ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 1

СБОРНИК № 1 АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНАХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СБОРНИК № 2 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ
СБОРНИК № 3 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК
СБОРНИК № 4 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРА ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ
СБОРНИК № 5 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ
СБОРНИК № 6 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КРОВЕЛЬ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 1

СБОРНИК № 1 АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНАХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СБОРНИК № 2 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ
СБОРНИК № 3 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК
СБОРНИК № 4 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРА ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ
СБОРНИК № 5 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ
СБОРНИК № 6 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КРОВЕЛЬ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРрр - 2001 Том 1.
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14 - Реставрация мебели.
Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21 - Разные работы.
Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23 - Реставрация тканей.
Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.
Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.
Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр 81-01-03-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 3

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРрр 81-01-03-2001 Сборник № 3. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

Сборник № 3

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие единичные расценки (ТЕРрр-2001-03) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ по реставрации и воссозданию кирпичных кладок памятников культуры. ТЕРрр-2001-03 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-03 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусматривается реставрация и воссоздание кладок памятников истории и культуры в нормальных условиях.

3. Факторы, значительно увеличивающие трудоемкость реставрации и воссоздания кирпичных кладок по сравнению с обычными кладками, следующие:

3.1. Разработка только вручную и отдельными небольшими участками поврежденной и ветхой древней кладки с осторожностью, во избежание разрушений смежных участков древней кладки, которые должны быть сохранены.

3.2. Реставрация кирпичных кладок на отдельных небольших участках памятника с непременным выполнением специфических правил сопряжений новой и старой кладки с соблюдением перевязок, строго соответствующих перевязкам древней сохранившейся кладки.

3.3. Выполнение работ в производственных условиях, предусматривающих необходимость сохранения имеющейся в конструкции памятника живописи, мозаики, лепки и т.п., представляющих историко-архитектурную художественную ценность.

3.4. Заготовка вручную профилированных деталей с предварительным изготовлением шаблонов и притеской профилированного кирпича по месту.

4. Расценками сборника принято следующее распределение кладок по сложностям:

4.1. Стены и прямоугольные столбы (сложность архитектурного оформления).

4.1.1. Простые - гладкие, лишенные архитектурного декора или с простейшими архитектурными деталями (поэтажные пояски, сандрики, русты, радиаторные ниши, карнизы высотой не более 4 рядов кирпича и т.д.).

4.1.2. Средней сложности - кладки усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен (карнизы высотой более 4 рядов кирпича, пилястры, полу-колонны, ширинки, кокошники и др. архитектурные детали).

4.1.3. Сложные - кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

4.1.4. Особо сложные - кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь более 40% лицевой стороны наружных стен.

4.2. Своды и арки (конструктивная сложность).

4.2.1. Простые - своды коробовые, цилиндрические, арки и арочные перемычки - полуциркульные, трехцентровые;

4.2.2. Средней сложности - своды сомкнутые, купольные, шатровые, лотковые, ползучие и др. с небольшим количеством распалубок; арки - двоякой кривизны, ползучие.

4.2.3. Сложные - своды крестовые и другие с большим количеством распалубок;

4.2.4. Особо сложные - все вспарушенные своды и арки.

5. Реставрацию оконных проемов расценивать по ниже перечисленным:

5.1. Оконные откосы по табл. 03-02-001 - 03-02-004.

5.2. Оконные наличники по табл. 03-02-005, 03-02-006.

6. Расценками предусмотрены кладки кирпича трех видов:

6.1. Большемерного размером 300х145х80 мм, весом 7 кг; при толщине швов горизонтальных и вертикальных соответственно до 20 мм и 12 мм

6.2. Старого образца размером 270х130х65 мм, весом 4,4 кг при толщине швов горизонтальных и вертикальных соответственно до 15 мм и 12 мм

6.3. Стандартного размером 250х120х65 мм, весом 3,75 кг при толщине швов горизонтальных и вертикальных соответственно до 12 мм и 10 мм. Нормы сборника усреднены для различных видов и типов перевязки кладок.

7. Расценки для кладки, имеющей в плане криволинейные очертания, определять как обычные с применением к оплате труда и затратам труда коэффициента 1,15 (за исключением расценок, специально предусматривающих криволинейные кладки - круглые колонны, своды, арки, закомары и др.).

8. Расценки на наклонные, конусные и цилиндрические кладки, а также контрфорсы принимать как обычные с применением к оплате труда и затратам труда коэффициента 1,15 (за исключением случаев, оговоренных в предыдущем пункте).

9. Расценками предусмотрено употребление в дело кирпичного половняка в количестве до 10% от объема кирпича. При употреблении в дело большого количества половняка на каждые следующие 10% к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,05.

10. Расценками предусмотрено применение кирпича от разборки (очищенного от раствора) в количестве 50% от нормального потребления. При применении указанного кирпича в количестве более 50% к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,1.

11. Расценками сборника учтены кладки на известково-цементном (сложном) растворе. При кладке на цементном растворе, выполняемой в отдельных случаях по специальным решениям, к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,15.

12. Расценками раздела учтено:

12.1. Подготовка инертных материалов, приготовление раствора и бетона, подноска материалов к рабочему месту в пределах до 50 м по горизонтали и 7 м подъема, уборка мусора на рабочем месте.

12.2. Перестановка приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2 м от опорной плоскости.

12.3. Операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, подбор кирпича по цвету и качеству, замачивание его в воде, приколка, притеска и разверстка кирпича насухо перед укладкой его на раствор.

13. При работе с приставных лестниц на высоте более 3,5 м к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,15.

14. В случаях, когда разборка кирпичной кладки или вытеска профилированного кирпича для архитектурных деталей не включены в состав работ, надлежит к оплате труда и затратам труда по применяемой расценке настоящего раздела добавить соответственно расценку по табл. 03-01-001, 002, 003; 03-02-005, 006.

15. Поправки и примечания к таблицам.

№№ таблиц	Поправки и примечания
03-01-001÷03-01-003	Под кладкой слабой прочности следует подразумевать кладку, выполненную на известковом растворе или других непрочных растворах, когда ряды кирпича легко снимаются скарпелью. При кладке средней прочности следует подразумевать кладку, выполненную на известковом или сложном растворе, когда ряды кладки с помощью скарпели снимаются с трудом и требуется применение зубила и ударного инструмента. Под кладкой большой прочности подразумевается кладка с характеристикой, приведенной в 4.1.2, но сложенной на более прочном растворе, например, известковом растворе особой прочности, на цементном растворе, на других растворах аналогичной прочности, сильно затрудняющих разборку. При разборке кладки, насыщенной профилированными архитектурными деталями, к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,15. При разборке кирпичных фундаментов к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,1. При разборке поздних пристроек и заделок, непосредственно с древней кладкой не сопрягающихся и не содержащих в себе материалов от разборки древней кладки, к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 0,85.
03-02-001÷03-02-003	При толщине заделки 0,5 кирпича подразумевается чередование ложковых рядов 0,5 кирпича и тычковых в 1 кирпич. Расценками предусмотрена реставрация поверхности площадью до 1 м2 в одном месте. При площади реставрации более 1 м2 в одном месте к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 0,8.
03-02-007	Расценками предусмотрена реставрация кирпичной кладки стен объемом до 5 м в одном месте. При реставрации кладки стен в одном месте более 5 м2 к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 0,9, более 10 м3 - коэффициент 0,8. Воссоздание больших массивов кладки стен в древней форме и конструкции определять по настоящей табл. с применением к оплате труда и затратам труда коэффициента 0,7.
03-02-008	Расценками предусмотрена реставрация кирпичной кладки стен объемом до 1 м3 в одном месте. При реставрации столбов в одном месте более 1 м3 к оплате труда и затратам труда применять коэффициенты: при объеме до 3 м3 - 0,9 при объеме более 3 м3 - 0,8 Воссоздание больших массивов кирпичной кладки столбов в древней форме определять по

№№ таблиц	Поправки и примечания
	настоящим расценкам с применением к оплате труда и затратам труда коэффициента 0,7.
03-02-009	Расценками предусмотрена реставрация кирпичной кладки стен объемом до 1м3 в одном месте. При реставрации колонн, барабанов, глав в одном месте более 1 м3 к оплате труда и затратам труда применять коэффициенты: при объеме до 3 м3 - 0,9 при объеме более 3 м3 - 0,8 Воссоздание больших массивов кирпичной кладки столбов в древней форме определять по настоящей табл. с применением к оплате труда и затратам труда коэффициента 0,7.
03-02-010	Расценками приняты перемычки толщиной в 1 кирпич, при другой толщине перемычек материалы изменять пропорционально толщине кладки стен.
03-02-011	При реставрации кладок сводов, арок и закомар объемом более 1 м3 в одном месте к оплате труда и затратам труда применять коэффициенты: при объеме до 3 м3 - 0,9 при объеме более 3 м3 - 0,8 Воссоздание больших массивов кладок сводов, арок и закомар определять по настоящим расценкам с применением к оплате труда и затратам труда коэффициента 0,7. При устройстве архитектурных деталей на сводах, арках, главах и закомарах, при одновременной их реставрации пользоваться расценками табл. 03-02-005. При работах на особо сложных сводах и арках к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,15.
03-02-012	При обмере работ площадь, занимаемая плинтусами и галтелями, не исключается. Установка плинтусов и галтелей не учтена. При устройстве полов с уклоном, заданным по проекту, к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,1. При устройстве полов с криволинейным очертанием в плане радиусом до 2 м к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,2. При выстилке полов без шнура и ватерпаса под правило к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 0,55.
03-02-013	Расценками предусмотрена пробивка горизонтальных борозд. При пробивке вертикальных или наклонных борозд к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,15. При пробивке борозд в сводах и потолках к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,25. При пробивке фигурных борозд к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,3.
03-02-014	При заделке фигурных борозд к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,2.
03-02-015	Потребное количество металлоконструкций определять по проекту. Разрешается производить корректировку в соответствии фактическому сортаменту металлоконструкций. Очистку связей от ржавчины после их установки, а также окраску определять по соответствующим разделам. Заделку кирпичной кладки расценивать по соответствующим расценкам настоящего сборника.
03-02-016	При объеме работ на одном объекте от 1000 до 3000 л раствора к оплате труда и затратам труда на нагнетание раствора применять коэффициент 0,65, при объеме работ более 3000 л к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 0,5. При составлении смет считать: а) розетки на вертикальных трещинах устанавливаются в зависимости от ширины трещин: до 1,5 мм - через 0,6-0,8 м 1,6-3 мм - через 0,8-1,2 м 4,0-5,0 мм - через 1,3-1,5 м на участках с горизонтальными трещинами указанное расстояние следует уменьшать на 0,2-0,3 м б) расценками табл.03-02-016-1 принята обмазка трещин 10 мм при ширине трещин не менее 5 мм, оплату труда, затраты труда и стоимость материалов умножать на коэффициент 0,7, а более 10 мм - на коэффициент 1,2. Трещины шириной более 30 мм зачеканиваются известково-цементным раствором с добавлением цемента не более 15-20% и расцениваются по расц.03-02-016-2 Расход инъекционного раствора принимать в зависимости от ширины, длины и глубины трещин с добавлением 30% на внутреннее расслоение трещин и пустот в кладках. Наличие и состояние трещин на объекте необходимо до начала инъекционных работ фиксировать двухсторонним актом. Пластифицирующие добавки вводятся только в цементные растворы в следующих количествах: известь гашеная 20-40% от веса цемента или отмученная красная глина 10-20%; каолин и другие добавки по соответствующим нормам.
03-03-001, 03-03-002,	При расшифровке профилированных поверхностей к оплате труда и затратам труда применять:

№№ таблиц	Поправки и примечания
03-03-004, 03-03-005	при профиле средней сложности коэффициент 1,25. при сложном профиле коэффициент 1,5. при реставрации швов на сводах, куполах, шатрах при работе снизу к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,2.
03-03-003	При реставрации сводов, куполов шатров при работе снизу к оплате труда и затратам труда применять коэффициент 1,2 При докомпановке крупных утрат кирпича в условиях мастерской изготовление форм и установку готовых вставок учитывать дополнительно по соответствующим таблицам расценок.
03-03-004	Известковая окраска учтена и дополнительно не учитывается.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

1. РАЗБОРКА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ИЛИ ПОЗДНИХ ПРИСТРОЕК И ЗАДЕЛКИ В ПАМЯТНИКАХ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРЯГАЮЩИХСЯ С ДРЕВНЕЙ КЛАДКОЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИХ В КЛАДКЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ РАЗБОРКИ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ПАМЯТНИКА

Таблица ТЕРрр 03-01-001 Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.

Измеритель : 1 м3 кладки

03-01-001-01	Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.: слабой прочности						12,09
	(зона: 1)	100,71	100,71	-	-	-	
	(зона: 2)	100,71	100,71	-	-	-	
	(зона: 3)	100,71	100,71	-	-	-	
	(зона: 4)	100,71	100,71	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,58**	
03-01-001-02	Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.: средней прочности						21,24
	(зона: 1)	176,93	176,93	-	-	-	
	(зона: 2)	176,93	176,93	-	-	-	
	(зона: 3)	176,93	176,93	-	-	-	
	(зона: 4)	176,93	176,93	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,70**	
03-01-001-03	Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.: большой прочности						25,34
	(зона: 1)	211,08	211,08	-	-	-	
	(зона: 2)	211,08	211,08	-	-	-	
	(зона: 3)	211,08	211,08	-	-	-	
	(зона: 4)	211,08	211,08	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,92**	

Таблица ТЕРрр 03-01-002 Разборка кирпичных полов и площадок

Измеритель : 1 м2 пола

03-01-002-01	Разборка кирпичных полов и площадок: с выкладкой на ребро						0,78
	(зона: 1)	6,50	6,50	-	-	-	
	(зона: 2)	6,50	6,50	-	-	-	
	(зона: 3)	6,50	6,50	-	-	-	
	(зона: 4)	6,50	6,50	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,09**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-01-002-02	Разборка кирпичных полов и площадок: с выкладкой плашмя						0,56
	(зона: 1)	4,66	4,66	-	-	-	
	(зона: 2)	4,66	4,66	-	-	-	
	(зона: 3)	4,66	4,66	-	-	-	
	(зона: 4)	4,66	4,66	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,04**	

Таблица ТЕРрр 03-01-003 Зондаж кирпичных стен

Измеритель : 1 зондаж площадью до 1 м2

03-01-003-01	Зондаж кирпичных стен глубиной вырубки: до 1 5 см						3,96
	(зона: 1)	32,99	32,99	-	-	-	
	(зона: 2)	32,99	32,99	-	-	-	
	(зона: 3)	32,99	32,99	-	-	-	
	(зона: 4)	32,99	32,99	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,10**	
03-01-003-02	Зондаж кирпичных стен глубиной вырубки: до 30 см						6,32
	(зона: 1)	52,65	52,65	-	-	-	
	(зона: 2)	52,65	52,65	-	-	-	
	(зона: 3)	52,65	52,65	-	-	-	
	(зона: 4)	52,65	52,65	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,20**	
03-01-003-03	Зондаж кирпичных стен глубиной вырубки: до 50 см						13,49
	(зона: 1)	112,37	112,37	-	-	-	
	(зона: 2)	112,37	112,37	-	-	-	
	(зона: 3)	112,37	112,37	-	-	-	
	(зона: 4)	112,37	112,37	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,30**	

Таблица ТЕРрр 03-01-004 Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др

Измеритель : 1 зондаж площадью до 1 м2

03-01-004-01	Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. глубиной вырубки: до 15 см						3,33
	(зона: 1)	27,74	27,74	-	-	-	
	(зона: 2)	27,74	27,74	-	-	-	
	(зона: 3)	27,74	27,74	-	-	-	
	(зона: 4)	27,74	27,74	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,20**	
03-01-004-02	Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. глубиной вырубки: до 30 см						6,67
	(зона: 1)	55,56	55,56	-	-	-	
	(зона: 2)	55,56	55,56	-	-	-	
	(зона: 3)	55,56	55,56	-	-	-	
	(зона: 4)	55,56	55,56	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,40**	
03-01-004-03	Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. глубиной вырубки: до 50 см						11,08
	(зона: 1)	92,30	92,30	-	-	-	
	(зона: 2)	92,30	92,30	-	-	-	
	(зона: 3)	92,30	92,30	-	-	-	
	(зона: 4)	92,30	92,30	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК

1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ)

Таблица ТЕРрр 03-02-001 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом

Измеритель : 1 м2 лица кирпичной кладки фактически реставрируемой поверхности

03-02-001-01	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом при глубине заделки: 0,5 кирпича						11,04
	(зона: 1)	137,68	103,67	0,63	0,19	33,38	
	(зона: 2)	135,90	103,67	0,65	0,19	31,58	
	(зона: 3)	134,67	103,67	0,61	0,19	30,39	
	(зона: 4)	135,74	103,67	0,62	0,19	31,45	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,075**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,042**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,42**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,42**	
03-02-001-02	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом при глубине заделки: 1,0 кирпича						14,42
	(зона: 1)	199,12	135,40	0,95	0,28	62,77	
	(зона: 2)	195,94	135,40	0,98	0,28	59,56	
	(зона: 3)	193,65	135,40	0,92	0,28	57,33	
	(зона: 4)	195,57	135,40	0,93	0,28	59,24	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,11**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,077**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,76**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,76**	
03-02-001-03	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом при глубине заделки: 1,5 кирпича						18,18
	(зона: 1)	262,38	170,71	1,26	0,38	90,41	
	(зона: 2)	257,98	170,71	1,30	0,38	85,97	
	(зона: 3)	254,69	170,71	1,23	0,38	82,75	
	(зона: 4)	257,40	170,71	1,25	0,38	85,44	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,15**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,109**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,06**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**1,06**	

Таблица ТЕРрр 03-02-002 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образна

Измеритель : 1 м2 лица кирпичной кладки фактически реставрируемой поверхности

03-02-002-01	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки: 0,5 кирпича						11,04
	(зона: 1)	132,64	103,67	0,63	0,19	28,34	
	(зона: 2)	131,21	103,67	0,65	0,19	26,89	
	(зона: 3)	130,17	103,67	0,61	0,19	25,89	
	(зона: 4)	131,04	103,67	0,62	0,19	26,75	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,059**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,062**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,37**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,37**	
03-02-002-02	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки: 1,0 кирпича						14,42
	(зона: 1)	189,97	135,40	0,95	0,28	53,62	
	(зона: 2)	187,49	135,40	0,98	0,28	51,11	
	(зона: 3)	185,52	135,40	0,92	0,28	49,20	
	(зона: 4)	187,08	135,40	0,93	0,28	50,75	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,097**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,113**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,66**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,66**	
03-02-002-03	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки: 1,5 кирпича						18,18
	(зона: 1)	253,93	170,71	1,26	0,38	81,96	
	(зона: 2)	249,76	170,71	1,30	0,38	77,75	
	(зона: 3)	246,68	170,71	1,23	0,38	74,74	
	(зона: 4)	249,14	170,71	1,25	0,38	77,18	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,124**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,158**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,90**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,90**	

Таблица ТЕРрр 03-02-003 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом

Измеритель : 1 м2 лица кирпичной кладки фактически реставрируемой поверхности

03-02-003-01	Реставрация лицевой поверхности кирпичном кладки стандартным кирпичом при глубине заделки: 0,5 кирпича						11,04
	(зона: 1)	131,71	103,67	0,63	0,19	27,41	
	(зона: 2)	130,29	103,67	0,65	0,19	25,97	
	(зона: 3)	129,28	103,67	0,61	0,19	25,00	
	(зона: 4)	130,14	103,67	0,62	0,19	25,85	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,067**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,059**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,35**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,35**	
03-02-003-02	Реставрация лицевой поверхности кирпичном кладки стандартным кирпичом при глубине заделки: 1,0 кирпича						14,42
	(зона: 1)	188,10	135,40	0,95	0,28	51,75	
	(зона: 2)	185,65	135,40	0,98	0,28	49,27	
	(зона: 3)	183,75	135,40	0,92	0,28	47,43	
	(зона: 4)	185,27	135,40	0,93	0,28	48,94	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,122**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,097**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,62**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,62**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-003-03	Реставрация лицевой поверхности кирпичном кладки стандартным кирпичом при глубине заделки: 1,5 кирпича						18,18
	(зона: 1)	243,99	170,71	1,26	0,38	72,02	
	(зона: 2)	240,76	170,71	1,30	0,38	68,75	
	(зона: 3)	238,10	170,71	1,23	0,38	66,16	
	(зона: 4)	240,15	170,71	1,25	0,38	68,19	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,169**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,124**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,86**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,86**	

Таблица ТЕРрр 03-02-004 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте (кроме архитектурных деталей)

Измеритель : 10 кирпичей, уложенных в дело

03-02-004-01	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте: большемерным кирпичом						3,64
	(зона: 1)	52,19	34,18	0,95	0,28	17,06	
	(зона: 2)	49,64	34,18	0,98	0,28	14,48	
	(зона: 3)	48,79	34,18	0,92	0,28	13,69	
	(зона: 4)	49,83	34,18	0,93	0,28	14,72	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,011**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,015**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,103**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,10**	
03-02-004-02	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте: кирпичом старого образца						3,26
	(зона: 1)	32,88	30,61	0,63	0,19	1,64	
	(зона: 2)	32,74	30,61	0,65	0,19	1,48	
	(зона: 3)	32,64	30,61	0,61	0,19	1,42	
	(зона: 4)	32,73	30,61	0,62	0,19	1,50	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,011**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,008**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,062**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,062**	
03-02-004-03	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте: стандартным кирпичом						3,26
	(зона: 1)	32,61	30,61	0,63	0,19	1,37	
	(зона: 2)	32,49	30,61	0,65	0,19	1,23	
	(зона: 3)	32,41	30,61	0,61	0,19	1,19	
	(зона: 4)	32,48	30,61	0,62	0,19	1,25	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,011**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,007**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,053**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,053**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

2. РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАРНИЗОВ, ПОЯСКОВ, НАЛИЧНИКОВ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ ОТ 1 ДО 10 КИРПИЧЕЙ В ОДНОМ МЕСТЕ

Таблица ТЕРрр 03-02-005 Заготовка профилированных и резных кирпичей

Измеритель : 10 шт. вытесанного большемерного кирпича

03-02-005-01	Заготовка профилированных и резных кирпичей при простой теске: на фаску						1,16
	(зона: 1)	12,06	12,06	-	-	-	
	(зона: 2)	12,06	12,06	-	-	-	
	(зона: 3)	12,06	12,06	-	-	-	
	(зона: 4)	12,06	12,06	-	-	-	
03-02-005-02	Заготовка профилированных и резных кирпичей при простой теске: полуовала, треугольника и т.п.						1,93
	(зона: 1)	20,07	20,07	-	-	-	
	(зона: 2)	20,07	20,07	-	-	-	
	(зона: 3)	20,07	20,07	-	-	-	
	(зона: 4)	20,07	20,07	-	-	-	
03-02-005-03	Заготовка профилированных и резных кирпичей при простой теске: валика с подсечкой						2,20
	(зона: 1)	22,88	22,88	-	-	-	
	(зона: 2)	22,88	22,88	-	-	-	
	(зона: 3)	22,88	22,88	-	-	-	
	(зона: 4)	22,88	22,88	-	-	-	
03-02-005-04	Заготовка профилированных и резных кирпичей при фигурной средней сложности теске: валика с двумя подсечками, полукруга на плашку вогнутого и т.п.						5,17
	(зона: 1)	53,77	53,77	-	-	-	
	(зона: 2)	53,77	53,77	-	-	-	
	(зона: 3)	53,77	53,77	-	-	-	
	(зона: 4)	53,77	53,77	-	-	-	
03-02-005-05	Заготовка профилированных и резных кирпичей при фигурной средней сложности теске: вала на ребро с двумя подсечками, полуовала на ребро, науса с подсечками						6,38
	(зона: 1)	66,35	66,35	-	-	-	
	(зона: 2)	66,35	66,35	-	-	-	
	(зона: 3)	66,35	66,35	-	-	-	
	(зона: 4)	66,35	66,35	-	-	-	
03-02-005-06	Заготовка профилированных и резных кирпичей при фигурной сложной теске: фигурная выемка угла						9,13
	(зона: 1)	94,95	94,95	-	-	-	
	(зона: 2)	94,95	94,95	-	-	-	
	(зона: 3)	94,95	94,95	-	-	-	
	(зона: 4)	94,95	94,95	-	-	-	
03-02-005-07	Заготовка профилированных и резных кирпичей при фигурной сложной теске: 4 и более разных профилей на 1 кирпич						11,00
	(зона: 1)	114,40	114,40	-	-	-	
	(зона: 2)	114,40	114,40	-	-	-	
	(зона: 3)	114,40	114,40	-	-	-	
	(зона: 4)	114,40	114,40	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-005-08	Заготовка профилированных и резных кирпичей при фигурной сложной теске: то же угол и раскреповка						13,75
	(зона: 1)	143,00	143,00	-	-	-	
	(зона: 2)	143,00	143,00	-	-	-	
	(зона: 3)	143,00	143,00	-	-	-	
	(зона: 4)	143,00	143,00	-	-	-	
03-02-005-09	Заготовка профилированных и резных кирпичей для резьбы: букв и знаков гладких						31,90
	(зона: 1)	331,76	331,76	-	-	-	
	(зона: 2)	331,76	331,76	-	-	-	
	(зона: 3)	331,76	331,76	-	-	-	
	(зона: 4)	331,76	331,76	-	-	-	
03-02-005-10	Заготовка профилированных и резных кирпичей для резьбы: славянской вязи, веревочки						52,80
	(зона: 1)	549,12	549,12	-	-	-	
	(зона: 2)	549,12	549,12	-	-	-	
	(зона: 3)	549,12	549,12	-	-	-	
	(зона: 4)	549,12	549,12	-	-	-	
03-02-005-11	Заготовка профилированных и резных кирпичей для резьбы: плоскостных орнаментованных фигур						78,10
	(зона: 1)	812,24	812,24	-	-	-	
	(зона: 2)	812,24	812,24	-	-	-	
	(зона: 3)	812,24	812,24	-	-	-	
	(зона: 4)	812,24	812,24	-	-	-	
03-02-005-12	Заготовка профилированных и резных кирпичей для резьбы: лепесткового цветочного орнамента						110,00
	(зона: 1)	1144,00	1144,00	-	-	-	
	(зона: 2)	1144,00	1144,00	-	-	-	
	(зона: 3)	1144,00	1144,00	-	-	-	
	(зона: 4)	1144,00	1144,00	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 03-02-006 Реставрация архитектурных деталей

Измеритель : 10 кирпичей, уложенных в дело

03-02-006-01	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте: большемерным кирпичом						4,14
	(зона: 1)	56,88	38,87	0,95	0,28	17,06	
	(зона: 2)	54,33	38,87	0,98	0,28	14,48	
	(зона: 3)	53,48	38,87	0,92	0,28	13,69	
	(зона: 4)	54,52	38,87	0,93	0,28	14,72	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,012**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0158**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,103**	
03-02-006-02	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте: кирпичом старого образца						3,76
	(зона: 1)	37,58	35,31	0,63	0,19	1,64	
	(зона: 2)	37,44	35,31	0,65	0,19	1,48	
	(зона: 3)	37,34	35,31	0,61	0,19	1,42	
	(зона: 4)	37,43	35,31	0,62	0,19	1,50	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,012**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0084**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,062**	
03-02-006-03	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте: стандартным кирпичом						3,76
	(зона: 1)	37,31	35,31	0,63	0,19	1,37	
	(зона: 2)	37,19	35,31	0,65	0,19	1,23	
	(зона: 3)	37,11	35,31	0,61	0,19	1,19	
	(зона: 4)	37,18	35,31	0,62	0,19	1,25	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,012**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0074**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,053**	

3. РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Таблица ТЕРрр 03-02-007 Реставрация кирпичной кладки стен

Измеритель : 1 м3 кладки

03-02-007-01	Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3						13,17
	(зона: 1)	176,36	116,69	1,89	0,56	57,78	
	(зона: 2)	170,70	116,69	1,95	0,56	52,06	
	(зона: 3)	168,60	116,69	1,84	0,56	50,07	
	(зона: 4)	171,43	116,69	1,87	0,56	52,87	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,30**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,21**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	
03-02-007-02	Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3						12,29
	(зона: 1)	168,56	108,89	1,89	0,56	57,78	
	(зона: 2)	162,90	108,89	1,95	0,56	52,06	
	(зона: 3)	160,80	108,89	1,84	0,56	50,07	
	(зона: 4)	163,63	108,89	1,87	0,56	52,87	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,30**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,21**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	
03-02-007-03	Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3						11,79
	(зона: 1)	164,13	104,46	1,89	0,56	57,78	
	(зона: 2)	158,47	104,46	1,95	0,56	52,06	
	(зона: 3)	156,37	104,46	1,84	0,56	50,07	
	(зона: 4)	159,20	104,46	1,87	0,56	52,87	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,30**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,21**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-007-04	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3						15,05
	(зона: 1)	211,83	152,16	1,89	0,56	57,78	
	(зона: 2)	206,17	152,16	1,95	0,56	52,06	
	(зона: 3)	204,07	152,16	1,84	0,56	50,07	
	(зона: 4)	206,90	152,16	1,87	0,56	52,87	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,30**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,21**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-007-05	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3						13,79
	(зона: 1)	199,09	139,42	1,89	0,56	57,78	
	(зона: 2)	193,43	139,42	1,95	0,56	52,06	
	(зона: 3)	191,33	139,42	1,84	0,56	50,07	
	(зона: 4)	194,16	139,42	1,87	0,56	52,87	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,30**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,21**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-007-06	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3						13,17
	(зона: 1)	192,82	133,15	1,89	0,56	57,78	
	(зона: 2)	187,16	133,15	1,95	0,56	52,06	
	(зона: 3)	185,06	133,15	1,84	0,56	50,07	
	(зона: 4)	187,89	133,15	1,87	0,56	52,87	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,30**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,21**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-007-07	Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3						17,56
	(зона: 1)	247,21	187,54	1,89	0,56	57,78	
	(зона: 2)	241,55	187,54	1,95	0,56	52,06	
	(зона: 3)	239,45	187,54	1,84	0,56	50,07	
	(зона: 4)	242,28	187,54	1,87	0,56	52,87	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,30**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,21**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,02**	

Измеритель : 1 м кладки

03-02-007-08	Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3						16,30
	(зона: 1)	233,75	174,08	1,89	0,56	57,78	
	(зона: 2)	228,09	174,08	1,95	0,56	52,06	
	(зона: 3)	225,99	174,08	1,84	0,56	50,07	
	(зона: 4)	228,82	174,08	1,87	0,56	52,87	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,30**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,21**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,02**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**1 м3 кладки**						
03-02-007-09	Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3						15,05
	(зона: 1)	220,40	160,73	1,89	0,56	57,78	
	(зона: 2)	214,74	160,73	1,95	0,56	52,06	
	(зона: 3)	212,64	160,73	1,84	0,56	50,07	
	(зона: 4)	215,47	160,73	1,87	0,56	52,87	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,30**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,21**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,02**	
03-02-007-10	Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3						13,17
	(зона: 1)	171,63	116,69	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	166,29	116,69	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	164,32	116,69	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	166,96	116,69	1,56	0,47	48,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,26**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,347**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	
03-02-007-11	Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3						12,29
	(зона: 1)	163,83	108,89	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	158,49	108,89	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	156,52	108,89	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	159,16	108,89	1,56	0,47	48,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,26**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,347**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	
03-02-007-12	Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3						11,79
	(зона: 1)	159,40	104,46	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	154,06	104,46	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	152,09	104,46	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	154,73	104,46	1,56	0,47	48,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,26**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,347**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	
03-02-007-13	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3						15,05
	(зона: 1)	207,10	152,16	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	201,76	152,16	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	199,79	152,16	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	202,43	152,16	1,56	0,47	48,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,26**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,351**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-007-14	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3						13,79
	(зона: 1)	194,36	139,42	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	189,02	139,42	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	187,05	139,42	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	189,69	139,42	1,56	0,47	48,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,26**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,351**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-007-15	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3						13,17
	(зона: 1)	188,09	133,15	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	182,75	133,15	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	180,78	133,15	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	183,42	133,15	1,56	0,47	48,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,26**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,351**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-007-16	Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3						17,56
	(зона: 1)	242,48	187,54	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	237,14	187,54	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	235,17	187,54	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	237,81	187,54	1,56	0,47	48,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,26**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,356**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,02**	
03-02-007-17	Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3						16,30
	(зона: 1)	229,02	174,08	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	223,68	174,08	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	221,71	174,08	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	224,35	174,08	1,56	0,47	48,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,26**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,356**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,02**	
03-02-007-18	Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3						15,05
	(зона: 1)	215,67	160,73	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	210,33	160,73	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	208,36	160,73	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	211,00	160,73	1,56	0,47	48,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,26**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,356**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,02**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-007-19	Реставрация простой кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3						13,17
	(зона: 1)	171,63	116,69	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	166,29	116,69	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	164,32	116,69	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	166,96	116,69	1,56	0,47	48,71	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,403**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,01**	
03-02-007-20	Реставрация простой кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3						12,29
	(зона: 1)	163,83	108,89	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	158,49	108,89	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	156,52	108,89	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	159,16	108,89	1,56	0,47	48,71	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,403**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,01**	
03-02-007-21	Реставрация простой кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3						11,79
	(зона: 1)	159,40	104,46	1,58	0,47	53,36	
	(зона: 2)	154,06	104,46	1,63	0,47	47,97	
	(зона: 3)	152,09	104,46	1,53	0,47	46,10	
	(зона: 4)	154,73	104,46	1,56	0,47	48,71	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,403**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,01**	
03-02-007-22	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3						15,05
	(зона: 1)	207,13	152,16	1,58	0,47	53,39	
	(зона: 2)	201,78	152,16	1,63	0,47	47,99	
	(зона: 3)	199,81	152,16	1,53	0,47	46,12	
	(зона: 4)	202,45	152,16	1,56	0,47	48,73	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,408**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,03**	
03-02-007-23	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3						13,79
	(зона: 1)	194,39	139,42	1,58	0,47	53,39	
	(зона: 2)	189,04	139,42	1,63	0,47	47,99	
	(зона: 3)	187,07	139,42	1,53	0,47	46,12	
	(зона: 4)	189,71	139,42	1,56	0,47	48,73	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,408**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,03**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-007-24	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3						13,17
	(зона: 1)	188,12	133,15	1,58	0,47	53,39	
	(зона: 2)	182,77	133,15	1,63	0,47	47,99	
	(зона: 3)	180,80	133,15	1,53	0,47	46,12	
	(зона: 4)	183,44	133,15	1,56	0,47	48,73	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,408**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,03**	
03-02-007-25	Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3						17,56
	(зона: 1)	242,53	187,54	1,58	0,47	53,41	
	(зона: 2)	237,18	187,54	1,63	0,47	48,01	
	(зона: 3)	235,22	187,54	1,53	0,47	46,15	
	(зона: 4)	237,85	187,54	1,56	0,47	48,75	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,413**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,05**	
03-02-007-26	Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3						16,30
	(зона: 1)	229,07	174,08	1,58	0,47	53,41	
	(зона: 2)	223,72	174,08	1,63	0,47	48,01	
	(зона: 3)	221,76	174,08	1,53	0,47	46,15	
	(зона: 4)	224,39	174,08	1,56	0,47	48,75	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,413**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,05**	
03-02-007-27	Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3						15,05
	(зона: 1)	215,72	160,73	1,58	0,47	53,41	
	(зона: 2)	210,37	160,73	1,63	0,47	48,01	
	(зона: 3)	208,41	160,73	1,53	0,47	46,15	
	(зона: 4)	211,04	160,73	1,56	0,47	48,75	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,413**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,05**	

Таблица ТЕРрр 03-02-008 Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов

Измеритель : 1 м3 кладки

03-02-008-01	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						23,20
	(зона: 1)	267,85	217,85	0,63	0,19	49,37	
	(зона: 2)	262,97	217,85	0,65	0,19	44,47	
	(зона: 3)	261,23	217,85	0,61	0,19	42,77	
	(зона: 4)	263,62	217,85	0,62	0,19	45,15	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,214**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-008-02	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						28,84
	(зона: 1)	320,86	270,81	0,63	0,19	49,42	
	(зона: 2)	315,98	270,81	0,65	0,19	44,52	
	(зона: 3)	314,23	270,81	0,61	0,19	42,81	
	(зона: 4)	316,63	270,81	0,62	0,19	45,20	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,214**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,99**	
03-02-008-03	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						33,86
	(зона: 1)	392,39	342,32	0,63	0,19	49,44	
	(зона: 2)	387,51	342,32	0,65	0,19	44,54	
	(зона: 3)	385,76	342,32	0,61	0,19	42,83	
	(зона: 4)	388,16	342,32	0,62	0,19	45,22	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,012**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,01**	
03-02-008-04	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						18,81
	(зона: 1)	226,63	176,63	0,63	0,19	49,37	
	(зона: 2)	221,75	176,63	0,65	0,19	44,47	
	(зона: 3)	220,01	176,63	0,61	0,19	42,77	
	(зона: 4)	222,40	176,63	0,62	0,19	45,15	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,214**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-008-05	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						23,20
	(зона: 1)	267,90	217,85	0,63	0,19	49,42	
	(зона: 2)	263,02	217,85	0,65	0,19	44,52	
	(зона: 3)	261,27	217,85	0,61	0,19	42,81	
	(зона: 4)	263,67	217,85	0,62	0,19	45,20	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,214**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,99**	
03-02-008-06	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						27,59
	(зона: 1)	329,00	278,93	0,63	0,19	49,44	
	(зона: 2)	324,12	278,93	0,65	0,19	44,54	
	(зона: 3)	322,37	278,93	0,61	0,19	42,83	
	(зона: 4)	324,77	278,93	0,62	0,19	45,22	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,214**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,01**	
03-02-008-07	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						16,30
	(зона: 1)	204,01	153,06	1,58	0,47	49,37	
	(зона: 2)	199,16	153,06	1,63	0,47	44,47	
	(зона: 3)	197,36	153,06	1,53	0,47	42,77	
	(зона: 4)	199,77	153,06	1,56	0,47	45,15	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,214**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-008-08	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						20,06
	(зона: 1)	239,36	188,36	1,58	0,47	49,42	
	(зона: 2)	234,51	188,36	1,63	0,47	44,52	
	(зона: 3)	232,70	188,36	1,53	0,47	42,81	
	(зона: 4)	235,12	188,36	1,56	0,47	45,20	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,214**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,99**	
03-02-008-09	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						24,45
	(зона: 1)	298,21	247,19	1,58	0,47	49,44	
	(зона: 2)	293,36	247,19	1,63	0,47	44,54	
	(зона: 3)	291,55	247,19	1,53	0,47	42,83	
	(зона: 4)	293,97	247,19	1,56	0,47	45,22	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,214**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,01**	
03-02-008-10	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						11,79
	(зона: 1)	161,66	110,71	1,58	0,47	49,37	
	(зона: 2)	156,81	110,71	1,63	0,47	44,47	
	(зона: 3)	155,01	110,71	1,53	0,47	42,77	
	(зона: 4)	157,42	110,71	1,56	0,47	45,15	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,214**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-008-11	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						15,05
	(зона: 1)	192,32	141,32	1,58	0,47	49,42	
	(зона: 2)	187,47	141,32	1,63	0,47	44,52	
	(зона: 3)	185,66	141,32	1,53	0,47	42,81	
	(зона: 4)	188,08	141,32	1,56	0,47	45,20	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,214**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,99**	
03-02-008-12	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						17,56
	(зона: 1)	228,55	177,53	1,58	0,47	49,44	
	(зона: 2)	223,70	177,53	1,63	0,47	44,54	
	(зона: 3)	221,89	177,53	1,53	0,47	42,83	
	(зона: 4)	224,31	177,53	1,56	0,47	45,22	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,214**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,01**	
03-02-008-13	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						23,20
	(зона: 1)	263,22	217,85	1,26	0,38	44,11	
	(зона: 2)	258,90	217,85	1,30	0,38	39,75	
	(зона: 3)	257,30	217,85	1,23	0,38	38,22	
	(зона: 4)	259,45	217,85	1,25	0,38	40,35	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-008-14	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						28,84
	(зона: 1)	316,20	270,81	1,26	0,38	44,13	
	(зона: 2)	311,88	270,81	1,30	0,38	39,77	
	(зона: 3)	310,29	270,81	1,23	0,38	38,25	
	(зона: 4)	312,43	270,81	1,25	0,38	40,37	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	
03-02-008-15	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						33,86
	(зона: 1)	387,73	342,32	1,26	0,38	44,15	
	(зона: 2)	383,41	342,32	1,30	0,38	39,79	
	(зона: 3)	381,82	342,32	1,23	0,38	38,27	
	(зона: 4)	383,97	342,32	1,25	0,38	40,40	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-008-16	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						18,81
	(зона: 1)	222,00	176,63	1,26	0,38	44,11	
	(зона: 2)	217,68	176,63	1,30	0,38	39,75	
	(зона: 3)	216,08	176,63	1,23	0,38	38,22	
	(зона: 4)	218,23	176,63	1,25	0,38	40,35	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-008-17	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						23,20
	(зона: 1)	263,24	217,85	1,26	0,38	44,13	
	(зона: 2)	258,92	217,85	1,30	0,38	39,77	
	(зона: 3)	257,33	217,85	1,23	0,38	38,25	
	(зона: 4)	259,47	217,85	1,25	0,38	40,37	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	
03-02-008-18	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						27,59
	(зона: 1)	324,34	278,93	1,26	0,38	44,15	
	(зона: 2)	320,02	278,93	1,30	0,38	39,79	
	(зона: 3)	318,43	278,93	1,23	0,38	38,27	
	(зона: 4)	320,58	278,93	1,25	0,38	40,40	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-008-19	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						16,30
	(зона: 1)	198,43	153,06	1,26	0,38	44,11	
	(зона: 2)	194,11	153,06	1,30	0,38	39,75	
	(зона: 3)	192,51	153,06	1,23	0,38	38,22	
	(зона: 4)	194,66	153,06	1,25	0,38	40,35	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-008-20	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						20,06
	(зона: 1)	233,75	188,36	1,26	0,38	44,13	
	(зона: 2)	229,43	188,36	1,30	0,38	39,77	
	(зона: 3)	227,84	188,36	1,23	0,38	38,25	
	(зона: 4)	229,98	188,36	1,25	0,38	40,37	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	
03-02-008-21	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						24,45
	(зона: 1)	292,60	247,19	1,26	0,38	44,15	
	(зона: 2)	288,28	247,19	1,30	0,38	39,79	
	(зона: 3)	286,69	247,19	1,23	0,38	38,27	
	(зона: 4)	288,84	247,19	1,25	0,38	40,40	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-008-22	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						11,79
	(зона: 1)	156,08	110,71	1,26	0,38	44,11	
	(зона: 2)	151,76	110,71	1,30	0,38	39,75	
	(зона: 3)	150,16	110,71	1,23	0,38	38,22	
	(зона: 4)	152,31	110,71	1,25	0,38	40,35	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-008-23	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						15,05
	(зона: 1)	186,71	141,32	1,26	0,38	44,13	
	(зона: 2)	182,39	141,32	1,30	0,38	39,77	
	(зона: 3)	180,80	141,32	1,23	0,38	38,25	
	(зона: 4)	182,94	141,32	1,25	0,38	40,37	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	
03-02-008-24	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						17,56
	(зона: 1)	222,94	177,53	1,26	0,38	44,15	
	(зона: 2)	218,62	177,53	1,30	0,38	39,79	
	(зона: 3)	217,03	177,53	1,23	0,38	38,27	
	(зона: 4)	219,18	177,53	1,25	0,38	40,40	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,354**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-008-25	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						23,20
	(зона: 1)	263,22	217,85	1,26	0,38	44,11	
	(зона: 2)	258,90	217,85	1,30	0,38	39,75	
	(зона: 3)	257,30	217,85	1,23	0,38	38,22	
	(зона: 4)	259,45	217,85	1,25	0,38	40,35	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,411**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,95**	
03-02-008-26	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						28,84
	(зона: 1)	316,20	270,81	1,26	0,38	44,13	
	(зона: 2)	311,88	270,81	1,30	0,38	39,77	
	(зона: 3)	310,29	270,81	1,23	0,38	38,25	
	(зона: 4)	312,43	270,81	1,25	0,38	40,37	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,416**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-008-27	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						33,86
	(зона: 1)	387,73	342,32	1,26	0,38	44,15	
	(зона: 2)	383,41	342,32	1,30	0,38	39,79	
	(зона: 3)	381,82	342,32	1,23	0,38	38,27	
	(зона: 4)	383,97	342,32	1,25	0,38	40,40	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,421**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-008-28	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						18,81
	(зона: 1)	222,00	176,63	1,26	0,38	44,11	
	(зона: 2)	217,68	176,63	1,30	0,38	39,75	
	(зона: 3)	216,08	176,63	1,23	0,38	38,22	
	(зона: 4)	218,23	176,63	1,25	0,38	40,35	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,411**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,95**	
03-02-008-29	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						23,20
	(зона: 1)	263,24	217,85	1,26	0,38	44,13	
	(зона: 2)	258,92	217,85	1,30	0,38	39,77	
	(зона: 3)	257,33	217,85	1,23	0,38	38,25	
	(зона: 4)	259,47	217,85	1,25	0,38	40,37	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,416**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-008-30	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						27,59
	(зона: 1)	324,34	278,93	1,26	0,38	44,15	
	(зона: 2)	320,02	278,93	1,30	0,38	39,79	
	(зона: 3)	318,43	278,93	1,23	0,38	38,27	
	(зона: 4)	320,58	278,93	1,25	0,38	40,40	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,421**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-008-31	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						16,30
	(зона: 1)	198,43	153,06	1,26	0,38	44,11	
	(зона: 2)	194,11	153,06	1,30	0,38	39,75	
	(зона: 3)	192,51	153,06	1,23	0,38	38,22	
	(зона: 4)	194,66	153,06	1,25	0,38	40,35	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,411**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,95**	
03-02-008-32	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						20,06
	(зона: 1)	233,75	188,36	1,26	0,38	44,13	
	(зона: 2)	229,43	188,36	1,30	0,38	39,77	
	(зона: 3)	227,84	188,36	1,23	0,38	38,25	
	(зона: 4)	229,98	188,36	1,25	0,38	40,37	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,416**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-008-33	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						24,45
	(зона: 1)	292,60	247,19	1,26	0,38	44,15	
	(зона: 2)	288,28	247,19	1,30	0,38	39,79	
	(зона: 3)	286,69	247,19	1,23	0,38	38,27	
	(зона: 4)	288,84	247,19	1,25	0,38	40,40	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,421**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-008-34	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						11,79
	(зона: 1)	156,08	110,71	1,26	0,38	44,11	
	(зона: 2)	151,76	110,71	1,30	0,38	39,75	
	(зона: 3)	150,16	110,71	1,23	0,38	38,22	
	(зона: 4)	152,31	110,71	1,25	0,38	40,35	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,411**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,95**	
03-02-008-35	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						15,05
	(зона: 1)	186,71	141,32	1,26	0,38	44,13	
	(зона: 2)	182,39	141,32	1,30	0,38	39,77	
	(зона: 3)	180,80	141,32	1,23	0,38	38,25	
	(зона: 4)	182,94	141,32	1,25	0,38	40,37	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,416**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-008-36	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						17,56
	(зона: 1)	222,94	177,53	1,26	0,38	44,15	
	(зона: 2)	218,62	177,53	1,30	0,38	39,79	
	(зона: 3)	217,03	177,53	1,23	0,38	38,27	
	(зона: 4)	219,18	177,53	1,25	0,38	40,40	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,421**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 03-02-009 Реставрация кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав объемом до 1 м3 в одном месте

Измеритель : 1 м3 кладки

03-02-009-01	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						35,11
	(зона: 1)	426,22	374,97	1,58	0,47	49,67	
	(зона: 2)	421,37	374,97	1,63	0,47	44,77	
	(зона: 3)	419,56	374,97	1,53	0,47	43,06	
	(зона: 4)	421,98	374,97	1,56	0,47	45,45	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,247**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,20**	
03-02-009-02	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						43,89
	(зона: 1)	520,05	468,75	1,58	0,47	49,72	
	(зона: 2)	515,20	468,75	1,63	0,47	44,82	
	(зона: 3)	513,38	468,75	1,53	0,47	43,10	
	(зона: 4)	515,80	468,75	1,56	0,47	45,49	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,251**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,22**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-009-03	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						52,67
	(зона: 1)	613,85	562,52	1,58	0,47	49,75	
	(зона: 2)	608,99	562,52	1,63	0,47	44,84	
	(зона: 3)	607,17	562,52	1,53	0,47	43,12	
	(зона: 4)	609,60	562,52	1,56	0,47	45,52	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,254**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,24**	
03-02-009-04	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						28,84
	(зона: 1)	359,26	308,01	1,58	0,47	49,67	
	(зона: 2)	354,41	308,01	1,63	0,47	44,77	
	(зона: 3)	352,60	308,01	1,53	0,47	43,06	
	(зона: 4)	355,02	308,01	1,56	0,47	45,45	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,247**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,20**	
03-02-009-05	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						35,11
	(зона: 1)	426,27	374,97	1,58	0,47	49,72	
	(зона: 2)	421,42	374,97	1,63	0,47	44,82	
	(зона: 3)	419,60	374,97	1,53	0,47	43,10	
	(зона: 4)	422,02	374,97	1,56	0,47	45,49	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,251**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,22**	
03-02-009-06	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						42,64
	(зона: 1)	506,73	455,40	1,58	0,47	49,75	
	(зона: 2)	501,87	455,40	1,63	0,47	44,84	
	(зона: 3)	500,05	455,40	1,53	0,47	43,12	
	(зона: 4)	502,48	455,40	1,56	0,47	45,52	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,254**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,24**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-009-07	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						15,05
	(зона: 1)	211,98	160,73	1,58	0,47	49,67	
	(зона: 2)	207,13	160,73	1,63	0,47	44,77	
	(зона: 3)	205,32	160,73	1,53	0,47	43,06	
	(зона: 4)	207,74	160,73	1,56	0,47	45,45	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,247**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,20**	
03-02-009-08	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						19,44
	(зона: 1)	258,92	207,62	1,58	0,47	49,72	
	(зона: 2)	254,07	207,62	1,63	0,47	44,82	
	(зона: 3)	252,25	207,62	1,53	0,47	43,10	
	(зона: 4)	254,67	207,62	1,56	0,47	45,49	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,251**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,22**	
03-02-009-09	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						22,57
	(зона: 1)	292,38	241,05	1,58	0,47	49,75	
	(зона: 2)	287,52	241,05	1,63	0,47	44,84	
	(зона: 3)	285,70	241,05	1,53	0,47	43,12	
	(зона: 4)	288,13	241,05	1,56	0,47	45,52	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,254**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,24**	
03-02-009-10	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						35,11
	(зона: 1)	420,64	374,97	1,26	0,38	44,41	
	(зона: 2)	416,32	374,97	1,30	0,38	40,05	
	(зона: 3)	414,71	374,97	1,23	0,38	38,51	
	(зона: 4)	416,87	374,97	1,25	0,38	40,65	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,408**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-009-11	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						43,89
	(зона: 1)	514,47	468,75	1,26	0,38	44,46	
	(зона: 2)	510,14	468,75	1,30	0,38	40,09	
	(зона: 3)	508,54	468,75	1,23	0,38	38,56	
	(зона: 4)	510,69	468,75	1,25	0,38	40,69	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,413**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	
03-02-009-12	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						52,67
	(зона: 1)	608,26	562,52	1,26	0,38	44,48	
	(зона: 2)	603,94	562,52	1,30	0,38	40,12	
	(зона: 3)	602,33	562,52	1,23	0,38	38,58	
	(зона: 4)	604,48	562,52	1,25	0,38	40,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,418**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-009-13	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						28,84
	(зона: 1)	353,68	308,01	1,26	0,38	44,41	
	(зона: 2)	349,36	308,01	1,30	0,38	40,05	
	(зона: 3)	347,75	308,01	1,23	0,38	38,51	
	(зона: 4)	349,91	308,01	1,25	0,38	40,65	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,408**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-009-14	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						35,11
	(зона: 1)	420,69	374,97	1,26	0,38	44,46	
	(зона: 2)	416,36	374,97	1,30	0,38	40,09	
	(зона: 3)	414,76	374,97	1,23	0,38	38,56	
	(зона: 4)	416,91	374,97	1,25	0,38	40,69	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,413**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-009-15	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						42,64
	(зона: 1)	501,14	455,40	1,26	0,38	44,48	
	(зона: 2)	496,82	455,40	1,30	0,38	40,12	
	(зона: 3)	495,21	455,40	1,23	0,38	38,58	
	(зона: 4)	497,36	455,40	1,25	0,38	40,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,418**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	
03-02-009-16	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						15,05
	(зона: 1)	206,40	160,73	1,26	0,38	44,41	
	(зона: 2)	202,08	160,73	1,30	0,38	40,05	
	(зона: 3)	200,47	160,73	1,23	0,38	38,51	
	(зона: 4)	202,63	160,73	1,25	0,38	40,65	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,408**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,97**	
03-02-009-17	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						19,44
	(зона: 1)	253,34	207,62	1,26	0,38	44,46	
	(зона: 2)	249,01	207,62	1,30	0,38	40,09	
	(зона: 3)	247,41	207,62	1,23	0,38	38,56	
	(зона: 4)	249,56	207,62	1,25	0,38	40,69	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,413**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**1,98**	
03-02-009-18	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						22,57
	(зона: 1)	286,79	241,05	1,26	0,38	44,48	
	(зона: 2)	282,47	241,05	1,30	0,38	40,12	
	(зона: 3)	280,86	241,05	1,23	0,38	38,58	
	(зона: 4)	283,01	241,05	1,25	0,38	40,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,418**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-009-19	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						35,11
	(зона: 1)	420,64	374,97	1,26	0,38	44,41	
	(зона: 2)	416,32	374,97	1,30	0,38	40,05	
	(зона: 3)	414,71	374,97	1,23	0,38	38,51	
	(зона: 4)	416,87	374,97	1,25	0,38	40,65	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,474**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,16**	
03-02-009-20	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						43,89
	(зона: 1)	514,47	468,75	1,26	0,38	44,46	
	(зона: 2)	510,14	468,75	1,30	0,38	40,09	
	(зона: 3)	508,54	468,75	1,23	0,38	38,56	
	(зона: 4)	510,69	468,75	1,25	0,38	40,69	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,48**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,20**	
03-02-009-21	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						52,67
	(зона: 1)	608,26	562,52	1,26	0,38	44,48	
	(зона: 2)	603,94	562,52	1,30	0,38	40,12	
	(зона: 3)	602,33	562,52	1,23	0,38	38,58	
	(зона: 4)	604,48	562,52	1,25	0,38	40,71	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,486**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,21**	
03-02-009-22	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						28,84
	(зона: 1)	353,68	308,01	1,26	0,38	44,41	
	(зона: 2)	349,36	308,01	1,30	0,38	40,05	
	(зона: 3)	347,75	308,01	1,23	0,38	38,51	
	(зона: 4)	349,91	308,01	1,25	0,38	40,65	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,474**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,16**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-009-23	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						35,11
	(зона: 1)	420,69	374,97	1,26	0,38	44,46	
	(зона: 2)	416,36	374,97	1,30	0,38	40,09	
	(зона: 3)	414,76	374,97	1,23	0,38	38,56	
	(зона: 4)	416,91	374,97	1,25	0,38	40,69	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,48**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,20**	
03-02-009-24	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						42,64
	(зона: 1)	501,14	455,40	1,26	0,38	44,48	
	(зона: 2)	496,82	455,40	1,30	0,38	40,12	
	(зона: 3)	495,21	455,40	1,23	0,38	38,58	
	(зона: 4)	497,36	455,40	1,25	0,38	40,71	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,486**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,21**	
03-02-009-25	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая						15,05
	(зона: 1)	206,40	160,73	1,26	0,38	44,41	
	(зона: 2)	202,08	160,73	1,30	0,38	40,05	
	(зона: 3)	200,47	160,73	1,23	0,38	38,51	
	(зона: 4)	202,63	160,73	1,25	0,38	40,65	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,474**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,16**	
03-02-009-26	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя						19,44
	(зона: 1)	253,34	207,62	1,26	0,38	44,46	
	(зона: 2)	249,01	207,62	1,30	0,38	40,09	
	(зона: 3)	247,41	207,62	1,23	0,38	38,56	
	(зона: 4)	249,56	207,62	1,25	0,38	40,69	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,48**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,20**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-009-27	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная						22,57
	(зона: 1)	286,79	241,05	1,26	0,38	44,48	
	(зона: 2)	282,47	241,05	1,30	0,38	40,12	
	(зона: 3)	280,86	241,05	1,23	0,38	38,58	
	(зона: 4)	283,01	241,05	1,25	0,38	40,71	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,486**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,21**	

Таблица ТЕРрр 03-02-010 Реставрация кирпичных перемычек

Измеритель : 1 м2 перемычек

03-02-010-01	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: одно и трех центровых кирпичных перемычек прямых						9,15
	(зона: 1)	185,36	92,51	5,67	1,69	87,18	
	(зона: 2)	181,56	92,51	5,86	1,69	83,19	
	(зона: 3)	179,47	92,51	5,52	1,69	81,44	
	(зона: 4)	182,72	92,51	5,61	1,69	84,60	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,063**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,09**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,60**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,21**	
03-02-010-02	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: одно и трех центровых кирпичных перемычек наклонных						11,04
	(зона: 1)	204,46	111,61	5,67	1,69	87,18	
	(зона: 2)	200,66	111,61	5,86	1,69	83,19	
	(зона: 3)	198,57	111,61	5,52	1,69	81,44	
	(зона: 4)	201,82	111,61	5,61	1,69	84,60	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,063**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,09**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,60**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,21**	
03-02-010-03	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: пяти центровых кирпичных перемычек прямых						11,91
	(зона: 1)	213,26	120,41	5,67	1,69	87,18	
	(зона: 2)	209,46	120,41	5,86	1,69	83,19	
	(зона: 3)	207,37	120,41	5,52	1,69	81,44	
	(зона: 4)	210,62	120,41	5,61	1,69	84,60	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,063**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,09**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,60**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,21**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-010-04	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: пяти центровых кирпичных перемычек наклонных						14,42
	(зона: 1)	238,64	145,79	5,67	1,69	87,18	
	(зона: 2)	234,84	145,79	5,86	1,69	83,19	
	(зона: 3)	232,75	145,79	5,52	1,69	81,44	
	(зона: 4)	236,00	145,79	5,61	1,69	84,60	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,063**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,09**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,60**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,21**	
03-02-010-05	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: одно и трех центровых кирпичных перемычек прямых						9,15
	(зона: 1)	178,13	92,51	5,36	1,60	80,26	
	(зона: 2)	174,64	92,51	5,53	1,60	76,60	
	(зона: 3)	172,73	92,51	5,22	1,60	75,00	
	(зона: 4)	175,70	92,51	5,29	1,60	77,90	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,094**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,07**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,54**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,19**	
03-02-010-06	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: одно и трех центровых кирпичных перемычек наклонных						11,04
	(зона: 1)	197,23	111,61	5,36	1,60	80,26	
	(зона: 2)	193,74	111,61	5,53	1,60	76,60	
	(зона: 3)	191,83	111,61	5,22	1,60	75,00	
	(зона: 4)	194,80	111,61	5,29	1,60	77,90	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,094**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,07**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,54**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,19**	
03-02-010-07	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: пяти центровых кирпичных перемычек прямых						11,91
	(зона: 1)	206,03	120,41	5,36	1,60	80,26	
	(зона: 2)	202,54	120,41	5,53	1,60	76,60	
	(зона: 3)	200,63	120,41	5,22	1,60	75,00	
	(зона: 4)	203,60	120,41	5,29	1,60	77,90	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,094**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,07**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,54**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,19**	
03-02-010-08	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: пяти центровых кирпичных перемычек наклонных						14,42
	(зона: 1)	231,41	145,79	5,36	1,60	80,26	
	(зона: 2)	227,92	145,79	5,53	1,60	76,60	
	(зона: 3)	226,01	145,79	5,22	1,60	75,00	
	(зона: 4)	228,98	145,79	5,29	1,60	77,90	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,094**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,07**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,54**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,19**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-010-09	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: одно и трех центровых кирпичных перемычек прямых						9,15
	(зона: 1)	177,51	92,51	5,36	1,60	79,64	
	(зона: 2)	174,12	92,51	5,53	1,60	76,08	
	(зона: 3)	172,24	92,51	5,22	1,60	74,51	
	(зона: 4)	175,17	92,51	5,29	1,60	77,37	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,101**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,07**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,49**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,17**	
03-02-010-10	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: одно и трех центровых кирпичных перемычек наклонных						11,04
	(зона: 1)	196,61	111,61	5,36	1,60	79,64	
	(зона: 2)	193,22	111,61	5,53	1,60	76,08	
	(зона: 3)	191,34	111,61	5,22	1,60	74,51	
	(зона: 4)	194,27	111,61	5,29	1,60	77,37	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,101**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,07**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,49**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,17**	
03-02-010-11	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: пяти центровых кирпичных перемычек прямых						11,91
	(зона: 1)	205,41	120,41	5,36	1,60	79,64	
	(зона: 2)	202,02	120,41	5,53	1,60	76,08	
	(зона: 3)	200,14	120,41	5,22	1,60	74,51	
	(зона: 4)	203,07	120,41	5,29	1,60	77,37	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,101**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,07**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,49**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,17**	
03-02-010-12	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: пяти центровых кирпичных перемычек наклонных						14,42
	(зона: 1)	230,79	145,79	5,36	1,60	79,64	
	(зона: 2)	227,40	145,79	5,53	1,60	76,08	
	(зона: 3)	225,52	145,79	5,22	1,60	74,51	
	(зона: 4)	228,45	145,79	5,29	1,60	77,37	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,101**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,07**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,49**	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,17**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 03-02-011 Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте

Измеритель : 1 м3 кладки

03-02-011-01	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 и в 1,0: простая кладка						20,69
	(зона: 1)	263,49	209,18	1,58	0,47	52,73	
	(зона: 2)	258,35	209,18	1,63	0,47	47,54	
	(зона: 3)	256,44	209,18	1,53	0,47	45,73	
	(зона: 4)	259,01	209,18	1,56	0,47	48,27	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,227**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,10**	
03-02-011-02	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 и в 1,0: кладка средней сложности						26,33
	(зона: 1)	320,51	266,20	1,58	0,47	52,73	
	(зона: 2)	315,37	266,20	1,63	0,47	47,54	
	(зона: 3)	313,46	266,20	1,53	0,47	45,73	
	(зона: 4)	316,03	266,20	1,56	0,47	48,27	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,227**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,10**	
03-02-011-03	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 и в 1,0: сложная кладка						32,60
	(зона: 1)	383,90	329,59	1,58	0,47	52,73	
	(зона: 2)	378,76	329,59	1,63	0,47	47,54	
	(зона: 3)	376,85	329,59	1,53	0,47	45,73	
	(зона: 4)	379,42	329,59	1,56	0,47	48,27	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,227**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,10**	
03-02-011-04	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: простая кладка						17,56
	(зона: 1)	239,32	177,53	1,89	0,56	59,90	
	(зона: 2)	233,40	177,53	1,95	0,56	53,92	
	(зона: 3)	231,22	177,53	1,84	0,56	51,85	
	(зона: 4)	234,16	177,53	1,87	0,56	54,76	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,31**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,216**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,09**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-011-05	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: кладка средней сложности						21,95
	(зона: 1)	283,70	221,91	1,89	0,56	59,90	
	(зона: 2)	277,78	221,91	1,95	0,56	53,92	
	(зона: 3)	275,60	221,91	1,84	0,56	51,85	
	(зона: 4)	278,54	221,91	1,87	0,56	54,76	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,31**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,216**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,09**	
03-02-011-06	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: сложная кладка						27,59
	(зона: 1)	340,72	278,93	1,89	0,56	59,90	
	(зона: 2)	334,80	278,93	1,95	0,56	53,92	
	(зона: 3)	332,62	278,93	1,84	0,56	51,85	
	(зона: 4)	335,56	278,93	1,87	0,56	54,76	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,31**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,216**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,09**	
03-02-011-07	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 и в 1,0: простая кладка						20,69
	(зона: 1)	253,27	209,18	1,26	0,38	42,83	
	(зона: 2)	249,18	209,18	1,30	0,38	38,70	
	(зона: 3)	247,65	209,18	1,23	0,38	37,24	
	(зона: 4)	249,71	209,18	1,25	0,38	39,28	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,377**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,07**	
03-02-011-08	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 и в 1,0: кладка средней сложности						26,33
	(зона: 1)	310,29	266,20	1,26	0,38	42,83	
	(зона: 2)	306,20	266,20	1,30	0,38	38,70	
	(зона: 3)	304,67	266,20	1,23	0,38	37,24	
	(зона: 4)	306,73	266,20	1,25	0,38	39,28	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,377**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,07**	
03-02-011-09	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 и в 1,0: сложная кладка						32,60
	(зона: 1)	373,68	329,59	1,26	0,38	42,83	
	(зона: 2)	369,59	329,59	1,30	0,38	38,70	
	(зона: 3)	368,06	329,59	1,23	0,38	37,24	
	(зона: 4)	370,12	329,59	1,25	0,38	39,28	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,377**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,07**	
03-02-011-10	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: простая кладка						17,56
	(зона: 1)	231,72	177,53	1,58	0,47	52,61	
	(зона: 2)	226,58	177,53	1,63	0,47	47,42	
	(зона: 3)	224,68	177,53	1,53	0,47	45,62	
	(зона: 4)	227,25	177,53	1,56	0,47	48,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,357**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,08**	
03-02-011-11	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: кладка средней сложности						21,95
	(зона: 1)	276,10	221,91	1,58	0,47	52,61	
	(зона: 2)	270,96	221,91	1,63	0,47	47,42	
	(зона: 3)	269,06	221,91	1,53	0,47	45,62	
	(зона: 4)	271,63	221,91	1,56	0,47	48,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,357**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,08**	
03-02-011-12	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: сложная кладка						27,59
	(зона: 1)	333,12	278,93	1,58	0,47	52,61	
	(зона: 2)	327,98	278,93	1,63	0,47	47,42	
	(зона: 3)	326,08	278,93	1,53	0,47	45,62	
	(зона: 4)	328,65	278,93	1,56	0,47	48,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,27**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,357**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,08**	
03-02-011-13	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 и в 1,0: простая кладка						20,69
	(зона: 1)	255,94	209,18	1,89	0,56	44,87	
	(зона: 2)	251,62	209,18	1,95	0,56	40,49	
	(зона: 3)	249,97	209,18	1,84	0,56	38,95	
	(зона: 4)	252,15	209,18	1,87	0,56	41,10	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,44**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,23**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,08**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-011-14	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 и в 1,0: кладка средней сложности						26,33
	(зона: 1)	312,96	266,20	1,89	0,56	44,87	
	(зона: 2)	308,64	266,20	1,95	0,56	40,49	
	(зона: 3)	306,99	266,20	1,84	0,56	38,95	
	(зона: 4)	309,17	266,20	1,87	0,56	41,10	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,44**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,23**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,08**	
03-02-011-15	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 и в 1,0: сложная кладка						32,60
	(зона: 1)	376,35	329,59	1,89	0,56	44,87	
	(зона: 2)	372,03	329,59	1,95	0,56	40,49	
	(зона: 3)	370,38	329,59	1,84	0,56	38,95	
	(зона: 4)	372,56	329,59	1,87	0,56	41,10	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,44**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,23**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,08**	
03-02-011-16	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав н закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: простая кладка						17,56
	(зона: 1)	231,72	177,53	1,58	0,47	52,61	
	(зона: 2)	226,58	177,53	1,63	0,47	47,42	
	(зона: 3)	224,68	177,53	1,53	0,47	45,62	
	(зона: 4)	227,25	177,53	1,56	0,47	48,16	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,415**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,28**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,08**	
03-02-011-17	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав н закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: кладка средней сложности						21,95
	(зона: 1)	276,10	221,91	1,58	0,47	52,61	
	(зона: 2)	270,96	221,91	1,63	0,47	47,42	
	(зона: 3)	269,06	221,91	1,53	0,47	45,62	
	(зона: 4)	271,63	221,91	1,56	0,47	48,16	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,415**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,28**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,08**	
03-02-011-18	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав н закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: сложная кладка						27,59
	(зона: 1)	333,12	278,93	1,58	0,47	52,61	
	(зона: 2)	327,98	278,93	1,63	0,47	47,42	
	(зона: 3)	326,08	278,93	1,53	0,47	45,62	
	(зона: 4)	328,65	278,93	1,56	0,47	48,16	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,415**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,28**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**2,08**	

Таблица ТЕРрр 03-02-012 Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней

Измеритель : 1 м2 пола, площадки, ступеней

03-02-012-01	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя: стандартным кирпичом						1,95
	(зона: 1)	23,76	20,83	-	-	2,93	
	(зона: 2)	23,30	20,83	-	-	2,47	
	(зона: 3)	23,16	20,83	-	-	2,33	
	(зона: 4)	23,34	20,83	-	-	2,51	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,032**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,06**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,22**	
03-02-012-02	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя: кирпичом старого образца						1,95
	(зона: 1)	23,76	20,83	-	-	2,93	
	(зона: 2)	23,30	20,83	-	-	2,47	
	(зона: 3)	23,16	20,83	-	-	2,33	
	(зона: 4)	23,34	20,83	-	-	2,51	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,029**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,06**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,23**	
03-02-012-03	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя: большемерным кирпичом						1,95
	(зона: 1)	23,76	20,83	-	-	2,93	
	(зона: 2)	23,30	20,83	-	-	2,47	
	(зона: 3)	23,16	20,83	-	-	2,33	
	(зона: 4)	23,34	20,83	-	-	2,51	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,021**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,06**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,25**	
03-02-012-04	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро: стандартным кирпичом						3,14
	(зона: 1)	42,20	33,54	-	-	8,66	
	(зона: 2)	40,82	33,54	-	-	7,28	
	(зона: 3)	40,39	33,54	-	-	6,85	
	(зона: 4)	40,94	33,54	-	-	7,40	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,053**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,075**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,33**	
03-02-012-05	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро: кирпичом старого образца						3,14
	(зона: 1)	42,20	33,54	-	-	8,66	
	(зона: 2)	40,82	33,54	-	-	7,28	
	(зона: 3)	40,39	33,54	-	-	6,85	
	(зона: 4)	40,94	33,54	-	-	7,40	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,049**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,075**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,34**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-012-06	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро: большемерным кирпичом						3,14
	(зона: 1)	42,20	33,54	-	-	8,66	
	(зона: 2)	40,82	33,54	-	-	7,28	
	(зона: 3)	40,39	33,54	-	-	6,85	
	(зона: 4)	40,94	33,54	-	-	7,40	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,036**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,075**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,38**	

4. БОРОЗДЫ

Таблица ТЕРрр 03-02-013 Пробивка борозд

Измеритель : 1 м2 пробитой борозды

03-02-013-01	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке слабой прочности						0,41
	(зона: 1)	3,42	3,42	-	-	-	
	(зона: 2)	3,42	3,42	-	-	-	
	(зона: 3)	3,42	3,42	-	-	-	
	(зона: 4)	3,42	3,42	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,05**	
03-02-013-02	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке средней прочности						0,90
	(зона: 1)	7,50	7,50	-	-	-	
	(зона: 2)	7,50	7,50	-	-	-	
	(зона: 3)	7,50	7,50	-	-	-	
	(зона: 4)	7,50	7,50	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,05**	
03-02-013-03	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке большой прочности						1,32
	(зона: 1)	11,00	11,00	-	-	-	
	(зона: 2)	11,00	11,00	-	-	-	
	(зона: 3)	11,00	11,00	-	-	-	
	(зона: 4)	11,00	11,00	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,05**	
03-02-013-04	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке слабой прочности						0,90
	(зона: 1)	7,50	7,50	-	-	-	
	(зона: 2)	7,50	7,50	-	-	-	
	(зона: 3)	7,50	7,50	-	-	-	
	(зона: 4)	7,50	7,50	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,095**	
03-02-013-05	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке средней прочности						1,81
	(зона: 1)	15,08	15,08	-	-	-	
	(зона: 2)	15,08	15,08	-	-	-	
	(зона: 3)	15,08	15,08	-	-	-	
	(зона: 4)	15,08	15,08	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,095**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-013-06	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке большой прочности						2,51
	(зона: 1)	20,91	20,91	-	-	-	
	(зона: 2)	20,91	20,91	-	-	-	
	(зона: 3)	20,91	20,91	-	-	-	
	(зона: 4)	20,91	20,91	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,095**	
03-02-013-07	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке слабой прочности						1,27
	(зона: 1)	10,58	10,58	-	-	-	
	(зона: 2)	10,58	10,58	-	-	-	
	(зона: 3)	10,58	10,58	-	-	-	
	(зона: 4)	10,58	10,58	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,19**	
03-02-013-08	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке средней прочности						4,01
	(зона: 1)	33,40	33,40	-	-	-	
	(зона: 2)	33,40	33,40	-	-	-	
	(зона: 3)	33,40	33,40	-	-	-	
	(зона: 4)	33,40	33,40	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,19**	
03-02-013-09	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке большой прочности						6,02
	(зона: 1)	50,15	50,15	-	-	-	
	(зона: 2)	50,15	50,15	-	-	-	
	(зона: 3)	50,15	50,15	-	-	-	
	(зона: 4)	50,15	50,15	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,19**	
03-02-013-10	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке слабой прочности						0,63
	(зона: 1)	5,25	5,25	-	-	-	
	(зона: 2)	5,25	5,25	-	-	-	
	(зона: 3)	5,25	5,25	-	-	-	
	(зона: 4)	5,25	5,25	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,065**	
03-02-013-11	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке средней прочности						1,24
	(зона: 1)	10,33	10,33	-	-	-	
	(зона: 2)	10,33	10,33	-	-	-	
	(зона: 3)	10,33	10,33	-	-	-	
	(зона: 4)	10,33	10,33	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,065**	
03-02-013-12	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке большой прочности						1,82
	(зона: 1)	15,16	15,16	-	-	-	
	(зона: 2)	15,16	15,16	-	-	-	
	(зона: 3)	15,16	15,16	-	-	-	
	(зона: 4)	15,16	15,16	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,065**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-013-13	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке слабой прочности						1,17
	(зона: 1)	9,75	9,75	-	-	-	
	(зона: 2)	9,75	9,75	-	-	-	
	(зона: 3)	9,75	9,75	-	-	-	
	(зона: 4)	9,75	9,75	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,13**	
03-02-013-14	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке средней прочности						2,51
	(зона: 1)	20,91	20,91	-	-	-	
	(зона: 2)	20,91	20,91	-	-	-	
	(зона: 3)	20,91	20,91	-	-	-	
	(зона: 4)	20,91	20,91	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,13**	
03-02-013-15	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке большой прочности						3,64
	(зона: 1)	30,32	30,32	-	-	-	
	(зона: 2)	30,32	30,32	-	-	-	
	(зона: 3)	30,32	30,32	-	-	-	
	(зона: 4)	30,32	30,32	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,13**	
03-02-013-16	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке слабой прочности						2,38
	(зона: 1)	19,83	19,83	-	-	-	
	(зона: 2)	19,83	19,83	-	-	-	
	(зона: 3)	19,83	19,83	-	-	-	
	(зона: 4)	19,83	19,83	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,26**	
03-02-013-17	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке средней прочности						4,89
	(зона: 1)	40,73	40,73	-	-	-	
	(зона: 2)	40,73	40,73	-	-	-	
	(зона: 3)	40,73	40,73	-	-	-	
	(зона: 4)	40,73	40,73	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,26**	
03-02-013-18	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке большой прочности						7,22
	(зона: 1)	60,14	60,14	-	-	-	
	(зона: 2)	60,14	60,14	-	-	-	
	(зона: 3)	60,14	60,14	-	-	-	
	(зона: 4)	60,14	60,14	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,26**	
03-02-013-19	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке слабой прочности						0,76
	(зона: 1)	6,33	6,33	-	-	-	
	(зона: 2)	6,33	6,33	-	-	-	
	(зона: 3)	6,33	6,33	-	-	-	
	(зона: 4)	6,33	6,33	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,095**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-013-20	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке средней прочности						1,63
	(зона: 1)	13,58	13,58	-	-	-	
	(зона: 2)	13,58	13,58	-	-	-	
	(зона: 3)	13,58	13,58	-	-	-	
	(зона: 4)	13,58	13,58	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,095**	
03-02-013-21	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке большой прочности						2,51
	(зона: 1)	20,91	20,91	-	-	-	
	(зона: 2)	20,91	20,91	-	-	-	
	(зона: 3)	20,91	20,91	-	-	-	
	(зона: 4)	20,91	20,91	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,095**	
03-02-013-22	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке слабой прочности						1,50
	(зона: 1)	12,50	12,50	-	-	-	
	(зона: 2)	12,50	12,50	-	-	-	
	(зона: 3)	12,50	12,50	-	-	-	
	(зона: 4)	12,50	12,50	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,19**	
03-02-013-23	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке средней прочности						3,39
	(зона: 1)	28,24	28,24	-	-	-	
	(зона: 2)	28,24	28,24	-	-	-	
	(зона: 3)	28,24	28,24	-	-	-	
	(зона: 4)	28,24	28,24	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,19**	
03-02-013-24	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке большой прочности						4,89
	(зона: 1)	40,73	40,73	-	-	-	
	(зона: 2)	40,73	40,73	-	-	-	
	(зона: 3)	40,73	40,73	-	-	-	
	(зона: 4)	40,73	40,73	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,19**	
03-02-013-25	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке слабой прочности						3,01
	(зона: 1)	25,07	25,07	-	-	-	
	(зона: 2)	25,07	25,07	-	-	-	
	(зона: 3)	25,07	25,07	-	-	-	
	(зона: 4)	25,07	25,07	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,38**	
03-02-013-26	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке средней прочности						6,65
	(зона: 1)	55,39	55,39	-	-	-	
	(зона: 2)	55,39	55,39	-	-	-	
	(зона: 3)	55,39	55,39	-	-	-	
	(зона: 4)	55,39	55,39	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,38**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-013-27	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке большой прочности						9,91
	(зона: 1)	82,55	82,55	-	-	-	
	(зона: 2)	82,55	82,55	-	-	-	
	(зона: 3)	82,55	82,55	-	-	-	
	(зона: 4)	82,55	82,55	-	-	-	
(999-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,38**	

Таблица ТЕРрр 03-02-014 Заделка борозд

Измеритель : 1 м борозды

03-02-014-01	Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,0х0,5 кирпича						1,44
	(зона: 1)	16,10	13,52	0,32	0,09	2,26	
	(зона: 2)	15,89	13,52	0,33	0,09	2,04	
	(зона: 3)	15,79	13,52	0,31	0,09	1,96	
	(зона: 4)	15,90	13,52	0,31	0,09	2,07	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,012**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,013**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,11**	
03-02-014-02	Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,0х1,0 кирпича						2,51
	(зона: 1)	28,19	23,57	0,32	0,09	4,30	
	(зона: 2)	27,78	23,57	0,33	0,09	3,88	
	(зона: 3)	27,62	23,57	0,31	0,09	3,74	
	(зона: 4)	27,82	23,57	0,31	0,09	3,94	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,022**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,024**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,20**	
03-02-014-03	Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,0х1,5 кирпича						3,89
	(зона: 1)	43,49	36,53	0,32	0,09	6,64	
	(зона: 2)	42,87	36,53	0,33	0,09	6,01	
	(зона: 3)	42,62	36,53	0,31	0,09	5,78	
	(зона: 4)	42,93	36,53	0,31	0,09	6,09	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,033**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,036**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,30**	
03-02-014-04	Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,5х1,5 кирпича						5,65
	(зона: 1)	62,78	53,05	0,32	0,09	9,41	
	(зона: 2)	61,91	53,05	0,33	0,09	8,53	
	(зона: 3)	61,57	53,05	0,31	0,09	8,21	
	(зона: 4)	62,01	53,05	0,31	0,09	8,65	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,048**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,054**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,46**	
03-02-014-05	Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 2,0х1,5 кирпича						7,77
	(зона: 1)	85,40	72,96	0,38	0,09	12,06	
	(зона: 2)	84,26	72,96	0,39	0,09	10,91	
	(зона: 3)	83,82	72,96	0,37	0,09	10,49	
	(зона: 4)	84,39	72,96	0,37	0,09	11,06	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,06**	
(888-0411)	**Кирпич большемерный, (1000 шт.)**					**0,073**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,51**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-014-06	Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,0х0,5 кирпича						1,44
	(зона: 1)	16,52	13,52	0,32	0,09	2,68	
	(зона: 2)	16,28	13,52	0,33	0,09	2,43	
	(зона: 3)	16,17	13,52	0,31	0,09	2,34	
	(зона: 4)	16,29	13,52	0,31	0,09	2,46	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,012**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,016**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,09**	
03-02-014-07	Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,0х1,0 кирпича						2,51
	(зона: 1)	29,00	23,57	0,32	0,09	5,11	
	(зона: 2)	28,53	23,57	0,33	0,09	4,63	
	(зона: 3)	28,34	23,57	0,31	0,09	4,46	
	(зона: 4)	28,58	23,57	0,31	0,09	4,70	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,023**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,029**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,17**	
03-02-014-08	Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,0х1,5 кирпича						3,89
	(зона: 1)	44,72	36,53	0,32	0,09	7,87	
	(зона: 2)	44,00	36,53	0,33	0,09	7,14	
	(зона: 3)	43,72	36,53	0,31	0,09	6,88	
	(зона: 4)	44,09	36,53	0,31	0,09	7,25	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,04**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,029**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,26**	
03-02-014-09	Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,5х1,5 кирпича						5,65
	(зона: 1)	64,76	53,05	0,41	0,09	11,30	
	(зона: 2)	63,73	53,05	0,42	0,09	10,26	
	(зона: 3)	63,34	53,05	0,40	0,09	9,89	
	(зона: 4)	63,86	53,05	0,40	0,09	10,41	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,052**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,064**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,37**	
03-02-014-10	Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 2,0х1,5 кирпича						7,77
	(зона: 1)	88,00	72,96	0,63	0,19	14,41	
	(зона: 2)	86,69	72,96	0,65	0,19	13,08	
	(зона: 3)	86,18	72,96	0,61	0,19	12,61	
	(зона: 4)	86,86	72,96	0,62	0,19	13,28	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,07**	
(888-0412)	**Кирпич старого образца, (1000 шт.)**					**0,086**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,50**	
03-02-014-11	Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,0х0,5 кирпича						1,44
	(зона: 1)	16,65	13,52	0,32	0,09	2,81	
	(зона: 2)	16,43	13,52	0,33	0,09	2,58	
	(зона: 3)	16,32	13,52	0,31	0,09	2,49	
	(зона: 4)	16,45	13,52	0,31	0,09	2,62	
(404-9010)	**Кирпич керамический, (1000 шт.)**					**0,016**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,01**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,08**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-014-12	Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,0х1,0 кирпича						2,51
	(зона: 1)	29,29	23,57	0,32	0,09	5,40	
	(зона: 2)	28,85	23,57	0,33	0,09	4,95	
	(зона: 3)	28,67	23,57	0,31	0,09	4,79	
	(зона: 4)	28,91	23,57	0,31	0,09	5,03	
(404-9010)	**Кирпич керамический, (1000 шт.)**					**0,029**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,03**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,16**	
03-02-014-13	Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,0х1,5 кирпича						3,89
	(зона: 1)	41,88	36,53	0,32	0,09	5,03	
	(зона: 2)	41,73	36,53	0,33	0,09	4,87	
	(зона: 3)	41,62	36,53	0,31	0,09	4,78	
	(зона: 4)	41,78	36,53	0,31	0,09	4,94	
(404-9010)	**Кирпич керамический, (1000 шт.)**					**0,043**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,03**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,21**	
03-02-014-14	Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,5х1,5 кирпича						5,65
	(зона: 1)	60,88	53,05	0,32	0,09	7,51	
	(зона: 2)	60,65	53,05	0,33	0,09	7,27	
	(зона: 3)	60,49	53,05	0,31	0,09	7,13	
	(зона: 4)	60,73	53,05	0,31	0,09	7,37	
(404-9010)	**Кирпич керамический, (1000 шт.)**					**0,064**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,05**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,30**	
03-02-014-15	Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 2,0х1,5 кирпича						7,77
	(зона: 1)	86,23	72,96	0,32	0,09	12,95	
	(зона: 2)	85,40	72,96	0,33	0,09	12,11	
	(зона: 3)	85,04	72,96	0,31	0,09	11,77	
	(зона: 4)	85,56	72,96	0,31	0,09	12,29	
(404-9010)	**Кирпич керамический, (1000 шт.)**					**0,086**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,06**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,43**	

5. УКРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Таблица ТЕРрр 03-02-015 Укрепление кирпичных кладок путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д.

Измеритель : 1 т уложенных балок и затяжек

03-02-015-01	Укрепление кирпичных кладок: стен, столбов и др. конструкций путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д.						188,10
	(зона: 1)	1627,07	1627,07	-	-	-	
	(зона: 2)	1627,07	1627,07	-	-	-	
	(зона: 3)	1627,07	1627,07	-	-	-	
	(зона: 4)	1627,07	1627,07	-	-	-	
(201-9408)	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т, (т)**					**1,00**	
(204-9283)	**Детали крепежные, (кг)**					**П**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,78**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-015-02	Укрепление кирпичных кладок: сводов стальными затяжками						211,47
	(зона: 1)	1829,22	1829,22	-	-	-	
	(зона: 2)	1829,22	1829,22	-	-	-	
	(зона: 3)	1829,22	1829,22	-	-	-	
	(зона: 4)	1829,22	1829,22	-	-	-	
(204-9283)	**Детали крепежные, (кг)**					**П**	
(888-0133)	**Затяжки стальные, (т)**					**1,00**	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**2,78**	

Таблица ТЕРрр 03-02-016 Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующими растворами

Измеритель : 10 м трещин

03-02-016-01	Расчистка и обмазка трещин связующим раствором						2,08
	(зона: 1)	25,68	18,87	-	-	6,81	
	(зона: 2)	24,56	18,87	-	-	5,69	
	(зона: 3)	24,24	18,87	-	-	5,37	
	(зона: 4)	24,64	18,87	-	-	5,77	
03-02-016-02	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором						5,77
	(зона: 1)	79,38	52,33	1,58	0,47	25,47	
	(зона: 2)	78,26	52,33	1,63	0,47	24,30	
	(зона: 3)	77,65	52,33	1,53	0,47	23,79	
	(зона: 4)	78,60	52,33	1,56	0,47	24,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,10**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,26**	

Измеритель : 10 розеток

03-02-016-03	Формовка и заделка розеток связующим раствором						1,38
	(зона: 1)	15,05	12,52	-	-	2,53	
	(зона: 2)	14,63	12,52	-	-	2,11	
	(зона: 3)	14,51	12,52	-	-	1,99	
	(зона: 4)	14,66	12,52	-	-	2,14	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,009**	

Измеритель : 5 л инъекционного раствора

03-02-016-04	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины до 5 мм путем инъектирования связующего раствора: ручным инъектором						9,66
	(зона: 1)	110,02	87,62	0,63	0,19	21,77	
	(зона: 2)	107,60	87,62	0,65	0,19	19,33	
	(зона: 3)	106,58	87,62	0,61	0,19	18,35	
	(зона: 4)	107,63	87,62	0,62	0,19	19,39	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**0,10**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,06**	
03-02-016-05	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины до 5 мм путем инъектирования связующего раствора: гидравлическим инъектором						1,17
	(зона: 1)	34,73	10,61	2,35	0,94	21,77	
	(зона: 2)	32,43	10,61	2,49	0,94	19,33	
	(зона: 3)	31,35	10,61	2,39	0,94	18,35	
	(зона: 4)	32,42	10,61	2,42	0,94	19,39	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**0,10**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,06**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-016-06	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины более 5 мм путем инъектирования связующего раствора: ручным инъектором						9,66
	(зона: 1)	115,33	87,62	0,95	0,28	26,76	
	(зона: 2)	112,83	87,62	0,98	0,28	24,23	
	(зона: 3)	111,61	87,62	0,92	0,28	23,07	
	(зона: 4)	112,75	87,62	0,93	0,28	24,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**0,10**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,07**	
03-02-016-07	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины более 5 мм путем инъектирования связующего раствора: гидравлическим инъектором						1,17
	(зона: 1)	39,63	10,61	2,26	0,28	26,76	
	(зона: 2)	37,22	10,61	2,38	0,28	24,23	
	(зона: 3)	35,87	10,61	2,19	0,28	23,07	
	(зона: 4)	37,04	10,61	2,23	0,28	24,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**0,10**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,07**	

РАЗДЕЛ 3. РЕСТАВРАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК

Таблица ТЕРрр 03-03-001 Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения специальным (известковым) раствором или составами типа "Funcosil Fugenmoertel"

Измеритель : 1 м2 поверхности кладки

03-03-001-01	Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения: известковым раствором						1,82
	(зона: 1)	19,34	17,87	-	-	1,47	
	(зона: 2)	19,10	17,87	-	-	1,23	
	(зона: 3)	19,03	17,87	-	-	1,16	
	(зона: 4)	19,12	17,87	-	-	1,25	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0038**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,0106**	
03-03-001-02	Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения: составами типа"Funcosil Fugenmortel"						1,64
	(зона: 1)	438,16	16,10	-	-	422,06	
	(зона: 2)	415,78	16,10	-	-	399,68	
	(зона: 3)	387,96	16,10	-	-	371,86	
	(зона: 4)	398,36	16,10	-	-	382,26	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,01**	

Таблица ТЕРрр 03-03-002 Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором

Измеритель : 1 м2 расшитой поверхности

03-03-002-01	Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором: выпуклая расшивка						0,70
	(зона: 1)	10,52	8,83	0,32	0,09	1,37	
	(зона: 2)	10,39	8,83	0,33	0,09	1,23	
	(зона: 3)	10,32	8,83	0,31	0,09	1,18	
	(зона: 4)	10,39	8,83	0,31	0,09	1,25	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,007**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,013**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-03-002-02	Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором: вогнутая расшивка						0,55
	(зона: 1)	8,42	6,94	0,32	0,09	1,16	
	(зона: 2)	8,32	6,94	0,33	0,09	1,05	
	(зона: 3)	8,26	6,94	0,31	0,09	1,01	
	(зона: 4)	8,32	6,94	0,31	0,09	1,07	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,008**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,011**	

Таблица ТЕРрр 03-03-003 Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмазки специальным (цемяночным) раствором или докомпановочной массой типа "Funcosil Restauriermoertel" или "ATLAS P-01" с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся к

Измеритель : 1 реставрируемый кирпич в стене

03-03-003-01	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся кирпичей путем обмазки: цемяночным раствором						1,82
	(зона: 1)	19,71	17,09	-	-	2,62	
	(зона: 2)	19,29	17,09	-	-	2,20	
	(зона: 3)	19,16	17,09	-	-	2,07	
	(зона: 4)	19,33	17,09	-	-	2,24	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0007**	
(888-0122)	**Цемянка из кирпича, (т)**					**0,0007**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,0037**	
03-03-003-02	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся кирпичей путем обмазки: готовой докомпановочной массой						1,64
	(зона: 1)	27,18	15,40	-	-	11,78	
	(зона: 2)	26,96	15,40	-	-	11,56	
	(зона: 3)	26,53	15,40	-	-	11,13	
	(зона: 4)	26,75	15,40	-	-	11,35	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,1801**	

Таблица ТЕРрр 03-03-004 Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей (сплошная обмазка специальными известковыми растворами или раствором "Funcosil Grobzugmoertel"

Измеритель : 1 м2 поверхности гладких стен

03-03-004-01	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей: путем обмазки поврежденного кирпича известковым раствором						1,38
	(зона: 1)	15,16	12,96	-	-	2,20	
	(зона: 2)	14,81	12,96	-	-	1,85	
	(зона: 3)	14,70	12,96	-	-	1,74	
	(зона: 4)	14,84	12,96	-	-	1,88	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,00564**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,0114**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-03-004-02	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей: путем обмазки поврежденного кирпича раствором "Funcosil Grobzugmoertel"						1,24
	(зона: 1)	182,64	11,64	-	-	171,00	
	(зона: 2)	173,56	11,64	-	-	161,92	
	(зона: 3)	162,32	11,64	-	-	150,68	
	(зона: 4)	166,48	11,64	-	-	154,84	
03-03-004-03	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей: путем обмазки поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича						2,01
	(зона: 1)	21,02	18,87	-	-	2,15	
	(зона: 2)	20,68	18,87	-	-	1,81	
	(зона: 3)	20,57	18,87	-	-	1,70	
	(зона: 4)	20,71	18,87	-	-	1,84	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**0,00067**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0146**	
(888-0122)	**Цемянка из кирпича, (т)**					**0,006**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,0285**	

Таблица ТЕРрр 03-03-005 Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности кладки гладких стен

03-03-005-01	Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором						3,51
	(зона: 1)	41,52	32,96	0,32	0,09	8,24	
	(зона: 2)	40,25	32,96	0,33	0,09	6,96	
	(зона: 3)	39,84	32,96	0,31	0,09	6,57	
	(зона: 4)	40,35	32,96	0,31	0,09	7,08	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0184**	
(888-0122)	**Цемянка из кирпича, (т)**					**0,006**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,036**	

Таблица ТЕРрр 03-03-006 Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен

Измеритель : 1 м2 поверхности кладки гладких стен

03-03-006-01	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: простой сложности						37,62
	(зона: 1)	399,62	353,25	1,58	0,47	44,79	
	(зона: 2)	395,26	353,25	1,63	0,47	40,38	
	(зона: 3)	393,66	353,25	1,53	0,47	38,88	
	(зона: 4)	395,86	353,25	1,56	0,47	41,05	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,247**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,60**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
03-03-006-02	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: сложной						45,14
	(зона: 1)	470,23	423,86	1,58	0,47	44,79	
	(зона: 2)	465,87	423,86	1,63	0,47	40,38	
	(зона: 3)	464,27	423,86	1,53	0,47	38,88	
	(зона: 4)	466,47	423,86	1,56	0,47	41,05	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,261**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,60**	
03-03-006-03	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: простой сложности						37,62
	(зона: 1)	396,90	353,25	1,26	0,38	42,39	
	(зона: 2)	392,61	353,25	1,30	0,38	38,06	
	(зона: 3)	391,08	353,25	1,23	0,38	36,60	
	(зона: 4)	393,19	353,25	1,25	0,38	38,69	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,364**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,60**	
03-03-006-04	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: сложной						45,14
	(зона: 1)	467,51	423,86	1,26	0,38	42,39	
	(зона: 2)	463,22	423,86	1,30	0,38	38,06	
	(зона: 3)	461,69	423,86	1,23	0,38	36,60	
	(зона: 4)	463,80	423,86	1,25	0,38	38,69	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,368**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,22**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,60**	
03-03-006-05	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: простой сложности						37,62
	(зона: 1)	399,74	353,25	1,26	0,38	45,23	
	(зона: 2)	394,99	353,25	1,30	0,38	40,44	
	(зона: 3)	393,32	353,25	1,23	0,38	38,84	
	(зона: 4)	395,61	353,25	1,25	0,38	41,11	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,408**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,60**	
03-03-006-06	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: сложной						45,14
	(зона: 1)	470,35	423,86	1,26	0,38	45,23	
	(зона: 2)	465,60	423,86	1,30	0,38	40,44	
	(зона: 3)	463,93	423,86	1,23	0,38	38,84	
	(зона: 4)	466,22	423,86	1,25	0,38	41,11	
(404-9001)	**Кирпич, (1000 шт.)**					**0,413**	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,25**	
(999-9004)	**Вес материалов, (т)**					**0,60**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 03-03-007 Очистка поверхности кладки от зеленых водорослей, грибка, микроорганизмов специальными растворами типа "BFA-Entfernег"

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

03-03-007-01	Очистка поверхности кладки от зеленых водорослей, грибка, микроорганизмов специальными растворами типа "BFA-Entfernег"						3,15
	(зона: 1)	55,85	26,24	-	-	29,61	
	(зона: 2)	54,60	26,24	-	-	28,36	
	(зона: 3)	53,09	26,24	-	-	26,85	
	(зона: 4)	53,59	26,24	-	-	27,35	

Таблица ТЕРрр 03-03-008 Тонировка поверхности кладки с помощью силиконовых составов типа "Funcosil Historic Lasur"

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

03-03-008-01	Тонировка поверхности кладки с помощью силиконовых составов типа "Funcosil Historic Lasur"						3,80
	(зона: 1)	238,17	33,67	-	-	204,50	
	(зона: 2)	234,42	33,67	-	-	200,75	
	(зона: 3)	226,91	33,67	-	-	193,24	
	(зона: 4)	230,66	33,67	-	-	196,99	

Таблица ТЕРрр 03-03-009 Гидрофобизация поверхности кирпичной кладки жидкостями, содержащими силикон с активными функциональными группами

Измеритель : 10 м2 обрабатываемой поверхности

03-03-009-01	Гидрофобизация поверхности кирпичной кладки жидкостями, содержащими силикон с активными функциональными группами						0,85
	(зона: 1)	834,23	7,98	2,03	-	824,22	
	(зона: 2)	790,60	7,98	2,12	-	780,50	
	(зона: 3)	736,16	7,98	1,96	-	726,22	
	(зона: 4)	756,35	7,98	1,99	-	746,38	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч		
	(зона: 1)		31,52	9,39
	(зона: 2)		32,54	9,39
	(зона: 3)		30,68	9,39
	(зона: 4)		31,14	9,39
111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч		
	(зона: 1)		21,49	9,39
	(зона: 2)		22,98	9,39
	(зона: 3)		22,22	9,39
	(зона: 4)		22,47	9,39

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
340501	Краскораспылители ручные	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,39	-
	(зона: 2)		2,49	-
	(зона: 3)		2,30	-
	(зона: 4)		2,34	-
888884	Растворонасосы гидравлические производительностью 0,5 м3/час	маш.-ч		
	(зона: 1)		16,42	-
	(зона: 2)		17,54	-
	(зона: 3)		15,82	-
	(зона: 4)		16,14	-

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	
	(зона: 1)		499,22
	(зона: 2)		490,06
	(зона: 3)		471,74
	(зона: 4)		480,90
101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	
	(зона: 1)		1,42
	(зона: 2)		1,19
	(зона: 3)		1,12
	(зона: 4)		1,21
411-0001	Вода	м3	
	(зона: 1)		2,35
	(зона: 2)		2,31
	(зона: 3)		2,22
	(зона: 4)		2,27
888-0022	Грунтовка "Funcosil la Siliconfarbe"	л	
	(зона: 1)		253,78
	(зона: 2)		249,13
	(зона: 3)		239,81
	(зона: 4)		244,47
888-0025	Масса докомпановочная типа " Funcosil Restauriermoertel"	кг	
	(зона: 1)		65,43
	(зона: 2)		64,23
	(зона: 3)		61,83
	(зона: 4)		63,03
888-0051	Краски "Funcosil Historic Lasur"	л	
	(зона: 1)		310,42
	(зона: 2)		304,72
	(зона: 3)		293,33
	(зона: 4)		299,03
888-0098	Раствор типа "BFA - Entferner"	л	
	(зона: 1)		148,07
	(зона: 2)		141,79
	(зона: 3)		134,26
	(зона: 4)		136,77
888-0101	Раствор строительный типа "Funcosil Grobzugmoertel"	кг	
	(зона: 1)		42,75
	(зона: 2)		40,48
	(зона: 3)		37,67
	(зона: 4)		38,71
888-0122	Цемянка из кирпича	т	
	(зона: 1)		376,82
	(зона: 2)		280,54
	(зона: 3)		277,22
	(зона: 4)		330,34
888-0126	Раствор шовный "Funcosil Fugenmoertel"	кг	
	(зона: 1)		42,63
	(зона: 2)		40,37
	(зона: 3)		37,56
	(зона: 4)		38,61

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0133	Затяжки стальные	т	
	(зона: 1)		9144,84
	(зона: 2)		8977,05
	(зона: 3)		8641,45
	(зона: 4)		8809,26
888-0143	Состав готовый типа "Funcosil SNL"	л	
	(зона: 1)		235,49
	(зона: 2)		223,00
	(зона: 3)		207,49
	(зона: 4)		213,25
888-0409	Портландцемент быстротвердеющий М400 в таре	кг	
	(зона: 1)		0,60
	(зона: 2)		0,58
	(зона: 3)		0,57
	(зона: 4)		0,59
888-0411	Кирпич большемерный	1000 шт.	
	(зона: 1)		4280,06
	(зона: 2)		3186,48
	(зона: 3)		3148,77
	(зона: 4)		3752,13
888-0412	Кирпич старого образца	1000 шт.	
	(зона: 1)		1963,50
	(зона: 2)		1461,82
	(зона: 3)		1444,52
	(зона: 4)		1721,31
888-0413	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре	кг	
	(зона: 1)		0,84
	(зона: 2)		0,70
	(зона: 3)		0,66
	(зона: 4)		0,71
888-0468	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	кг	
	(зона: 1)		9,37
	(зона: 2)		9,20
	(зона: 3)		8,86
	(зона: 4)		9,03

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 3
СБОРНИК № 1. АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНАХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 9
Таблица ТЕРрр 01-01-001 Археологические раскопки в зонах памятников истории и культуры 11
Таблица ТЕРрр 01-01-002 Просеивание грунта при археологических раскопках 12
Таблица ТЕРрр 01-01-003 Засыпка шурфов и раскопок с выравниванием и ручным трамбованием 12
Таблица ТЕРрр 01-01-004 Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с перемещением тачками 13
Таблица ТЕРрр 01-01-005 Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с перемещением автомашинами 14
Таблица ТЕРрр 01-01-006 Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры 15
Таблица ТЕРрр 01-01-007 Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры 16
Таблица ТЕРрр 01-01-008 Устройство и разборка креплений стенок при археологических раскопках и копке шурфов глубиной до 5 м 17
Таблица ТЕРрр 01-01-009 Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов в зонах памятников истории и культуры 18
Таблица ТЕРрр 01-01-010 Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройстве наружных коммуникаций и т.д. в зонах памятников истории и культуры 19
Таблица ТЕРрр 01-01-011 Разборка завалов в помещениях с выноской носилками или тачками на расстояние до 100 м 20
Таблица ТЕРрр 01-01-012 Снятие вручную позднейших наслоений грунта в помещениях 20
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 21
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 21
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 22
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 23

СБОРНИК № 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ 27
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 27
Таблица ТЕРрр 02-01-001 Разборка бутовой кладки 28
Таблица ТЕРрр 02-01-002 Реставрация и усиление фундаментов под существующими памятниками культуры 29
Таблица ТЕРрр 02-01-003 Воссоздание в древней конструкции фундаментов, представляющих собой архитектурно-исторический интерес 30
Таблица ТЕРрр 02-01-004 Подводка и усиление фундаментов под существующими архитектурными памятниками в малодоступных для работы условиях (на большой глубине до 5 мм под внутренними стенами и столбами) 31
Таблица ТЕРрр 02-01-005 Гидроизоляция фундаментов гульбищ, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п. 31
Таблица ТЕРрр 02-01-006 Реставрация отдельных участков лицевой поверхности и толщи кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из бутового или булыжного камня 33
Таблица ТЕРрр 02-01-007 Воссоздание кладки крепостных и монастырских стен, башен, зубцов, парапетов и т. д. из бутового или булыжного камня 34
Таблица ТЕРрр 02-01-008 Устройство противокапиллярной гидроизоляции стен методом инъекций кремнеорганических жидкостей 35
Таблица ТЕРрр 02-01-009 Устройство буроинъекционных свай 35
Таблица ТЕРрр 02-01-010 Санирующая штукатурка 35
Таблица ТЕРрр 02-01-011 Устройство оснований полов в подвале при наличии подпора грунтовых вод 36
Таблица ТЕРрр 02-01-012 Устройство гидроизоляции пола покрытием "Барраластик" 36
Таблица ТЕРрр 02-01-013 Устройство гидроизоляции стен покрытием "Барраластик" 37
Таблица ТЕРрр 02-01-014 Устройство гильз для прохода инженерных сетей через бутовые фундаменты или кирпичные стены подвала 37
Таблица ТЕРрр 02-01-015 Устройство гильз при проходе труб через бетонные фундаменты и стены подвала, когда ремонтные работы в подвале закончены, методом просверливания мелких сквозных отверстий по контуру 38
Таблица ТЕРрр 02-01-016 Инъецирование и опрессовка тела фундамента стен с элементами гранита и бетонных стен 38
Таблица ТЕРрр 02-01-017 Сушка стен ТЭНами перед началом реставрационных работ 38

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 40
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 40
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 41
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 44

СБОРНИК № 3. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК 53
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 53
РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 56
1. РАЗБОРКА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ИЛИ ПОЗДНИХ ПРИСТРОЕК И ЗАДЕЛКИ В ПАМЯТНИКАХ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРЯГАЮЩИХСЯ С ДРЕВНЕЙ КЛАДКОЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИХ В КЛАДКЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ РАЗБОРКИ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ПАМЯТНИКА 56
Таблица ТЕРрр 03-01-001 Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д. 56
Таблица ТЕРрр 03-01-002 Разборка кирпичных полов и площадок 56
Таблица ТЕРрр 03-01-003 Зондаж кирпичных стен 57
Таблица ТЕРрр 03-01-004 Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. 57
РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК 58
1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 58
Таблица ТЕРрр 03-02-001 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом 58
Таблица ТЕРрр 03-02-002 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца 58
Таблица ТЕРрр 03-02-003 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом 59
Таблица ТЕРрр 03-02-004 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте (кроме архитектурных деталей) 60
2. РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАРНИЗОВ, ПОЯСКОВ, НАЛИЧНИКОВ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ ОТ 1 ДО 10 КИРПИЧЕЙ В ОДНОМ МЕСТЕ 61
Таблица ТЕРрр 03-02-005 Заготовка профилированных и резных кирпичей 61
Таблица ТЕРрр 03-02-006 Реставрация архитектурных деталей 62
3. РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 63
Таблица ТЕРрр 03-02-007 Реставрация кирпичной кладки стен 63
Таблица ТЕРрр 03-02-008 Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов 68
Таблица ТЕРрр 03-02-009 Реставрация кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав объемом до 1 м3 в одном месте 76
Таблица ТЕРрр 03-02-010 Реставрация кирпичных перемычек 83
Таблица ТЕРрр 03-02-011 Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте 86
Таблица ТЕРрр 03-02-012 Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней 90
4. БОРОЗДЫ 91
Таблица ТЕРрр 03-02-013 Пробивка борозд 91
Таблица ТЕРрр 03-02-014 Заделка борозд 95
5. УКРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 97
Таблица ТЕРрр 03-02-015 Укрепление кирпичных кладок путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д. 97
Таблица ТЕРрр 03-02-016 Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующими растворами 98
РАЗДЕЛ 3. РЕСТАВРАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК 99
Таблица ТЕРрр 03-03-001 Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения специальным (известковым) раствором или составами типа "Funcosil Fugenmoertel" 99
Таблица ТЕРрр 03-03-002 Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором 99
Таблица ТЕРрр 03-03-003 Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмазки специальным (цемяночным) раствором или докомпановочной массой типа "Funcosil Restauriermoertel" или "ATLAS P-01" с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся к 100
Таблица ТЕРрр 03-03-004 Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей (сплошная обмазка специальными известковыми растворами или раствором "Funcosil Grobzugmoertel" 100
Таблица ТЕРрр 03-03-005 Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором 101
Таблица ТЕРрр 03-03-006 Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен 101
Таблица ТЕРрр 03-03-007 Очистка поверхности кладки от зеленых водорослей, грибка, микроорганизмов специальными растворами типа "BFA-Entferner" 103
Таблица ТЕРрр 03-03-008 Тонировка поверхности кладки с помощью силиконовых составов типа "Funcosil Historic Lasur" 103
Таблица ТЕРрр 03-03-009 Гидрофобизация поверхности кирпичной кладки жидкостями, содержащими силикон с активными функциональными группами 103

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 104

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 104

Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 105

Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 106

СБОРНИК № 4. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРА ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 111

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 111

РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ ПАМЯТНИКОВ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ КАМНЕЙ 118

Таблица ТЕРрр 04-01-001 Реставрация и воссоздание лицевой части стены и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций 118

Таблица ТЕРрр 04-01-002 Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций 120

Таблица ТЕРрр 04-01-003 Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции 122

Таблица ТЕРрр 04-01-004 Реставрация и воссоздание лицевой части гладких, криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций 123

Таблица ТЕРрр 04-01-005 Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) 125

Таблица ТЕРрр 04-01-006 Реставрация и воссоздание лицевой части кладки пилястр и крещатых столбов в перевязку с внутренней частью конструкций 126

Таблица ТЕРрр 04-01-007 Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами 127

Таблица ТЕРрр 04-01-008 Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов пилонов и вертикальных граней контрфорсов в перевязку с внутренней частью конструкции 128

Таблица ТЕРрр 04-01-009 Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов пилонов с каннелюрами (при размере сторон столба до 1,5 м) 128

Таблица ТЕРрр 04-01-010 Реставрация и воссоздание гладких цилиндрических, конических и двоякой кривизны (энтазисом) стволов колонн декоративного характера, установленных в обрамлении оконных и дверных проемов и т.п. диаметром до 20 см из плит 129

Таблица ТЕРрр 04-01-011 Реставрация и воссоздание витых колонн декоративного характера, устанавливаемых в обрамлении оконных и дверных проемов и т.п. диаметром до 20 см из плит 130

Таблица ТЕРрр 04-01-012 Реставрация и воссоздание круглых трехчетвертных в плане цилиндрических колонн, сложенных из тесаных камней (до 4-х в ряду) 130

Таблица ТЕРрр 04-01-013 Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане цилиндрических колонн с каннелюрами (диаметром до 1 м) 131

Таблица ТЕРрр 04-01-014 Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане конических и с поверхностью двоякой кривизны (энтазисом) колонн, сложенных из тесаных камней (до 4-х штук в ряду диаметром до 1 м) 132

Таблица ТЕРрр 04-01-015 Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане конических и с поверхностью двоякой кривизны (энтазисом) колонн с каннелюрами (диаметром до 1 м) 132

Таблица ТЕРрр 04-01-016 Реставрация сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки. Толщина свода до 0,4 м при размерах камней близких к толщине свода 133

Таблица ТЕРрр 04-01-017 Воссоздание обрушившихся сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки. Толщина свода до 0,4 м при размерах камней близких к толщине свода 134

Таблица ТЕРрр 04-01-018 Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и т.д.) из прямоугольных чисто тесаных плит, соединенных впритык с размерами в плане 0,5х0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками 134

Таблица ТЕРрр 04-01-019 Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и др.) из прямоугольных чисто тесаных плит, соединенных в четверть размером в плане 0,5х0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неотесанными кромками 136

Таблица ТЕРрр 04-01-020 Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов 138

Таблица ТЕРрр 04-01-021 Реставрация мозаично-художественного пола из мрамора 139

Таблица ТЕРрр 04-01-022 Реставрация и воссоздание накрывных плит на парапетах зубцах и т.д., толщиной до 10 см, изготовленных из пиленых плит с окантованными кромками (до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения) 140

Таблица ТЕРрр 04-01-023 Реставрация и воссоздание баз дорического ордера с чистотесанной фактурой, прямоугольных в плане колонн и пилястр, изготовленных из блоков карьерной обработки 141

Таблица ТЕРрр 04-01-024 Реставрация и воссоздание баз дорического ордера с чисто тесаной фактурой круглых и трехчетвертных в плане колонн, изготовленных из блоков карьерной обработки 142

Таблица ТЕРрр 04-01-025 Реставрация и воссоздание баз ионических и коринфских ордеров с чисто тесанной фактурой прямоугольных в плане колонн и пилястр, изготовленных из блоков карьерной обработки 143

Таблица ТЕРрр 04-01-026 Реставрация и воссоздание баз ионических и коринфских ордеров с чисто тесаной фактурой круглых и трехчетвертных колонн, изготовленных из блоков карьерной обработки 145
Таблица ТЕРрр 04-01-027 Реставрация и воссоздание капителей колонн столбов и пилястр тосканского ордера при , изготовлении камней из блоков карьерной обработки....146
Таблица ТЕРрр 04-01-028 Реставрация и воссоздание капителей колонн, столбов и пилястр дорического ордера при изготовлении камней из блоков карьерной обработки....147
Таблица ТЕРрр 04-01-029 Реставрация и воссоздание капителей колонн, столбов и пилястр ионического ордера при изготовлении камней из блоков карьерной обработки....148
Таблица ТЕРрр 04-01-030 Реставрация водометов, пинаклей, пальметок, кронштейнов....149
Таблица ТЕРрр 04-01-031 Реставрация и воссоздание архитектурных деталей выносом до 20 см включительно с изготовлением камней из плит пиленых с неокантованными кромками....150
Таблица ТЕРрр 04-01-032 Реставрация и воссоздание архитектуры стеновых деталей выносом от 21 до 40 см включительно с изготовлением камней из пиленых плит с неокантованными кромками....153
Таблица ТЕРрр 04-01-033 Реставрация и воссоздание архитектуры стеновых деталей выносом от 41 до 60 см с изготовлением камней из пиленых плит с неокантованными кромками....154
Таблица ТЕРрр 04-01-034 Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит неокантованными кромками....156
Таблица ТЕРрр 04-01-035 Реставрация и воссоздание криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками....159
Таблица ТЕРрр 04-01-036 Реставрация и воссоздание шаров с тесной фактурой поверхности, изготовленных из блоков карьерной обработки (диаметр до 250 мм из плит, 250 мм и более из блоков карьерной обработки)....161
Таблица ТЕРрр 04-01-037 Смена мраморных подоконников....163
Таблица ТЕРрр 04-01-038 Реставрация и воссоздание поручней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками (до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения)....165
Таблица ТЕРрр 04-01-039 Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками....166
Таблица ТЕРрр 04-01-040 Отделка поверхности мраморной облицовки....168
Таблица ТЕРрр 04-01-041 Отделка поверхности гранитной облицовки....175
Таблица ТЕРрр 04-01-042 Теска профиля потерявших четкость линий старых мраморных профилированных архитектурных деталей, установленных на месте....179
Таблица ТЕРрр 04-01-043 Снятие и установка старинной мраморной облицовки каминов, пилястр и других измельченных поверхностей и изготовление и установка латунных пиронов для крепления облицовки....182
Таблица ТЕРрр 04-01-044 Инкрустация по мрамору цветными мраморными пластинами прямолинейного геометрического рисунка....182
Таблица ТЕРрр 04-01-045 Наковка выветрившейся или поврежденной поверхности гранитной облицовки, установленной на месте....183
Таблица ТЕРрр 04-01-046 Воссоздание резьбы по камню с тесаной фактурой....184
Таблица ТЕРрр 04-01-047 Подбор и маркировка плит....187
Таблица ТЕРрр 04-01-048 Выкалывание вручную в камнях гнезд для крепления....189
Таблица ТЕРрр 04-01-049 Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей....190
Таблица ТЕРрр 04-01-050 Зондаж белокаменных стен....193
Таблица ТЕРрр 04-01-051 Разбуровка и приближенная обработка заготовок для резьбы по камню из блоков карьерной обработки....193

РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ ЧАСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ ПАМЯТНИКОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ПРИ ЗАМЕНЕ РАЗРУШИВШИХСЯ УЧАСТКОВ КАМНЯ ПУТЕМ УСТРОЙСТВА ВСТАВОК 193

Таблица ТЕРрр 04-01-052 Реставрация камней с плоской, цилиндрической или конической лицевой, чисто тесаными поверхностями путем установки вставок....193
Таблица ТЕРрр 04-01-053 Реставрация камней с профилем средней сложности с лицевой чистотесаной поверхностью путем установки вставок....194
Таблица ТЕРрр 04-01-054 Реставрация камней сложного профиля с лицевой чистотесаной поверхностью путем установки вставок....194
Таблица ТЕРрр 04-01-055 Изготовление тела вставки в каменные профилированные, криволинейные и плоские поверхности....195

РАЗДЕЛ 3. РАБОТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ХАРАКТЕРА 196

Таблица ТЕРрр 04-01-056 Промывка поверхности деталей памятников водой....196
Таблица ТЕРрр 04-01-057 Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня....197
Таблица ТЕРрр 04-01-058 Расчистка карнизных тяг из песчаника от трудноудаляемых загрязнений и фактурная насечка тяг из песчаника....198
Таблица ТЕРрр 04-01-059 Расчистка от поверхностей камня от легкоудаляемых поверхностных загрязнений нейтральными смывками....198
Таблица ТЕРрр 04-01-060 Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений концентратом моющего вещества.198

Таблица ТЕРрр 04-01-061 Очистка поверхностей камня (мрамора, доломита, известняка) от трудноудаляемых загрязнений и от биопоражений (плесени, мха, лишайников и т.д.) компрессами....199
Таблица ТЕРрр 04-01-062 Очистка поверхностей мрамора от сажистых загрязнений смывкой САВА....200
Таблица ТЕРрр 04-01-063 Очистка поверхностей тесаного гранита от трудноудаляемых загрязнений пастой "Fassadenreiniger-paste"....201
Таблица ТЕРрр 04-01-064 Очистка поверхностей мрамора и известняка от корковых образований, содержащих гипс, и трассирующих плотных сажистых наслоений....201
Таблица ТЕРрр 04-01-065 Сухая абразивная очистка фактурных "под шубу" и грубо тесаных поверхностей гранитных фасадов....202
Таблица ТЕРрр 04-01-068 Наращивание разрушенных участков профилированных и гладких поверхностей мрамора и известняка мастиками на основе минеральных вяжущих при толщине намета 5,0 см....202
Таблица ТЕРрр 04-01-070 Домастиковка мелких сколов и выбоин на плотном камне....202
Таблица ТЕРрр 04-01-071 Домастиковка мелких сколов, выбоин и верхнего слоя швов на мраморе имитирующим раствором на основе белого цемента....203
Таблица ТЕРрр 04-01-072 Домастиковка мелких сколов и выбоин на пористом известняке (туфе), толщина масти-ковки до 1 см....203
Таблица ТЕРрр 04-01-073 Удаление домастиковочных составов....204
Таблица ТЕРрр 04-01-074 Укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора....204
Таблица ТЕРрр 04-01-075 Укрепление поверхности мрамора (известняка) камнеукрепителем....204
Таблица ТЕРрр 04-01-076 Защита поверхностей мрамора модифицированной восковой эмульсией....204
Таблица ТЕРрр 04-01-077 Гидрофобизация каменной поверхности....205
Таблица ТЕРрр 04-01-078 Заделка мелких трещин на мраморе и граните составом на основе сополимеров....205
Таблица ТЕРрр 04-01-079 Заделка трещин в известняке (туфе) раскрытием более 1,0 мм глубиной до 2 см....206
Таблица ТЕРрр 04-01-080 Заделка узких швов на камне инъектированием....206
Таблица ТЕРрр 04-01-081 Удаление старого раствора и герметика, утратившего гидроизоляционные свойства....206
Таблица ТЕРрр 04-01-082 Герметизация широких швов облицовки герметиками....207
Таблица ТЕРрр 04-01-083 Герметизация швов облицовки свинцом с прочеканкой поверхности....207
Таблица ТЕРрр 04-01-084 Докомпановка пудожского камня (известняка) с помощью специального состава на основе кремнеорганического компонента....207
Таблица ТЕРрр 04-01-085 Укрепление облицовки из мрамора с помощью инъектирования клеевым составом типа HILTY HIT HY 150 с установкой анкеров из латуни....207

РАЗДЕЛ 4. РЕСТАВРАЦИЯ СКУЛЬПТУРЫ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ....208

Таблица ТЕРрр 04-01-087 Демонтаж, переноска и установка скульптур и бюстов....208
Таблица ТЕРрр 04-01-088 Исследование состояния скульптуры из естественного камня....208
Таблица ТЕРрр 04-01-089 Промывка водой с детским мылом поверхности скульптуры....208
Таблица ТЕРрр 04-01-090 Промывка поверхности скульптуры спиртом....208
Таблица ТЕРрр 04-01-091 Расчистка трудноудаляемых загрязнений на поверхности мраморной скульптуры с нанесением пленкообразующего состава КМЦ....208
Таблица ТЕРрр 04-01-092 Расчистка трудноудаляемых загрязнений на поверхности мраморной скульптуры постановкой компрессов (смывка САВА)....209
Таблица ТЕРрр 04-01-093 Расчистка от мхов и других биологических поражений поверхности мраморной скульптуры постановкой компрессов....209
Таблица ТЕРрр 04-01-094 Удаление потемневших восковых покрытий и покрытий ПБМА с поверхности мраморной скульптуры с помощью компрессов....209
Таблица ТЕРрр 04-01-095 Очистка поверхностей мраморной и известняковой скульптуры от корковых образований, содержащих гипс, и трассирующих плотных сажистых наслоений комбинированным путем...209
Таблица ТЕРрр 04-01-096 Удаление трудно удаляемых загрязнений, точечных утемнении, затвердевших смолистых веществ и старых намазок вручную, механически с поверхности мраморной скульптуры....210
Таблица ТЕРрр 04-01-097 Расчистка сильно выветрившихся и загрязненных, потерявших четкость рельефа, орнаментованных поверхностей мрамора вручную....210
Таблица ТЕРрр 04-01-098 Реставрация мраморных скульптур, бюстов и скульптурных барельефов мастиковкой....210
Таблица ТЕРрр 04-01-099 Домастиковка мелких сколов и выбоин на скульптуре из пористого известняка (туфа), толщина мастиковки до 1 см....211
Таблица ТЕРрр 04-01-100 Тонирование мест мастиковки....211
Таблица ТЕРрр 04-01-101 Удаление домастиковочных составов с поверхности скульптуры комбинированным путем....211
Таблица ТЕРрр 04-01-102 Укрепление поверхности мраморной скульптуры....211
Таблица ТЕРрр 04-01-103 Консервация поверхности мраморной резьбы и скульптуры отбеленным воском....212
Таблица ТЕРрр 04-01-104 Изготовление копий скульптуры из портландцемента по готовым формам....212
Таблица ТЕРрр 04-01-105 Изготовление копий скульптуры из гипса по готовым формам....212
Таблица ТЕРрр 04-01-106 Отливка копий скульптур и утраченных фрагментов из камнезаменителя на основе полиэфирной смолы по готовым формам....212
Таблица ТЕРрр 04-01-107 Изготовление гипсовых кусковых форм для копирования скульптуры....213
Таблица ТЕРрр 04-01-108 Нанесение формасила (силикона) на подлинную скульптуру и изготовление формасиловой формы....213
Таблица ТЕРрр 04-01-109 Многократная пропитка поверхности копии скульптуры из гипса кремнеорганическим составом....213

Таблица ТЕРрр 04-01-110 Тонирование поверхности скульптуры из пудожского камня 213
Таблица ТЕРрр 04-01-111 Защита скульптуры из пудожского камня 213
Таблица ТЕРрр 04-01-112 Замена проржавевшей арматуры каркаса каменной и гипсовой скульптур 214
Таблица ТЕРрр 04-01-113 Воссоздание утраченных элементов мраморной скульптуры и барельефов из II группы камня 214
Таблица ТЕРрр 04-01-114 Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур из мрамора III группы 215
Таблица ТЕРрр 04-01-115 Установка фрагментов резных и скульптурных деталей из натурального камня на пиронах 216

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 217
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 217
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 218
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 219

СБОРНИК № 5. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ 229
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 229
РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 231
Таблица ТЕРрр 05-01-001 Разборка конструктивных элементов крыши 231
Таблица ТЕРрр 05-01-002 Разборка деревянных конструкций стен и перегородок 232
Таблица ТЕРрр 05-01-003 Разборка конструкций перекрытий 233
Таблица ТЕРрр 05-01-004 Разборка конструкций лестниц и крылец 234
Таблица ТЕРрр 05-01-005 Разборка заполнения проемов 234
РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 235
Таблица ТЕРрр 05-01-006 Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий 235
Таблица ТЕРрр 05-01-007 Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах 236
Таблица ТЕРрр 05-01-008 Замена пришедших в негодность венцов в рубленных стенах и воссоздание рубленных стен 236
Таблица ТЕРрр 05-01-009 Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен 237
Таблица ТЕРрр 05-01-010 Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам 238
Таблица ТЕРрр 05-01-011 Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников 238
Таблица ТЕРрр 05-01-012 Реставрация и воссоздание панелей и откосов без отделки поверхностей 239
Таблица ТЕРрр 05-01-013 Замена профилированных обшивных карнизов 242
Таблица ТЕРрр 05-01-014 Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн 242
РАЗДЕЛ 3. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ 243
Таблица ТЕРрр 05-01-015 Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах 243
Таблица ТЕРрр 05-01-016 Воссоздание и реставрация сосновых профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней) 244
Таблица ТЕРрр 05-01-017 Настилка вновь дощатых полов по старому образцу и черных полов 245
Таблица ТЕРрр 05-01-018 Смена лаг 246
РАЗДЕЛ 4. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 246
Таблица ТЕРрр 05-01-019 Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления 246
Таблица ТЕРрр 05-01-020 Замена отдельных повреждении мест и усиление деревянных балок перекрытий 247
Таблица ТЕРрр 05-01-021 Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным и деревянным стенам 248
РАЗДЕЛ 5. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ 250
Таблица ТЕРрр 05-01-022 Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-двух и многоскатных мансардных, вальмовых, полувальмовых щипцовых, много-щипцовых) 250
Таблица ТЕРрр 05-01-023 Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых) 251
Таблица ТЕРрр 05-01-024 Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен 252
Таблица ТЕРрр 05-01-025 Воссоздание стропильных конструкций глав, шатров, конусов и башен 253
Таблица ТЕРрр 05-01-026 Смена обрешетки крыш 253
РАЗДЕЛ 6. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЕМОВ 254
Таблица ТЕРрр 05-01-027 Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок 254
Таблица ТЕРрр 05-01-028 Воссоздание и установка сосновых оконных и дверных коробок и колод по старым образцам 255
Таблица ТЕРрр 05-01-029 Реставрация дверных и оконных коробок 257
Таблица ТЕРрр 05-01-030 Реставрация глухих дверей и тамбуров (без отделки поверхностей) 259
Таблица ТЕРрр 05-01-031 Воссоздание и навеска дверных полотен по старым образцам 263
Таблица ТЕРрр 05-01-032 Воссоздание оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли 265
Таблица ТЕРрр 05-01-033 Реставрация оконных переплетов 269
Таблица ТЕРрр 05-01-034 Воссоздание и реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам 272
Таблица ТЕРрр 05-01-035 Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу 272
РАЗДЕЛ 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ 274
Таблица ТЕРрр 05-01-036 Реставрация лестниц и крылец 274

Таблица ТЕРрр 05-01-037 Воссоздание лестниц и крылец 274
Таблица ТЕРрр 05-01-038 Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец 275
Таблица ТЕРрр 05-01-039 Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с оконных рам и дверных полотен 275
РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 275
Таблица ТЕРрр 05-01-040 Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм 275
Таблица ТЕРрр 05-01-041 Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода 276
Таблица ТЕРрр 05-01-042 Зондаж дощатых полов с основанием 276
Таблица ТЕРрр 05-01-043 Заделка зондажных окон дощатого пола 276
Таблица ТЕРрр 05-01-044 Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород 276
Таблица ТЕРрр 05-01-045 Устройство деревянных каркасов 277
Таблица ТЕРрр 05-01-046 Остекление оконных переплетов и дверных полотен и выемка стекол 278
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 280
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 280
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 281
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 282

СБОРНИК № 6. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КРОВЕЛЬ 289
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 289
РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА КРОВЕЛЬ 291
Таблица ТЕРрр 06-01-001 Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала 291
РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ 293
Таблица ТЕРрр 06-01-002 Рядовое покрытие крыш кровельной сталью (черной, оцинкованной) и медью 293
Таблица ТЕРрр 06-01-003 Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью (черной и оцинкованной), медью и цинком 298
Таблица ТЕРрр 06-01-004 Покрытие крыш сложных форм "на рейку" (под позолоту и другие виды специальной обработки с приданием особо гладкой поверхности путем соединения листов специальной соединительной рейкой, заводимой в фальцы с тыльной стороны) кровельной сталь 303
Таблица ТЕРрр 06-01-005 Покрытие крыш чешуей 304
Таблица ТЕРрр 06-01-006 Покрытия выступающих частей стен и зданий кровельной сталью (медью и цинком) 312
Таблица ТЕРрр 06-01-007 Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте черной и оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм одинарным и двойным фальцем 317
Таблица ТЕРрр 06-01-008 Смена покрытия желобов, свесов и разжелобков 319
Таблица ТЕРрр 06-01-009 Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями) 323
Таблица ТЕРрр 06-01-010 Смена фигурных элементов водосточных труб 324
Таблица ТЕРрр 06-01-011 Разборка и перенавеска водосточных труб) 328
Таблица ТЕРрр 06-01-012 Окрытие древних дымников каменными шатрами 330
Таблица ТЕРрр 06-01-013 Окрытие конусов для глав черной и оцинкованной стали толщиной листа 0,5, 0,6 и 0,7 мм и меди 332
Таблица ТЕРрр 06-01-014 Покрытие подвесных шаров (яблок) 333
Таблица ТЕРрр 06-01-015 Устройство подзоров, флюгарок, прапоров, звезд и других плоских вырезных украшений 334
Таблица ТЕРрр 06-01-016 Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем 338
Таблица ТЕРрр 06-01-017 Пайка швов медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем 339
Таблица ТЕРрр 06-01-018 Выколотка шашек и карт для сферических покрытий малых диаметров (до 3 м) (без стоимости материалов) 344
Таблица ТЕРрр 06-01-019 Лужение кровельной стали оловом с 2-х сторон 344
Таблица ТЕРрр 06-01-020 Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью 344
РАЗДЕЛ 3. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ И ЧЕРЕПИЧНЫХ КРОВЕЛЬ 345
Таблица ТЕРрр 06-01-021 Покрытие крыш тесом и дранкой (целой) 345
Таблица ТЕРрр 06-01-022 Покрытие крыш кровельным лемехом размером 0,16х0,40х0,015 м 346
Таблица ТЕРрр 06-01-023 Воссоздание черепичных кровель 347
Таблица ТЕРрр 06-01-024 Расчистка металлических поверхностей крыш от ржавчины и масляной покраски механическим способом и смывками 348
Таблица ТЕРрр 06-01-025 Герметизация фальцев составом типа тиоколовая мастика 348
Таблица ТЕРрр 06-01-026 Сварка листов меди в среде аргона при толщине шва 6 мм 348
Таблица ТЕРрр 06-01-027 Тиковая пайка нахлесточных швов разнородного и однородного металла, выравнивание поверхности от забоев, трещин и вмятин 348
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 349

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 349
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 350
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 351

gost.e-ecolog.ru