ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-2-180.87

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 2000 м3 СЫРЬЯ В ГОД

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Ц.5-09

К.Ф. ЦИТП

Инв. № 9569/4

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-2-180.87

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 2000 м3 СЫРЬЯ В ГОД

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ

Стоимость:	
общая	78,28 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	49,62 тыс.руб.
I м3 здания	27,60 руб.
I м2 общей площади	150,38 руб.

Разработан
Киевским филиалом
"Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № 20 от 20 июня 1986 г.
Введен в действие институтом "Союзгипролесхоз"
Приказ № 44 от 18 августа 1986 г.

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА А.Н.БОБКО.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.М.КАНДЫБА

К.Ф. ЦИТП Инв. N°9569/4

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ пп	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета	4
		Локальные сметы основного решения	
3	I-I	Общестроительные работы	7
4	I-2	Отопление	25
5	I-3	Теплоснабжение установки системы ПП	30
6	I-4	Вентиляция	33
7	I-5	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	37
8	I-6	Горячее водоснабжение	4I
9	I-7	Бытовая канализация	43
I0	I-8	Электроосвещение	45
II	I-9	Телефонизация	50
I2	I-I0	Радиофикация	52
I3	I-II	Заземление	55
I4	I-I2	Электросиловое оборудование	57
I5	I-I3	Силовое оборудование управления электрозадвижкой	68
I6	I-I4	КИП и автоматика	7I
I7	I-I5	Технологическое оборудование	79
I8	I-I6	Гардеробное оборудование	85
I9	I-I7	Пневмотранспорт	86
I	2	3	4
		Локальные сметы вариантов	
20	I-I-I	Общестроительные работы /Т= -20°С/	88
2I	I-I-2	Общестроительные работы /Т= -40°С/	93
22	Приложение № I	Фундаменты из сборных бетонных блоков	I0I
23	I-2-I	Отопление /Т= -20°С/	I05
24	I-2-2	Отопление /Т= -40°С/	II0
25	I-4-I	Вентиляция /Т= -20°С/	II5
26	I-I4-I	КИП и автоматика /Т= -20°С/	II9
27	Приложение № I	Телефонизация /кабельный ввод/	I27
28	Приложение № I	Радиофикация /с кабельным вводом/	I29
29		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I32

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах и нормах 1984 года с применением ЭВМ по программе АВС-ЭЕС /редакция 5.3/.

Основными нормативными документами для составления смет являются:

1. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы /ЕРЕР-84/.
2. Ценники на монтаж оборудования.
3. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 1.01.1982 г.
4. Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
5. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, том I.

В соответствии с заданием на проектирование сметная документация разработана для районов с расчетными температурами: -20°С; -30°С /основное решение/ и -40°С.

В сметах для основного решения приняты следующие строительные конструкции:

1. Фундаменты - ленточные бутобетонные /вариант - из сборных бетонных блоков/.
2. Стены - кирпичные.
3. Перекрытие - сборные железобетонные плиты.
4. Покрытие - совмещенное из сборных железобетонных плит.
5. Перегородки - кирпичные неармированные и гипсобетонные.
6. Кровля - 3-х и 4-х слойный рулонный ковер по цементной стяжке, уложенной по легкобетонному утеплителю.
7. Полы - из линолеума, керамических плиток, цементные.
8. Окна - блок со спаренными переплетами.
9. Двери - блочные щитовые.
10. Внутренняя отделка - штукатурка, окраска известковая, клеевая и масляная, облицовка глазурованной плиткой.

Инженерное оборудование здания:
отопление, теплоснабжение сантехнической системы, пневмотранспорт, электросиловое оборудование, КИП и автоматика, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, технологическое оборудование.
Слаботочные устройства: радиофикация, телефонизация и телевидение.

Объектная смета составлена для основного решения в ценах базисного района /I территориальный район, подрайон I,I,II пояс Московской области/.

За расчетную единицу принята I тыс.м3 сырья.

Накладные расходы приняты:

а/ В процентах к сметным прямым затратам:

I. Для общестроительных работ	- 16,5%.
2. Для металлоконструкций	- 8,6%.
3. Для санитарно-технических работ	- 18,3%.

б/ В процентах к основной заработной плате рабочих:

I. Для монтажа оборудования	- 80%.
2. Для прокладки и монтажа сетей связи	- 77%.
3. Для электромонтажных работ	- 87%.
Плановые накопления /от прямых затрат и накладных расходов/	- 8%.

Начисления на оборудование приняты:

I. Тара и упаковка	- I%.
2. Транспортные расходы на доставку оборудования	- 3%.
Заготовительно-складские расходы	- I,2%.

Разработаны сметы на следующие варианты проектных решений:
I. Фундаменты ленточные из сборных бетонных блоков.
2. Кабельный ввод радиофикации и телефонизации.

Главный инженер проекта В.М.Кандыба

Руководитель группы А.Д.Гильченко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Сметная стоимость 78,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /I тыс.м3 сырья/ 24,8I руб.
2. I м2 общей площади здания I50,38 руб.
3. I м3 объема здания 27,60 руб.

№№ пп	№ смет, сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции	Наименование единиц измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	3I,98	-	-	-	3I,98				I тыс.м3 сырья	2	I5,99
2	I-2	Отопление	2,46	-	-	-	2,46				- " -	2	I,23
3	I-3	Теплоснабжение установки системы ПI	I,II	-	-	-	I,II				- " -	2	0,55
4	I-4	Вентиляция	6,66	-	-	-	6,66				- " -	2	3,33
5	I-5	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	I,I3	-	-	-	I,I3				- " -	2	0,56
6	I-6	Горячее водоснабжение	0,I3	-	-	-	0,I3				- " -	2	0,06
7	I-7	Бытовая канализация	0,27	-	-	-	0,27				- " -	2	0,I4
8	I-8	Электроосвещение	-	I,23	-	-	I,23				- " -	2	0,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	I-9	Телефонизация	-	0,03	0,0I	-	0,04				I тыс.м3 сырья	2	0,02
I0	I-I0	Радиофикация	-	0,05	0,0I	-	0,06				-"-	2	0,02
II	I-II	Заземление слаботочных устройств	0,02	0,02	-	-	0,04				-"-	2	0,02
I2	I-I2	Электросиловое оборудование	0,03	I,3I	I,I8	-	2,52				-"-	2	0,67
I3	I-I3	Силовое оборудование управления электрозадвижкой	-	0,I0	0,08	-	0,I8				-"-	2	0,05
I4	I-I4	КИП и автоматика	0,0I	0,26	0,75	-	I,02				-"-	2	0,I4
I5	I-I5	Технологическое оборудование	0,03	I,33	25,20	-	26,56				-"-	2	0,68
I6	I-I6	Гардеробное оборудование бытовых помещений	-	-	-	I,38	I,38				-"-	2	-
I7	I-I7	Пневмотранспорт	I,46	-	-	-	I,46				-"-	2	0,73
		Всего:	45,29	4,33	27,23	I,38	78,23				I тыс.м3 сырья	2	24,8I

ДИРЕКТОР А.Н.БОБКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.М.КАНДЫБА
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ А.Д.ГИЛЬЧЕНКО
СОСТАВИЛА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Е.И.БАСОВА
ПРОВЕРИЛА ИНЖЕНЕР Л.П.ГАРБУЗОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

НА общестроительные работы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,98 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	5,23	0,35	2	-	-	-	2
2	Е1-230	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,08	34,98	3	2 -	-	-	1 3
3	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО 50М	1000М3	0,08	114,67	9	3 -	-	-	1 9
4	Е1-183	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ	1000М3	0,08	145,96	11	0 -	1	-	3 11
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	94,14	0,23	22	12 -	-	-	9 -
6	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,08	11,00	1	- -	-	-	- -
7	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,09	153,90	14	- -	-	-	- 13
8	Е1-184	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,04	181,32	7	13 -	-	-	6 7
							7			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	68,25	0,23	16	-	-	-
10	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,04	13,56	1	-	-	-
11	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	89,60	4	-	4	-
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	46,00	6	-	6	-
13	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,05	19,56	1	-	-	1
14	Е1-995	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,31	69,30	21	-	16	5
15	Е1-1186	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,81	9,69	8	-	5	3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	157	-	32	56
							86		25

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 126
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 157

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

16	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	М3	64,97	29,60	1923	-	113	45
							158		16
17	Е6-14	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БУТОБЕТОННЫХ	М3	0,28	31,80	9	-	1	-
							1		-
18	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М НА ОТМЕТКЕ НИЖЕ 0,000	М3	9,53	34,20	326	-	21	7
							28		2
19	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,46	86,50	40	-	9	-
							9		-
20	Е11-11	-БЕТОННОЕ УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М100	М3	15,20	29,30	445	-	25	-
							25		-
21	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,12	15,30	2	-	1	-
							1		-
22	С126-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,12	270,00	32	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3493	-	190	52
							222		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2777			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	457			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	259			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3493			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
23	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ)	М3	65,06	38,20	1721	-	100	37
							137		11
24	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ)	М3	149,90	38,00	5696	-	322	93
							415		27
25	Е7-130	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	71,00	1,77	126	-	38	88
							126		32
26	408-76 ССЦП.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	3,77	64,40	243	-	-	-
							-		-
27	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,61	22,60	14	-	-	-
							-		-
28	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,78	24,50	44	-	-	-
							-		-
29	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,29	31,60	9	-	-	-
							-		-
30	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	3,54	42,20	149	-	90	1
							91		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	10069	-	550	219
							769		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8002			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1321			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	746			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10069			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ							
31	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО	ШТ	3,00	3,09	9	-	4	3
							7		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М							
32	ССЦП.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,20	24,60	5	-	-	-
							-		-
33	408-91056 ССЦП.11-157	- *ПЛИТЫ*	М2	22,68	7,41	168	-	-	-
34	Е7-199	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	7,00	0,68	5	-	2	2
							4		1
35	ССЦП.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,01	24,40	1	-	-	-
36	408-1490 ССЦП.8-512	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2	М3	0,14	63,20	9	-	-	-
37	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,10	24,50	2	-	-	-
38	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	31,60	1	-	-	-
39	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	40,80	1	-	-	-
40	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,02	17,30	1	-	-	-
41	Е6-86	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,02	353,00	7	-	1	-
42	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,18	17,30	3	-	-	-
							1		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	266	-	7	3
							12		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	210
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	35
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	19
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	266

РАЗДЕЛ 5. СОВМЕЩЕННОЕ ПОКРЫТИЕ И КРОВЛЯ

43	Е7-150	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО 15Т ПРИ ШАГЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	2,00	23,60	47	-	17	30
							47		11
44	408-162 ССЦП.8-40	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3	М3	3,72	78,80	293	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,66	24,50	41	-	-	-
46	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,62	31,60	19	-	-	-
47	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,84	40,80	34	-	-	-
48	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,84	17,30	15	-	-	-
49	С167-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	3,10	22,40	70	-	-	-
50	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,44	40,80	18	-	-	-
51	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	0,23	1	-	-	-
52	608-76 ССЦП.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,34	64,40	22	-	-	-
53	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,26	24,50	6	-	-	-
54	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,24	22,40	5	-	-	-
55	Е6-170	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОП ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,76	53,30	41	-	6	1
56	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	253,00	5	7 -	-	-
57	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,07	441,00	31	-	9	-
58	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,71	17,30	12	9 -	-	-
59	Е7-184	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	12,00	8,02	96	- 56	20	34 12
60	608-1330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	М2	214,00	5,62	1214	-	-	-
61	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	-	-	-
62	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,07	17,30	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	12,00	5,70	68	36	14	22 8
64	608-91056 ССЦП.11-158 Т.Ч.П.25,27 ПРИЛ.1	- ПЛИТЫ	М2	108,00	9,62	1039			
65	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	1,00	2,63	2	2	1	1
66	608-1359 ССЦП.8-237	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	0,14	75,90	11			
7	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,03	31,60	1			
8	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1			
9	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	24,50	1			
0	С167-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06	60,80	2			
1	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,06	17,30	1			
2	Е7-286	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ	Т	0,01	332,00	3			
3	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,13	17,30	2			
4	Е7-291	-СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ	Т	0,02	342,00	7			
5	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,17	17,30	3			
6	Е7-291	-МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ	Т	0	342,00	0			
7	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04	17,30	1			
8	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И	100М2	1,20	90,00	116	27	25	1 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		бетону в 2 слоя, битумная							
9	EII-5I	Устройство тепло- и звукоизоляции из песка	м3	II,6I	II,70	I36	- I00	65	35 I0
I0	EI2-287	Утепление покрытия легким бетоном	м3	20,68	35,20	728	- 38	26	I2 4
II	EI2-299	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	I,29	5I,60	67	- II	I0	I -
I2	EI2-I54	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РП-300 или РПМ-300	I00 м2	I,29	304,00	393	- 87	68	I9 6
I3	EI2-287	Утепление покрытий легким бетоном	м3	39,00	35,20	I373	- 72	50	22 7
I4	EI2-299	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	2,44	5I,60	I26	- 2I	I9	2 I
I5	EI2-39	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике: из рубероида РП-300 или РПМ-300	I00 м2	2,44	240,00	585	- I35	I08	27 8
I6	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00 м2	3,94	9,43	37	- 9	9	- -
		Всего по разделу	5		руб.	840I	- 655	447	208 68
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	6677			
		Накладные расходы			руб.	II02			
		Плановые накопления			руб.	622			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	840I			
		Раздел 6. Полы	Тип I						
87	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,55	43,30	24	- 2	2	- -
88	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных /бетон М-I00/, толщиной 80 мм	м3	4,36	29,30	I28	- 7	7	- -
89	E6-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50, толщиной 20 мм	м3	I,09	27,40	30	- I	I	- -
90	EII-20I	Устройство покрытий на клее КН-2 из	I00 м2	0,55	366,00	I99	-	24	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		линолеума поливинилхлоридного однослойного маслобензостойкого АСН					24		-
		Тип 2							
92	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,2I	43,30	9	- I	I	- -
93	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных /бетон MI00/, толщиной 80 мм	м3	I,7I	29,30	50	- 3	3	- -
94	EII-I35	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,2I	4I7,00	89	- I4	I3	I -
		Тип 3							
95	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,325	43,30	I0I	- I5	I2	3 I
96	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных /бетон MI00/, толщиной I00 мм	м3	23,25	29,30	68I	- 82	82	- -
97	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 25 мм /бетон M300/	I00 м2	2,325	I23	286	- 56	53	3 I
98	EII-68	Исключить по расценке 67 5 мм	I00 м2	2,325	I5,8	37	- 3	2	I -
		Всего по разделу	6		руб.	I962	- 209	20I	8 2
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I560			
		Накладные расходы			руб.	253			
		Плановые накопления			руб.	I45			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб.	I962			
		Раздел 7. Перегородки							
99	E8-45	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,92	472,00	436	- 64	57	7 2
I00	E8-I65	Перегородки из гипсовых плит в I слой, толщиной до I00 мм, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,32	88,30	29	- 2I	I8	3 I
I0I	ССЦП.3-I66	Гипсобетонные блоки	м3	2,35	3I,70	74	- -	-	- -
I02	ССЦП.4-20	Песок строительный	м3	0,55	7,79	4	- -	-	- -
I03	E7-702	Конопатка зазоров перегородок минеральной ватой	I00 м	0,53	37,20	20	- I	I	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	709	- 86	76	10 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	563			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	93			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	53			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	709			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ							
		ОКОННЫЕ							
104	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	83,37	2,18	182	- 79	59	20 6
105	С122-153	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПНД12-30.2	М2	43,86	13,30	583	-	-	-
106	С122-152	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПНД12-18	М2	28,53	12,50	357	-	-	-
107	С122-12	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС12-15,ОС15-12	М2	10,98	18,40	202	-	-	-
108	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМПЛ	6,00	3,87	23	-	-	-
109	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	6,00	2,58	15	-	-	-
110	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	6,00	3,38	20	-	-	-
111	С111-438	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	1,00	1,72	2	-	-	-
112	Е10-105	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	10,98	0,92	10	- 4	4	- -
113	С122-358	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 144 ММ МАРКА ПД7-14,ПД8-14,ПД10-14,ПД13-14,ПД16-14,ПД16-16	М	8,13	1,19	10	-	-	-
114	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,83	242,00	202	- 22	21	1 -
115	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ	1ШТ	11,00	1,42	16	-	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		150 Х 490					9		-
		ДВЕРИ							
116	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	11,39	1,45	17	-	6	4
							10		1
117	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	11,39	1,34	15	-	2	-
							2		-
118	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	11,00	1,19	13	-	6	3
							9		1
119	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	18,63	2,00	37	-	12	5
							15		1
120	С122-281	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АМ0246-10П	М2	4,78	14,80	71	-	-	-
							-		-
121	С122-273	-ТОЖЕ АВ024-10Б	М2	2,39	14,80	35	-	-	-
							-		-
122	С122-275	-ТОЖЕ ПА-4У	М2	11,00	13,80	152	-	-	-
							-		-
123	С122-273	-ТОЖЕ ПАЗ	М2	6,33	14,80	94	-	-	-
							-		-
124	С122-220	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-8С, ДО21-9С	М2	3,96	9,66	36	-	-	-
							-		-
125	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С, ДГ21-9С	М2	3,96	14,20	53	-	-	-
							-		-
126	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	9,00	15,00	135	-	-	-
							-		-
127	Е10-205	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК	10М2	1,73	6,64	12	-	1	-
							1		-
128	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕК.,ОМ 3ММ	100М2	0,06	196,00	13	-	3	-
							9		-
129	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	3,00	6,96	21	-	-	-
							-		-
130	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	9,36	19	-	-	-
							-		-
131	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	13,00	3,11	40	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	2-99	-	123	31
							154		9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2369			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	391			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	220			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2980			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	19			
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
132	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	4,15	20,70	86	-	77	-
133	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	100М2	0,66	8,44	6	77 - -	2	- - -
134	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	3,46	3,13	11	2 - -	8	- - -
135	Е15-552	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,03	51,40	2	8 - -	-	- - -
136	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	1,25	76,20	95	- 67 -	40	7 6 1
137	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	100М2	2,84	44,80	127	- 23 -	22	1 - -
138	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,24	83,00	20	- 11 -	9	2 1 -
139	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,17	5,84	1	- 1 -	1	- - -
140	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,09	45,30	4	- 1 -	1	- - -
141	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	3,56	3,13	11	- 9 -	9	- - -
142	Е15-92	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,46	532,00	243	- 58 -	57	1 - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	763	- 237 -	226	11 3 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	606		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	100		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	57		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	763		
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
		ОТМОСТКА И УТЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ 1ЭТАЖА ПО КОНТУРУ ЗДАНИЯ							
143	Е27-173	-ОСНОВАНИЕ ИЗ ЩЕБНЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.12СМ	100М2	0,69	230,00	113	- 7		6
144	Е27-174	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173 2СМ ТОЛЩИНЫ	100М2	- 0,69	36,24 -	18	- 1		-
145	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ТОЛЩ.30ММ	100М2	0,69	135,60	66	- 6		-
146	Е27-172	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ27-169 0,5СМ ТОЛЩИНЫ	100М2	0,69	25,30	12	- 1		-
147	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	17,10	16,10	275	- 31		18
		ВЕНТКАМЕРА И ФОРКАМЕРА							
148	Е9-46	-УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СГ40	Т	0,07	58,00	4	- 1		2
149	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,07	358,00	25	- 6		-
150	Е9-46	-УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,12	58,00	7	- 2		3
151	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,12	327,00	39	- -		-
152	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,06	60,50	4	- 2		-
153	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,12	472,00	57	- 8		1
154	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	0,95	15,50	14	- 12		1
155	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ	М3	0,25	14,00	4	- 2		-
156	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ	М3	0,25	43,80	11	- 4		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СНИЗУ					4		-
157	С116-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1,45	43,60	63	-	-	-
158	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,12	17,30	2	-	1	-
159	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	12,10	1,30	16	1 -	1	-
160	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,12	83,00	10	1 -	4	-
		КАНАЛЫ И ПРИЯМОК					4		-
161	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,08	96,00	8	-	8	-
							8		-
162	Е1-994	-ПОГРУЗКА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100М3	0,05	69,60	2	-	2	-
163	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	8,75	0,23	2	2 -	-	-
164	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,01	13,56	1	- -	-	-
165	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	46,00	1	- -	1	-
166	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,07	43,30	3	1 -	-	-
167	Е6-15	-ДНИЩА КАНАЛОВ И ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,70	27,80	19	- -	-	-
168	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	2,60	37,90	91	- -	9	1
169	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,10	90,00	9	10 -	2	-
							2		-
170	Е7-199	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	12,00	0,68	6	-	3	3
							6		1
171	ССЦП.2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3.	0,02	24,60	1	-	-	-
172	608-1490 ССЦП.8-512	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 5М2	М3	0,24	63,20	15	-	-	-
173	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,17	24,50	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,07	91,60	2	0	0	0
					ЭКСТАКАДА ПНЕВМОТРАНСПОРТА				
175	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,57	74,50	42	42	42	0
176	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,42	46,00	19	0	19	0
177	Е1-183	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,02	151,32	2	0	0	2
178	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	24,30	0,23	6	0	0	0
179	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,02	13,97	1	0	0	0
180	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ПОД ФМ1ФМ2	М3	0,71	27,60	19	0	0	0
181	Е6-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	М3	2,00	38,90	78	7	7	1
182	Е6-3 ССЦП.1-5 П.1-4	-ТОЖЕ М150	М3	3,60	37,78	136	13	13	2
183	С126-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,06	270,00	16	1	0	0
184	С126-3	-АРМАТУРА КЛАССА АЗ	Т	0,07	270,00	19	0	0	0
185	Е6-2 ССЦП.1-4 1-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ДАНА ПОПРАВКА НА М150	М3	0,30	36,72	11	1	1	0
186	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КР, ДО 20	Т	0,05	355,00	18	2	2	0
187	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОВЕТАЖНЫХ И МНОГОВЕТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	1,00	10,60	11	3	3	0
188	608-71 ССЦП.9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ	М3	0,56	80,60	63	0	0	0
189	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	0	0	0
190	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,60	26,50	12	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09	40,80	4	-	-	-
192	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,09	17,30	2	-	-	-
193	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРАВЕРСА	Т	0,01	70,70	1	-	-	-
194	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5	Т	0,01	256,00	3	-	-	-
195	Е15-653	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	0,02	31,10	1	-	1	-
							1		-
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ							
196	Е9-43	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМЕР6	М	12,00	6,83	82	-	18	55
							74		19
197	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА Н ДВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	1,22	239,00	292	-	-	-
198	Е6-170 ССЦП.1-5 П1-3	-БЕТОННЫЕ ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ М100	М3	0,02	96,01	2	-	-	-
199	Е15-653	-ОКРАСКА ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ КУЗБАССЛАКОМ	100М2	0,33	31,10	10	-	10	-
							10		-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							
200	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 9М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	96,00	12	-	12	-
							12		-
201	Е1-994	-ПОГРУЗКА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100М3	0,08	49,60	4	-	3	-
							4		-
202	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	14,00	0,23	3	-	-	-
203	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,09	13,86	1	-	-	-
204	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	66,00	3	-	2	-
							2		-
205	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	7,29	33,70	260	-	17	0
							26		3
		ПУТЬ УЗКОЙ КОЛЕИ							
206	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100М3	0,25	74,50	19	-	19	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы					I9		-
207	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,06	46,00	3	- 3	3	- -
208	EI-994	Погрузка на автосамосвалы	I00 м3	0,I9	49,60	9	- 9	7	2 I
209	C3I0-I	Перевозка до I км	т	33,25	0,23	8	- -	-	- -
2I0	EI-I95	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000 м3	0,02	I3,56	I	- -	-	- -
2II	E28-I065	Балластировка гравийным балластом	I000 м3	0,02	630,00	II	- II	II	- -
2I2	ССЦП.4-9	Балласт гравийный	м3	20,74	I0,70	222	- -	-	- -
2I3	E28-I0I6	Укладка пути отдельными элементами новыми рельсами Р18 при числе шпал I550 на I км пути	км	0,02	I3800,00	276	- 9	9	- -
		Всего по разделу	I0		руб.	3I67	- 4I3	303	II0 36
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	2099			
		Накладные расходы			руб.	346			
		Плановые накопления			руб.	I93			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	2638			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	453			
		Накладные расходы			руб.	38			
		Плановые накопления			руб.	38			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	529			
		Всего по смете			руб.	3I966	- 2843	2I35	708 234
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	24974			
		Накладные расходы			руб.	4I20			
		Плановые накопления			руб.	2324			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	3I4I8			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	453			
		Накладные расходы			руб.	38			
		Плановые накопления			руб.	38			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	529			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	19			

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивного элемента, видов работ по разделам смет	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления	Всего по графам 5,7,8	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция В накладных расходах % от суммы по гр.7	Нормативная условно-чистая продукция В плановых накоплениях 45% от стоимости по графам I0,II	Нормативная условно-чистая продукция Всего по данным граф I0,II, I2,I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3 грунта	214	I25	I6,5	20	II	I57						0,49 / 0,73
2	Фундаменты	м3 конструкций	89,98	2777	I6,5	457	259	3493						I0,98 / 38,82
3	Стены	м3 конструкций	I98,73	8002	I6,5	I32I	746	I0069						3I,50 / 50,67
4	Перекрытие	м3 конструкций	2,86	2I0	I6,5	35	I9	264						0,82 / 92,3I
5	Совмещенное покрытие и кровля	м2 кровли	373	6677	I6,5	II02	622	840I						26,28 / 22,52
6	Полы	м2	308,5	I560	I6,5	257	I45	I962						6,08 / 6,36
7	Перегородки	м2	I24	563	I6,5	93	53	709						2,22 / 5,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	Проемы	м2	I24,39	2385		393	22I	2999						9,38 24,II
	в том числе:													
	строительные работы	руб.		2369	I6,5	39I								
	санитарно-технические работы	руб.		I6	I3,3	2								
9	Отделочные работы	м2 отделки	II27	606	I6,5	I00	57	763						2,39 0,68
I0	Разные работы	м2 общей площади	329,9	2552		384	23I	3I67						9,9I 9,6
	в том числе:													
	а/ строительные работы			2099	I6,5	346								
	б/ металлоконструкции			458	8,3	38								
	Всего	м2 общей площади	329,9					3I984						I00 96,95

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.И.ЗАСЛАВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ А.Ю.ГИЛЬЧЕНКО
СОСТАВИЛА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Е.И.БАСОВА
ПРОВЕРИЛА ИНЖЕНЕР Л.П.ГАРБУЗОВА

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-2

на отопление

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость 2.465 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
		Производственная часть здания							
I	Е18-211	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,60	5	- 3	3	- -
2	Пр-т 2301-82	Насос ручной РI, 6-20	шт	I,00	64,38	64	- -	-	- -
3	п.I6007 Е16-201	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода I00 мм, диаметром водомера до 80 мм	узел	I,00	95,30	95	- - 8	7	I -
4	С130-1528	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТ-80 турбинные	шт	I,00	46,80	47	- -	-	- -
5	С130-97	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,20	5	- -	-	- -
6	С130-98	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,43	3	- -	-	- -
7	Е16-134	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	3,00	I,68	5	- 3	3	- -
8	С130-129	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм	шт	3,00	2,55	8	- -	-	- -
9	Е16-135	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром	шт	4,00	I,60	6	-	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		до 50 мм					4		-
I0	Пр-т 2307-82	Вентиль запорный фланцевый I5КчI9П диам.32 мм	шт	2,00	3,62	7	-	-	-
II	п.I0379 пр-т 2307-82	То же, диам.50 мм	шт	2,00	6,I5	I2	-	-	-
I2	п.I038I Е16-II8	Установка задвижек 8046БР диаметром 80 мм	шт	2,00	24,80	50	-	3	-
I3	С130-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II4чбБК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,00	4	8 -	-	-
I4	С130-I023	Краны проходные сальниковые муфтовые II4чбБК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,26	3	-	-	-
I5	С130-I024	Краны проходные сальниковые муфтовые II4чбБК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: 25	шт	4,00	I,67	7	-	-	-
I6	С130-845	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6Б1БК для воды и пара давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,20	I	-	-	-
I7	С130-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные II6I8БК, для жидких сред, давлением I,6 МПА диаметром I5 мм	шт	9,00	I,07	I0	-	-	-
I8	Е16-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	I,00	I,68	2	- I	I	-
I9	I704-50064	Регулятор расхода УРРД25	шт	I,00	76,86	77	-	-	-
20	С130-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: I5	шт	6,00	I,34	8	-	-	-
2I	Е18-229	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	II,00	0,49	5	- I	I	-
22	2307-I002I	Кран пробно спускной I0Б8БК диам.I5 мм	шт	I,00	I,59	2	-	-	-
23	Е18-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	68,60	7,66	525	- 2I	I7	4 I
24	Е18-I3I	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	4,50	3,24	I5	-	-	-
25	Е16-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	40,00	0,86	34	- 8	8	-
26	Е16-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	26,00	0,9I	24	- 5	5	-
27	Е16-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	I5,00	I,03	I5	- 3	3	-
28	Е16-38	Прокладка трубопроводов из стальных	м	43,00	I,I4	49	-	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ					-		-
29	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,24	3,96	5	-	5	-
30	Е18-190	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 219ММ	ШТ	2,00	106,00	212	-	12	3
31	С130-660	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА' 8281	ШТ	2,00	0,13	1	-	-	-
32	Ц11-650-12	-ОПРАВА ЗАКЛАДНАЯ С САЛЬНИКОМ ИЛИ ФЛАНЦЕВАЯ С БОБЫШКОЙ,В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ИЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ	ШТ	9,00	0,96	8	-	8	1
33	Ц11-651-6	-ЗАКЛАДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТБОРА ДАВЛЕНИЯ:ИЗ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	6,00	1,68	10	-	8	1
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ							
34	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	1,36	7	-	-	-
35	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	5,00	0,69	2	-	-	-
36	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-50,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	23,80	7,66	182	-	6	1
37	Е16-49	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	36,00	1,03	37	-	8	-
38	Е16-50	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	22,00	1,03	23	-	5	-
39	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,58	3,96	2	-	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1938	-	118	11
							129		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	32
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1559
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	209
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	138
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1906

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

40	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД	100 КГ	0,55	35,90	20	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Вентиляционное оборудование					8		-
4I	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,03	7,7I	I	- -	-	- -
42	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00 м2	0,03	7,I3	I	- -	-	- -
43	E26-I4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	м3	0,20	42,I0	8	- 8	8	- -
44	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 цуховый ШАП-I	т	0,20	II70,00	234	- -	-	- -
45	E26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	I00 м2	0,I0	33I,00	3I	- 7	7	- -
46	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,45	60,50	27	- I7	I7	- -
		Вспомогательная часть здания					-		
47	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,02	7,7I	I	- -	-	- -
48	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00 м2	0,02	7,I3	I	- -	-	- -
49	E26-I4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	м3	0,06	42,I0	3	- 2	2	- -
50	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 цуховый ШАП-I	т	0,06	II70,00	70	- -	-	- -
5I	E26-88	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	I00 м2	0,04	33I,00	I2	- 3	3	- -
52	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,I6	60,50	9	- 6	6	- -
		Всего по разделу	2		руб.	527	- 46	46	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	398			
		Накладные расходы			руб.	66			
		Плановые накопления			руб.	38			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	502			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	20			
		Накладные расходы			руб.	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	25			
		Всего по смете			руб.	2465	- I75	I64	II 2
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	I2			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	32			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	398			
		Накладные расходы			руб.	66			
		Плановые накопления			руб.	38			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	502			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I579			
		Накладные расходы			руб.	2I2			
		Плановые накопления			руб.	I40			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	I93I			

Составил Гильченко

Проверил Басова

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 20012

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-3

на теплоснабжение установки системы ПI

Наименование объекта -

Основание - Сметная стоимость I,II3 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
		Производственная часть здания							
		Узел обвязки регулирующего клапана УР25/50 - I шт							
I	Е18-219	Установка фильтров для очистки вида в трубопроводах систем отопления диаметром I25 мм	шт	I,00	67,70	68	- 2	2	- -
2	Е16-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	0,20	I,03	I	- -	-	- -
3	Е16-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	0,57	I,I4	I	- -	-	- -
4	Е16-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	I,28	I,6I	2	- -	-	- -
5	Е16-40	То же, диам.60 мм	м	0,96	I,6I	2	- -	-	- -
6	С130-99	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,59	2	- -	-	- -
7	С130-I02	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА диаметром в мм: 50	шт	2,00	3,78	8	- -	-	- -
8	Е22-362	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм	т	0,07	777,00	54	- 24	I3	II 3
9	С130-1778	Фланцы стальные плоские приварные из	шт	2,00	0,6I	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА диаметром в мм: 25					-		-
I0	С130-1776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА диаметром в мм: 50	шт	2,00	0,94	2	- -	-	- -
II	Е16-66	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	55,00	I,78	98	- 26	23	3 I
I2	Е18-196	Установка воздухосборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	2,00	7,29	I5	- 2	2	- -
I3	Е16-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 100 мм	I00 м	0,55	4,22	2	- 2	2	- -
I4	ЦП1-651-6	Закладное устройство для установки устройства для отбора давления: из нагревательного устройства	шт	3,00	I,68	5	- 4	4	- -
		Всего по разделу	I		руб.	32I	- 60	46	I4 4
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	5			
		Накладные расходы			руб.	3			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	9			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	54			
		Накладные расходы			руб.	9			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	68			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	202			
		Накладные расходы			руб.	25			
		Плановые накопления			руб.	I7			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	244			
		Раздел 2. Строительные работы							
I5	Е13-121	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-021	I00 м2	0,I4	7,7I	I	- -	-	- -
I6	Е13-168	Окраска поверхностей краской Б7-I77	I00 м2	0,I4	7,I3	I	- -	-	- -
I7	Е26-I4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	м3	0,44	42,I0	I9	- I8	I8	- -
I8	С114-855	Шнуры асбестовые ГОСТ 1779-72 пуховый ШАП-1	т	0,44	II70,00	5I5	- -	-	- -
I9	Е26-88	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом	I00 м2	0,24	33I,00	80	- -	I9	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		текстолитовым					I9		-
20	Е15-614	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,24	60,50	I5	- 9	9	- -
		Всего по разделу	2		руб.	792	- 46	46	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	63I			
		Накладные расходы			руб.	I03			
		Плановые накопления			руб.	58			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	792			
		Всего по смете			руб.	III3	- I06	92	I4 4
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	5			
		Накладные расходы			руб.	3			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	9			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	685			
		Накладные расходы			руб.	II2			
		Плановые накопления			руб.	63			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	860			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	202			
		Накладные расходы			руб.	25			
		Плановые накопления			руб.	I7			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	244			

Составил Гильченко

Проверил Басова

Т.П 412-2-180.87 Ал.IV

9569/4
20014

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-4
на вентиляцию
Наименование объекта

Основание:

Сметная стоимость 6,658 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /цемника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
		Производственная часть здания							
I	E20-749	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,1	шт	I,00	7,06	7	- 5	4	I -
2	2308-II02	Вентилятор крышный радиальный 6,3	шт	I,00	I34,20	I34	- -	-	- -
3	E20-763	Установка агрегатов вентиляционных	шт	I,00	7,73	8	- 4	4	- -
4	CI30-2I6 т.ч.п.6	Вентилятор ВЦ7-40	шт	I,00	278,00	278	- -	-	- -
5	E20-763	Установка агрегатов вентиляционных пылеудавливающих	шт	I,00	7,73	8	- 4	4	- -
6	Цена Майкопского завода шлифовальных станков	Агрегат ПА2I2	шт	I,00	750,00	750	- -	-	- -
7	E20-780	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/ч, до I0.	шт	I,00	32,60	33	- 28	24	4 I
8	Пр-т 29-I0-02 доп.22	Камера приточная 2ПК-I0	шт	I,00	2645,00	2645	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	п.I справ.6 Гос ком цен								
9	E20-468	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I006 с механизмом исполнительным МЗО-063/25-025П размером клапана 600xI000А	I шт	I,00	I04,00	I04	- 2	2	- -
I0	E20-686	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250x500	шт	I,00	I6,20	I6	- 2	2	-
II	CI30-I876	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметром в мм: до I60	шт	I0,00	2,78	27	- -	-	-
I2	E20-294	Прокладка воздуховодов систем аспирации из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром, мм, до 500	м2	3I,40	8,02	252	- 27	25	2 I
I3	E20-I7I	Прокладка воздуховодов из коррозионно-стойкой стали толщиной I,0 мм, диаметром, мм, до I60	м2	29,I7	20,I0	586	- 30	29	I -
I4	E20-I72	Прокладка воздуховодов из коррозионно-стойкой стали толщиной I,0 мм, диаметром, мм, до 3I5	м2	II,87	I6,60	I97	- I2	I2	- -
I5	E20-I78	Прокладка воздуховодов из коррозионно-стойкой стали толщиной I,0 мм, диаметром, мм, до 500	м2	8,79	I6,60	I46	- 7	7	- -
I6	E20-II2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм до 630	м2	I5,83	5,69	90	- 9	9	- -
I7	E20-485	Установка отсосов бортовых	I00 кг	0,83	4,3I	4	- 2	2	- -
I8	CI2I-2II6	Воздухораспределитель ВПКI.00.000-05	т	0,08	323,00	26	-	-	-
I9	CI30-640	Заглушки к питометражным ключкам СТД 8281	шт	9,00	0,I8	I	- -	-	-
			Вспомогательная часть здания						
20	E20-748	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси, весом тн до 0,025	шт	I,00	3,II	3	- 2	2	- -
2I	Сб.2 к прейскуранту 092-72	Вентилятор вытяжной САМАД	шт	I,00	26,25	26	-	-	-
22	E24-778 Письмо Госстроя СССР ВА 3861-4 от I4.06.1988г.	Воздуховод из шлакогипсовых плит	м2	II,I0	6,I5	68	- I6	I4	2 -
28	CI30-I467	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0,2	м2	0,20	3,75	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	Е20-408	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200 х 200	I шт	2,00	I,68	3	-	2	-
							2		-
		Всего по разделу	I		руб.	6687	-	I42	I0
							I52		2
		в том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	26			
		Накладные расходы			руб.	2			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	30			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	5387			
		Накладные расходы			руб.	733			
		Плановые накопления			руб.	487			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	6607			
		Раздел 2. Строительные работы							
			Производственная часть здания						
25	Е13-121	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-021	I00 м2	0,7I	7,7I	5	-	I	-
							I		-
26	Е13-168	Окраска поверхностей краской БТ-177	I00 м2	0,7I	7,I3	5	-	I	-
							I		-
27	Е13-116	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-010	I00 м2	0,33	I0,30	3	-	I	-
							I		-
28	Е13-153	Окраска поверхностей эмалями ПФ-133	I00 м2	0,33	I0,30	3	-	-	-
							-		-
		Всего по разделу	2		руб.	2I	-	3	-
							3		-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I6			
		Накладные расходы			руб.	4			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	2I			
		Всего по смете			руб.	6658	-	I45	I0
							I55		2
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I6			
		Накладные расходы			руб.	4			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	26			
		Накладные расходы			руб.	2			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	30			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	5387			
		Накладные расходы			руб.	738			
		Плановые накопления			руб.	487			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	6607			

Составил Гильченко

Проверил Басова

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.132 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ							
1	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	47,70	95	-	4	-
2	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	2,07	2	-	-	-
3	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	30,00	2,23	67	-	-	-
4	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	1,82	2	-	-	-
5	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	30,00	2,21	66	-	14	2
6	Е16-43 СРЦ113-51 СРЦ159-505	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПЛАСТИКОЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 25ММ	М	18,00	0,98	18	-	6	-
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,49	3,94	2	-	2	-
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ							
8	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВК-20	ШТ	1,00	36,50	37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,43	4	-	-	-
10	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	24,80	25	-	2	-
11	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-
12	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	1,82	4	-	-	-
13	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	3,00	2,22	7	-	-	-
14	2307-10021	-КРАН ПРОБНО СПУСКНОЙ 10Б8ВК1 ДИАМ.15ММ	ШТ	1,00	1,59	2	-	-	-
15	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	2,07	2	-	-	-
16	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	30,00	2,23	67	-	-	-
17	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	2,00	4,59	9	-	1	-
18	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	14,00	2,21	31	-	7	-
19	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	4,50	1,58	7	-	1	-
20	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ. НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	М	5,00	4,82	24	-	2	-
21	Е16-41 СРЦ113-49 СРЦ159-503	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ15ММ	ШТ	8,00	0,95	8	-	2	-
22	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	2,07	2	-	-	-
23	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	30,00	2,23	67	-	-	-
24	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	2,00	4,59	9	-	1	-
25	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	14,00	2,21	31	-	7	-
26	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	4,50	1,58	7	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	М	5,00	4,82	24	-	2	-
28	Е16-41 СРЦ113-49 СРЦ159-503	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ16ММ	М	8,00	0,95	8	- 2	2	- -
29	Е16-43 СРЦ113-51 СРЦ159-505	-ТОЖЕ ДИАМ.25ММ	М	20,00	0,98	20	- 5	5	- -
30	Е16-44 СРЦ113-52 СРЦ159-506	-ТОЖЕ ДИАМ.32ММ	М	5,40	1,14	6	- 1	1	- -
31	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,57	3,94	2	- 2	2	- -
32	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,00	2,98	3	- 2	2	- -
33	2307-1105-2	-ЗАДВИЖКА 30ч906БР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМ.100ММ	ШТ	1,00	249,25	249	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1109	- 64	62	2 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 908
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 118
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 83
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 1109

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

34	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	96,80	6	- 4	6	- -
35	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	46,00	2	- 2	2	- -
36	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,22	60,50	13	- 8	8	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	23	- 14	14	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 19
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1132	-	76	2
							78		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	908			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	118			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1109			

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 20011

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-6
на горячее водоснабжение

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость 0,I26 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
		Производственная часть здания							
I	CI30-I52I	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	I,00	36,50	37	- -	-	- -
2	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I,00	4,43	4	- -	-	- -
3	2307-I0I78	Вентиль I5БIБК диам.I5 мм	шт	I,00	I,04	I	- -	-	- -
4	2307-I0I80	То же, диам.25 мм	шт	I,00	I,76	2	- -	-	- -
5	2307-I0I8I	То же, диам.32 мм	шт	3,00	2,25	7	- -	-	- -
6	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I,00	I,20	I	- -	-	- -
7	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	0,0I	3,94	I	- -	-	- -
		Вспомогательная часть здания							
8	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	8,00	I,20	I0	- 2	2	- -
9	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных	м	I6,50	I,86	22	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ					4		-
10	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	9,00	1,58	14	2	2	-
							2		-
11	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,34	3,96	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	121	-	9	-
							9		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	121			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,06	60,50	4	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	5	-	2	-
							2		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	126	-	11	-
							11		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	121			

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

9569/4
20016

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.8/

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-7
на бытовую канализацию

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость 0,274 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
		Производственная часть здания							
I	EI7-89	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	комплект	I,00	9,I8	9	- I	I	- -
2	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	II,70	I,92	22	- 4	4	- -
3	EI6-84	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	I7,00	3,I0	53	- 6	6	- -
4	EI7-22	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 550х420хI50	комплект	4,00	I8,50	74	- 5	5	- -
5	EI7-57	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	комплект	I,00	23,20	23	- I	I	- -
6	EI7-83	Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах М4-I-Б	комплект	I,00	28,90	29	- I	I	- -
7	EI7-86	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	комплект	2,00	6,3I	I3	- I	I	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	274	-	19	-
							19		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	223			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	274			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	274	-	19	-
							19		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	223			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	274			

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

Т.П. 412-2-180.87 Ал.IV

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 2000М3 СЫРЬЯ В ГОД

2008
9569/4
ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-8

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,232 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК. (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-612-5	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8	100ШТ	0,01	345,00	3	-	2	-
2	ЦСКЦЭ-84 П.1-299	-ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯВП2-15	ШТ	1,00	12,90	13	-	1	-
3	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,01	199,00	2	-	1	-
4	Ц8-600-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,10	319,00	32	-	8	7
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,07	167,00	12	-	5	3
6	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,14	167,00	23	-	10	7
7	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ	0,14	116,00	16	-	7	3
8	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,15	19,60	3	-	2	-
9	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,04	23,80	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,07	25,10	2	- - - -

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 2008
Т.П. 412-2-180.87 Ал.IV 9569/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0.25	шт	I,00	I8,70	I4	-	-	-
25	CI53-I39	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса типа НП020.I00/Р2,0-0I.ХЛ4 НП020.I00/Р2,0-03УХЛ4	шт	I2,00	I,57	I9	-	-	-
26	CI53-I8	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУI6-545.I32-77/ типа РВО-42У2 /длина кабеля I2 м/	шт	3,00	4,09	I2	-	-	-
27	I507-3345	Светильник Л20IГ240-02МУХЛ4	шт	5,00	I6,66	83	-	-	-
28	I507-II52	Светильник подвесной ПВЛМ-Д-2х80-0IУХЛ4	шт	I2,00	25,86	3I0	-	-	-
29	I507-II48	Светильник подвесной ПВЛМ-Д-2Х40-0IУХЛ4, ПВЛМ-Д-2Х40-02УХЛ4, ПВЛМ-ДО-2Х40-0IУХЛ4, ПВЛМ-ДО-2Х40-02УХЛ4	шт	5,00	20,29	I0I	-	-	-
30	CI53-I55	Светильник без отражателей и рассеивателя со стартерным ПРА типа ЛП009.40/П-02УХЛ4	шт	5,00	6,98	35	-	-	-
3I	I507 д.3	Светильник НСП02.I00/Р50-03	шт	2,00	4,44	9	-	-	-
32	092МТ-444	Лампа накаливания Б-2I5-225-I00	шт	5,00	0,32	2	-	-	-
33	092МТ-484	Лампа накаливания Б2I5-225-60	шт	9,00	0,I9	2	-	-	-
34	092МТ-559	Лампа накаливания МО36-40	шт	4,00	0,I9	I	-	-	-
35	CI53-23I	Лампа люминесцентная ЛБ-40	I0 шт	3,00	7,20	22	-	-	-
36	CI53-25I	Стартеры СК220-40,СК220-80	I0 шт	5,50	I,42	8	-	-	-
37	CI53-233	Лампа люминесцентная ЛБ-80	I0 шт	2,50	8,39	2I	-	-	-
38	CI54-87	Выключатель клавишный типа ВКII-I930	шт	I5,00	0,96	I4	-	-	-
39	640I02-I48	Выключатель для открытой установки	шт	4,00	0,78	3	-	-	-
40	CI54-I60	Штепсельная розетка	шт	7,00	0,38	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	С154-164	-ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА	ШТ	2,00	0,24	1	-	-	-
42	С154-156	-ВИЛКА ДЛЯ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ	ШТ	7,00	0,16	1	-	-	-
43	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,15	69,20	7	-	-	-
44	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,05	71,00	4	-	-	-
45	С152-198	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6	1000М	0,03	81,50	2	-	-	-
46	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,15	166,00	25	-	-	-
47	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	0,06	190,00	11	-	-	-
48	С154-204	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НА 2,3 И 4 ЗАЖИМА,ТИПА У3К	ШТ	6,00	0,18	1	-	-	-
49	2405-1332	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-196	ШТ	17,00	0,07	1	-	-	-
50	2405-1368	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-194	ШТ	23,00	0,05	1	-	-	-
51	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	М	13,00	0,31	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	834.	-	-	-

: 2 : 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		768			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		61			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		829			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		4			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		1			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		5			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		1232	-	104	84
					188		29
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		1052			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		86			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		89			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		1227			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ.РАБОТ -		РУБ		4			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		1			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		5			

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-9

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ(ВОЗДУШНЫЙ ВВОД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,038 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН.РАСЦЕНОК,(ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	6203-11	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ	ШТ	1,00	7,70	8	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	1,00	0,37	1	-	-	-
3	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	1,00	4,01	4	-	2	-
4	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОД	1,00	3,17	3	2 -	2	-
5	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	0,10	7,92	1	2 -	1	-
6	Ц8-591-6	-УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННОЙ	100ШТ	0,01	25,10	1	1 -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	21	- 5	5	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
7	290220-2168	-КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1,00	1,26	1	-	-	-
8	290220-1105	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ	ШТ	1,00	0,92	1	-	-	-
9	С152-489	-ПРОВОА МАРКИ ТРВ СЕЧ,2.0,5ММ2	1000М	0,01	13,00	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
10	Е34-647	-УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ АВУХПАРНЫХ	ШТ	1,00	10,20	10	-	4	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	16	-	4	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	38	-	9	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-10

НА РАДИОФИКАЦИЯ(ВОЗДУШНЫЙ ВВОД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.055 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	084	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 0,15ГА-3-1	ШТ	1,00	5,00	5			
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3		2	
3	Ц8-591-7	-УСТАНОВКА РАДИОРОЗЕТКИ	100ШТ	0,01	20,80	1			
4	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОД	1,00	3,19	3		2	
5	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1,00	2,62	2		2	
6	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	1,00	0,61	1			
7	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,01	16,70	1			
8	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	1,00	1,69	1		1	
9	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,25	12,70	3		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	28	0	9	1
							10		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	25			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
10	Е34-641	=УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 260В	ШТ	1,00	14,00	16	0	4	0
							4		0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	19	0	4	0
							4		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	19			
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
11	290220-1263	=КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ УК-2С	ШТ	1,00	0,80	1	0	0	0
							0		0
12	2403-1372	=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У197 У4 ТУ36-1649-79	1000ШТ	=	93,72	9	0	0	0
							0		0
13	290220-1268	=ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕТСКИЙ ТАМУ	ШТ	1,00	3,81	4	0	0	0
							0		0
14	290220-1291	=РАДИОРОЗЕТКА	ШТ	1,00	0,61	1	0	0	0
							0		0
15	С152-496	=ПРОВОДА МАРКИ ПТВЖ СЕЧ,2,0,6ММ2	1000М	0,01	13,10	1	0	0	0
							0		0
16	С152-495	=ПРОВОДА МАРКИ ПТВЖ СЕЧ,2,1,2ММ2	1000М	0,02	22,90	1	0	0	0
							0		0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	0	0	0	0
							0		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			[illegible]	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	55	-	13	1
							16		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.038 ТЫС.РУБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН.РАСЦЕНОК,(ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	10ШТ	0,50	10,00	5	2	2	
2	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,10	51,80	5	1	1	
3	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,25	27,00	7	2	2	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	23	5	5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
4	Е1-966	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	94,50	7	7	7	
5	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	100М3	0,10	46,00	5	5	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		котлованов и ям грунт 2 группы					5		•
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	13	•	12	•
							12		•
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	38	•	17	•
							17		•
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 2006

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-I2

на электросиловое оборудование

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость 2,517 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	СКЦЭ-84 2-551	Шкаф распределительный серии ШРII-730707	шт	I,00	I00,00	I00	- -	-	- -
2	ЦСКЦЭ-84 2-551	Установка шкафа распределительного ШРII-73707	шт	I,00	24,90	25	- I0	9	I -
3	СКЦЭ-84 2-545	Шкаф распределительный серии ШРII-73701-54У2	шт	I,00	87,00	87	- -	-	- -
4	ЦСКЦЭ-84 2-545	Установка шкафа распределительного ШРII-73701	шт	I,00	22,20	22	- 9	8	I -
5	СКЦЭ-84 2-547	Шкаф распределительный серии ШРII-73703-54У2	шт	I,00	9I,00	9I	- -	-	- -
6	ЦСКЦЭ-84 2-547	Установка шкафа распределительного Ц8-6I-I	шт	I,00	22,20	22	- 9	8	I -
7	ЦСКЦЭ-84 I-366	Ящик силовой типа ЯВПЗ-60	шт	I,00	22,40	22	- 2	2	- -
8	I5I7-II02	Ящик управления электроприводами IЯ ОСТ I6-0.684.II6-74	шт	I,00	I6,30	I6	- -	-	- -
9	Ц8-573-7	Установка ящика управления	шт	I,00	I,20	I	- I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В ящике устанавливается							
I0	I504-0I035	Выключатель автоматический типа АК63-2МГ	шт	I,00	I0,90	II	- -	-	- -
II	I5I7-I35I	Выключатель автоматический АК63-2МГ=АП-50, АК-50, АК-63, А3I60, АЕ20I0, АЕ2030, АЕ2040 и др.	шт	I,00	I,05	I	- -	-	- -
I2	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50 А	шт	I,00	0,23	I	- -	-	- -
I3	I504-06250	Переключатель универсальный пакетно-кулачковый 50, 400 ГЦ, 24-500 В, I6 А, 7 пакетов ПКУ3-I2У3 ТУ I6-526, 047-74	шт	I,00	7,40	7	- -	-	- -
I4	I5I7-I445	Переключатель кулачковый ПКУ-I2С-I00I-УП-5300, ПКУ, Ш40, КПС-2 и др.	шт	I,00	I,25	I	- -	-	- -
I5	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	I,00	0,48	I	- -	-	- -
I6	I504-I2047	Реле промежуточные РПУ-I, ток втягивающий катушки постоянный, исполнение по степени защиты защищенные, номинальный и длительно допустимый ток 6 и I0 А, потребляемая мощность 5 ВТ РПУ-IУ3 ТУ I6-523, 020-76	шт	I,00	7,I0	7	- -	-	- -
I7	I5I7-I429	Реле промежуточное РПУ-I НПИ-I002 и др.	шт	I,00	3,75	4	- -	-	- -
I8	Ц8-574-55	Реле промежуточное РПУ-I	шт	I,00	I,I9	I	- I	I	- -
I9	I504-I20I5	Реле времени пневматическое 440 В 660 В частотой 50 и 60 ГЦ, число контактов 2, выдержки времени 0,4-I80С-РВП72-3221УХЛ4, РВП72-3222УХЛ4 ТУ I6-523, 472-79	шт	I,00	8,60	9	- -	-	- -
20	I5I7-I429	Реле времени РВП-72-НПН-I002 и др.	шт	I,00	3,75	4	- -	-	- -
2I	Ц8-574-55	Реле времени РВП-72	шт	I,00	I,I9	I	- I	I	- -
22	I507-5056	Арматура светосигнальная ЛС-53У2	шт	2,00	0,65	I	- -	-	- -
23	I5I7-I48I	Арматура сигнальная ЛС-53	шт	2,00	0,75	2	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	Ц8-574-56	Арматура сигнальная ЛС-53	шт	2,00	0,55	I	-	I	-
							I		-
25	I504-03006	Предохранитель I5 А, 220-500 В ПР-2 ТУ I6-522, 09I-72	шт	2,00	0,82	I	-	-	-
							-		-
26	I504-03015	Стойка контактная предохранителей I5-60А, 220-500В ПР-2 ТУ I6-522, 09I-72	шт	4,00	0,06	-	-	-	-
							-		-
27	I504-03023	Надбавка к оптовой цене предохранителей I5-60А, 500В ПР-2	шт	2,00	0,I6	-	-	-	-
							-		-
28	I5I7-I380	Предохранитель напряжение до 500 В, номинальный ток свыше I0А0 60А, одноблочный	шт	2,00	I,20	2	-	-	-
							-		-
29	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250 А	шт	2,00	0,66	I	-	I	-
							I		-
30	I5I7-I496	Рейка отводная силовой цепи от 63 до 200 А, многоблочная КН, КНЕ, НБ-63	шт	60,00	0,40	24	-	-	-
							-		-
3I	I5I7-I504	Изготовление, нанесение надписи, установка и закрепление таблички указательной гравированной	шт	6,00	0,I0	I	-	-	-
							-		-
32	I5I7-II0I	Ящик управления электроприводами 2Я ОСТ I6-0.684.II6-74	шт	I,00	I5,20	I5	-	-	-
							-		-
33	Ц8-573-7	Установка ящика управления	шт	I,00	I,20	I	-	I	-
							I		-
		В ящике устанавливается							
34	I504-0I035	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей МГ, М номинальный ток А I6,20,25,32,40,50,63=АК63-2МГУЗ ТУ I6-522, I40-78	шт	I,00	9,50	I0	-	-	-
							-		-
35	I5I7-I35I	Выключатель автоматический АК63-2МГ=АП-50, АК-50, АК-63, АЗI60, АЕ20I0, АЕ2030, АЕ2040 и др.	шт	I,00	I,05	I	-	-	-
							-		-
36	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50 А	шт	I,00	0,23	I	-	-	-
							-		-
37	I504-06250	Переключатель универсальный пакетно-кулачковый 50, 400 ГЦ, 24-500 В, I6 А, 7Пакетов ПКУЗ-I2УЗ ТУ I6-526, 047-74	шт	I,00	7,40	7	-	-	-
							-		-
38	I5I7-I446	Переключатель кулачковый ПКУЗ-I2С-3031-УП-5300,ПКУ,ПМО, КП4-2 и др.	шт	I,00	2,50	3	-	-	-
							-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	3,00	0,43	I	- I	I	- -
40	I504-I2015	Реле времени пневматическое 440 В 660 В частотой 50 и 60 ГЦ, число контактов 2, выдержки времени 0,4-I80С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ I6-523, 472-79	шт	I,00	8,60	9	- -	-	- -
4.	I5I7-I429	Реле времени РВП-72 НПН-I002 и др.	шт	I,00	3,75	4	- -	-	- -
42	Ц8-574-55	Реле времени РВП-72	шт	I,00	I,I9	I	- I	I	- -
43	I507-5056	Арматура светосигнальная АС-58У2	шт	2,00	0,65	I	- -	-	- -
44	I5I7-I48I	Арматура стальная АС-58=АС-58, ТС-2, ТС-I, ПСИ, ТСI4, АС-I, ИМ-I МН-8, Л-I, АХЛ, ФПМ, ФСП-5 ПРМ, ПНМ, ТСБ, ФРМ, АС I2000, ИПО Е27 и др.	шт	2,00	0,75	2	- -	-	- -
45	Ц8-574-56	Арматура стальная АС-58	шт	2,00	0,55	I	- I	I	- -
46	I504-I2047	Реле промежуточные РПУ-I, ток втягивающий катушки постоянный, исполнение по степени защиты защищенные, номинальный и длительно допустимый ток 6 и I0 А, потребляемая мощность 5 ВТ=РПУ-IУ3 ТУ I6-523, 020-76	шт	I,00	7,I0	7	- -	-	- -
47	I5I7-I429	Реле промежуточное РПУ-I-364 НПН-I002 и др.	шт	I,00	3,75	4	- -	-	- -
48	Ц8-574-55	Реле промежуточное РПУ-I-364	шт	I,00	I,I9	I	- I	I	- -
49	I5I7-I496	Рейка отводная силовой цепи от 63 до 200 А, многоблочная КН, КНЕ, НБ-63	шт	40,00	0,40	I6	- -	-	- -
50	I5I7-I504	Изготовление, нанесение надписи, установка и закрепление таблички указательной гравированной	шт	6,00	0,I0	I	- -	-	- -
5I	I504 д.3I-34 п.04-II5	Пускатель магнитный ПМА-3I20У2	шт	I,00	I0,00	I0	- -	-	- -
52	I504 д.3I-34 п.04-49I	Пускатель магнитный ПМА-3220	шт	I,00	I8,00	I8	- -	-	- -
58	I504 3I-34 п.04-574	Пускатель магнитный ПМЛ-I2002	шт	4,00	I2,30	49	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	I504 д.3I-84 п.04-544	Пускатель магнитный ПМА-III002	шт	8,00	5,90	47	-	-	-
55	Ц8-58I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А	шт	I2,00	3,40	4I	- I9	I8	I -
56	I504-I8098	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500 В частотой 50,60 ГЦ, 220 В, н.ток I0 А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2 ПКЕ722-2У2 ТУ I6-526, 2I6-78	шт	4,00	I,00	4	- -	-	- -
57	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	4,00	I,99	8	- 4	4	- -
58	I504-I8I28	Пост управления кнопочный ПКУI5, 500 В частотой 50,60 ГЦ, 220 В н.ток I0 А габаритные размеры 90хI50х8I мм ПКУI5-I0I2I-54У2, ПКУI5-I9I2I 40У3 ТУ I6-526, 333-74, АА36I4-77	шт	I,00	4,85	5	- -	-	- -
59	I504-I8I26	Пост управления кнопочный ПКУI5, 500 В частотой 50,60 ГЦ, 220 В н.ток I0 А, габаритные размеры 42х40х54 мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом КУ ТУ I6-526.334-76	шт	I,00	0,95	I	- -	-	- -
60	I504-I8I28	Пост управления кнопочный, 500 В частотой 50,60 ГЦ, 220 В н.ток I0 А габаритные размеры 42х40х87 мм с грибовидным толкателем с фиксацией КУГФ ТУ I6-526.334-76	шт	I,00	I,25	I	- -	-	- -
6I	Ц8-529-I0	Кнопка управления или пост управления кнопочный взрывозащищенные с количеством элементов до 3 на конструкции на стене или колонне	шт	I,00	3,9I	4	- 2	2	- -
62	Ц8-407-8	Трубы стальные во взрывоопасных помещениях в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в готовых траншеях диаметр до 25 мм	I00 м	I,3I	45,70	60	- 48	38	I0 4
63	Ц8-407-5	Трубы стальные во взрывоопасных помещениях по установленным металлическим конструкциям диаметр до 40 мм	I00 м	0,32	77,30	25	- 22	I5	7 2
64	Ц8-407-I	Трубы стальные во взрывоопасных помещениях с креплением скобами диаметр до 25 мм	I00 м	0,42	79,20	33	- 30	I5	I5 5
65	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	0,20	34,80	7	- 6	3	3 I
66	Ц8-6I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	0,I0	I5,90	2	- I	I	- -
67	Ц8-408-2	Рукав металлический диаметром до 78 мм по станинам машин	I00 м	0,23	28,I0	6	- 3	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по стоительным основаниям из полосовой стали сечение I00 мм2	I00 м	I,20	56,I0	67	3 - I8	I6	- 2 -
69	Ц8-I47-5	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до 2,4 кг	I00 шт	0,I4	32,50	5	-	2	-
70	ЦI-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до: 8	шт	6,00	0,97	6	2 -	4	- -
7I	ЦI-582-2	Коробка соединительная,тип КСК, количество зажимов, до: I6	шт	I,00	I,04	I	4 -	I	- -
72	Ц8-505-2	Токоподвод гибкий роликами или кольцами на тросе	I0 м	I,20	II,60	I4	I - 3	3	- - -
73	Ц8-I49-I	Кабель до 35 КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до: I кг	I00 м	0,55	I0,00	6	-	3	-
74	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00 м	0,98	60,80	60	3 - 45	23	- 22 8
75	Ц8-I48-9	Кабель до 35 КВ, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса I м до: 2 кг	I00 м	0,I9	20,60	6	-	2	-
76	Ц8-I4I-I	Кабель до 35 КВ, в готовых траншеях без покрытии, масса I м, кг: до 3	I00 м	0,03	I2,50	I	2 -	-	- -
77	Ц8-I42-I	Устройство постели при одном кабеле в траншее	I00 м	0,03	9,57	I	-	-	-
78	Ц8-I43-I	Покрытие кирпичом одного кабеля	I00 м	0,03	8,86	I	-	-	-
79	Ц8-I46-I	Кабель до 35 КВ, по с креплением накладными скобами, масса I м до: 3 кг	I00 м	I,58	48,00	76	-	29	-
80	Ц8-I53-5	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением, кв, до: I сечение до I6 мм2	шт	8,00	3,55	28	49 -	9	20 6 -
8I	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2, до: 2,5 с количеством жил 7	шт	I4,00	0,49	7	9 -	3	- -
82	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	I00 м	I,83	4,88	9	3 - 8	4	- 4 I
83	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 6 мм2	I00 м	0,06	6,02	I	-	-	-
84	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: I6 мм2	I00 м	0,09	9,29	I	-	-	-
85	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и	I00 м	0,I3	I2,30	2	-	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 35 мм2					2		-
86	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2	I00 м	4,60	I,2I	6	- 5	5	- -
87	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до: 6 мм2	I00 м	0,22	I,38	I	- -	-	- -
88	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до: I6 мм2	I00 м	0.27	2,53	I	- I	I	- -
89	Ц8-409-I4	За каждый последующий провод, сечение до: 35 мм2	I00 м	0,26	2,88	I	- I	I	- -
90	Ц8-482-II	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, машина переменного тока масса до 0,I5 т	шт	I3,00	2,62	34	- 25	24	I -
9I	Ц8-482-I2	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, машина переменного тока масса до 0,35 т	шт	2,00	3,26	7	- 5	5	- -
92	Ц8-482-I3	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, машина переменного тока масса до 0,5 т	шт	I,00	3,86	4	- 3	3	- -
			Индивидуальные средства защиты						
93	I707-03035	Указатель напряжения	шт	I,00	3,25	3	- -	-	- -
94	I70I-04082	Клещи измерительные	шт	I,00	I8,00	I8	- -	-	- -
95	I805-5858	Клещи изолирующие	шт	I,00	4,I0	4	- -	-	- -
96	450I-I004	Галоши диэлектрические	пара	2,00	I,65	3	- -	-	- -
97	0508 стр.4	Перчатки диэлектрические	пара	2,00	0,43	I	- -	-	- -
98	0508 стр.4	Коврики диэлектрические	кг	6,00	0,62	4	- -	-	- -
99	280220-I9I0 8	Защитные очки	шт	I,00	0,85	I	- -	-	- -
I00	ВНИИПЗ	Предупредительные плакаты	компл	I,00	0,93	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0I	290220-2187	Заземление	к-т	2,00	70,00	I40	-	-	-
I02	I508-60I3	Конденсаторные установки УК2-0,38-50 У3	шт	I,00	335,00	335	-	-	-
I03	Ц8-89-I	Установка конденсаторная	шт	I,00	24,90	25	-	I7	6
I04	Ц8-407-II	Трубы стальные во взрывоопасных помещениях в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в готовых траншеях диаметр до 80 мм	I00 м	0,02	94,20	2	28 -	I	2 -
I05	Ц8-407-7	Трубы стальные во взрывоопасных помещениях по установленным металл..ческим конструкциям диаметр до 80 мм	I00 м	0,03	II4,00	3	I -	2	I -
I06	Ц8-I53-6	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением, кв, до: I сечение до 70 мм2	шт	2,00	4,57	9	3 -	3	- -
		Всего по разделу	I		руб.	2I79	394	298	96 29
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	II35			
		Транспортные расходы			руб.	34			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I4			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	II83			
		Стоимость монтажных работ			руб.	65I			
		Накладные расходы			руб.	254			
		Плановые накопления			руб.	69			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	974			
		Стоимость прочих работ			руб.	22			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	22			
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником							
I07	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2х5	I000 м	0,65	28,40	I8	- -	-	- -
I08	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 4	I000 м	0,03	34,90	I	- -	-	- -
I09	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до	I000 м	0,0I	72,90	I	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: I0							
II0	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиево жилой, марки АПВ, сечением, мм2: I6	I000 м	0,03	I05,00	3	- -	-	- -
III	CI52-233	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 25	I000 м	0,04	I49,00	6	- -	-	- -
II2	CI52-248	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с медной жилой, марки ПВI, сечением: мм2, 2,5	I000 м	0,0I	5I,50	I	- -	-	- -
II3	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	I000 м	0,0I	I66,00	2	- -	-	- -
II4	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5	I000 м	0,02	I9I,00	5	- -	-	- -
II5	CI5I-I094	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3хI0	I000 м	0,03	374,00	I2	- -	-	- -
II6	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5	I000 м	0,04	I95,00	9	- -	-	- -
II7	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5	I000 м	0,04	277,00	I0	- -	-	- -
II8	I509-3038	Кабель марки АВВГ сеч.4.2,5 мм2	I000 м	0,I0	248,80	24	-	-	-
II9	I509-3038	Кабель марки АВВГ сеч.3.I0+I,6 мм2	I000	0,0I	445,90	5	-	-	-
I20	I509-3038	Кабель марки АВВГ сеч.3.I6+I,I0 мм2	I000 м	0,04	60I,28	24	-	-	-
I2I	0503-80I22	Труба винипластовая диам.20 мм	м	30,00	0,22	7	-	-	-
I22	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр	м	I8I,00	0,3I	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-20 Т-2.8							
I23	CII8-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-25 Т-3.2	м	3,00	0,42	I	-	-	-
I24	CII8-I6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-32 Т-3.2	м	24,00	0,54	I3	-	-	-
I25	CII8-I9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-65 Т-4	м	5,00	I,24	6	-	-	-
I26	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ 36-I753-75	шт	6,00	2,38	I4	-	-	-
I27	2405-I390	Коробка соединительная СК-I2-КСК-I6 ТУ36-I753-75	шт	I,00	3,73	4	-	-	-
I28	2405-I860	Стойки КЗI4УХЛ2 ТУ86-22-80	шт	I4,00	2,I6	30	-	-	-
I29	24I649-I0I3	Металлорукав РI-ЦА-20	м	20,00	0,76	I5	-	-	-
I30	24I649-I0I4	Металлорукав РI-ЦА-25	м	I,00	0,92	I	-	-	-
I3I	24I649-I0I5	Металлорукав РI-ЦА-32	м	2,00	I,I4	2	-	-	-
I32	CI5I-I098	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х50	I000 м	0,04	II00,00	44	-	-	-
I33	I504-3097	Предохранитель 63 А, 380 В, НПН2-60 ТУ I6-52I.0I0-75	шт	3,00	0,2I	I	-	-	-
I34	I504-3098	Предохранитель - плавкая вставка 63 А, 380 В НПН2-60 ТУ I6-52I.0I0-75	шт	3,00	0,I0	-	-	-	-
I35	I504-3099	Предохранитель контакт основания для переднего или заднего присоединения на номинальный ток 63 А НПН2-60 ТУ I6-52I.0I0-75	шт	3,00	0,05	-	-	-	-
		Всего по разделу	2		руб.	337	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	I			
		Стоимость монтажных работ			руб.	314			
		Плановые накопления			руб.	22			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	336			
		Раздел 3. Строительные работы							
I36	ЕI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00 м3	0,0I	74,50	I	- I	I	- -
I37	ЕI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,0I	46,00	I	- -	-	- -
		Всего по разделу	3		руб.	2	- I	I	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	2			
		Всего по смете			руб.	2517	- 395	299	96 29
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	II35			
		Транспортные расходы			руб.	84			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I4			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	II83			
		Стоимость монтажных работ			руб.	965			
		Накладные расходы			руб.	254			
		Плановые накопления			руб.	9I			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I3I0			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	2			
		Стоимость прочих работ			руб.	22			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	22			

Составил Гарбузова
Проверил Гильченко

Программный комплекс АВС-5ЕС /Редакция 5.3/ 20011

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-I3

на силовое оборудование управления электрозадвижкой

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость 0,181 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	СКЦЭ-84 п.2-630	Ящик управления ЯУ54II-03А2Б	шт	I,00	70,00	70	-	-	-
2	ЦСКЦЭ-84 п.2-630	Монтажные работы ящика управления ЯУ54II-03А2Б	шт	I,00	II,80	I2	-	6	I
3	Ц8-598-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой	I00 шт	0,0I	II6,00	I	7 -	-	-
4	I504-I8093	Кнопка управления ПКЕ-222-I	шт	2,00	I,95	4	-	-	-
5	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	2,00	I,99	4	- 2	2	-
6	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00 м	0,50	60,80	30	- 23	I2	II 4
7	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, по с креплением накладными скобами, масса I м до: 3 кг	I00 м	0,I8	48,00	9	- 6	3	3 I
8	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до: I кг	I00 м	0,02	I0,00	I	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2: до 2,5 с количеством жил I4	шт	2,00	0,8I	2	- I	I	- -
		Всего по разделу I			руб.	I62	- 39	24	I5 5
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	74			
		Транспортные расходы			руб.	2			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	77			
		Стоимость монтажных работ			руб.	59			
		Накладные расходы			руб.	2I			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	85			
		Раздел 2. Материалы не учтенные ценником							
I0	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3x2,5	I000 м	0,02	I9I,00	4	- -	-	- -
II	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2x2,5	I000 м	0,02	I66,00	3	- -	-	- -
I2	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I0x2,5	I000 м	0,02	367,00	7	- -	-	- -
I3	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-20 Т-2.8	м	2,00	0,3I	I	- -	-	- -
I4	I509-3038	Кабель марки АВВI сеч.4.2,5 мм2	I000 м	0,0I	248,40	2	- -	-	- -
I5	I507-5I32	Светильник сельскохозяйственный ПСХ-60МУЗ	шт	I,00	I,35	I	- -	-	- -
		Всего по разделу	2		руб.	I9	- -	-	- -
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	I7			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I			
		Всего по смете			руб.	I8I	-	24	I5
							39		5
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	74			
		Транспортные расходы			руб.	2			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	77			
		Стоимость монтажных работ			руб.	76			
		Накладные расходы			руб.	2I			
		Плановые накопления			руб.	6			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I03			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I			

Составил Гарбузова

Проверил Гильченко

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I4

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП И АВТОМАТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,021 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	170648-1456	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М	ШТ	1,00	0,86	-	-	-	-
2	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-
3	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П2-1-240-163	ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-
4	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-
5	170648-1752	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА П2-1-240-163	ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-
6	170648-1286	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П5-1-240-66	ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-
7	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
8	170648-1752	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА П5-1-240-66	ШТ	2,00	1,50	3	-	-	-
9	170648-1362	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2-1-240-201	ШТ	1,00	0,95	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-
11	170648-1753	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА У2-1-240-204	ШТ	1,00	2,00	2	-	-	-
12	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	ШТ	3,00	20,60	62	-	-	-
13	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	3,00	0,36	1	-	1	-
14	170648-1281	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4-160-66	ШТ	2,00	0,85	2	1 -	-	-
15	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
16	1704-10198	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ=ТСМ-8012 ТУ25-02-220703-78	ШТ	1,00	3,10	3	-	-	-
17	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	ШТ	1,00	0,90	1	-	1	-
18	170648-1752	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА П4-160-66	ШТ	2,00	1,50	3	1 -	-	-
19	170648-1379	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У4-1-160-104	ШТ	2,00	0,90	2	-	-	-
20	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
21	170648-1753	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА У4-1-160-104	ШТ	2,00	2,00	4	-	-	-
22	170648-1296	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П5-1-160-66	ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-
23	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
24	170648-1752	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА П5-1-160-66	ШТ	2,00	1,50	3	-	-	-
25	1704-50663	-ТЕРМОРЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ТР-1Б-03	ШТ	1,00	8,30	8	-	-	-
26	Ц11-197-3	-УСТАНОВКА ТЕРМОРЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ТР-1Б-03	ШТ	1,00	1,85	2	-	2	-
27	1704-20002	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-160,ОБМВ1-160,ОБВ1-160 ТУ25-02-26-76	ШТ	4,00	2,55	10	2 -	-	-
28	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР	ШТ	4,00	0,80	3	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ							
29	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	2,60	3	3 - -	1	- - -
30	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526.333-74,АА3614-77	ШТ	3,00	5,80	17	1 - -	-	- - -
31	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76	ШТ	3,00	0,95	3	- - -	-	- - -
32	1504-18128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х87ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С ФИКСАЦИЕЙ=КУГФ ТУ 16-526.334-76	ШТ	3,00	1,25	4	- - -	-	- - -
33	1507-5046	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1	ШТ	3,00	2,90	9	- - -	-	- - -
34	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	3,00	1,35	4	- 2 -	2	- - -
35	1504-18123	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х150Х81ММ=ПКУ15-19121-54У2,ПКУ15-19121-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	4,85	5	- - -	-	- - -
36	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76	ШТ	1,00	0,95	1	- - -	-	- - -
37	1504-18128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х87ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С ФИКСАЦИЕЙ=КУГФ ТУ 16-526.334-76	ШТ	1,00	1,25	1	- - -	-	- - -
38	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,00	1,35	1	- 1 -	1	- - -
39	1504-18123	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х150Х81ММ=ПКУ15-19121-54У2,ПКУ15-19121-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	4,85	5	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ1-3,-3008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х56ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76	ШТ	2,00	0,93	2	-	-	-
41	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,00	1,35	1	-	1	-
42	1517-011015	-ЩИТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 1Щ1	К-Т	1,00	20,00	20	-	-	-
43	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	ШТ	1,00	3,09	3	-	2	-
				НА ЩИТЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ					
44	1704-30908	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-3	ШТ	1,00	57,00	57	-	-	-
45	1517-1439	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-3=РПОМ,РМО-250,РСП,РПП,ЛАТР,РМТО,РПОМ С И ДР.	ШТ	1,00	3,60	6	-	-	-
46	Ц8-574-52	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-3	ШТ	1,00	1,11	1	-	-	-
47	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	ШТ	2,00	2,20	4	-	-	-
48	1517-1445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5311=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 И ДР.	ШТ	2,00	1,25	2	-	-	-
49	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	4,00	0,63	2	-	1	-
50	1504-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-21 ЗАЩИЩЕННОЕ,ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 6А=ПЭ-21 ТУ 16-523.457-80	ШТ	1,00	3,60	3	-	-	-
51	1517-1429	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-21=БПН-1002 И ДР.	ШТ	1,00	3,75	6	-	-	-
52	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	ШТ	1,00	1,19	1	-	1	-
53	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	ШТ	1,00	1,65	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-МУ3=АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 И ДР.	ШТ	1,00	1,05	1	-	-	-
55	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	1,00	0,23	1	-	-	-
56	1714-2 П.9-131	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01М	ШТ	1,00	18,00	18	-	-	-
57	1517-1484	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ОДНОБЛОЧНЫЙ=СИП-01	ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-
58	Ц11-585-3	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01М	ШТ	1,00	0,59	1	-	1	-
59	1517-1496	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63 ДО 200 А,МНОГОБЛОЧНАЯ=КН,КНЕ,НВ-63	ШТ	60,00	0,40	16	-	-	-
60	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	ШТ	4,00	0,10	-	-	-	-
61	Т.П.904-02-5 П.27	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 1ЩУВ	К-Т	1,00	435,63	436	-	-	-
62	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	М	1,00	14,10	16	-	5	2
									1
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЩИТЕ 1ЩУВ							
63	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,00	1,14	2	-	2	-
64	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	2,00	1,15	2	-	1	-
65	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ	ШТ	2,00	1,19	2	-	1	-
66	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	4,00	0,66	3	-	1	-
67	Ц8-574-1	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А	ПОЛЮС	1,00	0,53	1	-	-	-
68	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	ШТ	1,00	1,19	1	-	1	-
69	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	ШТ	5,00	1,19	6	-	6	-
70	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	ЦЕПЬ	14,00	0,63	6	-	3	-

:	2	3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ					3		-
71	Ц8-574-55	-РЕЛЕ СИГНАЛЬНОЕ	ШТ	1,00	1,19	1	-	1	-
72	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	4,00	0,45	2	1 - 1	1	- - 1
73	Ц8-574-56	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ	ШТ	3,00	0,55	2	- 1	1	- -
74	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	1,01	48,00	48	- 31	18	13 6
75	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,07	10,00	1	- -	-	- -
76	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	20,00	0,49	10	- 4	4	- -
77	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	4,00	0,81	3	- 2	2	- -
78	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,16	79,20	13	- 12	6	6 2
79	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,04	65,70	2	- 1	1	- -
80	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,05	15,90	1	- -	-	- -
81	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	1,00	1,04	1	- 1	1	- -
82	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,18	4,88	1	- -	-	- -
83	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,31	1,21	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	977	- 91	70	21 7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 725
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 20
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - РУБ 7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 752

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	155			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	59			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	225			
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
4 С154-30	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВП13-21-50-0103ЗУ1	ШТ	1,00	2,06	2	-	-	-
5 С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,06	195,00	12	-	-	-
6 С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,02	211,00	3	-	-	-
7 С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,02	367,00	7	-	-	-
8 С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1000М	0,02	288,00	4	-	-	-
9 С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	1000М	0,05	28,40	1	-	-	-
0 С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М	20,00	0,31	6	-	-	-
1 0503-80122	-ТРУБА ВИННИПЛАСТОВАЯ АИАМ.20ММ	М	5,00	0,22	1	-	-	-
2 2405-1390	-КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СК-12=КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	1,00	3,73	4	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	44	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	36			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	36			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1021	-	70	21
						91		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	725			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	752			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	189			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	59			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	261			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			

СОСТАВИЛ ГАРЬУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

Т.П.412-2-180.87 Ал.IV

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 2000 М3 СЫРЬЯ В ГОД

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I5

НА ТЕХНОЛОГИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26,559. ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
						ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НОМ-РА СОЮЗГИПРОЛЕСХОЗ 1985Г. П.26	-СТАНОК КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ТИПА ЦДТ5-2	ШТ	1,00	2715,00	2715	-	-	-
Ц2-4-3	-СТАНОК КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ТОРЦОВОЧНЫЙ БАЛАНСИРНЫЙ,ПАРКЕТНЫЙ КОНЦЕРАВНИТЕЛЬ МАССА,Т 2	ШТ	1,00	26,70	27	-	19	5
3 1802-3008	-СТАНОК ПРИРЕЗНОЙ=ЦДК5-2	ШТ	1,00	7300,00	7300	24 -	-	2 -
Ц2-4-4	-УСТАНОВКА СТАКАНА ПРИРЕЗНОГО ПЯТИПИЛЬНОГО ЦДК5-2	ШТ	1,00	72,00	72	-	59	8
1802-3011	-СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ=ЦК6-40	ШТ	1,00	1470,00	1470	67 -	-	3 -
Ц2-4-2	-СТАНОК КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ТОРЦОВОЧНЫЙ БАЛАНСИРНЫЙ,ПАРКЕТНЫЙ КОНЦЕРАВНИТЕЛЬ МАССА,Т 1	ШТ	1,00	33,40	33	-	27	4
НОМ-РА СОЮЗГИПРОЛЕСХОЗ 1985 П.33	-СТАНОК ТОКАРНЫЙ ТИПА ТН-200	ШТ	1,00	422,00	422	31 -	-	2 -
8 Ц2-27-1	-СТАНОК ТОКАРНЫЙ,КРУГЛОПОЛОЧНЫЙ,МАССА,Т	ШТ	1,00	21,40	21	-	17	3

2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДО 1							
1802-20003	-СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ=К40	ШТ	1,00	4100,00	4100	20 -	-	1 -
12-30-2	-СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ,МАССА,Т,ДО 2	ШТ	1,00	24,50	25	-	19	5
1802-20004	-СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ =УН-1	ШТ	1,00	870,00	870	24 -	-	2 -
12-30-1	-СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ,МАССА,Т,ДО 1	ШТ	1,00	20,50	21	-	17	3
801-3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ=ЗК631	ШТ	1,00	930,00	930	19 -	-	1 -
11-201-1	-УСТАНОВКА СТАКАНА ЗК-631	ШТ	1,00	11,60	12	-	11	-
1802-18012	-СТАНОК=Т4ПН6	ШТ	1,00	1320,00	1320	11 -	-	-
12-29-1	-УСТАНОВКА СТАКАНА ЗАТОЧНОГО Т4ПН-6	ШТ	1,00	20,10	20	-	17	3
404-109	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ВС-00	ШТ	1,00	161,00	161	19 -	-	1 -
36-31-8	-УСТАНОВКА ВЕРСТАКА СЛЕСАРНОГО	ШТ	1,00	9,18	9	-	6	2
802-18018	-СТАНОК=ПВ-35	ШТ	1,00	780,00	780	8 -	-	1 -
12-29-1	-УСТАНОВКА СТАНКА ПВ-35	ШТ	1,00	20,10	20	-	17	3
805-6079	-НИЗКОВОЛЬТНАЯ ОДНОРОЧАЯ НО-32	ШТ	1,00	28,00	28	19 -	-	1 -
60101-751	-ПОДСТАВКА ПОД СТАНОК ПВ-35	ШТ	1,00	65,00	65	-	-	-
9-08-27-46	-ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	ШТ	2,00	88,50	177	-	-	-
906-16036	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ100-511120.00	ШТ	1,00	325,00	325	-	-	-
916-16007	-ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТР-0,25=ТРП-0,25	ШТ	1,00	39,00	39	-	-	-
906-21021	-ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА=ЭК-2 У1.1	ШТ	1,00	1450,00	1450	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10
801-9371	-ОПОРА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ=ОВ-31	ШТ	20,00	3,05	61	-	-	-
60101-162 ПРИМЕН.	-ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ ВСТ	ШТ	2,00	47,00	94	-	-	-
			НЕСТАНДАРТИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
3-730-2	-УСТАНОВКА РЫЧАГА НЕПРИВОДНОГО,ЧЕРТ.НО-03	ШТ	2,00	91,10	102	-	73	3
						76		1
ПРАВОЧНИК ИМИТНЫХ ЕН 983Г. .3	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РОЛЬГАНГА	Т	В СОСТАВЕ 0,18	1590,00	286	-	-	-
3-475-1	-СТАНИНЫ, РАМЫ, ПУТИ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ РАЗМЕРОМ ДО 50Х50 ММ	Т	0,18	28,20	5	-	2	1
						3		
121-2095	-ПЛИТА ДЛЯ РИХТОВКИ	Т	0,03	303,00	12	-	-	-
9-209	-УСТАНОВКА ПЛИТЫ ДЛЯ РИХТОВКИ	Т	0,03	70,70	2	-	1	-
						1		
4-20-37-03 ЗО О ВЕСУ	-СТОИМОСТЬ СТИЛАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	ШТ	1,00	54,78	55	-	-	-
9-123	-УСТАНОВКА СТЕЛАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	Т	0,10	45,00	5	-	3	-
						3		
3-322-2	-УСТАНОВКА ПОПЕРЕЧНОГО ЦЕННОГО ТРАНСПОРТЕРА,ЧЕРТ.НО-02	ШТ	1,00	65,70	66	-	42	2
						44		1
7 908-4006	-МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ =МЦ2С-63	ШТ	В СОСТАВЕ 1,00	70,00	70	-	-	-
3-461-1	-УСТАНОВКА МОТОР-РЕДУКТОРА МЦ-2С-63	ШТ	1,00	12,70	13	-	11	2
						13		1
915-1010	-ЦЕПЬ ОДНОРЯДНАЯ ПР-15,875-2270-1	М	2,70	1,01	3	-	-	-
ПРАВОЧНИК ИМИТНЫХ ЕН 983Г .3	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТЕРА ПОПЕРЕЧНОГО ЦЕННОГО	Т	0,28	1590,00	445	-	-	-
3-475-1	-СТАНИНЫ, РАМЫ, ПУТИ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ РАЗМЕРОМ ДО 50Х50 ММ	Т	0,28	28,20	8	-	6	2
						6		1
3-322-2	-УСТАНОВКА ПОПЕРЕЧНОГО ЦЕННОГО ТРАНСПОРТЕРА,ЧЕРТ.НО-01	ШТ	1,00	65,70	66	-	42	2
						44		1
			В СОСТАВЕ					

2	3	4	5	6	7	8	9	10
908-4006	-МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МЦ2С-63	ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-
13-461-1	-УСТАНОВКА МОТОР-РЕДУКТОРА МЦ-2С-63	ШТ	1,00	12,70	13	-	11	2
915-1010	-ЦЕПЬ ОДНОРЯДНАЯ ПР-15,875-22700-1	М	2,40	1,01	2	15	-	1
СПРАВОЧНИК ЛИМИТНЫХ ЦЕН 1983Г. Т.3	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТЕРА ПОПЕРЕЧНОГО ЦЕПНОГО	Т	0,32	1590,00	509	-	-	-
13-475-1	-СТАНИНЫ, РАМЫ, ПУТИ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ РАЗМЕРОМ ДО 50Х50 ММ	Т	0,32	28,20	9	-	6	2
13-730-2	-УСТАНОВКА РОЛЬГАНГА НЕПРИВОДНОГО,ЧЕРТ.НО-03	ШТ	1,00	51,10	51	6	37	1 2
СПРАВОЧНИК ЛИМИТНЫХ ЦЕН 1983Г. Т.3	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РОЛЬГАНГА НЕПРИВОДНОГО	Т	В СОСТАВЕ 0,08	1590,00	127	30 -	-	1 -
13-475-1	-СТАНИНЫ, РАМЫ, ПУТИ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ РАЗМЕРОМ ДО 50Х50 ММ	Т	0,08	28,20	2	-	1	-
13-730-2	-УСТАНОВКА РОЛЬГАНГА НЕПРИВОДНОГО ЧЕРТ.НО-05	ШТ	2,00	51,10	102	1 -	73	- 3
СПРАВОЧНИК ЛИМИТНЫХ ЦЕН 1983Г. Т.3	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РОЛЬГАНГА НЕПРИВОДНОГО	Т	В СОСТАВЕ 0,13	1590,00	207	76 -	-	1 -
13-475-1	-СТАНИНЫ, РАМЫ, ПУТИ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ РАЗМЕРОМ ДО 50Х50 ММ	Т	0,13	28,20	4	-	2	1
13-730-2	-УСТАНОВКА СТОЛА УПАКОВОЧНОГО,ЧЕРТ.НО-04	ШТ	1,00	51,10	51	3 -	37	- 2
СПРАВОЧНИК ЛИМИТНЫХ ЦЕН 1983Г.Т.3	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЛА УПАКОВОЧНОГО	Т	В СОСТАВЕ 0,09	1590,00	143	39 -	-	1 -
13-475-1	-СТАНИНЫ, РАМЫ, ПУТИ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ РАЗМЕРОМ ДО 50Х50 ММ	Т	0,09	28,20	3	-	1	-
С121-2114	-НАКЛОННАЯ ПЛОСКОСТЬ	Т	0,04	441,00	18	1 -	-	-
Е9-209	-УСТАНОВКА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ	Т	0,04	70,70	3	-	1	- 1

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 20010
т.п. 412-2-180.87 Ал.IV 9569/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Справочник лимитных цен I983 г.	Тележка рельсовая	т	0,I5	825,00	I24	2 - -	-	- - -
	ЦЗ-475-I	Монтажные работы тележки рельсовой	т	0,I5	28,20	4	- 3	2	I -
	I802-I7026	Ролики Р-400 для нестандартизированного оборудования	шт	37,00	6,70	248	- -	-	- -
	Е10-28	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,I9	II0,00	2I	- 2	2	- -
	СI2I-2095	Стоимость бортовых стоек	т	0,05	393,00	20	- -	-	- -
	Е9-209	Установка бортовых стоек	т	0,05	70,70	4	- 3	2	I -
	СIII-58	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,005	573,00	3	- -	-	- -
		Всего по разделу	1		руб.	26559	- 620	560	60 24
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	24I76			
		Транспортные расходы			руб.	724			
		Заготов.-складские расходы			руб.	302			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	25202			
		Стоимость монтажных работ			руб.	7I7			
		Накладные расходы			руб.	444			
		Плановые накопления			руб.	92			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I253			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	24			
		Накладные расходы			руб.	4			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	30			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	64			
		Накладные расходы			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	74			
		Всего по смете			руб.	26559	- 620	560	60 24
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	24I76			

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/

20010

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Транспортные расходы			руб.	724			
		Заготов.-складские расходы			руб.	302			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	25202			
		Стоимость монтажных работ			руб.	717			
		Накладные расходы			руб.	444			
		Плановые накопления			руб.	92			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I253			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	24			
		Накладные расходы			руб.	4			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	30			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	64			
		Накладные расходы			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	74			

Составил Гарбузова

Проверил Гильченко

Перфорация Васильева

Т. П. 412-2-180.87 Ал.IV 9569/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000м³ сырья в год

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I6

НА приобретение гардеробного оборудования бытовых помещений

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,379 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ 12.2.1971Г 546	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ОДИНАРНЫЕ	ШТ	9,00	57,70	519	-	-	-
2 ТОЖЕ	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВОЙНЫЕ	ШТ	6,00	115,40	692	-	-	-
3 24-19-73 П.302	-СКАМЬИ	ШТ	7,00	14,20	99	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			1379	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1310
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	13
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	40
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1379

СОСТАВИЛ Басова

ПРОВЕРИЛ Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 20013

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-I7

на пневмотранспорт

Наименование объекта

Основание:

Сметная стоимость I,462 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	в том числе		
							Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
		Производственная часть здания							
I	E20-774	Установка циклонов массой, т, до 0,5	шт	I,00	9,58	I0	- 9	8	I -
2	CI80-I836	Циклон типа КI8	шт	0,63	3II,00	I96	- -	-	- -
3	E9-I58	Опоры под циклон и бункер	т	2,70	27,I0	73	- 58	40	I3 4
4	CI2I-202I	Стоимость опоры	т	2,70	272,00	734	- -	-	- -
5	E20-774	Уловитель тележных предметов диам.400 мм	шт	I,00	9,58	I0	- 9	8	I -
6	CI2I-2II4	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из толстолистовой стали масса отправочной марки, т до 0,057	т	0,04	44I,00	I8	- -	-	- -
7	CI2I-2II5	Коллектор	т	0,I2	370,00	44	- -	-	- -
8	E9-I32	Коллектор вертикальный КВБ8.I80	т	0,I2	67,I0	8	- 6	3	3 I
9	E20-484	Установка отсосов от оборудования	I00 кг	-	4,08	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	CI2I-2II4	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из толстолистовой стали масса отправочной марки, т до 0,057	т	0,0I	44I,00	4	-	-	-
II	CI30-I848	Люк Л-2	шт	7,00	I2,50	88	-	-	-
I2	CI30-I845	Люк Л-I	шт	I4,00	4,II	58	-	-	-
		Всего по разделу	I		руб.	I462	- 77	59	I8 5
		в том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	88I			
		Накладные расходы			руб.	76			
		Плановые накопления			руб.	77			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	I034			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	363			
		Накладные расходы			руб.	34			
		Плановые накопления			руб.	3I			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	428			
		Всего по смете			руб.	I462	- 77	59	I8 5
		в том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	88I			
		Накладные расходы			руб.	76			
		Плановые накопления			руб.	77			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	I034			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	363			
		Накладные расходы			руб.	34			
		Плановые накопления			руб.	3I			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	428			

Составил Гильченко

Проверил Басова

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 20022

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-1-1

на общестроительные работы /вариант для Т20/

Наименование объекта -

Основание: Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Фундаменты							
I	Е6-21	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-100, бутобетонных	м3	54,46	29,60	I6I2	- I32	95	37 II
2	Е6-14	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бутобетонных	м3	0,28	3I,80	9	- I	I	- -
3	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для здания высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м на отметке ниже 0,000	м3	7,I7	34,20	245	- 22	I6	6 2
4	Е8-13	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,36	86,50	3I	- 7	7	- -
5	Е11-11	Бетонное утолщение под перегородки	м3	I5,20	29,30	445	- 25	25	- -
6	Е6-86	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,I2	I5,30	2	- I	I	- -
7	С124-I	Арматура класса AI	т	0,I2	270,00	32	- -	-	- -
		Всего по разделу	I		руб.	2988	- I88	I45	43 I8

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ			руб.	2376			
		Накладные расходы			руб.	390			
		Плановые накопления			руб.	222			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	2988			
		Раздел 2. Стены							
8	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	м3	40,97	38,20	I565	- I24	9I	33 I0
9	Е8-3I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м /кирпич пустотелый/	м3	II0,48	38,00	4I98	- 307	238	69 20
I0	Е7-I80	Укладка перемычек массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 80 м	шт	58,00	I,77	94	- 94	28	66 24
II	608-76 ССЦ.9-92	м3		2,98	-	-	-	-	-
I2	СI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,6I	22,40	I4	-	-	-
I3	СI47-8	Арматура А-3	I00 кг	I,55	24,50	38	-	-	-
I4	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,22	3I,60	7	-	-	-
		Всего по разделу	2		руб.	7443	- 525	357	I68 54
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	5916			
		Накладные расходы			руб.	975			
		Плановые накопления			руб.	552			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	7443			
		Раздел 3. Совмещенное покрытие и кровля							
I5	Е7-I50	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8 м, массой до I5 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м	шт	2,00	23,40	47	- 47	I7	30 II
I6	608-I62 ССЦ 8-40	Балки прямоугольные, объемом более I,5 м3	м3	3,72	78,80	293	-	-	-
I7	СI47-8	Арматура А-3	I00 кг	I,66	24,50	4I	-	-	-
I8	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,62	3I,60	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
19	СI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,84	40,80	34	-	-	-
20	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,84	I7,80	I5	-	-	-
2I	СI47-4	Арматура А-4	I00 кг	3,I0	22,40	70	-	-	-
22	СI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,44	40,80	I8	-	-	-
23	Е7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I,00	0,23	I	-	-	-
24	608-76 ССШ 9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапециедальные, объемом до 0,5 м3	м3	0,34	64,40	22	-	-	-
25	СI47-8	Арматура А-8	I00 кг	0,26	24,50	6	-	-	-
26	СI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,24	22,40	5	-	-	-
27	Е6-I70	Монолитные железобетонные опорные подушки из бетона М-200	м3	0,76	53,80	4I	7	6	I
28	СI24-7	Арматура класса А-I	т	0,02	253,00	5	-	-	-
29	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,07	44I,00	3I	9	9	-
30	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,7I	I7,30	I2	-	-	-
3I	608-I330 ССШ 8-I20	Плиты покрытий ребристые расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м2	м2	2I6,00	5,62	I2I4	-	-	-
32	СI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,07	40,80	3	-	-	-
33	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,07	I7,30	I	-	-	-
34	Е7-I77	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до I0 м2, при массе подстропильных и стропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м	шт	I2,00	5,70	68	- 36	I4	22 8
35	608-9I056 ССШ II-I58 т.ч.п.25,27		м2	I08,00	9,62	I039	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	Прил.I Е7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	I,00	2,48	2	- 2	I	I -
37	608-I359 ССШ 8-237	Стаканы для крепления объемом более 0,I м3	м3	0,I4	75,90	II	- -	-	- -
38	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,03	3I,60	I	- -	-	- -
39	СI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,04	22,40	I	- -	-	- -
40	СI47-8	Арматура А-3	I00 кг	0,03	24,50	I	- -	-	- -
4I	СI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,04	40,80	2	- -	-	- -
42	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,04	I7,30	I	- -	-	- -
43	Е7-286	Металлические подвески	т	0,0I	332,00	3	- -	-	- -
44	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,I3	I7,30	2	- -	-	- -
45	Е7-29I	Стальные элементы покрытия	т	0,02	342,00	7	- -	-	- -
46	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,I7	I7,30	3	- -	-	- -
47	Е7-29I	Монтажные детали покрытия	т	-	342,00	-	- -	-	- -
48	СI47-29	Металлизация закладных деталей и анкерных и выпусков арматуры	I00 кг	0,04	I7,30	I	- -	-	- -
49	Е8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	I,29	90,00	II6	- 27	25	2 I
50	ЕII-5I	Устройство тепло- и звукоизоляции из песка	м3	32,3I	II,70	378	-	65 I00	35 I0
5I	ЕI2-287	Утепление покрытий легким бетоном	м3	I5,5I	35,20	546	- 29	20	9 3
52	ЕI2-299	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	I,29	5I,60	67	- II	I0	I -
53	ЕI2-I54	Устройство кровель рулонных плоских	I00 м2	I,29	304,00	393	-	68	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РП-300 или РПМ-300					87		6
54	E12-287	Утепление покрытий легким бетоном	м3	29,25	2,48	73	- 53	37	I6 5
55	E12-299	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	2,44	5I,60	I26	- 2I	I9	2 I
56	E12-39	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике: из рубероида РП-300 или РПМ-300	I00 м2	2,44	240,00	585	- I35	I08	27 8
57	E12-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00 м2	3,94	9,43	37	- 9	9	- -
		Всего по разделу	8		руб.	6715	- 573	408	I65 58
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	5341			
		Накладные расходы			руб.	878			
		Плановые накопления			руб.	496			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	6715			
		Всего по смете			руб.	I7146	- I286	9I0	376 I20
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I3633			
		Накладные расходы			руб.	2243			
		Плановые накопления			руб.	I270			
		Всего, стоимость об щестроительных работ			руб.	I7146			

Составил Гильченко

Проверил Басова

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ДЛЯ Т-40)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ							
1	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	М3	70,58	29,60	2089	-	123	49
							172		15
2	Е6-14	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БУТОБЕТОННЫХ	М3	0,28	31,80	9	-	1	-
							1		-
3	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТМЕТКЕ НИЖЕ 0,000	М3	11,89	34,20	407	-	26	10
							36		3
4	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,59	86,50	51	-	12	1
							13		-
5	Е11-11	-БЕТОННОЕ УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	М3	15,20	29,30	445	-	25	-
							25		-
6	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,12	15,30	2	-	1	-
							1		-
7	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,12	270,00	32	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	3818	-	188	60
							248		18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3035			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	499			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	284			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3818			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ							
8	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ)	М3	65,70	38,20	2433	- 192	141	51 15
9	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ)	М3	186,93	38,00	7103	- 518	602	116 34
10	Е7-130	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	87,00	1,77	154	- 154	46	108 39
11	608-76 ССЦП.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		5,16	-	-	-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,90	22,40	20	-	-	-
13	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,61	24,30	66	-	-	-
14	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,38	31,60	12	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	12313	- 864	589	275 88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9786			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1615			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	912			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12313			
		РАЗДЕЛ 3. СОВМЕЩЕННОЕ ПОКРЫТИЕ И КРОВЛЯ							
15	Е7-130	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО 1Т ПРИ ШАГЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	2,00	23,60	47	- 47	17	30 11
16	608-162 ССЦП.8-40	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3	М3	3,72	78,80	293	-	-	-
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,66	24,30	41	-	-	-
18	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,62	31,60	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,84	40,80	34	-	-	-
20	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,84	17,30	15	-	-	-
21	С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	3,10	22,60	70	-	-	-
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,44	40,80	18	-	-	-
23	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	0,23	1	-	-	-
24	608-76 ССЦП.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,34	64,60	22	-	-	-
25	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,26	24,50	6	-	-	-
26	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,24	22,60	5	-	-	-
27	Е6-170	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,76	53,30	41	-	6	1
28	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	293,00	5	7 -	-	-
29	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,07	441,00	31	-	9	-
30	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,71	17,30	12	9 -	-	-
31	Е7-184	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	12,00	8,02	96	- 34	20	36 12
32	608-1330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	М2	216,00	5,62	1214	-	-	-
33	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	-	-	-
34	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,07	17,30	1	-	-	-
35	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ	ШТ	12,00	5,70	68	- 36	14	22 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М							
36	608-91056 ССЦП.11-158	-	М2	108,00	9,62	1039	-	-	-
	Т.Ч.П.25,27						-		-
	ПРИЛОЖЕНИЕ1								
37	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	1,00	2,43	2	-	1	1
							2		-
38	608-1359 ССЦП.8-237	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	0,14	78,90	11	-	-	-
							-		-
39	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,03	31,60	1	-	-	-
							-		-
40	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,04	22,40	1	-	-	-
							-		-
41	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	24,50	1	-	-	-
							-		-
42	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	40,80	2	-	-	-
							-		-
43	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04	17,30	1	-	-	-
							-		-
44	Е7-286	-МЕТАЛИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ	Т	0,01	332,00	3	-	-	-
							-		-
45	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,13	17,30	2	-	-	-
							-		-
46	Е7-291	-СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ	Т	0,02	348,00	7	-	-	-
							-		-
47	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,17	17,30	3	-	-	-
							-		-
48	Е7-219	-МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ	ШТ	-	13,30	-	-	-	-
							-		-
49	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04	17,30	1	-	-	-
							-		-
50	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	1,29	90,00	116	-	25	2
							29		1
51	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	М3	32,31	11,70	378	-	65	25
							100		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	25,85	35,20	910	- 47	33	16 4
53	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	1,29	51,60	67	- 11	10	1 -
54	Е12-154	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300	100М2	1,29	304,00	393	- 87	68	19 6
55	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	48,75	35,20	1716	- 89	62	27 8
56	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	2,44	51,60	126	- 21	19	2 1
57	Е12-39	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300	100М2	2,44	240,00	585	- 135	108	27 8
58	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	3,94	9,43	37	- 9	9	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	9361	- 681	666	215 69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7444			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1225			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	692			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9361			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ							
		ОКОННЫЕ							
59	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	83,37	2,18	182	- 79	59	20 6
60	С122-153	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПНД12-30.2	М2	43,86	13,30	583	- -	-	- -
61	С122-152	-ТОЖЕ ПНД12-18	М2	28,53	12,50	357	- -	-	- -
62	С122-82	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОРС12-15,ОРС15-12	М2	10,98	30,30	333	- -	-	- -
63	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КОМПЛ	6,00	3,87	23	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		общественных зданий для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты					-		-
64	С111-436	-скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,1м	компл	6,00	2,58	15	-	-	-
65	С111-437	-скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,1м	компл	6,00	3,38	20	-	-	-
66	С111-435	-скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 1,2м	компл	1,00	1,72	2	-	-	-
67	Е10-103	-установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема,м, до 2	м2	10,98	0,92	10	-	4	-
68	С122-358	-доски подоконные толщиной 34мм,шириной 144 мм марка ПД7-14,ПД8-14,ПД10-14,ПД13-14,ПД16-14,ПД 16-16	м	8,13	1,17	10	4 -	-	-
69	Е15-707	-остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3мм	100м2	0,83	242,00	202	- 22	21	1 -
70	Е20-400	-установка решеток жалюзиных стальных неподвижных штампованных размером,мм 150 х 490	1шт	11,00	1,42	16	-	9	-
		дверные					9		-
71	Е10-105	-установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	13,78	1,45	20	-	8	3
72	Е10-140	-конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	13,78	1,34	18	13 -	3	2 -
73	Е10-106	-установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах,площадь проема более 3м2	м2	11,00	1,19	13	3 -	6	3
74	Е10-107	-установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	18,63	2,00	37	9 -	12	1 3
75	С122-281	-стоимость дверных блоков АН024-10П	м2	4,78	14,80	71	15 -	-	1 -
76	С122-273	-тоже АВ024-10Б	м2	4,78	14,80	71	-	-	-
77	С122-275	-тоже ПА-4У	м2	11,00	13,80	152	-	-	-
78	С122-273	-тоже ПА-3	м2	6,33	14,80	94	-	-	-
79	С122-220	-блоки дверные однопольные с полотнами под остекление марка А021-8С,А021-9С	м2	3,76	9,46	36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	С122-218	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2	3,76	14,20	53	-	-	-
81	С122-217	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	9,00	15,00	135	-	-	-
82	Е10-205	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК	10М2	1,73	6,64	12	-	1	-
83	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,06	196,00	13	1 -	3	-
84	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4,00	6,94	28	3 -	-	-
85	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	9,36	19	-	-	-
86	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	13,00	3,11	40	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	3227	-	126	32
							158		10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2549
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	421
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	238
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3208
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	16
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	19

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

				НАРУЖНЫЙ ТАМБУР					
87	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ)	М3	2,30	38,20	88	-	5	2
							7		1
88	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,12	13,10	2	-	2	-
							2		-
89	Е7-206	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	2,00	0,90	2	-	1	1
							2		-
90	ССЦП.2-4	-ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР МАРКИ 100	М3	0,01	24,40	1	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	608-1496 ССЦП.8-509	-М3	М3	0,38	-	-	-	-	-
92	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,60	1	-	-	-
93	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,11	24,50	3	-	-	-
94	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	40,80	1	-	-	-
95	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,01	17,30	1	-	-	-
96	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	94,50	2	-	2	-
97	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,02	46,00	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	124	-	11	3
							14		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	102
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	124
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	28843 - 1380 585
		1965 186

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	22916
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3774
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2134
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	28824
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	16
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	19

СОСТАВИЛ Гильченко

ПРОВЕРИЛ Васова

Т.П. 412-2-180.87 Ал.IV

9569/4

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/

20024

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-I /приложение/
на фундаменты из сборных блоков

Наименование объекта -

Основание:

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Фундаменты Т-30°							
I	Е7-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т	шт	6,00	I,52	9	- 9	2	7 3
2	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	24,00	2,09	50	- 50	I2	38 I4
3	608-78 ССШ.9-96	Прямоугольные плоские	м3	I,20	62,70	75	-	-	-
4	608-78 ССШ.9-97	Прямоугольные плоские	м3	6,72	52,40	352	-	-	-
5	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00 кг	0,22	3I,60	7	-	-	-
6	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,I4	3I,60	4	-	-	-
7	СI47-8	Арматура А-3	I00 кг	0,36	24,50	9	-	-	-
8	Е7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	7I,00	I,27	90	- 73	I6	57 2I
9	Е7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях	шт	35,00	I,65	58	- 49	II	38 I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		промышленных предприятий							
I0	Е7-403	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	52,00	2,90	I5I	- I37	32	I05 38
II	ССЦП.3-I9	Блоки бетонные объемом до 0,3 м3	м3	I7,I2	44,20	757	- -	-	- -
I2	ССЦП.3-II	То же, от 0,3 до 0,5 м3	м3	4,88	42,50	207	- -	-	- -
I3	ССЦП.3-3	То же, более 0,5 м3	м3	35,88	40,90	I467	- -	-	- -
I4	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для здания высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м на отметке ниже 0,000	м3	9,53	34,20	326	- 28	2I	7 2
I5	Е8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,46	86,50	40	- 9	9	- -
I6	Е6-I4	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бутобетонных	м3	0,28	3I,80	9	- I	I	- -
		Всего по разделу	I		руб.	4544	- 356	I04	252 92
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	36II			
		Накладные расходы			руб.	596			
		Плановые накопления			руб.	337			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	4544			
		Раздел 2. Фундаменты Т-20°							
I7	Е7-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т	шт	6,00	I,52	9	- 9	2	7 3
I8	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	24,00	2,09	50	- 50	I2	38 I4
I9	608-78 ССЦП.9-96	Прямоугольные плоские	м3	I,20	62,70	75	- -	-	- -
20	608-78 ССЦП.9-97	Прямоугольные плоские	м3	6,72	52,40	352	- -	-	- -
2I	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00 кг	0,22	3I,60	7	- -	-	- -
22	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,I4	3I,60	4	- -	-	- -
23	СI47-8	Арматура А-3	I00 кг	0,36	24,50	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	3	9	I0
24	Е7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	95,00	I,27	I2I	– –	2I	– 76
25	Е7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	II,00	I,65	I8	97 – I5	3	28 I2 4
26	Е7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт	52,00	2,36	I23	–	24	85
27	ССЦП.3-I9	Блоки бетонные объемом до 0,3 м3	м3	I6,96	44,20	750	I09 –	–	3I –
28	ССЦП.3-II	То же, от 0,5 м3	м3	2,90	42,50	I23	–	–	–
29	ССЦП.3-3	То же, более 0,5 м3	м3	28,70	40,90	II74	–	–	–
30	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м на отметке ниже 0,000	м3	7,I7	34,20	245	– –	I6	– 6
3I	Е8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,36	86,50	3I	22 –	7	2 –
32	Е6-I4	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бутобетонных	м3	0,28	3I,80	9	7 –	I	– –
		Всего по разделу	2		руб.	3899	I –	86	– 224
		в том числе:					3I0		82
		Стоимость общестроительных работ			руб.	3I00			
		Накладные расходы			руб.	5I0			
		Плановые накопления			руб.	289			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	3899			
		Раздел 3. Фундаменты Т-40°							
33	Е7-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т	шт	I0,00	I,52	I5	–	4	II
34	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	40,00	2,09	84	I5 –	20	4 64
35	608-78 ССЦП.9-96	Прямоугольные плоские	м3	2,00	62,70	I25	84 –	–	23 –
36	608-78 ССЦП.9-97	Прямоугольные плоские	м3	II,04	52,40	578	–	–	–
37	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00 кг	0,44	3I,60	I4	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,23	3I,60	7	-	-	-
39	CI47-8	Арматура А-3	I00 кг	0,44	24,50	II	-	-	-
40	E7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	53,00	I,27	67	-	I2	-
4I	E7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	37,00	I,65	6I	54	II	42
42	E7-403	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	52,00	2,90	I5I	-	32	I5
43	ССЦП.3-I9	Блоки бетонные объемом до 0,3 м3	м3	I4,27	44,20	63I	I37	-	I05
44	ССЦП.3-II	То же, от 0,3 до 0,5 м3	м3	6,50	42,50	276	-	-	38
45	ССЦП.3-3	То же, более 0,5 м3	м3	43,06	40,90	I76I	-	-	-
46	E8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м на отметке ниже 0,000	м3	II,89	34,20	407	-	26	-
47	E8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,59	86,50	5I	36	I2	I0
48	E6-I4	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бутобетонных	м3	0,28	3I,80	9	I3	I	3
		Всего по разделу	3		руб.	5346	-	II8	I
							392		274
									98

в том числе:

Стоимость общестроительных работ	руб.	4248	
Накладные расходы	руб.	70I	
Плановые накопления	руб.	397	
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	5346	

Составила А.Ю.Гильченко

Проверила Е.И.Басова

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 20019

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-2-I
на отопление /вариант для Т-20/

Наименование объекта

Основание:

Сметная стоимость 2,34I тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
		Производственная часть здания							
I	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,60	5	-	3	-
2	Пр-т 230I-82 п.I6007	Насос ручной PI,6-20	шт	I,00	64:38	64	3 -	-	-
3	EI6-20I	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода I00 мм, диаметром водомера до 80 мм	узел	I,00	95,30	95	-	7	I
4	CI30-I523	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-80 турбинные	шт	I,00	46,80	47	8 -	-	-
5	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,20	5	-	-	-
6	CI30-98	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,43	3	-	-	-
7	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	3,00	I,68	5	-	3	-
8	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧ I9П1 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм	шт	3,00	2,55	8	3 -	-	-
9	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром	шт	4,00	I,60	6	-	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		до 50 мм					4		
I0	Пр-т 2307-82 п.I0379	Вентиль запорный фланцевый I5КЧI9Ш диам.32 мм	шт	2,00	3,62	7	-	-	-
II	Пр-т 2307-82 I038I	То же, диам.50 мм	шт	2,00	6,I5	I2	-	-	-
I2	EI6-II8	Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм	шт	2,00	24,80	50	-	3	-
I3	CI30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II4Ч6БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,00	4	3 -	-	-
I4	CI30-I023	Краны проходные сальниковые муфтовые II4Ч6БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,26	3	-	-	-
I5	CI30-I024	Краны проходные сальниковые муфтовые II4Ч6БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: 25	шт	4,00	I,67	7	-	-	-
I6	CI30-845	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,20	I	-	-	-
I7	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные IIБI8БК, для жидких сред, давлением I,6 МПА диаметром I5 мм	шт	9,00	I,07	I0	-	-	-
I8	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	I,00	I,68	2	- I	I	-
I9	I704-50064	Регулятор расхода УРРА25	шт	I,00	76,86	77	-	-	-
20	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: I5	шт	6,00	I,34	8	-	-	-
2I	EI8-229	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	II,00	0,49	5	- I	I	-
22	2307-I002I	Кран пробно-спускной I0Б8БК диам.I5 мм	шт	I,00	I,59	2	-	-	-
23	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	57,75	7,66	442	- I7	I4	3 I
24	EI8-I3I	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки 80 мм	м	4,50	3,24	I5	-	-	-
25	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	40,00	0,86	34	- 8	8	-
26	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	26,00	0,9I	24	- 5	5	-
27	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	2I,00	I,03	22	- 4	4	-
28	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных	м	37,00	I,I4	42	-	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм					8		-
29	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	I,24	3,94	5	-	5	-
							5		-
30	EI8-I90	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 2I9 мм	шт	2,00	I06,00	2I2	-	I2	3
							I5		I
3I	CI30-640	Заглушки к питометражным лючкам СТА 828I	шт	2,00	0,I3	I	-	-	-
							-		-
32	ЩI-650-I2	Оправа закладная с сальником или фланцевая с бобышкой, в кирпичной кладке или на металлической стенке	шт	9,00	0,94	8	-	8	I
							9		-
33	ЩI-65I-6	Закладное устройство для установки устройства для отбора давления: из нагревательного устройства	шт	6,00	I,68	I0	-	8	I
							9		-
		Вспомогательная часть здания							
34	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: I5	шт	5,00	I,34	7	-	-	-
							-		-
35	EI8-229	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	5,00	0,49	2	-	-	-
							-		-
36	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	2I,70	7,66	I66	-	5	I
							6		-
37	EI6-49	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром I5 мм	м	36,00	I,03	37	-	8	-
							8		-
38	EI6-50	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром 20 мм	м	22,00	I,03	23	-	5	-
							5		-
39	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	0,58	3,94	2	-	2	-
							2		-
		Всего по разделу	I		руб.	I8I7	-	II4	I0
							I24		2
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	I2			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	32			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I460			
		Накладные расходы			руб.	I96			
		Плановые накопления			руб.	I29			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	I785			
		Раздел 2. Строительные работы							
		Производственная часть здания							
40	E20-696	Установка кронштейнов под	I00 кг	0,55	35,90	20	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		вентиляционное оборудование					3		
4I	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,03	7,7I	I	-	-	-
42	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00 м2	0,03	7,I3	I	-	-	-
43	E26-I4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	м3	0,20	42,I0	8	-	8	-
44	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,20	II70,00	234	8 -	-	-
45	E26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	I00 м2	0,I0	33I,00	3I	-	7	-
46	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,43	60,50	26	7 -	I6	-
							I6		-
		Вспомогательная часть здания							
47	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,02	7,7I	I	-	-	-
48	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00 м2	0,02	7,I3	I	-	-	-
49	E26-I4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	м3	0,06	42,I0	3	-	2	-
50	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,06	II70,00	70	2 -	-	-
5I	EI6-83	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	3,60	3,60	I3	-	2	-
52	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,I5	60,50	9	2 -	6	-
							6		-
		Всего по разделу	2		руб.	524	-	44	-
							44		-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	385			
		Накладные расходы			руб.	62			
		Плановые накопления			руб.	36			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	483			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость сантехнических работ			руб.	33			
		Накладные расходы			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	3			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	4I			
		Всего по смете			руб.	234I	- I68	I58	IO 2
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	I2			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	32			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	385			
		Накладные расходы			руб.	62			
		Плановые накопления			руб.	36			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	483			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I493			
		Накладные расходы			руб.	20I			
		Плановые накопления			руб.	I32			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	I826			

Составил Гильченко
Проверил Басова

Наименование стройки - Типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-2-2
на отопление /вариант для Т-40/

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость 2,598 тнс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
		Производственная часть здания							
I	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,60	5	-	3	-
2	Пр-т 230I-82 п.I6007	Насос ручной PI,6-20	шт	I,00	64,38	64	3 - -	-	- - -
3	EI6-20I	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода I00 мм, диаметром водомера до 80 мм	узел	I,00	95,30	95	- 8	7	I -
4	CI30-I523	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-80 турбинные	шт	I,00	46,80	47	- -	-	- -
5	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,20	5	- -	-	- -
6	CI30-98	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,43	3	- -	-	- -
7	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	3,00	I,68	5	- 3	3	- -
8	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧ I9П для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм	шт	3,00	2,55	8	- -	-	- -
9	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром	шт	4,00	I,60	6	-	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		до 50 мм					4		-
I0	Пр-т 2307-82 п.I0379	Вентиль запорный I5КЧI9П1 диам.32 мм	шт	2,00	3,62	7	-	-	-
II	Пр-т 2307-82 п.I038I	То же, диам.50 мм	шт	2,00	6,I5	I2	-	-	-
I2	EI6-II8	Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм	шт	2,00	24,80	50	-	3	-
I3	CI30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II4Ч6БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,00	4	3 -	-	-
I4	CI30-I023	Краны проходные сальниковые муфтовые II4Ч6БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,26	3	-	-	-
I5	CI30-I024	Краны проходные сальниковые муфтовые II4Ч6БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: 25	шт	4,00	I,67	7	-	-	-
I6	CI30-845	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,20	I	-	-	-
I7	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные II5I8БК, для жидких сред, давлением I,6 МПА диаметром I5 мм	шт	9,00	I,07	I0	-	-	-
I8	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	I,00	I,68	2	- I	I	- -
I9	I704-50064	Регулятор расхода УРРД25	шт	I,00	76,86	77	-	-	-
20	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: I5	шт	6,00	I,34	8	-	-	-
2I	EI8-229	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	II,00	0,49	5	- I	I	- -
22	2307-I002I	Кран пробно спускной I0Б8БК диам.I5 мм	шт	I,00	I,59	2	-	-	-
23	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	79,80	7,66	6II	- 25	20	5 2
24	EI8-I3I	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки 80 мм	м	6,00	3,24	I9	- I	I	- -
25	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	40,00	0,86	34	- 8	8	- -
26	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	I7,00	0,9I	I5	- 4	4	- -
27	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	I5,00	I,03	I5	- 3	3	- -
28	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных	м	52,00	I,I4	59	-	II	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм					I2		-
29	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	I,23	3,94	5	-	5	-
							5		-
30	EI8-I90	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 2I9 мм	шт	2,00	I06,00	2I2	-	I2	3
							I5		I
3I	CI30-640	Загдушки к питометражным лючкам СТД 8281	шт	2,00	0,I3	I	-	-	-
							-		-
32	ЦI-650-I2	Оправа закладная с сальником или фланцевая с бобышкой, в кирпичной кладке или на металлической стенке	шт	9,00	0,94	8	-	8	I
							9		-
33	ЦI-65I-6	Закладное устройство для установки устройства для отбора давления: из нагревательного устройства	шт	6,00	I,68	I0	-	8	I
							9		-
		Вспомогательная часть здания							
34	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: I5	шт	5,00	I,34	7	-	-	-
							-		-
35	EI8-229	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	5,00	0,49	2	-	-	-
							-		-
36	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	25,55	7,66	I96	-	6	2
							8		I
37	EI6-49	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром I5 мм	м	36,00	I,03	37	-	8	-
							8		-
38	EI6-50	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром 20 мм	м	22,00	I,03	23	-	5	-
							5		-
39	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	0,58	3,94	2	-	2	-
							2		-
		Всего по разделу	I		руб.	2066	-	I23	I4
							I37		4
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	I2			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	32			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I664			
		Накладные расходы			руб.	223			
		Плановые накопления			руб.	I47			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	2034			
		Раздел 2. Строительные работы							
		Производственная часть здания							
40	E20-696	Установка кронштейнов под	I00 кг	0,55	35,90	20	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		вентиляционное оборудование							
4I	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,03	7,7I	I	3 - -	-	- - -
42	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00 м2	0,03	7,I3	I	- -	-	- -
43	E26-I4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	м3	0,20	42,I0	8	- -	8	- -
44	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,20	II70,00	234	8 -	-	- -
45	E26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	I00 м2	0,I0	33I,00	3I	- - 7	7	- - -
46	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитатно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,50	60,50	30	- I9	I9	- -
		Вспомогательная часть здания							
47	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,02	7,7I	I	- -	-	- -
48	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00 м2	0,02	7,I3	I	- -	-	- -
49	E26-I4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	м3	0,06	42,I0	3	- 2	2	- -
50	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,06	II70,00	70	- -	-	- -
5I	E26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	I00 м2	0,04	33I,00	I2	- 3	3	- -
52	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,I8	60,50	II	- 7	7	- -
		Всего по разделу	2		руб.	532	- 49	49	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	403			
		Накладные расходы			руб.	66			
		Плановые накопления			руб.	38			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	507			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	20			
		Накладные расходы			руб.	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	25			
		Всего по смете:			руб.	2598	-	I72	I4
							I86		4
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	I2			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	32			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	403			
		Накладные расходы			руб.	66			
		Плановые накопления			руб.	38			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	507			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I684			
		Накладные расходы			руб.	226			
		Плановые накопления			руб.	I49			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	2059			

Составил Гильченко

Проверил Басова

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-4-I
на вентиляцию /вариант для Т20/

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость 6,640 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
		Производственная часть здания							
I	Е20-749	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I	шт	I,00	7,06	7	- 5	4	I -
2	2308-II02	Вентилятор прижимной радиальный 6,3	шт	I,00	I34,20	I34	- -	-	- -
3	Е20-763	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	шт	I,00	7,73	8	- 4	4	- -
4	СI30-2I6 т.ч.п.6	Вентилятор ВЦП7-40	шт	I,00	278,00	278	-	-	-
5	Е20-763	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	шт	I,00	7,73	8	- 4	4	- -
6	Цена Майкопского завода шлифовальных станков	Агрегат ПА2I2	шт	I,00	750,00	750	- -	-	- -
7	Е20-780	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/ч, до I0	шт	I,00	32,60	33	- 28	24	4
8	Пр-т 29-I0-02 доп.22	Камера приточная 2ПК-I0	шт	I,00	2645,00	2645	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
	п.I Справочник 6 Госкомцен								
9	E20-466	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВР с электрическим приводом МЭО-063/25-0,25П размером, мм 800xI000	I шт	I,00	89,40	89	- 2	2	- -
IO	E20-656	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250x500	шт	I,00	I6,20	I6	- 2	2	- -
II	CI30-I876	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметром в мм: до I60	шт	IO,00	2,73	27	- -	-	- -
I2	E20-294	Прокладка воздуховодов систем аспирации из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром, мм, до 500	м2	3I,40	8,02	252	- 27	25	2 I
I3	E20-I7I	Прокладка воздуховодов из коррозионно-стойкой стали толщиной I,0 мм, диаметром, мм, до I60	м2	29,I7	20,I0	586	- 30	29	I -
I4	E20-I72	Прокладка воздуховодов из коррозионно-стойкой стали толщиной I,0 мм, диаметром, мм, до 3I5	м2	II,87	I6,60	I97	- I2	I2	- -
I5	E20-I73	Прокладка воздуховодов из коррозионно-стойкой стали толщиной I,0 мм, диаметром, мм, до 500	м2	8,79	I6,60	I46	- 7	7	- -
I6	E20-II2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм до 630	м2	I5,83	5,69	90	- 9	9	- -
I7	E20-485	Установка отсосов бортовых	I00 кг	,83	4,3I	4	- 2	2	- -
I8	CI2I-2II6	Воздухораспределитель ВПКI,00,000-05	т	0,08	323,00	26	- -	-	- -
I9	CI30-640	Загдушки к питометражным лючкам СТД 828I	шт	9,00	0,I3	I	- -	-	- -
			Вспомогательная часть здания						
20	E20-743	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси, весом тн до 0,025	шт	I,00	3,II	3	- 2	2	- -
2I	Сборник 2 к прейскуранту 092-72	Вентилятор вытяжной самал	шт	I,00	26,25	26	- -	-	- -
22	E24-778 Письмо Госстроя СССР ВА 386I-4 от I4.06.I983г.	Воздуховод из шлакогипсовых плит	м2	II,I0	6,I5	68	- I6	I4	2 -
23	CI30-I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0,2	м2	0,20	3,75	I	- -	-	- -
24	E20-408	Установка решеток жалюзийных стальных	I шт	2,00	I,63	3	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		регулирующих Р 200 размером, мм: 200х200					2		-
		Всего по разделу	I		руб.	66I9	-	I42	I0
							I52		2
		в том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	26			
		Накладные расходы			руб.	2			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	30			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	5372			
		Накладные расходы			руб.	73I			
		Плановые накопления			руб.	486			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	6589			
		Раздел 2. Строительные работы							
		Производственная часть здания							
25	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,7I	7,7I	5	-	I	-
							I		-
26	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00 м2	0,7I	7,I3	5	-	I	-
							I		-
27	EI3-II6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0	I00 м2	0,33	I0,30	3	-	I	-
							I		-
28	EI3-I53	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00 м2	0,33	I0,30	3	-	-	-
							-	-	-
		Всего по разделу	2		руб.	2I	-	3	-
							3		-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I6			
		Накладные расходы			руб.	4			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	2I			
		Всего по смете			руб.	6640	-	I45	I0
							I55		2
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I6			
		Накладные расходы			руб.	4			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	2I			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	26			
		Накладные расходы			руб.	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	30			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	5372			
		Накладные расходы			руб.	731			
		Плановые накопления			руб.	486			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	6589			

Составил Гильченко

Проверил Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4-I

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП И АВТОМАТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.891 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

N ПРЕЙСКУРАНТА, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
						ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1 170648-1456	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М	ШТ	1,00	0.26	-	-	-	-
2 Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-
3 170648-1258	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П2-1-240-163	ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-
Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-
170648-1752	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА П2-1-240-163	ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-
170648-1286	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П5-1-240-66	ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-
Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
170648-1752	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ П5-1-240-66	ШТ	2,00	1,50	3	-	-	-
170648-1362	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2-1-240-201	ШТ	1,00	0,95	1	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-
170648-1793	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА У2-1-240-201	ШТ	1,00	2,00	2	-	-	-
1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	ШТ	3,00	20,60	62	-	-	-
Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	3,00	0,36	1	-	1	-
1704-10198	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ=ТСМ-8012 ТУ25-02-220703-78	ШТ	1,00	3,10	3	1 -	-	-
Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	ШТ	1,00	0,90	1	-	1	-
170648-1281	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4-160-66	ШТ	2,00	0,85	2	1 -	-	-
Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
170648-1758	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА П4-160-66	ШТ	2,00	1,50	3	-	-	-
170648-1379	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У4-1-160-104	ШТ	2,00	0,90	2	-	-	-
Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
170-648-175 3	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА У4-1-160-104	ШТ	2,00	2,00	4	-	-	-
170648-1296	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П3-1-160-66	ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-
Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
170648-1758	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА П3-1-160-66	ШТ	2,00	1,50	3	-	-	-
706-50663	-ТЕРМОРЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ТР-1Б-03=ТР-1-02Х,ТР1-02ХП ТУ25-02-332-75	ШТ	1,00	8,30	8	-	-	-
Ц11-197-3	-УСТАНОВКА ТЕРМОРЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОГО ТР-1Б-03	ШТ	1,00	1,85	2	-	2	-
706-20002	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-160,ОБМВ1-160,ОБВ1-160 ТУ25-02-26-76	ШТ	4,00	2,55	10	2 -	-	-
Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР	ШТ	4,00	0,80	3	-	3	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10
	показывающий							
8-522-1	-выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	1,00	2,60	3	3 1	1	
504-18122	-пост управления кнопочный Пку15,500В частотой 50,60Гц,220В н.ток 10А габаритные размеры 90х205х81мм=ПКУ15-10131-54У2,ПКУ15-10131-60У3 ТУ16-526.333-74,АА3614-77	шт	2,00	5,80	12	1		
504-18126	-пост управления кнопочный Пку15,500В частотой 50,60Гц,220В н.ток 10А,габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом=Ку ТУ16-526.334-76	шт	2,00	0,95	2			
504-18128	-пост управления кнопочный,500В частотой 50,60Гц,220В н.ток 10А габаритные размеры 42х40х87мм с грибовидным толкателем с фиксацией=КУГФ ТУ 16-526.334-76	шт	2,00	1,25	2			
507-5046	-арматура светосигнальная=АЕРУ1	шт	2,00	2,90	6			
8-529-13	-сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	2,00	1,35	3	2	2	
504-18123	-пост управления кнопочный Пку15,500В частотой 50,60Гц,220В н.ток 10А габаритные размеры 90х150х81мм=ПКУ15-10121-54У2,ПКУ15-10121-60У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	шт	1,00	4,85	5			
504-18126	-пост управления кнопочный Пку15,500В частотой 50,60Гц,220В н.ток 10А,габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом=Ку ТУ16-526.334-76	шт	1,00	0,95	1			
504-18128	-пост управления кнопочный,500В частотой 50,60Гц,220В н.ток 10А габаритные размеры 42х40х87мм с грибовидным толкателем с фиксацией=КУГФ ТУ 16-526.334-76	шт	1,00	1,25	1			
18-529-13	-сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	1,00	1,35	1	1	1	
504-18123	-пост управления кнопочный Пку15,500В частотой 50,60Гц,220В н.ток 10А габаритные размеры 90х150х81мм=ПКУ15-10121-54У2,ПКУ15-10121-60У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	шт	1,00	4,85	5			

2	3	4	5	6	7	8	9	10
1504-18126	-пост управления кнопочный пку15,500в частотой 50,60гц,220в н.ток 10а,габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом=ку ту16-526.334-76	шт	2,00	0,95	2	-	-	-
18-529-13	-сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	1,00	1,35	1	-	1	-
1517-011015	-щит регулирования 1щ1	к-т	1,00	20,00	20	-	-	-
ц11-680-3	-щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на:стене или колонне металлической	шт	1,00	3,09	3	-	2	-
			на щите устанавливается			2		
1704-50908	-регулятор температуры рт-3	шт	1,00	57,00	57	-	-	-
1517-1439	-регулятор телеаппаратуры рт-3=рпом,рмо-250,рсп,рпп,латр,рмто,рпом с и др.	шт	1,00	3,60	6	-	-	-
ц8-574-52	-регулятор телеаппаратуры рт-3	шт	1,00	1,11	1	-	-	-
1504-6409	-переключатель универсальный типа уп-5311 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный=уп-5311 16-524.074-75	шт	2,00	2,20	6	-	-	-
1517-1445	-переключатель универсальный уп5311=уп-5300,пку,п140,кпс-2 и др.	шт	2,00	1,25	2	-	-	-
ц8-574-50	-подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах:командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	4,00	0,63	2	-	1	-
1517-1429	-реле промежуточное пэ-21-5у3=бпн-1002 и др.	шт	1,00	3,75	6	-	-	-
ц8-574-55	-реле промежуточное	шт	1,00	1,19	1	-	1	-
1504-1006	-выключатель автоматический число полюсов -1,номинальный ток а 25,исполнение расцепителя мг,м номинальный ток а 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=а63-мг а63-м ту 16-522.110-74	шт	1,00	1,65	1	-	-	-
1517-1351	-выключатель автоматический а63-м63=ап-50,ак-50,ак-63,а3160,ае2010,ае2030,ае2040 и др.	шт	1,00	1,05	1	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	1,00	0,23	1	-	-	-
1714-2 П.9-131	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ СИП-01М	ШТ	1,00	18,00	18	-	-	-
1517-1484	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ОДНОБЛОЧНЫЙ=СИП-01	ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-
Ц11-585-3	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01М	ШТ	1,00	0,59	1	-	1	-
1517-1496	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63 ДО 200 А,МНОГОБЛОЧНАЯ=КН,КНЕ,НБ-63	ШТ	60,00	0,40	16	-	-	-
1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	ШТ	6,00	0,10	-	-	-	-
Т.П.904-02-5 Л.27	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 1ЩУВ	К-Т	1,00	363,11	363	-	-	-
Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	М	1,00	14,10	14	-	5	2
	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЩИТЕ ЩУВ					7		1
Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	1,14	1	-	1	-
Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	1,15	1	-	1	-
Ц8-574-55	-РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ	ШТ	1,00	1,19	1	-	1	-
Ц8-574-53	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА	ШТ	1,00	0,51	1	-	-	-
Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	3,00	0,66	2	-	1	-
Ц8-574-55	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	ШТ	1,00	1,19	1	-	1	-
Ц8-574-55	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	ШТ	5,00	1,19	6	-	4	-
Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	14,00	0,63	6	-	3	-
Ц8-574-55	-РЕЛЕ СТАЛЬНОЕ	ШТ	1,00	1,19	1	-	1	-

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10
1 Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	2,00	0,45	1	1	1	1
2 Ц8-574-56	-АРМАТУРА СТАЛЬНАЯ	ШТ	2,00	0,55	1	1	1	1
3 Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0,91	48,00	44	17	17	12
4 Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,07	10,00	1	20	-	6
5 Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	18,00	0,69	9	-	6	-
6 Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	4,00	0,81	3	4	2	-
7 Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,16	79,20	13	2	6	6
8 Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,04	43,70	2	12	1	2
9 Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,05	34,80	2	1	1	-
0 Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	1,00	1,04	1	1	1	1
1 Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,18	4,88	1	1	-	-
2 С154-30	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВП13-21-50-010У4У1	ШТ	1,00	2,06	2	-	-	-
3 С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,05	195,00	10	-	-	-
4 С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,02	211,00	3	-	-	-
5 С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,02	367,00	7	-	-	-
6 С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В	1000М	0,02	288,00	6	-	-	-

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1							
37 С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	1000М	0,05	28,40	1	-	-	-
38 С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М	20,00	0,31	6	-	-	-
89 0503-80122	-ТРУБА ВИННИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ	М	3,00	0,22	1	-	-	-
90 2405-1390	-КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СК-12=КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	1,00	3,73	6	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	891	-	69	20
						89		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	618
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	640
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	175
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	55
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	243
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	891	-	69	20
						89		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	618
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	640
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	175
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	55
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	243
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			

СОСТАВИЛ ГАРЬУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 2004

Наименование стройки - типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-9 Приложение I
на телефонизацию /кабельный ввод/

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость 0,043 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	6203-II	Аппарат телефонный	шт	I,00	7,70	8	- -	-	- -
2	Ц0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	I,00	0,37	I	- -	-	- -
3	Ц0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	I,00	4,0I	4	- 2	2	- -
4	Ц0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	I00 м	0,I0	7,92	I	- I	I	- -
5	Ц8-59I-6	Установка розетки телефонной	I00 шт	0,0I	25,I0	I	- -	-	- -
6	Ц0-659-I2	Ввод кабеля в здание	ввод	I,00	8,2I	8	- 7	6	I -
7	Ц0-972-2I	Вывод кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	I,00	6,I5	6	- 4	3	I -
		Всего по разделу	I		руб.	40	- I4	I2	2 -

в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	21			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	32			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
8	290220-2168	-КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1,00	1,26	1	-	-	-
9	290220-1105	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ	ШТ	1,00	0,92	1	-	-	-
10	С152-489	-ПРОВОДА МАРКИ ТРВ СЕЧ.2,0,5ММ2	1000М	0,01	13,00	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	63	-	12	2
							14		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	35			

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

т. п. 412-2-180.87 Ал.IV

9569/4
2003

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/

Наименование стройки – типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I-I0 Приложение I
на радиофикацию /кабельный ввод/

Наименование объекта –

Основание:

Сметная стоимость 0,056 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	084	Громкоговоритель 0,I5 ГД-3-I	шт	I,00	5,00	5	–	–	–
2	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	I,00	2,73	3	–	2	–
3	Ц8-59I-7	Установка радиорозетки	I00 шт	0,0I	20,80	I	–	–	–
4	ЦI0-659-I2	Ввод кабелей в здание	ввод	I,00	8,2I	8	–	6	I
5	ЦI0-972-2I	Вывод кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	I,00	6,I5	6	–	3	I
6	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	I,00	2,42	2	–	2	–
7	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная	шт	I,00	0,4I	I	–	–	–
8	ЦI0-975-I3	Крышка декоративная	I00 шт	0,0I	I6,70	I	–	–	–
9	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 ВТ на столбе или трубостойке	шт	I,00	I,49	I	–	I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Ц8-402-2	Провод ПШВ АШВ при скрытой проводке	I00 м	0,25	I2,70	3	- 3	2	I -
		Всего по разделу	I		руб.	47	- I9	I6	3 -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	5			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	5			
		Стоимость монтажных работ			руб.	26			
		Накладные расходы			руб.	I4			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	42			
		Раздел 2. Материалы не учтенные ценником							
II	290220-I243	Коробка ограничительная УК-2С	шт	I,00	0,20	I	- -	-	- -
I2	2405-I372	Коробки ответвительные УI97 У4 ТУ36-I449-79	I000 шт	-	93,72	I	- -	-	- -
I3	290220-I25I	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0	шт	I,00	3,5I	4	- -	-	- -
I4	290220-I29I	Радиорозетка	шт	I,00	0,4I	I	- -	-	- -
I5	CI52-494	Провод марки ПТВЖ сеч.2,0,6 мм2	I000 м	0,0I	I5,I0	I	- -	-	- -
I6	CI52-495	Провод марки ПТВЖ сеч.2.I,2 мм2	I000 м	0,02	22,90	I	- -	-	- -
		Всего по разделу	2		руб.	9	- -	-	- -
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	9			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	9			
		Всего по смете			руб.	56	- I9	I6	3 -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	5			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	5			
		Стоимость монтажных работ			руб.	35			
		Накладные расходы			руб.	I4			

9569/4

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 2003

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	5I			

Составил Гарбузова

Проверил Гильченко

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту деревообрабатывающей мастерской по переработке 2000 м3 сырья в год

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	390I,36
Заработная плата, руб.	2I35
Строительные машины, руб.	708
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч.	940,97
Заработная плата, руб.	566
Строительные машины, руб.	55
Заземление	
Затраты труда, чел.-ч.	33,93
Заработная плата, руб.	I7
Строительные машины, руб.	-
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.-ч.	I007,07
Заработная плата, руб.	560
Строительные машины	60
I	2
Монтаж электросилового оборудования	
Затраты труда, чел.-ч.	444,83
Заработная плата, руб.	299
Строительные машины, руб.	96
КИП и автоматика	
Затраты труда, чел.-ч.	I3I,68
Заработная плата, руб.	70
Строительные машины, руб.	2I
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	I73,99
Заработная плата, руб.	I04
Строительные машины, руб.	84
Прочие работы /телефонизация, радиофикация/	
Затраты труда, чел.-ч	36,97
Заработная плата, руб.	24
Строительные машины, руб.	I
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч.	6670,8
Заработная плата, руб.	3775
Строительные машины, руб.	I025

Составила руководитель группы А.Ю.Гильченко
Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

45/28
Заказ № 6502р Инв. № 9569/4 Тираж 180
Сдано в печать 14.08. 1987 Цена 5-09

gost.e-ecolog.ru