ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-2-179.86

Цех по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс. кв. м. паркета в год

АЛЬБОМ УI часть 2

С М Е Т Ы

Ц. 5-21

к.ф.ЦИТП инв.N 9544/7

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-2-179.86
ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРКЕТА С СУШИЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 200 ТЫС.М ПАРКЕТА В ГОД

АЛЬБОМ УI часть 2

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	42I,86 тыс.руб
строительно-монтажных работ	272,3I тыс.руб
I куб.м здания	20,I2 руб.
I кв.м общей площади	II8,96 руб

Разработан
Киевским филиалом
института
"Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № I2
от 28 февраля I986 года
Введен в действие
институтом
"Союзгипролесхоз"
Приказ № 3I
от 30 мая I986 года

Главный инженер филиала Н.А.Задависвечка

Главный инженер проекта В.И.Заславский

к.ф. ЦЦТП инв. N 9544/7

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	стр
I	I-II	Приобретение и монтаж технологического оборудования	4
2		Расчет № I стоимости транспортных расходов оборудования	46
3	I-I2	Оборудование буфета	50
4	I-I3	Электросиловое оборудование	56
5	I-I4	Электроосвещение	I20
6	I-I5	Пожарная сигнализация	I35
7	I-I6	Автоматизация производства	I4I
8	I-I7	Слаботочные устройства	I65
9	I-I8	Гардеробное оборудование	I8I
		Сметы по вариантам :	
I0	I-I-I	Общестроительные работы /вариант для Т ≠ -20°С/	I84
II	I-I-2	Общестроительные работы /вариант для Т = -40°С/	I93
I2	Приложение № I к смете № I-I	Фундаменты из сборных блоков	2I0
I3	I-4-I	Отопление /вариант для Т=-20°С/	233
I4	I-4-2	Отопление /вариант для Т=-40°С/	239
I5	I-5-I	Теплоснабжение установок /вариант для Т=-20°С/	244
I6	I-5-2	Теплоснабжение установок /вариант для Т=-40°С/	248
I7	I-7-I	Вентиляция /вариант для Т=-20°С/	25I
I8	I-7-2	Вентиляция /вариант для Т=-40°С/	255
I9	I-I6-I	Автоматизация производства /вариант для Т=-20°С/	258
20	I-I6-2	Автоматизация производства /вариант для Т=-40°С/	267
2I		Ведомость потребности в производственных ресурсах	270

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс. кв. м паркета в год

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость	I55,I0 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	I36,66 тыс.руб.
б) монтажных работ	8,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу (I тыс.кв.м паркета)	92,20 руб.
2. Iм2 общей площади здания	8,06 руб.
3. Iм3 объема здания	I,36 руб.

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса тонны, брутто	Масса тонны, нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
		А. Оборудование, выпускаемое промышленностью												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Лесопильно-раскроечное отделение												
I	I8-02 п.I7-002 3-73I-I	Продольный лесотранспортер одноцепной БА-3М	к-т	I	I,920	I,92	I250	88,0	74	I0,8 / 5,98	I250	88	74	II / 6
2	-"- п.03-0I9 2-4-3	Станок круглопильный Ц2 КМ	шт	I	I,70	I,70	I790	26,7	I9,2	5,87 / 2,4I	I790	27	I9	6 / 2
3	Ном-ра "Совзгипролесхоз" стр.I6 2-4-3	Станок круглопильный ЦМ-I20	шт	4	I,5	6,0	2547	26,7	I9,2	5,87 / 2,4I	I0I88	I07	77	23 / I0
4	I8-02 п.I7-025 3-30I-I3	Транспортер ленточный ТЛ-3--400	шт	4	0,I6	0,64	380	60	45,2	8,84 / 4,I	I520	240	I8I	35 / I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I8-02 п.03-0II 2-4-2	Станок торцовочный ЦКБ-40	шт	6	0,76	4,56	I470	33,4	26,9	3,5 / I,75	8820	200	I6I	2I / II
6	Ном-ная ведомость на I983г. стр.33 3-733-2	Транспортер поперечный цепной ТЦП-5	шт	I	0,698	0,698	I030	I23	I02	I6,2 / 8,8	I030	I23	I02	I6 / 9
7	I8-02 п.03-0I2 2-4-2	Станок круглопильный Ц6-2	шт	2	0,69	I,38	865	33,4	26,9	3,5 / I,75	I730	67	54	7 / 4
8	-"- п.I7-002 3-73I	Продольный лесотранспортер БА-3М	шт	I	I,92	I,92	I250	88,0	74	I0,8 / 5,98	I250	88	74	II / 6
9	Ном-ная ведомость на I983 г. стр.3I 3-732-I	Сбрасыватель бревен СБР80-I	шт	I	0,8	0,8	II30	58,0	39,5	I,6 / 0,82	II30	58	40	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Ном-ная ведомость на I983г. стр.3I 2-2-I	Тележка ПРТ I-63	шт	I	I,058	I,058	I000	43	40,5	I,5I / 0,6	I000	43	4I	2 / I
II	I8-02 п.0I-0I5 2-I-3	Рама лесопильная коротьше - вая РК	шт	I	6,6I2	6,6I2	6930	II2	I03	6,3 / 2,6	6930	II2	I03	6 / 3
I2	I8-02 п.I7-0I4 3-730-3	Рольганг за лесорамой II ряда ПРДП-63	шт	I	3,06	3,06	I780	92,0	75	2,8 / I,I2	I780	92	75	3 / I
I3	-"- п.I7-0I9 3-730-2	Рольганг навесной ПРДН-6	шт	I	I,63	I,63	I4I0	5I,I	36,7	I,5 / 0,7I	I4I0	5I	37	2 / I
I4	Ном-ная ведомость на I983г. стр.33 3-733-2	Транспортер поперечный цепной ТЦП-5	шт	I	I,I3	I,I3	I030	I23	I02	I6,2 / 8,8	I030	I23	I02	I6 / 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	Ном-ная ведомость на 1983г. стр.33 3-733-2	Транспортер поперечный цепной ТЦП-5	шт	I	I,2	I,2	I030	I23	I02	I6,2 8,8	I030	I23	I02	I6 9
I6	Ном-ра "Союзгипролесхоз" стр.I0 2-I34-2	Комплект оборудования ОТД	к-т	I	4,5	4,5	5842	-	-	-	5842	-	-	-
			т	4,5	-	-	-	I5,5	9,9I	4,02 I,56	-	70	45	I8 7
I7	56-0I-0I п.I57	Стол деревянный размером I,5х0,6х0,8м	шт	4			70				280			
		Итого по разделу I	руб.								48010	I6I2	I287	I95 96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Формировочный участок												
I8	I9-06 п.I6-046 3-95-I	Таль электрическая ТЭ-2--5II	шт	I	0,275	0,275	395	38,8	26,7	6,07 / 3,I	395	39	27	6 / 3
I9	I9-06 п.I5-023 3-562-3 3-562-8 3-562-II	Лифт Л-00.00.00 Цена: 7,I4-72,2х4--9,8хI8= Цена: о.з. 44I-48,2х4--6,3хI8= Цена: э.м. 2I3-20,4х4--3,28хI8= Цена: 86,8-8,22х4--I,IхI8=	шт	I	3,8I6	3,8I6	3070	2488	I34,8	72,36	3070	249	I35	72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу П	руб.								3465	288	I62	78 / 3
		Ш. Сушильное отделение												
20	I9-I4 п.I6-002	Траверсная тележка электрифицированная ЭТ-4.5	шт	I	2,4	2,4	2000	-	-	-	2000	-	-	-
2I	I8-02 доп. I0 п.20-049 23-292-6м	Камера лесосушильная ЛАТ. НИИ ЛКП-4	шт	3	I0,I08	30,324	7590	358	304	44 / I7	22770	I074	9I2	I32 / 5I
22	-	Электроэнергия	квт.ч	529	-	-	-	0,0325	-	-	-	I7	-	-
23	Ном-ра "Гипролестранс" п.I85	Трек сушильный	шт	46	0,03I	I,426	I9	-	-	-	874	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу II	руб.								25673	I09I	912	I32 5I
		IУ. Отделение изготовления паркета												
24	I9-06 п.I6-036 3-95-I	Таль электрическая ТЭ I--5II	шт	I	0,I95	0,I95	325,0	38,8	26,7	6,07 3,I	325	39	27	6 3
25	I8-02 п.04-014 2-23-2	Станок строгальный паркетный ПАРК-7	шт	4	3,3	I3,2	4080	50,I	35,6	I0,5 3,83	I6320	200	I42	42 I5
26	Ном-ная ведомость на I983г. стр.24 2-23-2	Станок паркетный двухсторонний концеравнительный ПАРК-8	шт	2	2,I5	4,30	4I80	50,I	35,6	I0,5 3,83	8360	I00	7I	2I 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	18-02 п.05-003 2-24-I	Станок фрезерный ФС-I	шт	I	0,84	0,84	1460	20,7	16,8	2,68 / I,16	1460	21	17	3 / I
28	Ном-ра "Совзгипролесхоз" стр.19 2-27-I	Станок токарный ТН-200	шт	2	0,16	0,32	412	21,4	17	2,75 / I,18	824	43	34	6 / 2
29	56-01-01 п.157	Стол деревянный размером I,6х0,8х0,8м	шт	I			70				70			
30	19-06 т.15-023 3-562-3 3-562-8 3-562-11	Лифт Л.00.00 Цена: 714-72,2х4-9,8х18= Цена о.з.: 441-48,2х4-6,3х18= Цена э.м.: 213-20,4х4-3,28х18= Цена: 86,8-8,22х4-I,Iх18=	шт	I	3,816	3,816	3070	248,8	134,8	72,36 / 34,12	3070	249	135	72 / 34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу IУ	руб.								30359	652	423	I50 63
		У. Заточное отделение												
3I	24-04-02 п.I09 2-30-I	Верстак слесарный с тисками ВС-00	шт	I	0,I56	0,I56	I6I	20,5	I7	2,29 I,0	I6I	2I	I7	2 I
32	I8-02 п.I8-0I9 2-52-I	Станок для вальцовки ИВ-35	шт	I	0,3	0,3	780	25,3	I8,8	5,25 2,I7	780	25	I9	5 2
33	I8-0I п.3-084 I-202-I	Станок точильно-шлифовальный 3А-63I	шт	I	0,07	0,07	530	9,9	9,2	0,I2 0,06	530	I0	9	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	18-02 п.18-006 2-29-2	Станок заточной ТчПТ-4	шт	1	0,66	0,66	2030	22,2	17,8	3,09 1,31	2030	22	18	3 1
35	18-02 п.18-012 2-29-1	Станок заточной ТчПН-6	шт	1	0,500	0,500	1320	20,1	16,9	2,01 0,89	1320	20	17	2 1
36	18-02 п.18-015 2-29-1	Станок полуавтоматический для холодного плющения ПХФ-2	шт	1	0,42	0,42	660	20,1	16,9	2,01 0,89	660	20	17	2 1
37	18-02 п.18-016 2-29-2	Станок пилоштамповочный ПШП-2	шт	1	0,84	0,84	1110	222	17,8	3,09 1,31	1110	22	18	3 1
38	18-05 ч.III п.6-079	Наковальня однорогая НО-32	шт	1	0,095	0,095	28,0				28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	Ном-на.я ведомость на I983г. стр.2I 2-29-I	Станок для развода зубьев пил РПК-8	шт	I	0,47	0,47	I500	20,I	I6,9	2,0I / 0,89	I500	20	I7	2 / I
40	56-0I-0I п.75I	Подставка под станок	шт	I			45,0				45			
		Итого по разделу У	руб.								8I64	I60	I32	I9 / 8
		УI. Лаборатория												
4I	I7-03 п.5-360 5-I02-3	Весы лабораторные с разновесами технические ВЛР-50	шт	I	0,25	0,25	4I7,0	26,5	2I,5	0,96 / 0,3	4I7	27	22	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	56-0I-0I п.37 34-55-2м	Шкаф сушильный В-I5I	шт	I	0,I	0,I	203,0	4,47	4,II	0,28 / 0,II	203	4	4	- / -
43	-	Электроэнергия	квт.ч	43				0,0325				I		
44	Союзглавприбор II-35I-I	Влагомер электронный ЭВ-2К	шт	I	0,003	0,003	75,0	I,63	I,43	0,04 / 0,0I	75	2	I	- / -
45	I7-03 п.5-269	Весы настольные циферблатные ВНЦ-2	шт	I	0,0I3	0,0I3	26,0				26			
46	I7-06-48 п.I-582	Психрометр "Августа" ПБ--I6	шт	I	0,002	0,002	I,40				I			
47	I7-06-48 п.I-075 п.I-082 II-I-I	Лабораторный набор термометров ТЛ-4-ТЛ-5 Цена: I,0+2,35=	шт	I	0,003	0,003	3,35	0,2I	0,2I		3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	17-06-48 п.1-271 II-1-1	Термометр технический А №4	шт	1	0,001	0,001	0,85	0,21	0,21		1			
49	17-11 п.1-034	Психрометр расширационный М-34	шт	1	0,001	0,001	25,0				25			
50	17-11 п.1-003	Анемометр крыльчатый АСО-3	шт	1	0,001	0,001	11,0				11			
51	-"- п.1-015	Барометр-анероид БР-52	шт	1	0,001	0,001	6,50				7			
52	17-03 ч.II п.1-034	Секундомер СМ-60	шт	1	0,001	0,001	13,0				13			
53	Розничн. цена	Набор измерительных инструментов	к-т	1			115				115			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54	29-08-27 п.44	Тумба для инструментов	шт	4			88,50				354			
55	29-08-27 п.33	Стол лабораторный размером I,6x0,6x x0,8м	шт	I			76				76			
56	56-0I-0I п.590	Шкаф для хранения приборов и инструмента размером I,0x0,5 x xI,5м	шт	I			98				98			
57	56-0I-0I п.75I	Стол под сушильный шкаф	шт	I			45,0				45			
		Итого по разделу УI	руб.			0,376					I470	34	27	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		УП. Внутрицеховое оборудование												
58	I8-02 п.I7-006 3-733-2	Транспортер опиловочный ТОЦ I6-5	шт	I	3,22	3,22	950	I23	I02	I6,2 / 8,8	950	I23	I02	I6 / 9
59	I9-I4 п.06-I02	Ленточный конвейер ТК-I3 передвижной	шт	I	0,4I2	0,4I2	330				330			
60	I9-I4 п.I6-007	Тележка с подъемной платформой ТР-0,25	шт	I	0,062	0,062	39,0				39			
6I	Ном-ра завода г.Свердловск	Электропогрузчик ЭП-I03.2.8	шт	I	2,4	2,4	3050				3050			
62	I8-0I п.9-37I	Резино-металлические опоры ОВ-3I	шт	I20	0,00I6	0,I92	3,05				366			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
63	3-30I-I8	Ленточный конвейер 5050--80 длиной 40м в составе:	шт	I				92,4	65,2	I3,2 0,24		92	65	I3 6
64	I9-08 п.I-007	Редуктор Ц.29-I60-3I,5--I2	шт	I	0,055	0,055	I50				I50			
65	I9-I4 п.0I-026	Барабан 5050Г-80	шт	I	0,I94	0,I94	I0I				I0I			
66	-"- п.0I-025	Барабан 5040-60-80	шт	I	0,I4	0,I4	84,0				84			
67	I9-I4 п.0I-I52	Роликоопоры Ж-50	шт	38	0,0I85	0,703	I2,I0				460			
68	-"- п.0I-203	То же, Н-50Л	шт	I6	0,0I03	0,I65	5,20				83			
69	I5-0I п.0I-567	Электродвигатель 4АII2 М³у3	шт	I	0,056	0,056	96,0				96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	3-3001-14	Ленточный конвейер 5040-60 длиной 17м в составе:	шт	1				66,3	49	9,96 4,66		66	49	10 5
71	15-04 п.01-520	Электродвигатель 4А90 Чу3	шт	1	0,024	0,024	60,0				60			
72	19-08 п.1-007	Редуктор ЦУ-160-31,5-12	шт	1	0,055	0,055	150,0				150			
73	19-14 п.01-025	Барабаны 5040-Г-60	шт	1	0,14	0,14	84,0				84			
74	-"- п.01-093	То же, 5032-50-50	шт	1	0,06	0,06	38,3				38			
75	-"- п.01-024	То же, 5028-50	шт	1	0,058	0,058	37,0				37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
76	I9-I4 п.0I-083	То же, 5032-50	шт	2	0,06	0,I2	38,3				77			
77	-"- п.0I-I52	Роликоопоры Ж-50	шт	I3	0,0I85	0,24I	I2,I0				I57			
78	-"- п.0I-203	То же, Н-50I	шт	8	0,0I03	0,082	5,20				42			
79	I8-02 п.I7-026 3-435-8	Ролики Р-400	шт	79	0,0095	0,75	6,70					20	I9	I
			I0шт	7,9				2,56	2,44	0,07 / 0,04				-
80	-"- п.I7-026 3-435-9	Ролики Р-600	шт	8	0,0I2	0,I0	7,60					6I		
			I0 шт.	0,8				2,90	2,75	0,09 / 0,06				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8I	56-0I-0I п.72	Стол консольный для весов	шт	I			6I					6I		
		Итого по разделу УП	руб.								7005	303	237	35/20
		Сводка по разделу А												
	I	Лесопильно-раскроечное отделение	руб.			38,808					48010	I6I2	I287	I95/96
	П	Формировочный участок	руб.			4,09I					3465	238	I65	80/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	III	Сушильное отделение	руб.			34,15					25643	1091	912	132/51
	IУ	Отделение изготовления паркета	руб.			22,671					30359	652	423	150/63
	У	Заточное отделение	руб.			3,511					8164	160	132	19/8
	УI	Лаборатория	руб.			0,566					1470	39	27	1/-
	УП	Внутрицеховое оборудование	руб.			9,229					7005	303	237	35/20
		И т о г о:	руб.								124116	4140	3183	612/241

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Б. НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
I	СРЦ ч.П п.2098 9-I87	Металлическая эстакада под продольный лесотранспортер БА-3М, черт. 0I.00.00	т	0,93I				332,5	2I,7	I8,2		3I0	20	I7
		Цена: 279+53,5=								5,92				6
2	24-20-37 п.02-00I по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт. 05.00.00	шт	I	0,08	0,08	223,49				223			
		Цена:	т	0,08				28,2	I3,7	6,73		2	I	I
		492 / 0,375 x 0,I7=								2,42				-
3	24-20-37 п.03-002 по весу 3-730-2	Рольганг приводной черт. H0.I0.000	шт	4	0,57	2,28	8I7,68	5I,I	36,7	I,5	327I	204	I47	6
		Цена: 3988 / 2,78 x0,57=								0,7I				3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	24-20-37 п.02-001 по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт. НО.07.00.00	шт	4	0,052	0,208	I57,44				630			
		Цена:	т	0,208				28,2	I3,7	6,73		6	3	I
		492/0,375 x 0,I2=								2,42				I
5	0I-22 п.325-3 3-475-I	Металлическая рама транспортера поперечного цепного ТПП-5 черт. НО.08.00	т	0,392			285,0	28,2	I3,7	6,73	II2	II	5	3
										2,42				I
6	СРЦ ч.П п.2098 2-I87	Металлическая эстакада под продольный лесотранспортер БА-3М черт. НО.02.00.00	шт	I	I,53	I,53								
		Цена: 2I79+53,5=	т	I,53				332,5	2I,7	I8,2		508	33	28
										5,32				9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	СРЦ ч.I п.2I0I 9-209	Опоры под рольганги черт. НО.03.00.00	т	0,4I				38I,7	34,3	20		I56	I4	8
		Цена:								5,97				2
		3II+70,7=												
8	3-475-I п.0I-22 п.323-4	Металлическая рама транспортера поперечного цепного ТЦП-5 черт. НО.II.00.00	т	0,565			259,0	28,2	I3,7	6,73	I46	I6	8	4
										2,42				I
9	24-20-37 п.02-00I по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт. НО.06.00.00	шт	2	0,I32	0,264	348,99	28,2	I3,7	6,73	698	7	4	2
		Цена:	т	0,264						0,42				-
		492/0,375 x 0,266=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	24-20-37 п.03-002 по весу 3-730-2	Рольганг приводной черт. НО.09.00.00 Цена: 3988/2,78 х 0,57=	шт	I	0,59	0,59	8I7,68	5I,I	36,7	I,5/0,7I	8I8	5I	37	2/I
II	3-322-2	Транспортер поперечный цепной черт. ПО.I3.00.00.00 в составе:	шт	I	0,335	0,335	-	45,7	4I,93	I,76/0,63		46	42	2/I
I2	I9-08 п.4-006	Мотор-редуктор МЦ-2С-63-7I Ку3	шт	I	0,0I5	0,0I5	70,0				70			
I3	I9-I5 п.I-0I0	Цепь ПР-I5.875-2270-I	м	8,5			I,0I				9			
I4	0I-22 п.323-3 3-475-I	Рама транспортера	т	0,285			285,0	28,2	I3,7	6,73/2,42	8I	8	4	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	3-322-2	Транспортер поперечный цепной черт. П0.I4.00.00	шт	I	0,I65	0,I65		45,7	4I,93	I,76		46	42	2
										0,63				I
		в составе:												
I6	I9-08 п.4-006 3-46I-I	Мотор-редуктор МЦ-2С-63-7I К73	шт	I	0,0I5	0,0I5	70,0				70			
I7	I9-I5 п.I-0I0	Цепь ПР-I5.875	м	6			I,0I				6			
I8	0I-22 п.323-2	Рама транспортера	т	0,II5			324	28,2	I3,7	6,73	38	3	2	I
										0,42				I
I9	24-20-37 п.02-00I по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт. П0.05.00.00	шт	I	0,047	0,047	223,04				223	I	I	-
		Цена:	т	0,047				28,2	I3,7	6,73				-
		0,375х0,I7=								2,42				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	24-20-37 п.02-00I по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт. НО.05.00.00	шт	I	0,055	0,055	I60,06				I60	2	I	I / -
		Цена:	т	0,055				28,2	I3,7	6,73 / 2,42				
		492 / 0,375 x 0,I22=												
2I	0I-22 п.323-4 3-475-2	Металлическая рама транспортера ТЦ-5 черт. НО.04.00.00	шт	I	0,979	0,979		332,5	25,6	I2,5 / 5,3I		333	25	I2 / 5
		Цена:	т	0,979										
		279+53,5=												
22	24-20-37 п.02-00I по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт. НО.07.00.00	шт	I	0,049	0,049	I37,76	28,2	I3,7	6,73 / 2,42	I38	I	I	I / -
		Цена:	т	0,049										
		492 / 0,375 x 0,I05=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	СРЦ ч.II п.2II4 9-209	Лоток металлический	шт	6	0,0I	0,06								
		Цена:	т	0,06				5II,7	34,3	20		3I	2	I
		44I+70,7=								5,97				-
		Секция промежуточная черт. H0.I2.0000	шт	I	0,23									
		в составе:												
24	3-433-8м I9-I5 п.I-0I0	Цепь ПР-I5.875	м	2			I,0I				2			
			I0м	0,2				22	I3,4	0,95		4	3	-
										0,65				-
25	0I-22 п.325-3 3-475-I	Рама	т	0,223			285,0	26,2	I3,7	6,73	64	6	3	2
										2,42				I
26	-	Электроэнергия	квт.ч	27				0,0325				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	СРЦ ч.П п.2I09 9-209	Контейнеры металлические черт.НО.26.00.00	шт	50	0,06I	3,05								
		Цена: 455+70,7=	т	3,05				525,7	34,3	20 / 5,97		I603	I05	6I / I8
28	СРЦ ч.П п.2095 9-209	Блок оборотный черт. НО.I5.00.00	шт	5	0,034	0,I7								
		Цена: 393+70,7=	т	0,I7				463,7	34,3	20 / 5,97		79	6	3 / I
29	СРЦ ч.П п.2097 9-209	Питатель к станку ПАРК-7	шт	4	0,I5	0,6								
		Цена: 307+70,7=	т	0,6				377,7	34,3	20 / 5,97		227	2I	I2 / 4
30	3-30I-I	Подающий конвейер черт. НО.23.0000	шт	2	0,25	0,50		39,2	32,I	3,38 / 2,02		78	64	7 / 4
		в составе:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	I9-I5 п.I-0I2	Цепь ПР 25,4-5670	м	4,0			8,0				32			
32	05-I6 п.I-044	Лента 2,500--4ТК-300-6-2А I4х0,5х4	м2	28			8,80				246			
33	I9-08 п.4-006	Мотор-редуктор МЦ-2С-63-56-ЮУ3	шт	2			70,0				I40			
34	0I-22 п.323-3 3-475-I	Рама	т	0,4			285,0	28,2	I3,7	6,73 2,42	II4	II	5	3 I
35	22-0I п.I0-027 2-4-I	Станок торцовочный С0-70	шт	I	0,0I9	0,0I9	9I,0	25,9	20,8	2,27 0,98	9I	26	2I	2 I
36	24-20-37 03-030 по весу 9-I23	Стеллаж металлический Цена: I26/0,23 х0,I=	шт т	I 0,I	0,I	0,I	54,78	45	34,3	I 0,3	55	5	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	СРЦ ч.II п.2095 9-209	Плита для рихтовки	шт	I	0,03	0,03								
		Цена:	т	0,03				463,7	34,3	20		I4	I	I
		393+70,7=								5,97				-
38	0I-22 п.323-4 3-475-I	Рама к транспортеру ТОЦ--I6-5 черт. НО.I6.00.00	шт	I	0,5I5	0,5I5								
			т	0,5I5			259	28,2	I3,7	6,73	I33	I5	7	3
										2,42				I
39	0I-22 п.3235 3-475-3	Рама к ленточному конвейеру 5050-80 черт. НО.I8.00.00	шт	I	I,67									
			т	I,67			253	24,4	I0,6	6,II	423	4I	I8	I0
										2,I6				4
40	-"- п.323-3 3-475-I	Рама к ленточному конвейеру 5040-60 черт. НО.I9.00.00	шт	I	0,2I7									
			т	0,27			285	28,2	I3,7	6,73	77	8	4	2
										2,42				I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	СРЦ ч.II п.2095 9-2I0	Люк черт. НО.I7.0000	шт	5	0,025	0,I25								
		Цена:	т	0,I25				435,9	2I,3	I8,8		54	3	2
		393+42,9=								5,6				I
42	СРЦ ч.II п.I987 9-I32	Бункер черт. НО.22.0000	шт	2	0,6	I,2								
		Цена:	т	I,2				364,I	27,I	30,4		437	33	36
		297+67,I=								9,95				I2
43	СРЦ ч.II п.2II6 9-2II	Затвор бункера черт. НО.2I. 0000	шт	2	0,42	0,84								
		Цена:	т	0,84				36I,7	I9,9	I6,0		304	I7	I3
		323+38,7=								4,78				4
		в составе:												
44	I9-08 п.4-003 3-46I-I	Мотор-редуктор МРА-Ш-63Б	шт	2	0,04	0,08	66	I2,7	I0,8	I,65	I32	25	22	3
										I,0				2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45	I5-04 п.09-075 3-52I-I5	Путевой выключатель ВПК-2II2	шт	4	0,0005	0,002	2,00	0,75	0,68	0,06 0,02	8	3	3	- -
46	20-484 СРЦ ч.П п.2II5	Зонт черт. НО.25.00.0000 Цена: 4,08+37=	шт I00кг	3 2,79	0,093	0,279		4I,08	3,56	0,2I 0,06		II5	I0	I -
47		Уловитель кусковых отходов диаметром 3I5мм	шт	I	0,024	0,024		Учтено в смете на вентиляцию						
48		То же, диаметром 450 мм	шт	2	0,029	0,058		Учтено в смете на вентиляцию						
49		То же, диаметром 500 мм	шт	2	0,033	0,066		Учтено в смете на вентиляцию						
		Итого по Б	руб.			I6,29					82I0	4797	7I6	252 85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		В. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
I	Калькуляция № I	Накопитель деревянный размером 2,2х0,5х х0,9м	шт	4				35,I7	2,29	0,28		I4I	9	I
2	Калькуляция № 2	Стол сортировочный с планками размером I,6хI,6х0,8 м	шт	2				I4,03	I,I3	0,I3		28	2	-
3	ССЦ ч.I п.58	Крепежные изделия	кг	I28				0,573				73		
4	Калькуляция № 3	Поддоны	шт	3I0				9,54	I,I5	0,II		2957	357	34
5	I0-28 I0-4-I	Пиломатериалы	м3	7,2				II0	I2,9	I,30		792	93	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	9-46 9-7-I СРЦ ч.П п.I98I	Металлические ограждения сбрасывателей Цена: 58+327=	т	0,096				385	I3,8	32,I0		37	I	3
7	24-I32 20-I-I	Вытяжные устройства от сушильных камер из тонколистовой стали диаметром 220 мм	м2	20,72				7,3	0,88	0,04		I5I	I8	I
8	20-487 20-II-I СРЦ ч.Ш п.665	Зонты диаметром 250мм Цена: 4,30+0,75хI,99=	шт	3				5,79	I,72	0,0I		I7	5	-
9	I3-II9 I3-I5-4	Огрунтовка металлоконструкций нестандартизированного оборудования грунтовкой ФЛ-03К	I00 м2	4,95				2,05	0,2	0,06		I0	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по В	руб.									4206	486	48
		СВОДКА ПО СМЕТЕ:												
	А	Оборудование, выпускаемое промышленностью	руб.								I24II6	4I40	3I83	6I2 24I
	Б	Нестандартизированное оборудование	руб.			I6,29					82I0	4797	7I6	252 85
		в том числе:												
		а) металлоконструкции	руб.									3728	258	I82 47
		б) сантехнические работы	руб.									II5	I0	I
		в) оборудование	руб.								82I0	955	448	69 39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	В	Строительные работы	руб.									4206	486	48
		Итого	руб.			I29,3I6					I32326	I3I43	4385	912 326
		Тара и упаковка I%	руб.								I323			
		Итого	руб.								I33649			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			I29,3I6	I0,75				I390			
		Итого	руб.								I35039			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I620			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								I36659			
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%	руб.									32I		
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	руб.									I5		
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	-"-									694		
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты на монтаж оборудования	руб.									2905		
		Итого	руб.									I7079		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									I366		
		Итого	руб.								I36659	I8445	4385	912/326
		Всего по смете	руб.									I55I04	4385	912/326

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Ю.Гильченко
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

Калькуляция № I к локальной смете № I-II

на накопитель деревянный размером 2,2х0,5х0,9м

Основание: спецификация ТХ-I

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-28 I0-4-I	Каркас	м3	0,05	II0	I2,9	I,30	5,5	0,7I	0,64	0,07
2	I0-62 I0-I0-I	Стенки и днище	м2	9,02	2,49	0,I3	0,02	22,45	I,35	I,I7	0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I0-208	Антисептирование	I0м2	0,902	8,0	0,53	0,03	7,22	0,5I	0,48	0,03
		Всего по калькуляции	руб.					35,I7	2,57	2,29	0,28

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

Калькуляция № 2 к локальной смете № I-II

на изготовление стола деревянного с планками размером I,6xI,6x0,8 м

Основание: спецификация

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
						основная зарплата	эксплуатация машин			основная зарплата	эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-28	Каркас стола с планками	м3	0,05I	II0	I2,90	I,30	5,6I	0,73	0,66	0,07
2	I0-62	Крышка стола	м2	2,56	2,49	0,I3	0,02	6,37	0,38	0,33	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I0-208	Антисептирование	I0м2	0,256	8	0,53	0,03	2,05	0,I5	0,I4	0,0I
		Всего по калькуляции	руб.					I4,03	I,26.	I,I3	0,I3

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

Калькуляция № 3 к локальной смете № I-II

на изготовление деревянного поддона размером I,2x0,8м

Основание: спецификация

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
						основная зарплата	эксплуатация машин			основная зарплата	эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-45 I0-8-2	Изготовление поддона из двойных щитов размером I,2x0,8 Цена: 4,95x2=	м2	0,96	9,9	I,2	0,I2	9,50	I,26	I,I5	0,II
2	I0-209 I0-39-2	Антисептирование	I0м2	0,0I	3,70	0,37	0,02	0,04	-	-	-
		Всего по калькуляции	руб.					9,54	I,26	I,I5	0,II

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

РАСЧЕТ № I

стоимости транспортных расходов оборудования

На I т груза

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость
I	2	3	4	5
		Исходные данные:		
		I. Инструкция по типовому проектированию СН 227-82 п.3.8		
		2. Условия перевозки: по безрельсовым дорогам на I5 км., по железной дороге - на 500 км		
		3. Класс груза - 2; /СНиП ч.I стр.26, п.I40 СНиП-IУ-4-82/		
		4. Тарифная схема для отправок - 63 /СНиП ч.I стр.26, п.I40 СНиП-IУ-4-82/		
		I. Стоимость автомобильных перевозок		
I	СЦП ч.I стр.6 п.30	Стоимость погрузочно-разгрузочных работ 0,73+0,76=I,49	руб.	I,49
2	-"- стр.28	Стоимость транспорта I т груза	руб.	I,4I

I	2	3	4	5
		Итого стоимость автомобильных перевозок Iт груза	руб.	2,90
		П. Стоимость железнодорожных перевозок		
3	СЦП ч.I стр.7 п.30	Стоимость разгрузочных работ	руб.	0,76
4	-"- стр.68	Сборы за подачу вагонов	руб.	0,40
5	-"- стр.85	Тарифная плата за перевозку Iт груза на 500км составляет	руб.	6,69
		Итого стоимость железнодорожных перевозок Iт груза (погрузка в вагоны учтена в отпускной цене)	руб.	7,85
		Итого стоимость перевозки Iт груза по расчету	руб.	I0,75
		в том числе:		
		а) автотранспортом	руб.	2,90
		б) железнодорожным транспортом	руб.	7,85

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На приобретение и монтаж оборудования буфета

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,50 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,20 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iтыс.кв.м паркета) I,50 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,I3 руб.
3. Iм3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-06 п.II-003 28-927-2м	Плита ПЭСМ-2	шт	I	0,II	0,II	I37,0	7,46	7,27	0,04 / 0,03	I37	7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-06 п.06-002 28-923-Iм	Кипятильник КНЭ-25	шт	I	0,02	0,02	65,0	2,85	2,77	0,02 / 0,0I	65	3	3	-
3	-"- п.09-00I 28-9II-3	Прилавок витрина для буфетов ПР-Ш	шт	I	0,38	0,38	425	7,84	7,56	0,I / 0,06	425	8	8	-
4	-"- п.0I-002 28-9II-4	Холодильный шкаф ШХ-0,56	шт	I	0,300	0,300	387	7,82	7,55	0,09 / 0,06	387	8	8	-
5	24-I9-73 п.322 28-92I-8	Моечная ванна ВМ-IA	шт	3	0,I	0,3	33,5	6,75	6,07	0,43 / 0,27	I0I	20	I8	I / I
6	Контора "Союзторгоборудование" стр.4	Стол производственный СП-I050	шт	I	0,06	0,06	44,0				44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Контора "Совэторгобо-рудование" стр.4	Стол производственный СП-I050А	шт	2	0,04	0,08	40,0				80			
8	28-928-I 27-II-34 п.I-083	Секция вставка ВСМ-420	шт	I	0,045	0,045	55,0	4,27	3,82	0,37	55	4	4	-
9	28-У-74--59 доп.7	Вентотсос МВО-420 Цена: (6,I+I,6+0,55)х хI,05= Цена з.п.: 6,IхI,05= Цена э.м.: I,6хI,05=	шт	I	0,0I65	0,I65	36,0	8,66	6,4I	I,68 0,63	36	9	6	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I9-06 п.I5-024 3-503-I	Лифт грузовой малый ЛГМ-I00	шт	I	0,96	0,96	680	II7	67,2	29,4 / I3,2	680	II7	67	29 / I3
II	56-0I-0I п.I25	Стол обеденный размером I,2x0,8x0,75м	шт	I	0,03	0,03	I6,5				I7			
I2	-"- п.I30	То же, размером I,8x0,8x0,75м	шт	I	0,04	0,04	I9,0				I9			
I3	56-0I-0I п.I35	Стол размером 0,4Ix0,425x x0,7Iм	шт	I0	0,035	0,05	8,5				85			
I4		Электроэнергия 6+7,7	квт.ч	I3,7				0,0325				I		
		Итого	руб.			2,54					2I3I	I77	I2I	32 / I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка I%	руб.								2I			
		Итого	руб.								2I52			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			2,54	I0,75				27			
		Итого	руб.								2I79			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								26			
		Итого	руб.								2205			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									97		
		Итого	руб.									274		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									22		
		Всего по смете	руб.								2205	296	I2I	32
												2500		I5

Главный инженер проекта		В.И.Заславский
Руководитель группы		А.Д.Гильченко
Составила инженер		Л.П.Гарбузова
Проверила ведущий инженер		Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На приобретение и монтаж электросилового оборудования

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 19,69 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 6,34 тыс.руб.
б) монтажных работ I3,34 тыс.руб.
в) строительных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I тыс.кв.м паркета) 66,75 руб.
2. Iм2 общей площади здания 5,83 руб.
3. Iм3 объема здания 0,99 руб.

№№ пп	Шифр и № прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	СКЦЭ-84 2-548	Шкаф ШР-II--735 04-54У2	шт	5	0,075	0,375	II4	30,8	I2,2	I,I6	570	I54	6I	6/2
2	-"- 2-549	То же, ШР II--73505-54У2	шт	I	0,075	0,075	I26	30,8	I2,2	I,I6 / 0,44	I26	3I	I2	I/-
3	-"- 2-552	То же, ШР II--73708-54У2	шт	3	0,08	0,24	I07	24,9	9,I6	I,I6 / 0,44	32I	75	28	3/I
4	-"- 2-534	То же, ШР II-73510	шт	2	0,075	0,I5	I30	30,8	I2,2	I,I6 / 0,44	260	62	24	2/I
5	-"- 2-55I	То же, ШР II--73707	шт	2	0,08	0,I6	I00	24,9	9,I6	I,I6 / 0,44	200	50	I8	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	СКЭ-84 2-545	То же, ШР II- -7370I	шт	3	0,08	0,24	87	22,2	8,I4	I,I6 0,44	26I	67	24	3 I
7	I5-04 0I-009 0I-0I4 8-526-2	Выключатель АП-50-3МТ 2,70+4,3	шт	4	0,0035	0,0I4	7,00	2,88	I,04	0,06 0,0I	28	I2	4	- -
8	I8-04 0I-008 0I-0I4 8-526-2	То же, АП50- -2МТ 2,05+4,3	шт	I	0,0035	0,004	6,35	2,88	I,04	0,06 0,0I	6	3	I	- -
9	СКЭ-84 2-6I9	Ящик ЯУ 5II3- I3А2Г	шт	I	0,03	0,03	69	I2,2	5,56	0,79 0,28	69	I2	6	I -
I0	-"- 2-6I8	То же, ЯУ 5II3- 03Б 2Е	шт	2	0,03	0,06	7I	I3,4	6,29	0,79 0,28	I42	27	I3	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	СКПЭ-84 2-599	То же, ЯУ 5II0-03А2Л	шт	I	0,03	0,03	58,3	9,54	4,32	0,79 / 0,28	58	I0	4	I / -
I2	-"- I-252	Ящик ЯРВ-I00М	шт	2				22,5	6,55	0,I / 0,02		45	2	-
I3	I5-08 6-024 8-882 К=I,05	Конденсаторная установка УКН-0,38-I50 УЗ	шт	I	0,I8	0,I8	IIIO	I5,24	I3,23	0,47 / 0,32	IIIO	I5	I3	-
I4	-"- 6-02I 8-882 К=I,05	То же, УКН-0,38-75-УЗ	шт	I	0,I8	0,I8	770	I5,24	I3,23	0,47 / 0,32	770	I5	I3	-
I5	СКПЭ-84 I-37I	Ящик ЯБВПУ-IМ	шт	I				20,5	I,74	0,I2 / 0,03		2I	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-534-I3	Ящик для счетчика	кг	I0				0,39	0,04	0,0I 0,0I		4	-	-
I7	I7-0I 08-04I 8-6I3-2	Счетчик САЧ-И-678	шт	I	0,0039	0,004	I9,0	0,66	0,49		I9	I	-	-
I8	I5-04 03-097 03-098 03-099 8-6I-I	Предохранитель НПН2-60	шт	I5	0,0004	0,006	0,33	I,I8	0,79	0,05 0,02	5	I8	I2	-
I9	I5-04 05-2Iб 8-528-2	Контактор КТ-6043/2-У3	шт	I	0,0044	0,004	I2,7	40,9	23,2	2,9 I,6	I3	4I	23	3 2
20	I5-04 п.04-547 8-53I-5	Пускатель ПМЛI2I002А	шт	3I	0,00I8	0,0I8	II,40	4,93	2,05	0,II 0,02	353	I53	64	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I5-04 п.04-42I 8-53I-5	То же, ПМП42I0УХЛ4А	шт	3	0,002	0,002	3I,0	40,3	2,05	0,II / 0,02	93	I5	6	-
22	-"- п.04-550 8-53I-5	То же, ПМП 22I 002 А	шт	3	0,0I26	0,038	I6,70	4,93	2,05	0,II / 0,02	50	I5	6	-
23	-"- п.04-465 8-53I-5	То же, ПМА 5220УХЛIА	шт	4	0,0023	0,0I	42,50	4,93	2,05	0,4 / 0,02	I70	20	8	-
24	-"- п.04-586 8-53I-5	Тоже, ПМА 3220УХЛIА	шт	I	0,00I8	0,002	I8,50	4,93	2,05	0,II / 0,02	I9	5	2	-
25	8-522-I	Установка переключателя ПВПВ-2I-50	шт	3				3,37	I,49	0,09		I0	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	8-522-I	Установка выключателя ВП62-2I-I35--54у2-II	шт	3				3,37	I,49	0,09		I0	4	-
27	I5-04 п.04-543 8-53I-5	Пускатель магнитный ПМЛ-III-002А	шт	28	0,003	0,084	5,90	4,93	2,I2	0,I3 0,03	I65	I38	59	4
28	I5-04 п.I8-I23 п.I8-I26 п.I8-I28 8-529-I0	Пост кнопочный ПКУ I5-I9--I2I-40у3, ПКУ I5-I9-I2I--54у3 Цена: 4,85+0,95+I,25=	шт	I4	0,009	0,I26	7,05	3,9I	I,55	0,09	99	55	22	I
29	I5-04 I8-098 8-529-5	Пост кнопочный ПКЕ 722-2у3	шт	26	0,0003I	0,008	I,0	I,99	I,09	0,08 0,0I	26	52	28	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	I5-04 I8-I20 I8-I26 8-529-5	То же, ПКУ.I5-I9.23I-54у2 Цена: 8,50+0,95х5=	шт	2	0,0009	0,002	I3,25	I,99	I,09	0,05 0,0I	27	4	2	-
3I	I5-04 I8-I24 I8-I28 8-529-6	То же, ПКУ.I5.I9.III-54у2 Цена: 4,45+I,25=	шт	I6	0,0004	0,006	5,70	I,99	I,09	0,05 0,0I	9I	I2	7	-
32	I5-04 I8-II4 к=0,92 8-529-5	То же, ПКЕ-222-I 2х0,92	шт	I0	0,00028	0,003	I,84	I,99	I,09	0,05 0,0I	I8	20	II	I -
33	8-522-5	Разъем штепсельный с числом контактов 4	шт	4				2,32	I,02	0,05 0,0I		9	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	I5-04 0I-006 8-525-2	Выключатель А63М	шт	I	0,0003	-	I,60	2,88	I,04	0,06 / 0,0I	2	3	I	-
35	8-84-I	Переключатель ТВI-I	шт	I				0,38	0,33	0,0I		I	I	-
36	I5-04 I8-I24 I8-I26 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКУ I5.I9.III. 40у3 Цена: 4,45+0,95=	шт	II	0,0004	0,0044	5,40	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	59	22	I2	I / -
37	I5-04 I8-I24 I8-I26 8-529-5	То же, ПКУ I5.I9.III Цена: 4,45+0,95=	шт	I			5,40	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	5	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	Калькуляция № I	Ящик управления IЯ	к-т	I	-	0,08	I07,35	I3,38	7,98	0,32	I07	I3	8	-
39	-"- № 2	То же, 2Я	к-т	I	-	0,08	I29,I5	I8,56	I0,42	0,32	I29	I9	I0	-
40	-"- № 3	То же, 3Я	к-т	I	-	0,09	90,4	9,46	4,32	0,32	90	9	4	-
4I	-"- № 4	То же, 8Я	к-т	I	-	0,06	85,85	II,04	6,48	0,32	86	II	6	-
42	-"- № 5	То же, 9Я	к-т	I	-	0,05	76,I0	I0,04	5,46	0,32	76	I0	5	-
43	-"- № 6	То же, I0Я	шт	I	-	0,09	I2I,85	I6,2I	8,72	0,32	I22	I6	9	-
44	-"- № 7	То же, IIЯ	шт	I	-	0,06	88,95	II,04	6,45	0,32	89	II	6	-
45	-"- № 8	То же, I2Я, I3Я	шт	2	0,05	0,I	84,40	I3,5I	7,8I	0,32	I69	27	I6	I
46	II-7II-I	Ввод кабельный	шт	I4				0,54	0,53			8	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	II-7I2-I	То же, трубный	шт	7				0,I3	0,I3			I	I	-
48	I5-04 04-I88 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-05I	шт	I			3,9	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	4	3	I	-
49	II-582-3	Коробка соединительная СК--24	шт	8				I,47	I,I7	0,04 / 0,0I		I2	9	-
50	II-582-I	То же, СК-8	шт	25				0,97	0,7I	0,04 / 0,0I		24	I8	-
5I	II-582-2	То же, СК-I2	шт	7				I,04	0,77	0,04 / 0,0I		7	5	-
52	II-582-2	То же, СК-I6	шт	I				I,04	0,77	0,04 / 0,0I		I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53	8-4I7-I	Труба винипластовая диаметром до 25мм с креплением скобами	I00м	3,22				34,8	I4,4	I2,2 3,85		II2	46	39 I2
54	8-4I7-5	То же, в подготовке пола	I00м	0,74				I5,9	7,66	0,22 0,08		I2	6	- -
55	8-407-I	Труба стальная водогазопроводная диаметром до 25мм с креплением скобами в пожароопасном помещении	I00м	9,I9				79,2	36	35,7 I2,2		728	33I	328 II2
56	8-407-8	То же, в подготовке пола	I00м	4,9				45,7	28,7	7,85 3,08		224	I4I	38 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57	8-407-2	То же, диаметром до 40мм с креплением скобами	I00м	I,74				I02	45,2	46,8 I5		I77	79	8I 26
58	8-407-9	То же, диаметром до 40мм в подготовке пола	I00м	0,I5				57,3	35,5	I0,5 4,I2		9	5	2 I
59	8-407-3	То же, диаметром до 50мм с креплением скобами	I00м	I,II				II2	53,8	48,8 I5,8		I24	60	54 I8
60	8-407-I0	То же, в подготовке пола	I00м	0,I				7I,2	43	I5,4 6,02		7	-	-
6I	8-407-II	То же, диаметром 70мм в подготовке пола	I00м	0,25				94,2	57,7	I8,3 7,I9		24	I4	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62	8-408-2	Металлорукав по стальным конструкциям диаметром до 20мм	I00м	0,72				28,I	I2,7	0,3 0,I3	-	20	9	-
63	8-408-2	То же, диаметром до 40мм	I00м	0,08				28,I	I2,7	0,3 0,I3	-	2	I	-
64	8-405-I	Скоба металлическая	Iт	0,065				445	43,5	8,5 2,38	-	29	3	I -
65	8-I49-I	Прокладка кабеля марки АВВГ, ВВГ сечением жил до I0 мм2 в трубе	I00м	I,35				I0	6,24	0,27 0,I	-	I4	8	-
66	8-I50-I	Подвеска кабеля марки АВВГ сечением жил до I0мм2 на тросе	I00м	0,5				99,9	7,9	I2,7 4,02	-	50	4	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
67	8-I49-I	Прокладка кабеля марки КВВГ весом I метра до 3 кг в трубе	I00м	0,45				I0	6,24	0,27 0,I	-	5	3	-
68	8-I4I-I	Прокладка кабеля марки АВВГ сечением до Iкг в траншее	I00м	0,35				I2,5	5,89	2,23 0,89	-	4	2	I -
69	8-I42-I	Устройство постели для прокладки кабеля	I00м	0,35				9,57	2,56	6,96 2,74	-	3	I	2 I
70	8-I43-I	Покрытие кабеля кирпичом	I00м	0,35				8,86	2,88	5,92 2,33	-	3	I	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7I	8-400-I	Кабель АВВГ, ВВГ сечением жил до I0мм2 с креплением скобами	I00м	6,I2				60,8	23,4	22,8 8,4	-	372	I43	I40 5I
72	8-400-2	То же, сечением до I6 мм2	I00м	2,25				68	25	28,2 8,88	-	I53	56	63 20
73	8-4I6-2	То же, сечением до 6 мм2 в пожароопасном помещении по конструкциям	I00м	6,73				38,3	9,88	25,4 8,06	-	258	66	I7I 54
74	8-I46-I	То же, при весе Iм до 3 кг с креплением накладными скобами	I00м	5,24				48	I8,2	I2,7 4,04	-	252	95	67 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
75	8-I50-I	Кабель АКВВР, проложенный на тросе	I00м	0,4				99,9	7,9	I2,7 4,02	-	40	3	5 2
76	8-I48-I	То же, по эстакаде	I00м	I,4				I2,9	7,33	0,43 0,I7	-	I8	I0	I
77	8-I49-I	То же, в трубе	I00м	0,20				I0	6,24	0,27 0,I	-	2	I	-
78	8-I46-I	То же, на скобах в пожаро - опасном помещении	I00м	6,04				48	I8,2	I2,7 4,04	-	290	II0	77 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
79	8-I53-I3	Разделка кабеля контрольного сечением 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	32				0,49	0,22		-	I7	7	-
80	8-396-6	Кабель КРПТ на тросе	I00м	0,65				I27	I5,6	23,3 7,4I	-	83	I0	I5 5
8I	8-400-I	То же, с креплением накладными скобами	I00м	0,92				60,8	23,4	22,8 8,4	-	55	22	2I 8
82	8-I46-I	Кабель КВВГ весом Iм до 3кг с креплением накладными скобами	I00м	3,08				48	I8,2	I2,7 4,04	-	I45	56	39 I2
83	8-409-5	Провод сечением до 70мм в трубе первый	I00м	0,I5				I4	5,58	7,87 2,29	-	2	I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
84	8-409-4	То же, сечением до 35 мм2	I00м	0,6				I2,3	5,5I	6,3 I,85	-	7	3	4 1
85	8-409-3	То же, сечением до I6 мм2	I00м	0,35				9,29	4,I	4,84 I,46	-	9	I	2 I
86	8-409-2	То же, сечением до 6мм2	I00м	2,25				6,02	2,9	2,85 0,87	-	I4	7	6 2
87	8-409-I	То же, сечением до 2,5 мм2	I00м	I6,78				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	82	40	39 I2
88	8-409-I5	То же, сечением до 70 мм2, последующий	I00м	0,3				3,I4	2,92	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
89	8-409-I4	То же, сечением до 35 мм2	I00М	I,34				2,88	2,7I	-	-	4	4	-
90	8-409-I3	То же, сечением до I6мм2	I00м	5,37				2,53	2,38	-	-	I4	I3	-
9I	8-409-I2	То же, сечением до 6 мм2	I00м	5,03				I,38	I,26	-	-	7	6	-
92	8-409-II	То же, сечением до 2,5 мм2	I00м	62,2I				I,2I	I,I4	-	-	75	7I	-
93	8-84-I	Сирена СС-I	шт	9				0,38	0,33	0,0I -	-	3	3	-
94	8-603-I	Светильник Арт. I35	I00 шт	0,06				I03	35	0,9	-	6	2	-
95	8-534-3	Коробка клеммная У6I5	шт	2				4,22	I,69	0,09 0,02	-	8	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
96	8-534-2	То же, У6I4	шт	5				3,58	I,62	0,08 0,0I	-	I8	8	-
97	8-472-6	Шина заземления сечением I00мм по зданию	I00м	3,5				56,I	I3,4	I,7 0,I	-	I96	47	2 -
98	8-I47-6	Стойки К-3I4	I00шт	0,46				37	I5,6	2,3 0,37	-	I7	7	I -
99	8-I47-4	То же, К-II50	I00шт	0,44				27,8	I8,5	I,9 0,24	-	I2	7	I -
I00	8-I47-7	Полка К-II6I	I00шт	2,54				I,34	I,I2	0,I3 0,05	-	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0I	8-I47-3	Лоток К-422	шт т	375 2,5				377	24,9	4,I I,02	-	943	62	I0 3
I02	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,35				377	33,3	4,7 I,4I	-	I32	I2	2 I
I03	8-482-II	Присоединение к сети двигателей мощностью до 4 кВт	шт	77				2,62	I,88	0,04 -	-	202	I45	3 -
I04	8-482-I2	То же, до I0 кВт	шт	I5				3,26	2,5I	0,04 -	-	49	38	I -
I05	8-482-I3	То же, до 30 кВт	шт	I8				3,86	2,59	0,04 -	-	69	47	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I06	8-482-I4	То же, до 50 кВт	шт	5				4,39	3,II	0,04 / -	-	22	I6	-
I07	8-482-I5	То же, до I00 кВт	шт	5				5,2I	3,57	0,05 / -	-	26	I8	-
		Эксплуатационное оборудование												
I08	I8-05 5-353	Клещи изолирующие	шт	I	0,0003	-	4,I				4	-	-	-
I09	45-0I I-004	Диэлектрические галоши	шт	2	0,00I5	0,003	I,65				3	-	-	-
II0	05-08 стр.4	Диэлектрические перчатки	шт	2	0,0003	0,00I	0,43				I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
III	05-08 стр.4	Диэлектрические коврики	шт	2										
			кг	I0	0,0I	0,0I	0,62				6	-	-	-
II2	28-02-22 I9-I08	Защитные очки	шт	I			0,85				I	-	-	-
II3	ВНИИТЭП цен № 8	Предупредительные плакаты	шт	I			0,93				I	-	-	-
II4	29-02-20 2-I87	Заземление	шт	2	0,0I	0,02	70				I40	-	-	-
II5	I7-0I 04-082	Клещи измерительные	шт	I	0,0005	0,00I	I8				I8	-	-	-
II6	I7-0I 03-035	Указатель напряжения	шт	I	0,0005	0,00I	3,25				3	-	-	-
		Итого	руб.								6I84	6538	2457	I27I 425

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			2,73I	I0,75				29			
		Итого	руб.								6275			
		Заготовительно-складские расходы I%	руб.								63			
		Итого	руб.								6338			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									I966		
		Итого	руб.									8504		
		Плановые накопления 8%	руб.									680		
		Итого по разделу I	руб.								6338	9I84	2457	I27I 425

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материальные ресурсы, не учтенные в цене монтажа												
I		Разъем штеп - сельный(4 контакта) в комплексе	комп- лект	4										
2	I5-04 I7-008	Вилка ВПС-4	шт.	4				6,70			-	27		
3	-"- I7-007	Розетки РПС-4	шт	4				7,I0			-	28		
4	СРЦ ч.У стр.59 п.I075	Кабель АВВГ сечением 2х2,5мм2	км	0,6				I66			-	I00		
5	-"- п.I076	То же, сечением 2х4 мм2	км	0,0I				I90			-	2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	СРЦ ч.I стр.59 п.I09I	То же, сечением 3х2,5мм2	км	0,29				I9I			-	55	-	-
7	I5-09 табл.3--038	То же, сечением 4х2,5мм2 Цена: I70хI,3=	км	0,3I				22I			-	69	-	-
8	СРЦ ч.I стр.60 п.I092	То же, сечением 3х4 мм2	км	0,03				227			-	7	-	-
9	-"- п.I096	То же, сечением 3х25мм2	км	0,05				686			-	34	-	-
I0	-"- п.I097	То же, сечением 3х35мм2	км	0,06				870			-	52	-	-
II	-"- п.I260	То же, сечением 3х70 мм2	км	0,0I5				I530			-	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I5-09 табл. 3-038	То же, сечением 3х4+Iх2,5мм2 Цена: 200хI,2=	км	0,27				240			-	65	-	-
I3	-"-	То же, сечением 3хI0+Iх6мм2 Цена: 330хI,2=	км	0,I45				396			-	57	-	-
I4	-"-	То же, сечением 3хI6+IхI0мм2 Цена: 445хI,2=	км	0,200				534			-	I07	-	-
I5	-"-	То же, сечением 3х25+IхI0мм2 Цена: 605хI,2=	км	0,070				726			-	5I	-	-
I6	-"-	То же, сечением 3х35+IхI0мм2 Цена: 765хI,2=	км	0,045				9I8			-	4I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I5-09 табл. 3-038	То же, сечением 3х50+Iх I6мм2 Цена: II00хI,2=	км	0,04				I320			-	53	-	-
I8	-"-	То же, сечением 3х70+Iх25мм2 Цена: I340хI,2=	км	0,33				I608			-	53I	-	-
I9	СРЦ ч.У стр.57 п.I040	Кабель ВВГ сечением 2хI,5мм2	км	0,075				I4I			-	II	-	-
20	-"- п.I060	То же, сечением 3х4мм2	км	0,42				356			-	I50	-	-
2I	-"- п.I06I	То же, сечением 3х6мм2	км	0,29				460			-	I33	-	-

№	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	I5-09 табл. 4-005	Кабель КРПТ-0,66 сечением 3х4+Iх х2,5мм2 Цена: 325хI,2=	км	0,I6				390			-	62	-	-
23	СРЦ ч.I стр.94 п.I825	Кабель КВВГ сечением 5хI,5мм2	км	0,I2				260			-	3I	-	-
24	-"- п.I829	То же, сечением I9хI,5 мм2	км	0,I2				737			-	88	-	-
25	-"- п.I83I	То же, сечением 37хI,5 мм2	км	0,I2				I360			-	I63	-	-
26	-"- стр.I52 п.228	Провод АПВ-0,66 сечением 2,5мм2	км	5,684				28,4			-	I6I	-	-
27	-"- п.229	То же, сечением 4 мм2	км	0,75				34,9			-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	СРЦ ч.I стр.I52 п.23I	То же, сечением I0 мм2	км	0,065				72,9			-	5	-	-
29	-"-	То же, сечением I6 мм2	км	0,530				I05			-	56	-	-
30	-"- п.233	То же, сечением 25 мм2	км	0,I35				I49			-	20	-	-
3I	-"- п.234	То же, сечением 35 мм2	км	0,065				202			-	I3	-	-
32	-"- п.235	То же, сечением 50 мм2	км	0,03				272			-	8	-	-
33	-"- п.236	То же, сечением 70 мм2	км	0,0I5				358			-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	I5-09-I967 г. табл.I40 т.ч.п.2I к=I,2	То же, ПГВ, сечением I мм2 Цена: 27xI,2=	км	I,75				32,4			-	57	-	-
35	-"-	То же, сечением I,5 мм2 Цена: 33xI,2=	км	0,7				39,6			-	28	-	-
36	СРЦ ч.У стр.I53 п.243	То же, сечением 2,5 мм2	км	0,0I				3I,5			-	I	-	-
37	05-03 стр.5	Труба винипластовая диаметром 20мм	км	0,II9				3I0			-	37	-	-
38	-"-	То же, диаметром 25 мм	км	0,I35				490			-	66	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	СРЦ ч.I стр.65 п.2	Труба водогазопроводная диаметром 20х2,5мм	м	I443				0,3			-	433	-	-
40	-"-	То же, диаметром 25х2,8мм	м	5				0,42			-	2	-	-
4I	-"- п.4	То же, диаметром32х2,8мм	м	65				0,5I			-	33	-	-
42	-"- п.5	То же, диаметром 40х3мм	м	I30				0,62			-	8I	-	-
43	-"- п.6	То же, диаметром 50х3	м	I25				0,78			-	98	-	-
44	-"- п.7	То же, диаметром 70х3,2	м	25				I,03			-	26	-	-
45	24-I6-49 I-050	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	км	0,030				200,0			-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	24-I6-49 I-079	То же, РЗ-ЦА-20	км	0,044				250,0			-	II	-	-
47	-"- I-069	То же, РI-ЦА-40	км	0,008				930			-	7	-	-
48	-"- I-004	То же, РI-ЦХ-50	км	0,006				2I60,0			-	I3	-	-
49	I5-04 I9-06I	Сиреная СС-I	шт	8				3,45			-	3I	-	-
50	I5-07 п.5432	Светильник Арт. I35	шт	6				I,25			-	8	-	-
5I	МТ-92 п.434 стр.50 скидка 50%	Лампа Б 220-60 Цена: 0,I8x0,95=	шт	7				0,I7			-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	24-05 п.I-389	Коробка СК-8	шт	25				2,20			-	55	-	-
53	-"- п.I-392	То же, СК-I2	шт	7				4,I0			-	29	-	-
54	-"- п.I-390	То же, СК-I6	шт	I				3,45			-	3	-	-
55	СРЦ ч.У стр.	Кабель марки АКВВГ сечением 4х2,5 мм2	км	0,48I				I95			-	94	-	-
56	-"-	То же, сечением 5х2,5мм2	км	0,043				2II			-	9	-	-
57	-"-	То же, сечением 7х2,5мм2	км	0,040				277			-	II	-	-
58	-"-	То же, сечением I0х2,5мм2	км	0,I8I				367			-	66	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59	24-05 I-35I прим.	Коробка У-6I5у3	шт	2				3,55				7		
60	24-05 I-35I прим.	Коробка У-6I4у3	шт	5				3,55				I8		
6I	24-05 I-345	То же, У-994	шт	I7				0,6				I0		
62	24-05 п.I-39I прим.	Коробка СК-24	шт	8				5,20				42		
63	24-05 I-860	Стойка К-3I4 УХЛ2	шт	46				2,0				92		
64	24-05 I-86I	То же, К-II50у3	I000 шт	0,044				220				I0		
65	24-05 I-696	Полка К-II6Iу3	I000 шт	0,254				I30,0				33		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
66	36-09 т.400	Переключатель ТВI-I	шт	I				0,95				I		
67	24-05 I-942 прим.	Ящик для счетчика	шт	I				7,30				7		
		Итого	руб.									3660		
		Транспортные расходы:												
		по поз.2,3- 8,2%	руб.									5		
		по поз.7,I2, I3-I8-I2,6%	руб.									I23		
		по поз.22- II,5%	руб.									7		
		по поз.34,35- II,6%	руб.									I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		по поз.37,38-7,6%	руб.									8		
		по поз. 45-48-8,9%	руб.									3		
		по поз. 49,50-8,2%	руб.									3		
		по поз.5I-7,4%	руб.									-		
		по поз.52-54, 59-62-8,2%	руб.									I3		
		по поз.63-65-7,2%	руб.									I0		
		по поз. 66-8,0%	руб.									-		
		по поз.67-7,4%	руб.									I		
		Итого	руб.									3843		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									307		
		Итого по разделу П	руб.									4I50		
		Ш. Строительные работы												
68	I-959 80-I	Рытье траншеи для прокладки кабеля	I00 м3	0,I0				62,3	62,3			6	6	
69	I-967 8I-I	Обратная засыпка траншеи	-"-	0,I0				4I,5	4I,5			4	4	
		Итого	руб.									I0	I0	
		Накладные расходы I6,5%	руб.									2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									I2		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого по разделу Ш	руб.									I3	I0	-
		Всего по смете	руб.								6338	I3347	2467	I27I 425
											I9685			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Ю.Гильченко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I3

стоимости ящика управления IЯ

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I02 II-680-3	Щит габаритный 800х600х360	шт	I	72	72		I6,30	3,09	I,87 0,32		I6,30	3,09	I,87 0,32
2	I5-04 0I-035 I5-I7 I-35I Ё-574-I9	Выключатель АК 63-2МТ	шт	I	I,I	I,2	I0,90	2,0	I,23	0,75	I0,90	2	I,23	0,75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП-72	шт	2	I,I	2,2	8,6	2,5	I,I9	0,73	I7,2	5	2,38	I,46
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-55	Реле РПУ-I	шт	3	0,9	2,7	7,3	3,75	I,I9	0,73	2I,9	II,25	3,57	2,I9
5	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ 3-I2С	шт секц.	I 6	0,6	0,6	6,7	3,7	0,43	0,23	6,7	3,7	2,58	I,38
6	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура АС-53	шт	I	0,05	0,05	0,65	0,75	0,55	0,33	0,65	0,75	0,55	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-I7 I-495	Зажимы	шт	30	0,02	0,6		0,3				9		
		Итого	руб.								57,35	48,00		
		На комплектную регулировку 5%	руб.									2		
		Итого	руб.			79,35					57,35	50,0	I3,38	7,98
		Всего по калькуляции	руб.									I07,35	I3,38	7,98 0,32

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I3

стоимости ящика управления 2Я

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто: единицы измерения	Масса, тонны брутто: общая	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
I	I5-I7 п.I-I02 II-680-3	Щит габаритный 800х600х360	шт	I	72	72	-	I6,30	3,09	I,87 / 0,32	-	I6,30	3,09	I,87 / 0,32	
2	I5-04 0I-035 I5-I7 I-95I 8-574-I9	Выключатель АК 63-2МТ	шт	I	I,I	I,2	I0,90	2,0	I,23	0,75	I0,9	2,0	I,23	0,75	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП-72	шт	2	I,I	2,2	8,6	2,5	I,I9	0,73	I7,2	5	2,38	I,I4
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-55	То же, РПУ-I	шт	3	0,9	2,7	7,3	3,75	I,I9	0,73	2I,9	II,25	3,57	2,I9
5	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ 3-I2С	шт секц.	3 I8	0,6	0,6	6,7	3,7	- 0,43	- 0,23	20,I	II,I	- 7,74	- 4,I4
6	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура ЛС-53	шт	I	0,05	0,05	0,65	0,75	0,55	0,33	0,65	0,75	0,55	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-I7 I-495	Клемы	шт	30	0,02	0,6		0,3				9		
		Итого	руб.								70,75	55,4	I8,56	I0,42
		На комплектную регулировку 5%	руб.									3		
		Итого	руб.								70,75	58,4	I8,56	I0,42
		Всего по калькуляции	руб.									I29,I5	I8,56	I0,42 0,32

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I3

стоимости ящика управления ЗЯ

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны: брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны: брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I03 II-680-3	Щ и т	шт	I	8I	8I	-	I8,70	3,09	I,87 / 0,32	-	I8,70	3,09	I,87 / 0,32
2	I5-04 0I-037 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель АК 50-3МТ	шт	I	I,5	I,5	I0,90	2,7	I,I4	0,78	I0,9	2,7	I,I4	0,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 п.04-543 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель ПМЛ 1110 2А	шт	I	0,96	0,96	5,90	4,2	I,I5	0,55	5,9	4,2	I,I5	0,53
4	I5-04 п.04-553 I5-I7 I-386 8-574-44	То же, ПМЛ I5I0 2А	шт	I	I,9	I,9	I2,30	4,2	I,I5	0,55	I2,3	4,2	I,I5	0,53
5	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-75	Реле РПУ-I-363	шт	2	0,9	I,8	7,3	3,75	I,I9	0,I3	I4,6	7,5	2,38	0,26
6	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура ЛС-53	шт	I	0,05	0,05	0,65	0,75	0,55	0,33	0,65	0,75	0,55	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-I7 I-495	Клемы	шт	20	0,2	0,4		0,3				6		
		Итого	руб.								44,35	44,05	9,46	4,32
		На комплектную регулировку 5%	руб.									2		
		Итого	руб.								44,35	46,05		
		Всего по калькуляции	руб.								90,4		9,46	4,32 0,32

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I3

стоимости ящика управления 8Я

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I03 II-680-5	Щит габаритный 600х600х500	шт	I	50	50	-	I8,70	3,09	I,87 / 0,32	-	I8,70	3,09	I,87 / 0,32
2	I5-04 0I-035 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель АК 63-2МГ	шт	I	I,2	I,2	I0,90	2,70	I,I4	0,78	I0,9	3	I,23	0,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП-32-3222--00У4	шт	I	I,I	I,I	8,6	2,5	I,I9	0,73	8,6	2,5	I,I9	0,73
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-75	Реле РПУ-I	шт	I	0,9	0,9	7,3	3,75	I,I9	0,73	7,3	3,75	I,I9	0,73
5	I5-04 03-002 03-0II I5-I7 I-379 8-574-6	Предохранитель ПР-2	шт	I	0,2	0,2	0,35	0,65	0,66	0,33	0,35	0,65	0,66	0,33
6	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ-3-I2	шт секц.	I 6	0,6	0,6	6,7	3,7	0,43	0,23	6,7	3,7	2,58	I,38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура ЛС-53	шт	2	0,05	0,I	0,65	0,75	0,55	0,33	I,3	I,4	I,I	0,66
8	I5-I7 I-495	Клемы	шт	50	0,2	I		0,3				I5		
		Итого	руб.			55,I					35,I5	48,70	II,04	6,48 / 0,32
		На комплектную регулировку 5%	руб.									2		
		Итого	руб.								35,I5	50,70		
		Всего по калькуляции	руб.								85,85		II,04	6,48 / 0,32

Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I3

стоимости ящика управления 9Я

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны: брутто, единицы измерения	Масса, тонны: брутто, общая	Масса, тонны: нетто	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
I	I5-I7 п.I-I03 II-680-3	Щит габаритный 600х600х500	шт	I	50	50	-	I8,70	3,09	I,87 / 0,32	-	I8,70	3,09	I,87 / 0,32	
2	I5-04 0I-006 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель А 63-IМ	шт	I	0,27	0,54	I,60	I,05	0,23	0,II	I,60	I,05	0,23	0,II	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле времени РВП 72-3222-200У4	шт	I	I,I	I,I	8,6	2,5	I,I9	0,73	8,6	2,5	I,I9	0,73
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-75	То же, РПУ-I	шт	I	0,9	0,9	7,3	3,75	I,I9	0,73	7,3	3,75	I,I9	0,73
5	I5-04 03-002 03-0II I5-I7 I-379 8-574-6	Предохранитель ПР-2	шт	I	0,2	0,2	0,35	0,65	0,66	0,34	0,35	0,65	0,66	0,34
6	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ 3-I2С	шт	I	0,6	0,6	6,7	3,7			6,7	3,7		
			секц.	6					0,43	0,I8			2,58	I,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура ЛС-53	шт	2	0,05	0,I	0,65	0,7	0,55	0,33	I,3	I,4	I,I	0,6
8	I5-I7 I-495	Зажимы	шт	55	0,02	I,I		0,3				I6,5		
		Итого	руб.			54,54					25,85	48,25	I0,04	5,46
		На комплектную регулировку 5%	руб.									2		
		Итого	руб.								25,85	50,25		
		Всего по калькуляции	руб.									76,I0	I0,04	5,46 / 0,32

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I3

стоимости ящика управления IOЯ

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I03 II-680-5	Щит габаритный I000х600х360	шт	I	86	86	-	I8,70	3,09	I,87 / 0,32	-	I8,70	3,09	I,87 / 0,32
2	I5-04 0I-033 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель АК 63-IМГ	шт	I	0,65	0,65	7,90	I,05	0,23	0,II	7,9	I,05	0,23	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП-72-3222-00У4	шт	2	I,I	2,2	8,6	2,5	I,I9	0,73	I7;2	5	2,38	I,46
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-75	То же, РПУ-I	шт	2	0,9	I,8	7,3	3,75	I,I9	0,73	I4,6	7,5	2,38	I,46
5	I5-04 03-067 I5-I7 I-380 8-574-6	Предохранитель ПРС-60	шт	2	0,45	0,9	0,85	I,2	0,66	0,34	I,7	2,4	I,32	0,68
6	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ3-I2	шт	2	0,6	I,2	6,7	3,7			I3,4	7,4		
			секц.	I2					0,43	0,I8			5,I6	2,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура ЛС-53	шт	3	0,05	0,I5	0,65	0,75	0,55	0,33	I,95	2,25	I,65	0,99
8	I5-I7 I-495	Зажимы	шт	60	0,2	I,2		0,3				I8		
		Итого	руб.			94,I					56,55	62,3	I6,2I	8,73
		На комплектную регулировку 5%	руб.									3		
		Итого	руб.								56,55	65,3		
		Всего по калькуляции	руб.								I2I,85		I6,2I	8,73 / 0,32

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I3

стоимости ящика управления IIЯ

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I03 II-680-3	Щит габаритный 600х600х550	шт	I	50	50	-	I8,70	3,09	I,87 / 0,32	-	I8,70	3,09	I,87 / 0,32
2	I5-04 0I-035 I5-I7 I-35I 8-574-I9	Выключатель АК 63-2МГ	шт	I	I,I	I,2	I0,90	2,0	I,23	0,75	I0,9	2,0	I,23	0,75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП 72--3222-00У4	шт	I	I,I	I,I	8,6	2,5	I,I9	0,73	8,6	2,5	I,I9	0,73
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-55	То же, РПУ-I	шт	I	0,9	0,9	7,3	3,75	I,I9	0,73	7,3	3,75	I,I9	0,73
5	I5-04 03-002 03-0II I5-I7 I-379 8-574-6	Предохранитель ПР-2	шт	I	0,2	0,2	0,35	0,65	0,66	0,33	0,35	0,65	0,66	0,33
6	I5-04 06-249 I5-I7 I-447	Переключатель ПКУ3-I2	шт	I	0,6	0,6	6,7	3,7			6,7	3,7		
			секц.	6					0,43	0,23			2,58	I,38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура ЛС-53	шт	2	0,05	0,I	0,65	0,75	0,55	0,33	I,3	I,5	I,I	0,66
8	I5-I7 I-495	Зажимы	шт	60	0,02	I,2	0,3					I8		
		Итого	руб.			55,3					35,I5	50,80	II,04	6,45 0,32
		На комплектную регулировку 5%	руб.									3		
		Итого	руб.								35,I5	53,80		
		Всего по калькуляции	руб.								88,95		II,04	6,45 0,32

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I3

стоимости ящика управления I2Я(I3Я)

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто	нетто	оборудования	заводской монтаж	монтажные работы		оборудования	заводской монтаж	монтажные работы	
					единицы измерения	общая			всего	в т.ч. основная зарплата			всего	в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I02 II-680-5	Щит габаритный 600х600х360	шт	I	50	50	-	I6,30	3,09	I,87 0,32	-	I6,3	3,09	I,87 0,32
2	I5-04 0I-035 I5-I7 I-38I 8-574-I9	Выключатель АК 63-2МГ	шт	I	I,2	I,2	I0,90	2,0	I,23	0,75	I0,9	2,0	I,23	0,75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП 72--3222-00У4	шт	2	I,I	2,2	8,6	2,5	I,I9	0,73	I7,2	5	2,38	I,46
4	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ 3-I2С	шт секц.	2 I2	0,6	0,6	6,7	3,7	0,43	0,23	I3,4	7,4	5,I6	2,76
5	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура ЛС-53	шт	3	0,05	0,I	0,65	0,75	0,55	0,33	I,95	2,25	I,65	0,99
6	I5-I7 I-495	Зажимы	шт	20	0,02	0,6		0,3				6		
		Итого	руб.			54,7					43,45	38,95	I3,5I	7,83 0,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		На комплектную регулировку 5%	руб.									2		
		Итого	руб.								43,45	40,95	I3,5I	7,83 0,32
		Всего по калькуляции	руб.									84,40	I3,5I	7,83 0,32

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

Т.п. 4II-2-I79.86 9544/7

Локальная смета № I-I4

к типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На электроосвещение

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 7,9I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /I тыс.кв.м паркета/ 39,55 руб.
2. I м2 общей площади здания 3,46 руб.
3. I м3 объема здания 0,58 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса ед.	Масса общ.	Стоимость единицы, руб. всего обор.	Стоимость единицы, руб. монт.работ всего	Стоимость единицы, руб. монт.работ в т.ч. осн. з-та	Стоимость единицы, руб. монт.работ в т.ч. экспл. машин в т.ч. з-та	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монт.работ всего	Общая стоимость, руб. монт.работ в т.ч. осн. з-та	Общая стоимость, руб. монт.работ в т.ч. экспл. машин в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Оборудование и монтаж

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-6I2-I0	Щиток Щ0-32-32	I00шт	0,0I				3I0	202	9,5 3,35	-	3	2	-
2	8-6I2-9	То же, Щ0 32-2I	-"-	0,02				262	I62	6 2,I3	-	5	3	-
3	СКЭ-84 I-256	Ящик ЯРП-20	шт	I				8,82	I,55	0,I0 0,02	-	9	2	-
4	8-6I0-2	Ящик ЯТП-0,25	I00шт	0,03				I79	94,3	3,2 I,I6	-	5	3	-
5	8-600-I	Светильник ПВЦ МЦ 2х40 на тросовом подвесе	-"-	0,60				3I9	83	69 2I,5	-	I9I	50	4I I3
6	8-599-4	То же, на подвесах	-"-	0,23				I67	68,3	50,5 I6	-	38	I6	I2 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-603-I	То же, ПСХ-60	I00шт	0,58				I03	35	0,9 0,34	-	60	20	I --
8	8-599-I	То же, Л 20I-Г-240-02 МУХЛ4	-"-	0,I7				I27	53,9	34,9 II,I	-	22	9	6 2
9	8-599-I	То же, ЛПО-09х40	-"-	0,35				I27	53,9	34,9 II,I	-	44	I9	I2 4
I0	8-594-I	То же, НСПО 9х20 на кронштейне	-"-	0,2				278	57,6	58,4 I8,2	-	56	I2	I2 4
II	8-593-2	То же, на крюках	-"-	0,32				II6	48,8	58 I8,2	-	37	I7	I9 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	8-603-I	То же, НШ03--I00	I00шт	0,I0				I03	35	0,9 0,34	-	I0	4	-
I3	8-603-I	То же, НШ0 20хI00	-"-	0,I7				I03	35	0,9 0,34	-	I8	6	-
I4	8-59I-2	Выключатель для скрытой установки	-"-	0,3				I9,6	II,3	0,05 0,02	-	6	3	-
I5	8-59I-3	То же, брызго-защищенный	-"-	0,43				49,8	38,4	I,I 0,06	-	2I	I7	-
I6	8-59I-6	Розетка для открытой установки	-"-	0,I8				25,I	I7,I	0,04 0,02	-	5	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	8-59I-7	То же, для скрытой установки	I00шт	0,I2				20,8	I2,5	0,02 0,0I	-	3	2	-
I8	8-402-2	Провод АППВС для скрытой установки	I00м	7,76				I2,7	7,55	3,7I I,I8	-	99	59	29 9
I9	8-396-6	Кабель АВВГ сечением до I0мм2 на тросе в пожаро-опасном помещении	-"-	4,5				I27	I5,6	23,3 7,4I	-	572	70	I05 33
20	8-400-2	Кабель АВВГ сечением до I6мм2 с креплением скобами	-"-	I5,36				68	25	28,2 8,88	-	I044	384	433 I36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	8-I46-I	То же, весом до 1кг 1м с креплением скобами	I00м	0,35				48	I8,2	I2,7 4,04	-	I7	6	4,44 I,4I
22	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,2				377	33,3	4,7 I,4I	-	75	7	I -
		Итого	руб.								-	2340	7I4	675,44 I70,4I
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб.									62I		
		Итого	руб.									296I		
		Плановые накопления 8%	руб.									237		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу I	руб.								-	3I98	7I4	675,44 I70,4I
		II. Материальные ресурсы, не учтенные в цене монтажа												
I	I5-I7 0I-967 0I-969 0I-97I 05-04 I-055 I-I08 I5-I7 I-352	Щиток Щ0-32/32 6,5+2,35+/0,6+ +I,75/+9,5+5= =5I,55	шт	I				5I,55			-	52		
2	I5-I7 0I-967 0I-969 0I-97I I5-04 I-055 I-I08 I5-I7 I-352	То же, Щ0 32-2I 6,5+2,35+/0,6+ +I,75/x6+9,5+5= =37,45	шт	2				34,45			-	69		

I	2	3	4	5	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-I7 2-346	Ящик ЯТП-0,25	шт	3			I2,70				38		
4	I5-07 I-I48	Светильник ПВЛ МЛ-2х40--0IУХЛЧ	шт	23			I8,75				43I		
5	I5-07 п. I-I52	То же, ПВЛ МЛ-2х80-0I УХЛЧ	шт	60			23,90				I434		
6	I5-07 3-045	То же, Л2 0II-240-02 МУХЛЧ	шт	I7			I5,40				262		
7	I5-07 3-076	То же, ЛПО09х40/П-02 УХЛЧ	шт	35			6,35				222		
8	I5-07 I-057	То же, НПП03х100	шт	I0			9,40				94		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	СРЦ ч.У стр.I76 п.I9	То же, НСПО9х200	шт	52				9,26				I70		
I0	I5-07 5-032	То же, ПСХ-60	-"-	58				I,25				73		
II	СРЦ ч.У стр.I82 п.39	То же, НПО 20хI00/Р2--I0-0I УХЛУ	-"-	I7				I,57				27		
I2	СРЦ ч.У стр.I75 п.I8	Светильник РВО-42-У2	-"-	5				4,09				2I		
I3	СРЦ ч.У стр.I89 п.23I	Лампа ЛБ-40	I0шт	II,8				7,2				85		
I4	СРЦ ч.У стр.I89 п.233	То же, ЛБ-80	I0шт	I2,2				8,39				I02		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	МТ-92 стр.I0 скидка 5%	То же, Г-220-200 Цена: 0,34х0,95	I0шт	28				0,32				9		
I6	-"-	То же, Б 220-I00 Цена: 0,26х0,95=	-"-	43				0,25				II		
I7	-"-	То же, Б 220-60 Цена: 0,I6х0,95=	-"-	66				0,I5				I0		
I8	СРЦ ч.У стр.I99 п.309	То же, М0 36-60	-"-	0,5				0,88				I		
I9	СРЦ ч.У стр.I9I п.25I	Стартер СК 220/40	-"-	II,5				I,42				I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	СРЦ ч.У стр.I9I п.25I	То же, СК 220-80	I0шт	I2,0				I,42				I7		
2I	64-0I-02 п.I53	Выключатель однополюсный для скрытой установки	-"-	30				0,56				I7		
22	64-0I-02 п.I48	То же, брызгозащищенного	-"-	43				0,72				3I		
23	СРЦ ч.У стр.202 п.I59	Розетка для открытой установки	-"-	I8				0,32				6		
24	-"- п.I62	То же, для скрытой установки	-"-	I2				0,I6				2		
25	СРЦ ч.У стр.20I п.I4I	Вилка для штепсельной розетки	шт	5				0,2I				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	СРЦ ч.У стр.I5I п.202	Провод АППВС сечением 2х2,5 мм2	км	0,55				39,2				22		
27	-"- п.205	То же, сечением 3х2,5мм2	-"-	0,25				56,8				I4		
28	-"- стр.59 п.I076	Кабель АВВГ сечением 2х4мм2	-"-	I,5				I90				285		
29	-"- п.I092	То же, сечением 3х4 мм2	-"-	0,4				227				9I		
30	I5-09 т.3-038	То же, сечением 3х4+Iх2,5мм2 Цена: 200хI,2=	-"-	0,48				240				II5		
3I	-"-	То же, сечением 3х6+Iх4мм2 Цена: 245хI,2=	-"-	0,02				294				6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	I5-09 т.3-038	То же, сечением 3хI6+IхI0мм2 Цена: 445хI,2=	км	0,0I5				534				8		
33	24-05 I-338	Коробка У-I96	I000 шт	0,042				60				3		
34	24-05 п.I-368	Коробка У-I94	-"-	0,I4				40				6		
35	СРЦ ч.У стр.205 п.207	То же, У-409	шт	225				I,63				367		
36	24-05 п.I-346	То же, У-995	шт	3				I,05				3		
		Итого	руб.									4I2I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы:												
		по поз. I,2-7,6%	руб.									9		
		по поз.3-7,7%	руб.									3		
		по поз.4,5,6, 7,8,I0-8,2%	руб.									206		
		по поз.I5,I6-7,4%	руб.									2		
		по поз.2I,22-8,0%	руб.									4		
		по поз.30,3I, 32-I2,6%	руб.									I6		
		по поз.33,34, 36-8,2%	руб.									I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									4362		
		Плановые накопления 8%	руб.									349		
		Итого по разделу II	руб.									4711		
		Всего по смете	руб.									7909	714	675,44 170,41

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Д.Гильченко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

Т.п. 4II-2-I79.86 9544/7

Локальная смета № I-I5

к типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудование 0,03 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /I тыс.кв.м паркета/ 2,I0 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I4 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един.	общ.	обо-руд.	монт.работ всего	в т.ч. осн. з-та	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з-та	обо-руд.	монт.работ всего	в т.ч. осн. з-та	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Оборудование и монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I0-743-I	Датчик тепловой ДТЛ	шт	I40				0,45	0,4		-	63	56	-
2	I6-02 п.03-0066 I0-743-I2	Пожарный кнопочный извещатель ПКИЛ-9	шт	6	0,0007	0,004	4,20	3,9I	2,79		25	23	I7	-
3	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0х2	шт	I				4,0I	I,62	0,55	-	4	2	I
4	36-09 п.I-0I28 II-580-II	Резистор МЛТ-0,5-Iк	шт	4	0,000I	0,0004	0,I7	0,I4	0,I4	-	I	I	I	-
5	I0-975-8	Коробка ответвительная КО-I	шт	50				0,48	0,4I	0,04	-	24	2I	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I0-54-I2	Прокладка провода марки ТРВ сечением 2х0,4 мм2 по бетонной стене с креплением скобами	I00м	6,79		0,0044		II,2	I0,8		-	76	73	-
		Итого	руб.								26	I9I	I70	3
		Тара и упаковка I%	руб.								-			
		Итого	руб.								26			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			0,0044	I0,75				-			
		Итого	руб.								26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								-			
		Итого	руб.								26			
		Накладные расходы 77% от основной зарплаты	руб.									I3I		
		Итого	руб.									322		
		Плановые накопления 8%	руб.									26		
		Итого по разделу I	руб.								26	348	I70	3
		II. Материалы, не учтенные ценником												
7	24-02 п.04-002	Датчик ДТЛ	шт	I40				0,II				I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	29-02-20 п.2-I68	Коробка телефонная распределительная КРШ-I0х2	шт	I				0,96				I		
9	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КО-I	шт	50				0,40				20		
I0	I5-09 I967г. т.II2 I5-09 I982г. т.ч.п.2I	Провод марки ТРВ сечением 2х0,4 мм2	км	0,7				22,8				I6		
		Цена: I9хI,2=												
		Итого	руб.									52		
		Транспортные расходы:												
		по поз.7,8,9-32%	руб.									I2		
		по поз.I0-II,6%	руб.									2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.									66		
		Плановые накопления 8%	руб.									5		
		Итого по разделу II	руб.									71		
		Всего по смете	руб.								26	419	170	3

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Ю.Гильченко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На устройство автоматизации производства

Основание: чертежи АОВ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,55 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 3,09 тыс.руб.
б) монтажных работ I,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iтыс.кв.м паркета) 7,30 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,64 руб.
3. Iм3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-04 п.5-050I II-406-I	Термометр комнатный ТБ-2М № I	шт	4	0,0025	0,0I	42,70	I,43	I,40	-	I7I	6	6	-
2	I7-06-48 п.I-258 II-I-I	Термометр технический прямой П2-I-240--I63	шт	4	0,00I	0,003	0,85	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
3	I7-06-48 п.I-752	Оправа IП-250--I60-300	шт	4	-	-	I,50	-	-	-	6	-	-	-
4	I7-06-48 п.I-282 II-I-I	Термометр технический пря - мой	шт	2	0,00I	0,002	0,85	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-
5	I7-06-48 п.I-752	Оправа 2П-I65--I00-64-200	шт	2	-	-	I,50	-	-	-	3	-	-	-
6	I7-06-48 п.I-288 II-I-I	Термометр технический прямой П5-I-240--I63	шт	8	0,00I	0,007	0,85	0,2I	0,2I	-	7	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I7-06-48 п.I-752	Оправа 2П-250--I60-64-200	шт	8	-	-	I,50	-	-	-	I2	-	-	-
8	I7-06-48 п.I-379 II-I-I	Термометр технический угловой У4-I-I60--I04	шт	3	0,00I	0,003	0,90	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
9	I7-06-48 п.I-753	Оправа IУ-I85--63-300	шт	3	-	-	2,0	-	-	-	6	-	-	-
I0	I7-06-48 п.I-297 II-I-I	Термометр технический прямой П5-I-I60--I03	шт	2	0,00I	0,002	0,85	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-
II	I7-06-48 п.I-752	Оправа 2П-I65--I00-64-200	шт	2	-	-	I,50	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I7-06-48 п.I-362 II-I-I	Термометр технический угловой У2-I-240--20I	шт	4	0,00I	0,003	0,95	0,2I	0,2I	-	4	I	I	-
I3	I7-06-48 п.I-753	Оправа ЦУ-265--I60-300	шт	4	-	-	2,0	-	-	-	8	-	-	-
I4	I7-04 п.2-0002 II-5-I	Манометр показывающий общего назначения типа ОБМ-I--I60xI0	шт	4	0,00I4	0,0056	2,55	I,04	I,02	-	I0	4	4	-
I5	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I-2	шт	7	0,00I5	0,0I05	20,60	0,36	0,35	-	I44	3	2	-
I6	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-4	шт	4	0,00I5	0,006	20,60	0,36	0,35	-	82	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I7-04 п.5-050I II-406-6	Термореле двухпозиционное типа ТР-1Б-03	шт	3	0,0025	0,005	42,70	I,43	I,40	-	I28	4	4	-
I8	I7-04 п.5-050I II-406-6	Термореле двухпозиционное ТР-2Б-03	шт	2	0,0025	0,005	42,70	I,43	I,40	-	85	3	3	-
I9	I7-04 п.I-0I98 II-I3-I	Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-80I2-5у2	шт	3	0,0003	0,00I	3,I0	0,90	0,84	0,04	9	3	3	-
20	I7-04 п.I-0424 II-I3-I	Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-507I	шт	I	0,0003	0,0003	3,90	0,90	0,84	0,04	4	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	8-522-2	Установка переключателя пакетного ПВП I3-2I-50--0I03 54у2	шт	5	-	-	-	3,37	I,49	0,09	-	I7	7	I
22	I5-04 п.I8-098 8-529-I0	Кнопочный пост управления типа ПКЕ - 722--2у3	шт	2	0,0003	0,00I	I,0	3,9I	I,55	0,09	2	8	3	-
23	I5-04 п.I8-I23 п.I8-I28 п.I8-I26 8-529-I0	Пост управления кнопочный типа ПКУ I5.I9.I2I-54у2	шт	3	0,00I	0,003	7,05	3,9I	I,55	0,09	2I	I2	5	-
		Цена: 4,85+I,25+0,95=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	I5-04 п.I8-I24 I5-07 п.5-046 8-529-I0	Пост управления кнопочный типа ПКУ I5.I9.III--54у2	шт	3	0,00I	0,003	8,30	3,9I	I,55	0,09	25	I2	5	-
		Цена: 4,45+2,90=												
25	I5-04 п.I8-I23 п.I8-I28 п.I8-I26 п.I8-I27 8-529-I0	Пост управления кнопочный типа ПКУ I5.I9.I2I--40у3	шт	4	0,00I	0,004	8,05	3,9I	I,55	0,09	32	I6	6	-
		Цена: 4,85+I,25+0,95+I,0=												
26	I5-04 п.I8-I23 п.I8-I26 п.I8-I28	Пост управления кнопочный типа ПКУ I5.I9.I2I--40у3	шт	4	0,00I	0,004	7,75	3,9I	I,55	0,09	3I	I6	6	-
		Цена: 4,85+0,95х2+I,0=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	I5-04 п.I8-I22 п.I8-I26 п.I8-I28 п.I8-I27 I5-07 п.5-046 8-529-I0	Пост управления кнопочный ПКУ I5.I9.I3I--54у2 Цена: 5,80+I,25+0,95+ +I,0+2,90=	шт	8	0,00I	0,008	II,90	3,9I	I,55	0,09	95	3I	I2	I
28	т.п. 904-02--5 л.27 8-57I-4	Щит управления I ЩУВ (3 ЩУВ) Цена: 378,39+29,28+ +23,74=	к-т	2	0,I4	0,28	407,67	I4,I	5,45	I,85	8I5	28	II	4
29	-"- п.27	Щит управления 2 ЩУВ (ЩУПI--030700002II) Цена: 378,39+29,28+ +23,74=	к-т	I	0,I4	0,I4	43I,4I	I4,I0	5,45	I,85	43I	I4	5	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	т.п. 904-02--5 л.27 8-57I-4	Щит управления 4 ЩУВ (ЩУПI--030I00002II) Цена: 378,39+23,74+ +23,74=	к-т	I	0,I4	0,I4	425,87	I4,I0	5,45	I,85	426	I4	5	2
3I	Калькуляция № I	Щит регулирования ЩI (2ЩI,3ЩI)	к-т	3	0,045	0,I35	II0,47	8,89	5,42	0,32	33I	27	I6	I
32	Калькуляция № I	Щит управления 4ЩI	к-т	I	0,045	0,045	II0,47	8,89	5,42	0,32	II0	9	5	-
33	II-582-2	Монтаж коробок соединительных СК-I2	шт	3	-	-	-	I,04	0,77	0,04	-	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	II-582-3	То же, СК-24	шт	2	-	-	-	I,47	I,I7	0,04	-	3	2	-
35	8-407-I	Монтаж трубы стальной диаметром 20х2,5 мм на скобах	I00м	0,28	-	-	-	79,2	36	35,7	-	22	I0	I0
36	8-407-4	То же, по кровле	I00м	0,09	-	-	-	6I	37	I7,2	-	5	3	2
37	8-4I7-I	Монтаж трубы винипластовой диаметром 20хI,5 мм на скобах	I00м	0,I8	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2	-	6	3	2
38	8-I46-I	Прокладка кабеля весом до Iкг Iм по стенам на скобах	I00м	6,5I	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	3I2	II8	83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	8-I49-I	То же, в трубе	I00м	0,49	-	-	-	I0	6,24	0,27	-	5	3	-
40	8-I48-I	То же, на балке	I00м	0,2I	-	-	-	I2,9	7,33	0,43	-	3	2	-
4I	8-I48-9	То же, по конструкциям	I00м	I,0I	-	-	-	20,6	8,62	0,48	-	2I	9	I
42	8-409-I	Затягивание первого провода сечением 2,5 мм2 в трубу	I00м	0,06	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	-	-	-
43	8-409-II	То же, последующий провод	I00м	0,I2	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	8-153-13	Заделки кабеля контрольного сечением до 7х2,5 мм2	шт	120	-	-	-	0,49	0,22	-	-	59	26	-
45	8-153-14	То же, сечением до 10 х х 2,5 мм2	шт	16	-	-	-	0,81	0,40	-	-	13	6	-
		Подключение к включению оборудования, установленного на щитах:												
46	8-574-23	Выключатели автоматические	шт	8	-	-	-	1,14	0,78	-	-	9	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	8-574-44	Пускатели магнитные	шт	8	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	9	4	-
48	8-574-55	Реле тепловое	шт	8	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	I0	6	-
49	8-574-53	Трансформатор тока	шт	4	-	-	-	0,5I	0,I3	-	-	2	I	-
50	8-574-6	Предохранители	шт	I6	-	-	-	0,66	0,34	-	-	II	5	-
5I	8-574-I	Рубильник	шт	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			пол.	I2	-	-	-	0,53	0,2	-	-	6	2	-
52	8-574-55	Реле времени	шт	4	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	5	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53	8-574-55	Реле промежуточное	шт	20	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	24	I5	-
54	8-574-50	Переключатели универсальные	секц.	56	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	24	I0	-
55	8-574-55	Реле сигнальное	шт	4	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	5	3	-
56	8-574-48	Кнопки управления	шт	I6	-	-	-	0,78	0,46	-	-	I2	7	-
57	8-574-56	Арматура сигнальная	шт	I2	-	-	-	0,55	0,33	-	-	7	4	-
		Итого	руб.			0,829					30II	8I0	365	I09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 1%	руб.								30			
		Итого	руб.								3041			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			0,829	I0,75				9			
		Итого	руб.								3050			
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%	руб.								37			
		Итого	руб.								3087			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты на монтаж оборудования	руб.									86		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы - 87% от основной зарплаты на электромонтажные работы	руб.									224		
		Итого	руб.									II20		
		Плановые накопления 8%	руб.									90		
		Итого по разделу I	руб.								3087	I2I0	365	I09
		II. Материалы, не учтенные ценником												
58	СРЦ ч.У стр.I09 п.2280	Кабель марки АКВВГ сечением 4х2,5мм2	км	0,5I	-	-	-	205	-	-	-	I05	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59	СРЦ ч.У стр.I09 п.2281	То же, сече - нием 5х2,5мм2	км	0,I54	-	-	-	2II	-	-	-	33	-	-
60	СРЦ ч.У стр.I09 п.2282	То же, сече - нием 7х2,5мм2	км	0,005	-	-	-	277	-	-	-	I	-	-
6I	СРЦ ч.У стр.I09 п.2283	То же, сече - нием I0х2,5мм2	км	0,085	-	-	-	367	-	-	-	3I	-	-
62	СРЦ ч.У стр.93 п.I864	Кабель марки КВВГЭ сече - нием 4хI,0мм2	км	0,085	-	-	-	288	-	-	-	24	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
63	СРЦ ч.У стр.I52 п.228	Провод марки АПВ сечени - ем 2,5 мм2	км	0,0I8	-	-	-	28,4	-	-	-	I	-	-
64	СРЦ ч.I стр.66	Труба стальная водога - зопроводная диаметром 20х2,5мм2	м	37	-	-	-	0,3I	-	-	-	II	-	-
65	05-03 п.8-0I22	Труба винипластовая диаметром 20хI,5 мм2	м	I8	-	-	-	0,2	-	-	-	4	-	-
66	24-05 п.I-388	Коробка соединительная СК-I2	шт	3	-	-	-	2,45	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
67	24-05 п.I-39I	Коробка соединительная СК-24	шт	2	-	-	-	5,20	-	-	-	I0	-	-
68	I5-04 п.06-003	Переключатель пакетный типа ПВП I3-2I--50-0I03 54у2	шт	5	-	-	-	I,05	-	-	-	5	-	-
		Итого	руб.									232		
		Транспортные расходы:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		по поз. 65 - 7,6%	руб.									-		
		по поз. 66,67- 8,2%	руб.									I		
		по поз. 68- 8,0%	руб.									-		
		Итого	руб.									233		
		Плановые накопления 8%	руб.									I9		
		Итого по разделу П	руб.									252		
		Всего по смете	руб.								3087	I462	365	I09

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Начальник отдела П.А.Пилипенко
Руководитель группы А.Ю.Гильченко
Составила инженер Л.П.Гарбузова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-16

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита регулирования ЩI (2ЩI, 3ЩI, 4ЩI)

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.					Стоимость общая, руб.				
					оборудование	заводского монтажа	монтажных работ	в том числе		оборудования	заводского монтажа	монтажных работ	в том числе	
								заработная плата	эксплуатация машин				заработная плата	эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.0I-I0I5 II-680-3	Шкаф типа ЩШМ размером 0,6х0,4х х 0,5 м	шт	I	20,0	-	3,09	I,87	0,32	20	-	3,09	I,87	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		В шкафу устанавливается:												
2	17-04 п.5-0615 15-17 п.1-439 8-574-52	Регулятор температуры электрический трехпозиционный РТ-3	шт	1	33	3,60	1,11	0,47	-	33	3,60	1,11	0,47	-
3	15-04 п.06-409 15-17 п.1-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП5311-А225	шт	2	2,20	1,25	-	-	-	4,40	2,50	-	-	-
			секц.	4	-	-	0,43	0,18	-	-	-	1,72	0,72	-
4	15-04 п.12-064 15-17 п.1-429 8-574-55	Реле промежуточное ПЭ-21-5у3	шт	1	3,40	3,75	1,19	0,73	-	3,40	3,75	1,19	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Автоматический выключатель А-63-МУ3	шт	I	I,45	I,05	0,23	0,II	-	I,45	I,05	0,23	0,II	-
6	I7-I4-II п.9-I3I I5-I7 п.I-484 II-627-I	Прерыватель импульсный ступенчатый СИП-0IМ	шт	I	I8	I,50	I,55	I,52	-	I8	I,50	I,55	I,52	-
7	I5-I7 п.I-496	Зажимы	шт	40	-	0,40	-	-	-	-	I6	-	-	-
8	I5-I7 п.I-504	Таблички	шт	4	-	0,I0	-	-	-		0,40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.							80,25	28,80	8,89	5,42	0,32
		Транспортно-заготовительные расходы 5%	руб.								I,44			
		Всего по калькуляции	руб.							80,25	30,22	8,89	5,42	0,32

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Т.п. 4II-2-I79.86 9544/7

Локальная смета № I-I7

к типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,43 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудование 0,I0 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,30 тыс.руб.
в/ строительных работ 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /I тыс.кв.м паркета/ I,65 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I4 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса ед.	Масса общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монт.работ всего	Стоимость единицы, руб. монт.работ в т.ч. осн. з-та	Стоимость единицы, руб. монт.работ в т.ч. экспл. машин в т.ч. з-та	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монт.работ всего	Общая стоимость, руб. монт.работ в т.ч. осн. з-та	Общая стоимость, руб. монт.работ в т.ч. экспл. машин в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		А. Телефонизация												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	62-03 п.8 I0-I27-5	Аппарат ТА-78М-2	шт	3	0,00I5	0,005	I2,6	0,37	0,3I	-	38	I	I	-
2	I0-972-I0	Коробка КРПП-I0	шт	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I -
3	8-59I-7	Розетка телефонная	I00шт	0,03				20,8	I2,5	0,02 0,0I	-	I	-	-
4	8-4I8-I	Труба полиэтиленовая диаметром 20мм в борозде	I00м	0,I				9,89	8,57	0,I7 0,08	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	8-409-I	Прокладка провода марки ТРВ в трубе	I00м	0,I				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I	-	-
6	I0-54-I2	То же, с креплением скобами по бетонной стене	I00м	0,35				II,2	I0,8	-	-	4	4	-
7	I0-972-I8	Ввод воздушный	шт	I				3,I7	I,53	0,4I 0,I3	-	3	2	-
8	I6-02 0I-0386 I0-742-I2	Приставка диодная ДП	шт	I	0,0004		5,4	3,66	3,23	-	5	4	3	-
		Итого	руб.								43	I9	I4	2
		Тара и упаковка I%	руб.								I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								44			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			0,005	I0,75				-			
		Итого	руб.								44			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I			
		Итого	руб.								45			
		Накладные расходы 77% от основной зарплаты	руб.									I0		
		Итого	руб.									29		
		Плановые накопления	руб.									2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу I	руб.			0,005					45	3I	I4	2
		П. Материальные ресурсы, не учтенные в цене монтажа												
I	СРЦ ч.У стр.208 п.22	Розетка телефонная	шт	3				0,I6			-	I	-	-
2	I5-09 стр.58 к=I,2	Провод ТРВ емкостью 4х2х0,4 I9хI,2=	км	0,045				22,80			-	I	-	-
3	29-02-20 п.I-I05	Розетка телефонная	шт	3				0,85			-	3	-	-
4	СРЦ ч.У стр.295 п.48I	Труба полиэтиленовая диаметром 20мм	м	I,0				I,83			-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								-	7	-	-
		Транспортные расходы:												
		по поз.2-II,6%	руб.									-		
		по поз.3-8,2%	руб.									-		
		Итого	руб.									7		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого по разделу II	руб.									8		
		III. Строительные работы												
I	34-64I	Трубостойка габаритом 2м	шт	I				I4	4,34	-	-	I4	4	-
		Итого	руб.								-	I4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходя I6,5%	руб.									2		
		Итого	руб.									I6		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого по разделу Ш	руб.								-	I7	4	-
		Итого по А	руб.								45	56	I8	2
		В. РАДИОФИКАЦИЯ												
		I. Оборудование и монтаж												
I	I0-38I-6	Коробки УК-2П, УК-2С	шт	I5				2,42	2,22	-	-	36	33	-
2	I0-975-I2	То же, КП-4	шт	I0				0,4I	0,37	-	-	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I0-975-I3	Кранка декоративная У-9IИ	I00шт	0,I				I6,7	3,I	-	-	2	-	-
4	I0-397-4	Трансформатор ТАМУ-I0	шт	I				0,67	0,67	-	-	I	-	-
5	МТ-92 I0-397-7	Громкоговоритель 0,I5 ГД--Ш-I	шт	6	0,00I5	0,009	5,0	2,73	2,34	-	30	I6	I6	-
6	МТ-92 I0-397-7	То же, 0,25 ГД-Ш-I	"	4	0,00I5	0,006	5,0	2,73	2,34	-	20	II	I0	-
7	8-59I-5	Радиорозетка	"	0,I0				2I,4	I2,9	0,04 0,02	-	2I	I	-
8	8-402-2	Провод ПТВЖ при скрытой проводке	I00м	I,55				I2,7	7,55	3,7I I,I8	-	20	I2	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-4I8-I	Трубы полиэтиленовые диаметром 20мм в готовой борозде	I00м	0,2				9,89	8,57	0,I7 0,08	-	I	I	-
I0	8-409-I	Провод марки ПТВЖ в трубе	I00м	0,2				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I	-	-
II	I0-972-I8	Ввод воздушный	шт	I				3,I7	I,53	0,4I 0,I3	-	3	2	-
		Итого	руб.			0,0I5					50	II6	79	6/2
		Тара и упаковка I%	руб.								I			
		Итого	руб.								5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			0,0I5	I0,75				-			
		Итого	руб.								5I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I			
		Итого	руб.								52			
		Накладные расходы 77% от основной зарплаты	руб.									6I		
		Итого	руб.									I77		
		Плановые накопления 8%	руб.									I4		
		Итого по разделу I	руб.								52	I9I	79	6/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материальные ресурсы, не учтенные в цене монтажа												
I	29-02-20 п.I-244	Коробка УК-2П	шт	5				0,I3			-	I	-	-
2	29-02-20 п.I-243	Коробка УК-2С	шт	I0				0,I5			-	2	-	-
3	24-05 I-364	Коробка КП-4	шт	I0				0,40			-	4	-	-
4	24-05 I-462	Крышка У-9IМ	шт	I0				0,I3			-	I	-	-
5	29-02-20 I-25I	Трансформатор ТАМУ-I0	шт	I				3,35			-	3	-	-
6	СРЦ ч.I стр.208 п.22	Радиорозетка	шт	I0				0,I6			-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-09 стр.I00 к=I,2	Провод ПТВЖ емкостью 2хI,2 Цена: 25,5хI,2=	км	0,02				30,6			-	I	-	-
8	-"-	То же, емкостью 2х0,8 Цена: I4,5хI,2=	"	0,I6				I7,4			-	3	-	-
9	СРЦ ч.У стр.295 п.48I	Труба полиэтиленовая диаметром 20мм	I0м	2,0				I,83			-	4	-	-
		Итого	руб.								-	2I	-	-
		Транспортные расходы:												
		по поз.I,2,3, 4-32%	руб.									3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		по поз. 5-7,7%	руб.									-		
		по поз. 7,8-II,6%	руб.									-		
		Итого	руб.									24		
		Плановые накопления 8%	руб.									2		
		Итого по разделу II	руб.									26		
		III. Строительные работы												
I	34-641	Радиотрубостойка =2м	шт	I				I4	4,34	-	-	I4	4	-
		Итого	руб.								-	I4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I6,5%	руб.									2		
		Итого	руб.									I6		
		Плановые накопления 6%	руб.									I		
		Итого по разделу Ш	руб.								-	I7	4	-
		Итого по Б	руб.			0,0I5					52	234	83	6/2
		В. ЗАЗЕМЛЕНИЕ												
		I. Оборудование и монтаж												
I	8-47I-3	Сталь круглая диаметром I2мм	I0т	0,5				I0	3,I	0,4/0,I	-	5	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-472-3	Проволока из круглой стали диаметром 6 мм	I00кг	0,20				5I,8	I4,9	I,6 0,I	-	I0	3	-
3	8-472-7	Сталь полосовая сечением I60мм2 в здании	I00м	0,25				64,2	I3,4	I,8 0,2	-	I6	3	I -
		Итого	руб.								-	3I	8	I -
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб.									7		
		Итого	руб.									38		
		Плановые накопления 8%	руб.									3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу В	руб.								-	4I	8	I
		Всего по смете (А+Б+В)	руб.			0,02					97	33I	I09	9/2
												428		

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Д.Гильченко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

К типовому проекту цеха по производству паркета с сульными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

Гардиробное оборудование

Составлена в ценах I984 года

сметная стоимость I,I3 тыс.руб
нормативная условно-чистая продукция тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто Ед. изме рения	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость оборудование	Общая стоимость монтажных работ всего	в том числе осн. зарплата	в том числе эксплуатация машин в т. ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Постановление Госстроя СССР от I2.2.I97Iг № 5, № 6	Гардеробные шкафчики двойные со скамьями	шт.	2	0,03	0,06	II5,4				23I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Постановление Госстроя СССР от I2.02. I97Iг. № 5 и № 6	Гардеробные шкафчики одинарные со скамьями	шт	I5	0,028	0,42	57,7				866			
		Итого	руб.								I097			
		Тара и упаковка I%	руб.								II			
		Итого	руб.								II08			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.								5			
		Итого	руб.								III3			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Всего по смете руб. II26

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Д.Гильченко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила ведущий инженер Ж.И.Годуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На общестроительные работы (вариант для Т= -20° С)

Основание: чертежи № АР I-I6, КЖ I-4, I0,I3,34-48,55-62

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I34,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1тыс.кв.м паркета) 671,01 руб.
2. 1м2 общей площади здания 58,63 руб.
3. 1м3 объема здания 9,92 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-I	руб.					I4I869			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		П. Фундаменты									
		А. Исключается:									
I	6-2I 6-I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	7,63	29,60			226			
2	8-27 8-4-7	Горизонтальная гидроизоляция кирпичных стен ниже отметки 0.00 битумом за 2 раза	I00м2 изолируемой поверхности	0,I6	86,5			I4			
3	ССЦ п.9-352	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок таврового сечения массой до 5т длиной до 6м из бетона марки 300 ФБ6-30 - I шт. ФБ6-29 - 3 шт. Цена: 67,5+0,82х2=	м3	0,64	69,I4			44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ т.3-I	Арматура А-III	т	0,056	250			-			
		Итого по А	руб.					284			
		Б. ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
5	ССЦ т.3-I	Арматура А-I	т	0,03I	250			8			
		Итого по Б	руб.					8			
		Всего исключается (А-Б) по подземной части	руб.					276			
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		IУ. С т е н ы									
		А. Исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50 (с фактурным слоем с двух сторон) длиной от 3 до I2 м, толщиной 25 см с расходом стали:									
6	ССЦ п.8-347	- до 7 кг/м2	м2	409,I4	I4,9			6096			
7	ССЦ п.8-348	- до I0 кг/м2	м2	I44	I5,8			2275			
8	ССЦ п.8-328	Стоимость панелей из керамзитобетона марки 50 длиной до 3м, массой до 5 т толщиной 25 см с расходом стали до 7кг/м2	м2	I47,6	I5,4			2273			
9	ССЦ п.8-360	Стоимость карнизных панелей массой до 5кг из бетона М-I50 длиной до I2м	м3	I,33	58,90			79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	7-445 7-38-I0-I.8 ССЦ поз,2-4	Установка сборных железобетонных перемычек массой до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	38	0,29I			II			
II	7-I27 7-9-I-I.8 ССЦ поз.2-2	Установка сборных железобетонных перемычек массой до 0,7 т Цена: I,5+0,0023х2I,9=	шт	I	I,55			2			
I2	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5м3	м3	I,70	64,4			I09			
I2	ССЦ т.3-I	Арматура А-III	т	0,026	250			7			
I3	ССЦ т.3-I	Арматура В-I	т	0,06	32I			I9			
I4	8-30 8-5-I	Стены из кирпича керамического при высоте этажа до 4м	м3	24,89	34,20			85I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	8-3I 8-5-I	Стены из кирпича керамического при высоте этажа более 4м	м3	33,23	33,9			II26			
I6	8-I89 8-22-I	Леса наружные стальные трубчатые для кладки	I00м2 вертикальной проекции	0,03	42,20			I			
		Итого по А	руб.					I2849			
		Б. Добавляется:									
		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50 длиной от 3 до I2м, толщиной 20см, с расходом стали:									
I7	ССЦ поз.8-343	- до 7 кг/м2	м2	409,I4	I2,2			4991			
I8	ССЦ поз.8-344	- до I0 кг/м2	м2	I44	I3,4			I930			
I9	ССЦ поз.8-323	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона длиной до 3м, толщиной 20см с расходом стали до 7 кг/м2	м2	I47,6	II,80			I742			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по Б	руб.					8663			
		Всего исключается по разделу IУ (А - Б)	руб.					4I86			
		УI. Совмещенное покрытие и кровля									
		Исключается:									
20	ССЦ поз.3-I47	Стоимость плит из ячеистого бетона	м3	I05	I6,0			I680			
		Итого исключается по разделу УI	руб.					I680			
		XII. Прочие работы									
		б) Форкамеры вентсистем									
		Добавляется:									
2I	8-45 8-5-9	Перегородки из кирпича неармированного толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м	I00м2 перегородок за вычетом проемов	0,03	472			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	26-35 26-8-8 СРЦ ч.I поз.II3	Изоляция перегородок плитами жесткими минераловатными толщиной 80мм на битумной мастике Цена: 35,5+0,98х75,3=	м3	0,24	I09,29			26			
23	26-46 26-I0-I	Изготовление и приварка выпусков для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,03	I7,3			I			
24	26-50 26-I0-I	Устройство каркаса изоляции из сетки плетеной	I00м2	0,03	I30			4			
25	26-52 26-II-3	Оштукатуривание изоляции цементным раствором толщиной 20 мм	I00м2	0,03	96,4			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	26-63 26-II-7	Покрытие изоляции асбоцементными листами	I00м2	0,03	44,4			I			
		Итого добавляется по разделу XII	руб.					49			
		Итого исключается по надземной части	руб.					5817			
		Итого исключается по надземной и подземной части	руб.					6093			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I005			
		Итого	руб.					7098			
		Плановые накопления 8%	руб.					568			
		Всего исключается из сметы № I-I	руб.					7666			
		Всего по смете № I-I-I	руб.					I34203			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Ю.Гильченко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверил ведущий инженер И.И.Голуб

тп 411-2-179.86

9544/7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На общестроительные работы (вариант для Т= -40° С)

Основание: чертежи №№ АР I-I6, КЖ I-4, I0-I3,34-48, 55-62

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I50,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I тыс.кв.м паркета) 75I,3I руб.
2. Iм2 общей площади здания 65,65 руб.
3. Iм3 объема здания II,I0 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-I	руб.					I4I869			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		П. Фундаменты									
		Добавляется:									
I	6-I 6-I-I	Бетонная подго - товка под фунда- менты	м3	0,47	27,7			I3			
2	6-2I 6-I-2I	Фундаменты лен - точные бутобетон- ные	м3	6,02	29,6			I78			
3	8-27 8-4-7	Горизонтальная гидроизоляции кирпичных стен ниже отметки 0.00 битумом за 2 раза	I00м2 изоли- руемой поверх- ности	0,I6	86,5			I4			
4	7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т	шт	I	I,5			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200	м3	0,I5	64,4			I0			
6	ССЦ т.3-I	Арматура А-I	т	0,008	229			2			
7	ССЦ т.3-I	Арматура А-III	т	0,0I4	250			3			
8	ССЦ п.9-352	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок таврового сечения из бетона марки 200	м3	I0,35	67,5			699			
9	ССЦ п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения из бетона марки 300	м3	2,I2	69,I4			I47			
		Цена: 67,5+0,82х2=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,I80	229			4I			
II	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,I55	250			39			
I2	6-6 6-I-6	Фундаменты монолитные железобетонные под колонны из бетона марки 200 объемом до 5т	м3	7,06	37,2			263			
I3	СРЦ ч.II поз.I	Арматура А-I	т	0,0I0	270			3			
I4	СРЦ ч.II поз.2	Арматура А-II	т	0,I24	278			34			
		Итого добавляется	руб.					I447			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключается:									
I5	ССЦ п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок трапецеидального сечения марки 200	м3	I0,07	67,9			684			
		Итого исключается	руб.					684			
		Итого по разделу II добавляется	руб.					763			
		Итого добавляется к подземной части	руб.					763			
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Ш. К а р к а с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
I6	7-32 7-3-2	Установка сборных железобетонных колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2т	шт	2	I0,I0			20			
I7	ССЦ п.9-5I	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных сплошных колонн длиной до I2м, марки 300	м3	I,34	87,I0			II7			
I8	ССЦ т.3.I. поз.I	Арматура А-I	т	0,0I8	229			4			
I9	ССЦ т.3.I. поз.3	Арматура А-III	т	0,II	250			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦ т.3.I, поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,02	59I			I2			
2I	7-I50 7-I0-7	Установка балок покрытия пролетом до I8м, массой до I5т при высоте здания до 25м	шт	I	23,4			23			
22	ССЦ п.8-43	Стоимость сборных железобетонных стропильных решетчатых балок покрытия из бетона марки 400 длиной I8 м объемом до I5т	м3	4,I5	8I,80			339			
23	ССЦ т.3.I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,039	32I			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	ССЦ т.3.I поз.3	Арматура А-Ш	т	0,I49	250			37			
325	ССЦ т.3.I п.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,036	59I			2I			
		Итого добавляется по разделу Ш	руб.					6I3			
		IУ. С т е н ы									
		Добавляется:									
26	8-30 8-5-I	Стены наружные простые из кирпича керамического при высоте этажа до 4м	Iм3 кладки	I5,35	34,20			525			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	8-3I 8-5-I т.ч. п.I.II	Стены наружные из кирпича керамического при высоте этажа свыше 4м	Iм3 кладки	35,62	33,9			I208			
28	8-37 8-5-4	Стены внутренние из кирпича керамического при высоте этажа свыше 4м	Iм3 кладки	I,76	34,0			60			
29	7-445 7-38-I0-I.8	Установка перемычек массой до 0,3т	шт	36	0,23			8			
	7-I27 7-9-I-I.8	Установка перемычек массой до 0,7т Цена: I,5+0,0023x2I,9=	шт	I	I,55			2			
30	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200	м3	I,89	64			I2I			
3I	ССЦ т.3-I	Стоимость арматуры А-III	т	0,I0	250			25			
32	-"-	Стоимость арматуры В-I	т	0,02I	32I			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50 (с фактурным слоем с двух сторон) длиной от 3 до I2 м, толщиной 30 см с расходом стали:									
33	ССЦ п.8-35I	- до 7 кг/м2	м2	409,I4	I7,9			7324			
34	ССЦ п.8-352	- до I0 кг/м2	м2	I44	I9,2			2765			
35	ССЦ п.8-332	Стоимость блоков простеночных из керамзитобетона марки 50 длиной до 3м, массой до 5т, толщиной 30см с расходом стали до 7 кг/м2	м2	I47,6	I7,3			2553			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	ССЦ п.8-360	Стоимость карнизных панелей массой до 5 т из бетона марки I50, длиной до I2 м	м3	I,52	58,90			89			
37	ССЦ т.3.I. поз.3	Арматура А-III	т.	0,0II	250			3			
38	ССТ т.3.I. поз.6	Арматура Вр-I	т	0,0II	32I			3			
39	ССЦ т.3.I. п.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,042	59I			25			
40	8-I89 8-22-I	Леса наружные стальные трубчатые для кладки	I00м2 вертикальной проекции	0,023	42,2			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется	руб.					I4722			
		Исключается:									
		Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона марки 50 длиной от 3 до I2м толщиной 25см с расходом стали:									
4I	ССЦ п.8-347	- до 7 кг/м2	м2	409,I4	I4,9			6096			
42	ССЦ п.8-348	- до I0 кг/м2	м2	I44	I5,8			2275			
43	ССЦ п.8-328	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона длиной до 3м, толщиной 20 см с расходом стали до 7 кг/м2	м2	I47,6	I5,4			2273			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключается	руб.					I0644			
		Итого добавляется к разделу IУ	руб.					4078			
		УI. Совмещенное покрытие и кровля									
		Добавляется:									
44	ССЦ т.3,I п.I3,I8	Закладные детали с металлизацией для плит покрытия (дополнительные)	т	0,060	59I			35			
		Цена: 4I3+I78=									
45	ССЦ п.3-I47	Стоимость плит из ячеистого бетона	м3	43	I6			688			
		Итого добавляется к разделу УI	руб.					723			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. П р о е м ы									
		Добавляется:									
46	СРЦ ч.II разд.II п.I43	Стоимость оконных блоков НПО I2-I8-I-I6 шт.	м2	33,22	9,93			330			
47	I5-705 I5-20I-2--35	Остекление 3-х мм стеклом одинарных блоков	I00м2 площади проемов	0,33	I2I			40			
48	СРЦ ч.I п.433	Стоимость оконных приборов	комплект	I6	I,29			2I			
49	I0-I05 I0-20-I I0-I40 I0-26-I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3м2 в каменных стенах Цена: I,45+I,34=	Iм2 проема	3,5	2,79			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	СРЦ ч.II разд.II п.235	Стоимость дверного блока ДН 24--I5 АЩП	м2	3,5	I7,I0			60			
5I	СРЦ ч.I п.447	Стоимость приборов для однопольных дверей, входных в здание	комплект	I	8,94			9			
52	СРЦ ч.II п.2I5	Стоимость балконного блока БРС 24--9	м2	2,07	28,7			59			
53	I5-727 I5-20I-5--37	Тройное остекление оконным 4мм стеклом	I00м2 площади проемов	0,02I	2I0			4			
54	I5-729 I5-20I-6	Остекление дверного полотна на штапиках по замазке 3мм стеклом	I00м2 площади остекления	0,02	I96			4			
		Итого добавляется	руб.					537			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключается:									
55	СРЦ ч.II п.205	Стоимость балконного блока БС-24-9	м2	2,07	I9,50			40			
56	I5-7I9 I5-20I-4	Остекление балконного блока 3мм стеклом	I00м2 площади проема	0,02	I5I			3			
		Итого исключается	руб.					43			
		Итого добавляется к разделу IX	руб.					494			
		Итого добавляется по надземной части	руб.					5908			
		Всего добавляется по подземной и надземной частям	руб.					6671			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.					IIOI			
		Итого	руб.					7772			
		Плановые накопления 8%	руб.					62I			
		Итого добавляется к смете № I-I	руб.					8394			
		Всего по смете № I-I-2	руб.					I50263			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Д.Гильченко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс. кв. м паркета в год

Фундаменты из сборных блоков

Основание: чертежи № КЖ-2,5-I3

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Т = -20° С									
I	6-I 6-I-I	Бетонная подготовка под фундаменты	м3	I6,I3	27,70			447			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	II-4I II-I-II	Бетонное утолщение под перегородки из бетона марки I00	м3 подстилающего слоя	8,55	29,30			25I			
3	6-86 6-9-I0	Армирование бетонной подготовки под перегородки	т	0,I7	I5,30			3			
4	6-86 6-9-I0	Арматура А-I	т	0,I7	270			46			
5	7-2 7-I-2	Укладка сборных железобетонных плит ленточных фундаментов массой до I,5т при глубине котлована до 4м	шт	85	2,09			I78			
6	ССЦ п.9-97 техн.ч. т.3.3.	Стоимость сборных железобетонных трапецеидальных фундаментных плит объемом более 0,2 до Iм3 из бетона М-I50									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ФЛI2.I2.2 - I шт. ФЛ 6.I2.4 - I5 шт. ФЛI0.I2.2 - 43 шт. ФЛI4.I2.2 - 26 шт. Цена: 52,4-0,82=	м3	27,2I	5I,58			I429			
7	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,284	250			7I			
8	ССЦ т.3.I	Арматура В-I, Вр-I	т	0,I05	32I			34			
9	7-400 7-36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	85	I,27			I08			
I0	7-40I 7-36-2	Установка блоков стен подвала массой до I т	шт	55	I,65			9I			
II	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвала массой до I,5т	шт	82	2,36			I93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвала массой более I,5т	шт	5	2,90			I5			
I3	СРЦ ч.I пов.3-3	Стоимость сборных бетонных блоков объемом более 0,5м3 из бетона М-I00 ФБС24.4.6-т-82 шт. ФБС24.6.6-т- 5 шт.	м3	48,59	40,9			I987			
I4	ССЦ ч.I пов.3-II	Стоимость сборных бетонных блоков объемом более 0,3 до 0,5 м3 из бетона М-I00 ФБС-I2-6.6-т -4 шт. ФБС-24-3.6-т -25 шт.	м3	II,74	42,5			499			
I5	ССЦ ч.I пов.3-I9	Стоимость сборных бетонных блоков объемом менее 0,3м3 из бетона М-I00 ФБС9.4.6.-т - 5I шт. ФБСI2.4.3-т - II шт. ФБСI2.4.6-т - 22 шт. ФБС 9.6.6-т - 4 шт. ФБСI2.6.3-т - 4 шт. ФБС 9.3.6-т - I9 шт.	м3	2I,69	44,2			959			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	7-I5 7-I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6м	шт	25	6,5			I63			
I7	ССЦ п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок трапецеидального сечения массой до 5т, длиной до 6м, из бетона М-200 ФБ6-2 - I3 шт. ФБ6-3 - 3 шт. ФБ6-4 - 4 шт.	м3	I0,07	67,9			684			
I8	ССЦ п.9-352	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок таврового сечения массой до 5т, длиной до 6м из бетона М-200 ФБ6-I3 - I шт. ФБ6-I2 - 4 шт.	м3	2,30	67,5			I55			
I9	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,363	229			83			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,409	250			I02			
2I	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,073	59I			43			
22	7-I30 7.9.I.8. ССЦ ч.I п.2-2	Укладка перемычек массой до 0,7т Цена: I,77+0,0033х2I,9=	шт	I	I,84			2			
23	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3 2ПР73-27.5I.22у - Iшт.	м3	0,30	64,4			I9			
24	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,002	229			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	0,033	250			8			
26	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,005	32I			2			
27	8-27 8-4-7	Боковая гидроизоляция кирпичных стен ниже отметки 0.00 горячим битумом за 2 раза	I00м2 изолируемой поверхности	0,66	90			59			
28	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция кирпичных стен цементным раствором	-"-	0,8I	86,5			70			
29	6-I5 6-I-I5	Монолитные участки фундаментов из бетона М-I00	м3	4,72	27,8			I3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	6-5 6-I-5	Фундаменты монолитные железобетонные под колонны из бетона М-200 объемом до 3м3	м3	I0,70	38,9			416			
3I	6-6 6-I-6	Фундаменты монолитные железобетонные под колонны из бетона М-200 объемом до 5м3	м3	II7,57	37,2			4374			
32	СРЦ ч.П разд.IУ п.I	Арматура А-I	т	0,6II	270			I65			
33	-"- п.2	Арматура А-П	т	I,40	278			389			
		Итого стоимость фундаментов из сборных бетонных блоков для Т= -20° С	руб.					I3I77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Т= - 30° С									
34	6-I 6-I-I	Бетонная подготовка под фундаменты	м3	I6,I3	27,70			447			
35	II-II II-I-II	Бетонное утолщение под перегородки из бетона марки I00	м3 подстилающего слоя	8,55	29,30			250			
36	6-86 6-9-I0	Армирование бетонной подготовки под перегородки	т	0,I7	I5,30			3			
37	СРЦ ч.II разд.IУ п.I	Арматура А-I	т	0,I7	270			46			
38	7-2 7-I-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 1,5т при глубине котлована до 4м	шт	85	2,09			I78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	ССЦ п.9-97 техн.ч. п.3.3.	Стоимость сборных железобетонных трапецеидальных фундаментных плит объемом более 0,2м3 до 1м3 из бетона марки I50 ФЛI2.I2-2 - 2I шт. ФЛI0.I2-2 - 23 шт. ФЛ 6.I2-4 - I5 шт. ФЛI4.I2-2 - 26 шт. Цена: 52,4-0,82=	м3	28,2I	5I,58			I455			
40	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,333	250			83			
4I	-"-	Арматура В-I	т	0,I07	32I			34			
42	7-400 7-36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	63	I,0I			64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	7-401 7-36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	77	I,39			I07			
44	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвала массой до I,5 т	шт	48	2,I			I0I			
45	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвала массой более I,5т	шт	40	2,64			I06			
46	ССЦ п.3.3.	Стоимость сборных бетонных блоков из бетона М-I00 объемом более 0,5м3 ФБС24.4.6-т - 48шт. ФБС24.5.6-т - 35шт. ФБС24.6.6-т- 5 шт.	м3	53,9I	40,9			2205			
47	ССЦ п.3.II	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом более 0,3м3 до 0,5м3 ФБСI2.5.6-т - 4 шт. ФБСI2.6.6-т - 4 шт. ФБС24.3.6-т - 25шт.	м3	I3,06	42,5			556			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	ССЦ п.3.I9	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом менее 0,3 м3 ФБСI2.4.6-т - 20 шт. ФБС 9.4.6-т - 29 шт. ФБСI2.4.3-т - 8 шт. ФБС 9.5.6-т - 20 шт. ФБСI2.5.3-т - 3 шт. ФБС 9.6.6-т - 4 шт. ФБСI2.6.3-т - 4 шт. ФБС 9.3.6-т - I9 шт.	м3	2I,85	44,2			966			
49	7-I5 7-I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6м	шт	25	6,5			I63			
50	ССЦ п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок трапецеидального сечения массой до 5т, длиной до 6м из бетона М-200 ФБ6-2 - I3 шт. ФБ6-3 - 3 шт. ФБ6-4 - 4 шт.	м3	I0,07	67,9			684			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I		Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок таврового сечения массой до 5т, длиной до 6м, из бетона М-200	м3	0,6	67,50			40			
52	ССЦ п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения длиной до 6м, массой до 5 т, из бетона М-300 ФБ6-30 - 2 шт. Цена: 67,5+0,82х2=	м3	3,03	69,I4			209			
53	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,363	229			83			
54	-"-	Арматура А-Ш	т	0,465	250			II6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55	ССЦ т.3.I.	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+178=	т	0,070	591			41			
56	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен и перегородок цементным раствором	I00м2 изолируемой поверхности	0,97	86,5			84			
57	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоля - ция стен битумной мастикой в 2 слоя	I00м2	0,66	90			59			
58	6-I5 6-I-I5	Монолитные участки из бетона М-I00	м3	6,2	27,8			I72			
59	7-I30 7-9-I-I.8 ССЦ разд.2 п.2-2	Укладка сборной железобетонной перемычки массой до I,0 т Цена: I,77+0,0033х2I,9=	шт	I	I,84			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60	ССЦ п.9.92	Стоимость сборной железобетонной перемычки М-200, объемом до 0,5 м3 2ПР73-27.5I.22у-3 шт.	м3	0,30	64,4			I9			
6I	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,002	229			I			
62	-"-	Арматура А-III	т	0,033	250			8			
63	-"-	Арматура В-I	т	0,005	32I			2			
64	6-5 6-I-5	Фундаменты монолитные железобетонные под колонны из бетона М-200 объемом до 3 м3	м3	I0,70	38,9			4I6			
65	6-5 6-I-6	Фундаменты монолитные железобетонные под колонны из бетона М-200 объемом до 5 м3	м3	II7,57	37,2			4573			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	СРЦ ч.II разд.IУ п.I	Арматура А-I	т	0,6II	270			I65			
67	-"- п.2	Арматура А-II	т	I,40	278			389			
		Итого стоимость фундаментов из сборных бетонных блоков для Т= -30° С	руб.					I3826			
		Т= -40° С									
68	7-2 7-I-2	Укладка блоков плит ленточных фундаментов массой до I,5т при глубине котлована до 4 м	шт	85	2,09			I78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	ССЦ п.9-97 техн.ч. т.3.3	Стоимость сборных железобетонных трапецеидальных фундаментных плит объемом более 0,2 м3 до 1м3 из бетона М-150 ФЦ12.12-2 - 21 шт. ФЦ10.12-4 - 23 шт. ФЦ14.12-2 - 26 шт. ФЦ 8.12-4 - 15 шт. Цена: 52,4-0,82=	м3	29,11	51,56			1501			
70	ССЦ т.3.1	Арматура А-III	т	0,400	250			100			
71	-"-	Арматура В-I	т	0,103	321			33			
72	7-400 7-36-1	Укладка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	67	1,01			68			
73	7-401 7-36-2	Усьановка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	78	1,39			108			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвала массой до I,5 т	шт	48	2,I			I0I			
75	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвала массой более I,5т	шт	40	2,64			I06			
76	ССЦ п.3.3.	Стоимость сборных бетонных блоков из бетона М-I00 объемом более 0,5м3	м3	58,66	40,9			2399			
77	ССЦ п.3.II	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом более 0,3м3 до 0,5м3	м3	I3,33	42,5			566			
78	ССЦ п.3.I9	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом менее 0,3м3	м3	2I,26	44,2			940			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен и перегородок цементным раствором	I00м2 изолируемой поверхности	I,I3	86,5			98			
80	8-27 8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	I00м2 изолируемого слоя	0,66	90			59			
8I	7-I5 7-I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт	26	6,5			I69			
82	ССЦ п.9-352	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок таврового сечения массой до 5 т, длиной до 6 м из бетона М-200 ФБ6-I2- II шт. ФБ6-I3- 3 шт. ФБ6-3I- 4 шт.	м3	I0,95	67,5			739			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	ССЦ п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения длиной до 6м, массой до 5т, из бетона М-300 ФБ6-29 - 3 шт. ФБ6-30 - I шт. ФБ6-I4 - 4 шт. Цена: 67,5+0,82х2=	м3	5,I3	69,I4			355			
84	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,542	229			I24			
85	-"-	Арматура А-III	т	0,62I	250			I55			
86	-"-	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,073	59I			43			
87	6-I5 6-I-I5	Монолитные участки из бетона М-I00	м3	5,5	27,8			I53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
88	7-I27 7-9-I-I.8 ССЦ ч.I п.2-2	Укладка перемычек массой до 0,7 т Цена: I,5+0,0023х2I,9=	шт	2	I,55			3			
89	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200,длиной до 3м, объемом до 0,5 м3 2ПР73-27.5I.22у-Iшт. IIIР38-27.25.22у-Iшт.	м3	0,45	64,4			29			
90	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,009	229			2			
9I	-"-	Арматура А-III	т	0,049	250			I2			
92	-"-	Арматура В-I	т	0,005	32I			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93	6-5 6-I-5	Фундаменты монолитные железобетонные под колонны из бетона М-200 объемом до 3 м3	м3	I0,70	38,9			4I6			
94	6-6 6-I-6	Фундаменты монолитные железобетонные под колонны из бетона М-200 объемом до 5 м3	м3	I24,63	37,2			4636			
95	СРЦ ч.П разд.IУ п.I	Арматура А-I	т	0,62I	270			I68			
96	-"- п.2	Арматура А-II	т	I,53	278			425			
97	6-84 6-9-8	Закладные детали	т	0,05	355			I8			
98	6-I 6-I-I	Бетонная подготовка под фундаменты	м3	I6,60	27,70			460			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
99	II-II I-I-II	Бетонное утолщение под перегородки из бетона марки I00	м3 подстилающего слоя	8,55	29,3			25I			
I00	6-86 6-9-I0	Армирование бетонной подготовки под перегородки	т	0,I7	I5,3			3			
I0I	СРЦ ч.II разд.IУ п.I	Арматура А-I	т	0,I7	270			46			
		Итого стоимость фундаментов из сборных бетонных блоков для Т=-40°С	руб.					I4466			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Д.Гильченко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На отопление (вариант для Т= -20° С)

Основание: спецификации ОВ СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iтыс.кв.м паркета) 20,42 руб.
2. Iм2 общей площади здания I,78 руб.
3. Iм3 объема здания 0,30 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-4	руб.					4475			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
		А. Исключается:									
I	I6-II9 I6-I2-2	Задвижка чугунная 30ч6бр Д=I00 мм	шт	I	29			58			
2	СРЦ ч.Ш п.97	Вентиль чугунный запорный муфтовый Ру = I,6 МПа I5кчI8ПI Д= I5 мм	шт	I	I,20			I			
3	Пр-т 23-07 п.I-002I	Кран пробно-сауск-ной Ру=I МПа 10Б8бк Д= I5 мм Цена: I,45хI,098=	шт	I	I,592			2			
4	I8-II0 I8-5-I	Радиатор отопитель-ный чугунный М-I40-АО	экм	5,95	I0,30			6I			
5	I8-I32 I8-5-5	Регистры отопитель-ные из стальных труб диаметром нит-ки более 80 до I00 мм	м	4I,5	4,34			I80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Трубы электро - сварные тонко - стенные углеро- дистые (ГОСТ I0704-76):									
6	I6-36 I6-7-I СРЦ ч.Ш поз.I535 Пр-ты 0I-I3 стр.I9	Д = I8х2 мм Цена: 0,9I-/0,68-0,I8х хI,089/=	м	20	0,43			9			
7	I6-39 I6-7-I СРЦ ч.Ш поз.I538 Пр-т 0I-I3 стр.I9	Д = 25х2 мм Цена: I,03-/0,8-0,24х хI,089/=	м	28	0,49			I4			
8	-"-	Д = 38х2 мм Цена: I,29-/I,06-0,35х хI,089/=	м	23	0,6I			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-219 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50 мм	I00м	0,7I	3,94			3			
		Итого по " А "	руб.					342			
		Б. Добавляется:									
I0	I6-II8 I6-I2-2	Задвижка чугунная 30ч6бр Д= 80 мм	шт	2	24,3			50			
		Итого по " Б "	руб.					50			
		Итого исключается по разделу I (А-Б)	руб.					292			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					331			
		Плановые накопления 8%	руб.					26			
		Итого	руб.					357			
		Затраты при сдаче системы - 2% от суммы НУЧП	руб.					I			
		Всего исключается по разделу I	руб.					358			
		П. Строительные работы									
		Исключается:									
7	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,474	55,6			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					26			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					4			
		Итого	руб.					30			
		Плановые накопления 8%	руб.					2			
		Итого исключается по разделу П	руб.					32			
		Всего исключается (Раздел I+П)	руб.					390			
		Всего по смете № I-4-I	руб.					4085			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Ю.Гильченко
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4-2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На отопление (вариант для Т=-40° С)

Основание: спецификации ОВ СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,76 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I тыс.кв.м паркета) 23,82 руб.
2. Iм2 общей площади здания 2,08 руб.
3. Iм3 объема здания 0,35 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-4	руб.					4475			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
		I. Санитарно-технические работы									
I	СРЦ ч.Ш п.97	Вентиль чугунный запорный муфто - вый Ру = I,6 МПа I5кчI8пI Д=I5 мм	шт	I	I,20			I			
2	Пр-т 23-07 п.I-002I	Кран пробно-спуск- ной Ру = I МПа I0Б86к Д= I5 мм	шт	I	I,592			2			
		Цена: I,45хI,098=									
3	I8-229 I8-I5-5	Кран для выпуска воздуха конструк- ции Маевского Ру = 0,6 МПа	шт	I	0,49			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I8-II0 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М-I40-АО	экм	7	I0,30			72			
5	I8-I32 I8-5-5	Регистры отопительные из стальных труб диаметром нитки I00 мм	м	24,5	4,34			I06			
6	I6-36 I6-7-I СРЦ ч.Ш поз.I535 Пр-т 0I-I3 стр.I9	Трубы тонкостенные электросварные / ГОСТ I0704-76/ Д=I8х2мм Цена: 0,9I-/0,68-0,I8х х1,089/=	м	20	0,43			9			
7	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50 мм	I00м	0,20	3,94			I			
		Итого	руб.					I92			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					26			
		Итого	руб.					2I8			
		Плановые накопления 8%	руб.					I7			
		Итого	руб.					235			
		Затраты при сдаче системы - 2% от суммы НУЧП	руб.					I			
		Итого добавляется по разделу I	руб.					236			
		П. Строительные работы									
8	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,78	55,60			43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					43			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					7			
		Итого	руб.					50			
		Плановые накопления 8%	руб.					4			
		Итого добавляется по разделу II	руб.					54			
		Всего добавляется по разделам I+II	руб.					290			
		Всего по смете № I-4-2	руб.					4765			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Ю.Гильченко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила ведущий инженер М.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На теплоснабжение установок систем ПI-ПЗ,УI,У2 (вариант для Т=-20° С)

Основание: ОВ СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 3,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iтыс.кв.м паркета) I5,52 руб.
2. Iм2 общей площади здания I,35 руб.
3. Iм3 объема здания 0,23 руб.

№№ пп	№ прейскуранта, укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-5	руб.					3I22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Исключается:									
I	I6-68 I6-8-3 Пр-т 0I-I3	Труба тонкостенная электросварная углеродистая Д= 89х2,8 Цена: 2,62-/I,29-I,08/х хI,089=	м	3I	2,39			74			
2	I6-69 I6-8-3 Пр-т 0I-I3	Труба тонкостенная электросварная углеродистая Д= I08 х 2,8 Цена: 3,I2-/I,59-I,32/х хI,089=	м	29	2,82			82			
		Итого по "А"	руб.					I56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Добавляется:									
3	I6-67 I6-8-2	Труба тонкостенная электросварная углеродистая Д= 76 х 2,8 Цена: 2,2I-/I,I-0,92/х х1,089=	м	62,0	2,03			I26			
		Итого по " Б "	руб.					I26			
		Итого исключается (А - Б)	руб.					30			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					4			
		Итого	руб.					34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.					3			
		Итого	руб.					37			
		Затраты при сдаче системы - 2% от суммы НУЧП	руб.					I			
		Всего исключается	руб.					38			
		Всего по смете № I-5-I	руб.					3084			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Д.Гильченко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5-2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На теплоснабжение установок систем ПI-П3, УI,У2 (вариант для Т=-40° С)

Основание: спецификации ОВ СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 3,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iтыс.кв.м паркета) I5,6I руб.
2. Iм2 общей площади здания I,36 руб.
3. Iм3 объема здания 0,23 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-5	руб.					3I22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Исключается:									
I	I6-37 I6-7-I СРЦ ч.Ш поз.I536 Пр-т 0I-I3 стр.20	Трубы электросварные углеродистые Д= 25 х 2 Цена: I,03-/0,8-0,24х хI,089/=	м	200	0,49			98			
		Итого по "А"	руб.					98			
		Б. Добавляется:									
2	I6-38 I6-7-I СРЦ ч.Ш поз.I537 Пр-т 0I-I3 стр.20	Трубы электросварные углеродистые Д= 32х2 Цена: I,I4-/0,9I-0,3Iх хI,089/=	м	I72	0,57			98			
		Итого по "Б"	руб.					98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по смете № I-5-2	руб.					3I22			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Ю.Гильченко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На вентиляцию (вариант для Т= -20° С)

Основание: спецификации ОВ СС №№ 4-II,
№№ I6-2I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 45,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iтыс.кв.м паркета) 225,2I руб.
2. Iм2 общей площади здания I9,70 руб.
3. Iм3 объема здания 3,34 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-7	руб.					45443			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Исключается:									
I	СРЦ ч.III п.738	Стоимость калорифера КВБІОА-П	шт	6	96,5			579			
2	СРЦ ч.III п.763	Стоимость калорифера КВС I2А-П	шт	2	277			554			
3	СРЦ ч.III поз.8I9	Стоимость заслонки воздушной утепленной с электроподогревом КВУ1600хI00 АУ-2 с электроприводом МЭО-4/63-0,63	шт	3	247			74I			
4	СРЦ ч.III поз.8I8	Стоимость заслонки воздушной утепленной с электроподогревом КВУ 600хI000 АУ-2	шт	I	99,8			I00			
		Итого по "А"	руб.					I974			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Добавляется:									
5	СРЦ ч.Ш поз.76I	Стоимость калорифера КВС I0А-П	шт	6	74,90			449			
6	СРЦ ч.Ш поз.740	Стоимость калорифера КВБ I2А-П	шт	I	388			388			
7	СРЦ ч.Ш поз.8I8 Пр-т I5-I4 поз.I2-03I	Стоимость заслонки воздушной утепленной П I000х600 Э с электроприводом МЭО-4/63-0,63 без электроподогрева	шт	I	94,3			94			
		Цена: 99,8-5хI,I=									
8	СРЦ ч.Ш поз.8I9 Пр-т I5-I4 поз.I2-03I	Стоимость заслонки воздушной утепленной П I600хI000 Э с электроприводом МЭО-4/63-0,63 без электроподогрева	шт	3	24I,5			724			
		Цена: 247-5хI,I=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по "Б"	руб.					I655			
		Итого исключается (А-Б)	руб.					3I9			
		Плановые накопления 8%	руб.					25			
		Всего исключается	руб.					344			
		Всего по смете № I-7-I	руб.					45099			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Ю.Гильченко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила ведущий инженер М.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7-2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На вентиляцию (вариант для Т=-40° С)

Основание: спецификация ОВ СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 45,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1тыс.кв.м паркета) 228,60 руб.
2. 1м2 общей площади здания 19,97 руб.
3. 1м3 объема здания 3,38 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-7	руб.					45443			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Исключается:									
I	СРЦ ч.Ш поз.738	Стоимость калорифера КВБ I0А-П	шт	2	96,50			I93			
		Итого по " А "	руб.					I93			
		Б. Добавляется:									
2	СРЦ ч.Ш поз.76I	Стоимость калорифера КВС-I0А-П	шт	6	74,90			449			
		Итого по " Б "	руб.					449			
		Итого добавляется / Б - А /	руб.					256			
		Плановые накопления 8%	руб.					20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего добавляется	руб.					276			
		Всего по смете № I-7-2	руб.					45719			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Д.Гильченко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На устройство автоматизации производства (вариант для Т=-20° С)

Основание: чертежи АОВ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,0I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 2,75 тыс.руб.
б) монтажных работ I,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I тыс.кв.м паркета) 6,30 руб.
2. Im2 общей площади здания 0,55 руб.
3. Im3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Смета № I-I6	руб.			0,829					3087	I462	365	I09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
		А. Исключается:												
I	I5-04 п.I8-I22 п.I8-I26 п.I8-I28 п.I8-I27 I5-07 п.5-046 8-529-I0	Пост управления кнопочный ПКУ I5.I9.I3I--54у2 Цена: 5,80+I,25+0,95+ +I,0+2,90=	шт	4	0,00I	0,004	II,90	3,9I	I,55	0,09	48	I6	6	-
2	Т.П. 904-02-5 л.27 8-57I-4	Щит управления ЩУВ (ЗЩУВ) Цена: 378,39+29,28+23,74=	к-т	2	0,I4	0,28	407,67	I4,I0	5,45	I,85	8I5	28	II	4
3	-"- 8-57I-4	То же, 2ЩУВ Цена: 378,39+29,28+23,74=	к-т	I	0,I4	0,I4	43I,4I	I4,I0	5,45	I,85	43I	I4	5	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Т.П. 904-02-5 л.27 8-57I-4	То же, 4ЩУВ Цена: 378,39+23,74+23,74=	шт	I	0,I4	0,I4	425,87	I4,I0	5,45	I,85	426	I4	5	2
		Подготовка и включение оборудования, установленного на панелях:												
5	8-574-23	Выключатели автоматические	шт	4	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	5	3	-
6	8-574-44	Пускатели магнитные	шт	4	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	5	3	-
8	8-574-55	Реле тепловое	шт	4	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	5	3	-
8	8-574-6	Предохранители	шт	4	-	-	-	0,66	0,34	-	-	3	I	-
9	8-574-I	Рубильник	пол.	I2	-	-	-	0,53	0,2	-	-	6	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-574-50	Переключатели универсальные	секц.	28	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	I2	5	-
II	8-574-48	Кнопки управления	шт	9	-	-	-	0,78	0,46	-	-	6	4	-
I2	8-574-56	Арматура сигнальная	шт	4	-	-	-	0,55	0,33	-	-	2	I	-
I3	8-I46-I	Прокладка кабеля весом до I кг Iм по стене на скобах	I00м	0,80	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	38	I5	I0
I4	8-407-I	Монтаж трубы водогазопроводной диаметром 20х2,5 мм по стене на скобах	I00м	0,08	-	-	-	79,2	36	35,7	-	6	3	3
I6	8-4I7-I	Монтаж трубы винипластовой диаметром 20х хI,5мм по стене на скобах	I00м	0,02	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.			0,564					I720	I6I	67	2I
		Б. Добавляется:												
I6	Т.П. 904-02-5 л.27 8-57I-3	Щит управления ЩУВ(ЗЩУВ) Цена: 3I9,37+29,28=	к-т	2	0,I3	0,26	348,65	I0,60	I,95	I,52	697	2I	I0	3
I7	-"-	Щит управления 2ЩУВ (ЩУП1--0I070000001) Цена: 3I9,37+29,28=	к-т	I	0,I3	0,I3	348,65	I0,60	4,95	I,52	349	II	5	2
I8	-"-	Щит управления 4ЩУВ (ЩУП1--0I0I0000001) Цена: 3I9,37+23,74=	к-т	I	0,I3	0,I3	343,II	I0,60	4,95	I,52	343	II	5	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по "Б"	руб.			0,52					I389	43	20	7
		Итого исключается по разделу I (А-Б)	руб.			0,044					33I	II8	47	I4
		Тара и упаковка - I%	руб.								3			
		Итого	руб.								334			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			0,044	I0,75				I			
		Итого	руб.								335			
		Заготовительно-складские расходы -I,2%	руб.								4			
		Итого	руб.								339			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									38		
		Итого	руб.									I56		
		Плановые накопления 8%	руб.									I2		
		Всего исключается по разделу I	руб.								339	I68	47	I4
		П. Материалы, не учтенные ценником												
		Исключается:												
I9	СРЦ ч.У стр.I09 п.2280	Стоимость кабеля марки АКВВГ сечением 4х2,5мм2	км	0,087				205				I8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	СРЦ ч.У стр.I09 п.228I	То же, сечением 5 х2,5 мм2	км	0,024				2II				5		
2I	СРЦ ч.I стр.66	Труба стальная водогазопроводная диаметром 20х2,5 мм	м	8				0,3I				2		
22	05-03 п.8-0I22	Труба винипластовая диаметром 20хI,5мм	м	2				0,2				I		
		Итого	руб.									26		
		Транспортные расходы:												
		по поз.23-7,6%	руб.									-		
		Итого	руб.									26		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									2		
		Всего исключается по разделу П	руб.									28		
		Всего исключается по разделам I и П	руб.								339	I96	47	I4
		Всего по смете № I-I6-I	руб.								2748	I266	3I8	95

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Д.Гильченко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6-2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На устройство автоматизации производства
(вариант для Т=-40° С)

Основание: чертежи АОВ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,55 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 3,09 тыс.руб.
б) монтажных работ I,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iтыс.кв.м паркета) 7,30 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,64 руб.
3. Iм3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Смета № I-I6	руб.			0,829					3087	I452	365	I09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Добавляется:												
1	17-06-48 п.1-288 II-1-1	Термометр технический прямой П5-1-240-163	шт	2	0,001	0,002	0,85	0,21	0,21	-	2	-	-	-
2	17-06-48 п.1-752	Оправа 2П--250-160-64--200	шт	2	-	-	1,50	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.			0,002					5	-	-	-
		Тара и упаковка - 1%	руб.								-			
		Итого	руб.								5			
	Расчет № 1	Транспортные расходы	руб.			0,002	10,75				-			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого	руб.								5			
	Всего по смете № I-I6-2	руб.			0,827					3092	I462	365	I09

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Ю.Гильченко

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	2269
Заработная плата, руб.	1191
Строительные машины, руб.	1275
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	12121
Заработная плата, руб.	6315
Строительные машины, руб.	3008
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел.-ч	14390
Заработная плата, руб.	8006
Строительные машины, руб.	4283
Спецстроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	2840
Заработная плата, руб.	1627
Строительные машины, руб.	722

I	2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	2544
Заработная плата, руб.	I545
Строительные машины, руб.	920
Монтажные работы	
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	8004
Заработная плата, руб.	4385
Строительные машины, руб.	9I2
Оборудование буфета	
Затраты труда, чел.-ч	2I2
Заработная плата, руб.	I2I
Строительные машины, руб.	32
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	II99
Заработная плата, руб.	7I4
Строительные машины, руб.	675
Автоматизация производства	
Затраты труда, чел.-ч	45I
Заработная плата, руб.	255
Строительные машины, руб.	47

I	2
Электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	3926
Заработная плата, руб.	2467
Строительные машины, руб.	1271
Пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.-ч	347
Заработная плата, руб.	170
Строительные машины, руб.	3
Прочие работы (слаботочные устройства)	
Затраты труда, чел.-ч	160
Заработная плата, руб.	109
Строительные машины, руб.	9
В С Е Г О :	
Затраты труда, чел.-ч	34073
Заработная плата, руб.	19399
Строительные машины, руб.	8874

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Д.Гильченко
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила ведущий инженер Е.И.Басова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

42/13
Заказ № 7202/р Инв. № 9544/2 Тираж 70

Сдано в печать 8/9 1987 Цена 5-21

gost.e-ecolog.ru