ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-2-179.86

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРКЕТА С СУШИЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 200 ТЫС.КВ. М ПАРКЕТА В ГОД

АЛЬБОМ УI часть I

С М Е Т Ы

ц. 3 - 99

к.ф.ЦИТП инв.№9544/6

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-2-179.86

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРКЕТА С СУШИЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 200 ТЫС.КВ.М ПАРКЕТА В ГОД

АЛЬБОМ VI часть I

С М Е Т Ы

Стоимость	421,86 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	272,31 тыс.руб
I куб.м здания	20,12 руб
I кв.м общей площади	118,96 руб

Разработан
Киевским филиалом института "Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № 12
от 28 февраля 1986 г.
Введен в действие институтом "Союзгипролесхоз"
Приказ № 31
от 30 мая 1986 г.

Главный инженер филиала Н.А.Задависвечка

Главный инженер проекта В.И.Заславский

К.Ф. ЦИТП инв. № 9544/6

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	Страницы
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета	6
		Сметы по сновному варианту:	
3	I-I	Общестроительные работы	I0
4	I-2	Спецстроительные работы внутри цеха	9I
5	I-3	Спецстроительные работы вне цеха	III
6	I-4	Отопление	I20
7	I-5	Теплоснабжение установок систем П1-П3 и У1, У2	I35
8	I-6	Технологическое пароснабжение	I54
9	I-7	Вентиляция	I6I
I0	I-8	Водопровсд холодной воды	I90
II	I-9	Водопровод горячей воды	I99
I2	I-I0	Бытовая канализация	204

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс. кв.м паркета в год составлена в ценах и нормах 1984 года в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Основными нормативными документами для составления смет являются:

Сборники ЕРЕР-84 / приложение к СНиП -IУ-5-82/.

Сборники средних районных сметных цен на материалы , изделия и конструкции и сборник сметных цен на перевозку грузов / приложение к СНиП -IУ-4-82/.

Сборники единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области в ценах 1984 года.

Сборник сметных цен на местные строительные материалы , бетонные и железобетонные изделия для Московской области в ценах 1984 года.

Сборники расценок на монтаж оборудования / приложение к СНиП -IУ-6-82/.

Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I.0I. 1982 года.

В соответствии с заданием на проектирование сметная документация разработана для районов с расчетными температурами наружного воздуха минус 20,30 (основное решение) и 40° С.

Для основного решения в проекте приняты следующие строительные конструкции:

I. Фундаменты:

- под колонны - монолитные железобетонные стаканного типа,
- под панельные стены - сборные железобетонные фундаментные балки,
- под кирпичные стены - ленточные бутобетонные.

(Разработан вариант фундаментов из сборных бетонных блоков).

2. Каркас здания - сборные железобетонные конструкции.

3. Стены - из керамзитобетонных панелей и кирпичных вставок.

4. Перекрытие - сборные железобетонные плиты.

5. Покрытие - совмещенное из сборных железобетонных плит.

6. Перегородки - кирпичные и гипсобетонные.

7. Кровля - трех и четырехслойный рулонный ковер по цементной стяжке, уложенной по плитному утеплителю.

8. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки.

9. Полы - из линолеума, керамических плиток, мозаичные и бетонные.

IO. Окна - блоки со спаренными переплетами.

II. Двери - блочные щитовые

I2. Внутренняя отделка - в производственных помещениях - расшивка швов кирпичных стен и перегородок с последующей ок - раской ; в административно-бытовых помещениях - штукатурка стен и перегородок, известковая, клеевая, масляная окраска и облицовка керамической плиткой.

Инженерное оборудование цеха:

Отопление, теплоснабжение установок, технологическое пароснабжение, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение , бытовая канализация, автоматизация производства, электроснабжение, пожарная сигнализация, слаботочные устройства.

Объектная смета составлена для основного решения в ценах базисного района (прямые затраты) и в базисных ценах на местные строительные материалы и конструкции (Московская область).

За расчетную единицу принята одна тысяча кв.метров паркета. Расчетных единиц 200.

Накладные расходы приняты:

В процентах к сметным прямым затратам:

1. Для общестроительных работ - 16,5%
2. Для внутренних санитарно-технических работ - 13,3%
3. Для монтажа металлоконструкций - 8,6%.

В процентах к основной заработной плате рабочих:

1. Для монтажа оборудования - 80 %
2. Для прокладки и монтажа сетей связи - 77 %
3. Для электромонтажных работ - 87 %

Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8 %

Начисления на оборудование приняты:

1. Тара и упаковка - 1 %

2. Транспортные расходы на доставку оборудования - с учетом перевозки по безрельсовым дорогам на 15 км, по железной дороге - на 500 км, что отражено в расчете № 1 транспортных расходов на оборудование.

3. Заготовительно-складские расходы - 1,2 %.

Сметы скомплектованы в альбомах УІ и УП .

Ведущий инженер Е.И.Басова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

Сметная стоимость 421,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1тыс.кв.м.паркета) 1361,55 руб.
2. 1м2 общей площади здания 118,96 руб.
3. 1м3 объема здания 20,32 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ смет (смет-ных рас-четов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строи-тель-ных ра-бот	монтаж-ных ра-бот	оборудо-вания, мебели и инвента-ря	прочих затрат	всего	в том числе основ-ная зар-плата	в том числе эксплуа-тация машин	Норма-тивной условно-чистой продукции	наиме-нова-ние единиц измере-ния	коли-чество единиц измере-ния	стои-мость едини-цы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I4I,87	-	-	-	I4I,87				1тыс. кв.м паркета	200	709,35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I-2	Спецстроительные работы внутри цеха	26,54	-	-	-	26,54				Iтыс. кв.м. паркета	200	I32,68
3	I-3	Спецстроительные работы вне цеха	4,27	-	-	-	4,27				-"-	200	2I,35
4	I-4	Отопление	4,47	-	-	-	4,47				-"-	200	22,35
5	I-5	Теплоснабжение установок систем П1÷ П3 и У1,У2	3,I2	-	-	-	3,I2				-"-	200	I5,6I
6	I-6	Пароснабжение технологического оборудования	0,50	- -	-	-	0,50				-"-	200	2,50
7	I-7	Вентиляция	45,44	-	-	-	45,44				-"-	200	227,2I
8	I-8	Водопровод холодной воды	2,49	-	-	-	2,49				-"-	200	I2,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	I-9	Горячее водоснабжение	0,30	-	-	-	0,30				Iтыс. кв.м. паркета	200	I,50
I0	I-I0	Бытовая канализация	I,I0	-	-	-	I,I0				-"-	200	5,50
II	I-II	Технологическое оборудование	9,66	8,78	I36,66	-	I55,I0				-"-	200	92,20
I2	I-I2	Оборудование буфета	-	0,30	2,20	-	2,50				-"-	200	I,50
I3	I-I3	Электросиловое оборудование	0,0I	I3,34	6,34	-	I9,69				-"-	200	66,75
I4	I-I4	Электроосвещение	-	7,9I	-	-	7,9I				-"-	200	39,55
I5	I-I5	Пожарная сигнализация	-	0,42	0,03	-	0,45				-"-	200	2,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6	I-I6	Автоматизация производства	-	I,46	3,09	-	4,55				Ітыс. кв.м паркета	200	7,30
I7	I-I7	Слаботочные устройства	0,03	0,30	0,I0	-	0,43				-"-	200	I,65
I8	I-I8	Гардеробное оборудование	-	-	-	I,I3	I,I3						
		В С Е Г О :	239,80	32,5I	I48,42	I,I3	42I,86				-"-	200	I36[illegible],55

Главный инженер филиала Н.А.Задависвечка
Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Д.Гильченко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

тп 411-2-179.86

10. 9544/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс. кв. м паркета в год

На общестроительные работы

Основание: чертежи №№ АР I-I6, ЮЖ I-4, I0-I3,34-48, 55-62

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 141,87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1тыс.кв.м.паркета) 708,14 руб.
2. 1м2 общей площади здания 61,87 руб.
3. 1м3 объема здания 10,47 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-II28 I-II6-2	Планировка площадей механизированным способом в грунте I группы	I00м2 спланированной поверхности	36,90	0,30			II			
2	I-230 I-29-I I-237 I-29-8 техн.ч. поз.I.II табл.3 поз.5	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером мощностью до 59 кВт(80л.с.) с перемещением до 50 м Цена: /33,80+27,70х4/х хI,I0=	I000м3 грунта	0,244	I59,06			39			
3	I-I83 I-23-4 техн.ч. поз.I.II табл.3 поз.4	Погрузка растительного слоя грунта I группы на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 Цена: I36+I26,39х0,2=	I000м3 грунта	0,244	I6I,28			39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	СНЦ ч.I стр.270	Отвозка растительного слоя грунта автомобилями-самосвалами на I км 244xI,2=	т	293	0,23			67			
5	I-I94 I-25-I техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.5	Работа на отвале в грунте I группы Цена: I0,7+9,26x0,I=	I000м3 грунта	0,244	II,626			3			
6	I-65 I-I2-5 поз.I,II табл.3 поз.4	Разработка грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,25 м3 в отвал Цена: I43+I37,50x0,2=	I000м3 грунта	I,76	I70,52			300			
7	I-I84 I-23-5 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.4	Разработка грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,25м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена: I59+I57,Ix0,2=	I000м3 грунта	0,003	200,42			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	СЦП ч.I стр.270	Отвозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами на I км	т	5,4	0,23			I			
9	I-I95 I-25-2 техн.ч. поз.I.II табл.3 поз.5	Работа на отвале в грунте II группы Цена: I3,2+II,34x0,I=	I000м3 грунта	0,003	I4,33			-			
I0	I-960 I-80-2 техн.ч. поз.3.67	Доработка вручную грунта II группы в траншеях Цена: 74,5xI,2=	I00м3 грунта	0,08	89,4			7			
II	I-948 I-79-2 техн.ч. поз.3.67	Доработка вручную грунта II группы в котлованах Цена: I20xI,2=	I00м3 грунта	0,46	I44			66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-23I I-29-2 I-238 I-29-9 техн.ч. поз.I,II табл.3	Разработка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до 30м Цена: /40,8+32,3х2/хI,I=	I000м3 грунта	0,023	II5,9			3			
I3	I-23I I-29-2 I-238 I-29-9 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.5 поз.3.48	Перемещение разработанного грунта II группы во временный отвал бульдозером мощностью до 59 кВт / 80 л.с./ Цена: /40,8+32,3х2/хI,Iх х0,85=	I000м3 грунта	I,8I0	98,55			I78			
I4	I-23I I-29-2 I-238 I-29-9 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.5 поз.3.48	Перемещение грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт/80 л.с./ из временного отвала Цена: /40,8+32,3х2/хI,Iх х0,85=	I000м3 грунта	I,8I0	98,55			I78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3 грунта	3,I3	46			I44			
I6	I-257 I-3I-2 I-268 I-3I-I3 техн.ч. поз.I,II табл.3 поз.5	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт / 80 л.с./ с перемещением до I0 м Цена: /I8,9+I0,8/xI,I=	I000м3 грунта	I,254	32,67			4I			
I7	I-995 I-85-2	Подсыпка под полы вручную с перемещением передвижными транспортерами в грунте II группы	I00м3 грунта	2,44	69,3			I69			
I8	I-II84 I-II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3 уплотненного грунта	I4,98	9,69			I45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу I	руб.					I392			
		П. Фундаменты									
I	6-I 6-I-I	Бетонная подготовка марки 50 толщиной I00 мм под железобетонные баш - маки	м3	I6,I3	27,70			447			
2	II-II II-I-II	Бетонное утолщение (подготовка) под перегородки из бетона марки I00	м3 подстилающего слоя	8,55	29,30			25I			
3	6-86 6-9-I0	Армирование бетонной подготовки под перегородки	т	0,I7	I5,30			3			
	СРЦ ч.П разд.IУ п.I	Арматура А-I	т	0,I7	270			46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	6-5 6-I-5	Фундаменты монолитные железобетонные под колонны из бетона марки 200 объемом до 3 м3	м3	I0,70	38,90			4I6			
5	6-6 6-I-6	Фундаменты монолитные железобетонные под колонны из бетона марки 200 объемом до 5 м3	м3	II7,57	37,2			4374			
6	СРЦ ч.II раздел 4 п.I	Арматура А-I	т	0,6II	270			I65			
7	СРЦ ч.II раздел 4 п.2	Арматура А-II	т	I,40	278			389			
8	6-84 6-9-8	Закладные детали	т	0,05	355			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-I30 7-9-2-I.8 ССЦ раздел 2 п.2-2	Укладка сборной железобетонной перемычки массой до I т Цена: I,77+0,0033x2I,9=	шт	I	I,84			2			
I0	ССЦ п.9-92	Стоимость сборной железобетонной перемычки из бетона марки 200 объемом до 0,5 м3 2ПР73-27.5I.22у--I шт.	м3	0,30	64,4			I9			
II	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,002	229			I			
I2	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,033	250			8			
I3	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,005	32I			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	25	6,5			I63			
I5	ССЦ п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок трапецеидального сечения массой до 5т, длиной до 6 м, из бетона марки 200 ФБ6-2 - I3 шт. ФБ6-3 - 3 шт. ФБ6-4 - 4 шт.	м3	I0,07	67,9			684			
		Стоимость фунда - ментных балок таврового сечения длиной до 6 м, массой до 5 т:									
I6	ССЦ п.9-352	а) из бетона марки 300 Цена: 67,5+0,82х2=	м3	3,0I	69,I4			208			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦ п.9-352	б) из бетона марки 200	м3	0,6	67,50			40			
I8	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,363	229			83			
I9	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,465	250			II6			
20	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией	т	0,070	59I			4I			
		Цена: 4I3+I78=									
2I	6-2I / 6-I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	I40,54	29,60			4I60			
22	8-27 / 8-4-7	Боковая гидроизоляция кирпичных стен ниже отметки 0.00 битумом за 2 раза	I00м2 изолируемой поверхности	0,66	90			59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00м2 изолируемой поверхности	0,97	86,50			84			
		Итого по разделу II	руб.					II778			
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		III. К а р к а с									
I	7-32 7-3-2	Установка сборных железобетонных колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2т при глубине заделки до 0,7 м	шт	30	I0,I0			303			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ п.9-5I	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных сплошных колонн длиной до I2м, марки 300 К48-I5а - 22 шт. К48-I5б - 2 шт. К48-I5в - 2 шт.	м3	I7,42	87,I0			I5I7			
3	ССЦ п.9-5I	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных сплошных колонн длиной до I2 м, М-200 IКФ6I-I-HI- 4 шт. Цена: 87,I0-0,82х2=	м3	7,2	85,46			6I5			
		Стоимость арматуры:									
4	ССЦ табл.3-I поз.I	А-I	т	0,236	229			54			
5	ССЦ табл.3-I поз.3	А-III	т	I,48	250			370			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССЦ табл.3-I поз.6	Вр-I	т	0,009	321			3			
7	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+178=	т	0,388	591			229			
8	9-5I 9-8-I	Установка металлических стоек массой до 3т	т	I,I95	I9,2			23			
9	СРЦ ч.II раздел I поз.I754	Стоимость металлоконструкций стоек СФ-2	т	I,I95	267			3I9			
I0	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,52	60,5			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	7-I50 7-I0-7	Установка балок покрытия пролетом до I8м, массой до I5т при высоте здания до 25м, из сборного железобетона	шт	I3	23,40			304			
I2	ССЦ поз.8-43	Стоимость сборных железобетонных балок стропильных решетчатых из бетона марки 400, массой до I5т, длиной I8м, объемом до I5т 2БДРI8-3А IУ Iа - -7 шт.	м3	29,05	8I,80			2376			
I3	ССЦ поз.8-43	Стоимость балок стропильных решетчатых из бетона марки 700 массой до I5т, длиной I8м, объемом до I5т Цена: 8I,8+I,63х6=	м3	24,90	9I,58			2280			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-III	т	3,5I	250			877			
I5	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,02	229			5			
I6	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,50	32I			I6I			
I7	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Закладные детали с металлизацией / вместе с дополнительными/ Цена: 413+I78=	т	0,66	59I			390			
I8	7-290 7-I7-6	Установка стальных насадок	т	0,33I	358			II9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	7-285 7-I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I36	362			49			
		Итого по разделу Ш	руб.					I0026			
		в том числе металлоконструкции	руб.					342			
		IУ. С т е н ы									
I	7-249 7-I4-2	Установка панелей наружных стен длиной до 7м, площадью более I0м2 при высоте здания до 25м	шт	I2	I9,40			233			
2	7-247 7-I4-I	Установка рядовых панелей наружных стен длиной до7м, площадью до I0 м2, при высоте здания до 25м	шт	72	I6,30			II74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	7-263 7-I4-9	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5 м2 при высоте здания до 25 м	шт	66	I4,8			977			
		Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50 (с фактурным слоем с двух сторон) длиной от 3 до I2 м, толщиной 25 см с расходом стали:									
4	ССЦ поз.8-347	- до 7 кг/м2 ПС60.I2.2,5-3л-3I-8шт. ПС60.I2.2,5-5л-36а-I4шт. ПС60.I8.2,5-2л-3I - 5шт. ПС60.I5.2,5-2л-35 - 3шт. ПС63.I2.2,5-3л-2.3I-6шт. ПС63.I8.2,5-2л-2.3I-4шт. ПС63.I2.2,5-3л-I.3I-5шт. ПС63.I8.2,5-2л-I.3I-3шт. ПС60.I2.2,5-5л-36б -Iшт.	м2	409,I4	I4,9			6096			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ поз.8-348	- от 7,I до I0 кг/м2 ПС60.I5.2,5-5л-52а--I6 шт.	м2	I44	I5,8			2275			
6	ССЦ поз.8-328	Стоимость панелей из керамзитобетона длиной до 3 м, массой до 5т толщиной 25 см с расходом стали до 7 кг/м2 2ПСI5.I8.2,5л-58--32 шт. 2ПСI5.I2.2,5л-58--34 шт.	м2	I47,5	I5,40			2273			
7	ССЦ поз.8-360	Стоимость карнизных панелей массой до 5 т, из бетона марки I50, длиной до I2 м ПК60-7л - I9 шт.	м3	I5,58	58,9			9I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,I52	229			35			
9	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура Вр-I	т	0,I09	32I			35			
I0	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-III	т	0,656	250			I64			
II	ССЦ табл.3-I поз.I3-I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,224	59I			I44			
I2	7-285 7-I7-I ССЦ табл.3-I	Установка соединительных элементов с металлизацией Цена: 362+I78=	т	0,225	540			I22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	7-70I 7-5I-I	Устройство герметизации стыков стеновых панелей упругими прокладками	I00м шва	7,70	42,30			326			
I4	7-706 7-5I-5	Устройство герметизации стыков стеновых панелей тиоколовой мастикой	I00м шва	7,70	88,70			683			
I5	7-708 7-5I-7	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей тиоколовой мастикой	I00 п.м	I,86	65			I2I			
I6	7-445 7-38-I0--I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025x24,4=	шт	I69	0,29I			49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	7-I27 7-9-I-I.8 ССЦ поз.2-2	Установка сборных железобетонных перемычек массой до 0,7 т Цена: I,5+0,0023x2I,9=	шт	I9	I,55			29			
I8	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5 м3	м3	II,24	64,40			724			
I9	ССЦ табл.3-I	Арматура А-I	т	0,I3I	229			30			
20	ССЦ табл.3-I	Арматура А-III	т	0,634	250			I59			
2I	ССЦ табл.3-I	Арматура В-I	т	0,II4	32I			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	8-30 8-5-I	Наружные стены из кирпича керамического при высоте этажа до 4м	м3	I0I,28	34,20			3464			
23	8-3I 8-5-I	Наружные стены из кирпича керамического при высоте этажа более 4м	м3	I28,I8	33,90			4345			
24	8-I89 8-22-I	Установка и разборка инвентарных наружных трубчатых лесов высотой до I6м для кладки	I00м2 вертикальной проекц.	2,90	42,20			I22			
25	8-36 8-5-4	Внутренние стены из кирпича керамического при высоте этажа до 4м	м3	70,5I	34,30			24I8			
26	8-37 8-5-I техн.ч. поз.I.II	Внутренние стены из кирпича керамического при высоте этажа более 4м	м3	75,74	34			2575			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	8-48 8-6-I техн.ч. поз.I.II	Кладка прямоугольного армированного столба из кирпича керамического при высоте этажа более 4м	Iм3 кладки	I,22	39,I			48			
28	7-290 7-I7-6	Установка защитного обрамления ОМ-I	т	0,II	358			39			
29	ССЦ табл.3-I поз.I3,I8	Дополнительные закладные детали стеновых панелей Цена: 413+I78=	т	0,523	59I			309			
30	8-57 8-7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2 стен	5,74	I3,I0			75			
3I	8-I30	Кладка стен коренников из кирпича с воздушной прослойкой	м3 кладки	5,75	33,8			I94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу IУ	руб.					30193			
		У. Перекрытие									
I	7-463 7-39-6-I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных панелей перекрытия площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наи - большей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	48	4,72			227			
		Цена: 3,09+0,0667х24,4=									
2	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей перекрытия длиной 6м, объемной массой 2500кг/м3,приведенной толщиной I3,0см, при нормативной нагрузке (включая соб-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ственный вес) 800 кгс/м2 ПК60,I5-6AIУ-т- -38 шт. Цена: 7,8I+I,04+0,2x2=	м2	342	9,25			3I63			
3	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей перекрытия длиной 6,00 м, шириной I,5 м, объемной массой 2500 кг/м3, приведенной толщиной I2 см, при нормативной нагрузке (включая собственный вес) 800кгс/м2 ПК60.I2-6AIУт- 4 шт. ПК60.I0-6AIУт- 6 шт. Цена: 7,8I+I,04+0,2=	м2	64,8	9,05			586			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	6-I82 6-I6-I0	Монолитные желе - зобетонные участки перекрытия из бетона марки 200 , площадью более 5 м2 при приведенной толщине до I00 мм	м3	2,80	53,80			I5I			
5	СНЦ ч.П поз.I0	Арматура А-I	т	0,I94	338			66			
6	9-94 9-9-I2	Установка металлических балок монолитных участков	т	I,275	29,2			37			
7	СНЦ ч.П поз.I904	Стоимость металлоконструкций балок	т	I,275	242			309			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска металлоконструкций балок	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,I8	60,5			II			
9	I2-288 I2-9-5	Заполнение корыта монолитных участков шлаком	м3	6,0	I7,9			I07			
I0	7-29I 7-I7-7 ССЦ табл.3-I поз.I8	Установка монтажных элементов с металлизацией Цена: 342+I78=	т	0,0II	520			6			
II	6-I62 6-I5-3	Устройство монолитных железобетонных балок БМ-I из бетона марки 200	м3	5,I	49,0			250			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	СРЦ ч.П раздел П поз.7	Арматура А-I	т	0,249	253			63			
I3	СРЦ ч.П раздел П поз.9	Арматура А-Ш	т	0,702	286			20I			
I4	7-286 7-I7-2 ССЦ табл.3-I поз.I8	Установка металлических подвесок Цена: 332+I78=	т	0,008	5I0			4			
I5	7-670 7-47-II--I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных опорных плит при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т Цена: 0,8+0,0279х24,4=	м3	0,I2	I,48			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	ССЦ поз.9-92	Стоимость опорных железобетонных плит из бетона марки 200 ОП4-4 - 6 шт.	м3	0,I2	64,4			8			
I7	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	т	0,0I4	229			3			
		Итого по разделу У	руб.					5I93			
		в том числе металлоконструкции	руб.					350			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Совмещенное покрытие и кровля									
I	7-I84 7-II-4	Укладка плит покрытий длиной до 6м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте здания до 25м	шт	72	8,02			577			
2	ССЦ поз.8-I20	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит массой до 5т, шириной более 2м, длиной 5-7 метров при расчетной нагрузке/включая собственный вес/ 580 кгс/м2	м2	I026	5,62			5766			
		ПГ-3АIУт - 32 шт. ПГ-3АIУт-I - 6 шт. ПГ-3АIУт-2 - 4 шт. ПГ-3АIУт-3 - I5 шт.									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ поз.8-I2I	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит шириной более 2м, длиной 5-7 м при расчетной нагрузке 730кгс/м2	м2	90	6,I8			556			
		ПГ-4АIУт- 5 шт.									
4	ССЦ поз.8-I57	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит длиной 5-7м, шириной более 2м с отверстиями при расчетной нагрузке 580кгс/м2	м2	90	7,92			7I3			
		ПВI0-3АIУт- 3 шт. ПВI0-3АIУт-I - 2 шт.									
5	ССЦ поз.8-I22	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит длиной 5-7м, шириной более 2м, при расчетной нагрузке 880кгс/м2	м2	90	6,62			596			
		ПГ-5АIУт- 5 шт.									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	7-463 7-39-6- -I.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных панелей покрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	5I	4,72			24I			
		Цена: 3,09+0,0667х24,4=									
7	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей длиной 6,0 м,объемной массой 2500кг/м3 приведенной толщиной I3 см, при нормативной нагрузке (включая собственный вес) 660кгс/м2 ПК60.I5-4АТУт-26шт. Цена: 7,8I+0,85+0,2х2=	м2	234	8,68			203I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей длиной 6,0 м, объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I3 см, при нормативной нагрузке (включая собственный вес) 800 кгс/м2 ПК60.I5-6АIУт-II шт. Цена: 7,8I+I,04+0,2х2=	м2	99	9,25			9I6			
9	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей перекрытия длиной 6м объемной массой 2500 кг/м3,приведенной толщиной I3,0см при нормативной нагрузке (включая собственный вес) 970 кгс/м2 ПК60.I0-4АIУт-6 шт. Цена: 7,8I+0,2х2+I,4I=	м2	36	9,62			346			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССЦ поз.II-I58 Примечание поз.26,27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных панелей длиной 6м,объемной массой 2500кг/м3, приведенной толщиной I2 см при нормативной нагрузке(включая собственный вес) 540 кгс/м2 ПК60.I2-4АIУт-8шт. Цена: 7,84+0,47х0,2=	м2	57,6	8,68			500			
II	7-205 7-I2-5	Укладка плит покрытия площадью до 2м2 при высоте здания 25 м	шт	22	0,9			20			
I2	ССЦ поз.8-505	Стоимость плит сборных железобетонных марки 300	м3	5,50	63,8			35I			
I3	ССЦ табл.3-I	Арматура А-I	т	0,042	229			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 I	II	I2
I4	ССЦ табл.3-I	Арматура А-Ш	т	0,262	250			66			
I5	ССЦ табл.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей в плитах покрытия с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,I72	59I			I02			
I6	6-I82 6-I0-I0	Монолитные железобетонные участки покрытия из бетона марки 200, площадью более 5м2 при приведенной толщине до I00мм	м3	3,I5	53,80			I70			
I7	СРЦ ч.П раздел П поз.I0	Арматура А-I	т	0,232	338			78			
I8	9-94 9-I2-I	Установка металлических балок монолитных участков	т	I,402	29,2			4I			
I9	СРЦ ч.П поз.I904	Стоимость металлоконструкций балок	т	I,402	242			339			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска металлоконструкций балок	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,I3	60,5			8			
2I	I2-286 I2-9-5	Заполнение корыта монолитных участков шлаком	м3	4,85	I7,9			87			
22	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентустройств	шт	9	2,43			22			
23	ССЦ поз.8-236	Стоимость сборных железобетонных стаканов М-200 объемом до 0,Iм3 СБ I0Б-2 - 3 шт. СБ I0А-I - I шт.	м3	0,40	90,2			36			
24	ССЦ поз.8-237	Стоимость сборных железобетонных стаканов из бетона марки 200, объемом более 0,I м3 СБ I0Б-I - 2 шт. СБ 7А-I - 4 шт.	м3	0,70	75,9			53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ССЦ табл.3.I	Арматура А-I	т	0,040	229			9			
26	ССЦ табл.3.I	Арматура В-I	т	0,030	32I			I0			
27	ССЦ табл.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,063	59I			37			
28	7-29I 7-I7-7 ССЦ табл.3.I поз.I8	Установка монтажных элементов с металлизацией Цена: 342+I78=	т	0,0I6	520			8			
29	7-286 7-I7-2 ССЦ табл.3.I поз.I8	Установка металлических подвесок Цена: 332+I78=	т	0,225	5I0			II5			
30	II-5I II-7-2	Укладка песка на покрытие	м3	25,7	II,7			30I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	I2-289 I2-9-6 СРЦ ч.I поз.368 поз.6I5	Пароизоляция из одного слоя толя Цена: 49,9-/25-22/=	I00м2	5,I4	46,9			24I			
32	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона	I00м2	I8,87	I7,30			327			
33	ССЦ поз.3-I47	Стоимость плит из ячеистого бетона	м3	329	I6			5264			
34	I2-299 I2-I0-I	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной I5 мм	I00м2 кровли	I8,89	5I,60			975			
35	I2-I53 I2-2-6-I	Кровля рулонная четырехслойная из рубероида РМ-350 на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для здания шириной от I2 до 24 м	I00м2 кровли	5,I6	3I9			I646			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	I2-277 I2-8-2	Обрамление на фасадах без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	I00м2 площади фасада	I3,95	9,43			I32			
37	I2-38 I2-I-I-I	Кровля рулонная скатная трехслойная из рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для здания шириной до 24 м	I00м2 кровли	I3,73	252			3460			
38	I2-30I I2-I0-3 I2-302 I2-I0-4	Защитный слой из песчаного асфальтобетона толщиной 30 мм (в месте перепада высот) Цена: 52,2+3,64xI5=	I00м2 кровли	0,55	I06,80			59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу УI	руб.					26208			
		в том числе металлоконструкции	руб.					380			
		УП. П о л ы									
		Тип I.									
I	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	0,372	43,3			I6			
2	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	2,98	29,3			87			
3	II-55 II-8-I II-56 II-8-2	Цементная стяжка толщиной 40мм Цена: 70+I3,6х4=	I00м2	0,372	I24,40			46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	II-7I II-II-5	Покрытие мозаичное толщиной 20мм	I00м2 покрытия	0,372	628			234			
		Тип 2.									
5	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	I5,03	43,30			65I			
6	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона марки I00 толщиной I00мм	м3 подстилающего слоя	I50,28	29,30			4403			
7	II-67 II-II-I	Покрытие бетонное толщиной 25 мм	I00м2	I5,03	I07,20			I6II			
	II-68 II-II-2 СРЦ ч.I поз.I-5 поз.I-7	Цена: I23-I5,8=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8		Тип 3									
8	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	0,30	43,3			I3			
9	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона марки I00 толщиной 80мм	м3	2,42	29,3			7I			
I0	II-I35 II-20-3	Покрытие из плиток керамических на цементном растворе	I00м2 покрытия	0,30	4I7			I25			
		Тип 5.									
II	II-57-I II-8-3 II-58-I II-8-4	Стяжка из легкого бетона толщиной 74мм Цена: 82,6+I5,6xII=	I00м2	I,83	254,2			465			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	II-20I II-28-I	Покрытие из линолеума на мастике из водостойких вяжущих	I00м2	I,83	366			670			
		Тип 6.									
I3	II-57 II-8-3 II-58 II-8-4	Бетонная стяжка толщиной 40мм из бетона М-I00 Цена: 8I,5+I5,4x5=	I00м2	0,60	I58,5			95			
I4	II-I6 II-3-I II-I7 II-3-2	Гидроизоляция из гидроизола на битумной мастике в 2 слоя	I00м2	0,60	I95,0			II7			
I5	II-I35 II-20-3	Покрытие из керамической плитки	I00м2	0,60	4I7			250			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 4.									
I6	II-55 II-8-I II-56 II-8-2	Стяжка из цементного раствора марки I50 толщиной 60 мм Цена: 70+I3,6x8=	I00м2	I,79	I78,8			320			
I7	II-67 II-II-I II-68 II-II-2	Покрытие из бетона марки 200 толщиной 20 мм Цена: I23-I5,8x2=	I00м2	I,79	9I,4			I64			
		Итого по разделу УП	руб.					9338			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Лестницы									
I	7-300 7-I8-3-I.8 ССЦ поз.2-4	Укладка лестничных маршей массой более 1т Цена: 5,61+0,0062х24,4=	шт	4	5,76			23			
2	ССЦ поз.II-I68	Стоимость сборных железобетонных лестничных маршей ЛМ-I - 4 шт.	м2	I5,50	I2,30			I9I			
3	7-294 7-I8-I-I.8 ССЦ поз.2-4	Установка лестничных площадок с опиранием на стену Цена: 3,68+0,009Iх24,4=	шт	4	3,90			I6			
4	ССЦ поз.II-I69	Стоимость лестничных площадок ЛПI- 3 шт. ЛП-Iа- Iшт.	м2	I5,32	9,94			I52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	7-I29 7-9-I.8 ССЦ поз.2-4	Укладка сборных железобетонных перемычек массой до 0,7 т Цена: 2,04+0,0023х24,4=	шт	6	2,09			I3			
6	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона марки 200 ПП20-33.25.22у-6шт.	м3	I,08	64,40			70			
7	9-46 9-7-I	Установка стальных ограждений	т	0,246	58,0			I4			
8	СРЦ ч.II поз.I98I	Стоимость стальных ограждений Л0I - 4 шт. Л08 - I шт.	т	0,246	327,0			80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска за 2 раза стальных ограждений	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,20	30,50			I2			
		Итого по разделу УШ	руб.					57I			
		в том числе металлоконструкции	руб.					94			
		IX. Перегородки									
I	8-45 8-5-9	Перегородки неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м из кирпича керамического	I00м2 перегородок за вычетом проемов	2,I6	472			I0I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	8-46 8-5-9	Перегородки неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа более 4м	I00м2 перегородок за вычетом проемов	0,62	457			283			
3	8-44 8-5-8	Перегородки армированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа более 4м	I00м2 перегородок за вычетом проемов	2,03	48I			976			
4	8-I65 8-I7-I	Перегородки из гипсобетонных блоков толщиной 80мм в I слой при высоте этажа до 4м	I00м2 перегородок	0,39	88,30			34			
5	ССЦ пов.3-I66	Стоимость гипсобетонных блоков	м3	3,I2	3I,70			99			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССЦ поз.4-20	Стоимость песка строительного	м3	0,35	7,79			3			
		Итого по разделу IX	руб.					24I4			
		X. П р о е м ы									
		А. Оконные									
I	I0-83 I0-I3-I2 техн.ч. поз,I.9	Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами в стенах заводского изготовления площадью свыше 2м2	Iм2 проема	I39,I4	2,78			387			
2	I0-73 I0-I3-2	Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами в каменных стенах при площади свыше 2м2	Iм2 проема	68,75	2,I8			I50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	СРЦ ч.П раздел П поз.I54	Стоимость оконных блоков: ПНДI8-30.2-I4 шт.	м2	72,69	II,8			858			
4	СРЦ ч.П раздел П поз.I53	ПНДI2-30.2-I6 шт.	м2	54,75	I3,30			728			
5	СРЦ ч.П раздел П поз.I52	ПНДI2-I8.I-I6 шт.	м2	33,22	I2,50			4I5			
6	СРЦ ч.П раздел П поз.I53	ПНДI8-I8.I-2шт.	м2	6,3	I3,30			84			
7	СРЦ ч.П раздел П поз.I53	ПНДI8-I8.2-8 шт.	м2	I8,9	I3,30			25I			
8	СРЦ ч.П раздел П поз.I52	ПНДI2-I8.2-4 шт.	м2	8,3I	I2,50			I04			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	СРЦ ч.П раздел П поз.I43	СГ9-I2.I-2 шт.	м2	I,98	9,93			20			
I0	СРЦ ч.П раздел П поз.I53	ПНДI2-30.I-I шт.	м2	3,42	I3,30			46			
II	СРЦ ч.П раздел П поз.I43	ПНОI2-I8.I-4 шт.	м2	8,32	9,93			83			
I2	I0-I03 I0-I9-2 СРЦ ч.П раздел П поз.359	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м Цена: 0,92+0,74xI,92=	Iм2 проема	33,22	2,34			78			
I3	СРЦ ч.I раздел I поз.435	Стоимость оконных приборов для двухстворных окон со сперенными переплетами высотой до I,2 м	комплект	40	I,72			69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	СРЦ ч.I раздел I поз.433	Стоимость оконных приборов для двухстворных окон высотой до 2,I м	комплект	I2	I,29			I5			
I5	-"- п.4I0	Стоимость оконных приборов для одностворных окон высотой до I,2 м	комплект	2	0,86			2			
I6	СРЦ ч.П раздел I поз.439	Стоимость оконных приборов для трехстворных окон	комплект	3I	3,87			I20			
I7	I5-707 I5-202-2	Остекление спаренных переплетов оконным 3мм стеклом	I00м2 площади проемов	2,06	242			499			
I8	I5-705 I5-20I-I--35	Остекление оконных одинарных переплетов 3мм стеклом	I00м2 площади проемов	0,02	I2I			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	20-400 20-7-I	Установка решеток жалюзийных неподвижных размером I50х490мм	шт	36	I,42			5I			
20	20-40I 20-7-I	Установка решеток жалюзийных неподвижных размером I50х530 мм	шт	40	I,48			59			
2I	8-I76 8-I7-6	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа более 4м	I00м2 заполнения блоками	0,I63	I4I			23			
		Итого по "А"	руб.					4039			
		Б. Дверные									
22	I0-I07 I0-20-3 I0-I40 I0-26-I	Установка дверных блоков в панельных стенах при площади проема до 3м2 Цена: 0,67+I,34=	Iм2 проема	4,08	2,0I			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	I0-I06 I0-20-2 I0-I4I I0-26-2	Установка дверных блоков площадью проема более 3м2 в каменных наружных стенах Цена: I,I9+0,95=	м2 проема	26,62	2,I4			57			
24	I0-I08 I0-20-4	Установка дверных блоков площадью проема более 3м2 в перегородках	м2 проема	II,0	I,58			I7			
25	I0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в перегородках	м2 проема	44,93	2,0			90			
26	I0-I06 I0-20-2	Установка дверных блоков площадью проема более 3м2 в каменных внутренних стенах	м2	27,64	I,I9			33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	I0-I05 I0-20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в каменных внутренних стенах	м2	3I,87	I,45			46			
28	I0-II2 I0-22-2	Установка балконных блоков со спаренными полотнами при площади проема до 3м2	м2 проема	2,07	2,86			6			
29	СРЦ ч.II поз.235	Стоимость дверных блоков ДН24-I5АЩП- 2 шт.	м2	7,0	I7,I0			I20			
30	СРЦ ч.II поз.230	Стоимость дверных блоков ДНГ2I-I0П- 2 шт.	м2	4,08	I6,90			69			
3I	СРЦ ч.II поз.282	Стоимость дверных блоков Д50* - I шт., ПД-4* - 3 шт.	м2	27,36	I5,60			427			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	СРЦ ч.П поз.205	Стоимость балконного блока БС24-9 - I шт.	м2	2,07	I9,50			40			
33	СРЦ ч.П поз.224	Стоимость дверных блоков Д02I-I3у - 2 шт.	м2	5,26	9,79			52			
34	СРЦ ч.П поз.266	Стоимость дверных блоков ПД2у- 4 шт.	м2	I4,4I	28,60			4I2			
35	СРЦ ч.П поз.220	Стоимость дверных блоков ДО 2I-9 - 3 шт. ДО 2I-9л - 2 шт.	м2	8,96	9,46			85			
36	СРЦ ч.П поз.2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-9ВП - 2 шт. ДГ 2I-9П - I шт. ДГ 2I-9 - I шт. ДГ 2I-9л - I шт.	м2	8,93	I4,20			I27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	СРЦ ч.II пов.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7 ВП - 6 шт. ДГ 2I-7 ВЛП- 8 шт.	м2	20,58	I5,0			309			
38	СРЦ ч.II пов.268	Стоимость дверных блоков ПД4у - I шт.	м2	5,50	25,90			I43			
39	СРЦ ч.II пов.256	Стоимость дверных блоков ПД4- 2 шт.	м2	II,0	28,60			3I5			
40	-"- пов.264	Стоимость дверных блоков ПД5- I0 шт.	м2	2I,I0	28,30			597			
4I	-"- пов.264	Стоимость дверного блока ПДI- 2 шт.	м2	4,84	28,30			I37			
42	-"- пов.229	Стоимость дверных блоков ДНГ 2I- 9П - 4 шт.	м2	7,I2	I7,80			I27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	СРЦ ч.I поз.447	Стоимость приборов для дверных блоков двупольных входных в здание	комплект	6	8,94			54			
44	СРЦ ч.II поз.446	Стоимость приборов для дверных блоков однопольных, входных в здание	комплект	2	6,73			I4			
45	-"- поз.44I	Стоимость приборов для балконных блоков однопольных	комплект	I	2,3I			2			
46	-"- поз.448	Стоимость приборов для дверных блоков однопольных межкомнатных	комплект	39	2,97			II6			
47	-"- поз.449	Стоимость приборов двупольных межкомнатных	комплект	I0	3,23			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	I5-729 I5-20I-6	Остекление дверных полотен на штапиках по замазке 3мм стеклом	I00м2 площади остекления	0,05	I96			I0			
49	I5-7I9 I5-20I-4	Остекление балконного полотна	I00м2 площади проемов	0,02	I5I			3			
		Итого по "Б "	руб.					3446			
		Итого по разделу X	руб.					7485			
		XI. Отделочные работы									
I	I5-296 I5-59-3 техн.ч. поз.3.9	Отделка поверхностей потолков из железобетонных панелей под окраску в помещениях высотой более 4м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	I8,36	5,03			92			
		Цена: 5,35-/3,I+0,I5/x0,I=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I5-296 I5-59-3	Отделка поверхностей потолков под окраску в помещениях высотой до 4м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	3,0I	5,35			I6			
3	I5-242 I5-55-I	Простая штукатурка по камню и бетону стен, столбов и пилястр известковым раствором в помещениях высотой до 4м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	2,76	76,2			2I0			
4	I5-260 I5-55-I-II	Простая штукатурка стен цементным раствором в помещениях высотой до 4м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	I,8I	83			I50			
5	I5-246 I5-55-5	Улучшенная штукатурка стен известковым раствором в помещениях высотой до 4м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,20	98,4			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I5-509 I5-I53-2 техн.ч. поз.3.I8	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону в помещения высотой более 4м Цена: 3,I3+/2,4+0,05/x0,I=	I00м2 поверхности	47,6I	3,38			I6I			
7	I5-50I I5-I52-I	Клеевая простая окраска стен и потолков в помещениях высотой до 4м по штукатурке	I00м2 окрашиваемой поверхности	3,52	8,44			30			
8	I5-502 I5-I52-2	Клеевая улучшенная окраска в помещениях высотой до 4 м	I00м2 поверхности	0,56	I2,9			7			
9	I5-554 I5-I58-2- - 26	Простая масляная окраска по штукатурке потолков белилами в помещениях высотой до 4м	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,I8	59,3			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I5-553 I5-I58-I-26	Простая масляная окраска по штукатурке стен белилами с добавлением колера в помещениях высотой до 4м	I00м2 окрашиваемой поверхности	2,34	52			I22			
II	I5-92 I5-I5-3	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой по кирпичу	I00м2 облицованной поверхности	I,40	532			745			
I2	I5-658 I5-I68-I	Водоэмульсионная окраска стен по штукатурке	I00м2 окрашиваемой поверхности	2,05	44,8			92			
I3	I5-659 I5-I68-2	Водоэмульсионная окраска потолков в помещениях высотой до 4м	I00м2 окрашиваемой поверхности	I,I7	45,9			54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-I94 8-22-6	Установка внутренних стальных трубчатых лесов для отделочных работ при высоте помещения до 6м	I00м2 горизонтальной проекции	2,88	7I,I0			205			
I5	I5-2I2 I5-52-5	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских снаружи	I00м	5,8I	56,3			327			
		Итого по разделу XI	руб.					2242			
		XII. Прочие работы									
		а) Крыльца, отмостка									
I	8-I79 8-I9-I	Крыльцо бетонное с входной площадкой	Iм2 крыльца	I5,08	I3,3			20I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	27-I73 27-43-I 27-I74 27-43-2	Основание под отмостку из щебня толщиной I00 мм Цена: 230-9,06х2=	I00м2 основания	I,65	2II,88			350			
3	27-I69 27-42-I 27-I72 27-42-2	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм Цена: II0-I7,5=	I00м2 покрытия	I,65	92,5			I53			
4	8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток для вытирания ног-2 шт. б) форкамеры вентсистем	т	0,025	335			8			
5	8-45 8-5-9	Перегородки из кирпича неармированного толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	I00м2 перегородок за вычетом проемов	0,54	472			255			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	26-35 26-8-8 СРЦ ч.I раздел IУ поз.II3	Изоляция перегородок плитами жесткими минераловатными Цена: 35,5+0,98х75,3=	м3	5,57	I09,29			609			
7	26-33 26-8-6 СРЦ ч.I раздел IУ поз.II3	Изоляция пола плитами жесткими минераловатными толщиной 40 мм Цена: I4+0,96х75,3=	м3	0,49	86,29			42			
8	26-46 26-I0-I	Изготовление и приварка выпусков для крепления тепловой изоляциии	I00м2	0,70	I7,3			I2			
9	26-50 26-I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки плетеной	I00м2	0,70	I30			9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	26-52 26-II-3	Оштукатуривание изоляции цементным раствором толщиной 20мм	I00м2	0,70	96,4			67			
II	26-63 26-II-7	Покрытие изоляции асбоцементными листами	I00м2	0,70	44,4			3I			
		в) Подвесные пути									
I2	9-43 9-6-4	Монтаж подвесных путей по железобетонным опорам из двутавра № 24	Iм пути в одну нитку	7I,2	6,83			486			
I3	СРЦ ч.II поз.I825	Стоимость металлоконструкций	т	3,92	239			937			
I4	6-I70 6-I6-II СРЦ поз.I-5 поз.I-3	Бетонные опорные подушки М-I00 в местах опирания балок на кирпичную стенку Цена: 53,3-(27,4-25,8)х хI,0I5=	м3	0,07	5I,68			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) Молниезащита									
I5	33-252 33-25-I5	Установка металлоконструкций молниезащиты весом до 0,2 т	It установленных конструкций	0,287	79,2			23			
I6	СРЦч.II поз.2095	Стоимость металлоконструкций молниезащиты с оцинкованием Цена: 393+I78=	т	0,287	57I			I64			
		д) Переходные мостики ПМI и ПМ2									
I7	9-46 9-7-I	Монтаж металлоконструкций переходных мостиков ПМI , ПМ2	т	I,I4	58			66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	СРЦ ч.П поз.I975	Стоимость металлоконструкций	т	I,I4	358			408			
I9	6-85 6-9-9	Закладные изделия весом более 20 кг с металлизацией	т	0,060	507			30			
		Цена: 329+I78=									
		е) Наружные лестницы и стремянки									
20	9-46 9-7-I	Установка металлических лестниц ЛМI, ЛМ2 и стремянок СГ3 и СГ9	т	I,47	58			85			
2I	СРЦ ч.П поз.I975	Стоимость металлоконструкций лестниц и стремянок	т	I,47	358			526			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	6-85 6-9-9	Закладные детали весом более 20кг с оцинкованием	т	0,20I	507			I02			
		Цена: 329+I78=									
		ж) Металлические козырьки									
23	I2-280 I2-8-5	Устройство козырьков из оцинкованной стали	I00м2 покрытия	0,04	I92			8			
24	8-59 8-7-3	Устройство каркаса из металлических стержней под покрытие козырьков	т	0,0I4	I94			3			
		з) Передаточное окно									
25	I0-II0 I0-2I-I	Установка отдельными элементами переплета окна с навеской и постановкой приборов при площади до 2 м2	Iм2 проемов	0,38	3,38			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	СРЦ ч.II поз.472	Стоимость оконного полотна	м2	0,32	I5,5			5			
27	СРЦ ч.II поз.3I7 т.ч.п.39 т.I6	Стоимость оконной коробки Цена: 0,73xI,2=	м	I,20	0,88			I			
28	СРЦ ч.I поз.448	Стоимость приборов	комплект	I	3,09			3			
		и) Эстакада пневмотранспорта									
29	I-948 I-79-2	Разработка вручную грунта II группы с креплениями в котлованах площадью сечения до 5м2	I00м3 грунта	0,83	I20			I00			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	I-968 I-8I-2	Засыпка вручную котлованов грунтом П группы	I00м3 грунта	0,65	46			30			
3I	I-I003 I-87-2	Крепление стенок котлована шириной более 2м досками	I00м3 грунта	0,83	6I,9			5I			
32	I-I83 I-23-5 техн.ч. п.I.II п.I.I7 п.3.6.	Погрузка грунта П группы экскаватором вместимостью ковша 0,25м3 на автосамосвалы Цена: I69+I57,Ix0,44=	I00м3 грунта	0,0I8	I75,28			3			
33	СЦП ч.I стр.27	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние Iкм	т	32,4	0,23			8			
34	I-I95 I-25-2 техн.ч. поз.I.II. к=I,I	Работа на отвале Цена: I3,20+II,34x0,I=	I000м3 грунта	0,0I8	I4,33			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки под фундаменты ФМ1 и ФМ2 из бетона М-50	м3	2,43	27,4			67			
36	6-5 6-I-5	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3м3 из бетона М-200	м3	9,5	38,9			370			
37	6-5 6-I-5 ССЦ п.I-5 п.I-4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 м3 из бетона М-I50 Цена: 38,9-/27,7-26,6/х хI,0I5=	м3	7,2	37,78			272			
38	СРЦ ч.II п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,I79	270			48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	СРЦ ч.П поз.2	Стоимость арматуры А-П	т	0,213	278			59			
40	6-2 6-I-2 ССЦ п.I-4 п.I-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов объемом до 3м3 М-I50 Цена: 35,9+/26,6-25,8/х хI,02=	м3	0,6	36,72			22			
4I	6-84 6-9-8	Закладные детали с металлизацией весом до 20 кг Цена: 355+I78=	т	0,I04	533			55			
42	7-32 7-3-2	Установка колонн прямоугольного сечения весом до 2т	шт	5	I0,6			53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	ССЦ поз.9-5	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных колонн из бетона М-200 длиной от 3 до I2м, объемом более 0,2 м3 до I м3	м3	2,8	8I,96			229			
		Цена: 83,6-0,82х2=									
44	ССЦ т.3-I	Арматура А-I	т	0,028	270,2			8			
		Цена: 229хI,I8=									
45	-"-	Арматура А-III	т	0,246	295			73			
		Цена: 250хI,I8=									
46	-"-	Закладные детали с металлизацией	т	0,043	665,34			29			
		Цена: 4I3хI,I8+I78=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	9-209 32-I2	Установка металлических траверс эстакады	Iт	0,093	70,7			7			
48	СРЦ ч.П поз.I998	Стоимость металлических траверс эстакады	т	0,093	256			24			
		Итого по разделу XII	руб.					6I79			
		в том числе металлоконструкций	руб.					2727			

тп 411-2-179.86

86.9344/64.1

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накопления	всего по графам 8% от стоимости по графам 5,7, 8	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	стоимость единицы измерения, руб.
					%	сумма			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата				
	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
	Земляные работы	м3	2080	I392	I6,5	230	I30	I752						I,23 0,84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты	м3 конструкции	307,47	II778	I6,5	I943	I098	I48I9						I0,45 48,2
	Итого по подземной части	руб.						I657I						II,68
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
3	Каркас	м3 конструкции	78,57	I0026		I627	932	I2585						8,87 I60,I7
	в том числе:													
	а) строительные работы			9684	I6,5	I598								
	б) металлоконструкции			342	8,6	29								
4	С т е н ы	м3 конструкции	57I	30I93	I6,5	4982	28I4	37989						26,78 66,53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Перекрытие	м2 перекрытия	422	5I93		829	482	6504						4,58 I4,84
	в том числе:													
	а) строительные работы			4843	I6,5	799								
	б) металлоконструкции			350	8,6	30								
6	Совмещенное покрытие и кровля	м2 кровли	I889	26208		4295	2440	32943						23,22 I7,44
	в том числе:													
	а) строительные работы			25828	I6,5	4262								
	б) металлоконструкции			330	8,6	33								
7	П о л ы	м2	I992	9333	I6,5	I54I	870	II749						8,28 5,90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	Лестницы	м2 горизонтальной проекции	35,82	57I		87	53	7II						0,50 I9,85
	в том числе:													
	а) строительные работы			477	I6,5	79								
	б) металлоконструкции			94	8,6	8								
9	Перегородки	м2	520	24I4	I6,5	398	225	3037						2,I4 5,84
I0	Проемы:													
	а) оконные	м2	224,I9	4039	I6,5	666	376	508I						3,58 22,66
	б) Дверные	м2	I48,2I	3446	I6,5	569	32I	4336						3,06 29,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Отделочные работы	м2 отделки	2614	2242	I6,5	370	209	2821						I,99 I,08
I2	Прочие работы	м3 здания	I3530,9	6I79		804	559	7542						5,32 0,56
	в том числе:													
	а) строительные работы			3452	I6,5	570								
	б) металлоконструкции			2727	8,6	234								
	Итого по надземной части	руб.						I25298						88,32
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.						I4I869						I00

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Д.Гильченко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила ведущий инженер М.И.Голуб

ТП 411-2-179.86

91. 9544/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс. кв. м паркета в год

На спецстроительные работы внутри цеха

Основание: чертежи № КЖ I4-33

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 26,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (I тыс.кв.м паркета) I32,68 руб.
2. I м2 общей площади здания II,59 руб.
3. I м3 объема здания I,96 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Фундаменты под оборудование									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-65 I-I2-5 т.ч. поз.I.II поз.3.6	Разработка грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,25 м3 в отвал Цена: I43+I37,58x0,44+ +5,42x0,2=	I000м3	0,I64	204,62			34			
2	I-I84 I-23-5 т.ч. поз.I.II поз.3.6	Разработка грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I69+I57,Ix0,44+ +II,9x0,2=	I000м3	0,II9	240,50			29			
3	I-954 I-79-8 т.ч. п.3.6I	Доработка грунта II группы вручную Цена: I56xI,2=	I00м3	0,2I	I87,2			39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I-257 I-3I-2 т.ч. поз.I.II	Обратная засыпка грунта П группы бульдозером с перемещением до I0м Цена: I8,9xI,I=	I000м3 грунта	0,I3I	20,79			3			
5	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную	I00м3 грунта	I,23	46			57			
6	I-II84 I-II8-II	Уплотнение грунта П группы пневматическими трамбовками	I00м3 уплотненного грунта	I,3I	II,6			I5			
7	I-948 I-79-2 т.ч. п.3.72	Разработка грунта П группы вручную в котлованах площадью сечения до 5м2 с глубиной до 2м Цена: I20x0,8=	I00м3 грунта	0,25	96			24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-954 I-79-8	Разработка грунта II группы вручную в котлованах площадью до 5м2 глубиной до 3 м с креплением	I00м3 грунта	0,90	I56			I40			
9	I-I006 I-87-5	Устройство креплений в котлованах	I00м3 грунта	0,90	74,5			67			
I0	I-I84 I-23-4 т.ч. п.I.II п.I.I7	Погрузка излишнего грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,25м3 на автосамосвалы Цена: I69+I57,I0x0,2=	I000м3 грунта	0,025	200,42			5			
II	СЦП ч.I стр.27	Отвозка грунта автосамосвалами на I км	т	259,2	0,23			60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-I95 I-25-2 техн. часть поз. I. II к=I,I	Работа на отвале	I000м3 грунта	0,I44	I4,33			2			
I3	II-II II-I-II	Устройство бетонной подготовки под фундаменты ФОМ-I и ФОМ-5	Iм3 подстилающего слоя	5,2	29,3			I52			
I4	6-30 6-3-I	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I00 объемом до 5 м3	м3	36,7	35,7			I3I0			
I5	6-30 6-3-I ССЦ п. I-4 п. I-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I50 объемом до 5м3 Цена: 35,7-/26,6-25,8/х хI,02=	м3	32,I5	34,88			II2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	6-32 6-3-3	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М200 объемом более 25м3	м3	3I,7	30,9			980			
I7	6-34 6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование объемом до 25м3 из бетона М-200	м3	42,8	34,7			I485			
I8	СРЦ ч.II п.I	Арматура А-I	т	2,47	270			667			
I9	6-83 6-9-7	Закладные детали с металлизацией весом до 4 кг	т	0,087	6I9			54			
		Цена: 44I+I78=									
20	6-73 6-8-2	Подливка фундаментов под оборудование цементным раствором толщиной 20мм	I00м2 подстилающего слоя	0,008	I03			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	6-36 6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах М-I00	м3	0,76	0,9I			I			
22	6-85 6-9-9	Закладные детали с металлизацией более 20 кг Цена: 329+I78=	т	0,II6	507			59			
23	9-24 9-4-I	Перекрытие приямка в фундаменте ФОМ-I3 щитами из рифленной стали	I00м2	0,06I	39,8			2			
24	СРЦ ч.II п.I979	Стоимость щитов из рифленной стали	т	0,2I9	322			7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	7-204 7-I2-4	Укладка плит покрытия каналов площадью до 2 м2	шт	2	0,9			2			
26	ССЦ п.8-505	Стоимость сборных железобетонных плит из бетона М-300	м3	0,I6	63,8			I0			
27	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,003	229			I			
28	-"-	Арматура А-III	т	0,0I8	250			5			
29	-"-	Арматура В-I	т	0,003	32I			I			
30	-"-	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,00I	59I			I			
		Итого по разделу I	руб.					6398			
		в том числе металлоконструкции	руб.					73			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Каналы и приямки									
3I	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем в основа - нии каналов и при- ямка	I00м2 уплот- нения	0,28	I8,3			5			
32	6-I5 6-I-I5	Днища каналов и приямка из бето- на М-I00	м3	2,77	27,8			77			
33	8-38 8-5-5	Кладка стен кана- лов и приямка из кирпича	Iм3 клад- ки	4,37	37,9			I66			
34	8-27 8-4-7	Боковая изоляция обмазочная по кир- пичу в 2 слоя би- тумом	I00м2 изоли- руемой поверх- ности	0,26	90			23			
35	7-I99 7-I2-I	Укладка плит пок- рытия каналов пло- щадью до I м2	шт	34	0,48			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	ССЦ п.8-505	Стоимость сборных железобетонных плит из бетона М-300	м3	0,96	63,8			6I			
37	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,065	250			I6			
38	-"-	Арматура В-I	т	0,023	32I			7			
39	-"-	Закладные детали с металлизацией	т	0,0I0	59I			6			
		Цена: 4I3+I78=									
40	6-2 6-I-2	Устройство монолитных участков из бетона М-I00	м3	0,06	35,9			2			
4I	9-24 9-4-I	Перекрытие приямка щитами из рифленной стали	I00м2	0,035	39,8			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	СРЦ ч.П п.I979	Стоимость щитов из рифленной стали	т	0,I22	322			39			
43	6-I27 6-I3-3 ССЦ п.I-5 п.I-3	Стены приямка для траверсной тележки из бетона М-I00 толщиной 200мм Цена: 49,2-/27,4-25,8/х хI,02=	м3	2,65	47,57			I26			
		Итого по разделу П	руб.					545			
		в том числе металлоконструкции	руб.					40			
		Ш. Тоннели ТТI и ТТ2									
44	I-65 I-I2-5 т.ч. п.I.II	Разработка грунта П группы экскаватором вместимостью ковша 0,25м3 в отвал Цена: I43+I37,58х0,2=	I000м3 грунта	0,II	I70,52			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45	I-I84 I-23-5 т.ч. п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I69+I57,Ix0,2=	I000м3 грунта	0,503	200,42			I0I			
46	СЦП ч.I стр.27	Отвозка грунта автосамосвалами на I км	т	905,4	0,23			208			
47	I-I95 I-25-2	Работа на отвале	I000м3	0,503	I3,2			7			
48	I-960 I-80-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную в траншеях Цена: 74,5xI,2=	I00м3 грунта	0,I9	89,4			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	I-257 I-3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером с перемещением до I0м Цена: I8,9xI,I=	I000м3 грунта	0,094	20,79			2			
50	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3 грунта	0,24	46			II			
5I	I-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3 уплотненного грунта	0,94	II,6			II			
52	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем в основании тоннелей	I00м2 уплотнения	0,I22	42,3			5			
53	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной I00мм	Iм3 подстилающего слоя	I4,I	29,30			4I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	II-67 II-II-I II-68 II-II-2	Покрытие бетонное толщиной 25 мм Цена: I23-I5,8=	I00м2 покрытия	I,063	I07,20			II4			
55	6-90 6-II-I ССЦ п.I-4 п.I-3	Стены тоннелей из бетона М-I50 Цена: 32,2+/27,7-25,8/х хI,02=	м3	2I6,60	34,I4			7395			
56	6-I5 6-I-I5	Бетонно-набивные ступени из бетона М-I00	м3	I,74	27,8			48			
57	8-27 8-4-7	Боковая обмазка наружных поверхностей стен тоннелей горячим битумом за 2 раза	I00м2 изолируемой поверхности	2,9I	90,0			262			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58	7-204 7-I2-4	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2	шт	30	0,9			27			
59	ССЦ п.8-505	Стоимость сборных железобетонных плит М-300	м3	I7,75	63,8			II32			
60	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,037	229			8			
6I	-"-	Арматура А-III	т	0,4I3	250			I03			
62	-"-	Арматура В-I	т	0,080	32I			26			
63	-"-	Закладные детали с металлизацией	т	0,020	59I			I2			
		Цена: 4I3+I78=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64	6-I80 6-I6-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекратии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм из бетона М-200	м3	I,26	52,4			66			
65	СРЦ ч.П разд.IУ п.I0	Арматура А№I	т	0,078	338			26			
66	9-94 9-I2-I	Монтаж металлических балок монолитных участков	т	0,438	29,2			I3			
67	СРЦ ч.П п.I904	Стоимость металлических балок	т	0,438	242			I06			
68	I2-288 I2-9-5	Засыпка шлаком корыта, образованного монолитными участками	Iм3 утеплителя	I,03	I7,9			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69	6-I70 6-I5-II	Монолитные опорные подушки из бетона М-150 в местах опирания металлических балок на кирпичные стены Цена: 53,5-(27,4-26,6)хI,0I5=	м3	0,I9	52,69			I0			
70	9-24 9-4-I	Перекрытие приямка щитами из рифленной стали	I00м2	0,056	39,8			2			
7I	СРЦ ч.П п.I979	Стоимость щитов из рифленной стали	т	0,I38	322			44			
72	9-94 9-I2-I	Монтаж металлических балок	Iт	0,225	29,2			7			
73	СРЦ ч.П п.I959	Стоимость металлических балок	т	0,225	2I0			47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74	7-287 7-I7-3	Стальные соединительные изделия	т	0,I89	293			55			
		Итого по разделу Ш	руб.					I03I5			
		в том числе металлоконструкции	руб.					2I9			
		IУ. Пути узкой колеи и эстакады у лесорамы									
75	28-I065 28-307-2 ССЦ п.4-9	Устройство гравийной подготовки	I00м3 балласта	0,028	I7344			486			
		Цена: 630+I220xI3,7=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	28-I066 28-307-3 ССЦ п.4-56	Устройство щебеночной подготовки Цена: 740+II70xI3,3=	I000м³ балласта	0,025	I6301			406			
77	II-II II-I-II	Устройство бетонной подготовки М-I00	Iм3 подстилающего слоя	44,33	29,3			I299			
78	28-I0I6 28-302-6	Укладка пути рельсами Р-I8 на шпалах типа II-А	Iкм пути	0,I05	I3800			I449			
79	I0-I98 I0-36-6	Устройство деревянного настила из досок толщиной 50 мм	Iм2 покрытия	I9,2	2,74			53			
80	I0-29 I0-4-2	Верхнее строение эстакады у лесорамы	Iм3 древесины	2,5	64			I60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу IУ	руб.					3855			
		Итого по смете	руб.					21II3			
		в том числе металлоконструкции	руб.					332			
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.					3429			
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	руб.					28			
		Итого	руб.					24570			
		Плановые накопления 8%	руб.					I966			
		Всего по смете	руб.					26536			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Ю.Гильченко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

тп 411-2-179.86

III.95-44/6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс. кв. м паркета в год

На спецстроительные работы вне цеха

Основание: чертежи № ИОК 49-54
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I тыс.кв.м паркета) 2I,35 руб.
2. I м2 общей площади здания I,86 руб.
3. I м3 объема здания 0,32 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Эстакады транспортеров для выноса отходов и бункеры КВ-I с опорами									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-65 I-I2-5 т.ч. п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,25 м3 в отвал	I000м3 грунта	0,069	I70,52			I2			
		Цена: I43+I37,58x0,2=									
2	I-I84 I-23-5 т.ч. п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000м3 грунта	0,0II	200,42			2			
		Цена: I69+I57,Ix0,2=									
3	СЦП ч.I	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на I км	т	I9,8	0,23			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I-963 I-80-5 т.ч. п.3.67	Доработка вруч - ную грунта II груп- пы вк котлованах Цена: 85,3xI,2=	I00м3 грунта	0,06	I02,4			6			
5	I-257 I-3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощ- ностью до 59 кВт /80 л.с./ с пере- мещением до I0 м Цена: I8,9xI,I=	I000м3 грунта	0,060	20,79			I			
6	I-968 I-8I-I	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,I5	46			7			
7	I-I95 I-25-2	Работа на отвале	I000м3 грунта	0,0II	I3,2			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	6-5 6-I-5 ССЦ п.I-5 п.I-4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 из бетона М-I50 Цена: 38,9-/27,4-26,6/х хI,02=	м3	I0,8	38,08			4II			
9	СРЦ ч.П т.3.I	Арматура А-I	т	0,I0I	270			27			
I0	-"-	Арматура А-II	т	0,I34	278			37			
II	6-84 6-9-8	Закладные детали весом до 20 кг с металлизацией Цена: 355+I78=	т	0,I39	533			74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	9-5I 9-8-I	Установка металлических опор эстакады СК-I и СК-2	Iт	0,573	I9,2			II			
I3	СРЦ ч.П п.2097	Стоимость металлических опор эстакады	т	0,573	307			I76			
I4	9-I48 9-23-I	Установка металлической опоры бункера	Iт	3,97	5I,2			203			
I5	СРЦ ч.П п.2099	Стоимость металлической опоры бункера	т	3,97	270			I072			
I6	I0-28 I0-4-I	Устройство деревянных прогонов настила эстакады ВС-I	Iм3 древесины в констр.	2,8	II0			308			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I0-I96 I0-36-5	Устройство настила	Iм2 покрытия	23	2,22			5I			
I8	I0-29 I0-4-2	Устройство верхнего строения эстакад ВСI из бревен	Iм3 древесины	2,I6	64			I38			
I9	I0-I6I I0-30-6	Устройство деревянного ограждения с поручнем	Iм ограждения	22,4	2,5			56			
20	I0-I46 I0-28-I	Устройство деревянной лестницы	Iм2 горизонтальной проекции	4,2	27,3			II5			
		Коробка КД-I - 2шт.									
2I	I0-I96 I0-36-5	Устройство настила из досок толщиной 40 мм	Iм2 покрытия	38	2,22			84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	10-200 10-36-7	Устройство настила из досок толщиной 16 мм	1м2 покрытия	44	1,47			65			
23	10-32 10-6-1	Обшивка боковых стен досками толщиной 16мм	1м2 обшивки стены за вычетом проемов	44	2,14			94			
24	10-28 10-4-1	Устройство коробов КД-1 из древесины	1м3 древесины в констр.	2,76	110			304			
		Итого по разделу 1	руб.					3259			
		в том числе металлоконструкции	руб.					1462			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты под бревнотаску									
25	6-30 6-3-I	Фундаменты монолитные бетонные М-I00 объемом до 5м3	м3	6,55	35,7			234			
26	6-36 6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	м3	0,II5	0,9I			-			
		Итого по разделу П	руб.					234			
		Итого по разделам I+П	руб.					3493			
		в том числе металлоконструкции	руб.					I462			
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.					335			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	руб.					I26			
		Итого	руб.					3954			
		Плановые накопления 8%	руб.					3I6			
		Всего по смете	руб.					4270			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Ю.Гильченко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

тп 411-2-179.86

I20.9544/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На отопление

Основание: спецификации ОВ СО №№ I-3, I2-I5

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (№ тыс.кв.м паркета) 22,35 руб.
2. Iм2 общей площади здания I,95 руб.
3. Iм3 объема здания 0,33 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вентили чугунные запорные муфтовые Ру=I,6 МПа I5кчI8пI:									
I	СРЦ ч.III п.97	Д= I5 мм	шт	I8	I,20			22			
2	-"- п.98	Д= 20 мм	шт	2	I,43			3			
3	-"- п.99	Д= 25 мм	шт	5	I,59			8			
4	-"- п.I00	Д= 32 мм	шт	2	2,I0			4			
5	I6-I35 I6-I2-I Пр-т 23-07 п.I-0380	Вентили чугунные запорные фланцевые Ру = I,6 МПа I5кчI9пI Д= 40 мм	шт	2	6,98			I4			
		Цена: I,60+4,90xI,098=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I6-II9 I6-I2-2	Задвижка чугунная фланцевая Ру = I МПа 30ч6бр Д= I00мм	шт	2	29			58			
		Краны проходные пробковые чугунные муфтовые Ру = I МПа II ч6бк :									
7	СРЦ ч.Ш п.I022	Д= I5 мм	шт	5	I			5			
8	-"- п.I023	Д= 20 мм	шт	4	I,26			5			
9	-"- п.I024	Д= 25 мм	шт	4	I,67			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	СРЦ ч.Ш п.845	Клапан обратный подъемный муфтовый латунный Ру = I,6 МПа I6бI6к Д= 25мм	шт	I	I,20			I			
II	I8-226 I8-I5-2	Манометр с трехходовым краном	шт	5	3,9I			20			
I2	I8-228 I8-I5-4	Термометр	шт	II	2,4I			27			
I3	I8-2II I8-I3-3 Пр-т 23-0I п.I6-006	Насос ручной НР 0,25/30, массой I6 кг Цена: 4,60+40хI,098=	шт	I	48,52			49			
I4	I6-20I I6-I9-3 СРЦ ч.Ш п.I523	Водомерный узел с водомером турбинным ВТГ-80, массой I6 кг Цена: 95,3+46,80=	шт	I	I42,I			I42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I6-I34 I6-I2-I Пр-т I7-04 п.5-0064	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД--25 Д= 25 мм Цена: I,68+70xI,098=	шт	I	78,54			79			
I6	Пр-т 23-07 п.I-002I	Кран пробно-спускной Ру = I МПа I0Б8бк Д= I5мм Цена: I,45xI,098=	шт	I8	I,592			29			
I7	I6-I36 I6-I2-2	Установка регулятора давления Цена:	шт	I	I,7I			2			
I8	СРЦ-Ш-I46I	Стоимость регулятора давления РК-I	шт	I	2,28			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	СРЦ ч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки КДР Д=I5 мм	шт	20	I,34			27			
20	I8-229 I8-I5-5	Кран для выпуска воздуха конструкции Маевского Ру=0,6 МПА	шт	2I	0,49			I0			
2I	I8-II0 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М-I40-АО	экм	55,3	I0,3			570			
		Регистры отопительные из стальных труб диаметром:									
22	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-3 колонки I59 массой I00,4 кг	м	8	4,34			35			
23	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-5 колонки I59 массой I26,3 кг	м	24	4,34			I04			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-6 колонки I59 массой I58,45 кг	м	256	4,34			IIII			
25	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-7 колонки I59 массой I37,2 кг	м	I3,5	4,34			59			
26	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-8 колонки I59 массой I73 кг	м	I8	4,34			78			
		Прокладка труб сварных водогазопроводных ГОСТ 3262-75:									
27	I6-35 I6-7-I	Д= I5 мм	м	II0	0,86			95			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	I6-36 I6-7-I	Д= 20 мм	м	28	0,9I			25			
29	I6-37 I6-7-I	Д= 25 мм	м	75	I,03			77			
		Прокладка труб тонкостенных электросварных углеродистых ГОСТ I0705-76:									
30	I6-36 I6-7-I СРЦ ч.Ш поз.I535 Пр-т 0I-I3 стр.I9	Д= I8х2 мм Цена: 0,9I-/0,68-0,I8х х1,089/=	м	I30	0,43			56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	I6-37										
	I6-7-I СРЦ ч.III пов.I536 Пр-т 0I-I3 стр.I9	Д 25х2 мм Цена: I,03-/0,8-0,24х хI,089/=	м	I68	0,49			82			
32	I6-38										
	I6-7-I СРЦ ч.III пов.I537 Прт- 0I-I3 стр.20	Д 32х2 мм Цена: I,I4-/0,9I-0,3Iх хI,089/=	м	65	0,57			37			
33	I6-39										
	I6-7-I СРЦ ч.III пов.I538 Пр-т 0I-I3 стр.I9	Д 38х2 мм Цена: I,29-/I,06-0,35х хI,089/=	м	I35	0,6I			82			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	I6-40 СРЦ ч.III поз.I539 Пр-т 0I-I3 стр.20	Д 45х2 мм Цена: I,6I-/I,29-0,4Iх хI,089/=	м	I0	0,77			8			
35	I6-68 I6-8-3 Пр-т 0I-I3 стр.2I	Д 89х2,8мм Цена: 2,62-/I,29-I,08/х хI,089=	м	8	2,39			I9			
36	I6-69 I6-8-3	Д I08х2,8мм Цена: 3,I2-/I,59-I,32/х хI,089=	м	I9	2,83			54			
37	СРЦ ч.I п.49I	Сталь крупносорте- вая для крепления	т	0,055	I38			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Грязевики из стальной трубы наружным диаметром:									
38	I8-I84 I8-II-I	корпуса I59 входного 45 T34.0I массой I5,8 кг	шт	I	20,6			2I			
39	I8-I87 I8-II-2	корпуса 325 входного I08 T34.05 массой 59,8 кг	шт	I	42,I0			42			
40	I2-699-I	Закладная деталь для установки манометра ЗКЧ-46-70	шт	II	I,I9			I3			
		Закладные детали для установки термометра:									
4I	I2-698-II	3-ЗКЧ-3-75	шт	I2	4,62			55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	I6-219 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50 мм	I00м	7,2I	3,94			28			
43	I6-220 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до I00 мм	I00м	0,27	4,22			I			
		Итого	руб.					3I74			
		Накладные расходы I3,3% (без поз. 40,4I)	руб.					4I5			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты (по поз. 40,4I)	руб.					7			
		Итого	руб.					3596			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					288			
		Затраты при сдаче системы 2% от суммы НУЧП	руб.					7			
		Всего по разделу I	руб.					3891			
		II. Строительные работы									
44	I3-I2I I3-I5-6	Нанесение грунта ГФ-020	I00м2	0,25	7,7I			2			
45	I3-I30 I3-I6-3	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,27	3,98			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	26-7 26-2-7 СРЦ ч.I п.I48	Изоляция полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,8+0,98x24,40=	м3	0,6	40,7I			24			
47	26-I4 26-4-I СРЦ ч.I п.355	Изоляция пухшнуром Цена: 42,I0+0,79xII70=	м3	0,2	966,4			I93			
48	I3-227 I3-25-3	Покровный слой из стелорубероида	м2	45	2,II			95			
49	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	2,67	55,60			I49			
		Итого по разделу II	руб.					464			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.					77			
		Итого	руб.					541			
		Плановые накопления 8%	руб.					43			
		Итого по разделу П	руб.					584			
		Всего по смете	руб.					4475			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Д.Гильченко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

Тп 411-2-179.86

I35.9544/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв м паркета в год

На теплоснабжение установок систем ПI-П3 и УI,У2

Основание: спецификации ОВ СО №№ 3,I5

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I тыс.кв.м паркета) I5,6I руб.
2. Iм2 общей площади здания I,36 руб.
3. Iм3 объема здания 0,23 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вентили чугунные запорные муфтовые Ру = I,6 МПа I5кчI8пI:									
I	СРЦ ч.Ш п.97	Д= I5 мм	шт	8	I,20			I0			
2	-"- п.99	Д= 25 мм	шт	I	I,59			2			
		Задвижки чугунные фланцевые Ру=I МПа 30ч6бр:									
3	I6-II7 I6-I2-I	Д= 50 мм	шт	2	I7,4			35			
4	I6-II8 I6-I2-2	Д= 80 мм	шт	I	24,8			25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Монтаж клапана регулирующего 25ч93Iнж с моторным исполнительным механизмом МЭО-063-25 Ру = = I,6 МПА :									
5	I6-I34										
	I6-I2-I Прт-23-07 доп.I п.I-I93I	Д= 25 мм Цена: 59хI,098+I,68=	шт	4	66,46			266			
6	I6-I35										
	I6-I2-I Пр-т 23-07 доп.I п.I-I934	Д= 40 мм Цена: 69хI,098+I,60=	шт	I	77,36			77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I6-I34 I6-I2-I Пр-т 23-07 п.I0390	Монтаж вентиля запорного сальникового I5кч892П СВВ Д= 25 мм Цена: 46хI,098+I,68=	шт	I	52,I9			52			
8	СРЦ ч.III п.I773	Стоимость фланцев стальных Д= 25мм	шт	I0	0,6I			6			
9	СРЦ ч.III п.I775	Стоимость фланцев стальных Д= 40мм	шт	2	0,78			2			
I0	Пр-т 23-07 п.I-002I	Кран пробно-спускной Ру = I МПА I0Б86к Д= I5 мм Цена: I,45хI,098= Узлы обвязки регулирующих клапанов:	шт	8	I,592			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	Калькуляция № I	УР25/50, массой 71,7 кг	шт	2	I42,09			284			
I2	Калькуляция № 2	УР25/25, массой 42 кг	шт	2	40,26			80			
I3	Калькуляция № 3	УР40/65, массой 86,3 кг	шт	I	242,76			243			
		Трубы электросварные углеродистые ГОСТ I0704-76 :									
I4	I6-36										
	I6-7-I СРЦ ч.III поз.I535 Пр-т 0I-0I3 стр.I9	Д= I8х2 мм Цена: 0,9I-/0,68-0,I8х хI,089/=	м	34	0,43			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I6-37 I6-7-I СРЦ ч.Ш поз.I536 Пр-т 0I-I3 стр.20	- Д= 25х2 мм Цена: I,03-/0,80-0,24х хI,089/=	м	200	0,49			98			
I6	I6-39 I6-7-I СРЦ ч.Ш поз.I539 Пр-т 0I-I3 стр.20	- Д = 45х2 мм Цена: I,6I-/I,29-0,4Iх хI,089/=	м	2	0,77			2			
I7	I6-66 I6-8-I	- Д = 57х2,8 мм Цена: I,78-/0,83-0,68/х хI,089=	м	45	I,62			73			
I8	I6-67 I6-8-2	-Д = 76х2,8 мм Цена: 2,2I-/I,I0-0,92/х хI,089=	м	30	2,03			6I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I6-68 I6-8-3 Пр-т 0I-I3	- Д = 89х2,8мм Цена: 2,62-/I,29-I,08/х х1,089=	м	60	2,39			I43			
	I6-69 I6-8-3 Пр-т 0I-I3	- Д= I08х2,8мм Цена: 3,I2-/I,59-I,32/х х1,089=	м	29	2,82			82			
20	СРЦ ч.III п. I058	Стоимость креплений	т	0,060	203			I2			
		Воздухосборники горизонтальные проточные серия 5.903-2 :									
2I	I8-I97 I8-II-6	АИ0I2000 Д= 2I9	шт	2	I0,40			2I			
22	I8-I99 I8-II-6	АИ0I2000-0I Д=325	шт	2	I9,90			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I8-200 I8-II-6	АПИ0I2.000-02	шт	2	28,30			57			
23	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50 мм	I00м	2,8I	3,94			II			
24	I6-220 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром I00 мм	I00м	I,I9	4,22			5			
		Итого по разделу I	руб.					I7I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
25	I3-I2I I3-I5-6	Нанесение грунта ГФ-020	I00м2	0,95	7,7I			7			
26	I3-I30 I3-I6-3	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,95	3,98			4			
27	26-I4 26-4-I СРЦ ч.I п.355	Изоляция пухшнуром Цена: 42,I0+0,79xII70=	м3	0,25	966,4			242			
28	26-7 26-2-7 СРЦ ч.I п.I48	Изоляция полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,8+0,98x24,4=	м3	I,95	40,7I			79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	I3-227 I3-25-3	Покровный слой из стеклорубероида	м2	I78	2,II			375			
30	I6-6I4 I6-I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	I,78	55,60			99			
		Итого по разделу II	руб.					806			
		Накладные расходы I3,3% по разделу I	руб.					228			
		Накладные расходы I6,5% по разделу II	руб.					I33			
		Итого	руб.					288I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					230			
		Итого	руб.					3III			
		Затраты при сдаче системы-2% от суммы НУЧП по санитарно-техническим работам	руб.					II			
		Всего по смете	руб.					3I22			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Ю.Гильченко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

тп 411-2-179.86

146.9544/6

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-5

На узел обвязки регулирующего клапана УР 25/50 - ОРК 2.00.00-06

Основание: серия 5.903-I

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ укрупненных сметных цен, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Узел обвязки регулирующего клапана УР 25/50 ОРК 2.00.00-06									
I	I8-219 I8-I4-6	Фильтр жидкостный Д= I25мм	шт	I	67,70			67,70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-37 I6-7-I	Трубы Д= 25 мм	м	0,2	I,03			0,2I			
3	I6-38 I6-7-I	Трубы Д= 32мм	м	0,57	I,I4			0,65			
4	I6-40 I6-7-2	Трубы Д= 50 мм	м	I,28	I,6I			2,06			
5	I6-40 I6-7-2	Трубы Д= 60 мм	м	0,96	I,6I			I,55			
		Вентили запорные муфтовые I5кчI8пI:									
6	СРЦ ч.Ш п.99	Д= 25 мм	шт	I	I,59			I,59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	СРЦ ч.III п.I02	Д= 50 мм	шт	2	3,78			7,58			
8	22-362 22-22-5	Фасонные части	т	0,0742	777			57,65			
9	СРЦ ч.III п.I773	Фланцы ГОСТ I255-67 25-I0	шт	2	0,6I			I,22			
I0	СРЦ ч.III п.I776	Фланцы ГОСТ I255-67 50-I0	шт	2	0,94			I,88			
		Итого стоимость одного узла	руб.					I42,09			

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы А.Д.Гильченко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-5

На узел обвязки регулирующего клапана УР 25/25-0РК I.00.00-02

Основание: серия 5.903-I

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Узел обвязки регулирующего клапана УР 25/25-0РК I.00.00-02									
I	I8-215 I8-I4-2	Фильтр жидкостный Д= 50 мм	шт	I	34,90			34,90			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СРЦ ч.III п.99	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д= 25 мм	шт	2	I,59			3,I8			
3	I6-37 I6-7-I	Трубы Д= 25 мм	м	I93	I,03			I,99			
4	I6-35 I6-7-I	Трубы Д= I5 мм	м	0,22	0,86			0,I9			
		Итого стоимость одного узла	руб.					40,26			

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы А.Ю.Гильченко

тп 411-2-179.86

151.9544/6

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-5

На узел обвязки регулирующего клапана УР 40/65-0РК 2.00.00-09

Основание: серия 5.903-I

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Узел обвязки регулирующего клапана УР 40/65 0РК 2.00. 00-09									
I	I8-220 I8-I4-7	Фильтр жидкостный Д= I49 мм	шт	I	89,50			89,50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-39 I6-7-I	Трубы Д= 40 мм	м	0,8I	I,29			I,05			
3	I6-67 I6-8-2	Трубы Д= 76 мм	м	I,56	2,2I			3,45			
4	I6-68 I6-8-3	Трубы Д= 89 мм	м	I,06	2,62			2,78			
5	СРЦ ч.III п.I0I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д= 40 мм	шт	I	3,0I			3,0I			
6	I6-I36 I6-I2-2 Пр-т 23-07 п.I-0480	Вентиль запорный фланцевый I5кч22нж Д= 65 мм Цена: 2,98+28хI,098=	шт	2	33,72			67,45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	22-362 22-22-5	Фасонные части	т	0,0863	777			67,06			
8	СРЦ ч.III п.I775	Фланцы ГОСТ I255-67 40-I0	шт	2	0,78			I,56			
9	СРЦ ч.III п.I777	Фланцы ГОСТ I255-67 65-I0	шт	6	I,I5			6,90			
		Итого стоимость одного узла						242,76			

Составила ведущий инженер Е.И. Басова

Проверила руководитель группы А.Ю. Гильченко

Тп 4п-2-173.86

I54.9544/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На устройство технологического пароснабжения

Основание:

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iтыс.кв.м паркета) 2,50 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,22 руб.
3. Iм3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто единицы измерения	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Санитарно-технические работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I2-I-I	Монтаж трубопровода из водогазопровод - ных труб диа - метр условного прохода от I5 до 50 мм	м	II5				0,48				55		
		Стоимость труб ГОСТ 3262-75 :												
2	СРЦ ч.I п.I3	Д= I5 мм	м	4				0,26				I		
3	СРЦ ч.I п.I6	Д= 32 мм	м	25				0,54				I4		
4	СРЦ ч.I п.I7	Д= 40 мм	м	35				0,67				23		
5	СРЦ ч.I п.I8	Д= 50 мм	м	5I				0,86				44		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I2-800-2	Монтаж вентиля чугунного запорного фланцевого Ру = I,6 МПа Д= 40 мм	шт	3				2,23				7		
7	Пр-т 23-07 п.I-0380	Стоимость вентиля I5кчI9пI Д= 40 мм Цена: 4,90хI,098=	шт	3				5,38				I6		
8	I2-800-2	Монтаж вентиля чугунного запорного фланцевого Ру = I,6 МПа Д= 50 мм	шт	2				2,23				4		
9	СРЦ ч.III п.I-038I	Стоимость вентиля I5кчI9пI Д= 50 мм Цена: 5,60хI,098=	шт	2				6,I5				I2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I2-8II-I	Монтаж крана пробно-спускного с прямым спуском Д=I5мм	шт	I				0,76				I		
II	Пр-т 23-07 п.I-0025	Стоимость крана I0Б96кI Д=I5мм Цена: I,20xI,098=	шт	I				I,32				I		
I2	I8-226 т.I5-2	Монтаж манометра с краном трехходовым	шт	2				3,9I				8		
I3	I2-699-I	Закладная деталь для установки манометра типа ЗКЧ-46-70	шт	2				I,I9				2		
		Итого по разделу I	руб.									I88		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Спецстроительные работы												
I4	I3-I2I I3-I5-6	Нанесение грунта ГФ-020	I00м2	0,I75				7,7I				I		
I5	I3-I30 I3-I6-3	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,I75				3,98				I		
I6	26-7 26-2-7 СРЦ ч.I п.I48	Изоляция полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,8+0,98х24,40=	м3	I,55				40,7I				63		
I7	I3-227 I3-25-3	Покровный слой из стеклорубероида	м2	55				2,II				II6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	I5-6I4 I5-I68-4	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,55				55,6				3I		
		Итого по разделу П	руб.									2I2		
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты по разделу I без п. I2	руб.									48		
		Накладные расходы I3,3% по п. I2	руб.									I		
		Накладные расходы 8% по разделу П	руб.									I7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									466		
		Плановые накопления 8%	руб.									37		
		Всего по смете	руб.									503		

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Ю.Гильченко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

Тп 411-2-179.86 161.9544/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На вентиляцию

Основание: спецификации ОВ СО №№ 4-II, I6-2I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 45,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iтыс.кв.м паркета) 227,2I руб.
2. Iм2 общей площади здания I9,82 руб.
3. Iм3 объема здания 3,35 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Пр-т I5-0I п.0I-393 п.I0-059	Агрегат вентиляторный А3 I5-I05-I в составе вентилятора									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	20-705 20-20-I	ВЦ4-70 № 3,I5 исполнение I с электродвигателем 4АЛ 63 В4	комплект	2	68,70			I37			
		Цена: 66,5+25-23/xI,I=									
2	Пр-т I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I0 20-708 20-20-3	Агрегат вентиляторный А6,3 I05-I (в составе вентилятора ВЦ4-70 № 6,3, исполнение I с электродвигателем 4А I00 В6)	комплект	2	I70,30			34I			
		Цена: 233-/I25-68/xI,I=									
3	СРЦ ч.Ш. п.220 Пр-т I5-0I п.0I-399 п.0I-398 20-749 20-23-I	Вентилятор крышный радиальный КЦ3-90 № 5 с электродвигателем 4А 80 А6 У2, массой 72,6 кг	шт	I	97,96			98			
		Цена: 7,06+94,2-/45-42/xxI,I=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	20-75I 20-23-3 Пр-т 23-08-02 п.23	Вентилятор крышный осевой № 8 с электродвигателем 4А 80 В6 У2, массой 262,7 кг Цена: I2,90+220xI,08=	шт	3	250,5			752			
5	СРЦ ч.Ш п.I35 Пр-т I5-0I п.0I-394 п.I0-059 20-745 20-22-3	Вентилятор осевой вытяжной № 4 В-06--300, исполнение I, с электродвигателем 4А 7I А2, массой 8I,7 кг Цена: 7,47+39,I0+/34,8--24/xI,I=	шт	3	58,45			I75			
6	20-743 20-22-I Справочник № 6 Госкомцен стр.I65, Сборник № 2 к прейскуранту 092-72	Вентилятор вытяжной канальный электрический "ВК--7У4" "Самал" Цена: 3,II+2IxI,I48=	шт	I	27,22			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	СРЦ ч.Ш п.209 20-723 20-20-3	Агрегат вентиляторный Р5-4 в составе вентилятора ВЦП7-40 № 5 (исполнение 6), с электродвигателем 4А I32 М4, массой 387 кг	комплект	I	482,3			482			
		Цена: I7,3+465=									
8	СРЦ ч.Ш п.2I5 Пр-т I5-0I п.0I-422 п.0I-42I 20-725 20-20-5	Агрегат вентиляторный Ц5-4а в составе вентилятора В-ЦП5-45 № 8, исполнение 6, с электродвигателем 4А 200 М4, массой 895 кг	комплект	4	875,2			350I			
		Цена: 35,7+779+/325-270/х х I,1=									
9	СРЦ ч.П п.2II4 20-703 20-I9-3	Ограждение клиноременной передачи	шт	6	5,55			33			
		Цена: 0,70+0,0II х 44I=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	20-763 20-26-I Цена Майкопского завода шлифовальных станков к= I,25	Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки ПА-2I2, массой I60 кг Цена: 7,73+600хI,25=	шт	4	757,73			3031			
II	20-53I 20-I2-4	Дефлектор Д.00.000-06 Д= 800мм	шт	3	46,40			I39			
I2	20-490 20-II-2	Зонт ЗК 00.00-04 Д= 450 мм	шт	3	9,93			30			
I3	20-49I 20-II-3	Зонт ЗК 00.000-06 Д= 630 мм	шт	2	I2,I0			24			
I4	20-486 20-II-I	Зонт ЗК 00.000 Д= 200 мм	шт	2	3,45			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	20-407 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р150I	шт	I5	I,48			22			
I6	20-408 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р200I	шт	I0	I,63			I6			
I7	20-408 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р200 Па	шт	I0	I,63			I6			
I8	20-656 20-I5-I	Дверь герметическая утепленная Ду - I,25х0,5	шт	4	I6,20			65			
I9	СРЦ ч.III п.792 20-475 20-9-2	Заслонка воздушная круглого сечения Р 450 Р Цена: I,7I+9,28=	шт	3	I0,99			33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	СРЦ ч.III п.788 20-474 20-9-I	Заслонка воздушная прямоугольного сечения Р200х х200Р	шт	2	8,9I			I8			
		Цена: 0,96+7,95=									
2I	СРЦ ч.III п.I475 20-409 20-7-I	Решетка воздухоприточная РРДI размером I34х234 (серия I.494-2I)	шт	I0	2,66			27			
		Цена: I,05+I,6I=									
22	СРЦ ч.III п.I476 20-409 20-7-I	Решетка воздухоприточная РРВI размером I40х240	шт	I	3,50			4			
		Цена: I,05+2,45=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	СРЦ ч.Ш п.I478 20-409 20-7-I	Решетка воздухоприточная РРВ4 размер 240 х 440	шт	6	4,20			25			
		Цена: I,05+3,I5=									
24	СРЦ ч.Ш п.2II6 20-485 20-I7-4	Воздухораспределитель перфорированный (серия 5.904-6) круглый ВПК-200000-05	шт	I							
		Цена: 4,3I+32,3=	I00кг	2,65	36,6I			97			
25	СРЦ ч.Ш п.2II6 20-485 20-I7-4	Воздухораспределитель перфорированный круглый ВПК-200000-06	шт	2							
		Цена: 4,3I+32,3=	I00кг	I,50	36,6I			55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Шиберы стальные неутепленные (серия 4.904-I3):									
26	СРЦ ч.III п.I876	Т - I00	шт	2	2,73			5			
27	СРЦ ч.III п.I876	Т - I25	шт	I0	2,73			27			
28	СРЦ ч.III п.I876	Т - I40	шт	2I	2,73			57			
29	СРЦ ч.III п.I876	Т-I60	шт	9	2,73			25			
30	СРЦ ч.III п.I877	Т - 200	шт	4	3,85			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	СРЦ ч.Ш п.I877	Т - 250	шт	I	3,85			4			
32	СРЦ ч.Ш п.640	Лючки для измерения параметров воздуха	шт	65	0,I3			8			
33	СРЦ ч.П п.2II4	Секция раздаточного короба Н= I200 серия I.494-2 в.I0	шт	4							
	20-399		I00кг	3,27	48,92			I60			
	20-6-5	Цена: 4,83+44,I0=									
34	20-696	Кронштейн для установки осевых вентиляторов ВI4 М 003.000, серия I494-30, в.I	шт	3							
	20-I8-I		I00кг	0,53	35,90			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	20-696 20-I8-I	Кронштейны для установки центробежных вентиляторов тип I Б7 А002.000--09	шт I00кг	2 0,56	35,90			20			
36	20-579 20-I3-I	Узел прохода с утепленным клапаном с кольцом для сбора конденсата с ручным приводом УПI-04, УПI-05	шт	4	I6,20			65			
37	СРЦ ч.Ш п.I490	Сетка тканевая с ячейками I0 х I0	м2	5	3,0I			I5			
38	СРЦ ч.Ш п.I850	Движки стальные размером I50хI50	шт	I	2,48			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	СРЦ ч.III п.I852	Движки стальные размером 250х450	шт	5	4,90			25			
40	СРЦ ч.III п.I853	Движки стальные размером 350х550	шт	8	8,99			72			
4I	СРЦ ч.III п.I853	Движки стальные размером 550х450	шт	I4	8,99			I26			
		Воздуховоды из кровельной стали толщиной I мм на высоте до 5м от пола:									
42	20-277 20-1-1-2 т.ч. п.3.I	Д = I00 мм Цена: I0,40+I,68х0,06=	м2	3,77	I0,50			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	20-277 20-I-I-2 т.ч. п.3.I	Д = I25 мм Цена: I0,40+I,68x0,06=	м2	2I,59	I0,50			227			
44	20-278 20-I-I-2 т.ч. п.3.I	Д = I40 мм Цена: 9,70+I,24x0,06=	м2	79,57	9,77			777			
45	20-278 20-I-I-2 т.ч. п.3.I	Д = I60 мм Цена: 9,70x0,06+I,24=	м2	33,I6	9,77			324			
46	20-279 20-I-I-2 т.ч. п.3.I	Д = 200 мм Цена: 6,77+0,97x0,06=	м2	I7,58	6,83			I20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	20-279 20-I-I-2 т.ч. п.3.I	Д = 250 мм Цена: 6,77+0,97х0,06=	м2	I0,99	6,83			75			
		Воздуховоды из кровельной стали толщиной I,5 мм на высоте до 5м от пола:									
48	20-293 20-2-I-2	Д = 280 мм Цена: 9,58+I,02х0,06=	м2	50,99	9,64			492			
49	20-294 20-2-2-2 т.ч. п.3.I	Д = 450 мм Цена: 8,02+0,8х0,06=	м2	I20,II	8,07			969			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	20-294 20-2-2-2 т.ч. п.3.I	Д = 500 мм Цена: 8,02+0,80х0,06=	м2	200,96	8,07			I62I			
		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6мм:									
5I	20-II0 20-I-2	Д = 355 мм	м2	2,23	5,4I			I2			
52	20-II0 20-I-2	Д = 450 мм	м2	42,39	5,4I			229			
53	20-I08 20-I-I	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения I50х200	м2	3,5	6,36			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	20-II5 20-I-2	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения 250х400	м2	6,5	6,37			4I			
55	20-5 20-I-2	Воздуховод из кровельной стали толщиной 0,5мм Д= 400 мм	м2	I0,06	4,69			47			
		Воздуховоды из кровельной стали толщиной 0,7 мм:									
56	20-6 20-I-2	Д = 500 мм	м2	3,I4	4,84			I5			
57	20-7 20-I-3	Д = 630 мм	м2	I5,83	4,87			77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58	20-9 20-I-4	Д = 800 мм	м2	60,29	4,57			276			
		Воздуховоды из кровельной стали толщиной 0,5 мм:									
59	20-3 20-I-I	сечением I00 х 200	м2	6	5,35			32			
60	20-3 20-I-I	сечением 200 х 250	м2	I8	5,35			96			
6I	20-3 20-I-I	сечением I00 х I50	м2	2	5,35			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Воздуховоды из кровельной стали толщиной 0,7 мм:									
62	20-II 20-I-2	сечением 250 х 500	м2	9	5,30			48			
63	20-I3 20-I-3	сечением 400 х 500	м2	I9,2	5,72			II0			
64	20-I5 20-I-5	сечением I000 х I000	м2	I6	5,42			87			
65	20-I4 20-I-4	сечением I000 х 500	м2	42	5,53			232			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Уловитель тяжелых предметов:									
66	20-399 20-6-8 СРЦ ч.П п.2II5	Д = 280 мм - Iшт. Цена: 0,483+370=	т	0,098	370,48			36			
67	20-399 20-6-8 СРЦ ч.П п.2II4	Д = 450 мм - 2шт. Цена: 0,488+44I=	т	0,084	44I,48			37			
68	20-399 20-6-8 СРЦ ч.П п.2II4	Д = 500 мм - 2 шт. Цена: 0,468+44I=	т	0,080	44I,48			35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69	СРЦ ч.Ш п.I849	Люк для чистки воздуховодов типа Л-I	шт	86	3,08			265			
70	СРЦ ч.Ш п.I845	Люк для чистки воздуховодов типа Л-2	шт	40	9,38			375			
7I	СРЦ ч.П п.2II6 20-774 20-29-I	Циклон типа К № I4, массой 363 кг Цена: 9,58+0,363х323=	шт	I	I26,83			I27			
72	СРЦ ч.П п.2II8 20-776 20-29-3	Циклон типа К № 20, массой I065 кг Цена: 28,5+I,065х277=	шт	3	323,5I			97I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73	СРЦ ч.П п.2II8 20-777 20-29-4	Циклон типа К №22 массой I285 кг Цена: 55,7+I,285x277=	шт	I	4II,65			4I2			
74	СРЦ ч.Ш п.2I04 9-I48 9-23-I	Опора под циклоны и бункеры УЦБ-4/II/ I шт Цена: 5I,2+264 =	т	I0,98	3I5,2			346I			
75	СРЦ ч.П п.2I04 9-I48 9-23-I	Опора под циклоны и бункеры УЦБ-2/I/ I шт Цена: 5I,2+264=	т	I0,04	3I5,2			3I68			
76	СРЦ ч.П п.2II8 9-I32 9-20-I	Бункер № 5 -Iшт. Цена: 67,I0+277=	т	I,722	344,I0			594			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77	СРЦ ч.П п.2II8 9-I32 9-20-I	Бункер № 6 - I шт. Цена: 67,I0+277=	т	2,237	344,I0			770			
78	СРЦ ч.П п.2II5 20-485 20-I0-2	Коллектор вертикальный КВБ 6.I80-I шт. Цена: 4,3I+37,0=	I00кг	0,93	4I,3I			38			
79	СРЦ ч.П п.2II6 20-486 20-I0-2	Коллектор вертикальный КВБ 8.I80-2 шт. Цена: 4,3I+32,30=	I00кг	2,44	36,6I			90			
80	СРЦ ч.П п.2II6 20-485 20-I0-2	Коллектор вертикальный КВБ I2.I80 - 2шт. Цена: 4,3I+32,30=	I00кг	3,54	36,6I			I30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	24-778-69 33-34-е Письмо Госстроя СССР ВА 3861-4 от I4.06. I983 г.	Воздуховод из шлакогипсовых плит Цена: I,IIxI,I2+0,I8x xI,I5+3,76xI,25=	м2	30,74	6,I5			I89			
82	3У-6II к= I,05 Пр-т I9-06 п.I6-002	Таль передвижная ручная червячная грузоподъемностью I т	т	0,I56	45			7			
		Цена:	шт	4	45,I0			I80			
		4IxI,I=									
83	20-78I 20-30-2	Установка камер приточных типовых производитель - ностью 20 м3/час	шт	2	44,90			90			
		(2ПК-20)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84	20-782 20-30-3	Установка камер приточных типовых производитель - ностью 31,5 м3/час (2ПК-31,5)	шт	I	87,50			88			
85	20-780 20-30-I	Установка камер приточных типовых производитель- ностью I0м3/час	шт	I	32,60			33			
86	Пр-т 29-I0-02 доп.22 поз.I Справочник № 6 Госкомцен	Стоимость камер приточных 2ПК-20 Цена: 2433xI,087xI,03=	шт	2	2724			5448			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87	Пр-т 28-08-0I поз.70	Стоимость камеры приточной 2ПК--3I,5	шт	I	4478			4478			
		Цена: 4000xI,087xI,03=									
88	Пр-т 28-08-0I доп. 24	Стоимость камеры приточной 2ПК--I0	шт	I	I679			I679			
		Цена: I500xI,087xI,03=									
89	20-469 20-9-9	Заслонка воздушная утепленная с электроподогревом КВУ I600x xI000 АУ2 с электроприводом МЭО-4/ 63-0,63	шт	3	253			759			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90	20-468 20-9-7	Заслонка воздушная утепленная с электроподогревом КВУ 600хI000 АУ2 с электроприводом МЭО-4/63 - - 0,63	шт	I	I04			I04			
9I	I3-I53 I3-I8-6	Окраска эмалью ПФ-II5 за 2 раза огрунтованных воздуховодов	I00м2	3,49	I0,3			36			
92	I3-I59 I3-I8-I2	Окраска эмалью ПХВ за 2 раза огрунтованных воздуховодов	I00м2	3,59	I0,80			39			
93	8-I94 8-22-6	Внутренние трубчатые леса	I00м2 горизонтальной проекции	2,34	7I,I0			I66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.					39689			
		Накладные расходы:									
		а) на санитарно-технические работы- 13,3%	руб.					1289			
		б) на санитарно-технические оборудование - 80% на зарпла - ту (поз. 4,8, 10,71,72,73,82, 83,84,85,89,90)	руб.					317			
		в) на строительные работы - 16,5% (поз.91-93)	руб.					40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) на металлоконструкции - 8,6% (поз. 74-77)	руб.					687			
		Итого	руб.					42022			
		Плановые накопления 8%	руб.					3362			
		Итого	руб.					45384			
		Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции- 5 % от суммы НУЧП	руб.					59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Всего по смете руб. 45443

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Ю.Гильченкр

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На водопровод холодной воды

Основание: чертежи № ВК СО I-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,49 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I тыс.кв.м паркета) I2,45 руб.
2. I м2 общей площади здания I,09 руб.
3. I м3 объема здания 0,I8 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СРЦ ч.III п.I52I I6-I92 I6-I8-I	Водомерный узел с водомером УВК-25 Цена: 6,6+36,5=	I узел	I	43,I			43			
2	СРЦ ч.III п.I03	Вентиль запорный муфтовый для воды на Ру-I,0 МПа и температуру до 50° С I5кчI8п2 Д= I5 мм	шт	5	I,47			7			
3	СРЦ ч.III п.I04	То же, Д= 20 мм	шт	3	I,69			5			
4	СРЦ ч.III п.I05	То же, Д= 25 мм	шт	9	2,02			I8			
5	СРЦ ч.III п.I06	То же, Д= 32 мм	шт	I	2,53			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	СРЦ ч.III п.I07	То же, Д= 40 мм	шт	I	3,54			4			
7	I6-I84 I6-I-2I	Кран пожарный	шт	I0	47,70			477			
8	I6-II9 I6-I2-2	Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр Д= I00 мм на Ру-I,0 МПа и температуру до 225°С	шт	3	29			87			
9	СРЦ ч.III п.I484	Рукав резино-тканевый Д-25 мм напорно-всасывающий для воды	м	50	2,23			II2			
I0	Пр-т 43-06 доп.7 арт.2I9	Рукав пожарный льняной Д-66 мм	м	I00	2,27			227			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-4I I6-7-3	Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб Д-I5 мм по стенам здания на высоте до 3 метров	м	70	I,2			84			
I2	I6-42 I6-7-3	То же, Д= 20 мм	м	I5	I,35			20			
I3	I6-43 I6-7-3	То же, Д= 25 мм	м	I5	I,36			20			
I4	I6-44 I6-7-3	То же, Д= 32 мм	м	7	I,58			II			
I5	I6-45 I6-7-3	То же, Д= 40 мм	м	I5	I,79			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб на высоте до 5 м по стенам здания:									
I6	I6-43 I6-7-3 т.ч. п.3.I	Трубы Д= 25 мм Цена: I,36+0,23х0,05=	м	I45	I,37			200			
I7	I6-44 I6-7-3 т.ч. п.3.I	То же, Д= 32 мм Цена: I,58+0,23х0,05=	м	I0	I,59			I6			
I8	I6-46 I6-7-3	То же, Д= 50 мм Цена: 2,2I+0,29х0,05=	м	7	2,22			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I6-67 I6-8-2	Прокладка стальных электросварных труб Д -76х х2,8 мм по стенам здания на высоте до 3 м	м	20	2,2I			44			
20	I6-67 I6-8-2 т.ч. п.3.9	То же, на высоте до 5 м Цена: 2,2I+0,47х0,05=	м	76	2,23			I70			
2I	I6-69 I6-8-3	Прокладка стальных электросварных труб по стенам здания на высоте до 3 м Д= I08х2,8мм	м	I2	3,I2			37			
22	I6-69 I6-8-3 т.ч. п.3.9	То же,на высоте до 5 м Цена: 3,I2+0,53х0,05=	м	98	3,I5			309			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	I6-4 I6-I-2	Прокладка чугунных труб Д=I00мм в траншее	м	5	4,82			24			
24	СРЦ ч.Ш п.I943	Кран водоразборный КВ I5Д	шт	4	I,5I			6			
25	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50 мм	I00м	4,95	3,94			20			
		Итого	руб.					I987			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					264			
		Итого	руб.					225I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					I80			
		Итого по разделу I	руб.					243I			
		П. Строительные работы									
I	26-7 26-2-7	Тепловая изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты толщиной 40 мм	м3	0,I5	I6,8			3			
2	СРЦ ч.I п.I48	Стоимость полуцилиндров из минеральной ваты	м3	0,I47	24,4			4			
3	I5-6I4 I5-4I4-8	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,659	55,6			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					44			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					7			
		Итого	руб.					5I			
		Плановые накопления 8%	руб.					4			
		Итого по разделу П	руб.					55			
		Всего по смете	руб.					2486			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Ю.Гильченко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ТП 411-2-179.86

199.9544/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

На водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК СО I-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I тыс.кв.м паркета) I,50 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I3 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-I92 I6-I8-I СРЦ ч.Ш п.I52I	Водомерный узел с водомером ВСКМ-32 на Ру = I,0 МПа и температуру 90°С Цена: 6,6+36,5=	I узел	I	43,I			43			
2	СРЦ ч.Ш п.78	Вентиль запорный муфтовый для пара на Ру -I,6 МПа и температуру до 225° С I5Б16к Д= I5 мм	шт	2	0,95			2			
3	СРЦ ч.Ш п.79	То же. Д= 20 мм	шт	2	I,I7			2			
4	СРЦ ч.Ш п.82	То же, Д= 40 мм	шт	5	3,I6			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I7-50 I7-3-3	Установка смесителя для душевых установок СН-Д-ст со стационарной душевой трубкой и сеткой	шт	4	4,59			I8			
6	I6-4I I6-7-3	Прокладка труб стальных водогазопроводных оцинкованных легких Д=I5мм по стенам здания	м	57	I,2			68			
7	I6-42 I6-7-3	То же, Д= 20 мм	м	I2	I,35			I6			
8	I6-44 I6-7-3	То же, Д= 32 мм	м	9	I,58			I4			
9	I6-45 I6-7-3	То же, Д= 40 мм	м	32	I,79			57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	СРЦ ч.III п.1943	Кран водоразборный латунный КВ I5Д	шт	I	I,5I			2			
II	I5-6I4 / I5-4I4-8	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I0	55,6			6			
I2	I6-2I9 / I6-22	Гидравлическое испытание системы водопровода	I00м	I,I0	3,94			4			
		Итого	руб.					248			
		Накладные расходы I3,3% без поз.II	руб.					32			
		Накладные расходы I6,5% по поз. II	руб.					I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					281			
		Плановые накопления 8%	руб.					22			
		Всего по смете	руб.					303			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Руководитель группы А.Д.Гильченко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила ведущий инженер Л.И.Голуб

тп 4Н-2-179.86

204.9544/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК СО I-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,IO тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I тыс.кв. м паркета) 5,50 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,48 руб.
3. Iм3 объема здания 0,08 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I7-36 I7-I-9	Трап Д= 50 мм	шт	8	6,3I			50			
2	I7-22 I7-I-5	Умывальник прямоугольный со спинкой второй величины	комплект	8	I8,5			I48			
3	I7-89 I7-6-4	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой	комплект	4	9,I8			37			
4	I7-8 I7-I-2	Ванна ножная с плоским дном со смесителем	шт	2	35,0			70			
5	I7-30 I7-I-7	Бидэ	комплект	I	34,5			35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I7-57 I7-4-I	Унитаз тарельча - тый с отъемной полочкой и косым выпуском	ком-плект	4	23,20			93			
7	I6-30 I6-5-I	Прокладка чугунных канализационных труб Д=50 по сте-нам здания	м	75	3,2I			24I			
8	I6-28 I6-4-2	Прокладка чугун - ных канализацион-ных труб Д=I00 мм в траншее	м	6	3,0I			I8			
9	I6-3I I6-5-2	То же, по стенам здания	м	39	4,59			I79			
		Итого	руб.					87I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					II6			
		Итого	руб.					987			
		Плановые накопления 8%	руб.					79			
		Итого по разделу I	руб.					I066			
		II. Строительные работы									
I	I-936 I-78-I	Разработка грунта II группы вручную в траншеях	I00м3	0,I7	I0I			I7			
2	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м2	0,I7	46			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I5-649 I5-4I6-4--32	Покрытие трубопроводов кузбасским лаком за 2 раза	I00м2	0,288	I2,3			4			
		Итого	руб.					29			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					5			
		Итого	руб.					34			
		Плановые накопления 8%	руб.					3			
		Итого по разделу П	руб.					37			
		Всего по смете	руб.					II03			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Руководитель группы А.Д.Гильченко
Составила ведущий инженер Е.И.Басова
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

42/12
Заказ № 22016 Инв. № 9544/6 Тираж 70

Сдано в печать 8/9 1982 Цена 3-99

gost.e-ecolog.ru