ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-40-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-40-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.

ТЕРм 81-03-40-2001 Часть 40. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 11 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕРм-40-2001

Часть 40. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ							
Таблица 40-01-001	**Горизонтальное перемещение.**						
	Измеритель: **10 т**						
	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:						
40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м						6,76
	(зона: 1)	87,96	51,51	35,42	3,52	1,03	
	(зона: 2)	88,95	51,51	36,41	3,52	1,03	
	(зона: 3)	86,77	51,51	34,23	3,52	1,03	
	(зона: 4)	87,35	51,51	34,81	3,52	1,03	
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м						14,6
	(зона: 1)	165,43	111,25	51,95	5,16	2,23	
	(зона: 2)	166,88	111,25	53,40	5,16	2,23	
	(зона: 3)	163,69	111,25	50,21	5,16	2,23	
	(зона: 4)	164,54	111,25	51,06	5,16	2,23	
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м						20,2
	(зона: 1)	218,40	153,92	61,40	6,09	3,08	
	(зона: 2)	220,11	153,92	63,11	6,09	3,08	
	(зона: 3)	216,33	153,92	59,33	6,09	3,08	
	(зона: 4)	217,34	153,92	60,34	6,09	3,08	
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м						4,47
	(зона: 1)	48,91	34,06	14,17	1,41	0,68	
	(зона: 2)	49,30	34,06	14,56	1,41	0,68	
	(зона: 3)	48,43	34,06	13,69	1,41	0,68	
	(зона: 4)	48,67	34,06	13,93	1,41	0,68	
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м						6,78
	(зона: 1)	81,03	51,66	28,34	2,81	1,03	
	(зона: 2)	81,82	51,66	29,13	2,81	1,03	
	(зона: 3)	80,08	51,66	27,39	2,81	1,03	
	(зона: 4)	80,54	51,66	27,85	2,81	1,03	
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м						17,1
	(зона: 1)	201,39	130,30	68,48	6,80	2,61	
	(зона: 2)	203,30	130,30	70,39	6,80	2,61	
	(зона: 3)	199,09	130,30	66,18	6,80	2,61	
	(зона: 4)	200,22	130,30	67,31	6,80	2,61	
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м						7,38
	(зона: 1)	85,70	56,24	28,34	2,81	1,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	86,49	56,24	29,13	2,81	1,12	
	(зона: 3)	84,75	56,24	27,39	2,81	1,12	
	(зона: 4)	85,21	56,24	27,85	2,81	1,12	
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м						13,4
	(зона: 1)	144,30	102,11	40,15	3,98	2,04	
	(зона: 2)	145,42	102,11	41,27	3,98	2,04	
	(зона: 3)	142,95	102,11	38,80	3,98	2,04	
	(зона: 4)	143,61	102,11	39,46	3,98	2,04	
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м						4,88
	(зона: 1)	66,27	37,19	28,34	2,81	0,74	
	(зона: 2)	67,06	37,19	29,13	2,81	0,74	
	(зона: 3)	65,32	37,19	27,39	2,81	0,74	
	(зона: 4)	65,78	37,19	27,85	2,81	0,74	
Таблица 40-01-002	**Вертикальное перемещение (подъем).**						
	Измеритель: **10 т**						
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:						
40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м						32,6
	(зона: 1)	358,96	257,54	96,27	6,43	5,15	
	(зона: 2)	361,04	257,54	98,35	6,43	5,15	
	(зона: 3)	358,08	257,54	95,39	6,43	5,15	
	(зона: 4)	359,71	257,54	97,02	6,43	5,15	
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м						49,4
	(зона: 1)	565,08	411,50	145,35	9,71	8,23	
	(зона: 2)	568,22	411,50	148,49	9,71	8,23	
	(зона: 3)	563,74	411,50	144,01	9,71	8,23	
	(зона: 4)	566,21	411,50	146,48	9,71	8,23	
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м						83,1
	(зона: 1)	872,39	633,22	226,51	15,13	12,66	
	(зона: 2)	877,29	633,22	231,41	15,13	12,66	
	(зона: 3)	870,32	633,22	224,44	15,13	12,66	
	(зона: 4)	874,16	633,22	228,28	15,13	12,66	
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м						103
	(зона: 1)	1131,99	813,70	302,02	20,18	16,27	
	(зона: 2)	1138,51	813,70	308,54	20,18	16,27	
	(зона: 3)	1129,22	813,70	299,25	20,18	16,27	
	(зона: 4)	1134,34	813,70	304,37	20,18	16,27	
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м						135
	(зона: 1)	1419,24	1028,70	369,97	24,72	20,57	
	(зона: 2)	1427,24	1028,70	377,97	24,72	20,57	
	(зона: 3)	1415,85	1028,70	366,58	24,72	20,57	
	(зона: 4)	1422,12	1028,70	372,85	24,72	20,57	
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м						17,4
	(зона: 1)	160,47	132,59	25,23	2,27	2,65	
	(зона: 2)	161,24	132,59	26,00	2,27	2,65	
	(зона: 3)	159,55	132,59	24,31	2,27	2,65	
	(зона: 4)	159,96	132,59	24,72	2,27	2,65	
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м						39,2
	(зона: 1)	358,30	326,54	25,23	2,27	6,53	
	(зона: 2)	359,07	326,54	26,00	2,27	6,53	
	(зона: 3)	357,38	326,54	24,31	2,27	6,53	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	357,79	326,54	24,72	2,27	6,53	
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м						73,8
	(зона: 1)	634,99	588,19	35,04	3,15	11,76	
	(зона: 2)	636,06	588,19	36,11	3,15	11,76	
	(зона: 3)	633,71	588,19	33,76	3,15	11,76	
	(зона: 4)	634,29	588,19	34,34	3,15	11,76	
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м						101
	(зона: 1)	820,05	769,62	35,04	3,15	15,39	
	(зона: 2)	821,12	769,62	36,11	3,15	15,39	
	(зона: 3)	818,77	769,62	33,76	3,15	15,39	
	(зона: 4)	819,35	769,62	34,34	3,15	15,39	
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м						127
	(зона: 1)	1090,79	967,74	103,70	9,33	19,35	
	(зона: 2)	1093,98	967,74	106,89	9,33	19,35	
	(зона: 3)	1087,02	967,74	99,93	9,33	19,35	
	(зона: 4)	1088,74	967,74	101,65	9,33	19,35	
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м						15
	(зона: 1)	199,27	114,30	82,68	7,44	2,29	
	(зона: 2)	201,82	114,30	85,23	7,44	2,29	
	(зона: 3)	196,26	114,30	79,67	7,44	2,29	
	(зона: 4)	197,63	114,30	81,04	7,44	2,29	
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м						34,6
	(зона: 1)	476,16	288,22	182,18	16,39	5,76	
	(зона: 2)	481,77	288,22	187,79	16,39	5,76	
	(зона: 3)	469,53	288,22	175,55	16,39	5,76	
	(зона: 4)	472,55	288,22	178,57	16,39	5,76	
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м						73,8
	(зона: 1)	824,46	562,36	250,85	22,57	11,25	
	(зона: 2)	832,18	562,36	258,57	22,57	11,25	
	(зона: 3)	815,33	562,36	241,72	22,57	11,25	
	(зона: 4)	819,48	562,36	245,87	22,57	11,25	
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м						101
	(зона: 1)	1117,14	769,62	332,13	29,89	15,39	
	(зона: 2)	1127,36	769,62	342,35	29,89	15,39	
	(зона: 3)	1105,05	769,62	320,04	29,89	15,39	
	(зона: 4)	1110,55	769,62	325,54	29,89	15,39	
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м						8,51
	(зона: 1)	100,01	67,82	30,83	2,77	1,36	
	(зона: 2)	100,96	67,82	31,78	2,77	1,36	
	(зона: 3)	98,89	67,82	29,71	2,77	1,36	
	(зона: 4)	99,40	67,82	30,22	2,77	1,36	
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м						33,5
	(зона: 1)	405,99	274,37	126,13	11,35	5,49	
	(зона: 2)	409,87	274,37	130,01	11,35	5,49	
	(зона: 3)	401,40	274,37	121,54	11,35	5,49	
	(зона: 4)	403,48	274,37	123,62	11,35	5,49	
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м						57,7
	(зона: 1)	699,06	480,64	208,81	18,79	9,61	
	(зона: 2)	705,48	480,64	215,23	18,79	9,61	
	(зона: 3)	691,46	480,64	201,21	18,79	9,61	
	(зона: 4)	694,92	480,64	204,67	18,79	9,61	
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м						95,8
	(зона: 1)	1105,46	798,01	291,49	26,23	15,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1114,43	798,01	300,46	26,23	15,96	
	(зона: 3)	1094,85	798,01	280,88	26,23	15,96	
	(зона: 4)	1099,68	798,01	285,71	26,23	15,96	
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м						25,4
	(зона: 1)	301,08	214,12	82,68	7,44	4,28	
	(зона: 2)	303,63	214,12	85,23	7,44	4,28	
	(зона: 3)	298,07	214,12	79,67	7,44	4,28	
	(зона: 4)	299,44	214,12	81,04	7,44	4,28	
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м						50,7
	(зона: 1)	586,68	411,68	166,77	15,01	8,23	
	(зона: 2)	591,81	411,68	171,90	15,01	8,23	
	(зона: 3)	580,61	411,68	160,70	15,01	8,23	
	(зона: 4)	583,37	411,68	163,46	15,01	8,23	
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м						85,3
	(зона: 1)	975,61	710,55	250,85	22,57	14,21	
	(зона: 2)	983,33	710,55	258,57	22,57	14,21	
	(зона: 3)	966,48	710,55	241,72	22,57	14,21	
	(зона: 4)	970,63	710,55	245,87	22,57	14,21	
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м						24,2
	(зона: 1)	283,11	196,50	82,68	7,44	3,93	
	(зона: 2)	285,66	196,50	85,23	7,44	3,93	
	(зона: 3)	280,10	196,50	79,67	7,44	3,93	
	(зона: 4)	281,47	196,50	81,04	7,44	3,93	
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м						50,7
	(зона: 1)	597,55	422,33	166,77	15,01	8,45	
	(зона: 2)	602,68	422,33	171,90	15,01	8,45	
	(зона: 3)	591,48	422,33	160,70	15,01	8,45	
	(зона: 4)	594,24	422,33	163,46	15,01	8,45	
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м						24,2
	(зона: 1)	311,79	204,01	103,70	9,33	4,08	
	(зона: 2)	314,98	204,01	106,89	9,33	4,08	
	(зона: 3)	308,02	204,01	99,93	9,33	4,08	
	(зона: 4)	309,74	204,01	101,65	9,33	4,08	

ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица 40-02-001 Перемещение в метрополитенах и тоннелях.

Измеритель: **1 т**

	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:						
40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клети						4,45
	(зона: 1-4)	34,59	33,91	0,00	0,00	0,68	
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате						7,22
	(зона: 1)	94,66	56,03	37,51	18,50	1,12	
	(зона: 2)	97,00	56,03	39,85	18,50	1,12	
	(зона: 3)	93,99	56,03	36,84	18,50	1,12	
	(зона: 4)	94,30	56,03	37,15	18,50	1,12	
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети						10,5
	(зона: 1)	121,37	82,22	37,51	18,50	1,64	
	(зона: 2)	123,71	82,22	39,85	18,50	1,64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	120,70	82,22	36,84	18,50	1,64	
	(зона: 4)	121,01	82,22	37,15	18,50	1,64	
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03						1,39
	(зона: 1-4)	10,80	10,59	0,00	0,00	0,21	
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку						4,81
	(зона: 1)	56,21	38,00	17,45	5,63	0,76	
	(зона: 2)	57,80	38,00	19,04	5,63	0,76	
	(зона: 3)	55,82	38,00	17,06	5,63	0,76	
	(зона: 4)	56,00	38,00	17,24	5,63	0,76	
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05						0,61
	(зона: 1)	18,88	4,82	13,96	4,51	0,10	
	(зона: 2)	20,16	4,82	15,24	4,51	0,10	
	(зона: 3)	18,57	4,82	13,65	4,51	0,10	
	(зона: 4)	18,72	4,82	13,80	4,51	0,10	
	ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)							
	Таблица 40-03-001 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах.						
	Измеритель: **1 т**						
40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой						0,48
	(зона: 1)	17,34	3,66	13,61	0,81	0,07	
	(зона: 2)	17,77	3,66	14,04	0,81	0,07	
	(зона: 3)	16,87	3,66	13,14	0,81	0,07	
	(зона: 4)	17,11	3,66	13,38	0,81	0,07	
	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:						
40-03-001-02	в клети						4,08
	(зона: 1)	77,75	31,09	46,04	3,98	0,62	
	(зона: 2)	79,07	31,09	47,36	3,98	0,62	
	(зона: 3)	76,17	31,09	44,46	3,98	0,62	
	(зона: 4)	76,93	31,09	45,22	3,98	0,62	
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола						8,65
	(зона: 1)	156,60	65,91	89,37	7,74	1,32	
	(зона: 2)	159,16	65,91	91,93	7,74	1,32	
	(зона: 3)	153,53	65,91	86,30	7,74	1,32	
	(зона: 4)	155,01	65,91	87,78	7,74	1,32	
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола						12,1
	(зона: 1)	202,37	92,20	108,33	9,38	1,84	
	(зона: 2)	205,48	92,20	111,44	9,38	1,84	
	(зона: 3)	198,64	92,20	104,60	9,38	1,84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	200,44	92,20	106,40	9,38	1,84	
	Измеритель: **10 т**						
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м						9,4
	(зона: 1)	116,57	78,30	36,70	0,00	1,57	
	(зона: 2)	122,54	78,30	42,67	0,00	1,57	
	(зона: 3)	116,61	78,30	36,74	0,00	1,57	
	(зона: 4)	117,25	78,30	37,38	0,00	1,57	
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05						0,96
	(зона: 1-4)	8,16	8,00	0,00	0,00	0,16	
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м						10,6
	(зона: 1)	132,84	88,30	42,77	0,00	1,77	
	(зона: 2)	139,81	88,30	49,74	0,00	1,77	
	(зона: 3)	132,89	88,30	42,82	0,00	1,77	
	(зона: 4)	133,64	88,30	43,57	0,00	1,77	
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07						1,14
	(зона: 1-4)	9,69	9,50	0,00	0,00	0,19	
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м						17,4
	(зона: 1)	297,78	144,94	149,94	26,35	2,90	
	(зона: 2)	314,39	144,94	166,55	26,35	2,90	
	(зона: 3)	293,68	144,94	145,84	26,35	2,90	
	(зона: 4)	295,71	144,94	147,87	26,35	2,90	
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09						2,05
	(зона: 1)	26,03	17,08	8,61	1,51	0,34	
	(зона: 2)	26,98	17,08	9,56	1,51	0,34	
	(зона: 3)	25,79	17,08	8,37	1,51	0,34	
	(зона: 4)	25,91	17,08	8,49	1,51	0,34	
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м						23
	(зона: 1)	375,40	196,42	175,05	30,77	3,93	
	(зона: 2)	394,79	196,42	194,44	30,77	3,93	
	(зона: 3)	370,61	196,42	170,26	30,77	3,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	372,98	196,42	172,63	30,77	3,93	
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11						0,97
	(зона: 1)	41,24	8,08	33,00	5,80	0,16	
	(зона: 2)	44,90	8,08	36,66	5,80	0,16	
	(зона: 3)	40,34	8,08	32,10	5,80	0,16	
	(зона: 4)	40,79	8,08	32,55	5,80	0,16	

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 40. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 3
ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 3
Таблица 40-01-001 Горизонтальное перемещение. 3
Таблица 40-01-002 Вертикальное перемещение (подъем). 4
ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ) 6
Таблица 40-02-001 Перемещение в метрополитенах и тоннелях. 6
ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН) 7
Таблица 40-03-001 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах. 7

gost.e-ecolog.ru