ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-35-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 35

ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-35-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 35

ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.

ТЕРм 81-03-35-2001 Часть 35. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 35 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕРм-35-2001

Часть 35. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Таблица 35-01-001 Доильные установки.

Измеритель: **1 компл.**

	Установка доильная со станками:						
35-01-001-01	«Тандем» на 8 мест, тип УДТ-8						277 4
	(зона: 1)	4026,48	2307,41	1417,97	28,88	301,10	
	(зона: 2)	4072,74	2307,41	1468,87	28,88	296,46	
	(зона: 3)	3967,68	2307,41	1373,19	28,88	287,08	
	(зона: 4)	4002,08	2307,41	1402,95	28,88	291,72	
35-01-001-02	«Елочка» на 16 мест, тип УДЕ-8А						374 3,98
	(зона: 1)	5196,55	3115,42	1757,31	28,88	323,82	
	(зона: 2)	5260,71	3115,42	1826,23	28,88	319,06	
	(зона: 3)	5124,96	3115,42	1700,10	28,88	309,44	
	(зона: 4)	5165,81	3115,42	1736,19	28,88	314,20	
	Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип:						
35-01-001-03	«Молокопровод-100»						335 2,7
	(зона: 1)	4600,14	2824,05	1429,34	21,94	346,75	
	(зона: 2)	4664,45	2824,05	1486,71	21,94	353,69	
	(зона: 3)	4537,97	2824,05	1382,43	21,94	331,49	
	(зона: 4)	4572,22	2824,05	1411,61	21,94	336,56	
35-01-001-04	«Молокопровод-200»						691 4,78
	(зона: 1)	9260,29	5825,13	2829,09	37,07	606,07	
	(зона: 2)	9409,78	5825,13	2948,02	37,07	636,63	
	(зона: 3)	9141,21	5825,13	2734,67	37,07	581,41	
	(зона: 4)	9206,44	5825,13	2791,70	37,07	589,61	
35-01-001-05	фирмы «Импульс»						432 3,28
	(зона: 1)	5582,42	3641,76	1568,27	24,72	372,39	
	(зона: 2)	5652,56	3641,76	1630,67	24,72	380,13	
	(зона: 3)	5515,39	3641,76	1516,96	24,72	356,67	
	(зона: 4)	5552,69	3641,76	1549,05	24,72	361,88	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-001-06	Агрегат для доения коров в переносные ведра, тип ДАС-2В						205 0,73
	(зона: 1)	2627,28	1728,15	694,52	6,94	204,61	
	(зона: 2)	2658,73	1728,15	726,30	6,94	204,28	
	(зона: 3)	2594,52	1728,15	670,96	6,94	195,41	
	(зона: 4)	2611,05	1728,15	684,44	6,94	198,46	
35-01-001-07	Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная)						86,1 2
	(зона: 1)	1375,37	744,77	614,42	13,74	16,18	
	(зона: 2)	1396,92	744,77	635,43	13,74	16,72	
	(зона: 3)	1356,23	744,77	595,32	13,74	16,14	
	(зона: 4)	1369,28	744,77	608,36	13,74	16,15	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-001-08	Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок						1,1 0,0025
	(зона: 1)	63,68	10,10	44,92	2,14	8,66	
	(зона: 2)	64,11	10,10	45,50	2,14	8,51	
	(зона: 3)	62,11	10,10	43,81	2,14	8,20	
	(зона: 4)	63,34	10,10	44,89	2,14	8,35	
35-01-001-09	Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок						1,1 0,0028
	(зона: 1)	62,71	10,10	44,92	2,14	7,69	
	(зона: 2)	63,15	10,10	45,50	2,14	7,55	
	(зона: 3)	61,19	10,10	43,81	2,14	7,28	
	(зона: 4)	62,41	10,10	44,89	2,14	7,42	
	Измеритель: **1 компл.**						
	Агрегат доильный с молокопроводом, тип:						
35-01-001-10	АДМ-8-100						374 1,73
	(зона: 1)	4649,96	3193,96	1190,16	12,36	265,84	
	(зона: 2)	4706,65	3193,96	1246,36	12,36	266,33	
	(зона: 3)	4599,64	3193,96	1150,68	12,36	255,00	
	(зона: 4)	4625,99	3193,96	1173,45	12,36	258,58	
35-01-001-11	АДМ-8-200						751 3,187
	(зона: 1)	9268,04	6413,54	2341,80	21,94	512,70	
	(зона: 2)	9389,25	6413,54	2454,57	21,94	521,14	
	(зона: 3)	9169,59	6413,54	2263,57	21,94	492,48	
	(зона: 4)	9220,75	6413,54	2308,06	21,94	499,15	
35-01-001-12	Агрегат доильный, тип АД-100Б						174 0,72
	(зона: 1)	2297,56	1485,96	579,96	5,55	231,64	
	(зона: 2)	2326,54	1485,96	610,51	5,55	230,07	
	(зона: 3)	2269,65	1485,96	563,04	5,55	220,65	
	(зона: 4)	2284,46	1485,96	574,20	5,55	224,30	
	Установка доильная автоматизированная:						
35-01-001-13	«Елочка» на 16 мест, тип УДА-16						691 4,19
	(зона: 1)	8537,06	5977,15	2124,47	28,88	435,44	
	(зона: 2)	8691,56	5977,15	2218,49	28,88	495,92	
	(зона: 3)	8454,53	5977,15	2055,50	28,88	421,88	
	(зона: 4)	8500,58	5977,15	2097,06	28,88	426,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-001-14	«Тандем» на 8 мест, тип УДА-8						690 4,105
	(зона: 1)	8366,68	5968,50	2124,47	28,88	273,71	
	(зона: 2)	8491,00	5968,50	2218,49	28,88	304,01	
	(зона: 3)	8291,13	5968,50	2055,50	28,88	267,13	
	(зона: 4)	8334,87	5968,50	2097,06	28,88	269,31	
Таблица 35-01-002	**Транспортеры и погрузчики.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-01	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А						243 3,92
	(зона: 1)	3841,18	2024,19	1585,04	27,49	231,95	
	(зона: 2)	3904,47	2024,19	1647,37	27,49	232,91	
	(зона: 3)	3779,99	2024,19	1534,09	27,49	221,71	
	(зона: 4)	3815,56	2024,19	1566,30	27,49	225,07	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-002-02	При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м						3,05
	(зона: 1)	43,98	25,41	18,06	0,25	0,51	
	(зона: 2)	44,74	25,41	18,82	0,25	0,51	
	(зона: 3)	43,38	25,41	17,46	0,25	0,51	
	(зона: 4)	43,74	25,41	17,82	0,25	0,51	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-03	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А						138 1,1
	(зона: 1)	2037,39	1149,54	673,39	9,58	214,46	
	(зона: 2)	2066,66	1149,54	701,70	9,58	215,42	
	(зона: 3)	2004,99	1149,54	651,23	9,58	204,22	
	(зона: 4)	2021,78	1149,54	664,66	9,58	207,58	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-002-04	При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м						1,74
	(зона: 1)	20,40	14,49	5,62	0,13	0,29	
	(зона: 2)	20,59	14,49	5,81	0,13	0,29	
	(зона: 3)	20,22	14,49	5,44	0,13	0,29	
	(зона: 4)	20,34	14,49	5,56	0,13	0,29	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-05	Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6						192 2,59
	(зона: 1)	2530,40	1599,36	891,83	15,13	39,21	
	(зона: 2)	2566,96	1599,36	927,20	15,13	40,40	
	(зона: 3)	2501,33	1599,36	863,08	15,13	38,89	
	(зона: 4)	2519,52	1599,36	881,17	15,13	38,99	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-002-06	При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м						2,29
	(зона: 1)	32,59	19,08	10,79	0,25	2,72	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	32,91	19,08	11,16	0,25	2,67	
	(зона: 3)	32,13	19,08	10,46	0,25	2,59	
	(зона: 4)	32,40	19,08	10,69	0,25	2,63	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-07	Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного -10,27 м, тип ТТ-4						76,3 / 1,37
	(зона: 1)	1075,25	635,58	415,09	10,97	24,58	
	(зона: 2)	1088,24	635,58	428,12	10,97	24,54	
	(зона: 3)	1062,18	635,58	402,66	10,97	23,94	
	(зона: 4)	1071,30	635,58	411,57	10,97	24,15	
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-002-08	При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию						3,38
	(зона: 1)	61,50	28,16	32,59	0,88	0,75	
	(зона: 2)	62,57	28,16	33,59	0,88	0,82	
	(зона: 3)	60,53	28,16	31,62	0,88	0,75	
	(зона: 4)	61,23	28,16	32,32	0,88	0,75	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-09	Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б						207 / 3,1
	(зона: 1)	3032,03	1724,31	1038,39	21,94	269,33	
	(зона: 2)	3066,39	1724,31	1075,78	21,94	266,30	
	(зона: 3)	2986,79	1724,31	1005,95	21,94	256,53	
	(зона: 4)	3012,59	1724,31	1027,55	21,94	260,73	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-002-10	При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м						2,29
	(зона: 1)	31,82	19,08	10,02	0,25	2,72	
	(зона: 2)	32,09	19,08	10,34	0,25	2,67	
	(зона: 3)	31,39	19,08	9,72	0,25	2,59	
	(зона: 4)	31,64	19,08	9,93	0,25	2,63	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-11	Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50						291 / 7,1
	(зона: 1)	4659,04	2485,14	1909,96	49,43	263,94	
	(зона: 2)	4734,35	2485,14	1975,77	49,43	273,44	
	(зона: 3)	4595,56	2485,14	1857,50	49,43	252,92	
	(зона: 4)	4640,67	2485,14	1898,94	49,43	256,59	
Таблица 35-01-003	**Навозоуборочное оборудование.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-003-01	Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А						152 / 1,5
	(зона: 1)	2461,57	1314,80	769,84	12,36	376,93	
	(зона: 2)	2486,63	1314,80	800,98	12,36	370,85	
	(зона: 3)	2417,38	1314,80	744,85	12,36	357,73	
	(зона: 4)	2439,20	1314,80	760,37	12,36	364,03	
	Измеритель: **1 м**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-003-02	При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м						1,05
	(зона: 1)	10,14	9,08	0,88	0,00	0,18	
	(зона: 2)	10,19	9,08	0,93	0,00	0,18	
	(зона: 3)	10,11	9,08	0,85	0,00	0,18	
	(зона: 4)	10,12	9,08	0,86	0,00	0,18	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-003-03	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б						261 2,14
	(зона: 1)	3549,02	2228,94	920,90	16,52	399,18	
	(зона: 2)	3582,41	2228,94	956,64	16,52	396,83	
	(зона: 3)	3500,35	2228,94	891,43	16,52	379,98	
	(зона: 4)	3525,43	2228,94	910,21	16,52	386,28	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-003-04	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м						1,05
	(зона: 1)	11,35	8,97	2,20	0,00	0,18	
	(зона: 2)	11,47	8,97	2,32	0,00	0,18	
	(зона: 3)	11,27	8,97	2,12	0,00	0,18	
	(зона: 4)	11,31	8,97	2,16	0,00	0,18	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-003-05	Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б						274 2,73
	(зона: 1)	3693,11	2339,96	1069,32	20,55	283,83	
	(зона: 2)	3732,45	2339,96	1109,62	20,55	282,87	
	(зона: 3)	3646,42	2339,96	1035,43	20,55	271,03	
	(зона: 4)	3672,60	2339,96	1057,41	20,55	275,23	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-003-06	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м						1,14
	(зона: 1,4)	12,79	9,74	2,86	0,13	0,19	
	(зона: 2)	12,84	9,74	2,91	0,13	0,19	
	(зона: 3)	12,72	9,74	2,79	0,13	0,19	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-003-07	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А						175 1,21
	(зона: 1)	2175,17	1494,50	532,69	8,20	147,98	
	(зона: 2)	2198,42	1494,50	556,13	8,20	147,79	
	(зона: 3)	2152,81	1494,50	516,69	8,20	141,62	
	(зона: 4)	2165,65	1494,50	527,44	8,20	143,71	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-003-08	При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м						1,14
	(зона: 1)	17,14	9,74	5,29	0,13	2,11	
	(зона: 2)	17,34	9,74	5,52	0,13	2,08	
	(зона: 3)	16,92	9,74	5,17	0,13	2,01	
	(зона: 4)	17,07	9,74	5,29	0,13	2,04	
	Измеритель: **1 шт.**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-003-09	Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б						95,9 / 1,71
	(зона: 1)	2050,20	798,85	1030,34	12,36	221,01	
	(зона: 2)	2093,50	798,85	1075,67	12,36	218,98	
	(зона: 3)	2004,55	798,85	995,88	12,36	209,82	
	(зона: 4)	2028,52	798,85	1016,14	12,36	213,53	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-003-10	Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8						150 / 1,3
	(зона: 1)	1937,61	1249,50	494,58	9,58	193,53	
	(зона: 2)	1957,96	1249,50	513,15	9,58	195,31	
	(зона: 3)	1913,00	1249,50	478,93	9,58	184,57	
	(зона: 4)	1926,11	1249,50	489,10	9,58	187,51	
35-01-003-11	Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15						147 / 2,5
	(зона: 1)	2627,03	1255,38	995,42	17,91	376,23	
	(зона: 2)	2668,97	1255,38	1043,50	17,91	370,09	
	(зона: 3)	2584,16	1255,38	971,81	17,91	356,97	
	(зона: 4)	2611,17	1255,38	992,46	17,91	363,33	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-003-12	При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м						1,14
	(зона: 1)	13,89	9,74	3,96	0,13	0,19	
	(зона: 2)	14,01	9,74	4,07	0,13	0,20	
	(зона: 3)	13,78	9,74	3,85	0,13	0,19	
	(зона: 4)	13,87	9,74	3,94	0,13	0,19	
	Измеритель: **1 компл.**						
	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений:						
35-01-003-13	2						376 / 8,86
	(зона: 1)	6152,85	3211,04	2152,63	61,92	789,18	
	(зона: 2)	6284,01	3211,04	2218,55	61,92	854,42	
	(зона: 3)	6056,56	3211,04	2091,76	61,92	753,76	
	(зона: 4)	6115,38	3211,04	2138,67	61,92	765,67	
35-01-003-14	4						681 / 15
	(зона: 1)	10860,27	5815,74	3740,69	104,41	1303,84	
	(зона: 2)	11051,54	5815,74	3858,51	104,41	1377,29	
	(зона: 3)	10694,20	5815,74	3634,57	104,41	1243,89	
	(зона: 4)	10795,52	5815,74	3715,70	104,41	1264,08	
35-01-003-15	6						961 / 21
	(зона: 1)	15377,43	8206,94	5369,01	151,19	1801,48	
	(зона: 2)	15616,31	8206,94	5537,25	151,19	1872,12	
	(зона: 3)	15141,27	8206,94	5217,27	151,19	1717,06	
	(зона: 4)	15286,36	8206,94	5333,90	151,19	1745,52	
35-01-003-16	Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10						46,9 / 1,41
	(зона: 1)	1833,27	395,37	1184,86	97,60	253,04	
	(зона: 2)	1857,99	395,37	1210,25	97,60	252,37	
	(зона: 3)	1813,84	395,37	1178,67	97,60	239,80	
	(зона: 4)	1839,38	395,37	1199,85	97,60	244,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-003-17	Установка для выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800						87,2 3,385
	(зона: 1)	3428,71	735,10	2438,14	213,11	255,47	
	(зона: 2)	3470,81	735,10	2477,68	213,11	258,03	
	(зона: 3)	3400,94	735,10	2423,17	213,11	242,67	
	(зона: 4)	3448,35	735,10	2466,38	213,11	246,87	
35-01-003-18	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250						117 3,3
	(зона: 1)	3079,80	986,31	1780,46	98,99	313,03	
	(зона: 2)	3132,72	986,31	1838,24	98,99	308,17	
	(зона: 3)	3040,99	986,31	1757,72	98,99	296,96	
	(зона: 4)	3080,49	986,31	1791,92	98,99	302,26	
Таблица 35-01-004	**Танки-охладители молока.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Танк - охладитель молока, тип:						
35-01-004-01	ТОВ-1						41,4 0,61
	(зона: 1)	569,25	344,86	179,99	5,55	44,40	
	(зона: 2)	574,31	344,86	185,09	5,55	44,36	
	(зона: 3)	562,07	344,86	174,84	5,55	42,37	
	(зона: 4)	566,69	344,86	178,77	5,55	43,06	
35-01-004-02	ТО-2						39,2 0,81
	(зона: 1)	603,42	326,54	225,70	6,94	51,18	
	(зона: 2)	609,80	326,54	232,12	6,94	51,14	
	(зона: 3)	594,55	326,54	219,24	6,94	48,77	
	(зона: 4)	600,30	326,54	224,17	6,94	49,59	
35-01-004-03	ТОМ-2А						60 1,94
	(зона: 1)	1064,73	499,80	319,39	13,74	245,54	
	(зона: 2)	1067,81	499,80	324,85	13,74	243,16	
	(зона: 3)	1043,67	499,80	311,13	13,74	232,74	
	(зона: 4)	1055,37	499,80	318,63	13,74	236,94	
	Резервуар-охладитель молока, тип:						
35-01-004-04	РПО-2,5						24 0,68
	(зона: 1)	461,98	204,96	153,09	4,92	103,93	
	(зона: 2)	464,83	204,96	157,24	4,92	102,63	
	(зона: 3)	452,19	204,96	148,75	4,92	98,48	
	(зона: 4)	457,37	204,96	152,12	4,92	100,29	
35-01-004-05	РПО-1,6						19,6 0,48
	(зона: 1)	339,60	167,38	106,36	3,53	65,86	
	(зона: 2)	341,59	167,38	109,14	3,53	65,07	
	(зона: 3)	333,20	167,38	103,37	3,53	62,45	
	(зона: 4)	336,69	167,38	105,73	3,53	63,58	
35-01-004-06	МКА-2000Л						28,3 0,61
	(зона: 1)	486,42	241,68	139,56	4,41	105,18	
	(зона: 2)	490,59	241,68	143,41	4,41	105,50	
	(зона: 3)	477,07	241,68	135,59	4,41	99,80	
	(зона: 4)	481,92	241,68	138,66	4,41	101,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-005	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-005-01	Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1						35,4 / 0,2
	(зона: 1)	475,26	324,97	101,30	2,40	48,99	
	(зона: 2)	478,38	324,97	104,72	2,40	48,69	
	(зона: 3)	469,84	324,97	98,19	2,40	46,68	
	(зона: 4)	472,75	324,97	100,33	2,40	47,45	
35-01-005-02	Электроизгородь тип ЭК-1М						17,4 / 0,09
	(зона: 1,3)	165,96	161,65	0,96	0,09	3,35	
	(зона: 2)	166,07	161,65	0,96	0,09	3,46	
	(зона: 4)	165,97	161,65	0,97	0,09	3,35	
	Установка водоохлаждающая, тип:						
35-01-005-03	АВ-30						61 / 1,2
	(зона: 1)	2228,14	566,69	1594,49	147,43	66,96	
	(зона: 2)	2242,76	566,69	1601,57	147,43	74,50	
	(зона: 3)	2219,98	566,69	1588,89	147,43	64,40	
	(зона: 4)	2247,34	566,69	1615,41	147,43	65,24	
35-01-005-04	УВ-10						42,5 / 0,58
	(зона: 1)	1466,48	394,83	1014,72	99,25	56,93	
	(зона: 2)	1471,31	394,83	1018,21	99,25	58,27	
	(зона: 3)	1462,97	394,83	1013,77	99,25	54,37	
	(зона: 4)	1479,77	394,83	1029,73	99,25	55,21	
35-01-005-05	Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200						27,3 / 0,8
	(зона: 1)	524,76	244,61	181,39	5,80	98,76	
	(зона: 2)	528,42	244,61	186,33	5,80	97,48	
	(зона: 3)	514,49	244,61	176,24	5,80	93,64	
	(зона: 4)	520,17	244,61	180,24	5,80	95,32	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-005-06	Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А						76,3 / 0,73
	(зона: 1)	1575,68	667,63	536,53	5,04	371,52	
	(зона: 2)	1609,01	667,63	576,39	5,04	364,99	
	(зона: 3)	1551,04	667,63	531,58	5,04	351,83	
	(зона: 4)	1568,94	667,63	542,95	5,04	358,36	
35-01-005-07	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4						43,5 / 0,35
	(зона: 1)	640,21	408,47	165,23	2,52	66,51	
	(зона: 2)	653,51	408,47	174,28	2,52	70,76	
	(зона: 3)	634,00	408,47	161,92	2,52	63,61	
	(зона: 4)	638,56	408,47	165,52	2,52	64,57	
35-01-005-08	Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50						111 / 1,49
	(зона: 1)	1480,90	983,46	404,07	10,09	93,37	
	(зона: 2)	1493,85	983,46	417,71	10,09	92,68	
	(зона: 3)	1466,12	983,46	391,98	10,09	90,68	
	(зона: 4)	1475,52	983,46	400,50	10,09	91,56	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-005-09	Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000						271 4,3
	(зона: 1)	3438,90	2457,97	581,37	27,74	399,56	
	(зона: 2)	3440,02	2457,97	588,79	27,74	393,26	
	(зона: 3)	3405,27	2457,97	566,94	27,74	380,36	
	(зона: 4)	3425,58	2457,97	580,95	27,74	386,66	

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ

Таблица 35-01-024 Раздатчики кормов.

	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-01	Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м^3, тип КДС-2, длина кормопровода 88 м						392 11,3
	(зона: 1)	7310,24	3512,32	2648,84	75,66	1149,08	
	(зона: 2)	7376,60	3512,32	2725,54	75,66	1138,74	
	(зона: 3)	7173,11	3512,32	2570,55	75,66	1090,24	
	(зона: 4)	7250,84	3512,32	2628,61	75,66	1109,91	
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-024-02	При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию						10,4 0,12
	(зона: 1)	163,62	93,18	57,87	2,40	12,57	
	(зона: 2)	164,55	93,18	58,92	2,40	12,45	
	(зона: 3)	161,50	93,18	56,34	2,40	11,98	
	(зона: 4)	163,06	93,18	57,70	2,40	12,18	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-03	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М						438 5,93
	(зона: 1)	6997,27	4069,02	2654,51	42,62	273,74	
	(зона: 2)	7108,67	4069,02	2759,46	42,62	280,19	
	(зона: 3)	6900,61	4069,02	2567,85	42,62	263,74	
	(зона: 4)	6958,33	4069,02	2622,26	42,62	267,05	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-024-04	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1м						5,01
	(зона: 1)	119,59	46,54	71,24	2,40	1,81	
	(зона: 2)	121,34	46,54	73,00	2,40	1,80	
	(зона: 3)	117,53	46,54	69,23	2,40	1,76	
	(зона: 4)	119,15	46,54	70,83	2,40	1,78	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-05	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М-П						785 9,53
	(зона: 1)	12299,39	7292,65	4593,91	61,92	412,83	
	(зона: 2)	12501,87	7292,65	4785,57	61,92	423,65	
	(зона: 3)	12132,73	7292,65	4441,02	61,92	399,06	
	(зона: 4)	12230,10	7292,65	4533,82	61,92	403,63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **1 м**						
35-01-024-06	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м						9,16
	(зона: 1)	170,74	85,10	82,53	2,40	3,11	
	(зона: 2)	173,06	85,10	84,88	2,40	3,08	
	(зона: 3)	168,23	85,10	80,10	2,40	3,03	
	(зона: 4)	170,07	85,10	81,91	2,40	3,06	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-07	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-1000						283 / 3,42
	(зона: 1)	4900,05	2629,07	1715,33	26,10	555,65	
	(зона: 2)	4962,32	2629,07	1784,37	26,10	548,88	
	(зона: 3)	4816,13	2629,07	1658,97	26,10	528,09	
	(зона: 4)	4860,29	2629,07	1693,97	26,10	537,25	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-024-08	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м						2,29
	(зона: 1)	83,60	21,27	58,29	2,40	4,04	
	(зона: 2)	84,60	21,27	59,36	2,40	3,97	
	(зона: 3)	81,86	21,27	56,75	2,40	3,84	
	(зона: 4)	83,28	21,27	58,11	2,40	3,90	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-09	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-2000						371 / 3,32
	(зона: 1)	5649,53	3446,59	1781,06	17,91	421,88	
	(зона: 2)	5725,10	3446,59	1860,53	17,91	417,98	
	(зона: 3)	5569,55	3446,59	1720,28	17,91	402,68	
	(зона: 4)	5611,14	3446,59	1755,57	17,91	408,98	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-024-10	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м						2,29
	(зона: 1)	84,60	21,27	59,40	2,40	3,93	
	(зона: 2)	85,67	21,27	60,53	2,40	3,87	
	(зона: 3)	82,83	21,27	57,82	2,40	3,74	
	(зона: 4)	84,28	21,27	59,20	2,40	3,81	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-11	Раздатчик кормов, тип КЭС-1,7						28,6 / 0,8
	(зона: 1)	687,26	262,55	152,91	5,80	271,80	
	(зона: 2)	686,75	262,55	156,24	5,80	267,96	
	(зона: 3)	668,54	262,55	148,78	5,80	257,21	
	(зона: 4)	676,87	262,55	152,27	5,80	262,05	
Таблица 35-01-025	**Навозоуборочное оборудование.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-025-01	Транспортер скребковый продольный, длина 96 м, тип ТС-1-01						145 / 2,25
	(зона: 1)	2530,55	1347,05	958,10	17,91	225,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2564,29	1347,05	994,82	17,91	222,42	
	(зона: 3)	2489,87	1347,05	928,27	17,91	214,55	
	(зона: 4)	2513,39	1347,05	948,22	17,91	218,12	
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-025-02	При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию						12,6
	(зона: 1)	172,66	117,05	53,27	2,52	2,34	
	(зона: 2)	173,36	117,05	53,97	2,52	2,34	
	(зона: 3)	171,33	117,05	51,94	2,52	2,34	
	(зона: 4)	172,61	117,05	53,22	2,52	2,34	
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-025-03	Транспортер скребковый поперечный, длина 120 м, тип ТС-1-02						165 / 2,45
	(зона: 1)	2823,59	1532,85	1048,42	19,29	242,32	
	(зона: 2)	2860,80	1532,85	1088,85	19,29	239,10	
	(зона: 3)	2779,30	1532,85	1015,70	19,29	230,75	
	(зона: 4)	2804,90	1532,85	1037,50	19,29	234,55	
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-025-04	При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию						12,6
	(зона: 1)	164,73	117,05	45,34	2,14	2,34	
	(зона: 2)	165,33	117,05	45,94	2,14	2,34	
	(зона: 3)	163,60	117,05	44,21	2,14	2,34	
	(зона: 4)	164,69	117,05	45,30	2,14	2,34	
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-025-05	Навозопогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30						153 / 1,35
	(зона: 1)	2000,03	1404,54	494,58	9,58	100,91	
	(зона: 2)	2019,91	1404,54	513,15	9,58	102,22	
	(зона: 3)	1980,54	1404,54	478,93	9,58	97,07	
	(зона: 4)	1991,97	1404,54	489,10	9,58	98,33	
35-01-025-06	Насос шнековый стационарный, тип НШ-50-1						44,7 / 0,6
	(зона: 1)	1356,56	419,73	235,32	4,54	701,51	
	(зона: 2)	1357,74	419,73	244,50	4,54	693,51	
	(зона: 3)	1311,17	419,73	227,98	4,54	663,46	
	(зона: 4)	1330,03	419,73	232,76	4,54	677,54	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-025-07	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12						78,5 / 1,1
	(зона: 1)	1529,16	729,27	516,74	8,20	283,15	
	(зона: 2)	1555,00	729,27	546,86	8,20	278,87	
	(зона: 3)	1505,35	729,27	507,65	8,20	268,43	
	(зона: 4)	1520,87	729,27	518,29	8,20	273,31	
Таблица 35-01-026	**Кормушки.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Кормушка для сухих кормов:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-026-01	односторонняя на 5 мест, тип СМ-1						3,49 0,11
	(зона: 1)	47,21	29,42	17,20	0,63	0,59	
	(зона: 2)	47,57	29,42	17,56	0,63	0,59	
	(зона: 3)	46,72	29,42	16,71	0,63	0,59	
	(зона: 4)	47,13	29,42	17,12	0,63	0,59	
35-01-026-02	двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ						2,29 0,18
	(зона: 1)	74,62	19,30	54,93	2,40	0,39	
	(зона: 2)	75,49	19,30	55,80	2,40	0,39	
	(зона: 3)	73,19	19,30	53,50	2,40	0,39	
	(зона: 4)	74,50	19,30	54,81	2,40	0,39	
	Измеритель: **100 шт.**						
35-01-026-03	Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4						36 1,35
	(зона: 1)	525,07	315,00	194,23	8,83	15,84	
	(зона: 2)	527,97	315,00	197,17	8,83	15,80	
	(зона: 3)	519,61	315,00	189,29	8,83	15,32	
	(зона: 4)	524,42	315,00	193,90	8,83	15,52	
Таблица 35-01-027	**Автопоилки.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Автопоилка:						
35-01-027-01	групповая для свиней, тип АГС-24						11,2 0,72
	(зона: 1)	223,95	101,58	120,34	4,67	2,03	
	(зона: 2)	226,48	101,58	122,87	4,67	2,03	
	(зона: 3)	220,72	101,58	117,11	4,67	2,03	
	(зона: 4)	223,48	101,58	119,87	4,67	2,03	
35-01-027-02	двухчашечная для свиней, тип ПАС-2А						0,52 0,01
	(зона: 1)	49,34	4,33	44,92	2,14	0,09	
	(зона: 2)	49,92	4,33	45,50	2,14	0,09	
	(зона: 3)	48,23	4,33	43,81	2,14	0,09	
	(зона: 4)	49,31	4,33	44,89	2,14	0,09	
35-01-027-03	самоочищающаяся, тип ПСС-1						1,03 0,006
	(зона: 1)	57,07	8,58	45,30	2,14	3,19	
	(зона: 2)	57,62	8,58	45,91	2,14	3,13	
	(зона: 3)	55,79	8,58	44,19	2,14	3,02	
	(зона: 4)	56,94	8,58	45,28	2,14	3,08	
	Измеритель: **100 шт.**						
35-01-027-04	сосковая для свиней, тип ПБС-1						69 0,025
	(зона: 1)	737,61	611,34	57,47	0,00	68,80	
	(зона: 2)	742,86	611,34	63,76	0,00	67,76	
	(зона: 3)	735,15	611,34	58,12	0,00	65,69	
	(зона: 4)	737,34	611,34	59,27	0,00	66,73	
35-01-027-05	бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПБП-1						53,6 0,015
	(зона: 1)	585,38	474,90	44,41	0,00	66,07	
	(зона: 2)	589,20	474,90	49,27	0,00	65,03	
	(зона: 3)	582,77	474,90	44,91	0,00	62,96	
	(зона: 4)	584,70	474,90	45,80	0,00	64,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-028	**Станки.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-028-01	Станок для свиноматок, тип ССИ-2						31 / 0,55
	(зона: 1)	503,47	281,17	151,20	4,16	71,10	
	(зона: 2)	506,06	281,17	155,45	4,16	69,44	
	(зона: 3)	494,96	281,17	146,53	4,16	67,26	
	(зона: 4)	499,42	281,17	149,99	4,16	68,26	
35-01-028-02	Оборудование станочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1						709 / 15,7
	(зона: 1)	14020,00	6508,62	6663,06	112,73	848,32	
	(зона: 2)	14285,92	6508,62	6937,22	112,73	840,08	
	(зона: 3)	13778,00	6508,62	6460,23	112,73	809,15	
	(зона: 4)	13928,57	6508,62	6597,84	112,73	822,11	
	Измеритель: **1 блок**						
35-01-028-03	Блок станков для свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000						98 / 1,745
	(зона: 1)	1699,32	878,08	436,87	11,35	384,37	
	(зона: 2)	1717,45	878,08	461,67	11,35	377,70	
	(зона: 3)	1675,51	878,08	433,21	11,35	364,22	
	(зона: 4)	1691,91	878,08	442,94	11,35	370,89	
35-01-028-04	Блок станков для хряков, тип КПС-108.13.00.000						183 / 6,82
	(зона: 1)	5432,08	1639,68	2085,56	44,14	1706,84	
	(зона: 2)	5540,22	1639,68	2224,25	44,14	1676,29	
	(зона: 3)	5330,15	1639,68	2075,66	44,14	1614,81	
	(зона: 4)	5406,31	1639,68	2121,28	44,14	1645,35	
Таблица 35-01-029	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-029-01	Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000						185 / 4
	(зона: 1)	3901,38	1677,95	1019,80	28,88	1203,63	
	(зона: 2)	3913,61	1677,95	1051,07	28,88	1184,59	
	(зона: 3)	3807,63	1677,95	990,05	28,88	1139,63	
	(зона: 4)	3850,58	1677,95	1012,00	28,88	1160,63	
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ							
Таблица 35-01-050	**Оборудование для приготовления кормов.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
	Агрегат для приготовления комбикормов, тип:						
35-01-050-01	АКН-1М						24,1 / 0,7
	(зона: 1)	433,27	226,30	134,73	4,79	72,24	
	(зона: 2)	438,14	226,30	137,96	4,79	73,88	
	(зона: 3)	426,00	226,30	131,02	4,79	68,68	
	(зона: 4)	430,20	226,30	134,04	4,79	69,86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-050-02	АПК-10А						93,8 / 3,3
	(зона: 1)	5064,48	880,78	3472,25	85,24	711,45	
	(зона: 2)	5186,36	880,78	3586,90	85,24	718,68	
	(зона: 3)	4921,86	880,78	3366,66	85,24	674,42	
	(зона: 4)	5007,83	880,78	3440,34	85,24	686,71	
	Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип:						
35-01-050-03	ОКЦ-30						610 / 11,57
	(зона: 1)	9633,01	6081,70	2659,24	65,95	892,07	
	(зона: 2)	9962,40	6081,70	2746,46	65,95	1134,24	
	(зона: 3)	9524,61	6081,70	2578,53	65,95	864,38	
	(зона: 4)	9590,32	6081,70	2635,05	65,95	873,57	
35-01-050-04	ОКЦ-15						461 / 8,52
	(зона: 1)	10012,42	4596,17	4752,16	151,19	664,09	
	(зона: 2)	10260,98	4596,17	4878,87	151,19	785,94	
	(зона: 3)	9852,36	4596,17	4615,97	151,19	640,22	
	(зона: 4)	9965,41	4596,17	4721,11	151,19	648,13	
35-01-050-05	Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4						33,3 / 1,18
	(зона: 1)	644,32	332,00	174,68	6,56	137,64	
	(зона: 2)	647,13	332,00	178,55	6,56	136,58	
	(зона: 3)	632,46	332,00	169,95	6,56	130,51	
	(зона: 4)	638,80	332,00	173,92	6,56	132,88	
35-01-050-06	Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8						37,1 / 0,83
	(зона: 1)	6037,33	364,32	4492,08	149,81	1180,93	
	(зона: 2)	6138,53	364,32	4608,96	149,81	1165,25	
	(зона: 3)	5847,38	364,32	4366,13	149,81	1116,93	
	(зона: 4)	5968,07	364,32	4465,82	149,81	1137,93	
35-01-050-07	Комплект оборудования кормоцеха, тип «Маяк-6»						656 / 21,2
	(зона: 1)	7194,73	6350,08	269,39	7,69	575,26	
	(зона: 2)	7541,76	6350,08	279,63	7,69	912,05	
	(зона: 3)	7183,91	6350,08	263,44	7,69	570,39	
	(зона: 4)	7191,47	6350,08	269,38	7,69	572,01	
35-01-050-08	Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15						597 / 21,448
	(зона: 1)	7867,85	5862,54	1002,58	33,04	1002,73	
	(зона: 2)	7897,12	5862,54	1027,89	33,04	1006,69	
	(зона: 3)	7791,92	5862,54	974,04	33,04	955,34	
	(зона: 4)	7829,96	5862,54	996,52	33,04	970,90	
35-01-050-09	Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКГ-3						128 / 4,65
	(зона: 1)	2296,93	1256,96	643,69	27,49	396,28	
	(зона: 2)	2321,33	1256,96	654,87	27,49	409,50	
	(зона: 3)	2261,03	1256,96	626,99	27,49	377,08	
	(зона: 4)	2282,41	1256,96	642,07	27,49	383,38	
35-01-050-10	Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3						81,8 / 3,85
	(зона: 1)	1578,65	791,82	674,19	17,91	112,64	
	(зона: 2)	1606,39	791,82	694,85	17,91	119,72	
	(зона: 3)	1553,59	791,82	653,93	17,91	107,84	
	(зона: 4)	1569,78	791,82	668,55	17,91	109,41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-050-11	Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150						1417 62,97
	(зона: 1)	31429,79	13716,56	15629,35	512,72	2083,88	
	(зона: 2)	32354,33	13716,56	16055,69	512,72	2582,08	
	(зона: 3)	30921,58	13716,56	15191,04	512,72	2013,98	
	(зона: 4)	31278,87	13716,56	15525,83	512,72	2036,48	
35-01-050-12	Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1						1368 15,8
	(зона: 1)	20431,88	13433,76	5436,36	83,86	1561,76	
	(зона: 2)	20856,74	13433,76	5665,72	83,86	1757,26	
	(зона: 3)	20204,97	13433,76	5267,85	83,86	1503,36	
	(зона: 4)	20335,50	13433,76	5379,17	83,86	1522,57	
35-01-050-13	Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3						95,9 3
	(зона: 1)	1952,96	1010,79	673,08	21,94	269,09	
	(зона: 2)	1969,06	1010,79	690,27	21,94	268,00	
	(зона: 3)	1920,29	1010,79	653,86	21,94	255,64	
	(зона: 4)	1939,80	1010,79	668,92	21,94	260,09	
Таблица 35-01-051	**Измельчители кормов.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-051-01	Измельчитель кормов универсальный, тип «Волгарь-5»						27,3 1,1
	(зона: 1)	611,40	250,61	238,44	8,20	122,35	
	(зона: 2)	619,52	250,61	244,42	8,20	124,49	
	(зона: 3)	598,56	250,61	231,81	8,20	116,14	
	(зона: 4)	605,94	250,61	237,13	8,20	118,20	
35-01-051-02	Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5						24 0,95
	(зона: 1)	494,79	220,32	170,71	6,56	103,76	
	(зона: 2)	497,80	220,32	174,35	6,56	103,13	
	(зона: 3)	484,82	220,32	166,12	6,56	98,38	
	(зона: 4)	490,50	220,32	170,02	6,56	100,16	
35-01-051-03	Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1						37,1 1,29
	(зона: 1)	759,41	328,71	281,44	9,08	149,26	
	(зона: 2)	771,32	328,71	289,05	9,08	153,56	
	(зона: 3)	745,58	328,71	273,48	9,08	143,39	
	(зона: 4)	753,73	328,71	279,69	9,08	145,33	
	Дробилка зерна, тип:						
35-01-051-04	ДБ-5-1						26,2 1,14
	(зона: 1)	618,04	232,13	238,75	8,07	147,16	
	(зона: 2)	628,30	232,13	244,87	8,07	151,30	
	(зона: 3)	605,50	232,13	232,08	8,07	141,29	
	(зона: 4)	612,76	232,13	237,40	8,07	143,23	
35-01-051-05	Ф-1М						21,8 0,7
	(зона: 1)	518,33	193,15	181,01	5,04	144,17	
	(зона: 2)	525,84	193,15	186,46	5,04	146,23	
	(зона: 3)	507,10	193,15	175,65	5,04	138,30	
	(зона: 4)	512,96	193,15	179,57	5,04	140,24	
35-01-051-06	Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165						54,5 4
	(зона: 1)	4151,50	500,31	3497,59	240,85	153,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	4248,08	500,31	3548,65	240,85	199,12	
	(зона: 3)	4094,37	500,31	3445,58	240,85	148,48	
	(зона: 4)	4168,47	500,31	3518,00	240,85	150,16	
Таблица 35-01-052	**Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип:						
35-01-052-01	АВМ-0,4						156 9,9
	(зона: 1)	3847,21	1432,08	1649,65	64,56	765,48	
	(зона: 2)	3917,58	1432,08	1682,93	64,56	802,57	
	(зона: 3)	3765,06	1432,08	1605,14	64,56	727,84	
	(зона: 4)	3815,45	1432,08	1643,03	64,56	740,34	
35-01-052-02	АВМ-1,5						1041 38,8
	(зона: 1)	17689,33	9556,38	6109,76	189,65	2023,19	
	(зона: 2)	17994,29	9556,38	6275,80	189,65	2162,11	
	(зона: 3)	17421,12	9556,38	5932,45	189,65	1932,29	
	(зона: 4)	17585,14	9556,38	6066,27	189,65	1962,49	
35-01-052-03	АВМ-0,65Р						300 15,24
	(зона: 1)	6797,54	2754,00	2920,78	107,19	1122,76	
	(зона: 2)	6971,26	2754,00	2985,86	107,19	1231,40	
	(зона: 3)	6665,73	2754,00	2840,17	107,19	1071,56	
	(зона: 4)	6748,69	2754,00	2906,33	107,19	1088,36	
35-01-052-04	АВМ-3						1369 66
	(зона: 1)	51695,19	12567,42	37016,52	2731,99	2111,25	
	(зона: 2)	52751,84	12567,42	37442,97	2731,99	2741,45	
	(зона: 3)	51217,49	12567,42	36602,82	2731,99	2047,25	
	(зона: 4)	51910,12	12567,42	37274,45	2731,99	2068,25	
	Установка для гранулирования травяной муки, тип:						
35-01-052-05	ОГМ-0,8А						148 3,4
	(зона: 1)	2757,02	1358,64	1037,60	24,72	360,78	
	(зона: 2)	2805,01	1358,64	1072,28	24,72	374,09	
	(зона: 3)	2707,77	1358,64	1005,60	24,72	343,53	
	(зона: 4)	2735,25	1358,64	1027,34	24,72	349,27	
35-01-052-06	ОГМ-1,5						359 5,4
	(зона: 1)	6266,68	3295,62	2462,11	39,85	508,95	
	(зона: 2)	6393,49	3295,62	2560,65	39,85	537,22	
	(зона: 3)	6163,71	3295,62	2381,45	39,85	486,64	
	(зона: 4)	6220,22	3295,62	2430,54	39,85	494,06	
35-01-052-07	Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5						1210 40
	(зона: 1)	23133,50	11107,80	9373,70	334,04	2652,00	
	(зона: 2)	23455,17	11107,80	9649,05	334,04	2698,32	
	(зона: 3)	22757,62	11107,80	9125,82	334,04	2524,00	
	(зона: 4)	22992,82	11107,80	9319,02	334,04	2566,00	
	Оборудование для прессования кормов, тип:						
35-01-052-08	ОПК-2						280 11,3
	(зона: 1)	14052,02	2539,60	10330,43	886,61	1181,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	14234,25	2539,60	10521,55	886,61	1173,10	
	(зона: 3)	13934,06	2539,60	10273,84	886,61	1120,62	
	(зона: 4)	14137,08	2539,60	10456,67	886,61	1140,81	
35-01-052-09	ОПК-3						533 17,35
	(зона: 1)	10166,77	4834,31	3746,28	123,70	1586,18	
	(зона: 2)	10285,27	4834,31	3860,03	123,70	1590,93	
	(зона: 3)	9996,00	4834,31	3655,39	123,70	1506,30	
	(зона: 4)	10106,08	4834,31	3739,18	123,70	1532,59	
Таблица 35-01-053	**Смесители.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Смеситель-запарник кормов, тип:						
35-01-053-01	С-2						74,1 3
	(зона: 1)	1246,05	672,09	529,06	20,55	44,90	
	(зона: 2)	1259,17	672,09	539,91	20,55	47,17	
	(зона: 3)	1230,22	672,09	514,80	20,55	43,33	
	(зона: 4)	1242,91	672,09	526,97	20,55	43,85	
35-01-053-02	С-12						102 6,1
	(зона: 1)	1919,67	925,14	937,56	38,46	56,97	
	(зона: 2)	1944,95	925,14	955,01	38,46	64,80	
	(зона: 3)	1893,26	925,14	912,77	38,46	55,35	
	(зона: 4)	1915,61	925,14	934,59	38,46	55,88	
35-01-053-03	Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6						104 5,4
	(зона: 1)	1861,87	931,84	867,86	35,69	62,17	
	(зона: 2)	1884,94	931,84	883,94	35,69	69,16	
	(зона: 3)	1837,00	931,84	844,94	35,69	60,22	
	(зона: 4)	1857,85	931,84	865,15	35,69	60,86	
35-01-053-04	Котел-парообразователь, тип КВ-300М						93,7 1,53
	(зона: 1)	1588,32	879,84	518,87	10,21	189,61	
	(зона: 2)	1605,17	879,84	538,82	10,21	186,51	
	(зона: 3)	1563,03	879,84	503,01	10,21	180,18	
	(зона: 4)	1576,84	879,84	513,73	10,21	183,27	
35-01-053-05	Парообразователь, тип Д721А						43,6 1,87
	(зона: 1)	894,42	409,40	349,62	13,11	135,40	
	(зона: 2)	902,30	409,40	357,95	13,11	134,95	
	(зона: 3)	878,59	409,40	340,66	13,11	128,53	
	(зона: 4)	888,82	409,40	348,63	13,11	130,79	
35-01-053-06	Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2						44,7 0,2
	(зона: 1)	701,41	419,73	184,68	2,40	97,00	
	(зона: 2)	710,39	419,73	195,23	2,40	95,43	
	(зона: 3)	692,55	419,73	180,68	2,40	92,14	
	(зона: 4)	697,85	419,73	184,38	2,40	93,74	
35-01-053-07	Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип СМ-1,7						74,1 1,88
	(зона: 1)	1216,90	680,24	353,95	13,24	182,71	
	(зона: 2)	1223,93	680,24	361,83	13,24	181,86	
	(зона: 3)	1198,12	680,24	344,34	13,24	173,54	
	(зона: 4)	1209,21	680,24	352,39	13,24	176,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **1 компл.**						
	Оборудование для накопления кормов, тип:						
35-01-053-08	ОНК-1,5						177 8,6
	(зона: 1)	4157,48	1585,92	1664,47	60,53	907,09	
	(зона: 2)	4190,79	1585,92	1712,62	60,53	892,25	
	(зона: 3)	4074,12	1585,92	1627,36	60,53	860,84	
	(зона: 4)	4127,53	1585,92	1665,39	60,53	876,22	
35-01-053-09	ОНК-3						222 17,1
	(зона: 1)	5827,17	1989,12	3036,59	118,16	801,46	
	(зона: 2)	5894,78	1989,12	3115,54	118,16	790,12	
	(зона: 3)	5721,59	1989,12	2969,06	118,16	763,41	
	(зона: 4)	5804,54	1989,12	3039,39	118,16	776,03	
Таблица 35-01-054	**Транспортеры, питатели, элеваторы.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-054-01	Транспортер скребковый, тип ТС-40М						24 0,44
	(зона: 1)	396,67	225,36	113,92	3,91	57,39	
	(зона: 2)	398,85	225,36	116,53	3,91	56,96	
	(зона: 3)	390,50	225,36	110,63	3,91	54,51	
	(зона: 4)	394,12	225,36	113,29	3,91	55,47	
	Транспортер для корнеплодов, тип:						
35-01-054-02	ТК-3						24 0,49
	(зона: 1)	384,14	215,04	108,63	3,66	60,47	
	(зона: 2)	385,99	215,04	111,18	3,66	59,77	
	(зона: 3)	377,92	215,04	105,48	3,66	57,40	
	(зона: 4)	381,46	215,04	108,00	3,66	58,42	
35-01-054-03	ТК-5						56,7 0,94
	(зона: 1)	937,35	532,41	315,10	6,43	89,84	
	(зона: 2)	948,76	532,41	327,06	6,43	89,29	
	(зона: 3)	923,29	532,41	305,35	6,43	85,53	
	(зона: 4)	931,17	532,41	311,80	6,43	86,96	
35-01-054-04	Питатель концентрированных кормов, тип ПК-6						32,7 0,62
	(зона: 1)	490,36	303,78	148,98	4,16	37,60	
	(зона: 2)	495,15	303,78	153,60	4,16	37,77	
	(зона: 3)	484,31	303,78	144,62	4,16	35,91	
	(зона: 4)	488,07	303,78	147,82	4,16	36,47	
35-01-054-05	Питатель-дозатор кормов, тип КПГ-10.46.15.000						193 6,621
	(зона: 1)	4090,89	1792,97	1605,72	46,78	692,20	
	(зона: 2)	4126,63	1792,97	1651,44	46,78	682,22	
	(зона: 3)	4007,76	1792,97	1558,49	46,78	656,30	
	(зона: 4)	4055,06	1792,97	1593,79	46,78	668,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ

Таблица 35-01-070 Комплекты оборудования для напольного содержания птиц.

Измеритель: **1 компл.**

35-01-070-01	Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В						799 6,3
	(зона: 1)	10430,85	7246,93	2256,58	48,17	927,34	
	(зона: 2)	10552,96	7246,93	2338,86	48,17	967,17	
	(зона: 3)	10322,87	7246,93	2188,55	48,17	887,39	
	(зона: 4)	10383,87	7246,93	2236,24	48,17	900,70	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-070-02	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м						9
	(зона: 1)	88,55	81,63	5,29	0,25	1,63	
	(зона: 2)	88,61	81,63	5,35	0,25	1,63	
	(зона: 3)	88,41	81,63	5,15	0,25	1,63	
	(зона: 4)	88,54	81,63	5,28	0,25	1,63	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-070-03	Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В						1443 7,87
	(зона: 1)	17869,94	13088,01	3403,83	53,59	1378,10	
	(зона: 2)	18180,67	13088,01	3545,80	53,59	1546,86	
	(зона: 3)	17713,48	13088,01	3297,97	53,59	1327,50	
	(зона: 4)	17800,16	13088,01	3367,78	53,59	1344,37	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-070-04	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-208 добавлять или исключать на каждый 1 м						14
	(зона: 1)	137,45	126,98	7,93	0,38	2,54	
	(зона: 2)	137,55	126,98	8,03	0,38	2,54	
	(зона: 3)	137,25	126,98	7,73	0,38	2,54	
	(зона: 4)	137,44	126,98	7,92	0,38	2,54	
	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип:						
35-01-070-05	КМК-4 (в зданиях 12х84 м)						912 13,07
	(зона: 1)	13582,52	8271,84	3405,57	88,02	1905,11	
	(зона: 2)	13671,29	8271,84	3519,23	88,02	1880,22	
	(зона: 3)	13389,25	8271,84	3307,46	88,02	1809,95	
	(зона: 4)	13493,71	8271,84	3380,46	88,02	1841,41	
35-01-070-06	КМК-7 (в зданиях 18х96 м)						1431 21,6
	(зона: 1)	20556,42	12979,17	5268,19	137,45	2309,06	
	(зона: 2)	20728,34	12979,17	5442,71	137,45	2306,46	
	(зона: 3)	20294,26	12979,17	5116,59	137,45	2198,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	20443,87	12979,17	5229,67	137,45	2235,03	
	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип:						
35-01-070-07	КРМ-11 (в зданиях 18х96 м)						774 6,1
	(зона: 1)	11117,39	7020,18	2506,85	41,23	1590,36	
	(зона: 2)	11262,07	7020,18	2613,00	41,23	1628,89	
	(зона: 3)	10966,53	7020,18	2431,95	41,23	1514,40	
	(зона: 4)	11043,38	7020,18	2483,64	41,23	1539,56	
35-01-070-08	КРМ-18,5						1031 8,99
	(зона: 1)	15570,99	9351,17	4942,39	63,18	1277,43	
	(зона: 2)	15912,44	9351,17	5159,60	63,18	1401,67	
	(зона: 3)	15360,92	9351,17	4783,95	63,18	1225,80	
	(зона: 4)	15477,63	9351,17	4883,61	63,18	1242,85	
35-01-070-09	Комплект оборудования для содержания маточного стада индеек, тип ИВС-1.8А, рабочая длина 90 м						872 19,8
	(зона: 1)	11990,60	7909,04	3469,89	147,03	611,67	
	(зона: 2)	12083,09	7909,04	3532,34	147,03	641,71	
	(зона: 3)	11880,87	7909,04	3381,00	147,03	590,83	
	(зона: 4)	11969,10	7909,04	3462,40	147,03	597,66	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-070-10	При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м						8,72
	(зона: 1)	188,33	79,09	80,64	1,51	28,60	
	(зона: 2)	190,93	79,09	83,73	1,51	28,11	
	(зона: 3)	184,30	79,09	78,09	1,51	27,12	
	(зона: 4)	186,44	79,09	79,75	1,51	27,60	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-070-11	Комплект оборудования для выращивания индюшат на 4500 голов, тип ИМС-4,5В, рабочая длина 90 м						719 5
	(зона: 1)	8630,95	6521,33	1607,56	42,62	502,06	
	(зона: 2)	8720,37	6521,33	1662,71	42,62	536,33	
	(зона: 3)	8570,06	6521,33	1562,86	42,62	485,87	
	(зона: 4)	8609,72	6521,33	1597,21	42,62	491,18	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-070-12	При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м						5
	(зона: 1)	86,88	45,35	16,34	0,38	25,19	
	(зона: 2)	87,02	45,35	16,92	0,38	24,75	
	(зона: 3)	85,06	45,35	15,85	0,38	23,86	
	(зона: 4)	85,85	45,35	16,20	0,38	24,30	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-070-13	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индеек, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м						598 4
	(зона: 1)	6951,39	5423,86	1211,69	28,88	315,84	
	(зона: 2)	7016,95	5423,86	1257,05	28,88	336,04	
	(зона: 3)	6907,65	5423,86	1177,97	28,88	305,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	6936,48	5423,86	1203,47	28,88	309,15	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-070-14	При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м						7,63
	(зона: 1)	235,11	69,20	159,53	0,25	6,38	
	(зона: 2)	244,03	69,20	168,38	0,25	6,45	
	(зона: 3)	229,25	69,20	153,94	0,25	6,11	
	(зона: 4)	232,21	69,20	156,81	0,25	6,20	
	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплект оборудования, для:						
35-01-070-15	выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3.5						519 8,29
	(зона: 1)	8694,43	4707,33	2928,02	57,75	1059,08	
	(зона: 2)	8786,32	4707,33	3034,70	57,75	1044,29	
	(зона: 3)	8548,66	4707,33	2835,09	57,75	1006,24	
	(зона: 4)	8627,37	4707,33	2896,32	57,75	1023,72	
35-01-070-16	содержания маточного стада уток, тип КНУ-3						680 10,1
	(зона: 1)	10363,50	6167,60	3117,48	70,11	1078,42	
	(зона: 2)	10454,14	6167,60	3223,78	70,11	1062,76	
	(зона: 3)	10214,33	6167,60	3020,67	70,11	1026,06	
	(зона: 4)	10297,83	6167,60	3086,85	70,11	1043,38	
35-01-070-17	выращивания утят на мясо, тип КМУ-10						694 8,3
	(зона: 1)	10260,28	6294,58	3197,84	57,75	767,86	
	(зона: 2)	10381,76	6294,58	3318,86	57,75	768,32	
	(зона: 3)	10122,86	6294,58	3095,03	57,75	733,25	
	(зона: 4)	10200,63	6294,58	3161,30	57,75	744,75	
35-01-070-18	выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18х96 м, тип ЦБК-30						1827 11,7
	(зона: 1)	22776,35	16570,89	4617,18	79,70	1588,28	
	(зона: 2)	22957,18	16570,89	4808,10	79,70	1578,19	
	(зона: 3)	22569,90	16570,89	4478,95	79,70	1520,06	
	(зона: 4)	22687,97	16570,89	4574,55	79,70	1542,53	
Таблица 35-01-071	**Узлы оборудования для напольного содержания птиц.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-071-01	Автопоилка чашечная, тип П-4А						1,1 0,01
	(зона: 1)	70,81	10,10	44,92	2,14	15,79	
	(зона: 2)	71,10	10,10	45,50	2,14	15,50	
	(зона: 3)	68,84	10,10	43,81	2,14	14,93	
	(зона: 4)	70,21	10,10	44,89	2,14	15,22	
35-01-071-02	Брудер пожаробезопасный электрический, тип БП-1А						14,2 0,475
	(зона: 1)	186,65	127,23	56,83	2,40	2,59	
	(зона: 2)	187,66	127,23	57,79	2,40	2,64	
	(зона: 3)	185,14	127,23	55,32	2,40	2,59	
	(зона: 4)	186,49	127,23	56,67	2,40	2,59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-071-03	Транспортер универсальный и унифицированный, длина 16,65 м, тип ТУУ-2						74,1 0,425
	(зона: 1)	892,82	680,24	174,63	3,28	37,95	
	(зона: 2)	899,38	680,24	180,69	3,28	38,45	
	(зона: 3)	885,69	680,24	168,78	3,28	36,67	
	(зона: 4)	890,01	680,24	172,68	3,28	37,09	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-071-04	При изменении длины транспортера типа ТТУ-2 добавлять или исключать на каждый 1 м						4,69
	(зона: 1)	60,61	43,05	16,69	0,25	0,87	
	(зона: 2)	61,24	43,05	17,31	0,25	0,88	
	(зона: 3)	60,03	43,05	16,11	0,25	0,87	
	(зона: 4)	60,40	43,05	16,48	0,25	0,87	
Таблица 35-01-072	**Батареи клеточные.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-072-01	Комплект оборудования для выращивания молодняка кур от 1 до 140 дней в одноярусных клеточных батареях, тип БГО-140-6						3534 22,75
	(зона: 1)	44108,75	31664,64	10616,37	148,42	1827,74	
	(зона: 2)	44681,03	31664,64	11056,15	148,42	1960,24	
	(зона: 3)	43701,07	31664,64	10265,53	148,42	1770,90	
	(зона: 4)	43935,03	31664,64	10480,63	148,42	1789,76	
	Измеритель: **1 батарея**						
35-01-072-02	Батарея каскадная 3-ступенчатая, тип БКМ-3, длина 87,5 м						955 7,73
	(зона: 1)	14817,31	8556,80	5741,27	54,98	519,24	
	(зона: 2)	15111,24	8556,80	5999,75	54,98	554,69	
	(зона: 3)	14603,99	8556,80	5544,66	54,98	502,53	
	(зона: 4)	14722,91	8556,80	5658,08	54,98	508,03	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-072-03	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 4 батареи), рабочая длина 85,4 м						3054 18,9
	(зона: 1)	32386,72	28677,06	2536,90	121,06	1172,76	
	(зона: 2)	32422,89	28677,06	2569,25	121,06	1176,58	
	(зона: 3)	32291,74	28677,06	2473,92	121,06	1140,76	
	(зона: 4)	32363,39	28677,06	2535,07	121,06	1151,26	
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-072-04	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию						85 0,52
	(зона: 1)	887,33	780,30	79,28	3,78	27,75	
	(зона: 2)	888,56	780,30	80,29	3,78	27,97	
	(зона: 3)	884,72	780,30	77,31	3,78	27,11	
	(зона: 4)	886,84	780,30	79,22	3,78	27,32	
	Измеритель: **1 компл.**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-072-05	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 6 батарей), рабочая длина 85,4 м						4520 / 25,8
	(зона: 1)	45611,71	40499,20	3461,81	165,19	1650,70	
	(зона: 2)	45662,91	40499,20	3505,95	165,19	1657,76	
	(зона: 3)	45480,97	40499,20	3375,87	165,19	1605,90	
	(зона: 4)	45579,12	40499,20	3459,32	165,19	1620,60	
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-072-06	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 6 батарей) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию						127 / 0,74
	(зона: 1)	1290,42	1137,92	105,70	5,04	46,80	
	(зона: 2)	1291,99	1137,92	107,05	5,04	47,02	
	(зона: 3)	1286,52	1137,92	103,08	5,04	45,52	
	(зона: 4)	1289,49	1137,92	105,63	5,04	45,94	
	Измеритель: **1 батарея**						
35-01-072-07	Батарея клеточная, трехступенчатая каскадная для содержания кур-несушек тип БКН-3, рабочая длина 92,9 м						1027 / 8,4
	(зона: 1)	15728,42	9427,86	5456,83	59,14	843,73	
	(зона: 2)	16097,24	9427,86	5696,67	59,14	972,71	
	(зона: 3)	15525,82	9427,86	5271,65	59,14	826,31	
	(зона: 4)	15640,16	9427,86	5380,25	59,14	832,05	
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-072-08	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию						8,18 / 0,16
	(зона: 1)	201,66	75,09	114,84	2,40	11,73	
	(зона: 2)	206,06	75,09	118,92	2,40	12,05	
	(зона: 3)	197,70	75,09	111,23	2,40	11,38	
	(зона: 4)	200,24	75,09	113,65	2,40	11,50	
	Измеритель: **1 батарея**						
35-01-072-09	Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м						596 / 7,3
	(зона: 1)	9224,19	5340,16	3537,26	50,82	346,77	
	(зона: 2)	9368,51	5340,16	3682,18	50,82	346,17	
	(зона: 3)	9094,27	5340,16	3420,31	50,82	333,80	
	(зона: 4)	9170,38	5340,16	3492,13	50,82	338,09	
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-072-10	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,04 м добавлять или исключать на каждую секцию						7,09 / 0,12
	(зона: 1)	154,33	63,53	87,40	2,40	3,40	
	(зона: 2)	156,92	63,53	90,02	2,40	3,37	
	(зона: 3)	151,61	63,53	84,79	2,40	3,29	
	(зона: 4)	153,56	63,53	86,70	2,40	3,33	
	Измеритель: **1 батарея**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-072-11	Батарея клеточная механизированная для бесперсадочного выращивания молодняка кур, тип КБУ-3, рабочая длина 38,6 м						392 / 5,07
	(зона: 1)	6822,35	3390,80	2056,72	35,69	1374,83	
	(зона: 2)	6898,06	3390,80	2135,79	35,69	1371,47	
	(зона: 3)	6692,12	3390,80	1990,23	35,69	1311,09	
	(зона: 4)	6755,59	3390,80	2032,69	35,69	1332,10	
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-072-12	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию						7,09 / 0,24
	(зона: 1)	212,79	61,33	92,58	1,64	58,88	
	(зона: 2)	216,17	61,33	96,11	1,64	58,73	
	(зона: 3)	206,96	61,33	89,60	1,64	56,03	
	(зона: 4)	209,81	61,33	91,51	1,64	56,97	
	Измеритель: **1 батарея**						
35-01-072-13	Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2						493 / 7,898
	(зона: 1)	7548,56	4264,45	2614,55	54,98	669,56	
	(зона: 2)	7630,68	4264,45	2706,92	54,98	659,31	
	(зона: 3)	7434,41	4264,45	2532,40	54,98	637,56	
	(зона: 4)	7499,98	4264,45	2587,47	54,98	648,06	
Таблица 35-01-073	**Вспомогательное оборудование клеточных батарей.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-073-01	Бункер-хранилище, тип БСК-10						56,7 / 0,75
	(зона: 1)	2288,36	490,46	1670,05	155,36	127,85	
	(зона: 2)	2315,34	490,46	1697,96	155,36	126,92	
	(зона: 3)	2276,13	490,46	1664,22	155,36	121,45	
	(зона: 4)	2306,32	490,46	1692,31	155,36	123,55	
35-01-073-02	Бункер для хранения кормов, тип БСК-25						102 / 1,25
	(зона: 1)	4044,33	903,72	3003,50	279,06	137,11	
	(зона: 2)	4094,51	903,72	3053,66	279,06	137,13	
	(зона: 3)	4027,27	903,72	2992,84	279,06	130,71	
	(зона: 4)	4079,95	903,72	3043,42	279,06	132,81	
35-01-073-03	Бункер вентилируемый, тип БВ-25						55,6 / 2,36
	(зона: 1)	2798,66	498,18	2067,08	177,30	233,40	
	(зона: 2)	2834,88	498,18	2104,82	177,30	231,88	
	(зона: 3)	2774,89	498,18	2055,42	177,30	221,29	
	(зона: 4)	2815,54	498,18	2092,08	177,30	225,28	
Таблица 35-01-074	**Инкубаторы.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Инкубатор:						
35-01-074-01	«Универсал-55»						305 / 3,8
	(зона: 1)	4814,35	2863,95	1647,53	20,55	302,87	
	(зона: 2)	4891,56	2863,95	1717,66	20,55	309,95	
	(зона: 3)	4746,31	2863,95	1592,29	20,55	290,07	
	(зона: 4)	4783,60	2863,95	1625,38	20,55	294,27	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-074-02	тип ЦКП-90 «Кавказ»						564 10,5
	(зона: 1)	8780,68	5374,92	3281,89	56,37	123,87	
	(зона: 2)	8916,66	5374,92	3408,54	56,37	133,20	
	(зона: 3)	8674,10	5374,92	3175,66	56,37	123,52	
	(зона: 4)	8741,90	5374,92	3243,34	56,37	123,64	
Таблица 35-01-075	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-075-01	Линия для обработки яиц, тип ЛОЯ-7.2						103 1,4
	(зона: 1)	1436,49	922,88	340,78	9,21	172,83	
	(зона: 2)	1480,61	922,88	351,64	9,21	206,09	
	(зона: 3)	1420,06	922,88	330,75	9,21	166,43	
	(зона: 4)	1429,43	922,88	338,02	9,21	168,53	
35-01-075-02	Комплект вентиляционного оборудования, тип «Климат-2»						179 4,43
	(зона: 1)	2666,95	1603,84	983,26	31,65	79,85	
	(зона: 2)	2692,57	1603,84	1008,72	31,65	80,01	
	(зона: 3)	2636,21	1603,84	955,08	31,65	77,29	
	(зона: 4)	2659,02	1603,84	977,05	31,65	78,13	
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-075-03	Машина яйцесортировочная, тип ЯС-1						16 0,16
	(зона: 1)	784,28	146,88	576,00	56,34	61,40	
	(зона: 2)	785,28	146,88	577,98	56,34	60,42	
	(зона: 3)	780,54	146,88	575,46	56,34	58,20	
	(зона: 4)	790,65	146,88	584,52	56,34	59,25	
35-01-075-04	Стол-овоскоп, тип СМУ-4						6,5 0,098
	(зона: 1)	529,26	56,88	412,80	40,38	59,58	
	(зона: 2)	529,68	56,88	414,22	40,38	58,58	
	(зона: 3)	525,67	56,88	412,41	40,38	56,38	
	(зона: 4)	533,22	56,88	418,91	40,38	57,43	
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ							
Таблица 35-01-090	**Оборудование для стрижки овец.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип:						
35-01-090-01	КТО-24						143 2,6
	(зона: 1)	2323,46	1312,74	685,84	18,28	324,88	
	(зона: 2)	2352,01	1312,74	707,22	18,28	332,05	
	(зона: 3)	2287,24	1312,74	665,33	18,28	309,17	
	(зона: 4)	2307,19	1312,74	680,07	18,28	314,38	
35-01-090-02	КТО-48						185 5,63
	(зона: 1)	3505,04	1698,30	1382,05	44,01	424,69	
	(зона: 2)	3554,28	1698,30	1418,86	44,01	437,12	
	(зона: 3)	3445,05	1698,30	1342,45	44,01	404,30	
	(зона: 4)	3482,40	1698,30	1373,03	44,01	411,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **1 шт.**						
	Агрегат:						
35-01-090-03	электростригальный, тип ЭСА-12-Г						15,3 / 0,24
	(зона: 1)	227,84	143,67	69,40	2,52	14,77	
	(зона: 2)	229,33	143,67	70,89	2,52	14,77	
	(зона: 3)	225,24	143,67	67,44	2,52	14,13	
	(зона: 4)	227,08	143,67	69,07	2,52	14,34	
35-01-090-04	для стрижки овец, тип АСТ-36						74,1 / 0,99
	(зона: 1)	1124,73	695,80	348,64	10,09	80,29	
	(зона: 2)	1137,41	695,80	359,13	10,09	82,48	
	(зона: 3)	1111,16	695,80	338,52	10,09	76,84	
	(зона: 4)	1119,83	695,80	346,05	10,09	77,98	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-090-05	Цех выносной стригальный, тип ВСЦ-24/200						383 / 15
	(зона: 1)	7918,84	3596,37	3542,16	105,80	780,31	
	(зона: 2)	8012,05	3596,37	3640,83	105,80	774,85	
	(зона: 3)	7776,89	3596,37	3438,61	105,80	741,91	
	(зона: 4)	7867,67	3596,37	3516,79	105,80	754,51	
Таблица 35-01-091	**Групповые поилки для овец.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Автопоилка, тип:						
35-01-091-01	АО-3						10,1 / 1,4
	(зона: 1)	132,02	90,50	39,71	2,07	1,81	
	(зона: 2)	133,15	90,50	40,84	2,07	1,81	
	(зона: 3)	131,34	90,50	39,03	2,07	1,81	
	(зона: 4)	132,00	90,50	39,69	2,07	1,81	
35-01-091-02	ГАО-4А						1,03 / 0,007
	(зона: 1)	9,93	8,58	0,00	0,00	1,35	
	(зона: 2)	9,91	8,58	0,00	0,00	1,33	
	(зона: 3)	9,86	8,58	0,00	0,00	1,28	
	(зона: 4)	9,89	8,58	0,00	0,00	1,31	
Таблица 35-01-092	**Оборудование для мойки овец.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-092-01	Установка для купания овец, тип КУП-1						123 / 2,34
	(зона: 1)	1652,55	1154,97	322,71	15,13	174,87	
	(зона: 2)	1659,30	1154,97	327,37	15,13	176,96	
	(зона: 3)	1636,69	1154,97	314,90	15,13	166,82	
	(зона: 4)	1647,10	1154,97	322,66	15,13	169,47	
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-092-02	Ванна осевая купочная, тип ОКВ						380 / 6,1
	(зона: 1)	4785,02	3568,20	931,17	39,09	285,65	
	(зона: 2)	4820,44	3568,20	953,85	39,09	298,39	
	(зона: 3)	4755,12	3568,20	912,09	39,09	274,83	
	(зона: 4)	4780,71	3568,20	934,09	39,09	278,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ						
	Таблица 35-01-100 Оборудование водоподъемное.						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-100-01	Установка водоподъемная автоматическая, тип ВУ-10-30						32,7 0,58
	(зона: 1)	409,06	307,05	90,03	4,16	11,98	
	(зона: 2)	410,21	307,05	91,28	4,16	11,88	
	(зона: 3)	406,46	307,05	87,75	4,16	11,66	
	(зона: 4)	408,73	307,05	89,91	4,16	11,77	
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-100-02	Водоподъемник дифрагменный пастбищный, тип ВДП-50						33,8 0,87
	(зона: 1)	501,78	317,38	119,65	5,67	64,75	
	(зона: 2)	502,29	317,38	121,21	5,67	63,70	
	(зона: 3)	495,60	317,38	116,67	5,67	61,55	
	(зона: 4)	499,53	317,38	119,55	5,67	62,60	
35-01-100-03	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У						53,7 3,16
	(зона: 1)	1872,70	498,87	1244,04	89,40	129,79	
	(зона: 2)	1896,87	498,87	1269,87	89,40	128,13	
	(зона: 3)	1853,44	498,87	1231,35	89,40	123,22	
	(зона: 4)	1879,91	498,87	1255,54	89,40	125,50	
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-100-04	Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85						32 0,72
	(зона: 1)	1557,71	293,76	940,80	92,02	323,15	
	(зона: 2)	1556,00	293,76	944,03	92,02	318,21	
	(зона: 3)	1539,36	293,76	939,92	92,02	305,68	
	(зона: 4)	1560,59	293,76	954,72	92,02	312,11	
	Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ						
	Таблица 35-01-105 Батареи клеточные.						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-105-01	Оборудование кролеферм, рабочая длина 86,3 м, тип ОКФ-1						1945 11
	(зона: 1)	23165,50	17855,10	3896,66	232,28	1413,74	
	(зона: 2)	23233,31	17855,10	3978,25	232,28	1399,96	
	(зона: 3)	23039,63	17855,10	3828,39	232,28	1356,14	
	(зона: 4)	23136,75	17855,10	3906,61	232,28	1375,04	
	Измеритель: **1 м**						
35-01-105-02	При изменении рабочей длины оборудования добавлять или исключать на каждый 1 м						17,2
	(зона: 1)	1347,56	157,90	18,50	0,88	1171,16	
	(зона: 2)	1326,79	157,90	18,73	0,88	1150,16	
	(зона: 3)	1283,10	157,90	18,04	0,88	1107,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1304,54	157,90	18,48	0,88	1128,16	

ОТДЕЛ 02. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-001 Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка» (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы).

Измеритель: **1 компл.**

35-02-001-01	Машина дождевальная «Волжанка», ширина захвата 792 м, количество секций 60 шт.						177 5,56
	(зона: 1)	5642,49	1624,86	2323,35	190,72	1694,28	
	(зона: 2)	5630,97	1624,86	2339,97	190,72	1666,14	
	(зона: 3)	5523,38	1624,86	2295,63	190,72	1602,89	
	(зона: 4)	5607,76	1624,86	2344,90	190,72	1638,00	

Таблица 35-02-002 Секции машины дождевальной «Волжанка».

Измеритель: **1 секция**

35-02-002-01	Секция машины дождевальной «Волжанка»						2,68 0,08
	(зона: 1)	57,90	24,60	28,44	2,09	4,86	
	(зона: 2)	58,01	24,60	28,60	2,09	4,81	
	(зона: 3)	57,29	24,60	27,99	2,09	4,70	
	(зона: 4)	57,99	24,60	28,63	2,09	4,76	

Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-013 Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся).

Измеритель: **1 компл.**

35-02-013-01	Машина дождевальная «Фрегат», ширина захвата 572 м, количество тележек 16 шт.						358 15
	(зона: 1)	23334,72	3361,62	18166,92	945,16	1806,18	
	(зона: 2)	23484,12	3361,62	18346,20	945,16	1776,30	
	(зона: 3)	22790,21	3361,62	17717,98	945,16	1710,61	
	(зона: 4)	23277,82	3361,62	18169,78	945,16	1746,42	

Таблица 35-02-014 Тележки машины дождевальной «Фрегат».

Измеритель: **1 тележка**

35-02-014-01	Тележка машины дождевальной «Фрегат»						20,5 0,8
	(зона: 1)	1380,42	192,50	1162,40	71,55	25,52	
	(зона: 2)	1392,38	192,50	1174,76	71,55	25,12	
	(зона: 3)	1355,27	192,50	1138,45	71,55	24,32	
	(зона: 4)	1383,07	192,50	1165,85	71,55	24,72	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ

Таблица 35-02-025 Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА.

Измеритель: **1 агрегат**

35-02-025-01	Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м						103 4,24
	(зона: 1)	3838,10	922,88	2198,65	256,84	716,57	
	(зона: 2)	3846,59	922,88	2218,76	256,84	704,95	
	(зона: 3)	3809,02	922,88	2206,27	256,84	679,87	
	(зона: 4)	3858,59	922,88	2242,38	256,84	693,33	

Таблица 35-02-026 Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга».

Измеритель: **1 компл.**

35-02-026-01	Комплект оборудования КИ-50 «Радуга»						201 9,4
	(зона: 1)	2671,83	1738,65	231,62	27,37	701,56	
	(зона: 2)	2659,69	1738,65	230,69	27,37	690,35	
	(зона: 3)	2635,91	1738,65	232,05	27,37	665,21	
	(зона: 4)	2653,98	1738,65	236,18	27,37	679,15	

Таблица 35-02-027 Шлейфы дождевальные ШД-25/300.

Измеритель: **1 компл.**

35-02-027-01	Шлейф дождевальный ШД-25/300						37,3 12
	(зона: 1)	491,83	322,65	34,79	4,11	134,39	
	(зона: 2)	489,47	322,65	34,65	4,11	132,17	
	(зона: 3)	484,82	322,65	34,85	4,11	127,32	
	(зона: 4)	488,07	322,65	35,47	4,11	129,95	

Таблица 35-02-028 Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У.

Измеритель: **1 компл.**

35-02-028-01	Поливальщик передвижной агрегатный ППА-165 У						4,43 1,22
	(зона: 1)	257,71	40,67	60,85	7,18	156,19	
	(зона: 2)	254,94	40,67	60,74	7,18	153,53	
	(зона: 3)	249,25	40,67	60,98	7,18	147,60	
	(зона: 4)	253,58	40,67	62,04	7,18	150,87	

Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 35-02-040 Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180).

Измеритель: **100 м трубопровода**

35-02-040-01	Трубопровод из труб РТ-180 (РТШ-180)						28,8 0,64
	(зона: 1)	1122,09	258,05	40,28	4,76	823,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1107,06	258,05	40,12	4,76	808,89	
	(зона: 3)	1077,08	258,05	40,36	4,76	778,67	
	(зона: 4)	1093,14	258,05	41,07	4,76	794,02	
Таблица 35-02-041	**Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м.**						
	Измеритель: **1 агрегат**						
35-02-041-01	Агрегат ветроэлектрический унифицированный АВЭУ-6-4м, диаметр колеса 6 м						$\frac{116}{1,3}$
	(зона: 1)	5387,56	1064,88	2089,61	243,37	2233,07	
	(зона: 2)	5373,34	1064,88	2115,86	243,37	2192,60	
	(зона: 3)	5313,88	1064,88	2097,72	243,37	2151,28	
	(зона: 4)	5369,46	1064,88	2131,30	243,37	2173,28	

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 35. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ . . . 3
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ . . . 3
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА . . . 3
Таблица 35-01-001 Доильные установки. . . . 3
Таблица 35-01-002 Транспортеры и погрузчики. . . . 5
Таблица 35-01-003 Навозоуборочное оборудование. . . . 6
Таблица 35-01-004 Танки-охладители молока. . . . 9
Таблица 35-01-005 Разное оборудование. . . . 10
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ . . . 11
Таблица 35-01-024 Раздатчики кормов. . . . 11
Таблица 35-01-025 Навозоуборочное оборудование. . . . 12
Таблица 35-01-026 Кормушки. . . . 13
Таблица 35-01-027 Автопоилки. . . . 14
Таблица 35-01-028 Станки. . . . 15
Таблица 35-01-029 Разное оборудование. . . . 15
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ . . . 15
Таблица 35-01-050 Оборудование для приготовления кормов. . . . 15
Таблица 35-01-051 Измельчители кормов. . . . 17
Таблица 35-01-052 Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки. . . . 18
Таблица 35-01-053 Смесители. . . . 19
Таблица 35-01-054 Транспортеры, питатели, элеваторы. . . . 20
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ . . . 21
Таблица 35-01-070 Комплекты оборудования для напольного содержания птиц. . . . 21
Таблица 35-01-071 Узлы оборудования для напольного содержания птиц. . . . 23
Таблица 35-01-072 Батареи клеточные. . . . 24
Таблица 35-01-073 Вспомогательное оборудование клеточных батарей. . . . 26
Таблица 35-01-074 Инкубаторы. . . . 26
Таблица 35-01-075 Разное оборудование. . . . 27
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ . . . 27
Таблица 35-01-090 Оборудование для стрижки овец. . . . 27
Таблица 35-01-091 Групповые поилки для овец. . . . 28
Таблица 35-01-092 Оборудование для мойки овец. . . . 28
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ . . . 29
Таблица 35-01-100 Оборудование водоподъемное. . . . 29
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ . . . 29
Таблица 35-01-105 Батареи клеточные. . . . 29
ОТДЕЛ 02. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ . . . 30
Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ . . . 30
Таблица 35-02-001 Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка» (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы). . . . 30
Таблица 35-02-002 Секции машины дождевальной «Волжанка». . . . 30
Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ . . . 30
Таблица 35-02-013 Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся). . . . 30
Таблица 35-02-014 Тележки машины дождевальной «Фрегат». . . . 30
Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ . . . 31
Таблица 35-02-025 Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА. . . . 31
Таблица 35-02-026 Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга». . . . 31
Таблица 35-02-027 Шлейфы дождевальные ШД-25/300. . . . 31
Таблица 35-02-028 Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У. . . . 31
Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 31
Таблица 35-02-040 Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180). . . . 31
Таблица 35-02-041 Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м. . . . 32

gost.e-ecolog.ru