ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-34-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 34

ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-34-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 34

ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.

ТЕРм 81-03-34-2001 Часть 34. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 56 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕРм-34-2001

Часть 34. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ						
	Раздел 1. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
	Таблица 34-01-001 Паровые стерилизаторы.						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Стерилизатор вертикальный круглый электрический, вместимость рабочей камеры:						
34-01-001-01	30 л						20,6 0,115
	(зона: 1,3,4)	208,53	202,29	0,00	0,00	6,24	
	(зона: 2)	210,60	202,29	0,00	0,00	8,31	
34-01-001-02	50 л, электроогневой						15,5 0,09
	(зона: 1,3,4)	144,77	140,59	0,00	0,00	4,18	
	(зона: 2)	146,06	140,59	0,00	0,00	5,47	
	Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей камеры:						
34-01-001-03	400 л						27,8 1,2
	(зона: 1,3,4)	289,81	269,10	0,00	0,00	20,71	
	(зона: 2)	304,25	269,10	0,00	0,00	35,15	
34-01-001-04	560 л						31,9 1,5
	(зона: 1,3,4)	326,51	304,01	0,00	0,00	22,50	
	(зона: 2)	341,97	304,01	0,00	0,00	37,96	
34-01-001-05	560 л, паросетевой						21,6 0,6
	(зона: 1,3,4)	216,53	205,85	0,00	0,00	10,68	
	(зона: 2)	222,71	205,85	0,00	0,00	16,86	
34-01-001-06	Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный двухсторонний, вместимость рабочей камеры 560 л						30,9 1,4
	(зона: 1,3,4)	316,79	294,48	0,00	0,00	22,31	
	(зона: 2)	332,25	294,48	0,00	0,00	37,77	
	Измеритель: **1 компл.**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-001-07	Установка централизованная стерилизационная трехкамерная (1-е исполнение)						215 6
	(зона: 1,3,4)	2623,66	2143,55	0,00	0,00	480,11	
	(зона: 2)	3035,18	2143,55	0,00	0,00	891,63	
Таблица 34-01-002	**Разные стерилизаторы.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-002-01	Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм^3, масса до 0,065 т						25,8
	(зона: 1,3,4)	255,73	249,74	0,00	0,00	5,99	
	(зона: 2)	256,67	249,74	0,00	0,00	6,93	
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК							
Таблица 34-01-022	**Аппараты для фильтрования растворов.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-022-01	Аппарат для фильтрования растворов						9,3 0,061
	(зона: 1,3,4)	86,07	84,35	0,00	0,00	1,72	
	(зона: 2)	86,10	84,35	0,00	0,00	1,75	
Таблица 34-01-023	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-023-01	Машина для мойки рецептурной посуды						12,4 0,08
	(зона: 1,3,4)	116,14	113,83	0,00	0,00	2,31	
	(зона: 2)	116,16	113,83	0,00	0,00	2,33	
34-01-023-02	Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т						12,4
	(зона: 1-4)	116,11	113,83	0,00	0,00	2,28	
Раздел 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
Таблица 34-01-035	**Аэрозольные ингаляторы.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-035-01	Ингалятор универсальный						18,6 0,1
	(зона: 1,3,4)	187,24	182,65	0,00	0,00	4,59	
	(зона: 2)	188,13	182,65	0,00	0,00	5,48	
34-01-035-02	Установка ингаляционная стационарная						80,3 0,55
	(зона: 1,3,4)	806,46	788,55	0,00	0,00	17,91	
	(зона: 2)	808,48	788,55	0,00	0,00	19,93	
Таблица 34-01-036	**Оториноларингологические кресла.**						
	Измеритель: **1 шт.**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-036-01	Кресло вращающееся						6,2 / 0,05
	(зона: 1-4)	59,38	58,22	0,00	0,00	1,16	
34-01-036-02	Кресло оториноларингологическое детское						9,3 / 0,055
	(зона: 1-4)	89,08	87,33	0,00	0,00	1,75	
34-01-036-03	Кресло для бронхоэзофагоскопии						9,3 / 0,03
	(зона: 1-4)	89,08	87,33	0,00	0,00	1,75	
Таблица 34-01-037	**Аппараты ультразвуковые для лечения тонзиллита и исследования слуха.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-037-01	Аудиометр диагностический						9,3 / 0,01
	(зона: 1,3,4)	85,03	83,33	0,00	0,00	1,70	
	(зона: 2)	85,05	83,33	0,00	0,00	1,72	
34-01-037-02	Бронхоэзофагоскоп Мезрина						9,3 / 0,009
	(зона: 1,3,4)	85,03	83,33	0,00	0,00	1,70	
	(зона: 2)	85,07	83,33	0,00	0,00	1,74	
34-01-037-03	Ларингостробоскоп электронный						9,3 / 0,01
	(зона: 1,3,4)	85,03	83,33	0,00	0,00	1,70	
	(зона: 2)	85,07	83,33	0,00	0,00	1,74	
Раздел 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
Таблица 34-01-055	**Бормашины.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Бормашина пневматическая:						
34-01-055-01	со встроенным компрессором						8,2 / 0,055
	(зона: 1,3,4)	78,83	77,00	0,00	0,00	1,83	
	(зона: 2)	79,09	77,00	0,00	0,00	2,09	
34-01-055-02	с питанием от пневмосети						18,5 / 0,005
	(зона: 1-4)	169,08	165,76	0,00	0,00	3,32	
	Бормашина электрическая:						
34-01-055-03	зубоврачебная портативная безрукавная						7,2 / 0,017
	(зона: 1,3,4)	65,82	64,51	0,00	0,00	1,31	
	(зона: 2)	65,83	64,51	0,00	0,00	1,32	
34-01-055-04	стационарная с гибким рукавом						10,3 / 0,04
	(зона: 1,3,4)	95,35	93,42	0,00	0,00	1,93	
	(зона: 2)	95,40	93,42	0,00	0,00	1,98	
Таблица 34-01-056	**Зубоврачебные кресла.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Кресло:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-056-01	зубоврачебное легкого типа						8,2 / 0,03
	(зона: 1-4)	82,13	80,52	0,00	0,00	1,61	
34-01-056-02	стоматологическое с электромеханическим приводом						8,2 / 0,13
	(зона: 1,3,4)	82,26	80,52	0,00	0,00	1,74	
	(зона: 2)	82,39	80,52	0,00	0,00	1,87	
Таблица 34-01-057	**Стоматологические установки.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-057-01	Комплект оборудования рабочего места стоматолога						68 / 0,35
	(зона: 1,3,4)	682,75	667,76	0,00	0,00	14,99	
	(зона: 2)	684,28	667,76	0,00	0,00	16,52	
	Измеритель: **1 шт.**						
	Комплект оборудования рабочего места стоматолога, в том числе:						
34-01-057-02	гидроблок стоматологический, масса до 0,08 т						17,5
	(зона: 1-4)	163,86	160,65	0,00	0,00	3,21	
34-01-057-03	светильник стоматологический						8,2 / 0,05
	(зона: 1,3,4)	78,06	75,28	0,00	0,00	2,78	
	(зона: 2)	79,25	75,28	0,00	0,00	3,97	
34-01-057-04	стол для стоматолога						7,2 / 0,03
	(зона: 1-4)	67,42	66,10	0,00	0,00	1,32	
34-01-057-05	стул для стоматолога						4,1 / 0,02
	(зона: 1-4)	38,39	37,64	0,00	0,00	0,75	
34-01-057-06	установка стоматологическая УС-10/300-1						17,5 / 0,05
	(зона: 1,3,4)	191,00	186,90	0,00	0,00	4,10	
	(зона: 2)	191,34	186,90	0,00	0,00	4,44	
	Измеритель: **1 компл.**						
	Установка стоматологическая универсальная, масса до 0,15 т, тип:						
34-01-057-07	УС-30, «Пробамат», УС-10/100						60
	(зона: 1,3,4)	569,36	557,40	0,00	0,00	11,96	
	(зона: 2)	570,13	557,40	0,00	0,00	12,73	
34-01-057-08	«Хирадент»						81
	(зона: 1,3,4)	768,90	752,49	0,00	0,00	16,41	
	(зона: 2)	770,17	752,49	0,00	0,00	17,68	
Таблица 34-01-058	**Установки для литья стоматологических изделий.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-058-01	Пресс гидравлический для опрессовки зубных коронок						29,8 / 0,3
	(зона: 1,3,4)	303,06	297,11	0,00	0,00	5,95	
	(зона: 2)	303,07	297,11	0,00	0,00	5,96	
34-01-058-02	Шлифмашина скоростная						4,01 / 0,028
	(зона: 1,3,4)	37,21	36,37	0,00	0,00	0,84	
	(зона: 2)	37,32	36,37	0,00	0,00	0,95	
Таблица 34-01-059	**Стоматологические аппараты и приборы.**						
	Измеритель: **1 шт.**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Аппарат:						
34-01-059-01	гидромассажный стоматологический						30,9 0,03
	(зона: 1-4)	285,87	280,26	0,00	0,00	5,61	
34-01-059-02	для снятия зубного камня с помощью ультразвука						7,2 0,015
	(зона: 1,3,4)	73,32	71,78	0,00	0,00	1,54	
	(зона: 2)	73,42	71,78	0,00	0,00	1,64	
34-01-059-03	паяльный зуботехнический						8,2 0,014
	(зона: 1-4)	75,86	74,37	0,00	0,00	1,49	
34-01-059-04	Вибростол вакуумный зуботехнический						21,6 0,02
	(зона: 1,3,4)	199,90	195,91	0,00	0,00	3,99	
	(зона: 2)	199,97	195,91	0,00	0,00	4,06	
34-01-059-05	Гидроблок стоматологический						17,5 0,08
	(зона: 1,3,4)	162,00	158,73	0,00	0,00	3,27	
	(зона: 2)	162,10	158,73	0,00	0,00	3,37	
34-01-059-06	Диатермокоагулятор стоматологический						9,3 0,007
	(зона: 1,3,4)	86,06	84,35	0,00	0,00	1,71	
	(зона: 2)	86,09	84,35	0,00	0,00	1,74	
34-01-059-07	Золотопылеулавливатель						11,3 0,045
	(зона: 1,3,4)	105,91	103,73	0,00	0,00	2,18	
	(зона: 2)	106,01	103,73	0,00	0,00	2,28	
34-01-059-08	Компрессор						11,3 0,035
	(зона: 1,3,4)	106,10	103,73	0,00	0,00	2,37	
	(зона: 2)	106,37	103,73	0,00	0,00	2,64	

Раздел 5. СВЕТИЛЬНИКИ

Таблица 34-01-070 Передвижные светильники.

Измеритель: **1 шт.**

34-01-070-01	Светильник передвижной без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т						15,5
	(зона: 1,3,4)	145,17	142,29	0,00	0,00	2,88	
	(зона: 2)	145,21	142,29	0,00	0,00	2,92	

Таблица 34-01-071 Стационарные светильники.

Измеритель: **1 шт.**

	Светильник стационарный:						
34-01-071-01	с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный						30,9 0,16
	(зона: 1,3,4)	286,24	280,26	0,00	0,00	5,98	
	(зона: 2)	286,60	280,26	0,00	0,00	6,34	
34-01-071-02	стоматологический настенный						14,5 0,012
	(зона: 1,3,4)	134,47	131,52	0,00	0,00	2,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	134,78	131,52	0,00	0,00	3,26	
34-01-071-03	медицинский двенадцатирефлекторный						40,8 0,18
	(зона: 1,3,4)	439,03	430,03	0,00	0,00	9,00	
	(зона: 2)	439,41	430,03	0,00	0,00	9,38	

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ

Таблица 34-01-080 Аппараты и приборы для электролечения.

Измеритель: **1 шт.**

	Аппарат для:						
34-01-080-01	ДЦВ-терапии передвижной						13,4 0,09
	(зона: 1,3,4)	134,42	131,59	0,00	0,00	2,83	
	(зона: 2)	134,61	131,59	0,00	0,00	3,02	
34-01-080-02	индуктотермии коротковолновый						30,9 0,11
	(зона: 1,3,4)	309,95	303,44	0,00	0,00	6,51	
	(зона: 2)	310,37	303,44	0,00	0,00	6,93	
34-01-080-03	лечения током надтональной частоты						8,2 0,007
	(зона: 1,3,4)	82,16	80,52	0,00	0,00	1,64	
	(зона: 2)	82,19	80,52	0,00	0,00	1,67	
34-01-080-04	местной дарсонвализации ламповый						9,3 0,01
	(зона: 1,3,4)	88,16	86,40	0,00	0,00	1,76	
	(зона: 2)	88,19	86,40	0,00	0,00	1,79	
34-01-080-05	низкочастотной магнитотерапии						20,6 0,05
	(зона: 1,3,4)	195,25	191,37	0,00	0,00	3,88	
	(зона: 2)	195,29	191,37	0,00	0,00	3,92	
34-01-080-06	низкочастотной терапии						9,3 0,008
	(зона: 1,3,4)	88,15	86,40	0,00	0,00	1,75	
	(зона: 2)	88,16	86,40	0,00	0,00	1,76	
34-01-080-07	СМВ-терапии						12,4 0,03
	(зона: 1,3,4)	117,57	115,20	0,00	0,00	2,37	
	(зона: 2)	117,63	115,20	0,00	0,00	2,43	
34-01-080-08	Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах						28,8 0,13
	(зона: 1,3,4)	280,20	274,46	0,00	0,00	5,74	
	(зона: 2)	280,44	274,46	0,00	0,00	5,98	

Таблица 34-01-081 Аппараты и приборы для свето- и теплолечения.

Измеритель: **1 шт.**

34-01-081-01	Лампа инфракрасных лучей на штативе						10,3 0,03
	(зона: 1,3,4)	98,74	96,72	0,00	0,00	2,02	
	(зона: 2)	98,82	96,72	0,00	0,00	2,10	
34-01-081-02	Лампа «Соллюкс» стационарная						7,2 0,03
	(зона: 1,3,4)	69,10	67,61	0,00	0,00	1,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	69,24	67,61	0,00	0,00	1,63	
34-01-081-03	Облучатель видимой области спектра для лечения желтухи новорожденных						8,2 0,035
	(зона: 1,3,4)	78,60	77,00	0,00	0,00	1,60	
	(зона: 2)	78,65	77,00	0,00	0,00	1,65	
	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для:						
34-01-081-04	местных облучений						7,2 0,02
	(зона: 1,3,4)	63,90	62,28	0,00	0,00	1,62	
	(зона: 2)	64,25	62,28	0,00	0,00	1,97	
34-01-081-05	одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т						10,3
	(зона: 1,3,4)	91,17	89,10	0,00	0,00	2,07	
	(зона: 2)	91,43	89,10	0,00	0,00	2,33	
	Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для:						
34-01-081-06	групповых облучений, передвижной						14,4 0,03
	(зона: 1,3,4)	127,14	124,56	0,00	0,00	2,58	
	(зона: 2)	127,22	124,56	0,00	0,00	2,66	
34-01-081-07	общих индивидуальных облучений						21,6 0,075
	(зона: 1,3,4)	190,87	186,84	0,00	0,00	4,03	
	(зона: 2)	191,13	186,84	0,00	0,00	4,29	
34-01-081-08	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе						12,4 0,032
	(зона: 1,3,4)	119,34	116,44	0,00	0,00	2,90	
	(зона: 2)	119,88	116,44	0,00	0,00	3,44	
Таблица 34-01-082	**Аппараты и установки для водолечения.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-082-01	Аппарат для насыщения воды углекислым газом						22,7 0,02
	(зона: 1-4)	207,46	203,39	0,00	0,00	4,07	
34-01-082-02	Аппарат подводных кишечных промываний						26,8 0,08
	(зона: 1-4)	256,68	251,65	0,00	0,00	5,03	
34-01-082-03	Ванна бальнеологическая						26,8 0,1
	(зона: 1)	254,94	246,02	0,00	0,00	8,92	
	(зона: 2)	254,87	246,02	0,00	0,00	8,85	
	(зона: 3)	254,71	246,02	0,00	0,00	8,69	
	(зона: 4)	254,80	246,02	0,00	0,00	8,78	
34-01-082-04	Кафедра водолечебная с душами						58,7 0,3
	(зона: 1-4)	549,65	538,87	0,00	0,00	10,78	
34-01-082-05	Массаж подводный						55,6 0,265
	(зона: 1)	529,32	510,41	0,00	0,00	18,91	
	(зона: 2)	529,17	510,41	0,00	0,00	18,76	
	(зона: 3)	528,83	510,41	0,00	0,00	18,42	
	(зона: 4)	529,02	510,41	0,00	0,00	18,61	
34-01-082-06	Аппарат для глубокого кишечного орошения						17,5 0,014
	(зона: 1,3,4)	164,36	160,65	0,00	0,00	3,71	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	164,84	160,65	0,00	0,00	4,19	
Таблица 34-01-083	**Аппараты, приборы и установки разного назначения.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-083-01	Барокамера активной гиперемии В.А.Кравченко						20,6 0,1
	(зона: 1,3,4)	197,67	193,43	0,00	0,00	4,24	
	(зона: 2)	198,03	193,43	0,00	0,00	4,60	
	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-083-02	Установка лазерная физиотерапевтическая на базе «Ягода»						73,1 0,11
	(зона: 1,3,4)	700,39	686,41	0,00	0,00	13,98	
	(зона: 2)	700,63	686,41	0,00	0,00	14,22	
34-01-083-03	Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений						26,8 0,3
	(зона: 1,3,4)	241,19	234,50	0,00	0,00	6,69	
	(зона: 2)	243,07	234,50	0,00	0,00	8,57	
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-083-04	Шкаф сушильно-вытяжной						10,3 0,125
	(зона: 1-4)	98,65	96,72	0,00	0,00	1,93	

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ

Таблица 34-01-100	**Аппараты и комплексы рентгеновские.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-100-01	Аппарат рентгеновский стационарный терапевтический РУМ-21м						363 0,69
	(зона: 1,3,4)	3451,21	3372,27	0,00	0,00	78,94	
	(зона: 2)	3462,03	3372,27	0,00	0,00	89,76	
	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип:						
34-01-100-02	РУМ-20 СГ-312						677 2,25
	(зона: 1)	7904,51	7230,36	36,88	0,00	637,27	
	(зона: 2)	8370,61	7230,36	39,30	0,00	1100,95	
	(зона: 3)	7903,19	7230,36	35,56	0,00	637,27	
	(зона: 4)	7903,86	7230,36	36,23	0,00	637,27	
34-01-100-03	РУМ-20м СГ-312						750 2,8
	(зона: 1)	8704,56	8010,00	41,70	0,00	652,86	
	(зона: 2)	9170,99	8010,00	44,45	0,00	1116,54	
	(зона: 3)	8703,06	8010,00	40,20	0,00	652,86	
	(зона: 4)	8703,84	8010,00	40,98	0,00	652,86	
34-01-100-04	РУМ-20МП СГ-312-2П2						1032 2,95
	(зона: 1)	11779,83	11021,76	44,97	0,00	713,10	
	(зона: 2)	12246,49	11021,76	47,95	0,00	1176,78	
	(зона: 3)	11778,23	11021,76	43,37	0,00	713,10	
	(зона: 4)	11779,06	11021,76	44,20	0,00	713,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-100-05	РУМ-20МП СГ-312-2ПФ						1220 3,15
	(зона: 1)	13838,02	13029,60	55,17	0,00	753,25	
	(зона: 2)	14305,36	13029,60	58,83	0,00	1216,93	
	(зона: 3)	13836,05	13029,60	53,20	0,00	753,25	
	(зона: 4)	13837,09	13029,60	54,24	0,00	753,25	
34-01-100-06	ТУР-Д-800						1192 3
	(зона: 1,3,4)	13477,83	12730,56	0,00	0,00	747,27	
	(зона: 2)	13941,51	12730,56	0,00	0,00	1210,95	
34-01-100-07	ЕДР-750В, фирма «Медикон»						1302 3
	(зона: 1)	14874,29	13905,36	63,18	0,00	905,75	
	(зона: 2)	15469,24	13905,36	67,41	0,00	1496,47	
	(зона: 3)	14872,06	13905,36	60,95	0,00	905,75	
	(зона: 4)	14873,27	13905,36	62,16	0,00	905,75	
34-01-100-08	Комплекс рентгеновский диагностический для педиатрии с УРИ «Рентген-Д»						958 2,46
	(зона: 1,3,4)	10928,73	10231,44	0,00	0,00	697,29	
	(зона: 2)	11392,41	10231,44	0,00	0,00	1160,97	
34-01-100-09	Комплекс рентгеновский диагностический «Рентген-50-2»						1236 2,37
	(зона: 1,3,4)	14449,64	13200,48	0,00	0,00	1249,16	
	(зона: 2)	15376,84	13200,48	0,00	0,00	2176,36	
	Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе:						
34-01-100-10	излучатель						210 0,03
	(зона: 1-4)	2287,66	2242,80	0,00	0,00	44,86	
34-01-100-11	система стабилизации яркости						62 0,03
	(зона: 1-4)	666,55	653,48	0,00	0,00	13,07	
34-01-100-12	стойка снимков						22,6 0,15
	(зона: 1-4)	233,06	228,49	0,00	0,00	4,57	
34-01-100-13	стол снимков						16,5 0,14
	(зона: 1-4)	162,91	159,72	0,00	0,00	3,19	
34-01-100-14	стол-штатив поворотный						365 0,85
	(зона: 1-4)	3603,86	3533,20	0,00	0,00	70,66	
34-01-100-15	устройство для усиления яркости						222 0,08
	(зона: 1-4)	2418,38	2370,96	0,00	0,00	47,42	
34-01-100-16	устройство потолочное						50,5 0,11
	(зона: 1-4)	513,56	503,49	0,00	0,00	10,07	
34-01-100-17	устройство рентгеновское питающее						104 0,78
	(зона: 1-4)	1132,93	1110,72	0,00	0,00	22,21	
34-01-100-18	штатив снимков						26,8 0,2
	(зона: 1-4)	256,68	251,65	0,00	0,00	5,03	
34-01-100-19	Комплекс рентгеновский диагностический «Рентген-40»						585 2,5
	(зона: 1,3,4)	6865,42	6247,80	0,00	0,00	617,62	
	(зона: 2)	7329,10	6247,80	0,00	0,00	1081,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 34-01-101	**Дентальные аппараты.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-101-01	Аппарат рентгеновский дентальный стационарный «Минидент»						12,4 0,025
	(зона: 1,3,4)	126,23	113,83	0,00	0,00	12,40	
	(зона: 2)	135,75	113,83	0,00	0,00	21,92	
Таблица 34-01-102	**Диагностические и терапевтические передвижные аппараты.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-102-01	Аппарат рентгеновский для маммографии АРС 50МА						395 0,56
	(зона: 1,3,4)	4081,41	3993,45	0,00	0,00	87,96	
	(зона: 2)	4089,03	3993,45	0,00	0,00	95,58	
	Аппарат рентгеновский диагностический:						
34-01-102-02	передвижной палатный 12П5						42 0,3
	(зона: 1,3,4)	445,25	424,62	0,00	0,00	20,63	
	(зона: 2)	456,67	424,62	0,00	0,00	32,05	
34-01-102-03	разборный РУМ-24						272 0,445
	(зона: 1,3,4)	2814,63	2749,92	0,00	0,00	64,71	
	(зона: 2)	2823,76	2749,92	0,00	0,00	73,84	
Таблица 34-01-103	**Флюорографические аппараты.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-103-01	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный 12Ф7Ц						144 0,97
	(зона: 1,3,4)	1469,56	1414,08	0,00	0,00	55,48	
	(зона: 2)	1495,16	1414,08	0,00	0,00	81,08	
Таблица 34-01-104	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-104-01	Бак для обработки рентгенограмм						13,4 0,15
	(зона: 1,3,4)	139,27	135,47	0,00	0,00	3,80	
	(зона: 2)	140,31	135,47	0,00	0,00	4,84	
34-01-104-02	Инъектор медицинский для ангиографии						19,6 0,055
	(зона: 1,3,4)	202,50	198,16	0,00	0,00	4,34	
	(зона: 2)	202,86	198,16	0,00	0,00	4,70	
34-01-104-03	Прибор для снимков черепа						16,5 0,072
	(зона: 1,3,4)	170,18	166,82	0,00	0,00	3,36	
	(зона: 2)	170,20	166,82	0,00	0,00	3,38	
34-01-104-04	Рентгенокимограф защищенный с комплектом принадлежностей для исследования детей						72,1 0,5
	(зона: 1,3,4)	743,73	728,93	0,00	0,00	14,80	
	(зона: 2)	743,94	728,93	0,00	0,00	15,01	
34-01-104-05	Стол-кресло для полипозиционного рентгеновского обследования						26,8 0,13
	(зона: 1,3,4)	264,97	259,42	0,00	0,00	5,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	265,30	259,42	0,00	0,00	5,88	
34-01-104-06	Стол рентгеноурологический						87,3 0,4
	(зона: 1,3,4)	870,72	845,06	0,00	0,00	25,66	
	(зона: 2)	878,96	845,06	0,00	0,00	33,90	
34-01-104-07	Стойка рентгенополиграфическая «Рентполиграф»						98,9 0,15
	(зона: 1,3,4)	976,58	957,35	0,00	0,00	19,23	
	(зона: 2)	976,66	957,35	0,00	0,00	19,31	
34-01-104-08	Томограф панорамный						87,6 0,25
	(зона: 1,3,4)	865,59	847,97	0,00	0,00	17,62	
	(зона: 2)	866,20	847,97	0,00	0,00	18,23	
34-01-104-09	Устройство для рентгеновского исследования детей раннего возраста						10,3 0,034
	(зона: 1-4)	113,68	111,45	0,00	0,00	2,23	
34-01-104-10	Устройство полипозиционное детское						46,4 0,09
	(зона: 1,3,4)	458,38	449,15	0,00	0,00	9,23	
	(зона: 2)	458,62	449,15	0,00	0,00	9,47	
34-01-104-11	Шкаф сушильный для рентгенопленок, электрический						16,5 0,082
	(зона: 1,3,4)	163,68	159,72	0,00	0,00	3,96	
	(зона: 2)	164,40	159,72	0,00	0,00	4,68	
34-01-104-12	Электрорентгенограф универсальный						20,6 0,035
	(зона: 1,3,4)	212,52	208,27	0,00	0,00	4,25	
	(зона: 2)	212,60	208,27	0,00	0,00	4,33	

Раздел 8. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 34-01-135 Дезинфекционные камеры.

Измеритель: **1 компл.**

	Камера дезинфекционная стационарная пароформалиновая, вместимость камеры:						
34-01-135-01	1,8 м^3 с паровым котлом						58,7 1,085
	(зона: 1)	563,35	551,19	1,14	0,00	11,02	
	(зона: 2)	563,43	551,19	1,22	0,00	11,02	
	(зона: 3)	563,31	551,19	1,10	0,00	11,02	
	(зона: 4)	563,33	551,19	1,12	0,00	11,02	
34-01-135-02	3 м^3						34 0,9
	(зона: 1)	326,66	319,26	1,01	0,00	6,39	
	(зона: 2)	326,71	319,26	1,06	0,00	6,39	
	(зона: 3)	326,62	319,26	0,97	0,00	6,39	
	(зона: 4)	326,64	319,26	0,99	0,00	6,39	
34-01-135-03	1,8 м^3 без парового котла						42,2 0,8
	(зона: 1)	409,20	396,26	1,01	0,00	11,93	
	(зона: 2)	413,01	396,26	1,06	0,00	15,69	
	(зона: 3)	409,16	396,26	0,97	0,00	11,93	
	(зона: 4)	409,18	396,26	0,99	0,00	11,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-135-04	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ						47,4 / 0,7
	(зона: 1)	461,00	445,09	1,01	0,00	14,90	
	(зона: 2)	466,69	445,09	1,06	0,00	20,54	
	(зона: 3)	460,96	445,09	0,97	0,00	14,90	
	(зона: 4)	460,98	445,09	0,99	0,00	14,90	
34-01-135-05	Камера дезинфекционная для наркознодыхательной аппаратуры						72,1 / 1
	(зона: 1)	698,66	677,02	0,00	0,00	21,64	
	(зона: 2)	700,31	677,02	0,00	0,00	23,29	
	(зона: 3,4)	697,96	677,02	0,00	0,00	20,94	
	Комплект деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры:						
34-01-135-06	5 м^3						90,6 / 0,98
	(зона: 1)	870,12	850,73	1,58	0,00	17,81	
	(зона: 2)	870,99	850,73	1,70	0,00	18,56	
	(зона: 3)	870,07	850,73	1,53	0,00	17,81	
	(зона: 4)	870,11	850,73	1,57	0,00	17,81	
34-01-135-07	10 м^3						108 / 1,37
	(зона: 1)	1038,11	1014,12	2,91	0,00	21,08	
	(зона: 2)	1039,07	1014,12	3,12	0,00	21,83	
	(зона: 3)	1038,02	1014,12	2,82	0,00	21,08	
	(зона: 4)	1038,08	1014,12	2,88	0,00	21,08	
Таблица 34-01-136	**Бактерицидные облучатели.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Облучатель бактерицидный:						
34-01-136-01	настенный						10,3 / 0,005
	(зона: 1,3,4)	93,17	91,26	0,00	0,00	1,91	
	(зона: 2)	93,25	91,26	0,00	0,00	1,99	
34-01-136-02	потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т						11,3
	(зона: 1,3,4)	102,37	100,12	0,00	0,00	2,25	
	(зона: 2)	102,61	100,12	0,00	0,00	2,49	
Таблица 34-01-137	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-137-01	Воздухоочиститель передвижной рециркуляционный						28,8 / 0,19
	(зона: 1,3,4)	288,73	282,82	0,00	0,00	5,91	
	(зона: 2)	288,97	282,82	0,00	0,00	6,15	
	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-137-02	Парогенератор электрический						26,8 / 0,4
	(зона: 1)	342,94	263,18	0,00	0,00	79,76	
	(зона: 2)	378,94	263,18	0,00	0,00	115,76	
	(зона: 3,4)	338,94	263,18	0,00	0,00	75,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 9. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 34-01-150 Хирургические аппараты и приборы.

Измеритель: **1 шт.**

	Аппарат:						
34-01-150-01	для высокочастотной электрохирургии						16,5 / 0,07
	(зона: 1,3,4)	166,17	162,03	0,00	0,00	4,14	
	(зона: 2)	167,02	162,03	0,00	0,00	4,99	
34-01-150-02	для обработки костей						8,2 / 0,025
	(зона: 1,3,4)	82,24	80,52	0,00	0,00	1,72	
	(зона: 2)	82,34	80,52	0,00	0,00	1,82	
34-01-150-03	локальной гипотермии						13,3 / 0,09
	(зона: 1,3,4)	133,47	130,61	0,00	0,00	2,86	
	(зона: 2)	133,71	130,61	0,00	0,00	3,10	
34-01-150-04	трансфузионный						10,3 / 0,015
	(зона: 1,3,4)	103,42	101,15	0,00	0,00	2,27	
	(зона: 2)	103,66	101,15	0,00	0,00	2,51	
34-01-150-05	Коагулятор высокочастотный для микрохирургии						10,3 / 0,012
	(зона: 1,3,4)	103,22	101,15	0,00	0,00	2,07	
	(зона: 2)	103,27	101,15	0,00	0,00	2,12	
34-01-150-06	Установка «Скальпель-1»						25,7 / 0,225
	(зона: 1,3,4)	258,12	252,37	0,00	0,00	5,75	
	(зона: 2)	258,78	252,37	0,00	0,00	6,41	
34-01-150-07	Установка хирургическая лазерная «Ромашка-1»						186 / 0,72
	(зона: 1,3,4)	1865,55	1826,52	0,00	0,00	39,03	
	(зона: 2)	1867,90	1826,52	0,00	0,00	41,38	

Таблица 34-01-151 Операционные микроскопы.

Измеритель: **1 шт.**

34-01-151-01	Видеомикроскоп операционный						64,9 / 0,15
	(зона: 1,3,4)	669,39	656,14	0,00	0,00	13,25	
	(зона: 2)	669,51	656,14	0,00	0,00	13,37	
34-01-151-02	Микроскоп операционный						21,6 / 0,07
	(зона: 1-4)	222,75	218,38	0,00	0,00	4,37	

Таблица 34-01-152 Оборудование для хирургических кабинетов и палат.

Измеритель: **1 компл.**

34-01-152-01	Установка для наблюдения за пациентом с 6 электрокардиотахографами, 6 биометрами и 6 сигнальными устройствами						185 / 0,48
	(зона: 1,3,4)	1908,58	1870,35	0,00	0,00	38,23	
	(зона: 2)	1909,34	1870,35	0,00	0,00	38,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-152-02	Установка криохирургическая «Криоэлектроника-2»						38,1 0,11
	(зона: 1,3,4)	393,33	385,19	0,00	0,00	8,14	
	(зона: 2)	393,75	385,19	0,00	0,00	8,56	

Раздел 10. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 34-01-170 Офтальмологические аппараты и приборы.

Измеритель: **1 шт.**

34-01-170-01	Адаптометр						9,3 0,03
	(зона: 1,3,4)	89,10	87,33	0,00	0,00	1,77	
	(зона: 2)	89,11	87,33	0,00	0,00	1,78	
34-01-170-02	Аккомовергенцтренер						9,3 0,014
	(зона: 1,3,4)	89,10	87,33	0,00	0,00	1,77	
	(зона: 2)	89,11	87,33	0,00	0,00	1,78	
	Аппарат для:						
34-01-170-03	удаления катаракты						52,6 0,1
	(зона: 1,3,4)	504,16	493,91	0,00	0,00	10,25	
	(зона: 2)	504,51	493,91	0,00	0,00	10,60	
34-01-170-04	ультразвуковой хирургии						10,3 0,01
	(зона: 1,3,4)	98,68	96,72	0,00	0,00	1,96	
	(зона: 2)	98,71	96,72	0,00	0,00	1,99	
34-01-170-05	фотографирования глазного дна						34 0,06
	(зона: 1-4)	325,65	319,26	0,00	0,00	6,39	
34-01-170-06	Диатермокоагулятор глазной						8,2 0,011
	(зона: 1,3,4)	78,60	77,00	0,00	0,00	1,60	
	(зона: 2)	78,66	77,00	0,00	0,00	1,66	
34-01-170-07	Лампа щелевая без тонометра						14,4 0,031
	(зона: 1,3,4)	137,94	135,22	0,00	0,00	2,72	
	(зона: 2)	137,96	135,22	0,00	0,00	2,74	
34-01-170-08	Офтальмокоагулятор квантовый						23,7 0,25
	(зона: 1,3,4)	228,10	222,54	0,00	0,00	5,56	
	(зона: 2)	229,14	222,54	0,00	0,00	6,60	
34-01-170-09	Офтальмометр						8,2 0,012
	(зона: 1,3,4)	75,87	74,37	0,00	0,00	1,50	
	(зона: 2)	75,89	74,37	0,00	0,00	1,52	
34-01-170-10	Офтальмоскоп электрический Водовозова						8,2 0,004
	(зона: 1,3,4)	75,88	74,37	0,00	0,00	1,51	
	(зона: 2)	75,90	74,37	0,00	0,00	1,53	
34-01-170-11	Периграф проекционный универсальный						12,4 0,072
	(зона: 1-4)	122,44	120,03	0,00	0,00	2,41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-170-12	Прибор для исследования ночного зрения						11,3 / 0,032
	(зона: 1,3,4)	108,29	106,11	0,00	0,00	2,18	
	(зона: 2)	108,34	106,11	0,00	0,00	2,23	
34-01-170-13	Синоптофор						9,3 / 0,017
	(зона: 1,3,4)	89,09	87,33	0,00	0,00	1,76	
	(зона: 2)	89,10	87,33	0,00	0,00	1,77	
	Эхоофтальмоскоп:						
34-01-170-14	без самописца						10,3 / 0,025
	(зона: 1,3,4)	98,68	96,72	0,00	0,00	1,96	
	(зона: 2)	98,70	96,72	0,00	0,00	1,98	
34-01-170-15	с самописцем						14,4 / 0,04
	(зона: 1,3,4)	137,95	135,22	0,00	0,00	2,73	
	(зона: 2)	137,97	135,22	0,00	0,00	2,75	
Таблица 34-01-171	**Установки офтальмологические.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-171-01	Установка офтальмологическая						276 / 0,4
	(зона: 1,3,4)	3046,57	2986,32	0,00	0,00	60,25	
	(зона: 2)	3047,07	2986,32	0,00	0,00	60,75	

Раздел 11. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 34-01-185	**Гинекологические кресла.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
	Кресло гинекологическое:						
34-01-185-01	с ручным приводом						6,2 / 0,08
	(зона: 1-4)	56,66	55,55	0,00	0,00	1,11	
34-01-185-02	с гидравлическим приводом						7,2 / 0,105
	(зона: 1-4)	69,99	68,62	0,00	0,00	1,37	
Таблица 34-01-186	**Инкубаторы и кувезы для недоношенных детей.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-186-01	Инкубатор для недоношенных детей						24,7 / 0,042
	(зона: 1,3,4)	247,62	242,55	0,00	0,00	5,07	
	(зона: 2)	247,83	242,55	0,00	0,00	5,28	
34-01-186-02	Кувез для недоношенных детей						13,4 / 0,08
	(зона: 1-4)	140,10	137,35	0,00	0,00	2,75	
Таблица 34-01-187	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-187-01	Аппарат для прерывания беременности						8,2 / 0,023
	(зона: 1,3,4)	78,65	77,00	0,00	0,00	1,65	
	(зона: 2)	78,76	77,00	0,00	0,00	1,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-187-02	Аппарат для электроанестезии						7,2 0,007
	(зона: 1-4)	68,97	67,61	0,00	0,00	1,36	
34-01-187-03	Кольпоскоп						12,4 0,06
	(зона: 1,3,4)	118,78	116,44	0,00	0,00	2,34	
	(зона: 2)	118,80	116,44	0,00	0,00	2,36	
34-01-187-04	Кровать акушерская типа Романова						12,4 0,075
	(зона: 1-4)	118,77	116,44	0,00	0,00	2,33	
34-01-187-05	Эхоскоп медицинский акушерский						10,3 0,18
	(зона: 1,3,4)	93,18	91,26	0,00	0,00	1,92	
	(зона: 2)	93,26	91,26	0,00	0,00	2,00	

Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ

Таблица 34-01-200 Аппараты для урологических отделений.

Измеритель: **1 компл.**

34-01-200-01	Аппарат для дробления камней в мочевом пузыре						10,3 0,017
	(зона: 1,3,4)	113,68	111,45	0,00	0,00	2,23	
	(зона: 2)	113,69	111,45	0,00	0,00	2,24	
34-01-200-02	Комплекс урологический						20,6 0,065
	(зона: 1,3,4)	212,51	208,27	0,00	0,00	4,24	
	(зона: 2)	212,58	208,27	0,00	0,00	4,31	

Таблица 34-01-201 Разное оборудование.

Измеритель: **1 шт.**

34-01-201-01	Деминерализатор						46,4 0,275
	(зона: 1,3,4)	451,07	442,19	0,00	0,00	8,88	
	(зона: 2)	451,10	442,19	0,00	0,00	8,91	
34-01-201-02	Установка для перитониального диализа						18,5 0,15
	(зона: 1,3,4)	179,88	176,31	0,00	0,00	3,57	
	(зона: 2)	179,91	176,31	0,00	0,00	3,60	
34-01-201-03	Фотоцистоскоп						7,2 0,02
	(зона: 1-4)	64,27	63,00	0,00	0,00	1,27	

Раздел 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ, ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ И КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ

Таблица 34-01-210 Аппараты для наркоза и искусственного дыхания.

Измеритель: **1 шт.**

34-01-210-01	Анализатор кислорода дыхательных газов показывающий						37,1 0,015
	(зона: 1-4)	409,45	401,42	0,00	0,00	8,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-210-02	Аппарат для дыхания под избыточным давлением легких						10,3 0,008
	(зона: 1-4)	113,68	111,45	0,00	0,00	2,23	
	Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип:						
34-01-210-03	НАПП-4 «Спиронаркон-П»						14,4 0,013
	(зона: 1-4)	152,76	149,76	0,00	0,00	3,00	
34-01-210-04	«Полинаркон-4»						46,3 0,12
	(зона: 1-4)	491,15	481,52	0,00	0,00	9,63	
34-01-210-05	«Полинаркон-2П» и переносной «Наркон-2», тип 4						18,5 0,02
	(зона: 1-4)	188,14	184,45	0,00	0,00	3,69	
	Аппарат искусственной вентиляции легких:						
34-01-210-06	для бронхоскопии						17,5 0,02
	(зона: 1)	217,97	174,48	0,00	0,00	43,49	
	(зона: 2-4)	212,97	174,48	0,00	0,00	38,49	
34-01-210-07	вдох						10,3 0,015
	(зона: 1,3,4)	106,22	104,13	0,00	0,00	2,09	
	(зона: 2)	106,23	104,13	0,00	0,00	2,10	
34-01-210-08	у грудных детей «Млада»						11,3 0,01
	(зона: 1-4)	116,52	114,24	0,00	0,00	2,28	
34-01-210-09	во время наркоза						28,8 0,13
	(зона: 1,3,4)	297,03	291,17	0,00	0,00	5,86	
	(зона: 2)	297,07	291,17	0,00	0,00	5,90	
34-01-210-10	Аппарат искусственного дыхания						18,5 0,085
	(зона: 1,3,4)	193,68	189,63	0,00	0,00	4,05	
	(зона: 2)	193,93	189,63	0,00	0,00	4,30	
34-01-210-11	Аппарат искусственного кашля						13,4 0,015
	(зона: 1-4)	140,10	137,35	0,00	0,00	2,75	
34-01-210-12	Пневматопрессовазометр						10,4 0,009
	(зона: 1,3,4)	114,78	112,53	0,00	0,00	2,25	
	(зона: 2)	114,79	112,53	0,00	0,00	2,26	
34-01-210-13	Респиратор объемный						27,9 0,2
	(зона: 1,3,4)	287,92	282,07	0,00	0,00	5,85	
	(зона: 2)	288,12	282,07	0,00	0,00	6,05	
34-01-210-14	Респиратор объемно-частотный детский						14,4 0,05
	(зона: 1,3,4)	148,54	145,58	0,00	0,00	2,96	
	(зона: 2)	148,59	145,58	0,00	0,00	3,01	
34-01-210-15	Спиромонитор						20,6 0,025
	(зона: 1,3,4)	212,49	208,27	0,00	0,00	4,22	
	(зона: 2)	212,55	208,27	0,00	0,00	4,28	
34-01-210-16	Устройство для проведения ингаляционного наркоза у детей, тип «Наркон-Д»						13,4 0,01
	(зона: 1-4)	144,06	141,24	0,00	0,00	2,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 34-01-211	**Аппараты и приборы для кислородной терапии.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-211-01	Аппарат кислородной терапии для детей						10,3 0,01
	(зона: 1-4)	90,88	89,10	0,00	0,00	1,78	
Таблица 34-01-212	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-212-01	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума						139 0,633
	(зона: 1,3,4)	1287,22	1260,73	0,00	0,00	26,49	
	(зона: 2)	1288,31	1260,73	0,00	0,00	27,58	
	Измеритель: **1 шт.**						
	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе:						
34-01-212-02	блок арматурный						14,4 0,11
	(зона: 1-4)	133,22	130,61	0,00	0,00	2,61	
34-01-212-03	клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума						4,12 0,0004
	(зона: 1-4)	35,01	34,32	0,00	0,00	0,69	
34-01-212-04	ловушка отсасываемых масс (ловушка вакуумная)						5,15 0,003
	(зона: 1-4)	43,76	42,90	0,00	0,00	0,86	
34-01-212-05	панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации)						3,09 0,002
	(зона: 1-4)	28,94	28,37	0,00	0,00	0,57	
34-01-212-06	приставка для отсасывания						3,09 0,004
	(зона: 1-4)	26,25	25,74	0,00	0,00	0,51	
34-01-212-07	рампа для кислорода пятибалонная						44,3 0,04
	(зона: 1-4)	409,84	401,80	0,00	0,00	8,04	
34-01-212-08	рампа для кислорода трехбалонная						21,6 0,03
	(зона: 1-4)	199,89	195,91	0,00	0,00	3,98	
34-01-212-09	рампа для закиси азота трехбалонная						22,7 0,02
	(зона: 1-4)	210,07	205,89	0,00	0,00	4,18	
34-01-212-10	регулятор вакуумный						2,06 0,004
	(зона: 1-4)	19,05	18,68	0,00	0,00	0,37	
34-01-212-11	установка вакуумная						16,5 0,42
	(зона: 1-4)	152,65	149,66	0,00	0,00	2,99	
	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-212-12	Станция кислородная ингаляционная						36,1 0,075
	(зона: 1)	362,06	354,50	0,00	0,00	7,56	
	(зона: 2)	362,05	354,50	0,00	0,00	7,55	
	(зона: 3)	362,03	354,50	0,00	0,00	7,53	
	(зона: 4)	362,04	354,50	0,00	0,00	7,54	
34-01-212-13	Станция кислородная стационарная						47,4 0,074
	(зона: 1-4)	453,99	445,09	0,00	0,00	8,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **1 шт.**						
	Станция кислородная стационарная, в том числе:						
34-01-212-14	аспиратор						4,1
	(зона: 1-4)	42,28	41,45	0,00	0,00	0,83	0,002
34-01-212-15	вентиль расходный						1,03
	(зона: 1-4)	8,75	8,58	0,00	0,00	0,17	0,0003
34-01-212-16	вентиль магистральный						1,03
	(зона: 1-4)	9,86	9,67	0,00	0,00	0,19	0,0003
34-01-212-17	ингалятор						5,15
	(зона: 1-4)	43,81	42,90	0,00	0,00	0,91	0,001
34-01-212-18	колпак с холодильником						4,1
	(зона: 1-4)	34,91	34,15	0,00	0,00	0,76	0,01
34-01-212-19	рампа кислородной станции						21,6
	(зона: 1-4)	202,26	198,29	0,00	0,00	3,97	0,06
34-01-212-20	распылитель для антибиотиков						3,09
	(зона: 1-4)	26,28	25,74	0,00	0,00	0,54	0,0002

Раздел 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Таблица 34-01-220 Оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-220-01	Индикатор восьмиканальный						10,3
	(зона: 1,3,4)	112,26	110,00	0,00	0,00	2,26	0,045
	(зона: 2)	112,32	110,00	0,00	0,00	2,32	
34-01-220-02	Кардиокомплекс						57,7
	(зона: 1,3,4)	603,32	591,43	0,00	0,00	11,89	0,1
	(зона: 2)	603,37	591,43	0,00	0,00	11,94	
34-01-220-03	Кардиомонитор						20,6
	(зона: 1,3,4)	215,40	211,15	0,00	0,00	4,25	0,01
	(зона: 2)	215,43	211,15	0,00	0,00	4,28	
34-01-220-04	Кардиоэнцефалоскоп						10,3
	(зона: 1-4)	107,69	105,58	0,00	0,00	2,11	0,009
	Осциллоскоп:						
34-01-220-05	с дискретной памятью						12,4
	(зона: 1-4)	127,87	125,36	0,00	0,00	2,51	0,02
34-01-220-06	четырехканальный без усилителя биопотенциалов						9,3
	(зона: 1,3,4)	95,93	94,02	0,00	0,00	1,91	0,009
	(зона: 2)	95,95	94,02	0,00	0,00	1,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-220-07	четырехканальный с усилителем биопотенциалов						25,7 0,02
	(зона: 1,3,4)	265,20	259,83	0,00	0,00	5,37	
	(зона: 2)	265,36	259,83	0,00	0,00	5,53	
34-01-220-08	Полианализатор						10,3 0,013
	(зона: 1-4)	106,22	104,13	0,00	0,00	2,09	
34-01-220-09	Полиграф «Мингограф-82» (Швеция)						26,8 0,087
	(зона: 1,3,4)	276,45	270,95	0,00	0,00	5,50	
	(зона: 2)	276,52	270,95	0,00	0,00	5,57	
34-01-220-10	Ректомикроскоп						11,3 0,035
	(зона: 1-4)	119,87	117,52	0,00	0,00	2,35	
34-01-220-11	Реоплетизмограф						12,4 0,005
	(зона: 1-4)	126,10	123,63	0,00	0,00	2,47	
34-01-220-12	Ритмовазометр						10,3 0,005
	(зона: 1-4)	104,74	102,69	0,00	0,00	2,05	
34-01-220-13	Ритмокардиоанализатор						10,3 0,008
	(зона: 1-4)	109,26	107,12	0,00	0,00	2,14	
34-01-220-14	Ритмокардиоэнцефалоскоп						17,5 0,03
	(зона: 1,3,4)	185,64	182,00	0,00	0,00	3,64	
	(зона: 2)	185,65	182,00	0,00	0,00	3,65	
	Система кардиомониторная на:						
34-01-220-15	четыре пациента						211 3,5
	(зона: 1,3,4)	2083,51	2042,48	0,00	0,00	41,03	
	(зона: 2)	2083,69	2042,48	0,00	0,00	41,21	
34-01-220-16	шесть пациентов						283 4,5
	(зона: 1,3,4)	2794,44	2739,44	0,00	0,00	55,00	
	(зона: 2)	2794,64	2739,44	0,00	0,00	55,20	
34-01-220-17	Блок дополнительный к системе кардиомониторной						33 0,04
	(зона: 1,3,4)	316,09	309,87	0,00	0,00	6,22	
	(зона: 2)	316,11	309,87	0,00	0,00	6,24	
	Система передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи с количеством блоков передачи:						
34-01-220-18	1						10,3 0,013
	(зона: 1-4)	109,27	107,12	0,00	0,00	2,15	
34-01-220-19	3						12,4 0,021
	(зона: 1-4)	131,55	128,96	0,00	0,00	2,59	
34-01-220-20	6						15,5 0,033
	(зона: 1-4)	164,43	161,20	0,00	0,00	3,23	
34-01-220-21	9						18,5 0,045
	(зона: 1,3,4)	196,26	192,40	0,00	0,00	3,86	
	(зона: 2)	196,27	192,40	0,00	0,00	3,87	
	Экспресс-анализатор:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-220-22	электрокардиограмм						11,3 0,1
	(зона: 1,3,4)	114,91	112,66	0,00	0,00	2,25	
	(зона: 2)	114,92	112,66	0,00	0,00	2,26	
34-01-220-23	электрокардиосигналов						50,5 0,2
	(зона: 1,3,4)	513,56	503,49	0,00	0,00	10,07	
	(зона: 2)	513,57	503,49	0,00	0,00	10,08	
34-01-220-24	Электрокардиоанализатор (с блоком записи электрографическим)						30,9 0,09
	(зона: 1,3,4)	314,26	308,07	0,00	0,00	6,19	
	(зона: 2)	314,28	308,07	0,00	0,00	6,21	
34-01-220-25	Электрокардиограф 6 NEK-401						34 0,065
	(зона: 1,3,4)	345,90	338,98	0,00	0,00	6,92	
	(зона: 2)	346,03	338,98	0,00	0,00	7,05	
34-01-220-26	Электрокардиограф (с комбинированным питанием)						13,4 0,008
	(зона: 1-4)	136,28	133,60	0,00	0,00	2,68	
34-01-220-27	Эхокардиоскоп						19,6 0,06
	(зона: 1,3,4)	199,34	195,41	0,00	0,00	3,93	
	(зона: 2)	199,35	195,41	0,00	0,00	3,94	
34-01-220-28	Эхотахокардиограф, масса до 0,01 т						11,3
	(зона: 1-4)	114,91	112,66	0,00	0,00	2,25	
34-01-220-29	Эхотахокардиограф УЗКАР-3						31,9 0,03
	(зона: 1,3,4)	324,42	318,04	0,00	0,00	6,38	
	(зона: 2)	324,44	318,04	0,00	0,00	6,40	
Таблица 34-01-221	**Оборудование для нерводиагностики.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-221-01	Анализатор состояния нервно-мышечной передачи						13,4 0,023
	(зона: 1,3,4)	123,98	121,54	0,00	0,00	2,44	
	(зона: 2)	123,99	121,54	0,00	0,00	2,45	
	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-221-02	Измеритель последовательных реакций						7,2 0,016
	(зона: 1,3,4)	66,62	65,30	0,00	0,00	1,32	
	(зона: 2)	66,63	65,30	0,00	0,00	1,33	
34-01-221-03	Электромиорефлексометр						8,2 0,013
	(зона: 1-4)	75,87	74,37	0,00	0,00	1,50	
	Электроэнцефалограф:						
34-01-221-04	«Биоскрипт» БСТ-112						45,3 0,12
	(зона: 1,3,4)	419,15	410,87	0,00	0,00	8,28	
	(зона: 2)	419,21	410,87	0,00	0,00	8,34	
34-01-221-05	16-ти канальный (Венгрия)						111 0,085
	(зона: 1,3,4)	1026,95	1006,77	0,00	0,00	20,18	
	(зона: 2)	1026,99	1006,77	0,00	0,00	20,22	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 34-01-222	**Оборудование для определения основного газообмена.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-222-01	Педиметатест						5,15 0,015
	(зона: 1,3,4)	51,62	50,57	0,00	0,00	1,05	
	(зона: 2)	51,66	50,57	0,00	0,00	1,09	
34-01-222-02	Спирограф открытого типа переносный «Спиро 2-25»						7,21 0,032
	(зона: 1-4)	72,22	70,80	0,00	0,00	1,42	
Таблица 34-01-223	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-223-01	Велоэргометр						16,5 0,11
	(зона: 1,3,4)	167,87	164,51	0,00	0,00	3,36	
	(зона: 2)	167,94	164,51	0,00	0,00	3,43	
34-01-223-02	Капилляроскоп телевизионный (установка для исследования периферического кровообращения)						43,3 0,1
	(зона: 1,3,4)	440,85	431,70	0,00	0,00	9,15	
	(зона: 2)	441,35	431,70	0,00	0,00	9,65	
34-01-223-03	Тепловизор						259 0,048
	(зона: 1,3,4)	2858,47	2802,38	0,00	0,00	56,09	
	(зона: 2)	2858,51	2802,38	0,00	0,00	56,13	
34-01-223-04	Установка стереотаксическая для микроэлектродных исследований спинного и головного мозга животных						20,6 0,08
	(зона: 1,3,4)	265,03	259,77	0,00	0,00	5,26	
	(зона: 2)	265,08	259,77	0,00	0,00	5,31	
34-01-223-05	Эзофагогастродуоденоскоп биопсийный с волоконной оптикой						15,5 0,017
	(зона: 1,3,4)	155,25	152,21	0,00	0,00	3,04	
	(зона: 2)	155,26	152,21	0,00	0,00	3,05	
34-01-223-06	Электрогастрограф						10,3 0,012
	(зона: 1-4)	106,22	104,13	0,00	0,00	2,09	
34-01-223-07	Эргометр для детей						20,6 0,158
	(зона: 1,3,4)	218,58	214,24	0,00	0,00	4,34	
	(зона: 2)	218,65	214,24	0,00	0,00	4,41	
34-01-223-08	Эхотомоскоп						17,5 0,063
	(зона: 1,3,4)	185,68	182,00	0,00	0,00	3,68	
	(зона: 2)	185,72	182,00	0,00	0,00	3,72	
34-01-223-09	Эхоэнцефалоскоп без стола						13,4 0,01
	(зона: 1,3,4)	138,19	135,47	0,00	0,00	2,72	
	(зона: 2)	138,20	135,47	0,00	0,00	2,73	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 15. БОЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 34-01-230 Медицинские кровати.

Измеритель: **1 компл.**

34-01-230-01	Кровать для больных костносуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных, функциональная для взрослых, масса до 0,12 т						13,4
	(зона: 1-4)	126,98	124,49	0,00	0,00	2,49	

Таблица 34-01-231 Столы.

Измеритель: **1 шт.**

34-01-231-01	Стол анатомический						33 0,17
	(зона: 1)	331,72	324,06	0,00	0,00	7,66	
	(зона: 2)	331,70	324,06	0,00	0,00	7,64	
	(зона: 3)	331,65	324,06	0,00	0,00	7,59	
	(зона: 4)	331,68	324,06	0,00	0,00	7,62	
	Измеритель: **1 компл.**						
	Стол операционный:						
34-01-231-02	полевой						9,27 0,046
	(зона: 1-4)	88,79	87,05	0,00	0,00	1,74	
34-01-231-03	универсальный с моторным приводом						18,5 0,5
	(зона: 1,3,4)	177,25	173,72	0,00	0,00	3,53	
	(зона: 2)	177,31	173,72	0,00	0,00	3,59	
34-01-231-04	универсальный с автоматическим управлением						15,5 0,28
	(зона: 1-4)	148,46	145,55	0,00	0,00	2,91	

Таблица 34-01-232 Оборудование молочных кухонь.

Измеритель: **1 шт.**

34-01-232-01	Машина для дозировки детских молочных продуктов						12,4 0,115
	(зона: 1,3,4)	122,49	120,03	0,00	0,00	2,46	
	(зона: 2)	122,55	120,03	0,00	0,00	2,52	
34-01-232-02	Машина для мойки детских молочных бутылок						32 0,36
	(зона: 1)	307,15	300,48	0,00	0,00	6,67	
	(зона: 2)	307,21	300,48	0,00	0,00	6,73	
	(зона: 3)	307,12	300,48	0,00	0,00	6,64	
	(зона: 4)	307,13	300,48	0,00	0,00	6,65	

Таблица 34-01-233 Разное оборудование.

Измеритель: **1 шт.**

34-01-233-01	Машина моечная для игл и шприцев						19,6 0,5
	(зона: 1)	185,64	179,93	0,00	0,00	5,71	
	(зона: 2)	186,72	179,93	0,00	0,00	6,79	
	(зона: 3)	185,58	179,93	0,00	0,00	5,65	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	185,60	179,93	0,00	0,00	5,67	
	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-233-02	Тележка внутрикорпусная универсальная и межкорпусная для патологоанатомических отделений, масса до 0,08 т						11,3
	(зона: 1-4)	105,80	103,73	0,00	0,00	2,07	
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-233-03	Тележка реанимационная для травматологических больных						8,21 0,11
	(зона: 1-4)	76,88	75,37	0,00	0,00	1,51	
	Измеритель: **1 компл.**						
	Установка аэротерапевтическая, тип:						
34-01-233-04	АТУ-1						74,2 0,645
	(зона: 1,3,4)	744,03	728,64	0,00	0,00	15,39	
	(зона: 2)	744,79	728,64	0,00	0,00	16,15	
34-01-233-05	АТУ-3						44,3 0,365
	(зона: 1,3,4)	444,10	435,03	0,00	0,00	9,07	
	(зона: 2)	444,46	435,03	0,00	0,00	9,43	
34-01-233-06	Установка для предотвращения пролежней						9,27 0,024
	(зона: 1-4)	87,84	86,12	0,00	0,00	1,72	
34-01-233-07	Устройство весоизмерительное электротензометрическое						24,7 0,08
	(зона: 1,3,4)	234,05	229,46	0,00	0,00	4,59	
	(зона: 2)	234,06	229,46	0,00	0,00	4,60	

Раздел 16. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 34-01-240 Аппараты и приборы для гистологической обработки тканей.

Измеритель: **1 шт.**

34-01-240-01	Автомат универсальный для гистологической обработки и окраски тканей						10,3 0,048
	(зона: 1,3,4)	98,73	96,72	0,00	0,00	2,01	
	(зона: 2)	98,80	96,72	0,00	0,00	2,08	
34-01-240-02	Макротом						6,18 0,007
	(зона: 1-4)	59,19	58,03	0,00	0,00	1,16	
34-01-240-03	Микротом для больших и парафиновых срезов и санный, масса до 0,06 т						8,24
	(зона: 1-4)	78,92	77,37	0,00	0,00	1,55	
34-01-240-04	Микротом-криостат						17,5 0,22
	(зона: 1,3,4)	168,14	164,33	0,00	0,00	3,81	
	(зона: 2)	168,64	164,33	0,00	0,00	4,31	

Таблица 34-01-241 Аппараты и приборы с оптическим устройством.

Измеритель: **1 шт.**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-241-01	Гемоцитометр кондуктометрический						12,4 0,01
	(зона: 1,3,4)	118,77	116,44	0,00	0,00	2,33	
	(зона: 2)	118,78	116,44	0,00	0,00	2,34	
34-01-241-02	Колориметр типа «БИАН-120»						11,3 0,04
	(зона: 1-4)	108,24	106,11	0,00	0,00	2,13	
	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплекс гематологический, комплект:						
34-01-241-03	1						25,8 0,15
	(зона: 1,3,4)	247,12	242,26	0,00	0,00	4,86	
	(зона: 2)	247,13	242,26	0,00	0,00	4,87	
34-01-241-04	3						35 0,19
	(зона: 1,3,4)	335,23	328,65	0,00	0,00	6,58	
	(зона: 2)	335,24	328,65	0,00	0,00	6,59	
34-01-241-05	5						42,2 0,28
	(зона: 1,3,4)	404,21	396,26	0,00	0,00	7,95	
	(зона: 2)	404,22	396,26	0,00	0,00	7,96	
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-241-06	Микроколориметр фотоэлектрический						8,24 0,01
	(зона: 1,3,4)	78,93	77,37	0,00	0,00	1,56	
	(зона: 2)	78,95	77,37	0,00	0,00	1,58	
34-01-241-07	Осмометр						11,3 0,02
	(зона: 1,3,4)	108,23	106,11	0,00	0,00	2,12	
	(зона: 2)	108,24	106,11	0,00	0,00	2,13	
34-01-241-08	Рефрактометр						9,27 0,011
	(зона: 1-4)	88,79	87,05	0,00	0,00	1,74	
	Спектрофотометр, тип:						
34-01-241-09	СФ-16						10,3 0,08
	(зона: 1-4)	98,65	96,72	0,00	0,00	1,93	
34-01-241-10	ИСК-22						18,5 0,126
	(зона: 1-4)	177,19	173,72	0,00	0,00	3,47	
34-01-241-11	Фотометр пламенный						14,4 0,063
	(зона: 1-4)	137,92	135,22	0,00	0,00	2,70	
34-01-241-12	Фракционатор						24,7 0,075
	(зона: 1,3,4)	236,77	231,93	0,00	0,00	4,84	
	(зона: 2)	236,96	231,93	0,00	0,00	5,03	
Таблица 34-01-242	**Термостаты и термостатирующие устройства.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-242-01	Термобаня ТБ-110						11,3 0,04
	(зона: 1)	126,26	122,27	0,00	0,00	3,99	
	(зона: 2)	126,81	122,27	0,00	0,00	4,54	
	(зона: 3)	126,21	122,27	0,00	0,00	3,94	
	(зона: 4)	126,23	122,27	0,00	0,00	3,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Термостат:						
34-01-242-02	водяной 1ТЖ-0-03						13,4 0,025
	(зона: 1)	139,51	124,49	0,00	0,00	15,02	
	(зона: 2)	140,04	124,49	0,00	0,00	15,55	
	(зона: 3)	138,86	124,49	0,00	0,00	14,37	
	(зона: 4)	139,11	124,49	0,00	0,00	14,62	
34-01-242-03	для автолабораторий						11,3 0,16
	(зона: 1,3,4)	107,29	104,98	0,00	0,00	2,31	
	(зона: 2)	107,50	104,98	0,00	0,00	2,52	
34-01-242-04	для исследования гемокоагуляции с прозрачными стенками и для парафиновой заливки, масса до 0,07 т						13,4
	(зона: 1,3,4)	127,15	124,49	0,00	0,00	2,66	
	(зона: 2)	127,31	124,49	0,00	0,00	2,82	
34-01-242-05	Устройство термостатирующее						12,4 0,06
	(зона: 1)	121,10	115,20	0,00	0,00	5,90	
	(зона: 2)	121,79	115,20	0,00	0,00	6,59	
	(зона: 3)	120,95	115,20	0,00	0,00	5,75	
	(зона: 4)	121,01	115,20	0,00	0,00	5,81	
Таблица 34-01-243	**Центрифуги.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Центрифуга:						
34-01-243-01	лабораторная клиническая и медицинская, масса до 0,018 т						10,3
	(зона: 1,3,4)	97,63	95,69	0,00	0,00	1,94	
	(зона: 2)	97,66	95,69	0,00	0,00	1,97	
34-01-243-02	лабораторная медицинская						14,4 0,24
	(зона: 1,3,4)	136,72	133,78	0,00	0,00	2,94	
	(зона: 2)	136,97	133,78	0,00	0,00	3,19	
34-01-243-03	рефрижераторная (Австрия)						43,3 0,298
	(зона: 1,3,4)	410,94	402,26	0,00	0,00	8,68	
	(зона: 2)	411,53	402,26	0,00	0,00	9,27	
34-01-243-04	рефрижераторная						33 0,68
	(зона: 1,3,4)	313,27	306,57	0,00	0,00	6,70	
	(зона: 2)	313,80	306,57	0,00	0,00	7,23	
Таблица 34-01-244	**Сушильные шкафы.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Шкаф:						
34-01-244-01	сушильный вакуумный и сушильно-стерилизационный, масса до 0,35 т						23,7
	(зона: 1,3,4)	217,36	212,35	0,00	0,00	5,01	
	(зона: 2)	218,07	212,35	0,00	0,00	5,72	
34-01-244-02	сушильно-стерилизационный проходной, масса до 0,5 т						28,8
	(зона: 1,3,4)	265,49	258,05	0,00	0,00	7,44	
	(зона: 2)	267,63	258,05	0,00	0,00	9,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 34-01-245	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Анализатор:						
34-01-245-01	агрегации тромбоцитов						47,4 0,078
	(зона: 1,3,4)	460,84	451,72	0,00	0,00	9,12	
	(зона: 2)	460,92	451,72	0,00	0,00	9,20	
34-01-245-02	растворенного в воде кислорода						24,7 0,014
	(зона: 1,3,4)	240,13	235,39	0,00	0,00	4,74	
	(зона: 2)	240,16	235,39	0,00	0,00	4,77	
	Аппарат для:						
34-01-245-03	культивирования тканей во вращающихся пробирках						9,27 0,008
	(зона: 1,3,4)	90,13	88,34	0,00	0,00	1,79	
	(зона: 2)	90,14	88,34	0,00	0,00	1,80	
34-01-245-04	обессоливания биологических жидкостей						10,3 0,006
	(зона: 1)	103,55	92,29	0,00	0,00	11,26	
	(зона: 2)	103,39	92,29	0,00	0,00	11,10	
	(зона: 3)	103,03	92,29	0,00	0,00	10,74	
	(зона: 4)	103,23	92,29	0,00	0,00	10,94	
34-01-245-05	свертывания и инактивирования сыворотки						10,3 0,056
	(зона: 1,3,4)	104,79	102,69	0,00	0,00	2,10	
	(зона: 2)	104,84	102,69	0,00	0,00	2,15	
34-01-245-06	встряхивания жидкости, универсальный						9,27 0,022
	(зона: 1,3,4)	90,18	88,34	0,00	0,00	1,84	
	(зона: 2)	90,24	88,34	0,00	0,00	1,90	
34-01-245-07	Вращатель биохимический						8,24 0,004
	(зона: 1-4)	75,32	73,83	0,00	0,00	1,49	
	Генератор электроаэрозолей:						
34-01-245-08	групповой						44,3 0,08
	(зона: 1,3,4)	430,64	422,18	0,00	0,00	8,46	
	(зона: 2)	430,66	422,18	0,00	0,00	8,48	
34-01-245-09	индивидуальный - комплект 3 и 4, масса до 0,01 т						10,3
	(зона: 1,3,4)	104,74	102,69	0,00	0,00	2,05	
	(зона: 2)	104,75	102,69	0,00	0,00	2,06	
34-01-245-10	Люминоскоп						7,21 0,006
	(зона: 1,3,4)	73,66	71,88	0,00	0,00	1,78	
	(зона: 2)	73,99	71,88	0,00	0,00	2,11	
	Машина моечная для:						
34-01-245-11	больничной лабораторной посуды						102 0,26
	(зона: 1)	962,26	936,36	0,00	0,00	25,90	
	(зона: 2)	967,89	936,36	0,00	0,00	31,53	
	(зона: 3)	962,20	936,36	0,00	0,00	25,84	
	(зона: 4)	962,22	936,36	0,00	0,00	25,86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-245-12	хирургического инструмента, двухсторонняя						54,6 0,5
	(зона: 1)	520,99	501,23	0,00	0,00	19,76	
	(зона: 2)	529,04	501,23	0,00	0,00	27,81	
	(зона: 3)	520,93	501,23	0,00	0,00	19,70	
	(зона: 4)	520,95	501,23	0,00	0,00	19,72	
34-01-245-13	Микроанализатор (Венгрия)						22,6 0,045
	(зона: 1)	217,79	212,21	0,00	0,00	5,58	
	(зона: 2)	217,92	212,21	0,00	0,00	5,71	
	(зона: 3)	217,72	212,21	0,00	0,00	5,51	
	(зона: 4)	217,75	212,21	0,00	0,00	5,54	
34-01-245-14	Микроанализатор (Дания)						18,5 0,07
	(зона: 1,3,4)	179,90	176,31	0,00	0,00	3,59	
	(зона: 2)	179,96	176,31	0,00	0,00	3,65	
34-01-245-15	Облучатель ультрафиолетовый для обнаружения витаминов в растворе						7,21 0,009
	(зона: 1,3,4)	73,70	71,88	0,00	0,00	1,82	
	(зона: 2)	74,05	71,88	0,00	0,00	2,17	
	Прибор для:						
34-01-245-16	отбора проб воздуха						8,24 0,015
	(зона: 1-4)	81,37	79,76	0,00	0,00	1,61	
34-01-245-17	электрофореза						8,24 0,014
	(зона: 1,3,4)	83,81	82,15	0,00	0,00	1,66	
	(зона: 2)	83,84	82,15	0,00	0,00	1,69	
34-01-245-18	Приспособление для вакуумной заливки препаратов в парафин (без термостата)						11,3 0,045
	(зона: 1,3,4)	110,25	107,69	0,00	0,00	2,56	
	(зона: 2)	110,64	107,69	0,00	0,00	2,95	
34-01-245-19	Пробоотборник аэрозоля бактериологический						17,5 0,025
	(зона: 1,3,4)	170,13	166,78	0,00	0,00	3,35	
	(зона: 2)	170,14	166,78	0,00	0,00	3,36	
34-01-245-20	Установка компрессорная						7,21 0,032
	(зона: 1,3,4)	71,28	69,79	0,00	0,00	1,49	
	(зона: 2)	71,36	69,79	0,00	0,00	1,57	

Раздел 17. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ

Таблица 34-01-255 Сублимационные установки.

Измеритель: **1 компл.**

	Оборудование фирмы «Фригер»:						
34-01-255-01	прилавок низкотемпературный						57,7 0,43
	(зона: 1)	564,67	549,88	0,00	0,00	14,79	
	(зона: 2)	567,12	549,88	0,00	0,00	17,24	
	(зона: 3)	564,61	549,88	0,00	0,00	14,73	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	564,63	549,88	0,00	0,00	14,75	
34-01-255-02	установка сублимационная LZ-9.2						145 0,6
	(зона: 1)	1527,23	1381,85	105,68	0,00	39,70	
	(зона: 2)	1542,62	1381,85	110,85	0,00	49,92	
	(зона: 3)	1523,02	1381,85	101,54	0,00	39,63	
	(зона: 4)	1525,29	1381,85	103,78	0,00	39,66	
34-01-255-03	установка сублимационная LZ-45.2; LZ-30.2						277 1,8
	(зона: 1)	3034,25	2639,81	323,66	0,00	70,78	
	(зона: 2)	3065,44	2639,81	339,50	0,00	86,13	
	(зона: 3)	3021,49	2639,81	310,99	0,00	70,69	
	(зона: 4)	3028,40	2639,81	317,86	0,00	70,73	
Таблица 34-01-256	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Аппарат для:						
34-01-256-01	плазмофереза транспортабельный						27,8 0,08
	(зона: 1)	261,60	255,20	0,00	0,00	6,40	
	(зона: 2)	261,70	255,20	0,00	0,00	6,50	
	(зона: 3)	261,54	255,20	0,00	0,00	6,34	
	(зона: 4)	261,56	255,20	0,00	0,00	6,36	
34-01-256-02	разделения и обработки крови						34 0,1
	(зона: 1)	319,66	312,12	0,00	0,00	7,54	
	(зона: 2)	319,76	312,12	0,00	0,00	7,64	
	(зона: 3)	319,60	312,12	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 4)	319,62	312,12	0,00	0,00	7,50	

Раздел 18. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ

Таблица 34-01-260	**Оборудование для радиологической лаборатории фирмы «Гамма».**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Измеритель скорости счета, тип:						
34-01-260-01	NP-352						16,5 0,009
	(зона: 1-4)	170,17	166,82	0,00	0,00	3,35	
34-01-260-02	NP-356						26,8 0,035
	(зона: 1,3,4)	276,38	270,95	0,00	0,00	5,43	
	(зона: 2)	276,40	270,95	0,00	0,00	5,45	
34-01-260-03	Кровать диагностическая NZ-320						29,9 0,05
	(зона: 1-4)	308,34	302,29	0,00	0,00	6,05	
34-01-260-04	Прибор пересчетный двухканальный NP-354						16,5 0,024
	(зона: 1,3,4)	170,18	166,82	0,00	0,00	3,36	
	(зона: 2)	170,19	166,82	0,00	0,00	3,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-260-05	Регистратор двухканальный NM-302						16,5 0,01
	(зона: 1-4)	170,17	166,82	0,00	0,00	3,35	
	Скенер профильный, тип:						
34-01-260-06	MB-7500						49,4 0,23
	(зона: 1,3,4)	509,49	499,43	0,00	0,00	10,06	
	(зона: 2)	509,55	499,43	0,00	0,00	10,12	
34-01-260-07	MB-8100 «СЦИНЦИКАРТ-М»						49,4 0,35
	(зона: 1,3,4)	509,59	499,43	0,00	0,00	10,16	
	(зона: 2)	509,75	499,43	0,00	0,00	10,32	
	Сменщик проб автоматический, тип:						
34-01-260-08	NZ-310						35,1 0,3
	(зона: 1,3,4)	372,38	365,04	0,00	0,00	7,34	
	(зона: 2)	372,42	365,04	0,00	0,00	7,38	
34-01-260-09	NZ-322						22,7 0,14
	(зона: 1,3,4)	240,83	236,08	0,00	0,00	4,75	
	(зона: 2)	240,87	236,08	0,00	0,00	4,79	
34-01-260-10	Спектрометр NK-350						17,5 0,012
	(зона: 1,3,4)	185,66	182,00	0,00	0,00	3,66	
	(зона: 2)	185,68	182,00	0,00	0,00	3,68	
34-01-260-11	Устройство измерительное для полостного сцинтиллятора NZ-138A						38,1 0,3
	(зона: 1,3,4)	398,40	390,53	0,00	0,00	7,87	
	(зона: 2)	398,46	390,53	0,00	0,00	7,93	
34-01-260-12	Устройство цифропечатающее, с электронным блоком						15,5 0,01
	(зона: 1,3,4)	164,44	161,20	0,00	0,00	3,24	
	(зона: 2)	164,46	161,20	0,00	0,00	3,26	
	Штатив для:						
34-01-260-13	одной головки, тип NZ-267						25,8 0,05
	(зона: 1-4)	269,74	264,45	0,00	0,00	5,29	
34-01-260-14	двух головок, тип NZ-268						34 0,09
	(зона: 1-4)	355,47	348,50	0,00	0,00	6,97	
Таблица 34-01-261	**Аппараты для радиоактивной диагностики и терапии.**						
	Измеритель: **1 компл.**						
34-01-261-01	Гамма-топограф среднеэнергетический с двумя блоками детектирования						197 1
	(зона: 1,3,4)	2003,68	1964,09	0,00	0,00	39,59	
	(зона: 2)	2003,98	1964,09	0,00	0,00	39,89	
	Комплекс приборов для:						
34-01-261-02	исследования вентиляции и кровотока легких						140 0,4
	(зона: 1,3,4)	1424,01	1395,80	0,00	0,00	28,21	
	(зона: 2)	1424,29	1395,80	0,00	0,00	28,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-261-03	радиоизотопных динамических исследований объемного кровотока и скорости кровотока головного мозга						162 0,4
	(зона: 1,3,4)	1647,65	1615,14	0,00	0,00	32,51	
	(зона: 2)	1647,85	1615,14	0,00	0,00	32,71	
34-01-261-04	радиоизотопных динамических исследований функций почек, печени и сердечно-сосудистой системы, тип КП-РДИ-3						196 0,45
	(зона: 1,3,4)	1993,39	1954,12	0,00	0,00	39,27	
	(зона: 2)	1993,56	1954,12	0,00	0,00	39,44	
Таблица 34-01-262	**Защитное оборудование.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-01-262-01	Установка для дезинфекции закрытых радиоактивных источников						32 0,6
	(зона: 1,3,4)	307,12	300,48	0,00	0,00	6,64	
	(зона: 2)	307,71	300,48	0,00	0,00	7,23	
34-01-262-02	Ширма защитная палатная (правая)						38,1 0,365
	(зона: 1-4)	364,92	357,76	0,00	0,00	7,16	

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 34-02-001 **Оборудование для изготовления таблеток.**

Измеритель: **1 шт.**

	Гранулятор универсальный, производительность:						
34-02-001-01	100-600 кг/ч						14,6 0,38
	(зона: 1)	252,05	176,37	69,09	3,28	6,59	
	(зона: 2)	255,83	176,37	69,99	3,28	9,47	
	(зона: 3)	250,33	176,37	67,37	3,28	6,59	
	(зона: 4)	252,00	176,37	69,04	3,28	6,59	
34-02-001-02	150-180 кг/ч						19,1 1,03
	(зона: 1)	449,79	230,73	208,84	11,35	10,22	
	(зона: 2)	458,00	230,73	211,77	11,35	15,50	
	(зона: 3)	445,28	230,73	204,33	11,35	10,22	
	(зона: 4)	450,06	230,73	209,11	11,35	10,22	
34-02-001-03	Машина роторная, таблеточная						24,7 1,8
	(зона: 1)	688,25	298,38	377,78	20,30	12,09	
	(зона: 2)	699,62	298,38	383,39	20,30	17,85	
	(зона: 3)	680,06	298,38	369,59	20,30	12,09	
	(зона: 4)	688,69	298,38	378,22	20,30	12,09	
34-02-001-04	Сито вращательно-вибрационное						13,5 0,18
	(зона: 1)	198,92	163,08	32,02	1,51	3,82	
	(зона: 2)	199,88	163,08	32,45	1,51	4,35	
	(зона: 3)	198,12	163,08	31,22	1,51	3,82	
	(зона: 4)	198,89	163,08	31,99	1,51	3,82	
	Сушилка порционная с загрузкой:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-001-05	до 2 кг						13,5 0,16
	(зона: 1)	202,86	163,08	29,38	1,39	10,40	
	(зона: 2)	209,97	163,08	29,77	1,39	17,12	
	(зона: 3)	202,13	163,08	28,65	1,39	10,40	
	(зона: 4)	202,83	163,08	29,35	1,39	10,40	
34-02-001-06	до 60 кг						24,7 1,41
	(зона: 1)	619,11	298,38	309,66	16,65	11,07	
	(зона: 2)	628,26	298,38	314,01	16,65	15,87	
	(зона: 3)	612,34	298,38	302,89	16,65	11,07	
	(зона: 4)	619,45	298,38	310,00	16,65	11,07	
34-02-001-07	до 200 кг						29,2 2,03
	(зона: 1)	732,52	352,74	354,37	19,80	25,41	
	(зона: 2)	754,86	352,74	359,43	19,80	42,69	
	(зона: 3)	725,14	352,74	346,99	19,80	25,41	
	(зона: 4)	733,17	352,74	355,02	19,80	25,41	
	Установка для:						
34-02-001-08	обеспыливания таблеток						13,5 0,2
	(зона: 1)	207,35	165,51	37,31	1,77	4,53	
	(зона: 2)	209,00	165,51	37,80	1,77	5,69	
	(зона: 3)	206,42	165,51	36,38	1,77	4,53	
	(зона: 4)	207,32	165,51	37,28	1,77	4,53	
34-02-001-09	покрытия таблеток защитными оболочками в кипящем слое						28,1 1,85
	(зона: 1)	683,51	344,51	320,89	17,91	18,11	
	(зона: 2)	698,56	344,51	325,38	17,91	28,67	
	(зона: 3)	676,80	344,51	314,18	17,91	18,11	
	(зона: 4)	684,08	344,51	321,46	17,91	18,11	
34-02-001-10	Автомат роторный						32,6 3,42
	(зона: 1)	958,50	399,68	544,30	30,89	14,52	
	(зона: 2)	972,38	399,68	552,04	30,89	20,66	
	(зона: 3)	947,36	399,68	533,16	30,89	14,52	
	(зона: 4)	959,62	399,68	545,42	30,89	14,52	
34-02-001-11	смешивания порошкообразных веществ						24,7 1,46
	(зона: 1)	650,47	302,82	339,35	18,28	8,30	
	(зона: 2)	657,23	302,82	343,99	18,28	10,42	
	(зона: 3)	643,05	302,82	331,93	18,28	8,30	
	(зона: 4)	650,86	302,82	339,74	18,28	8,30	
Таблица 34-02-002	**Оборудование для фасовки таблеток.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-02-002-01	Аппарат для гранулирования и сушки таблеточных смесей						22,5 1,15
	(зона: 1)	528,95	275,85	242,48	13,24	10,62	
	(зона: 2)	537,10	275,85	245,83	13,24	15,42	
	(зона: 3)	523,74	275,85	237,27	13,24	10,62	
	(зона: 4)	529,29	275,85	242,82	13,24	10,62	
	Измеритель: **1 компл.**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-002-02	Линия автоматическая для фасовки и упаковки таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу						30,3 2,27
	(зона: 1)	739,55	371,48	352,48	19,80	15,59	
	(зона: 2)	752,23	371,48	357,48	19,80	23,27	
	(зона: 3)	732,25	371,48	345,18	19,80	15,59	
	(зона: 4)	740,22	371,48	353,15	19,80	15,59	
	Измеритель: **1 шт.**						
	Автомат для:						
34-02-002-03	фасовки таблеток в стеклянные трубки						22,5 1,05
	(зона: 1,4)	864,45	275,85	580,95	29,13	7,65	
	(зона: 2)	874,10	275,85	588,60	29,13	9,65	
	(зона: 3)	850,71	275,85	567,21	29,13	7,65	
34-02-002-04	наклеивания этикеток						15,7 0,47
	(зона: 1)	311,32	192,48	113,97	6,05	4,87	
	(зона: 2)	313,81	192,48	115,50	6,05	5,83	
	(зона: 3)	308,78	192,48	111,43	6,05	4,87	
	(зона: 4)	311,43	192,48	114,08	6,05	4,87	
34-02-002-05	укладки стеклянных трубок						22,5 2
	(зона: 1)	549,55	275,85	264,10	12,48	9,60	
	(зона: 2)	556,91	275,85	267,62	12,48	13,44	
	(зона: 3)	542,97	275,85	257,52	12,48	9,60	
	(зона: 4)	549,33	275,85	263,88	12,48	9,60	
34-02-002-06	Установка для сбора потерь таблето-массы						13,5 0,11
	(зона: 1)	198,97	165,51	29,38	1,39	4,08	
	(зона: 2)	200,08	165,51	29,77	1,39	4,80	
	(зона: 3)	198,24	165,51	28,65	1,39	4,08	
	(зона: 4)	198,94	165,51	29,35	1,39	4,08	
34-02-002-07	Машина для фасовки сухих порошков в ампулы						14,6 0,6
	(зона: 1)	298,60	179,00	115,05	5,42	4,55	
	(зона: 2)	301,04	179,00	116,58	5,42	5,46	
	(зона: 3)	295,72	179,00	112,17	5,42	4,55	
	(зона: 4)	298,49	179,00	114,94	5,42	4,55	
Таблица 34-02-003	**Оборудование для упаковки таблеток.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Автомат для:						
34-02-003-01	упаковки таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу						25,8 2,8
	(зона: 1)	740,29	316,31	397,25	18,79	26,73	
	(зона: 2)	764,77	316,31	402,53	18,79	45,93	
	(зона: 3)	730,38	316,31	387,34	18,79	26,73	
	(зона: 4)	739,94	316,31	396,90	18,79	26,73	
34-02-003-02	укладывания упаковок из полимерной пленки и фольги в пеналы						29,2 2,38
	(зона: 1)	779,84	352,74	414,44	23,08	12,66	
	(зона: 2)	790,94	352,74	420,26	23,08	17,94	
	(зона: 3)	771,16	352,74	405,76	23,08	12,66	
	(зона: 4)	780,57	352,74	415,17	23,08	12,66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-003-03	упаковки таблеток в микропачки						15,7 0,56
	(зона: 1)	304,30	192,48	107,12	5,04	4,70	
	(зона: 2)	306,52	192,48	108,55	5,04	5,49	
	(зона: 3)	301,62	192,48	104,44	5,04	4,70	
	(зона: 4)	304,20	192,48	107,02	5,04	4,70	
34-02-003-04	обандероливания микропачек целлофановой лентой						12,3 0,08
	(зона: 1)	167,60	150,80	13,49	0,63	3,31	
	(зона: 2)	168,04	150,80	13,67	0,63	3,57	
	(зона: 3)	167,26	150,80	13,15	0,63	3,31	
	(зона: 4)	167,58	150,80	13,47	0,63	3,31	
34-02-003-05	укладывания микропачек в коробки						16,9 0,94
	(зона: 1)	363,66	207,19	152,04	7,19	4,43	
	(зона: 2)	365,93	207,19	154,05	7,19	4,69	
	(зона: 3)	359,87	207,19	148,25	7,19	4,43	
	(зона: 4)	363,53	207,19	151,91	7,19	4,43	
34-02-003-06	упаковки таблеток в пеналы						15,7 1
	(зона: 1)	376,92	197,98	173,19	8,20	5,75	
	(зона: 2)	380,87	197,98	175,46	8,20	7,43	
	(зона: 3)	372,60	197,98	168,87	8,20	5,75	
	(зона: 4)	376,76	197,98	173,03	8,20	5,75	
34-02-003-07	Автомат упаковки таблеток						24,7 2,38
	(зона: 1)	647,88	311,47	314,88	14,88	21,53	
	(зона: 2)	666,48	311,47	319,08	14,88	35,93	
	(зона: 3)	640,04	311,47	307,04	14,88	21,53	
	(зона: 4)	647,61	311,47	314,61	14,88	21,53	
34-02-003-08	Установка для загрузки таблеточных прессов						13,5 0,1
	(зона: 1)	195,55	170,24	21,71	1,01	3,60	
	(зона: 2)	196,05	170,24	22,01	1,01	3,80	
	(зона: 3)	195,00	170,24	21,16	1,01	3,60	
	(зона: 4)	195,52	170,24	21,68	1,01	3,60	
34-02-003-09	Устройство для упаковки шипучих таблеток						14,6 0,73
	(зона: 1)	318,29	184,11	128,26	6,05	5,92	
	(зона: 2)	322,11	184,11	129,96	6,05	8,04	
	(зона: 3)	315,09	184,11	125,06	6,05	5,92	
	(зона: 4)	318,17	184,11	128,14	6,05	5,92	
Таблица 34-02-004	**Оборудование для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Автомат для:						
34-02-004-01	упаковки в картонные коробки						34,8 2,5
	(зона: 1)	876,79	414,12	453,06	22,57	9,61	
	(зона: 2)	886,52	414,12	461,55	22,57	10,85	
	(зона: 3)	867,05	414,12	443,32	22,57	9,61	
	(зона: 4)	877,07	414,12	453,34	22,57	9,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-004-02	комплектования и загибания резиновых и алюминиевых прокладок						23,5 / 1,4
	(зона: 1)	618,21	283,88	326,61	15,64	7,72	
	(зона: 2)	626,24	283,88	332,72	15,64	9,64	
	(зона: 3)	610,92	283,88	319,32	15,64	7,72	
	(зона: 4)	618,23	283,88	326,63	15,64	7,72	
34-02-004-03	стерилизации резиновых пробок со стеклянной трубкой						41,5 / 4,4
	(зона: 1)	1244,28	478,91	751,71	32,53	13,66	
	(зона: 2)	1262,48	478,91	766,07	32,53	17,50	
	(зона: 3)	1226,09	478,91	733,52	32,53	13,66	
	(зона: 4)	1243,35	478,91	750,78	32,53	13,66	
34-02-004-04	Агрегат для охлаждения воздуха к автоматической установке						22,5 / 1,9
	(зона: 1)	929,47	271,80	334,50	13,49	323,17	
	(зона: 2)	1234,86	271,80	340,85	13,49	622,21	
	(зона: 3)	920,95	271,80	325,98	13,49	323,17	
	(зона: 4)	928,76	271,80	333,79	13,49	323,17	
34-02-004-05	Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения						14,6 / 0,15
	(зона: 1)	224,26	176,37	43,75	1,77	4,14	
	(зона: 2)	225,67	176,37	44,58	1,77	4,72	
	(зона: 3)	223,15	176,37	42,64	1,77	4,14	
	(зона: 4)	224,17	176,37	43,66	1,77	4,14	
	Машина:						
34-02-004-06	круглоглицевальная бесщеточная						24,7 / 2,5
	(зона: 1)	749,27	298,38	428,60	17,28	22,29	
	(зона: 2)	772,79	298,38	436,76	17,28	37,65	
	(зона: 3)	738,34	298,38	417,67	17,28	22,29	
	(зона: 4)	748,36	298,38	427,69	17,28	22,29	
34-02-004-07	полуавтоматическая для отвинчивания колпачков						13,5 / 0,2
	(зона: 1)	210,86	163,08	43,75	1,77	4,03	
	(зона: 2)	212,41	163,08	44,58	1,77	4,75	
	(зона: 3)	209,75	163,08	42,64	1,77	4,03	
	(зона: 4)	210,77	163,08	43,66	1,77	4,03	
34-02-004-08	для проставления печатей на колпачках-затворах бутылок						18 / 0,55
	(зона: 1)	341,68	217,44	119,33	4,79	4,91	
	(зона: 2)	344,48	217,44	121,60	4,79	5,44	
	(зона: 3)	338,63	217,44	116,28	4,79	4,91	
	(зона: 4)	341,41	217,44	119,06	4,79	4,91	
34-02-004-09	для обезжиривания колпачков						189 / 11,3
	(зона: 1)	3898,74	2283,12	1541,06	62,55	74,56	
	(зона: 2)	3954,70	2283,12	1569,82	62,55	101,76	
	(зона: 3)	3859,58	2283,12	1501,90	62,55	74,56	
	(зона: 4)	3895,63	2283,12	1537,95	62,55	74,56	
34-02-004-10	автоматическая моечная						47,2 / 3,8
	(зона: 1)	1206,18	527,70	661,55	33,16	16,93	
	(зона: 2)	1224,62	527,70	673,99	33,16	22,93	
	(зона: 3)	1192,05	527,70	647,42	33,16	16,93	
	(зона: 4)	1206,66	527,70	662,03	33,16	16,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-004-11	для мойки пробок шприцеванием						15,7 / 0,45
	(зона: 1)	283,28	189,66	87,59	4,16	6,03	
	(зона: 2)	286,54	189,66	88,73	4,16	8,15	
	(зона: 3)	281,10	189,66	85,41	4,16	6,03	
	(зона: 4)	283,21	189,66	87,52	4,16	6,03	
34-02-004-12	для прикатки уплотнительных шайб						13,5 / 0,38
	(зона: 1)	238,78	163,08	71,73	3,40	3,97	
	(зона: 2)	240,40	163,08	72,67	3,40	4,65	
	(зона: 3)	237,00	163,08	69,95	3,40	3,97	
	(зона: 4)	238,73	163,08	71,68	3,40	3,97	
34-02-004-13	автоматическая этикетировочная для сдвижных коробок						20,2 / 0,85
	(зона: 1)	436,37	244,02	186,96	10,21	5,39	
	(зона: 2)	439,40	244,02	189,51	10,21	5,87	
	(зона: 3)	432,35	244,02	182,94	10,21	5,39	
	(зона: 4)	436,64	244,02	187,23	10,21	5,39	
34-02-004-14	автоматическая для нанесения надписей на этикетки						15,7 / 0,7
	(зона: 1)	301,90	189,66	107,12	5,04	5,12	
	(зона: 2)	304,57	189,66	108,55	5,04	6,36	
	(зона: 3)	299,22	189,66	104,44	5,04	5,12	
	(зона: 4)	301,80	189,66	107,02	5,04	5,12	
34-02-004-15	Сушилка для бутылок						18 / 0,8
	(зона: 1)	420,52	217,44	159,97	7,57	43,11	
	(зона: 2)	459,11	217,44	162,08	7,57	79,59	
	(зона: 3)	416,53	217,44	155,98	7,57	43,11	
	(зона: 4)	420,38	217,44	159,83	7,57	43,11	
	Установка для:						
34-02-004-16	чистки, силикатирования, стерилизации, наполнения и закупорки бутылок, автоматическая						169 / 21,5
	(зона: 1)	5854,66	2071,94	3582,50	202,01	200,22	
	(зона: 2)	6054,49	2071,94	3632,89	202,01	349,66	
	(зона: 3)	5780,75	2071,94	3508,59	202,01	200,22	
	(зона: 4)	5861,72	2071,94	3589,56	202,01	200,22	
34-02-004-17	просвечивания бутылок						30,3 / 2,5
	(зона: 1)	851,19	371,48	465,96	22,07	13,75	
	(зона: 2)	863,30	371,48	472,11	22,07	19,71	
	(зона: 3)	839,57	371,48	454,34	22,07	13,75	
	(зона: 4)	850,79	371,48	465,56	22,07	13,75	
34-02-004-18	производства дистиллированной воды						219 / 23
	(зона: 1)	6526,87	2684,94	3785,17	214,37	56,76	
	(зона: 2)	6582,84	2684,94	3838,26	214,37	59,64	
	(зона: 3)	6449,16	2684,94	3707,46	214,37	56,76	
	(зона: 4)	6534,61	2684,94	3792,91	214,37	56,76	
34-02-004-19	транспорта загрузочных корзин в автоклав, грузоподъемность 1 т						29,2 / 1,7
	(зона: 1)	696,60	352,74	335,99	18,41	7,87	
	(зона: 2)	702,02	352,74	340,65	18,41	8,63	
	(зона: 3)	689,40	352,74	328,79	18,41	7,87	
	(зона: 4)	697,08	352,74	336,47	18,41	7,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-004-20	амортизирования и сборки бутылок						19,1 0,7
	(зона: 1)	412,34	234,17	172,98	10,09	5,19	
	(зона: 2)	415,26	234,17	175,42	10,09	5,67	
	(зона: 3)	408,92	234,17	169,56	10,09	5,19	
	(зона: 4)	412,78	234,17	173,42	10,09	5,19	
34-02-004-21	обрызгивания бутылок						19,1 0,55
	(зона: 1)	366,76	230,73	101,84	4,79	34,19	
	(зона: 2)	395,96	230,73	103,20	4,79	62,03	
	(зона: 3)	364,21	230,73	99,29	4,79	34,19	
	(зона: 4)	366,66	230,73	101,74	4,79	34,19	
34-02-004-22	Установка вентиляционная для помещения стерильного розлива						44,9 3,1
	(зона: 1)	1268,33	501,98	558,43	31,02	207,92	
	(зона: 2)	1462,41	501,98	566,27	31,02	394,16	
	(зона: 3)	1256,58	501,98	546,68	31,02	207,92	
	(зона: 4)	1269,26	501,98	559,36	31,02	207,92	
	Транспортер ленточный длиной:						
34-02-004-23	до 4 м						41,2 0,16
	(зона: 1)	516,91	482,86	23,78	1,13	10,27	
	(зона: 2)	517,80	482,86	24,09	1,13	10,85	
	(зона: 3)	516,32	482,86	23,19	1,13	10,27	
	(зона: 4)	516,90	482,86	23,77	1,13	10,27	
34-02-004-24	до 8 м						43,3 0,32
	(зона: 1)	565,81	507,48	47,57	2,27	10,76	
	(зона: 2)	566,99	507,48	48,17	2,27	11,34	
	(зона: 3)	564,63	507,48	46,39	2,27	10,76	
	(зона: 4)	565,77	507,48	47,53	2,27	10,76	
34-02-004-25	до 11 м						45,3 0,44
	(зона: 1)	594,89	515,06	68,71	3,28	11,12	
	(зона: 2)	596,52	515,06	69,58	3,28	11,88	
	(зона: 3)	593,18	515,06	67,00	3,28	11,12	
	(зона: 4)	594,84	515,06	68,66	3,28	11,12	
34-02-004-26	Шкаф сушильный и стерилизационный для кровезаменителей						20,2 1,2
	(зона: 1)	475,33	254,72	200,22	9,46	20,39	
	(зона: 2)	492,40	254,72	202,89	9,46	34,79	
	(зона: 3)	470,34	254,72	195,23	9,46	20,39	
	(зона: 4)	475,15	254,72	200,04	9,46	20,39	
34-02-004-27	Стерилизатор непрерывного действия						1981 97
	(зона: 1)	39966,93	23217,32	16203,66	793,67	545,95	
	(зона: 2)	40350,99	23217,32	16510,92	793,67	622,75	
	(зона: 3)	39616,51	23217,32	15853,24	793,67	545,95	
	(зона: 4)	39980,72	23217,32	16217,45	793,67	545,95	
Таблица 34-02-005		**Оборудование для ампулирования инъекционных растворов.**					
	Измеритель: **1 шт.**						
	Автомат для:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-005-01	резки, оплавления и набора ампул						16,9 0,625
	(зона: 1)	335,48	207,19	122,25	5,80	6,04	
	(зона: 2)	338,87	207,19	123,84	5,80	7,84	
	(зона: 3)	332,43	207,19	119,20	5,80	6,04	
	(зона: 4)	335,37	207,19	122,14	5,80	6,04	
34-02-005-02	упаковки ампул в полимерную пленку и фольгу						30,3 2,56
	(зона: 1)	843,95	371,48	441,07	24,72	31,40	
	(зона: 2)	872,55	371,48	447,11	24,72	53,96	
	(зона: 3)	834,75	371,48	431,87	24,72	31,40	
	(зона: 4)	844,78	371,48	441,90	24,72	31,40	
	Линия автоматическая:						
34-02-005-03	кассетного ампулирования						56,1 5
	(зона: 1)	1415,62	607,00	789,68	44,39	18,94	
	(зона: 2)	1433,16	607,00	800,82	44,39	25,34	
	(зона: 3)	1399,25	607,00	773,31	44,39	18,94	
	(зона: 4)	1417,09	607,00	791,15	44,39	18,94	
34-02-005-04	упаковки ампул в десятиместные коробки						30,3 1,74
	(зона: 1)	760,63	371,48	378,59	20,55	10,56	
	(зона: 2)	768,67	371,48	383,69	20,55	13,50	
	(зона: 3)	752,42	371,48	370,38	20,55	10,56	
	(зона: 4)	761,13	371,48	379,09	20,55	10,56	
	Машина для:						
34-02-005-05	запайки ампул						15,7 0,46
	(зона: 1)	287,38	192,48	90,23	4,29	4,67	
	(зона: 2)	289,31	192,48	91,40	4,29	5,43	
	(зона: 3)	285,14	192,48	87,99	4,29	4,67	
	(зона: 4)	287,31	192,48	90,16	4,29	4,67	
34-02-005-06	маркировки ампул						12,3 0,09
	(зона: 1)	170,64	148,58	18,81	0,88	3,25	
	(зона: 2)	171,15	148,58	19,07	0,88	3,50	
	(зона: 3)	170,17	148,58	18,34	0,88	3,25	
	(зона: 4)	170,62	148,58	18,79	0,88	3,25	
34-02-005-07	очистки капилляров ампул						13,5 0,14
	(зона: 1)	193,45	163,08	26,74	1,26	3,63	
	(зона: 2)	194,14	163,08	27,09	1,26	3,97	
	(зона: 3)	192,78	163,08	26,07	1,26	3,63	
	(зона: 4)	193,42	163,08	26,71	1,26	3,63	
34-02-005-08	укладки малоемких ампул в кассеты						16,9 0,7
	(зона: 1)	342,96	204,15	133,55	6,31	5,26	
	(зона: 2)	345,85	204,15	135,32	6,31	6,38	
	(зона: 3)	339,62	204,15	130,21	6,31	5,26	
	(зона: 4)	342,83	204,15	133,42	6,31	5,26	
34-02-005-09	визуального контроля ампул						15,7 0,42
	(зона: 1)	290,79	189,66	96,80	5,17	4,33	
	(зона: 2)	292,60	189,66	98,10	5,17	4,84	
	(зона: 3)	288,65	189,66	94,66	5,17	4,33	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	290,89	189,66	96,90	5,17	4,33	
34-02-005-10	Приставка к стеклоформующему полуавтомату						14,6 / 0,28
	(зона: 1)	241,37	176,37	61,09	2,90	3,91	
	(зона: 2)	242,52	176,37	61,89	2,90	4,26	
	(зона: 3)	239,85	176,37	59,57	2,90	3,91	
	(зона: 4)	241,32	176,37	61,04	2,90	3,91	
34-02-005-11	Печь для отжига ампул						64 / 6,67
	(зона: 1)	2001,23	773,12	1206,12	66,96	21,99	
	(зона: 2)	2024,29	773,12	1223,04	66,96	28,13	
	(зона: 3)	1975,86	773,12	1180,75	66,96	21,99	
	(зона: 4)	2003,28	773,12	1208,17	66,96	21,99	
	Полуавтомат для:						
34-02-005-12	пароконденсационной мойки ампул						14,6 / 0,43
	(зона: 1)	265,13	176,37	84,95	4,04	3,81	
	(зона: 2)	266,48	176,37	86,05	4,04	4,06	
	(зона: 3)	263,01	176,37	82,83	4,04	3,81	
	(зона: 4)	265,06	176,37	84,88	4,04	3,81	
34-02-005-13	внутренней мойки ампул						13,5 / 0,16
	(зона: 1)	203,93	163,08	37,31	1,77	3,54	
	(зона: 2)	204,67	163,08	37,80	1,77	3,79	
	(зона: 3)	203,00	163,08	36,38	1,77	3,54	
	(зона: 4)	203,90	163,08	37,28	1,77	3,54	
34-02-005-14	наполнения ампул						13,5 / 0,11
	(зона: 1)	194,17	163,08	26,74	1,26	4,35	
	(зона: 2)	195,55	163,08	27,09	1,26	5,38	
	(зона: 3)	193,50	163,08	26,07	1,26	4,35	
	(зона: 4)	194,14	163,08	26,71	1,26	4,35	
34-02-005-15	продавливания раствора из капилляров в ампулы с газовой защитой						16,9 / 0,66
	(зона: 1)	336,77	204,15	128,26	6,05	4,36	
	(зона: 2)	338,72	204,15	129,96	6,05	4,61	
	(зона: 3)	333,57	204,15	125,06	6,05	4,36	
	(зона: 4)	336,65	204,15	128,14	6,05	4,36	
34-02-005-16	групповой запайки ампул						15,7 / 0,48
	(зона: 1)	282,67	189,66	87,59	4,16	5,42	
	(зона: 2)	285,35	189,66	88,73	4,16	6,96	
	(зона: 3)	280,49	189,66	85,41	4,16	5,42	
	(зона: 4)	282,60	189,66	87,52	4,16	5,42	
34-02-005-17	откоса раствора из незаполненных ампул						13,5 / 0,13
	(зона: 1)	193,11	163,08	26,74	1,26	3,29	
	(зона: 2)	193,49	163,08	27,09	1,26	3,32	
	(зона: 3)	192,44	163,08	26,07	1,26	3,29	
	(зона: 4)	193,08	163,08	26,71	1,26	3,29	
34-02-005-18	Теплообменник пенный (дистиллятор)						15,7 / 0,36
	(зона: 1)	259,90	189,66	66,45	3,15	3,79	
	(зона: 2)	260,77	189,66	67,32	3,15	3,79	
	(зона: 3)	258,24	189,66	64,79	3,15	3,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	259,85	189,66	66,40	3,15	3,79	
34-02-005-19	Стол просмотровый						12,4 0,07
	(зона: 1)	168,92	149,79	15,86	0,76	3,27	
	(зона: 2)	169,37	149,79	16,06	0,76	3,52	
	(зона: 3)	168,52	149,79	15,46	0,76	3,27	
	(зона: 4)	168,90	149,79	15,84	0,76	3,27	
	Установка:						
34-02-005-20	для сушки ампул						16,9 1,2
	(зона: 1)	353,25	180,49	159,97	7,57	12,79	
	(зона: 2)	364,00	180,49	162,08	7,57	21,43	
	(зона: 3)	349,26	180,49	155,98	7,57	12,79	
	(зона: 4)	353,11	180,49	159,83	7,57	12,79	
34-02-005-21	регенерации раствора из забракованных ампул						16,9 0,41
	(зона: 1)	317,03	180,49	131,57	6,05	4,97	
	(зона: 2)	320,75	180,49	134,02	6,05	6,24	
	(зона: 3)	313,99	180,49	128,53	6,05	4,97	
	(зона: 4)	316,97	180,49	131,51	6,05	4,97	
34-02-005-22	фильтрационная						11,2 0,57
	(зона: 1)	289,32	105,17	182,05	8,32	2,10	
	(зона: 2)	292,71	105,17	185,44	8,32	2,10	
	(зона: 3)	285,09	105,17	177,82	8,32	2,10	
	(зона: 4)	289,23	105,17	181,96	8,32	2,10	
34-02-005-23	для резки спаренных ампул и укладка в кассеты						14,6 0,3
	(зона: 1)	231,75	155,93	71,68	2,90	4,14	
	(зона: 2)	234,06	155,93	73,03	2,90	5,10	
	(зона: 3)	229,92	155,93	69,85	2,90	4,14	
	(зона: 4)	231,60	155,93	71,53	2,90	4,14	
34-02-005-24	Автомат упаковки ампул в коробки						22,5 1,45
	(зона: 1)	543,34	240,30	296,80	11,98	6,24	
	(зона: 2)	550,30	240,30	302,42	11,98	7,58	
	(зона: 3)	535,78	240,30	289,24	11,98	6,24	
	(зона: 4)	542,72	240,30	296,18	11,98	6,24	
Таблица 34-02-006	**Оборудование розлива и укупорки жидких медикаментов.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-02-006-01	Стол загрузочный или передаточный						13,5 0,18
	(зона: 1)	188,01	142,29	42,59	2,02	3,13	
	(зона: 2)	188,83	142,29	43,15	2,02	3,39	
	(зона: 3)	186,95	142,29	41,53	2,02	3,13	
	(зона: 4)	187,98	142,29	42,56	2,02	3,13	
34-02-006-02	Машина для дозирования жидких лекарственных средств						13,5 0,2
	(зона: 1)	186,29	158,22	24,09	1,13	3,98	
	(зона: 2)	187,38	158,22	24,42	1,13	4,74	
	(зона: 3)	185,69	158,22	23,49	1,13	3,98	
	(зона: 4)	186,27	158,22	24,07	1,13	3,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-006-03	Автомат для укупорки флаконов						19,1 0,58
	(зона: 1)	360,89	223,85	131,34	7,06	5,70	
	(зона: 2)	363,83	223,85	133,12	7,06	6,86	
	(зона: 3)	358,01	223,85	128,46	7,06	5,70	
	(зона: 4)	361,05	223,85	131,50	7,06	5,70	
34-02-006-04	Полуавтомат для отбраковки						15,7 0,55
	(зона: 1)	284,20	184,00	95,70	4,54	4,50	
	(зона: 2)	286,21	184,00	96,95	4,54	5,26	
	(зона: 3)	281,82	184,00	93,32	4,54	4,50	
	(зона: 4)	284,12	184,00	95,62	4,54	4,50	
34-02-006-05	Автомат для наклейки этикеток на флаконы						18 0,65
	(зона: 1)	361,59	210,96	143,15	7,69	7,48	
	(зона: 2)	366,67	210,96	145,15	7,69	10,56	
	(зона: 3)	358,46	210,96	140,02	7,69	7,48	
	(зона: 4)	361,75	210,96	143,31	7,69	7,48	
34-02-006-06	Машина для печати серий и срока годности на этикетках						12,3 0,05
	(зона: 1)	160,18	144,16	12,68	0,50	3,34	
	(зона: 2)	160,86	144,16	12,93	0,50	3,77	
	(зона: 3)	159,86	144,16	12,36	0,50	3,34	
	(зона: 4)	160,16	144,16	12,66	0,50	3,34	
34-02-006-07	Автомат для оцеллофанирования пеналов						16,9 0,53
	(зона: 1)	319,88	198,07	116,22	4,67	5,59	
	(зона: 2)	323,64	198,07	118,44	4,67	7,13	
	(зона: 3)	316,91	198,07	113,25	4,67	5,59	
	(зона: 4)	319,63	198,07	115,97	4,67	5,59	
	Автомат для укупорки стеклотары:						
34-02-006-08	резьбовыми крышками						19,1 0,7
	(зона: 1)	436,39	223,85	207,50	9,58	5,04	
	(зона: 2)	440,76	223,85	211,34	9,58	5,57	
	(зона: 3)	431,61	223,85	202,72	9,58	5,04	
	(зона: 4)	436,31	223,85	207,42	9,58	5,04	
34-02-006-09	тампоном-уплотнителем						15,7 0,5
	(зона: 1)	315,47	184,00	127,18	6,68	4,29	
	(зона: 2)	317,75	184,00	128,88	6,68	4,87	
	(зона: 3)	312,61	184,00	124,32	6,68	4,29	
	(зона: 4)	315,57	184,00	127,28	6,68	4,29	
34-02-006-10	Автомат этикетировочный						15,7 0,52
	(зона: 1)	278,85	184,00	88,62	4,16	6,23	
	(зона: 2)	282,45	184,00	89,82	4,16	8,63	
	(зона: 3)	276,63	184,00	86,40	4,16	6,23	
	(зона: 4)	278,76	184,00	88,53	4,16	6,23	
34-02-006-11	Машина для мойки и сушки флаконов						18 1
	(зона: 1)	378,62	210,96	159,97	7,57	7,69	
	(зона: 2)	383,99	210,96	162,08	7,57	10,95	
	(зона: 3)	374,63	210,96	155,98	7,57	7,69	
	(зона: 4)	378,48	210,96	159,83	7,57	7,69	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 34-02-007	**Оборудование для стерилизации и дезинфекции ампул.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-02-007-01	Автоклав-стерилизатор						30,3 / 2,89
	(зона: 1)	887,44	376,93	502,36	28,12	8,15	
	(зона: 2)	895,09	376,93	509,43	28,12	8,73	
	(зона: 3)	876,96	376,93	491,88	28,12	8,15	
	(зона: 4)	888,35	376,93	503,27	28,12	8,15	
34-02-007-02	Установка для стерилизации и контроля ампул на герметичность						49,4 / 5,28
	(зона: 1)	1343,49	534,51	791,15	41,74	17,83	
	(зона: 2)	1361,16	534,51	802,10	41,74	24,55	
	(зона: 3)	1325,79	534,51	773,45	41,74	17,83	
	(зона: 4)	1344,13	534,51	791,79	41,74	17,83	
Таблица 34-02-008	**Разное оборудование.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
34-02-008-01	Кантователь емкости						18 / 0,7
	(зона: 1)	349,14	210,96	130,90	6,18	7,28	
	(зона: 2)	353,76	210,96	132,64	6,18	10,16	
	(зона: 3)	345,87	210,96	127,63	6,18	7,28	
	(зона: 4)	349,02	210,96	130,78	6,18	7,28	
34-02-008-02	Машина для турбулентной мойки и сушки стеклянной тары						26,9 / 2,65
	(зона: 1)	703,59	315,27	378,75	17,91	9,57	
	(зона: 2)	711,71	315,27	383,79	17,91	12,65	
	(зона: 3)	694,14	315,27	369,30	17,91	9,57	
	(зона: 4)	703,26	315,27	378,42	17,91	9,57	
34-02-008-03	Машина универсальная фасовочная для жидкостей и мазей						12,3 / 0,09
	(зона: 1)	168,44	146,37	18,77	0,88	3,30	
	(зона: 2)	169,04	146,37	19,03	0,88	3,64	
	(зона: 3)	167,97	146,37	18,30	0,88	3,30	
	(зона: 4)	168,42	146,37	18,75	0,88	3,30	
34-02-008-04	Сушилка непрерывного действия системы ИТМО						62,9 / 4,5
	(зона: 1)	1584,43	748,51	786,95	43,76	48,97	
	(зона: 2)	1627,55	748,51	798,07	43,76	80,97	
	(зона: 3)	1567,90	748,51	770,42	43,76	48,97	
	(зона: 4)	1585,75	748,51	788,27	43,76	48,97	
	Установка для:						
34-02-008-05	мойки и сушки стеклодрота с загрузкой дрота до 350 кг						33,7 / 2,36
	(зона: 1)	899,41	401,03	482,71	26,23	15,67	
	(зона: 2)	913,35	401,03	489,45	26,23	22,87	
	(зона: 3)	889,00	401,03	472,30	26,23	15,67	
	(зона: 4)	900,06	401,03	483,36	26,23	15,67	
34-02-008-06	обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя						61,8 / 4,58
	(зона: 1)	1610,08	746,54	751,71	42,37	111,83	
	(зона: 2)	1711,97	746,54	762,40	42,37	203,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1594,59	746,54	736,22	42,37	111,83	
	(зона: 4)	1611,55	746,54	753,18	42,37	111,83	
34-02-008-07	Фильтр патронный с механическим съемом сухого осадка						19,1 / 0,6
	(зона: 1)	324,98	201,31	119,64	6,43	4,03	
	(зона: 2)	326,62	201,31	121,28	6,43	4,03	
	(зона: 3)	322,36	201,31	117,02	6,43	4,03	
	(зона: 4)	325,12	201,31	119,78	6,43	4,03	
34-02-008-08	Агрегат автоматический для сортировки клапанов						20,2 / 0,98
	(зона: 1)	486,38	218,56	260,39	12,36	7,43	
	(зона: 2)	492,65	218,56	263,78	12,36	10,31	
	(зона: 3)	479,90	218,56	253,91	12,36	7,43	
	(зона: 4)	486,17	218,56	260,18	12,36	7,43	
34-02-008-09	Установка автоматическая для насадки вертикальных распылительных головок						14,6 / 0,24
	(зона: 1)	225,88	157,97	63,73	3,03	4,18	
	(зона: 2)	227,67	157,97	64,56	3,03	5,14	
	(зона: 3)	224,30	157,97	62,15	3,03	4,18	
	(зона: 4)	225,83	157,97	63,68	3,03	4,18	
34-02-008-10	Ванна автоматическая универсальная испытательная						23,5 / 1,55
	(зона: 1)	581,89	258,74	316,96	15,01	6,19	
	(зона: 2)	587,03	258,74	321,14	15,01	7,15	
	(зона: 3)	573,99	258,74	309,06	15,01	6,19	
	(зона: 4)	581,62	258,74	316,69	15,01	6,19	
	Установка автоматическая:						
34-02-008-11	для укладки коробок в картонные ящики						25,8 / 1,5
	(зона: 1)	582,69	271,93	303,28	14,38	7,48	
	(зона: 2)	588,59	271,93	307,26	14,38	9,40	
	(зона: 3)	575,14	271,93	295,73	14,38	7,48	
	(зона: 4)	582,44	271,93	303,03	14,38	7,48	
34-02-008-12	шелкографическая непрерывного действия						65,1 / 6,95
	(зона: 1)	1985,94	740,19	1215,65	67,84	30,10	
	(зона: 2)	2017,61	740,19	1232,92	67,84	44,50	
	(зона: 3)	1960,51	740,19	1190,22	67,84	30,10	
	(зона: 4)	1988,07	740,19	1217,78	67,84	30,10	
34-02-008-13	Бункер колпачков (или распылителей)						14,6 / 0,3
	(зона: 1)	239,19	153,88	82,23	3,91	3,08	
	(зона: 2)	240,26	153,88	83,30	3,91	3,08	
	(зона: 3)	237,15	153,88	80,19	3,91	3,08	
	(зона: 4)	239,13	153,88	82,17	3,91	3,08	
34-02-008-14	Детектор двадцатичетырехпозиционный						23,5 / 1,43
	(зона: 1)	557,03	258,74	290,06	13,74	8,23	
	(зона: 2)	563,73	258,74	293,88	13,74	11,11	
	(зона: 3)	549,81	258,74	282,84	13,74	8,23	
	(зона: 4)	556,80	258,74	289,83	13,74	8,23	
34-02-008-15	Устройство кодирующее						12,3 / 0,025
	(зона: 1)	132,47	124,35	5,56	0,25	2,56	
	(зона: 2)	132,63	124,35	5,65	0,25	2,63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	132,33	124,35	5,42	0,25	2,56	
	(зона: 4)	132,46	124,35	5,55	0,25	2,56	
	Установка компрессорная, масса:						
34-02-008-16	до 0,4 т						14,6
	(зона: 1)	273,25	153,88	106,09	5,04	13,28	
	(зона: 2)	284,22	153,88	107,46	5,04	22,88	
	(зона: 3)	270,61	153,88	103,45	5,04	13,28	
	(зона: 4)	273,17	153,88	106,01	5,04	13,28	
34-02-008-17	до 1,5 т						20,2
	(зона: 1)	531,67	212,91	303,28	14,38	15,48	
	(зона: 2)	546,21	212,91	307,26	14,38	26,04	
	(зона: 3)	524,12	212,91	295,73	14,38	15,48	
	(зона: 4)	531,42	212,91	303,03	14,38	15,48	
34-02-008-18	до 2 т						23,5
	(зона: 1)	715,54	247,69	406,80	19,29	61,05	
	(зона: 2)	773,68	247,69	412,14	19,29	113,85	
	(зона: 3)	705,42	247,69	396,68	19,29	61,05	
	(зона: 4)	715,22	247,69	406,48	19,29	61,05	
	Машина для:						
34-02-008-19	мойки баллонов с фильтрами для воды и сжатого воздуха						24,7 / 1,9
	(зона: 1)	711,77	249,72	385,66	18,28	76,39	
	(зона: 2)	784,04	249,72	390,73	18,28	143,59	
	(зона: 3)	702,18	249,72	376,07	18,28	76,39	
	(зона: 4)	711,46	249,72	385,35	18,28	76,39	
34-02-008-20	отбраковки наполненных баллонов						20,2 / 0,3
	(зона: 1)	321,13	204,22	82,23	3,91	34,68	
	(зона: 2)	351,00	204,22	83,30	3,91	63,48	
	(зона: 3)	319,09	204,22	80,19	3,91	34,68	
	(зона: 4)	321,07	204,22	82,17	3,91	34,68	
34-02-008-21	упаковки в картонные коробки						22,5 / 1,7
	(зона: 1)	586,23	234,00	346,02	16,39	6,21	
	(зона: 2)	592,23	234,00	350,58	16,39	7,65	
	(зона: 3)	577,62	234,00	337,41	16,39	6,21	
	(зона: 4)	585,95	234,00	345,74	16,39	6,21	
34-02-008-22	Насос перекачки						13,5 / 0,15
	(зона: 1)	157,92	140,40	10,88	0,50	6,64	
	(зона: 2)	161,68	140,40	11,04	0,50	10,24	
	(зона: 3)	157,65	140,40	10,61	0,50	6,64	
	(зона: 4)	157,91	140,40	10,87	0,50	6,64	
34-02-008-23	Селектор						21,4 / 1,5
	(зона: 1)	541,27	222,56	313,90	14,38	4,81	
	(зона: 2)	546,34	222,56	318,64	14,38	5,14	
	(зона: 3)	533,35	222,56	305,98	14,38	4,81	
	(зона: 4)	540,85	222,56	313,48	14,38	4,81	
34-02-008-24	Транспортер многодорожечный специальный						15,7 / 0,43
	(зона: 1)	284,43	163,28	116,66	5,55	4,49	
	(зона: 2)	287,10	163,28	118,17	5,55	5,65	
	(зона: 3)	281,53	163,28	113,76	5,55	4,49	
	(зона: 4)	284,34	163,28	116,57	5,55	4,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-008-25	Специальная сушильная печь						15,7 / 0,3
	(зона: 1)	292,22	169,87	82,23	3,91	40,12	
	(зона: 2)	327,85	169,87	83,30	3,91	74,68	
	(зона: 3)	290,18	169,87	80,19	3,91	40,12	
	(зона: 4)	292,16	169,87	82,17	3,91	40,12	
34-02-008-26	Стол поворотный						13,5 / 0,16
	(зона: 1)	182,07	136,49	42,59	2,02	2,99	
	(зона: 2)	182,87	136,49	43,15	2,02	3,23	
	(зона: 3)	181,01	136,49	41,53	2,02	2,99	
	(зона: 4)	182,04	136,49	42,56	2,02	2,99	
34-02-008-27	Конвейер (сушильная лента)						13,5 / 0,25
	(зона: 1)	206,87	136,49	66,37	3,15	4,01	
	(зона: 2)	208,94	136,49	67,24	3,15	5,21	
	(зона: 3)	205,22	136,49	64,72	3,15	4,01	
	(зона: 4)	206,82	136,49	66,32	3,15	4,01	
34-02-008-28	Устройство транспортное с механическим манипулятором						15,7 / 0,15
	(зона: 1)	202,60	158,73	39,95	1,89	3,92	
	(зона: 2)	203,85	158,73	40,48	1,89	4,64	
	(зона: 3)	201,60	158,73	38,95	1,89	3,92	
	(зона: 4)	202,57	158,73	39,92	1,89	3,92	
	Автомат для:						
34-02-008-29	упаковки инъекционных игл						26,9 / 1,74
	(зона: 1)	641,74	291,06	334,66	18,41	16,02	
	(зона: 2)	655,99	291,06	339,31	18,41	25,62	
	(зона: 3)	634,61	291,06	327,53	18,41	16,02	
	(зона: 4)	642,24	291,06	335,16	18,41	16,02	
34-02-008-30	индивидуальной упаковки нестерильных бинтов в полимерную пленку						21,4 / 1
	(зона: 1)	442,34	231,55	204,12	11,22	6,67	
	(зона: 2)	447,04	231,55	206,90	11,22	8,59	
	(зона: 3)	437,98	231,55	199,76	11,22	6,67	
	(зона: 4)	442,66	231,55	204,44	11,22	6,67	
34-02-008-31	Автомат роторно-пульсационный для приготовления ряда мягких лекарственных форм						13,5 / 0,25
	(зона: 1)	218,45	146,07	59,26	2,40	13,12	
	(зона: 2)	229,17	146,07	60,38	2,40	22,72	
	(зона: 3)	216,95	146,07	57,76	2,40	13,12	
	(зона: 4)	218,33	146,07	59,14	2,40	13,12	
34-02-008-32	Машина для намотки марлевых рулонов						14,6 / 0,375
	(зона: 1)	236,26	157,97	74,85	3,03	3,44	
	(зона: 2)	237,93	157,97	76,26	3,03	3,70	
	(зона: 3)	234,36	157,97	72,95	3,03	3,44	
	(зона: 4)	236,11	157,97	74,70	3,03	3,44	
34-02-008-33	Пресс валковый с растяжным устройством						24,7 / 2,5
	(зона: 1)	633,67	267,25	357,24	14,38	9,18	
	(зона: 2)	644,10	267,25	364,07	14,38	12,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	624,55	267,25	348,12	14,38	9,18	
	(зона: 4)	632,89	267,25	356,46	14,38	9,18	
	Автомат для:						
34-02-008-34	единой упаковки мазей						20,2 0,92
	(зона: 1)	468,05	218,56	243,90	11,35	5,59	
	(зона: 2)	473,79	218,56	248,48	11,35	6,75	
	(зона: 3)	462,47	218,56	238,32	11,35	5,59	
	(зона: 4)	467,97	218,56	243,82	11,35	5,59	
34-02-008-35	упаковки лейкопластырей в безъячейковую контурную тару						20,2 2,2
	(зона: 1)	692,21	218,56	465,20	22,57	8,45	
	(зона: 2)	704,83	218,56	473,98	22,57	12,29	
	(зона: 3)	681,97	218,56	454,96	22,57	8,45	
	(зона: 4)	692,35	218,56	465,34	22,57	8,45	
34-02-008-36	упаковки лейкопластырей в пакеты						30,3 2,2
	(зона: 1)	695,74	327,85	357,76	20,05	10,13	
	(зона: 2)	704,18	327,85	362,84	20,05	13,49	
	(зона: 3)	688,31	327,85	350,33	20,05	10,13	
	(зона: 4)	696,41	327,85	358,43	20,05	10,13	
	Автомат роторный для прессования:						
34-02-008-37	лекарственных трав						30,3 4,56
	(зона: 1)	1016,65	338,75	660,24	38,21	17,66	
	(зона: 2)	1036,02	338,75	669,37	38,21	27,90	
	(зона: 3)	1003,43	338,75	647,02	38,21	17,66	
	(зона: 4)	1018,25	338,75	661,84	38,21	17,66	
34-02-008-38	лекарственных трав, с транспортером						35,9 4,84
	(зона: 1)	1178,09	401,36	757,82	43,25	18,91	
	(зона: 2)	1198,84	401,36	768,33	43,25	29,15	
	(зона: 3)	1162,65	401,36	742,38	43,25	18,91	
	(зона: 4)	1179,74	401,36	759,47	43,25	18,91	
34-02-008-39	Полуавтомат для изготовления флаконов из дрота						18 0,9
	(зона: 1)	365,84	201,24	159,97	7,57	4,63	
	(зона: 2)	368,53	201,24	162,08	7,57	5,21	
	(зона: 3)	361,85	201,24	155,98	7,57	4,63	
	(зона: 4)	365,70	201,24	159,83	7,57	4,63	
34-02-008-40	Установка для нанесения и сушки грунта						20,2 0,9
	(зона: 1)	437,45	225,84	206,32	10,97	5,29	
	(зона: 2)	440,98	225,84	209,13	10,97	6,01	
	(зона: 3)	432,87	225,84	201,74	10,97	5,29	
	(зона: 4)	437,64	225,84	206,51	10,97	5,29	
34-02-008-41	Установка для упаривания водных экстрактов в пенном режиме						29,2 1,5
	(зона: 1)	706,22	342,22	349,00	18,79	15,00	
	(зона: 2)	718,69	342,22	353,79	18,79	22,68	
	(зона: 3)	698,59	342,22	341,37	18,79	15,00	
	(зона: 4)	706,62	342,22	349,40	18,79	15,00	
34-02-008-42	Машина для склейки пачек						15,7 0,45
	(зона: 1)	259,29	165,48	90,23	4,29	3,58	
	(зона: 2)	260,72	165,48	91,40	4,29	3,84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	257,05	165,48	87,99	4,29	3,58	
	(зона: 4)	259,22	165,48	90,16	4,29	3,58	
34-02-008-43	**Фильтр-пресс для** инъекционных растворов						14,6 0,21
	(зона: 1)	200,12	153,88	42,75	2,02	3,49	
	(зона: 2)	201,08	153,88	43,33	2,02	3,87	
	(зона: 3)	199,06	153,88	41,69	2,02	3,49	
	(зона: 4)	200,09	153,88	42,72	2,02	3,49	
34-02-008-44	Гомогенизатор роликовый						14,6 0,4
	(зона: 1)	253,63	157,97	82,30	3,91	13,36	
	(зона: 2)	264,30	157,97	83,37	3,91	22,96	
	(зона: 3)	251,59	157,97	80,26	3,91	13,36	
	(зона: 4)	253,57	157,97	82,24	3,91	13,36	
34-02-008-45	Аппарат розлива суппозиториев и губных карандашей						1,03 0,026
	(зона: 1)	16,37	10,86	5,29	0,25	0,22	
	(зона: 2)	16,43	10,86	5,35	0,25	0,22	
	(зона: 3)	16,23	10,86	5,15	0,25	0,22	
	(зона: 4)	16,36	10,86	5,28	0,25	0,22	
34-02-008-46	Вибросито лабораторное						0,32 0,008
	(зона: 1,4)	5,70	3,00	2,64	0,13	0,06	
	(зона: 2)	5,74	3,00	2,68	0,13	0,06	
	(зона: 3)	5,64	3,00	2,58	0,13	0,06	
34-02-008-47	Дробилка лабораторная						0,32 0,009
	(зона: 1,4)	5,70	3,00	2,64	0,13	0,06	
	(зона: 2)	5,74	3,00	2,68	0,13	0,06	
	(зона: 3)	5,64	3,00	2,58	0,13	0,06	
34-02-008-48	Мазетерка трехвалковая						0,32 0,007
	(зона: 1,4)	5,70	3,00	2,64	0,13	0,06	
	(зона: 2)	5,74	3,00	2,68	0,13	0,06	
	(зона: 3)	5,64	3,00	2,58	0,13	0,06	
34-02-008-49	Машина месильная						1,03 0,019
	(зона: 1,4)	13,26	10,41	2,64	0,13	0,21	
	(зона: 2)	13,30	10,41	2,68	0,13	0,21	
	(зона: 3)	13,20	10,41	2,58	0,13	0,21	
34-02-008-50	Мельница шаровая						1,03 0,036
	(зона: 1)	16,37	10,86	5,29	0,25	0,22	
	(зона: 2)	16,43	10,86	5,35	0,25	0,22	
	(зона: 3)	16,23	10,86	5,15	0,25	0,22	
	(зона: 4)	16,36	10,86	5,28	0,25	0,22	
34-02-008-51	Идентификатор лабораторный						1,03 0,014
	(зона: 1,4)	13,72	10,41	3,10	0,13	0,21	
	(зона: 2)	13,78	10,41	3,16	0,13	0,21	
	(зона: 3)	13,64	10,41	3,02	0,13	0,21	
	Прибор для:						
34-02-008-52	истирания таблеток						1,03 0,02
	(зона: 1)	16,83	10,41	6,21	0,25	0,21	
	(зона: 2)	16,94	10,41	6,32	0,25	0,21	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	16,67	10,41	6,05	0,25	0,21	
	(зона: 4)	16,81	10,41	6,19	0,25	0,21	
34-02-008-53	вибрационного уплотнения таблеток						1,03 0,01
	(зона: 1,4)	13,41	10,11	3,10	0,13	0,20	
	(зона: 2)	13,47	10,11	3,16	0,13	0,20	
	(зона: 3)	13,33	10,11	3,02	0,13	0,20	
34-02-008-54	автоматического контроля таблеток						1,03 0,02
	(зона: 1,4)	13,72	10,41	3,10	0,13	0,21	
	(зона: 2)	13,78	10,41	3,16	0,13	0,21	
	(зона: 3)	13,64	10,41	3,02	0,13	0,21	
34-02-008-55	смешения и дражирования лекарственных веществ						0,32 0,008
	(зона: 1,4)	6,30	3,14	3,10	0,13	0,06	
	(зона: 2)	6,36	3,14	3,16	0,13	0,06	
	(зона: 3)	6,22	3,14	3,02	0,13	0,06	
34-02-008-56	растворения лекарственных веществ						1,03 0,03
	(зона: 1)	16,65	11,14	5,29	0,25	0,22	
	(зона: 2)	16,71	11,14	5,35	0,25	0,22	
	(зона: 3)	16,51	11,14	5,15	0,25	0,22	
	(зона: 4)	16,64	11,14	5,28	0,25	0,22	
	Автомат для:						
34-02-008-57	групповой укладки ячейковых упаковок						22,5 2,2
	(зона: 1)	562,03	247,73	304,76	14,38	9,54	
	(зона: 2)	570,45	247,73	308,86	14,38	13,86	
	(зона: 3)	554,42	247,73	297,15	14,38	9,54	
	(зона: 4)	561,75	247,73	304,48	14,38	9,54	
34-02-008-58	групповой упаковки пачек						18 1,18
	(зона: 1)	425,54	198,18	221,36	10,47	6,00	
	(зона: 2)	430,40	198,18	224,30	10,47	7,92	
	(зона: 3)	420,02	198,18	215,84	10,47	6,00	
	(зона: 4)	425,35	198,18	221,17	10,47	6,00	
34-02-008-59	складывания салфеток						24,7 3
	(зона: 1)	684,02	276,15	397,25	18,79	10,62	
	(зона: 2)	694,10	276,15	402,53	18,79	15,42	
	(зона: 3)	674,11	276,15	387,34	18,79	10,62	
	(зона: 4)	683,67	276,15	396,90	18,79	10,62	
34-02-008-60	Пресс таблеточный						14,6 0,6
	(зона: 1)	263,09	153,88	103,63	4,92	5,58	
	(зона: 2)	266,79	153,88	104,98	4,92	7,93	
	(зона: 3)	260,51	153,88	101,05	4,92	5,58	
	(зона: 4)	263,01	153,88	103,55	4,92	5,58	
34-02-008-61	Приставка к таблеточному прессу						8,98 0,017
	(зона: 1)	95,63	90,79	2,92	0,13	1,92	
	(зона: 2)	95,78	90,79	2,97	0,13	2,02	
	(зона: 3)	95,55	90,79	2,84	0,13	1,92	
	(зона: 4)	95,62	90,79	2,91	0,13	1,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-008-62	Установка ламинарного потока						14,6 / 0,5
	(зона: 1)	246,08	153,88	87,59	4,16	4,61	
	(зона: 2)	248,66	153,88	88,73	4,16	6,05	
	(зона: 3)	243,90	153,88	85,41	4,16	4,61	
	(зона: 4)	246,01	153,88	87,52	4,16	4,61	
34-02-008-63	изготовления и индивидуальной упаковки липких пленок						14,6 / 0,35
	(зона: 1)	220,34	153,88	61,34	2,90	5,12	
	(зона: 2)	223,08	153,88	62,16	2,90	7,04	
	(зона: 3)	218,82	153,88	59,82	2,90	5,12	
	(зона: 4)	220,29	153,88	61,29	2,90	5,12	
	Машина:						
34-02-008-64	для разрезания рулона марли на рулончики						18 / 1,2
	(зона: 1)	403,69	189,72	208,14	9,84	5,83	
	(зона: 2)	408,39	189,72	210,92	9,84	7,75	
	(зона: 3)	398,51	189,72	202,96	9,84	5,83	
	(зона: 4)	403,51	189,72	207,96	9,84	5,83	
34-02-008-65	для укладки флаконов в 20-местные коробки						35,9 / 4
	(зона: 1)	1019,28	395,26	611,52	34,93	12,50	
	(зона: 2)	1032,45	395,26	620,37	34,93	16,82	
	(зона: 3)	1006,88	395,26	599,12	34,93	12,50	
	(зона: 4)	1020,61	395,26	612,85	34,93	12,50	
34-02-008-66	пакетоформирующая						16,9 / 0,75
	(зона: 1)	345,35	178,13	153,46	6,18	13,76	
	(зона: 2)	357,86	178,13	156,37	6,18	23,36	
	(зона: 3)	341,43	178,13	149,54	6,18	13,76	
	(зона: 4)	345,02	178,13	153,13	6,18	13,76	
34-02-008-67	для укладки флаконов в пачки						25,8 / 2,3
	(зона: 1)	712,42	271,93	430,97	21,44	9,52	
	(зона: 2)	724,35	271,93	439,06	21,44	13,36	
	(зона: 3)	703,16	271,93	421,71	21,44	9,52	
	(зона: 4)	712,71	271,93	431,26	21,44	9,52	
34-02-008-68	Приставка для извлечения таблеток с металлическими включениями						8,98 / 0,02
	(зона: 1)	99,05	90,79	3,38	0,13	4,88	
	(зона: 2)	102,00	90,79	3,45	0,13	7,76	
	(зона: 3)	98,96	90,79	3,29	0,13	4,88	
	(зона: 4)	99,04	90,79	3,37	0,13	4,88	
34-02-008-69	Установка для изготовления и наполнения полимерных емкостей						42,6 / 4,56
	(зона: 1)	1282,52	449,00	742,94	37,83	90,58	
	(зона: 2)	1373,27	449,00	756,89	37,83	167,38	
	(зона: 3)	1266,92	449,00	727,34	37,83	90,58	
	(зона: 4)	1283,26	449,00	743,68	37,83	90,58	
34-02-008-70	Экстрактор с водным экстрагеном						13,5 / 0,1
	(зона: 1)	169,68	142,29	21,99	0,88	5,40	
	(зона: 2)	172,51	142,29	22,42	0,88	7,80	
	(зона: 3)	169,12	142,29	21,43	0,88	5,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	169,64	142,29	21,95	0,88	5,40	

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 34. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ . . . 3
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . . . 3
Раздел 1. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 3
Таблица 34-01-001 Паровые стерилизаторы . . . 3
Таблица 34-01-002 Разные стерилизаторы . . . 4
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК . . . 4
Таблица 34-01-022 Аппараты для фильтрования растворов . . . 4
Таблица 34-01-023 Разное оборудование . . . 4
Раздел 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 4
Таблица 34-01-035 Аэрозольные ингаляторы . . . 4
Таблица 34-01-036 Оториноларингологические кресла . . . 4
Таблица 34-01-037 Аппараты ультразвуковые для лечения тонзиллита и исследования слуха . . . 5
Раздел 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 5
Таблица 34-01-055 Бормашины . . . 5
Таблица 34-01-056 Зубоврачебные кресла . . . 5
Таблица 34-01-057 Стоматологические установки . . . 6
Таблица 34-01-058 Установки для литья стоматологических изделий . . . 6
Таблица 34-01-059 Стоматологические аппараты и приборы . . . 6
Раздел 5. СВЕТИЛЬНИКИ . . . 7
Таблица 34-01-070 Передвижные светильники . . . 7
Таблица 34-01-071 Стационарные светильники . . . 7
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ . . . 8
Таблица 34-01-080 Аппараты и приборы для электролечения . . . 8
Таблица 34-01-081 Аппараты и приборы для свето- и теплолечения . . . 8
Таблица 34-01-082 Аппараты и установки для водолечения . . . 9
Таблица 34-01-083 Аппараты, приборы и установки разного назначения . . . 10
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ . . . 10
Таблица 34-01-100 Аппараты и комплексы рентгеновские . . . 10
Таблица 34-01-101 Дентальные аппараты . . . 12
Таблица 34-01-102 Диагностические и терапевтические передвижные аппараты . . . 12
Таблица 34-01-103 Флюорографические аппараты . . . 12
Таблица 34-01-104 Разное оборудование . . . 12
Раздел 8. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 13
Таблица 34-01-135 Дезинфекционные камеры . . . 13
Таблица 34-01-136 Бактерицидные облучатели . . . 14
Таблица 34-01-137 Разное оборудование . . . 14
Раздел 9. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 15
Таблица 34-01-150 Хирургические аппараты и приборы . . . 15
Таблица 34-01-151 Операционные микроскопы . . . 15
Таблица 34-01-152 Оборудование для хирургических кабинетов и палат . . . 15
Раздел 10. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 16
Таблица 34-01-170 Офтальмологические аппараты и приборы . . . 16
Таблица 34-01-171 Установки офтальмологические . . . 17
Раздел 11. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 17
Таблица 34-01-185 Гинекологические кресла . . . 17
Таблица 34-01-186 Инкубаторы и кувезы для недоношенных детей . . . 17
Таблица 34-01-187 Разное оборудование . . . 17
Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ . . . 18
Таблица 34-01-200 Аппараты для урологических отделений . . . 18
Таблица 34-01-201 Разное оборудование . . . 18
Раздел 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ, ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ И КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ . . . 18
Таблица 34-01-210 Аппараты для наркоза и искусственного дыхания . . . 18
Таблица 34-01-211 Аппараты и приборы для кислородной терапии . . . 20
Таблица 34-01-212 Разное оборудование . . . 20
Раздел 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ . . . 21
Таблица 34-01-220 Оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний . . . 21
Таблица 34-01-221 Оборудование для нерводиагностики . . . 23
Таблица 34-01-222 Оборудование для определения основного газообмена . . . 24
Таблица 34-01-223 Разное оборудование . . . 24
Раздел 15. БОЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 25
Таблица 34-01-230 Медицинские кровати . . . 25
Таблица 34-01-231 Столы . . . 25
Таблица 34-01-232 Оборудование молочных кухонь . . . 25
Таблица 34-01-233 Разное оборудование . . . 25

Раздел 16. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 26
Таблица 34-01-240 Аппараты и приборы для гистологической обработки тканей. . . . 26
Таблица 34-01-241 Аппараты и приборы с оптическим устройством. . . . 26
Таблица 34-01-242 Термостаты и термостатирующие устройства. . . . 27
Таблица 34-01-243 Центрифуги. . . . 28
Таблица 34-01-244 Сушильные шкафы. . . . 28
Таблица 34-01-245 Разное оборудование. . . . 29
Раздел 17. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ . . . 30
Таблица 34-01-255 Сублимационные установки. . . . 30
Таблица 34-01-256 Разное оборудование. . . . 31
Раздел 18. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ . . . 31
Таблица 34-01-260 Оборудование для радиологической лаборатории фирмы «Гамма». . . . 31
Таблица 34-01-261 Аппараты для радиоактивной диагностики и терапии. . . . 32
Таблица 34-01-262 Защитное оборудование. . . . 33
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ . . . 33
Таблица 34-02-001 Оборудование для изготовления таблеток. . . . 33
Таблица 34-02-002 Оборудование для фасовки таблеток. . . . 34
Таблица 34-02-003 Оборудование для упаковки таблеток. . . . 35
Таблица 34-02-004 Оборудование для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей. . . . 36
Таблица 34-02-005 Оборудование для ампулирования инъекционных растворов. . . . 39
Таблица 34-02-006 Оборудование розлива и укупорки жидких медикаментов. . . . 42
Таблица 34-02-007 Оборудование для стерилизации и дезинфекции ампул. . . . 44
Таблица 34-02-008 Разное оборудование. . . . 44

gost.e-ecolog.ru