ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРс 81-06-01-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

ТЕРс–2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 1

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

ТЕРс 81-06-01-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 1

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них. Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРс 81-06-01-2001 Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Салехард, 2011– 149 стр.

Настоящие Территориальные единичные расценки предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ письмом Росстроя от 05.05.2008 № ВБ-1956/02.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРс-2001

I. Общие положения

1. Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕРс) предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ

2. ТЕРс отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации работ по содержанию дорог.

3. Расценками учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка и т.д.) по фронту работ, а также перемещение рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого.

4. В расценки на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы (машина дорожного мастера), осуществляющая как транспортные (перевозка рабочих, инструментов, приспособлений и материалов), так и технологические операции. Оплата труда и затраты труда водителя машины дорожной службы в расценках учтены.

5. Расценками учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются.

6. Расценками таблицы 02-007(4÷8) предусмотрено производство ямочного ремонта с использованием установки для ремонта покрытий струйноинъекционным методом на базе автомобиля (код 121805) с учетом загрузки материалов на АБЗ (базе). Затраты на перемещение установки в технологическом цикле от места загрузки к месту работы и обратно следует учитывать по таблице 02-020-03.

7. Расценки таблицы 02-020 "Доставка материалов к месту производства работ технологическими машинами" и 05-011 "Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами" учитывают суммарные затраты времени на груженый и порожний пробег. Объем работ определять умножением количества загрузок на среднее расстояние между местом загрузки и местом производства работ.

8. Затраты на транспортировку грузов собственными автомобилями самосвалами определять по таблицам 11-002 и 11-003. Затраты на транспортировку, включая простой под погрузкой-разгрузкой и пробег, учитывают время на подачу машин к месту первой загрузки и возвращение от места последней разгрузки. При транспортировке контейнеров комбинированными дорожными машинами, оборудованных краном, затраты на погрузку-разгрузку определять по расценкам таблицы 11-004, а затраты на перевозку - по расценкам таблиц 02-020(1, 2) и 05-011.

9. При расчете затрат на вывозку снега автомобилями-самосвалами с надставленными бортами принимать класс груза - первый, без надставленных бортов - второй.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВОДООТВОДА

Таблица ТЕРс 01-01-001 Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером

Измеритель : 1000 м2

01-01-001-01	Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)						-
	(зона: 1)	51,30	-	51,30	2,65	-	
	(зона: 2)	52,03	-	52,03	2,65	-	
	(зона: 3)	51,30	-	51,30	2,65	-	
	(зона: 4)	52,19	-	52,19	2,65	-	
(407-9080)	**Грунт дренирующий, (м3)**					**115,00**	
01-01-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-001-01						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	
(407-9080)	**Грунт дренирующий, (м3)**					**11,50**	

Таблица ТЕРс 01-01-002 Подсыпка обочин бульдозером

Измеритель : 100 м3

01-01-002-01	Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м						-
	(зона: 1)	142,53	-	142,53	14,42	-	
	(зона: 2)	144,71	-	144,71	14,42	-	
	(зона: 3)	140,97	-	140,97	14,42	-	
	(зона: 4)	143,48	-	143,48	14,42	-	
01-01-002-02	На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к норме 01-01-002-01						-
	(зона: 1)	47,96	-	47,96	4,85	-	
	(зона: 2)	48,69	-	48,69	4,85	-	
	(зона: 3)	47,43	-	47,43	4,85	-	
	(зона: 4)	48,27	-	48,27	4,85	-	

Таблица ТЕРс 01-01-003 Уплотнение грунта

Измеритель : 1000 м2

01-01-003-01	Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколесном ходу: 16 т						-
	(зона: 1)	249,57	-	249,57	19,95	-	
	(зона: 2)	252,81	-	252,81	19,95	-	
	(зона: 3)	249,54	-	249,54	19,95	-	
	(зона: 4)	253,72	-	253,72	19,95	-	
01-01-003-02	Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколесном ходу: 30 т						-
	(зона: 1)	298,35	-	298,35	16,85	-	
	(зона: 2)	304,81	-	304,81	16,85	-	
	(зона: 3)	296,06	-	296,06	16,85	-	
	(зона: 4)	301,19	-	301,19	16,85	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-01-004 Планировка обочин механизированным способом

Измеритель : 1 км прохода

01-01-004-01	Планировка автогрейдером: грунтовых обочин						-
	(зона: 1)	56,18	-	56,18	2,90	-	
	(зона: 2)	56,98	-	56,98	2,90	-	
	(зона: 3)	56,18	-	56,18	2,90	-	
	(зона: 4)	57,16	-	57,16	2,90	-	
01-01-004-02	Планировка автогрейдером: гравийных обочин						-
	(зона: 1)	65,95	-	65,95	3,40	-	
	(зона: 2)	66,89	-	66,89	3,40	-	
	(зона: 3)	65,95	-	65,95	3,40	-	
	(зона: 4)	67,10	-	67,10	3,40	-	

Таблица ТЕРс 01-01-005 Планировка обочин вручную

Измеритель : 100 м2

01-01-005-01	Ремонтная планировка обочин вручную						14,42
	(зона: 1)	115,00	115,00	-	-	-	
	(зона: 2)	115,00	115,00	-	-	-	
	(зона: 3)	115,00	115,00	-	-	-	
	(зона: 4)	115,00	115,00	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-01-006 Ремонт укрепления обочин

Измеритель : 100 м2

01-01-006-01	Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см						-
	(зона: 1)	74,94	-	74,94	7,25	-	
	(зона: 2)	75,55	-	75,55	7,25	-	
	(зона: 3)	75,62	-	75,62	7,25	-	
	(зона: 4)	76,86	-	76,86	7,25	-	
(408-9282)	**Смесь песчано-гравийная, (м3)**					**12,60**	
01-01-006-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-01						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	
(408-9282)	**Смесь песчано-гравийная, (м3)**					**1,30**	
01-01-006-03	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см						-
	(зона: 1)	74,94	-	74,94	7,25	-	
	(зона: 2)	75,55	-	75,55	7,25	-	
	(зона: 3)	75,62	-	75,62	7,25	-	
	(зона: 4)	76,86	-	76,86	7,25	-	
(408-9080)	**Щебень, (м3)**					**12,60**	
01-01-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-03						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	
(408-9080)	**Щебень, (м3)**					**1,30**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-01-007 Планировка откосов

Измеритель : 1000 м2

01-01-007-01	Планировка откосов насыпей: автогрейдером						-
	(зона: 1)	158,78	-	158,78	8,20	-	
	(зона: 2)	161,04	-	161,04	8,20	-	
	(зона: 3)	158,78	-	158,78	8,20	-	
	(зона: 4)	161,54	-	161,54	8,20	-	
01-01-007-02	Планировка откосов насыпей: экскаватором-планировщиком						-
	(зона: 1)	864,02	-	864,02	123,58	-	
	(зона: 2)	878,42	-	878,42	123,58	-	
	(зона: 3)	832,66	-	832,66	123,58	-	
	(зона: 4)	845,45	-	845,45	123,58	-	
01-01-007-03	Планировка откосов выемок: автогрейдером, грунт I группы						-
	(зона: 1)	173,43	-	173,43	8,95	-	
	(зона: 2)	175,90	-	175,90	8,95	-	
	(зона: 3)	173,43	-	173,43	8,95	-	
	(зона: 4)	176,46	-	176,46	8,95	-	
01-01-007-04	Планировка откосов выемок: автогрейдером, грунт II группы						-
	(зона: 1)	261,37	-	261,37	13,49	-	
	(зона: 2)	265,09	-	265,09	13,49	-	
	(зона: 3)	261,37	-	261,37	13,49	-	
	(зона: 4)	265,93	-	265,93	13,49	-	
01-01-007-05	Планировка откосов выемок: экскаватором-планировщиком, грунт I-II групп						-
	(зона: 1)	864,02	-	864,02	123,58	-	
	(зона: 2)	878,42	-	878,42	123,58	-	
	(зона: 3)	832,66	-	832,66	123,58	-	
	(зона: 4)	845,45	-	845,45	123,58	-	
01-01-007-06	Планировка откосов выемок: экскаватором-планировщиком, грунт III группы						-
	(зона: 1)	964,53	-	964,53	137,95	-	
	(зона: 2)	980,61	-	980,61	137,95	-	
	(зона: 3)	929,52	-	929,52	137,95	-	
	(зона: 4)	943,79	-	943,79	137,95	-	

Таблица ТЕРс 01-01-008 Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов

Измеритель : 10 м3

01-01-008-01	Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов: грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)						0,72
	(зона: 1)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 2)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 3)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 4)	5,05	5,05	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-008-02	Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов: грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)						0,93
	(зона: 1)	6,53	6,53	-	-	-	
	(зона: 2)	6,53	6,53	-	-	-	
	(зона: 3)	6,53	6,53	-	-	-	
	(зона: 4)	6,53	6,53	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-01-009 Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

Измеритель : 10 м3

01-01-009-01	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную: грунт I группы						8,16
	(зона: 1)	260,55	59,73	200,82	14,72	-	
	(зона: 2)	260,25	59,73	200,52	14,72	-	
	(зона: 3)	259,46	59,73	199,73	14,72	-	
	(зона: 4)	262,72	59,73	202,99	14,72	-	
(407-9080)	**Грунт дренирующий, (м3)**					**11,50**	
01-01-009-02	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную: грунт II группы						8,88
	(зона: 1)	283,54	65,00	218,54	16,01	-	
	(зона: 2)	283,21	65,00	218,21	16,01	-	
	(зона: 3)	282,35	65,00	217,35	16,01	-	
	(зона: 4)	285,90	65,00	220,90	16,01	-	
(407-9080)	**Грунт дренирующий, (м3)**					**11,50**	

Таблица ТЕРс 01-01-010 Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна

Измеритель : 100 м2

01-01-010-01	Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна						1,38
	(зона: 1)	44,97	11,01	33,96	2,49	-	
	(зона: 2)	44,92	11,01	33,91	2,49	-	
	(зона: 3)	44,79	11,01	33,78	2,49	-	
	(зона: 4)	45,34	11,01	34,33	2,49	-	
(414-9240)	**Семена многолетних трав, (кг)**					**1,20**	

Таблица ТЕРс 01-01-011 Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах

Измеритель : 1 км прохода

01-01-011-01	Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: 55 л.с., ширина окашивания до 2 м						0,28
	(зона: 1)	29,65	2,13	27,52	3,03	-	
	(зона: 2)	30,10	2,13	27,97	3,03	-	
	(зона: 3)	29,74	2,13	27,61	3,03	-	
	(зона: 4)	30,19	2,13	28,06	3,03	-	
01-01-011-02	Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: 80 л.с., ширина окашивания до 2 м						-
	(зона: 1)	21,71	-	21,71	2,27	-	
	(зона: 2)	22,10	-	22,10	2,27	-	
	(зона: 3)	21,69	-	21,69	2,27	-	
	(зона: 4)	22,05	-	22,05	2,27	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-011-03	Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.						-
	(зона: 1)	94,93	-	94,93	9,33	-	
	(зона: 2)	96,82	-	96,82	9,33	-	
	(зона: 3)	94,93	-	94,93	9,33	-	
	(зона: 4)	96,50	-	96,50	9,33	-	
01-01-011-04	Срезка кустарника с диаметром стволов до 50 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.						-
	(зона: 1)	193,70	-	193,70	19,04	-	
	(зона: 2)	197,57	-	197,57	19,04	-	
	(зона: 3)	193,70	-	193,70	19,04	-	
	(зона: 4)	196,90	-	196,90	19,04	-	
01-01-011-05	Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала сменным оборудованием комбинированной дорожной машины (косилкой-кусторезом)						0,23
	(зона: 1)	89,74	2,49	87,25	2,90	-	
	(зона: 2)	90,91	2,49	88,42	2,90	-	
	(зона: 3)	89,38	2,49	86,89	2,90	-	
	(зона: 4)	90,93	2,49	88,44	2,90	-	

Таблица ТЕРс 01-01-012 Скашивание травы вручную

Измеритель : 100 м2

01-01-012-01	Скашивание травы вручную: на обочинах и разделительной полосе						0,28
	(зона: 1)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 2)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 3)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 4)	2,13	2,13	-	-	-	
01-01-012-02	Скашивание травы вручную: в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб						0,42
	(зона: 1)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 2)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 3)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 4)	3,20	3,20	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-01-013 Откидывание травы на обрез

Измеритель : 100 м2

01-01-013-01	Откидывание травы на обрез вручную						0,12
	(зона: 1)	0,91	0,91	-	-	-	
	(зона: 2)	0,91	0,91	-	-	-	
	(зона: 3)	0,91	0,91	-	-	-	
	(зона: 4)	0,91	0,91	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-01-014 Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

Измеритель : 1 км обочины

01-01-014-01	Устройство дренажных прорезей вручную: в немерзлом грунте						415,00
	(зона: 1)	3162,30	3162,30	-	-	-	
	(зона: 2)	3162,30	3162,30	-	-	-	
	(зона: 3)	3162,30	3162,30	-	-	-	
	(зона: 4)	3162,30	3162,30	-	-	-	
(407-9080)	**Грунт дренирующий, (м3)**					**103,50**	
01-01-014-02	Устройство дренажных прорезей вручную: в мерзлом грунте						735,00
	(зона: 1)	5600,70	5600,70	-	-	-	
	(зона: 2)	5600,70	5600,70	-	-	-	
	(зона: 3)	5600,70	5600,70	-	-	-	
	(зона: 4)	5600,70	5600,70	-	-	-	
(407-9080)	**Грунт дренирующий, (м3)**					**103,50**	
01-01-014-03	Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием						250,00
	(зона: 1)	2750,30	1905,00	845,30	113,07	-	
	(зона: 2)	2759,71	1905,00	854,71	113,07	-	
	(зона: 3)	2750,61	1905,00	845,61	113,07	-	
	(зона: 4)	2763,78	1905,00	858,78	113,07	-	
(407-9080)	**Грунт дренирующий, (м3)**					**103,50**	

Таблица ТЕРс 01-01-015 Очистка водоотводных канав вручную

Измеритель : 10 м

01-01-015-01	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля: грунт I группы						0,62
	(зона: 1)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 2)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 3)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 4)	4,72	4,72	-	-	-	
01-01-015-02	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля: грунт II группы						0,72
	(зона: 1)	5,49	5,49	-	-	-	
	(зона: 2)	5,49	5,49	-	-	-	
	(зона: 3)	5,49	5,49	-	-	-	
	(зона: 4)	5,49	5,49	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-01-016 Восстановление профиля водоотводных канав

Измеритель : 1 км

01-01-016-01	Восстановление профиля водоотводных канав: автогрейдером среднего типа						-
	(зона: 1)	70,84	-	70,84	3,66	-	
	(зона: 2)	71,85	-	71,85	3,66	-	
	(зона: 3)	70,84	-	70,84	3,66	-	
	(зона: 4)	72,07	-	72,07	3,66	-	
01-01-016-02	Восстановление профиля водоотводных канав: экскаватором-планировщиком объемом ковша до 0,63 м3						-
	(зона: 1)	2974,69	-	2974,69	425,46	-	
	(зона: 2)	3024,28	-	3024,28	425,46	-	
	(зона: 3)	2866,72	-	2866,72	425,46	-	
	(зона: 4)	2910,75	-	2910,75	425,46	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-01-017 Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа

Измеритель : 100 м

01-01-017-01	Очистка водоотводных лотков и быстротоков: вручную						4,96
	(зона: 1)	129,35	37,80	91,55	6,71	-	
	(зона: 2)	129,21	37,80	91,41	6,71	-	
	(зона: 3)	128,85	37,80	91,05	6,71	-	
	(зона: 4)	130,34	37,80	92,54	6,71	-	
01-01-017-02	Очистка водоотводных лотков и быстротоков: водой из шланга под давлением						2,40
	(зона: 1)	930,16	18,29	910,46	30,26	1,41	
	(зона: 2)	942,29	18,29	922,61	30,26	1,39	
	(зона: 3)	926,27	18,29	906,65	30,26	1,33	
	(зона: 4)	942,55	18,29	922,90	30,26	1,36	
01-01-017-03	Очистка дренажа водой из шланга под давлением						8,00
	(зона: 1)	3097,25	60,96	3034,88	100,88	1,41	
	(зона: 2)	3137,71	60,96	3075,36	100,88	1,39	
	(зона: 3)	3084,45	60,96	3022,16	100,88	1,33	
	(зона: 4)	3138,64	60,96	3076,32	100,88	1,36	

Таблица ТЕРс 01-01-018 Ликвидация "диких" съездов

Измеритель : 1 съезд

01-01-018-01	Ликвидация "диких" съездов: трактором 55 л.с. с плугом						-
	(зона: 1)	65,87	-	65,87	7,90	-	
	(зона: 2)	66,79	-	66,79	7,90	-	
	(зона: 3)	66,43	-	66,43	7,90	-	
	(зона: 4)	67,51	-	67,51	7,90	-	
01-01-018-02	Ликвидация "диких" съездов: бульдозером 108 л.с.						-
	(зона: 1)	35,97	-	35,97	3,64	-	
	(зона: 2)	36,51	-	36,51	3,64	-	
	(зона: 3)	35,57	-	35,57	3,64	-	
	(зона: 4)	36,20	-	36,20	3,64	-	

Таблица ТЕРс 01-01-019 Укрепление водоотводных канав

Измеритель : 100 м2

01-01-019-01	Укрепление водоотводных канав: асфальтобетонной смесью						19,56
	(зона: 1)	161,17	161,17	-	-	-	
	(зона: 2)	161,17	161,17	-	-	-	
	(зона: 3)	161,17	161,17	-	-	-	
	(зона: 4)	161,17	161,17	-	-	-	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**14,00**	
01-01-019-02	Укрепление водоотводных канав: щебнем						19,30
	(зона: 1)	147,07	147,07	-	-	-	
	(зона: 2)	147,07	147,07	-	-	-	
	(зона: 3)	147,07	147,07	-	-	-	
	(зона: 4)	147,07	147,07	-	-	-	
(408-9080)	**Щебень, (м3)**					**12,60**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-019-03	Ремонт щебеночного укрепления водоотводных канав						8,46
	(зона: 1)	64,82	64,82	-	-	-	
	(зона: 2)	64,82	64,82	-	-	-	
	(зона: 3)	64,82	64,82	-	-	-	
	(зона: 4)	64,82	64,82	-	-	-	
(408-9080)	**Щебень, (м3)**					**2,50**	

Таблица ТЕРс 01-01-020 Очистка водоприемных колодцев

Измеритель : 1 колодец

01-01-020-01	Очистка водоприемных колодцев						1,34
	(зона: 1)	10,21	10,21	-	-	-	
	(зона: 2)	10,21	10,21	-	-	-	
	(зона: 3)	10,21	10,21	-	-	-	
	(зона: 4)	10,21	10,21	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-01-021 Ремонт водоприемных колодцев

Измеритель : 10 м2

01-01-021-01	Ремонт бетонных водоприемных колодцев						2,60
	(зона: 1)	753,22	22,02	66,45	4,87	664,75	
	(зона: 2)	740,92	22,02	66,35	4,87	652,55	
	(зона: 3)	716,27	22,02	66,09	4,87	628,16	
	(зона: 4)	729,54	22,02	67,17	4,87	640,35	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**0,25**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**0,862**	
(408-9080)	**Щебень, (м3)**					**1,01**	

Таблица ТЕРс 01-01-022 Замена дефектных решеток водоприемных колодцев

Измеритель : 1 шт.

01-01-022-01	Замена дефектных решеток водоприемных колодцев						0,72
	(зона: 1)	900,20	5,49	26,58	1,95	868,13	
	(зона: 2)	881,24	5,49	26,54	1,95	849,21	
	(зона: 3)	872,30	5,49	26,43	1,95	840,38	
	(зона: 4)	876,52	5,49	26,87	1,95	844,16	

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ

Таблица ТЕРс 01-02-001 Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

Измеритель : 10000 м2

01-02-001-01	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения						-
	(зона: 1)	114,66	-	114,66	5,30	-	
	(зона: 2)	116,11	-	116,11	5,30	-	
	(зона: 3)	114,40	-	114,40	5,30	-	
	(зона: 4)	116,42	-	116,42	5,30	-	
01-02-001-02	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением						-
	(зона: 1)	177,88	-	172,00	7,94	5,88	
	(зона: 2)	179,95	-	174,17	7,94	5,78	
	(зона: 3)	177,15	-	171,60	7,94	5,55	
	(зона: 4)	180,30	-	174,62	7,94	5,68	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-001-03	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью более 270 л.с. без увлажнения						-
	(зона: 1)	151,74	-	151,74	5,04	-	
	(зона: 2)	153,77	-	153,77	5,04	-	
	(зона: 3)	151,11	-	151,11	5,04	-	
	(зона: 4)	153,82	-	153,82	5,04	-	
01-02-001-04	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью более 270 л.с. с увлажнением						-
	(зона: 1)	241,08	-	235,20	7,82	5,88	
	(зона: 2)	244,12	-	238,34	7,82	5,78	
	(зона: 3)	239,77	-	234,22	7,82	5,55	
	(зона: 4)	244,09	-	238,41	7,82	5,68	

Таблица ТЕРс 01-02-002 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

Измеритель : 1 км прохода

01-02-002-01	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги						1,07
	(зона: 1)	32,72	8,15	24,57	1,13	-	
	(зона: 2)	33,03	8,15	24,88	1,13	-	
	(зона: 3)	32,66	8,15	24,51	1,13	-	
	(зона: 4)	33,10	8,15	24,95	1,13	-	

Таблица ТЕРс 01-02-003 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

Измеритель : 100 м2

01-02-003-01	Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную						0,16
	(зона: 1)	1,22	1,22	-	-	-	
	(зона: 2)	1,22	1,22	-	-	-	
	(зона: 3)	1,22	1,22	-	-	-	
	(зона: 4)	1,22	1,22	-	-	-	
(408-9270)	**Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)**					**0,204**	

Таблица ТЕРс 01-02-004 Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

Измеритель : 10000 м2

01-02-004-01	Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной						-
	(зона: 1)	223,87	-	223,87	10,34	-	
	(зона: 2)	226,70	-	226,70	10,34	-	
	(зона: 3)	223,35	-	223,35	10,34	-	
	(зона: 4)	227,29	-	227,29	10,34	-	
(408-9270)	**Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)**					**20,40**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-02-005 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

Измеритель : 100 м2

01-02-005-01	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						69,93
	(зона: 1)	3596,54	559,36	2990,44	241,03	46,74	
	(зона: 2)	3651,62	559,36	3046,38	241,03	45,88	
	(зона: 3)	3618,91	559,36	3015,38	241,03	44,17	
	(зона: 4)	3671,90	559,36	3067,52	241,03	45,02	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**11,70**	
01-02-005-02	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2						66,00
	(зона: 1)	2905,48	524,04	2323,02	186,12	58,42	
	(зона: 2)	2948,03	524,04	2366,64	186,12	57,35	
	(зона: 3)	2924,11	524,04	2344,86	186,12	55,21	
	(зона: 4)	2965,80	524,04	2385,48	186,12	56,28	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**16,40**	
01-02-005-03	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2						42,68
	(зона: 1)	1899,52	338,88	1502,22	120,36	58,42	
	(зона: 2)	1926,66	338,88	1530,43	120,36	57,35	
	(зона: 3)	1910,43	338,88	1516,34	120,36	55,21	
	(зона: 4)	1937,77	338,88	1542,61	120,36	56,28	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**16,40**	
01-02-005-04	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера на базе КДМ, дорожной фрезы и виброплиты, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						36,12
	(зона: 1)	9850,37	301,48	9502,15	241,64	46,74	
	(зона: 2)	10261,76	301,48	9914,40	241,64	45,88	
	(зона: 3)	9685,32	301,48	9339,67	241,64	44,17	
	(зона: 4)	9856,05	301,48	9509,55	241,64	45,02	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**11,70**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-005-05	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера на базе КДМ, дорожной фрезы и виброплиты, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2						18,06
	(зона: 1)	4948,55	150,74	4751,07	120,82	46,74	
	(зона: 2)	5153,82	150,74	4957,20	120,82	45,88	
	(зона: 3)	4864,74	150,74	4669,83	120,82	44,17	
	(зона: 4)	4950,54	150,74	4754,78	120,82	45,02	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**11,70**	
01-02-005-06	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера на базе КДМ, дорожной фрезы и виброплиты, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2						11,52
	(зона: 1)	3173,48	96,15	3030,59	77,07	46,74	
	(зона: 2)	3304,10	96,15	3162,07	77,07	45,88	
	(зона: 3)	3119,08	96,15	2978,76	77,07	44,17	
	(зона: 4)	3174,12	96,15	3032,95	77,07	45,02	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**11,70**	

Таблица ТЕРс 01-02-006 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия

Измеритель : 100 м2

01-02-006-01	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						54,39
	(зона: 1)	2683,49	440,09	2196,66	168,14	46,74	
	(зона: 2)	2724,20	440,09	2238,23	168,14	45,88	
	(зона: 3)	2699,95	440,09	2215,69	168,14	44,17	
	(зона: 4)	2738,18	440,09	2253,07	168,14	45,02	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**11,70**	
01-02-006-02	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2						42,00
	(зона: 1)	2094,52	339,84	1696,26	129,84	58,42	
	(зона: 2)	2125,55	339,84	1728,36	129,84	57,35	
	(зона: 3)	2106,01	339,84	1710,96	129,84	55,21	
	(зона: 4)	2135,94	339,84	1739,82	129,84	56,28	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**16,40**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-006-03	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2						27,16
	(зона: 1)	1375,09	219,76	1096,91	83,96	58,42	
	(зона: 2)	1394,78	219,76	1117,67	83,96	57,35	
	(зона: 3)	1381,39	219,76	1106,42	83,96	55,21	
	(зона: 4)	1401,12	219,76	1125,08	83,96	56,28	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**16,40**	

Таблица ТЕРс 01-02-007 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов

Измеритель : 100 м2

01-02-007-01	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км						22,80
	(зона: 1)	21349,49	178,41	4145,27	192,03	17025,81	
	(зона: 2)	21159,85	178,41	4208,60	192,03	16772,84	
	(зона: 3)	20949,51	178,41	4116,43	192,03	16654,67	
	(зона: 4)	21073,21	178,41	4189,56	192,03	16705,24	
(408-9270)	**Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)**					**1,30**	
01-02-007-02	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км						28,16
	(зона: 1)	22365,93	220,35	5119,77	237,18	17025,81	
	(зона: 2)	22191,17	220,35	5197,98	237,18	16772,84	
	(зона: 3)	21959,17	220,35	5084,15	237,18	16654,67	
	(зона: 4)	22100,06	220,35	5174,47	237,18	16705,24	
(408-9270)	**Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)**					**1,30**	
01-02-007-03	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км						17,96
	(зона: 1)	20431,66	140,54	3265,31	151,27	17025,81	
	(зона: 2)	20228,57	140,54	3315,19	151,27	16772,84	
	(зона: 3)	20037,80	140,54	3242,59	151,27	16654,67	
	(зона: 4)	20145,97	140,54	3300,19	151,27	16705,24	
(408-9270)	**Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)**					**1,30**	
01-02-007-04	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						6,21
	(зона: 1)	3600,71	47,32	1910,21	164,06	1643,18	
	(зона: 2)	3596,32	47,32	1935,97	164,06	1613,03	
	(зона: 3)	3511,28	47,32	1911,23	164,06	1552,73	
	(зона: 4)	3573,18	47,32	1942,98	164,06	1582,88	
(408-9084)	**Щебень, фракция 5-10 мм, (м3)**					**6,33**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-007-05	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2						4,71
	(зона: 1)	3134,35	35,89	1455,28	124,93	1643,18	
	(зона: 2)	3123,88	35,89	1474,96	124,93	1613,03	
	(зона: 3)	3044,61	35,89	1455,99	124,93	1552,73	
	(зона: 4)	3098,95	35,89	1480,18	124,93	1582,88	
(408-9084)	**Щебень, фракция 5-10 мм, (м3)**					**6,33**	
01-02-007-06	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2						3,48
	(зона: 1)	2751,93	26,52	1082,23	92,88	1643,18	
	(зона: 2)	2736,49	26,52	1096,94	92,88	1613,03	
	(зона: 3)	2661,95	26,52	1082,70	92,88	1552,73	
	(зона: 4)	2710,09	26,52	1100,69	92,88	1582,88	
(408-9084)	**Щебень, фракция 5-10 мм, (м3)**					**6,33**	
01-02-007-07	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						8,94
	(зона: 1)	5032,59	68,12	2749,47	236,13	2215,00	
	(зона: 2)	5029,03	68,12	2786,55	236,13	2174,36	
	(зона: 3)	4912,13	68,12	2750,94	236,13	2093,07	
	(зона: 4)	4998,48	68,12	2796,64	236,13	2133,72	
(408-9084)	**Щебень, фракция 5-10 мм, (м3)**					**8,78**	
01-02-007-08	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2						5,11
	(зона: 1)	3841,81	38,94	1587,87	136,27	2215,00	
	(зона: 2)	3822,73	38,94	1609,43	136,27	2174,36	
	(зона: 3)	3720,58	38,94	1588,57	136,27	2093,07	
	(зона: 4)	3787,63	38,94	1614,97	136,27	2133,72	
(408-9084)	**Щебень, фракция 5-10 мм, (м3)**					**8,78**	

Таблица ТЕРс 01-02-008 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом

Измеритель : 100 м трещин

01-02-008-01	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля						1,61
	(зона: 1)	223,35	12,62	55,76	2,49	154,97	
	(зона: 2)	219,79	12,62	55,04	2,49	152,13	
	(зона: 3)	214,96	12,62	55,90	2,49	146,44	
	(зона: 4)	218,73	12,62	56,83	2,49	149,28	
(408-9270)	**Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)**					**0,02**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-008-02	Заделка раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии с применением установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом						1,13
	(зона: 1)	462,29	8,61	344,13	29,60	109,55	
	(зона: 2)	464,89	8,61	348,74	29,60	107,54	
	(зона: 3)	456,47	8,61	344,34	29,60	103,52	
	(зона: 4)	464,20	8,61	350,06	29,60	105,53	
(408-9084)	**Щебень, фракция 5-10 мм, (м3)**					**0,40**	

Таблица ТЕРс 01-02-009 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Измеритель : 100 м трещин

01-02-009-01	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную						5,10
	(зона: 1)	419,96	39,81	225,18	11,04	154,97	
	(зона: 2)	422,58	39,81	230,64	11,04	152,13	
	(зона: 3)	412,24	39,81	225,99	11,04	146,44	
	(зона: 4)	419,05	39,81	229,96	11,04	149,28	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**0,02**	

Таблица ТЕРс 01-02-010 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

Измеритель : 100 м2

01-02-010-01	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						108,78
	(зона: 1)	11031,54	897,07	10059,25	733,18	75,22	
	(зона: 2)	11216,17	897,07	10245,26	733,18	73,84	
	(зона: 3)	11143,43	897,07	10175,28	733,18	71,08	
	(зона: 4)	11325,02	897,07	10355,49	733,18	72,46	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**12,40**	
01-02-010-02	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин: до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						185,40
	(зона: 1)	18748,71	1528,93	17144,56	1249,60	75,22	
	(зона: 2)	19064,36	1528,93	17461,59	1249,60	73,84	
	(зона: 3)	18942,33	1528,93	17342,32	1249,60	71,08	
	(зона: 4)	19250,85	1528,93	17649,46	1249,60	72,46	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**16,49**	
(410-9110)	**Щебень черный, (т)**					**6,63**	
01-02-010-03	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью, глубина выбоин: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						93,93
	(зона: 1)	9535,85	774,61	8686,02	633,09	75,22	
	(зона: 2)	9695,09	774,61	8846,64	633,09	73,84	
	(зона: 3)	9631,90	774,61	8786,21	633,09	71,08	
	(зона: 4)	9788,89	774,61	8941,82	633,09	72,46	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**11,20**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-010-04	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью, глубина выбоин: до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						173,04
	(зона: 1)	17503,81	1427,00	16001,59	1166,29	75,22	
	(зона: 2)	17798,32	1427,00	16297,48	1166,29	73,84	
	(зона: 3)	17684,24	1427,00	16186,16	1166,29	71,08	
	(зона: 4)	17972,29	1427,00	16472,83	1166,29	72,46	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**14,81**	
(410-9110)	**Щебень черный, (т)**					**6,63**	

Таблица ТЕРс 01-02-011 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном

Измеритель : 100 м2

01-02-011-01	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, глубина выбоин: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						110,01
	(зона: 1)	10025,58	864,31	9160,90	741,47	0,37	
	(зона: 2)	10085,35	864,31	9220,67	741,47	0,37	
	(зона: 3)	10024,09	864,31	9159,43	741,47	0,35	
	(зона: 4)	10181,78	864,31	9317,11	741,47	0,36	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**0,0998**	
(401-9010)	**Бетон дорожный, (м3)**					**5,20**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**0,224**	
01-02-011-02	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, глубина выбоин: до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						148,32
	(зона: 1)	13516,77	1165,30	12351,10	999,68	0,37	
	(зона: 2)	13597,36	1165,30	12431,69	999,68	0,37	
	(зона: 3)	13514,77	1165,30	12349,12	999,68	0,35	
	(зона: 4)	13727,38	1165,30	12561,72	999,68	0,36	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**0,0998**	
(401-9010)	**Бетон дорожный, (м3)**					**10,20**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**0,224**	

Таблица ТЕРс 01-02-012 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

Измеритель : 100 м трещин

01-02-012-01	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях вручную						9,44
	(зона: 1)	2447,78	72,45	1415,67	95,44	959,66	
	(зона: 2)	2459,24	72,45	1444,74	95,44	942,05	
	(зона: 3)	2406,23	72,45	1426,95	95,44	906,83	
	(зона: 4)	2449,23	72,45	1452,34	95,44	924,44	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**0,0249**	
01-02-012-02	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях с использованием заливщика на базе автомобиля						1,24
	(зона: 1)	1044,51	9,70	75,15	3,35	959,66	
	(зона: 2)	1025,93	9,70	74,18	3,35	942,05	
	(зона: 3)	991,88	9,70	75,35	3,35	906,83	
	(зона: 4)	1010,74	9,70	76,60	3,35	924,44	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**0,0249**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-02-013 Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими материалами

Измеритель : 100 м2

01-02-013-01	Ямочный ремонт покрытий из черного щебня холодным способом						43,26
	(зона: 1)	2929,28	356,75	2527,25	156,02	45,28	
	(зона: 2)	2975,75	356,75	2574,55	156,02	44,45	
	(зона: 3)	2961,97	356,75	2562,43	156,02	42,79	
	(зона: 4)	3007,07	356,75	2606,70	156,02	43,62	
(410-9110)	**Щебень черный, (т)**					**11,93**	
01-02-013-02	Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом						37,08
	(зона: 1)	2547,22	305,79	2166,21	133,74	75,22	
	(зона: 2)	2586,38	305,79	2206,75	133,74	73,84	
	(зона: 3)	2573,24	305,79	2196,37	133,74	71,08	
	(зона: 4)	2612,57	305,79	2234,32	133,74	72,46	
(410-9110)	**Щебень черный, (т)**					**11,93**	

Таблица ТЕРс 01-02-014 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

Измеритель : 100 м2

01-02-014-01	Ямочный ремонт гравийных покрытий						32,13
	(зона: 1)	1845,23	263,79	1581,44	115,88	-	
	(зона: 2)	1842,87	263,79	1579,08	115,88	-	
	(зона: 3)	1836,66	263,79	1572,87	115,88	-	
	(зона: 4)	1862,36	263,79	1598,57	115,88	-	
(408-9280)	**Гравий, (м3)**					**9,92**	
01-02-014-02	Ямочный ремонт щебеночных покрытий						43,26
	(зона: 1)	2484,42	355,16	2129,26	156,02	-	
	(зона: 2)	2481,24	355,16	2126,08	156,02	-	
	(зона: 3)	2472,88	355,16	2117,72	156,02	-	
	(зона: 4)	2507,49	355,16	2152,33	156,02	-	
(408-9080)	**Щебень, (м3)**					**10,10**	

Таблица ТЕРс 01-02-015 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию

Измеритель : 10000 м2

01-02-015-01	Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)						-
	(зона: 1)	1119,34	-	1119,34	51,70	-	
	(зона: 2)	1133,49	-	1133,49	51,70	-	
	(зона: 3)	1116,76	-	1116,76	51,70	-	
	(зона: 4)	1136,44	-	1136,44	51,70	-	

Таблица ТЕРс 01-02-016 Планировка проезжей части гравийных дорог

Измеритель : 1000 м2

01-02-016-01	Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером						-
	(зона: 1)	36,64	-	36,64	1,89	-	
	(зона: 2)	37,16	-	37,16	1,89	-	
	(зона: 3)	36,64	-	36,64	1,89	-	
	(зона: 4)	37,28	-	37,28	1,89	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-02-017 Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала

Измеритель : 1000 м2

01-02-017-01	Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала						-
	(зона: 1)	1954,34	-	1933,19	178,11	21,15	
	(зона: 2)	1989,13	-	1968,34	178,11	20,79	
	(зона: 3)	1949,60	-	1929,62	178,11	19,98	
	(зона: 4)	1981,89	-	1961,46	178,11	20,43	
01-02-017-02	Профилирование гравийных дорог автогрейдером						-
	(зона: 1)	51,30	-	51,30	2,65	-	
	(зона: 2)	52,03	-	52,03	2,65	-	
	(зона: 3)	51,30	-	51,30	2,65	-	
	(зона: 4)	52,19	-	52,19	2,65	-	
01-02-017-03	Профилирование грунтовых дорог автогрейдером						-
	(зона: 1)	46,41	-	46,41	2,40	-	
	(зона: 2)	47,07	-	47,07	2,40	-	
	(зона: 3)	46,41	-	46,41	2,40	-	
	(зона: 4)	47,22	-	47,22	2,40	-	

Таблица ТЕРс 01-02-018 Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

Измеритель : 1000 м2

01-02-018-01	Восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных дорог						-
	(зона: 1)	2481,97	-	2460,82	205,34	21,15	
	(зона: 2)	2524,27	-	2503,48	205,34	20,79	
	(зона: 3)	2477,22	-	2457,24	205,34	19,98	
	(зона: 4)	2518,71	-	2498,28	205,34	20,43	
(408-9280)	**Гравий, (м3)**					**15,00**	
01-02-018-02	Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебеночных дорог						-
	(зона: 1)	2508,91	-	2436,06	166,49	72,85	
	(зона: 2)	2545,43	-	2473,82	166,49	71,61	
	(зона: 3)	2499,70	-	2430,88	166,49	68,82	
	(зона: 4)	2542,82	-	2472,45	166,49	70,37	
(408-9080)	**Щебень, (м3)**					**15,00**	

Таблица ТЕРс 01-02-019 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

Измеритель : 10000 м2

01-02-019-01	Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием						-
	(зона: 1)	17294,00	-	166,54	7,69	17127,46	
	(зона: 2)	14515,64	-	168,64	7,69	14347,00	
	(зона: 3)	13734,61	-	166,15	7,69	13568,46	
	(зона: 4)	14738,56	-	169,08	7,69	14569,48	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-02-020 Доставка материалов к месту работы технологическими машинами

Измеритель : 10 км расстояния доставки

01-02-020-01	Доставка материалов к месту работы: комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	150,16	-	150,16	6,94	-	
	(зона: 2)	152,05	-	152,05	6,94	-	
	(зона: 3)	149,81	-	149,81	6,94	-	
	(зона: 4)	152,45	-	152,45	6,94	-	
01-02-020-02	Доставка материалов к месту работы: комбинированными дорожными машинами более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	216,24	-	216,24	7,19	-	
	(зона: 2)	219,12	-	219,12	7,19	-	
	(зона: 3)	215,33	-	215,33	7,19	-	
	(зона: 4)	219,19	-	219,19	7,19	-	
01-02-020-03	Доставка материалов к месту работы: установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля						-
	(зона: 1)	203,20	-	203,20	17,49	-	
	(зона: 2)	205,92	-	205,92	17,49	-	
	(зона: 3)	203,34	-	203,34	17,49	-	
	(зона: 4)	206,72	-	206,72	17,49	-	

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ТЕРс 01-03-001 Окрашивание оголовков труб

Измеритель : 100 м2

01-03-001-01	Окрашивание оголовков труб: известковым составом						12,20
	(зона: 1)	558,95	97,30	450,36	33,00	11,29	
	(зона: 2)	558,07	97,30	449,69	33,00	11,08	
	(зона: 3)	555,89	97,30	447,92	33,00	10,67	
	(зона: 4)	563,42	97,30	455,24	33,00	10,88	
(101-9264)	**Олифа, (т)**					**0,00127**	
01-03-001-02	Окрашивание оголовков труб: эмалью						7,24
	(зона: 1)	1943,16	57,74	267,26	19,58	1618,16	
	(зона: 2)	1913,22	57,74	266,87	19,58	1588,61	
	(зона: 3)	1852,67	57,74	265,82	19,58	1529,11	
	(зона: 4)	1886,96	57,74	270,16	19,58	1559,06	

Таблица ТЕРс 01-03-002 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

Измеритель : 10 м

01-03-002-01	Очистка отверстий труб от грязи и наносов						3,20
	(зона: 1)	83,44	24,38	59,06	4,33	-	
	(зона: 2)	83,36	24,38	58,98	4,33	-	
	(зона: 3)	83,12	24,38	58,74	4,33	-	
	(зона: 4)	84,08	24,38	59,70	4,33	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-03-003 Заделка швов в железобетонных трубах

Измеритель : 10 м шва

01-03-003-01	Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором						2,36
	(зона: 1)	105,97	18,82	87,12	6,38	0,03	
	(зона: 2)	105,84	18,82	86,99	6,38	0,03	
	(зона: 3)	105,50	18,82	86,65	6,38	0,03	
	(зона: 4)	106,91	18,82	88,06	6,38	0,03	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**0,02**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**0,04**	
01-03-003-02	Конопатка швов в железобетонных трубах						0,80
	(зона: 1)	78,71	6,38	29,53	2,16	42,80	
	(зона: 2)	77,89	6,38	29,49	2,16	42,02	
	(зона: 3)	76,20	6,38	29,37	2,16	40,45	
	(зона: 4)	77,46	6,38	29,85	2,16	41,23	

Таблица ТЕРс 01-03-004 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

Измеритель : 10 м2

01-03-004-01	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб						41,20
	(зона: 1)	1953,95	328,57	1520,90	111,45	104,48	
	(зона: 2)	1949,77	328,57	1518,63	111,45	102,57	
	(зона: 3)	1939,99	328,57	1512,66	111,45	98,76	
	(зона: 4)	1966,62	328,57	1537,38	111,45	100,67	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**0,224**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**0,318**	

Таблица ТЕРс 01-03-005 Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном

Измеритель : 10 м2

01-03-005-01	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном						19,56
	(зона: 1)	652,67	158,31	481,37	35,27	12,99	
	(зона: 2)	651,71	158,31	480,65	35,27	12,75	
	(зона: 3)	649,34	158,31	478,76	35,27	12,27	
	(зона: 4)	657,41	158,31	486,59	35,27	12,51	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**0,29**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**1,00**	
(408-9080)	**Щебень, (м3)**					**1,17**	

Таблица ТЕРс 01-03-006 Ремонт мощения русел труб и малых мостов

Измеритель : 10 м2

01-03-006-01	Ремонт мощения русел труб и малых мостов						19,56
	(зона: 1)	654,67	173,30	481,37	35,27	-	
	(зона: 2)	653,95	173,30	480,65	35,27	-	
	(зона: 3)	652,06	173,30	478,76	35,27	-	
	(зона: 4)	659,89	173,30	486,59	35,27	-	
(408-9080)	**Щебень, (м3)**					**0,51**	
(413-9012)	**Камень, (м3)**					**0,60**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-03-007 Заделка трещин в железобетонных лотках

Измеритель : 10 м лотка

01-03-007-01	Заделка трещин и раковин на железобетонных лотках цементным раствором						1,04
	(зона: 1)	46,34	7,92	38,39	2,81	0,03	
	(зона: 2)	46,28	7,92	38,33	2,81	0,03	
	(зона: 3)	46,13	7,92	38,18	2,81	0,03	
	(зона: 4)	46,76	7,92	38,81	2,81	0,03	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**0,025**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**0,056**	

Таблица ТЕРс 01-03-008 Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов вручную

Измеритель : 10 м2

01-03-008-01	Очистка русел труб и малых мостов от: растительности						2,80
	(зона: 1)	73,02	21,34	51,68	3,79	-	
	(зона: 2)	72,94	21,34	51,60	3,79	-	
	(зона: 3)	72,74	21,34	51,40	3,79	-	
	(зона: 4)	73,58	21,34	52,24	3,79	-	
01-03-008-02	Очистка русел труб и малых мостов от: наносов с отвозкой грунта тачками						2,96
	(зона: 1)	77,19	22,56	54,63	4,00	-	
	(зона: 2)	77,11	22,56	54,55	4,00	-	
	(зона: 3)	76,90	22,56	54,34	4,00	-	
	(зона: 4)	77,79	22,56	55,23	4,00	-	
01-03-008-03	Очистка русел труб и малых мостов от: наносов с выноской грунта носилками						3,52
	(зона: 1)	91,79	26,82	64,97	4,76	-	
	(зона: 2)	91,69	26,82	64,87	4,76	-	
	(зона: 3)	91,44	26,82	64,62	4,76	-	
	(зона: 4)	92,49	26,82	65,67	4,76	-	

Таблица ТЕРс 01-03-009 Очистка русел труб и малых мостов механизированным способом

Измеритель : 100 м

01-03-009-01	Очистка русел труб и малых мостов от наносов экскаватором на пневмоколесном ходу						47,44
	(зона: 1)	1950,95	361,49	1589,46	129,62	-	
	(зона: 2)	1965,98	361,49	1604,49	129,62	-	
	(зона: 3)	1943,00	361,49	1581,51	129,62	-	
	(зона: 4)	1968,97	361,49	1607,48	129,62	-	

Таблица ТЕРс 01-03-010 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

Измеритель : 1000 м2

01-03-010-01	Очистка лестничных сходов от грязи и мусора						7,20
	(зона: 1)	187,75	54,86	132,89	9,74	-	
	(зона: 2)	187,56	54,86	132,70	9,74	-	
	(зона: 3)	187,03	54,86	132,17	9,74	-	
	(зона: 4)	189,19	54,86	134,33	9,74	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-03-011 Окраска металлического перильного ограждения

Измеритель : 100 м

01-03-011-01	Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем						12,30
	(зона: 1)	1438,76	103,89	998,80	82,90	336,07	
	(зона: 2)	1438,33	103,89	1004,54	82,90	329,90	
	(зона: 3)	1418,91	103,89	997,45	82,90	317,57	
	(зона: 4)	1442,13	103,89	1014,50	82,90	323,74	
(101-9732)	**Грунтовка, (т)**					**0,0065**	

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Таблица ТЕРс 01-04-001 Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков

Измеритель : 100 шт.

01-04-001-01	Очистка и мойка водой из шланга: дорожных знаков и указателей						10,25
	(зона: 1)	2884,81	78,11	2798,35	129,25	8,35	
	(зона: 2)	2920,03	78,11	2833,72	129,25	8,20	
	(зона: 3)	2877,90	78,11	2791,90	129,25	7,89	
	(зона: 4)	2927,26	78,11	2841,10	129,25	8,05	
01-04-001-02	Очистка и мойка водой из шланга: сигнальных столбиков и тумб						7,97
	(зона: 1)	2238,97	60,73	2175,89	100,50	2,35	
	(зона: 2)	2266,43	60,73	2203,39	100,50	2,31	
	(зона: 3)	2233,82	60,73	2170,87	100,50	2,22	
	(зона: 4)	2272,12	60,73	2209,12	100,50	2,27	
01-04-001-03	Мойка дорожных знаков и указателей с применением "гидропушки": площадь знака до 3 м2						-
	(зона: 1)	1342,64	-	1335,35	44,39	7,29	
	(зона: 2)	1360,32	-	1353,16	44,39	7,16	
	(зона: 3)	1336,63	-	1329,75	44,39	6,88	
	(зона: 4)	1360,62	-	1353,58	44,39	7,04	
01-04-001-04	Мойка дорожных знаков и указателей с применением "гидропушки": площадь знака более 3 м2						-
	(зона: 1)	1522,78	-	1509,85	50,19	12,93	
	(зона: 2)	1542,70	-	1529,99	50,19	12,71	
	(зона: 3)	1515,73	-	1503,52	50,19	12,21	
	(зона: 4)	1542,96	-	1530,47	50,19	12,49	

Таблица ТЕРс 01-04-002 Окраска металлических щитков дорожных знаков

Измеритель : 100 шт.

01-04-002-01	Окраска щитков дорожных знаков: километровых						41,84
	(зона: 1)	2046,49	333,67	1544,52	113,18	168,30	
	(зона: 2)	2041,10	333,67	1542,22	113,18	165,21	
	(зона: 3)	2028,87	333,67	1536,16	113,18	159,04	
	(зона: 4)	2057,05	333,67	1561,26	113,18	162,12	
(101-9732)	**Грунтовка, (т)**					**0,0008**	
01-04-002-02	Окраска щитков дорожных знаков: запрещающих, предписывающих, предупреждающих						56,64
	(зона: 1)	2995,24	451,70	2090,87	153,21	452,67	
	(зона: 2)	2983,82	451,70	2087,75	153,21	444,37	
	(зона: 3)	2958,99	451,70	2079,54	153,21	427,75	
	(зона: 4)	3001,28	451,70	2113,52	153,21	436,06	
(101-9732)	**Грунтовка, (т)**					**0,00965**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-04-002-03	Окраска щитков дорожных знаков: указательных площадью до 1 кв.м						100,92
	(зона: 1)	5212,13	804,84	3725,46	272,99	681,83	
	(зона: 2)	5194,07	804,84	3719,91	272,99	669,32	
	(зона: 3)	5154,42	804,84	3705,28	272,99	644,30	
	(зона: 4)	5227,48	804,84	3765,83	272,99	656,81	
(101-9732)	**Грунтовка, (т)**					**0,01**	
01-04-002-04	Окраска щитков дорожных знаков: указательных площадью свыше 1 кв.м						148,32
	(зона: 1)	6929,03	1182,85	4736,93	347,11	1009,25	
	(зона: 2)	6903,46	1182,85	4729,88	347,11	990,73	
	(зона: 3)	6847,82	1182,85	4711,27	347,11	953,70	
	(зона: 4)	6943,33	1182,85	4788,26	347,11	972,22	
(101-9732)	**Грунтовка, (т)**					**0,015**	

Таблица ТЕРс 01-04-003 Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков

Измеритель : 100 шт.

01-04-003-01	Окраска стоек дорожных знаков						28,84
	(зона: 1)	1894,12	230,00	1064,63	78,01	599,49	
	(зона: 2)	1881,57	230,00	1063,04	78,01	588,53	
	(зона: 3)	1855,36	230,00	1058,86	78,01	566,50	
	(зона: 4)	1883,73	230,00	1076,16	78,01	577,57	
01-04-003-02	Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)						43,28
	(зона: 1)	3135,60	345,16	1597,68	117,07	1192,76	
	(зона: 2)	3111,43	345,16	1595,30	117,07	1170,97	
	(зона: 3)	3061,31	345,16	1589,03	117,07	1127,12	
	(зона: 4)	3109,33	345,16	1614,99	117,07	1149,18	

Таблица ТЕРс 01-04-004 Замена дорожных знаков

Измеритель : 100 шт.

01-04-004-01	Замена щитков дорожных знаков: настойках						23,69
	(зона: 1)	3695,41	197,34	3498,07	256,33	-	
	(зона: 2)	3690,19	197,34	3492,85	256,33	-	
	(зона: 3)	3676,45	197,34	3479,11	256,33	-	
	(зона: 4)	3733,31	197,34	3535,97	256,33	-	
(101-9571)	**Знаки дорожные, (шт.)**					**100,00**	
(101-9660)	**Болты с гайками, (кг)**					**13,00**	
01-04-004-02	Замена щитков дорожных знаков на рамных опорах						91,68
	(зона: 1)	5166,62	763,69	4402,93	495,99	-	
	(зона: 2)	5193,21	763,69	4429,52	495,99	-	
	(зона: 3)	5165,25	763,69	4401,56	495,99	-	
	(зона: 4)	5233,09	763,69	4469,40	495,99	-	
(101-9571)	**Знаки дорожные, (шт.)**					**100,00**	
(101-9660)	**Болты с гайками, (кг)**					**13,00**	
01-04-004-03	Замена указателей на стойках						76,22
	(зона: 1)	6262,23	634,91	5627,32	412,35	-	
	(зона: 2)	6253,85	634,91	5618,94	412,35	-	
	(зона: 3)	6231,74	634,91	5596,83	412,35	-	
	(зона: 4)	6323,21	634,91	5688,30	412,35	-	
(101-9571)	**Знаки дорожные, (шт.)**					**100,00**	
(101-9660)	**Болты с гайками, (кг)**					**24,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-04-005 Замена стоек дорожных знаков

Измеритель : 100 шт.

01-04-005-01	Замена стоек дорожных знаков						299,72
	(зона: 1)	13924,13	2390,27	11064,16	810,74	469,70	
	(зона: 2)	13899,07	2390,27	11047,68	810,74	461,12	
	(зона: 3)	13838,34	2390,27	11004,22	810,74	443,85	
	(зона: 4)	14026,86	2390,27	11184,05	810,74	452,54	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**2,059**	
(101-9571)	**Знаки дорожные, (шт.)**					**100,00**	
(110-9181)	**Стойки металлические, (т)**					**П**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**3,47**	
(408-9080)	**Щебень, (м3)**					**3,76**	

Таблица ТЕРс 01-04-007 Замена и установка сигнальных столбиков

Измеритель : 100 шт.

01-04-007-01	Замена железобетонных сигнальных столбиков						192,63
	(зона: 1)	14778,49	1572,66	6160,38	451,41	7045,45	
	(зона: 2)	14640,13	1572,66	6151,20	451,41	6916,27	
	(зона: 3)	14357,30	1572,66	6127,00	451,41	6657,64	
	(зона: 4)	14586,88	1572,66	6227,13	451,41	6787,09	
01-04-007-02	Установка железобетонных сигнальных столбиков						161,71
	(зона: 1)	13390,48	1326,07	5018,96	367,77	7045,45	
	(зона: 2)	13253,83	1326,07	5011,49	367,77	6916,27	
	(зона: 3)	12975,48	1326,07	4991,77	367,77	6657,64	
	(зона: 4)	13186,51	1326,07	5073,35	367,77	6787,09	
01-04-007-03	Замена готовых к установке сигнальных столбиков (пластмассовых, металлических, деревянных и пр.)						123,60
	(зона: 1)	13178,40	985,71	4562,69	334,34	7630,00	
	(зона: 2)	13031,61	985,71	4555,90	334,34	7490,00	
	(зона: 3)	12733,68	985,71	4537,97	334,34	7210,00	
	(зона: 4)	12947,84	985,71	4612,13	334,34	7350,00	
01-04-007-04	Установка сигнальных столбиков (пластмассовых, металлических, деревянных и пр.)						92,72
	(зона: 1)	11792,20	739,44	3422,76	250,81	7630,00	
	(зона: 2)	11647,10	739,44	3417,66	250,81	7490,00	
	(зона: 3)	11353,65	739,44	3404,21	250,81	7210,00	
	(зона: 4)	11549,29	739,44	3459,85	250,81	7350,00	

Таблица ТЕРс 01-04-008 Очистка барьерного и перильного ограждения, уборка наносного грунта

Измеритель : 100 м

01-04-008-01	Очистка ограждения от пыли и грязи: водой из шланга						0,61
	(зона: 1)	171,66	4,65	166,54	7,69	0,47	
	(зона: 2)	173,75	4,65	168,64	7,69	0,46	
	(зона: 3)	171,24	4,65	166,15	7,69	0,44	
	(зона: 4)	174,18	4,65	169,08	7,69	0,45	
01-04-008-02	Очистка ограждения от пыли и грязи: при помощи специализированного оборудования КДМ						-
	(зона: 1)	15,64	-	15,17	0,50	0,47	
	(зона: 2)	15,84	-	15,38	0,50	0,46	
	(зона: 3)	15,55	-	15,11	0,50	0,44	
	(зона: 4)	15,83	-	15,38	0,50	0,45	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-04-008-03	Сухая очистка поверхности ограждения щеткой, веткой или веником						0,88
	(зона: 1)	22,95	6,71	16,24	1,19	-	
	(зона: 2)	22,93	6,71	16,22	1,19	-	
	(зона: 3)	22,86	6,71	16,15	1,19	-	
	(зона: 4)	23,13	6,71	16,42	1,19	-	
01-04-008-04	Очистка поверхности ограждения от пыли и грязи с подноской воды ведрами						1,20
	(зона: 1)	31,29	9,14	22,15	1,62	-	
	(зона: 2)	31,26	9,14	22,12	1,62	-	
	(зона: 3)	31,17	9,14	22,03	1,62	-	
	(зона: 4)	31,53	9,14	22,39	1,62	-	
01-04-008-05	Очистка световозвращающих устройств от пыли и грязи						0,24
	(зона: 1)	6,26	1,83	4,43	0,32	-	
	(зона: 2)	6,25	1,83	4,42	0,32	-	
	(зона: 3)	6,24	1,83	4,41	0,32	-	
	(зона: 4)	6,31	1,83	4,48	0,32	-	
01-04-008-06	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную						4,94
	(зона: 1)	129,19	37,64	91,55	6,71	-	
	(зона: 2)	129,05	37,64	91,41	6,71	-	
	(зона: 3)	128,69	37,64	91,05	6,71	-	
	(зона: 4)	130,18	37,64	92,54	6,71	-	

Таблица ТЕРс 01-04-009 Окраска металлического барьерного ограждения эмалью

Измеритель : 100 м

01-04-009-01	Окрашивание: тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью						9,88
	(зона: 1)	668,19	78,79	364,72	26,73	224,68	
	(зона: 2)	663,53	78,79	364,18	26,73	220,56	
	(зона: 3)	653,84	78,79	362,74	26,73	212,31	
	(зона: 4)	663,90	78,79	368,67	26,73	216,44	
01-04-009-02	Окрашивание: дефектных мест оцинкованного криволинейного бруса с одной стороны эмалью						13,72
	(зона: 1)	832,14	109,42	506,47	37,11	216,25	
	(зона: 2)	827,42	109,42	505,72	37,11	212,28	
	(зона: 3)	817,49	109,42	503,73	37,11	204,34	
	(зона: 4)	829,69	109,42	511,96	37,11	208,31	
(101-9732)	**Грунтовка, (т)**					**0,00584**	
01-04-009-03	Окрашивание: металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью						14,80
	(зона: 1)	1070,83	118,03	546,34	40,03	406,46	
	(зона: 2)	1062,56	118,03	545,53	40,03	399,00	
	(зона: 3)	1045,49	118,03	543,38	40,03	384,08	
	(зона: 4)	1061,83	118,03	552,26	40,03	391,54	
01-04-009-04	Окрашивание: дефектных мест оцинкованного металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью						17,80
	(зона: 1)	1183,75	141,96	657,09	48,15	384,70	
	(зона: 2)	1175,71	141,96	656,11	48,15	377,64	
	(зона: 3)	1159,01	141,96	653,53	48,15	363,52	
	(зона: 4)	1176,75	141,96	664,21	48,15	370,58	
(101-9732)	**Грунтовка, (т)**					**0,00876**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-04-010 Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень

Измеритель : 100 м

01-04-010-01	Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение						5,76
	(зона: 1)	545,44	45,94	212,63	15,58	286,87	
	(зона: 2)	539,87	45,94	212,31	15,58	281,62	
	(зона: 3)	528,50	45,94	211,48	15,58	271,08	
	(зона: 4)	537,25	45,94	214,93	15,58	276,38	
01-04-010-02	Нанесение вертикальной разметки: 2.5 на железобетонное барьерное ограждение						5,76
	(зона: 1)	793,62	45,94	212,63	15,58	535,05	
	(зона: 2)	783,51	45,94	212,31	15,58	525,26	
	(зона: 3)	763,01	45,94	211,48	15,58	505,59	
	(зона: 4)	776,33	45,94	214,93	15,58	515,46	
01-04-010-03	Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на бордюрный камень						6,40
	(зона: 1)	681,18	51,04	236,26	17,31	393,88	
	(зона: 2)	673,62	51,04	235,90	17,31	386,68	
	(зона: 3)	658,22	51,04	234,98	17,31	372,20	
	(зона: 4)	669,33	51,04	238,82	17,31	379,47	

Таблица ТЕРс 01-04-011 Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения

Измеритель : 100 м

01-04-011-01	Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения						90,70
	(зона: 1)	4417,21	769,14	3624,91	280,45	23,16	
	(зона: 2)	4419,12	769,14	3627,24	280,45	22,74	
	(зона: 3)	4413,61	769,14	3622,58	280,45	21,89	
	(зона: 4)	4473,65	769,14	3682,20	280,45	22,31	
(101-9660)	**Болты с гайками, (кг)**					**28,60**	

Таблица ТЕРс 01-04-013 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

Измеритель : 100 м

01-04-013-01	Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения						119,48
	(зона: 1)	7938,95	1003,33	6529,65	536,02	405,97	
	(зона: 2)	7929,37	1003,33	6527,52	536,02	398,52	
	(зона: 3)	7884,93	1003,33	6497,97	536,02	383,63	
	(зона: 4)	7996,80	1003,33	6602,39	536,02	391,08	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**0,798**	
(101-9660)	**Болты с гайками, (кг)**					**47,00**	
(403-9022)	**Конструкции сборные железобетонные, (м3)**					**3,39**	
(403-9032)	**Столбы железобетонные, (м3)**					**3,73**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**1,79**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-04-014 Окраска тросового ограждения

Измеритель : 100 м

01-04-014-01	Окраска металлических частей тросового ограждения.						9,74
	(зона: 1)	796,78	77,68	719,10	52,69	-	
	(зона: 2)	795,71	77,68	718,03	52,69	-	
	(зона: 3)	792,89	77,68	715,21	52,69	-	
	(зона: 4)	804,58	77,68	726,90	52,69	-	
(101-9841)	**Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)**					**0,00687**	

Таблица ТЕРс 01-04-015 Замена троса тросового ограждения

Измеритель : 100 м

01-04-015-01	Замена троса тросового ограждения						11,12
	(зона: 1)	9515,54	98,52	410,49	30,08	9006,53	
	(зона: 2)	9426,21	98,52	409,88	30,08	8917,81	
	(зона: 3)	9266,20	98,52	408,27	30,08	8759,41	
	(зона: 4)	9348,11	98,52	414,94	30,08	8834,65	

Таблица ТЕРс 01-04-016 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора

Измеритель : 1000 м2

01-04-016-01	Очистка: автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную						11,34
	(зона: 1)	365,49	86,41	279,08	20,45	-	
	(зона: 2)	365,07	86,41	278,66	20,45	-	
	(зона: 3)	363,98	86,41	277,57	20,45	-	
	(зона: 4)	368,51	86,41	282,10	20,45	-	
01-04-016-02	Очистка: площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	54,60	-	54,60	2,52	-	
	(зона: 2)	55,29	-	55,29	2,52	-	
	(зона: 3)	54,48	-	54,48	2,52	-	
	(зона: 4)	55,44	-	55,44	2,52	-	
01-04-016-03	Очистка: площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи пыли и мусора комбинированными дорожными машинами более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	64,49	-	64,49	2,14	-	
	(зона: 2)	65,35	-	65,35	2,14	-	
	(зона: 3)	64,22	-	64,22	2,14	-	
	(зона: 4)	65,37	-	65,37	2,14	-	
01-04-016-04	Очистка: автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.						-
	(зона: 1)	21,84	-	21,84	2,92	-	
	(зона: 2)	22,08	-	22,08	2,92	-	
	(зона: 3)	21,85	-	21,85	2,92	-	
	(зона: 4)	22,19	-	22,19	2,92	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-04-017 Очистка и мойка автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов

Измеритель : 100 м2

01-04-017-01	Очистка и мойка: стен автопавильонов, подземных пешеходных переходов и шумозащитных экранов						0,94
	(зона: 1)	264,26	7,16	256,63	11,85	0,47	
	(зона: 2)	267,49	7,16	259,87	11,85	0,46	
	(зона: 3)	263,64	7,16	256,04	11,85	0,44	
	(зона: 4)	268,16	7,16	260,55	11,85	0,45	
01-04-017-02	Очистка и мойка: внешней поверхности надземных пешеходных переходов						1,70
	(зона: 1)	640,82	12,95	627,40	39,85	0,47	
	(зона: 2)	647,66	12,95	634,25	39,85	0,46	
	(зона: 3)	639,67	12,95	626,28	39,85	0,44	
	(зона: 4)	650,36	12,95	636,96	39,85	0,45	

Таблица ТЕРс 01-04-018 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей

Измеритель : 100 м2

01-04-018-01	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью						7,24
	(зона: 1)	1561,84	57,74	267,26	19,58	1236,84	
	(зона: 2)	1538,76	57,74	266,87	19,58	1214,15	
	(зона: 3)	1492,32	57,74	265,82	19,58	1168,76	
	(зона: 4)	1519,36	57,74	270,16	19,58	1191,46	
01-04-018-02	Побелка автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом						7,24
	(зона: 1)	335,93	57,74	267,26	19,58	10,93	
	(зона: 2)	335,34	57,74	266,87	19,58	10,73	
	(зона: 3)	333,89	57,74	265,82	19,58	10,33	
	(зона: 4)	338,43	57,74	270,16	19,58	10,53	

Таблица ТЕРс 01-04-019 Мелкий ремонт автопавильонов и поверхностей железобетонных ограждений

Измеритель : 100 м2

01-04-019-01	Заделка трещин, раковин и сколов: стен железобетонных или оштукатуренных автопавильонов						150,00
	(зона: 1)	7778,28	1196,25	5537,25	405,75	1044,78	
	(зона: 2)	7750,97	1196,25	5529,00	405,75	1025,72	
	(зона: 3)	7691,07	1196,25	5507,25	405,75	987,57	
	(зона: 4)	7800,15	1196,25	5597,25	405,75	1006,65	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**2,24**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**3,18**	
01-04-019-02	Заделка трещин, раковин и сколов: поверхности железобетонных ограждений						154,48
	(зона: 1)	7979,39	1231,98	5702,63	417,87	1044,78	
	(зона: 2)	7951,83	1231,98	5694,13	417,87	1025,72	
	(зона: 3)	7891,28	1231,98	5671,73	417,87	987,57	
	(зона: 4)	8003,05	1231,98	5764,42	417,87	1006,65	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**2,24**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**3,18**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-04-019-03	Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали						141,00
	(зона: 1)	7978,55	1124,48	6819,47	381,41	34,60	
	(зона: 2)	7983,55	1124,48	6825,11	381,41	33,96	
	(зона: 3)	8021,05	1124,48	6863,88	381,41	32,69	
	(зона: 4)	8142,25	1124,48	6984,44	381,41	33,33	
(101-9350)	**Сталь листовая, (т)**					**1,601**	

Таблица ТЕРс 01-04-020 Исправление и замена бортовых камней

Измеритель : 100 м

01-04-020-01	Исправление бортовых камней						60,78
	(зона: 1)	1981,39	484,72	1495,80	109,61	0,87	
	(зона: 2)	1979,15	484,72	1493,57	109,61	0,86	
	(зона: 3)	1973,23	484,72	1487,69	109,61	0,82	
	(зона: 4)	1997,56	484,72	1512,00	109,61	0,84	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**0,639**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**1,43**	
01-04-020-02	Замена бортовых камней						60,90
	(зона: 1)	16744,10	485,68	1498,75	109,82	14759,67	
	(зона: 2)	14589,52	485,68	1496,52	109,82	12607,32	
	(зона: 3)	13430,59	485,68	1490,63	109,82	11454,28	
	(зона: 4)	13993,02	485,68	1514,99	109,82	11992,35	
(101-9540)	**Цемент, (т)**					**0,639**	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**1,43**	

Таблица ТЕРс 01-04-021 Очистка тротуаров

Измеритель : 1000 м2

01-04-021-01	Очистка тротуаров: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)						-
	(зона: 1)	8,90	-	8,90	1,19	-	
	(зона: 2)	9,00	-	9,00	1,19	-	
	(зона: 3)	8,90	-	8,90	1,19	-	
	(зона: 4)	9,04	-	9,04	1,19	-	
01-04-021-02	Очистка тротуаров: вручную						19,60
	(зона: 1)	511,12	149,35	361,77	26,51	-	
	(зона: 2)	510,58	149,35	361,23	26,51	-	
	(зона: 3)	509,16	149,35	359,81	26,51	-	
	(зона: 4)	515,04	149,35	365,69	26,51	-	

Таблица ТЕРс 01-04-022 Ямочный ремонт тротуаров

Измеритель : 100 м2

01-04-022-01	Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм						45,31
	(зона: 1)	1890,20	366,62	1446,17	130,82	77,41	
	(зона: 2)	1908,39	366,62	1465,78	130,82	75,99	
	(зона: 3)	1910,66	366,62	1470,89	130,82	73,15	
	(зона: 4)	1936,47	366,62	1495,28	130,82	74,57	
(410-9010)	**Смесь асфальтобетонная, (т)**					**6,89**	

Таблица ТЕРс 01-04-023 Ремонт скамеек

Измеритель : 1 шт.

01-04-023-01	Ремонт деревянных скамеек						0,44
	(зона: 1)	62,52	3,35	16,24	1,19	42,93	
	(зона: 2)	61,71	3,35	16,22	1,19	42,14	
	(зона: 3)	60,06	3,35	16,15	1,19	40,56	
	(зона: 4)	61,12	3,35	16,42	1,19	41,35	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-04-024 Окрашивание скамеек

Измеритель : 1 шт.

01-04-024-01	Окрашивание скамеек: за один раз						2,48
	(зона: 1)	111,33	19,78	91,55	6,71	-	
	(зона: 2)	111,19	19,78	91,41	6,71	-	
	(зона: 3)	110,83	19,78	91,05	6,71	-	
	(зона: 4)	112,32	19,78	92,54	6,71	-	
(101-9841)	**Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)**					**0,0017**	
01-04-024-02	Окрашивание скамеек: за два раза						4,64
	(зона: 1)	208,29	37,00	171,29	12,55	-	
	(зона: 2)	208,03	37,00	171,03	12,55	-	
	(зона: 3)	207,36	37,00	170,36	12,55	-	
	(зона: 4)	210,14	37,00	173,14	12,55	-	
(101-9841)	**Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)**					**0,00289**	

Таблица ТЕРс 01-04-025 Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики, дорожные знаки и ограждения

Измеритель : 100 шт.

01-04-025-01	Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики						25,76
	(зона: 1)	1310,58	241,89	950,93	69,68	117,76	
	(зона: 2)	1307,00	241,89	949,51	69,68	115,60	
	(зона: 3)	1298,95	241,89	945,78	69,68	111,28	
	(зона: 4)	1316,56	241,89	961,23	69,68	113,44	
01-04-025-02	Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки: простое изображение						25,00
	(зона: 1)	2142,41	234,75	922,88	67,63	984,78	
	(зона: 2)	2122,96	234,75	921,50	67,63	966,71	
	(зона: 3)	2083,20	234,75	917,88	67,63	930,57	
	(зона: 4)	2116,27	234,75	932,88	67,63	948,64	
01-04-025-03	Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки: изображение средней сложности						47,00
	(зона: 1)	2598,42	441,33	1735,01	127,14	422,08	
	(зона: 2)	2588,09	441,33	1732,42	127,14	414,34	
	(зона: 3)	2565,79	441,33	1725,61	127,14	398,85	
	(зона: 4)	2601,73	441,33	1753,81	127,14	406,59	
01-04-025-04	Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки: сложное изображение						52,00
	(зона: 1)	3533,33	488,28	1919,58	140,66	1125,47	
	(зона: 2)	3509,82	488,28	1916,72	140,66	1104,82	
	(зона: 3)	3460,98	488,28	1909,18	140,66	1063,52	
	(зона: 4)	3512,83	488,28	1940,38	140,66	1084,17	
01-04-025-05	Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждения						25,76
	(зона: 1)	1255,89	241,89	950,93	69,68	63,07	
	(зона: 2)	1253,31	241,89	949,51	69,68	61,91	
	(зона: 3)	1247,27	241,89	945,78	69,68	59,60	
	(зона: 4)	1263,88	241,89	961,23	69,68	60,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ТЕРс 01-04-026	**Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении**						
Измеритель :	**100 шт.**						
01-04-026-01	Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение						13,76
	(зона: 1)	5870,16	129,21	507,95	37,22	5233,00	
	(зона: 2)	5595,40	129,21	507,19	37,22	4959,00	
	(зона: 3)	5251,41	129,21	505,20	37,22	4617,00	
	(зона: 4)	5385,66	129,21	513,45	37,22	4743,00	
(101-9660)	**Болты с гайками, (кг)**					**10,00**	
01-04-026-02	Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении						19,30
	(зона: 1)	6839,15	181,23	1424,92	104,41	5233,00	
	(зона: 2)	6563,03	181,23	1422,80	104,41	4959,00	
	(зона: 3)	6215,43	181,23	1417,20	104,41	4617,00	
	(зона: 4)	6364,59	181,23	1440,36	104,41	4743,00	
(101-9660)	**Болты с гайками, (кг)**					**10,00**	
Таблица ТЕРс 01-04-027	**Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения**						
Измеритель :	**1 светильник**						
01-04-027-01	Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы						0,62
	(зона: 1)	35,05	5,27	29,78	3,35	-	
	(зона: 2)	35,23	5,27	29,96	3,35	-	
	(зона: 3)	35,04	5,27	29,77	3,35	-	
	(зона: 4)	35,50	5,27	30,23	3,35	-	
(509-9010)	**Лампы люминесцентные, (шт.)**					**1,02**	
01-04-027-02	Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 2 лампы						0,84
	(зона: 1)	47,48	7,14	40,34	4,54	-	
	(зона: 2)	47,72	7,14	40,58	4,54	-	
	(зона: 3)	47,47	7,14	40,33	4,54	-	
	(зона: 4)	48,09	7,14	40,95	4,54	-	
(509-9010)	**Лампы люминесцентные, (шт.)**					**2,04**	
Таблица ТЕРс 01-04-028	**Замена светильников на опорах дорожного освещения**						
Измеритель :	**1 светильник**						
01-04-028-01	Замена светильников на опорах дорожного освещения						3,44
	(зона: 1)	106,87	29,26	76,84	8,66	0,77	
	(зона: 2)	107,32	29,26	77,30	8,66	0,76	
	(зона: 3)	106,81	29,26	76,82	8,66	0,73	
	(зона: 4)	108,00	29,26	78,00	8,66	0,74	
(509-9042)	**Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, (шт.)**					**1,00**	

РАЗДЕЛ 5. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица ТЕРс 01-05-001	**Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями**						
Измеритель :	**10 км вала**						
01-05-001-01	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля						-
	(зона: 1)	2717,50	-	2717,50	76,50	-	
	(зона: 2)	2728,17	-	2728,17	76,50	-	
	(зона: 3)	2728,60	-	2728,60	76,50	-	
	(зона: 4)	2777,80	-	2777,80	76,50	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-001-02	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы						-
	(зона: 1)	4193,48	-	4193,48	118,05	-	
	(зона: 2)	4209,95	-	4209,95	118,05	-	
	(зона: 3)	4210,61	-	4210,61	118,05	-	
	(зона: 4)	4286,54	-	4286,54	118,05	-	

Таблица ТЕРс 01-05-002 Очистка дороги от снега комбинированными дорожными машинами

Измеритель : 10000 м2

01-05-002-01	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе: комбинированной дорожной машины мощностью менее 210 л.с.						-
	(зона: 1)	61,15	-	61,15	4,16	-	
	(зона: 2)	61,88	-	61,88	4,16	-	
	(зона: 3)	61,17	-	61,17	4,16	-	
	(зона: 4)	62,21	-	62,21	4,16	-	
01-05-002-02	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	79,17	-	79,17	3,66	-	
	(зона: 2)	80,17	-	80,17	3,66	-	
	(зона: 3)	78,99	-	78,99	3,66	-	
	(зона: 4)	80,38	-	80,38	3,66	-	
01-05-002-03	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	94,84	-	94,84	3,15	-	
	(зона: 2)	96,11	-	96,11	3,15	-	
	(зона: 3)	94,44	-	94,44	3,15	-	
	(зона: 4)	96,14	-	96,14	3,15	-	
01-05-002-04	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины мощностью менее 210 л.с.						-
	(зона: 1)	87,09	-	87,09	5,93	-	
	(зона: 2)	88,13	-	88,13	5,93	-	
	(зона: 3)	87,12	-	87,12	5,93	-	
	(зона: 4)	88,60	-	88,60	5,93	-	
01-05-002-05	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	117,39	-	117,39	5,42	-	
	(зона: 2)	118,88	-	118,88	5,42	-	
	(зона: 3)	117,12	-	117,12	5,42	-	
	(зона: 4)	119,19	-	119,19	5,42	-	
01-05-002-06	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	151,74	-	151,74	5,04	-	
	(зона: 2)	153,77	-	153,77	5,04	-	
	(зона: 3)	151,11	-	151,11	5,04	-	
	(зона: 4)	153,82	-	153,82	5,04	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-05-003 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ)

Измеритель : 10 км обочины

01-05-003-01	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ): мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	218,41	-	218,41	10,09	-	
	(зона: 2)	221,17	-	221,17	10,09	-	
	(зона: 3)	217,90	-	217,90	10,09	-	
	(зона: 4)	221,74	-	221,74	10,09	-	
01-05-003-02	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ): мощностью более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	128,98	-	128,98	4,29	-	
	(зона: 2)	130,70	-	130,70	4,29	-	
	(зона: 3)	128,44	-	128,44	4,29	-	
	(зона: 4)	130,74	-	130,74	4,29	-	

Таблица ТЕРс 01-05-004 Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Измеритель : 10000 м2

01-05-004-01	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора						-
	(зона: 1)	92,18	-	92,18	5,93	-	
	(зона: 2)	92,96	-	92,96	5,93	-	
	(зона: 3)	91,81	-	91,81	5,93	-	
	(зона: 4)	93,39	-	93,39	5,93	-	

Таблица ТЕРс 01-05-005 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Измеритель : 10 км обочины

01-05-005-01	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора						-
	(зона: 1)	161,31	-	161,31	10,38	-	
	(зона: 2)	162,68	-	162,68	10,38	-	
	(зона: 3)	160,67	-	160,67	10,38	-	
	(зона: 4)	163,43	-	163,43	10,38	-	

Таблица ТЕРс 01-05-006 Очистка дороги от снега автогрейдерами

Измеритель : 10000 м2

01-05-006-01	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм						-
	(зона: 1)	207,63	-	207,63	10,72	-	
	(зона: 2)	210,59	-	210,59	10,72	-	
	(зона: 3)	207,63	-	207,63	10,72	-	
	(зона: 4)	211,25	-	211,25	10,72	-	
01-05-006-02	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег рыхлый до 500 мм						-
	(зона: 1)	95,27	-	95,27	4,92	-	
	(зона: 2)	96,62	-	96,62	4,92	-	
	(зона: 3)	95,27	-	95,27	4,92	-	
	(зона: 4)	96,93	-	96,93	4,92	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-006-03	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 500 мм						-
	(зона: 1)	293,12	-	293,12	15,13	-	
	(зона: 2)	297,30	-	297,30	15,13	-	
	(зона: 3)	293,12	-	293,12	15,13	-	
	(зона: 4)	298,24	-	298,24	15,13	-	
01-05-006-04	Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег рыхлый до 500 мм						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	
01-05-006-05	Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег уплотненный до 500 мм						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-05-007 Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами

Измеритель : 10 км вала

01-05-007-01	Уборка снежных валов автогрейдерами						-
	(зона: 1)	390,83	-	390,83	20,18	-	
	(зона: 2)	396,40	-	396,40	20,18	-	
	(зона: 3)	390,83	-	390,83	20,18	-	
	(зона: 4)	397,65	-	397,65	20,18	-	
01-05-007-02	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала: снег рыхлый						-
	(зона: 1)	166,10	-	166,10	8,57	-	
	(зона: 2)	168,47	-	168,47	8,57	-	
	(зона: 3)	166,10	-	166,10	8,57	-	
	(зона: 4)	169,00	-	169,00	8,57	-	
01-05-007-03	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала: снег уплотненный						-
	(зона: 1)	537,39	-	537,39	27,74	-	
	(зона: 2)	545,05	-	545,05	27,74	-	
	(зона: 3)	537,39	-	537,39	27,74	-	
	(зона: 4)	546,77	-	546,77	27,74	-	
01-05-007-04	Очистка обочин от снега тяжелыми автогрейдерами с использованием бокового отвала: снег рыхлый						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	
01-05-007-05	Очистка обочин от снега тяжелыми автогрейдерами с использованием бокового отвала: снег уплотненный						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-05-008 Очистка дороги от снега бульдозерами

Измеритель : 10000 м2

01-05-008-01	Очистка дороги от снега бульдозерами: до 80 л.с.						-
	(зона: 1)	265,53	-	265,53	29,38	-	
	(зона: 2)	269,93	-	269,93	29,38	-	
	(зона: 3)	263,57	-	263,57	29,38	-	
	(зона: 4)	268,18	-	268,18	29,38	-	
01-05-008-02	Очистка дороги от снега бульдозерами: до 108 л.с.						-
	(зона: 1)	217,13	-	217,13	21,97	-	
	(зона: 2)	220,44	-	220,44	21,97	-	
	(зона: 3)	214,75	-	214,75	21,97	-	
	(зона: 4)	218,57	-	218,57	21,97	-	

Таблица ТЕРс 01-05-009 Очистка обочин и уборка снежных валов бульдозерами

Измеритель : 10 км вала

01-05-009-01	Уборка снежных валов бульдозерами: до 80 л.с.						-
	(зона: 1)	467,24	-	467,24	51,70	-	
	(зона: 2)	474,99	-	474,99	51,70	-	
	(зона: 3)	463,79	-	463,79	51,70	-	
	(зона: 4)	471,91	-	471,91	51,70	-	
01-05-009-02	Уборка снежных валов бульдозерами: до 108 л.с.						-
	(зона: 1)	386,31	-	386,31	39,09	-	
	(зона: 2)	392,20	-	392,20	39,09	-	
	(зона: 3)	382,08	-	382,08	39,09	-	
	(зона: 4)	388,86	-	388,86	39,09	-	

Таблица ТЕРс 01-05-010 Распределение противогололедных материалов механизированным способом

Измеритель : 10000 м2

01-05-010-01	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	186,00	-	186,00	8,94	-	
	(зона: 2)	188,47	-	188,47	8,94	-	
	(зона: 3)	185,50	-	185,50	8,94	-	
	(зона: 4)	188,77	-	188,77	8,94	-	
(101-9709)	**Противогололедные материалы, (т)**					**П**	
01-05-010-02	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	102,32	-	102,32	3,89	-	
	(зона: 2)	103,79	-	103,79	3,89	-	
	(зона: 3)	101,85	-	101,85	3,89	-	
	(зона: 4)	103,66	-	103,66	3,89	-	
(101-9709)	**Противогололедные материалы, (т)**					**П**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-010-03	Распределение жидких противогололедных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	49,14	-	49,14	2,27	-	
	(зона: 2)	49,76	-	49,76	2,27	-	
	(зона: 3)	49,03	-	49,03	2,27	-	
	(зона: 4)	49,89	-	49,89	2,27	-	
(101-9709)	**Противогололедные материалы, (т)**					**П**	
01-05-010-04	Распределение жидких противогололедных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	56,90	-	56,90	1,89	-	
	(зона: 2)	57,66	-	57,66	1,89	-	
	(зона: 3)	56,67	-	56,67	1,89	-	
	(зона: 4)	57,68	-	57,68	1,89	-	
(101-9709)	**Противогололедные материалы, (т)**					**П**	
01-05-010-05	Распределение твердых хлоридов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	137,91	-	137,91	6,41	-	
	(зона: 2)	139,67	-	139,67	6,41	-	
	(зона: 3)	137,59	-	137,59	6,41	-	
	(зона: 4)	140,01	-	140,01	6,41	-	
(101-9709)	**Противогололедные материалы, (т)**					**П**	
01-05-010-06	Распределение твердых хлоридов: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	65,90	-	65,90	2,25	-	
	(зона: 2)	66,79	-	66,79	2,25	-	
	(зона: 3)	65,62	-	65,62	2,25	-	
	(зона: 4)	66,79	-	66,79	2,25	-	
(101-9709)	**Противогололедные материалы, (т)**					**П**	

Таблица ТЕРс 01-05-011 Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами

Измеритель : 10 км расстояния доставки

01-05-011-01	Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	163,81	-	163,81	7,57	-	
	(зона: 2)	165,88	-	165,88	7,57	-	
	(зона: 3)	163,43	-	163,43	7,57	-	
	(зона: 4)	166,31	-	166,31	7,57	-	
01-05-011-02	Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	235,20	-	235,20	7,82	-	
	(зона: 2)	238,34	-	238,34	7,82	-	
	(зона: 3)	234,22	-	234,22	7,82	-	
	(зона: 4)	238,41	-	238,41	7,82	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-05-012 Устройство снежных валов и траншей

Измеритель : 10 км

01-05-012-01	Устройство траншей в снегу бульдозерами						-
	(зона: 1)	527,51	-	527,51	53,38	-	
	(зона: 2)	535,55	-	535,55	53,38	-	
	(зона: 3)	521,73	-	521,73	53,38	-	
	(зона: 4)	531,00	-	531,00	53,38	-	
01-05-012-02	Устройство снежных валов бульдозерами						-
	(зона: 1)	759,30	-	759,30	76,84	-	
	(зона: 2)	770,87	-	770,87	76,84	-	
	(зона: 3)	750,98	-	750,98	76,84	-	
	(зона: 4)	764,31	-	764,31	76,84	-	

Таблица ТЕРс 01-05-013 Установка и уборка снегозащитных планочных щитов

Измеритель : 100 шт.

01-05-013-01	Установка и уборка планочных щитов на кольях						20,40
	(зона: 1)	657,49	155,45	502,04	36,79	-	
	(зона: 2)	656,75	155,45	501,30	36,79	-	
	(зона: 3)	654,77	155,45	499,32	36,79	-	
	(зона: 4)	662,93	155,45	507,48	36,79	-	
01-05-013-02	Перестановка щитов						37,38
	(зона: 1)	1204,76	284,84	919,92	67,41	-	
	(зона: 2)	1203,39	284,84	918,55	67,41	-	
	(зона: 3)	1199,78	284,84	914,94	67,41	-	
	(зона: 4)	1214,73	284,84	929,89	67,41	-	

Таблица ТЕРс 01-05-014 Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов

Измеритель : 100 шт.

01-05-014-01	Ремонт снегозащитных планочных щитов						17,62
	(зона: 1)	1683,91	138,57	-	-	1545,34	
	(зона: 2)	1615,05	138,57	-	-	1476,48	
	(зона: 3)	1582,03	138,57	-	-	1443,46	
	(зона: 4)	1596,27	138,57	-	-	1457,70	
01-05-014-02	Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип I (2х2 м)						37,50
	(зона: 1)	6480,78	291,24	-	-	6189,54	
	(зона: 2)	6205,18	291,24	-	-	5913,94	
	(зона: 3)	6072,81	291,24	-	-	5781,57	
	(зона: 4)	6129,92	291,24	-	-	5838,68	
01-05-014-03	Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип II (1,5х2 м)						37,50
	(зона: 1)	4912,61	291,24	-	-	4621,37	
	(зона: 2)	4707,12	291,24	-	-	4415,88	
	(зона: 3)	4608,12	291,24	-	-	4316,88	
	(зона: 4)	4650,86	291,24	-	-	4359,62	
01-05-014-04	Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип III (2х2 м)						37,50
	(зона: 1)	4845,69	291,24	-	-	4554,45	
	(зона: 2)	4642,32	291,24	-	-	4351,08	
	(зона: 3)	4545,25	291,24	-	-	4254,01	
	(зона: 4)	4587,08	291,24	-	-	4295,84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-014-05	Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип IV (1,5х2 м)						37,50
	(зона: 1)	3861,78	291,24	-	-	3570,54	
	(зона: 2)	3702,68	291,24	-	-	3411,44	
	(зона: 3)	3626,39	291,24	-	-	3335,15	
	(зона: 4)	3659,29	291,24	-	-	3368,05	

Таблица ТЕРс 01-05-015 Заготовка, установка и уборка указательных вех

Измеритель : 100 шт.

01-05-015-01	Рубка и складирование указательных вех						1,28
	(зона: 1)	33,38	9,75	23,63	1,73	-	
	(зона: 2)	33,34	9,75	23,59	1,73	-	
	(зона: 3)	33,25	9,75	23,50	1,73	-	
	(зона: 4)	33,63	9,75	23,88	1,73	-	
01-05-015-02	Изготовление указательных вех со светоотражающими элементами						38,11
	(зона: 1)	1909,98	357,85	-	-	1552,13	
	(зона: 2)	1881,50	357,85	-	-	1523,65	
	(зона: 3)	1824,55	357,85	-	-	1466,70	
	(зона: 4)	1853,02	357,85	-	-	1495,17	
01-05-015-03	Установка указательных вех в снег						0,92
	(зона: 1)	40,97	7,01	33,96	2,49	-	
	(зона: 2)	40,92	7,01	33,91	2,49	-	
	(зона: 3)	40,79	7,01	33,78	2,49	-	
	(зона: 4)	41,34	7,01	34,33	2,49	-	
01-05-015-04	Установка указательных вех в грунт						1,92
	(зона: 1)	85,51	14,63	70,88	5,19	-	
	(зона: 2)	85,40	14,63	70,77	5,19	-	
	(зона: 3)	85,12	14,63	70,49	5,19	-	
	(зона: 4)	86,27	14,63	71,64	5,19	-	
01-05-015-05	Уборка указательных вех						1,04
	(зона: 1)	46,31	7,92	38,39	2,81	-	
	(зона: 2)	46,25	7,92	38,33	2,81	-	
	(зона: 3)	46,10	7,92	38,18	2,81	-	
	(зона: 4)	46,73	7,92	38,81	2,81	-	

Таблица ТЕРс 01-05-016 Закрытие на зиму и открытие отверстий труб

Измеритель : 10 труб

01-05-016-01	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб: диаметр отверстия до 1 м2						7,36
	(зона: 1)	191,93	56,08	135,85	9,95	-	
	(зона: 2)	191,72	56,08	135,64	9,95	-	
	(зона: 3)	191,19	56,08	135,11	9,95	-	
	(зона: 4)	193,40	56,08	137,32	9,95	-	
01-05-016-02	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб: диаметр отверстия до 2 м2						12,48
	(зона: 1)	325,45	95,10	230,35	16,88	-	
	(зона: 2)	325,11	95,10	230,01	16,88	-	
	(зона: 3)	324,20	95,10	229,10	16,88	-	
	(зона: 4)	327,95	95,10	232,85	16,88	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-05-017 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

Измеритель : 100 шт.

01-05-017-01	Ремонт щитов для закрытия отверстий труб						33,39
	(зона: 1)	9223,91	264,31	-	-	8959,60	
	(зона: 2)	9059,52	264,31	-	-	8795,21	
	(зона: 3)	8730,72	264,31	-	-	8466,41	
	(зона: 4)	8895,12	264,31	-	-	8630,81	

Таблица ТЕРс 01-05-018 Очистка отверстий труб от снега и льда

Измеритель : 10 м отверстия

01-05-018-01	Очистка отверстий труб от снега и льда						2,72
	(зона: 1)	70,93	20,73	50,20	3,68	-	
	(зона: 2)	70,86	20,73	50,13	3,68	-	
	(зона: 3)	70,66	20,73	49,93	3,68	-	
	(зона: 4)	71,48	20,73	50,75	3,68	-	

Таблица ТЕРс 01-05-019 Очистка дорожных знаков от снега

Измеритель : 100 шт.

01-05-019-01	Очистка дорожных знаков от снега: вручную						3,68
	(зона: 1)	95,96	28,04	67,92	4,98	-	
	(зона: 2)	95,86	28,04	67,82	4,98	-	
	(зона: 3)	95,60	28,04	67,56	4,98	-	
	(зона: 4)	96,70	28,04	68,66	4,98	-	
01-05-019-02	Очистка дорожных знаков от снега: дисковой щеткой с применением оборудования комбинированных дорожных машин						3,29
	(зона: 1)	1273,16	25,07	1248,09	41,49	-	
	(зона: 2)	1289,81	25,07	1264,74	41,49	-	
	(зона: 3)	1267,93	25,07	1242,86	41,49	-	
	(зона: 4)	1290,21	25,07	1265,14	41,49	-	

Таблица ТЕРс 01-05-020 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

Измеритель : 100 шт.

01-05-020-01	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения						4,48
	(зона: 1)	116,83	34,14	82,69	6,06	-	
	(зона: 2)	116,71	34,14	82,57	6,06	-	
	(зона: 3)	116,38	34,14	82,24	6,06	-	
	(зона: 4)	117,73	34,14	83,59	6,06	-	

Таблица ТЕРс 01-05-021 Очистка барьерного ограждения от снега

Измеритель : 1000 м

01-05-021-01	Очистка барьерного ограждения: от снега и грязи вручную						8,24
	(зона: 1)	214,88	62,79	152,09	11,14	-	
	(зона: 2)	214,65	62,79	151,86	11,14	-	
	(зона: 3)	214,06	62,79	151,27	11,14	-	
	(зона: 4)	216,53	62,79	153,74	11,14	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-021-02	Очистка барьерного ограждения с применением оборудования комбинированных дорожных машин: от снега боковой щеткой						-
	(зона: 1)	64,49	-	64,49	2,14	-	
	(зона: 2)	65,35	-	65,35	2,14	-	
	(зона: 3)	64,22	-	64,22	2,14	-	
	(зона: 4)	65,37	-	65,37	2,14	-	

Таблица ТЕРс 01-05-022 Уборка снега у барьерного ограждения

Измеритель : 1000 м

01-05-022-01	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную						20,24
	(зона: 1)	527,81	154,23	373,58	27,37	-	
	(зона: 2)	527,25	154,23	373,02	27,37	-	
	(зона: 3)	525,79	154,23	371,56	27,37	-	
	(зона: 4)	531,86	154,23	377,63	27,37	-	
01-05-022-02	Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдерами с навесным оборудованием						-
	(зона: 1)	444,57	-	444,57	22,95	-	
	(зона: 2)	450,91	-	450,91	22,95	-	
	(зона: 3)	444,57	-	444,57	22,95	-	
	(зона: 4)	452,32	-	452,32	22,95	-	
01-05-022-03	Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдерами с навесным оборудованием						-
	(зона: 1)	56,18	-	56,18	2,90	-	
	(зона: 2)	56,98	-	56,98	2,90	-	
	(зона: 3)	56,18	-	56,18	2,90	-	
	(зона: 4)	57,16	-	57,16	2,90	-	
01-05-022-04	Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием						-
	(зона: 1)	123,60	-	123,60	7,95	-	
	(зона: 2)	124,65	-	124,65	7,95	-	
	(зона: 3)	123,11	-	123,11	7,95	-	
	(зона: 4)	125,23	-	125,23	7,95	-	

Таблица ТЕРс 01-05-023 Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей

Измеритель : 1000 м2

01-05-023-01	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: вручную						30,32
	(зона: 1)	790,67	231,04	559,63	41,01	-	
	(зона: 2)	789,84	231,04	558,80	41,01	-	
	(зона: 3)	787,64	231,04	556,60	41,01	-	
	(зона: 4)	796,74	231,04	565,70	41,01	-	
01-05-023-02	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)						-
	(зона: 1)	12,13	-	12,13	1,62	-	
	(зона: 2)	12,27	-	12,27	1,62	-	
	(зона: 3)	12,14	-	12,14	1,62	-	
	(зона: 4)	12,33	-	12,33	1,62	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-05-024 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

Измеритель : 1000 м2

01-05-024-01	Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда						31,32
	(зона: 1)	1009,45	238,66	770,79	56,48	-	
	(зона: 2)	1008,30	238,66	769,64	56,48	-	
	(зона: 3)	1005,27	238,66	766,61	56,48	-	
	(зона: 4)	1017,80	238,66	779,14	56,48	-	

Таблица ТЕРс 01-05-025 Прокопка канав в снегу и очистка кюветов вручную

Измеритель : 10 м3

01-05-025-01	Прокопка канав или траншей в снегу вручную						1,52
	(зона: 1)	11,58	11,58	-	-	-	
	(зона: 2)	11,58	11,58	-	-	-	
	(зона: 3)	11,58	11,58	-	-	-	
	(зона: 4)	11,58	11,58	-	-	-	
01-05-025-02	Выколка льда и обледенелого снега из кюветов						8,96
	(зона: 1)	68,28	68,28	-	-	-	
	(зона: 2)	68,28	68,28	-	-	-	
	(зона: 3)	68,28	68,28	-	-	-	
	(зона: 4)	68,28	68,28	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-05-026 Сколка льда и обледенелого снега

Измеритель : 100 м2

01-05-026-01	Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд						9,08
	(зона: 1)	69,19	69,19	-	-	-	
	(зона: 2)	69,19	69,19	-	-	-	
	(зона: 3)	69,19	69,19	-	-	-	
	(зона: 4)	69,19	69,19	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-05-027 Очистка лестничных сходов от снега и льда

Измеритель : 1000 м2

01-05-027-01	Очистка лестничных сходов от снега и льда						42,80
	(зона: 1)	1116,12	326,14	789,98	57,89	-	
	(зона: 2)	1114,94	326,14	788,80	57,89	-	
	(зона: 3)	1111,84	326,14	785,70	57,89	-	
	(зона: 4)	1124,68	326,14	798,54	57,89	-	

Таблица ТЕРс 01-05-028 Россыпь противогололедных материалов вручную

Измеритель : 1000 м2

01-05-028-01	Россыпь песка вручную: на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха						2,56
	(зона: 1)	66,76	19,51	47,25	3,46	-	
	(зона: 2)	66,69	19,51	47,18	3,46	-	
	(зона: 3)	66,51	19,51	47,00	3,46	-	
	(зона: 4)	67,27	19,51	47,76	3,46	-	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**0,20**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-028-02	Россыпь песка вручную: на лестничных сходах						2,88
	(зона: 1)	75,11	21,95	53,16	3,90	-	
	(зона: 2)	75,03	21,95	53,08	3,90	-	
	(зона: 3)	74,82	21,95	52,87	3,90	-	
	(зона: 4)	75,68	21,95	53,73	3,90	-	
(408-9020)	**Песок, (м3)**					**0,20**	

РАЗДЕЛ 6. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Таблица ТЕРс 01-06-001 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 км разметки

01-06-001-01	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						2,55
	(зона: 1)	691,75	21,54	64,98	10,72	605,23	
	(зона: 2)	689,73	21,54	66,65	10,72	601,54	
	(зона: 3)	682,40	21,54	64,80	10,72	596,06	
	(зона: 4)	685,71	21,54	65,75	10,72	598,42	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**66,60**	
01-06-001-02	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						2,55
	(зона: 1)	961,39	21,54	64,98	10,72	874,87	
	(зона: 2)	958,12	21,54	66,65	10,72	869,93	
	(зона: 3)	949,26	21,54	64,80	10,72	862,92	
	(зона: 4)	953,14	21,54	65,75	10,72	865,85	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**99,10**	
01-06-001-03	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						2,55
	(зона: 1)	1231,02	21,54	64,98	10,72	1144,50	
	(зона: 2)	1226,51	21,54	66,65	10,72	1138,32	
	(зона: 3)	1216,13	21,54	64,80	10,72	1129,79	
	(зона: 4)	1220,58	21,54	65,75	10,72	1133,29	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**132,00**	
01-06-001-04	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						2,76
	(зона: 1)	1238,14	23,31	70,33	11,60	1144,50	
	(зона: 2)	1233,77	23,31	72,14	11,60	1138,32	
	(зона: 3)	1223,23	23,31	70,13	11,60	1129,79	
	(зона: 4)	1227,76	23,31	71,16	11,60	1133,29	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**132,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-001-05	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						3,09
	(зона: 1)	1788,61	26,10	78,74	12,99	1683,77	
	(зона: 2)	1781,97	26,10	80,76	12,99	1675,11	
	(зона: 3)	1768,14	26,10	78,52	12,99	1663,52	
	(зона: 4)	1773,94	26,10	79,67	12,99	1668,17	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**197,00**	
01-06-001-06	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,2 м						3,09
	(зона: 1)	2327,88	26,10	78,74	12,99	2223,04	
	(зона: 2)	2318,76	26,10	80,76	12,99	2211,90	
	(зона: 3)	2301,87	26,10	78,52	12,99	2197,25	
	(зона: 4)	2308,82	26,10	79,67	12,99	2203,05	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**262,00**	
01-06-001-07	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.12						2,91
	(зона: 1)	2321,78	24,58	74,16	12,23	2223,04	
	(зона: 2)	2312,54	24,58	76,06	12,23	2211,90	
	(зона: 3)	2295,77	24,58	73,94	12,23	2197,25	
	(зона: 4)	2302,66	24,58	75,03	12,23	2203,05	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**262,00**	

Таблица ТЕРс 01-06-002 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 км разметки

01-06-002-01	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						2,55
	(зона: 1)	691,75	21,54	64,98	10,72	605,23	
	(зона: 2)	689,73	21,54	66,65	10,72	601,54	
	(зона: 3)	682,40	21,54	64,80	10,72	596,06	
	(зона: 4)	685,71	21,54	65,75	10,72	598,42	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**81,60**	
01-06-002-02	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						2,55
	(зона: 1)	961,39	21,54	64,98	10,72	874,87	
	(зона: 2)	958,12	21,54	66,65	10,72	869,93	
	(зона: 3)	949,26	21,54	64,80	10,72	862,92	
	(зона: 4)	953,14	21,54	65,75	10,72	865,85	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**122,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-002-03	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						2,55
	(зона: 1)	1231,02	21,54	64,98	10,72	1144,50	
	(зона: 2)	1226,51	21,54	66,65	10,72	1138,32	
	(зона: 3)	1216,13	21,54	64,80	10,72	1129,79	
	(зона: 4)	1220,58	21,54	65,75	10,72	1133,29	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**162,00**	
01-06-002-04	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						2,76
	(зона: 1)	1238,14	23,31	70,33	11,60	1144,50	
	(зона: 2)	1233,77	23,31	72,14	11,60	1138,32	
	(зона: 3)	1223,23	23,31	70,13	11,60	1129,79	
	(зона: 4)	1227,76	23,31	71,16	11,60	1133,29	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**162,00**	
01-06-002-05	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						3,09
	(зона: 1)	1788,61	26,10	78,74	12,99	1683,77	
	(зона: 2)	1781,97	26,10	80,76	12,99	1675,11	
	(зона: 3)	1768,14	26,10	78,52	12,99	1663,52	
	(зона: 4)	1773,94	26,10	79,67	12,99	1668,17	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**242,00**	
01-06-002-06	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,2 м						3,09
	(зона: 1)	2327,88	26,10	78,74	12,99	2223,04	
	(зона: 2)	2318,76	26,10	80,76	12,99	2211,90	
	(зона: 3)	2301,87	26,10	78,52	12,99	2197,25	
	(зона: 4)	2308,82	26,10	79,67	12,99	2203,05	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**322,00**	
01-06-002-07	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.12						2,91
	(зона: 1)	2321,78	24,58	74,16	12,23	2223,04	
	(зона: 2)	2312,54	24,58	76,06	12,23	2211,90	
	(зона: 3)	2295,77	24,58	73,94	12,23	2197,25	
	(зона: 4)	2302,66	24,58	75,03	12,23	2203,05	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**322,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-003 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 км разметки

01-06-003-01	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.2.2						2,13
	(зона: 1)	317,91	17,99	54,28	8,95	245,64	
	(зона: 2)	317,27	17,99	55,67	8,95	243,61	
	(зона: 3)	312,28	17,99	54,12	8,95	240,17	
	(зона: 4)	314,67	17,99	54,92	8,95	241,76	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**23,20**	
01-06-003-02	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						2,22
	(зона: 1)	276,10	18,75	56,57	9,33	200,78	
	(зона: 2)	275,71	18,75	58,02	9,33	198,94	
	(зона: 3)	270,92	18,75	56,41	9,33	195,76	
	(зона: 4)	273,25	18,75	57,24	9,33	197,26	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**17,80**	
01-06-003-03	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						2,22
	(зона: 1)	343,61	18,75	56,57	9,33	268,29	
	(зона: 2)	342,92	18,75	58,02	9,33	266,15	
	(зона: 3)	337,74	18,75	56,41	9,33	262,58	
	(зона: 4)	340,21	18,75	57,24	9,33	264,22	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**25,90**	
01-06-003-04	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						2,31
	(зона: 1)	549,87	19,51	58,87	9,71	471,49	
	(зона: 2)	548,30	19,51	60,38	9,71	468,41	
	(зона: 3)	541,90	19,51	58,70	9,71	463,69	
	(зона: 4)	544,84	19,51	59,56	9,71	465,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**50,30**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-003-05	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						2,31
	(зона: 1)	750,48	19,51	58,87	9,71	672,10	
	(зона: 2)	747,99	19,51	60,38	9,71	668,10	
	(зона: 3)	740,45	19,51	58,70	9,71	662,24	
	(зона: 4)	743,81	19,51	59,56	9,71	664,74	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**74,70**	
01-06-003-06	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						2,43
	(зона: 1)	418,04	20,53	61,92	10,21	335,59	
	(зона: 2)	417,18	20,53	63,51	10,21	333,14	
	(зона: 3)	411,47	20,53	61,75	10,21	329,19	
	(зона: 4)	414,16	20,53	62,65	10,21	330,98	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**34,10**	
01-06-003-07	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						2,43
	(зона: 1)	553,94	20,53	61,92	10,21	471,49	
	(зона: 2)	552,45	20,53	63,51	10,21	468,41	
	(зона: 3)	545,97	20,53	61,75	10,21	463,69	
	(зона: 4)	548,95	20,53	62,65	10,21	465,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**50,30**	
01-06-003-08	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						2,91
	(зона: 1)	434,33	24,58	74,16	12,23	335,59	
	(зона: 2)	433,78	24,58	76,06	12,23	333,14	
	(зона: 3)	427,71	24,58	73,94	12,23	329,19	
	(зона: 4)	430,59	24,58	75,03	12,23	330,98	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**34,10**	
01-06-003-09	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						4,17
	(зона: 1)	746,72	35,22	106,27	17,53	605,23	
	(зона: 2)	745,75	35,22	108,99	17,53	601,54	
	(зона: 3)	737,24	35,22	105,96	17,53	596,06	
	(зона: 4)	741,16	35,22	107,52	17,53	598,42	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**66,60**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-003-10	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						2,34
	(зона: 1)	954,27	19,77	59,63	9,84	874,87	
	(зона: 2)	950,86	19,77	61,16	9,84	869,93	
	(зона: 3)	942,15	19,77	59,46	9,84	862,92	
	(зона: 4)	945,95	19,77	60,33	9,84	865,85	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**99,10**	
01-06-003-11	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						2,43
	(зона: 1)	1766,22	20,53	61,92	10,21	1683,77	
	(зона: 2)	1759,15	20,53	63,51	10,21	1675,11	
	(зона: 3)	1745,80	20,53	61,75	10,21	1663,52	
	(зона: 4)	1751,35	20,53	62,65	10,21	1668,17	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**197,00**	
01-06-003-12	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						2,10
	(зона: 1)	406,85	17,74	53,52	8,83	335,59	
	(зона: 2)	405,77	17,74	54,89	8,83	333,14	
	(зона: 3)	400,29	17,74	53,36	8,83	329,19	
	(зона: 4)	402,87	17,74	54,15	8,83	330,98	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**34,10**	
01-06-003-13	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						2,31
	(зона: 1)	683,61	19,51	58,87	9,71	605,23	
	(зона: 2)	681,43	19,51	60,38	9,71	601,54	
	(зона: 3)	674,27	19,51	58,70	9,71	596,06	
	(зона: 4)	677,49	19,51	59,56	9,71	598,42	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**66,60**	
01-06-003-14	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,52
	(зона: 1)	1096,27	21,29	64,22	10,59	1010,76	
	(зона: 2)	1092,35	21,29	65,86	10,59	1005,20	
	(зона: 3)	1082,75	21,29	64,03	10,59	997,43	
	(зона: 4)	1086,90	21,29	64,97	10,59	1000,64	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**115,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-003-15	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,67
	(зона: 1)	2044,00	22,55	68,04	11,22	1953,41	
	(зона: 2)	2035,84	22,55	69,78	11,22	1943,51	
	(зона: 3)	2020,78	22,55	67,84	11,22	1930,39	
	(зона: 4)	2027,00	22,55	68,84	11,22	1935,61	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**229,00**	
01-06-003-16	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.15						3,12
	(зона: 1)	2328,90	26,35	79,51	13,11	2223,04	
	(зона: 2)	2319,80	26,35	81,55	13,11	2211,90	
	(зона: 3)	2302,88	26,35	79,28	13,11	2197,25	
	(зона: 4)	2309,84	26,35	80,44	13,11	2203,05	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**262,00**	

Таблица ТЕРс 01-06-004 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 км разметки

01-06-004-01	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.2.2						2,13
	(зона: 1)	317,91	17,99	54,28	8,95	245,64	
	(зона: 2)	317,27	17,99	55,67	8,95	243,61	
	(зона: 3)	312,28	17,99	54,12	8,95	240,17	
	(зона: 4)	314,67	17,99	54,92	8,95	241,76	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**28,20**	
01-06-004-02	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						2,22
	(зона: 1)	276,10	18,75	56,57	9,33	200,78	
	(зона: 2)	275,71	18,75	58,02	9,33	198,94	
	(зона: 3)	270,92	18,75	56,41	9,33	195,76	
	(зона: 4)	273,25	18,75	57,24	9,33	197,26	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**21,60**	
01-06-004-03	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						2,22
	(зона: 1)	343,61	18,75	56,57	9,33	268,29	
	(зона: 2)	342,92	18,75	58,02	9,33	266,15	
	(зона: 3)	337,74	18,75	56,41	9,33	262,58	
	(зона: 4)	340,21	18,75	57,24	9,33	264,22	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**31,60**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-004-04	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						2,31
	(зона: 1)	549,87	19,51	58,87	9,71	471,49	
	(зона: 2)	548,30	19,51	60,38	9,71	468,41	
	(зона: 3)	541,90	19,51	58,70	9,71	463,69	
	(зона: 4)	544,84	19,51	59,56	9,71	465,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**61,60**	
01-06-004-05	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						2,31
	(зона: 1)	750,48	19,51	58,87	9,71	672,10	
	(зона: 2)	747,99	19,51	60,38	9,71	668,10	
	(зона: 3)	740,45	19,51	58,70	9,71	662,24	
	(зона: 4)	743,81	19,51	59,56	9,71	664,74	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**91,60**	
01-06-004-06	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						2,43
	(зона: 1)	418,04	20,53	61,92	10,21	335,59	
	(зона: 2)	417,18	20,53	63,51	10,21	333,14	
	(зона: 3)	411,47	20,53	61,75	10,21	329,19	
	(зона: 4)	414,16	20,53	62,65	10,21	330,98	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**41,60**	
01-06-004-07	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						2,43
	(зона: 1)	553,94	20,53	61,92	10,21	471,49	
	(зона: 2)	552,45	20,53	63,51	10,21	468,41	
	(зона: 3)	545,97	20,53	61,75	10,21	463,69	
	(зона: 4)	548,95	20,53	62,65	10,21	465,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**61,60**	
01-06-004-08	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						2,91
	(зона: 1)	434,33	24,58	74,16	12,23	335,59	
	(зона: 2)	433,78	24,58	76,06	12,23	333,14	
	(зона: 3)	427,71	24,58	73,94	12,23	329,19	
	(зона: 4)	430,59	24,58	75,03	12,23	330,98	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**41,60**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-004-09	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						4,17
	(зона: 1)	746,72	35,22	106,27	17,53	605,23	
	(зона: 2)	745,75	35,22	108,99	17,53	601,54	
	(зона: 3)	737,24	35,22	105,96	17,53	596,06	
	(зона: 4)	741,16	35,22	107,52	17,53	598,42	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**81,60**	
01-06-004-10	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						2,34
	(зона: 1)	954,27	19,77	59,63	9,84	874,87	
	(зона: 2)	950,86	19,77	61,16	9,84	869,93	
	(зона: 3)	942,15	19,77	59,46	9,84	862,92	
	(зона: 4)	945,95	19,77	60,33	9,84	865,85	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**121,60**	
01-06-004-11	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						2,43
	(зона: 1)	1766,22	20,53	61,92	10,21	1683,77	
	(зона: 2)	1759,15	20,53	63,51	10,21	1675,11	
	(зона: 3)	1745,80	20,53	61,75	10,21	1663,52	
	(зона: 4)	1751,35	20,53	62,65	10,21	1668,17	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**242,00**	
01-06-004-12	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						2,10
	(зона: 1)	406,85	17,74	53,52	8,83	335,59	
	(зона: 2)	405,77	17,74	54,89	8,83	333,14	
	(зона: 3)	400,29	17,74	53,36	8,83	329,19	
	(зона: 4)	402,87	17,74	54,15	8,83	330,98	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**41,60**	
01-06-004-13	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						2,31
	(зона: 1)	683,61	19,51	58,87	9,71	605,23	
	(зона: 2)	681,43	19,51	60,38	9,71	601,54	
	(зона: 3)	674,27	19,51	58,70	9,71	596,06	
	(зона: 4)	677,49	19,51	59,56	9,71	598,42	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**81,60**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-004-14	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,52
	(зона: 1)	1096,27	21,29	64,22	10,59	1010,76	
	(зона: 2)	1092,35	21,29	65,86	10,59	1005,20	
	(зона: 3)	1082,75	21,29	64,03	10,59	997,43	
	(зона: 4)	1086,90	21,29	64,97	10,59	1000,64	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**142,00**	
01-06-004-15	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,67
	(зона: 1)	2044,00	22,55	68,04	11,22	1953,41	
	(зона: 2)	2035,84	22,55	69,78	11,22	1943,51	
	(зона: 3)	2020,78	22,55	67,84	11,22	1930,39	
	(зона: 4)	2027,00	22,55	68,84	11,22	1935,61	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**282,00**	
01-06-004-16	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.15						3,12
	(зона: 1)	2328,90	26,35	79,51	13,11	2223,04	
	(зона: 2)	2319,80	26,35	81,55	13,11	2211,90	
	(зона: 3)	2302,88	26,35	79,28	13,11	2197,25	
	(зона: 4)	2309,84	26,35	80,44	13,11	2203,05	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**322,00**	

Таблица ТЕРс 01-06-005 Нанесение предварительной разметки вручную

Измеритель : 1 км разметки

01-06-005-01	Нанесение предварительной разметки вручную: контрольными точками						1,24
	(зона: 1)	121,95	10,22	45,77	3,35	65,96	
	(зона: 2)	120,68	10,22	45,71	3,35	64,75	
	(зона: 3)	118,08	10,22	45,53	3,35	62,33	
	(зона: 4)	120,03	10,22	46,27	3,35	63,54	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,56**	
01-06-005-02	Нанесение предварительной разметки вручную: непрерывной линией						2,64
	(зона: 1)	185,17	21,75	97,46	7,14	65,96	
	(зона: 2)	183,81	21,75	97,31	7,14	64,75	
	(зона: 3)	181,01	21,75	96,93	7,14	62,33	
	(зона: 4)	183,80	21,75	98,51	7,14	63,54	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,56**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-006 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Измеритель : 1 км разметки

01-06-006-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						1,22
	(зона: 1)	595,63	9,73	46,63	7,69	539,27	
	(зона: 2)	594,35	9,73	47,83	7,69	536,79	
	(зона: 3)	589,96	9,73	46,50	7,69	533,73	
	(зона: 4)	591,79	9,73	47,18	7,69	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**65,00**	
01-06-006-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						1,22
	(зона: 1)	865,27	9,73	46,63	7,69	808,91	
	(зона: 2)	862,74	9,73	47,83	7,69	805,18	
	(зона: 3)	856,83	9,73	46,50	7,69	800,60	
	(зона: 4)	859,23	9,73	47,18	7,69	802,32	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**97,50**	
01-06-006-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						1,22
	(зона: 1)	1134,90	9,73	46,63	7,69	1078,54	
	(зона: 2)	1131,14	9,73	47,83	7,69	1073,58	
	(зона: 3)	1123,69	9,73	46,50	7,69	1067,46	
	(зона: 4)	1126,67	9,73	47,18	7,69	1069,76	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**130,00**	
01-06-006-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						1,30
	(зона: 1)	1138,60	10,37	49,69	8,20	1078,54	
	(зона: 2)	1134,92	10,37	50,97	8,20	1073,58	
	(зона: 3)	1127,38	10,37	49,55	8,20	1067,46	
	(зона: 4)	1130,41	10,37	50,28	8,20	1069,76	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**130,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-006-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						1,40
	(зона: 1)	1682,50	11,17	53,52	8,83	1617,81	
	(зона: 2)	1676,42	11,17	54,89	8,83	1610,36	
	(зона: 3)	1665,72	11,17	53,36	8,83	1601,19	
	(зона: 4)	1669,95	11,17	54,15	8,83	1604,63	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**195,00**	
01-06-006-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,2 м. 1.12						1,40
	(зона: 1)	2221,78	11,17	53,52	8,83	2157,09	
	(зона: 2)	2213,21	11,17	54,89	8,83	2147,15	
	(зона: 3)	2199,46	11,17	53,36	8,83	2134,93	
	(зона: 4)	2204,83	11,17	54,15	8,83	2139,51	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**260,00**	

Таблица ТЕРс 01-06-007 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Измеритель : 1 км разметки

01-06-007-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						1,22
	(зона: 1)	595,63	9,73	46,63	7,69	539,27	
	(зона: 2)	594,35	9,73	47,83	7,69	536,79	
	(зона: 3)	589,96	9,73	46,50	7,69	533,73	
	(зона: 4)	591,79	9,73	47,18	7,69	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**80,00**	
01-06-007-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						1,22
	(зона: 1)	865,27	9,73	46,63	7,69	808,91	
	(зона: 2)	862,74	9,73	47,83	7,69	805,18	
	(зона: 3)	856,83	9,73	46,50	7,69	800,60	
	(зона: 4)	859,23	9,73	47,18	7,69	802,32	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**120,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-007-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						1,22
	(зона: 1)	1134,90	9,73	46,63	7,69	1078,54	
	(зона: 2)	1131,14	9,73	47,83	7,69	1073,58	
	(зона: 3)	1123,69	9,73	46,50	7,69	1067,46	
	(зона: 4)	1126,67	9,73	47,18	7,69	1069,76	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**160,00**	
01-06-007-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						1,30
	(зона: 1)	1138,60	10,37	49,69	8,20	1078,54	
	(зона: 2)	1134,92	10,37	50,97	8,20	1073,58	
	(зона: 3)	1127,38	10,37	49,55	8,20	1067,46	
	(зона: 4)	1130,41	10,37	50,28	8,20	1069,76	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**160,00**	
01-06-007-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						1,40
	(зона: 1)	1682,50	11,17	53,52	8,83	1617,81	
	(зона: 2)	1676,42	11,17	54,89	8,83	1610,36	
	(зона: 3)	1665,72	11,17	53,36	8,83	1601,19	
	(зона: 4)	1669,95	11,17	54,15	8,83	1604,63	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**240,00**	
01-06-007-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,2 м, 1.12						1,40
	(зона: 1)	2221,78	11,17	53,52	8,83	2157,09	
	(зона: 2)	2213,21	11,17	54,89	8,83	2147,15	
	(зона: 3)	2199,46	11,17	53,36	8,83	2134,93	
	(зона: 4)	2204,83	11,17	54,15	8,83	2139,51	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**320,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-008 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Измеритель : 1 км разметки

01-06-008-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.2						1,42
	(зона: 1)	245,29	11,32	54,28	8,95	179,69	
	(зона: 2)	245,85	11,32	55,67	8,95	178,86	
	(зона: 3)	243,28	11,32	54,12	8,95	177,84	
	(зона: 4)	244,46	11,32	54,92	8,95	178,22	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**21,60**	
01-06-008-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						1,48
	(зона: 1)	203,19	11,80	56,57	9,33	134,82	
	(зона: 2)	204,02	11,80	58,02	9,33	134,20	
	(зона: 3)	201,64	11,80	56,41	9,33	133,43	
	(зона: 4)	202,76	11,80	57,24	9,33	133,72	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**16,30**	
01-06-008-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						1,48
	(зона: 1)	270,70	11,80	56,57	9,33	202,33	
	(зона: 2)	271,22	11,80	58,02	9,33	201,40	
	(зона: 3)	268,47	11,80	56,41	9,33	200,26	
	(зона: 4)	269,73	11,80	57,24	9,33	200,69	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**24,40**	
01-06-008-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,54
	(зона: 1)	476,68	12,28	58,87	9,71	405,53	
	(зона: 2)	476,32	12,28	60,38	9,71	403,66	
	(зона: 3)	472,35	12,28	58,70	9,71	401,37	
	(зона: 4)	474,07	12,28	59,56	9,71	402,23	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**48,80**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-008-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,54
	(зона: 1)	677,29	12,28	58,87	9,71	606,14	
	(зона: 2)	676,01	12,28	60,38	9,71	603,35	
	(зона: 3)	670,89	12,28	58,70	9,71	599,91	
	(зона: 4)	673,04	12,28	59,56	9,71	601,20	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**73,10**	
01-06-008-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,62
	(зона: 1)	344,48	12,92	61,92	10,21	269,64	
	(зона: 2)	344,82	12,92	63,51	10,21	268,39	
	(зона: 3)	341,54	12,92	61,75	10,21	266,87	
	(зона: 4)	343,01	12,92	62,65	10,21	267,44	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**32,50**	
01-06-008-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						1,62
	(зона: 1)	480,37	12,92	61,92	10,21	405,53	
	(зона: 2)	480,09	12,92	63,51	10,21	403,66	
	(зона: 3)	476,04	12,92	61,75	10,21	401,37	
	(зона: 4)	477,80	12,92	62,65	10,21	402,23	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**48,80**	
01-06-008-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						1,94
	(зона: 1)	359,27	15,47	74,16	12,23	269,64	
	(зона: 2)	359,92	15,47	76,06	12,23	268,39	
	(зона: 3)	356,28	15,47	73,94	12,23	266,87	
	(зона: 4)	357,94	15,47	75,03	12,23	267,44	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**32,50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-008-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						2,78
	(зона: 1)	667,71	22,17	106,27	17,53	539,27	
	(зона: 2)	667,95	22,17	108,99	17,53	536,79	
	(зона: 3)	661,86	22,17	105,96	17,53	533,73	
	(зона: 4)	664,57	22,17	107,52	17,53	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**65,00**	
01-06-008-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						1,56
	(зона: 1)	880,98	12,44	59,63	9,84	808,91	
	(зона: 2)	878,78	12,44	61,16	9,84	805,18	
	(зона: 3)	872,50	12,44	59,46	9,84	800,60	
	(зона: 4)	875,09	12,44	60,33	9,84	802,32	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**97,50**	
01-06-008-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						1,62
	(зона: 1)	1692,65	12,92	61,92	10,21	1617,81	
	(зона: 2)	1686,79	12,92	63,51	10,21	1610,36	
	(зона: 3)	1675,86	12,92	61,75	10,21	1601,19	
	(зона: 4)	1680,20	12,92	62,65	10,21	1604,63	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**195,00**	
01-06-008-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						1,40
	(зона: 1)	334,33	11,17	53,52	8,83	269,64	
	(зона: 2)	334,45	11,17	54,89	8,83	268,39	
	(зона: 3)	331,40	11,17	53,36	8,83	266,87	
	(зона: 4)	332,76	11,17	54,15	8,83	267,44	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**32,50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-008-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,54
	(зона: 1)	610,42	12,28	58,87	9,71	539,27	
	(зона: 2)	609,45	12,28	60,38	9,71	536,79	
	(зона: 3)	604,71	12,28	58,70	9,71	533,73	
	(зона: 4)	606,72	12,28	59,56	9,71	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**65,00**	
01-06-008-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						1,68
	(зона: 1)	1022,42	13,40	64,22	10,59	944,80	
	(зона: 2)	1019,71	13,40	65,86	10,59	940,45	
	(зона: 3)	1012,53	13,40	64,03	10,59	935,10	
	(зона: 4)	1015,48	13,40	64,97	10,59	937,11	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**114,00**	
01-06-008-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						1,78
	(зона: 1)	1969,69	14,20	68,04	11,22	1887,45	
	(зона: 2)	1962,74	14,20	69,78	11,22	1878,76	
	(зона: 3)	1950,10	14,20	67,84	11,22	1868,06	
	(зона: 4)	1955,11	14,20	68,84	11,22	1872,07	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**228,00**	
01-06-008-16	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.15						2,08
	(зона: 1)	2253,19	16,59	79,51	13,11	2157,09	
	(зона: 2)	2245,29	16,59	81,55	13,11	2147,15	
	(зона: 3)	2230,80	16,59	79,28	13,11	2134,93	
	(зона: 4)	2236,54	16,59	80,44	13,11	2139,51	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**260,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-009 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Измеритель : 1 км разметки

01-06-009-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.2						1,42
	(зона: 1)	245,29	11,32	54,28	8,95	179,69	
	(зона: 2)	245,85	11,32	55,67	8,95	178,86	
	(зона: 3)	243,28	11,32	54,12	8,95	177,84	
	(зона: 4)	244,46	11,32	54,92	8,95	178,22	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**26,60**	
01-06-009-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						1,48
	(зона: 1)	203,19	11,80	56,57	9,33	134,82	
	(зона: 2)	204,02	11,80	58,02	9,33	134,20	
	(зона: 3)	201,64	11,80	56,41	9,33	133,43	
	(зона: 4)	202,76	11,80	57,24	9,33	133,72	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**20,00**	
01-06-009-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						1,48
	(зона: 1)	270,70	11,80	56,57	9,33	202,33	
	(зона: 2)	271,22	11,80	58,02	9,33	201,40	
	(зона: 3)	268,47	11,80	56,41	9,33	200,26	
	(зона: 4)	269,73	11,80	57,24	9,33	200,69	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**30,00**	
01-06-009-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,54
	(зона: 1)	476,68	12,28	58,87	9,71	405,53	
	(зона: 2)	476,32	12,28	60,38	9,71	403,66	
	(зона: 3)	472,35	12,28	58,70	9,71	401,37	
	(зона: 4)	474,07	12,28	59,56	9,71	402,23	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**60,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-009-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,54
	(зона: 1)	677,29	12,28	58,87	9,71	606,14	
	(зона: 2)	676,01	12,28	60,38	9,71	603,35	
	(зона: 3)	670,89	12,28	58,70	9,71	599,91	
	(зона: 4)	673,04	12,28	59,56	9,71	601,20	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**90,00**	
01-06-009-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,62
	(зона: 1)	344,48	12,92	61,92	10,21	269,64	
	(зона: 2)	344,82	12,92	63,51	10,21	268,39	
	(зона: 3)	341,54	12,92	61,75	10,21	266,87	
	(зона: 4)	343,01	12,92	62,65	10,21	267,44	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**40,00**	
01-06-009-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						1,62
	(зона: 1)	480,37	12,92	61,92	10,21	405,53	
	(зона: 2)	480,09	12,92	63,51	10,21	403,66	
	(зона: 3)	476,04	12,92	61,75	10,21	401,37	
	(зона: 4)	477,80	12,92	62,65	10,21	402,23	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**60,00**	
01-06-009-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						1,94
	(зона: 1)	359,27	15,47	74,16	12,23	269,64	
	(зона: 2)	359,92	15,47	76,06	12,23	268,39	
	(зона: 3)	356,28	15,47	73,94	12,23	266,87	
	(зона: 4)	357,94	15,47	75,03	12,23	267,44	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**40,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-009-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						2,78
	(зона: 1)	667,71	22,17	106,27	17,53	539,27	
	(зона: 2)	667,95	22,17	108,99	17,53	536,79	
	(зона: 3)	661,86	22,17	105,96	17,53	533,73	
	(зона: 4)	664,57	22,17	107,52	17,53	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**80,00**	
01-06-009-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						1,56
	(зона: 1)	880,98	12,44	59,63	9,84	808,91	
	(зона: 2)	878,78	12,44	61,16	9,84	805,18	
	(зона: 3)	872,50	12,44	59,46	9,84	800,60	
	(зона: 4)	875,09	12,44	60,33	9,84	802,32	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**120,00**	
01-06-009-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						1,62
	(зона: 1)	1692,65	12,92	61,92	10,21	1617,81	
	(зона: 2)	1686,79	12,92	63,51	10,21	1610,36	
	(зона: 3)	1675,86	12,92	61,75	10,21	1601,19	
	(зона: 4)	1680,20	12,92	62,65	10,21	1604,63	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**240,00**	
01-06-009-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						1,40
	(зона: 1)	334,33	11,17	53,52	8,83	269,64	
	(зона: 2)	334,45	11,17	54,89	8,83	268,39	
	(зона: 3)	331,40	11,17	53,36	8,83	266,87	
	(зона: 4)	332,76	11,17	54,15	8,83	267,44	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**40,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-009-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,54
	(зона: 1)	610,42	12,28	58,87	9,71	539,27	
	(зона: 2)	609,45	12,28	60,38	9,71	536,79	
	(зона: 3)	604,71	12,28	58,70	9,71	533,73	
	(зона: 4)	606,72	12,28	59,56	9,71	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**80,00**	
01-06-009-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						1,68
	(зона: 1)	1022,42	13,40	64,22	10,59	944,80	
	(зона: 2)	1019,71	13,40	65,86	10,59	940,45	
	(зона: 3)	1012,53	13,40	64,03	10,59	935,10	
	(зона: 4)	1015,48	13,40	64,97	10,59	937,11	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**140,00**	
01-06-009-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						1,78
	(зона: 1)	1969,69	14,20	68,04	11,22	1887,45	
	(зона: 2)	1962,74	14,20	69,78	11,22	1878,76	
	(зона: 3)	1950,10	14,20	67,84	11,22	1868,06	
	(зона: 4)	1955,11	14,20	68,84	11,22	1872,07	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**280,00**	
01-06-009-16	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.15						2,08
	(зона: 1)	2253,19	16,59	79,51	13,11	2157,09	
	(зона: 2)	2245,29	16,59	81,55	13,11	2147,15	
	(зона: 3)	2230,80	16,59	79,28	13,11	2134,93	
	(зона: 4)	2236,54	16,59	80,44	13,11	2139,51	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**320,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-010 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 100 м разметки

01-06-010-01	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						1,41
	(зона: 1)	180,67	12,24	114,50	9,50	53,93	
	(зона: 2)	181,07	12,24	115,15	9,50	53,68	
	(зона: 3)	179,95	12,24	114,34	9,50	53,37	
	(зона: 4)	182,03	12,24	116,30	9,50	53,49	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**6,50**	
01-06-010-02	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						1,41
	(зона: 1)	207,63	12,24	114,50	9,50	80,89	
	(зона: 2)	207,91	12,24	115,15	9,50	80,52	
	(зона: 3)	206,64	12,24	114,34	9,50	80,06	
	(зона: 4)	208,77	12,24	116,30	9,50	80,23	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**9,75**	
01-06-010-03	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						1,41
	(зона: 1)	234,59	12,24	114,50	9,50	107,85	
	(зона: 2)	234,75	12,24	115,15	9,50	107,36	
	(зона: 3)	233,33	12,24	114,34	9,50	106,75	
	(зона: 4)	235,52	12,24	116,30	9,50	106,98	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**13,00**	
01-06-010-04	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						0,75
	(зона: 1)	94,37	6,51	60,90	5,06	26,96	
	(зона: 2)	94,60	6,51	61,25	5,06	26,84	
	(зона: 3)	94,02	6,51	60,82	5,06	26,69	
	(зона: 4)	95,11	6,51	61,86	5,06	26,74	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**3,25**	
01-06-010-05	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						0,87
	(зона: 1)	132,13	7,55	70,65	5,86	53,93	
	(зона: 2)	132,28	7,55	71,05	5,86	53,68	
	(зона: 3)	131,47	7,55	70,55	5,86	53,37	
	(зона: 4)	132,80	7,55	71,76	5,86	53,49	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**6,50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-010-06	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,01
	(зона: 1)	275,15	17,45	163,22	13,55	94,48	
	(зона: 2)	275,66	17,45	164,16	13,55	94,05	
	(зона: 3)	273,96	17,45	163,00	13,55	93,51	
	(зона: 4)	276,94	17,45	165,78	13,55	93,71	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**11,40**	
01-06-010-07	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,43
	(зона: 1)	407,16	21,10	197,32	16,38	188,74	
	(зона: 2)	407,44	21,10	198,46	16,38	187,88	
	(зона: 3)	404,97	21,10	197,06	16,38	186,81	
	(зона: 4)	408,74	21,10	200,43	16,38	187,21	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**22,80**	
01-06-010-08	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.12						1,71
	(зона: 1)	369,42	14,85	138,86	11,53	215,71	
	(зона: 2)	369,23	14,85	139,66	11,53	214,72	
	(зона: 3)	367,01	14,85	138,67	11,53	213,49	
	(зона: 4)	369,84	14,85	141,04	11,53	213,95	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**26,00**	
01-06-010-09	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.13						5,70
	(зона: 1)	593,25	49,50	462,86	38,42	80,89	
	(зона: 2)	595,54	49,50	465,52	38,42	80,52	
	(зона: 3)	591,79	49,50	462,23	38,42	80,06	
	(зона: 4)	599,87	49,50	470,14	38,42	80,23	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**9,75**	
01-06-010-10	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						18,18
	(зона: 1)	2496,97	157,86	1476,28	122,53	862,83	
	(зона: 2)	2501,48	157,86	1484,76	122,53	858,86	
	(зона: 3)	2486,11	157,86	1474,28	122,53	853,97	
	(зона: 4)	2513,15	157,86	1499,49	122,53	855,80	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**104,00**	
01-06-010-11	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						24,54
	(зона: 1)	3500,07	213,09	1992,73	165,40	1294,25	
	(зона: 2)	3505,56	213,09	2004,18	165,40	1288,29	
	(зона: 3)	3484,08	213,09	1990,03	165,40	1280,96	
	(зона: 4)	3520,86	213,09	2024,06	165,40	1283,71	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**156,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-010-12	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						36,33
	(зона: 1)	4911,45	315,47	2950,12	244,86	1645,86	
	(зона: 2)	4920,82	315,47	2967,07	244,86	1638,28	
	(зона: 3)	4890,54	315,47	2946,12	244,86	1628,95	
	(зона: 4)	4944,42	315,47	2996,50	244,86	1632,45	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**198,00**	
01-06-010-13	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.15, 1.25						2,52
	(зона: 1)	442,22	21,88	204,63	16,98	215,71	
	(зона: 2)	442,41	21,88	205,81	16,98	214,72	
	(зона: 3)	439,73	21,88	204,36	16,98	213,49	
	(зона: 4)	443,68	21,88	207,85	16,98	213,95	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**26,00**	
01-06-010-14	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.17						2,04
	(зона: 1)	265,98	17,71	165,65	13,75	82,62	
	(зона: 2)	266,56	17,71	166,61	13,75	82,24	
	(зона: 3)	264,91	17,71	165,43	13,75	81,77	
	(зона: 4)	267,91	17,71	168,26	13,75	81,94	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**9,90**	
01-06-010-15	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-010-12						3,18
	(зона: 1)	490,76	27,61	258,23	21,43	204,92	
	(зона: 2)	491,30	27,61	259,71	21,43	203,98	
	(зона: 3)	488,31	27,61	257,88	21,43	202,82	
	(зона: 4)	493,15	27,61	262,29	21,43	203,25	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**24,70**	

Таблица ТЕРс 01-06-011 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 100 м разметки

01-06-011-01	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						1,41
	(зона: 1)	180,67	12,24	114,50	9,50	53,93	
	(зона: 2)	181,07	12,24	115,15	9,50	53,68	
	(зона: 3)	179,95	12,24	114,34	9,50	53,37	
	(зона: 4)	182,03	12,24	116,30	9,50	53,49	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**8,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-011-02	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						1,41
	(зона: 1)	207,63	12,24	114,50	9,50	80,89	
	(зона: 2)	207,91	12,24	115,15	9,50	80,52	
	(зона: 3)	206,64	12,24	114,34	9,50	80,06	
	(зона: 4)	208,77	12,24	116,30	9,50	80,23	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**12,00**	
01-06-011-03	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						1,41
	(зона: 1)	234,59	12,24	114,50	9,50	107,85	
	(зона: 2)	234,75	12,24	115,15	9,50	107,36	
	(зона: 3)	233,33	12,24	114,34	9,50	106,75	
	(зона: 4)	235,52	12,24	116,30	9,50	106,98	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**16,00**	
01-06-011-04	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						0,75
	(зона: 1)	94,37	6,51	60,90	5,06	26,96	
	(зона: 2)	94,60	6,51	61,25	5,06	26,84	
	(зона: 3)	94,02	6,51	60,82	5,06	26,69	
	(зона: 4)	95,11	6,51	61,86	5,06	26,74	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**4,00**	
01-06-011-05	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						0,87
	(зона: 1)	132,13	7,55	70,65	5,86	53,93	
	(зона: 2)	132,28	7,55	71,05	5,86	53,68	
	(зона: 3)	131,47	7,55	70,55	5,86	53,37	
	(зона: 4)	132,80	7,55	71,76	5,86	53,49	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**8,00**	
01-06-011-06	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,01
	(зона: 1)	275,15	17,45	163,22	13,55	94,48	
	(зона: 2)	275,66	17,45	164,16	13,55	94,05	
	(зона: 3)	273,96	17,45	163,00	13,55	93,51	
	(зона: 4)	276,94	17,45	165,78	13,55	93,71	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**14,00**	
01-06-011-07	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,43
	(зона: 1)	407,16	21,10	197,32	16,38	188,74	
	(зона: 2)	407,44	21,10	198,46	16,38	187,88	
	(зона: 3)	404,97	21,10	197,06	16,38	186,81	
	(зона: 4)	408,74	21,10	200,43	16,38	187,21	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**28,00**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-011-08	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.12						1,71
	(зона: 1)	369,42	14,85	138,86	11,53	215,71	
	(зона: 2)	369,23	14,85	139,66	11,53	214,72	
	(зона: 3)	367,01	14,85	138,67	11,53	213,49	
	(зона: 4)	369,84	14,85	141,04	11,53	213,95	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**32,00**	
01-06-011-09	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.13						5,70
	(зона: 1)	593,25	49,50	462,86	38,42	80,89	
	(зона: 2)	595,54	49,50	465,52	38,42	80,52	
	(зона: 3)	591,79	49,50	462,23	38,42	80,06	
	(зона: 4)	599,87	49,50	470,14	38,42	80,23	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**12,00**	
01-06-011-10	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						18,18
	(зона: 1)	2496,97	157,86	1476,28	122,53	862,83	
	(зона: 2)	2501,48	157,86	1484,76	122,53	858,86	
	(зона: 3)	2486,11	157,86	1474,28	122,53	853,97	
	(зона: 4)	2513,15	157,86	1499,49	122,53	855,80	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**128,00**	
01-06-011-11	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						24,54
	(зона: 1)	3500,07	213,09	1992,73	165,40	1294,25	
	(зона: 2)	3505,56	213,09	2004,18	165,40	1288,29	
	(зона: 3)	3484,08	213,09	1990,03	165,40	1280,96	
	(зона: 4)	3520,86	213,09	2024,06	165,40	1283,71	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**192,00**	
01-06-011-12	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						36,33
	(зона: 1)	4911,45	315,47	2950,12	244,86	1645,86	
	(зона: 2)	4920,82	315,47	2967,07	244,86	1638,28	
	(зона: 3)	4890,54	315,47	2946,12	244,86	1628,95	
	(зона: 4)	4944,42	315,47	2996,50	244,86	1632,45	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**244,00**	
01-06-011-13	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.15, 1.25						2,52
	(зона: 1)	442,22	21,88	204,63	16,98	215,71	
	(зона: 2)	442,41	21,88	205,81	16,98	214,72	
	(зона: 3)	439,73	21,88	204,36	16,98	213,49	
	(зона: 4)	443,68	21,88	207,85	16,98	213,95	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**32,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-011-14	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.17						2,04
	(зона: 1)	265,98	17,71	165,65	13,75	82,62	
	(зона: 2)	266,56	17,71	166,61	13,75	82,24	
	(зона: 3)	264,91	17,71	165,43	13,75	81,77	
	(зона: 4)	267,91	17,71	168,26	13,75	81,94	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**12,20**	
01-06-011-15	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-011-12						3,18
	(зона: 1)	490,76	27,61	258,23	21,43	204,92	
	(зона: 2)	491,30	27,61	259,71	21,43	203,98	
	(зона: 3)	488,31	27,61	257,88	21,43	202,82	
	(зона: 4)	493,15	27,61	262,29	21,43	203,25	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**30,40**	

Таблица ТЕРс 01-06-012 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 разметка

01-06-012-01	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,24
	(зона: 1)	28,04	2,08	19,49	1,62	6,47	
	(зона: 2)	28,12	2,08	19,60	1,62	6,44	
	(зона: 3)	27,94	2,08	19,46	1,62	6,40	
	(зона: 4)	28,30	2,08	19,80	1,62	6,42	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**0,79**	
01-06-012-02	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,30
	(зона: 1)	35,17	2,61	24,36	2,02	8,20	
	(зона: 2)	35,27	2,61	24,50	2,02	8,16	
	(зона: 3)	35,05	2,61	24,33	2,02	8,11	
	(зона: 4)	35,48	2,61	24,74	2,02	8,13	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**0,98**	
01-06-012-03	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,33
	(зона: 1)	41,53	2,87	26,80	2,22	11,86	
	(зона: 2)	41,63	2,87	26,95	2,22	11,81	
	(зона: 3)	41,37	2,87	26,76	2,22	11,74	
	(зона: 4)	41,86	2,87	27,22	2,22	11,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,42**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-012-04	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						0,39
	(зона: 1)	48,43	3,39	31,67	2,63	13,37	
	(зона: 2)	48,55	3,39	31,85	2,63	13,31	
	(зона: 3)	48,26	3,39	31,63	2,63	13,24	
	(зона: 4)	48,83	3,39	32,17	2,63	13,27	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,61**	
01-06-012-05	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						0,45
	(зона: 1)	56,41	3,91	36,54	3,03	15,96	
	(зона: 2)	56,55	3,91	36,75	3,03	15,89	
	(зона: 3)	56,20	3,91	36,49	3,03	15,80	
	(зона: 4)	56,86	3,91	37,12	3,03	15,83	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,92**	
01-06-012-06	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						0,42
	(зона: 1)	48,33	3,65	34,11	2,83	10,57	
	(зона: 2)	48,47	3,65	34,30	2,83	10,52	
	(зона: 3)	48,17	3,65	34,06	2,83	10,46	
	(зона: 4)	48,77	3,65	34,64	2,83	10,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,27**	
01-06-012-07	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,30
	(зона: 1)	35,81	2,61	24,36	2,02	8,84	
	(зона: 2)	35,91	2,61	24,50	2,02	8,80	
	(зона: 3)	35,69	2,61	24,33	2,02	8,75	
	(зона: 4)	36,12	2,61	24,74	2,02	8,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,06**	
01-06-012-08	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,24
	(зона: 1)	28,26	2,08	19,49	1,62	6,69	
	(зона: 2)	28,34	2,08	19,60	1,62	6,66	
	(зона: 3)	28,16	2,08	19,46	1,62	6,62	
	(зона: 4)	28,51	2,08	19,80	1,62	6,63	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**0,80**	
01-06-012-09	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,30
	(зона: 1)	35,60	2,61	24,36	2,02	8,63	
	(зона: 2)	35,70	2,61	24,50	2,02	8,59	
	(зона: 3)	35,48	2,61	24,33	2,02	8,54	
	(зона: 4)	35,91	2,61	24,74	2,02	8,56	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,03**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-012-10	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,33
	(зона: 1)	40,24	2,87	26,80	2,22	10,57	
	(зона: 2)	40,34	2,87	26,95	2,22	10,52	
	(зона: 3)	40,09	2,87	26,76	2,22	10,46	
	(зона: 4)	40,57	2,87	27,22	2,22	10,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,27**	
01-06-012-11	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,39
	(зона: 1)	49,73	3,39	31,67	2,63	14,67	
	(зона: 2)	49,84	3,39	31,85	2,63	14,60	
	(зона: 3)	49,54	3,39	31,63	2,63	14,52	
	(зона: 4)	50,11	3,39	32,17	2,63	14,55	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,76**	
01-06-012-12	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						0,42
	(зона: 1)	54,37	3,65	34,11	2,83	16,61	
	(зона: 2)	54,48	3,65	34,30	2,83	16,53	
	(зона: 3)	54,15	3,65	34,06	2,83	16,44	
	(зона: 4)	54,76	3,65	34,64	2,83	16,47	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,00**	
01-06-012-13	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						0,51
	(зона: 1)	64,61	4,43	41,41	3,44	18,77	
	(зона: 2)	64,76	4,43	41,65	3,44	18,68	
	(зона: 3)	64,36	4,43	41,36	3,44	18,57	
	(зона: 4)	65,10	4,43	42,06	3,44	18,61	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,26**	
01-06-012-14	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						0,45
	(зона: 1)	53,39	3,91	36,54	3,03	12,94	
	(зона: 2)	53,54	3,91	36,75	3,03	12,88	
	(зона: 3)	53,21	3,91	36,49	3,03	12,81	
	(зона: 4)	53,87	3,91	37,12	3,03	12,84	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,57**	
01-06-012-15	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,39
	(зона: 1)	48,65	3,39	31,67	2,63	13,59	
	(зона: 2)	48,77	3,39	31,85	2,63	13,53	
	(зона: 3)	48,47	3,39	31,63	2,63	13,45	
	(зона: 4)	49,04	3,39	32,17	2,63	13,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,64**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-012-16	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						0,51
	(зона: 1)	65,47	4,43	41,41	3,44	19,63	
	(зона: 2)	65,62	4,43	41,65	3,44	19,54	
	(зона: 3)	65,22	4,43	41,36	3,44	19,43	
	(зона: 4)	65,96	4,43	42,06	3,44	19,47	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,35**	

Таблица ТЕРс 01-06-013 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 разметка

01-06-013-01	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,24
	(зона: 1)	28,04	2,08	19,49	1,62	6,47	
	(зона: 2)	28,12	2,08	19,60	1,62	6,44	
	(зона: 3)	27,94	2,08	19,46	1,62	6,40	
	(зона: 4)	28,30	2,08	19,80	1,62	6,42	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**0,97**	
01-06-013-02	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,30
	(зона: 1)	35,17	2,61	24,36	2,02	8,20	
	(зона: 2)	35,27	2,61	24,50	2,02	8,16	
	(зона: 3)	35,05	2,61	24,33	2,02	8,11	
	(зона: 4)	35,48	2,61	24,74	2,02	8,13	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,20**	
01-06-013-03	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,33
	(зона: 1)	41,53	2,87	26,80	2,22	11,86	
	(зона: 2)	41,63	2,87	26,95	2,22	11,81	
	(зона: 3)	41,37	2,87	26,76	2,22	11,74	
	(зона: 4)	41,86	2,87	27,22	2,22	11,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,75**	
01-06-013-04	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						0,39
	(зона: 1)	48,43	3,39	31,67	2,63	13,37	
	(зона: 2)	48,55	3,39	31,85	2,63	13,31	
	(зона: 3)	48,26	3,39	31,63	2,63	13,24	
	(зона: 4)	48,83	3,39	32,17	2,63	13,27	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,98**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-013-05	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						0,45
	(зона: 1)	56,41	3,91	36,54	3,03	15,96	
	(зона: 2)	56,55	3,91	36,75	3,03	15,89	
	(зона: 3)	56,20	3,91	36,49	3,03	15,80	
	(зона: 4)	56,86	3,91	37,12	3,03	15,83	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,36**	
01-06-013-06	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						0,42
	(зона: 1)	48,33	3,65	34,11	2,83	10,57	
	(зона: 2)	48,47	3,65	34,30	2,83	10,52	
	(зона: 3)	48,17	3,65	34,06	2,83	10,46	
	(зона: 4)	48,77	3,65	34,64	2,83	10,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,57**	
01-06-013-07	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,30
	(зона: 1)	35,81	2,61	24,36	2,02	8,84	
	(зона: 2)	35,91	2,61	24,50	2,02	8,80	
	(зона: 3)	35,69	2,61	24,33	2,02	8,75	
	(зона: 4)	36,12	2,61	24,74	2,02	8,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,30**	
01-06-013-08	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,24
	(зона: 1)	28,26	2,08	19,49	1,62	6,69	
	(зона: 2)	28,34	2,08	19,60	1,62	6,66	
	(зона: 3)	28,16	2,08	19,46	1,62	6,62	
	(зона: 4)	28,51	2,08	19,80	1,62	6,63	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**0,98**	
01-06-013-09	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,30
	(зона: 1)	35,60	2,61	24,36	2,02	8,63	
	(зона: 2)	35,70	2,61	24,50	2,02	8,59	
	(зона: 3)	35,48	2,61	24,33	2,02	8,54	
	(зона: 4)	35,91	2,61	24,74	2,02	8,56	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,27**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-013-10	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,33
	(зона: 1)	40,24	2,87	26,80	2,22	10,57	
	(зона: 2)	40,34	2,87	26,95	2,22	10,52	
	(зона: 3)	40,09	2,87	26,76	2,22	10,46	
	(зона: 4)	40,57	2,87	27,22	2,22	10,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,56**	
01-06-013-11	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,39
	(зона: 1)	49,73	3,39	31,67	2,63	14,67	
	(зона: 2)	49,84	3,39	31,85	2,63	14,60	
	(зона: 3)	49,54	3,39	31,63	2,63	14,52	
	(зона: 4)	50,11	3,39	32,17	2,63	14,55	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,17**	
01-06-013-12	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						0,42
	(зона: 1)	54,37	3,65	34,11	2,83	16,61	
	(зона: 2)	54,48	3,65	34,30	2,83	16,53	
	(зона: 3)	54,15	3,65	34,06	2,83	16,44	
	(зона: 4)	54,76	3,65	34,64	2,83	16,47	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,00**	
01-06-013-13	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						0,51
	(зона: 1)	64,61	4,43	41,41	3,44	18,77	
	(зона: 2)	64,76	4,43	41,65	3,44	18,68	
	(зона: 3)	64,36	4,43	41,36	3,44	18,57	
	(зона: 4)	65,10	4,43	42,06	3,44	18,61	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,78**	
01-06-013-14	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						0,45
	(зона: 1)	53,39	3,91	36,54	3,03	12,94	
	(зона: 2)	53,54	3,91	36,75	3,03	12,88	
	(зона: 3)	53,21	3,91	36,49	3,03	12,81	
	(зона: 4)	53,87	3,91	37,12	3,03	12,84	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,93**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-013-15	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,39
	(зона: 1)	48,65	3,39	31,67	2,63	13,59	
	(зона: 2)	48,77	3,39	31,85	2,63	13,53	
	(зона: 3)	48,47	3,39	31,63	2,63	13,45	
	(зона: 4)	49,04	3,39	32,17	2,63	13,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,02**	
01-06-013-16	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						0,51
	(зона: 1)	65,47	4,43	41,41	3,44	19,63	
	(зона: 2)	65,62	4,43	41,65	3,44	19,54	
	(зона: 3)	65,22	4,43	41,36	3,44	19,43	
	(зона: 4)	65,96	4,43	42,06	3,44	19,47	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,90**	

Таблица ТЕРс 01-06-014 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 100 м2

01-06-014-01	Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем						13,77
	(зона: 1)	1777,01	119,57	1118,17	92,81	539,27	
	(зона: 2)	1780,96	119,57	1124,60	92,81	536,79	
	(зона: 3)	1769,96	119,57	1116,66	92,81	533,73	
	(зона: 4)	1790,20	119,57	1135,75	92,81	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**65,00**	
01-06-014-02	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3						26,46
	(зона: 1)	2917,67	229,76	2148,64	178,34	539,27	
	(зона: 2)	2927,54	229,76	2160,99	178,34	536,79	
	(зона: 3)	2909,22	229,76	2145,73	178,34	533,73	
	(зона: 4)	2947,06	229,76	2182,42	178,34	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**65,00**	
01-06-014-03	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч						29,10
	(зона: 1)	3154,98	252,69	2363,02	196,13	539,27	
	(зона: 2)	3166,08	252,69	2376,60	196,13	536,79	
	(зона: 3)	3146,24	252,69	2359,82	196,13	533,73	
	(зона: 4)	3187,74	252,69	2400,17	196,13	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**65,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-015 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 100 м2

01-06-015-01	Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем						13,77
	(зона: 1)	1777,01	119,57	1118,17	92,81	539,27	
	(зона: 2)	1780,96	119,57	1124,60	92,81	536,79	
	(зона: 3)	1769,96	119,57	1116,66	92,81	533,73	
	(зона: 4)	1790,20	119,57	1135,75	92,81	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**80,00**	
01-06-015-02	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3						26,48
	(зона: 1)	2917,86	229,95	2148,64	178,34	539,27	
	(зона: 2)	2927,73	229,95	2160,99	178,34	536,79	
	(зона: 3)	2909,41	229,95	2145,73	178,34	533,73	
	(зона: 4)	2947,25	229,95	2182,42	178,34	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**80,00**	
01-06-015-03	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч						29,10
	(зона: 1)	3154,98	252,69	2363,02	196,13	539,27	
	(зона: 2)	3166,08	252,69	2376,60	196,13	536,79	
	(зона: 3)	3146,24	252,69	2359,82	196,13	533,73	
	(зона: 4)	3187,74	252,69	2400,17	196,13	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**80,00**	

Таблица ТЕРс 01-06-016 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 100 м разметки

01-06-016-01	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.12						2,61
	(зона: 1)	365,29	21,12	128,46	9,41	215,71	
	(зона: 2)	364,11	21,12	128,27	9,41	214,72	
	(зона: 3)	362,38	21,12	127,77	9,41	213,49	
	(зона: 4)	364,93	21,12	129,86	9,41	213,95	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**26,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-016-02	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.13						3,45
	(зона: 1)	278,62	27,92	169,81	12,44	80,89	
	(зона: 2)	278,00	27,92	169,56	12,44	80,52	
	(зона: 3)	276,87	27,92	168,89	12,44	80,06	
	(зона: 4)	279,80	27,92	171,65	12,44	80,23	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**9,75**	
01-06-016-03	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						53,13
	(зона: 1)	3907,89	430,00	2615,06	191,62	862,83	
	(зона: 2)	3900,02	430,00	2611,16	191,62	858,86	
	(зона: 3)	3884,86	430,00	2600,89	191,62	853,97	
	(зона: 4)	3929,19	430,00	2643,39	191,62	855,80	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**104,00**	
01-06-016-04	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						63,03
	(зона: 1)	4906,71	510,12	3102,34	227,33	1294,25	
	(зона: 2)	4896,12	510,12	3097,71	227,33	1288,29	
	(зона: 3)	4876,61	510,12	3085,53	227,33	1280,96	
	(зона: 4)	4929,78	510,12	3135,95	227,33	1283,71	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**156,00**	
01-06-016-05	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						108,78
	(зона: 1)	7880,40	880,39	5354,15	392,33	1645,86	
	(зона: 2)	7864,84	880,39	5346,17	392,33	1638,28	
	(зона: 3)	7834,48	880,39	5325,14	392,33	1628,95	
	(зона: 4)	7925,01	880,39	5412,17	392,33	1632,45	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**198,00**	
01-06-016-06	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.15, 1.25						7,92
	(зона: 1)	669,63	64,10	389,82	28,56	215,71	
	(зона: 2)	668,06	64,10	389,24	28,56	214,72	
	(зона: 3)	665,30	64,10	387,71	28,56	213,49	
	(зона: 4)	672,10	64,10	394,05	28,56	213,95	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**26,00**	
01-06-016-07	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.17						3,12
	(зона: 1)	261,44	25,25	153,57	11,25	82,62	
	(зона: 2)	260,83	25,25	153,34	11,25	82,24	
	(зона: 3)	259,75	25,25	152,73	11,25	81,77	
	(зона: 4)	262,42	25,25	155,23	11,25	81,94	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**9,90**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-016-08	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-016-05						4,98
	(зона: 1)	490,34	40,30	245,12	17,96	204,92	
	(зона: 2)	489,03	40,30	244,75	17,96	203,98	
	(зона: 3)	486,91	40,30	243,79	17,96	202,82	
	(зона: 4)	491,32	40,30	247,77	17,96	203,25	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**24,70**	

Таблица ТЕРс 01-06-017 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 100 м разметки

01-06-017-01	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.12						2,61
	(зона: 1)	365,29	21,12	128,46	9,41	215,71	
	(зона: 2)	364,11	21,12	128,27	9,41	214,72	
	(зона: 3)	362,38	21,12	127,77	9,41	213,49	
	(зона: 4)	364,93	21,12	129,86	9,41	213,95	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**32,00**	
01-06-017-02	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.13						3,45
	(зона: 1)	278,62	27,92	169,81	12,44	80,89	
	(зона: 2)	278,00	27,92	169,56	12,44	80,52	
	(зона: 3)	276,87	27,92	168,89	12,44	80,06	
	(зона: 4)	279,80	27,92	171,65	12,44	80,23	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**12,00**	
01-06-017-03	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						53,13
	(зона: 1)	3907,89	430,00	2615,06	191,62	862,83	
	(зона: 2)	3900,02	430,00	2611,16	191,62	858,86	
	(зона: 3)	3884,86	430,00	2600,89	191,62	853,97	
	(зона: 4)	3929,19	430,00	2643,39	191,62	855,80	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**128,00**	
01-06-017-04	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						63,03
	(зона: 1)	4906,71	510,12	3102,34	227,33	1294,25	
	(зона: 2)	4896,12	510,12	3097,71	227,33	1288,29	
	(зона: 3)	4876,61	510,12	3085,53	227,33	1280,96	
	(зона: 4)	4929,78	510,12	3135,95	227,33	1283,71	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**192,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-017-05	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						108,78
	(зона: 1)	7880,40	880,39	5354,15	392,33	1645,86	
	(зона: 2)	7864,84	880,39	5346,17	392,33	1638,28	
	(зона: 3)	7834,48	880,39	5325,14	392,33	1628,95	
	(зона: 4)	7925,01	880,39	5412,17	392,33	1632,45	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**244,00**	
01-06-017-06	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.15, 1.25						7,92
	(зона: 1)	475,49	64,10	389,82	28,56	21,57	
	(зона: 2)	474,81	64,10	389,24	28,56	21,47	
	(зона: 3)	473,16	64,10	387,71	28,56	21,35	
	(зона: 4)	479,55	64,10	394,05	28,56	21,40	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**32,00**	
01-06-017-07	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.17						3,12
	(зона: 1)	261,44	25,25	153,57	11,25	82,62	
	(зона: 2)	260,83	25,25	153,34	11,25	82,24	
	(зона: 3)	259,75	25,25	152,73	11,25	81,77	
	(зона: 4)	262,42	25,25	155,23	11,25	81,94	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**12,20**	
01-06-017-08	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-017-05						4,98
	(зона: 1)	490,34	40,30	245,12	17,96	204,92	
	(зона: 2)	489,03	40,30	244,75	17,96	203,98	
	(зона: 3)	486,91	40,30	243,79	17,96	202,82	
	(зона: 4)	491,32	40,30	247,77	17,96	203,25	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**30,40**	

Таблица ТЕРс 01-06-018 Нанесение стрел вручную на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 разметка

01-06-018-01	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,69
	(зона: 1)	46,01	5,58	33,96	2,49	6,47	
	(зона: 2)	45,93	5,58	33,91	2,49	6,44	
	(зона: 3)	45,76	5,58	33,78	2,49	6,40	
	(зона: 4)	46,33	5,58	34,33	2,49	6,42	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**0,79**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-018-02	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,84
	(зона: 1)	56,34	6,80	41,34	3,03	8,20	
	(зона: 2)	56,24	6,80	41,28	3,03	8,16	
	(зона: 3)	56,03	6,80	41,12	3,03	8,11	
	(зона: 4)	56,72	6,80	41,79	3,03	8,13	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**0,98**	
01-06-018-03	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,87
	(зона: 1)	61,72	7,04	42,82	3,14	11,86	
	(зона: 2)	61,61	7,04	42,76	3,14	11,81	
	(зона: 3)	61,37	7,04	42,59	3,14	11,74	
	(зона: 4)	62,10	7,04	43,29	3,14	11,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,42**	
01-06-018-04	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,02
	(зона: 1)	71,83	8,26	50,20	3,68	13,37	
	(зона: 2)	71,70	8,26	50,13	3,68	13,31	
	(зона: 3)	71,43	8,26	49,93	3,68	13,24	
	(зона: 4)	72,28	8,26	50,75	3,68	13,27	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,61**	
01-06-018-05	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,35
	(зона: 1)	93,34	10,93	66,45	4,87	15,96	
	(зона: 2)	93,17	10,93	66,35	4,87	15,89	
	(зона: 3)	92,82	10,93	66,09	4,87	15,80	
	(зона: 4)	93,93	10,93	67,17	4,87	15,83	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,92**	
01-06-018-06	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,23
	(зона: 1)	81,06	9,95	60,54	4,44	10,57	
	(зона: 2)	80,92	9,95	60,45	4,44	10,52	
	(зона: 3)	80,62	9,95	60,21	4,44	10,46	
	(зона: 4)	81,63	9,95	61,20	4,44	10,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,27**	
01-06-018-07	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,78
	(зона: 1)	53,54	6,31	38,39	2,81	8,84	
	(зона: 2)	53,44	6,31	38,33	2,81	8,80	
	(зона: 3)	53,24	6,31	38,18	2,81	8,75	
	(зона: 4)	53,89	6,31	38,81	2,81	8,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,06**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-018-08	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,69
	(зона: 1)	46,23	5,58	33,96	2,49	6,69	
	(зона: 2)	46,15	5,58	33,91	2,49	6,66	
	(зона: 3)	45,98	5,58	33,78	2,49	6,62	
	(зона: 4)	46,54	5,58	34,33	2,49	6,63	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**0,80**	
01-06-018-09	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,75
	(зона: 1)	51,62	6,07	36,92	2,71	8,63	
	(зона: 2)	51,52	6,07	36,86	2,71	8,59	
	(зона: 3)	51,33	6,07	36,72	2,71	8,54	
	(зона: 4)	51,95	6,07	37,32	2,71	8,56	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,03**	
01-06-018-10	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,96
	(зона: 1)	65,59	7,77	47,25	3,46	10,57	
	(зона: 2)	65,47	7,77	47,18	3,46	10,52	
	(зона: 3)	65,23	7,77	47,00	3,46	10,46	
	(зона: 4)	66,01	7,77	47,76	3,46	10,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,27**	
01-06-018-11	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,99
	(зона: 1)	71,41	8,01	48,73	3,57	14,67	
	(зона: 2)	71,27	8,01	48,66	3,57	14,60	
	(зона: 3)	70,99	8,01	48,46	3,57	14,52	
	(зона: 4)	71,82	8,01	49,26	3,57	14,55	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,76**	
01-06-018-12	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,11
	(зона: 1)	80,22	8,98	54,63	4,00	16,61	
	(зона: 2)	80,06	8,98	54,55	4,00	16,53	
	(зона: 3)	79,76	8,98	54,34	4,00	16,44	
	(зона: 4)	80,68	8,98	55,23	4,00	16,47	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,00**	
01-06-018-13	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,47
	(зона: 1)	103,02	11,90	72,35	5,30	18,77	
	(зона: 2)	102,83	11,90	72,25	5,30	18,68	
	(зона: 3)	102,43	11,90	71,96	5,30	18,57	
	(зона: 4)	103,65	11,90	73,14	5,30	18,61	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,26**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-018-14	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,35
	(зона: 1)	90,32	10,93	66,45	4,87	12,94	
	(зона: 2)	90,16	10,93	66,35	4,87	12,88	
	(зона: 3)	89,83	10,93	66,09	4,87	12,81	
	(зона: 4)	90,94	10,93	67,17	4,87	12,84	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,57**	
01-06-018-15	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,84
	(зона: 1)	61,73	6,80	41,34	3,03	13,59	
	(зона: 2)	61,61	6,80	41,28	3,03	13,53	
	(зона: 3)	61,37	6,80	41,12	3,03	13,45	
	(зона: 4)	62,07	6,80	41,79	3,03	13,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,64**	
01-06-018-16	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						1,47
	(зона: 1)	103,88	11,90	72,35	5,30	19,63	
	(зона: 2)	103,69	11,90	72,25	5,30	19,54	
	(зона: 3)	103,29	11,90	71,96	5,30	19,43	
	(зона: 4)	104,51	11,90	73,14	5,30	19,47	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,35**	

Таблица ТЕРс 01-06-019 Нанесение стрел вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 разметка

01-06-019-01	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,69
	(зона: 1)	46,01	5,58	33,96	2,49	6,47	
	(зона: 2)	45,93	5,58	33,91	2,49	6,44	
	(зона: 3)	45,76	5,58	33,78	2,49	6,40	
	(зона: 4)	46,33	5,58	34,33	2,49	6,42	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**0,97**	
01-06-019-02	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,84
	(зона: 1)	56,34	6,80	41,34	3,03	8,20	
	(зона: 2)	56,24	6,80	41,28	3,03	8,16	
	(зона: 3)	56,03	6,80	41,12	3,03	8,11	
	(зона: 4)	56,72	6,80	41,79	3,03	8,13	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,20**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-019-03	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,87
	(зона: 1)	61,72	7,04	42,82	3,14	11,86	
	(зона: 2)	61,61	7,04	42,76	3,14	11,81	
	(зона: 3)	61,37	7,04	42,59	3,14	11,74	
	(зона: 4)	62,10	7,04	43,29	3,14	11,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,75**	
01-06-019-04	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,02
	(зона: 1)	71,83	8,26	50,20	3,68	13,37	
	(зона: 2)	71,70	8,26	50,13	3,68	13,31	
	(зона: 3)	71,43	8,26	49,93	3,68	13,24	
	(зона: 4)	72,28	8,26	50,75	3,68	13,27	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,98**	
01-06-019-05	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,35
	(зона: 1)	93,34	10,93	66,45	4,87	15,96	
	(зона: 2)	93,17	10,93	66,35	4,87	15,89	
	(зона: 3)	92,82	10,93	66,09	4,87	15,80	
	(зона: 4)	93,93	10,93	67,17	4,87	15,83	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,36**	
01-06-019-06	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,23
	(зона: 1)	81,06	9,95	60,54	4,44	10,57	
	(зона: 2)	80,92	9,95	60,45	4,44	10,52	
	(зона: 3)	80,62	9,95	60,21	4,44	10,46	
	(зона: 4)	81,63	9,95	61,20	4,44	10,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,57**	
01-06-019-07	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,78
	(зона: 1)	53,54	6,31	38,39	2,81	8,84	
	(зона: 2)	53,44	6,31	38,33	2,81	8,80	
	(зона: 3)	53,24	6,31	38,18	2,81	8,75	
	(зона: 4)	53,89	6,31	38,81	2,81	8,77	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,30**	
01-06-019-08	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,69
	(зона: 1)	46,23	5,58	33,96	2,49	6,69	
	(зона: 2)	46,15	5,58	33,91	2,49	6,66	
	(зона: 3)	45,98	5,58	33,78	2,49	6,62	
	(зона: 4)	46,54	5,58	34,33	2,49	6,63	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**0,98**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-019-09	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,75
	(зона: 1)	51,62	6,07	36,92	2,71	8,63	
	(зона: 2)	51,52	6,07	36,86	2,71	8,59	
	(зона: 3)	51,33	6,07	36,72	2,71	8,54	
	(зона: 4)	51,95	6,07	37,32	2,71	8,56	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,27**	
01-06-019-10	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,96
	(зона: 1)	65,59	7,77	47,25	3,46	10,57	
	(зона: 2)	65,47	7,77	47,18	3,46	10,52	
	(зона: 3)	65,23	7,77	47,00	3,46	10,46	
	(зона: 4)	66,01	7,77	47,76	3,46	10,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,56**	
01-06-019-11	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,99
	(зона: 1)	71,41	8,01	48,73	3,57	14,67	
	(зона: 2)	71,27	8,01	48,66	3,57	14,60	
	(зона: 3)	70,99	8,01	48,46	3,57	14,52	
	(зона: 4)	71,82	8,01	49,26	3,57	14,55	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,17**	
01-06-019-12	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,11
	(зона: 1)	80,22	8,98	54,63	4,00	16,61	
	(зона: 2)	80,06	8,98	54,55	4,00	16,53	
	(зона: 3)	79,76	8,98	54,34	4,00	16,44	
	(зона: 4)	80,68	8,98	55,23	4,00	16,47	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,00**	
01-06-019-13	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,47
	(зона: 1)	103,02	11,90	72,35	5,30	18,77	
	(зона: 2)	102,83	11,90	72,25	5,30	18,68	
	(зона: 3)	102,43	11,90	71,96	5,30	18,57	
	(зона: 4)	103,65	11,90	73,14	5,30	18,61	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,78**	
01-06-019-14	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,35
	(зона: 1)	90,32	10,93	66,45	4,87	12,94	
	(зона: 2)	90,16	10,93	66,35	4,87	12,88	
	(зона: 3)	89,83	10,93	66,09	4,87	12,81	
	(зона: 4)	90,94	10,93	67,17	4,87	12,84	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**1,93**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-019-15	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,84
	(зона: 1)	61,73	6,80	41,34	3,03	13,59	
	(зона: 2)	61,61	6,80	41,28	3,03	13,53	
	(зона: 3)	61,37	6,80	41,12	3,03	13,45	
	(зона: 4)	62,07	6,80	41,79	3,03	13,48	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,02**	
01-06-019-16	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						1,47
	(зона: 1)	103,88	11,90	72,35	5,30	19,63	
	(зона: 2)	103,69	11,90	72,25	5,30	19,54	
	(зона: 3)	103,29	11,90	71,96	5,30	19,43	
	(зона: 4)	104,51	11,90	73,14	5,30	19,47	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**2,90**	

Таблица ТЕРс 01-06-020 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 100 м2

01-06-020-01	Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки вручную						42,60
	(зона: 1)	2980,82	344,78	2096,77	153,64	539,27	
	(зона: 2)	2975,22	344,78	2093,65	153,64	536,79	
	(зона: 3)	2963,92	344,78	2085,41	153,64	533,73	
	(зона: 4)	2999,15	344,78	2119,49	153,64	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**65,00**	
01-06-020-02	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3						49,44
	(зона: 1)	3372,84	400,13	2433,44	178,31	539,27	
	(зона: 2)	3366,73	400,13	2429,81	178,31	536,79	
	(зона: 3)	3354,11	400,13	2420,25	178,31	533,73	
	(зона: 4)	3394,81	400,13	2459,80	178,31	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**65,00**	
01-06-020-03	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч						54,39
	(зона: 1)	3656,55	440,20	2677,08	196,17	539,27	
	(зона: 2)	3650,08	440,20	2673,09	196,17	536,79	
	(зона: 3)	3636,50	440,20	2662,57	196,17	533,73	
	(зона: 4)	3681,16	440,20	2706,08	196,17	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**65,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-021 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 100 м2

01-06-021-01	Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой вручную						42,60
	(зона: 1)	2980,82	344,78	2096,77	153,64	539,27	
	(зона: 2)	2975,22	344,78	2093,65	153,64	536,79	
	(зона: 3)	2963,92	344,78	2085,41	153,64	533,73	
	(зона: 4)	2999,15	344,78	2119,49	153,64	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**80,00**	
01-06-021-02	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3						49,44
	(зона: 1)	3372,84	400,13	2433,44	178,31	539,27	
	(зона: 2)	3366,73	400,13	2429,81	178,31	536,79	
	(зона: 3)	3354,11	400,13	2420,25	178,31	533,73	
	(зона: 4)	3394,81	400,13	2459,80	178,31	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**80,00**	
01-06-021-03	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч						54,39
	(зона: 1)	3656,55	440,20	2677,08	196,17	539,27	
	(зона: 2)	3650,08	440,20	2673,09	196,17	536,79	
	(зона: 3)	3636,50	440,20	2662,57	196,17	533,73	
	(зона: 4)	3681,16	440,20	2706,08	196,17	534,88	
(101-9402)	**Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)**					**80,00**	

Таблица ТЕРс 01-06-022 Разметка вертикальных поверхностей дорожных сооружений, опор дорожного освещения и тумб на островках безопасности

Измеритель : 1 м высоты

01-06-022-01	Нанесение вертикальной разметки: 2.1.1,2.1.3						0,58
	(зона: 1)	57,07	4,63	42,82	3,14	9,62	
	(зона: 2)	56,83	4,63	42,76	3,14	9,44	
	(зона: 3)	56,31	4,63	42,59	3,14	9,09	
	(зона: 4)	57,19	4,63	43,29	3,14	9,27	
01-06-022-02	Нанесение вертикальной разметки: 2.1.2						0,60
	(зона: 1)	58,71	4,79	44,30	3,25	9,62	
	(зона: 2)	58,46	4,79	44,23	3,25	9,44	
	(зона: 3)	57,94	4,79	44,06	3,25	9,09	
	(зона: 4)	58,84	4,79	44,78	3,25	9,27	
01-06-022-03	Нанесение вертикальной разметки: 2.3						0,54
	(зона: 1)	61,79	4,31	39,87	2,92	17,61	
	(зона: 2)	61,41	4,31	39,81	2,92	17,29	
	(зона: 3)	60,60	4,31	39,65	2,92	16,64	
	(зона: 4)	61,57	4,31	40,30	2,92	16,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-023 Нанесение разметки на нижний край пролетных строений путепроводов, мостов, тоннелей

Измеритель : 1 разметка

01-06-023-01	Нанесение разметки 2.2 на нижний край пролетных строений						1,14
	(зона: 1)	79,02	10,51	54,75	6,17	13,76	
	(зона: 2)	79,10	10,51	55,08	6,17	13,51	
	(зона: 3)	78,24	10,51	54,73	6,17	13,00	
	(зона: 4)	79,35	10,51	55,58	6,17	13,26	

Таблица ТЕРс 01-06-024 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 км разметки

01-06-024-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						2,01
	(зона: 1)	23100,02	16,98	348,74	8,45	22734,30	
	(зона: 2)	21938,66	16,98	362,24	8,45	21559,44	
	(зона: 3)	20458,10	16,98	337,02	8,45	20104,10	
	(зона: 4)	21007,89	16,98	343,27	8,45	20647,64	
01-06-024-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						2,01
	(зона: 1)	34402,15	16,98	348,74	8,45	34036,43	
	(зона: 2)	32654,55	16,98	362,24	8,45	32275,33	
	(зона: 3)	30448,72	16,98	337,02	8,45	30094,72	
	(зона: 4)	31269,08	16,98	343,27	8,45	30908,83	
01-06-024-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						2,01
	(зона: 1)	45704,29	16,98	348,74	8,45	45338,57	
	(зона: 2)	43370,44	16,98	362,24	8,45	42991,22	
	(зона: 3)	40439,33	16,98	337,02	8,45	40085,33	
	(зона: 4)	41530,27	16,98	343,27	8,45	41170,02	
01-06-024-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						2,55
	(зона: 1)	45802,54	21,54	442,43	10,72	45338,57	
	(зона: 2)	43472,32	21,54	459,56	10,72	42991,22	
	(зона: 3)	40534,44	21,54	427,57	10,72	40085,33	
	(зона: 4)	41627,06	21,54	435,50	10,72	41170,02	
01-06-024-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						2,55
	(зона: 1)	68406,81	21,54	442,43	10,72	67942,84	
	(зона: 2)	64904,11	21,54	459,56	10,72	64423,01	
	(зона: 3)	60515,68	21,54	427,57	10,72	60066,57	
	(зона: 4)	62149,44	21,54	435,50	10,72	61692,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-024-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.3, ширина 0,2 м						2,55
	(зона: 1)	91011,08	21,54	442,43	10,72	90547,11	
	(зона: 2)	86335,90	21,54	459,56	10,72	85854,80	
	(зона: 3)	80496,91	21,54	427,57	10,72	80047,80	
	(зона: 4)	82671,82	21,54	435,50	10,72	82214,78	
01-06-024-07	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.12						2,01
	(зона: 1)	90912,83	16,98	348,74	8,45	90547,11	
	(зона: 2)	86234,02	16,98	362,24	8,45	85854,80	
	(зона: 3)	80401,80	16,98	337,02	8,45	80047,80	
	(зона: 4)	82575,03	16,98	343,27	8,45	82214,78	

Таблица ТЕРс 01-06-025 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 км разметки

01-06-025-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						2,01
	(зона: 1)	28395,62	16,98	348,74	8,45	28029,90	
	(зона: 2)	26953,46	16,98	362,24	8,45	26574,24	
	(зона: 3)	25125,50	16,98	337,02	8,45	24771,50	
	(зона: 4)	25804,89	16,98	343,27	8,45	25444,64	
01-06-025-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						2,01
	(зона: 1)	42345,55	16,98	348,74	8,45	41979,83	
	(зона: 2)	40176,75	16,98	362,24	8,45	39797,53	
	(зона: 3)	37449,82	16,98	337,02	8,45	37095,82	
	(зона: 4)	38464,58	16,98	343,27	8,45	38104,33	
01-06-025-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						2,01
	(зона: 1)	56295,49	16,98	348,74	8,45	55929,77	
	(зона: 2)	53400,04	16,98	362,24	8,45	53020,82	
	(зона: 3)	49774,13	16,98	337,02	8,45	49420,13	
	(зона: 4)	51124,27	16,98	343,27	8,45	50764,02	
01-06-025-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						2,55
	(зона: 1)	56393,74	21,54	442,43	10,72	55929,77	
	(зона: 2)	53501,92	21,54	459,56	10,72	53020,82	
	(зона: 3)	49869,24	21,54	427,57	10,72	49420,13	
	(зона: 4)	51221,06	21,54	435,50	10,72	50764,02	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-025-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						2,55
	(зона: 1)	84293,61	21,54	442,43	10,72	83829,64	
	(зона: 2)	79948,51	21,54	459,56	10,72	79467,41	
	(зона: 3)	74517,88	21,54	427,57	10,72	74068,77	
	(зона: 4)	76540,44	21,54	435,50	10,72	76083,40	
01-06-025-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.3, ширина 0,2 м						2,55
	(зона: 1)	112193,48	21,54	442,43	10,72	111729,51	
	(зона: 2)	106395,10	21,54	459,56	10,72	105914,00	
	(зона: 3)	99166,51	21,54	427,57	10,72	98717,40	
	(зона: 4)	101859,82	21,54	435,50	10,72	101402,78	
01-06-025-07	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.12						2,01
	(зона: 1)	112095,23	16,98	348,74	8,45	111729,51	
	(зона: 2)	106293,22	16,98	362,24	8,45	105914,00	
	(зона: 3)	99071,40	16,98	337,02	8,45	98717,40	
	(зона: 4)	101763,03	16,98	343,27	8,45	101402,78	

Таблица ТЕРс 01-06-026 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 км разметки

01-06-026-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.2.2						1,89
	(зона: 1)	8001,24	15,96	327,92	7,94	7657,36	
	(зона: 2)	7621,12	15,96	340,62	7,94	7264,54	
	(зона: 3)	7109,59	15,96	316,90	7,94	6776,73	
	(зона: 4)	7298,07	15,96	322,78	7,94	6959,33	
01-06-026-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	6124,98	15,96	327,92	7,94	5781,10	
	(зона: 2)	5842,17	15,96	340,62	7,94	5485,59	
	(зона: 3)	5451,04	15,96	316,90	7,94	5118,18	
	(зона: 4)	5594,60	15,96	322,78	7,94	5255,86	
01-06-026-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						1,89
	(зона: 1)	8950,62	15,96	327,92	7,94	8606,74	
	(зона: 2)	8521,25	15,96	340,62	7,94	8164,67	
	(зона: 3)	7948,80	15,96	316,90	7,94	7615,94	
	(зона: 4)	8160,01	15,96	322,78	7,94	7821,27	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-026-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	17428,19	15,96	327,92	7,94	17084,31	
	(зона: 2)	16559,14	15,96	340,62	7,94	16202,56	
	(зона: 3)	15442,72	15,96	316,90	7,94	15109,86	
	(зона: 4)	15856,86	15,96	322,78	7,94	15518,12	
01-06-026-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,89
	(зона: 1)	25903,17	15,96	327,92	7,94	25559,29	
	(зона: 2)	24594,45	15,96	340,62	7,94	24237,87	
	(зона: 3)	22934,08	15,96	316,90	7,94	22601,22	
	(зона: 4)	23551,15	15,96	322,78	7,94	23212,41	
01-06-026-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	11776,04	15,96	327,92	7,94	11432,16	
	(зона: 2)	11200,12	15,96	340,62	7,94	10843,54	
	(зона: 3)	10446,35	15,96	316,90	7,94	10113,49	
	(зона: 4)	10725,20	15,96	322,78	7,94	10386,46	
01-06-026-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						1,89
	(зона: 1)	17428,19	15,96	327,92	7,94	17084,31	
	(зона: 2)	16559,14	15,96	340,62	7,94	16202,56	
	(зона: 3)	15442,72	15,96	316,90	7,94	15109,86	
	(зона: 4)	15856,86	15,96	322,78	7,94	15518,12	
01-06-026-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						1,89
	(зона: 1)	11776,04	15,96	327,92	7,94	11432,16	
	(зона: 2)	11200,12	15,96	340,62	7,94	10843,54	
	(зона: 3)	10446,35	15,96	316,90	7,94	10113,49	
	(зона: 4)	10725,20	15,96	322,78	7,94	10386,46	
01-06-026-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						1,89
	(зона: 1)	23078,18	15,96	327,92	7,94	22734,30	
	(зона: 2)	21916,02	15,96	340,62	7,94	21559,44	
	(зона: 3)	20436,96	15,96	316,90	7,94	20104,10	
	(зона: 4)	20986,38	15,96	322,78	7,94	20647,64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-026-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						1,95
	(зона: 1)	34391,23	16,47	338,33	8,20	34036,43	
	(зона: 2)	32643,23	16,47	351,43	8,20	32275,33	
	(зона: 3)	30438,15	16,47	326,96	8,20	30094,72	
	(зона: 4)	31258,33	16,47	333,03	8,20	30908,83	
01-06-026-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						1,95
	(зона: 1)	68297,64	16,47	338,33	8,20	67942,84	
	(зона: 2)	64790,91	16,47	351,43	8,20	64423,01	
	(зона: 3)	60410,00	16,47	326,96	8,20	60066,57	
	(зона: 4)	62041,90	16,47	333,03	8,20	61692,40	
01-06-026-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	11776,04	15,96	327,92	7,94	11432,16	
	(зона: 2)	11200,12	15,96	340,62	7,94	10843,54	
	(зона: 3)	10446,35	15,96	316,90	7,94	10113,49	
	(зона: 4)	10725,20	15,96	322,78	7,94	10386,46	
01-06-026-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,89
	(зона: 1)	23078,18	15,96	327,92	7,94	22734,30	
	(зона: 2)	21916,02	15,96	340,62	7,94	21559,44	
	(зона: 3)	20436,96	15,96	316,90	7,94	20104,10	
	(зона: 4)	20986,38	15,96	322,78	7,94	20647,64	
01-06-026-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,25
	(зона: 1)	40097,97	19,01	390,38	9,46	39688,58	
	(зона: 2)	38058,86	19,01	405,50	9,46	37634,35	
	(зона: 3)	35487,37	19,01	377,27	9,46	35091,09	
	(зона: 4)	36443,77	19,01	384,26	9,46	36040,50	
01-06-026-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,25
	(зона: 1)	79654,37	19,01	390,38	9,46	79244,98	
	(зона: 2)	75563,42	19,01	405,50	9,46	75138,91	
	(зона: 3)	70453,46	19,01	377,27	9,46	70057,18	
	(зона: 4)	72356,86	19,01	384,26	9,46	71953,59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-027 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 км разметки

01-06-027-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.2.2						1,89
	(зона: 1)	9764,67	15,96	327,92	7,94	9420,79	
	(зона: 2)	9291,05	15,96	340,62	7,94	8934,47	
	(зона: 3)	8663,83	15,96	316,90	7,94	8330,97	
	(зона: 4)	8895,47	15,96	322,78	7,94	8556,73	
01-06-027-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	7448,88	15,96	327,92	7,94	7105,00	
	(зона: 2)	7095,87	15,96	340,62	7,94	6739,29	
	(зона: 3)	6617,89	15,96	316,90	7,94	6285,03	
	(зона: 4)	6793,85	15,96	322,78	7,94	6455,11	
01-06-027-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						1,89
	(зона: 1)	10936,47	15,96	327,92	7,94	10592,59	
	(зона: 2)	10401,80	15,96	340,62	7,94	10045,22	
	(зона: 3)	9699,07	15,96	316,90	7,94	9366,21	
	(зона: 4)	9958,88	15,96	322,78	7,94	9620,14	
01-06-027-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	21399,89	15,96	327,92	7,94	21056,01	
	(зона: 2)	20320,24	15,96	340,62	7,94	19963,66	
	(зона: 3)	18943,27	15,96	316,90	7,94	18610,41	
	(зона: 4)	19454,61	15,96	322,78	7,94	19115,87	
01-06-027-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,89
	(зона: 1)	31860,72	15,96	327,92	7,94	31516,84	
	(зона: 2)	30236,10	15,96	340,62	7,94	29879,52	
	(зона: 3)	28184,91	15,96	316,90	7,94	27852,05	
	(зона: 4)	28947,77	15,96	322,78	7,94	28609,03	
01-06-027-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	14423,84	15,96	327,92	7,94	14079,96	
	(зона: 2)	13707,52	15,96	340,62	7,94	13350,94	
	(зона: 3)	12780,05	15,96	316,90	7,94	12447,19	
	(зона: 4)	13123,70	15,96	322,78	7,94	12784,96	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-027-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						1,89
	(зона: 1)	21399,89	15,96	327,92	7,94	21056,01	
	(зона: 2)	20320,24	15,96	340,62	7,94	19963,66	
	(зона: 3)	18943,27	15,96	316,90	7,94	18610,41	
	(зона: 4)	19454,61	15,96	322,78	7,94	19115,87	
01-06-027-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						1,89
	(зона: 1)	14423,84	15,96	327,92	7,94	14079,96	
	(зона: 2)	13707,52	15,96	340,62	7,94	13350,94	
	(зона: 3)	12780,05	15,96	316,90	7,94	12447,19	
	(зона: 4)	13123,70	15,96	322,78	7,94	12784,96	
01-06-027-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						1,89
	(зона: 1)	28373,78	15,96	327,92	7,94	28029,90	
	(зона: 2)	26930,82	15,96	340,62	7,94	26574,24	
	(зона: 3)	25104,36	15,96	316,90	7,94	24771,50	
	(зона: 4)	25783,38	15,96	322,78	7,94	25444,64	
01-06-027-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						1,95
	(зона: 1)	42334,63	16,47	338,33	8,20	41979,83	
	(зона: 2)	40165,43	16,47	351,43	8,20	39797,53	
	(зона: 3)	37439,25	16,47	326,96	8,20	37095,82	
	(зона: 4)	38453,83	16,47	333,03	8,20	38104,33	
01-06-027-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						1,95
	(зона: 1)	84184,44	16,47	338,33	8,20	83829,64	
	(зона: 2)	79835,31	16,47	351,43	8,20	79467,41	
	(зона: 3)	74412,20	16,47	326,96	8,20	74068,77	
	(зона: 4)	76432,90	16,47	333,03	8,20	76083,40	
01-06-027-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	14423,84	15,96	327,92	7,94	14079,96	
	(зона: 2)	13707,52	15,96	340,62	7,94	13350,94	
	(зона: 3)	12780,05	15,96	316,90	7,94	12447,19	
	(зона: 4)	13123,70	15,96	322,78	7,94	12784,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-027-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,89
	(зона: 1)	28373,78	15,96	327,92	7,94	28029,90	
	(зона: 2)	26930,82	15,96	340,62	7,94	26574,24	
	(зона: 3)	25104,36	15,96	316,90	7,94	24771,50	
	(зона: 4)	25783,38	15,96	322,78	7,94	25444,64	
01-06-027-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,25
	(зона: 1)	49365,27	19,01	390,38	9,46	48955,88	
	(зона: 2)	46834,76	19,01	405,50	9,46	46410,25	
	(зона: 3)	43655,32	19,01	377,27	9,46	43259,04	
	(зона: 4)	44838,52	19,01	384,26	9,46	44435,25	
01-06-027-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,25
	(зона: 1)	98188,97	19,01	390,38	9,46	97779,58	
	(зона: 2)	93115,22	19,01	405,50	9,46	92690,71	
	(зона: 3)	86789,36	19,01	377,27	9,46	86393,08	
	(зона: 4)	89146,36	19,01	384,26	9,46	88743,09	

Таблица ТЕРс 01-06-028 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Измеритель : 1 км разметки

01-06-028-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						1,71
	(зона: 1)	22915,40	14,44	296,69	7,19	22604,27	
	(зона: 2)	21754,41	14,44	308,18	7,19	21431,79	
	(зона: 3)	20282,39	14,44	286,72	7,19	19981,23	
	(зона: 4)	20828,86	14,44	292,04	7,19	20522,38	
01-06-028-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						1,71
	(зона: 1)	34217,54	14,44	296,69	7,19	33906,41	
	(зона: 2)	32470,30	14,44	308,18	7,19	32147,68	
	(зона: 3)	30273,01	14,44	286,72	7,19	29971,85	
	(зона: 4)	31090,05	14,44	292,04	7,19	30783,57	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-028-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						1,71
	(зона: 1)	45519,67	14,44	296,69	7,19	45208,54	
	(зона: 2)	43186,20	14,44	308,18	7,19	42863,58	
	(зона: 3)	40263,62	14,44	286,72	7,19	39962,46	
	(зона: 4)	41351,24	14,44	292,04	7,19	41044,76	
01-06-028-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						2,16
	(зона: 1)	45601,54	18,24	374,76	9,08	45208,54	
	(зона: 2)	43271,10	18,24	389,28	9,08	42863,58	
	(зона: 3)	40342,87	18,24	362,17	9,08	39962,46	
	(зона: 4)	41431,89	18,24	368,89	9,08	41044,76	
01-06-028-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						2,16
	(зона: 1)	68205,81	18,24	374,76	9,08	67812,81	
	(зона: 2)	64702,88	18,24	389,28	9,08	64295,36	
	(зона: 3)	60324,10	18,24	362,17	9,08	59943,69	
	(зона: 4)	61954,26	18,24	368,89	9,08	61567,13	
01-06-028-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,2 м						2,16
	(зона: 1)	90810,09	18,24	374,76	9,08	90417,09	
	(зона: 2)	86134,67	18,24	389,28	9,08	85727,15	
	(зона: 3)	80305,34	18,24	362,17	9,08	79924,93	
	(зона: 4)	82476,64	18,24	368,89	9,08	82089,51	
01-06-028-07	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.12						1,71
	(зона: 1)	90728,22	14,44	296,69	7,19	90417,09	
	(зона: 2)	86049,77	14,44	308,18	7,19	85727,15	
	(зона: 3)	80226,09	14,44	286,72	7,19	79924,93	
	(зона: 4)	82395,99	14,44	292,04	7,19	82089,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-029 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Измеритель : 1 км разметки

01-06-029-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						1,71
	(зона: 1)	28211,00	14,44	296,69	7,19	27899,87	
	(зона: 2)	26769,21	14,44	308,18	7,19	26446,59	
	(зона: 3)	24949,79	14,44	286,72	7,19	24648,63	
	(зона: 4)	25625,86	14,44	292,04	7,19	25319,38	
01-06-029-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						1,71
	(зона: 1)	42160,94	14,44	296,69	7,19	41849,81	
	(зона: 2)	39992,50	14,44	308,18	7,19	39669,88	
	(зона: 3)	37274,11	14,44	286,72	7,19	36972,95	
	(зона: 4)	38285,55	14,44	292,04	7,19	37979,07	
01-06-029-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						1,71
	(зона: 1)	56110,87	14,44	296,69	7,19	55799,74	
	(зона: 2)	53215,80	14,44	308,18	7,19	52893,18	
	(зона: 3)	49598,42	14,44	286,72	7,19	49297,26	
	(зона: 4)	50945,24	14,44	292,04	7,19	50638,76	
01-06-029-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						2,16
	(зона: 1)	56192,74	18,24	374,76	9,08	55799,74	
	(зона: 2)	53300,70	18,24	389,28	9,08	52893,18	
	(зона: 3)	49677,67	18,24	362,17	9,08	49297,26	
	(зона: 4)	51025,89	18,24	368,89	9,08	50638,76	
01-06-029-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						2,16
	(зона: 1)	84092,61	18,24	374,76	9,08	83699,61	
	(зона: 2)	79747,28	18,24	389,28	9,08	79339,76	
	(зона: 3)	74326,30	18,24	362,17	9,08	73945,89	
	(зона: 4)	76345,26	18,24	368,89	9,08	75958,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-029-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,2 м						2,16
	(зона: 1)	111992,49	18,24	374,76	9,08	111599,49	
	(зона: 2)	106193,87	18,24	389,28	9,08	105786,35	
	(зона: 3)	98974,94	18,24	362,17	9,08	98594,53	
	(зона: 4)	101664,64	18,24	368,89	9,08	101277,51	
01-06-029-07	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.12						1,71
	(зона: 1)	111910,62	14,44	296,69	7,19	111599,49	
	(зона: 2)	106108,97	14,44	308,18	7,19	105786,35	
	(зона: 3)	98895,69	14,44	286,72	7,19	98594,53	
	(зона: 4)	101583,99	14,44	292,04	7,19	101277,51	

Таблица ТЕРс 01-06-030 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Измеритель : 1 км разметки

01-06-030-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.2						1,59
	(зона: 1)	7816,63	13,43	275,87	6,68	7527,33	
	(зона: 2)	7436,87	13,43	286,55	6,68	7136,89	
	(зона: 3)	6933,89	13,43	266,60	6,68	6653,86	
	(зона: 4)	7119,04	13,43	271,55	6,68	6834,06	
01-06-030-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	5940,37	13,43	275,87	6,68	5651,07	
	(зона: 2)	5657,93	13,43	286,55	6,68	5357,95	
	(зона: 3)	5275,34	13,43	266,60	6,68	4995,31	
	(зона: 4)	5415,57	13,43	271,55	6,68	5130,59	
01-06-030-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	8766,01	13,43	275,87	6,68	8476,71	
	(зона: 2)	8337,01	13,43	286,55	6,68	8037,03	
	(зона: 3)	7773,10	13,43	266,60	6,68	7493,07	
	(зона: 4)	7980,98	13,43	271,55	6,68	7696,00	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-030-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	17243,58	13,43	275,87	6,68	16954,28	
	(зона: 2)	16374,89	13,43	286,55	6,68	16074,91	
	(зона: 3)	15267,02	13,43	266,60	6,68	14986,99	
	(зона: 4)	15677,83	13,43	271,55	6,68	15392,85	
01-06-030-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	25718,57	13,43	275,87	6,68	25429,27	
	(зона: 2)	24410,20	13,43	286,55	6,68	24110,22	
	(зона: 3)	22758,38	13,43	266,60	6,68	22478,35	
	(зона: 4)	23372,12	13,43	271,55	6,68	23087,14	
01-06-030-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	11591,44	13,43	275,87	6,68	11302,14	
	(зона: 2)	11015,87	13,43	286,55	6,68	10715,89	
	(зона: 3)	10270,65	13,43	266,60	6,68	9990,62	
	(зона: 4)	10546,17	13,43	271,55	6,68	10261,19	
01-06-030-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	17243,58	13,43	275,87	6,68	16954,28	
	(зона: 2)	16374,89	13,43	286,55	6,68	16074,91	
	(зона: 3)	15267,02	13,43	266,60	6,68	14986,99	
	(зона: 4)	15677,83	13,43	271,55	6,68	15392,85	
01-06-030-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						1,59
	(зона: 1)	11591,44	13,43	275,87	6,68	11302,14	
	(зона: 2)	11015,87	13,43	286,55	6,68	10715,89	
	(зона: 3)	10270,65	13,43	266,60	6,68	9990,62	
	(зона: 4)	10546,17	13,43	271,55	6,68	10261,19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-030-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						1,59
	(зона: 1)	22893,57	13,43	275,87	6,68	22604,27	
	(зона: 2)	21731,77	13,43	286,55	6,68	21431,79	
	(зона: 3)	20261,26	13,43	266,60	6,68	19981,23	
	(зона: 4)	20807,36	13,43	271,55	6,68	20522,38	
01-06-030-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						1,68
	(зона: 1)	34212,08	14,19	291,48	7,06	33906,41	
	(зона: 2)	32464,64	14,19	302,77	7,06	32147,68	
	(зона: 3)	30267,73	14,19	281,69	7,06	29971,85	
	(зона: 4)	31084,68	14,19	286,92	7,06	30783,57	
01-06-030-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						1,68
	(зона: 1)	68118,48	14,19	291,48	7,06	67812,81	
	(зона: 2)	64612,32	14,19	302,77	7,06	64295,36	
	(зона: 3)	60239,57	14,19	281,69	7,06	59943,69	
	(зона: 4)	61868,24	14,19	286,92	7,06	61567,13	
01-06-030-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	11591,44	13,43	275,87	6,68	11302,14	
	(зона: 2)	11015,87	13,43	286,55	6,68	10715,89	
	(зона: 3)	10270,65	13,43	266,60	6,68	9990,62	
	(зона: 4)	10546,17	13,43	271,55	6,68	10261,19	
01-06-030-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,59
	(зона: 1)	22893,57	13,43	275,87	6,68	22604,27	
	(зона: 2)	21731,77	13,43	286,55	6,68	21431,79	
	(зона: 3)	20261,26	13,43	266,60	6,68	19981,23	
	(зона: 4)	20807,36	13,43	271,55	6,68	20522,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-030-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						1,92
	(зона: 1)	39907,89	16,22	333,12	8,07	39558,55	
	(зона: 2)	37868,94	16,22	346,02	8,07	37506,70	
	(зона: 3)	35306,37	16,22	321,93	8,07	34968,22	
	(зона: 4)	36259,35	16,22	327,90	8,07	35915,23	
01-06-030-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						1,92
	(зона: 1)	79464,29	16,22	333,12	8,07	79114,95	
	(зона: 2)	75373,50	16,22	346,02	8,07	75011,26	
	(зона: 3)	70272,46	16,22	321,93	8,07	69934,31	
	(зона: 4)	72172,44	16,22	327,90	8,07	71828,32	

Таблица ТЕРс 01-06-031 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Измеритель : 1 км разметки

01-06-031-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.2						1,59
	(зона: 1)	9491,81	13,43	275,87	6,68	9202,51	
	(зона: 2)	9023,22	13,43	286,55	6,68	8723,24	
	(зона: 3)	8410,34	13,43	266,60	6,68	8130,31	
	(зона: 4)	8636,49	13,43	271,55	6,68	8351,51	
01-06-031-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	7264,27	13,43	275,87	6,68	6974,97	
	(зона: 2)	6911,63	13,43	286,55	6,68	6611,65	
	(зона: 3)	6442,19	13,43	266,60	6,68	6162,16	
	(зона: 4)	6614,82	13,43	271,55	6,68	6329,84	
01-06-031-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	10751,86	13,43	275,87	6,68	10462,56	
	(зона: 2)	10217,56	13,43	286,55	6,68	9917,58	
	(зона: 3)	9523,37	13,43	266,60	6,68	9243,34	
	(зона: 4)	9779,85	13,43	271,55	6,68	9494,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-031-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	21215,28	13,43	275,87	6,68	20925,98	
	(зона: 2)	20135,99	13,43	286,55	6,68	19836,01	
	(зона: 3)	18767,57	13,43	266,60	6,68	18487,54	
	(зона: 4)	19275,58	13,43	271,55	6,68	18990,60	
01-06-031-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	31676,12	13,43	275,87	6,68	31386,82	
	(зона: 2)	30051,85	13,43	286,55	6,68	29751,87	
	(зона: 3)	28009,21	13,43	266,60	6,68	27729,18	
	(зона: 4)	28768,75	13,43	271,55	6,68	28483,77	
01-06-031-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	14239,24	13,43	275,87	6,68	13949,94	
	(зона: 2)	13523,27	13,43	286,55	6,68	13223,29	
	(зона: 3)	12604,35	13,43	266,60	6,68	12324,32	
	(зона: 4)	12944,67	13,43	271,55	6,68	12659,69	
01-06-031-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	21215,28	13,43	275,87	6,68	20925,98	
	(зона: 2)	20135,99	13,43	286,55	6,68	19836,01	
	(зона: 3)	18767,57	13,43	266,60	6,68	18487,54	
	(зона: 4)	19275,58	13,43	271,55	6,68	18990,60	
01-06-031-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						1,59
	(зона: 1)	14239,24	13,43	275,87	6,68	13949,94	
	(зона: 2)	13523,27	13,43	286,55	6,68	13223,29	
	(зона: 3)	12604,35	13,43	266,60	6,68	12324,32	
	(зона: 4)	12944,67	13,43	271,55	6,68	12659,69	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-031-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						1,59
	(зона: 1)	28189,17	13,43	275,87	6,68	27899,87	
	(зона: 2)	26746,57	13,43	286,55	6,68	26446,59	
	(зона: 3)	24928,66	13,43	266,60	6,68	24648,63	
	(зона: 4)	25604,36	13,43	271,55	6,68	25319,38	
01-06-031-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						1,68
	(зона: 1)	42155,48	14,19	291,48	7,06	41849,81	
	(зона: 2)	39986,84	14,19	302,77	7,06	39669,88	
	(зона: 3)	37268,83	14,19	281,69	7,06	36972,95	
	(зона: 4)	38280,18	14,19	286,92	7,06	37979,07	
01-06-031-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						1,68
	(зона: 1)	84005,28	14,19	291,48	7,06	83699,61	
	(зона: 2)	79656,72	14,19	302,77	7,06	79339,76	
	(зона: 3)	74241,77	14,19	281,69	7,06	73945,89	
	(зона: 4)	76259,24	14,19	286,92	7,06	75958,13	
01-06-031-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	14239,24	13,43	275,87	6,68	13949,94	
	(зона: 2)	13523,27	13,43	286,55	6,68	13223,29	
	(зона: 3)	12604,35	13,43	266,60	6,68	12324,32	
	(зона: 4)	12944,67	13,43	271,55	6,68	12659,69	
01-06-031-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,59
	(зона: 1)	28189,17	13,43	275,87	6,68	27899,87	
	(зона: 2)	26746,57	13,43	286,55	6,68	26446,59	
	(зона: 3)	24928,66	13,43	266,60	6,68	24648,63	
	(зона: 4)	25604,36	13,43	271,55	6,68	25319,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-031-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						1,92
	(зона: 1)	49175,19	16,22	333,12	8,07	48825,85	
	(зона: 2)	46644,84	16,22	346,02	8,07	46282,60	
	(зона: 3)	43474,32	16,22	321,93	8,07	43136,17	
	(зона: 4)	44654,10	16,22	327,90	8,07	44309,98	
01-06-031-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						1,92
	(зона: 1)	97998,89	16,22	333,12	8,07	97649,55	
	(зона: 2)	92925,30	16,22	346,02	8,07	92563,06	
	(зона: 3)	86608,36	16,22	321,93	8,07	86270,21	
	(зона: 4)	88961,94	16,22	327,90	8,07	88617,82	

Таблица ТЕРс 01-06-032 Разогрев термопластика

Измеритель : 1 т

01-06-032-01	Разогрев термопластика в передвижном котле						8,36
	(зона: 1)	517,05	77,06	439,99	22,61	-	
	(зона: 2)	515,90	77,06	438,84	22,61	-	
	(зона: 3)	513,01	77,06	435,95	22,61	-	
	(зона: 4)	520,73	77,06	443,67	22,61	-	

Таблица ТЕРс 01-06-033 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 100 м разметки

01-06-033-01	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						49,44
	(зона: 1)	34375,27	482,20	2433,44	178,31	31459,63	
	(зона: 2)	32745,27	482,20	2429,81	178,31	29833,26	
	(зона: 3)	30723,62	482,20	2420,25	178,31	27821,17	
	(зона: 4)	31513,80	482,20	2459,80	178,31	28571,80	
01-06-033-02	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						56,85
	(зона: 1)	50542,09	554,48	2798,16	205,04	47189,45	
	(зона: 2)	48098,36	554,48	2793,99	205,04	44749,89	
	(зона: 3)	45069,24	554,48	2783,00	205,04	41731,76	
	(зона: 4)	46240,67	554,48	2828,48	205,04	42857,71	
01-06-033-03	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						101,73
	(зона: 1)	65985,08	992,21	5007,15	366,91	59985,72	
	(зона: 2)	62876,56	992,21	4999,69	366,91	56884,66	
	(зона: 3)	59020,37	992,21	4980,02	366,91	53048,14	
	(зона: 4)	60533,02	992,21	5061,41	366,91	54479,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-033-04	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-033-03						3,72
	(зона: 1)	7691,04	36,28	183,10	13,42	7471,66	
	(зона: 2)	7304,51	36,28	182,83	13,42	7085,40	
	(зона: 3)	6825,92	36,28	182,11	13,42	6607,53	
	(зона: 4)	7007,16	36,28	185,08	13,42	6785,80	

Таблица ТЕРс 01-06-034 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 100 м разметки

01-06-034-01	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						49,44
	(зона: 1)	43789,67	482,20	2433,44	178,31	40874,03	
	(зона: 2)	41660,47	482,20	2429,81	178,31	38748,46	
	(зона: 3)	39021,22	482,20	2420,25	178,31	36118,77	
	(зона: 4)	40041,80	482,20	2459,80	178,31	37099,80	
01-06-034-02	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						56,85
	(зона: 1)	64663,69	554,48	2798,16	205,04	61311,05	
	(зона: 2)	61471,16	554,48	2793,99	205,04	58122,69	
	(зона: 3)	57515,64	554,48	2783,00	205,04	54178,16	
	(зона: 4)	59032,67	554,48	2828,48	205,04	55649,71	
01-06-034-03	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						101,73
	(зона: 1)	83916,57	992,21	5007,15	366,91	77917,21	
	(зона: 2)	79857,23	992,21	4999,69	366,91	73865,33	
	(зона: 3)	74824,70	992,21	4980,02	366,91	68852,47	
	(зона: 4)	76776,19	992,21	5061,41	366,91	70722,57	
01-06-034-04	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-034-03						3,72
	(зона: 1)	9926,96	36,28	183,10	13,42	9707,58	
	(зона: 2)	9421,87	36,28	182,83	13,42	9202,76	
	(зона: 3)	8796,60	36,28	182,11	13,42	8578,21	
	(зона: 4)	9032,56	36,28	185,08	13,42	8811,20	

Таблица ТЕРс 01-06-035 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 разметка

01-06-035-01	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,66
	(зона: 1)	276,79	6,44	32,49	2,38	237,86	
	(зона: 2)	264,44	6,44	32,44	2,38	225,56	
	(зона: 3)	249,09	6,44	32,31	2,38	210,34	
	(зона: 4)	255,30	6,44	32,84	2,38	216,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-035-02	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,81
	(зона: 1)	342,81	7,90	39,87	2,92	295,04	
	(зона: 2)	327,50	7,90	39,81	2,92	279,79	
	(зона: 3)	308,48	7,90	39,65	2,92	260,93	
	(зона: 4)	316,17	7,90	40,30	2,92	267,97	
01-06-035-03	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,87
	(зона: 1)	481,97	8,49	42,82	3,14	430,66	
	(зона: 2)	459,65	8,49	42,76	3,14	408,40	
	(зона: 3)	431,94	8,49	42,59	3,14	380,86	
	(зона: 4)	442,91	8,49	43,29	3,14	391,13	
01-06-035-04	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,32
	(зона: 1)	565,46	12,87	64,97	4,76	487,62	
	(зона: 2)	540,16	12,87	64,87	4,76	462,42	
	(зона: 3)	508,72	12,87	64,62	4,76	431,23	
	(зона: 4)	521,40	12,87	65,67	4,76	442,86	
01-06-035-05	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,47
	(зона: 1)	666,78	14,34	72,35	5,30	580,09	
	(зона: 2)	636,69	14,34	72,25	5,30	550,10	
	(зона: 3)	599,31	14,34	71,96	5,30	513,01	
	(зона: 4)	614,33	14,34	73,14	5,30	526,85	
01-06-035-06	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,11
	(зона: 1)	450,84	10,83	54,63	4,00	385,38	
	(зона: 2)	430,84	10,83	54,55	4,00	365,46	
	(зона: 3)	405,98	10,83	54,34	4,00	340,81	
	(зона: 4)	416,06	10,83	55,23	4,00	350,00	
01-06-035-07	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,75
	(зона: 1)	364,79	7,32	36,92	2,71	320,55	
	(зона: 2)	348,16	7,32	36,86	2,71	303,98	
	(зона: 3)	327,52	7,32	36,72	2,71	283,48	
	(зона: 4)	335,77	7,32	37,32	2,71	291,13	
01-06-035-08	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,66
	(зона: 1)	280,83	6,44	32,49	2,38	241,90	
	(зона: 2)	268,28	6,44	32,44	2,38	229,40	
	(зона: 3)	252,68	6,44	32,31	2,38	213,93	
	(зона: 4)	258,98	6,44	32,84	2,38	219,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-035-09	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,78
	(зона: 1)	359,27	7,61	38,39	2,81	313,27	
	(зона: 2)	343,02	7,61	38,33	2,81	297,08	
	(зона: 3)	322,83	7,61	38,18	2,81	277,04	
	(зона: 4)	330,94	7,61	38,81	2,81	284,52	
01-06-035-10	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,99
	(зона: 1)	441,86	9,66	48,73	3,57	383,47	
	(зона: 2)	421,97	9,66	48,66	3,57	363,65	
	(зона: 3)	397,24	9,66	48,46	3,57	339,12	
	(зона: 4)	407,19	9,66	49,26	3,57	348,27	
01-06-035-11	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						1,08
	(зона: 1)	596,59	10,53	53,16	3,90	532,90	
	(зона: 2)	568,96	10,53	53,08	3,90	505,35	
	(зона: 3)	534,67	10,53	52,87	3,90	471,27	
	(зона: 4)	548,25	10,53	53,73	3,90	483,99	
01-06-035-12	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,47
	(зона: 1)	690,38	14,34	72,35	5,30	603,69	
	(зона: 2)	659,07	14,34	72,25	5,30	572,48	
	(зона: 3)	620,17	14,34	71,96	5,30	533,87	
	(зона: 4)	635,76	14,34	73,14	5,30	548,28	
01-06-035-13	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,62
	(зона: 1)	777,87	15,80	79,74	5,84	682,33	
	(зона: 2)	742,48	15,80	79,62	5,84	647,06	
	(зона: 3)	698,53	15,80	79,30	5,84	603,43	
	(зона: 4)	716,10	15,80	80,60	5,84	619,70	
01-06-035-14	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,26
	(зона: 1)	548,12	12,29	62,02	4,54	473,81	
	(зона: 2)	523,52	12,29	61,92	4,54	449,31	
	(зона: 3)	492,97	12,29	61,68	4,54	419,00	
	(зона: 4)	505,29	12,29	62,69	4,54	430,31	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-035-15	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,90
	(зона: 1)	550,48	8,78	44,30	3,25	497,40	
	(зона: 2)	524,69	8,78	44,23	3,25	471,68	
	(зона: 3)	492,71	8,78	44,06	3,25	439,87	
	(зона: 4)	505,30	8,78	44,78	3,25	451,74	
01-06-035-16	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						1,62
	(зона: 1)	807,42	15,80	79,74	5,84	711,88	
	(зона: 2)	770,50	15,80	79,62	5,84	675,08	
	(зона: 3)	724,66	15,80	79,30	5,84	629,56	
	(зона: 4)	742,94	15,80	80,60	5,84	646,54	

Таблица ТЕРс 01-06-036 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 разметка

01-06-036-01	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,66
	(зона: 1)	347,99	6,44	32,49	2,38	309,06	
	(зона: 2)	331,86	6,44	32,44	2,38	292,98	
	(зона: 3)	311,84	6,44	32,31	2,38	273,09	
	(зона: 4)	319,79	6,44	32,84	2,38	280,51	
01-06-036-02	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,81
	(зона: 1)	431,07	7,90	39,87	2,92	383,30	
	(зона: 2)	411,08	7,90	39,81	2,92	363,37	
	(зона: 3)	386,27	7,90	39,65	2,92	338,72	
	(зона: 4)	396,12	7,90	40,30	2,92	347,92	
01-06-036-03	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,87
	(зона: 1)	610,83	8,49	42,82	3,14	559,52	
	(зона: 2)	581,67	8,49	42,76	3,14	530,42	
	(зона: 3)	545,51	8,49	42,59	3,14	494,43	
	(зона: 4)	559,64	8,49	43,29	3,14	507,86	
01-06-036-04	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,32
	(зона: 1)	711,39	12,87	64,97	4,76	633,55	
	(зона: 2)	678,34	12,87	64,87	4,76	600,60	
	(зона: 3)	637,33	12,87	64,62	4,76	559,84	
	(зона: 4)	653,59	12,87	65,67	4,76	575,05	
01-06-036-05	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,47
	(зона: 1)	840,36	14,34	72,35	5,30	753,67	
	(зона: 2)	801,07	14,34	72,25	5,30	714,48	
	(зона: 3)	752,29	14,34	71,96	5,30	665,99	
	(зона: 4)	771,56	14,34	73,14	5,30	684,08	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-036-06	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,11
	(зона: 1)	566,17	10,83	54,63	4,00	500,71	
	(зона: 2)	540,05	10,83	54,55	4,00	474,67	
	(зона: 3)	507,62	10,83	54,34	4,00	442,45	
	(зона: 4)	520,53	10,83	55,23	4,00	454,47	
01-06-036-07	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,75
	(зона: 1)	460,70	7,32	36,92	2,71	416,46	
	(зона: 2)	438,98	7,32	36,86	2,71	394,80	
	(зона: 3)	412,05	7,32	36,72	2,71	368,01	
	(зона: 4)	422,65	7,32	37,32	2,71	378,01	
01-06-036-08	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,66
	(зона: 1)	353,20	6,44	32,49	2,38	314,27	
	(зона: 2)	336,81	6,44	32,44	2,38	297,93	
	(зона: 3)	316,47	6,44	32,31	2,38	277,72	
	(зона: 4)	324,54	6,44	32,84	2,38	285,26	
01-06-036-09	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,78
	(зона: 1)	452,24	7,61	38,39	2,81	406,24	
	(зона: 2)	431,06	7,61	38,33	2,81	385,12	
	(зона: 3)	404,77	7,61	38,18	2,81	358,98	
	(зона: 4)	415,15	7,61	38,81	2,81	368,73	
01-06-036-10	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,99
	(зона: 1)	556,60	9,66	48,73	3,57	498,21	
	(зона: 2)	530,62	9,66	48,66	3,57	472,30	
	(зона: 3)	498,37	9,66	48,46	3,57	440,25	
	(зона: 4)	511,13	9,66	49,26	3,57	452,21	
01-06-036-11	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						1,08
	(зона: 1)	756,05	10,53	53,16	3,90	692,36	
	(зона: 2)	719,97	10,53	53,08	3,90	656,36	
	(зона: 3)	675,22	10,53	52,87	3,90	611,82	
	(зона: 4)	692,69	10,53	53,73	3,90	628,43	
01-06-036-12	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,47
	(зона: 1)	871,01	14,34	72,35	5,30	784,32	
	(зона: 2)	830,13	14,34	72,25	5,30	743,54	
	(зона: 3)	779,38	14,34	71,96	5,30	693,08	
	(зона: 4)	799,39	14,34	73,14	5,30	711,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-036-13	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,62
	(зона: 1)	982,05	15,80	79,74	5,84	886,51	
	(зона: 2)	935,83	15,80	79,62	5,84	840,41	
	(зона: 3)	878,48	15,80	79,30	5,84	783,38	
	(зона: 4)	901,06	15,80	80,60	5,84	804,66	
01-06-036-14	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,26
	(зона: 1)	689,92	12,29	62,02	4,54	615,61	
	(зона: 2)	657,81	12,29	61,92	4,54	583,60	
	(зона: 3)	617,96	12,29	61,68	4,54	543,99	
	(зона: 4)	633,74	12,29	62,69	4,54	558,76	
01-06-036-15	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,90
	(зона: 1)	699,35	8,78	44,30	3,25	646,27	
	(зона: 2)	665,67	8,78	44,23	3,25	612,66	
	(зона: 3)	623,91	8,78	44,06	3,25	571,07	
	(зона: 4)	640,15	8,78	44,78	3,25	586,59	
01-06-036-16	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						1,62
	(зона: 1)	1020,42	15,80	79,74	5,84	924,88	
	(зона: 2)	972,21	15,80	79,62	5,84	876,79	
	(зона: 3)	912,39	15,80	79,30	5,84	817,29	
	(зона: 4)	935,89	15,80	80,60	5,84	839,49	

РАЗДЕЛ 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Таблица ТЕРс 01-07-001 Валка деревьев

Измеритель : 100 шт.

01-07-001-01	Валка деревьев						28,85
	(зона: 1)	365,47	272,78	92,69	-	-	
	(зона: 2)	366,81	272,78	94,03	-	-	
	(зона: 3)	361,24	272,78	88,46	-	-	
	(зона: 4)	362,78	272,78	90,00	-	-	
01-07-001-02	Валка деревьев в стесненных условиях						62,78
	(зона: 1)	742,99	595,79	147,20	-	-	
	(зона: 2)	745,13	595,79	149,34	-	-	
	(зона: 3)	736,27	595,79	140,48	-	-	
	(зона: 4)	738,72	595,79	142,93	-	-	

Таблица ТЕРс 01-07-002 Трелевка и раскряжевка деревьев

Измеритель : 100 шт.

01-07-002-01	Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов						19,63
	(зона: 1)	1126,52	152,06	974,46	106,18	-	
	(зона: 2)	1143,46	152,06	991,40	106,18	-	
	(зона: 3)	1103,81	152,06	951,75	106,18	-	
	(зона: 4)	1120,09	152,06	968,03	106,18	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-07-002-02	На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к норме 01-07-002-01						2,02
	(зона: 1)	131,47	15,39	116,08	12,74	-	
	(зона: 2)	133,49	15,39	118,10	12,74	-	
	(зона: 3)	128,78	15,39	113,39	12,74	-	
	(зона: 4)	130,72	15,39	115,33	12,74	-	

Таблица ТЕРс 01-07-003 Вырубка кустарника и подлеска

Измеритель : 1 га

01-07-003-01	Срезка кустарника и подлеска: кусторезом на тракторе 108 л.с.						112,72
	(зона: 1)	1174,74	858,93	315,81	28,04	-	
	(зона: 2)	1180,44	858,93	321,51	28,04	-	
	(зона: 3)	1165,90	858,93	306,97	28,04	-	
	(зона: 4)	1171,22	858,93	312,29	28,04	-	
01-07-003-02	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом						112,72
	(зона: 1)	2465,19	858,93	1606,26	766,94	-	
	(зона: 2)	2475,53	858,93	1616,60	766,94	-	
	(зона: 3)	2505,94	858,93	1647,01	766,94	-	
	(зона: 4)	2524,18	858,93	1665,25	766,94	-	
01-07-003-03	Вырубка кустарника и подлеска вручную						241,44
	(зона: 1)	1931,16	1931,16	-	-	-	
	(зона: 2)	1931,16	1931,16	-	-	-	
	(зона: 3)	1931,16	1931,16	-	-	-	
	(зона: 4)	1931,16	1931,16	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-07-004 Вырубка одиночных кустарников

Измеритель : 100 шт.

01-07-004-01	Вырубка одиночных кустарников вручную						8,08
	(зона: 1)	62,01	62,01	-	-	-	
	(зона: 2)	62,01	62,01	-	-	-	
	(зона: 3)	62,01	62,01	-	-	-	
	(зона: 4)	62,01	62,01	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-07-005 Обрезка и прореживание крон деревьев

Измеритель : 1 шт.

01-07-005-01	Обрезка и прореживание крон деревьев: с автогидроподъемника						0,67
	(зона: 1)	63,62	6,95	56,67	6,38	-	
	(зона: 2)	63,96	6,95	57,01	6,38	-	
	(зона: 3)	63,60	6,95	56,65	6,38	-	
	(зона: 4)	64,48	6,95	57,53	6,38	-	
01-07-005-02	Обрезка и прореживание крон деревьев: со стремянки						1,06
	(зона: 1)	11,17	11,17	-	-	-	
	(зона: 2)	11,17	11,17	-	-	-	
	(зона: 3)	11,17	11,17	-	-	-	
	(зона: 4)	11,17	11,17	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-07-006 Корчевка пней

Измеритель : 100 шт.

01-07-006-01	Корчевка пней бульдозером 108 л.с.						10,91
	(зона: 1)	1536,45	83,13	1453,32	147,07	-	
	(зона: 2)	1558,60	83,13	1475,47	147,07	-	
	(зона: 3)	1520,52	83,13	1437,39	147,07	-	
	(зона: 4)	1546,05	83,13	1462,92	147,07	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ТЕРс 01-07-007 Стрижка живых изгородей							
Измеритель : 100 м2							
01-07-007-01	Стрижка живых изгородей мотокусторезом: мягколиственных						0,32
	(зона: 1)	41,87	2,25	39,62	18,92	-	
	(зона: 2)	42,12	2,25	39,87	18,92	-	
	(зона: 3)	42,87	2,25	40,62	18,92	-	
	(зона: 4)	43,32	2,25	41,07	18,92	-	
01-07-007-02	Стрижка живых изгородей мотокусторезом: твердолиственных						0,32
	(зона: 1)	52,43	2,25	50,18	23,96	-	
	(зона: 2)	52,75	2,25	50,50	23,96	-	
	(зона: 3)	53,70	2,25	51,45	23,96	-	
	(зона: 4)	54,27	2,25	52,02	23,96	-	
01-07-007-03	Стрижка живых изгородей мотокусторезом: с шипами и колючками						0,42
	(зона: 1)	45,21	2,95	42,26	20,18	-	
	(зона: 2)	45,48	2,95	42,53	20,18	-	
	(зона: 3)	46,28	2,95	43,33	20,18	-	
	(зона: 4)	46,76	2,95	43,81	20,18	-	
Таблица ТЕРс 01-07-008 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу							
Измеритель : 1 га							
01-07-008-01	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу						91,80
	(зона: 1)	12329,66	699,52	11630,14	1157,60	-	
	(зона: 2)	12549,06	699,52	11849,54	1157,60	-	
	(зона: 3)	12313,14	699,52	11613,62	1157,60	-	
	(зона: 4)	12505,00	699,52	11805,48	1157,60	-	
Таблица ТЕРс 01-07-009 Копание ям							
Измеритель : 100 ям							
01-07-009-01	Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м						-
	(зона: 1)	178,30	-	178,30	20,23	-	
	(зона: 2)	181,09	-	181,09	20,23	-	
	(зона: 3)	179,71	-	179,71	20,23	-	
	(зона: 4)	182,66	-	182,66	20,23	-	
01-07-009-02	Копание ям вручную: под деревья-саженцы без кома						41,72
	(зона: 1)	317,91	317,91	-	-	-	
	(зона: 2)	317,91	317,91	-	-	-	
	(зона: 3)	317,91	317,91	-	-	-	
	(зона: 4)	317,91	317,91	-	-	-	
01-07-009-03	Копание ям вручную: под деревья саженцы с комом						78,80
	(зона: 1)	600,46	600,46	-	-	-	
	(зона: 2)	600,46	600,46	-	-	-	
	(зона: 3)	600,46	600,46	-	-	-	
	(зона: 4)	600,46	600,46	-	-	-	
01-07-009-04	Копание ям вручную: под кустарники-саженцы						15,45
	(зона: 1)	117,73	117,73	-	-	-	
	(зона: 2)	117,73	117,73	-	-	-	
	(зона: 3)	117,73	117,73	-	-	-	
	(зона: 4)	117,73	117,73	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ТЕРс 01-07-010	**Копание траншей**						
Измеритель :	**100 м**						
01-07-010-01	Копание траншей вручную: под однорядную живую изгородь						28,33
	(зона: 1)	215,87	215,87	-	-	-	
	(зона: 2)	215,87	215,87	-	-	-	
	(зона: 3)	215,87	215,87	-	-	-	
	(зона: 4)	215,87	215,87	-	-	-	
01-07-010-02	Копание траншей вручную: под двухрядную живую изгородь						39,66
	(зона: 1)	302,21	302,21	-	-	-	
	(зона: 2)	302,21	302,21	-	-	-	
	(зона: 3)	302,21	302,21	-	-	-	
	(зона: 4)	302,21	302,21	-	-	-	
Таблица ТЕРс 01-07-011	**Посадка деревьев**						
Измеритель :	**100 шт.**						
01-07-011-01	Посадка древесных саженцев в естественный грунт: без кома						35,16
	(зона: 1)	2786,75	299,04	1599,84	73,89	887,87	
	(зона: 2)	2790,71	299,04	1620,06	73,89	871,61	
	(зона: 3)	2734,18	299,04	1596,15	73,89	838,99	
	(зона: 4)	2778,66	299,04	1624,27	73,89	855,35	
(414-9001)	**Деревья-саженцы, (шт.)**					**100,00**	
01-07-011-02	Посадка древесных саженцев в естественный грунт: с комом						45,30
	(зона: 1)	3341,43	385,28	2061,23	95,21	894,92	
	(зона: 2)	3351,09	385,28	2087,27	95,21	878,54	
	(зона: 3)	3287,40	385,28	2056,47	95,21	845,65	
	(зона: 4)	3340,15	385,28	2092,71	95,21	862,16	
(414-9001)	**Деревья-саженцы, (шт.)**					**100,00**	
Таблица ТЕРс 01-07-012	**Посадка кустарников**						
Измеритель :	**100 шт.**						
01-07-012-01	Посадка в ямы: неколючих кустарников						7,82
	(зона: 1)	1145,73	66,51	1067,47	49,31	11,75	
	(зона: 2)	1159,02	66,51	1080,96	49,31	11,55	
	(зона: 3)	1142,62	66,51	1065,01	49,31	11,10	
	(зона: 4)	1161,63	66,51	1083,77	49,31	11,35	
(414-9110)	**Кустарники-саженцы, (шт.)**					**100,00**	
01-07-012-02	Посадка в ямы: кустарников с шипами и колючками						10,20
	(зона: 1)	794,68	86,75	696,18	32,16	11,75	
	(зона: 2)	803,27	86,75	704,97	32,16	11,55	
	(зона: 3)	792,42	86,75	694,57	32,16	11,10	
	(зона: 4)	804,91	86,75	706,81	32,16	11,35	
(414-9110)	**Кустарники-саженцы, (шт.)**					**100,00**	
01-07-012-03	Посадка в траншеи: неколючих кустарников, однорядная изгородь						9,08
	(зона: 1)	705,42	77,23	619,73	28,62	8,46	
	(зона: 2)	713,11	77,23	627,56	28,62	8,32	
	(зона: 3)	703,52	77,23	618,30	28,62	7,99	
	(зона: 4)	714,60	77,23	629,20	28,62	8,17	
(414-9110)	**Кустарники-саженцы, (шт.)**					**100,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-07-012-04	Посадка в траншеи: кустарников с шипами и колючками, однорядная изгородь						11,96
	(зона: 1)	645,28	101,72	535,10	24,72	8,46	
	(зона: 2)	651,90	101,72	541,86	24,72	8,32	
	(зона: 3)	643,57	101,72	533,86	24,72	7,99	
	(зона: 4)	653,16	101,72	543,27	24,72	8,17	
(414-9110)	**Кустарники-саженцы, (шт.)**					**100,00**	
01-07-012-05	Посадка в траншеи: неколючих кустарников, двухрядная изгородь						18,54
	(зона: 1)	1009,74	157,68	843,60	38,96	8,46	
	(зона: 2)	1020,26	157,68	854,26	38,96	8,32	
	(зона: 3)	1007,32	157,68	841,65	38,96	7,99	
	(зона: 4)	1022,34	157,68	856,49	38,96	8,17	
(414-9110)	**Кустарники-саженцы, (шт.)**					**100,00**	
01-07-012-06	Посадка в траншеи: кустарников с шипами и колючками, двухрядная изгородь						24,10
	(зона: 1)	1310,93	204,97	1097,50	50,69	8,46	
	(зона: 2)	1324,66	204,97	1111,37	50,69	8,32	
	(зона: 3)	1307,93	204,97	1094,97	50,69	7,99	
	(зона: 4)	1327,40	204,97	1114,26	50,69	8,17	
(414-9110)	**Кустарники-саженцы, (шт.)**					**100,00**	

Таблица ТЕРс 01-07-013 Посев газонных трав вручную

Измеритель : 1000 м2

01-07-013-01	Посев газонных трав вручную						13,40
	(зона: 1)	106,87	106,87	-	-	-	
	(зона: 2)	106,87	106,87	-	-	-	
	(зона: 3)	106,87	106,87	-	-	-	
	(зона: 4)	106,87	106,87	-	-	-	
(414-9240)	**Семена многолетних трав, (кг)**					**20,00**	

Таблица ТЕРс 01-07-014 Посев газонных трав механизированным способом

Измеритель : 1000 м2

01-07-014-01	Посев газонных трав механизированным способом						-
	(зона: 1)	76,55	-	76,55	6,38	-	
	(зона: 2)	78,36	-	78,36	6,38	-	
	(зона: 3)	75,56	-	75,56	6,38	-	
	(зона: 4)	76,83	-	76,83	6,38	-	
(414-9240)	**Семена многолетних трав, (кг)**					**20,00**	

Таблица ТЕРс 01-07-015 Выкашивание газонов

Измеритель : 1000 м2

01-07-015-01	Выкашивание газонов						5,15
	(зона: 1)	124,29	40,74	83,55	-	-	
	(зона: 2)	126,60	40,74	85,86	-	-	
	(зона: 3)	124,99	40,74	84,25	-	-	
	(зона: 4)	126,70	40,74	85,96	-	-	

Таблица ТЕРс 01-07-016 Полив растений

Измеритель : 1000 м2

01-07-016-01	Полив растений						-
	(зона: 1)	411,10	-	404,05	18,66	7,05	
	(зона: 2)	416,09	-	409,16	18,66	6,93	
	(зона: 3)	409,78	-	403,12	18,66	6,66	
	(зона: 4)	417,04	-	410,23	18,66	6,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 8. ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ТЕРс 01-08-001 Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним

Измеритель : 1 км прохода

01-08-001-01	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним: вручную						20,40
	(зона: 1)	155,45	155,45	-	-	-	
	(зона: 2)	155,45	155,45	-	-	-	
	(зона: 3)	155,45	155,45	-	-	-	
	(зона: 4)	155,45	155,45	-	-	-	
01-08-001-02	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним: вакуумно-подметальной машиной						-
	(зона: 1)	83,39	-	83,39	5,42	-	
	(зона: 2)	85,35	-	85,35	5,42	-	
	(зона: 3)	82,48	-	82,48	5,42	-	
	(зона: 4)	83,89	-	83,89	5,42	-	

Таблица ТЕРс 01-08-002 Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора

Измеритель : 100 м2

01-08-002-01	Очистка от грязи и мусора: тротуаров вручную						1,96
	(зона: 1)	51,86	14,94	36,92	2,71	-	
	(зона: 2)	51,80	14,94	36,86	2,71	-	
	(зона: 3)	51,66	14,94	36,72	2,71	-	
	(зона: 4)	52,26	14,94	37,32	2,71	-	
01-08-002-02	Очистка от грязи и мусора: тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины						0,35
	(зона: 1)	22,04	2,92	19,12	0,97	-	
	(зона: 2)	22,13	2,92	19,21	0,97	-	
	(зона: 3)	21,80	2,92	18,88	0,97	-	
	(зона: 4)	22,13	2,92	19,21	0,97	-	
01-08-002-03	Очистка от грязи и мусора: зон под ограждениями вручную						2,25
	(зона: 1)	58,49	17,15	41,34	3,03	-	
	(зона: 2)	58,43	17,15	41,28	3,03	-	
	(зона: 3)	58,27	17,15	41,12	3,03	-	
	(зона: 4)	58,94	17,15	41,79	3,03	-	

Таблица ТЕРс 01-08-003 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

Измеритель : 10 шт.

01-08-003-01	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора						5,00
	(зона: 1)	131,13	38,10	93,03	6,82	-	
	(зона: 2)	130,99	38,10	92,89	6,82	-	
	(зона: 3)	130,62	38,10	92,52	6,82	-	
	(зона: 4)	132,13	38,10	94,03	6,82	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-08-004 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений

Измеритель : 10 м шва

01-08-004-01	Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений						1,70
	(зона: 1)	231,50	12,95	218,41	10,09	0,14	
	(зона: 2)	234,26	12,95	221,17	10,09	0,14	
	(зона: 3)	230,98	12,95	217,90	10,09	0,13	
	(зона: 4)	234,83	12,95	221,74	10,09	0,14	

Таблица ТЕРс 01-08-005 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Измеритель : 10 м лотка

01-08-005-01	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений						1,90
	(зона: 1)	233,03	14,48	218,41	10,09	0,14	
	(зона: 2)	235,79	14,48	221,17	10,09	0,14	
	(зона: 3)	232,51	14,48	217,90	10,09	0,13	
	(зона: 4)	236,36	14,48	221,74	10,09	0,14	

Таблица ТЕРс 01-08-006 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений

Измеритель : 10 шт.

01-08-006-01	Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений						6,50
	(зона: 1)	182,15	53,93	115,17	8,44	13,05	
	(зона: 2)	181,42	53,93	115,00	8,44	12,49	
	(зона: 3)	180,21	53,93	114,55	8,44	11,73	
	(зона: 4)	182,38	53,93	116,42	8,44	12,03	

Таблица ТЕРс 01-08-007 Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений

Измеритель : 100 м

01-08-007-01	Очистка от грязи: перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м						0,61
	(зона: 1)	171,66	4,65	166,54	7,69	0,47	
	(зона: 2)	173,75	4,65	168,64	7,69	0,46	
	(зона: 3)	171,24	4,65	166,15	7,69	0,44	
	(зона: 4)	174,18	4,65	169,08	7,69	0,45	
01-08-007-02	Очистка от грязи: ограждений безопасности высотой выше 0,75 м						0,98
	(зона: 1)	275,77	7,47	267,55	12,36	0,75	
	(зона: 2)	279,14	7,47	270,93	12,36	0,74	
	(зона: 3)	275,11	7,47	266,93	12,36	0,71	
	(зона: 4)	279,84	7,47	271,64	12,36	0,73	
01-08-007-03	Очистка от грязи: покрытия под барьерным ограждением						1,35
	(зона: 1)	35,39	10,29	25,10	1,84	-	
	(зона: 2)	35,35	10,29	25,06	1,84	-	
	(зона: 3)	35,26	10,29	24,97	1,84	-	
	(зона: 4)	35,66	10,29	25,37	1,84	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-08-008 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений на высоте 2 м от грязи

Измеритель : 100 шт.

01-08-008-01	Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи						4,04
	(зона: 1)	1134,63	30,78	1102,96	50,94	0,89	
	(зона: 2)	1148,56	30,78	1116,90	50,94	0,88	
	(зона: 3)	1132,04	30,78	1100,42	50,94	0,84	
	(зона: 4)	1151,45	30,78	1119,81	50,94	0,86	

Таблица ТЕРс 01-08-009 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений

Измеритель : 100 шт.

01-08-009-01	Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений						14,78
	(зона: 1)	3347,53	123,12	3216,06	148,55	8,35	
	(зона: 2)	3388,02	123,12	3256,70	148,55	8,20	
	(зона: 3)	3339,65	123,12	3208,64	148,55	7,89	
	(зона: 4)	3396,35	123,12	3265,18	148,55	8,05	

Таблица ТЕРс 01-08-010 Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений

Измеритель : 1000 м2

01-08-010-01	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: от мусора						1,20
	(зона: 1)	31,29	9,14	22,15	1,62	-	
	(зона: 2)	31,26	9,14	22,12	1,62	-	
	(зона: 3)	31,17	9,14	22,03	1,62	-	
	(зона: 4)	31,53	9,14	22,39	1,62	-	
01-08-010-02	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: от кустарника						2,33
	(зона: 1)	375,12	17,75	357,37	100,78	-	
	(зона: 2)	376,05	17,75	358,30	100,78	-	
	(зона: 3)	378,87	17,75	361,12	100,78	-	
	(зона: 4)	383,77	17,75	366,02	100,78	-	
01-08-010-03	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: от травы						5,93
	(зона: 1)	253,51	48,05	205,46	8,01	-	
	(зона: 2)	256,01	48,05	207,96	8,01	-	
	(зона: 3)	253,73	48,05	205,68	8,01	-	
	(зона: 4)	257,48	48,05	209,43	8,01	-	

Таблица ТЕРс 01-08-011 Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор

Измеритель : 10 м2

01-08-011-01	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор: без применения автогидроподъемника						3,10
	(зона: 1)	81,21	23,62	57,59	4,22	-	
	(зона: 2)	81,12	23,62	57,50	4,22	-	
	(зона: 3)	80,90	23,62	57,28	4,22	-	
	(зона: 4)	81,83	23,62	58,21	4,22	-	
01-08-011-02	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор: с автогидроподъемника						3,40
	(зона: 1)	802,78	25,91	776,87	24,46	-	
	(зона: 2)	830,25	25,91	804,34	24,46	-	
	(зона: 3)	784,69	25,91	758,78	24,46	-	
	(зона: 4)	798,36	25,91	772,45	24,46	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-08-012 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора

Измеритель : 10 п.м

01-08-012-01	Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора						2,90
	(зона: 1)	75,26	22,10	53,16	3,90	-	
	(зона: 2)	75,18	22,10	53,08	3,90	-	
	(зона: 3)	74,97	22,10	52,87	3,90	-	
	(зона: 4)	75,83	22,10	53,73	3,90	-	

Таблица ТЕРс 01-08-013 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора

Измеритель : 1 колодец

01-08-013-01	Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора						0,42
	(зона: 1)	10,58	3,20	7,38	0,54	-	
	(зона: 2)	10,57	3,20	7,37	0,54	-	
	(зона: 3)	10,54	3,20	7,34	0,54	-	
	(зона: 4)	10,66	3,20	7,46	0,54	-	

Таблица ТЕРс 01-08-014 Очистка опорных узлов и опорных частей

Измеритель : 10 м2

01-08-014-01	Очистка опорных узлов и опорных частей: без применения автогидроподъемника						3,10
	(зона: 1)	446,95	23,62	423,17	19,55	0,16	
	(зона: 2)	452,29	23,62	428,51	19,55	0,16	
	(зона: 3)	445,97	23,62	422,19	19,55	0,16	
	(зона: 4)	453,41	23,62	429,63	19,55	0,16	
01-08-014-02	Очистка опорных узлов и опорных частей: с автогидроподъемника						3,60
	(зона: 1)	1344,13	29,99	1313,98	48,60	0,16	
	(зона: 2)	1379,43	29,99	1349,28	48,60	0,16	
	(зона: 3)	1323,85	29,99	1293,70	48,60	0,16	
	(зона: 4)	1346,96	29,99	1316,81	48,60	0,16	

Таблица ТЕРс 01-08-015 Очистка поверхностей пролетных строений

Измеритель : 100 м2

01-08-015-01	Очистка поверхностей пролетных строений: без применения автогидроподъемника						1,70
	(зона: 1)	477,54	12,95	464,12	21,44	0,47	
	(зона: 2)	483,39	12,95	469,98	21,44	0,46	
	(зона: 3)	476,44	12,95	463,05	21,44	0,44	
	(зона: 4)	484,61	12,95	471,21	21,44	0,45	
01-08-015-02	Очистка поверхностей пролетных строений: с автогидроподъемника						1,96
	(зона: 1)	1447,58	16,33	1430,78	52,92	0,47	
	(зона: 2)	1486,01	16,33	1469,22	52,92	0,46	
	(зона: 3)	1425,46	16,33	1408,69	52,92	0,44	
	(зона: 4)	1450,64	16,33	1433,86	52,92	0,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-08-016 Проверка состояния конструкций мостовых сооружений

Измеритель : 100 м2 мостового полотна

01-08-016-01	Проверка состояния мостового полотна,: текущий осмотр						0,22
	(зона: 1)	10,93	2,07	8,86	0,65	-	
	(зона: 2)	10,92	2,07	8,85	0,65	-	
	(зона: 3)	10,88	2,07	8,81	0,65	-	
	(зона: 4)	11,03	2,07	8,96	0,65	-	
01-08-016-02	Проверка состояния мостового полотна,: периодичесский осмотр						0,89
	(зона: 1)	40,85	8,36	32,49	2,38	-	
	(зона: 2)	40,80	8,36	32,44	2,38	-	
	(зона: 3)	40,67	8,36	32,31	2,38	-	
	(зона: 4)	41,20	8,36	32,84	2,38	-	

Измеритель : 100 м2 площади сооружения в плане

01-08-016-03	Проверка состояния пролетных строений,: текущий осмотр						1,20
	(зона: 1)	32,36	10,21	22,15	1,62	-	
	(зона: 2)	32,33	10,21	22,12	1,62	-	
	(зона: 3)	32,24	10,21	22,03	1,62	-	
	(зона: 4)	32,60	10,21	22,39	1,62	-	
01-08-016-04	Проверка состояния пролетных строений,: периодический осмотр						1,80
	(зона: 1)	47,80	15,31	32,49	2,38	-	
	(зона: 2)	47,75	15,31	32,44	2,38	-	
	(зона: 3)	47,62	15,31	32,31	2,38	-	
	(зона: 4)	48,15	15,31	32,84	2,38	-	
01-08-016-05	Проверка состояния пролетных строений,: осмотр нижних поверхностей с автогидроподъемника						6,40
	(зона: 1)	791,27	60,10	731,17	23,02	-	
	(зона: 2)	817,12	60,10	757,02	23,02	-	
	(зона: 3)	774,24	60,10	714,14	23,02	-	
	(зона: 4)	787,11	60,10	727,01	23,02	-	

Измеритель : 10 шт.

01-08-016-06	Проверка состояния опорных частей,: текущий осмотр						1,10
	(зона: 1)	30,03	9,36	20,67	1,51	-	
	(зона: 2)	30,00	9,36	20,64	1,51	-	
	(зона: 3)	29,92	9,36	20,56	1,51	-	
	(зона: 4)	30,26	9,36	20,90	1,51	-	
01-08-016-07	Проверка состояния опорных частей,: периодический осмотр						3,60
	(зона: 1)	97,07	30,62	66,45	4,87	-	
	(зона: 2)	96,97	30,62	66,35	4,87	-	
	(зона: 3)	96,71	30,62	66,09	4,87	-	
	(зона: 4)	97,79	30,62	67,17	4,87	-	
01-08-016-08	Проверка состояния опор,: текущий осмотр						1,10
	(зона: 1)	30,03	9,36	20,67	1,51	-	
	(зона: 2)	30,00	9,36	20,64	1,51	-	
	(зона: 3)	29,92	9,36	20,56	1,51	-	
	(зона: 4)	30,26	9,36	20,90	1,51	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-08-016-09	Проверка состояния опор,: периодический осмотр						9,70
	(зона: 1)	261,17	82,50	178,67	13,09	-	
	(зона: 2)	260,90	82,50	178,40	13,09	-	
	(зона: 3)	260,20	82,50	177,70	13,09	-	
	(зона: 4)	263,10	82,50	180,60	13,09	-	
Измеритель :	**100 м2 площади сооружения в плане**						
01-08-016-10	Проверка состояния подмостовой зоны: текущий осмотр						0,03
	(зона: 1)	1,76	0,28	1,48	0,11	-	
	(зона: 2)	1,75	0,28	1,47	0,11	-	
	(зона: 3)	1,75	0,28	1,47	0,11	-	
	(зона: 4)	1,77	0,28	1,49	0,11	-	
01-08-016-11	Проверка состояния подмостовой зоны: периодический осмотр						0,55
	(зона: 1)	25,83	5,16	20,67	1,51	-	
	(зона: 2)	25,80	5,16	20,64	1,51	-	
	(зона: 3)	25,72	5,16	20,56	1,51	-	
	(зона: 4)	26,06	5,16	20,90	1,51	-	
Измеритель :	**100 м2 дорожного полотна**						
01-08-016-12	Проверка состояния подходов,: текущий осмотр						0,29
	(зона: 1)	13,06	2,72	10,34	0,76	-	
	(зона: 2)	13,04	2,72	10,32	0,76	-	
	(зона: 3)	13,00	2,72	10,28	0,76	-	
	(зона: 4)	13,17	2,72	10,45	0,76	-	
01-08-016-13	Проверка состояния подходов,: периодический осмотр						1,10
	(зона: 1)	51,67	10,33	41,34	3,03	-	
	(зона: 2)	51,61	10,33	41,28	3,03	-	
	(зона: 3)	51,45	10,33	41,12	3,03	-	
	(зона: 4)	52,12	10,33	41,79	3,03	-	

Таблица ТЕРс 01-08-017 Промеры глубин русла реки с моста

Измеритель :	**10 промеров**						
01-08-017-01	Промеры глубин русла реки с моста						0,56
	(зона: 1)	15,10	4,76	10,34	0,76	-	
	(зона: 2)	15,08	4,76	10,32	0,76	-	
	(зона: 3)	15,04	4,76	10,28	0,76	-	
	(зона: 4)	15,21	4,76	10,45	0,76	-	

РАЗДЕЛ 9. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ТЕРс 01-09-001 Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон

Измеритель :	**100 м2**						
01-09-001-01	Очистка от снега и льда: тротуаров вручную						3,48
	(зона: 1)	112,16	26,52	85,64	6,28	-	
	(зона: 2)	112,04	26,52	85,52	6,28	-	
	(зона: 3)	111,70	26,52	85,18	6,28	-	
	(зона: 4)	113,09	26,52	86,57	6,28	-	
01-09-001-02	Очистка от снега и льда: тротуаров средствами малой механизации						0,35
	(зона: 1)	20,06	2,92	17,14	0,97	-	
	(зона: 2)	20,03	2,92	17,11	0,97	-	
	(зона: 3)	19,93	2,92	17,01	0,97	-	
	(зона: 4)	20,21	2,92	17,29	0,97	-	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-09-001-03	Очистка от снега и льда: зон под ограждениями безопасности вручную						3,78
	(зона: 1)	121,83	28,80	93,03	6,82	-	
	(зона: 2)	121,69	28,80	92,89	6,82	-	
	(зона: 3)	121,32	28,80	92,52	6,82	-	
	(зона: 4)	122,83	28,80	94,03	6,82	-	

Таблица ТЕРс 01-09-002 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда

Измеритель : 10 шт.

01-09-002-01	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда						5,00
	(зона: 1)	129,65	38,10	91,55	6,71	-	
	(зона: 2)	129,51	38,10	91,41	6,71	-	
	(зона: 3)	129,15	38,10	91,05	6,71	-	
	(зона: 4)	130,64	38,10	92,54	6,71	-	

Таблица ТЕРс 01-09-003 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Измеритель : 1 пм лотка в плане

01-09-003-01	Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений						0,16
	(зона: 1)	4,17	1,22	2,95	0,22	-	
	(зона: 2)	4,17	1,22	2,95	0,22	-	
	(зона: 3)	4,16	1,22	2,94	0,22	-	
	(зона: 4)	4,21	1,22	2,99	0,22	-	

Таблица ТЕРс 01-09-004 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов

Измеритель : 10 м шва

01-09-004-01	Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов						1,46
	(зона: 1)	37,71	11,13	26,58	1,95	-	
	(зона: 2)	37,67	11,13	26,54	1,95	-	
	(зона: 3)	37,56	11,13	26,43	1,95	-	
	(зона: 4)	38,00	11,13	26,87	1,95	-	

Таблица ТЕРс 01-09-005 Очистка перильных ограждений от снега и грязи

Измеритель : 100 м

01-09-005-01	Очистка перильных ограждений от снега и грязи						0,82
	(зона: 1)	21,02	6,25	14,77	1,08	-	
	(зона: 2)	20,99	6,25	14,74	1,08	-	
	(зона: 3)	20,94	6,25	14,69	1,08	-	
	(зона: 4)	21,18	6,25	14,93	1,08	-	

Таблица ТЕРс 01-09-006 Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи

Измеритель : 100 м

01-09-006-01	Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи						0,82
	(зона: 1)	21,02	6,25	14,77	1,08	-	
	(зона: 2)	20,99	6,25	14,74	1,08	-	
	(зона: 3)	20,94	6,25	14,69	1,08	-	
	(зона: 4)	21,18	6,25	14,93	1,08	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-09-006-02	Очистка ограждений безопасности высотой выше 0,75						1,32
	(зона: 1)	33,69	10,06	23,63	1,73	-	
	(зона: 2)	33,65	10,06	23,59	1,73	-	
	(зона: 3)	33,56	10,06	23,50	1,73	-	
	(зона: 4)	33,94	10,06	23,88	1,73	-	

Таблица ТЕРс 01-09-007 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах

Измеритель : 10 м2

01-09-007-01	Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах						0,91
	(зона: 1)	23,17	6,93	16,24	1,19	-	
	(зона: 2)	23,15	6,93	16,22	1,19	-	
	(зона: 3)	23,08	6,93	16,15	1,19	-	
	(зона: 4)	23,35	6,93	16,42	1,19	-	

Таблица ТЕРс 01-09-008 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений

Измеритель : 10 м лотка

01-09-008-01	Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений						3,80
	(зона: 1)	98,36	28,96	69,40	5,09	-	
	(зона: 2)	98,26	28,96	69,30	5,09	-	
	(зона: 3)	97,98	28,96	69,02	5,09	-	
	(зона: 4)	99,11	28,96	70,15	5,09	-	

Таблица ТЕРс 01-09-009 Устройство прорезей в ледяном поле

Измеритель : 100 м прорези

01-09-009-01	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 0,25 м						13,00
	(зона: 1)	339,75	99,06	240,69	17,64	-	
	(зона: 2)	339,39	99,06	240,33	17,64	-	
	(зона: 3)	338,44	99,06	239,38	17,64	-	
	(зона: 4)	342,35	99,06	243,29	17,64	-	
01-09-009-02	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м						24,00
	(зона: 1)	625,86	182,88	442,98	32,46	-	
	(зона: 2)	625,20	182,88	442,32	32,46	-	
	(зона: 3)	623,46	182,88	440,58	32,46	-	
	(зона: 4)	630,66	182,88	447,78	32,46	-	
01-09-009-03	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 0,75 м						41,00
	(зона: 1)	1069,92	312,42	757,50	55,51	-	
	(зона: 2)	1068,79	312,42	756,37	55,51	-	
	(зона: 3)	1065,81	312,42	753,39	55,51	-	
	(зона: 4)	1078,12	312,42	765,70	55,51	-	
01-09-009-04	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 1 м						58,00
	(зона: 1)	1512,50	441,96	1070,54	78,45	-	
	(зона: 2)	1510,90	441,96	1068,94	78,45	-	
	(зона: 3)	1506,70	441,96	1064,74	78,45	-	
	(зона: 4)	1524,10	441,96	1082,14	78,45	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-09-009-05	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 1 м при толщине льда 0,25 м						20,00
	(зона: 1)	521,55	152,40	369,15	27,05	-	
	(зона: 2)	521,00	152,40	368,60	27,05	-	
	(зона: 3)	519,55	152,40	367,15	27,05	-	
	(зона: 4)	525,55	152,40	373,15	27,05	-	
01-09-009-06	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 1 м при толщине льда 0,5 м						36,00
	(зона: 1)	938,79	274,32	664,47	48,69	-	
	(зона: 2)	937,80	274,32	663,48	48,69	-	
	(зона: 3)	935,19	274,32	660,87	48,69	-	
	(зона: 4)	945,99	274,32	671,67	48,69	-	
01-09-009-07	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 1 м при толщине льда 0,75 м						60,00
	(зона: 1)	1564,65	457,20	1107,45	81,15	-	
	(зона: 2)	1563,00	457,20	1105,80	81,15	-	
	(зона: 3)	1558,65	457,20	1101,45	81,15	-	
	(зона: 4)	1576,65	457,20	1119,45	81,15	-	
01-09-009-08	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 1 м при толщине льда 1 м						90,00
	(зона: 1)	2346,98	685,80	1661,18	121,73	-	
	(зона: 2)	2344,50	685,80	1658,70	121,73	-	
	(зона: 3)	2337,98	685,80	1652,18	121,73	-	
	(зона: 4)	2364,98	685,80	1679,18	121,73	-	

Таблица ТЕРс 01-09-010 Взрывание ледяного поля

Измеритель : 100 м3 льда

01-09-010-01	Взрывание ледяного поля						23,91
	(зона: 1)	1960,39	224,51	1002,21	64,70	733,67	
	(зона: 2)	1946,97	224,51	1002,25	64,70	720,21	
	(зона: 3)	1908,87	224,51	991,08	64,70	693,28	
	(зона: 4)	1938,72	224,51	1007,46	64,70	706,75	

РАЗДЕЛ 10. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЕРс 01-10-001 Погрузка материалов и снега погрузчиками

Измеритель : 100 м3

01-10-001-01	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: шлак, каменная мелочь, сухие разрыхленные грунты						-
	(зона: 1)	414,42	-	414,42	31,81	-	
	(зона: 2)	423,86	-	423,86	31,81	-	
	(зона: 3)	410,92	-	410,92	31,81	-	
	(зона: 4)	417,89	-	417,89	31,81	-	
01-10-001-02	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, мусор						-
	(зона: 1)	522,96	-	522,96	40,14	-	
	(зона: 2)	534,87	-	534,87	40,14	-	
	(зона: 3)	518,55	-	518,55	40,14	-	
	(зона: 4)	527,34	-	527,34	40,14	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-10-001-03	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: снег						-
	(зона: 1)	576,53	-	576,53	44,25	-	
	(зона: 2)	589,66	-	589,66	44,25	-	
	(зона: 3)	571,66	-	571,66	44,25	-	
	(зона: 4)	581,35	-	581,35	44,25	-	
01-10-001-04	На каждые следующие 10 м перемещения добавлять к нормам 01-10-001-01, 01-10-001-02, 01-10-001-03						-
	(зона: 1)	150,83	-	150,83	11,58	-	
	(зона: 2)	154,26	-	154,26	11,58	-	
	(зона: 3)	149,55	-	149,55	11,58	-	
	(зона: 4)	152,09	-	152,09	11,58	-	

Таблица ТЕРс 01-10-002 Погрузка материалов экскаваторами

Измеритель : 100 м3

01-10-002-01	Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3: шлак, песок, щебень, гравий						-
	(зона: 1)	501,46	-	501,46	45,99	-	
	(зона: 2)	512,93	-	512,93	45,99	-	
	(зона: 3)	499,21	-	499,21	45,99	-	
	(зона: 4)	507,45	-	507,45	45,99	-	
01-10-002-02	Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3: снег						-
	(зона: 1)	551,01	-	551,01	50,53	-	
	(зона: 2)	563,62	-	563,62	50,53	-	
	(зона: 3)	548,54	-	548,54	50,53	-	
	(зона: 4)	557,60	-	557,60	50,53	-	
01-10-002-03	Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м3: шлак, песок, щебень, гравий						-
	(зона: 1)	413,11	-	413,11	34,52	-	
	(зона: 2)	422,93	-	422,93	34,52	-	
	(зона: 3)	410,58	-	410,58	34,52	-	
	(зона: 4)	417,44	-	417,44	34,52	-	
01-10-002-04	Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м3: снег						-
	(зона: 1)	453,25	-	453,25	37,87	-	
	(зона: 2)	464,03	-	464,03	37,87	-	
	(зона: 3)	450,49	-	450,49	37,87	-	
	(зона: 4)	458,01	-	458,01	37,87	-	

Таблица ТЕРс 01-10-003 Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами

Измеритель : 100 т

01-10-003-01	Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 0,5 т						20,62
	(зона: 1)	1282,35	157,12	1125,23	111,55	-	
	(зона: 2)	1284,52	157,12	1127,40	111,55	-	
	(зона: 3)	1278,13	157,12	1121,01	111,55	-	
	(зона: 4)	1295,55	157,12	1138,43	111,55	-	
01-10-003-02	Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1 т						11,44
	(зона: 1)	711,45	87,17	624,28	61,89	-	
	(зона: 2)	712,65	87,17	625,48	61,89	-	
	(зона: 3)	709,11	87,17	621,94	61,89	-	
	(зона: 4)	718,77	87,17	631,60	61,89	-	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-10-003-03	Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1,5 т						8,24
	(зона: 1)	512,45	62,79	449,66	44,58	-	
	(зона: 2)	513,31	62,79	450,52	44,58	-	
	(зона: 3)	510,76	62,79	447,97	44,58	-	
	(зона: 4)	517,72	62,79	454,93	44,58	-	
01-10-003-04	Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 2 т						6,74
	(зона: 1)	419,16	51,36	367,80	36,46	-	
	(зона: 2)	419,87	51,36	368,51	36,46	-	
	(зона: 3)	417,78	51,36	366,42	36,46	-	
	(зона: 4)	423,48	51,36	372,12	36,46	-	

Таблица ТЕРс 01-10-004 Подача материалов автомобильными кранами

Измеритель : 100 т

01-10-004-01	Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 0,5 т						21,56
	(зона: 1)	1340,82	164,29	1176,53	116,64	-	
	(зона: 2)	1343,08	164,29	1178,79	116,64	-	
	(зона: 3)	1336,40	164,29	1172,11	116,64	-	
	(зона: 4)	1354,62	164,29	1190,33	116,64	-	
01-10-004-02	Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1 т						15,94
	(зона: 1)	991,31	121,46	869,85	86,24	-	
	(зона: 2)	992,98	121,46	871,52	86,24	-	
	(зона: 3)	988,04	121,46	866,58	86,24	-	
	(зона: 4)	1001,51	121,46	880,05	86,24	-	
01-10-004-03	Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1,5 т						10,12
	(зона: 1)	629,36	77,11	552,25	54,75	-	
	(зона: 2)	630,42	77,11	553,31	54,75	-	
	(зона: 3)	627,28	77,11	550,17	54,75	-	
	(зона: 4)	635,84	77,11	558,73	54,75	-	
01-10-004-04	Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 2 т						6,00
	(зона: 1)	373,14	45,72	327,42	32,46	-	
	(зона: 2)	373,77	45,72	328,05	32,46	-	
	(зона: 3)	371,91	45,72	326,19	32,46	-	
	(зона: 4)	376,98	45,72	331,26	32,46	-	

Таблица ТЕРс 01-10-005 Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную

Измеритель : 1 т

01-10-005-01	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы						0,55
	(зона: 1)	4,19	4,19	-	-	-	
	(зона: 2)	4,19	4,19	-	-	-	
	(зона: 3)	4,19	4,19	-	-	-	
	(зона: 4)	4,19	4,19	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-10-005-02	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: несподручные грузы						0,69
	(зона: 1)	5,26	5,26	-	-	-	
	(зона: 2)	5,26	5,26	-	-	-	
	(зона: 3)	5,26	5,26	-	-	-	
	(зона: 4)	5,26	5,26	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-10-006 Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную

Измеритель : 1 т

01-10-006-01	Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную: сподручные и навалочные грузы						0,45
	(зона: 1)	3,43	3,43	-	-	-	
	(зона: 2)	3,43	3,43	-	-	-	
	(зона: 3)	3,43	3,43	-	-	-	
	(зона: 4)	3,43	3,43	-	-	-	
01-10-006-02	Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную: несподручные грузы						0,53
	(зона: 1)	4,04	4,04	-	-	-	
	(зона: 2)	4,04	4,04	-	-	-	
	(зона: 3)	4,04	4,04	-	-	-	
	(зона: 4)	4,04	4,04	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-10-007 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками

Измеритель : 100 м3

01-10-007-01	Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками						0,62
	(зона: 1)	233,90	4,72	229,18	7,82	-	
	(зона: 2)	240,86	4,72	236,14	7,82	-	
	(зона: 3)	229,38	4,72	224,66	7,82	-	
	(зона: 4)	233,43	4,72	228,71	7,82	-	

РАЗДЕЛ 11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЕРс 01-11-001 Переноска грузов

Измеритель : 1 т

01-11-001-01	Переноска грузов: навалочные грузы с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием, на первые 10 м						1,13
	(зона: 1)	8,61	8,61	-	-	-	
	(зона: 2)	8,61	8,61	-	-	-	
	(зона: 3)	8,61	8,61	-	-	-	
	(зона: 4)	8,61	8,61	-	-	-	
01-11-001-02	Переноска грузов: на каждые следующие 10 м добавлять к норме 01-11-002-01						0,37
	(зона: 1)	2,82	2,82	-	-	-	
	(зона: 2)	2,82	2,82	-	-	-	
	(зона: 3)	2,82	2,82	-	-	-	
	(зона: 4)	2,82	2,82	-	-	-	
01-11-001-03	Переноска грузов: сподручные грузы, на первые 10 м						1,24
	(зона: 1)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 2)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 3)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 4)	9,45	9,45	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-001-04	Переноска грузов: на каждые следующие 10 м добавлять к норме 01-11-002-03						0,40
	(зона: 1)	3,05	3,05	-	-	-	
	(зона: 2)	3,05	3,05	-	-	-	
	(зона: 3)	3,05	3,05	-	-	-	
	(зона: 4)	3,05	3,05	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-11-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с усовершенствованными покрытиями

Измеритель : 100 т

01-11-002-01	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	622,06	-	622,06	-	-	
	(зона: 2)	631,43	-	631,43	-	-	
	(зона: 3)	594,35	-	594,35	-	-	
	(зона: 4)	612,43	-	612,43	-	-	
01-11-002-02	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	671,41	-	671,41	-	-	
	(зона: 2)	686,38	-	686,38	-	-	
	(зона: 3)	644,49	-	644,49	-	-	
	(зона: 4)	662,91	-	662,91	-	-	
01-11-002-03	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	613,40	-	613,40	-	-	
	(зона: 2)	627,46	-	627,46	-	-	
	(зона: 3)	587,83	-	587,83	-	-	
	(зона: 4)	604,44	-	604,44	-	-	
01-11-002-04	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	1486,85	-	1486,85	-	-	
	(зона: 2)	1509,23	-	1509,23	-	-	
	(зона: 3)	1420,62	-	1420,62	-	-	
	(зона: 4)	1463,81	-	1463,81	-	-	
01-11-002-05	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	1593,51	-	1593,51	-	-	
	(зона: 2)	1629,03	-	1629,03	-	-	
	(зона: 3)	1529,62	-	1529,62	-	-	
	(зона: 4)	1573,33	-	1573,33	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-002-06	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	149,49	-	149,49	-	-	
	(зона: 2)	151,74	-	151,74	-	-	
	(зона: 3)	142,83	-	142,83	-	-	
	(зона: 4)	147,17	-	147,17	-	-	
01-11-002-07	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	141,69	-	141,69	-	-	
	(зона: 2)	144,85	-	144,85	-	-	
	(зона: 3)	136,01	-	136,01	-	-	
	(зона: 4)	139,90	-	139,90	-	-	
01-11-002-08	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	103,03	-	103,03	-	-	
	(зона: 2)	105,39	-	105,39	-	-	
	(зона: 3)	98,74	-	98,74	-	-	
	(зона: 4)	101,53	-	101,53	-	-	
01-11-002-09	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	123,77	-	123,77	-	-	
	(зона: 2)	125,63	-	125,63	-	-	
	(зона: 3)	118,26	-	118,26	-	-	
	(зона: 4)	121,85	-	121,85	-	-	
01-11-002-10	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	126,43	-	126,43	-	-	
	(зона: 2)	129,25	-	129,25	-	-	
	(зона: 3)	121,37	-	121,37	-	-	
	(зона: 4)	124,83	-	124,83	-	-	
01-11-002-11	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	86,26	-	86,26	-	-	
	(зона: 2)	88,24	-	88,24	-	-	
	(зона: 3)	82,66	-	82,66	-	-	
	(зона: 4)	85,00	-	85,00	-	-	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-002-12	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	777,98	-	777,98	-	-	
	(зона: 2)	789,69	-	789,69	-	-	
	(зона: 3)	743,33	-	743,33	-	-	
	(зона: 4)	765,93	-	765,93	-	-	
01-11-002-13	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	839,26	-	839,26	-	-	
	(зона: 2)	857,97	-	857,97	-	-	
	(зона: 3)	805,61	-	805,61	-	-	
	(зона: 4)	828,64	-	828,64	-	-	
01-11-002-14	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	766,75	-	766,75	-	-	
	(зона: 2)	784,32	-	784,32	-	-	
	(зона: 3)	734,78	-	734,78	-	-	
	(зона: 4)	755,55	-	755,55	-	-	
01-11-002-15	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	1858,15	-	1858,15	-	-	
	(зона: 2)	1886,13	-	1886,13	-	-	
	(зона: 3)	1775,38	-	1775,38	-	-	
	(зона: 4)	1829,37	-	1829,37	-	-	
01-11-002-16	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	1992,43	-	1992,43	-	-	
	(зона: 2)	2036,85	-	2036,85	-	-	
	(зона: 3)	1912,55	-	1912,55	-	-	
	(зона: 4)	1967,20	-	1967,20	-	-	
01-11-002-17	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	186,46	-	186,46	-	-	
	(зона: 2)	189,27	-	189,27	-	-	
	(зона: 3)	178,15	-	178,15	-	-	
	(зона: 4)	183,57	-	183,57	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-002-18	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	176,57	-	176,57	-	-	
	(зона: 2)	180,51	-	180,51	-	-	
	(зона: 3)	169,49	-	169,49	-	-	
	(зона: 4)	174,34	-	174,34	-	-	
01-11-002-19	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	129,39	-	129,39	-	-	
	(зона: 2)	132,35	-	132,35	-	-	
	(зона: 3)	123,99	-	123,99	-	-	
	(зона: 4)	127,50	-	127,50	-	-	
01-11-002-20	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	154,31	-	154,31	-	-	
	(зона: 2)	156,63	-	156,63	-	-	
	(зона: 3)	147,44	-	147,44	-	-	
	(зона: 4)	151,92	-	151,92	-	-	
01-11-002-21	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	148,23	-	148,23	-	-	
	(зона: 2)	151,54	-	151,54	-	-	
	(зона: 3)	142,29	-	142,29	-	-	
	(зона: 4)	146,36	-	146,36	-	-	
01-11-002-22	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	107,82	-	107,82	-	-	
	(зона: 2)	110,30	-	110,30	-	-	
	(зона: 3)	103,33	-	103,33	-	-	
	(зона: 4)	106,25	-	106,25	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-11-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с переходными покрытиями

Измеритель : 100 т

01-11-003-01	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	649,39	-	649,39	-	-	
	(зона: 2)	659,17	-	659,17	-	-	
	(зона: 3)	620,46	-	620,46	-	-	
	(зона: 4)	639,33	-	639,33	-	-	
01-11-003-02	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	701,93	-	701,93	-	-	
	(зона: 2)	717,58	-	717,58	-	-	
	(зона: 3)	673,79	-	673,79	-	-	
	(зона: 4)	693,04	-	693,04	-	-	
01-11-003-03	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	639,76	-	639,76	-	-	
	(зона: 2)	654,42	-	654,42	-	-	
	(зона: 3)	613,09	-	613,09	-	-	
	(зона: 4)	630,41	-	630,41	-	-	
01-11-003-04	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	1552,75	-	1552,75	-	-	
	(зона: 2)	1576,13	-	1576,13	-	-	
	(зона: 3)	1483,58	-	1483,58	-	-	
	(зона: 4)	1528,70	-	1528,70	-	-	
01-11-003-05	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	1661,08	-	1661,08	-	-	
	(зона: 2)	1698,12	-	1698,12	-	-	
	(зона: 3)	1594,49	-	1594,49	-	-	
	(зона: 4)	1640,05	-	1640,05	-	-	
01-11-003-06	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	205,75	-	205,75	-	-	
	(зона: 2)	208,84	-	208,84	-	-	
	(зона: 3)	196,58	-	196,58	-	-	
	(зона: 4)	202,56	-	202,56	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-003-07	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	196,19	-	196,19	-	-	
	(зона: 2)	200,57	-	200,57	-	-	
	(зона: 3)	188,33	-	188,33	-	-	
	(зона: 4)	193,71	-	193,71	-	-	
01-11-003-08	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	143,77	-	143,77	-	-	
	(зона: 2)	147,06	-	147,06	-	-	
	(зона: 3)	137,77	-	137,77	-	-	
	(зона: 4)	141,67	-	141,67	-	-	
01-11-003-09	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	171,99	-	171,99	-	-	
	(зона: 2)	174,58	-	174,58	-	-	
	(зона: 3)	164,33	-	164,33	-	-	
	(зона: 4)	169,33	-	169,33	-	-	
01-11-003-10	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	163,49	-	163,49	-	-	
	(зона: 2)	167,14	-	167,14	-	-	
	(зона: 3)	156,94	-	156,94	-	-	
	(зона: 4)	161,42	-	161,42	-	-	
01-11-003-11	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	119,81	-	119,81	-	-	
	(зона: 2)	122,55	-	122,55	-	-	
	(зона: 3)	114,81	-	114,81	-	-	
	(зона: 4)	118,06	-	118,06	-	-	
01-11-003-12	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	811,74	-	811,74	-	-	
	(зона: 2)	823,96	-	823,96	-	-	
	(зона: 3)	775,58	-	775,58	-	-	
	(зона: 4)	799,16	-	799,16	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-003-13	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	878,50	-	878,50	-	-	
	(зона: 2)	898,09	-	898,09	-	-	
	(зона: 3)	843,28	-	843,28	-	-	
	(зона: 4)	867,38	-	867,38	-	-	
01-11-003-14	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	800,30	-	800,30	-	-	
	(зона: 2)	818,63	-	818,63	-	-	
	(зона: 3)	766,93	-	766,93	-	-	
	(зона: 4)	788,61	-	788,61	-	-	
01-11-003-15	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	1941,74	-	1941,74	-	-	
	(зона: 2)	1970,97	-	1970,97	-	-	
	(зона: 3)	1855,25	-	1855,25	-	-	
	(зона: 4)	1911,66	-	1911,66	-	-	
01-11-003-16	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	2077,44	-	2077,44	-	-	
	(зона: 2)	2123,76	-	2123,76	-	-	
	(зона: 3)	1994,15	-	1994,15	-	-	
	(зона: 4)	2051,14	-	2051,14	-	-	
01-11-003-17	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	257,18	-	257,18	-	-	
	(зона: 2)	261,06	-	261,06	-	-	
	(зона: 3)	245,73	-	245,73	-	-	
	(зона: 4)	253,20	-	253,20	-	-	
01-11-003-18	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	246,33	-	246,33	-	-	
	(зона: 2)	251,82	-	251,82	-	-	
	(зона: 3)	236,45	-	236,45	-	-	
	(зона: 4)	243,21	-	243,21	-	-	
01-11-003-19	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	179,71	-	179,71	-	-	
	(зона: 2)	183,83	-	183,83	-	-	
	(зона: 3)	172,22	-	172,22	-	-	
	(зона: 4)	177,08	-	177,08	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-003-20	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	215,39	-	215,39	-	-	
	(зона: 2)	218,63	-	218,63	-	-	
	(зона: 3)	205,80	-	205,80	-	-	
	(зона: 4)	212,06	-	212,06	-	-	
01-11-003-21	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	204,91	-	204,91	-	-	
	(зона: 2)	209,48	-	209,48	-	-	
	(зона: 3)	196,70	-	196,70	-	-	
	(зона: 4)	202,32	-	202,32	-	-	
01-11-003-22	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	150,95	-	150,95	-	-	
	(зона: 2)	154,41	-	154,41	-	-	
	(зона: 3)	144,66	-	144,66	-	-	
	(зона: 4)	148,75	-	148,75	-	-	

Таблица ТЕРс 01-11-004 Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров

Измеритель : 1 контейнер

01-11-004-01	Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров крановым оборудованием: масса контейнера до 1,25 т						-
	(зона: 1)	16,68	-	16,68	1,13	-	
	(зона: 2)	16,88	-	16,88	1,13	-	
	(зона: 3)	16,68	-	16,68	1,13	-	
	(зона: 4)	16,97	-	16,97	1,13	-	
01-11-004-02	Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров крановым оборудованием: масса контейнера до 3 т						-
	(зона: 1)	30,03	-	30,03	1,39	-	
	(зона: 2)	30,41	-	30,41	1,39	-	
	(зона: 3)	29,96	-	29,96	1,39	-	
	(зона: 4)	30,49	-	30,49	1,39	-	
01-11-004-03	Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров крановым оборудованием: масса контейнера до 5 т						-
	(зона: 1)	38,22	-	38,22	1,77	-	
	(зона: 2)	38,70	-	38,70	1,77	-	
	(зона: 3)	38,13	-	38,13	1,77	-	
	(зона: 4)	38,81	-	38,81	1,77	-	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		114,93	12,61
	(зона: 2)		116,93	12,61
	(зона: 3)		112,27	12,61
	(зона: 4)		114,19	12,61

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		80,89	10,82
	(зона: 2)		81,79	10,82
	(зона: 3)		80,92	10,82
	(зона: 4)		82,18	10,82
010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		103,19	12,61
	(зона: 2)		104,69	12,61
	(зона: 3)		102,85	12,61
	(зона: 4)		104,47	12,61
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		209,49	13,48
	(зона: 2)		211,27	13,48
	(зона: 3)		208,66	13,48
	(зона: 4)		212,25	13,48
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		109,14	10,82
	(зона: 2)		109,35	10,82
	(зона: 3)		108,73	10,82
	(зона: 4)		110,42	10,82
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч		
	(зона: 1)		96,05	10,82
	(зона: 2)		96,63	10,82
	(зона: 3)		96,02	10,82
	(зона: 4)		97,50	10,82
031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч		
	(зона: 1)		456,98	14,39
	(зона: 2)		473,14	14,39
	(зона: 3)		446,34	14,39
	(зона: 4)		454,38	14,39
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		140,96	10,82
	(зона: 2)		144,17	10,82
	(зона: 3)		139,77	10,82
	(зона: 4)		142,14	10,82
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч		
	(зона: 1)		22,90	-
	(зона: 2)		23,09	-
	(зона: 3)		23,93	-
	(зона: 4)		24,44	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч		
	(зона: 1)		95,95	9,39
	(зона: 2)		97,57	9,39
	(зона: 3)		96,42	9,39
	(зона: 4)		98,18	9,39
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч		
	(зона: 1)		99,86	9,39
	(зона: 2)		101,64	9,39
	(зона: 3)		100,19	9,39
	(зона: 4)		102,03	9,39
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3	маш.-ч		
	(зона: 1)		117,99	10,82
	(зона: 2)		120,69	10,82
	(зона: 3)		117,46	10,82
	(зона: 4)		119,40	10,82

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
060338	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	маш.-ч		
	(зона: 1)		129,50	10,82
	(зона: 2)		132,58	10,82
	(зона: 3)		128,71	10,82
	(зона: 4)		130,86	10,82
060800	Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу	маш.-ч		
	(зона: 1)		176,33	25,22
	(зона: 2)		179,27	25,22
	(зона: 3)		169,93	25,22
	(зона: 4)		172,54	25,22
070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		113,96	12,61
	(зона: 2)		115,85	12,61
	(зона: 3)		113,12	12,61
	(зона: 4)		115,10	12,61
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		133,21	13,48
	(зона: 2)		135,24	13,48
	(зона: 3)		131,75	13,48
	(зона: 4)		134,09	13,48
090520	Установки навесные для дробления растительности в щепу	маш.-ч		
	(зона: 1)		23,50	-
	(зона: 2)		24,39	-
	(зона: 3)		23,66	-
	(зона: 4)		24,13	-
090601	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		151,83	13,48
	(зона: 2)		154,57	13,48
	(зона: 3)		147,58	13,48
	(зона: 4)		150,14	13,48
090700	Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л. с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		26,41	12,61
	(зона: 2)		26,58	12,61
	(зона: 3)		27,08	12,61
	(зона: 4)		27,38	12,61
090720	Косилки-кусторезы навесные тракторные	маш.-ч		
	(зона: 1)		25,09	-
	(зона: 2)		26,15	-
	(зона: 3)		25,43	-
	(зона: 4)		25,93	-
091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч		
	(зона: 1)		9,34	-
	(зона: 2)		9,70	-
	(зона: 3)		10,08	-
	(зона: 4)		10,30	-
091401	Рыхлители навесные (без трактора)	маш.-ч		
	(зона: 1)		6,44	-
	(зона: 2)		6,72	-
	(зона: 3)		6,50	-
	(зона: 4)		6,63	-
091500	Ямокопатели	маш.-ч		
	(зона: 1)		14,46	-
	(зона: 2)		15,05	-
	(зона: 3)		15,18	-
	(зона: 4)		15,50	-
092002	Сеялки прицепные	маш.-ч		
	(зона: 1)		48,86	-
	(зона: 2)		51,02	-
	(зона: 3)		47,15	-
	(зона: 4)		48,04	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
092401	Косилки прицепные	маш.-ч		
	(зона: 1)		17,41	-
	(зона: 2)		18,10	-
	(зона: 3)		17,67	-
	(зона: 4)		18,03	-
092402	Газонокосилки моторные	маш.-ч		
	(зона: 1)		23,87	-
	(зона: 2)		24,53	-
	(зона: 3)		24,07	-
	(зона: 4)		24,56	-
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1,3)		244,27	12,61
	(зона: 2)		247,75	12,61
	(зона: 4)		248,53	12,61
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч		
	(зона: 1)		22,75	-
	(зона: 2)		23,79	-
	(зона: 3)		21,93	-
	(зона: 4)		22,34	-
120600	Заливщик швов на базе автомобиля	маш.-ч		
	(зона: 1)		242,43	10,82
	(зона: 2)		239,30	10,82
	(зона: 3)		243,06	10,82
	(зона: 4)		247,10	10,82
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		48,26	9,39
	(зона: 2)		48,01	9,39
	(зона: 3)		49,64	9,39
	(зона: 4)		50,34	9,39
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		107,45	10,82
	(зона: 2)		109,52	10,82
	(зона: 3)		107,46	10,82
	(зона: 4)		109,20	10,82
120910	Катки на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		168,63	13,48
	(зона: 2)		170,82	13,48
	(зона: 3)		168,61	13,48
	(зона: 4)		171,43	13,48
120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		238,68	13,48
	(зона: 2)		243,85	13,48
	(зона: 3)		236,85	13,48
	(зона: 4)		240,95	13,48
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч		
	(зона: 1)		27,60	-
	(зона: 2)		31,10	-
	(зона: 3)		30,84	-
	(зона: 4)		31,51	-
121030	Котлы передвижные для приготовления термопластика 1000 л	маш.-ч		
	(зона: 1)		62,86	-
	(зона: 2)		62,53	-
	(зона: 3)		61,73	-
	(зона: 4)		63,02	-
121341	Машины дорожные комбинированные 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		185,30	12,61
	(зона: 2)		187,52	12,61
	(зона: 3)		185,36	12,61
	(зона: 4)		188,52	12,61

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
121342	Машины дорожные комбинированные 170 кВт (230 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		273,01	12,61
	(зона: 2)		276,46	12,61
	(зона: 3)		272,38	12,61
	(зона: 4)		277,18	12,61
121343	Машины дорожные комбинированные 242 кВт (330 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		379,36	12,61
	(зона: 2)		384,42	12,61
	(зона: 3)		377,77	12,61
	(зона: 4)		384,54	12,61
121400	Машины маркировочные	маш.-ч		
	(зона: 1)		76,45	12,61
	(зона: 2)		78,41	12,61
	(зона: 3)		76,23	12,61
	(зона: 4)		77,35	12,61
121550	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч		
	(зона: 1)		147,66	10,82
	(зона: 2)		147,44	10,82
	(зона: 3)		146,86	10,82
	(зона: 4)		149,26	10,82
121602	Вакуумно-подметальная машина	маш.-ч		
	(зона: 1)		196,21	12,61
	(зона: 2)		200,82	12,61
	(зона: 3)		194,07	12,61
	(зона: 4)		197,39	12,61
121603	Малогабаритная подметальная машина	маш.-ч		
	(зона: 1)		16,65	-
	(зона: 2)		16,96	-
	(зона: 3)		16,18	-
	(зона: 4)		16,50	-
121805	Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	маш.-ч		
	(зона: 1)		303,29	26,09
	(зона: 2)		307,34	26,09
	(зона: 3)		303,49	26,09
	(зона: 4)		308,53	26,09
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч		
	(зона: 1)		384,37	10,82
	(зона: 2)		385,88	10,82
	(зона: 3)		385,94	10,82
	(зона: 4)		392,90	10,82
121903	Снегоуборщик самоходный 11 кВт (15 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		10,99	-
	(зона: 2)		10,97	-
	(зона: 3)		10,83	-
	(зона: 4)		11,02	-
121920	Снегопогрузчик лаповый на пневмоколесном ходу	маш.-ч		
	(зона: 1)		369,64	12,61
	(зона: 2)		380,87	12,61
	(зона: 3)		362,36	12,61
	(зона: 4)		368,88	12,61
122008	Термос-бункеры на базе автомобиля 3 м3	маш.-ч		
	(зона: 1)		477,42	13,48
	(зона: 2)		486,90	13,48
	(зона: 3)		472,40	13,48
	(зона: 4)		480,93	13,48
122203	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч		
	(зона: 1)		975,05	16,71
	(зона: 2)		1034,35	16,71
	(зона: 3)		948,79	16,71
	(зона: 4)		966,27	16,71

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч		
	(зона: 1)		48,76	-
	(зона: 2)		49,60	-
	(зона: 3)		47,18	-
	(зона: 4)		48,08	-
330803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,06	-
	(зона: 2)		2,12	-
	(зона: 3)		2,50	-
	(зона: 4)		2,56	-
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,30	-
	(зона: 2)		2,37	-
	(зона: 3)		2,73	-
	(зона: 4)		2,79	-
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч		
	(зона: 1)		4,82	-
	(зона: 2)		4,89	-
	(зона: 3)		4,60	-
	(зона: 4)		4,68	-
332930	Ледорубы бензиновые	маш.-ч		
	(зона: 1)		8,83	-
	(зона: 2)		8,93	-
	(зона: 3)		8,36	-
	(зона: 4)		8,51	-
381201	Машина дорожная разметочная «Hofman»	маш.-ч		
	(зона: 1)		520,50	12,61
	(зона: 2)		540,66	12,61
	(зона: 3)		503,02	12,61
	(зона: 4)		512,35	12,61
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		160,74	-
	(зона: 2)		163,16	-
	(зона: 3)		153,58	-
	(зона: 4)		158,25	-
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		217,99	-
	(зона: 2)		222,85	-
	(зона: 3)		209,25	-
	(зона: 4)		215,23	-
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		239,61	-
	(зона: 2)		245,10	-
	(зона: 3)		229,62	-
	(зона: 4)		236,11	-

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0787	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	т	
	(зона: 1)		13407,00
	(зона: 2)		13161,00
	(зона: 3)		12669,00
	(зона: 4)		12915,00
101-1292	Уайт-спирит	т	
	(зона: 1)		8436,60
	(зона: 2)		8281,80
	(зона: 3)		7972,20
	(зона: 4)		8127,00

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	
	(зона: 1)		15042,00
	(зона: 2)		14766,00
	(зона: 3)		14214,00
	(зона: 4)		14490,00
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	
	(зона: 1)		1460,60
	(зона: 2)		1433,80
	(зона: 3)		1380,20
	(зона: 4)		1407,00
101-1572	Кальций хлористый жидкий, сорт I	т	
	(зона: 1)		1331,84
	(зона: 2)		1115,63
	(зона: 3)		1055,09
	(зона: 4)		1132,93
101-1579	Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом	1000 м2	
	(зона: 1)		139513,37
	(зона: 2)		136953,49
	(зона: 3)		131833,74
	(зона: 4)		134393,62
101-1668	Рогожа	м2	
	(зона: 1)		10,41
	(зона: 2)		10,22
	(зона: 3)		9,84
	(зона: 4)		10,03
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	
	(зона: 1)		82447,60
	(зона: 2)		80934,80
	(зона: 3)		77909,20
	(зона: 4)		79422,00
101-1705	Пакля пропитанная	кг	
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	
	(зона: 1)		19260,30
	(зона: 2)		18906,90
	(зона: 3)		18200,10
	(зона: 4)		18553,50
101-1757	Ветошь	кг	
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	
	(зона: 1)		6540,00
	(зона: 2)		6420,00
	(зона: 3)		6180,00
	(зона: 4)		6300,00
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	
	(зона: 1)		2190,90
	(зона: 2)		2150,70
	(зона: 3)		2070,30
	(зона: 4)		2110,50
101-1805	Гвозди строительные	т	
	(зона: 1)		10202,40
	(зона: 2)		10015,20
	(зона: 3)		9640,80
	(зона: 4)		9828,00
101-1880	Смазка графитовая	кг	
	(зона: 1)		15,76
	(зона: 2)		14,93
	(зона: 3)		13,89
	(зона: 4)		14,28

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	
	(зона: 1)		33790,00
	(зона: 2)		33170,00
	(зона: 3)		31930,00
	(зона: 4)		32550,00
101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	
	(зона: 1)		868,13
	(зона: 2)		849,21
	(зона: 3)		840,38
	(зона: 4)		844,16
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	
	(зона: 1)		21570,85
	(зона: 2)		21471,52
	(зона: 3)		21349,26
	(зона: 4)		21395,11
101-2776	Элементы светоотражающие на барьерные ограждения	шт.	
	(зона: 1)		52,33
	(зона: 2)		49,59
	(зона: 3)		46,17
	(зона: 4)		47,43
101-2777	Столбики сигнальные дорожные пластиковые	шт.	
	(зона: 1)		76,30
	(зона: 2)		74,90
	(зона: 3)		72,10
	(зона: 4)		73,50
101-3508	Термопластик	кг	
	(зона: 1)		29,42
	(зона: 2)		27,86
	(зона: 3)		25,93
	(зона: 4)		26,65
102-0085	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	
	(зона: 1)		1656,80
	(зона: 2)		1626,40
	(зона: 3)		1565,60
	(зона: 4)		1596,00
102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	
	(зона: 1)		1972,90
	(зона: 2)		1936,70
	(зона: 3)		1864,30
	(зона: 4)		1900,50
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	
	(зона: 1)		1253,50
	(зона: 2)		1230,50
	(зона: 3)		1184,50
	(зона: 4)		1207,50
102-0306	Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов	м3	
	(зона: 1)		1511,45
	(зона: 2)		1443,27
	(зона: 3)		1411,46
	(зона: 4)		1425,10
112-0002	Аммонит № 6 ЖВ порошком	т	
	(зона: 1)		6474,60
	(зона: 2)		6355,80
	(зона: 3)		6118,20
	(зона: 4)		6237,00
112-0003	Аммонит № 6 ЖВ в патронах	т	
	(зона: 1)		6932,40
	(зона: 2)		6805,20
	(зона: 3)		6550,80
	(зона: 4)		6678,00

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
112-0015	Провод АПРН для взрывных работ марки ВП	км	
	(зона: 1)		293,21
	(зона: 2)		287,83
	(зона: 3)		277,07
	(зона: 4)		282,45
112-0025	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ	1000 шт.	
	(зона: 1)		4578,00
	(зона: 2)		4494,00
	(зона: 3)		4326,00
	(зона: 4)		4410,00
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	
	(зона: 1)		31392,00
	(зона: 2)		30816,00
	(зона: 3)		29664,00
	(зона: 4)		30240,00
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	
	(зона: 1)		41,07
	(зона: 2)		40,32
	(зона: 3)		38,81
	(зона: 4)		39,57
113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	
	(зона: 1)		39,21
	(зона: 2)		38,49
	(зона: 3)		37,05
	(зона: 4)		37,77
203-0530	Колья деревянные посадочные 2200х60 мм	шт.	
	(зона: 1)		7,63
	(зона: 2)		7,49
	(зона: 3)		7,21
	(зона: 4)		7,35
403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300	м3	
	(зона: 1)		2733,11
	(зона: 2)		2334,53
	(зона: 3)		2121,01
	(зона: 4)		2220,65
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	
	(зона: 1)		1711,30
	(зона: 2)		1679,90
	(зона: 3)		1617,10
	(зона: 4)		1648,50
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	
	(зона: 1)		575,52
	(зона: 2)		564,96
	(зона: 3)		543,84
	(зона: 4)		554,40
410-0051	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)	т	
	(зона: 1)		1319,83
	(зона: 2)		1300,22
	(зона: 3)		1291,06
	(зона: 4)		1294,98
411-0001	Вода	м3	
	(зона: 1)		2,35
	(зона: 2)		2,31
	(зона: 3)		2,22
	(зона: 4)		2,27
508-0142	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	
	(зона: 1)		259,23
	(зона: 2)		258,05
	(зона: 3)		256,58
	(зона: 4)		257,13

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВОДООТВОДА 4
Таблица ТЕРс 01-01-001 Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером 4
Таблица ТЕРс 01-01-002 Подсыпка обочин бульдозером 4
Таблица ТЕРс 01-01-003 Уплотнение грунта 4
Таблица ТЕРс 01-01-004 Планировка обочин механизированным способом 5
Таблица ТЕРс 01-01-005 Планировка обочин вручную 5
Таблица ТЕРс 01-01-006 Ремонт укрепления обочин 5
Таблица ТЕРс 01-01-007 Планировка откосов 6
Таблица ТЕРс 01-01-008 Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов 6
Таблица ТЕРс 01-01-009 Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах 7
Таблица ТЕРс 01-01-010 Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна 7
Таблица ТЕРс 01-01-011 Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах 7
Таблица ТЕРс 01-01-012 Скашивание травы вручную 8
Таблица ТЕРс 01-01-013 Откидывание травы на обрез 8
Таблица ТЕРс 01-01-014 Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах 9
Таблица ТЕРс 01-01-015 Очистка водоотводных канав вручную 9
Таблица ТЕРс 01-01-016 Восстановление профиля водоотводных канав 9
Таблица ТЕРс 01-01-017 Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа 10
Таблица ТЕРс 01-01-018 Ликвидация "диких" съездов 10
Таблица ТЕРс 01-01-019 Укрепление водоотводных канав 10
Таблица ТЕРс 01-01-020 Очистка водоприемных колодцев 11
Таблица ТЕРс 01-01-021 Ремонт водоприемных колодцев 11
Таблица ТЕРс 01-01-022 Замена дефектных решеток водоприемных колодцев 11
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ 11
Таблица ТЕРс 01-02-001 Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи 11
Таблица ТЕРс 01-02-002 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги 12
Таблица ТЕРс 01-02-003 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную 12
Таблица ТЕРс 01-02-004 Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом 12
Таблица ТЕРс 01-02-005 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия 13
Таблица ТЕРс 01-02-006 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия 14
Таблица ТЕРс 01-02-007 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов 15
Таблица ТЕРс 01-02-008 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом 16
Таблица ТЕРс 01-02-009 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную 17
Таблица ТЕРс 01-02-010 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью 17
Таблица ТЕРс 01-02-011 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном 18
Таблица ТЕРс 01-02-012 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях 18
Таблица ТЕРс 01-02-013 Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими материалами 19
Таблица ТЕРс 01-02-014 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий 19
Таблица ТЕРс 01-02-015 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию 19
Таблица ТЕРс 01-02-016 Планировка проезжей части гравийных дорог 19
Таблица ТЕРс 01-02-017 Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала 20
Таблица ТЕРс 01-02-018 Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала 20
Таблица ТЕРс 01-02-019 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог 20
Таблица ТЕРс 01-02-020 Доставка материалов к месту работы технологическими машинами 21
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 21
Таблица ТЕРс 01-03-001 Окрашивание оголовков труб 21
Таблица ТЕРс 01-03-002 Очистка отверстий труб от грязи и наносов 21
Таблица ТЕРс 01-03-003 Заделка швов в железобетонных трубах 22
Таблица ТЕРс 01-03-004 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб 22
Таблица ТЕРс 01-03-005 Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном 22
Таблица ТЕРс 01-03-006 Ремонт мощения русел труб и малых мостов 22
Таблица ТЕРс 01-03-007 Заделка трещин в железобетонных лотках 23
Таблица ТЕРс 01-03-008 Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов вручную 23
Таблица ТЕРс 01-03-009 Очистка русел труб и малых мостов механизированным способом 23
Таблица ТЕРс 01-03-010 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора 23
Таблица ТЕРс 01-03-011 Окраска металлического перильного ограждения 24

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 24
Таблица ТЕРс 01-04-001 Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков 24
Таблица ТЕРс 01-04-002 Окраска металлических щитков дорожных знаков 24
Таблица ТЕРс 01-04-003 Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков 25
Таблица ТЕРс 01-04-004 Замена дорожных знаков 25
Таблица ТЕРс 01-04-005 Замена стоек дорожных знаков 26
Таблица ТЕРс 01-04-007 Замена и установка сигнальных столбиков 26
Таблица ТЕРс 01-04-008 Очистка барьерного и перильного ограждения, уборка наносного грунта 26
Таблица ТЕРс 01-04-009 Окраска металлического барьерного ограждения эмалью 27
Таблица ТЕРс 01-04-010 Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень 28
Таблица ТЕРс 01-04-011 Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения 28
Таблица ТЕРс 01-04-013 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения 28
Таблица ТЕРс 01-04-014 Окраска тросового ограждения 29
Таблица ТЕРс 01-04-015 Замена троса тросового ограждения 29
Таблица ТЕРс 01-04-016 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора 29
Таблица ТЕРс 01-04-017 Очистка и мойка автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов 30
Таблица ТЕРс 01-04-018 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей 30
Таблица ТЕРс 01-04-019 Мелкий ремонт автопавильонов и поверхностей железобетонных ограждений 30
Таблица ТЕРс 01-04-020 Исправление и замена бортовых камней 31
Таблица ТЕРс 01-04-021 Очистка тротуаров 31
Таблица ТЕРс 01-04-022 Ямочный ремонт тротуаров 31
Таблица ТЕРс 01-04-023 Ремонт скамеек 31
Таблица ТЕРс 01-04-024 Окрашивание скамеек 32
Таблица ТЕРс 01-04-025 Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики, дорожные знаки и ограждения 32
Таблица ТЕРс 01-04-026 Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении 33
Таблица ТЕРс 01-04-027 Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения 33
Таблица ТЕРс 01-04-028 Замена светильников на опорах дорожного освещения 33
РАЗДЕЛ 5. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 33
Таблица ТЕРс 01-05-001 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями 33
Таблица ТЕРс 01-05-002 Очистка дороги от снега комбинированными дорожными машинами 34
Таблица ТЕРс 01-05-003 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) 35
Таблица ТЕРс 01-05-004 Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора 35
Таблица ТЕРс 01-05-005 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора 35
Таблица ТЕРс 01-05-006 Очистка дороги от снега автогрейдерами 35
Таблица ТЕРс 01-05-007 Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами 36
Таблица ТЕРс 01-05-008 Очистка дороги от снега бульдозерами 37
Таблица ТЕРс 01-05-009 Очистка обочин и уборка снежных валов бульдозерами 37
Таблица ТЕРс 01-05-010 Распределение противогололедных материалов механизированным способом 37
Таблица ТЕРс 01-05-011 Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами 38
Таблица ТЕРс 01-05-012 Устройство снежных валов и траншей 39
Таблица ТЕРс 01-05-013 Установка и уборка снегозащитных планочных щитов 39
Таблица ТЕРс 01-05-014 Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов 39
Таблица ТЕРс 01-05-015 Заготовка, установка и уборка указательных вех 40
Таблица ТЕРс 01-05-016 Закрытие на зиму и открытие отверстий труб 40
Таблица ТЕРс 01-05-017 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб 41
Таблица ТЕРс 01-05-018 Очистка отверстий труб от снега и льда 41
Таблица ТЕРс 01-05-019 Очистка дорожных знаков от снега 41
Таблица ТЕРс 01-05-020 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения 41
Таблица ТЕРс 01-05-021 Очистка барьерного ограждения от снега 41
Таблица ТЕРс 01-05-022 Уборка снега у барьерного ограждения 42
Таблица ТЕРс 01-05-023 Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей 42
Таблица ТЕРс 01-05-024 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда 43
Таблица ТЕРс 01-05-025 Прокопка канав в снегу и очистка кюветов вручную 43
Таблица ТЕРс 01-05-026 Сколка льда и обледенелого снега 43
Таблица ТЕРс 01-05-027 Очистка лестничных сходов от снега и льда 43
Таблица ТЕРс 01-05-028 Россыпь противогололедных материалов вручную 43
РАЗДЕЛ 6. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА 44
Таблица ТЕРс 01-06-001 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки 44

Таблица ТЕРс 01-06-002 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой ... 45
Таблица ТЕРс 01-06-003 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки ... 47
Таблица ТЕРс 01-06-004 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой ... 50
Таблица ТЕРс 01-06-005 Нанесение предварительной разметки вручную ... 53
Таблица ТЕРс 01-06-006 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление ... 54
Таблица ТЕРс 01-06-007 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление ... 55
Таблица ТЕРс 01-06-008 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление ... 57
Таблица ТЕРс 01-06-009 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление ... 61
Таблица ТЕРс 01-06-010 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки ... 65
Таблица ТЕРс 01-06-011 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой ... 67
Таблица ТЕРс 01-06-012 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки ... 70
Таблица ТЕРс 01-06-013 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой ... 73
Таблица ТЕРс 01-06-014 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки ... 76
Таблица ТЕРс 01-06-015 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой ... 77
Таблица ТЕРс 01-06-016 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки ... 77
Таблица ТЕРс 01-06-017 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие с поверхностной обработкой ... 79
Таблица ТЕРс 01-06-018 Нанесение стрел вручную на покрытие без поверхностной обработки ... 80
Таблица ТЕРс 01-06-019 Нанесение стрел вручную на покрытие с поверхностной обработкой ... 83
Таблица ТЕРс 01-06-020 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие без поверхностной обработки ... 86
Таблица ТЕРс 01-06-021 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие с поверхностной обработкой ... 87
Таблица ТЕРс 01-06-022 Разметка вертикальных поверхностей дорожных сооружений, опор дорожного освещения и тумб на островках безопасности ... 87
Таблица ТЕРс 01-06-023 Нанесение разметки на нижний край пролетных строений путепроводов, мостов, тоннелей ... 88
Таблица ТЕРс 01-06-024 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки ... 88
Таблица ТЕРс 01-06-025 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой ... 89
Таблица ТЕРс 01-06-026 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки ... 90
Таблица ТЕРс 01-06-027 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой ... 93
Таблица ТЕРс 01-06-028 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке ... 95
Таблица ТЕРс 01-06-029 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке ... 97
Таблица ТЕРс 01-06-030 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке ... 98
Таблица ТЕРс 01-06-031 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке ... 101
Таблица ТЕРс 01-06-032 Разогрев термопластика ... 104
Таблица ТЕРс 01-06-033 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки ... 104
Таблица ТЕРс 01-06-034 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой ... 105
Таблица ТЕРс 01-06-035 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки ... 105

Таблица ТЕРс 01-06-036 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой 108
РАЗДЕЛ 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ 110
Таблица ТЕРс 01-07-001 Валка деревьев 110
Таблица ТЕРс 01-07-002 Трелевка и раскряжевка деревьев 110
Таблица ТЕРс 01-07-003 Вырубка кустарника и подлеска 111
Таблица ТЕРс 01-07-004 Вырубка одиночных кустарников 111
Таблица ТЕРс 01-07-005 Обрезка и прореживание крон деревьев 111
Таблица ТЕРс 01-07-006 Корчевка пней 111
Таблица ТЕРс 01-07-007 Стрижка живых изгородей 112
Таблица ТЕРс 01-07-008 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу 112
Таблица ТЕРс 01-07-009 Копание ям 112
Таблица ТЕРс 01-07-010 Копание траншей 113
Таблица ТЕРс 01-07-011 Посадка деревьев 113
Таблица ТЕРс 01-07-012 Посадка кустарников 113
Таблица ТЕРс 01-07-013 Посев газонных трав вручную 114
Таблица ТЕРс 01-07-014 Посев газонных трав механизированным способом 114
Таблица ТЕРс 01-07-015 Выкашивание газонов 114
Таблица ТЕРс 01-07-016 Полив растений 114
РАЗДЕЛ 8. ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 115
Таблица ТЕРс 01-08-001 Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним 115
Таблица ТЕРс 01-08-002 Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора 115
Таблица ТЕРс 01-08-003 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора 115
Таблица ТЕРс 01-08-004 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений 116
Таблица ТЕРс 01-08-005 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений 116
Таблица ТЕРс 01-08-006 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений 116
Таблица ТЕРс 01-08-007 Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений 116
Таблица ТЕРс 01-08-008 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений на высоте 2 м от грязи 117
Таблица ТЕРс 01-08-009 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений 117
Таблица ТЕРс 01-08-010 Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений 117
Таблица ТЕРс 01-08-011 Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор 117
Таблица ТЕРс 01-08-012 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора 118
Таблица ТЕРс 01-08-013 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора 118
Таблица ТЕРс 01-08-014 Очистка опорных узлов и опорных частей 118
Таблица ТЕРс 01-08-015 Очистка поверхностей пролетных строений 118
Таблица ТЕРс 01-08-016 Проверка состояния конструкций мостовых сооружений 119
Таблица ТЕРс 01-08-017 Промеры глубин русла реки с моста 120
РАЗДЕЛ 9. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 120
Таблица ТЕРс 01-09-001 Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон 120
Таблица ТЕРс 01-09-002 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда 121
Таблица ТЕРс 01-09-003 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений 121
Таблица ТЕРс 01-09-004 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов 121
Таблица ТЕРс 01-09-005 Очистка перильных ограждений от снега и грязи 121
Таблица ТЕРс 01-09-006 Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи 121
Таблица ТЕРс 01-09-007 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах 122
Таблица ТЕРс 01-09-008 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений 122
Таблица ТЕРс 01-09-009 Устройство прорезей в ледяном поле 122
Таблица ТЕРс 01-09-010 Взрывание ледяного поля 123
РАЗДЕЛ 10. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 123
Таблица ТЕРс 01-10-001 Погрузка материалов и снега погрузчиками 123
Таблица ТЕРс 01-10-002 Погрузка материалов экскаваторами 124
Таблица ТЕРс 01-10-003 Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 124
Таблица ТЕРс 01-10-004 Подача материалов автомобильными кранами 125
Таблица ТЕРс 01-10-005 Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную 125
Таблица ТЕРс 01-10-006 Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную 126
Таблица ТЕРс 01-10-007 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками 126
РАЗДЕЛ 11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ 126
Таблица ТЕРс 01-11-001 Переноска грузов 126

Таблица ТЕРс 01-11-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с усовершенствованными покрытиями 127
Таблица ТЕРс 01-11-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с переходными покрытиями 131
Таблица ТЕРс 01-11-004 Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров 134

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 135

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 135

Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 136

Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 141

gost.e-ecolog.ru