Реставрационные нормы

СНИР-9-II

Сборник цен на научно-проектные работы
по памятникам истории и культуры

РАЗДЕЛ II

Составление первичной учетной документации на недвижимые памятники истории и культуры

Министерство культуры СССР
1991 г.

gost.e-ecolog.ru

Раздел II "Составление первичной учетной документации на недвижимые памятники истории и культуры"

"Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры" (СЦНПР-91) разработан Научно-исследовательской проектной мастерской "Союзреставрация" Министерства культуры СССР

Исполнитель Л.А.Белова
О.Е.Таяновская

Замечания и предложения просим направлять по адресу:
109544, г.Москва, ул.Школьная,24, НИПМ

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Техническая часть	1
Глава I. Предварительные работы	4
Глава II. Первичная учетная документация на памятники архитектуры	5
Глава III. Первичная учетная документация на памятники истории	9
Глава IУ. Первичная учетная документация по обследованию парков и природных ландшафтов (комплексов) на территории памятников истории и культуры	11
Глава У. Первичная учетная документация на памятники археологии	13

Министерство культуры СССР	Реставрационные нормы	СЦНПР-91 Раздел 11
	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры	Вводится впервые

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Настоящий раздел предусматривает цены на составление первичной учетной документации на недвижимые памятники истории и культуры. Раздел предназначен к применению всеми организациями, занятыми разработкой документации данного вида.

2. При пользовании настоящим разделом следует руководствоваться "общей частью" "Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры" (СЦНПР-91).

3. Настоящим разделом не учтено составление первичной учетной документации на памятники градостроительства и монументального искусства.

4. При изменении масштаба чертежей, измерителем которых является "форматка", к ценам раздела следует применять следующие коэффициенты:

Таблица 11-1

№ пп	Изменение масштаба	Коэффициент
I.	Увеличение до I,5 раза	0,7
2.	Увеличение до 2-х раз	0,6
3.	Увеличение в 2,5 раза и более	0,5
4.	Уменьшение до I,5 раза	I,3
5.	Уменьшение до 2-х раз	I,5
6.	Уменьшение в 2,5 раза и более	I,7

ВНЕСЕН	УТВЕРЖДЕН	
Отделом охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры МКСС РФ	Приказом Министерства культуры РФ № 50 от 04.02.92.	Срок введения в действие с 01.01.92.

5. Коэффициенты, применяемые к стоимости полевых работ при натурном обследовании и обмере объекта.

Таблица II-2

№№ пп	Факторы, влияющие на производство полевых работ	Коэффициент
I	2	3
I.	Объекты с трудными подходами, заселенными жильцами, занятыми учреждениями или промышленными предприятиями, складами и т.д.	I,I - I,3
2.	Объекты, находящиеся в аварийном состоянии	I,5
3.	Обмеры с подмостей, стремянок, лестниц	I,3
4.	Обмеры памятников в подвалах, затемненных помещениях и на чердаках	I,2
5.	Обмеры предметов, размер которых менее 0,5 х 0,5 м в натуре	I,5
6.	Обмеры памятников деревянного зодчества	I,2
7.	Обмеры памятников из естественного камня с замерами каждого блока	I,5

6. Коэффициенты, применяемые к стоимости историко-архивных работ.

Таблица II-3

№№ пп	Факторы, влияющие на выполнение работ	Размер коэффициента
I.	Одновременное проведение историко-архивных и библиографических изысканий по ансамблю или комплексу памятников, относящихся к одному историческому периоду, включающих в себя:	
	а) до 5-ти объектов	0,8
	б) до I0-ти объектов	0,6
2.	Для районов, подвергшихся разрушениям (оккупации) в период Великой Отечественной войны, разграблению или переездам архивов и библиотек	I,3
3.	Работы в различных архивах и хранилищах в пределах одного города	I,2
4.	Работы в архивах и хранилищах, находящихся в различных городах	I,4
5.	Исследование библиографических и архивных источников на иностранных языках	2,0

7. В случаях одновременного применения нескольких коэффициентов стоимость для конкретной работы определяется умножением основной стоимости на произведение примененных коэффициентов.

8. В случае передачи неоконченной работы другому исполнителю стоимость оставшейся части определяется по ценам раздела с коэффициентом I.2.

9. Приведенные в ценах числовые показатели (площадь и т.п.), в которых указано "до", следует считать включительно.

I0. Ценами раздела учтены архитектурные обмеры.

II. Время на проезд к памятнику не учтено и оплачивается дополнительно.

I2. Стоимость полевого довольствия ценами раздела не учтена, и оплачивается дополнительно в соответствии с положением о командировках.

I3. Ценами раздела не учтена и оплачивается дополнительно плата за пользование материалами архивов, музеев и библиотек.

Глава I. Предварительные работы.

I. Настоящей главой предусмотрены цены на предварительные работы по составлению первичной учетной документации памятников: архитектуры; истории; парков и природных ландшафтов (комплексов); археологии.

Измеритель указан в таблице.

Таблица II-4

№ пп	Наименование работ	Измеритель	Цена
I.	Задание на выполнение работ, составление сметы-калькуляции, схемы маршрута поездок, график проведения работ	задание смета схема маршрута график	680
2.	Предварительное ознакомление с литературой, графическими материалами, материалами предыдущих экспедиций и т.д.	объект	70

Примечание: Процентное соотношение этапов работ к табл.II-4 п.I

1) задание на выполнение работ - 26%
2) составление сметы-калькуляции - 20%
3) схема маршрута поездок - 37%
4) график проведения работ - 17%

Глава II. Первичная учетная документация на памятники архитектуры.

I. Настоящая глава содержит цены на составление первичной учетной документации на памятники архитектуры.

2. Категории сложности к таблице II-5.

Планы:

I категория - планы простые, прямоугольной формы с небольшим числом отдельных помещений в пределах этажа (до 5).

II категория - планы прямолинейной ломаной конфигурации или со значительным числом отдельных помещений в пределах этажа (до I0).

III категория - планы ломаной, частично криволинейной и косоугольной конфигурации или с большим числом отдельных помещений в пределах этажа (более I0) или с большим количеством разномерных проемов, ниш, столбов и т.д.

IУ категория - планы особо сложной ломаной и криволинейной конфигурации с большим числом проемов, ниш, столбов, колонн, с показом проекций сводов и раскреповок

Архитектурные детали

I категория - детали простого очертания и несложного рисунка с небольшим членением, с прямолинейными и циркульными тягами; повторяющиеся лепные порезки.

II категория - детали средней сложности, требующие прорисовки отдельных узлов, с различными профилями членений, наличием нециркульных тяг, разнообразием лепных порезок и орнамента.

III категория - детали сложного криволинейного очертания, требующие общей прорисовки, с разнообразными лепными орнаментами и барельефами (ионические капители, дыньки, витые колонки и т.д.), с нанесением рисунка каменной или кирпичной кладки; памятники деревянного зодчества с показом конструкций; балясины, изразцы и т.д.

IУ категория – детали те же, что и по Ш категории, но предельной сложности (коринфские и композитные капители, барельефы с большим количеством фигур, скульптуры и пр.); аксонометрия.

Измеритель – форматка

Таблица II-5

№№ пп	Наименование работ	Масштаб	Категории сложности			
			I	II	III	IУ
			а	б	в	г
	Планы и архитектурные детали с обмерами, вычерчиванием и обводкой тушью					
I.	а) планы	I:200	70	85	II0	I90
2.	б) архитектурные детали	I:I0	30	60	80	I30

Примечания: процентное соотношение этапов работ к таблице II-5.

I) полевые работы – 45%

2) камеральная обработка – 55%

Измеритель - форматка Таблица II-6

№№ пп	Наименование работ	Масштаб	Цена
	Генплан с обмерами, вычерчиванием и обводкой тушью		
I.	а) до 5 объектов	I:2000	I50
2.	б) более 5 объектов	-"-	220
3.	Схематический ситуационный план с вычерчиванием и обводкой тушью	I:5000	I80
4.	Карта-схема районов области с нанесением на карту памятников с вычерчиванием и обводкой тушью	I:I00000	40
5.	Карта-схема маршрута бригады с вычерчиванием и обводкой тушью	I:I00000	40
	Схема фотофиксации с вычерчиванием и обводкой тушью		
6.	а) план	I:200	30
7.	б) генплан	I:2000	30

Примечания: процентное соотношение этапов работ к таблице II-6.
к п.п.I,2,3.
I) полевые работы - 60%
2) камеральная обработка - 40%

Измеритель - указан в таблице

Таблица II-7

№№ пп	Наименование работ	Измеритель	Цена
I.	Натурное обследование памятника, определение периодов строительства, даты строительства и перестроек и т.д.	объект	205
2.	Историко-архивные работы.	объект	400
3.	Заполнение формы паспорта: анализ имеющегося материала (историко-архивные выписки, полевые записи, графический материал, фото), написание текстов по установленной форме	паспорт	I40
4.	Написание текстов вкладышей к паспорту	I стр. маш. текста	70
5.	Составление учетной карточки	карточка	20
6.	Аннотированный список памятников для постановки на охрану с историко-художественным обоснованием значимости	позиция списка	20

Примечание: к п.I. при обследовании памятника объемом менее 5,0 тыс.куб. м применять К - 0,8, при обследовании памятника объемом более 5,0 тыс.куб.м. К - I,3.

Глава Ш. Первичная учетная документация на памятники истории.

I. Настоящая глава содержит цены на составление первичной учетной документации на памятники истории.

Измеритель - объект

Таблица II-8

№№ пп	Наименование работ	Цены
I.	Натурное обследование; историко-архивные работы; заполнение формы паспорта; составление учетной карточки	340

Примечание: I. Процентное соотношение этапов работ к таблице II-8.

I) натурное обследование - 5%
2) историко-архивные работы - 74%
3) заполнение формы паспорта - I4%
4) составление учетной карточки - 4%

Измеритель указан в таблице

Таблица II-9

№№ пп	Наименование работ	Измеритель	Масштаб	Цена
I	2	3	4	5
I.	Изучение карт местности, определение маршрута следования	маршрут	-	20
2.	План с обмерами, вычерчиванием и обводкой тушью	форматка	линейный	50
3.	Генплан, схематический ситуационный план, схематический план утвержденной охранной зоны с вычерчиванием и обводкой тушью	-"-	-"-	35
4.	Карта-схема маршрута бригады с вычерчиванием и обводкой тушью	-"-	-"-	25
5.	Схема фотофиксации с вычерчиванием и обводкой тушью	-"-	-"-	9

I	2	3	4	5
6.	Перечень первичной учетной документации (для рецензирования и приема)	IO позиций	-	30
7.	Калькирование планов БТИ	форматка	-	IO
8.	Учетная карточка на памятный знак (без составления паспорта)	карточка	-	25

Процентное соотношение этапов работ к таблице II-9 к п.2,3

I) полевые работы - 65%

2) камеральная обработка - 35%

Глава IУ. Первичная учетная документация по обследованию парков и природных ландшафтов (комплексов) на территории памятников истории и культуры.

Настоящая глава содержит цены на составление первичной учетной документации по обследованию парков и природных ландшафтов.

Измеритель - объект

Таблица II-I0

№№ пп	Категории сложности	Территория в га до:						на каждые последующие 50 га добавлять
		2,0	5,0	I0,0	25,0	50,0	I00,0	
		а	б	в	г	д	е	ж
I	I категория	III5	I430	I950	2770	4290	7730	3025
2	II категория	I2I0	I560	2I70	3I00	4830	86I0	3560
3	III категория	I390	I860	2585	3890	6II0	9230	3850

Процентное соотношение этапов работ к таблице II-I0.

I) историко-архивные работы I0%
2) полевые работы 55%
3) камеральная обработка 35%

Категории сложности к таблице II-I0

I категория - а) Сады и парки с плоским рельефом территории, по своей планировке простые, с небольшим количеством прогулочных дорожек, аллей, малых форм и сооружений, не имеющие наслоений строительных периодов (перепланировок); время основания - II-я половина XIX-начало XX веков;

б) территория с плотностью застройки до 25% с малым количеством зеленых насаждений (деревьев, кустарников и т.п.);

в) территория с крупной застройкой несложной конфигурации.

II категория – а) Сады и парки с выраженным рельефом территории, по своей планировке имеющие значительное число ландшафтных композиций, садово-парковых сооружений, малых форм, (беседок, фонтанов, бассейнов и пр.парковых сооружений) с небольшим количеством садово-парковой скульптуры; время основания – I-я половина XIX века;

б) Территория с плотностью застройки от 25 до 50% простой конфигурации, с небольшим количеством деревьев, кустарников и т.д.;

в) Территория с крупной застройкой сложной конфигурации со значительным количеством деревьев, кустарников и т.д.;

г) Территория с мелкой застройкой с небольшим количеством надворных построек, полисадов, заборов, деревьев, кустарников и пр.

III категория – а) Сады и парки со сложным рельефом территории, сложные по своей планировке, с многочисленными аллеями, дорожками, имеющие насыщенную сложную систему ландшафтных композиций, с большим количеством садово-парковых сооружений, малых архитектурных форм, (беседок, декоративных арок, пешеходных мостиков, фонтанов, бассейнов, садово-парковой скульптуры и пр.); время основания до I-ой половины XIX века;

б) Территория с плотностью застройки более 50%;

в) Территория с мелкой застройкой, с большим количеством надворных построек, полисадов, заборов, деревьев, кустарников и пр.;

г) Сады, парки, дворцово-парковые ансамбли союзного и республиканского значения.

Примечание: При определении категории сложности объекта достаточно одной из перечисленных в каждой категории сложности позиций.

Глава У. Первичная учетная документация на памятники археологии

Настоящая глава содержит цены на составление первичной учетной документации на памятники археологии.

Измеритель - указан в таблице

Таблица II-II

№№ пп	Наименование работ	Измеритель	Масштаб	Цена
I.	Обследование территории для выявления памятника археологии	Iкв. км.	-	I70
2.	План памятника с вычерчиванием и обводкой тушью			
	а) на имеющейся геоподоснове	форматка	I:500	I00
	б) без геодезической подосновы (глазомерная съемка)	-"-	I:500	I45
3.	Схематический ситуационный план с вычерчиванием и обводкой тушью			
	а) на имеющейся геоподоснове	форматка	I:I0000	35
	б) без геоподосновы (глазомерная съемка)	-"-	-"-	85
4.	Карта схема обследованных районов	- " -	I:I00000	35
5.	Паспорт, историко-архивные работы, учетная карточка, визуальное обследование	объект	-	505

Процентное соотношение этапов работ к таблице II-II п.5.

а) визуальное обследование 8%
б) историко-архивные работы 78%
в) заполнение формы паспорта 11%
г) составление учетной карточки 3%.

gost.e-ecolog.ru