типовые проектные решения

904-2-056.95

БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС. $м^3/ч$

А Л Ь Б О М – VIII

С – Сметы стр. 2÷87

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

904-2-056.95

БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС.М3/ЧАС

АЛЬБОМ VIII

СМЕТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		ДО 10ТЫС.М3/ЧАС / ДО 20ТЫС.М3/ЧАС	ДО 31,5ТЫС.М3/ЧАС	ДО 40ТЫС.М3/ЧАС
ОБЩАЯ	ТЫС.РУБ.	10,44/8,91	16,19/ 13,72	18,18	23,12
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЫС.РУБ.	7,83/6,30	13,58/11,11	15,57	20,51
ОБОРУДОВАНИЯ	ТЫС.РУБ.	2,60/2,60	2,60/2,60	2,60	2,60
1 М3 ЗДАНИЯ	РУБ.	41,43/82,50	44,97/77,95	64,74	70,19
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	РУБ.	186,43/233,30	226,33/252,50	288,33	325,55

РАЗРАБОТАН
А.О. "ГИПРОИВ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
КОМИТЕТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕШЕНИЕМ 09/1-11-99
ОТ 24.11.95.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР А.О. "ГИПРОИВ" Н. А. ШИРЯЕВА.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л. С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н. Е. КОРОЛЕВА

© ГП ЦПП, 1996

400446-08 2

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЬБОМ VIII

пп.	nn сметных расчетов	НАИМЕНОВАНИЕ	nn страниц
1	2	3	4
1.	-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
		БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 10 ТЫС.М3/ЧАС	
		ВАРИАНТ 1.	
2.	-	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 10 ТЫС.М3/Ч	5
		ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ:	
3.	N 1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6-8
4.	N 2-1	ВЕНТИЛЯЦИЯ	9-14
5.	N 3-1	КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	15-21
		ВАРИАНТ II.	
6.	-	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 10 ТЫС.М3/Ч	22
		ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ:	
7.	N 1-2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	23
8.	N 2-2	ВЕНТИЛЯЦИЯ	24-29
9.	N 3-1	КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	15-21
		БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 20 ТЫС.М3/ЧАС	
		ВАРИАНТ 1.	
10.	-	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 20 ТЫС.М3/Ч	30

1	2	3	4
		ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ:	
11от	N 1-3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	31-33
12.	N 2-3	ВЕНТИЛЯЦИЯ	34-40
13.	N 3-3	КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	41-47
		ВАРИАНТ II.	
14.	-	ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 20 ТЫС.М3/Ч.	48
		ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ:	
15.	N 1-4	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	49
16.	N 2-4	ВЕНТИЛЯЦИЯ	50-55
17.	N 3-3	КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	41-47
		БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 31,5 ТЫС.М3/ЧАС	
18.	-	ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 31,5 ТЫС.М3/Ч	56
		ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ:	
19.	N 1-5	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	57
20.	N 2-5	ВЕНТИЛЯЦИЯ	58-64
21.	N 3-5	КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	65-71
		БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС.М3/ЧАС	
22.	-	ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 40 ТЫС.М3/Ч	72
		ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ:	
23.	N 1-6	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	73
24.	N 2-6	ВЕНТИЛЯЦИЯ	74-80
25.	N 3-6	КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	81-87

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К ТИПОВЫМ ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

НА БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТНС.М3/ЧАС.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКОВ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТНС.М3/ЧАС. СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ " СН-227-82.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ В НОРМАХ И ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984г. И ПЕРЕСЧИТАНА В ЦЕНЫ, ВВЕДЕННЫЕ С 01.01.1991г. СОГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ И ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ , УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР ОТ 03.07.1990г. N 12-Д.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА ПО ПРОГРАММЕ АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.5). ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАХОДЯТСЯ В АРХИВЕ А.О. "ГИПРОИВ".

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ 1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА И БАЗИСНЫМ ЦЕНАМ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КИП И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.1984г. И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.1982г. С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕСЧЕТОМ В ЦЕНЫ, ВВЕДЕННЫЕ С 01.01.1991г. ПО ОБОРУДОВАНИЮ С ИНДЕКСОМ 1,4 В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР, ГОСПЛАНА СССР И МИНФИНА СССР ОТ 12.09.1990г. N 15-Д.

ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА ПО ОБОРУДОВАНИЮ УЧТЕН В РАЗМЕРЕ 1,4 ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,5%
- НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3%
- НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ - 8,6%
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8,0%

В ПРОЕКТЕ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. ФУНДАМЕНТЫ - МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ.
2. ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЦЫ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧ.ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е. КОРОЛЕВА

Ц00446-08 5

ФОРМА 3

10,44 ТНС.РУБ.

СМЕТА В СУММЕ 10,44 ТНС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ПОДРЯДЧИК----------

ЗАКАЗЧИК----------

-- -- 199 г.

-- -- 199 г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТНС.М3/ЧАС
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 10 ТНС.М3/ЧАС

ВАРИАНТ 1.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,44 ТНС.РУБ.

В Т.Ч.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 7,83 ТНС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,44 ТНС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,36 ТНС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

1) РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (1ТНС.М3/ЧАС) 1044,00 РУБ.
2) 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ (42) 186,43 РУБ.
3) 1М3 ОБЪЕМА (252) 41,43 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 01.01.91 г.

п пп.	n смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, ТНС.РУБ. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	нормативная условно-чистая продукция ТНС.РУБ.	нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата ТНС.РУБ.	показатели единичной стоимость РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Л.С. N 1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	0,83	-	-	-	0,83	-	0,04	0,04	3,29
2.	Л.С. N 2	-ВЕНТИЛЯЦИЯ.	6,44	-	-	0,01	6,45	-	0,25	0,20	25,59
3.	Л.С. N 3	-КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	-	0,56	2,60	-	3,16	-	0,15	0,12	12,53
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ В ЦЕНАХ 1991 Г.	7,27	0,56	2,60	0,01	10,44	-	0,44	0,36	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.Е. КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ Т.А. МЕРКУЛОВА

ПРОВЕРИЛ Б.Л. КОГАН

Ц00446-08 6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 10 ТЫС.М3/Ч
ВАРИАНТ 1

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-АС1-1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,834 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 42 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,043 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕД.,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
1	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,78	73,05	29,92	57	19	23	30,10	23		
				23,75	9,23			7	7,00	5		
		Т										
2	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,74	604,05	-	447	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
		Т										
3	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,04	619,40	-	25	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
		Т										
4	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,18	94,81	54,57	17	3	10	22,60	4		
				17,25	20,06			4	15,22	3		
		Т										
5	С121-455	-ЛЕСТНИЦА ЛХВ60-24.7	1,00	67,49	-	67	-	-	-	-		

Ц00446-08 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
6	С121-650	ОГРАЖДЕНИЕ ОПБХ-10.18	1,00	14,25	-	14	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
7	С121-652	-ТО ЖЕ,ОПБХ-10.24	2,00	16,82	-	34	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
8	С121-653	-ТО ЖЕ,ОПБХ-10.30	1,00	21,85	-	22	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
9	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,03	605,95	-	18	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
10	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,39	13,38	0,38	5	1	-	4,43	2
	5.К=1,1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П.3.7	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		3,68	0,12			-	0,09	-
	К=1,3	/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ//ОБОРУДОВАНИЕ В ГОРИЗОТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ/								
		100М2								
11	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,39	45,73	0,45	18	2	-	6,58	3
	5.К=1,1	ЭМАЛЬЮ ПФ-115ЗА 2 РАЗА		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П.3.7	100М2		5,40	0,14			-	0,10	-
	К=1,3 К=2									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		724	25	33	32
	---				---	---
	РУБ.				11	8
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(23)	23	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(20)	20	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4)	4	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2)	2	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(29)	29	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(5)	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(701)	701	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(19)	19	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(33)	-	33	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(627)	627	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(44)	44	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(7)	-	7	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(60)	60	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(805)	805	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	37)	-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	40)	-	40	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	834)	834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	42)	-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	43)	-	43	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫСМ3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 10 ТЫС М3/Ч
ВАРИАНТ I

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-ТХ1СО-18

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,451 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 246 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,195 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

1	Е20-829	-МОНТАЖ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА	2,00	31,95	1,78	64	24	3	16,30	33
		ШТ		11,78	0,54			1	0,41	1
2	2308-1981	-СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА ТП.05-Т2РК-01	2,00	1756,15	-	3512	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е20-852	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ	1,00	12,19	0,52	12	6	-	7,80	8
		ШТ		5,60	0,15			-	0,12	-
4	2308-4256	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ=03.5112.0	1,00	583,11	-	583	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е20-823	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/4 ДО 65	3,00	45,53	3,52	137	53	10	24,40	73
		ШТ		17,50	1,05			3	0,80	2
6	2308-4353	-КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ 01.333.04	3,00	153,17	-	460	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4768	83	13		114
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(4768)		4768	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(117)		117	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(87)		-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(4555)		4555	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(71)		71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(4)		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(13)		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(388)		388	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(5227)		5227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(121)		-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(100)		-	100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(5227)		5227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(121)		-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(100)		-	100	-		-

РАЗДЕЛ 2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

7	Е20-66	-КОЛЛЕКТОР ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ВХОДНОЙ	16,46	13,00	0,08	214	7	1	0,64	11
		М2		0,45	0,03			-	0,03	-
8	Е20-63	-ТО ЖЕ,ВЫХОДНОЙ	7,54	13,92	0,08	105	6	-	1,10	8
		М2		0,78	0,03			-	0,03	-
9	Е20-62	-КОРОБ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАЕМОГО ВОЗДУХА	11,46	14,28	0,08	164	10	1	1,29	15
		М2		0,91	0,03			-	0,03	-
10	Е20-62	-ТО ЖЕ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА	17,45	14,28	0,08	249	16	2	1,29	23
		М2		0,91	0,03			1	0,03	1
11	Е20-61	-ПЕРЕХОД ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1,6ММ	1,65	17,13	0,10	28	2	-	1,63	3
		М2		1,16	0,03			-	0,03	-
12	Е20-72	-ЛИСТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ТОЩ.1,6ММ РАЗМ 924Х415ММ	1,54	14,55	0,08	22	1	-	0,79	1
		М2		0,55	0,03			-	0,03	-
13	Е20-72	-ВСТАВКА ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1,6VV	1,35	14,55	0,08	20	1	-	0,79	1
		М2		0,55	0,03			-	0,03	-
14	Е20-697	-ОПОРЫ ПОД ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР	0,53	58,19	0,43	31	2	-	5,73	3
		100КГ		4,38	0,14			-	0,10	-
15	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,53	11,36	0,34	6	1	-	3,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
		-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,53	65,08	0,48	34	2	-	4,60	2
		ЭМАЛЬЮ ХСЭ-23 ЗА 2 РАЗА								
		100М2		3,78	0,14			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			873	48	4		69
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(40)		40	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(36)		36	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)		-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(5)		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(48)		48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(4)		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)		-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(833)		833	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(781)		781	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(46)		-	46	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(82)		82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(5)		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(12)		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(73)		73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(988)		988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(71)		-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(58)		-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(1036)		1036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(75)		-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(62)		-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВРЕЗКИ КИП								
17	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА	10,00	0,45	0,07	5	4	1	1,00	10
		ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ								
		ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО		0,36	-			-	-	-
		20МПА								
		ШТ								
18	241829-605	- ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА	10,00	2,95	-	30	-	-	-	-
	3	ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			35	4	1		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(35)		35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(30)	30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
19	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,	0,44	11,08	0,26	5	3	-	7,90	3
		ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		5,91	0,09			-	0,06	-
		М3								
20	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА	0,54	41,89	-	23	-	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125		-	-			-	-	-
		М3								
21	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ	0,08	99,12	2,11	8	7	-	118,00	9
		ОБОРУДОВАНИЕ КОЖУХАМИ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА		88,50	0,63			-	0,48	-
		100М2								
22	С158-413	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ	0,03	1286,50	-	39	-	-	-	-
	ПРЕД.ЦЕНА	ТОЛЩИНОЙ 1ММ 750+(А1-970)=		-	-			-	-	-
		Т								
23	-//-	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 970-750=	0,03	374,42	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е26-48	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	0,08	28,99	0,05	2	2	-	27,80	2
		ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		19,25	0,02			-	0,01	-
		100М2								
25	Е13-125	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА	0,06	12,69	0,85	1	-	-	4,76	-
		ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА		4,03	0,27			-	0,21	-
		100М2								
26	Е26-73	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	0,08	31,99	0,17	3	2	-	42,20	3
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В 2 СЛОЯ		29,50	0,07			-	0,05	-
		100М2								
27	С1113-127	-СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ	17,60	0,29	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
28	Е26-73	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ПЛЕНКИ ЛИПКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	0,03	15,99	0,08	1	-	-	21,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		14,75	0,03			–	0,03	–
29	С1113-79	-СТОИМОСТЬ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ	3,52	1,66	–	6	–	–	–	–
		М3		–	–			–	–	–
30	Е26-73	-ОБЕРТКА СТЕКЛОХОЛСТОМ	0,80	15,99	0,08	13	12	–	21,10	17
		100М2		14,75	0,03			–	0,03	–
31	Е8-190	-ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ	0,04	67,03	0,39	3	1	–	45,90	2
		100М2		31,88	0,12			–	0,09	–
32	Е8-191	-ЛЕСА ПОДВЕСНЫЕ	0,03	79,44	0,39	2	1	–	68,60	2
		100М2		47,63	0,12			–	0,09	–
33	Ц8-472-11	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОЖУХОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ	0,20	3,30	0,34	1	–	–	3,00	1
		10ШТ		1,88	0,02			–	0,01	–
34	Ц8-472-6	-ПОЛОСА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	0,02	83,19	2,89	2	–	–	24,00	–
		100М		16,75	0,17			–	0,13	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			125	28	–		40
			РУБ.					–		–
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3)	3	–		–		–
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1)	1	–		–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3)	3	–		–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)	–	–		–		1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(111)	111	–		–		–
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(5)	5	–		–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(28)	–	28		–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(73)	73	–		–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(15)	15	–		–		–
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	–	1		–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(8)	8	–		–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(134)	134	–		–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(39)	–	–		–		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(29)	–	29		–		–
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(11)	11	–		–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(11)	11	–		–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(148)	148	–		–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(40)	–	–		–		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(29)	–	29		–		–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5801	163	18		233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(38)	38	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(30)	30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(43)	43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(151)	151	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(41)	41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(31)	-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(73)	73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(182)	182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(33)	-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(5601)	5601	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(898)	898	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(133)	-	133	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(4555)	4555	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(153)	153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(25)	-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(461)	461	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(6215)	6215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(192)	-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(158)	-	158	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(6451)	6451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(246)	-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(195)	-	195	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА КИП И АВТОМАТИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 10ТЫС.М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-АТХ.СО-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,150 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 150 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,122 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ДОП48 1704-11987	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТГП-100-М1	4,00	77,00	-	308	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	2,09	-	8	8	-	2,00	8
		ШТ		2,04	-			-	-	-
3	1704-20452	-ТЯГОМЕР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТММП-100М1=	4,00	23,80	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-92-1	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	1,18	-	5	5	-	2,00	8
		ШТ		1,15	-			-	-	-
5	1704-20543	-ДИФМАНОМЕТР-ТЯГОМЕР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДТММП-100М1=	1,00	23,80	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-247-1	-МОНТАЖ	1,00	6,30	0,37	6	4	-	5,00	5
		ШТ		3,54	0,05			-	0,04	-
7	1704-50523	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА И ТЯГИ=ДНТ-100 ТУ25-02-161384-78	2,00	18,76	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	2,00	2,29	0,07	5	4	-	3,00	6
		ШТ		2,03	0,02			-	0,01	-
9	~~1704~~-50728	-УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ=ДУП-М ТУ25-02-190722-78	2,00	19,60	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-407-3	-УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ,ТИП ДУП-М	2,00	0,99	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,96	-			-	-	-
11	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ	2,40	8,26	0,05	20	4	-	2,00	5
		10М		1,65	-			-	-	-
12	1704-50410	-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО400/63-0,25-82=	2,00	875,00	-	1750	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц11-540-2	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 20КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	2,00	7,44	0,21	15	5	-	3,00	6
		ШТ		2,36	0,02			-	0,01	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
14	1515-7027	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-60	0,10	1,26	-	-	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
15	ДОП62 1504-01626	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-14-26-14-20УХЛИ	2,00	2,73	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	2,00	4,17	0,11	8	3	-	2,00	4
		ШТ		1,30	0,02			-	0,01	-
17	1504-4553 ДОП12	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-150104	2,00	16,24	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	4,84	0,14	10	4	-	2,00	4
		ШТ		1,86	0,02			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2371	39	-		48
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(2292)		2292	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.	(44)		44	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
		ЗАГОТОВ -СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(27)	27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(32)	32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2420)	2420	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(79)	79	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(39)	-	39	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(34)	34	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(122)	122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(48)	-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(2542)	2542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(48)	-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЩИТЫ								
19	1517-1973	-ЩИТ ШКАФНОЙ	1,00	117,60	-	118	-	-	-	-
	ДОП.7	ЩМ-3Д-2200Х600Х600=ЩМ-3Д,-2200								
	ДОП7	.600.600		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц11-680-1	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	4,03	0,50	4	3	-	5,00	5
		ШТ								
				3,44	0,19			-	0,14	-
21	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ДО 10ЖИЛ	2,00	0,68	-	1	1	-	1,00	2
		ВВОД								
				0,66	-			-	-	-
22	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ДО 20 ЖИЛ	2,00	1,32	-	3	3	-	1,00	2
		ВВОД								
				1,29	-			-	-	-
23	1504	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-36	2,00	4,62	-	10	-	-	-	-
	ДОП.72	ШТ								
				-	-			-	-	-
24	1517-1429-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА=	2,00	5,25	-	11	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
25	1504-18011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ	4,00	1,12	-	4	-	-	-	-
		КЕ-011=КЕ-011УЗ								
		ТУ16-526.407-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1517-1444-1	-ЗАВОДСКАЯ	4,00	1,75	-	7	-	-	-	-
		УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ								
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1507-5059	-ТАБЛО ТСБ=ТСБ-Ш-УЗ-01	1,00	1,68	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1517-1481-1-	ЗАВОДСКАЯ УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	1,05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	1507-7020	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	364,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
30	1517-1481-1-	ЗАВОДСКАЯ УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	1,05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
31	1517-1509	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЕК И ЗАЖИМОВ= КОМПЛ.	1,00	6,44 -	- -	7	-	- -	- -	- -
32	1515-31018	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Ц220-10=Ц 220-10 10ШТ	0,40	1,96 -	- -	1	-	- -	- -	- -
33	1504-17091	-РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ= ШТ	1,00	0,91 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34	1517-1453-1-	ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. ШТ	1,00	1,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
35	1504-6448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ТУ 16-526.128-78 ШТ	1,00	6,16 -	- -	6	-	- -	- -	- -
36	1517-1371-1-	ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА= ШТ	1,00	1,75 -	- -	1	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			178	7	-		9
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(170)	170	-		-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.	(3)	3	-		-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1)	1	-		-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.	(1)	1	-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	175)	175	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	15)	15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	190)	190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
37	0113 ТАБ18.1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ТР14Х2 М	50,00	0,83 -	- -	42	-	- -	- -	- -
38	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ М	50,00	0,31 0,26	0,03 -	16	13	2 -	0,40 -	20 -
39	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,05	308,10 -	- -	15	-	- -	- -	- -
40	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,05	723,64 -	- -	36	-	- -	- -	- -
41	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	1,00	70,84 22,75	21,59 6,87	71	23	22 7	31,00 5,21	31 5
42	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	4,00	0,70 0,28	- -	3	1	- -	1,00 -	4 -
43	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 ШТ	4,00	1,14 0,50	- -	5	2	- -	1,00 -	4 -
44	2405-1886	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М	100,00	0,42 -	- -	42	-	- -	- -	- -
45	Е9-229	-МОНТАЖ УГОЛКА	0,14	81,03	12,63	11	8	2	72,60	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРФОРИРОВАННОГО								
		Т		55,25	5,34			1	4,05	1
46	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,06	641,95	5,27	39	2	-	41,00	2
		Т		31,13	1,73			-	1,32	-
47	Ц11-620-5	-СТОЙКИ СП-24,СП-23	6,00	6,07	0,15	36	7	1	2,00	12
		ШТ		1,14	0,03			-	0,03	-
48	Ц11-620-1	-КРОНШТЕЙН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУ90Х90-1	4,00	0,54	0,04	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,30	0,02			-	0,01	-
49	2405-5078	-КРОНШТЕЙН КП-30	5,00	1,64	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	2405-1845	-СКОБА С-10=СО-10У3 ТУ36-1086-76,ИЗМ НР3-80	-	14,43	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
51	2405-3164	-СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ ВВЕРТНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ=СМВ8-М14 ТУ36-1133-74	10,00	0,26	-	3	-	-	-	-
		ШТУКА		-	-			-	-	-
52	05-18 СТР138	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ	18,00	1,05	-	19	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			348	57	27		85
			РУБ.					8		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(337)		337	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(98)		98	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(56)		-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(165)		165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(41)		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(8)		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(27)		27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(405)		405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(82)		-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(64)		-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9)		-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	13)	13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	9)	-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	418)	418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	93)	-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	73)	-	73	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2897	103	27		142
			РУБ.					8		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	2462)	2462	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	(	47)	47	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	25)	25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	28)	28	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	33)	33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	2595)	2595	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	424)	424	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	138)	138	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	102)	-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	165)	165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	82)	82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	36)	36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	542)	542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	139)	-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	113)	-	113	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	9)	-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	13)	13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	9)	-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	3150)	3150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	150)	-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	122)	-	122	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.Е. КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Н.И. ДЕСЯТОВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л. КОГАН

ФОРМА 3

8,91 ТНС.РУБ.

СМЕТА В СУММЕ 8,91 ТНС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

-- -- 199 г.

-- -- 199 г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТНС.М3/ЧАС
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 10 ТНС.М3/ЧАС

ВАРИАНТ II.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,91 ТНС.РУБ.

В Т.Ч.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 6,30 ТНС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,32 ТНС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,26 ТНС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

1) РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (1ТНС.М3/ЧАС) 891,00 РУБ.
2) 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ (27) 233,30 РУБ.
3) 1М3 ОБЪЕМА (108) 82,50 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 01.01.91 г.

n пп.	n смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, ТНС.РУБ. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	нормативная условно-чистая продукция ТНС.РУБ.	нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата ТНС.РУБ.	показатели единичной стоимость РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Л.С. N 1-2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	0,08	-	-	-	0,08	-	0,01	0,01	0,74
2.	Л.С. N 2-2	ВЕНТИЛЯЦИЯ.	5,66	-	-	0,01	5,67	-	0,16	0,13	52,49
3.	Л.С. N 3-1	КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	-	0,56	2,60	-	3,16	-	0,15	0,12	29,25
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ В ЦЕНАХ 1991 Г.	5,74	0,56	2,60	0,01	8,91	-	0,32	0,26	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.Е. КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ Т.А. МЕРКУЛОВА

ПРОВЕРИЛ Б.Л. КОГАН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 10 ТЫС.М3/Ч
ВАРИАНТ 2

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-АС1-1,5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,078 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М150 М3	1,08	58,61	2,04	63	3	3	4,35	5
				2,93	0,61			1	0.46	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			63	3	3		5
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(63)		63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(10)		10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)		-	4	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(48)		48	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(9)		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(6)		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(78)		78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(7)		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(78)		78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(7)		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)		-	5	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

Ц00446-08 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 10ТЫС.М3/Ч
ВАРИАНТ II

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-ТХ1 СО-1-8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,671 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 163 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
1	Е20-829	-МОНТАЖ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА	2,00	31,95	1,78	64	24	3	16,30	33
		ШТ		11,78	0,54			1	0,41	1
2	2308-1981	-СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА ТП.05-Т2РК-01	2,00	1756,15	-	3512	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е20-852	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ	1,00	12,19	0,52	12	6	-	7,80	8
		ШТ		5,60	0,15			-	0,12	-
4	2308-4256	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ	1,00	583,11	-	583	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4171	30	3		41
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(4171)	4171	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(43)	43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(31)	-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(4095)	4095	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(25)	25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-	-		1

3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	5)	-	5	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	336)	336	-	-		-
ГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	4532)	4532	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	43)	-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	36)	-	36	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	4532)	4532	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	43)	-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	36)	-	36	-		-

РАЗДЕЛ 2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

5	Е20-66	-КОЛЛЕКТОР ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ВХОДНОЙ	16,46	13,00	0,08	214	7	1	0,64	11
		М2		0,45	0,03			-	0,03	-
6	Е20-63	-ТО ЖЕ,ВЫХОДНОЙ	7,54	13,92	0,08	105	6	-	1,10	8
		М2		0,78	0,03			-	0,03	-
7	Е20-62	-КОРОБ ВОЗДУХОРАПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАГВЕВАЕМОГО ВОЗДУХА	11,46	14,28	0,08	164	10	1	1,29	15
		М2		0,91	0,03			-	0,03	-
8	Е20-62	-ТО ЖЕ,ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА	17,45	14,28	0,08	249	16	2	1,29	23
		М2		0,91	0,03			1	0,03	1
9	Е20-61	-ПЕРЕХОД ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1,6ММ	1,65	17,13	0,10	28	2	-	1,63	3
		М2		1,16	0,03			-	0,03	-
10	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,03	58,19	0,43	2	-	-	5,73	-
		100КГ		4,38	0,14			-	0,10	-
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,54	11,36	0,34	6	1	-	3,10	2
		100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
12	Е13-155	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-233 ЗА 2 РАЗА	0,54	65,08	0,48	35	2	-	4,60	2
		100М2		3,78	0,14			-	0,10	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				803	44	4		64
		РУБ.						1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)		(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(| 41)	41	-		-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(| 38)	38	-		-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(| 3)	-	3		-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(| 5)	5	-		-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(| 1)	-	1		-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(| 3)	3	-		-		-

3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(49)	49	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4)	-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(762)	762	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(715)	715	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(74)	74	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(12)	-	12	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(66)	66	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(902)	902	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(66)	-	-	-		66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(54)	-	54	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(951)	951	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(70)	-	-	-		70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(58)	-	58	-		-
РАЗДЕЛ 3. ВРЕЗКИ КИП								
13 Ц11-642-1 -УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	ШТ	10,00	0,45 0,36	0,07 -	5	4 -	1 -	1,00 -	10 -
14 241829-605 -ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 3	ШТ	10,00	2,95 -	- -	30	-	- -	- -	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				35	4	1		10
	РУБ.						-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(35)	35	-	-			-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-			-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(30)	30	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-			-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2)	2	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(40)	40	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-			10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(40)	40	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-			10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-			-
РАЗДЕЛ 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
15 Е26-19 -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		0,44	11,08 5,91	0,26 0,09	5	3 -	- -	7,90 0,06	3 -

Ц00446-08 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
16	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	0,54	41,89	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
17	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ КОЖУХАМИ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА	0,08	99,12	2,11	8	7	-	118,00	9
		100М2		88,50	0,63			-	0,48	-
18	С158-413 ПРЕД.ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 1ММ 750+(А1-970)=	0,03	1286,50	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	-//-	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 970-750=	0,03	375,10	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	Е26-48	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	0,08	28,99	0,05	2	2	-	27,80	2
		100М2		19,25	0,02			-	0,01	-
21	Е13-125	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	0,06	12,69	0,85	1	-	-	4,76	-
		100М2		4,03	0,27			-	0,21	-
22	Е26-73	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В 2СЛОЯ	0,08	31,99	0,17	3	2	-	42,20	3
		100М2		29,50	0,07			-	0,05	-
23	С1113-127	-СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ	17,60	0,29	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
24	Е26-73	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ПЛЕНКИ ЛИПКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	0,03	15,99	0,08	1	-	-	21,10	1
		100М2		14,75	0,03			-	0,03	-
25	С1113-79	-СТОИМОСТЬ ЛИПКОЙ ЛЕНТЫ	3,52	1,66	-	6	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
26	Е26-73	-ОБЕРТКА СТЕКЛОХОЛСТОМ	0,80	15,99	0,08	13	12	-	21,10	17
		100М2		14,75	0,03			-	0,03	-
27	Е8-190	-ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ	0,04	67,03	0,39	3	1	-	45,90	2
		100М2		31,88	0,12			-	0,09	-
28	Е8-191	-ЛЕСА ПОДВЕСНЫЕ	0,03	79,44	0,39	2	1	-	68,60	2
		100М2		47,63	0,12			-	0,09	-
29	Ц8-472-11	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОЖУХОВ ПО	0,20	3,30	0,34	1	-	-	3,00	1

1	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ИЗОЛЯЦИИ	10ШТ		1,88	0,02			–	0,01	–
	-ПОЛОСА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	100М	0,02	83,19	2,89	2	–	–	24,00	–
				16,75	0,17			–	0,13	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				125	28	–		40
		РУБ.						–		–
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3)		3	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1)		1	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3)		3	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1)		–	–	–		1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(111)		111	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(5)		5	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(28)		–	28	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(73)		73	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(15)		15	–	–		–
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)		–	1	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(8)		8	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(134)		134	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(39)		–	–	–		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(29)		–	29	–		–
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(11)		11	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(11)		11	–	–		–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(148)		148	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(40)		–	–	–		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(29)		–	29	–		–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				5134	106	8		155
		РУБ.						2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(38)		38	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1)		1	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)		–	4	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(30)		30	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)		3	–	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2)		2	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(43)		43	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)		–	–	–		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)		–	4	–		–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(152)		152	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(43)		43	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(31)		–	31	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(73)		73	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(20)		20	–	–		–

3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	183)	183	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	43)	-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	33)	-	33	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	4933)	4933	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	758)	758	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	73)	-	73	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	4095)	4095	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	99)	99	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	6)	-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	17)	-	17	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	402)	402	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	5434)	5434	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	109)	-	-	-		109
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	90)	-	90	-		-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	5671)	5671	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	163)	-	-	-		163
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	127)	-	127	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

ФОРМА 3

16,19 ТНС.РУБ.

СМЕТА В СУММЕ 16,19 ТНС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

-- -- 199 г.

-- -- 199 г.

О Б Ь Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТНС.М3/ЧАС
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 20 ТНС.М3/ЧАС

ВАРИАНТ 1.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,19 ТНС.РУБ.

В Т.Ч.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 13,58 ТНС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,40 ТНС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,33 ТНС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

1) РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (1ТНС.М3/ЧАС) 809,50 РУБ.
2) 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ (60) 226,33 РУБ.
3) 1М3 ОБЪЕМА (360) 44,97 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 01.01.91 г.

п пп.	п смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, ТНС.РУБ. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	нормативная условно-чистая продукция ТНС.РУБ.	нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата ТНС.РУБ.	показатели единичной стоимость РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Л.С. N 1-3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	0,87	-	-	-	0,87	-	0,04	0,04	2,41
2.	Л.С. N 2-3	ВЕНТИЛЯЦИЯ.	12,15	-	-	0,01	12,16	-	0,21	0,17	33,77
3.	Л.С. N 3-3	КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	-	0,56	2,60	-	3,16	-	0,15	0,12	8,77
		ВСЕГО ПО ОБЬЕКТНОЙ СМЕТЕ В ЦЕНАХ 1991 Г.	13,02	0,56	2,60	0,01	16,19	-	0,40	0,33	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.Е. КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ Т.А. МЕРКУЛОВА

ПРОВЕРИЛ Б.Л. КОГАН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 20 ТЫС.М3/Ч
ВАРИАНТ 1

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-АС2-1-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,870 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,044 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
1	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,81	73,05	29,92	59	19	24	30,10	24
				23,75	9,23			7	7,00	6
		Т								
2	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,77	604,05	-	465	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
3	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,04	619,40	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
4	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,19	94,81	54,57	18	3	11	22,60	4
				17,25	20,06			4	15,22	3
		Т								
5	С121-455	-ЛЕСТНИЦА ЛХВ60-24.7	1,00	67,49	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				-	-			-	-	-
	~~6 СФ21-651~~	ОГРАЖДЕНИЕ ОПБХ-10.21	1,00	15,35	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
7	С121-653	-ТО ЖЕ ОПБХ-10.30	3,00	21,85	-	66	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
8	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,03	605,95	-	18	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
9	Е13-121 5.К=1,1 Т.Ч.П.3.7 К=1,3	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ//ОБОРУДОВАНИЕ В ГОРИЗОТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ/	0,40	13,38	0,38	5	1	-	4,43	2
		100М2		3,68	0,12			-	0,09	-
10	Е13-153 5.К=1,1 Т.Ч.П.3.7 К=1,3 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115ЗА 2 РАЗА	0,40	45,73	0,45	18	2	-	6,58	3
		100М2		5,40	0,14			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				756	25	35		33
		РУБ.						11		9
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(23)		23	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(20)		20	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)		-	3		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4)		4	-		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2)		2	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(29)		29	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(5)		-	-		-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)		-	3		-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(733)		733	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(20)		20	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(33)		-	33		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(656)		656	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(45)		45	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-		-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(8)		-	8		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(63)		63	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(841)		841	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(39)		-	-		-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(41)		-	41		-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(870)		870	-		-		-

3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	44)	-	-	-		44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	44)	-	44	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 20ТЫС М3/Ч
ВАРИАНТ1

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056,95-ТХ2 СО-1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,156 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 209 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,168 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕД.,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ												
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
1	ПР-НТ 2308-1981	-ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР РЕКУПЕРАТИВНЫЙ ТП.10-Т2РК-01	2,00	3856,51	-	7713	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
2	Е20-829	-МОНТАЖ	2,00	31,95	1,78	64	24	3	16,30	33				
		ШТ		11,78	0,54			1	0,41	1				
3	2308-4256	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК20=03.5112.0	1,00	268,89	-	269	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
4	Е20-853	-МОНТАЖ	1,00	12,98	0,63	13	6	-	8,70	9				
		ШТ		6,28	0,19			-	0,14	-				
5	2308-4189	-ФИЛЬТРЫ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК20=03.21110	1,00	889,25	-	889	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
6	Е20-802	-МОНТАЖ	1,00	12,59	1,83	13	9	2	13,00	13				
		ШТ		9,31	0,54			1	0,41	-				
7	2308-4211	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ 03.33304 КЭ0,5-3=03.3330.0	2,00	331,87	-	664	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 Е20-483 -МОНТАЖ	2,00	12,81	0,92	26	12	2	8,08	16
ШТ		5,84	0,27			1	0,21	-
9 ~~2308-4197~~ ТОЖЕ 03.33114 КРВО,5-3=03.33110	1,00	93,60	-	94	-	-	-	-
ШТ		-	-			-	-	-
10 Е20-477 -МОНТАЖ	1,00	5,11	0,15	5	2	-	3,01	3
ШТ		2,21	0,05			-	0,04	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			9750	53	7		74
	РУБ.					3		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(9750)		9750	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(59)		59	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(56)		-	56	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(9629)		9629	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(42)		42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(3)		-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(7)		-	7	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(783)		783	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(10575)		10575	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(78)		-	-	-		78
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(63)		-	63	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(10575)		10575	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(78)		-	-	-		78
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(63)		-	63	-		-
РАЗДЕЛ 2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
11 Е20-67 -КОЛЛЕКТОР ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ВХОДНОЙ	17,04	13,59	0,08	232	8	2	0,64	11
М2		0,45	0,03			1	0,03	1
12 Е20-64 -ТОЖЕ ВЫХОДНОЙ	14,93	13,68	0,08	204	8	1	0,79	12
М2		0,55	0,03			-	0,03	-
13 Е20-63 -КОРОБ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАЕМОГО ВОЗДУХА	19,67	13,92	0,08	274	15	2	1,10	22
М2		0,78	0,03			1	0,03	1
14 Е20-63 -ТОЖЕ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА	21,24	13,92	0,08	296	17	2	1,10	23
М2		0,78	0,03			1	0,03	1
15 Е20-62 -ПЕРЕХОД ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ 1,6ММ	2,11	14,28	0,08	30	2	-	1,29	3
М2		0,91	0,03			-	0,03	-

3		4	5	6	7	8	9	10	11
16 Е20-72	-ЛИСТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 165Х1751 ТОЛЩ 1,6ММ	1,16	14,55	0,08	17	1	-	0,79	1
	М2		0,55	0,03			-	0,03	-
~~17 Е20-78~~	-ВСТАВКА 1751Х1003Х108 ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ=1,6ММ	2,34	14,40	0,08	34	1	-	0,64	2
	М2		0,45	0,03			-	0,03	-
18 С121-2114	-ОПОРЫ ПОД ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРЫ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ 10ММ	0,06	837,90	-	50	-	-	-	-
	Т		-	-			-	-	-
19 Е9-229	-МОНТАЖ	0,06	81,03	12,63	5	3	-	72,60	4
	Т		55,25	5,34			-	4,05	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1142	55	7		78
		РУБ.					3		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(55)		55	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(3)		-	3	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(50)		50	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(3)		3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(4)		4	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(62)		62	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(4)		-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(3)		-	3	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(1087)		1087	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(1028)		1028	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(55)		-	55	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(103)		103	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(7)		-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(18)		-	18	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(95)		95	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(1285)		1285	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(84)		-	-	-		84
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(73)		-	73	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(1347)		1347	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(88)		-	-	-		88
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(76)		-	76	-		-
РАЗДЕЛ 3. АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ									
20 Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,63	11,36	0,34	7	2	-	3,10	2
	100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
21 Е13-155	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-23 ЗА 2 РАЗА	0,63	65,08	0,48	41	2	-	4,60	3
	100М2		3,78	0,14			-	0,10	-

3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			48	4	–		5
	РУБ.					–		–
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	48)	48	–	–		–
МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(	43)	43	–	–		–
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	4)	–	4	–		–
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(	5)	5	–	–		–
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(	1)	–	1	–		–
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(	4)	4	–	–		–
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	57)	57	–	–		–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(	5)	–	–	–		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	5)	–	5	–		–
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	57)	57	–	–		–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(	5)	–	–	–		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	5)	–	5	–		–
РАЗДЕЛ 4. ВРЕЗКИ КИП								
22 241829-605 –ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 3 ШТ	10,00	2,95	–	30	–	–	–	–
		–	–			–	–	–
23 Ц11-642-1 –УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА ШТ	10,00	0,45	0,07	5	4	1	1,00	10
		0,36	–			–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			35	4	1		10
	РУБ.					–		–
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	35)	35	–	–		–
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	4)	–	4	–		–
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	(	30)	30	–	–		–
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(	3)	3	–	–		–
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(	2)	2	–	–		–
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	40)	40	–	–		–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	–	–	–		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	4)	–	4	–		–
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(	40)	40	–	–		–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	–	–	–		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	4)	–	4	–		–
РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
24 Е26-19 –ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	0,53	11,08	0,26	6	3	–	7,90	4
		5,91	0,09			–	0,06	–

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3								
25	С114-124 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125 М3	0,66	41,89	–	28	–	–	–	–
			–	–			–	–	–
26	Е26-64 -ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ КОЖУХАМИ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 100М2	0,09	99,12	2,11	9	8	–	118,00	11
			88,50	0,63			–	0,48	–
27	С158-413 ПРЕД.ЦЕНА -СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 1ММ 750+(А1-970)= Т	0,03	1286,50	–	39	–	–	–	–
			–	–			–	–	–
28	-//- -ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 970-750= Т	0,03	370,33	–	11	–	–	–	–
			–	–			–	–	–
29	Е13-168 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,08	28,04	0,51	2	–	–	2,90	–
			2,45	0,14			–	0,10	–
30	Е26-48 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 100М2	0,09	28,99	0,05	3	2	–	27,80	3
			19,25	0,02			–	0,01	–
31	Е26-73 -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В 2 СЛОЯ 100М2	0,09	31,99	0,17	3	3	–	42,20	4
			29,50	0,07			–	0,05	–
32	С1113-127 -СТОИМОСТЬ М2	20,68	0,29	–	6	–	–	–	–
			–	–			–	–	–
33	Е26-73 -ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ 100М2	0,04	15,99	0,08	1	1	–	21,10	1
			14,75	0,03			–	0,03	–
34	С1113-79 -СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ КГ	4,14	0,17	–	1	–	–	–	–
			–	–			–	–	–
35	Е8-190 -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 100М2	0,04	67,03	0,39	3	1	–	45,90	2
			31,88	0,12			–	0,09	–
36	Е8-191 -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М, ПОДВЕСНЫХ 100М2	0,03	79,44	0,39	2	1	–	68,60	2
			47,63	0,12			–	0,09	–
37	Ц8-472-11 -ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ	0,20	3,30	0,34	1	–	–	3,00	1

3	4	5	6	7	8	9	10	11
10ШТ		1,88	0,02			-	0,01	-
38 №8-472-6 -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	0,02	83,19	2,89	2	-	-	24,00	-
ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2		16,75	0,17			-	0,13	-
100М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			117	19	-		28
	РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1)	1	-		-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-		-		1
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(103)	103	-		-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(8)	8	-		-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(19)	-	19		-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(73)	73	-		-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(12)	12	-		-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1		-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(8)	8	-		-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(123)	123	-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(27)	-	-		-		27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(20)	-	20		-		-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(11)	11	-		-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(11)	11	-		-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(137)	137	-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(28)	-	-		-		28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(20)	-	20		-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11092	135	15		195
	РУБ.					6		4
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(38)	38	-		-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1)	1	-		-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)	-	4		-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(30)	30	-		-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2)	2	-		-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(43)	43	-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-		-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)	-	4		-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(151)	151	-		-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(51)	51	-		-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(23)	-	23		-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(73)	73	-		-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(17)	17	-		-		-

3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	12)	12	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	180)	180	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	32)	-	-	-		32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	25)	-	25	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	55)	55	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	50)	50	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	62)	62	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4)	-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	10837)	10837	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1087)	1087	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	111)	-	111	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	9629)	9629	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	145)	145	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	25)	-	25	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	878)	878	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	11860)	11860	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	162)	-	-	-		162
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	136)	-	136	-		-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	12156)	12156	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	209)	-	-	-		209
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	168)	-	168	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГ. Г.Б.ПАНФИЛОВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА КИП И АВТОМАТИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 20ТЫС.М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-АТХ.СО-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,150 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 150 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,122 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ДОП48 1704-11987	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТГП-100-М1	4,00	77,00	-	308	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	2,09	-	8	8	-	2,00	8
				2,04	-			-	-	-
		ШТ								
3	1704-20452	-ТЯГОМЕР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТММП-100М1=	4,00	23,80	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-92-1	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	1,18	-	5	5	-	2,00	8
				1,15	-			-	-	-
		ШТ								
5	1704-20543	-ДИФМАНОМЕТР-ТЯГОМЕР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДТММП-100М1=	1,00	23,80	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-247-1	-МОНТАЖ	1,00	6,30	0,37	6	4	-	5,00	5
		ШТ		3,54	0,05			-	0,04	-
7	1704-50523	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА И ТЯГИ=ДНТ-100 ТУ25-02-161384-78	2,00	18,76	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	2,00	2,29	0,07	5	4	-	3,00	6
		ШТ		2,03	0,02			-	0,01	-
9	1704-5072В	-УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ=ДУП-М ТУ25-02-190722-78	2,00	19,60	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц11-407-3	-УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ,ТИП ДУП-М	2,00	0,99	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,96	-			-	-	-
11	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	2,40	8,26	0,05	20	4	-	2,00	5
		10М		1,65	-			-	-	-
12	1704-50410	-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО400/63-0,25-82=	2,00	875,00	-	1750	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц11-540-2	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 20КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	2,00	7,44	0,21	15	5	-	3,00	6
				2,36	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
14	1515-7027	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-60	0,10	1,26	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
15	ДОП62 1504-01626	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-14-26-14-20УХЛ1	2,00	2,73	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	2,00	4,17	0,11	8	3	-	2,00	4
				1,30	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
17	1504-4553 ДОП12	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-150104	2,00	16,24	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	4,84	0,14	10	4	-	2,00	4
				1,86	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2371	39	-		48
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(2292)		2292	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.	(44)		44	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(27)	27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(32)	32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2420)	2420	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(79)	79	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(39)	-	39	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(34)	34	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(122)	122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(48)	-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(2542)	2542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(48)	-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЩИТЫ								
19	1517-1973	-ЩИТ ШКАФНОЙ	1,00	117,60	-	118	-	-	-	-
	ДОП.7	ЩШ-ЗД-2200Х600Х600=ЩШ-ЗД,-2200		---	---			---	---	---
	ДОП7	.600.600		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц11-680-1	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	4,03	0,50	4	3	-	5,00	5
		ШТ		---	---			---	---	---
				3,44	0,19			-	0,14	-
21	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ДО 10ЖИЛ	2,00	0,68	-	1	1	-	1,00	2
		ВВОД		---	---			---	---	---
				0,66	-			-	-	-
22	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ДО 20 ЖИЛ	2,00	1,32	-	3	3	-	1,00	2
		ВВОД		---	---			---	---	---
				1,29	-			-	-	-
23	1504	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-36	2,00	4,62	-	10	-	-	-	-
	ДОП.72	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
24	1517-1429-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА=	2,00	5,25	-	11	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
25	1504-18011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ	4,00	1,12	-	4	-	-	-	-
		КЕ-011=КЕ-011У3		---	---			---	---	---
		ТУ16-526.407-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1517-1444-1	-ЗАВОДСКАЯ	4,00	1,75	-	7	-	-	-	-
		УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1507-5059	-ТАБЛО ТСБ=ТСБ-Ш-УЗ-01	1,00	1,68	-	1	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1517-1481-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	1,05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	1507-7020	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	364,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
30	1517-1481-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	1,05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
31	1517-1509	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЕК И ЗАЖИМОВ= КОМПЛ.	1,00	6,44 -	- -	7	-	- -	- -	- -
32	1515-31018	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Ц220-10=Ц 220-10 10ШТ	0,40	1,96 -	- -	1	-	- -	- -	- -
33	1504-17091	-РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ= ШТ	1,00	0,91 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34	1517-1453-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. ШТ	1,00	1,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
35	1504-6448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ТУ 16-526.128-78 ШТ	1,00	6,16 -	- -	6	-	- -	- -	- -
36	1517-1371-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА= ШТ	1,00	1,75 -	- -	1	-	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		178	7	-	9
	РУБ.				-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(170)	170	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	(3)	3	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)	1	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(1)	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	175)	175	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	- 7		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	15)	15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	- 7		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	190)	190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	- 7		-		-

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

37	0113 ТАБ18.1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ТР14Х2 М	50,00	0,83	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ М	50,00	0,31	0,03	16	13	2	0,40	20
				0,26	-			-	-	-
39	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,05	308,10	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,05	723,64	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	1,00	70,84	21,59	71	23	22	31,00	31
				22,75	6,87			7	5,21	5
42	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	4,00	0,70	-	3	1	-	1,00	4
				0,28	-			-	-	-
43	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 ШТ	4,00	1,14	-	5	2	-	1,00	4
				0,50	-			-	-	-
44	2405-1886	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	100,00	0,42	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	Е9-229	-МОНТАЖ УГОЛКА	0,14	81,03	12,63	11	8	2	72,60	10

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЕРФОРИРОВАННОГО								
	Т		55,25	5,34			1	4,05	1
46 Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,06	641,95	5,27	39	2	-	41,00	2
	Т		31,13	1,73			-	1,32	-
47 Ц11-620-5	-СТОЙКИ СП-24,СП-23	6,00	6,07	0,15	36	7	1	2,00	12
	ШТ		1,14	0,03			-	0,03	-
48 Ц11-620-1	-КРОНШТЕЙН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУ90Х90-1	4,00	0,54	0,04	2	1	-	0,50	2
	ШТ		0,30	0,02			-	0,01	-
49 2405-5078	-КРОНШТЕЙН КП-30	5,00	1,64	-	8	-	-	-	-
	ШТ		-	-			-	-	-
50 2405-1845	-СКОБА С-10=СО-10УЗ ТУ36-1086-76,ИЗМ НРЗ-80	-	14,43	-	-	-	-	-	-
	1000ШТ		-	-			-	-	-
51 2405-3164	-СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ ВВЕРТНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ=СМВ8-М14 ТУ36-1133-74	10,00	0,26	-	3	-	-	-	-
	ШТУКА		-	-			-	-	-
52 05-18 СТР138	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ	18,00	1,05	-	19	-	-	-	-
	КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			348	57	27		85
		РУБ.					8		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(337)		337	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(98)		98	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(56)		-	56	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(165)		165	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(41)		41	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(8)		-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(27)		27	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(405)		405	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(82)		-	-	-		82
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(64)		-	64	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9)		-	9	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-

3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(13)	13	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(418)	418	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(93)	-	-	-		93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(73)	-	73	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2897	103	27		142
	РУБ.					8		6
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2462)	2462	-	-		-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.		(47)	47	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(28)	28	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(33)	33	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2595)	2595	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(424)	424	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(138)	138	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(102)	-	102	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(165)	165	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(82)	82	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(36)	36	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(542)	542	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(139)	-	-	-		139
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(113)	-	113	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(13)	13	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(3150)	3150	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(150)	-	-	-		150
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(122)	-	122	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.Е. КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Н.И. ДЕСЯТОВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л. КОГАН

ФОРМА 3

13,72 ТНС.РУБ.

СМЕТА В СУММЕ 13,72 ТНС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

199 г.

-- -- 199 г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТНС.М3/ЧАС
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 20 ТНС.М3/ЧАС

ВАРИАНТ II.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,72 ТНС.РУБ.

В Т.Ч.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 11,11 ТНС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,35 ТНС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,28 ТНС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

1) РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (1ТНС.М3/ЧАС) 686,00 РУБ.
2) 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ (44) 252,50 РУБ.
3) 1М3 ОБЪЕМА (176) 77,95 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 01.01.91 г.

п п.	N смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, ТНС.РУБ. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	норма-тивная условно-чистая продукция ТНС.РУБ.	норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата ТНС.РУБ.	показатели единичной стоимость РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Л.С. N 1-4	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	0,09	-	-	-	0,09	-	0,01	0,01	0,51
2.	Л.С. N 2-4	ВЕНТИЛЯЦИЯ.	10,46	-	-	0,01	10,47	-	0,19	0,15	59,48
3.	Л.С. N 3-3	КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	-	0,56	2,60	-	3,16	-	0,15	0,12	17,95
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ В ЦЕНАХ 1991 Г.	10,55	0,56	2,60	0,01	13,72	-	0,35	0,28	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.Е. КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ Т.А. МЕРКУЛОВА

ПРОВЕРИЛ Б.Л. КОГАН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 20 ТЫС.М3/Ч
ВАРИАНТ 2

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-АС2-1,5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,092 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М150 М3	1,26	58,61	2,04	74	4	3	4,35	5
				2,93	0,61			1	0,46	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			74	4	3		5
								1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(74)		74	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(12)		12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(56)		56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(92)		92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(7)		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)		-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(92)		92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(7)		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)		-	6	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

Ц 00446-08 50

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-4

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 20ТЫС М3/Ч
ВАРИАНТ II

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056,95-ТХ2 СО-1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,466 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 186 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,150 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
1	ПР-НТ 2308-1981	-ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР РЕКУПЕРАТИВНЫЙ ТП10-Т2РК-01	2,00	3512,30	-	7025	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Е20-829	-МОНТАЖ	2,00	31,95	1,78	64	24	3	16,30	33
		ШТ		11,78	0,54			1	0,41	1
3	2308-4256	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-20=03.5112.0	1,00	244,90	-	245	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е20-853	-МОНТАЖ	1,00	12,98	0,63	13	6	-	8,70	9
		ШТ		6,28	0,19			-	0,14	-
5	2308-4189	-ФИЛЬТР ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК20=03.21110	1,00	890,86	-	891	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е20-802	-МОНТАЖ	1,00	12,59	1,83	13	9	2	13,00	13
		ШТ		9,31	0,54			1	0,41	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		8251	39	5		55
				РУБ.				2		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(8251)	8251	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(44)	44	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(41)	-	41	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(8161)	8161	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(33)	33	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(6)	-	6	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(663)	663	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(8947)	8947	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(58)	-	-	-			58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(47)	-	47	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(8947)	8947	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(58)	-	-	-			58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(47)	-	47	-			-
		РАЗДЕЛ 2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
7	Е20-67	-КОЛЛЕКТОР ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ТОЛЩ 1,6ММ ВХОДНОЙ	17,04	13,59	0,08	232	8	2	0,64	11
		М2		0,45	0,03			1	0,03	1
8	Е20-64	-ТОЖЕ ВЫХОДНОЙ	14,93	13,68	0,08	204	8	1	0,79	12
		М2		0,55	0,03			-	0,03	-
9	Е20-63	-КОРОБ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ НАГРЕВАЕМОГО ВОЗДУХА	19,67	13,92	0,08	274	15	2	1,10	22
		М2		0,78	0,03			1	0,03	1
10	Е20-63	-ТОЖЕ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА	21,24	13,92	0,08	296	17	2	1,10	23
		М2		0,78	0,03			1	0,03	1
11	Е20-62	-ПЕРЕХОД ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ 1,6ММ	2,11	14,28	0,08	30	2	-	1,29	3
		М2		0,91	0,03			-	0,03	-
12	С121-2114	-ОПОРЫ ПОД ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРЫ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ 10ММ	0,06	837,90	-	50	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е9-229	-МОНТАЖ РЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	0,06	81,03	12,63	5	3	-	72,60	4
		Т		55,25	5,34			-	4,05	-
14	241829-6053	-ОТБОРНОЕ УСТ-ВО	10,00	2,71	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	10,00	0,45	0,07	5	4	1	1,00	10
				0,38	-			-	-	-

:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
			ШТ														
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.						1123		57		8				85
			РУБ.										3				3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						(ВЫПОЛНЕНО)		(ОСТАТОК)								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				(32)		32		-		-				-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				(4)		-		4		-				-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				(27)		27		-		-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				(3)		3		-		-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				(2)		2		-		-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				(37)		37		-		-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				(10)		-		-		-				10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				(4)		-		4		-				-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				(55)		55		-		-				-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				(3)		-		3		-				-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				(50)		50		-		-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				(3)		3		-		-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				(4)		4		-		-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				(62)		62		-		-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				(4)		-		-		-				4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				(3)		-		3		-				-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				(1036)		1036		-		-				-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				(980)		980		-		-				-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				(53)		-		53		-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				(99)		99		-		-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				(7)		-		-		-				7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				(18)		-		18		-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				(91)		91		-		-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				(1226)		1226		-		-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				(81)		-		-		-				81
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				(71)		-		71		-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				(1325)		1325		-		-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				(95)		-		-		-				95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				(78)		-		78		-				-
	РАЗДЕЛ 3. АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ																
16 Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		100М2		0,64		11,36		0,34		7		2		-		3,10	2
							2,56		0,10						-		0,08	-
17 Е13-155	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-23 ЗА 2 РАЗА		100М2		0,64		65,08		0,48		42		2		-		4,60	3
							3,78		0,14						-		0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.						49		4		-				5
			РУБ.										-				-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						(ВЫПОЛНЕНО)		(ОСТАТОК)								

:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			(	49)		49		-		-				-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			(	44)		44		-		-				-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			(	4)		-		4		-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			(	5)		5		-		-				-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			(	1)		-		1		-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			(	4)		4		-		-				-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			(	58)		58		-		-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			(	5)		-		-		-				5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			(	5)		-		5		-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			(	58)		58		-		-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			(	5)		-		-		-				5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			(	5)		-		5		-				-
	РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ																
18	Е26-19 -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,53		11,08 5,91		0,26 0,09		6		3		- -		7,90 0,06		4 -
19	С114-124 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	М3	0,66		41,89 -		- -		28		-		- -		- -		- -
20	Е26-64 -ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ КОЖУХАМИ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА	100М2	0,09		99,12 88,50		2,11 0,63		9		8		- -		118,00 0,48		11 -
21	С158-413 ПРЕД.ЦЕНА -СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 1ММ 750+(А1-970)=	Т	0,03		1286,50 -		- -		39		-		- -		- -		- -
22	-//- -ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 970-750=	Т	0,03		341,00 -		- -		10		-		- -		- -		- -
23	Е13-168 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,08		28,04 2,45		0,51 0,14		2		-		- -		2,90 0,10		- -
24	Е26-48 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	100М2	0,09		28,99 19,25		0,05 0,02		3		2		- -		27,80 0,01		3 -
25	Е26-73 -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В 2 СЛОЯ	100М2	0,09		31,99 29,50		0,17 0,07		3		3		- -		42,20 0,05		4 -
26	С1113-127 -СТОИМОСТЬ	М2	20,68		0,29 -		- -		6		-		- -		- -		- -

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27 Е26-73	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ	0,04	15,99	0,08	1	1	-	21,10	1
	100М2		14,75	0,03			-	0,03	-
28 С1113-79	-СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ	4,14	0,17	-	1	-	-	-	-
	КГ		-	-			-	-	-
29 Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	0,04	67,03	0,39	3	1	-	45,90	2
	100М2		31,88	0,12			-	0,09	-
30 Е8-191	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М, ПОДВЕСНЫХ	0,03	79,44	0,39	2	1	-	68,60	2
	100М2		47,63	0,12			-	0,09	-
31 Ц8-472-11	-ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ	0,20	3,30	0,34	1	-	-	3,00	1
	10ШТ		1,88	0,02			-	0,01	-
32 Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,02	83,19	2,89	2	-	-	24,00	-
	100М		16,75	0,17			-	0,13	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			116	19	-		28
		РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3)		3	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(1)		1	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3)		3	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(103)		103	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(8)		8	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(19)		-	19	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(73)		73	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(12)		12	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(1)		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(8)		8	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(123)		123	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(27)		-	-	-		27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(20)		-	20	-		-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.	(10)		10	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.	(10)		10	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(136)		136	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(28)		-	-	-		28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(20)		-	20	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			9539	119	13		173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(35)	35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(27)	27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(152)	152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(52)	52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(23)	-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(73)	73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(17)	17	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(12)	12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(181)	181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(32)	-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(25)	-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(55)	55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(50)	50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(9287)	9287	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1024)	1024	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(94)	-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(8161)	8161	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(132)	132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(24)	-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(754)	754	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(10173)	10173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(139)	-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(118)	-	118	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(10486)	10486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(150)	-	150	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГ. Г.Б.ПАНФИЛОВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 18,18 ТНС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

199 г.

СМЕТА В СУММЕ 18,18 ТНС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

"" "" 199 г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТНС.М3/ЧАС
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 31,5 ТНС.М3/ЧАС.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18,18 ТНС.РУБ.

В Т.Ч.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 15,57 ТНС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,40 ТНС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,33 ТНС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

1) РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (1ТНС.М3/ЧАС) 577,14 РУБ.
2) 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ (54) 288,33 РУБ.
3) 1М3 ОБЪЕМА (280,8) 64,74 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 01.01.91 г.

п п.	n смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, ТНС.РУБ. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	нормативная условно-чистая продукция ТНС.РУБ.	нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата ТНС.РУБ.	показатели единичной стоимость РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Л.С. N 1-5	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	0,12	-	-	-	0,12	-	0,01	0,01	0,42
2.	Л.С. N 2-5	-ВЕНТИЛЯЦИЯ.	14,89	-	-	0,01	14,90	-	0,24	0,20	32,79
3.	Л.С. N 3-5	-КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	-	0,56	2,60	-	3,16	-	0,15	0,12	11,25
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ В ЦЕНАХ 1991 Г.	15,01	0,56	2,60	0,01	18,18	-	0,40	0,33	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.Е. КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ Т.А. МЕРКУЛОВА

ПРОВЕРИЛ Б.Л. КОГАН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 31,5 ТЫС.М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-АС3-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,117 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М150 М3	1,62	58,61	2,04	95	5	3	4,35	7
				2,93	0,61			1	0,46	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			95	5	3		7
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(95)		95	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(16)		16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)		-	6	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(71)		71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(13)		13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(3)		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(9)		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(117)		117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9)		-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(117)		117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9)		-	9	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

Ц00446-08 58

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 31,5ТЫС М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056,95-ТХ3 СО-1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,904 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 242 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,201 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ПР-НТ 2308-1981	-ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР РЕКУПЕРАТИВНЫЙ ТП10-Т2РК-01	3,00	3512,30	-	10537	-	-	-	-
			0,88	-	-			-	-	-
2	Е20-829	-МОНТАЖ	3,00	31,95	1,78	96	35	6	16,30	49
		ШТ		11,78	0,54			2	0,41	1
3	2308-4256	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК20=03.5112.0	1,00	262,40	-	262	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е20-853	-МОНТАЖ	1,00	12,98	0,63	13	6	-	8,70	9
		ШТ		6,28	0,19			-	0,14	-
5	2308-4189	-ФИЛЬТРЫ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК 31,5=03.21110	1,00	665,00	-	665	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е20-803	-МОНТАЖ	1,00	36,64	4,61	37	26	4	36,20	36
		ШТ		26,13	1,38			1	1,04	1
7	2308-4212	-КЛАПАН 03.34304 КЭ1-3=03.3430.0	1,00	349,53	-	350	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е20-483	-МОНТАЖ	1,00	12,81	0,92	13	6	1	8,08	8
		ШТ		5,84	0,27			-	0,21	-
9	2308-4211	-ТОЖЕ 03.33304 К90,5-3=03.3330.0	1,00	332,48	-	332	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е20-483	-МОНТАЖ	1,00	12,81	0,92	13	6	1	8,08	8
		ШТ		5,84	0,27			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			12318	79	12		110
			РУБ.					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(12318)		11653	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(79)		79	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(82)		-	82	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	(11481)		11481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(69)		69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(4)		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(12)		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(937)		937	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(13324)		12659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(116)		-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(94)		-	94	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(13324)		13324	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(116)		-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(94)		-	94	-		-

РАЗДЕЛ 2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

11	Е20-66	-КОЛЛЕКТОР ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ВХОДНОЙ	16,78	13,00	0,08	218	8	2	0,64	11
		М2		0,45	0,03			1	0,03	1
12	Е20-67	-ТОЖЕ ВЫХОДНОЙ	22,56	13,59	0,08	307	10	2	0,64	14
		М2		0,45	0,03			1	0,03	1
13	Е20-63	-КОРОБ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАЕМОГО ВОЗДУХА	16,08	13,92	0,08	224	13	1	1,10	18
		М2		0,78	0,03			-	0,03	-
14	Е20-60	-КОРОБ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ 1,6ММ	10,62	19,81	0,10	210	12	1	1,63	17
		М2		1,16	0,03			-	0,03	-
15	Е20-69	-ПЕРЕХОД Д1000Х(1736Х1250)	3,18	15,64	0,10	50	4	-	1,63	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		1,16	0,03			-	0,03	-
16	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4	0,01	676,40	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	Е9-229	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1Т	0,01	81,03	12,63	1	1	-	72,60	1
		Т		55,25	5,34			-	4,05	-
18	Е20-69	-ЛИСТ 1610Х1010 ТОЛЩ 1,6ММ	1,63	15,64	0,10	25	2	-	1,63	3
		М2		1,16	0,03			-	0,03	-
19	Е20-69	-ЛИСТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 540Х1751 ТОЛЩ 1,6ММ	3,78	15,64	0,10	59	4	-	1,63	6
		М2		1,16	0,03			-	0,03	-
20	Е20-69	-ВСТАВКА 501Х1751Х190	2,07	15,64	0,10	32	2	-	1,63	3
		М2		1,16	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1133	56	6		78
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(8)	8	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1)	-	1		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(7)	7	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(8)	8	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-		-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1)	-	1		-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(1125)	1125	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1064)	1064	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(57)	-	57		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(106)	106	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(5)	-	-		-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(19)	-	19		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(98)	98	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(1329)	1329	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(84)	-	-		-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(76)	-	76		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(1337)	1337	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(85)	-	-		-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(77)	-	77		-		-
		РАЗДЕЛ 3. АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
21	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,66	11,36	0,34	8	2	-	3,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
22	Е13-155	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-23 ЗА 2 РАЗА	0,66	65,08	0,48	43	2	-	4,60	3
		100М2		3,78	0,14			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			51	4	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(51)		51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(46)		46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)		-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(6)		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(61)		61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(5)		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(61)		61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(5)		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВРЕЗКИ КИП								
23	241829-605	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	10,00	2,95	-	30	-	-	-	-
	3			-	-			-	-	-
24	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	10,00	0,45	0,07	5	4	1	1,00	10
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			35	4	1		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(35)		35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)		-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(30)		30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(40)		40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(10)		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)		-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(40)		40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(10)		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)		-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
25	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,49	11,08	0,26	5	3	-	7,90	4
				5,91	0,09			-	0,06	-
		М3								
26	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	0,61	41,89	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
27	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ КОЖУХАМИ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА	0,09	99,12	2,11	9	8	-	118,00	11
				88,50	0,63			-	0,48	-
		100М2								
28	С158-413 ПРЕД.ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 1ММ 750+(А1-970)=	0,03	1286,50	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	-//-	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 970-750=	0,03	370,33	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	Е26-48	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	0,09	28,99	0,05	3	2	-	27,80	3
				19,25	0,02			-	0,01	-
		100М2								
31	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,07	28,04	0,51	2	-	-	2,90	-
		100М2		2,45	0,14			-	0,10	-
32	Е26-73	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ	0,09	63,99	0,34	6	5	-	21,10	2
		100М2		59,00	0,14			-	0,10	-
33	С1113-127	-СТОИМОСТЬ	19,36	0,29	-	6	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
34	Е26-73	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ	0,03	15,99	0,08	1	-	-	21,10	1
		100М2		14,75	0,03			-	0,03	-
35	С1113-79	-СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ	3,87	1,66	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
36	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	0,04	67,03	0,39	3	1	-	45,90	2
				31,88	0,12			-	0,09	-
		100М2								
37	Е8-191	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	0,03	79,44	0,39	2	1	-	68,60	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М, ПОДВЕСНЫХ 100М2		47,63	0,12			-	0,09	-
38	Ц8-472-11	-ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ 10ШТ	0,20	3,30 1,88	0,34 0,02	1	-	- -	3,00 0,01	1 -
39	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,02	83,19 16,75	2,89 0,17	2	-	- -	24,00 0,13	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			122	20	-		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(108)		108	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(20)		-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(77)		77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(13)		13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(128)		128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(25)		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(21)		-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(142)		142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(26)		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(21)		-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8390	163	19		229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			5		4
							-	-		-
							-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(38)		38	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)		-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(30)		30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(43)		43	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(159)	159	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(53)	53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(24)	-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(77)	77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(19)	19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(189)	189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(30)	-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(26)	-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(13443)	13443	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1143)	1143	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(139)	-	139	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(11481)	11481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(175)	175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(31)	-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1035)	1035	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(14653)	14653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(200)	-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(170)	-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(14904)	14904	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(242)	-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(201)	-	201	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГ. Г.Б.ПАНФИЛОВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-5

НА КИП И АВТОМАТИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 31.5ТЫС.М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-АТХ.СО-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,150 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 150 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,122 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ДОП48 1704-11987	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТГП-100-М1	4,00	77,00	-	308	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	2,09	-	8	8	-	2,00	8
				2,04	-			-	-	-
		ШТ								
3	1704-20452	-ТЯГОМЕР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТММП-100М1=	4,00	23,80	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-92-1	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	1,18	-	5	5	-	2,00	8
				1,15	-			-	-	-
		ШТ								
5	1704-20543	-ДИФМАНОМЕТР-ТЯГОМЕР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДТММП-100М1=	1,00	23,80	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-247-1	-МОНТАЖ	1,00	6,30	0,37	6	4	-	5,00	5
		ШТ		3,54	0,05			-	0,04	-
7	1704-50523	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА И ТЯГИ=ДНТ-100 ТУ25-02-161384-78	2,00	18,76	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	2,00	2,29	0,07	5	4	-	3,00	6
		ШТ		2,03	0,02			-	0,01	-
9	1704-50728	-УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ=ДУП-М ТУ25-02-190722-78	2,00	19,60	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-407-3	-УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ,ТИП ДУП-М	2,00	0,99	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,96	-			-	-	-
11	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	2,40	8,26	0,05	20	4	-	2,00	5
		10М		1,65	-			-	-	-
12	1704-50410	-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО400/63-0,25-82=	2,00	875,00	-	1750	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц11-540-2	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 20КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	2,00	7,44	0,21	15	5	-	3,00	6
		ШТ		2,36	0,02			-	0,01	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
14	1515-7027	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-60	0,10	1,26	-	-	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
15	ДОП62 1504-01626	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-14-26-14-20УХЛИ	2,00	2,73	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	2,00	4,17	0,11	8	3	-	2,00	4
		ШТ		1,30	0,02			-	0,01	-
17	1504-4553 ДОП12	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-150104	2,00	16,24	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	4,84	0,14	10	4	-	2,00	4
		ШТ		1,86	0,02			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2371	39	-		48
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(2292)		2292	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.	(44)		44	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(27)	27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(32)	32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2420)	2420	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(79)	79	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(39)	-	39	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(34)	34	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(122)	122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(48)	-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(2542)	2542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(48)	-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЩИТЫ								
19	1517-1973	-ЩИТ ШКАФНОЙ	1,00	117,60	-	118	-	-	-	-
	ДОП.7	ЩМ-ЗД-2200Х600Х600=ЩМ-ЗД,-2200		---	---			---	---	---
	ДОП7	.600.600		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц11-680-1	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	4,03	0,50	4	3	-	5,00	5
		ШТ		---	---			---	---	---
				3,44	0,19			-	0,14	-
21	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ДО 10ЖИЛ	2,00	0,68	-	1	1	-	1,00	2
		ВВОД		---	---			---	---	---
				0,66	-			-	-	-
22	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ДО 20 ЖИЛ	2,00	1,32	-	3	3	-	1,00	2
		ВВОД		---	---			---	---	---
				1,29	-			-	-	-
23	1504	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-36	2,00	4,62	-	10	-	-	-	-
	ДОП.72	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
24	1517-1429-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА=	2,00	5,25	-	11	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
25	1504-18011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ	4,00	1,12	-	4	-	-	-	-
		КЕ-011=КЕ-011У3		---	---			---	---	---
		ТУ16-526.407-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1517-1444-1	-ЗАВОДСКАЯ	4,00	1,75	-	7	-	-	-	-
		УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1507-5059	-ТАБЛО ТСБ=ТСБ-Ш-УЗ-01	1,00	1,68	-	1	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1517-1481-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	1,05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	1507-7020	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	364,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
30	1517-1481-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	1,05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
31	1517-1509	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЕК И ЗАЖИМОВ= КОМПЛ.	1,00	6,44 -	- -	7	-	- -	- -	- -
32	1515-31018	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Ц220-10=Ц 220-10 10ШТ	0,40	1,96 -	- -	1	-	- -	- -	- -
33	1504-17091	-РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ= ШТ	1,00	0,91 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34	1517-1453-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. ШТ	1,00	1,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
35	1504-6448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ТУ 16-526.128-78 ШТ	1,00	6,16 -	- -	6	-	- -	- -	- -
36	1517-1371-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА= ШТ	1,00	1,75 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			178	7	-		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			-		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(170)		170	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(175)	175	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(15)	15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(190)	190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
37	0113 ТАБ18.1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ТР14Х2 М	50,00	0,83 -	- -	42	-	- -	- -	- -
38	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ М	50,00	0,31 0,26	0,03 -	16	13	2 -	0,40 -	20 -
39	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,05	308,10 -	- -	15	-	- -	- -	- -
40	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,05	723,64 -	- -	36	-	- -	- -	- -
41	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	1,00	70,84 22,75	21,59 6,87	71	23	22 7	31,00 5,21	31 5
42	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	4,00	0,70 0,28	- -	3	1	- -	1,00 -	4 -
43	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 ШТ	4,00	1,14 0,50	- -	5	2	- -	1,00 -	4 -
44	2405-1886	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М	100,00	0,42 -	- -	42	-	- -	- -	- -
45	Е9-229	-МОНТАЖ УГОЛКА	0,14	81,03	12,63	11	8	2	72,60	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРФОРИРОВАННОГО								
		Т		55,25	5,34			1	4,05	1
46	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,06	641,95	5,27	39	2	-	41,00	2
		Т		31,13	1,73			-	1,32	-
47	Ц11-620-5	-СТОЙКИ СП-24,СП-23	6,00	6,07	0,15	36	7	1	2,00	12
		ШТ		1,14	0,03			-	0,03	-
48	Ц11-620-1	-КРОНШТЕЙН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУ90Х90-1	4,00	0,54	0,04	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,30	0,02			-	0,01	-
49	2405-5078	-КРОНШТЕЙН КП-30	5,00	1,64	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	2405-1845	-СКОБА С-10=СО-10УЗ ТУ36-1086-76,ИЗМ НРЗ-80	-	14,43	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
51	2405-3164	-СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ ВВЕРТНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ=СМВ8-М14 ТУ36-1133-74	10,00	0,26	-	3	-	-	-	-
		ШТУКА		-	-			-	-	-
52	05-18 СТР138	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ	18,00	1,05	-	19	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			348	57	27		85
			РУБ.					8		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(337)		337	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(98)		98	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(56)		-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(165)		165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(41)		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(8)		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(27)		27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(405)		405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(82)		-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(64)		-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9)		-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(13)	13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(418)	418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(93)	-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(73)	-	73	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2897	103	27		142
			РУБ.					8		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	(ВЫПОЛНЕНО)		(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2462)	2462	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.		(47)	47	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(28)	28	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(33)	33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2595)	2595	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(424)	424	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(138)	138	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(102)	-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(165)	165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(82)	82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(36)	36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(542)	542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(139)	-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(113)	-	113	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(13)	13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(3150)	3150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(150)	-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(122)	-	122	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.Е. КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Н.И. ДЕСЯТОВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л. КОГАН

ФОРМА 3

~~СМЕТА В СУММЕ~~ 23,12 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

~~ПОДРЯДЧИК~~----------

" " 199 г.

СМЕТА В СУММЕ 23,12 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 199 г.

О Б Ь Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС.М3/ЧАС
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС.М3/ЧАС.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23,12 ТЫС.РУБ.

В Т.Ч.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 20,51 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,65 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,55 ТЫС.РУБ.
ОБЬЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

1) РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (1ТЫС.М3/ЧАС) 578,00 РУБ.
2) 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ (63) 325,55 РУБ.
3) 1М3 ОБЬЕМА (328) 70,49 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 01.01.91 г.

n пп.	n смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, ТЫС.РУБ.: строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	нормативная условно-чистая продукция ТЫС.РУБ.	нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата ТЫС.РУБ.	показатели единичной стоимость РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Л.С. N 1-6	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	0,11	-	-	-	0,11	-	0,01	0,01	0,33
2.	Л.С. N 2-6	ВЕНТИЛЯЦИЯ.	19,84	-	-	0,01	19,85	-	0,49	0,42	60,51
3.	Л.С. N 3-6	КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	-	0,56	2,60	-	3,16	-	0,15	0,12	9,63
		ВСЕГО ПО ОБЬЕКТНОЙ СМЕТЕ В ЦЕНАХ 1991 Г.	19,95	0,56	2,60	0,01	23,12	-	0,65	0,55	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.Е. КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ Т.А. МЕРКУЛОВА

ПРОВЕРИЛ Б.Л. КОГАН

Ц 00446-08 73

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 40 ТЫС.М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-АС4-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,110 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М150 М3	1,54	58,61 2,93	2,04 0,61	90	5	3 1	4,35 0,46	7 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			90	5	3		7
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(90)		90	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(15)		15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)		-	6	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(68)		68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(12)		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(3)		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(8)		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(110)		110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9)		-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(110)		110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9)		-	9	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

Ц00446-08 74

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-6

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 40ТЫС М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056,95-ТХ4 СО-1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19,847 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 493 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,421 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
1	Е20-829	-МОНТАЖ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА	4,00	31,95	1,78	128	47	7	16,30	65
		ШТ		11,78	0,54			2	0,41	2
2	2308-1981	-ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР ТП10-Т2РК-01	4,00	3193,00	-	12772	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е20-852	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ	1,00	12,19	0,52	12	6	-	7,80	8
		ШТ		5,60	0,15			-	0,12	-
4	2308-4256	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ	1,00	583,11	-	583	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е20-803	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА	1,00	36,64	4,61	37	26	4	36,20	36
		ШТ		26,13	1,38			1	1,04	1
6	2308-4190	-ФИЛЬТР ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК40	1,00	929,23	-	929	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е20-483	-МОНТАЖ КОАПАНА	2,00	12,81	0,92	26	12	2	8,08	16
		ШТ		5,84	0,27			1	0,21	-
8	2308-4211	-КЛАПАНЫ 03.33304	2,00	331,87	-	664	-	-	-	-

Ц00446-08 75

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КЭ05-3=03.3330.0									
			ШТ		-	-			-	-	-
9	Е20-483	-МОНТАЖ КЛАПАНА		2,00	11,67	0,92	23	12	2	8,08	16
			ШТ		5,84	0,27			1	0,21	-
10	2308-4212	-КЛАПАНЫ 03.34304 КЭ1-3=03.3430.0		2,00	335,39	-	671	113	-	67,53	135
			ШТ		56,28	-			-	-	-
11	Е20-477	-МОНТАЖ		1,00	5,11	0,15	5	2	-	3,01	3
			ШТ		2,21	0,05			-	0,04	-
12	2308-4197	-КЛАПАН КВР 0,5-3=03.33110		1,00	85,10	-	85	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				15935	218	15		279
			РУБ.						5		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(671)	671	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(113)	-	113	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(99)	99	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(7)	-	-	-			7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(17)	-	17	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(62)	62	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(832)	832	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(142)	-	-	-			142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(130)	-	130	-			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(15264)	15264	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(111)	111	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(110)	-	110	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(15033)	15033	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(77)	77	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(6)	-	-	-			6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(13)	-	13	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1227)	1227	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(16568)	16568	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(153)	-	-	-			153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(123)	-	123	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(17400)	17400	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(295)	-	-	-			295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(253)	-	253	-			-
		РАЗДЕЛ 2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
13	Е20-66	-КОЛЛЕКТОР ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ВХОДНОЙ		16,78	13,00	0,08	218	8	2	0,64	11
			М2		0,45	0,03			1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№4	Е20-68	-ТО ЖЕ,ВЫХОДНОЙ	22,56	13,54	0,08	305	9	2	0,59	13
		М2		0,41	0,03			1	0,03	1
15	Е20-62	-КОРОБ ВОЗДУХООАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАЕМОГО ВОЗДУХА	19,86	14,28	0,08	284	18	2	1,29	26
		М2		0,91	0,03			1	0,03	1
16	Е20-62	-ТО ЖЕ,КОЛЛЕКТОР	32,09	14,28	0,08	458	29	3	1,29	41
		М2		0,91	0,03			1	0,03	1
17	Е20-61	-КОРОБ ВОЗДУХА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	21,24	17,13	0,10	364	25	2	1,63	35
		М2		1,16	0,03			1	0,03	1
18	Е20-61	-ПЕРЕХОД ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1,6VV	3,18	17,13	0,10	54	4	-	1,63	5
		М2		1,16	0,03			-	0,03	-
19	Е20-76	-ЛИСТ РАЗМ.1810Х1400	2,59	14,66	0,07	38	1	-	0,48	1
		М2		0,34	0,02			-	0,01	-
20	Е20-74	-ЛИСТ РАЗМ.790Х1751 ММ	5,51	14,34	0,08	79	2	-	0,59	3
		М2		0,41	0,03			-	0,03	-
21	Е20-72	-ВСТАВКА ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1,6ММ	2,07	14,55	0,08	30	1	-	0,79	2
		М2		0,55	0,03			-	0,03	-
22	Е20-697	-ОПОРА	0,03	58,19	0,43	2	-	-	5,73	-
		100КГ		4,38	0,14			-	0,10	-
23	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,97	11,36	0,34	11	2	-	3,10	3
		100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
24	Е13-155	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХС9-23 ЗА 2 РАЗА	0,97	65,08	0,48	63	4	-	4,60	4
		100М2		3,78	0,14			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1906	103	11		144
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(74)	74	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(67)	67	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)	-	6		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(8)	8	-		-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(89)	89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1832)	1832	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1724)	1724	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(102)	-	102	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(175)	175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(31)	-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(161)	161	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(2168)	2168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(153)	-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(133)	-	133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(2257)	2257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(160)	-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(140)	-	140	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВРЕЗКА КИП								
25	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	10,00	0,45 0,36	0,07 -	5	4	1 -	1,00 -	10 -
		ШТ								
26	241829-605	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА	10,00	2,95	-	30	-	-	-	-
	3	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			35	4	1		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(35)	35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(30)	30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
27	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ	0,59	11,08 5,91	0,26 0,09	7	3	- -	7,90 0,06	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
28	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	0,73	41,89	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
29	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ КОЖУХАМИ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА	0,10	99,12	2,11	10	9	-	118,00	12
				88,50	0,63			-	0,48	-
		100М2								
30	С158-413 ПРЕД.ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 1ММ 750+(А1-970)=	0,03	1286,50	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	-//-	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 970-750=	0,03	374,42	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	Е26-48	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	0,10	28,99	0,05	3	2	-	27,80	3
				19,25	0,02			-	0,01	-
		100М2								
33	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,08	28,04	0,51	2	-	-	2,90	-
		100М2		2,45	0,14			-	0,10	-
34	Е26-73	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ	0,08	63,99	0,34	5	5	-	21,10	2
		100М2		59,00	0,14			-	0,10	-
35	С1113-127	-СТОИМОСТЬ	18,26	0,29	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
36	Е26-73	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ	0,03	15,99	0,08	1	-	-	21,10	1
		100М2		14,75	0,03			-	0,03	-
37	С1113-79	-СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ	3,65	1,66	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
38	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	0,05	67,03	0,39	3	2	-	45,90	2
				31,88	0,12			-	0,09	-
		100М2								
39	Е8-191	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М, ПОДВЕСНЫХ	0,03	79,44	0,39	2	1	-	68,60	2
				47,63	0,12			-	0,09	-
		100М2								
40	Ц8-472-11	-ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ	0,20	3,30	0,34	1	-	-	3,00	1
		10ШТ		1,88	0,02			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ЦВ-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,02	83,19	2,89	2	-	-	24,00	-
				16,75	0,17			-	0,13	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			128	22	-		28
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1)	1	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-		-		1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(114)	114	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(10)	10	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(22)	-	22		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(81)	81	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(14)	14	-		-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(2)	-	2		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(8)	8	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(136)	136	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(27)	-	-		-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(24)	-	24		-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(11)	11	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(11)	11	-		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(150)	150	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(28)	-	-		-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(24)	-	24		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			18004	347	27		461
			РУБ.					10		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(36)	38	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1)	1	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)	-	4		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(30)	30	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2)	2	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(43)	43	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-		-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)	-	4		-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(859)	859	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(77)	77	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(141)	-	141		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(81)	81	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(121)	121	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(7)	-	-		-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	20)	-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	77)	77	-	-		-
		О,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1057)	1057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	176)	-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	161)	-	161	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(	17096)	17096	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	1835)	1835	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	212)	-	212	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	15033)	15033	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	252)	252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	17)	-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	44)	-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1388)	1388	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(	18736)	18736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	306)	-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	256)	-	256	-		-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.	(	11)	11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.	(	11)	11	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	(	19847)	19847	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	493)	-	-	-		493
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	421)	-	421	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л.КОГАН

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ Н.Е.КОРОЛЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 904-2-056.95

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-6

НА КИП И АВТОМАТИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА ДО 40ТЫС.М3/Ч
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 40ТЫС.М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: 904-2-056.95-АТХ.СО-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,150 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 150 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,122 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ДОП48 1704-11987	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТГП-100-М1	4,00	77,00	-	308	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	2,09	-	8	8	-	2,00	8
				2,04	-			-	-	-
		ШТ								
3	1704-20452	-ТЯГОМЕР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТММП-100М1=	4,00	23,80	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-92-1	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	1,18	-	5	5	-	2,00	8
				1,15	-			-	-	-
		ШТ								
5	1704-20543	-ДИФМАНОМЕТР-ТЯГОМЕР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДТММП-100М1=	1,00	23,80	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-247-1	-МОНТАЖ	1,00	6,30	0,37	6	4	-	5,00	5
		ШТ		3,54	0,05			-	0,04	-
7	1704-50523	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА И ТЯГИ=ДНТ-100 ТУ25-02-161384-78	2,00	18,76	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	2,00	2,29	0,07	5	4	-	3,00	6
		ШТ		2,03	0,02			-	0,01	-
9	1704-50728	-УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ=ДУП-М ТУ25-02-190722-78	2,00	19,60	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-407-3	-УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ,ТИП ДУП-М	2,00	0,99	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,96	-			-	-	-
11	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	2,40	8,26	0,05	20	4	-	2,00	5
		10М		1,65	-			-	-	-
12	1704-50410	-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО400/63-0,25-82=	2,00	875,00	-	1750	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц11-540-2	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 20КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	2,00	7,44	0,21	15	5	-	3,00	6
		ШТ		2,36	0,02			-	0,01	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
14	1515-7027	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-60	0,10	1,26	-	-	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
15	ДОП62 1504-01626	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-14-26-14-20УХЛИ	2,00	2,73	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	2,00	4,17	0,11	8	3	-	2,00	4
		ШТ		1,30	0,02			-	0,01	-
17	1504-4553 ДОП12	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-150104	2,00	16,24	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	4,84	0,14	10	4	-	2,00	4
		ШТ		1,86	0,02			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2371	39	-		48
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(2292)		2292	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	(44)		44	-	-		-

3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
ЗАГОТОВ -СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(27)	27	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(32)	32	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2420)	2420	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(79)	79	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(40)	40	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(39)	-	39	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(34)	34	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(122)	122	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(48)	-	-	-		48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(2542)	2542	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(48)	-	-	-		48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЩИТЫ

19	1517-1973	-ЩИТ ШКАФНОЙ	1,00	117,60	-	118	-	-	-	-
	ДОП.7	ЩШ-3Д-2200Х600Х600=ЩШ-3Д,-2200								
	ДОП7	.600.600		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц11-680-1	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	4,03	0,50	4	3	-	5,00	5
		ШТ								
				3,44	0,19			-	0,14	-
21	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ДО 10ЖИЛ	2,00	0,68	-	1	1	-	1,00	2
		ВВОД								
				0,66	-			-	-	-
22	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ДО 20 ЖИЛ	2,00	1,32	-	3	3	-	1,00	2
		ВВОД								
				1,29	-			-	-	-
23	1504	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-36	2,00	4,62	-	10	-	-	-	-
	ДОП.72	ШТ								
				-	-			-	-	-
24	1517-1429-1	-ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА=	2,00	5,25	-	11	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
25	1504-18011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ	4,00	1,12	-	4	-	-	-	-
		КЕ-011=КЕ-011У3								
		ТУ16-526.407-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1517-1444-1	-ЗАВОДСКАЯ	4,00	1,75	-	7	-	-	-	-
		УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ								
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1507-5059	-ТАБЛО ТСБ=ТСБ-Ш-У3-01	1,00	1,68	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-

3	4	5	6	7	8	9	10	11
28 1517-1481-1-ЗАВОДСКАЯ УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	1,05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29 1507-7020 -ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	364,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
30 1517-1481-1-ЗАВОДСКАЯ УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	1,05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
31 1517-1509 -ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЕК И ЗАЖИМОВ= КОМПЛ.	1,00	6,44 -	- -	7	-	- -	- -	- -
32 1515-31018 -ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Ц220-10=Ц 220-10 10ШТ	0,40	1,96 -	- -	1	-	- -	- -	- -
33 1504-17091 -РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ= ШТ	1,00	0,91 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34 1517-1453-1-ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. ШТ	1,00	1,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
35 1504-6448 -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ТУ 16-526.128-78 ШТ	1,00	6,16 -	- -	6	-	- -	- -	- -
36 1517-1371-1-ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА= ШТ	1,00	1,75 -	- -	1	-	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			178	7	-		9
	РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(170)	170	-		-		-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)	1	-		-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(1)	1	-		-		-

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
	~~ВСЕГО~~,~~СТОИМОСТЬ~~ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	175)	175	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
	~~ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ~~ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	15)	15	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	190)	190	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
	РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
37 0113 ТАБ18.1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ТР14Х2 М	50,00	0,83 -	- -	42	-	- -	- -	- -
38 Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ М	50,00	0,31 0,26	0,03 -	16	13	2 -	0,40 -	20 -
39 С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,05	308,10 -	- -	15	-	- -	- -	- -
40 С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,05	723,64 -	- -	36	-	- -	- -	- -
41 Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	1,00	70,84 22,75	21,59 6,87	71	23	22 7	31,00 5,21	31 5
42 Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	4,00	0,70 0,28	- -	3	1	- -	1,00 -	4 -
43 Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 ШТ	4,00	1,14 0,50	- -	5	2	- -	1,00 -	4 -
44 2405-1886	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М	100,00	0,42 -	- -	42	-	- -	- -	- -
45 Е9-229	-МОНТАЖ УГОЛКА	0,14	81,03	12,63	11	8	2	72,60	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРФОРИРОВАННОГО								
		Т		55,25	5,34			1	4,05	1
46	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,06	641,95	5,27	39	2	-	41,00	2
		Т		31,13	1,73			-	1,32	-
47	Ц11-620-5	-СТОЙКИ СП-24,СП-23	6,00	6,07	0,15	36	7	1	2,00	12
		ШТ		1,14	0,03			-	0,03	-
48	Ц11-620-1	-КРОНШТЕЙН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУ90Х90-1	4,00	0,54	0,04	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,30	0,02			-	0,01	-
49	2405-5078	-КРОНШТЕЙН КП-30	5,00	1,64	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	2405-1845	-СКОБА С-10=СО-10У3 ТУ36-1086-76,ИЗМ НРЗ-80	-	14,43	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
51	2405-3164	-СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ ВВЕРТНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ=СМВ8-М14 ТУ36-1133-74	10,00	0,26	-	3	-	-	-	-
		ШТУКА		-	-			-	-	-
52	05-18 СТР138	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ	18,00	1,05	-	19	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			348	57	27		85
			РУБ.					8		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(337)		337	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(98)		98	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(56)		-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(165)		165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(41)		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(8)		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(27)		27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(405)		405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(82)		-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(64)		-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9)		-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(13)	13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(418)	418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(93)	-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(73)	-	73	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2897	103	27		142
			РУБ.					8		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2462)	2462	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.		(47)	47	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(28)	28	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(33)	33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(2595)	2595	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(424)	424	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(138)	138	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(102)	-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(165)	165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(82)	82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(36)	36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(542)	542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(139)	-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(113)	-	113	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(13)	13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(3150)	3150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(150)	-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(122)	-	122	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.Е. КОРОЛЕВА

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Н.И. ДЕСЯТОВА

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Б.Л. КОГАН

gost.e-ecolog.ru