типовой проект

903-1-313.96

ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОЩНОСТЬЮ 250 кВт

А Л Ь Б О М 3

СМ С м е т ы стр. 2-58

Ц00482-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1-313.96

ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОЩНОСТЬЮ 250 КВТ.

АЛЬБОМ Ш, СМ

СМЕТЫ СТР. 3-58

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ	ТЫС.РУБ.	46,77
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЫС.РУБ.	38,63
ОБОРУДОВАНИЯ	ТЫС.РУБ.	8,04

РАЗРАБОТАН
А.О. "ГИПРОИВ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
КОМИТЕТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕШЕНИЕМ
ОТ 18.10.96 г. N 09/1-11-115

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР А.О. "ГИПРОИВ" — Н. А. ШИРЯЕВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — Л. С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА — Л. С. СОЛОВЬЕВ

Ц00482-03 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

пп пп.	пп локальных смет	НАИМЕНОВАНИЕ	пп страниц
1	2	3	4
1.	-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.	-	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	4
3.	Л.С. N 1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5- 17
4.	Л.С. N 2	МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	18-20
5.	Л.С. N 3	ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	21-26
6.	Л.С. N 4	ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	27-29
7.	Л.С. N 5	ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ	30-33
8.	Л.С. N 6	ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ	34-42
9.	Л.С. N 7	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	43-45
10.	Л.С. N 8	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	46-49
11.	Л.С. N 9	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	50-52
12.	Л.С. N 10	КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	53-58

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РАЗРАБОТКУ ТИПОВОГО ПРОЕКТА "ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОЩНОСТЬЮ 250 КВТ" СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ " СН-227-82.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ В НОРМАХ И ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984г. И ПЕРЕСЧИТАНА В ЦЕНЫ, ВВЕДЕННЫЕ С 01.01.1991г. СОГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ И ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР ОТ 03.07.1990г. N 12-Д.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА ПО ПРОГРАММЕ АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.5). ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАХОДЯТСЯ В АРХИВЕ А.О. "ГИПРОИВ".

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ 1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА И БАЗИСНЫМ ЦЕНАМ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КИП И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.1984г. И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.1982г. С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕСЧЕТОМ В ЦЕНЫ, ВВЕДЕННЫЕ С 01.01.1991г. ПО ОБОРУДОВАНИЮ С ИНДЕКСОМ 1,4 В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР, ГОСПЛАНА СССР И МИНФИНА СССР ОТ 12.09.1990г. N 15-Д.

ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА ПО ОБОРУДОВАНИЮ УЧТЕН В РАЗМЕРЕ 1,4 ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,5%
- НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3%
- НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ - 8,6%
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8,0%

В РАЗРАБОТКЕ ТИПОВОГО ПОЕКТА ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ:

- ФУНДАМЕНТЫ - ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ПО ГОСТ 13579-85
- СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ - КИРПИЧНЫЕ
- ПЕРЕГОРОДКИ - КИРПИЧНЫЕ
- ПОКРЫТИЕ - ПЛИТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
- ОКНА - ДЕРЕВЯННЫЕ ПО ГОСТ 11214-88
- ДВЕРИ - ДЕРЕВЯННЫЕ ПО ГОСТ 6629-88 И ГОСТ 24698-81
- ПОЛЫ-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
- КРОВЛЯ - ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Н.Е. КОРОЛЕВА

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОЩНОСТЬЮ 250 КВТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 46,77 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,62 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,50 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 01.01.91 г.

п пп.	№ смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, ТЫС.РУБ. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	норма-тивная условно-чистая продукция ТЫС.РУБ.	норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата ТЫС.РУБ.	показатели единичной стоимость РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Л.С. N 1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	12,46	—	—	—	12,46	—	1,14	1,04	—
2.	Л.С. N 2	-МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	0,48	—	—	—	0,48	—	0,03	0,03	—
3.	Л.С. N 3	-ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	0,39	—	—	—	0,39	—	0,04	0,03	—
4.	Л.С. N 4	-ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	0,11	—	—	0,01	0,12	—	0,02	0,02	—
5.	Л.С. N 5	-ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,69	—	—	—	0,69	—	0,07	0,06	—
6.	Л.С. N 6	-ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ	20,92	—	5,48	—	26,40	—	0,51	0,62	—
7.	Л.С. N 7	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	1,10	—	—	0,09	1,19	—	0,24	0,20	—
8.	Л.С. N 8	-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	—	1,20	1,14	—	2,34	—	0,23	0,20	—
9.	Л.С. N 9	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	—	0,47	—	—	0,47	—	0,07	0,06	—
10.	Л.С. N 10	-КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ	—	0,81	1,42	—	2,23	—	0,27	0,24	—
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ В ЦЕНАХ 1991 Г.	36,15	2,48	8,04	0,10	46,77	—	2,62	2,50	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.С. СОЛОВЬЕВ

СОСТАВИЛ Т.А. МЕРКУЛОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Е. КОРОЛЕВА

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОШНОСТЬЮ 250 КВТ

ОСНОВАНИЕ: 903-1-313.96-АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12,463 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1136 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,042 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	261,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	47,66 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ГРУНТ-СУГЛИНОК С ОБЬЕМНЫМ ВЕСОМ 1,75Т/М32-И ГРУППЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭКСКАВАТОРОМ, 2-И ГРУППЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БУЛЬДОЗЕРОМ, 2-И ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВРУЧНУЮ								
1	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,14	359,29	347,41	50	2	48	18,60	3
	Т.Ч.Т.3	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.Ч.П.3.6	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		11,46	144,04			20	109,30	15
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ ОБЬЕМЕ КОТЛОВАНАМЕНЕЕ300М3								
		1000М3								
2	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,11	180,00	-	20	20	-	273,60	30
	Т.Ч.П.3.67	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И								
		КОТЛОВАНАХ ПЛОШАДЬЮ СЕЧЕНИЯ		180,00	-			-	-	-
		ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРА								
		100М3								
3	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННОГО	0,01	251,50	243,18	3	-	2	13,00	-
		ГРУНТА2-И ГРУППЫ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,53		8,01	100,69			1	76,41	1
		1000М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В РЕЗЕРВ	157,50	0,45	-	71	13	-	0,09	14
		Т		0,08	-			-	-	-
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ОТВАЛ	105,00	0,45	-	47	8	-	0,09	9
		Т		0,08	-			-	-	-
6	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,06	21,69	19,28	1	-	1	3,23	-
		1000М3		1,99	6,17			-	4,68	-
7	Е1-174 Т.Ч.ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ В РЕЗЕРВЕ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ	0,09	251,50	243,18	23	1	22	13,00	1
		1000М3		8,01	100,69			9	76,41	7
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ИЗРЕЗЕРВА	157,50	0,45	-	71	13	-	0,09	14
		Т		0,08	-			-	-	-
9	Е1-260	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,08	26,00	26,00	2	-	2	-	-
	ТЕХ.Ч.ТЗ	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	8,35			1	6,33	1
		1000М3								
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,14	57,50	-	8	8	-	99,30	14
		ГРУППЫ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРА МЕСТАХ		57,50	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	0,90	13,68	5,93	12	7	6	11,20	10
		100М3		7,75	3,89			4	2,95	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			308	72	81		95
			РУБ.					35		27
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(308)		308	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(107)		-	107	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(45)		45	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(8)		-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(29)		29	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(382)		382	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(122)		-	-	-		122
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(115)		-	115	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(382)		382	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(122)		-	-	-		122
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(115)		-	115	-		-

Ц00482-03 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	1,65	43,07	0,48	71	1	1	1,37	2
		М3		0,88	0,14			-	0,10	-
13	СССЦ П.12-2,3,4	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНАМ100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 МАРКИ ФБС ПО ГОСТ 13579-78	9,77	70,31	-	687	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
14	СССЦ П.12-5,8-14	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 МАРКИ ФБС ПО ГОСТ 13579-78	4,38	75,98	-	333	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
15	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	24,00	2,39	1,34	57	7	32	0,39	9
		ШТ		0,28	0,49			12	0,37	9
16	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	4,00	3,13	1,85	13	2	8	0,53	2
		ШТ		0,38	0,68			3	0,52	2
17	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	18,00	4,73	2,77	85	11	50	0,82	15
		ШТ		0,59	1,02			18	0,77	14
18	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	1,10	52,82	0,56	58	2	-	2,81	3
		М3		1,94	0,17			-	0,13	-
19	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,11	145,91	2,56	16	3	-	38,10	4
		100М2		24,50	0,77			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1320	26	91		35
			РУБ.					33		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1320)		1320	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(9)		9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(59)		-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(1020)		1020	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(176)		176	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(172)		172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(12)		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(30)		-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(119)		119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1611)		1611	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(72)	-	-	-			72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(89)	-	89	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(1611)	1611	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(72)	-	-	-			72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(89)	-	89	-			-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	62,90	58,11	1,06	3655	169	67	3,93	247
				2,69	0,31			20	0,23	14
		М3								
21	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	1,29	16,38	-	21	21	-	21,00	27
		100М2		16,38	-			-	-	-
22	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,50	56,17	0,39	28	16	-	45,80	23
				31,75	0,12			-	0,09	-
		100М2								
23	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	37,00	0,47	0,25	17	4	10	0,13	5
				0,10	0,10			4	0,08	3
		ШТ								
24	608-70006 ССЦ.П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,45	109,16	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
25	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,03	42,14	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,15	54,35	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	Е9-116	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,06	49,82	25,16	3	1	1	15,60	1
		Т		12,50	8,06			-	6,11	-
28	С121-1921	-СТОИМОСТЬ МКТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,06	491,70	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,12	780,47	12,91	94	7	1	85,00	10
				58,13	3,88			-	2,94	-
		100М2								
30	Е8-196	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕЧИ,ОЧАГИ И ТРУБЫ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ	6,20	17,43	0,52	108	24	3	5,20	32
		М3		3,86	0,15			1	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4014	242	82		345
			РУБ.					25		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3931)		3981	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(33)		33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(266)		-	266	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(58)		58	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3568)		3568	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(519)		519	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(35)		-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(95)		-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(359)		359	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4859)		4859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(397)		-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(361)		-	361	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(33)		33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(30)		30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(39)		39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(4898)		4898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(398)		-	-	-		398
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(362)		-	362	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
31	Е10-105 Т.Ч.П. 3.1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,40	2,37	0,60	6	2	1	1,16	3
		М2		0,91	0,19			-	0,14	-
32	Е10-106 Т.Ч.П. 3.1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	1,99	0,49	9	4	3	1,10	5
		М2		0,89	0,15			1	0,12	1
33	Е10-107 Т.Ч.П. 3,1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,68	3,15	0,22	5	2	-	1,42	2
		М2		1,06	0,07			-	0,05	-
34	С122-837	-БЛОКИ УТЕПЛЕННЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ПОЛОТЕН МЯГКОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВЕРНЫХ	6,96	40,61	-	283	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВУПОЛЬНЫЕ ДС 21-13ГУ ДН24-19ГУ,ДН-24-10ГУ								
		М2								
35	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	1,68	22,15	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
36	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	10,50	-	11	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
37	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	1,00	15,95	-	14	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
38	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	4,63	-	5	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
39	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,40	2,54	-	6	1	-	0,36	1
				0,25	-			-	-	-
		М2								
40	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	1,81	-	3	1	-	0,25	1
				0,19	-			-	-	-
		М2								
41	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	8,64	5,31	0,62	46	8	6	1,38	12
				0,93	0,19			2	0,14	1
		М2								
42	С122-6	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС12-9,ОС15-7,5,ОС18-7,5	8,64	38,61	-	334	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
43	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	8,00	0,30	-	2	2	-	0,46	4
		ШТ		0,30	-			-	-	-
44	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	8,00	1,71	-	14	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			780	20	10		28
			РУБ.					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(780)	780	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(53)	53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(23)	-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(698)	698	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(96)	96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(16)	-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(67)	67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(943)	943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(36)	-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(39)	-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(943)	943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(36)	-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(39)	-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ								
45	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	5,00	7,07	1,81	35	9	9	2,29	11
		ШТ		1,74	0,65			3	0,49	2
46	608-91056 ССЦ П.11-158	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПК	33,60	15,32	-	515	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
47	608-91056 ССЦ П.11-158	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПРС С ОТВЕРСТИЕМ	8,40	16,52	-	139	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
48	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,00	3,63	1,76	4	1	2	1,64	2
		ШТ		1,26	0,65			1	0,49	-
49	608-10358 ССЦ П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,06	134,91	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	38,53	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	54,35	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	70,18	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
53	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,06	36,16	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е6-13	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В15	0,08	57,48	0,58	5	-	-	5,07	-
		М3		3,48	0,17			-	0,13	-
55	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,01	560,03	2,21	6	-	-	21,10	-
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
56	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	40,43	0,41	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,78	0,14			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		724	10	11		13
				РУБ.				4		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(724)	724	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(10)	10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(14)	-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(672)	672	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(17)	17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(81)	81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(15)	-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(62)	62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(867)	867	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(29)	-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.	(867)	867	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(29)	-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
57	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0,53	48,58	2,52	26	6	1	17,60	9
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
58	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	10,50	88,82	0,95	933	17	10	2,54	27
		М3		1,60	0,29			3	0,22	2
59	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,53	90,99	1,25	48	5	-	14,30	8
		100М2		9,55	0,37			-	0,28	-
60	Е12-300 К=15	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,53	70,01	1,28	37	-	-	1,05	1
		100М2		0,56	0,51			-	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-350 100М2	0,53	611,24	26,52	324	36	14	95,20	50
				68,63	7,97			4	6,05	3
62	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,13	298,49	0,69	39	7	-	83,00	11
				57,25	0,20			-	0,15	-
63	Е12-281	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА КОЛПАК	1,00	13,26	0,02	13	2	-	2,63	3
				1,81	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1420	73	25		109
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1420)	1420	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	358)	358	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	80)	-	80	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	961)	961	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	142)	142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	25)	-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	124)	124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1686)	1686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	123)	-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	105)	-	105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(	1686)	1686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	123)	-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	105)	-	105	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

ТИП1

64	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,39	62,29	1,68	24	2	-	7,19	3
				4,46	0,51			-	0,39	-
65	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	5,84	47,19	-	276	12	-	2,90	17
				2,03	-			-	-	-
66	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,39	124,01	1,91	48	7	1	29,40	11
				18,13	0,58			-	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е11-58 К=11	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 75ММ	0,39	266,69	5,24	104	1	2	5,06	2
				3,16	1,50			1	1,14	-
		100М2								
68	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ С ДОБАВКОЙ АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ В КОЛИЧЕСТВЕ 1%	0,39	757,76	7,68	296	30	3	108,00	42
				76,75	2,31			1	1,75	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			748	52	6		75
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(748)		748	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(233)		233	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(54)		-	54	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(456)		456	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(101)		101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(6)		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(18)		-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(68)		68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(917)		917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(82)		-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(72)		-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(917)		917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(82)		-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(72)		-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
69	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,39	61,65	1,87	24	12	1	45,00	18
				30,50	0,56			-	0,43	-
		100М2								
70	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,37	164,69	11,56	226	79	15	74,00	101
				58,00	6,85			9	5,20	7
		100М2								
71	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,16	324,57	13,60	52	21	3	179,00	29
				133,75	3,88			1	2,94	-
		100М2								
72	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	0,37	113,67	1,70	42	7	-	27,40	10
				19,38	0,51			-	0,39	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е13-138 Т.Ч. П.П. 1.10 И 3.Т.Ч. П.П. 3.9 И 1.38 К=1,1 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 / ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М/ 100М2	0,02	44,04 2,53	0,92 0,27	1	-	- -	3,02 0,21	- -
74	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	0,38	139,72 28,88	1,53 0,46	53	11	- -	41,00 0,35	16 -
75	Е13-138 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 100М2	0,91	43,81 2,30	0,92 0,27	40	2	1 -	2,74 0,21	2 -
76	Е15-100	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,13	931,65 136,25	3,40 1,02	121	18	- -	191,00 0,77	25 -
77	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100М2	0,21	117,21 63,50	0,13 0,03	25	13	- -	88,70 0,03	19 -
78	Е15-565	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100М2	0,22	151,21 96,75	0,12 0,03	33	21	- -	133,00 0,03	29 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				617	184	20		249
		РУБ.						10		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(617)	617	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(269)	269	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(194)	-	194	-			-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(139)	139	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(85)	85	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(4)	-	-	-			4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(14)	-	14	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(57)	57	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(759)	759	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(260)	-	-	-			260
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(208)	-	208	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(759)	759	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(260)	-	-	-			260
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(208)	-	208	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
79	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 БЕТОН М150	0,65	58,61	2,04	38	2	1	4,35	3
		М3		2,93	0,61			-	0,46	-
80	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,07	560,03	2,21	39	1	-	21,10	1
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
		ОТМОСТКА								
81	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,29	62,29	1,68	18	1	-	7,19	2
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
82	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,92	45,76	-	134	6	-	2,90	8
		М3		2,03	-			-	-	-
83	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,29	200,08	-	58	3	-	14,40	4
		100М2		10,29	-			-	-	-
		КРЫЛЬЦО								
84	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,18	43,07	0,48	8	-	-	1,37	-
		М3		0,98	0,14			-	0,10	-
85	Е6-13	-УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7.5	0,54	54,84	0,58	30	2	-	5,07	3
		М3		3,48	0,17			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			325	15	1		21
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(325)		325	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(55)		55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(15)		-	15	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(253)		253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(46)		46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(8)		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(29)		29	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(400)	400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(23)	-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(23)	-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		(400)	400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(23)	-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(23)	-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10256	694	327		970
			РУБ.					119		87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(10223)	10223	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1020)	1020	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(812)	-	812	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(2448)	2448	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(5570)	5570	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1287)	1287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(79)	-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(229)	-	229	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(914)	914	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(12424)	12424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1135)	-	-	-		1135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1041)	-	1041	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(33)	33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(30)	30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(12463)	12463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1136)	-	-	-		1136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1042)	-	1042	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.С. СОЛОВЬЕВ

СОСТАВИЛ ВЕД. ИНЖЕНЕР Е.Г. МАРГОЛИНА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Н.Е. КОРОЛЕВА

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОЩНОСТЬЮ 250 КВТ

ОСНОВАНИЕ: 903-1-313.96-АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,476 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,28	73,05	29,92	20	7	9	30,10	8
				23,75	9,23			3	7,00	2
		Т								
2	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,28	604,05	-	169	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
3	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,07	94,81	54,57	7	1	3	22,60	2
				17,25	20,06			1	15,22	1
		Т								
4	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,04	680,20	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
5	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,03	621,30	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
6	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	0,14	49,82	25,16	7	2	3	15,60	2
				12,50	8,06			1	6,11	1
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 Т	0,14	429,65 -	- -	60	-	- -	- -	- -
8	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА №№24 М	3,10	5,98 0,91	4,48 1,56	19	3	14 5	1,28 1,19	4 4
9	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 Т	0,12	479,05 -	- -	57	-	- -	- -	- -
10	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,04	476,90 -	- -	19	-	- -	- -	- -
11	У112-105	-ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ РЕШЕТЧАТЫХ МК БЕЗ МЕТАЛЛИЗАЦИИ: ГРУНТ ГФ-021 - 1СЛ, ЭМАЛЬ ПФ-115 - 2СЛ 100М2	0,25	49,40 6,98	0,82 0,24	12	2	- -	8,47 0,19	2 -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				416	15	29		18
В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			10		8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(12)	12	-		-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(10)	10	-		-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(2)	-	2		-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(1)	1	-		-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(1)	1	-		-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(14)	14	-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-		-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(2)	-	2		-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(404)	404	-		-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(11)	11	-		-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(23)	-	23		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	351)	351	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	24)	24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	34)	34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	462)	462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	25)	-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	24)	-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	476)	476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	27)	-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	26)	-	26	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.С. СОЛОВЬЕВ

СОСТАВИЛ ВЕД. ИНЖЕНЕР Е.Г. МАРГОЛИНА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Н.Е. КОРОЛЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОЩН.250КВТ.

ОСНОВАНИЕ: Т.П. 903-313.96

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,386 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 38 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,032 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕД.,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

ОТДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В1

1	2307-10215	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ15,РУ16	3,00	1,95	-		6	-	-	-	-	
		ШТ		-	-				-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			6	-	-		-	
				РУБ.					-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(6)		6	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1)		1	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(7)		7	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(7)		7	-	-		-	

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3

2	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,64	-		3	-	-	-	-	
		ШТ		-	-				-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3	-	-		-	
				РУБ.					-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			9	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		ОТДЕЛ 2. Б.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
		РАЗДЕЛ .3. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В1								
3	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	25,00	1,70 0,29	0,02 -	43	7	1 -	0,37 -	9 -
4	С113-102	-МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ Д25/15ММ 10ШТ	0,10	1,86 -	- -	1	-	- -	- -	- -
5	С113-73	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15 10ШТ	0,60	1,92 -	- -	1	-	- -	- -	- -
6	С113-82	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8948-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15 10ШТ	0,10	2,46 -	- -	1	-	- -	- -	- -
7	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	94,18 48,00	0,05 -	3	1	- -	68,00 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			49	8	1		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(46)	46	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(35)	35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(55)	55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(8)	-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(58)	58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЗ								
8	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	12,00	1,70 0,29	0,02 -	20	3	- -	0,37 -	4 -
9	С113-73	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15 10ШТ	0,60	1,92 -	- -	1	-	- -	- -	- -
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,02	94,18 48,00	0,05 -	2	1	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			23	4	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(21)	21	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(17)	17	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(	28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4)	-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-ФЕКАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД К1								
11	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	10,00	6,81	0,05	68	6	-	0,79	8
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,61	0,02			-	0,01	-
		М								
12	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ	0,03	685,86	4,42	21	1	-	31,80	1
		100ММ		22,63	1,33			-	1,01	-
		Т								
13	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И	1,00	48,48	0,22	48	2	-	2,44	2
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ		1,86	0,07			-	0,05	-
		КОМПЛ								
14	Е17-12	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И	1,00	29,63	0,10	30	1	-	1,56	2
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150		1,21	0,03			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
15	С130-1506	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ С	1,00	8,93	-	9	-	-	-	-
		НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ,С АЭРАТОРОМ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
16	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	1,00	0,78	0,02	1	1	-	0,82	1
		ШТ		0,64	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			177	11	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	177)	177	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	156)	156	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(15)	15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(211)	211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(13)	-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(211)	211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(13)	-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВЫХ И НОРМАТИВНО-ЧИСТЫХ ВОД К-2								
17	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	6,00	6,81	0,05	41	4	-	0,79	5
		М		0,61	0,02			-	0,01	-
18	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	23,64	0,05	24	1	-	1,85	2
		КОМПЛ.		1,43	0,02			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			65	5	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(65)	65	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(59)	59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5)	-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(6)	6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(79)	79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6)	-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(79)	79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6)	-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			314	28	1		37
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	309)	309	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	267)	267	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	26)	-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	9)	9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	35)	35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	4)	-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	27)	27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	371)	371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	35)	-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	30)	-	30	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.	(	376)	376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	38)	-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	32)	-	32	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			323	28	1		37
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	318)	318	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	267)	267	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	26)	-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	12)	12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	36)	36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	4)	-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	27)	27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	381)	381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	35)	-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	30)	-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	386)	386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	38)	-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	32)	-	32	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.С.СОЛОВЬЕВ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР I КАТЕГ. Г.Б.ПАНФИЛОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Е.КОРОЛЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОЩН.250КВТ.

ОСНОВАНИЕ: Т.П. 903-1-313.96

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,122 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
1	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,01	115,90	0,13	1	-	-	19,10	-
		100М2		12,88	0,03			-	0,03	-
2	Ц8-472-11	-ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ	1,00	3,30	0,34	3	2	-	3,00	3
		10ШТ		1,88	0,02			-	0,01	-
3	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,10	83,19	2,89	8	2	-	24,00	2
		100М		16,75	0,17			-	0,13	-
4	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ КОЖУХАМИ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА	0,10	100,91	2,06	10	10	-	128,00	13
		100М2		97,88	0,61			-	0,46	-
5	С158-408 ПРЕД.ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,3ММ 750+(А1-1360)=	0,01	1302,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	-//-	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 1360-750=	0,01	945,50	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	С0602-5163	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТНА ХПС-Т-5 0,48Х1,057	73,57	0,79	-	58	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			102	14	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(14)	14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(82)	82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(71)	71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(99)	99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(14)	-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(122)	122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(19)	-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(15)	-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			102	14	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(14)	14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(82)	82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(71)	71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	99)	99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	14)	-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	9)	9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	9)	9	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	122)	122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	19)	-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	15)	-	15	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.С.СОЛОВЬЕВ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР I КАТЕГ. Г.Б.ПАНФИЛОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Е.КОРОЛЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОЩН.250КВТ.

ОСНОВАНИЕ: Т.П. 903-313.96

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,694 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 73 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,058 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	1,00	24,21	0,05	24	3	-	4,10	4
		Д315.00.000		2,98	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
2	Е20-548	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-101ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА , ММ 315 УП2-02	1,00	32,90	0,17	33	2	-	2,87	3
				2,04	0,05			-	0,04	-
		ШТ								
3	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ	25,10	0,97	-	24	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
4	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТО4НЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,04	11,08	0,26	1	-	-	7,90	-
				5,91	0,09			-	0,06	-
		М3								
5	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	0,05	41,89	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				84	5	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2)	2	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(81)	81	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(52)	52	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)	-		5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(24)	24	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(9)	9	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(7)	7	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(97)	97	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(7)	-	-		-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)	-		5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(100)	100	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(7)	-	-		-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)	-		5	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТПЛЕНИЕ								
6	Е18-130	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 70ММ	40,00	5,57	0,02	223	4	1	0,16	6
				0,10	-			-	-	-
		М								
7	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	3,50	8,42	0,05	29	-	-	0,20	1
				0,14	0,02			-	0,01	-
		М								
8	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	25,00	1,28	0,02	32	7	1	0,35	9
				0,26	-			-	-	-
		М								
9	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	17,00	1,21	0,02	21	4	-	0,35	6
				0,26	-			-	-	-
		М								
10	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	2,47	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	2,08	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ ЗА 2	0,04	94,18	0,05	4	2	-	68,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗА		48,00	-			-	-	-
		100М2								
13	Е16-229	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65ММ	32,00	5,48	0,12	175	26	4	1,14	36
				0,80	0,03			1	0,03	1
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			498	43	6		61
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4)	4	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)	2	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2)	-	2		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4)	4	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2)	-	2		-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(494)	494	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(434)	434	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(42)	-	42		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(14)	14	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(52)	52	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(4)	-	-		-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(9)	-	9		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(44)	44	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(590)	590	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(63)	-	-		-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(51)	-	51		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(594)	594	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(66)	-	-		-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(53)	-	53		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			582	48	6		68
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(7)	7	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)	2	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2)	-	2		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2)	2	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(7)	7	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2)	-	2		-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(575)	575	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(486)	486	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(47)	-	47		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(38)	38	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(61)	61	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(4)	-	-		-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(9)	-	9		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(51)	51	-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	687)	687	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	70)	-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	56)	-	56	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	694)	694	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	73)	-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	58)	-	58	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С.БОНДАРЕЦ

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.С.СОЛОВЬЕВ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР I КАТЕГ. Г.Б.ПАНФИЛОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Е.КОРОЛЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОШНОСТЬЮ 250 КВТ

ОСНОВАНИЕ: 903-1-313.96-ТМ.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26,397 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч: С.М.Р. 20,917 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЕ 5,480 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 509 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,618 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СЦЕНА 3-ДА ДАННЫЕ РОСКОМФИНН ЕФТЕПРОМА ДЛЯ УКРУПНЕНН. РАСЧЕТОВ ОТ 18.09.96	-СТОИМОСТЬ ВОДОГРЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОТЛА КЭВ-250/0,4 МОШН. 250КВТ С КОМПЛЕКТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ПО ДАННЫМ З-ДА - ИЗГОТОВИТЕЛЯ 29578700:5020 ГДЕ 5020 - ИНДЕКС-ДИФЛЯТОР ЦЕН 1996Г.К 1991Г. КОМПЛ.	2,00	5892,17 -	- -	11784	-	- -	- -	-
2	Е18-72	-УСТАНОВКА КОТЛА ШТ	2,00	69,83 34,38	10,48 3,15	140	69	21 6	45,40 2,39	91 5
3	2301-1532	-НАСОС=КС12-50 ШТ	2,00	782,87 -	- -	1566	-	- -	- -	-
4	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т ШТ	2,00	34,17 19,38	2,82 0,85	68	39	6 2	25,90 0,65	52 1
5	2301-6060	-НАСОС ФЕКАЛЬНО-СТОЧНО-МАССНЫЙ 1 СМ -32-20-115/2= ШТ	1,00	124,23 -	- -	124	-	- -	- -	-
6	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т ШТ	1,00	16,16 9,86	0,66 0,20	16	10	- -	13,30 0,15	13 -
7	Е18-231	-УСТАНОВКА ЕМКОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ДО 2М3 ШТ	1,00	36,19 16,13	3,94 1,19	36	16	4 1	21,80 0,90	22 1,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ПИСЬМО РОСКОМФИНН ЕФТЕПРОМА ОТ 18.09.95 N 10-/3-9-35	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНОВ "АДР-2" ПРИНЯТА ПО ДАННЫМ ФИРМЫ "КОНТЕКО ЛТД" В РАЗМЕРЕ 80% ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ЦЕНА: 14820000Х0,8:2303,9 ГДЕ 2303,9 - ИНДЕКС-ДИФЛЯТОР ЦЕН 1995Г.К 1991Г. ШТ	1,00	5146,05 -	- -	5146	-	- -	- -	-
9	Ц-//-	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИНЯТА В РАЗМЕРЕ 20% ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ЦЕНА: 14820000Х0,2:2303,9 ШТ	1,00	1286,52 -	- -	1287	-	- -	- -	-
10	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 ШТ	1,00	57,40 -	- -	57	-	- -	- -	-
11	ЦЗ-611,69Г.	-МОНТАЖ Т	0,05	39,18 31,76	6,61 2,14	2	2	- -	40,66 1,63	2 -
12	ГРУП.ЛИМ.ЦЕНЫ МИНСТРОЙДОРМАША ТАБЛ.2	-СТОЛ РАБОЧИЙ 665Х551Х1100 ШТ	1,00	157,92 -	- -	158	-	- -	- -	-
13	-//-	-ШКАФ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 800Х430Х1900 ШТ	1,00	112,56 -	- -	112	-	- -	- -	-
14	С130-2517	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч9П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	6,00	4,36 -	- -	26	-	- -	- -	-
15	Е16-134	-МОНТАЖ ШТ	6,00	2,43 1,21	0,22 0,07	15	7	1 -	1,51 0,05	9 -
16	С130-2518	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч9П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	1,00	5,47 -	- -	5	-	- -	- -	-
17	Е16-134	-МОНТАЖ ШТ	1,00	2,43 1,21	0,22 0,07	2	1	- -	1,51 0,05	2 -
18	С130-2268	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч3БР ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	9,83 -	- -	10	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е16-134	-МОНТАЖ	1,00	2,43	0,22	2	1	-	1,51	2
		ШТ		1,21	0,07			-	0,05	-
20	2307-10754	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 16Ч21БР РУ 25 ДУ 80	2,00	27,73	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-136	-МОНТАЖ	2,00	4,33	0,49	9	4	1	2,67	5
		ШТ		2,14	0,15			-	0,12	-
22	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	18,00	2,54	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	3,49	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	4,38	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	6,12	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	СЦЕНА ГУСЬ-ХУСТ. АРМАТУРНОГ О З-ДА	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ 17С28НЖ3 ДУ 80	5,00	132,74	-	664	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц12-791-6	-МОНТАЖ	5,00	-	-	-	-	-	-	-
		МЕРКУЛОВ		-	-			-	-	-
28	С130-2245	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	3,00	25,60	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	3,00	2,29	0,22	7	4	-	1,51	5
		ШТ		1,21	0,07			-	0,05	-
30	С130-2246	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ	11,00	35,29	-	388	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	11,00	4,33	0,49	48	24	6	2,67	29
		ШТ		2,14	0,15			2	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130-2695	-ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФМФ-80 ДУ 80 ШТ .	1,00	26,20 –	– –	26	–	– –	– –	– –
33	Е20-764	-МОНТАЖ М2	5,76	4,73 3,53	0,17 0,05	27	20	1 –	4,43 0,04	25 –
34	С159-1369	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15 КОМПЛЕКТ	1,00	4,42 –	– –	4	–	– –	– –	– –
35	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5,00	1,70 0,29	0,02 –	9	1	– –	0,37 –	2 –
36	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ С МУФТОЙ Ц25Х20, УГОЛЬНИКОМ Ц-25 М	28,00	1,93 0,29	0,02 –	54	8	1 –	0,37 –	10 –
37	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ С УГОЛЬНИКОМ Ц-32 М	6,00	2,25 0,29	0,02 –	14	2	– –	0,37 –	2 –
38	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ С УГОЛЬНИКОМ Ц-40, МУФТОЙ Ц40Х32 М	10,00	2,56 0,29	0,02 –	26	3	– –	0,37 –	4 –
39	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ С УГОЛЬНИКОМ Ц-50, ТРОЙНИКОМ Ц50Х25, МУФТОЙ Ц50Х25, Ц50Х32, Ц50Х40 М	6,00	3,15 0,36	0,05 0,02	19	2	– –	0,48 0,01	3 –
40	Е16-77	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ	3,00	1,53 0,35	0,02 –	5	1	– –	0,45 –	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е16-79	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М	5,00	2,19 0,35	0,02 -	11	2	- -	0,45 -	2 -
42	Е16-80	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М	30,00	2,65 0,35	0,02 -	80	11	1 -	0,45 -	14 -
43	Е16-81	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М	6,00	3,46 0,35	0,02 -	21	2	- -	0,45 -	3 -
44	Е16-82	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	20,00	4,49 0,46	0,05 0,02	90	9	1 -	0,61 0,01	12 -
45	Е16-84	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	22,00	7,59 0,66	0,08 0,03	167	15	2 1	0,86 0,03	19 1
46	С159-2351	-ОТВОДЫ 90 С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ Р=1,5 ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ ШТ	11,00	0,65 -	- -	7	-	- -	- -	- -
47	С159-2361	-ОТВОДЫ 90 С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ Р=1,5 ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ ШТ	40,00	1,27 -	- -	51	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С159-3054	-ПЕРЕХОД 57Х4-38Х2 ШТ	2,00	0,64 -	- -	1	-	- -	- -	- -
49	С159-3068	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80Х40ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 89Х3,5-45Х2,5ММ ШТ	6,00	0,92 -	- -	6	-	- -	- -	- -
50	С159-3065	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80Х50ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 89Х3,5-57Х3ММ ШТ	2,00	0,85 -	- -	2	-	- -	- -	- -
51	С159-1352	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА80 КОМПЛЕКТ	5,00	8,73 -	- -	44	-	- -	- -	- -
52	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 КОМПЛЕКТ	6,00	7,55 -	- -	45	-	- -	- -	- -
53	С159-1376	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 КОМПЛЕКТ	11,00	9,58 -	- -	105	-	- -	- -	- -
54	С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 КОМПЛЕКТ	6,00	9,22 -	- -	55	-	- -	- -	- -
55	С159-1396	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 КОМПЛЕКТ	2,00	13,27 -	- -	27	-	- -	- -	- -
56	С130-58	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ В ММ: 16 Т	0,02	641,85 -	- -	13	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	0510/1-539 1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА 1,985Х1,074	1,66	3,32	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
58	С121-2019	-ПРОКАТ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	0,04	676,40	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
59	Е9-229	-МОНТАЖ	0,04	81,03	12,63	3	2	-	72,60	3
		Т		55,25	5,34			-	4,05	-
60	С121-2020	-ОПОРЫ	0,29	554,80	-	161	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	Е9-229	-МОНТАЖ	0,29	81,03	12,63	24	16	4	72,60	21
		Т		55,25	5,34			2	4,05	1
62	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,15	12,69	0,85	2	1	-	4,76	1
		100М2		4,03	0,27			-	0,21	-
63	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,15	11,36	0,34	2	-	-	3,10	-
		100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
64	Ц12-698-3	-БОБЫШКИ	4,00	2,17	0,17	9	3	1	1,00	4
		ШТ		0,65	-			-	-	-
65	241829-605 3	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ЗКЧ	18,00	2,98	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	Ц11-642-1	-МОНТАЖ	18,00	0,45	0,07	8	6	1	1,00	18
		ШТ		0,36	-			-	-	-
67	С159-1390	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА20	1,00	5,88	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
68	С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	1,00	10,29	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С159-1396	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 КОМПЛЕКТ	1,00	14,81	–	15	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			23099	281	51		376
			РУБ.					14		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ.	(5473)	5473	–	–			–
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(3)	3	–	–			–
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(3)	3	–	–			–
		КОМПЛЕКТАЦИЯ –	РУБ.	(1)	1	–	–			–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ.	(5480)	5480	–	–			–
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(2069)	2069	–	–			–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(5)	5	–	–			–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(11)	–	11	–			–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	(763)	763	–	–			–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(9)	9	–	–			–
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(1)	–	1	–			–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(60)	60	–	–			–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(2138)	2138	–	–			–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(24)	–	–	–			24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(12)	–	12	–			–
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(4)	4	–	–			–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(2)	2	–	–			–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(1)	–	1	–			–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(4)	4	–	–			–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(1)	–	–	–			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(1)	–	1	–			–
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(215)	215	–	–			–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(4)	4	–	–			–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(20)	–	20	–			–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	(188)	188	–	–			–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(11)	11	–	–			–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч	(1)	–	–	–			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(1)	–	1	–			–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(18)	18	–	–			–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(244)	244	–	–			–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(26)	–	–	–			26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(21)	–	21	–			–
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ –	РУБ.	(15338)	15338	–	–			–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(568)	568	–	–			–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(263)	–	263	–			–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	(14133)	14133	–	–			–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(1825)	1825	–	–			–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч	(122)	–	–	–			122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(321)	–	321	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1368)	1368	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	18531)	18531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	458)	-	-	-		458
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	584)	-	584	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	26397)	26397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	509)	-	-	-		509
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	618)	-	618	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.С. СОЛОВЬЕВ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Т.А. МЕРКУЛОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Е. КОРОЛЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7

НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОШНОСТЬЮ 250 КВТ

ОСНОВАНИЕ: 903-1-313.96-ВР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,191 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч: С.М.Р. 1,100 ТЫС.РУБ.
ПРОЧИЕ 0,091 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 244 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,197 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПЛИТАМИ М/ВАТНЫМИ	0,63	11,08	0,26	7	4	-	7,90	5
		М3		5,91	0,09			-	0,06	-
2	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮШЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125 М3	0,78	41,89	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ М/ВАТНЫМИ М3	1,30	29,13	0,29	38	14	-	13,80	18
				10,46	0,09			-	0,06	-
4	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮШЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3	2,01	25,60	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ М/ВАТНЫМИ В СТЕКЛОТКАНИ М3	0,79	29,13	0,29	23	8	-	13,80	11
				10,46	0,09			-	0,06	-
6	С114-98	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК М-125 ТОЛШИНОЙ 40ММ М3	0,98	34,72	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	С114-528	-ОБКЛАДКА СТЕКЛОТКАНЬЮ ПРИ ТОЛШИНЕ ИЗОЛЯЦИИ 40ММ М3	0,98	97,03	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ КОЖУХАМИ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 100М2	0,13	99,12	2,11	13	12	-	118,00	15
				98,50	0,63			-	0,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С158-412 ПРЕД.ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ 750+(А1-990)= Т	0,04	1286,50 -	- -	51	-	- -	- -	- -
10	-//-	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 990-750= Т	0,04	372,00 -	- -	15	-	- -	- -	- -
11	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,19	25,01 11,63	6,12 1,84	5	2	1 -	14,80 1,39	3 -
12	Е26-48	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 100М2	0,13	28,99 19,25	0,05 0,02	4	3	- -	27,80 0,01	4 -
13	Е26-76	-ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	115,90 12,88	0,13 0,03	3	-	- -	19,10 0,03	1 -
14	Е8-190	-ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ 100М2	0,05	67,03 31,88	0,39 0,12	3	2	- -	45,90 0,09	2 -
15	Е8-191	-ЛЕСА ПОДВЕСНЫЕ 100М2	0,04	79,44 47,63	0,39 0,12	3	2	- -	68,60 0,09	3 -
16	Ц8-472-11	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОЖУХОВ 10ШТ	3,60	3,30 1,88	0,34 0,02	12	7	1 -	3,00 0,01	11 -
17	Ц8-472-6	-ПОЛОСА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 100М	0,36	83,19 16,75	2,89 0,17	30	6	1 -	24,00 0,13	9 -
18	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ КОЖУХАМИ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 100М2	0,80	100,91 97,88	2,06 0,61	81	78	1 -	128,00 0,46	102 -
19	С158-408 ПРЕД.ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,3ММ 750+(А1-1360)= Т	0,08	1302,00 -	- -	104	-	- -	- -	- -
20	-//-	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 1360-750= Т	0,08	945,50 -	- -	76	-	- -	- -	- -
21	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛОТНОМ ХПС-Т5 М3	0,43	103,48 78,50	0,26 0,09	45	34	- -	120,00 0,06	52 -
22	С0602-5163	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТНА ХПС-Т-5 0,48Х1,057 М2	316,36	0,79 -	- -	250	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			976	172	4		236
			РУБ.					–		–
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	42)	42	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(	27)	27	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	13)	–	13	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(	12)	12	–	–		–
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(	2)	–	2	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(	4)	4	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	58)	58	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(	20)	–	–	–		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	15)	–	15	–		–
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	843)	843	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(	62)	62	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	159)	–	159	–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	(	618)	618	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(	123)	123	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч	(	8)	–	–	–		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(	23)	–	23	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(	76)	76	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	1042)	1042	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(	224)	–	–	–		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	182)	–	182	–		–
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ –	РУБ.	(	91)	91	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ –	РУБ.	(	91)	91	–	–		–
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	1191)	1191	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(	244)	–	–	–		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	197)	–	197	–		–

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.С. СОЛОВЬЕВ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Т.А. МЕРКУЛОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Е. КОРОЛЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОЩНОСТЬЮ 250 КВТ

ОСНОВАНИЕ: 903-1-313.96-ЭМ-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,339 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ 1,144 ТЫС.РУБ.
СМР 1,195 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 228 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,197 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	СКЦЭ-84 ВЫП.1,ПОЗ. 2-2043	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР11-3060-21У3 ШТ	1,00	317,80	—	318	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
2	ЦТОЖЕ	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ	1,00	19,10	1,35	19	9	1	11,74	12
				9,18	0,48			—	0,36	—
3	ДОП12 1504-4548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ 122002Б ШТ	1,00	17,64	—	18	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
4	Ц8-531-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	5,35	0,14	5	2	—	2,00	2
				1,89	0,02			—	0,01	—
5	СКЦЭ-84 ПОЗ.2-781	-КОМПЛЕКТНЫЕ ШКАФЫ ШО70-1-21У3 ШТ	4,00	190,40	—	762	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
6	ЦТОЖЕ	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ	4,00	29,85	1,32	119	52	5	16,64	67
				13,00	0,49			2	0,37	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1241	63	6		81
			РУБ.					2		1

В ТОМ ЧИСЛЕ: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(1098)	1098	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(14)	14	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(1144)	1144	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(143)	143	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(65)	-	65	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(57)	57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(15)	15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(215)	215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(86)	-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(75)	-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(1359)	1359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(86)	-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(75)	-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С151-1233 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95+1Х35ММ2 1000М	0,04	8797,44 -	- -	352	-	- -	- -	-
8	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,14	44,87 -	- -	6	-	- -	- -	-
9	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,40	17,35 10,78	1,10 0,44	7	4	- -	16,00 0,34	6 -
10	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2 ШТ	4,00	8,67 1,71	- -	35	7	- -	2,00 -	8 -
11	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	1,40	7,20 2,95	3,96 1,21	10	4	6 2	4,00 0,92	6 1
12	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2	1,00	2,99	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-22-80								
		ШТ		–	–			–	–	–
13	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-78	3,00	2,24	–	7	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
14	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	3,00	1,19	–	4	1	–	1,00	3
		ШТ		0,40	–			–	–	–
15	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,08	641,95	5,27	51	2	–	41,00	3
		Т		31,13	1,73			–	1,32	–
16	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	30,00	0,58	–	17	–	–	–	–
		М		–	–			–	–	–
17	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	35,00	2,12	–	74	–	–	–	–
		М		–	–			–	–	–
18	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,30	63,41	13,35	19	11	4	44,00	13
		100М		35,88	5,24			2	3,97	1
19	Ц8-407-11	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,35	131,45	31,11	46	25	11	89,00	31
		100М		72,13	12,22			4	9,28	3
20	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,40	83,19	2,89	33	7	1	24,00	10
		100М		16,75	0,17			–	0,13	–
21	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	2,00	76,06	2,72	152	37	5	26,00	52
		100М		18,63	0,17			–	0,13	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			816	98	27		132
			РУБ.					8		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(816)		816	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(228)		228	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(106)		-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(459)		459	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(94)		94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(5)		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(16)		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(70)		70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(980)		980	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(142)		-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(122)		-	122	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(980)		980	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(142)		-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(122)		-	122	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2057	161	33		213
			РУБ.					10		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(1098)		1098	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(26)		26	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(14)		14	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(5)		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(1144)		1144	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(959)		959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(231)		231	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(171)		-	171	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(459)		459	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(151)		151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(26)		-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(85)		85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1195)		1195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(228)		-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(197)		-	197	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(2339)		2339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(228)		-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(197)		-	197	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.С. СОЛОВЬЕВ

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Н.И. ДЕСЯТОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Е. КОРОЛЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОЩНОСТЬЮ 250КВТ.

ОСНОВАНИЕ: 903-1-313.96-ОО-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,469 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 72 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. МОНТАХНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
1	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП06-2Х40= ШТ	6,00	27,76	–	167	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
2	1507-1200 ДОП.15	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-200-231 ШТ	1,00	10,23	–	10	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
3	1507-3014	-СВЕТИЛЬНИК=НБО06Х100/Р20-02УХЛ 4 ШТ	4,00	3,40	–	14	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
4	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,06	245,94	85,85	15	5	6	122,00	7
				85,38	27,20			2	20,64	1
5	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,01	173,86	98,60	2	1	1	81,00	1
				61,00	30,94			–	23,48	–
6	Ц8-604-1	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ 100ШТ	0,04	136,63	41,65	5	2	2	61,00	2
				42,75	13,12			1	9,96	–
7	1515-7038	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б	0,50	1,63	–	1	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		220-230-100		–	–			–	–	–
		10ШТ								
8	1515-1040	–ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ=ЛБ 40	1,40	11,16	–	16	–	–	–	–
		10ШТ		–	–			–	–	–
9	С153-251	–СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАВОС-220	1,60	1,92	–	3	–	–	–	–
		10ШТ		–	–			–	–	–
10	С151-1075	–КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,08	257,54	–	21	–	–	–	–
		1ООМ		–	–			–	–	–
11	С151-1091	–КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,02	301,78	–	6	–	–	–	–
		1000М		–	–			–	–	–
12	Ц8-400-1	–КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,00	90,64	38,76	91	29	38	41,00	41
				29,25	14,28			14	10,84	11
		100М								
13	1504-6164	–ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ=	6,00	2,06	–	12	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
14	Ц8-591-3	–ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,06	65,83	1,87	4	3	–	68,00	4
		100ШТ		48,00	0,10			–	0,08	–
15	1504-17145	–РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ=	2,00	2,20	–	4	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
16	Ц8-591-8	–РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,02	40,82	1,92	1	–	–	34,00	1
		100ШТ		24,38	0,19			–	0,14	–
17	2405-1364	–КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79	10,00	0,60	–	6	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
18	1517-2346	–ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36.631-76	1,00	19,02	–	19	–	–	–	–
				–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
19	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ	0,01	249,64	5,44	3	1	-	159,00	2
		В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА								
		" С КОЖУХОМ ДО 12КГ		117,88	1,97			-	1,50	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			400	41	47		58
			РУБ.					17		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(400)		400	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(31)		31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(58)		-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(279)		279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(37)		37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(6)		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(32)		32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(469)		469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(72)		-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(64)		-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(469)		469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(72)		-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(64)		-	64	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			400	41	47		58
			РУБ.					17		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(400)		400	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(31)		31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(58)		-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(279)		279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(37)		37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(6)		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(32)		32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(469)		469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(72)		-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(64)		-	64	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(469)		469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(72)		-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(64)		-	64	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.С. БОНДАРЕЦ

НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.С. СОЛОВЬЕВ

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Н.И. ДЕСЯТОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Е. КОРОЛЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 10

НА КИП И А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОДНЫМ КОТЛОМ ТИПА КЭВ МОШНОСТЬЮ 250КВТ

ОСНОВАНИЕ: 903-1-313.96.С01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,223 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ 1,417 ТЫС.РУБ.
СМР 0,806 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 271 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,239 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕД.,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ									
1	170648-1302	-ТЕРМОМЕТР П 6,ДЛ.В.Ч-240,ДЛ.Н.Ч-103 ШТ	6,00	1,19 -	- -	7	-	- -	- -	-	-
2	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	3,00	2,10 -	- -	7	-	- -	- -	-	-
3	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6,00	0,26 0,26	- -	2	2	- -	0,50 -	3	-
4	ДОП.9 1704-11197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-50 ШТ	2,00	5,04 -	- -	10	-	- -	- -	-	-
5	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	2,00	0,65 0,63	- -	1	1	- -	1,00 -	2	-
6	ДОП48 1704-11984	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТПГ-1009К ШТ	2,00	54,39 -	- -	109	-	- -	- -	-	-
7	Ц11-5-1	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ГАЗОВЫЙ,ЖИДКОСТНЫЙ, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ШТ	2,00	1,31 1,28	- -	3	3	- -	2,00 -	4	-
8	1704-50480	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕЙСТВИЯ=РТ-15 ТУ25-02-1053-76								
		ШТ		–	–			–	–	–
9	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	1,00	3,21	–	3	3	–	4,00	4
		/НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ		3,13	–			–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
10	ДОП.43 1704-21938	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-10	4,00	17,50	–	70	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
11	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	1,01	–	4	4	–	1,00	4
		ШТ		0,96	–			–	–	–
12	ДОП.43 1704	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У-3	3,00	19,04	–	57	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
13	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	1,01	–	3	3	–	1,00	3
		ШТ		0,96	–			–	–	–
14	ДОП.43 1704-21938	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-10	4,00	17,50	–	70	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
15	ДОП43. 1704-21398	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-4,6	2,00	17,50	–	35	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
16	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	1,01	–	2	2	–	1,00	2
		ШТ		0,96	–			–	–	–
17	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	98,00	–	98	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
18	Ц11-542-1	-КЛАПАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,ТИП РК-1,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	1,00	2,96	0,03	3	2	–	3,00	3
		ШТ		2,19	–			–	–	–
19	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	124,60	–	125	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
20	Ц11-542-2	-КЛАПАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,ТИП РК-1,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100	1,00	3,43	0,04	3	3	–	4,00	4
		ШТ		2,58	0,02			–	0,01	–
21	1704-30015	-СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ=УВКГ-32 ТУ25-02-821431-78	2,00	47,60	–	95	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ,ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР	2,00	3,19	0,05	6	5	-	3,00	6
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50		2,30	-			-	-	-
		ШТ								
23	1704-30243	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГ-40	2,00	77,70	-	155	-	-	-	-
	ДОП.21	ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР	2,00	3,19	0,05	6	5	-	3,00	6
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50		2,30	-			-	-	-
		ШТ								
25	1704-20523	-ДИФМАНОМЕТР ДСС-711ИН-М2=	1,00	364,00	-	364	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц11-247-2	-МОНТАЖ	1,00	6,68	0,37	7	4	-	5,00	5
		ШТ		3,91	0,05			-	0,04	-
27	1704-20781	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКО,6-80=	1,00	24,22	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц11-140-2	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА	1,00	3,86	0,12	4	1	-	1,00	1
		/100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР		1,06	-			-	-	-
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100								
		КОМПЛ								
29	1704-20057	-МАНОМЕТР ДМ-2010СГ=	1,00	36,40	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	6,30	0,37	6	4	-	5,00	5
		ШТ		3,54	0,05			-	0,04	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1413	42	-		52
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(1360)	1360	-		-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.		(24)	24	-		-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-		-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(13)	13	-		-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(17)	17	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(1417)	1417	-		-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(53)	53	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(12)	12	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(42)	-	42		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(35)	35	-		-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(4)	4	-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	92)	92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	52)	-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	44)	-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	1509)	1509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	52)	-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	44)	-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
31	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,13	319,16	-	41	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
32	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,03	308,10	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
33	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	1,60	70,84	21,59	113	36	35	31,00	50
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		22,75	6,87			11	5,21	8
		100М								
34	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	16,00	0,70	-	11	4	-	1,00	16
		ШТ		0,28	-			-	-	-
35	0113 ТАБ.18.1	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ СТАЛЬНАЯ ГОСТ 8734-75 ТР14Х2	25,00	0,83	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	25,00	0,31	0,03	8	7	1	0,40	10
		М		0,26	-			-	-	-
37	241649-1063	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=20ММ	0,01	303,83	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
38	Ц8-406-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,06	39,79	0,51	2	1	-	23,00	1
		100М		15,88	0,22			-	0,17	-
39	0113 ТАБ.3.1	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГОСТ 10704-91 ТР26Х1,6	160,00	0,41	-	66	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
40	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ	1,60	117,31	60,69	188	72	97	55,00	88
				45,00	20,74			33	15,74	25

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М								
41	2405-1886	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	1М	20,00	0,42 –	– –	8	–	– –	– –	– –
42	Е9-229	-МОНТАЖ УГОЛКА	Т	0,03	81,03 55,25	12,63 5,34	2	2	– –	72,60 4,05	2 –
43	2405-5079	-КРОНШТЕЙН КП4	ШТ	1,00	2,24 –	– –	2	–	– –	– –	– –
44	241829-06009	-КРОНШТЕЙН КП-58	ШТ	1,00	9,58 –	– –	10	–	– –	– –	– –
45	Ц11-620-4	-МОНТАЖ КРОНШТЕЙНА	ШТ	1,00	1,56 0,53	0,04 0,02	2	1	– –	1,00 0,01	1 –
46	Ц11-691-5	-МОНТАЖ СТОЙКИ СП-1	ШТ	1,00	2,17 1,71	0,41 0,17	2	2	– –	2,00 0,13	2 –
47	1517-11172 ДОП.22	-СТОЙКА СП-1	ШТ	1,00	25,58 –	– –	26	–	– –	– –	– –
48	2405-3164	-СОЕДИНИТЕЛИ РАЗНЫЕ=	ШТУКА	30,00	0,26 –	– –	8	–	– –	– –	– –
49	0518 СТР.138	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ	КГ	20,00	1,05 –	– –	21	–	– –	– –	– –
50	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	ВВОД	8,00	0,68 0,66	– –	5	5	– –	1,00 –	8 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				548	130	133		178
			РУБ.						44		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.		(546)		546	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.		(70)		70	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.		(172)		–	172	–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.		(215)		215	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.		(116)		116	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч		(8)		–	–	–		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.		(21)		–	21	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.		(50)		50	–	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	712)	712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	217)	-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	193)	-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	714)	714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	219)	-	-	-		219
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	195)	-	195	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1961	172	133		230
			РУБ.					44		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	1360)	1360	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	(	24)	24	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	13)	13	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	17)	17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	1417)	1417	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	599)	599	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	82)	82	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	214)	-	214	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	215)	215	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	151)	151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	23)	-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	54)	54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	804)	804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	269)	-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	237)	-	237	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	2223)	2223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	271)	-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	239)	-	239	-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Й.С. БОНДАРЕЦ

НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА Й.С. СОЛОВЬЕВ

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Н.И. ДЕСЯТОВА

ПРОВЕРИЛ Н.Е. КОРОЛЕВА

gost.e-ecolog.ru