ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-47-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 47

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-47-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 47

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-47-2001 Часть 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 74 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕР-47-2001

Часть 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
	Подраздел 1.1 ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ						
	Таблица 47-01-001 Подготовка участка для озеленения.						
	Измеритель: **100 м^2**						
	Планировка участка:						
47-01-001-01	механизированным способом						0
	(зона: 1)	31,91	0,00	31,91	3,53	0,00	
	(зона: 2)	32,44	0,00	32,44	3,53	0,00	
	(зона: 3)	31,67	0,00	31,67	3,53	0,00	
	(зона: 4)	32,23	0,00	32,23	3,53	0,00	
47-01-001-02	вручную						10,2
	(зона: 1-4)	77,72	77,72	0,00	0,00	0,00	
47-01-001-03	Разбивка участка						7,62
	(зона: 1)	74,06	65,91	0,00	0,00	8,15	
	(зона: 2)	73,91	65,91	0,00	0,00	8,00	
	(зона: 3)	73,61	65,91	0,00	0,00	7,70	
	(зона: 4)	73,76	65,91	0,00	0,00	7,85	
47-01-001-04	Очистка участка от мусора						3,91
	(зона: 1-4)	29,79	29,79	0,00	0,00	0,00	
	Подраздел 1.2 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ						
	Таблица 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом.						
	Измеритель: **10 ям**						
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером:						
47-01-004-01	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте						3,19
	(зона: 1)	50,19	24,31	25,88	2,77	0,00	
	(зона: 2)	50,65	24,31	26,34	2,77	0,00	
	(зона: 3)	50,28	24,31	25,97	2,77	0,00	
	(зона: 4)	50,70	24,31	26,39	2,77	0,00	
47-01-004-02	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%						4,21
	(зона: 1)	168,60	32,08	25,88	2,77	110,64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	165,49	32,08	26,34	2,77	107,07	
	(зона: 3)	159,78	32,08	25,97	2,77	101,73	
	(зона: 4)	162,49	32,08	26,39	2,77	104,02	
47-01-004-03	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%						5,32
	(зона: 1)	286,56	40,54	25,88	2,77	220,14	
	(зона: 2)	279,90	40,54	26,34	2,77	213,02	
	(зона: 3)	268,88	40,54	25,97	2,77	202,37	
	(зона: 4)	273,88	40,54	26,39	2,77	206,95	
47-01-004-04	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%						6,41
	(зона: 1)	405,50	48,84	25,88	2,77	330,78	
	(зона: 2)	395,28	48,84	26,34	2,77	320,10	
	(зона: 3)	378,90	48,84	25,97	2,77	304,09	
	(зона: 4)	386,20	48,84	26,39	2,77	310,97	
47-01-004-05	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%						7,51
	(зона: 1)	524,53	57,23	25,88	2,77	441,42	
	(зона: 2)	510,74	57,23	26,34	2,77	427,17	
	(зона: 3)	489,02	57,23	25,97	2,77	405,82	
	(зона: 4)	498,61	57,23	26,39	2,77	414,99	
47-01-004-06	0,3х0,3 м в естественном грунте						4,63
	(зона: 1)	61,16	35,28	25,88	2,77	0,00	
	(зона: 2)	61,62	35,28	26,34	2,77	0,00	
	(зона: 3)	61,25	35,28	25,97	2,77	0,00	
	(зона: 4)	61,67	35,28	26,39	2,77	0,00	
47-01-004-07	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%						5,7
	(зона: 1)	240,36	43,43	25,88	2,77	171,05	
	(зона: 2)	235,12	43,43	26,34	2,77	165,35	
	(зона: 3)	226,32	43,43	25,97	2,77	156,92	
	(зона: 4)	230,33	43,43	26,39	2,77	160,51	
47-01-004-08	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%						7,45
	(зона: 1)	411,14	56,77	25,88	2,77	328,49	
	(зона: 2)	400,96	56,77	26,34	2,77	317,85	
	(зона: 3)	384,67	56,77	25,97	2,77	301,93	
	(зона: 4)	391,92	56,77	26,39	2,77	308,76	
47-01-004-09	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%						8,98
	(зона: 1)	580,24	68,43	25,88	2,77	485,93	
	(зона: 2)	565,12	68,43	26,34	2,77	470,35	
	(зона: 3)	541,34	68,43	25,97	2,77	446,94	
	(зона: 4)	551,84	68,43	26,39	2,77	457,02	
47-01-004-10	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100%						10,63
	(зона: 1)	763,86	81,00	25,88	2,77	656,98	
	(зона: 2)	743,04	81,00	26,34	2,77	635,70	
	(зона: 3)	710,83	81,00	25,97	2,77	603,86	
	(зона: 4)	724,92	81,00	26,39	2,77	617,53	
47-01-004-11	0,5х0,4 м в естественном грунте						7,51
	(зона: 1)	85,47	57,23	28,24	3,03	0,00	
	(зона: 2)	85,97	57,23	28,74	3,03	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	85,56	57,23	28,33	3,03	0,00	
	(зона: 4)	86,02	57,23	28,79	3,03	0,00	
47-01-004-12	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%						9,27
	(зона: 1)	317,75	70,64	28,24	3,03	218,87	
	(зона: 2)	310,65	70,64	28,74	3,03	211,27	
	(зона: 3)	299,20	70,64	28,33	3,03	200,23	
	(зона: 4)	304,30	70,64	28,79	3,03	204,87	
47-01-004-13	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%						11,33
	(зона: 1)	510,34	86,33	28,24	3,03	395,77	
	(зона: 2)	497,94	86,33	28,74	3,03	382,87	
	(зона: 3)	478,28	86,33	28,33	3,03	363,62	
	(зона: 4)	486,99	86,33	28,79	3,03	371,87	
47-01-004-14	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%						13,31
	(зона: 1)	717,08	101,42	28,24	3,03	587,42	
	(зона: 2)	698,60	101,42	28,74	3,03	568,44	
	(зона: 3)	669,76	101,42	28,33	3,03	540,01	
	(зона: 4)	682,43	101,42	28,79	3,03	552,22	
47-01-004-15	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%						14,85
	(зона: 1)	934,08	113,16	28,24	3,03	792,68	
	(зона: 2)	908,76	113,16	28,74	3,03	766,86	
	(зона: 3)	869,81	113,16	28,33	3,03	728,32	
	(зона: 4)	886,78	113,16	28,79	3,03	744,83	
47-01-004-16	0,8х0,6 м в естественном грунте						15,71
	(зона: 1)	195,22	119,71	75,51	6,92	0,00	
	(зона: 2)	196,95	119,71	77,24	6,92	0,00	
	(зона: 3)	194,88	119,71	75,17	6,92	0,00	
	(зона: 4)	196,13	119,71	76,42	6,92	0,00	
47-01-004-17	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%						20,61
	(зона: 1)	780,05	157,05	75,51	6,92	547,49	
	(зона: 2)	764,04	157,05	77,24	6,92	529,75	
	(зона: 3)	735,44	157,05	75,17	6,92	503,22	
	(зона: 4)	748,08	157,05	76,42	6,92	514,61	
47-01-004-18	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%						25,52
	(зона: 1)	1364,94	194,46	75,51	6,92	1094,97	
	(зона: 2)	1331,21	194,46	77,24	6,92	1059,51	
	(зона: 3)	1276,07	194,46	75,17	6,92	1006,44	
	(зона: 4)	1300,09	194,46	76,42	6,92	1029,21	
47-01-004-19	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%						30,43
	(зона: 1)	1949,85	231,88	75,51	6,92	1642,46	
	(зона: 2)	1898,38	231,88	77,24	6,92	1589,26	
	(зона: 3)	1816,71	231,88	75,17	6,92	1509,66	
	(зона: 4)	1852,12	231,88	76,42	6,92	1543,82	
47-01-004-20	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%						35,34
	(зона: 1)	2534,74	269,29	75,51	6,92	2189,94	
	(зона: 2)	2465,54	269,29	77,24	6,92	2119,01	
	(зона: 3)	2357,33	269,29	75,17	6,92	2012,87	
	(зона: 4)	2404,14	269,29	76,42	6,92	2058,43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-01-005	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом.**						
	Измеритель: **10 ям**						
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером:						
47-01-005-01	0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте						11,12
	(зона: 1)	154,34	84,73	69,61	6,38	0,00	
	(зона: 2)	155,94	84,73	71,21	6,38	0,00	
	(зона: 3)	154,03	84,73	69,30	6,38	0,00	
	(зона: 4)	155,18	84,73	70,45	6,38	0,00	
47-01-005-02	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%						16,84
	(зона: 1)	737,40	128,32	69,61	6,38	539,47	
	(зона: 2)	721,42	128,32	71,21	6,38	521,89	
	(зона: 3)	693,27	128,32	69,30	6,38	495,65	
	(зона: 4)	705,66	128,32	70,45	6,38	506,89	
47-01-005-03	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%						22,34
	(зона: 1)	1304,03	170,23	69,61	6,38	1064,19	
	(зона: 2)	1271,25	170,23	71,21	6,38	1029,81	
	(зона: 3)	1217,83	170,23	69,30	6,38	978,30	
	(зона: 4)	1241,10	170,23	70,45	6,38	1000,42	
47-01-005-04	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%						28,08
	(зона: 1)	1887,25	213,97	69,61	6,38	1603,67	
	(зона: 2)	1836,88	213,97	71,21	6,38	1551,70	
	(зона: 3)	1757,21	213,97	69,30	6,38	1473,94	
	(зона: 4)	1791,73	213,97	70,45	6,38	1507,31	
47-01-005-05	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%						34,07
	(зона: 1)	2517,64	259,61	69,61	6,38	2188,42	
	(зона: 2)	2446,81	259,61	71,21	6,38	2115,99	
	(зона: 3)	2337,52	259,61	69,30	6,38	2008,61	
	(зона: 4)	2384,46	259,61	70,45	6,38	2054,40	
47-01-005-06	0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте						14,73
	(зона: 1)	231,41	112,24	119,17	10,93	0,00	
	(зона: 2)	234,14	112,24	121,90	10,93	0,00	
	(зона: 3)	230,87	112,24	118,63	10,93	0,00	
	(зона: 4)	232,83	112,24	120,59	10,93	0,00	
47-01-005-07	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25%						22,97
	(зона: 1)	1137,11	175,03	119,17	10,93	842,91	
	(зона: 2)	1112,59	175,03	121,90	10,93	815,66	
	(зона: 3)	1068,51	175,03	118,63	10,93	774,85	
	(зона: 4)	1087,99	175,03	120,59	10,93	792,37	
47-01-005-08	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50%						32,15
	(зона: 1)	2048,83	244,98	119,17	10,93	1684,68	
	(зона: 2)	1997,07	244,98	121,90	10,93	1630,19	
	(зона: 3)	1912,22	244,98	118,63	10,93	1548,61	
	(зона: 4)	1949,21	244,98	120,59	10,93	1583,64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-005-09	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75%						41,06
	(зона: 1)	2931,27	312,88	119,17	10,93	2499,22	
	(зона: 2)	2853,82	312,88	121,90	10,93	2419,04	
	(зона: 3)	2730,05	312,88	118,63	10,93	2298,54	
	(зона: 4)	2783,86	312,88	120,59	10,93	2350,39	
47-01-005-10	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%						50,55
	(зона: 1)	3890,76	385,19	119,17	10,93	3386,40	
	(зона: 2)	3783,70	385,19	121,90	10,93	3276,61	
	(зона: 3)	3616,20	385,19	118,63	10,93	3112,38	
	(зона: 4)	3688,62	385,19	120,59	10,93	3182,84	
47-01-005-11	1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте						18,07
	(зона: 1)	306,42	137,69	168,73	15,47	0,00	
	(зона: 2)	310,28	137,69	172,59	15,47	0,00	
	(зона: 3)	305,66	137,69	167,97	15,47	0,00	
	(зона: 4)	308,43	137,69	170,74	15,47	0,00	
47-01-005-12	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%						29,06
	(зона: 1)	1518,21	221,44	168,73	15,47	1128,04	
	(зона: 2)	1485,48	221,44	172,59	15,47	1091,45	
	(зона: 3)	1426,15	221,44	167,97	15,47	1036,74	
	(зона: 4)	1452,39	221,44	170,74	15,47	1060,21	
47-01-005-13	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%						41,87
	(зона: 1)	2785,82	319,05	168,73	15,47	2298,04	
	(зона: 2)	2714,21	319,05	172,59	15,47	2222,57	
	(зона: 3)	2597,34	319,05	167,97	15,47	2110,32	
	(зона: 4)	2648,09	319,05	170,74	15,47	2158,30	
47-01-005-14	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%						54,68
	(зона: 1)	3971,79	416,66	168,73	15,47	3386,40	
	(зона: 2)	3865,86	416,66	172,59	15,47	3276,61	
	(зона: 3)	3697,01	416,66	167,97	15,47	3112,38	
	(зона: 4)	3770,24	416,66	170,74	15,47	3182,84	
47-01-005-15	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%						67,5
	(зона: 1)	5249,66	514,35	168,73	15,47	4566,58	
	(зона: 2)	5104,14	514,35	172,59	15,47	4417,20	
	(зона: 3)	4876,95	514,35	167,97	15,47	4194,63	
	(зона: 4)	4974,97	514,35	170,74	15,47	4289,88	
47-01-005-16	1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте						24,79
	(зона: 1)	414,26	188,90	225,36	20,67	0,00	
	(зона: 2)	419,42	188,90	230,52	20,67	0,00	
	(зона: 3)	413,25	188,90	224,35	20,67	0,00	
	(зона: 4)	416,95	188,90	228,05	20,67	0,00	
47-01-005-17	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%						37,52
	(зона: 1)	1929,00	285,90	225,36	20,67	1417,74	
	(зона: 2)	1888,16	285,90	230,52	20,67	1371,74	
	(зона: 3)	1813,21	285,90	224,35	20,67	1302,96	
	(зона: 4)	1846,41	285,90	228,05	20,67	1332,46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-005-18	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%						53,29
	(зона: 1)	3451,01	406,07	225,36	20,67	2819,58	
	(зона: 2)	3364,98	406,07	230,52	20,67	2728,39	
	(зона: 3)	3222,26	406,07	224,35	20,67	2591,84	
	(зона: 4)	3284,59	406,07	228,05	20,67	2650,47	
47-01-005-19	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%						69,05
	(зона: 1)	5054,59	526,16	225,36	20,67	4303,07	
	(зона: 2)	4918,80	526,16	230,52	20,67	4162,12	
	(зона: 3)	4702,74	526,16	224,35	20,67	3952,23	
	(зона: 4)	4796,22	526,16	228,05	20,67	4042,01	
47-01-005-20	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%						84,81
	(зона: 1)	6523,23	646,25	225,36	20,67	5651,62	
	(зона: 2)	6345,27	646,25	230,52	20,67	5468,50	
	(зона: 3)	6065,12	646,25	224,35	20,67	5194,52	
	(зона: 4)	6186,39	646,25	228,05	20,67	5312,09	
47-01-005-21	1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте						31,01
	(зона: 1)	520,66	236,30	284,36	26,08	0,00	
	(зона: 2)	527,16	236,30	290,86	26,08	0,00	
	(зона: 3)	519,38	236,30	283,08	26,08	0,00	
	(зона: 4)	524,05	236,30	287,75	26,08	0,00	
47-01-005-22	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%						45,72
	(зона: 1)	2337,90	348,39	284,36	26,08	1705,15	
	(зона: 2)	2289,03	348,39	290,86	26,08	1649,78	
	(зона: 3)	2198,49	348,39	283,08	26,08	1567,02	
	(зона: 4)	2238,65	348,39	287,75	26,08	1602,51	
47-01-005-23	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%						64,82
	(зона: 1)	4178,42	493,93	284,36	26,08	3400,13	
	(зона: 2)	4074,88	493,93	290,86	26,08	3290,09	
	(зона: 3)	3902,37	493,93	283,08	26,08	3125,36	
	(зона: 4)	3977,75	493,93	287,75	26,08	3196,07	
47-01-005-24	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%						87,93
	(зона: 1)	6036,91	670,03	284,36	26,08	5082,52	
	(зона: 2)	5878,93	670,03	290,86	26,08	4918,04	
	(зона: 3)	5624,92	670,03	283,08	26,08	4671,81	
	(зона: 4)	5735,29	670,03	287,75	26,08	4777,51	
47-01-005-25	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%						103,01
	(зона: 1)	7858,11	784,94	284,36	26,08	6788,81	
	(зона: 2)	7644,74	784,94	290,86	26,08	6568,94	
	(зона: 3)	7307,93	784,94	283,08	26,08	6239,91	
	(зона: 4)	7453,81	784,94	287,75	26,08	6381,12	
47-01-005-26	1,7х1,7х0,65 м в естественном грунте						36,76
	(зона: 1)	614,02	280,11	333,91	30,62	0,00	
	(зона: 2)	621,66	280,11	341,55	30,62	0,00	
	(зона: 3)	612,52	280,11	332,41	30,62	0,00	
	(зона: 4)	618,01	280,11	337,90	30,62	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-005-27	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%						52,86
	(зона: 1)	2660,85	402,79	333,91	30,62	1924,15	
	(зона: 2)	2606,02	402,79	341,55	30,62	1861,68	
	(зона: 3)	2503,51	402,79	332,41	30,62	1768,31	
	(зона: 4)	2549,04	402,79	337,90	30,62	1808,35	
47-01-005-28	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%						74,59
	(зона: 1)	4740,41	568,38	333,91	30,62	3838,12	
	(зона: 2)	4623,82	568,38	341,55	30,62	3713,89	
	(зона: 3)	4428,73	568,38	332,41	30,62	3527,94	
	(зона: 4)	4514,04	568,38	337,90	30,62	3607,76	
47-01-005-29	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%						96,32
	(зона: 1)	6807,37	733,96	333,91	30,62	5739,50	
	(зона: 2)	6629,25	733,96	341,55	30,62	5553,74	
	(зона: 3)	6342,04	733,96	332,41	30,62	5275,67	
	(зона: 4)	6466,89	733,96	337,90	30,62	5395,03	
47-01-005-30	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%						118,06
	(зона: 1)	8898,32	899,62	333,91	30,62	7664,79	
	(зона: 2)	8657,72	899,62	341,55	30,62	7416,55	
	(зона: 3)	8277,09	899,62	332,41	30,62	7045,06	
	(зона: 4)	8442,01	899,62	337,90	30,62	7204,49	
Таблица 47-01-006	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную.**						
	Измеритель: **10 ям**						
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером:						
47-01-006-01	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте						6,14
	(зона: 1-4)	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00	
47-01-006-02	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%						7,08
	(зона: 1)	164,59	53,95	0,00	0,00	110,64	
	(зона: 2)	161,02	53,95	0,00	0,00	107,07	
	(зона: 3)	155,68	53,95	0,00	0,00	101,73	
	(зона: 4)	157,97	53,95	0,00	0,00	104,02	
47-01-006-03	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%						8,09
	(зона: 1)	281,79	61,65	0,00	0,00	220,14	
	(зона: 2)	274,67	61,65	0,00	0,00	213,02	
	(зона: 3)	264,02	61,65	0,00	0,00	202,37	
	(зона: 4)	268,60	61,65	0,00	0,00	206,95	
47-01-006-04	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%						9,07
	(зона: 1)	399,89	69,11	0,00	0,00	330,78	
	(зона: 2)	389,21	69,11	0,00	0,00	320,10	
	(зона: 3)	373,20	69,11	0,00	0,00	304,09	
	(зона: 4)	380,08	69,11	0,00	0,00	310,97	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-006-05	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%						10,07
	(зона: 1)	518,15	76,73	0,00	0,00	441,42	
	(зона: 2)	503,90	76,73	0,00	0,00	427,17	
	(зона: 3)	482,55	76,73	0,00	0,00	405,82	
	(зона: 4)	491,72	76,73	0,00	0,00	414,99	
47-01-006-06	0,3х0,3 м в естественном грунте						9,68
	(зона: 1-4)	73,76	73,76	0,00	0,00	0,00	
47-01-006-07	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%						10,11
	(зона: 1)	359,88	77,04	0,00	0,00	282,84	
	(зона: 2)	350,59	77,04	0,00	0,00	273,55	
	(зона: 3)	336,77	77,04	0,00	0,00	259,73	
	(зона: 4)	342,68	77,04	0,00	0,00	265,64	
47-01-006-08	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%						11,61
	(зона: 1)	641,68	88,47	0,00	0,00	553,21	
	(зона: 2)	623,84	88,47	0,00	0,00	535,37	
	(зона: 3)	597,10	88,47	0,00	0,00	508,63	
	(зона: 4)	608,59	88,47	0,00	0,00	520,12	
47-01-006-09	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%						13,09
	(зона: 1)	935,79	99,75	0,00	0,00	836,04	
	(зона: 2)	908,67	99,75	0,00	0,00	808,92	
	(зона: 3)	868,11	99,75	0,00	0,00	768,36	
	(зона: 4)	885,51	99,75	0,00	0,00	785,76	
47-01-006-10	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100%						14,6
	(зона: 1)	1217,67	111,25	0,00	0,00	1106,42	
	(зона: 2)	1181,99	111,25	0,00	0,00	1070,74	
	(зона: 3)	1128,50	111,25	0,00	0,00	1017,25	
	(зона: 4)	1151,49	111,25	0,00	0,00	1040,24	
47-01-006-11	0,5х0,4 м в естественном грунте						12,08
	(зона: 1-4)	92,05	92,05	0,00	0,00	0,00	
47-01-006-12	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%						13,63
	(зона: 1)	295,51	103,86	0,00	0,00	191,65	
	(зона: 2)	289,43	103,86	0,00	0,00	185,57	
	(зона: 3)	280,25	103,86	0,00	0,00	176,39	
	(зона: 4)	284,22	103,86	0,00	0,00	180,36	
47-01-006-13	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%						15,41
	(зона: 1)	513,19	117,42	0,00	0,00	395,77	
	(зона: 2)	500,29	117,42	0,00	0,00	382,87	
	(зона: 3)	481,04	117,42	0,00	0,00	363,62	
	(зона: 4)	489,29	117,42	0,00	0,00	371,87	
47-01-006-14	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%						17,16
	(зона: 1)	718,18	130,76	0,00	0,00	587,42	
	(зона: 2)	699,20	130,76	0,00	0,00	568,44	
	(зона: 3)	670,77	130,76	0,00	0,00	540,01	
	(зона: 4)	682,98	130,76	0,00	0,00	552,22	
47-01-006-15	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%						18,93
	(зона: 1)	936,93	144,25	0,00	0,00	792,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	911,11	144,25	0,00	0,00	766,86	
	(зона: 3)	872,57	144,25	0,00	0,00	728,32	
	(зона: 4)	889,08	144,25	0,00	0,00	744,83	
47-01-006-16	0,8х0,6 м в естественном грунте						31,45
	(зона: 1-4)	239,65	239,65	0,00	0,00	0,00	
47-01-006-17	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%						35,74
	(зона: 1)	819,83	272,34	0,00	0,00	547,49	
	(зона: 2)	802,09	272,34	0,00	0,00	529,75	
	(зона: 3)	775,56	272,34	0,00	0,00	503,22	
	(зона: 4)	786,95	272,34	0,00	0,00	514,61	
47-01-006-18	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%						40,86
	(зона: 1)	1406,32	311,35	0,00	0,00	1094,97	
	(зона: 2)	1370,86	311,35	0,00	0,00	1059,51	
	(зона: 3)	1317,79	311,35	0,00	0,00	1006,44	
	(зона: 4)	1340,56	311,35	0,00	0,00	1029,21	
47-01-006-19	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%						45,97
	(зона: 1)	1992,75	350,29	0,00	0,00	1642,46	
	(зона: 2)	1939,55	350,29	0,00	0,00	1589,26	
	(зона: 3)	1859,95	350,29	0,00	0,00	1509,66	
	(зона: 4)	1894,11	350,29	0,00	0,00	1543,82	
47-01-006-20	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%						51,09
	(зона: 1)	1782,56	389,31	0,00	0,00	1393,25	
	(зона: 2)	1753,92	389,31	0,00	0,00	1364,61	
	(зона: 3)	1700,22	389,31	0,00	0,00	1310,91	
	(зона: 4)	1726,32	389,31	0,00	0,00	1337,01	
Таблица 47-01-007	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную.**						
	Измеритель: **10 ям**						
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером:						
47-01-007-01	0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте						27,33
	(зона: 1-4)	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	
47-01-007-02	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%						31,94
	(зона: 1)	782,85	243,38	0,00	0,00	539,47	
	(зона: 2)	765,27	243,38	0,00	0,00	521,89	
	(зона: 3)	739,03	243,38	0,00	0,00	495,65	
	(зона: 4)	750,27	243,38	0,00	0,00	506,89	
47-01-007-03	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%						36,39
	(зона: 1)	1341,48	277,29	0,00	0,00	1064,19	
	(зона: 2)	1307,10	277,29	0,00	0,00	1029,81	
	(зона: 3)	1255,59	277,29	0,00	0,00	978,30	
	(зона: 4)	1277,71	277,29	0,00	0,00	1000,42	
47-01-007-04	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%						41,05
	(зона: 1)	1916,47	312,80	0,00	0,00	1603,67	
	(зона: 2)	1864,50	312,80	0,00	0,00	1551,70	
	(зона: 3)	1786,74	312,80	0,00	0,00	1473,94	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1820,11	312,80	0,00	0,00	1507,31	
47-01-007-05	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%						45,89
	(зона: 1)	2538,10	349,68	0,00	0,00	2188,42	
	(зона: 2)	2465,67	349,68	0,00	0,00	2115,99	
	(зона: 3)	2358,29	349,68	0,00	0,00	2008,61	
	(зона: 4)	2404,08	349,68	0,00	0,00	2054,40	
47-01-007-06	0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте						34,75
	(зона: 1-4)	264,80	264,80	0,00	0,00	0,00	
47-01-007-07	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25%						41,74
	(зона: 1)	1160,97	318,06	0,00	0,00	842,91	
	(зона: 2)	1133,72	318,06	0,00	0,00	815,66	
	(зона: 3)	1092,91	318,06	0,00	0,00	774,85	
	(зона: 4)	1110,43	318,06	0,00	0,00	792,37	
47-01-007-08	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50%						49,52
	(зона: 1)	2062,02	377,34	0,00	0,00	1684,68	
	(зона: 2)	2007,53	377,34	0,00	0,00	1630,19	
	(зона: 3)	1925,95	377,34	0,00	0,00	1548,61	
	(зона: 4)	1960,98	377,34	0,00	0,00	1583,64	
47-01-007-09	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75%						57,31
	(зона: 1)	2935,92	436,70	0,00	0,00	2499,22	
	(зона: 2)	2855,74	436,70	0,00	0,00	2419,04	
	(зона: 3)	2735,24	436,70	0,00	0,00	2298,54	
	(зона: 4)	2787,09	436,70	0,00	0,00	2350,39	
47-01-007-10	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%						65,11
	(зона: 1)	3882,54	496,14	0,00	0,00	3386,40	
	(зона: 2)	3772,75	496,14	0,00	0,00	3276,61	
	(зона: 3)	3608,52	496,14	0,00	0,00	3112,38	
	(зона: 4)	3678,98	496,14	0,00	0,00	3182,84	
47-01-007-11	1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте						43,21
	(зона: 1-4)	329,26	329,26	0,00	0,00	0,00	
47-01-007-12	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%						52,19
	(зона: 1)	1525,73	397,69	0,00	0,00	1128,04	
	(зона: 2)	1489,14	397,69	0,00	0,00	1091,45	
	(зона: 3)	1434,43	397,69	0,00	0,00	1036,74	
	(зона: 4)	1457,90	397,69	0,00	0,00	1060,21	
47-01-007-13	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%						62,71
	(зона: 1)	2775,89	477,85	0,00	0,00	2298,04	
	(зона: 2)	2700,42	477,85	0,00	0,00	2222,57	
	(зона: 3)	2588,17	477,85	0,00	0,00	2110,32	
	(зона: 4)	2636,15	477,85	0,00	0,00	2158,30	
47-01-007-14	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%						73,21
	(зона: 1)	3944,26	557,86	0,00	0,00	3386,40	
	(зона: 2)	3834,47	557,86	0,00	0,00	3276,61	
	(зона: 3)	3670,24	557,86	0,00	0,00	3112,38	
	(зона: 4)	3740,70	557,86	0,00	0,00	3182,84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-007-15	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%						83,73
	(зона: 1)	5204,60	638,02	0,00	0,00	4566,58	
	(зона: 2)	5055,22	638,02	0,00	0,00	4417,20	
	(зона: 3)	4832,65	638,02	0,00	0,00	4194,63	
	(зона: 4)	4927,90	638,02	0,00	0,00	4289,88	
47-01-007-16	1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте						58,39
	(зона: 1-4)	444,93	444,93	0,00	0,00	0,00	
47-01-007-17	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%						69,19
	(зона: 1)	1944,97	527,23	0,00	0,00	1417,74	
	(зона: 2)	1898,97	527,23	0,00	0,00	1371,74	
	(зона: 3)	1830,19	527,23	0,00	0,00	1302,96	
	(зона: 4)	1859,69	527,23	0,00	0,00	1332,46	
47-01-007-18	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%						82,53
	(зона: 1)	3448,46	628,88	0,00	0,00	2819,58	
	(зона: 2)	3357,27	628,88	0,00	0,00	2728,39	
	(зона: 3)	3220,72	628,88	0,00	0,00	2591,84	
	(зона: 4)	3279,35	628,88	0,00	0,00	2650,47	
47-01-007-19	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%						95,9
	(зона: 1)	5033,83	730,76	0,00	0,00	4303,07	
	(зона: 2)	4892,88	730,76	0,00	0,00	4162,12	
	(зона: 3)	4682,99	730,76	0,00	0,00	3952,23	
	(зона: 4)	4772,77	730,76	0,00	0,00	4042,01	
47-01-007-20	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%						115,2
	(зона: 1)	6529,44	877,82	0,00	0,00	5651,62	
	(зона: 2)	6346,32	877,82	0,00	0,00	5468,50	
	(зона: 3)	6072,34	877,82	0,00	0,00	5194,52	
	(зона: 4)	6189,91	877,82	0,00	0,00	5312,09	
47-01-007-21	1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте						73,25
	(зона: 1-4)	558,17	558,17	0,00	0,00	0,00	
47-01-007-22	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%						85,73
	(зона: 1)	2358,41	653,26	0,00	0,00	1705,15	
	(зона: 2)	2303,04	653,26	0,00	0,00	1649,78	
	(зона: 3)	2220,28	653,26	0,00	0,00	1567,02	
	(зона: 4)	2255,77	653,26	0,00	0,00	1602,51	
47-01-007-23	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%						101,91
	(зона: 1)	4176,68	776,55	0,00	0,00	3400,13	
	(зона: 2)	4066,64	776,55	0,00	0,00	3290,09	
	(зона: 3)	3901,91	776,55	0,00	0,00	3125,36	
	(зона: 4)	3972,62	776,55	0,00	0,00	3196,07	
47-01-007-24	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%						118,09
	(зона: 1)	5982,37	899,85	0,00	0,00	5082,52	
	(зона: 2)	5817,89	899,85	0,00	0,00	4918,04	
	(зона: 3)	5571,66	899,85	0,00	0,00	4671,81	
	(зона: 4)	5677,36	899,85	0,00	0,00	4777,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-007-25	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%						134,28
	(зона: 1)	7812,02	1023,21	0,00	0,00	6788,81	
	(зона: 2)	7592,15	1023,21	0,00	0,00	6568,94	
	(зона: 3)	7263,12	1023,21	0,00	0,00	6239,91	
	(зона: 4)	7404,33	1023,21	0,00	0,00	6381,12	
47-01-007-26	1,7х1,7х0,65 м в естественном грунте						86,41
	(зона: 1-4)	658,44	658,44	0,00	0,00	0,00	
47-01-007-27	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%						100,06
	(зона: 1)	2686,61	762,46	0,00	0,00	1924,15	
	(зона: 2)	2624,14	762,46	0,00	0,00	1861,68	
	(зона: 3)	2530,77	762,46	0,00	0,00	1768,31	
	(зона: 4)	2570,81	762,46	0,00	0,00	1808,35	
47-01-007-28	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%						118,47
	(зона: 1)	4740,86	902,74	0,00	0,00	3838,12	
	(зона: 2)	4616,63	902,74	0,00	0,00	3713,89	
	(зона: 3)	4430,68	902,74	0,00	0,00	3527,94	
	(зона: 4)	4510,50	902,74	0,00	0,00	3607,76	
47-01-007-29	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%						136,89
	(зона: 1)	6782,60	1043,10	0,00	0,00	5739,50	
	(зона: 2)	6596,84	1043,10	0,00	0,00	5553,74	
	(зона: 3)	6318,77	1043,10	0,00	0,00	5275,67	
	(зона: 4)	6438,13	1043,10	0,00	0,00	5395,03	
47-01-007-30	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%						155,31
	(зона: 1)	8848,25	1183,46	0,00	0,00	7664,79	
	(зона: 2)	8600,01	1183,46	0,00	0,00	7416,55	
	(зона: 3)	8228,52	1183,46	0,00	0,00	7045,06	
	(зона: 4)	8387,95	1183,46	0,00	0,00	7204,49	
Таблица 47-01-008	**Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли.**						
	Измеритель: **10 м³ ям**						
	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом:						
47-01-008-01	в естественном грунте						7
	(зона: 1)	121,77	53,34	68,43	6,29	0,00	
	(зона: 2)	123,33	53,34	69,99	6,29	0,00	
	(зона: 3)	121,47	53,34	68,13	6,29	0,00	
	(зона: 4)	122,60	53,34	69,26	6,29	0,00	
47-01-008-02	с добавлением растительной земли до 25%						18,66
	(зона: 1)	503,76	142,19	68,43	6,29	293,14	
	(зона: 2)	495,84	142,19	69,99	6,29	283,66	
	(зона: 3)	479,78	142,19	68,13	6,29	269,46	
	(зона: 4)	487,01	142,19	69,26	6,29	275,56	
47-01-008-03	с добавлением растительной земли до 50%						19,51
	(зона: 1)	803,37	148,67	68,43	6,29	586,27	
	(зона: 2)	785,98	148,67	69,99	6,29	567,32	
	(зона: 3)	755,73	148,67	68,13	6,29	538,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	769,05	148,67	69,26	6,29	551,12	
47-01-008-04	с добавлением растительной земли до 75%						20,6
	(зона: 1)	1178,95	156,97	68,43	6,29	953,55	
	(зона: 2)	1149,69	156,97	69,99	6,29	922,73	
	(зона: 3)	1101,67	156,97	68,13	6,29	876,57	
	(зона: 4)	1122,62	156,97	69,26	6,29	896,39	
47-01-008-05	с добавлением растительной земли до 100%						21,66
	(зона: 1)	1553,17	165,05	68,43	6,29	1319,69	
	(зона: 2)	1512,07	165,05	69,99	6,29	1277,03	
	(зона: 3)	1446,31	165,05	68,13	6,29	1213,13	
	(зона: 4)	1474,88	165,05	69,26	6,29	1240,57	
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную:							
47-01-008-06	в естественном грунте						20,98
	(зона: 1-4)	159,87	159,87	0,00	0,00	0,00	
47-01-008-07	с добавлением растительной земли до 25%						28,56
	(зона: 1)	510,77	217,63	0,00	0,00	293,14	
	(зона: 2)	501,29	217,63	0,00	0,00	283,66	
	(зона: 3)	487,09	217,63	0,00	0,00	269,46	
	(зона: 4)	493,19	217,63	0,00	0,00	275,56	
47-01-008-08	с добавлением растительной земли до 50%						29,28
	(зона: 1)	809,38	223,11	0,00	0,00	586,27	
	(зона: 2)	790,43	223,11	0,00	0,00	567,32	
	(зона: 3)	762,04	223,11	0,00	0,00	538,93	
	(зона: 4)	774,23	223,11	0,00	0,00	551,12	
47-01-008-09	с добавлением растительной земли до 75%						30,21
	(зона: 1)	1183,75	230,20	0,00	0,00	953,55	
	(зона: 2)	1152,93	230,20	0,00	0,00	922,73	
	(зона: 3)	1106,77	230,20	0,00	0,00	876,57	
	(зона: 4)	1126,59	230,20	0,00	0,00	896,39	
47-01-008-10	с добавлением растительной земли до 100%						31,13
	(зона: 1)	1556,90	237,21	0,00	0,00	1319,69	
	(зона: 2)	1514,24	237,21	0,00	0,00	1277,03	
	(зона: 3)	1450,34	237,21	0,00	0,00	1213,13	
	(зона: 4)	1477,78	237,21	0,00	0,00	1240,57	
Таблица 47-01-009	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли.**						
	Измеритель: **10 деревьев или кустарников**						
Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером:							
47-01-009-01	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м						4,47
	(зона: 1)	203,04	41,97	58,69	3,25	102,38	
	(зона: 2)	201,53	41,97	59,05	3,25	100,51	
	(зона: 3)	196,75	41,97	58,04	3,25	96,74	
	(зона: 4)	199,62	41,97	59,02	3,25	98,63	
(414-9010)	*Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
47-01-009-02	0,3х0,3 м						7,02
	(зона: 1)	226,99	65,92	58,69	3,25	102,38	
	(зона: 2)	225,48	65,92	59,05	3,25	100,51	
	(зона: 3)	220,70	65,92	58,04	3,25	96,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	223,57	65,92	59,02	3,25	98,63	
(414-9010)	*Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
47-01-009-03	0,5х0,4 м						13,92
	(зона: 1)	568,07	130,71	251,63	22,14	185,73	
	(зона: 2)	567,08	130,71	254,04	22,14	182,33	
	(зона: 3)	557,07	130,71	250,86	22,14	175,50	
	(зона: 4)	564,62	130,71	254,98	22,14	178,93	
(414-9010)	*Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
47-01-009-04	0,8х0,6 м						19,99
	(зона: 1)	669,40	187,71	295,02	25,98	186,67	
	(зона: 2)	668,80	187,71	297,84	25,98	183,25	
	(зона: 3)	658,22	187,71	294,12	25,98	176,39	
	(зона: 4)	666,49	187,71	298,95	25,98	179,83	
(414-9010)	*Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
47-01-009-05	0,5х0,5х0,4 м						20,56
	(зона: 1)	657,56	193,06	278,77	24,10	185,73	
	(зона: 2)	656,79	193,06	281,40	24,10	182,33	
	(зона: 3)	646,38	193,06	277,82	24,10	175,50	
	(зона: 4)	654,37	193,06	282,38	24,10	178,93	
(414-9010)	*Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
47-01-009-06	0,8х0,8х0,5 м						40,63
	(зона: 1)	926,43	381,52	355,66	29,34	189,25	
	(зона: 2)	926,17	381,52	358,86	29,34	185,79	
	(зона: 3)	914,45	381,52	354,10	29,34	178,83	
	(зона: 4)	923,79	381,52	359,94	29,34	182,33	
(414-9010)	*Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
47-01-009-07	1,0х1,0х0,6 м						43,05
	(зона: 1)	1072,95	404,24	475,93	38,45	192,78	
	(зона: 2)	1073,62	404,24	480,12	38,45	189,26	
	(зона: 3)	1060,04	404,24	473,64	38,45	182,16	
	(зона: 4)	1071,44	404,24	481,46	38,45	185,74	
(414-9010)	*Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
47-01-009-08	1,3х1,3х0,6 м						53,59
	(зона: 1)	1358,94	503,21	652,78	53,04	202,95	
	(зона: 2)	1361,03	503,21	658,57	53,04	199,25	
	(зона: 3)	1344,71	503,21	649,73	53,04	191,77	
	(зона: 4)	1359,20	503,21	660,44	53,04	195,55	
(414-9010)	*Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
47-01-009-09	1,5х1,5х0,65 м						69,09
	(зона: 1)	1745,44	648,76	801,69	64,54	294,99	
	(зона: 2)	1747,09	648,76	808,73	64,54	289,60	
	(зона: 3)	1725,30	648,76	797,79	64,54	278,75	
	(зона: 4)	1743,93	648,76	810,95	64,54	284,22	
(414-9010)	*Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
47-01-009-10	1,7х1,7х0,65 м						80,28
	(зона: 1)	2047,06	753,83	989,96	81,43	303,27	
	(зона: 2)	2050,40	753,83	998,84	81,43	297,73	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2025,97	753,83	985,57	81,43	286,57	
	(зона: 4)	2047,84	753,83	1001,81	81,43	292,20	
(414-9010)	*Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Измеритель: 1 м^3 изменения объема ям						
47-01-009-11	На каждый 1 м^3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-009-01 по 47-01-009-10						1,08
	(зона: 1)	18,09	7,84	9,78	0,54	0,47	
	(зона: 2)	18,14	7,84	9,84	0,54	0,46	
	(зона: 3)	17,95	7,84	9,67	0,54	0,44	
	(зона: 4)	18,13	7,84	9,84	0,54	0,45	

Подраздел 1.3 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ

Таблица 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев.

Измеритель: **10 ям**

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:						
47-01-015-01	в естественном грунте						3,55
	(зона: 1)	50,58	27,05	23,53	2,52	0,00	
	(зона: 2)	51,00	27,05	23,95	2,52	0,00	
	(зона: 3)	50,66	27,05	23,61	2,52	0,00	
	(зона: 4)	51,04	27,05	23,99	2,52	0,00	
47-01-015-02	с добавлением растительной земли до 25%						10,41
	(зона: 1)	396,12	79,32	28,24	3,03	288,56	
	(зона: 2)	387,22	79,32	28,74	3,03	279,16	
	(зона: 3)	372,79	79,32	28,33	3,03	265,14	
	(зона: 4)	379,26	79,32	28,79	3,03	271,15	
47-01-015-03	с добавлением растительной земли до 50%						12,9
	(зона: 1)	704,80	98,30	28,24	3,03	578,26	
	(зона: 2)	686,49	98,30	28,74	3,03	559,45	
	(зона: 3)	657,99	98,30	28,33	3,03	531,36	
	(зона: 4)	670,49	98,30	28,79	3,03	543,40	
47-01-015-04	с добавлением растительной земли до 75%						15,44
	(зона: 1)	1012,71	117,65	28,24	3,03	866,82	
	(зона: 2)	985,01	117,65	28,74	3,03	838,62	
	(зона: 3)	942,48	117,65	28,33	3,03	796,50	
	(зона: 4)	960,99	117,65	28,79	3,03	814,55	
47-01-015-05	с добавлением растительной земли до 100%						17,95
	(зона: 1)	1322,69	136,78	28,24	3,03	1157,67	
	(зона: 2)	1285,55	136,78	28,74	3,03	1120,03	
	(зона: 3)	1228,91	136,78	28,33	3,03	1063,80	
	(зона: 4)	1253,47	136,78	28,79	3,03	1087,90	
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:						
47-01-015-06	в естественном грунте						6,74
	(зона: 1-4)	51,36	51,36	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-015-07	с добавлением растительной земли до 25%						17,94
	(зона: 1)	425,26	136,70	0,00	0,00	288,56	
	(зона: 2)	415,86	136,70	0,00	0,00	279,16	
	(зона: 3)	401,84	136,70	0,00	0,00	265,14	
	(зона: 4)	407,85	136,70	0,00	0,00	271,15	
47-01-015-08	с добавлением растительной земли до 50%						20,54
	(зона: 1)	734,77	156,51	0,00	0,00	578,26	
	(зона: 2)	715,96	156,51	0,00	0,00	559,45	
	(зона: 3)	687,87	156,51	0,00	0,00	531,36	
	(зона: 4)	699,91	156,51	0,00	0,00	543,40	
47-01-015-09	с добавлением растительной земли до 75%						23,1
	(зона: 1)	1042,84	176,02	0,00	0,00	866,82	
	(зона: 2)	1014,64	176,02	0,00	0,00	838,62	
	(зона: 3)	972,52	176,02	0,00	0,00	796,50	
	(зона: 4)	990,57	176,02	0,00	0,00	814,55	
47-01-015-10	с добавлением растительной земли до 100%						25,69
	(зона: 1)	1353,43	195,76	0,00	0,00	1157,67	
	(зона: 2)	1315,79	195,76	0,00	0,00	1120,03	
	(зона: 3)	1259,56	195,76	0,00	0,00	1063,80	
	(зона: 4)	1283,66	195,76	0,00	0,00	1087,90	
Таблица 47-01-016	**Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев.**						
	Измеритель: **10 м^3 ям**						
	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:						
47-01-016-01	в естественном грунте						12,83
	(зона: 1)	181,29	97,76	83,53	8,95	0,00	
	(зона: 2)	182,78	97,76	85,02	8,95	0,00	
	(зона: 3)	181,56	97,76	83,80	8,95	0,00	
	(зона: 4)	182,94	97,76	85,18	8,95	0,00	
47-01-016-02	с добавлением растительной земли до 25%						17,2
	(зона: 1)	404,73	131,06	47,06	5,04	226,61	
	(зона: 2)	401,41	131,06	47,90	5,04	222,45	
	(зона: 3)	392,41	131,06	47,21	5,04	214,14	
	(зона: 4)	397,35	131,06	47,99	5,04	218,30	
47-01-016-03	с добавлением растительной земли до 50%						21,69
	(зона: 1)	664,42	165,28	47,06	5,04	452,08	
	(зона: 2)	656,96	165,28	47,90	5,04	443,78	
	(зона: 3)	639,68	165,28	47,21	5,04	427,19	
	(зона: 4)	648,76	165,28	47,99	5,04	435,49	
47-01-016-04	с добавлением растительной земли до 75%						27,28
	(зона: 1)	987,41	207,87	47,06	5,04	732,48	
	(зона: 2)	974,81	207,87	47,90	5,04	719,04	
	(зона: 3)	947,24	207,87	47,21	5,04	692,16	
	(зона: 4)	961,46	207,87	47,99	5,04	705,60	
47-01-016-05	с добавлением растительной земли до 100%						32,91
	(зона: 1)	1316,44	250,77	47,06	5,04	1018,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1298,59	250,77	47,90	5,04	999,92	
	(зона: 3)	1260,52	250,77	47,21	5,04	962,54	
	(зона: 4)	1279,99	250,77	47,99	5,04	981,23	
	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:						
47-01-016-06	в естественном грунте						25,9
	(зона: 1-4)	197,36	197,36	0,00	0,00	0,00	
47-01-016-07	с добавлением растительной земли до 25%						29,24
	(зона: 1)	449,42	222,81	0,00	0,00	226,61	
	(зона: 2)	445,26	222,81	0,00	0,00	222,45	
	(зона: 3)	436,95	222,81	0,00	0,00	214,14	
	(зона: 4)	441,11	222,81	0,00	0,00	218,30	
47-01-016-08	с добавлением растительной земли до 50%						35,5
	(зона: 1)	722,59	270,51	0,00	0,00	452,08	
	(зона: 2)	714,29	270,51	0,00	0,00	443,78	
	(зона: 3)	697,70	270,51	0,00	0,00	427,19	
	(зона: 4)	706,00	270,51	0,00	0,00	435,49	
47-01-016-09	с добавлением растительной земли до 75%						39,81
	(зона: 1)	1035,83	303,35	0,00	0,00	732,48	
	(зона: 2)	1022,39	303,35	0,00	0,00	719,04	
	(зона: 3)	995,51	303,35	0,00	0,00	692,16	
	(зона: 4)	1008,95	303,35	0,00	0,00	705,60	
47-01-016-10	с добавлением растительной земли до 100%						45,9
	(зона: 1)	1368,37	349,76	0,00	0,00	1018,61	
	(зона: 2)	1349,68	349,76	0,00	0,00	999,92	
	(зона: 3)	1312,30	349,76	0,00	0,00	962,54	
	(зона: 4)	1330,99	349,76	0,00	0,00	981,23	
Таблица 47-01-017	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой.**						
	Измеритель: **10 деревьев**						
	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером:						
47-01-017-01	0,7х0,7 м						9,36
	(зона: 1)	14247,93	87,89	52,82	2,92	14107,22	
	(зона: 2)	13502,97	87,89	53,14	2,92	13361,94	
	(зона: 3)	12576,52	87,89	52,24	2,92	12436,39	
	(зона: 4)	12921,28	87,89	53,12	2,92	12780,27	
47-01-017-02	1,0х0,8 м						11,82
	(зона: 1)	14271,03	110,99	52,82	2,92	14107,22	
	(зона: 2)	13526,07	110,99	53,14	2,92	13361,94	
	(зона: 3)	12599,62	110,99	52,24	2,92	12436,39	
	(зона: 4)	12944,38	110,99	53,12	2,92	12780,27	
	Измеритель: **1 м^3 изменения объема посадочных ям**						
47-01-017-03	На каждый 1 м^3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-017-01, 47-01-017-02						1,09
	(зона: 1)	20,45	8,31	11,74	0,65	0,40	
	(зона: 2)	20,51	8,31	11,81	0,65	0,39	
	(зона: 3)	20,30	8,31	11,61	0,65	0,38	
	(зона: 4)	20,50	8,31	11,80	0,65	0,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.4 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ							
Таблица 47-01-023	**Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы.**						
	Измеритель: **10 ям**						
	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:						
47-01-023-01	в естественном грунте						2,28
	(зона: 1)	37,37	17,37	20,00	2,14	0,00	
	(зона: 2)	37,73	17,37	20,36	2,14	0,00	
	(зона: 3)	37,44	17,37	20,07	2,14	0,00	
	(зона: 4)	37,76	17,37	20,39	2,14	0,00	
47-01-023-02	с добавлением растительной земли до 25%						4,41
	(зона: 1)	112,07	33,60	23,53	2,52	54,94	
	(зона: 2)	111,48	33,60	23,95	2,52	53,93	
	(зона: 3)	109,12	33,60	23,61	2,52	51,91	
	(зона: 4)	110,51	33,60	23,99	2,52	52,92	
47-01-023-03	с добавлением растительной земли до 50%						5,72
	(зона: 1)	175,85	43,59	23,53	2,52	108,73	
	(зона: 2)	174,27	43,59	23,95	2,52	106,73	
	(зона: 3)	169,94	43,59	23,61	2,52	102,74	
	(зона: 4)	172,32	43,59	23,99	2,52	104,74	
47-01-023-04	с добавлением растительной земли до 75%						7,06
	(зона: 1)	240,99	53,80	23,53	2,52	163,66	
	(зона: 2)	238,41	53,80	23,95	2,52	160,66	
	(зона: 3)	232,06	53,80	23,61	2,52	154,65	
	(зона: 4)	235,45	53,80	23,99	2,52	157,66	
47-01-023-05	с добавлением растительной земли до 100%						8,37
	(зона: 1)	304,77	63,78	23,53	2,52	217,46	
	(зона: 2)	301,20	63,78	23,95	2,52	213,47	
	(зона: 3)	292,88	63,78	23,61	2,52	205,49	
	(зона: 4)	297,25	63,78	23,99	2,52	209,48	
	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:						
47-01-023-06	в естественном грунте						2,57
	(зона: 1-4)	19,58	19,58	0,00	0,00	0,00	
47-01-023-07	с добавлением растительной земли до 25%						5,84
	(зона: 1)	99,44	44,50	0,00	0,00	54,94	
	(зона: 2)	98,43	44,50	0,00	0,00	53,93	
	(зона: 3)	96,41	44,50	0,00	0,00	51,91	
	(зона: 4)	97,42	44,50	0,00	0,00	52,92	
47-01-023-08	с добавлением растительной земли до 50%						7,03
	(зона: 1)	162,30	53,57	0,00	0,00	108,73	
	(зона: 2)	160,30	53,57	0,00	0,00	106,73	
	(зона: 3)	156,31	53,57	0,00	0,00	102,74	
	(зона: 4)	158,31	53,57	0,00	0,00	104,74	
47-01-023-09	с добавлением растительной земли до 75%						8,25
	(зона: 1)	226,53	62,87	0,00	0,00	163,66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	223,53	62,87	0,00	0,00	160,66	
	(зона: 3)	217,52	62,87	0,00	0,00	154,65	
	(зона: 4)	220,53	62,87	0,00	0,00	157,66	
47-01-023-10	с добавлением растительной земли до 100%						9,44
	(зона: 1)	289,39	71,93	0,00	0,00	217,46	
	(зона: 2)	285,40	71,93	0,00	0,00	213,47	
	(зона: 3)	277,42	71,93	0,00	0,00	205,49	
	(зона: 4)	281,41	71,93	0,00	0,00	209,48	
Таблица 47-01-024	**Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы.**						
	Измеритель: **10 м^3 ям**						
	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:						
47-01-024-01	в естественном грунте						21,65
	(зона: 1)	354,39	164,97	189,42	20,30	0,00	
	(зона: 2)	357,75	164,97	192,78	20,30	0,00	
	(зона: 3)	355,00	164,97	190,03	20,30	0,00	
	(зона: 4)	358,12	164,97	193,15	20,30	0,00	
47-01-024-02	с добавлением растительной земли до 25%						18,48
	(зона: 1)	696,79	140,82	327,07	35,06	228,90	
	(зона: 2)	698,40	140,82	332,88	35,06	224,70	
	(зона: 3)	685,24	140,82	328,12	35,06	216,30	
	(зона: 4)	694,84	140,82	333,52	35,06	220,50	
47-01-024-03	с добавлением растительной земли до 50%						23,72
	(зона: 1)	965,62	180,75	327,07	35,06	457,80	
	(зона: 2)	963,03	180,75	332,88	35,06	449,40	
	(зона: 3)	941,47	180,75	328,12	35,06	432,60	
	(зона: 4)	955,27	180,75	333,52	35,06	441,00	
47-01-024-04	с добавлением растительной земли до 75%						30,26
	(зона: 1)	1301,58	230,58	327,07	35,06	743,93	
	(зона: 2)	1293,74	230,58	332,88	35,06	730,28	
	(зона: 3)	1261,68	230,58	328,12	35,06	702,98	
	(зона: 4)	1280,73	230,58	333,52	35,06	716,63	
47-01-024-05	с добавлением растительной земли до 100%						36,8
	(зона: 1)	1637,54	280,42	327,07	35,06	1030,05	
	(зона: 2)	1624,45	280,42	332,88	35,06	1011,15	
	(зона: 3)	1581,89	280,42	328,12	35,06	973,35	
	(зона: 4)	1606,19	280,42	333,52	35,06	992,25	
Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:							
47-01-024-06	в естественном грунте						25,7
	(зона: 1-4)	195,83	195,83	0,00	0,00	0,00	
47-01-024-07	с добавлением растительной земли до 25%						30
	(зона: 1)	457,50	228,60	0,00	0,00	228,90	
	(зона: 2)	453,30	228,60	0,00	0,00	224,70	
	(зона: 3)	444,90	228,60	0,00	0,00	216,30	
	(зона: 4)	449,10	228,60	0,00	0,00	220,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-024-08	с добавлением растительной земли до 50%						33,88
	(зона: 1)	715,97	258,17	0,00	0,00	457,80	
	(зона: 2)	707,57	258,17	0,00	0,00	449,40	
	(зона: 3)	690,77	258,17	0,00	0,00	432,60	
	(зона: 4)	699,17	258,17	0,00	0,00	441,00	
47-01-024-09	с добавлением растительной земли до 75%						39,83
	(зона: 1)	1047,43	303,50	0,00	0,00	743,93	
	(зона: 2)	1033,78	303,50	0,00	0,00	730,28	
	(зона: 3)	1006,48	303,50	0,00	0,00	702,98	
	(зона: 4)	1020,13	303,50	0,00	0,00	716,63	
47-01-024-10	с добавлением растительной земли до 100%						45,77
	(зона: 1)	1378,82	348,77	0,00	0,00	1030,05	
	(зона: 2)	1359,92	348,77	0,00	0,00	1011,15	
	(зона: 3)	1322,12	348,77	0,00	0,00	973,35	
	(зона: 4)	1341,02	348,77	0,00	0,00	992,25	
Таблица 47-01-025	**Посадка кустарников-саженцев в группы.**						
	Измеритель: **10 кустарников-саженцев**						
	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы:						
47-01-025-01	0,5х0,5 м						1,89
	(зона: 1)	38,91	16,54	21,52	1,19	0,85	
	(зона: 2)	39,02	16,54	21,65	1,19	0,83	
	(зона: 3)	38,62	16,54	21,28	1,19	0,80	
	(зона: 4)	39,00	16,54	21,64	1,19	0,82	
(414-9110)	*Кустарники-саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
47-01-025-02	0,7х0,5 м						2,41
	(зона: 1)	43,46	21,09	21,52	1,19	0,85	
	(зона: 2)	43,57	21,09	21,65	1,19	0,83	
	(зона: 3)	43,17	21,09	21,28	1,19	0,80	
	(зона: 4)	43,55	21,09	21,64	1,19	0,82	
(414-9110)	*Кустарники-саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Измеритель: **1 м^3 изменения объема посадочных ям**						
47-01-025-03	На каждый 1 м^3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-025-01, 47-01-025-02						1,25
	(зона: 1)	21,67	9,53	11,74	0,65	0,40	
	(зона: 2)	21,73	9,53	11,81	0,65	0,39	
	(зона: 3)	21,52	9,53	11,61	0,65	0,38	
	(зона: 4)	21,72	9,53	11,80	0,65	0,39	
Подраздел 1.5 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ							
Таблица 47-01-031	**Подготовка стандартных посадочных мест.**						
	Измеритель: **10 м траншей**						
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом:						
47-01-031-01	в естественном грунте						1,29
	(зона: 1)	26,57	9,83	16,74	1,26	0,00	
	(зона: 2)	27,06	9,83	17,23	1,26	0,00	
	(зона: 3)	25,94	9,83	16,11	1,26	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	26,23	9,83	16,40	1,26	0,00	
47-01-031-02	с добавлением растительной земли до 25%						2,35
	(зона: 1)	106,75	17,91	16,74	1,26	72,10	
	(зона: 2)	105,92	17,91	17,23	1,26	70,78	
	(зона: 3)	102,15	17,91	16,11	1,26	68,13	
	(зона: 4)	103,77	17,91	16,40	1,26	69,46	
47-01-031-03	с добавлением растительной земли до 50%						3,42
	(зона: 1)	185,86	26,06	16,74	1,26	143,06	
	(зона: 2)	183,73	26,06	17,23	1,26	140,44	
	(зона: 3)	177,36	26,06	16,11	1,26	135,19	
	(зона: 4)	180,27	26,06	16,40	1,26	137,81	
47-01-031-04	с добавлением растительной земли до 75%						4,49
	(зона: 1)	266,12	34,21	16,74	1,26	215,17	
	(зона: 2)	262,66	34,21	17,23	1,26	211,22	
	(зона: 3)	253,64	34,21	16,11	1,26	203,32	
	(зона: 4)	257,88	34,21	16,40	1,26	207,27	
47-01-031-05	с добавлением растительной земли до 100%						5,58
	(зона: 1)	345,39	42,52	16,74	1,26	286,13	
	(зона: 2)	340,63	42,52	17,23	1,26	280,88	
	(зона: 3)	329,01	42,52	16,11	1,26	270,38	
	(зона: 4)	334,55	42,52	16,40	1,26	275,63	
	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом:						
47-01-031-06	в естественном грунте						3,26
	(зона: 1)	41,58	24,84	16,74	1,26	0,00	
	(зона: 2)	42,07	24,84	17,23	1,26	0,00	
	(зона: 3)	40,95	24,84	16,11	1,26	0,00	
	(зона: 4)	41,24	24,84	16,40	1,26	0,00	
47-01-031-07	с добавлением растительной земли до 25%						5,66
	(зона: 1)	160,59	43,13	16,74	1,26	100,72	
	(зона: 2)	159,23	43,13	17,23	1,26	98,87	
	(зона: 3)	154,41	43,13	16,11	1,26	95,17	
	(зона: 4)	156,55	43,13	16,40	1,26	97,02	
47-01-031-08	с добавлением растительной земли до 50%						8,07
	(зона: 1)	278,52	61,49	16,74	1,26	200,29	
	(зона: 2)	275,33	61,49	17,23	1,26	196,61	
	(зона: 3)	266,86	61,49	16,11	1,26	189,26	
	(зона: 4)	270,83	61,49	16,40	1,26	192,94	
47-01-031-09	с добавлением растительной земли до 75%						10,44
	(зона: 1)	397,29	79,55	16,74	1,26	301,00	
	(зона: 2)	392,26	79,55	17,23	1,26	295,48	
	(зона: 3)	380,09	79,55	16,11	1,26	284,43	
	(зона: 4)	385,91	79,55	16,40	1,26	289,96	
47-01-031-10	с добавлением растительной земли до 100%						12,85
	(зона: 1)	515,24	97,92	16,74	1,26	400,58	
	(зона: 2)	508,38	97,92	17,23	1,26	393,23	
	(зона: 3)	492,56	97,92	16,11	1,26	378,53	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	500,20	97,92	16,40	1,26	385,88	
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную:							
47-01-031-11	в естественном грунте						4,54
	(зона: 1-4)	34,59	34,59	0,00	0,00	0,00	
47-01-031-12	с добавлением растительной земли до 25%						6,13
	(зона: 1)	118,81	46,71	0,00	0,00	72,10	
	(зона: 2)	117,49	46,71	0,00	0,00	70,78	
	(зона: 3)	114,84	46,71	0,00	0,00	68,13	
	(зона: 4)	116,17	46,71	0,00	0,00	69,46	
47-01-031-13	с добавлением растительной земли до 50%						7,71
	(зона: 1)	201,81	58,75	0,00	0,00	143,06	
	(зона: 2)	199,19	58,75	0,00	0,00	140,44	
	(зона: 3)	193,94	58,75	0,00	0,00	135,19	
	(зона: 4)	196,56	58,75	0,00	0,00	137,81	
47-01-031-14	с добавлением растительной земли до 75%						9,3
	(зона: 1)	286,04	70,87	0,00	0,00	215,17	
	(зона: 2)	282,09	70,87	0,00	0,00	211,22	
	(зона: 3)	274,19	70,87	0,00	0,00	203,32	
	(зона: 4)	278,14	70,87	0,00	0,00	207,27	
47-01-031-15	с добавлением растительной земли до 100%						10,89
	(зона: 1)	369,11	82,98	0,00	0,00	286,13	
	(зона: 2)	363,86	82,98	0,00	0,00	280,88	
	(зона: 3)	353,36	82,98	0,00	0,00	270,38	
	(зона: 4)	358,61	82,98	0,00	0,00	275,63	
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную:							
47-01-031-16	в естественном грунте						6,37
	(зона: 1-4)	48,54	48,54	0,00	0,00	0,00	
47-01-031-17	с добавлением растительной земли до 25%						8,59
	(зона: 1)	166,18	65,46	0,00	0,00	100,72	
	(зона: 2)	164,33	65,46	0,00	0,00	98,87	
	(зона: 3)	160,63	65,46	0,00	0,00	95,17	
	(зона: 4)	162,48	65,46	0,00	0,00	97,02	
47-01-031-18	с добавлением растительной земли до 50%						10,82
	(зона: 1)	282,74	82,45	0,00	0,00	200,29	
	(зона: 2)	279,06	82,45	0,00	0,00	196,61	
	(зона: 3)	271,71	82,45	0,00	0,00	189,26	
	(зона: 4)	275,39	82,45	0,00	0,00	192,94	
47-01-031-19	с добавлением растительной земли до 75%						13,02
	(зона: 1)	400,21	99,21	0,00	0,00	301,00	
	(зона: 2)	394,69	99,21	0,00	0,00	295,48	
	(зона: 3)	383,64	99,21	0,00	0,00	284,43	
	(зона: 4)	389,17	99,21	0,00	0,00	289,96	
47-01-031-20	с добавлением растительной земли до 100%						15,24
	(зона: 1)	516,71	116,13	0,00	0,00	400,58	
	(зона: 2)	509,36	116,13	0,00	0,00	393,23	
	(зона: 3)	494,66	116,13	0,00	0,00	378,53	
	(зона: 4)	502,01	116,13	0,00	0,00	385,88	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-01-032 **Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди.** Измеритель: **10 м^3 траншей**							
Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом:							
47-01-032-01	в естественном грунте						8,67
	(зона: 1)	122,99	66,07	56,92	4,29	0,00	
	(зона: 2)	124,64	66,07	58,57	4,29	0,00	
	(зона: 3)	120,86	66,07	54,79	4,29	0,00	
	(зона: 4)	121,82	66,07	55,75	4,29	0,00	
47-01-032-02	с добавлением растительной земли до 25%						19,94
	(зона: 1)	437,76	151,94	56,92	4,29	228,90	
	(зона: 2)	435,21	151,94	58,57	4,29	224,70	
	(зона: 3)	423,03	151,94	54,79	4,29	216,30	
	(зона: 4)	428,19	151,94	55,75	4,29	220,50	
47-01-032-03	с добавлением растительной земли до 50%						25,08
	(зона: 1)	705,83	191,11	56,92	4,29	457,80	
	(зона: 2)	699,08	191,11	58,57	4,29	449,40	
	(зона: 3)	678,50	191,11	54,79	4,29	432,60	
	(зона: 4)	687,86	191,11	55,75	4,29	441,00	
47-01-032-04	с добавлением растительной земли до 75%						31,5
	(зона: 1)	1040,88	240,03	56,92	4,29	743,93	
	(зона: 2)	1028,88	240,03	58,57	4,29	730,28	
	(зона: 3)	997,80	240,03	54,79	4,29	702,98	
	(зона: 4)	1012,41	240,03	55,75	4,29	716,63	
47-01-032-05	с добавлением растительной земли до 100%						37,92
	(зона: 1)	1375,92	288,95	56,92	4,29	1030,05	
	(зона: 2)	1358,67	288,95	58,57	4,29	1011,15	
	(зона: 3)	1317,09	288,95	54,79	4,29	973,35	
	(зона: 4)	1336,95	288,95	55,75	4,29	992,25	
Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную:							
47-01-032-06	в естественном грунте						18,18
	(зона: 1-4)	138,53	138,53	0,00	0,00	0,00	
47-01-032-07	с добавлением растительной земли до 25%						28,6
	(зона: 1)	446,83	217,93	0,00	0,00	228,90	
	(зона: 2)	442,63	217,93	0,00	0,00	224,70	
	(зона: 3)	434,23	217,93	0,00	0,00	216,30	
	(зона: 4)	438,43	217,93	0,00	0,00	220,50	
47-01-032-08	с добавлением растительной земли до 50%						33,36
	(зона: 1)	712,00	254,20	0,00	0,00	457,80	
	(зона: 2)	703,60	254,20	0,00	0,00	449,40	
	(зона: 3)	686,80	254,20	0,00	0,00	432,60	
	(зона: 4)	695,20	254,20	0,00	0,00	441,00	
47-01-032-09	с добавлением растительной земли до 75%						39,32
	(зона: 1)	1043,55	299,62	0,00	0,00	743,93	
	(зона: 2)	1029,90	299,62	0,00	0,00	730,28	
	(зона: 3)	1002,60	299,62	0,00	0,00	702,98	
	(зона: 4)	1016,25	299,62	0,00	0,00	716,63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-032-10	с добавлением растительной земли до 100%						45,26
	(зона: 1)	1374,93	344,88	0,00	0,00	1030,05	
	(зона: 2)	1356,03	344,88	0,00	0,00	1011,15	
	(зона: 3)	1318,23	344,88	0,00	0,00	973,35	
	(зона: 4)	1337,13	344,88	0,00	0,00	992,25	
Таблица 47-01-033	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь.**						
	Измеритель: **10 м живой изгороди**						
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь:						
47-01-033-01	однорядную и вьющихся растений						4,61
	(зона: 1)	75,08	40,34	33,26	1,84	1,48	
	(зона: 2)	75,26	40,34	33,46	1,84	1,46	
	(зона: 3)	74,63	40,34	32,89	1,84	1,40	
	(зона: 4)	75,22	40,34	33,45	1,84	1,43	
(414-9110)	*Кустарники-саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(30)*	-
47-01-033-02	двухрядную						13,13
	(зона: 1)	172,14	114,89	54,78	3,03	2,47	
	(зона: 2)	172,43	114,89	55,11	3,03	2,43	
	(зона: 3)	171,39	114,89	54,17	3,03	2,33	
	(зона: 4)	172,36	114,89	55,09	3,03	2,38	
(414-9110)	*Кустарники-саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(50)*	-
	Измеритель: **1 м^3 изменения объема траншей**						
47-01-033-03	На каждый 1 м^3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-033-01 по 47-01-033-02						1,25
	(зона: 1)	21,67	9,53	11,74	0,65	0,40	
	(зона: 2)	21,73	9,53	11,81	0,65	0,39	
	(зона: 3)	21,52	9,53	11,61	0,65	0,38	
	(зона: 4)	21,72	9,53	11,80	0,65	0,39	
Подраздел 1.6 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ							
Таблица 47-01-039	**Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников.**						
	Измеритель: **10 м^3 ям**						
	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников:						
47-01-039-01	для стандартных саженцев						18,46
	(зона: 1-4)	140,67	140,67	0,00	0,00	0,00	
(114-9021)	*Удобрения органические, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-039-02	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт						15,26
	(зона: 1-4)	116,28	116,28	0,00	0,00	0,00	
(114-9021)	*Удобрения органические, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников:						
47-01-039-03	для стандартных саженцев						16,43
	(зона: 1-4)	125,20	125,20	0,00	0,00	0,00	
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-039-04	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт						13,29
	(зона: 1-4)	101,27	101,27	0,00	0,00	0,00	
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-01-040	**Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников.**						
	Измеритель: **10 ям**						
47-01-040-01	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников						270,23
	(зона: 1)	24182,98	2059,15	526,53	49,95	21597,30	
	(зона: 2)	23788,87	2059,15	528,51	49,95	21201,21	
	(зона: 3)	22993,24	2059,15	525,33	49,95	20408,76	
	(зона: 4)	23397,71	2059,15	533,62	49,95	20804,94	
Подраздел 1.7 УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ							
Таблица 47-01-045	**Устройство газона методом гидропосева.**						
	Измеритель: **100 м^2 посева**						
	Устройство газона методом гидропосева:						
47-01-045-01	по горизонтальной поверхности						0,28
	(зона: 1)	196,86	2,60	193,37	6,89	0,89	
	(зона: 2)	200,86	2,60	197,38	6,89	0,88	
	(зона: 3)	191,98	2,60	188,54	6,89	0,84	
	(зона: 4)	195,43	2,60	191,97	6,89	0,86	
(114-9023)	*Удобрения стартовое, (кг)*	-	-	-	-	*(1,47)*	-
(114-9024)	*Удобрения пролонгированного действия, (кг)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
(114-9025)	*Компонент мульчирующий, (кг)*	-	-	-	-	*(28,1)*	-
(114-9026)	*Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности, (кг)*	-	-	-	-	*(3,18)*	-
(114-9027)	*Добавка связующая для сцепления семян с почвой, (кг)*	-	-	-	-	*(1,28)*	-
(114-9028)	*Ускоритель роста, (кг)*	-	-	-	-	*(0,86)*	-
(414-9240)	*Семена многолетних трав, (кг)*	-	-	-	-	*(23,1)*	-
47-01-045-02	откосов						0,32
	(зона: 1)	218,78	2,97	214,92	7,68	0,89	
	(зона: 2)	223,22	2,97	219,37	7,68	0,88	
	(зона: 3)	213,36	2,97	209,55	7,68	0,84	
	(зона: 4)	217,19	2,97	213,36	7,68	0,86	
(114-9023)	*Удобрения стартовое, (кг)*	-	-	-	-	*(1,47)*	-
(114-9024)	*Удобрения пролонгированного действия, (кг)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
(114-9025)	*Компонент мульчирующий, (кг)*	-	-	-	-	*(28,1)*	-
(114-9026)	*Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности, (кг)*	-	-	-	-	*(3,18)*	-
(114-9027)	*Добавка связующая для сцепления семян с почвой, (кг)*	-	-	-	-	*(1,28)*	-
(114-9028)	*Ускоритель роста, (кг)*	-	-	-	-	*(0,86)*	-
(414-9240)	*Семена многолетних трав, (кг)*	-	-	-	-	*(23,1)*	-
Таблица 47-01-046	**Устройство газонов.**						
	Измеритель: **100 м^2**						
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли:						
47-01-046-01	механизированным способом						5,32
	(зона: 1)	76,24	39,90	36,34	2,40	0,00	
	(зона: 2)	76,58	39,90	36,68	2,40	0,00	
	(зона: 3)	75,91	39,90	36,01	2,40	0,00	
	(зона: 4)	76,51	39,90	36,61	2,40	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-046-02	вручную						17,27
	(зона: 1)	182,46	131,60	50,86	2,81	0,00	
	(зона: 2)	182,78	131,60	51,18	2,81	0,00	
	(зона: 3)	181,90	131,60	50,30	2,81	0,00	
	(зона: 4)	182,75	131,60	51,15	2,81	0,00	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:						
47-01-046-03	механизированным способом						35,08
	(зона: 1)	1997,92	272,22	8,95	0,88	1716,75	
	(зона: 2)	1966,60	272,22	9,13	0,88	1685,25	
	(зона: 3)	1903,39	272,22	8,92	0,88	1622,25	
	(зона: 4)	1935,04	272,22	9,07	0,88	1653,75	
47-01-046-04	вручную						40
	(зона: 1)	2027,15	310,40	0,00	0,00	1716,75	
	(зона: 2)	1995,65	310,40	0,00	0,00	1685,25	
	(зона: 3)	1932,65	310,40	0,00	0,00	1622,25	
	(зона: 4)	1964,15	310,40	0,00	0,00	1653,75	
47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04						5,47
	(зона: 1)	614,70	42,45	0,00	0,00	572,25	
	(зона: 2)	604,20	42,45	0,00	0,00	561,75	
	(зона: 3)	583,20	42,45	0,00	0,00	540,75	
	(зона: 4)	593,70	42,45	0,00	0,00	551,25	
47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную						5,99
	(зона: 1)	744,97	49,48	536,03	29,65	159,46	
	(зона: 2)	740,63	49,48	539,31	29,65	151,84	
	(зона: 3)	721,62	49,48	530,14	29,65	142,00	
	(зона: 4)	734,37	49,48	539,07	29,65	145,82	
	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок:						
47-01-046-07	горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2						49,98
	(зона: 1)	486,75	416,33	27,39	1,51	43,03	
	(зона: 2)	486,16	416,33	27,56	1,51	42,27	
	(зона: 3)	484,08	416,33	27,09	1,51	40,66	
	(зона: 4)	485,39	416,33	27,54	1,51	41,52	
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(407-9090)	*Земля растительная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(414-9600)	*Газоны готовые в рулонах, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(110)*	-
47-01-046-08	горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2						52,57
	(зона: 1)	542,96	437,91	50,86	2,81	54,19	
	(зона: 2)	542,32	437,91	51,18	2,81	53,23	
	(зона: 3)	539,41	437,91	50,30	2,81	51,20	
	(зона: 4)	541,33	437,91	51,15	2,81	52,27	
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(407-9090)	*Земля растительная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(414-9600)	*Газоны готовые в рулонах, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(110)*	-

Таблица 47-01-047 **Посев луговых газонов тракторной сеялкой.**

Измеритель: **1 га**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-047-01	**Посев луговых газонов тракторной сеялкой**						0,65
	(зона: 1)	13860,13	6,10	258,03	18,41	13596,00	
	(зона: 2)	13144,93	6,10	264,83	18,41	12874,00	
	(зона: 3)	12241,05	6,10	254,95	18,41	11980,00	
	(зона: 4)	12577,44	6,10	259,34	18,41	12312,00	
Таблица 47-01-048	**Устройство корыта под цветники.**						
	Измеритель: **100 м^2 корыта**						
	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см:						
47-01-048-01	механизированным способом						42,46
	(зона: 1)	507,28	303,16	204,12	18,72	0,00	
	(зона: 2)	511,95	303,16	208,79	18,72	0,00	
	(зона: 3)	506,37	303,16	203,21	18,72	0,00	
	(зона: 4)	509,72	303,16	206,56	18,72	0,00	
47-01-048-02	вручную						74,73
	(зона: 1-4)	551,51	551,51	0,00	0,00	0,00	
	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке:						
47-01-048-03	47-01-048-01						13,89
	(зона: 1)	158,17	99,17	59,00	5,41	0,00	
	(зона: 2)	159,52	99,17	60,35	5,41	0,00	
	(зона: 3)	157,90	99,17	58,73	5,41	0,00	
	(зона: 4)	158,87	99,17	59,70	5,41	0,00	
47-01-048-04	47-01-048-02						21,73
	(зона: 1-4)	160,37	160,37	0,00	0,00	0,00	
Таблица 47-01-049	**Подготовка почвы под цветники.**						
	Измеритель: **100 м^2 цветников**						
47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см						46,7
	(зона: 1)	2651,39	362,39	0,00	0,00	2289,00	
	(зона: 2)	2609,39	362,39	0,00	0,00	2247,00	
	(зона: 3)	2525,39	362,39	0,00	0,00	2163,00	
	(зона: 4)	2567,39	362,39	0,00	0,00	2205,00	
47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01						5,42
	(зона: 1)	614,31	42,06	0,00	0,00	572,25	
	(зона: 2)	603,81	42,06	0,00	0,00	561,75	
	(зона: 3)	582,81	42,06	0,00	0,00	540,75	
	(зона: 4)	593,31	42,06	0,00	0,00	551,25	
Таблица 47-01-050	**Посадка многолетних цветников.**						
	Измеритель: **100 м^2 цветников**						
47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов						153,91
	(зона: 1)	9919,94	1260,52	1606,12	88,83	7053,30	
	(зона: 2)	9571,28	1260,52	1615,97	88,83	6694,79	
	(зона: 3)	9094,57	1260,52	1588,47	88,83	6245,58	
	(зона: 4)	9292,33	1260,52	1615,24	88,83	6416,57	
47-01-050-02	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-01						6,88
	(зона: 1)	4199,88	56,35	0,00	0,00	4143,53	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	3980,61	56,35	0,00	0,00	3924,26	
	(зона: 3)	3709,64	56,35	0,00	0,00	3653,29	
	(зона: 4)	3811,52	56,35	0,00	0,00	3755,17	
Таблица 47-01-051	**Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту.**						
	Измеритель: **100 м одерновки**						
47-01-051-01	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту						29,62
	(зона: 1)	1905,43	220,37	213,24	11,79	1471,82	
	(зона: 2)	1879,71	220,37	214,54	11,79	1444,80	
	(зона: 3)	1821,95	220,37	210,89	11,79	1390,69	
	(зона: 4)	1852,58	220,37	214,45	11,79	1417,76	
Таблица 47-01-052	**Устройство альпинариев и рокариев.**						
	Измеритель: **100 м^2 альпинариев или рокариев**						
47-01-052-01	Устройство альпинариев и рокариев						107,88
	(зона: 1)	4922,68	859,80	298,31	25,35	3764,57	
	(зона: 2)	4761,79	859,80	299,58	25,35	3602,41	
	(зона: 3)	4543,89	859,80	297,13	25,35	3386,96	
	(зона: 4)	4634,54	859,80	301,90	25,35	3472,84	
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(11)*	-
(412-9231)	*Камень декоративный, (м^3)*	-	-	-	-	*(3)*	-
Таблица 47-01-053	**Устройство насыпных клумб и рабаток.**						
	Измеритель: **100 м^2**						
47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м						11,64
	(зона: 1)	626,70	96,96	0,00	0,00	529,74	
	(зона: 2)	616,98	96,96	0,00	0,00	520,02	
	(зона: 3)	597,54	96,96	0,00	0,00	500,58	
	(зона: 4)	607,26	96,96	0,00	0,00	510,30	
(407-9090)	*Земля растительная, (м^3)*	-	-	-	-	*(7)*	-
47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к расценке 47-01-053-01						3,19
	(зона: 1)	556,31	26,57	0,00	0,00	529,74	
	(зона: 2)	546,59	26,57	0,00	0,00	520,02	
	(зона: 3)	527,15	26,57	0,00	0,00	500,58	
	(зона: 4)	536,87	26,57	0,00	0,00	510,30	
(407-9090)	*Земля растительная, (м^3)*	-	-	-	-	*(7)*	-
Таблица 47-01-054	**Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы.**						
	Измеритель: **1000 шт.**						
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы:						
47-01-054-01	клубневых, луковичных и клубнелуковичных						5,7
	(зона: 1)	67,88	57,63	9,78	0,54	0,47	
	(зона: 2)	67,93	57,63	9,84	0,54	0,46	
	(зона: 3)	67,74	57,63	9,67	0,54	0,44	
	(зона: 4)	67,92	57,63	9,84	0,54	0,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-01-054-02	многолетних и корневищных						17
	(зона: 1)	192,02	171,87	19,56	1,08	0,59	
	(зона: 2)	192,13	171,87	19,68	1,08	0,58	
	(зона: 3)	191,78	171,87	19,35	1,08	0,56	
	(зона: 4)	192,11	171,87	19,67	1,08	0,57	
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-01-054-03	летников ковровых						4,3
	(зона: 1)	45,54	43,47	1,96	0,11	0,11	
	(зона: 2,4)	45,54	43,47	1,97	0,11	0,10	
	(зона: 3)	45,50	43,47	1,93	0,11	0,10	
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-01-054-04	летников горшечных						9
	(зона: 1)	101,24	90,99	9,78	0,54	0,47	
	(зона: 2)	101,29	90,99	9,84	0,54	0,46	
	(зона: 3)	101,10	90,99	9,67	0,54	0,44	
	(зона: 4)	101,28	90,99	9,84	0,54	0,45	
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Подраздел 1.8 ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА

Таблица 47-01-058 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли.

Измеритель: **10 деревьев или кустарников**

Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером:

47-01-058-01	0,2х0,15 м						6,82
	(зона: 1)	405,58	64,04	0,00	0,00	341,54	
	(зона: 2)	398,65	64,04	0,00	0,00	334,61	
	(зона: 3)	385,57	64,04	0,00	0,00	321,53	
	(зона: 4)	391,95	64,04	0,00	0,00	327,91	
47-01-058-02	0,25х0,2 м						10,53
	(зона: 1)	459,30	98,88	0,00	0,00	360,42	
	(зона: 2)	451,38	98,88	0,00	0,00	352,50	
	(зона: 3)	437,05	98,88	0,00	0,00	338,17	
	(зона: 4)	443,89	98,88	0,00	0,00	345,01	
47-01-058-03	0,3х0,3 м						17,68
	(зона: 1)	634,59	166,02	70,38	8,20	398,19	
	(зона: 2)	625,55	166,02	71,26	8,20	388,27	
	(зона: 3)	608,12	166,02	70,65	8,20	371,45	
	(зона: 4)	617,02	166,02	71,78	8,20	379,22	
47-01-058-04	0,5х0,4 м						40,58
	(зона: 1)	1212,40	381,05	79,04	9,21	752,31	
	(зона: 2)	1189,43	381,05	80,03	9,21	728,35	
	(зона: 3)	1152,59	381,05	79,34	9,21	692,20	
	(зона: 4)	1169,45	381,05	80,61	9,21	707,79	
47-01-058-05	0,8х0,6 м						72,32
	(зона: 1)	2616,68	679,08	92,03	10,72	1845,57	
	(зона: 2)	2544,65	679,08	93,19	10,72	1772,38	
	(зона: 3)	2443,07	679,08	92,39	10,72	1671,60	
	(зона: 4)	2485,34	679,08	93,87	10,72	1712,39	
47-01-058-06	1,0х1,0х0,6 м						161,32
	(зона: 1)	3477,86	1514,79	343,22	39,97	1619,85	
	(зона: 2)	3432,78	1514,79	347,53	39,97	1570,46	
	(зона: 3)	3353,83	1514,79	344,55	39,97	1494,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	3392,53	1514,79	350,06	39,97	1527,68	
47-01-058-07	1,3х1,3х0,6 м						219,09
	(зона: 1)	4960,97	2057,26	475,31	55,36	2428,40	
	(зона: 2)	4889,29	2057,26	481,28	55,36	2350,75	
	(зона: 3)	4768,22	2057,26	477,15	55,36	2233,81	
	(зона: 4)	4826,25	2057,26	484,79	55,36	2284,20	
47-01-058-08	1,7х1,7х0,65 м						327
	(зона: 1)	7457,82	3070,53	899,72	104,79	3487,57	
	(зона: 2)	7343,52	3070,53	911,03	104,79	3361,96	
	(зона: 3)	7155,93	3070,53	903,21	104,79	3182,19	
	(зона: 4)	7245,23	3070,53	917,67	104,79	3257,03	
Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером:							
47-01-058-09	0,5х0,5х0,4 м						78,86
	(зона: 1)	1417,01	740,50	79,52	9,21	596,99	
	(зона: 2)	1403,78	740,50	80,52	9,21	582,76	
	(зона: 3)	1378,39	740,50	79,80	9,21	558,09	
	(зона: 4)	1391,20	740,50	81,08	9,21	569,62	
47-01-058-10	0,8х0,8х0,5 м						108,26
	(зона: 1)	3716,86	1016,56	266,59	30,77	2433,71	
	(зона: 2)	3665,08	1016,56	269,94	30,77	2378,58	
	(зона: 3)	3564,51	1016,56	267,50	30,77	2280,45	
	(зона: 4)	3615,30	1016,56	271,79	30,77	2326,95	
47-01-058-11	1,0х1,0х0,6 м						155,04
	(зона: 1)	5231,58	1455,83	346,11	39,97	3429,64	
	(зона: 2)	5153,35	1455,83	350,46	39,97	3347,06	
	(зона: 3)	5007,81	1455,83	347,31	39,97	3204,67	
	(зона: 4)	5079,75	1455,83	352,87	39,97	3271,05	
47-01-058-12	1,3х1,3х0,6 м						215,62
	(зона: 1)	7263,86	2024,67	479,93	55,36	4759,26	
	(зона: 2)	7149,49	2024,67	485,97	55,36	4638,85	
	(зона: 3)	6942,61	2024,67	481,57	55,36	4436,37	
	(зона: 4)	7043,47	2024,67	489,28	55,36	4529,52	
47-01-058-13	1,5х1,5х0,65 м						287,81
	(зона: 1)	9472,74	2702,54	612,94	70,74	6157,26	
	(зона: 2)	9319,65	2702,54	620,65	70,74	5996,46	
	(зона: 3)	9047,85	2702,54	615,04	70,74	5730,27	
	(зона: 4)	9179,10	2702,54	624,89	70,74	5851,67	
47-01-058-14	1,7х1,7х0,65 м						344,45
	(зона: 1)	11207,55	3234,39	905,60	104,79	7067,56	
	(зона: 2)	11027,67	3234,39	916,99	104,79	6876,29	
	(зона: 3)	10708,35	3234,39	908,83	104,79	6565,13	
	(зона: 4)	10863,42	3234,39	923,38	104,79	6705,65	
Таблица 47-01-059	**Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой.**						
	Измеритель: **100 деревьев или кустарников**						
Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой:							
47-01-059-01	деревьев с упаковкой механизированным способом						8,44
	(зона: 1)	608,28	67,27	11,62	1,39	529,39	
	(зона: 2)	598,74	67,27	11,79	1,39	519,68	
	(зона: 3)	579,09	67,27	11,57	1,39	500,25	
	(зона: 4)	588,99	67,27	11,75	1,39	509,97	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-059-02	деревьев с упаковкой вручную						46,2
	(зона: 1)	963,21	433,82	0,00	0,00	529,39	
	(зона: 2)	953,50	433,82	0,00	0,00	519,68	
	(зона: 3)	934,07	433,82	0,00	0,00	500,25	
	(зона: 4)	943,79	433,82	0,00	0,00	509,97	
47-01-059-03	кустарников с упаковкой механизированным способом						1,84
	(зона: 1)	285,56	14,66	3,17	0,38	267,73	
	(зона: 2)	280,70	14,66	3,22	0,38	262,82	
	(зона: 3)	270,81	14,66	3,16	0,38	252,99	
	(зона: 4)	275,78	14,66	3,21	0,38	257,91	
47-01-059-04	кустарников с упаковкой вручную						14,27
	(зона: 1)	386,60	118,87	0,00	0,00	267,73	
	(зона: 2)	381,69	118,87	0,00	0,00	262,82	
	(зона: 3)	371,86	118,87	0,00	0,00	252,99	
	(зона: 4)	376,78	118,87	0,00	0,00	257,91	
47-01-059-05	деревьев без упаковки механизированным способом						3,71
	(зона: 1)	40,93	29,31	11,62	1,39	0,00	
	(зона: 2)	41,10	29,31	11,79	1,39	0,00	
	(зона: 3)	40,88	29,31	11,57	1,39	0,00	
	(зона: 4)	41,06	29,31	11,75	1,39	0,00	
47-01-059-06	деревьев без упаковки вручную						42,5
	(зона: 1-4)	399,08	399,08	0,00	0,00	0,00	
47-01-059-07	кустарников без упаковки механизированным способом						0,85
	(зона: 1)	10,00	6,83	3,17	0,38	0,00	
	(зона: 2)	10,05	6,83	3,22	0,38	0,00	
	(зона: 3)	9,99	6,83	3,16	0,38	0,00	
	(зона: 4)	10,04	6,83	3,21	0,38	0,00	
47-01-059-08	кустарников без упаковки вручную						13,27
	(зона: 1-4)	108,68	108,68	0,00	0,00	0,00	
Таблица 47-01-060	**Заготовка растительной земли, перегноя и дерна.**						
	Измеритель: **10 м^3 растительной земли и перегноя**						
	Заготовка растительной земли:						
47-01-060-01	механизированным способом						0
	(зона: 1)	31,97	0,00	31,97	3,24	0,00	
	(зона: 2)	32,46	0,00	32,46	3,24	0,00	
	(зона: 3)	31,62	0,00	31,62	3,24	0,00	
	(зона: 4)	32,18	0,00	32,18	3,24	0,00	
47-01-060-02	вручную						24,1
	(зона: 1-4)	183,64	183,64	0,00	0,00	0,00	
47-01-060-03	Заготовка перегноя вручную						42,96
	(зона: 1-4)	319,62	319,62	0,00	0,00	0,00	
Таблица 47-01-061	**Заготовка дерна вручную.**						
	Измеритель: **10 м^2 дерна**						
47-01-061-01	Заготовка дерна вручную						5,44
	(зона: 1)	53,09	39,49	0,00	0,00	13,60	
	(зона: 2)	52,36	39,49	0,00	0,00	12,87	
	(зона: 3)	51,47	39,49	0,00	0,00	11,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	51,80	39,49	0,00	0,00	12,31	

Подраздел 1.9 УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ)

Таблица 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли.

Измеритель: **10 деревьев или кустарников**

	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером:						
47-01-067-01	0,2х0,15 и 0,25х0,2 м						3,17
	(зона: 1)	83,01	26,41	21,52	1,19	35,08	
	(зона: 2)	82,50	26,41	21,65	1,19	34,44	
	(зона: 3)	80,84	26,41	21,28	1,19	33,15	
	(зона: 4)	81,85	26,41	21,64	1,19	33,80	
47-01-067-02	0,3х0,3 м						8,34
	(зона: 1)	170,95	69,47	64,56	3,57	36,92	
	(зона: 2)	170,66	69,47	64,95	3,57	36,24	
	(зона: 3)	168,20	69,47	63,85	3,57	34,88	
	(зона: 4)	169,96	69,47	64,92	3,57	35,57	
47-01-067-03	0,5х0,4 м						11,86
	(зона: 1)	237,38	98,79	84,12	4,65	54,47	
	(зона: 2)	236,90	98,79	84,64	4,65	53,47	
	(зона: 3)	233,46	98,79	83,20	4,65	51,47	
	(зона: 4)	235,87	98,79	84,60	4,65	52,48	
47-01-067-04	0,8х0,6 м						24,4
	(зона: 1)	533,72	203,25	268,01	14,82	62,46	
	(зона: 2)	534,24	203,25	269,66	14,82	61,33	
	(зона: 3)	527,34	203,25	265,07	14,82	59,02	
	(зона: 4)	532,98	203,25	269,53	14,82	60,20	
47-01-067-05	0,5х0,5х0,4 м						15,32
	(зона: 1)	266,21	127,62	84,12	4,65	54,47	
	(зона: 2)	265,73	127,62	84,64	4,65	53,47	
	(зона: 3)	262,29	127,62	83,20	4,65	51,47	
	(зона: 4)	264,70	127,62	84,60	4,65	52,48	
47-01-067-06	0,8х0,8х0,5м						33,81
	(зона: 1)	612,11	281,64	268,01	14,82	62,46	
	(зона: 2)	612,63	281,64	269,66	14,82	61,33	
	(зона: 3)	605,73	281,64	265,07	14,82	59,02	
	(зона: 4)	611,37	281,64	269,53	14,82	60,20	
47-01-067-07	1,0х1,0х0,6 м						44,24
	(зона: 1)	978,76	368,52	536,03	29,65	74,21	
	(зона: 2)	980,71	368,52	539,31	29,65	72,88	
	(зона: 3)	968,78	368,52	530,14	29,65	70,12	
	(зона: 4)	979,14	368,52	539,07	29,65	71,55	
47-01-067-08	1,3х1,3х0,6м						60,33
	(зона: 1)	1396,53	502,55	802,08	44,36	91,90	
	(зона: 2)	1399,81	502,55	807,00	44,36	90,26	
	(зона: 3)	1382,65	502,55	793,27	44,36	86,83	
	(зона: 4)	1397,80	502,55	806,63	44,36	88,62	
47-01-067-09	1,5х1,5х0,65 м						71,23
	(зона: 1)	1788,12	593,35	1070,10	59,19	124,67	
	(зона: 2)	1792,46	593,35	1076,66	59,19	122,45	
	(зона: 3)	1769,49	593,35	1058,34	59,19	117,80	
	(зона: 4)	1789,74	593,35	1076,17	59,19	120,22	
47-01-067-10	1,7х1,7х0,65 м						88,46
	(зона: 1)	2495,92	736,87	1606,12	88,83	152,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2503,05	736,87	1615,97	88,83	150,21	
	(зона: 3)	2469,83	736,87	1588,47	88,83	144,49	
	(зона: 4)	2499,61	736,87	1615,24	88,83	147,50	
Таблица 47-01-068	**Уход за саженцами с оголенной корневой системой.**						
	Измеритель: **10 саженцев деревьев или кустарников**						
	Уход за саженцами с оголенной корневой системой:						
47-01-068-01	деревьев						8,04
	(зона: 1)	212,05	61,26	64,56	3,57	86,23	
	(зона: 2)	207,97	61,26	64,95	3,57	81,76	
	(зона: 3)	201,27	61,26	63,85	3,57	76,16	
	(зона: 4)	204,44	61,26	64,92	3,57	78,26	
47-01-068-02	кустарников в групповых посадках						3,99
	(зона: 1)	97,41	33,24	21,52	1,19	42,65	
	(зона: 2)	95,31	33,24	21,65	1,19	40,42	
	(зона: 3)	92,16	33,24	21,28	1,19	37,64	
	(зона: 4)	93,55	33,24	21,64	1,19	38,67	
Таблица 47-01-069	**Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди.**						
	Измеритель: **10 м живой изгороди**						
	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди:						
47-01-069-01	однорядной и вьющимися растениями						4,57
	(зона: 1)	138,35	35,78	44,99	2,49	57,58	
	(зона: 2)	135,65	35,78	45,27	2,49	54,60	
	(зона: 3)	131,14	35,78	44,50	2,49	50,86	
	(зона: 4)	133,29	35,78	45,25	2,49	52,26	
47-01-069-02	двухрядной						6,29
	(зона: 1)	188,09	49,25	66,51	3,68	72,33	
	(зона: 2)	184,76	49,25	66,92	3,68	68,59	
	(зона: 3)	178,94	49,25	65,78	3,68	63,91	
	(зона: 4)	181,81	49,25	66,89	3,68	65,67	
Таблица 47-01-070	**Уход за цветниками и газонами.**						
	Измеритель: **100 м^2 цветников и газонов**						
	Уход:						
47-01-070-01	за цветниками из многолетников						90,66
	(зона: 1)	1980,52	722,56	1205,08	66,65	52,88	
	(зона: 2)	1987,01	722,56	1212,47	66,65	51,98	
	(зона: 3)	1964,35	722,56	1191,84	66,65	49,95	
	(зона: 4)	1985,56	722,56	1211,92	66,65	51,08	
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-070-02	за газонами партерными						67,57
	(зона: 1)	2215,15	538,53	1606,12	88,83	70,50	
	(зона: 2)	2223,80	538,53	1615,97	88,83	69,30	
	(зона: 3)	2193,60	538,53	1588,47	88,83	66,60	
	(зона: 4)	2221,87	538,53	1615,24	88,83	68,10	
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-070-03	за газонами обыкновенными						38,62
	(зона: 1)	867,33	307,80	536,03	29,65	23,50	
	(зона: 2)	870,21	307,80	539,31	29,65	23,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	860,14	307,80	530,14	29,65	22,20	
	(зона: 4)	869,57	307,80	539,07	29,65	22,70	
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-01-071	**Уход за газонами луговыми.**						
	Измеритель: **1 га газонов**						
47-01-071-01	Уход за газонами луговыми						0
	(зона: 1)	623,31	0,00	623,31	67,84	0,00	
	(зона: 2)	634,11	0,00	634,11	67,84	0,00	
	(зона: 3)	622,37	0,00	622,37	67,84	0,00	
	(зона: 4)	632,50	0,00	632,50	67,84	0,00	
Таблица 47-01-072	**Уход за растениями в альпинариях и рокариях.**						
	Измеритель: **100 м^2 альпинариев или рокариев**						
47-01-072-01	Уход за растениями в альпинариях и рокариях						45,94
	(зона: 1)	1196,42	366,14	802,08	44,36	28,20	
	(зона: 2)	1200,86	366,14	807,00	44,36	27,72	
	(зона: 3)	1186,05	366,14	793,27	44,36	26,64	
	(зона: 4)	1200,01	366,14	806,63	44,36	27,24	
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(414-9305)	*Материал укрывочный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-01-073	**Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз.**						
	Измеритель: **10 кустарников**						
47-01-073-01	Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз						2,32
	(зона: 1)	43,14	20,30	0,00	0,00	22,84	
	(зона: 2)	42,72	20,30	0,00	0,00	22,42	
	(зона: 3)	41,88	20,30	0,00	0,00	21,58	
	(зона: 4)	42,30	20,30	0,00	0,00	22,00	
(414-9305)	*Материал укрывочный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-01-074	**Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов.**						
	Измеритель: **100 м^2 цветников**						
47-01-074-01	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов						12,49
	(зона: 1)	3631,15	99,55	0,00	0,00	3531,60	
	(зона: 2)	3566,35	99,55	0,00	0,00	3466,80	
	(зона: 3)	3436,75	99,55	0,00	0,00	3337,20	
	(зона: 4)	3501,55	99,55	0,00	0,00	3402,00	
(414-9305)	*Материал укрывочный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.10 УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (ОПЕРАЦИОННЫЕ НОРМЫ)							
Таблица 47-01-080	**Уход за зелеными насаждениями.**						
	Измеритель: **100 м^2 цветников и газонов партерных и обыкновенны**						
	Прополка:						
47-01-080-01	газонов						2,16
	(зона: 1-4)	16,46	16,46	0,00	0,00	0,00	
47-01-080-02	цветников с применением полотиков						5,73
	(зона: 1-4)	43,66	43,66	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-080-03	цветников без применения полотиков						5,36
	(зона: 1-4)	40,84	40,84	0,00	0,00	0,00	
47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом						3,45
	(зона: 1-4)	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	
	Стрижка:						
47-01-080-05	каймы вокруг многолетних цветников						12,15
	(зона: 1-4)	114,09	114,09	0,00	0,00	0,00	
47-01-080-06	газонного бордюра						60,77
	(зона: 1-4)	570,63	570,63	0,00	0,00	0,00	
47-01-080-07	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой						0,67
	(зона: 1)	17,28	5,58	11,70	0,00	0,00	
	(зона: 2)	17,60	5,58	12,02	0,00	0,00	
	(зона: 3)	17,37	5,58	11,79	0,00	0,00	
	(зона: 4)	17,61	5,58	12,03	0,00	0,00	
Таблица 47-01-081	**Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой.**						
	Измеритель: **1 га газонов луговых**						
47-01-081-01	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой						0
	(зона: 1)	190,75	0,00	190,75	20,68	0,00	
	(зона: 2)	194,08	0,00	194,08	20,68	0,00	
	(зона: 3)	190,48	0,00	190,48	20,68	0,00	
	(зона: 4)	193,59	0,00	193,59	20,68	0,00	
Таблица 47-01-082	**Опрыскивание ядохимикатами.**						
	Измеритель: **100 деревьев или кустарников**						
	Опрыскивание ядохимикатами:						
47-01-082-01	деревьев при высоте до 3 м						0,66
	(зона: 1)	47,69	6,20	41,49	4,54	0,00	
	(зона: 2)	48,40	6,20	42,20	4,54	0,00	
	(зона: 3)	47,86	6,20	41,66	4,54	0,00	
	(зона: 4)	48,54	6,20	42,34	4,54	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-082-02	деревьев при высоте до 5 м						1,21
	(зона: 1)	89,72	11,36	78,36	8,57	0,00	
	(зона: 2)	91,06	11,36	79,70	8,57	0,00	
	(зона: 3)	90,05	11,36	78,69	8,57	0,00	
	(зона: 4)	91,33	11,36	79,97	8,57	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-082-03	кустарников при высоте до 1 м						0,2
	(зона: 1)	15,71	1,88	13,83	1,51	0,00	
	(зона: 2)	15,95	1,88	14,07	1,51	0,00	
	(зона: 3)	15,77	1,88	13,89	1,51	0,00	
	(зона: 4)	15,99	1,88	14,11	1,51	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-082-04	кустарников при высоте до 2 м						0,52
	(зона: 1)	38,30	4,88	33,42	3,66	0,00	
	(зона: 2)	38,87	4,88	33,99	3,66	0,00	
	(зона: 3)	38,44	4,88	33,56	3,66	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	38,99	4,88	34,11	3,66	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-082-05	кустарников при высоте более 2 м						0,76
	(зона: 1)	56,69	7,14	49,55	5,42	0,00	
	(зона: 2)	57,54	7,14	50,40	5,42	0,00	
	(зона: 3)	56,90	7,14	49,76	5,42	0,00	
	(зона: 4)	57,71	7,14	50,57	5,42	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-01-083	**Опыливание деревьев и кустарников.**						
	Измеритель: **1 га посадок**						
47-01-083-01	Опыливание деревьев и кустарников						0,05
	(зона: 1)	63,10	0,47	62,63	7,31	0,00	
	(зона: 2)	64,07	0,47	63,60	7,31	0,00	
	(зона: 3)	63,16	0,47	62,69	7,31	0,00	
	(зона: 4)	64,17	0,47	63,70	7,31	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-01-084	**Полив зеленых насаждений.**						
	Измеритель: **1 м^3 выливаемой воды**						
	Полив зеленых насаждений:						
47-01-084-01	из шланга поливомоечной машины						0,49
	(зона: 1)	52,74	3,44	46,95	2,60	2,35	
	(зона: 2)	52,99	3,44	47,24	2,60	2,31	
	(зона: 3)	52,10	3,44	46,44	2,60	2,22	
	(зона: 4)	52,93	3,44	47,22	2,60	2,27	
47-01-084-02	из шланга поливочного водопровода						0,47
	(зона: 1)	6,36	4,01	0,00	0,00	2,35	
	(зона: 2)	6,32	4,01	0,00	0,00	2,31	
	(зона: 3)	6,23	4,01	0,00	0,00	2,22	
	(зона: 4)	6,28	4,01	0,00	0,00	2,27	
47-01-084-03	из ведер						2,16
	(зона: 1)	20,34	17,99	0,00	0,00	2,35	
	(зона: 2)	20,30	17,99	0,00	0,00	2,31	
	(зона: 3)	20,21	17,99	0,00	0,00	2,22	
	(зона: 4)	20,26	17,99	0,00	0,00	2,27	
Таблица 47-01-085	**Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок.**						
	Измеритель: **100 м^2 площади лунок или канавок**						
	Открытие или закрытие приствольных:						
47-01-085-01	лунок						3,5
	(зона: 1-4)	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	
47-01-085-02	канавок						2,37
	(зона: 1-4)	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	
47-01-085-03	Прополка и рыхление лунок или канавок						6,59
	(зона: 1-4)	50,22	50,22	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-01-086	**Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Выкапывание:						
47-01-086-01	луковичных цветочных растений *(зона: 1-4)*	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,6
47-01-086-02	клубнелуковичных цветочных растений *(зона: 1-4)*	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,78
Подраздел 1.11 УХОД ЗА ЭФИРОМАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ							
Таблица 47-01-091	**Уход за кустами розы и лаванды.**						
	Измеритель: **1000 кустов**						
	Обрезка кустов розы в возрасте:						
47-01-091-01	1 года *(зона: 1-4)*	52,21	52,21	0,00	0,00	0,00	5,56
47-01-091-02	2 лет *(зона: 1-4)*	67,70	67,70	0,00	0,00	0,00	7,21
47-01-091-03	3 лет среднерослых *(зона: 1-4)*	135,22	135,22	0,00	0,00	0,00	14,4
47-01-091-04	3 лет сильнорослых *(зона: 1-4)*	225,36	225,36	0,00	0,00	0,00	24
47-01-091-05	4 лет среднерослых *(зона: 1-4)*	270,43	270,43	0,00	0,00	0,00	28,8
47-01-091-06	4 лет сильнорослых *(зона: 1-4)*	338,04	338,04	0,00	0,00	0,00	36
47-01-091-07	Уход за кустами путем удаления дикой поросли *(зона: 1-4)*	156,97	156,97	0,00	0,00	0,00	20,6
47-01-091-08	Формирование кустов лаванды *(зона: 1-4)*	242,26	242,26	0,00	0,00	0,00	25,8
47-01-091-09	Удаление бутонов розы 1-2 годов вегетации *(зона: 1-4)*	47,12	47,12	0,00	0,00	0,00	6,49
Таблица 47-01-092	**Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной.**						
	Измеритель: **1 га**						
47-01-092-01	Удаление соцветий лаванды в первый год						0
	(зона: 1)	104,60	0,00	104,60	13,05	0,00	
	(зона: 2)	107,35	0,00	107,35	13,05	0,00	
	(зона: 3)	106,57	0,00	106,57	13,05	0,00	
	(зона: 4)	108,48	0,00	108,48	13,05	0,00	
47-01-092-02	Уход за кустами путем пинцировки кустов розы						0
	(зона: 1)	278,43	0,00	278,43	34,74	0,00	
	(зона: 2)	285,75	0,00	285,75	34,74	0,00	
	(зона: 3)	283,68	0,00	283,68	34,74	0,00	
	(зона: 4)	288,75	0,00	288,75	34,74	0,00	
47-01-092-03	Срез соцветий полыни лимонной *(зона: 1-4)*	108,29	108,29	0,00	0,00	0,00	13

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица 47-01-096 **Приготовление раствора для побелки вручную.** Измеритель: **1 т раствора**							
Приготовление раствора для побелки вручную:							
47-01-096-01	с подноской воды						4,81
	(зона: 1-4)	36,65	36,65	0,00	0,00	0,00	
47-01-096-02	с механическим наливом						1,44
	(зона: 1-4)	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	
Таблица 47-01-097 **Побелка деревьев.** Измеритель: **1000 деревьев**							
Ручная побелка деревьев в возрасте:							
47-01-097-01	1-2 лет						12,02
	(зона: 1)	113,73	91,59	0,00	0,00	22,14	
	(зона: 2)	113,32	91,59	0,00	0,00	21,73	
	(зона: 3)	112,51	91,59	0,00	0,00	20,92	
	(зона: 4)	112,92	91,59	0,00	0,00	21,33	
47-01-097-02	3-5 лет						14,4
	(зона: 1)	161,00	109,73	0,00	0,00	51,27	
	(зона: 2)	160,06	109,73	0,00	0,00	50,33	
	(зона: 3)	158,17	109,73	0,00	0,00	48,44	
	(зона: 4)	159,12	109,73	0,00	0,00	49,39	
47-01-097-03	6-8 лет						28,8
	(зона: 1)	292,28	219,46	0,00	0,00	72,82	
	(зона: 2)	290,95	219,46	0,00	0,00	71,49	
	(зона: 3)	288,27	219,46	0,00	0,00	68,81	
	(зона: 4)	289,61	219,46	0,00	0,00	70,15	
Ручная побелка стланцев в возрасте:							
47-01-097-04	1-5 лет						41,2
	(зона: 1)	365,21	313,94	0,00	0,00	51,27	
	(зона: 2)	364,27	313,94	0,00	0,00	50,33	
	(зона: 3)	362,38	313,94	0,00	0,00	48,44	
	(зона: 4)	363,33	313,94	0,00	0,00	49,39	
47-01-097-05	старше 5 лет						48,1
	(зона: 1)	439,34	366,52	0,00	0,00	72,82	
	(зона: 2)	438,01	366,52	0,00	0,00	71,49	
	(зона: 3)	435,33	366,52	0,00	0,00	68,81	
	(зона: 4)	436,67	366,52	0,00	0,00	70,15	
Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) деревьев в возрасте:							
47-01-097-06	1-2 лет						3,1
	(зона: 1)	244,30	23,62	198,54	14,55	22,14	
	(зона: 2)	247,52	23,62	202,17	14,55	21,73	
	(зона: 3)	240,69	23,62	196,15	14,55	20,92	
	(зона: 4)	244,64	23,62	199,69	14,55	21,33	
47-01-097-07	3-5 лет						3,56
	(зона: 1)	306,40	27,13	228,00	16,71	51,27	
	(зона: 2)	309,63	27,13	232,17	16,71	50,33	
	(зона: 3)	300,83	27,13	225,26	16,71	48,44	
	(зона: 4)	305,84	27,13	229,32	16,71	49,39	
47-01-097-08	6-8 лет						4,31
	(зона: 1)	382,33	32,84	276,67	20,28	72,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	386,06	32,84	281,73	20,28	71,49	
	(зона: 3)	375,00	32,84	273,35	20,28	68,81	
	(зона: 4)	381,26	32,84	278,27	20,28	70,15	
	Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте:						
47-01-097-09	до 3 лет						11,1
	(зона: 1)	336,62	79,92	0,00	0,00	256,70	
	(зона: 2)	331,91	79,92	0,00	0,00	251,99	
	(зона: 3)	322,49	79,92	0,00	0,00	242,57	
	(зона: 4)	327,20	79,92	0,00	0,00	247,28	
47-01-097-10	3-6 лет						24
	(зона: 1)	515,06	172,80	0,00	0,00	342,26	
	(зона: 2)	508,78	172,80	0,00	0,00	335,98	
	(зона: 3)	496,22	172,80	0,00	0,00	323,42	
	(зона: 4)	502,50	172,80	0,00	0,00	329,70	
	Подраздел 1.13 РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
	Таблица 47-01-107 Формовочная обрезка деревьев.						
	Измеритель: **1 дерево**						
	Формовочная обрезка деревьев высотой:						
47-01-107-01	до 5 м						1,42
	(зона: 1-4)	17,91	17,91	0,00	0,00	0,00	
47-01-107-02	более 5 м						2,94
	(зона: 1)	658,34	37,07	621,27	35,94	0,00	
	(зона: 2)	670,85	37,07	633,78	35,94	0,00	
	(зона: 3)	649,14	37,07	612,07	35,94	0,00	
	(зона: 4)	659,54	37,07	622,47	35,94	0,00	
	Таблица 47-01-108 Обрезка и прореживание крон деревьев.						
	Измеритель: **1 дерево**						
	Обрезка и прореживание крон деревьев:						
47-01-108-01	при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20						0,84
	(зона: 1-4)	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	
47-01-108-02	при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30						1,24
	(зона: 1-4)	13,42	13,42	0,00	0,00	0,00	
	Таблица 47-01-109 Обрезка крон деревьев под естественный вид.						
	Измеритель: **1 дерево**						
	Обрезка крон деревьев под естественный вид:						
47-01-109-01	с лестницы или стремянки						0,38
	(зона: 1-4)	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	
47-01-109-02	с автогидроподъемника						0,68
	(зона: 1)	49,34	6,87	42,47	4,16	0,00	
	(зона: 2)	49,99	6,87	43,12	4,16	0,00	
	(зона: 3)	49,03	6,87	42,16	4,16	0,00	
	(зона: 4)	49,70	6,87	42,83	4,16	0,00	
	Таблица 47-01-110 Омолаживание деревьев лиственных пород.						
	Измеритель: **1 дерево**						
	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов:						
47-01-110-01	до 20						2,88
	(зона: 1)	211,33	31,16	180,17	17,65	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	214,08	31,16	182,92	17,65	0,00	
	(зона: 3)	210,01	31,16	178,85	17,65	0,00	
	(зона: 4)	212,87	31,16	181,71	17,65	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
47-01-110-02	от 20 до 30						4,07
	(зона: 1)	298,85	44,04	254,81	24,97	0,00	
	(зона: 2)	302,75	44,04	258,71	24,97	0,00	
	(зона: 3)	296,99	44,04	252,95	24,97	0,00	
	(зона: 4)	301,02	44,04	256,98	24,97	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
47-01-110-03	свыше 30						5,77
	(зона: 1)	422,76	62,43	360,33	35,31	0,00	
	(зона: 2)	428,28	62,43	365,85	35,31	0,00	
	(зона: 3)	420,13	62,43	357,70	35,31	0,00	
	(зона: 4)	425,84	62,43	363,41	35,31	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов:							
47-01-110-04	до 20						3,36
	(зона: 1)	246,12	36,36	209,76	20,55	0,00	
	(зона: 2)	249,34	36,36	212,98	20,55	0,00	
	(зона: 3)	244,59	36,36	208,23	20,55	0,00	
	(зона: 4)	247,92	36,36	211,56	20,55	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
47-01-110-05	от 20 до 30						4,74
	(зона: 1)	347,28	51,29	295,99	29,00	0,00	
	(зона: 2)	351,81	51,29	300,52	29,00	0,00	
	(зона: 3)	345,12	51,29	293,83	29,00	0,00	
	(зона: 4)	349,81	51,29	298,52	29,00	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
47-01-110-06	свыше 30						6,72
	(зона: 1)	492,24	72,71	419,53	41,11	0,00	
	(зона: 2)	498,66	72,71	425,95	41,11	0,00	
	(зона: 3)	489,18	72,71	416,47	41,11	0,00	
	(зона: 4)	495,83	72,71	423,12	41,11	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
Таблица 47-01-111	**Лечение и закраска ран у растущих деревьев.**						
	Измеритель: **10 ран**						
Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см^2:							
47-01-111-01	с земли и стремянок						1,9
	(зона: 1)	892,58	20,56	0,00	0,00	872,02	
	(зона: 2)	876,58	20,56	0,00	0,00	856,02	
	(зона: 3)	844,58	20,56	0,00	0,00	824,02	
	(зона: 4)	860,58	20,56	0,00	0,00	840,02	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-111-02	с автогидроподъемника						1,9
	(зона: 1)	1124,22	20,56	231,64	22,70	872,02	
	(зона: 2)	1111,77	20,56	235,19	22,70	856,02	
	(зона: 3)	1074,53	20,56	229,95	22,70	824,02	
	(зона: 4)	1094,20	20,56	233,62	22,70	840,02	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
При изменении поверхности обработки на 100 см^2 добавлять или исключать:							
47-01-111-03	к расценке 47-01-111-01						0,2
	(зона: 1)	89,36	2,16	0,00	0,00	87,20	
	(зона: 2)	87,76	2,16	0,00	0,00	85,60	
	(зона: 3)	84,56	2,16	0,00	0,00	82,40	
	(зона: 4)	86,16	2,16	0,00	0,00	84,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-111-04	к расценке 47-01-111-02						0,2
	(зона: 1)	115,10	2,16	25,74	2,52	87,20	
	(зона: 2)	113,89	2,16	26,13	2,52	85,60	
	(зона: 3)	110,11	2,16	25,55	2,52	82,40	
	(зона: 4)	112,12	2,16	25,96	2,52	84,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см^2:							
47-01-111-05	с земли и стремянок						0,4
	(зона: 1-4)	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
47-01-111-06	с автогидроподъемника						0,4
	(зона: 1)	30,07	4,33	25,74	2,52	0,00	
	(зона: 2)	30,46	4,33	26,13	2,52	0,00	
	(зона: 3)	29,88	4,33	25,55	2,52	0,00	
	(зона: 4)	30,29	4,33	25,96	2,52	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
При изменении поверхности обработки на 100 см^2 добавлять или исключать:							
47-01-111-07	к расценке 47-01-111-05						0,04
	(зона: 1-4)	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
47-01-111-08	к расценке 47-01-111-06						0,04
	(зона: 1)	3,00	0,43	2,57	0,25	0,00	
	(зона: 2)	3,04	0,43	2,61	0,25	0,00	
	(зона: 3)	2,99	0,43	2,56	0,25	0,00	
	(зона: 4)	3,03	0,43	2,60	0,25	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
Таблица 47-01-113	**Вырезка поросле́й у деревьев.**						
	Измеритель: **100 деревьев**						
	Вырезка поросле́й:						
47-01-113-01	тополя, ивы						34,46
	(зона: 1-4)	287,05	287,05	0,00	0,00	0,00	
47-01-113-02	деревьев (кроме тополя, ивы)						4,92
	(зона: 1-4)	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00	
Таблица 47-01-114	**Вырезка сухих ветвей.**						
	Измеритель: **10 ветвей**						
	Вырезка сухих ветвей на дереве:						
47-01-114-01	с земли и стремянки при высоте дерева до 5 м						0,76
	(зона: 1-4)	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-114-02	с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м						0,76
	(зона: 1)	102,37	7,14	95,23	9,33	0,00	
	(зона: 2)	103,83	7,14	96,69	9,33	0,00	
	(зона: 3)	101,68	7,14	94,54	9,33	0,00	
	(зона: 4)	103,18	7,14	96,04	9,33	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
	При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать:						
47-01-114-03	к расценке 47-01-114-01						0,06
	(зона: 1-4)	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,006)*	-
47-01-114-04	к расценке 47-01-114-02						0,06
	(зона: 1)	8,28	0,56	7,72	0,76	0,00	
	(зона: 2)	8,40	0,56	7,84	0,76	0,00	
	(зона: 3)	8,23	0,56	7,67	0,76	0,00	
	(зона: 4)	8,35	0,56	7,79	0,76	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(0,006)*	-
Таблица 47-01-115	**Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган.**						
	Измеритель: **100 м²**						
47-01-115-01	Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган						0,41
	(зона: 1-4)	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	
Таблица 47-01-116	**Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы.**						
	Измеритель: **100 кустов**						
	Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста:						
47-01-116-01	до 1,0 м						13,91
	(зона: 1-4)	150,51	150,51	0,00	0,00	0,00	
47-01-116-02	более 1,0 м						32,86
	(зона: 1-4)	355,55	355,55	0,00	0,00	0,00	
Таблица 47-01-117	**Обрезка и прореживание крон кустарников.**						
	Измеритель: **100 кустов**						
	Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре:						
47-01-117-01	до 1 м						3,96
	(зона: 1-4)	37,18	37,18	0,00	0,00	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-117-02	более 1 м						6,59
	(зона: 1-4)	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре:						
47-01-117-03	до 1 м						5,14
	(зона: 1-4)	48,26	48,26	0,00	0,00	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-117-04	более 1 м						8,57
	(зона: 1-4)	80,47	80,47	0,00	0,00	0,00	
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-01-118	**Обрезка крон кустарников под естественный вид.**						
	Измеритель: **100 кустов**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста:							
47-01-118-01	до 1,0 м *(зона: 1-4)*	55,72	55,72	0,00	0,00	0,00	5,15
47-01-118-02	более 1,0 м *(зона: 1-4)*	117,07	117,07	0,00	0,00	0,00	10,82

Таблица 47-01-119 Стрижка живых изгородей.

Измеритель: **100 м² развернутой поверхности кроны**

Стрижка живых изгородей ручным способом пород:							
47-01-119-01	мягколиственных, твердолиственных *(зона: 1-4)*	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	2,88
47-01-119-02	с шипами и колючками *(зона: 1-4)*	40,58	40,58	0,00	0,00	0,00	3,75
Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом:							
47-01-119-03	мягколиственных, твердолиственных						2,35
	(зона: 1)	85,64	25,43	60,21	28,75	0,00	
	(зона: 2)	86,03	25,43	60,60	28,75	0,00	
	(зона: 3)	87,17	25,43	61,74	28,75	0,00	
	(зона: 4)	87,86	25,43	62,43	28,75	0,00	
47-01-119-04	с шипами и колючками						2,45
	(зона: 1)	89,37	26,51	62,86	30,01	0,00	
	(зона: 2)	89,77	26,51	63,26	30,01	0,00	
	(зона: 3)	90,96	26,51	64,45	30,01	0,00	
	(зона: 4)	91,67	26,51	65,16	30,01	0,00	
На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять:							
47-01-119-05	к расценке 47-01-119-03						0,39
	(зона: 1)	14,26	4,22	10,04	4,79	0,00	
	(зона: 2)	14,32	4,22	10,10	4,79	0,00	
	(зона: 3)	14,51	4,22	10,29	4,79	0,00	
	(зона: 4)	14,62	4,22	10,40	4,79	0,00	
47-01-119-06	к расценке 47-01-119-04						0,41
	(зона: 1)	15,00	4,44	10,56	5,04	0,00	
	(зона: 2)	15,07	4,44	10,63	5,04	0,00	
	(зона: 3)	15,27	4,44	10,83	5,04	0,00	
	(зона: 4)	15,39	4,44	10,95	5,04	0,00	

Таблица 47-01-120 Уборка опавших листьев.

Измеритель: **100 м²**

Уборка опавших листьев при засоренности:							
47-01-120-01	средней *(зона: 1-4)*	22,57	22,57	0,00	0,00	0,00	2,71
47-01-120-02	сильной *(зона: 1-4)*	34,07	34,07	0,00	0,00	0,00	4,09

Таблица 47-01-122 Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки.

Измеритель: **1 т**

47-01-122-01	Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки						0,62
	(зона: 1-4)	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	
(114-9020)	*Удобрения органические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-01-123	**Внесение сухих удобрений в почву.**						
	Измеритель: **100 м²**						
	Внесение сухих удобрений в почву:						
47-01-123-01	органических						7,73
	(зона: 1-4)	64,39	64,39	0,00	0,00	0,00	
(114-9020)	*Удобрения органические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-123-02	минеральных						5,36
	(зона: 1-4)	44,65	44,65	0,00	0,00	0,00	
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-01-125	**Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами.**						
	Измеритель: **1000 м²**						
47-01-125-01	Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами						0,72
	(зона: 1)	145,44	7,79	136,94	7,57	0,71	
	(зона: 2)	146,26	7,79	137,78	7,57	0,69	
	(зона: 3)	143,90	7,79	135,44	7,57	0,67	
	(зона: 4)	146,19	7,79	137,72	7,57	0,68	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-01-126	**Устройство приствольных лунок и канавок для полива.**						
	Измеритель: **100 м²**						
	Устройство приствольных лунок и канавок для полива:						
47-01-126-01	деревьев и одиночных кустарников						8,66
	(зона: 1-4)	72,14	72,14	0,00	0,00	0,00	
47-01-126-02	живых изгородей						6,7
	(зона: 1-4)	55,81	55,81	0,00	0,00	0,00	
Таблица 47-01-127	**Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток.**						
	Измеритель: **1 лунка**						
	Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью:						
47-01-127-01	до 2 м²						0,54
	(зона: 1-4)	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	
47-01-127-02	более 2 м²						0,72
	(зона: 1-4)	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Подраздел 2.1 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМАМ ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКИ И ЧЕРНОГО ПАРА НА СТАРОПАХОТНЫХ, ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ, ЧЕРНОГО ПАРА С ПЛАНТАЖНОЙ ВСПАШКОЙ

Таблица 47-02-001	**Сплошная обработка почвы.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-001-01	старопахотных земель на почвах легких						0
	(зона: 1)	323,80	0,00	323,80	31,78	0,00	
	(зона: 2)	330,29	0,00	330,29	31,78	0,00	
	(зона: 3)	320,41	0,00	320,41	31,78	0,00	
	(зона: 4)	325,89	0,00	325,89	31,78	0,00	
47-02-001-02	старопахотных земель на почвах средних						0
	(зона: 1)	385,26	0,00	385,26	37,33	0,00	
	(зона: 2)	393,10	0,00	393,10	37,33	0,00	
	(зона: 3)	380,53	0,00	380,53	37,33	0,00	
	(зона: 4)	387,06	0,00	387,06	37,33	0,00	
47-02-001-03	старопахотных земель на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	409,01	0,00	409,01	39,47	0,00	
	(зона: 2)	417,37	0,00	417,37	39,47	0,00	
	(зона: 3)	403,76	0,00	403,76	39,47	0,00	
	(зона: 4)	410,69	0,00	410,69	39,47	0,00	
47-02-001-04	целинных и залежных земель на почвах легких						0
	(зона: 1)	409,04	0,00	409,04	41,87	0,00	
	(зона: 2)	416,72	0,00	416,72	41,87	0,00	
	(зона: 3)	405,89	0,00	405,89	41,87	0,00	
	(зона: 4)	412,97	0,00	412,97	41,87	0,00	
47-02-001-05	целинных и залежных земель на почвах средних и тяжелых						0
	(зона: 1)	611,16	0,00	611,16	62,17	0,00	
	(зона: 2)	622,72	0,00	622,72	62,17	0,00	
	(зона: 3)	605,74	0,00	605,74	62,17	0,00	
	(зона: 4)	616,34	0,00	616,34	62,17	0,00	
	Сплошная обработка почвы по системе черного пара:						
47-02-001-06	старопахотных земель на почвах легких						0
	(зона: 1)	662,02	0,00	662,02	66,33	0,00	
	(зона: 2)	674,93	0,00	674,93	66,33	0,00	
	(зона: 3)	657,08	0,00	657,08	66,33	0,00	
	(зона: 4)	668,25	0,00	668,25	66,33	0,00	
47-02-001-07	старопахотных земель на почвах средних						0
	(зона: 1)	727,67	0,00	727,67	72,26	0,00	
	(зона: 2)	742,03	0,00	742,03	72,26	0,00	
	(зона: 3)	721,29	0,00	721,29	72,26	0,00	
	(зона: 4)	733,58	0,00	733,58	72,26	0,00	
47-02-001-08	старопахотных земель на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	796,12	0,00	796,12	78,43	0,00	
	(зона: 2)	811,99	0,00	811,99	78,43	0,00	
	(зона: 3)	788,24	0,00	788,24	78,43	0,00	
	(зона: 4)	801,70	0,00	801,70	78,43	0,00	
47-02-001-09	целинных и залежных земель на почвах легких						0
	(зона: 1)	789,60	0,00	789,60	82,72	0,00	
	(зона: 2)	803,97	0,00	803,97	82,72	0,00	
	(зона: 3)	787,09	0,00	787,09	82,72	0,00	
	(зона: 4)	800,59	0,00	800,59	82,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-001-10	целинных и залежных земель на почвах средних						0
	(зона: 1)	920,06	0,00	920,06	95,84	0,00	
	(зона: 2)	936,92	0,00	936,92	95,84	0,00	
	(зона: 3)	916,07	0,00	916,07	95,84	0,00	
	(зона: 4)	931,84	0,00	931,84	95,84	0,00	
47-02-001-11	целинных и залежных земель на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	1048,11	0,00	1048,11	108,70	0,00	
	(зона: 2)	1067,43	0,00	1067,43	108,70	0,00	
	(зона: 3)	1042,68	0,00	1042,68	108,70	0,00	
	(зона: 4)	1060,69	0,00	1060,69	108,70	0,00	
47-02-001-12	с плантажной вспашкой на почвах средних						0
	(зона: 1)	1479,71	0,00	1479,71	128,90	0,00	
	(зона: 2)	1510,44	0,00	1510,44	128,90	0,00	
	(зона: 3)	1465,19	0,00	1465,19	128,90	0,00	
	(зона: 4)	1491,00	0,00	1491,00	128,90	0,00	
47-02-001-13	с плантажной вспашкой на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	1809,86	0,00	1809,86	155,15	0,00	
	(зона: 2)	1847,84	0,00	1847,84	155,15	0,00	
	(зона: 3)	1790,13	0,00	1790,13	155,15	0,00	
	(зона: 4)	1821,77	0,00	1821,77	155,15	0,00	

Подраздел 2.2 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ВСПАШКА ПОЧВЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ

Таблица 47-02-005 **Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием.**

Измеритель: **1 га**

	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием:						
47-02-005-01	на глубину до 30 см на почвах легких						0
	(зона: 1)	153,16	0,00	153,16	15,38	0,00	
	(зона: 2)	156,10	0,00	156,10	15,38	0,00	
	(зона: 3)	151,44	0,00	151,44	15,38	0,00	
	(зона: 4)	154,11	0,00	154,11	15,38	0,00	
47-02-005-02	на глубину до 30 см на почвах средних						0
	(зона: 1)	198,35	0,00	198,35	19,92	0,00	
	(зона: 2)	202,16	0,00	202,16	19,92	0,00	
	(зона: 3)	196,13	0,00	196,13	19,92	0,00	
	(зона: 4)	199,59	0,00	199,59	19,92	0,00	
47-02-005-03	на глубину до 30 см на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	218,44	0,00	218,44	21,94	0,00	
	(зона: 2)	222,63	0,00	222,63	21,94	0,00	
	(зона: 3)	215,99	0,00	215,99	21,94	0,00	
	(зона: 4)	219,80	0,00	219,80	21,94	0,00	
47-02-005-04	и доуглублением до 40 см на почвах легких						0
	(зона: 1)	179,52	0,00	179,52	18,03	0,00	
	(зона: 2)	182,97	0,00	182,97	18,03	0,00	
	(зона: 3)	177,51	0,00	177,51	18,03	0,00	
	(зона: 4)	180,64	0,00	180,64	18,03	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-005-05	и доуглублением до 40 см на почвах средних						0
	(зона: 1)	234,76	0,00	234,76	23,58	0,00	
	(зона: 2)	239,27	0,00	239,27	23,58	0,00	
	(зона: 3)	232,12	0,00	232,12	23,58	0,00	
	(зона: 4)	236,22	0,00	236,22	23,58	0,00	
47-02-005-06	и доуглублением до 40 см на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	256,10	0,00	256,10	25,72	0,00	
	(зона: 2)	261,02	0,00	261,02	25,72	0,00	
	(зона: 3)	253,23	0,00	253,23	25,72	0,00	
	(зона: 4)	257,69	0,00	257,69	25,72	0,00	
Таблица 47-02-006	**Вспашка целинных и залежных земель.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Вспашка целинных и залежных земель:						
47-02-006-01	на глубину до 30 см на почвах легких						0
	(зона: 1)	166,97	0,00	166,97	16,77	0,00	
	(зона: 2)	170,17	0,00	170,17	16,77	0,00	
	(зона: 3)	165,09	0,00	165,09	16,77	0,00	
	(зона: 4)	168,01	0,00	168,01	16,77	0,00	
47-02-006-02	на глубину до 30 см на почвах средних и тяжелых						0
	(зона: 1)	284,98	0,00	284,98	28,62	0,00	
	(зона: 2)	290,45	0,00	290,45	28,62	0,00	
	(зона: 3)	281,78	0,00	281,78	28,62	0,00	
	(зона: 4)	286,75	0,00	286,75	28,62	0,00	
47-02-006-03	с доуглублением до 40 см на почвах легких						0
	(зона: 1)	195,84	0,00	195,84	19,67	0,00	
	(зона: 2)	199,60	0,00	199,60	19,67	0,00	
	(зона: 3)	193,64	0,00	193,64	19,67	0,00	
	(зона: 4)	197,06	0,00	197,06	19,67	0,00	
47-02-006-04	с доуглублением до 40 см на почвах средних и тяжелых						0
	(зона: 1)	335,19	0,00	335,19	33,67	0,00	
	(зона: 2)	341,63	0,00	341,63	33,67	0,00	
	(зона: 3)	331,43	0,00	331,43	33,67	0,00	
	(зона: 4)	337,27	0,00	337,27	33,67	0,00	
Таблица 47-02-007	**Перепашка пара.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Перепашка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах:						
47-02-007-01	легких						0
	(зона: 1)	125,54	0,00	125,54	12,61	0,00	
	(зона: 2)	127,95	0,00	127,95	12,61	0,00	
	(зона: 3)	124,13	0,00	124,13	12,61	0,00	
	(зона: 4)	126,32	0,00	126,32	12,61	0,00	
47-02-007-02	средних						0
	(зона: 1)	154,41	0,00	154,41	15,51	0,00	
	(зона: 2)	157,38	0,00	157,38	15,51	0,00	
	(зона: 3)	152,68	0,00	152,68	15,51	0,00	
	(зона: 4)	155,37	0,00	155,37	15,51	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-007-03	тяжелых						0
	(зона: 1)	182,03	0,00	182,03	18,28	0,00	
	(зона: 2)	185,53	0,00	185,53	18,28	0,00	
	(зона: 3)	179,99	0,00	179,99	18,28	0,00	
	(зона: 4)	183,16	0,00	183,16	18,28	0,00	
	Перепашка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах:						
47-02-007-04	легких						0
	(зона: 1)	154,41	0,00	154,41	15,51	0,00	
	(зона: 2)	157,38	0,00	157,38	15,51	0,00	
	(зона: 3)	152,68	0,00	152,68	15,51	0,00	
	(зона: 4)	155,37	0,00	155,37	15,51	0,00	
47-02-007-05	средних						0
	(зона: 1)	166,97	0,00	166,97	16,77	0,00	
	(зона: 2)	170,17	0,00	170,17	16,77	0,00	
	(зона: 3)	165,09	0,00	165,09	16,77	0,00	
	(зона: 4)	168,01	0,00	168,01	16,77	0,00	
47-02-007-06	тяжелых						0
	(зона: 1)	209,65	0,00	209,65	21,06	0,00	
	(зона: 2)	213,68	0,00	213,68	21,06	0,00	
	(зона: 3)	207,30	0,00	207,30	21,06	0,00	
	(зона: 4)	210,95	0,00	210,95	21,06	0,00	

Подраздел 2.3 ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА, ЛУЩЕНИЕ СТЕРНИ, ДИСКОВАНИЕ, БОРОНОВАНИЕ И КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ

Таблица 47-02-011 Плантажная вспашка.

Измеритель: **1 га**

	Плантажная вспашка на глубину:						
47-02-011-01	40-45 см на почвах средних						0
	(зона: 1)	618,91	0,00	618,91	62,17	0,00	
	(зона: 2)	630,79	0,00	630,79	62,17	0,00	
	(зона: 3)	611,96	0,00	611,96	62,17	0,00	
	(зона: 4)	622,76	0,00	622,76	62,17	0,00	
47-02-011-02	40-45 см на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	773,33	0,00	773,33	77,68	0,00	
	(зона: 2)	788,17	0,00	788,17	77,68	0,00	
	(зона: 3)	764,64	0,00	764,64	77,68	0,00	
	(зона: 4)	778,13	0,00	778,13	77,68	0,00	
47-02-011-03	46-60 см на почвах средних						0
	(зона: 1)	848,91	0,00	848,91	63,36	0,00	
	(зона: 2)	868,09	0,00	868,09	63,36	0,00	
	(зона: 3)	834,06	0,00	834,06	63,36	0,00	
	(зона: 4)	849,06	0,00	849,06	63,36	0,00	
47-02-011-04	46-60 см на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	1112,62	0,00	1112,62	83,04	0,00	
	(зона: 2)	1137,75	0,00	1137,75	83,04	0,00	
	(зона: 3)	1093,15	0,00	1093,15	83,04	0,00	
	(зона: 4)	1112,80	0,00	1112,80	83,04	0,00	

Таблица 47-02-012 Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы.

Измеритель: **1 га**

47-02-012-01	Лущение стерни						0
	(зона: 1)	55,02	0,00	55,02	5,42	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	56,13	0,00	56,13	5,42	0,00	
	(зона: 3)	54,70	0,00	54,70	5,42	0,00	
	(зона: 4)	55,60	0,00	55,60	5,42	0,00	
	Дискование земель старопахотных на почвах:						
47-02-012-02	легких и средних						0
	(зона: 1)	69,05	0,00	69,05	6,94	0,00	
	(зона: 2)	70,37	0,00	70,37	6,94	0,00	
	(зона: 3)	68,27	0,00	68,27	6,94	0,00	
	(зона: 4)	69,48	0,00	69,48	6,94	0,00	
47-02-012-03	тяжелых						0
	(зона: 1)	80,35	0,00	80,35	8,07	0,00	
	(зона: 2)	81,89	0,00	81,89	8,07	0,00	
	(зона: 3)	79,44	0,00	79,44	8,07	0,00	
	(зона: 4)	80,84	0,00	80,84	8,07	0,00	
	Дискование земель целинных и залежных на почвах:						
47-02-012-04	легких и средних						0
	(зона: 1)	94,16	0,00	94,16	9,46	0,00	
	(зона: 2)	95,96	0,00	95,96	9,46	0,00	
	(зона: 3)	93,10	0,00	93,10	9,46	0,00	
	(зона: 4)	94,74	0,00	94,74	9,46	0,00	
47-02-012-05	тяжелых						0
	(зона: 1)	111,73	0,00	111,73	11,22	0,00	
	(зона: 2)	113,88	0,00	113,88	11,22	0,00	
	(зона: 3)	110,48	0,00	110,48	11,22	0,00	
	(зона: 4)	112,42	0,00	112,42	11,22	0,00	
47-02-012-06	Боронование почвы в один след						0
	(зона: 1)	14,79	0,00	14,79	1,64	0,00	
	(зона: 2)	15,04	0,00	15,04	1,64	0,00	
	(зона: 3)	14,91	0,00	14,91	1,64	0,00	
	(зона: 4)	15,16	0,00	15,16	1,64	0,00	
	Культивация почвы:						
47-02-012-07	с одновременным бороновани-ем						0
	(зона: 1)	60,31	0,00	60,31	6,68	0,00	
	(зона: 2)	61,33	0,00	61,33	6,68	0,00	
	(зона: 3)	60,80	0,00	60,80	6,68	0,00	
	(зона: 4)	61,80	0,00	61,80	6,68	0,00	
47-02-012-08	без боронования						0
	(зона: 1)	58,04	0,00	58,04	6,43	0,00	
	(зона: 2)	59,01	0,00	59,01	6,43	0,00	
	(зона: 3)	58,50	0,00	58,50	6,43	0,00	
	(зона: 4)	59,47	0,00	59,47	6,43	0,00	

Подраздел 2.4 ОБРАБОТКА РАСКОРЧЕВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОСУШЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Таблица 47-02-016 Обработка раскорчеванных площадей.

Измеритель: **1 га**

	Вспашка на раскорчеванных площадях на почвах:						
47-02-016-01	средних						0
	(зона: 1)	362,81	0,00	362,81	36,44	0,00	
	(зона: 2)	369,78	0,00	369,78	36,44	0,00	
	(зона: 3)	358,74	0,00	358,74	36,44	0,00	
	(зона: 4)	365,06	0,00	365,06	36,44	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-016-02	тяжелых						0
	(зона: 1)	549,87	0,00	549,87	55,23	0,00	
	(зона: 2)	560,42	0,00	560,42	55,23	0,00	
	(зона: 3)	543,69	0,00	543,69	55,23	0,00	
	(зона: 4)	553,28	0,00	553,28	55,23	0,00	
Дискование на раскорчеванных площадях на почвах:							
47-02-016-03	легких и средних						0
	(зона: 1)	94,16	0,00	94,16	9,46	0,00	
	(зона: 2)	95,96	0,00	95,96	9,46	0,00	
	(зона: 3)	93,10	0,00	93,10	9,46	0,00	
	(зона: 4)	94,74	0,00	94,74	9,46	0,00	
47-02-016-04	тяжелых						0
	(зона: 1)	111,73	0,00	111,73	11,22	0,00	
	(зона: 2)	113,88	0,00	113,88	11,22	0,00	
	(зона: 3)	110,48	0,00	110,48	11,22	0,00	
	(зона: 4)	112,42	0,00	112,42	11,22	0,00	
Таблица 47-02-017	**Вспашка минеральных и торфяных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами.**						
	Измеритель: **1 га**						
Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах:							
47-02-017-01	минеральных						0
	(зона: 1)	689,97	0,00	689,97	51,49	0,00	
	(зона: 2)	705,55	0,00	705,55	51,49	0,00	
	(зона: 3)	677,90	0,00	677,90	51,49	0,00	
	(зона: 4)	690,08	0,00	690,08	51,49	0,00	
47-02-017-02	торфяных						0
	(зона: 1)	646,62	0,00	646,62	48,26	0,00	
	(зона: 2)	661,23	0,00	661,23	48,26	0,00	
	(зона: 3)	635,31	0,00	635,31	48,26	0,00	
	(зона: 4)	646,73	0,00	646,73	48,26	0,00	
Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника:							
47-02-017-03	от 5000 до 10000 шт.						0
	(зона: 1)	890,46	0,00	890,46	66,46	0,00	
	(зона: 2)	910,57	0,00	910,57	66,46	0,00	
	(зона: 3)	874,88	0,00	874,88	66,46	0,00	
	(зона: 4)	890,60	0,00	890,60	66,46	0,00	
47-02-017-04	от 10000 до 15000 шт.						0
	(зона: 1)	1024,12	0,00	1024,12	76,43	0,00	
	(зона: 2)	1047,25	0,00	1047,25	76,43	0,00	
	(зона: 3)	1006,20	0,00	1006,20	76,43	0,00	
	(зона: 4)	1024,29	0,00	1024,29	76,43	0,00	
47-02-017-05	свыше 15000 шт.						0
	(зона: 1)	1179,45	0,00	1179,45	88,02	0,00	
	(зона: 2)	1206,09	0,00	1206,09	88,02	0,00	
	(зона: 3)	1158,81	0,00	1158,81	88,02	0,00	
	(зона: 4)	1179,64	0,00	1179,64	88,02	0,00	
Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника:							
47-02-017-06	от 5000 до 10000 шт.						0
	(зона: 1)	735,12	0,00	735,12	54,86	0,00	
	(зона: 2)	751,73	0,00	751,73	54,86	0,00	
	(зона: 3)	722,26	0,00	722,26	54,86	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	735,25	0,00	735,25	54,86	0,00	
47-02-017-07	свыше 10000 до 15000 шт.						0
	(зона: 1)	800,15	0,00	800,15	59,72	0,00	
	(зона: 2)	818,22	0,00	818,22	59,72	0,00	
	(зона: 3)	786,15	0,00	786,15	59,72	0,00	
	(зона: 4)	800,28	0,00	800,28	59,72	0,00	
47-02-017-08	свыше 15000 шт.						0
	(зона: 1)	868,78	0,00	868,78	64,84	0,00	
	(зона: 2)	888,41	0,00	888,41	64,84	0,00	
	(зона: 3)	853,58	0,00	853,58	64,84	0,00	
	(зона: 4)	868,93	0,00	868,93	64,84	0,00	
Таблица 47-02-018	**Первичная обработка осушенных площадей.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Первичная обработка осушенных площадей:						
47-02-018-01	дискование минеральных грунтов						0
	(зона: 1)	138,09	0,00	138,09	13,87	0,00	
	(зона: 2)	140,75	0,00	140,75	13,87	0,00	
	(зона: 3)	136,54	0,00	136,54	13,87	0,00	
	(зона: 4)	138,95	0,00	138,95	13,87	0,00	
47-02-018-02	дискование торфяных грунтов						0
	(зона: 1)	119,26	0,00	119,26	11,98	0,00	
	(зона: 2)	121,55	0,00	121,55	11,98	0,00	
	(зона: 3)	117,92	0,00	117,92	11,98	0,00	
	(зона: 4)	120,00	0,00	120,00	11,98	0,00	
47-02-018-03	фрезерование минеральных грунтов						0
	(зона: 1)	467,81	0,00	467,81	34,91	0,00	
	(зона: 2)	478,37	0,00	478,37	34,91	0,00	
	(зона: 3)	459,62	0,00	459,62	34,91	0,00	
	(зона: 4)	467,88	0,00	467,88	34,91	0,00	
47-02-018-04	фрезерование торфяных и супесчаных грунтов						0
	(зона: 1)	400,98	0,00	400,98	29,93	0,00	
	(зона: 2)	410,03	0,00	410,03	29,93	0,00	
	(зона: 3)	393,96	0,00	393,96	29,93	0,00	
	(зона: 4)	401,04	0,00	401,04	29,93	0,00	
47-02-018-05	прикатывание почвы						0
	(зона: 1)	112,99	0,00	112,99	11,35	0,00	
	(зона: 2)	115,16	0,00	115,16	11,35	0,00	
	(зона: 3)	111,72	0,00	111,72	11,35	0,00	
	(зона: 4)	113,69	0,00	113,69	11,35	0,00	
Подраздел 2.5 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОСАДКА И ПОСЕВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР							
Таблица 47-02-022	**Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев.**						
	Измеритель: **10000 шт.**						
47-02-022-01	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев						8,67
	(зона: 1-4)	66,07	66,07	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-02-023	**Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев.**						
	Измеритель: **1000 саженцев**						
47-02-023-01	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев						28,1
	(зона: 1-4)	214,12	214,12	0,00	0,00	0,00	
(414-9200)	*Саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(1000)*	-
Таблица 47-02-024	**Посадка сеянцев, саженцев и посев желудей.**						
	Измеритель: **1 км**						
47-02-024-01	Обозначение направления ряда посадки провешиванием						0,82
	(зона: 1-4)	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	
	Посадка сеянцев лесопосадочными машинами:						
47-02-024-02	одной						1,68
	(зона: 1)	84,43	13,99	70,44	7,69	0,00	
	(зона: 2)	85,66	13,99	71,67	7,69	0,00	
	(зона: 3)	84,49	13,99	70,50	7,69	0,00	
	(зона: 4)	85,64	13,99	71,65	7,69	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-024-03	двумя						4,81
	(зона: 1)	135,90	40,07	95,83	9,46	0,00	
	(зона: 2)	137,79	40,07	97,72	9,46	0,00	
	(зона: 3)	136,30	40,07	96,23	9,46	0,00	
	(зона: 4)	137,91	40,07	97,84	9,46	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-024-04	тремя						6,39
	(зона: 1)	153,42	53,23	100,19	8,32	**0,00**	
	(зона: 2)	155,75	53,23	102,52	8,32	0,00	
	(зона: 3)	152,53	53,23	99,30	8,32	0,00	
	(зона: 4)	154,32	53,23	101,09	8,32	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Посев желудей сеялками:						
47-02-024-05	одной						0,25
	(зона: 1)	35,68	1,94	33,74	2,81	0,00	
	(зона: 2)	36,47	1,94	34,53	2,81	0,00	
	(зона: 3)	35,24	1,94	33,30	2,81	0,00	
	(зона: 4)	35,80	1,94	33,86	2,81	0,00	
(414-0131)	*Желуди, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-024-06	двумя						0,59
	(зона: 1)	72,63	4,58	68,05	4,04	0,00	
	(зона: 2)	74,65	4,58	70,07	4,04	0,00	
	(зона: 3)	70,68	4,58	66,10	4,04	0,00	
	(зона: 4)	71,87	4,58	67,29	4,04	0,00	
(414-0131)	*Желуди, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-024-07	тремя						0,9
	(зона: 1)	93,28	6,98	86,30	4,16	0,00	
	(зона: 2)	96,08	6,98	89,10	4,16	0,00	
	(зона: 3)	90,71	6,98	83,73	4,16	0,00	
	(зона: 4)	92,22	6,98	85,24	4,16	0,00	
(414-0131)	*Желуди, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-024-08	Посадка саженцев лесопосадочной машиной						1,8
	(зона: 1)	86,23	14,99	71,24	7,06	0,00	
	(зона: 2)	87,64	14,99	72,65	7,06	0,00	
	(зона: 3)	84,99	14,99	70,00	7,06	0,00	
	(зона: 4)	86,21	14,99	71,22	7,06	0,00	
(414-9200)	*Саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 2.6 ЧАСТИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОЛОСАМИ, НАРЕЗКА И ПРИКАТКА ПЛАСТОВ, НАРЕЗКА БОРОЗД НА ВЫРУБКАХ

Таблица 47-02-028 Обработка почвы полосами.

Измеритель: **1 га**

47-02-028-01	Обработка почвы полосами						0
	(зона: 1)	4524,01	0,00	4524,01	341,18	0,00	
	(зона: 2)	4597,14	0,00	4597,14	341,18	0,00	
	(зона: 3)	4408,19	0,00	4408,19	341,18	0,00	
	(зона: 4)	4486,61	0,00	4486,61	341,18	0,00	

Таблица 47-02-029 Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках.

Измеритель: **1 км нарезки, прикатки**

47-02-029-01	Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам						0
	(зона: 1)	106,57	0,00	106,57	7,95	0,00	
	(зона: 2)	108,97	0,00	108,97	7,95	0,00	
	(зона: 3)	104,70	0,00	104,70	7,95	0,00	
	(зона: 4)	106,58	0,00	106,58	7,95	0,00	
47-02-029-02	Прикатка пластов перед посадкой						0
	(зона: 1)	72,46	0,00	72,46	4,72	0,00	
	(зона: 2)	74,27	0,00	74,27	4,72	0,00	
	(зона: 3)	70,89	0,00	70,89	4,72	0,00	
	(зона: 4)	72,17	0,00	72,17	4,72	0,00	
	Нарезка борозд на вырубках при количестве на 1 га пней:						
47-02-029-03	до 300 шт.						0
	(зона: 1)	66,49	0,00	66,49	5,41	0,00	
	(зона: 2)	67,98	0,00	67,98	5,41	0,00	
	(зона: 3)	66,08	0,00	66,08	5,41	0,00	
	(зона: 4)	67,29	0,00	67,29	5,41	0,00	
47-02-029-04	свыше 300 до 800 шт.						0
	(зона: 1)	78,45	0,00	78,45	6,38	0,00	
	(зона: 2)	80,22	0,00	80,22	6,38	0,00	
	(зона: 3)	77,97	0,00	77,97	6,38	0,00	
	(зона: 4)	79,40	0,00	79,40	6,38	0,00	

Подраздел 2.7 ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И СЕЯНЦЕВ В ЧАСТИЧНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОЧВУ И УХОД ЗА ПОСАДКАМИ НА ВЫРУБКАХ

Таблица 47-02-033 Посадка саженцев, сеянцев и уход за ними.

Измеритель: **1 км**

	Посадка механизированным способом:						
47-02-033-01	саженцев хвойных пород по полосам						3,16
	(зона: 1)	183,17	29,67	153,50	12,33	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	186,69	29,67	157,02	12,33	0,00	
	(зона: 3)	181,32	29,67	151,65	12,33	0,00	
	(зона: 4)	184,06	29,67	154,39	12,33	0,00	
(414-9210)	*Саженцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-033-02	сеянцев по пластам						1,94
	(зона: 1)	154,59	18,22	136,37	9,44	0,00	
	(зона: 2)	157,95	18,22	139,73	9,44	0,00	
	(зона: 3)	150,93	18,22	132,71	9,44	0,00	
	(зона: 4)	153,28	18,22	135,06	9,44	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Посадка сеянцев в борозды механизированная при количестве на 1 га пней:							
47-02-033-03	до 300 шт.						1,94
	(зона: 1)	121,24	18,22	103,02	7,57	0,00	
	(зона: 2)	123,84	18,22	105,62	7,57	0,00	
	(зона: 3)	119,22	18,22	101,00	7,57	0,00	
	(зона: 4)	121,02	18,22	102,80	7,57	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-033-04	свыше 300 до 800 шт.						2,94
	(зона: 1)	185,08	27,61	157,47	11,58	0,00	
	(зона: 2)	189,05	27,61	161,44	11,58	0,00	
	(зона: 3)	181,99	27,61	154,38	11,58	0,00	
	(зона: 4)	184,75	27,61	157,14	11,58	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-033-05	Уход за посадками						0
	(зона: 1)	54,52	0,00	54,52	4,44	0,00	
	(зона: 2)	55,74	0,00	55,74	4,44	0,00	
	(зона: 3)	54,19	0,00	54,19	4,44	0,00	
	(зона: 4)	55,17	0,00	55,17	4,44	0,00	
Таблица 47-02-034	**Ручная посадка сеянцев.**						
	Измеритель: **1000 шт.**						
Ручная посадка сеянцев в борозды при количестве на 1 га пней от 601 до 800 шт. на почвах:							
47-02-034-01	легких						7,55
	(зона: 1-4)	62,89	62,89	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-034-02	средних						8,52
	(зона: 1-4)	70,97	70,97	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-034-03	тяжелых						11,35
	(зона: 1-4)	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Ручная посадка сеянцев по пластам на почвах:							
47-02-034-04	легких						8,32
	(зона: 1-4)	69,31	69,31	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-034-05	средних						9,29
	(зона: 1-4)	77,39	77,39	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-034-06	тяжелых						12,12
	(зона: 1-4)	100,96	100,96	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.8 КОПКА ЯМ							
Таблица 47-02-038	**Маркировка площади.**						
	Измеритель: **1 га**						
47-02-038-01	Маркировка площади *(зона: 1-4)*	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	9,58
Таблица 47-02-039	**Механизированная копка ям.**						
	Измеритель: **100 ям**						
	Механизированная копка ям размером:						
47-02-039-01	0,3х0,3 м на почвах легких						0
	(зона: 1)	176,48	0,00	176,48	18,92	0,00	
	(зона: 2)	179,61	0,00	179,61	18,92	0,00	
	(зона: 3)	177,05	0,00	177,05	18,92	0,00	
	(зона: 4)	179,96	0,00	179,96	18,92	0,00	
47-02-039-02	0,3х0,3 м на почвах средних						0
	(зона: 1)	205,89	0,00	205,89	22,07	0,00	
	(зона: 2)	209,55	0,00	209,55	22,07	0,00	
	(зона: 3)	206,55	0,00	206,55	22,07	0,00	
	(зона: 4)	209,95	0,00	209,95	22,07	0,00	
47-02-039-03	0,3х0,3 м на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	248,24	0,00	248,24	26,61	0,00	
	(зона: 2)	252,65	0,00	252,65	26,61	0,00	
	(зона: 3)	249,04	0,00	249,04	26,61	0,00	
	(зона: 4)	253,14	0,00	253,14	26,61	0,00	
47-02-039-04	0,6х0,6 м на почвах легких						0
	(зона: 1)	205,89	0,00	205,89	22,07	0,00	
	(зона: 2)	209,55	0,00	209,55	22,07	0,00	
	(зона: 3)	206,55	0,00	206,55	22,07	0,00	
	(зона: 4)	209,95	0,00	209,95	22,07	0,00	
47-02-039-05	0,6х0,6 м на почвах средних						0
	(зона: 1)	243,54	0,00	243,54	26,10	0,00	
	(зона: 2)	247,86	0,00	247,86	26,10	0,00	
	(зона: 3)	244,32	0,00	244,32	26,10	0,00	
	(зона: 4)	248,34	0,00	248,34	26,10	0,00	
47-02-039-06	0,6х0,6 м на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	296,48	0,00	296,48	31,78	0,00	
	(зона: 2)	301,74	0,00	301,74	31,78	0,00	
	(зона: 3)	297,44	0,00	297,44	31,78	0,00	
	(зона: 4)	302,32	0,00	302,32	31,78	0,00	
47-02-039-07	0,8х0,6 м на почвах легких						0
	(зона: 1)	228,24	0,00	228,24	24,46	0,00	
	(зона: 2)	232,30	0,00	232,30	24,46	0,00	
	(зона: 3)	228,98	0,00	228,98	24,46	0,00	
	(зона: 4)	232,74	0,00	232,74	24,46	0,00	
47-02-039-08	0,8х0,6 м на почвах средних						0
	(зона: 1)	272,95	0,00	272,95	29,26	0,00	
	(зона: 2)	277,80	0,00	277,80	29,26	0,00	
	(зона: 3)	273,83	0,00	273,83	29,26	0,00	
	(зона: 4)	278,33	0,00	278,33	29,26	0,00	
47-02-039-09	0,8х0,6 м на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	331,77	0,00	331,77	35,56	0,00	
	(зона: 2)	337,67	0,00	337,67	35,56	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	332,84	0,00	332,84	35,56	0,00	
	(зона: 4)	338,32	0,00	338,32	35,56	0,00	
47-02-039-10	1,0х0,6 м на почвах легких						8,96
	(зона: 1)	316,52	68,28	248,24	26,61	0,00	
	(зона: 2)	320,93	68,28	252,65	26,61	0,00	
	(зона: 3)	317,32	68,28	249,04	26,61	0,00	
	(зона: 4)	321,42	68,28	253,14	26,61	0,00	
47-02-039-11	1,0х0,6 м на почвах средних						11,4
	(зона: 1)	373,94	86,87	287,07	30,77	0,00	
	(зона: 2)	379,04	86,87	292,17	30,77	0,00	
	(зона: 3)	374,86	86,87	287,99	30,77	0,00	
	(зона: 4)	379,60	86,87	292,73	30,77	0,00	
47-02-039-12	1,0х0,6 м на почвах тяжелых						18,7
	(зона: 1)	494,26	142,49	351,77	37,70	0,00	
	(зона: 2)	500,51	142,49	358,02	37,70	0,00	
	(зона: 3)	495,40	142,49	352,91	37,70	0,00	
	(зона: 4)	501,20	142,49	358,71	37,70	0,00	
Таблица 47-02-040	**Копка ям вручную.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Копка ям вручную размером:						
47-02-040-01	0,3х0,3 м на почвах легких						1,35
	(зона: 1-4)	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	
47-02-040-02	0,3х0,3 м на почвах средних						1,98
	(зона: 1-4)	15,09	15,09	0,00	0,00	0,00	
47-02-040-03	0,6х0,6 м на почвах легких						10,99
	(зона: 1-4)	83,74	83,74	0,00	0,00	0,00	
47-02-040-04	0,6х0,6 м на почвах средних						13,73
	(зона: 1-4)	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	
47-02-040-05	0,6х0,6 м на почвах тяжелых						19,16
	(зона: 1-4)	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	
47-02-040-06	0,8х0,6 м на почвах легких						19,16
	(зона: 1-4)	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	
47-02-040-07	0,8х0,6 м на почвах средних						24,24
	(зона: 1-4)	184,71	184,71	0,00	0,00	0,00	
47-02-040-08	0,8х0,6 м на почвах тяжелых						34,33
	(зона: 1-4)	261,59	261,59	0,00	0,00	0,00	
47-02-040-09	1,0х0,6 м на почвах легких						35,94
	(зона: 1-4)	273,86	273,86	0,00	0,00	0,00	
47-02-040-10	1,0х0,6 м на почвах средних						46,21
	(зона: 1-4)	352,12	352,12	0,00	0,00	0,00	
47-02-040-11	1,0х0,6 м на почвах тяжелых						71,87
	(зона: 1-4)	547,65	547,65	0,00	0,00	0,00	
Подраздел 2.9 ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ, САЖЕНЦЕВ, ЧЕРЕНКОВ, УСТАНОВКА КОЛЬЕВ И ПОСЕВ ЖЕЛУДЕЙ ВРУЧНУЮ							
Таблица 47-02-044	**Посадка вручную.**						
	Измеритель: **1000 шт.**						
	Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах:						
47-02-044-01	легких						7,44
	(зона: 1-4)	61,98	61,98	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-044-02	средних						9,54
	(зона: 1-4)	79,47	79,47	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-044-03	тяжелых						9,84
	(зона: 1-4)	81,97	81,97	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Посадка вручную сеянцев при дополнении на почвах:						
47-02-044-04	легких						9,64
	(зона: 1-4)	80,30	80,30	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-044-05	средних						12,97
	(зона: 1-4)	108,04	108,04	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-044-06	тяжелых						13,8
	(зона: 1-4)	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-044-07	Посадка вручную черенков						9,4
	(зона: 1,2,4)	228,30	78,30	0,00	0,00	150,00	
	(зона: 3)	218,30	78,30	0,00	0,00	140,00	
47-02-044-08	Установка кольев						38,1
	(зона: 1)	8521,80	317,37	0,00	0,00	8204,43	
	(зона: 2)	8371,26	317,37	0,00	0,00	8053,89	
	(зона: 3)	8070,18	317,37	0,00	0,00	7752,81	
	(зона: 4)	8220,72	317,37	0,00	0,00	7903,35	
Таблица 47-02-045	**Посадка саженцев и подвязка их к кольям.**						
	Измеритель: **100 саженцев**						
	Посадка саженцев сплошная:						
47-02-045-01	лиственных пород						6,88
	(зона: 1-4)	57,31	57,31	0,00	0,00	0,00	
(414-9200)	*Саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
47-02-045-02	хвойных пород						8,37
	(зона: 1-4)	69,72	69,72	0,00	0,00	0,00	
(414-9210)	*Саженцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
	Посадка саженцев при дополнении:						
47-02-045-03	лиственных пород						7,61
	(зона: 1-4)	63,39	63,39	0,00	0,00	0,00	
(414-9200)	*Саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
47-02-045-04	хвойных пород						9,1
	(зона: 1-4)	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	
(414-9210)	*Саженцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
47-02-045-05	Подвязка саженцев к кольям						4,12
	(зона: 1)	851,83	31,39	0,00	0,00	820,44	
	(зона: 2)	836,78	31,39	0,00	0,00	805,39	
	(зона: 3)	806,67	31,39	0,00	0,00	775,28	
	(зона: 4)	821,73	31,39	0,00	0,00	790,34	
Таблица 47-02-046	**Посев желудей вручную.**						
	Измеритель: **1000 посевных мест**						
	Посев желудей вручную на почвах:						
47-02-046-01	средних						5,41
	(зона: 1-4)	45,07	45,07	0,00	0,00	0,00	
(414-0131)	*Желуди, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-046-02	тяжелых						6,34
	(зона: 1-4)	52,81	52,81	0,00	0,00	0,00	
(414-0131)	*Желуди, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 2.10 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Таблица 47-02-050 Внесение удобрений с механизированной загрузкой.

Измеритель: **1 га**

	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений:						
47-02-050-01	минеральных						0
	(зона: 1)	179,50	0,00	179,50	21,56	0,00	
	(зона: 2)	182,69	0,00	182,69	21,56	0,00	
	(зона: 3)	175,75	0,00	175,75	21,56	0,00	
	(зона: 4)	178,64	0,00	178,64	21,56	0,00	
(114-9011)	*Удобрения минеральные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-050-02	органических						0
	(зона: 1,4)	66,88	0,00	66,88	7,19	0,00	
	(зона: 2)	68,24	0,00	68,24	7,19	0,00	
	(зона: 3)	65,77	0,00	65,77	7,19	0,00	
(114-9020)	*Удобрения органические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-050-03	Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем						1,19
	(зона: 1)	129,76	9,91	119,85	13,11	0,00	
	(зона: 2)	131,81	9,91	121,90	13,11	0,00	
	(зона: 3)	130,26	9,91	120,35	13,11	0,00	
	(зона: 4)	132,22	9,91	122,31	13,11	0,00	
(114-9011)	*Удобрения минеральные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(114-9020)	*Удобрения органические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 47-02-051 Механизированная развозка органоминеральных удобрений.

Измеритель: **10 т удобрений**

47-02-051-01	Механизированная развозка органоминеральных удобрений						8,98
	(зона: 1)	372,84	74,80	298,04	33,27	0,00	
	(зона: 2)	377,88	74,80	303,08	33,27	0,00	
	(зона: 3)	371,25	74,80	296,45	33,27	0,00	
	(зона: 4)	375,99	74,80	301,19	33,27	0,00	
(114-9001)	*Удобрения, (т)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблица 47-02-052 Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям.

Измеритель: **100 ям**

47-02-052-01	Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям						8,04
	(зона: 1-4)	66,97	66,97	0,00	0,00	0,00	
(114-9001)	*Удобрения, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 2.11 УХОД ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Таблица 47-02-056 Культивация почвы, дискование междурядий.

Измеритель: **1 км**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Культивация почвы:						
47-02-056-01	в междурядьях						0
	(зона: 1)	31,78	0,00	31,78	3,15	0,00	
	(зона: 2)	32,41	0,00	32,41	3,15	0,00	
	(зона: 3)	31,62	0,00	31,62	3,15	0,00	
	(зона: 4)	32,14	0,00	32,14	3,15	0,00	
47-02-056-02	в рядах						0
	(зона: 1)	27,96	0,00	27,96	2,77	0,00	
	(зона: 2)	28,52	0,00	28,52	2,77	0,00	
	(зона: 3)	27,82	0,00	27,82	2,77	0,00	
	(зона: 4)	28,28	0,00	28,28	2,77	0,00	
47-02-056-03	в междурядьях с одновременным уходом в рядах						0
	(зона: 1)	45,76	0,00	45,76	4,54	0,00	
	(зона: 2)	46,67	0,00	46,67	4,54	0,00	
	(зона: 3)	45,53	0,00	45,53	4,54	0,00	
	(зона: 4)	46,28	0,00	46,28	4,54	0,00	
47-02-056-04	Дискование междурядий						0
	(зона: 1)	29,47	0,00	29,47	2,52	0,00	
	(зона: 2)	30,15	0,00	30,15	2,52	0,00	
	(зона: 3)	28,78	0,00	28,78	2,52	0,00	
	(зона: 4)	29,29	0,00	29,29	2,52	0,00	
Таблица 47-02-057	**Перепашка в междурядьях.**						
	Измеритель: **1 км**						
	Перепашка в междурядьях на почвах:						
47-02-057-01	легких						0
	(зона: 1)	28,54	0,00	28,54	2,90	0,00	
	(зона: 2)	29,09	0,00	29,09	2,90	0,00	
	(зона: 3)	27,98	0,00	27,98	2,90	0,00	
	(зона: 4)	28,46	0,00	28,46	2,90	0,00	
47-02-057-02	средних						0
	(зона: 1)	34,74	0,00	34,74	3,53	0,00	
	(зона: 2)	35,41	0,00	35,41	3,53	0,00	
	(зона: 3)	34,06	0,00	34,06	3,53	0,00	
	(зона: 4)	34,65	0,00	34,65	3,53	0,00	
47-02-057-03	тяжелых						0
	(зона: 1)	42,19	0,00	42,19	4,29	0,00	
	(зона: 2)	43,00	0,00	43,00	4,29	0,00	
	(зона: 3)	41,36	0,00	41,36	4,29	0,00	
	(зона: 4)	42,08	0,00	42,08	4,29	0,00	
Таблица 47-02-058	**Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах.**						
	Измеритель: **1000 м^2**						
	Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах:						
47-02-058-01	легких						7,49
	(зона: 1-4)	57,07	57,07	0,00	0,00	0,00	
47-02-058-02	средних						8,48
	(зона: 1-4)	64,62	64,62	0,00	0,00	0,00	
47-02-058-03	тяжелых						13,18
	(зона: 1-4)	100,43	100,43	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-02-059	**Рыхление площадки вокруг сеянцев.**						
	Измеритель: **1000 шт.**						
	Рыхление вокруг сеянцев площадки размером:						
47-02-059-01	0,5х0,5 м на почвах легких *(зона: 1-4)*	54,86	54,86	0,00	0,00	0,00	7,2
47-02-059-02	0,5х0,5 м на почвах средних *(зона: 1-4)*	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	9,83
47-02-059-03	0,5х0,5 м на почвах тяжелых *(зона: 1-4)*	112,01	112,01	0,00	0,00	0,00	14,7
47-02-059-04	1х1 м на почвах легких *(зона: 1-4)*	86,72	86,72	0,00	0,00	0,00	11,38
47-02-059-05	1х1 м на почвах средних *(зона: 1-4)*	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	15,57
47-02-059-06	1х1 м на почвах тяжелых *(зона: 1-4)*	156,97	156,97	0,00	0,00	0,00	20,6
Таблица 47-02-060	**Рыхление приствольных лунок.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Рыхление приствольных лунок диаметром:						
47-02-060-01	0,5 м *(зона: 1-4)*	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	1,08
47-02-060-02	0,7 м *(зона: 1-4)*	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	2,17
47-02-060-03	1,0 м *(зона: 1-4)*	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	4,34
47-02-060-04	1,25 м *(зона: 1-4)*	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	6,33
47-02-060-05	1,5 м *(зона: 1-4)*	69,80	69,80	0,00	0,00	0,00	9,16
Таблица 47-02-061	**Уход за растениями.**						
	Измеритель: **1000 шт.**						
	Обрезка нижних сучьев у деревьев:						
47-02-061-01	после посадки *(зона: 1-4)*	101,26	101,26	0,00	0,00	0,00	10,9
47-02-061-02	на 2-3-й год *(зона: 1-4)*	166,29	166,29	0,00	0,00	0,00	17,9
47-02-061-03	на 4-5-й год *(зона: 1-4)*	372,16	372,16	0,00	0,00	0,00	40,06
47-02-061-04	старше 5 лет *(зона: 1-4)*	515,32	515,32	0,00	0,00	0,00	55,47
47-02-061-05	Формирование кустарников *(зона: 1-4)*	117,98	117,98	0,00	0,00	0,00	12,7
	Посадка на пень кустарника в возрасте:						
47-02-061-06	2-3-х лет *(зона: 1)*	174,08	62,63	111,45	53,21	0,00	7,24
	(зона: 2)	174,80	62,63	112,17	53,21	0,00	
	(зона: 3)	176,91	62,63	114,28	53,21	0,00	
	(зона: 4)	178,17	62,63	115,54	53,21	0,00	
47-02-061-07	4-х лет и старше *(зона: 1)*	188,16	67,73	120,43	57,50	0,00	7,83
	(зона: 2)	188,93	67,73	121,20	57,50	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	191,21	67,73	123,48	57,50	0,00	
	(зона: 4)	192,58	67,73	124,85	57,50	0,00	
Подраздел 2.12 УСТРОЙСТВО ТЕРРАС, ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ							
Таблица 47-02-065	**Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними.**						
	Измеритель: **1 км террасы**						
47-02-065-01	Разметка террас						6,25
	(зона: 1-4)	47,63	47,63	0,00	0,00	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство террас шириной:						
47-02-065-02	2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах средних						0
	(зона: 1)	881,06	0,00	881,06	88,77	0,00	
	(зона: 2)	898,23	0,00	898,23	88,77	0,00	
	(зона: 3)	864,58	0,00	864,58	88,77	0,00	
	(зона: 4)	879,58	0,00	879,58	88,77	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-065-03	2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	994,94	0,00	994,94	100,25	0,00	
	(зона: 2)	1014,34	0,00	1014,34	100,25	0,00	
	(зона: 3)	976,34	0,00	976,34	100,25	0,00	
	(зона: 4)	993,27	0,00	993,27	100,25	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-065-04	4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах средних						0
	(зона: 1)	1366,78	0,00	1366,78	106,36	0,00	
	(зона: 2)	1383,83	0,00	1383,83	106,36	0,00	
	(зона: 3)	1343,82	0,00	1343,82	106,36	0,00	
	(зона: 4)	1368,13	0,00	1368,13	106,36	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-065-05	4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах тяжелых						0
	(зона: 1)	1510,57	0,00	1510,57	117,55	0,00	
	(зона: 2)	1529,40	0,00	1529,40	117,55	0,00	
	(зона: 3)	1485,19	0,00	1485,19	117,55	0,00	
	(зона: 4)	1512,05	0,00	1512,05	117,55	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-065-06	4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах средних						8,02
	(зона: 1)	1577,38	66,81	1510,57	117,55	0,00	
	(зона: 2)	1596,21	66,81	1529,40	117,55	0,00	
	(зона: 3)	1552,00	66,81	1485,19	117,55	0,00	
	(зона: 4)	1578,86	66,81	1512,05	117,55	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-065-07	4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах тяжелых						8,98
	(зона: 1)	1765,52	74,80	1690,72	131,56	0,00	
	(зона: 2)	1786,61	74,80	1711,81	131,56	0,00	
	(зона: 3)	1737,12	74,80	1662,32	131,56	0,00	
	(зона: 4)	1767,18	74,80	1692,38	131,56	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-065-08	4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах средних						8,8
	(зона: 1)	1731,11	73,30	1657,81	129,00	0,00	
	(зона: 2)	1751,78	73,30	1678,48	129,00	0,00	
	(зона: 3)	1703,26	73,30	1629,96	129,00	0,00	
	(зона: 4)	1732,74	73,30	1659,44	129,00	0,00	
47-02-065-09	4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах тяжелых						10,19
	(зона: 1)	2009,47	84,88	1924,59	149,76	0,00	
	(зона: 2)	2033,46	84,88	1948,58	149,76	0,00	
	(зона: 3)	1977,14	84,88	1892,26	149,76	0,00	
	(зона: 4)	2011,35	84,88	1926,47	149,76	0,00	
47-02-065-10	Рыхление полотна террас						0
	(зона: 1)	157,83	0,00	157,83	11,86	0,00	
	(зона: 2)	161,37	0,00	161,37	11,86	0,00	
	(зона: 3)	154,60	0,00	154,60	11,86	0,00	
	(зона: 4)	157,36	0,00	157,36	11,86	0,00	
	Посадка сеянцев:						
47-02-065-11	однорядная						2,55
	(зона: 1)	152,60	21,24	131,36	11,85	0,00	
	(зона: 2)	155,54	21,24	134,30	11,85	0,00	
	(зона: 3)	149,32	21,24	128,08	11,85	0,00	
	(зона: 4)	151,53	21,24	130,29	11,85	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-065-12	двухрядная						7,5
	(зона: 1)	225,98	62,48	163,50	14,75	0,00	
	(зона: 2)	229,64	62,48	167,16	14,75	0,00	
	(зона: 3)	221,89	62,48	159,41	14,75	0,00	
	(зона: 4)	224,65	62,48	162,17	14,75	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-065-13	Уход за посадками						0
	(зона: 1)	82,86	0,00	82,86	8,32	0,00	
	(зона: 2)	84,45	0,00	84,45	8,32	0,00	
	(зона: 3)	81,93	0,00	81,93	8,32	0,00	
	(зона: 4)	83,37	0,00	83,37	8,32	0,00	
Таблица 47-02-066	**Культивация полотна террас.**						
	Измеритель: **1 га**						
47-02-066-01	Культивация полотна террас						0
	(зона: 1)	183,29	0,00	183,29	18,41	0,00	
	(зона: 2)	186,81	0,00	186,81	18,41	0,00	
	(зона: 3)	181,23	0,00	181,23	18,41	0,00	
	(зона: 4)	184,43	0,00	184,43	18,41	0,00	
Подраздел 2.13 ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБЛЕСЕНИЕ ПЕСКОВ							
Таблица 47-02-070	**Посев песчаного овса.**						
	Измеритель: **1 га**						
47-02-070-01	Посев песчаного овса						24
	(зона: 1-4)	199,92	199,92	0,00	0,00	0,00	
(414-0138)	*Семена песчаного овса, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-02-071	**Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков.**						
	Измеритель: **1 км**						
47-02-071-01	Механизированный посев песчаного овса						0,17
	(зона: 1)	30,40	1,51	28,89	2,40	0,00	
	(зона: 2)	31,09	1,51	29,58	2,40	0,00	
	(зона: 3)	30,01	1,51	28,50	2,40	0,00	
	(зона: 4)	30,49	1,51	28,98	2,40	0,00	
(414-0138)	*Семена песчаного овса, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Шелюгование песков:						
47-02-071-02	хлыстами						2,28
	(зона: 1)	96,16	18,33	77,83	7,82	0,00	
	(зона: 2)	97,66	18,33	79,33	7,82	0,00	
	(зона: 3)	95,29	18,33	76,96	7,82	0,00	
	(зона: 4)	96,65	18,33	78,32	7,82	0,00	
(414-9314)	*Хлысты шелюги, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-02-071-03	черенками						8,4
	(зона: 1-4)	74,42	74,42	0,00	0,00	0,00	
(414-9315)	*Черенки шелюги, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(1,25)*	-
Таблица 47-02-072	**Посадка на пень шелюги.**						
	Измеритель: **1000 шт.**						
47-02-072-01	Посадка на пень шелюги						3,43
	(зона: 1-4)	31,49	31,49	0,00	0,00	0,00	
Таблица 47-02-073	**Механическая защита, устройство устилочной защиты.**						
	Измеритель: **1 га**						
47-02-073-01	Механическая защита, устройство устилочной защиты						344
	(зона: 1-4)	2865,52	2865,52	0,00	0,00	0,00	
(414-0478)	*Солома песчаного овса, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-02-074	**Устройство рядовой и щитовой защиты.**						
	Измеритель: **1000 м**						
	Устройство рядовых защит:						
47-02-074-01	из чернобыла						113
	(зона: 1-4)	941,29	941,29	0,00	0,00	0,00	
(414-9317)	*Чернобыл, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(14)*	-
47-02-074-02	из янтака						76
	(зона: 1-4)	633,08	633,08	0,00	0,00	0,00	
(414-9318)	*Янтак, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(30)*	-
47-02-074-03	из камыша						78,5
	(зона: 1-4)	653,91	653,91	0,00	0,00	0,00	
(414-9319)	*Камыш, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(20)*	-
47-02-074-04	Устройство щитовых защит из камыша						541
	(зона: 1-4)	4506,53	4506,53	0,00	0,00	0,00	
(414-9319)	*Камыш, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(150)*	-
47-02-074-05	Ремонт щитовых защит из камыша						266
	(зона: 1-4)	2215,78	2215,78	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9319)	*Камыш, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(37,5)*	-
Таблица 47-02-075	**Облесение песков.**						
	Измеритель: **1 км**						
47-02-075-01	Глубокое рыхление почв с внесением ядохимикатов						0
	(зона: 1)	51,47	0,00	51,47	5,17	0,00	
	(зона: 2)	52,46	0,00	52,46	5,17	0,00	
	(зона: 3)	50,89	0,00	50,89	5,17	0,00	
	(зона: 4)	51,79	0,00	51,79	5,17	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-075-02	Механизированная посадка сеянцев с одновременной подготовкой песчаных почв						2,97
	(зона: 1)	147,39	25,36	122,03	11,60	0,00	
	(зона: 2)	149,94	25,36	124,58	11,60	0,00	
	(зона: 3)	145,13	25,36	119,77	11,60	0,00	
	(зона: 4)	147,23	25,36	121,87	11,60	0,00	
(414-9280)	*Сеянцы, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-075-03	Механизированный посев семян саксаула с предварительной подготовкой почвы						0,17
	(зона: 1)	62,98	1,45	61,53	5,67	0,00	
	(зона: 2)	64,30	1,45	62,85	5,67	0,00	
	(зона: 3)	62,22	1,45	60,77	5,67	0,00	
	(зона: 4)	63,27	1,45	61,82	5,67	0,00	
(414-9220)	*Семена, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-02-076	**Посев под лопату семян джузгуна.**						
	Измеритель: **1 га**						
47-02-076-01	Посев под лопату семян джузгуна						40,1
	(зона: 1-4)	319,60	319,60	0,00	0,00	0,00	
(414-9220)	*Семена, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 2.14 ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР							
Таблица 47-02-080	**Приготовление раствора.**						
	Измеритель: **10 т**						
	Приготовление раствора:						
47-02-080-01	водного						19,36
	(зона: 1-4)	181,79	181,79	0,00	0,00	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-080-02	масляного						72
	(зона: 1-4)	676,08	676,08	0,00	0,00	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-02-081	**Опрыскивание лесных культур опрыскивателем.**						
	Измеритель: **1 га**						
47-02-081-01	Опрыскивание лесных культур опрыскивателем						3,67
	(зона: 1)	166,82	46,28	120,54	21,64	0,00	
	(зона: 2)	169,18	46,28	122,90	21,64	0,00	
	(зона: 3)	168,98	46,28	122,70	21,64	0,00	
	(зона: 4)	170,82	46,28	124,54	21,64	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-02-082	**Опрыскивание лесных культур вручную.**						
	Измеритель: **1000 шт.**						
47-02-082-01	Опрыскивание лесных культур вручную						9,83
	(зона: 1-4)	106,36	106,36	0,00	0,00	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-02-083	**Механизированное опрыскивание.**						
	Измеритель: **100 га**						
	Механизированное опрыскивание:						
47-02-083-01	лесных культур аэрозольным генератором						41,25
	(зона: 1)	2414,09	387,34	2026,75	242,37	0,00	
	(зона: 2)	2442,54	387,34	2055,20	242,37	0,00	
	(зона: 3)	2381,39	387,34	1994,05	242,37	0,00	
	(зона: 4)	2413,20	387,34	2025,86	242,37	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-083-02	малоценного молодняка						16,18
	(зона: 1)	3032,09	134,78	2897,31	190,43	0,00	
	(зона: 2)	3087,36	134,78	2952,58	190,43	0,00	
	(зона: 3)	2965,56	134,78	2830,78	190,43	0,00	
	(зона: 4)	3016,78	134,78	2882,00	190,43	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 2.15 ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица 47-02-087	**Подготовка к аэросеву хвойных пород.**						
	Измеритель: **100 га**						
47-02-087-01	Подготовка к аэросеву хвойных пород						17,5
	(зона: 1-4)	155,05	155,05	0,00	0,00	0,00	
(102-0008)	*Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(414-9270)	*Семена хвойных пород, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-02-088	**Подготовка почвы площадками вручную.**						
	Измеритель: **1000 $м^2$**						
	Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах:						
47-02-088-01	легких						87,7
	(зона: 1-4)	730,54	730,54	0,00	0,00	0,00	
47-02-088-02	средних						121,18
	(зона: 1-4)	1009,43	1009,43	0,00	0,00	0,00	
47-02-088-03	тяжелых						183,11
	(зона: 1-4)	1525,31	1525,31	0,00	0,00	0,00	
47-02-088-04	Рыхление почвы предварительно обработанных площадок						22,09
	(зона: 1-4)	184,01	184,01	0,00	0,00	0,00	
Таблица 47-02-089	**Опыливание лесных культур.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Опыливание лесных культур:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-089-01	механизированное						0,47
	(зона: 1)	29,25	5,93	23,32	4,76	0,00	
	(зона: 2)	29,64	5,93	23,71	4,76	0,00	
	(зона: 3)	29,57	5,93	23,64	4,76	0,00	
	(зона: 4)	29,91	5,93	23,98	4,76	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-089-02	ручное						4,51
	(зона: 1-4)	56,87	56,87	0,00	0,00	0,00	
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-02-090	**Противоэрозионная обработка плоскорезами.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Противоэрозионная обработка плоскорезами почв:						
47-02-090-01	легких						1,12
	(зона: 1)	133,09	11,32	121,77	12,23	0,00	
	(зона: 2)	135,43	11,32	124,11	12,23	0,00	
	(зона: 3)	131,73	11,32	120,41	12,23	0,00	
	(зона: 4)	133,85	11,32	122,53	12,23	0,00	
47-02-090-02	средних						1,31
	(зона: 1)	155,10	13,24	141,86	14,25	0,00	
	(зона: 2)	157,82	13,24	144,58	14,25	0,00	
	(зона: 3)	153,51	13,24	140,27	14,25	0,00	
	(зона: 4)	155,98	13,24	142,74	14,25	0,00	
47-02-090-03	тяжелых						1,56
	(зона: 1)	183,99	15,77	168,22	16,90	0,00	
	(зона: 2)	187,22	15,77	171,45	16,90	0,00	
	(зона: 3)	182,10	15,77	166,33	16,90	0,00	
	(зона: 4)	185,04	15,77	169,27	16,90	0,00	
Таблица 47-02-091	**Культивация при частичной обработке почвы.**						
	Измеритель: **1 км**						
	Культивация:						
47-02-091-01	полос на площадях без пней						0
	(зона: 1)	27,96	0,00	27,96	2,77	0,00	
	(зона: 2)	28,52	0,00	28,52	2,77	0,00	
	(зона: 3)	27,82	0,00	27,82	2,77	0,00	
	(зона: 4)	28,28	0,00	28,28	2,77	0,00	
47-02-091-02	борозд с количеством на 1 га пней до 600 шт.						0
	(зона: 1)	99,47	0,00	99,47	7,36	0,00	
	(зона: 2)	101,93	0,00	101,93	7,36	0,00	
	(зона: 3)	97,87	0,00	97,87	7,36	0,00	
	(зона: 4)	99,64	0,00	99,64	7,36	0,00	
Таблица 47-02-092	**Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м.**						
	Измеритель: **1 км**						
	Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве на 1 га пней:						
47-02-092-01	до 300 шт.						0
	(зона: 1)	78,76	0,00	78,76	4,98	0,00	
	(зона: 2)	80,94	0,00	80,94	4,98	0,00	
	(зона: 3)	77,03	0,00	77,03	4,98	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	78,42	0,00	78,42	4,98	0,00	
(414-9220)	*Семена, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-092-02	свыше 300 шт.						0
	(зона: 1)	102,73	0,00	102,73	6,49	0,00	
	(зона: 2)	105,58	0,00	105,58	6,49	0,00	
	(зона: 3)	100,47	0,00	100,47	6,49	0,00	
	(зона: 4)	102,29	0,00	102,29	6,49	0,00	
(414-9220)	*Семена, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-02-093	**Посев и прикатывание посевов трав.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Посев:						
47-02-093-01	семян люпина						0
	(зона: 1)	155,09	0,00	155,09	12,86	0,00	
	(зона: 2)	158,82	0,00	158,82	12,86	0,00	
	(зона: 3)	153,00	0,00	153,00	12,86	0,00	
	(зона: 4)	155,56	0,00	155,56	12,86	0,00	
(414-9220)	*Семена, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-093-02	многолетних трав						0
	(зона: 1)	76,03	0,00	76,03	6,31	0,00	
	(зона: 2)	77,86	0,00	77,86	6,31	0,00	
	(зона: 3)	75,00	0,00	75,00	6,31	0,00	
	(зона: 4)	76,26	0,00	76,26	6,31	0,00	
(414-9220)	*Семена, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-02-093-03	Прикатывание посевов						0
	(зона: 1)	71,79	0,00	71,79	7,36	0,00	
	(зона: 2)	73,08	0,00	73,08	7,36	0,00	
	(зона: 3)	71,77	0,00	71,77	7,36	0,00	
	(зона: 4)	72,96	0,00	72,96	7,36	0,00	
(414-9220)	*Семена, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 47-02-094	**Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях.**						
	Измеритель: **1 га**						
47-02-094-01	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м						0
	(зона: 1)	660,25	0,00	660,25	315,25	0,00	
	(зона: 2)	664,50	0,00	664,50	315,25	0,00	
	(зона: 3)	677,00	0,00	677,00	315,25	0,00	
	(зона: 4)	684,50	0,00	684,50	315,25	0,00	
	Выкашивание травы вручную при междурядьях:						
47-02-094-02	1,5 м						27,5
	(зона: 1-4)	229,08	229,08	0,00	0,00	0,00	
47-02-094-03	4,0 м						11,7
	(зона: 1-4)	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00	
47-02-094-04	Сгребание и уборка трав						4,34
	(зона: 1-4)	32,81	32,81	0,00	0,00	0,00	
Таблица 47-02-095	**Снегозадержание.**						
	Измеритель: **1 км**						
47-02-095-01	Снегозадержание						0
	(зона: 1)	33,05	0,00	33,05	3,66	0,00	
	(зона: 2)	33,60	0,00	33,60	3,66	0,00	
	(зона: 3)	32,80	0,00	32,80	3,66	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	33,38	0,00	33,38	3,66	0,00	
Таблица 47-02-096 **Подготовка неокорененных черенков к посадке.** Измеритель: **10000 шт.**							
47-02-096-01	Подготовка неокорененных черенков к посадке *(зона: 1-4)*	100,41	100,41	0,00	0,00	0,00	12,26

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ . . . 3
Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ . . . 3
Таблица 47-01-001 Подготовка участка для озеленения. . . . 3
Таблица 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом. . . . 3
Таблица 47-01-005 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом. . . . 6
Таблица 47-01-006 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную. 9
Таблица 47-01-007 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную. . . . 11
Таблица 47-01-008 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли. . . . 14
Таблица 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников с комом земли. . . . 15
Таблица 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев. . . . 17
Таблица 47-01-016 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев. . . . 18
Таблица 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой. . . . 19
Таблица 47-01-023 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы. . . . 20
Таблица 47-01-024 Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы. . . . 21
Таблица 47-01-025 Посадка кустарников-саженцев в группы. . . . 22
Таблица 47-01-031 Подготовка стандартных посадочных мест. . . . 22
Таблица 47-01-032 Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди. . . . 25
Таблица 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь. . . . 26
Таблица 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников. . . . 26
Таблица 47-01-040 Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников. . . . 27
Таблица 47-01-045 Устройство газона методом гидропосева. . . . 27
Таблица 47-01-046 Устройство газонов. . . . 27
Таблица 47-01-047 Посев луговых газонов тракторной сеялкой. . . . 28
Таблица 47-01-048 Устройство корыта под цветники. . . . 29
Таблица 47-01-049 Подготовка почвы под цветники. . . . 29
Таблица 47-01-050 Посадка многолетних цветников. . . . 29
Таблица 47-01-051 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту. . . . 30
Таблица 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев. . . . 30
Таблица 47-01-053 Устройство насыпных клумб и рабаток. . . . 30
Таблица 47-01-054 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы. . . . 30
Таблица 47-01-058 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли. . . . 31
Таблица 47-01-059 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой. . . . 32
Таблица 47-01-060 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна. . . . 33
Таблица 47-01-061 Заготовка дерна вручную. . . . 33
Таблица 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли. . . . 34
Таблица 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой. . . . 35
Таблица 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди. . . . 35
Таблица 47-01-070 Уход за цветниками и газонами. . . . 35
Таблица 47-01-071 Уход за газонами луговыми. . . . 36
Таблица 47-01-072 Уход за растениями в альпинариях и рокариях. . . . 36
Таблица 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз. . . . 36
Таблица 47-01-074 Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов. . . . 36
Таблица 47-01-080 Уход за зелеными насаждениями. . . . 36
Таблица 47-01-081 Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой. . . . 37
Таблица 47-01-082 Опрыскивание ядохимикатами. . . . 37
Таблица 47-01-083 Опыливание деревьев и кустарников. . . . 38
Таблица 47-01-084 Полив зеленых насаждений. . . . 38
Таблица 47-01-085 Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок. . . . 38
Таблица 47-01-086 Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений. . . . 39
Таблица 47-01-091 Уход за кустами розы и лаванды. . . . 39
Таблица 47-01-092 Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной. . . . 39
Таблица 47-01-096 Приготовление раствора для побелки вручную. . . . 40
Таблица 47-01-097 Побелка деревьев. . . . 40
Таблица 47-01-107 Формовочная обрезка деревьев. . . . 41
Таблица 47-01-108 Обрезка и прореживание крон деревьев. . . . 41
Таблица 47-01-109 Обрезка крон деревьев под естественный вид. . . . 41
Таблица 47-01-110 Омолаживание деревьев лиственных пород. . . . 41
Таблица 47-01-111 Лечение и закраска ран у растущих деревьев. . . . 42
Таблица 47-01-113 Вырезка поросли у деревьев. . . . 43
Таблица 47-01-114 Вырезка сухих ветвей. . . . 43
Таблица 47-01-115 Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган. . . . 44
Таблица 47-01-116 Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы. . . . 44
Таблица 47-01-117 Обрезка и прореживание крон кустарников. . . . 44

Таблица 47-01-118 Обрезка крон кустарников под естественный вид. . . . 44
Таблица 47-01-119 Стрижка живых изгородей. . . . 45
Таблица 47-01-120 Уборка опавших листьев. . . . 45
Таблица 47-01-122 Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки. . . . 45
Таблица 47-01-123 Внесение сухих удобрений в почву. . . . 46
Таблица 47-01-125 Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами. . . . 46
Таблица 47-01-126 Устройство приствольных лунок и канавок для полива. . . . 46
Таблица 47-01-127 Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток. . . . 46
Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ 46
Таблица 47-02-001 Сплошная обработка почвы. . . . 46
Таблица 47-02-005 Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием. . . . 48
Таблица 47-02-006 Вспашка целинных и залежных земель. . . . 49
Таблица 47-02-007 Перепашка пара. . . . 49
Таблица 47-02-011 Плантажная вспашка. . . . 50
Таблица 47-02-012 Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы. . . . 50
Таблица 47-02-016 Обработка раскорчеванных площадей. . . . 51
Таблица 47-02-017 Вспашка минеральных и торфяных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами. . . . 52
Таблица 47-02-018 Первичная обработка осушенных площадей. . . . 53
Таблица 47-02-022 Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев. . . . 53
Таблица 47-02-023 Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев. . . . 54
Таблица 47-02-024 Посадка сеянцев, саженцев и посев желудей. . . . 54
Таблица 47-02-028 Обработка почвы полосами. . . . 55
Таблица 47-02-029 Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках. . . . 55
Таблица 47-02-033 Посадка саженцев, сеянцев и уход за ними. . . . 55
Таблица 47-02-034 Ручная посадка сеянцев. . . . 56
Таблица 47-02-038 Маркировка площади. . . . 57
Таблица 47-02-039 Механизированная копка ям. . . . 57
Таблица 47-02-040 Копка ям вручную. . . . 58
Таблица 47-02-044 Посадка вручную. . . . 58
Таблица 47-02-045 Посадка саженцев и подвязка их к кольям. . . . 59
Таблица 47-02-046 Посев желудей вручную. . . . 59
Таблица 47-02-050 Внесение удобрений с механизированной загрузкой. . . . 60
Таблица 47-02-051 Механизированная развозка органоминеральных удобрений. . . . 60
Таблица 47-02-052 Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям. . . . 60
Таблица 47-02-056 Культивация почвы, дискование междурядий. . . . 60
Таблица 47-02-057 Перепашка в междурядьях. . . . 61
Таблица 47-02-058 Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах. . . . 61
Таблица 47-02-059 Рыхление площадки вокруг сеянцев. . . . 62
Таблица 47-02-060 Рыхление приствольных лунок. . . . 62
Таблица 47-02-061 Уход за растениями. . . . 62
Таблица 47-02-065 Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними. . . . 63
Таблица 47-02-066 Культивация полотна террас. . . . 64
Таблица 47-02-070 Посев песчаного овса. . . . 64
Таблица 47-02-071 Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков. . . . 65
Таблица 47-02-072 Посадка на пень шелюги. . . . 65
Таблица 47-02-073 Механическая защита, устройство устилочной защиты. . . . 65
Таблица 47-02-074 Устройство рядовой и щитовой защиты. . . . 65
Таблица 47-02-075 Облесение песков. . . . 66
Таблица 47-02-076 Посев под лопату семян джузгуна. . . . 66
Таблица 47-02-080 Приготовление раствора. . . . 66
Таблица 47-02-081 Опрыскивание лесных культур опрыскивателем. . . . 66
Таблица 47-02-082 Опрыскивание лесных культур вручную. . . . 67
Таблица 47-02-083 Механизированное опрыскивание. . . . 67
Таблица 47-02-087 Подготовка к аэросеву хвойных пород. . . . 67
Таблица 47-02-088 Подготовка почвы площадками вручную. . . . 67
Таблица 47-02-089 Опыливание лесных культур. . . . 67
Таблица 47-02-090 Противоэрозионная обработка плоскорезами. . . . 68
Таблица 47-02-091 Культивация при частичной обработке почвы. . . . 68
Таблица 47-02-092 Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м. . . . 68
Таблица 47-02-093 Посев и прикатывание посевов трав. . . . 69
Таблица 47-02-094 Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях. . . . 69
Таблица 47-02-095 Снегозадержание. . . . 69
Таблица 47-02-096 Подготовка неокорененных черенков к посадке. . . . 70

gost.e-ecolog.ru