ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-14-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 14

КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-14-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 14

КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-14-2001 Часть 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 17 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕР-14-2001

Часть 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ						
Таблица 14-01-001	**Устройство деревянного надцокольного пояса.**						
	Измеритель: **100 м**						
14-01-001-01	Устройство деревянного надцокольного пояса						131
	(зона: 1)	15878,12	1091,23	121,12	0,00	14665,77	
	(зона: 2)	15583,71	1091,23	122,19	0,00	14370,29	
	(зона: 3)	15080,31	1091,23	115,39	0,00	13873,69	
	(зона: 4)	15331,25	1091,23	119,24	0,00	14120,78	
Таблица 14-01-002	**Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен**						
14-01-002-01	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей						102,9
	(зона: 1)	35563,05	890,09	1812,35	166,33	32860,61	
	(зона: 2)	34971,89	890,09	1835,51	166,33	32246,29	
	(зона: 3)	33740,10	890,09	1800,83	166,33	31049,18	
	(зона: 4)	34372,35	890,09	1835,77	166,33	31646,49	
Таблица 14-01-003	**Установка деревянных клееных трехшарнирных арок.**						
	Измеритель: **1 арка**						
	Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом:						
14-01-003-01	9 м						16,7
	(зона: 1)	376,87	151,47	223,56	23,96	1,84	
	(зона: 2)	379,78	151,47	226,51	23,96	1,80	
	(зона: 3)	376,82	151,47	223,61	23,96	1,74	
	(зона: 4)	380,67	151,47	227,43	23,96	1,77	
(203-0412)	*Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
14-01-003-02	12 м						16,9
	(зона: 1)	391,84	153,28	236,72	24,34	1,84	
	(зона: 2)	395,00	153,28	239,92	24,34	1,80	
	(зона: 3)	391,39	153,28	236,37	24,34	1,74	
	(зона: 4)	395,58	153,28	240,53	24,34	1,77	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-0412)	*Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
14-01-003-03	18 м						22,2
	(зона: 1)	555,55	201,35	352,36	33,42	1,84	
	(зона: 2)	560,46	201,35	357,31	33,42	1,80	
	(зона: 3)	553,81	201,35	350,72	33,42	1,74	
	(зона: 4)	560,35	201,35	357,23	33,42	1,77	
(203-0412)	*Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-01-004	**Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм.**						
	Измеритель: **1 ферма**						
	Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом:						
14-01-004-01	12 м						10,01
	(зона: 1)	319,42	92,99	214,31	20,55	12,12	
	(зона: 2)	322,92	92,99	218,03	20,55	11,90	
	(зона: 3)	318,28	92,99	213,84	20,55	11,45	
	(зона: 4)	322,37	92,99	217,70	20,55	11,68	
(203-9050)	*Конструкции ферм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
14-01-004-02	18 м						13,19
	(зона: 1)	421,31	122,54	286,65	25,98	12,12	
	(зона: 2)	425,92	122,54	291,48	25,98	11,90	
	(зона: 3)	419,26	122,54	285,27	25,98	11,45	
	(зона: 4)	424,85	122,54	290,63	25,98	11,68	
(203-9050)	*Конструкции ферм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-01-005	**Установка рам сборных железобетонных из двух полурам.**						
	Измеритель: **1 рама**						
	Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:						
14-01-005-01	12 м						6,34
	(зона: 1)	343,26	62,26	186,66	19,42	94,34	
	(зона: 2)	342,08	62,26	188,92	19,42	90,90	
	(зона: 3)	335,05	62,26	186,36	19,42	86,43	
	(зона: 4)	339,99	62,26	189,67	19,42	88,06	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-005-02	18 м						10,1
	(зона: 1)	469,30	99,18	290,88	30,01	79,24	
	(зона: 2)	469,92	99,18	294,40	30,01	76,34	
	(зона: 3)	462,08	99,18	290,31	30,01	72,59	
	(зона: 4)	468,65	99,18	295,51	30,01	73,96	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-005-03	21 м						10,71
	(зона: 1)	525,11	105,17	336,85	35,06	83,09	
	(зона: 2)	526,24	105,17	340,94	35,06	80,13	
	(зона: 3)	517,72	105,17	336,32	35,06	76,23	
	(зона: 4)	525,14	105,17	342,30	35,06	77,67	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 14-01-006	**Устройство покрытия из асбестоцементных плит.**						
	Измеритель: **100 м^2 покрытия**						
14-01-006-01	Устройство покрытия из асбестоцементных плит						61,69
	(зона: 1)	32551,07	539,79	550,67	58,26	31460,61	
	(зона: 2)	31971,61	539,79	557,39	58,26	30874,43	
	(зона: 3)	30824,71	539,79	550,23	58,26	29734,69	
	(зона: 4)	31404,26	539,79	559,87	58,26	30304,60	
(204-9282)	*Крепежные детали (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-01-007	**Устройство каналов навозоудаления.**						
	Измеритель: **1 м^3 сборных железобетонных конструкций**						
	Устройство каналов навозоудаления:						
14-01-007-01	с Г-образным сечением блоков						6,19
	(зона: 1)	328,16	52,18	89,74	6,18	186,24	
	(зона: 2)	326,07	52,18	91,07	6,18	182,82	
	(зона: 3)	316,58	52,18	88,41	6,18	175,99	
	(зона: 4)	321,98	52,18	90,39	6,18	179,41	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-0009)	*Бетон тяжелый, класс В25 (М350), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-007-02	с лотковым сечением блоков						4,73
	(зона: 1)	244,74	41,91	124,25	11,22	78,58	
	(зона: 2)	244,55	41,91	125,70	11,22	76,94	
	(зона: 3)	239,89	41,91	123,30	11,22	74,68	
	(зона: 4)	243,44	41,91	125,74	11,22	75,79	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-008	**Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона**						
	Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:						
14-01-008-01	одноячейковых						527,56
	(зона: 1)	94208,92	4320,72	3752,72	46,78	86135,48	
	(зона: 2)	92716,95	4320,72	4078,57	46,78	84317,66	
	(зона: 3)	90882,64	4320,72	3806,73	46,78	82755,19	
	(зона: 4)	91685,99	4320,72	3884,94	46,78	83480,33	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
14-01-008-02	двухячейковых						488,32
	(зона: 1)	90710,83	3999,34	3837,69	78,56	82873,80	
	(зона: 2)	89242,12	3999,34	4127,03	78,56	81115,75	
	(зона: 3)	87554,01	3999,34	3881,65	78,56	79673,02	
	(зона: 4)	88300,21	3999,34	3962,68	78,56	80338,19	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-01-009	**Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления.**						
	Измеритель: **100 м^3 бетона**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-009-01	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления						433,82
	(зона: 1)	80184,80	3552,99	475,89	11,10	76155,92	
	(зона: 2)	78573,99	3552,99	490,72	11,10	74530,28	
	(зона: 3)	77405,51	3552,99	488,89	11,10	73363,63	
	(зона: 4)	77944,93	3552,99	500,80	11,10	73891,14	
Таблица 14-01-010	**Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления.**						
	Измеритель: **100 м³ бетона**						
14-01-010-01	Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления						1164,12
	(зона: 1)	85069,04	9813,53	382,36	15,51	74873,15	
	(зона: 2)	83460,52	9813,53	386,62	15,51	73260,37	
	(зона: 3)	82304,04	9813,53	371,14	15,51	72119,37	
	(зона: 4)	82827,58	9813,53	381,15	15,51	72632,90	
Таблица 14-01-011	**Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка.**						
	Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**						
14-01-011-01	Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка						10,5
	(зона: 1)	2730,59	82,95	137,24	0,00	2510,40	
	(зона: 2)	2685,77	82,95	138,48	0,00	2464,34	
	(зона: 3)	2585,92	82,95	130,76	0,00	2372,21	
	(зона: 4)	2636,34	82,95	135,11	0,00	2418,28	
Таблица 14-01-012	**Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления.**						
	Измеритель: **1 м³**						
14-01-012-01	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления						8,7
	(зона: 1)	3820,63	75,26	269,39	30,14	3475,98	
	(зона: 2)	3333,77	75,26	272,73	30,14	2985,78	
	(зона: 3)	3174,96	75,26	269,89	30,14	2829,81	
	(зона: 4)	3424,55	75,26	274,39	30,14	3074,90	
Таблица 14-01-013	**Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления.**						
	Измеритель: **100 м² щитов**						
14-01-013-01	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления						44,04
	(зона: 1)	7539,81	338,67	215,98	8,83	6985,16	
	(зона: 2)	7414,07	338,67	218,41	8,83	6856,99	
	(зона: 3)	7149,00	338,67	209,68	8,83	6600,65	
	(зона: 4)	7282,81	338,67	215,32	8,83	6728,82	
Таблица 14-01-014	**Установка трапов бетонных.**						
	Измеритель: **1 трап**						
	Установка трапов бетонных размером:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-014-01	200х200 мм						5,2
	(зона: 1)	179,63	43,32	2,55	0,13	133,76	
	(зона: 2)	176,29	43,32	2,59	0,13	130,38	
	(зона: 3)	170,49	43,32	2,49	0,13	124,68	
	(зона: 4)	173,16	43,32	2,55	0,13	127,29	
14-01-014-02	450х450 мм с гидравлическим затвором						22,7
	(зона: 1)	706,29	189,09	14,62	0,50	502,58	
	(зона: 2)	695,51	189,09	14,83	0,50	491,59	
	(зона: 3)	674,85	189,09	14,16	0,50	471,60	
	(зона: 4)	684,79	189,09	14,55	0,50	481,15	
Таблица 14-01-015	**Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана.**						
	Измеритель: **100 м^2 внутренней поверхности шахты**						
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании:						
14-01-015-01	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм						382
	(зона: 1)	48762,01	3071,28	652,16	18,41	45038,57	
	(зона: 2)	47958,92	3071,28	660,05	18,41	44227,59	
	(зона: 3)	46359,05	3071,28	630,05	18,41	42657,72	
	(зона: 4)	47170,51	3071,28	647,91	18,41	43451,32	
14-01-015-02	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм						269
	(зона: 1)	34480,10	2162,76	472,34	12,23	31845,00	
	(зона: 2)	33876,08	2162,76	477,70	12,23	31235,62	
	(зона: 3)	32670,89	2162,76	455,88	12,23	30052,25	
	(зона: 4)	33266,91	2162,76	469,05	12,23	30635,10	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-03	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм						246
	(зона: 1)	33610,63	1977,84	474,08	12,61	31158,71	
	(зона: 2)	33025,93	1977,84	479,39	12,61	30568,70	
	(зона: 3)	31850,04	1977,84	457,70	12,61	29414,50	
	(зона: 4)	32433,89	1977,84	470,90	12,61	29985,15	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-04	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм						232
	(зона: 1)	31847,10	1865,28	436,25	11,10	29545,57	
	(зона: 2)	31287,58	1865,28	441,05	11,10	28981,25	
	(зона: 3)	30170,18	1865,28	420,97	11,10	27883,93	
	(зона: 4)	30723,24	1865,28	433,20	11,10	28424,76	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-05	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм						371
	(зона: 1)	41220,80	2982,84	551,91	15,64	37686,05	
	(зона: 2)	40542,84	2982,84	558,14	15,64	37001,86	
	(зона: 3)	39199,45	2982,84	533,13	15,64	35683,48	
	(зона: 4)	39876,70	2982,84	548,36	15,64	36345,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-015-06	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм						315
	(зона: 1)	37066,65	2532,60	526,91	15,26	34007,14	
	(зона: 2)	36433,97	2532,60	532,74	15,26	33368,63	
	(зона: 3)	35179,87	2532,60	509,07	15,26	32138,20	
	(зона: 4)	35803,64	2532,60	523,61	15,26	32747,43	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-07	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм						287
	(зона: 1)	32896,69	2307,48	459,48	12,86	30129,73	
	(зона: 2)	32339,36	2307,48	464,51	12,86	29567,37	
	(зона: 3)	31231,79	2307,48	443,76	12,86	28480,55	
	(зона: 4)	31783,78	2307,48	456,50	12,86	29019,80	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-08	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм						267
	(зона: 1)	31039,83	2146,68	428,47	11,73	28464,68	
	(зона: 2)	30509,99	2146,68	433,11	11,73	27930,20	
	(зона: 3)	29461,66	2146,68	413,70	11,73	26901,28	
	(зона: 4)	29983,01	2146,68	425,64	11,73	27410,69	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-016	**Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
14-01-016-01	Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота						19,3
	(зона: 1)	536,65	168,88	295,99	28,75	71,78	
	(зона: 2)	538,85	168,88	299,51	28,75	70,46	
	(зона: 3)	531,34	168,88	294,63	28,75	67,83	
	(зона: 4)	538,17	168,88	300,15	28,75	69,14	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-017	**Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота.**						
	Измеритель: **1 т**						
14-01-017-01	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота						60,9
	(зона: 1)	2184,32	552,36	786,66	0,00	845,30	
	(зона: 2)	2229,21	552,36	847,06	0,00	829,79	
	(зона: 3)	2131,28	552,36	780,15	0,00	798,77	
	(зона: 4)	2165,57	552,36	798,93	0,00	814,28	
(103-9210)	*Трубы водогазопроводные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-01-018	**Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота.**						
	Измеритель: **1 м^3**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-018-01	Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота						3,46
	(зона: 1)	319,36	31,38	116,11	5,55	171,87	
	(зона: 2)	318,27	31,38	118,17	5,55	168,72	
	(зона: 3)	307,35	31,38	113,56	5,55	162,41	
	(зона: 4)	313,34	31,38	116,40	5,55	165,56	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-019	**Устройство ограждения выгульных дворов из жердей.**						
	Измеритель: **1 м ограждения**						
14-01-019-01	Устройство ограждения выгульных дворов из жердей						4,41
	(зона: 1)	330,09	35,81	90,60	8,60	203,68	
	(зона: 2)	322,02	35,81	91,40	8,60	194,81	
	(зона: 3)	309,15	35,81	90,31	8,60	183,03	
	(зона: 4)	315,39	35,81	91,91	8,60	187,67	
Таблица 14-01-020	**Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ пола**						
14-01-020-01	Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных						63,77
	(зона: 1)	7984,89	531,20	201,57	8,20	7252,12	
	(зона: 2)	7829,91	531,20	203,72	8,20	7094,99	
	(зона: 3)	7741,04	531,20	195,66	8,20	7014,18	
	(зона: 4)	7781,64	531,20	200,94	8,20	7049,50	
Таблица 14-01-021	**Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона.**						
	Измеритель: **1 $м^3$ подстилающего слоя**						
14-01-021-01	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона						2,1
	(зона: 1)	1306,55	16,00	0,99	0,00	1289,56	
	(зона: 2)	1278,27	16,00	1,06	0,00	1261,21	
	(зона: 3)	1262,38	16,00	0,95	0,00	1245,43	
	(зона: 4)	1269,17	16,00	0,97	0,00	1252,20	
Таблица 14-01-022	**Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ перегородок**						
14-01-022-01	Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок						108
	(зона: 1)	8466,86	967,68	194,76	0,00	7304,42	
	(зона: 2)	8334,27	967,68	196,78	0,00	7169,81	
	(зона: 3)	8055,93	967,68	185,59	0,00	6902,66	
	(зона: 4)	8196,69	967,68	191,74	0,00	7037,27	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Подраздел 2.1 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Таблица 14-02-001 Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков.

Измеритель: **1 конструкция**

14-02-001-01	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков						1,25
	(зона: 1)	19,73	11,08	1,33	0,00	7,32	
	(зона: 2)	19,57	11,08	1,34	0,00	7,15	
	(зона: 3)	19,42	11,08	1,27	0,00	7,07	
	(зона: 4)	19,49	11,08	1,31	0,00	7,10	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 14-02-002 Установка сборных железобетонных цокольных плит.

Измеритель: **1 конструкция**

14-02-002-01	Установка сборных железобетонных цокольных плит						1,92
	(зона: 1)	156,44	17,41	54,66	4,41	84,37	
	(зона: 2)	155,86	17,41	55,63	4,41	82,82	
	(зона: 3)	151,36	17,41	54,22	4,41	79,73	
	(зона: 4)	154,00	17,41	55,32	4,41	81,27	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 14-02-003 Установка каркасов и ограждений.

Измеритель: **1 т конструкций**

	Установка каркасов и ограждений:						
14-02-003-01	стальных блочных теплиц						131,89
	(зона: 1)	1204,58	1140,85	46,95	1,89	16,78	
	(зона: 2)	1204,89	1140,85	47,57	1,89	16,47	
	(зона: 3)	1202,36	1140,85	45,65	1,89	15,86	
	(зона: 4)	1203,89	1140,85	46,87	1,89	16,17	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-003-02	стальных ангарных теплиц						139,52
	(зона: 1)	1538,64	1206,85	300,01	28,37	31,78	
	(зона: 2)	1545,82	1206,85	307,77	28,37	31,20	
	(зона: 3)	1537,62	1206,85	300,74	28,37	30,03	
	(зона: 4)	1543,43	1206,85	305,96	28,37	30,62	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-003-03	алюминиевых комбинированных теплиц						184,21
	(зона: 1)	1640,20	1593,42	46,78	1,89	0,00	
	(зона: 2)	1640,67	1593,42	47,25	1,89	0,00	
	(зона: 3)	1638,82	1593,42	45,40	1,89	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1640,05	1593,42	46,63	1,89	0,00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-02-004	**Остекление мерным стеклом теплиц.**						
	Измеритель: **100 м^2 остекления**						
	Остекление мерным стеклом теплиц:						
14-02-004-01	блочных						33,25
	(зона: 1)	4597,28	280,30	23,27	1,01	4293,71	
	(зона: 2)	4384,16	280,30	23,50	1,01	4080,36	
	(зона: 3)	4264,64	280,30	22,61	1,01	3961,73	
	(зона: 4)	4324,86	280,30	23,22	1,01	4021,34	
14-02-004-02	ангарных						67,36
	(зона: 1)	4666,97	575,25	22,19	0,88	4069,53	
	(зона: 2)	4458,33	575,25	22,41	0,88	3860,67	
	(зона: 3)	4346,34	575,25	21,53	0,88	3749,56	
	(зона: 4)	4402,48	575,25	22,11	0,88	3805,12	
Таблица 14-02-005	**Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек.**						
	Измеритель: **1 узел**						
	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек:						
14-02-005-01	привод сдвоенный						30,3
	(зона: 1)	329,22	281,49	23,90	0,00	23,83	
	(зона: 2)	329,03	281,49	24,11	0,00	23,43	
	(зона: 3)	326,89	281,49	22,77	0,00	22,63	
	(зона: 4)	328,04	281,49	23,53	0,00	23,02	
(509-9006)	*Мотор-редуктор, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
14-02-005-02	привод боковой и торцовый						14,1
	(зона: 1)	154,69	136,49	6,64	0,00	11,56	
	(зона: 2)	154,56	136,49	6,70	0,00	11,37	
	(зона: 3)	153,80	136,49	6,33	0,00	10,98	
	(зона: 4)	154,20	136,49	6,54	0,00	11,17	
(509-9006)	*Мотор-редуктор, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-03	цилиндрический редуктор (с двумя редукторами)						10,4
	(зона: 1)	106,19	87,67	2,66	0,00	15,86	
	(зона: 2)	105,96	87,67	2,68	0,00	15,61	
	(зона: 3)	105,30	87,67	2,53	0,00	15,10	
	(зона: 4)	105,63	87,67	2,61	0,00	15,35	
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
14-02-005-04	торцовый цилиндрический редуктор						5,58
	(зона: 1)	70,77	61,44	1,33	0,00	8,00	
	(зона: 2)	70,65	61,44	1,34	0,00	7,87	
	(зона: 3)	70,33	61,44	1,27	0,00	7,62	
	(зона: 4)	70,49	61,44	1,31	0,00	7,74	
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-05	червячный редуктор						5,34
	(зона: 1)	66,59	45,60	2,66	0,00	18,33	
	(зона: 2)	66,30	45,60	2,68	0,00	18,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	65,51	45,60	2,53	0,00	17,38	
	(зона: 4)	65,90	45,60	2,61	0,00	17,69	
(509-9022)	*Редуктор червячный, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-06	передача реечная						0,37
	(зона: 1)	3,92	3,20	0,00	0,00	0,72	
	(зона: 2)	3,91	3,20	0,00	0,00	0,71	
	(зона: 3)	3,88	3,20	0,00	0,00	0,68	
	(зона: 4)	3,89	3,20	0,00	0,00	0,69	
(509-9008)	*Реечная передача, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-07	выключатель конечный						1,88
	(зона: 1)	19,85	15,85	0,00	0,00	4,00	
	(зона: 2)	19,78	15,85	0,00	0,00	3,93	
	(зона: 3)	19,63	15,85	0,00	0,00	3,78	
	(зона: 4)	19,71	15,85	0,00	0,00	3,86	
(509-9005)	*Выключатель путевой (конечный), (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
Таблица 14-02-006	**Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек.**						
	Измеритель: **1 т**						
14-02-006-01	Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек						136
	(зона: 1)	1315,04	1176,40	138,11	0,00	0,53	
	(зона: 2)	1316,22	1176,40	139,30	0,00	0,52	
	(зона: 3)	1308,48	1176,40	131,58	0,00	0,50	
	(зона: 4)	1312,88	1176,40	135,97	0,00	0,51	
(509-9004)	*Валы, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-02-007	**Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:						
14-02-007-01	на фланцах						20,3
	(зона: 1)	1558,45	186,35	2,66	0,00	1369,44	
	(зона: 2)	1466,13	186,35	2,68	0,00	1277,10	
	(зона: 3)	1445,46	186,35	2,53	0,00	1256,58	
	(зона: 4)	1454,66	186,35	2,61	0,00	1265,70	
14-02-007-02	на штуцерах						20,2
	(зона: 1)	1389,16	174,73	3,98	0,00	1210,45	
	(зона: 2)	1305,69	174,73	4,02	0,00	1126,94	
	(зона: 3)	1295,61	174,73	3,80	0,00	1117,08	
	(зона: 4)	1301,58	174,73	3,92	0,00	1122,93	
Подраздел 2.2 ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ							
Таблица 14-02-012	**Установка деревянных конструкций каркасов.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
	Установка деревянных конструкций каркасов:						
14-02-012-01	теплиц						51,8
	(зона: 1)	9322,64	458,95	50,46	0,00	8813,23	
	(зона: 2)	9134,04	458,95	50,90	0,00	8624,19	
	(зона: 3)	9018,10	458,95	48,08	0,00	8511,07	
	(зона: 4)	9070,50	458,95	49,68	0,00	8561,87	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-012-02	перегородок из брусков						40,3
	(зона: 1)	3787,50	344,16	47,81	0,00	3395,53	
	(зона: 2)	3725,61	344,16	48,22	0,00	3333,23	
	(зона: 3)	3598,33	344,16	45,55	0,00	3208,62	
	(зона: 4)	3662,16	344,16	47,07	0,00	3270,93	
Таблица 14-02-013	**Заполнение дверных проемов.**						
	Измеритель: **1 м^2 проемов**						
14-02-013-01	Заполнение дверных проемов						2,02
	(зона: 1)	99,56	17,47	5,31	0,00	76,78	
	(зона: 2)	98,20	17,47	5,36	0,00	75,37	
	(зона: 3)	95,09	17,47	5,06	0,00	72,56	
	(зона: 4)	96,66	17,47	5,23	0,00	73,96	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-02-014	**Установка металлических конструкций каркасов и ограждений.**						
	Измеритель: **1 т**						
14-02-014-01	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений						105
	(зона: 1)	1218,85	930,30	55,31	0,00	233,24	
	(зона: 2)	1215,94	930,30	56,68	0,00	228,96	
	(зона: 3)	1203,91	930,30	53,21	0,00	220,40	
	(зона: 4)	1209,85	930,30	54,87	0,00	224,68	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(I)*	-
Таблица 14-02-015	**Покрытие пленкой.**						
	Измеритель: **100 м^2 покрытия**						
	Покрытие пленкой:						
14-02-015-01	стен и кровель						12,3
	(зона: 1)	748,34	98,03	1,33	0,00	648,98	
	(зона: 2)	743,19	98,03	1,34	0,00	643,82	
	(зона: 3)	734,50	98,03	1,27	0,00	635,20	
	(зона: 4)	738,49	98,03	1,31	0,00	639,15	
14-02-015-02	перегородок и дверных полотен						5,78
	(зона: 1)	859,05	47,34	1,33	0,00	810,38	
	(зона: 2)	835,31	47,34	1,34	0,00	786,63	
	(зона: 3)	829,08	47,34	1,27	0,00	780,47	
	(зона: 4)	832,08	47,34	1,31	0,00	783,43	
Подраздел 2.3 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ							
Таблица 14-02-020	**Заполнение теплиц питательным компостом.**						
	Измеритель: **100 м^3 компоста в деле**						
14-02-020-01	Заполнение теплиц питательным компостом						9,29
	(зона: 1)	30537,78	72,74	6987,70	107,82	23477,34	
	(зона: 2)	29423,21	72,74	7118,55	107,82	22231,92	
	(зона: 3)	27468,83	72,74	6707,43	107,82	20688,66	
	(зона: 4)	28229,76	72,74	6895,12	107,82	21261,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 14-02-021	**Подвеска проволочных шпалерных опор.**						
	Измеритель: **100 м проволоки**						
14-02-021-01	Подвеска проволочных шпалерных опор						2,33
	(зона: 1)	123,23	21,39	1,33	0,00	100,51	
	(зона: 2)	121,44	21,39	1,34	0,00	98,71	
	(зона: 3)	117,76	21,39	1,27	0,00	95,10	
	(зона: 4)	119,61	21,39	1,31	0,00	96,91	
Таблица 14-02-022	**Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления.**						
	Измеритель: **1 т конструкций**						
14-02-022-01	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления						55,7
	(зона: 1)	772,31	487,38	57,10	0,00	227,83	
	(зона: 2)	768,62	487,38	57,59	0,00	223,65	
	(зона: 3)	757,07	487,38	54,40	0,00	215,29	
	(зона: 4)	763,07	487,38	56,22	0,00	219,47	
(507-9024)	*Стальные опоры, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-02-023	**Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей.**						
	Измеритель: **100 м труб оросителя**						
14-02-023-01	Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей						52,7
	(зона: 1)	642,40	483,79	6,64	0,00	151,97	
	(зона: 2)	639,68	483,79	6,70	0,00	149,19	
	(зона: 3)	633,73	483,79	6,33	0,00	143,61	
	(зона: 4)	636,73	483,79	6,54	0,00	146,40	
(101-9909)	*Шланги, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9003)	*Ороситель, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Подраздел 2.4 ОВОЩЕХРАНИЛИЩА							
Таблица 14-02-028	**Устройство стен секций из щитов.**						
	Измеритель: **100 м^2 разборной стены**						
14-02-028-01	Устройство стен секций из щитов						178,76
	(зона: 1)	24772,26	1489,07	347,64	9,46	22935,55	
	(зона: 2)	24351,01	1489,07	357,29	9,46	22504,65	
	(зона: 3)	23503,74	1489,07	336,59	9,46	21678,08	
	(зона: 4)	23932,58	1489,07	344,60	9,46	22098,91	

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ . . . 3
Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ . . . 3
Таблица 14-01-001 Устройство деревянного надцокольного пояса. . . . 3
Таблица 14-01-002 Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей. . . . 3
Таблица 14-01-003 Установка деревянных клееных трехшарнирных арок. . . . 3
Таблица 14-01-004 Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм. . . . 4
Таблица 14-01-005 Установка рам сборных железобетонных из двух полурам. . . . 4
Таблица 14-01-006 Устройство покрытия из асбестоцементных плит. . . . 5
Таблица 14-01-007 Устройство каналов навозоудаления. . . . 5
Таблица 14-01-008 Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления. . . . 5
Таблица 14-01-009 Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления. . . . 5
Таблица 14-01-010 Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления. . . . 6
Таблица 14-01-011 Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка. . . . 6
Таблица 14-01-012 Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления. . . . 6
Таблица 14-01-013 Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления. . . . 6
Таблица 14-01-014 Установка трапов бетонных. . . . 6
Таблица 14-01-015 Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана. . . . 7
Таблица 14-01-016 Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота. . . . 8
Таблица 14-01-017 Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота. . . . 8
Таблица 14-01-018 Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота. . . . 8
Таблица 14-01-019 Устройство ограждения выгульных дворов из жердей. . . . 9
Таблица 14-01-020 Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных. . . . 9
Таблица 14-01-021 Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона. . . . 9
Таблица 14-01-022 Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок. . . . 9
Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА . . . 10
Таблица 14-02-001 Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков. . . . 10
Таблица 14-02-002 Установка сборных железобетонных цокольных плит. . . . 10
Таблица 14-02-003 Установка каркасов и ограждений. . . . 10
Таблица 14-02-004 Остекление мерным стеклом теплиц. . . . 11
Таблица 14-02-005 Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек. . . . 11
Таблица 14-02-006 Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек. . . . 12
Таблица 14-02-007 Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм. . . . 12
Таблица 14-02-012 Установка деревянных конструкций каркасов. . . . 12
Таблица 14-02-013 Заполнение дверных проемов. . . . 13
Таблица 14-02-014 Установка металлических конструкций каркасов и ограждений. . . . 13
Таблица 14-02-015 Покрытие пленкой. . . . 13
Таблица 14-02-020 Заполнение теплиц питательным компостом. . . . 13
Таблица 14-02-021 Подвеска проволочных шпалерных опор. . . . 14
Таблица 14-02-022 Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления. . . . 14
Таблица 14-02-023 Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей. . . . 14
Таблица 14-02-028 Устройство стен секций из щитов. . . . 14

gost.e-ecolog.ru