ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-10-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-10-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-10-2001 Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 69 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕР-10-2001

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ						
	Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА						
	Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий.						
	Измеритель: **1 конструкция**						
	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:						
10-01-001-01	18 м						21,67
	(зона: 1)	1163,69	198,93	199,72	10,09	765,04	
	(зона: 2)	1158,36	198,93	208,43	10,09	751,00	
	(зона: 3)	1117,39	198,93	195,53	10,09	722,93	
	(зона: 4)	1135,61	198,93	199,71	10,09	736,97	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-02	24 м						34,32
	(зона: 1)	1641,43	322,26	409,55	19,42	909,62	
	(зона: 2)	1639,99	322,26	424,80	19,42	892,93	
	(зона: 3)	1582,28	322,26	400,47	19,42	859,55	
	(зона: 4)	1608,04	322,26	409,54	19,42	876,24	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка балок пролетом:						
10-01-001-03	9 м объемом до 0,5 $м^3$						5,99
	(зона: 1)	229,03	52,41	61,31	5,04	115,31	
	(зона: 2)	228,33	52,41	62,80	5,04	113,12	
	(зона: 3)	220,42	52,41	59,18	5,04	108,83	
	(зона: 4)	223,71	52,41	60,34	5,04	110,96	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-04	9 м объемом более 0,5 $м^3$						6,85
	(зона: 1)	365,94	59,94	82,24	5,80	223,76	
	(зона: 2)	363,68	59,94	84,19	5,80	219,55	
	(зона: 3)	350,79	59,94	79,60	5,80	211,25	
	(зона: 4)	356,61	59,94	81,30	5,80	215,37	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-05	12 м						6,88
	(зона: 1)	342,16	59,51	115,35	7,06	167,30	
	(зона: 2)	341,61	59,51	117,87	7,06	164,23	
	(зона: 3)	329,44	59,51	111,84	7,06	158,09	
	(зона: 4)	335,06	59,51	114,39	7,06	161,16	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-06	15 м объемом до 2 $м^3$						7,15
	(зона: 1)	450,13	62,56	119,75	7,19	267,82	
	(зона: 2)	447,97	62,56	122,51	7,19	262,90	
	(зона: 3)	431,85	62,56	116,21	7,19	253,08	
	(зона: 4)	439,40	62,56	118,85	7,19	257,99	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-07	15 м объемом более 2 $м^3$						8,09
	(зона: 1)	522,43	70,79	159,06	8,83	292,58	
	(зона: 2)	520,21	70,79	162,21	8,83	287,21	
	(зона: 3)	501,64	70,79	154,37	8,83	276,48	
	(зона: 4)	510,69	70,79	158,05	8,83	281,85	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-08	18 м одинарных объемом до 5 $м^3$						13,31
	(зона: 1)	790,33	113,67	254,39	12,11	422,27	
	(зона: 2)	788,08	113,67	259,89	12,11	414,52	
	(зона: 3)	760,16	113,67	247,46	12,11	399,03	
	(зона: 4)	774,01	113,67	253,56	12,11	406,78	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 $м^3$						16,68
	(зона: 1)	965,91	135,44	384,61	17,53	445,86	
	(зона: 2)	964,53	135,44	391,41	17,53	437,68	
	(зона: 3)	930,66	135,44	373,90	17,53	421,32	
	(зона: 4)	948,35	135,44	383,41	17,53	429,50	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 $м^2$						3,81
	(зона: 1)	298,92	31,74	16,88	1,39	250,30	
	(зона: 2)	294,78	31,74	17,33	1,39	245,71	
	(зона: 3)	284,50	31,74	16,24	1,39	236,52	
	(зона: 4)	289,41	31,74	16,56	1,39	241,11	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9020)	*Панели покрытия, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-002 Установка стропил.

Измеритель: 1 $м^3$ древесины в конструкции

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-002-01	Установка стропил						24,09
	(зона: 1)	3564,13	195,61	47,58	1,89	3320,94	
	(зона: 2)	3503,65	195,61	48,06	1,89	3259,98	
	(зона: 3)	3379,91	195,61	46,16	1,89	3138,14	
	(зона: 4)	3442,06	195,61	47,39	1,89	3199,06	
Таблица 10-01-003	**Устройство слуховых окон.**						
	Измеритель: **1 слуховое окно**						
10-01-003-01	Устройство слуховых окон						6,63
	(зона: 1)	522,81	55,23	26,70	1,39	440,88	
	(зона: 2)	514,75	55,23	27,01	1,39	432,51	
	(зона: 3)	499,83	55,23	26,05	1,39	418,55	
	(зона: 4)	507,41	55,23	26,71	1,39	425,47	
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 10-01-007	**Рубка стен.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**						
	Рубка стен:						
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм						286
	(зона: 1)	22121,06	2473,90	314,85	32,03	19332,31	
	(зона: 2)	21769,93	2473,90	318,64	32,03	18977,39	
	(зона: 3)	21056,15	2473,90	314,03	32,03	18268,22	
	(зона: 4)	21416,41	2473,90	319,71	32,03	18622,80	
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм						291
	(зона: 1)	31805,90	2517,15	463,18	49,31	28825,57	
	(зона: 2)	31282,44	2517,15	468,84	49,31	28296,45	
	(зона: 3)	30218,99	2517,15	462,93	49,31	27238,91	
	(зона: 4)	30755,83	2517,15	471,00	49,31	27767,68	
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм						296
	(зона: 1)	37690,96	2560,40	551,96	59,65	34578,60	
	(зона: 2)	37063,04	2560,40	558,73	59,65	33943,91	
	(зона: 3)	35787,72	2560,40	552,06	59,65	32675,26	
	(зона: 4)	36431,55	2560,40	561,56	59,65	33309,59	
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см						452,35
	(зона: 1)	21442,85	3912,83	809,23	87,14	16720,79	
	(зона: 2)	21145,85	3912,83	819,16	87,14	16413,86	
	(зона: 3)	20522,50	3912,83	809,25	87,14	15800,42	
	(зона: 4)	20843,18	3912,83	823,21	87,14	16107,14	
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см						457,8
	(зона: 1)	23768,62	3959,97	950,72	103,15	18857,93	
	(зона: 2)	23434,14	3959,97	962,40	103,15	18511,77	
	(зона: 3)	22730,98	3959,97	951,08	103,15	17819,93	
	(зона: 4)	23093,20	3959,97	967,38	103,15	18165,85	
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см						459,98
	(зона: 1)	24913,68	3978,83	950,72	103,15	19984,13	
	(зона: 2)	24558,52	3978,83	962,40	103,15	19617,29	
	(зона: 3)	23814,05	3978,83	951,08	103,15	18884,14	
	(зона: 4)	24196,93	3978,83	967,38	103,15	19250,72	
10-01-007-07	из пластин						284,49
	(зона: 1)	10631,65	2460,84	420,93	40,98	7749,88	
	(зона: 2)	10494,36	2460,84	425,95	40,98	7607,57	
	(зона: 3)	10203,19	2460,84	419,03	40,98	7323,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	10353,17	2460,84	426,88	40,98	7465,45	
Таблица 10-01-008	**Дополнительные работы по устройству деревянных стен.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов**						
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых						40
	(зона: 1)	7365,03	333,20	98,74	0,00	6933,09	
	(зона: 2)	7238,73	333,20	99,65	0,00	6805,88	
	(зона: 3)	6978,73	333,20	94,08	0,00	6551,45	
	(зона: 4)	7109,07	333,20	97,21	0,00	6678,66	
	Острожка:						
10-01-008-02	брусьев						7,51
	(зона: 1)	80,56	62,56	18,00	0,00	0,00	
	(зона: 2)	81,67	62,56	19,11	0,00	0,00	
	(зона: 3)	79,90	62,56	17,34	0,00	0,00	
	(зона: 4)	80,20	62,56	17,64	0,00	0,00	
10-01-008-03	бревен						23,2
	(зона: 1)	248,94	193,26	55,68	0,00	0,00	
	(зона: 2)	252,37	193,26	59,11	0,00	0,00	
	(зона: 3)	246,90	193,26	53,64	0,00	0,00	
	(зона: 4)	247,83	193,26	54,57	0,00	0,00	
	Устройство:						
10-01-008-04	фронтонов						68
	(зона: 1)	10214,94	566,44	140,24	0,00	9508,26	
	(зона: 2)	10041,78	566,44	141,54	0,00	9333,80	
	(зона: 3)	9684,92	566,44	133,61	0,00	8984,87	
	(зона: 4)	9863,83	566,44	138,06	0,00	9159,33	
10-01-008-05	карнизов						143
	(зона: 1)	8862,91	1191,19	121,19	0,00	7550,53	
	(зона: 2)	8725,63	1191,19	122,45	0,00	7411,99	
	(зона: 3)	8441,58	1191,19	115,48	0,00	7134,91	
	(зона: 4)	8583,95	1191,19	119,31	0,00	7273,45	
	Обивка стен кровельной сталью:						
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку						36,4
	(зона: 1)	6019,20	298,12	27,89	0,00	5693,19	
	(зона: 2)	5915,00	298,12	28,13	0,00	5588,75	
	(зона: 3)	5704,51	298,12	26,57	0,00	5379,82	
	(зона: 4)	5809,90	298,12	27,46	0,00	5484,32	
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту						28
	(зона: 1)	6007,01	227,36	30,54	0,00	5749,11	
	(зона: 2)	5901,81	227,36	30,81	0,00	5643,64	
	(зона: 3)	5689,11	227,36	29,10	0,00	5432,65	
	(зона: 4)	5795,61	227,36	30,07	0,00	5538,18	
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку						33,4
	(зона: 1)	7288,34	268,54	27,89	0,00	6991,91	
	(зона: 2)	7160,29	268,54	28,13	0,00	6863,62	
	(зона: 3)	6902,15	268,54	26,57	0,00	6607,04	
	(зона: 4)	7031,33	268,54	27,46	0,00	6735,33	
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту						25,1
	(зона: 1)	7274,82	200,05	30,54	0,00	7044,23	
	(зона: 2)	7145,84	200,05	30,81	0,00	6914,98	
	(зона: 3)	6885,63	200,05	29,10	0,00	6656,48	
	(зона: 4)	7015,85	200,05	30,07	0,00	6785,73	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-009	**Установка сжимов для рубленых стен.**						
	Измеритель: **100 м сжимов**						
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен						117
	(зона: 1)	6225,67	974,61	64,78	0,00	5186,28	
	(зона: 2)	6131,76	974,61	66,03	0,00	5091,12	
	(зона: 3)	5937,25	974,61	61,84	0,00	4900,80	
	(зона: 4)	6034,26	974,61	63,69	0,00	4995,96	
Таблица 10-01-010	**Установка элементов каркаса.**						
	Измеритель: **1 м^3 древесины в конструкции**						
	Установка элементов каркаса:						
10-01-010-01	из брусьев						22,5
	(зона: 1)	2766,59	184,28	50,25	0,00	2532,06	
	(зона: 2)	2720,61	184,28	50,74	0,00	2485,59	
	(зона: 3)	2624,84	184,28	47,88	0,00	2392,68	
	(зона: 4)	2672,86	184,28	49,44	0,00	2439,14	
10-01-010-02	из бревен и пластин						20,1
	(зона: 1)	1219,41	164,62	52,65	0,00	1002,14	
	(зона: 2)	1201,52	164,62	53,15	0,00	983,75	
	(зона: 3)	1161,77	164,62	50,17	0,00	946,98	
	(зона: 4)	1181,79	164,62	51,81	0,00	965,36	
Таблица 10-01-011	**Заполнение каркаса плитами фибролитовыми.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**						
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:						
10-01-011-01	в 1 слой						105
	(зона: 1)	9697,14	844,20	187,28	7,31	8665,66	
	(зона: 2)	9540,23	844,20	189,37	7,31	8506,66	
	(зона: 3)	9214,53	844,20	181,68	7,31	8188,65	
	(зона: 4)	9378,37	844,20	186,51	7,31	8347,66	
10-01-011-02	в 2 слоя						148
	(зона: 1)	12484,24	1189,92	280,77	10,97	11013,55	
	(зона: 2)	12285,28	1189,92	283,89	10,97	10811,47	
	(зона: 3)	11869,60	1189,92	272,38	10,97	10407,30	
	(зона: 4)	12078,93	1189,92	279,63	10,97	10609,38	
Таблица 10-01-012	**Обшивка каркасных стен.**						
	Измеритель: **100 м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)**						
	Обшивка каркасных стен:						
10-01-012-01	досками обшивки						36,3
	(зона: 1)	6756,09	306,01	74,79	0,00	6375,29	
	(зона: 2)	6639,55	306,01	75,49	0,00	6258,05	
	(зона: 3)	6401,87	306,01	71,26	0,00	6024,60	
	(зона: 4)	6520,44	306,01	73,63	0,00	6140,80	
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм						18,3
	(зона: 1)	1963,54	147,13	69,27	0,00	1747,14	
	(зона: 2)	1932,10	147,13	69,89	0,00	1715,08	
	(зона: 3)	1864,09	147,13	65,99	0,00	1650,97	
	(зона: 4)	1898,35	147,13	68,19	0,00	1683,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм						75,3
	(зона: 1)	4997,41	643,06	65,95	0,00	4288,40	
	(зона: 2)	4919,40	643,06	66,63	0,00	4209,71	
	(зона: 3)	4758,24	643,06	62,84	0,00	4052,34	
	(зона: 4)	4839,02	643,06	64,93	0,00	4131,03	
10-01-012-04	досками под штукатурку						24,2
	(зона: 1)	3014,48	184,40	98,55	0,00	2731,53	
	(зона: 2)	2964,97	184,40	99,43	0,00	2681,14	
	(зона: 3)	2859,71	184,40	93,90	0,00	2581,41	
	(зона: 4)	2912,17	184,40	97,02	0,00	2630,75	
10-01-012-05	пергамином						8,28
	(зона: 1)	544,54	70,71	5,31	0,00	468,52	
	(зона: 2)	535,72	70,71	5,36	0,00	459,65	
	(зона: 3)	518,74	70,71	5,06	0,00	442,97	
	(зона: 4)	526,73	70,71	5,23	0,00	450,79	
Таблица 10-01-013	**Устройство перегородок под штукатурку.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок под штукатурку:						
10-01-013-01	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм						67,14
	(зона: 1)	2333,26	521,01	404,97	25,98	1407,28	
	(зона: 2)	2311,86	521,01	409,34	25,98	1381,51	
	(зона: 3)	2248,22	521,01	397,23	25,98	1329,98	
	(зона: 4)	2283,35	521,01	406,60	25,98	1355,74	
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м^2)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя						137,34
	(зона: 1)	8950,50	1094,60	278,97	17,78	7576,93	
	(зона: 2)	8813,95	1094,60	282,16	17,78	7437,19	
	(зона: 3)	8528,31	1094,60	273,61	17,78	7160,10	
	(зона: 4)	8673,30	1094,60	280,05	17,78	7298,65	
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки						103,11
	(зона: 1)	10439,20	814,57	228,96	14,63	9395,67	
	(зона: 2)	10269,40	814,57	231,57	14,63	9223,26	
	(зона: 3)	9917,63	814,57	224,57	14,63	8878,49	
	(зона: 4)	10095,30	814,57	229,86	14,63	9050,87	
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем						125,35
	(зона: 1)	16115,83	972,72	523,20	36,23	14619,91	
	(зона: 2)	15852,63	972,72	528,34	36,23	14351,57	
	(зона: 3)	15302,49	972,72	514,69	36,23	13815,08	
	(зона: 4)	15582,20	972,72	526,16	36,23	14083,32	
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя						84,04
	(зона: 1)	13528,42	688,29	294,78	18,92	12545,35	
	(зона: 2)	13301,50	688,29	298,07	18,92	12315,14	
	(зона: 3)	12832,23	688,29	289,16	18,92	11854,78	
	(зона: 4)	13069,21	688,29	295,96	18,92	12084,96	
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных						87,85
	(зона: 1)	7168,60	694,02	168,67	10,72	6305,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	7054,87	694,02	170,61	10,72	6190,24	
	(зона: 3)	6818,40	694,02	165,42	10,72	5958,96	
	(зона: 4)	6937,94	694,02	169,32	10,72	6074,60	
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой						126,44
	(зона: 1)	9236,06	998,88	216,32	13,74	8020,86	
	(зона: 2)	9091,42	998,88	218,82	13,74	7873,72	
	(зона: 3)	8790,53	998,88	212,14	13,74	7579,51	
	(зона: 4)	8942,64	998,88	217,14	13,74	7726,62	
Таблица 10-01-014	**Устройство чистых перегородок.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство чистых перегородок:						
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)						66,1
	(зона: 1)	2981,18	541,36	383,67	15,76	2056,15	
	(зона: 2)	2948,80	541,36	387,51	15,76	2019,93	
	(зона: 3)	2856,04	541,36	372,45	15,76	1942,23	
	(зона: 4)	2906,68	541,36	382,52	15,76	1982,80	
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м^2)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-014-02	дощатых однослойных						129,71
	(зона: 1)	11834,55	1024,71	192,67	12,23	10617,17	
	(зона: 2)	11642,02	1024,71	194,95	12,23	10422,36	
	(зона: 3)	11246,41	1024,71	188,96	12,23	10032,74	
	(зона: 4)	11445,65	1024,71	193,39	12,23	10227,55	
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон						143
	(зона: 1)	8700,14	1181,18	31,71	0,00	7487,25	
	(зона: 2)	8563,73	1181,18	32,14	0,00	7350,41	
	(зона: 3)	8286,38	1181,18	30,23	0,00	7074,97	
	(зона: 4)	8425,09	1181,18	31,22	0,00	7212,69	
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны						108
	(зона: 1)	6067,86	910,44	38,47	0,00	5118,95	
	(зона: 2)	5975,44	910,44	39,71	0,00	5025,29	
	(зона: 3)	5784,36	910,44	36,82	0,00	4837,10	
	(зона: 4)	5879,44	910,44	37,80	0,00	4931,20	
Таблица 10-01-015	**Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок и барьеров**						
10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах						88,9
	(зона: 1)	3364,30	759,21	513,68	0,00	2091,41	
	(зона: 2)	3330,75	759,21	518,50	0,00	2053,04	
	(зона: 3)	3224,96	759,21	489,46	0,00	1976,29	
	(зона: 4)	3279,55	759,21	505,68	0,00	2014,66	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных						69,6
	(зона: 1)	8214,33	570,02	619,52	0,00	7024,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	8091,89	570,02	625,49	0,00	6896,38	
	(зона: 3)	7798,15	570,02	590,33	0,00	6637,80	
	(зона: 4)	7947,85	570,02	609,87	0,00	6767,96	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок.

Измеритель: **100 $м^2$ перекрытий**

	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:						
10-01-021-01	каменным с накатом из щитов						102,46
	(зона: 1)	13039,70	839,15	642,77	41,23	11557,78	
	(зона: 2)	12803,47	839,15	649,77	41,23	11314,55	
	(зона: 3)	12591,90	839,15	630,50	41,23	11122,25	
	(зона: 4)	12696,34	839,15	645,35	41,23	11211,84	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля						132,98
	(зона: 1)	7500,93	1079,80	562,56	35,81	5858,57	
	(зона: 2)	7399,08	1079,80	568,80	35,81	5750,48	
	(зона: 3)	7167,96	1079,80	551,71	35,81	5536,45	
	(зона: 4)	7287,45	1079,80	564,74	35,81	5642,91	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-03	каменным с накатом из досок						129,71
	(зона: 1)	7931,01	1042,87	391,70	24,97	6496,44	
	(зона: 2)	7815,52	1042,87	396,01	24,97	6376,64	
	(зона: 3)	7566,25	1042,87	384,16	24,97	6139,22	
	(зона: 4)	7693,47	1042,87	393,23	24,97	6257,37	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок						118,81
	(зона: 1)	10099,88	981,37	424,64	27,11	8693,87	
	(зона: 2)	9944,42	981,37	429,30	27,11	8533,75	
	(зона: 3)	9613,52	981,37	416,48	27,11	8215,67	
	(зона: 4)	9781,84	981,37	426,31	27,11	8374,16	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов						160,23
	(зона: 1)	11843,60	1323,50	632,85	40,35	9887,25	
	(зона: 2)	11638,25	1323,50	639,77	40,35	9674,98	
	(зона: 3)	11487,73	1323,50	620,66	40,35	9543,57	
	(зона: 4)	11561,54	1323,50	635,32	40,35	9602,72	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля						191,84
	(зона: 1)	6311,69	1571,17	552,47	35,18	4188,05	
	(зона: 2)	6240,77	1571,17	558,68	35,18	4110,92	
	(зона: 3)	6070,77	1571,17	541,83	35,18	3957,77	
	(зона: 4)	6159,57	1571,17	554,61	35,18	4033,79	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-07	рубленым с накатом из досок						187,48
	(зона: 1)	6757,10	1548,58	382,61	24,34	4825,91	
	(зона: 2)	6672,51	1548,58	386,85	24,34	4737,08	
	(зона: 3)	6484,34	1548,58	375,22	24,34	4560,54	
	(зона: 4)	6580,91	1548,58	384,08	24,34	4648,25	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок						177,67
	(зона: 1)	8907,75	1479,99	412,07	26,23	7015,69	
	(зона: 2)	8783,28	1479,99	416,62	26,23	6886,67	
	(зона: 3)	8513,87	1479,99	404,12	26,23	6629,76	
	(зона: 4)	8651,31	1479,99	413,66	26,23	6757,66	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов						97,77
	(зона: 1)	11315,82	793,89	634,68	40,60	9887,25	
	(зона: 2)	11110,45	793,89	641,58	40,60	9674,98	
	(зона: 3)	10959,97	793,89	622,51	40,60	9543,57	
	(зона: 4)	11033,80	793,89	637,19	40,60	9602,72	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля						128,62
	(зона: 1)	5775,02	1034,10	552,87	35,31	4188,05	
	(зона: 2)	5704,02	1034,10	559,00	35,31	4110,92	
	(зона: 3)	5534,13	1034,10	542,26	35,31	3957,77	
	(зона: 4)	5622,93	1034,10	555,04	35,31	4033,79	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок						124,26
	(зона: 1)	6218,25	1008,99	383,35	24,46	4825,91	
	(зона: 2)	6133,63	1008,99	387,56	24,46	4737,08	
	(зона: 3)	5945,51	1008,99	375,98	24,46	4560,54	
	(зона: 4)	6042,09	1008,99	384,85	24,46	4648,25	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок						114,45
	(зона: 1)	8364,77	937,35	411,73	26,23	7015,69	
	(зона: 2)	8240,26	937,35	416,24	26,23	6886,67	
	(зона: 3)	7970,90	937,35	403,79	26,23	6629,76	
	(зона: 4)	8108,34	937,35	413,33	26,23	6757,66	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-022	**Подшивка потолков.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ потолка**						
	Подшивка потолков:						
10-01-022-01	досками обшивки						57,33
	(зона: 1)	7420,07	483,29	80,71	2,52	6856,07	
	(зона: 2)	7295,12	483,29	81,56	2,52	6730,27	
	(зона: 3)	7039,97	483,29	78,01	2,52	6478,67	
	(зона: 4)	7167,98	483,29	80,22	2,52	6604,47	
10-01-022-02	под штукатурку						42,95
	(зона: 1)	4784,04	339,31	112,03	3,40	4332,70	
	(зона: 2)	4705,67	339,31	113,16	3,40	4253,20	
	(зона: 3)	4541,74	339,31	108,23	3,40	4094,20	
	(зона: 4)	4624,33	339,31	111,32	3,40	4173,70	
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм						67,1
	(зона: 1)	2450,45	565,65	72,50	0,00	1812,30	
	(зона: 2)	2417,92	565,65	73,22	0,00	1779,05	
	(зона: 3)	2347,27	565,65	69,08	0,00	1712,54	
	(зона: 4)	2382,81	565,65	71,37	0,00	1745,79	
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву						27,9
	(зона: 1)	3636,43	226,55	14,61	0,00	3395,27	
	(зона: 2)	3574,25	226,55	14,73	0,00	3332,97	
	(зона: 3)	3448,84	226,55	13,92	0,00	3208,37	
	(зона: 4)	3511,60	226,55	14,38	0,00	3270,67	
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту						33,2
	(зона: 1)	5797,37	269,58	30,54	0,00	5497,25	
	(зона: 2)	5696,77	269,58	30,81	0,00	5396,38	
	(зона: 3)	5493,33	269,58	29,10	0,00	5194,65	
	(зона: 4)	5595,16	269,58	30,07	0,00	5295,51	
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву						24,9
	(зона: 1)	4962,07	198,45	14,61	0,00	4749,01	
	(зона: 2)	4875,05	198,45	14,73	0,00	4661,87	
	(зона: 3)	4699,96	198,45	13,92	0,00	4487,59	
	(зона: 4)	4787,56	198,45	14,38	0,00	4574,73	
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту						30,2
	(зона: 1)	7122,22	240,69	30,54	0,00	6850,99	
	(зона: 2)	6996,78	240,69	30,81	0,00	6725,28	
	(зона: 3)	6743,66	240,69	29,10	0,00	6473,87	
	(зона: 4)	6870,34	240,69	30,07	0,00	6599,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-023	**Укладка ходовых досок.**						
	Измеритель: **100 м ходов**						
10-01-023-01	Укладка ходовых досок						3,8
	(зона: 1)	325,52	31,12	13,97	1,01	280,43	
	(зона: 2)	320,54	31,12	14,13	1,01	275,29	
	(зона: 3)	309,88	31,12	13,76	1,01	265,00	
	(зона: 4)	315,32	31,12	14,06	1,01	270,14	
	Подраздел 1.4 ОКНА						
Таблица 10-01-027	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:						
10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м^2						188,6
	(зона: 1)	64363,64	1650,25	1215,70	85,62	61497,69	
	(зона: 2)	63149,94	1650,25	1267,27	85,62	60232,42	
	(зона: 3)	62391,00	1650,25	1187,50	85,62	59553,25	
	(зона: 4)	62714,82	1650,25	1212,23	85,62	59852,34	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м^2						134,52
	(зона: 1)	54402,25	1191,85	984,36	65,95	52226,04	
	(зона: 2)	53363,97	1191,85	1022,03	65,95	51150,09	
	(зона: 3)	52739,41	1191,85	960,73	65,95	50586,83	
	(зона: 4)	53007,27	1191,85	981,46	65,95	50833,96	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м^2						270,25
	(зона: 1)	59062,93	2337,66	1445,12	99,62	55280,15	
	(зона: 2)	57999,13	2337,66	1514,51	99,62	54146,96	
	(зона: 3)	57248,59	2337,66	1421,83	99,62	53489,10	
	(зона: 4)	57571,24	2337,66	1451,05	99,62	53782,53	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м^2						182,4
	(зона: 1)	50410,84	1577,76	1148,03	76,04	47685,05	
	(зона: 2)	49480,31	1577,76	1198,00	76,04	46704,55	
	(зона: 3)	48864,26	1577,76	1127,51	76,04	46158,99	
	(зона: 4)	49130,49	1577,76	1151,46	76,04	46401,27	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м^2						464
	(зона: 1)	75810,60	4310,56	585,95	0,00	70914,09	
	(зона: 2)	74365,72	4310,56	593,01	0,00	69462,15	
	(зона: 3)	73419,95	4310,56	558,57	0,00	68550,82	
	(зона: 4)	73850,50	4310,56	576,85	0,00	68963,09	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м^2						327
	(зона: 1)	62454,98	3070,53	553,15	0,00	58831,30	
	(зона: 2)	61252,96	3070,53	559,23	0,00	57623,20	
	(зона: 3)	60504,19	3070,53	527,21	0,00	56906,45	
	(зона: 4)	60843,16	3070,53	544,57	0,00	57228,06	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м^2						466
	(зона: 1)	69210,29	4329,14	589,93	0,00	64291,22	
	(зона: 2)	67905,31	4329,14	597,03	0,00	62979,14	
	(зона: 3)	66995,04	4329,14	562,37	0,00	62103,53	
	(зона: 4)	67412,85	4329,14	580,77	0,00	62502,94	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м^2						327
	(зона: 1)	57634,06	3070,53	551,83	0,00	54011,70	
	(зона: 2)	56532,82	3070,53	557,89	0,00	52904,40	
	(зона: 3)	55811,73	3070,53	525,95	0,00	52215,25	
	(зона: 4)	56140,85	3070,53	543,26	0,00	52527,06	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м^2						208
	(зона: 1)	72581,96	1799,20	576,65	0,00	70206,11	
	(зона: 2)	71149,99	1799,20	583,64	0,00	68767,15	
	(зона: 3)	70230,73	1799,20	549,72	0,00	67881,81	
	(зона: 4)	70647,97	1799,20	567,70	0,00	68281,07	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м^2						145
	(зона: 1)	60263,56	1268,75	546,51	0,00	58448,30	
	(зона: 2)	59068,51	1268,75	552,53	0,00	57247,23	
	(зона: 3)	58334,17	1268,75	520,89	0,00	56544,53	
	(зона: 4)	58665,89	1268,75	538,03	0,00	56859,11	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м^2						260
	(зона: 1)	66411,95	2249,00	576,65	0,00	63586,30	
	(зона: 2)	65119,78	2249,00	583,64	0,00	62287,14	
	(зона: 3)	64236,13	2249,00	549,72	0,00	61437,41	
	(зона: 4)	64640,57	2249,00	567,70	0,00	61823,87	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м^2						173
	(зона: 1)	55691,00	1513,75	546,51	0,00	53630,74	
	(зона: 2)	54596,71	1513,75	552,53	0,00	52530,43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	53889,90	1513,75	520,89	0,00	51855,26	
	(зона: 4)	54211,85	1513,75	538,03	0,00	52160,07	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами.

Измеритель: **100 м^2 проемов**

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:

10-01-028-01	до 5 м^2						145,2
	(зона: 1)	53436,43	1179,02	1001,99	64,18	51255,42	
	(зона: 2)	52419,97	1179,02	1029,29	64,18	50211,66	
	(зона: 3)	51664,41	1179,02	976,47	64,18	49508,92	
	(зона: 4)	52006,98	1179,02	997,67	64,18	49830,29	
10-01-028-02	до 10 м^2						104,17
	(зона: 1)	43508,95	845,86	928,57	60,53	41734,52	
	(зона: 2)	42678,93	845,86	951,46	60,53	40881,61	
	(зона: 3)	42099,94	845,86	902,75	60,53	40351,33	
	(зона: 4)	42358,83	845,86	922,50	60,53	40590,47	
10-01-028-03	более 10 м^2						90,64
	(зона: 1)	45933,73	736,00	945,66	59,90	44252,07	
	(зона: 2)	45047,83	736,00	969,85	59,90	43341,98	
	(зона: 3)	44449,81	736,00	919,16	59,90	42794,65	
	(зона: 4)	44714,97	736,00	939,17	59,90	43039,80	

Таблица 10-01-029 Установка приборов.

Измеритель: **100 компл.**

Установка приборов:

10-01-029-01	фрамужных						75,3
	(зона: 1)	5071,49	814,75	18,74	0,00	4238,00	
	(зона: 2)	4994,79	814,75	20,04	0,00	4160,00	
	(зона: 3)	4836,79	814,75	18,04	0,00	4004,00	
	(зона: 4)	4915,19	814,75	18,44	0,00	4082,00	
10-01-029-02	оконных						44,5
	(зона: 1)	13554,36	380,03	25,33	0,00	13149,00	
	(зона: 2)	13316,34	380,03	26,31	0,00	12910,00	
	(зона: 3)	12831,29	380,03	24,26	0,00	12427,00	
	(зона: 4)	13070,96	380,03	24,93	0,00	12666,00	

Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий.

Измеритель: **100 м^2 проемов**

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:

10-01-030-01	1,215 м						120,99
	(зона: 1)	42559,33	982,44	1028,09	68,60	40548,80	
	(зона: 2)	41762,46	982,44	1054,88	68,60	39725,14	
	(зона: 3)	41156,77	982,44	995,09	68,60	39179,24	
	(зона: 4)	41426,79	982,44	1016,28	68,60	39428,07	
10-01-030-02	1,815 м						93,72
	(зона: 1)	40680,19	761,01	917,49	60,02	39001,69	
	(зона: 2)	39903,54	761,01	939,46	60,02	38203,07	
	(зона: 3)	39365,35	761,01	888,16	60,02	37716,18	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	39604,97	761,01	907,51	60,02	37936,45	
10-01-030-03	2,415 м						108,11
	(зона: 1)	41792,94	877,85	1020,99	68,72	39894,10	
	(зона: 2)	41005,55	877,85	1046,67	68,72	39081,03	
	(зона: 3)	40434,33	877,85	987,97	68,72	38568,51	
	(зона: 4)	40687,58	877,85	1009,06	68,72	38800,67	
10-01-030-04	3,615 м						83,05
	(зона: 1)	40266,20	674,37	919,43	60,28	38672,40	
	(зона: 2)	39493,85	674,37	940,98	60,28	37878,50	
	(зона: 3)	38977,19	674,37	889,81	60,28	37413,01	
	(зона: 4)	39206,10	674,37	909,24	60,28	37622,49	
10-01-030-05	4,215 м						89,24
	(зона: 1)	40777,07	724,63	978,22	65,82	39074,22	
	(зона: 2)	40000,97	724,63	1001,65	65,82	38274,69	
	(зона: 3)	39464,27	724,63	946,49	65,82	37793,15	
	(зона: 4)	39701,81	724,63	966,87	65,82	38010,31	
Таблица 10-01-031	**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий.**						
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:						
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м²						182,03
	(зона: 1)	51436,00	1534,51	569,03	31,02	49332,46	
	(зона: 2)	49285,43	1534,51	584,17	31,02	47166,75	
	(зона: 3)	46582,91	1534,51	563,67	31,02	44484,73	
	(зона: 4)	47629,58	1534,51	576,57	31,02	45518,50	
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м²						134,07
	(зона: 1)	36426,69	1130,21	527,15	29,63	34769,33	
	(зона: 2)	34919,29	1130,21	539,03	29,63	33250,05	
	(зона: 3)	33030,07	1130,21	520,30	29,63	31379,56	
	(зона: 4)	33761,62	1130,21	532,27	29,63	32099,14	
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м²						245,25
	(зона: 1)	26967,14	2224,42	569,03	31,02	24173,69	
	(зона: 2)	26517,36	2224,42	584,17	31,02	23708,77	
	(зона: 3)	25776,80	2224,42	563,67	31,02	22988,71	
	(зона: 4)	26145,52	2224,42	576,57	31,02	23344,53	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м²						170,04
	(зона: 1)	19179,90	1542,26	527,15	29,63	17110,49	
	(зона: 2)	18861,04	1542,26	539,03	29,63	16779,75	
	(зона: 3)	18344,50	1542,26	520,30	29,63	16281,94	
	(зона: 4)	18601,75	1542,26	532,27	29,63	16527,22	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-032	**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах.**						
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м^2						599
	(зона: 1)	43438,30	5564,71	582,03	0,00	37291,56	
	(зона: 2)	42337,36	5564,71	590,58	0,00	36182,07	
	(зона: 3)	40927,96	5564,71	555,09	0,00	34808,16	
	(зона: 4)	41529,56	5564,71	572,99	0,00	35391,86	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м^2						400
	(зона: 1)	34829,76	3716,00	546,35	0,00	30567,41	
	(зона: 2)	33936,97	3716,00	553,35	0,00	29667,62	
	(зона: 3)	32784,95	3716,00	520,89	0,00	28548,06	
	(зона: 4)	33279,29	3716,00	537,86	0,00	29025,43	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м^2						719
	(зона: 1)	52770,91	6852,07	582,03	0,00	45336,81	
	(зона: 2)	51522,69	6852,07	590,58	0,00	44080,04	
	(зона: 3)	49817,87	6852,07	555,09	0,00	42410,71	
	(зона: 4)	50566,75	6852,07	572,99	0,00	43141,69	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м^2						469
	(зона: 1)	44692,97	4469,57	550,33	0,00	39673,07	
	(зона: 2)	43633,55	4469,57	557,37	0,00	38606,61	
	(зона: 3)	42146,94	4469,57	524,69	0,00	37152,68	
	(зона: 4)	42808,08	4469,57	541,79	0,00	37796,72	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-033	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:						
10-01-033-01	до 1 м						125,43
	(зона: 1)	10715,66	1057,37	170,14	5,30	9488,15	
	(зона: 2)	10525,94	1057,37	179,22	5,30	9289,35	
	(зона: 3)	10361,66	1057,37	170,15	5,30	9134,14	
	(зона: 4)	10438,61	1057,37	174,39	5,30	9206,85	
10-01-033-02	до 2 м						66,22
	(зона: 1)	5738,39	558,23	88,67	2,52	5091,49	
	(зона: 2)	5637,07	558,23	93,83	2,52	4985,01	
	(зона: 3)	5547,79	558,23	89,39	2,52	4900,17	
	(зона: 4)	5589,84	558,23	91,61	2,52	4940,00	
10-01-033-03	более 2 м						45,43
	(зона: 1)	3923,55	382,97	61,39	1,39	3479,19	
	(зона: 2)	3855,16	382,97	65,80	1,39	3406,39	
	(зона: 3)	3794,81	382,97	63,23	1,39	3348,61	
	(зона: 4)	3823,46	382,97	64,76	1,39	3375,73	
Таблица 10-01-034	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м^2						170,75
	(зона: 1)	205709,66	1458,21	598,59	19,04	203652,86	
	(зона: 2)	201319,69	1458,21	609,68	19,04	199251,80	
	(зона: 3)	198715,69	1458,21	574,65	19,04	196682,83	
	(зона: 4)	199833,33	1458,21	591,69	19,04	197783,43	
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м^2						137,43
	(зона: 1)	201118,11	1173,65	561,92	7,14	199382,54	
	(зона: 2)	196868,31	1173,65	571,54	7,14	195123,12	
	(зона: 3)	194474,59	1173,65	538,82	7,14	192762,12	
	(зона: 4)	195503,23	1173,65	555,42	7,14	193774,16	
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 одностворчатых						216,08
	(зона: 1)	209727,59	1845,32	689,18	19,04	207193,09	
	(зона: 2)	205226,03	1845,32	706,69	19,04	202674,02	
	(зона: 3)	202441,68	1845,32	665,00	19,04	199931,36	
	(зона: 4)	203634,95	1845,32	683,77	19,04	201105,86	
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 одностворчатых						161,33
	(зона: 1)	204144,95	1377,76	600,99	7,14	202166,20	
	(зона: 2)	199822,32	1377,76	613,38	7,14	197831,18	
	(зона: 3)	197304,11	1377,76	577,79	7,14	195348,56	
	(зона: 4)	198388,36	1377,76	595,12	7,14	196415,48	
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 двухстворчатых						187,55
	(зона: 1)	206170,76	1601,68	666,53	19,04	203902,55	
	(зона: 2)	201781,32	1601,68	682,43	19,04	199497,21	
	(зона: 3)	199162,84	1601,68	642,41	19,04	196918,75	
	(зона: 4)	200286,67	1601,68	660,74	19,04	198024,25	
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 двухстворчатых						145,72
	(зона: 1)	201821,58	1244,45	581,69	7,14	199995,44	
	(зона: 2)	197554,73	1244,45	592,71	7,14	195717,57	
	(зона: 3)	195131,03	1244,45	558,54	7,14	193328,04	
	(зона: 4)	196172,59	1244,45	575,51	7,14	194352,63	
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления						194,34
	(зона: 1)	207142,14	1659,66	663,88	19,04	204818,60	
	(зона: 2)	202716,46	1659,66	679,60	19,04	200377,20	
	(зона: 3)	200048,23	1659,66	639,77	19,04	197748,80	
	(зона: 4)	201192,51	1659,66	658,05	19,04	198874,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления						149,16
	(зона: 1)	202189,54	1273,83	586,79	7,14	200328,92	
	(зона: 2)	197912,08	1273,83	598,17	7,14	196040,08	
	(зона: 3)	195471,77	1273,83	563,62	7,14	193634,32	
	(зона: 4)	196520,39	1273,83	580,69	7,14	194665,87	
Таблица 10-01-035	**Установка подоконных досок из ПВХ.**						
	Измеритель: **100 п. м**						
	Установка подоконных досок из ПВХ:						
10-01-035-01	в каменных стенах толщиной до 0,51 м						21,19
	(зона: 1)	4507,03	176,51	21,20	0,43	4309,32	
	(зона: 2)	4291,54	176,51	21,43	0,43	4093,60	
	(зона: 3)	4016,81	176,51	20,23	0,43	3820,07	
	(зона: 4)	4121,12	176,51	20,88	0,43	3923,73	
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-035-02	в панельных стенах						21,26
	(зона: 1)	3731,98	177,10	26,84	0,54	3528,04	
	(зона: 2)	3558,01	177,10	27,12	0,54	3353,79	
	(зона: 3)	3334,39	177,10	25,61	0,54	3131,68	
	(зона: 4)	3419,76	177,10	26,43	0,54	3216,23	
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-035-03	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м						21,38
	(зона: 1)	6887,19	178,10	42,09	0,76	6667,00	
	(зона: 2)	6546,75	178,10	42,52	0,76	6326,13	
	(зона: 3)	6115,69	178,10	40,15	0,76	5897,44	
	(зона: 4)	6278,27	178,10	41,44	0,76	6058,73	
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА							
Таблица 10-01-039	**Установка блоков.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м^2						104,28
	(зона: 1)	31073,23	934,35	1714,83	143,12	28424,05	
	(зона: 2)	30472,48	934,35	1791,42	143,12	27746,71	
	(зона: 3)	29963,14	934,35	1669,10	143,12	27359,69	
	(зона: 4)	30165,88	934,35	1701,26	143,12	27530,27	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м^2						92,92
	(зона: 1)	31911,74	853,01	1351,82	106,55	29706,91	
	(зона: 2)	31260,89	853,01	1408,70	106,55	28999,18	
	(зона: 3)	30787,13	853,01	1314,61	106,55	28619,51	
	(зона: 4)	30979,88	853,01	1340,98	106,55	28785,89	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м^2						115
	(зона: 1)	36410,72	1006,25	517,92	0,00	34886,55	
	(зона: 2)	35611,57	1006,25	522,37	0,00	34082,95	
	(зона: 3)	35048,41	1006,25	493,43	0,00	33548,73	
	(зона: 4)	35308,48	1006,25	509,89	0,00	33792,34	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м^2						98,7
	(зона: 1)	34253,40	884,35	509,95	0,00	32859,10	
	(зона: 2)	33494,09	884,35	514,33	0,00	32095,41	
	(зона: 3)	32995,22	884,35	485,84	0,00	31625,03	
	(зона: 4)	33223,11	884,35	502,04	0,00	31836,72	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м^2						142,68
	(зона: 1)	59413,54	1178,54	1684,26	137,70	56550,74	
	(зона: 2)	58156,77	1178,54	1764,49	137,70	55213,74	
	(зона: 3)	57322,66	1178,54	1642,56	137,70	54501,56	
	(зона: 4)	57667,84	1178,54	1674,15	137,70	54815,15	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-040	**Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:						
10-01-040-01	до 2 м^2						442
	(зона: 1)	36341,91	4212,26	593,62	0,00	31536,03	
	(зона: 2)	35675,81	4212,26	598,71	0,00	30864,84	
	(зона: 3)	35147,95	4212,26	565,54	0,00	30370,15	
	(зона: 4)	35393,36	4212,26	584,41	0,00	30596,69	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-040-02	до 3 м^2						334
	(зона: 1)	31240,76	3183,02	567,06	0,00	27490,68	
	(зона: 2)	30660,24	3183,02	571,92	0,00	26905,30	
	(зона: 3)	30224,43	3183,02	540,24	0,00	26501,17	
	(зона: 4)	30426,49	3183,02	558,26	0,00	26685,21	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-041	**Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:						
10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м^2						160,08
	(зона: 1)	55327,42	1384,69	1780,83	146,78	52161,90	
	(зона: 2)	54175,54	1384,69	1861,91	146,78	50928,94	
	(зона: 3)	53386,21	1384,69	1729,22	146,78	50272,30	
	(зона: 4)	53708,29	1384,69	1762,48	146,78	50561,12	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м^2						141,52
	(зона: 1)	50828,28	1299,15	1370,83	105,92	48158,30	
	(зона: 2)	49745,14	1299,15	1429,80	105,92	47016,19	
	(зона: 3)	49058,65	1299,15	1331,07	105,92	46428,43	
	(зона: 4)	49342,56	1299,15	1357,60	105,92	46685,81	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м^2						263,25
	(зона: 1)	65560,87	2303,44	2093,81	176,16	61163,62	
	(зона: 2)	64219,80	2303,44	2193,69	176,16	59722,67	
	(зона: 3)	63268,03	2303,44	2035,43	176,16	58929,16	
	(зона: 4)	63657,72	2303,44	2073,86	176,16	59280,42	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м^2						238,96
	(зона: 1)	60922,15	2243,83	1542,94	122,06	57135,38	
	(зона: 2)	59638,63	2243,83	1612,31	122,06	55782,49	
	(зона: 3)	58815,27	2243,83	1499,57	122,06	55071,87	
	(зона: 4)	59156,45	2243,83	1528,94	122,06	55383,68	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками.

Измеритель: **100 м^2 проемов**

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:

10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м^2						414
	(зона: 1)	61961,88	3887,46	559,72	0,00	57514,70	
	(зона: 2)	60639,27	3887,46	567,60	0,00	56184,21	
	(зона: 3)	59751,42	3887,46	533,76	0,00	55330,20	
	(зона: 4)	60156,20	3887,46	551,03	0,00	55717,71	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м^2						296
	(зона: 1)	54646,92	2820,88	529,79	0,00	51296,25	
	(зона: 2)	53454,22	2820,88	536,34	0,00	50097,00	
	(зона: 3)	52719,44	2820,88	505,07	0,00	49393,49	
	(зона: 4)	53051,20	2820,88	521,57	0,00	49708,75	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м^2						459
	(зона: 1)	70947,23	4310,01	566,36	0,00	66070,86	
	(зона: 2)	69425,20	4310,01	574,30	0,00	64540,89	
	(зона: 3)	68416,02	4310,01	540,09	0,00	63565,92	
	(зона: 4)	68875,49	4310,01	557,57	0,00	64007,91	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м^2						354
	(зона: 1)	63937,06	3373,62	545,73	0,00	60017,71	
	(зона: 2)	62538,62	3373,62	552,42	0,00	58612,58	
	(зона: 3)	61689,18	3373,62	520,25	0,00	57795,31	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	62071,33	3373,62	537,26	0,00	58160,45	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-043	**Установка коробок в деревянных стенах.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Установка коробок в деревянных стенах:						
10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м^2						374
	(зона: 1)	13519,06	3511,86	139,44	0,00	9867,76	
	(зона: 2)	13324,00	3511,86	140,64	0,00	9671,50	
	(зона: 3)	13079,37	3511,86	132,85	0,00	9434,66	
	(зона: 4)	13197,04	3511,86	137,28	0,00	9547,90	
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м^2						258
	(зона: 1)	9164,97	2422,62	95,62	0,00	6646,73	
	(зона: 2)	9033,29	2422,62	96,44	0,00	6514,23	
	(зона: 3)	8870,92	2422,62	91,09	0,00	6357,21	
	(зона: 4)	8948,87	2422,62	94,13	0,00	6432,12	
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м^2						356
	(зона: 1)	14042,68	3307,24	147,41	0,00	10588,03	
	(зона: 2)	13835,82	3307,24	148,67	0,00	10379,91	
	(зона: 3)	13553,10	3307,24	140,44	0,00	10105,42	
	(зона: 4)	13690,31	3307,24	145,12	0,00	10237,95	
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м^2						260
	(зона: 1)	10155,68	2415,40	106,24	0,00	7634,04	
	(зона: 2)	10006,37	2415,40	107,15	0,00	7483,82	
	(зона: 3)	9803,93	2415,40	101,22	0,00	7287,31	
	(зона: 4)	9902,09	2415,40	104,59	0,00	7382,10	
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м^2						78,2
	(зона: 1)	9913,31	640,46	123,50	0,00	9149,35	
	(зона: 2)	9730,95	640,46	124,56	0,00	8965,93	
	(зона: 3)	9513,31	640,46	117,66	0,00	8755,19	
	(зона: 4)	9617,33	640,46	121,59	0,00	8855,28	
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м^2						48,4
	(зона: 1)	6618,95	396,40	84,99	0,00	6137,56	
	(зона: 2)	6496,37	396,40	85,72	0,00	6014,25	
	(зона: 3)	6353,16	396,40	80,97	0,00	5875,79	
	(зона: 4)	6421,45	396,40	83,67	0,00	5941,38	
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м^2						75,5
	(зона: 1)	10205,27	618,35	123,50	0,00	9463,42	
	(зона: 2)	10018,55	618,35	124,56	0,00	9275,64	
	(зона: 3)	9778,17	618,35	117,66	0,00	9042,16	
	(зона: 4)	9894,03	618,35	121,59	0,00	9154,09	
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м^2						53,9
	(зона: 1)	7432,33	441,44	91,63	0,00	6899,26	
	(зона: 2)	7296,25	441,44	92,42	0,00	6762,39	
	(зона: 3)	7121,48	441,44	87,30	0,00	6592,74	
	(зона: 4)	7205,72	441,44	90,21	0,00	6674,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-044	**Обивка дверей.**						
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-01	по войлоку с двух сторон						174,4
	(зона: 1)	15421,16	1402,18	76,20	3,15	13942,78	
	(зона: 2)	15164,68	1402,18	76,97	3,15	13685,53	
	(зона: 3)	14648,79	1402,18	73,98	3,15	13172,63	
	(зона: 4)	14906,93	1402,18	75,98	3,15	13428,77	
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны						104,64
	(зона: 1)	10247,34	841,31	39,55	1,51	9366,48	
	(зона: 2)	10074,91	841,31	39,94	1,51	9193,66	
	(зона: 3)	9728,76	841,31	38,35	1,51	8849,10	
	(зона: 4)	9901,88	841,31	39,40	1,51	9021,17	
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон						147,15
	(зона: 1)	15136,05	1172,79	67,64	2,77	13895,62	
	(зона: 2)	14880,34	1172,79	68,32	2,77	13639,23	
	(зона: 3)	14366,51	1172,79	65,66	2,77	13128,06	
	(зона: 4)	14623,56	1172,79	67,44	2,77	13383,33	
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны						88,29
	(зона: 1)	10059,37	703,67	39,55	1,51	9316,15	
	(зона: 2)	9887,86	703,67	39,94	1,51	9144,25	
	(зона: 3)	9543,56	703,67	38,35	1,51	8801,54	
	(зона: 4)	9715,75	703,67	39,40	1,51	8972,68	
10-01-044-05	по дереву с двух сторон						136,25
	(зона: 1)	9835,98	1095,45	32,08	1,26	8708,45	
	(зона: 2)	9675,09	1095,45	32,39	1,26	8547,25	
	(зона: 3)	9352,99	1095,45	31,11	1,26	8226,43	
	(зона: 4)	9513,94	1095,45	31,96	1,26	8386,53	
10-01-044-06	по дереву с одной стороны						81,75
	(зона: 1)	6537,04	657,27	22,19	0,88	5857,58	
	(зона: 2)	6428,82	657,27	22,41	0,88	5749,14	
	(зона: 3)	6212,15	657,27	21,53	0,88	5533,35	
	(зона: 4)	6320,41	657,27	22,11	0,88	5641,03	
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-07	по войлоку с двух сторон						170,04
	(зона: 1)	18700,99	1367,12	66,32	2,77	17267,55	
	(зона: 2)	18384,82	1367,12	66,98	2,77	16950,72	
	(зона: 3)	17748,56	1367,12	64,40	2,77	16317,04	
	(зона: 4)	18067,13	1367,12	66,13	2,77	16633,88	
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны						102,02
	(зона: 1)	12469,60	820,24	45,46	1,89	11603,90	
	(зона: 2)	12257,14	820,24	45,91	1,89	11390,99	
	(зона: 3)	11829,53	820,24	44,14	1,89	10965,15	
	(зона: 4)	12043,64	820,24	45,33	1,89	11178,07	
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон						142,79
	(зона: 1)	18431,39	1138,04	72,96	2,77	17220,39	
	(зона: 2)	18116,14	1138,04	73,68	2,77	16904,42	
	(зона: 3)	17481,24	1138,04	70,72	2,77	16272,48	
	(зона: 4)	17799,16	1138,04	72,67	2,77	16588,45	
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны						85,67
	(зона: 1)	12275,90	682,79	39,55	1,51	11553,56	
	(зона: 2)	12064,30	682,79	39,94	1,51	11341,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	11638,73	682,79	38,35	1,51	10917,59	
	(зона: 4)	11851,77	682,79	39,40	1,51	11129,58	
10-01-044-11	по дереву с двух сторон						132,98
	(зона: 1)	13125,16	1059,85	32,08	1,26	12033,23	
	(зона: 2)	12904,67	1059,85	32,39	1,26	11812,43	
	(зона: 3)	12461,81	1059,85	31,11	1,26	11370,85	
	(зона: 4)	12683,45	1059,85	31,96	1,26	11591,64	
10-01-044-12	по дереву с одной стороны						79,79
	(зона: 1)	8755,42	635,93	22,19	0,88	8097,30	
	(зона: 2)	8607,07	635,93	22,41	0,88	7948,73	
	(зона: 3)	8309,04	635,93	21,53	0,88	7651,58	
	(зона: 4)	8458,20	635,93	22,11	0,88	7800,16	
Таблица 10-01-045	**Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:						
10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м^2						35,8
	(зона: 1)	595,77	298,21	1,33	0,00	296,23	
	(зона: 2)	590,35	298,21	1,34	0,00	290,80	
	(зона: 3)	579,41	298,21	1,27	0,00	279,93	
	(зона: 4)	584,88	298,21	1,31	0,00	285,36	
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м^2						25,2
	(зона: 1)	400,64	209,92	1,33	0,00	189,39	
	(зона: 2)	397,17	209,92	1,34	0,00	185,91	
	(зона: 3)	390,15	209,92	1,27	0,00	178,96	
	(зона: 4)	393,67	209,92	1,31	0,00	182,44	
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м^2						26,1
	(зона: 1)	511,30	217,41	1,33	0,00	292,56	
	(зона: 2)	505,94	217,41	1,34	0,00	287,19	
	(зона: 3)	495,13	217,41	1,27	0,00	276,45	
	(зона: 4)	500,54	217,41	1,31	0,00	281,82	
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м^2						18,5
	(зона: 1)	342,48	154,11	1,33	0,00	187,04	
	(зона: 2)	339,06	154,11	1,34	0,00	183,61	
	(зона: 3)	332,13	154,11	1,27	0,00	176,75	
	(зона: 4)	335,60	154,11	1,31	0,00	180,18	
Таблица 10-01-046	**Установка ворот.**						
	Измеритель: **100 м^2 полотен и проемов**						
10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками						228,66
	(зона: 1)	92017,85	2073,95	2156,98	115,13	87786,92	
	(зона: 2)	90174,29	2073,95	2260,66	115,13	85839,68	
	(зона: 3)	88995,31	2073,95	2113,16	115,13	84808,20	
	(зона: 4)	89491,88	2073,95	2156,37	115,13	85261,56	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками						90,2
	(зона: 1)	43732,99	751,37	508,32	0,00	42473,30	
	(зона: 2)	42722,89	751,37	514,21	0,00	41457,31	
	(зона: 3)	42053,62	751,37	486,41	0,00	40815,84	
	(зона: 4)	42336,52	751,37	502,47	0,00	41082,68	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах.

Измеритель: **100 м^2 проемов**

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:

10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м^2						201
	(зона: 1)	208662,44	1738,65	652,64	11,36	206271,15	
	(зона: 2)	203545,62	1738,65	668,29	11,36	201138,68	
	(зона: 3)	200463,56	1738,65	629,03	11,36	198095,88	
	(зона: 4)	201776,53	1738,65	647,27	11,36	199390,61	
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м^2						124,91
	(зона: 1)	199777,59	1066,73	559,85	5,63	198151,01	
	(зона: 2)	194932,54	1066,73	569,47	5,63	193296,34	
	(зона: 3)	192260,27	1066,73	536,85	5,63	190656,69	
	(зона: 4)	193401,66	1066,73	553,44	5,63	191781,49	
10-01-047-03	балконных в каменных стенах						220,04
	(зона: 1)	147646,52	1879,14	672,23	17,96	145095,15	
	(зона: 2)	143998,46	1879,14	688,64	17,96	141430,68	
	(зона: 3)	141594,18	1879,14	648,16	17,96	139066,88	
	(зона: 4)	142622,38	1879,14	666,63	17,96	140076,61	
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м^2						160,52
	(зона: 1)	194564,94	1353,18	788,20	11,36	192423,56	
	(зона: 2)	189847,34	1353,18	813,16	11,36	187681,00	
	(зона: 3)	187362,47	1353,18	754,69	11,36	185254,60	
	(зона: 4)	188402,38	1353,18	774,68	11,36	186274,52	
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м^2						100,99
	(зона: 1)	192012,02	851,35	624,54	5,63	190536,13	
	(зона: 2)	187383,35	851,35	638,60	5,63	185893,40	
	(зона: 3)	185038,93	851,35	596,82	5,63	183590,76	
	(зона: 4)	186030,30	851,35	614,24	5,63	184564,71	

Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Таблица 10-01-052 Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков.

Измеритель: **1 м^2 горизонтальной проекции**

Устройство:

10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки						4,9
	(зона: 1)	814,26	46,01	9,30	0,00	758,95	
	(зона: 2)	800,41	46,01	9,38	0,00	745,02	
	(зона: 3)	772,04	46,01	8,86	0,00	717,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	786,26	46,01	9,15	0,00	731,10	
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки						4,08
	(зона: 1)	731,28	38,31	7,97	0,00	685,00	
	(зона: 2)	718,78	38,31	8,04	0,00	672,43	
	(зона: 3)	693,19	38,31	7,59	0,00	647,29	
	(зона: 4)	706,01	38,31	7,84	0,00	659,86	
10-01-052-03	крылец						8,49
	(зона: 1)	524,24	75,22	52,95	0,00	396,07	
	(зона: 2)	517,72	75,22	53,70	0,00	388,80	
	(зона: 3)	500,34	75,22	50,85	0,00	374,27	
	(зона: 4)	509,27	75,22	52,52	0,00	381,53	
10-01-052-04	козырьков						4,9
	(зона: 1)	141,69	43,41	2,66	0,00	95,62	
	(зона: 2)	139,95	43,41	2,68	0,00	93,86	
	(зона: 3)	136,29	43,41	2,53	0,00	90,35	
	(зона: 4)	138,13	43,41	2,61	0,00	92,11	
Таблица 10-01-053	**Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец						42,51
	(зона: 1)	3056,79	405,12	44,93	1,77	2606,74	
	(зона: 2)	3009,41	405,12	45,38	1,77	2558,91	
	(зона: 3)	2911,95	405,12	43,58	1,77	2463,25	
	(зона: 4)	2960,94	405,12	44,74	1,77	2511,08	

Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 10-01-057	**Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок.**						
	Измеритель: **100 м^2 деталей**						
	Установка по месту шкафных и антресольных:						
10-01-057-01	стенок						70,06
	(зона: 1)	17904,76	558,38	514,70	20,68	16831,68	
	(зона: 2)	17560,11	558,38	528,97	20,68	16472,76	
	(зона: 3)	17296,81	558,38	493,50	20,68	16244,93	
	(зона: 4)	17412,70	558,38	506,47	20,68	16347,85	
10-01-057-02	полок						140,12
	(зона: 1)	17800,01	1116,76	506,20	20,68	16177,05	
	(зона: 2)	17461,13	1116,76	519,97	20,68	15824,40	
	(зона: 3)	17257,94	1116,76	485,33	20,68	15655,85	
	(зона: 4)	17343,68	1116,76	498,16	20,68	15728,76	
Таблица 10-01-058	**Установка шкафных и антресольных дверных блоков.**						
	Измеритель: **10 шт. блоков**						
	Установка дверных блоков:						
10-01-058-01	шкафных						7,1
	(зона: 1)	312,49	57,65	62,33	2,65	192,51	
	(зона: 2)	310,69	57,65	64,06	2,65	188,98	
	(зона: 3)	299,33	57,65	59,77	2,65	181,91	
	(зона: 4)	304,44	57,65	61,34	2,65	185,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9126)	*Блоки дверные шкафные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-058-02	антресольных						3,27
	(зона: 1)	174,92	26,55	19,52	0,76	128,85	
	(зона: 2)	173,07	26,55	20,03	0,76	126,49	
	(зона: 3)	167,01	26,55	18,70	0,76	121,76	
	(зона: 4)	169,88	26,55	19,21	0,76	124,12	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9127)	*Блоки дверные антресольные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-059	**Установка штучных изделий.**						
	Измеритель: **100 шт. изделий**						
10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.						75,15
	(зона: 1)	3226,52	588,42	383,58	18,72	2254,52	
	(зона: 2)	3191,23	588,42	388,56	18,72	2214,25	
	(зона: 3)	3084,90	588,42	366,76	18,72	2129,72	
	(зона: 4)	3140,25	588,42	377,84	18,72	2173,99	
(203-9130)	*Изделия штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 10-01-060	**Установка и крепление наличников.**						
	Измеритель: **100 м коробок блоков**						
10-01-060-01	Установка и крепление наличников						7,82
	(зона: 1)	929,44	62,33	5,31	0,00	861,80	
	(зона: 2)	913,68	62,33	5,36	0,00	845,99	
	(зона: 3)	881,75	62,33	5,06	0,00	814,36	
	(зона: 4)	897,74	62,33	5,23	0,00	830,18	
Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ							
Таблица 10-01-064	**Устройство эстакад.**						
	Измеритель: **100 $м^3$ древесины в конструкции**						
	Устройство эстакад:						
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м						1545,44
	(зона: 1)	223474,62	14357,14	23852,35	1557,75	185265,13	
	(зона: 2)	220905,05	14357,14	24682,86	1557,75	181865,05	
	(зона: 3)	212903,46	14357,14	23480,07	1557,75	175066,25	
	(зона: 4)	216742,94	14357,14	23919,48	1557,75	178466,32	
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м						1319,76
	(зона: 1)	165007,38	11970,22	26054,35	1707,42	126982,81	
	(зона: 2)	163586,59	11970,22	26963,87	1707,42	124652,50	
	(зона: 3)	157610,91	11970,22	25648,15	1707,42	119992,54	
	(зона: 4)	160420,10	11970,22	26127,03	1707,42	122322,85	
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м						2456,86
	(зона: 1)	262095,98	22553,97	2466,37	74,27	237075,64	
	(зона: 2)	257813,62	22553,97	2534,39	74,27	232725,26	
	(зона: 3)	248999,58	22553,97	2420,42	74,27	224025,19	
	(зона: 4)	253409,61	22553,97	2480,07	74,27	228375,57	
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м						2105,88
	(зона: 1)	241251,88	19100,33	2515,27	74,27	219636,28	
	(зона: 2)	237285,66	19100,33	2591,00	74,27	215594,33	
	(зона: 3)	229101,78	19100,33	2477,01	74,27	207524,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	233195,22	19100,33	2537,95	74,27	211556,94	
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более						1892,24
	(зона: 1)	197883,69	17370,76	2420,61	75,66	178092,32	
	(зона: 2)	194663,87	17370,76	2487,21	75,66	174805,90	
	(зона: 3)	188006,45	17370,76	2380,80	75,66	168254,89	
	(зона: 4)	191337,29	17370,76	2440,13	75,66	171526,40	
Таблица 10-01-065	**Ограждение деревянных эстакад.**						
	Измеритель: **100 м ограждения**						
10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад						184,21
	(зона: 1)	6063,00	1650,52	73,46	3,03	4339,02	
	(зона: 2)	5984,25	1650,52	74,32	3,03	4259,41	
	(зона: 3)	5822,03	1650,52	71,33	3,03	4100,18	
	(зона: 4)	5903,55	1650,52	73,24	3,03	4179,79	
Таблица 10-01-066	**Устройство моторных будок.**						
	Измеритель: **100 м^2 площади застройки**						
10-01-066-01	Устройство моторных будок						745,56
	(зона: 1)	134600,29	6285,07	2598,28	104,92	125716,94	
	(зона: 2)	132224,91	6285,07	2628,34	104,92	123311,50	
	(зона: 3)	128057,60	6285,07	2526,18	104,92	119246,35	
	(зона: 4)	130142,20	6285,07	2594,20	104,92	121262,93	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ							
Таблица 10-01-070	**Устройство заборов.**						
	Измеритель: **100 м^2 забора**						
	Устройство заборов (с установкой столбов):						
10-01-070-01	глухих						185,3
	(зона: 1)	12871,34	1602,85	822,03	72,38	10446,46	
	(зона: 2)	12653,25	1602,85	837,37	72,38	10213,03	
	(зона: 3)	12257,28	1602,85	819,84	72,38	9834,59	
	(зона: 4)	12486,03	1602,85	835,33	72,38	10047,85	
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м						135,16
	(зона: 1)	8850,12	1154,27	196,10	4,79	7499,75	
	(зона: 2)	8646,94	1154,27	204,01	4,79	7288,66	
	(зона: 3)	8369,91	1154,27	193,56	4,79	7022,08	
	(зона: 4)	8550,07	1154,27	198,12	4,79	7197,68	
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м						128,62
	(зона: 1)	8814,90	1098,41	191,06	5,04	7525,43	
	(зона: 2)	8633,99	1098,41	198,33	5,04	7337,25	
	(зона: 3)	8354,15	1098,41	188,76	5,04	7066,98	
	(зона: 4)	8522,67	1098,41	193,30	5,04	7230,96	
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м						125,35
	(зона: 1)	9318,32	1070,49	741,38	69,36	7506,45	
	(зона: 2)	9156,26	1070,49	755,46	69,36	7330,31	
	(зона: 3)	8871,46	1070,49	741,61	69,36	7059,36	
	(зона: 4)	9042,49	1070,49	755,05	69,36	7216,95	
	Устройство заборов (при установленных столбах):						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-070-05	глухих						150,42
	(зона: 1)	11130,82	1316,18	623,04	54,98	9191,60	
	(зона: 2)	10971,57	1316,18	632,44	54,98	9022,95	
	(зона: 3)	10619,94	1316,18	618,12	54,98	8685,64	
	(зона: 4)	10800,35	1316,18	629,88	54,98	8854,29	
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м						98,21
	(зона: 1)	7351,01	849,52	124,38	3,91	6377,11	
	(зона: 2)	7236,86	849,52	127,24	3,91	6260,10	
	(зона: 3)	6996,12	849,52	120,52	3,91	6026,08	
	(зона: 4)	7116,08	849,52	123,47	3,91	6143,09	
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м						95,59
	(зона: 1)	7520,03	826,85	125,23	4,04	6567,95	
	(зона: 2)	7402,09	826,85	127,80	4,04	6447,44	
	(зона: 3)	7154,59	826,85	121,33	4,04	6206,41	
	(зона: 4)	7278,14	826,85	124,37	4,04	6326,92	
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м						94,07
	(зона: 1)	7968,41	813,71	539,30	52,33	6615,40	
	(зона: 2)	7854,64	813,71	546,91	52,33	6494,02	
	(зона: 3)	7601,97	813,71	537,01	52,33	6251,25	
	(зона: 4)	7733,10	813,71	546,75	52,33	6372,64	
Таблица 10-01-071	**Устройство калиток.**						
	Измеритель: **100 м^2 калиток**						
	Устройство калиток (с установкой столбов):						
10-01-071-01	глухих						395,67
	(зона: 1)	22414,64	3268,23	658,40	13,74	18488,01	
	(зона: 2)	21887,47	3268,23	687,55	13,74	17931,69	
	(зона: 3)	21195,43	3268,23	648,44	13,74	17278,76	
	(зона: 4)	21661,55	3268,23	663,09	13,74	17730,23	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-02	решетчатых высотой до 1,2 м						369,51
	(зона: 1)	23591,78	3052,15	608,41	14,63	19931,22	
	(зона: 2)	22950,34	3052,15	633,27	14,63	19264,92	
	(зона: 3)	22221,49	3052,15	600,50	14,63	18568,84	
	(зона: 4)	22756,68	3052,15	614,56	14,63	19089,97	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-03	решетчатых высотой до 1,6 м						346,62
	(зона: 1)	22373,19	2863,08	594,56	15,64	18915,55	
	(зона: 2)	21815,00	2863,08	617,23	15,64	18334,69	
	(зона: 3)	21118,50	2863,08	587,39	15,64	17668,03	
	(зона: 4)	21600,52	2863,08	601,46	15,64	18135,98	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-04	решетчатых высотой до 2 м						332,45
	(зона: 1)	19914,25	2746,04	540,33	14,63	16627,88	
	(зона: 2)	19445,73	2746,04	560,60	14,63	16139,09	
	(зона: 3)	18830,68	2746,04	534,15	14,63	15550,49	
	(зона: 4)	19243,64	2746,04	547,04	14,63	15950,56	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство калиток (при установленных столбах):						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-071-05	глухих						262,69
	(зона: 1)	16913,52	2169,82	396,19	4,92	14347,51	
	(зона: 2)	16666,80	2169,82	412,73	4,92	14084,25	
	(зона: 3)	16109,51	2169,82	381,95	4,92	13557,74	
	(зона: 4)	16380,94	2169,82	390,12	4,92	13821,00	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-06	решетчатых высотой до 1,2 м						265,96
	(зона: 1)	18844,35	2196,83	421,37	10,34	16226,15	
	(зона: 2)	18559,73	2196,83	434,47	10,34	15928,43	
	(зона: 3)	17937,42	2196,83	407,62	10,34	15332,97	
	(зона: 4)	18244,50	2196,83	416,97	10,34	15630,70	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-07	решетчатых высотой до 1,6 м						263,78
	(зона: 1)	17430,32	2178,82	362,40	9,46	14889,10	
	(зона: 2)	17167,64	2178,82	372,92	9,46	14615,90	
	(зона: 3)	16599,03	2178,82	350,69	9,46	14069,52	
	(зона: 4)	16880,41	2178,82	358,88	9,46	14342,71	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-08	решетчатых высотой до 2 м						261,6
	(зона: 1)	15364,07	2160,82	345,06	12,23	12858,19	
	(зона: 2)	15137,39	2160,82	354,31	12,23	12622,26	
	(зона: 3)	14646,40	2160,82	335,18	12,23	12150,40	
	(зона: 4)	14889,94	2160,82	342,79	12,23	12386,33	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-072	**Устройство ворот.**						
	Измеритель: **100 м^2 ворот**						
	Устройство ворот (с установкой столбов):						
10-01-072-01	глухих						324,82
	(зона: 1)	17530,48	2683,01	2183,44	221,05	12664,03	
	(зона: 2)	17263,52	2683,01	2220,65	221,05	12359,86	
	(зона: 3)	16770,08	2683,01	2183,51	221,05	11903,56	
	(зона: 4)	17076,94	2683,01	2220,87	221,05	12173,06	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-02	решетчатых высотой до 1,2 м						333,54
	(зона: 1)	20553,63	2755,04	516,44	14,00	17282,15	
	(зона: 2)	20154,48	2755,04	534,58	14,00	16864,86	
	(зона: 3)	19505,06	2755,04	507,59	14,00	16242,43	
	(зона: 4)	19886,15	2755,04	519,77	14,00	16611,34	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-03	решетчатых высотой до 1,6 м						322,64
	(зона: 1)	18873,06	2665,01	475,87	13,24	15732,18	
	(зона: 2)	18522,52	2665,01	492,47	13,24	15365,04	
	(зона: 3)	17930,76	2665,01	468,81	13,24	14796,94	
	(зона: 4)	18271,39	2665,01	480,20	13,24	15126,18	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-04	решетчатых высотой до 2 м						316,1
	(зона: 1)	19053,05	2610,99	2268,03	225,34	14174,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	18770,08	2610,99	2306,92	225,34	13852,17	
	(зона: 3)	18220,29	2610,99	2270,02	225,34	13339,28	
	(зона: 4)	18552,27	2610,99	2309,98	225,34	13631,30	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство ворот (при установленных столбах):						
10-01-072-05	глухих						277,95
	(зона: 1)	15580,14	2295,87	2079,81	218,28	11204,46	
	(зона: 2)	15406,46	2295,87	2111,72	218,28	10998,87	
	(зона: 3)	14962,11	2295,87	2078,54	218,28	10587,70	
	(зона: 4)	15202,44	2295,87	2113,28	218,28	10793,29	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-06	решетчатых высотой до 1,2 м						282,31
	(зона: 1)	17540,80	2331,88	357,52	9,71	14851,40	
	(зона: 2)	17278,26	2331,88	367,49	9,71	14578,89	
	(зона: 3)	16711,83	2331,88	346,06	9,71	14033,89	
	(зона: 4)	16992,48	2331,88	354,21	9,71	14306,39	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-07	решетчатых высотой до 1,6 м						280,13
	(зона: 1)	15838,70	2313,87	304,21	8,70	13220,62	
	(зона: 2)	15604,14	2313,87	312,23	8,70	12978,04	
	(зона: 3)	15101,32	2313,87	294,57	8,70	12492,88	
	(зона: 4)	15350,92	2313,87	301,59	8,70	12735,46	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-08	решетчатых высотой до 2 м						279,04
	(зона: 1)	16165,23	2304,87	2098,17	220,93	11762,19	
	(зона: 2)	15979,19	2304,87	2127,95	220,93	11546,37	
	(зона: 3)	15516,37	2304,87	2096,77	220,93	11114,73	
	(зона: 4)	15767,85	2304,87	2132,43	220,93	11330,55	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-073	**Устройство заборов из щитов.**						
	Измеритель: **100 м^2 забора**						
	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):						
10-01-073-01	глухих						58,97
	(зона: 1)	13385,14	482,96	822,03	72,38	12080,15	
	(зона: 2)	13137,31	482,96	837,37	72,38	11816,98	
	(зона: 3)	12680,84	482,96	819,84	72,38	11378,04	
	(зона: 4)	12940,34	482,96	835,33	72,38	11622,05	
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м						66,05
	(зона: 1)	11397,47	540,95	204,66	5,17	10651,86	
	(зона: 2)	11136,97	540,95	212,66	5,17	10383,36	
	(зона: 3)	10743,78	540,95	201,88	5,17	10000,95	
	(зона: 4)	10981,57	540,95	206,66	5,17	10233,96	
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м						59,84
	(зона: 1)	10952,20	490,09	196,13	5,17	10265,98	
	(зона: 2)	10721,47	490,09	203,44	5,17	10027,94	
	(зона: 3)	10340,67	490,09	193,64	5,17	9656,94	
	(зона: 4)	10559,20	490,09	198,32	5,17	9870,79	
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м						56,14
	(зона: 1)	11076,66	459,79	742,71	69,36	9874,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	10871,58	459,79	756,80	69,36	9654,99	
	(зона: 3)	10499,66	459,79	742,87	69,36	9297,00	
	(зона: 4)	10713,76	459,79	756,36	69,36	9497,61	
	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):						
10-01-073-05	глухих						24,42
	(зона: 1)	11705,33	198,29	613,44	54,98	10893,60	
	(зона: 2)	11514,48	198,29	622,25	54,98	10693,94	
	(зона: 3)	11100,81	198,29	608,88	54,98	10293,64	
	(зона: 4)	11313,05	198,29	620,47	54,98	10494,29	
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м						28,89
	(зона: 1)	9889,08	234,59	125,27	3,40	9529,22	
	(зона: 2)	9718,15	234,59	128,76	3,40	9354,80	
	(зона: 3)	9360,79	234,59	121,25	3,40	9004,95	
	(зона: 4)	9538,06	234,59	124,10	3,40	9179,37	
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м						26,27
	(зона: 1)	9649,61	213,31	127,80	3,91	9308,50	
	(зона: 2)	9482,18	213,31	130,74	3,91	9138,13	
	(зона: 3)	9133,45	213,31	123,77	3,91	8796,37	
	(зона: 4)	9306,87	213,31	126,81	3,91	8966,75	
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м						24,63
	(зона: 1)	9721,69	200,00	539,80	52,21	8981,89	
	(зона: 2)	9565,07	200,00	547,56	52,21	8817,51	
	(зона: 3)	9225,18	200,00	537,44	52,21	8487,74	
	(зона: 4)	9399,29	200,00	547,17	52,21	8652,12	
Таблица 10-01-074	**Устройство калиток из готовых полотен.**						
	Измеритель: **100 м^2 калиток**						
	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-074-01	глухих						192,93
	(зона: 1)	33899,44	1607,11	658,40	13,74	31633,93	
	(зона: 2)	33131,51	1607,11	687,55	13,74	30836,85	
	(зона: 3)	31956,95	1607,11	648,44	13,74	29701,40	
	(зона: 4)	32664,83	1607,11	663,09	13,74	30394,63	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-02	решетчатых высотой до 1,2 м						166,77
	(зона: 1)	35499,96	1389,19	608,41	14,63	33502,36	
	(зона: 2)	34609,60	1389,19	633,27	14,63	32587,14	
	(зона: 3)	33382,91	1389,19	600,50	14,63	31393,22	
	(зона: 4)	34167,02	1389,19	614,56	14,63	32163,27	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-03	решетчатых высотой до 1,6 м						143,88
	(зона: 1)	35105,34	1198,52	594,56	15,64	33312,26	
	(зона: 2)	34283,08	1198,52	617,23	15,64	32467,33	
	(зона: 3)	33058,44	1198,52	587,39	15,64	31272,53	
	(зона: 4)	33804,53	1198,52	601,46	15,64	32004,55	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-04	решетчатых высотой до 2 м						128,62
	(зона: 1)	33033,73	1071,40	540,33	14,63	31422,00	
	(зона: 2)	32293,85	1071,40	560,60	14,63	30661,85	
	(зона: 3)	31136,08	1071,40	534,15	14,63	29530,53	
	(зона: 4)	31820,40	1071,40	547,04	14,63	30201,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):							
10-01-074-05	глухих						59,19
	(зона: 1)	28382,67	493,05	396,19	4,92	27493,43	
	(зона: 2)	27895,19	493,05	412,73	4,92	26989,41	
	(зона: 3)	26855,38	493,05	381,95	4,92	25980,38	
	(зона: 4)	27368,57	493,05	390,12	4,92	26485,40	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-06	решетчатых высотой до 1,2 м						62,57
	(зона: 1)	30739,87	521,21	421,37	10,34	29797,29	
	(зона: 2)	30206,33	521,21	434,47	10,34	29250,65	
	(зона: 3)	29086,18	521,21	407,62	10,34	28157,35	
	(зона: 4)	29642,18	521,21	416,97	10,34	28704,00	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-07	решетчатых высотой до 1,6 м						60,5
	(зона: 1)	30152,18	503,97	362,40	9,46	29285,81	
	(зона: 2)	29625,43	503,97	372,92	9,46	28748,54	
	(зона: 3)	28528,68	503,97	350,69	9,46	27674,02	
	(зона: 4)	29074,13	503,97	358,88	9,46	28211,28	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-08	решетчатых высотой до 2 м						58,86
	(зона: 1)	28487,67	490,30	345,06	12,23	27652,31	
	(зона: 2)	27989,63	490,30	354,31	12,23	27145,02	
	(зона: 3)	26955,92	490,30	335,18	12,23	26130,44	
	(зона: 4)	27470,82	490,30	342,79	12,23	26637,73	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-075	**Устройство ворот из готовых полотен.**						
	Измеритель: **100 м² ворот**						
Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):							
10-01-075-01	глухих						122,08
	(зона: 1)	45416,42	1016,93	2183,44	221,05	42216,05	
	(зона: 2)	44607,63	1016,93	2220,65	221,05	41370,05	
	(зона: 3)	43029,55	1016,93	2183,51	221,05	39829,11	
	(зона: 4)	43878,23	1016,93	2220,87	221,05	40640,43	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-02	решетчатых высотой до 1,2 м						129,71
	(зона: 1)	51044,52	1080,48	516,44	14,00	49447,60	
	(зона: 2)	50054,68	1080,48	534,58	14,00	48439,62	
	(зона: 3)	48224,91	1080,48	507,59	14,00	46636,84	
	(зона: 4)	49196,67	1080,48	519,77	14,00	47596,42	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-03	решетчатых высотой до 1,6 м						118,81
	(зона: 1)	50446,48	989,69	475,87	13,24	48980,92	
	(зона: 2)	49485,37	989,69	492,47	13,24	48003,21	
	(зона: 3)	47673,50	989,69	468,81	13,24	46215,00	
	(зона: 4)	48624,69	989,69	480,20	13,24	47154,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-04	решетчатых высотой до 2 м						112,27
	(зона: 1)	50703,22	935,21	2268,03	225,34	47499,98	
	(зона: 2)	49808,28	935,21	2306,92	225,34	46566,15	
	(зона: 3)	48035,55	935,21	2270,02	225,34	44830,32	
	(зона: 4)	48979,51	935,21	2309,98	225,34	45734,32	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-075-05	глухих						74,77
	(зона: 1)	42596,11	630,31	2079,81	218,28	39885,99	
	(зона: 2)	41896,58	630,31	2111,72	218,28	39154,55	
	(зона: 3)	40399,52	630,31	2078,54	218,28	37690,67	
	(зона: 4)	41165,70	630,31	2113,28	218,28	38422,11	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-06	решетчатых высотой до 1,2 м						78,7
	(зона: 1)	48005,95	663,44	357,52	9,71	46984,99	
	(зона: 2)	47153,32	663,44	367,49	9,71	46122,39	
	(зона: 3)	45407,70	663,44	346,06	9,71	44398,20	
	(зона: 4)	46278,45	663,44	354,21	9,71	45260,80	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-07	решетчатых высотой до 1,6 м						77,17
	(зона: 1)	47431,00	650,54	304,21	8,70	46476,25	
	(зона: 2)	46585,76	650,54	312,23	8,70	45622,99	
	(зона: 3)	44862,58	650,54	294,57	8,70	43917,47	
	(зона: 4)	45722,86	650,54	301,59	8,70	44770,73	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-08	решетчатых высотой до 2 м						76,08
	(зона: 1)	47827,67	641,35	2098,17	220,93	45088,15	
	(зона: 2)	47029,66	641,35	2127,95	220,93	44260,36	
	(зона: 3)	45343,89	641,35	2096,77	220,93	42605,77	
	(зона: 4)	46207,35	641,35	2132,43	220,93	43433,57	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ						
	Таблица 10-01-079 Установка стульев на лежнях.						
	Измеритель: **1 м^3 древесины в конструкции**						
	Установка стульев на лежнях глубиной заложения:						
10-01-079-01	до 1,5 м						17,85
	(зона: 1)	941,64	139,77	74,84	2,60	727,03	
	(зона: 2)	929,59	139,77	76,13	2,60	713,69	
	(зона: 3)	899,62	139,77	72,84	2,60	687,01	
	(зона: 4)	914,87	139,77	74,75	2,60	700,35	
10-01-079-02	более 1,5 м						21,06
	(зона: 1)	965,80	167,85	71,45	2,27	726,50	
	(зона: 2)	953,67	167,85	72,65	2,27	713,17	
	(зона: 3)	923,80	167,85	69,45	2,27	686,50	
	(зона: 4)	939,00	167,85	71,31	2,27	699,84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-080	**Устройство ростверков.**						
	Измеритель: **1 м^3 древесины в конструкции**						
10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям						41,2
	(зона: 1)	3253,07	373,68	64,06	0,00	2815,33	
	(зона: 2)	3202,67	373,68	65,32	0,00	2763,67	
	(зона: 3)	3095,20	373,68	61,16	0,00	2660,36	
	(зона: 4)	3148,66	373,68	62,96	0,00	2712,02	
Таблица 10-01-081	**Устройство цоколей с установкой забирки.**						
	Измеритель: **100 м^2 вертикальной проекции цоколя**						
	Устройство цоколей с установкой забирки:						
10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением						358,61
	(зона: 1)	26798,97	2858,12	1297,89	78,54	22642,96	
	(зона: 2)	26408,32	2858,12	1323,11	78,54	22227,09	
	(зона: 3)	25549,47	2858,12	1295,19	78,54	21396,16	
	(зона: 4)	25992,79	2858,12	1323,01	78,54	21811,66	
10-01-081-02	из досок						219,09
	(зона: 1)	16016,98	1809,68	297,51	9,71	13909,79	
	(зона: 2)	15770,34	1809,68	306,10	9,71	13654,56	
	(зона: 3)	15249,37	1809,68	295,58	9,71	13144,11	
	(зона: 4)	15512,24	1809,68	303,22	9,71	13399,34	
Таблица 10-01-082	**Укладка по фермам прогонов.**						
	Измеритель: **1 м^3 древесины в конструкции**						
	Укладка по фермам прогонов:						
10-01-082-01	из досок						14,39
	(зона: 1)	3121,13	133,68	44,28	1,89	2943,17	
	(зона: 2)	3067,58	133,68	44,74	1,89	2889,16	
	(зона: 3)	2957,86	133,68	43,02	1,89	2781,16	
	(зона: 4)	3013,01	133,68	44,17	1,89	2835,16	
10-01-082-02	из брусьев						15,04
	(зона: 1)	3583,56	141,23	44,29	1,89	3398,04	
	(зона: 2)	3521,69	141,23	44,76	1,89	3335,70	
	(зона: 3)	3395,26	141,23	43,03	1,89	3211,00	
	(зона: 4)	3458,76	141,23	44,18	1,89	3273,35	
Таблица 10-01-083	**Устройство по фермам настила.**						
	Измеритель: **100 м^2 покрытия**						
	Устройство по фермам настила:						
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем						37,5
	(зона: 1)	24737,73	298,88	524,70	26,10	23914,15	
	(зона: 2)	23498,68	298,88	531,95	26,10	22667,85	
	(зона: 3)	21920,79	298,88	508,65	26,10	21113,26	
	(зона: 4)	22513,94	298,88	521,50	26,10	21693,56	
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного						23,33
	(зона: 1)	4435,88	201,80	92,30	5,80	4141,78	
	(зона: 2)	4360,88	201,80	93,29	5,80	4065,79	
	(зона: 3)	4206,07	201,80	90,48	5,80	3913,79	
	(зона: 4)	4284,22	201,80	92,63	5,80	3989,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного						29,21
	(зона: 1)	5547,50	252,67	115,67	7,44	5179,16	
	(зона: 2)	5453,72	252,67	116,92	7,44	5084,13	
	(зона: 3)	5260,21	252,67	113,47	7,44	4894,07	
	(зона: 4)	5357,91	252,67	116,14	7,44	4989,10	
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного						24,85
	(зона: 1)	8133,61	212,22	143,03	9,08	7778,36	
	(зона: 2)	7992,42	212,22	144,56	9,08	7635,64	
	(зона: 3)	7702,67	212,22	140,25	9,08	7350,20	
	(зона: 4)	7848,71	212,22	143,57	9,08	7492,92	
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного						31,07
	(зона: 1)	10183,91	265,34	177,37	11,22	9741,20	
	(зона: 2)	10007,07	265,34	179,27	11,22	9562,46	
	(зона: 3)	9644,24	265,34	173,91	11,22	9204,99	
	(зона: 4)	9827,09	265,34	178,03	11,22	9383,72	
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного						25,94
	(зона: 1)	10019,71	221,53	177,37	11,22	9620,81	
	(зона: 2)	9845,08	221,53	179,27	11,22	9444,28	
	(зона: 3)	9486,66	221,53	173,91	11,22	9091,22	
	(зона: 4)	9667,31	221,53	178,03	11,22	9267,75	
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного						32,48
	(зона: 1)	12554,69	277,38	230,26	14,75	12047,05	
	(зона: 2)	12336,12	277,38	232,74	14,75	11826,00	
	(зона: 3)	11887,14	277,38	225,85	14,75	11383,91	
	(зона: 4)	12113,51	277,38	231,18	14,75	11604,95	
10-01-083-08	защитного						29,54
	(зона: 1)	5001,70	255,52	83,74	5,42	4662,44	
	(зона: 2)	4917,05	255,52	84,64	5,42	4576,89	
	(зона: 3)	4743,47	255,52	82,16	5,42	4405,79	
	(зона: 4)	4830,95	255,52	84,09	5,42	4491,34	

Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 10-01-089 Антисептирование водными растворами.

Измеритель: **100 м^2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий**

	Антисептирование водными растворами:						
10-01-089-01	стен						6,26
	(зона: 1)	362,15	53,46	12,54	0,38	296,15	
	(зона: 2)	356,84	53,46	12,66	0,38	290,72	
	(зона: 3)	345,43	53,46	12,12	0,38	279,85	
	(зона: 4)	351,20	53,46	12,46	0,38	285,28	
10-01-089-02	перегородок						7,68
	(зона: 1)	426,07	65,59	14,95	0,50	345,53	
	(зона: 2)	419,88	65,59	15,10	0,50	339,19	
	(зона: 3)	406,57	65,59	14,47	0,50	326,51	
	(зона: 4)	413,33	65,59	14,88	0,50	332,86	
10-01-089-03	покрытий по фермам						4,39
	(зона: 1)	267,05	37,49	7,48	0,25	222,08	
	(зона: 2)	263,05	37,49	7,55	0,25	218,01	
	(зона: 3)	254,58	37,49	7,23	0,25	209,86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	258,86	37,49	7,44	0,25	213,93	
Таблица 10-01-090	**Антисептирование пастами.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий**						
	Антисептирование пастами:						
10-01-090-01	стен рубленых						6,07
	(зона: 1)	301,05	53,78	3,98	0,00	243,29	
	(зона: 2)	296,62	53,78	4,02	0,00	238,82	
	(зона: 3)	287,48	53,78	3,80	0,00	229,90	
	(зона: 4)	292,06	53,78	3,92	0,00	234,36	
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам						10,42
	(зона: 1)	1201,92	95,66	11,46	0,25	1094,80	
	(зона: 2)	1181,94	95,66	11,57	0,25	1074,71	
	(зона: 3)	1141,22	95,66	11,03	0,25	1034,53	
	(зона: 4)	1161,64	95,66	11,36	0,25	1054,62	
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов						7,11
	(зона: 1)	555,36	63,71	5,07	0,13	486,58	
	(зона: 2)	546,47	63,71	5,11	0,13	477,65	
	(зона: 3)	528,38	63,71	4,88	0,13	459,79	
	(зона: 4)	537,46	63,71	5,03	0,13	468,72	
10-01-090-04	перегородок с двух сторон						15,91
	(зона: 1)	1251,64	144,30	12,54	0,38	1094,80	
	(зона: 2)	1231,67	144,30	12,66	0,38	1074,71	
	(зона: 3)	1190,95	144,30	12,12	0,38	1034,53	
	(зона: 4)	1211,38	144,30	12,46	0,38	1054,62	
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам						0,57
	(зона: 1)	79,43	5,11	1,33	0,00	72,99	
	(зона: 2)	78,10	5,11	1,34	0,00	71,65	
	(зона: 3)	75,35	5,11	1,27	0,00	68,97	
	(зона: 4)	76,73	5,11	1,31	0,00	70,31	
Таблица 10-01-091	**Антисептическая обработка деревянных конструкций составами “Пирилакс“.**						
	Измеритель: **100 м^2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом “Пирилакс“ при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления						5,1
	(зона: 1)	355,08	46,82	50,97	0,43	257,29	
	(зона: 2)	343,83	46,82	52,93	0,43	244,08	
	(зона: 3)	324,40	46,82	50,16	0,43	227,42	
	(зона: 4)	331,82	46,82	51,38	0,43	233,62	
Таблица 10-01-092	**Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком).**						
	Измеритель: **100 м^2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном “Нортекс-Дезинфектор“						5,94
	(зона: 1)	337,24	49,06	56,47	0,43	231,71	
	(зона: 2)	327,69	49,06	58,82	0,43	219,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	309,74	49,06	55,76	0,43	204,92	
	(зона: 4)	316,61	49,06	57,07	0,43	210,48	
Таблица 10-01-093	**Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор".**						
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"						8,98
	(зона: 1)	167,28	73,55	81,72	0,65	12,01	
	(зона: 2)	170,50	73,55	85,16	0,65	11,79	
	(зона: 3)	165,64	73,55	80,74	0,65	11,35	
	(зона: 4)	167,74	73,55	82,62	0,65	11,57	
(113-9004)	*Антисептик, (кг)*	-	-	-	-	*(13,8)*	-
Таблица 10-01-094	**Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель".**						
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"						18,2
	(зона: 1)	1671,36	161,25	88,31	0,65	1421,80	
	(зона: 2)	1600,01	161,25	92,09	0,65	1346,67	
	(зона: 3)	1501,94	161,25	87,31	0,65	1253,38	
	(зона: 4)	1538,56	161,25	89,33	0,65	1287,98	

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Таблица 10-02-001	**Укладка щитов над подпольными каналами.**						
	Измеритель: **100 м²**						
10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами						25,4
	(зона: 1)	23857,29	188,98	424,31	17,40	23244,00	
	(зона: 2)	22627,53	188,98	428,55	17,40	22010,00	
	(зона: 3)	21080,87	188,98	411,89	17,40	20480,00	
	(зона: 4)	21660,01	188,98	423,03	17,40	21048,00	

Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 10-02-004	**Установка колонн клееных объемом до 1 м³.**						
	Измеритель: **1 колонна**						
	Установка колонн клееных объемом до 1 м³:						
10-02-004-01	на фундамент						6,43
	(зона: 1)	201,73	59,73	139,73	11,85	2,27	
	(зона: 2)	205,47	59,73	143,52	11,85	2,22	
	(зона: 3)	196,33	59,73	134,46	11,85	2,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	198,91	59,73	137,00	11,85	2,18	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-004-02	на металлический башмак						3,99
	(зона: 1)	180,06	35,75	138,84	11,85	5,47	
	(зона: 2)	183,69	35,75	142,57	11,85	5,37	
	(зона: 3)	174,53	35,75	133,61	11,85	5,17	
	(зона: 4)	177,15	35,75	136,13	11,85	5,27	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий.

Измеритель: **100 м² перекрытий**

Сборка цокольных перекрытий:

10-02-007-01	по балкам с дощатыми полами						97,12
	(зона: 1)	1557,51	809,01	268,92	10,21	479,58	
	(зона: 2)	1552,47	809,01	272,82	10,21	470,64	
	(зона: 3)	1523,17	809,01	260,93	10,21	453,23	
	(зона: 4)	1538,71	809,01	267,76	10,21	461,94	
(301-1514)	*Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами						128,62
	(зона: 1)	1608,54	1071,40	195,89	7,19	341,25	
	(зона: 2)	1605,39	1071,40	199,12	7,19	334,87	
	(зона: 3)	1583,93	1071,40	190,02	7,19	322,51	
	(зона: 4)	1595,03	1071,40	194,94	7,19	328,69	
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок						79,03
	(зона: 1)	1202,39	658,32	309,41	12,74	234,66	
	(зона: 2)	1201,28	658,32	312,61	12,74	230,35	
	(зона: 3)	1180,44	658,32	300,38	12,74	221,74	
	(зона: 4)	1192,84	658,32	308,48	12,74	226,04	

Таблица 10-02-008 Утепление цоколя плитами.

Измеритель: **100 м утепляемого цоколя**

Утепление цоколя плитами:

10-02-008-01	минераловатными полужестки-ми толщиной 60 мм						55,92
	(зона: 1)	590,13	465,81	124,32	5,04	0,00	
	(зона: 2)	591,37	465,81	125,56	5,04	0,00	
	(зона: 3)	586,46	465,81	120,65	5,04	0,00	
	(зона: 4)	589,73	465,81	123,92	5,04	0,00	
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм						62,57
	(зона: 1)	699,54	521,21	178,33	7,31	0,00	
	(зона: 2)	701,32	521,21	180,11	7,31	0,00	
	(зона: 3)	694,32	521,21	173,11	7,31	0,00	
	(зона: 4)	699,00	521,21	177,79	7,31	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-02-009	**Сборка перекрытий с настилкой полов.**						
	Измеритель: **100 м^2 перекрытий**						
	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:						
10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами						154,78
	(зона: 1)	2430,76	1304,80	669,10	26,61	456,86	
	(зона: 2)	2430,14	1304,80	676,86	26,61	448,48	
	(зона: 3)	2385,88	1304,80	649,37	26,61	431,71	
	(зона: 4)	2411,63	1304,80	666,73	26,61	440,10	
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами						175,49
	(зона: 1)	2322,98	1479,38	557,93	21,94	285,67	
	(зона: 2)	2324,42	1479,38	564,61	21,94	280,43	
	(зона: 3)	2290,73	1479,38	541,41	21,94	269,94	
	(зона: 4)	2310,42	1479,38	555,86	21,94	275,18	
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки						137,34
	(зона: 1)	1828,63	1157,78	395,39	15,38	275,46	
	(зона: 2)	1828,64	1157,78	400,45	15,38	270,41	
	(зона: 3)	1801,76	1157,78	383,68	15,38	260,30	
	(зона: 4)	1816,98	1157,78	393,84	15,38	265,36	
10-02-009-04	открытых						94,29
	(зона: 1)	1445,31	794,86	395,39	15,38	255,06	
	(зона: 2)	1445,69	794,86	400,45	15,38	250,38	
	(зона: 3)	1419,56	794,86	383,68	15,38	241,02	
	(зона: 4)	1434,40	794,86	393,84	15,38	245,70	
Таблица 10-02-010	**Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам.**						
	Измеритель: **100 м^2 перекрытий**						
	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:						
10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами						82,4
	(зона: 1)	1083,60	674,86	341,71	14,12	67,03	
	(зона: 2)	1085,79	674,86	345,13	14,12	65,80	
	(зона: 3)	1069,96	674,86	331,76	14,12	63,34	
	(зона: 4)	1080,14	674,86	340,71	14,12	64,57	
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом						91,56
	(зона: 1)	17528,06	723,32	488,21	20,05	16316,53	
	(зона: 2)	16669,21	723,32	493,09	20,05	15452,80	
	(зона: 3)	15578,09	723,32	473,93	20,05	14380,84	
	(зона: 4)	15988,88	723,32	486,74	20,05	14778,82	
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами						106,06
	(зона: 1)	1363,38	868,63	341,71	14,12	153,04	
	(зона: 2)	1363,99	868,63	345,13	14,12	150,23	
	(зона: 3)	1345,00	868,63	331,76	14,12	144,61	
	(зона: 4)	1356,76	868,63	340,71	14,12	147,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-02-011	**Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам.**						
	Измеритель: **100 м² перекрытий**						
	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:						
10-02-011-01	минеральным войлоком						65,29
	(зона: 1)	948,22	524,93	379,93	15,64	43,36	
	(зона: 2)	951,22	524,93	383,73	15,64	42,56	
	(зона: 3)	934,74	524,93	368,84	15,64	40,97	
	(зона: 4)	945,50	524,93	378,80	15,64	41,77	
10-02-011-02	термолитом						71,61
	(зона: 1)	20328,53	545,67	522,70	21,44	19260,16	
	(зона: 2)	19312,95	545,67	527,92	21,44	18239,36	
	(зона: 3)	18026,04	545,67	507,40	21,44	16972,97	
	(зона: 4)	18509,76	545,67	521,12	21,44	17442,97	
Таблица 10-02-012	**Сборка перекрытий.**						
	Измеритель: **100 м² панелей**						
	Сборка перекрытий из панелей площадью:						
10-02-012-01	до 5 м²						50,03
	(зона: 1)	1144,31	402,24	633,33	48,17	108,74	
	(зона: 2)	1149,70	402,24	640,72	48,17	106,74	
	(зона: 3)	1129,59	402,24	624,60	48,17	102,75	
	(зона: 4)	1145,16	402,24	638,17	48,17	104,75	
10-02-012-02	более 5 м²						37,39
	(зона: 1)	718,59	315,20	305,29	28,75	98,10	
	(зона: 2)	720,37	315,20	308,89	28,75	96,28	
	(зона: 3)	711,35	315,20	303,48	28,75	92,67	
	(зона: 4)	719,00	315,20	309,31	28,75	94,49	
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ							
Таблица 10-02-018	**Сборка стен щитовой конструкции.**						
	Измеритель: **100 м² стен (без вычета проемов)**						
	Сборка стен щитовой конструкции:						
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными						123,17
	(зона: 1)	2316,14	1026,01	451,12	28,88	839,01	
	(зона: 2)	2305,60	1026,01	455,98	28,88	823,61	
	(зона: 3)	2261,31	1026,01	442,48	28,88	792,82	
	(зона: 4)	2287,15	1026,01	452,92	28,88	808,22	
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку						96,47
	(зона: 1)	2438,38	803,60	414,62	26,48	1220,16	
	(зона: 2)	2420,45	803,60	419,08	26,48	1197,77	
	(зона: 3)	2363,24	803,60	406,64	26,48	1153,00	
	(зона: 4)	2395,23	803,60	416,25	26,48	1175,38	
10-02-018-03	внутренних несущих						49,05
	(зона: 1)	852,53	408,59	331,71	21,31	112,23	
	(зона: 2)	854,05	408,59	335,29	21,31	110,17	
	(зона: 3)	840,03	408,59	325,39	21,31	106,05	
	(зона: 4)	849,76	408,59	333,06	21,31	108,11	
Таблица 10-02-019	**Сборка стен каркасной конструкции.**						
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сборка стен каркасной конструкции:						
10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки						277,95
	(зона: 1)	3957,69	2234,72	1092,18	44,77	630,79	
	(зона: 2)	3957,02	2234,72	1103,09	44,77	619,21	
	(зона: 3)	3890,98	2234,72	1060,20	44,77	596,06	
	(зона: 4)	3931,23	2234,72	1088,87	44,77	607,64	
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами						322,64
	(зона: 1)	3919,24	2619,84	588,49	23,20	710,91	
	(зона: 2)	3914,06	2619,84	596,36	23,20	697,86	
	(зона: 3)	3862,81	2619,84	571,19	23,20	671,78	
	(зона: 4)	3891,08	2619,84	586,42	23,20	684,82	
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой						117,72
	(зона: 1)	3695,24	964,13	190,63	7,82	2540,48	
	(зона: 2)	3650,53	964,13	192,53	7,82	2493,87	
	(зона: 3)	3549,82	964,13	185,05	7,82	2400,64	
	(зона: 4)	3601,44	964,13	190,05	7,82	2447,26	
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя						174,4
	(зона: 1)	6806,08	1402,18	415,75	17,02	4988,15	
	(зона: 2)	6718,70	1402,18	419,90	17,02	4896,62	
	(зона: 3)	6519,32	1402,18	403,57	17,02	4713,57	
	(зона: 4)	6621,75	1402,18	414,48	17,02	4805,09	
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами						20,17
	(зона: 1)	252,67	162,17	64,99	2,77	25,51	
	(зона: 2)	252,85	162,17	65,64	2,77	25,04	
	(зона: 3)	249,40	162,17	63,13	2,77	24,10	
	(зона: 4)	251,56	162,17	64,82	2,77	24,57	
Таблица 10-02-020	**Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей.**						
	Измеритель: **100 м² панелей**						
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:						
10-02-020-01	до 5 м²						115,54
	(зона: 1)	2340,94	962,45	1128,36	129,25	250,13	
	(зона: 2)	2350,30	962,45	1142,46	129,25	245,39	
	(зона: 3)	2330,65	962,45	1131,79	129,25	236,41	
	(зона: 4)	2353,56	962,45	1150,21	129,25	240,90	
10-02-020-02	до 10 м²						85,78
	(зона: 1)	1755,88	714,55	847,91	89,78	193,42	
	(зона: 2)	1762,56	714,55	858,25	89,78	189,76	
	(зона: 3)	1744,62	714,55	847,25	89,78	182,82	
	(зона: 4)	1762,93	714,55	862,09	89,78	186,29	
10-02-020-03	более 10 м²						71,18
	(зона: 1)	1398,53	592,93	659,82	69,73	145,78	
	(зона: 2)	1403,81	592,93	667,87	69,73	143,01	
	(зона: 3)	1389,97	592,93	659,25	69,73	137,79	
	(зона: 4)	1404,15	592,93	670,82	69,73	140,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-02-021	**Сборка стен для промышленных зданий из панелей.**						
	Измеритель: **1 панель**						
	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:						
10-02-021-01	до 5 м^2						2,46
	(зона: 1)	162,07	20,74	98,58	8,57	42,75	
	(зона: 2)	163,96	20,74	101,26	8,57	41,96	
	(зона: 3)	156,01	20,74	94,88	8,57	40,39	
	(зона: 4)	158,56	20,74	96,64	8,57	41,18	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-021-02	до 15 м^2						3,01
	(зона: 1)	195,92	25,37	124,62	10,47	45,93	
	(зона: 2)	198,38	25,37	127,93	10,47	45,08	
	(зона: 3)	188,67	25,37	119,90	10,47	43,40	
	(зона: 4)	191,80	25,37	122,19	10,47	44,24	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-02-022	**Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки стен**						
	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:						
10-02-022-01	крупных						2,01
	(зона: 1)	110,02	16,46	52,60	5,04	40,96	
	(зона: 2)	109,77	16,46	53,23	5,04	40,08	
	(зона: 3)	108,20	16,46	52,33	5,04	39,41	
	(зона: 4)	109,50	16,46	53,32	5,04	39,72	
10-02-022-02	мелких						3,93
	(зона: 1)	96,71	31,60	22,53	1,39	42,58	
	(зона: 2)	96,17	31,60	22,77	1,39	41,80	
	(зона: 3)	93,91	31,60	22,08	1,39	40,23	
	(зона: 4)	95,22	31,60	22,61	1,39	41,01	
Таблица 10-02-023	**Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**						
10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей						64,42
	(зона: 1)	2407,93	543,06	1478,13	152,20	386,74	
	(зона: 2)	2418,65	543,06	1496,02	152,20	379,57	
	(зона: 3)	2383,53	543,06	1475,10	152,20	365,37	
	(зона: 4)	2417,14	543,06	1501,54	152,20	372,54	
Таблица 10-02-024	**Сборка стен из брусьев.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**						
	Сборка стен из брусьев толщиной:						
10-02-024-01	100 мм						223,45
	(зона: 1)	4029,60	1932,84	323,16	32,53	1773,60	
	(зона: 2)	4000,95	1932,84	327,05	32,53	1741,06	
	(зона: 3)	3930,98	1932,84	322,17	32,53	1675,97	
	(зона: 4)	3969,41	1932,84	328,05	32,53	1708,52	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-024-02	150 мм						227,81
	(зона: 1)	5066,94	1970,56	471,49	49,81	2624,89	
	(зона: 2)	5024,53	1970,56	477,24	49,81	2576,73	
	(зона: 3)	4922,04	1970,56	471,08	49,81	2480,40	
	(зона: 4)	4978,47	1970,56	479,34	49,81	2528,57	
10-02-024-03	180 мм						231,08
	(зона: 1)	5686,50	1998,84	559,19	60,02	3128,47	
	(зона: 2)	5635,95	1998,84	566,04	60,02	3071,07	
	(зона: 3)	5514,22	1998,84	559,12	60,02	2956,26	
	(зона: 4)	5581,30	1998,84	568,79	60,02	3013,67	
Таблица 10-02-025	**Прибивка по стенам маячных реек.**						
	Измеритель: **100 м^2**						
10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек						20,5
	(зона: 1)	251,96	161,95	18,59	0,00	71,42	
	(зона: 2)	250,81	161,95	18,75	0,00	70,11	
	(зона: 3)	247,15	161,95	17,71	0,00	67,49	
	(зона: 4)	249,05	161,95	18,30	0,00	68,80	
Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 10-02-031	**Сборка перегородок.**						
	Измеритель: **100 м^2 панелей и перегородок (без вычета проемов)**						
	Сборка перегородок:						
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м^2						66,49
	(зона: 1)	1877,86	553,86	1123,77	125,47	200,23	
	(зона: 2)	1888,11	553,86	1137,70	125,47	196,55	
	(зона: 3)	1868,82	553,86	1125,75	125,47	189,21	
	(зона: 4)	1891,28	553,86	1144,54	125,47	192,88	
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м^2						36,62
	(зона: 1)	963,42	305,04	569,87	62,04	88,51	
	(зона: 2)	968,80	305,04	576,88	62,04	86,88	
	(зона: 3)	958,86	305,04	570,18	62,04	83,64	
	(зона: 4)	970,22	305,04	579,92	62,04	85,26	
10-02-031-03	дощатых щитовых						45,89
	(зона: 1)	650,29	365,74	202,93	8,32	81,62	
	(зона: 2)	650,82	365,74	204,96	8,32	80,12	
	(зона: 3)	639,86	365,74	196,99	8,32	77,13	
	(зона: 4)	646,68	365,74	202,32	8,32	78,62	
Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА							
Таблица 10-02-035	**Сборка кровли, карнизов, фронтонов.**						
	Измеритель: **100 м^2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов**						
	Сборка:						
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами						58,1
	(зона: 1)	1265,90	475,84	227,25	7,94	562,81	
	(зона: 2)	1261,12	475,84	232,83	7,94	552,45	
	(зона: 3)	1228,22	475,84	220,54	7,94	531,84	
	(зона: 4)	1244,12	475,84	226,13	7,94	542,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-035-02	карнизов						155,87
	(зона: 1)	1603,67	1242,28	126,73	5,17	234,66	
	(зона: 2)	1600,62	1242,28	127,99	5,17	230,35	
	(зона: 3)	1587,03	1242,28	123,01	5,17	221,74	
	(зона: 4)	1594,66	1242,28	126,34	5,17	226,04	
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок						74,01
	(зона: 1)	926,13	600,96	146,50	5,93	178,67	
	(зона: 2)	924,31	600,96	147,96	5,93	175,39	
	(зона: 3)	911,98	600,96	142,18	5,93	168,84	
	(зона: 4)	919,11	600,96	146,03	5,93	172,12	
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов						32,37
	(зона: 1)	624,39	269,64	215,23	8,83	139,52	
	(зона: 2)	623,98	269,64	217,38	8,83	136,96	
	(зона: 3)	610,41	269,64	208,93	8,83	131,84	
	(зона: 4)	618,62	269,64	214,58	8,83	134,40	
Таблица 10-02-036	**Установка стропил.**						
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
10-02-036-01	Установка стропил						12,86
	(зона: 1)	300,74	107,12	45,46	1,89	148,16	
	(зона: 2)	298,46	107,12	45,91	1,89	145,43	
	(зона: 3)	291,28	107,12	44,14	1,89	140,02	
	(зона: 4)	295,17	107,12	45,33	1,89	142,72	
Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ							
Таблица 10-02-040	**Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами.**						
	Измеритель: **100 м^2 горизонтальной проекции лестниц**						
	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:						
10-02-040-01	прямыми						173,31
	(зона: 1)	2556,19	1610,05	678,84	27,87	267,30	
	(зона: 2)	2558,07	1610,05	685,62	27,87	262,40	
	(зона: 3)	2521,63	1610,05	658,99	27,87	252,59	
	(зона: 4)	2544,34	1610,05	676,80	27,87	257,49	
10-02-040-02	с забежными ступенями						194,02
	(зона: 1)	3020,84	1738,42	959,31	39,34	323,11	
	(зона: 2)	3024,48	1738,42	968,88	39,34	317,18	
	(зона: 3)	2974,97	1738,42	931,23	39,34	305,32	
	(зона: 4)	3006,07	1738,42	956,40	39,34	311,25	
Таблица 10-02-041	**Ограждение лестничных площадок перилами.**						
	Измеритель: **100 м перил**						
10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами						28,78
	(зона: 1)	470,54	248,95	143,85	5,93	77,74	
	(зона: 2)	470,55	248,95	145,28	5,93	76,32	
	(зона: 3)	462,06	248,95	139,65	5,93	73,46	
	(зона: 4)	467,26	248,95	143,42	5,93	74,89	
Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ							
Таблица 10-02-045	**Сборка веранд и террас.**						
	Измеритель: **100 м^2 пола**						
	Сборка:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-045-01	веранд						237,62
	(зона: 1)	6754,66	2105,31	1403,29	56,37	3246,06	
	(зона: 2)	6710,22	2105,31	1418,41	56,37	3186,50	
	(зона: 3)	6534,62	2105,31	1361,93	56,37	3067,38	
	(зона: 4)	6630,84	2105,31	1398,59	56,37	3126,94	
10-02-045-02	террас						99,41
	(зона: 1)	2905,67	923,52	148,33	5,17	1833,82	
	(зона: 2)	2874,61	923,52	150,92	5,17	1800,17	
	(зона: 3)	2800,20	923,52	143,81	5,17	1732,87	
	(зона: 4)	2837,54	923,52	147,50	5,17	1766,52	
Таблица 10-02-046	**Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Сборка:						
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени						3,8
	(зона: 1)	59,77	31,39	7,98	0,00	20,40	
	(зона: 2)	59,47	31,39	8,05	0,00	20,03	
	(зона: 3)	58,27	31,39	7,60	0,00	19,28	
	(зона: 4)	58,91	31,39	7,86	0,00	19,66	
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия						1,76
	(зона: 1)	29,02	14,84	3,98	0,00	10,20	
	(зона: 2)	28,88	14,84	4,02	0,00	10,02	
	(зона: 3)	28,28	14,84	3,80	0,00	9,64	
	(зона: 4)	28,59	14,84	3,92	0,00	9,83	
10-02-046-03	люфт-клозета						2,72
	(зона: 1)	44,48	22,47	1,33	0,00	20,68	
	(зона: 2)	44,11	22,47	1,34	0,00	20,30	
	(зона: 3)	43,28	22,47	1,27	0,00	19,54	
	(зона: 4)	43,70	22,47	1,31	0,00	19,92	
Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)							
Таблица 10-02-050	**Установка блоков (контейнеров).**						
	Измеритель: **10 м^3 блоков**						
	Установка блоков (контейнеров):						
10-02-050-01	без заделки стыков						1,93
	(зона: 1)	33,75	17,51	16,24	1,89	0,00	
	(зона: 2)	33,95	17,51	16,44	1,89	0,00	
	(зона: 3)	33,81	17,51	16,30	1,89	0,00	
	(зона: 4)	34,07	17,51	16,56	1,89	0,00	
10-02-050-02	с заделкой стыков						3,82
	(зона: 1)	101,23	34,65	16,24	1,89	50,34	
	(зона: 2)	100,51	34,65	16,44	1,89	49,42	
	(зона: 3)	98,52	34,65	16,30	1,89	47,57	
	(зона: 4)	99,70	34,65	16,56	1,89	48,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 3. ГРАДИРНИ

Таблица 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон.

Измеритель: **100 м^2 обшивки**

10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м						140,61
	(зона: 1)	11167,82	1171,28	177,00	7,31	9819,54	
	(зона: 2)	10707,45	1171,28	178,77	7,31	9357,40	
	(зона: 3)	10103,79	1171,28	171,85	7,31	8760,66	
	(зона: 4)	10337,88	1171,28	176,49	7,31	8990,11	

Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах.

Измеритель: **100 м^2 щитов**

10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах						26,16
	(зона: 1)	6800,32	240,15	111,14	4,54	6449,03	
	(зона: 2)	6480,68	240,15	112,34	4,54	6128,19	
	(зона: 3)	6069,78	240,15	107,89	4,54	5721,74	
	(зона: 4)	6226,39	240,15	110,78	4,54	5875,46	

Таблица 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок.

Измеритель: **100 м^2 щитов**

10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок						27,8
	(зона: 1)	9620,53	237,41	977,68	104,41	8405,44	
	(зона: 2)	9259,53	237,41	989,79	104,41	8032,33	
	(зона: 3)	8755,13	237,41	977,34	104,41	7540,38	
	(зона: 4)	8964,55	237,41	994,28	104,41	7732,86	

Таблица 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения.

Измеритель: **1 м^3 древесины в деле**

10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения						21,36
	(зона: 1)	3122,96	186,90	49,10	1,77	2886,96	
	(зона: 2)	2988,73	186,90	49,62	1,77	2752,21	
	(зона: 3)	2812,16	186,90	47,56	1,77	2577,70	
	(зона: 4)	2880,73	186,90	48,87	1,77	2644,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий.

Измеритель: **100 м² перегородок**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм						172,22
	(зона: 1)	11921,13	1410,48	158,56	6,56	10352,09	
	(зона: 2)	11683,15	1410,48	160,14	6,56	10112,53	
	(зона: 3)	11496,45	1410,48	153,94	6,56	9932,03	
	(зона: 4)	11580,02	1410,48	158,09	6,56	10011,45	
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм						190,75
	(зона: 1)	12789,37	1562,24	172,18	7,06	11054,95	
	(зона: 2)	12538,64	1562,24	173,90	7,06	10802,50	
	(зона: 3)	12326,16	1562,24	167,14	7,06	10596,78	
	(зона: 4)	12422,43	1562,24	171,66	7,06	10688,53	
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм						211,46
	(зона: 1)	19931,99	1731,86	289,02	11,85	17911,11	
	(зона: 2)	19506,92	1731,86	291,91	11,85	17483,15	
	(зона: 3)	19227,99	1731,86	280,56	11,85	17215,57	
	(зона: 4)	19352,28	1731,86	288,15	11,85	17332,27	
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм						226,72
	(зона: 1)	20918,00	1856,84	301,32	12,36	18759,84	
	(зона: 2)	20477,49	1856,84	304,33	12,36	18316,32	
	(зона: 3)	20167,43	1856,84	292,50	12,36	18018,09	
	(зона: 4)	20307,11	1856,84	300,41	12,36	18149,86	
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм						309,56
	(зона: 1)	17584,61	2677,69	244,65	10,09	14662,27	
	(зона: 2)	17268,41	2677,69	247,09	10,09	14343,63	
	(зона: 3)	16920,16	2677,69	237,51	10,09	14004,96	
	(зона: 4)	17085,08	2677,69	243,92	10,09	14163,47	
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм						407,66
	(зона: 1)	21278,07	3526,26	292,76	11,98	17459,05	
	(зона: 2)	20911,04	3526,26	295,68	11,98	17089,10	
	(зона: 3)	20458,80	3526,26	284,18	11,98	16648,36	
	(зона: 4)	20675,75	3526,26	291,87	11,98	16857,62	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм						348,8
	(зона: 1)	25601,23	3017,12	362,81	14,88	22221,30	
	(зона: 2)	25097,81	3017,12	366,44	14,88	21714,25	
	(зона: 3)	24657,81	3017,12	352,19	14,88	21288,50	
	(зона: 4)	24863,12	3017,12	361,72	14,88	21484,28	
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм						446,9
	(зона: 1)	29386,13	3865,69	421,90	17,28	25098,54	
	(зона: 2)	28830,51	3865,69	426,11	17,28	24538,71	
	(зона: 3)	28283,10	3865,69	409,54	17,28	24007,87	
	(зона: 4)	28542,25	3865,69	420,61	17,28	24255,95	
Таблица 10-04-002	**Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок**						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм						137,34
	(зона: 1)	12802,22	1144,04	159,88	6,56	11498,30	
	(зона: 2)	12542,87	1144,04	161,48	6,56	11237,35	
	(зона: 3)	12311,45	1144,04	155,20	6,56	11012,21	
	(зона: 4)	12419,04	1144,04	159,40	6,56	11115,60	
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм						178,76
	(зона: 1)	22425,81	1489,07	292,76	11,98	20643,98	
	(зона: 2)	21949,92	1489,07	295,68	11,98	20165,17	
	(зона: 3)	21568,40	1489,07	284,18	11,98	19795,15	
	(зона: 4)	21745,79	1489,07	291,87	11,98	19964,85	
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм						264,87
	(зона: 1)	17711,74	2206,37	237,42	9,71	15267,95	
	(зона: 2)	17384,00	2206,37	239,79	9,71	14937,84	
	(зона: 3)	17011,18	2206,37	230,45	9,71	14574,36	
	(зона: 4)	17189,98	2206,37	236,69	9,71	14746,92	
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм						306,29
	(зона: 1)	27333,99	2551,40	368,96	15,13	24413,63	
	(зона: 2)	26789,70	2551,40	372,65	15,13	23865,65	
	(зона: 3)	26266,86	2551,40	358,16	15,13	23357,30	
	(зона: 4)	26515,42	2551,40	367,85	15,13	23596,17	
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм						360,79
	(зона: 1)	31341,86	3005,38	455,06	18,66	27881,42	
	(зона: 2)	30734,80	3005,38	459,60	18,66	27269,82	
	(зона: 3)	30081,32	3005,38	441,74	18,66	26634,20	
	(зона: 4)	30395,77	3005,38	453,68	18,66	26936,71	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-04-003	**Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий.**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:						
10-04-003-01	50 мм						152,6
	(зона: 1)	16791,85	1319,99	102,04	9,21	15369,82	
	(зона: 2)	16472,50	1319,99	105,28	9,21	15047,23	
	(зона: 3)	16060,96	1319,99	101,59	9,21	14639,38	
	(зона: 4)	16261,23	1319,99	103,25	9,21	14837,99	
10-04-003-02	75 мм						187,48
	(зона: 1)	17850,49	1621,70	259,77	9,58	15969,02	
	(зона: 2)	17521,70	1621,70	264,54	9,58	15635,46	
	(зона: 3)	17079,34	1621,70	252,06	9,58	15205,58	
	(зона: 4)	17295,61	1621,70	258,65	9,58	15415,26	
10-04-003-03	100 мм						183,12
	(зона: 1)	19458,46	1583,99	285,45	10,72	17589,02	
	(зона: 2)	19100,16	1583,99	290,48	10,72	17225,69	
	(зона: 3)	18597,45	1583,99	277,02	10,72	16736,44	
	(зона: 4)	18843,98	1583,99	284,28	10,72	16975,71	
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ							
Таблица 10-04-009	**Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий.**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:						
10-04-009-01	без изоляции						220,18
	(зона: 1)	13670,63	1972,81	178,45	6,94	11519,37	
	(зона: 2)	13347,99	1972,81	181,12	6,94	11194,06	
	(зона: 3)	13030,29	1972,81	173,22	6,94	10884,26	
	(зона: 4)	13158,50	1972,81	177,70	6,94	11007,99	
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм						246,34
	(зона: 1)	17794,92	2261,40	214,51	8,20	15319,01	
	(зона: 2)	17402,92	2261,40	217,53	8,20	14923,99	
	(зона: 3)	16944,26	2261,40	208,13	8,20	14474,73	
	(зона: 4)	17143,19	2261,40	213,58	8,20	14668,21	
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм						270,32
	(зона: 1)	19356,93	2481,54	232,96	8,95	16642,43	
	(зона: 2)	18941,73	2481,54	236,16	8,95	16224,03	
	(зона: 3)	18434,34	2481,54	226,04	8,95	15726,76	
	(зона: 4)	18658,06	2481,54	231,97	8,95	15944,55	
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм						269,23
	(зона: 1)	19919,04	2471,53	244,18	9,33	17203,33	
	(зона: 2)	19492,40	2471,53	247,48	9,33	16773,39	
	(зона: 3)	18963,29	2471,53	236,89	9,33	16254,87	
	(зона: 4)	19197,46	2471,53	243,13	9,33	16482,80	
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм						268,14
	(зона: 1)	20330,76	2461,53	254,07	9,71	17615,16	
	(зона: 2)	19894,81	2461,53	257,47	9,71	17175,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	19349,13	2461,53	246,47	9,71	16641,13	
	(зона: 4)	19590,95	2461,53	252,98	9,71	16876,44	
Таблица 10-04-010	**Устройство перегородок в жилых зданиях.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-010-01	в один слой без изоляции						229,99
	(зона: 1)	13825,92	2037,71	168,01	6,31	11620,20	
	(зона: 2)	13522,70	2037,71	170,36	6,31	11314,63	
	(зона: 3)	13261,11	2037,71	162,96	6,31	11060,44	
	(зона: 4)	13367,60	2037,71	167,25	6,31	11162,64	
10-04-010-02	в два слоя без изоляции						317,19
	(зона: 1)	22544,09	2810,30	302,84	11,35	19430,95	
	(зона: 2)	22049,82	2810,30	307,16	11,35	18932,36	
	(зона: 3)	21685,96	2810,30	293,74	11,35	18581,92	
	(зона: 4)	21837,70	2810,30	301,45	11,35	18725,95	
10-04-010-03	в один слой с изоляцией						252,88
	(зона: 1)	17148,60	2240,52	207,32	7,94	14700,76	
	(зона: 2)	16789,24	2240,52	210,06	7,94	14338,66	
	(зона: 3)	16413,07	2240,52	201,13	7,94	13971,42	
	(зона: 4)	16577,11	2240,52	206,44	7,94	14130,15	
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией						340,08
	(зона: 1)	25867,85	3013,11	343,23	13,11	22511,51	
	(зона: 2)	25317,45	3013,11	347,95	13,11	21956,39	
	(зона: 3)	24839,02	3013,11	333,00	13,11	21492,91	
	(зона: 4)	25048,32	3013,11	341,75	13,11	21693,46	
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией						385,86
	(зона: 1)	28079,04	3418,72	369,16	14,12	24291,16	
	(зона: 2)	27453,50	3418,72	374,14	14,12	23660,64	
	(зона: 3)	26883,52	3418,72	358,14	14,12	23106,66	
	(зона: 4)	27123,67	3418,72	367,58	14,12	23337,37	
Таблица 10-04-011	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-011-01	в один слой без изоляции						186,39
	(зона: 1)	5230,96	1651,42	176,53	6,56	3403,01	
	(зона: 2)	5123,55	1651,42	179,17	6,56	3292,96	
	(зона: 3)	4969,32	1651,42	171,22	6,56	3146,68	
	(зона: 4)	5026,74	1651,42	175,69	6,56	3199,63	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м^2)*	-	-	-	-	*(210)*	-
10-04-011-02	в два слоя без изоляции						274,68
	(зона: 1)	6375,95	2433,66	316,55	11,85	3625,74	
	(зона: 2)	6266,48	2433,66	321,22	11,85	3511,60	
	(зона: 3)	6098,03	2433,66	307,06	11,85	3357,31	
	(зона: 4)	6162,93	2433,66	315,08	11,85	3414,19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-
10-04-011-03	в один слой без изоляции						209,28
	(зона: 1)	9250,00	1854,22	214,76	8,07	7181,02	
	(зона: 2)	9073,63	1854,22	217,77	8,07	7001,64	
	(зона: 3)	8779,42	1854,22	208,31	8,07	6716,89	
	(зона: 4)	8906,99	1854,22	213,78	8,07	6838,99	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(210)*	-
10-04-011-04	в два слоя без изоляции						297,57
	(зона: 1)	10386,65	2636,47	354,78	13,37	7395,40	
	(зона: 2)	10208,39	2636,47	359,83	13,37	7212,09	
	(зона: 3)	9900,09	2636,47	344,15	13,37	6919,47	
	(зона: 4)	10035,15	2636,47	353,17	13,37	7045,51	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-
Таблица 10-04-012	**Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках.**						
	Измеритель: **100 шт. проемов**						
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:						
10-04-012-01	жилых зданий						69
	(зона: 1)	1273,76	625,83	5,99	0,00	641,94	
	(зона: 2)	1247,96	625,83	6,22	0,00	615,91	
	(зона: 3)	1215,52	625,83	5,73	0,00	583,96	
	(зона: 4)	1226,61	625,83	5,87	0,00	594,91	
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий						81,7
	(зона: 1)	8208,23	741,02	47,13	0,00	7420,08	
	(зона: 2)	7903,79	741,02	48,56	0,00	7114,21	
	(зона: 3)	7528,05	741,02	45,08	0,00	6741,95	
	(зона: 4)	7655,52	741,02	46,28	0,00	6868,22	
10-04-012-03	общественных зданий						75,3
	(зона: 1)	3669,78	691,25	35,04	0,00	2943,49	
	(зона: 2)	3556,96	691,25	36,65	0,00	2829,06	
	(зона: 3)	3410,33	691,25	33,62	0,00	2685,46	
	(зона: 4)	3461,55	691,25	34,35	0,00	2735,95	
Таблица 10-04-013	**Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен.**						
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Установка:						
10-04-013-01	деревянных дверных блоков						73,14
	(зона: 1)	27091,21	624,62	421,90	17,28	26044,69	
	(зона: 2)	26471,78	624,62	426,11	17,28	25421,05	
	(зона: 3)	26162,94	624,62	409,54	17,28	25128,78	
	(зона: 4)	26299,65	624,62	420,61	17,28	25254,42	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен						162,41
	(зона: 1)	92536,02	1572,13	452,40	18,66	90511,49	
	(зона: 2)	87753,80	1572,13	456,92	18,66	85724,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	81793,52	1572,13	439,21	18,66	79782,18	
	(зона: 4)	84012,26	1572,13	451,06	18,66	81989,07	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9061)	*Коробки дверные металлические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111).

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):						
10-05-001-01	глухих						98
	(зона: 1)	13480,74	868,28	22,29	0,00	12590,17	
	(зона: 2)	13178,41	868,28	24,19	0,00	12285,94	
	(зона: 3)	12983,99	868,28	21,96	0,00	12093,75	
	(зона: 4)	13102,54	868,28	22,36	0,00	12211,90	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-02	с одним дверным проемом						103
	(зона: 1)	15124,82	912,58	29,83	0,00	14182,41	
	(зона: 2)	14787,34	912,58	32,32	0,00	13842,44	
	(зона: 3)	14565,33	912,58	29,44	0,00	13623,31	
	(зона: 4)	14698,01	912,58	29,98	0,00	13755,45	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-03	с двумя дверными проемами						104
	(зона: 1)	15602,34	921,44	29,85	0,00	14651,05	
	(зона: 2)	15253,76	921,44	32,32	0,00	14300,00	
	(зона: 3)	15026,39	921,44	29,47	0,00	14075,48	
	(зона: 4)	15160,32	921,44	30,01	0,00	14208,87	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом						104
	(зона: 1)	15268,34	921,44	33,11	0,00	14313,79	
	(зона: 2)	14927,70	921,44	35,86	0,00	13970,40	
	(зона: 3)	14706,38	921,44	32,69	0,00	13752,25	
	(зона: 4)	14837,28	921,44	33,29	0,00	13882,55	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-002 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112).

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-002-01	глухих						132
	(зона: 1)	20116,18	1169,52	14,34	0,00	18932,32	
	(зона: 2)	19654,97	1169,52	15,68	0,00	18469,77	
	(зона: 3)	19415,46	1169,52	14,02	0,00	18231,92	
	(зона: 4)	19550,75	1169,52	14,26	0,00	18366,97	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-02	с одним дверным проемом						136
	(зона: 1)	22149,69	1204,96	17,47	0,00	20927,26	
	(зона: 2)	21643,82	1204,96	19,04	0,00	20419,82	
	(зона: 3)	21374,65	1204,96	17,12	0,00	20152,57	
	(зона: 4)	21523,86	1204,96	17,42	0,00	20301,48	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-03	с двумя дверными проемами						137
	(зона: 1)	22869,41	1213,82	17,17	0,00	21638,42	
	(зона: 2)	22346,11	1213,82	18,72	0,00	21113,57	
	(зона: 3)	22065,67	1213,82	16,84	0,00	20835,01	
	(зона: 4)	22220,28	1213,82	17,14	0,00	20989,32	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом						138
	(зона: 1)	22759,66	1222,68	15,27	0,00	21521,71	
	(зона: 2)	22238,37	1222,68	16,67	0,00	20999,02	
	(зона: 3)	21963,23	1222,68	14,95	0,00	20725,60	
	(зона: 4)	22113,57	1222,68	15,21	0,00	20875,68	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-003 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113).

Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):

10-05-003-01	глухих						172
	(зона: 1)	27812,14	1523,92	17,83	0,00	26270,39	
	(зона: 2)	27171,45	1523,92	19,53	0,00	25628,00	
	(зона: 3)	26815,66	1523,92	17,39	0,00	25274,35	
	(зона: 4)	26995,68	1523,92	17,69	0,00	25454,07	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-003-02	с одним дверным проемом						176
	(зона: 1)	30274,27	1559,36	21,75	0,00	28693,16	
	(зона: 2)	29579,58	1559,36	23,77	0,00	27996,45	
	(зона: 3)	29187,18	1559,36	21,27	0,00	27606,55	
	(зона: 4)	29383,02	1559,36	21,64	0,00	27802,02	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-003-03	с двумя дверными проемами						177
	(зона: 1)	31247,90	1568,22	21,53	0,00	29658,15	
	(зона: 2)	30529,58	1568,22	23,53	0,00	28937,83	
	(зона: 3)	30124,99	1568,22	21,06	0,00	28535,71	
	(зона: 4)	30327,09	1568,22	21,43	0,00	28737,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-004 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1).

Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):

10-05-004-01	глухих						182
	(зона: 1)	24384,96	1612,52	18,45	0,00	22753,99	
	(зона: 2)	23838,04	1612,52	20,08	0,00	22205,44	
	(зона: 3)	23552,39	1612,52	18,12	0,00	21921,75	
	(зона: 4)	23709,30	1612,52	18,45	0,00	22078,33	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-02	с одним дверным проемом						188
	(зона: 1)	27612,40	1665,68	23,20	0,00	25923,52	
	(зона: 2)	26995,59	1665,68	25,19	0,00	25304,72	
	(зона: 3)	26660,29	1665,68	22,83	0,00	24971,78	
	(зона: 4)	26840,77	1665,68	23,25	0,00	25151,84	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-03	с двумя дверными проемами						190
	(зона: 1)	28622,86	1683,40	23,52	0,00	26915,94	
	(зона: 2)	27982,70	1683,40	25,51	0,00	26273,79	
	(зона: 3)	27630,57	1683,40	23,17	0,00	25924,00	
	(зона: 4)	27819,16	1683,40	23,59	0,00	26112,17	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом						191
	(зона: 1)	28291,97	1692,26	19,01	0,00	26580,70	
	(зона: 2)	27658,22	1692,26	20,68	0,00	25945,28	
	(зона: 3)	27315,55	1692,26	18,67	0,00	25604,62	
	(зона: 4)	27498,16	1692,26	19,00	0,00	25786,90	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-

Таблица 10-05-005 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2).

Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):

10-05-005-01	глухих						213
	(зона: 1)	27756,48	1887,18	19,71	0,00	25849,59	
	(зона: 2)	27133,04	1887,18	21,47	0,00	25224,39	
	(зона: 3)	26804,76	1887,18	19,34	0,00	24898,24	
	(зона: 4)	26984,20	1887,18	19,69	0,00	25077,33	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-005-02	с одним дверным проемом						219
	(зона: 1)	31189,65	1940,34	24,37	0,00	29224,94	
	(зона: 2)	30491,20	1940,34	26,48	0,00	28524,38	
	(зона: 3)	30110,57	1940,34	23,97	0,00	28146,26	
	(зона: 4)	30314,96	1940,34	24,40	0,00	28350,22	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-005-03	с двумя дверными проемами						222
	(зона: 1)	32357,82	1966,92	25,14	0,00	30365,76	
	(зона: 2)	31632,42	1966,92	27,30	0,00	29638,20	
	(зона: 3)	31232,68	1966,92	24,75	0,00	29241,01	
	(зона: 4)	31446,47	1966,92	25,20	0,00	29454,35	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-005-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом						222
	(зона: 1)	31954,54	1966,92	20,52	0,00	29967,10	
	(зона: 2)	31237,00	1966,92	22,35	0,00	29247,73	
	(зона: 3)	30848,42	1966,92	20,13	0,00	28861,37	
	(зона: 4)	31054,91	1966,92	20,49	0,00	29067,50	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
Таблица 10-05-006	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**						
10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)						184
	(зона: 1)	31226,15	1630,24	19,46	0,00	29576,45	
	(зона: 2)	30510,77	1630,24	21,19	0,00	28859,34	
	(зона: 3)	30145,27	1630,24	19,10	0,00	28495,93	
	(зона: 4)	30363,49	1630,24	19,44	0,00	28713,81	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-05-007	**Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):						
10-05-007-01	глухих						227
	(зона: 1)	55062,05	2011,22	27,93	0,00	53022,90	
	(зона: 2)	53903,07	2011,22	30,58	0,00	51861,27	
	(зона: 3)	52713,00	2011,22	27,27	0,00	50674,51	
	(зона: 4)	53299,24	2011,22	27,74	0,00	51260,28	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-007-02	с одним дверным проемом						230
	(зона: 1)	57626,15	2037,80	34,04	0,00	55554,31	
	(зона: 2)	56412,04	2037,80	37,20	0,00	54337,04	
	(зона: 3)	55179,60	2037,80	33,29	0,00	53108,51	
	(зона: 4)	55783,48	2037,80	33,87	0,00	53711,81	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-007-03	с двумя дверными проемами						236
	(зона: 1)	58870,95	2090,96	34,12	0,00	56745,87	
	(зона: 2)	57629,44	2090,96	37,29	0,00	55501,19	
	(зона: 3)	56379,44	2090,96	33,36	0,00	54255,12	
	(зона: 4)	56990,04	2090,96	33,94	0,00	54865,14	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-05-008	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):						
10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом						83
	(зона: 1)	9471,50	735,38	17,69	0,00	8718,43	
	(зона: 2)	9260,91	735,38	19,14	0,00	8506,39	
	(зона: 3)	9132,75	735,38	17,48	0,00	8379,89	
	(зона: 4)	9207,25	735,38	17,80	0,00	8454,07	
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом						104
	(зона: 1)	12707,51	921,44	13,84	0,00	11772,23	
	(зона: 2)	12420,07	921,44	15,00	0,00	11483,63	
	(зона: 3)	12267,91	921,44	13,64	0,00	11332,83	
	(зона: 4)	12350,96	921,44	13,89	0,00	11415,63	
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом						81
	(зона: 1)	9633,52	717,66	21,42	0,00	8894,44	
	(зона: 2)	9425,31	717,66	23,14	0,00	8684,51	
	(зона: 3)	9287,77	717,66	21,20	0,00	8548,91	
	(зона: 4)	9365,03	717,66	21,59	0,00	8625,78	
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом						99
	(зона: 1)	13005,22	877,14	15,15	0,00	12112,93	
	(зона: 2)	12717,17	877,14	16,38	0,00	11823,65	
	(зона: 3)	12552,65	877,14	14,96	0,00	11660,55	
	(зона: 4)	12638,78	877,14	15,24	0,00	11746,40	
Таблица 10-05-009	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-009-01	оконным проемом						71
	(зона: 1)	10657,91	629,06	14,37	0,00	10014,48	
	(зона: 2)	10419,99	629,06	15,56	0,00	9775,37	
	(зона: 3)	10274,95	629,06	14,18	0,00	9631,71	
	(зона: 4)	10357,36	629,06	14,44	0,00	9713,86	
10-05-009-02	с дверным проемом						67
	(зона: 1)	11036,54	593,62	10,83	0,00	10432,09	
	(зона: 2)	10795,63	593,62	11,72	0,00	10190,29	
	(зона: 3)	10634,10	593,62	10,70	0,00	10029,78	
	(зона: 4)	10723,18	593,62	10,90	0,00	10118,66	
Таблица 10-05-010	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626).**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):						
10-05-010-01	с оконным проемом						89
	(зона: 1)	14284,77	788,54	18,09	0,00	13478,14	
	(зона: 2)	13962,00	788,54	19,62	0,00	13153,84	
	(зона: 3)	13784,61	788,54	17,84	0,00	12978,23	
	(зона: 4)	13880,87	788,54	18,17	0,00	13074,16	
10-05-010-02	с дверным проемом						84
	(зона: 1)	14727,11	744,24	12,06	0,00	13970,81	
	(зона: 2)	14399,98	744,24	13,08	0,00	13642,66	
	(зона: 3)	14206,19	744,24	11,88	0,00	13450,07	
	(зона: 4)	14307,74	744,24	12,10	0,00	13551,40	
Таблица 10-05-011	**Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ».**						
	Измеритель: **100 м^2 потолка**						
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-05-011-01	двухуровневых (П 112)						92
	(зона: 1)	10561,11	815,12	10,10	0,00	9735,89	
	(зона: 2)	10332,50	815,12	10,98	0,00	9506,40	
	(зона: 3)	10191,07	815,12	9,94	0,00	9366,01	
	(зона: 4)	10272,85	815,12	10,11	0,00	9447,62	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(183)*	-
10-05-011-02	одноуровневых (П 113)						97
	(зона: 1)	11207,56	859,42	16,84	0,00	10331,30	
	(зона: 2)	10966,54	859,42	18,21	0,00	10088,91	
	(зона: 3)	10818,15	859,42	16,65	0,00	9942,08	
	(зона: 4)	10901,88	859,42	16,96	0,00	10025,50	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(81)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-06-031 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361).

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):

10-06-031-01	глухих						104
	(зона: 1)	16111,72	921,44	22,29	0,00	15167,99	
	(зона: 2)	15810,23	921,44	24,19	0,00	14864,60	
	(зона: 3)	15414,63	921,44	21,96	0,00	14471,23	
	(зона: 4)	15618,50	921,44	22,36	0,00	14674,70	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-02	с одним дверным проемом						108
	(зона: 1)	17926,08	956,88	29,83	0,00	16939,37	
	(зона: 2)	17589,92	956,88	32,32	0,00	16600,72	
	(зона: 3)	17151,70	956,88	29,44	0,00	16165,38	
	(зона: 4)	17376,09	956,88	29,98	0,00	16389,23	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-03	с двумя дверными проемами						109
	(зона: 1)	18476,74	965,74	29,85	0,00	17481,15	
	(зона: 2)	18129,61	965,74	32,32	0,00	17131,55	
	(зона: 3)	17674,22	965,74	29,47	0,00	16679,01	
	(зона: 4)	17906,83	965,74	30,01	0,00	16911,08	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом						110
	(зона: 1)	18113,21	974,60	33,21	0,00	17105,40	
	(зона: 2)	17773,95	974,60	35,97	0,00	16763,38	
	(зона: 3)	17328,70	974,60	32,79	0,00	16321,31	
	(зона: 4)	17555,76	974,60	33,39	0,00	16547,77	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362).

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):

10-06-032-01	глухих						144
	(зона: 1)	23932,24	1275,84	14,34	0,00	22642,06	
	(зона: 2)	23491,36	1275,84	15,68	0,00	22199,84	
	(зона: 3)	22796,81	1275,84	14,02	0,00	21506,95	
	(зона: 4)	23141,81	1275,84	14,26	0,00	21851,71	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-02	с одним дверным проемом						147
	(зона: 1)	26206,16	1302,42	17,47	0,00	24886,27	
	(зона: 2)	25721,66	1302,42	19,04	0,00	24400,20	
	(зона: 3)	24967,00	1302,42	17,12	0,00	23647,46	
	(зона: 4)	25340,26	1302,42	17,42	0,00	24020,42	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-03	с двумя дверными проемами						150
	(зона: 1)	27077,73	1329,00	17,17	0,00	25731,56	
	(зона: 2)	26577,02	1329,00	18,72	0,00	25229,30	
	(зона: 3)	25795,76	1329,00	16,84	0,00	24449,92	
	(зона: 4)	26182,76	1329,00	17,14	0,00	24836,62	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом						150
	(зона: 1)	26941,22	1329,00	15,27	0,00	25596,95	
	(зона: 2)	26443,03	1329,00	16,67	0,00	25097,36	
	(зона: 3)	25661,98	1329,00	14,95	0,00	24318,03	
	(зона: 4)	26048,37	1329,00	15,21	0,00	24704,16	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-06-033	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363).**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):						
10-06-033-01	глухих						188
	(зона: 1)	34429,64	1665,68	17,83	0,00	32746,13	
	(зона: 2)	33794,87	1665,68	19,53	0,00	32109,66	
	(зона: 3)	32729,23	1665,68	17,39	0,00	31046,16	
	(зона: 4)	33255,48	1665,68	17,69	0,00	31572,11	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-033-02	с одним дверным проемом						191
	(зона: 1)	37303,38	1692,26	21,75	0,00	35589,37	
	(зона: 2)	36614,92	1692,26	23,77	0,00	34898,89	
	(зона: 3)	35465,26	1692,26	21,27	0,00	33751,73	
	(зона: 4)	36030,08	1692,26	21,64	0,00	34316,18	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-033-03	с двумя дверными проемами						193
	(зона: 1)	38608,59	1709,98	21,53	0,00	36877,08	
	(зона: 2)	37896,46	1709,98	23,53	0,00	36162,95	
	(зона: 3)	36704,05	1709,98	21,06	0,00	34973,01	
	(зона: 4)	37290,21	1709,98	21,43	0,00	35558,80	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-06-034	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365).**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):						
10-06-034-01	глухих						188
	(зона: 1)	28147,86	1665,68	18,45	0,00	26463,73	
	(зона: 2)	27621,27	1665,68	20,08	0,00	25935,51	
	(зона: 3)	26880,58	1665,68	18,12	0,00	25196,78	
	(зона: 4)	27247,20	1665,68	18,45	0,00	25563,07	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-02	с одним дверным проемом						194
	(зона: 1)	31624,48	1718,84	23,11	0,00	29882,53	
	(зона: 2)	31029,03	1718,84	25,09	0,00	29285,10	
	(зона: 3)	30208,26	1718,84	22,75	0,00	28466,67	
	(зона: 4)	30612,78	1718,84	23,16	0,00	28870,78	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-03	с двумя дверными проемами						197
	(зона: 1)	32778,13	1745,42	23,63	0,00	31009,08	
	(зона: 2)	32160,57	1745,42	25,63	0,00	30389,52	
	(зона: 3)	31307,62	1745,42	23,29	0,00	29538,91	
	(зона: 4)	31728,60	1745,42	23,71	0,00	29959,47	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом						197
	(зона: 1)	32420,37	1745,42	19,01	0,00	30655,94	
	(зона: 2)	31809,72	1745,42	20,68	0,00	30043,62	
	(зона: 3)	30961,14	1745,42	18,67	0,00	29197,05	
	(зона: 4)	31379,80	1745,42	19,00	0,00	29615,38	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(206)*	-
Таблица 10-06-035	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336).**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)						186
	(зона: 1)	31128,73	1647,96	19,46	0,00	29461,31	
	(зона: 2)	30557,72	1647,96	21,19	0,00	28888,57	
	(зона: 3)	29751,60	1647,96	19,10	0,00	28084,54	
	(зона: 4)	30147,17	1647,96	19,44	0,00	28479,77	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-06-036	**Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):						
10-06-036-01	глухих						237
	(зона: 1)	60210,80	2099,82	27,93	0,00	58083,05	
	(зона: 2)	59102,04	2099,82	30,58	0,00	56971,64	
	(зона: 3)	57213,96	2099,82	27,27	0,00	55086,87	
	(зона: 4)	58133,32	2099,82	27,74	0,00	56005,76	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-02	с одним дверным проемом						240
	(зона: 1)	63129,47	2126,40	34,04	0,00	60969,03	
	(зона: 2)	61967,81	2126,40	37,20	0,00	59804,21	
	(зона: 3)	59992,46	2126,40	33,29	0,00	57832,77	
	(зона: 4)	60949,95	2126,40	33,87	0,00	58789,68	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-03	с двумя дверными проемами						243
	(зона: 1)	64490,44	2152,98	34,12	0,00	62303,34	
	(зона: 2)	63305,11	2152,98	37,29	0,00	61114,84	
	(зона: 3)	61283,01	2152,98	33,36	0,00	59096,67	
	(зона: 4)	62261,73	2152,98	33,94	0,00	60074,81	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-06-037	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):						
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом						87
	(зона: 1)	10973,62	770,82	17,69	0,00	10185,11	
	(зона: 2)	10758,55	770,82	19,14	0,00	9968,59	
	(зона: 3)	10531,05	770,82	17,48	0,00	9742,75	
	(зона: 4)	10649,66	770,82	17,80	0,00	9861,04	
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом						120
	(зона: 1)	15095,94	1063,20	13,84	0,00	14018,90	
	(зона: 2)	14810,45	1063,20	15,00	0,00	13732,25	
	(зона: 3)	14422,22	1063,20	13,64	0,00	13345,38	
	(зона: 4)	14615,44	1063,20	13,89	0,00	13538,35	
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом						84
	(зона: 1)	11187,28	744,24	21,42	0,00	10421,62	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	10974,85	744,24	23,14	0,00	10207,47	
	(зона: 3)	10733,26	744,24	21,20	0,00	9967,82	
	(зона: 4)	10856,50	744,24	21,59	0,00	10090,67	
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом						107
	(зона: 1)	15461,09	948,02	15,15	0,00	14497,92	
	(зона: 2)	15174,93	948,02	16,38	0,00	14210,53	
	(зона: 3)	14761,13	948,02	14,96	0,00	13798,15	
	(зона: 4)	14964,21	948,02	15,24	0,00	14000,95	
Таблица 10-06-038	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665).**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):						
10-06-038-01	оконным проемом						72
	(зона: 1)	11756,02	637,92	14,37	0,00	11103,73	
	(зона: 2)	11522,07	637,92	15,56	0,00	10868,59	
	(зона: 3)	11284,57	637,92	14,18	0,00	10632,47	
	(зона: 4)	11405,98	637,92	14,44	0,00	10753,62	
10-06-038-02	с дверным проемом						69
	(зона: 1)	12169,36	611,34	10,83	0,00	11547,19	
	(зона: 2)	11933,45	611,34	11,72	0,00	11310,39	
	(зона: 3)	11675,54	611,34	10,70	0,00	11053,50	
	(зона: 4)	11804,98	611,34	10,90	0,00	11182,74	
Таблица 10-06-039	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666).**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):						
10-06-039-01	с оконным проемом						97
	(зона: 1)	16224,84	859,42	18,09	0,00	15347,33	
	(зона: 2)	15912,47	859,42	19,62	0,00	15033,43	
	(зона: 3)	15505,90	859,42	17,84	0,00	14628,64	
	(зона: 4)	15707,21	859,42	18,17	0,00	14829,62	
10-06-039-02	с дверным проемом						92
	(зона: 1)	16779,67	815,12	12,06	0,00	15952,49	
	(зона: 2)	16463,45	815,12	13,08	0,00	15635,25	
	(зона: 3)	16027,81	815,12	11,88	0,00	15200,81	
	(зона: 4)	16240,82	815,12	12,10	0,00	15413,60	
Таблица 10-06-040	**Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ».**						
	Измеритель: **100 м^2 потолка**						
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-06-040-01	двухуровневых (П 212)						100
	(зона: 1)	11674,65	886,00	11,71	0,00	10776,94	
	(зона: 2)	11452,97	886,00	12,75	0,00	10554,22	
	(зона: 3)	11219,14	886,00	11,50	0,00	10321,64	
	(зона: 4)	11339,62	886,00	11,71	0,00	10441,91	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(148)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-040-02	одноуровневых (П 213)						105
	(зона: 1)	12201,56	930,30	16,95	0,00	11254,31	
	(зона: 2)	11972,31	930,30	18,37	0,00	11023,64	
	(зона: 3)	11734,77	930,30	16,72	0,00	10787,75	
	(зона: 4)	11855,07	930,30	17,02	0,00	10907,75	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(67)*	-

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ . . . 3
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ . . . 3
Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий. . . . 3
Таблица 10-01-002 Установка стропил. . . . 4
Таблица 10-01-003 Устройство слуховых окон. . . . 5
Таблица 10-01-007 Рубка стен. . . . 5
Таблица 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен. . . . 6
Таблица 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен. . . . 7
Таблица 10-01-010 Установка элементов каркаса. . . . 7
Таблица 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми. . . . 7
Таблица 10-01-012 Обшивка каркасных стен. . . . 7
Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку. . . . 8
Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок. . . . 9
Таблица 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных. . . . 9
Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок. . . . 10
Таблица 10-01-022 Подшивка потолков. . . . 12
Таблица 10-01-023 Укладка ходовых досок. . . . 13
Таблица 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами. . . . 13
Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами. . . . 15
Таблица 10-01-029 Установка приборов. . . . 15
Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий. . . . 15
Таблица 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий. . . . 16
Таблица 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах. . . . 16
Таблица 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах. . . . 17
Таблица 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей. . . . 17
Таблица 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ. . . . 19
Таблица 10-01-039 Установка блоков. . . . 19
Таблица 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах. . . . 20
Таблица 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками. . . . 20
Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками. . . . 21
Таблица 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах. . . . 22
Таблица 10-01-044 Обивка дверей. . . . 23
Таблица 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах. . . . 24
Таблица 10-01-046 Установка ворот. . . . 24
Таблица 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах. . . . 25
Таблица 10-01-052 Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков. . . . 25
Таблица 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец. . . . 26
Таблица 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок. . . . 26
Таблица 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков. . . . 26
Таблица 10-01-059 Установка штучных изделий. . . . 27
Таблица 10-01-060 Установка и крепление наличников. . . . 27
Таблица 10-01-064 Устройство эстакад. . . . 27
Таблица 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад. . . . 28
Таблица 10-01-066 Устройство моторных будок. . . . 28
Таблица 10-01-070 Устройство заборов. . . . 28
Таблица 10-01-071 Устройство калиток. . . . 29
Таблица 10-01-072 Устройство ворот. . . . 30
Таблица 10-01-073 Устройство заборов из щитов. . . . 31
Таблица 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен. . . . 32
Таблица 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен. . . . 33
Таблица 10-01-079 Установка стульев на лежнях. . . . 34
Таблица 10-01-080 Устройство ростверков. . . . 35
Таблица 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки. . . . 35
Таблица 10-01-082 Укладка по фермам прогонов. . . . 35
Таблица 10-01-083 Устройство по фермам настила. . . . 35
Таблица 10-01-089 Антисептирование водными растворами. . . . 36
Таблица 10-01-090 Антисептирование пастами. . . . 37
Таблица 10-01-091 Антисептическая обработка деревянных конструкций составами “Пирилакс“. . . . 37
Таблица 10-01-092 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком). . . . 37
Таблица 10-01-093 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами “Нортекс-Профилактика“ и “Нортекс-Доктор“. . . . 38
Таблица 10-01-094 Отбеливание древесины двухкомпонентным составом “Нортекс-Отбеливатель“. . . . 38

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ . . . 38
Таблица 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами. . . . 38
Таблица 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м^3. . . . 38
Таблица 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий. . . . 39
Таблица 10-02-008 Утепление цоколя плитами. . . . 39
Таблица 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов. . . . 40
Таблица 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам. . . . 40
Таблица 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам. . . . 41
Таблица 10-02-012 Сборка перекрытий. . . . 41
Таблица 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции. . . . 41
Таблица 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции. . . . 41
Таблица 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей. . . . 42
Таблица 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей. . . . 43
Таблица 10-02-022 Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков. . . . 43
Таблица 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей. . . . 43
Таблица 10-02-024 Сборка стен из брусьев. . . . 43
Таблица 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек. . . . 44
Таблица 10-02-031 Сборка перегородок. . . . 44
Таблица 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов. . . . 44
Таблица 10-02-036 Установка стропил. . . . 45
Таблица 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами. . . . 45
Таблица 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами. . . . 45
Таблица 10-02-045 Сборка веранд и террас. . . . 45
Таблица 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов. . . . 46
Таблица 10-02-050 Установка блоков (контейнеров). . . . 46
Раздел 3. ГРАДИРНИ . . . 47
Таблица 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон. . . . 47
Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах. . . . 47
Таблица 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок. . . . 47
Таблица 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения. . . . 47
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ . . . 48
Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий. 48
Таблица 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру. . . . 49
Таблица 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий. . . . 50
Таблица 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий. . . . 50
Таблица 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях. . . . 51
Таблица 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях. . . . 51
Таблица 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках. . . . 52
Таблица 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен. 52
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» . . . 53
Таблица 10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111). . . . 53
Таблица 10-05-002 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). . . . 53
Таблица 10-05-003 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113). . . . 54
Таблица 10-05-004 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1). . . . 55
Таблица 10-05-005 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2). . . . 55
Таблица 10-05-006 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116). . 56
Таблица 10-05-007 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118). . . . 56
Таблица 10-05-008 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623). . . . 57
Таблица 10-05-009 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625). . . . 57
Таблица 10-05-010 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626). . . . 58
Таблица 10-05-011 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ». . . . 58
Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» . . . 59
Таблица 10-06-031 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361). . . . 59
Таблица 10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362). . . . 59
Таблица 10-06-033 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363). . . . 60
Таблица 10-06-034 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365). . . . 61
Таблица 10-06-035 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336). . . . 61

Таблица 10-06-036 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367). 62
Таблица 10-06-037 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663). 62
Таблица 10-06-038 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665). 63
Таблица 10-06-039 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666). 63
Таблица 10-06-040 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ». 63

gost.e-ecolog.ru