ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-06-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 6

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-06-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 6

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-06-2001 Часть 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 64 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕР-06-2001

Часть 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ						
	Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ						
	Таблица 06-01-001 Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения.						
	Измеритель: **100 м^3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**						
06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки						180
	(зона: 1)	59489,25	1371,60	2370,64	226,98	55747,01	
	(зона: 2)	58595,23	1371,60	2499,25	226,98	54724,38	
	(зона: 3)	56343,39	1371,60	2292,67	226,98	52679,12	
	(зона: 4)	57405,03	1371,60	2331,68	226,98	53701,75	
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:						
06-01-001-02	до 3 м^3						535,5
	(зона: 1)	72427,15	4460,72	3889,59	358,40	64076,84	
	(зона: 2)	71246,06	4460,72	4094,32	358,40	62691,02	
	(зона: 3)	70011,83	4460,72	3796,40	358,40	61754,71	
	(зона: 4)	70495,84	4460,72	3861,91	358,40	62173,21	
06-01-001-03	до 5 м^3						402,22
	(зона: 1)	69664,87	3350,49	3274,76	302,69	63039,62	
	(зона: 2)	68469,99	3350,49	3446,73	302,69	61672,77	
	(зона: 3)	67319,96	3350,49	3194,94	302,69	60774,53	
	(зона: 4)	67774,47	3350,49	3250,03	302,69	61173,95	
06-01-001-04	более 5 м^3						328,44
	(зона: 1)	67527,88	2735,91	3096,57	291,12	61695,40	
	(зона: 2)	66348,88	2735,91	3259,80	291,12	60353,17	
	(зона: 3)	65256,44	2735,91	3016,20	291,12	59504,33	
	(зона: 4)	65682,69	2735,91	3067,82	291,12	59878,96	
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:						
06-01-001-05	до 3 м^3						785,88
	(зона: 1)	114733,50	6546,38	4398,03	393,75	103789,09	
	(зона: 2)	112050,91	6546,38	4626,71	393,75	100877,82	
	(зона: 3)	109063,60	6546,38	4302,63	393,75	98214,59	
	(зона: 4)	110142,69	6546,38	4377,98	393,75	99218,33	
06-01-001-06	до 5 м^3						610,06
	(зона: 1)	102848,09	5081,80	3624,22	327,33	94142,07	
	(зона: 2)	100507,12	5081,80	3812,45	327,33	91612,87	
	(зона: 3)	98048,56	5081,80	3542,29	327,33	89424,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	98949,07	5081,80	3604,15	327,33	90263,12	
06-01-001-07	до 10 м^3						483,8
	(зона: 1)	100034,76	4030,05	3380,76	311,36	92623,95	
	(зона: 2)	97708,94	4030,05	3556,35	311,36	90122,54	
	(зона: 3)	95316,35	4030,05	3296,39	311,36	87989,91	
	(зона: 4)	96184,24	4030,05	3353,61	311,36	88800,58	
06-01-001-08	до 25 м^3						342,2
	(зона: 1)	93449,13	2850,53	2628,00	243,10	87970,60	
	(зона: 2)	91254,09	2850,53	2763,78	243,10	85639,78	
	(зона: 3)	89139,91	2850,53	2560,81	243,10	83728,57	
	(зона: 4)	89914,29	2850,53	2605,26	243,10	84458,50	
06-01-001-09	более 25 м^3						271,4
	(зона: 1)	92836,57	2260,76	2543,18	238,26	88032,63	
	(зона: 2)	90618,81	2260,76	2674,44	238,26	85683,61	
	(зона: 3)	88494,81	2260,76	2474,07	238,26	83759,98	
	(зона: 4)	89267,69	2260,76	2516,85	238,26	84490,08	
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника:						
06-01-001-10	от 2 до 4 м, периметром до 5 м						453,12
	(зона: 1)	110650,85	3774,49	3991,11	346,08	102885,25	
	(зона: 2)	107956,43	3774,49	4208,89	346,08	99973,05	
	(зона: 3)	105004,85	3774,49	3897,03	346,08	97333,33	
	(зона: 4)	106059,14	3774,49	3965,68	346,08	98318,97	
06-01-001-11	от 4 до 10 м, периметром до 5 м						697,38
	(зона: 1)	124464,52	5809,18	3768,55	306,96	114886,79	
	(зона: 2)	121296,00	5809,18	3971,83	306,96	111514,99	
	(зона: 3)	117801,49	5809,18	3698,37	306,96	108293,94	
	(зона: 4)	119060,09	5809,18	3765,08	306,96	109485,83	
06-01-001-12	от 4 до 10 м, периметром до 10 м						553,42
	(зона: 1)	109601,38	4609,99	3482,04	297,03	101509,35	
	(зона: 2)	106947,88	4609,99	3664,30	297,03	98673,59	
	(зона: 3)	104132,42	4609,99	3407,83	297,03	96114,60	
	(зона: 4)	105156,76	4609,99	3468,80	297,03	97077,97	
	Устройство фундаментов-столбов:						
06-01-001-13	бетонных						598,26
	(зона: 1)	71442,17	4983,51	2733,70	233,87	63724,96	
	(зона: 2)	70200,54	4983,51	2871,52	233,87	62345,51	
	(зона: 3)	69087,51	4983,51	2682,04	233,87	61421,96	
	(зона: 4)	69547,80	4983,51	2730,21	233,87	61834,08	
06-01-001-14	бутобетонных						723,34
	(зона: 1)	66827,13	6025,42	2620,43	219,17	58181,28	
	(зона: 2)	64666,97	6025,42	2753,77	219,17	55887,78	
	(зона: 3)	63138,38	6025,42	2579,48	219,17	54533,48	
	(зона: 4)	63957,72	6025,42	2625,89	219,17	55306,41	
06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских						116,82
	(зона: 1)	61956,11	973,11	2580,53	244,36	58402,47	
	(зона: 2)	60805,67	973,11	2712,08	244,36	57120,48	
	(зона: 3)	59870,77	973,11	2505,08	244,36	56392,58	
	(зона: 4)	60228,15	973,11	2548,49	244,36	56706,55	
	Устройство фундаментных плит железобетонных:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
				эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-001-16	плоских						220,66
	(зона: 1)	129288,38	1838,10	3762,08	343,56	123688,20	
	(зона: 2)	125587,99	1838,10	3953,70	343,56	119796,19	
	(зона: 3)	121535,47	1838,10	3656,94	343,56	116040,43	
	(зона: 4)	122932,63	1838,10	3721,49	343,56	117373,04	
06-01-001-17	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм						283,14
	(зона: 1)	206651,60	2358,56	4539,30	389,48	199753,74	
	(зона: 2)	199771,86	2358,56	4759,12	389,48	192654,18	
	(зона: 3)	191815,39	2358,56	4416,92	389,48	185039,91	
	(зона: 4)	194519,53	2358,56	4498,37	389,48	187662,60	
06-01-001-18	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм						230,49
	(зона: 1)	164541,10	1919,98	3706,62	310,10	158914,50	
	(зона: 2)	159355,60	1919,98	3897,02	310,10	153538,60	
	(зона: 3)	153529,11	1919,98	3612,28	310,10	147996,85	
	(зона: 4)	155525,37	1919,98	3678,40	310,10	149926,99	
06-01-001-19	с ребрами вверх						451,94
	(зона: 1)	176611,82	4099,10	5402,90	394,01	167109,82	
	(зона: 2)	171319,76	4099,10	5722,40	394,01	161498,26	
	(зона: 3)	165002,88	4099,10	5297,75	394,01	155606,03	
	(зона: 4)	167175,82	4099,10	5395,46	394,01	157681,26	
	Устройство ленточных фундаментов:						
06-01-001-20	бетонных						337,48
	(зона: 1)	67313,81	2844,96	2992,29	276,04	61476,56	
	(зона: 2)	66130,87	2844,96	3147,57	276,04	60138,34	
	(зона: 3)	65058,95	2844,96	2916,55	276,04	59297,44	
	(зона: 4)	65480,27	2844,96	2967,17	276,04	59668,14	
06-01-001-21	бутобетонных						370,52
	(зона: 1)	63144,54	3123,48	2877,63	263,22	57143,43	
	(зона: 2)	61018,76	3123,48	3026,33	263,22	54868,95	
	(зона: 3)	59483,05	3123,48	2806,73	263,22	53552,84	
	(зона: 4)	60285,75	3123,48	2855,67	263,22	54306,60	
06-01-001-22	железобетонных при ширине по верху до 1000 мм						446,04
	(зона: 1)	127796,24	3858,25	5578,87	361,93	118359,12	
	(зона: 2)	124627,61	3858,25	5947,92	361,93	114821,44	
	(зона: 3)	120763,44	3858,25	5493,07	361,93	111412,12	
	(зона: 4)	122114,75	3858,25	5594,34	361,93	112662,16	
06-01-001-23	железобетонных при ширине по верху более 1000 мм						323,32
	(зона: 1)	125438,92	2796,72	5065,74	316,64	117576,46	
	(зона: 2)	122256,91	2796,72	5407,12	316,64	114053,07	
	(зона: 3)	118458,57	2796,72	4989,32	316,64	110672,53	
	(зона: 4)	119786,66	2796,72	5081,85	316,64	111908,09	

Таблица 06-01-002 Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи.

Измеритель: **100 м^3 бетона и железобетона в деле**

	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:						
06-01-002-01	бетонных объемом до 50 м^3						432,9
	(зона: 1)	71532,26	3744,59	3336,91	268,50	64450,76	
	(зона: 2)	70230,37	3744,59	3427,96	268,50	63057,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	69101,30	3744,59	3248,73	268,50	62107,98	
	(зона: 4)	69588,45	3744,59	3310,93	268,50	62532,93	
06-01-002-02	железобетонных объемом до 100 м^3						483,96
	(зона: 1)	86489,48	4186,25	3984,06	275,79	78319,17	
	(зона: 2)	84819,28	4186,25	4142,71	275,79	76490,32	
	(зона: 3)	83213,63	4186,25	3903,02	275,79	75124,36	
	(зона: 4)	83860,02	4186,25	3977,53	275,79	75696,24	
06-01-002-03	железобетонных объемом до 200 м^3						317,46
	(зона: 1)	81695,89	2746,03	3706,91	293,38	75242,95	
	(зона: 2)	80023,07	2746,03	3823,59	293,38	73453,45	
	(зона: 3)	78543,26	2746,03	3606,93	293,38	72190,30	
	(зона: 4)	79125,81	2746,03	3675,04	293,38	72704,74	
06-01-002-04	железобетонных объемом более 200 м^3						215,34
	(зона: 1)	75060,45	1862,69	3414,68	279,93	69783,08	
	(зона: 2)	73572,83	1862,69	3513,83	279,93	68196,31	
	(зона: 3)	72370,64	1862,69	3314,05	279,93	67193,90	
	(зона: 4)	72853,38	1862,69	3376,54	279,93	67614,15	
06-01-002-05	Устройство фундаментов под доменные печи						315,24
	(зона: 1)	93850,92	3004,24	7308,16	393,50	83538,52	
	(зона: 2)	92281,69	3004,24	7731,93	393,50	81545,52	
	(зона: 3)	90150,29	3004,24	7198,31	393,50	79947,74	
	(зона: 4)	90951,01	3004,24	7335,37	393,50	80611,40	
06-01-002-06	Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи						193,14
	(зона: 1)	251660,40	1773,03	3659,75	273,02	246227,62	
	(зона: 2)	238796,81	1773,03	3798,78	273,02	233225,00	
	(зона: 3)	222418,99	1773,03	3566,73	273,02	217079,23	
	(зона: 4)	228482,09	1773,03	3633,57	273,02	223075,49	

Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 06-01-005 Устройство фундаментов общего назначения.

Измеритель: **100 м^3 бетона и железобетона в деле**

	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:						
06-01-005-01	до 5 м^3						441,28
	(зона: 1)	71453,25	3644,97	4859,22	435,02	62949,06	
	(зона: 2)	70230,98	3644,97	5002,26	435,02	61583,75	
	(зона: 3)	69049,06	3644,97	4715,47	435,02	60688,62	
	(зона: 4)	69530,43	3644,97	4799,00	435,02	61086,46	
06-01-005-02	до 25 м^3						322,56
	(зона: 1)	66556,94	2664,35	2771,30	248,89	61121,29	
	(зона: 2)	65307,12	2664,35	2853,51	248,89	59789,26	
	(зона: 3)	64317,01	2664,35	2690,93	248,89	58961,73	
	(зона: 4)	64728,22	2664,35	2738,34	248,89	59325,53	
06-01-005-03	более 25 м^3						249,76
	(зона: 1)	64262,09	2063,02	2014,35	181,10	60184,72	
	(зона: 2)	63007,90	2063,02	2074,96	181,10	58869,92	
	(зона: 3)	62097,90	2063,02	1958,18	181,10	58076,70	
	(зона: 4)	62478,81	2063,02	1992,44	181,10	58423,35	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом:						
06-01-005-04	до 5 м^3						453,6
	(зона: 1)	84917,78	3746,74	3493,98	301,18	77677,06	
	(зона: 2)	83187,71	3746,74	3597,98	301,18	75842,99	
	(зона: 3)	81630,74	3746,74	3393,84	301,18	74490,16	
	(зона: 4)	82251,70	3746,74	3455,27	301,18	75049,69	
06-01-005-05	до 25 м^3						342,72
	(зона: 1)	85494,88	2806,88	2919,46	228,47	79768,54	
	(зона: 2)	83645,69	2806,88	3028,45	228,47	77810,36	
	(зона: 3)	81986,51	2806,88	2848,66	228,47	76330,97	
	(зона: 4)	82630,84	2806,88	2900,57	228,47	76923,39	
06-01-005-06	более 25 м^3						278,88
	(зона: 1)	97972,05	2284,03	3618,88	223,94	92069,14	
	(зона: 2)	95685,01	2284,03	3806,24	223,94	89594,74	
	(зона: 3)	93334,41	2284,03	3557,67	223,94	87492,71	
	(зона: 4)	94202,02	2284,03	3624,03	223,94	88293,96	
	Дополнительные затраты на устройство:						
06-01-005-07	колодцев для анкерных болтов						66,49
	(зона: 1)	963,62	560,51	29,81	2,66	373,30	
	(зона: 2)	956,81	560,51	29,96	2,66	366,34	
	(зона: 3)	942,83	560,51	29,66	2,66	352,66	
	(зона: 4)	950,30	560,51	30,17	2,66	359,62	
06-01-005-08	сложных фундаментов						194,25
	(зона: 1)	11511,18	1783,22	1072,18	56,64	8655,78	
	(зона: 2)	11222,68	1783,22	1113,48	56,64	8325,98	
	(зона: 3)	10784,96	1783,22	1094,02	56,64	7907,72	
	(зона: 4)	10955,38	1783,22	1115,61	56,64	8056,55	

Таблица 06-01-006 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами.

Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**

	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:						
06-01-006-01	загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м^3						233,91
	(зона: 1)	83556,57	2023,32	3255,33	170,49	78277,92	
	(зона: 2)	81627,98	2023,32	3320,38	170,49	76284,28	
	(зона: 3)	78326,12	2023,32	3219,16	170,49	73083,64	
	(зона: 4)	79790,44	2023,32	3279,73	170,49	74487,39	
06-01-006-02	роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м^3						305,1
	(зона: 1)	90927,58	2639,12	3482,10	180,20	84806,36	
	(зона: 2)	88805,63	2639,12	3553,97	180,20	82612,54	
	(зона: 3)	85211,95	2639,12	3447,75	180,20	79125,08	
	(зона: 4)	86796,50	2639,12	3513,49	180,20	80643,89	
06-01-006-03	резки						266,68
	(зона: 1)	101682,73	2306,78	3152,55	141,86	96223,40	
	(зона: 2)	99022,67	2306,78	3206,84	141,86	93509,05	
	(зона: 3)	94845,57	2306,78	3119,47	141,86	89419,32	
	(зона: 4)	96618,18	2306,78	3181,88	141,86	91129,52	
06-01-006-04	выгрузки печей объемом до 500 м^3						368,38
	(зона: 1)	93260,21	3186,49	3258,21	139,34	86815,51	
	(зона: 2)	91101,65	3186,49	3321,84	139,34	84593,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	87467,32	3186,49	3243,59	139,34	81037,24	
	(зона: 4)	89088,17	3186,49	3308,30	139,34	82593,38	
06-01-006-05	выгрузки печей объемом до 1500 м^3						209,05
	(зона: 1)	75739,22	1808,28	2893,11	138,33	71037,83	
	(зона: 2)	74091,26	1808,28	2946,95	138,33	69336,03	
	(зона: 3)	71169,43	1808,28	2866,47	138,33	66494,68	
	(зона: 4)	72503,98	1808,28	2920,85	138,33	67774,85	
06-01-006-06	выгрузки печей объемом более 1500 м^3, черновой и чистовой клетей						190,38
	(зона: 1)	69168,66	1646,79	2747,55	131,40	64774,32	
	(зона: 2)	67774,37	1646,79	2798,27	131,40	63329,31	
	(зона: 3)	65170,79	1646,79	2722,62	131,40	60801,38	
	(зона: 4)	66395,25	1646,79	2773,56	131,40	61974,90	
06-01-006-07	упаковки объемом до 200 м^3, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м^3						337,87
	(зона: 1)	83627,66	2922,58	3113,10	139,59	77591,98	
	(зона: 2)	81821,42	2922,58	3173,46	139,59	75725,38	
	(зона: 3)	78634,42	2922,58	3094,37	139,59	72617,47	
	(зона: 4)	80092,63	2922,58	3154,80	139,59	74015,25	
Таблица 06-01-007	**Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках:						
06-01-007-01	загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м^3						327,7
	(зона: 1)	69468,77	2867,38	3762,16	213,11	62839,23	
	(зона: 2)	68202,19	2867,38	3840,39	213,11	61494,42	
	(зона: 3)	65919,67	2867,38	3709,17	213,11	59343,12	
	(зона: 4)	67048,02	2867,38	3779,08	213,11	60401,56	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9340)	*Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-007-02	черновой и листовой клетей						223,74
	(зона: 1)	69062,41	1957,73	3288,88	174,52	63815,80	
	(зона: 2)	67638,92	1957,73	3352,92	174,52	62328,27	
	(зона: 3)	65323,65	1957,73	3246,84	174,52	60119,08	
	(зона: 4)	66450,90	1957,73	3308,17	174,52	61185,00	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9340)	*Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-008	**Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик:						
06-01-008-01	на колоннах диаметром до 18 м						1071,24
	(зона: 1)	263374,96	9833,98	13716,12	803,13	239824,86	
	(зона: 2)	255140,33	9833,98	13988,03	803,13	231318,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	245155,44	9833,98	13483,85	803,13	221837,61	
	(зона: 4)	248723,86	9833,98	13733,24	803,13	225156,64	
06-01-008-02	на колоннах диаметром до 30 м						737,89
	(зона: 1)	187597,25	6773,83	10126,42	584,47	170697,00	
	(зона: 2)	182037,93	6773,83	10330,12	584,47	164933,98	
	(зона: 3)	175602,83	6773,83	9970,07	584,47	158858,93	
	(зона: 4)	177923,37	6773,83	10154,02	584,47	160995,52	
06-01-008-03	на колоннах диаметром до 50 м						642,97
	(зона: 1)	199801,44	5902,46	9727,38	548,03	184171,60	
	(зона: 2)	193660,30	5902,46	9921,35	548,03	177836,49	
	(зона: 3)	186566,27	5902,46	9588,00	548,03	171075,81	
	(зона: 4)	189107,90	5902,46	9764,84	548,03	173440,60	
06-01-008-04	на грунте диаметром до 50 м						740,15
	(зона: 1)	150287,98	6794,58	7692,10	422,06	135801,30	
	(зона: 2)	146215,20	6794,58	7851,54	422,06	131569,08	
	(зона: 3)	141693,98	6794,58	7600,16	422,06	127299,24	
	(зона: 4)	143382,89	6794,58	7741,02	422,06	128847,29	
Таблица 06-01-009	**Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
	Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:						
06-01-009-01	под окорочный барабан						365,94
	(зона: 1)	91821,51	3165,38	7006,94	390,41	81649,19	
	(зона: 2)	89815,41	3165,38	7143,85	390,41	79506,18	
	(зона: 3)	87850,06	3165,38	6912,36	390,41	77772,32	
	(зона: 4)	88638,22	3165,38	7035,67	390,41	78437,17	
06-01-009-02	под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины						648,66
	(зона: 1)	153252,75	5610,91	9245,64	516,76	138396,20	
	(зона: 2)	148962,83	5610,91	9433,83	516,76	133918,09	
	(зона: 3)	144077,25	5610,91	9126,97	516,76	129339,37	
	(зона: 4)	145874,02	5610,91	9292,74	516,76	130970,37	
	Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:						
06-01-009-03	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм						2045,3
	(зона: 1)	244330,57	17691,85	23223,58	1298,20	203415,14	
	(зона: 2)	239691,55	17691,85	23766,83	1298,20	198232,87	
	(зона: 3)	232385,28	17691,85	23040,47	1298,20	191652,96	
	(зона: 4)	235609,13	17691,85	23458,73	1298,20	194458,55	
06-01-009-04	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм						1333,8
	(зона: 1)	182389,23	11537,37	19594,05	1082,82	151257,81	
	(зона: 2)	178611,20	11537,37	19996,83	1082,82	147077,00	
	(зона: 3)	173340,35	11537,37	19365,69	1082,82	142437,29	
	(зона: 4)	175539,19	11537,37	19713,36	1082,82	144288,46	
06-01-009-05	массных бассейнов емкостью до 500 м^3 прямоугольного сечения						715,29
	(зона: 1)	134551,05	6187,26	14580,14	915,49	113783,65	
	(зона: 2)	131466,52	6187,26	14898,27	915,49	110380,99	
	(зона: 3)	127699,13	6187,26	14341,97	915,49	107169,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	129122,04	6187,26	14596,07	915,49	108338,71	

Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 06-01-012 Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков.

Измеритель: **100 м^2 площади горизонтальной проекции ростверков**

06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков						95,92
	(зона: 1)	2740,81	792,30	46,78	3,42	1901,73	
	(зона: 2)	2706,19	792,30	47,08	3,42	1866,81	
	(зона: 3)	2635,52	792,30	46,16	3,42	1797,06	
	(зона: 4)	2671,34	792,30	47,11	3,42	1831,93	

Таблица 06-01-013 Устройство подливки толщиной 20 мм.

Измеритель: **100 м^2 подливки под оборудование**

06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм						45,78
	(зона: 1)	2101,66	400,58	19,60	1,01	1681,48	
	(зона: 2)	2066,13	400,58	20,08	1,01	1645,47	
	(зона: 3)	2038,23	400,58	19,14	1,01	1618,51	
	(зона: 4)	2050,91	400,58	19,59	1,01	1630,74	
06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01						13,08
	(зона: 1)	894,63	114,45	8,22	0,50	771,96	
	(зона: 2)	878,06	114,45	8,39	0,50	755,22	
	(зона: 3)	866,77	114,45	8,06	0,50	744,26	
	(зона: 4)	871,81	114,45	8,24	0,50	749,12	

Таблица 06-01-014 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм.

Измеритель: **100 м^2 перекрытий**

06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм						22,42
	(зона: 1)	6652,52	182,05	199,57	15,51	6270,90	
	(зона: 2)	6520,34	182,05	204,73	15,51	6133,56	
	(зона: 3)	6427,52	182,05	191,89	15,51	6053,58	
	(зона: 4)	6466,00	182,05	195,74	15,51	6088,21	
06-01-014-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01						1,43
	(зона: 1)	657,97	11,61	19,63	1,51	626,73	
	(зона: 2)	644,74	11,61	20,13	1,51	613,00	
	(зона: 3)	635,49	11,61	18,87	1,51	605,01	
	(зона: 4)	639,33	11,61	19,25	1,51	608,47	

Таблица 06-01-015 Установка анкерных болтов.

Измеритель: **1 т**

	Установка анкерных болтов:						
06-01-015-01	в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м						315,01
	(зона: 1)	15995,05	2724,84	76,20	3,15	13194,01	
	(зона: 2)	15753,73	2724,84	76,97	3,15	12951,92	
	(зона: 3)	15266,56	2724,84	73,98	3,15	12467,74	
	(зона: 4)	15510,65	2724,84	75,98	3,15	12709,83	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-015-02	в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м						225,63
	(зона: 1)	15214,44	1951,70	68,73	2,90	13194,01	
	(зона: 2)	14973,04	1951,70	69,42	2,90	12951,92	
	(зона: 3)	14486,19	1951,70	66,75	2,90	12467,74	
	(зона: 4)	14730,07	1951,70	68,54	2,90	12709,83	
06-01-015-03	при бетонировании со связями из арматуры						128,62
	(зона: 1)	15043,63	1139,57	85,14	2,77	13818,92	
	(зона: 2)	14803,89	1139,57	88,00	2,77	13576,32	
	(зона: 3)	14314,97	1139,57	83,51	2,77	13091,89	
	(зона: 4)	14559,93	1139,57	85,61	2,77	13334,75	
06-01-015-04	при бетонировании на поддерживающие конструкции						36,08
	(зона: 1)	13638,51	319,67	94,74	4,67	13224,10	
	(зона: 2)	13398,86	319,67	97,74	4,67	12981,45	
	(зона: 3)	12909,33	319,67	93,49	4,67	12496,17	
	(зона: 4)	13154,12	319,67	95,64	4,67	12738,81	
06-01-015-05	при бетонировании в виде сваренных каркасов						33,68
	(зона: 1)	14993,69	298,40	311,65	11,73	14383,64	
	(зона: 2)	14735,91	298,40	317,79	11,73	14119,72	
	(зона: 3)	14194,12	298,40	303,84	11,73	13591,88	
	(зона: 4)	14466,01	298,40	311,81	11,73	13855,80	
06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона						46,33
	(зона: 1)	11898,18	435,04	648,46	22,07	10814,68	
	(зона: 2)	11668,58	435,04	665,83	22,07	10567,71	
	(зона: 3)	11518,44	435,04	633,91	22,07	10449,49	
	(зона: 4)	11585,73	435,04	650,26	22,07	10500,43	
	Установка закладных деталей весом:						
06-01-015-07	до 4 кг						215,82
	(зона: 1)	11134,10	1912,17	44,13	1,89	9177,80	
	(зона: 2)	10966,14	1912,17	44,57	1,89	9009,40	
	(зона: 3)	10627,64	1912,17	42,87	1,89	8672,60	
	(зона: 4)	10797,19	1912,17	44,02	1,89	8841,00	
06-01-015-08	до 20 кг						63,22
	(зона: 1)	9782,06	560,13	44,13	1,89	9177,80	
	(зона: 2)	9614,10	560,13	44,57	1,89	9009,40	
	(зона: 3)	9275,60	560,13	42,87	1,89	8672,60	
	(зона: 4)	9445,15	560,13	44,02	1,89	8841,00	
06-01-015-09	более 20 кг						21,8
	(зона: 1)	9415,08	193,15	44,13	1,89	9177,80	
	(зона: 2)	9247,12	193,15	44,57	1,89	9009,40	
	(зона: 3)	8908,62	193,15	42,87	1,89	8672,60	
	(зона: 4)	9078,17	193,15	44,02	1,89	8841,00	
06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок						12,64
	(зона: 1)	7570,91	109,34	46,54	2,02	7415,03	
	(зона: 2)	7264,40	109,34	47,01	2,02	7108,05	
	(зона: 3)	6889,82	109,34	45,22	2,02	6735,26	
	(зона: 4)	7017,12	109,34	46,43	2,02	6861,35	

Таблица 06-01-016 **Сварка арматуры ванным способом.**

Измеритель: **100 шт. стыков**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры:						
06-01-016-01	до 25 мм						31,8
	(зона: 1)	997,51	401,00	213,81	0,00	382,70	
	(зона: 2)	1012,53	401,00	235,85	0,00	375,68	
	(зона: 3)	978,07	401,00	215,44	0,00	361,63	
	(зона: 4)	989,55	401,00	219,89	0,00	368,66	
06-01-016-02	до 32 мм						44,2
	(зона: 1)	1569,63	557,36	327,89	0,00	684,38	
	(зона: 2)	1591,58	557,36	362,40	0,00	671,82	
	(зона: 3)	1534,87	557,36	330,80	0,00	646,71	
	(зона: 4)	1554,17	557,36	337,54	0,00	659,27	
06-01-016-03	до 40 мм						61,5
	(зона: 1)	2246,76	775,52	415,84	0,00	1055,40	
	(зона: 2)	2271,52	775,52	459,96	0,00	1036,04	
	(зона: 3)	2192,57	775,52	419,74	0,00	997,31	
	(зона: 4)	2220,44	775,52	428,25	0,00	1016,67	
Таблица 06-01-017	**Технологический электропрогрев бетона.**						
	Измеритель: **1 м³ бетона**						
06-01-017-01	Технологический электропрогрев бетона						1,08
	(зона: 1)	32,62	9,80	22,82	0,00	0,00	
	(зона: 2)	42,54	9,80	32,74	0,00	0,00	
	(зона: 3)	35,16	9,80	25,36	0,00	0,00	
	(зона: 4)	35,54	9,80	25,74	0,00	0,00	
(502-9001)	*Провод, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-018	**Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом.**						
	Измеритель: **100 м шва**						
06-01-018-01	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см						65,48
	(зона: 1)	3235,44	552,00	309,96	2,02	2373,48	
	(зона: 2)	3228,82	552,00	346,89	2,02	2329,93	
	(зона: 3)	3106,17	552,00	311,34	2,02	2242,83	
	(зона: 4)	3155,87	552,00	317,49	2,02	2286,38	
Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ							
Таблица 06-01-024	**Устройство стен подвалов и подпорных стен.**						
	Измеритель: **100 м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле**						
	Устройство стен подвалов и подпорных стен:						
06-01-024-01	бетонных						358,02
	(зона: 1)	68923,04	3057,49	3028,75	258,94	62836,80	
	(зона: 2)	67702,25	3057,49	3171,24	258,94	61473,52	
	(зона: 3)	66594,94	3057,49	2954,89	258,94	60582,56	
	(зона: 4)	67045,32	3057,49	3009,57	258,94	60978,26	
06-01-024-02	бутобетонных						430,56
	(зона: 1)	62724,08	3676,98	2957,27	248,51	56089,83	
	(зона: 2)	60730,12	3676,98	3096,08	248,51	53957,06	
	(зона: 3)	59269,94	3676,98	2890,24	248,51	52702,72	
	(зона: 4)	60032,01	3676,98	2944,01	248,51	53411,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой:							
06-01-024-03	до 3 м, толщиной до 300 мм						1051,83
	(зона: 1)	167163,83	8982,63	6734,95	476,53	151446,25	
	(зона: 2)	162805,52	8982,63	7123,06	476,53	146699,83	
	(зона: 3)	157334,40	8982,63	6630,41	476,53	141721,36	
	(зона: 4)	159280,93	8982,63	6754,26	476,53	143544,04	
06-01-024-04	до 3 м, толщиной до 500 мм						698,56
	(зона: 1)	144104,63	5965,70	5680,09	420,05	132458,84	
	(зона: 2)	140366,42	5965,70	6008,28	420,05	128392,44	
	(зона: 3)	135824,80	5965,70	5577,31	420,05	124281,79	
	(зона: 4)	137432,46	5965,70	5680,06	420,05	125786,70	
06-01-024-05	до 3 м, толщиной до 1000 мм						534,54
	(зона: 1)	122022,34	4564,97	4506,05	339,41	112951,32	
	(зона: 2)	118948,93	4564,97	4765,13	339,41	109618,83	
	(зона: 3)	115432,61	4564,97	4421,89	339,41	106445,75	
	(зона: 4)	116682,28	4564,97	4502,94	339,41	107614,37	
06-01-024-06	до 6 м, толщиной до 300 мм						1084,59
	(зона: 1)	189792,95	9262,40	7589,97	521,60	172940,58	
	(зона: 2)	184623,09	9262,40	8036,11	521,60	167324,58	
	(зона: 3)	178013,34	9262,40	7473,49	521,60	161277,45	
	(зона: 4)	180342,99	9262,40	7613,77	521,60	163466,82	
06-01-024-07	до 6 м, толщиной до 500 мм						722,16
	(зона: 1)	164817,35	6167,25	6357,32	453,49	152292,78	
	(зона: 2)	160300,54	6167,25	6737,49	453,49	147395,80	
	(зона: 3)	154697,46	6167,25	6247,70	453,49	142282,51	
	(зона: 4)	156654,42	6167,25	6363,09	453,49	144124,08	
06-01-024-08	до 6 м, толщиной до 1000 мм						558,14
	(зона: 1)	135796,02	4766,52	4929,77	359,41	126099,73	
	(зона: 2)	132205,85	4766,52	5222,72	359,41	122216,61	
	(зона: 3)	127987,70	4766,52	4842,39	359,41	118378,79	
	(зона: 4)	129468,42	4766,52	4931,26	359,41	119770,64	
06-01-024-09	до 6 м, толщиной более 1000 мм						417,72
	(зона: 1)	107097,25	3567,33	3681,07	294,26	99848,85	
	(зона: 2)	104473,20	3567,33	3892,74	294,26	97013,13	
	(зона: 3)	101645,79	3567,33	3606,46	294,26	94472,00	
	(зона: 4)	102653,36	3567,33	3671,03	294,26	95415,00	
06-01-024-10	более 6 м, толщиной до 300 мм						1110,33
	(зона: 1)	204841,33	9482,22	6750,26	551,06	188608,85	
	(зона: 2)	198912,37	9482,22	7082,03	551,06	182348,12	
	(зона: 3)	191608,31	9482,22	6610,51	551,06	175515,58	
	(зона: 4)	194187,21	9482,22	6733,36	551,06	177971,63	
06-01-024-11	более 6 м, толщиной до 500 мм						754,02
	(зона: 1)	185181,77	6439,33	5840,52	494,28	172901,92	
	(зона: 2)	179731,86	6439,33	6134,09	494,28	167158,44	
	(зона: 3)	173158,64	6439,33	5706,32	494,28	161012,99	
	(зона: 4)	175455,18	6439,33	5810,44	494,28	163205,41	
06-01-024-12	более 6 м, толщиной до 1000 мм						571,12
	(зона: 1)	145135,04	4877,36	5125,57	368,09	135132,11	
	(зона: 2)	141193,96	4877,36	5435,04	368,09	130881,56	
	(зона: 3)	136507,89	4877,36	5037,06	368,09	126593,47	
	(зона: 4)	138146,17	4877,36	5129,52	368,09	128139,29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-024-13	более 6 м, толщиной более 1000 мм						411,82
	(зона: 1)	111876,82	3516,94	4317,61	346,08	104042,27	
	(зона: 2)	109128,80	3516,94	4567,71	346,08	101044,15	
	(зона: 3)	106043,01	3516,94	4227,30	346,08	98298,77	
	(зона: 4)	107133,54	3516,94	4302,83	346,08	99313,77	

Подраздел 1.5 КОЛОННЫ

Таблица 06-01-026 Устройство колонн в деревянной опалубке.

Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**

	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой:						
06-01-026-01	до 4 м, периметром до 2 м						1463,2
	(зона: 1)	100327,79	12495,73	12114,52	1114,60	75717,54	
	(зона: 2)	99319,33	12495,73	12736,96	1114,60	74086,64	
	(зона: 3)	97220,58	12495,73	11796,09	1114,60	72928,76	
	(зона: 4)	97949,51	12495,73	12002,52	1114,60	73451,26	
06-01-026-02	до 4 м, периметром до 3 м						988,84
	(зона: 1)	92419,22	8444,69	11464,90	1079,32	72509,63	
	(зона: 2)	91443,93	8444,69	12061,73	1079,32	70937,51	
	(зона: 3)	89487,85	8444,69	11145,56	1079,32	69897,60	
	(зона: 4)	90143,59	8444,69	11338,00	1079,32	70360,90	
06-01-026-03	до 4 м, периметром более 3 м						670,24
	(зона: 1)	84432,33	5723,85	8637,27	815,09	70071,21	
	(зона: 2)	83353,86	5723,85	9086,26	815,09	68543,75	
	(зона: 3)	81711,84	5723,85	8394,43	815,09	67593,56	
	(зона: 4)	82274,95	5723,85	8539,29	815,09	68011,81	
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой:						
06-01-026-04	до 4 м, периметром до 2 м						1569,4
	(зона: 1)	162191,85	13402,68	14776,82	1214,77	134012,35	
	(зона: 2)	158972,12	13402,68	15622,90	1214,77	129946,54	
	(зона: 3)	153666,27	13402,68	14443,50	1214,77	125820,09	
	(зона: 4)	155447,42	13402,68	14700,59	1214,77	127344,15	
06-01-026-05	до 4 м, периметром до 3 м						1091,5
	(зона: 1)	154068,26	9321,41	14084,71	1176,71	130662,14	
	(зона: 2)	150885,21	9321,41	14902,66	1176,71	126661,14	
	(зона: 3)	145731,33	9321,41	13750,03	1176,71	122659,89	
	(зона: 4)	147436,11	9321,41	13992,35	1176,71	124122,35	
06-01-026-06	до 4 м, периметром более 3 м						763,46
	(зона: 1)	145853,63	6519,95	11252,26	912,24	128081,42	
	(зона: 2)	142573,22	6519,95	11922,16	912,24	124131,11	
	(зона: 3)	137740,33	6519,95	10993,57	912,24	120226,81	
	(зона: 4)	139349,99	6519,95	11188,23	912,24	121641,81	
06-01-026-07	до 6 м, периметром до 2 м						2301
	(зона: 1)	204046,03	19650,54	16636,29	1267,69	167759,20	
	(зона: 2)	199578,28	19650,54	17638,12	1267,69	162289,62	
	(зона: 3)	192436,40	19650,54	16323,22	1267,69	156462,64	
	(зона: 4)	194827,66	19650,54	16616,93	1267,69	158560,19	
06-01-026-08	до 6 м, периметром до 3 м						1510,4
	(зона: 1)	193092,37	12898,82	15783,03	1226,11	164410,52	
	(зона: 2)	188650,25	12898,82	16749,14	1226,11	159002,29	
	(зона: 3)	181655,97	12898,82	15458,69	1226,11	153298,46	
	(зона: 4)	183966,96	12898,82	15733,92	1226,11	155334,22	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-026-09	до 6 м, периметром до 4 м						1036,04
	(зона: 1)	186195,06	8847,78	13189,92	975,49	164157,36	
	(зона: 2)	181590,15	8847,78	14022,82	975,49	158719,55	
	(зона: 3)	174784,29	8847,78	12931,50	975,49	153005,01	
	(зона: 4)	177045,52	8847,78	13163,80	975,49	155033,94	
06-01-026-10	до 6 м, периметром более 4 м						835,44
	(зона: 1)	185764,14	7134,66	12927,67	962,51	165701,81	
	(зона: 2)	181069,45	7134,66	13750,45	962,51	160184,34	
	(зона: 3)	174185,52	7134,66	12667,83	962,51	154383,03	
	(зона: 4)	176466,17	7134,66	12894,34	962,51	156437,17	
06-01-026-11	более 6 м, периметром до 2 м						3115,2
	(зона: 1)	255974,31	26603,81	18582,91	1320,73	210787,59	
	(зона: 2)	249963,99	26603,81	19754,70	1320,73	203605,48	
	(зона: 3)	240555,66	26603,81	18296,04	1320,73	195655,81	
	(зона: 4)	243720,45	26603,81	18627,56	1320,73	198489,08	
06-01-026-12	более 6 м, периметром до 3 м						1640,2
	(зона: 1)	214072,29	14007,31	16348,53	1227,87	183716,45	
	(зона: 2)	208926,31	14007,31	17375,24	1227,87	177543,76	
	(зона: 3)	200931,41	14007,31	16034,28	1227,87	170889,82	
	(зона: 4)	203583,98	14007,31	16320,76	1227,87	173255,91	
06-01-026-13	более 6 м, периметром до 4 м						1136,34
	(зона: 1)	202162,56	9704,34	13764,88	996,53	178693,34	
	(зона: 2)	197030,23	9704,34	14644,75	996,53	172681,14	
	(зона: 3)	189462,71	9704,34	13506,42	996,53	166251,95	
	(зона: 4)	191983,79	9704,34	13749,79	996,53	168529,66	
06-01-026-14	более 6 м, периметром более 4 м						1010,08
	(зона: 1)	200712,30	8626,08	13418,93	966,80	178667,29	
	(зона: 2)	195540,53	8626,08	14293,10	966,80	172621,35	
	(зона: 3)	187967,83	8626,08	13168,66	966,80	166173,09	
	(зона: 4)	190479,04	8626,08	13404,77	966,80	168448,19	
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром:						
06-01-026-15	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%						1734,6
	(зона: 1)	164767,61	14813,48	15177,67	1238,33	134776,46	
	(зона: 2)	161544,88	14813,48	16050,15	1238,33	130681,25	
	(зона: 3)	156173,03	14813,48	14841,83	1238,33	126517,72	
	(зона: 4)	157974,75	14813,48	15106,40	1238,33	128054,87	
06-01-026-16	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%						1899,8
	(зона: 1)	175418,45	16224,29	15821,96	1265,67	143372,20	
	(зона: 2)	171906,57	16224,29	16739,05	1265,67	138943,23	
	(зона: 3)	166072,74	16224,29	15487,96	1265,67	134360,49	
	(зона: 4)	168034,80	16224,29	15765,31	1265,67	136045,20	
06-01-026-17	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%						2147,6
	(зона: 1)	197378,96	18340,50	17076,27	1326,02	161962,19	
	(зона: 2)	193237,05	18340,50	18078,70	1326,02	156817,85	
	(зона: 3)	186407,20	18340,50	16734,48	1326,02	151332,22	
	(зона: 4)	188713,30	18340,50	17036,31	1326,02	153336,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-026-18	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%						3504,6
	(зона: 1)	196388,66	29929,28	17952,11	1384,36	148507,27	
	(зона: 2)	192974,34	29929,28	18942,76	1384,36	144102,30	
	(зона: 3)	186953,66	29929,28	17624,63	1384,36	139399,75	
	(зона: 4)	189064,45	29929,28	17948,50	1384,36	141186,67	
06-01-026-19	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%						1262,6
	(зона: 1)	160392,29	10782,60	14489,24	1187,17	135120,45	
	(зона: 2)	157089,53	10782,60	15339,36	1187,17	130967,57	
	(зона: 3)	151704,38	10782,60	14160,36	1187,17	126761,42	
	(зона: 4)	153495,11	10782,60	14410,89	1187,17	128301,62	
06-01-026-20	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%						1416
	(зона: 1)	170672,85	12092,64	15111,54	1215,02	143468,67	
	(зона: 2)	167099,22	12092,64	16001,18	1215,02	139005,40	
	(зона: 3)	161272,23	12092,64	14779,45	1215,02	134400,14	
	(зона: 4)	163219,79	12092,64	15042,62	1215,02	136084,53	
06-01-026-21	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%						1711
	(зона: 1)	196095,91	14611,94	16457,10	1273,73	165026,87	
	(зона: 2)	191777,92	14611,94	17438,87	1273,73	159727,11	
	(зона: 3)	184801,93	14611,94	16119,22	1273,73	154070,77	
	(зона: 4)	187146,40	14611,94	16409,17	1273,73	156125,29	
06-01-026-22	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%						2855,6
	(зона: 1)	192970,44	24386,82	17438,47	1331,95	151145,15	
	(зона: 2)	189417,57	24386,82	18427,89	1331,95	146602,86	
	(зона: 3)	183254,51	24386,82	17116,43	1331,95	141751,26	
	(зона: 4)	185397,85	24386,82	17429,77	1331,95	143581,26	
Таблица 06-01-027	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке.**						
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
06-01-027-01	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке						1479,17
	(зона: 1)	301710,54	13105,45	70125,92	6921,50	218479,17	
	(зона: 2)	297787,47	13105,45	73886,60	6921,50	210795,42	
	(зона: 3)	283534,94	13105,45	67936,85	6921,50	202492,64	
	(зона: 4)	287557,31	13105,45	69075,75	6921,50	205376,11	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 06-01-030	**Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных.**						
	Измеритель: **100 м³ в деле**						
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой:						
06-01-030-01	до 3 м, толщиной до 100 мм						2951,2
	(зона: 1)	164005,40	24878,62	18830,37	1734,39	120296,41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	162553,46	24878,62	19842,54	1734,39	117832,30	
	(зона: 3)	158430,68	24878,62	18399,79	1734,39	115152,27	
	(зона: 4)	160025,76	24878,62	18715,10	1734,39	116432,04	
06-01-030-02	до 3 м, толщиной до 150 мм						1773,1
	(зона: 1)	125932,76	14947,23	12515,60	1163,48	98469,93	
	(зона: 2)	124541,51	14947,23	13188,32	1163,48	96405,96	
	(зона: 3)	121693,33	14947,23	12218,18	1163,48	94527,92	
	(зона: 4)	122779,92	14947,23	12426,84	1163,48	95405,85	
06-01-030-03	до 3 м, толщиной до 200 мм						1190
	(зона: 1)	102739,74	10031,70	8912,84	831,98	83795,20	
	(зона: 2)	101441,73	10031,70	9391,22	831,98	82018,81	
	(зона: 3)	99277,90	10031,70	8696,78	831,98	80549,42	
	(зона: 4)	100104,59	10031,70	8845,16	831,98	81227,73	
06-01-030-04	до 3 м, толщиной до 300 мм						843,71
	(зона: 1)	83490,29	7112,48	6497,96	607,34	69879,85	
	(зона: 2)	82346,06	7112,48	6846,12	607,34	68387,46	
	(зона: 3)	80689,55	7112,48	6339,37	607,34	67237,70	
	(зона: 4)	81323,05	7112,48	6447,48	607,34	67763,09	
06-01-030-05	до 3 м, толщиной до 500 мм						616,42
	(зона: 1)	76740,28	5196,42	4804,60	449,97	66739,26	
	(зона: 2)	75562,98	5196,42	5062,12	449,97	65304,44	
	(зона: 3)	74153,38	5196,42	4686,89	449,97	64270,07	
	(зона: 4)	74700,79	5196,42	4766,73	449,97	64737,64	
06-01-030-06	до 6 м, толщиной до 100 мм						3070,2
	(зона: 1)	165186,33	25881,79	18883,87	1734,39	120420,67	
	(зона: 2)	163735,26	25881,79	19899,19	1734,39	117954,28	
	(зона: 3)	159610,31	25881,79	18458,82	1734,39	115269,70	
	(зона: 4)	161208,91	25881,79	18775,38	1734,39	116551,74	
06-01-030-07	до 6 м, толщиной до 150 мм						1844,5
	(зона: 1)	127503,28	15549,14	12548,18	1163,48	99405,96	
	(зона: 2)	126096,84	15549,14	13222,88	1163,48	97324,82	
	(зона: 3)	123215,63	15549,14	12254,06	1163,48	95412,43	
	(зона: 4)	124320,15	15549,14	12463,48	1163,48	96307,53	
06-01-030-08	до 6 м, толщиной до 200 мм						1249,5
	(зона: 1)	103869,01	10533,29	8939,93	831,98	84395,79	
	(зона: 2)	102561,62	10533,29	9419,95	831,98	82608,38	
	(зона: 3)	100376,88	10533,29	8726,64	831,98	81116,95	
	(зона: 4)	101215,22	10533,29	8875,65	831,98	81806,28	
06-01-030-09	до 6 м, толщиной до 300 мм						880,6
	(зона: 1)	84227,62	7423,46	6514,19	607,34	70289,97	
	(зона: 2)	83076,86	7423,46	6863,34	607,34	68790,06	
	(зона: 3)	81405,95	7423,46	6357,25	607,34	67625,24	
	(зона: 4)	82047,36	7423,46	6465,74	607,34	68158,16	
06-01-030-10	до 6 м, толщиной до 500 мм						642,6
	(зона: 1)	77264,88	5417,12	4816,52	449,97	67031,24	
	(зона: 2)	76082,94	5417,12	5074,76	449,97	65591,06	
	(зона: 3)	74663,12	5417,12	4700,02	449,97	64545,98	
	(зона: 4)	75216,17	5417,12	4780,14	449,97	65018,91	
06-01-030-11	до 6 м, толщиной до 1000 мм						410,55
	(зона: 1)	70270,04	3460,94	4662,86	445,43	62146,24	
	(зона: 2)	69168,75	3460,94	4912,18	445,43	60795,63	
	(зона: 3)	67928,22	3460,94	4537,25	445,43	59930,03	
	(зона: 4)	68388,07	3460,94	4614,10	445,43	60313,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-030-12	до 6 м, толщиной до 2000 мм						307,02
	(зона: 1)	67147,03	2588,18	4486,55	432,75	60072,30	
	(зона: 2)	66074,26	2588,18	4726,37	432,75	58759,71	
	(зона: 3)	64918,77	2588,18	4360,27	432,75	57970,32	
	(зона: 4)	65337,16	2588,18	4433,85	432,75	58315,13	
	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой:						
06-01-030-13	до 3 м, толщиной до 150 мм						1618,4
	(зона: 1)	177053,48	13643,11	12464,84	1165,00	150945,53	
	(зона: 2)	174501,89	13643,11	13134,24	1165,00	147724,54	
	(зона: 3)	171026,28	13643,11	12159,55	1165,00	145223,62	
	(зона: 4)	172377,14	13643,11	12366,94	1165,00	146367,09	
06-01-030-14	до 3 м, толщиной до 200 мм						1094,8
	(зона: 1)	159980,18	9229,16	8901,18	835,13	141849,84	
	(зона: 2)	157403,39	9229,16	9378,64	835,13	138795,59	
	(зона: 3)	154537,81	9229,16	8679,73	835,13	136628,92	
	(зона: 4)	155661,64	9229,16	8827,61	835,13	137604,87	
06-01-030-15	до 3 м, толщиной до 300 мм						778,26
	(зона: 1)	148970,30	6560,73	6482,94	608,85	135926,63	
	(зона: 2)	146371,81	6560,73	6830,12	608,85	132980,96	
	(зона: 3)	143913,45	6560,73	6320,76	608,85	131031,96	
	(зона: 4)	144887,97	6560,73	6428,41	608,85	131898,83	
06-01-030-16	до 6 м, толщиной до 150 мм						1677,9
	(зона: 1)	178539,02	14144,70	12491,72	1165,00	151902,60	
	(зона: 2)	175971,47	14144,70	13162,72	1165,00	148664,05	
	(зона: 3)	172461,91	14144,70	12189,20	1165,00	146128,01	
	(зона: 4)	173830,95	14144,70	12397,22	1165,00	147289,03	
06-01-030-17	до 6 м, толщиной до 200 мм						1147,16
	(зона: 1)	161046,04	9670,56	8925,05	835,13	142450,43	
	(зона: 2)	158459,67	9670,56	9403,95	835,13	139385,16	
	(зона: 3)	155573,03	9670,56	8706,02	835,13	137196,45	
	(зона: 4)	156708,43	9670,56	8854,45	835,13	138183,42	
06-01-030-18	до 6 м, толщиной до 300 мм						811,58
	(зона: 1)	149676,52	6841,62	6498,15	608,85	136336,75	
	(зона: 2)	147071,44	6841,62	6846,26	608,85	133383,56	
	(зона: 3)	144598,64	6841,62	6337,52	608,85	131419,50	
	(зона: 4)	145581,04	6841,62	6445,52	608,85	132293,90	
Таблица 06-01-031	**Устройство железобетонных стен и перегородок.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой:						
06-01-031-01	до 3 м, толщиной 100 мм						3177,3
	(зона: 1)	241313,80	27134,14	26776,56	2324,65	187403,10	
	(зона: 2)	237601,35	27134,14	28313,73	2324,65	182153,48	
	(зона: 3)	229403,86	27134,14	26183,58	2324,65	176086,14	
	(зона: 4)	232281,92	27134,14	26636,64	2324,65	178511,14	
06-01-031-02	до 3 м, толщиной 150 мм						2153,9
	(зона: 1)	197509,11	18394,31	17957,61	1505,45	161157,19	
	(зона: 2)	193901,19	18394,31	19015,52	1505,45	156491,36	
	(зона: 3)	187426,93	18394,31	17584,03	1505,45	151448,59	
	(зона: 4)	189681,08	18394,31	17890,13	1505,45	153396,64	
06-01-031-03	до 3 м, толщиной 200 мм						1666
	(зона: 1)	267239,68	14227,64	18203,92	1296,16	234808,12	
	(зона: 2)	260408,46	14227,64	19405,75	1296,16	226775,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	249831,63	14227,64	17901,78	1296,16	217702,21	
	(зона: 4)	253401,53	14227,64	18221,48	1296,16	220952,41	
06-01-031-04	до 3 м, толщиной 300 мм						1166,2
	(зона: 1)	198093,78	9959,35	13429,30	993,26	174705,13	
	(зона: 2)	193206,95	9959,35	14296,92	993,26	168950,68	
	(зона: 3)	185827,22	9959,35	13188,06	993,26	162679,81	
	(зона: 4)	188323,51	9959,35	13422,30	993,26	164941,86	
06-01-031-05	до 3 м, толщиной 500 мм						852,04
	(зона: 1)	165020,59	7276,42	9524,59	693,46	148219,58	
	(зона: 2)	160959,72	7276,42	10144,08	693,46	143539,22	
	(зона: 3)	155294,43	7276,42	9359,09	693,46	138658,92	
	(зона: 4)	157236,27	7276,42	9525,77	693,46	140434,08	
06-01-031-06	до 6 м, толщиной 100 мм						3296,3
	(зона: 1)	242315,15	28150,40	26829,99	2324,65	187334,76	
	(зона: 2)	238607,10	28150,40	28370,31	2324,65	182086,39	
	(зона: 3)	230414,50	28150,40	26242,54	2324,65	176021,56	
	(зона: 4)	233292,57	28150,40	26696,86	2324,65	178445,31	
06-01-031-07	до 6 м, толщиной 150 мм						2225,3
	(зона: 1)	198155,00	19004,06	17989,67	1505,45	161161,27	
	(зона: 2)	194548,90	19004,06	19049,47	1505,45	156495,37	
	(зона: 3)	188075,92	19004,06	17619,41	1505,45	151452,45	
	(зона: 4)	190330,89	19004,06	17926,26	1505,45	153400,57	
06-01-031-08	до 6 м, толщиной 200 мм						1713,6
	(зона: 1)	268288,86	14634,14	18225,30	1296,16	235429,42	
	(зона: 2)	261447,49	14634,14	19428,38	1296,16	227384,97	
	(зона: 3)	250848,81	14634,14	17925,36	1296,16	218289,31	
	(зона: 4)	254430,62	14634,14	18245,57	1296,16	221550,91	
06-01-031-09	до 6 м, толщиной 300 мм						1201,9
	(зона: 1)	198721,30	10264,23	13445,38	993,26	175011,69	
	(зона: 2)	193829,79	10264,23	14313,94	993,26	169251,62	
	(зона: 3)	186439,53	10264,23	13205,80	993,26	162969,50	
	(зона: 4)	188941,83	10264,23	13440,42	993,26	165237,18	
06-01-031-10	до 6 м, толщиной 500 мм						878,22
	(зона: 1)	165527,21	7500,00	9536,36	693,46	148490,85	
	(зона: 2)	161462,06	7500,00	10156,54	693,46	143805,52	
	(зона: 3)	155787,33	7500,00	9372,07	693,46	138915,26	
	(зона: 4)	157734,43	7500,00	9539,03	693,46	140695,40	
06-01-031-11	до 6 м, толщиной 1000 мм						547,4
	(зона: 1)	128638,07	4674,80	10790,18	632,90	113173,09	
	(зона: 2)	126210,25	4674,80	11596,37	632,90	109939,08	
	(зона: 3)	122148,42	4674,80	10655,33	632,90	106818,29	
	(зона: 4)	123520,33	4674,80	10848,61	632,90	107996,92	
06-01-031-12	более 6 м, толщиной 150 мм						2201,5
	(зона: 1)	202862,07	18800,81	18045,89	1511,62	166015,37	
	(зона: 2)	199169,57	18800,81	19108,36	1511,62	161260,40	
	(зона: 3)	192512,51	18800,81	17672,35	1511,62	156039,35	
	(зона: 4)	194857,45	18800,81	17980,11	1511,62	158076,53	
06-01-031-13	более 6 м, толщиной 200 мм						1701,7
	(зона: 1)	270266,62	14532,52	18275,10	1301,08	237459,00	
	(зона: 2)	263390,44	14532,52	19480,61	1301,08	229377,31	
	(зона: 3)	252712,56	14532,52	17972,87	1301,08	220207,17	
	(зона: 4)	256332,45	14532,52	18293,92	1301,08	223506,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-031-14	более 6 м, толщиной 300 мм						1201,9
	(зона: 1)	198827,50	10264,23	13448,03	993,26	175115,24	
	(зона: 2)	193934,12	10264,23	14316,62	993,26	169353,27	
	(зона: 3)	186539,91	10264,23	13208,33	993,26	163067,35	
	(зона: 4)	189044,19	10264,23	13443,03	993,26	165336,93	
06-01-031-15	более 6 м, толщиной 500 мм						881,79
	(зона: 1)	165689,72	7530,49	9564,83	695,72	148594,40	
	(зона: 2)	161623,95	7530,49	10186,29	695,72	143907,17	
	(зона: 3)	155943,53	7530,49	9399,93	695,72	139013,11	
	(зона: 4)	157893,07	7530,49	9567,43	695,72	140795,15	
06-01-031-16	более 6 м, толщиной 1000 мм						549,78
	(зона: 1)	119421,10	4695,12	7821,20	636,17	106904,78	
	(зона: 2)	116832,78	4695,12	8300,59	636,17	103837,07	
	(зона: 3)	113323,18	4695,12	7651,54	636,17	100976,52	
	(зона: 4)	114523,30	4695,12	7785,06	636,17	102043,12	
06-01-031-17	более 6 м, толщиной 2000 мм						393,89
	(зона: 1)	96959,72	3363,82	6755,31	600,54	86840,59	
	(зона: 2)	95056,91	3363,82	7143,58	600,54	84549,51	
	(зона: 3)	92613,36	3363,82	6583,56	600,54	82665,98	
	(зона: 4)	93448,55	3363,82	6696,63	600,54	83388,10	

Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ

Таблица 06-01-034 Устройство балок, перемычек.

Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**

06-01-034-01	Устройство фундаментных балок						1309
	(зона: 1)	173060,94	11034,87	10036,96	751,34	151989,11	
	(зона: 2)	169210,66	11034,87	10666,13	751,34	147509,66	
	(зона: 3)	163578,55	11034,87	9869,38	751,34	142674,30	
	(зона: 4)	165603,23	11034,87	10045,20	751,34	144523,16	
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки:						
06-01-034-02	до 6 м при высоте балок до 500 мм						1749,3
	(зона: 1)	255818,14	14746,60	16373,21	1176,97	224698,33	
	(зона: 2)	249663,46	14746,60	17433,63	1176,97	217483,23	
	(зона: 3)	240002,49	14746,60	16102,06	1176,97	209153,83	
	(зона: 4)	243392,54	14746,60	16390,48	1176,97	212255,46	
06-01-034-03	до 6 м при высоте балок до 800 мм						1439,6
	(зона: 1)	232342,56	12135,83	13788,62	967,18	206418,11	
	(зона: 2)	226590,94	12135,83	14694,51	967,18	199760,60	
	(зона: 3)	217939,10	12135,83	13570,26	967,18	192233,01	
	(зона: 4)	220962,03	12135,83	13814,15	967,18	195012,05	
06-01-034-04	до 6 м при высоте балок более 800 мм						1250,8
	(зона: 1)	232824,87	10544,24	12836,15	852,39	209444,48	
	(зона: 2)	226744,07	10544,24	13707,74	852,39	202492,09	
	(зона: 3)	217905,31	10544,24	12648,45	852,39	194712,62	
	(зона: 4)	220954,65	10544,24	12877,34	852,39	197533,07	
06-01-034-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм						2017,8
	(зона: 1)	234207,67	17010,05	14460,41	990,61	202737,21	
	(зона: 2)	228580,90	17010,05	15423,64	990,61	196147,21	
	(зона: 3)	220003,09	17010,05	14238,26	990,61	188754,78	
	(зона: 4)	222971,26	17010,05	14495,04	990,61	191466,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-034-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм						1628,4
	(зона: 1)	234520,52	13727,41	12820,07	850,88	207973,04	
	(зона: 2)	228465,75	13727,41	13690,68	850,88	201047,66	
	(зона: 3)	219682,50	13727,41	12632,90	850,88	193322,19	
	(зона: 4)	222704,57	13727,41	12861,52	850,88	196115,64	
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры**						
	Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок:						
06-01-034-07	до 900 мм						1285,2
	(зона: 1)	144097,42	10834,24	9515,54	707,81	123747,64	
	(зона: 2)	141167,98	10834,24	10119,92	707,81	120213,82	
	(зона: 3)	136860,61	10834,24	9360,18	707,81	116666,19	
	(зона: 4)	138382,90	10834,24	9526,43	707,81	118022,23	
06-01-034-08	более 900 мм						833
	(зона: 1)	112904,71	7022,19	8235,97	665,13	97646,55	
	(зона: 2)	110862,99	7022,19	8738,16	665,13	95102,64	
	(зона: 3)	107904,75	7022,19	8068,42	665,13	92814,14	
	(зона: 4)	108952,47	7022,19	8209,58	665,13	93720,70	
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
06-01-034-09	Устройство перемычек						1593
	(зона: 1)	211828,67	13428,99	11529,16	822,15	186870,52	
	(зона: 2)	206948,86	13428,99	12271,22	822,15	181248,65	
	(зона: 3)	199621,72	13428,99	11355,90	822,15	174836,83	
	(зона: 4)	202285,77	13428,99	11559,79	822,15	177296,99	
Таблица 06-01-035	**Устройство поясов.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
	Устройство поясов:						
06-01-035-01	в опалубке						1016,26
	(зона: 1)	186262,89	8892,28	12131,39	895,61	165239,22	
	(зона: 2)	181643,50	8892,28	12918,36	895,61	159832,86	
	(зона: 3)	174912,96	8892,28	11911,92	895,61	154108,76	
	(зона: 4)	177176,28	8892,28	12123,39	895,61	156160,61	
06-01-035-02	без опалубки						516,46
	(зона: 1)	173016,81	4519,03	10551,27	761,42	157946,51	
	(зона: 2)	168446,32	4519,03	11253,49	761,42	152673,80	
	(зона: 3)	162090,11	4519,03	10353,29	761,42	147217,79	
	(зона: 4)	164191,63	4519,03	10537,39	761,42	149135,21	
Таблица 06-01-036	**Устройство засыпки фундаментных балок.**						
	Измеритель: **100 м^3 засыпки**						
	Устройство засыпки фундаментных балок:						
06-01-036-01	песком						196,47
	(зона: 1)	16284,43	1719,11	4028,63	411,03	10536,69	
	(зона: 2)	16143,67	1719,11	4081,20	411,03	10343,36	
	(зона: 3)	15695,27	1719,11	4019,48	411,03	9956,68	
	(зона: 4)	15957,77	1719,11	4088,62	411,03	10150,04	
06-01-036-02	шлаком						196,47
	(зона: 1)	29837,09	1719,11	3545,54	356,18	24572,44	
	(зона: 2)	28575,91	1719,11	3588,59	356,18	23268,21	
	(зона: 3)	26909,68	1719,11	3540,69	356,18	21649,88	
	(зона: 4)	27570,70	1719,11	3601,25	356,18	22250,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-037	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке.**						
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
06-01-037-01	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке						1491,07
	(зона: 1)	213507,61	12897,76	12714,89	1166,05	187894,96	
	(зона: 2)	207660,70	12897,76	13373,92	1166,05	181389,02	
	(зона: 3)	199722,97	12897,76	12393,94	1166,05	174431,27	
	(зона: 4)	202366,44	12897,76	12610,32	1166,05	176858,36	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ							
Таблица 06-01-041	**Устройство перекрытий.**						
	Измеритель: **100 м³ в деле**						
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной:						
06-01-041-01	до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м						951,08
	(зона: 1)	171715,48	8017,60	4012,13	374,51	159685,75	
	(зона: 2)	167443,94	8017,60	4217,74	374,51	155208,60	
	(зона: 3)	162075,93	8017,60	3882,80	374,51	150175,53	
	(зона: 4)	164142,24	8017,60	3950,88	374,51	152173,76	
06-01-041-02	до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м						1840,8
	(зона: 1)	181805,66	15517,94	4012,13	374,51	162275,59	
	(зона: 2)	177486,60	15517,94	4217,74	374,51	157750,92	
	(зона: 3)	172023,55	15517,94	3882,80	374,51	152622,81	
	(зона: 4)	174137,38	15517,94	3950,88	374,51	154668,56	
06-01-041-03	более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м						678,5
	(зона: 1)	144838,04	5719,76	3281,48	308,59	135836,80	
	(зона: 2)	141142,88	5719,76	3449,89	308,59	131973,23	
	(зона: 3)	136814,81	5719,76	3175,80	308,59	127919,25	
	(зона: 4)	138440,84	5719,76	3231,20	308,59	129489,88	
06-01-041-04	более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м						1180
	(зона: 1)	149951,42	9947,40	3267,87	307,71	136736,15	
	(зона: 2)	146239,41	9947,40	3435,93	307,71	132856,08	
	(зона: 3)	141879,11	9947,40	3162,60	307,71	128769,11	
	(зона: 4)	143521,32	9947,40	3217,70	307,71	130356,22	
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади:						
06-01-041-05	до 6 м						1534
	(зона: 1)	225022,39	12931,62	8136,66	507,13	203954,11	
	(зона: 2)	219447,69	12931,62	8711,03	507,13	197805,04	
	(зона: 3)	211563,30	12931,62	7990,99	507,13	190640,69	
	(зона: 4)	214470,66	12931,62	8137,50	507,13	193401,54	
06-01-041-06	более 6 м						2124
	(зона: 1)	232585,93	17905,32	8136,66	507,13	206543,95	
	(зона: 2)	226963,71	17905,32	8711,03	507,13	200347,36	
	(зона: 3)	218984,28	17905,32	7990,99	507,13	193087,97	
	(зона: 4)	221939,16	17905,32	8137,50	507,13	195896,34	
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-041-07	до 5 м^2 приведенной толщиной до 100 мм						1675,6
	(зона: 1)	197237,91	14125,31	8586,68	574,48	174525,92	
	(зона: 2)	192352,79	14125,31	9175,62	574,48	169051,86	
	(зона: 3)	185589,36	14125,31	8417,12	574,48	163046,93	
	(зона: 4)	187970,74	14125,31	8569,68	574,48	165275,75	
06-01-041-08	до 5 м^2 приведенной толщиной до 150 мм						1368,8
	(зона: 1)	166032,05	11538,98	7545,13	538,85	146947,94	
	(зона: 2)	162074,44	11538,98	8044,55	538,85	142490,91	
	(зона: 3)	156720,84	11538,98	7382,59	538,85	137799,27	
	(зона: 4)	158605,70	11538,98	7515,17	538,85	139551,55	
06-01-041-09	до 5 м^2 приведенной толщиной до 200 мм						968,78
	(зона: 1)	134566,38	8166,82	6575,60	509,14	119823,96	
	(зона: 2)	131526,05	8166,82	6987,04	509,14	116372,19	
	(зона: 3)	127560,31	8166,82	6418,32	509,14	112975,17	
	(зона: 4)	128958,28	8166,82	6532,42	509,14	114259,04	
06-01-041-10	более 5 м^2 приведенной толщиной до 100 мм						1227,2
	(зона: 1)	183891,55	10345,30	8534,97	572,72	165011,28	
	(зона: 2)	179345,94	10345,30	9117,85	572,72	159882,79	
	(зона: 3)	173040,86	10345,30	8368,02	572,72	154327,54	
	(зона: 4)	175256,99	10345,30	8519,73	572,72	156391,96	
06-01-041-11	более 5 м^2 приведенной толщиной до 150 мм						993,56
	(зона: 1)	156150,80	8375,71	7555,55	540,49	140219,54	
	(зона: 2)	152439,83	8375,71	8051,62	540,49	136012,50	
	(зона: 3)	147411,20	8375,71	7393,36	540,49	131642,13	
	(зона: 4)	149180,68	8375,71	7526,45	540,49	133278,52	
06-01-041-12	более 5 м^2 приведенной толщиной до 200 мм						758,74
	(зона: 1)	128641,90	6396,18	6480,91	502,22	115764,81	
	(зона: 2)	125757,25	6396,18	6888,04	502,22	112473,03	
	(зона: 3)	121997,55	6396,18	6326,19	502,22	109275,18	
	(зона: 4)	123324,40	6396,18	6438,50	502,22	110489,72	
06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов						960,52
	(зона: 1)	148491,40	8097,18	5383,47	511,15	135010,75	
	(зона: 2)	144692,50	8097,18	5660,17	511,15	130935,15	
	(зона: 3)	140084,56	8097,18	5210,21	511,15	126777,17	
	(зона: 4)	141717,77	8097,18	5300,65	511,15	128319,94	

Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА

Таблица 06-01-044 Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона.

Измеритель: **100 м^3 баритобетона в деле**

	Устройство баритобетонных перегородок высотой:						
06-01-044-01	до 3 м						1218
	(зона: 1)	775486,50	10145,94	9115,90	1050,46	756224,66	
	(зона: 2)	762507,56	10145,94	9501,98	1050,46	742859,64	
	(зона: 3)	739136,80	10145,94	8992,75	1050,46	719998,11	
	(зона: 4)	750670,46	10145,94	9149,67	1050,46	731374,85	
06-01-044-02	до 6 м						1508
	(зона: 1)	779073,34	12561,64	9205,23	1057,11	757306,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	766078,38	12561,64	9595,15	1057,11	743921,59	
	(зона: 3)	742661,06	12561,64	9079,05	1057,11	721020,37	
	(зона: 4)	754216,26	12561,64	9237,67	1057,11	732416,95	
06-01-044-03	Устройство изоляционного слоя из баритобетона						747,04
	(зона: 1)	745132,17	6222,84	8796,93	1031,61	730112,40	
	(зона: 2)	732605,15	6222,84	9168,06	1031,61	717214,25	
	(зона: 3)	710116,97	6222,84	8683,73	1031,61	695210,40	
	(зона: 4)	721216,09	6222,84	8834,10	1031,61	706159,15	
Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ							
Таблица 06-01-046	**Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:						
06-01-046-01	до 1 и толщине стен до 300 мм						572
	(зона: 1)	171944,00	4764,76	12314,45	915,23	154864,79	
	(зона: 2)	167390,85	4764,76	12857,79	915,23	149768,30	
	(зона: 3)	161295,80	4764,76	12035,25	915,23	144495,79	
	(зона: 4)	163380,21	4764,76	12251,73	915,23	146363,72	
06-01-046-02	до 1 и толщине стен до 500 мм						493
	(зона: 1)	149572,24	4106,69	9242,03	660,26	136223,52	
	(зона: 2)	145658,45	4106,69	9662,20	660,26	131889,56	
	(зона: 3)	140702,80	4106,69	9047,30	660,26	127548,81	
	(зона: 4)	142417,71	4106,69	9211,83	660,26	129099,19	
06-01-046-03	до 1 и толщине стен более 500 мм						453
	(зона: 1)	148356,04	3773,49	8999,64	646,14	135582,91	
	(зона: 2)	144445,90	3773,49	9404,88	646,14	131267,53	
	(зона: 3)	139536,89	3773,49	8809,07	646,14	126954,33	
	(зона: 4)	141236,12	3773,49	8969,29	646,14	128493,34	
06-01-046-04	более 1 и толщине стен до 300 мм						827
	(зона: 1)	189570,58	6888,91	10867,63	714,86	171814,04	
	(зона: 2)	184327,01	6888,91	11409,31	714,86	166028,79	
	(зона: 3)	177474,87	6888,91	10674,16	714,86	159911,80	
	(зона: 4)	179827,78	6888,91	10870,17	714,86	162068,70	
06-01-046-05	более 1 и толщине стен до 500 мм						647
	(зона: 1)	227679,74	5389,51	9652,95	636,05	212637,28	
	(зона: 2)	220599,06	5389,51	10121,89	636,05	205087,66	
	(зона: 3)	211736,06	5389,51	9472,00	636,05	196874,55	
	(зона: 4)	214758,34	5389,51	9647,51	636,05	199721,32	
06-01-046-06	более 1 и толщине стен более 500 мм						580
	(зона: 1)	152857,55	4831,40	7029,12	438,07	140997,03	
	(зона: 2)	148687,08	4831,40	7396,44	438,07	136459,24	
	(зона: 3)	143628,74	4831,40	6922,47	438,07	131874,87	
	(зона: 4)	145387,81	4831,40	7050,37	438,07	133506,04	
	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:						
06-01-046-07	до 1 и толщине стен до 300 мм						643
	(зона: 1)	172419,57	5356,19	8427,53	696,20	158635,85	
	(зона: 2)	167399,42	5356,19	8726,90	696,20	153316,33	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	161385,20	5356,19	8214,19	696,20	147814,82	
	(зона: 4)	163460,09	5356,19	8360,92	696,20	149742,98	
06-01-046-08	до 1 и толщине стен до 500 мм						540,8
	(зона: 1)	161711,06	4504,86	6897,51	567,58	150308,69	
	(зона: 2)	156971,80	4504,86	7142,09	567,58	145324,85	
	(зона: 3)	151463,74	4504,86	6722,22	567,58	140236,66	
	(зона: 4)	153370,22	4504,86	6842,69	567,58	142022,67	
06-01-046-09	до 1 и толщине стен более 500 мм						479
	(зона: 1)	162034,59	3990,07	6326,87	511,34	151717,65	
	(зона: 2)	157211,47	3990,07	6554,47	511,34	146666,93	
	(зона: 3)	151665,28	3990,07	6172,33	511,34	141502,88	
	(зона: 4)	153586,06	3990,07	6283,64	511,34	143312,35	
06-01-046-10	более 1 и толщине стен до 300 мм						905
	(зона: 1)	217005,21	7538,65	11004,45	901,74	198462,11	
	(зона: 2)	210397,77	7538,65	11401,07	901,74	191458,05	
	(зона: 3)	202193,03	7538,65	10721,13	901,74	183933,25	
	(зона: 4)	204988,47	7538,65	10913,25	901,74	186536,57	
06-01-046-11	более 1 и толщине стен до 500 мм						699
	(зона: 1)	190509,55	5822,67	8450,20	700,23	176236,68	
	(зона: 2)	184718,81	5822,67	8746,36	700,23	170149,78	
	(зона: 3)	177790,24	5822,67	8226,94	700,23	163740,63	
	(зона: 4)	180162,93	5822,67	8374,44	700,23	165965,82	
06-01-046-12	более 1 и толщине стен более 500 мм						605
	(зона: 1)	186718,65	5039,65	8146,02	671,23	173532,98	
	(зона: 2)	181028,66	5039,65	8433,49	671,23	167555,52	
	(зона: 3)	174254,12	5039,65	7933,64	671,23	161280,83	
	(зона: 4)	176575,60	5039,65	8076,07	671,23	163459,88	

Подраздел 1.11 БУНКЕРА

Таблица 06-01-049 Устройство бункеров общего назначения.

Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**

	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен:						
06-01-049-01	140 мм						2594,2
	(зона: 1)	238835,43	24359,54	18522,66	1424,05	195953,23	
	(зона: 2)	233749,80	24359,54	19671,86	1424,05	189718,40	
	(зона: 3)	225502,38	24359,54	18207,63	1424,05	182935,21	
	(зона: 4)	228315,38	24359,54	18529,56	1424,05	185426,28	
06-01-049-02	на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01						68,44
	(зона: 1)	1723,82	642,65	108,36	7,31	972,81	
	(зона: 2)	1712,28	642,65	114,18	7,31	955,45	
	(зона: 3)	1672,42	642,65	109,03	7,31	920,74	
	(зона: 4)	1691,85	642,65	111,06	7,31	938,14	
06-01-049-03	более 200 мм						1368,8
	(зона: 1)	245567,03	12853,03	12815,41	834,25	219898,59	
	(зона: 2)	239159,71	12853,03	13693,09	834,25	212613,59	
	(зона: 3)	230123,28	12853,03	12643,62	834,25	204626,63	
	(зона: 4)	233223,06	12853,03	12872,84	834,25	207497,19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ							
Таблица 06-01-052	**Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц.**						
	Измеритель: **100 м³ железобетона и бетона в деле**						
	Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью:						
06-01-052-01	до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна						1718,73
	(зона: 1)	171906,44	16379,50	30964,08	1714,39	124562,86	
	(зона: 2)	170152,78	16379,50	32726,62	1714,39	121046,66	
	(зона: 3)	162158,35	16379,50	30016,36	1714,39	115762,49	
	(зона: 4)	164891,42	16379,50	30547,44	1714,39	117964,48	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-052-02	более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна						1827,54
	(зона: 1)	191430,85	17416,46	29096,89	1639,19	144917,50	
	(зона: 2)	188862,51	17416,46	30746,31	1639,19	140699,74	
	(зона: 3)	180107,74	17416,46	28214,49	1639,19	134476,79	
	(зона: 4)	183162,25	17416,46	28714,21	1639,19	137031,58	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-052-03	Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна						2740,26
	(зона: 1)	202298,56	22826,37	5215,63	24,22	174256,56	
	(зона: 2)	197273,20	22826,37	5491,13	24,22	168955,70	
	(зона: 3)	189378,61	22826,37	5216,82	24,22	161335,42	
	(зона: 4)	192545,74	22826,37	5321,17	24,22	164398,20	
06-01-052-04	Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна						1109,62
	(зона: 1)	128271,34	12216,92	5036,77	0,25	111017,65	
	(зона: 2)	126147,44	12216,92	5323,71	0,25	108606,81	
	(зона: 3)	124195,48	12216,92	4931,71	0,25	107046,85	
	(зона: 4)	124978,63	12216,92	5024,18	0,25	107737,53	
Таблица 06-01-053	**Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара.**						
	Измеритель: **100 м³ железобетона**						
06-01-053-01	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара						3692,22
	(зона: 1)	176206,46	35740,69	44062,79	4180,47	96402,98	
	(зона: 2)	176388,95	35740,69	46281,60	4180,47	94366,66	
	(зона: 3)	171015,82	35740,69	42646,73	4180,47	92628,40	
	(зона: 4)	172571,90	35740,69	43396,56	4180,47	93434,65	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9230)	*Рукава металлические негерметичные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9130)	*Детали стальные для натяжения арматуры, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-054	**Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
06-01-054-01	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов						2478
	(зона: 1)	266048,74	24705,66	18183,30	1784,03	223159,78	
	(зона: 2)	259841,82	24705,66	19130,65	1784,03	216005,51	
	(зона: 3)	248326,86	24705,66	17607,30	1784,03	206013,90	
	(зона: 4)	252545,06	24705,66	17908,96	1784,03	209930,44	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-055	**Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров.**						
	Измеритель: **100 м осевой линии опалубки**						
	Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:						
06-01-055-01	до 70 м						3729,6
	(зона: 1)	228617,95	34237,73	73593,48	6634,37	120786,74	
	(зона: 2)	228976,50	34237,73	76168,27	6634,37	118570,50	
	(зона: 3)	219540,29	34237,73	71164,69	6634,37	114137,87	
	(зона: 4)	222977,31	34237,73	72385,32	6634,37	116354,26	
06-01-055-02	более 70 м						3830,4
	(зона: 1)	281899,07	35163,07	77628,19	7058,45	169107,81	
	(зона: 2)	281465,17	35163,07	80297,15	7058,45	166004,95	
	(зона: 3)	269998,45	35163,07	75036,31	7058,45	159799,07	
	(зона: 4)	274386,42	35163,07	76321,27	7058,45	162902,08	
	Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:						
06-01-055-03	до 70 м						1716,8
	(зона: 1)	115808,14	15760,22	100047,92	5468,08	0,00	
	(зона: 2)	121443,52	15760,22	105683,30	5468,08	0,00	
	(зона: 3)	112834,41	15760,22	97074,19	5468,08	0,00	
	(зона: 4)	114569,89	15760,22	98809,67	5468,08	0,00	
06-01-055-04	более 70 м						1798
	(зона: 1)	95885,19	16505,64	79379,55	5856,95	0,00	
	(зона: 2)	100593,41	16505,64	84087,77	5856,95	0,00	
	(зона: 3)	93696,14	16505,64	77190,50	5856,95	0,00	
	(зона: 4)	95054,75	16505,64	78549,11	5856,95	0,00	
Таблица 06-01-056	**Бетонирование стен шахтных башенных копров.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
	Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой:						
06-01-056-01	до 70 м						1805,5
	(зона: 1)	295133,73	17206,42	31137,19	1528,41	246790,12	
	(зона: 2)	289051,68	17206,42	32848,10	1528,41	238997,16	
	(зона: 3)	275485,70	17206,42	30261,72	1528,41	228017,56	
	(зона: 4)	280390,78	17206,42	30828,63	1528,41	232355,73	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-056-02	более 70 м						1943,5
	(зона: 1)	296556,68	18521,56	22229,49	1463,12	255805,63	
	(зона: 2)	289656,67	18521,56	23492,99	1463,12	247642,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	276396,52	18521,56	21664,07	1463,12	236210,89	
	(зона: 4)	281296,07	18521,56	22072,01	1463,12	240702,50	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-057	**Устройство стен и перегородок сооружений.**						
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
	Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						
06-01-057-01	до 150 мм						603,68
	(зона: 1)	169666,38	5221,83	27922,81	3736,51	136521,74	
	(зона: 2)	166670,93	5221,83	28788,45	3736,51	132660,65	
	(зона: 3)	161714,72	5221,83	27684,56	3736,51	128808,33	
	(зона: 4)	163659,65	5221,83	28149,89	3736,51	130287,93	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-057-02	более 150 мм						481,6
	(зона: 1)	212169,38	4165,84	19448,26	2465,28	188555,28	
	(зона: 2)	206611,80	4165,84	20019,28	2465,28	182426,68	
	(зона: 3)	199325,28	4165,84	19267,69	2465,28	175891,75	
	(зона: 4)	202019,19	4165,84	19603,88	2465,28	178249,47	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						
06-01-057-03	до 200 мм						472,64
	(зона: 1)	212756,38	4088,34	21692,21	2782,99	186975,83	
	(зона: 2)	207295,53	4088,34	22322,46	2782,99	180884,73	
	(зона: 3)	199992,72	4088,34	21491,50	2782,99	174412,88	
	(зона: 4)	202693,27	4088,34	21862,93	2782,99	176742,00	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-057-04	более 200 мм						413,28
	(зона: 1)	199765,47	3574,87	17891,88	2243,34	178298,72	
	(зона: 2)	194419,60	3574,87	18402,77	2243,34	172441,96	
	(зона: 3)	187623,90	3574,87	17715,97	2243,34	166333,06	
	(зона: 4)	190109,28	3574,87	18027,36	2243,34	168507,05	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						
06-01-057-05	до 250 мм						451,36
	(зона: 1)	154001,35	3904,26	21105,77	2815,96	128991,32	
	(зона: 2)	150828,20	3904,26	21756,53	2815,96	125167,41	
	(зона: 3)	146341,27	3904,26	20904,58	2815,96	121532,43	
	(зона: 4)	148030,11	3904,26	21258,41	2815,96	122867,44	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-057-06	более 250 мм						333,76
	(зона: 1)	167560,63	2887,02	12671,25	1582,96	152002,36	
	(зона: 2)	163084,44	2887,02	13037,73	1582,96	147159,69	
	(зона: 3)	157758,76	2887,02	12542,84	1582,96	142328,90	
	(зона: 4)	159702,79	2887,02	12764,41	1582,96	144051,36	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-058	**Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен.**						
	Измеритель: **100 м пути**						
06-01-058-01	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен						366,3
	(зона: 1)	8453,21	3128,20	1529,48	88,48	3795,53	
	(зона: 2)	8396,90	3128,20	1542,86	88,48	3725,84	
	(зона: 3)	8211,04	3128,20	1496,28	88,48	3586,56	
	(зона: 4)	8316,15	3128,20	1531,71	88,48	3656,24	
Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ							
Таблица 06-01-062	**Устройство стен и плоских днищ.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
	Устройство стен и плоских днищ при толщине:						
06-01-062-01	до 150 мм круглых сооружений						1798,72
	(зона: 1)	181603,45	16512,25	18919,21	1672,27	146171,99	
	(зона: 2)	177644,19	16512,25	19488,03	1672,27	141643,91	
	(зона: 3)	170055,90	16512,25	18351,18	1672,27	135192,47	
	(зона: 4)	172957,33	16512,25	18678,13	1672,27	137766,95	
06-01-062-02	более 150 мм круглых сооружений						1170,4
	(зона: 1)	177027,09	10744,27	12405,63	1045,55	153877,19	
	(зона: 2)	172567,74	10744,27	12786,68	1045,55	149036,79	
	(зона: 3)	164988,94	10744,27	12042,75	1045,55	142201,92	
	(зона: 4)	167915,23	10744,27	12263,14	1045,55	144907,82	
06-01-062-03	до 150 мм прямоугольных сооружений						1398,88
	(зона: 1)	162060,05	12841,72	18852,91	1719,52	130365,42	
	(зона: 2)	158546,08	12841,72	19423,05	1719,52	126281,31	
	(зона: 3)	151604,00	12841,72	18262,07	1719,52	120500,21	
	(зона: 4)	154216,50	12841,72	18580,72	1719,52	122794,06	
06-01-062-04	более 150 мм прямоугольных сооружений						729,12
	(зона: 1)	179148,90	6693,32	11157,49	947,39	161298,09	
	(зона: 2)	174071,49	6693,32	11535,18	947,39	155842,99	
	(зона: 3)	165976,96	6693,32	10829,94	947,39	148453,70	
	(зона: 4)	168984,92	6693,32	11023,47	947,39	151268,13	
06-01-062-05	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа						2692,48
	(зона: 1)	244531,58	25282,39	31271,45	2579,38	187977,74	
	(зона: 2)	239396,70	25282,39	32423,13	2579,38	181691,18	
	(зона: 3)	228839,22	25282,39	30435,17	2579,38	173121,66	
	(зона: 4)	232664,27	25282,39	30976,44	2579,38	176405,44	
	Устройство:						
06-01-062-06	фильтров и осветлителей						1168,16
	(зона: 1)	193033,39	9976,09	15637,88	1346,94	167419,42	
	(зона: 2)	188100,89	9976,09	16136,01	1346,94	161988,79	
	(зона: 3)	179600,37	9976,09	15169,00	1346,94	154455,28	
	(зона: 4)	182807,39	9976,09	15441,14	1346,94	157390,16	
06-01-062-07	песколовок круглых						2684,64
	(зона: 1)	176561,96	24645,00	34513,27	3166,24	117403,69	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	174362,71	24645,00	35545,07	3166,24	114172,64	
	(зона: 3)	167303,59	24645,00	33428,62	3166,24	109229,97	
	(зона: 4)	169977,51	24645,00	34011,09	3166,24	111321,42	
06-01-062-08	песколовок прямоугольных						2101,12
	(зона: 1)	155070,53	19288,28	20876,02	1897,06	114906,23	
	(зона: 2)	152344,95	19288,28	21506,51	1897,06	111550,16	
	(зона: 3)	146136,82	19288,28	20250,31	1897,06	106598,23	
	(зона: 4)	148526,05	19288,28	20603,56	1897,06	108634,21	
06-01-062-09	метантенков круглых						930,72
	(зона: 1)	198957,26	8339,25	11914,39	926,10	178703,62	
	(зона: 2)	193406,58	8339,25	12343,35	926,10	172723,98	
	(зона: 3)	184508,53	8339,25	11593,95	926,10	164575,33	
	(зона: 4)	187845,20	8339,25	11809,04	926,10	167696,91	
Таблица 06-01-063	**Строительство подземной части насосных станций.**						
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
	Строительство подземной части насосных станций:						
06-01-063-01	при толщине днищ до 400 мм						422,91
	(зона: 1)	153030,22	3746,98	4399,30	314,25	144883,94	
	(зона: 2)	148469,38	3746,98	4565,12	314,25	140157,28	
	(зона: 3)	141661,92	3746,98	4292,71	314,25	133622,23	
	(зона: 4)	144281,98	3746,98	4374,88	314,25	136160,12	
06-01-063-02	при толщине днищ более 400 мм						260,96
	(зона: 1)	107584,46	2312,11	3159,69	236,38	102112,66	
	(зона: 2)	104681,29	2312,11	3275,37	236,38	99093,81	
	(зона: 3)	100062,51	2312,11	3078,39	236,38	94672,01	
	(зона: 4)	101927,36	2312,11	3136,35	236,38	96478,90	
06-01-063-03	стен круглых						1554,56
	(зона: 1)	159716,45	14270,86	16927,31	1414,10	128518,28	
	(зона: 2)	156331,12	14270,86	17541,03	1414,10	124519,23	
	(зона: 3)	149581,11	14270,86	16473,80	1414,10	118836,45	
	(зона: 4)	152135,06	14270,86	16765,24	1414,10	121098,96	
06-01-063-04	стен прямоугольных толщиной до 300 мм						968,8
	(зона: 1)	166561,14	8477,00	13764,08	1170,41	144320,06	
	(зона: 2)	162345,06	8477,00	14247,15	1170,41	139620,91	
	(зона: 3)	154963,98	8477,00	13370,57	1170,41	133116,41	
	(зона: 4)	157729,21	8477,00	13606,98	1170,41	135645,23	
06-01-063-05	стен прямоугольных толщиной более 300 мм						649,6
	(зона: 1)	153413,47	5684,00	8854,01	762,55	138875,46	
	(зона: 2)	149157,86	5684,00	9146,39	762,55	134327,47	
	(зона: 3)	142330,39	5684,00	8593,35	762,55	128053,04	
	(зона: 4)	144915,10	5684,00	8746,24	762,55	130484,86	
Таблица 06-01-064	**Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений.**						
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство:						
06-01-064-01	лотков в сооружениях						2732,8
	(зона: 1)	171765,73	28011,20	24773,17	2313,68	118981,36	
	(зона: 2)	169174,89	28011,20	25493,60	2313,68	115670,09	
	(зона: 3)	162523,60	28011,20	23873,08	2313,68	110639,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	165057,81	28011,20	24289,88	2313,68	112756,73	
06-01-064-02	лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм						1478,4
	(зона: 1)	145668,85	12936,00	23483,69	2199,18	109249,16	
	(зона: 2)	143367,27	12936,00	24160,98	2199,18	106270,29	
	(зона: 3)	137254,09	12936,00	22630,81	2199,18	101687,28	
	(зона: 4)	139597,00	12936,00	23025,92	2199,18	103635,08	
06-01-064-03	лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм						1123,36
	(зона: 1)	136529,73	9829,40	15634,65	1433,50	111065,68	
	(зона: 2)	133927,43	9829,40	16078,73	1433,50	108019,30	
	(зона: 3)	128246,03	9829,40	15067,14	1433,50	103349,49	
	(зона: 4)	130493,01	9829,40	15334,99	1433,50	105328,62	
06-01-064-04	угловых участков стен в емкостных сооружениях						1428
	(зона: 1)	199174,58	12794,88	16706,97	1373,78	169672,73	
	(зона: 2)	194634,73	12794,88	17262,71	1373,78	164577,14	
	(зона: 3)	186209,12	12794,88	16232,81	1373,78	157181,43	
	(зона: 4)	189505,28	12794,88	16529,48	1373,78	160180,92	
06-01-064-05	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских						652,96
	(зона: 1)	135029,67	5504,45	8082,91	738,99	121442,31	
	(зона: 2)	131497,01	5504,45	8316,91	738,99	117675,65	
	(зона: 3)	125609,74	5504,45	7792,35	738,99	112312,94	
	(зона: 4)	127886,63	5504,45	7930,59	738,99	114451,59	
06-01-064-06	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых						1890,56
	(зона: 1)	190358,69	17752,36	19698,70	1822,97	152907,63	
	(зона: 2)	186016,99	17752,36	20265,07	1822,97	147999,56	
	(зона: 3)	177885,52	17752,36	18983,24	1822,97	141149,92	
	(зона: 4)	180902,95	17752,36	19317,54	1822,97	143833,05	
06-01-064-07	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных						1646,4
	(зона: 1)	188037,12	14587,10	20753,59	1846,15	152696,43	
	(зона: 2)	183955,62	14587,10	21388,26	1846,15	147980,26	
	(зона: 3)	175862,75	14587,10	20026,53	1846,15	141249,12	
	(зона: 4)	178910,87	14587,10	20384,44	1846,15	143939,33	
06-01-064-08	бетонной подготовки под днище бункерного типа						384,16
	(зона: 1)	78208,64	3280,73	11607,12	1076,42	63320,79	
	(зона: 2)	77376,84	3280,73	11937,17	1076,42	62158,94	
	(зона: 3)	74302,10	3280,73	11186,13	1076,42	59835,24	
	(зона: 4)	75661,17	3280,73	11383,35	1076,42	60997,09	
06-01-064-09	плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой						315,24
	(зона: 1)	125071,40	2625,95	1859,80	117,44	120585,65	
	(зона: 2)	121605,42	2625,95	1905,46	117,44	117074,01	
	(зона: 3)	116305,32	2625,95	1795,68	117,44	111883,69	
	(зона: 4)	118482,02	2625,95	1835,50	117,44	114020,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ							
Таблица 06-01-067	**Обработка поверхности емкостных сооружений.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
06-01-067-01	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом						48,73
	(зона: 1)	3504,16	457,57	2662,91	177,66	383,68	
	(зона: 2)	3538,15	457,57	2703,94	177,66	376,64	
	(зона: 3)	3462,36	457,57	2642,23	177,66	362,56	
	(зона: 4)	3524,81	457,57	2697,64	177,66	369,60	
06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм						116,28
	(зона: 1)	7406,98	1091,87	4756,12	391,77	1558,99	
	(зона: 2)	7456,86	1091,87	4834,60	391,77	1530,39	
	(зона: 3)	7294,86	1091,87	4729,82	391,77	1473,17	
	(зона: 4)	7418,51	1091,87	4824,85	391,77	1501,79	
06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02						8,07
	(зона: 1)	764,48	75,78	385,91	35,78	302,79	
	(зона: 2)	764,67	75,78	391,66	35,78	297,23	
	(зона: 3)	743,92	75,78	382,02	35,78	286,12	
	(зона: 4)	757,32	75,78	389,86	35,78	291,68	
06-01-067-04	Железнение поверхности						28,9
	(зона: 1)	371,42	271,37	3,98	0,00	96,07	
	(зона: 2)	369,70	271,37	4,02	0,00	94,31	
	(зона: 3)	365,95	271,37	3,80	0,00	90,78	
	(зона: 4)	367,84	271,37	3,92	0,00	92,55	
06-01-067-05	Укладка пористых керамических пластин аэраторов						175
	(зона: 1)	73627,40	1494,50	513,94	0,00	71618,96	
	(зона: 2)	70177,55	1494,50	518,35	0,00	68164,70	
	(зона: 3)	65725,49	1494,50	489,63	0,00	63741,36	
	(зона: 4)	67429,10	1494,50	505,96	0,00	65428,64	
Таблица 06-01-068	**Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях.**						
	Измеритель: **100 м шва**						
	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением:						
06-01-068-01	резиновых прокладок						81,76
	(зона: 1)	23392,62	815,15	83,66	4,29	22493,81	
	(зона: 2)	22979,32	815,15	83,79	4,29	22080,38	
	(зона: 3)	22153,17	815,15	84,48	4,29	21253,54	
	(зона: 4)	22568,16	815,15	86,05	4,29	21666,96	
06-01-068-02	стальных листов						55,05
	(зона: 1)	40573,80	548,85	96,94	4,29	39928,01	
	(зона: 2)	39841,41	548,85	97,18	4,29	39195,38	
	(зона: 3)	38376,12	548,85	97,13	4,29	37730,14	
	(зона: 4)	39110,73	548,85	99,12	4,29	38462,76	
06-01-068-03	герметика						21,7
	(зона: 1)	14866,93	201,59	30,54	0,00	14634,80	
	(зона: 2)	14597,20	201,59	30,81	0,00	14364,80	
	(зона: 3)	14059,23	201,59	29,10	0,00	13828,54	
	(зона: 4)	14330,18	201,59	30,07	0,00	14098,52	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-069	**Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений.**						
	Измеритель: **1 т навивки**						
06-01-069-01	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений						13,2
	(зона: 1)	8053,10	137,28	613,32	0,00	7302,50	
	(зона: 2)	7783,36	137,28	648,50	0,00	6997,58	
	(зона: 3)	7360,88	137,28	594,68	0,00	6628,92	
	(зона: 4)	7497,04	137,28	606,81	0,00	6752,95	
Таблица 06-01-070	**Загрузка фильтров в емкостных сооружениях.**						
	Измеритель: **100 м^3 загрузки**						
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях:						
06-01-070-01	песком						170,69
	(зона: 1)	14664,74	1300,66	1996,91	210,50	11367,17	
	(зона: 2)	14470,46	1300,66	2011,20	210,50	11158,60	
	(зона: 3)	14041,08	1300,66	1998,96	210,50	10741,46	
	(зона: 4)	14281,34	1300,66	2030,65	210,50	10950,03	
06-01-070-02	гравием						183,88
	(зона: 1)	22972,78	1401,17	2056,51	213,31	19515,10	
	(зона: 2)	20905,73	1401,17	2069,55	213,31	17435,01	
	(зона: 3)	19852,59	1401,17	2057,73	213,31	16393,69	
	(зона: 4)	20613,88	1401,17	2090,30	213,31	17122,41	
06-01-070-03	щебнем						183,88
	(зона: 1)	18930,17	1401,17	1996,91	210,50	15532,09	
	(зона: 2)	17290,79	1401,17	2011,20	210,50	13878,42	
	(зона: 3)	16449,41	1401,17	1998,96	210,50	13049,28	
	(зона: 4)	17061,50	1401,17	2030,65	210,50	13629,68	
06-01-070-04	углем						185,74
	(зона: 1)	280807,67	1415,34	4511,44	484,54	274880,89	
	(зона: 2)	266265,21	1415,34	4548,15	484,54	260301,72	
	(зона: 3)	248154,10	1415,34	4518,40	484,54	242220,36	
	(зона: 4)	254935,24	1415,34	4590,16	484,54	248929,74	
Таблица 06-01-071	**Испытание и дезинфекция емкостей.**						
	Измеритель: **100 м^3 емкости**						
06-01-071-01	Испытание емкостей на водонепроницаемость						7,87
	(зона: 1)	531,94	62,17	11,95	0,00	457,82	
	(зона: 2)	524,03	62,17	12,05	0,00	449,81	
	(зона: 3)	506,41	62,17	11,39	0,00	432,85	
	(зона: 4)	515,74	62,17	11,77	0,00	441,80	
06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды						16,5
	(зона: 1)	1054,62	130,35	3,98	0,00	920,29	
	(зона: 2)	1038,81	130,35	4,02	0,00	904,44	
	(зона: 3)	1003,88	130,35	3,80	0,00	869,73	
	(зона: 4)	1022,86	130,35	3,92	0,00	888,59	
Таблица 06-01-072	**Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
	Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-072-01	при сборных стенах						518,37
	(зона: 1)	173663,78	4644,60	5633,17	289,40	163386,01	
	(зона: 2)	168579,47	4644,60	5851,67	289,40	158083,20	
	(зона: 3)	162880,92	4644,60	5549,67	289,40	152686,65	
	(зона: 4)	164909,09	4644,60	5661,13	289,40	154603,36	
06-01-072-02	с монолитными стенами и розетой						1143,3
	(зона: 1)	168236,57	10243,97	5082,26	274,77	152910,34	
	(зона: 2)	163690,63	10243,97	5262,24	274,77	148184,42	
	(зона: 3)	158639,68	10243,97	4997,14	274,77	143398,57	
	(зона: 4)	160487,30	10243,97	5097,51	274,77	145145,82	
06-01-072-03	Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен						975,69
	(зона: 1)	145934,39	8742,18	4173,77	196,21	133018,44	
	(зона: 2)	142379,67	8742,18	4359,48	196,21	129278,01	
	(зона: 3)	138453,72	8742,18	4124,03	196,21	125587,51	
	(зона: 4)	139955,04	8742,18	4206,80	196,21	127006,06	
06-01-072-04	Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен						2134,4
	(зона: 1)	192828,44	19124,22	3697,28	111,40	170006,94	
	(зона: 2)	188130,15	19124,22	3984,03	111,40	165021,90	
	(зона: 3)	182485,07	19124,22	3719,63	111,40	159641,22	
	(зона: 4)	184622,94	19124,22	3793,82	111,40	161704,90	
06-01-072-05	Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен						665,84
	(зона: 1)	124242,39	5965,93	2165,03	93,09	116111,43	
	(зона: 2)	121190,78	5965,93	2306,20	93,09	112918,65	
	(зона: 3)	118121,07	5965,93	2166,12	93,09	109989,02	
	(зона: 4)	119285,82	5965,93	2209,35	93,09	111110,54	
Таблица 06-01-073	**Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м.**						
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
06-01-073-01	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м						4829,44
	(зона: 1)	552783,47	50226,18	130560,98	10267,05	371996,31	
	(зона: 2)	549403,79	50226,18	134280,99	10267,05	364896,62	
	(зона: 3)	529003,62	50226,18	125688,21	10267,05	353089,23	
	(зона: 4)	537022,21	50226,18	127867,59	10267,05	358928,44	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-074	**Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке.**						
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
06-01-074-01	Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке						4309,4
	(зона: 1)	378554,30	44171,35	255736,84	4684,01	78646,11	
	(зона: 2)	387817,94	44171,35	266717,61	4684,01	76928,98	
	(зона: 3)	367265,97	44171,35	247207,88	4684,01	75886,74	
	(зона: 4)	372290,26	44171,35	251775,53	4684,01	76343,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 06-01-075 **Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей.**

Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**

06-01-075-01	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей						8800,74
	(зона: 1)	385279,48	87743,38	192986,94	11362,13	104549,16	
	(зона: 2)	390898,15	87743,38	200798,02	11362,13	102356,75	
	(зона: 3)	375554,62	87743,38	187447,30	11362,13	100363,94	
	(зона: 4)	379778,31	87743,38	190739,06	11362,13	101295,87	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Таблица 06-01-080 **Приготовление тяжелого бетона.**

Измеритель: **100 м^3 бетона**

	Приготовление тяжелого бетона:						
06-01-080-01	на гравии класса В 3,5 - В 5 (М 50 – М 75)						301,71
	(зона: 1)	30338,50	2299,03	2819,51	399,83	25219,96	
	(зона: 2)	28875,62	2299,03	2866,06	399,83	23710,53	
	(зона: 3)	27938,68	2299,03	2870,08	399,83	22769,57	
	(зона: 4)	28700,86	2299,03	2916,48	399,83	23485,35	
06-01-080-02	на гравии класса В 7,5 (М 100)						301,71
	(зона: 1)	31586,20	2299,03	2755,19	393,53	26531,98	
	(зона: 2)	30006,33	2299,03	2801,52	393,53	24905,78	
	(зона: 3)	29047,19	2299,03	2805,82	393,53	23942,34	
	(зона: 4)	29858,87	2299,03	2851,21	393,53	24708,63	
06-01-080-03	на гравии класса В 10 (М 150)						301,71
	(зона: 1)	32564,06	2299,03	2752,31	393,25	27512,72	
	(зона: 2)	31114,33	2299,03	2798,63	393,25	26016,67	
	(зона: 3)	29921,21	2299,03	2802,94	393,25	24819,24	
	(зона: 4)	30685,10	2299,03	2848,28	393,25	25537,79	
06-01-080-04	на гравии класса В 15 (М 200)						301,71
	(зона: 1)	34589,92	2299,03	2728,31	390,91	29562,58	
	(зона: 2)	33115,37	2299,03	2774,55	390,91	28041,79	
	(зона: 3)	31849,57	2299,03	2778,97	390,91	26771,57	
	(зона: 4)	32647,92	2299,03	2823,93	390,91	27524,96	
06-01-080-05	на гравии класса В 20 (М 250)						301,71
	(зона: 1)	36774,72	2299,03	2716,79	389,78	31758,90	
	(зона: 2)	35259,83	2299,03	2762,99	389,78	30197,81	
	(зона: 3)	33913,48	2299,03	2767,46	389,78	28846,99	
	(зона: 4)	34751,96	2299,03	2812,24	389,78	29640,69	
06-01-080-06	на гравии класса В 25 (М 300)						301,71
	(зона: 1)	39107,79	2299,03	2709,11	389,03	34099,65	
	(зона: 2)	37549,93	2299,03	2755,28	389,03	32495,62	
	(зона: 3)	36117,70	2299,03	2759,78	389,03	31058,89	
	(зона: 4)	36999,02	2299,03	2804,45	389,03	31895,54	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-080-07	на щебне класса В 3,5 - В 5						301,71
	(зона: 1)	35124,05	2299,03	2677,43	385,93	30147,59	
	(зона: 2)	34489,93	2299,03	2723,49	385,93	29467,41	
	(зона: 3)	33558,01	2299,03	2728,13	385,93	28530,85	
	(зона: 4)	34211,88	2299,03	2772,30	385,93	29140,55	
06-01-080-08	на щебне класса В 7,5						301,71
	(зона: 1)	36906,13	2299,03	2679,35	386,12	31927,75	
	(зона: 2)	36211,03	2299,03	2725,42	386,12	31186,58	
	(зона: 3)	35251,63	2299,03	2730,05	386,12	30222,55	
	(зона: 4)	35950,76	2299,03	2774,25	386,12	30877,48	
06-01-080-09	на щебне класса В 10						301,71
	(зона: 1)	37938,91	2299,03	2677,43	385,93	32962,45	
	(зона: 2)	37380,22	2299,03	2723,49	385,93	32357,70	
	(зона: 3)	36175,15	2299,03	2728,13	385,93	31147,99	
	(зона: 4)	36824,28	2299,03	2772,30	385,93	31752,95	
06-01-080-10	на щебне класса В 15						301,71
	(зона: 1)	40010,74	2299,03	2654,39	383,68	35057,32	
	(зона: 2)	39413,54	2299,03	2700,38	383,68	34414,13	
	(зона: 3)	38131,69	2299,03	2705,12	383,68	33127,54	
	(зона: 4)	38818,89	2299,03	2748,92	383,68	33770,94	
06-01-080-11	на щебне класса В 20						301,71
	(зона: 1)	41949,88	2299,03	2641,91	382,45	37008,94	
	(зона: 2)	41316,82	2299,03	2687,85	382,45	36329,94	
	(зона: 3)	39963,41	2299,03	2692,65	382,45	34971,73	
	(зона: 4)	40686,23	2299,03	2736,25	382,45	35650,95	
06-01-080-12	на щебне класса В 25						301,71
	(зона: 1)	44085,74	2299,03	2630,39	381,33	39156,32	
	(зона: 2)	43413,25	2299,03	2676,29	381,33	38437,93	
	(зона: 3)	41981,08	2299,03	2681,14	381,33	37000,91	
	(зона: 4)	42743,12	2299,03	2724,56	381,33	37719,53	
06-01-080-13	на щебне класса В 27,5 (М 350)						301,71
	(зона: 1)	49143,23	2299,03	2632,31	381,52	44211,89	
	(зона: 2)	48022,26	2299,03	2678,22	381,52	43045,01	
	(зона: 3)	46880,40	2299,03	2683,06	381,52	41898,31	
	(зона: 4)	47893,07	2299,03	2726,51	381,52	42867,53	
06-01-080-14	на щебне класса В 30 (М 400)						301,71
	(зона: 1)	51275,59	2299,03	2616,95	380,01	46359,61	
	(зона: 2)	50078,49	2299,03	2662,81	380,01	45116,65	
	(зона: 3)	48906,93	2299,03	2667,71	380,01	43940,19	
	(зона: 4)	49975,04	2299,03	2710,92	380,01	44965,09	
Таблица 06-01-081	**Приготовление легкого бетона.**						
	Измеритель: **100 м^3 бетона**						
	Приготовление легкого бетона:						
06-01-081-01	конструкционно-теплоизоляционного класса В 3,5 (М 50)						301,71
	(зона: 1)	54206,70	2299,03	3496,13	537,48	48411,54	
	(зона: 2)	53255,91	2299,03	3566,24	537,48	47390,64	
	(зона: 3)	51224,26	2299,03	3576,72	537,48	45348,51	
	(зона: 4)	52303,70	2299,03	3634,94	537,48	46369,73	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-081-02	конструкционно-теплоизоляционного класса В 5						301,71
	(зона: 1)	55913,05	2299,03	3508,61	538,70	50105,41	
	(зона: 2)	54930,59	2299,03	3578,77	538,70	49052,79	
	(зона: 3)	52835,45	2299,03	3589,19	538,70	46947,23	
	(зона: 4)	53946,81	2299,03	3647,61	538,70	48000,17	
06-01-081-03	конструкционно-теплоизоляционного класса В 7,5						301,71
	(зона: 1)	57659,00	2299,03	3523,01	540,11	51836,96	
	(зона: 2)	56644,04	2299,03	3593,22	540,11	50751,79	
	(зона: 3)	54483,77	2299,03	3603,58	540,11	48581,16	
	(зона: 4)	55627,88	2299,03	3662,22	540,11	49666,63	
06-01-081-04	конструкционно-теплоизоляционного класса В 10						301,71
	(зона: 1)	60755,42	2299,03	3645,89	552,13	54810,50	
	(зона: 2)	59679,18	2299,03	3716,52	552,13	53663,63	
	(зона: 3)	57395,01	2299,03	3726,34	552,13	51369,64	
	(зона: 4)	58602,71	2299,03	3786,92	552,13	52516,76	
06-01-081-05	конструкционно-теплоизоляционного класса В 15						301,71
	(зона: 1)	64479,53	2299,03	3669,89	554,48	58510,61	
	(зона: 2)	63334,68	2299,03	3740,60	554,48	57295,05	
	(зона: 3)	60913,04	2299,03	3750,32	554,48	54863,69	
	(зона: 4)	62189,81	2299,03	3811,28	554,48	56079,50	
06-01-081-06	конструкционного класса В 20						301,71
	(зона: 1)	67548,10	2299,03	3696,77	557,11	61552,30	
	(зона: 2)	66346,63	2299,03	3767,57	557,11	60280,03	
	(зона: 3)	63811,45	2299,03	3777,18	557,11	57735,24	
	(зона: 4)	65145,33	2299,03	3838,55	557,11	59007,75	
06-01-081-07	конструкционного класса В 25						301,71
	(зона: 1)	69764,59	2299,03	3494,21	537,30	63971,35	
	(зона: 2)	68134,69	2299,03	3564,32	537,30	62271,34	
	(зона: 3)	66054,58	2299,03	3574,81	537,30	60180,74	
	(зона: 4)	67594,75	2299,03	3633,00	537,30	61662,72	
06-01-081-08	конструкционного класса В 27,5						301,71
	(зона: 1)	71902,78	2299,03	3544,13	542,18	66059,62	
	(зона: 2)	70212,59	2299,03	3614,41	542,18	64299,15	
	(зона: 3)	68075,64	2299,03	3624,68	542,18	62151,93	
	(зона: 4)	69666,31	2299,03	3683,65	542,18	63683,63	
06-01-081-09	конструкционного класса В 30						301,71
	(зона: 1)	76147,66	2299,03	3621,89	549,78	70226,74	
	(зона: 2)	74330,81	2299,03	3692,44	549,78	68339,34	
	(зона: 3)	72095,72	2299,03	3702,37	549,78	66094,32	
	(зона: 4)	73788,54	2299,03	3762,57	549,78	67726,94	
06-01-081-10	конструкционного класса В 35						301,71
	(зона: 1)	79523,39	2299,03	3499,01	537,77	73725,35	
	(зона: 2)	77565,18	2299,03	3569,13	537,77	71697,02	
	(зона: 3)	75330,26	2299,03	3579,60	537,77	69451,63	
	(зона: 4)	77115,18	2299,03	3637,87	537,77	71178,28	
06-01-081-11	конструкционного класса В 40						301,71
	(зона: 1)	88897,11	2299,03	3561,41	543,87	83036,67	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несущенных материалов	Наименование и характеристика несущенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несущенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	87306,47	2299,03	3631,75	543,87	81375,69	
	(зона: 3)	83994,45	2299,03	3641,94	543,87	78053,48	
	(зона: 4)	85714,93	2299,03	3701,19	543,87	79714,71	
Таблица 06-01-082	**Приготовление тяжелых кладочных растворов.**						
	Измеритель: **100 м³ раствора**						
	Приготовление тяжелых кладочных растворов:						
06-01-082-01	цементно-известковых марки 10						273,6
	(зона: 1)	23561,07	2084,83	2961,53	494,95	18514,71	
	(зона: 2)	22635,09	2084,83	3012,37	494,95	17537,89	
	(зона: 3)	22018,28	2084,83	3106,74	494,95	16826,71	
	(зона: 4)	22561,53	2084,83	3158,65	494,95	17318,05	
06-01-082-02	цементно-известковых марки 25						267,9
	(зона: 1)	25066,90	2041,40	2967,29	495,51	20058,21	
	(зона: 2)	24079,28	2041,40	3018,15	495,51	19019,73	
	(зона: 3)	23457,12	2041,40	3112,50	495,51	18303,22	
	(зона: 4)	24044,56	2041,40	3164,49	495,51	18838,67	
06-01-082-03	цементно-известковых марки 50						263,34
	(зона: 1)	26018,53	2006,65	2911,61	490,06	21100,27	
	(зона: 2)	25134,66	2006,65	2962,28	490,06	20165,73	
	(зона: 3)	24350,47	2006,65	3056,87	490,06	19286,95	
	(зона: 4)	24907,55	2006,65	3107,99	490,06	19792,91	
06-01-082-04	цементно-известковых марки 75						255,36
	(зона: 1)	27744,06	1945,84	2919,29	490,82	22878,93	
	(зона: 2)	26831,98	1945,84	2969,99	490,82	21916,15	
	(зона: 3)	25983,34	1945,84	3064,54	490,82	20972,96	
	(зона: 4)	26572,19	1945,84	3115,78	490,82	21510,57	
06-01-082-05	цементно-известковых марки 100						255,36
	(зона: 1)	30641,23	1945,84	2946,17	493,44	25749,22	
	(зона: 2)	29676,58	1945,84	2996,96	493,44	24733,78	
	(зона: 3)	28722,50	1945,84	3091,40	493,44	23685,26	
	(зона: 4)	29364,43	1945,84	3143,06	493,44	24275,53	
06-01-082-06	цементно-известковых марки 150						247,38
	(зона: 1)	34325,03	1885,04	2950,01	493,82	29489,98	
	(зона: 2)	33304,98	1885,04	3000,81	493,82	28419,13	
	(зона: 3)	32216,15	1885,04	3095,23	493,82	27235,88	
	(зона: 4)	32923,88	1885,04	3146,96	493,82	27891,88	
06-01-082-07	цементно-известковых марки 200						240,54
	(зона: 1)	37481,01	1832,91	2926,97	491,57	32721,13	
	(зона: 2)	36423,65	1832,91	2977,69	491,57	31613,05	
	(зона: 3)	35220,58	1832,91	3072,22	491,57	30315,45	
	(зона: 4)	35982,42	1832,91	3123,58	491,57	31025,93	
06-01-082-08	цементно-глиняных марки 10						229,14
	(зона: 1)	17417,68	1746,05	3130,49	511,47	12541,14	
	(зона: 2)	16602,05	1746,05	3181,91	511,47	11674,09	
	(зона: 3)	16203,57	1746,05	3275,55	511,47	11181,97	
	(зона: 4)	16639,82	1746,05	3330,11	511,47	11563,66	
06-01-082-09	цементно-глиняных марки 25						229,14
	(зона: 1)	19571,08	1746,05	3102,65	508,75	14722,38	
	(зона: 2)	18686,38	1746,05	3153,98	508,75	13786,35	
	(зона: 3)	18260,14	1746,05	3247,73	508,75	13266,36	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	18750,81	1746,05	3301,85	508,75	13702,91	
06-01-082-10	цементно-глиняных марки 50						229,14
	(зона: 1)	21534,55	1746,05	3087,29	507,25	16701,21	
	(зона: 2)	20714,44	1746,05	3138,56	507,25	15829,83	
	(зона: 3)	20087,46	1746,05	3232,39	507,25	15109,02	
	(зона: 4)	20570,36	1746,05	3286,27	507,25	15538,04	
06-01-082-11	цементно-глиняных марки 75						229,14
	(зона: 1)	24457,58	1746,05	3052,73	503,87	19658,80	
	(зона: 2)	23591,88	1746,05	3103,89	503,87	18741,94	
	(зона: 3)	22858,23	1746,05	3197,86	503,87	17914,32	
	(зона: 4)	23392,93	1746,05	3251,20	503,87	18395,68	
06-01-082-12	цементно-глиняных марки 100						229,14
	(зона: 1)	27322,09	1746,05	3044,09	503,02	22531,95	
	(зона: 2)	26416,90	1746,05	3095,22	503,02	21575,63	
	(зона: 3)	25580,37	1746,05	3189,23	503,02	20645,09	
	(зона: 4)	26164,78	1746,05	3242,43	503,02	21176,30	
06-01-082-13	цементно-глиняных марки 150						229,14
	(зона: 1)	31839,56	1746,05	3004,73	499,17	27088,78	
	(зона: 2)	30868,24	1746,05	3055,72	499,17	26066,47	
	(зона: 3)	29868,06	1746,05	3149,90	499,17	24972,11	
	(зона: 4)	30531,63	1746,05	3202,49	499,17	25583,09	
06-01-082-14	цементно-глиняных марки 200						229,14
	(зона: 1)	35455,60	1746,05	2875,13	486,50	30834,42	
	(зона: 2)	34468,04	1746,05	2925,67	486,50	29796,32	
	(зона: 3)	33341,12	1746,05	3020,42	486,50	28574,65	
	(зона: 4)	34059,87	1746,05	3070,97	486,50	29242,85	
06-01-082-15	цементных марки 25						229,14
	(зона: 1)	17501,11	1746,05	2854,97	484,52	12900,09	
	(зона: 2)	16664,30	1746,05	2905,45	484,52	12012,80	
	(зона: 3)	16312,48	1746,05	3000,28	484,52	11566,15	
	(зона: 4)	16762,90	1746,05	3050,51	484,52	11966,34	
06-01-082-16	цементных марки 50						229,14
	(зона: 1)	22124,75	1746,05	2887,61	487,72	17491,09	
	(зона: 2)	21138,50	1746,05	2938,20	487,72	16454,25	
	(зона: 3)	20712,10	1746,05	3032,89	487,72	15933,16	
	(зона: 4)	21277,22	1746,05	3083,63	487,72	16447,54	
06-01-082-17	цементных марки 75						229,14
	(зона: 1)	26194,31	1746,05	2892,41	488,19	21555,85	
	(зона: 2)	25083,56	1746,05	2943,01	488,19	20394,50	
	(зона: 3)	24594,94	1746,05	3037,69	488,19	19811,20	
	(зона: 4)	25259,88	1746,05	3088,50	488,19	20425,33	
06-01-082-18	цементных марки 100						229,14
	(зона: 1)	25613,29	1746,05	2885,69	487,53	20981,55	
	(зона: 2)	24744,71	1746,05	2936,27	487,53	20062,39	
	(зона: 3)	23967,57	1746,05	3030,97	487,53	19190,55	
	(зона: 4)	24519,09	1746,05	3081,68	487,53	19691,36	
06-01-082-19	цементных марки 150						229,14
	(зона: 1)	30837,38	1746,05	2879,93	486,97	26211,40	
	(зона: 2)	29894,89	1746,05	2930,49	486,97	25218,35	
	(зона: 3)	28930,06	1746,05	3025,22	486,97	24158,79	
	(зона: 4)	29572,67	1746,05	3075,84	486,97	24750,78	
06-01-082-20	цементных марки 200						229,14
	(зона: 1)	34691,05	1746,05	2873,21	486,31	30071,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	33695,37	1746,05	2923,75	486,31	29025,57	
	(зона: 3)	32592,27	1746,05	3018,51	486,31	27827,71	
	(зона: 4)	33301,78	1746,05	3069,02	486,31	28486,71	
Таблица 06-01-083	**Приготовление тяжелых отделочных растворов.**						
	Измеритель: **100 м³ раствора**						
	Приготовление тяжелых отделочных растворов:						
06-01-083-01	известковых состава 1:2						644,1
	(зона: 1)	43408,77	4908,04	2518,97	451,66	35981,76	
	(зона: 2)	42606,51	4908,04	2568,29	451,66	35130,18	
	(зона: 3)	41344,90	4908,04	2664,60	451,66	33772,26	
	(зона: 4)	42092,74	4908,04	2709,54	451,66	34475,16	
06-01-083-02	известковых состава 1:2,5						599,64
	(зона: 1)	38700,25	4569,26	2573,69	457,01	31557,30	
	(зона: 2)	37959,62	4569,26	2623,20	457,01	30767,16	
	(зона: 3)	36856,43	4569,26	2719,27	457,01	29567,90	
	(зона: 4)	37528,07	4569,26	2765,07	457,01	30193,74	
06-01-083-03	известковых состава 1:3						588,24
	(зона: 1)	37597,11	4482,39	2609,21	460,49	30505,51	
	(зона: 2)	36866,04	4482,39	2658,84	460,49	29724,81	
	(зона: 3)	35799,42	4482,39	2754,75	460,49	28562,28	
	(зона: 4)	36454,42	4482,39	2801,12	460,49	29170,91	
06-01-083-04	цементных состава 1:1						229,14
	(зона: 1)	40787,82	1746,05	2465,21	446,40	36576,56	
	(зона: 2)	39480,13	1746,05	2514,35	446,40	35219,73	
	(зона: 3)	38895,19	1746,05	2610,89	446,40	34538,25	
	(зона: 4)	39876,87	1746,05	2654,99	446,40	35475,83	
06-01-083-05	цементных состава 1:2						229,14
	(зона: 1)	32458,13	1746,05	2721,53	471,47	27990,55	
	(зона: 2)	31375,89	1746,05	2771,55	471,47	26858,29	
	(зона: 3)	30902,50	1746,05	2866,97	471,47	26289,48	
	(зона: 4)	31684,02	1746,05	2915,10	471,47	27022,87	
06-01-083-06	цементных состава 1:3						229,14
	(зона: 1)	27978,47	1746,05	2829,05	481,99	23403,37	
	(зона: 2)	27022,84	1746,05	2879,44	481,99	22397,35	
	(зона: 3)	26612,19	1746,05	2974,39	481,99	21891,75	
	(зона: 4)	27285,25	1746,05	3024,21	481,99	22514,99	
06-01-083-07	цементно-известковых состава 1:1:6						273,6
	(зона: 1)	26007,72	2084,83	2776,25	476,82	21146,64	
	(зона: 2)	25251,28	2084,83	2826,45	476,82	20340,00	
	(зона: 3)	24716,32	2084,83	2921,64	476,82	19709,85	
	(зона: 4)	25277,90	2084,83	2970,63	476,82	20222,44	
06-01-083-08	цементно-известковых состава 1:1:8						262,2
	(зона: 1)	21541,20	1997,96	2786,81	477,86	16756,43	
	(зона: 2)	20892,53	1997,96	2837,05	477,86	16057,52	
	(зона: 3)	20467,26	1997,96	2932,19	477,86	15537,11	
	(зона: 4)	20934,09	1997,96	2981,34	477,86	15954,79	
06-01-083-09	цементно-известковых состава 1:1:9						259,92
	(зона: 1)	20683,31	1980,59	2844,41	483,49	15858,31	
	(зона: 2)	20043,81	1980,59	2894,85	483,49	15168,37	
	(зона: 3)	19638,71	1980,59	2989,73	483,49	14668,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	20089,92	1980,59	3039,79	483,49	15069,54	
06-01-083-10	цементно-известковых состава 1:3:12						286,14
	(зона: 1)	22594,26	2180,39	2630,33	462,55	17783,54	
	(зона: 2)	22005,02	2180,39	2680,03	462,55	17144,60	
	(зона: 3)	21490,06	2180,39	2775,85	462,55	16533,82	
	(зона: 4)	21946,35	2180,39	2822,55	462,55	16943,41	

Таблица 06-01-084 Приготовление легких отделочных растворов.

Измеритель: **100 м³ раствора**

Приготовление легких отделочных растворов:

06-01-084-01	известковых						475,38
	(зона: 1)	65759,39	3622,40	4099,74	754,58	58037,25	
	(зона: 2)	64639,61	3622,40	4183,86	754,58	56833,35	
	(зона: 3)	62400,10	3622,40	4350,80	754,58	54426,90	
	(зона: 4)	63677,48	3622,40	4424,45	754,58	55630,63	
06-01-084-02	цементно-известковых						336,3
	(зона: 1)	65568,09	2562,61	4131,42	757,68	58874,06	
	(зона: 2)	64251,37	2562,61	4215,65	757,68	57473,11	
	(зона: 3)	62223,85	2562,61	4382,45	757,68	55278,79	
	(зона: 4)	63597,31	2562,61	4456,60	757,68	56578,10	

Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ

Таблица 06-01-087 Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки.

Измеритель: **10 м² конструкций**

Монтаж и демонтаж:

06-01-087-01	крупнощитовой опалубки стен						16,61
	(зона: 1)	866,76	126,57	618,09	63,55	122,10	
	(зона: 2)	891,21	126,57	644,78	63,55	119,86	
	(зона: 3)	844,47	126,57	602,52	63,55	115,38	
	(зона: 4)	857,87	126,57	613,68	63,55	117,62	
06-01-087-02	крупнощитовой опалубки перекрытий						6,5
	(зона: 1)	381,66	49,53	271,08	26,73	61,05	
	(зона: 2)	391,59	49,53	282,13	26,73	59,93	
	(зона: 3)	371,40	49,53	264,18	26,73	57,69	
	(зона: 4)	377,60	49,53	269,26	26,73	58,81	

Таблица 06-01-088 Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки.

Измеритель: **10 м² конструкций**

Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций:

06-01-088-01	перекрытий						11,07
	(зона: 1)	299,23	84,35	142,02	8,32	72,86	
	(зона: 2)	301,08	84,35	145,21	8,32	71,52	
	(зона: 3)	290,87	84,35	137,67	8,32	68,85	
	(зона: 4)	295,64	84,35	141,11	8,32	70,18	
06-01-088-02	стен						22,15
	(зона: 1)	598,46	168,78	283,97	16,77	145,71	
	(зона: 2)	602,23	168,78	290,41	16,77	143,04	
	(зона: 3)	581,77	168,78	275,30	16,77	137,69	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	591,30	168,78	282,16	16,77	140,36	
Таблица 06-01-089	**Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен.**						
	Измеритель: **10 м² конструкций**						
06-01-089-01	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен						13,92
	(зона: 1)	519,35	106,07	352,39	33,92	60,89	
	(зона: 2)	532,91	106,07	367,07	33,92	59,77	
	(зона: 3)	506,48	106,07	342,87	33,92	57,54	
	(зона: 4)	514,21	106,07	349,49	33,92	58,65	
Таблица 06-01-090	**Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов).**						
	Измеритель: **10 м² конструкций**						
	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-01	до 16 см						3,95
	(зона: 1)	247,95	33,30	204,99	19,55	9,66	
	(зона: 2)	258,86	33,30	216,08	19,55	9,48	
	(зона: 3)	242,06	33,30	199,63	19,55	9,13	
	(зона: 4)	245,61	33,30	203,00	19,55	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-02	до 20 см						3,75
	(зона: 1)	239,59	31,61	198,32	18,66	9,66	
	(зона: 2)	250,15	31,61	209,06	18,66	9,48	
	(зона: 3)	234,21	31,61	193,47	18,66	9,13	
	(зона: 4)	237,67	31,61	196,75	18,66	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-03	до 30 см						4,34
	(зона: 1)	279,94	36,59	233,69	21,56	9,66	
	(зона: 2)	292,44	36,59	246,37	21,56	9,48	
	(зона: 3)	274,27	36,59	228,55	21,56	9,13	
	(зона: 4)	278,35	36,59	232,45	21,56	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-04	свыше 30 см						4,34
	(зона: 1)	285,32	36,59	239,07	21,56	9,66	
	(зона: 2)	298,14	36,59	252,07	21,56	9,48	
	(зона: 3)	280,22	36,59	234,50	21,56	9,13	
	(зона: 4)	284,42	36,59	238,52	21,56	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-05	до 16 см						4,44
	(зона: 1)	275,93	37,43	228,84	21,82	9,66	
	(зона: 2)	288,14	37,43	241,23	21,82	9,48	
	(зона: 3)	269,43	37,43	222,87	21,82	9,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	273,37	37,43	226,63	21,82	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-06	до 20 см						4,21
	(зона: 1)	267,05	35,49	221,90	20,81	9,66	
	(зона: 2)	278,90	35,49	233,93	20,81	9,48	
	(зона: 3)	261,20	35,49	216,58	20,81	9,13	
	(зона: 4)	265,05	35,49	220,25	20,81	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-07	до 30 см						4,89
	(зона: 1)	318,05	41,22	267,17	24,72	9,66	
	(зона: 2)	332,37	41,22	281,67	24,72	9,48	
	(зона: 3)	311,57	41,22	261,22	24,72	9,13	
	(зона: 4)	316,20	41,22	265,67	24,72	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-08	до 16 см						1,28
	(зона: 1)	168,81	10,79	148,36	9,99	9,66	
	(зона: 2)	172,26	10,79	151,99	9,99	9,48	
	(зона: 3)	167,49	10,79	147,57	9,99	9,13	
	(зона: 4)	170,23	10,79	150,13	9,99	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-09	до 20 см						1,65
	(зона: 1)	212,51	13,91	188,94	12,76	9,66	
	(зона: 2)	216,94	13,91	193,55	12,76	9,48	
	(зона: 3)	210,91	13,91	187,87	12,76	9,13	
	(зона: 4)	214,35	13,91	191,13	12,76	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-10	до 30 см						3,66
	(зона: 1)	314,80	30,85	274,29	18,44	9,66	
	(зона: 2)	321,36	30,85	281,03	18,44	9,48	
	(зона: 3)	312,85	30,85	272,87	18,44	9,13	
	(зона: 4)	317,77	30,85	277,61	18,44	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-11	свыше 30 см						3,22
	(зона: 1)	404,00	27,14	367,20	24,75	9,66	
	(зона: 2)	412,81	27,14	376,19	24,75	9,48	
	(зона: 3)	401,48	27,14	365,21	24,75	9,13	
	(зона: 4)	408,00	27,14	371,55	24,75	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-12	до 16 см						1,45
	(зона: 1)	186,35	12,22	164,47	11,07	9,66	
	(зона: 2)	190,20	12,22	168,50	11,07	9,48	
	(зона: 3)	184,95	12,22	163,60	11,07	9,13	
	(зона: 4)	187,98	12,22	166,45	11,07	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-13	до 20 см						1,86
	(зона: 1)	237,78	15,68	212,44	14,29	9,66	
	(зона: 2)	242,81	15,68	217,65	14,29	9,48	
	(зона: 3)	236,13	15,68	211,32	14,29	9,13	
	(зона: 4)	239,98	15,68	214,99	14,29	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-14	до 30 см						2,69
	(зона: 1)	340,63	22,68	308,29	20,75	9,66	
	(зона: 2)	348,01	22,68	315,85	20,75	9,48	
	(зона: 3)	338,47	22,68	306,66	20,75	9,13	
	(зона: 4)	343,98	22,68	311,99	20,75	9,31	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-091	**Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках.**						
	Измеритель: **10 $м^2$ конструкций**						
	Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:						
06-01-091-01	до 12 см						1,65
	(зона: 1)	113,17	13,91	82,77	8,07	16,49	
	(зона: 2)	117,37	13,91	87,27	8,07	16,19	
	(зона: 3)	109,55	13,91	80,06	8,07	15,58	
	(зона: 4)	111,20	13,91	81,41	8,07	15,88	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-02	до 16 см						1,93
	(зона: 1)	129,60	16,27	96,84	9,46	16,49	
	(зона: 2)	134,57	16,27	102,11	9,46	16,19	
	(зона: 3)	125,53	16,27	93,68	9,46	15,58	
	(зона: 4)	127,40	16,27	95,25	9,46	15,88	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-03	до 20 см						2,49
	(зона: 1)	161,43	20,99	123,95	12,11	16,49	
	(зона: 2)	167,86	20,99	130,68	12,11	16,19	
	(зона: 3)	156,46	20,99	119,89	12,11	15,58	
	(зона: 4)	158,78	20,99	121,91	12,11	15,88	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-04	свыше 20 см						3,03
	(зона: 1)	207,14	25,54	165,11	16,14	16,49	
	(зона: 2)	215,81	25,54	174,08	16,14	16,19	
	(зона: 3)	200,83	25,54	159,71	16,14	15,58	
	(зона: 4)	203,82	25,54	162,40	16,14	15,88	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:						
06-01-091-05	до 12 см						1,38
	(зона: 1)	177,50	11,63	149,38	10,61	16,49	
	(зона: 2)	180,61	11,63	152,79	10,61	16,19	
	(зона: 3)	174,61	11,63	147,40	10,61	15,58	
	(зона: 4)	177,44	11,63	149,93	10,61	15,88	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-06	до 16 см						1,61
	(зона: 1)	205,27	13,57	175,21	12,45	16,49	
	(зона: 2)	208,96	13,57	179,20	12,45	16,19	
	(зона: 3)	202,04	13,57	172,89	12,45	15,58	
	(зона: 4)	205,31	13,57	175,86	12,45	15,88	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-07	до 20 см						2,07
	(зона: 1)	258,88	17,45	224,94	15,98	16,49	
	(зона: 2)	263,70	17,45	230,06	15,98	16,19	
	(зона: 3)	254,99	17,45	221,96	15,98	15,58	
	(зона: 4)	259,10	17,45	225,77	15,98	15,88	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-08	свыше 20 см						2,53
	(зона: 1)	310,55	21,33	272,73	19,37	16,49	
	(зона: 2)	316,47	21,33	278,95	19,37	16,19	
	(зона: 3)	306,02	21,33	269,11	19,37	15,58	
	(зона: 4)	310,94	21,33	273,73	19,37	15,88	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-092	**Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях.**						
	Измеритель: **1 т арматуры, закладных деталей**						
	Установка каркасов и сеток:						
06-01-092-01	в стенах массой одного элемента до 20 кг						32,82
	(зона: 1)	7739,39	254,68	100,12	8,45	7384,59	
	(зона: 2)	7353,25	254,68	104,33	8,45	6994,24	
	(зона: 3)	6860,94	254,68	96,96	8,45	6509,30	
	(зона: 4)	7042,76	254,68	98,84	8,45	6689,24	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-092-02	в стенах массой одного элемента до 50 кг						21,92
	(зона: 1)	7627,08	170,10	72,39	5,67	7384,59	
	(зона: 2)	7239,44	170,10	75,10	5,67	6994,24	
	(зона: 3)	6749,53	170,10	70,13	5,67	6509,30	
	(зона: 4)	6930,91	170,10	71,57	5,67	6689,24	
06-01-092-03	в стенах массой одного элемента до 300 кг						8,57
	(зона: 1)	7551,21	66,50	100,12	8,45	7384,59	
	(зона: 2)	7165,07	66,50	104,33	8,45	6994,24	
	(зона: 3)	6672,76	66,50	96,96	8,45	6509,30	
	(зона: 4)	6854,58	66,50	98,84	8,45	6689,24	
06-01-092-04	в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг						23,21
	(зона: 1)	7664,82	180,11	100,12	8,45	7384,59	
	(зона: 2)	7278,68	180,11	104,33	8,45	6994,24	
	(зона: 3)	6786,37	180,11	96,96	8,45	6509,30	
	(зона: 4)	6968,19	180,11	98,84	8,45	6689,24	
06-01-092-05	в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг						8,6
	(зона: 1)	7523,72	66,74	72,39	5,67	7384,59	
	(зона: 2)	7136,08	66,74	75,10	5,67	6994,24	
	(зона: 3)	6646,17	66,74	70,13	5,67	6509,30	
	(зона: 4)	6827,55	66,74	71,57	5,67	6689,24	
06-01-092-06	в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг						6,66
	(зона: 1)	7536,39	51,68	100,12	8,45	7384,59	
	(зона: 2)	7150,25	51,68	104,33	8,45	6994,24	
	(зона: 3)	6657,94	51,68	96,96	8,45	6509,30	
	(зона: 4)	6839,76	51,68	98,84	8,45	6689,24	
	Установка отдельных стержней:						
06-01-092-07	в стенах диаметром до 8 мм						46,44
	(зона: 1)	7841,19	360,37	74,80	5,80	7406,02	
	(зона: 2)	7453,19	360,37	77,54	5,80	7015,28	
	(зона: 3)	6962,40	360,37	72,48	5,80	6529,55	
	(зона: 4)	7144,23	360,37	73,98	5,80	6709,88	
06-01-092-08	в стенах диаметром свыше 8 мм						24,12
	(зона: 1)	7654,86	187,17	72,39	5,67	7395,30	
	(зона: 2)	7267,03	187,17	75,10	5,67	7004,76	
	(зона: 3)	6776,72	187,17	70,13	5,67	6519,42	
	(зона: 4)	6958,30	187,17	71,57	5,67	6699,56	
06-01-092-09	в перекрытиях диаметром до 8 мм						52,19
	(зона: 1)	7872,68	404,99	72,39	5,67	7395,30	
	(зона: 2)	7484,85	404,99	75,10	5,67	7004,76	
	(зона: 3)	6994,54	404,99	70,13	5,67	6519,42	
	(зона: 4)	7176,12	404,99	71,57	5,67	6699,56	
06-01-092-10	в перекрытиях диаметром свыше. 8 мм						28,37
	(зона: 1)	7700,97	220,15	74,80	5,80	7406,02	
	(зона: 2)	7312,97	220,15	77,54	5,80	7015,28	
	(зона: 3)	6822,18	220,15	72,48	5,80	6529,55	
	(зона: 4)	7004,01	220,15	73,98	5,80	6709,88	
	Установка закладных деталей при массе элементов:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-092-11	до 5 кг						90,61
	(зона: 1)	8211,68	703,13	102,53	8,57	7406,02	
	(зона: 2)	7825,17	703,13	106,76	8,57	7015,28	
	(зона: 3)	7331,99	703,13	99,31	8,57	6529,55	
	(зона: 4)	7514,27	703,13	101,26	8,57	6709,88	
06-01-092-12	до 20 кг						27,28
	(зона: 1)	7705,11	211,69	87,40	7,06	7406,02	
	(зона: 2)	7317,79	211,69	90,82	7,06	7015,28	
	(зона: 3)	6825,92	211,69	84,68	7,06	6529,55	
	(зона: 4)	7007,95	211,69	86,38	7,06	6709,88	
Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ							
Таблица 06-01-096	**Монтаж скользящей опалубки.**						
	Измеритель: **1 м осевой линии опалубки**						
06-01-096-01	Монтаж скользящей опалубки						22,56
	(зона: 1)	859,10	204,62	157,51	11,73	496,97	
	(зона: 2)	854,10	204,62	161,63	11,73	487,85	
	(зона: 3)	831,88	204,62	157,65	11,73	469,61	
	(зона: 4)	843,71	204,62	160,37	11,73	478,72	
Таблица 06-01-097	**Установка арматуры.**						
	Измеритель: **1 т арматуры**						
06-01-097-01	Установка арматуры						29,78
	(зона: 1)	7481,32	251,05	72,39	5,67	7157,88	
	(зона: 2)	7181,76	251,05	75,10	5,67	6855,61	
	(зона: 3)	6813,44	251,05	70,13	5,67	6492,26	
	(зона: 4)	6936,26	251,05	71,57	5,67	6613,64	
Таблица 06-01-098	**Бетонирование конструкций стен.**						
	Измеритель: **10 м^2 конструкций стен (без вычета проемов)**						
	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций:						
06-01-098-01	наружных стен толщиной до 10 см						21,78
	(зона: 1)	871,55	192,97	349,47	31,53	329,11	
	(зона: 2)	884,29	192,97	368,24	31,53	323,08	
	(зона: 3)	843,63	192,97	339,66	31,53	311,00	
	(зона: 4)	855,64	192,97	345,63	31,53	317,04	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-02	наружных стен толщиной до 20 см						23,09
	(зона: 1)	973,20	204,58	439,51	40,48	329,11	
	(зона: 2)	990,79	204,58	463,13	40,48	323,08	
	(зона: 3)	942,42	204,58	426,84	40,48	311,00	
	(зона: 4)	955,88	204,58	434,26	40,48	317,04	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-03	наружных стен толщиной до 30 см						23,8
	(зона: 1)	1010,10	210,87	470,12	43,50	329,11	
	(зона: 2)	1029,34	210,87	495,39	43,50	323,08	
	(зона: 3)	978,37	210,87	456,50	43,50	311,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	992,33	210,87	464,42	43,50	317,04	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-04	наружных стен толщиной свыше 30 см						23,44
	(зона: 1)	991,69	207,68	454,90	41,99	329,11	
	(зона: 2)	1010,11	207,68	479,35	41,99	323,08	
	(зона: 3)	960,45	207,68	441,77	41,99	311,00	
	(зона: 4)	974,16	207,68	449,44	41,99	317,04	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-05	внутренних стен толщиной до 20 см						22,13
	(зона: 1)	954,85	196,07	439,15	40,48	319,63	
	(зона: 2)	972,59	196,07	462,75	40,48	313,77	
	(зона: 3)	924,55	196,07	426,44	40,48	302,04	
	(зона: 4)	937,82	196,07	433,85	40,48	307,90	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-06	внутренних стен толщиной до 30 см						23,09
	(зона: 1)	1009,10	204,58	484,89	45,02	319,63	
	(зона: 2)	1029,30	204,58	510,95	45,02	313,77	
	(зона: 3)	977,36	204,58	470,74	45,02	302,04	
	(зона: 4)	991,37	204,58	478,89	45,02	307,90	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций:						
06-01-098-07	наружных стен толщиной до 10 см						12,99
	(зона: 1)	701,08	115,09	277,15	14,88	308,84	
	(зона: 2)	703,17	115,09	284,91	14,88	303,17	
	(зона: 3)	681,04	115,09	274,11	14,88	291,84	
	(зона: 4)	691,55	115,09	278,95	14,88	297,51	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-08	наружных стен толщиной до 20 см						17,32
	(зона: 1)	800,51	153,46	338,21	19,17	308,84	
	(зона: 2)	804,68	153,46	348,05	19,17	303,17	
	(зона: 3)	779,30	153,46	334,00	19,17	291,84	
	(зона: 4)	790,84	153,46	339,87	19,17	297,51	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-09	наружных стен толщиной до 30 см						19,82
	(зона: 1)	852,92	175,61	368,47	22,19	308,84	
	(зона: 2)	858,71	175,61	379,93	22,19	303,17	
	(зона: 3)	830,72	175,61	363,27	22,19	291,84	
	(зона: 4)	842,75	175,61	369,63	22,19	297,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-10	наружных стен толщиной свыше 30 см						22,42
	(зона: 1)	906,20	198,64	398,72	25,22	308,84	
	(зона: 2)	913,62	198,64	411,81	25,22	303,17	
	(зона: 3)	883,02	198,64	392,54	25,22	291,84	
	(зона: 4)	895,53	198,64	399,38	25,22	297,51	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-11	внутренних стен толщиной до 20 см						17,7
	(зона: 1)	797,72	156,82	321,27	19,29	319,63	
	(зона: 2)	802,00	156,82	331,41	19,29	313,77	
	(зона: 3)	775,65	156,82	316,79	19,29	302,04	
	(зона: 4)	787,06	156,82	322,34	19,29	307,90	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-12	внутренних стен толщиной до 30 см						20,3
	(зона: 1)	883,08	179,86	383,59	23,71	319,63	
	(зона: 2)	889,50	179,86	395,87	23,71	313,77	
	(зона: 3)	859,80	179,86	377,90	23,71	302,04	
	(зона: 4)	872,27	179,86	384,51	23,71	307,90	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-099	**Установка плит теплоизоляционного слоя.**						
	Измеритель: **10 м² конструкций стен (без вычета проемов)**						
06-01-099-01	Установка плит теплоизоляционного слоя						7,6
	(зона: 1)	66,07	58,44	7,63	0,63	0,00	
	(зона: 2)	66,42	58,44	7,98	0,63	0,00	
	(зона: 3)	65,80	58,44	7,36	0,63	0,00	
	(зона: 4)	65,95	58,44	7,51	0,63	0,00	
(104-9090)	*Плиты теплоизоляционные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-100	**Демонтаж скользящей опалубки.**						
	Измеритель: **1 м осевой линии опалубки**						
06-01-100-01	Демонтаж скользящей опалубки						20,94
	(зона: 1)	213,48	183,23	30,25	3,03	0,00	
	(зона: 2)	215,11	183,23	31,88	3,03	0,00	
	(зона: 3)	212,50	183,23	29,27	3,03	0,00	
	(зона: 4)	212,99	183,23	29,76	3,03	0,00	
Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ							
Таблица 06-01-103	**Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке.**						
	Измеритель: **10 м² конструкций перекрытий**						
	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-103-01	до 12 см						20,35
	(зона: 1)	501,91	155,07	225,63	22,57	121,21	
	(зона: 2)	511,83	155,07	237,78	22,57	118,98	
	(зона: 3)	487,90	155,07	218,29	22,57	114,54	
	(зона: 4)	493,75	155,07	221,92	22,57	116,76	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-02	до 16 см						20,35
	(зона: 1)	515,78	155,07	239,50	23,96	121,21	
	(зона: 2)	526,45	155,07	252,40	23,96	118,98	
	(зона: 3)	501,32	155,07	231,71	23,96	114,54	
	(зона: 4)	507,39	155,07	235,56	23,96	116,76	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-03	до 20 см						20,83
	(зона: 1)	534,55	158,72	254,62	25,47	121,21	
	(зона: 2)	546,04	158,72	268,34	25,47	118,98	
	(зона: 3)	519,60	158,72	246,34	25,47	114,54	
	(зона: 4)	525,92	158,72	250,44	25,47	116,76	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-04	свыше 20 см						21,06
	(зона: 1)	551,44	160,48	269,75	26,99	121,21	
	(зона: 2)	563,74	160,48	284,28	26,99	118,98	
	(зона: 3)	535,99	160,48	260,97	26,99	114,54	
	(зона: 4)	542,56	160,48	265,32	26,99	116,76	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий:						
06-01-103-05	до 12 см						20,01
	(зона: 1)	591,41	152,48	317,72	19,17	121,21	
	(зона: 2)	597,30	152,48	325,84	19,17	118,98	
	(зона: 3)	579,34	152,48	312,32	19,17	114,54	
	(зона: 4)	586,98	152,48	317,74	19,17	116,76	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-06	до 16 см						20,01
	(зона: 1)	640,35	152,48	366,66	22,19	121,21	
	(зона: 2)	647,54	152,48	376,08	22,19	118,98	
	(зона: 3)	627,41	152,48	360,39	22,19	114,54	
	(зона: 4)	635,89	152,48	366,65	22,19	116,76	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-07	до 20 см						20,47
	(зона: 1)	723,78	155,98	446,59	26,61	121,21	
	(зона: 2)	732,72	155,98	457,76	26,61	118,98	
	(зона: 3)	709,64	155,98	439,12	26,61	114,54	
	(зона: 4)	719,50	155,98	446,76	26,61	116,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-08	свыше 20 см						20,71
	(зона: 1)	789,67	157,81	510,65	31,15	121,21	
	(зона: 2)	800,73	157,81	523,94	31,15	118,98	
	(зона: 3)	774,18	157,81	501,83	31,15	114,54	
	(зона: 4)	785,11	157,81	510,54	31,15	116,76	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-104	**Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий.**						
	Измеритель: **1 т арматуры**						
06-01-104-01	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий						13,09
	(зона: 1)	7323,28	100,66	64,74	4,41	7157,88	
	(зона: 2)	7022,98	100,66	66,71	4,41	6855,61	
	(зона: 3)	6655,65	100,66	62,73	4,41	6492,26	
	(зона: 4)	6778,43	100,66	64,13	4,41	6613,64	
Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА»							
Таблица 06-01-107	**Устройство колонн.**						
	Измеритель: **100 $м^3$ железобетона в деле**						
	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой:						
06-01-107-01	до 4 м, периметром до 2 м						1319
	(зона: 1)	284150,04	11264,26	17798,49	1661,63	255087,29	
	(зона: 2)	275708,36	11264,26	18736,80	1661,63	245707,30	
	(зона: 3)	263828,76	11264,26	17316,70	1661,63	235247,80	
	(зона: 4)	267744,51	11264,26	17614,39	1661,63	238865,86	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-107-02	до 6 м, периметром до 2 м						1823
	(зона: 1)	288393,46	15568,42	17460,84	1583,57	255364,20	
	(зона: 2)	279923,18	15568,42	18375,64	1583,57	245979,12	
	(зона: 3)	268097,81	15568,42	17019,93	1583,57	235509,46	
	(зона: 4)	272017,34	15568,42	17316,32	1583,57	239132,60	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-107-03	до 6 м, периметром до 4 м						1274
	(зона: 1)	192225,68	10879,96	13363,30	1200,26	167982,42	
	(зона: 2)	187242,46	10879,96	14059,40	1200,26	162303,10	
	(зона: 3)	180181,79	10879,96	13023,38	1200,26	156278,45	
	(зона: 4)	182552,25	10879,96	13251,51	1200,26	158420,78	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-108	**Устройство стен.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
	Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:						
06-01-108-01	до 6 м, толщиной 150 мм						1694,7
	(зона: 1)	166612,17	14472,74	13849,47	1239,81	138289,96	
	(зона: 2)	162801,17	14472,74	14569,78	1239,81	133758,65	
	(зона: 3)	157143,82	14472,74	13525,99	1239,81	129145,09	
	(зона: 4)	159044,56	14472,74	13762,22	1239,81	130809,60	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-02	до 6 м, толщиной 300 мм						915,3
	(зона: 1)	189417,50	7816,66	10298,07	907,42	171302,77	
	(зона: 2)	183986,47	7816,66	10826,25	907,42	165343,56	
	(зона: 3)	176902,77	7816,66	10039,13	907,42	159046,98	
	(зона: 4)	179290,75	7816,66	10216,75	907,42	161257,34	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-03	до 6 м, толщиной 600 мм						637,6
	(зона: 1)	142275,50	5445,10	7196,08	630,00	129634,32	
	(зона: 2)	138475,18	5445,10	7561,03	630,00	125469,05	
	(зона: 3)	133817,59	5445,10	7019,75	630,00	121352,74	
	(зона: 4)	135405,73	5445,10	7144,33	630,00	122816,30	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:						
06-01-108-04	до 6 м, толщиной 150 мм						2125,2
	(зона: 1)	190051,77	18149,21	15342,30	1387,90	156560,26	
	(зона: 2)	185372,47	18149,21	16143,68	1387,90	151079,58	
	(зона: 3)	178404,42	18149,21	14970,25	1387,90	145284,96	
	(зона: 4)	180772,68	18149,21	15230,53	1387,90	147392,94	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-05	до 6 м, толщиной 300 мм						1189,3
	(зона: 1)	207683,72	10156,62	10995,83	977,12	186531,27	
	(зона: 2)	201496,43	10156,62	11562,14	977,12	179777,67	
	(зона: 3)	193366,33	10156,62	10714,20	977,12	172495,51	
	(зона: 4)	196135,01	10156,62	10903,05	977,12	175075,34	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-06	до 6 м, толщиной 600 мм						755,2
	(зона: 1)	149381,53	6366,34	7374,92	647,50	135640,27	
	(зона: 2)	145314,64	6366,34	7749,01	647,50	131199,29	
	(зона: 3)	140290,89	6366,34	7193,19	647,50	126731,36	
	(зона: 4)	142018,09	6366,34	7320,65	647,50	128331,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-07	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования						1036
	(зона: 1)	174125,75	8847,44	12054,79	1072,92	153223,52	
	(зона: 2)	169600,75	8847,44	12677,06	1072,92	148076,25	
	(зона: 3)	163371,99	8847,44	11754,32	1072,92	142770,23	
	(зона: 4)	165447,43	8847,44	11960,95	1072,92	144639,04	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-08	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования						1350
	(зона: 1)	185298,58	11529,00	13640,97	1220,61	160128,61	
	(зона: 2)	180498,33	11529,00	14349,48	1220,61	154619,85	
	(зона: 3)	173694,71	11529,00	13303,82	1220,61	148861,89	
	(зона: 4)	175966,23	11529,00	13536,79	1220,61	150900,44	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-09	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования						1385
	(зона: 1)	185597,48	11827,90	13640,97	1220,61	160128,61	
	(зона: 2)	180797,23	11827,90	14349,48	1220,61	154619,85	
	(зона: 3)	173993,61	11827,90	13303,82	1220,61	148861,89	
	(зона: 4)	176265,13	11827,90	13536,79	1220,61	150900,44	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-108-10	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием						1133
	(зона: 1)	177326,97	9675,82	11731,89	1033,47	155919,26	
	(зона: 2)	172674,75	9675,82	12335,15	1033,47	150663,78	
	(зона: 3)	166331,55	9675,82	11446,57	1033,47	145209,16	
	(зона: 4)	168462,68	9675,82	11648,66	1033,47	147138,20	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 06-01-109 **Устройство балок для перекрытий.**

Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:							
06-01-109-01	до 6 м при высоте балок до 500 мм						1627
	(зона: 1)	319776,32	13715,61	8591,15	699,44	297469,56	
	(зона: 2)	308991,19	13715,61	9018,75	699,44	286256,83	
	(зона: 3)	295744,62	13715,61	8420,39	699,44	273608,62	
	(зона: 4)	300243,63	13715,61	8573,91	699,44	277954,11	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-02	до 6 м при высоте балок до 800 мм						1351,4
	(зона: 1)	315293,90	11392,30	10030,74	833,62	293870,86	
	(зона: 2)	304739,98	11392,30	10534,89	833,62	282812,79	
	(зона: 3)	291598,17	11392,30	9834,30	833,62	270371,57	
	(зона: 4)	296038,67	11392,30	10011,58	833,62	274634,79	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-03	до 6 м при высоте балок более 800 мм						1160,4
	(зона: 1)	309928,94	9782,17	9304,47	766,77	290842,30	
	(зона: 2)	299447,99	9782,17	9769,63	766,77	279896,19	
	(зона: 3)	286512,92	9782,17	9116,94	766,77	267613,81	
	(зона: 4)	290875,57	9782,17	9282,29	766,77	271811,11	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-04	более 6 м при высоте балок до 500 мм						2036,5
	(зона: 1)	325607,47	17167,70	8854,98	711,04	299584,79	
	(зона: 2)	314743,09	17167,70	9300,36	711,04	288275,03	
	(зона: 3)	301367,76	17167,70	8700,11	711,04	275499,95	
	(зона: 4)	305921,31	17167,70	8858,68	711,04	279894,93	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм						1816,5
	(зона: 1)	318851,28	15313,10	9520,04	772,51	294018,14	
	(зона: 2)	308246,89	15313,10	10001,37	772,51	282932,42	
	(зона: 3)	295127,70	15313,10	9349,89	772,51	270464,71	
	(зона: 4)	299567,91	15313,10	9519,62	772,51	274735,19	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм						1460,4
	(зона: 1)	312442,81	12311,17	9129,29	744,28	291002,35	
	(зона: 2)	301936,22	12311,17	9587,63	744,28	280037,42	
	(зона: 3)	288999,86	12311,17	8952,96	744,28	267735,73	
	(зона: 4)	293365,85	12311,17	9115,80	744,28	271938,88	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-109-07	до 6 м при высоте балок до 800 мм						1481,8
	(зона: 1)	324245,36	12491,57	10143,22	843,84	301610,57	
	(зона: 2)	313290,08	12491,57	10653,31	843,84	290145,20	
	(зона: 3)	299630,44	12491,57	9943,25	843,84	277195,62	
	(зона: 4)	304263,47	12491,57	10122,42	843,84	281649,48	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-08	до 6 м при высоте балок более 800 мм						1284
	(зона: 1)	315446,66	10824,12	9372,75	776,63	295249,79	
	(зона: 2)	304738,03	10824,12	9843,61	776,63	284070,30	
	(зона: 3)	291504,25	10824,12	9182,93	776,63	271497,20	
	(зона: 4)	295976,39	10824,12	9348,93	776,63	275803,34	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-09	более 6 м при высоте балок более 800 мм						1595
	(зона: 1)	318561,75	13445,85	8489,34	757,75	296626,56	
	(зона: 2)	307731,10	13445,85	8911,08	757,75	285374,17	
	(зона: 3)	294388,77	13445,85	8232,66	757,75	272710,26	
	(зона: 4)	298875,64	13445,85	8379,40	757,75	277050,39	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-109-10	до 6 м при высоте балок до 800 мм						1437,5
	(зона: 1)	314830,64	12118,13	10044,43	834,99	292668,08	
	(зона: 2)	304274,48	12118,13	10549,27	834,99	281607,08	
	(зона: 3)	291154,58	12118,13	9847,58	834,99	269188,87	
	(зона: 4)	295577,80	12118,13	10025,08	834,99	273434,59	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-11	до 6 м при высоте балок более 800 мм						1284
	(зона: 1)	311524,72	10824,12	9314,26	767,89	291386,34	
	(зона: 2)	301018,56	10824,12	9780,07	767,89	280414,37	
	(зона: 3)	288049,10	10824,12	9126,39	767,89	268098,59	
	(зона: 4)	292424,79	10824,12	9291,88	767,89	272308,79	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-109-12	более 6 м при высоте балок до 800 мм						1854
	(зона: 1)	319957,51	15629,22	9520,20	772,51	294808,09	
	(зона: 2)	309313,70	15629,22	10001,55	772,51	283682,93	
	(зона: 3)	296144,39	15629,22	9350,04	772,51	271165,13	
	(зона: 4)	300603,67	15629,22	9519,77	772,51	275454,68	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-109-13	более 6 м при высоте балок более 800 мм						1550
	(зона: 1)	313701,08	13066,50	9129,60	744,28	291504,98	
	(зона: 2)	303169,44	13066,50	9587,99	744,28	280514,95	
	(зона: 3)	290201,14	13066,50	8953,25	744,28	268181,39	
	(зона: 4)	294579,27	13066,50	9116,10	744,28	272396,67	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-110	**Устройство безбалочных перекрытий и покрытий.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**						
	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-110-01	до 6 м						833,6
	(зона: 1)	165573,07	7027,25	4570,57	383,59	153975,25	
	(зона: 2)	160609,34	7027,25	4786,65	383,59	148795,44	
	(зона: 3)	154906,13	7027,25	4481,07	383,59	143397,81	
	(зона: 4)	156914,65	7027,25	4562,05	383,59	145325,35	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-110-02	более 6 м						1705,5
	(зона: 1)	177702,21	14377,37	5143,54	404,59	158181,30	
	(зона: 2)	172545,55	14377,37	5389,41	404,59	152778,77	
	(зона: 3)	166563,69	14377,37	5082,61	404,59	147103,71	
	(зона: 4)	168688,09	14377,37	5175,60	404,59	149135,12	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-110-03	до 6 м криволинейного очертания						929,36
	(зона: 1)	187742,02	7834,50	4575,54	383,59	175331,98	
	(зона: 2)	181702,42	7834,50	4792,50	383,59	169075,42	
	(зона: 3)	174661,61	7834,50	4485,88	383,59	162341,23	
	(зона: 4)	177162,87	7834,50	4566,94	383,59	164761,43	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-110-04	более 6 м криволинейного очертания						1808
	(зона: 1)	208375,95	15241,44	5139,30	403,23	187995,21	
	(зона: 2)	201697,40	15241,44	5386,38	403,23	181069,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	193820,89	15241,44	5078,08	403,23	173501,37	
	(зона: 4)	196646,46	15241,44	5171,01	403,23	176234,01	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-110-05	до 6 м наклонного						892,5
	(зона: 1)	170214,14	7523,78	4605,92	385,74	158084,44	
	(зона: 2)	165049,59	7523,78	4822,62	385,74	152703,19	
	(зона: 3)	159087,72	7523,78	4515,77	385,74	147048,17	
	(зона: 4)	161195,51	7523,78	4597,50	385,74	149074,23	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-110-06	до 6 м наклонного и криволинейного очертания						981
	(зона: 1)	199496,60	8269,83	4623,13	386,97	186603,64	
	(зона: 2)	192873,24	8269,83	4841,32	386,97	179762,09	
	(зона: 3)	185096,70	8269,83	4532,42	386,97	172294,45	
	(зона: 4)	187875,07	8269,83	4614,42	386,97	174990,82	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-111	**Устройство лестничных маршей.**						
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
	Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»:						
06-01-111-01	прямоугольных						2412,6
	(зона: 1)	214451,38	20338,22	7951,53	705,68	186161,63	
	(зона: 2)	208360,82	20338,22	8347,85	705,68	179674,75	
	(зона: 3)	200757,38	20338,22	7709,76	705,68	172709,40	
	(зона: 4)	203337,76	20338,22	7847,15	705,68	175152,39	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-111-02	криволинейных						3136,38
	(зона: 1)	230507,09	26439,68	8571,97	767,40	195495,44	
	(зона: 2)	223972,95	26439,68	9002,05	767,40	188531,22	
	(зона: 3)	215714,22	26439,68	8310,02	767,40	180964,52	
	(зона: 4)	218531,97	26439,68	8457,40	767,40	183634,89	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР»

Таблица 06-01-119 **Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»).**

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчутенных материалов	Наименование и характеристика исчутенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчутенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-119-01	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)						3050,65
	(зона: 1)	133024,48	25716,98	32235,03	2970,74	75072,47	
	(зона: 2)	130905,09	25716,98	33942,55	2970,74	71245,56	
	(зона: 3)	123464,39	25716,98	31309,32	2970,74	66438,09	
	(зона: 4)	125800,90	25716,98	31840,80	2970,74	68243,12	
(101-9721)	*Добавка поверхностно-активная, (кг)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9038)	*Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, (т)*	-	-	-	-	*(17,75)*	-
(204-9040)	*Горячекатаная арматурная сталь класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ»

Таблица 06-01-120 Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ».

Измеритель: **100 $м^3$ колонн**

Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой:

06-01-120-01	до 4 м, периметром до 2 м						5600,78
	(зона: 1)	193347,45	49006,83	141964,56	13720,16	2376,06	
	(зона: 2)	200750,12	49006,83	149410,77	13720,16	2332,52	
	(зона: 3)	188648,52	49006,83	137396,33	13720,16	2245,36	
	(зона: 4)	191035,62	49006,83	139739,85	13720,16	2288,94	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,018)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-120-02	до 6 м, периметром до 2 м						3170,5
	(зона: 1)	109198,24	27741,88	80169,66	7783,64	1286,70	
	(зона: 2)	113394,92	27741,88	84389,91	7783,64	1263,13	
	(зона: 3)	106550,86	27741,88	77593,07	7783,64	1215,91	
	(зона: 4)	107895,34	27741,88	78913,94	7783,64	1239,52	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,691)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-120-03	более 6 м, периметром до 3 м						2084,93
	(зона: 1)	68969,36	18243,14	49275,91	4835,98	1450,31	
	(зона: 2)	71553,29	18243,14	51886,39	4835,98	1423,76	
	(зона: 3)	67315,61	18243,14	47701,97	4835,98	1370,50	
	(зона: 4)	68149,96	18243,14	48509,68	4835,98	1397,14	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20,888)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Таблица 06-01-121 Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ».

Измеритель: **100 $м^3$ стен**

Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-121-01	высотой до 3 м, толщиной до 150 мм						1593,8
	(зона: 1)	33639,00	14280,45	16984,41	1580,86	2374,14	
	(зона: 2)	34384,38	14280,45	17812,60	1580,86	2291,33	
	(зона: 3)	32996,46	14280,45	16483,56	1580,86	2232,45	
	(зона: 4)	33310,08	14280,45	16767,40	1580,86	2262,23	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,418)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-121-02	высотой до 6 м, толщиной до 150 мм						1356,37
	(зона: 1)	32902,04	12153,08	18416,70	1732,47	2332,26	
	(зона: 2)	33721,02	12153,08	19317,67	1732,47	2250,27	
	(зона: 3)	32226,93	12153,08	17881,04	1732,47	2192,81	
	(зона: 4)	32563,72	12153,08	18188,76	1732,47	2221,88	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,6285)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-121-03	высотой до 3 м, толщиной до 300 мм						891,4
	(зона: 1)	21390,52	7986,94	11754,97	1392,34	1648,61	
	(зона: 2)	21875,77	7986,94	12290,83	1392,34	1598,00	
	(зона: 3)	20974,97	7986,94	11432,44	1392,34	1555,59	
	(зона: 4)	21189,22	7986,94	11625,43	1392,34	1576,85	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
Таблица 06-01-122	**Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ».**						
	Измеритель: **100 $м^3$ перекрытий**						
06-01-122-01	Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм						743,85
	(зона: 1)	22213,25	6508,69	5427,10	451,83	10277,46	
	(зона: 2)	22286,67	6508,69	5698,45	451,83	10079,53	
	(зона: 3)	21512,53	6508,69	5291,82	451,83	9712,02	
	(зона: 4)	21793,14	6508,69	5388,04	451,83	9896,41	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(24,32)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
Таблица 06-01-130	**Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа “ПЕРИ“ высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях).**						
	Измеритель: **100 $м^3$ стен**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-130-01	Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа “ПЕРИ“ высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)						2416,5
	(зона: 1)	184109,04	21144,38	44649,07	1963,78	118315,59	
	(зона: 2)	181062,30	21144,38	46133,15	1964,35	113784,77	
	(зона: 3)	173186,20	21144,38	43956,45	1964,35	108085,37	
	(зона: 4)	176002,12	21144,38	44743,63	1964,35	110114,11	
(101-9680)	*Шурупы строительные, (т)*	-	-	-	-	*(0,019)*	-
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(113-9462)	*Пленка полиэтиленовая, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(500)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ . . . 3
Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ . . . 3
Таблица 06-01-001 Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения. . . . 3
Таблица 06-01-002 Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи. . . . 5
Таблица 06-01-005 Устройство фундаментов общего назначения. . . . 6
Таблица 06-01-006 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами. . . . 7
Таблица 06-01-007 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами. . . . 8
Таблица 06-01-008 Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик. . . . 8
Таблица 06-01-009 Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. . . . 9
Таблица 06-01-012 Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков. . . . 10
Таблица 06-01-013 Устройство подливки толщиной 20 мм. . . . 10
Таблица 06-01-014 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм. . . . 10
Таблица 06-01-015 Установка анкерных болтов. . . . 10
Таблица 06-01-016 Сварка арматуры ванным способом. . . . 11
Таблица 06-01-017 Технологический электропрогрев бетона. . . . 12
Таблица 06-01-018 Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом. 12
Таблица 06-01-024 Устройство стен подвалов и подпорных стен. . . . 12
Таблица 06-01-026 Устройство колонн в деревянной опалубке. . . . 14
Таблица 06-01-027 Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке. . . . 16
Таблица 06-01-030 Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных. . . . 16
Таблица 06-01-031 Устройство железобетонных стен и перегородок. . . . 18
Таблица 06-01-034 Устройство балок, перемычек. . . . 20
Таблица 06-01-035 Устройство поясов. . . . 21
Таблица 06-01-036 Устройство засыпки фундаментных балок. . . . 21
Таблица 06-01-037 Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке. . . . 22
Таблица 06-01-041 Устройство перекрытий. . . . 22
Таблица 06-01-044 Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона. . . . 23
Таблица 06-01-046 Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов. . . . 24
Таблица 06-01-049 Устройство бункеров общего назначения. . . . 25
Таблица 06-01-052 Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц. . . . 26
Таблица 06-01-053 Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара. . . . 26
Таблица 06-01-054 Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов. . . . 27
Таблица 06-01-055 Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров. . . . 27
Таблица 06-01-056 Бетонирование стен шахтных башенных копров. . . . 27
Таблица 06-01-057 Устройство стен и перегородок сооружений. . . . 28
Таблица 06-01-058 Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен. . . . 29
Таблица 06-01-062 Устройство стен и плоских днищ. . . . 29
Таблица 06-01-063 Строительство подземной части насосных станций. . . . 30
Таблица 06-01-064 Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений. . . . 30
Таблица 06-01-067 Обработка поверхности емкостных сооружений. . . . 32
Таблица 06-01-068 Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях. . . . 32
Таблица 06-01-069 Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений. . . . 33
Таблица 06-01-070 Загрузка фильтров в емкостных сооружениях. . . . 33
Таблица 06-01-071 Испытание и дезинфекция емкостей. . . . 33
Таблица 06-01-072 Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен. . . . 33
Таблица 06-01-073 Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м. . . . 34
Таблица 06-01-074 Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке. . . . 34
Таблица 06-01-075 Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей. . . . 35
Таблица 06-01-080 Приготовление тяжелого бетона. . . . 35
Таблица 06-01-081 Приготовление легкого бетона. . . . 36
Таблица 06-01-082 Приготовление тяжелых кладочных растворов. . . . 38
Таблица 06-01-083 Приготовление тяжелых отделочных растворов. . . . 40
Таблица 06-01-084 Приготовление легких отделочных растворов. . . . 41
Таблица 06-01-087 Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки. . . . 41
Таблица 06-01-088 Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки. . . . 41
Таблица 06-01-089 Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен. . . . 42
Таблица 06-01-090 Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов). . . . 42
Таблица 06-01-091 Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках. . . . 44
Таблица 06-01-092 Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях. . . . 45
Таблица 06-01-096 Монтаж скользящей опалубки. . . . 47
Таблица 06-01-097 Установка арматуры. . . . 47
Таблица 06-01-098 Бетонирование конструкций стен. . . . 47
Таблица 06-01-099 Установка плит теплоизоляционного слоя. . . . 49
Таблица 06-01-100 Демонтаж скользящей опалубки. . . . 49

Таблица 06-01-103 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке. 49
Таблица 06-01-104 Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий. 51
Таблица 06-01-107 Устройство колонн. 51
Таблица 06-01-108 Устройство стен. 52
Таблица 06-01-109 Устройство балок для перекрытий. 53
Таблица 06-01-110 Устройство безбалочных перекрытий и покрытий. 56
Таблица 06-01-111 Устройство лестничных маршей. 57
Таблица 06-01-119 Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модострой»). 57
Таблица 06-01-120 Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ». 58
Таблица 06-01-121 Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ». 58
Таблица 06-01-122 Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ». 59
Таблица 06-01-130 Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях). 59

gost.e-ecolog.ru