ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр 81-04-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы.

ТЕРр 81-04-2001 Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 410 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Ямало-Ненецкий автономный округ**

ТЕРр-2001

I. Общие положения

1.1. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

1.2.В ТЕРр содержатся расценки на выполнение:

- работ по разработке и перемещению грунтов при ремонте, подводке, смене или усилении фундаментов и оснований, а также при изменении уровня полов в здании;
- работ по усилению оснований фундаментов, ремонту каменных фундаментов с перекладкой отдельных участков, замене деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные, устройству новых каменных и бетонных фундаментов под стены, предусмотренные новой планировкой помещений и т.п., а также по ремонту гидроизоляции фундаментов и стен подвалов;
- работ по ремонту каменных стен с перекладкой отдельных участков, смене отдельных участков рубленных и каркасных стен, усилению кирпичных стен, устройству новых стен, предусмотренных перепланировкой помещений и т.п.;
- работ по разборке, ремонту и устройству перекрытий;
- работ по разборке и ремонту перегородок;
- работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов;
- работ по разборке и ремонту полов;
- работ по разборке, ремонту и смене основных видов конструкций крыш и кровель;
- работ по разборке элементов лестниц, ремонту и устройству лестничных маршей и площадок, ремонту на месте, смене и установке отдельных ступеней, ремонту и укреплению стоек металлических лестничных решеток, ремонту других несгораемых и деревянных элементов лестниц;
- работ по разборке и ремонту элементов печей;
- работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов;
- малярных работ при ремонте зданий и сооружений;
- стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений;
- лепных работ;
- внутренних санитарно-технических работ при ремонте зданий и сооружений;
- работ по разборке, ремонту и замене наружных инженерных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения с использованием узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления;
- работ по ремонту и демонтажу электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок;
- работ по благоустройству территорий.

Земляные работы

1.3. ТЕРр раздела 51 учитывают затраты на весь комплекс работ, включая разрыхление грунта, необходимые дополнительные перекидки, очистку бровок, подноску и уборку материалов крепления.

1.4. Затраты определены на измерители объема грунтов в состоянии естественной плотности.

1.5. ТЕРр на разработку грунтов в котлованах и траншеях учитывают послойное залегание грунтов I-III групп на полную глубину котлована (траншеи) при следующем усредненном соотношении грунтов:

I группа – 10%;

II группа – 50%;

III группа – 40%.

1.6. В ТЕРр таблиц 51-1 и 51-2 учтено устройство креплений котлованов (траншей) в неустойчивых грунтах. При этом в расценках принята разработка грунтов:

с креплениями – 70%;

без креплений – 30%.

К неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым – глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

1.7. ТЕРр на разработку грунтов рассчитаны исходя из условий их естественной влажности, т.е. не находящихся во время их разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. Расценки таблиц 51-2 и 51-5 учитывают разработку грунтов естественной (нормальной) влажности в объеме 70%, повышенной влажности – 30%.

1.8. В ТЕРр таблицы 51-5 учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, с ковшом вместимостью 0,25 м^3 и углом поворота стрелы до 135 град., и бульдозерами 37 (50) кВт (л.с.). Затраты на засыпку траншей и котлованов рассчитаны, исходя из выполнения работ вручную в объеме 50%, с использованием бульдозера – 50%.

1.9. Затраты на разработку грунта механизированным способом рассчитаны с учетом времени внутрисменных перерывов в работе машин, не связанных с организацией производства, а также времени перерывов, в связи с переходом самоходных машин из одной рабочей зоны в другую, и времени использования машин для выполнения трудно поддающихся нормированию операций.

1.10. ТЕРр раздела 51 учтено перемещение грунта тачками на расстояние до 20 м.

Фундаменты

1.11. В ТЕРр раздела 52 учтен весь комплекс операций, выполняемых при ремонте и устройстве фундаментов, включая: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов.

1.12. В ТЕРр раздела учтены затраты из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитка и т.п.). Разборка путем сплошного обрушения сборником не предусмотрена.

1.13. Расценки на разборку фундаментов, пробивку и заделку отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.

1.14. В расценках на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрено выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует определять по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.15. Расценками предусматривается применение кирпича стандартного одинарного размером 250х120х65 мм.

Стены

1.16. В ТЕРр раздела 53 учтен весь комплекс операций, производимых при ремонте и устройстве стен, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.17. В ТЕРр раздела учтены затраты из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.п.), а не путем сплошного обрушения.

1.18. В ТЕРр раздела 53 предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей, а также перестановке приставных лестниц и стремянок высотой до 4 метров.

1.19. В расценках не учтено выполнение работ по установке и разборке неинвентарных лесов.

1.20. В расценках предусмотрено применение одинарного кирпича размером 250х120х65 мм.

1.21. Затраты на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях.

1.22. В ТЕРр раздела предусмотрено использование готовых бетонных смесей и растворов.

1.23. В расценках таблицы 53-9 на выполнение работ по смене венцов в рубленных стенах не учтены затраты на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами.

1.24. В расценках таблицы 53-10 на выполнение работ по подъему рубленных стен домкратом не учтены затраты на выполнение работ по разборке цоколя или забирки в местах установки домкратов.

1.25. В расценках на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене предусмотрено выполнение при этом земляных работ.

1.26. В ТЕРр на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрены затраты на выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует принимать ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.27. В расценках таблицы 53-20 затраты рассчитаны на выполнение работ по кладке стен из кирпича в зависимости от их сложности:

простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

Затраты на устройство стен с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, которые относятся к особо сложным стенам, в настоящем сборнике не приведены и, в случае необходимости, их следует определять по проектным данным. К усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилястры, эркеры, лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

Сложность наружных стен в процентах определяется как отношение величины площади, занимаемой усложненными частями кладки на общих сторонах наружных стен, к величине общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета величины площади проемов.

1.28. ТЕРр 53-21-1 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд. При утеплении в два ряда к оплате труда и затратам труда рабочих-строителей, стоимости эксплуатации строительных машин (в том числе к оплате труда машинистов) и затратам труда машинистов, стоимости материалов следует применять коэффициент К = 2.

Перекрытия

1.29. В ТЕРр раздела 54 учтен весь комплекс операций, необходимых при ремонте перекрытий, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.

1.30. В ТЕРр раздела учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.31. В расценках раздела предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 м. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.32. В расценках раздела 54 не предусмотрены затраты на выполнение работ по антисептированию древесины, которые следует определять по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.33. В расценках учтено использование готового раствора и бетона.

Перегородки

1.34. В ТЕРр раздела 55 учтен весь комплекс операций на ремонт перегородок, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.

1.35. В ТЕРр учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.36. В расценках раздела учтено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для производства работ в помещениях высотой до 4 метров. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.37. В расценках раздела не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

Проемы

1.38. В ТЕРр раздела 56 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и заполнению оконных и дверных проемов конструктивными элементами.

1.39. В ТЕРр раздела учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.40. В расценках учтено изготовление профилированных деталей для заполнения проемов.

1.41. В ТЕРр раздела 56 не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.42. В расценках на ремонт оконных переплетов и форточек не учтены работы по выемке и установке вновь стекол. Эти затраты следует определять дополнительно.

1.43. В ТЕРр на ремонт элементов заполнения проемов не учтены снятие и установка приборов. В расценках таблиц 56-7, 56-8, 56-21, 56-22 учтена прирезка оконных и дверных приборов по месту.

Полы

1.44. В ТЕРр раздела 57 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и устройству полов, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку, очистку и штабелировку материалов при разборке.

1.45. В расценках раздела учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.46. В ТЕРр раздела 57 не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

Крыши, кровли

1.47. В ТЕРр раздела 58 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству основных конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.48. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.49. В ТЕРр раздела учтено производство работ:

а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты оплата труда и затраты труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 $м^2$ – 4 кг (или одного листа размерами 1420х710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением стоимости олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 $м^2$).

Лестницы, крыльца

1.50. В ТЕРр раздела 59 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.51. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы. В ТЕР не учтена разборка обрушением.

1.52. В расценках раздела предусмотрены работы по установке и разборке подмостей.

1.53. В расценках раздела на выполнение работ по заделке гнезд затраты рассчитаны, исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250х120х65 мм.

1.54. В расценках раздела учтены работы с применением готовых бетонных смесей и растворов.

Печные работы

1.55. В ТЕРр раздела 60 учтен весь комплекс операций по разборке и ремонту элементов печей, включая: устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей; приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.56. В расценках раздела учтена разборка конструкций на отдельные элементы. Разборка конструкций путем обрушения не предусмотрена.

1.57. В расценках раздела учтена перестановка лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

1.58. В ТЕРр предусмотрено оштукатуривание поверхности печей и труб.

Штукатурные работы

1.59. В ТЕРр раздела 61 учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.60. В расценках раздела учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.61. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитываются дополнительно по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.62. В ТЕРр раздела учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 $м^2$; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 $м^2$ затраты определяются по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к затратам и оплате труда.

1.63. В расценках учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.64. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.65. Затраты на ремонт штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 $м^2$.

Малярные работы

1.66. В ТЕРр раздела 62 учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.67. В расценках раздела учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.68. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ учитываются дополнительно по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.69. В ТЕРр учтено, как использование готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях.

1.70. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.71. В расценках на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности – 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.72. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.73. В ТЕРр раздела затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в приложениях 1 и 2.

1.74. В расценках учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей гладких и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).

1.75. Расценками раздела учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м^2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м^2 к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент к = 1,15.

Стекольные, обойные и облицовочные работы

1.76. В ТЕРр раздела 63 учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.77. В ТЕРр раздела учтено производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ учитываются дополнительно по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.78. В расценках не учтено снятие и навеска оконных створок, переплетов и фрамуг. Затраты на эти работы следует определять дополнительно.

1.79. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам расценок с 63-7 по 63-12 устанавливаются заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

Лепные работы

1.80. В ТЕРр раздела 64 учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.81. Расценка усреднены по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий. Корректировать расценки в зависимости от сложности, предусмотренной проектом, не допускается.

1.82. ТЕРр раздела учтено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.83. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.84. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

1.85. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий расценками не учтена.

1.86. В расценках учтен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.86.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.86.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание:

К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения.

К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.86.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.86.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.87. Затраты на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся расценкам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.88. Стоимость вспомогательных материальных ресурсов в ТЕРр раздела 64 не учтена и определяется по фактической потребности.

Внутренние санитарно-технические работы

1.89. В ТЕРр раздела 65 учтен весь комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих операций, включая: разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов; сверление или пробивку отверстий для креплений; перемещение баллонов в процессе сварочных работ; присоединение приборов к трубопроводам; снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов и т.п.; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.90. В расценках учтено использование готовых узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.91. Расценками учтено выполнение работ на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять следующие коэффициенты:

на высоте свыше 3 до 5 м - 1,1;

на высоте свыше 5 до 8 м – 1,25;

на высоте свыше 8 до 10 м – 1,35;

на высоте свыше 10 м – 1,5.

1.92. В ТЕРр раздела не учтены затраты на выполнение работ по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.

1.93. В расценках раздела затраты на выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, рассчитаны исходя из условий их осуществления вручную.

1.94. В ТЕРр диаметры труб приводятся:

стальных – по условному проходу;

чугунных, полиэтиленовых и металлопластиковых – внутренние.

Диаметры арматуры приведены по условному проходу.

1.95. В ТЕРр затраты на выполнение работ по прокладке трубопроводов и установке санитарно-технических приборов, рассчитаны исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд.

1.96. В расценках на смену санитарно-технических приборов учтены типовые крепления.

1.97. Затраты на тепловые испытания систем отопления и пуски систем, включая наружный осмотр смонтированного оборудования при опробовании и сдаче-приемке систем отопления, принимаются в размере 3% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов на выполнение работ по устройству указанных систем.

1.98. В ТЕРр раздела масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.

Наружные инженерные сети

1.99. В ТЕРр раздела 66 учтен весь комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих операций, включая: очистку внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистку готовых приямков и проверку уклонов; подбивку труб грунтом; зачистку дна траншей; перестановку креплений при опускании труб и др.; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.100. В расценках раздела на демонтаж трубопроводов учтена полная разборка на отдельные трубы и фасонные части.

1.101. В ТЕРр учтены усредненные условия производства работ:

разборка и замена труб в траншеях с естественной влажностью грунта – 70%;

разборка и замена труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. – 30%.

Вносить в расценки изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.102. В расценках раздела приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

Если проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в расценках, то затраты на выполнение работ с использованием таких труб следует определять по расценкам, рассчитанным для труб ближайшего диаметра.

1.103. Расценки раздела предназначены для определения затрат на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 ат), а также аналогичных трубопроводов другого назначения.

1.104. Масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.

1.105. При применении расценок таблицы 66-37 в случае производства работ в затопленном колодце затраты труда и оплата труда рабочих-строителей, стоимость эксплуатации строительных машин (в том числе оплата труда машинистов) и затраты труда машинистов увеличиваются вдвое.

1.106. В разделе 66 таблицах 37, 39-41 и 43 учтены условия производства работ при заиленности трубопроводов до 30%. При более высокой заиленности необходимо применять коэффициенты по приложению 4.

Электромонтажные работы

1.107. В ТЕРр раздела 67 учтен весь комплекс операций, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.108. В ТЕРр раздела 67 учтено производство работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 метров.

1.109. В ТЕРр раздела 67 на демонтаж проводов учтено отвертывание болтов и гаек, свертывание проводов в бухты. В расценках табл. 67-2 предусмотрены затраты на демонтаж труб.

1.110. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. уточняются по проектным данным.

1.111. Масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.

1.112. Расход материальных ресурсов по табл. с 67-12 по 67-15 определяется, исходя из осмотра ремонтируемых изделий, на месте.

Благоустройство

1.113. В ТЕРр раздела 68 учтен весь комплекс операций основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разбивку, визирование, установку маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями; уборку материалов, отходов и мусора и т.п.

1.114. Стоимость работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта определяется по расценкам соответствующих таблиц с учетом коэффициента 1,2 к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей, стоимости эксплуатации строительных машин (в том числе оплате плате машинистов) и затратам труда машинистов.

1.115. Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов определяется по фактическому выходу годных для дальнейшего использования материалов.

1.116. Дополнительно следует учитывать затраты на доставку асфальтобетонного лома на регенерационный завод.

1.117. Процент выхода годного камня для определения возвратной его стоимости по расценкам графы 1 таблицы 68-12 рекомендуется принимать в размере не более 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего использования определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

Прочие ремонтно-строительные работы

1.118. Раздел 69 содержит территориальные единичные расценки на выполнение прочих ремонтно-строительных работ по ремонту зданий и сооружений, не учтенных ТЕРр разделов с 51 по 68.

1.119. В расценках раздела предусмотрено выполнение всего комплекса операций основных, вспомогательных и сопутствующих работ.

1.120. Расценки таблицы 69-1 установлены независимо от диаметра отверстий. Расценки данной таблицы допускается применять при отсутствии возможности применения средств механизации, подтвержденной соответствующими техническими обоснованиями.

1.121. Расценки в таблице 69-11 и 69-12 на приготовление растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при техническом обосновании (удаление строительной площадки от бетонных заводов, бетонорастворных узлов на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов, а также при небольшой потребности в растворе и бетоне).

Расход составляющих компонентов для приготовления 1 $м^3$ растворов принимается по рецептуре для марки раствора, производственных норм расхода компонентов.

II. Исчисление объемов работ

Земляные работы

2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным или описанию работ.

2.2. Глубину котлованов или траншей следует определять от черной отметки земли или подошвы подстилающего слоя под полы до отметки заложения фундаментов или трубопроводов (подошвы основания фундаментов или трубопроводов).

2.3. Ширина котлованов и траншей по дну принимается для рытья с откосами равной ширине основания под фундаменты, а при наличии креплений – равной ширине фундамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны.

При необходимости спуска рабочих в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплениями должна составлять не менее 0,7 метра.

2.4. При определении объема разработки мокрых грунтов следует относить к мокрым грунтам, как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня:

на 0,3 м – для песков (кроме пылеватых);

на 0,5 м – для песков пылеватых и супесей;

на 1,0 м – для суглинков, глин и лессовых грунтов.

2.5. Объем подсыпаемого грунта, используемого для изменения уровня полов в здании, принят с коэффициентом 1,05.

2.6. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке, определяется по расчету с учетом объема уложенных в дело конструкций.

Фундаменты

2.7. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки.

2.8. Объем работ по устройству цоколей определяется по площади их вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у её примыкания к стене.

2.9. Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов определяется по площади изолируемой поверхности.

2.10. Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов с единицей измерения 1 $м^3$ принимается по проектным данным.

2.11. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 $м^2$ определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.

2.12. Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150х150 мм для установки анкерных болтов).

Стены

2.13. Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки.

2.14. Объем кладки архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных в расценках, включается в общий объем кладки стен.

Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т.п.) высотой до 25 см в расценках предусмотрен и в объем кладки дополнительно не включается.

2.15. Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.16. Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних – по размерам между внутренними гранями наружных стен.

2.17. Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта:

стен рубленных и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

стен из щитов заводского изготовления – от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки.

2.18. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов.

2.19. Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок.

2.20. При укреплении стен сжимами (расценки 53-12-1 – 53-12-3) длину сжимов следует определять как сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.

При установке подкосов из бревен к стенам (расценка 53-12-4) длина подкосов определяется по надземной части бревна.

Перекрытия

2.21. Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета величины площади, занимаемой печами и трубами. При частичной смене перекрытий отдельными местами, объем работ следует определять по площади между осями балок и капитальными стенами.

2.22. Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине площади подшивки.

2.23. Объем работ по смене подборов перекрытий определяется по величине площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).

Перегородки

2.24. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.25. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

Проемы

2.26. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.28. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

Полы

2.29. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.30. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.31. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

Крыши, кровли

2.32. Объем работ по кровле определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.33. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.34. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов – с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами – с уменьшением на 0,07 метра.

Лестницы, крыльца

2.35. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.36. Объем работ по установке и замене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

Печные работы

2.37. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.38. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.39. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

Штукатурные работы

2.40. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.41. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.42. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.43. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.44. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.45. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.46. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.47. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Малярные работы

2.48. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.49. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.50. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.51. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.52. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в приложении 5.

2.53. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в приложении 6.

2.54. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в расценках предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.55. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее на 20% для учета площади рельефа.

2.56. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.57. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.58. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в приложении 7.

2.59. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.60. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 $м^2$ на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.61. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.62. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.63. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 $м^2$;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по приложению 8;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 8.

Стекольные, обойные и облицовочные работы

2.64. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.65. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.66. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.67. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

Лепные работы

2.68. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.69. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, расцениваются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

Внутренние санитарно-технические работы

2.70. Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов определяется:

из чугунных канализационных и пластмассовых труб – по проектной длине трубопроводов без вычета длины участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб – по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.71. Количество, тип и размеры арматуры, подлежащей установлению на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

2.72. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями.

Наружные инженерные сети

2.73. Объем работ по разборке и замене трубопроводов следует определять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

Электромонтажные работы

2.74. Объем работ по электроосвещению устанавливается проектом

Благоустройство

2.75. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру намечаемой к ремонту (отремонтированной) площади.

III. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы.

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 51-1	**Разработка грунта внутри здания.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Разработка грунта внутри здания в:						
51-1-1	котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м^2						667
	(зона: 1)	7548,58	5082,54	13,28	0,00	2452,76	
	(зона: 2)	7503,68	5082,54	13,39	0,00	2407,75	
	(зона: 3)	7412,94	5082,54	12,65	0,00	2317,75	
	(зона: 4)	7458,36	5082,54	13,07	0,00	2362,75	
51-1-2	котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м^2						500,19
	(зона: 1)	4963,61	3811,45	6,64	0,00	1145,52	
	(зона: 2)	4942,65	3811,45	6,70	0,00	1124,50	
	(зона: 3)	4900,24	3811,45	6,33	0,00	1082,46	
	(зона: 4)	4921,47	3811,45	6,54	0,00	1103,48	
51-1-3	котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м^2						751,74
	(зона: 1)	8888,81	5728,26	26,56	0,00	3133,99	
	(зона: 2)	8831,54	5728,26	26,79	0,00	3076,49	
	(зона: 3)	8715,04	5728,26	25,30	0,00	2961,48	
	(зона: 4)	8773,39	5728,26	26,15	0,00	3018,98	
51-1-4	котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м^2						607,2
	(зона: 1)	5805,49	4626,86	7,97	0,00	1170,66	
	(зона: 2)	5784,08	4626,86	8,04	0,00	1149,18	
	(зона: 3)	5740,67	4626,86	7,59	0,00	1106,22	
	(зона: 4)	5762,40	4626,86	7,84	0,00	1127,70	
51-1-5	траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м						519,1
	(зона: 1)	6015,06	3955,54	13,28	0,00	2046,24	
	(зона: 2)	5977,62	3955,54	13,39	0,00	2008,69	
	(зона: 3)	5901,79	3955,54	12,65	0,00	1933,60	
	(зона: 4)	5939,75	3955,54	13,07	0,00	1971,14	
51-1-6	траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м						512,6
	(зона: 1)	5126,76	3906,01	7,97	0,00	1212,78	
	(зона: 2)	5104,57	3906,01	8,04	0,00	1190,52	
	(зона: 3)	5059,62	3906,01	7,59	0,00	1146,02	
	(зона: 4)	5082,12	3906,01	7,84	0,00	1168,27	
51-1-7	траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м						466,6
	(зона: 1)	4405,05	3555,49	6,64	0,00	842,92	
	(зона: 2)	4389,64	3555,49	6,70	0,00	827,45	
	(зона: 3)	4358,34	3555,49	6,33	0,00	796,52	
	(зона: 4)	4374,02	3555,49	6,54	0,00	811,99	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 51-2	**Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты:						
51-2-1	1-2 группы, с креплением						433,4
	(зона: 1)	5188,04	3363,18	1,33	0,00	1823,53	
	(зона: 2)	5154,59	3363,18	1,34	0,00	1790,07	
	(зона: 3)	5087,60	3363,18	1,27	0,00	1723,15	
	(зона: 4)	5121,10	3363,18	1,31	0,00	1756,61	
51-2-2	3-4 группы, с креплением						660,2
	(зона: 1)	6994,23	5169,37	1,33	0,00	1823,53	
	(зона: 2)	6960,78	5169,37	1,34	0,00	1790,07	
	(зона: 3)	6893,79	5169,37	1,27	0,00	1723,15	
	(зона: 4)	6927,29	5169,37	1,31	0,00	1756,61	
51-2-3	1-2 группы, без крепления						346,5
	(зона: 1)	2690,17	2688,84	1,33	0,00	0,00	
	(зона: 2)	2690,18	2688,84	1,34	0,00	0,00	
	(зона: 3)	2690,11	2688,84	1,27	0,00	0,00	
	(зона: 4)	2690,15	2688,84	1,31	0,00	0,00	
51-2-4	3-4 группы, без крепления						524,7
	(зона: 1)	4109,73	4108,40	1,33	0,00	0,00	
	(зона: 2)	4109,74	4108,40	1,34	0,00	0,00	
	(зона: 3)	4109,67	4108,40	1,27	0,00	0,00	
	(зона: 4)	4109,71	4108,40	1,31	0,00	0,00	
Таблица 51-3	**Изменение уровня пола в здании.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Изменение уровня пола в здании:						
51-3-1	подсыпкой грунта						474
	(зона: 1)	3989,41	3611,88	2,66	0,00	374,87	
	(зона: 2)	3982,55	3611,88	2,68	0,00	367,99	
	(зона: 3)	3968,65	3611,88	2,53	0,00	354,24	
	(зона: 4)	3975,61	3611,88	2,61	0,00	361,12	
51-3-2	выемкой грунта с погрузкой						619
	(зона: 1)	4898,11	4716,78	2,66	0,00	178,67	
	(зона: 2)	4894,85	4716,78	2,68	0,00	175,39	
	(зона: 3)	4888,15	4716,78	2,53	0,00	168,84	
	(зона: 4)	4891,51	4716,78	2,61	0,00	172,12	
Таблица 51-4	**Рытье ям для установки стоек и столбов.**						
	Измеритель: **100 ям**						
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной:						
51-4-1	0,4 м						260
	(зона: 1-4)	1999,40	1999,40	0,00	0,00	0,00	
51-4-2	0,7 м						554,9
	(зона: 1-4)	4267,18	4267,18	0,00	0,00	0,00	
Таблица 51-5	**Механизированная разработка грунта в стесненных условиях.**						
	Измеритель: **100 м^2 основания**						
	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
51-5-1	экскаваторами						173
	(зона: 1)	3802,36	1342,48	2459,88	97,61	0,00	
	(зона: 2)	3847,58	1342,48	2505,10	97,61	0,00	
	(зона: 3)	3735,07	1342,48	2392,59	97,61	0,00	
	(зона: 4)	3793,25	1342,48	2450,77	97,61	0,00	
51-5-2	бульдозерами						167
	(зона: 1)	1504,23	1284,23	220,00	27,99	0,00	
	(зона: 2)	1508,52	1284,23	224,29	27,99	0,00	
	(зона: 3)	1503,43	1284,23	219,20	27,99	0,00	
	(зона: 4)	1507,25	1284,23	223,02	27,99	0,00	
Таблица 51-6	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой						83
	(зона: 1)	7343,70	592,62	6751,08	0,00	0,00	
	(зона: 2)	7445,34	592,62	6852,72	0,00	0,00	
	(зона: 3)	7042,98	592,62	6450,36	0,00	0,00	
	(зона: 4)	7239,12	592,62	6646,50	0,00	0,00	

Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ

Таблица 52-1	**Усиление фундаментов торкретированием.**						
	Измеритель: **100 м^2 поверхности**						
52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм						107,51
	(зона: 1)	2198,12	1024,57	545,23	67,94	628,32	
	(зона: 2)	2195,73	1024,57	554,37	67,94	616,79	
	(зона: 3)	2164,69	1024,57	546,39	67,94	593,73	
	(зона: 4)	2185,40	1024,57	555,56	67,94	605,27	
52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1						24,26
	(зона: 1)	1024,45	231,20	271,16	30,94	522,09	
	(зона: 2)	1019,23	231,20	275,52	30,94	512,51	
	(зона: 3)	995,16	231,20	270,61	30,94	493,35	
	(зона: 4)	1009,65	231,20	275,51	30,94	502,94	
Таблица 52-2	**Усиление фундаментов цементацией.**						
	Измеритель: **100 м^3 фундамента**						
52-2-1	Усиление фундаментов цементацией						505,82
	(зона: 1)	5293,74	4749,65	452,53	0,00	91,56	
	(зона: 2)	5327,43	4749,65	487,90	0,00	89,88	
	(зона: 3)	5310,44	4749,65	474,27	0,00	86,52	
	(зона: 4)	5323,43	4749,65	485,58	0,00	88,20	
(103-9210)	*Трубы водогазопроводные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 52-3	**Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий.**						
	Измеритель: **100 м цоколя**						
	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя:						
52-3-1	в 2 кирпича						375
	(зона: 1)	25084,69	3442,50	3629,48	335,22	18012,71	
	(зона: 2)	21226,40	3442,50	3692,65	335,22	14091,25	
	(зона: 3)	20970,84	3442,50	3675,07	335,22	13853,27	
	(зона: 4)	23225,63	3442,50	3743,45	335,22	16039,68	
52-3-2	в 2,5 кирпича						478
	(зона: 1)	31815,54	4388,04	4698,53	433,82	22728,97	
	(зона: 2)	26970,69	4388,04	4780,30	433,82	17802,35	
	(зона: 3)	26645,02	4388,04	4757,46	433,82	17499,52	
	(зона: 4)	29481,28	4388,04	4846,01	433,82	20247,23	
52-3-3	в 3 кирпича						610
	(зона: 1)	38621,01	5599,80	5767,59	532,41	27253,62	
	(зона: 2)	32793,12	5599,80	5867,95	532,41	21325,37	
	(зона: 3)	32404,36	5599,80	5839,86	532,41	20964,70	
	(зона: 4)	35818,57	5599,80	5948,56	532,41	24270,21	
Таблица 52-4	**Устройство кирпичного цоколя существующих зданий.**						
	Измеритель: **100 м^2 цоколя**						
	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной:						
52-4-1	в 0,5 кирпича						184,54
	(зона: 1)	23029,63	1498,46	37,00	1,51	21494,17	
	(зона: 2)	18387,26	1498,46	37,60	1,51	16851,20	
	(зона: 3)	18070,69	1498,46	36,02	1,51	16536,21	
	(зона: 4)	20664,25	1498,46	36,90	1,51	19128,89	
52-4-2	в 1 кирпич						287,01
	(зона: 1)	44993,23	2330,52	79,39	3,14	42583,32	
	(зона: 2)	35646,84	2330,52	80,65	3,14	33235,67	
	(зона: 3)	35029,63	2330,52	77,22	3,14	32621,89	
	(зона: 4)	40245,63	2330,52	79,14	3,14	37835,97	
Таблица 52-5	**Устройство кирпичных столбчатых фундаментов.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов						13,66
	(зона: 1)	1596,49	108,87	1,33	0,00	1486,29	
	(зона: 2)	1240,26	108,87	1,34	0,00	1130,05	
	(зона: 3)	1224,32	108,87	1,27	0,00	1114,18	
	(зона: 4)	1421,73	108,87	1,31	0,00	1311,55	
Таблица 52-6	**Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов.**						
	Измеритель: **100 м^2 щитов**						
52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов						164,72
	(зона: 1)	11313,13	1289,76	15,94	0,00	10007,43	
	(зона: 2)	11128,25	1289,76	16,07	0,00	9822,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	10761,99	1289,76	15,18	0,00	9457,05	
	(зона: 4)	10945,19	1289,76	15,69	0,00	9639,74	
Таблица 52-7	**Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов:						
52-7-1	кирпичных						12,98
	(зона: 1)	1634,32	108,12	1,33	0,00	1524,87	
	(зона: 2)	1279,95	108,12	1,34	0,00	1170,49	
	(зона: 3)	1261,82	108,12	1,27	0,00	1152,43	
	(зона: 4)	1458,63	108,12	1,31	0,00	1349,20	
52-7-2	бутовых						13,92
	(зона: 1)	559,99	115,95	1,33	0,00	442,71	
	(зона: 2)	529,67	115,95	1,34	0,00	412,38	
	(зона: 3)	508,91	115,95	1,27	0,00	391,69	
	(зона: 4)	522,11	115,95	1,31	0,00	404,85	
	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов:						
52-7-3	кирпичных						29,35
	(зона: 1)	2116,66	244,49	378,73	35,31	1493,44	
	(зона: 2)	1769,85	244,49	385,34	35,31	1140,02	
	(зона: 3)	1751,34	244,49	383,54	35,31	1123,31	
	(зона: 4)	1954,42	244,49	390,64	35,31	1319,29	
52-7-4	бутовых						19,61
	(зона: 1)	893,15	163,35	311,41	29,02	418,39	
	(зона: 2)	861,78	163,35	316,84	29,02	381,59	
	(зона: 3)	841,85	163,35	315,34	29,02	363,16	
	(зона: 4)	864,27	163,35	321,17	29,02	379,75	
52-7-5	сборных бетонных						14,96
	(зона: 1)	2875,14	124,62	1755,32	162,65	995,20	
	(зона: 2)	2761,54	124,62	1785,64	162,65	851,28	
	(зона: 3)	2682,58	124,62	1776,25	162,65	781,71	
	(зона: 4)	2757,90	124,62	1809,28	162,65	824,00	
52-7-6	сборных железобетонных						4,52
	(зона: 1)	3229,43	37,65	1756,40	162,75	1435,38	
	(зона: 2)	2940,87	37,65	1786,74	162,75	1116,48	
	(зона: 3)	2835,22	37,65	1777,34	162,75	1020,23	
	(зона: 4)	3021,51	37,65	1810,38	162,75	1173,48	
	Ремонт отдельными местами фундаментов:						
52-7-7	кирпичных						47,56
	(зона: 1)	1852,37	396,17	7,97	0,00	1448,23	
	(зона: 2)	1508,58	396,17	8,04	0,00	1104,37	
	(зона: 3)	1492,29	396,17	7,59	0,00	1088,53	
	(зона: 4)	1683,17	396,17	7,84	0,00	1279,16	
52-7-8	бутовых						37,24
	(зона: 1)	793,83	310,21	6,64	0,00	476,98	
	(зона: 2)	740,94	310,21	6,70	0,00	424,03	
	(зона: 3)	722,39	310,21	6,33	0,00	405,85	
	(зона: 4)	748,42	310,21	6,54	0,00	431,67	
	Уширение фундаментов:						
52-7-9	кирпичом						37,12
	(зона: 1)	2517,06	309,21	56,00	2,25	2151,85	
	(зона: 2)	2127,22	309,21	56,70	2,25	1761,31	
	(зона: 3)	2087,40	309,21	54,82	2,25	1723,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	2309,88	309,21	56,28	2,25	1944,39	
52-7-10	бутом						28,54
	(зона: 1)	1334,39	237,74	53,99	2,07	1042,66	
	(зона: 2)	1277,40	237,74	54,65	2,07	985,01	
	(зона: 3)	1234,97	237,74	52,78	2,07	944,45	
	(зона: 4)	1268,99	237,74	54,20	2,07	977,05	
52-7-11	бетонными блоками						20,65
	(зона: 1)	1848,25	172,01	77,42	5,72	1598,82	
	(зона: 2)	1689,05	172,01	78,41	5,72	1438,63	
	(зона: 3)	1594,11	172,01	76,71	5,72	1345,39	
	(зона: 4)	1649,80	172,01	78,39	5,72	1399,40	
Таблица 52-8	**Смена деревянных стульев.**						
	Измеритель: **1 стул**						
	Смена деревянных стульев:						
52-8-1	на подкладках						10,07
	(зона: 1)	255,55	83,88	13,28	0,00	158,39	
	(зона: 2)	252,75	83,88	13,39	0,00	155,48	
	(зона: 3)	246,20	83,88	12,65	0,00	149,67	
	(зона: 4)	249,53	83,88	13,07	0,00	152,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
52-8-2	на лежнях						10,88
	(зона: 1)	250,20	90,63	13,28	0,00	146,29	
	(зона: 2)	247,63	90,63	13,39	0,00	143,61	
	(зона: 3)	241,52	90,63	12,65	0,00	138,24	
	(зона: 4)	244,62	90,63	13,07	0,00	140,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
52-8-3	на крестовинах						11,52
	(зона: 1)	255,53	95,96	13,28	0,00	146,29	
	(зона: 2)	252,96	95,96	13,39	0,00	143,61	
	(зона: 3)	246,85	95,96	12,65	0,00	138,24	
	(зона: 4)	249,95	95,96	13,07	0,00	140,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
Таблица 52-9	**Замена деревянных стульев.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
	Замена деревянных стульев:						
52-9-1	на кирпичные столбы						27,25
	(зона: 1)	1850,04	229,72	2,66	0,00	1617,66	
	(зона: 2)	1478,02	229,72	2,68	0,00	1245,62	
	(зона: 3)	1458,80	229,72	2,53	0,00	1226,55	
	(зона: 4)	1665,54	229,72	2,61	0,00	1433,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
52-9-2	на бетонные столбы						21,5
	(зона: 1)	941,05	176,09	13,28	0,00	751,68	
	(зона: 2)	925,07	176,09	13,39	0,00	735,59	
	(зона: 3)	912,18	176,09	12,65	0,00	723,44	
	(зона: 4)	918,12	176,09	13,07	0,00	728,96	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
52-9-3	на сборные бетонные или железобетонные столбы						13,3
	(зона: 1)	3287,74	113,58	145,47	16,01	3028,69	
	(зона: 2)	3131,24	113,58	147,27	16,01	2870,39	
	(зона: 3)	2933,44	113,58	145,63	16,01	2674,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	3008,86	113,58	148,09	16,01	2747,19	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
Таблица 52-10	**Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя.**						
	Измеритель: **100 м² цоколя**						
52-10-1	Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок						298,5
	(зона: 1)	16501,81	2379,05	23,90	0,00	14098,86	
	(зона: 2)	16243,33	2379,05	24,11	0,00	13840,17	
	(зона: 3)	15724,60	2379,05	22,77	0,00	13322,78	
	(зона: 4)	15984,05	2379,05	23,53	0,00	13581,47	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,3)*	-
52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя						385,3
	(зона: 1)	18298,34	3070,84	27,89	0,00	15199,61	
	(зона: 2)	18019,86	3070,84	28,13	0,00	14920,89	
	(зона: 3)	17460,29	3070,84	26,57	0,00	14362,88	
	(зона: 4)	17739,91	3070,84	27,46	0,00	14641,61	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(24)*	-
52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и забирки						657,2
	(зона: 1)	31305,10	5382,47	47,81	0,00	25874,82	
	(зона: 2)	30830,93	5382,47	48,22	0,00	25400,24	
	(зона: 3)	29878,49	5382,47	45,55	0,00	24450,47	
	(зона: 4)	30354,61	5382,47	47,07	0,00	24925,07	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(28)*	-
Таблица 52-11	**Водоотлив из подвала.**						
	Измеритель: **100 м³ воды**						
	Водоотлив из подвала:						
52-11-1	ведрами						154,5
	(зона: 1-4)	1158,75	1158,75	0,00	0,00	0,00	
52-11-2	ручными насосами						14,01
	(зона: 1)	121,56	105,08	16,48	0,00	0,00	
	(зона: 2)	122,22	105,08	17,14	0,00	0,00	
	(зона: 3)	121,07	105,08	15,99	0,00	0,00	
	(зона: 4)	121,24	105,08	16,16	0,00	0,00	
52-11-3	электрическими (механическими) насосами						7
	(зона: 1)	61,05	53,34	7,71	4,13	0,00	
	(зона: 2)	62,16	53,34	8,82	4,13	0,00	
	(зона: 3)	61,43	53,34	8,09	4,13	0,00	
	(зона: 4)	61,51	53,34	8,17	4,13	0,00	
Таблица 52-12	**Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов.**						
	Измеритель: **100 м² стенки**						
52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов						199
	(зона: 1)	21280,06	1544,24	19,92	0,00	19715,90	
	(зона: 2)	16576,73	1544,24	20,09	0,00	15012,40	
	(зона: 3)	16362,58	1544,24	18,98	0,00	14799,36	
	(зона: 4)	18969,87	1544,24	19,61	0,00	17406,02	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 52-13	**Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов.**						
	Измеритель: **100 м² изоляции**						
52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя						128,7
	(зона: 1)	5728,97	1140,28	26,56	0,00	4562,13	
	(зона: 2)	5644,06	1140,28	26,79	0,00	4476,99	
	(зона: 3)	5477,09	1140,28	25,30	0,00	4311,51	
	(зона: 4)	5560,68	1140,28	26,15	0,00	4394,25	
52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1						38,7
	(зона: 1)	2734,24	342,88	13,28	0,00	2378,08	
	(зона: 2)	2690,00	342,88	13,39	0,00	2333,73	
	(зона: 3)	2602,96	342,88	12,65	0,00	2247,43	
	(зона: 4)	2646,53	342,88	13,07	0,00	2290,58	
52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя						88,1
	(зона: 1)	4170,25	762,07	26,56	0,00	3381,62	
	(зона: 2)	4107,12	762,07	26,79	0,00	3318,26	
	(зона: 3)	3983,31	762,07	25,30	0,00	3195,94	
	(зона: 4)	4045,32	762,07	26,15	0,00	3257,10	
52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3						19,4
	(зона: 1)	1823,40	167,81	13,28	0,00	1642,31	
	(зона: 2)	1792,72	167,81	13,39	0,00	1611,52	
	(зона: 3)	1732,60	167,81	12,65	0,00	1552,14	
	(зона: 4)	1762,71	167,81	13,07	0,00	1581,83	
Таблица 52-14	**Ремонт обмазочной изоляции фундаментов.**						
	Измеритель: **100 м²**						
52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов						31,5
	(зона: 1)	2210,57	262,40	7,97	0,00	1940,20	
	(зона: 2)	2175,04	262,40	8,04	0,00	1904,60	
	(зона: 3)	2103,39	262,40	7,59	0,00	1833,40	
	(зона: 4)	2139,24	262,40	7,84	0,00	1869,00	
Таблица 52-15	**Герметизация вводов в подвальное помещение.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение						64,45
	(зона: 1)	2286,47	550,40	1,33	0,00	1734,74	
	(зона: 2)	2254,65	550,40	1,34	0,00	1702,91	
	(зона: 3)	2190,92	550,40	1,27	0,00	1639,25	
	(зона: 4)	2222,79	550,40	1,31	0,00	1671,08	
Таблица 52-16	**Заделка подвальных окон.**						
	Измеритель: **10 м²**						
	Заделка подвальных окон:						
52-16-1	фанерой						4,4
	(зона: 1)	540,92	33,84	1,33	0,00	505,75	
	(зона: 2)	525,40	33,84	1,34	0,00	490,22	
	(зона: 3)	517,80	33,84	1,27	0,00	482,69	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	521,10	33,84	1,31	0,00	485,95	
52-16-2	железом						3,04
	(зона: 1)	515,82	23,38	1,33	0,00	491,11	
	(зона: 2)	506,82	23,38	1,34	0,00	482,10	
	(зона: 3)	488,73	23,38	1,27	0,00	464,08	
	(зона: 4)	497,78	23,38	1,31	0,00	473,09	
52-16-3	кирпичом толщиной в 1 кирпич						40,8
	(зона: 1)	4171,96	322,32	13,28	0,00	3836,36	
	(зона: 2)	3250,03	322,32	13,39	0,00	2914,32	
	(зона: 3)	3208,64	322,32	12,65	0,00	2873,67	
	(зона: 4)	3719,80	322,32	13,07	0,00	3384,41	

Раздел 53. СТЕНЫ

Таблица 53-1 Разборка деревянных стен.

Измеритель: **100 м^2 стен**

	Разборка обшивки:						
53-1-1	неоштукатуренных деревянных стен						12,3
	(зона: 1)	139,49	90,77	48,72	5,67	0,00	
	(зона: 2)	140,10	90,77	49,33	5,67	0,00	
	(зона: 3)	139,68	90,77	48,91	5,67	0,00	
	(зона: 4)	140,46	90,77	49,69	5,67	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,94)*	-
53-1-2	оштукатуренных деревянных стен						41,6
	(зона: 1)	546,29	307,01	239,28	27,87	0,00	
	(зона: 2)	549,29	307,01	242,28	27,87	0,00	
	(зона: 3)	547,21	307,01	240,20	27,87	0,00	
	(зона: 4)	551,06	307,01	244,05	27,87	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,73)*	-
	Разборка каркаса деревянных стен:						
53-1-3	из бревен						54,2
	(зона: 1)	719,38	393,49	325,89	37,96	0,00	
	(зона: 2)	723,48	393,49	329,99	37,96	0,00	
	(зона: 3)	720,65	393,49	327,16	37,96	0,00	
	(зона: 4)	725,88	393,49	332,39	37,96	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,74)*	-
53-1-4	из брусьев						51,2
	(зона: 1)	682,44	371,71	310,73	36,19	0,00	
	(зона: 2)	686,35	371,71	314,64	36,19	0,00	
	(зона: 3)	683,65	371,71	311,94	36,19	0,00	
	(зона: 4)	688,64	371,71	316,93	36,19	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,74)*	-
53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен						84,9
	(зона: 1)	1076,27	626,56	449,71	49,81	0,00	
	(зона: 2)	1082,59	626,56	456,03	49,81	0,00	
	(зона: 3)	1077,10	626,56	450,54	49,81	0,00	
	(зона: 4)	1084,37	626,56	457,81	49,81	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разборка бревенчатых:						
53-1-6	неоштукатуренных стен						101,8
	(зона: 1)	1436,63	751,28	685,35	79,82	0,00	
	(зона: 2)	1445,24	751,28	693,96	79,82	0,00	
	(зона: 3)	1439,29	751,28	688,01	79,82	0,00	
	(зона: 4)	1450,30	751,28	699,02	79,82	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(19,37)*	-
53-1-7	оштукатуренных стен						128,6
	(зона: 1)	1758,93	949,07	809,86	94,32	0,00	
	(зона: 2)	1769,10	949,07	820,03	94,32	0,00	
	(зона: 3)	1762,07	949,07	813,00	94,32	0,00	
	(зона: 4)	1775,09	949,07	826,02	94,32	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(22,87)*	-
	Разборка брусчатых:						
53-1-8	неоштукатуренных стен						92,2
	(зона: 1)	1153,58	680,44	473,14	55,11	0,00	
	(зона: 2)	1159,52	680,44	479,08	55,11	0,00	
	(зона: 3)	1155,42	680,44	474,98	55,11	0,00	
	(зона: 4)	1163,02	680,44	482,58	55,11	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(10,26)*	-
53-1-9	оштукатуренных стен						135,9
	(зона: 1)	1598,43	1002,94	595,49	69,36	0,00	
	(зона: 2)	1605,91	1002,94	602,97	69,36	0,00	
	(зона: 3)	1600,74	1002,94	597,80	69,36	0,00	
	(зона: 4)	1610,31	1002,94	607,37	69,36	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(13,76)*	-

Таблица 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках.

Измеритель: **1 м² проемов**

	Прорезка проемов в стенах и перегородках:						
53-3-1	из бревен						8,76
	(зона: 1)	97,48	82,26	10,12	0,00	5,10	
	(зона: 2)	98,51	82,26	11,24	0,00	5,01	
	(зона: 3)	96,82	82,26	9,74	0,00	4,82	
	(зона: 4)	97,13	82,26	9,96	0,00	4,91	
(203-0515)	*Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
53-3-2	из брусьев						8,75
	(зона: 1)	96,77	82,16	9,51	0,00	5,10	
	(зона: 2)	97,69	82,16	10,52	0,00	5,01	
	(зона: 3)	96,12	82,16	9,14	0,00	4,82	
	(зона: 4)	96,43	82,16	9,36	0,00	4,91	
(203-0515)	*Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
53-3-3	каркасно-обшивных						3,26
	(зона: 1)	38,37	27,48	5,79	0,00	5,10	
	(зона: 2)	38,85	27,48	6,36	0,00	5,01	
	(зона: 3)	37,86	27,48	5,56	0,00	4,82	
	(зона: 4)	38,09	27,48	5,70	0,00	4,91	
(203-0515)	*Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 53-4	**Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках.**						
	Измеритель: **10 м² проемов**						
	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:						
53-4-1	из бревен						104,45
	(зона: 1)	2567,63	958,85	164,37	0,00	1444,41	
	(зона: 2)	2543,16	958,85	166,40	0,00	1417,91	
	(зона: 3)	2480,40	958,85	156,65	0,00	1364,90	
	(зона: 4)	2512,08	958,85	161,82	0,00	1391,41	
53-4-2	из брусьев						93,6
	(зона: 1)	6137,82	859,25	102,16	0,00	5176,41	
	(зона: 2)	6043,92	859,25	103,24	0,00	5081,43	
	(зона: 3)	5848,06	859,25	97,34	0,00	4891,47	
	(зона: 4)	5946,27	859,25	100,57	0,00	4986,45	
53-4-3	каркасно-обшивных						49,35
	(зона: 1)	1532,97	404,18	128,61	0,00	1000,18	
	(зона: 2)	1516,49	404,18	130,48	0,00	981,83	
	(зона: 3)	1471,99	404,18	122,68	0,00	945,13	
	(зона: 4)	1494,21	404,18	126,55	0,00	963,48	
(104-9281)	*Утеплитель, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
53-4-4	из досок, забранных стоймя в обвязке						31,3
	(зона: 1)	3138,99	256,35	57,41	0,00	2825,23	
	(зона: 2)	3088,16	256,35	58,41	0,00	2773,40	
	(зона: 3)	2980,87	256,35	54,80	0,00	2669,72	
	(зона: 4)	3034,38	256,35	56,47	0,00	2721,56	
Таблица 53-5	**Ремонт каркасных стен.**						
	Измеритель: **100 м элемента**						
	Ремонт каркасных стен со сменой:						
53-5-1	обвязки из бревен						409,5
	(зона: 1)	5670,12	3411,14	166,00	0,00	2092,98	
	(зона: 2)	5633,13	3411,14	167,43	0,00	2054,56	
	(зона: 3)	5547,05	3411,14	158,15	0,00	1977,76	
	(зона: 4)	5590,74	3411,14	163,43	0,00	2016,17	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,82)*	-
53-5-2	обвязки из брусьев						418,5
	(зона: 1)	10990,86	3486,11	119,52	0,00	7385,23	
	(зона: 2)	10856,37	3486,11	120,55	0,00	7249,71	
	(зона: 3)	10578,67	3486,11	113,87	0,00	6978,69	
	(зона: 4)	10718,00	3486,11	117,67	0,00	7114,22	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,33)*	-
53-5-3	стоек и подкосов из бревен						357,2
	(зона: 1)	4541,14	2975,48	110,22	0,00	1455,44	
	(зона: 2)	4515,39	2975,48	111,17	0,00	1428,74	
	(зона: 3)	4455,82	2975,48	105,01	0,00	1375,33	
	(зона: 4)	4486,02	2975,48	108,51	0,00	1402,03	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
53-5-4	стоек и подкосов из брусьев						351,6
	(зона: 1)	8015,27	2928,83	77,02	0,00	5009,42	
	(зона: 2)	7924,03	2928,83	77,69	0,00	4917,51	
	(зона: 3)	7735,88	2928,83	73,38	0,00	4733,67	
	(зона: 4)	7830,25	2928,83	75,83	0,00	4825,59	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-
Таблица 53-6	**Добавление утепляющей засыпки.**						
	Измеритель: **10 м³ засыпки**						
53-6-1	Добавление утепляющей засыпки						149,92
	(зона: 1)	4090,90	1142,39	734,66	75,46	2213,85	
	(зона: 2)	4055,24	1142,39	746,50	75,46	2166,35	
	(зона: 3)	3947,97	1142,39	734,23	75,46	2071,35	
	(зона: 4)	4007,46	1142,39	746,22	75,46	2118,85	
Таблица 53-7	**Смена досок чистой обшивки стен.**						
	Измеритель: **100 м досок**						
53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен						31,84
	(зона: 1)	961,16	271,91	23,90	0,00	665,35	
	(зона: 2)	949,16	271,91	24,11	0,00	653,14	
	(зона: 3)	923,40	271,91	22,77	0,00	628,72	
	(зона: 4)	936,37	271,91	23,53	0,00	640,93	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
Таблица 53-8	**Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем.**						
	Измеритель: **100 м² обшивки**						
53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем						94,51
	(зона: 1)	7978,60	753,24	448,55	36,44	6776,81	
	(зона: 2)	7859,38	753,24	454,20	36,44	6651,94	
	(зона: 3)	7600,08	753,24	443,50	36,44	6403,34	
	(зона: 4)	7734,08	753,24	452,62	36,44	6528,22	
(104-9281)	*Утеплитель, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 53-9	**Смена венцов в стенах.**						
	Измеритель: **100 м венца**						
	Смена венцов в стенах:						
53-9-1	из бревен окладных диаметром 240 мм						322,82
	(зона: 1)	7725,98	2756,88	548,96	11,35	4420,14	
	(зона: 2)	7649,47	2756,88	554,06	11,35	4338,53	
	(зона: 3)	7461,88	2756,88	527,99	11,35	4177,01	
	(зона: 4)	7558,55	2756,88	543,90	11,35	4257,77	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,83)*	-
53-9-2	из бревен окладных диаметром 270 мм						378,08
	(зона: 1)	9034,61	3228,80	697,59	18,92	5108,22	
	(зона: 2)	8946,98	3228,80	704,22	18,92	5013,96	
	(зона: 3)	8728,93	3228,80	672,91	18,92	4827,22	
	(зона: 4)	8841,92	3228,80	692,53	18,92	4920,59	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,87)*	-
53-9-3	из бревен рядовых диаметром 240 мм						331,88
	(зона: 1)	6814,72	2834,26	555,66	13,37	3424,80	
	(зона: 2)	6757,11	2834,26	560,89	13,37	3361,96	
	(зона: 3)	6605,80	2834,26	535,26	13,37	3236,28	
	(зона: 4)	6684,49	2834,26	551,11	13,37	3299,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,96)*	-
53-9-4	из бревен рядовых диаметром 270 мм						382,19
	(зона: 1)	7991,00	3263,90	680,37	17,53	4046,73	
	(зона: 2)	7923,19	3263,90	686,81	17,53	3972,48	
	(зона: 3)	7743,77	3263,90	655,89	17,53	3823,98	
	(зона: 4)	7837,28	3263,90	675,15	17,53	3898,23	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,63)*	-
53-9-5	из брусьев окладных сечением 200х200 мм						248,35
	(зона: 1)	13062,16	2120,91	418,62	10,09	10522,63	
	(зона: 2)	12872,50	2120,91	422,55	10,09	10329,04	
	(зона: 3)	12467,74	2120,91	403,25	10,09	9943,58	
	(зона: 4)	12672,41	2120,91	415,19	10,09	10136,31	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,66)*	-
53-9-6	из брусьев окладных сечением 220х220 мм						286,86
	(зона: 1)	15328,38	2449,78	501,99	11,60	12376,61	
	(зона: 2)	15105,44	2449,78	506,70	11,60	12148,96	
	(зона: 3)	14628,66	2449,78	483,35	11,60	11695,53	
	(зона: 4)	14869,77	2449,78	497,74	11,60	11922,25	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,02)*	-
53-9-7	из брусьев рядовых сечением 200х200 мм						251,95
	(зона: 1)	12189,69	2151,65	408,87	8,95	9629,17	
	(зона: 2)	12016,83	2151,65	412,69	8,95	9452,49	
	(зона: 3)	11644,24	2151,65	393,47	8,95	9099,12	
	(зона: 4)	11832,72	2151,65	405,26	8,95	9275,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,45)*	-
53-9-8	из брусьев рядовых сечением 220х220 мм						321,68
	(зона: 1)	14844,63	2747,15	491,27	10,97	11606,21	
	(зона: 2)	14636,26	2747,15	495,86	10,97	11393,25	
	(зона: 3)	14187,35	2747,15	472,86	10,97	10967,34	
	(зона: 4)	14414,44	2747,15	486,99	10,97	11180,30	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,93)*	-
Таблица 53-10	**Подъем рубленых стен домкратом.**						
	Измеритель: **100 подъемов**						
53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом						242
	(зона: 1)	2788,98	2040,06	748,92	0,00	0,00	
	(зона: 2)	2810,31	2040,06	770,25	0,00	0,00	
	(зона: 3)	2758,17	2040,06	718,11	0,00	0,00	
	(зона: 4)	2772,39	2040,06	732,33	0,00	0,00	
Таблица 53-11	**Ремонт конопатки стен.**						
	Измеритель: **100 м шва с одной стороны**						
53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли						8,27
	(зона: 1)	183,39	68,89	0,00	0,00	114,50	
	(зона: 2)	181,29	68,89	0,00	0,00	112,40	
	(зона: 3)	177,09	68,89	0,00	0,00	108,20	
	(зона: 4)	179,19	68,89	0,00	0,00	110,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 53-12	**Укрепление деревянных стен.**						
	Измеритель: **100 м сжимов и подкосов**						
	Укрепление деревянных стен:						
53-12-1	сжимами из бревен						218,45
	(зона: 1)	7342,77	1841,53	225,54	0,00	5275,70	
	(зона: 2)	7247,97	1841,53	227,54	0,00	5178,90	
	(зона: 3)	7041,72	1841,53	214,89	0,00	4985,30	
	(зона: 4)	7145,67	1841,53	222,04	0,00	5082,10	
53-12-2	сжимами из брусьев						209,18
	(зона: 1)	10589,35	1763,39	108,60	0,00	8717,36	
	(зона: 2)	10430,38	1763,39	109,59	0,00	8557,40	
	(зона: 3)	10104,37	1763,39	103,48	0,00	8237,50	
	(зона: 4)	10267,75	1763,39	106,91	0,00	8397,45	
53-12-3	сжимами из пластин						175,03
	(зона: 1)	8669,46	1475,50	82,89	0,00	7111,07	
	(зона: 2)	8539,72	1475,50	83,63	0,00	6980,59	
	(зона: 3)	8274,11	1475,50	78,98	0,00	6719,63	
	(зона: 4)	8407,21	1475,50	81,60	0,00	6850,11	
53-12-4	подкосами						201,53
	(зона: 1)	4352,85	1743,23	156,70	0,00	2452,92	
	(зона: 2)	4309,19	1743,23	158,05	0,00	2407,91	
	(зона: 3)	4210,42	1743,23	149,29	0,00	2317,90	
	(зона: 4)	4260,41	1743,23	154,27	0,00	2362,91	
Таблица 53-13	**Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича.**						
	Измеритель: **1 м^2 откосов**						
53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича						1,09
	(зона: 1)	123,73	9,19	1,33	0,00	113,21	
	(зона: 2)	96,62	9,19	1,34	0,00	86,09	
	(зона: 3)	95,34	9,19	1,27	0,00	84,88	
	(зона: 4)	110,41	9,19	1,31	0,00	99,91	
Таблица 53-14	**Заделка трещин в кирпичных стенах.**						
	Измеритель: **10 м трещин**						
	Заделка трещин в кирпичных стенах:						
53-14-1	цементным раствором						2,71
	(зона: 1)	31,45	23,71	0,00	0,00	7,74	
	(зона: 2)	31,31	23,71	0,00	0,00	7,60	
	(зона: 3)	31,02	23,71	0,00	0,00	7,31	
	(зона: 4)	31,17	23,71	0,00	0,00	7,46	
53-14-2	кирпичом						115,8
	(зона: 1)	2502,52	1037,57	41,14	4,79	1423,81	
	(зона: 2)	2159,63	1037,57	41,66	4,79	1080,40	
	(зона: 3)	2144,33	1037,57	41,30	4,79	1065,46	
	(зона: 4)	2335,16	1037,57	41,96	4,79	1255,63	
Таблица 53-15	**Ремонт поверхности кирпичных стен.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности стен**						
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-15-1	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м^2						397,65
	(зона: 1)	22627,22	3228,92	108,27	12,61	19290,03	
	(зона: 2)	17932,89	3228,92	109,63	12,61	14594,34	
	(зона: 3)	17734,54	3228,92	108,69	12,61	14396,93	
	(зона: 4)	20335,13	3228,92	110,43	12,61	16995,78	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
53-15-2	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м^2						361,5
	(зона: 1)	22333,68	2935,38	108,27	12,61	19290,03	
	(зона: 2)	17639,35	2935,38	109,63	12,61	14594,34	
	(зона: 3)	17441,00	2935,38	108,69	12,61	14396,93	
	(зона: 4)	20041,59	2935,38	110,43	12,61	16995,78	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
53-15-3	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м^2						606,9
	(зона: 1)	43795,81	4836,99	216,54	25,22	38742,28	
	(зона: 2)	34462,64	4836,99	219,26	25,22	29406,39	
	(зона: 3)	34053,11	4836,99	217,38	25,22	28998,74	
	(зона: 4)	39227,03	4836,99	220,86	25,22	34169,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(51,3)*	-
53-15-4	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м^2						551,8
	(зона: 1)	43356,67	4397,85	216,54	25,22	38742,28	
	(зона: 2)	34023,50	4397,85	219,26	25,22	29406,39	
	(зона: 3)	33613,97	4397,85	217,38	25,22	28998,74	
	(зона: 4)	38787,89	4397,85	220,86	25,22	34169,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(51,3)*	-
53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен						399
	(зона: 1)	3605,64	3239,88	365,76	0,00	0,00	
	(зона: 2)	3629,16	3239,88	389,28	0,00	0,00	
	(зона: 3)	3592,68	3239,88	352,80	0,00	0,00	
	(зона: 4)	3598,92	3239,88	359,04	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,3)*	-
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки:						
53-15-6	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м^2						397,65
	(зона: 1)	22948,42	3228,92	429,47	120,78	19290,03	
	(зона: 2)	18266,59	3228,92	443,33	120,78	14594,34	
	(зона: 3)	18048,14	3228,92	422,29	120,78	14396,93	
	(зона: 4)	20652,53	3228,92	427,83	120,78	16995,78	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
53-15-7	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м^2						361,5
	(зона: 1)	22654,88	2935,38	429,47	120,78	19290,03	
	(зона: 2)	17973,05	2935,38	443,33	120,78	14594,34	
	(зона: 3)	17754,60	2935,38	422,29	120,78	14396,93	
	(зона: 4)	20358,99	2935,38	427,83	120,78	16995,78	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
53-15-8	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м^2						606,9
	(зона: 1)	44438,21	4836,99	858,94	241,56	38742,28	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	35130,04	4836,99	886,66	241,56	29406,39	
	(зона: 3)	34680,31	4836,99	844,58	241,56	28998,74	
	(зона: 4)	39861,83	4836,99	855,66	241,56	34169,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(51,3)*	-
53-15-9	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м^2						551,8
	(зона: 1)	43999,07	4397,85	858,94	241,56	38742,28	
	(зона: 2)	34690,90	4397,85	886,66	241,56	29406,39	
	(зона: 3)	34241,17	4397,85	844,58	241,56	28998,74	
	(зона: 4)	39422,69	4397,85	855,66	241,56	34169,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(51,3)*	-
53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен						399
	(зона: 1)	3605,64	3239,88	365,76	0,00	0,00	
	(зона: 2)	3629,16	3239,88	389,28	0,00	0,00	
	(зона: 3)	3592,68	3239,88	352,80	0,00	0,00	
	(зона: 4)	3598,92	3239,88	359,04	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,3)*	-
Таблица 53-16	**Ремонт кладки стен отдельными местами.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами						35,39
	(зона: 1)	1824,98	277,10	29,04	5,01	1518,84	
	(зона: 2)	1462,02	277,10	29,60	5,01	1155,32	
	(зона: 3)	1445,10	277,10	28,95	5,01	1139,05	
	(зона: 4)	1646,95	277,10	29,39	5,01	1340,46	
53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами						28,68
	(зона: 1)	683,76	232,88	54,51	9,54	396,37	
	(зона: 2)	656,12	232,88	55,58	9,54	367,66	
	(зона: 3)	636,27	232,88	54,33	9,54	349,06	
	(зона: 4)	648,97	232,88	55,14	9,54	360,95	
Таблица 53-17	**Ремонт стен из шлакобетонных камней.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней						13,39
	(зона: 1)	1440,45	115,82	7,39	2,49	1317,24	
	(зона: 2)	1254,38	115,82	7,68	2,49	1130,88	
	(зона: 3)	1152,86	115,82	7,21	2,49	1029,83	
	(зона: 4)	1200,16	115,82	7,30	2,49	1077,04	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,79)*	-
53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней						15,71
	(зона: 1)	1853,53	142,49	11,88	4,00	1699,16	
	(зона: 2)	1765,37	142,49	12,35	4,00	1610,53	
	(зона: 3)	1654,10	142,49	11,60	4,00	1500,01	
	(зона: 4)	1695,45	142,49	11,74	4,00	1541,22	
(104-9281)	*Утеплитель, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,58)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 53-18	**Ремонт перемычек.**						
	Измеритель: **1 м^3 перемычек**						
53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек						39,26
	(зона: 1)	2491,84	368,65	337,17	38,20	1786,02	
	(зона: 2)	2113,05	368,65	343,50	38,20	1400,90	
	(зона: 3)	2084,88	368,65	339,44	38,20	1376,79	
	(зона: 4)	2305,91	368,65	345,52	38,20	1591,74	
53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек						59,84
	(зона: 1)	2008,15	523,60	588,48	64,74	896,07	
	(зона: 2)	1997,22	523,60	599,37	64,74	874,25	
	(зона: 3)	1971,37	523,60	592,71	64,74	855,06	
	(зона: 4)	1989,99	523,60	603,38	64,74	863,01	
Таблица 53-19	**Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную.**						
	Измеритель: **1 перемычка**						
	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:						
53-19-1	разгрузочную						4,81
	(зона: 1)	309,21	40,07	10,83	1,26	258,31	
	(зона: 2)	298,76	40,07	10,96	1,26	247,73	
	(зона: 3)	289,88	40,07	10,87	1,26	238,94	
	(зона: 4)	297,81	40,07	11,04	1,26	246,70	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
53-19-2	рядовую						3,51
	(зона: 1)	292,98	29,24	10,83	1,26	252,91	
	(зона: 2)	282,63	29,24	10,96	1,26	242,43	
	(зона: 3)	273,94	29,24	10,87	1,26	233,83	
	(зона: 4)	281,78	29,24	11,04	1,26	241,50	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
Таблица 53-20	**Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом.**						
	Измеритель: **100 м^3 кладки**						
	Кладка отдельных участков из кирпича:						
53-20-1	наружных простых стен						563
	(зона: 1)	157358,70	4610,97	4915,95	491,79	147831,78	
	(зона: 2)	122180,97	4610,97	5180,76	491,79	112389,24	
	(зона: 3)	120179,49	4610,97	4756,05	491,79	110812,47	
	(зона: 4)	139894,23	4610,97	4835,22	491,79	130448,04	
53-20-2	наружных стен средней сложности						628
	(зона: 1)	161037,37	5432,20	4915,95	491,79	150689,22	
	(зона: 2)	125139,25	5432,20	5180,76	491,79	114526,29	
	(зона: 3)	123111,44	5432,20	4756,05	491,79	112923,19	
	(зона: 4)	143223,98	5432,20	4835,22	491,79	132956,56	
53-20-3	наружных сложных стен						706
	(зона: 1)	162204,78	6558,74	4915,95	491,79	150730,09	
	(зона: 2)	126305,91	6558,74	5180,76	491,79	114566,41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	124276,61	6558,74	4756,05	491,79	112961,82	
	(зона: 4)	144389,90	6558,74	4835,22	491,79	132995,94	
53-20-4	внутренних стен						670
	(зона: 1)	160888,09	5487,30	4915,95	491,79	150484,84	
	(зона: 2)	124993,72	5487,30	5180,76	491,79	114325,66	
	(зона: 3)	122973,42	5487,30	4756,05	491,79	112730,07	
	(зона: 4)	143082,21	5487,30	4835,22	491,79	132759,69	
Таблица 53-21	**Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий.**						
	Измеритель: **100 м восстановленной герметизации стыков**						
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд						11,48
	(зона: 1)	595,86	109,40	6,64	0,00	479,82	
	(зона: 2)	587,09	109,40	6,70	0,00	470,99	
	(зона: 3)	569,19	109,40	6,33	0,00	453,46	
	(зона: 4)	578,11	109,40	6,54	0,00	462,17	
	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:						
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный						6,72
	(зона: 1)	1635,75	59,54	107,57	0,00	1468,64	
	(зона: 2)	1609,66	59,54	108,49	0,00	1441,63	
	(зона: 3)	1549,93	59,54	102,48	0,00	1387,91	
	(зона: 4)	1580,06	59,54	105,90	0,00	1414,62	
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный						20,3
	(зона: 1)	1439,32	184,12	178,63	0,00	1076,57	
	(зона: 2)	1409,29	184,12	182,28	0,00	1042,89	
	(зона: 3)	1383,08	184,12	173,14	0,00	1025,82	
	(зона: 4)	1396,07	184,12	178,68	0,00	1033,27	
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный						7,67
	(зона: 1)	795,28	68,72	84,99	0,00	641,57	
	(зона: 2)	784,24	68,72	85,72	0,00	629,80	
	(зона: 3)	755,95	68,72	80,97	0,00	606,26	
	(зона: 4)	770,42	68,72	83,67	0,00	618,03	
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный						15,96
	(зона: 1)	1559,02	143,00	144,75	0,00	1271,27	
	(зона: 2)	1536,93	143,00	145,99	0,00	1247,94	
	(зона: 3)	1482,20	143,00	137,91	0,00	1201,29	
	(зона: 4)	1510,13	143,00	142,51	0,00	1224,62	
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:						
53-21-6	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.						29,36
	(зона: 1)	3507,87	279,80	3228,07	136,26	0,00	
	(зона: 2)	3610,62	279,80	3330,82	136,26	0,00	
	(зона: 3)	3446,99	279,80	3167,19	136,26	0,00	
	(зона: 4)	3504,90	279,80	3225,10	136,26	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9108)	*Мастика тиоколовая, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
53-21-7	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками						31,73
	(зона: 1)	6160,88	302,39	5858,49	249,93	0,00	
	(зона: 2)	6348,81	302,39	6046,42	249,93	0,00	
	(зона: 3)	6052,17	302,39	5749,78	249,93	0,00	
	(зона: 4)	6156,39	302,39	5854,00	249,93	0,00	
(101-9091)	*Мастика герметизирующая, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							
53-21-8	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.						27,74
	(зона: 1)	3855,95	264,36	3591,59	153,14	0,00	
	(зона: 2)	3971,12	264,36	3706,76	153,14	0,00	
	(зона: 3)	3789,26	264,36	3524,90	153,14	0,00	
	(зона: 4)	3853,17	264,36	3588,81	153,14	0,00	
(101-9108)	*Мастика тиоколовая, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
53-21-9	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками						33,35
	(зона: 1)	5128,42	317,83	4810,59	204,75	0,00	
	(зона: 2)	5282,47	317,83	4964,64	204,75	0,00	
	(зона: 3)	5038,84	317,83	4721,01	204,75	0,00	
	(зона: 4)	5124,57	317,83	4806,74	204,75	0,00	
(101-9091)	*Мастика герметизирующая, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков						15,08
	(зона: 1)	187,51	133,61	5,31	0,00	48,59	
	(зона: 2)	184,96	133,61	5,36	0,00	45,99	
	(зона: 3)	181,47	133,61	5,06	0,00	42,80	
	(зона: 4)	182,84	133,61	5,23	0,00	44,00	
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков						1,52
	(зона: 1)	16,04	13,30	1,33	0,00	1,41	
	(зона: 2)	15,97	13,30	1,34	0,00	1,33	
	(зона: 3)	15,81	13,30	1,27	0,00	1,24	
	(зона: 4)	15,88	13,30	1,31	0,00	1,27	
Восстановление солнцезащиты:							
53-21-12	полимерцементным составом						26,25
	(зона: 1)	277,95	243,86	9,30	0,00	24,79	
	(зона: 2)	276,71	243,86	9,38	0,00	23,47	
	(зона: 3)	274,56	243,86	8,86	0,00	21,84	
	(зона: 4)	275,46	243,86	9,15	0,00	22,45	
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)						1,55
	(зона: 1)	116,11	13,56	0,00	0,00	102,55	
	(зона: 2)	114,23	13,56	0,00	0,00	100,67	
	(зона: 3)	110,46	13,56	0,00	0,00	96,90	
	(зона: 4)	112,34	13,56	0,00	0,00	98,78	
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором						12,29
	(зона: 1)	137,31	118,97	10,62	0,00	7,72	
	(зона: 2)	137,27	118,97	10,72	0,00	7,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	136,38	118,97	10,12	0,00	7,29	
	(зона: 4)	136,86	118,97	10,46	0,00	7,43	
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу						49,69
	(зона: 1)	518,18	495,41	1,33	0,00	21,44	
	(зона: 2)	517,80	495,41	1,34	0,00	21,05	
	(зона: 3)	516,94	495,41	1,27	0,00	20,26	
	(зона: 4)	517,38	495,41	1,31	0,00	20,66	
Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:							
53-21-16	горизонтальных						131,07
	(зона: 1)	7583,84	1217,64	1006,67	116,01	5359,53	
	(зона: 2)	7497,79	1217,64	1018,96	116,01	5261,19	
	(зона: 3)	7269,13	1217,64	986,98	116,01	5064,51	
	(зона: 4)	7384,37	1217,64	1003,88	116,01	5162,85	
53-21-17	вертикальных						173,42
	(зона: 1)	8312,61	1611,07	1342,01	154,72	5359,53	
	(зона: 2)	8230,55	1611,07	1358,29	154,72	5261,19	
	(зона: 3)	7991,34	1611,07	1315,76	154,72	5064,51	
	(зона: 4)	8112,22	1611,07	1338,30	154,72	5162,85	
53-21-18	потолочных						201,77
	(зона: 1)	8976,23	2039,89	1576,81	182,09	5359,53	
	(зона: 2)	8896,95	2039,89	1595,87	182,09	5261,19	
	(зона: 3)	8650,41	2039,89	1546,01	182,09	5064,51	
	(зона: 4)	8775,23	2039,89	1572,49	182,09	5162,85	
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:							
53-21-19	монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.						32,63
	(зона: 1)	1363,23	299,54	1063,69	98,69	0,00	
	(зона: 2)	1383,21	299,54	1083,67	98,69	0,00	
	(зона: 3)	1365,86	299,54	1066,32	98,69	0,00	
	(зона: 4)	1385,73	299,54	1086,19	98,69	0,00	
(101-9108)	*Мастика тиоколовая, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
53-21-20	прокладками ПРП в 2 слоя						40,89
	(зона: 1)	6866,98	375,37	26,56	0,00	6465,05	
	(зона: 2)	6558,09	375,37	26,79	0,00	6155,93	
	(зона: 3)	6159,82	375,37	25,30	0,00	5759,15	
	(зона: 4)	6312,34	375,37	26,15	0,00	5910,82	
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:							
53-21-21	насухо						7,5
	(зона: 1)	2832,00	71,48	18,59	0,00	2741,93	
	(зона: 2)	2686,63	71,48	18,75	0,00	2596,40	
	(зона: 3)	2505,12	71,48	17,71	0,00	2415,93	
	(зона: 4)	2572,65	71,48	18,30	0,00	2482,87	
53-21-22	на мастике						11,65
	(зона: 1)	3275,50	111,02	5,31	0,00	3159,17	
	(зона: 2)	3122,34	111,02	5,36	0,00	3005,96	
	(зона: 3)	2926,33	111,02	5,06	0,00	2810,25	
	(зона: 4)	3001,00	111,02	5,23	0,00	2884,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 53-22	**Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен.**						
	Измеритель: **100 м стоек**						
53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен						77,4
	(зона: 1)	1048,80	611,46	18,59	0,00	418,75	
	(зона: 2)	1037,52	611,46	18,75	0,00	407,31	
	(зона: 3)	1023,31	611,46	17,71	0,00	394,14	
	(зона: 4)	1030,28	611,46	18,30	0,00	400,52	
Таблица 53-23	**Перекладка карнизов.**						
	Измеритель: **1 м карниза**						
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах):						
53-23-1	в 4 кирпича						3,45
	(зона: 1)	180,54	28,74	1,33	0,13	150,47	
	(зона: 2)	144,46	28,74	1,40	0,13	114,32	
	(зона: 3)	142,74	28,74	1,28	0,13	112,72	
	(зона: 4)	162,80	28,74	1,31	0,13	132,75	
53-23-2	в 6 кирпичей						6,36
	(зона: 1)	338,29	52,98	2,65	0,25	282,66	
	(зона: 2)	269,79	52,98	2,79	0,25	214,02	
	(зона: 3)	266,66	52,98	2,57	0,25	211,11	
	(зона: 4)	304,69	52,98	2,61	0,25	249,10	
	Измеритель: **1 м^3 плиты**						
53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный						42,4
	(зона: 1)	3846,70	357,43	35,82	3,40	3453,45	
	(зона: 2)	3674,44	357,43	37,72	3,40	3279,29	
	(зона: 3)	3580,75	357,43	34,65	3,40	3188,67	
	(зона: 4)	3621,05	357,43	35,24	3,40	3228,38	
Таблица 53-24	**Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования.**						
	Измеритель: **1 м изолируемой стены**						
	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены:						
53-24-1	в 1 кирпич						12,1
	(зона: 1)	237,61	107,21	94,17	0,00	36,23	
	(зона: 2)	265,98	107,21	123,20	0,00	35,57	
	(зона: 3)	234,13	107,21	92,68	0,00	34,24	
	(зона: 4)	236,07	107,21	93,96	0,00	34,90	
53-24-2	в 1,5 кирпича						12,7
	(зона: 1)	260,63	112,52	94,42	0,00	53,69	
	(зона: 2)	288,69	112,52	123,47	0,00	52,70	
	(зона: 3)	256,19	112,52	92,94	0,00	50,73	
	(зона: 4)	258,47	112,52	94,23	0,00	51,72	
53-24-3	в 2 кирпича						13,5
	(зона: 1)	334,23	119,61	126,04	0,00	88,58	
	(зона: 2)	372,13	119,61	165,56	0,00	86,96	
	(зона: 3)	327,44	119,61	124,12	0,00	83,71	
	(зона: 4)	330,76	119,61	125,82	0,00	85,33	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-24-4	в 2,5 кирпича						13,7
	(зона: 1)	353,69	121,38	126,27	0,00	106,04	
	(зона: 2)	391,27	121,38	165,80	0,00	104,09	
	(зона: 3)	345,93	121,38	124,35	0,00	100,20	
	(зона: 4)	349,59	121,38	126,06	0,00	102,15	
53-24-5	в 3 кирпича						13,9
	(зона: 1)	391,94	123,15	145,30	0,00	123,49	
	(зона: 2)	435,46	123,15	191,09	0,00	121,22	
	(зона: 3)	382,96	123,15	143,12	0,00	116,69	
	(зона: 4)	387,19	123,15	145,08	0,00	118,96	
53-24-6	в 4 кирпича						14,2
	(зона: 1)	412,40	125,81	145,65	0,00	140,94	
	(зона: 2)	455,62	125,81	191,45	0,00	138,36	
	(зона: 3)	402,47	125,81	143,47	0,00	133,19	
	(зона: 4)	407,02	125,81	145,44	0,00	135,77	
Таблица 53-25	**Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий.**						
	Измеритель: **1 т металлоконструкций перемычек**						
53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий						165,88
	(зона: 1)	26858,29	1398,37	83,96	4,41	25375,96	
	(зона: 2)	25918,87	1398,37	86,07	4,41	24434,43	
	(зона: 3)	25040,91	1398,37	83,38	4,41	23559,16	
	(зона: 4)	25754,54	1398,37	85,32	4,41	24270,85	

Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица 54-1	**Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков.**						
	Измеритель: **100 м^2 перекрытий**						
54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков						216,59
	(зона: 1)	5085,79	1680,74	3405,05	323,53	0,00	
	(зона: 2)	5176,19	1680,74	3495,45	323,53	0,00	
	(зона: 3)	5092,07	1680,74	3411,33	323,53	0,00	
	(зона: 4)	5153,54	1680,74	3472,80	323,53	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(22,14)*	-
Таблица 54-2	**Разборка стальных балок перекрытий.**						
	Измеритель: **1 балка**						
54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий						1,58
	(зона: 1)	158,28	13,32	144,96	14,50	0,00	
	(зона: 2)	166,09	13,32	152,77	14,50	0,00	
	(зона: 3)	153,56	13,32	140,24	14,50	0,00	
	(зона: 4)	155,90	13,32	142,58	14,50	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 54-3	**Разборка подшивки потолков.**						
	Измеритель: **100 м² подшивки**						
	Разборка подшивки потолков:						
54-3-1	чистой из строганных досок						28,87
	(зона: 1)	238,76	213,06	25,70	8,66	0,00	
	(зона: 2)	239,76	213,06	26,70	8,66	0,00	
	(зона: 3)	238,15	213,06	25,09	8,66	0,00	
	(зона: 4)	238,45	213,06	25,39	8,66	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,39)*	-
54-3-2	чистой из фанеры						14,79
	(зона: 1)	115,59	112,70	2,89	0,97	0,00	
	(зона: 2)	115,70	112,70	3,00	0,97	0,00	
	(зона: 3)	115,52	112,70	2,82	0,97	0,00	
	(зона: 4)	115,56	112,70	2,86	0,97	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
54-3-3	оштукатуренной						79,87
	(зона: 1)	773,63	654,14	119,49	40,25	0,00	
	(зона: 2)	778,28	654,14	124,14	40,25	0,00	
	(зона: 3)	770,80	654,14	116,66	40,25	0,00	
	(зона: 4)	772,21	654,14	118,07	40,25	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,36)*	-
Таблица 54-4	**Ремонт деревянных балок.**						
	Измеритель: **100 концов**						
	Ремонт деревянных балок:						
54-4-1	с заменой концов						914,32
	(зона: 1)	43336,54	7908,87	2774,50	191,67	32653,17	
	(зона: 2)	42433,67	7908,87	2804,87	191,67	31719,93	
	(зона: 3)	41197,32	7908,87	2727,51	191,67	30560,94	
	(зона: 4)	42031,58	7908,87	2789,83	191,67	31332,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,92)*	-
	Измеритель: **100 м брусков**						
54-4-2	с заменой черепных брусков						22,19
	(зона: 1)	1306,25	194,16	13,28	0,00	1098,81	
	(зона: 2)	1286,20	194,16	13,39	0,00	1078,65	
	(зона: 3)	1245,13	194,16	12,65	0,00	1038,32	
	(зона: 4)	1265,71	194,16	13,07	0,00	1058,48	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
	Измеритель: **100 м досок**						
54-4-3	нашивкой досок						68,47
	(зона: 1)	2842,00	570,36	200,53	0,00	2071,11	
	(зона: 2)	2805,71	570,36	202,25	0,00	2033,10	
	(зона: 3)	2718,51	570,36	191,05	0,00	1957,10	
	(зона: 4)	2762,88	570,36	197,42	0,00	1995,10	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
Таблица 54-5	**Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов.**						
	Измеритель: **100 м² перекрытий**						
	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов:						
54-5-1	из досок						180,18
	(зона: 1)	11891,43	1463,06	232,40	0,00	10195,97	
	(зона: 2)	11706,35	1463,06	234,40	0,00	10008,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	11319,19	1463,06	221,41	0,00	9634,72	
	(зона: 4)	11513,67	1463,06	228,80	0,00	9821,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,48)*	-
54-5-2	из горбыля, пластин неоштукатуренных						126,44
	(зона: 1)	3408,28	1007,73	236,38	0,00	2164,17	
	(зона: 2)	3370,63	1007,73	238,41	0,00	2124,49	
	(зона: 3)	3278,00	1007,73	225,21	0,00	2045,06	
	(зона: 4)	3325,25	1007,73	232,72	0,00	2084,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,48)*	-
54-5-3	из горбыля, пластин оштукатуренных						135,9
	(зона: 1)	3464,65	1064,10	236,38	0,00	2164,17	
	(зона: 2)	3427,00	1064,10	238,41	0,00	2124,49	
	(зона: 3)	3334,37	1064,10	225,21	0,00	2045,06	
	(зона: 4)	3381,62	1064,10	232,72	0,00	2084,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,48)*	-
54-5-4	из щитов						158,04
	(зона: 1)	9804,73	1283,28	297,47	0,00	8223,98	
	(зона: 2)	9656,74	1283,28	300,03	0,00	8073,43	
	(зона: 3)	9338,13	1283,28	283,40	0,00	7771,45	
	(зона: 4)	9499,02	1283,28	292,86	0,00	7922,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,23)*	-
Таблица 54-6	**Врубка деревянного ригеля между балками.**						
	Измеритель: **1 ригель**						
	Врубка деревянного ригеля между балками:						
54-6-1	при разобранной подшивке						11,89
	(зона: 1)	404,18	101,54	9,30	0,00	293,34	
	(зона: 2)	398,88	101,54	9,38	0,00	287,96	
	(зона: 3)	387,59	101,54	8,86	0,00	277,19	
	(зона: 4)	393,26	101,54	9,15	0,00	282,57	
54-6-2	при неразобранной подшивке						15,46
	(зона: 1)	512,24	133,73	10,62	0,00	367,89	
	(зона: 2)	505,59	133,73	10,72	0,00	361,14	
	(зона: 3)	491,49	133,73	10,12	0,00	347,64	
	(зона: 4)	498,58	133,73	10,46	0,00	354,39	
Таблица 54-7	**Смена засыпки перекрытия.**						
	Измеритель: **100 м^2 перекрытий**						
	Смена засыпки перекрытия:						
54-7-1	с укладкой толя						235,1
	(зона: 1)	2688,24	1706,83	346,37	105,50	635,04	
	(зона: 2)	2688,39	1706,83	358,84	105,50	622,72	
	(зона: 3)	2644,54	1706,83	337,39	105,50	600,32	
	(зона: 4)	2660,50	1706,83	342,15	105,50	611,52	
(104-9281)	*Утеплитель, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,62)*	-
54-7-2	со смазкой глиняным раствором						277,36
	(зона: 1)	2776,57	2013,63	434,27	122,84	328,67	
	(зона: 2)	2786,83	2013,63	450,54	122,84	322,66	
	(зона: 3)	2750,89	2013,63	426,68	122,84	310,58	
	(зона: 4)	2763,44	2013,63	433,20	122,84	316,61	
(104-9281)	*Утеплитель, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,82)*	-
Таблица 54-8	**Укладка металлических балок.**						
	Измеритель: **1 т балок**						
	Укладка металлических балок в перекрытиях:						
54-8-1	междуэтажных						29,26
	(зона: 1)	8842,52	243,74	28,94	2,52	8569,84	
	(зона: 2)	8377,51	243,74	30,71	2,52	8103,06	
	(зона: 3)	8100,82	243,74	28,16	2,52	7828,92	
	(зона: 4)	8416,14	243,74	28,65	2,52	8143,75	
54-8-2	чердачных						27,26
	(зона: 1)	8825,86	227,08	28,94	2,52	8569,84	
	(зона: 2)	8360,85	227,08	30,71	2,52	8103,06	
	(зона: 3)	8084,16	227,08	28,16	2,52	7828,92	
	(зона: 4)	8399,48	227,08	28,65	2,52	8143,75	
Таблица 54-9	**Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м^2 с заделкой швов.**						
	Измеритель: **100 м^2 плит**						
54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м^2 с заделкой швов						112,22
	(зона: 1)	2516,68	934,79	434,87	43,50	1147,02	
	(зона: 2)	2515,45	934,79	458,30	43,50	1122,36	
	(зона: 3)	2460,10	934,79	420,73	43,50	1104,58	
	(зона: 4)	2475,12	934,79	427,73	43,50	1112,60	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 54-10	**Установка деревянной стойки под балки или прогоны.**						
	Измеритель: **100 м стоек**						
54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны						107,3
	(зона: 1)	7670,97	855,18	92,96	0,00	6722,83	
	(зона: 2)	7548,41	855,18	93,76	0,00	6599,47	
	(зона: 3)	7296,50	855,18	88,56	0,00	6352,76	
	(зона: 4)	7422,82	855,18	91,52	0,00	6476,12	
Таблица 54-11	**Установка металлических анкеров на концы деревянных балок.**						
	Измеритель: **100 кг анкеров**						
54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок						10,05
	(зона: 1)	1110,27	77,28	1,85	0,00	1031,14	
	(зона: 2)	1091,47	77,28	1,97	0,00	1012,22	
	(зона: 3)	1053,44	77,28	1,78	0,00	974,38	
	(зона: 4)	1072,39	77,28	1,81	0,00	993,30	
Таблица 54-12	**Укрепление существующей подшивки потолка.**						
	Измеритель: **100 м^2 подшивки**						
54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка						16,8
	(зона: 1)	467,18	129,19	13,28	0,00	324,71	
	(зона: 2)	461,33	129,19	13,39	0,00	318,75	
	(зона: 3)	448,68	129,19	12,65	0,00	306,84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	455,06	129,19	13,07	0,00	312,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
Таблица 54-13	**Устранение просадки конца балки на опоре.**						
	Измеритель: **100 мест**						
54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре						669,3
	(зона: 1)	8479,72	5434,72	1383,23	119,25	1661,77	
	(зона: 2)	8470,00	5434,72	1406,49	119,25	1628,79	
	(зона: 3)	8414,34	5434,72	1395,09	119,25	1584,53	
	(зона: 4)	8463,12	5434,72	1422,34	119,25	1606,06	
Таблица 54-14	**Укрепление концов деревянных балок.**						
	Измеритель: **1 место**						
	Укрепление концов деревянных балок:						
54-14-1	у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу						14,04
	(зона: 1)	309,71	114,99	59,71	4,23	135,01	
	(зона: 2)	308,20	114,99	60,73	4,23	132,48	
	(зона: 3)	302,30	114,99	59,41	4,23	127,90	
	(зона: 4)	305,85	114,99	60,68	4,23	130,18	
54-14-2	у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену						12,36
	(зона: 1)	254,51	101,23	58,23	4,23	95,05	
	(зона: 2)	252,76	101,23	59,15	4,23	92,38	
	(зона: 3)	248,21	101,23	57,98	4,23	89,00	
	(зона: 4)	251,68	101,23	59,23	4,23	91,22	
54-14-3	у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене						8,52
	(зона: 1)	117,58	69,18	14,39	0,00	34,01	
	(зона: 2)	117,14	69,18	14,57	0,00	33,39	
	(зона: 3)	115,04	69,18	13,72	0,00	32,14	
	(зона: 4)	116,10	69,18	14,16	0,00	32,76	
Таблица 54-15	**Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены.**						
	Измеритель: **100 м^2 перекрытий**						
54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены						128,6
	(зона: 1)	6606,21	1180,55	4019,60	378,57	1406,06	
	(зона: 2)	6695,26	1180,55	4138,01	378,57	1376,70	
	(зона: 3)	6538,97	1180,55	4009,31	378,57	1349,11	
	(зона: 4)	6624,31	1180,55	4081,72	378,57	1362,04	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок.

Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:						
55-1-1	до 10%						223,64
	(зона: 1)	2807,73	1766,76	54,45	0,00	986,52	
	(зона: 2)	2790,02	1766,76	54,92	0,00	968,34	
	(зона: 3)	2750,88	1766,76	51,87	0,00	932,25	
	(зона: 4)	2770,65	1766,76	53,60	0,00	950,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
55-1-2	до 25%						226,98
	(зона: 1)	4223,07	1793,14	95,62	0,00	2334,31	
	(зона: 2)	4180,97	1793,14	96,44	0,00	2291,39	
	(зона: 3)	4090,07	1793,14	91,09	0,00	2205,84	
	(зона: 4)	4135,89	1793,14	94,13	0,00	2248,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
55-1-3	до 50%						232,57
	(зона: 1)	5993,09	1837,30	151,39	0,00	4004,40	
	(зона: 2)	5920,84	1837,30	152,69	0,00	3930,85	
	(зона: 3)	5765,54	1837,30	144,23	0,00	3784,01	
	(зона: 4)	5843,77	1837,30	149,04	0,00	3857,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:						
55-1-4	до 10%						292,49
	(зона: 1)	3701,60	2310,67	50,46	0,00	1340,47	
	(зона: 2)	3677,36	2310,67	50,90	0,00	1315,79	
	(зона: 3)	3625,46	2310,67	48,08	0,00	1266,71	
	(зона: 4)	3651,60	2310,67	49,68	0,00	1291,25	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
55-1-5	до 25%						296,56
	(зона: 1)	5501,40	2342,82	100,93	0,00	3057,65	
	(зона: 2)	5446,08	2342,82	101,79	0,00	3001,47	
	(зона: 3)	5328,35	2342,82	96,16	0,00	2889,37	
	(зона: 4)	5387,60	2342,82	99,36	0,00	2945,42	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
55-1-6	до 50%						300,92
	(зона: 1)	7798,07	2377,27	160,69	0,00	5260,11	
	(зона: 2)	7702,85	2377,27	162,07	0,00	5163,51	
	(зона: 3)	7500,95	2377,27	153,09	0,00	4970,59	
	(зона: 4)	7602,52	2377,27	158,20	0,00	5067,05	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,91)*	-

Таблица 55-2 Перестановка филенчатых перегородок.

Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**

55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок						88,6
	(зона: 1)	1670,63	719,43	6,64	0,00	944,56	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1652,92	719,43	6,70	0,00	926,79	
	(зона: 3)	1618,41	719,43	6,33	0,00	892,65	
	(зона: 4)	1634,99	719,43	6,54	0,00	909,02	
Таблица 55-3	**Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков						0,177
	(зона: 1)	14,17	1,53	3,98	0,00	8,66	
	(зона: 2)	13,98	1,53	4,02	0,00	8,43	
	(зона: 3)	13,65	1,53	3,80	0,00	8,32	
	(зона: 4)	13,82	1,53	3,92	0,00	8,37	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
Таблица 55-4	**Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf».**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:						
55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м						138,36
	(зона: 1)	13660,61	1270,14	124,10	29,74	12266,37	
	(зона: 2)	13116,87	1270,14	127,77	29,74	11718,96	
	(зона: 3)	12828,07	1270,14	122,16	29,74	11435,77	
	(зона: 4)	12958,75	1270,14	124,40	29,74	11564,21	
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м						134,19
	(зона: 1)	13622,33	1231,86	124,10	29,74	12266,37	
	(зона: 2)	13078,59	1231,86	127,77	29,74	11718,96	
	(зона: 3)	12789,79	1231,86	122,16	29,74	11435,77	
	(зона: 4)	12920,47	1231,86	124,40	29,74	11564,21	
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м						249,74
	(зона: 1)	27161,38	2345,06	283,68	68,44	24532,64	
	(зона: 2)	26075,04	2345,06	292,15	68,44	23437,83	
	(зона: 3)	25494,98	2345,06	278,47	68,44	22871,45	
	(зона: 4)	25756,92	2345,06	283,53	68,44	23128,33	
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м						241,54
	(зона: 1)	27084,38	2268,06	283,68	68,44	24532,64	
	(зона: 2)	25998,04	2268,06	292,15	68,44	23437,83	
	(зона: 3)	25417,98	2268,06	278,47	68,44	22871,45	
	(зона: 4)	25679,92	2268,06	283,53	68,44	23128,33	
Таблица 55-5	**Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок**						
55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи						141,2
	(зона: 1)	1851,90	1176,20	675,70	63,10	0,00	
	(зона: 2)	1863,72	1176,20	687,52	63,10	0,00	
	(зона: 3)	1860,83	1176,20	684,63	63,10	0,00	
	(зона: 4)	1873,47	1176,20	697,27	63,10	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(19,4)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 55-6	**Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов.**						
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:						
55-6-1	железобетонных						203,1
	(зона: 1)	9421,39	1777,13	5008,83	445,09	2635,43	
	(зона: 2)	9465,55	1777,13	5101,26	445,09	2587,16	
	(зона: 3)	9354,67	1777,13	5087,32	445,09	2490,22	
	(зона: 4)	9498,15	1777,13	5182,33	445,09	2538,69	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(23,8)*	-
55-6-2	кирпичных						153,8
	(зона: 1)	7341,33	1345,75	721,15	66,11	5274,43	
	(зона: 2)	7257,04	1345,75	733,66	66,11	5177,63	
	(зона: 3)	7059,66	1345,75	729,89	66,11	4984,02	
	(зона: 4)	7170,11	1345,75	743,54	66,11	5080,82	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(20,4)*	-
Таблица 55-7	**Заделка щелей в верхней части перегородок.**						
	Измеритель: **100 м заделанных щелей**						
55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок						33,6
	(зона: 1)	1392,11	297,70	15,94	0,00	1078,47	
	(зона: 2)	1372,45	297,70	16,07	0,00	1058,68	
	(зона: 3)	1331,98	297,70	15,18	0,00	1019,10	
	(зона: 4)	1352,28	297,70	15,69	0,00	1038,89	

Раздел 56. ПРОЕМЫ

Таблица 56-1	**Демонтаж оконных коробок.**						
	Измеритель: **100 коробок**						
	Демонтаж оконных коробок:						
56-1-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах						128,73
	(зона: 1)	1194,24	1025,98	168,26	21,20	0,00	
	(зона: 2)	1197,66	1025,98	171,68	21,20	0,00	
	(зона: 3)	1195,63	1025,98	169,65	21,20	0,00	
	(зона: 4)	1198,62	1025,98	172,64	21,20	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(10,66)*	-
56-1-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке						382,36
	(зона: 1)	3229,67	2913,58	316,09	35,01	0,00	
	(зона: 2)	3235,68	2913,58	322,10	35,01	0,00	
	(зона: 3)	3233,02	2913,58	319,44	35,01	0,00	
	(зона: 4)	3238,78	2913,58	325,20	35,01	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(10,76)*	-
56-1-3	в рубленых стенах						72,79
	(зона: 1-4)	580,14	580,14	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,57)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 56-2	**Снятие оконных переплетов.**						
	Измеритель: **100 м^2 оконных переплетов**						
	Снятие оконных переплетов:						
56-2-1	неостекленных						33,06
	(зона: 1)	274,28	258,86	15,42	5,19	0,00	
	(зона: 2)	274,88	258,86	16,02	5,19	0,00	
	(зона: 3)	273,91	258,86	15,05	5,19	0,00	
	(зона: 4)	274,10	258,86	15,24	5,19	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,52)*	-
56-2-2	остекленных						46,11
	(зона: 1)	390,91	361,04	29,87	10,06	0,00	
	(зона: 2)	392,07	361,04	31,03	10,06	0,00	
	(зона: 3)	390,20	361,04	29,16	10,06	0,00	
	(зона: 4)	390,56	361,04	29,52	10,06	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,42)*	-
Таблица 56-3	**Снятие подоконных досок.**						
	Измеритель: **100 м^2**						
	Снятие подоконных досок:						
56-3-1	бетонных и мозаичных						275,6
	(зона: 1)	2225,87	2067,00	158,87	14,84	0,00	
	(зона: 2)	2228,65	2067,00	161,65	14,84	0,00	
	(зона: 3)	2227,97	2067,00	160,97	14,84	0,00	
	(зона: 4)	2230,94	2067,00	163,94	14,84	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(13,4)*	-
56-3-2	деревянных в каменных зданиях						94,97
	(зона: 1-4)	743,62	743,62	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,5)*	-
56-3-3	деревянных в деревянных зданиях						79,22
	(зона: 1-4)	614,75	614,75	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,5)*	-
Таблица 56-4	**Ремонт оконных коробок и колод.**						
	Измеритель: **100 коробок или колод**						
	Ремонт оконных коробок:						
56-4-1	в каменных стенах при одном переплете						505
	(зона: 1)	6778,41	4474,30	17,26	0,00	2286,85	
	(зона: 2)	6736,41	4474,30	17,41	0,00	2244,70	
	(зона: 3)	6651,78	4474,30	16,45	0,00	2161,03	
	(зона: 4)	6694,17	4474,30	17,00	0,00	2202,87	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,59)*	-
56-4-2	в каменных стенах при двух переплетах						910
	(зона: 1)	12419,08	8062,60	25,23	0,00	4331,25	
	(зона: 2)	12339,64	8062,60	25,45	0,00	4251,59	
	(зона: 3)	12179,54	8062,60	24,04	0,00	4092,90	
	(зона: 4)	12259,68	8062,60	24,84	0,00	4172,24	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,18)*	-
56-4-3	в рубленых и брусчатых стенах						970
	(зона: 1)	19951,01	8594,20	11,95	0,00	11344,86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	19742,95	8594,20	12,05	0,00	11136,70	
	(зона: 3)	19325,96	8594,20	11,39	0,00	10720,37	
	(зона: 4)	19534,51	8594,20	11,77	0,00	10928,54	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
Таблица 56-5	**Ремонт оконных переплетов.**						
	Измеритель: **100 створок или глухих переплетов**						
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:						
56-5-1	из профилированных заготовок						347,91
	(зона: 1)	5085,93	2932,88	25,23	0,00	2127,82	
	(зона: 2)	4992,45	2932,88	25,45	0,00	2034,12	
	(зона: 3)	4944,93	2932,88	24,04	0,00	1988,01	
	(зона: 4)	4965,72	2932,88	24,84	0,00	2008,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
56-5-2	с изготовлением элементов по размеру и профилю						376,26
	(зона: 1)	5226,46	3533,08	25,23	0,00	1668,15	
	(зона: 2)	5196,06	3533,08	25,45	0,00	1637,53	
	(зона: 3)	5133,44	3533,08	24,04	0,00	1576,32	
	(зона: 4)	5164,85	3533,08	24,84	0,00	1606,93	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
Таблица 56-6	**Ремонт форточек.**						
	Измеритель: **100 шт. форточек**						
56-6-1	Ремонт форточек						91,66
	(зона: 1)	1110,20	860,69	3,98	0,00	245,53	
	(зона: 2)	1105,73	860,69	4,02	0,00	241,02	
	(зона: 3)	1096,50	860,69	3,80	0,00	232,01	
	(зона: 4)	1101,13	860,69	3,92	0,00	236,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
Таблица 56-7	**Устройство форточек в оконных переплетах.**						
	Измеритель: **100 шт. форточек**						
	Устройство форточек в оконных переплетах:						
56-7-1	остекленных спаренных						465,65
	(зона: 1)	9907,63	4437,64	23,37	2,06	5446,62	
	(зона: 2)	9631,77	4437,64	23,75	2,06	5170,38	
	(зона: 3)	9416,33	4437,64	22,41	2,06	4956,28	
	(зона: 4)	9509,01	4437,64	23,03	2,06	5048,34	
56-7-2	остекленных створных						435,28
	(зона: 1)	8895,78	3947,99	23,37	2,06	4924,42	
	(зона: 2)	8641,02	3947,99	23,75	2,06	4669,28	
	(зона: 3)	8441,40	3947,99	22,41	2,06	4471,00	
	(зона: 4)	8526,17	3947,99	23,03	2,06	4555,15	
56-7-3	неостекленных						370,57
	(зона: 1)	6075,42	3639,00	18,42	1,73	2418,00	
	(зона: 2)	5974,01	3639,00	18,73	1,73	2316,28	
	(зона: 3)	5835,55	3639,00	17,67	1,73	2178,88	
	(зона: 4)	5889,74	3639,00	18,15	1,73	2232,59	
Таблица 56-8	**Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки.**						
	Измеритель: **100 створок, фрамуг, форточек**						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка неостекленных оконных переплетов:						
56-8-1	створных						224,57
	(зона: 1)	5940,72	2366,97	35,55	3,03	3538,20	
	(зона: 2)	5876,01	2366,97	36,13	3,03	3472,91	
	(зона: 3)	5743,38	2366,97	34,08	3,03	3342,33	
	(зона: 4)	5810,63	2366,97	35,04	3,03	3408,62	
(203-9003)	*Переплеты оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
56-8-2	глухих						84,93
	(зона: 1)	975,78	858,64	46,94	8,66	70,20	
	(зона: 2)	975,68	858,64	48,13	8,66	68,91	
	(зона: 3)	970,30	858,64	45,33	8,66	66,33	
	(зона: 4)	972,57	858,64	46,31	8,66	67,62	
(203-9003)	*Переплеты оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
56-8-3	форточек						61,25
	(зона: 1)	2394,02	645,58	7,24	0,65	1741,20	
	(зона: 2)	2304,85	645,58	7,36	0,65	1651,91	
	(зона: 3)	2191,85	645,58	6,94	0,65	1539,33	
	(зона: 4)	2233,33	645,58	7,13	0,65	1580,62	
(203-9003)	*Переплеты оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 56-9	**Демонтаж дверных коробок.**						
	Измеритель: **100 коробок**						
	Демонтаж дверных коробок:						
56-9-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах						179,3
	(зона: 1)	1803,08	1403,92	399,16	37,28	0,00	
	(зона: 2)	1810,07	1403,92	406,15	37,28	0,00	
	(зона: 3)	1808,36	1403,92	404,44	37,28	0,00	
	(зона: 4)	1815,82	1403,92	411,90	37,28	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(10,5)*	-
56-9-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке						449,6
	(зона: 1)	3919,53	3520,37	399,16	37,28	0,00	
	(зона: 2)	3926,52	3520,37	406,15	37,28	0,00	
	(зона: 3)	3924,81	3520,37	404,44	37,28	0,00	
	(зона: 4)	3932,27	3520,37	411,90	37,28	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(10,6)*	-
56-9-3	в деревянных стенах рубленных						134,1
	(зона: 1-4)	1040,62	1040,62	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
56-9-4	в деревянных стенах каркасных и в перегородках						67,4
	(зона: 1-4)	523,02	523,02	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,34)*	-
Таблица 56-10	**Снятие дверных полотен.**						
	Измеритель: **100 м² дверных полотен**						
56-10-1	Снятие дверных полотен						36,28
	(зона: 1-4)	281,53	281,53	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,18)*	-
Таблица 56-11	**Снятие наличников.**						
	Измеритель: **100 м наличников**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-11-1	Снятие наличников						4,21
	(зона: 1-4)	32,67	32,67	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
Таблица 56-12	**Смена дверных и оконных приборов.**						
	Измеритель: **100 шт. приборов**						
	Смена дверных приборов:						
56-12-1	петли						99,6
	(зона: 1)	1799,45	829,67	0,00	0,00	969,78	
	(зона: 2)	1781,30	829,67	0,00	0,00	951,63	
	(зона: 3)	1746,00	829,67	0,00	0,00	916,33	
	(зона: 4)	1764,15	829,67	0,00	0,00	934,48	
56-12-2	шпингалеты						147,6
	(зона: 1)	2762,00	1229,51	0,00	0,00	1532,49	
	(зона: 2)	2686,78	1229,51	0,00	0,00	1457,27	
	(зона: 3)	2591,34	1229,51	0,00	0,00	1361,83	
	(зона: 4)	2627,56	1229,51	0,00	0,00	1398,05	
56-12-3	ручки-скобы						32,76
	(зона: 1)	1695,09	272,89	0,00	0,00	1422,20	
	(зона: 2)	1668,80	272,89	0,00	0,00	1395,91	
	(зона: 3)	1616,22	272,89	0,00	0,00	1343,33	
	(зона: 4)	1642,51	272,89	0,00	0,00	1369,62	
56-12-4	ручки-кнопки						16,32
	(зона: 1)	2713,15	135,95	0,00	0,00	2577,20	
	(зона: 2)	2578,86	135,95	0,00	0,00	2442,91	
	(зона: 3)	2411,28	135,95	0,00	0,00	2275,33	
	(зона: 4)	2473,57	135,95	0,00	0,00	2337,62	
56-12-5	замки врезные						73,2
	(зона: 1)	10520,96	609,76	0,00	0,00	9911,20	
	(зона: 2)	10338,67	609,76	0,00	0,00	9728,91	
	(зона: 3)	9973,09	609,76	0,00	0,00	9363,33	
	(зона: 4)	10155,38	609,76	0,00	0,00	9545,62	
56-12-6	замки накладные						106,8
	(зона: 1)	11371,03	889,64	0,00	0,00	10481,39	
	(зона: 2)	10819,46	889,64	0,00	0,00	9929,82	
	(зона: 3)	10133,30	889,64	0,00	0,00	9243,66	
	(зона: 4)	10388,88	889,64	0,00	0,00	9499,24	
56-12-7	пружины						57,24
	(зона: 1)	1557,20	476,81	0,00	0,00	1080,39	
	(зона: 2)	1504,63	476,81	0,00	0,00	1027,82	
	(зона: 3)	1437,47	476,81	0,00	0,00	960,66	
	(зона: 4)	1463,05	476,81	0,00	0,00	986,24	
56-12-8	задвижки						32,76
	(зона: 1)	1509,09	272,89	0,00	0,00	1236,20	
	(зона: 2)	1486,80	272,89	0,00	0,00	1213,91	
	(зона: 3)	1441,22	272,89	0,00	0,00	1168,33	
	(зона: 4)	1463,51	272,89	0,00	0,00	1190,62	
56-12-9	щеколды						57,24
	(зона: 1)	3994,01	476,81	0,00	0,00	3517,20	
	(зона: 2)	3809,72	476,81	0,00	0,00	3332,91	
	(зона: 3)	3580,14	476,81	0,00	0,00	3103,33	
	(зона: 4)	3665,43	476,81	0,00	0,00	3188,62	
	Смена оконных приборов:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-12-10	петли						98,4
	(зона: 1)	2107,45	819,67	0,00	0,00	1287,78	
	(зона: 2)	2048,30	819,67	0,00	0,00	1228,63	
	(зона: 3)	1973,00	819,67	0,00	0,00	1153,33	
	(зона: 4)	2001,15	819,67	0,00	0,00	1181,48	
56-12-11	ручки						24,6
	(зона: 1)	1217,02	204,92	0,00	0,00	1012,10	
	(зона: 2)	1198,37	204,92	0,00	0,00	993,45	
	(зона: 3)	1161,09	204,92	0,00	0,00	956,17	
	(зона: 4)	1179,73	204,92	0,00	0,00	974,81	
56-12-12	остановы						16,32
	(зона: 1)	1043,15	135,95	0,00	0,00	907,20	
	(зона: 2)	1027,86	135,95	0,00	0,00	891,91	
	(зона: 3)	993,28	135,95	0,00	0,00	857,33	
	(зона: 4)	1007,57	135,95	0,00	0,00	871,62	
56-12-13	фрамужные приборы						106,8
	(зона: 1)	5268,03	889,64	0,00	0,00	4378,39	
	(зона: 2)	5187,46	889,64	0,00	0,00	4297,82	
	(зона: 3)	5026,30	889,64	0,00	0,00	4136,66	
	(зона: 4)	5106,88	889,64	0,00	0,00	4217,24	
56-12-14	петли форточные						40,92
	(зона: 1)	864,45	340,86	0,00	0,00	523,59	
	(зона: 2)	843,58	340,86	0,00	0,00	502,72	
	(зона: 3)	815,86	340,86	0,00	0,00	475,00	
	(зона: 4)	826,72	340,86	0,00	0,00	485,86	
56-12-15	завертки форточные						32,76
	(зона: 1)	981,09	272,89	0,00	0,00	708,20	
	(зона: 2)	967,80	272,89	0,00	0,00	694,91	
	(зона: 3)	942,22	272,89	0,00	0,00	669,33	
	(зона: 4)	955,51	272,89	0,00	0,00	682,62	
56-12-16	задвижки						38,76
	(зона: 1)	602,07	322,87	0,00	0,00	279,20	
	(зона: 2)	589,78	322,87	0,00	0,00	266,91	
	(зона: 3)	573,20	322,87	0,00	0,00	250,33	
	(зона: 4)	579,49	322,87	0,00	0,00	256,62	
Таблица 56-13	**Ремонт дверных коробок.**						
	Измеритель: **10 коробок**						
	Ремонт дверных коробок узких:						
56-13-1	в каменных стенах без снятия полотен						46,99
	(зона: 1)	1981,08	411,16	15,94	0,00	1553,98	
	(зона: 2)	1952,67	411,16	16,07	0,00	1525,44	
	(зона: 3)	1894,78	411,16	15,18	0,00	1468,44	
	(зона: 4)	1923,79	411,16	15,69	0,00	1496,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
56-13-2	в каменных стенах со снятием полотен						64,84
	(зона: 1)	2144,28	567,35	15,94	0,00	1560,99	
	(зона: 2)	2115,76	567,35	16,07	0,00	1532,34	
	(зона: 3)	2057,60	567,35	15,18	0,00	1475,07	
	(зона: 4)	2086,75	567,35	15,69	0,00	1503,71	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-13-3	в деревянных стенах без снятия полотен						32,77
	(зона: 1)	1243,10	286,74	3,98	0,00	952,38	
	(зона: 2)	1225,67	286,74	4,02	0,00	934,91	
	(зона: 3)	1190,50	286,74	3,80	0,00	899,96	
	(зона: 4)	1208,09	286,74	3,92	0,00	917,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
56-13-4	в деревянных стенах со снятием полотен						69,52
	(зона: 1)	1577,80	608,30	3,98	0,00	965,52	
	(зона: 2)	1560,13	608,30	4,02	0,00	947,81	
	(зона: 3)	1524,48	608,30	3,80	0,00	912,38	
	(зона: 4)	1542,31	608,30	3,92	0,00	930,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:						
56-13-5	без снятия полотен						149,77
	(зона: 1)	3554,55	1310,49	25,23	0,00	2218,83	
	(зона: 2)	3514,00	1310,49	25,45	0,00	2178,06	
	(зона: 3)	3431,25	1310,49	24,04	0,00	2096,72	
	(зона: 4)	3472,72	1310,49	24,84	0,00	2137,39	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
56-13-6	со снятием полотен						167,62
	(зона: 1)	3717,76	1466,68	25,23	0,00	2225,85	
	(зона: 2)	3677,08	1466,68	25,45	0,00	2184,95	
	(зона: 3)	3594,07	1466,68	24,04	0,00	2103,35	
	(зона: 4)	3635,67	1466,68	24,84	0,00	2144,15	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
56-13-7	выправка, укрепление и пристрожка четвертей						11,84
	(зона: 1-4)	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	

Таблица 56-14 Перевязка дверных полотен.

Измеритель: **100 полотен**

	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:						
56-14-1	по высоте						169,46
	(зона: 1)	1619,87	1591,23	0,00	0,00	28,64	
	(зона: 2)	1619,33	1591,23	0,00	0,00	28,10	
	(зона: 3)	1618,29	1591,23	0,00	0,00	27,06	
	(зона: 4)	1618,82	1591,23	0,00	0,00	27,59	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
56-14-2	по ширине						284,96
	(зона: 1)	2704,41	2675,77	0,00	0,00	28,64	
	(зона: 2)	2703,87	2675,77	0,00	0,00	28,10	
	(зона: 3)	2702,83	2675,77	0,00	0,00	27,06	
	(зона: 4)	2703,36	2675,77	0,00	0,00	27,59	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
56-14-3	по высоте и ширине						400,46
	(зона: 1)	3788,96	3760,32	0,00	0,00	28,64	
	(зона: 2)	3788,42	3760,32	0,00	0,00	28,10	
	(зона: 3)	3787,38	3760,32	0,00	0,00	27,06	
	(зона: 4)	3787,91	3760,32	0,00	0,00	27,59	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 56-15		**Ремонт дверных полотен.**					
	Измеритель: **100 брусков**						
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:						
56-15-1	горизонтальных на 2 сопряжения верхних						200,73
	(зона: 1)	2933,74	1884,85	66,78	0,00	982,11	
	(зона: 2)	2919,08	1884,85	70,15	0,00	964,08	
	(зона: 3)	2877,01	1884,85	64,11	0,00	928,05	
	(зона: 4)	2896,34	1884,85	65,42	0,00	946,07	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,27)*	-
56-15-2	горизонтальных на 2 сопряжения нижних						263,73
	(зона: 1)	3541,22	2476,42	82,69	0,00	982,11	
	(зона: 2)	3527,55	2476,42	87,05	0,00	964,08	
	(зона: 3)	3483,89	2476,42	79,42	0,00	928,05	
	(зона: 4)	3503,48	2476,42	80,99	0,00	946,07	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,27)*	-
56-15-3	вертикальных с числом сопряжений 2						306,33
	(зона: 1)	4440,28	2876,44	102,13	0,00	1461,71	
	(зона: 2)	4418,58	2876,44	107,26	0,00	1434,88	
	(зона: 3)	4355,74	2876,44	98,05	0,00	1381,25	
	(зона: 4)	4384,57	2876,44	100,06	0,00	1408,07	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
56-15-4	вертикальных с числом сопряжений 3						380,75
	(зона: 1)	5894,44	3575,24	133,32	0,00	2185,88	
	(зона: 2)	5860,76	3575,24	139,76	0,00	2145,76	
	(зона: 3)	5768,75	3575,24	127,95	0,00	2065,56	
	(зона: 4)	5811,56	3575,24	130,65	0,00	2105,67	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,6)*	-
56-15-5	вертикальных с числом сопряжений 4						454,58
	(зона: 1)	6867,17	4268,51	154,84	0,00	2443,82	
	(зона: 2)	6829,95	4268,51	162,48	0,00	2398,96	
	(зона: 3)	6726,44	4268,51	148,63	0,00	2309,30	
	(зона: 4)	6774,37	4268,51	151,72	0,00	2354,14	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,66)*	-
Таблица 56-16		**Ремонт калевки дверных полотен.**					
	Измеритель: **100 отремонтированных мест**						
56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна						13,62
	(зона: 1)	947,00	126,53	11,95	0,00	808,52	
	(зона: 2)	932,26	126,53	12,05	0,00	793,68	
	(зона: 3)	901,94	126,53	11,39	0,00	764,02	
	(зона: 4)	917,15	126,53	11,77	0,00	778,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-
Таблица 56-17		**Ремонт порогов.**					
	Измеритель: **100 отремонтированных мест**						
	Ремонт порогов шириной:						
56-17-1	100 мм						74
	(зона: 1)	3326,88	616,42	31,87	0,00	2678,59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	3206,80	616,42	32,15	0,00	2558,23	
	(зона: 3)	3148,36	616,42	30,36	0,00	2501,58	
	(зона: 4)	3173,70	616,42	31,38	0,00	2525,90	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,56)*	-
56-17-2	до 150 мм						105,2
	(зона: 1)	4379,19	876,32	42,50	0,00	3460,37	
	(зона: 2)	4224,15	876,32	42,86	0,00	3304,97	
	(зона: 3)	4148,55	876,32	40,49	0,00	3231,74	
	(зона: 4)	4181,34	876,32	41,84	0,00	3263,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
Таблица 56-18	**Укрепление оконных и дверных коробок.**						
	Измеритель: **100 коробок**						
	Укрепление оконных и дверных коробок:						
56-18-1	с конопаткой						115,88
	(зона: 1)	5116,55	965,28	13,28	0,00	4137,99	
	(зона: 2)	5040,77	965,28	13,39	0,00	4062,10	
	(зона: 3)	4888,24	965,28	12,65	0,00	3910,31	
	(зона: 4)	4964,55	965,28	13,07	0,00	3986,20	
56-18-2	без конопатки						21,28
	(зона: 1)	658,47	177,26	1,33	0,00	479,88	
	(зона: 2)	649,71	177,26	1,34	0,00	471,11	
	(зона: 3)	632,09	177,26	1,27	0,00	453,56	
	(зона: 4)	640,91	177,26	1,31	0,00	462,34	
Таблица 56-19	**Обивка дверей дерматином.**						
	Измеритель: **100 м^2 обивки**						
56-19-1	Обивка дверей дерматином						71,18
	(зона: 1)	9046,69	600,05	0,00	0,00	8446,64	
	(зона: 2)	8788,59	600,05	0,00	0,00	8188,54	
	(зона: 3)	8392,71	600,05	0,00	0,00	7792,66	
	(зона: 4)	8565,05	600,05	0,00	0,00	7965,00	
Таблица 56-20	**Ремонт ворот и калиток.**						
	Измеритель: **100 м^2 полотен**						
56-20-1	Ремонт калиток						107,04
	(зона: 1)	3516,88	902,35	17,50	0,00	2597,03	
	(зона: 2)	3472,31	902,35	20,58	0,00	2549,38	
	(зона: 3)	3373,36	902,35	16,93	0,00	2454,08	
	(зона: 4)	3421,29	902,35	17,21	0,00	2501,73	
56-20-2	Ремонт ворот						212,37
	(зона: 1)	5324,34	1790,28	44,21	0,00	3489,85	
	(зона: 2)	5268,08	1790,28	51,98	0,00	3425,82	
	(зона: 3)	5130,81	1790,28	42,77	0,00	3297,76	
	(зона: 4)	5195,56	1790,28	43,49	0,00	3361,79	
Таблица 56-21	**Установка дверных полотен.**						
	Измеритель: **100 полотен**						
	Установка полотен:						
56-21-1	наружных кроме балконных						151,8
	(зона: 1)	13060,60	1534,70	228,21	18,72	11297,69	
	(зона: 2)	12856,01	1534,70	231,85	18,72	11089,46	
	(зона: 3)	12426,45	1534,70	218,73	18,72	10673,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	12640,81	1534,70	224,87	18,72	10881,24	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
56-21-2	наружных балконных спаренных						140,46
	(зона: 1)	12926,29	1400,39	228,21	18,72	11297,69	
	(зона: 2)	12721,70	1400,39	231,85	18,72	11089,46	
	(зона: 3)	12292,14	1400,39	218,73	18,72	10673,02	
	(зона: 4)	12506,50	1400,39	224,87	18,72	10881,24	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
56-21-3	наружных балконных без фрамуг						120,3
	(зона: 1)	12707,25	1181,35	228,21	18,72	11297,69	
	(зона: 2)	12502,66	1181,35	231,85	18,72	11089,46	
	(зона: 3)	12073,10	1181,35	218,73	18,72	10673,02	
	(зона: 4)	12287,46	1181,35	224,87	18,72	10881,24	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
56-21-4	наружных балконных раздельных с фрамугами						163,14
	(зона: 1)	13175,25	1649,35	228,21	18,72	11297,69	
	(зона: 2)	12970,66	1649,35	231,85	18,72	11089,46	
	(зона: 3)	12541,10	1649,35	218,73	18,72	10673,02	
	(зона: 4)	12755,46	1649,35	224,87	18,72	10881,24	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
56-21-5	внутренних межкомнатных						120,3
	(зона: 1)	12707,25	1181,35	228,21	18,72	11297,69	
	(зона: 2)	12502,66	1181,35	231,85	18,72	11089,46	
	(зона: 3)	12073,10	1181,35	218,73	18,72	10673,02	
	(зона: 4)	12287,46	1181,35	224,87	18,72	10881,24	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
56-21-6	внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных						114
	(зона: 1)	12645,38	1119,48	228,21	18,72	11297,69	
	(зона: 2)	12440,79	1119,48	231,85	18,72	11089,46	
	(зона: 3)	12011,23	1119,48	218,73	18,72	10673,02	
	(зона: 4)	12225,59	1119,48	224,87	18,72	10881,24	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 56-22	**Навеска плотничных дверей.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ полотен**						
	Навеска плотничных дверей:						
56-22-1	на шпонках или в наконечник при числе створок 1						25,21
	(зона: 1)	35215,80	215,29	148,00	14,07	34852,51	
	(зона: 2)	34459,27	215,29	150,53	14,07	34093,45	
	(зона: 3)	34095,59	215,29	141,98	14,07	33738,32	
	(зона: 4)	34252,52	215,29	145,85	14,07	33891,38	
(101-9082)	*Приборы дверные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
56-22-2	на шпонках или в наконечник при числе створок 2						43,18
	(зона: 1)	35369,27	368,76	148,00	14,07	34852,51	
	(зона: 2)	34612,74	368,76	150,53	14,07	34093,45	
	(зона: 3)	34249,06	368,76	141,98	14,07	33738,32	
	(зона: 4)	34405,99	368,76	145,85	14,07	33891,38	
(101-9082)	*Приборы дверные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-22-3	на планках при числе створок 1						16,81
	(зона: 1)	35142,22	141,71	148,00	14,07	34852,51	
	(зона: 2)	34385,69	141,71	150,53	14,07	34093,45	
	(зона: 3)	34022,01	141,71	141,98	14,07	33738,32	
	(зона: 4)	34178,94	141,71	145,85	14,07	33891,38	
(101-9082)	*Приборы дверные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
56-22-4	на планках при числе створок 2						30,58
	(зона: 1)	35255,24	254,73	148,00	14,07	34852,51	
	(зона: 2)	34498,71	254,73	150,53	14,07	34093,45	
	(зона: 3)	34135,03	254,73	141,98	14,07	33738,32	
	(зона: 4)	34291,96	254,73	145,85	14,07	33891,38	
(101-9082)	*Приборы дверные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
56-22-5	на качающихся петлях						6,88
	(зона: 1)	35057,82	57,31	148,00	14,07	34852,51	
	(зона: 2)	34301,29	57,31	150,53	14,07	34093,45	
	(зона: 3)	33937,61	57,31	141,98	14,07	33738,32	
	(зона: 4)	34094,54	57,31	145,85	14,07	33891,38	
(101-9082)	*Приборы дверные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 56-23	**Обрамление проемов угловой сталью.**						
	Измеритель: **1 т**						
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью						44
	(зона: 1)	6507,93	385,00	30,83	4,11	6092,10	
	(зона: 2)	6397,32	385,00	32,01	4,11	5980,31	
	(зона: 3)	6171,73	385,00	29,98	4,11	5756,75	
	(зона: 4)	6284,18	385,00	30,65	4,11	5868,53	
Таблица 56-24	**Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита.**						
	Измеритель: **100 м^2**						
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита						288
	(зона: 1)	37524,45	2427,84	245,87	0,00	34850,74	
	(зона: 2)	35851,95	2427,84	248,79	0,00	33175,32	
	(зона: 3)	34857,76	2427,84	234,40	0,00	32195,52	
	(зона: 4)	35356,09	2427,84	242,00	0,00	32686,25	

Раздел 57. ПОЛЫ

Таблица 57-1	**Разборка оснований покрытия полов.**						
	Измеритель: **100 м^2 основания**						
	Разборка оснований покрытия полов:						
57-1-1	кирпичных столбиков под лаги						8,71
	(зона: 1-4)	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,62)*	-
57-1-2	лаг из досок и брусков						7,67
	(зона: 1-4)	58,45	58,45	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
57-1-3	простильных полов						17,44
	(зона: 1-4)	132,89	132,89	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,67)*	-
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета						14,9
	(зона: 1-4)	113,54	113,54	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,92)*	-
Таблица 57-2	**Разборка покрытий полов.**						
	Измеритель: **100 м^2 покрытия**						
	Разборка покрытий полов:						
57-2-1	из линолеума и релина						11,39
	(зона: 1)	90,97	86,79	4,18	1,41	0,00	
	(зона: 2)	91,13	86,79	4,34	1,41	0,00	
	(зона: 3)	90,87	86,79	4,08	1,41	0,00	
	(зона: 4)	90,92	86,79	4,13	1,41	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,47)*	-
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных						35,49
	(зона: 1)	274,61	270,43	4,18	1,41	0,00	
	(зона: 2)	274,77	270,43	4,34	1,41	0,00	
	(зона: 3)	274,51	270,43	4,08	1,41	0,00	
	(зона: 4)	274,56	270,43	4,13	1,41	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-
57-2-3	из керамических плиток						69,87
	(зона: 1)	628,27	582,02	46,25	15,58	0,00	
	(зона: 2)	630,07	582,02	48,05	15,58	0,00	
	(зона: 3)	627,18	582,02	45,16	15,58	0,00	
	(зона: 4)	627,73	582,02	45,71	15,58	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,2)*	-
57-2-4	цементных						111,2
	(зона: 1)	2914,68	926,30	1988,38	199,71	0,00	
	(зона: 2)	2950,72	926,30	2024,42	199,71	0,00	
	(зона: 3)	2938,84	926,30	2012,54	199,71	0,00	
	(зона: 4)	2975,62	926,30	2049,32	199,71	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-
57-2-5	из древесностружечных плит в один слой						16,17
	(зона: 1)	128,04	123,22	4,82	1,62	0,00	
	(зона: 2)	128,23	123,22	5,01	1,62	0,00	
	(зона: 3)	127,92	123,22	4,70	1,62	0,00	
	(зона: 4)	127,98	123,22	4,76	1,62	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,25)*	-
57-2-6	из древесностружечных плит в два слоя						23,94
	(зона: 1)	192,38	182,42	9,96	3,35	0,00	
	(зона: 2)	192,76	182,42	10,34	3,35	0,00	
	(зона: 3)	192,14	182,42	9,72	3,35	0,00	
	(зона: 4)	192,26	182,42	9,84	3,35	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,5)*	-
57-2-7	из древесноволокнистых плит						11,09
	(зона: 1)	88,36	84,51	3,85	1,30	0,00	
	(зона: 2)	88,51	84,51	4,00	1,30	0,00	
	(зона: 3)	88,27	84,51	3,76	1,30	0,00	
	(зона: 4)	88,32	84,51	3,81	1,30	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 57-3	**Разборка плинтусов.**						
	Измеритель: **100 м плинтуса**						
	Разборка плинтусов:						
57-3-1	деревянных и из пластмассовых материалов						3,77
	(зона: 1-4)	28,73	28,73	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
57-3-2	цементных и из керамической плитки						14,28
	(зона: 1-4)	108,81	108,81	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,62)*	-
Таблица 57-4	**Смена и перестилка дощатых покрытий полов.**						
	Измеритель: **100 м^2**						
57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашеных						121
	(зона: 1)	1650,72	1007,93	43,40	3,25	599,39	
	(зона: 2)	1641,15	1007,93	46,05	3,25	587,17	
	(зона: 3)	1627,16	1007,93	44,65	3,25	574,58	
	(зона: 4)	1634,25	1007,93	45,70	3,25	580,62	
57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных полах						11,8
	(зона: 1-4)	98,29	98,29	0,00	0,00	0,00	
57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м^2						59,3
	(зона: 1-4)	493,97	493,97	0,00	0,00	0,00	
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок:						
57-4-4	до 25%						125
	(зона: 1)	2476,27	1041,25	89,23	9,74	1345,79	
	(зона: 2)	2451,41	1041,25	92,86	9,74	1317,30	
	(зона: 3)	2427,13	1041,25	88,77	9,74	1297,11	
	(зона: 4)	2438,54	1041,25	90,89	9,74	1306,40	
57-4-5	до 50%						146
	(зона: 1)	4573,00	1216,18	201,03	20,56	3155,79	
	(зона: 2)	4510,63	1216,18	206,60	20,56	3087,85	
	(зона: 3)	4461,47	1216,18	196,04	20,56	3049,25	
	(зона: 4)	4483,68	1216,18	201,07	20,56	3066,43	
57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашеных полах						12,1
	(зона: 1-4)	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	
57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м^2						61
	(зона: 1-4)	508,13	508,13	0,00	0,00	0,00	
57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашеных полах						13,8
	(зона: 1-4)	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00	
57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м^2						69
	(зона: 1-4)	574,77	574,77	0,00	0,00	0,00	
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок						8,4
	(зона: 1)	158,65	69,97	0,00	0,00	88,68	
	(зона: 2)	157,03	69,97	0,00	0,00	87,06	
	(зона: 3)	153,77	69,97	0,00	0,00	83,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	155,40	69,97	0,00	0,00	85,43	
Таблица 57-5	**Ремонт дощатых покрытий.**						
	Измеритель: **100 м²**						
57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек						45
	(зона: 1)	587,37	374,85	15,72	2,16	196,80	
	(зона: 2)	583,45	374,85	16,05	2,16	192,55	
	(зона: 3)	580,25	374,85	15,13	2,16	190,27	
	(зона: 4)	581,62	374,85	15,50	2,16	191,27	
	Измеритель: **100 м досок**						
57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте						58,6
	(зона: 1)	1431,46	488,14	54,36	7,57	888,96	
	(зона: 2)	1413,33	488,14	55,50	7,57	869,69	
	(зона: 3)	1400,29	488,14	52,32	7,57	859,83	
	(зона: 4)	1405,88	488,14	53,60	7,57	864,14	
Таблица 57-6	**Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации.**						
	Измеритель: **100 м² пола**						
	Острожка провесов дощатых покрытий площадью:						
57-6-1	до 5 м²						14,6
	(зона: 1)	165,42	121,62	43,80	0,00	0,00	
	(зона: 2)	168,12	121,62	46,50	0,00	0,00	
	(зона: 3)	163,81	121,62	42,19	0,00	0,00	
	(зона: 4)	164,54	121,62	42,92	0,00	0,00	
57-6-2	свыше 5 м²						9,7
	(зона: 1)	109,90	80,80	29,10	0,00	0,00	
	(зона: 2)	111,69	80,80	30,89	0,00	0,00	
	(зона: 3)	108,83	80,80	28,03	0,00	0,00	
	(зона: 4)	109,32	80,80	28,52	0,00	0,00	
	Острожка дощатых покрытий площадью:						
57-6-3	до 5 м²						60,3
	(зона: 1)	610,84	502,30	108,54	0,00	0,00	
	(зона: 2)	622,30	502,30	120,00	0,00	0,00	
	(зона: 3)	622,00	502,30	119,70	0,00	0,00	
	(зона: 4)	624,71	502,30	122,41	0,00	0,00	
57-6-4	свыше 5 м²						40,2
	(зона: 1)	404,35	334,87	69,48	0,00	0,00	
	(зона: 2)	411,68	334,87	76,81	0,00	0,00	
	(зона: 3)	411,49	334,87	76,62	0,00	0,00	
	(зона: 4)	413,23	334,87	78,36	0,00	0,00	
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов						47,7
	(зона: 1)	1374,30	397,34	85,36	0,00	891,60	
	(зона: 2)	1366,54	397,34	93,92	0,00	875,28	
	(зона: 3)	1334,56	397,34	94,76	0,00	842,46	
	(зона: 4)	1353,26	397,34	96,97	0,00	858,95	
57-6-6	Циклевка паркетных полов						36,4
	(зона: 1)	1577,09	303,21	64,25	0,00	1209,63	
	(зона: 2)	1560,58	303,21	69,89	0,00	1187,48	
	(зона: 3)	1518,61	303,21	72,44	0,00	1142,96	
	(зона: 4)	1542,79	303,21	74,26	0,00	1165,32	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 57-7	**Ремонт покрытий из штучного паркета.**						
	Измеритель: **100 мест**						
	Ремонт покрытий из штучного паркета:						
57-7-1	на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок						34,99
	(зона: 1)	1238,13	294,97	7,28	0,22	935,88	
	(зона: 2)	1220,15	294,97	7,36	0,22	917,82	
	(зона: 3)	1185,45	294,97	6,95	0,22	883,53	
	(зона: 4)	1202,81	294,97	7,17	0,22	900,67	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
57-7-2	на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м^2						114,46
	(зона: 1)	7299,27	964,90	30,74	1,41	6303,63	
	(зона: 2)	7178,05	964,90	31,13	1,41	6182,02	
	(зона: 3)	6945,34	964,90	29,38	1,41	5951,06	
	(зона: 4)	7061,71	964,90	30,27	1,41	6066,54	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,94)*	-
57-7-3	на гвоздях площадью в одном месте до 1 м^2						176,19
	(зона: 1)	14225,87	1485,28	62,43	3,14	12678,16	
	(зона: 2)	13982,12	1485,28	63,25	3,14	12433,59	
	(зона: 3)	13514,04	1485,28	59,70	3,14	11969,06	
	(зона: 4)	13748,10	1485,28	61,50	3,14	12201,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,89)*	-
57-7-4	на мастике площадью в одном месте до 5 планок						35,16
	(зона: 1)	1809,70	296,40	13,92	0,22	1499,38	
	(зона: 2)	1781,41	296,40	14,06	0,22	1470,95	
	(зона: 3)	1725,76	296,40	13,28	0,22	1416,08	
	(зона: 4)	1753,54	296,40	13,71	0,22	1443,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,072)*	-
57-7-5	на мастике площадью в одном месте до 0,5 м^2						109,59
	(зона: 1)	12390,61	923,84	59,87	2,27	11406,90	
	(зона: 2)	12175,78	923,84	60,58	2,27	11191,36	
	(зона: 3)	11755,04	923,84	57,19	2,27	10774,01	
	(зона: 4)	11964,73	923,84	58,96	2,27	10981,93	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,66)*	-
57-7-6	на мастике площадью в одном месте до 1 м^2						177,19
	(зона: 1)	24487,94	1493,71	119,73	4,54	22874,50	
	(зона: 2)	24057,12	1493,71	121,17	4,54	22442,24	
	(зона: 3)	23213,42	1493,71	114,39	4,54	21605,32	
	(зона: 4)	23633,91	1493,71	117,92	4,54	22022,28	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,32)*	-
Таблица 57-8	**Смена простильных дощатых полов.**						
	Измеритель: **100 м^2 пола**						
	Смена простильных дощатых полов:						
57-8-1	с добавлением новых досок до 25%						42,62
	(зона: 1)	1789,59	336,70	15,53	0,76	1437,36	
	(зона: 2)	1763,42	336,70	15,73	0,76	1410,99	
	(зона: 3)	1709,79	336,70	14,85	0,76	1358,24	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1736,61	336,70	15,30	0,76	1384,61	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,39)*	-
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%						44,66
	(зона: 1)	4010,66	352,81	45,94	2,06	3611,91	
	(зона: 2)	3944,97	352,81	46,52	2,06	3545,64	
	(зона: 3)	3809,81	352,81	43,91	2,06	3413,09	
	(зона: 4)	3877,42	352,81	45,25	2,06	3479,36	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,82)*	-
57-8-3	с полной сменой досок						62,07
	(зона: 1)	9429,24	490,35	108,06	5,09	8830,83	
	(зона: 2)	9268,59	490,35	109,44	5,09	8668,80	
	(зона: 3)	8938,38	490,35	103,30	5,09	8344,73	
	(зона: 4)	9103,55	490,35	106,44	5,09	8506,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,86)*	-
Таблица 57-9	**Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных.**						
	Измеритель: **100 плиток**						
	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:						
57-9-1	200х200 мм						4,52
	(зона: 1)	732,84	39,10	16,49	1,08	677,25	
	(зона: 2)	705,89	39,10	16,73	1,08	650,06	
	(зона: 3)	671,41	39,10	15,79	1,08	616,52	
	(зона: 4)	683,41	39,10	16,25	1,08	628,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
57-9-2	300х300 мм						9,03
	(зона: 1)	1618,68	78,11	16,49	1,08	1524,08	
	(зона: 2)	1557,72	78,11	16,73	1,08	1462,88	
	(зона: 3)	1481,31	78,11	15,79	1,08	1387,41	
	(зона: 4)	1507,74	78,11	16,25	1,08	1413,38	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
Таблица 57-10	**Заделка выбоин в полах.**						
	Измеритель: **100 мест**						
	Заделка выбоин в полах:						
57-10-1	цементных площадью до 0,25 $м^2$						40,73
	(зона: 1)	541,75	339,28	31,44	3,00	171,03	
	(зона: 2)	539,15	339,28	31,98	3,00	167,89	
	(зона: 3)	532,63	339,28	31,73	3,00	161,62	
	(зона: 4)	536,34	339,28	32,31	3,00	164,75	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
57-10-2	цементных площадью до 0,5 $м^2$						69,35
	(зона: 1)	1040,51	577,69	66,81	6,39	396,01	
	(зона: 2)	1034,39	577,69	67,96	6,39	388,74	
	(зона: 3)	1019,32	577,69	67,42	6,39	374,21	
	(зона: 4)	1027,83	577,69	68,66	6,39	381,48	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
57-10-3	цементных площадью до 1,0 $м^2$						124,23
	(зона: 1)	2018,87	1034,84	135,59	12,96	848,44	
	(зона: 2)	2005,63	1034,84	137,92	12,96	832,87	
	(зона: 3)	1973,41	1034,84	136,83	12,96	801,74	
	(зона: 4)	1991,49	1034,84	139,34	12,96	817,31	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,48)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
57-10-4	мозаичных площадью до 0,25 м^2						108,03
	(зона: 1)	1272,54	899,89	50,11	4,79	322,54	
	(зона: 2)	1268,70	899,89	50,97	4,79	317,84	
	(зона: 3)	1262,73	899,89	50,57	4,79	312,27	
	(зона: 4)	1266,35	899,89	51,49	4,79	314,97	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,51)*	-
57-10-5	мозаичных площадью до 0,5 м^2						184,44
	(зона: 1)	2403,02	1536,39	120,85	11,55	745,78	
	(зона: 2)	2394,23	1536,39	122,93	11,55	734,91	
	(зона: 3)	2380,47	1536,39	121,95	11,55	722,13	
	(зона: 4)	2388,91	1536,39	124,19	11,55	728,33	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,19)*	-
57-10-6	мозаичных площадью до 1,0 м^2						372,18
	(зона: 1)	4948,76	3100,26	248,57	23,76	1599,93	
	(зона: 2)	4929,71	3100,26	252,85	23,76	1576,60	
	(зона: 3)	4900,21	3100,26	250,85	23,76	1549,10	
	(зона: 4)	4918,15	3100,26	255,45	23,76	1562,44	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,54)*	-
57-10-7	асфальтовых площадью до 0,25 м^2						28,74
	(зона: 1)	680,29	231,07	15,72	1,50	433,50	
	(зона: 2)	674,01	231,07	15,99	1,50	426,95	
	(зона: 3)	670,01	231,07	15,86	1,50	423,08	
	(зона: 4)	672,05	231,07	16,16	1,50	424,82	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
57-10-8	асфальтовых площадью до 0,5 м^2						51,21
	(зона: 1)	1457,31	411,73	37,34	3,57	1008,24	
	(зона: 2)	1442,73	411,73	37,98	3,57	993,02	
	(зона: 3)	1433,42	411,73	37,68	3,57	984,01	
	(зона: 4)	1438,15	411,73	38,37	3,57	988,05	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,61)*	-
57-10-9	асфальтовых площадью до 1,0 м^2						90,45
	(зона: 1)	2912,65	727,22	82,53	7,89	2102,90	
	(зона: 2)	2882,45	727,22	83,95	7,89	2071,28	
	(зона: 3)	2864,07	727,22	83,29	7,89	2053,56	
	(зона: 4)	2873,47	727,22	84,81	7,89	2061,44	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,28)*	-
57-10-10	ксилолитовых площадью до 0,25 м^2						53,16
	(зона: 1)	1362,37	459,83	47,48	9,95	855,06	
	(зона: 2)	1350,82	459,83	48,63	9,95	842,36	
	(зона: 3)	1328,54	459,83	50,98	9,95	817,73	
	(зона: 4)	1341,60	459,83	51,89	9,95	829,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,23)*	-
57-10-11	ксилолитовых площадью до 0,5 м^2						111,6
	(зона: 1)	3107,40	965,34	121,22	24,79	2020,84	
	(зона: 2)	3082,19	965,34	124,12	24,79	1992,73	
	(зона: 3)	3033,93	965,34	129,80	24,79	1938,79	
	(зона: 4)	3062,75	965,34	132,13	24,79	1965,28	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,54)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
57-10-12	ксилолитовых площадью до 1,0 м^2						136,8
	(зона: 1)	5534,13	1183,32	249,82	50,89	4100,99	
	(зона: 2)	5480,99	1183,32	255,78	50,89	4041,89	
	(зона: 3)	5378,51	1183,32	267,40	50,89	3927,79	
	(зона: 4)	5439,49	1183,32	272,20	50,89	3983,97	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,15)*	-
Таблица 57-11	**Устройство оснований под покрытие пола.**						
	Измеритель: **100 м^2 основания**						
	Устройство оснований под покрытие пола:						
57-11-1	из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м^2						26,03
	(зона: 1)	3633,51	203,81	27,59	3,03	3402,11	
	(зона: 2)	3571,59	203,81	28,10	3,03	3339,68	
	(зона: 3)	3445,14	203,81	26,49	3,03	3214,84	
	(зона: 4)	3508,26	203,81	27,19	3,03	3277,26	
57-11-2	из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м^2						22,64
	(зона: 1)	3606,97	177,27	27,59	3,03	3402,11	
	(зона: 2)	3545,05	177,27	28,10	3,03	3339,68	
	(зона: 3)	3418,60	177,27	26,49	3,03	3214,84	
	(зона: 4)	3481,72	177,27	27,19	3,03	3277,26	
57-11-3	из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м^2						30,56
	(зона: 1)	6589,13	243,56	20,11	1,41	6325,46	
	(зона: 2)	6473,10	243,56	20,41	1,41	6209,13	
	(зона: 3)	6240,62	243,56	19,26	1,41	5977,80	
	(зона: 4)	6356,18	243,56	19,82	1,41	6092,80	
57-11-4	из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м^2						26,04
	(зона: 1)	6553,11	207,54	20,11	1,41	6325,46	
	(зона: 2)	6437,08	207,54	20,41	1,41	6209,13	
	(зона: 3)	6204,60	207,54	19,26	1,41	5977,80	
	(зона: 4)	6320,16	207,54	19,82	1,41	6092,80	
57-11-5	из древесно-стружечных плит площадью до 20 м^2						46,06
	(зона: 1)	9237,10	374,01	13,84	1,08	8849,25	
	(зона: 2)	9074,67	374,01	14,05	1,08	8686,61	
	(зона: 3)	8749,93	374,01	13,26	1,08	8362,66	
	(зона: 4)	8911,61	374,01	13,63	1,08	8523,97	
57-11-6	из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м^2						38,12
	(зона: 1)	9172,62	309,53	13,84	1,08	8849,25	
	(зона: 2)	9010,19	309,53	14,05	1,08	8686,61	
	(зона: 3)	8685,45	309,53	13,26	1,08	8362,66	
	(зона: 4)	8847,13	309,53	13,63	1,08	8523,97	
	Устройство обрешетки из досок под паркет:						
57-11-7	щитовой						47,24
	(зона: 1)	2063,36	386,90	25,94	2,92	1650,52	
	(зона: 2)	2033,56	386,90	26,42	2,92	1620,24	
	(зона: 3)	1971,48	386,90	24,91	2,92	1559,67	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	2002,42	386,90	25,57	2,92	1589,95	
57-11-8	штучный						25,99
	(зона: 1)	3649,52	201,68	55,54	5,73	3392,30	
	(зона: 2)	3588,26	201,68	56,53	5,73	3330,05	
	(зона: 3)	3460,56	201,68	53,31	5,73	3205,57	
	(зона: 4)	3524,23	201,68	54,74	5,73	3267,81	
Таблица 57-12	**Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях.**						
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство паркетного покрытия:						
57-12-1	из штучного паркета без жилок на гвоздях						142,78
	(зона: 1)	17112,44	1326,43	15,72	2,16	15770,29	
	(зона: 2)	16808,55	1326,43	16,05	2,16	15466,07	
	(зона: 3)	16229,81	1326,43	15,13	2,16	14888,25	
	(зона: 4)	16519,09	1326,43	15,50	2,16	15177,16	
57-12-2	из паркетных досок на гвоздях						96,07
	(зона: 1)	20090,98	892,49	28,57	6,49	19169,92	
	(зона: 2)	19723,28	892,49	29,40	6,49	18801,39	
	(зона: 3)	19018,15	892,49	27,67	6,49	18097,99	
	(зона: 4)	19369,87	892,49	28,20	6,49	18449,18	
Таблица 57-13	**Смена вентиляционных половых решеток.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток						34,45
	(зона: 1)	19232,17	282,15	0,00	0,00	18950,02	
	(зона: 2)	18242,04	282,15	0,00	0,00	17959,89	
	(зона: 3)	16987,78	282,15	0,00	0,00	16705,63	
	(зона: 4)	17450,91	282,15	0,00	0,00	17168,76	
Таблица 57-14	**Ремонт полов из щитового паркета.**						
	Измеритель: **100 м² пола**						
	Ремонт полов из щитового паркета:						
57-14-1	смена квадр						583,5
	(зона: 1)	30451,91	5228,16	69,87	1,08	25153,88	
	(зона: 2)	29972,55	5228,16	73,79	1,08	24670,60	
	(зона: 3)	29049,70	5228,16	73,48	1,08	23748,06	
	(зона: 4)	29513,58	5228,16	75,48	1,08	24209,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,54)*	-
57-14-2	перестилка обрешетки						206,1
	(зона: 1)	29976,05	1869,33	106,32	4,54	28000,40	
	(зона: 2)	29444,88	1869,33	110,82	4,54	27464,73	
	(зона: 3)	28415,72	1869,33	108,44	4,54	26437,95	
	(зона: 4)	28933,03	1869,33	111,41	4,54	26952,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,67)*	-
	Измеритель: **100 щитов**						
57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов						701,7
	(зона: 1)	20246,70	6995,95	59,68	2,27	13191,07	
	(зона: 2)	19997,98	6995,95	63,56	2,27	12938,47	
	(зона: 3)	19514,54	6995,95	63,84	2,27	12454,75	
	(зона: 4)	19758,41	6995,95	65,46	2,27	12697,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 57-15	**Смена керамических плиток в полах.**						
	Измеритель: **100 плиток**						
	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:						
57-15-1	до 10 шт.						12,3
	(зона: 1)	114,69	102,46	8,25	0,54	3,98	
	(зона: 2)	114,73	102,46	8,37	0,54	3,90	
	(зона: 3)	114,11	102,46	7,89	0,54	3,76	
	(зона: 4)	114,41	102,46	8,12	0,54	3,83	
(101-0287)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
57-15-2	более 10 шт.						7,38
	(зона: 1)	73,71	61,48	8,25	0,54	3,98	
	(зона: 2)	73,75	61,48	8,37	0,54	3,90	
	(зона: 3)	73,13	61,48	7,89	0,54	3,76	
	(зона: 4)	73,43	61,48	8,12	0,54	3,83	
(101-0287)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
	Смена метлахских плиток в полах:						
57-15-3	до 10 шт.						16,65
	(зона: 1)	163,01	138,69	16,49	1,08	7,83	
	(зона: 2)	163,11	138,69	16,73	1,08	7,69	
	(зона: 3)	161,88	138,69	15,79	1,08	7,40	
	(зона: 4)	162,49	138,69	16,25	1,08	7,55	
(101-0287)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
57-15-4	более 10 шт.						10,99
	(зона: 1)	115,87	91,55	16,49	1,08	7,83	
	(зона: 2)	115,97	91,55	16,73	1,08	7,69	
	(зона: 3)	114,74	91,55	15,79	1,08	7,40	
	(зона: 4)	115,35	91,55	16,25	1,08	7,55	
(101-0287)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-

Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ

Таблица 58-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ кровли**						
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш:						
58-1-1	обрешетки из брусков с прозорами						15,16
	(зона: 1)	175,62	117,64	57,98	5,80	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	178,75	117,64	61,11	5,80	0,00	
	(зона: 3)	173,74	117,64	56,10	5,80	0,00	
	(зона: 4)	174,67	117,64	57,03	5,80	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-
58-1-2	стропил со стойками и подкосами из досок						22,68
	(зона: 1)	215,72	179,17	36,55	3,66	0,00	
	(зона: 2)	217,69	179,17	38,52	3,66	0,00	
	(зона: 3)	214,54	179,17	35,37	3,66	0,00	
	(зона: 4)	215,12	179,17	35,95	3,66	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,9)*	-
58-1-3	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен						27,08
	(зона: 1)	266,87	213,93	52,94	5,30	0,00	
	(зона: 2)	269,72	213,93	55,79	5,30	0,00	
	(зона: 3)	265,15	213,93	51,22	5,30	0,00	
	(зона: 4)	266,00	213,93	52,07	5,30	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,25)*	-
58-1-4	мауэрлатов						6,73
	(зона: 1)	86,25	52,22	34,03	3,40	0,00	
	(зона: 2)	88,09	52,22	35,87	3,40	0,00	
	(зона: 3)	85,15	52,22	32,93	3,40	0,00	
	(зона: 4)	85,69	52,22	33,47	3,40	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,81)*	-

Таблица 58-2 Разборка слуховых окон.

Измеритель: **100 окон**

Разборка слуховых окон:

58-2-1	прямоугольных двускатных						341,3
	(зона: 1)	2685,88	2648,49	37,39	0,00	0,00	
	(зона: 2)	2687,71	2648,49	39,22	0,00	0,00	
	(зона: 3)	2684,42	2648,49	35,93	0,00	0,00	
	(зона: 4)	2685,21	2648,49	36,72	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,6)*	-
58-2-2	прямоугольных односкатных						309,3
	(зона: 1)	2437,56	2400,17	37,39	0,00	0,00	
	(зона: 2)	2439,39	2400,17	39,22	0,00	0,00	
	(зона: 3)	2436,10	2400,17	35,93	0,00	0,00	
	(зона: 4)	2436,89	2400,17	36,72	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,6)*	-
58-2-3	полукруглых и треугольных						138,4
	(зона: 1)	1100,22	1073,98	26,24	0,00	0,00	
	(зона: 2)	1101,50	1073,98	27,52	0,00	0,00	
	(зона: 3)	1099,19	1073,98	25,21	0,00	0,00	
	(зона: 4)	1099,75	1073,98	25,77	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,6)*	-

Таблица 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали.

Измеритель: **100 м труб и покрытий**

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:

58-3-1	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.						9,1
	(зона: 1)	70,08	69,34	0,74	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	70,11	69,34	0,77	0,00	0,00	
	(зона: 3)	70,05	69,34	0,71	0,00	0,00	
	(зона: 4)	70,06	69,34	0,72	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей						11,04
	(зона: 1-4)	86,44	86,44	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,325)*	-
58-3-3	водосточных труб с люлек						29,34
	(зона: 1-4)	229,73	229,73	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,325)*	-
Таблица 58-4	**Разборка парапетных решеток.**						
	Измеритель: **100 м парапетных решеток**						
58-4-1	Разборка парапетных решеток						14,8
	(зона: 1)	119,63	113,81	5,82	0,00	0,00	
	(зона: 2)	119,92	113,81	6,11	0,00	0,00	
	(зона: 3)	119,41	113,81	5,60	0,00	0,00	
	(зона: 4)	119,53	113,81	5,72	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
Таблица 58-5	**Ремонт деревянных элементов конструкций крыш.**						
	Измеритель: **100 м**						
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:						
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон						39,87
	(зона: 1)	5920,46	332,12	50,40	0,00	5537,94	
	(зона: 2)	5819,44	332,12	50,99	0,00	5436,33	
	(зона: 3)	5613,27	332,12	48,05	0,00	5233,10	
	(зона: 4)	5716,44	332,12	49,61	0,00	5334,71	
58-5-2	смена стропильных ног из бревен						160,21
	(зона: 1)	4328,62	1334,55	94,76	0,00	2899,31	
	(зона: 2)	4276,68	1334,55	96,02	0,00	2846,11	
	(зона: 3)	4164,64	1334,55	90,37	0,00	2739,72	
	(зона: 4)	4220,73	1334,55	93,26	0,00	2792,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,66)*	-
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев						150,09
	(зона: 1)	7327,20	1250,25	49,73	0,00	6027,22	
	(зона: 2)	7217,33	1250,25	50,45	0,00	5916,63	
	(зона: 3)	6993,14	1250,25	47,44	0,00	5695,45	
	(зона: 4)	7105,23	1250,25	48,94	0,00	5806,04	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,97)*	-
58-5-4	смена стропильных ног из досок						133,25
	(зона: 1)	3688,92	1109,97	28,42	0,00	2550,53	
	(зона: 2)	3642,50	1109,97	28,79	0,00	2503,74	
	(зона: 3)	3547,21	1109,97	27,10	0,00	2410,14	
	(зона: 4)	3594,88	1109,97	27,97	0,00	2456,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,564)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью						160,21
	(зона: 1)	4573,47	1334,55	94,76	0,00	3144,16	
	(зона: 2)	4516,82	1334,55	96,02	0,00	3086,25	
	(зона: 3)	4396,08	1334,55	90,37	0,00	2971,16	
	(зона: 4)	4456,51	1334,55	93,26	0,00	3028,70	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,27)*	-
	Измеритель: **1 шт.**						
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов						1,42
	(зона: 1)	95,55	11,63	38,98	0,00	44,94	
	(зона: 2)	95,19	11,63	39,44	0,00	44,12	
	(зона: 3)	91,26	11,63	37,16	0,00	42,47	
	(зона: 4)	93,29	11,63	38,37	0,00	43,29	
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги						4,24
	(зона: 1)	146,72	35,32	49,01	0,00	62,39	
	(зона: 2)	146,16	35,32	49,59	0,00	61,25	
	(зона: 3)	141,01	35,32	46,73	0,00	58,96	
	(зона: 4)	143,66	35,32	48,24	0,00	60,10	

Таблица 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов.

Измеритель: **100 м^2 покрытия**

	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:						
58-6-1	обыкновенного профиля						81,2
	(зона: 1)	3787,99	676,40	282,76	19,17	2828,83	
	(зона: 2)	3723,54	676,40	285,84	19,17	2761,30	
	(зона: 3)	3668,24	676,40	277,81	19,17	2714,03	
	(зона: 4)	3697,62	676,40	284,21	19,17	2737,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,47)*	-
58-6-2	усиленного профиля						94,8
	(зона: 1)	3694,16	789,68	369,38	29,26	2535,10	
	(зона: 2)	3637,46	789,68	373,55	29,26	2474,23	
	(зона: 3)	3590,17	789,68	364,76	29,26	2435,73	
	(зона: 4)	3615,95	789,68	372,56	29,26	2453,71	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,35)*	-

Таблица 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов.

Измеритель: **100 м^2 покрытия**

	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:						
58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя						22,35
	(зона: 1)	2636,49	190,87	38,80	1,62	2406,82	
	(зона: 2)	2596,24	190,87	41,72	1,62	2363,65	
	(зона: 3)	2505,22	190,87	40,49	1,62	2273,86	
	(зона: 4)	2550,52	190,87	41,47	1,62	2318,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев						43,04
	(зона: 1)	3206,05	367,56	73,70	2,92	2764,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	3161,08	367,56	79,46	2,92	2714,06	
	(зона: 3)	3057,35	367,56	77,19	2,92	2612,60	
	(зона: 4)	3109,94	367,56	79,05	2,92	2663,33	
(101-9123)	*Материалы рулонные кровельные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(233)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
58-7-3	рубероидной мастикой						12,53
	(зона: 1)	1370,04	99,86	37,50	2,49	1232,68	
	(зона: 2)	1349,96	99,86	40,04	2,49	1210,06	
	(зона: 3)	1303,37	99,86	38,68	2,49	1164,83	
	(зона: 4)	1326,91	99,86	39,60	2,49	1187,45	
58-7-4	смолой						13,3
	(зона: 1)	492,40	106,00	32,80	2,71	353,60	
	(зона: 2)	487,48	106,00	34,37	2,71	347,11	
	(зона: 3)	473,02	106,00	32,89	2,71	334,13	
	(зона: 4)	480,33	106,00	33,71	2,71	340,62	
58-7-5	битумным лаком						11,05
	(зона: 1)	7515,92	89,73	13,75	1,95	7412,44	
	(зона: 2)	7380,20	89,73	14,04	1,95	7276,43	
	(зона: 3)	7107,38	89,73	13,24	1,95	7004,41	
	(зона: 4)	7243,71	89,73	13,56	1,95	7140,42	
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов:							
58-7-6	в два слоя						54,87
	(зона: 1)	12566,59	486,15	94,81	2,92	11985,63	
	(зона: 2)	12009,66	486,15	97,85	2,92	11425,66	
	(зона: 3)	11281,12	486,15	93,85	2,92	10701,12	
	(зона: 4)	11561,53	486,15	96,08	2,92	10979,30	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,78)*	-
58-7-7	в один слой						46,47
	(зона: 1)	8423,33	411,72	54,14	1,62	7957,47	
	(зона: 2)	8080,05	411,72	55,89	1,62	7612,44	
	(зона: 3)	7619,47	411,72	53,62	1,62	7154,13	
	(зона: 4)	7798,30	411,72	54,89	1,62	7331,69	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,78)*	-

Таблица 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат.

Измеритель: **100 листов**

Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:							
58-8-1	черной						131,6
	(зона: 1)	1276,92	1096,23	96,81	1,30	83,88	
	(зона: 2)	1276,33	1096,23	97,76	1,30	82,34	
	(зона: 3)	1267,82	1096,23	92,33	1,30	79,26	
	(зона: 4)	1272,36	1096,23	95,33	1,30	80,80	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,37)*	-
58-8-2	оцинкованной						128,6
	(зона: 1)	1198,66	1071,24	96,81	1,30	30,61	
	(зона: 2)	1199,05	1071,24	97,76	1,30	30,05	
	(зона: 3)	1192,49	1071,24	92,33	1,30	28,92	
	(зона: 4)	1196,05	1071,24	95,33	1,30	29,48	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **100 заплат**						
	Постановка заплат из листовой кровельной стали:						
58-8-3	черной размером 1/4 листа						58,4
	(зона: 1)	538,18	482,38	27,84	0,43	27,96	
	(зона: 2)	537,95	482,38	28,12	0,43	27,45	
	(зона: 3)	535,36	482,38	26,56	0,43	26,42	
	(зона: 4)	536,73	482,38	27,42	0,43	26,93	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
58-8-4	черной размером 1/2 листа						71,3
	(зона: 1)	689,31	588,94	55,37	0,76	45,00	
	(зона: 2)	689,02	588,94	55,91	0,76	44,17	
	(зона: 3)	684,26	588,94	52,80	0,76	42,52	
	(зона: 4)	686,81	588,94	54,52	0,76	43,35	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
58-8-5	оцинкованной размером 1/4 листа						57,5
	(зона: 1)	517,02	478,98	27,84	0,43	10,20	
	(зона: 2)	517,12	478,98	28,12	0,43	10,02	
	(зона: 3)	515,18	478,98	26,56	0,43	9,64	
	(зона: 4)	516,23	478,98	27,42	0,43	9,83	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
58-8-6	оцинкованной размером 1/2 листа						69,2
	(зона: 1)	650,17	576,44	55,37	0,76	18,36	
	(зона: 2)	650,38	576,44	55,91	0,76	18,03	
	(зона: 3)	646,59	576,44	52,80	0,76	17,35	
	(зона: 4)	648,65	576,44	54,52	0,76	17,69	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
Таблица 58-9	**Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали.**						
	Измеритель: **100 м² кровли**						
58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали						2,87
	(зона: 1)	63,34	21,87	0,00	0,00	41,47	
	(зона: 2)	62,59	21,87	0,00	0,00	40,72	
	(зона: 3)	61,06	21,87	0,00	0,00	39,19	
	(зона: 4)	61,82	21,87	0,00	0,00	39,95	
Таблица 58-10	**Смена частей водосточных труб.**						
	Измеритель: **100 м**						
	Смена:						
58-10-1	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей						36,8
	(зона: 1)	11601,09	306,54	17,26	0,00	11277,29	
	(зона: 2)	11342,40	306,54	17,41	0,00	11018,45	
	(зона: 3)	11221,08	306,54	16,45	0,00	10898,09	
	(зона: 4)	11273,23	306,54	17,00	0,00	10949,69	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-10-2	прямых звеньев водосточных труб с люлек						88,6
	(зона: 1)	12025,95	738,04	10,62	0,00	11277,29	
	(зона: 2)	11767,21	738,04	10,72	0,00	11018,45	
	(зона: 3)	11646,25	738,04	10,12	0,00	10898,09	
	(зона: 4)	11698,19	738,04	10,46	0,00	10949,69	
	Измеритель: **100 шт.**						
58-10-3	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей						63,9
	(зона: 1)	6610,81	532,29	10,62	0,00	6067,90	
	(зона: 2)	6471,85	532,29	10,72	0,00	5928,84	
	(зона: 3)	6406,15	532,29	10,12	0,00	5863,74	
	(зона: 4)	6434,54	532,29	10,46	0,00	5891,79	
58-10-4	колен водосточных труб с люлек						134,1
	(зона: 1)	7195,57	1117,05	10,62	0,00	6067,90	
	(зона: 2)	7056,61	1117,05	10,72	0,00	5928,84	
	(зона: 3)	6990,91	1117,05	10,12	0,00	5863,74	
	(зона: 4)	7019,30	1117,05	10,46	0,00	5891,79	
58-10-5	отливов (отметов) водосточных труб						53,1
	(зона: 1)	6476,84	442,32	10,62	0,00	6023,90	
	(зона: 2)	6339,88	442,32	10,72	0,00	5886,84	
	(зона: 3)	6274,18	442,32	10,12	0,00	5821,74	
	(зона: 4)	6302,57	442,32	10,46	0,00	5849,79	
58-10-6	воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей						53,1
	(зона: 1)	11827,84	442,32	10,62	0,00	11374,90	
	(зона: 2)	11567,88	442,32	10,72	0,00	11114,84	
	(зона: 3)	11446,18	442,32	10,12	0,00	10993,74	
	(зона: 4)	11498,57	442,32	10,46	0,00	11045,79	
58-10-7	воронок водосточных труб с люлек						119,7
	(зона: 1)	12382,62	997,10	10,62	0,00	11374,90	
	(зона: 2)	12122,66	997,10	10,72	0,00	11114,84	
	(зона: 3)	12000,96	997,10	10,12	0,00	10993,74	
	(зона: 4)	12053,35	997,10	10,46	0,00	11045,79	
Таблица 58-11	**Ремонт металлических парапетных решеток.**						
	Измеритель: **10 м решеток**						
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток						4,73
	(зона: 1)	136,97	39,87	5,10	0,00	92,00	
	(зона: 2)	135,84	39,87	5,66	0,00	90,31	
	(зона: 3)	131,96	39,87	5,16	0,00	86,93	
	(зона: 4)	133,75	39,87	5,26	0,00	88,62	
Таблица 58-12	**Устройство обрешетки.**						
	Измеритель: **100 м^2**						
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок						31,83
	(зона: 1)	2802,67	247,00	55,30	4,76	2500,37	
	(зона: 2)	2757,69	247,00	56,20	4,76	2454,49	
	(зона: 3)	2662,76	247,00	53,02	4,76	2362,74	
	(зона: 4)	2710,12	247,00	54,50	4,76	2408,62	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали						21,35
	(зона: 1)	1904,60	165,68	35,51	3,46	1703,41	
	(зона: 2)	1873,96	165,68	36,13	3,46	1672,15	
	(зона: 3)	1809,39	165,68	34,07	3,46	1609,64	
	(зона: 4)	1841,58	165,68	35,00	3,46	1640,90	
58-12-3	из асбестоцементных листов						18,8
	(зона: 1)	1800,40	145,89	19,38	2,06	1635,13	
	(зона: 2)	1770,75	145,89	19,73	2,06	1605,13	
	(зона: 3)	1709,62	145,89	18,61	2,06	1545,12	
	(зона: 4)	1740,12	145,89	19,10	2,06	1575,13	
58-12-4	из черепицы						18,41
	(зона: 1)	2092,23	142,86	13,19	0,87	1936,18	
	(зона: 2)	2056,89	142,86	13,38	0,87	1900,65	
	(зона: 3)	1985,09	142,86	12,63	0,87	1829,60	
	(зона: 4)	2020,99	142,86	13,00	0,87	1865,13	
Таблица 58-13	**Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.**						
	Измеритель: **100 м² кровли**						
Устройство покрытия из рулонных материалов:							
58-13-1	насухо без промазки кромок						4,52
	(зона: 1)	884,17	35,39	7,97	0,00	840,81	
	(зона: 2)	869,81	35,39	8,04	0,00	826,38	
	(зона: 3)	837,03	35,39	7,59	0,00	794,05	
	(зона: 4)	852,87	35,39	7,84	0,00	809,64	
58-13-2	насухо с промазкой кромок мастикой						8,36
	(зона: 1)	1023,45	66,63	9,30	0,00	947,52	
	(зона: 2)	1007,14	66,63	9,38	0,00	931,13	
	(зона: 3)	970,38	66,63	8,86	0,00	894,89	
	(зона: 4)	988,22	66,63	9,15	0,00	912,44	
Таблица 58-14	**Смена покрытия из листовой стали.**						
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:							
58-14-1	с настенными желобами и свесами						148,46
	(зона: 1)	2422,16	1315,36	149,70	23,59	957,10	
	(зона: 2)	2407,93	1315,36	153,11	23,59	939,46	
	(зона: 3)	2364,09	1315,36	144,28	23,59	904,45	
	(зона: 4)	2384,95	1315,36	147,64	23,59	921,95	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-14-2	без настенных желобов и свесов						138,96
	(зона: 1)	1887,72	1231,19	141,54	22,18	514,99	
	(зона: 2)	1881,49	1231,19	144,75	22,18	505,55	
	(зона: 3)	1854,24	1231,19	136,40	22,18	486,65	
	(зона: 4)	1866,88	1231,19	139,59	22,18	496,10	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м²						152,91
	(зона: 1)	2466,16	1354,78	154,28	24,24	957,10	
	(зона: 2)	2452,03	1354,78	157,79	24,24	939,46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2407,92	1354,78	148,69	24,24	904,45	
	(зона: 4)	2428,89	1354,78	152,16	24,24	921,95	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м^2						143,12
	(зона: 1)	1927,83	1268,04	144,80	22,83	514,99	
	(зона: 2)	1921,69	1268,04	148,10	22,83	505,55	
	(зона: 3)	1894,24	1268,04	139,55	22,83	486,65	
	(зона: 4)	1906,94	1268,04	142,80	22,83	496,10	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:						
58-14-5	с настенными желобами и свесами						117,28
	(зона: 1)	2100,48	1014,47	149,70	23,59	936,31	
	(зона: 2)	2086,63	1014,47	153,11	23,59	919,05	
	(зона: 3)	2043,56	1014,47	144,28	23,59	884,81	
	(зона: 4)	2064,03	1014,47	147,64	23,59	901,92	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-14-6	без настенных желобов и свесов						109,77
	(зона: 1)	1724,84	949,51	141,54	22,18	633,79	
	(зона: 2)	1716,43	949,51	144,75	22,18	622,17	
	(зона: 3)	1684,82	949,51	136,40	22,18	598,91	
	(зона: 4)	1699,64	949,51	139,59	22,18	610,54	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 58-15	**Перенавеска водосточных труб.**						
	Измеритель: **100 м труб**						
	Перенавеска водосточных труб:						
58-15-1	с земли, лестниц или подмостей						60,4
	(зона: 1)	525,74	509,17	0,00	0,00	16,57	
	(зона: 2)	525,43	509,17	0,00	0,00	16,26	
	(зона: 3)	524,83	509,17	0,00	0,00	15,66	
	(зона: 4)	525,13	509,17	0,00	0,00	15,96	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-15-2	с люлек						108,7
	(зона: 1)	932,91	916,34	0,00	0,00	16,57	
	(зона: 2)	932,60	916,34	0,00	0,00	16,26	
	(зона: 3)	932,00	916,34	0,00	0,00	15,66	
	(зона: 4)	932,30	916,34	0,00	0,00	15,96	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 58-16	**Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.**						
	Измеритель: **100 мест**						
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки:						
58-16-1	до 0,25 м^2						45,4
	(зона: 1)	595,20	392,71	34,57	3,00	167,92	
	(зона: 2)	592,81	392,71	35,26	3,00	164,84	
	(зона: 3)	586,11	392,71	34,73	3,00	158,67	
	(зона: 4)	589,84	392,71	35,38	3,00	161,75	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-16-2	до 0,5 м^2						75,3
	(зона: 1)	1114,76	651,35	73,06	6,39	390,35	
	(зона: 2)	1109,06	651,35	74,52	6,39	383,19	
	(зона: 3)	1093,65	651,35	73,43	6,39	368,87	
	(зона: 4)	1102,18	651,35	74,80	6,39	376,03	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
58-16-3	до 1,0 м^2						129,9
	(зона: 1)	2108,32	1123,64	148,46	12,96	836,22	
	(зона: 2)	2095,94	1123,64	151,42	12,96	820,88	
	(зона: 3)	2063,03	1123,64	149,20	12,96	790,19	
	(зона: 4)	2081,16	1123,64	151,98	12,96	805,54	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,48)*	-
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:						
58-16-4	до 0,25 м^2						24,3
	(зона: 1)	1151,67	199,02	17,68	1,50	934,97	
	(зона: 2)	1138,04	199,02	18,05	1,50	920,97	
	(зона: 3)	1130,39	199,02	17,75	1,50	913,62	
	(зона: 4)	1133,95	199,02	18,08	1,50	916,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
58-16-5	до 0,5 м^2						43,2
	(зона: 1)	2569,58	353,81	41,44	3,57	2174,33	
	(зона: 2)	2537,86	353,81	42,29	3,57	2141,76	
	(зона: 3)	2520,09	353,81	41,62	3,57	2124,66	
	(зона: 4)	2528,38	353,81	42,40	3,57	2132,17	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,61)*	-
58-16-6	до 1,0 м^2						76,3
	(зона: 1)	5336,13	624,90	90,93	7,89	4620,30	
	(зона: 2)	5268,74	624,90	92,76	7,89	4551,08	
	(зона: 3)	5230,97	624,90	91,36	7,89	4514,71	
	(зона: 4)	5248,66	624,90	93,06	7,89	4530,70	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,28)*	-
Таблица 58-17	**Разборка покрытий кровель.**						
	Измеритель: **100 м^2 покрытия кровли**						
	Разборка покрытий кровель:						
58-17-1	из листовой стали						10,49
	(зона: 1)	81,46	79,93	1,53	0,00	0,00	
	(зона: 2)	81,54	79,93	1,61	0,00	0,00	
	(зона: 3)	81,40	79,93	1,47	0,00	0,00	
	(зона: 4)	81,44	79,93	1,51	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,51)*	-
58-17-2	из черепицы						67,19
	(зона: 1)	522,41	511,99	10,42	0,00	0,00	
	(зона: 2)	522,92	511,99	10,93	0,00	0,00	
	(зона: 3)	522,00	511,99	10,01	0,00	0,00	
	(зона: 4)	522,22	511,99	10,23	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,55)*	-
58-17-3	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов						24,39
	(зона: 1)	189,71	185,85	3,86	0,00	0,00	
	(зона: 2)	189,90	185,85	4,05	0,00	0,00	
	(зона: 3)	189,56	185,85	3,71	0,00	0,00	
	(зона: 4)	189,64	185,85	3,79	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,45)*	-
	Разборка теплоизоляции на кровле из:						
58-17-4	двух слоёв стеклоткани						9,21
	(зона: 1)	70,85	70,18	0,67	0,00	0,00	
	(зона: 2)	70,89	70,18	0,71	0,00	0,00	
	(зона: 3)	70,83	70,18	0,65	0,00	0,00	
	(зона: 4)	70,84	70,18	0,66	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
58-17-5	ваты минеральной толщиной 100 мм						13,08
	(зона: 1)	104,12	97,32	6,80	0,00	0,00	
	(зона: 2)	104,46	97,32	7,14	0,00	0,00	
	(зона: 3)	103,86	97,32	6,54	0,00	0,00	
	(зона: 4)	104,00	97,32	6,68	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
58-17-6	плит пенополистерольных толщиной 100 мм						10,12
	(зона: 1)	78,59	76,51	2,08	0,00	0,00	
	(зона: 2)	78,70	76,51	2,19	0,00	0,00	
	(зона: 3)	78,51	76,51	2,00	0,00	0,00	
	(зона: 4)	78,56	76,51	2,05	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
Таблица 58-18	**Смена обрешетки.**						
	Измеритель: **100 м^2 сменяемой обрешетки**						
	Смена обрешетки с прозорами:						
58-18-1	из досок толщиной до 30 мм						45,7
	(зона: 1)	1297,02	354,63	25,31	0,00	917,08	
	(зона: 2)	1280,48	354,63	25,59	0,00	900,26	
	(зона: 3)	1245,36	354,63	24,13	0,00	866,60	
	(зона: 4)	1262,98	354,63	24,92	0,00	883,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,27)*	-
58-18-2	из досок толщиной до 50 мм						65,12
	(зона: 1)	2059,39	505,33	39,57	0,00	1514,49	
	(зона: 2)	2032,04	505,33	40,01	0,00	1486,70	
	(зона: 3)	1974,17	505,33	37,72	0,00	1431,12	
	(зона: 4)	2003,20	505,33	38,96	0,00	1458,91	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,11)*	-
58-18-3	из брусков толщиной 50 мм и выше						81,26
	(зона: 1)	3461,66	630,58	70,26	0,00	2760,82	
	(зона: 2)	3411,76	630,58	71,02	0,00	2710,16	
	(зона: 3)	3306,40	630,58	66,97	0,00	2608,85	
	(зона: 4)	3359,24	630,58	69,16	0,00	2659,50	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,11)*	-
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:						
58-18-4	до 30 мм						95,69
	(зона: 1)	4519,80	742,55	108,92	0,00	3668,33	
	(зона: 2)	4453,64	742,55	110,07	0,00	3601,02	
	(зона: 3)	4312,76	742,55	103,81	0,00	3466,40	
	(зона: 4)	4383,47	742,55	107,21	0,00	3533,71	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
58-18-5	до 50 мм						138,49
	(зона: 1)	7137,90	1074,68	158,30	0,00	5904,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	7031,30	1074,68	160,04	0,00	5796,58	
	(зона: 3)	6805,45	1074,68	150,89	0,00	5579,88	
	(зона: 4)	6918,73	1074,68	155,82	0,00	5688,23	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,83)*	-
Таблица 58-19	**Смена мелких покрытий из листовой стали.**						
	Измеритель: **100 м покрытия**						
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:						
58-19-1	разжелобков						151,27
	(зона: 1)	6755,26	1205,62	10,82	1,41	5538,82	
	(зона: 2)	6653,85	1205,62	11,04	1,41	5437,19	
	(зона: 3)	6449,95	1205,62	10,40	1,41	5233,93	
	(зона: 4)	6551,84	1205,62	10,66	1,41	5335,56	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,465)*	-
58-19-2	настенных желобов						117,45
	(зона: 1)	5740,29	936,08	15,08	1,95	4789,13	
	(зона: 2)	5652,72	936,08	15,38	1,95	4701,26	
	(зона: 3)	5476,09	936,08	14,50	1,95	4525,51	
	(зона: 4)	5564,34	936,08	14,87	1,95	4613,39	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,358)*	-
58-19-3	карнизных свесов						101,24
	(зона: 1)	5559,86	806,88	21,31	2,71	4731,67	
	(зона: 2)	5473,47	806,88	21,74	2,71	4644,85	
	(зона: 3)	5298,58	806,88	20,49	2,71	4471,21	
	(зона: 4)	5385,92	806,88	21,01	2,71	4558,03	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,594)*	-
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:						
58-19-4	разжелобков						101,64
	(зона: 1)	6396,30	846,66	10,82	1,41	5538,82	
	(зона: 2)	6294,89	846,66	11,04	1,41	5437,19	
	(зона: 3)	6090,99	846,66	10,40	1,41	5233,93	
	(зона: 4)	6192,88	846,66	10,66	1,41	5335,56	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,468)*	-
58-19-5	настенных желобов						78,32
	(зона: 1)	5452,36	652,41	10,82	1,41	4789,13	
	(зона: 2)	5364,71	652,41	11,04	1,41	4701,26	
	(зона: 3)	5188,32	652,41	10,40	1,41	4525,51	
	(зона: 4)	5276,46	652,41	10,66	1,41	4613,39	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,358)*	-
58-19-6	карнизных свесов с настенными желобами						117,45
	(зона: 1)	10526,35	978,36	37,39	4,54	9510,60	
	(зона: 2)	10352,57	978,36	38,12	4,54	9336,09	
	(зона: 3)	10001,38	978,36	35,94	4,54	8987,08	
	(зона: 4)	10176,81	978,36	36,86	4,54	9161,59	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,712)*	-
Таблица 58-20	**Смена обделок из листовой стали.**						
	Измеритель: **100 м**						
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:						
58-20-1	до 0,4 м						41,41
	(зона: 1)	2705,22	344,95	7,88	0,87	2352,39	
	(зона: 2)	2662,21	344,95	8,03	0,87	2309,23	
	(зона: 3)	2575,42	344,95	7,57	0,87	2222,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	2618,79	344,95	7,77	0,87	2266,07	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,224)*	-
58-20-2	до 0,7 м						63,22
	(зона: 1)	4574,65	526,62	12,46	1,51	4035,57	
	(зона: 2)	4500,86	526,62	12,71	1,51	3961,53	
	(зона: 3)	4352,03	526,62	11,98	1,51	3813,43	
	(зона: 4)	4426,39	526,62	12,29	1,51	3887,48	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:							
58-20-3	до 1 м						70,25
	(зона: 1)	5793,24	585,18	15,08	1,95	5192,98	
	(зона: 2)	5698,25	585,18	15,38	1,95	5097,69	
	(зона: 3)	5506,81	585,18	14,50	1,95	4907,13	
	(зона: 4)	5602,46	585,18	14,87	1,95	5002,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,492)*	-
58-20-4	до 1,75 м						113,23
	(зона: 1)	9885,98	943,21	25,57	3,25	8917,20	
	(зона: 2)	9722,87	943,21	26,08	3,25	8753,58	
	(зона: 3)	9394,15	943,21	24,59	3,25	8426,35	
	(зона: 4)	9558,39	943,21	25,21	3,25	8589,97	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,89)*	-
Смена обделок из листовой стали, примыканий:							
58-20-5	к каменным стенам						65,21
	(зона: 1)	1732,86	543,20	5,59	0,54	1184,07	
	(зона: 2)	1711,23	543,20	5,69	0,54	1162,34	
	(зона: 3)	1667,45	543,20	5,36	0,54	1118,89	
	(зона: 4)	1689,33	543,20	5,51	0,54	1140,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
58-20-6	к деревянным стенам						51,97
	(зона: 1)	1622,57	432,91	5,59	0,54	1184,07	
	(зона: 2)	1600,94	432,91	5,69	0,54	1162,34	
	(зона: 3)	1557,16	432,91	5,36	0,54	1118,89	
	(зона: 4)	1579,04	432,91	5,51	0,54	1140,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
58-20-7	к дымовым трубам						87,18
	(зона: 1)	1915,87	726,21	5,59	0,54	1184,07	
	(зона: 2)	1894,24	726,21	5,69	0,54	1162,34	
	(зона: 3)	1850,46	726,21	5,36	0,54	1118,89	
	(зона: 4)	1872,34	726,21	5,51	0,54	1140,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
58-20-8	к вытяжным трубам						92,86
	(зона: 1)	2235,89	773,52	7,24	0,65	1455,13	
	(зона: 2)	2209,31	773,52	7,36	0,65	1428,43	
	(зона: 3)	2155,49	773,52	6,94	0,65	1375,03	
	(зона: 4)	2182,38	773,52	7,13	0,65	1401,73	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
Таблица 58-21	**Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.**						
	Измеритель: **10 шт.**						
58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал						18,6
	(зона: 1)	1005,83	148,24	3,98	0,00	853,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	990,21	148,24	4,02	0,00	837,95	
	(зона: 3)	958,66	148,24	3,80	0,00	806,62	
	(зона: 4)	974,45	148,24	3,92	0,00	822,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,052)*	-
58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1						5,2
	(зона: 1)	295,25	41,44	1,33	0,00	252,48	
	(зона: 2)	290,62	41,44	1,34	0,00	247,84	
	(зона: 3)	281,29	41,44	1,27	0,00	238,58	
	(зона: 4)	285,96	41,44	1,31	0,00	243,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
Таблица 58-22	**Смена ухватов для водосточных труб.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Смена ухватов для водосточных труб:						
58-22-1	в каменных стенах						37,8
	(зона: 1)	1171,64	301,27	1,33	0,00	869,04	
	(зона: 2)	1155,70	301,27	1,34	0,00	853,09	
	(зона: 3)	1123,74	301,27	1,27	0,00	821,20	
	(зона: 4)	1139,72	301,27	1,31	0,00	837,14	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
58-22-2	в деревянных стенах						21,7
	(зона: 1)	1043,32	172,95	1,33	0,00	869,04	
	(зона: 2)	1027,38	172,95	1,34	0,00	853,09	
	(зона: 3)	995,42	172,95	1,27	0,00	821,20	
	(зона: 4)	1011,40	172,95	1,31	0,00	837,14	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
Таблица 58-23	**Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.**						
	Измеритель: **1 место**						
58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли						8,83
	(зона: 1)	782,30	73,55	11,53	0,00	697,22	
	(зона: 2)	765,47	73,55	12,26	0,00	679,66	
	(зона: 3)	734,63	73,55	11,35	0,00	649,73	
	(зона: 4)	748,60	73,55	11,64	0,00	663,41	
Таблица 58-24	**Смена кровли из черепицы.**						
	Измеритель: **100 м^2 покрытия кровли**						
	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:						
58-24-1	до 50%						149,34
	(зона: 1)	2092,12	1323,15	111,41	14,72	657,56	
	(зона: 2)	2082,27	1323,15	113,69	14,72	645,43	
	(зона: 3)	2051,70	1323,15	107,17	14,72	621,38	
	(зона: 4)	2066,39	1323,15	109,84	14,72	633,40	
(404-9095)	*Черепица, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
58-24-2	до 75%						170
	(зона: 1)	2315,20	1506,20	151,44	22,83	657,56	
	(зона: 2)	2306,42	1506,20	154,79	22,83	645,43	
	(зона: 3)	2273,46	1506,20	145,88	22,83	621,38	
	(зона: 4)	2288,94	1506,20	149,34	22,83	633,40	
(404-9095)	*Черепица, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2						29,98
	(зона: 1-4)	265,62	265,62	0,00	0,00	0,00	
Таблица 58-26	**Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками.**						
	Измеритель: **100 м**						
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:						
58-26-1	до 10 см						0
	(зона: 1)	63,78	0,00	33,32	3,34	30,46	
	(зона: 2)	64,25	0,00	34,36	3,34	29,89	
	(зона: 3)	61,41	0,00	32,63	3,34	28,78	
	(зона: 4)	62,53	0,00	33,20	3,34	29,33	
58-26-2	до 20 см						0
	(зона: 1)	144,20	0,00	83,29	8,36	60,91	
	(зона: 2)	145,68	0,00	85,89	8,36	59,79	
	(зона: 3)	139,14	0,00	81,58	8,36	57,56	
	(зона: 4)	141,65	0,00	82,99	8,36	58,66	
58-26-3	более 20 см						0
	(зона: 1)	307,92	0,00	216,55	21,72	91,37	
	(зона: 2)	312,99	0,00	223,31	21,72	89,68	
	(зона: 3)	298,46	0,00	212,11	21,72	86,35	
	(зона: 4)	303,76	0,00	215,77	21,72	87,99	
Таблица 58-27	**Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия.**						
	Измеритель: **100 м^2 покрытия**						
	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия:						
58-27-1	в один слой						1,46
	(зона: 1)	60,46	14,56	4,57	0,00	41,33	
	(зона: 2)	59,95	14,56	4,81	0,00	40,58	
	(зона: 3)	58,56	14,56	4,95	0,00	39,05	
	(зона: 4)	59,44	14,56	5,07	0,00	39,81	
58-27-2	в два слоя						1,81
	(зона: 1)	74,85	17,77	4,57	0,00	52,51	
	(зона: 2)	74,15	17,77	4,81	0,00	51,57	
	(зона: 3)	72,33	17,77	4,95	0,00	49,61	
	(зона: 4)	73,41	17,77	5,07	0,00	50,57	
Таблица 58-28	**Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей.**						
	Измеритель: **1 м^2**						
58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей						1,08
	(зона: 1)	48,12	10,77	1,25	0,00	36,10	
	(зона: 2)	47,53	10,77	1,31	0,00	35,45	
	(зона: 3)	47,58	10,77	1,35	0,00	35,46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	46,93	10,77	1,38	0,00	34,78	

Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА

Таблица 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец.

Измеритель: **100 м^2 горизонтальной проекции**

	Разборка деревянных:						
59-1-1	лестниц с маршами и площадками						125,57
	(зона: 1)	1012,18	974,42	37,76	0,00	0,00	
	(зона: 2)	1014,03	974,42	39,61	0,00	0,00	
	(зона: 3)	1010,70	974,42	36,28	0,00	0,00	
	(зона: 4)	1011,50	974,42	37,08	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(17,82)*	-
59-1-2	крылец с площадками и ступенями						206,23
	(зона: 1-4)	1600,34	1600,34	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(23,12)*	-

Таблица 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц.

Измеритель: **100 м марша**

59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц						53,83
	(зона: 1)	425,20	417,72	7,48	0,00	0,00	
	(зона: 2)	425,56	417,72	7,84	0,00	0,00	
	(зона: 3)	424,91	417,72	7,19	0,00	0,00	
	(зона: 4)	425,06	417,72	7,34	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,35)*	-

Таблица 59-3 Разборка металлических лестничных решеток.

Измеритель: **100 м решетки**

	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:						
59-3-1	до 60 кг						47,3
	(зона: 1)	484,00	367,05	31,54	0,00	85,41	
	(зона: 2)	483,67	367,05	32,76	0,00	83,86	
	(зона: 3)	481,49	367,05	33,75	0,00	80,69	
	(зона: 4)	483,83	367,05	34,50	0,00	82,28	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,5)*	-
59-3-2	свыше 60 кг						69,34
	(зона: 1)	700,92	542,93	42,94	0,00	115,05	
	(зона: 2)	700,51	542,93	44,61	0,00	112,97	
	(зона: 3)	697,58	542,93	45,95	0,00	108,70	
	(зона: 4)	700,75	542,93	46,98	0,00	110,84	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5)*	-

Таблица 59-4 Разборка поручней.

Измеритель: **100 м поручня**

	Разборка поручней деревянных:						
59-4-1	прямой части						13,25
	(зона: 1-4)	108,52	108,52	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **100 шт.**						
59-4-2	закруглений						26,11
	(зона: 1-4)	213,84	213,84	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
	Измеритель: **100 м поручня**						
59-4-3	Разборка поручней поливинил-хлоридных						3,36
	(зона: 1-4)	26,78	26,78	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
Таблица 59-5	**Ремонт ступеней.**						
	Измеритель: **100 ступеней**						
	Ремонт ступеней:						
59-5-1	деревянных						318,6
	(зона: 1)	5976,54	2653,94	72,71	6,60	3249,89	
	(зона: 2)	5918,13	2653,94	73,93	6,60	3190,26	
	(зона: 3)	5794,68	2653,94	69,74	6,60	3071,00	
	(зона: 4)	5856,23	2653,94	71,66	6,60	3130,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,34)*	-
59-5-2	бетонных						102,89
	(зона: 1)	1676,34	867,36	29,23	3,14	779,75	
	(зона: 2)	1662,21	867,36	29,77	3,14	765,08	
	(зона: 3)	1636,72	867,36	28,07	3,14	741,29	
	(зона: 4)	1649,23	867,36	28,82	3,14	753,05	
59-5-3	мозаичных						107,3
	(зона: 1)	1772,71	950,68	46,09	3,90	775,94	
	(зона: 2)	1760,31	950,68	46,84	3,90	762,79	
	(зона: 3)	1733,97	950,68	44,18	3,90	739,11	
	(зона: 4)	1747,01	950,68	45,42	3,90	750,91	
Таблица 59-6	**Устройство вставок в каменных ступенях.**						
	Измеритель: **100 мест**						
59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях						179,7
	(зона: 1)	2331,95	1894,04	422,48	40,38	15,43	
	(зона: 2)	2338,93	1894,04	429,74	40,38	15,15	
	(зона: 3)	2334,97	1894,04	426,35	40,38	14,58	
	(зона: 4)	2343,08	1894,04	434,17	40,38	14,87	
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 59-7	**Ремонт деревянного поручня.**						
	Измеритель: **100 заделок в поручнях**						
	Ремонт:						
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок						37,92
	(зона: 1)	632,66	315,87	8,88	0,00	307,91	
	(зона: 2)	627,56	315,87	9,43	0,00	302,26	
	(зона: 3)	615,37	315,87	8,54	0,00	290,96	
	(зона: 4)	621,18	315,87	8,69	0,00	296,62	
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок						42,29
	(зона: 1)	678,47	356,50	14,06	0,00	307,91	
	(зона: 2)	673,69	356,50	14,93	0,00	302,26	
	(зона: 3)	660,99	356,50	13,53	0,00	290,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	666,88	356,50	13,76	0,00	296,62	

Таблица 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений.

Измеритель: **100 укрепленных стоек**

59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений						24,05
	(зона: 1)	844,56	223,42	1,61	0,54	619,53	
	(зона: 2)	833,26	223,42	1,67	0,54	608,17	
	(зона: 3)	810,42	223,42	1,57	0,54	585,43	
	(зона: 4)	821,81	223,42	1,59	0,54	596,80	

Таблица 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток.

Измеритель: **100 м решетки**

59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток						9,71
	(зона: 1)	749,24	89,14	2,25	0,76	657,85	
	(зона: 2)	737,26	89,14	2,34	0,76	645,78	
	(зона: 3)	712,98	89,14	2,20	0,76	621,64	
	(зона: 4)	725,07	89,14	2,22	0,76	633,71	

Таблица 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.

Измеритель: **100 м ступеней**

	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:						
59-10-1	на косоурах						189,8
	(зона: 1)	20682,18	1600,01	167,48	51,67	18914,69	
	(зона: 2)	17936,59	1600,01	173,43	51,67	16163,15	
	(зона: 3)	17111,38	1600,01	164,11	51,67	15347,26	
	(зона: 4)	18502,14	1600,01	166,19	51,67	16735,94	
59-10-2	на сплошном основании или с заделкой двух концов						278,85
	(зона: 1)	22527,43	2412,05	184,31	52,55	19931,07	
	(зона: 2)	19554,55	2412,05	190,35	52,55	16952,15	
	(зона: 3)	18716,70	2412,05	181,15	52,55	16123,50	
	(зона: 4)	20234,32	2412,05	183,51	52,55	17638,76	

Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 60-1 Разборка кладки печей и очагов.

Измеритель: **1 м^3 кладки**

	Разборка кладки печей:						
60-1-1	необлицованных						6,74
	(зона: 1-4)	51,36	51,36	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,04)*	-
60-1-2	облицованных						8,01
	(зона: 1-4)	62,16	62,16	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,19)*	-
	Разборка кладки очагов:						
60-1-3	необлицованных						6,07
	(зона: 1-4)	46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,79)*	-
60-1-4	облицованных						6,39
	(зона: 1-4)	49,59	49,59	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,94)*	-
60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали						7,76
	(зона: 1-4)	59,67	59,67	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,05)*	-
Таблица 60-2	**Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.**						
	Измеритель: **100 м**						
60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал						164,47
	(зона: 1)	1438,67	1310,83	127,84	43,06	0,00	
	(зона: 2)	1443,64	1310,83	132,81	43,06	0,00	
	(зона: 3)	1435,64	1310,83	124,81	43,06	0,00	
	(зона: 4)	1437,16	1310,83	126,33	43,06	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(31,1)*	-
60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1						94,44
	(зона: 1)	811,15	752,69	58,46	19,69	0,00	
	(зона: 2)	813,42	752,69	60,73	19,69	0,00	
	(зона: 3)	809,77	752,69	57,08	19,69	0,00	
	(зона: 4)	810,46	752,69	57,77	19,69	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(19,89)*	-
Таблица 60-3	**Большой ремонт печей.**						
	Измеритель: **10 печей**						
	Большой ремонт печей:						
60-3-1	облицованных						190,94
	(зона: 1)	2093,10	1630,63	13,12	0,00	449,35	
	(зона: 2)	2085,52	1630,63	13,76	0,00	441,13	
	(зона: 3)	2067,85	1630,63	12,60	0,00	424,62	
	(зона: 4)	2076,38	1630,63	12,88	0,00	432,87	
(101-9053)	*Изразцы рядовые, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,29)*	-
60-3-2	необлицованных						156,46
	(зона: 1)	1464,15	1225,08	9,62	0,00	229,45	
	(зона: 2)	1460,43	1225,08	10,10	0,00	225,25	
	(зона: 3)	1451,15	1225,08	9,25	0,00	216,82	
	(зона: 4)	1455,56	1225,08	9,45	0,00	221,03	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,49)*	-
Таблица 60-4	**Малый ремонт печей.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Малый ремонт:						
60-4-1	сводов русских печей						576,88
	(зона: 1)	5131,41	4863,10	13,30	0,00	255,01	
	(зона: 2)	5127,40	4863,10	13,95	0,00	250,35	
	(зона: 3)	5116,86	4863,10	12,78	0,00	240,98	
	(зона: 4)	5121,82	4863,10	13,06	0,00	245,66	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-
60-4-2	пода, наружной стенки русских печей						177,88
	(зона: 1)	1767,84	1499,53	13,30	0,00	255,01	
	(зона: 2)	1763,83	1499,53	13,95	0,00	250,35	
	(зона: 3)	1753,29	1499,53	12,78	0,00	240,98	
	(зона: 4)	1758,25	1499,53	13,06	0,00	245,66	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-
60-4-3	сводов голландских печей						617,34
	(зона: 1)	5410,75	5142,44	13,30	0,00	255,01	
	(зона: 2)	5406,74	5142,44	13,95	0,00	250,35	
	(зона: 3)	5396,20	5142,44	12,78	0,00	240,98	
	(зона: 4)	5401,16	5142,44	13,06	0,00	245,66	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-
60-4-4	пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей						312,84
	(зона: 1)	2830,47	2562,16	13,30	0,00	255,01	
	(зона: 2)	2826,46	2562,16	13,95	0,00	250,35	
	(зона: 3)	2815,92	2562,16	12,78	0,00	240,98	
	(зона: 4)	2820,88	2562,16	13,06	0,00	245,66	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-
60-4-5	боковой или задней стенки кухонных очагов						239,34
	(зона: 1)	2228,50	1960,19	13,30	0,00	255,01	
	(зона: 2)	2224,49	1960,19	13,95	0,00	250,35	
	(зона: 3)	2213,95	1960,19	12,78	0,00	240,98	
	(зона: 4)	2218,91	1960,19	13,06	0,00	245,66	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-
60-4-6	топочного или поддувального отверстия кухонных очагов						149,04
	(зона: 1)	1456,16	1187,85	13,30	0,00	255,01	
	(зона: 2)	1452,15	1187,85	13,95	0,00	250,35	
	(зона: 3)	1441,61	1187,85	12,78	0,00	240,98	
	(зона: 4)	1446,57	1187,85	13,06	0,00	245,66	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-
Таблица 60-5	**Перекладка частей русской печи.**						
	Измеритель: **100 мест**						
	Перекладка:						
60-5-1	устья русской печи						337,7
	(зона: 1)	3121,53	2846,81	6,50	0,76	268,22	
	(зона: 2)	3116,70	2846,81	6,58	0,76	263,31	
	(зона: 3)	3106,78	2846,81	6,52	0,76	253,45	
	(зона: 4)	3111,82	2846,81	6,63	0,76	258,38	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,79)*	-
60-5-2	свода русской печи						936,2
	(зона: 1)	8166,89	7892,17	6,50	0,76	268,22	
	(зона: 2)	8162,06	7892,17	6,58	0,76	263,31	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	8152,14	7892,17	6,52	0,76	253,45	
	(зона: 4)	8157,18	7892,17	6,63	0,76	258,38	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,79)*	-
60-5-3	пода русской печи						351,2
	(зона: 1)	3565,17	2960,62	18,41	2,14	586,14	
	(зона: 2)	3554,68	2960,62	18,64	2,14	575,42	
	(зона: 3)	3532,97	2960,62	18,48	2,14	553,87	
	(зона: 4)	3544,02	2960,62	18,77	2,14	564,63	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(17,58)*	-
60-5-4	наружной стенки русской печи						400,37
	(зона: 1)	3979,67	3375,12	18,41	2,14	586,14	
	(зона: 2)	3969,18	3375,12	18,64	2,14	575,42	
	(зона: 3)	3947,47	3375,12	18,48	2,14	553,87	
	(зона: 4)	3958,52	3375,12	18,77	2,14	564,63	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(17,58)*	-
Таблица 60-6	**Смена водогрейных и пищеварных котлов.**						
	Измеритель: **100 котлов**						
	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:						
60-6-1	75 литров						223,75
	(зона: 1)	61390,18	1863,84	155,91	18,16	59370,43	
	(зона: 2)	60302,37	1863,84	157,87	18,16	58280,66	
	(зона: 3)	58122,39	1863,84	156,51	18,16	56102,04	
	(зона: 4)	59214,70	1863,84	159,02	18,16	57191,84	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(14,55)*	-
60-6-2	185 литров						283,46
	(зона: 1)	148389,02	2361,22	168,90	19,67	145858,90	
	(зона: 2)	145714,90	2361,22	171,02	19,67	143182,66	
	(зона: 3)	140360,89	2361,22	169,56	19,67	137830,11	
	(зона: 4)	143039,87	2361,22	172,27	19,67	140506,38	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(19,86)*	-
60-6-3	300 литров						406,98
	(зона: 1)	239903,99	3390,14	186,22	21,69	236327,63	
	(зона: 2)	235570,44	3390,14	188,56	21,69	231991,74	
	(зона: 3)	226895,96	3390,14	186,95	21,69	223318,87	
	(зона: 4)	231234,88	3390,14	189,94	21,69	227654,80	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(25,33)*	-
Таблица 60-7	**Перекладка дымовых труб.**						
	Измеритель: **100 м труб**						
60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал						566,95
	(зона: 1)	5122,06	4722,69	67,36	13,86	332,01	
	(зона: 2)	5117,56	4722,69	68,93	13,86	325,94	
	(зона: 3)	5103,29	4722,69	66,87	13,86	313,73	
	(зона: 4)	5110,36	4722,69	67,84	13,86	319,83	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,09)*	-
60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1						320,45
	(зона: 1)	2832,79	2669,35	30,93	6,36	132,51	
	(зона: 2)	2831,09	2669,35	31,65	6,36	130,09	
	(зона: 3)	2825,28	2669,35	30,71	6,36	125,22	
	(зона: 4)	2828,15	2669,35	31,15	6,36	127,65	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,74)*	-
60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал						608,12
	(зона: 1)	5518,89	5065,64	121,24	25,08	332,01	
	(зона: 2)	5515,66	5065,64	124,08	25,08	325,94	
	(зона: 3)	5499,71	5065,64	120,34	25,08	313,73	
	(зона: 4)	5507,55	5065,64	122,08	25,08	319,83	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,28)*	-
60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3						336,47
	(зона: 1)	3002,67	2802,80	67,36	13,86	132,51	
	(зона: 2)	3001,82	2802,80	68,93	13,86	130,09	
	(зона: 3)	2994,89	2802,80	66,87	13,86	125,22	
	(зона: 4)	2998,29	2802,80	67,84	13,86	127,65	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,43)*	-
60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал						565,48
	(зона: 1)	6777,22	4710,45	126,10	26,01	1940,67	
	(зона: 2)	6744,55	4710,45	129,04	26,01	1905,06	
	(зона: 3)	6669,46	4710,45	125,17	26,01	1833,84	
	(зона: 4)	6706,88	4710,45	126,98	26,01	1869,45	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,34)*	-
60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5						320,45
	(зона: 1)	3765,90	2669,35	56,37	11,59	1040,18	
	(зона: 2)	3748,13	2669,35	57,68	11,59	1021,10	
	(зона: 3)	3708,23	2669,35	55,96	11,59	982,92	
	(зона: 4)	3728,13	2669,35	56,77	11,59	1002,01	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,37)*	-
60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал						609,21
	(зона: 1)	7259,43	5074,72	243,57	50,32	1941,14	
	(зона: 2)	7229,49	5074,72	249,25	50,32	1905,52	
	(зона: 3)	7150,78	5074,72	241,77	50,32	1834,29	
	(зона: 4)	7189,90	5074,72	245,27	50,32	1869,91	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(17,34)*	-
60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7						336,37
	(зона: 1)	3934,00	2801,96	91,39	18,86	1040,65	
	(зона: 2)	3917,04	2801,96	93,52	18,86	1021,56	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	3876,05	2801,96	90,72	18,86	983,37	
	(зона: 4)	3896,46	2801,96	92,03	18,86	1002,47	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,28)*	-
Таблица 60-8	**Перекладка вертикальных разделок печей.**						
	Измеритель: **100 м разделок**						
	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:						
60-8-1	0,25 кирпича						72,73
	(зона: 1)	733,82	621,11	79,04	9,21	33,67	
	(зона: 2)	734,20	621,11	80,03	9,21	33,06	
	(зона: 3)	732,27	621,11	79,34	9,21	31,82	
	(зона: 4)	734,16	621,11	80,61	9,21	32,44	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,56)*	-
60-8-2	0,5 кирпича						89,47
	(зона: 1)	949,75	745,29	140,75	16,39	63,71	
	(зона: 2)	950,36	745,29	142,52	16,39	62,55	
	(зона: 3)	946,80	745,29	141,30	16,39	60,21	
	(зона: 4)	950,23	745,29	143,56	16,39	61,38	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,4)*	-
60-8-3	1,0 кирпич						157,93
	(зона: 1)	1684,22	1293,45	269,59	31,40	121,18	
	(зона: 2)	1685,40	1293,45	272,98	31,40	118,97	
	(зона: 3)	1678,60	1293,45	270,64	31,40	114,51	
	(зона: 4)	1685,16	1293,45	274,97	31,40	116,74	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,96)*	-
Таблица 60-9	**Ремонт отдельных частей трубы.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
60-9-1	Ремонт патрубков трубы						177,77
	(зона: 1)	1713,33	1518,16	84,45	9,84	110,72	
	(зона: 2)	1712,37	1518,16	85,51	9,84	108,70	
	(зона: 3)	1707,57	1518,16	84,78	9,84	104,63	
	(зона: 4)	1710,96	1518,16	86,14	9,84	106,66	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2)*	-
60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал						240,06
	(зона: 1)	3698,87	1999,70	114,77	13,37	1584,40	
	(зона: 2)	3671,25	1999,70	116,21	13,37	1555,34	
	(зона: 3)	3612,10	1999,70	115,21	13,37	1497,19	
	(зона: 4)	3643,02	1999,70	117,06	13,37	1526,26	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2)*	-
60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2						65,09
	(зона: 1)	1763,76	542,20	44,39	5,17	1177,17	
	(зона: 2)	1742,72	542,20	44,95	5,17	1155,57	
	(зона: 3)	1699,13	542,20	44,56	5,17	1112,37	
	(зона: 4)	1721,45	542,20	45,28	5,17	1133,97	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 60-10	**Исправление кладки дымовой трубы.**						
	Измеритель: **100 кирпичей**						
60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы						14,77
	(зона: 1)	154,71	122,00	8,66	1,01	24,05	
	(зона: 2)	154,38	122,00	8,77	1,01	23,61	
	(зона: 3)	153,43	122,00	8,70	1,01	22,73	
	(зона: 4)	154,00	122,00	8,83	1,01	23,17	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 **шт.**)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,51)*	-
	Измеритель: **100 труб**						
	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича:						
60-10-2	с одним каналом						126,22
	(зона: 1)	1653,60	1042,58	106,10	12,36	504,92	
	(зона: 2)	1645,68	1042,58	107,44	12,36	495,66	
	(зона: 3)	1626,23	1042,58	106,52	12,36	477,13	
	(зона: 4)	1637,19	1042,58	108,22	12,36	486,39	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,46)*	-
60-10-3	с двумя каналами						200,68
	(зона: 1)	2629,26	1671,66	180,81	21,06	776,79	
	(зона: 2)	2617,27	1671,66	183,08	21,06	762,53	
	(зона: 3)	2587,20	1671,66	181,51	21,06	734,03	
	(зона: 4)	2604,36	1671,66	184,42	21,06	748,28	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,31)*	-
60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3						62,61
	(зона: 1)	810,90	521,54	56,30	6,56	233,06	
	(зона: 2)	807,33	521,54	57,01	6,56	228,78	
	(зона: 3)	798,29	521,54	56,52	6,56	220,23	
	(зона: 4)	803,47	521,54	57,42	6,56	224,51	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(II)*	-
Таблица 60-11	**Смена изразцов облицовки печей.**						
	Измеритель: **100 изразцов**						
60-11-1	Смена изразцов облицовки печей						118,76
	(зона: 1)	1200,94	1166,22	0,00	0,00	34,72	
	(зона: 2)	1200,30	1166,22	0,00	0,00	34,08	
	(зона: 3)	1199,03	1166,22	0,00	0,00	32,81	
	(зона: 4)	1199,66	1166,22	0,00	0,00	33,44	
(101-9053)	*Изразцы рядовые, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,93)*	-
Таблица 60-12	**Промазка трещин в кладке печи.**						
	Измеритель: **1 печь или очаг**						
60-12-1	Промазка трещин в кладке печи						1,57
	(зона: 1)	13,19	12,18	0,00	0,00	1,01	
	(зона: 2)	13,17	12,18	0,00	0,00	0,99	
	(зона: 3)	13,13	12,18	0,00	0,00	0,95	
	(зона: 4)	13,15	12,18	0,00	0,00	0,97	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 60-13	**Обделка кирпичом топливников.**						
	Измеритель: **100 топливников**						
	Обделка кирпичом топливников:						
60-13-1	ванных колонок						231,28
	(зона: 1)	6755,37	2000,57	36,81	4,29	4717,99	
	(зона: 2)	5607,63	2000,57	37,27	4,29	3569,79	
	(зона: 3)	5558,99	2000,57	36,95	4,29	3521,47	
	(зона: 4)	6195,07	2000,57	37,55	4,29	4156,95	
60-13-2	очагов						155,68
	(зона: 1)	5992,70	1296,81	36,81	4,29	4659,08	
	(зона: 2)	4846,04	1296,81	37,27	4,29	3511,96	
	(зона: 3)	4799,57	1296,81	36,95	4,29	3465,81	
	(зона: 4)	5434,57	1296,81	37,55	4,29	4100,21	
Таблица 60-14	**Смена приборов в печах.**						
	Измеритель: **100 приборов**						
	Смена в печах необлицованных:						
60-14-1	вычистных и поддувальных дверок						109,4
	(зона: 1)	7893,45	888,33	3,56	0,00	7001,56	
	(зона: 2)	7233,97	888,33	3,73	0,00	6341,91	
	(зона: 3)	7039,40	888,33	3,42	0,00	6147,65	
	(зона: 4)	7442,76	888,33	3,49	0,00	6550,94	
60-14-2	топочных дверок						197,57
	(зона: 1)	13496,38	1708,98	2,70	0,00	11784,70	
	(зона: 2)	12882,11	1708,98	2,83	0,00	11170,30	
	(зона: 3)	12496,10	1708,98	2,59	0,00	10784,53	
	(зона: 4)	12918,29	1708,98	2,65	0,00	11206,66	
60-14-3	вьюшек						138,7
	(зона: 1)	5724,25	1126,24	1,84	0,00	4596,17	
	(зона: 2)	5373,82	1126,24	1,93	0,00	4245,65	
	(зона: 3)	5236,66	1126,24	1,77	0,00	4108,65	
	(зона: 4)	5458,03	1126,24	1,81	0,00	4329,98	
60-14-4	задвижек						69,4
	(зона: 1)	6667,82	607,25	1,84	0,00	6058,73	
	(зона: 2)	6292,40	607,25	1,93	0,00	5683,22	
	(зона: 3)	6100,26	607,25	1,77	0,00	5491,24	
	(зона: 4)	6348,62	607,25	1,81	0,00	5739,56	
60-14-5	духовых шкафов						206,56
	(зона: 1)	15079,24	1646,28	11,65	0,00	13421,31	
	(зона: 2)	14169,55	1646,28	12,22	0,00	12511,05	
	(зона: 3)	13754,06	1646,28	11,19	0,00	12096,59	
	(зона: 4)	14344,11	1646,28	11,44	0,00	12686,39	
60-14-6	водогрейных коробок						175,78
	(зона: 1)	20862,75	1400,97	8,58	0,00	19453,20	
	(зона: 2)	19246,28	1400,97	9,00	0,00	17836,31	
	(зона: 3)	18679,35	1400,97	8,25	0,00	17270,13	
	(зона: 4)	19688,56	1400,97	8,43	0,00	18279,16	
60-14-7	душников и розеток						38,35
	(зона: 1)	2335,06	319,46	0,00	0,00	2015,60	
	(зона: 2)	2290,18	319,46	0,00	0,00	1970,72	
	(зона: 3)	2216,88	319,46	0,00	0,00	1897,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	2258,23	319,46	0,00	0,00	1938,77	
	Смена в печах облицованных без исправления облицовки:						
60-14-8	вычистных и поддувальных дверок						130,4
	(зона: 1)	8173,50	1168,38	3,56	0,00	7001,56	
	(зона: 2)	7514,02	1168,38	3,73	0,00	6341,91	
	(зона: 3)	7319,45	1168,38	3,42	0,00	6147,65	
	(зона: 4)	7722,81	1168,38	3,49	0,00	6550,94	
60-14-9	топочных дверок						239,66
	(зона: 1)	14107,06	2226,44	2,70	0,00	11877,92	
	(зона: 2)	13491,08	2226,44	2,83	0,00	11261,81	
	(зона: 3)	13101,66	2226,44	2,59	0,00	10872,63	
	(зона: 4)	13525,55	2226,44	2,65	0,00	11296,46	
60-14-10	вьюшек						170,2
	(зона: 1)	6160,01	1562,44	1,84	0,00	4595,73	
	(зона: 2)	5809,59	1562,44	1,93	0,00	4245,22	
	(зона: 3)	5672,45	1562,44	1,77	0,00	4108,24	
	(зона: 4)	5893,81	1562,44	1,81	0,00	4329,56	
60-14-11	задвижек						138,7
	(зона: 1)	7333,84	1273,27	1,84	0,00	6058,73	
	(зона: 2)	6958,42	1273,27	1,93	0,00	5683,22	
	(зона: 3)	6766,28	1273,27	1,77	0,00	5491,24	
	(зона: 4)	7014,64	1273,27	1,81	0,00	5739,56	
60-14-12	духовых шкафов						277,27
	(зона: 1)	15935,84	2484,34	11,10	0,00	13440,40	
	(зона: 2)	15025,77	2484,34	11,64	0,00	12529,79	
	(зона: 3)	14609,63	2484,34	10,66	0,00	12114,63	
	(зона: 4)	15200,02	2484,34	10,90	0,00	12704,78	
60-14-13	водогрейных коробок						239,6
	(зона: 1)	21784,95	2096,50	8,58	0,00	19679,87	
	(зона: 2)	20164,32	2096,50	9,00	0,00	18058,82	
	(зона: 3)	19589,07	2096,50	8,25	0,00	17484,32	
	(зона: 4)	20602,44	2096,50	8,43	0,00	18497,51	
60-14-14	душников и розеток						57,25
	(зона: 1)	2523,58	537,58	0,00	0,00	1986,00	
	(зона: 2)	2486,54	537,58	0,00	0,00	1948,96	
	(зона: 3)	2413,47	537,58	0,00	0,00	1875,89	
	(зона: 4)	2450,50	537,58	0,00	0,00	1912,92	
	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки:						
60-14-15	вычистных и поддувальных дверок						151,55
	(зона: 1)	8653,77	1553,39	3,56	0,00	7096,82	
	(зона: 2)	7992,54	1553,39	3,73	0,00	6435,42	
	(зона: 3)	7794,48	1553,39	3,42	0,00	6237,67	
	(зона: 4)	8199,59	1553,39	3,49	0,00	6642,71	
60-14-16	топочных дверок						239,66
	(зона: 1)	14386,62	2526,02	2,70	0,00	11857,90	
	(зона: 2)	13771,00	2526,02	2,83	0,00	11242,15	
	(зона: 3)	13382,31	2526,02	2,59	0,00	10853,70	
	(зона: 4)	13805,84	2526,02	2,65	0,00	11277,17	
60-14-17	духовых шкафов						287,77
	(зона: 1)	16446,92	2869,07	11,10	0,00	13566,75	
	(зона: 2)	15534,54	2869,07	11,64	0,00	12653,83	
	(зона: 3)	15113,76	2869,07	10,66	0,00	12234,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	15706,47	2869,07	10,90	0,00	12826,50	
60-14-18	водогрейных коробок						270,56
	(зона: 1)	22166,18	2483,74	8,58	0,00	19673,86	
	(зона: 2)	20545,65	2483,74	9,00	0,00	18052,91	
	(зона: 3)	19970,63	2483,74	8,25	0,00	17478,64	
	(зона: 4)	20983,89	2483,74	8,43	0,00	18491,72	
Таблица 60-15	**Смена предтопочных листов.**						
	Измеритель: **100 листов**						
	Смена предтопочных листов:						
60-15-1	дугообразных						36,04
	(зона: 1)	1661,33	274,62	6,64	0,00	1380,07	
	(зона: 2)	1636,07	274,62	6,70	0,00	1354,75	
	(зона: 3)	1585,05	274,62	6,33	0,00	1304,10	
	(зона: 4)	1610,59	274,62	6,54	0,00	1329,43	
60-15-2	прямоугольных						29,32
	(зона: 1)	1972,14	223,42	7,97	0,00	1740,75	
	(зона: 2)	1940,27	223,42	8,04	0,00	1708,81	
	(зона: 3)	1875,94	223,42	7,59	0,00	1644,93	
	(зона: 4)	1908,13	223,42	7,84	0,00	1676,87	
Таблица 60-16	**Прочистка дымохода.**						
	Измеритель: **100 м дымохода**						
	Прочистка дымохода:						
60-16-1	из кирпича горизонтального						17,74
	(зона: 1)	221,61	135,18	0,00	0,00	86,43	
	(зона: 2)	200,12	135,18	0,00	0,00	64,94	
	(зона: 3)	199,29	135,18	0,00	0,00	64,11	
	(зона: 4)	211,16	135,18	0,00	0,00	75,98	
60-16-2	из кирпича вертикального						9,24
	(зона: 1)	158,13	71,70	0,00	0,00	86,43	
	(зона: 2)	136,64	71,70	0,00	0,00	64,94	
	(зона: 3)	135,81	71,70	0,00	0,00	64,11	
	(зона: 4)	147,68	71,70	0,00	0,00	75,98	
60-16-3	из кровельной стали						17,2
	(зона: 1)	196,21	133,47	0,00	0,00	62,74	
	(зона: 2)	195,06	133,47	0,00	0,00	61,59	
	(зона: 3)	192,76	133,47	0,00	0,00	59,29	
	(зона: 4)	193,91	133,47	0,00	0,00	60,44	
Таблица 60-17	**Устройство отверстий для печей и труб.**						
	Измеритель: **100 отверстий**						
	Устройство отверстий для печей и труб:						
60-17-1	в перекрытиях чердачных						246,13
	(зона: 1)	2314,71	2050,26	264,45	0,00	0,00	
	(зона: 2)	2361,23	2050,26	310,97	0,00	0,00	
	(зона: 3)	2306,10	2050,26	255,84	0,00	0,00	
	(зона: 4)	2310,40	2050,26	260,14	0,00	0,00	
60-17-2	в перекрытиях междуэтажных						281,23
	(зона: 1)	2644,83	2342,65	302,18	0,00	0,00	
	(зона: 2)	2697,98	2342,65	355,33	0,00	0,00	
	(зона: 3)	2634,99	2342,65	292,34	0,00	0,00	
	(зона: 4)	2639,91	2342,65	297,26	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
60-17-3	в полах без отделки фриза						205,07
	(зона: 1)	1949,07	1728,74	220,33	0,00	0,00	
	(зона: 2)	1987,83	1728,74	259,09	0,00	0,00	
	(зона: 3)	1941,90	1728,74	213,16	0,00	0,00	
	(зона: 4)	1945,49	1728,74	216,75	0,00	0,00	
60-17-4	в полах с отделкой фриза						322,75
	(зона: 1)	4259,36	2720,78	366,71	0,00	1171,87	
	(зона: 2)	4299,03	2720,78	427,88	0,00	1150,37	
	(зона: 3)	4182,61	2720,78	354,47	0,00	1107,36	
	(зона: 4)	4210,40	2720,78	360,75	0,00	1128,87	
Таблица 60-18	**Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.**						
	Измеритель: **100 м канала**						
60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал						423,27
	(зона: 1)	3678,05	3314,20	231,27	21,60	132,58	
	(зона: 2)	3679,67	3314,20	235,31	21,60	130,16	
	(зона: 3)	3673,80	3314,20	234,32	21,60	125,28	
	(зона: 4)	3680,57	3314,20	238,65	21,60	127,72	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,8)*	-
60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке к 60-18-1						325,83
	(зона: 1)	2982,16	2551,25	231,27	21,60	199,64	
	(зона: 2)	2982,55	2551,25	235,31	21,60	195,99	
	(зона: 3)	2974,22	2551,25	234,32	21,60	188,65	
	(зона: 4)	2982,22	2551,25	238,65	21,60	192,32	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,8)*	-
Таблица 60-19	**Смена колпаков на дымовых трубах.**						
	Измеритель: **100 колпаков**						
60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал						263,25
	(зона: 1)	9525,52	2192,87	40,27	2,38	7292,38	
	(зона: 2)	9392,28	2192,87	40,83	2,38	7158,58	
	(зона: 3)	9122,37	2192,87	38,53	2,38	6890,97	
	(зона: 4)	9257,31	2192,87	39,67	2,38	7024,77	
60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1						78,37
	(зона: 1)	2747,63	652,82	11,22	0,65	2083,59	
	(зона: 2)	2709,56	652,82	11,38	0,65	2045,36	
	(зона: 3)	2632,46	652,82	10,74	0,65	1968,90	
	(зона: 4)	2671,01	652,82	11,06	0,65	2007,13	

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 61-1 **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.**

Измеритель: **100 м^2 поверхности**

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-1-1	до 5 мм						29,58
	(зона: 1)	500,28	240,19	10,28	3,46	249,81	
	(зона: 2)	496,10	240,19	10,68	3,46	245,23	
	(зона: 3)	486,29	240,19	10,04	3,46	236,06	
	(зона: 4)	491,00	240,19	10,16	3,46	240,65	
61-1-2	до 10 мм						42,37
	(зона: 1)	863,40	344,04	20,56	6,92	498,80	
	(зона: 2)	855,05	344,04	21,36	6,92	489,65	
	(зона: 3)	835,45	344,04	20,07	6,92	471,34	
	(зона: 4)	844,85	344,04	20,31	6,92	480,50	
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-3	до 5 мм						35,73
	(зона: 1)	1342,21	292,63	9,31	3,14	1040,27	
	(зона: 2)	1323,89	292,63	9,68	3,14	1021,58	
	(зона: 3)	1295,88	292,63	9,09	3,14	994,16	
	(зона: 4)	1309,49	292,63	9,20	3,14	1007,66	
61-1-4	до 10 мм						50,4
	(зона: 1)	2510,46	412,78	18,63	6,28	2079,05	
	(зона: 2)	2473,84	412,78	19,35	6,28	2041,71	
	(зона: 3)	2417,87	412,78	18,19	6,28	1986,90	
	(зона: 4)	2445,06	412,78	18,41	6,28	2013,87	
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-5	до 5 мм						37,24
	(зона: 1)	577,21	302,39	10,92	3,68	263,90	
	(зона: 2)	572,80	302,39	11,35	3,68	259,06	
	(зона: 3)	562,43	302,39	10,66	3,68	249,38	
	(зона: 4)	567,40	302,39	10,79	3,68	254,22	
61-1-6	до 10 мм						48,23
	(зона: 1)	940,14	391,63	21,52	7,25	526,99	
	(зона: 2)	931,31	391,63	22,36	7,25	517,32	
	(зона: 3)	910,62	391,63	21,01	7,25	497,98	
	(зона: 4)	920,55	391,63	21,27	7,25	507,65	
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-7	до 5 мм						44,41
	(зона: 1)	1464,28	363,72	9,64	3,25	1090,92	
	(зона: 2)	1445,05	363,72	10,01	3,25	1071,32	
	(зона: 3)	1415,64	363,72	9,41	3,25	1042,51	
	(зона: 4)	1429,93	363,72	9,52	3,25	1056,69	
61-1-8	до 10 мм						57,25
	(зона: 1)	2672,12	468,88	19,59	6,60	2183,65	
	(зона: 2)	2633,67	468,88	20,36	6,60	2144,43	
	(зона: 3)	2574,83	468,88	19,13	6,60	2086,82	
	(зона: 4)	2603,41	468,88	19,36	6,60	2115,17	
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:							
61-1-9	стен						73,8
	(зона: 1)	3944,27	703,31	64,57	18,51	3176,39	
	(зона: 2)	3777,70	703,31	66,54	18,51	3007,85	
	(зона: 3)	3571,77	703,31	69,64	18,51	2798,82	
	(зона: 4)	3650,48	703,31	70,79	18,51	2876,38	
61-1-10	потолков						89,76
	(зона: 1)	4665,72	894,91	72,87	20,76	3697,94	
	(зона: 2)	4471,69	894,91	75,07	20,76	3501,71	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4232,12	894,91	78,84	20,76	3258,37	
	(зона: 4)	4323,72	894,91	80,15	20,76	3348,66	
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских						130,63
	(зона: 1)	7051,94	1320,67	102,95	28,93	5628,32	
	(зона: 2)	6756,33	1320,67	106,00	28,93	5329,66	
	(зона: 3)	6392,15	1320,67	112,19	28,93	4959,29	
	(зона: 4)	6531,48	1320,67	114,10	28,93	5096,71	
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных						277,5
	(зона: 1)	8536,80	2805,53	102,95	28,93	5628,32	
	(зона: 2)	8241,19	2805,53	106,00	28,93	5329,66	
	(зона: 3)	7877,01	2805,53	112,19	28,93	4959,29	
	(зона: 4)	8016,34	2805,53	114,10	28,93	5096,71	
Таблица 61-2	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:						
61-2-1	до 1 м^2 толщиной слоя до 20 мм						203,07
	(зона: 1)	3385,56	1756,56	21,52	7,25	1607,48	
	(зона: 2)	3356,91	1756,56	22,36	7,25	1577,99	
	(зона: 3)	3296,57	1756,56	21,01	7,25	1519,00	
	(зона: 4)	3326,32	1756,56	21,27	7,25	1548,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1						29,21
	(зона: 1)	1066,92	252,67	10,92	3,68	803,33	
	(зона: 2)	1052,61	252,67	11,35	3,68	788,59	
	(зона: 3)	1022,44	252,67	10,66	3,68	759,11	
	(зона: 4)	1037,31	252,67	10,79	3,68	773,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-2-3	до 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм						146,07
	(зона: 1)	2892,51	1263,51	21,52	7,25	1607,48	
	(зона: 2)	2863,86	1263,51	22,36	7,25	1577,99	
	(зона: 3)	2803,52	1263,51	21,01	7,25	1519,00	
	(зона: 4)	2833,27	1263,51	21,27	7,25	1548,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3						20,66
	(зона: 1)	992,96	178,71	10,92	3,68	803,33	
	(зона: 2)	978,65	178,71	11,35	3,68	788,59	
	(зона: 3)	948,48	178,71	10,66	3,68	759,11	
	(зона: 4)	963,35	178,71	10,79	3,68	773,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-2-5	более 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм						129,92
	(зона: 1)	2752,81	1123,81	21,52	7,25	1607,48	
	(зона: 2)	2724,16	1123,81	22,36	7,25	1577,99	
	(зона: 3)	2663,82	1123,81	21,01	7,25	1519,00	
	(зона: 4)	2693,57	1123,81	21,27	7,25	1548,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-2-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5						18,76
	(зона: 1)	976,52	162,27	10,92	3,68	803,33	
	(зона: 2)	962,21	162,27	11,35	3,68	788,59	
	(зона: 3)	932,04	162,27	10,66	3,68	759,11	
	(зона: 4)	946,91	162,27	10,79	3,68	773,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:						
61-2-7	до 1 м^2 толщиной слоя до 20 мм						228,35
	(зона: 1)	3031,11	1975,23	21,52	7,25	1034,36	
	(зона: 2)	3012,97	1975,23	22,36	7,25	1015,38	
	(зона: 3)	2973,66	1975,23	21,01	7,25	977,42	
	(зона: 4)	2992,90	1975,23	21,27	7,25	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7						32,58
	(зона: 1)	809,51	281,82	10,92	3,68	516,77	
	(зона: 2)	800,46	281,82	11,35	3,68	507,29	
	(зона: 3)	780,80	281,82	10,66	3,68	488,32	
	(зона: 4)	790,42	281,82	10,79	3,68	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-2-9	до 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм						157,1
	(зона: 1)	2414,80	1358,92	21,52	7,25	1034,36	
	(зона: 2)	2396,66	1358,92	22,36	7,25	1015,38	
	(зона: 3)	2357,35	1358,92	21,01	7,25	977,42	
	(зона: 4)	2376,59	1358,92	21,27	7,25	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9						22,13
	(зона: 1)	719,11	191,42	10,92	3,68	516,77	
	(зона: 2)	710,06	191,42	11,35	3,68	507,29	
	(зона: 3)	690,40	191,42	10,66	3,68	488,32	
	(зона: 4)	700,02	191,42	10,79	3,68	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-2-11	более 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм						142,65
	(зона: 1)	2289,80	1233,92	21,52	7,25	1034,36	
	(зона: 2)	2271,66	1233,92	22,36	7,25	1015,38	
	(зона: 3)	2232,35	1233,92	21,01	7,25	977,42	
	(зона: 4)	2251,59	1233,92	21,27	7,25	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11						20,33
	(зона: 1)	703,54	175,85	10,92	3,68	516,77	
	(зона: 2)	694,49	175,85	11,35	3,68	507,29	
	(зона: 3)	674,83	175,85	10,66	3,68	488,32	
	(зона: 4)	684,45	175,85	10,79	3,68	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-3	**Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:						
61-3-1	до 1 м^2 толщиной слоя до 25 мм						220,92
	(зона: 1)	4527,50	1886,66	25,05	8,44	2615,79	
	(зона: 2)	4480,48	1886,66	26,03	8,44	2567,79	
	(зона: 3)	4382,92	1886,66	24,46	8,44	2471,80	
	(зона: 4)	4431,22	1886,66	24,76	8,44	2519,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-3-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1						35,01
	(зона: 1)	1144,58	298,99	10,92	3,68	834,67	
	(зона: 2)	1129,69	298,99	11,35	3,68	819,35	
	(зона: 3)	1098,37	298,99	10,66	3,68	788,72	
	(зона: 4)	1113,82	298,99	10,79	3,68	804,04	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
61-3-3	до 10 м^2 толщиной слоя до 25 мм						161,33
	(зона: 1)	4018,60	1377,76	25,05	8,44	2615,79	
	(зона: 2)	3971,58	1377,76	26,03	8,44	2567,79	
	(зона: 3)	3874,02	1377,76	24,46	8,44	2471,80	
	(зона: 4)	3922,32	1377,76	24,76	8,44	2519,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-3-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3						23,05
	(зона: 1)	1042,44	196,85	10,92	3,68	834,67	
	(зона: 2)	1027,55	196,85	11,35	3,68	819,35	
	(зона: 3)	996,23	196,85	10,66	3,68	788,72	
	(зона: 4)	1011,68	196,85	10,79	3,68	804,04	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
61-3-5	более 10 м^2 толщиной слоя до 25 мм						153,52
	(зона: 1)	3951,90	1311,06	25,05	8,44	2615,79	
	(зона: 2)	3904,88	1311,06	26,03	8,44	2567,79	
	(зона: 3)	3807,32	1311,06	24,46	8,44	2471,80	
	(зона: 4)	3855,62	1311,06	24,76	8,44	2519,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-3-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5						25,84
	(зона: 1)	1066,26	220,67	10,92	3,68	834,67	
	(зона: 2)	1051,37	220,67	11,35	3,68	819,35	
	(зона: 3)	1020,05	220,67	10,66	3,68	788,72	
	(зона: 4)	1035,50	220,67	10,79	3,68	804,04	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
Таблица 61-4	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-4-1	до 1 м^2 толщиной слоя до 20 мм						229,75
	(зона: 1)	3721,26	2010,31	23,13	7,79	1687,82	
	(зона: 2)	3691,19	2010,31	24,03	7,79	1656,85	
	(зона: 3)	3627,80	2010,31	22,58	7,79	1594,91	
	(зона: 4)	3659,04	2010,31	22,85	7,79	1625,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1						39,35
	(зона: 1)	1203,02	344,31	11,56	3,90	847,15	
	(зона: 2)	1187,92	344,31	12,01	3,90	831,60	
	(зона: 3)	1156,12	344,31	11,29	3,90	800,52	
	(зона: 4)	1171,80	344,31	11,43	3,90	816,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-3	до 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм						195,75
	(зона: 1)	3423,76	1712,81	23,13	7,79	1687,82	
	(зона: 2)	3393,69	1712,81	24,03	7,79	1656,85	
	(зона: 3)	3330,30	1712,81	22,58	7,79	1594,91	
	(зона: 4)	3361,54	1712,81	22,85	7,79	1625,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3						33,35
	(зона: 1)	1150,52	291,81	11,56	3,90	847,15	
	(зона: 2)	1135,42	291,81	12,01	3,90	831,60	
	(зона: 3)	1103,62	291,81	11,29	3,90	800,52	
	(зона: 4)	1119,30	291,81	11,43	3,90	816,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-5	более 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм						169,75
	(зона: 1)	3196,26	1485,31	23,13	7,79	1687,82	
	(зона: 2)	3166,19	1485,31	24,03	7,79	1656,85	
	(зона: 3)	3102,80	1485,31	22,58	7,79	1594,91	
	(зона: 4)	3134,04	1485,31	22,85	7,79	1625,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5						30,35
	(зона: 1)	1124,27	265,56	11,56	3,90	847,15	
	(зона: 2)	1109,17	265,56	12,01	3,90	831,60	
	(зона: 3)	1077,37	265,56	11,29	3,90	800,52	
	(зона: 4)	1093,05	265,56	11,43	3,90	816,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:						
61-4-7	до 1 м^2 толщиной слоя до 20 мм						290,27
	(зона: 1)	3649,03	2539,86	23,13	7,79	1086,04	
	(зона: 2)	3630,00	2539,86	24,03	7,79	1066,11	
	(зона: 3)	3588,70	2539,86	22,58	7,79	1026,26	
	(зона: 4)	3608,90	2539,86	22,85	7,79	1046,19	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7						50,15
	(зона: 1)	995,33	438,81	11,56	3,90	544,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	985,78	438,81	12,01	3,90	534,96	
	(зона: 3)	965,06	438,81	11,29	3,90	514,96	
	(зона: 4)	975,20	438,81	11,43	3,90	524,96	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-9	до 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм						226,27
	(зона: 1)	3089,03	1979,86	23,13	7,79	1086,04	
	(зона: 2)	3070,00	1979,86	24,03	7,79	1066,11	
	(зона: 3)	3028,70	1979,86	22,58	7,79	1026,26	
	(зона: 4)	3048,90	1979,86	22,85	7,79	1046,19	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9						39,15
	(зона: 1)	899,08	342,56	11,56	3,90	544,96	
	(зона: 2)	889,53	342,56	12,01	3,90	534,96	
	(зона: 3)	868,81	342,56	11,29	3,90	514,96	
	(зона: 4)	878,95	342,56	11,43	3,90	524,96	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-11	более 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм						199,73
	(зона: 1)	2856,81	1747,64	23,13	7,79	1086,04	
	(зона: 2)	2837,78	1747,64	24,03	7,79	1066,11	
	(зона: 3)	2796,48	1747,64	22,58	7,79	1026,26	
	(зона: 4)	2816,68	1747,64	22,85	7,79	1046,19	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11						35,15
	(зона: 1)	864,08	307,56	11,56	3,90	544,96	
	(зона: 2)	854,53	307,56	12,01	3,90	534,96	
	(зона: 3)	833,81	307,56	11,29	3,90	514,96	
	(зона: 4)	843,95	307,56	11,43	3,90	524,96	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
Таблица 61-5	**Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:						
61-5-1	до 1 м^2 толщиной слоя до 25 мм						255,53
	(зона: 1)	5005,55	2235,89	23,13	7,79	2746,53	
	(зона: 2)	4956,06	2235,89	24,03	7,79	2696,14	
	(зона: 3)	4853,82	2235,89	22,58	7,79	2595,35	
	(зона: 4)	4904,48	2235,89	22,85	7,79	2645,74	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-5-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1						40,87
	(зона: 1)	1243,07	357,61	11,56	3,90	873,90	
	(зона: 2)	1227,48	357,61	12,01	3,90	857,86	
	(зона: 3)	1194,69	357,61	11,29	3,90	825,79	
	(зона: 4)	1210,87	357,61	11,43	3,90	841,83	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-5-3	до 10 м^2 толщиной слоя до 25 мм						217,53
	(зона: 1)	4673,05	1903,39	23,13	7,79	2746,53	
	(зона: 2)	4623,56	1903,39	24,03	7,79	2696,14	
	(зона: 3)	4521,32	1903,39	22,58	7,79	2595,35	
	(зона: 4)	4571,98	1903,39	22,85	7,79	2645,74	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-5-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3						34,87
	(зона: 1)	1190,57	305,11	11,56	3,90	873,90	
	(зона: 2)	1174,98	305,11	12,01	3,90	857,86	
	(зона: 3)	1142,19	305,11	11,29	3,90	825,79	
	(зона: 4)	1158,37	305,11	11,43	3,90	841,83	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
61-5-5	более 10 м^2 толщиной слоя до 25 мм						191,98
	(зона: 1)	4449,49	1679,83	23,13	7,79	2746,53	
	(зона: 2)	4400,00	1679,83	24,03	7,79	2696,14	
	(зона: 3)	4297,76	1679,83	22,58	7,79	2595,35	
	(зона: 4)	4348,42	1679,83	22,85	7,79	2645,74	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-5-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5						31,87
	(зона: 1)	1164,32	278,86	11,56	3,90	873,90	
	(зона: 2)	1148,73	278,86	12,01	3,90	857,86	
	(зона: 3)	1115,94	278,86	11,29	3,90	825,79	
	(зона: 4)	1132,12	278,86	11,43	3,90	841,83	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
Таблица 61-6	**Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:						
61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм						282,49
	(зона: 1)	4160,43	2531,11	21,84	7,36	1607,48	
	(зона: 2)	4131,79	2531,11	22,69	7,36	1577,99	
	(зона: 3)	4071,43	2531,11	21,32	7,36	1519,00	
	(зона: 4)	4101,18	2531,11	21,58	7,36	1548,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-6-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1						47,85
	(зона: 1)	1242,99	428,74	10,92	3,68	803,33	
	(зона: 2)	1228,68	428,74	11,35	3,68	788,59	
	(зона: 3)	1198,51	428,74	10,66	3,68	759,11	
	(зона: 4)	1213,38	428,74	10,79	3,68	773,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм						318,28
	(зона: 1)	3907,99	2851,79	21,84	7,36	1034,36	
	(зона: 2)	3889,86	2851,79	22,69	7,36	1015,38	
	(зона: 3)	3850,53	2851,79	21,32	7,36	977,42	
	(зона: 4)	3869,77	2851,79	21,58	7,36	996,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3						56,55
	(зона: 1)	1034,38	506,69	10,92	3,68	516,77	
	(зона: 2)	1025,33	506,69	11,35	3,68	507,29	
	(зона: 3)	1005,67	506,69	10,66	3,68	488,32	
	(зона: 4)	1015,29	506,69	10,79	3,68	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм						316,14
	(зона: 1)	5484,38	2832,61	25,05	8,44	2626,72	
	(зона: 2)	5437,16	2832,61	26,03	8,44	2578,52	
	(зона: 3)	5339,20	2832,61	24,46	8,44	2482,13	
	(зона: 4)	5387,70	2832,61	24,76	8,44	2530,33	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,49)*	-
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5						47,85
	(зона: 1)	1275,94	428,74	12,53	4,22	834,67	
	(зона: 2)	1261,10	428,74	13,01	4,22	819,35	
	(зона: 3)	1229,69	428,74	12,23	4,22	788,72	
	(зона: 4)	1245,16	428,74	12,38	4,22	804,04	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2)*	-

Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.

Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-7-1	прямолинейных						383,06
	(зона: 1)	5456,94	3351,78	37,26	12,55	2067,90	
	(зона: 2)	5420,45	3351,78	38,71	12,55	2029,96	
	(зона: 3)	5342,23	3351,78	36,38	12,55	1954,07	
	(зона: 4)	5380,61	3351,78	36,82	12,55	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
61-7-2	криволинейных						431,29
	(зона: 1)	5969,52	3864,36	37,26	12,55	2067,90	
	(зона: 2)	5933,03	3864,36	38,71	12,55	2029,96	
	(зона: 3)	5854,81	3864,36	36,38	12,55	1954,07	
	(зона: 4)	5893,19	3864,36	36,82	12,55	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-7-3	прямолинейных						349,45
	(зона: 1)	6588,45	3057,69	37,26	12,55	3493,50	
	(зона: 2)	6525,80	3057,69	38,71	12,55	3429,40	
	(зона: 3)	6395,27	3057,69	36,38	12,55	3301,20	
	(зона: 4)	6459,81	3057,69	36,82	12,55	3365,30	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
61-7-4	криволинейных						393,45
	(зона: 1)	7056,07	3525,31	37,26	12,55	3493,50	
	(зона: 2)	6993,42	3525,31	38,71	12,55	3429,40	
	(зона: 3)	6862,89	3525,31	36,38	12,55	3301,20	
	(зона: 4)	6927,43	3525,31	36,82	12,55	3365,30	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-8	**Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**						
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м						584,16
	(зона: 1)	8190,53	5052,98	52,03	17,53	3085,52	
	(зона: 2)	8135,95	5052,98	54,06	17,53	3028,91	
	(зона: 3)	8019,46	5052,98	50,80	17,53	2915,68	
	(зона: 4)	8076,69	5052,98	51,42	17,53	2972,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м						513,46
	(зона: 1)	7578,98	4441,43	52,03	17,53	3085,52	
	(зона: 2)	7524,40	4441,43	54,06	17,53	3028,91	
	(зона: 3)	7407,91	4441,43	50,80	17,53	2915,68	
	(зона: 4)	7465,14	4441,43	51,42	17,53	2972,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м						715,77
	(зона: 1)	9400,54	6262,99	52,03	17,53	3085,52	
	(зона: 2)	9345,96	6262,99	54,06	17,53	3028,91	
	(зона: 3)	9229,47	6262,99	50,80	17,53	2915,68	
	(зона: 4)	9286,70	6262,99	51,42	17,53	2972,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м						628,81
	(зона: 1)	8639,64	5502,09	52,03	17,53	3085,52	
	(зона: 2)	8585,06	5502,09	54,06	17,53	3028,91	
	(зона: 3)	8468,57	5502,09	50,80	17,53	2915,68	
	(зона: 4)	8525,80	5502,09	51,42	17,53	2972,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м						471,25
	(зона: 1)	9653,90	4076,31	52,03	17,53	5525,56	
	(зона: 2)	9554,55	4076,31	54,06	17,53	5424,18	
	(зона: 3)	9348,51	4076,31	50,80	17,53	5221,40	
	(зона: 4)	9450,52	4076,31	51,42	17,53	5322,79	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м						414,71
	(зона: 1)	9164,83	3587,24	52,03	17,53	5525,56	
	(зона: 2)	9065,48	3587,24	54,06	17,53	5424,18	
	(зона: 3)	8859,44	3587,24	50,80	17,53	5221,40	
	(зона: 4)	8961,45	3587,24	51,42	17,53	5322,79	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м						577,12
	(зона: 1)	10627,39	5049,80	52,03	17,53	5525,56	
	(зона: 2)	10528,04	5049,80	54,06	17,53	5424,18	
	(зона: 3)	10322,00	5049,80	50,80	17,53	5221,40	
	(зона: 4)	10424,01	5049,80	51,42	17,53	5322,79	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м						502,85
	(зона: 1)	9977,53	4399,94	52,03	17,53	5525,56	
	(зона: 2)	9878,18	4399,94	54,06	17,53	5424,18	
	(зона: 3)	9672,14	4399,94	50,80	17,53	5221,40	
	(зона: 4)	9774,15	4399,94	51,42	17,53	5322,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
Таблица 61-9	**Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок						325,9
	(зона: 1)	4699,36	2851,63	38,22	12,88	1809,51	
	(зона: 2)	4667,65	2851,63	39,71	12,88	1776,31	
	(зона: 3)	4598,86	2851,63	37,32	12,88	1709,91	
	(зона: 4)	4632,51	2851,63	37,77	12,88	1743,11	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
Таблица 61-10	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:						
61-10-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм						201,84
	(зона: 1)	2762,42	1723,71	4,35	0,00	1034,36	
	(зона: 2)	2743,66	1723,71	4,57	0,00	1015,38	
	(зона: 3)	2705,31	1723,71	4,18	0,00	977,42	
	(зона: 4)	2724,38	1723,71	4,27	0,00	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-10-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1						36,18
	(зона: 1)	827,96	308,98	2,21	0,00	516,77	
	(зона: 2)	818,58	308,98	2,31	0,00	507,29	
	(зона: 3)	799,42	308,98	2,12	0,00	488,32	
	(зона: 4)	808,96	308,98	2,17	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм						188,25
	(зона: 1)	2646,37	1607,66	4,35	0,00	1034,36	
	(зона: 2)	2627,61	1607,66	4,57	0,00	1015,38	
	(зона: 3)	2589,26	1607,66	4,18	0,00	977,42	
	(зона: 4)	2608,33	1607,66	4,27	0,00	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-10-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3						32,18
	(зона: 1)	793,80	274,82	2,21	0,00	516,77	
	(зона: 2)	784,42	274,82	2,31	0,00	507,29	
	(зона: 3)	765,26	274,82	2,12	0,00	488,32	
	(зона: 4)	774,80	274,82	2,17	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя 30 мм						347,17
	(зона: 1)	4616,88	3075,93	6,31	0,00	1534,64	
	(зона: 2)	4590,78	3075,93	6,62	0,00	1508,23	
	(зона: 3)	4542,99	3075,93	6,07	0,00	1460,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	4566,62	3075,93	6,20	0,00	1484,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя 30 мм						300,15
	(зона: 1)	4200,28	2659,33	6,31	0,00	1534,64	
	(зона: 2)	4174,18	2659,33	6,62	0,00	1508,23	
	(зона: 3)	4126,39	2659,33	6,07	0,00	1460,99	
	(зона: 4)	4150,02	2659,33	6,20	0,00	1484,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-

Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.

Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм						245,92
	(зона: 1)	3134,52	2100,16	0,00	0,00	1034,36	
	(зона: 2)	3115,54	2100,16	0,00	0,00	1015,38	
	(зона: 3)	3077,58	2100,16	0,00	0,00	977,42	
	(зона: 4)	3096,56	2100,16	0,00	0,00	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-11-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1						42,18
	(зона: 1)	876,99	360,22	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	867,51	360,22	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	848,54	360,22	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	858,03	360,22	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм						224,25
	(зона: 1)	2949,46	1915,10	0,00	0,00	1034,36	
	(зона: 2)	2930,48	1915,10	0,00	0,00	1015,38	
	(зона: 3)	2892,52	1915,10	0,00	0,00	977,42	
	(зона: 4)	2911,50	1915,10	0,00	0,00	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-11-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3						38,18
	(зона: 1)	842,83	326,06	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	833,35	326,06	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	814,38	326,06	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	823,87	326,06	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя 30 мм						407,17
	(зона: 1)	5142,17	3607,53	0,00	0,00	1534,64	
	(зона: 2)	5115,76	3607,53	0,00	0,00	1508,23	
	(зона: 3)	5068,52	3607,53	0,00	0,00	1460,99	
	(зона: 4)	5092,02	3607,53	0,00	0,00	1484,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя 30 мм						352,15
	(зона: 1)	4654,69	3120,05	0,00	0,00	1534,64	
	(зона: 2)	4628,28	3120,05	0,00	0,00	1508,23	
	(зона: 3)	4581,04	3120,05	0,00	0,00	1460,99	
	(зона: 4)	4604,54	3120,05	0,00	0,00	1484,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
Таблица 61-12	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:						
61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм						236,64
	(зона: 1)	3055,27	2020,91	0,00	0,00	1034,36	
	(зона: 2)	3036,29	2020,91	0,00	0,00	1015,38	
	(зона: 3)	2998,33	2020,91	0,00	0,00	977,42	
	(зона: 4)	3017,31	2020,91	0,00	0,00	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-12-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1						41,18
	(зона: 1)	868,45	351,68	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	858,97	351,68	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	840,00	351,68	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	849,49	351,68	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм						217,25
	(зона: 1)	2889,68	1855,32	0,00	0,00	1034,36	
	(зона: 2)	2870,70	1855,32	0,00	0,00	1015,38	
	(зона: 3)	2832,74	1855,32	0,00	0,00	977,42	
	(зона: 4)	2851,72	1855,32	0,00	0,00	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3						37,18
	(зона: 1)	834,29	317,52	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	824,81	317,52	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	805,84	317,52	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	815,33	317,52	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя 30 мм						395,17
	(зона: 1)	5035,85	3501,21	0,00	0,00	1534,64	
	(зона: 2)	5009,44	3501,21	0,00	0,00	1508,23	
	(зона: 3)	4962,20	3501,21	0,00	0,00	1460,99	
	(зона: 4)	4985,70	3501,21	0,00	0,00	1484,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя 30 мм						341,15
	(зона: 1)	4557,23	3022,59	0,00	0,00	1534,64	
	(зона: 2)	4530,82	3022,59	0,00	0,00	1508,23	
	(зона: 3)	4483,58	3022,59	0,00	0,00	1460,99	
	(зона: 4)	4507,08	3022,59	0,00	0,00	1484,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
Таблица 61-13	**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:						
61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						318,47
	(зона: 1)	4897,88	2821,64	8,34	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	4860,34	2821,64	8,74	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	4783,72	2821,64	8,01	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	4821,84	2821,64	8,19	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-13-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1						47,85
	(зона: 1)	942,80	423,95	2,08	0,00	516,77	
	(зона: 2)	933,43	423,95	2,19	0,00	507,29	
	(зона: 3)	914,27	423,95	2,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	923,81	423,95	2,05	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						285,47
	(зона: 1)	4605,50	2529,26	8,34	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	4567,96	2529,26	8,74	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	4491,34	2529,26	8,01	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	4529,46	2529,26	8,19	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-13-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3						42,85
	(зона: 1)	898,50	379,65	2,08	0,00	516,77	
	(зона: 2)	889,13	379,65	2,19	0,00	507,29	
	(зона: 3)	869,97	379,65	2,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	879,51	379,65	2,05	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						548,12
	(зона: 1)	7143,53	5092,03	8,34	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	7109,07	5092,03	8,74	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	7046,97	5092,03	8,01	0,00	1946,93	
	(зона: 4)	7077,65	5092,03	8,19	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						487,66
	(зона: 1)	6581,86	4530,36	8,34	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	6547,40	4530,36	8,74	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	6485,30	4530,36	8,01	0,00	1946,93	
	(зона: 4)	6515,98	4530,36	8,19	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3						17,05
	(зона: 1-4)	151,06	151,06	0,00	0,00	0,00	
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6						23,2
	(зона: 1-4)	215,53	215,53	0,00	0,00	0,00	
Таблица 61-14	**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:						
61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						373,47
	(зона: 1)	5376,84	3308,94	0,00	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	5338,90	3308,94	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	5263,01	3308,94	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	5300,95	3308,94	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1						55,85
	(зона: 1)	1011,60	494,83	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	1002,12	494,83	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	983,15	494,83	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	992,64	494,83	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						340,47
	(зона: 1)	5084,46	3016,56	0,00	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	5046,52	3016,56	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	4970,63	3016,56	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	5008,57	3016,56	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3						50,85
	(зона: 1)	967,30	450,53	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	957,82	450,53	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	938,85	450,53	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	948,34	450,53	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						643,12
	(зона: 1)	8017,74	5974,58	0,00	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	7982,88	5974,58	0,00	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	7921,51	5974,58	0,00	0,00	1946,93	
	(зона: 4)	7952,01	5974,58	0,00	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						577,43
	(зона: 1)	7407,48	5364,32	0,00	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	7372,62	5364,32	0,00	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	7311,25	5364,32	0,00	0,00	1946,93	
	(зона: 4)	7341,75	5364,32	0,00	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3						21,34
	(зона: 1-4)	189,07	189,07	0,00	0,00	0,00	
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6						28,49
	(зона: 1-4)	264,67	264,67	0,00	0,00	0,00	

Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.

Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						362,47
	(зона: 1)	5279,38	3211,48	0,00	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	5241,44	3211,48	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	5165,55	3211,48	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	5203,49	3211,48	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-15-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1						54,85
	(зона: 1)	1002,74	485,97	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	993,26	485,97	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	974,29	485,97	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	983,78	485,97	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						329,47
	(зона: 1)	4987,00	2919,10	0,00	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	4949,06	2919,10	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	4873,17	2919,10	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	4911,11	2919,10	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-15-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3						49,85
	(зона: 1)	958,44	441,67	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	948,96	441,67	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	929,99	441,67	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	939,48	441,67	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						624,12
	(зона: 1)	7841,23	5798,07	0,00	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	7806,37	5798,07	0,00	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	7745,00	5798,07	0,00	0,00	1946,93	
	(зона: 4)	7775,50	5798,07	0,00	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм						568,43
	(зона: 1)	7323,87	5280,71	0,00	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	7289,01	5280,71	0,00	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	7227,64	5280,71	0,00	0,00	1946,93	
	(зона: 4)	7258,14	5280,71	0,00	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3						20,42
	(зона: 1-4)	180,92	180,92	0,00	0,00	0,00	
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6						27,72
	(зона: 1-4)	257,52	257,52	0,00	0,00	0,00	
Таблица 61-16	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:						
61-16-1	до 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм						213,15
	(зона: 1)	3970,56	1820,30	5,33	0,00	2144,93	
	(зона: 2)	3931,46	1820,30	5,59	0,00	2105,57	
	(зона: 3)	3852,28	1820,30	5,12	0,00	2026,86	
	(зона: 4)	3891,76	1820,30	5,24	0,00	2066,22	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1						31,87
	(зона: 1)	1077,58	272,17	2,08	0,00	803,33	
	(зона: 2)	1062,95	272,17	2,19	0,00	788,59	
	(зона: 3)	1033,28	272,17	2,00	0,00	759,11	
	(зона: 4)	1048,07	272,17	2,05	0,00	773,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-16-3	более 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм						191,15
	(зона: 1)	3782,68	1632,42	5,33	0,00	2144,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	3743,58	1632,42	5,59	0,00	2105,57	
	(зона: 3)	3664,40	1632,42	5,12	0,00	2026,86	
	(зона: 4)	3703,88	1632,42	5,24	0,00	2066,22	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3						27,87
	(зона: 1)	1043,42	238,01	2,08	0,00	803,33	
	(зона: 2)	1028,79	238,01	2,19	0,00	788,59	
	(зона: 3)	999,12	238,01	2,00	0,00	759,11	
	(зона: 4)	1013,91	238,01	2,05	0,00	773,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:						
61-16-5	до 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм						250,15
	(зона: 1)	4281,21	2136,28	0,00	0,00	2144,93	
	(зона: 2)	4241,85	2136,28	0,00	0,00	2105,57	
	(зона: 3)	4163,14	2136,28	0,00	0,00	2026,86	
	(зона: 4)	4202,50	2136,28	0,00	0,00	2066,22	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5						37,87
	(зона: 1)	1126,74	323,41	0,00	0,00	803,33	
	(зона: 2)	1112,00	323,41	0,00	0,00	788,59	
	(зона: 3)	1082,52	323,41	0,00	0,00	759,11	
	(зона: 4)	1097,26	323,41	0,00	0,00	773,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-16-7	более 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм						228,15
	(зона: 1)	4093,33	1948,40	0,00	0,00	2144,93	
	(зона: 2)	4053,97	1948,40	0,00	0,00	2105,57	
	(зона: 3)	3975,26	1948,40	0,00	0,00	2026,86	
	(зона: 4)	4014,62	1948,40	0,00	0,00	2066,22	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7						33,87
	(зона: 1)	1092,58	289,25	0,00	0,00	803,33	
	(зона: 2)	1077,84	289,25	0,00	0,00	788,59	
	(зона: 3)	1048,36	289,25	0,00	0,00	759,11	
	(зона: 4)	1063,10	289,25	0,00	0,00	773,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:						
61-16-9	до 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм						242,15
	(зона: 1)	4212,89	2067,96	0,00	0,00	2144,93	
	(зона: 2)	4173,53	2067,96	0,00	0,00	2105,57	
	(зона: 3)	4094,82	2067,96	0,00	0,00	2026,86	
	(зона: 4)	4134,18	2067,96	0,00	0,00	2066,22	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9						36,87
	(зона: 1)	1118,20	314,87	0,00	0,00	803,33	
	(зона: 2)	1103,46	314,87	0,00	0,00	788,59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1073,98	314,87	0,00	0,00	759,11	
	(зона: 4)	1088,72	314,87	0,00	0,00	773,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-16-11	более 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм						220,15
	(зона: 1)	4025,01	1880,08	0,00	0,00	2144,93	
	(зона: 2)	3985,65	1880,08	0,00	0,00	2105,57	
	(зона: 3)	3906,94	1880,08	0,00	0,00	2026,86	
	(зона: 4)	3946,30	1880,08	0,00	0,00	2066,22	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11						32,87
	(зона: 1)	1084,04	280,71	0,00	0,00	803,33	
	(зона: 2)	1069,30	280,71	0,00	0,00	788,59	
	(зона: 3)	1039,82	280,71	0,00	0,00	759,11	
	(зона: 4)	1054,56	280,71	0,00	0,00	773,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
Таблица 61-17	**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:						
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм						250,76
	(зона: 1)	3312,92	2274,39	4,17	0,00	1034,36	
	(зона: 2)	3294,14	2274,39	4,37	0,00	1015,38	
	(зона: 3)	3255,82	2274,39	4,01	0,00	977,42	
	(зона: 4)	3274,88	2274,39	4,09	0,00	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1						34,88
	(зона: 1)	835,21	316,36	2,08	0,00	516,77	
	(зона: 2)	825,84	316,36	2,19	0,00	507,29	
	(зона: 3)	806,68	316,36	2,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	816,22	316,36	2,05	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						414,18
	(зона: 1)	5923,97	3847,73	8,34	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	5886,43	3847,73	8,74	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	5809,81	3847,73	8,01	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	5847,93	3847,73	8,19	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3						48,6
	(зона: 1)	970,34	451,49	2,08	0,00	516,77	
	(зона: 2)	960,97	451,49	2,19	0,00	507,29	
	(зона: 3)	941,81	451,49	2,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	951,35	451,49	2,05	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						378,43
	(зона: 1)	5792,17	3716,18	8,09	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	5754,63	3716,18	8,49	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	5678,02	3716,18	7,77	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	5716,14	3716,18	7,95	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5						14,35
	(зона: 1-4)	130,15	130,15	0,00	0,00	0,00	
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм						457,37
	(зона: 1)	5739,61	4198,66	6,31	0,00	1534,64	
	(зона: 2)	5713,51	4198,66	6,62	0,00	1508,23	
	(зона: 3)	5665,72	4198,66	6,07	0,00	1460,99	
	(зона: 4)	5689,35	4198,66	6,20	0,00	1484,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,39)*	-
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						496,27
	(зона: 1)	6657,15	4610,35	8,34	0,00	2038,46	
	(зона: 2)	6622,77	4610,35	8,74	0,00	2003,68	
	(зона: 3)	6560,85	4610,35	8,01	0,00	1942,49	
	(зона: 4)	6591,45	4610,35	8,19	0,00	1972,91	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,86)*	-
61-17-9	декоративным раствором с канелюрами толщиной слоя до 40 мм						590,81
	(зона: 1)	7594,51	5547,71	8,34	0,00	2038,46	
	(зона: 2)	7560,13	5547,71	8,74	0,00	2003,68	
	(зона: 3)	7498,21	5547,71	8,01	0,00	1942,49	
	(зона: 4)	7528,81	5547,71	8,19	0,00	1972,91	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8						19
	(зона: 1-4)	174,42	174,42	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:						
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм						305,57
	(зона: 1)	4247,83	2805,13	5,33	0,00	1437,37	
	(зона: 2)	4221,71	2805,13	5,59	0,00	1410,99	
	(зона: 3)	4168,49	2805,13	5,12	0,00	1358,24	
	(зона: 4)	4194,99	2805,13	5,24	0,00	1384,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11						47,27
	(зона: 1)	952,79	433,94	2,08	0,00	516,77	
	(зона: 2)	943,42	433,94	2,19	0,00	507,29	
	(зона: 3)	924,26	433,94	2,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	933,80	433,94	2,05	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						439,69
	(зона: 1)	6501,93	4190,25	10,67	0,00	2301,01	
	(зона: 2)	6460,23	4190,25	11,19	0,00	2258,79	
	(зона: 3)	6374,84	4190,25	10,25	0,00	2174,34	
	(зона: 4)	6417,29	4190,25	10,47	0,00	2216,57	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13						50,04
	(зона: 1)	995,73	476,88	2,08	0,00	516,77	
	(зона: 2)	986,36	476,88	2,19	0,00	507,29	
	(зона: 3)	967,20	476,88	2,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	976,74	476,88	2,05	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
Таблица 61-18	**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.**						
	Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:						
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм						287,63
	(зона: 1)	3643,16	2608,80	0,00	0,00	1034,36	
	(зона: 2)	3624,18	2608,80	0,00	0,00	1015,38	
	(зона: 3)	3586,22	2608,80	0,00	0,00	977,42	
	(зона: 4)	3605,20	2608,80	0,00	0,00	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1						42,48
	(зона: 1)	902,06	385,29	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	892,58	385,29	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	873,61	385,29	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	883,10	385,29	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						457,32
	(зона: 1)	6316,40	4248,50	0,00	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	6278,46	4248,50	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	6202,57	4248,50	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	6240,51	4248,50	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3						53,35
	(зона: 1)	1012,39	495,62	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	1002,91	495,62	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	983,94	495,62	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	993,43	495,62	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						426,98
	(зона: 1)	6260,84	4192,94	0,00	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	6222,90	4192,94	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	6147,01	4192,94	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	6184,95	4192,94	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5						14,8
	(зона: 1-4)	134,24	134,24	0,00	0,00	0,00	
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм						526,17
	(зона: 1)	6364,88	4830,24	0,00	0,00	1534,64	
	(зона: 2)	6338,47	4830,24	0,00	0,00	1508,23	
	(зона: 3)	6291,23	4830,24	0,00	0,00	1460,99	
	(зона: 4)	6314,73	4830,24	0,00	0,00	1484,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,39)*	-
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						574,55
	(зона: 1)	7376,03	5337,57	0,00	0,00	2038,46	
	(зона: 2)	7341,25	5337,57	0,00	0,00	2003,68	
	(зона: 3)	7280,06	5337,57	0,00	0,00	1942,49	
	(зона: 4)	7310,48	5337,57	0,00	0,00	1972,91	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,86)*	-
61-18-9	декоративным раствором с канелюрами толщиной слоя до 40 мм						651,72
	(зона: 1)	8158,11	6119,65	0,00	0,00	2038,46	
	(зона: 2)	8123,33	6119,65	0,00	0,00	2003,68	
	(зона: 3)	8062,14	6119,65	0,00	0,00	1942,49	
	(зона: 4)	8092,56	6119,65	0,00	0,00	1972,91	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8						19,6
	(зона: 1-4)	179,93	179,93	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:						
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм						352,45
	(зона: 1)	4672,86	3235,49	0,00	0,00	1437,37	
	(зона: 2)	4646,48	3235,49	0,00	0,00	1410,99	
	(зона: 3)	4593,73	3235,49	0,00	0,00	1358,24	
	(зона: 4)	4620,11	3235,49	0,00	0,00	1384,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11						54,59
	(зона: 1)	1017,91	501,14	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	1008,43	501,14	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	989,46	501,14	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	998,95	501,14	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						484,17
	(зона: 1)	6915,15	4614,14	0,00	0,00	2301,01	
	(зона: 2)	6872,93	4614,14	0,00	0,00	2258,79	
	(зона: 3)	6788,48	4614,14	0,00	0,00	2174,34	
	(зона: 4)	6830,71	4614,14	0,00	0,00	2216,57	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13						60,83
	(зона: 1)	1096,48	579,71	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	1087,00	579,71	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	1068,03	579,71	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	1077,52	579,71	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.

Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм						303,64
	(зона: 1)	3788,37	2754,01	0,00	0,00	1034,36	
	(зона: 2)	3769,39	2754,01	0,00	0,00	1015,38	
	(зона: 3)	3731,43	2754,01	0,00	0,00	977,42	
	(зона: 4)	3750,41	2754,01	0,00	0,00	996,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1						39,71
	(зона: 1)	876,94	360,17	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	867,46	360,17	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	848,49	360,17	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	857,98	360,17	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						477,85
	(зона: 1)	6507,13	4439,23	0,00	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	6469,19	4439,23	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	6393,30	4439,23	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	6431,24	4439,23	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3						56,18
	(зона: 1)	1038,68	521,91	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	1029,20	521,91	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	1010,23	521,91	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	1019,72	521,91	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						479,11
	(зона: 1)	6772,76	4704,86	0,00	0,00	2067,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	6734,82	4704,86	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	6658,93	4704,86	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	6696,87	4704,86	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5						15,1
	(зона: 1-4)	136,96	136,96	0,00	0,00	0,00	
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм						559,45
	(зона: 1)	6670,39	5135,75	0,00	0,00	1534,64	
	(зона: 2)	6643,98	5135,75	0,00	0,00	1508,23	
	(зона: 3)	6596,74	5135,75	0,00	0,00	1460,99	
	(зона: 4)	6620,24	5135,75	0,00	0,00	1484,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,39)*	-
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						606,51
	(зона: 1)	7672,94	5634,48	0,00	0,00	2038,46	
	(зона: 2)	7638,16	5634,48	0,00	0,00	2003,68	
	(зона: 3)	7576,97	5634,48	0,00	0,00	1942,49	
	(зона: 4)	7607,39	5634,48	0,00	0,00	1972,91	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,86)*	-
61-19-9	декоративным раствором с канелюрами толщиной слоя до 40 мм						712,19
	(зона: 1)	8725,92	6687,46	0,00	0,00	2038,46	
	(зона: 2)	8691,14	6687,46	0,00	0,00	2003,68	
	(зона: 3)	8629,95	6687,46	0,00	0,00	1942,49	
	(зона: 4)	8660,37	6687,46	0,00	0,00	1972,91	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8						20
	(зона: 1-4)	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:						
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм						358,56
	(зона: 1)	4728,95	3291,58	0,00	0,00	1437,37	
	(зона: 2)	4702,57	3291,58	0,00	0,00	1410,99	
	(зона: 3)	4649,82	3291,58	0,00	0,00	1358,24	
	(зона: 4)	4676,20	3291,58	0,00	0,00	1384,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11						53,85
	(зона: 1)	1011,11	494,34	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	1001,63	494,34	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	982,66	494,34	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	992,15	494,34	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-19-13	известковым раствором с канелюрами толщиной слоя до 40 мм						513,28
	(зона: 1)	7192,57	4891,56	0,00	0,00	2301,01	
	(зона: 2)	7150,35	4891,56	0,00	0,00	2258,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	7065,90	4891,56	0,00	0,00	2174,34	
	(зона: 4)	7108,13	4891,56	0,00	0,00	2216,57	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13						59,89
	(зона: 1)	1087,52	570,75	0,00	0,00	516,77	
	(зона: 2)	1078,04	570,75	0,00	0,00	507,29	
	(зона: 3)	1059,07	570,75	0,00	0,00	488,32	
	(зона: 4)	1068,56	570,75	0,00	0,00	497,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
Таблица 61-20	**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-20-1	с земли и лесов						323,4
	(зона: 1)	5009,48	2933,24	8,34	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	4971,94	2933,24	8,74	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	4895,32	2933,24	8,01	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	4933,44	2933,24	8,19	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-20-2	с лестниц						389
	(зона: 1)	5596,13	3528,23	0,00	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	5558,19	3528,23	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	5482,30	3528,23	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	5520,24	3528,23	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-20-3	с люлек						375,8
	(зона: 1)	5476,41	3408,51	0,00	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	5438,47	3408,51	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	5362,58	3408,51	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	5400,52	3408,51	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:						
61-20-4	с земли и лесов						764,4
	(зона: 1)	9068,69	7017,19	8,34	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	9034,23	7017,19	8,74	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	8972,13	7017,19	8,01	0,00	1946,93	
	(зона: 4)	9002,81	7017,19	8,19	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
61-20-5	с лестниц						940,2
	(зона: 1)	10674,20	8631,04	0,00	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	10639,34	8631,04	0,00	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	10577,97	8631,04	0,00	0,00	1946,93	
	(зона: 4)	10608,47	8631,04	0,00	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
61-20-6	с люлек						940,2
	(зона: 1)	10674,20	8631,04	0,00	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	10639,34	8631,04	0,00	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	10577,97	8631,04	0,00	0,00	1946,93	
	(зона: 4)	10608,47	8631,04	0,00	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:						
61-20-7	с земли и лесов						288
	(зона: 1)	4803,00	2612,16	8,34	0,00	2182,50	
	(зона: 2)	4763,36	2612,16	8,74	0,00	2142,46	
	(зона: 3)	4682,53	2612,16	8,01	0,00	2062,36	
	(зона: 4)	4722,76	2612,16	8,19	0,00	2102,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-20-8	с лестниц						405,8
	(зона: 1)	5863,11	3680,61	0,00	0,00	2182,50	
	(зона: 2)	5823,07	3680,61	0,00	0,00	2142,46	
	(зона: 3)	5742,97	3680,61	0,00	0,00	2062,36	
	(зона: 4)	5783,02	3680,61	0,00	0,00	2102,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-20-9	с люлек						331,2
	(зона: 1)	5186,48	3003,98	0,00	0,00	2182,50	
	(зона: 2)	5146,44	3003,98	0,00	0,00	2142,46	
	(зона: 3)	5066,34	3003,98	0,00	0,00	2062,36	
	(зона: 4)	5106,39	3003,98	0,00	0,00	2102,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
Таблица 61-21	**Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-21-1	с земли и лесов						389
	(зона: 1)	5604,47	3528,23	8,34	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	5566,93	3528,23	8,74	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	5490,31	3528,23	8,01	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	5528,43	3528,23	8,19	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-21-2	с лестниц						471,4
	(зона: 1)	6343,50	4275,60	0,00	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	6305,56	4275,60	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	6229,67	4275,60	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	6267,61	4275,60	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-21-3	с люлек						454,6
	(зона: 1)	6191,12	4123,22	0,00	0,00	2067,90	
	(зона: 2)	6153,18	4123,22	0,00	0,00	2029,96	
	(зона: 3)	6077,29	4123,22	0,00	0,00	1954,07	
	(зона: 4)	6115,23	4123,22	0,00	0,00	1992,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:						
61-21-4	с земли и лесов						940,2
	(зона: 1)	10682,54	8631,04	8,34	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	10648,08	8631,04	8,74	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	10585,98	8631,04	8,01	0,00	1946,93	
	(зона: 4)	10616,66	8631,04	8,19	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
61-21-5	с лестниц						1161,3
	(зона: 1)	12703,89	10660,73	0,00	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	12669,03	10660,73	0,00	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	12607,66	10660,73	0,00	0,00	1946,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	12638,16	10660,73	0,00	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
61-21-6	с люлек						1161,3
	(зона: 1)	12703,89	10660,73	0,00	0,00	2043,16	
	(зона: 2)	12669,03	10660,73	0,00	0,00	2008,30	
	(зона: 3)	12607,66	10660,73	0,00	0,00	1946,93	
	(зона: 4)	12638,16	10660,73	0,00	0,00	1977,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:						
61-21-7	с земли и лесов						337,5
	(зона: 1)	5251,97	3061,13	8,34	0,00	2182,50	
	(зона: 2)	5212,33	3061,13	8,74	0,00	2142,46	
	(зона: 3)	5131,50	3061,13	8,01	0,00	2062,36	
	(зона: 4)	5171,73	3061,13	8,19	0,00	2102,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-21-8	с лестниц						413,5
	(зона: 1)	5932,95	3750,45	0,00	0,00	2182,50	
	(зона: 2)	5892,91	3750,45	0,00	0,00	2142,46	
	(зона: 3)	5812,81	3750,45	0,00	0,00	2062,36	
	(зона: 4)	5852,86	3750,45	0,00	0,00	2102,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-21-9	с люлек						399,3
	(зона: 1)	5804,15	3621,65	0,00	0,00	2182,50	
	(зона: 2)	5764,11	3621,65	0,00	0,00	2142,46	
	(зона: 3)	5684,01	3621,65	0,00	0,00	2062,36	
	(зона: 4)	5724,06	3621,65	0,00	0,00	2102,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-

Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.

Измеритель: **100 м^2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-1	до 5 м с земли и лесов						549,55
	(зона: 1)	7720,93	4984,42	10,91	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	7671,46	4984,42	11,45	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	7570,47	4984,42	10,48	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	7620,72	4984,42	10,72	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-2	до 5 м с лестниц						678,55
	(зона: 1)	8880,05	6154,45	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	8830,04	6154,45	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	8730,02	6154,45	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	8780,03	6154,45	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-3	до 5 м с люлек						652,55
	(зона: 1)	8644,23	5918,63	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	8594,22	5918,63	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	8494,20	5918,63	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	8544,21	5918,63	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-4	более 5 м с земли и лесов						466,91
	(зона: 1)	6971,38	4234,87	10,91	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	6921,91	4234,87	11,45	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	6820,92	4234,87	10,48	0,00	2575,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	6871,17	4234,87	10,72	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-5	более 5 м с лестниц						595,91
	(зона: 1)	8130,50	5404,90	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	8080,49	5404,90	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	7980,47	5404,90	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	8030,48	5404,90	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-6	более 5 м с люлек						569,91
	(зона: 1)	7894,68	5169,08	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	7844,67	5169,08	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	7744,65	5169,08	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	7794,66	5169,08	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-7	до 5 м с земли и лесов						717,75
	(зона: 1)	9246,50	6509,99	10,91	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	9197,03	6509,99	11,45	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	9096,04	6509,99	10,48	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	9146,29	6509,99	10,72	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-8	до 5 м с лестниц						846,75
	(зона: 1)	10405,62	7680,02	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	10355,61	7680,02	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	10255,59	7680,02	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	10305,60	7680,02	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-9	до 5 м с люлек						820,75
	(зона: 1)	10169,80	7444,20	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	10119,79	7444,20	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	10019,77	7444,20	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	10069,78	7444,20	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-10	более 5 м с земли и лесов						635,12
	(зона: 1)	8497,05	5760,54	10,91	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	8447,58	5760,54	11,45	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	8346,59	5760,54	10,48	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	8396,84	5760,54	10,72	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-11	более 5 м с лестниц						764,12
	(зона: 1)	9656,17	6930,57	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	9606,16	6930,57	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	9506,14	6930,57	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	9556,15	6930,57	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-12	более 5 м с люлек						738,12
	(зона: 1)	9420,35	6694,75	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	9370,34	6694,75	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	9270,32	6694,75	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	9320,33	6694,75	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-22-13	до 5 м с земли и лесов						603,21
	(зона: 1)	8306,89	5471,11	10,91	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	8255,60	5471,11	11,45	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	8150,96	5471,11	10,48	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	8203,04	5471,11	10,72	0,00	2721,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-14	до 5 м с лестниц						745,21
	(зона: 1)	9583,92	6759,05	0,00	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	9532,09	6759,05	0,00	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	9428,42	6759,05	0,00	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	9480,26	6759,05	0,00	0,00	2721,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-15	до 5 м с люлек						716,21
	(зона: 1)	9320,89	6496,02	0,00	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	9269,06	6496,02	0,00	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	9165,39	6496,02	0,00	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	9217,23	6496,02	0,00	0,00	2721,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-16	более 5 м с земли и лесов						513,27
	(зона: 1)	7491,14	4655,36	10,91	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	7439,85	4655,36	11,45	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	7335,21	4655,36	10,48	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	7387,29	4655,36	10,72	0,00	2721,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-17	более 5 м с лестниц						655,27
	(зона: 1)	8768,17	5943,30	0,00	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	8716,34	5943,30	0,00	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	8612,67	5943,30	0,00	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	8664,51	5943,30	0,00	0,00	2721,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-18	более 5 м с люлек						626,27
	(зона: 1)	8505,14	5680,27	0,00	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	8453,31	5680,27	0,00	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	8349,64	5680,27	0,00	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	8401,48	5680,27	0,00	0,00	2721,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-22-19	до 5 м^2 с земли и лесов						904,73
	(зона: 1)	11414,20	8205,90	10,91	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	11360,85	8205,90	11,45	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	11267,30	8205,90	10,48	0,00	3050,92	
	(зона: 4)	11313,50	8205,90	10,72	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-22-20	до 5 м^2 с лестниц						1117,73
	(зона: 1)	13335,20	10137,81	0,00	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	13281,31	10137,81	0,00	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	13188,73	10137,81	0,00	0,00	3050,92	
	(зона: 4)	13234,69	10137,81	0,00	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-22-21	до 5 м^2 с люлек						1074,73
	(зона: 1)	12945,19	9747,80	0,00	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	12891,30	9747,80	0,00	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	12798,72	9747,80	0,00	0,00	3050,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	12844,68	9747,80	0,00	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-22-22	до 5 м^2 с земли и лесов						1220,26
	(зона: 1)	14276,06	11067,76	10,91	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	14222,71	11067,76	11,45	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	14129,16	11067,76	10,48	0,00	3050,92	
	(зона: 4)	14175,36	11067,76	10,72	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-22-23	до 5 м^2 с лестниц						1508,26
	(зона: 1)	16877,31	13679,92	0,00	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	16823,42	13679,92	0,00	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	16730,84	13679,92	0,00	0,00	3050,92	
	(зона: 4)	16776,80	13679,92	0,00	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-22-24	до 5 м^2 с люлек						1450,26
	(зона: 1)	16351,25	13153,86	0,00	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	16297,36	13153,86	0,00	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	16204,78	13153,86	0,00	0,00	3050,92	
	(зона: 4)	16250,74	13153,86	0,00	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
Таблица 61-23	**Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**						
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-1	до 5 м с земли и лесов						985,55
	(зона: 1)	11675,45	8938,94	10,91	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	11625,98	8938,94	11,45	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	11524,99	8938,94	10,48	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	11575,24	8938,94	10,72	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-2	до 5 м с лестниц						1114,55
	(зона: 1)	12834,57	10108,97	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	12784,56	10108,97	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	12684,54	10108,97	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	12734,55	10108,97	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-3	до 5 м с люлек						1061,55
	(зона: 1)	12353,86	9628,26	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	12303,85	9628,26	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	12203,83	9628,26	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	12253,84	9628,26	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-4	более 5 м с земли и лесов						902,91
	(зона: 1)	10925,90	8189,39	10,91	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	10876,43	8189,39	11,45	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	10775,44	8189,39	10,48	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	10825,69	8189,39	10,72	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-5	более 5 м с лестниц						1031,91
	(зона: 1)	12085,02	9359,42	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	12035,01	9359,42	0,00	0,00	2675,59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	11934,99	9359,42	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	11985,00	9359,42	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-6	более 5 м с люлек						1005,91
	(зона: 1)	11849,20	9123,60	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	11799,19	9123,60	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	11699,17	9123,60	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	11749,18	9123,60	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-7	до 5 м с земли и лесов						1153,75
	(зона: 1)	13201,02	10464,51	10,91	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	13151,55	10464,51	11,45	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	13050,56	10464,51	10,48	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	13100,81	10464,51	10,72	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-8	до 5 м с лестниц						1282,75
	(зона: 1)	14360,14	11634,54	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	14310,13	11634,54	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	14210,11	11634,54	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	14260,12	11634,54	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-9	до 5 м с люлек						1256,75
	(зона: 1)	14124,32	11398,72	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	14074,31	11398,72	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	13974,29	11398,72	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	14024,30	11398,72	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-10	более 5 м с земли и лесов						1071,12
	(зона: 1)	12451,57	9715,06	10,91	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	12402,10	9715,06	11,45	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	12301,11	9715,06	10,48	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	12351,36	9715,06	10,72	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-11	более 5 м с лестниц						1200,12
	(зона: 1)	13610,69	10885,09	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	13560,68	10885,09	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	13460,66	10885,09	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	13510,67	10885,09	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-12	более 5 м с люлек						1174,12
	(зона: 1)	13374,87	10649,27	0,00	0,00	2725,60	
	(зона: 2)	13324,86	10649,27	0,00	0,00	2675,59	
	(зона: 3)	13224,84	10649,27	0,00	0,00	2575,57	
	(зона: 4)	13274,85	10649,27	0,00	0,00	2625,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-13	до 5 м с земли и лесов						1081,21
	(зона: 1)	12642,35	9806,57	10,91	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	12591,06	9806,57	11,45	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	12486,42	9806,57	10,48	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	12538,50	9806,57	10,72	0,00	2721,21	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-14	до 5 м с лестниц						1223,21
	(зона: 1)	13919,38	11094,51	0,00	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	13867,55	11094,51	0,00	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	13763,88	11094,51	0,00	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	13815,72	11094,51	0,00	0,00	2721,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-15	до 5 м с люлек						1194,21
	(зона: 1)	13656,35	10831,48	0,00	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	13604,52	10831,48	0,00	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	13500,85	10831,48	0,00	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	13552,69	10831,48	0,00	0,00	2721,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-16	более 5 м с земли и лесов						991,27
	(зона: 1)	11826,60	8990,82	10,91	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	11775,31	8990,82	11,45	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	11670,67	8990,82	10,48	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	11722,75	8990,82	10,72	0,00	2721,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-17	более 5 м с лестниц						1133,27
	(зона: 1)	13103,63	10278,76	0,00	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	13051,80	10278,76	0,00	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	12948,13	10278,76	0,00	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	12999,97	10278,76	0,00	0,00	2721,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-18	более 5 м с люлек						1104,27
	(зона: 1)	12840,60	10015,73	0,00	0,00	2824,87	
	(зона: 2)	12788,77	10015,73	0,00	0,00	2773,04	
	(зона: 3)	12685,10	10015,73	0,00	0,00	2669,37	
	(зона: 4)	12736,94	10015,73	0,00	0,00	2721,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-23-19	до 5 м^2 с земли и лесов						1621,73
	(зона: 1)	17917,39	14709,09	10,91	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	17864,04	14709,09	11,45	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	17770,49	14709,09	10,48	0,00	3050,92	
	(зона: 4)	17816,69	14709,09	10,72	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-23-20	до 5 м^2 с лестниц						1834,73
	(зона: 1)	19838,39	16641,00	0,00	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	19784,50	16641,00	0,00	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	19691,92	16641,00	0,00	0,00	3050,92	
	(зона: 4)	19737,88	16641,00	0,00	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-23-21	до 5 м^2 с люлек						1791,73
	(зона: 1)	19448,38	16250,99	0,00	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	19394,49	16250,99	0,00	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	19301,91	16250,99	0,00	0,00	3050,92	
	(зона: 4)	19347,87	16250,99	0,00	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-23-22	до 5 м^2 с земли и лесов						2188,26
	(зона: 1)	23055,82	19847,52	10,91	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	23002,47	19847,52	11,45	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	22908,92	19847,52	10,48	0,00	3050,92	
	(зона: 4)	22955,12	19847,52	10,72	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-23-23	до 5 м^2 с лестниц						2476,26
	(зона: 1)	25657,07	22459,68	0,00	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	25603,18	22459,68	0,00	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	25510,60	22459,68	0,00	0,00	3050,92	
	(зона: 4)	25556,56	22459,68	0,00	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-23-24	до 5 м^2 с люлек						2418,26
	(зона: 1)	25131,01	21933,62	0,00	0,00	3197,39	
	(зона: 2)	25077,12	21933,62	0,00	0,00	3143,50	
	(зона: 3)	24984,54	21933,62	0,00	0,00	3050,92	
	(зона: 4)	25030,50	21933,62	0,00	0,00	3096,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
Таблица 61-24	**Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).**						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)						62,91
	(зона: 1)	2885,85	654,26	213,34	59,12	2018,25	
	(зона: 2)	2795,28	654,26	219,52	59,12	1921,50	
	(зона: 3)	2685,72	654,26	234,11	59,12	1797,35	
	(зона: 4)	2737,26	654,26	238,16	59,12	1844,84	
Таблица 61-25	**Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом.**						
	Измеритель: **100 м^2 очищенной поверхности**						
	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:						
61-25-1	гладкой с земли и лесов						18,33
	(зона: 1)	1136,98	158,55	968,40	86,01	10,03	
	(зона: 2)	1153,00	158,55	984,61	86,01	9,84	
	(зона: 3)	1141,37	158,55	973,34	86,01	9,48	
	(зона: 4)	1158,59	158,55	990,38	86,01	9,66	
61-25-2	гладкой с лестниц						22,85
	(зона: 1)	1415,00	197,65	1207,32	107,23	10,03	
	(зона: 2)	1435,03	197,65	1227,54	107,23	9,84	
	(зона: 3)	1420,62	197,65	1213,49	107,23	9,48	
	(зона: 4)	1442,04	197,65	1234,73	107,23	9,66	
61-25-3	гладкой с люлек						21,92
	(зона: 1)	1358,33	189,61	1158,69	102,91	10,03	
	(зона: 2)	1377,54	189,61	1178,09	102,91	9,84	
	(зона: 3)	1363,70	189,61	1164,61	102,91	9,48	
	(зона: 4)	1384,27	189,61	1185,00	102,91	9,66	
61-25-4	с рустами с земли и лесов						21,92
	(зона: 1)	1358,33	189,61	1158,69	102,91	10,03	
	(зона: 2)	1377,54	189,61	1178,09	102,91	9,84	
	(зона: 3)	1363,70	189,61	1164,61	102,91	9,48	
	(зона: 4)	1384,27	189,61	1185,00	102,91	9,66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-25-5	с рустами с лестниц						27,38
	(зона: 1)	1694,18	236,84	1447,31	128,55	10,03	
	(зона: 2)	1718,22	236,84	1471,54	128,55	9,84	
	(зона: 3)	1701,02	236,84	1454,70	128,55	9,48	
	(зона: 4)	1726,66	236,84	1480,16	128,55	9,66	
61-25-6	с рустами с люлек						26,33
	(зона: 1)	1628,00	227,75	1390,22	123,48	10,03	
	(зона: 2)	1651,08	227,75	1413,49	123,48	9,84	
	(зона: 3)	1634,55	227,75	1397,32	123,48	9,48	
	(зона: 4)	1659,19	227,75	1421,78	123,48	9,66	
Таблица 61-26	**Перетирка штукатурки.**						
	Измеритель: **100 м^2 перетертой поверхности**						
	Перетирка штукатурки:						
61-26-1	внутренних помещений						28,07
	(зона: 1)	255,84	236,63	3,21	1,08	16,00	
	(зона: 2)	255,67	236,63	3,34	1,08	15,70	
	(зона: 3)	254,89	236,63	3,14	1,08	15,12	
	(зона: 4)	255,21	236,63	3,17	1,08	15,41	
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов						35,73
	(зона: 1)	315,93	301,20	0,61	0,00	14,12	
	(зона: 2)	315,70	301,20	0,64	0,00	13,86	
	(зона: 3)	315,13	301,20	0,59	0,00	13,34	
	(зона: 4)	315,40	301,20	0,60	0,00	13,60	
61-26-3	фасадов гладких с лестниц						44,2
	(зона: 1)	386,73	372,61	0,00	0,00	14,12	
	(зона: 2)	386,47	372,61	0,00	0,00	13,86	
	(зона: 3)	385,95	372,61	0,00	0,00	13,34	
	(зона: 4)	386,21	372,61	0,00	0,00	13,60	
61-26-4	фасадов гладких с люлек						43,04
	(зона: 1)	376,95	362,83	0,00	0,00	14,12	
	(зона: 2)	376,69	362,83	0,00	0,00	13,86	
	(зона: 3)	376,17	362,83	0,00	0,00	13,34	
	(зона: 4)	376,43	362,83	0,00	0,00	13,60	
	Перетирка штукатурки фасадов с рустами:						
61-26-5	с земли и лесов						47,91
	(зона: 1)	418,61	403,88	0,61	0,00	14,12	
	(зона: 2)	418,38	403,88	0,64	0,00	13,86	
	(зона: 3)	417,81	403,88	0,59	0,00	13,34	
	(зона: 4)	418,08	403,88	0,60	0,00	13,60	
61-26-6	с лестниц						60,08
	(зона: 1)	520,59	506,47	0,00	0,00	14,12	
	(зона: 2)	520,33	506,47	0,00	0,00	13,86	
	(зона: 3)	519,81	506,47	0,00	0,00	13,34	
	(зона: 4)	520,07	506,47	0,00	0,00	13,60	
61-26-7	с люлек						57,65
	(зона: 1)	500,11	485,99	0,00	0,00	14,12	
	(зона: 2)	499,85	485,99	0,00	0,00	13,86	
	(зона: 3)	499,33	485,99	0,00	0,00	13,34	
	(зона: 4)	499,59	485,99	0,00	0,00	13,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-27	**Насечка поверхностей под штукатурку.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:						
61-27-1	по кирпичу						32,48
	(зона: 1)	560,55	252,04	308,51	29,48	0,00	
	(зона: 2)	565,85	252,04	313,81	29,48	0,00	
	(зона: 3)	563,37	252,04	311,33	29,48	0,00	
	(зона: 4)	569,09	252,04	317,05	29,48	0,00	
61-27-2	по бетону						57,42
	(зона: 1)	1008,55	445,58	562,97	53,80	0,00	
	(зона: 2)	1018,24	445,58	572,66	53,80	0,00	
	(зона: 3)	1013,71	445,58	568,13	53,80	0,00	
	(зона: 4)	1024,14	445,58	578,56	53,80	0,00	
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:						
61-27-3	по кирпичу						39,44
	(зона: 1)	680,38	306,05	374,33	35,78	0,00	
	(зона: 2)	686,82	306,05	380,77	35,78	0,00	
	(зона: 3)	683,81	306,05	377,76	35,78	0,00	
	(зона: 4)	690,75	306,05	384,70	35,78	0,00	
61-27-4	по бетону						70,18
	(зона: 1)	1226,46	544,60	681,86	65,17	0,00	
	(зона: 2)	1238,18	544,60	693,58	65,17	0,00	
	(зона: 3)	1232,70	544,60	688,10	65,17	0,00	
	(зона: 4)	1245,33	544,60	700,73	65,17	0,00	
Таблица 61-28	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:						
61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям						81,6
	(зона: 1)	5855,92	621,79	17,88	0,00	5216,25	
	(зона: 2)	5759,10	621,79	18,06	0,00	5119,25	
	(зона: 3)	5566,27	621,79	17,04	0,00	4927,44	
	(зона: 4)	5662,74	621,79	17,60	0,00	5023,35	
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам						52
	(зона: 1)	5447,09	396,24	13,89	0,00	5036,96	
	(зона: 2)	5353,53	396,24	14,04	0,00	4943,25	
	(зона: 3)	5167,50	396,24	13,24	0,00	4758,02	
	(зона: 4)	5260,55	396,24	13,68	0,00	4850,63	
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным						71,14
	(зона: 1)	5693,31	542,09	21,86	0,00	5129,36	
	(зона: 2)	5598,11	542,09	22,07	0,00	5033,95	
	(зона: 3)	5408,25	542,09	20,83	0,00	4845,33	
	(зона: 4)	5503,25	542,09	21,52	0,00	4939,64	
61-28-4	Обертывание балок сеткой						26,2
	(зона: 1)	5085,69	199,64	10,93	0,00	4875,12	
	(зона: 2)	4995,08	199,64	11,04	0,00	4784,40	
	(зона: 3)	4815,18	199,64	10,42	0,00	4605,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	4905,16	199,64	10,76	0,00	4694,76	
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:							
61-28-5	стен и перегородок						60,2
	(зона: 1)	5935,84	471,37	60,99	0,00	5403,48	
	(зона: 2)	5836,00	471,37	61,56	0,00	5303,07	
	(зона: 3)	5633,88	471,37	58,11	0,00	5104,40	
	(зона: 4)	5735,15	471,37	60,04	0,00	5203,74	
61-28-6	потолков, лестничных маршей						68
	(зона: 1)	6028,78	532,44	63,64	0,00	5432,70	
	(зона: 2)	5928,43	532,44	64,24	0,00	5331,75	
	(зона: 3)	5725,08	532,44	60,64	0,00	5132,00	
	(зона: 4)	5826,97	532,44	62,65	0,00	5231,88	
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера						86,6
	(зона: 1)	6149,86	678,08	60,99	0,00	5410,79	
	(зона: 2)	6049,88	678,08	61,56	0,00	5310,24	
	(зона: 3)	5847,49	678,08	58,11	0,00	5111,30	
	(зона: 4)	5948,89	678,08	60,04	0,00	5210,77	
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей						102,1
	(зона: 1)	6304,41	799,44	64,97	0,00	5440,00	
	(зона: 2)	6203,94	799,44	65,58	0,00	5338,92	
	(зона: 3)	6000,26	799,44	61,91	0,00	5138,91	
	(зона: 4)	6102,31	799,44	63,96	0,00	5238,91	

Таблица 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности.

Измеритель: **100 м^2 поверхности**

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:							
61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой						105,9
	(зона: 1)	1518,78	806,96	13,89	0,00	697,93	
	(зона: 2)	1506,12	806,96	14,04	0,00	685,12	
	(зона: 3)	1479,71	806,96	13,24	0,00	659,51	
	(зона: 4)	1492,96	806,96	13,68	0,00	672,32	
61-29-2	из драни штукатурной						39
	(зона: 1)	751,87	297,18	13,89	0,00	440,80	
	(зона: 2)	743,93	297,18	14,04	0,00	432,71	
	(зона: 3)	726,95	297,18	13,24	0,00	416,53	
	(зона: 4)	735,48	297,18	13,68	0,00	424,62	

Таблица 61-30 Замена основания под штукатурку из драни.

Измеритель: **100 м^2 поверхности**

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:							
61-30-1	стен площадью до 10 м^2						48,3
	(зона: 1)	829,94	368,05	13,89	0,00	448,00	
	(зона: 2)	821,87	368,05	14,04	0,00	439,78	
	(зона: 3)	804,63	368,05	13,24	0,00	423,34	
	(зона: 4)	813,29	368,05	13,68	0,00	431,56	
61-30-2	стен площадью до 20 м^2						41
	(зона: 1)	774,31	312,42	13,89	0,00	448,00	
	(зона: 2)	766,24	312,42	14,04	0,00	439,78	
	(зона: 3)	749,00	312,42	13,24	0,00	423,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	757,66	312,42	13,68	0,00	431,56	
61-30-3	потолков площадью до 10 м^2						57,8
	(зона: 1)	902,33	440,44	13,89	0,00	448,00	
	(зона: 2)	894,26	440,44	14,04	0,00	439,78	
	(зона: 3)	877,02	440,44	13,24	0,00	423,34	
	(зона: 4)	885,68	440,44	13,68	0,00	431,56	
61-30-4	потолков площадью до 20 м^2						49,4
	(зона: 1)	838,32	376,43	13,89	0,00	448,00	
	(зона: 2)	830,25	376,43	14,04	0,00	439,78	
	(зона: 3)	813,01	376,43	13,24	0,00	423,34	
	(зона: 4)	821,67	376,43	13,68	0,00	431,56	
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м^2						72,5
	(зона: 1)	1014,34	552,45	13,89	0,00	448,00	
	(зона: 2)	1006,27	552,45	14,04	0,00	439,78	
	(зона: 3)	989,03	552,45	13,24	0,00	423,34	
	(зона: 4)	997,69	552,45	13,68	0,00	431,56	
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м^2						62
	(зона: 1)	934,33	472,44	13,89	0,00	448,00	
	(зона: 2)	926,26	472,44	14,04	0,00	439,78	
	(зона: 3)	909,02	472,44	13,24	0,00	423,34	
	(зона: 4)	917,68	472,44	13,68	0,00	431,56	
Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:							
61-30-7	стен площадью до 10 м^2						58,8
	(зона: 1)	1516,83	448,06	27,79	0,00	1040,98	
	(зона: 2)	1497,39	448,06	28,07	0,00	1021,26	
	(зона: 3)	1458,44	448,06	26,48	0,00	983,90	
	(зона: 4)	1477,99	448,06	27,35	0,00	1002,58	
61-30-8	стен площадью до 20 м^2						50,4
	(зона: 1)	1452,82	384,05	27,79	0,00	1040,98	
	(зона: 2)	1433,38	384,05	28,07	0,00	1021,26	
	(зона: 3)	1394,43	384,05	26,48	0,00	983,90	
	(зона: 4)	1413,98	384,05	27,35	0,00	1002,58	
61-30-9	потолков площадью до 10 м^2						71,4
	(зона: 1)	1612,84	544,07	27,79	0,00	1040,98	
	(зона: 2)	1593,40	544,07	28,07	0,00	1021,26	
	(зона: 3)	1554,45	544,07	26,48	0,00	983,90	
	(зона: 4)	1574,00	544,07	27,35	0,00	1002,58	
61-30-10	потолков площадью до 20 м^2						60,9
	(зона: 1)	1532,83	464,06	27,79	0,00	1040,98	
	(зона: 2)	1513,39	464,06	28,07	0,00	1021,26	
	(зона: 3)	1474,44	464,06	26,48	0,00	983,90	
	(зона: 4)	1493,99	464,06	27,35	0,00	1002,58	
Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб. Измеритель: **100 м^2 поверхности**							
61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб						131,4
	(зона: 1)	2054,38	1191,80	6,74	0,00	855,84	
	(зона: 2)	2039,01	1191,80	7,07	0,00	840,14	
	(зона: 3)	2007,01	1191,80	6,48	0,00	808,73	
	(зона: 4)	2022,86	1191,80	6,62	0,00	824,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-32	**Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм.**						
	Измеритель: **100 м²**						
61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм						57,25
	(зона: 1)	1069,80	468,88	223,37	0,00	377,55	
	(зона: 2)	1064,85	468,88	225,35	0,00	370,62	
	(зона: 3)	1038,47	468,88	212,82	0,00	356,77	
	(зона: 4)	1052,48	468,88	219,90	0,00	363,70	
	Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ						
	Подраздел 62.1 ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ						
Таблица 62-1	**Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**						
	Окраска клеевыми составами:						
62-1-1	простая						13,7
	(зона: 1)	196,90	110,15	9,85	1,08	76,90	
	(зона: 2)	195,67	110,15	10,03	1,08	75,49	
	(зона: 3)	192,28	110,15	9,46	1,08	72,67	
	(зона: 4)	193,95	110,15	9,71	1,08	74,09	
62-1-2	улучшенная						21,1
	(зона: 1)	262,92	172,81	9,85	1,08	80,26	
	(зона: 2)	261,62	172,81	10,03	1,08	78,78	
	(зона: 3)	258,11	172,81	9,46	1,08	75,84	
	(зона: 4)	259,84	172,81	9,71	1,08	77,32	
62-1-3	высококачественная						33,8
	(зона: 1)	387,34	284,93	9,85	1,08	92,56	
	(зона: 2)	385,82	284,93	10,03	1,08	90,86	
	(зона: 3)	381,86	284,93	9,46	1,08	87,47	
	(зона: 4)	383,82	284,93	9,71	1,08	89,18	
	Окраска известковыми составами:						
62-1-4	по штукатурке						14,3
	(зона: 1)	146,08	113,97	7,20	1,08	24,91	
	(зона: 2)	145,78	113,97	7,36	1,08	24,45	
	(зона: 3)	144,44	113,97	6,93	1,08	23,54	
	(зона: 4)	145,07	113,97	7,10	1,08	24,00	
62-1-5	по кирпичу и бетону						10,4
	(зона: 1)	118,23	82,89	7,20	1,08	28,14	
	(зона: 2)	117,87	82,89	7,36	1,08	27,62	
	(зона: 3)	116,41	82,89	6,93	1,08	26,59	
	(зона: 4)	117,10	82,89	7,10	1,08	27,11	
62-1-6	по дереву						10,27
	(зона: 1)	113,52	81,85	7,20	1,08	24,47	
	(зона: 2)	113,23	81,85	7,36	1,08	24,02	
	(зона: 3)	111,91	81,85	6,93	1,08	23,13	
	(зона: 4)	112,53	81,85	7,10	1,08	23,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 62-2	**Простая масляная окраска ранее окрашенных стен.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:						
62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						15,39
	(зона: 1)	416,28	129,74	11,18	1,08	275,36	
	(зона: 2)	407,05	129,74	11,37	1,08	265,94	
	(зона: 3)	402,85	129,74	10,73	1,08	262,38	
	(зона: 4)	408,19	129,74	11,02	1,08	267,43	
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						21,2
	(зона: 1)	711,51	178,72	12,51	1,08	520,28	
	(зона: 2)	697,02	178,72	12,71	1,08	505,59	
	(зона: 3)	684,93	178,72	11,99	1,08	494,22	
	(зона: 4)	694,82	178,72	12,33	1,08	503,77	
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						33,29
	(зона: 1)	903,57	280,63	12,51	1,08	610,43	
	(зона: 2)	886,87	280,63	12,71	1,08	593,53	
	(зона: 3)	872,29	280,63	11,99	1,08	579,67	
	(зона: 4)	883,84	280,63	12,33	1,08	590,88	
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						61,33
	(зона: 1)	1244,77	517,01	12,51	1,08	715,25	
	(зона: 2)	1225,40	517,01	12,71	1,08	695,68	
	(зона: 3)	1208,10	517,01	11,99	1,08	679,10	
	(зона: 4)	1221,57	517,01	12,33	1,08	692,23	
Таблица 62-3	**Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:						
62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						18,24
	(зона: 1)	668,32	153,76	11,18	1,08	503,38	
	(зона: 2)	650,62	153,76	11,37	1,08	485,49	
	(зона: 3)	644,48	153,76	10,73	1,08	479,99	
	(зона: 4)	654,01	153,76	11,02	1,08	489,23	
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						25,19
	(зона: 1)	1038,35	212,35	11,18	1,08	814,82	
	(зона: 2)	1013,33	212,35	11,37	1,08	789,61	
	(зона: 3)	998,18	212,35	10,73	1,08	775,10	
	(зона: 4)	1013,43	212,35	11,02	1,08	790,06	
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						39,67
	(зона: 1)	1407,07	334,42	11,18	1,08	1061,47	
	(зона: 2)	1376,49	334,42	11,37	1,08	1030,70	
	(зона: 3)	1353,83	334,42	10,73	1,08	1008,68	
	(зона: 4)	1373,61	334,42	11,02	1,08	1028,17	
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						73,3
	(зона: 1)	1881,67	617,92	11,18	1,08	1252,57	
	(зона: 2)	1846,11	617,92	11,37	1,08	1216,82	
	(зона: 3)	1818,66	617,92	10,73	1,08	1190,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1841,94	617,92	11,02	1,08	1213,00	
Таблица 62-4	**Простая масляная окраска ранее окрашенных окон.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:						
62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						30,89
	(зона: 1)	718,55	260,40	11,18	1,08	446,97	
	(зона: 2)	702,66	260,40	11,37	1,08	430,89	
	(зона: 3)	697,43	260,40	10,73	1,08	426,30	
	(зона: 4)	705,92	260,40	11,02	1,08	434,50	
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						42,1
	(зона: 1)	1168,54	354,90	11,18	1,08	802,46	
	(зона: 2)	1143,88	354,90	11,37	1,08	777,61	
	(зона: 3)	1128,98	354,90	10,73	1,08	763,35	
	(зона: 4)	1144,00	354,90	11,02	1,08	778,08	
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						57,46
	(зона: 1)	1504,16	484,39	11,18	1,08	1008,59	
	(зона: 2)	1475,26	484,39	11,37	1,08	979,50	
	(зона: 3)	1453,48	484,39	10,73	1,08	958,36	
	(зона: 4)	1472,28	484,39	11,02	1,08	976,87	
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						91,1
	(зона: 1)	1936,14	767,97	11,18	1,08	1156,99	
	(зона: 2)	1903,03	767,97	11,37	1,08	1123,69	
	(зона: 3)	1878,03	767,97	10,73	1,08	1099,33	
	(зона: 4)	1899,56	767,97	11,02	1,08	1120,57	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:						
62-4-5	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						40,59
	(зона: 1)	797,11	342,17	7,97	0,00	446,97	
	(зона: 2)	781,10	342,17	8,04	0,00	430,89	
	(зона: 3)	776,06	342,17	7,59	0,00	426,30	
	(зона: 4)	784,51	342,17	7,84	0,00	434,50	
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						54
	(зона: 1)	1265,65	455,22	7,97	0,00	802,46	
	(зона: 2)	1240,87	455,22	8,04	0,00	777,61	
	(зона: 3)	1226,16	455,22	7,59	0,00	763,35	
	(зона: 4)	1241,14	455,22	7,84	0,00	778,08	
62-4-7	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						74,56
	(зона: 1)	1645,10	628,54	7,97	0,00	1008,59	
	(зона: 2)	1616,08	628,54	8,04	0,00	979,50	
	(зона: 3)	1594,49	628,54	7,59	0,00	958,36	
	(зона: 4)	1613,25	628,54	7,84	0,00	976,87	
62-4-8	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						114,8
	(зона: 1)	2132,72	967,76	7,97	0,00	1156,99	
	(зона: 2)	2099,49	967,76	8,04	0,00	1123,69	
	(зона: 3)	2074,68	967,76	7,59	0,00	1099,33	
	(зона: 4)	2096,17	967,76	7,84	0,00	1120,57	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-4-9	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						38,69
	(зона: 1)	781,10	326,16	7,97	0,00	446,97	
	(зона: 2)	765,09	326,16	8,04	0,00	430,89	
	(зона: 3)	760,05	326,16	7,59	0,00	426,30	
	(зона: 4)	768,50	326,16	7,84	0,00	434,50	
62-4-10	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						51,6
	(зона: 1)	1245,42	434,99	7,97	0,00	802,46	
	(зона: 2)	1220,64	434,99	8,04	0,00	777,61	
	(зона: 3)	1205,93	434,99	7,59	0,00	763,35	
	(зона: 4)	1220,91	434,99	7,84	0,00	778,08	
62-4-11	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						71,16
	(зона: 1)	1616,44	599,88	7,97	0,00	1008,59	
	(зона: 2)	1587,42	599,88	8,04	0,00	979,50	
	(зона: 3)	1565,83	599,88	7,59	0,00	958,36	
	(зона: 4)	1584,59	599,88	7,84	0,00	976,87	
62-4-12	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						110,1
	(зона: 1)	2093,10	928,14	7,97	0,00	1156,99	
	(зона: 2)	2059,87	928,14	8,04	0,00	1123,69	
	(зона: 3)	2035,06	928,14	7,59	0,00	1099,33	
	(зона: 4)	2056,55	928,14	7,84	0,00	1120,57	
Таблица 62-5	**Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:						
62-5-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						18,47
	(зона: 1)	717,79	155,70	11,18	1,08	550,91	
	(зона: 2)	698,45	155,70	11,37	1,08	531,38	
	(зона: 3)	691,72	155,70	10,73	1,08	525,29	
	(зона: 4)	702,12	155,70	11,02	1,08	535,40	
62-5-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						26,22
	(зона: 1)	1024,12	221,03	11,18	1,08	791,91	
	(зона: 2)	999,85	221,03	11,37	1,08	767,45	
	(зона: 3)	985,05	221,03	10,73	1,08	753,29	
	(зона: 4)	999,87	221,03	11,02	1,08	767,82	
62-5-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						40,93
	(зона: 1)	1382,39	345,04	11,18	1,08	1026,17	
	(зона: 2)	1352,85	345,04	11,37	1,08	996,44	
	(зона: 3)	1330,91	345,04	10,73	1,08	975,14	
	(зона: 4)	1350,03	345,04	11,02	1,08	993,97	
62-5-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						73,76
	(зона: 1)	1807,55	621,80	11,18	1,08	1174,57	
	(зона: 2)	1773,80	621,80	11,37	1,08	1140,63	
	(зона: 3)	1748,64	621,80	10,73	1,08	1116,11	
	(зона: 4)	1770,49	621,80	11,02	1,08	1137,67	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 62-6	**Простая масляная окраска ранее окрашенных полов.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:						
62-6-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						11,26
	(зона: 1)	413,24	94,92	8,52	1,08	309,80	
	(зона: 2)	402,53	94,92	8,69	1,08	298,92	
	(зона: 3)	398,47	94,92	8,20	1,08	295,35	
	(зона: 4)	404,35	94,92	8,40	1,08	301,03	
62-6-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						13,57
	(зона: 1)	664,00	114,40	8,52	1,08	541,08	
	(зона: 2)	649,82	114,40	8,69	1,08	526,73	
	(зона: 3)	636,10	114,40	8,20	1,08	513,50	
	(зона: 4)	646,24	114,40	8,40	1,08	523,44	
62-6-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						20,97
	(зона: 1)	889,65	176,78	8,52	1,08	704,35	
	(зона: 2)	871,96	176,78	8,69	1,08	686,49	
	(зона: 3)	853,02	176,78	8,20	1,08	668,04	
	(зона: 4)	866,15	176,78	8,40	1,08	680,97	
62-6-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						35,57
	(зона: 1)	1120,00	299,86	8,52	1,08	811,62	
	(зона: 2)	1099,62	299,86	8,69	1,08	791,07	
	(зона: 3)	1077,84	299,86	8,20	1,08	769,78	
	(зона: 4)	1092,94	299,86	8,40	1,08	784,68	
Таблица 62-7	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:						
62-7-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%						28,3
	(зона: 1)	941,98	238,57	11,18	1,08	692,23	
	(зона: 2)	924,32	238,57	11,37	1,08	674,38	
	(зона: 3)	906,00	238,57	10,73	1,08	656,70	
	(зона: 4)	919,00	238,57	11,02	1,08	669,41	
62-7-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%						44,9
	(зона: 1)	1205,50	378,51	11,18	1,08	815,81	
	(зона: 2)	1185,34	378,51	11,37	1,08	795,46	
	(зона: 3)	1162,84	378,51	10,73	1,08	773,60	
	(зона: 4)	1178,10	378,51	11,02	1,08	788,57	
62-7-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%						66,4
	(зона: 1)	1509,34	559,75	11,18	1,08	938,41	
	(зона: 2)	1486,62	559,75	11,37	1,08	915,50	
	(зона: 3)	1460,08	559,75	10,73	1,08	889,60	
	(зона: 4)	1477,60	559,75	11,02	1,08	906,83	
62-7-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%						32,26
	(зона: 1)	998,94	271,95	11,18	1,08	715,81	
	(зона: 2)	979,11	271,95	11,37	1,08	695,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	962,53	271,95	10,73	1,08	679,85	
	(зона: 4)	975,96	271,95	11,02	1,08	692,99	
62-7-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%						51,19
	(зона: 1)	1292,23	431,53	11,18	1,08	849,52	
	(зона: 2)	1269,64	431,53	11,37	1,08	826,74	
	(зона: 3)	1248,61	431,53	10,73	1,08	806,35	
	(зона: 4)	1264,49	431,53	11,02	1,08	821,94	
62-7-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%						75,69
	(зона: 1)	1664,38	638,07	11,18	1,08	1015,13	
	(зона: 2)	1638,48	638,07	11,37	1,08	989,04	
	(зона: 3)	1611,78	638,07	10,73	1,08	962,98	
	(зона: 4)	1630,71	638,07	11,02	1,08	981,62	
Таблица 62-8	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:						
62-8-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%						34
	(зона: 1)	1190,30	286,62	11,18	1,08	892,50	
	(зона: 2)	1163,98	286,62	11,37	1,08	865,99	
	(зона: 3)	1145,78	286,62	10,73	1,08	848,43	
	(зона: 4)	1162,46	286,62	11,02	1,08	864,82	
62-8-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%						53,8
	(зона: 1)	1505,16	453,53	11,18	1,08	1040,45	
	(зона: 2)	1475,61	453,53	11,37	1,08	1010,71	
	(зона: 3)	1452,76	453,53	10,73	1,08	988,50	
	(зона: 4)	1472,15	453,53	11,02	1,08	1007,60	
62-8-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%						79,5
	(зона: 1)	1912,00	670,19	11,18	1,08	1230,63	
	(зона: 2)	1878,32	670,19	11,37	1,08	1196,76	
	(зона: 3)	1849,45	670,19	10,73	1,08	1168,53	
	(зона: 4)	1872,33	670,19	11,02	1,08	1191,12	
62-8-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%						38,76
	(зона: 1)	1430,90	326,75	11,18	1,08	1092,97	
	(зона: 2)	1397,22	326,75	11,37	1,08	1059,10	
	(зона: 3)	1377,18	326,75	10,73	1,08	1039,70	
	(зона: 4)	1397,54	326,75	11,02	1,08	1059,77	
62-8-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%						61,33
	(зона: 1)	1769,11	517,01	11,18	1,08	1240,92	
	(зона: 2)	1732,20	517,01	11,37	1,08	1203,82	
	(зона: 3)	1707,51	517,01	10,73	1,08	1179,77	
	(зона: 4)	1730,58	517,01	11,02	1,08	1202,55	
62-8-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%						90,63
	(зона: 1)	2206,28	764,01	11,18	1,08	1431,09	
	(зона: 2)	2165,25	764,01	11,37	1,08	1389,87	
	(зона: 3)	2134,54	764,01	10,73	1,08	1359,80	
	(зона: 4)	2161,10	764,01	11,02	1,08	1386,07	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 62-9	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:						
62-9-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%						60,06
	(зона: 1)	1395,76	506,31	11,18	1,08	878,27	
	(зона: 2)	1369,71	506,31	11,37	1,08	852,03	
	(зона: 3)	1352,03	506,31	10,73	1,08	834,99	
	(зона: 4)	1368,44	506,31	11,02	1,08	851,11	
62-9-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%						81,9
	(зона: 1)	1690,57	690,42	11,18	1,08	988,97	
	(зона: 2)	1662,10	690,42	11,37	1,08	960,31	
	(зона: 3)	1640,93	690,42	10,73	1,08	939,78	
	(зона: 4)	1659,38	690,42	11,02	1,08	957,94	
62-9-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%						117
	(зона: 1)	2142,81	986,31	11,18	1,08	1145,32	
	(зона: 2)	2110,76	986,31	11,37	1,08	1113,08	
	(зона: 3)	2084,93	986,31	10,73	1,08	1087,89	
	(зона: 4)	2106,24	986,31	11,02	1,08	1108,91	
62-9-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%						84,5
	(зона: 1)	1802,26	712,34	11,18	1,08	1078,74	
	(зона: 2)	1768,85	712,34	11,37	1,08	1045,14	
	(зона: 3)	1749,33	712,34	10,73	1,08	1026,26	
	(зона: 4)	1769,42	712,34	11,02	1,08	1046,06	
62-9-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%						102,7
	(зона: 1)	2069,89	865,76	11,18	1,08	1192,95	
	(зона: 2)	2033,93	865,76	11,37	1,08	1156,80	
	(зона: 3)	2010,90	865,76	10,73	1,08	1134,41	
	(зона: 4)	2033,09	865,76	11,02	1,08	1156,31	
62-9-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%						140,7
	(зона: 1)	2543,07	1186,10	11,18	1,08	1345,79	
	(зона: 2)	2503,66	1186,10	11,37	1,08	1306,19	
	(зона: 3)	2475,99	1186,10	10,73	1,08	1279,16	
	(зона: 4)	2500,98	1186,10	11,02	1,08	1303,86	
62-9-7	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%						71,56
	(зона: 1)	1489,49	603,25	7,97	0,00	878,27	
	(зона: 2)	1463,32	603,25	8,04	0,00	852,03	
	(зона: 3)	1445,83	603,25	7,59	0,00	834,99	
	(зона: 4)	1462,20	603,25	7,84	0,00	851,11	
62-9-8	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%						97,6
	(зона: 1)	1819,71	822,77	7,97	0,00	988,97	
	(зона: 2)	1791,12	822,77	8,04	0,00	960,31	
	(зона: 3)	1770,14	822,77	7,59	0,00	939,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1788,55	822,77	7,84	0,00	957,94	
62-9-9	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%						139,2
	(зона: 1)	2326,75	1173,46	7,97	0,00	1145,32	
	(зона: 2)	2294,58	1173,46	8,04	0,00	1113,08	
	(зона: 3)	2268,94	1173,46	7,59	0,00	1087,89	
	(зона: 4)	2290,21	1173,46	7,84	0,00	1108,91	
62-9-10	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%						100,8
	(зона: 1)	1936,45	849,74	7,97	0,00	1078,74	
	(зона: 2)	1902,92	849,74	8,04	0,00	1045,14	
	(зона: 3)	1883,59	849,74	7,59	0,00	1026,26	
	(зона: 4)	1903,64	849,74	7,84	0,00	1046,06	
62-9-11	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%						122,5
	(зона: 1)	2233,60	1032,68	7,97	0,00	1192,95	
	(зона: 2)	2197,52	1032,68	8,04	0,00	1156,80	
	(зона: 3)	2174,68	1032,68	7,59	0,00	1134,41	
	(зона: 4)	2196,83	1032,68	7,84	0,00	1156,31	
62-9-12	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%						169,8
	(зона: 1)	2785,17	1431,41	7,97	0,00	1345,79	
	(зона: 2)	2745,64	1431,41	8,04	0,00	1306,19	
	(зона: 3)	2718,16	1431,41	7,59	0,00	1279,16	
	(зона: 4)	2743,11	1431,41	7,84	0,00	1303,86	
62-9-13	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%						69,26
	(зона: 1)	1470,10	583,86	7,97	0,00	878,27	
	(зона: 2)	1443,93	583,86	8,04	0,00	852,03	
	(зона: 3)	1426,44	583,86	7,59	0,00	834,99	
	(зона: 4)	1442,81	583,86	7,84	0,00	851,11	
62-9-14	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%						94,5
	(зона: 1)	1793,58	796,64	7,97	0,00	988,97	
	(зона: 2)	1764,99	796,64	8,04	0,00	960,31	
	(зона: 3)	1744,01	796,64	7,59	0,00	939,78	
	(зона: 4)	1762,42	796,64	7,84	0,00	957,94	
62-9-15	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%						134,8
	(зона: 1)	2289,65	1136,36	7,97	0,00	1145,32	
	(зона: 2)	2257,48	1136,36	8,04	0,00	1113,08	
	(зона: 3)	2231,84	1136,36	7,59	0,00	1087,89	
	(зона: 4)	2253,11	1136,36	7,84	0,00	1108,91	
62-9-16	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%						97,5
	(зона: 1)	1908,64	821,93	7,97	0,00	1078,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1875,11	821,93	8,04	0,00	1045,14	
	(зона: 3)	1855,78	821,93	7,59	0,00	1026,26	
	(зона: 4)	1875,83	821,93	7,84	0,00	1046,06	
62-9-17	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%						118,5
	(зона: 1)	2199,88	998,96	7,97	0,00	1192,95	
	(зона: 2)	2163,80	998,96	8,04	0,00	1156,80	
	(зона: 3)	2140,96	998,96	7,59	0,00	1134,41	
	(зона: 4)	2163,11	998,96	7,84	0,00	1156,31	
62-9-18	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%						164
	(зона: 1)	2736,28	1382,52	7,97	0,00	1345,79	
	(зона: 2)	2696,75	1382,52	8,04	0,00	1306,19	
	(зона: 3)	2669,27	1382,52	7,59	0,00	1279,16	
	(зона: 4)	2694,22	1382,52	7,84	0,00	1303,86	
Таблица 62-10	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:						
62-10-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%						37,5
	(зона: 1)	1205,66	316,13	11,18	1,08	878,35	
	(зона: 2)	1179,74	316,13	11,37	1,08	852,24	
	(зона: 3)	1161,86	316,13	10,73	1,08	835,00	
	(зона: 4)	1178,28	316,13	11,02	1,08	851,13	
62-10-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%						58,2
	(зона: 1)	1507,53	490,63	11,18	1,08	1005,72	
	(зона: 2)	1478,82	490,63	11,37	1,08	976,82	
	(зона: 3)	1456,95	490,63	10,73	1,08	955,59	
	(зона: 4)	1475,70	490,63	11,02	1,08	974,05	
62-10-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%						84
	(зона: 1)	1898,14	708,12	11,18	1,08	1178,84	
	(зона: 2)	1865,60	708,12	11,37	1,08	1146,11	
	(зона: 3)	1838,34	708,12	10,73	1,08	1119,49	
	(зона: 4)	1860,27	708,12	11,02	1,08	1141,13	
62-10-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%						42,75
	(зона: 1)	1439,83	360,38	11,18	1,08	1068,27	
	(зона: 2)	1406,93	360,38	11,37	1,08	1035,18	
	(зона: 3)	1387,31	360,38	10,73	1,08	1016,20	
	(зона: 4)	1407,21	360,38	11,02	1,08	1035,81	
62-10-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%						66,35
	(зона: 1)	1762,63	559,33	11,18	1,08	1192,12	
	(зона: 2)	1727,08	559,33	11,37	1,08	1156,38	
	(зона: 3)	1703,49	559,33	10,73	1,08	1133,43	
	(зона: 4)	1725,67	559,33	11,02	1,08	1155,32	
62-10-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%						95,76
	(зона: 1)	2187,19	807,26	11,18	1,08	1368,75	
	(зона: 2)	2147,69	807,26	11,37	1,08	1329,06	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2118,69	807,26	10,73	1,08	1300,70	
	(зона: 4)	2144,10	807,26	11,02	1,08	1325,82	
Таблица 62-11	**Улучшенная масляная окраска полов.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:						
62-11-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%						22,2
	(зона: 1)	878,63	187,15	11,18	1,08	680,30	
	(зона: 2)	860,24	187,15	11,37	1,08	661,72	
	(зона: 3)	843,77	187,15	10,73	1,08	645,89	
	(зона: 4)	856,55	187,15	11,02	1,08	658,38	
62-11-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%						40
	(зона: 1)	1173,33	337,20	11,18	1,08	824,95	
	(зона: 2)	1152,08	337,20	11,37	1,08	803,51	
	(зона: 3)	1130,62	337,20	10,73	1,08	782,69	
	(зона: 4)	1146,05	337,20	11,02	1,08	797,83	
62-11-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%						48,7
	(зона: 1)	1395,90	410,54	11,18	1,08	974,18	
	(зона: 2)	1371,61	410,54	11,37	1,08	949,70	
	(зона: 3)	1345,13	410,54	10,73	1,08	923,86	
	(зона: 4)	1363,30	410,54	11,02	1,08	941,74	
62-11-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%						25,3
	(зона: 1)	963,23	213,28	11,18	1,08	738,77	
	(зона: 2)	942,70	213,28	11,37	1,08	718,05	
	(зона: 3)	925,70	213,28	10,73	1,08	701,69	
	(зона: 4)	939,55	213,28	11,02	1,08	715,25	
62-11-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%						45,6
	(зона: 1)	1279,02	384,41	11,18	1,08	883,43	
	(зона: 2)	1255,62	384,41	11,37	1,08	859,84	
	(зона: 3)	1233,62	384,41	10,73	1,08	838,48	
	(зона: 4)	1250,13	384,41	11,02	1,08	854,70	
62-11-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%						55,52
	(зона: 1)	1511,87	468,03	11,18	1,08	1032,66	
	(зона: 2)	1485,43	468,03	11,37	1,08	1006,03	
	(зона: 3)	1458,41	468,03	10,73	1,08	979,65	
	(зона: 4)	1477,66	468,03	11,02	1,08	998,61	
Таблица 62-12	**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:						
62-12-1	до 10%						34,66
	(зона: 1)	1133,02	299,81	11,18	1,08	822,03	
	(зона: 2)	1112,54	299,81	11,37	1,08	801,36	
	(зона: 3)	1090,11	299,81	10,73	1,08	779,57	
	(зона: 4)	1105,50	299,81	11,02	1,08	794,67	
62-12-2	до 35%						58,25
	(зона: 1)	1488,48	503,86	11,18	1,08	973,44	
	(зона: 2)	1464,94	503,86	11,37	1,08	949,71	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1437,37	503,86	10,73	1,08	922,78	
	(зона: 4)	1455,53	503,86	11,02	1,08	940,65	
62-12-3	более 35%						89,03
	(зона: 1)	1881,56	770,11	11,18	1,08	1100,27	
	(зона: 2)	1855,39	770,11	11,37	1,08	1073,91	
	(зона: 3)	1823,63	770,11	10,73	1,08	1042,79	
	(зона: 4)	1844,12	770,11	11,02	1,08	1062,99	
Таблица 62-13	**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:						
62-13-1	до 10%						41,15
	(зона: 1)	1508,63	355,95	11,18	1,08	1141,50	
	(зона: 2)	1476,52	355,95	11,37	1,08	1109,20	
	(зона: 3)	1451,02	355,95	10,73	1,08	1084,34	
	(зона: 4)	1472,26	355,95	11,02	1,08	1105,29	
62-13-2	до 35%						69,77
	(зона: 1)	1934,96	603,51	11,18	1,08	1320,27	
	(зона: 2)	1898,87	603,51	11,37	1,08	1283,99	
	(зона: 3)	1867,87	603,51	10,73	1,08	1253,63	
	(зона: 4)	1892,39	603,51	11,02	1,08	1277,86	
62-13-3	более 35%						106,48
	(зона: 1)	2387,26	921,05	11,18	1,08	1455,03	
	(зона: 2)	2348,31	921,05	11,37	1,08	1415,89	
	(зона: 3)	2312,94	921,05	10,73	1,08	1381,16	
	(зона: 4)	2339,94	921,05	11,02	1,08	1407,87	
Таблица 62-14	**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:						
62-14-1	до 10%						89,7
	(зона: 1)	1903,42	775,91	11,18	1,08	1116,33	
	(зона: 2)	1871,90	775,91	11,37	1,08	1084,62	
	(зона: 3)	1847,13	775,91	10,73	1,08	1060,49	
	(зона: 4)	1867,91	775,91	11,02	1,08	1080,98	
62-14-2	до 35%						126,88
	(зона: 1)	2354,88	1097,51	11,18	1,08	1246,19	
	(зона: 2)	2320,52	1097,51	11,37	1,08	1211,64	
	(зона: 3)	2291,66	1097,51	10,73	1,08	1183,42	
	(зона: 4)	2314,83	1097,51	11,02	1,08	1206,30	
62-14-3	более 35%						179,4
	(зона: 1)	2983,00	1551,81	11,18	1,08	1420,01	
	(зона: 2)	2944,81	1551,81	11,37	1,08	1381,63	
	(зона: 3)	2910,54	1551,81	10,73	1,08	1348,00	
	(зона: 4)	2936,90	1551,81	11,02	1,08	1374,07	
Таблица 62-15	**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:						
62-15-1	до 10%						51,07
	(зона: 1)	1561,64	441,76	11,18	1,08	1108,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1530,59	441,76	11,37	1,08	1077,46	
	(зона: 3)	1505,61	441,76	10,73	1,08	1053,12	
	(зона: 4)	1526,26	441,76	11,02	1,08	1073,48	
62-15-2	до 35%						79,57
	(зона: 1)	1925,89	688,28	11,18	1,08	1226,43	
	(зона: 2)	1892,22	688,28	11,37	1,08	1192,57	
	(зона: 3)	1863,60	688,28	10,73	1,08	1164,59	
	(зона: 4)	1886,41	688,28	11,02	1,08	1187,11	
62-15-3	более 35%						115,48
	(зона: 1)	2431,96	998,90	11,18	1,08	1421,88	
	(зона: 2)	2394,00	998,90	11,37	1,08	1383,73	
	(зона: 3)	2359,27	998,90	10,73	1,08	1349,64	
	(зона: 4)	2385,67	998,90	11,02	1,08	1375,75	
Таблица 62-16	**Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:						
62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%						18,02
	(зона: 1)	1634,37	151,91	11,18	1,08	1471,28	
	(зона: 2)	1621,10	151,91	11,37	1,08	1457,82	
	(зона: 3)	1597,04	151,91	10,73	1,08	1434,40	
	(зона: 4)	1608,36	151,91	11,02	1,08	1445,43	
62-16-2	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%						25,95
	(зона: 1)	1878,44	218,76	11,18	1,08	1648,50	
	(зона: 2)	1862,77	218,76	11,37	1,08	1632,64	
	(зона: 3)	1834,15	218,76	10,73	1,08	1604,66	
	(зона: 4)	1847,72	218,76	11,02	1,08	1617,94	
62-16-3	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%						27,53
	(зона: 1)	2051,07	232,08	11,18	1,08	1807,81	
	(зона: 2)	2033,33	232,08	11,37	1,08	1789,88	
	(зона: 3)	2000,81	232,08	10,73	1,08	1758,00	
	(зона: 4)	2016,29	232,08	11,02	1,08	1773,19	
62-16-4	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%						20,09
	(зона: 1)	1651,82	169,36	11,18	1,08	1471,28	
	(зона: 2)	1638,55	169,36	11,37	1,08	1457,82	
	(зона: 3)	1614,49	169,36	10,73	1,08	1434,40	
	(зона: 4)	1625,81	169,36	11,02	1,08	1445,43	
62-16-5	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%						28,02
	(зона: 1)	1895,89	236,21	11,18	1,08	1648,50	
	(зона: 2)	1880,22	236,21	11,37	1,08	1632,64	
	(зона: 3)	1851,60	236,21	10,73	1,08	1604,66	
	(зона: 4)	1865,17	236,21	11,02	1,08	1617,94	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-16-6	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%						29,6
	(зона: 1)	2068,52	249,53	11,18	1,08	1807,81	
	(зона: 2)	2050,78	249,53	11,37	1,08	1789,88	
	(зона: 3)	2018,26	249,53	10,73	1,08	1758,00	
	(зона: 4)	2033,74	249,53	11,02	1,08	1773,19	
62-16-7	масляной краской с расчисткой старой краски до 10%						24,38
	(зона: 1)	1687,98	205,52	11,18	1,08	1471,28	
	(зона: 2)	1674,71	205,52	11,37	1,08	1457,82	
	(зона: 3)	1650,65	205,52	10,73	1,08	1434,40	
	(зона: 4)	1661,97	205,52	11,02	1,08	1445,43	
62-16-8	масляной краской с расчисткой старой краски до 35%						32,31
	(зона: 1)	1932,05	272,37	11,18	1,08	1648,50	
	(зона: 2)	1916,38	272,37	11,37	1,08	1632,64	
	(зона: 3)	1887,76	272,37	10,73	1,08	1604,66	
	(зона: 4)	1901,33	272,37	11,02	1,08	1617,94	
62-16-9	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%						33,89
	(зона: 1)	2104,68	285,69	11,18	1,08	1807,81	
	(зона: 2)	2086,94	285,69	11,37	1,08	1789,88	
	(зона: 3)	2054,42	285,69	10,73	1,08	1758,00	
	(зона: 4)	2069,90	285,69	11,02	1,08	1773,19	

Таблица 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами.

Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:

62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%						21,84
	(зона: 1)	1695,06	184,11	11,18	1,08	1499,77	
	(зона: 2)	1681,27	184,11	11,37	1,08	1485,79	
	(зона: 3)	1656,16	184,11	10,73	1,08	1461,32	
	(зона: 4)	1668,01	184,11	11,02	1,08	1472,88	
62-17-2	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%						31,99
	(зона: 1)	1957,84	269,68	11,18	1,08	1676,98	
	(зона: 2)	1941,66	269,68	11,37	1,08	1660,61	
	(зона: 3)	1911,99	269,68	10,73	1,08	1631,58	
	(зона: 4)	1926,08	269,68	11,02	1,08	1645,38	
62-17-3	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%						34,02
	(зона: 1)	2134,26	286,79	11,18	1,08	1836,29	
	(зона: 2)	2116,01	286,79	11,37	1,08	1817,85	
	(зона: 3)	2082,44	286,79	10,73	1,08	1784,92	
	(зона: 4)	2098,44	286,79	11,02	1,08	1800,63	
62-17-4	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%						26,1
	(зона: 1)	1730,97	220,02	11,18	1,08	1499,77	
	(зона: 2)	1717,18	220,02	11,37	1,08	1485,79	
	(зона: 3)	1692,07	220,02	10,73	1,08	1461,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1703,92	220,02	11,02	1,08	1472,88	
62-17-5	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%						36,25
	(зона: 1)	1993,75	305,59	11,18	1,08	1676,98	
	(зона: 2)	1977,57	305,59	11,37	1,08	1660,61	
	(зона: 3)	1947,90	305,59	10,73	1,08	1631,58	
	(зона: 4)	1961,99	305,59	11,02	1,08	1645,38	
62-17-6	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%						33,78
	(зона: 1)	2132,24	284,77	11,18	1,08	1836,29	
	(зона: 2)	2113,99	284,77	11,37	1,08	1817,85	
	(зона: 3)	2080,42	284,77	10,73	1,08	1784,92	
	(зона: 4)	2096,42	284,77	11,02	1,08	1800,63	
62-17-7	масляной краской, с расчисткой старой краски до 10%						28,63
	(зона: 1)	1752,30	241,35	11,18	1,08	1499,77	
	(зона: 2)	1738,51	241,35	11,37	1,08	1485,79	
	(зона: 3)	1713,40	241,35	10,73	1,08	1461,32	
	(зона: 4)	1725,25	241,35	11,02	1,08	1472,88	
62-17-8	масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%						38,78
	(зона: 1)	2015,08	326,92	11,18	1,08	1676,98	
	(зона: 2)	1998,90	326,92	11,37	1,08	1660,61	
	(зона: 3)	1969,23	326,92	10,73	1,08	1631,58	
	(зона: 4)	1983,32	326,92	11,02	1,08	1645,38	
62-17-9	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%						40,81
	(зона: 1)	2191,50	344,03	11,18	1,08	1836,29	
	(зона: 2)	2173,25	344,03	11,37	1,08	1817,85	
	(зона: 3)	2139,68	344,03	10,73	1,08	1784,92	
	(зона: 4)	2155,68	344,03	11,02	1,08	1800,63	

Таблица 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей.

Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска масляными составами:						
62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком						129,9
	(зона: 1)	2023,05	1109,35	11,18	1,08	902,52	
	(зона: 2)	2002,20	1109,35	11,37	1,08	881,48	
	(зона: 3)	1975,16	1109,35	10,73	1,08	855,08	
	(зона: 4)	1992,02	1109,35	11,02	1,08	871,65	
62-18-2	плинтусов и галтелей						38,4
	(зона: 1)	780,44	327,94	11,18	1,08	441,32	
	(зона: 2)	768,05	327,94	11,37	1,08	428,74	
	(зона: 3)	757,94	327,94	10,73	1,08	419,27	
	(зона: 4)	766,33	327,94	11,02	1,08	427,37	
62-18-3	торцов лестничных маршей						40,7
	(зона: 1)	895,70	347,58	11,18	1,08	536,94	
	(зона: 2)	881,98	347,58	11,37	1,08	523,03	
	(зона: 3)	867,72	347,58	10,73	1,08	509,41	
	(зона: 4)	877,87	347,58	11,02	1,08	519,27	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 62.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов.

Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**

	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:						
62-19-1	по штукатурке с земли и лесов						18,46
	(зона: 1)	355,09	147,13	4,60	0,00	203,36	
	(зона: 2)	350,83	147,13	4,66	0,00	199,04	
	(зона: 3)	342,60	147,13	4,38	0,00	191,09	
	(зона: 4)	346,57	147,13	4,52	0,00	194,92	
62-19-2	по штукатурке с лестниц						20,15
	(зона: 1)	367,94	160,60	3,98	0,00	203,36	
	(зона: 2)	363,66	160,60	4,02	0,00	199,04	
	(зона: 3)	355,49	160,60	3,80	0,00	191,09	
	(зона: 4)	359,44	160,60	3,92	0,00	194,92	
62-19-3	по штукатурке с люлек						32,09
	(зона: 1)	463,10	255,76	3,98	0,00	203,36	
	(зона: 2)	458,82	255,76	4,02	0,00	199,04	
	(зона: 3)	450,65	255,76	3,80	0,00	191,09	
	(зона: 4)	454,60	255,76	3,92	0,00	194,92	
62-19-4	по кирпичу с земли и лесов						11,05
	(зона: 1)	132,87	88,07	4,60	0,00	40,20	
	(зона: 2)	131,31	88,07	4,66	0,00	38,58	
	(зона: 3)	128,82	88,07	4,38	0,00	36,37	
	(зона: 4)	129,85	88,07	4,52	0,00	37,26	
62-19-5	по кирпичу с лестниц						15,56
	(зона: 1)	168,19	124,01	3,98	0,00	40,20	
	(зона: 2)	166,61	124,01	4,02	0,00	38,58	
	(зона: 3)	164,18	124,01	3,80	0,00	36,37	
	(зона: 4)	165,19	124,01	3,92	0,00	37,26	
62-19-6	по кирпичу с люлек						29,79
	(зона: 1)	281,61	237,43	3,98	0,00	40,20	
	(зона: 2)	280,03	237,43	4,02	0,00	38,58	
	(зона: 3)	277,60	237,43	3,80	0,00	36,37	
	(зона: 4)	278,61	237,43	3,92	0,00	37,26	
62-19-7	по дереву с земли и лесов						10,79
	(зона: 1)	117,80	86,00	4,60	0,00	27,20	
	(зона: 2)	116,78	86,00	4,66	0,00	26,12	
	(зона: 3)	115,01	86,00	4,38	0,00	24,63	
	(зона: 4)	115,75	86,00	4,52	0,00	25,23	
62-19-8	по дереву с лестниц						12,94
	(зона: 1)	134,31	103,13	3,98	0,00	27,20	
	(зона: 2)	133,27	103,13	4,02	0,00	26,12	
	(зона: 3)	131,56	103,13	3,80	0,00	24,63	
	(зона: 4)	132,28	103,13	3,92	0,00	25,23	
	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:						
62-19-9	к расценке 62-19-1						2,47
	(зона: 1-4)	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	
62-19-10	к расценке 62-19-2						3,12
	(зона: 1-4)	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-19-11	к расценке 62-19-3						1,68
	(зона: 1-4)	13,39	13,39	0,00	0,00	0,00	
62-19-12	к расценке 62-19-4						1,49
	(зона: 1-4)	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	
62-19-13	к расценке 62-19-5						1,82
	(зона: 1-4)	14,51	14,51	0,00	0,00	0,00	
62-19-14	к расценке 62-19-6						1,82
	(зона: 1-4)	14,51	14,51	0,00	0,00	0,00	
Таблица 62-20	**Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов.**						
	Измеритель: **100 м^2 поверхности фасадов**						
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:						
62-20-1	с земли и лесов						20,67
	(зона: 1)	740,26	166,19	3,27	0,00	570,80	
	(зона: 2)	716,13	166,19	3,32	0,00	546,62	
	(зона: 3)	683,48	166,19	3,12	0,00	514,17	
	(зона: 4)	696,45	166,19	3,22	0,00	527,04	
62-20-2	с лестниц						25,48
	(зона: 1)	778,32	204,86	2,66	0,00	570,80	
	(зона: 2)	754,16	204,86	2,68	0,00	546,62	
	(зона: 3)	721,56	204,86	2,53	0,00	514,17	
	(зона: 4)	734,51	204,86	2,61	0,00	527,04	
62-20-3	с люлек						36,92
	(зона: 1)	870,30	296,84	2,66	0,00	570,80	
	(зона: 2)	846,14	296,84	2,68	0,00	546,62	
	(зона: 3)	813,54	296,84	2,53	0,00	514,17	
	(зона: 4)	826,49	296,84	2,61	0,00	527,04	
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:						
62-20-4	к расценке 62-20-1						2,47
	(зона: 1-4)	19,86	19,86	0,00	0,00	0,00	
62-20-5	к расценке 62-20-2						3,12
	(зона: 1-4)	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	
62-20-6	к расценке 62-20-3						4,94
	(зона: 1-4)	39,72	39,72	0,00	0,00	0,00	
Таблица 62-21	**Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:						
62-21-1	с земли и лесов						14,93
	(зона: 1)	426,92	129,14	13,89	0,00	283,89	
	(зона: 2)	416,68	129,14	14,04	0,00	273,50	
	(зона: 3)	413,24	129,14	13,24	0,00	270,86	
	(зона: 4)	418,89	129,14	13,68	0,00	276,07	
62-21-2	с лестниц						18,58
	(зона: 1)	457,89	160,72	13,28	0,00	283,89	
	(зона: 2)	447,61	160,72	13,39	0,00	273,50	
	(зона: 3)	444,23	160,72	12,65	0,00	270,86	
	(зона: 4)	449,86	160,72	13,07	0,00	276,07	
62-21-3	с люлек						27,59
	(зона: 1)	535,82	238,65	13,28	0,00	283,89	
	(зона: 2)	525,54	238,65	13,39	0,00	273,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	522,16	238,65	12,65	0,00	270,86	
	(зона: 4)	527,79	238,65	13,07	0,00	276,07	
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:							
62-21-4	до 10% с земли и лесов						21,2
	(зона: 1)	739,44	183,38	13,89	0,00	542,17	
	(зона: 2)	725,08	183,38	14,04	0,00	527,66	
	(зона: 3)	711,22	183,38	13,24	0,00	514,60	
	(зона: 4)	721,61	183,38	13,68	0,00	524,55	
62-21-5	до 10% с лестниц						26,22
	(зона: 1)	782,25	226,80	13,28	0,00	542,17	
	(зона: 2)	767,85	226,80	13,39	0,00	527,66	
	(зона: 3)	754,05	226,80	12,65	0,00	514,60	
	(зона: 4)	764,42	226,80	13,07	0,00	524,55	
62-21-6	до 10% с люлек						35,11
	(зона: 1)	859,15	303,70	13,28	0,00	542,17	
	(зона: 2)	844,75	303,70	13,39	0,00	527,66	
	(зона: 3)	830,95	303,70	12,65	0,00	514,60	
	(зона: 4)	841,32	303,70	13,07	0,00	524,55	
62-21-7	до 35% с земли и лесов						33,4
	(зона: 1)	949,93	288,91	13,89	0,00	647,13	
	(зона: 2)	933,22	288,91	14,04	0,00	630,27	
	(зона: 3)	916,16	288,91	13,24	0,00	614,01	
	(зона: 4)	928,47	288,91	13,68	0,00	625,88	
62-21-8	до 35% с лестниц						43,54
	(зона: 1)	1037,03	376,62	13,28	0,00	647,13	
	(зона: 2)	1020,28	376,62	13,39	0,00	630,27	
	(зона: 3)	1003,28	376,62	12,65	0,00	614,01	
	(зона: 4)	1015,57	376,62	13,07	0,00	625,88	
62-21-9	до 35% с люлек						49,13
	(зона: 1)	1085,38	424,97	13,28	0,00	647,13	
	(зона: 2)	1068,63	424,97	13,39	0,00	630,27	
	(зона: 3)	1051,63	424,97	12,65	0,00	614,01	
	(зона: 4)	1063,92	424,97	13,07	0,00	625,88	
62-21-10	более 35% с земли и лесов						61,56
	(зона: 1)	1325,90	532,49	13,89	0,00	779,52	
	(зона: 2)	1306,05	532,49	14,04	0,00	759,52	
	(зона: 3)	1285,19	532,49	13,24	0,00	739,46	
	(зона: 4)	1299,93	532,49	13,68	0,00	753,76	
62-21-11	более 35% с лестниц						76,49
	(зона: 1)	1454,44	661,64	13,28	0,00	779,52	
	(зона: 2)	1434,55	661,64	13,39	0,00	759,52	
	(зона: 3)	1413,75	661,64	12,65	0,00	739,46	
	(зона: 4)	1428,47	661,64	13,07	0,00	753,76	
62-21-12	более 35% с люлек						83,11
	(зона: 1)	1511,70	718,90	13,28	0,00	779,52	
	(зона: 2)	1491,81	718,90	13,39	0,00	759,52	
	(зона: 3)	1471,01	718,90	12,65	0,00	739,46	
	(зона: 4)	1485,73	718,90	13,07	0,00	753,76	

Таблица 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов.

Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-22-1	до 10% с земли и лесов						31,58
	(зона: 1)	971,33	273,17	27,17	0,00	670,99	
	(зона: 2)	954,29	273,17	27,43	0,00	653,69	
	(зона: 3)	935,61	273,17	25,89	0,00	636,55	
	(зона: 4)	948,78	273,17	26,75	0,00	648,86	
62-22-2	до 10% с лестниц						39,1
	(зона: 1)	1035,77	338,22	26,56	0,00	670,99	
	(зона: 2)	1018,70	338,22	26,79	0,00	653,69	
	(зона: 3)	1000,07	338,22	25,30	0,00	636,55	
	(зона: 4)	1013,23	338,22	26,15	0,00	648,86	
62-22-3	до 10% с люлек						47,31
	(зона: 1)	1106,78	409,23	26,56	0,00	670,99	
	(зона: 2)	1089,71	409,23	26,79	0,00	653,69	
	(зона: 3)	1071,08	409,23	25,30	0,00	636,55	
	(зона: 4)	1084,24	409,23	26,15	0,00	648,86	
62-22-4	до 35% с земли и лесов						51,07
	(зона: 1)	1270,87	441,76	27,17	0,00	801,94	
	(зона: 2)	1251,22	441,76	27,43	0,00	782,03	
	(зона: 3)	1228,04	441,76	25,89	0,00	760,39	
	(зона: 4)	1243,61	441,76	26,75	0,00	775,10	
62-22-5	до 35% с лестниц						63,61
	(зона: 1)	1378,73	550,23	26,56	0,00	801,94	
	(зона: 2)	1359,05	550,23	26,79	0,00	782,03	
	(зона: 3)	1335,92	550,23	25,30	0,00	760,39	
	(зона: 4)	1351,48	550,23	26,15	0,00	775,10	
62-22-6	до 35% с люлек						70,79
	(зона: 1)	1440,83	612,33	26,56	0,00	801,94	
	(зона: 2)	1421,15	612,33	26,79	0,00	782,03	
	(зона: 3)	1398,02	612,33	25,30	0,00	760,39	
	(зона: 4)	1413,58	612,33	26,15	0,00	775,10	
62-22-7	более 35% с земли и лесов						53,12
	(зона: 1)	1460,00	459,49	27,17	0,00	973,34	
	(зона: 2)	1436,86	459,49	27,43	0,00	949,94	
	(зона: 3)	1407,91	459,49	25,89	0,00	922,53	
	(зона: 4)	1426,63	459,49	26,75	0,00	940,39	
62-22-8	более 35% с лестниц						93,82
	(зона: 1)	1811,44	811,54	26,56	0,00	973,34	
	(зона: 2)	1788,27	811,54	26,79	0,00	949,94	
	(зона: 3)	1759,37	811,54	25,30	0,00	922,53	
	(зона: 4)	1778,08	811,54	26,15	0,00	940,39	
62-22-9	более 35% с люлек						99,86
	(зона: 1)	1863,69	863,79	26,56	0,00	973,34	
	(зона: 2)	1840,52	863,79	26,79	0,00	949,94	
	(зона: 3)	1811,62	863,79	25,30	0,00	922,53	
	(зона: 4)	1830,33	863,79	26,15	0,00	940,39	
Таблица 62-23	**Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:						
62-23-1	по штукатурке с земли и лесов						23,01
	(зона: 1)	398,52	196,51	5,93	0,00	196,08	
	(зона: 2)	394,99	196,51	6,00	0,00	192,48	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	387,44	196,51	5,65	0,00	185,28	
	(зона: 4)	391,22	196,51	5,83	0,00	188,88	
62-23-2	по штукатурке с лестниц						28,08
	(зона: 1)	441,19	239,80	5,31	0,00	196,08	
	(зона: 2)	437,64	239,80	5,36	0,00	192,48	
	(зона: 3)	430,14	239,80	5,06	0,00	185,28	
	(зона: 4)	433,91	239,80	5,23	0,00	188,88	
62-23-3	по штукатурке с люлек						46,02
	(зона: 1)	594,40	393,01	5,31	0,00	196,08	
	(зона: 2)	590,85	393,01	5,36	0,00	192,48	
	(зона: 3)	583,35	393,01	5,06	0,00	185,28	
	(зона: 4)	587,12	393,01	5,23	0,00	188,88	
62-23-4	по кирпичу с земли и лесов						17,16
	(зона: 1)	348,56	146,55	5,93	0,00	196,08	
	(зона: 2)	345,03	146,55	6,00	0,00	192,48	
	(зона: 3)	337,48	146,55	5,65	0,00	185,28	
	(зона: 4)	341,26	146,55	5,83	0,00	188,88	
62-23-5	по кирпичу с лестниц						20,8
	(зона: 1)	379,02	177,63	5,31	0,00	196,08	
	(зона: 2)	375,47	177,63	5,36	0,00	192,48	
	(зона: 3)	367,97	177,63	5,06	0,00	185,28	
	(зона: 4)	371,74	177,63	5,23	0,00	188,88	
62-23-6	по кирпичу с люлек						34,45
	(зона: 1)	495,59	294,20	5,31	0,00	196,08	
	(зона: 2)	492,04	294,20	5,36	0,00	192,48	
	(зона: 3)	484,54	294,20	5,06	0,00	185,28	
	(зона: 4)	488,31	294,20	5,23	0,00	188,88	
62-23-7	по дереву с земли и лесов						9,62
	(зона: 1)	282,21	82,15	3,98	0,00	196,08	
	(зона: 2)	278,65	82,15	4,02	0,00	192,48	
	(зона: 3)	271,23	82,15	3,80	0,00	185,28	
	(зона: 4)	274,95	82,15	3,92	0,00	188,88	
62-23-8	по дереву с лестниц						11,31
	(зона: 1)	296,65	96,59	3,98	0,00	196,08	
	(зона: 2)	293,09	96,59	4,02	0,00	192,48	
	(зона: 3)	285,67	96,59	3,80	0,00	185,28	
	(зона: 4)	289,39	96,59	3,92	0,00	188,88	
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:						
62-23-9	к расценке 62-23-1						2,73
	(зона: 1-4)	23,31	23,31	0,00	0,00	0,00	
62-23-10	к расценке 62-23-2						3,38
	(зона: 1-4)	28,87	28,87	0,00	0,00	0,00	
62-23-11	к расценке 62-23-3						5,46
	(зона: 1-4)	46,63	46,63	0,00	0,00	0,00	
62-23-12	к расценке 62-23-4						1,69
	(зона: 1-4)	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	
62-23-13	к расценке 62-23-5						1,69
	(зона: 1-4)	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	
62-23-14	к расценке 62-23-6						3,38
	(зона: 1-4)	28,87	28,87	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 62-24	**Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:						
62-24-1	по штукатурке с земли и лесов						25,09
	(зона: 1)	581,08	214,27	7,25	0,00	359,56	
	(зона: 2)	574,57	214,27	7,34	0,00	352,96	
	(зона: 3)	560,96	214,27	6,92	0,00	339,77	
	(зона: 4)	567,77	214,27	7,14	0,00	346,36	
62-24-2	по штукатурке с лестниц						29,9
	(зона: 1)	621,55	255,35	6,64	0,00	359,56	
	(зона: 2)	615,01	255,35	6,70	0,00	352,96	
	(зона: 3)	601,45	255,35	6,33	0,00	339,77	
	(зона: 4)	608,25	255,35	6,54	0,00	346,36	
62-24-3	по штукатурке с люлек						50,18
	(зона: 1)	794,74	428,54	6,64	0,00	359,56	
	(зона: 2)	788,20	428,54	6,70	0,00	352,96	
	(зона: 3)	774,64	428,54	6,33	0,00	339,77	
	(зона: 4)	781,44	428,54	6,54	0,00	346,36	
62-24-4	по кирпичу с земли и лесов						23,27
	(зона: 1)	565,54	198,73	7,25	0,00	359,56	
	(зона: 2)	559,03	198,73	7,34	0,00	352,96	
	(зона: 3)	545,42	198,73	6,92	0,00	339,77	
	(зона: 4)	552,23	198,73	7,14	0,00	346,36	
62-24-5	по кирпичу с лестниц						28,08
	(зона: 1)	606,00	239,80	6,64	0,00	359,56	
	(зона: 2)	599,46	239,80	6,70	0,00	352,96	
	(зона: 3)	585,90	239,80	6,33	0,00	339,77	
	(зона: 4)	592,70	239,80	6,54	0,00	346,36	
62-24-6	по кирпичу с люлек						46,54
	(зона: 1)	763,65	397,45	6,64	0,00	359,56	
	(зона: 2)	757,11	397,45	6,70	0,00	352,96	
	(зона: 3)	743,55	397,45	6,33	0,00	339,77	
	(зона: 4)	750,35	397,45	6,54	0,00	346,36	
62-24-7	по дереву с земли и лесов						13,52
	(зона: 1)	480,33	115,46	5,31	0,00	359,56	
	(зона: 2)	473,78	115,46	5,36	0,00	352,96	
	(зона: 3)	460,29	115,46	5,06	0,00	339,77	
	(зона: 4)	467,05	115,46	5,23	0,00	346,36	
62-24-8	по дереву с лестниц						15,99
	(зона: 1)	501,42	136,55	5,31	0,00	359,56	
	(зона: 2)	494,87	136,55	5,36	0,00	352,96	
	(зона: 3)	481,38	136,55	5,06	0,00	339,77	
	(зона: 4)	488,14	136,55	5,23	0,00	346,36	
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:						
62-24-9	к расценке 62-24-1						3,38
	(зона: 1-4)	28,87	28,87	0,00	0,00	0,00	
62-24-10	к расценке 62-24-2						4,03
	(зона: 1-4)	34,42	34,42	0,00	0,00	0,00	
62-24-11	к расценке 62-24-3						6,76
	(зона: 1-4)	57,73	57,73	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-24-12	к расценке 62-24-4 *(зона: 1-4)*	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	2,21
62-24-13	к расценке 62-24-5 *(зона: 1-4)*	23,31	23,31	0,00	0,00	0,00	2,73
62-24-14	к расценке 62-24-6 *(зона: 1-4)*	37,75	37,75	0,00	0,00	0,00	4,42
Таблица 62-25	**Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками.**						
	Измеритель: **100 м^2 обработанной поверхности**						
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:						
62-25-1	простых с земли и лесов						4,29
	(зона: 1)	502,41	36,16	41,56	0,00	424,69	
	(зона: 2)	497,59	36,16	44,54	0,00	416,89	
	(зона: 3)	478,98	36,16	41,51	0,00	401,31	
	(зона: 4)	487,66	36,16	42,40	0,00	409,10	
62-25-2	простых с лестниц						5,46
	(зона: 1)	522,56	46,03	51,84	0,00	424,69	
	(зона: 2)	518,52	46,03	55,60	0,00	416,89	
	(зона: 3)	499,16	46,03	51,82	0,00	401,31	
	(зона: 4)	508,06	46,03	52,93	0,00	409,10	
62-25-3	простых с люлек						8,58
	(зона: 1)	577,82	72,33	80,80	0,00	424,69	
	(зона: 2)	575,93	72,33	86,71	0,00	416,89	
	(зона: 3)	554,45	72,33	80,81	0,00	401,31	
	(зона: 4)	563,96	72,33	82,53	0,00	409,10	
62-25-4	сложных с земли и лесов						5,06
	(зона: 1)	516,09	42,66	48,74	0,00	424,69	
	(зона: 2)	511,81	42,66	52,26	0,00	416,89	
	(зона: 3)	492,67	42,66	48,70	0,00	401,31	
	(зона: 4)	501,50	42,66	49,74	0,00	409,10	
62-25-5	сложных с лестниц						6,44
	(зона: 1)	539,85	54,29	60,87	0,00	424,69	
	(зона: 2)	536,49	54,29	65,31	0,00	416,89	
	(зона: 3)	516,46	54,29	60,86	0,00	401,31	
	(зона: 4)	525,56	54,29	62,17	0,00	409,10	
62-25-6	сложных с люлек						10,12
	(зона: 1)	605,17	85,31	95,17	0,00	424,69	
	(зона: 2)	604,34	85,31	102,14	0,00	416,89	
	(зона: 3)	581,80	85,31	95,18	0,00	401,31	
	(зона: 4)	591,62	85,31	97,21	0,00	409,10	
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:						
62-25-7	простых с земли и лесов						23,6
	(зона: 1)	1088,57	196,59	3,27	0,00	888,71	
	(зона: 2)	1072,31	196,59	3,32	0,00	872,40	
	(зона: 3)	1039,50	196,59	3,12	0,00	839,79	
	(зона: 4)	1055,91	196,59	3,22	0,00	856,10	
62-25-8	простых с лестниц						29,41
	(зона: 1)	1136,36	244,99	2,66	0,00	888,71	
	(зона: 2)	1120,07	244,99	2,68	0,00	872,40	
	(зона: 3)	1087,31	244,99	2,53	0,00	839,79	
	(зона: 4)	1103,70	244,99	2,61	0,00	856,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-25-9	простых с люлек						37,96
	(зона: 1)	1207,58	316,21	2,66	0,00	888,71	
	(зона: 2)	1191,29	316,21	2,68	0,00	872,40	
	(зона: 3)	1158,53	316,21	2,53	0,00	839,79	
	(зона: 4)	1174,92	316,21	2,61	0,00	856,10	
62-25-10	сложных с земли и лесов						27,59
	(зона: 1)	1121,80	229,82	3,27	0,00	888,71	
	(зона: 2)	1105,54	229,82	3,32	0,00	872,40	
	(зона: 3)	1072,73	229,82	3,12	0,00	839,79	
	(зона: 4)	1089,14	229,82	3,22	0,00	856,10	
62-25-11	сложных с лестниц						34,43
	(зона: 1)	1178,17	286,80	2,66	0,00	888,71	
	(зона: 2)	1161,88	286,80	2,68	0,00	872,40	
	(зона: 3)	1129,12	286,80	2,53	0,00	839,79	
	(зона: 4)	1145,51	286,80	2,61	0,00	856,10	
62-25-12	сложных с люлек						42,75
	(зона: 1)	1247,48	356,11	2,66	0,00	888,71	
	(зона: 2)	1231,19	356,11	2,68	0,00	872,40	
	(зона: 3)	1198,43	356,11	2,53	0,00	839,79	
	(зона: 4)	1214,82	356,11	2,61	0,00	856,10	
Таблица 62-26	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:						
62-26-1	простых за 1 раз с земли и лесов						8,19
	(зона: 1)	961,53	69,04	89,66	0,00	802,83	
	(зона: 2)	952,57	69,04	95,43	0,00	788,10	
	(зона: 3)	916,75	69,04	89,07	0,00	758,64	
	(зона: 4)	933,52	69,04	91,11	0,00	773,37	
62-26-2	простых за 1 раз с лестниц						10,27
	(зона: 1)	997,69	86,58	108,28	0,00	802,83	
	(зона: 2)	990,12	86,58	115,44	0,00	788,10	
	(зона: 3)	952,95	86,58	107,73	0,00	758,64	
	(зона: 4)	970,11	86,58	110,16	0,00	773,37	
62-26-3	простых за 1 раз с люлек						16,38
	(зона: 1)	1105,95	138,08	165,04	0,00	802,83	
	(зона: 2)	1102,60	138,08	176,42	0,00	788,10	
	(зона: 3)	1061,27	138,08	164,55	0,00	758,64	
	(зона: 4)	1079,63	138,08	168,18	0,00	773,37	
62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов						14,59
	(зона: 1)	1608,60	122,99	153,61	0,00	1332,00	
	(зона: 2)	1594,66	122,99	164,12	0,00	1307,55	
	(зона: 3)	1534,74	122,99	153,08	0,00	1258,67	
	(зона: 4)	1562,57	122,99	156,47	0,00	1283,11	
62-26-5	простых за 2 раза с лестниц						18,12
	(зона: 1)	1672,50	152,75	187,75	0,00	1332,00	
	(зона: 2)	1661,12	152,75	200,82	0,00	1307,55	
	(зона: 3)	1598,69	152,75	187,27	0,00	1258,67	
	(зона: 4)	1627,24	152,75	191,38	0,00	1283,11	
62-26-6	простых за 2 раза с люлек						27,8
	(зона: 1)	1859,06	234,35	292,71	0,00	1332,00	
	(зона: 2)	1855,47	234,35	313,57	0,00	1307,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1785,34	234,35	292,32	0,00	1258,67	
	(зона: 4)	1816,11	234,35	298,65	0,00	1283,11	
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов						9,66
	(зона: 1)	987,59	81,43	103,33	0,00	802,83	
	(зона: 2)	979,64	81,43	110,11	0,00	788,10	
	(зона: 3)	942,82	81,43	102,75	0,00	758,64	
	(зона: 4)	959,88	81,43	105,08	0,00	773,37	
62-26-8	сложных за 1 раз с лестниц						12,08
	(зона: 1)	1030,31	101,83	125,65	0,00	802,83	
	(зона: 2)	1024,04	101,83	134,11	0,00	788,10	
	(зона: 3)	985,59	101,83	125,12	0,00	758,64	
	(зона: 4)	1003,12	101,83	127,92	0,00	773,37	
62-26-9	сложных за 1 раз с люлек						19,03
	(зона: 1)	1155,63	160,42	192,38	0,00	802,83	
	(зона: 2)	1154,31	160,42	205,79	0,00	788,10	
	(зона: 3)	1110,97	160,42	191,91	0,00	758,64	
	(зона: 4)	1129,91	160,42	196,12	0,00	773,37	
62-26-10	сложных за 2 раза с земли и лесов						16,87
	(зона: 1)	1652,84	142,21	178,63	0,00	1332,00	
	(зона: 2)	1640,76	142,21	191,00	0,00	1307,55	
	(зона: 3)	1579,00	142,21	178,12	0,00	1258,67	
	(зона: 4)	1607,36	142,21	182,04	0,00	1283,11	
62-26-11	сложных за 2 раза с лестниц						20,98
	(зона: 1)	1728,12	176,86	219,26	0,00	1332,00	
	(зона: 2)	1719,08	176,86	234,67	0,00	1307,55	
	(зона: 3)	1654,34	176,86	218,81	0,00	1258,67	
	(зона: 4)	1683,56	176,86	223,59	0,00	1283,11	
62-26-12	сложных за 2 раза с люлек						29,87
	(зона: 1)	1926,79	251,80	342,99	0,00	1332,00	
	(зона: 2)	1926,93	251,80	367,58	0,00	1307,55	
	(зона: 3)	1853,12	251,80	342,65	0,00	1258,67	
	(зона: 4)	1884,95	251,80	350,04	0,00	1283,11	
Таблица 62-27	**Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА).**						
	Измеритель: **100 м^2 ошпаклеванной поверхности**						
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:						
62-27-1	с лесов и земли						24,05
	(зона: 1)	376,62	200,34	1,33	0,00	174,95	
	(зона: 2)	373,42	200,34	1,34	0,00	171,74	
	(зона: 3)	366,93	200,34	1,27	0,00	165,32	
	(зона: 4)	370,18	200,34	1,31	0,00	168,53	
62-27-2	с лестниц						29,38
	(зона: 1)	421,02	244,74	1,33	0,00	174,95	
	(зона: 2)	417,82	244,74	1,34	0,00	171,74	
	(зона: 3)	411,33	244,74	1,27	0,00	165,32	
	(зона: 4)	414,58	244,74	1,31	0,00	168,53	
62-27-3	с люлек						48,1
	(зона: 1)	576,95	400,67	1,33	0,00	174,95	
	(зона: 2)	573,75	400,67	1,34	0,00	171,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	567,26	400,67	1,27	0,00	165,32	
	(зона: 4)	570,51	400,67	1,31	0,00	168,53	

Подраздел 62.3 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель.

Измеритель: **100 м² кровли**

	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:						
62-28-1	за один раз						8,53
	(зона: 1)	443,92	72,85	1,94	0,00	369,13	
	(зона: 2)	431,42	72,85	1,98	0,00	356,59	
	(зона: 3)	426,40	72,85	1,85	0,00	351,70	
	(зона: 4)	433,23	72,85	1,91	0,00	358,47	
62-28-2	за два раза						11,28
	(зона: 1)	594,71	96,33	1,94	0,00	496,44	
	(зона: 2)	578,51	96,33	1,98	0,00	480,20	
	(зона: 3)	570,86	96,33	1,85	0,00	472,68	
	(зона: 4)	580,03	96,33	1,91	0,00	481,79	

Таблица 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш).

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):						
62-29-1	за один раз						13,78
	(зона: 1)	543,22	117,68	1,33	0,00	424,21	
	(зона: 2)	535,44	117,68	1,34	0,00	416,42	
	(зона: 3)	519,81	117,68	1,27	0,00	400,86	
	(зона: 4)	527,63	117,68	1,31	0,00	408,64	
62-29-2	за два раза						18,72
	(зона: 1)	685,47	159,87	1,33	0,00	524,27	
	(зона: 2)	675,86	159,87	1,34	0,00	514,65	
	(зона: 3)	656,55	159,87	1,27	0,00	495,41	
	(зона: 4)	666,21	159,87	1,31	0,00	505,03	

Таблица 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб.

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:						
62-30-1	за один раз с земли и лесов						35,88
	(зона: 1)	746,37	302,47	1,94	0,00	441,96	
	(зона: 2)	738,30	302,47	1,98	0,00	433,85	
	(зона: 3)	721,95	302,47	1,85	0,00	417,63	
	(зона: 4)	730,12	302,47	1,91	0,00	425,74	
62-30-2	за один раз с лестниц						42,88
	(зона: 1)	804,77	361,48	1,33	0,00	441,96	
	(зона: 2)	796,67	361,48	1,34	0,00	433,85	
	(зона: 3)	780,38	361,48	1,27	0,00	417,63	
	(зона: 4)	788,53	361,48	1,31	0,00	425,74	
62-30-3	за один раз с люлек						41,38
	(зона: 1)	792,12	348,83	1,33	0,00	441,96	
	(зона: 2)	784,02	348,83	1,34	0,00	433,85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	767,73	348,83	1,27	0,00	417,63	
	(зона: 4)	775,88	348,83	1,31	0,00	425,74	
62-30-4	за два раза с земли и лесов						48,68
	(зона: 1)	949,01	410,37	1,94	0,00	536,70	
	(зона: 2)	939,20	410,37	1,98	0,00	526,85	
	(зона: 3)	919,37	410,37	1,85	0,00	507,15	
	(зона: 4)	929,28	410,37	1,91	0,00	517,00	
62-30-5	за два раза с лестниц						60,54
	(зона: 1)	1048,38	510,35	1,33	0,00	536,70	
	(зона: 2)	1038,54	510,35	1,34	0,00	526,85	
	(зона: 3)	1018,77	510,35	1,27	0,00	507,15	
	(зона: 4)	1028,66	510,35	1,31	0,00	517,00	
62-30-6	за два раза с люлек						58,14
	(зона: 1)	1028,15	490,12	1,33	0,00	536,70	
	(зона: 2)	1018,31	490,12	1,34	0,00	526,85	
	(зона: 3)	998,54	490,12	1,27	0,00	507,15	
	(зона: 4)	1008,43	490,12	1,31	0,00	517,00	

Таблица 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий.

Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:						
62-31-1	за один раз с земли и лесов						16,87
	(зона: 1)	522,88	142,21	1,94	0,00	378,73	
	(зона: 2)	510,67	142,21	1,98	0,00	366,48	
	(зона: 3)	504,59	142,21	1,85	0,00	360,53	
	(зона: 4)	511,60	142,21	1,91	0,00	367,48	
62-31-2	за один раз с лестниц						29,53
	(зона: 1)	629,00	248,94	1,33	0,00	378,73	
	(зона: 2)	616,76	248,94	1,34	0,00	366,48	
	(зона: 3)	610,74	248,94	1,27	0,00	360,53	
	(зона: 4)	617,73	248,94	1,31	0,00	367,48	
62-31-3	за один раз с люлек						36,82
	(зона: 1)	690,45	310,39	1,33	0,00	378,73	
	(зона: 2)	678,21	310,39	1,34	0,00	366,48	
	(зона: 3)	672,19	310,39	1,27	0,00	360,53	
	(зона: 4)	679,18	310,39	1,31	0,00	367,48	
62-31-4	за два раза с земли и лесов						20,75
	(зона: 1)	650,08	174,92	1,94	0,00	473,22	
	(зона: 2)	635,96	174,92	1,98	0,00	459,06	
	(зона: 3)	626,67	174,92	1,85	0,00	449,90	
	(зона: 4)	635,41	174,92	1,91	0,00	458,58	
62-31-5	за два раза с лестниц						35,34
	(зона: 1)	772,47	297,92	1,33	0,00	473,22	
	(зона: 2)	758,32	297,92	1,34	0,00	459,06	
	(зона: 3)	749,09	297,92	1,27	0,00	449,90	
	(зона: 4)	757,81	297,92	1,31	0,00	458,58	
62-31-6	за два раза с люлек						44,12
	(зона: 1)	846,48	371,93	1,33	0,00	473,22	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	832,33	371,93	1,34	0,00	459,06	
	(зона: 3)	823,10	371,93	1,27	0,00	449,90	
	(зона: 4)	831,82	371,93	1,31	0,00	458,58	
Таблица 62-32	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:						
62-32-1	стальных за 1 раз						62,75
	(зона: 1)	1114,41	495,73	1,33	0,00	617,35	
	(зона: 2)	1093,09	495,73	1,34	0,00	596,02	
	(зона: 3)	1085,37	495,73	1,27	0,00	588,37	
	(зона: 4)	1096,74	495,73	1,31	0,00	599,70	
62-32-2	стальных за 2 раза						80,6
	(зона: 1)	1365,30	636,74	1,33	0,00	727,23	
	(зона: 2)	1341,58	636,74	1,34	0,00	703,50	
	(зона: 3)	1330,41	636,74	1,27	0,00	692,40	
	(зона: 4)	1343,79	636,74	1,31	0,00	705,74	
62-32-3	чугунных за 1 раз						44,72
	(зона: 1)	971,97	353,29	1,33	0,00	617,35	
	(зона: 2)	950,65	353,29	1,34	0,00	596,02	
	(зона: 3)	942,93	353,29	1,27	0,00	588,37	
	(зона: 4)	954,30	353,29	1,31	0,00	599,70	
62-32-4	чугунных за 2 раза						51,22
	(зона: 1)	1133,20	404,64	1,33	0,00	727,23	
	(зона: 2)	1109,48	404,64	1,34	0,00	703,50	
	(зона: 3)	1098,31	404,64	1,27	0,00	692,40	
	(зона: 4)	1111,69	404,64	1,31	0,00	705,74	
Таблица 62-33	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:						
62-33-1	за 1 раз						50,02
	(зона: 1)	1045,85	427,17	1,33	0,00	617,35	
	(зона: 2)	1024,53	427,17	1,34	0,00	596,02	
	(зона: 3)	1016,81	427,17	1,27	0,00	588,37	
	(зона: 4)	1028,18	427,17	1,31	0,00	599,70	
62-33-2	за 2 раза						65,94
	(зона: 1)	1291,69	563,13	1,33	0,00	727,23	
	(зона: 2)	1267,97	563,13	1,34	0,00	703,50	
	(зона: 3)	1256,80	563,13	1,27	0,00	692,40	
	(зона: 4)	1270,18	563,13	1,31	0,00	705,74	
Таблица 62-34	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м^2.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м^2:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-34-1	за 1 раз						59,8
	(зона: 1)	1138,09	498,13	1,33	0,00	638,63	
	(зона: 2)	1116,31	498,13	1,34	0,00	616,84	
	(зона: 3)	1107,91	498,13	1,27	0,00	608,51	
	(зона: 4)	1119,66	498,13	1,31	0,00	620,22	
62-34-2	за 2 раза						77,74
	(зона: 1)	1393,89	647,57	1,33	0,00	744,99	
	(зона: 2)	1369,84	647,57	1,34	0,00	720,93	
	(зона: 3)	1358,02	647,57	1,27	0,00	709,18	
	(зона: 4)	1371,73	647,57	1,31	0,00	722,85	
Таблица 62-35	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:						
62-35-1	без рельефа за 1 раз						62,75
	(зона: 1)	802,69	528,98	1,33	0,00	272,38	
	(зона: 2)	797,70	528,98	1,34	0,00	267,38	
	(зона: 3)	787,64	528,98	1,27	0,00	257,39	
	(зона: 4)	792,67	528,98	1,31	0,00	262,38	
62-35-2	без рельефа за 2 раза						80,73
	(зона: 1)	1056,41	680,55	1,33	0,00	374,53	
	(зона: 2)	1049,55	680,55	1,34	0,00	367,66	
	(зона: 3)	1035,74	680,55	1,27	0,00	353,92	
	(зона: 4)	1042,65	680,55	1,31	0,00	360,79	
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз						78,23
	(зона: 1)	1276,51	659,48	1,33	0,00	615,70	
	(зона: 2)	1265,22	659,48	1,34	0,00	604,40	
	(зона: 3)	1242,56	659,48	1,27	0,00	581,81	
	(зона: 4)	1253,89	659,48	1,31	0,00	593,10	
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза						100,7
	(зона: 1)	1741,65	848,90	1,33	0,00	891,42	
	(зона: 2)	1725,31	848,90	1,34	0,00	875,07	
	(зона: 3)	1692,52	848,90	1,27	0,00	842,35	
	(зона: 4)	1708,92	848,90	1,31	0,00	858,71	
Таблица 62-36	**Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:						
62-36-1	водосточных труб за 1 раз						33,7
	(зона: 1)	464,87	291,51	1,33	0,00	172,03	
	(зона: 2)	461,72	291,51	1,34	0,00	168,87	
	(зона: 3)	455,34	291,51	1,27	0,00	162,56	
	(зона: 4)	458,54	291,51	1,31	0,00	165,72	
62-36-2	водосточных труб за 2 раза						52,1
	(зона: 1)	767,03	450,67	1,33	0,00	315,03	
	(зона: 2)	761,26	450,67	1,34	0,00	309,25	
	(зона: 3)	749,63	450,67	1,27	0,00	297,69	
	(зона: 4)	755,45	450,67	1,31	0,00	303,47	
62-36-3	площадью до 5 м^2 за 1 раз						51,6
	(зона: 1)	619,70	446,34	1,33	0,00	172,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	616,55	446,34	1,34	0,00	168,87	
	(зона: 3)	610,17	446,34	1,27	0,00	162,56	
	(зона: 4)	613,37	446,34	1,31	0,00	165,72	
62-36-4	площадью до 5 м^2 за 2 раза						78
	(зона: 1)	991,06	674,70	1,33	0,00	315,03	
	(зона: 2)	985,29	674,70	1,34	0,00	309,25	
	(зона: 3)	973,66	674,70	1,27	0,00	297,69	
	(зона: 4)	979,48	674,70	1,31	0,00	303,47	
62-36-5	площадью более 5 м^2 за 1 раз						18,6
	(зона: 1)	334,25	160,89	1,33	0,00	172,03	
	(зона: 2)	331,10	160,89	1,34	0,00	168,87	
	(зона: 3)	324,72	160,89	1,27	0,00	162,56	
	(зона: 4)	327,92	160,89	1,31	0,00	165,72	
62-36-6	площадью более 5 м^2 за 2 раза						32,1
	(зона: 1)	594,03	277,67	1,33	0,00	315,03	
	(зона: 2)	588,26	277,67	1,34	0,00	309,25	
	(зона: 3)	576,63	277,67	1,27	0,00	297,69	
	(зона: 4)	582,45	277,67	1,31	0,00	303,47	
	При работе с приставных лестниц добавлять:						
62-36-7	к расценке 62-36-1						8,4
	(зона: 1-4)	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00	
62-36-8	к расценке 62-36-2						13,1
	(зона: 1-4)	113,32	113,32	0,00	0,00	0,00	
62-36-9	к расценке 62-36-3						12,9
	(зона: 1-4)	111,59	111,59	0,00	0,00	0,00	
62-36-10	к расценке 62-36-4						19,4
	(зона: 1-4)	167,81	167,81	0,00	0,00	0,00	
62-36-11	к расценке 62-36-5						4,6
	(зона: 1-4)	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00	
62-36-12	к расценке 62-36-6						8
	(зона: 1-4)	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00	
	При работе с подвесных люлек добавлять:						
62-36-13	к расценке 62-36-1						6,7
	(зона: 1-4)	57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	
62-36-14	к расценке 62-36-2						10,4
	(зона: 1-4)	89,96	89,96	0,00	0,00	0,00	
62-36-15	к расценке 62-36-3						10,3
	(зона: 1-4)	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	
62-36-16	к расценке 62-36-4						15,5
	(зона: 1-4)	134,08	134,08	0,00	0,00	0,00	
62-36-17	к расценке 62-36-5						3,7
	(зона: 1-4)	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	
62-36-18	к расценке 62-36-6						6,4
	(зона: 1-4)	55,36	55,36	0,00	0,00	0,00	

Подраздел 62.4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб.

Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**

62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб						12,17
	(зона: 1)	120,31	101,38	1,33	0,00	17,60	
	(зона: 2)	120,00	101,38	1,34	0,00	17,28	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	119,29	101,38	1,27	0,00	16,64	
	(зона: 4)	119,65	101,38	1,31	0,00	16,96	
Таблица 62-38	**Перематовка стекол.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
62-38-1	Перематовка стекол						98,67
	(зона: 1)	976,19	821,92	0,00	0,00	154,27	
	(зона: 2)	970,72	821,92	0,00	0,00	148,80	
	(зона: 3)	969,02	821,92	0,00	0,00	147,10	
	(зона: 4)	971,85	821,92	0,00	0,00	149,93	
Таблица 62-39	**Промывка поверхности, окрашенной масляными красками.**						
	Измеритель: **100 м^2 промытой поверхности**						
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:						
62-39-1	стен и фасадов						5,98
	(зона: 1)	57,06	46,40	0,00	0,00	10,66	
	(зона: 2)	56,86	46,40	0,00	0,00	10,46	
	(зона: 3)	56,47	46,40	0,00	0,00	10,07	
	(зона: 4)	56,67	46,40	0,00	0,00	10,27	
62-39-2	потолков						7,64
	(зона: 1)	69,95	59,29	0,00	0,00	10,66	
	(зона: 2)	69,75	59,29	0,00	0,00	10,46	
	(зона: 3)	69,36	59,29	0,00	0,00	10,07	
	(зона: 4)	69,56	59,29	0,00	0,00	10,27	
62-39-3	окон и дверей						9,35
	(зона: 1)	83,22	72,56	0,00	0,00	10,66	
	(зона: 2)	83,02	72,56	0,00	0,00	10,46	
	(зона: 3)	82,63	72,56	0,00	0,00	10,07	
	(зона: 4)	82,83	72,56	0,00	0,00	10,27	
	При промывке фасадов с лестниц добавлять:						
62-39-4	к расценке 62-39-1						1,56
	(зона: 1-4)	12,11	12,11	0,00	0,00	0,00	
62-39-5	к расценке 62-39-3						2,73
	(зона: 1-4)	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00	
	При промывке фасадов с люлек добавлять:						
62-39-6	к расценке 62-39-1						1,24
	(зона: 1-4)	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	
62-39-7	к расценке 62-39-3						2,21
	(зона: 1-4)	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	
Таблица 62-40	**Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками.**						
	Измеритель: **100 м^2 протертой поверхности**						
	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:						
62-40-1	стен, потолков и фасадов						5,85
	(зона: 1)	54,23	44,99	0,00	0,00	9,24	
	(зона: 2)	54,06	44,99	0,00	0,00	9,07	
	(зона: 3)	53,72	44,99	0,00	0,00	8,73	
	(зона: 4)	53,89	44,99	0,00	0,00	8,90	
62-40-2	полов						3,51
	(зона: 1)	36,23	26,99	0,00	0,00	9,24	
	(зона: 2)	36,06	26,99	0,00	0,00	9,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	35,72	26,99	0,00	0,00	8,73	
	(зона: 4)	35,89	26,99	0,00	0,00	8,90	
62-40-3	окон и дверей						7,02
	(зона: 1)	63,22	53,98	0,00	0,00	9,24	
	(зона: 2)	63,05	53,98	0,00	0,00	9,07	
	(зона: 3)	62,71	53,98	0,00	0,00	8,73	
	(зона: 4)	62,88	53,98	0,00	0,00	8,90	
	При протирке фасадов с лестниц добавлять:						
62-40-4	к расценке 62-40-1						1,51
	(зона: 1-4)	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	
62-40-5	к расценке 62-40-3						1,48
	(зона: 1-4)	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	
	При протирке фасадов с люлек добавлять:						
62-40-6	к расценке 62-40-1						1,17
	(зона: 1-4)	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
62-40-7	к расценке 62-40-3						1,43
	(зона: 1-4)	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
Таблица 62-41	**Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.**						
	Измеритель: **100 м² расчищенной поверхности**						
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:						
62-41-1	с земли и лесов						20,8
	(зона: 1-4)	158,50	158,50	0,00	0,00	0,00	
62-41-2	с лестниц						25,87
	(зона: 1-4)	197,13	197,13	0,00	0,00	0,00	
62-41-3	с люлек						36,7
	(зона: 1-4)	279,65	279,65	0,00	0,00	0,00	
Таблица 62-42	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором.**						
	Измеритель: **100 м² протравленной поверхности**						
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором						3,77
	(зона: 1)	33,21	28,73	0,00	0,00	4,48	
	(зона: 2)	33,13	28,73	0,00	0,00	4,40	
	(зона: 3)	32,96	28,73	0,00	0,00	4,23	
	(зона: 4)	33,04	28,73	0,00	0,00	4,31	
Таблица 62-43	**Меловая защита стекол при окраске фасадов.**						
	Измеритель: **100 м² площади оконных проемов**						
	Меловая защита стекол при окраске фасадов:						
62-43-1	с земли и лесов						16,9
	(зона: 1)	146,38	128,78	0,00	0,00	17,60	
	(зона: 2)	146,06	128,78	0,00	0,00	17,28	
	(зона: 3)	145,41	128,78	0,00	0,00	16,63	
	(зона: 4)	145,73	128,78	0,00	0,00	16,95	
62-43-2	с лестниц						21,2
	(зона: 1)	179,14	161,54	0,00	0,00	17,60	
	(зона: 2)	178,82	161,54	0,00	0,00	17,28	
	(зона: 3)	178,17	161,54	0,00	0,00	16,63	
	(зона: 4)	178,49	161,54	0,00	0,00	16,95	
62-43-3	с люлек						20,3
	(зона: 1)	172,29	154,69	0,00	0,00	17,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	171,97	154,69	0,00	0,00	17,28	
	(зона: 3)	171,32	154,69	0,00	0,00	16,63	
	(зона: 4)	171,64	154,69	0,00	0,00	16,95	
Таблица 62-44	**Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.**						
	Измеритель: **100 м^2 отделываемой поверхности**						
62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий						32,41
	(зона: 1)	1826,36	293,96	79,50	0,00	1452,90	
	(зона: 2)	1776,80	293,96	83,25	0,00	1399,59	
	(зона: 3)	1759,19	293,96	78,97	0,00	1386,26	
	(зона: 4)	1787,60	293,96	80,72	0,00	1412,92	
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 63-1	**Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке.**						
	Измеритель: **100 м^2 остекления**						
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:						
63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м^2						310,88
	(зона: 1)	7038,95	2589,63	41,23	2,71	4408,09	
	(зона: 2)	6873,15	2589,63	41,83	2,71	4241,69	
	(зона: 3)	6735,35	2589,63	39,47	2,71	4106,25	
	(зона: 4)	6800,14	2589,63	40,62	2,71	4169,89	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м^2						196,3
	(зона: 1)	5559,68	1635,18	41,23	2,71	3883,27	
	(зона: 2)	5400,37	1635,18	41,83	2,71	3723,36	
	(зона: 3)	5282,12	1635,18	39,47	2,71	3607,47	
	(зона: 4)	5338,15	1635,18	40,62	2,71	3662,35	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м^2						137,8
	(зона: 1)	4458,79	1147,87	41,23	2,71	3269,69	
	(зона: 2)	4311,38	1147,87	41,83	2,71	3121,68	
	(зона: 3)	4214,88	1147,87	39,47	2,71	3027,54	
	(зона: 4)	4261,06	1147,87	40,62	2,71	3072,57	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,48)*	-
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м^2						325
	(зона: 1)	6766,20	2707,25	41,23	2,71	4017,72	
	(зона: 2)	6610,11	2707,25	41,83	2,71	3861,03	
	(зона: 3)	6483,56	2707,25	39,47	2,71	3736,84	
	(зона: 4)	6546,81	2707,25	40,62	2,71	3798,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,59)*	-
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м^2						189,8
	(зона: 1)	4829,34	1581,03	41,23	2,71	3207,08	
	(зона: 2)	4684,35	1581,03	41,83	2,71	3061,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4588,61	1581,03	39,47	2,71	2968,11	
	(зона: 4)	4636,45	1581,03	40,62	2,71	3014,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м^2						140,4
	(зона: 1)	4087,79	1169,53	41,23	2,71	2877,03	
	(зона: 2)	3948,85	1169,53	41,83	2,71	2737,49	
	(зона: 3)	3865,22	1169,53	39,47	2,71	2656,22	
	(зона: 4)	3907,01	1169,53	40,62	2,71	2696,86	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,48)*	-
	При работе с приставных лестниц добавлять:						
63-1-7	к расценке 63-1-1						84,5
	(зона: 1-4)	703,89	703,89	0,00	0,00	0,00	
63-1-8	к расценке 63-1-2						47,58
	(зона: 1-4)	396,34	396,34	0,00	0,00	0,00	
63-1-9	к расценке 63-1-3						33,15
	(зона: 1-4)	276,14	276,14	0,00	0,00	0,00	
63-1-10	к расценке 63-1-4						79,3
	(зона: 1-4)	660,57	660,57	0,00	0,00	0,00	
63-1-11	к расценке 63-1-5						45,8
	(зона: 1-4)	381,51	381,51	0,00	0,00	0,00	
63-1-12	к расценке 63-1-6						25,7
	(зона: 1-4)	214,08	214,08	0,00	0,00	0,00	
	При работе с люлек добавлять:						
63-1-13	к расценке 63-1-1						68,25
	(зона: 1-4)	568,52	568,52	0,00	0,00	0,00	
63-1-14	к расценке 63-1-2						38,09
	(зона: 1-4)	317,29	317,29	0,00	0,00	0,00	
63-1-15	к расценке 63-1-3						26,52
	(зона: 1-4)	220,91	220,91	0,00	0,00	0,00	
63-1-16	к расценке 63-1-4						63,7
	(зона: 1-4)	530,62	530,62	0,00	0,00	0,00	
63-1-17	к расценке 63-1-5						33,66
	(зона: 1-4)	280,39	280,39	0,00	0,00	0,00	
63-1-18	к расценке 63-1-6						26,65
	(зона: 1-4)	221,99	221,99	0,00	0,00	0,00	
Таблица 63-2	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах.**						
	Измеритель: **100 м^2 остекления**						
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:						
63-2-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м^2						191,1
	(зона: 1)	8097,33	1712,26	41,23	2,71	6343,84	
	(зона: 2)	7813,43	1712,26	41,83	2,71	6059,34	
	(зона: 3)	7629,27	1712,26	39,47	2,71	5877,54	
	(зона: 4)	7717,24	1712,26	40,62	2,71	5964,36	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м^2						135,2
	(зона: 1)	6982,89	1211,39	41,23	2,71	5730,27	
	(зона: 2)	6710,88	1211,39	41,83	2,71	5457,66	
	(зона: 3)	6548,47	1211,39	39,47	2,71	5297,61	
	(зона: 4)	6626,58	1211,39	40,62	2,71	5374,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,013)*	-
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м^2						105,3
	(зона: 1)	6139,16	943,49	41,23	2,71	5154,44	
	(зона: 2)	5876,75	943,49	41,83	2,71	4891,43	
	(зона: 3)	5735,17	943,49	39,47	2,71	4752,21	
	(зона: 4)	5803,89	943,49	40,62	2,71	4819,78	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,99)*	-
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2						214,5
	(зона: 1)	11756,82	1921,92	41,23	2,71	9793,67	
	(зона: 2)	11409,47	1921,92	41,83	2,71	9445,72	
	(зона: 3)	11098,43	1921,92	39,47	2,71	9137,04	
	(зона: 4)	11249,84	1921,92	40,62	2,71	9287,30	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2						150,8
	(зона: 1)	9487,38	1351,17	41,23	2,71	8094,98	
	(зона: 2)	9171,89	1351,17	41,83	2,71	7778,89	
	(зона: 3)	8922,50	1351,17	39,47	2,71	7531,86	
	(зона: 4)	9044,10	1351,17	40,62	2,71	7652,31	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2						115,7
	(зона: 1)	8076,59	1036,67	41,23	2,71	6998,69	
	(зона: 2)	7780,26	1036,67	41,83	2,71	6701,76	
	(зона: 3)	7570,85	1036,67	39,47	2,71	6494,71	
	(зона: 4)	7673,48	1036,67	40,62	2,71	6596,19	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-
	При работе с лестниц добавлять:						
63-2-7	к расценке 63-2-1						46,15
	(зона: 1-4)	413,50	413,50	0,00	0,00	0,00	
63-2-8	к расценке 63-2-2						32,11
	(зона: 1-4)	287,71	287,71	0,00	0,00	0,00	
63-2-9	к расценке 63-2-3						24,83
	(зона: 1-4)	222,48	222,48	0,00	0,00	0,00	
63-2-10	к расценке 63-2-4						52,1
	(зона: 1-4)	466,82	466,82	0,00	0,00	0,00	
63-2-11	к расценке 63-2-5						36,27
	(зона: 1-4)	324,98	324,98	0,00	0,00	0,00	
63-2-12	к расценке 63-2-6						27,43
	(зона: 1-4)	245,77	245,77	0,00	0,00	0,00	
	При работе с люлек добавлять:						
63-2-13	к расценке 63-2-1						36,92
	(зона: 1-4)	330,80	330,80	0,00	0,00	0,00	
63-2-14	к расценке 63-2-2						25,87
	(зона: 1-4)	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	
63-2-15	к расценке 63-2-3						19,9
	(зона: 1-4)	178,30	178,30	0,00	0,00	0,00	
63-2-16	к расценке 63-2-4						41,6
	(зона: 1-4)	372,74	372,74	0,00	0,00	0,00	
63-2-17	к расценке 63-2-5						28,9
	(зона: 1-4)	258,94	258,94	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-2-18	к расценке 63-2-6						21,8
	(зона: 1-4)	195,33	195,33	0,00	0,00	0,00	
Таблица 63-3	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах.**						
	Измеритель: **100 м^2 остекления**						
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:						
63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м^2						191,1
	(зона: 1)	6972,60	1712,26	41,23	2,71	5219,11	
	(зона: 2)	6711,88	1712,26	41,83	2,71	4957,79	
	(зона: 3)	6565,92	1712,26	39,47	2,71	4814,19	
	(зона: 4)	6638,87	1712,26	40,62	2,71	4885,99	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,07)*	-
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м^2						135,2
	(зона: 1)	6092,17	1211,39	41,23	2,71	4839,55	
	(зона: 2)	5838,41	1211,39	41,83	2,71	4585,19	
	(зона: 3)	5706,38	1211,39	39,47	2,71	4455,52	
	(зона: 4)	5772,37	1211,39	40,62	2,71	4520,36	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м^2						105,3
	(зона: 1)	10606,52	943,49	41,23	2,71	9621,80	
	(зона: 2)	10263,41	943,49	41,83	2,71	9278,09	
	(зона: 3)	9956,35	943,49	39,47	2,71	8973,39	
	(зона: 4)	10109,85	943,49	40,62	2,71	9125,74	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2						243,1
	(зона: 1)	10365,21	2178,18	41,23	2,71	8145,80	
	(зона: 2)	10050,65	2178,18	41,83	2,71	7830,64	
	(зона: 3)	9797,01	2178,18	39,47	2,71	7579,36	
	(зона: 4)	9923,80	2178,18	40,62	2,71	7705,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2						171,6
	(зона: 1)	8438,13	1537,54	41,23	2,71	6859,36	
	(зона: 2)	8147,21	1537,54	41,83	2,71	6567,84	
	(зона: 3)	7940,87	1537,54	39,47	2,71	6363,86	
	(зона: 4)	8044,01	1537,54	40,62	2,71	6465,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2						135,2
	(зона: 1)	7427,92	1211,39	41,23	2,71	6175,30	
	(зона: 2)	7147,98	1211,39	41,83	2,71	5894,76	
	(зона: 3)	6967,25	1211,39	39,47	2,71	5716,39	
	(зона: 4)	7057,58	1211,39	40,62	2,71	5805,57	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-
	При работе с лестниц добавлять:						
63-3-7	к расценке 63-3-1						46,15
	(зона: 1-4)	413,50	413,50	0,00	0,00	0,00	
63-3-8	к расценке 63-3-2						32,11
	(зона: 1-4)	287,71	287,71	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-3-9	к расценке 63-3-3 *(зона: 1-4)*	222,48	222,48	0,00	0,00	0,00	24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4 *(зона: 1-4)*	532,31	532,31	0,00	0,00	0,00	59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5 *(зона: 1-4)*	371,57	371,57	0,00	0,00	0,00	41,47
63-3-12	к расценке 63-3-6 *(зона: 1-4)*	287,71	287,71	0,00	0,00	0,00	32,11
	При работе с люлек добавлять:						
63-3-13	к расценке 63-3-1 *(зона: 1-4)*	330,80	330,80	0,00	0,00	0,00	36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2 *(зона: 1-4)*	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3 *(зона: 1-4)*	178,30	178,30	0,00	0,00	0,00	19,9
63-3-16	к расценке 63-3-4 *(зона: 1-4)*	426,32	426,32	0,00	0,00	0,00	47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5 *(зона: 1-4)*	297,02	297,02	0,00	0,00	0,00	33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6 *(зона: 1-4)*	230,63	230,63	0,00	0,00	0,00	25,74
Таблица 63-4	**Перемазка фальцев в деревянных переплетах.**						
	Измеритель: **100 м² переплетов**						
	Перемазка фальцев в деревянных переплетах:						
63-4-1	с земли или лесов						56,42
	(зона: 1)	845,86	429,92	13,28	0,00	402,66	
	(зона: 2)	838,59	429,92	13,39	0,00	395,28	
	(зона: 3)	823,07	429,92	12,65	0,00	380,50	
	(зона: 4)	830,88	429,92	13,07	0,00	387,89	
63-4-2	с лестниц						67,12
	(зона: 1)	927,39	511,45	13,28	0,00	402,66	
	(зона: 2)	920,12	511,45	13,39	0,00	395,28	
	(зона: 3)	904,60	511,45	12,65	0,00	380,50	
	(зона: 4)	912,41	511,45	13,07	0,00	387,89	
63-4-3	с люлек						64,92
	(зона: 1)	910,63	494,69	13,28	0,00	402,66	
	(зона: 2)	903,36	494,69	13,39	0,00	395,28	
	(зона: 3)	887,84	494,69	12,65	0,00	380,50	
	(зона: 4)	895,65	494,69	13,07	0,00	387,89	
Таблица 63-5	**Снятие обоев.**						
	Измеритель: **100 м² очищаемой поверхности**						
	Снятие обоев:						
63-5-1	простых и улучшенных						10,4
	(зона: 1-4)	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
63-5-2	высококачественных и типа «Линкруста»						11,3
	(зона: 1-4)	86,11	86,11	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 63-6	**Смена обоев.**						
	Измеритель: **100 м² оклеенной поверхности**						
	Смена обоев:						
63-6-1	обыкновенного качества						52,62
	(зона: 1)	1522,24	443,59	16,49	1,08	1062,16	
	(зона: 2)	1496,26	443,59	16,73	1,08	1035,94	
	(зона: 3)	1477,86	443,59	15,79	1,08	1018,48	
	(зона: 4)	1486,29	443,59	16,25	1,08	1026,45	
63-6-2	улучшенных						54,73
	(зона: 1)	1655,66	467,39	16,49	1,08	1171,78	
	(зона: 2)	1626,82	467,39	16,73	1,08	1142,70	
	(зона: 3)	1607,09	467,39	15,79	1,08	1123,91	
	(зона: 4)	1616,09	467,39	16,25	1,08	1132,45	
63-6-3	высококачественных						68,77
	(зона: 1)	3894,77	594,86	16,49	1,08	3283,42	
	(зона: 2)	3728,48	594,86	16,73	1,08	3116,89	
	(зона: 3)	3517,92	594,86	15,79	1,08	2907,27	
	(зона: 4)	3597,20	594,86	16,25	1,08	2986,09	
Таблица 63-7	**Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Разборка облицовки стен:						
63-7-1	из мраморных плит						364,1
	(зона: 1)	3109,11	2799,93	309,18	33,64	0,00	
	(зона: 2)	3114,94	2799,93	315,01	33,64	0,00	
	(зона: 3)	3112,47	2799,93	312,54	33,64	0,00	
	(зона: 4)	3118,12	2799,93	318,19	33,64	0,00	
63-7-2	из гранитных плит						612,2
	(зона: 1)	5474,89	4707,82	767,07	83,58	0,00	
	(зона: 2)	5489,37	4707,82	781,55	83,58	0,00	
	(зона: 3)	5483,22	4707,82	775,40	83,58	0,00	
	(зона: 4)	5497,23	4707,82	789,41	83,58	0,00	
63-7-3	из известковых плит						547,3
	(зона: 1)	4855,49	4208,74	646,75	70,47	0,00	
	(зона: 2)	4867,69	4208,74	658,95	70,47	0,00	
	(зона: 3)	4862,51	4208,74	653,77	70,47	0,00	
	(зона: 4)	4874,32	4208,74	665,58	70,47	0,00	
63-7-4	из железобетонных плит						513,5
	(зона: 1)	4603,93	3948,82	655,11	71,34	0,00	
	(зона: 2)	4616,29	3948,82	667,47	71,34	0,00	
	(зона: 3)	4611,06	3948,82	662,24	71,34	0,00	
	(зона: 4)	4623,02	3948,82	674,20	71,34	0,00	
63-7-5	из керамических глазурованных плиток						74,3
	(зона: 1)	747,51	571,37	176,14	19,18	0,00	
	(зона: 2)	750,84	571,37	179,47	19,18	0,00	
	(зона: 3)	749,43	571,37	178,06	19,18	0,00	
	(зона: 4)	752,65	571,37	181,28	19,18	0,00	
Таблица 63-8	**Ремонт облицовки из мраморных плит.**						
	Измеритель: **100 мест**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м^2:						
63-8-1	стен гладких						23,9
	(зона: 1)	312,93	199,09	8,25	0,54	105,59	
	(зона: 2)	311,04	199,09	8,37	0,54	103,58	
	(зона: 3)	306,64	199,09	7,89	0,54	99,66	
	(зона: 4)	308,81	199,09	8,12	0,54	101,60	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
63-8-2	колонн прямоугольных						33,1
	(зона: 1)	389,56	275,72	8,25	0,54	105,59	
	(зона: 2)	387,67	275,72	8,37	0,54	103,58	
	(зона: 3)	383,27	275,72	7,89	0,54	99,66	
	(зона: 4)	385,44	275,72	8,12	0,54	101,60	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
63-8-3	колонн круглых						41,4
	(зона: 1)	458,70	344,86	8,25	0,54	105,59	
	(зона: 2)	456,81	344,86	8,37	0,54	103,58	
	(зона: 3)	452,41	344,86	7,89	0,54	99,66	
	(зона: 4)	454,58	344,86	8,12	0,54	101,60	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
63-8-4	капителей, карнизов, отливов						40
	(зона: 1)	589,08	333,20	8,25	0,54	247,63	
	(зона: 2)	584,52	333,20	8,37	0,54	242,95	
	(зона: 3)	574,86	333,20	7,89	0,54	233,77	
	(зона: 4)	579,65	333,20	8,12	0,54	238,33	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,045)*	-
Таблица 63-9	**Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток.**						
	Измеритель: **100 плиток**						
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:						
63-9-1	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук						28,05
	(зона: 1)	459,23	236,46	8,25	0,54	214,52	
	(зона: 2)	455,40	236,46	8,37	0,54	210,57	
	(зона: 3)	447,05	236,46	7,89	0,54	202,70	
	(зона: 4)	451,23	236,46	8,12	0,54	206,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
63-9-2	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук						20,79
	(зона: 1)	398,03	175,26	8,25	0,54	214,52	
	(зона: 2)	394,20	175,26	8,37	0,54	210,57	
	(зона: 3)	385,85	175,26	7,89	0,54	202,70	
	(зона: 4)	390,03	175,26	8,12	0,54	206,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
63-9-3	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук						52,25
	(зона: 1)	663,30	440,47	8,25	0,54	214,58	
	(зона: 2)	659,47	440,47	8,37	0,54	210,63	
	(зона: 3)	651,12	440,47	7,89	0,54	202,76	
	(зона: 4)	655,30	440,47	8,12	0,54	206,71	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-9-4	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук						37,29
	(зона: 1)	537,18	314,35	8,25	0,54	214,58	
	(зона: 2)	533,35	314,35	8,37	0,54	210,63	
	(зона: 3)	525,00	314,35	7,89	0,54	202,76	
	(зона: 4)	529,18	314,35	8,12	0,54	206,71	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
63-9-5	карнизных						27,83
	(зона: 1)	578,82	234,61	8,25	0,54	335,96	
	(зона: 2)	561,46	234,61	8,37	0,54	318,48	
	(зона: 3)	539,04	234,61	7,89	0,54	296,54	
	(зона: 4)	547,52	234,61	8,12	0,54	304,79	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
63-9-6	плинтусных						27,83
	(зона: 1)	647,79	234,61	8,25	0,54	404,93	
	(зона: 2)	626,63	234,61	8,37	0,54	383,65	
	(зона: 3)	599,93	234,61	7,89	0,54	357,43	
	(зона: 4)	609,89	234,61	8,12	0,54	367,16	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
Таблица 63-10	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов.** Измеритель: **100 м² облицовки**						
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:						
63-10-1	стен и перегородок						7,31
	(зона: 1)	68,04	61,62	6,42	2,16	0,00	
	(зона: 2)	68,29	61,62	6,67	2,16	0,00	
	(зона: 3)	67,89	61,62	6,27	2,16	0,00	
	(зона: 4)	67,97	61,62	6,35	2,16	0,00	
63-10-2	потолков						9,58
	(зона: 1)	87,18	80,76	6,42	2,16	0,00	
	(зона: 2)	87,43	80,76	6,67	2,16	0,00	
	(зона: 3)	87,03	80,76	6,27	2,16	0,00	
	(зона: 4)	87,11	80,76	6,35	2,16	0,00	
Таблица 63-11	**Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами.** Измеритель: **100 м² ремонтируемой поверхности**						
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:						
63-11-1	до 1 м²						36,25
	(зона: 1)	4999,65	309,58	32,34	1,95	4657,73	
	(зона: 2)	4889,76	309,58	32,79	1,95	4547,39	
	(зона: 3)	4812,20	309,58	30,95	1,95	4471,67	
	(зона: 4)	4847,80	309,58	31,86	1,95	4506,36	
63-11-2	до 5 м²						30,59
	(зона: 1)	4951,31	261,24	32,34	1,95	4657,73	
	(зона: 2)	4841,42	261,24	32,79	1,95	4547,39	
	(зона: 3)	4763,86	261,24	30,95	1,95	4471,67	
	(зона: 4)	4799,46	261,24	31,86	1,95	4506,36	
63-11-3	до 10 м²						24,92
	(зона: 1)	4902,89	212,82	32,34	1,95	4657,73	
	(зона: 2)	4793,00	212,82	32,79	1,95	4547,39	
	(зона: 3)	4715,44	212,82	30,95	1,95	4471,67	
	(зона: 4)	4751,04	212,82	31,86	1,95	4506,36	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 63-12	**Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами.**						
	Измеритель: **100 м^2 ремонтируемой поверхности**						
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:						
63-12-1	до 1 м^2						41,92
	(зона: 1)	5048,07	358,00	32,34	1,95	4657,73	
	(зона: 2)	4938,18	358,00	32,79	1,95	4547,39	
	(зона: 3)	4860,62	358,00	30,95	1,95	4471,67	
	(зона: 4)	4896,22	358,00	31,86	1,95	4506,36	
63-12-2	до 5 м^2						36,25
	(зона: 1)	4999,65	309,58	32,34	1,95	4657,73	
	(зона: 2)	4889,76	309,58	32,79	1,95	4547,39	
	(зона: 3)	4812,20	309,58	30,95	1,95	4471,67	
	(зона: 4)	4847,80	309,58	31,86	1,95	4506,36	
63-12-3	до 10 м^2						30,59
	(зона: 1)	4951,31	261,24	32,34	1,95	4657,73	
	(зона: 2)	4841,42	261,24	32,79	1,95	4547,39	
	(зона: 3)	4763,86	261,24	30,95	1,95	4471,67	
	(зона: 4)	4799,46	261,24	31,86	1,95	4506,36	
	Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ						
Таблица 64-1	**Базы под колонны высотой до 250 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:						
64-1-1	цементных						2,75
	(зона: 1)	143,38	23,49	1,93	0,65	117,96	
	(зона: 2)	137,19	23,49	2,00	0,65	111,70	
	(зона: 3)	129,30	23,49	1,88	0,65	103,93	
	(зона: 4)	132,21	23,49	1,90	0,65	106,82	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-1-2	гипсовых						1,79
	(зона: 1)	101,68	15,29	0,64	0,22	85,75	
	(зона: 2)	97,16	15,29	0,67	0,22	81,20	
	(зона: 3)	91,47	15,29	0,63	0,22	75,55	
	(зона: 4)	93,57	15,29	0,63	0,22	77,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:						
64-1-3	легкоудаляемых						0,18
	(зона: 1-4)	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	
64-1-4	трудноудаляемых						0,75
	(зона: 1-4)	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-1-5	легкоудаляемых						1,31
	(зона: 1-4)	11,19	11,19	0,00	0,00	0,00	
64-1-6	трудноудаляемых						1,88
	(зона: 1-4)	16,06	16,06	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель						1,75
	(зона: 1)	15,78	15,14	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	15,81	15,14	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	15,77	15,14	0,63	0,22	0,00	
Таблица 64-2	**Базы под колонны высотой до 400 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:						
64-2-1	цементных						4,17
	(зона: 1)	210,57	35,61	3,85	1,30	171,11	
	(зона: 2)	201,63	35,61	4,00	1,30	162,02	
	(зона: 3)	190,13	35,61	3,76	1,30	150,76	
	(зона: 4)	194,36	35,61	3,81	1,30	154,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
64-2-2	гипсовых						2,6
	(зона: 1)	158,23	22,20	0,96	0,32	135,07	
	(зона: 2)	151,10	22,20	1,00	0,32	127,90	
	(зона: 3)	142,15	22,20	0,94	0,32	119,01	
	(зона: 4)	145,46	22,20	0,95	0,32	122,31	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,023)*	-
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:						
64-2-3	легкоудаляемых						0,31
	(зона: 1-4)	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	
64-2-4	трудноудаляемых						1,26
	(зона: 1-4)	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-2-5	легкоудаляемых						2,21
	(зона: 1-4)	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	
64-2-6	трудноудаляемых						3,15
	(зона: 1-4)	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель						2,78
	(зона: 1)	24,69	24,05	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	24,72	24,05	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	24,68	24,05	0,63	0,22	0,00	
Таблица 64-3	**Базы под колонны высотой до 500 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:						
64-3-1	цементных						4,86
	(зона: 1)	251,98	41,50	3,85	1,30	206,63	
	(зона: 2)	241,16	41,50	4,00	1,30	195,66	
	(зона: 3)	227,32	41,50	3,76	1,30	182,06	
	(зона: 4)	232,42	41,50	3,81	1,30	187,11	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
64-3-2	гипсовых						3,19
	(зона: 1)	176,50	27,24	1,61	0,54	147,65	
	(зона: 2)	168,72	27,24	1,67	0,54	139,81	
	(зона: 3)	158,90	27,24	1,57	0,54	130,09	
	(зона: 4)	162,53	27,24	1,59	0,54	133,70	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:						
64-3-3	легкоудаляемых						0,49
	(зона: 1-4)	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	
64-3-4	трудноудаляемых						1,99
	(зона: 1-4)	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-3-5	легкоудаляемых						3,52
	(зона: 1-4)	30,06	30,06	0,00	0,00	0,00	
64-3-6	трудноудаляемых						5
	(зона: 1-4)	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель						4,29
	(зона: 1)	38,07	37,11	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	38,11	37,11	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	38,05	37,11	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	38,06	37,11	0,95	0,32	0,00	
Таблица 64-4	**Базы по пилястрам высотой до 250 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:						
64-4-1	цементных						1,52
	(зона: 1)	131,90	12,98	0,96	0,32	117,96	
	(зона: 2)	125,68	12,98	1,00	0,32	111,70	
	(зона: 3)	117,85	12,98	0,94	0,32	103,93	
	(зона: 4)	120,75	12,98	0,95	0,32	106,82	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
64-4-2	гипсовых						0,91
	(зона: 1)	94,64	7,77	0,32	0,11	86,55	
	(зона: 2)	90,05	7,77	0,33	0,11	81,95	
	(зона: 3)	84,34	7,77	0,31	0,11	76,26	
	(зона: 4)	86,46	7,77	0,32	0,11	78,37	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,008)*	-
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:						
64-4-3	легкоудаляемых						0,09
	(зона: 1-4)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	
64-4-4	трудноудаляемых						0,38
	(зона: 1-4)	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-4-5	легкоудаляемых						0,66
	(зона: 1-4)	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	
64-4-6	трудноудаляемых						0,94
	(зона: 1-4)	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель						0,87
	(зона: 1,4)	7,85	7,53	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	7,86	7,53	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	7,84	7,53	0,31	0,11	0,00	
Таблица 64-5	**Базы по пилястрам высотой до 400 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-5-1	цементных						2,11
	(зона: 1)	191,06	18,02	1,93	0,65	171,11	
	(зона: 2)	182,04	18,02	2,00	0,65	162,02	
	(зона: 3)	170,66	18,02	1,88	0,65	150,76	
	(зона: 4)	174,86	18,02	1,90	0,65	154,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-5-2	гипсовых						1,31
	(зона: 1)	148,16	11,19	0,64	0,22	136,33	
	(зона: 2)	140,95	11,19	0,67	0,22	129,09	
	(зона: 3)	131,94	11,19	0,63	0,22	120,12	
	(зона: 4)	135,27	11,19	0,63	0,22	123,45	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:						
64-5-3	легкоудаляемых						0,16
	(зона: 1-4)	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	
64-5-4	трудноудаляемых						0,62
	(зона: 1-4)	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-5-5	легкоудаляемых						1,11
	(зона: 1-4)	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	
64-5-6	трудноудаляемых						1,57
	(зона: 1-4)	13,41	13,41	0,00	0,00	0,00	
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель						1,38
	(зона: 1,4)	12,26	11,94	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	12,27	11,94	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	12,25	11,94	0,31	0,11	0,00	

Таблица 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм.

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:						
64-6-1	цементных						2,43
	(зона: 1)	229,31	20,75	1,93	0,65	206,63	
	(зона: 2)	218,41	20,75	2,00	0,65	195,66	
	(зона: 3)	204,69	20,75	1,88	0,65	182,06	
	(зона: 4)	209,76	20,75	1,90	0,65	187,11	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-6-2	гипсовых						1,59
	(зона: 1)	163,24	13,58	0,64	0,22	149,02	
	(зона: 2)	155,36	13,58	0,67	0,22	141,11	
	(зона: 3)	145,51	13,58	0,63	0,22	131,30	
	(зона: 4)	149,15	13,58	0,63	0,22	134,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:						
64-6-3	легкоудаляемых						0,25
	(зона: 1-4)	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	
64-6-4	трудноудаляемых						0,99
	(зона: 1-4)	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-6-5	легкоудаляемых						1,77
	(зона: 1-4)	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-6-6	трудноудаляемых						2,51
	(зона: 1-4)	21,44	21,44	0,00	0,00	0,00	
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель						2,15
	(зона: 1)	19,24	18,60	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	19,27	18,60	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	19,23	18,60	0,63	0,22	0,00	
Таблица 64-7	**Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:						
64-7-1	цементных						1,37
	(зона: 1)	206,54	11,41	2,25	0,76	192,88	
	(зона: 2)	196,39	11,41	2,34	0,76	182,64	
	(зона: 3)	183,56	11,41	2,20	0,76	169,95	
	(зона: 4)	188,28	11,41	2,22	0,76	174,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,042)*	-
64-7-2	гипсовых						0,85
	(зона: 1)	122,57	7,08	0,96	0,32	114,53	
	(зона: 2)	116,53	7,08	1,00	0,32	108,45	
	(зона: 3)	108,93	7,08	0,94	0,32	100,91	
	(зона: 4)	111,74	7,08	0,95	0,32	103,71	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:						
64-7-3	легкоудаляемых						0,26
	(зона: 1-4)	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	
64-7-4	трудноудаляемых						1,01
	(зона: 1-4)	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-7-5	легкоудаляемых						1,82
	(зона: 1-4)	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00	
64-7-6	трудноудаляемых						2,57
	(зона: 1-4)	23,03	23,03	0,00	0,00	0,00	
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель						2,09
	(зона: 1)	18,93	18,29	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	18,96	18,29	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	18,92	18,29	0,63	0,22	0,00	
Таблица 64-8	**Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:						
64-8-1	цементных						1,89
	(зона: 1)	320,03	15,74	2,89	0,97	301,40	
	(зона: 2)	304,14	15,74	3,00	0,97	285,40	
	(зона: 3)	284,12	15,74	2,82	0,97	265,56	
	(зона: 4)	291,52	15,74	2,86	0,97	272,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,059)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-8-2	гипсовых						1,26
	(зона: 1)	193,26	10,50	1,93	0,65	180,83	
	(зона: 2)	183,73	10,50	2,00	0,65	171,23	
	(зона: 3)	171,71	10,50	1,88	0,65	159,33	
	(зона: 4)	176,14	10,50	1,90	0,65	163,74	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-8-3	легкоудаляемых						0,41
	(зона: 1-4)	3,63	3,63	0,00	0,00	0,00	
64-8-4	трудноудаляемых						1,65
	(зона: 1-4)	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-8-5	легкоудаляемых						2,89
	(зона: 1-4)	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00	
64-8-6	трудноудаляемых						4,11
	(зона: 1-4)	36,83	36,83	0,00	0,00	0,00	
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель						3,32
	(зона: 1)	30,66	29,05	1,61	0,54	0,00	
	(зона: 2)	30,72	29,05	1,67	0,54	0,00	
	(зона: 3)	30,62	29,05	1,57	0,54	0,00	
	(зона: 4)	30,64	29,05	1,59	0,54	0,00	

Таблица 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:						
64-9-1	цементных						2,25
	(зона: 1)	86,62	18,74	0,96	0,32	66,92	
	(зона: 2)	83,11	18,74	1,00	0,32	63,37	
	(зона: 3)	78,65	18,74	0,94	0,32	58,97	
	(зона: 4)	80,29	18,74	0,95	0,32	60,60	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
64-9-2	гипсовых						1,91
	(зона: 1)	132,27	15,91	0,64	0,22	115,72	
	(зона: 2)	126,16	15,91	0,67	0,22	109,58	
	(зона: 3)	118,50	15,91	0,63	0,22	101,96	
	(зона: 4)	121,33	15,91	0,63	0,22	104,79	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:						
64-9-3	легкоудаляемых						0,13
	(зона: 1-4)	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	
64-9-4	трудноудаляемых						0,51
	(зона: 1-4)	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-9-5	легкоудаляемых						0,82
	(зона: 1-4)	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	
64-9-6	трудноудаляемых						1,29
	(зона: 1-4)	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель						1,16
	(зона: 1-4)	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-10	**Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:						
64-10-1	цементных						2,71
	(зона: 1)	128,43	22,57	1,28	0,43	104,58	
	(зона: 2)	122,93	22,57	1,33	0,43	99,03	
	(зона: 3)	115,96	22,57	1,25	0,43	92,14	
	(зона: 4)	118,54	22,57	1,27	0,43	94,70	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
64-10-2	гипсовых						2,16
	(зона: 1)	199,46	17,99	0,64	0,22	180,83	
	(зона: 2)	189,89	17,99	0,67	0,22	171,23	
	(зона: 3)	177,95	17,99	0,63	0,22	159,33	
	(зона: 4)	182,36	17,99	0,63	0,22	163,74	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-10-3	легкоудаляемых						0,21
	(зона: 1-4)	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	
64-10-4	трудноудаляемых						0,82
	(зона: 1-4)	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-10-5	легкоудаляемых						1,44
	(зона: 1-4)	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	
64-10-6	трудноудаляемых						2,05
	(зона: 1-4)	18,37	18,37	0,00	0,00	0,00	
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель						1,74
	(зона: 1)	15,87	15,23	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	15,90	15,23	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	15,86	15,23	0,63	0,22	0,00	
Таблица 64-11	**Вазы высотой до 500 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных ваз высотой до 500 мм:						
64-11-1	цементных						3,68
	(зона: 1)	163,75	31,83	2,25	0,76	129,67	
	(зона: 2)	156,95	31,83	2,34	0,76	122,78	
	(зона: 3)	148,28	31,83	2,20	0,76	114,25	
	(зона: 4)	151,47	31,83	2,22	0,76	117,42	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
64-11-2	гипсовых						2,49
	(зона: 1)	98,11	21,54	1,28	0,43	75,29	
	(зона: 2)	94,16	21,54	1,33	0,43	71,29	
	(зона: 3)	89,13	21,54	1,25	0,43	66,34	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	90,99	21,54	1,27	0,43	68,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:						
64-11-3	легкоудаляемых						0,29
	(зона: 1-4)	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	
64-11-4	трудноудаляемых						1,21
	(зона: 1-4)	10,33	10,33	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-11-5	легкоудаляемых						2,49
	(зона: 1-4)	21,26	21,26	0,00	0,00	0,00	
64-11-6	трудноудаляемых						3,41
	(зона: 1-4)	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00	
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель						2,94
	(зона: 1)	25,74	24,78	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	25,78	24,78	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	25,72	24,78	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	25,73	24,78	0,95	0,32	0,00	
Таблица 64-12	**Вазы высотой до 750 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных ваз высотой до 750 мм:						
64-12-1	цементных						4,95
	(зона: 1)	293,78	42,82	4,18	1,41	246,78	
	(зона: 2)	280,84	42,82	4,34	1,41	233,68	
	(зона: 3)	264,34	42,82	4,08	1,41	217,44	
	(зона: 4)	270,41	42,82	4,13	1,41	223,46	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,035)*	-
64-12-2	гипсовых						3,43
	(зона: 1)	174,09	29,67	2,25	0,76	142,17	
	(зона: 2)	166,63	29,67	2,34	0,76	134,62	
	(зона: 3)	157,14	29,67	2,20	0,76	125,27	
	(зона: 4)	160,63	29,67	2,22	0,76	128,74	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,018)*	-
	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:						
64-12-3	легкоудаляемых						0,48
	(зона: 1-4)	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	
64-12-4	трудноудаляемых						1,92
	(зона: 1-4)	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-12-5	легкоудаляемых						3,94
	(зона: 1,4)	33,97	33,65	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	33,98	33,65	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	33,96	33,65	0,31	0,11	0,00	
64-12-6	трудноудаляемых						5,41
	(зона: 1,4)	46,52	46,20	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	46,53	46,20	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	46,51	46,20	0,31	0,11	0,00	
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель						4,59
	(зона: 1)	40,30	38,69	1,61	0,54	0,00	
	(зона: 2)	40,36	38,69	1,67	0,54	0,00	
	(зона: 3)	40,26	38,69	1,57	0,54	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	40,28	38,69	1,59	0,54	0,00	
Таблица 64-13	**Вазы высотой до 1000 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:						
64-13-1	цементных						6,03
	(зона: 1)	304,72	52,16	5,78	1,95	246,78	
	(зона: 2)	291,85	52,16	6,01	1,95	233,68	
	(зона: 3)	275,24	52,16	5,64	1,95	217,44	
	(зона: 4)	281,33	52,16	5,71	1,95	223,46	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
64-13-2	гипсовых						4,12
	(зона: 1)	181,03	35,64	3,21	1,08	142,18	
	(зона: 2)	173,61	35,64	3,34	1,08	134,63	
	(зона: 3)	164,05	35,64	3,14	1,08	125,27	
	(зона: 4)	167,55	35,64	3,17	1,08	128,74	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-13-3	легкоудаляемых						0,62
	(зона: 1-4)	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	
64-13-4	трудноудаляемых						2,46
	(зона: 1-4)	21,01	21,01	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-13-5	легкоудаляемых						5,06
	(зона: 1)	43,85	43,21	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	43,88	43,21	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	43,84	43,21	0,63	0,22	0,00	
64-13-6	трудноудаляемых						6,92
	(зона: 1)	59,74	59,10	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	59,77	59,10	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	59,73	59,10	0,63	0,22	0,00	
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель						6,03
	(зона: 1)	53,40	50,83	2,57	0,87	0,00	
	(зона: 2)	53,50	50,83	2,67	0,87	0,00	
	(зона: 3)	53,34	50,83	2,51	0,87	0,00	
	(зона: 4)	53,37	50,83	2,54	0,87	0,00	
Таблица 64-14	**Венки диаметром до 500 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных венков диаметром до 500 мм:						
64-14-1	цементных						3,56
	(зона: 1)	169,30	29,65	1,61	0,54	138,04	
	(зона: 2)	162,03	29,65	1,67	0,54	130,71	
	(зона: 3)	152,84	29,65	1,57	0,54	121,62	
	(зона: 4)	156,23	29,65	1,59	0,54	124,99	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
64-14-2	гипсовых						2,64
	(зона: 1)	102,10	21,99	0,64	0,22	79,47	
	(зона: 2)	97,91	21,99	0,67	0,22	75,25	
	(зона: 3)	92,64	21,99	0,63	0,22	70,02	
	(зона: 4)	94,59	21,99	0,63	0,22	71,97	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,011)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-14-3	легкоудаляемых						0,22
	(зона: 1-4)	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	
64-14-4	трудноудаляемых						0,87
	(зона: 1-4)	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-14-5	легкоудаляемых						1,96
	(зона: 1-4)	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	
64-14-6	трудноудаляемых						2,63
	(зона: 1-4)	22,17	22,17	0,00	0,00	0,00	
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель						2,59
	(зона: 1-4)	21,57	21,57	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-15	**Венки диаметром до 1000 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:						
64-15-1	цементных						5,94
	(зона: 1)	380,55	49,48	4,82	1,62	326,25	
	(зона: 2)	363,42	49,48	5,01	1,62	308,93	
	(зона: 3)	341,64	49,48	4,70	1,62	287,46	
	(зона: 4)	349,67	49,48	4,76	1,62	295,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
64-15-2	гипсовых						4,13
	(зона: 1)	241,93	34,40	2,57	0,87	204,96	
	(зона: 2)	231,15	34,40	2,67	0,87	194,08	
	(зона: 3)	217,50	34,40	2,51	0,87	180,59	
	(зона: 4)	222,53	34,40	2,54	0,87	185,59	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:						
64-15-3	легкоудаляемых						0,44
	(зона: 1-4)	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	
64-15-4	трудноудаляемых						1,56
	(зона: 1-4)	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-15-5	легкоудаляемых						3,62
	(зона: 1,4)	30,84	30,52	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	30,85	30,52	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	30,83	30,52	0,31	0,11	0,00	
64-15-6	трудноудаляемых						4,73
	(зона: 1,4)	40,19	39,87	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	40,20	39,87	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	40,18	39,87	0,31	0,11	0,00	
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель						4,78
	(зона: 1)	41,75	39,82	1,93	0,65	0,00	
	(зона: 2)	41,82	39,82	2,00	0,65	0,00	
	(зона: 3)	41,70	39,82	1,88	0,65	0,00	
	(зона: 4)	41,72	39,82	1,90	0,65	0,00	
Таблица 64-16	**Гербы высотой до 500 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных гербов высотой до 500 мм:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-16-1	цементных						5,41
	(зона: 1)	211,90	46,20	2,57	0,87	163,13	
	(зона: 2)	203,34	46,20	2,67	0,87	154,47	
	(зона: 3)	192,44	46,20	2,51	0,87	143,73	
	(зона: 4)	196,46	46,20	2,54	0,87	147,72	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
64-16-2	гипсовых						3,89
	(зона: 1)	130,70	33,22	1,28	0,43	96,20	
	(зона: 2)	125,64	33,22	1,33	0,43	91,09	
	(зона: 3)	119,23	33,22	1,25	0,43	84,76	
	(зона: 4)	121,60	33,22	1,27	0,43	87,11	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:						
64-16-3	легкоудаляемых						0,25
	(зона: 1-4)	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	
64-16-4	трудноудаляемых						1,01
	(зона: 1-4)	8,41	8,41	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-16-5	легкоудаляемых						1,76
	(зона: 1-4)	14,84	14,84	0,00	0,00	0,00	
64-16-6	трудноудаляемых						2,51
	(зона: 1-4)	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель						2,43
	(зона: 1)	21,20	20,24	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	21,24	20,24	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	21,18	20,24	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	21,19	20,24	0,95	0,32	0,00	
Таблица 64-17	**Гербы высотой до 1000 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:						
64-17-1	цементных						8,84
	(зона: 1)	519,17	75,49	4,50	1,51	439,18	
	(зона: 2)	496,03	75,49	4,67	1,51	415,87	
	(зона: 3)	466,85	75,49	4,39	1,51	386,97	
	(зона: 4)	477,62	75,49	4,44	1,51	397,69	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
64-17-2	гипсовых						6,29
	(зона: 1)	323,99	53,72	2,57	0,87	267,70	
	(зона: 2)	309,88	53,72	2,67	0,87	253,49	
	(зона: 3)	292,11	53,72	2,51	0,87	235,88	
	(зона: 4)	754,90	53,72	2,54	0,87	698,64	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-17-3	легкоудаляемых						0,44
	(зона: 1-4)	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	
64-17-4	трудноудаляемых						1,76
	(зона: 1-4)	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-17-5	легкоудаляемых						3,11
	(зона: 1-4)	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-17-6	трудноудаляемых						4,42
	(зона: 1-4)	37,26	37,26	0,00	0,00	0,00	
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель						4,15
	(зона: 1)	36,50	34,57	1,93	0,65	0,00	
	(зона: 2)	36,57	34,57	2,00	0,65	0,00	
	(зона: 3)	36,45	34,57	1,88	0,65	0,00	
	(зона: 4)	36,47	34,57	1,90	0,65	0,00	
Таблица 64-18	**Гирлянды длиной по огибу до 750 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:						
64-18-1	цементных						5,67
	(зона: 1)	197,07	48,42	2,25	0,76	146,40	
	(зона: 2)	189,39	48,42	2,34	0,76	138,63	
	(зона: 3)	179,61	48,42	2,20	0,76	128,99	
	(зона: 4)	183,20	48,42	2,22	0,76	132,56	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,014)*	-
64-18-2	гипсовых						4,03
	(зона: 1)	115,17	34,42	1,28	0,43	79,47	
	(зона: 2)	111,00	34,42	1,33	0,43	75,25	
	(зона: 3)	105,69	34,42	1,25	0,43	70,02	
	(зона: 4)	734,36	34,42	1,27	0,43	698,67	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,007)*	-
	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:						
64-18-3	легкоудаляемых						0,25
	(зона: 1-4)	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	
64-18-4	трудноудаляемых						1,01
	(зона: 1-4)	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-18-5	легкоудаляемых						2,34
	(зона: 1-4)	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	
64-18-6	трудноудаляемых						2,99
	(зона: 1-4)	25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель						3,01
	(зона: 1)	26,67	25,71	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	26,71	25,71	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	26,65	25,71	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	26,66	25,71	0,95	0,32	0,00	
Таблица 64-19	**Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:						
64-19-1	цементных						7,01
	(зона: 1)	301,51	59,87	3,21	1,08	238,43	
	(зона: 2)	288,97	59,87	3,34	1,08	225,76	
	(зона: 3)	273,08	59,87	3,14	1,08	210,07	
	(зона: 4)	278,93	59,87	3,17	1,08	215,89	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
64-19-2	гипсовых						5,01
	(зона: 1)	187,26	42,79	2,25	0,76	142,22	
	(зона: 2)	179,80	42,79	2,34	0,76	134,67	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	170,30	42,79	2,20	0,76	125,31	
	(зона: 4)	743,69	42,79	2,22	0,76	698,68	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:						
64-19-3	легкоудаляемых						0,37
	(зона: 1-4)	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	
64-19-4	трудноудаляемых						1,51
	(зона: 1-4)	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-19-5	легкоудаляемых						3,81
	(зона: 1-4)	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00	
64-19-6	трудноудаляемых						4,95
	(зона: 1-4)	42,82	42,82	0,00	0,00	0,00	
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель						4,84
	(зона: 1)	42,94	41,33	1,61	0,54	0,00	
	(зона: 2)	43,00	41,33	1,67	0,54	0,00	
	(зона: 3)	42,90	41,33	1,57	0,54	0,00	
	(зона: 4)	42,92	41,33	1,59	0,54	0,00	
Таблица 64-20	**Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:						
64-20-1	цементных						10,01
	(зона: 1)	219,84	84,38	1,61	0,54	133,85	
	(зона: 2)	212,79	84,38	1,67	0,54	126,74	
	(зона: 3)	203,88	84,38	1,57	0,54	117,93	
	(зона: 4)	207,17	84,38	1,59	0,54	121,20	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,021)*	-
64-20-2	гипсовых						8,19
	(зона: 1)	149,15	69,04	0,64	0,22	79,47	
	(зона: 2)	144,96	69,04	0,67	0,22	75,25	
	(зона: 3)	139,69	69,04	0,63	0,22	70,02	
	(зона: 4)	141,64	69,04	0,63	0,22	71,97	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:						
64-20-3	легкоудаляемых						0,28
	(зона: 1-4)	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	
64-20-4	трудноудаляемых						0,99
	(зона: 1-4)	8,56	8,56	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-20-5	легкоудаляемых						2,44
	(зона: 1-4)	21,62	21,62	0,00	0,00	0,00	
64-20-6	трудноудаляемых						2,98
	(зона: 1-4)	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	
64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель						3,06
	(зона: 1,4)	27,43	27,11	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	27,44	27,11	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	27,42	27,11	0,31	0,11	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-21	**Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:						
64-21-1	цементных						11,96
	(зона: 1)	394,25	100,82	4,82	1,62	288,61	
	(зона: 2)	379,12	100,82	5,01	1,62	273,29	
	(зона: 3)	359,82	100,82	4,70	1,62	254,30	
	(зона: 4)	366,92	100,82	4,76	1,62	261,34	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
64-21-2	гипсовых						9,36
	(зона: 1)	256,83	78,90	2,25	0,76	175,68	
	(зона: 2)	247,59	78,90	2,34	0,76	166,35	
	(зона: 3)	235,89	78,90	2,20	0,76	154,79	
	(зона: 4)	240,20	78,90	2,22	0,76	159,08	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:						
64-21-3	легкоудаляемых						0,56
	(зона: 1-4)	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	
64-21-4	трудноудаляемых						1,85
	(зона: 1-4)	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-21-5	легкоудаляемых						4,32
	(зона: 1,4)	38,60	38,28	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	38,61	38,28	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	38,59	38,28	0,31	0,11	0,00	
64-21-6	трудноудаляемых						5,59
	(зона: 1,4)	49,85	49,53	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	49,86	49,53	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	49,84	49,53	0,31	0,11	0,00	
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель						5,21
	(зона: 1)	47,77	46,16	1,61	0,54	0,00	
	(зона: 2)	47,83	46,16	1,67	0,54	0,00	
	(зона: 3)	47,73	46,16	1,57	0,54	0,00	
	(зона: 4)	47,75	46,16	1,59	0,54	0,00	
Таблица 64-22	**Капители ионические высотой до 250 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:						
64-22-1	цементных						10,01
	(зона: 1)	370,42	84,38	1,61	0,54	284,43	
	(зона: 2)	355,38	84,38	1,67	0,54	269,33	
	(зона: 3)	336,56	84,38	1,57	0,54	250,61	
	(зона: 4)	343,53	84,38	1,59	0,54	257,56	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,021)*	-
64-22-2	гипсовых						8,19
	(зона: 1)	232,81	69,04	0,64	0,22	163,13	
	(зона: 2)	224,18	69,04	0,67	0,22	154,47	
	(зона: 3)	213,40	69,04	0,63	0,22	143,73	
	(зона: 4)	217,39	69,04	0,63	0,22	147,72	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:						
64-22-3	легкоудаляемых *(зона: 1-4)*	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,37
64-22-4	трудноудаляемых *(зона: 1-4)*	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00	1,31
	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-22-5	легкоудаляемых *(зона: 1-4)*	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	2,82
64-22-6	трудноудаляемых *(зона: 1-4)*	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	3,95
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель						3,43
	(зона: 1)	30,65	30,01	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	30,68	30,01	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	30,64	30,01	0,63	0,22	0,00	
Таблица 64-23	**Капители ионические высотой до 500 мм.** Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:						
64-23-1	цементных						11,96
	(зона: 1)	712,14	100,82	4,82	1,62	606,50	
	(зона: 2)	680,14	100,82	5,01	1,62	574,31	
	(зона: 3)	639,91	100,82	4,70	1,62	534,39	
	(зона: 4)	654,78	100,82	4,76	1,62	549,20	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
64-23-2	гипсовых						9,36
	(зона: 1)	432,51	78,90	2,25	0,76	351,36	
	(зона: 2)	413,95	78,90	2,34	0,76	332,71	
	(зона: 3)	390,68	78,90	2,20	0,76	309,58	
	(зона: 4)	399,28	78,90	2,22	0,76	318,16	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:						
64-23-3	легкоудаляемых *(зона: 1-4)*	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,79
64-23-4	трудноудаляемых *(зона: 1-4)*	26,21	26,21	0,00	0,00	0,00	3,03
	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-23-5	легкоудаляемых						6,91
	(зона: 1,4)	61,54	61,22	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	61,55	61,22	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	61,53	61,22	0,31	0,11	0,00	
64-23-6	трудноудаляемых						9,12
	(зона: 1,4)	81,12	80,80	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	81,13	80,80	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	81,11	80,80	0,31	0,11	0,00	
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель						7,93
	(зона: 1)	71,87	70,26	1,61	0,54	0,00	
	(зона: 2)	71,93	70,26	1,67	0,54	0,00	
	(зона: 3)	71,83	70,26	1,57	0,54	0,00	
	(зона: 4)	71,85	70,26	1,59	0,54	0,00	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-24	**Капители коринфские высотой до 500 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:						
64-24-1	цементных						19,89
	(зона: 1)	1060,08	176,23	5,46	1,84	878,39	
	(зона: 2)	1013,66	176,23	5,67	1,84	831,76	
	(зона: 3)	955,51	176,23	5,33	1,84	773,95	
	(зона: 4)	977,03	176,23	5,40	1,84	795,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
64-24-2	гипсовых						15,73
	(зона: 1)	664,79	139,37	2,57	0,87	522,85	
	(зона: 2)	637,14	139,37	2,67	0,87	495,10	
	(зона: 3)	602,57	139,37	2,51	0,87	460,69	
	(зона: 4)	615,36	139,37	2,54	0,87	473,45	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,035)*	-
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:						
64-24-3	легкоудаляемых						0,64
	(зона: 1-4)	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	
64-24-4	трудноудаляемых						2,47
	(зона: 1-4)	21,88	21,88	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-24-5	легкоудаляемых						11,44
	(зона: 1)	100,74	100,10	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	100,77	100,10	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	100,73	100,10	0,63	0,22	0,00	
64-24-6	трудноудаляемых						12,48
	(зона: 1)	109,84	109,20	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	109,87	109,20	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	109,83	109,20	0,63	0,22	0,00	
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель						12,09
	(зона: 1)	109,05	107,12	1,93	0,65	0,00	
	(зона: 2)	109,12	107,12	2,00	0,65	0,00	
	(зона: 3)	109,00	107,12	1,88	0,65	0,00	
	(зона: 4)	109,02	107,12	1,90	0,65	0,00	
Таблица 64-25	**Капители коринфские высотой до 750 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:						
64-25-1	цементных						25,22
	(зона: 1)	1528,89	223,45	8,67	2,92	1296,77	
	(зона: 2)	1460,40	223,45	9,01	2,92	1227,94	
	(зона: 3)	1374,51	223,45	8,47	2,92	1142,59	
	(зона: 4)	1406,27	223,45	8,57	2,92	1174,25	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
64-25-2	гипсовых						19,24
	(зона: 1)	929,47	170,47	6,10	2,06	752,90	
	(зона: 2)	889,75	170,47	6,34	2,06	712,94	
	(зона: 3)	839,81	170,47	5,96	2,06	663,38	
	(зона: 4)	858,26	170,47	6,03	2,06	681,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-25-3	легкоудаляемых						1,26
	(зона: 1-4)	11,16	11,16	0,00	0,00	0,00	
64-25-4	трудноудаляемых						4,95
	(зона: 1-4)	43,86	43,86	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-25-5	легкоудаляемых						21,19
	(зона: 1)	186,37	185,41	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	186,41	185,41	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	186,35	185,41	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	186,36	185,41	0,95	0,32	0,00	
64-25-6	трудноудаляемых						24,96
	(зона: 1)	219,36	218,40	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	219,40	218,40	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	219,34	218,40	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	219,35	218,40	0,95	0,32	0,00	
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель						24,05
	(зона: 1)	215,97	213,08	2,89	0,97	0,00	
	(зона: 2)	216,08	213,08	3,00	0,97	0,00	
	(зона: 3)	215,90	213,08	2,82	0,97	0,00	
	(зона: 4)	215,94	213,08	2,86	0,97	0,00	
Таблица 64-26	**Капители коринфские высотой до 1000 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:						
64-26-1	цементных						49,79
	(зона: 1)	1916,66	441,14	11,56	3,90	1463,96	
	(зона: 2)	1839,40	441,14	12,01	3,90	1386,25	
	(зона: 3)	1742,33	441,14	11,29	3,90	1289,90	
	(зона: 4)	1778,21	441,14	11,43	3,90	1325,64	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
64-26-2	гипсовых						35,49
	(зона: 1)	1201,18	314,44	8,35	2,81	878,39	
	(зона: 2)	1154,88	314,44	8,68	2,81	831,76	
	(зона: 3)	1096,54	314,44	8,15	2,81	773,95	
	(зона: 4)	1118,09	314,44	8,25	2,81	795,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-26-3	легкоудаляемых						1,87
	(зона: 1-4)	16,57	16,57	0,00	0,00	0,00	
64-26-4	трудноудаляемых						7,54
	(зона: 1-4)	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-26-5	легкоудаляемых						32,11
	(зона: 1)	282,24	280,96	1,28	0,43	0,00	
	(зона: 2)	282,29	280,96	1,33	0,43	0,00	
	(зона: 3)	282,21	280,96	1,25	0,43	0,00	
	(зона: 4)	282,23	280,96	1,27	0,43	0,00	
64-26-6	трудноудаляемых						37,7
	(зона: 1)	331,16	329,88	1,28	0,43	0,00	
	(зона: 2)	331,21	329,88	1,33	0,43	0,00	
	(зона: 3)	331,13	329,88	1,25	0,43	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	331,15	329,88	1,27	0,43	0,00	
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель						36,27
	(зона: 1,4)	321,67	321,35	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	321,68	321,35	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	321,66	321,35	0,31	0,11	0,00	

Таблица 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм.

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:						
64-27-1	цементных						3,46
	(зона: 1)	160,97	28,82	1,93	0,65	130,22	
	(зона: 2)	154,12	28,82	2,00	0,65	123,30	
	(зона: 3)	145,43	28,82	1,88	0,65	114,73	
	(зона: 4)	148,63	28,82	1,90	0,65	117,91	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
64-27-2	гипсовых						2,57
	(зона: 1)	103,76	21,41	0,96	0,32	81,39	
	(зона: 2)	99,48	21,41	1,00	0,32	77,07	
	(зона: 3)	94,06	21,41	0,94	0,32	71,71	
	(зона: 4)	96,06	21,41	0,95	0,32	73,70	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:						
64-27-3	легкоудаляемых						0,25
	(зона: 1-4)	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	
64-27-4	трудноудаляемых						1,01
	(зона: 1-4)	8,84	8,84	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-27-5	легкоудаляемых						2,24
	(зона: 1-4)	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	
64-27-6	трудноудаляемых						2,99
	(зона: 1-4)	26,16	26,16	0,00	0,00	0,00	
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель						2,87
	(зона: 1)	25,75	25,11	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	25,78	25,11	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	25,74	25,11	0,63	0,22	0,00	

Таблица 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм.

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:						
64-28-1	цементных						4,49
	(зона: 1)	274,64	37,40	2,89	0,97	234,35	
	(зона: 2)	262,31	37,40	3,00	0,97	221,91	
	(зона: 3)	246,71	37,40	2,82	0,97	206,49	
	(зона: 4)	252,47	37,40	2,86	0,97	212,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,047)*	-
64-28-2	гипсовых						3,49
	(зона: 1)	176,82	29,07	1,28	0,43	146,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	169,10	29,07	1,33	0,43	138,70	
	(зона: 3)	159,38	29,07	1,25	0,43	129,06	
	(зона: 4)	162,97	29,07	1,27	0,43	132,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,027)*	-
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:						
64-28-3	легкоудаляемых						0,37
	(зона: 1-4)	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	
64-28-4	трудноудаляемых						1,51
	(зона: 1-4)	13,21	13,21	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-28-5	легкоудаляемых						3,39
	(зона: 1-4)	29,66	29,66	0,00	0,00	0,00	
64-28-6	трудноудаляемых						4,52
	(зона: 1-4)	39,55	39,55	0,00	0,00	0,00	
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель						4,39
	(зона: 1)	39,37	38,41	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	39,41	38,41	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	39,35	38,41	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	39,36	38,41	0,95	0,32	0,00	
Таблица 64-29	**Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:						
64-29-1	цементных						6,03
	(зона: 1)	511,08	50,23	5,14	1,73	455,71	
	(зона: 2)	487,09	50,23	5,34	1,73	431,52	
	(зона: 3)	456,78	50,23	5,02	1,73	401,53	
	(зона: 4)	467,96	50,23	5,08	1,73	412,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,082)*	-
64-29-2	гипсовых						4,86
	(зона: 1)	327,90	40,48	2,57	0,87	284,85	
	(зона: 2)	312,88	40,48	2,67	0,87	269,73	
	(зона: 3)	293,97	40,48	2,51	0,87	250,98	
	(зона: 4)	300,96	40,48	2,54	0,87	257,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,047)*	-
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:						
64-29-3	легкоудаляемых						0,57
	(зона: 1-4)	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	
64-29-4	трудноудаляемых						2,26
	(зона: 1-4)	19,78	19,78	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-29-5	легкоудаляемых						5,11
	(зона: 1-4)	44,71	44,71	0,00	0,00	0,00	
64-29-6	трудноудаляемых						6,83
	(зона: 1-4)	59,76	59,76	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель						6,47
	(зона: 1)	58,22	56,61	1,61	0,54	0,00	
	(зона: 2)	58,28	56,61	1,67	0,54	0,00	
	(зона: 3)	58,18	56,61	1,57	0,54	0,00	
	(зона: 4)	58,20	56,61	1,59	0,54	0,00	
Таблица 64-30	**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:						
64-30-1	цементных						1,74
	(зона: 1)	46,55	14,86	0,32	0,11	31,37	
	(зона: 2)	44,89	14,86	0,33	0,11	29,70	
	(зона: 3)	42,81	14,86	0,31	0,11	27,64	
	(зона: 4)	43,58	14,86	0,32	0,11	28,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
64-30-2	гипсовых						1,35
	(зона: 1)	22,90	11,53	0,32	0,11	11,05	
	(зона: 2)	22,33	11,53	0,33	0,11	10,47	
	(зона: 3)	21,58	11,53	0,31	0,11	9,74	
	(зона: 4)	21,86	11,53	0,32	0,11	10,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:						
64-30-3	легкоудаляемых						0,16
	(зона: 1-4)	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	
64-30-4	трудноудаляемых						0,61
	(зона: 1-4)	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-30-5	легкоудаляемых						1,29
	(зона: 1-4)	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	
64-30-6	трудноудаляемых						1,76
	(зона: 1-4)	15,59	15,59	0,00	0,00	0,00	
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель						1,66
	(зона: 1-4)	14,71	14,71	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-31	**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:						
64-31-1	цементных						2,85
	(зона: 1)	225,43	24,34	0,32	0,11	200,77	
	(зона: 2)	214,78	24,34	0,33	0,11	190,11	
	(зона: 3)	201,55	24,34	0,31	0,11	176,90	
	(зона: 4)	206,46	24,34	0,32	0,11	181,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,008)*	-
64-31-2	гипсовых						2,19
	(зона: 1)	50,18	18,70	0,32	0,11	31,16	
	(зона: 2)	48,53	18,70	0,33	0,11	29,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	46,46	18,70	0,31	0,11	27,45	
	(зона: 4)	47,23	18,70	0,32	0,11	28,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:						
64-31-3	легкоудаляемых						0,22
	(зона: 1-4)	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	
64-31-4	трудноудаляемых						0,87
	(зона: 1-4)	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-31-5	легкоудаляемых						1,79
	(зона: 1-4)	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	
64-31-6	трудноудаляемых						2,43
	(зона: 1-4)	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель						2,35
	(зона: 1-4)	20,82	20,82	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-32	**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:						
64-32-1	цементных						3,77
	(зона: 1)	233,93	32,20	0,96	0,32	200,77	
	(зона: 2)	223,31	32,20	1,00	0,32	190,11	
	(зона: 3)	210,04	32,20	0,94	0,32	176,90	
	(зона: 4)	214,95	32,20	0,95	0,32	181,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-32-2	гипсовых						2,74
	(зона: 1)	55,20	23,40	0,64	0,22	31,16	
	(зона: 2)	53,57	23,40	0,67	0,22	29,50	
	(зона: 3)	51,48	23,40	0,63	0,22	27,45	
	(зона: 4)	52,24	23,40	0,63	0,22	28,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:						
64-32-3	легкоудаляемых						0,28
	(зона: 1-4)	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	
64-32-4	трудноудаляемых						1,13
	(зона: 1-4)	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-32-5	легкоудаляемых						2,28
	(зона: 1-4)	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	
64-32-6	трудноудаляемых						3,06
	(зона: 1-4)	27,11	27,11	0,00	0,00	0,00	
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель						3,06
	(зона: 1-4)	27,11	27,11	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-33	**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:						
64-33-1	цементных						4,71
	(зона: 1)	409,92	40,22	1,61	0,54	368,09	
	(зона: 2)	390,44	40,22	1,67	0,54	348,55	
	(зона: 3)	366,11	40,22	1,57	0,54	324,32	
	(зона: 4)	375,12	40,22	1,59	0,54	333,31	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,027)*	-
64-33-2	гипсовых						3,48
	(зона: 1)	117,95	29,72	0,96	0,32	87,27	
	(зона: 2)	113,36	29,72	1,00	0,32	82,64	
	(зона: 3)	107,55	29,72	0,94	0,32	76,89	
	(зона: 4)	109,69	29,72	0,95	0,32	79,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,017)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:						
64-33-3	легкоудаляемых						0,34
	(зона: 1-4)	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	
64-33-4	трудноудаляемых						1,38
	(зона: 1-4)	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-33-5	легкоудаляемых						2,78
	(зона: 1-4)	24,63	24,63	0,00	0,00	0,00	
64-33-6	трудноудаляемых						3,78
	(зона: 1-4)	33,49	33,49	0,00	0,00	0,00	
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель						3,78
	(зона: 1-4)	33,49	33,49	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-34	**Листы высотой до 150 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных листов высотой до 150 мм:						
64-34-1	цементных						2,02
	(зона: 1)	40,04	17,03	0,00	0,00	23,01	
	(зона: 2)	38,82	17,03	0,00	0,00	21,79	
	(зона: 3)	37,30	17,03	0,00	0,00	20,27	
	(зона: 4)	37,86	17,03	0,00	0,00	20,83	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,001)*	-
64-34-2	гипсовых						1,53
	(зона: 1)	49,07	12,90	0,00	0,00	36,17	
	(зона: 2)	47,15	12,90	0,00	0,00	34,25	
	(зона: 3)	44,78	12,90	0,00	0,00	31,88	
	(зона: 4)	45,65	12,90	0,00	0,00	32,75	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0005)*	-
	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:						
64-34-3	легкоудаляемых						0,05
	(зона: 1-4)	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	
64-34-4	трудноудаляемых						0,25
	(зона: 1-4)	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-34-5	легкоудаляемых						0,75
	(зона: 1-4)	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	
64-34-6	трудноудаляемых						0,95
	(зона: 1-4)	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель						1,09
	(зона: 1-4)	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-35	**Листы высотой до 250 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных листов высотой до 250 мм:						
64-35-1	цементных						2,54
	(зона: 1)	52,78	21,41	0,00	0,00	31,37	
	(зона: 2)	51,11	21,41	0,00	0,00	29,70	
	(зона: 3)	49,05	21,41	0,00	0,00	27,64	
	(зона: 4)	49,81	21,41	0,00	0,00	28,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
64-35-2	гипсовых						1,81
	(зона: 1)	63,48	15,26	0,00	0,00	48,22	
	(зона: 2)	60,92	15,26	0,00	0,00	45,66	
	(зона: 3)	57,75	15,26	0,00	0,00	42,49	
	(зона: 4)	58,92	15,26	0,00	0,00	43,66	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-35-3	легкоудаляемых						0,11
	(зона: 1-4)	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	
64-35-4	трудноудаляемых						0,53
	(зона: 1-4)	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-35-5	легкоудаляемых						1,16
	(зона: 1-4)	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	
64-35-6	трудноудаляемых						1,57
	(зона: 1-4)	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00	
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель						1,65
	(зона: 1-4)	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-36	**Листы высотой до 400 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных листов высотой до 400 мм:						
64-36-1	цементных						3,61
	(зона: 1)	85,44	30,43	0,64	0,22	54,37	
	(зона: 2)	82,58	30,43	0,67	0,22	51,48	
	(зона: 3)	78,97	30,43	0,63	0,22	47,91	
	(зона: 4)	80,29	30,43	0,63	0,22	49,23	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-36-2	гипсовых						2,69
	(зона: 1)	54,37	22,68	0,32	0,11	31,37	
	(зона: 2)	52,71	22,68	0,33	0,11	29,70	
	(зона: 3)	50,63	22,68	0,31	0,11	27,64	
	(зона: 4)	51,41	22,68	0,32	0,11	28,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:						
64-36-3	легкоудаляемых						0,21
	(зона: 1-4)	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	
64-36-4	трудноудаляемых						1,04
	(зона: 1-4)	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-36-5	легкоудаляемых						2,15
	(зона: 1-4)	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	
64-36-6	трудноудаляемых						2,98
	(зона: 1-4)	24,61	24,61	0,00	0,00	0,00	
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель						2,86
	(зона: 1-4)	23,62	23,62	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-37	**Маски-замки высотой до 250 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:						
64-37-1	цементных						3,72
	(зона: 1)	162,08	31,77	0,64	0,22	129,67	
	(зона: 2)	155,22	31,77	0,67	0,22	122,78	
	(зона: 3)	146,65	31,77	0,63	0,22	114,25	
	(зона: 4)	149,82	31,77	0,63	0,22	117,42	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
64-37-2	гипсовых						2,85
	(зона: 1)	104,45	24,34	0,64	0,22	79,47	
	(зона: 2)	100,26	24,34	0,67	0,22	75,25	
	(зона: 3)	94,99	24,34	0,63	0,22	70,02	
	(зона: 4)	96,94	24,34	0,63	0,22	71,97	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:						
64-37-3	легкоудаляемых						0,16
	(зона: 1-4)	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	
64-37-4	трудноудаляемых						0,61
	(зона: 1-4)	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-37-5	легкоудаляемых						1,44
	(зона: 1-4)	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
64-37-6	трудноудаляемых						1,89
	(зона: 1-4)	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель						1,87
	(зона: 1,4)	15,90	15,58	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	15,91	15,58	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	15,89	15,58	0,31	0,11	0,00	
Таблица 64-38	**Маски-замки высотой до 500 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:						
64-38-1	цементных						4,54
	(зона: 1)	169,40	38,77	0,96	0,32	129,67	
	(зона: 2)	162,55	38,77	1,00	0,32	122,78	
	(зона: 3)	153,96	38,77	0,94	0,32	114,25	
	(зона: 4)	157,14	38,77	0,95	0,32	117,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-38-2	гипсовых						3,39
	(зона: 1)	109,06	28,95	0,64	0,22	79,47	
	(зона: 2)	104,87	28,95	0,67	0,22	75,25	
	(зона: 3)	99,60	28,95	0,63	0,22	70,02	
	(зона: 4)	101,55	28,95	0,63	0,22	71,97	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:						
64-38-3	легкоудаляемых						0,27
	(зона: 1-4)	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	
64-38-4	трудноудаляемых						0,98
	(зона: 1-4)	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-38-5	легкоудаляемых						2,54
	(зона: 1-4)	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	
64-38-6	трудноудаляемых						3,31
	(зона: 1-4)	27,57	27,57	0,00	0,00	0,00	
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель						3,25
	(зона: 1,4)	27,39	27,07	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	27,40	27,07	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	27,38	27,07	0,31	0,11	0,00	

Таблица 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм.

Измеритель: **100 п. м изделий**

	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:						
64-39-1	цементных						113,1
	(зона: 1)	5291,09	942,12	1,93	0,65	4347,04	
	(зона: 2)	4586,18	942,12	2,00	0,65	3642,06	
	(зона: 3)	4388,10	942,12	1,88	0,65	3444,10	
	(зона: 4)	4642,64	942,12	1,90	0,65	3698,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
64-39-2	гипсовых						84,5
	(зона: 1)	6185,11	703,89	0,96	0,32	5480,26	
	(зона: 2)	5894,27	703,89	1,00	0,32	5189,38	
	(зона: 3)	5533,64	703,89	0,94	0,32	4828,81	
	(зона: 4)	5666,97	703,89	0,95	0,32	4962,13	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:						
64-39-3	легкоудаляемых						14,43
	(зона: 1-4)	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	
64-39-4	трудноудаляемых						57,59
	(зона: 1-4)	471,66	471,66	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-39-5	легкоудаляемых						101,4
	(зона: 1-4)	830,47	830,47	0,00	0,00	0,00	
64-39-6	трудноудаляемых						145,6
	(зона: 1-4)	1192,46	1192,46	0,00	0,00	0,00	
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель						120,9
	(зона: 1)	990,81	990,17	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	990,84	990,17	0,67	0,22	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3,4)	990,80	990,17	0,63	0,22	0,00	

Таблица 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм.

Измеритель: **100 п. м изделий**

	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:						
64-40-1	цементных						139,1
	(зона: 1)	8582,01	1158,70	3,85	1,30	7419,46	
	(зона: 2)	7377,23	1158,70	4,00	1,30	6214,53	
	(зона: 3)	7039,65	1158,70	3,76	1,30	5877,19	
	(зона: 4)	7474,00	1158,70	3,81	1,30	6311,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,81)*	-
64-40-2	гипсовых						102,7
	(зона: 1)	8771,41	855,49	2,57	0,87	7913,35	
	(зона: 2)	8351,35	855,49	2,67	0,87	7493,19	
	(зона: 3)	7830,03	855,49	2,51	0,87	6972,03	
	(зона: 4)	8023,98	855,49	2,54	0,87	7165,95	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:						
64-40-3	легкоудаляемых						21,58
	(зона: 1-4)	176,74	176,74	0,00	0,00	0,00	
64-40-4	трудноудаляемых						87,1
	(зона: 1-4)	713,35	713,35	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-40-5	легкоудаляемых						154,7
	(зона: 1-4)	1266,99	1266,99	0,00	0,00	0,00	
64-40-6	трудноудаляемых						219,7
	(зона: 1-4)	1799,34	1799,34	0,00	0,00	0,00	
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель						182,1
	(зона: 1)	1493,33	1491,40	1,93	0,65	0,00	
	(зона: 2)	1493,40	1491,40	2,00	0,65	0,00	
	(зона: 3)	1493,28	1491,40	1,88	0,65	0,00	
	(зона: 4)	1493,30	1491,40	1,90	0,65	0,00	

Таблица 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм.

Измеритель: **100 п. м изделий**

	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:						
64-41-1	цементных						213,2
	(зона: 1)	12485,35	1775,96	6,42	2,16	10702,97	
	(зона: 2)	10748,40	1775,96	6,67	2,16	8965,77	
	(зона: 3)	10261,18	1775,96	6,27	2,16	8478,95	
	(зона: 4)	10887,46	1775,96	6,35	2,16	9105,15	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
64-41-2	гипсовых						159,9
	(зона: 1)	14728,79	1331,97	3,21	1,08	13393,61	
	(зона: 2)	14017,88	1331,97	3,34	1,08	12682,57	
	(зона: 3)	13135,95	1331,97	3,14	1,08	11800,84	
	(зона: 4)	13463,22	1331,97	3,17	1,08	12128,08	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,91)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:						
64-41-3	легкоудаляемых						28,86
	(зона: 1-4)	236,36	236,36	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-41-4	трудноудаляемых						115,7
	(зона: 1-4)	947,58	947,58	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-41-5	легкоудаляемых						280,2
	(зона: 1-4)	2294,84	2294,84	0,00	0,00	0,00	
64-41-6	трудноудаляемых						293,8
	(зона: 1-4)	2406,22	2406,22	0,00	0,00	0,00	
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель						248,3
	(зона: 1)	2036,79	2033,58	3,21	1,08	0,00	
	(зона: 2)	2036,92	2033,58	3,34	1,08	0,00	
	(зона: 3)	2036,72	2033,58	3,14	1,08	0,00	
	(зона: 4)	2036,75	2033,58	3,17	1,08	0,00	
Таблица 64-42	**Погонные лепные изделия высотой до 300 мм.**						
	Измеритель: **100 п. м изделий**						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:						
64-42-1	цементных						266,5
	(зона: 1)	23085,26	2219,95	12,85	4,33	20852,46	
	(зона: 2)	19700,24	2219,95	13,35	4,33	17466,94	
	(зона: 3)	18752,05	2219,95	12,54	4,33	16519,56	
	(зона: 4)	19970,27	2219,95	12,70	4,33	17737,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2)*	-
64-42-2	гипсовых						198,9
	(зона: 1)	29670,75	1656,84	9,64	3,25	28004,27	
	(зона: 2)	28184,40	1656,84	10,01	3,25	26517,55	
	(зона: 3)	26340,55	1656,84	9,41	3,25	24674,30	
	(зона: 4)	27024,43	1656,84	9,52	3,25	25358,07	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:						
64-42-3	легкоудаляемых						36,79
	(зона: 1-4)	301,31	301,31	0,00	0,00	0,00	
64-42-4	трудноудаляемых						152,1
	(зона: 1-4)	1245,70	1245,70	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-42-5	легкоудаляемых						257,4
	(зона: 1)	2109,07	2108,11	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	2109,11	2108,11	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	2109,05	2108,11	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	2109,06	2108,11	0,95	0,32	0,00	
64-42-6	трудноудаляемых						374,4
	(зона: 1)	3067,30	3066,34	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	3067,34	3066,34	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	3067,28	3066,34	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	3067,29	3066,34	0,95	0,32	0,00	
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель						315,9
	(зона: 1)	2593,64	2587,22	6,42	2,16	0,00	
	(зона: 2)	2593,89	2587,22	6,67	2,16	0,00	
	(зона: 3)	2593,49	2587,22	6,27	2,16	0,00	
	(зона: 4)	2593,57	2587,22	6,35	2,16	0,00	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-43	**Поручни шириной до 250 мм.**						
	Измеритель: **100 п. м изделий**						
	Смена лепных поручней шириной до 250 мм:						
64-43-1	цементных						282,1
	(зона: 1)	32843,50	2378,10	26,02	8,76	30439,38	
	(зона: 2)	27902,58	2378,10	27,03	8,76	25497,45	
	(зона: 3)	26517,25	2378,10	25,40	8,76	24113,75	
	(зона: 4)	28297,18	2378,10	25,71	8,76	25893,37	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,53)*	-
64-43-2	гипсовых						179,4
	(зона: 1)	17155,49	1512,34	8,35	2,81	15634,80	
	(зона: 2)	16326,61	1512,34	8,68	2,81	14805,59	
	(зона: 3)	15296,89	1512,34	8,15	2,81	13776,40	
	(зона: 4)	15678,77	1512,34	8,25	2,81	14158,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,52)*	-
	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:						
64-43-3	легкоудаляемых						25,22
	(зона: 1-4)	220,68	220,68	0,00	0,00	0,00	
64-43-4	трудноудаляемых						74,49
	(зона: 1-4)	651,79	651,79	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-43-5	легкоудаляемых						175,5
	(зона: 1)	1536,91	1535,63	1,28	0,43	0,00	
	(зона: 2)	1536,96	1535,63	1,33	0,43	0,00	
	(зона: 3)	1536,88	1535,63	1,25	0,43	0,00	
	(зона: 4)	1536,90	1535,63	1,27	0,43	0,00	
64-43-6	трудноудаляемых						224,9
	(зона: 1)	1969,16	1967,88	1,28	0,43	0,00	
	(зона: 2)	1969,21	1967,88	1,33	0,43	0,00	
	(зона: 3)	1969,13	1967,88	1,25	0,43	0,00	
	(зона: 4)	1969,15	1967,88	1,27	0,43	0,00	
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель						244,4
	(зона: 1)	2146,53	2138,50	8,03	2,71	0,00	
	(зона: 2)	2146,84	2138,50	8,34	2,71	0,00	
	(зона: 3)	2146,34	2138,50	7,84	2,71	0,00	
	(зона: 4)	2146,44	2138,50	7,94	2,71	0,00	
Таблица 64-44	**Розетки диаметром до 200 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:						
64-44-1	цементных						1,82
	(зона: 1)	90,03	15,16	0,00	0,00	74,87	
	(зона: 2)	77,87	15,16	0,00	0,00	62,71	
	(зона: 3)	74,47	15,16	0,00	0,00	59,31	
	(зона: 4)	78,84	15,16	0,00	0,00	63,68	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0015)*	-
64-44-2	гипсовых						1,41
	(зона: 1)	43,12	11,75	0,00	0,00	31,37	
	(зона: 2)	41,46	11,75	0,00	0,00	29,71	
	(зона: 3)	39,39	11,75	0,00	0,00	27,64	
	(зона: 4)	40,16	11,75	0,00	0,00	28,41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0008)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:						
64-44-3	легкоудаляемых						0,11
	(зона: 1-4)	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	
64-44-4	трудноудаляемых						0,41
	(зона: 1-4)	3,46	3,46	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-44-5	легкоудаляемых						0,72
	(зона: 1-4)	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	
64-44-6	трудноудаляемых						1,01
	(зона: 1-4)	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель						0,92
	(зона: 1-4)	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-45	**Розетки диаметром до 300 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:						
64-45-1	цементных						2,08
	(зона: 1)	97,23	17,33	0,00	0,00	79,90	
	(зона: 2)	84,26	17,33	0,00	0,00	66,93	
	(зона: 3)	80,62	17,33	0,00	0,00	63,29	
	(зона: 4)	85,29	17,33	0,00	0,00	67,96	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
64-45-2	гипсовых						1,59
	(зона: 1)	44,61	13,24	0,00	0,00	31,37	
	(зона: 2)	42,94	13,24	0,00	0,00	29,70	
	(зона: 3)	40,88	13,24	0,00	0,00	27,64	
	(зона: 4)	41,64	13,24	0,00	0,00	28,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0025)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-45-3	легкоудаляемых						0,14
	(зона: 1-4)	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	
64-45-4	трудноудаляемых						0,56
	(зона: 1-4)	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-45-5	легкоудаляемых						0,98
	(зона: 1-4)	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	
64-45-6	трудноудаляемых						1,41
	(зона: 1-4)	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель						1,26
	(зона: 1-4)	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-46	**Розетки диаметром до 500 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:						
64-46-1	цементных						3,39
	(зона: 1)	96,15	28,24	0,96	0,32	66,95	
	(зона: 2)	85,32	28,24	1,00	0,32	56,08	
	(зона: 3)	82,22	28,24	0,94	0,32	53,04	
	(зона: 4)	86,14	28,24	0,95	0,32	56,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-46-2	гипсовых						2,39
	(зона: 1)	51,92	19,91	0,64	0,22	31,37	
	(зона: 2)	50,28	19,91	0,67	0,22	29,70	
	(зона: 3)	48,18	19,91	0,63	0,22	27,64	
	(зона: 4)	48,94	19,91	0,63	0,22	28,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-46-3	легкоудаляемых						0,19
	(зона: 1-4)	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	
64-46-4	трудноудаляемых						0,75
	(зона: 1-4)	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-46-5	легкоудаляемых						1,35
	(зона: 1-4)	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	
64-46-6	трудноудаляемых						1,92
	(зона: 1-4)	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00	
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель						1,77
	(зона: 1)	15,56	14,92	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	15,59	14,92	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	15,55	14,92	0,63	0,22	0,00	

Таблица 64-47 Розетки диаметром до 800 мм.

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:						
64-47-1	цементных						5,41
	(зона: 1)	320,47	45,07	1,61	0,54	273,79	
	(зона: 2)	276,08	45,07	1,67	0,54	229,34	
	(зона: 3)	263,53	45,07	1,57	0,54	216,89	
	(зона: 4)	279,56	45,07	1,59	0,54	232,90	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-47-2	гипсовых						4,02
	(зона: 1)	168,62	33,49	1,28	0,43	133,85	
	(зона: 2)	161,56	33,49	1,33	0,43	126,74	
	(зона: 3)	152,67	33,49	1,25	0,43	117,93	
	(зона: 4)	155,96	33,49	1,27	0,43	121,20	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,016)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-47-3	легкоудаляемых						0,28
	(зона: 1-4)	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	
64-47-4	трудноудаляемых						1,26
	(зона: 1-4)	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-47-5	легкоудаляемых						2,12
	(зона: 1-4)	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	
64-47-6	трудноудаляемых						3,06
	(зона: 1-4)	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель						2,72
	(зона: 1)	23,89	22,93	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	23,93	22,93	1,00	0,32	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	23,87	22,93	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	23,88	22,93	0,95	0,32	0,00	
Таблица 64-48	**Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м².**						
	Измеритель: **1 изделие**						
64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м²						0,67
	(зона: 1)	51,98	5,65	0,32	0,11	46,01	
	(зона: 2)	49,55	5,65	0,33	0,11	43,57	
	(зона: 3)	46,51	5,65	0,31	0,11	40,55	
	(зона: 4)	47,63	5,65	0,32	0,11	41,66	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² от покрасок:						
64-48-2	легкоудаляемых						0,06
	(зона: 1-4)	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	
64-48-3	трудноудаляемых						0,19
	(зона: 1-4)	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-48-4	легкоудаляемых						0,45
	(зона: 1-4)	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	
64-48-5	трудноудаляемых						0,56
	(зона: 1-4)	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² под модель						0,57
	(зона: 1-4)	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-49	**Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м².**						
	Измеритель: **1 изделие**						
64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м²						1,48
	(зона: 1)	100,95	12,48	0,64	0,22	87,83	
	(зона: 2)	96,32	12,48	0,67	0,22	83,17	
	(зона: 3)	90,50	12,48	0,63	0,22	77,39	
	(зона: 4)	92,64	12,48	0,63	0,22	79,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² от покрасок:						
64-49-2	легкоудаляемых						0,11
	(зона: 1-4)	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	
64-49-3	трудноудаляемых						0,31
	(зона: 1-4)	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-49-4	легкоудаляемых						0,75
	(зона: 1-4)	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	
64-49-5	трудноудаляемых						0,94
	(зона: 1-4)	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² под модель						0,96
	(зона: 1,4)	8,41	8,09	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	8,42	8,09	0,33	0,11	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	8,40	8,09	0,31	0,11	0,00	

Таблица 64-50 Сухари высотой до 150 мм.

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:						
64-50-1	цементных						1,35
	(зона: 1)	35,77	11,25	0,00	0,00	24,52	
	(зона: 2)	34,47	11,25	0,00	0,00	23,22	
	(зона: 3)	32,85	11,25	0,00	0,00	21,60	
	(зона: 4)	33,45	11,25	0,00	0,00	22,20	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
64-50-2	гипсовых						1,09
	(зона: 1)	25,81	9,08	0,00	0,00	16,73	
	(зона: 2)	24,92	9,08	0,00	0,00	15,84	
	(зона: 3)	23,82	9,08	0,00	0,00	14,74	
	(зона: 4)	24,23	9,08	0,00	0,00	15,15	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:						
64-50-3	легкоудаляемых						0,06
	(зона: 1-4)	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	
64-50-4	трудноудаляемых						0,18
	(зона: 1-4)	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-50-5	легкоудаляемых						0,43
	(зона: 1-4)	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	
64-50-6	трудноудаляемых						0,56
	(зона: 1-4)	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель						0,82
	(зона: 1-4)	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	

Таблица 64-51 Сухари высотой до 250 мм.

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:						
64-51-1	цементных						1,72
	(зона: 1)	94,72	14,33	0,00	0,00	80,39	
	(зона: 2)	90,45	14,33	0,00	0,00	76,12	
	(зона: 3)	85,16	14,33	0,00	0,00	70,83	
	(зона: 4)	87,12	14,33	0,00	0,00	72,79	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,006)*	-
64-51-2	гипсовых						1,14
	(зона: 1)	34,60	9,50	0,00	0,00	25,10	
	(зона: 2)	33,27	9,50	0,00	0,00	23,77	
	(зона: 3)	31,62	9,50	0,00	0,00	22,12	
	(зона: 4)	32,23	9,50	0,00	0,00	22,73	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:						
64-51-3	легкоудаляемых						0,11
	(зона: 1-4)	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	
64-51-4	трудноудаляемых						0,27
	(зона: 1-4)	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-51-5	легкоудаляемых						0,65
	(зона: 1-4)	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	
64-51-6	трудноудаляемых						0,82
	(зона: 1-4)	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель						1,16
	(зона: 1-4)	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-52	**Триглифы высотой до 250 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:						
64-52-1	цементных						1,38
	(зона: 1)	121,64	11,10	0,96	0,32	109,58	
	(зона: 2)	115,87	11,10	1,00	0,32	103,77	
	(зона: 3)	108,59	11,10	0,94	0,32	96,55	
	(зона: 4)	111,28	11,10	0,95	0,32	99,23	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
64-52-2	гипсовых						1,16
	(зона: 1)	81,50	9,33	0,64	0,22	71,53	
	(зона: 2)	77,73	9,33	0,67	0,22	67,73	
	(зона: 3)	72,98	9,33	0,63	0,22	63,02	
	(зона: 4)	74,73	9,33	0,63	0,22	64,77	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-52-3	легкоудаляемых						0,046
	(зона: 1-4)	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	
64-52-4	трудноудаляемых						0,23
	(зона: 1-4)	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-52-5	легкоудаляемых						0,51
	(зона: 1-4)	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	
64-52-6	трудноудаляемых						0,68
	(зона: 1-4)	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель						0,78
	(зона: 1)	6,91	6,27	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	6,94	6,27	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	6,90	6,27	0,63	0,22	0,00	
Таблица 64-53	**Триглифы высотой до 350 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:						
64-53-1	цементных						1,65
	(зона: 1)	125,98	13,27	1,61	0,54	111,10	
	(зона: 2)	120,14	13,27	1,67	0,54	105,20	
	(зона: 3)	112,73	13,27	1,57	0,54	97,89	
	(зона: 4)	115,46	13,27	1,59	0,54	100,60	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,028)*	-
64-53-2	гипсовых						1,31
	(зона: 1)	83,02	10,53	0,96	0,32	71,53	
	(зона: 2)	79,26	10,53	1,00	0,32	67,73	
	(зона: 3)	74,49	10,53	0,94	0,32	63,02	
	(зона: 4)	76,25	10,53	0,95	0,32	64,77	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:						
64-53-3	легкоудаляемых						0,093
	(зона: 1-4)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	
64-53-4	трудноудаляемых						0,34
	(зона: 1-4)	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-53-5	легкоудаляемых						0,78
	(зона: 1-4)	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	
64-53-6	трудноудаляемых						1,01
	(зона: 1-4)	8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель						1,14
	(зона: 1)	9,81	9,17	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	9,84	9,17	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	9,80	9,17	0,63	0,22	0,00	
Таблица 64-54	**Триглифы высотой до 750 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:						
64-54-1	цементных						2,92
	(зона: 1)	192,71	23,48	2,57	0,87	166,66	
	(зона: 2)	183,96	23,48	2,67	0,87	157,81	
	(зона: 3)	172,83	23,48	2,51	0,87	146,84	
	(зона: 4)	176,93	23,48	2,54	0,87	150,91	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
64-54-2	гипсовых						2,29
	(зона: 1)	124,68	18,41	1,28	0,43	104,99	
	(зона: 2)	119,16	18,41	1,33	0,43	99,42	
	(зона: 3)	112,17	18,41	1,25	0,43	92,51	
	(зона: 4)	114,75	18,41	1,27	0,43	95,07	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:						
64-54-3	легкоудаляемых						0,19
	(зона: 1-4)	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	
64-54-4	трудноудаляемых						0,56
	(зона: 1-4)	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-54-5	легкоудаляемых						1,34
	(зона: 1-4)	10,77	10,77	0,00	0,00	0,00	
64-54-6	трудноудаляемых						1,72
	(зона: 1-4)	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель						1,82
	(зона: 1)	15,59	14,63	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	15,63	14,63	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	15,57	14,63	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	15,58	14,63	0,95	0,32	0,00	
Таблица 64-55	**Шишки высотой до 250 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных шишек высотой до 250 мм:						
64-55-1	цементных						3,03
	(зона: 1)	89,48	27,15	0,00	0,00	62,33	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	86,17	27,15	0,00	0,00	59,02	
	(зона: 3)	82,06	27,15	0,00	0,00	54,91	
	(зона: 4)	83,59	27,15	0,00	0,00	56,44	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
64-55-2	гипсовых						2,21
	(зона: 1)	51,17	19,80	0,00	0,00	31,37	
	(зона: 2)	49,50	19,80	0,00	0,00	29,70	
	(зона: 3)	47,44	19,80	0,00	0,00	27,64	
	(зона: 4)	48,20	19,80	0,00	0,00	28,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:						
64-55-3	легкоудаляемых						0,13
	(зона: 1-4)	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	
64-55-4	трудноудаляемых						0,41
	(зона: 1-4)	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-55-5	легкоудаляемых						0,91
	(зона: 1-4)	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	
64-55-6	трудноудаляемых						1,18
	(зона: 1-4)	10,33	10,33	0,00	0,00	0,00	
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель						1,41
	(зона: 1-4)	12,34	12,34	0,00	0,00	0,00	

Таблица 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм.

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:						
64-56-1	цементных						1,89
	(зона: 1)	44,57	15,93	0,00	0,00	28,64	
	(зона: 2)	39,92	15,93	0,00	0,00	23,99	
	(зона: 3)	38,63	15,93	0,00	0,00	22,70	
	(зона: 4)	40,29	15,93	0,00	0,00	24,36	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,006)*	-
64-56-2	гипсовых						1,44
	(зона: 1)	41,08	12,14	0,00	0,00	28,94	
	(зона: 2)	36,38	12,14	0,00	0,00	24,24	
	(зона: 3)	35,07	12,14	0,00	0,00	22,93	
	(зона: 4)	36,76	12,14	0,00	0,00	24,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:						
64-56-3	легкоудаляемых						0,11
	(зона: 1-4)	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	
64-56-4	трудноудаляемых						0,41
	(зона: 1-4)	3,46	3,46	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-56-5	легкоудаляемых						0,72
	(зона: 1-4)	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	
64-56-6	трудноудаляемых						1,01
	(зона: 1-4)	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель						0,91
	(зона: 1-4)	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-57	**Эмблемы круглые диаметром до 300 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:						
64-57-1	цементных						2,18
	(зона: 1)	69,22	18,38	0,00	0,00	50,84	
	(зона: 2)	60,97	18,38	0,00	0,00	42,59	
	(зона: 3)	58,65	18,38	0,00	0,00	40,27	
	(зона: 4)	61,62	18,38	0,00	0,00	43,24	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,008)*	-
64-57-2	гипсовых						1,65
	(зона: 1)	41,15	13,91	0,00	0,00	27,24	
	(зона: 2)	36,73	13,91	0,00	0,00	22,82	
	(зона: 3)	35,49	13,91	0,00	0,00	21,58	
	(зона: 4)	37,08	13,91	0,00	0,00	23,17	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-57-3	легкоудаляемых						0,14
	(зона: 1-4)	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	
64-57-4	трудноудаляемых						0,56
	(зона: 1-4)	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-57-5	легкоудаляемых						0,99
	(зона: 1-4)	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	
64-57-6	трудноудаляемых						1,41
	(зона: 1-4)	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель						1,26
	(зона: 1-4)	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-58	**Эмблемы круглые диаметром до 500 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:						
64-58-1	цементных						3,29
	(зона: 1)	145,69	27,73	0,96	0,32	117,00	
	(зона: 2)	126,74	27,73	1,00	0,32	98,01	
	(зона: 3)	121,36	27,73	0,94	0,32	92,69	
	(зона: 4)	128,20	27,73	0,95	0,32	99,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,016)*	-
64-58-2	гипсовых						2,33
	(зона: 1)	85,94	19,64	0,64	0,22	65,66	
	(зона: 2)	75,31	19,64	0,67	0,22	55,00	
	(зона: 3)	72,29	19,64	0,63	0,22	52,02	
	(зона: 4)	76,12	19,64	0,63	0,22	55,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-58-3	легкоудаляемых						0,19
	(зона: 1-4)	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	
64-58-4	трудноудаляемых						0,75
	(зона: 1-4)	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-58-5	легкоудаляемых						1,35
	(зона: 1-4)	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	
64-58-6	трудноудаляемых						1,92
	(зона: 1-4)	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00	
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель						1,77
	(зона: 1)	15,56	14,92	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	15,59	14,92	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	15,55	14,92	0,63	0,22	0,00	
Таблица 64-59	**Эмблемы круглые диаметром до 800 мм.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:						
64-59-1	цементных						4,67
	(зона: 1)	303,00	39,37	1,93	0,65	261,70	
	(зона: 2)	260,58	39,37	2,00	0,65	219,21	
	(зона: 3)	248,57	39,37	1,88	0,65	207,32	
	(зона: 4)	263,89	39,37	1,90	0,65	222,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,024)*	-
64-59-2	гипсовых						3,72
	(зона: 1)	209,94	31,36	1,28	0,43	177,30	
	(зона: 2)	181,21	31,36	1,33	0,43	148,52	
	(зона: 3)	173,07	31,36	1,25	0,43	140,46	
	(зона: 4)	183,45	31,36	1,27	0,43	150,82	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-59-3	легкоудаляемых						1,26
	(зона: 1-4)	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	
64-59-4	трудноудаляемых						2,79
	(зона: 1-4)	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-59-5	легкоудаляемых						2,12
	(зона: 1-4)	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	
64-59-6	трудноудаляемых						3,06
	(зона: 1-4)	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель						2,72
	(зона: 1)	23,89	22,93	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	23,93	22,93	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	23,87	22,93	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	23,88	22,93	0,95	0,32	0,00	
Таблица 64-60	**Эмблемы портальные площадью до 0,5 м^2.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2:						
64-60-1	цементных						5,94
	(зона: 1)	327,83	52,63	2,25	0,76	272,95	
	(зона: 2)	283,61	52,63	2,34	0,76	228,64	
	(зона: 3)	271,06	52,63	2,20	0,76	216,23	
	(зона: 4)	287,03	52,63	2,22	0,76	232,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-60-2	гипсовых						4,72
	(зона: 1)	182,12	41,82	1,28	0,43	139,02	
	(зона: 2)	159,60	41,82	1,33	0,43	116,45	
	(зона: 3)	153,20	41,82	1,25	0,43	110,13	
	(зона: 4)	161,34	41,82	1,27	0,43	118,25	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,023)*	-
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 от покрасок:						
64-60-3	легкоудаляемых						0,25
	(зона: 1-4)	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	
64-60-4	трудноудаляемых						1,01
	(зона: 1-4)	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-60-5	легкоудаляемых						1,76
	(зона: 1-4)	14,84	14,84	0,00	0,00	0,00	
64-60-6	трудноудаляемых						2,51
	(зона: 1-4)	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	
64-60-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 под модель						2,43
	(зона: 1)	21,44	20,48	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	21,48	20,48	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	21,42	20,48	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	21,43	20,48	0,95	0,32	0,00	

Таблица 64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2.

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2:						
64-61-1	цементных						6,64
	(зона: 1)	448,34	58,83	3,53	1,19	385,98	
	(зона: 2)	385,82	58,83	3,67	1,19	323,32	
	(зона: 3)	368,06	58,83	3,45	1,19	305,78	
	(зона: 4)	390,65	58,83	3,49	1,19	328,33	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
64-61-2	гипсовых						5,41
	(зона: 1)	257,01	47,93	1,93	0,65	207,15	
	(зона: 2)	223,45	47,93	2,00	0,65	173,52	
	(зона: 3)	213,91	47,93	1,88	0,65	164,10	
	(зона: 4)	226,04	47,93	1,90	0,65	176,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,034)*	-
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 от покрасок:						
64-61-3	легкоудаляемых						0,37
	(зона: 1-4)	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	
64-61-4	трудноудаляемых						1,51
	(зона: 1-4)	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-61-5	легкоудаляемых						6,64
	(зона: 1-4)	55,98	55,98	0,00	0,00	0,00	
64-61-6	трудноудаляемых						3,77
	(зона: 1-4)	31,78	31,78	0,00	0,00	0,00	
64-61-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 под модель						3,55
	(зона: 1)	31,21	29,93	1,28	0,43	0,00	
	(зона: 2)	31,26	29,93	1,33	0,43	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	31,18	29,93	1,25	0,43	0,00	
	(зона: 4)	31,20	29,93	1,27	0,43	0,00	
Таблица 64-62	**Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2.**						
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2:						
64-62-1	цементных						8,71
	(зона: 1)	603,98	77,17	4,82	1,62	521,99	
	(зона: 2)	519,43	77,17	5,01	1,62	437,25	
	(зона: 3)	495,39	77,17	4,70	1,62	413,52	
	(зона: 4)	525,96	77,17	4,76	1,62	444,03	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
64-62-2	гипсовых						6,29
	(зона: 1)	334,96	55,73	2,57	0,87	276,66	
	(зона: 2)	290,15	55,73	2,67	0,87	231,75	
	(зона: 3)	277,42	55,73	2,51	0,87	219,18	
	(зона: 4)	293,61	55,73	2,54	0,87	235,34	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,045)*	-
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 от покрасок:						
64-62-3	легкоудаляемых						0,49
	(зона: 1-4)	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	
64-62-4	трудноудаляемых						1,99
	(зона: 1-4)	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-62-5	легкоудаляемых						3,54
	(зона: 1-4)	29,84	29,84	0,00	0,00	0,00	
64-62-6	трудноудаляемых						5,03
	(зона: 1-4)	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	
64-62-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 под модель						4,62
	(зона: 1)	40,56	38,95	1,61	0,54	0,00	
	(зона: 2)	40,62	38,95	1,67	0,54	0,00	
	(зона: 3)	40,52	38,95	1,57	0,54	0,00	
	(зона: 4)	40,54	38,95	1,59	0,54	0,00	

Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Подраздел 65.1 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Таблица 65-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:						
65-1-1	до 32 мм						34,66
	(зона: 1)	367,36	281,44	25,36	1,08	60,56	
	(зона: 2)	367,25	281,44	26,34	1,08	59,47	
	(зона: 3)	365,49	281,44	26,83	1,08	57,22	
	(зона: 4)	367,18	281,44	27,40	1,08	58,34	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-
65-1-2	до 63 мм						59,62
	(зона: 1)	632,21	484,11	43,71	1,84	104,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	632,02	484,11	45,40	1,84	102,51	
	(зона: 3)	629,00	484,11	46,26	1,84	98,63	
	(зона: 4)	631,91	484,11	47,23	1,84	100,57	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
65-1-3	до 100 мм						76,38
	(зона: 1)	791,70	620,21	51,97	2,81	119,52	
	(зона: 2)	791,55	620,21	53,98	2,81	117,36	
	(зона: 3)	787,96	620,21	54,82	2,81	112,93	
	(зона: 4)	791,31	620,21	55,96	2,81	115,14	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,43)*	-
Таблица 65-2	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода с фасонными частями**						
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:						
65-2-1	50 мм						68,8
	(зона: 1)	573,43	568,29	5,14	1,73	0,00	
	(зона: 2)	573,63	568,29	5,34	1,73	0,00	
	(зона: 3)	573,31	568,29	5,02	1,73	0,00	
	(зона: 4)	573,37	568,29	5,08	1,73	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,59)*	-
65-2-2	100 мм						85,3
	(зона: 1)	714,86	704,58	10,28	3,46	0,00	
	(зона: 2)	715,26	704,58	10,68	3,46	0,00	
	(зона: 3)	714,62	704,58	10,04	3,46	0,00	
	(зона: 4)	714,74	704,58	10,16	3,46	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(1,34)*	-
65-2-3	150 мм						111,5
	(зона: 1)	936,41	920,99	15,42	5,19	0,00	
	(зона: 2)	937,01	920,99	16,02	5,19	0,00	
	(зона: 3)	936,04	920,99	15,05	5,19	0,00	
	(зона: 4)	936,23	920,99	15,24	5,19	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(2,18)*	-
Таблица 65-3	**Снятие арматуры.**						
	Измеритель: **100 шт. арматуры**						
65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных						5,7
	(зона: 1,4)	47,80	47,48	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	47,81	47,48	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	47,79	47,48	0,31	0,11	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
	Снятие клапанов фланцевых:						
65-3-2	приемных диаметром до 50 мм						29
	(зона: 1)	249,28	241,57	7,71	2,60	0,00	
	(зона: 2)	249,58	241,57	8,01	2,60	0,00	
	(зона: 3)	249,10	241,57	7,53	2,60	0,00	
	(зона: 4)	249,19	241,57	7,62	2,60	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(1,55)*	-
65-3-3	приемных диаметром до 100 мм						49,7
	(зона: 1)	435,84	414,00	21,84	7,36	0,00	
	(зона: 2)	436,69	414,00	22,69	7,36	0,00	
	(зона: 3)	435,32	414,00	21,32	7,36	0,00	
	(зона: 4)	435,58	414,00	21,58	7,36	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(3,72)*	-
65-3-4	обратных диаметром до 50 мм						46,85
	(зона: 1)	402,14	390,26	11,88	4,00	0,00	
	(зона: 2)	402,61	390,26	12,35	4,00	0,00	
	(зона: 3)	401,86	390,26	11,60	4,00	0,00	
	(зона: 4)	402,00	390,26	11,74	4,00	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(1,51)*	-
65-3-5	обратных диаметром до 100 мм						95,76
	(зона: 1)	833,65	797,68	35,97	12,12	0,00	
	(зона: 2)	835,05	797,68	37,37	12,12	0,00	
	(зона: 3)	832,80	797,68	35,12	12,12	0,00	
	(зона: 4)	833,23	797,68	35,55	12,12	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(3,62)*	-
	Снятие смесителя:						
65-3-6	с душевой сеткой						57,57
	(зона: 1)	483,41	479,56	3,85	1,30	0,00	
	(зона: 2)	483,56	479,56	4,00	1,30	0,00	
	(зона: 3)	483,32	479,56	3,76	1,30	0,00	
	(зона: 4)	483,37	479,56	3,81	1,30	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
65-3-7	без душевой сетки						36,71
	(зона: 1)	308,04	305,79	2,25	0,76	0,00	
	(зона: 2)	308,13	305,79	2,34	0,76	0,00	
	(зона: 3)	307,99	305,79	2,20	0,76	0,00	
	(зона: 4)	308,01	305,79	2,22	0,76	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-
	Снятие водомеров диаметром:						
65-3-8	до 50 мм						27,8
	(зона: 1)	265,40	231,57	33,83	2,60	0,00	
	(зона: 2)	266,17	231,57	34,60	2,60	0,00	
	(зона: 3)	265,11	231,57	33,54	2,60	0,00	
	(зона: 4)	265,68	231,57	34,11	2,60	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
65-3-9	до 100 мм						86,7
	(зона: 1)	827,93	722,21	105,72	8,12	0,00	
	(зона: 2)	830,34	722,21	108,13	8,12	0,00	
	(зона: 3)	827,04	722,21	104,83	8,12	0,00	
	(зона: 4)	828,82	722,21	106,61	8,12	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(6)*	-
	Снятие колонок:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-3-10	водоразборных						364,2
	(зона: 1)	3353,77	3033,79	319,98	24,56	0,00	
	(зона: 2)	3361,06	3033,79	327,27	24,56	0,00	
	(зона: 3)	3351,07	3033,79	317,28	24,56	0,00	
	(зона: 4)	3356,45	3033,79	322,66	24,56	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(23)*	-
65-3-11	водогрейных						121,3
	(зона: 1)	1034,52	1010,43	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	1035,46	1010,43	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	1033,95	1010,43	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	1034,24	1010,43	23,81	8,12	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(8)*	-
65-3-12	Снятие пожарных гидрантов						294,7
	(зона: 1)	2560,57	2454,85	105,72	8,12	0,00	
	(зона: 2)	2562,98	2454,85	108,13	8,12	0,00	
	(зона: 3)	2559,68	2454,85	104,83	8,12	0,00	
	(зона: 4)	2561,46	2454,85	106,61	8,12	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Снятие задвижек диаметром:						
65-3-13	до 100 мм						95,3
	(зона: 1)	801,88	793,85	8,03	2,71	0,00	
	(зона: 2)	802,19	793,85	8,34	2,71	0,00	
	(зона: 3)	801,69	793,85	7,84	2,71	0,00	
	(зона: 4)	801,79	793,85	7,94	2,71	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(4)*	-
65-3-14	до 200 мм						154,7
	(зона: 1)	1312,74	1288,65	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	1313,68	1288,65	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	1312,17	1288,65	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	1312,46	1288,65	23,81	8,12	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Снятие вантузов воздушных:						
65-3-15	одинарных диаметром 50 мм						175,1
	(зона: 1)	1466,61	1458,58	8,03	2,71	0,00	
	(зона: 2)	1466,92	1458,58	8,34	2,71	0,00	
	(зона: 3)	1466,42	1458,58	7,84	2,71	0,00	
	(зона: 4)	1466,52	1458,58	7,94	2,71	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(4)*	-
65-3-16	двойных диаметром 50 мм						182,7
	(зона: 1)	1545,98	1521,89	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	1546,92	1521,89	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	1545,41	1521,89	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	1545,70	1521,89	23,81	8,12	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(13)*	-
	Снятие водомерных узлов массой:						
65-3-17	до 100 кг						106,6
	(зона: 1)	2088,96	887,98	1200,98	92,19	0,00	
	(зона: 2)	2116,31	887,98	1228,33	92,19	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2078,82	887,98	1190,84	92,19	0,00	
	(зона: 4)	2099,01	887,98	1211,03	92,19	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
65-3-18	до 200 кг						128,7
	(зона: 1)	3496,58	1072,07	2424,51	186,10	0,00	
	(зона: 2)	3551,79	1072,07	2479,72	186,10	0,00	
	(зона: 3)	3476,11	1072,07	2404,04	186,10	0,00	
	(зона: 4)	3516,88	1072,07	2444,81	186,10	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(17,4)*	-
Таблица 65-4	**Демонтаж санитарно-технических приборов.**						
	Измеритель: **100 приборов**						
	Демонтаж:						
65-4-1	умывальников и раковин						51,3
	(зона: 1)	435,68	427,33	8,35	2,81	0,00	
	(зона: 2)	436,01	427,33	8,68	2,81	0,00	
	(зона: 3)	435,48	427,33	8,15	2,81	0,00	
	(зона: 4)	435,58	427,33	8,25	2,81	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(1,82)*	-
65-4-2	унитазов и писсуаров						63,84
	(зона: 1)	541,10	531,79	9,31	3,14	0,00	
	(зона: 2)	541,47	531,79	9,68	3,14	0,00	
	(зона: 3)	540,88	531,79	9,09	3,14	0,00	
	(зона: 4)	540,99	531,79	9,20	3,14	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(2,65)*	-
65-4-3	моек						102,6
	(зона: 1)	880,03	854,66	25,37	8,55	0,00	
	(зона: 2)	881,02	854,66	26,36	8,55	0,00	
	(зона: 3)	879,43	854,66	24,77	8,55	0,00	
	(зона: 4)	879,73	854,66	25,07	8,55	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(1,18)*	-
65-4-4	ванн						293
	(зона: 1)	2525,17	2440,69	84,48	28,46	0,00	
	(зона: 2)	2528,45	2440,69	87,76	28,46	0,00	
	(зона: 3)	2523,17	2440,69	82,48	28,46	0,00	
	(зона: 4)	2524,17	2440,69	83,48	28,46	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(11,4)*	-
65-4-5	смывных труб						55,84
	(зона: 1)	465,79	465,15	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	465,82	465,15	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	465,78	465,15	0,63	0,22	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,48)*	-
65-4-6	сидений к унитазам						43,69
	(зона: 1,4)	364,26	363,94	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	364,27	363,94	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	364,25	363,94	0,31	0,11	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-4-7	сифонов						58,91
	(зона: 1)	491,68	490,72	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	491,72	490,72	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	491,66	490,72	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	491,67	490,72	0,95	0,32	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,27)*	-
65-4-8	смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене						43,32
	(зона: 1)	401,01	360,86	40,15	13,53	0,00	
	(зона: 2)	402,57	360,86	41,71	13,53	0,00	
	(зона: 3)	400,06	360,86	39,20	13,53	0,00	
	(зона: 4)	400,54	360,86	39,68	13,53	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(2,15)*	-
65-4-9	смывных бачков пластмассовых на стене						40,14
	(зона: 1)	374,52	334,37	40,15	13,53	0,00	
	(зона: 2)	376,08	334,37	41,71	13,53	0,00	
	(зона: 3)	373,57	334,37	39,20	13,53	0,00	
	(зона: 4)	374,05	334,37	39,68	13,53	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(1,48)*	-
65-4-10	смывных бачков фаянсовых на унитазе						37,28
	(зона: 1)	318,89	310,54	8,35	2,81	0,00	
	(зона: 2)	319,22	310,54	8,68	2,81	0,00	
	(зона: 3)	318,69	310,54	8,15	2,81	0,00	
	(зона: 4)	318,79	310,54	8,25	2,81	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(1,75)*	-
65-4-11	биде						93,48
	(зона: 1)	785,11	778,69	6,42	2,16	0,00	
	(зона: 2)	785,36	778,69	6,67	2,16	0,00	
	(зона: 3)	784,96	778,69	6,27	2,16	0,00	
	(зона: 4)	785,04	778,69	6,35	2,16	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(2,37)*	-
Таблица 65-5	**Смена арматуры.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:						
65-5-1	до 20 мм						81
	(зона: 1)	2546,76	717,66	6,64	0,00	1822,46	
	(зона: 2)	2497,96	717,66	6,70	0,00	1773,60	
	(зона: 3)	2448,90	717,66	6,33	0,00	1724,91	
	(зона: 4)	2472,95	717,66	6,54	0,00	1748,75	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
65-5-2	до 32 мм						103
	(зона: 1)	4918,94	912,58	15,94	0,00	3990,42	
	(зона: 2)	4812,58	912,58	16,07	0,00	3883,93	
	(зона: 3)	4703,71	912,58	15,18	0,00	3775,95	
	(зона: 4)	4757,71	912,58	15,69	0,00	3829,44	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-5-3	до 50 мм						133
	(зона: 1)	9815,59	1178,38	34,53	0,00	8602,68	
	(зона: 2)	9585,64	1178,38	34,82	0,00	8372,44	
	(зона: 3)	9352,27	1178,38	32,90	0,00	8140,99	
	(зона: 4)	9469,59	1178,38	33,99	0,00	8257,22	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
	Смена кранов:						
65-5-4	писсуарных						81
	(зона: 1)	3355,78	717,66	6,64	0,00	2631,48	
	(зона: 2)	3307,44	717,66	6,70	0,00	2583,08	
	(зона: 3)	3210,29	717,66	6,33	0,00	2486,30	
	(зона: 4)	3258,89	717,66	6,54	0,00	2534,69	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
65-5-5	водоразборных и туалетных						33,3
	(зона: 1)	4186,16	295,04	6,64	0,00	3884,48	
	(зона: 2)	4114,82	295,04	6,70	0,00	3813,08	
	(зона: 3)	3972,67	295,04	6,33	0,00	3671,30	
	(зона: 4)	4044,27	295,04	6,54	0,00	3742,69	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
	Смена смесителей:						
65-5-6	с душевой сеткой						266,7
	(зона: 1)	22302,86	2362,96	18,59	0,00	19921,31	
	(зона: 2)	22020,76	2362,96	18,75	0,00	19639,05	
	(зона: 3)	21735,26	2362,96	17,71	0,00	19354,59	
	(зона: 4)	21925,08	2362,96	18,30	0,00	19543,82	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
65-5-7	без душевой сетки						200
	(зона: 1)	16839,26	1772,00	11,95	0,00	15055,31	
	(зона: 2)	16563,10	1772,00	12,05	0,00	14779,05	
	(зона: 3)	16009,98	1772,00	11,39	0,00	14226,59	
	(зона: 4)	16286,59	1772,00	11,77	0,00	14502,82	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,23)*	-
	Смена задвижек диаметром:						
65-5-8	50 мм						308
	(зона: 1)	23665,73	2728,88	212,48	0,00	20724,37	
	(зона: 2)	23168,69	2728,88	214,30	0,00	20225,51	
	(зона: 3)	22842,10	2728,88	202,43	0,00	19910,79	
	(зона: 4)	22991,71	2728,88	209,18	0,00	20053,65	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(1,8)*	-
65-5-9	100 мм						422
	(зона: 1)	44855,58	3738,92	557,76	0,00	40558,90	
	(зона: 2)	44116,17	3738,92	562,55	0,00	39814,70	
	(зона: 3)	42596,60	3738,92	531,38	0,00	38326,30	
	(зона: 4)	43358,53	3738,92	549,11	0,00	39070,50	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(3,84)*	-
65-5-10	150 мм						594
	(зона: 1)	61372,64	5262,84	836,64	0,00	55273,16	
	(зона: 2)	60088,34	5262,84	843,82	0,00	53981,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	59054,64	5262,84	797,08	0,00	52994,72	
	(зона: 4)	59540,70	5262,84	823,66	0,00	53454,20	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(7,41)*	-
Таблица 65-6	**Смена санитарно-технических приборов.**						
	Измеритель: **100 приборов**						
	Смена:						
65-6-1	трапов диаметром до 50 мм						96
	(зона: 1)	10925,96	850,56	54,42	3,57	10020,98	
	(зона: 2)	10784,16	850,56	55,21	3,57	9878,39	
	(зона: 3)	10631,85	850,56	52,10	3,57	9729,19	
	(зона: 4)	10730,97	850,56	53,62	3,57	9826,79	
65-6-2	трапов диаметром до 100 мм						234
	(зона: 1)	16484,05	2073,24	92,36	6,06	14318,45	
	(зона: 2)	16280,43	2073,24	93,69	6,06	14113,50	
	(зона: 3)	16061,27	2073,24	88,41	6,06	13899,62	
	(зона: 4)	16203,79	2073,24	90,99	6,06	14039,56	
65-6-3	сифонов чугунных						76,3
	(зона: 1)	11133,69	676,02	22,77	1,41	10434,90	
	(зона: 2)	10941,12	676,02	23,09	1,41	10242,01	
	(зона: 3)	10559,04	676,02	21,79	1,41	9861,23	
	(зона: 4)	10747,57	676,02	22,43	1,41	10049,12	
65-6-4	писсуаров						107
	(зона: 1)	18999,09	948,02	16,49	1,08	18034,58	
	(зона: 2)	18592,39	948,02	16,73	1,08	17627,64	
	(зона: 3)	18233,59	948,02	15,79	1,08	17269,78	
	(зона: 4)	18412,98	948,02	16,25	1,08	17448,71	
65-6-5	сидений к унитазам						80
	(зона: 1)	4785,43	708,80	4,63	0,22	4072,00	
	(зона: 2)	4710,49	708,80	4,69	0,22	3997,00	
	(зона: 3)	4561,22	708,80	4,42	0,22	3848,00	
	(зона: 4)	4636,36	708,80	4,56	0,22	3923,00	
65-6-6	манжетов резиновых к унитазам						80
	(зона: 1)	1090,74	708,80	4,63	0,22	377,31	
	(зона: 2)	1083,62	708,80	4,69	0,22	370,13	
	(зона: 3)	1068,99	708,80	4,42	0,22	355,77	
	(зона: 4)	1076,31	708,80	4,56	0,22	362,95	
65-6-7	смывных труб с резиновыми манжетами						100
	(зона: 1)	3616,71	886,00	8,25	0,54	2722,46	
	(зона: 2)	3566,76	886,00	8,37	0,54	2672,39	
	(зона: 3)	3466,16	886,00	7,89	0,54	2572,27	
	(зона: 4)	3516,45	886,00	8,12	0,54	2622,33	
65-6-8	выпусков к умывальникам и мойкам						42
	(зона: 1)	2501,23	372,12	8,25	0,54	2120,86	
	(зона: 2)	2464,12	372,12	8,37	0,54	2083,63	
	(зона: 3)	2384,16	372,12	7,89	0,54	2004,15	
	(зона: 4)	2425,63	372,12	8,12	0,54	2045,39	
65-6-9	смывных бачков						100
	(зона: 1)	18138,34	886,00	61,34	4,11	17191,00	
	(зона: 2)	17862,24	886,00	62,24	4,11	16914,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	17719,73	886,00	58,73	4,11	16775,00	
	(зона: 4)	17781,44	886,00	60,44	4,11	16835,00	
65-6-10	гибких подводок						52,4
	(зона: 1)	2561,51	464,26	8,25	0,54	2089,00	
	(зона: 2)	2522,63	464,26	8,37	0,54	2050,00	
	(зона: 3)	2446,15	464,26	7,89	0,54	1974,00	
	(зона: 4)	2484,38	464,26	8,12	0,54	2012,00	
65-6-11	смывных кранов						100
	(зона: 1)	57756,13	886,00	32,98	2,16	56837,15	
	(зона: 2)	56713,72	886,00	33,46	2,16	55794,26	
	(зона: 3)	54626,08	886,00	31,58	2,16	53708,50	
	(зона: 4)	55669,88	886,00	32,50	2,16	54751,38	
65-6-12	унитазов типа «Компакт»						412,7
	(зона: 1)	38077,66	3656,52	123,69	8,12	34297,45	
	(зона: 2)	37449,34	3656,52	125,48	8,12	33667,34	
	(зона: 3)	36184,08	3656,52	118,41	8,12	32409,15	
	(зона: 4)	36816,63	3656,52	121,86	8,12	33038,25	
65-6-13	чаш «Генуя»						1837,4
	(зона: 1)	77509,04	16279,36	148,43	9,74	61081,25	
	(зона: 2)	76389,32	16279,36	150,58	9,74	59959,38	
	(зона: 3)	74140,12	16279,36	142,09	9,74	57718,67	
	(зона: 4)	75264,11	16279,36	146,23	9,74	58838,52	
65-6-14	унитазов						354,7
	(зона: 1)	53191,64	3142,64	65,97	4,33	49983,03	
	(зона: 2)	51862,12	3142,64	66,92	4,33	48652,56	
	(зона: 3)	50509,41	3142,64	63,15	4,33	47303,62	
	(зона: 4)	51185,72	3142,64	64,99	4,33	47978,09	
65-6-15	моек на одно отделение						327,4
	(зона: 1)	31097,65	2900,76	115,44	7,57	28081,45	
	(зона: 2)	30458,54	2900,76	117,12	7,57	27440,66	
	(зона: 3)	29916,36	2900,76	110,52	7,57	26905,08	
	(зона: 4)	30187,37	2900,76	113,74	7,57	27172,87	
65-6-16	моек на два отделения						407,6
	(зона: 1)	83286,17	3611,34	148,43	9,74	79526,40	
	(зона: 2)	81470,43	3611,34	150,58	9,74	77708,51	
	(зона: 3)	79977,16	3611,34	142,09	9,74	76223,73	
	(зона: 4)	80723,19	3611,34	146,23	9,74	76965,62	
65-6-17	ванн чугунных						587,4
	(зона: 1)	177290,85	5204,36	610,20	40,03	171476,29	
	(зона: 2)	174541,89	5204,36	619,05	40,03	168718,48	
	(зона: 3)	173200,48	5204,36	584,16	40,03	167411,96	
	(зона: 4)	173779,26	5204,36	601,18	40,03	167973,72	
65-6-18	ванн стальных						532,2
	(зона: 1)	90190,31	4715,29	560,73	36,79	84914,29	
	(зона: 2)	88832,62	4715,29	568,85	36,79	83548,48	
	(зона: 3)	88143,04	4715,29	536,79	36,79	82890,96	
	(зона: 4)	88442,44	4715,29	552,43	36,79	83174,72	
65-6-19	раковин						191,3
	(зона: 1)	10724,53	1694,92	115,44	7,57	8914,17	
	(зона: 2)	10593,95	1694,92	117,12	7,57	8781,91	
	(зона: 3)	10427,83	1694,92	110,52	7,57	8622,39	
	(зона: 4)	10528,31	1694,92	113,74	7,57	8719,65	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-6-20	полотенцесушителей						139,7
	(зона: 1)	11965,86	1237,74	34,63	2,27	10693,49	
	(зона: 2)	11726,80	1237,74	35,14	2,27	10453,92	
	(зона: 3)	11503,72	1237,74	33,15	2,27	10232,83	
	(зона: 4)	11615,23	1237,74	34,12	2,27	10343,37	
65-6-21	водомеров диаметром до 65 мм						234,7
	(зона: 1)	162432,29	2079,44	146,08	0,00	160206,77	
	(зона: 2)	159494,03	2079,44	147,33	0,00	157267,26	
	(зона: 3)	153606,85	2079,44	139,17	0,00	151388,24	
	(зона: 4)	156551,00	2079,44	143,81	0,00	154327,75	
65-6-22	водомеров диаметром до 100 мм						369,2
	(зона: 1)	859064,45	3271,11	239,04	0,00	855554,30	
	(зона: 2)	813924,20	3271,11	241,09	0,00	810412,00	
	(зона: 3)	757826,25	3271,11	227,74	0,00	754327,40	
	(зона: 4)	778676,14	3271,11	235,33	0,00	775169,70	
65-6-23	водосточных воронок						491,4
	(зона: 1)	32468,26	4353,80	90,71	5,95	28023,75	
	(зона: 2)	31956,05	4353,80	92,02	5,95	27510,23	
	(зона: 3)	30921,80	4353,80	86,83	5,95	26481,17	
	(зона: 4)	31438,86	4353,80	89,36	5,95	26995,70	
65-6-24	умывальников						212
	(зона: 1)	28708,12	1878,32	115,44	7,57	26714,36	
	(зона: 2)	28326,53	1878,32	117,12	7,57	26331,09	
	(зона: 3)	27915,39	1878,32	110,52	7,57	25926,55	
	(зона: 4)	28181,88	1878,32	113,74	7,57	26189,82	
65-6-25	шарового крана смывного бачка						87
	(зона: 1)	4379,39	798,66	8,25	0,54	3572,48	
	(зона: 2)	4313,11	798,66	8,37	0,54	3506,08	
	(зона: 3)	4181,85	798,66	7,89	0,54	3375,30	
	(зона: 4)	4247,47	798,66	8,12	0,54	3440,69	
65-6-26	Регулировка смывного бачка						26,7
	(зона: 1-4)	245,11	245,11	0,00	0,00	0,00	

Таблица 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб.

Измеритель: **100 м трубопровода с фасонными частями**

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

65-7-1	до 50 мм						220,8
	(зона: 1)	12225,93	2168,26	82,46	5,41	9975,21	
	(зона: 2)	11962,64	2168,26	83,66	5,41	9710,72	
	(зона: 3)	11687,42	2168,26	78,94	5,41	9440,22	
	(зона: 4)	11824,47	2168,26	81,24	5,41	9574,97	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(0,78)*	-
65-7-2	до 100 мм						233,5
	(зона: 1)	18063,53	2292,97	148,43	9,74	15622,13	
	(зона: 2)	17650,87	2292,97	150,58	9,74	15207,32	
	(зона: 3)	17219,92	2292,97	142,09	9,74	14784,86	
	(зона: 4)	17435,29	2292,97	146,23	9,74	14996,09	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(1,51)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-7-3	до 150 мм						336,9
	(зона: 1)	23438,41	3308,36	230,89	15,15	19899,16	
	(зона: 2)	22912,44	3308,36	234,23	15,15	19369,85	
	(зона: 3)	22362,06	3308,36	221,03	15,15	18832,67	
	(зона: 4)	22637,59	3308,36	227,47	15,15	19101,76	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(2,26)*	-
Таблица 65-8	**Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода с фасонными частями**						
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром:						
65-8-1	до 50 мм						58,4
	(зона: 1)	3186,71	565,31	16,49	1,08	2604,91	
	(зона: 2)	3118,88	565,31	16,73	1,08	2536,84	
	(зона: 3)	3046,65	565,31	15,79	1,08	2465,55	
	(зона: 4)	3083,24	565,31	16,25	1,08	2501,68	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
65-8-2	до 100 мм						61,9
	(зона: 1)	8133,33	599,19	32,98	2,16	7501,16	
	(зона: 2)	7936,88	599,19	33,46	2,16	7304,23	
	(зона: 3)	7729,72	599,19	31,58	2,16	7098,95	
	(зона: 4)	7832,76	599,19	32,50	2,16	7201,07	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
Таблица 65-9	**Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:						
65-9-1	до 15 мм						77,8
	(зона: 1)	5169,30	730,54	112,21	2,27	4326,55	
	(зона: 2)	5061,65	730,54	119,74	2,27	4211,37	
	(зона: 3)	4938,34	730,54	112,81	2,27	4094,99	
	(зона: 4)	4999,14	730,54	115,42	2,27	4153,18	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-2	до 20 мм						85,9
	(зона: 1)	5549,36	806,60	112,21	2,27	4630,55	
	(зона: 2)	5433,71	806,60	119,74	2,27	4507,37	
	(зона: 3)	5302,40	806,60	112,81	2,27	4382,99	
	(зона: 4)	5367,20	806,60	115,42	2,27	4445,18	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-3	до 25 мм						94,83
	(зона: 1)	6355,21	890,45	112,21	2,27	5352,55	
	(зона: 2)	6219,56	890,45	119,74	2,27	5209,37	
	(зона: 3)	6068,25	890,45	112,81	2,27	5064,99	
	(зона: 4)	6143,05	890,45	115,42	2,27	5137,18	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-4	до 32 мм						115,1
	(зона: 1)	6864,55	1080,79	112,21	2,27	5671,55	
	(зона: 2)	6720,90	1080,79	119,74	2,27	5520,37	
	(зона: 3)	6561,59	1080,79	112,81	2,27	5367,99	
	(зона: 4)	6640,39	1080,79	115,42	2,27	5444,18	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-5	до 40 мм						121,4
	(зона: 1)	8067,71	1139,95	112,21	2,27	6815,55	
	(зона: 2)	7893,06	1139,95	119,74	2,27	6633,37	
	(зона: 3)	7702,75	1139,95	112,81	2,27	6449,99	
	(зона: 4)	7797,55	1139,95	115,42	2,27	6542,18	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-6	до 50 мм						134,9
	(зона: 1)	9133,80	1266,71	278,61	3,25	7588,48	
	(зона: 2)	8955,67	1266,71	302,34	3,25	7386,62	
	(зона: 3)	8729,35	1266,71	280,78	3,25	7181,86	
	(зона: 4)	8838,32	1266,71	286,87	3,25	7284,74	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-7	до 65 мм						158,5
	(зона: 1)	11841,32	1488,32	441,29	3,90	9911,71	
	(зона: 2)	11616,46	1488,32	479,68	3,90	9648,46	
	(зона: 3)	11315,79	1488,32	446,56	3,90	9380,91	
	(зона: 4)	11459,63	1488,32	456,12	3,90	9515,19	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-8	до 80 мм						174,8
	(зона: 1)	13279,37	1641,37	441,29	3,90	11196,71	
	(зона: 2)	13020,51	1641,37	479,68	3,90	10899,46	
	(зона: 3)	12684,84	1641,37	446,56	3,90	10596,91	
	(зона: 4)	12845,68	1641,37	456,12	3,90	10748,19	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-9	до 100 мм						220,4
	(зона: 1)	16901,24	2069,56	570,83	7,25	14260,85	
	(зона: 2)	16568,36	2069,56	616,69	7,25	13882,11	
	(зона: 3)	16142,48	2069,56	576,34	7,25	13496,58	
	(зона: 4)	16347,91	2069,56	589,00	7,25	13689,35	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:						
65-9-10	до 15 мм						168
	(зона: 1)	6219,34	1577,52	114,44	0,00	4527,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	6132,61	1577,52	116,84	0,00	4438,25	
	(зона: 3)	5968,19	1577,52	111,40	0,00	4279,27	
	(зона: 4)	6051,37	1577,52	114,64	0,00	4359,21	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-11	до 20 мм						155
	(зона: 1)	8055,71	1455,45	115,47	0,00	6484,79	
	(зона: 2)	7937,69	1455,45	117,94	0,00	6364,30	
	(зона: 3)	7695,11	1455,45	112,39	0,00	6127,27	
	(зона: 4)	7816,88	1455,45	115,65	0,00	6245,78	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-12	до 25 мм						155
	(зона: 1)	10270,35	1455,45	123,37	0,00	8691,53	
	(зона: 2)	10112,04	1455,45	125,97	0,00	8530,62	
	(зона: 3)	9788,86	1455,45	119,93	0,00	8213,48	
	(зона: 4)	9950,92	1455,45	123,42	0,00	8372,05	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:						
65-9-13	до 15 мм						181
	(зона: 1)	6296,62	1699,59	114,44	0,00	4482,59	
	(зона: 2)	6210,71	1699,59	116,84	0,00	4394,28	
	(зона: 3)	6047,93	1699,59	111,40	0,00	4236,94	
	(зона: 4)	6130,28	1699,59	114,64	0,00	4316,05	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-14	до 20 мм						166
	(зона: 1)	8086,63	1558,74	115,47	0,00	6412,42	
	(зона: 2)	7969,94	1558,74	117,94	0,00	6293,26	
	(зона: 3)	7730,02	1558,74	112,39	0,00	6058,89	
	(зона: 4)	7850,47	1558,74	115,65	0,00	6176,08	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-9-15	до 25 мм						166
	(зона: 1)	10312,97	1558,74	123,37	0,00	8630,86	
	(зона: 2)	10155,78	1558,74	125,97	0,00	8471,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	9834,82	1558,74	119,93	0,00	8156,15	
	(зона: 4)	9995,77	1558,74	123,42	0,00	8313,61	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 65-10	**Прочистка канализационной сети.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Очистка канализационной сети:						
65-10-1	внутренней						32,2
	(зона: 1)	520,79	256,63	1,33	0,00	262,83	
	(зона: 2)	515,99	256,63	1,34	0,00	258,02	
	(зона: 3)	506,24	256,63	1,27	0,00	248,34	
	(зона: 4)	511,16	256,63	1,31	0,00	253,22	
65-10-2	дворовой						108
	(зона: 1)	934,79	860,76	0,00	0,00	74,03	
	(зона: 2)	933,53	860,76	0,00	0,00	72,77	
	(зона: 3)	930,69	860,76	0,00	0,00	69,93	
	(зона: 4)	932,27	860,76	0,00	0,00	71,51	
Таблица 65-11	**Ремонт бетонных лотков в колодцах.**						
	Измеритель: **100 колодцев**						
65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах						1020
	(зона: 1)	25328,77	9720,60	6163,80	559,64	9444,37	
	(зона: 2)	25258,84	9720,60	6267,16	559,64	9271,08	
	(зона: 3)	24847,97	9720,60	6202,87	559,64	8924,50	
	(зона: 4)	25139,52	9720,60	6321,13	559,64	9097,79	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
Таблица 65-70	**Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER».**						
	Измеритель: **1 п. м трубы**						
	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»:						
65-70-1	простого засора						1
	(зона: 1)	12,98	8,33	4,62	0,00	0,03	
	(зона: 2)	13,22	8,33	4,82	0,00	0,07	
	(зона: 3)	13,10	8,33	4,74	0,00	0,03	
	(зона: 4)	13,19	8,33	4,83	0,00	0,03	
65-70-2	сложного засора						3
	(зона: 1)	38,95	24,99	13,86	0,00	0,10	
	(зона: 2)	39,64	24,99	14,45	0,00	0,20	
	(зона: 3)	39,30	24,99	14,21	0,00	0,10	
	(зона: 4)	39,58	24,99	14,49	0,00	0,10	
65-70-3	при узких или изогнутых трубах						5
	(зона: 1)	57,48	41,65	15,71	0,00	0,12	
	(зона: 2)	58,24	41,65	16,37	0,00	0,22	
	(зона: 3)	57,87	41,65	16,10	0,00	0,12	
	(зона: 4)	58,19	41,65	16,42	0,00	0,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подраздел 65.2 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ						
	Таблица 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков.						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью:						
65-12-1	до 0,9 м^3						209
	(зона: 1)	1819,49	1726,34	93,15	31,38	0,00	
	(зона: 2)	1823,11	1726,34	96,77	31,38	0,00	
	(зона: 3)	1817,28	1726,34	90,94	31,38	0,00	
	(зона: 4)	1818,39	1726,34	92,05	31,38	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
65-12-2	до 2,0 м^3						405
	(зона: 1)	3560,50	3345,30	215,20	72,49	0,00	
	(зона: 2)	3568,88	3345,30	223,58	72,49	0,00	
	(зона: 3)	3555,41	3345,30	210,11	72,49	0,00	
	(зона: 4)	3557,96	3345,30	212,66	72,49	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(20,6)*	-
65-12-3	более 2,0 м^3						525
	(зона: 1)	4590,25	4336,50	253,75	85,48	0,00	
	(зона: 2)	4600,12	4336,50	263,62	85,48	0,00	
	(зона: 3)	4584,24	4336,50	247,74	85,48	0,00	
	(зона: 4)	4587,25	4336,50	250,75	85,48	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(32)*	-
	Таблица 65-13 Демонтаж воздухосборников и грязевиков.						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Демонтаж:						
65-13-1	воздухосборников						49,1
	(зона: 1-4)	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(2,7)*	-
65-13-2	грязевиков						159
	(зона: 1-4)	1324,47	1324,47	0,00	0,00	0,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	-	-	-	-	*(5,3)*	-
	Таблица 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях.						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:						
65-14-1	на резьбе диаметром до 32 мм						37,8
	(зона: 1-4)	314,87	314,87	0,00	0,00	0,00	
65-14-2	на резьбе диаметром до 50 мм						54,7
	(зона: 1-4)	455,65	455,65	0,00	0,00	0,00	
65-14-3	на сварке диаметром до 50 мм						43,6
	(зона: 1)	422,47	363,19	36,57	0,00	22,71	
	(зона: 2)	423,47	363,19	37,99	0,00	22,29	
	(зона: 3)	423,77	363,19	39,13	0,00	21,45	
	(зона: 4)	425,06	363,19	40,00	0,00	21,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-14-4	на сварке диаметром до 100 мм						65,3
	(зона: 1)	690,15	543,95	91,26	0,00	54,94	
	(зона: 2)	692,69	543,95	94,79	0,00	53,95	
	(зона: 3)	693,51	543,95	97,65	0,00	51,91	
	(зона: 4)	696,70	543,95	99,82	0,00	52,93	
65-14-5	на сварке диаметром до 150 мм						117,8
	(зона: 1)	1176,11	981,27	122,79	0,00	72,05	
	(зона: 2)	1179,57	981,27	127,55	0,00	70,75	
	(зона: 3)	1180,73	981,27	131,39	0,00	68,07	
	(зона: 4)	1185,00	981,27	134,32	0,00	69,41	

Таблица 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб.

Измеритель: **100 м трубопровода**

	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром:						
65-15-1	до 20 мм						89,3
	(зона: 1)	2888,54	772,45	100,98	1,08	2015,11	
	(зона: 2)	2853,04	772,45	108,51	1,08	1972,08	
	(зона: 3)	2825,51	772,45	102,84	1,08	1950,22	
	(зона: 4)	2836,56	772,45	105,10	1,08	1959,01	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-15-2	до 32 мм						91
	(зона: 1)	4077,47	787,15	117,47	2,16	3172,85	
	(зона: 2)	4027,23	787,15	125,24	2,16	3114,84	
	(зона: 3)	3904,60	787,15	118,63	2,16	2998,82	
	(зона: 4)	3965,33	787,15	121,35	2,16	3056,83	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-15-3	до 50 мм						111
	(зона: 1)	6467,00	960,15	287,34	3,25	5219,51	
	(зона: 2)	6394,89	960,15	311,41	3,25	5123,33	
	(зона: 3)	6182,26	960,15	290,11	3,25	4932,00	
	(зона: 4)	6283,69	960,15	296,41	3,25	5027,13	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-15-4	до 80 мм						130
	(зона: 1)	10526,75	1124,50	474,25	4,87	8928,00	
	(зона: 2)	10372,60	1124,50	513,56	4,87	8734,54	
	(зона: 3)	10238,98	1124,50	480,16	4,87	8634,32	
	(зона: 4)	10293,07	1124,50	490,56	4,87	8678,01	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:						
65-15-5	при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм						161
	(зона: 1)	5707,37	1511,79	112,89	0,00	4082,69	
	(зона: 2)	5633,92	1511,79	115,22	0,00	4006,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	5479,33	1511,79	109,82	0,00	3857,72	
	(зона: 4)	5557,61	1511,79	113,03	0,00	3932,79	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-15-6	при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм						174
	(зона: 1)	8454,10	1633,86	113,93	0,00	6706,31	
	(зона: 2)	8333,21	1633,86	116,32	0,00	6583,03	
	(зона: 3)	8082,34	1633,86	110,82	0,00	6337,66	
	(зона: 4)	8207,77	1633,86	114,05	0,00	6459,86	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-15-7	при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм						183
	(зона: 1)	10631,89	1718,37	114,97	0,00	8798,55	
	(зона: 2)	10471,99	1718,37	117,42	0,00	8636,20	
	(зона: 3)	10144,18	1718,37	111,82	0,00	8313,99	
	(зона: 4)	10308,52	1718,37	115,06	0,00	8475,09	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-15-8	при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм						122
	(зона: 1)	5392,53	1145,58	112,89	0,00	4134,06	
	(зона: 2)	5318,14	1145,58	115,22	0,00	4057,34	
	(зона: 3)	5161,66	1145,58	109,82	0,00	3906,26	
	(зона: 4)	5240,88	1145,58	113,03	0,00	3982,27	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-15-9	при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм						156
	(зона: 1)	8070,76	1464,84	113,93	0,00	6491,99	
	(зона: 2)	7953,08	1464,84	116,32	0,00	6371,92	
	(зона: 3)	7709,60	1464,84	110,82	0,00	6133,94	
	(зона: 4)	7831,82	1464,84	114,05	0,00	6252,93	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-15-10	при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм						167
	(зона: 1)	10335,89	1568,13	121,61	0,00	8646,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	10179,00	1568,13	124,12	0,00	8486,75	
	(зона: 3)	9856,73	1568,13	118,14	0,00	8170,46	
	(зона: 4)	10018,34	1568,13	121,60	0,00	8328,61	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 65-16	**Смена сгонов у трубопроводов.**						
	Измеритель: **100 сгонов**						
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром:						
65-16-1	до 20 мм						28,7
	(зона: 1)	1406,04	266,62	0,64	0,22	1138,78	
	(зона: 2)	1384,58	266,62	0,67	0,22	1117,29	
	(зона: 3)	1343,56	266,62	0,63	0,22	1076,31	
	(зона: 4)	1364,05	266,62	0,63	0,22	1096,80	
65-16-2	до 32 мм						41,6
	(зона: 1)	2245,01	386,46	1,61	0,54	1856,94	
	(зона: 2)	2211,19	386,46	1,67	0,54	1823,06	
	(зона: 3)	2143,33	386,46	1,57	0,54	1755,30	
	(зона: 4)	2177,23	386,46	1,59	0,54	1789,18	
65-16-3	до 50 мм						71
	(зона: 1)	3874,39	659,59	3,53	1,19	3211,27	
	(зона: 2)	3816,20	659,59	3,67	1,19	3152,94	
	(зона: 3)	3697,34	659,59	3,45	1,19	3034,30	
	(зона: 4)	3756,70	659,59	3,49	1,19	3093,62	
Таблица 65-17	**Установка заглушек.**						
	Измеритель: **100 заглушек**						
	Установка заглушек диаметром трубопроводов:						
65-17-1	до 100 мм						112
	(зона: 1)	3665,12	968,80	13,28	0,00	2683,04	
	(зона: 2)	3616,00	968,80	13,39	0,00	2633,81	
	(зона: 3)	3516,80	968,80	12,65	0,00	2535,35	
	(зона: 4)	3566,45	968,80	13,07	0,00	2584,58	
65-17-2	до 150 мм						136
	(зона: 1)	6914,89	1176,40	13,28	0,00	5725,21	
	(зона: 2)	6776,37	1176,40	13,39	0,00	5586,58	
	(зона: 3)	6537,37	1176,40	12,65	0,00	5348,32	
	(зона: 4)	6648,70	1176,40	13,07	0,00	5459,23	
65-17-3	до 250 мм						170
	(зона: 1)	9487,37	1470,50	39,84	0,00	7977,03	
	(зона: 2)	9320,97	1470,50	40,18	0,00	7810,29	
	(зона: 3)	9065,70	1470,50	37,96	0,00	7557,24	
	(зона: 4)	9191,74	1470,50	39,22	0,00	7682,02	
Таблица 65-18	**Ремонт арматуры.**						
	Измеритель: **100 шт. арматуры**						
	Ремонт задвижек диаметром:						
65-18-1	до 100 мм без снятия с места						302,4
	(зона: 1)	3441,59	2549,23	1,33	0,00	891,03	
	(зона: 2)	3405,52	2549,23	1,34	0,00	854,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	3356,29	2549,23	1,27	0,00	805,79	
	(зона: 4)	3376,12	2549,23	1,31	0,00	825,58	
65-18-2	до 100 мм со снятием с места						520,8
	(зона: 1)	8017,00	4390,34	5,31	0,00	3621,35	
	(зона: 2)	7891,18	4390,34	5,36	0,00	3495,48	
	(зона: 3)	7708,25	4390,34	5,06	0,00	3312,85	
	(зона: 4)	7785,23	4390,34	5,23	0,00	3389,66	
65-18-3	до 150 мм без снятия с места						378,1
	(зона: 1)	4520,89	3187,38	2,66	0,00	1330,85	
	(зона: 2)	4465,66	3187,38	2,68	0,00	1275,60	
	(зона: 3)	4390,91	3187,38	2,53	0,00	1201,00	
	(зона: 4)	4420,79	3187,38	2,61	0,00	1230,80	
65-18-4	до 150 мм со снятием с места						733,2
	(зона: 1)	13028,07	6180,88	9,30	0,00	6837,89	
	(зона: 2)	12810,42	6180,88	9,38	0,00	6620,16	
	(зона: 3)	12481,74	6180,88	8,86	0,00	6292,00	
	(зона: 4)	12623,60	6180,88	9,15	0,00	6433,57	
65-18-5	до 200 мм без снятия с места						503,7
	(зона: 1)	6303,88	4246,19	3,98	0,00	2053,71	
	(зона: 2)	6215,38	4246,19	4,02	0,00	1965,17	
	(зона: 3)	6097,29	4246,19	3,80	0,00	1847,30	
	(зона: 4)	6143,96	4246,19	3,92	0,00	1893,85	
65-18-6	до 200 мм со снятием с места						987,4
	(зона: 1)	17029,67	8323,78	11,95	0,00	8693,94	
	(зона: 2)	16718,58	8323,78	12,05	0,00	8382,75	
	(зона: 3)	16271,89	8323,78	11,39	0,00	7936,72	
	(зона: 4)	16458,26	8323,78	11,77	0,00	8122,71	
	Ремонт предохранительных клапанов:						
65-18-7	однорычажных						369,6
	(зона: 1)	6064,32	3115,73	3,98	0,00	2944,61	
	(зона: 2)	5970,92	3115,73	4,02	0,00	2851,17	
	(зона: 3)	5829,66	3115,73	3,80	0,00	2710,13	
	(зона: 4)	5890,69	3115,73	3,92	0,00	2771,04	
65-18-8	двухрычажных						520,8
	(зона: 1)	8018,93	4390,34	5,31	0,00	3623,28	
	(зона: 2)	7890,73	4390,34	5,36	0,00	3495,03	
	(зона: 3)	7705,76	4390,34	5,06	0,00	3310,36	
	(зона: 4)	7783,19	4390,34	5,23	0,00	3387,62	
65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков						594,3
	(зона: 1)	6356,13	5009,95	1,33	0,00	1344,85	
	(зона: 2)	6309,24	5009,95	1,34	0,00	1297,95	
	(зона: 3)	6241,25	5009,95	1,27	0,00	1230,03	
	(зона: 4)	6269,84	5009,95	1,31	0,00	1258,58	
Таблица 65-19	**Демонтаж нагревательных приборов.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Демонтаж:						
65-19-1	радиаторов весом до 80 кг						110
	(зона: 1)	917,85	845,90	71,95	24,24	0,00	
	(зона: 2)	920,65	845,90	74,75	24,24	0,00	
	(зона: 3)	916,15	845,90	70,25	24,24	0,00	
	(зона: 4)	917,00	845,90	71,10	24,24	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-19-2	радиаторов весом до 160 кг						158
	(зона: 1)	1337,72	1215,02	122,70	41,33	0,00	
	(зона: 2)	1342,49	1215,02	127,47	41,33	0,00	
	(зона: 3)	1334,82	1215,02	119,80	41,33	0,00	
	(зона: 4)	1336,27	1215,02	121,25	41,33	0,00	
65-19-3	радиаторов весом до 240 кг						234
	(зона: 1)	2052,89	1799,46	253,43	85,37	0,00	
	(зона: 2)	2062,75	1799,46	263,29	85,37	0,00	
	(зона: 3)	2046,89	1799,46	247,43	85,37	0,00	
	(зона: 4)	2049,89	1799,46	250,43	85,37	0,00	
65-19-4	ребристых труб						87
	(зона: 1)	719,78	669,03	50,75	17,10	0,00	
	(зона: 2)	721,75	669,03	52,72	17,10	0,00	
	(зона: 3)	718,58	669,03	49,55	17,10	0,00	
	(зона: 4)	719,18	669,03	50,15	17,10	0,00	
	Измеритель: **100 экм**						
65-19-5	конвекторов						18,3
	(зона: 1)	147,15	140,73	6,42	2,16	0,00	
	(зона: 2)	147,40	140,73	6,67	2,16	0,00	
	(зона: 3)	147,00	140,73	6,27	2,16	0,00	
	(зона: 4)	147,08	140,73	6,35	2,16	0,00	
	Измеритель: **100 шт.**						
65-19-6	калориферов массой до 125 кг						244,8
	(зона: 1)	1999,43	1882,51	116,92	39,38	0,00	
	(зона: 2)	2003,98	1882,51	121,47	39,38	0,00	
	(зона: 3)	1996,66	1882,51	114,15	39,38	0,00	
	(зона: 4)	1998,04	1882,51	115,53	39,38	0,00	
65-19-7	калориферов массой до 250 кг						296,4
	(зона: 1)	2536,92	2279,32	257,60	86,78	0,00	
	(зона: 2)	2546,95	2279,32	267,63	86,78	0,00	
	(зона: 3)	2530,83	2279,32	251,51	86,78	0,00	
	(зона: 4)	2533,87	2279,32	254,55	86,78	0,00	

Таблица 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов.

Измеритель: **100 радиаторов**

	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора:						
65-20-1	до 80 кг						295
	(зона: 1)	2856,42	2416,05	71,63	24,13	368,74	
	(зона: 2)	2852,44	2416,05	74,42	24,13	361,97	
	(зона: 3)	2834,46	2416,05	69,93	24,13	348,48	
	(зона: 4)	2842,08	2416,05	70,78	24,13	355,25	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-20-2	до 160 кг						433
	(зона: 1)	4066,15	3546,27	141,97	47,82	377,91	
	(зона: 2)	4064,75	3546,27	147,50	47,82	370,98	
	(зона: 3)	4042,02	3546,27	138,61	47,82	357,14	
	(зона: 4)	4050,66	3546,27	140,29	47,82	364,10	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-20-3	до 240 кг						592
	(зона: 1)	5455,00	4848,48	218,74	73,68	387,78	
	(зона: 2)	5456,41	4848,48	227,25	73,68	380,68	
	(зона: 3)	5428,50	4848,48	213,56	73,68	366,46	
	(зона: 4)	5438,26	4848,48	216,15	73,68	373,63	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Измеритель: **100 секций**						
65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3						74,2
	(зона: 1)	982,20	607,70	14,45	4,87	360,05	
	(зона: 2)	976,14	607,70	15,02	4,87	353,42	
	(зона: 3)	962,08	607,70	14,11	4,87	340,27	
	(зона: 4)	968,83	607,70	14,28	4,87	346,85	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 65-21	**Добавление или снятие секций радиаторов.**						
	Измеритель: **100 радиаторов**						
	Добавление секций радиаторов одной или двух:						
65-21-1	крайних						216
	(зона: 1)	2448,19	1844,64	145,13	9,52	458,42	
	(зона: 2)	2441,86	1844,64	147,23	9,52	449,99	
	(зона: 3)	2416,81	1844,64	138,93	9,52	433,24	
	(зона: 4)	2429,23	1844,64	142,98	9,52	441,61	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-21-2	средних						277
	(зона: 1)	2969,13	2365,58	145,13	9,52	458,42	
	(зона: 2)	2962,80	2365,58	147,23	9,52	449,99	
	(зона: 3)	2937,75	2365,58	138,93	9,52	433,24	
	(зона: 4)	2950,17	2365,58	142,98	9,52	441,61	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Снятие секций радиаторов одной или двух:						
65-21-3	крайних						196
	(зона: 1)	2184,94	1673,84	52,68	17,74	458,42	
	(зона: 2)	2178,56	1673,84	54,73	17,74	449,99	
	(зона: 3)	2158,51	1673,84	51,43	17,74	433,24	
	(зона: 4)	2167,50	1673,84	52,05	17,74	441,61	
65-21-4	средних						242
	(зона: 1)	2577,78	2066,68	52,68	17,74	458,42	
	(зона: 2)	2571,40	2066,68	54,73	17,74	449,99	
	(зона: 3)	2551,35	2066,68	51,43	17,74	433,24	
	(зона: 4)	2560,34	2066,68	52,05	17,74	441,61	
	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять:						
65-21-5	к расценке 65-21-1						27,8
	(зона: 1)	494,79	237,41	72,56	4,76	184,82	
	(зона: 2)	492,45	237,41	73,62	4,76	181,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	481,55	237,41	69,47	4,76	174,67	
	(зона: 4)	486,95	237,41	71,49	4,76	178,05	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
65-21-6	к расценке 65-21-2						36,4
	(зона: 1)	568,24	310,86	72,56	4,76	184,82	
	(зона: 2)	565,90	310,86	73,62	4,76	181,42	
	(зона: 3)	555,00	310,86	69,47	4,76	174,67	
	(зона: 4)	560,40	310,86	71,49	4,76	178,05	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять:						
65-21-7	к расценке 65-21-3						20,2
	(зона: 1-4)	172,51	172,51	0,00	0,00	0,00	
65-21-8	к расценке 65-21-4						27
	(зона: 1-4)	230,58	230,58	0,00	0,00	0,00	
Таблица 65-22	**Прочистка и промывка отопительных приборов.**						
	Измеритель: **100 приборов**						
	Прочистка и промывка:						
65-22-1	радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания						291,6
	(зона: 1)	2826,93	2458,19	0,00	0,00	368,74	
	(зона: 2)	2820,16	2458,19	0,00	0,00	361,97	
	(зона: 3)	2806,67	2458,19	0,00	0,00	348,48	
	(зона: 4)	2813,44	2458,19	0,00	0,00	355,25	
65-22-2	радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания						399,6
	(зона: 1)	3746,54	3368,63	0,00	0,00	377,91	
	(зона: 2)	3739,61	3368,63	0,00	0,00	370,98	
	(зона: 3)	3725,77	3368,63	0,00	0,00	357,14	
	(зона: 4)	3732,73	3368,63	0,00	0,00	364,10	
65-22-3	радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания						538,8
	(зона: 1)	4929,86	4542,08	0,00	0,00	387,78	
	(зона: 2)	4922,76	4542,08	0,00	0,00	380,68	
	(зона: 3)	4908,54	4542,08	0,00	0,00	366,46	
	(зона: 4)	4915,71	4542,08	0,00	0,00	373,63	
65-22-4	ребристых труб внутри здания						222,1
	(зона: 1)	2314,10	1872,30	0,00	0,00	441,80	
	(зона: 2)	2305,97	1872,30	0,00	0,00	433,67	
	(зона: 3)	2289,82	1872,30	0,00	0,00	417,52	
	(зона: 4)	2297,90	1872,30	0,00	0,00	425,60	
65-22-5	радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания						371,4
	(зона: 1)	3660,24	3130,90	160,60	54,10	368,74	
	(зона: 2)	3659,72	3130,90	166,85	54,10	361,97	
	(зона: 3)	3636,18	3130,90	156,80	54,10	348,48	
	(зона: 4)	3644,85	3130,90	158,70	54,10	355,25	
65-22-6	радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания						559,6
	(зона: 1)	5416,54	4717,43	321,20	108,20	377,91	
	(зона: 2)	5422,11	4717,43	333,70	108,20	370,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	5388,17	4717,43	313,60	108,20	357,14	
	(зона: 4)	5398,93	4717,43	317,40	108,20	364,10	
65-22-7	радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания						777,8
	(зона: 1)	7426,43	6556,85	481,80	162,30	387,78	
	(зона: 2)	7438,08	6556,85	500,55	162,30	380,68	
	(зона: 3)	7393,71	6556,85	470,40	162,30	366,46	
	(зона: 4)	7406,58	6556,85	476,10	162,30	373,63	
65-22-8	ребристых труб вне здания						276,4
	(зона: 1)	3023,96	2330,05	102,78	34,62	591,13	
	(зона: 2)	3017,09	2330,05	106,78	34,62	580,26	
	(зона: 3)	2989,03	2330,05	100,35	34,62	558,63	
	(зона: 4)	3001,07	2330,05	101,57	34,62	569,45	
Таблица 65-23	**Слив и наполнение водой системы отопления.**						
	Измеритель: **1000 м^3 объема здания**						
	Слив и наполнение водой системы отопления:						
65-23-1	без осмотра системы						0,41
	(зона: 1-4)	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	
65-23-2	с осмотром системы						1,27
	(зона: 1-4)	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	
65-23-3	Слив воды из системы						0,21
	(зона: 1-4)	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	
	Измеритель: **100 отремонтированных приборов**						
65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой						23,7
	(зона: 1-4)	197,42	197,42	0,00	0,00	0,00	
Таблица 65-24	**Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.**						
	Измеритель: **100 приборов**						
65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой						15,73
	(зона: 1-4)	131,03	131,03	0,00	0,00	0,00	
Таблица 65-25	**Смена кранов.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Смена:						
65-25-1	воздушных кранов радиаторов						23,4
	(зона: 1)	1124,07	194,92	0,00	0,00	929,15	
	(зона: 2)	1106,18	194,92	0,00	0,00	911,26	
	(зона: 3)	1070,42	194,92	0,00	0,00	875,50	
	(зона: 4)	1088,30	194,92	0,00	0,00	893,38	
65-25-2	пробко-спускных кранов						41,8
	(зона: 1)	3088,35	348,19	0,00	0,00	2740,16	
	(зона: 2)	3026,63	348,19	0,00	0,00	2678,44	
	(зона: 3)	2974,23	348,19	0,00	0,00	2626,04	
	(зона: 4)	2999,93	348,19	0,00	0,00	2651,74	
65-25-3	кранов двойной регулировки						100,8
	(зона: 1)	975,46	839,66	0,00	0,00	135,80	
	(зона: 2)	972,96	839,66	0,00	0,00	133,30	
	(зона: 3)	968,00	839,66	0,00	0,00	128,34	
	(зона: 4)	970,48	839,66	0,00	0,00	130,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(302-9230)	*Краны, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 65-26 Демонтаж распределительных гребенок.

Измеритель: **100 шт.**

	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса:						
65-26-1	до 150 мм						662,4
	(зона: 1-4)	5729,76	5729,76	0,00	0,00	0,00	
65-26-2	до 200 мм						732,7
	(зона: 1-4)	6337,86	6337,86	0,00	0,00	0,00	
65-26-3	до 300 мм						958,3
	(зона: 1-4)	8289,30	8289,30	0,00	0,00	0,00	

Таблица 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов.

Измеритель: **100 шт.**

	Демонтаж элеваторов номер:						
65-27-1	1-5						97,2
	(зона: 1-4)	840,78	840,78	0,00	0,00	0,00	
65-27-2	6, 7						128,4
	(зона: 1-4)	1110,66	1110,66	0,00	0,00	0,00	
	Демонтаж элеваторных узлов номер:						
65-27-3	1, 2						912,4
	(зона: 1-4)	7892,26	7892,26	0,00	0,00	0,00	
65-27-4	3-5						1104,2
	(зона: 1-4)	9551,33	9551,33	0,00	0,00	0,00	

Таблица 65-71 Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода).

Измеритель: **1 радиатор (7 секций)**

65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)						4,41
	(зона: 1)	97,02	40,97	48,81	2,06	7,24	
	(зона: 2)	97,83	40,97	49,76	2,06	7,10	
	(зона: 3)	96,08	40,97	48,27	2,06	6,84	
	(зона: 4)	97,08	40,97	49,14	2,06	6,97	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-

Подраздел 65.3 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Таблица 65-28 Разборка вентиляционных коробов из плит.

Измеритель: **100 м^2 поверхности коробов**

	Разборка вентиляционных коробов из плит:						
65-28-1	одинарных						64,1
	(зона: 1)	630,02	529,47	100,55	9,39	0,00	
	(зона: 2)	631,78	529,47	102,31	9,39	0,00	
	(зона: 3)	631,35	529,47	101,88	9,39	0,00	
	(зона: 4)	633,23	529,47	103,76	9,39	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,1)*	-
65-28-2	двойных						98,7
	(зона: 1)	981,17	815,26	165,91	15,49	0,00	
	(зона: 2)	984,07	815,26	168,81	15,49	0,00	
	(зона: 3)	983,36	815,26	168,10	15,49	0,00	
	(зона: 4)	986,46	815,26	171,20	15,49	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(14,3)*	-
Таблица 65-29	**Разборка вентиляционных шахт.**						
	Измеритель: **1 м² внутренней поверхности шахты**						
65-29-1	Разборка вентиляционных шахт						0,2
	(зона: 1-4)	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,056)*	-
Таблица 65-30	**Разборка металлических воздуховодов.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности воздуховодов**						
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной:						
65-30-1	до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм						47,8
	(зона: 1)	422,26	398,17	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	423,20	398,17	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	421,69	398,17	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	421,98	398,17	23,81	8,12	0,00	
65-30-2	до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм						39,9
	(зона: 1)	356,46	332,37	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	357,40	332,37	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	355,89	332,37	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	356,18	332,37	23,81	8,12	0,00	
65-30-3	до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм						32,1
	(зона: 1)	291,48	267,39	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	292,42	267,39	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	290,91	267,39	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	291,20	267,39	23,81	8,12	0,00	
65-30-4	до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм						24,7
	(зона: 1)	229,84	205,75	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	230,78	205,75	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	229,27	205,75	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	229,56	205,75	23,81	8,12	0,00	
65-30-5	до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм						22,4
	(зона: 1)	210,68	186,59	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	211,62	186,59	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	210,11	186,59	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	210,40	186,59	23,81	8,12	0,00	
65-30-6	1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм						63,9
	(зона: 1)	556,38	532,29	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	557,32	532,29	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	555,81	532,29	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	556,10	532,29	23,81	8,12	0,00	
65-30-7	1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм						48,1
	(зона: 1)	424,76	400,67	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	425,70	400,67	25,03	8,12	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	424,19	400,67	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	424,48	400,67	23,81	8,12	0,00	
65-30-8	1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм						40,2
	(зона: 1)	358,96	334,87	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	359,90	334,87	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	358,39	334,87	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	358,68	334,87	23,81	8,12	0,00	
65-30-9	1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм						32,1
	(зона: 1)	291,48	267,39	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	292,42	267,39	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	290,91	267,39	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	291,20	267,39	23,81	8,12	0,00	
65-30-10	1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм						29,8
	(зона: 1)	272,32	248,23	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	273,26	248,23	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	271,75	248,23	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	272,04	248,23	23,81	8,12	0,00	
	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром:						
65-30-11	до 165 мм /540 мм						56,1
	(зона: 1)	491,40	467,31	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	492,34	467,31	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	490,83	467,31	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	491,12	467,31	23,81	8,12	0,00	
65-30-12	до 320 мм /1000 мм						48,6
	(зона: 1)	428,93	404,84	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	429,87	404,84	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	428,36	404,84	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	428,65	404,84	23,81	8,12	0,00	
65-30-13	до 495 мм /1550 мм						32,6
	(зона: 1)	295,65	271,56	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	296,59	271,56	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	295,08	271,56	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	295,37	271,56	23,81	8,12	0,00	
65-30-14	до 660 мм /2070 мм						29,8
	(зона: 1)	272,32	248,23	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	273,26	248,23	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	271,75	248,23	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	272,04	248,23	23,81	8,12	0,00	
65-30-15	до 885 мм /2780 мм						24,5
	(зона: 1)	228,18	204,09	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	229,12	204,09	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	227,61	204,09	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	227,90	204,09	23,81	8,12	0,00	
Таблица 65-31	**Демонтаж осевых вентиляторов.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Демонтаж осевых вентиляторов весом:						
65-31-1	до 0,05 т						567,7
	(зона: 1)	4753,03	4728,94	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	4753,97	4728,94	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	4752,46	4728,94	23,52	8,12	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	4752,75	4728,94	23,81	8,12	0,00	
65-31-2	до 0,1 т						1154
	(зона: 1)	9653,61	9612,82	40,79	13,74	0,00	
	(зона: 2)	9655,20	9612,82	42,38	13,74	0,00	
	(зона: 3)	9652,65	9612,82	39,83	13,74	0,00	
	(зона: 4)	9653,13	9612,82	40,31	13,74	0,00	
Таблица 65-32	**Демонтаж центробежных вентиляторов.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом:						
65-32-1	до 0,05 т						344,1
	(зона: 1)	2890,44	2866,35	24,09	8,12	0,00	
	(зона: 2)	2891,38	2866,35	25,03	8,12	0,00	
	(зона: 3)	2889,87	2866,35	23,52	8,12	0,00	
	(зона: 4)	2890,16	2866,35	23,81	8,12	0,00	
65-32-2	до 0,12 т						847,4
	(зона: 1)	7131,75	7058,84	72,91	24,56	0,00	
	(зона: 2)	7134,59	7058,84	75,75	24,56	0,00	
	(зона: 3)	7130,03	7058,84	71,19	24,56	0,00	
	(зона: 4)	7130,89	7058,84	72,05	24,56	0,00	
65-32-3	до 0,4 т						1367,2
	(зона: 1)	11558,69	11388,78	169,91	57,24	0,00	
	(зона: 2)	11565,31	11388,78	176,53	57,24	0,00	
	(зона: 3)	11554,67	11388,78	165,89	57,24	0,00	
	(зона: 4)	11556,68	11388,78	167,90	57,24	0,00	
65-32-4	до 0,6 т						1754,8
	(зона: 1)	15054,95	14617,48	437,47	147,37	0,00	
	(зона: 2)	15071,98	14617,48	454,50	147,37	0,00	
	(зона: 3)	15044,60	14617,48	427,12	147,37	0,00	
	(зона: 4)	15049,78	14617,48	432,30	147,37	0,00	
65-32-5	до 1,0 т						2107,6
	(зона: 1)	18236,61	17556,31	680,30	229,17	0,00	
	(зона: 2)	18263,09	17556,31	706,78	229,17	0,00	
	(зона: 3)	18220,51	17556,31	664,20	229,17	0,00	
	(зона: 4)	18228,56	17556,31	672,25	229,17	0,00	
Таблица 65-33	**Смена жалюзийных решеток.**						
	Измеритель: **100 жалюзийных решеток**						
65-33-1	Смена жалюзийных решеток						46,19
	(зона: 1)	3359,21	384,76	0,32	0,11	2974,13	
	(зона: 2)	3304,30	384,76	0,33	0,11	2919,21	
	(зона: 3)	3195,44	384,76	0,31	0,11	2810,37	
	(зона: 4)	3250,37	384,76	0,32	0,11	2865,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
Таблица 65-34	**Ремонт вентиляционных коробов.**						
	Измеритель: **100 м^2 поверхности коробов**						
65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов						150
	(зона: 1)	1982,80	1408,50	123,69	8,12	450,61	
	(зона: 2)	1976,32	1408,50	125,48	8,12	442,34	
	(зона: 3)	1952,71	1408,50	118,41	8,12	425,80	
	(зона: 4)	1964,43	1408,50	121,86	8,12	434,07	
(403-9131)	*Плиты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(14,3)*	-
Таблица 65-35	**Прочистка вентиляционных каналов.**						
	Измеритель: **100 м канала**						
65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов						18,7
	(зона: 1)	196,20	155,77	0,32	0,11	40,11	
	(зона: 2)	195,47	155,77	0,33	0,11	39,37	
	(зона: 3)	193,98	155,77	0,31	0,11	37,90	
	(зона: 4)	194,73	155,77	0,32	0,11	38,64	
Подраздел 65.4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ							
Таблица 65-36	**Снятие газовых приборов.**						
	Измеритель: **100 приборов**						
	Снятие бытовых газовых плит:						
65-36-1	с двумя конфорками						30,28
	(зона: 1)	306,88	288,57	18,31	6,17	0,00	
	(зона: 2)	307,59	288,57	19,02	6,17	0,00	
	(зона: 3)	306,45	288,57	17,88	6,17	0,00	
	(зона: 4)	306,66	288,57	18,09	6,17	0,00	
65-36-2	с четырьмя конфорками						61,92
	(зона: 1)	624,15	590,10	34,05	11,47	0,00	
	(зона: 2)	625,47	590,10	35,37	11,47	0,00	
	(зона: 3)	623,34	590,10	33,24	11,47	0,00	
	(зона: 4)	623,74	590,10	33,64	11,47	0,00	
	Снятие:						
65-36-3	колонок						58,69
	(зона: 1)	572,49	559,32	13,17	4,44	0,00	
	(зона: 2)	573,00	559,32	13,68	4,44	0,00	
	(зона: 3)	572,18	559,32	12,86	4,44	0,00	
	(зона: 4)	572,33	559,32	13,01	4,44	0,00	
65-36-4	счетчиков						27,85
	(зона: 1)	267,34	265,41	1,93	0,65	0,00	
	(зона: 2)	267,41	265,41	2,00	0,65	0,00	
	(зона: 3)	267,29	265,41	1,88	0,65	0,00	
	(зона: 4)	267,31	265,41	1,90	0,65	0,00	
65-36-5	водоподогревателей						163,69
	(зона: 1)	1601,40	1559,97	41,43	13,96	0,00	
	(зона: 2)	1603,02	1559,97	43,05	13,96	0,00	
	(зона: 3)	1600,42	1559,97	40,45	13,96	0,00	
	(зона: 4)	1600,91	1559,97	40,94	13,96	0,00	
Таблица 65-37	**Снятие вытяжных труб у газовых приборов.**						
	Измеритель: **100 вытяжных труб**						
	Снятие вытяжных труб у газовых приборов:						
65-37-1	без шибера						67
	(зона: 1)	565,18	558,11	7,07	2,38	0,00	
	(зона: 2)	565,45	558,11	7,34	2,38	0,00	
	(зона: 3)	565,01	558,11	6,90	2,38	0,00	
	(зона: 4)	565,09	558,11	6,98	2,38	0,00	
65-37-2	с шибером						70,5
	(зона: 1)	604,61	587,27	17,34	5,84	0,00	
	(зона: 2)	605,29	587,27	18,02	5,84	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	604,20	587,27	16,93	5,84	0,00	
	(зона: 4)	604,41	587,27	17,14	5,84	0,00	

Подраздел 65.5 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей.

Измеритель: **1 шт.**

	Смена частей канализационного стояка над кровлей:						
65-38-1	патрубка						3,15
	(зона: 1)	159,31	25,58	0,00	0,00	133,73	
	(зона: 2)	157,37	25,58	0,00	0,00	131,79	
	(зона: 3)	155,21	25,58	0,00	0,00	129,63	
	(зона: 4)	156,60	25,58	0,00	0,00	131,02	
65-38-2	флюгарки						1,38
	(зона: 1)	79,64	11,21	0,00	0,00	68,43	
	(зона: 2)	78,38	11,21	0,00	0,00	67,17	
	(зона: 3)	75,87	11,21	0,00	0,00	64,66	
	(зона: 4)	77,13	11,21	0,00	0,00	65,92	

Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Подраздел 66.1 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Таблица 66-1 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб.

Измеритель: **100 м**

	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром:						
66-1-1	50 мм						78,46
	(зона: 1-4)	597,87	597,87	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,09)*	-
66-1-2	100 мм						92,6
	(зона: 1-4)	705,61	705,61	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,18)*	-
66-1-3	150 мм						125,06
	(зона: 1-4)	952,96	952,96	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,47)*	-
66-1-4	200 мм						132,96
	(зона: 1-4)	1013,16	1013,16	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,98)*	-
66-1-5	250 мм						148,43
	(зона: 1-4)	1131,04	1131,04	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,69)*	-

Таблица 66-2 Разборка трубопроводов канализации.

Измеритель: **100 м**

	Разборка трубопроводов канализации:						
66-2-1	из чугунных труб диаметром 50 мм						87,38
	(зона: 1-4)	665,84	665,84	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-2-2	из чугунных труб диаметром 100 мм						130,49
	(зона: 1-4)	994,33	994,33	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,51)*	-
66-2-3	из чугунных труб диаметром 150 мм						176,86
	(зона: 1-4)	1347,67	1347,67	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,43)*	-
66-2-4	из керамических труб диаметром 150 мм						140,73
	(зона: 1-4)	1072,36	1072,36	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3)*	-
66-2-5	из керамических труб диаметром 200 мм						150,61
	(зона: 1-4)	1147,65	1147,65	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,2)*	-
66-2-6	из керамических труб диаметром 250 мм						181,07
	(зона: 1-4)	1379,75	1379,75	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,8)*	-
Таблица 66-3	**Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную.**						
	Измеритель: **1 м³ кладки**						
	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную:						
66-3-1	без очистки кирпича						6,44
	(зона: 1-4)	49,07	49,07	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
66-3-2	с очисткой кирпича						11,4
	(зона: 1-4)	86,87	86,87	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,05)*	-
Таблица 66-4	**Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы						0,6
	(зона: 1)	18,20	4,70	9,64	0,50	3,86	
	(зона: 2)	18,23	4,70	9,74	0,50	3,79	
	(зона: 3)	17,76	4,70	9,41	0,50	3,65	
	(зона: 4)	18,07	4,70	9,65	0,50	3,72	
(403-1003)	*Блоки железобетонные опорные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
Таблица 66-5	**Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ.**						
	Измеритель: **1 м³**						
66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ						10,7
	(зона: 1)	1100,92	83,78	66,79	5,93	950,35	
	(зона: 2)	1082,06	83,78	67,66	5,93	930,62	
	(зона: 3)	1061,21	83,78	66,26	5,93	911,17	
	(зона: 4)	1071,67	83,78	67,55	5,93	920,34	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 66-6	**Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью:						
66-6-1	до 0,1 м^2						27,6
	(зона: 1)	1874,60	241,50	95,21	8,70	1537,89	
	(зона: 2)	1855,32	241,50	96,88	8,70	1516,94	
	(зона: 3)	1831,96	241,50	94,83	8,70	1495,63	
	(зона: 4)	1844,32	241,50	96,59	8,70	1506,23	
66-6-2	до 0,2 м^2						21,2
	(зона: 1)	1818,60	185,50	95,21	8,70	1537,89	
	(зона: 2)	1799,32	185,50	96,88	8,70	1516,94	
	(зона: 3)	1775,96	185,50	94,83	8,70	1495,63	
	(зона: 4)	1788,32	185,50	96,59	8,70	1506,23	
Таблица 66-7	**Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер.**						
	Измеритель: **100 м^2 оштукатуренной поверхности**						
66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер						180
	(зона: 1)	2696,29	1557,00	0,00	0,00	1139,29	
	(зона: 2)	2675,38	1557,00	0,00	0,00	1118,38	
	(зона: 3)	2633,57	1557,00	0,00	0,00	1076,57	
	(зона: 4)	2654,48	1557,00	0,00	0,00	1097,48	
Таблица 66-8	**Демонтаж чугунных люков.**						
	Измеритель: **1 люк**						
66-8-1	Демонтаж чугунных люков						2,27
	(зона: 1-4)	17,46	17,46	0,00	0,00	0,00	
Таблица 66-9	**Установка лестниц в существующих тепловых камерах.**						
	Измеритель: **1 т**						
	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами:						
66-9-1	кирпичными						31,8
	(зона: 1)	15266,63	303,05	219,92	12,77	14743,66	
	(зона: 2)	15001,15	303,05	224,97	12,77	14473,13	
	(зона: 3)	14453,36	303,05	218,23	12,77	13932,08	
	(зона: 4)	14728,87	303,05	223,22	12,77	14202,60	
66-9-2	бетонными						37
	(зона: 1)	15448,83	352,61	352,56	25,45	14743,66	
	(зона: 2)	15185,63	352,61	359,89	25,45	14473,13	
	(зона: 3)	14636,77	352,61	352,08	25,45	13932,08	
	(зона: 4)	14914,74	352,61	359,53	25,45	14202,60	
Таблица 66-10	**Очистка камер от грязи и ила.**						
	Измеритель: **1 м^3 ила, грязи**						
	Очистка камер:						
66-10-1	от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем						5,24
	(зона: 1-4)	39,61	39,61	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-10-2	от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов						6,38
	(зона: 1-4)	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	
66-10-3	от сухого ила и грязи без труб и арматуры						4,32
	(зона: 1-4)	32,66	32,66	0,00	0,00	0,00	
66-10-4	от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем						6,58
	(зона: 1)	58,12	49,74	8,38	0,00	0,00	
	(зона: 2)	58,32	49,74	8,58	0,00	0,00	
	(зона: 3)	57,79	49,74	8,05	0,00	0,00	
	(зона: 4)	57,97	49,74	8,23	0,00	0,00	
66-10-5	от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов						8,02
	(зона: 1)	70,82	60,63	10,19	0,00	0,00	
	(зона: 2)	71,07	60,63	10,44	0,00	0,00	
	(зона: 3)	70,42	60,63	9,79	0,00	0,00	
	(зона: 4)	70,64	60,63	10,01	0,00	0,00	
66-10-6	от мокрого ила и грязи без труб и арматуры						5,45
	(зона: 1)	48,13	41,20	6,93	0,00	0,00	
	(зона: 2)	48,31	41,20	7,11	0,00	0,00	
	(зона: 3)	47,86	41,20	6,66	0,00	0,00	
	(зона: 4)	48,01	41,20	6,81	0,00	0,00	
Таблица 66-11	**Очистка проходных и полупроходных каналов.**						
	Измеритель: **1 м³ ила, грязи**						
	Очистка проходных и полупроходных каналов:						
66-11-1	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м						4,93
	(зона: 1-4)	37,27	37,27	0,00	0,00	0,00	
66-11-2	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м						5,96
	(зона: 1-4)	45,06	45,06	0,00	0,00	0,00	
66-11-3	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м						7,3
	(зона: 1-4)	55,19	55,19	0,00	0,00	0,00	
66-11-4	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м						6,38
	(зона: 1-4)	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	
66-11-5	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м						9,57
	(зона: 1-4)	72,35	72,35	0,00	0,00	0,00	
66-11-6	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м						7,1
	(зона: 1-4)	53,68	53,68	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-11-7	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м *(зона: 1-4)*	65,32	65,32	0,00	0,00	0,00	8,64
66-11-8	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м *(зона: 1-4)*	80,14	80,14	0,00	0,00	0,00	10,6
66-11-9	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м *(зона: 1-4)*	69,25	69,25	0,00	0,00	0,00	9,16
66-11-10	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м *(зона: 1-4)*	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	14
66-11-11	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м *(зона: 1-4)*	46,65	46,65	0,00	0,00	0,00	6,17
66-11-12	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м *(зона: 1-4)*	56,78	56,78	0,00	0,00	0,00	7,51
66-11-13	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м *(зона: 1-4)*	77,87	77,87	0,00	0,00	0,00	10,3
66-11-14	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м *(зона: 1-4)*	61,46	61,46	0,00	0,00	0,00	8,13
66-11-15	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м *(зона: 1-4)*	92,23	92,23	0,00	0,00	0,00	12,2
66-11-16	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м *(зона: 1-4)*	67,66	67,66	0,00	0,00	0,00	8,95
66-11-17	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м *(зона: 1-4)*	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	10,9
66-11-18	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м *(зона: 1-4)*	102,82	102,82	0,00	0,00	0,00	13,6
66-11-19	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м *(зона: 1-4)*	89,21	89,21	0,00	0,00	0,00	11,8
66-11-20	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м *(зона: 1-4)*	136,08	136,08	0,00	0,00	0,00	18

Таблица 66-12 Очистка непроходных каналов от ила и грязи.

Измеритель: **1 м^3 ила, грязи**

Очистка непроходных каналов:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-12-1	от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м *(зона: 1-4)*	26,38	26,38	0,00	0,00	0,00	3,49
66-12-2	от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м *(зона: 1-4)*	36,51	36,51	0,00	0,00	0,00	4,83
66-12-3	от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м *(зона: 1-4)*	33,42	33,42	0,00	0,00	0,00	4,42
66-12-4	от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м *(зона: 1-4)*	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	6,27
66-12-5	от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м *(зона: 1-4)*	32,66	32,66	0,00	0,00	0,00	4,32
66-12-6	от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м *(зона: 1-4)*	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	6,07
66-12-7	от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м *(зона: 1-4)*	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00	5,55
66-12-8	от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м *(зона: 1-4)*	59,88	59,88	0,00	0,00	0,00	7,92
Таблица 66-13	**Проверка крепления трубопроводов.**						
	Измеритель: **1 км теплотрассы**						
	Проверка крепления трубопроводов:						
66-13-1	при однотрубной прокладке труб диаметром до 200 мм *(зона: 1-4)*	164,18	164,18	0,00	0,00	0,00	20,6
66-13-2	при однотрубной прокладке труб диаметром до 400 мм *(зона: 1-4)*	246,27	246,27	0,00	0,00	0,00	30,9
66-13-3	при однотрубной прокладке труб диаметром до 500 мм *(зона: 1-4)*	410,46	410,46	0,00	0,00	0,00	51,5
66-13-4	при однотрубной прокладке труб диаметром до 700 мм *(зона: 1-4)*	574,64	574,64	0,00	0,00	0,00	72,1
66-13-5	при однотрубной прокладке труб диаметром до 800 мм *(зона: 1-4)*	738,82	738,82	0,00	0,00	0,00	92,7
66-13-6	при однотрубной прокладке труб диаметром до 900 мм *(зона: 1-4)*	900,61	900,61	0,00	0,00	0,00	113
66-13-7	при однотрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм *(зона: 1-4)*	1067,98	1067,98	0,00	0,00	0,00	134

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-13-8	при однотрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм						165
	(зона: 1-4)	1315,05	1315,05	0,00	0,00	0,00	
66-13-9	при однотрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм						185
	(зона: 1-4)	1474,45	1474,45	0,00	0,00	0,00	
66-13-10	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 200 мм						30,9
	(зона: 1-4)	246,27	246,27	0,00	0,00	0,00	
66-13-11	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 400 мм						51,5
	(зона: 1-4)	410,46	410,46	0,00	0,00	0,00	
66-13-12	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 500 мм						72,1
	(зона: 1-4)	574,64	574,64	0,00	0,00	0,00	
66-13-13	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 700 мм						103
	(зона: 1-4)	820,91	820,91	0,00	0,00	0,00	
66-13-14	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 800 мм						134
	(зона: 1-4)	1067,98	1067,98	0,00	0,00	0,00	
66-13-15	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 900 мм						154
	(зона: 1-4)	1227,38	1227,38	0,00	0,00	0,00	
66-13-16	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм						175
	(зона: 1-4)	1394,75	1394,75	0,00	0,00	0,00	
66-13-17	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм						206
	(зона: 1-4)	1641,82	1641,82	0,00	0,00	0,00	
66-13-18	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм						237
	(зона: 1-4)	1888,89	1888,89	0,00	0,00	0,00	
Таблица 66-14	**Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб.**						
	Измеритель: **1 вставка длиной 1 м**						
	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром:						
66-14-1	до 100 мм						3,6
	(зона: 1)	147,99	34,85	38,03	0,00	75,11	
	(зона: 2)	148,90	34,85	40,16	0,00	73,89	
	(зона: 3)	145,44	34,85	37,50	0,00	73,09	
	(зона: 4)	146,79	34,85	38,49	0,00	73,45	
66-14-2	до 200 мм						5,4
	(зона: 1)	333,58	52,27	65,82	0,00	215,49	
	(зона: 2)	335,20	52,27	70,95	0,00	211,98	
	(зона: 3)	327,74	52,27	65,64	0,00	209,83	
	(зона: 4)	330,26	52,27	67,19	0,00	210,80	
66-14-3	до 300 мм						8,08
	(зона: 1)	566,04	78,21	126,78	3,15	361,05	
	(зона: 2)	569,21	78,21	135,84	3,15	355,16	
	(зона: 3)	556,65	78,21	127,17	3,15	351,27	
	(зона: 4)	561,09	78,21	129,84	3,15	353,04	
66-14-4	до 400 мм						9,82
	(зона: 1)	1172,24	95,06	134,72	3,15	942,46	
	(зона: 2)	1164,83	95,06	144,60	3,15	925,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1120,87	95,06	135,24	3,15	890,57	
	(зона: 4)	1141,00	95,06	138,07	3,15	907,87	
66-14-5	до 500 мм						13,1
	(зона: 1)	1139,19	126,81	168,13	3,15	844,25	
	(зона: 2)	1138,94	126,81	181,60	3,15	830,53	
	(зона: 3)	1118,22	126,81	169,08	3,15	822,33	
	(зона: 4)	1125,41	126,81	172,59	3,15	826,01	
66-14-6	до 600 мм						15,1
	(зона: 1)	1305,08	146,17	201,08	3,15	957,83	
	(зона: 2)	1306,56	146,17	218,11	3,15	942,28	
	(зона: 3)	1281,45	146,17	202,43	3,15	932,85	
	(зона: 4)	1289,87	146,17	206,61	3,15	937,09	
66-14-7	до 700 мм						16,1
	(зона: 1)	2291,74	155,85	222,42	3,15	1913,47	
	(зона: 2)	2275,94	155,85	241,71	3,15	1878,38	
	(зона: 3)	2188,06	155,85	224,07	3,15	1808,14	
	(зона: 4)	2227,78	155,85	228,67	3,15	1843,26	
66-14-8	до 800 мм						17,9
	(зона: 1)	2699,33	173,27	274,25	3,15	2251,81	
	(зона: 2)	2682,91	173,27	299,13	3,15	2210,51	
	(зона: 3)	2577,68	173,27	276,56	3,15	2127,85	
	(зона: 4)	2624,66	173,27	282,21	3,15	2169,18	
66-14-9	до 900 мм						22,4
	(зона: 1)	2354,59	216,83	317,79	5,04	1819,97	
	(зона: 2)	2353,00	216,83	345,81	5,04	1790,36	
	(зона: 3)	2308,92	216,83	320,50	5,04	1771,59	
	(зона: 4)	2323,89	216,83	326,97	5,04	1780,09	
66-14-10	до 1000 мм						26,9
	(зона: 1)	3711,28	260,39	367,74	5,04	3083,15	
	(зона: 2)	3688,09	260,39	401,10	5,04	3026,60	
	(зона: 3)	3544,95	260,39	371,13	5,04	2913,43	
	(зона: 4)	3609,00	260,39	378,60	5,04	2970,01	
66-14-11	до 1200 мм						33,8
	(зона: 1)	3614,88	327,18	445,72	5,04	2841,98	
	(зона: 2)	3610,24	327,18	487,44	5,04	2795,62	
	(зона: 3)	3542,22	327,18	450,11	5,04	2764,93	
	(зона: 4)	3565,26	327,18	459,16	5,04	2778,92	
66-14-12	до 1400 мм						38,7
	(зона: 1)	4992,83	374,62	479,11	5,04	4139,10	
	(зона: 2)	4970,41	374,62	524,37	5,04	4071,42	
	(зона: 3)	4883,06	374,62	483,97	5,04	4024,47	
	(зона: 4)	4914,32	374,62	493,69	5,04	4046,01	
Таблица 66-15	**Замена участков трубопроводов.**						
	Измеритель: **1 вставка длиной 6 м**						
	Замена участков трубопроводов диаметром:						
66-15-1	до 100 мм						5,86
	(зона: 1)	552,41	52,51	91,59	5,17	408,31	
	(зона: 2)	548,92	52,51	94,70	5,17	401,71	
	(зона: 3)	541,88	52,51	90,94	5,17	398,43	
	(зона: 4)	545,23	52,51	92,86	5,17	399,86	
66-15-2	до 200 мм						9,8
	(зона: 1)	1403,26	87,81	119,38	5,17	1196,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1390,09	87,81	125,48	5,17	1176,80	
	(зона: 3)	1374,20	87,81	119,09	5,17	1167,30	
	(зона: 4)	1380,78	87,81	121,56	5,17	1171,41	
66-15-3	до 300 мм						13,5
	(зона: 1)	2230,61	120,96	153,27	5,17	1956,38	
	(зона: 2)	2208,75	120,96	162,96	5,17	1924,83	
	(зона: 3)	2183,39	120,96	153,45	5,17	1908,98	
	(зона: 4)	2193,44	120,96	156,61	5,17	1915,87	
66-15-4	до 400 мм						15,5
	(зона: 1)	5669,11	138,88	161,21	5,17	5369,02	
	(зона: 2)	5581,12	138,88	171,73	5,17	5270,51	
	(зона: 3)	5373,87	138,88	161,51	5,17	5073,48	
	(зона: 4)	5475,72	138,88	164,84	5,17	5172,00	
66-15-5	до 500 мм						14,51
	(зона: 1)	5047,07	130,01	194,62	5,17	4722,44	
	(зона: 2)	4985,11	130,01	208,73	5,17	4646,37	
	(зона: 3)	4934,47	130,01	195,35	5,17	4609,11	
	(зона: 4)	4954,57	130,01	199,35	5,17	4625,21	
66-15-6	до 600 мм						16,87
	(зона: 1)	5719,12	151,16	227,57	5,17	5340,39	
	(зона: 2)	5650,80	151,16	245,23	5,17	5254,41	
	(зона: 3)	5591,95	151,16	228,71	5,17	5212,08	
	(зона: 4)	5614,94	151,16	233,37	5,17	5230,41	
66-15-7	до 700 мм						18,74
	(зона: 1)	11282,90	167,91	248,91	5,17	10866,08	
	(зона: 2)	11103,47	167,91	268,84	5,17	10666,72	
	(зона: 3)	10686,19	167,91	250,34	5,17	10267,94	
	(зона: 4)	10890,68	167,91	255,44	5,17	10467,33	
66-15-8	до 800 мм						20,9
	(зона: 1)	13295,05	187,26	300,75	5,17	12807,04	
	(зона: 2)	13085,59	187,26	326,26	5,17	12572,07	
	(зона: 3)	12592,16	187,26	302,84	5,17	12102,06	
	(зона: 4)	12833,30	187,26	308,98	5,17	12337,06	
66-15-9	до 900 мм						24,62
	(зона: 1)	10573,49	220,60	351,92	5,17	10000,97	
	(зона: 2)	10442,16	220,60	381,61	5,17	9839,95	
	(зона: 3)	10334,68	220,60	354,30	5,17	9759,78	
	(зона: 4)	10376,64	220,60	361,44	5,17	9794,60	
66-15-10	до 1000 мм						27,51
	(зона: 1)	18099,89	246,49	401,87	5,17	17451,53	
	(зона: 2)	17814,73	246,49	436,90	5,17	17131,34	
	(зона: 3)	17142,30	246,49	404,92	5,17	16490,89	
	(зона: 4)	17470,68	246,49	413,08	5,17	16811,11	
66-15-11	до 1200 мм						35,82
	(зона: 1)	16181,91	320,95	479,85	5,17	15381,11	
	(зона: 2)	15977,40	320,95	523,24	5,17	15133,21	
	(зона: 3)	15813,33	320,95	483,91	5,17	15008,47	
	(зона: 4)	15877,35	320,95	493,63	5,17	15062,77	
66-15-12	до 1400 мм						43,93
	(зона: 1)	22955,63	393,61	541,48	5,17	22020,54	
	(зона: 2)	22650,60	393,61	591,50	5,17	21665,49	
	(зона: 3)	22424,36	393,61	546,32	5,17	21484,43	
	(зона: 4)	22514,32	393,61	557,29	5,17	21563,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 66-16	**Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб:						
66-16-1	до 50 мм						22,4
	(зона: 1)	415,98	186,59	217,64	21,06	11,75	
	(зона: 2)	418,66	186,59	220,53	21,06	11,54	
	(зона: 3)	415,49	186,59	217,80	21,06	11,10	
	(зона: 4)	419,71	186,59	221,80	21,06	11,32	
66-16-2	до 80 мм						33,8
	(зона: 1)	548,26	281,55	248,55	24,46	18,16	
	(зона: 2)	551,27	281,55	251,88	24,46	17,84	
	(зона: 3)	547,65	281,55	248,94	24,46	17,16	
	(зона: 4)	552,50	281,55	253,45	24,46	17,50	
66-16-3	до 100 мм						35,1
	(зона: 1)	562,95	292,38	248,55	24,46	22,02	
	(зона: 2)	565,88	292,38	251,88	24,46	21,62	
	(зона: 3)	562,12	292,38	248,94	24,46	20,80	
	(зона: 4)	567,04	292,38	253,45	24,46	21,21	
66-16-4	до 150 мм						37,8
	(зона: 1)	635,94	314,87	280,54	27,99	40,53	
	(зона: 2)	639,00	314,87	284,32	27,99	39,81	
	(зона: 3)	634,33	314,87	281,17	27,99	38,29	
	(зона: 4)	640,12	314,87	286,20	27,99	39,05	
66-16-5	до 200 мм						43,5
	(зона: 1)	740,68	362,36	311,45	31,40	66,87	
	(зона: 2)	743,70	362,36	315,66	31,40	65,68	
	(зона: 3)	737,85	362,36	312,31	31,40	63,18	
	(зона: 4)	744,64	362,36	317,85	31,40	64,43	
66-16-6	до 250 мм						59,6
	(зона: 1)	1016,26	496,47	408,71	42,12	111,08	
	(зона: 2)	1019,85	496,47	414,28	42,12	109,10	
	(зона: 3)	1011,71	496,47	410,30	42,12	104,94	
	(зона: 4)	1020,93	496,47	417,44	42,12	107,02	
66-16-7	до 300 мм						66,3
	(зона: 1)	1154,90	552,28	470,54	48,93	132,08	
	(зона: 2)	1158,98	552,28	476,97	48,93	129,73	
	(зона: 3)	1149,64	552,28	472,58	48,93	124,78	
	(зона: 4)	1160,28	552,28	480,75	48,93	127,25	
66-16-8	до 400 мм						90,8
	(зона: 1)	1422,13	756,36	494,53	51,32	171,24	
	(зона: 2)	1425,90	756,36	501,35	51,32	168,19	
	(зона: 3)	1415,03	756,36	496,89	51,32	161,78	
	(зона: 4)	1426,82	756,36	505,47	51,32	164,99	
66-16-9	до 500 мм						108
	(зона: 1)	1740,28	899,64	628,40	66,33	212,24	
	(зона: 2)	1745,14	899,64	637,04	66,33	208,46	
	(зона: 3)	1731,78	899,64	631,62	66,33	200,52	
	(зона: 4)	1746,52	899,64	642,39	66,33	204,49	
66-16-10	до 600 мм						122
	(зона: 1)	1961,18	1016,26	692,52	73,39	252,40	
	(зона: 2)	1966,22	1016,26	702,05	73,39	247,91	
	(зона: 3)	1950,94	1016,26	696,22	73,39	238,46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1967,50	1016,26	708,05	73,39	243,19	
66-16-11	до 700 мм						149
	(зона: 1)	2340,38	1241,17	814,05	83,86	285,16	
	(зона: 2)	2346,38	1241,17	825,13	83,86	280,08	
	(зона: 3)	2327,77	1241,17	817,19	83,86	269,41	
	(зона: 4)	2347,34	1241,17	831,43	83,86	274,74	
66-16-12	до 800 мм						217
	(зона: 1)	3071,88	1807,61	942,15	97,98	322,12	
	(зона: 2)	3079,03	1807,61	955,03	97,98	316,39	
	(зона: 3)	3058,19	1807,61	946,25	97,98	304,33	
	(зона: 4)	3080,57	1807,61	962,60	97,98	310,36	
66-16-13	до 1000 мм						234
	(зона: 1)	3643,42	1949,22	1194,98	125,85	499,22	
	(зона: 2)	3650,95	1949,22	1211,39	125,85	490,34	
	(зона: 3)	3621,83	1949,22	1200,96	125,85	471,65	
	(зона: 4)	3651,70	1949,22	1221,48	125,85	481,00	
66-16-14	до 1200 мм						321
	(зона: 1)	5069,23	2673,93	1416,97	150,31	978,33	
	(зона: 2)	5071,34	2673,93	1436,48	150,31	960,93	
	(зона: 3)	5022,82	2673,93	1424,60	150,31	924,29	
	(зона: 4)	5065,31	2673,93	1448,77	150,31	942,61	
66-16-15	до 1400 мм						373
	(зона: 1)	5819,02	3107,09	1577,14	167,97	1134,79	
	(зона: 2)	5820,57	3107,09	1598,88	167,97	1114,60	
	(зона: 3)	5765,15	3107,09	1585,95	167,97	1072,11	
	(зона: 4)	5813,21	3107,09	1612,77	167,97	1093,35	
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб:							
66-16-16	до 50 мм						32,7
	(зона: 1)	531,01	272,39	246,87	24,46	11,75	
	(зона: 2)	534,06	272,39	250,13	24,46	11,54	
	(зона: 3)	530,64	272,39	247,15	24,46	11,10	
	(зона: 4)	535,32	272,39	251,61	24,46	11,32	
66-16-17	до 80 мм						33,8
	(зона: 1)	582,90	281,55	283,19	28,50	18,16	
	(зона: 2)	586,35	281,55	286,96	28,50	17,84	
	(зона: 3)	582,43	281,55	283,72	28,50	17,16	
	(зона: 4)	587,84	281,55	288,79	28,50	17,50	
66-16-18	до 100 мм						35,1
	(зона: 1)	597,59	292,38	283,19	28,50	22,02	
	(зона: 2)	600,96	292,38	286,96	28,50	21,62	
	(зона: 3)	596,90	292,38	283,72	28,50	20,80	
	(зона: 4)	602,38	292,38	288,79	28,50	21,21	
66-16-19	до 150 мм						48,1
	(зона: 1)	759,64	400,67	318,44	32,41	40,53	
	(зона: 2)	763,17	400,67	322,69	32,41	39,81	
	(зона: 3)	758,17	400,67	319,21	32,41	38,29	
	(зона: 4)	764,57	400,67	324,85	32,41	39,05	
66-16-20	до 200 мм						53,8
	(зона: 1)	869,78	448,15	354,76	36,44	66,87	
	(зона: 2)	873,34	448,15	359,51	36,44	65,68	
	(зона: 3)	867,12	448,15	355,79	36,44	63,18	
	(зона: 4)	874,61	448,15	362,03	36,44	64,43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-16-21	до 250 мм						59,6
	(зона: 1)	1074,73	496,47	467,18	48,93	111,08	
	(зона: 2)	1079,05	496,47	473,48	48,93	109,10	
	(зона: 3)	1070,40	496,47	468,99	48,93	104,94	
	(зона: 4)	1080,57	496,47	477,08	48,93	107,02	
66-16-22	до 300 мм						76,6
	(зона: 1)	1308,91	638,08	538,75	56,87	132,08	
	(зона: 2)	1313,84	638,08	546,03	56,87	129,73	
	(зона: 3)	1303,92	638,08	541,06	56,87	124,78	
	(зона: 4)	1315,65	638,08	550,32	56,87	127,25	
66-16-23	до 400 мм						90,8
	(зона: 1)	1540,14	756,36	612,54	65,07	171,24	
	(зона: 2)	1545,40	756,36	620,85	65,07	168,19	
	(зона: 3)	1533,51	756,36	615,37	65,07	161,78	
	(зона: 4)	1547,19	756,36	625,84	65,07	164,99	
66-16-24	до 500 мм						119
	(зона: 1)	1923,94	991,27	720,43	77,05	212,24	
	(зона: 2)	1929,95	991,27	730,22	77,05	208,46	
	(зона: 3)	1915,80	991,27	724,01	77,05	200,52	
	(зона: 4)	1932,01	991,27	736,25	77,05	204,49	
66-16-25	до 600 мм						153
	(зона: 1)	2322,27	1274,49	795,38	85,37	252,40	
	(зона: 2)	2328,60	1274,49	806,20	85,37	247,91	
	(зона: 3)	2312,43	1274,49	799,48	85,37	238,46	
	(зона: 4)	2330,63	1274,49	812,95	85,37	243,19	
66-16-26	до 700 мм						170,1
	(зона: 1)	2633,07	1416,93	930,98	97,48	285,16	
	(зона: 2)	2640,54	1416,93	943,53	97,48	280,08	
	(зона: 3)	2620,92	1416,93	934,58	97,48	269,41	
	(зона: 4)	2642,36	1416,93	950,69	97,48	274,74	
66-16-27	до 800 мм						188,1
	(зона: 1)	2967,56	1566,87	1078,57	113,87	322,12	
	(зона: 2)	2976,42	1566,87	1093,16	113,87	316,39	
	(зона: 3)	2954,40	1566,87	1083,20	113,87	304,33	
	(зона: 4)	2978,97	1566,87	1101,74	113,87	310,36	
66-16-28	до 1000 мм						254,1
	(зона: 1)	3985,17	2116,65	1369,30	146,15	499,22	
	(зона: 2)	3994,88	2116,65	1387,89	146,15	490,34	
	(зона: 3)	3964,25	2116,65	1375,95	146,15	471,65	
	(зона: 4)	3996,92	2116,65	1399,27	146,15	481,00	
66-16-29	до 1200 мм						342,1
	(зона: 1)	5453,95	2849,69	1625,93	174,65	978,33	
	(зона: 2)	5458,68	2849,69	1648,06	174,65	960,93	
	(зона: 3)	5408,35	2849,69	1634,37	174,65	924,29	
	(зона: 4)	5454,20	2849,69	1661,90	174,65	942,61	
66-16-30	до 1400 мм						403,9
	(зона: 1)	6309,20	3364,49	1809,92	195,08	1134,79	
	(зона: 2)	6313,68	3364,49	1834,59	195,08	1114,60	
	(зона: 3)	6256,24	3364,49	1819,64	195,08	1072,11	
	(зона: 4)	6308,04	3364,49	1850,20	195,08	1093,35	
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб:						
66-16-31	до 50 мм						32,7
	(зона: 1)	346,87	272,39	62,73	0,00	11,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	347,98	272,39	64,05	0,00	11,54	
	(зона: 3)	344,78	272,39	61,29	0,00	11,10	
	(зона: 4)	346,49	272,39	62,78	0,00	11,32	
66-16-32	до 80 мм						33,8
	(зона: 1)	364,11	281,55	64,40	0,00	18,16	
	(зона: 2)	365,18	281,55	65,79	0,00	17,84	
	(зона: 3)	361,79	281,55	63,08	0,00	17,16	
	(зона: 4)	363,66	281,55	64,61	0,00	17,50	
66-16-33	до 100 мм						45,4
	(зона: 1)	473,15	378,18	72,95	0,00	22,02	
	(зона: 2)	474,37	378,18	74,57	0,00	21,62	
	(зона: 3)	470,31	378,18	71,33	0,00	20,80	
	(зона: 4)	472,39	378,18	73,00	0,00	21,21	
66-16-34	до 150 мм						48,1
	(зона: 1)	515,83	400,67	74,63	0,00	40,53	
	(зона: 2)	516,80	400,67	76,32	0,00	39,81	
	(зона: 3)	512,09	400,67	73,13	0,00	38,29	
	(зона: 4)	514,55	400,67	74,83	0,00	39,05	
66-16-35	до 200 мм						53,8
	(зона: 1)	591,33	448,15	76,31	0,00	66,87	
	(зона: 2)	591,89	448,15	78,06	0,00	65,68	
	(зона: 3)	586,25	448,15	74,92	0,00	63,18	
	(зона: 4)	589,25	448,15	76,67	0,00	64,43	
66-16-36	до 250 мм						69,9
	(зона: 1)	783,70	582,27	90,35	0,00	111,08	
	(зона: 2)	783,91	582,27	92,54	0,00	109,10	
	(зона: 3)	776,23	582,27	89,02	0,00	104,94	
	(зона: 4)	780,32	582,27	91,03	0,00	107,02	
66-16-37	до 300 мм						86,9
	(зона: 1)	958,21	723,88	102,25	0,00	132,08	
	(зона: 2)	958,41	723,88	104,80	0,00	129,73	
	(зона: 3)	949,52	723,88	100,86	0,00	124,78	
	(зона: 4)	954,21	723,88	103,08	0,00	127,25	
66-16-38	до 400 мм						101
	(зона: 1)	1126,79	841,33	114,22	0,00	171,24	
	(зона: 2)	1126,65	841,33	117,13	0,00	168,19	
	(зона: 3)	1115,89	841,33	112,78	0,00	161,78	
	(зона: 4)	1121,52	841,33	115,20	0,00	164,99	
66-16-39	до 500 мм						129
	(зона: 1)	1423,41	1074,57	136,60	0,00	212,24	
	(зона: 2)	1423,21	1074,57	140,18	0,00	208,46	
	(зона: 3)	1410,00	1074,57	134,91	0,00	200,52	
	(зона: 4)	1416,79	1074,57	137,73	0,00	204,49	
66-16-40	до 600 мм						163
	(зона: 1)	1767,63	1357,79	157,44	0,00	252,40	
	(зона: 2)	1767,33	1357,79	161,63	0,00	247,91	
	(зона: 3)	1751,65	1357,79	155,40	0,00	238,46	
	(зона: 4)	1759,54	1357,79	158,56	0,00	243,19	
66-16-41	до 700 мм						180
	(зона: 1)	1982,21	1499,40	197,65	0,00	285,16	
	(зона: 2)	1981,97	1499,40	202,49	0,00	280,08	
	(зона: 3)	1963,22	1499,40	194,41	0,00	269,41	
	(зона: 4)	1972,81	1499,40	198,67	0,00	274,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-16-42	до 800 мм						208
	(зона: 1)	2276,61	1732,64	221,85	0,00	322,12	
	(зона: 2)	2276,45	1732,64	227,42	0,00	316,39	
	(зона: 3)	2255,45	1732,64	218,48	0,00	304,33	
	(зона: 4)	2266,17	1732,64	223,17	0,00	310,36	
66-16-43	до 1000 мм						265
	(зона: 1)	2959,17	2207,45	252,50	0,00	499,22	
	(зона: 2)	2956,85	2207,45	259,06	0,00	490,34	
	(зона: 3)	2928,58	2207,45	249,48	0,00	471,65	
	(зона: 4)	2943,22	2207,45	254,77	0,00	481,00	
66-16-44	до 1200 мм						363
	(зона: 1)	4292,46	3023,79	290,34	0,00	978,33	
	(зона: 2)	4282,79	3023,79	298,07	0,00	960,93	
	(зона: 3)	4235,34	3023,79	287,26	0,00	924,29	
	(зона: 4)	4259,63	3023,79	293,23	0,00	942,61	
66-16-45	до 1400 мм						435
	(зона: 1)	5091,98	3623,55	333,64	0,00	1134,79	
	(зона: 2)	5080,78	3623,55	342,63	0,00	1114,60	
	(зона: 3)	5025,61	3623,55	329,95	0,00	1072,11	
	(зона: 4)	5053,56	3623,55	336,66	0,00	1093,35	
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб:						
66-16-46	до 50 мм						32,7
	(зона: 1)	320,97	272,39	36,83	0,00	11,75	
	(зона: 2)	321,38	272,39	37,45	0,00	11,54	
	(зона: 3)	319,78	272,39	36,29	0,00	11,10	
	(зона: 4)	321,09	272,39	37,38	0,00	11,32	
66-16-47	до 80 мм						33,8
	(зона: 1)	338,21	281,55	38,50	0,00	18,16	
	(зона: 2)	338,58	281,55	39,19	0,00	17,84	
	(зона: 3)	336,79	281,55	38,08	0,00	17,16	
	(зона: 4)	338,26	281,55	39,21	0,00	17,50	
66-16-48	до 100 мм						45,4
	(зона: 1)	438,70	378,18	38,50	0,00	22,02	
	(зона: 2)	438,99	378,18	39,19	0,00	21,62	
	(зона: 3)	437,06	378,18	38,08	0,00	20,80	
	(зона: 4)	438,60	378,18	39,21	0,00	21,21	
66-16-49	до 150 мм						48,1
	(зона: 1)	481,38	400,67	40,18	0,00	40,53	
	(зона: 2)	481,42	400,67	40,94	0,00	39,81	
	(зона: 3)	478,84	400,67	39,88	0,00	38,29	
	(зона: 4)	480,77	400,67	41,05	0,00	39,05	
Таблица 66-17	**Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб:						
66-17-1	до 50 мм						53,3
	(зона: 1)	839,63	440,26	387,62	40,86	11,75	
	(зона: 2)	844,45	440,26	392,65	40,86	11,54	
	(зона: 3)	839,81	440,26	388,45	40,86	11,10	
	(зона: 4)	846,75	440,26	395,17	40,86	11,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-17-2	до 80 мм						54,4
	(зона: 1)	856,80	449,34	389,30	40,86	18,16	
	(зона: 2)	861,58	449,34	394,40	40,86	17,84	
	(зона: 3)	856,74	449,34	390,24	40,86	17,16	
	(зона: 4)	863,85	449,34	397,01	40,86	17,50	
66-17-3	до 100 мм						66
	(зона: 1)	1025,77	545,16	458,59	48,93	22,02	
	(зона: 2)	1031,34	545,16	464,56	48,93	21,62	
	(зона: 3)	1025,76	545,16	459,80	48,93	20,80	
	(зона: 4)	1034,05	545,16	467,68	48,93	21,21	
66-17-4	до 150 мм						68,7
	(зона: 1)	1068,26	567,46	460,27	48,93	40,53	
	(зона: 2)	1073,57	567,46	466,30	48,93	39,81	
	(зона: 3)	1067,35	567,46	461,60	48,93	38,29	
	(зона: 4)	1076,03	567,46	469,52	48,93	39,05	
66-17-5	до 200 мм						84,7
	(зона: 1)	1297,73	699,62	531,24	57,00	66,87	
	(зона: 2)	1303,51	699,62	538,21	57,00	65,68	
	(зона: 3)	1295,75	699,62	532,95	57,00	63,18	
	(зона: 4)	1306,08	699,62	542,03	57,00	64,43	
66-17-6	до 250 мм						101
	(зона: 1)	1553,27	834,26	607,93	65,32	111,08	
	(зона: 2)	1559,36	834,26	616,00	65,32	109,10	
	(зона: 3)	1549,49	834,26	610,29	65,32	104,94	
	(зона: 4)	1561,92	834,26	620,64	65,32	107,02	
66-17-7	до 300 мм						138
	(зона: 1)	2093,29	1139,88	821,33	89,78	132,08	
	(зона: 2)	2101,78	1139,88	832,17	89,78	129,73	
	(зона: 3)	2089,40	1139,88	824,74	89,78	124,78	
	(зона: 4)	2105,67	1139,88	838,54	89,78	127,25	
66-17-8	до 400 мм						153
	(зона: 1)	2329,06	1263,78	894,04	97,85	171,24	
	(зона: 2)	2337,85	1263,78	905,88	97,85	168,19	
	(зона: 3)	2323,52	1263,78	897,96	97,85	161,78	
	(зона: 4)	2341,73	1263,78	912,96	97,85	164,99	
66-17-9	до 500 мм						191
	(зона: 1)	2899,02	1577,66	1109,12	122,32	212,24	
	(зона: 2)	2909,91	1577,66	1123,79	122,32	208,46	
	(зона: 3)	2892,38	1577,66	1114,20	122,32	200,52	
	(зона: 4)	2914,85	1577,66	1132,70	122,32	204,49	
66-17-10	до 600 мм						216
	(зона: 1)	3211,97	1784,16	1175,41	129,63	252,40	
	(зона: 2)	3223,07	1784,16	1191,00	129,63	247,91	
	(зона: 3)	3203,60	1784,16	1180,98	129,63	238,46	
	(зона: 4)	3227,91	1784,16	1200,56	129,63	243,19	
66-17-11	до 700 мм						242
	(зона: 1)	3638,39	1998,92	1354,31	146,78	285,16	
	(зона: 2)	3651,19	1998,92	1372,19	146,78	280,08	
	(зона: 3)	3627,89	1998,92	1359,56	146,78	269,41	
	(зона: 4)	3656,14	1998,92	1382,48	146,78	274,74	
66-17-12	до 800 мм						270
	(зона: 1)	4054,23	2230,20	1501,91	163,17	322,12	
	(зона: 2)	4068,40	2230,20	1521,81	163,17	316,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4042,71	2230,20	1508,18	163,17	304,33	
	(зона: 4)	4074,08	2230,20	1533,52	163,17	310,36	
66-17-13	до 1000 мм						316
	(зона: 1)	4694,14	2610,16	1584,76	171,24	499,22	
	(зона: 2)	4706,56	2610,16	1606,06	171,24	490,34	
	(зона: 3)	4674,05	2610,16	1592,24	171,24	471,65	
	(зона: 4)	4710,18	2610,16	1619,02	171,24	481,00	
66-17-14	до 1200 мм						424
	(зона: 1)	6356,61	3502,24	1876,04	203,78	978,33	
	(зона: 2)	6364,48	3502,24	1901,31	203,78	960,93	
	(зона: 3)	6311,97	3502,24	1885,44	203,78	924,29	
	(зона: 4)	6361,85	3502,24	1917,00	203,78	942,61	
66-17-15	до 1400 мм						517
	(зона: 1)	7703,43	4270,42	2298,22	251,95	1134,79	
	(зона: 2)	7714,04	4270,42	2329,02	251,95	1114,60	
	(зона: 3)	7652,36	4270,42	2309,83	251,95	1072,11	
	(зона: 4)	7712,01	4270,42	2348,24	251,95	1093,35	
Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб:							
66-17-16	до 50 мм						43
	(зона: 1)	683,09	355,18	316,16	32,53	11,75	
	(зона: 2)	687,02	355,18	320,30	32,53	11,54	
	(зона: 3)	682,99	355,18	316,71	32,53	11,10	
	(зона: 4)	688,79	355,18	322,29	32,53	11,32	
66-17-17	до 80 мм						54,4
	(зона: 1)	856,80	449,34	389,30	40,86	18,16	
	(зона: 2)	861,58	449,34	394,40	40,86	17,84	
	(зона: 3)	856,74	449,34	390,24	40,86	17,16	
	(зона: 4)	863,85	449,34	397,01	40,86	17,50	
66-17-18	до 100 мм						55,7
	(зона: 1)	871,40	460,08	389,30	40,86	22,02	
	(зона: 2)	876,10	460,08	394,40	40,86	21,62	
	(зона: 3)	871,12	460,08	390,24	40,86	20,80	
	(зона: 4)	878,30	460,08	397,01	40,86	21,21	
66-17-19	до 150 мм						68,7
	(зона: 1)	1068,26	567,46	460,27	48,93	40,53	
	(зона: 2)	1073,57	567,46	466,30	48,93	39,81	
	(зона: 3)	1067,35	567,46	461,60	48,93	38,29	
	(зона: 4)	1076,03	567,46	469,52	48,93	39,05	
66-17-20	до 200 мм						74,4
	(зона: 1)	1143,36	614,54	461,95	48,93	66,87	
	(зона: 2)	1148,26	614,54	468,04	48,93	65,68	
	(зона: 3)	1141,11	614,54	463,39	48,93	63,18	
	(зона: 4)	1150,32	614,54	471,35	48,93	64,43	
66-17-21	до 250 мм						90,5
	(зона: 1)	1395,08	747,53	536,47	57,00	111,08	
	(зона: 2)	1400,27	747,53	543,64	57,00	109,10	
	(зона: 3)	1391,02	747,53	538,55	57,00	104,94	
	(зона: 4)	1402,30	747,53	547,75	57,00	107,02	
66-17-22	до 300 мм						128
	(зона: 1)	1940,31	1057,28	750,95	81,59	132,08	
	(зона: 2)	1947,92	1057,28	760,91	81,59	129,73	
	(зона: 3)	1936,15	1057,28	754,09	81,59	124,78	
	(зона: 4)	1951,29	1057,28	766,76	81,59	127,25	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-17-23	до 400 мм						132
	(зона: 1)	2015,94	1090,32	754,38	81,59	171,24	
	(зона: 2)	2022,97	1090,32	764,46	81,59	168,19	
	(зона: 3)	2009,85	1090,32	757,75	81,59	161,78	
	(зона: 4)	2025,81	1090,32	770,50	81,59	164,99	
66-17-24	до 500 мм						170
	(зона: 1)	2586,98	1404,20	970,54	106,18	212,24	
	(зона: 2)	2596,13	1404,20	983,47	106,18	208,46	
	(зона: 3)	2579,80	1404,20	975,08	106,18	200,52	
	(зона: 4)	2600,04	1404,20	991,35	106,18	204,49	
66-17-25	до 600 мм						184
	(зона: 1)	2746,26	1519,84	974,02	106,18	252,40	
	(зона: 2)	2754,84	1519,84	987,09	106,18	247,91	
	(зона: 3)	2737,12	1519,84	978,82	106,18	238,46	
	(зона: 4)	2758,19	1519,84	995,16	106,18	243,19	
66-17-26	до 700 мм						211
	(зона: 1)	3173,37	1742,86	1145,35	122,44	285,16	
	(зона: 2)	3183,54	1742,86	1160,60	122,44	280,08	
	(зона: 3)	3162,06	1742,86	1149,79	122,44	269,41	
	(зона: 4)	3186,95	1742,86	1169,35	122,44	274,74	
66-17-27	до 800 мм						239
	(зона: 1)	3588,13	1974,14	1291,87	138,71	322,12	
	(зона: 2)	3599,66	1974,14	1309,13	138,71	316,39	
	(зона: 3)	3575,79	1974,14	1297,32	138,71	304,33	
	(зона: 4)	3603,79	1974,14	1319,29	138,71	310,36	
66-17-28	до 1000 мм						296
	(зона: 1)	4389,27	2444,96	1445,09	154,98	499,22	
	(зона: 2)	4399,93	2444,96	1464,63	154,98	490,34	
	(зона: 3)	4368,64	2444,96	1452,03	154,98	471,65	
	(зона: 4)	4402,53	2444,96	1476,57	154,98	481,00	
66-17-29	до 1200 мм						404
	(зона: 1)	6053,90	3337,04	1738,53	187,76	978,33	
	(зона: 2)	6060,05	3337,04	1762,08	187,76	960,93	
	(зона: 3)	6008,74	3337,04	1747,41	187,76	924,29	
	(зона: 4)	6056,40	3337,04	1776,75	187,76	942,61	
66-17-30	до 1400 мм						486
	(зона: 1)	7245,98	4014,36	2096,83	228,49	1134,79	
	(зона: 2)	7254,07	4014,36	2125,11	228,49	1114,60	
	(зона: 3)	7194,14	4014,36	2107,67	228,49	1072,11	
	(зона: 4)	7250,55	4014,36	2142,84	228,49	1093,35	
Таблица 66-18	**Демонтаж сальниковых компенсаторов.**						
	Измеритель: **1 компенсатор**						
	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб:						
66-18-1	до 100 мм						2,95
	(зона: 1)	151,35	24,37	126,15	11,35	0,83	
	(зона: 2)	152,88	24,37	127,69	11,35	0,82	
	(зона: 3)	150,58	24,37	125,42	11,35	0,79	
	(зона: 4)	153,05	24,37	127,88	11,35	0,80	
66-18-2	до 200 мм						4,12
	(зона: 1)	195,00	34,03	159,30	15,13	1,67	
	(зона: 2)	196,94	34,03	161,27	15,13	1,64	
	(зона: 3)	194,35	34,03	158,75	15,13	1,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	197,38	34,03	161,75	15,13	1,60	
66-18-3	до 300 мм						4,83
	(зона: 1)	218,27	39,90	174,92	16,77	3,45	
	(зона: 2)	220,42	39,90	177,13	16,77	3,39	
	(зона: 3)	217,69	39,90	174,53	16,77	3,26	
	(зона: 4)	221,01	39,90	177,79	16,77	3,32	
66-18-4	до 400 мм						5,65
	(зона: 1)	250,03	46,67	197,18	19,29	6,18	
	(зона: 2)	252,42	46,67	199,68	19,29	6,07	
	(зона: 3)	249,42	46,67	196,91	19,29	5,84	
	(зона: 4)	253,17	46,67	200,54	19,29	5,96	
66-18-5	до 500 мм						6,74
	(зона: 1)	287,44	55,67	224,10	22,32	7,67	
	(зона: 2)	290,17	55,67	226,97	22,32	7,53	
	(зона: 3)	286,91	55,67	224,00	22,32	7,24	
	(зона: 4)	291,13	55,67	228,07	22,32	7,39	
66-18-6	до 600 мм						7,72
	(зона: 1)	321,36	63,77	246,36	24,84	11,23	
	(зона: 2)	324,32	63,77	249,52	24,84	11,03	
	(зона: 3)	320,77	63,77	246,39	24,84	10,61	
	(зона: 4)	325,40	63,77	250,81	24,84	10,82	
66-18-7	до 700 мм						8,75
	(зона: 1)	357,32	72,28	272,20	27,74	12,84	
	(зона: 2)	360,60	72,28	275,71	27,74	12,61	
	(зона: 3)	356,80	72,28	272,39	27,74	12,13	
	(зона: 4)	361,89	72,28	277,24	27,74	12,37	
66-18-8	до 800 мм						9,84
	(зона: 1)	394,33	81,28	298,31	30,64	14,74	
	(зона: 2)	397,94	81,28	302,18	30,64	14,48	
	(зона: 3)	393,88	81,28	298,68	30,64	13,92	
	(зона: 4)	399,44	81,28	303,96	30,64	14,20	
66-18-9	до 900 мм						11,2
	(зона: 1)	429,49	92,51	320,64	33,16	16,34	
	(зона: 2)	433,36	92,51	324,80	33,16	16,05	
	(зона: 3)	429,09	92,51	321,14	33,16	15,44	
	(зона: 4)	435,03	92,51	326,78	33,16	15,74	
66-18-10	до 1000 мм						11,6
	(зона: 1)	461,43	95,82	344,10	35,69	21,51	
	(зона: 2)	465,56	95,82	348,61	35,69	21,13	
	(зона: 3)	460,96	95,82	344,82	35,69	20,32	
	(зона: 4)	467,39	95,82	350,85	35,69	20,72	
66-18-11	до 1200 мм						14
	(зона: 1)	513,67	115,64	372,30	38,71	25,73	
	(зона: 2)	518,13	115,64	377,22	38,71	25,27	
	(зона: 3)	513,22	115,64	373,27	38,71	24,31	
	(зона: 4)	520,20	115,64	379,77	38,71	24,79	
66-18-12	до 1400 мм						16,2
	(зона: 1)	573,26	133,81	398,75	41,61	40,70	
	(зона: 2)	577,83	133,81	404,04	41,61	39,98	
	(зона: 3)	572,18	133,81	399,92	41,61	38,45	
	(зона: 4)	579,88	133,81	406,86	41,61	39,21	
Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-18-13	до 100 мм						3,46
	(зона: 1)	173,97	28,58	144,56	13,49	0,83	
	(зона: 2)	175,72	28,58	146,32	13,49	0,82	
	(зона: 3)	173,27	28,58	143,90	13,49	0,79	
	(зона: 4)	176,04	28,58	146,66	13,49	0,80	
66-18-14	до 200 мм						4,53
	(зона: 1)	212,47	37,42	173,38	16,77	1,67	
	(зона: 2)	214,58	37,42	175,52	16,77	1,64	
	(зона: 3)	211,87	37,42	172,88	16,77	1,57	
	(зона: 4)	215,12	37,42	176,10	16,77	1,60	
66-18-15	до 300 мм						5,55
	(зона: 1)	245,86	45,84	196,57	19,29	3,45	
	(зона: 2)	248,28	45,84	199,05	19,29	3,39	
	(зона: 3)	245,37	45,84	196,27	19,29	3,26	
	(зона: 4)	249,04	45,84	199,88	19,29	3,32	
66-18-16	до 400 мм						6,68
	(зона: 1)	280,19	55,18	218,83	21,82	6,18	
	(зона: 2)	282,86	55,18	221,61	21,82	6,07	
	(зона: 3)	279,67	55,18	218,65	21,82	5,84	
	(зона: 4)	283,76	55,18	222,62	21,82	5,96	
66-18-17	до 500 мм						7,88
	(зона: 1)	335,84	65,09	263,08	26,86	7,67	
	(зона: 2)	339,05	65,09	266,43	26,86	7,53	
	(зона: 3)	335,46	65,09	263,13	26,86	7,24	
	(зона: 4)	340,30	65,09	267,82	26,86	7,39	
66-18-18	до 600 мм						8,96
	(зона: 1)	374,91	74,01	289,67	29,89	11,23	
	(зона: 2)	378,41	74,01	293,37	29,89	11,03	
	(зона: 3)	374,48	74,01	289,86	29,89	10,61	
	(зона: 4)	379,82	74,01	294,99	29,89	10,82	
66-18-19	до 700 мм						10,1
	(зона: 1)	415,03	83,43	318,76	33,16	12,84	
	(зона: 2)	418,89	83,43	322,85	33,16	12,61	
	(зона: 3)	414,69	83,43	319,13	33,16	12,13	
	(зона: 4)	420,53	83,43	324,73	33,16	12,37	
66-18-20	до 800 мм						11,3
	(зона: 1)	457,28	93,34	349,20	36,57	14,74	
	(зона: 2)	461,53	93,34	353,71	36,57	14,48	
	(зона: 3)	457,03	93,34	349,77	36,57	13,92	
	(зона: 4)	463,40	93,34	355,86	36,57	14,20	
66-18-21	до 900 мм						12,9
	(зона: 1)	505,24	106,55	382,35	40,35	16,34	
	(зона: 2)	509,89	106,55	387,29	40,35	16,05	
	(зона: 3)	505,08	106,55	383,09	40,35	15,44	
	(зона: 4)	512,02	106,55	389,73	40,35	15,74	
66-18-22	до 1000 мм						14
	(зона: 1)	546,21	115,64	409,06	43,25	21,51	
	(зона: 2)	551,16	115,64	414,39	43,25	21,13	
	(зона: 3)	545,99	115,64	410,03	43,25	20,32	
	(зона: 4)	553,47	115,64	417,11	43,25	20,72	
66-18-23	до 1200 мм						16
	(зона: 1)	598,40	132,16	440,51	46,66	25,73	
	(зона: 2)	603,72	132,16	446,29	46,66	25,27	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	598,22	132,16	441,75	46,66	24,31	
	(зона: 4)	606,30	132,16	449,35	46,66	24,79	
66-18-24	до 1400 мм						18,3
	(зона: 1)	663,15	151,16	471,29	50,06	40,70	
	(зона: 2)	668,63	151,16	477,49	50,06	39,98	
	(зона: 3)	662,35	151,16	472,74	50,06	38,45	
	(зона: 4)	671,22	151,16	480,85	50,06	39,21	
Таблица 66-19	**Демонтаж П-образных компенсаторов.**						
	Измеритель: **1 компенсатор**						
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб:						
66-19-1	до 100 мм						5,95
	(зона: 1)	191,81	47,84	142,37	12,99	1,60	
	(зона: 2)	193,58	47,84	144,17	12,99	1,57	
	(зона: 3)	191,20	47,84	141,85	12,99	1,51	
	(зона: 4)	193,97	47,84	144,59	12,99	1,54	
66-19-2	до 200 мм						9,42
	(зона: 1)	265,13	75,74	187,02	18,03	2,37	
	(зона: 2)	267,48	75,74	189,41	18,03	2,33	
	(зона: 3)	264,74	75,74	186,76	18,03	2,24	
	(зона: 4)	268,26	75,74	190,23	18,03	2,29	
66-19-3	до 300 мм						14,2
	(зона: 1)	350,97	114,17	233,42	23,08	3,38	
	(зона: 2)	353,96	114,17	236,47	23,08	3,32	
	(зона: 3)	350,90	114,17	233,54	23,08	3,19	
	(зона: 4)	355,20	114,17	237,78	23,08	3,25	
66-19-4	до 400 мм						18,4
	(зона: 1)	430,25	147,94	277,93	28,12	4,38	
	(зона: 2)	433,82	147,94	281,58	28,12	4,30	
	(зона: 3)	430,39	147,94	278,31	28,12	4,14	
	(зона: 4)	435,43	147,94	283,27	28,12	4,22	
66-19-5	до 500 мм						22,8
	(зона: 1)	517,03	183,31	327,45	33,67	6,27	
	(зона: 2)	521,24	183,31	331,77	33,67	6,16	
	(зона: 3)	517,38	183,31	328,14	33,67	5,93	
	(зона: 4)	523,26	183,31	333,91	33,67	6,04	
66-19-6	до 600 мм						27
	(зона: 1)	597,33	217,08	371,97	38,71	8,28	
	(зона: 2)	602,09	217,08	376,87	38,71	8,14	
	(зона: 3)	597,82	217,08	372,91	38,71	7,83	
	(зона: 4)	604,47	217,08	379,41	38,71	7,98	
66-19-7	до 700 мм						48,5
	(зона: 1)	822,05	389,94	420,40	44,14	11,71	
	(зона: 2)	827,42	389,94	425,97	44,14	11,51	
	(зона: 3)	822,67	389,94	421,66	44,14	11,07	
	(зона: 4)	830,18	389,94	428,95	44,14	11,29	
66-19-8	до 800 мм						53
	(зона: 1)	908,56	426,12	469,37	49,56	13,07	
	(зона: 2)	914,58	426,12	475,62	49,56	12,84	
	(зона: 3)	909,45	426,12	470,98	49,56	12,35	
	(зона: 4)	917,80	426,12	479,08	49,56	12,60	
66-19-9	до 900 мм						65,1
	(зона: 1)	1051,97	523,40	514,02	54,60	14,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1058,55	523,40	520,86	54,60	14,29	
	(зона: 3)	1053,03	523,40	515,89	54,60	13,74	
	(зона: 4)	1062,14	523,40	524,72	54,60	14,02	
66-19-10	до 1000 мм						79,8
	(зона: 1)	1221,76	641,59	560,95	59,65	19,22	
	(зона: 2)	1228,95	641,59	568,48	59,65	18,88	
	(зона: 3)	1223,00	641,59	563,25	59,65	18,16	
	(зона: 4)	1232,96	641,59	572,85	59,65	18,52	
66-19-11	до 1200 мм						103
	(зона: 1)	1463,85	828,12	613,02	65,19	22,71	
	(зона: 2)	1471,74	828,12	621,32	65,19	22,30	
	(зона: 3)	1465,38	828,12	615,81	65,19	21,45	
	(зона: 4)	1476,28	828,12	626,28	65,19	21,88	
66-19-12	до 1400 мм						125
	(зона: 1)	1693,85	1005,00	662,66	70,62	26,19	
	(зона: 2)	1702,38	1005,00	671,66	70,62	25,72	
	(зона: 3)	1695,59	1005,00	665,85	70,62	24,74	
	(зона: 4)	1707,38	1005,00	677,15	70,62	25,23	
Таблица 66-20	**Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов.**						
	Измеритель: **10 прокладок**						
	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб:						
66-20-1	до 100 мм						3,43
	(зона: 1)	53,40	28,57	13,28	0,00	11,55	
	(зона: 2)	53,30	28,57	13,39	0,00	11,34	
	(зона: 3)	52,14	28,57	12,65	0,00	10,92	
	(зона: 4)	52,77	28,57	13,07	0,00	11,13	
66-20-2	до 150 мм						3,8
	(зона: 1)	65,97	31,65	13,28	0,00	21,04	
	(зона: 2)	65,69	31,65	13,39	0,00	20,65	
	(зона: 3)	64,18	31,65	12,65	0,00	19,88	
	(зона: 4)	64,99	31,65	13,07	0,00	20,27	
66-20-3	до 200 мм						4,47
	(зона: 1)	80,17	37,24	13,28	0,00	29,65	
	(зона: 2)	79,73	37,24	13,39	0,00	29,10	
	(зона: 3)	77,91	37,24	12,65	0,00	28,02	
	(зона: 4)	78,87	37,24	13,07	0,00	28,56	
66-20-4	до 250 мм						5,87
	(зона: 1)	158,89	48,90	13,28	0,00	96,71	
	(зона: 2)	153,86	48,90	13,39	0,00	91,57	
	(зона: 3)	146,76	48,90	12,65	0,00	85,21	
	(зона: 4)	149,54	48,90	13,07	0,00	87,57	
66-20-5	до 300 мм						5,87
	(зона: 1)	119,30	48,90	13,28	0,00	57,12	
	(зона: 2)	118,36	48,90	13,39	0,00	56,07	
	(зона: 3)	115,52	48,90	12,65	0,00	53,97	
	(зона: 4)	116,99	48,90	13,07	0,00	55,02	
66-20-6	до 400 мм						8,67
	(зона: 1)	280,61	72,22	13,28	0,00	195,11	
	(зона: 2)	277,14	72,22	13,39	0,00	191,53	
	(зона: 3)	269,24	72,22	12,65	0,00	184,37	
	(зона: 4)	273,24	72,22	13,07	0,00	187,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-20-7	до 500 мм						10,4
	(зона: 1)	220,67	86,63	13,28	0,00	120,76	
	(зона: 2)	214,37	86,63	13,39	0,00	114,35	
	(зона: 3)	205,68	86,63	12,65	0,00	106,40	
	(зона: 4)	209,05	86,63	13,07	0,00	109,35	
66-20-8	до 600 мм						12,6
	(зона: 1)	261,84	104,96	13,28	0,00	143,60	
	(зона: 2)	254,33	104,96	13,39	0,00	135,98	
	(зона: 3)	244,14	104,96	12,65	0,00	126,53	
	(зона: 4)	248,06	104,96	13,07	0,00	130,03	
66-20-9	до 700 мм						14,63
	(зона: 1)	333,11	121,87	13,28	0,00	197,96	
	(зона: 2)	322,71	121,87	13,39	0,00	187,45	
	(зона: 3)	308,94	121,87	12,65	0,00	174,42	
	(зона: 4)	314,20	121,87	13,07	0,00	179,26	
66-20-10	до 800 мм						16,7
	(зона: 1)	382,64	139,11	13,28	0,00	230,25	
	(зона: 2)	370,53	139,11	13,39	0,00	218,03	
	(зона: 3)	354,63	139,11	12,65	0,00	202,87	
	(зона: 4)	360,67	139,11	13,07	0,00	208,49	
66-20-11	до 1000 мм						18,9
	(зона: 1)	469,12	157,44	13,28	0,00	298,40	
	(зона: 2)	453,39	157,44	13,39	0,00	282,56	
	(зона: 3)	433,01	157,44	12,65	0,00	262,92	
	(зона: 4)	440,72	157,44	13,07	0,00	270,21	
66-20-12	до 1200 мм						21,53
	(зона: 1)	1286,93	179,34	13,28	0,00	1094,31	
	(зона: 2)	1282,04	179,34	13,39	0,00	1089,31	
	(зона: 3)	1275,10	179,34	12,65	0,00	1083,11	
	(зона: 4)	1277,82	179,34	13,07	0,00	1085,41	
66-20-13	до 1400 мм						23,8
	(зона: 1)	567,40	198,25	13,28	0,00	355,87	
	(зона: 2)	548,62	198,25	13,39	0,00	336,98	
	(зона: 3)	524,46	198,25	12,65	0,00	313,56	
	(зона: 4)	533,57	198,25	13,07	0,00	322,25	
Таблица 66-21	**Замена набивки сальниковых компенсаторов.**						
	Измеритель: **1 компенсатор**						
	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб:						
66-21-1	до 150 мм						1,75
	(зона: 1)	68,49	15,51	0,00	0,00	52,98	
	(зона: 2)	67,52	15,51	0,00	0,00	52,01	
	(зона: 3)	65,57	15,51	0,00	0,00	50,06	
	(зона: 4)	66,55	15,51	0,00	0,00	51,04	
66-21-2	до 250 мм						3,61
	(зона: 1)	235,10	31,98	0,00	0,00	203,12	
	(зона: 2)	231,37	31,98	0,00	0,00	199,39	
	(зона: 3)	223,91	31,98	0,00	0,00	191,93	
	(зона: 4)	227,64	31,98	0,00	0,00	195,66	
66-21-3	до 400 мм						5,36
	(зона: 1)	266,93	47,49	0,00	0,00	219,44	
	(зона: 2)	262,91	47,49	0,00	0,00	215,42	
	(зона: 3)	254,85	47,49	0,00	0,00	207,36	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	258,87	47,49	0,00	0,00	211,38	
66-21-4	до 600 мм						7,21
	(зона: 1)	550,61	63,88	0,00	0,00	486,73	
	(зона: 2)	541,69	63,88	0,00	0,00	477,81	
	(зона: 3)	523,81	63,88	0,00	0,00	459,93	
	(зона: 4)	532,73	63,88	0,00	0,00	468,85	
66-21-5	до 800 мм						8,66
	(зона: 1)	722,24	76,73	0,00	0,00	645,51	
	(зона: 2)	710,41	76,73	0,00	0,00	633,68	
	(зона: 3)	686,69	76,73	0,00	0,00	609,96	
	(зона: 4)	698,53	76,73	0,00	0,00	621,80	
66-21-6	до 1000 мм						10,2
	(зона: 1)	898,50	90,37	0,00	0,00	808,13	
	(зона: 2)	883,68	90,37	0,00	0,00	793,31	
	(зона: 3)	853,99	90,37	0,00	0,00	763,62	
	(зона: 4)	868,81	90,37	0,00	0,00	778,44	
66-21-7	до 1400 мм						11,9
	(зона: 1)	1212,71	105,43	0,00	0,00	1107,28	
	(зона: 2)	1192,41	105,43	0,00	0,00	1086,98	
	(зона: 3)	1151,72	105,43	0,00	0,00	1046,29	
	(зона: 4)	1172,03	105,43	0,00	0,00	1066,60	
Таблица 66-22	**Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер.**						
	Измеритель: **1 люк**						
66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер						4,53
	(зона: 1)	996,19	37,73	13,28	0,00	945,18	
	(зона: 2)	958,91	37,73	13,39	0,00	907,79	
	(зона: 3)	946,62	37,73	12,65	0,00	896,24	
	(зона: 4)	960,23	37,73	13,07	0,00	909,43	
Таблица 66-23	**Замена люков колодцев и камер.**						
	Измеритель: **1 люк**						
66-23-1	Замена люков колодцев и камер						3,65
	(зона: 1)	925,54	30,40	13,28	0,00	881,86	
	(зона: 2)	903,62	30,40	13,39	0,00	859,83	
	(зона: 3)	891,98	30,40	12,65	0,00	848,93	
	(зона: 4)	897,10	30,40	13,07	0,00	853,63	
Таблица 66-24	**Разборка тепловой изоляции.**						
	Измеритель: **100 м^2 наружной площади разобранной изоляции**						
	Разборка тепловой изоляции:						
66-24-1	из плит, сегментов и скорлуп						13,3
	(зона: 1-4)	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	
66-24-2	из ваты минеральной						19,1
	(зона: 1-4)	155,09	155,09	0,00	0,00	0,00	
66-24-3	из ваты стеклянной						19,3
	(зона: 1-4)	156,72	156,72	0,00	0,00	0,00	
Таблица 66-25	**Прочистка дренажа штангами.**						
	Измеритель: **1 пролет**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-25-1	Прочистка дренажа штангами *(зона: 1-4)*	20,56	20,56	0,00	0,00	0,00	2,58
Таблица 66-26	**Демонтаж задвижек.**						
	Измеритель: **1 задвижка**						
	Демонтаж задвижек диаметром:						
66-26-1	до 50 мм						0,61
	(зона: 1)	18,42	5,14	13,28	0,00	0,00	
	(зона: 2)	18,53	5,14	13,39	0,00	0,00	
	(зона: 3)	17,79	5,14	12,65	0,00	0,00	
	(зона: 4)	18,21	5,14	13,07	0,00	0,00	
66-26-2	до 100 мм						1,14
	(зона: 1)	22,89	9,61	13,28	0,00	0,00	
	(зона: 2)	23,00	9,61	13,39	0,00	0,00	
	(зона: 3)	22,26	9,61	12,65	0,00	0,00	
	(зона: 4)	22,68	9,61	13,07	0,00	0,00	
66-26-3	до 150 мм						1,86
	(зона: 1)	28,96	15,68	13,28	0,00	0,00	
	(зона: 2)	29,07	15,68	13,39	0,00	0,00	
	(зона: 3)	28,33	15,68	12,65	0,00	0,00	
	(зона: 4)	28,75	15,68	13,07	0,00	0,00	
66-26-4	до 200 мм						2,45
	(зона: 1)	73,99	20,65	53,34	4,67	0,00	
	(зона: 2)	74,61	20,65	53,96	4,67	0,00	
	(зона: 3)	73,52	20,65	52,87	4,67	0,00	
	(зона: 4)	74,58	20,65	53,93	4,67	0,00	
66-26-5	до 300 мм						3,27
	(зона: 1)	149,12	27,57	121,55	12,61	0,00	
	(зона: 2)	150,59	27,57	123,02	12,61	0,00	
	(зона: 3)	148,91	27,57	121,34	12,61	0,00	
	(зона: 4)	151,07	27,57	123,50	12,61	0,00	
66-26-6	до 400 мм						5,8
	(зона: 1)	202,92	48,89	154,03	16,39	0,00	
	(зона: 2)	204,80	48,89	155,91	16,39	0,00	
	(зона: 3)	202,84	48,89	153,95	16,39	0,00	
	(зона: 4)	205,52	48,89	156,63	16,39	0,00	
66-26-7	до 500 мм						6,9
	(зона: 1)	250,10	58,17	191,93	20,81	0,00	
	(зона: 2)	252,45	58,17	194,28	20,81	0,00	
	(зона: 3)	250,16	58,17	191,99	20,81	0,00	
	(зона: 4)	253,45	58,17	195,28	20,81	0,00	
66-26-8	до 600 мм						8,1
	(зона: 1)	307,84	68,28	239,56	26,35	0,00	
	(зона: 2)	310,80	68,28	242,52	26,35	0,00	
	(зона: 3)	308,09	68,28	239,81	26,35	0,00	
	(зона: 4)	312,15	68,28	243,87	26,35	0,00	
66-26-9	до 700 мм						10,4
	(зона: 1)	381,37	87,67	293,70	32,66	0,00	
	(зона: 2)	385,01	87,67	297,34	32,66	0,00	
	(зона: 3)	381,83	87,67	294,16	32,66	0,00	
	(зона: 4)	386,76	87,67	299,09	32,66	0,00	
66-26-10	до 800 мм						13,9
	(зона: 1)	471,51	117,18	354,33	39,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	475,91	117,18	358,73	39,72	0,00	
	(зона: 3)	472,21	117,18	355,03	39,72	0,00	
	(зона: 4)	478,11	117,18	360,93	39,72	0,00	
66-26-11	до 900 мм						15,7
	(зона: 1)	540,82	132,35	408,47	46,03	0,00	
	(зона: 2)	545,89	132,35	413,54	46,03	0,00	
	(зона: 3)	541,72	132,35	409,37	46,03	0,00	
	(зона: 4)	548,49	132,35	416,14	46,03	0,00	
66-26-12	до 1000 мм						17,45
	(зона: 1)	623,78	147,10	476,68	53,97	0,00	
	(зона: 2)	629,71	147,10	482,61	53,97	0,00	
	(зона: 3)	624,95	147,10	477,85	53,97	0,00	
	(зона: 4)	632,81	147,10	485,71	53,97	0,00	
66-26-13	до 1200 мм						22,37
	(зона: 1)	780,02	188,58	591,44	67,34	0,00	
	(зона: 2)	787,40	188,58	598,82	67,34	0,00	
	(зона: 3)	781,64	188,58	593,06	67,34	0,00	
	(зона: 4)	791,35	188,58	602,77	67,34	0,00	
66-26-14	до 1400 мм						25,03
	(зона: 1)	922,62	211,00	711,62	81,33	0,00	
	(зона: 2)	931,51	211,00	720,51	81,33	0,00	
	(зона: 3)	924,70	211,00	713,70	81,33	0,00	
	(зона: 4)	936,35	211,00	725,35	81,33	0,00	

Подраздел 66.2 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»

Таблица 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода.

Измеритель: **100 м трубопровода**

	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром:						
66-27-1	до 150 мм						128,96
	(зона: 1)	17201,32	1626,19	15304,41	641,62	270,72	
	(зона: 2)	17553,11	1626,19	15660,81	641,62	266,11	
	(зона: 3)	17047,56	1626,19	15165,63	641,62	255,74	
	(зона: 4)	17326,83	1626,19	15439,14	641,62	261,50	
66-27-2	до 300 мм						169,28
	(зона: 1)	22407,27	2134,62	19911,69	842,89	360,96	
	(зона: 2)	22864,57	2134,62	20375,13	842,89	354,82	
	(зона: 3)	22208,04	2134,62	19732,43	842,89	340,99	
	(зона: 4)	22571,55	2134,62	20088,26	842,89	348,67	
66-27-3	до 450 мм						211,6
	(зона: 1)	28132,64	2668,28	25013,16	1056,38	451,20	
	(зона: 2)	28707,20	2668,28	25595,40	1056,38	443,52	
	(зона: 3)	27882,16	2668,28	24787,64	1056,38	426,24	
	(зона: 4)	28338,76	2668,28	25234,64	1056,38	435,84	
66-27-4	до 600 мм						251,92
	(зона: 1)	33338,59	3176,71	29620,44	1257,68	541,44	
	(зона: 2)	34018,65	3176,71	30309,72	1257,68	532,22	
	(зона: 3)	33042,64	3176,71	29354,44	1257,68	511,49	
	(зона: 4)	33583,48	3176,71	29883,76	1257,68	523,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-27-5	до 800 мм						294,24
	(зона: 1)	39063,96	3710,37	34721,91	1470,97	631,68	
	(зона: 2)	39861,29	3710,37	35529,99	1470,97	620,93	
	(зона: 3)	38716,76	3710,37	34409,65	1470,97	596,74	
	(зона: 4)	39350,69	3710,37	35030,14	1470,97	610,18	
66-27-6	до 1000 мм						334,56
	(зона: 1)	44269,91	4218,80	39329,19	1673,22	721,92	
	(зона: 2)	45172,74	4218,80	40244,31	1673,22	709,63	
	(зона: 3)	43877,23	4218,80	38976,45	1673,22	681,98	
	(зона: 4)	44595,40	4218,80	39679,26	1673,22	697,34	
Таблица 66-28	**Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром:						
66-28-1	до 150 мм						20,28
	(зона: 1)	2802,53	255,73	2546,80	136,73	0,00	
	(зона: 2)	2828,61	255,73	2572,88	136,73	0,00	
	(зона: 3)	2751,53	255,73	2495,80	136,73	0,00	
	(зона: 4)	2796,33	255,73	2540,60	136,73	0,00	
66-28-2	до 300 мм						22,69
	(зона: 1)	3151,27	286,12	2865,15	153,88	0,00	
	(зона: 2)	3180,61	286,12	2894,49	153,88	0,00	
	(зона: 3)	3093,90	286,12	2807,78	153,88	0,00	
	(зона: 4)	3144,30	286,12	2858,18	153,88	0,00	
66-28-3	до 450 мм						25,1
	(зона: 1)	3500,01	316,51	3183,50	170,92	0,00	
	(зона: 2)	3532,61	316,51	3216,10	170,92	0,00	
	(зона: 3)	3436,26	316,51	3119,75	170,92	0,00	
	(зона: 4)	3492,26	316,51	3175,75	170,92	0,00	
66-28-4	до 600 мм						27,51
	(зона: 1)	3848,75	346,90	3501,85	188,06	0,00	
	(зона: 2)	3884,61	346,90	3537,71	188,06	0,00	
	(зона: 3)	3778,63	346,90	3431,73	188,06	0,00	
	(зона: 4)	3840,23	346,90	3493,33	188,06	0,00	
66-28-5	до 800 мм						68,32
	(зона: 1)	4681,72	861,52	3820,20	205,10	0,00	
	(зона: 2)	4720,84	861,52	3859,32	205,10	0,00	
	(зона: 3)	4605,22	861,52	3743,70	205,10	0,00	
	(зона: 4)	4672,42	861,52	3810,90	205,10	0,00	
66-28-6	до 1000 мм						72,33
	(зона: 1)	5050,63	912,08	4138,55	222,24	0,00	
	(зона: 2)	5093,01	912,08	4180,93	222,24	0,00	
	(зона: 3)	4967,76	912,08	4055,68	222,24	0,00	
	(зона: 4)	5040,56	912,08	4128,48	222,24	0,00	
Таблица 66-29	**Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс».**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром:						
66-29-1	до 100 мм						49,62
	(зона: 1)	160681,92	625,71	8088,81	364,26	151967,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	157947,81	625,71	8161,51	364,26	149160,59	
	(зона: 3)	152179,46	625,71	7986,36	364,26	143567,39	
	(зона: 4)	155114,12	625,71	8129,53	364,26	146358,88	
66-29-2	до 150 мм						55,87
	(зона: 1)	214690,06	704,52	9187,18	412,77	204798,36	
	(зона: 2)	210978,59	704,52	9269,00	412,77	201005,07	
	(зона: 3)	203235,22	704,52	9070,44	412,77	193460,26	
	(зона: 4)	207162,27	704,52	9233,05	412,77	197224,70	
66-29-3	до 200 мм						62,13
	(зона: 1)	246344,34	783,46	10285,56	461,70	235275,32	
	(зона: 2)	242072,18	783,46	10376,50	461,70	230912,22	
	(зона: 3)	233177,01	783,46	10154,52	461,70	222239,03	
	(зона: 4)	237683,70	783,46	10336,57	461,70	226563,67	
66-29-4	до 300 мм						68,38
	(зона: 1)	340020,08	862,27	11383,93	510,26	327773,88	
	(зона: 2)	333966,14	862,27	11483,99	510,26	321619,88	
	(зона: 3)	321575,75	862,27	11238,60	510,26	309474,88	
	(зона: 4)	327816,30	862,27	11440,09	510,26	315513,94	
66-29-5	до 400 мм						74,64
	(зона: 1)	485097,23	941,21	12482,31	558,81	471673,71	
	(зона: 2)	476365,40	941,21	12591,49	558,81	462832,70	
	(зона: 3)	458631,04	941,21	12322,68	558,81	445367,15	
	(зона: 4)	467539,25	941,21	12543,61	558,81	454054,43	
66-29-6	до 450 мм						80,89
	(зона: 1)	580141,03	1020,02	13580,68	607,37	565540,33	
	(зона: 2)	569672,31	1020,02	13698,98	607,37	554953,31	
	(зона: 3)	548450,99	1020,02	13406,76	607,37	534024,21	
	(зона: 4)	559104,11	1020,02	13647,13	607,37	544436,96	
66-29-7	до 500 мм						87,15
	(зона: 1)	794722,99	1098,96	14679,06	656,53	778944,97	
	(зона: 2)	780322,85	1098,96	14806,48	656,53	764417,41	
	(зона: 3)	751224,05	1098,96	14490,84	656,53	735634,25	
	(зона: 4)	765817,48	1098,96	14750,65	656,53	749967,87	
66-29-8	до 600 мм						93,4
	(зона: 1)	1090762,75	1177,77	15777,43	705,13	1073807,55	
	(зона: 2)	1070909,66	1177,77	15913,97	705,13	1053817,92	
	(зона: 3)	1030924,39	1177,77	15574,92	705,13	1014171,70	
	(зона: 4)	1050956,77	1177,77	15854,17	705,13	1033924,83	
66-29-9	до 700 мм						99,66
	(зона: 1)	1497270,41	1256,71	16875,81	753,73	1479137,89	
	(зона: 2)	1469954,02	1256,71	17021,47	753,73	1451675,84	
	(зона: 3)	1415041,61	1256,71	16659,00	753,73	1397125,90	
	(зона: 4)	1442537,46	1256,71	16957,69	753,73	1424323,06	
66-29-10	до 800 мм						105,91
	(зона: 1)	2058510,18	1335,53	17974,18	802,33	2039200,47	
	(зона: 2)	2020869,86	1335,53	18128,96	802,33	2001405,37	
	(зона: 3)	1945333,41	1335,53	17743,08	802,33	1926254,80	
	(зона: 4)	1983134,45	1335,53	18061,21	802,33	1963737,71	
66-29-11	до 900 мм						112,17
	(зона: 1)	2833344,52	1414,46	19072,56	850,93	2812857,50	
	(зона: 2)	2781466,40	1414,46	19236,46	850,93	2760815,48	
	(зона: 3)	2677471,47	1414,46	18827,16	850,93	2657229,85	
	(зона: 4)	2729497,45	1414,46	19164,73	850,93	2708918,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-29-12	до 1000 мм						117,67
	(зона: 1)	3676304,13	1483,82	20170,93	899,53	3654649,38	
	(зона: 2)	3608931,68	1483,82	20343,95	899,53	3587103,91	
	(зона: 3)	3473975,36	1483,82	19911,24	899,53	3452580,30	
	(зона: 4)	3541474,63	1483,82	20268,25	899,53	3519722,56	

Таблица 66-30 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования.

Измеритель: **100 м трубопровода**

66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования						3,67
	(зона: 1)	376,05	46,28	329,77	17,14	0,00	
	(зона: 2)	384,35	46,28	338,07	17,14	0,00	
	(зона: 3)	370,48	46,28	324,20	17,14	0,00	
	(зона: 4)	376,17	46,28	329,89	17,14	0,00	

ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА

Таблица 66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы.

Измеритель: **100 м трубопровода**

	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:						
66-31-1	с dy 50 и 100 мм на dн 90 мм						241,52
	(зона: 1)	18632,80	2475,58	11709,95	852,04	4447,27	
	(зона: 2)	18546,98	2475,58	11898,11	852,04	4173,29	
	(зона: 3)	18188,29	2475,58	11591,62	852,04	4121,09	
	(зона: 4)	18420,07	2475,58	11794,44	852,04	4150,05	
66-31-2	с dy 100 мм на dн 110 мм						252,5
	(зона: 1)	21752,52	2588,13	12935,79	920,64	6228,60	
	(зона: 2)	21549,50	2588,13	13135,93	920,64	5825,44	
	(зона: 3)	21144,40	2588,13	12796,44	920,64	5759,83	
	(зона: 4)	21405,51	2588,13	13020,26	920,64	5797,12	
66-31-3	с dy 100 мм на dн 160 и 180 мм						274,46
	(зона: 1)	30229,50	2813,22	15387,47	1058,21	12028,81	
	(зона: 2)	29628,59	2813,22	15611,57	1058,21	11203,80	
	(зона: 3)	29114,51	2813,22	15206,08	1058,21	11095,21	
	(зона: 4)	29444,15	2813,22	15471,90	1058,21	11159,03	
66-31-4	с dy 150 мм на dн 160 и 180 мм						263,48
	(зона: 1)	31874,57	2700,67	14161,63	989,60	15012,27	
	(зона: 2)	31041,95	2700,67	14373,75	989,60	13967,53	
	(зона: 3)	30540,26	2700,67	14001,26	989,60	13838,33	
	(зона: 4)	30861,99	2700,67	14246,08	989,60	13915,24	
66-31-5	с dy 150 мм на dн 200 и 225 мм						312,38
	(зона: 1)	39757,98	3201,90	18162,07	1222,34	18394,01	
	(зона: 2)	38729,51	3201,90	18421,87	1222,34	17105,74	
	(зона: 3)	38094,04	3201,90	17941,92	1222,34	16950,22	
	(зона: 4)	38500,43	3201,90	18255,30	1222,34	17043,23	
66-31-6	с dy 200 мм на dн 200 и 225 мм						290,42
	(зона: 1)	41678,54	2976,81	15710,39	1085,19	22991,34	
	(зона: 2)	40286,74	2976,81	15946,23	1085,19	21363,70	
	(зона: 3)	39685,98	2976,81	15532,28	1085,19	21176,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	40070,11	2976,81	15803,66	1085,19	21289,64	
66-31-7	с dy 200 мм на dн 250 мм						334,34
	(зона: 1)	56863,79	3426,99	24738,15	1359,44	28698,65	
	(зона: 2)	55275,65	3426,99	25173,83	1359,44	26674,83	
	(зона: 3)	54229,09	3426,99	24366,52	1359,44	26435,58	
	(зона: 4)	54788,70	3426,99	24782,38	1359,44	26579,33	
66-31-8	с dy 250 мм на dн 250 мм						312,38
	(зона: 1)	54621,23	3201,90	21599,07	1222,34	29820,26	
	(зона: 2)	52963,23	3201,90	21985,47	1222,34	27775,86	
	(зона: 3)	51985,07	3201,90	21287,72	1222,34	27495,45	
	(зона: 4)	52513,18	3201,90	21651,50	1222,34	27659,78	
66-31-9	с dy 250 мм на dн 315 мм						367,24
	(зона: 1)	80140,55	3764,21	29797,84	1594,81	46578,50	
	(зона: 2)	77436,47	3764,21	30319,53	1594,81	43352,73	
	(зона: 3)	76031,41	3764,21	29339,18	1594,81	42928,02	
	(зона: 4)	76782,05	3764,21	29839,17	1594,81	43178,67	
66-31-10	с dy 300 мм на dн 315 мм						334,3
	(зона: 1)	73148,00	3426,58	25089,22	1389,57	44632,20	
	(зона: 2)	70405,71	3426,58	25536,99	1389,57	41442,14	
	(зона: 3)	69236,41	3426,58	24720,98	1389,57	41088,85	
	(зона: 4)	69873,22	3426,58	25142,85	1389,57	41303,79	
66-31-11	с dy 300 мм на dн 355 мм						479,21
	(зона: 1)	105370,36	4911,90	42542,58	1879,61	57915,88	
	(зона: 2)	102166,35	4911,90	43469,44	1879,61	53785,01	
	(зона: 3)	100078,90	4911,90	41847,24	1879,61	53319,76	
	(зона: 4)	101061,90	4911,90	42547,98	1879,61	53602,02	
66-31-12	с dy 350 мм на dн 355 мм						446
	(зона: 1)	102016,22	4571,50	37023,36	1672,36	60421,36	
	(зона: 2)	98666,61	4571,50	37850,60	1672,36	56244,51	
	(зона: 3)	96694,83	4571,50	36436,01	1672,36	55687,32	
	(зона: 4)	97634,91	4571,50	37047,86	1672,36	56015,55	
66-31-13	с dy 350 мм на dн 400 мм						501,48
	(зона: 1)	122961,74	5140,17	46209,24	2017,72	71612,33	
	(зона: 2)	118827,49	5140,17	47201,59	2017,72	66485,73	
	(зона: 3)	116502,40	5140,17	45443,32	2017,72	65918,91	
	(зона: 4)	117607,33	5140,17	46203,08	2017,72	66264,08	
66-31-14	с dy 400 мм на dн 400 мм						479,79
	(зона: 1)	118978,36	4917,85	42575,06	1883,12	71485,45	
	(зона: 2)	114781,36	4917,85	43502,33	1883,12	66361,18	
	(зона: 3)	112596,71	4917,85	41879,85	1883,12	65799,01	
	(зона: 4)	113640,82	4917,85	42581,11	1883,12	66141,86	
66-31-15	с dy 400 мм на dн 450 мм						545,4
	(зона: 1)	142005,84	5590,35	53531,96	2292,14	82883,53	
	(зона: 2)	137192,71	5590,35	54656,07	2292,14	76946,29	
	(зона: 3)	134504,51	5590,35	52623,08	2292,14	76291,08	
	(зона: 4)	135781,37	5590,35	53500,76	2292,14	76690,26	

Таблица 66-32 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника.

Измеритель: **100 м трубопровода**

Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-32-1	с dy 100 мм на dn 75 мм						182,84
	(зона: 1)	12001,89	1874,11	6669,66	622,20	3458,12	
	(зона: 2)	11941,80	1874,11	6813,71	622,20	3253,98	
	(зона: 3)	11715,59	1874,11	6631,29	622,20	3210,19	
	(зона: 4)	11854,96	1874,11	6746,75	622,20	3234,10	
66-32-2	с dy 150 мм на dn 110 мм						187,2
	(зона: 1)	14993,24	1918,80	6913,83	645,54	6160,61	
	(зона: 2)	14740,72	1918,80	7063,22	645,54	5758,70	
	(зона: 3)	14486,41	1918,80	6872,02	645,54	5695,59	
	(зона: 4)	14641,95	1918,80	6991,52	645,54	5731,63	
66-32-3	с dy 200 мм на dn 160 мм						191,54
	(зона: 1)	21036,08	1963,29	7158,00	668,80	11914,79	
	(зона: 2)	20367,89	1963,29	7312,73	668,80	11091,87	
	(зона: 3)	20063,50	1963,29	7112,75	668,80	10987,46	
	(зона: 4)	20248,77	1963,29	7236,29	668,80	11049,19	
66-32-4	с dy 250 мм на dn 200 мм						217,88
	(зона: 1)	28623,03	2233,27	8158,17	769,78	18231,59	
	(зона: 2)	27514,99	2233,27	8335,42	769,78	16946,30	
	(зона: 3)	27144,45	2233,27	8114,44	769,78	16796,74	
	(зона: 4)	27374,58	2233,27	8254,54	769,78	16886,77	
66-32-5	с dy 300 мм на dn 225 мм						222,24
	(зона: 1)	33564,09	2277,96	8402,34	793,48	22883,79	
	(зона: 2)	32121,02	2277,96	8584,93	793,48	21258,13	
	(зона: 3)	31708,39	2277,96	8355,17	793,48	21075,26	
	(зона: 4)	31963,31	2277,96	8499,31	793,48	21186,04	
66-32-6	с dy 350 мм на dn 315 мм						249,02
	(зона: 1)	56145,32	2552,46	9430,66	897,92	44162,20	
	(зона: 2)	53169,35	2552,46	9636,12	897,92	40980,77	
	(зона: 3)	52582,31	2552,46	9385,12	897,92	40644,73	
	(зона: 4)	52949,78	2552,46	9546,27	897,92	40851,05	
66-32-7	с dy 400 мм на dn 315 мм						253,38
	(зона: 1)	56440,66	2597,15	9674,83	921,54	44168,68	
	(зона: 2)	53469,90	2597,15	9885,63	921,54	40987,12	
	(зона: 3)	52873,85	2597,15	9625,85	921,54	40650,85	
	(зона: 4)	53245,47	2597,15	9791,04	921,54	40857,28	
66-32-8	с dy 450 мм на dn 355 мм						359,98
	(зона: 1)	74927,48	3689,80	14318,79	1204,89	56918,89	
	(зона: 2)	71200,83	3689,80	14704,71	1204,89	52806,32	
	(зона: 3)	70304,24	3689,80	14236,79	1204,89	52377,65	
	(зона: 4)	70813,97	3689,80	14482,55	1204,89	52641,62	
66-32-9	с dy 500 мм на dn 400 мм						364,92
	(зона: 1)	88834,34	3740,43	14595,44	1231,99	70498,47	
	(зона: 2)	84119,84	3740,43	14987,11	1231,99	65392,30	
	(зона: 3)	83116,92	3740,43	14510,13	1231,99	64866,36	
	(зона: 4)	83691,97	3740,43	14760,44	1231,99	65191,10	
66-32-10	с dy 600 мм на dn 500 мм						390,82
	(зона: 1)	153425,10	4005,91	15629,98	1346,64	133789,21	
	(зона: 2)	144087,88	4005,91	16036,92	1346,64	124045,05	
	(зона: 3)	142618,68	4005,91	15544,30	1346,64	123068,47	
	(зона: 4)	143490,33	4005,91	15811,35	1346,64	123673,07	
66-32-11	с dy 700 мм на dn 560 мм						395,96
	(зона: 1)	189806,60	4058,59	15919,62	1376,22	169828,39	
	(зона: 2)	177835,94	4058,59	16332,48	1376,22	157444,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	176100,37	4058,59	15830,68	1376,22	156211,10	
	(зона: 4)	177137,10	4058,59	16102,50	1376,22	156976,01	
66-32-12	с dy 750 мм на dн 630 мм						401,18
	(зона: 1)	232220,48	4112,10	16215,76	1405,37	211892,62	
	(зона: 2)	217175,04	4112,10	16634,61	1405,37	196428,33	
	(зона: 3)	215130,01	4112,10	16123,58	1405,37	194894,33	
	(зона: 4)	216358,69	4112,10	16400,28	1405,37	195846,31	
66-32-13	с dy 800 мм на dн 710 мм						427,28
	(зона: 1)	281603,13	4379,62	17261,13	1522,64	259962,38	
	(зона: 2)	263052,47	4379,62	17695,38	1522,64	240977,47	
	(зона: 3)	260648,72	4379,62	17168,61	1522,64	239100,49	
	(зона: 4)	262107,97	4379,62	17462,23	1522,64	240266,12	
66-32-14	с dy 900 мм на dн 800 мм						432,22
	(зона: 1)	305154,34	4430,26	17539,95	1549,74	283184,13	
	(зона: 2)	284909,24	4430,26	17979,97	1549,74	262499,01	
	(зона: 3)	282330,53	4430,26	17444,13	1549,74	260456,14	
	(зона: 4)	283897,63	4430,26	17742,34	1549,74	261725,03	
66-32-15	с dy 1000 мм на dн 900 мм						441,68
	(зона: 1)	331580,72	4527,22	18071,60	1600,88	308981,90	
	(зона: 2)	309458,16	4527,22	18522,84	1600,88	286408,10	
	(зона: 3)	306676,94	4527,22	17969,06	1600,88	284180,66	
	(зона: 4)	308367,84	4527,22	18276,05	1600,88	285564,57	
66-32-16	с dy 1200 мм на dн 1000 мм						455,26
	(зона: 1)	358070,44	4666,42	18614,07	1654,43	334789,95	
	(зона: 2)	334069,84	4666,42	19076,68	1654,43	310326,74	
	(зона: 3)	331086,02	4666,42	18504,87	1654,43	307914,73	
	(зона: 4)	332900,79	4666,42	18820,81	1654,43	309413,56	

Подраздел 66.3 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

Таблица 66-33 Облицовка колодцев методом «TROLINING».

Измеритель: **1 колодец**

	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев:						
66-33-1	1,0 м и высоте 1,0 м						45,41
	(зона: 1)	2629,67	459,10	309,52	19,20	1861,05	
	(зона: 2)	2559,87	459,10	330,50	19,20	1770,27	
	(зона: 3)	2419,58	459,10	305,98	19,20	1654,50	
	(зона: 4)	2469,94	459,10	312,29	19,20	1698,55	
66-33-2	1,0 м и высоте 2,5 м						51,37
	(зона: 1)	3038,01	519,35	326,23	19,45	2192,43	
	(зона: 2)	2953,82	519,35	349,61	19,45	2084,86	
	(зона: 3)	2790,30	519,35	322,98	19,45	1947,97	
	(зона: 4)	2848,91	519,35	329,60	19,45	1999,96	
66-33-3	1,0 м и высоте 3,0 м						63,34
	(зона: 1)	3614,12	640,37	356,02	19,96	2617,73	
	(зона: 2)	3513,22	640,37	382,41	19,96	2490,44	
	(зона: 3)	3321,05	640,37	352,72	19,96	2327,96	
	(зона: 4)	3390,09	640,37	359,88	19,96	2389,84	
66-33-4	1,5 м и высоте 4,0 м						103,8
	(зона: 1)	6183,37	1049,42	687,45	32,92	4446,50	
	(зона: 2)	6006,57	1049,42	728,39	32,92	4228,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	5676,73	1049,42	675,81	32,92	3951,50	
	(зона: 4)	5797,55	1049,42	691,26	32,92	4056,87	
66-33-5	1,5 м и высоте 5,0 м						120
	(зона: 1)	7385,38	1213,20	729,98	33,56	5442,20	
	(зона: 2)	7162,86	1213,20	775,96	33,56	5173,70	
	(зона: 3)	6764,55	1213,20	718,64	33,56	4832,71	
	(зона: 4)	6910,14	1213,20	734,94	33,56	4962,00	
66-33-6	1,5 м и высоте 6,0 м						148,7
	(зона: 1)	8922,84	1503,36	887,12	35,19	6532,36	
	(зона: 2)	8654,48	1503,36	939,68	35,19	6211,44	
	(зона: 3)	8177,95	1503,36	871,29	35,19	5803,30	
	(зона: 4)	8353,28	1503,36	891,68	35,19	5958,24	
Таблица 66-34	**Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами.**						
	Измеритель: **1 колодец**						
	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев:						
66-34-1	1,0 м и высоте 1,0 м						23,77
	(зона: 1)	4225,68	240,31	217,56	12,68	3767,81	
	(зона: 2)	3980,38	240,31	229,64	12,68	3510,43	
	(зона: 3)	3918,69	240,31	216,65	12,68	3461,73	
	(зона: 4)	3948,16	240,31	220,97	12,68	3486,88	
66-34-2	1,0 м и высоте 2,5 м						29,18
	(зона: 1)	9296,51	295,01	251,04	15,65	8750,46	
	(зона: 2)	8690,82	295,01	264,57	15,65	8131,24	
	(зона: 3)	8590,48	295,01	250,14	15,65	8045,33	
	(зона: 4)	8643,44	295,01	255,02	15,65	8093,41	
66-34-3	1,0 м и высоте 3,0 м						34,57
	(зона: 1)	11063,35	349,50	285,73	18,77	10428,12	
	(зона: 2)	10339,46	349,50	300,82	18,77	9689,14	
	(зона: 3)	10223,92	349,50	284,84	18,77	9589,58	
	(зона: 4)	10285,71	349,50	290,30	18,77	9645,91	
66-34-4	1,5 м и высоте 4,0 м						65,07
	(зона: 1)	21908,01	657,86	496,07	34,95	20754,08	
	(зона: 2)	20449,80	657,86	519,07	34,95	19272,87	
	(зона: 3)	20227,08	657,86	495,69	34,95	19073,53	
	(зона: 4)	20347,66	657,86	504,72	34,95	19185,08	
66-34-5	1,5 м и высоте 5,0 м						82,03
	(зона: 1)	27177,41	829,32	584,67	42,53	25763,42	
	(зона: 2)	25361,16	829,32	611,14	42,53	23920,70	
	(зона: 3)	25096,39	829,32	584,35	42,53	23682,72	
	(зона: 4)	25242,09	829,32	594,87	42,53	23817,90	
66-34-6	1,5 м и высоте 6,0 м						97,01
	(зона: 1)	32459,00	980,77	682,81	50,88	30795,42	
	(зона: 2)	30284,62	980,77	713,07	50,88	28590,78	
	(зона: 3)	29976,66	980,77	682,56	50,88	28313,33	
	(зона: 4)	30148,05	980,77	694,73	50,88	28472,55	
ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК							
Таблица 66-35	**Очистка участка трубы под заглушку.**						
	Измеритель: **1 операция**						
	Очистка под заглушку участка трубы диаметром:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-35-1	до 600 мм						1,28
	(зона: 1)	166,87	12,02	151,32	10,16	3,53	
	(зона: 2)	170,18	12,02	154,69	10,16	3,47	
	(зона: 3)	165,96	12,02	150,61	10,16	3,33	
	(зона: 4)	168,74	12,02	153,31	10,16	3,41	
66-35-2	600-900 мм						1,55
	(зона: 1)	204,02	14,55	185,94	12,42	3,53	
	(зона: 2)	208,01	14,55	189,99	12,42	3,47	
	(зона: 3)	203,07	14,55	185,19	12,42	3,33	
	(зона: 4)	206,47	14,55	188,51	12,42	3,41	
66-35-3	1000-1400 мм						2,13
	(зона: 1)	283,65	20,00	260,12	17,06	3,53	
	(зона: 2)	289,11	20,00	265,64	17,06	3,47	
	(зона: 3)	282,56	20,00	259,23	17,06	3,33	
	(зона: 4)	287,29	20,00	263,88	17,06	3,41	
Таблица 66-36	**Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром:						
66-36-1	100–200 мм						4,53
	(зона: 1)	1167,20	42,54	203,18	0,00	921,48	
	(зона: 2)	1144,26	42,54	204,93	0,00	896,79	
	(зона: 3)	1108,23	42,54	193,58	0,00	872,11	
	(зона: 4)	1127,02	42,54	200,03	0,00	884,45	
66-36-2	200–400 мм						8,6
	(зона: 1)	1311,89	80,75	204,51	0,00	1026,63	
	(зона: 2)	1286,15	80,75	206,27	0,00	999,13	
	(зона: 3)	1247,23	80,75	194,84	0,00	971,64	
	(зона: 4)	1267,47	80,75	201,34	0,00	985,38	
66-36-3	400–600 мм						12,49
	(зона: 1)	1479,78	117,28	335,87	27,23	1026,63	
	(зона: 2)	1458,19	117,28	341,78	27,23	999,13	
	(зона: 3)	1423,58	117,28	334,66	27,23	971,64	
	(зона: 4)	1444,06	117,28	341,40	27,23	985,38	
66-36-4	600–800 мм						21,6
	(зона: 1)	2671,69	202,82	631,90	54,46	1836,97	
	(зона: 2)	2633,96	202,82	643,38	54,46	1787,76	
	(зона: 3)	2572,73	202,82	631,35	54,46	1738,56	
	(зона: 4)	2609,56	202,82	643,58	54,46	1763,16	
66-36-5	800–1200 мм						43,41
	(зона: 1)	4878,02	407,62	1019,81	90,14	3450,59	
	(зона: 2)	4804,36	407,62	1038,58	90,14	3358,16	
	(зона: 3)	4693,49	407,62	1020,13	90,14	3265,74	
	(зона: 4)	4759,11	407,62	1039,54	90,14	3311,95	
66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки						4,26
	(зона: 1)	291,63	40,00	251,63	10,33	0,00	
	(зона: 2)	294,66	40,00	254,66	10,33	0,00	
	(зона: 3)	285,23	40,00	245,23	10,33	0,00	
	(зона: 4)	291,81	40,00	251,81	10,33	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника.

Измеритель: **100 м трубопровода**

Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра:

66-37-1	dy 100 мм на dн 225 мм						2530,5
	(зона: 1)	173933,53	24495,24	123270,62	7115,56	26167,67	
	(зона: 2)	176750,59	24495,24	127867,89	7115,56	24387,46	
	(зона: 3)	170731,49	24495,24	122082,47	7115,56	24153,78	
	(зона: 4)	173051,97	24495,24	124265,66	7115,56	24291,07	
66-37-2	dy 230 мм на dн 315 мм						2711,7
	(зона: 1)	193920,89	26249,26	118463,15	6931,67	49208,48	
	(зона: 2)	194866,23	26249,26	122865,47	6931,67	45751,50	
	(зона: 3)	188943,38	26249,26	117346,48	6931,67	45347,64	
	(зона: 4)	191283,84	26249,26	119444,04	6931,67	45590,54	
66-37-3	dy 230 мм на dн 225 мм						2443
	(зона: 1)	157666,23	23648,24	107850,32	6532,45	26167,67	
	(зона: 2)	159858,19	23648,24	111822,49	6532,45	24387,46	
	(зона: 3)	154682,94	23648,24	106880,92	6532,45	24153,78	
	(зона: 4)	156727,97	23648,24	108788,66	6532,45	24291,07	
66-37-4	большего на меньший диаметр трубы						2643,3
	(зона: 1)	184846,05	25587,14	110050,43	6857,75	49208,48	
	(зона: 2)	185410,99	25587,14	114072,35	6857,75	45751,50	
	(зона: 3)	180045,90	25587,14	109111,12	6857,75	45347,64	
	(зона: 4)	182235,40	25587,14	111057,72	6857,75	45590,54	
66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4						153,8
	(зона: 1)	5613,80	1488,78	3052,83	519,78	1072,19	
	(зона: 2)	5711,28	1488,78	3172,12	519,78	1050,38	
	(зона: 3)	5619,89	1488,78	3105,68	519,78	1025,43	
	(зона: 4)	5684,03	1488,78	3157,86	519,78	1037,39	

Таблица 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором.

Измеритель: **1 м^3 заполнения**

Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре:

66-38-1	песком						3,05
	(зона: 1)	267,17	25,71	84,92	9,07	156,54	
	(зона: 2)	271,03	25,71	91,66	9,07	153,66	
	(зона: 3)	257,66	25,71	84,03	9,07	147,92	
	(зона: 4)	262,10	25,71	85,60	9,07	150,79	
66-38-2	бетоном						2,33
	(зона: 1)	689,17	20,15	84,92	9,07	584,10	
	(зона: 2)	683,27	20,15	91,66	9,07	571,46	
	(зона: 3)	667,17	20,15	84,03	9,07	562,99	
	(зона: 4)	672,52	20,15	85,60	9,07	566,77	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-38-3	цементным раствором						2,33
	(зона: 1)	513,85	20,15	84,92	9,07	408,78	
	(зона: 2)	513,09	20,15	91,66	9,07	401,28	
	(зона: 3)	490,46	20,15	84,03	9,07	386,28	
	(зона: 4)	499,53	20,15	85,60	9,07	393,78	
Таблица 66-39	**Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра:						
66-39-1	dy 150 мм на dн 200 мм						1440,2
	(зона: 1)	138349,66	13941,14	105568,76	6768,38	18839,76	
	(зона: 2)	140701,34	13941,14	109218,07	6768,38	17542,13	
	(зона: 3)	135772,82	13941,14	104450,81	6768,38	17380,87	
	(зона: 4)	137705,59	13941,14	106287,76	6768,38	17476,69	
66-39-2	dy 150 мм 225 мм; dy 200 мм на dн 280 мм						1433,9
	(зона: 1)	140859,82	13880,15	103432,50	6631,96	23547,17	
	(зона: 2)	142794,74	13880,15	107006,35	6631,96	21908,24	
	(зона: 3)	137929,71	13880,15	102338,01	6631,96	21711,55	
	(зона: 4)	139847,98	13880,15	104138,53	6631,96	21829,30	
66-39-3	dy 230 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 280 мм						1418,9
	(зона: 1)	143854,54	13734,95	101256,40	6495,54	28863,19	
	(зона: 2)	145324,66	13734,95	104754,45	6495,54	26835,26	
	(зона: 3)	140522,70	13734,95	100187,26	6495,54	26600,49	
	(зона: 4)	142427,10	13734,95	101950,08	6495,54	26742,07	
66-39-4	dy 230 мм на dн 280 мм; dy 200 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 315 мм						1499,6
	(зона: 1)	158081,49	14516,13	107808,60	6904,80	35756,76	
	(зона: 2)	159274,48	14516,13	111534,26	6904,80	33224,09	
	(зона: 3)	154118,49	14516,13	106662,29	6904,80	32940,07	
	(зона: 4)	156167,51	14516,13	108538,96	6904,80	33112,42	
66-39-5	dy 300 мм на dн 315 мм						1404,9
	(зона: 1)	157501,53	13599,43	99104,20	6353,69	44797,90	
	(зона: 2)	157729,81	13599,43	102526,66	6353,69	41603,72	
	(зона: 3)	152913,58	13599,43	98059,29	6353,69	41254,86	
	(зона: 4)	154852,26	13599,43	99785,16	6353,69	41467,67	
66-39-6	dy 350 мм на dн 355 мм						1359,1
	(зона: 1)	167621,93	13156,09	96955,99	6217,38	57509,85	
	(зона: 2)	166844,32	13156,09	100302,88	6217,38	53385,35	
	(зона: 3)	162036,70	13156,09	95935,11	6217,38	52945,50	
	(зона: 4)	163995,42	13156,09	97624,17	6217,38	53215,16	
66-39-7	большего на меньший диаметр трубы						1359,2
	(зона: 1)	138943,65	13157,06	96928,10	6217,38	28858,49	
	(зона: 2)	140262,46	13157,06	100274,76	6217,38	26830,64	
	(зона: 3)	135661,65	13157,06	95908,54	6217,38	26596,05	
	(зона: 4)	137491,30	13157,06	97596,71	6217,38	26737,53	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 66-40	**Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН».**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм						850,75
	(зона: 1)	146482,33	8481,98	65924,60	2388,02	72075,75	
	(зона: 2)	146835,79	8481,98	68167,20	2388,02	70186,61	
	(зона: 3)	141295,93	8481,98	64608,26	2388,02	68205,69	
	(зона: 4)	143439,81	8481,98	65759,65	2388,02	69198,18	
Таблица 66-41	**Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ».**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром:						
66-41-1	300 мм						1083,3
	(зона: 1)	381347,63	11103,83	111257,49	1901,01	258986,31	
	(зона: 2)	380888,74	11103,83	115550,34	1901,01	254234,57	
	(зона: 3)	363955,31	11103,83	108121,52	1901,01	244729,96	
	(зона: 4)	370692,24	11103,83	110105,58	1901,01	249482,83	
66-41-2	350 мм						1099
	(зона: 1)	434775,59	11264,75	113510,03	1969,18	310000,81	
	(зона: 2)	433445,31	11264,75	117867,83	1969,18	304312,73	
	(зона: 3)	414538,92	11264,75	110337,69	1969,18	292936,48	
	(зона: 4)	422252,06	11264,75	112361,56	1969,18	298625,75	
66-41-3	375 мм						1107
	(зона: 1)	467007,76	11346,75	114636,30	2003,29	341024,71	
	(зона: 2)	465141,09	11346,75	119026,57	2003,29	334767,77	
	(зона: 3)	445045,19	11346,75	111445,78	2003,29	322252,66	
	(зона: 4)	453347,13	11346,75	113489,55	2003,29	328510,83	
66-41-4	400 мм						1115,2
	(зона: 1)	499249,03	11430,80	115762,57	2037,58	372055,66	
	(зона: 2)	496845,86	11430,80	120185,32	2037,58	365229,74	
	(зона: 3)	475560,16	11430,80	112553,86	2037,58	351575,50	
	(зона: 4)	484451,06	11430,80	114617,54	2037,58	358402,72	
66-41-5	450 мм						1175,5
	(зона: 1)	578989,66	12048,88	120531,67	2154,12	446409,11	
	(зона: 2)	575375,07	12048,88	125107,60	2154,12	438218,59	
	(зона: 3)	551108,76	12048,88	117223,78	2154,12	421836,10	
	(зона: 4)	561449,05	12048,88	119372,10	2154,12	430028,07	
66-41-6	500 мм						1189,8
	(зона: 1)	671673,59	12195,45	123910,48	2257,81	535567,66	
	(зона: 2)	666520,37	12195,45	128583,84	2257,81	525741,08	
	(зона: 3)	638830,96	12195,45	120548,03	2257,81	506087,48	
	(зона: 4)	650866,02	12195,45	122756,07	2257,81	515914,50	
66-41-7	600 мм						1231,2
	(зона: 1)	881853,63	12619,80	130183,77	2421,37	739050,06	
	(зона: 2)	873164,35	12619,80	135054,25	2421,37	725490,30	
	(зона: 3)	837684,59	12619,80	126696,87	2421,37	698367,92	
	(зона: 4)	853565,35	12619,80	129016,11	2421,37	711929,44	
66-41-8	700 мм						1297
	(зона: 1)	1170967,32	13294,25	137953,76	2629,75	1019719,31	
	(зона: 2)	1157367,25	13294,25	143063,39	2629,75	1001009,61	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1111202,70	13294,25	134320,21	2629,75	963588,24	
	(зона: 4)	1132371,30	13294,25	136777,14	2629,75	982299,91	
66-41-9	800 мм						1361,4
	(зона: 1)	1568009,53	13954,35	146963,92	2905,32	1407091,26	
	(зона: 2)	1547561,48	13954,35	152333,35	2905,32	1381273,78	
	(зона: 3)	1486775,92	13954,35	143184,89	2905,32	1329636,68	
	(зона: 4)	1515211,71	13954,35	145801,06	2905,32	1355456,30	
66-41-10	900 мм						1456,7
	(зона: 1)	2117066,45	14931,18	160479,16	3315,66	1941656,11	
	(зона: 2)	2087199,02	14931,18	166238,29	3315,66	1906029,55	
	(зона: 3)	2006189,21	14931,18	156481,91	3315,66	1834776,12	
	(зона: 4)	2044672,21	14931,18	159336,94	3315,66	1870404,09	
66-41-11	1000 мм						1628,1
	(зона: 1)	2880371,58	16688,03	184394,84	4016,66	2679288,71	
	(зона: 2)	2837676,02	16688,03	190859,24	4016,66	2630128,75	
	(зона: 3)	2728482,22	16688,03	179989,27	4016,66	2531804,92	
	(зона: 4)	2780923,05	16688,03	183267,33	4016,66	2580967,69	
66-41-12	1200 мм						1990,1
	(зона: 1)	4272694,40	20398,53	233616,51	5434,16	4018679,36	
	(зона: 2)	4206888,52	20398,53	241547,19	5434,16	3944942,80	
	(зона: 3)	4046215,51	20398,53	228349,66	5434,16	3797467,32	
	(зона: 4)	4124104,56	20398,53	232498,69	5434,16	3871207,34	
66-41-13	1500 мм						2423,4
	(зона: 1)	6422970,60	24839,85	370159,19	9570,04	6027971,56	
	(зона: 2)	6324250,91	24839,85	382042,64	9570,04	5917368,42	
	(зона: 3)	6083661,83	24839,85	362665,52	9570,04	5696156,46	
	(зона: 4)	6200832,11	24839,85	369228,08	9570,04	5806764,18	
Таблица 66-42	**Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК».**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром:						
66-42-1	до 250 мм						78,98
	(зона: 1)	22368,87	809,55	7345,46	433,19	14213,86	
	(зона: 2)	21611,82	809,55	7617,09	433,19	13185,18	
	(зона: 3)	21159,37	809,55	7272,67	433,19	13077,15	
	(зона: 4)	21353,76	809,55	7400,50	433,19	13143,71	
66-42-2	315 мм						79,82
	(зона: 1)	52612,26	818,16	8386,99	442,64	43407,11	
	(зона: 2)	49749,65	818,16	8690,54	442,64	40240,95	
	(зона: 3)	49034,53	818,16	8291,88	442,64	39924,49	
	(зона: 4)	49374,20	818,16	8434,78	442,64	40121,26	
66-42-3	355-450 мм						105,02
	(зона: 1)	80811,87	1076,46	10053,83	469,22	69681,58	
	(зона: 2)	76116,88	1076,46	10448,61	469,22	64591,81	
	(зона: 3)	75097,96	1076,46	9933,78	469,22	64087,72	
	(зона: 4)	75586,27	1076,46	10108,04	469,22	64401,77	
66-42-4	560-630 мм						109,64
	(зона: 1)	186196,28	1123,81	16084,52	520,13	168987,95	
	(зона: 2)	174488,40	1123,81	16743,32	520,13	156621,27	
	(зона: 3)	172335,27	1123,81	15801,25	520,13	155410,21	
	(зона: 4)	173374,84	1123,81	16087,03	520,13	156164,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-42-5	710-1200 мм						127,19
	(зона: 1)	353942,72	1303,70	18761,90	671,96	333877,12	
	(зона: 2)	330216,26	1303,70	19480,49	671,96	309432,07	
	(зона: 3)	326801,14	1303,70	18452,00	671,96	307045,44	
	(зона: 4)	328628,30	1303,70	18792,79	671,96	308531,81	
Таблица 66-43	**Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU».**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром:						
66-43-1	150-250 мм						130,53
	(зона: 1)	18664,72	1243,95	17244,52	542,52	176,25	
	(зона: 2)	19211,09	1243,95	17793,89	542,52	173,25	
	(зона: 3)	18332,04	1243,95	16921,59	542,52	166,50	
	(зона: 4)	18639,31	1243,95	17225,11	542,52	170,25	
66-43-2	300 мм						191,5
	(зона: 1)	21839,85	1825,00	19768,10	627,48	246,75	
	(зона: 2)	22462,73	1825,00	20395,18	627,48	242,55	
	(зона: 3)	21460,03	1825,00	19401,93	627,48	233,10	
	(зона: 4)	21813,15	1825,00	19749,80	627,48	238,35	
66-43-3	400 мм						225,3
	(зона: 1)	25714,94	2147,11	23297,58	746,26	270,25	
	(зона: 2)	26446,10	2147,11	24033,34	746,26	265,65	
	(зона: 3)	25273,34	2147,11	22870,93	746,26	255,30	
	(зона: 4)	25689,00	2147,11	23280,84	746,26	261,05	
66-43-4	500 мм						276
	(зона: 1)	31527,58	2630,28	28591,80	923,57	305,50	
	(зона: 2)	32421,16	2630,28	29490,58	923,57	300,30	
	(зона: 3)	30993,31	2630,28	28074,43	923,57	288,60	
	(зона: 4)	31502,78	2630,28	28577,40	923,57	295,10	
66-43-5	600 мм						312,62
	(зона: 1)	35694,26	2979,27	32385,99	1051,51	329,00	
	(зона: 2)	36704,27	2979,27	33401,60	1051,51	323,40	
	(зона: 3)	35093,67	2979,27	31803,60	1051,51	310,80	
	(зона: 4)	35670,34	2979,27	32373,27	1051,51	317,80	
66-43-6	700 мм						360,8
	(зона: 1)	41201,72	3438,42	37415,50	1220,20	347,80	
	(зона: 2)	42366,28	3438,42	38585,98	1220,20	341,88	
	(зона: 3)	40513,91	3438,42	36746,93	1220,20	328,56	
	(зона: 4)	41179,38	3438,42	37405,00	1220,20	335,96	
66-43-7	800 мм						428,4
	(зона: 1)	48909,61	4082,65	44474,46	1456,83	352,50	
	(зона: 2)	50291,45	4082,65	45862,30	1456,83	346,50	
	(зона: 3)	48100,58	4082,65	43684,93	1456,83	333,00	
	(зона: 4)	48890,23	4082,65	44467,08	1456,83	340,50	
66-43-8	900 мм						529,8
	(зона: 1)	60511,39	5048,99	55062,90	1813,41	399,50	
	(зона: 2)	62218,47	5048,99	56776,78	1813,41	392,70	
	(зона: 3)	59518,32	5048,99	54091,93	1813,41	377,40	
	(зона: 4)	60495,09	5048,99	55060,20	1813,41	385,90	
66-43-9	1000 мм						699,5
	(зона: 1)	79799,54	6666,24	72710,30	2405,53	423,00	
	(зона: 2)	82049,62	6666,24	74967,58	2405,53	415,80	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	78502,77	6666,24	71436,93	2405,53	399,60	
	(зона: 4)	79790,24	6666,24	72715,40	2405,53	408,60	
66-43-10	1200 мм						1037,5
	(зона: 1)	118362,48	9887,38	108005,10	3589,76	470,00	
	(зона: 2)	121698,56	9887,38	111349,18	3589,76	462,00	
	(зона: 3)	116458,31	9887,38	106126,93	3589,76	444,00	
	(зона: 4)	118367,18	9887,38	108025,80	3589,76	454,00	
Таблица 66-44	**Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING».**						
	Измеритель: **1 колодец**						
	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев:						
66-44-1	1,0 м и высоте 1,0 м						108,46
	(зона: 1)	12814,71	1049,89	2785,92	282,12	8978,90	
	(зона: 2)	12640,20	1049,89	2891,00	282,12	8699,31	
	(зона: 3)	12235,22	1049,89	2794,61	282,12	8390,72	
	(зона: 4)	12425,99	1049,89	2844,90	282,12	8531,20	
66-44-2	1,0 м и высоте 2,5 м						114,82
	(зона: 1)	13313,62	1111,46	2890,87	289,12	9311,29	
	(зона: 2)	13128,67	1111,46	3002,32	289,12	9014,89	
	(зона: 3)	12697,62	1111,46	2901,02	289,12	8685,14	
	(зона: 4)	12898,27	1111,46	2953,24	289,12	8833,57	
66-44-3	1,0 м и высоте 3,0 м						129,01
	(зона: 1)	14067,42	1248,82	2990,16	294,31	9828,44	
	(зона: 2)	13867,37	1248,82	3107,92	294,31	9510,63	
	(зона: 3)	13402,92	1248,82	3002,18	294,31	9151,92	
	(зона: 4)	13616,99	1248,82	3056,24	294,31	9311,93	
66-44-4	1,5 м и высоте 4,0 м						217,18
	(зона: 1)	18011,07	2102,30	4236,32	395,21	11672,45	
	(зона: 2)	17764,21	2102,30	4398,00	395,21	11263,91	
	(зона: 3)	17142,63	2102,30	4250,47	395,21	10789,86	
	(зона: 4)	17423,04	2102,30	4327,11	395,21	10993,63	
66-44-5	1,5 м и высоте 5,0 м						235,96
	(зона: 1)	19485,71	2284,09	4447,08	408,92	12754,54	
	(зона: 2)	19199,48	2284,09	4621,73	408,92	12293,66	
	(зона: 3)	18501,08	2284,09	4464,28	408,92	11752,71	
	(зона: 4)	18810,84	2284,09	4544,75	408,92	11982,00	
66-44-6	1,5 м и высоте 6,0 м						270,41
	(зона: 1)	21260,35	2617,57	4683,35	422,85	13959,43	
	(зона: 2)	20933,11	2617,57	4871,51	422,85	13444,03	
	(зона: 3)	20151,81	2617,57	4702,53	422,85	12831,71	
	(зона: 4)	20493,63	2617,57	4787,30	422,85	13088,76	
Таблица 66-45	**Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами.**						
	Измеритель: **1 колодец**						
	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев:						
66-45-1	1,0 м и высоте 1,0 м						97,18
	(зона: 1)	14522,96	912,52	2669,02	270,77	10941,42	
	(зона: 2)	14166,15	912,52	2764,70	270,77	10488,93	
	(зона: 3)	13840,37	912,52	2679,69	270,77	10248,16	
	(зона: 4)	14009,96	912,52	2728,02	270,77	10369,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
66-45-2	1,0 м и высоте 2,5 м						104,61
	(зона: 1)	19593,61	982,29	2774,14	279,76	15837,18	
	(зона: 2)	18885,52	982,29	2873,55	279,76	15029,68	
	(зона: 3)	18520,10	982,29	2785,75	279,76	14752,06	
	(зона: 4)	18714,26	982,29	2835,98	279,76	14895,99	
66-45-3	1,0 м и высоте 3,0 м						113,92
	(зона: 1)	21521,79	1069,71	2851,72	285,94	17600,36	
	(зона: 2)	20695,31	1069,71	2954,07	285,94	16671,53	
	(зона: 3)	20311,87	1069,71	2865,03	285,94	16377,13	
	(зона: 4)	20517,27	1069,71	2916,69	285,94	16530,87	
66-45-4	1,5 м и высоте 4,0 м						196,18
	(зона: 1)	33832,57	1842,13	4065,17	384,12	27925,27	
	(зона: 2)	32298,61	1842,13	4202,17	384,12	26254,31	
	(зона: 3)	31782,92	1842,13	4080,58	384,12	25860,21	
	(зона: 4)	32065,52	1842,13	4154,23	384,12	26069,16	
66-45-5	1,5 м и высоте 5,0 м						218,67
	(зона: 1)	39364,73	2053,31	4271,72	401,70	33039,70	
	(зона: 2)	37474,74	2053,31	4416,12	401,70	31005,31	
	(зона: 3)	36911,15	2053,31	4289,13	401,70	30568,71	
	(зона: 4)	37223,01	2053,31	4366,48	401,70	30803,22	
66-45-6	1,5 м и высоте 6,0 м						244,52
	(зона: 1)	44925,77	2296,04	4483,18	419,20	38146,55	
	(зона: 2)	42680,11	2296,04	4635,22	419,20	35748,85	
	(зона: 3)	42068,65	2296,04	4502,56	419,20	35270,05	
	(зона: 4)	42409,70	2296,04	4583,69	419,20	35529,97	
Таблица 66-46	**Крепление траншей с помощью крепежных блоков.**						
	Измеритель: **100 п. м траншей**						
	Крепление траншей с помощью блоков размерами:						
66-46-1	3,5х2,4+3,5х1,3						1741,14
	(зона: 1)	153550,34	16593,06	69659,97	6876,01	67297,31	
	(зона: 2)	152184,95	16593,06	69798,27	6876,01	65793,62	
	(зона: 3)	150770,88	16593,06	69310,47	6876,01	64867,35	
	(зона: 4)	152276,01	16593,06	70397,71	6876,01	65285,24	
66-46-2	4,0х2,4+4,0х1,3						2806
	(зона: 1)	225134,58	26741,18	103312,81	10184,18	95080,59	
	(зона: 2)	223252,99	26741,18	103520,72	10184,18	92991,09	
	(зона: 3)	221059,71	26741,18	102836,88	10184,18	91481,65	
	(зона: 4)	223367,53	26741,18	104448,02	10184,18	92178,33	
Таблица 66-47	**Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром:						
66-47-1	до 200 мм						359,44
	(зона: 1)	109491,76	3957,43	103064,58	1636,74	2469,75	
	(зона: 2)	112257,70	3957,43	105886,94	1636,74	2413,33	
	(зона: 3)	105478,17	3957,43	99200,82	1636,74	2319,92	
	(зона: 4)	107664,95	3957,43	101342,80	1636,74	2364,72	
66-47-2	до 300 мм						377,03
	(зона: 1)	113584,97	4151,10	106504,99	1654,20	2928,88	
	(зона: 2)	116428,97	4151,10	109418,04	1654,20	2859,83	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	109400,65	4151,10	102495,65	1654,20	2753,90	
	(зона: 4)	111674,03	4151,10	104719,27	1654,20	2803,66	
66-47-3	до 600 мм						436,28
	(зона: 1)	121189,47	4803,44	111213,26	1504,02	5172,77	
	(зона: 2)	124324,31	4803,44	114472,52	1504,02	5048,35	
	(зона: 3)	116608,12	4803,44	106936,32	1504,02	4868,36	
	(зона: 4)	119053,74	4803,44	109297,79	1504,02	4952,51	
66-47-4	до 900 мм						510,14
	(зона: 1)	138973,42	5616,64	126071,08	1656,05	7285,70	
	(зона: 2)	142460,81	5616,64	129734,55	1656,05	7109,62	
	(зона: 3)	133695,70	5616,64	121215,32	1656,05	6863,74	
	(зона: 4)	136494,70	5616,64	123900,69	1656,05	6977,37	
66-47-5	до 1200 мм						586,33
	(зона: 1)	182235,90	6455,49	164336,00	1726,21	11444,41	
	(зона: 2)	187232,07	6455,49	169592,27	1726,21	11184,31	
	(зона: 3)	175430,73	6455,49	158126,96	1726,21	10848,28	
	(зона: 4)	179052,74	6455,49	161594,43	1726,21	11002,82	
66-47-6	до 1400 мм						638,96
	(зона: 1)	196094,37	7034,95	175275,06	1785,21	13784,36	
	(зона: 2)	201371,62	7034,95	180860,20	1785,21	13476,47	
	(зона: 3)	188762,72	7034,95	168635,33	1785,21	13092,44	
	(зона: 4)	192650,72	7034,95	172347,59	1785,21	13268,18	
Таблица 66-50	**Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах.**						
	Измеритель: **1 км**						
	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм:						
66-50-1	100						5001,33
	(зона: 1)	326055,34	44811,92	29950,14	1595,12	251293,28	
	(зона: 2)	324225,07	44811,92	33806,26	1595,12	245606,89	
	(зона: 3)	314257,35	44811,92	30302,34	1595,12	239143,09	
	(зона: 4)	317386,37	44811,92	30834,28	1595,12	241740,17	
66-50-2	150						5922,87
	(зона: 1)	465943,31	53068,92	45189,20	2480,61	367685,19	
	(зона: 2)	464275,26	53068,92	51462,42	2480,61	359743,92	
	(зона: 3)	450322,29	53068,92	45889,13	2480,61	351364,24	
	(зона: 4)	454389,70	53068,92	46689,05	2480,61	354631,73	
66-50-3	200						7765,3
	(зона: 1)	656290,93	69577,09	58012,30	2725,43	528701,54	
	(зона: 2)	654911,30	69577,09	67601,14	2725,43	517733,07	
	(зона: 3)	635319,90	69577,09	59276,97	2725,43	506465,84	
	(зона: 4)	640829,10	69577,09	60309,22	2725,43	510942,79	
66-50-4	250						9978,53
	(зона: 1)	1070731,99	89407,63	93983,76	4256,33	887340,60	
	(зона: 2)	1069619,29	89407,63	111179,55	4256,33	869032,11	
	(зона: 3)	1024145,56	89407,63	96534,36	4256,33	838203,57	
	(зона: 4)	1040055,14	89407,63	98201,18	4256,33	852446,33	
66-50-5	300						11423,1
	(зона: 1)	1290279,82	102350,98	102164,81	4762,87	1085764,03	
	(зона: 2)	1286007,00	102350,98	120109,03	4762,87	1063546,99	
	(зона: 3)	1233104,02	102350,98	104774,43	4762,87	1025978,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1252342,17	102350,98	106596,73	4762,87	1043394,46	
66-50-6	350						12422,9
	(зона: 1)	1271263,79	111309,18	112704,25	4811,01	1047250,36	
	(зона: 2)	1270211,03	111309,18	132256,01	4811,01	1026645,84	
	(зона: 3)	1231664,02	111309,18	115517,07	4811,01	1004837,77	
	(зона: 4)	1242957,49	111309,18	117538,85	4811,01	1014109,46	
66-50-7	400						13116,66
	(зона: 1)	1587366,40	117525,27	121984,09	5237,14	1347857,04	
	(зона: 2)	1582312,29	117525,27	142895,92	5237,14	1321891,10	
	(зона: 3)	1536196,94	117525,27	124972,81	5237,14	1293698,86	
	(зона: 4)	1550702,95	117525,27	127164,54	5237,14	1306013,14	

Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 67-1 Демонтаж электропроводки.

Измеритель: **100 м**

	Демонтаж:						
67-1-1	скрытой электропроводки						2,54
	(зона: 1-4)	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
67-1-2	шнура на роликах						2,77
	(зона: 1-4)	21,11	21,11	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,007)*	-
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:						
67-1-3	16 мм^2						13,71
	(зона: 1-4)	104,47	104,47	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,017)*	-
67-1-4	70 мм^2						15,72
	(зона: 1-4)	119,79	119,79	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
67-1-5	150 мм^2						18,06
	(зона: 1-4)	137,62	137,62	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-

Таблица 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб.

Измеритель: **100 м пучка проводов**

	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:						
67-2-1	до 6 мм^2						2,25
	(зона: 1-4)	17,93	17,93	0,00	0,00	0,00	
67-2-2	до 16 мм^2						2,95
	(зона: 1-4)	23,51	23,51	0,00	0,00	0,00	
67-2-3	до 35 мм^2						3,98
	(зона: 1,4)	32,04	31,72	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	32,05	31,72	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	32,03	31,72	0,31	0,11	0,00	
67-2-4	до 70 мм^2						5,84
	(зона: 1)	47,18	46,54	0,64	0,22	0,00	
	(зона: 2)	47,21	46,54	0,67	0,22	0,00	
	(зона: 3,4)	47,17	46,54	0,63	0,22	0,00	
	Измеритель: **100 м труб**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:							
67-2-5	до 25 мм						16,84
	(зона: 1)	152,44	134,21	12,18	0,76	6,05	
	(зона: 2)	152,80	134,21	12,65	0,76	5,94	
	(зона: 3)	152,74	134,21	12,82	0,76	5,71	
	(зона: 4)	153,13	134,21	13,09	0,76	5,83	
67-2-6	до 40 мм						29,39
	(зона: 1)	254,40	234,24	14,11	1,41	6,05	
	(зона: 2)	254,83	234,24	14,65	1,41	5,94	
	(зона: 3)	254,65	234,24	14,70	1,41	5,71	
	(зона: 4)	255,06	234,24	14,99	1,41	5,83	
67-2-7	до 80 мм						36,77
	(зона: 1)	316,43	293,06	17,32	2,49	6,05	
	(зона: 2)	316,99	293,06	17,99	2,49	5,94	
	(зона: 3)	316,61	293,06	17,84	2,49	5,71	
	(зона: 4)	317,05	293,06	18,16	2,49	5,83	
Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:							
67-2-8	до 25 мм						30,44
	(зона: 1)	260,84	242,61	12,18	0,76	6,05	
	(зона: 2)	261,20	242,61	12,65	0,76	5,94	
	(зона: 3)	261,14	242,61	12,82	0,76	5,71	
	(зона: 4)	261,53	242,61	13,09	0,76	5,83	
67-2-9	до 40 мм						50,39
	(зона: 1)	421,77	401,61	14,11	1,41	6,05	
	(зона: 2)	422,20	401,61	14,65	1,41	5,94	
	(зона: 3)	422,02	401,61	14,70	1,41	5,71	
	(зона: 4)	422,43	401,61	14,99	1,41	5,83	
67-2-10	до 80 мм						65,12
	(зона: 1)	542,38	519,01	17,32	2,49	6,05	
	(зона: 2)	542,94	519,01	17,99	2,49	5,94	
	(зона: 3)	542,56	519,01	17,84	2,49	5,71	
	(зона: 4)	543,00	519,01	18,16	2,49	5,83	
Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром:							
67-2-11	до 25 мм						3,98
	(зона: 1-4)	31,72	31,72	0,00	0,00	0,00	
67-2-12	до 50 мм						5,84
	(зона: 1-4)	46,54	46,54	0,00	0,00	0,00	
Таблица 67-3 **Демонтаж кабеля.** Измеритель: **100 м**							
67-3-1	Демонтаж кабеля						9,64
	(зона: 1,4)	73,78	73,46	0,32	0,11	0,00	
	(зона: 2)	73,79	73,46	0,33	0,11	0,00	
	(зона: 3)	73,77	73,46	0,31	0,11	0,00	
Таблица 67-4 **Демонтаж приборов.** Измеритель: **100 шт.**							
	Демонтаж:						
67-4-1	выключателей, розеток						5,84
	(зона: 1-4)	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	
67-4-2	патронов, подвесов						3,74
	(зона: 1-4)	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
67-4-3	светильников с лампами накаливания						6,32
	(зона: 1)	49,12	48,16	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	49,16	48,16	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	49,10	48,16	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	49,11	48,16	0,95	0,32	0,00	
67-4-4	бра, плафонов						10,81
	(зона: 1)	83,33	82,37	0,96	0,32	0,00	
	(зона: 2)	83,37	82,37	1,00	0,32	0,00	
	(зона: 3)	83,31	82,37	0,94	0,32	0,00	
	(зона: 4)	83,32	82,37	0,95	0,32	0,00	
67-4-5	светильников для люминесцентных ламп						17,89
	(зона: 1)	142,65	140,08	2,57	0,87	0,00	
	(зона: 2)	142,75	140,08	2,67	0,87	0,00	
	(зона: 3)	142,59	140,08	2,51	0,87	0,00	
	(зона: 4)	142,62	140,08	2,54	0,87	0,00	
67-4-6	электросчетчиков						25,72
	(зона: 1)	216,50	214,25	2,25	0,76	0,00	
	(зона: 2)	216,59	214,25	2,34	0,76	0,00	
	(зона: 3)	216,45	214,25	2,20	0,76	0,00	
	(зона: 4)	216,47	214,25	2,22	0,76	0,00	
Таблица 67-5	**Смена ламп.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Смена ламп:						
67-5-1	накаливания						7,1
	(зона: 1)	237,54	59,14	0,00	0,00	178,40	
	(зона: 2)	234,64	59,14	0,00	0,00	175,50	
	(зона: 3)	233,34	59,14	0,00	0,00	174,20	
	(зона: 4)	233,94	59,14	0,00	0,00	174,80	
67-5-2	люминесцентных						13,9
	(зона: 1)	720,29	115,79	0,00	0,00	604,50	
	(зона: 2)	710,59	115,79	0,00	0,00	594,80	
	(зона: 3)	706,09	115,79	0,00	0,00	590,30	
	(зона: 4)	708,09	115,79	0,00	0,00	592,30	
Таблица 67-6	**Смена магнитных пускателей.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
67-6-1	Смена магнитных пускателей						289,7
	(зона: 1)	38110,28	2720,28	0,00	0,00	35390,00	
	(зона: 2)	37458,28	2720,28	0,00	0,00	34738,00	
	(зона: 3)	37154,28	2720,28	0,00	0,00	34434,00	
	(зона: 4)	37284,28	2720,28	0,00	0,00	34564,00	
Таблица 67-7	**Смена пакетных выключателей.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
67-7-1	Смена пакетных выключателей						86,1
	(зона: 1)	10343,85	762,85	0,00	0,00	9581,00	
	(зона: 2)	9834,85	762,85	0,00	0,00	9072,00	
	(зона: 3)	9203,85	762,85	0,00	0,00	8441,00	
	(зона: 4)	9437,85	762,85	0,00	0,00	8675,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 67-8	**Смена светильников.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Смена светильников:						
67-8-1	с лампами накаливания						89,1
	(зона: 1)	7468,61	836,65	0,96	0,32	6631,00	
	(зона: 2)	7346,65	836,65	1,00	0,32	6509,00	
	(зона: 3)	7103,59	836,65	0,94	0,32	6266,00	
	(зона: 4)	7224,60	836,65	0,95	0,32	6387,00	
67-8-2	с люминесцентными лампами						163,3
	(зона: 1)	45929,96	1533,39	2,57	0,87	44394,00	
	(зона: 2)	45116,06	1533,39	2,67	0,87	43580,00	
	(зона: 3)	43485,90	1533,39	2,51	0,87	41950,00	
	(зона: 4)	44300,93	1533,39	2,54	0,87	42765,00	
Таблица 67-9	**Смена выключателей и розеток.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Смена:						
67-9-1	выключателей						24,1
	(зона: 1)	944,53	213,53	0,00	0,00	731,00	
	(зона: 2)	930,53	213,53	0,00	0,00	717,00	
	(зона: 3)	924,53	213,53	0,00	0,00	711,00	
	(зона: 4)	927,53	213,53	0,00	0,00	714,00	
67-9-2	розеток						24,1
	(зона: 1)	2011,53	213,53	0,00	0,00	1798,00	
	(зона: 2)	1916,53	213,53	0,00	0,00	1703,00	
	(зона: 3)	1798,53	213,53	0,00	0,00	1585,00	
	(зона: 4)	1842,53	213,53	0,00	0,00	1629,00	
Таблица 67-10	**Смена электросчетчиков.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
67-10-1	Смена электросчетчиков						87,3
	(зона: 1)	29597,00	819,75	2,25	0,76	28775,00	
	(зона: 2)	28070,09	819,75	2,34	0,76	27248,00	
	(зона: 3)	26175,95	819,75	2,20	0,76	25354,00	
	(зона: 4)	26878,97	819,75	2,22	0,76	26057,00	
Таблица 67-11	**Смена патронов.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
67-11-1	Смена патронов						39,6
	(зона: 1)	2155,75	301,75	0,00	0,00	1854,00	
	(зона: 2)	2057,75	301,75	0,00	0,00	1756,00	
	(зона: 3)	1935,75	301,75	0,00	0,00	1634,00	
	(зона: 4)	1980,75	301,75	0,00	0,00	1679,00	
Таблица 67-12	**Ремонт магнитных пускателей.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
67-12-1	Ремонт магнитных пускателей						91,1
	(зона: 1-4)	855,43	855,43	0,00	0,00	0,00	
Таблица 67-13	**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов.**						
	Измеритель: **100 шт.**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов *(зона: 1-4)*	1133,37	1133,37	0,00	0,00	0,00	120,7
Таблица 67-14	**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов *(зона: 1-4)*	4536,31	4536,31	0,00	0,00	0,00	483,1
Таблица 67-15	**Ремонт силового предохранительного шкафа.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа *(зона: 1-4)*	5226,47	5226,47	0,00	0,00	0,00	556,6
	Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО						
Таблица 68-1	**Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет.**						
	Измеритель: **1 пень**						
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:						
68-1-1	диаметром до 500 мм мягких пород						3,7
	(зона: 1)	67,83	27,97	3,98	0,00	35,88	
	(зона: 2)	65,97	27,97	4,02	0,00	33,98	
	(зона: 3)	63,39	27,97	3,80	0,00	31,62	
	(зона: 4)	64,38	27,97	3,92	0,00	32,49	
68-1-2	диаметром до 500 мм твердых пород						5
	(зона: 1)	77,66	37,80	3,98	0,00	35,88	
	(зона: 2)	75,80	37,80	4,02	0,00	33,98	
	(зона: 3)	73,22	37,80	3,80	0,00	31,62	
	(зона: 4)	74,21	37,80	3,92	0,00	32,49	
68-1-3	диаметром до 700 мм мягких пород						7,2
	(зона: 1)	127,37	54,43	10,62	0,00	62,32	
	(зона: 2)	124,17	54,43	10,72	0,00	59,02	
	(зона: 3)	119,46	54,43	10,12	0,00	54,91	
	(зона: 4)	121,33	54,43	10,46	0,00	56,44	
68-1-4	диаметром до 700 мм твердых пород						9,3
	(зона: 1)	143,25	70,31	10,62	0,00	62,32	
	(зона: 2)	140,05	70,31	10,72	0,00	59,02	
	(зона: 3)	135,34	70,31	10,12	0,00	54,91	
	(зона: 4)	137,21	70,31	10,46	0,00	56,44	
Таблица 68-2	**Формовочная обрезка деревьев.**						
	Измеритель: **1 дерево**						
	Формовочная обрезка деревьев высотой:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
68-2-1	до 5 м						0,98
	(зона: 1-4)	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	
68-2-2	более 5 м						2,07
	(зона: 1)	867,08	17,10	849,98	26,77	0,00	
	(зона: 2)	897,14	17,10	880,04	26,77	0,00	
	(зона: 3)	847,29	17,10	830,19	26,77	0,00	
	(зона: 4)	862,25	17,10	845,15	26,77	0,00	
Таблица 68-3	**Валка деревьев в городских условиях.**						
	Измеритель: **1 складочный м³ кряжей**						
	Валка деревьев в городских условиях:						
68-3-1	(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм						2,57
	(зона: 1)	30,93	21,05	9,88	0,00	0,00	
	(зона: 2)	31,07	21,05	10,02	0,00	0,00	
	(зона: 3)	30,48	21,05	9,43	0,00	0,00	
	(зона: 4)	30,64	21,05	9,59	0,00	0,00	
68-3-2	(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм						4,49
	(зона: 1)	54,07	36,77	17,30	0,00	0,00	
	(зона: 2)	54,33	36,77	17,56	0,00	0,00	
	(зона: 3)	53,28	36,77	16,51	0,00	0,00	
	(зона: 4)	53,57	36,77	16,80	0,00	0,00	
68-3-3	(ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм						2,97
	(зона: 1)	35,79	24,32	11,47	0,00	0,00	
	(зона: 2)	35,96	24,32	11,64	0,00	0,00	
	(зона: 3)	35,27	24,32	10,95	0,00	0,00	
	(зона: 4)	35,46	24,32	11,14	0,00	0,00	
68-3-4	(ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм						6,11
	(зона: 1)	73,56	50,04	23,52	0,00	0,00	
	(зона: 2)	73,90	50,04	23,86	0,00	0,00	
	(зона: 3)	72,49	50,04	22,45	0,00	0,00	
	(зона: 4)	72,88	50,04	22,84	0,00	0,00	
68-3-5	(дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм						3,84
	(зона: 1)	46,25	31,45	14,80	0,00	0,00	
	(зона: 2)	46,46	31,45	15,01	0,00	0,00	
	(зона: 3)	45,57	31,45	14,12	0,00	0,00	
	(зона: 4)	45,82	31,45	14,37	0,00	0,00	
68-3-6	(дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм						7,38
	(зона: 1)	88,93	60,44	28,49	0,00	0,00	
	(зона: 2)	89,34	60,44	28,90	0,00	0,00	
	(зона: 3)	87,63	60,44	27,19	0,00	0,00	
	(зона: 4)	88,10	60,44	27,66	0,00	0,00	
Таблица 68-4	**Выкашивание газонов.**						
	Измеритель: **100 м² газона**						
	Выкашивание газонов:						
68-4-1	косой						0,78
	(зона: 1-4)	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
68-4-2	газонокосилкой						0,98
	(зона: 1)	25,44	7,54	17,90	0,00	0,00	
	(зона: 2)	25,94	7,54	18,40	0,00	0,00	
	(зона: 3)	25,59	7,54	18,05	0,00	0,00	
	(зона: 4)	25,96	7,54	18,42	0,00	0,00	
Таблица 68-5	**Вырезка сухих ветвей.**						
	Измеритель: **1 дерево**						
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром:						
68-5-1	до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5						0,53
	(зона: 1-4)	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	
68-5-2	более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5						0,75
	(зона: 1-4)	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	
68-5-3	до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15						0,98
	(зона: 1-4)	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	
68-5-4	более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15						1,16
	(зона: 1-4)	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	
68-5-5	до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15						1,72
	(зона: 1-4)	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	
68-5-6	более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15						2,19
	(зона: 1-4)	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	
	Вырезка сухих ветвей:						
68-5-7	сосны						0,52
	(зона: 1-4)	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	
68-5-8	ели диаметром до 150 мм						0,17
	(зона: 1-4)	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	
68-5-9	ели диаметром более 150 мм						0,25
	(зона: 1-4)	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	
Таблица 68-6	**Омоложение живых изгородей и кустарников.**						
	Измеритель: **1 м живой изгороди**						
	Омоложение живых изгородей:						
68-6-1	мягких с обрезкой побегов на пень до 70 %						0,18
	(зона: 1-4)	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	
68-6-2	мягких с обрезкой побегов на пень до 100 %						0,25
	(зона: 1-4)	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	
68-6-3	твердых с обрезкой побегов на пень до 70 %						0,23
	(зона: 1-4)	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	
68-6-4	твердых с обрезкой побегов на пень до 100 %						0,32
	(зона: 1-4)	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	
68-6-5	колючих с обрезкой побегов на пень до 70 %						0,41
	(зона: 1-4)	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	
68-6-6	колючих с обрезкой побегов на пень до 100 %						0,53
	(зона: 1-4)	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **10 кустов**						
68-6-7	Омоложение одиночных кустарников *(зона: 1-4)*	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,52

Таблица 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений.

Измеритель: **1 м²**

	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования:						
68-7-1	150 мм в грунтах 1 группы *(зона: 1-4)*	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,08
68-7-2	150 мм в грунтах 2 группы *(зона: 1-4)*	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,14
68-7-3	250 мм в грунтах 1 группы *(зона: 1-4)*	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,11
68-7-4	250 мм в грунтах 2 группы *(зона: 1-4)*	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,21

Таблица 68-8 Ремонт садовых дорожек.

Измеритель: **1 м²**

	Ремонт садовых дорожек:						
68-8-1	из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см						0,24
	(зона: 1)	19,73	1,74	6,64	0,00	11,35	
	(зона: 2)	18,67	1,74	6,70	0,00	10,23	
	(зона: 3)	17,71	1,74	6,33	0,00	9,64	
	(зона: 4)	18,33	1,74	6,54	0,00	10,05	
68-8-2	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1						0
	(зона: 1)	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13	
	(зона: 2)	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	
	(зона: 3)	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	
	(зона: 4)	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	
68-8-3	из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см						0,24
	(зона: 1)	39,16	1,74	6,64	0,00	30,78	
	(зона: 2)	31,60	1,74	6,70	0,00	23,16	
	(зона: 3)	30,93	1,74	6,33	0,00	22,86	
	(зона: 4)	35,35	1,74	6,54	0,00	27,07	
68-8-4	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3						0
	(зона: 1)	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13	
	(зона: 2)	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	
	(зона: 3)	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	
	(зона: 4)	5,38	0,00	0,00	0,00	5,38	
68-8-5	из шлака добавлением слоя толщиной 5 см						0,24
	(зона: 1)	19,56	1,74	6,64	0,00	11,18	
	(зона: 2)	19,06	1,74	6,70	0,00	10,62	
	(зона: 3)	17,99	1,74	6,33	0,00	9,92	
	(зона: 4)	18,46	1,74	6,54	0,00	10,18	
68-8-6	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5						0
	(зона: 1)	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	
	(зона: 3)	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84	
	(зона: 4)	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	
Таблица 68-9	**Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований.**						
	Измеритель: **1000 м² площади основания**						
	Исправление профиля оснований:						
68-9-1	щебеночных с добавлением нового материала						87,29
	(зона: 1)	22253,62	689,59	8071,92	706,16	13492,11	
	(зона: 2)	22148,98	689,59	8214,70	706,16	13244,69	
	(зона: 3)	21479,63	689,59	8040,66	706,16	12749,38	
	(зона: 4)	21862,12	689,59	8175,37	706,16	12997,16	
68-9-2	щебеночных без добавления нового материала						87,29
	(зона: 1)	8351,26	689,59	7602,92	681,95	58,75	
	(зона: 2)	8486,36	689,59	7739,02	681,95	57,75	
	(зона: 3)	8316,75	689,59	7571,66	681,95	55,50	
	(зона: 4)	8444,53	689,59	7698,19	681,95	56,75	
68-9-3	гравийных с добавлением нового материала						48,51
	(зона: 1)	12083,54	390,02	4123,05	309,58	7570,47	
	(зона: 2)	11341,89	390,02	4187,86	309,58	6764,01	
	(зона: 3)	10852,90	390,02	4103,48	309,58	6359,40	
	(зона: 4)	11206,90	390,02	4174,25	309,58	6642,63	
68-9-4	гравийных без добавления нового материала						48,51
	(зона: 1)	4079,32	390,02	3654,05	285,24	35,25	
	(зона: 2)	4136,85	390,02	3712,18	285,24	34,65	
	(зона: 3)	4057,80	390,02	3634,48	285,24	33,30	
	(зона: 4)	4121,15	390,02	3697,08	285,24	34,05	
Таблица 68-10	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.**						
	Измеритель: **100 т смеси**						
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:						
68-10-1	с применением укладчиков асфальтобетона						29,99
	(зона: 1)	114754,36	285,80	4211,84	385,71	110256,72	
	(зона: 2)	113215,78	285,80	4312,49	385,71	108617,49	
	(зона: 3)	112326,43	285,80	4187,71	385,71	107852,92	
	(зона: 4)	112724,80	285,80	4257,83	385,71	108181,17	
68-10-2	без применения укладчиков асфальтобетона						85,72
	(зона: 1)	114853,26	804,91	3791,63	387,44	110256,72	
	(зона: 2)	113290,29	804,91	3867,89	387,44	108617,49	
	(зона: 3)	112442,63	804,91	3784,80	387,44	107852,92	
	(зона: 4)	112832,21	804,91	3846,13	387,44	108181,17	
Таблица 68-11	**Перемощение мостовой.**						
	Измеритель: **10 м² площади ремонта**						
68-11-1	Перемощение мостовой						12,07
	(зона: 1)	420,36	100,54	54,35	4,37	265,47	
	(зона: 2)	395,54	100,54	55,28	4,37	239,72	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	381,17	100,54	54,61	4,37	226,02	
	(зона: 4)	391,46	100,54	55,53	4,37	235,39	
Таблица 68-12	**Разборка покрытий и оснований.**						
	Измеритель: **100 м^3 конструкций**						
	Разборка покрытий и оснований:						
68-12-1	мостовой из булыжного камня						282,6
	(зона: 1)	3412,35	2173,19	1239,16	13,96	0,00	
	(зона: 2)	3423,84	2173,19	1250,65	13,96	0,00	
	(зона: 3)	3357,06	2173,19	1183,87	13,96	0,00	
	(зона: 4)	3394,30	2173,19	1221,11	13,96	0,00	
68-12-2	щебеночных						18,37
	(зона: 1)	1015,86	141,27	874,59	55,10	0,00	
	(зона: 2)	1028,36	141,27	887,09	55,10	0,00	
	(зона: 3)	1010,42	141,27	869,15	55,10	0,00	
	(зона: 4)	1025,58	141,27	884,31	55,10	0,00	
68-12-3	черных щебеночных						24,49
	(зона: 1)	1485,27	186,61	1298,66	86,20	0,00	
	(зона: 2)	1503,85	186,61	1317,24	86,20	0,00	
	(зона: 3)	1474,77	186,61	1288,16	86,20	0,00	
	(зона: 4)	1497,23	186,61	1310,62	86,20	0,00	
68-12-4	асфальтобетонных с помощью молотков отбойных						243,35
	(зона: 1)	6547,65	1976,00	4571,65	395,69	0,00	
	(зона: 2)	6627,39	1976,00	4651,39	395,69	0,00	
	(зона: 3)	6617,68	1976,00	4641,68	395,69	0,00	
	(зона: 4)	6703,23	1976,00	4727,23	395,69	0,00	
68-12-5	цементно-бетонных						77,72
	(зона: 1)	3113,63	613,99	2499,64	216,35	0,00	
	(зона: 2)	3163,85	613,99	2549,86	216,35	0,00	
	(зона: 3)	3034,59	613,99	2420,60	216,35	0,00	
	(зона: 4)	3077,54	613,99	2463,55	216,35	0,00	
	Измеритель: **1000 м^2 покрытия**						
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя:						
68-12-6	до 30 мм						5,18
	(зона: 1)	6916,71	39,47	6877,24	122,14	0,00	
	(зона: 2)	7256,57	39,47	7217,10	122,14	0,00	
	(зона: 3)	6721,45	39,47	6681,98	122,14	0,00	
	(зона: 4)	6855,39	39,47	6815,92	122,14	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(59,4)*	-
68-12-7	до 50 мм						7,2
	(зона: 1)	9583,30	54,86	9528,44	166,87	0,00	
	(зона: 2)	10055,25	54,86	10000,39	166,87	0,00	
	(зона: 3)	9312,64	54,86	9257,78	166,87	0,00	
	(зона: 4)	9498,30	54,86	9443,44	166,87	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(99)*	-
68-12-8	до 70 мм						9,87
	(зона: 1)	13108,94	75,21	13033,73	225,98	0,00	
	(зона: 2)	13755,48	75,21	13680,27	225,98	0,00	
	(зона: 3)	12738,61	75,21	12663,40	225,98	0,00	
	(зона: 4)	12992,63	75,21	12917,42	225,98	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(138,6)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
68-12-9	до 90 мм						14,27
	(зона: 1)	18917,36	108,74	18808,62	323,25	0,00	
	(зона: 2)	19851,62	108,74	19742,88	323,25	0,00	
	(зона: 3)	18382,80	108,74	18274,06	323,25	0,00	
	(зона: 4)	18749,46	108,74	18640,72	323,25	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(178,2)*	-
68-12-10	до 110 мм						19,79
	(зона: 1)	26204,28	150,80	26053,48	445,52	0,00	
	(зона: 2)	27499,49	150,80	27348,69	445,52	0,00	
	(зона: 3)	25463,68	150,80	25312,88	445,52	0,00	
	(зона: 4)	25971,66	150,80	25820,86	445,52	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(217,8)*	-
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя:						
68-12-11	до 30 мм						1,33
	(зона: 1)	917,84	10,13	907,71	37,04	0,00	
	(зона: 2)	963,85	10,13	953,72	37,04	0,00	
	(зона: 3)	893,43	10,13	883,30	37,04	0,00	
	(зона: 4)	911,83	10,13	901,70	37,04	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(59,4)*	-
68-12-12	до 50 мм						2,32
	(зона: 1)	1540,82	17,68	1523,14	58,90	0,00	
	(зона: 2)	1620,23	17,68	1602,55	58,90	0,00	
	(зона: 3)	1499,70	17,68	1482,02	58,90	0,00	
	(зона: 4)	1530,78	17,68	1513,10	58,90	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(99)*	-
68-12-13	до 70 мм						3,47
	(зона: 1)	2266,59	26,44	2240,15	84,39	0,00	
	(зона: 2)	2384,80	26,44	2358,36	84,39	0,00	
	(зона: 3)	2206,02	26,44	2179,58	84,39	0,00	
	(зона: 4)	2251,86	26,44	2225,42	84,39	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(138,6)*	-
68-12-14	до 90 мм						5,04
	(зона: 1)	3255,10	38,40	3216,70	119,03	0,00	
	(зона: 2)	3426,29	38,40	3387,89	119,03	0,00	
	(зона: 3)	3168,03	38,40	3129,63	119,03	0,00	
	(зона: 4)	3233,98	38,40	3195,58	119,03	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(178,2)*	-
68-12-15	до 110 мм						6,25
	(зона: 1)	4018,70	47,63	3971,07	145,86	0,00	
	(зона: 2)	4230,72	47,63	4183,09	145,86	0,00	
	(зона: 3)	3911,17	47,63	3863,54	145,86	0,00	
	(зона: 4)	3992,65	47,63	3945,02	145,86	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(217,8)*	-
68-12-16	до 130 мм						8,35
	(зона: 1)	5342,23	63,63	5278,60	192,36	0,00	
	(зона: 2)	5625,10	63,63	5561,47	192,36	0,00	
	(зона: 3)	5199,23	63,63	5135,60	192,36	0,00	
	(зона: 4)	5307,63	63,63	5244,00	192,36	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(257,4)*	-
68-12-17	до 150 мм						10,37
	(зона: 1)	6615,35	79,02	6536,33	237,07	0,00	
	(зона: 2)	6966,37	79,02	6887,35	237,07	0,00	
	(зона: 3)	6438,21	79,02	6359,19	237,07	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	6572,51	79,02	6493,49	237,07	0,00	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	-	-	-	-	*(297)*	-
	Измеритель: **100 м^2 площади разборки**						
	Разборка тротуаров:						
68-12-18	из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм						285,42
	(зона: 1)	5729,45	2254,82	2910,95	247,81	563,68	
	(зона: 2)	5773,03	2254,82	2971,98	247,81	546,23	
	(зона: 3)	5708,26	2254,82	2924,67	247,81	528,77	
	(зона: 4)	5771,49	2254,82	2978,54	247,81	538,13	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
68-12-19	из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм						302,42
	(зона: 1)	6738,17	2410,29	3686,59	312,18	641,29	
	(зона: 2)	6799,25	2410,29	3765,46	312,18	623,50	
	(зона: 3)	6716,91	2410,29	3700,95	312,18	605,67	
	(зона: 4)	6794,44	2410,29	3768,96	312,18	615,19	
68-12-20	из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм						223
	(зона: 1)	10953,57	1777,31	8509,62	241,35	666,64	
	(зона: 2)	11212,29	1777,31	8788,67	241,35	646,31	
	(зона: 3)	10951,90	1777,31	8549,03	241,35	625,56	
	(зона: 4)	11130,04	1777,31	8716,08	241,35	636,65	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,71)*	-
Таблица 68-13	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см.**						
	Измеритель: **1000 м^2**						
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:						
68-13-1	вручную						93,57
	(зона: 1-4)	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	
68-13-2	с помощью молотков отбойных пневматических						57,76
	(зона: 1)	2083,76	469,01	1614,75	147,42	0,00	
	(зона: 2)	2112,49	469,01	1643,48	147,42	0,00	
	(зона: 3)	2111,39	469,01	1642,38	147,42	0,00	
	(зона: 4)	2141,85	469,01	1672,84	147,42	0,00	
Таблица 68-14	**Разборка бортовых камней.**						
	Измеритель: **100 м**						
	Разборка бортовых камней:						
68-14-1	на бетонном основании						68,26
	(зона: 1)	1542,22	575,43	966,79	88,27	0,00	
	(зона: 2)	1559,42	575,43	983,99	88,27	0,00	
	(зона: 3)	1558,76	575,43	983,33	88,27	0,00	
	(зона: 4)	1577,00	575,43	1001,57	88,27	0,00	
68-14-2	на щебеночном основании						52,63
	(зона: 1)	1085,60	427,36	658,24	60,10	0,00	
	(зона: 2)	1097,31	427,36	669,95	60,10	0,00	
	(зона: 3)	1096,86	427,36	669,50	60,10	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1109,28	427,36	681,92	60,10	0,00	

Таблица 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог.

Измеритель: **100 м²**

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:

68-15-1	50 мм площадью ремонта до 5 м²						100,1
	(зона: 1)	14650,63	812,81	704,98	64,72	13132,84	
	(зона: 2)	14470,84	812,81	720,87	64,72	12937,16	
	(зона: 3)	14370,17	812,81	711,55	64,72	12845,81	
	(зона: 4)	14421,81	812,81	724,14	64,72	12884,86	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9)*	-
68-15-2	50 мм площадью ремонта до 25 м²						62,3
	(зона: 1)	14343,70	505,88	704,98	64,72	13132,84	
	(зона: 2)	14163,91	505,88	720,87	64,72	12937,16	
	(зона: 3)	14063,24	505,88	711,55	64,72	12845,81	
	(зона: 4)	14114,88	505,88	724,14	64,72	12884,86	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9)*	-
68-15-3	70 мм площадью ремонта до 5 м²						129,8
	(зона: 1)	20174,14	1053,98	836,97	75,50	18283,19	
	(зона: 2)	19921,17	1053,98	856,32	75,50	18010,87	
	(зона: 3)	19783,84	1053,98	846,11	75,50	17883,75	
	(зона: 4)	19853,42	1053,98	861,30	75,50	17938,14	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,5)*	-
68-15-4	70 мм площадью ремонта до 25 м²						79,9
	(зона: 1)	19768,95	648,79	836,97	75,50	18283,19	
	(зона: 2)	19515,98	648,79	856,32	75,50	18010,87	
	(зона: 3)	19378,65	648,79	846,11	75,50	17883,75	
	(зона: 4)	19448,23	648,79	861,30	75,50	17938,14	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,5)*	-
68-15-5	80 мм площадью ремонта до 5 м²						172,9
	(зона: 1)	23663,70	1403,95	1274,28	118,17	20985,47	
	(зона: 2)	23379,19	1403,95	1302,50	118,17	20672,74	
	(зона: 3)	23215,39	1403,95	1284,71	118,17	20526,73	
	(зона: 4)	23300,32	1403,95	1307,24	118,17	20589,13	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(14,3)*	-
68-15-6	80 мм площадью ремонта до 25 м²						112,1
	(зона: 1)	23177,52	910,25	1281,80	118,89	20985,47	
	(зона: 2)	22893,16	910,25	1310,17	118,89	20672,74	
	(зона: 3)	22729,22	910,25	1292,24	118,89	20526,73	
	(зона: 4)	22814,27	910,25	1314,89	118,89	20589,13	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(14,3)*	-

Таблица 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта.

Измеритель: **100 м²**

68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта						114
	(зона: 1)	15107,44	900,60	548,98	52,58	13657,86	
	(зона: 2)	14861,15	900,60	558,42	52,58	13402,13	
	(зона: 3)	14697,37	900,60	553,32	52,58	13243,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	14795,03	900,60	563,46	52,58	13330,97	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(16,06)*	-
Таблица 68-17	**Ремонт бордюров.**						
	Измеритель: **100 м бордюров**						
68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой						75,6
	(зона: 1)	1426,70	613,87	774,24	74,18	38,59	
	(зона: 2)	1439,30	613,87	787,55	74,18	37,88	
	(зона: 3)	1430,58	613,87	780,25	74,18	36,46	
	(зона: 4)	1445,59	613,87	794,55	74,18	37,17	
Таблица 68-18	**Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.**						
	Измеритель: **1 м шва**						
68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах						0,16
	(зона: 1)	5,06	1,20	0,00	0,00	3,86	
	(зона: 2)	4,99	1,20	0,00	0,00	3,79	
	(зона: 3)	4,85	1,20	0,00	0,00	3,65	
	(зона: 4)	4,92	1,20	0,00	0,00	3,72	
Таблица 68-19	**Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением.**						
	Измеритель: **100 м трещин**						
68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением						7,4
	(зона: 1)	300,38	58,46	105,45	15,15	136,47	
	(зона: 2)	296,83	58,46	104,41	15,15	133,96	
	(зона: 3)	293,59	58,46	106,17	15,15	128,96	
	(зона: 4)	297,62	58,46	107,70	15,15	131,46	
Таблица 68-20	**Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель.**						
	Измеритель: **100 м^2 основания**						
68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель						18,68
	(зона: 1-4)	138,98	138,98	0,00	0,00	0,00	
Таблица 68-21	**Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой.**						
	Измеритель: **100 м^2 покрытия**						
68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой						122,1
	(зона: 1)	1357,16	956,04	0,00	0,00	401,12	
	(зона: 2)	1349,80	956,04	0,00	0,00	393,76	
	(зона: 3)	1335,08	956,04	0,00	0,00	379,04	
	(зона: 4)	1342,44	956,04	0,00	0,00	386,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 68-22	**Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов.**						
	Измеритель: **1 м канавы**						
	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов:						
68-22-1	полное						0,91
	(зона: 1-4)	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	
68-22-2	частичное						0,62
	(зона: 1-4)	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	
Таблица 68-23	**Ремонт металлических ограждений.**						
	Измеритель: **1 м^2**						
	Ремонт металлических ограждений:						
68-23-1	мелкий						1,88
	(зона: 1)	24,02	15,85	5,60	0,00	2,57	
	(зона: 2)	24,59	15,85	6,21	0,00	2,53	
	(зона: 3)	23,94	15,85	5,66	0,00	2,43	
	(зона: 4)	24,10	15,85	5,77	0,00	2,48	
68-23-2	средний						9,61
	(зона: 1)	96,69	83,13	9,70	0,00	3,86	
	(зона: 2)	97,68	83,13	10,76	0,00	3,79	
	(зона: 3)	96,59	83,13	9,81	0,00	3,65	
	(зона: 4)	96,86	83,13	10,01	0,00	3,72	
(201-9014)	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 68-24	**Смена отдельных участков металлического ограждения газонов.**						
	Измеритель: **1 м сменяемого ограждения**						
	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром:						
68-24-1	до 25 мм						0,33
	(зона: 1)	33,57	2,78	1,12	0,00	29,67	
	(зона: 2)	33,14	2,78	1,24	0,00	29,12	
	(зона: 3)	31,95	2,78	1,13	0,00	28,04	
	(зона: 4)	32,51	2,78	1,15	0,00	28,58	
68-24-2	до 40 мм						0,41
	(зона: 1)	50,37	3,46	1,12	0,00	45,79	
	(зона: 2)	49,65	3,46	1,24	0,00	44,95	
	(зона: 3)	47,87	3,46	1,13	0,00	43,28	
	(зона: 4)	48,72	3,46	1,15	0,00	44,11	
Таблица 68-25	**Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок.**						
	Измеритель: **1 м^2 сетки**						
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок:						
68-25-1	сетки						0,73
	(зона: 1)	51,54	6,15	0,00	0,00	45,39	
	(зона: 2)	49,63	6,15	0,00	0,00	43,48	
	(зона: 3)	47,32	6,15	0,00	0,00	41,17	
	(зона: 4)	48,10	6,15	0,00	0,00	41,95	
	Измеритель: **1 стойка**						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
68-25-2	стойки						9,48
	(зона: 1)	189,51	79,92	7,51	0,00	102,08	
	(зона: 2)	187,48	79,92	7,66	0,00	99,90	
	(зона: 3)	185,37	79,92	7,21	0,00	98,24	
	(зона: 4)	186,36	79,92	7,44	0,00	99,00	
(103-9011)	*Трубы стальные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Измеритель: **1 пожилина**						
68-25-3	пожилины						1,27
	(зона: 1)	16,45	10,71	3,28	0,00	2,46	
	(зона: 2)	16,50	10,71	3,37	0,00	2,42	
	(зона: 3)	16,20	10,71	3,16	0,00	2,33	
	(зона: 4)	16,34	10,71	3,26	0,00	2,37	
(101-9390)	*Сталь угловая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 68-26	**Разборка деревянных заборов.**						
	Измеритель: **100 м² забора**						
	Разборка деревянных заборов:						
68-26-1	инвентарных из готовых звеньев						15,15
	(зона: 1-4)	117,56	117,56	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
68-26-2	штакетных						53,36
	(зона: 1-4)	425,28	425,28	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,47)*	-
68-26-3	глухих из строганых досок						42,87
	(зона: 1-4)	341,67	341,67	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
Таблица 68-27	**Ремонт деревянных ворот и калиток.**						
	Измеритель: **100 м² полотен**						
	Ремонт деревянных:						
68-27-1	ворот						213,5
	(зона: 1)	4037,56	1799,81	13,28	0,00	2224,47	
	(зона: 2)	3996,86	1799,81	13,39	0,00	2183,66	
	(зона: 3)	3914,48	1799,81	12,65	0,00	2102,02	
	(зона: 4)	3955,72	1799,81	13,07	0,00	2142,84	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,56)*	-
68-27-2	калиток						107,8
	(зона: 1)	2744,73	908,75	13,28	0,00	1822,70	
	(зона: 2)	2711,39	908,75	13,39	0,00	1789,25	
	(зона: 3)	2643,77	908,75	12,65	0,00	1722,37	
	(зона: 4)	2677,63	908,75	13,07	0,00	1755,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,47)*	-
Таблица 68-28	**Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже.**						
	Измеритель: **1 м² обрабатываемой поверхности**						
	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже:						
68-28-1	фрезерованием						11,74
	(зона: 1)	683,90	96,97	496,64	68,89	90,29	
	(зона: 2)	689,02	96,97	505,83	68,89	86,22	
	(зона: 3)	671,61	96,97	490,32	68,89	84,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	682,02	96,97	499,92	68,89	85,13	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,375)*	-
68-28-2	бучардированием						21,66
	(зона: 1)	1201,38	184,98	926,11	104,40	90,29	
	(зона: 2)	1208,82	184,98	937,62	104,40	86,22	
	(зона: 3)	1189,61	184,98	920,31	104,40	84,32	
	(зона: 4)	1207,94	184,98	937,83	104,40	85,13	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,375)*	-
68-28-3	термоструйным способом						20,32
	(зона: 1)	1130,94	169,27	865,30	92,24	96,37	
	(зона: 2)	1135,08	169,27	873,62	92,24	92,19	
	(зона: 3)	1112,16	169,27	852,82	92,24	90,07	
	(зона: 4)	1129,25	169,27	868,99	92,24	90,99	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,375)*	-
68-28-4	шлифованием						22,07
	(зона: 1)	1258,26	190,91	977,03	108,16	90,32	
	(зона: 2)	1267,57	190,91	990,41	108,16	86,25	
	(зона: 3)	1246,36	190,91	971,10	108,16	84,35	
	(зона: 4)	1265,66	190,91	989,58	108,16	85,17	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,375)*	-
68-28-5	полированием						24,95
	(зона: 1)	1615,28	223,55	1295,01	134,38	96,72	
	(зона: 2)	1626,84	223,55	1310,98	134,38	92,31	
	(зона: 3)	1603,04	223,55	1289,50	134,38	89,99	
	(зона: 4)	1628,37	223,55	1313,86	134,38	90,96	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,375)*	-
Таблица 68-29	**Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных.**						
	Измеритель: **10 м² обрабатываемой поверхности**						
68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных						68,39
	(зона: 1)	6388,45	671,59	5716,25	821,81	0,61	
	(зона: 2)	7182,96	671,59	6510,77	821,81	0,60	
	(зона: 3)	6291,11	671,59	5618,94	821,81	0,58	
	(зона: 4)	6369,51	671,59	5697,33	821,81	0,59	
(113-9046)	*Клей эпоксидный, (кг)*	-	-	-	-	*(0,042)*	-
Таблица 68-33	**Валка деревьев с корня без корчевки пня.**						
	Измеритель: **1 дерево**						
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-33-1	до 16 см						5,12
	(зона: 1)	57,36	45,36	12,00	0,00	0,00	
	(зона: 2)	57,54	45,36	12,18	0,00	0,00	
	(зона: 3)	56,81	45,36	11,45	0,00	0,00	
	(зона: 4)	57,01	45,36	11,65	0,00	0,00	
68-33-2	до 24 см						6,2
	(зона: 1)	69,44	54,93	14,51	0,00	0,00	
	(зона: 2)	69,65	54,93	14,72	0,00	0,00	
	(зона: 3)	68,78	54,93	13,85	0,00	0,00	
	(зона: 4)	69,02	54,93	14,09	0,00	0,00	
68-33-3	до 36 см						9,87
	(зона: 1)	110,54	87,45	23,09	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	110,87	87,45	23,42	0,00	0,00	
	(зона: 3)	109,48	87,45	22,03	0,00	0,00	
	(зона: 4)	109,87	87,45	22,42	0,00	0,00	
68-33-4	до 48 см						13,34
	(зона: 1)	149,42	118,19	31,23	0,00	0,00	
	(зона: 2)	149,88	118,19	31,69	0,00	0,00	
	(зона: 3)	148,00	118,19	29,81	0,00	0,00	
	(зона: 4)	148,52	118,19	30,33	0,00	0,00	
Таблица 68-34	**Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня.**						
	Измеритель: **1 м^3 кряжей**						
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-34-1	до 36 см						3,83
	(зона: 1)	446,57	33,93	412,64	23,45	0,00	
	(зона: 2)	454,84	33,93	420,91	23,45	0,00	
	(зона: 3)	440,24	33,93	406,31	23,45	0,00	
	(зона: 4)	447,15	33,93	413,22	23,45	0,00	
68-34-2	до 52 см						3,04
	(зона: 1)	355,24	26,93	328,31	18,66	0,00	
	(зона: 2)	361,82	26,93	334,89	18,66	0,00	
	(зона: 3)	350,20	26,93	323,27	18,66	0,00	
	(зона: 4)	355,70	26,93	328,77	18,66	0,00	
68-34-3	до 80 см						1,33
	(зона: 1)	155,98	11,78	144,20	8,20	0,00	
	(зона: 2)	158,87	11,78	147,09	8,20	0,00	
	(зона: 3)	153,77	11,78	141,99	8,20	0,00	
	(зона: 4)	156,18	11,78	144,40	8,20	0,00	
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:						
68-34-4	до 100 см						1,11
	(зона: 1)	129,62	9,83	119,79	6,81	0,00	
	(зона: 2)	132,02	9,83	122,19	6,81	0,00	
	(зона: 3)	127,78	9,83	117,95	6,81	0,00	
	(зона: 4)	129,78	9,83	119,95	6,81	0,00	
68-34-5	до 120 см						0,94
	(зона: 1)	110,39	8,33	102,06	5,80	0,00	
	(зона: 2)	112,43	8,33	104,10	5,80	0,00	
	(зона: 3)	108,82	8,33	100,49	5,80	0,00	
	(зона: 4)	110,53	8,33	102,20	5,80	0,00	
68-34-6	более 120 см						0,78
	(зона: 1)	91,24	6,91	84,33	4,79	0,00	
	(зона: 2)	92,93	6,91	86,02	4,79	0,00	
	(зона: 3)	89,94	6,91	83,03	4,79	0,00	
	(зона: 4)	91,36	6,91	84,45	4,79	0,00	
Таблица 68-35	**Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня.**						
	Измеритель: **1 м^3 кряжей**						
	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
68-35-1	до 36 см						2,88
	(зона: 1)	30,92	25,52	5,40	0,00	0,00	
	(зона: 2)	31,00	25,52	5,48	0,00	0,00	
	(зона: 3)	30,67	25,52	5,15	0,00	0,00	
	(зона: 4)	30,76	25,52	5,24	0,00	0,00	
68-35-2	до 52 см						2,47
	(зона: 1)	26,51	21,88	4,63	0,00	0,00	
	(зона: 2)	26,57	21,88	4,69	0,00	0,00	
	(зона: 3)	26,30	21,88	4,42	0,00	0,00	
	(зона: 4)	26,37	21,88	4,49	0,00	0,00	
68-35-3	до 72 см						2,16
	(зона: 1)	23,19	19,14	4,05	0,00	0,00	
	(зона: 2)	23,25	19,14	4,11	0,00	0,00	
	(зона: 3)	23,00	19,14	3,86	0,00	0,00	
	(зона: 4)	23,07	19,14	3,93	0,00	0,00	
	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:						
68-35-4	до 80 см						1,96
	(зона: 1)	21,03	17,37	3,66	0,00	0,00	
	(зона: 2)	21,09	17,37	3,72	0,00	0,00	
	(зона: 3)	20,87	17,37	3,50	0,00	0,00	
	(зона: 4)	20,93	17,37	3,56	0,00	0,00	
68-35-5	более 80 см						1,75
	(зона: 1)	18,79	15,51	3,28	0,00	0,00	
	(зона: 2)	18,84	15,51	3,33	0,00	0,00	
	(зона: 3)	18,64	15,51	3,13	0,00	0,00	
	(зона: 4)	18,69	15,51	3,18	0,00	0,00	

Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водо-газопроводных труб вручную.

Измеритель: **100 отверстий**

	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен:						
69-1-1	в 0,5 кирпича						50,5
	(зона: 1-4)	384,81	384,81	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
69-1-2	в 1 кирпич						85,5
	(зона: 1-4)	651,51	651,51	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
69-1-3	в 1,5 кирпича						119,7
	(зона: 1-4)	912,11	912,11	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,15)*	-
69-1-4	в 2 кирпича						165,3
	(зона: 1-4)	1259,59	1259,59	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
69-1-5	в 2,5 кирпича						185,82
	(зона: 1-4)	1415,95	1415,95	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
69-1-6	в 3 кирпича						202,72
	(зона: 1-4)	1544,73	1544,73	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
	При работе с приставных лестниц добавлять:						
69-1-7	к расценке 69-1-1						10,15
	(зона: 1-4)	77,34	77,34	0,00	0,00	0,00	
69-1-8	к расценке 69-1-2						17,21
	(зона: 1-4)	131,14	131,14	0,00	0,00	0,00	
69-1-9	к расценке 69-1-3						23,83
	(зона: 1-4)	181,58	181,58	0,00	0,00	0,00	
69-1-10	к расценке 69-1-4						32,95
	(зона: 1-4)	251,08	251,08	0,00	0,00	0,00	
69-1-11	к расценке 69-1-5						36,71
	(зона: 1-4)	279,73	279,73	0,00	0,00	0,00	
69-1-12	к расценке 69-1-6						41,38
	(зона: 1-4)	315,32	315,32	0,00	0,00	0,00	
Таблица 69-2	**Сверление отверстий.**						
	Измеритель: **100 отверстий**						
	Сверление отверстий:						
69-2-1	в кирпичных стенах электро-перфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича						5,49
	(зона: 1)	59,86	45,73	14,13	0,00	0,00	
	(зона: 2)	60,60	45,73	14,87	0,00	0,00	
	(зона: 3)	60,06	45,73	14,33	0,00	0,00	
	(зона: 4)	60,35	45,73	14,62	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,006)*	-
69-2-2	на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1						5,28
	(зона: 1)	57,57	43,98	13,59	0,00	0,00	
	(зона: 2)	58,28	43,98	14,30	0,00	0,00	
	(зона: 3)	57,76	43,98	13,78	0,00	0,00	
	(зона: 4)	58,04	43,98	14,06	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,006)*	-
69-2-3	на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1						6,31
	(зона: 1)	68,80	52,56	16,24	0,00	0,00	
	(зона: 2)	69,66	52,56	17,10	0,00	0,00	
	(зона: 3)	69,03	52,56	16,47	0,00	0,00	
	(зона: 4)	69,37	52,56	16,81	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
69-2-4	в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см						10,5
	(зона: 1)	122,44	87,47	34,97	0,00	0,00	
	(зона: 2)	124,61	87,47	37,14	0,00	0,00	
	(зона: 3)	121,11	87,47	33,64	0,00	0,00	
	(зона: 4)	121,68	87,47	34,21	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
69-2-5	на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4						2,63
	(зона: 1)	30,68	21,91	8,77	0,00	0,00	
	(зона: 2)	31,22	21,91	9,31	0,00	0,00	
	(зона: 3)	30,35	21,91	8,44	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	30,49	21,91	8,58	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,001)*	-
69-2-6	на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4						3,68
	(зона: 1)	42,90	30,65	12,25	0,00	0,00	
	(зона: 2)	43,66	30,65	13,01	0,00	0,00	
	(зона: 3)	42,43	30,65	11,78	0,00	0,00	
	(зона: 4)	42,63	30,65	11,98	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-

Таблица 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов.

Измеритель: **100 отверстий**

Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных:

69-3-1	перекрытиях междуэтажных						77,6
	(зона: 1)	856,40	646,41	209,99	0,00	0,00	
	(зона: 2)	893,33	646,41	246,92	0,00	0,00	
	(зона: 3)	849,56	646,41	203,15	0,00	0,00	
	(зона: 4)	852,98	646,41	206,57	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
69-3-2	перекрытиях чердачных						61,7
	(зона: 1)	680,05	513,96	166,09	0,00	0,00	
	(зона: 2)	709,26	513,96	195,30	0,00	0,00	
	(зона: 3)	674,64	513,96	160,68	0,00	0,00	
	(зона: 4)	677,34	513,96	163,38	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,6)*	-
69-3-3	перегородках оштукатуренных						71,8
	(зона: 1)	793,04	598,09	194,95	0,00	0,00	
	(зона: 2)	827,33	598,09	229,24	0,00	0,00	
	(зона: 3)	786,69	598,09	188,60	0,00	0,00	
	(зона: 4)	789,86	598,09	191,77	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
69-3-4	перегородках чистых						42,7
	(зона: 1)	468,05	355,69	112,36	0,00	0,00	
	(зона: 2)	487,82	355,69	132,13	0,00	0,00	
	(зона: 3)	464,39	355,69	108,70	0,00	0,00	
	(зона: 4)	466,22	355,69	110,53	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-

Таблица 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб.

Измеритель: **100 отверстий**

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов:

69-4-1	в стенах и перегородках оштукатуренных						78,66
	(зона: 1)	1175,12	655,24	1,61	0,54	518,27	
	(зона: 2)	1165,67	655,24	1,67	0,54	508,76	
	(зона: 3)	1146,55	655,24	1,57	0,54	489,74	
	(зона: 4)	1156,08	655,24	1,59	0,54	499,25	
69-4-2	в чистых перегородках						69,54
	(зона: 1)	1021,01	579,27	0,64	0,22	441,10	
	(зона: 2)	1012,95	579,27	0,67	0,22	433,01	
	(зона: 3)	996,72	579,27	0,63	0,22	416,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1004,81	579,27	0,63	0,22	424,91	
69-4-3	в перекрытиях оштукатуренных						60,65
	(зона: 1)	1064,64	505,21	2,57	0,87	556,86	
	(зона: 2)	1054,52	505,21	2,67	0,87	546,64	
	(зона: 3)	1033,93	505,21	2,51	0,87	526,21	
	(зона: 4)	1044,17	505,21	2,54	0,87	536,42	
69-4-4	в полах дощатых						71,82
	(зона: 1)	1056,53	598,26	2,57	0,87	455,70	
	(зона: 2)	1046,79	598,26	2,67	0,87	445,86	
	(зона: 3)	1041,29	598,26	2,51	0,87	440,52	
	(зона: 4)	1043,68	598,26	2,54	0,87	442,88	
69-4-5	в полах паркетных						155,04
	(зона: 1)	2295,43	1291,48	4,82	1,62	999,13	
	(зона: 2)	2276,40	1291,48	5,01	1,62	979,91	
	(зона: 3)	2239,48	1291,48	4,70	1,62	943,30	
	(зона: 4)	2257,85	1291,48	4,76	1,62	961,61	
Таблица 69-5	**Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов.**						
	Измеритель: **100 отверстий**						
69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов						20,8
	(зона: 1)	4171,99	182,00	3802,07	119,72	187,92	
	(зона: 2)	4302,99	182,00	3936,52	119,72	184,47	
	(зона: 3)	4073,12	182,00	3713,55	119,72	177,57	
	(зона: 4)	4143,46	182,00	3780,44	119,72	181,02	
Таблица 69-6	**Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов.**						
	Измеритель: **100 м^2 вертикальной проекции**						
69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов						128,1
	(зона: 1)	12036,14	1161,87	318,72	0,00	10555,55	
	(зона: 2)	11845,20	1161,87	321,46	0,00	10361,87	
	(зона: 3)	11440,03	1161,87	303,65	0,00	9974,51	
	(зона: 4)	11643,84	1161,87	313,78	0,00	10168,19	
Таблица 69-7	**Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке.**						
	Измеритель: **100 п. м ходов**						
	Устройство:						
69-7-1	ходов на чердаке						20,8
	(зона: 1)	4836,29	162,86	18,74	1,84	4654,69	
	(зона: 2)	4751,22	162,86	19,07	1,84	4569,29	
	(зона: 3)	4579,31	162,86	17,98	1,84	4398,47	
	(зона: 4)	4665,21	162,86	18,47	1,84	4483,88	
	Измеритель: **100 п. м переходных мостиков**						
69-7-2	переходных мостиков на чердаке						104,4
	(зона: 1)	12978,45	817,45	240,54	4,98	11920,46	
	(зона: 2)	12762,23	817,45	243,05	4,98	11701,73	
	(зона: 3)	12311,25	817,45	229,51	4,98	11264,29	
	(зона: 4)	12537,32	817,45	236,86	4,98	11483,01	
Таблица 69-8	**Утепление трубопроводов в каналах и коробах.**						
	Измеритель: **100 м^3 изоляции**						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Утепление трубопроводов в каналах и коробах:							
69-8-1	минеральной ватой						427,28
	(зона: 1)	42908,45	3255,87	167,33	0,00	39485,25	
	(зона: 2)	42185,38	3255,87	168,76	0,00	38760,75	
	(зона: 3)	40727,04	3255,87	159,42	0,00	37311,75	
	(зона: 4)	41456,85	3255,87	164,73	0,00	38036,25	
69-8-2	опилками						410,93
	(зона: 1)	5397,29	3131,29	0,00	0,00	2266,00	
	(зона: 2)	5355,49	3131,29	0,00	0,00	2224,20	
	(зона: 3)	5272,99	3131,29	0,00	0,00	2141,70	
	(зона: 4)	5313,69	3131,29	0,00	0,00	2182,40	
69-8-3	шлаком						388,04
	(зона: 1)	11003,01	2956,86	0,00	0,00	8046,15	
	(зона: 2)	10856,01	2956,86	0,00	0,00	7899,15	
	(зона: 3)	10559,91	2956,86	0,00	0,00	7603,05	
	(зона: 4)	10706,91	2956,86	0,00	0,00	7750,05	
Таблица 69-9	**Очистка помещений от строительного мусора.**						
	Измеритель: **100 т мусора**						
69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора						214,32
	(зона: 1-4)	1517,39	1517,39	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 69-10	**Антисептирование древесины.**						
	Измеритель: **100 м^2 обработанной поверхности**						
Антисептирование древесины:							
69-10-1	водными растворами						2,51
	(зона: 1)	109,95	20,91	2,66	0,00	86,38	
	(зона: 2)	108,39	20,91	2,68	0,00	84,80	
	(зона: 3)	105,07	20,91	2,53	0,00	81,63	
	(зона: 4)	106,73	20,91	2,61	0,00	83,21	
69-10-2	пастами битумными						9,81
	(зона: 1)	873,74	81,72	1,33	0,00	790,69	
	(зона: 2)	859,24	81,72	1,34	0,00	776,18	
	(зона: 3)	830,15	81,72	1,27	0,00	747,16	
	(зона: 4)	844,70	81,72	1,31	0,00	761,67	
69-10-3	пастами на каменноугольном лаке						11,01
	(зона: 1)	1140,51	91,71	2,66	0,00	1046,14	
	(зона: 2)	1121,33	91,71	2,68	0,00	1026,94	
	(зона: 3)	1082,79	91,71	2,53	0,00	988,55	
	(зона: 4)	1102,07	91,71	2,61	0,00	1007,75	
69-10-4	пастами экстрактными						10,03
	(зона: 1)	840,40	83,55	2,66	0,00	754,19	
	(зона: 2)	826,58	83,55	2,68	0,00	740,35	
	(зона: 3)	798,76	83,55	2,53	0,00	712,68	
	(зона: 4)	812,68	83,55	2,61	0,00	726,52	
69-10-5	маслянистыми антисептиками						7,09
	(зона: 1)	791,58	59,06	2,66	0,00	729,86	
	(зона: 2)	778,21	59,06	2,68	0,00	716,47	
	(зона: 3)	751,28	59,06	2,53	0,00	689,69	
	(зона: 4)	764,75	59,06	2,61	0,00	703,08	
При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
69-10-6	к расценке 69-11-1 *(зона: 1-4)*	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	1,74
69-10-7	к расценке 69-11-2 *(зона: 1-4)*	60,81	60,81	0,00	0,00	0,00	7,3
69-10-8	к расценке 69-11-3 *(зона: 1-4)*	72,64	72,64	0,00	0,00	0,00	8,72
69-10-9	к расценке 69-11-4 *(зона: 1-4)*	65,39	65,39	0,00	0,00	0,00	7,85
69-10-10	к расценке 69-11-5 *(зона: 1-4)*	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00	5,45
	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять:						
69-10-11	к расценке 69-11-1 *(зона: 1)*	106,28	17,24	2,66	0,00	86,38	2,07
	(зона: 2)	104,72	17,24	2,68	0,00	84,80	
	(зона: 3)	101,40	17,24	2,53	0,00	81,63	
	(зона: 4)	103,06	17,24	2,61	0,00	83,21	
69-10-12	к расценке 69-11-2 *(зона: 1)*	857,41	65,39	1,33	0,00	790,69	7,85
	(зона: 2)	842,91	65,39	1,34	0,00	776,18	
	(зона: 3)	813,82	65,39	1,27	0,00	747,16	
	(зона: 4)	828,37	65,39	1,31	0,00	761,67	
69-10-13	к расценке 69-11-3 *(зона: 1)*	1121,94	74,47	1,33	0,00	1046,14	8,94
	(зона: 2)	1102,75	74,47	1,34	0,00	1026,94	
	(зона: 3)	1064,29	74,47	1,27	0,00	988,55	
	(зона: 4)	1083,53	74,47	1,31	0,00	1007,75	
69-10-14	к расценке 69-11-4 *(зона: 1)*	824,99	68,14	2,66	0,00	754,19	8,18
	(зона: 2)	811,17	68,14	2,68	0,00	740,35	
	(зона: 3)	783,35	68,14	2,53	0,00	712,68	
	(зона: 4)	797,27	68,14	2,61	0,00	726,52	
69-10-15	к расценке 69-11-5 *(зона: 1)*	781,58	49,06	2,66	0,00	729,86	5,89
	(зона: 2)	768,21	49,06	2,68	0,00	716,47	
	(зона: 3)	741,28	49,06	2,53	0,00	689,69	
	(зона: 4)	754,75	49,06	2,61	0,00	703,08	
Таблица 69-11	**Механизированное приготовление растворов в построечных условиях.**						
	Измеритель: **1 м^3 раствора**						
	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях:						
69-11-1	цементных *(зона: 1)*	42,91	19,05	23,86	6,48	0,00	2,5
	(зона: 2)	43,58	19,05	24,53	6,48	0,00	
	(зона: 3)	45,50	19,05	26,45	6,48	0,00	
	(зона: 4)	45,97	19,05	26,92	6,48	0,00	
69-11-2	известковых тяжелых *(зона: 1)*	50,53	26,67	23,86	6,48	0,00	3,5
	(зона: 2)	51,20	26,67	24,53	6,48	0,00	
	(зона: 3)	53,12	26,67	26,45	6,48	0,00	
	(зона: 4)	53,59	26,67	26,92	6,48	0,00	
69-11-3	известковых легких *(зона: 1)*	59,69	20,96	38,73	10,52	0,00	2,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	60,78	20,96	39,82	10,52	0,00	
	(зона: 3)	63,90	20,96	42,94	10,52	0,00	
	(зона: 4)	64,66	20,96	43,70	10,52	0,00	
69-11-4	цементно-известковых тяжелых						2,75
	(зона: 1)	44,82	20,96	23,86	6,48	0,00	
	(зона: 2)	45,49	20,96	24,53	6,48	0,00	
	(зона: 3)	47,41	20,96	26,45	6,48	0,00	
	(зона: 4)	47,88	20,96	26,92	6,48	0,00	
69-11-5	цементно-известковых легких						1,78
	(зона: 1)	52,29	13,56	38,73	10,52	0,00	
	(зона: 2)	53,38	13,56	39,82	10,52	0,00	
	(зона: 3)	56,50	13,56	42,94	10,52	0,00	
	(зона: 4)	57,26	13,56	43,70	10,52	0,00	
69-11-6	цементно-известковых с минеральной крошкой						3,25
	(зона: 1)	76,29	24,77	51,52	13,99	0,00	
	(зона: 2)	77,74	24,77	52,97	13,99	0,00	
	(зона: 3)	81,90	24,77	57,13	13,99	0,00	
	(зона: 4)	82,91	24,77	58,14	13,99	0,00	
69-11-7	цементно-известковых с декоративной смесью						1,8
	(зона: 1)	77,35	13,72	63,63	17,28	0,00	
	(зона: 2)	79,13	13,72	65,41	17,28	0,00	
	(зона: 3)	84,27	13,72	70,55	17,28	0,00	
	(зона: 4)	85,52	13,72	71,80	17,28	0,00	
Таблица 69-12	**Приготовление растворов вручную.**						
	Измеритель: **1 м³ раствора**						
	Приготовление растворов вручную:						
69-12-1	цементных						3,15
	(зона: 1-4)	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
69-12-2	известковых тяжелых						3,45
	(зона: 1-4)	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	
69-12-3	известковых легких						2,85
	(зона: 1-4)	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	
69-12-4	цементно-известковых тяжелых						3,45
	(зона: 1-4)	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	
69-12-5	цементно-известковых легких						2,55
	(зона: 1-4)	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	
69-12-6	цементно-известковых с минеральной крошкой						3,9
	(зона: 1-4)	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	
69-12-7	цементно-известковых с декоративной смесью						5,25
	(зона: 1-4)	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	
Таблица 69-13	**Разогрев битумных материалов.**						
	Измеритель: **1 т**						
69-13-1	Разогрев битумных материалов						16,2
	(зона: 1)	518,27	129,11	389,16	0,00	0,00	
	(зона: 2)	567,62	129,11	438,51	0,00	0,00	
	(зона: 3)	563,95	129,11	434,84	0,00	0,00	
	(зона: 4)	573,40	129,11	444,29	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 69-14	**Приготовление силаксанового клея.**						
	Измеритель: **100 кг**						
69-14-1	Приготовление силаксанового клея						2,3
	(зона: 1)	286,97	21,60	0,00	0,00	265,37	
	(зона: 2)	281,07	21,60	0,00	0,00	259,47	
	(зона: 3)	272,88	21,60	0,00	0,00	251,28	
	(зона: 4)	277,75	21,60	0,00	0,00	256,15	

IV. Приложения

Приложение 1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвинилловая
			простая	улучшенная	высококачественная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	–
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	–
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	–
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	–
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	–
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	–	–	+	+	–	–	–	–
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	–	–	+	+	–	–	–	–
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	–	–	+	+	–	–	–	–
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	–	–	–	+	–	–	–	–
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	–	–	–	+	–	+	–	–
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	–	–	+	+	–	–	–	–

Примечание.
Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Приложение 2

Окраска масляными и водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей

№ п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	–
4	Огрунтовка раствором мыловара	–	–	–	–	+	–
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	–	+
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	–	+	+	+	–
	б) свищей и гребней	–	–	–	–	–	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	–	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	–	–	+	+	+	–
9	Шлифовка шпатлевки	–	–	+	+	+	–
10	Вторая шпатлевка	–	–	–	+	+	–
11	Шлифовка	–	–	–	+	+	–
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	–	+	+	+	–

№ п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Флейцевание	–	–	+	+	+	–
14	Шлифовка	–	–	+	+	+	–
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	–	–	+	+	+	–
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	–	–	+	+	+	–
18	Вторая окраска	–	+	+	+	+	–
19	Флейцевание или торцевание	–	+	+	–	+	–

Примечание.

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены при окраске металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

Приложение 3

Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

№№ п/п	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментованные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10.	Поручни и тетивы	м	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	–
16.	Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и портальные	шт.	100	60

Примечание.

При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в приложении 3, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Приложение 4

Коэффициенты к стоимости эксплуатации машин (в том числе оплате труда машинистов) при заиленности трубопровода более 30%

% заиленности	табл. 37 (расц. 1-7)	табл. 39 (расц. 1-7)	табл. 40 (расц. 1)	табл. 41 (расц. 1-7)	табл. 41 (расц. 8-12)	табл. 41 (расц. 13)	табл. 43 (расц. 1-4)	табл. 43 (расц. 5-10)
до 45	1,04	1,04	1,10	1,15	1,07	1,11	1,15	1,16
50	1,07	1,0754	1,18	1,19	1,13	1,21	1,27	1,28
55	1,09	1,1066	1,25	1,23	1,19	1,29	1,38	1,4
60	1,12	1,1404	1,33	1,27	1,25	1,38	1,5	1,52
65	1,15	1,1742	1,42	1,31	1,31	1,48	1,62	1,65
70	1,18	1,208	1,50	1,36	1,37	1,57	1,74	1,78
75	1,20	1,2418	1,58	1,40	1,43	1,66	1,86	1,9
80	1,24	1,2756	1,66	1,44	1,49	1,75	1,98	2,03
85	1,27	1,3094	1,74	1,48	1,55	1,84	2,09	2,15
90	1,30	1,3406	1,81	1,52	1,60	1,93	2,21	2,27
100	1,36	1,4056	1,97	1,60	1,72	2,11	2,44	2,51

Приложение 5

Определение площади окраски потолков

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

Приложение 6

Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов

	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	–	–
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	–	2,5	–	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет	–	2,2	–	–
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	–	0,7	–
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							

	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Площадью до 4 м^2 с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м^2	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
	Балконные двери						
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	–	–
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	–	2,6	–	–
	Дверные проемы						
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	–	–	–
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	–	–	–
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	–	0,3	–
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	–	0,3	–
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	–	0,4	–

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

Приложение 7

Определение объема работ по окраске лепных изделий

№ п/п	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	Густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

Приложение 8

Определение объема работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м^2 на 1 м	
		Стальных	Чугунных
1	15	0,11	–
2	20	0,13	–
3	25	0,16	–
4	32	0,18	–
5	40	0,21	–
6	50	0,26	0,28

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м^2 на 1 м	
		Стальных	Чугунных
1	15	0,11	–
7	63	0,31	–
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	–	0,59
11	150	–	0,72

Приложение 9

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ

Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.
1 *(зона: 1-4)*	7,02	2,7 *(зона: 1-4)*	8,12	4,4 *(зона: 1-4)*	9,97
1,1 *(зона: 1-4)*	7,08	2,8 *(зона: 1-4)*	8,19	4,5 *(зона: 1-4)*	10,11
1,2 *(зона: 1-4)*	7,14	2,9 *(зона: 1-4)*	8,26	4,6 *(зона: 1-4)*	10,25
1,3 *(зона: 1-4)*	7,20	3 *(зона: 1-4)*	8,33	4,7 *(зона: 1-4)*	10,40
1,4 *(зона: 1-4)*	7,26	3,1 *(зона: 1-4)*	8,43	4,8 *(зона: 1-4)*	10,54
1,5 *(зона: 1-4)*	7,32	3,2 *(зона: 1-4)*	8,54	4,9 *(зона: 1-4)*	10,68
1,6 *(зона: 1-4)*	7,38	3,3 *(зона: 1-4)*	8,65	5 *(зона: 1-4)*	10,82
1,7 *(зона: 1-4)*	7,44	3,4 *(зона: 1-4)*	8,75	5,1 *(зона: 1-4)*	11,01
1,8 *(зона: 1-4)*	7,50	3,5 *(зона: 1-4)*	8,86	5,2 *(зона: 1-4)*	11,18
1,9 *(зона: 1-4)*	7,56	3,6 *(зона: 1-4)*	8,96	5,3 *(зона: 1-4)*	11,37
2 *(зона: 1-4)*	7,62	3,7 *(зона: 1-4)*	9,07	5,4 *(зона: 1-4)*	11,54
2,1 *(зона: 1-4)*	7,69	3,8 *(зона: 1-4)*	9,18	5,5 *(зона: 1-4)*	11,72
2,2 *(зона: 1-4)*	7,76	3,9 *(зона: 1-4)*	9,29	5,6 *(зона: 1-4)*	11,90
2,3 *(зона: 1-4)*	7,83	4 *(зона: 1-4)*	9,39	5,7 *(зона: 1-4)*	12,08
2,4 *(зона: 1-4)*	7,90	4,1 *(зона: 1-4)*	9,53	5,8 *(зона: 1-4)*	12,26
2,5 *(зона: 1-4)*	7,97	4,2 *(зона: 1-4)*	9,68	5,9 *(зона: 1-4)*	12,44
2,6 *(зона: 1-4)*	8,04	4,3 *(зона: 1-4)*	9,82	6 *(зона: 1-4)*	12,61

Приложение 10

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		142,61	13,48
	(зона: 2)		145,24	13,48
	(зона: 3)		139,03	13,48
	(зона: 4)		141,44	13,48
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		126,05	12,61
	(зона: 2)		132,84	12,61
	(зона: 3)		121,95	12,61
	(зона: 4)		123,98	12,61
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		132,68	12,61
	(зона: 2)		139,72	12,61
	(зона: 3)		128,34	12,61
	(зона: 4)		130,50	12,61
021130	Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 12,5 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		180,61	12,61
	(зона: 2)		184,30	12,61
	(зона: 3)		179,26	12,61
	(зона: 4)		182,30	12,61
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		109,14	10,82
	(зона: 2)		109,35	10,82
	(зона: 3)		108,73	10,82
	(зона: 4)		110,42	10,82
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		108,27	12,61
	(зона: 2)		109,63	12,61
	(зона: 3)		108,69	12,61
	(зона: 4)		110,43	12,61
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		166,51	12,61
	(зона: 2)		170,91	12,61
	(зона: 3)		166,80	12,61
	(зона: 4)		169,63	12,61
030107	Автопогрузчики с вилочными подхватами 5 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		157,49	9,39
	(зона: 2)		161,02	9,39
	(зона: 3)		153,95	9,39
	(зона: 4)		156,73	9,39
030202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,16	-
	(зона: 2)		3,25	-
	(зона: 3)		3,03	-
	(зона: 4)		3,09	-
030303	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,59	-

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 2)		2,66	-
	(зона: 3)		2,50	-
	(зона: 4)		2,54	-
030304	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,83	-
	(зона: 2)		2,90	-
	(зона: 3)		2,72	-
	(зона: 4)		2,78	-
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		
	(зона: 1)		6,13	-
	(зона: 2)		6,43	-
	(зона: 3)		5,89	-
	(зона: 4)		6,02	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		
	(зона: 1)		13,93	-
	(зона: 2)		14,67	-
	(зона: 3)		13,42	-
	(зона: 4)		13,68	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч		
	(зона: 1)		16,29	-
	(зона: 2)		17,17	-
	(зона: 3)		15,69	-
	(зона: 4)		15,98	-
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч		
	(зона: 1)		32,12	10,82
	(зона: 2)		33,37	10,82
	(зона: 3)		31,36	10,82
	(зона: 4)		31,74	10,82
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч		
	(зона: 1)		217,99	12,61
	(зона: 2)		222,38	12,61
	(зона: 3)		214,76	12,61
	(зона: 4)		218,41	12,61
031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч		
	(зона: 1)		456,98	14,39
	(зона: 2)		473,14	14,39
	(зона: 3)		446,34	14,39
	(зона: 4)		454,38	14,39
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		140,96	10,82
	(зона: 2)		144,17	10,82
	(зона: 3)		139,77	10,82
	(зона: 4)		142,14	10,82
031844	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		227,51	12,61
	(зона: 2)		235,77	12,61
	(зона: 3)		221,71	12,61
	(зона: 4)		225,56	12,61
040103	Электростанции передвижные 30 кВт	маш.-ч		
	(зона: 1)		84,46	12,61
	(зона: 2)		84,95	12,61
	(зона: 3)		83,61	12,61
	(зона: 4)		85,01	12,61
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 1)		12,44	-
	(зона: 2)		13,80	-
	(зона: 3)		12,58	-
	(зона: 4)		12,83	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч		
	(зона: 1)		6,71	-
	(зона: 2)		6,97	-
	(зона: 3)		7,18	-
	(зона: 4)		7,34	-
040801	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч		
	(зона: 1)		22,07	-
	(зона: 2)		32,01	-
	(зона: 3)		23,34	-
	(зона: 4)		23,67	-
041803	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч		
	(зона: 1)		9,24	-
	(зона: 2)		9,69	-
	(зона: 3)		8,90	-
	(зона: 4)		9,07	-
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см^2), высокое 10 МПа (100 кгс/см^2)	маш.-ч		
	(зона: 1)		36,97	-
	(зона: 2)		38,90	-
	(зона: 3)		35,62	-
	(зона: 4)		36,28	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч		
	(зона: 1)		95,95	9,39
	(зона: 2)		97,57	9,39
	(зона: 3)		96,42	9,39
	(зона: 4)		98,18	9,39
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч		
	(зона: 1)		99,86	9,39
	(зона: 2)		101,64	9,39
	(зона: 3)		100,19	9,39
	(зона: 4)		102,03	9,39
050201	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м^3/мин	маш.-ч		
	(зона: 1)		110,91	9,39
	(зона: 2)		111,39	9,39
	(зона: 3)		111,16	9,39
	(зона: 4)		113,21	9,39
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч		
	(зона: 1)		10,33	-
	(зона: 2)		11,07	-
	(зона: 3)		9,95	-
	(зона: 4)		10,16	-
050501	Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м^3/мин	маш.-ч		
	(зона: 1)		147,97	23,43
	(зона: 2)		170,87	23,43
	(зона: 3)		145,47	23,43
	(зона: 4)		147,42	23,43
060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м^3	маш.-ч		

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 1)		109,33	12,61
	(зона: 2)		109,11	12,61
	(зона: 3)		104,26	12,61
	(зона: 4)		106,03	12,61
060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м^3	маш.-ч		
	(зона: 1)		152,38	12,61
	(зона: 2)		155,65	12,61
	(зона: 3)		146,39	12,61
	(зона: 4)		148,98	12,61
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м^3	маш.-ч		
	(зона: 1)		117,99	10,82
	(зона: 2)		120,69	10,82
	(зона: 3)		117,46	10,82
	(зона: 4)		119,40	10,82
070147	Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		99,10	12,61
	(зона: 2)		101,03	12,61
	(зона: 3)		98,74	12,61
	(зона: 4)		100,46	12,61
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		133,21	13,48
	(зона: 2)		135,24	13,48
	(зона: 3)		131,75	13,48
	(зона: 4)		134,09	13,48
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч		
	(зона: 1)		93,98	12,61
	(зона: 2)		94,57	12,61
	(зона: 3)		92,41	12,61
	(зона: 4)		93,96	12,61
091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч		
	(зона: 1)		9,34	-
	(зона: 2)		9,70	-
	(зона: 3)		10,08	-
	(зона: 4)		10,30	-
092402	Газонокосилки моторные	маш.-ч		
	(зона: 1)		23,87	-
	(зона: 2)		24,53	-
	(зона: 3)		24,07	-
	(зона: 4)		24,56	-
110101	Бадьи 2 м^3	маш.-ч		
	(зона: 1)		5,58	-
	(зона: 2)		5,82	-
	(зона: 3)		5,37	-
	(зона: 4)		5,47	-
110201	Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей, 10 м^3/ч (передвижные)	маш.-ч		
	(зона: 1)		121,42	15,37
	(зона: 2)		132,66	15,37
	(зона: 3)		120,98	15,37
	(зона: 4)		122,93	15,37
110501	Глиномешалки, 4 м^3	маш.-ч		
	(зона: 1)		36,03	9,39
	(зона: 2)		37,98	9,39
	(зона: 3)		37,32	9,39

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 4)		37,91	9,39
110810	Бетоносмесители принудительного действия передвижные 165 л	маш.-ч		
	(зона: 1)		36,56	9,39
	(зона: 2)		37,89	9,39
	(зона: 3)		38,75	9,39
	(зона: 4)		39,39	9,39
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч		
	(зона: 1)		34,58	9,39
	(зона: 2)		35,55	9,39
	(зона: 3)		38,34	9,39
	(зона: 4)		39,02	9,39
110950	Цемент-пушка	маш.-ч		
	(зона: 1)		46,56	10,82
	(зона: 2)		47,49	10,82
	(зона: 3)		47,37	10,82
	(зона: 4)		47,71	10,82
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч		
	(зона: 1)		8,98	-
	(зона: 2)		9,51	-
	(зона: 3)		9,91	-
	(зона: 4)		10,12	-
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч		
	(зона: 1)		1,76	-
	(зона: 2)		1,89	-
	(зона: 3)		1,69	-
	(зона: 4)		1,73	-
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч		
	(зона: 1)		150,64	21,64
	(зона: 2)		149,15	21,64
	(зона: 3)		151,67	21,64
	(зона: 4)		153,86	21,64
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1,3)		244,27	12,61
	(зона: 2)		247,75	12,61
	(зона: 4)		248,53	12,61
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		107,45	10,82
	(зона: 2)		109,52	10,82
	(зона: 3)		107,46	10,82
	(зона: 4)		109,20	10,82
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		127,07	13,48
	(зона: 2)		129,80	13,48
	(зона: 3)		126,79	13,48
	(зона: 4)		128,84	13,48
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч		
	(зона: 1)		27,60	-
	(зона: 2)		31,10	-
	(зона: 3)		30,84	-
	(зона: 4)		31,51	-
121202	Нарезчики швов дисковые	маш.-ч		
	(зона: 1)		166,58	16,71
	(зона: 2)		171,78	16,71
	(зона: 3)		163,16	16,71
	(зона: 4)		165,98	16,71
121213	Нарезчик швов Cedima, диск 350-450мм, глубина реза 170 мм	маш.-ч		

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 1)		99,72	-
	(зона: 2)		103,55	-
	(зона: 3)		100,26	-
	(зона: 4)		102,28	-
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч		
	(зона: 1)		195,63	10,82
	(зона: 2)		196,83	10,82
	(зона: 3)		193,48	10,82
	(зона: 4)		196,74	10,82
121702	Машина коммунально-уборочная Hako-Citymaster 1800	маш.-ч		
	(зона: 1)		242,41	12,61
	(зона: 2)		247,41	12,61
	(зона: 3)		240,16	12,61
	(зона: 4)		244,37	12,61
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч		
	(зона: 1)		228,06	13,48
	(зона: 2)		235,95	13,48
	(зона: 3)		224,36	13,48
	(зона: 4)		228,48	13,48
122203	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч		
	(зона: 1)		975,05	16,71
	(зона: 2)		1034,35	16,71
	(зона: 3)		948,79	16,71
	(зона: 4)		966,27	16,71
122222	Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм	маш.-ч		
	(зона: 1)		285,21	16,71
	(зона: 2)		312,86	16,71
	(зона: 3)		279,38	16,71
	(зона: 4)		284,08	16,71
122301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч		
	(зона: 1)		112,32	10,82
	(зона: 2)		113,94	10,82
	(зона: 3)		109,57	10,82
	(зона: 4)		111,48	10,82
134041	Шуруповерт	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,52	-
	(зона: 2)		2,78	-
	(зона: 3)		2,44	-
	(зона: 4)		2,48	-
150101	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 $м^3$/ч	маш.-ч		
	(зона: 1)		181,49	9,39
	(зона: 2)		184,07	9,39
	(зона: 3)		175,71	9,39
	(зона: 4)		178,90	9,39
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч		
	(зона: 1)		8,21	-
	(зона: 2)		8,54	-
	(зона: 3)		8,26	-
	(зона: 4)		8,44	-
150801	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч		
	(зона: 1)		110,74	13,48
	(зона: 2)		114,90	13,48
	(зона: 3)		110,86	13,48
	(зона: 4)		112,80	13,48
150901	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм	маш.-ч		

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 1)		108,26	23,43
	(зона: 2)		109,03	23,43
	(зона: 3)		106,50	23,43
	(зона: 4)		108,10	23,43
150902	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч		
	(зона: 1)		174,69	23,43
	(зона: 2)		178,30	23,43
	(зона: 3)		171,53	23,43
	(зона: 4)		174,42	23,43
151001	Фиксатор модулей	маш.-ч		
	(зона: 1,3)		6,05	-
	(зона: 2)		6,32	-
	(зона: 4)		6,17	-
152600	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч		
	(зона: 1)		242,46	12,61
	(зона: 2)		251,06	12,61
	(зона: 3)		236,51	12,61
	(зона: 4)		240,66	12,61
252600	Насосы фекальные, напор 24 м (ФГ 216/24)	маш.-ч		
	(зона: 1)		25,95	10,82
	(зона: 2)		28,92	10,82
	(зона: 3)		27,74	10,82
	(зона: 4)		28,08	10,82
252800	Вентилятор	маш.-ч		
	(зона: 1)		13,23	-
	(зона: 2)		16,04	-
	(зона: 3)		13,65	-
	(зона: 4)		13,88	-
253000	Растворонагнетатели	маш.-ч		
	(зона: 1)		5,65	-
	(зона: 2,3)		6,21	-
	(зона: 4)		6,36	-
253800	Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М^2	маш.-ч		
	(зона: 1)		7,42	-
	(зона: 2)		10,26	-
	(зона: 3)		8,43	-
	(зона: 4)		8,57	-
261400	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч		
	(зона: 1)		6,82	-
	(зона: 2)		6,95	-
	(зона: 3)		6,93	-
	(зона: 4)		7,01	-
310102	Насосы мощностью 4 кВт	маш.-ч		
	(зона: 1)		5,75	3,10
	(зона: 2)		6,58	3,10
	(зона: 3)		6,04	3,10
	(зона: 4)		6,10	3,10
310104	Насосы мощностью 5,5 кВт	маш.-ч		
	(зона: 1)		6,39	3,10
	(зона: 2)		7,54	3,10
	(зона: 3)		6,74	3,10
	(зона: 4)		6,80	3,10
330206	Дрели электрические	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,70	-
	(зона: 2)		3,93	-
	(зона: 3)		3,56	-

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 4)		3,62	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч		
	(зона: 1)		7,62	-
	(зона: 2)		8,11	-
	(зона: 3)		7,35	-
	(зона: 4)		7,48	-
330305	Машина шлифовально-полировальная пневматическая для обработки гранитных изделий	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,06	-
	(зона: 2)		3,51	-
	(зона: 3)		2,96	-
	(зона: 4)		3,02	-
330400	Машины электрозачистные	маш.-ч		
	(зона: 1)		7,12	-
	(зона: 2)		7,99	-
	(зона: 3)		7,51	-
	(зона: 4)		7,66	-
330702	Молотки рубильные пневматические	маш.-ч		
	(зона: 1)		1,63	-
	(зона: 2)		1,68	-
	(зона: 3)		1,58	-
	(зона: 4)		1,61	-
330803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,06	-
	(зона: 2)		2,12	-
	(зона: 3)		2,50	-
	(зона: 4)		2,56	-
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,30	-
	(зона: 2)		2,37	-
	(зона: 3)		2,73	-
	(зона: 4)		2,79	-
330808	Скребки пневматические	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,02	-
	(зона: 2)		3,03	-
	(зона: 3)		3,20	-
	(зона: 4)		3,22	-
331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч		
	(зона: 1)		1,79	-
	(зона: 2)		1,85	-
	(зона: 3)		1,93	-
	(зона: 4)		1,97	-
331400	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч		
	(зона: 1)		32,37	9,39
	(зона: 2)		33,99	9,39
	(зона: 3)		33,04	9,39
	(зона: 4)		33,52	9,39
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат)	маш.-ч		
	(зона: 1)		9,77	-
	(зона: 2)		9,92	-
	(зона: 3)		9,84	-
	(зона: 4)		9,94	-
331420	Электрокалориферы	маш.-ч		

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 1)		17,77	-
	(зона: 2)		23,71	-
	(зона: 3)		17,52	-
	(зона: 4)		17,75	-
331441	Рубанок электрический	маш.-ч		
	(зона: 1)		6,00	-
	(зона: 2)		6,37	-
	(зона: 3)		5,78	-
	(зона: 4)		5,88	-
331450	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч		
	(зона: 1)		4,34	-
	(зона: 2)		4,50	-
	(зона: 3)		4,53	-
	(зона: 4)		4,63	-
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,86	-
	(зона: 2)		3,01	-
	(зона: 3)		2,90	-
	(зона: 4)		2,96	-
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч		
	(зона: 1)		1,17	-
	(зона: 2)		1,33	-
	(зона: 3)		1,13	-
	(зона: 4)		1,15	-
331532	Пила цепная электрическая	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,07	-
	(зона: 2)		3,61	-
	(зона: 3)		2,97	-
	(зона: 4)		3,02	-
331533	Пила отрезная электрическая Makita 2414 NB	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,37	-
	(зона: 2)		2,79	-
	(зона: 3)		2,29	-
	(зона: 4)		2,33	-
331551	Шприц электрический для заделки стыков	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,73	-
	(зона: 2)		2,99	-
	(зона: 3)		2,63	-
	(зона: 4)		2,68	-
331557	Шприц пневматический для заделки швов	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,09	-
	(зона: 2)		2,17	-
	(зона: 3)		2,03	-
	(зона: 4)		2,07	-
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч		
	(зона: 1)		4,82	-
	(зона: 2)		4,89	-
	(зона: 3)		4,60	-
	(зона: 4)		4,68	-
333402	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч		
	(зона: 1)		9,70	-
	(зона: 2)		9,55	-
	(зона: 3)		9,43	-
	(зона: 4)		9,61	-
333404	Аппарат «AIV»	маш.-ч		

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 1)		13,85	-
	(зона: 2)		14,58	-
	(зона: 3)		15,01	-
	(зона: 4)		15,35	-
333700	Термоотбойник для обработки изверженных пород	маш.-ч		
	(зона: 1)		36,81	-
	(зона: 2)		35,83	-
	(зона: 3)		34,12	-
	(зона: 4)		34,71	-
339901	Пневмопистолет «Тайфун»	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,21	-
	(зона: 2)		3,36	-
	(зона: 3)		3,09	-
	(зона: 4)		3,14	-
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч		
	(зона: 1)		8,23	-
	(зона: 2)		8,66	-
	(зона: 3)		8,22	-
	(зона: 4)		8,39	-
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 $м^3$/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч		
	(зона: 1)		6,42	-
	(зона: 2)		6,91	-
	(зона: 3)		6,62	-
	(зона: 4)		6,76	-
340310	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,53	-
	(зона: 2)		3,84	-
	(зона: 3)		3,98	-
	(зона: 4)		4,08	-
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,60	-
	(зона: 2)		3,98	-
	(зона: 3)		3,97	-
	(зона: 4)		4,06	-
351363	Насосы ручные типа ГН-60	маш.-ч		
	(зона: 1)		1,01	-
	(зона: 2)		1,05	-
	(зона: 3)		0,98	-
	(зона: 4)		0,99	-
380101	Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля «Мерседес»	маш.-ч		
	(зона: 1)		318,46	10,82
	(зона: 2)		325,70	10,82
	(зона: 3)		315,36	10,82
	(зона: 4)		321,01	10,82
380102	Аварийная мастерская на базе автомобиля «Мерседес»	маш.-ч		
	(зона: 1)		147,72	10,82
	(зона: 2)		149,15	10,82
	(зона: 3)		148,83	10,82
	(зона: 4)		151,35	10,82
380111	Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген»	маш.-ч		
	(зона: 1)		288,91	10,82
	(зона: 2)		296,40	10,82
	(зона: 3)		282,98	10,82
	(зона: 4)		287,95	10,82

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
380131	Телеустановка МК	маш.-ч		
	(зона: 1)		841,89	10,82
	(зона: 2)		874,21	10,82
	(зона: 3)		816,03	10,82
	(зона: 4)		831,04	10,82
380141	Монтажное оборудование на базе микроавтобуса	маш.-ч		
	(зона: 1)		286,96	10,82
	(зона: 2)		296,06	10,82
	(зона: 3)		280,13	10,82
	(зона: 4)		285,08	10,82
380161	Промывочная машина на базе автомобиля	маш.-ч		
	(зона: 1)		494,19	12,61
	(зона: 2)		505,95	12,61
	(зона: 3)		488,41	12,61
	(зона: 4)		497,26	12,61
380181	Установка для очистки трубопроводов «SISU»	маш.-ч		
	(зона: 1)		375,40	10,82
	(зона: 2)		388,51	10,82
	(зона: 3)		365,36	10,82
	(зона: 4)		371,90	10,82
380182	Насосный агрегат высокого давления «Hammelmann»	маш.-ч		
	(зона: 1)		699,71	23,43
	(зона: 2)		729,56	23,43
	(зона: 3)		674,40	23,43
	(зона: 4)		686,46	23,43
380185	Установки R600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»	маш.-ч		
	(зона: 1)		9,24	-
	(зона: 2)		9,63	-
	(зона: 3)		9,47	-
	(зона: 4)		9,66	-
380201	Бойлерная машина	маш.-ч		
	(зона: 1)		1112,23	10,82
	(зона: 2)		1156,84	10,82
	(зона: 3)		1076,53	10,82
	(зона: 4)		1096,47	10,82
390401	Электростанция «ДЖЕНСЕТ»	маш.-ч		
	(зона: 1)		26,43	1,84
	(зона: 2)		27,02	1,84
	(зона: 3)		26,83	1,84
	(зона: 4)		27,34	1,84
390405	Электростанция «Хонда»	маш.-ч		
	(зона: 1)		21,49	1,08
	(зона: 2)		21,20	1,08
	(зона: 3)		21,44	1,08
	(зона: 4)		21,86	1,08
390501	Мотолебедка 20 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		135,90	10,82
	(зона: 2)		139,88	10,82
	(зона: 3)		132,04	10,82
	(зона: 4)		134,34	10,82
390511	Волочильная лебедка RW-20 «Грундовинч»	маш.-ч		
	(зона: 1)		237,35	10,82
	(зона: 2)		247,06	10,82
	(зона: 3)		230,10	10,82
	(зона: 4)		234,26	10,82
390512	Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela)	маш.-ч		

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 1)		179,50	10,82
	(зона: 2)		178,55	10,82
	(зона: 3)		176,72	10,82
	(зона: 4)		177,59	10,82
390541	Бензорез Partner	маш.-ч		
	(зона: 1)		22,33	-
	(зона: 2)		23,20	-
	(зона: 3)		22,34	-
	(зона: 4)		22,78	-
391601	Смесительный насос типа «G4-SUPER»	маш.-ч		
	(зона: 1)		73,82	10,82
	(зона: 2)		77,53	10,82
	(зона: 3)		73,25	10,82
	(зона: 4)		74,46	10,82
391701	Компрессор «ATLAS COPCO»	маш.-ч		
	(зона: 1)		266,07	10,82
	(зона: 2)		263,48	10,82
	(зона: 3)		258,53	10,82
	(зона: 4)		263,32	10,82
391702	Компрессор «ИНГЕРЗОЛЬ - РАНД»	маш.-ч		
	(зона: 1)		90,05	13,48
	(зона: 2)		92,06	13,48
	(зона: 3)		91,19	13,48
	(зона: 4)		92,77	13,48
392101	Пневмопробойник «Мини Олимп»	маш.-ч		
	(зона: 1)		202,88	-
	(зона: 2)		210,90	-
	(зона: 3)		200,18	-
	(зона: 4)		203,78	-
392102	Пробойник «ГЕРКУЛЕС»	маш.-ч		
	(зона: 1)		187,47	-
	(зона: 2)		194,22	-
	(зона: 3)		185,42	-
	(зона: 4)		188,46	-
392103	Пробойник «ГИГАНТ»	маш.-ч		
	(зона: 1)		274,53	-
	(зона: 2)		284,10	-
	(зона: 3)		270,44	-
	(зона: 4)		274,63	-
392104	Пробойник «ГОЛИАФ»	маш.-ч		
	(зона: 1)		729,90	-
	(зона: 2)		759,64	-
	(зона: 3)		711,21	-
	(зона: 4)		723,60	-
392105	Пневмопробойник МПС-24	маш.-ч		
	(зона: 1)		327,85	-
	(зона: 2)		341,67	-
	(зона: 3)		320,71	-
	(зона: 4)		326,65	-
392106	Пневмопробойник «КОЛОСС»	маш.-ч		
	(зона: 1)		405,10	-
	(зона: 2)		418,82	-
	(зона: 3)		398,21	-
	(зона: 4)		404,12	-
392107	Пневмопробойник «ОЛИМП»	маш.-ч		
	(зона: 1)		102,68	-

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 2)		105,92	-
	(зона: 3)		103,15	-
	(зона: 4)		104,82	-
392202	Аппарат сварочный экструдерный WEGENER мощностью 3,5 кВт	маш.-ч		
	(зона: 1)		26,76	-
	(зона: 2)		31,39	-
	(зона: 3)		27,34	-
	(зона: 4)		27,83	-
392206	Сварочный агрегат «KVH»	маш.-ч		
	(зона: 1)		58,97	-
	(зона: 2)		65,04	-
	(зона: 3)		59,04	-
	(зона: 4)		60,14	-
392207	Сварочный агрегат «OMICRON»	маш.-ч		
	(зона: 1)		112,02	-
	(зона: 2)		120,47	-
	(зона: 3)		110,59	-
	(зона: 4)		112,67	-
392208	Сварочный агрегат «Ротенбергер»	маш.-ч		
	(зона: 1)		31,70	-
	(зона: 2)		36,50	-
	(зона: 3)		32,97	-
	(зона: 4)		33,59	-
394111	Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е	маш.-ч		
	(зона: 1)		640,77	13,48
	(зона: 2)		670,45	13,48
	(зона: 3)		619,73	13,48
	(зона: 4)		631,18	13,48
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		132,80	23,81
	(зона: 2)		133,94	23,81
	(зона: 3)		126,52	22,72
	(зона: 4)		130,74	23,81
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		198,31	27,74
	(зона: 2)		202,41	27,74
	(зона: 3)		189,98	26,48
	(зона: 4)		195,72	27,74
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч		
	(зона: 1)		235,51	27,74
	(зона: 2)		240,32	27,74
	(зона: 3)		225,88	26,48
	(зона: 4)		232,17	27,74
400005	Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с генератором ELBE	маш.-ч		
	(зона: 1)		253,95	23,81
	(зона: 2)		259,85	23,81
	(зона: 3)		242,76	22,72
	(зона: 4)		249,19	23,81
400006	Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч		
	(зона: 1)		289,41	23,81
	(зона: 2)		296,73	23,81
	(зона: 3)		276,83	22,72
	(зона: 4)		283,90	23,81
400007	Автомобиль бортовой МАЗ 630300 с краном-манипулятором «Палфингер» РК 15500 г/п 6 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		479,51	23,81

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 2)		496,65	23,81
	(зона: 3)		460,94	22,72
	(зона: 4)		471,52	23,81
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		160,74	23,81
	(зона: 2)		163,16	23,81
	(зона: 3)		153,58	22,72
	(зона: 4)		158,25	23,81
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		217,99	27,74
	(зона: 2)		222,85	27,74
	(зона: 3)		209,25	26,48
	(зона: 4)		215,23	27,74
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		239,61	27,74
	(зона: 2)		245,10	27,74
	(зона: 3)		229,62	26,48
	(зона: 4)		236,11	27,74
400101	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		243,42	27,74
	(зона: 2)		248,78	27,74
	(зона: 3)		232,76	26,48
	(зона: 4)		239,29	27,74
400111	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		22,44	-
	(зона: 2)		23,45	-
	(зона: 3)		21,62	-
	(зона: 4)		22,03	-
400303	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360	маш.-ч		
	(зона: 1)		305,42	27,74
	(зона: 2)		312,93	27,74
	(зона: 3)		292,16	26,48
	(зона: 4)		299,79	27,74

Приложение 11

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-0001	Асбест хризотиловый	т	-
	(зона: 1)		5253,80
	(зона: 2)		5157,40
	(зона: 3)		4964,60
	(зона: 4)		5061,00
101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	$м^2$	-
	(зона: 1)		16,59
	(зона: 2)		16,17
	(зона: 3)		15,98
	(зона: 4)		16,07
101-0035	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	$м^2$	-
	(зона: 1)		16,88
	(зона: 2)		16,46

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		16,26
	(зона: 4)		16,35
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	-
	(зона: 1)		51448,00
	(зона: 2)		50504,00
	(зона: 3)		48616,01
	(зона: 4)		49560,00
101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	-
	(зона: 1)		1591,40
	(зона: 2)		1562,20
	(зона: 3)		1503,80
	(зона: 4)		1533,00
101-0076	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30	т	-
	(зона: 1)		1700,40
	(зона: 2)		1669,20
	(зона: 3)		1606,80
	(зона: 4)		1638,00
101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180	т	-
	(зона: 1)		1547,80
	(зона: 2)		1519,40
	(зона: 3)		1462,60
	(зона: 4)		1491,00
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		8205,11
	(зона: 2)		7991,51
	(зона: 3)		7891,82
	(зона: 4)		7934,54
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	-
	(зона: 1)		12753,00
	(зона: 2)		12519,00
	(зона: 3)		12051,00
	(зона: 4)		12285,00
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 $м^2$	-
	(зона: 1)		69,00
	(зона: 2)		67,73
	(зона: 3)		65,20
	(зона: 4)		66,47
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	-
	(зона: 1)		26269,00
	(зона: 2)		25787,00
	(зона: 3)		24823,00
	(зона: 4)		25305,00
101-0136	Дюбели	т	-
	(зона: 1)		25506,00
	(зона: 2)		25038,00
	(зона: 3)		24102,00
	(зона: 4)		24570,00
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	-
	(зона: 1)		11009,00
	(зона: 2)		10807,00
	(зона: 3)		10403,00
	(зона: 4)		10605,00
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	-
	(зона: 1)		10028,00
	(зона: 2)		9844,00
	(зона: 3)		9476,00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		9660,00
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	-
	(зона: 1)		10202,40
	(зона: 2)		10015,20
	(зона: 3)		9640,80
	(зона: 4)		9828,00
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	-
	(зона: 1)		10202,40
	(зона: 2)		10015,20
	(зона: 3)		9640,80
	(зона: 4)		9828,00
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	-
	(зона: 1)		11554,00
	(зона: 2)		11342,00
	(зона: 3)		10918,00
	(зона: 4)		11130,00
101-0218	Глицерин синтетический	т	-
	(зона: 1)		45780,00
	(зона: 2)		44940,00
	(зона: 3)		43260,00
	(зона: 4)		44100,00
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	-
	(зона: 1)		8251,30
	(зона: 2)		8099,90
	(зона: 3)		7797,10
	(зона: 4)		7948,50
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	$м^2$	-
	(зона: 1)		78,81
	(зона: 2)		77,36
	(зона: 3)		74,47
	(зона: 4)		75,92
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	$м^2$	-
	(зона: 1)		86,85
	(зона: 2)		84,46
	(зона: 3)		82,88
	(зона: 4)		85,26
101-0306	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	-
	(зона: 1)		53,96
	(зона: 2)		52,96
	(зона: 3)		50,98
	(зона: 4)		51,98
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	-
	(зона: 1)		41529,00
	(зона: 2)		40767,00
	(зона: 3)		39243,00
	(зона: 4)		40005,00
101-0311	Каболка	т	-
	(зона: 1)		30302,00
	(зона: 2)		29746,01
	(зона: 3)		28634,00
	(зона: 4)		29190,00
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	-
	(зона: 1-4)		4862,00
101-0324	Кислород технический газообразный	$м^3$	-
	(зона: 1)		11,77

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 2)		11,56
	(зона: 3)		11,12
	(зона: 4)		11,34
101-0329	Клей 88-СА	кг	-
	(зона: 1)		47,20
	(зона: 2)		46,33
	(зона: 3)		44,60
	(зона: 4)		45,46
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	-
	(зона: 1)		13516,00
	(зона: 2)		13268,00
	(зона: 3)		12772,00
	(зона: 4)		13020,00
101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	-
	(зона: 1)		18312,00
	(зона: 2)		17976,00
	(зона: 3)		17304,00
	(зона: 4)		17640,00
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	-
	(зона: 1)		21416,36
	(зона: 2)		20630,43
	(зона: 3)		20433,95
	(зона: 4)		20826,92
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	-
	(зона: 1)		35169,60
	(зона: 2)		33878,98
	(зона: 3)		33556,32
	(зона: 4)		34201,64
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	-
	(зона: 1)		22563,00
	(зона: 2)		22149,00
	(зона: 3)		21321,00
	(зона: 4)		21735,00
101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	-
	(зона: 1)		17852,88
	(зона: 2)		17197,73
	(зона: 3)		17033,94
	(зона: 4)		17361,52
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-
	(зона: 1)		18587,88
	(зона: 2)		17905,75
	(зона: 3)		17735,22
	(зона: 4)		18076,28
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	-
	(зона: 1)		23390,53
	(зона: 2)		22532,16
	(зона: 3)		22317,57
	(зона: 4)		22746,75
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	-
	(зона: 1)		18509,74
	(зона: 2)		17830,48
	(зона: 3)		17660,67
	(зона: 4)		18000,30

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-
	(зона: 1)		24416,00
	(зона: 2)		23968,00
	(зона: 3)		23072,00
	(зона: 4)		23520,00
101-0488	Купорос медный марки А	т	-
	(зона: 1)		4360,00
	(зона: 2)		4280,00
	(зона: 3)		4120,00
	(зона: 4)		4200,00
101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	-
	(зона: 1)		11663,00
	(зона: 2)		11449,00
	(зона: 3)		11021,00
	(зона: 4)		11235,00
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	т	-
	(зона: 1)		2834,00
	(зона: 2)		2782,00
	(зона: 3)		2678,00
	(зона: 4)		2730,00
101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	-
	(зона: 1)		12870,00
	(зона: 2)		12640,00
	(зона: 3)		12700,00
	(зона: 4)		12400,00
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	-
	(зона: 1)		4850,50
	(зона: 2)		4761,50
	(зона: 3)		4583,50
	(зона: 4)		4672,50
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	-
	(зона: 1)		3509,80
	(зона: 2)		3445,40
	(зона: 3)		3316,60
	(зона: 4)		3381,00
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	-
	(зона: 1)		34,77
	(зона: 2)		34,13
	(зона: 3)		32,86
	(зона: 4)		33,49
101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5	кг	-
	(зона: 1)		107,15
	(зона: 2)		105,18
	(зона: 3)		101,25
	(зона: 4)		103,22
101-0620	Мел природный молотый	т	-
	(зона: 1)		1103,63
	(зона: 2)		1083,38
	(зона: 3)		1042,88
	(зона: 4)		1063,13
101-0621	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные	1000 шт.	-
	(зона: 1)		3869,50
	(зона: 2)		3798,50
	(зона: 3)		3656,50
	(зона: 4)		3727,50
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	-
	(зона: 1)		5,81

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 2)		5,70
	(зона: 3)		5,49
	(зона: 4)		5,60
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	-
	(зона: 1)		17756,10
	(зона: 2)		17430,30
	(зона: 3)		16778,70
	(зона: 4)		17104,50
101-0631	Опилки древесные	$м^3$	-
	(зона: 1)		20,60
	(зона: 2)		20,22
	(зона: 3)		19,47
	(зона: 4)		19,84
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	-
	(зона: 1)		16677,00
	(зона: 2)		16371,00
	(зона: 3)		15759,00
	(зона: 4)		16065,00
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	100 $м^2$	-
	(зона: 1)		4142,00
	(зона: 2)		4066,00
	(зона: 3)		3914,00
	(зона: 4)		3990,00
101-0770	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной до 100 мм	$м^2$	-
	(зона: 1)		107,63
	(зона: 2)		102,47
	(зона: 3)		100,17
	(зона: 4)		101,19
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-
	(зона: 1)		9374,00
	(зона: 2)		9202,00
	(зона: 3)		8858,00
	(зона: 4)		9030,00
101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	-
	(зона: 1)		8480,20
	(зона: 2)		8324,60
	(зона: 3)		8013,40
	(зона: 4)		8169,00
101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	-
	(зона: 1)		16568,00
	(зона: 2)		16264,00
	(зона: 3)		15656,00
	(зона: 4)		15960,00
101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	-
	(зона: 1)		7237,60
	(зона: 2)		7104,80
	(зона: 3)		6839,20
	(зона: 4)		6972,00
101-0799	Проволока светлая	т	-
	(зона: 1)		7019,60
	(зона: 2)		6890,80
	(зона: 3)		6633,20
	(зона: 4)		6762,00
101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	-
	(зона: 1)		15478,00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 2)		15194,00
	(зона: 3)		14626,00
	(зона: 4)		14910,00
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т	-
	(зона: 1)		12862,00
	(зона: 2)		12626,00
	(зона: 3)		12154,00
	(зона: 4)		12390,00
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-
	(зона: 1)		10714,70
	(зона: 2)		10518,10
	(зона: 3)		10124,90
	(зона: 4)		10321,50
101-0818	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	-
	(зона: 1)		7335,70
	(зона: 2)		7201,10
	(зона: 3)		6931,90
	(зона: 4)		7066,50
101-0822	Проволока черная диаметром 1,6 мм	т	-
	(зона: 1)		10071,60
	(зона: 2)		9886,80
	(зона: 3)		9517,20
	(зона: 4)		9702,00
101-0831	Пудра алюминиевая, марки ПП-2	т	-
	(зона: 1)		87527,00
	(зона: 2)		85921,00
	(зона: 3)		82709,00
	(зона: 4)		84315,00
101-0848	Пластина губчатая из резины АФ-1	кг	-
	(зона: 1)		78,15
	(зона: 2)		76,72
	(зона: 3)		73,85
	(зона: 4)		75,29
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	-
	(зона: 1)		73,90
	(зона: 2)		72,55
	(зона: 3)		69,83
	(зона: 4)		71,19
101-0851	Пергамин кровельный марки П-350	$м^2$	-
	(зона: 1)		4,22
	(зона: 2)		4,14
	(зона: 3)		3,99
	(зона: 4)		4,06
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	$м^2$	-
	(зона: 1)		7,01
	(зона: 2)		6,89
	(зона: 3)		6,62
	(зона: 4)		6,75
101-0859	Рубероид наплавляемый РК-420-1.0	$м^2$	-
	(зона: 1)		10,61
	(зона: 2)		10,36
	(зона: 3)		10,24
	(зона: 4)		10,29
101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия	$м^2$	-
	(зона: 1)		24,42
	(зона: 2)		23,97

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		23,07
	(зона: 4)		23,52
101-0873	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная	$м^2$	-
	(зона: 1)		44,17
	(зона: 2)		42,30
	(зона: 3)		40,05
	(зона: 4)		40,81
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	$м^2$	-
	(зона: 1)		45,14
	(зона: 2)		44,30
	(зона: 3)		42,64
	(зона: 4)		43,47
101-0878	Скипидар живичный	т	-
	(зона: 1)		18094,00
	(зона: 2)		17762,00
	(зона: 3)		17098,01
	(зона: 4)		17430,00
101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	компл.	-
	(зона: 1)		112,31
	(зона: 2)		110,24
	(зона: 3)		106,10
	(зона: 4)		108,17
101-0938	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	компл.	-
	(зона: 1)		34,68
	(зона: 2)		34,04
	(зона: 3)		32,76
	(зона: 4)		33,41
101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	компл.	-
	(зона: 1)		98,41
	(зона: 2)		96,60
	(зона: 3)		92,97
	(зона: 4)		94,78
101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	-
	(зона: 1)		13,52
	(зона: 2)		13,27
	(зона: 3)		12,77
	(зона: 4)		13,02
101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	компл.	-
	(зона: 1)		42,38
	(зона: 2)		41,60
	(зона: 3)		40,04
	(зона: 4)		40,82
101-0955	Упор оконный стальной	компл.	-
	(зона: 1)		8,37
	(зона: 2)		8,23
	(зона: 3)		7,91
	(зона: 4)		8,04
101-0956	Петля накладная	шт.	-
	(зона: 1)		6,89
	(зона: 2)		6,76
	(зона: 3)		6,51
	(зона: 4)		6,64
101-0958	Завертка оцинкованная	компл.	-
	(зона: 1)		6,38
	(зона: 2)		6,26

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		6,03
	(зона: 4)		6,15
101-0959	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	компл.	-
	(зона: 1)		9,77
	(зона: 2)		9,59
	(зона: 3)		9,23
	(зона: 4)		9,41
101-0960	Задвижка накладная	шт.	-
	(зона: 1)		11,66
	(зона: 2)		11,45
	(зона: 3)		11,02
	(зона: 4)		11,23
101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т	-
	(зона: 1)		15914,00
	(зона: 2)		15622,00
	(зона: 3)		15038,00
	(зона: 4)		15330,00
101-0982	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп	т	-
	(зона: 1)		5962,30
	(зона: 2)		5852,90
	(зона: 3)		5634,10
	(зона: 4)		5743,50
101-0996	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп	т	-
	(зона: 1)		5833,38
	(зона: 2)		5726,34
	(зона: 3)		5512,27
	(зона: 4)		5619,31
101-1039	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 16-18	т	-
	(зона: 1)		7684,50
	(зона: 2)		7543,50
	(зона: 3)		7261,50
	(зона: 4)		7402,50
101-1060	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь спокойная, № 20-24	т	-
	(зона: 1)		6283,03
	(зона: 2)		6167,74
	(зона: 3)		5937,17
	(зона: 4)		6052,46
101-1245	Стекло листовое площадью до 1,0 $м^2$, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5	$м^2$	-
	(зона: 1)		17,75
	(зона: 2)		16,67
	(зона: 3)		16,23
	(зона: 4)		16,45
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 $м^2$, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5	$м^2$	-
	(зона: 1)		37,75
	(зона: 2)		35,45
	(зона: 3)		34,53
	(зона: 4)		34,99
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	$м^2$	-
	(зона: 1)		245,28
	(зона: 2)		230,32
	(зона: 3)		224,34
	(зона: 4)		227,33
101-1292	Уайт-спирит	т	-
	(зона: 1)		8436,60

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 2)		8281,80
	(зона: 3)		7972,20
	(зона: 4)		8127,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	-
	(зона: 1)		499,22
	(зона: 2)		490,06
	(зона: 3)		471,74
	(зона: 4)		480,90
101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500	т	-
	(зона: 1)		607,13
	(зона: 2)		595,99
	(зона: 3)		573,71
	(зона: 4)		584,85
101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	-
	(зона: 1)		609,31
	(зона: 2)		598,13
	(зона: 3)		575,77
	(зона: 4)		586,95
101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	-
	(зона: 1)		489,41
	(зона: 2)		480,43
	(зона: 3)		462,47
	(зона: 4)		471,45
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	-
	(зона: 1)		313,92
	(зона: 2)		308,16
	(зона: 3)		296,64
	(зона: 4)		302,40
101-1367	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм	кг	-
	(зона: 1)		26,49
	(зона: 2)		26,00
	(зона: 3)		25,03
	(зона: 4)		25,52
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	-
	(зона: 1)		17549,00
	(зона: 2)		17227,00
	(зона: 3)		16583,00
	(зона: 4)		16905,00
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	-
	(зона: 1)		15914,00
	(зона: 2)		15622,00
	(зона: 3)		15038,00
	(зона: 4)		15330,00
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	-
	(зона: 1)		26923,00
	(зона: 2)		26429,00
	(зона: 3)		25441,00
	(зона: 4)		25935,00
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	-
	(зона: 1)		15042,00
	(зона: 2)		14766,00
	(зона: 3)		14214,00
	(зона: 4)		14490,00
101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	-
	(зона: 1)		12862,00
	(зона: 2)		12626,00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		12154,00
	(зона: 4)		12390,00
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	-
	(зона: 1)		17767,00
	(зона: 2)		17441,00
	(зона: 3)		16789,00
	(зона: 4)		17115,00
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	-
	(зона: 1)		15151,00
	(зона: 2)		14873,00
	(зона: 3)		14317,00
	(зона: 4)		14595,00
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	-
	(зона: 1)		2072,34
	(зона: 2)		2035,98
	(зона: 3)		2017,80
	(зона: 4)		2023,25
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-
	(зона: 1)		1460,60
	(зона: 2)		1433,80
	(зона: 3)		1380,20
	(зона: 4)		1407,00
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	-
	(зона: 1)		2223,60
	(зона: 2)		2182,80
	(зона: 3)		2101,20
	(зона: 4)		2142,00
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	-
	(зона: 1)		56,79
	(зона: 2)		55,75
	(зона: 3)		53,66
	(зона: 4)		54,71
101-1602	Ацетилен газообразный технический	$м^3$	-
	(зона: 1)		65,84
	(зона: 2)		64,63
	(зона: 3)		62,21
	(зона: 4)		63,42
101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	-
	(зона: 1)		6684,97
	(зона: 2)		6562,31
	(зона: 3)		6316,99
	(зона: 4)		6439,65
101-1639	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т	-
	(зона: 1)		5678,90
	(зона: 2)		5574,70
	(зона: 3)		5366,30
	(зона: 4)		5470,50
101-1646	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5	т	-
	(зона: 1)		5559,00
	(зона: 2)		5457,00
	(зона: 3)		5253,00
	(зона: 4)		5355,00
101-1669	Очес льняной	кг	-
	(зона: 1)		21,58
	(зона: 2)		21,18
	(зона: 3)		20,40

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		20,79
101-1670	Дерматин	м^2	-
	(зона: 1)		35,97
	(зона: 2)		35,31
	(зона: 3)		33,99
	(зона: 4)		34,65
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг	-
	(зона: 1)		27,90
	(зона: 2)		27,39
	(зона: 3)		26,37
	(зона: 4)		26,88
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-
	(зона: 1)		58,21
	(зона: 2)		57,14
	(зона: 3)		55,00
	(зона: 4)		56,07
101-1704	Войлок строительный	т	-
	(зона: 1)		11336,00
	(зона: 2)		11128,00
	(зона: 3)		10712,00
	(зона: 4)		10920,00
101-1705	Пакля пропитанная	кг	-
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	-
	(зона: 1)		7122,06
	(зона: 2)		6991,38
	(зона: 3)		6730,02
	(зона: 4)		6860,70
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-
	(зона: 1)		19260,30
	(зона: 2)		18906,90
	(зона: 3)		18200,10
	(зона: 4)		18553,50
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м^2	-
	(зона: 1)		5,67
	(зона: 2)		5,56
	(зона: 3)		5,36
	(зона: 4)		5,46
101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м^2	-
	(зона: 1)		7,30
	(зона: 2)		7,17
	(зона: 3)		6,90
	(зона: 4)		7,04
101-1749	Латекс СКС-65 ГП	т	-
	(зона: 1)		18421,00
	(зона: 2)		18083,00
	(зона: 3)		17407,00
	(зона: 4)		17745,00
101-1756	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм	т	-
	(зона: 1)		7837,10
	(зона: 2)		7693,30
	(зона: 3)		7405,70
	(зона: 4)		7549,50
101-1757	Ветошь	кг	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$	-
	(зона: 1)		8,47
	(зона: 2)		8,31
	(зона: 3)		8,00
	(зона: 4)		8,16
101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-
	(зона: 1)		5668,00
	(зона: 2)		5564,00
	(зона: 3)		5356,00
	(зона: 4)		5460,00
101-1782	Ткань мешочная	10 $м^2$	-
	(зона: 1)		118,81
	(зона: 2)		116,63
	(зона: 3)		112,27
	(зона: 4)		114,45
101-1783	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп	т	-
	(зона: 1)		6474,60
	(зона: 2)		6355,80
	(зона: 3)		6118,20
	(зона: 4)		6237,00
101-1805	Гвозди строительные	т	-
	(зона: 1)		10202,40
	(зона: 2)		10015,20
	(зона: 3)		9640,80
	(зона: 4)		9828,00
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	-
	(зона: 1)		26269,00
	(зона: 2)		25787,00
	(зона: 3)		24823,00
	(зона: 4)		25305,00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	-
	(зона: 1)		19,08
	(зона: 2)		18,72
	(зона: 3)		18,03
	(зона: 4)		18,38
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	-
	(зона: 1)		13617,37
	(зона: 2)		13367,51
	(зона: 3)		12867,79
	(зона: 4)		13117,65
101-1817	Клей для обоев КМЦ	т	-
	(зона: 1)		37605,00
	(зона: 2)		36915,00
	(зона: 3)		35535,00
	(зона: 4)		36225,00
101-1821	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	-
	(зона: 1)		47960,00
	(зона: 2)		47080,00
	(зона: 3)		45320,00
	(зона: 4)		46200,00
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	-
	(зона: 1)		20492,00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 2)		20116,00
	(зона: 3)		19364,00
	(зона: 4)		19740,00
101-1827	Лак масляный МА-592	т	-
	(зона: 1)		71230,41
	(зона: 2)		69923,43
	(зона: 3)		67309,47
	(зона: 4)		68616,45
101-1829	Бумага ролевая	т	-
	(зона: 1)		6572,70
	(зона: 2)		6452,10
	(зона: 3)		6210,90
	(зона: 4)		6331,50
101-1830	Обои обыкновенного качества	100 $м^2$	-
	(зона: 1)		782,85
	(зона: 2)		762,47
	(зона: 3)		752,96
	(зона: 4)		757,04
101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 $м^2$	-
	(зона: 1)		880,72
	(зона: 2)		857,79
	(зона: 3)		847,09
	(зона: 4)		851,68
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	-
	(зона: 1)		8,70
	(зона: 2)		8,54
	(зона: 3)		8,22
	(зона: 4)		8,38
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	-
	(зона: 1)		8414,80
	(зона: 2)		8260,40
	(зона: 3)		7951,60
	(зона: 4)		8106,00
101-1847	Замазка защитная	кг	-
	(зона: 1)		17,00
	(зона: 2)		16,70
	(зона: 3)		16,07
	(зона: 4)		16,38
101-1848	Замазка силикатная	кг	-
	(зона: 1)		26,49
	(зона: 2)		26,00
	(зона: 3)		25,03
	(зона: 4)		25,52
101-1865	Плитки поливинилхлоридные	$м^2$	-
	(зона: 1)		153,58
	(зона: 2)		147,07
	(зона: 3)		139,26
	(зона: 4)		141,86
101-1870	Проволока вязальная	кг	-
	(зона: 1)		10,57
	(зона: 2)		10,38
	(зона: 3)		9,99
	(зона: 4)		10,19
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-
	(зона: 1)		12022,70
	(зона: 2)		11802,10
	(зона: 3)		11360,90

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		11581,50
101-1914	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм	шт.	-
	(зона: 1)		66,24
	(зона: 2)		62,72
	(зона: 3)		58,36
	(зона: 4)		59,98
101-1929	Болты анкерные	т	-
	(зона: 1)		8362,48
	(зона: 2)		8209,04
	(зона: 3)		7902,16
	(зона: 4)		8055,60
101-1931	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	кг	-
	(зона: 1)		28,10
	(зона: 2)		26,60
	(зона: 3)		24,75
	(зона: 4)		25,42
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	$м^2$	-
	(зона: 1)		23,13
	(зона: 2)		21,90
	(зона: 3)		20,38
	(зона: 4)		20,94
101-1941	Герметик У-30М	кг	-
	(зона: 1)		70,85
	(зона: 2)		69,55
	(зона: 3)		66,95
	(зона: 4)		68,25
101-1942	Губка резиновая (морская)	кг	-
	(зона: 1)		23,60
	(зона: 2)		22,35
	(зона: 3)		20,80
	(зона: 4)		21,37
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	-
	(зона: 1)		11803,39
	(зона: 2)		11176,97
	(зона: 3)		10400,00
	(зона: 4)		10688,12
101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	-
	(зона: 1)		24,02
	(зона: 2)		22,74
	(зона: 3)		21,17
	(зона: 4)		21,75
101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	-
	(зона: 1)		19,84
	(зона: 2)		18,79
	(зона: 3)		17,48
	(зона: 4)		17,97
101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	-
	(зона: 1)		1,33
	(зона: 2)		1,26
	(зона: 3)		1,17
	(зона: 4)		1,20
101-1957	Камень природный шлифовочный «Печора»	кг	-
	(зона: 1)		1,33
	(зона: 2)		1,26
	(зона: 3)		1,17
	(зона: 4)		1,20
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		3184,25
	(зона: 2)		3015,23
	(зона: 3)		2805,65
	(зона: 4)		2883,40
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-
	(зона: 1)		15640,92
	(зона: 2)		15568,90
	(зона: 3)		15480,25
	(зона: 4)		15513,49
101-1960	Краски казеиновые	т	-
	(зона: 1)		17705,08
	(зона: 2)		16765,40
	(зона: 3)		15600,00
	(зона: 4)		16032,22
101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	$м^2$	-
	(зона: 1)		42,76
	(зона: 2)		40,49
	(зона: 3)		37,68
	(зона: 4)		38,70
101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	$м^2$	-
	(зона: 1)		36,28
	(зона: 2)		34,34
	(зона: 3)		31,94
	(зона: 4)		32,84
101-1974	Пигмент тертый	кг	-
	(зона: 1)		42,26
	(зона: 2)		40,02
	(зона: 3)		37,24
	(зона: 4)		38,27
101-1975	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	100 м	-
	(зона: 1)		2611,36
	(зона: 2)		2472,76
	(зона: 3)		2300,89
	(зона: 4)		2364,64
101-1976	Примеси волокнистых веществ	кг	-
	(зона: 1)		24,42
	(зона: 2)		23,97
	(зона: 3)		23,07
	(зона: 4)		23,52
101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	-
	(зона: 1)		189,43
	(зона: 2)		179,53
	(зона: 3)		166,99
	(зона: 4)		171,62
101-1991	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	$м^2$	-
	(зона: 1)		32,51
	(зона: 2)		30,78
	(зона: 3)		28,64
	(зона: 4)		29,43
101-1992	Обои высококачественные	100 $м^2$	-
	(зона: 1)		2732,53
	(зона: 2)		2587,49
	(зона: 3)		2407,64
	(зона: 4)		2474,36
101-2001	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные	компл.	-
	(зона: 1)		13,57

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 2)		12,85
	(зона: 3)		11,96
	(зона: 4)		12,29
101-2002	Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ	компл.	-
	(зона: 1)		25,07
	(зона: 2)		23,74
	(зона: 3)		22,09
	(зона: 4)		22,70
101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	-
	(зона: 1)		103,41
	(зона: 2)		97,92
	(зона: 3)		91,11
	(зона: 4)		93,64
101-2004	Пружины	компл.	-
	(зона: 1)		9,40
	(зона: 2)		8,90
	(зона: 3)		8,28
	(зона: 4)		8,51
101-2005	Щеколды	компл.	-
	(зона: 1)		34,47
	(зона: 2)		32,64
	(зона: 3)		30,37
	(зона: 4)		31,21
101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм	компл.	-
	(зона: 1)		10,07
	(зона: 2)		9,53
	(зона: 3)		8,88
	(зона: 4)		9,11
101-2007	Петли форточные накладные размером 70х55 мм	компл.	-
	(зона: 1)		3,13
	(зона: 2)		2,96
	(зона: 3)		2,76
	(зона: 4)		2,83
101-2008	Задвижки форточные	компл.	-
	(зона: 1)		2,09
	(зона: 2)		1,98
	(зона: 3)		1,84
	(зона: 4)		1,89
101-2009	Приборы форточные	компл.	-
	(зона: 1)		16,71
	(зона: 2)		15,83
	(зона: 3)		14,73
	(зона: 4)		15,13
101-2217	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т	-
	(зона: 1)		6474,60
	(зона: 2)		6355,80
	(зона: 3)		6118,20
	(зона: 4)		6237,00
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-
	(зона: 1)		6,33
	(зона: 2)		6,22
	(зона: 3)		5,98
	(зона: 4)		6,10
101-2290	Кислота соляная техническая	т	-
	(зона: 1)		1885,70
	(зона: 2)		1851,10
	(зона: 3)		1781,90

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		1816,50
101-2317	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	-
	(зона: 1)		24634,00
	(зона: 2)		24182,00
	(зона: 3)		23278,00
	(зона: 4)		23730,00
101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-
	(зона: 1)		1656,80
	(зона: 2)		1626,40
	(зона: 3)		1565,60
	(зона: 4)		1596,00
101-2321	Триполифосфат натрия технический, сорт I	т	-
	(зона: 1)		11213,54
	(зона: 2)		10802,04
	(зона: 3)		10699,16
	(зона: 4)		10904,92
101-2353	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	-
	(зона: 1)		58860,00
	(зона: 2)		57780,00
	(зона: 3)		55620,00
	(зона: 4)		56700,00
101-2421	Добавка полимерная Ультра-Си	т	-
	(зона: 1)		20312,83
	(зона: 2)		19940,12
	(зона: 3)		19194,70
	(зона: 4)		19567,41
101-2429	Цемент расширяющийся	т	-
	(зона: 1)		3869,50
	(зона: 2)		3798,50
	(зона: 3)		3656,50
	(зона: 4)		3727,50
101-2431	Фреза для нарезчика	шт.	-
	(зона: 1)		609,12
	(зона: 2)		597,85
	(зона: 3)		575,64
	(зона: 4)		586,58
101-2435	Клей «Перлфикс», КНАУФ	кг	-
	(зона: 1)		3,52
	(зона: 2)		3,46
	(зона: 3)		3,33
	(зона: 4)		3,39
101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	-
	(зона: 1)		96,03
	(зона: 2)		94,27
	(зона: 3)		90,74
	(зона: 4)		92,50
101-2450	Манжеты резиновые к унитазу	шт.	-
	(зона: 1)		3,13
	(зона: 2)		3,07
	(зона: 3)		2,95
	(зона: 4)		3,01
101-2476	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм	кг	-
	(зона: 1)		32,39
	(зона: 2)		30,66
	(зона: 3)		28,53
	(зона: 4)		29,33
101-2501	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А	кг	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		162,41
	(зона: 2)		159,43
	(зона: 3)		153,47
	(зона: 4)		156,45
101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	$м^2$	-
	(зона: 1)		36,15
	(зона: 2)		35,25
	(зона: 3)		34,83
	(зона: 4)		35,01
101-2536	Люки чугунные тяжелый	шт.	-
	(зона: 1)		657,78
	(зона: 2)		640,65
	(зона: 3)		632,66
	(зона: 4)		636,09
101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-
	(зона: 1)		25615,01
	(зона: 2)		25145,00
	(зона: 3)		24205,00
	(зона: 4)		24675,00
101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	т	-
	(зона: 1)		25942,00
	(зона: 2)		25466,00
	(зона: 3)		24514,00
	(зона: 4)		24990,00
101-2609	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5	$м^2$	-
	(зона: 1)		226,72
	(зона: 2)		222,56
	(зона: 3)		214,24
	(зона: 4)		218,40
101-2612	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)	т	-
	(зона: 1)		13574,47
	(зона: 2)		13263,87
	(зона: 3)		13118,92
	(зона: 4)		13181,04
101-2767	Бензин автомобильный марки А-92	т	-
	(зона: 1)		6086,07
	(зона: 2)		5974,40
	(зона: 3)		5751,06
	(зона: 4)		5862,73
101-2809	Уголок картонный защитный	м	-
	(зона: 1)		3,03
	(зона: 2)		2,85
	(зона: 3)		2,75
	(зона: 4)		2,81
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	$м^3$	-
	(зона: 1)		530,83
	(зона: 2)		521,09
	(зона: 3)		501,61
	(зона: 4)		511,35
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		518,84
	(зона: 2)		509,32
	(зона: 3)		490,28
	(зона: 4)		499,80

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		2670,50
	(зона: 2)		2621,50
	(зона: 3)		2523,50
	(зона: 4)		2572,50
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		2103,70
	(зона: 2)		2065,10
	(зона: 3)		1987,90
	(зона: 4)		2026,50
102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1471,50
	(зона: 2)		1444,50
	(зона: 3)		1390,50
	(зона: 4)		1417,50
102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		2125,50
	(зона: 2)		2086,50
	(зона: 3)		2008,50
	(зона: 4)		2047,50
102-0029	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1656,80
	(зона: 2)		1626,40
	(зона: 3)		1565,60
	(зона: 4)		1596,00
102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		2125,50
	(зона: 2)		2086,50
	(зона: 3)		2008,50
	(зона: 4)		2047,50
102-0040	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1635,00
	(зона: 2)		1605,00
	(зона: 3)		1545,00
	(зона: 4)		1575,00
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1972,90
	(зона: 2)		1936,70
	(зона: 3)		1864,31
	(зона: 4)		1900,50
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		2027,40
	(зона: 2)		1990,20
	(зона: 3)		1915,80
	(зона: 4)		1953,00
102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1602,30
	(зона: 2)		1572,90
	(зона: 3)		1514,10

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		1543,50
102-0054	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1166,30
	(зона: 2)		1144,90
	(зона: 3)		1102,10
	(зона: 4)		1123,50
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		2180,00
	(зона: 2)		2140,00
	(зона: 3)		2060,00
	(зона: 4)		2100,00
102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		2071,00
	(зона: 2)		2033,00
	(зона: 3)		1957,00
	(зона: 4)		1995,00
102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		2452,50
	(зона: 2)		2407,50
	(зона: 3)		2317,50
	(зона: 4)		2362,50
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		2071,00
	(зона: 2)		2033,00
	(зона: 3)		1957,00
	(зона: 4)		1995,00
102-0062	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1504,20
	(зона: 2)		1476,60
	(зона: 3)		1421,40
	(зона: 4)		1449,00
102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		724,85
	(зона: 2)		711,55
	(зона: 3)		684,95
	(зона: 4)		698,25
102-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1133,60
	(зона: 2)		1112,80
	(зона: 3)		1071,20
	(зона: 4)		1092,00
102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		912,33
	(зона: 2)		895,59
	(зона: 3)		862,11
	(зона: 4)		878,85
102-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1209,90
	(зона: 2)		1187,70
	(зона: 3)		1143,30

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		1165,50
102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		732,48
	(зона: 2)		719,04
	(зона: 3)		692,16
	(зона: 4)		705,60
102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		2398,00
	(зона: 2)		2354,00
	(зона: 3)		2266,00
	(зона: 4)		2310,00
102-0088	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1853,00
	(зона: 2)		1819,00
	(зона: 3)		1751,00
	(зона: 4)		1785,00
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1776,70
	(зона: 2)		1744,10
	(зона: 3)		1678,90
	(зона: 4)		1711,50
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1253,50
	(зона: 2)		1230,50
	(зона: 3)		1184,50
	(зона: 4)		1207,50
102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1602,30
	(зона: 2)		1572,90
	(зона: 3)		1514,10
	(зона: 4)		1543,50
102-0117	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1007,16
	(зона: 2)		988,68
	(зона: 3)		951,72
	(зона: 4)		970,20
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1635,00
	(зона: 2)		1605,00
	(зона: 3)		1545,00
	(зона: 4)		1575,00
102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1003,95
	(зона: 2)		985,53
	(зона: 3)		948,69
	(зона: 4)		967,11
102-0142	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		934,13
	(зона: 2)		892,00
	(зона: 3)		872,34

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		880,76
102-0143	Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м	$м^3$	-
	(зона: 1)		214,97
	(зона: 2)		211,03
	(зона: 3)		203,14
	(зона: 4)		207,09
102-0167	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1940,20
	(зона: 2)		1904,60
	(зона: 3)		1833,40
	(зона: 4)		1869,00
102-0263	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 5-7 мм	$м^3$	-
	(зона: 1)		9910,91
	(зона: 2)		9604,14
	(зона: 3)		9460,99
	(зона: 4)		9522,34
102-0284	Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм I сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		5637,10
	(зона: 2)		5382,84
	(зона: 3)		5264,18
	(зона: 4)		5315,04
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	$м^3$	-
	(зона: 1)		3094,47
	(зона: 2)		2954,89
	(зона: 3)		2889,76
	(зона: 4)		2917,67
102-0301	Пластины хвойных пород, IV сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1085,49
	(зона: 2)		1065,58
	(зона: 3)		1025,74
	(зона: 4)		1045,66
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		152,60
	(зона: 2)		149,80
	(зона: 3)		144,20
	(зона: 4)		147,00
102-0533	Поддон деревянный (евро), размер 1200х800 мм	шт.	-
	(зона: 1)		45,09
	(зона: 2)		42,70
	(зона: 3)		39,73
	(зона: 4)		40,83
103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	-
	(зона: 1)		18,17
	(зона: 2)		17,78
	(зона: 3)		17,60
	(зона: 4)		17,67
103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	-
	(зона: 1)		22,78
	(зона: 2)		22,36
	(зона: 3)		21,53
	(зона: 4)		21,95
103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	-
	(зона: 1)		28,99

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 2)		28,46
	(зона: 3)		27,40
	(зона: 4)		27,93
103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-
	(зона: 1)		38,59
	(зона: 2)		37,88
	(зона: 3)		36,47
	(зона: 4)		37,17
103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-
	(зона: 1)		47,20
	(зона: 2)		46,33
	(зона: 3)		44,60
	(зона: 4)		45,46
103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	-
	(зона: 1)		80,27
	(зона: 2)		78,52
	(зона: 3)		77,70
	(зона: 4)		78,05
103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	-
	(зона: 1)		32,48
	(зона: 2)		31,89
	(зона: 3)		30,69
	(зона: 4)		31,29
103-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	-
	(зона: 1)		57,45
	(зона: 2)		56,39
	(зона: 3)		54,28
	(зона: 4)		55,34
103-0156	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	-
	(зона: 1)		66,34
	(зона: 2)		65,28
	(зона: 3)		64,78
	(зона: 4)		64,99
103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-
	(зона: 1)		65,72
	(зона: 2)		64,66
	(зона: 3)		64,17
	(зона: 4)		64,38
103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	-
	(зона: 1)		75,04
	(зона: 2)		73,84
	(зона: 3)		73,27
	(зона: 4)		73,52
103-0163	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	-
	(зона: 1)		92,53
	(зона: 2)		91,04
	(зона: 3)		90,35
	(зона: 4)		90,64

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
103-0175	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	-
	(зона: 1)		163,50
	(зона: 2)		160,50
	(зона: 3)		154,50
	(зона: 4)		157,50
103-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	-
	(зона: 1)		142,01
	(зона: 2)		139,73
	(зона: 3)		138,66
	(зона: 4)		139,12
103-0189	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	-
	(зона: 1)		193,41
	(зона: 2)		190,30
	(зона: 3)		188,85
	(зона: 4)		189,47
103-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	-
	(зона: 1)		230,78
	(зона: 2)		227,07
	(зона: 3)		225,34
	(зона: 4)		226,08
103-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	-
	(зона: 1)		416,38
	(зона: 2)		408,74
	(зона: 3)		393,47
	(зона: 4)		401,10
103-0198	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	-
	(зона: 1)		517,75
	(зона: 2)		508,25
	(зона: 3)		489,25
	(зона: 4)		498,75
103-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	-
	(зона: 1)		314,66
	(зона: 2)		309,60
	(зона: 3)		307,24
	(зона: 4)		308,25
103-0204	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	-
	(зона: 1)		616,94
	(зона: 2)		605,63
	(зона: 3)		582,98
	(зона: 4)		594,30
103-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м	-
	(зона: 1)		467,33
	(зона: 2)		459,82
	(зона: 3)		456,31
	(зона: 4)		457,81
103-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м	-
	(зона: 1)		485,33
	(зона: 2)		477,53
	(зона: 3)		473,89

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		475,45
103-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	-
	(зона: 1)		873,09
	(зона: 2)		857,07
	(зона: 3)		825,03
	(зона: 4)		841,05
103-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	-
	(зона: 1)		632,71
	(зона: 2)		622,54
	(зона: 3)		617,79
	(зона: 4)		619,83
103-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	-
	(зона: 1)		764,93
	(зона: 2)		752,63
	(зона: 3)		746,90
	(зона: 4)		749,35
103-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м	-
	(зона: 1)		864,41
	(зона: 2)		850,52
	(зона: 3)		844,03
	(зона: 4)		846,81
103-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м	-
	(зона: 1)		1171,13
	(зона: 2)		1152,31
	(зона: 3)		1143,53
	(зона: 4)		1147,29
103-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м	-
	(зона: 1)		1765,80
	(зона: 2)		1733,40
	(зона: 3)		1668,60
	(зона: 4)		1701,00
103-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	-
	(зона: 1)		2081,90
	(зона: 2)		2043,70
	(зона: 3)		1967,30
	(зона: 4)		2005,50
103-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м	-
	(зона: 1)		1613,61
	(зона: 2)		1587,69
	(зона: 3)		1575,58
	(зона: 4)		1580,77
103-0263	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	м	-
	(зона: 1)		1937,78

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 2)		1906,64
	(зона: 3)		1892,11
	(зона: 4)		1898,34
103-0271	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	-
	(зона: 1)		2834,00
	(зона: 2)		2782,00
	(зона: 3)		2678,00
	(зона: 4)		2730,00
103-0282	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м	-
	(зона: 1)		2473,20
	(зона: 2)		2433,45
	(зона: 3)		2414,90
	(зона: 4)		2422,85
103-0283	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м	-
	(зона: 1)		2873,88
	(зона: 2)		2827,70
	(зона: 3)		2806,15
	(зона: 4)		2815,38
103-0296	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	м	-
	(зона: 1)		3526,91
	(зона: 2)		3470,23
	(зона: 3)		3443,78
	(зона: 4)		3455,11
103-0298	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	м	-
	(зона: 1)		4020,53
	(зона: 2)		3955,91
	(зона: 3)		3925,76
	(зона: 4)		3938,68
103-0917	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм	м	-
	(зона: 1)		79,48
	(зона: 2)		78,36
	(зона: 3)		77,24
	(зона: 4)		78,00
103-1404	Трубы канализационные поливинилхлоридные «Флексорен» диаметром 200 мм	м	-
	(зона: 1)		565,36
	(зона: 2)		550,21
	(зона: 3)		535,06
	(зона: 4)		542,65
103-1421	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 300 мм	м	-
	(зона: 1)		2351,65
	(зона: 2)		2308,50
	(зона: 3)		2222,20
	(зона: 4)		2265,35
103-1422	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 350 мм	м	-
	(зона: 1)		2815,29
	(зона: 2)		2763,63
	(зона: 3)		2660,32
	(зона: 4)		2711,98
103-1423	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 375 мм	м	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		3097,24
	(зона: 2)		3040,41
	(зона: 3)		2926,75
	(зона: 4)		2983,58
103-1424	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 400 мм	м	-
	(зона: 1)		3379,19
	(зона: 2)		3317,19
	(зона: 3)		3193,18
	(зона: 4)		3255,18
103-1425	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 450 мм	м	-
	(зона: 1)		4054,81
	(зона: 2)		3980,41
	(зона: 3)		3831,61
	(зона: 4)		3906,01
103-1426	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 500 мм	м	-
	(зона: 1)		4865,15
	(зона: 2)		4775,88
	(зона: 3)		4597,35
	(зона: 4)		4686,61
103-1427	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 600 мм	м	-
	(зона: 1)		6714,52
	(зона: 2)		6591,32
	(зона: 3)		6344,91
	(зона: 4)		6468,11
103-1428	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 700 мм	м	-
	(зона: 1)		9265,61
	(зона: 2)		9095,60
	(зона: 3)		8755,58
	(зона: 4)		8925,59
103-1429	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 800 мм	м	-
	(зона: 1)		12786,81
	(зона: 2)		12552,19
	(зона: 3)		12082,95
	(зона: 4)		12317,57
103-1430	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 900 мм	м	-
	(зона: 1)		17645,70
	(зона: 2)		17321,92
	(зона: 3)		16674,38
	(зона: 4)		16998,15
103-1431	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1000 мм	м	-
	(зона: 1)		24350,81
	(зона: 2)		23904,01
	(зона: 3)		23010,40
	(зона: 4)		23457,20
103-1432	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1200 мм	м	-
	(зона: 1)		36525,70
	(зона: 2)		35855,50
	(зона: 3)		34515,11
	(зона: 4)		35185,31
103-1433	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1500 мм	м	-
	(зона: 1)		54789,60
	(зона: 2)		53784,29
	(зона: 3)		51773,66
	(зона: 4)		52778,97
103-1441	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 100 мм	м	-
	(зона: 1)		1316,80
	(зона: 2)		1292,64

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		1244,31
	(зона: 4)		1268,47
103-1442	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 150 мм	м	-
	(зона: 1)		1772,09
	(зона: 2)		1739,57
	(зона: 3)		1674,54
	(зона: 4)		1707,06
103-1443	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 200 мм	м	-
	(зона: 1)		2034,19
	(зона: 2)		1996,87
	(зона: 3)		1922,22
	(зона: 4)		1959,54
103-1444	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 300 мм	м	-
	(зона: 1)		2815,29
	(зона: 2)		2763,63
	(зона: 3)		2660,32
	(зона: 4)		2711,98
103-1445	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 400 мм	м	-
	(зона: 1)		4054,81
	(зона: 2)		3980,41
	(зона: 3)		3831,61
	(зона: 4)		3906,01
103-1446	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 450 мм	м	-
	(зона: 1)		4865,15
	(зона: 2)		4775,88
	(зона: 3)		4597,35
	(зона: 4)		4686,61
103-1447	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 500 мм	м	-
	(зона: 1)		6714,52
	(зона: 2)		6591,32
	(зона: 3)		6344,91
	(зона: 4)		6468,11
103-1448	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 600 мм	м	-
	(зона: 1)		9265,61
	(зона: 2)		9095,60
	(зона: 3)		8755,58
	(зона: 4)		8925,59
103-1449	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 700 мм	м	-
	(зона: 1)		12781,60
	(зона: 2)		12547,07
	(зона: 3)		12078,02
	(зона: 4)		12312,55
103-1450	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 800 мм	м	-
	(зона: 1)		17637,34
	(зона: 2)		17313,72
	(зона: 3)		16666,48
	(зона: 4)		16990,10
103-1451	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 900 мм	м	-
	(зона: 1)		24351,86
	(зона: 2)		23905,04
	(зона: 3)		23011,39
	(зона: 4)		23458,22
103-1452	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 1000 мм	м	-
	(зона: 1)		31657,42
	(зона: 2)		31076,55
	(зона: 3)		29914,82
	(зона: 4)		30495,68

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
103-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм	м	-
	(зона: 1)		40,72
	(зона: 2)		39,97
	(зона: 3)		38,48
	(зона: 4)		39,23
103-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм	м	-
	(зона: 1)		65,79
	(зона: 2)		64,58
	(зона: 3)		62,16
	(зона: 4)		63,37
103-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм	м	-
	(зона: 1)		86,67
	(зона: 2)		85,08
	(зона: 3)		81,90
	(зона: 4)		83,49
103-1458	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 15 мм	м	-
	(зона: 1)		42,81
	(зона: 2)		42,02
	(зона: 3)		40,45
	(зона: 4)		41,24
103-1459	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм	м	-
	(зона: 1)		68,92
	(зона: 2)		67,66
	(зона: 3)		65,13
	(зона: 4)		66,39
103-1460	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм	м	-
	(зона: 1)		88,76
	(зона: 2)		87,13
	(зона: 3)		83,87
	(зона: 4)		85,50
104-0002	Вата минеральная	м^3	-
	(зона: 1)		376,05
	(зона: 2)		369,15
	(зона: 3)		355,35
	(зона: 4)		362,25
104-0011	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм	м^3	-
	(зона: 1)		531,92
	(зона: 2)		522,16
	(зона: 3)		502,64
	(зона: 4)		512,40
104-0012	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм	м^3	-
	(зона: 1)		886,92
	(зона: 2)		858,64
	(зона: 3)		845,44
	(зона: 4)		851,10
104-0042	Стеклопластик рулонный марки ПА-ТР-07, ПА-НП-750	10 м^2	-
	(зона: 1)		830,01
	(зона: 2)		788,85
	(зона: 3)		754,55
	(зона: 4)		747,69

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В	1000 м^2	-
	(зона: 1)		23578,91
	(зона: 2)		22965,09
	(зона: 3)		22678,68
	(зона: 4)		22801,43
104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м^3	-
	(зона: 1)		1188,10
	(зона: 2)		1166,30
	(зона: 3)		1122,70
	(зона: 4)		1144,50
104-0109	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	м^2	-
	(зона: 1)		190,75
	(зона: 2)		187,25
	(зона: 3)		180,25
	(зона: 4)		183,75
104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	-
	(зона: 1)		0,88
	(зона: 2)		0,87
	(зона: 3)		0,83
	(зона: 4)		0,85
110-0208	Гильзы стальные с фланцами	т	-
	(зона: 1)		9442,74
	(зона: 2)		8941,62
	(зона: 3)		8320,00
	(зона: 4)		8550,83
113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	-
	(зона: 1)		9265,00
	(зона: 2)		9095,00
	(зона: 3)		8755,00
	(зона: 4)		8925,00
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-
	(зона: 1)		26378,00
	(зона: 2)		25894,00
	(зона: 3)		24926,00
	(зона: 4)		25410,00
113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	-
	(зона: 1)		17440,00
	(зона: 2)		17120,00
	(зона: 3)		16480,00
	(зона: 4)		16800,00
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	-
	(зона: 1)		17767,00
	(зона: 2)		17441,00
	(зона: 3)		16789,00
	(зона: 4)		17115,00
113-0267	Антипирен «Роса»	т	-
	(зона: 1)		23662,94
	(зона: 2)		22794,57
	(зона: 3)		22577,48
	(зона: 4)		23011,66
113-0300	Композиция «Галополим-02»	кг	-
	(зона: 1)		107,56
	(зона: 2)		105,53
	(зона: 3)		104,31
	(зона: 4)		103,61
113-0361	Отвердитель	кг	-
	(зона: 1)		87,20

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 2)		85,60
	(зона: 3)		82,40
	(зона: 4)		84,00
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	-
	(зона: 1)		5373,70
	(зона: 2)		5275,10
	(зона: 3)		5077,90
	(зона: 4)		5176,50
113-0374	Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм	т	-
	(зона: 1)		32991,10
	(зона: 2)		31240,29
	(зона: 3)		29068,46
	(зона: 4)		29874,93
113-0375	Полиэтилен листовой	$м^2$	-
	(зона: 1)		137,88
	(зона: 2)		130,56
	(зона: 3)		121,48
	(зона: 4)		124,85
113-0376	Полиэтилен шипованный	$м^2$	-
	(зона: 1)		174,20
	(зона: 2)		164,95
	(зона: 3)		153,49
	(зона: 4)		157,74
113-0377	Композиция клеевая	т	-
	(зона: 1)		16524,80
	(зона: 2)		15647,84
	(зона: 3)		14560,00
	(зона: 4)		14963,95
113-0378	Состав полимерцементный	$м^3$	-
	(зона: 1)		354,10
	(зона: 2)		335,31
	(зона: 3)		312,00
	(зона: 4)		320,66
113-1777	Паста антисептическая	т	-
	(зона: 1)		12164,40
	(зона: 2)		11941,20
	(зона: 3)		11494,80
	(зона: 4)		11718,00
113-1786	Лак битумный БТ-123	т	-
	(зона: 1)		36961,90
	(зона: 2)		36283,70
	(зона: 3)		34927,30
	(зона: 4)		35605,50
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	$м^2$	-
	(зона: 1)		3,92
	(зона: 2)		3,90
	(зона: 3)		3,88
	(зона: 4)		3,89
113-8074	Порошок полирующий Granito	кг	-
	(зона: 1)		31,80
	(зона: 2)		30,13
	(зона: 3)		28,04
	(зона: 4)		28,80
115-2490	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87	т	-
	(зона: 1)		1085,44
	(зона: 2)		1080,48
	(зона: 3)		1074,33

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		1076,61
201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-
	(зона: 1)		14715,00
	(зона: 2)		14445,00
	(зона: 3)		13905,00
	(зона: 4)		14175,00
201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	-
	(зона: 1)		22127,00
	(зона: 2)		21721,00
	(зона: 3)		20909,00
	(зона: 4)		21315,00
201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-
	(зона: 1)		19729,00
	(зона: 2)		19367,00
	(зона: 3)		18643,00
	(зона: 4)		19005,00
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-
	(зона: 1)		16459,00
	(зона: 2)		16157,00
	(зона: 3)		15553,00
	(зона: 4)		15855,00
201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-
	(зона: 1)		12262,50
	(зона: 2)		12037,50
	(зона: 3)		11587,50
	(зона: 4)		11812,50
201-0780	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	-
	(зона: 1)		9221,40
	(зона: 2)		9052,20
	(зона: 3)		8713,80
	(зона: 4)		8883,00
201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	-
	(зона: 1)		8959,80
	(зона: 2)		8795,40
	(зона: 3)		8466,60
	(зона: 4)		8631,00
201-0784	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	-
	(зона: 1)		15330,61
	(зона: 2)		14979,82
	(зона: 3)		14816,13
	(зона: 4)		14886,28
201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	-
	(зона: 1)		98,46
	(зона: 2)		96,20
	(зона: 3)		95,15
	(зона: 4)		95,60
201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	-
	(зона: 1)		60,65
	(зона: 2)		59,26
	(зона: 3)		58,61
	(зона: 4)		58,89

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
201-1103	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	-
	(зона: 1)		60,21
	(зона: 2)		58,84
	(зона: 3)		58,19
	(зона: 4)		58,47
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10х16 мм	м	-
	(зона: 1)		2,01
	(зона: 2)		1,97
	(зона: 3)		1,90
	(зона: 4)		1,93
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	$м^3$	-
	(зона: 1)		1865,98
	(зона: 2)		1825,31
	(зона: 3)		1806,33
	(зона: 4)		1814,46
203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	-
	(зона: 1)		9,10
	(зона: 2)		8,93
	(зона: 3)		8,60
	(зона: 4)		8,77
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	$м^2$	-
	(зона: 1)		83,60
	(зона: 2)		82,07
	(зона: 3)		79,00
	(зона: 4)		80,54
203-0515	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта	$м^3$	-
	(зона: 1)		1308,00
	(зона: 2)		1284,00
	(зона: 3)		1236,00
	(зона: 4)		1260,00
203-0519	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	$м^2$	-
	(зона: 1)		348,49
	(зона: 2)		340,90
	(зона: 3)		337,35
	(зона: 4)		338,88
203-0551	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	$м^2$	-
	(зона: 1)		186,14
	(зона: 2)		182,56
	(зона: 3)		175,73
	(зона: 4)		179,14
203-0583	Паркет штучный береза	$м^2$	-
	(зона: 1)		151,75
	(зона: 2)		148,82
	(зона: 3)		143,26
	(зона: 4)		146,04
203-0595	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	$м^2$	-
	(зона: 1)		238,03
	(зона: 2)		233,45
	(зона: 3)		224,72
	(зона: 4)		229,09
204-0028	Проволока арматурная	т	-
	(зона: 1)		7409,20
	(зона: 2)		7409,72
	(зона: 3)		7419,24
	(зона: 4)		7421,61
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		13189,00
	(зона: 2)		12947,00
	(зона: 3)		12463,00
	(зона: 4)		12705,00
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-
	(зона: 1)		7115,02
	(зона: 2)		6813,54
	(зона: 3)		6451,76
	(зона: 4)		6572,35
301-0045	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	-
	(зона: 1)		168,67
	(зона: 2)		165,96
	(зона: 3)		164,69
	(зона: 4)		165,23
301-0052	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм	компл.	-
	(зона: 1)		842,17
	(зона: 2)		828,64
	(зона: 3)		822,32
	(зона: 4)		825,03
301-0058	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	-
	(зона: 1)		1707,79
	(зона: 2)		1680,34
	(зона: 3)		1667,53
	(зона: 4)		1673,02
301-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	-
	(зона: 1)		270,09
	(зона: 2)		263,88
	(зона: 3)		258,92
	(зона: 4)		261,40
301-0502	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.	-
	(зона: 1)		781,76
	(зона: 2)		763,83
	(зона: 3)		749,48
	(зона: 4)		756,65
301-0529	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона	компл.	-
	(зона: 1)		166,27
	(зона: 2)		162,46
	(зона: 3)		159,40
	(зона: 4)		160,93
301-0550	Полотенцесушители с креплениями	компл.	-
	(зона: 1)		93,64
	(зона: 2)		91,49
	(зона: 3)		89,77
	(зона: 4)		90,63
301-0572	Раковины стальные эмалированные	компл.	-
	(зона: 1)		73,83
	(зона: 2)		72,79
	(зона: 3)		71,76
	(зона: 4)		72,45

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
301-0619	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	-
	(зона: 1)		197,99
	(зона: 2)		195,19
	(зона: 3)		192,39
	(зона: 4)		194,26
301-0635	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260х140х110 мм	компл.	-
	(зона: 1)		97,16
	(зона: 2)		95,79
	(зона: 3)		94,41
	(зона: 4)		95,33
301-0637	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм, малые	компл.	-
	(зона: 1)		138,31
	(зона: 2)		136,35
	(зона: 3)		134,39
	(зона: 4)		135,70
301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	-
	(зона: 1)		255,61
	(зона: 2)		251,99
	(зона: 3)		248,37
	(зона: 4)		250,79
301-0906	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	-
	(зона: 1)		490,37
	(зона: 2)		477,24
	(зона: 3)		464,10
	(зона: 4)		470,67
301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	-
	(зона: 1)		113,72
	(зона: 2)		111,12
	(зона: 3)		109,91
	(зона: 4)		110,43
301-1304	Котел пищеварочный емкостью 75 л	шт.	-
	(зона: 1)		590,00
	(зона: 2)		579,17
	(зона: 3)		557,52
	(зона: 4)		568,35
301-1305	Котел пищеварочный емкостью 185 л	шт.	-
	(зона: 1)		1454,63
	(зона: 2)		1427,94
	(зона: 3)		1374,56
	(зона: 4)		1401,25
301-1306	Котел пищеварочный емкостью 300 л	шт.	-
	(зона: 1)		2358,96
	(зона: 2)		2315,68
	(зона: 3)		2229,11
	(зона: 4)		2272,39
301-1307	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	-
	(зона: 1)		8,81
	(зона: 2)		8,64
	(зона: 3)		8,30
	(зона: 4)		8,47
301-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	-
	(зона: 1)		1,62

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 2)		1,59
	(зона: 3)		1,53
	(зона: 4)		1,56
301-1371	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм	шт.	-
	(зона: 1)		3630,08
	(зона: 2)		3532,85
	(зона: 3)		3435,62
	(зона: 4)		3484,23
301-1372	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 600 мм	шт.	-
	(зона: 1)		4544,48
	(зона: 2)		4422,76
	(зона: 3)		4301,03
	(зона: 4)		4361,89
301-1373	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм	шт.	-
	(зона: 1)		8365,30
	(зона: 2)		8141,23
	(зона: 3)		7917,16
	(зона: 4)		8029,20
301-1374	Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм	шт.	-
	(зона: 1)		10142,55
	(зона: 2)		9870,88
	(зона: 3)		9599,20
	(зона: 4)		9735,04
301-1375	Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм	шт.	-
	(зона: 1)		4382,76
	(зона: 2)		4265,36
	(зона: 3)		4147,97
	(зона: 4)		4206,66
301-1376	Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм	шт.	-
	(зона: 1)		7608,33
	(зона: 2)		7404,53
	(зона: 3)		7200,74
	(зона: 4)		7302,63
301-1377	Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм	шт.	-
	(зона: 1)		19862,58
	(зона: 2)		19330,55
	(зона: 3)		18798,51
	(зона: 4)		19064,53
301-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	-
	(зона: 1)		7,86
	(зона: 2)		7,65
	(зона: 3)		7,44
	(зона: 4)		7,54
301-1379	Монтажная плита двойная	шт.	-
	(зона: 1)		37,97
	(зона: 2)		36,95
	(зона: 3)		35,93
	(зона: 4)		36,44
301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	-
	(зона: 1)		14,05
	(зона: 2)		13,68
	(зона: 3)		13,30
	(зона: 4)		13,49
301-1500	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	-
	(зона: 1)		46,67
	(зона: 2)		45,81
	(зона: 3)		44,10

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		44,96
301-1501	Вьюшки	шт.	-
	(зона: 1)		34,46
	(зона: 2)		33,82
	(зона: 3)		32,56
	(зона: 4)		33,19
301-1503	Шкафы духовые	шт.	-
	(зона: 1)		105,47
	(зона: 2)		103,53
	(зона: 3)		99,66
	(зона: 4)		101,60
301-1504	Коробка водогрейная	шт.	-
	(зона: 1)		139,92
	(зона: 2)		137,36
	(зона: 3)		132,22
	(зона: 4)		134,79
301-1505	Душники и розетки	шт.	-
	(зона: 1)		19,84
	(зона: 2)		19,47
	(зона: 3)		18,74
	(зона: 4)		19,11
301-1506	Топочные дверки	шт.	-
	(зона: 1)		100,25
	(зона: 2)		98,41
	(зона: 3)		94,73
	(зона: 4)		96,57
301-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	-
	(зона: 1)		29,24
	(зона: 2)		28,70
	(зона: 3)		27,63
	(зона: 4)		28,17
301-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	компл.	-
	(зона: 1)		82,61
	(зона: 2)		81,08
	(зона: 3)		78,07
	(зона: 4)		79,55
301-1516	Сидения к унитазам деревянные	компл.	-
	(зона: 1)		40,72
	(зона: 2)		39,97
	(зона: 3)		38,48
	(зона: 4)		39,23
301-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ	компл.	-
	(зона: 1)		19,99
	(зона: 2)		19,64
	(зона: 3)		18,89
	(зона: 4)		19,28
301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		20,89
	(зона: 2)		20,50
	(зона: 3)		19,74
	(зона: 4)		20,12
301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-
	(зона: 1)		332,08
	(зона: 2)		325,98
	(зона: 3)		313,80
	(зона: 4)		319,89
301-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		603,80
	(зона: 2)		592,71
	(зона: 3)		570,56
	(зона: 4)		581,63
301-1523	Водомеры диаметром до 65 мм (СТВ-65)	компл.	-
	(зона: 1)		1566,37
	(зона: 2)		1537,63
	(зона: 3)		1480,15
	(зона: 4)		1508,89
301-1524	Водомеры диаметром до 100 мм (СТВ-100)	компл.	-
	(зона: 1)		8478,00
	(зона: 2)		8028,00
	(зона: 3)		7470,00
	(зона: 4)		7677,00
301-1525	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	-
	(зона: 1)		277,77
	(зона: 2)		272,68
	(зона: 3)		262,48
	(зона: 4)		267,58
301-1527	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-
	(зона: 1)		149,33
	(зона: 2)		146,59
	(зона: 3)		141,11
	(зона: 4)		143,85
302-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	компл.	-
	(зона: 1)		26,47
	(зона: 2)		25,87
	(зона: 3)		25,38
	(зона: 4)		25,62
302-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм	м	-
	(зона: 1)		42,62
	(зона: 2)		41,48
	(зона: 3)		40,34
	(зона: 4)		40,91
302-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм	м	-
	(зона: 1)		45,66
	(зона: 2)		44,44
	(зона: 3)		43,22
	(зона: 4)		43,83
302-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм	м	-
	(зона: 1)		52,88
	(зона: 2)		51,46
	(зона: 3)		50,04
	(зона: 4)		50,75
302-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	м	-
	(зона: 1)		56,07
	(зона: 2)		54,57
	(зона: 3)		53,07
	(зона: 4)		53,82
302-0891	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм	м	-
	(зона: 1)		67,51
	(зона: 2)		65,70

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		63,89
	(зона: 4)		64,80
302-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	-
	(зона: 1)		74,32
	(зона: 2)		72,33
	(зона: 3)		70,34
	(зона: 4)		71,34
302-0893	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм	м	-
	(зона: 1)		96,25
	(зона: 2)		93,67
	(зона: 3)		91,10
	(зона: 4)		92,39
302-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	м	-
	(зона: 1)		109,10
	(зона: 2)		106,18
	(зона: 3)		103,26
	(зона: 4)		104,72
302-0895	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм	м	-
	(зона: 1)		138,93
	(зона: 2)		135,21
	(зона: 3)		131,49
	(зона: 4)		133,35
302-0898	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм	м	-
	(зона: 1)		96,67
	(зона: 2)		94,08
	(зона: 3)		91,49
	(зона: 4)		92,78
302-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм	м	-
	(зона: 1)		152,91
	(зона: 2)		148,82
	(зона: 3)		144,72
	(зона: 4)		146,77
302-0900	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 150 мм	м	-
	(зона: 1)		194,74
	(зона: 2)		189,52
	(зона: 3)		184,31
	(зона: 4)		186,92
302-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	-
	(зона: 1)		567,89
	(зона: 2)		557,47
	(зона: 3)		536,63
	(зона: 4)		547,05
302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	-
	(зона: 1)		177,89
	(зона: 2)		173,44
	(зона: 3)		171,37
	(зона: 4)		172,26
302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	-
	(зона: 1)		348,80

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 2)		342,40
	(зона: 3)		329,60
	(зона: 4)		336,00
302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 100 мм	шт.	-
	(зона: 1)		416,22
	(зона: 2)		405,81
	(зона: 3)		400,95
	(зона: 4)		403,04
302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	-
	(зона: 1)		11,12
	(зона: 2)		10,91
	(зона: 3)		10,51
	(зона: 4)		10,71
302-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.	-
	(зона: 1)		18,09
	(зона: 2)		17,76
	(зона: 3)		17,10
	(зона: 4)		17,43
302-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.	-
	(зона: 1)		31,39
	(зона: 2)		30,82
	(зона: 3)		29,66
	(зона: 4)		30,24
302-1300	Краны писсуарные	шт.	-
	(зона: 1)		26,10
	(зона: 2)		25,62
	(зона: 3)		24,66
	(зона: 4)		25,14
302-1301	Краны водоразборные и туалетные	шт.	-
	(зона: 1)		38,63
	(зона: 2)		37,92
	(зона: 3)		36,51
	(зона: 4)		37,22
302-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	-
	(зона: 1)		24,35
	(зона: 2)		23,70
	(зона: 3)		23,05
	(зона: 4)		23,38
302-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	-
	(зона: 1)		70,62
	(зона: 2)		68,73
	(зона: 3)		66,84
	(зона: 4)		67,78
302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	-
	(зона: 1)		17,76
	(зона: 2)		17,28
	(зона: 3)		16,81
	(зона: 4)		17,04
302-1344	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	-
	(зона: 1)		39,09
	(зона: 2)		38,04
	(зона: 3)		36,99
	(зона: 4)		37,51

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
302-1346	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	-
	(зона: 1)		84,81
	(зона: 2)		82,53
	(зона: 3)		80,26
	(зона: 4)		81,40
302-1414	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром 200 мм	шт.	-
	(зона: 1)		491,20
	(зона: 2)		478,04
	(зона: 3)		464,88
	(зона: 4)		471,46
302-1502	Задвижка печная	шт.	-
	(зона: 1)		49,09
	(зона: 2)		48,20
	(зона: 3)		46,39
	(зона: 4)		47,29
302-1518	Смывные трубы с резиновыми манжетами	компл.	-
	(зона: 1)		26,10
	(зона: 2)		25,62
	(зона: 3)		24,66
	(зона: 4)		25,14
302-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	-
	(зона: 1)		35,51
	(зона: 2)		34,85
	(зона: 3)		33,55
	(зона: 4)		34,20
302-1815	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 200 мм	шт.	-
	(зона: 1)		9783,94
	(зона: 2)		9605,12
	(зона: 3)		9245,94
	(зона: 4)		9425,53
302-1816	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		18524,34
	(зона: 2)		18185,79
	(зона: 3)		17505,72
	(зона: 4)		17845,76
302-1817	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 300 мм	шт.	-
	(зона: 1)		40583,48
	(зона: 2)		39841,77
	(зона: 3)		38351,87
	(зона: 4)		39096,82
302-1818	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 350 мм	шт.	-
	(зона: 1)		63546,38
	(зона: 2)		62385,00
	(зона: 3)		60052,09
	(зона: 4)		61218,54
302-1819	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 400 мм	шт.	-
	(зона: 1)		111909,97
	(зона: 2)		109864,69
	(зона: 3)		105756,27
	(зона: 4)		107810,48
302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм	шт.	-
	(зона: 1)		438,26
	(зона: 2)		430,25
	(зона: 3)		414,16
	(зона: 4)		422,21
302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм	шт.	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		479,24
	(зона: 2)		470,48
	(зона: 3)		452,89
	(зона: 4)		461,69
302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм	шт.	-
	(зона: 1)		636,74
	(зона: 2)		625,09
	(зона: 3)		601,72
	(зона: 4)		613,41
302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм	шт.	-
	(зона: 1)		694,63
	(зона: 2)		681,94
	(зона: 3)		656,43
	(зона: 4)		669,19
302-1827	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм	шт.	-
	(зона: 1)		1127,36
	(зона: 2)		1106,74
	(зона: 3)		1065,36
	(зона: 4)		1086,05
302-1828	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм	шт.	-
	(зона: 1)		1490,69
	(зона: 2)		1463,45
	(зона: 3)		1408,72
	(зона: 4)		1436,08
302-1829	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм	шт.	-
	(зона: 1)		1924,29
	(зона: 2)		1889,12
	(зона: 3)		1818,48
	(зона: 4)		1853,80
302-1830	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм	шт.	-
	(зона: 1)		5655,03
	(зона: 2)		5551,68
	(зона: 3)		5344,07
	(зона: 4)		5447,88
401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-
	(зона: 1)		542,82
	(зона: 2)		532,86
	(зона: 3)		512,94
	(зона: 4)		522,90
401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-
	(зона: 1)		709,59
	(зона: 2)		696,57
	(зона: 3)		670,53
	(зона: 4)		683,55
401-0021	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-
	(зона: 1)		521,53
	(зона: 2)		510,06
	(зона: 3)		503,70
	(зона: 4)		506,43
401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-
	(зона: 1)		620,42
	(зона: 2)		606,78
	(зона: 3)		599,21
	(зона: 4)		602,45
401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-
	(зона: 1)		642,84
	(зона: 2)		628,70

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		620,86
	(зона: 4)		624,22
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	$м^3$	-
	(зона: 1)		348,80
	(зона: 2)		342,40
	(зона: 3)		329,60
	(зона: 4)		336,00
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	$м^3$	-
	(зона: 1)		346,62
	(зона: 2)		340,26
	(зона: 3)		327,54
	(зона: 4)		333,90
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	$м^3$	-
	(зона: 1)		385,86
	(зона: 2)		378,78
	(зона: 3)		364,62
	(зона: 4)		371,70
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	$м^3$	-
	(зона: 1)		388,04
	(зона: 2)		380,92
	(зона: 3)		366,68
	(зона: 4)		373,80
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	$м^3$	-
	(зона: 1)		408,75
	(зона: 2)		401,25
	(зона: 3)		386,25
	(зона: 4)		393,75
402-0051	Раствор известково-гипсовый	$м^3$	-
	(зона: 1)		444,80
	(зона: 2)		439,29
	(зона: 3)		436,72
	(зона: 4)		437,82
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	$м^3$	-
	(зона: 1)		471,65
	(зона: 2)		465,81
	(зона: 3)		463,09
	(зона: 4)		464,26
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	$м^3$	-
	(зона: 1)		517,75
	(зона: 2)		508,25
	(зона: 3)		489,25
	(зона: 4)		498,75
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	$м^3$	-
	(зона: 1)		523,20
	(зона: 2)		513,60
	(зона: 3)		494,40
	(зона: 4)		504,00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	-
	(зона: 1)		469,79
	(зона: 2)		461,17
	(зона: 3)		443,93
	(зона: 4)		452,55
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	$м^3$	-
	(зона: 1)		686,70
	(зона: 2)		674,10
	(зона: 3)		648,90
	(зона: 4)		661,50

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	$м^3$	-
	(зона: 1)		730,30
	(зона: 2)		716,90
	(зона: 3)		690,10
	(зона: 4)		703,50
402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	-
	(зона: 1)		659,93
	(зона: 2)		648,53
	(зона: 3)		643,24
	(зона: 4)		645,50
403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	-
	(зона: 1)		1013,35
	(зона: 2)		865,57
	(зона: 3)		786,40
	(зона: 4)		823,35
403-0033	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50	$м^3$	-
	(зона: 1)		1382,91
	(зона: 2)		1181,24
	(зона: 3)		1073,20
	(зона: 4)		1123,62
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	$м^3$	-
	(зона: 1)		1798,04
	(зона: 2)		1702,60
	(зона: 3)		1584,26
	(зона: 4)		1628,16
403-0074	Блоки железобетонные фундаментные	$м^3$	-
	(зона: 1)		1419,25
	(зона: 2)		1101,03
	(зона: 3)		1005,57
	(зона: 4)		1158,31
403-1003	Блоки железобетонные опорные	$м^3$	-
	(зона: 1)		1596,37
	(зона: 2)		1238,44
	(зона: 3)		1131,06
	(зона: 4)		1302,87
403-1171	Стойка железобетонная	$м^3$	-
	(зона: 1)		2953,88
	(зона: 2)		2797,10
	(зона: 3)		2602,67
	(зона: 4)		2674,80
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	$м^3$	-
	(зона: 1)		3302,27
	(зона: 2)		2836,56
	(зона: 3)		2688,38
	(зона: 4)		2921,24
403-2141	Панели сплошные плоские	$м^3$	-
	(зона: 1)		3120,77
	(зона: 2)		2952,72
	(зона: 3)		2874,31
	(зона: 4)		2907,91
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	-
	(зона: 1)		3520,70
	(зона: 2)		2621,15
	(зона: 3)		2590,12
	(зона: 4)		3086,43

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	-
	(зона: 1)		2797,80
	(зона: 2)		2082,94
	(зона: 3)		2058,29
	(зона: 4)		2452,69
404-0323	Щебень кирпичный керамический	$м^3$	-
	(зона: 1)		471,84
	(зона: 2)		351,28
	(зона: 3)		347,13
	(зона: 4)		413,64
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	-
	(зона: 1)		1001,71
	(зона: 2)		983,33
	(зона: 3)		946,57
	(зона: 4)		964,95
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-
	(зона: 1)		575,52
	(зона: 2)		564,96
	(зона: 3)		543,84
	(зона: 4)		554,40
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	-
	(зона: 1)		4360,00
	(зона: 2)		4280,00
	(зона: 3)		4120,00
	(зона: 4)		4200,00
406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	$м^3$	-
	(зона: 1)		179,48
	(зона: 2)		175,55
	(зона: 3)		167,69
	(зона: 4)		171,62
407-0001	Глина	$м^3$	-
	(зона: 1)		116,63
	(зона: 2)		114,50
	(зона: 3)		110,21
	(зона: 4)		112,35
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	$м^3$	-
	(зона: 1)		94,43
	(зона: 2)		89,42
	(зона: 3)		83,20
	(зона: 4)		85,51
408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	$м^3$	-
	(зона: 1)		200,26
	(зона: 2)		178,84
	(зона: 3)		168,13
	(зона: 4)		175,63
408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-
	(зона: 1)		229,77
	(зона: 2)		225,56
	(зона: 3)		217,12
	(зона: 4)		221,34
408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	$м^3$	-
	(зона: 1)		196,20
	(зона: 2)		192,60
	(зона: 3)		185,40

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		189,00
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-
	(зона: 1)		200,02
	(зона: 2)		188,72
	(зона: 3)		177,42
	(зона: 4)		185,33
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	$м^3$	-
	(зона: 1)		100,28
	(зона: 2)		98,44
	(зона: 3)		94,76
	(зона: 4)		96,60
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	$м^3$	-
	(зона: 1)		100,28
	(зона: 2)		98,44
	(зона: 3)		94,76
	(зона: 4)		96,60
408-0142	Песок природный для строительных растворов мелкий	$м^3$	-
	(зона: 1)		49,84
	(зона: 2)		44,51
	(зона: 3)		41,84
	(зона: 4)		43,71
408-0201	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	$м^3$	-
	(зона: 1)		114,17
	(зона: 2)		101,96
	(зона: 3)		95,85
	(зона: 4)		100,13
408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	$м^3$	-
	(зона: 1)		163,51
	(зона: 2)		146,02
	(зона: 3)		137,28
	(зона: 4)		143,40
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	-
	(зона: 1)		329,78
	(зона: 2)		312,27
	(зона: 3)		290,57
	(зона: 4)		298,62
409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	$м^3$	-
	(зона: 1)		160,81
	(зона: 2)		152,27
	(зона: 3)		141,69
	(зона: 4)		145,61
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	-
	(зона: 1)		76,63
	(зона: 2)		75,23
	(зона: 3)		72,41
	(зона: 4)		73,81
410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-
	(зона: 1)		1091,41
	(зона: 2)		1075,18
	(зона: 3)		1067,61
	(зона: 4)		1070,86
410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-
	(зона: 1)		1101,48
	(зона: 2)		1085,10

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		1077,46
	(зона: 4)		1080,74
410-0085	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I	т	-
	(зона: 1)		487,22
	(зона: 2)		479,98
	(зона: 3)		476,60
	(зона: 4)		478,05
411-0001	Вода	$м^3$	-
	(зона: 1)		2,35
	(зона: 2)		2,31
	(зона: 3)		2,22
	(зона: 4)		2,27
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	-
	(зона: 1,3,4)		0,17
	(зона: 2)		0,33
413-0009	Камень булыжный	$м^3$	-
	(зона: 1)		366,31
	(зона: 2)		327,11
	(зона: 3)		307,51
	(зона: 4)		321,23
413-0217	Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм	$м^3$	-
	(зона: 1)		234,82
	(зона: 2)		209,70
	(зона: 3)		197,14
	(зона: 4)		205,93
415-0001	Базы гипсовые под колонны высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		85,75
	(зона: 2)		81,20
	(зона: 3)		75,55
	(зона: 4)		77,65
415-0002	Базы гипсовые под колонны высотой до 400 мм	шт.	-
	(зона: 1)		135,07
	(зона: 2)		127,90
	(зона: 3)		119,01
	(зона: 4)		122,31
415-0003	Базы гипсовые под колонны высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		147,65
	(зона: 2)		139,81
	(зона: 3)		130,09
	(зона: 4)		133,70
415-0011	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		86,55
	(зона: 2)		81,95
	(зона: 3)		76,26
	(зона: 4)		78,37
415-0012	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	-
	(зона: 1)		136,33
	(зона: 2)		129,09
	(зона: 3)		120,12
	(зона: 4)		123,45
415-0013	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		149,02
	(зона: 2)		141,11
	(зона: 3)		131,30
	(зона: 4)		134,94
415-0021	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		114,53
	(зона: 2)		108,45
	(зона: 3)		100,91
	(зона: 4)		103,71
415-0022	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		180,83
	(зона: 2)		171,23
	(зона: 3)		159,33
	(зона: 4)		163,74
415-0031	Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		115,72
	(зона: 2)		109,58
	(зона: 3)		101,96
	(зона: 4)		104,79
415-0032	Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		180,83
	(зона: 2)		171,23
	(зона: 3)		159,33
	(зона: 4)		163,74
415-0041	Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		75,29
	(зона: 2)		71,29
	(зона: 3)		66,34
	(зона: 4)		68,18
415-0042	Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		142,17
	(зона: 2)		134,62
	(зона: 3)		125,27
	(зона: 4)		128,74
415-0043	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		142,18
	(зона: 2)		134,63
	(зона: 3)		125,27
	(зона: 4)		128,74
415-0051	Венки гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		79,47
	(зона: 2)		75,25
	(зона: 3)		70,02
	(зона: 4)		71,97
415-0052	Венки гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		204,96
	(зона: 2)		194,08
	(зона: 3)		180,59
	(зона: 4)		185,59
415-0061	Гербы гипсовые высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		96,20
	(зона: 2)		91,09
	(зона: 3)		84,76
	(зона: 4)		87,11
415-0062	Гербы гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		267,70
	(зона: 2)		253,49
	(зона: 3)		235,88
	(зона: 4)		698,64
415-0071	Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		79,47
	(зона: 2)		75,25
	(зона: 3)		70,02
	(зона: 4)		698,67
415-0072	Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		142,22
	(зона: 2)		134,67
	(зона: 3)		125,31
	(зона: 4)		698,68
415-0101	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		79,47
	(зона: 2)		75,25
	(зона: 3)		70,02
	(зона: 4)		71,97
415-0102	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		175,68
	(зона: 2)		166,35
	(зона: 3)		154,79
	(зона: 4)		159,08
415-0111	Капители гипсовые ионические высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		163,13
	(зона: 2)		154,47
	(зона: 3)		143,73
	(зона: 4)		147,72
415-0112	Капители гипсовые ионические высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		351,36
	(зона: 2)		332,71
	(зона: 3)		309,58
	(зона: 4)		318,16
415-0121	Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		522,85
	(зона: 2)		495,10
	(зона: 3)		460,69
	(зона: 4)		473,45
415-0122	Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		752,90
	(зона: 2)		712,94
	(зона: 3)		663,38
	(зона: 4)		681,76
415-0123	Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		878,39
	(зона: 2)		831,76
	(зона: 3)		773,95
	(зона: 4)		795,40
415-0131	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		81,39
	(зона: 2)		77,07
	(зона: 3)		71,71
	(зона: 4)		73,70
415-0132	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		146,47
	(зона: 2)		138,70
	(зона: 3)		129,06
	(зона: 4)		132,63
415-0133	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		284,85
	(зона: 2)		269,73

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		250,98
	(зона: 4)		257,94
415-0141	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	-
	(зона: 1)		11,05
	(зона: 2)		10,47
	(зона: 3)		9,74
	(зона: 4)		10,01
415-0142	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	-
	(зона: 1)		31,16
	(зона: 2)		29,50
	(зона: 3)		27,45
	(зона: 4)		28,21
415-0143	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	-
	(зона: 1)		31,16
	(зона: 2)		29,50
	(зона: 3)		27,45
	(зона: 4)		28,21
415-0144	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		87,27
	(зона: 2)		82,64
	(зона: 3)		76,89
	(зона: 4)		79,02
415-0171	Листы гипсовые гладкие высотой до 150 мм	шт.	-
	(зона: 1)		36,17
	(зона: 2)		34,25
	(зона: 3)		31,88
	(зона: 4)		32,75
415-0172	Листы гипсовые гладкие высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		48,22
	(зона: 2)		45,66
	(зона: 3)		42,49
	(зона: 4)		43,66
415-0173	Листы гипсовые гладкие высотой до 400 мм	шт.	-
	(зона: 1)		31,37
	(зона: 2)		29,70
	(зона: 3)		27,64
	(зона: 4)		28,41
415-0201	Маски-замки гипсовые высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		79,47
	(зона: 2)		75,25
	(зона: 3)		70,02
	(зона: 4)		71,97
415-0202	Маски-замки гипсовые высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		79,47
	(зона: 2)		75,25
	(зона: 3)		70,02
	(зона: 4)		71,97
415-0301	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм	м	-
	(зона: 1)		54,26
	(зона: 2)		51,38
	(зона: 3)		47,81
	(зона: 4)		49,13
415-0302	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	м	-
	(зона: 1)		78,35
	(зона: 2)		74,19

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		69,03
	(зона: 4)		70,95
415-0303	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм	м	-
	(зона: 1)		132,61
	(зона: 2)		125,57
	(зона: 3)		116,84
	(зона: 4)		120,08
415-0304	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм	м	-
	(зона: 1)		277,27
	(зона: 2)		262,55
	(зона: 3)		244,30
	(зона: 4)		251,07
415-0321	Поручни гипсовые шириной до 250 мм	м	-
	(зона: 1)		154,80
	(зона: 2)		146,59
	(зона: 3)		136,40
	(зона: 4)		140,18
415-0331	Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	-
	(зона: 1)		31,37
	(зона: 2)		29,71
	(зона: 3)		27,64
	(зона: 4)		28,41
415-0332	Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	-
	(зона: 1)		31,37
	(зона: 2)		29,70
	(зона: 3)		27,64
	(зона: 4)		28,40
415-0341	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		31,37
	(зона: 2)		29,70
	(зона: 3)		27,64
	(зона: 4)		28,40
415-0342	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	-
	(зона: 1)		133,85
	(зона: 2)		126,74
	(зона: 3)		117,93
	(зона: 4)		121,20
415-0351	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 $м^2$	шт.	-
	(зона: 1)		46,01
	(зона: 2)		43,57
	(зона: 3)		40,55
	(зона: 4)		41,66
415-0352	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$	шт.	-
	(зона: 1)		87,83
	(зона: 2)		83,17
	(зона: 3)		77,39
	(зона: 4)		79,53
415-0361	Сухари гипсовые высотой до 150 мм	шт.	-
	(зона: 1)		16,73
	(зона: 2)		15,84
	(зона: 3)		14,74
	(зона: 4)		15,15
415-0362	Сухари гипсовые высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		25,10
	(зона: 2)		23,77

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		22,12
	(зона: 4)		22,73
415-0371	Триглифы гипсовые высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		71,53
	(зона: 2)		67,73
	(зона: 3)		63,02
	(зона: 4)		64,77
415-0372	Триглифы гипсовые высотой до 350 мм	шт.	-
	(зона: 1)		71,53
	(зона: 2)		67,73
	(зона: 3)		63,02
	(зона: 4)		64,77
415-0373	Триглифы гипсовые высотой до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		104,99
	(зона: 2)		99,42
	(зона: 3)		92,51
	(зона: 4)		95,07
415-0381	Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		31,37
	(зона: 2)		29,70
	(зона: 3)		27,64
	(зона: 4)		28,40
415-0401	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 200 мм	шт.	-
	(зона: 1)		28,94
	(зона: 2)		24,24
	(зона: 3)		22,93
	(зона: 4)		24,62
415-0402	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 300 мм	шт.	-
	(зона: 1)		27,24
	(зона: 2)		22,82
	(зона: 3)		21,58
	(зона: 4)		23,17
415-0403	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		65,66
	(зона: 2)		55,00
	(зона: 3)		52,02
	(зона: 4)		55,85
415-0404	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 800 мм	шт.	-
	(зона: 1)		177,30
	(зона: 2)		148,52
	(зона: 3)		140,46
	(зона: 4)		150,82
415-0411	Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,5 $м^2$	шт.	-
	(зона: 1)		139,02
	(зона: 2)		116,45
	(зона: 3)		110,13
	(зона: 4)		118,25
415-0412	Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,75 $м^2$	шт.	-
	(зона: 1)		207,15
	(зона: 2)		173,52
	(зона: 3)		164,10
	(зона: 4)		176,21
415-0413	Эмблемы гипсовые портальные площадью до 1 $м^2$	шт.	-
	(зона: 1)		276,66
	(зона: 2)		231,75
	(зона: 3)		219,18
	(зона: 4)		235,34

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
415-1001	Базы цементные под колонны высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		117,96
	(зона: 2)		111,70
	(зона: 3)		103,93
	(зона: 4)		106,82
415-1002	Базы цементные под колонны высотой до 400 мм	шт.	-
	(зона: 1)		171,11
	(зона: 2)		162,02
	(зона: 3)		150,76
	(зона: 4)		154,94
415-1003	Базы цементные под колонны высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		206,63
	(зона: 2)		195,66
	(зона: 3)		182,06
	(зона: 4)		187,11
415-1011	Базы цементные по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		117,96
	(зона: 2)		111,70
	(зона: 3)		103,93
	(зона: 4)		106,82
415-1012	Базы цементные по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	-
	(зона: 1)		171,11
	(зона: 2)		162,02
	(зона: 3)		150,76
	(зона: 4)		154,94
415-1013	Базы цементные по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		206,63
	(зона: 2)		195,66
	(зона: 3)		182,06
	(зона: 4)		187,11
415-1021	Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		192,88
	(зона: 2)		182,64
	(зона: 3)		169,95
	(зона: 4)		174,65
415-1022	Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		301,40
	(зона: 2)		285,40
	(зона: 3)		265,56
	(зона: 4)		272,92
415-1031	Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		66,92
	(зона: 2)		63,37
	(зона: 3)		58,97
	(зона: 4)		60,60
415-1032	Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		104,58
	(зона: 2)		99,03
	(зона: 3)		92,14
	(зона: 4)		94,70
415-1041	Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		129,67
	(зона: 2)		122,78
	(зона: 3)		114,25

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		117,42
415-1042	Вазы цементные гладкие высотой до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		246,78
	(зона: 2)		233,68
	(зона: 3)		217,44
	(зона: 4)		223,46
415-1043	Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		246,78
	(зона: 2)		233,68
	(зона: 3)		217,44
	(зона: 4)		223,46
415-1051	Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		138,04
	(зона: 2)		130,71
	(зона: 3)		121,62
	(зона: 4)		124,99
415-1052	Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		326,25
	(зона: 2)		308,93
	(зона: 3)		287,46
	(зона: 4)		295,43
415-1061	Гербы цементные высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		163,13
	(зона: 2)		154,47
	(зона: 3)		143,73
	(зона: 4)		147,72
415-1062	Гербы цементные высотой до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		439,18
	(зона: 2)		415,87
	(зона: 3)		386,97
	(зона: 4)		397,69
415-1071	Гирлянды цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		146,40
	(зона: 2)		138,63
	(зона: 3)		128,99
	(зона: 4)		132,56
415-1072	Гирлянды цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		238,43
	(зона: 2)		225,76
	(зона: 3)		210,07
	(зона: 4)		215,89
415-1101	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		133,85
	(зона: 2)		126,74
	(зона: 3)		117,93
	(зона: 4)		121,20
415-1102	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		288,61
	(зона: 2)		273,29
	(зона: 3)		254,30
	(зона: 4)		261,34
415-1111	Капители цементные ионические высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		284,43
	(зона: 2)		269,33
	(зона: 3)		250,61
	(зона: 4)		257,56
415-1112	Капители цементные ионические высотой до 500 мм	шт.	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		606,50
	(зона: 2)		574,31
	(зона: 3)		534,39
	(зона: 4)		549,20
415-1121	Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		878,39
	(зона: 2)		831,76
	(зона: 3)		773,95
	(зона: 4)		795,40
415-1122	Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		1296,77
	(зона: 2)		1227,94
	(зона: 3)		1142,59
	(зона: 4)		1174,25
415-1123	Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		1463,96
	(зона: 2)		1386,25
	(зона: 3)		1289,90
	(зона: 4)		1325,64
415-1131	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		130,22
	(зона: 2)		123,30
	(зона: 3)		114,73
	(зона: 4)		117,91
415-1132	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		234,35
	(зона: 2)		221,91
	(зона: 3)		206,49
	(зона: 4)		212,21
415-1133	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	-
	(зона: 1)		455,71
	(зона: 2)		431,52
	(зона: 3)		401,53
	(зона: 4)		412,65
415-1141	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	-
	(зона: 1)		31,37
	(зона: 2)		29,70
	(зона: 3)		27,64
	(зона: 4)		28,40
415-1142	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	-
	(зона: 1)		200,77
	(зона: 2)		190,11
	(зона: 3)		176,90
	(зона: 4)		181,80
415-1143	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	-
	(зона: 1)		200,77
	(зона: 2)		190,11
	(зона: 3)		176,90
	(зона: 4)		181,80
415-1144	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		368,09
	(зона: 2)		348,55
	(зона: 3)		324,32
	(зона: 4)		333,31

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
415-1171	Листы цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	-
	(зона: 1)		23,01
	(зона: 2)		21,79
	(зона: 3)		20,27
	(зона: 4)		20,83
415-1172	Листы цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		31,37
	(зона: 2)		29,70
	(зона: 3)		27,64
	(зона: 4)		28,40
415-1173	Листы цементные гладкие высотой до 400 мм	шт.	-
	(зона: 1)		54,37
	(зона: 2)		51,48
	(зона: 3)		47,91
	(зона: 4)		49,23
415-1201	Маски-замки цементные высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		129,67
	(зона: 2)		122,78
	(зона: 3)		114,25
	(зона: 4)		117,42
415-1202	Маски-замки цементные высотой до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		129,67
	(зона: 2)		122,78
	(зона: 3)		114,25
	(зона: 4)		117,42
415-1301	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм	м	-
	(зона: 1)		43,04
	(зона: 2)		36,06
	(зона: 3)		34,10
	(зона: 4)		36,62
415-1302	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	м	-
	(зона: 1)		73,46
	(зона: 2)		61,53
	(зона: 3)		58,19
	(зона: 4)		62,49
415-1303	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм	м	-
	(зона: 1)		105,97
	(зона: 2)		88,77
	(зона: 3)		83,95
	(зона: 4)		90,15
415-1304	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм	м	-
	(зона: 1)		206,46
	(зона: 2)		172,94
	(зона: 3)		163,56
	(зона: 4)		175,62
415-1321	Поручни цементные шириной до 250 мм	м	-
	(зона: 1)		301,38
	(зона: 2)		252,45
	(зона: 3)		238,75
	(зона: 4)		256,37
415-1331	Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	-
	(зона: 1)		74,87
	(зона: 2)		62,71
	(зона: 3)		59,31

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		63,68
415-1332	Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	-
	(зона: 1)		79,90
	(зона: 2)		66,93
	(зона: 3)		63,29
	(зона: 4)		67,96
415-1341	Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	-
	(зона: 1)		66,95
	(зона: 2)		56,08
	(зона: 3)		53,04
	(зона: 4)		56,95
415-1342	Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	-
	(зона: 1)		273,79
	(зона: 2)		229,34
	(зона: 3)		216,89
	(зона: 4)		232,90
415-1361	Сухари цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	-
	(зона: 1)		24,52
	(зона: 2)		23,22
	(зона: 3)		21,60
	(зона: 4)		22,20
415-1362	Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		80,39
	(зона: 2)		76,12
	(зона: 3)		70,83
	(зона: 4)		72,79
415-1371	Триглифы цементные высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		109,58
	(зона: 2)		103,77
	(зона: 3)		96,55
	(зона: 4)		99,23
415-1372	Триглифы цементные высотой до 350 мм	шт.	-
	(зона: 1)		111,10
	(зона: 2)		105,20
	(зона: 3)		97,89
	(зона: 4)		100,60
415-1373	Триглифы цементные высотой до 750 мм	шт.	-
	(зона: 1)		166,66
	(зона: 2)		157,81
	(зона: 3)		146,84
	(зона: 4)		150,91
415-1381	Шишки цементные орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		62,33
	(зона: 2)		59,02
	(зона: 3)		54,91
	(зона: 4)		56,44
415-1401	Эмблемы цементные круглые диаметром до 200 мм	шт.	-
	(зона: 1)		28,64
	(зона: 2)		23,99
	(зона: 3)		22,70
	(зона: 4)		24,36
415-1402	Эмблемы цементные круглые диаметром до 300 мм	шт.	-
	(зона: 1)		50,84
	(зона: 2)		42,59
	(зона: 3)		40,27
	(зона: 4)		43,24
415-1403	Эмблемы цементные круглые диаметром до 500 мм	шт.	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		117,00
	(зона: 2)		98,01
	(зона: 3)		92,69
	(зона: 4)		99,52
415-1404	Эмблемы цементные круглые диаметром до 800 мм	шт.	-
	(зона: 1)		261,70
	(зона: 2)		219,21
	(зона: 3)		207,32
	(зона: 4)		222,62
415-1411	Эмблемы цементные портальные площадью до 0,5 $м^2$	шт.	-
	(зона: 1)		272,95
	(зона: 2)		228,64
	(зона: 3)		216,23
	(зона: 4)		232,18
415-1412	Эмблемы цементные портальные площадью до 0,75 $м^2$	шт.	-
	(зона: 1)		385,98
	(зона: 2)		323,32
	(зона: 3)		305,78
	(зона: 4)		328,33
415-1413	Эмблемы цементные портальные площадью до 1 $м^2$	шт.	-
	(зона: 1)		521,99
	(зона: 2)		437,25
	(зона: 3)		413,52
	(зона: 4)		444,03
503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	-
	(зона: 1)		17,98
	(зона: 2)		17,03
	(зона: 3)		15,85
	(зона: 4)		16,29
506-0609	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	-
	(зона: 1)		61,91
	(зона: 2)		60,78
	(зона: 3)		58,50
	(зона: 4)		59,64
507-0593	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм	10 м	-
	(зона: 1)		241,75
	(зона: 2)		224,05
	(зона: 3)		222,32
	(зона: 4)		223,40
507-0594	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм	10 м	-
	(зона: 1)		331,56
	(зона: 2)		307,29
	(зона: 3)		304,92
	(зона: 4)		306,40
507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	-
	(зона: 1)		498,85
	(зона: 2)		462,32
	(зона: 3)		458,76
	(зона: 4)		460,99
507-0598	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм	10 м	-
	(зона: 1)		1046,53
	(зона: 2)		969,91
	(зона: 3)		962,43

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		967,10
507-0599	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 180 мм	10 м	-
	(зона: 1)		1333,03
	(зона: 2)		1235,44
	(зона: 3)		1225,91
	(зона: 4)		1231,87
507-0600	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм	10 м	-
	(зона: 1)		1647,85
	(зона: 2)		1527,20
	(зона: 3)		1515,43
	(зона: 4)		1522,79
507-0604	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм	10 м	-
	(зона: 1)		2090,58
	(зона: 2)		1937,52
	(зона: 3)		1922,59
	(зона: 4)		1931,92
507-0605	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 250 мм	10 м	-
	(зона: 1)		2596,42
	(зона: 2)		2406,32
	(зона: 3)		2387,78
	(зона: 4)		2399,37
507-0606	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 280 мм	10 м	-
	(зона: 1)		3252,95
	(зона: 2)		3014,78
	(зона: 3)		2991,55
	(зона: 4)		3006,07
507-0607	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм	10 м	-
	(зона: 1)		4113,34
	(зона: 2)		3812,18
	(зона: 3)		3782,80
	(зона: 4)		3801,16
507-0608	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 355 мм	10 м	-
	(зона: 1)		5323,33
	(зона: 2)		4933,58
	(зона: 3)		4895,56
	(зона: 4)		4919,32
507-0609	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 400 мм	10 м	-
	(зона: 1)		6615,67
	(зона: 2)		6131,31
	(зона: 3)		6084,06
	(зона: 4)		6113,59
507-0610	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 450 мм	10 м	-
	(зона: 1)		7663,83
	(зона: 2)		7102,73
	(зона: 3)		7047,99
	(зона: 4)		7082,20
507-0611	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 500 мм	10 м	-
	(зона: 1)		12642,07
	(зона: 2)		11716,02
	(зона: 3)		11625,90

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 4)		11682,06
507-0612	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 560 мм	10 м	-
	(зона: 1)		16073,42
	(зона: 2)		14896,02
	(зона: 3)		14781,44
	(зона: 4)		14852,85
507-0613	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 630 мм	10 м	-
	(зона: 1)		20078,64
	(зона: 2)		18607,85
	(зона: 3)		18464,71
	(зона: 4)		18553,92
507-0614	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 710 мм	10 м	-
	(зона: 1)		24655,76
	(зона: 2)		22849,69
	(зона: 3)		22673,92
	(зона: 4)		22783,46
507-0615	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 800 мм	10 м	-
	(зона: 1)		26866,01
	(зона: 2)		24898,04
	(зона: 3)		24706,52
	(зона: 4)		24825,87
507-0616	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 900 мм	10 м	-
	(зона: 1)		29321,09
	(зона: 2)		27173,28
	(зона: 3)		26964,25
	(зона: 4)		27094,52
507-0617	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм	10 м	-
	(зона: 1)		31777,15
	(зона: 2)		29449,43
	(зона: 3)		29222,89
	(зона: 4)		29364,07
507-0618	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм	10 м	-
	(зона: 1)		47674,14
	(зона: 2)		44181,94
	(зона: 3)		43842,08
	(зона: 4)		44053,88
507-1982	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	-
	(зона: 1)		56,63
	(зона: 2)		55,86
	(зона: 3)		54,23
	(зона: 4)		55,61
507-1995	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	-
	(зона: 1)		105,51
	(зона: 2)		104,08
	(зона: 3)		101,04
	(зона: 4)		103,61
507-2033	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1)		210,05
	(зона: 2)		207,21
	(зона: 3)		201,15
	(зона: 4)		206,26
507-2041	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	-
	(зона: 1)		401,70
	(зона: 2)		396,27
	(зона: 3)		384,69
	(зона: 4)		394,46
507-2046	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	-
	(зона: 1)		515,43
	(зона: 2)		508,46
	(зона: 3)		493,60
	(зона: 4)		506,14
507-2083	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	-
	(зона: 1)		868,73
	(зона: 2)		857,00
	(зона: 3)		831,95
	(зона: 4)		853,08
507-2087	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	-
	(зона: 1)		1268,01
	(зона: 2)		1250,88
	(зона: 3)		1214,32
	(зона: 4)		1245,17
507-2783	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	-
	(зона: 1)		62,09
	(зона: 2)		60,73
	(зона: 3)		60,10
	(зона: 4)		60,37
507-2785	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	-
	(зона: 1)		83,55
	(зона: 2)		81,73
	(зона: 3)		80,88
	(зона: 4)		81,24
507-2787	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	-
	(зона: 1)		117,26
	(зона: 2)		114,70
	(зона: 3)		113,51
	(зона: 4)		114,02
507-2788	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	-
	(зона: 1)		142,04
	(зона: 2)		138,94
	(зона: 3)		137,50
	(зона: 4)		138,11

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
507-2789	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	-
	(зона: 1)		209,50
	(зона: 2)		204,93
	(зона: 3)		202,80
	(зона: 4)		203,71
507-2790	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	-
	(зона: 1)		220,35
	(зона: 2)		215,55
	(зона: 3)		213,31
	(зона: 4)		214,27
507-2791	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	-
	(зона: 1)		235,88
	(зона: 2)		230,74
	(зона: 3)		228,34
	(зона: 4)		229,37
509-0696	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	-
	(зона: 1)		60,45
	(зона: 2)		59,48
	(зона: 3)		59,03
	(зона: 4)		59,23
509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	-
	(зона: 1)		17,84
	(зона: 2)		17,55
	(зона: 3)		17,42
	(зона: 4)		17,48
509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	-
	(зона: 1)		66,31
	(зона: 2)		65,09
	(зона: 3)		62,66
	(зона: 4)		63,87
509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-
	(зона: 1)		443,94
	(зона: 2)		435,80
	(зона: 3)		419,50
	(зона: 4)		427,65
509-0965	Паронит	т	-
	(зона: 1)		22484,00
	(зона: 2)		21290,00
	(зона: 3)		19810,00
	(зона: 4)		20359,00
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		408,75
	(зона: 2)		401,25
	(зона: 3)		386,25
	(зона: 4)		393,75
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		1155,41
	(зона: 2)		1134,20

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		1091,80
	(зона: 4)		1113,00
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		2103,70
	(зона: 2)		2065,10
	(зона: 3)		1987,90
	(зона: 4)		2026,50
509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		2964,80
	(зона: 2)		2910,40
	(зона: 3)		2801,60
	(зона: 4)		2856,00
509-0970	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		9670,56
	(зона: 2)		9157,26
	(зона: 3)		8520,77
	(зона: 4)		8756,89
509-0971	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		5711,60
	(зона: 2)		5606,80
	(зона: 3)		5397,20
	(зона: 4)		5502,00
509-0972	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		12076,00
	(зона: 2)		11435,00
	(зона: 3)		10640,00
	(зона: 4)		10935,00
509-0973	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		14360,00
	(зона: 2)		13598,00
	(зона: 3)		12653,00
	(зона: 4)		13003,00
509-0974	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 700 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		19796,00
	(зона: 2)		18745,00
	(зона: 3)		17442,00
	(зона: 4)		17926,00
509-0975	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 800 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		23025,00
	(зона: 2)		21803,00
	(зона: 3)		20287,00
	(зона: 4)		20849,00
509-0976	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1000 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		29840,00
	(зона: 2)		28256,00
	(зона: 3)		26292,00
	(зона: 4)		27021,00
509-0977	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1200 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		109430,94
	(зона: 2)		108930,89
	(зона: 3)		108310,83
	(зона: 4)		108540,85
509-0978	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1400 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		35587,00
	(зона: 2)		33698,00
	(зона: 3)		31356,00
	(зона: 4)		32225,00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
509-0981	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		17481,81
	(зона: 2)		16957,36
	(зона: 3)		16712,61
	(зона: 4)		16817,51
509-0982	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1)		19511,00
	(зона: 2)		19153,00
	(зона: 3)		18437,00
	(зона: 4)		18795,00
509-0987	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	-
	(зона: 1)		28013,00
	(зона: 2)		27499,00
	(зона: 3)		26471,00
	(зона: 4)		26985,00
509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	-
	(зона: 1)		7,31
	(зона: 2)		7,17
	(зона: 3)		7,11
	(зона: 4)		7,14
509-3269	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	шт.	-
	(зона: 1)		353,90
	(зона: 2)		347,38
	(зона: 3)		344,34
	(зона: 4)		345,64
509-3368	Набивки сальниковые	кг	-
	(зона: 1)		57,23
	(зона: 2)		56,17
	(зона: 3)		54,08
	(зона: 4)		55,13
509-5221	Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ	шт.	-
	(зона: 1)		95,81
	(зона: 2)		90,72
	(зона: 3)		84,41
	(зона: 4)		86,75
509-8001	Патроны потолочные	шт.	-
	(зона: 1)		18,54
	(зона: 2)		17,56
	(зона: 3)		16,34
	(зона: 4)		16,79
509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	-
	(зона: 1)		287,75
	(зона: 2)		272,48
	(зона: 3)		253,54
	(зона: 4)		260,57

Приложение 12

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
52-2-1	402-9078	м^3	0,224	402-0013	м^3	0,224
52-3-1	404-9001	1000 шт.	4,3	404-0005	1000 шт.	4,3
	101-9120	м^2	112	101-1742	м^2	112
52-3-2	101-9120	м^2	141	101-1742	м^2	141
	404-9001	1000 шт.	5,4	404-0005	1000 шт.	5,4
52-3-3	404-9001	1000 шт.	6,5	404-0005	1000 шт.	6,5
	101-9120	м^2	169	101-1742	м^2	169
52-4-1	404-9001	1000 шт.	5,04	404-0005	1000 шт.	5,04
	402-9050	м^3	2,9	402-0013	м^3	2,9
	408-9080	м^3	5,3	408-0021	м^3	5,3
52-4-2	408-9080	м^3	12	408-0021	м^3	12
	402-9050	м^3	7,2	402-0013	м^3	7,2
	404-9001	1000 шт.	10,15	404-0005	1000 шт.	10,15
52-5-1	404-9001	1000 шт.	0,394	404-0005	1000 шт.	0,394
52-7-1	404-9001	1000 шт.	0,39	404-0005	1000 шт.	0,39
	402-9050	м^3	0,25	402-0013	м^3	0,25
	408-9080	м^3	0,1	408-0021	м^3	0,1
52-7-2	408-9080	м^3	0,1	408-0021	м^3	0,1
	413-9011	м^3	1,03	413-0217	м^3	1,03
	402-9050	м^3	0,37	402-0013	м^3	0,37
52-7-3	402-9050	м^3	0,27	402-0013	м^3	0,27
	404-9001	1000 шт.	0,39	404-0005	1000 шт.	0,39
	408-9080	м^3	0,05	408-0021	м^3	0,05
52-7-4	408-9080	м^3	0,05	408-0021	м^3	0,05
	413-9011	м^3	0,98	413-0217	м^3	0,98
	404-9001	1000 шт.	0,01	404-0005	1000 шт.	0,01
	402-9050	м^3	0,35	402-0013	м^3	0,35
52-7-5	404-9001	1000 шт.	0,02	404-0005	1000 шт.	0,02
	403-9010	м^3	0,84	403-0003	м^3	0,84
	401-9001	м^3	0,03	401-0025	м^3	0,03
	402-9050	м^3	0,11	402-0013	м^3	0,11
	408-9080	м^3	0,05	408-0021	м^3	0,05
52-7-6	408-9080	м^3	0,05	408-0021	м^3	0,05
	403-9121	м^3	1	403-0074	м^3	1
	402-9050	м^3	0,015	402-0013	м^3	0,015
52-7-7	402-9050	м^3	0,27	402-0013	м^3	0,27
	404-9001	1000 шт.	0,38	404-0005	1000 шт.	0,38
52-7-8	404-9001	1000 шт.	0,03	404-0005	1000 шт.	0,03
	402-9050	м^3	0,38	402-0013	м^3	0,38
	413-9011	м^3	0,92	413-0217	м^3	0,92
52-7-9	408-9080	м^3	0,05	408-0021	м^3	0,05
	404-9001	1000 шт.	0,42	404-0005	1000 шт.	0,42
	402-9050	м^3	0,25	402-0013	м^3	0,25
52-7-10	402-9050	м^3	0,39	402-0013	м^3	0,39
	404-9001	1000 шт.	0,02	404-0005	1000 шт.	0,02
	408-9080	м^3	0,05	408-0021	м^3	0,05
	413-9011	м^3	1,03	413-0217	м^3	1,03
52-7-11	408-9080	м^3	0,05	408-0021	м^3	0,05
	404-9001	1000 шт.	0,02	404-0005	1000 шт.	0,02
	403-9010	м^3	0,88	403-0003	м^3	0,88
	402-9050	м^3	0,1	402-0013	м^3	0,1
	401-9001	м^3	0,04	401-0025	м^3	0,04

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
52-8-1	408-9020	м^3	0,1	408-0141	м^3	0,1
52-8-2	408-9020	м^3	0,1	408-0141	м^3	0,1
52-8-3	408-9020	м^3	0,1	408-0141	м^3	0,1
52-9-1	408-9020	м^3	0,23	408-0141	м^3	0,23
	404-9001	1000 шт.	0,41	404-0005	1000 шт.	0,41
	402-9050	м^3	0,27	402-0013	м^3	0,27
52-9-2	401-9001	м^3	1,015	401-0025	м^3	1,015
	408-9020	м^3	0,22	408-0141	м^3	0,22
52-9-3	408-9020	м^3	0,22	408-0141	м^3	0,22
	401-9001	м^3	0,067	401-0025	м^3	0,067
	402-9050	м^3	0,006	402-0013	м^3	0,006
	403-9003	м^3	1	403-1171	м^3	1
52-10-2	409-9001	м^3	28,1	409-0639	м^3	28,1
52-10-3	409-9001	м^3	28,1	409-0639	м^3	28,1
52-12-1	404-9001	1000 шт.	5,2	404-0005	1000 шт.	5,2
	402-9073	м^3	3,1	402-0013	м^3	3,1
52-13-1	101-9120	м^2	240	101-1742	м^2	240
52-13-2	101-9120	м^2	120	101-1742	м^2	120
52-13-3	101-9120	м^2	220	101-1742	м^2	220
52-13-4	101-9120	м^2	110	101-1742	м^2	110
52-15-1	402-9071	м^3	0,1	402-0004	м^3	0,1
52-16-2	101-9351	т	0,04	101-1875	т	0,04
52-16-3	402-9050	м^3	0,6	402-0013	м^3	0,6
	404-9001	1000 шт.	1,02	404-0005	1000 шт.	1,02
53-6-1	104-9281	м^3	10,8	406-0020	м^3	10,8
53-13-1	404-9001	1000 шт.	0,03	404-0005	1000 шт.	0,03
	402-9078	м^3	0,0184	402-0013	м^3	0,0184
53-14-1	402-9050	м^3	0,02	402-0004	м^3	0,02
53-14-2	402-9078	м^3	0,21	402-0013	м^3	0,21
	404-9001	1000 шт.	0,38	404-0005	1000 шт.	0,38
53-15-1	404-9001	1000 шт.	5,2	404-0005	1000 шт.	5,2
	402-9078	м^3	2,4	402-0013	м^3	2,4
53-15-2	402-9078	м^3	2,4	402-0013	м^3	2,4
	404-9001	1000 шт.	5,2	404-0005	1000 шт.	5,2
53-15-3	404-9001	1000 шт.	10,33	404-0005	1000 шт.	10,33
	402-9078	м^3	5,8	402-0013	м^3	5,8
53-15-4	402-9078	м^3	5,8	402-0013	м^3	5,8
	404-9001	1000 шт.	10,33	404-0005	1000 шт.	10,33
53-15-6	404-9001	1000 шт.	5,2	404-0005	1000 шт.	5,2
	402-9078	м^3	2,4	402-0013	м^3	2,4
53-15-7	402-9078	м^3	2,4	402-0013	м^3	2,4
	404-9001	1000 шт.	5,2	404-0005	1000 шт.	5,2
53-15-8	404-9001	1000 шт.	10,33	404-0005	1000 шт.	10,33
	402-9078	м^3	5,8	402-0013	м^3	5,8
53-15-9	402-9078	м^3	5,8	402-0013	м^3	5,8
	404-9001	1000 шт.	10,33	404-0005	1000 шт.	10,33
53-16-1	404-9001	1000 шт.	0,402	404-0005	1000 шт.	0,402
	402-9078	м^3	0,253	402-0013	м^3	0,253
53-16-2	402-9078	м^3	0,378	402-0013	м^3	0,378
	413-9011	м^3	1,03	413-0217	м^3	1,03
53-17-1	402-9078	м^3	0,11	402-0013	м^3	0,11
	403-9210	м^3	0,92	403-0033	м^3	0,92
53-17-2	403-9210	м^3	0,92	403-0038	м^3	0,92
	402-9078	м^3	0,11	402-0013	м^3	0,11
53-18-1	402-9078	м^3	0,242	402-0013	м^3	0,242

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
	404-9001	1000 шт.	0,422	404-0005	1000 шт.	0,422
53-18-2	401-9001	м^3	1,02	401-0025	м^3	1,02
	204-9171	т	0,018	204-0100	т	0,018
53-19-1	402-9050	м^3	0,084	402-0004	м^3	0,084
	404-9001	1000 шт.	0,007	404-0005	1000 шт.	0,007
53-19-2	404-9001	1000 шт.	0,007	404-0005	1000 шт.	0,007
	402-9050	м^3	0,07	402-0004	м^3	0,07
53-20-1	404-9001	1000 шт.	39,2	404-0005	1000 шт.	39,2
	402-9078	м^3	24	402-0013	м^3	24
53-20-2	402-9078	м^3	24,1	402-0013	м^3	24,1
	404-9001	1000 шт.	40	404-0005	1000 шт.	40
53-20-3	404-9001	1000 шт.	40	404-0005	1000 шт.	40
	402-9078	м^3	24,2	402-0013	м^3	24,2
53-20-4	402-9078	м^3	23,6	402-0013	м^3	23,6
	404-9001	1000 шт.	40	404-0005	1000 шт.	40
53-21-2	104-9131	м^3	0,8	104-0011	м^3	0,8
53-21-3	104-9131	м^3	1,16	104-0012	м^3	1,16
53-21-4	104-9100	м^3	0,54	104-0103	м^3	0,54
53-21-5	104-9100	м^3	1,07	104-0103	м^3	1,07
53-21-11	101-9444	кг	0,05	101-1931	кг	0,05
53-21-12	113-9052	м^3	0,07	113-0378	м^3	0,07
53-21-16	101-9466	т	0,033	101-2501	кг	33
53-21-17	101-9466	т	0,033	101-2501	кг	33
53-21-18	101-9466	т	0,033	101-2501	кг	33
53-22-1	102-0134	м^3	0,15	102-0142	м^3	0,15
53-23-1	404-9001	1000 шт.	0,04	404-0005	1000 шт.	0,04
	402-9050	м^3	0,025	402-0004	м^3	0,025
53-23-2	402-9050	м^3	0,0391	402-0004	м^3	0,0391
	404-9001	1000 шт.	0,076	404-0005	1000 шт.	0,076
53-23-3	403-9015	м^3	1	403-2141	м^3	1
	402-9050	м^3	0,212	402-0004	м^3	0,212
	101-9662	т	0,03	101-1929	т	0,03
53-25-1	201-9002	т	1,04	201-0761	т	1,04
	404-9001	1000 шт.	0,57	404-0005	1000 шт.	0,57
	402-9078	м^3	0,54	402-0013	м^3	0,54
54-4-1	404-9001	1000 шт.	0,4	404-0005	1000 шт.	0,4
	408-9020	м^3	0,32	408-0141	м^3	0,32
	101-9270	т	0,075	101-0818	т	0,075
	101-9540	т	0,044	101-1305	т	0,044
54-7-2	408-9020	м^3	1,17	408-0141	м^3	1,17
54-8-1	404-9001	1000 шт.	0,37	404-0005	1000 шт.	0,37
	402-9071	м^3	0,22	402-0004	м^3	0,22
	401-9001	м^3	0,265	401-0025	м^3	0,265
	204-9160	кг	45	204-0059	т	0,045
54-8-2	204-9160	кг	45	204-0059	т	0,045
	401-9001	м^3	0,265	401-0025	м^3	0,265
	402-9071	м^3	0,22	402-0004	м^3	0,22
	404-9001	1000 шт.	0,37	404-0005	1000 шт.	0,37
54-9-1	402-9050	м^3	0,4	402-0004	м^3	0,4
	401-9001	м^3	1,6	401-0025	м^3	1,6
54-13-1	401-9001	м^3	1,1	401-0025	м^3	1,1
54-14-1	401-9001	м^3	0,025	401-0025	м^3	0,025
54-14-2	402-9050	м^3	0,001	402-0004	м^3	0,001
	404-9001	1000 шт.	0,0011	404-0005	1000 шт.	0,0011
54-15-1	402-9050	м^3	0,43	402-0004	м^3	0,43

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
	401-9001	$м^3$	1,58	401-0025	$м^3$	1,58
55-3-1	402-9078	$м^3$	0,0005	402-0013	$м^3$	0,0005
55-4-1	104-9290	$м^2$	7,2	104-0109	$м^2$	7,2
	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	0,18
	101-9094	$м^2$	101,2	101-0770	$м^2$	101,2
55-4-2	101-9094	$м^2$	101,2	101-0770	$м^2$	101,2
	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	0,18
	104-9290	$м^2$	7,2	104-0109	$м^2$	7,2
55-4-3	104-9290	$м^2$	14,4	104-0109	$м^2$	14,4
	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	0,34
	101-9094	$м^2$	202,4	101-0770	$м^2$	202,4
55-4-4	101-9094	$м^2$	202,4	101-0770	$м^2$	202,4
	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	0,34
	104-9290	$м^2$	14,4	104-0109	$м^2$	14,4
56-7-1	101-0162	т	0,0004	101-0181	т	0,0004
	101-9883	$м^2$	74	101-1251	$м^2$	74
	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
56-7-2	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
	101-0162	т	0,0004	101-0181	т	0,0004
	101-9883	$м^2$	66,84	101-1251	$м^2$	66,84
56-7-3	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
56-8-1	101-9084	компл.	100	101-0938	компл.	100
56-8-3	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
56-12-1	101-9082	компл.	100	101-0956	шт.	100
56-12-2	101-9082	компл.	100	101-2001	компл.	100
56-12-3	101-9082	компл.	100	101-0953	шт.	100
56-12-4	101-9082	компл.	100	101-2002	компл.	100
56-12-5	101-9082	компл.	100	101-0950	компл.	100
56-12-6	101-9082	компл.	100	101-2003	компл.	100
56-12-7	101-9082	компл.	100	101-2004	компл.	100
56-12-8	101-9082	компл.	100	101-0960	шт.	100
56-12-9	101-9082	компл.	100	101-2005	компл.	100
56-12-10	101-9084	компл.	100	101-2006	компл.	100
56-12-11	101-9084	компл.	100	101-0959	компл.	100
56-12-12	101-9084	компл.	100	101-0955	компл.	100
56-12-13	101-9084	компл.	100	101-0954	компл.	100
56-12-14	101-9084	компл.	100	101-2007	компл.	100
56-12-15	101-9084	компл.	100	101-0958	компл.	100
56-12-16	101-9084	компл.	100	101-2008	компл.	100
56-21-1	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-21-2	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-21-3	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-21-4	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-21-5	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-21-6	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-22-1	203-9004	$м^2$	100	203-0519	$м^2$	100
56-22-2	203-9004	$м^2$	100	203-0519	$м^2$	100
56-22-3	203-9004	$м^2$	100	203-0519	$м^2$	100
56-22-4	203-9004	$м^2$	100	203-0519	$м^2$	100
56-22-5	203-9004	$м^2$	100	203-0519	$м^2$	100
56-24-1	101-9090	т	0,048	101-0618	кг	48
57-4-1	203-9005	$м^3$	0,19	203-0344	$м^3$	0,19
57-4-4	203-9005	$м^3$	0,59	203-0344	$м^3$	0,59
57-4-5	203-9005	$м^3$	1,56	203-0344	$м^3$	1,56
57-5-1	203-9005	$м^3$	0,1	203-0344	$м^3$	0,1

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
57-5-2	203-9005	м^3	0,46	203-0344	м^3	0,46
57-7-1	203-9091	м^2	6,1	203-0583	м^2	6,1
57-7-2	203-9091	м^2	40,8	203-0583	м^2	40,8
57-7-3	203-9091	м^2	82	203-0583	м^2	82
57-7-4	203-9091	м^2	6,1	203-0583	м^2	6,1
57-7-5	203-9091	м^2	40,8	203-0583	м^2	40,8
57-7-6	203-9091	м^2	82	203-0583	м^2	82
57-10-1	101-9540	т	0,01	101-1305	т	0,01
	402-9071	м^3	0,43	402-0004	м^3	0,43
57-10-2	402-9071	м^3	1	402-0004	м^3	1
	101-9540	т	0,02	101-1305	т	0,02
57-10-3	101-9540	т	0,045	101-1305	т	0,045
	402-9071	м^3	2,14	402-0004	м^3	2,14
57-10-4	402-9071	м^3	0,31	402-0004	м^3	0,31
	402-9021	м^3	0,43	402-0052	м^3	0,43
57-10-5	402-9021	м^3	1	402-0052	м^3	1
	402-9071	м^3	0,71	402-0004	м^3	0,71
57-10-6	402-9071	м^3	1,53	402-0004	м^3	1,53
	402-9021	м^3	2,14	402-0052	м^3	2,14
57-10-7	410-9001	т	0,83	410-0085	т	0,83
	101-9090	т	0,006	101-0594	т	0,006
57-10-8	101-9090	т	0,014	101-0594	т	0,014
	410-9001	т	1,93	410-0085	т	1,93
57-10-9	410-9001	т	4,1	410-0085	т	4,1
	101-9090	т	0,03	101-0595	т	0,03
57-10-10	115-9067	т	0,2	115-2490	т	0,2
57-10-11	115-9067	т	0,6	115-2490	т	0,6
57-10-12	115-9067	т	1,08	115-2490	т	1,08
57-12-1	203-9091	м^2	102	203-0583	м^2	102
57-12-2	203-9090	м^2	102	203-0551	м^2	102
57-13-1	101-9182	шт.	100	101-1978	шт.	100
57-14-1	203-9092	м^2	102	203-0595	м^2	102
57-14-2	203-9092	м^2	102	203-0595	м^2	102
57-14-3	203-9092	м^2	49	203-0595	м^2	49
57-15-1	402-9050	м^3	0,01	402-0004	м^3	0,01
57-15-2	402-9050	м^3	0,01	402-0004	м^3	0,01
57-15-3	402-9050	м^3	0,02	402-0004	м^3	0,02
57-15-4	402-9050	м^3	0,02	402-0004	м^3	0,02
58-5-2	101-9270	т	0,012	101-0818	т	0,012
58-5-3	101-9270	т	0,012	101-0818	т	0,012
58-5-4	101-9270	т	0,012	101-0818	т	0,012
58-5-5	101-9090	т	0,08	101-0594	т	0,08
58-6-1	101-9351	т	0,04	101-1875	т	0,04
58-6-2	101-9351	т	0,02	101-1875	т	0,02
58-7-1	101-9123	м^2	115	101-0852	м^2	115
58-7-6	101-9121	м^2	114	101-1961	м^2	114
	101-9122	м^2	134	101-1962	м^2	134
	101-9090	т	0,0021	101-0595	т	0,0021
	101-9351	т	0,1	101-1875	т	0,1
	402-9073	м^3	1,5	402-0004	м^3	1,5
58-7-7	402-9073	м^3	1,5	402-0004	м^3	1,5
	101-9351	т	0,1	101-1875	т	0,1
	101-9090	т	0,0021	101-0595	т	0,0021
	101-9121	м^2	134	101-1961	м^2	134
58-10-1	101-9344	т	0,0005	101-0797	т	0,0005

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
	103-9001	м	114,5	201-1101	м	114,5
58-10-2	103-9001	м	114,5	201-1101	м	114,5
	101-9344	т	0,0005	101-0797	т	0,0005
58-10-3	101-9344	т	0,0004	101-0797	т	0,0004
	101-9052	шт.	100	201-1102	шт.	100
58-10-4	101-9052	шт.	100	201-1102	шт.	100
	101-9344	т	0,0004	101-0797	т	0,0004
58-10-5	101-9344	т	0,0004	101-0797	т	0,0004
	101-9052	шт.	100	201-1103	шт.	100
58-10-6	101-9052	шт.	100	301-1104	шт.	100
	101-9344	т	0,0004	101-0797	т	0,0004
58-10-7	101-9344	т	0,0004	101-0797	т	0,0004
	101-9052	шт.	100	301-1104	шт.	100
58-13-1	101-9123	$м^2$	115	101-0852	$м^2$	115
58-13-2	101-9123	$м^2$	115	101-0852	$м^2$	115
58-16-1	101-9540	т	0,004	101-1305	т	0,004
	402-9073	$м^3$	0,43	402-0004	$м^3$	0,43
58-16-2	402-9073	$м^3$	1	402-0004	$м^3$	1
	101-9540	т	0,009	101-1305	т	0,009
58-16-3	101-9540	т	0,021	101-1305	т	0,021
	402-9073	$м^3$	2,14	402-0004	$м^3$	2,14
58-16-4	410-9010	т	0,83	410-0021	т	0,83
58-16-5	410-9010	т	1,93	410-0021	т	1,93
58-16-6	410-9010	т	4,1	410-0021	т	4,1
58-18-1	102-0080	$м^3$	0,8	102-0076	$м^3$	0,8
58-18-2	102-0080	$м^3$	1,3	102-0076	$м^3$	1,3
58-18-4	102-0080	$м^3$	3,2	102-0076	$м^3$	3,2
58-18-5	102-0080	$м^3$	5,2	102-0076	$м^3$	5,2
58-19-1	101-9351	т	0,459	101-1875	т	0,459
58-19-2	101-9351	т	0,298	101-1875	т	0,298
58-19-3	101-9351	т	0,294	101-1875	т	0,294
58-19-4	101-9351	т	0,459	101-1875	т	0,459
58-19-5	101-9351	т	0,298	101-1875	т	0,298
58-19-6	101-9351	т	0,592	101-1875	т	0,592
58-20-1	101-9351	т	0,184	101-1875	т	0,184
58-20-2	101-9351	т	0,324	101-1875	т	0,324
58-20-3	101-9351	т	0,412	101-1875	т	0,412
58-20-4	101-9351	т	0,74	101-1875	т	0,74
58-20-5	101-9351	т	0,09	101-1875	т	0,09
58-20-6	101-9351	т	0,09	101-1875	т	0,09
58-20-7	101-9351	т	0,09	101-1875	т	0,09
58-20-8	101-9351	т	0,11	101-1875	т	0,11
58-21-1	101-9351	т	0,071	101-1875	т	0,071
58-21-2	101-9351	т	0,021	101-1875	т	0,021
58-23-1	101-9351	т	0,007	101-1875	т	0,007
	110-9518	т	0,015	110-0208	т	0,015
	401-9001	$м^3$	0,032	401-0003	$м^3$	0,032
58-24-1	402-9071	$м^3$	0,27	402-0004	$м^3$	0,27
	101-9351	т	0,03	101-1875	т	0,03
	101-9921	кг	1,35	101-1976	кг	1,35
58-24-2	101-9921	кг	1,35	101-1976	кг	1,35
	101-9351	т	0,03	101-1875	т	0,03
	402-9071	$м^3$	0,27	402-0004	$м^3$	0,27
59-5-2	401-9001	$м^3$	0,28	401-0025	$м^3$	0,28
59-5-3	402-9021	$м^3$	0,29	402-0052	$м^3$	0,29

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
59-6-1	402-9050	$м^3$	0,04	402-0004	$м^3$	0,04
59-8-1	402-9050	$м^3$	0,07	402-0004	$м^3$	0,07
	201-9014	т	0,036	201-0777	т	0,036
59-9-1	201-9014	т	0,038	201-0777	т	0,038
	402-9050	$м^3$	0,084	402-0004	$м^3$	0,084
59-10-1	402-9050	$м^3$	0,353	402-0004	$м^3$	0,353
	412-9178	м	100	403-1257	$м^3$	5,42
	404-9001	1000 шт.	0,25	404-0005	1000 шт.	0,25
59-10-2	404-9001	1000 шт.	0,5	404-0005	1000 шт.	0,5
	412-9178	м	100	403-1257	$м^3$	5,42
	402-9050	$м^3$	0,706	402-0004	$м^3$	0,706
60-3-1	408-9020	$м^3$	1,31	408-0141	$м^3$	1,31
60-3-2	408-9020	$м^3$	0,81	408-0141	$м^3$	0,81
60-4-1	408-9020	$м^3$	0,9	408-0141	$м^3$	0,9
60-4-2	408-9020	$м^3$	0,9	408-0141	$м^3$	0,9
60-4-3	408-9020	$м^3$	0,9	408-0141	$м^3$	0,9
60-4-4	408-9020	$м^3$	0,9	408-0141	$м^3$	0,9
60-4-5	408-9020	$м^3$	0,9	408-0141	$м^3$	0,9
60-4-6	408-9020	$м^3$	0,9	408-0141	$м^3$	0,9
60-5-1	408-9020	$м^3$	0,95	408-0141	$м^3$	0,95
60-5-2	408-9020	$м^3$	0,95	408-0141	$м^3$	0,95
60-5-3	408-9020	$м^3$	2,07	408-0141	$м^3$	2,07
60-5-4	408-9020	$м^3$	2,07	408-0141	$м^3$	2,07
60-6-1	408-9020	$м^3$	1,31	408-0141	$м^3$	1,31
	301-9222	шт.	100	301-1304	шт.	100
60-6-2	301-9222	шт.	100	301-1305	шт.	100
	408-9020	$м^3$	1,4	408-0141	$м^3$	1,4
60-6-3	408-9020	$м^3$	1,51	408-0141	$м^3$	1,51
	301-9222	шт.	100	301-1306	шт.	100
60-7-1	408-9020	$м^3$	1,2	408-0141	$м^3$	1,2
60-7-2	408-9020	$м^3$	0,5	408-0141	$м^3$	0,5
60-7-3	408-9020	$м^3$	1,2	408-0141	$м^3$	1,2
60-7-4	408-9020	$м^3$	0,5	408-0141	$м^3$	0,5
60-8-1	408-9020	$м^3$	0,119	408-0141	$м^3$	0,119
60-8-2	408-9020	$м^3$	0,225	408-0141	$м^3$	0,225
60-8-3	408-9020	$м^3$	0,428	408-0141	$м^3$	0,428
60-9-1	408-9020	$м^3$	0,4	408-0141	$м^3$	0,4
60-9-2	408-9020	$м^3$	0,4	408-0141	$м^3$	0,4
60-9-3	408-9020	$м^3$	0,2	408-0141	$м^3$	0,2
60-10-1	408-9020	$м^3$	0,003	408-0141	$м^3$	0,003
60-11-1	408-9020	$м^3$	0,1	408-0141	$м^3$	0,1
60-12-1	408-9020	$м^3$	0,003	408-0141	$м^3$	0,003
60-13-1	408-9020	$м^3$	1	408-0141	$м^3$	1
	404-9001	1000 шт.	1,6	404-0276	1000 шт.	1,6
60-13-2	404-9001	1000 шт.	1,6	404-0276	1000 шт.	1,6
	408-9020	$м^3$	1	408-0141	$м^3$	1
60-14-1	408-9020	$м^3$	0,216	408-0141	$м^3$	0,216
	404-9001	1000 шт.	0,8	404-0276	1000 шт.	0,8
	301-9340	компл.	100	301-1500	шт.	100
60-14-2	301-9340	компл.	100	301-1506	шт.	100
	404-9001	1000 шт.	0,6	404-0276	1000 шт.	0,6
	408-9020	$м^3$	0,162	408-0141	$м^3$	0,162
60-14-3	408-9020	$м^3$	0,11	408-0141	$м^3$	0,11
	404-9001	1000 шт.	0,4	404-0276	1000 шт.	0,4
	301-9340	компл.	100	301-1501	шт.	100

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
60-14-4	404-9001	1000 шт.	0,4	404-0276	1000 шт.	0,4
	408-9020	$м^3$	0,108	408-0141	$м^3$	0,108
	301-9340	компл.	100	302-1502	шт.	100
60-14-5	408-9020	$м^3$	0,27	408-0141	$м^3$	0,27
	404-9001	1000 шт.	1	404-0276	1000 шт.	1
	301-9340	компл.	100	301-1503	шт.	100
60-14-6	301-9340	компл.	100	301-1504	шт.	100
	404-9001	1000 шт.	1,9	404-0276	1000 шт.	1,9
	408-9020	$м^3$	0,513	408-0141	$м^3$	0,513
60-14-7	404-9001	1000 шт.	0,011	404-0276	1000 шт.	0,011
	301-9340	компл.	100	301-1505	шт.	100
60-14-8	301-9340	компл.	100	301-1500	шт.	100
	404-9001	1000 шт.	0,8	404-0276	1000 шт.	0,8
	408-9020	$м^3$	0,216	408-0141	$м^3$	0,216
60-14-9	408-9020	$м^3$	0,162	408-0141	$м^3$	0,162
	404-9001	1000 шт.	0,6	404-0276	1000 шт.	0,6
	301-9340	компл.	100	301-1506	шт.	100
60-14-10	301-9340	компл.	100	301-1501	шт.	100
	404-9001	1000 шт.	0,4	404-0276	1000 шт.	0,4
	408-9020	$м^3$	0,108	408-0141	$м^3$	0,108
60-14-11	408-9020	$м^3$	0,108	408-0141	$м^3$	0,108
	404-9001	1000 шт.	0,4	404-0276	1000 шт.	0,4
	301-9340	компл.	100	302-1502	шт.	100
60-14-12	404-9001	1000 шт.	1	404-0276	1000 шт.	1
	408-9020	$м^3$	0,27	408-0141	$м^3$	0,27
	301-9340	компл.	100	301-1503	шт.	100
60-14-13	301-9340	компл.	100	301-1504	шт.	100
	408-9020	$м^3$	0,573	408-0141	$м^3$	0,573
	404-9001	1000 шт.	1,9	404-0276	1000 шт.	1,9
60-14-14	408-9020	$м^3$	0,007	408-0141	$м^3$	0,007
	301-9340	компл.	100	301-1505	шт.	100
60-14-15	301-9340	компл.	100	301-1500	шт.	100
	404-9001	1000 шт.	0,8	404-0276	1000 шт.	0,8
	408-9020	$м^3$	0,216	408-0141	$м^3$	0,216
60-14-16	404-9001	1000 шт.	0,6	404-0276	1000 шт.	0,6
	408-9020	$м^3$	0,162	408-0141	$м^3$	0,162
	301-9340	компл.	100	301-1506	шт.	100
60-14-17	301-9340	компл.	100	301-1503	шт.	100
	408-9020	$м^3$	0,27	408-0141	$м^3$	0,27
	404-9001	1000 шт.	1	404-0276	1000 шт.	1
60-14-18	404-9001	1000 шт.	1,9	404-0276	1000 шт.	1,9
	408-9020	$м^3$	0,513	408-0141	$м^3$	0,513
	301-9340	компл.	100	301-1504	шт.	100
60-15-1	101-9350	т	0,108	101-1875	т	0,108
60-15-2	101-9350	т	0,138	101-1875	т	0,138
60-16-1	408-9020	$м^3$	0,021	408-0141	$м^3$	0,021
	404-9001	1000 шт.	0,03	404-0276	1000 шт.	0,03
60-16-2	404-9001	1000 шт.	0,03	404-0276	1000 шт.	0,03
	408-9020	$м^3$	0,021	408-0141	$м^3$	0,021
60-16-3	408-9020	$м^3$	0,06	408-0141	$м^3$	0,06
60-18-1	408-9020	$м^3$	0,5	408-0141	$м^3$	0,5
60-18-2	408-9020	$м^3$	0,7	408-0141	$м^3$	0,7
60-19-1	101-9350	т	0,6	101-1875	т	0,6
60-19-2	101-9350	т	0,17	101-1875	т	0,17
61-1-3	402-9002	т	0,568	402-0114	т	0,568

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
61-1-4	402-9002	т	1,135	402-0114	т	1,135
61-1-7	402-9002	т	0,593	402-0114	т	0,593
61-1-8	402-9002	т	1,19	402-0114	т	1,19
61-1-9	402-9544	т	0,96	101-1958	т	0,96
	101-9732	т	0,01	101-1944	т	0,01
61-1-10	101-9732	т	0,011	101-1944	т	0,011
	402-9544	т	1,12	101-1958	т	1,12
61-1-11	402-9544	т	1,7	101-1958	т	1,7
	101-9732	т	0,018	101-1944	т	0,018
61-1-12	101-9732	т	0,018	101-1944	т	0,018
	402-9544	т	1,7	101-1958	т	1,7
61-3-1	402-0051	$м^3$	2	402-0086	$м^3$	2
61-3-2	402-0051	$м^3$	0,8	402-0086	$м^3$	0,8
61-3-3	402-0051	$м^3$	2	402-0086	$м^3$	2
61-3-4	402-0051	$м^3$	0,8	402-0086	$м^3$	0,8
61-3-5	402-0051	$м^3$	2	402-0086	$м^3$	2
61-3-6	402-0051	$м^3$	0,8	402-0086	$м^3$	0,8
61-5-1	402-0051	$м^3$	2,1	402-0086	$м^3$	2,1
61-5-2	402-0051	$м^3$	0,84	402-0086	$м^3$	0,84
61-5-3	402-0051	$м^3$	2,1	402-0086	$м^3$	2,1
61-5-4	402-0051	$м^3$	0,84	402-0086	$м^3$	0,84
61-5-5	402-0051	$м^3$	2,1	402-0086	$м^3$	2,1
61-5-6	402-0051	$м^3$	0,84	402-0086	$м^3$	0,84
61-6-5	402-0051	$м^3$	2	402-0086	$м^3$	2
61-6-6	402-0051	$м^3$	0,8	402-0086	$м^3$	0,8
61-7-3	402-0051	$м^3$	3,2	402-0086	$м^3$	3,2
61-7-4	402-0051	$м^3$	3,2	402-0086	$м^3$	3,2
61-8-5	402-0051	$м^3$	4	402-0086	$м^3$	4
61-8-6	402-0051	$м^3$	4	402-0086	$м^3$	4
61-8-7	402-0051	$м^3$	4	402-0086	$м^3$	4
61-8-8	402-0051	$м^3$	4	402-0086	$м^3$	4
61-10-5	402-9020	$м^3$	0,66	402-0051	$м^3$	0,66
61-10-6	402-9020	$м^3$	0,66	402-0051	$м^3$	0,66
61-11-5	402-9020	$м^3$	0,66	402-0051	$м^3$	0,66
61-11-6	402-9020	$м^3$	0,66	402-0051	$м^3$	0,66
61-12-5	402-9020	$м^3$	0,66	402-0051	$м^3$	0,66
61-12-6	402-9020	$м^3$	0,66	402-0051	$м^3$	0,66
61-13-5	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-13-6	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-14-5	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-14-6	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-15-5	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-15-6	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-17-7	402-9020	$м^3$	0,66	402-0051	$м^3$	0,66
61-17-8	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-17-9	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-18-7	402-9020	$м^3$	0,66	402-0051	$м^3$	0,66
61-18-8	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-18-9	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-19-7	402-9020	$м^3$	0,66	402-0051	$м^3$	0,66
61-19-8	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-19-9	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-20-4	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-20-5	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-20-6	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
61-21-4	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-21-5	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-21-6	402-9020	$м^3$	0,99	402-0051	$м^3$	0,99
61-22-19	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-22-20	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-22-21	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-22-22	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-22-23	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-22-24	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-23-19	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-23-20	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-23-21	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-23-22	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-23-23	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-23-24	402-9020	$м^3$	1,8	402-0051	$м^3$	1,8
61-24-1	402-9544	т	0,54	101-1958	т	0,54
61-25-1	408-9020	$м^3$	0,1	408-0141	$м^3$	0,1
61-25-2	408-9020	$м^3$	0,1	408-0141	$м^3$	0,1
61-25-3	408-9020	$м^3$	0,1	408-0141	$м^3$	0,1
61-25-4	408-9020	$м^3$	0,1	408-0141	$м^3$	0,1
61-25-5	408-9020	$м^3$	0,1	408-0141	$м^3$	0,1
61-25-6	408-9020	$м^3$	0,1	408-0141	$м^3$	0,1
61-30-7	104-9290	$м^2$	104	101-1742	$м^2$	104
61-30-8	104-9290	$м^2$	104	101-1742	$м^2$	104
61-30-9	104-9290	$м^2$	104	101-1742	$м^2$	104
61-30-10	104-9290	$м^2$	104	101-1742	$м^2$	104
62-2-1	101-9840	т	0,0128	101-0456	т	0,0128
62-2-2	101-9840	т	0,0151	101-0456	т	0,0151
62-2-3	101-9840	т	0,0167	101-0456	т	0,0167
62-2-4	101-9840	т	0,0189	101-0456	т	0,0189
62-3-1	101-9840	т	0,0134	101-0426	т	0,0134
62-3-2	101-9840	т	0,0159	101-0426	т	0,0159
62-3-3	101-9840	т	0,0175	101-0426	т	0,0175
62-3-4	101-9840	т	0,0198	101-0426	т	0,0198
62-4-1	101-9840	т	0,0122	101-0426	т	0,0122
62-4-2	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-4-3	101-9840	т	0,0164	101-0426	т	0,0164
62-4-4	101-9840	т	0,0187	101-0426	т	0,0187
62-4-5	101-9840	т	0,0122	101-0426	т	0,0122
62-4-6	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-4-7	101-9840	т	0,0164	101-0426	т	0,0164
62-4-8	101-9840	т	0,0187	101-0426	т	0,0187
62-4-9	101-9840	т	0,0122	101-0426	т	0,0122
62-4-10	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-4-11	101-9840	т	0,0164	101-0426	т	0,0164
62-4-12	101-9840	т	0,0187	101-0426	т	0,0187
62-5-1	101-9840	т	0,0146	101-0426	т	0,0146
62-5-2	101-9840	т	0,0154	101-0426	т	0,0154
62-5-3	101-9840	т	0,0169	101-0426	т	0,0169
62-5-4	101-9840	т	0,0192	101-0426	т	0,0192
62-6-1	101-9840	т	0,0121	101-0459	т	0,0121
62-6-2	101-9840	т	0,0103	101-0459	т	0,0103
62-6-3	101-9840	т	0,0115	101-0459	т	0,0115
62-6-4	101-9840	т	0,0132	101-0459	т	0,0132
62-7-1	101-9840	т	0,0151	101-0456	т	0,0151

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
62-7-2	101-9840	т	0,0158	101-0456	т	0,0158
62-7-3	101-9840	т	0,0167	101-0456	т	0,0167
62-7-4	101-9840	т	0,0202	101-0456	т	0,0202
62-7-5	101-9840	т	0,0211	101-0456	т	0,0211
62-7-6	101-9840	т	0,0219	101-0456	т	0,0219
62-8-1	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-8-2	101-9840	т	0,0165	101-0426	т	0,0165
62-8-3	101-9840	т	0,0175	101-0426	т	0,0175
62-8-4	101-9840	т	0,0214	101-0426	т	0,0214
62-8-5	101-9840	т	0,0222	101-0426	т	0,0222
62-8-6	101-9840	т	0,0232	101-0426	т	0,0232
62-9-1	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-9-2	101-9840	т	0,0163	101-0426	т	0,0163
62-9-3	101-9840	т	0,0174	101-0426	т	0,0174
62-9-4	101-9840	т	0,0214	101-0426	т	0,0214
62-9-5	101-9840	т	0,0221	101-0426	т	0,0221
62-9-6	101-9840	т	0,0231	101-0426	т	0,0231
62-9-7	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-9-8	101-9840	т	0,0163	101-0426	т	0,0163
62-9-9	101-9840	т	0,0174	101-0426	т	0,0174
62-9-10	101-9840	т	0,0214	101-0426	т	0,0214
62-9-11	101-9840	т	0,0221	101-0426	т	0,0221
62-9-12	101-9840	т	0,0231	101-0426	т	0,0231
62-9-13	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-9-14	101-9840	т	0,0163	101-0426	т	0,0163
62-9-15	101-9840	т	0,0174	101-0426	т	0,0174
62-9-16	101-9840	т	0,0214	101-0426	т	0,0214
62-9-17	101-9840	т	0,0221	101-0426	т	0,0221
62-9-18	101-9840	т	0,0231	101-0426	т	0,0231
62-10-1	101-9840	т	0,0155	101-0426	т	0,0155
62-10-2	101-9840	т	0,0162	101-0426	т	0,0162
62-10-3	101-9840	т	0,0172	101-0426	т	0,0172
62-10-4	101-9840	т	0,0209	101-0426	т	0,0209
62-10-5	101-9840	т	0,0215	101-0426	т	0,0215
62-10-6	101-9840	т	0,0226	101-0426	т	0,0226
62-11-1	101-9840	т	0,0142	101-0459	т	0,0142
62-11-2	101-9840	т	0,0147	101-0459	т	0,0147
62-11-3	101-9840	т	0,0154	101-0459	т	0,0154
62-11-4	101-9840	т	0,0167	101-0459	т	0,0167
62-11-5	101-9840	т	0,0172	101-0459	т	0,0172
62-11-6	101-9840	т	0,0179	101-0459	т	0,0179
62-12-1	101-9840	т	0,0164	101-0456	т	0,0164
62-12-2	101-9840	т	0,0172	101-0456	т	0,0172
62-12-3	101-9840	т	0,0181	101-0456	т	0,0181
62-13-1	101-9840	т	0,0176	101-0426	т	0,0176
62-13-2	101-9840	т	0,0187	101-0426	т	0,0187
62-13-3	101-9840	т	0,0193	101-0426	т	0,0193
62-14-1	101-9840	т	0,0174	101-0426	т	0,0174
62-14-2	101-9840	т	0,0181	101-0426	т	0,0181
62-14-3	101-9840	т	0,0191	101-0426	т	0,0191
62-15-1	101-9840	т	0,0169	101-0426	т	0,0169
62-15-2	101-9840	т	0,0176	101-0426	т	0,0176
62-15-3	101-9840	т	0,0187	101-0426	т	0,0187
62-16-1	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-16-2	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
62-16-3	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-16-4	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-16-5	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-16-6	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-16-7	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-16-8	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-16-9	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-1	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-17-2	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-17-3	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-4	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-17-5	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-17-6	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-7	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-17-8	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-17-9	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-18-1	101-9840	т	0,0137	101-0453	т	0,0137
62-18-2	101-9840	т	0,0137	101-0453	т	0,0137
62-18-3	101-9840	т	0,0124	101-0453	т	0,0124
62-20-1	101-9845	т	0,0223	101-1960	т	0,0223
62-20-2	101-9845	т	0,0223	101-1960	т	0,0223
62-20-3	101-9845	т	0,0223	101-1960	т	0,0223
62-21-1	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-21-2	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-21-3	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-21-4	101-9841	т	0,0116	101-0408	т	0,0116
62-21-5	101-9841	т	0,0116	101-0408	т	0,0116
62-21-6	101-9841	т	0,0116	101-0408	т	0,0116
62-21-7	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-21-8	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-21-9	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-21-10	101-9841	т	0,0145	101-0408	т	0,0145
62-21-11	101-9841	т	0,0145	101-0408	т	0,0145
62-21-12	101-9841	т	0,0145	101-0408	т	0,0145
62-22-1	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-22-2	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-22-3	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-22-4	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-22-5	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-22-6	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-22-7	101-9841	т	0,0141	101-0408	т	0,0141
62-22-8	101-9841	т	0,0141	101-0408	т	0,0141
62-22-9	101-9841	т	0,0141	101-0408	т	0,0141
62-23-1	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-2	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-3	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-4	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-5	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-6	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-7	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-8	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-24-1	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-2	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-3	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-4	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
62-24-5	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-6	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-7	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-8	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-26-1	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-26-2	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-26-3	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-26-4	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-26-5	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-26-6	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-26-7	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-26-8	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-26-9	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-26-10	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-26-11	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-26-12	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-27-1	101-9540	т	0,012	101-1320	т	0,012
62-27-2	101-9540	т	0,012	101-1320	т	0,012
62-27-3	101-9540	т	0,012	101-1320	т	0,012
62-28-1	101-9841	т	0,017	101-0471	т	0,017
62-28-2	101-9841	т	0,021	101-0471	т	0,021
62-29-1	101-9841	т	0,0156	101-0430	т	0,0156
62-29-2	101-9841	т	0,0161	101-0430	т	0,0161
62-30-1	101-9841	т	0,0156	101-0430	т	0,0156
62-30-2	101-9841	т	0,0156	101-0430	т	0,0156
62-30-3	101-9841	т	0,0156	101-0430	т	0,0156
62-30-4	101-9841	т	0,0161	101-0430	т	0,0161
62-30-5	101-9841	т	0,0161	101-0430	т	0,0161
62-30-6	101-9841	т	0,0161	101-0430	т	0,0161
62-31-1	101-9841	т	0,0156	101-0471	т	0,0156
62-31-2	101-9841	т	0,0156	101-0471	т	0,0156
62-31-3	101-9841	т	0,0156	101-0471	т	0,0156
62-31-4	101-9841	т	0,0161	101-0471	т	0,0161
62-31-5	101-9841	т	0,0161	101-0471	т	0,0161
62-31-6	101-9841	т	0,0161	101-0471	т	0,0161
62-32-1	101-9840	т	0,0155	101-0426	т	0,0155
62-32-2	101-9840	т	0,0161	101-0426	т	0,0161
62-32-3	101-9840	т	0,0155	101-0426	т	0,0155
62-32-4	101-9840	т	0,0161	101-0426	т	0,0161
62-33-1	101-9840	т	0,0155	101-0426	т	0,0155
62-33-2	101-9840	т	0,0161	101-0426	т	0,0161
62-34-1	101-9850	кг	15,6	101-0426	т	0,0156
62-34-2	101-9850	кг	16,1	101-0426	т	0,0161
62-35-1	101-9841	т	0,0119	101-0404	т	0,0119
62-35-2	101-9841	т	0,0136	101-0404	т	0,0136
62-35-3	101-9841	т	0,0258	101-0404	т	0,0258
62-35-4	101-9841	т	0,0331	101-0404	т	0,0331
63-1-1	101-9882	$м^2$	110	101-1245	$м^2$	110
63-1-2	101-9882	$м^2$	115	101-1245	$м^2$	115
63-1-3	101-9882	$м^2$	115	101-1245	$м^2$	115
63-1-4	101-9882	$м^2$	110	101-1245	$м^2$	110
63-1-5	101-9882	$м^2$	115	101-1245	$м^2$	115
63-1-6	101-9882	$м^2$	115	101-1245	$м^2$	115
63-2-1	101-9883	$м^2$	103	101-1251	$м^2$	103
63-2-2	101-9883	$м^2$	103	101-1251	$м^2$	103

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
63-2-3	101-9883	м^2	104	101-1251	м^2	104
63-2-4	101-9883	м^2	103	101-1251	м^2	103
63-2-5	101-9883	м^2	103	101-1251	м^2	103
63-2-6	101-9883	м^2	104	101-1251	м^2	104
63-3-1	101-9883	м^2	103	101-1251	м^2	103
63-3-2	101-9883	м^2	103	101-1251	м^2	103
63-3-3	101-9883	м^2	104	101-1251	м^2	104
63-3-4	101-9883	м^2	103	101-1251	м^2	103
63-3-5	101-9883	м^2	103	101-1251	м^2	103
63-3-6	101-9883	м^2	104	101-1251	м^2	104
63-6-1	101-9265	100 м^2	1,12	101-1830	100 м^2	1,12
63-6-2	101-9265	100 м^2	1,12	101-1831	100 м^2	1,12
63-6-3	101-9265	100 м^2	1,12	101-1992	100 м^2	1,12
63-8-1	101-9128	кг	0,13	101-1956	кг	0,13
	101-9129	кг	0,6	101-1957	кг	0,6
	101-9209	кг	0,035	101-1942	кг	0,035
63-8-2	101-9209	кг	0,035	101-1942	кг	0,035
	101-9129	кг	0,6	101-1957	кг	0,6
	101-9128	кг	0,13	101-1956	кг	0,13
63-8-3	101-9128	кг	0,13	101-1956	кг	0,13
	101-9129	кг	0,6	101-1957	кг	0,6
	101-9209	кг	0,035	101-1942	кг	0,035
63-8-4	101-9209	кг	0,07	101-1942	кг	0,07
	101-9128	кг	0,25	101-1956	кг	0,25
	101-9129	кг	1,2	101-1957	кг	1,2
63-9-1	101-9540	т	0,001	101-1305	т	0,001
	402-9073	м^3	0,037	402-0078	м^3	0,037
63-9-2	402-9073	м^3	0,037	402-0078	м^3	0,037
	101-9540	т	0,001	101-1305	т	0,001
63-9-3	101-9540	т	0,001	101-1305	т	0,001
	402-9073	м^3	0,037	402-0078	м^3	0,037
63-9-4	402-9073	м^3	0,037	402-0078	м^3	0,037
	101-9540	т	0,001	101-1305	т	0,001
63-9-5	101-9540	т	0,0003	101-1305	т	0,0003
	101-9048	м	16,5	101-1948	м	16,5
	402-9073	м^3	0,016	402-0078	м^3	0,016
63-9-6	402-9073	м^3	0,016	402-0078	м^3	0,016
	101-9047	м	16,5	101-1947	м	16,5
	101-9540	т	0,0003	101-1305	т	0,0003
63-11-1	101-9154	м^2	105	101-2510	м^2	105
63-11-2	101-9154	м^2	105	101-2510	м^2	105
63-11-3	101-9154	м^2	105	101-2510	м^2	105
63-12-1	101-9154	м^2	105	101-2510	м^2	105
63-12-2	101-9154	м^2	105	101-2510	м^2	105
63-12-3	101-9154	м^2	105	101-2510	м^2	105
64-1-1	203-9002	шт.	1	415-1001	шт.	1
64-1-2	203-9002	шт.	1	415-0001	шт.	1
64-2-1	203-9002	шт.	1	415-1002	шт.	1
64-2-2	203-9002	шт.	1	415-0002	шт.	1
64-3-1	203-9002	шт.	1	415-1003	шт.	1
64-3-2	203-9002	шт.	1	415-0003	шт.	1
64-4-1	203-9002	шт.	1	415-1011	шт.	1
64-4-2	203-9002	шт.	1	415-0011	шт.	1
64-5-1	203-9002	шт.	1	415-1012	шт.	1
64-5-2	203-9002	шт.	1	415-0012	шт.	1

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
64-6-1	203-9002	шт.	1	415-1013	шт.	1
64-6-2	203-9002	шт.	1	415-0013	шт.	1
64-7-1	203-9002	шт.	1	415-1021	шт.	1
64-7-2	203-9002	шт.	1	415-0021	шт.	1
64-8-1	203-9002	шт.	1	415-1022	шт.	1
64-8-2	203-9002	шт.	1	415-0022	шт.	1
64-9-1	203-9002	шт.	1	415-1031	шт.	1
64-9-2	203-9002	шт.	1	415-0031	шт.	1
64-10-1	203-9002	шт.	1	415-1032	шт.	1
64-10-2	203-9002	шт.	1	415-0032	шт.	1
64-11-1	203-9002	шт.	1	415-1041	шт.	1
64-11-2	203-9002	шт.	1	415-0041	шт.	1
64-12-1	203-9002	шт.	1	415-1042	шт.	1
64-12-2	203-9002	шт.	1	415-0042	шт.	1
64-13-1	203-9002	шт.	1	415-1043	шт.	1
64-13-2	203-9002	шт.	1	415-0043	шт.	1
64-14-1	203-9002	шт.	1	415-1051	шт.	1
64-14-2	203-9002	шт.	1	415-0051	шт.	1
64-15-1	203-9002	шт.	1	415-1052	шт.	1
64-15-2	203-9002	шт.	1	415-0052	шт.	1
64-16-1	203-9002	шт.	1	415-1061	шт.	1
64-16-2	203-9002	шт.	1	415-0061	шт.	1
64-17-1	203-9002	шт.	1	415-1062	шт.	1
64-17-2	203-9002	шт.	1	415-0062	шт.	1
64-18-1	203-9002	шт.	1	415-1071	шт.	1
64-18-2	203-9002	шт.	1	415-0071	шт.	1
64-19-1	203-9002	шт.	1	415-1072	шт.	1
64-19-2	203-9002	шт.	1	415-0072	шт.	1
64-20-1	203-9002	шт.	1	415-1101	шт.	1
64-20-2	203-9002	шт.	1	415-0101	шт.	1
64-21-1	203-9002	шт.	1	415-1102	шт.	1
64-21-2	203-9002	шт.	1	415-0102	шт.	1
64-22-1	203-9002	шт.	1	415-1111	шт.	1
64-22-2	203-9002	шт.	1	415-0111	шт.	1
64-23-1	203-9002	шт.	1	415-1112	шт.	1
64-23-2	203-9002	шт.	1	415-0112	шт.	1
64-24-1	203-9002	шт.	1	415-1121	шт.	1
64-24-2	203-9002	шт.	1	415-0121	шт.	1
64-25-1	203-9002	шт.	1	415-1122	шт.	1
64-25-2	203-9002	шт.	1	415-0122	шт.	1
64-26-1	203-9002	шт.	1	415-1123	шт.	1
64-26-2	203-9002	шт.	1	415-0123	шт.	1
64-27-1	203-9002	шт.	1	415-1131	шт.	1
64-27-2	203-9002	шт.	1	415-0131	шт.	1
64-28-1	203-9002	шт.	1	415-1132	шт.	1
64-28-2	203-9002	шт.	1	415-0132	шт.	1
64-29-1	203-9002	шт.	1	415-1133	шт.	1
64-29-2	203-9002	шт.	1	415-0133	шт.	1
64-30-1	203-9002	шт.	1	415-1141	шт.	1
64-30-2	203-9002	шт.	1	415-0141	шт.	1
64-31-1	203-9002	шт.	1	415-1142	шт.	1
64-31-2	203-9002	шт.	1	415-0142	шт.	1
64-32-1	203-9002	шт.	1	415-1143	шт.	1
64-32-2	203-9002	шт.	1	415-0143	шт.	1
64-33-1	203-9002	шт.	1	415-1144	шт.	1

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
64-33-2	203-9002	шт.	1	415-0144	шт.	1
64-34-1	203-9002	шт.	1	415-1171	шт.	1
64-34-2	203-9002	шт.	1	415-0171	шт.	1
64-35-1	203-9002	шт.	1	415-1172	шт.	1
64-35-2	203-9002	шт.	1	415-0172	шт.	1
64-36-1	203-9002	шт.	1	415-1173	шт.	1
64-36-2	203-9002	шт.	1	415-0173	шт.	1
64-37-1	203-9002	шт.	1	415-1201	шт.	1
64-37-2	203-9002	шт.	1	415-0201	шт.	1
64-38-1	203-9002	шт.	1	415-1202	шт.	1
64-38-2	203-9002	шт.	1	415-0202	шт.	1
64-39-1	203-9001	м	101	415-1301	м	101
64-39-2	203-9001	м	101	415-0301	м	101
64-40-1	203-9001	м	101	415-1302	м	101
64-40-2	203-9001	м	101	415-0302	м	101
64-41-1	203-9001	м	101	415-1303	м	101
64-41-2	203-9001	м	101	415-0303	м	101
64-42-1	203-9001	м	101	415-1304	м	101
64-42-2	203-9001	м	101	415-0304	м	101
64-43-1	203-9001	м	101	415-1321	м	101
64-43-2	203-9001	м	101	415-0321	м	101
64-44-1	203-9002	шт.	1	415-1331	шт.	1
64-44-2	203-9002	шт.	1	415-0331	шт.	1
64-45-1	203-9002	шт.	1	415-1332	шт.	1
64-45-2	203-9002	шт.	1	415-0332	шт.	1
64-46-1	203-9002	шт.	1	415-1341	шт.	1
64-46-2	203-9002	шт.	1	415-0341	шт.	1
64-47-1	203-9002	шт.	1	415-1342	шт.	1
64-47-2	203-9002	шт.	1	415-0342	шт.	1
64-48-1	203-9002	шт.	1	415-0351	шт.	1
64-49-1	203-9002	шт.	1	415-0352	шт.	1
64-50-1	203-9002	шт.	1	415-1361	шт.	1
64-50-2	203-9002	шт.	1	415-0361	шт.	1
64-51-1	203-9002	шт.	1	415-1362	шт.	1
64-51-2	203-9002	шт.	1	415-0362	шт.	1
64-52-1	203-9002	шт.	1	415-1371	шт.	1
64-52-2	203-9002	шт.	1	415-0371	шт.	1
64-53-1	203-9002	шт.	1	415-1372	шт.	1
64-53-2	203-9002	шт.	1	415-0372	шт.	1
64-54-1	203-9002	шт.	1	415-1373	шт.	1
64-54-2	203-9002	шт.	1	415-0373	шт.	1
64-55-1	203-9002	шт.	1	415-1381	шт.	1
64-55-2	203-9002	шт.	1	415-0381	шт.	1
64-56-1	203-9002	шт.	1	415-1401	шт.	1
64-56-2	203-9002	шт.	1	415-0401	шт.	1
64-57-1	203-9002	шт.	1	415-1402	шт.	1
64-57-2	203-9002	шт.	1	415-0402	шт.	1
64-58-1	203-9002	шт.	1	415-1403	шт.	1
64-58-2	203-9002	шт.	1	415-0403	шт.	1
64-59-1	203-9002	шт.	1	415-1404	шт.	1
64-59-2	203-9002	шт.	1	415-0404	шт.	1
64-60-1	203-9002	шт.	1	415-1411	шт.	1
64-60-2	203-9002	шт.	1	415-0411	шт.	1
64-61-1	203-9002	шт.	1	415-1412	шт.	1
64-61-2	203-9002	шт.	1	415-0412	шт.	1

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
64-62-1	203-9002	шт.	1	415-1413	шт.	1
64-62-2	203-9002	шт.	1	415-0413	шт.	1
65-5-1	103-9140	шт.	100	302-1342	шт.	100
65-5-2	103-9140	шт.	100	302-1344	шт.	100
65-5-3	103-9140	шт.	100	302-1346	шт.	100
65-5-4	103-9140	шт.	100	302-1300	шт.	100
65-5-5	103-9140	шт.	100	302-1301	шт.	100
65-5-6	301-9450	шт.	100	301-0619	компл.	100
65-5-7	301-9450	шт.	100	301-1527	шт.	100
65-5-8	302-9009	шт.	100	302-1175	шт.	100
65-5-9	302-9009	шт.	100	302-1176	шт.	100
65-5-10	302-9009	шт.	100	302-1177	шт.	100
65-6-1	301-9400	компл.	100	301-0635	компл.	100
65-6-2	301-9400	компл.	100	301-0637	компл.	100
65-6-3	301-9400	компл.	100	301-1515	компл.	100
65-6-4	301-9400	компл.	100	301-0529	компл.	100
65-6-5	301-9400	компл.	100	301-1516	компл.	100
65-6-6	301-9400	компл.	100	101-2450	шт.	100
65-6-7	301-9400	компл.	100	302-1518	компл.	100
65-6-8	301-9400	компл.	100	301-1519	компл.	100
65-6-9	301-9400	компл.	100	301-0045	компл.	100
65-6-10	301-9400	компл.	100	301-1520	шт.	100
65-6-11	301-9400	компл.	100	302-1118	шт.	100
65-6-12	301-9400	компл.	100	301-1521	компл.	100
65-6-13	301-9400	компл.	100	301-1522	компл.	100
65-6-14	301-9400	компл.	100	301-0906	компл.	100
65-6-15	301-9400	компл.	100	301-0494	компл.	100
65-6-16	301-9400	компл.	100	301-0502	компл.	100
65-6-17	301-9400	компл.	100	301-0058	компл.	100
65-6-18	301-9400	компл.	100	301-0052	компл.	100
65-6-19	301-9400	компл.	100	301-0572	компл.	100
65-6-20	301-9400	компл.	100	301-0550	компл.	100
65-6-21	301-9400	компл.	100	301-1523	компл.	100
65-6-22	301-9400	компл.	100	301-1524	компл.	100
65-6-23	301-9400	компл.	100	301-1525	компл.	100
65-6-24	301-9400	компл.	100	301-0825	компл.	100
65-6-25	301-9400	компл.	100	302-1526	шт.	100
65-7-1	302-9517	м	99,8	302-0898	м	99,8
65-7-2	302-9517	м	99,8	302-0899	м	99,8
65-7-3	302-9517	м	99,7	302-0900	м	99,7
65-8-1	302-9660	м	99,8	302-1324	м	99,8
65-8-2	302-9661	м	99,8	302-1325	м	99,8
65-9-1	302-9515	м	100	302-0887	м	100
65-9-2	302-9515	м	100	302-0888	м	100
65-9-3	302-9515	м	100	302-0889	м	100
65-9-4	302-9515	м	100	302-0890	м	100
65-9-5	302-9515	м	100	302-0891	м	100
65-9-6	302-9515	м	100	302-0892	м	100
65-9-7	302-9515	м	100	302-0893	м	100
65-9-8	302-9515	м	100	302-0894	м	100
65-9-9	302-9515	м	100	302-0895	м	100
65-9-10	301-9925	шт.	4	301-1378	шт.	4
	301-9927	шт.	14	301-1379	шт.	14
	301-9920	м	9	301-1380	м	9
	103-9905	м	93,6	103-1455	м	93,6

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
65-9-11	301-9920	м	11	301-1380	м	11
	103-9905	м	95,8	103-1456	м	95,8
65-9-12	103-9905	м	97,8	103-1457	м	97,8
	301-9920	м	13	301-1380	м	13
65-9-13	301-9920	м	9	301-1380	м	9
	301-9925	шт.	4	301-1378	шт.	4
	301-9927	шт.	14	301-1379	шт.	14
	103-9905	м	92,5	103-1455	м	92,5
65-9-14	103-9905	м	94,7	103-1456	м	94,7
	301-9920	м	11	301-1380	м	11
65-9-15	103-9905	м	97,1	103-1457	м	97,1
	301-9920	м	13	301-1380	м	13
65-11-1	401-0035	$м^3$	14,9	401-0003	$м^3$	14,9
	402-9061	$м^3$	2,92	402-0004	$м^3$	2,92
65-15-1	103-9011	м	107	103-0014	м	107
65-15-2	103-9011	м	107	103-0016	м	107
65-15-3	103-9011	м	107	103-0018	м	107
65-15-4	103-9011	м	107	103-0020	м	107
65-15-5	103-9905	м	93,6	103-1458	м	93,6
	301-9920	м	4	301-1380	м	4
65-15-6	301-9920	м	6	301-1380	м	6
	103-9905	м	95,8	103-1459	м	95,8
65-15-7	103-9905	м	97,8	103-1460	м	97,8
	301-9920	м	7	301-1380	м	7
65-15-8	103-9905	м	94,8	103-1458	м	94,8
	301-9920	м	4	301-1380	м	4
65-15-9	301-9920	м	6	301-1380	м	6
	103-9905	м	97,1	103-1456	м	97,1
65-15-10	103-9905	м	98,4	103-1457	м	98,4
	301-9920	м	7	301-1380	м	7
65-17-1	101-9350	т	0,094	101-1628	т	0,094
65-17-2	101-9350	т	0,16	101-1628	т	0,16
65-17-3	101-9350	т	0,38	101-1628	т	0,38
65-25-1	302-9230	шт.	100	301-1307	шт.	100
65-25-2	302-9230	шт.	100	302-0474	компл.	100
65-33-1	301-9390	шт.	100	301-1514	шт.	100
65-34-1	402-9071	$м^3$	1,3	402-0002	$м^3$	1,3
65-38-1	103-9002	м	1,53	103-0917	м	1,53
65-38-2	101-9351	т	0,005	101-1875	т	0,005
66-4-1	402-9050	$м^3$	0,01	402-0004	$м^3$	0,01
	403-9027	$м^3$	П	403-1003	$м^3$	П
66-5-1	401-9001	$м^3$	1,015	401-0025	$м^3$	1,015
66-6-1	401-9001	$м^3$	1,015	401-0025	$м^3$	1,015
	204-9001	т	0,07	204-0028	т	0,07
66-6-2	204-9001	т	0,07	204-0028	т	0,07
	401-9001	$м^3$	1,015	401-0025	$м^3$	1,015
66-7-1	402-9050	$м^3$	2,2	402-0078	$м^3$	2,2
66-9-1	402-9050	$м^3$	0,035	402-0004	$м^3$	0,035
66-9-2	402-9050	$м^3$	0,035	402-0004	$м^3$	0,035
66-14-1	103-9011	м	1,02	103-0160	м	1,02
66-14-2	103-9011	м	1,02	103-0189	м	1,02
66-14-3	103-9011	м	1,02	103-0202	м	1,02
66-14-4	103-9011	м	1,02	103-0218	м	1,02
66-14-5	103-9011	м	1,02	103-0228	м	1,02
66-14-6	103-9011	м	1,02	103-0236	м	1,02

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
66-14-7	103-9011	м	1,02	103-0246	м	1,02
66-14-8	103-9011	м	1,02	103-0254	м	1,02
66-14-9	103-9011	м	1,02	103-0261	м	1,02
66-14-10	103-9011	м	1,02	103-0271	м	1,02
66-14-11	103-9011	м	1,02	103-0282	м	1,02
66-14-12	103-9011	м	1,02	103-0296	м	1,02
66-15-1	103-9011	м	6,09	103-0160	м	6,09
66-15-2	103-9011	м	6,09	103-0189	м	6,09
66-15-3	103-9011	м	6,09	103-0202	м	6,09
66-15-4	103-9011	м	6,09	103-0218	м	6,09
66-15-5	103-9011	м	6,09	103-0228	м	6,09
66-15-6	103-9011	м	6,09	103-0236	м	6,09
66-15-7	103-9011	м	6,09	103-0246	м	6,09
66-15-8	103-9011	м	6,09	103-0254	м	6,09
66-15-9	103-9011	м	6,09	103-0261	м	6,09
66-15-10	103-9011	м	6,09	103-0271	м	6,09
66-15-11	103-9011	м	6,09	103-0282	м	6,09
66-15-12	103-9011	м	6,09	103-0296	м	6,09
66-22-1	101-9058	шт.	1	101-2536	шт.	1
	401-9022	$м^3$	0,35	401-0025	$м^3$	0,35
	404-9010	1000 шт.	0,017	404-0005	1000 шт.	0,017
66-23-1	401-9022	$м^3$	0,35	401-0025	$м^3$	0,35
	101-9058	шт.	1	101-2536	шт.	1
66-29-1	103-9513	м	115	103-1441	м	115
66-29-2	103-9513	м	115	103-1442	м	115
66-29-3	103-9513	м	115	103-1443	м	115
66-29-4	103-9513	м	115	103-1444	м	115
66-29-5	103-9513	м	115	103-1445	м	115
66-29-6	103-9513	м	115	103-1446	м	115
66-29-7	103-9513	м	115	103-1447	м	115
66-29-8	103-9513	м	115	103-1448	м	115
66-29-9	103-9513	м	115	103-1449	м	115
66-29-10	103-9513	м	115	103-1450	м	115
66-29-11	103-9513	м	115	103-1451	м	115
66-29-12	103-9513	м	115	103-1452	м	115
66-31-1	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0594	10 м	10,5
66-31-2	507-9005	м	105	507-0595	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-3	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0598	10 м	10,5
66-31-4	507-9005	м	105	507-0599	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-5	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0600	10 м	10,5
66-31-6	507-9005	м	105	507-0604	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-7	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0605	10 м	10,5
66-31-8	507-9005	м	105	507-0605	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-9	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
66-31-10	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
66-31-11	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0608	10 м	10,5
66-31-12	507-9005	м	105	507-0608	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-13	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0609	10 м	10,5
66-31-14	507-9005	м	105	507-0609	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-15	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0610	10 м	10,5
66-32-1	507-9005	м	105	507-0593	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-2	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0595	10 м	10,5
66-32-3	507-9005	м	105	507-0598	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-4	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0600	10 м	10,5
66-32-5	507-9005	м	105	507-0604	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-6	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
66-32-7	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-8	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0608	10 м	10,5
66-32-9	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0609	10 м	10,5
66-32-10	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0611	10 м	10,5
66-32-11	507-9005	м	105	507-0612	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-12	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0613	10 м	10,5
66-32-13	507-9005	м	105	507-0614	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-14	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0615	10 м	10,5
66-32-15	507-9005	м	105	507-0616	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-16	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0617	10 м	10,5
66-33-1	113-9915	т	0,019	113-0374	т	0,019
	101-9540	т	0,152	101-1320	т	0,152
66-33-2	101-9540	т	0,19	101-1320	т	0,19
	113-9915	т	0,02	113-0374	т	0,02
66-33-3	113-9915	т	0,022	113-0374	т	0,022
	101-9540	т	0,228	101-1320	т	0,228
66-33-4	101-9540	т	0,38	101-1320	т	0,38
	113-9915	т	0,0283	113-0374	т	0,0283
66-33-5	113-9915	т	0,0315	113-0374	т	0,0315
	101-9540	т	0,48	101-1320	т	0,48
66-33-6	101-9540	т	0,576	101-1320	т	0,576
	113-9915	т	0,0347	113-0374	т	0,0347
66-34-1	113-9915	т	0,00187	113-0374	т	0,00187

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
	507-9005	м	1,03	507-0617	10 м	0,103
	402-9061	$м^3$	0,51	402-0004	$м^3$	0,51
66-34-2	402-9061	$м^3$	0,64	402-0004	$м^3$	0,64
	507-9005	м	2,58	507-0617	10 м	0,258
	113-9915	т	0,00187	113-0374	т	0,00187
66-34-3	113-9915	т	0,00187	113-0374	т	0,00187
	507-9005	м	3,09	507-0617	10 м	0,309
	402-9061	$м^3$	0,77	402-0004	$м^3$	0,77
66-34-4	402-9061	$м^3$	1,03	402-0004	$м^3$	1,03
	113-9915	т	0,00233	113-0374	т	0,00233
	507-9005	м	4,12	507-0618	10 м	0,412
66-34-5	507-9005	м	5,15	507-0618	10 м	0,515
	113-9915	т	0,00233	113-0374	т	0,00233
	402-9061	$м^3$	1,25	402-0004	$м^3$	1,25
66-34-6	402-9061	$м^3$	1,53	402-0004	$м^3$	1,53
	113-9915	т	0,00233	113-0374	т	0,00233
	507-9005	м	6,18	507-0618	10 м	0,618
66-36-1	301-9641	шт.	0,115	301-1371	шт.	0,115
	301-9642	шт.	0,115	301-1375	шт.	0,115
66-36-2	301-9642	шт.	0,115	301-1375	шт.	0,115
	301-9641	шт.	0,115	301-1372	шт.	0,115
66-36-3	301-9641	шт.	0,115	301-1372	шт.	0,115
	301-9642	шт.	0,115	301-1375	шт.	0,115
66-36-4	301-9642	шт.	0,115	301-1376	шт.	0,115
	301-9641	шт.	0,115	301-1373	шт.	0,115
66-36-5	301-9641	шт.	0,115	301-1374	шт.	0,115
	301-9642	шт.	0,115	301-1377	шт.	0,115
66-37-1	401-9021	$м^3$	1,83	401-0066	$м^3$	1,83
	507-9005	м	113	507-0604	10 м	11,3
66-37-2	507-9005	м	113	507-0607	10 м	11,3
	401-9021	$м^3$	1,83	401-0066	$м^3$	1,83
66-37-3	401-9021	$м^3$	1,83	401-0066	$м^3$	1,83
	507-9005	м	113	507-0604	10 м	11,3
66-37-4	507-9005	м	113	507-0607	10 м	11,3
	401-9021	$м^3$	1,83	401-0066	$м^3$	1,83
66-37-5	401-9021	$м^3$	0,914	401-0066	$м^3$	0,914
66-38-1	408-9020	$м^3$	1,015	408-0141	$м^3$	1,015
66-38-2	401-0033	$м^3$	1,015	401-0021	$м^3$	1,015
66-39-1	401-9021	$м^3$	1,208	401-0066	$м^3$	1,208
	507-9005	м	105	507-0600	10 м	10,5
66-39-2	507-9005	м	105	507-0604	10 м	10,5
	401-9021	$м^3$	1,208	401-0066	$м^3$	1,208
66-39-3	401-9021	$м^3$	1,208	401-0066	$м^3$	1,208
	507-9005	м	105	507-0605	10 м	10,5
66-39-4	507-9005	м	105	507-0606	10 м	10,5
	401-9021	$м^3$	1,208	401-0066	$м^3$	1,208
66-39-5	401-9021	$м^3$	1,208	401-0066	$м^3$	1,208
	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
66-39-6	507-9005	м	105	507-0608	10 м	10,5
	401-9021	$м^3$	1,208	401-0066	$м^3$	1,208
66-39-7	401-9021	$м^3$	1,208	401-0066	$м^3$	1,208
	507-9005	м	105	507-0605	10 м	10,5
66-40-1	402-9061	$м^3$	10,2	402-0004	$м^3$	10,2
	302-9178	шт.	10	302-1414	шт.	10
	102-0052	$м^3$	0,1	102-0053	$м^3$	0,1

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
	103-9016	м	110	103-1404	м	110
66-41-1	103-9017	м	110	103-1421	м	110
66-41-2	103-9017	м	110	103-1422	м	110
66-41-3	103-9017	м	110	103-1423	м	110
66-41-4	103-9017	м	110	103-1424	м	110
66-41-5	103-9017	м	110	103-1425	м	110
66-41-6	103-9017	м	110	103-1426	м	110
66-41-7	103-9017	м	110	103-1427	м	110
66-41-8	103-9017	м	110	103-1428	м	110
66-41-9	103-9017	м	110	103-1429	м	110
66-41-10	103-9017	м	110	103-1430	м	110
66-41-11	103-9017	м	110	103-1431	м	110
66-41-12	103-9017	м	110	103-1432	м	110
66-41-13	103-9017	м	110	103-1433	м	110
66-42-1	507-9005	м	105	507-0599	10 м	10,5
66-42-2	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
66-42-3	507-9005	м	105	507-0609	10 м	10,5
66-42-4	507-9005	м	105	507-0612	10 м	10,5
66-42-5	507-9005	м	105	507-0617	10 м	10,5
66-44-1	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	113-9915	т	0,019	113-0374	т	0,019
	101-9540	т	0,152	101-1320	т	0,152
66-44-2	101-9540	т	0,19	101-1320	т	0,19
	113-9915	т	0,02	113-0374	т	0,02
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
66-44-3	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	113-9915	т	0,022	113-0374	т	0,022
	101-9540	т	0,228	101-1320	т	0,228
66-44-4	101-9540	т	0,38	101-1320	т	0,38
	113-9915	т	0,0283	113-0374	т	0,0283
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
66-44-5	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	113-9915	т	0,0315	113-0374	т	0,0315
	101-9540	т	0,48	101-1320	т	0,48
66-44-6	101-9540	т	0,576	101-1320	т	0,576
	113-9915	т	0,0347	113-0374	т	0,0347
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
66-45-1	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	113-9915	т	0,0019	113-0374	т	0,0019
	507-9005	м	1,06	507-0617	10 м	0,106
	402-9061	$м^3$	0,51	402-0004	$м^3$	0,51
66-45-2	402-9061	$м^3$	0,64	402-0004	$м^3$	0,64
	507-9005	м	2,58	507-0617	10 м	0,258
	113-9915	т	0,0019	113-0374	т	0,0019
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
66-45-3	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
	113-9915	т	0,0019	113-0374	т	0,0019
	507-9005	м	3,09	507-0617	10 м	0,309
	402-9061	$м^3$	0,77	402-0004	$м^3$	0,77
66-45-4	402-9061	$м^3$	1,03	402-0004	$м^3$	1,03
	507-9005	м	4,12	507-0618	10 м	0,412
	113-9915	т	0,0023	113-0374	т	0,0023
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
66-45-5	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	113-9915	т	0,0023	113-0374	т	0,0023
	507-9005	м	5,15	507-0618	10 м	0,515
	402-9061	$м^3$	1,28	402-0004	$м^3$	1,28
66-45-6	402-9061	$м^3$	1,53	402-0004	$м^3$	1,53
	507-9005	м	6,18	507-0618	10 м	0,618
	113-9915	т	0,0023	113-0374	т	0,0023
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
66-46-1	201-9292	т	3,869	201-0784	т	3,869
66-46-2	201-9292	т	4,963	201-0784	т	4,963
67-5-1	509-9012	шт.	100	509-0741	10 шт.	10
67-5-2	509-9010	шт.	100	509-0696	10 шт.	10
67-6-1	509-9117	шт.	100	509-3269	шт.	100
67-7-1	509-9011	шт.	100	509-5221	шт.	100
67-8-1	509-9013	шт.	100	509-0767	шт.	100
67-8-2	509-9042	шт.	100	509-0768	шт.	100
67-9-1	509-9011	шт.	100	509-1201	шт.	100
67-9-2	503-9013	шт.	100	503-4053	шт.	100
67-10-1	509-9016	шт.	100	509-8002	шт.	100
67-11-1	509-9016	шт.	100	509-8001	шт.	100
68-1-1	407-9090	$м^3$	0,38	407-0012	$м^3$	0,38
68-1-2	407-9090	$м^3$	0,38	407-0012	$м^3$	0,38
68-1-3	407-9090	$м^3$	0,66	407-0012	$м^3$	0,66
68-1-4	407-9090	$м^3$	0,66	407-0012	$м^3$	0,66
68-8-1	408-9020	$м^3$	0,01	408-0141	$м^3$	0,01
	408-9081	$м^3$	0,063	408-0383	$м^3$	0,063
68-8-2	408-9081	$м^3$	0,013	408-0383	$м^3$	0,013
68-8-3	408-9020	$м^3$	0,01	408-0141	$м^3$	0,01
	408-9081	$м^3$	0,063	404-0323	$м^3$	0,063
68-8-4	408-9081	$м^3$	0,013	404-0323	$м^3$	0,013
68-8-5	409-9001	$м^3$	0,063	409-0054	$м^3$	0,063
	408-9020	$м^3$	0,01	408-0141	$м^3$	0,01
68-8-6	409-9001	$м^3$	0,013	409-0054	$м^3$	0,013
68-9-1	408-0220	$м^3$	11,5	408-0013	$м^3$	11,5
	408-0239	$м^3$	55	408-0014	$м^3$	55
68-11-1	408-0255	$м^3$	0,1	408-0012	$м^3$	0,1
	408-0220	$м^3$	0,13	408-0013	$м^3$	0,13
	408-9101	$м^3$	1,31	408-0142	$м^3$	1,31
68-15-1	410-9010	т	11,9	410-0021	т	11,9
	101-9010	т	0,07	101-1556	т	0,07
68-15-2	101-9010	т	0,07	101-1556	т	0,07
	410-9010	т	11,9	410-0021	т	11,9
68-15-3	410-9010	т	16,6	410-0021	т	16,6
	101-9010	т	0,08	101-1556	т	0,08
68-15-4	101-9010	т	0,08	101-1556	т	0,08

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
	410-9010	т	16,6	410-0021	т	16,6
68-15-5	410-9010	т	19	410-0021	т	19
	101-9010	т	0,12	101-1556	т	0,12
68-15-6	101-9010	т	0,12	101-1556	т	0,12
	410-9010	т	19	410-0021	т	19
68-16-1	410-9059	$м^3$	5,9	410-0054	т	11,21
	408-9080	$м^3$	6,3	408-0021	$м^3$	6,3
	408-9020	$м^3$	0,5	408-0141	$м^3$	0,5
68-17-1	402-9050	$м^3$	0,1	402-0004	$м^3$	0,1
68-18-1	402-9050	$м^3$	0,01	402-0004	$м^3$	0,01
68-19-1	408-9020	$м^3$	0,05	408-0141	$м^3$	0,05
68-21-1	408-9020	$м^3$	4	408-0141	$м^3$	4
68-24-1	103-9210	м	1,02	103-0015	м	1,02
68-24-2	103-9210	м	1,02	103-0017	м	1,02
68-25-1	101-9266	кг	0,032	101-1870	кг	0,032
	101-9070	$м^2$	1,02	101-0873	$м^2$	1,02
68-25-2	101-9266	кг	0,13	101-0816	т	0,00013
	101-9118	$м^2$	0,16	203-0513	$м^2$	0,16
	401-0033	$м^3$	0,163	401-0021	$м^3$	0,163
68-25-3	101-9266	кг	0,11	101-0816	т	0,00011
69-4-1	402-9061	$м^3$	0,2	402-0004	$м^3$	0,2
69-4-3	402-9061	$м^3$	0,3	402-0004	$м^3$	0,3
69-4-4	203-9005	$м^3$	0,23	203-0344	$м^3$	0,23
69-4-5	203-9091	$м^2$	6,1	203-0583	$м^2$	6,1
69-7-2	102-0062	$м^3$	4,32	102-0061	$м^3$	4,32
69-8-1	104-9281	$м^3$	105	104-0002	$м^3$	105
69-8-2	104-9281	$м^3$	110	101-0631	$м^3$	110
69-8-3	104-9281	$м^3$	105	409-0639	$м^3$	105

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Общие положения . . . 3
Земляные работы . . . 3
Фундаменты . . . 4
Стены . . . 4
Перекрытия . . . 4
Перегородки . . . 4
Проемы . . . 5
Полы . . . 5
Крыши, кровли . . . 5
Лестницы, крыльца . . . 5
Печные работы . . . 5
Штукатурные работы . . . 5
Малярные работы . . . 6
Стекольные, обойные и облицовочные работы . . . 6
Лепные работы . . . 6
Внутренние санитарно-технические работы . . . 7
Наружные инженерные сети . . . 7
Электромонтажные работы . . . 7
Благоустройство . . . 7
Прочие ремонтно-строительные работы . . . 8
II. Исчисление объемов работ . . . 9
Земляные работы . . . 9
Фундаменты . . . 9
Стены . . . 9
Перекрытия . . . 9
Перегородки . . . 9
Проемы . . . 9
Полы . . . 10
Крыши, кровли . . . 10
Лестницы, крыльца . . . 10
Печные работы . . . 10
Штукатурные работы . . . 10
Малярные работы . . . 10
Стекольные, обойные и облицовочные работы . . . 11
Лепные работы . . . 11
Внутренние санитарно-технические работы . . . 11
Наружные инженерные сети . . . 11
Электромонтажные работы . . . 11
Благоустройство . . . 11
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ . . . 12
Таблица 51-1 Разработка грунта внутри здания. . . . 12
Таблица 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов. . . . 13
Таблица 51-3 Изменение уровня пола в здании. . . . 13
Таблица 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов. . . . 13
Таблица 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях. . . . 13
Таблица 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой. . . . 14
Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ . . . 14
Таблица 52-1 Усиление фундаментов торкретированием. . . . 14
Таблица 52-2 Усиление фундаментов цементацией. . . . 14
Таблица 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий. . . . 15
Таблица 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий. . . . 15
Таблица 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов. . . . 15
Таблица 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов. . . . 15
Таблица 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов. . . . 16
Таблица 52-8 Смена деревянных стульев. . . . 17
Таблица 52-9 Замена деревянных стульев. . . . 17
Таблица 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя. . . . 18
Таблица 52-11 Водоотлив из подвала. . . . 18
Таблица 52-12 Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов. . . . 18
Таблица 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов. . . . 19
Таблица 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов. . . . 19
Таблица 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение. . . . 19
Таблица 52-16 Заделка подвальных окон. . . . 19
Раздел 53. СТЕНЫ . . . 20
Таблица 53-1 Разборка деревянных стен. . . . 20

Таблица 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках. . . . 21
Таблица 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках. . . . 22
Таблица 53-5 Ремонт каркасных стен. . . . 22
Таблица 53-6 Добавление утепляющей засыпки. . . . 23
Таблица 53-7 Смена досок чистой обшивки стен. . . . 23
Таблица 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем. . . . 23
Таблица 53-9 Смена венцов в стенах. . . . 23
Таблица 53-10 Подъем рубленых стен домкратом. . . . 24
Таблица 53-11 Ремонт конопатки стен. . . . 24
Таблица 53-12 Укрепление деревянных стен. . . . 25
Таблица 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича. . . . 25
Таблица 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах. . . . 25
Таблица 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен. . . . 25
Таблица 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами. . . . 27
Таблица 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней. . . . 27
Таблица 53-18 Ремонт перемычек. . . . 28
Таблица 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную. . . . 28
Таблица 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом. . . . 28
Таблица 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий. . . . 29
Таблица 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен. . . . 32
Таблица 53-23 Перекладка карнизов. . . . 32
Таблица 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования. 32
Таблица 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий. . . . 33
Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ 33
Таблица 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. . . . 33
Таблица 54-2 Разборка стальных балок перекрытий. . . . 33
Таблица 54-3 Разборка подшивки потолков. . . . 34
Таблица 54-4 Ремонт деревянных балок. . . . 34
Таблица 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов. . . . 34
Таблица 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками. . . . 35
Таблица 54-7 Смена засыпки перекрытия. . . . 35
Таблица 54-8 Укладка металлических балок. . . . 36
Таблица 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м^2 с заделкой швов. . . . 36
Таблица 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны. . . . 36
Таблица 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок. . . . 36
Таблица 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка. . . . 36
Таблица 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре. . . . 37
Таблица 54-14 Укрепление концов деревянных балок. . . . 37
Таблица 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены. . . . 37
Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ 38
Таблица 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок. . . . 38
Таблица 55-2 Перестановка филенчатых перегородок. . . . 38
Таблица 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков. . . . 39
Таблица 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf». . . . 39
Таблица 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи. . . . 39
Таблица 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов. . . . 40
Таблица 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок. . . . 40
Раздел 56. ПРОЕМЫ 40
Таблица 56-1 Демонтаж оконных коробок. . . . 40
Таблица 56-2 Снятие оконных переплетов. . . . 41
Таблица 56-3 Снятие подоконных досок. . . . 41
Таблица 56-4 Ремонт оконных коробок и колод. . . . 41
Таблица 56-5 Ремонт оконных переплетов. . . . 42
Таблица 56-6 Ремонт форточек. . . . 42
Таблица 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах. . . . 42
Таблица 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки. . . . 42
Таблица 56-9 Демонтаж дверных коробок. . . . 43
Таблица 56-10 Снятие дверных полотен. . . . 43
Таблица 56-11 Снятие наличников. . . . 43
Таблица 56-12 Смена дверных и оконных приборов. . . . 44
Таблица 56-13 Ремонт дверных коробок. . . . 45
Таблица 56-14 Перевязка дверных полотен. . . . 46
Таблица 56-15 Ремонт дверных полотен. . . . 47
Таблица 56-16 Ремонт калевки дверных полотен. . . . 47
Таблица 56-17 Ремонт порогов. . . . 47
Таблица 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок. . . . 48
Таблица 56-19 Обивка дверей дерматином. . . . 48
Таблица 56-20 Ремонт ворот и калиток. . . . 48
Таблица 56-21 Установка дверных полотен. . . . 48
Таблица 56-22 Навеска плотничных дверей. . . . 49
Таблица 56-23 Обрамление проемов угловой сталью. . . . 50
Таблица 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита. . . . 50
Раздел 57. ПОЛЫ 50
Таблица 57-1 Разборка оснований покрытия полов. . . . 50
Таблица 57-2 Разборка покрытий полов. . . . 51
Таблица 57-3 Разборка плинтусов. . . . 52
Таблица 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов. . . . 52

Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий. . . . 53
Таблица 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации. . . . 53
Таблица 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета. . . . 54
Таблица 57-8 Смена простильных дощатых полов. . . . 54
Таблица 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных. . . . 55
Таблица 57-10 Заделка выбоин в полах. . . . 55
Таблица 57-11 Устройство оснований под покрытие пола. . . . 57
Таблица 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях. . . . 58
Таблица 57-13 Смена вентиляционных половых решеток. . . . 58
Таблица 57-14 Ремонт полов из щитового паркета. . . . 58
Таблица 57-15 Смена керамических плиток в полах. . . . 59
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ 59
Таблица 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш. . . . 59
Таблица 58-2 Разборка слуховых окон. . . . 60
Таблица 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали. . . . 60
Таблица 58-4 Разборка парапетных решеток. . . . 61
Таблица 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш. . . . 61
Таблица 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов. . . . 62
Таблица 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов. . . . 62
Таблица 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат. . . . 63
Таблица 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали. . . . 64
Таблица 58-10 Смена частей водосточных труб. . . . 64
Таблица 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток. . . . 65
Таблица 58-12 Устройство обрешетки. . . . 65
Таблица 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо. . . . 66
Таблица 58-14 Смена покрытия из листовой стали. . . . 66
Таблица 58-15 Перенавеска водосточных труб. . . . 67
Таблица 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами. . . . 67
Таблица 58-17 Разборка покрытий кровель. . . . 68
Таблица 58-18 Смена обрешетки. . . . 69
Таблица 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали. . . . 70
Таблица 58-20 Смена обделок из листовой стали. . . . 70
Таблица 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах. . . . 71
Таблица 58-22 Смена ухватов для водосточных труб. . . . 72
Таблица 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам. . . . 72
Таблица 58-24 Смена кровли из черепицы. . . . 72
Таблица 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками. . . . 73
Таблица 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия. . . . 73
Таблица 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей. . . . 73
Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА 74
Таблица 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец. . . . 74
Таблица 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц. . . . 74
Таблица 59-3 Разборка металлических лестничных решеток. . . . 74
Таблица 59-4 Разборка поручней. . . . 74
Таблица 59-5 Ремонт ступеней. . . . 75
Таблица 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях. . . . 75
Таблица 59-7 Ремонт деревянного поручня. . . . 75
Таблица 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений. . . . 76
Таблица 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток. . . . 76
Таблица 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней. . . . 76
Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ 76
Таблица 60-1 Разборка кладки печей и очагов. . . . 76
Таблица 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов. . . . 77
Таблица 60-3 Большой ремонт печей. . . . 77
Таблица 60-4 Малый ремонт печей. . . . 77
Таблица 60-5 Перекладка частей русской печи. . . . 78
Таблица 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов. . . . 79
Таблица 60-7 Перекладка дымовых труб. . . . 79
Таблица 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей. . . . 81
Таблица 60-9 Ремонт отдельных частей трубы. . . . 81
Таблица 60-10 Исправление кладки дымовой трубы. . . . 82
Таблица 60-11 Смена изразцов облицовки печей. . . . 82
Таблица 60-12 Промазка трещин в кладке печи. . . . 82
Таблица 60-13 Обделка кирпичом топливников. . . . 83
Таблица 60-14 Смена приборов в печах. . . . 83
Таблица 60-15 Смена предтопочных листов. . . . 85
Таблица 60-16 Прочистка дымохода. . . . 85
Таблица 60-17 Устройство отверстий для печей и труб. . . . 85
Таблица 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах. . . . 86
Таблица 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах. . . . 86
Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 86
Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания. . . . 86
Таблица 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами. . . . 88
Таблица 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами. . . . 90
Таблица 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами. . . . 90

Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами. . . . 92
Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания. . . . 93
Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания. . . . 94
Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания. . . . 95
Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок. . . . 96
Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. . . . 96
Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц. . . . 97
Таблица 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек. . . . 98
Таблица 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов. . . . 99
Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц. . . . 100
Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек. . . . 101
Таблица 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором. . . . 102
Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов. . . . 104
Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц. . . . 106
Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек. . . . 108
Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов. . . . 110
Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов. . . . 111
Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг. . . . 112
Таблица 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг. . . . 115
Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»). . . . 118
Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом. . . . 118
Таблица 61-26 Перетирка штукатурки. . . . 119
Таблица 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку. . . . 120
Таблица 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки. . . . 120
Таблица 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности. . . . 121
Таблица 61-30 Замена основания под штукатурку из драни. . . . 121
Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб. . . . 122
Таблица 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм. . . . 123
Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 123
Таблица 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей. . . . 123
Таблица 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен. . . . 124
Таблица 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков. . . . 124
Таблица 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон. . . . 125
Таблица 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей. . . . 126
Таблица 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов. . . . 127
Таблица 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен. . . . 127
Таблица 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков. . . . 128
Таблица 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон. . . . 129
Таблица 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей. . . . 131
Таблица 62-11 Улучшенная масляная окраска полов. . . . 132
Таблица 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен. . . . 132
Таблица 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков. . . . 133
Таблица 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон. . . . 133
Таблица 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей. . . . 133
Таблица 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами. . . . 134
Таблица 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами. . . . 135
Таблица 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей. . . . 136
Таблица 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов. . . . 137
Таблица 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов. . . . 138
Таблица 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов. . . . 138
Таблица 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов. . . . 139
Таблица 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов. . . . 140
Таблица 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов. . . . 142
Таблица 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками. . . . 143
Таблица 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов. . . . 144
Таблица 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА). . . . 145
Таблица 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель. . . . 146
Таблица 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш). . . . 146
Таблица 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб. . . . 146
Таблица 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий. . . . 147
Таблица 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб. . . . 148
Таблица 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления. 148
Таблица 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м^2. . . . 148
Таблица 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград. . . . 149
Таблица 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей. . . . 149
Таблица 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб. . . . 150
Таблица 62-38 Перематовка стекол. . . . 151
Таблица 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками. . . . 151
Таблица 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками. . . . 151
Таблица 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок. . . . 152
Таблица 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором. . . . 152
Таблица 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов. . . . 152

Таблица 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий. . . . 153
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 153
Таблица 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке. . . . 153
Таблица 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах. . . . 154
Таблица 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах. . . . 156
Таблица 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах. . . . 157
Таблица 63-5 Снятие обоев. . . . 157
Таблица 63-6 Смена обоев. . . . 158
Таблица 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток. . . . 158
Таблица 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит. . . . 158
Таблица 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток. . . . 159
Таблица 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов. . . . 160
Таблица 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами. . . . 160
Таблица 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами. . . . 161
Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ 161
Таблица 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм. . . . 161
Таблица 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм. . . . 162
Таблица 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм. . . . 162
Таблица 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм. . . . 163
Таблица 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм. . . . 163
Таблица 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм. . . . 164
Таблица 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм. . . . 165
Таблица 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм. . . . 165
Таблица 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм. . . . 166
Таблица 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм. . . . 167
Таблица 64-11 Вазы высотой до 500 мм. . . . 167
Таблица 64-12 Вазы высотой до 750 мм. . . . 168
Таблица 64-13 Вазы высотой до 1000 мм. . . . 169
Таблица 64-14 Венки диаметром до 500 мм. . . . 169
Таблица 64-15 Венки диаметром до 1000 мм. . . . 170
Таблица 64-16 Гербы высотой до 500 мм. . . . 170
Таблица 64-17 Гербы высотой до 1000 мм. . . . 171
Таблица 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм. . . . 172
Таблица 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм. . . . 172
Таблица 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм. . . . 173
Таблица 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм. . . . 174
Таблица 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм. . . . 174
Таблица 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм. . . . 175
Таблица 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм. . . . 176
Таблица 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм. . . . 176
Таблица 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм. . . . 177
Таблица 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм. . . . 178
Таблица 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм. . . . 178
Таблица 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм. . . . 179
Таблица 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм. . . . 180
Таблица 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм. . . . 180
Таблица 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм. . . . 181
Таблица 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм. . . . 182
Таблица 64-34 Листы высотой до 150 мм. . . . 182
Таблица 64-35 Листы высотой до 250 мм. . . . 183
Таблица 64-36 Листы высотой до 400 мм. . . . 183
Таблица 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм. . . . 184
Таблица 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм. . . . 184
Таблица 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм. . . . 185
Таблица 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм. . . . 186
Таблица 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм. . . . 186
Таблица 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм. . . . 187
Таблица 64-43 Поручни шириной до 250 мм. . . . 188
Таблица 64-44 Розетки диаметром до 200 мм. . . . 188
Таблица 64-45 Розетки диаметром до 300 мм. . . . 189
Таблица 64-46 Розетки диаметром до 500 мм. . . . 189
Таблица 64-47 Розетки диаметром до 800 мм. . . . 190
Таблица 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м^2. . . . 191
Таблица 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м^2. . . . 191
Таблица 64-50 Сухари высотой до 150 мм. . . . 192
Таблица 64-51 Сухари высотой до 250 мм. . . . 192
Таблица 64-52 Триглифы высотой до 250 мм. . . . 193
Таблица 64-53 Триглифы высотой до 350 мм. . . . 193
Таблица 64-54 Триглифы высотой до 750 мм. . . . 194
Таблица 64-55 Шишки высотой до 250 мм. . . . 194
Таблица 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм. . . . 195
Таблица 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм. . . . 196
Таблица 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм. . . . 196
Таблица 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм. . . . 197
Таблица 64-60 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м^2. . . . 197
Таблица 64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2. . . . 198
Таблица 64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2. . . . 199

Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ . . . 199
Таблица 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб. . . . 199
Таблица 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб. . . . 200
Таблица 65-3 Снятие арматуры. . . . 200
Таблица 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов. . . . 203
Таблица 65-5 Смена арматуры. . . . 204
Таблица 65-6 Смена санитарно-технических приборов. . . . 206
Таблица 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб. . . . 208
Таблица 65-8 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб. . . . 209
Таблица 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы. . . . 209
Таблица 65-10 Прочистка канализационной сети. . . . 212
Таблица 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах. . . . 212
Таблица 65-70 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER». . . . 212
Таблица 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков. . . . 213
Таблица 65-13 Демонтаж воздухосборников и грязевиков. . . . 213
Таблица 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях. . . . 213
Таблица 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб. . . . 214
Таблица 65-16 Смена сгонов у трубопроводов. . . . 216
Таблица 65-17 Установка заглушек. . . . 216
Таблица 65-18 Ремонт арматуры. . . . 216
Таблица 65-19 Демонтаж нагревательных приборов. . . . 217
Таблица 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов. . . . 218
Таблица 65-21 Добавление или снятие секций радиаторов. . . . 219
Таблица 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов. . . . 220
Таблица 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления. . . . 221
Таблица 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. . . . 221
Таблица 65-25 Смена кранов. . . . 221
Таблица 65-26 Демонтаж распределительных гребенок. . . . 222
Таблица 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов. . . . 222
Таблица 65-71 Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода). . . . 222
Таблица 65-28 Разборка вентиляционных коробов из плит. . . . 222
Таблица 65-29 Разборка вентиляционных шахт. . . . 223
Таблица 65-30 Разборка металлических воздуховодов. . . . 223
Таблица 65-31 Демонтаж осевых вентиляторов. . . . 224
Таблица 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов. . . . 225
Таблица 65-33 Смена жалюзийных решеток. . . . 225
Таблица 65-34 Ремонт вентиляционных коробов. . . . 225
Таблица 65-35 Прочистка вентиляционных каналов. . . . 226
Таблица 65-36 Снятие газовых приборов. . . . 226
Таблица 65-37 Снятие вытяжных труб у газовых приборов. . . . 226
Таблица 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей. . . . 227
Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ . . . 227
Таблица 66-1 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб. . . . 227
Таблица 66-2 Разборка трубопроводов канализации. . . . 227
Таблица 66-3 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную. . . . 228
Таблица 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы. . . . 228
Таблица 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ. . . . 228
Таблица 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами. . . . 229
Таблица 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер. . . . 229
Таблица 66-8 Демонтаж чугунных люков. . . . 229
Таблица 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах. . . . 229
Таблица 66-10 Очистка камер от грязи и ила. . . . 229
Таблица 66-11 Очистка проходных и полупроходных каналов. . . . 230
Таблица 66-12 Очистка непроходных каналов от ила и грязи. . . . 231
Таблица 66-13 Проверка крепления трубопроводов. . . . 232
Таблица 66-14 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб. . . . 233
Таблица 66-15 Замена участков трубопроводов. . . . 234
Таблица 66-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах. . . . 236
Таблица 66-17 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы. . . . 240
Таблица 66-18 Демонтаж сальниковых компенсаторов. . . . 243
Таблица 66-19 Демонтаж П-образных компенсаторов. . . . 246
Таблица 66-20 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов. . . . 247
Таблица 66-21 Замена набивки сальниковых компенсаторов. . . . 248
Таблица 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер. . . . 249
Таблица 66-23 Замена люков колодцев и камер. . . . 249
Таблица 66-24 Разборка тепловой изоляции. . . . 249
Таблица 66-25 Прочистка дренажа штангами. . . . 249
Таблица 66-26 Демонтаж задвижек. . . . 250
Таблица 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода. . . . 251
Таблица 66-28 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода. . . . 252
Таблица 66-29 Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс». . . . 252
Таблица 66-30 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования. . . . 254

Таблица 66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы. . . . 254
Таблица 66-32 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника. . . . 255
Таблица 66-33 Облицовка колодцев методом «TROLINING». . . . 257
Таблица 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами. . . . 258
Таблица 66-35 Очистка участка трубы под заглушку. . . . 258
Таблица 66-36 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки. . . . 259
Таблица 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника. . . . 260
Таблица 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором. . . . 260
Таблица 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника. . . . 261
Таблица 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН». . . . 262
Таблица 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ». . . . 262
Таблица 66-42 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК». . . . 263
Таблица 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU». . . . 264
Таблица 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING». . . . 265
Таблица 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами. . . . 265
Таблица 66-46 Крепление траншей с помощью крепежных блоков. . . . 266
Таблица 66-47 Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора. . . . 266
Таблица 66-50 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах. . . . 267
Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ . . . 268
Таблица 67-1 Демонтаж электропроводки. . . . 268
Таблица 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб. . . . 268
Таблица 67-3 Демонтаж кабеля. . . . 269
Таблица 67-4 Демонтаж приборов. . . . 269
Таблица 67-5 Смена ламп. . . . 270
Таблица 67-6 Смена магнитных пускателей. . . . 270
Таблица 67-7 Смена пакетных выключателей. . . . 270
Таблица 67-8 Смена светильников. . . . 271
Таблица 67-9 Смена выключателей и розеток. . . . 271
Таблица 67-10 Смена электросчетчиков. . . . 271
Таблица 67-11 Смена патронов. . . . 271
Таблица 67-12 Ремонт магнитных пускателей. . . . 271
Таблица 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов. . . . 271
Таблица 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов. . . . 272
Таблица 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа. . . . 272
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО . . . 272
Таблица 68-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет. . . . 272
Таблица 68-2 Формовочная обрезка деревьев. . . . 272
Таблица 68-3 Валка деревьев в городских условиях. . . . 273
Таблица 68-4 Выкашивание газонов. . . . 273
Таблица 68-5 Вырезка сухих ветвей. . . . 274
Таблица 68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников. . . . 274
Таблица 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений. . . . 275
Таблица 68-8 Ремонт садовых дорожек. . . . 275
Таблица 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований. . . . 276
Таблица 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. . . . 276
Таблица 68-11 Перемощение мостовой. . . . 276
Таблица 68-12 Разборка покрытий и оснований. . . . 277
Таблица 68-13 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см. . . . 279
Таблица 68-14 Разборка бортовых камней. . . . 279
Таблица 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог. . . . 280
Таблица 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта. . . . 280
Таблица 68-17 Ремонт бордюров. . . . 281
Таблица 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах. . . . 281
Таблица 68-19 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением. . . . 281
Таблица 68-20 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель. . . . 281
Таблица 68-21 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой. . . . 281
Таблица 68-22 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов. . . . 282
Таблица 68-23 Ремонт металлических ограждений. . . . 282
Таблица 68-24 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов. . . . 282
Таблица 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок. . . . 282
Таблица 68-26 Разборка деревянных заборов. . . . 283
Таблица 68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток. . . . 283
Таблица 68-28 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже. . . . 283
Таблица 68-29 Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных. . . . 284
Таблица 68-33 Валка деревьев с корня без корчевки пня. . . . 284
Таблица 68-34 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня. . . . 285
Таблица 68-35 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня. . . . 285

Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ . . . 286
Таблица 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную. . . . 286
Таблица 69-2 Сверление отверстий. . . . 287
Таблица 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. . . . 288
Таблица 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб. . . . 288
Таблица 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов. . . . 289
Таблица 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов. . . . 289
Таблица 69-7 Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке. . . . 289
Таблица 69-8 Утепление трубопроводов в каналах и коробах. . . . 289
Таблица 69-9 Очистка помещений от строительного мусора. . . . 290
Таблица 69-10 Антисептирование древесины. . . . 290
Таблица 69-11 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях. . . . 291
Таблица 69-12 Приготовление растворов вручную. . . . 292
Таблица 69-13 Разогрев битумных материалов. . . . 292
Таблица 69-14 Приготовление силаксанового клея. . . . 293
IV. Приложения . . . 294
Приложение 1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей . . . 294
Приложение 2 Окраска масляными и водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей . . . 294
Приложение 3 Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка . . . 295
Приложение 4 Коэффициенты к стоимости эксплуатации машин (в том числе оплате труда машинистов) при заиленности трубопровода более 30% . . . 296
Приложение 5 Определение площади окраски потолков . . . 296
Приложение 6 Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов . . . 296
Приложение 7 Определение объема работ по окраске лепных изделий . . . 297
Приложение 8 Определение объема работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей . . . 297
Приложение 9 Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ . . . 298
Приложение 10 Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов . . . 299
Приложение 11 Сметные цены на материалы, изделия и конструкции . . . 312
Приложение 12 Таблица замены ресурсов . . . 377

gost.e-ecolog.ru