ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-37-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 37

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-37-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 37

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.

ТЕРм 81-03-37-2001 Часть 37. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 69 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕРм-37-2001

Часть 37. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Раздел 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ

Таблица 37-01-001 **Монтаж оборудования на открытой площадке.**

Измеритель: **1 шт.**

	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования:						
37-01-001-01	0,03 т						17,5
	(зона: 1)	481,82	156,80	63,40	0,00	261,62	
	(зона: 2)	482,61	156,80	68,86	0,00	256,95	
	(зона: 3)	467,15	156,80	62,92	0,00	247,43	
	(зона: 4)	473,10	156,80	64,18	0,00	252,12	
37-01-001-02	0,05 т						17,7
	(зона: 1)	486,29	158,59	66,05	0,00	261,65	
	(зона: 2)	487,10	158,59	71,53	0,00	256,98	
	(зона: 3)	471,50	158,59	65,45	0,00	247,46	
	(зона: 4)	477,53	158,59	66,79	0,00	252,15	
37-01-001-03	0,1 т						20,9
	(зона: 1)	556,39	187,26	106,90	3,78	262,23	
	(зона: 2)	558,27	187,26	113,45	3,78	257,56	
	(зона: 3)	540,05	187,26	104,75	3,78	248,04	
	(зона: 4)	546,75	187,26	106,76	3,78	252,73	
37-01-001-04	0,5 т						22
	(зона: 1)	1081,40	197,12	188,92	8,83	695,36	
	(зона: 2)	1077,17	197,12	197,30	8,83	682,75	
	(зона: 3)	1037,94	197,12	183,47	8,83	657,35	
	(зона: 4)	1054,34	197,12	187,24	8,83	669,98	
37-01-001-05	1 т						36,1
	(зона: 1)	1471,96	323,46	319,29	14,38	829,21	
	(зона: 2)	1470,14	323,46	332,45	14,38	814,23	
	(зона: 3)	1417,01	323,46	309,56	14,38	783,99	
	(зона: 4)	1438,62	323,46	316,16	14,38	799,00	
37-01-001-06	1,5 т						38,1
	(зона: 1)	1580,28	341,38	409,33	20,05	829,57	
	(зона: 2)	1580,45	341,38	424,48	20,05	814,59	
	(зона: 3)	1521,71	341,38	395,98	20,05	784,35	
	(зона: 4)	1545,23	341,38	404,49	20,05	799,36	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-001-07	2 т						66,7
	(зона: 1)	2577,28	597,63	845,34	54,73	1134,31	
	(зона: 2)	2582,68	597,63	871,17	54,73	1113,88	
	(зона: 3)	2485,53	597,63	815,27	54,73	1072,63	
	(зона: 4)	2522,58	597,63	831,85	54,73	1093,10	
37-01-001-08	3 т						83,6
	(зона: 1)	2797,54	749,06	911,14	57,63	1137,34	
	(зона: 2)	2804,66	749,06	938,69	57,63	1116,91	
	(зона: 3)	2703,29	749,06	878,57	57,63	1075,66	
	(зона: 4)	2741,88	749,06	896,69	57,63	1096,13	
37-01-001-09	5 т						100
	(зона: 1)	3440,12	896,00	1396,64	95,08	1147,48	
	(зона: 2)	3459,31	896,00	1436,40	95,08	1126,91	
	(зона: 3)	3326,91	896,00	1345,51	95,08	1085,40	
	(зона: 4)	3374,73	896,00	1372,73	95,08	1106,00	
37-01-001-10	8 т						122
	(зона: 1)	4540,63	1093,12	2333,04	132,28	1114,47	
	(зона: 2)	4585,25	1093,12	2397,55	132,28	1094,58	
	(зона: 3)	4394,06	1093,12	2246,51	132,28	1054,43	
	(зона: 4)	4460,76	1093,12	2293,29	132,28	1074,35	
37-01-001-11	13 т						145
	(зона: 1)	5354,68	1299,20	2936,89	180,07	1118,59	
	(зона: 2)	5415,23	1299,20	3017,33	180,07	1098,70	
	(зона: 3)	5185,65	1299,20	2827,90	180,07	1058,55	
	(зона: 4)	5263,10	1299,20	2885,43	180,07	1078,47	
37-01-001-12	18 т						157
	(зона: 1)	9601,24	1406,72	6969,21	358,00	1225,31	
	(зона: 2)	9822,99	1406,72	7212,77	358,00	1203,50	
	(зона: 3)	9287,32	1406,72	6721,09	358,00	1159,51	
	(зона: 4)	9429,19	1406,72	6841,11	358,00	1181,36	
37-01-001-13	27 т						233
	(зона: 1)	12338,71	2138,94	8458,85	418,03	1740,92	
	(зона: 2)	12614,98	2138,94	8765,96	418,03	1710,08	
	(зона: 3)	11948,70	2138,94	8162,14	418,03	1647,62	
	(зона: 4)	12125,72	2138,94	8308,23	418,03	1678,55	
37-01-001-14	40 т						245
	(зона: 1)	13701,81	2249,10	9574,00	473,16	1878,71	
	(зона: 2)	14016,20	2249,10	9921,70	473,16	1845,40	
	(зона: 3)	13266,93	2249,10	9239,88	473,16	1777,95	
	(зона: 4)	13465,79	2249,10	9405,32	473,16	1811,37	
37-01-001-15	60 т						339
	(зона: 1)	18615,13	3112,02	12297,40	587,22	3205,71	
	(зона: 2)	19012,96	3112,02	12752,29	587,22	3148,65	
	(зона: 3)	18014,75	3112,02	11869,70	587,22	3033,03	
	(зона: 4)	18284,85	3112,02	12082,60	587,22	3090,23	
37-01-001-16	90 т						400
	(зона: 1)	29687,93	3672,00	22558,05	1022,89	3457,88	
	(зона: 2)	30388,70	3672,00	23320,29	1022,89	3396,41	
	(зона: 3)	28676,89	3672,00	21732,94	1022,89	3271,95	
	(зона: 4)	29129,27	3672,00	22123,70	1022,89	3333,57	
37-01-001-17	125 т						496
	(зона: 1)	100713,12	4553,28	90462,66	2377,42	5697,18	
	(зона: 2)	103304,59	4553,28	93156,35	2377,42	5594,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	98664,59	4553,28	88722,31	2377,42	5389,00	
	(зона: 4)	100376,83	4553,28	90332,18	2377,42	5491,37	
37-01-001-18	180 т						670
	(зона: 1)	164843,74	6291,30	151470,57	3167,99	7081,87	
	(зона: 2)	169259,17	6291,30	156012,63	3167,99	6955,24	
	(зона: 3)	161438,36	6291,30	148447,45	3167,99	6699,61	
	(зона: 4)	164277,66	6291,30	151159,94	3167,99	6826,42	
37-01-001-19	250 т						932
	(зона: 1)	285490,36	8751,48	268186,43	4866,86	8552,45	
	(зона: 2)	292966,37	8751,48	275814,67	4866,86	8400,22	
	(зона: 3)	279901,53	8751,48	263057,81	4866,86	8092,24	
	(зона: 4)	284876,14	8751,48	267879,94	4866,86	8244,72	

Таблица 37-01-002 Монтаж оборудования в помещении.

Измеритель: **1 шт.**

Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования:

37-01-002-01	0,03 т						18,2
	(зона: 1)	489,66	163,07	64,02	0,00	262,57	
	(зона: 2)	490,51	163,07	69,55	0,00	257,89	
	(зона: 3)	474,96	163,07	63,55	0,00	248,34	
	(зона: 4)	480,93	163,07	64,82	0,00	253,04	
37-01-002-02	0,05 т						18,5
	(зона: 1)	495,06	165,76	66,67	0,00	262,63	
	(зона: 2)	495,93	165,76	72,22	0,00	257,95	
	(зона: 3)	480,24	165,76	66,08	0,00	248,40	
	(зона: 4)	486,29	165,76	67,43	0,00	253,10	
37-01-002-03	0,1 т						25,1
	(зона: 1)	583,09	224,90	94,38	3,78	263,81	
	(зона: 2)	585,12	224,90	101,09	3,78	259,13	
	(зона: 3)	567,94	224,90	93,46	3,78	249,58	
	(зона: 4)	574,42	224,90	95,24	3,78	254,28	
37-01-002-04	0,5 т						27,7
	(зона: 1)	1097,92	248,19	152,52	8,70	697,21	
	(зона: 2)	1093,81	248,19	161,03	8,70	684,59	
	(зона: 3)	1057,09	248,19	149,74	8,70	659,16	
	(зона: 4)	1072,83	248,19	152,84	8,70	671,80	
37-01-002-05	1 т						42,5
	(зона: 1)	1478,71	380,80	268,38	15,13	829,53	
	(зона: 2)	1477,42	380,80	282,06	15,13	814,56	
	(зона: 3)	1428,04	380,80	262,88	15,13	784,36	
	(зона: 4)	1448,67	380,80	268,52	15,13	799,35	
37-01-002-06	1,5 т						44,4
	(зона: 1)	1559,84	397,82	332,15	20,43	829,87	
	(зона: 2)	1560,51	397,82	347,79	20,43	814,90	
	(зона: 3)	1507,19	397,82	324,67	20,43	784,70	
	(зона: 4)	1529,25	397,82	331,74	20,43	799,69	
37-01-002-07	2 т						91,1
	(зона: 1)	2743,30	816,26	787,17	68,22	1139,87	
	(зона: 2)	2757,47	816,26	821,79	68,22	1119,42	
	(зона: 3)	2666,18	816,26	771,80	68,22	1078,12	
	(зона: 4)	2701,84	816,26	786,96	68,22	1098,62	
37-01-002-08	3 т						115
	(зона: 1)	3288,00	1030,40	1102,66	104,54	1154,94	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	3314,16	1030,40	1149,47	104,54	1134,29	
	(зона: 3)	3204,87	1030,40	1081,87	104,54	1092,60	
	(зона: 4)	3246,32	1030,40	1102,63	104,54	1113,29	
37-01-002-09	5 т						136
	(зона: 1)	3930,86	1218,56	1546,40	135,68	1165,90	
	(зона: 2)	3969,59	1218,56	1605,92	135,68	1145,11	
	(зона: 3)	3839,13	1218,56	1517,41	135,68	1103,16	
	(зона: 4)	3889,99	1218,56	1547,45	135,68	1123,98	
37-01-002-10	8 т						177
	(зона: 1)	6318,03	1624,86	3503,74	252,31	1189,43	
	(зона: 2)	6485,50	1624,86	3692,27	252,31	1168,37	
	(зона: 3)	6138,80	1624,86	3388,10	252,31	1125,84	
	(зона: 4)	6225,64	1624,86	3453,83	252,31	1146,95	
37-01-002-11	13 т						210
	(зона: 1)	7853,35	1927,80	4722,55	343,07	1203,00	
	(зона: 2)	8075,23	1927,80	4965,63	343,07	1181,80	
	(зона: 3)	7631,23	1927,80	4564,44	343,07	1138,99	
	(зона: 4)	7739,50	1927,80	4651,46	343,07	1160,24	
37-01-002-12	18 т						235
	(зона: 1)	8756,89	2157,30	5291,03	468,17	1308,56	
	(зона: 2)	9012,78	2157,30	5569,96	468,17	1285,52	
	(зона: 3)	8518,81	2157,30	5122,51	468,17	1239,00	
	(зона: 4)	8627,98	2157,30	5208,57	468,17	1262,11	
37-01-002-13	27 т						344
	(зона: 1)	24438,93	3157,92	6886,07	594,23	14394,94	
	(зона: 2)	24548,61	3157,92	7258,39	594,23	14132,30	
	(зона: 3)	23433,67	3157,92	6669,54	594,23	13606,21	
	(зона: 4)	23808,78	3157,92	6781,91	594,23	13868,95	
37-01-002-14	40 т						372
	(зона: 1)	29973,00	3493,08	11922,35	692,64	14557,57	
	(зона: 2)	30398,62	3493,08	12613,46	692,64	14292,08	
	(зона: 3)	28783,45	3493,08	11530,11	692,64	13760,26	
	(зона: 4)	29249,11	3493,08	11730,16	692,64	14025,87	
37-01-002-15	60 т						488
	(зона: 1)	43455,54	4582,32	21302,42	1012,69	17570,80	
	(зона: 2)	44250,31	4582,32	22417,29	1012,69	17250,70	
	(зона: 3)	41771,32	4582,32	20580,00	1012,69	16609,00	
	(зона: 4)	42455,37	4582,32	20943,81	1012,69	16929,24	
37-01-002-16	90 т						565
	(зона: 1)	81302,91	5305,35	25916,05	1223,82	50081,51	
	(зона: 2)	81732,88	5305,35	27262,37	1223,82	49165,16	
	(зона: 3)	77667,33	5305,35	25031,04	1223,82	47330,94	
	(зона: 4)	79026,42	5305,35	25473,63	1223,82	48247,44	

Раздел 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Таблица 37-01-013 Монтаж оборудования на открытой площадке.

Измеритель: **1 шт.**

	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования:						
37-01-013-01	0,03 т						23,8
	(зона: 1)	557,14	218,48	73,54	0,00	265,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	558,84	218,48	79,95	0,00	260,41	
	(зона: 3)	542,39	218,48	73,10	0,00	250,81	
	(зона: 4)	548,59	218,48	74,58	0,00	255,53	
37-01-013-02	0,05 т						24
	(зона: 1)	563,00	220,32	77,52	0,00	265,16	
	(зона: 2)	564,74	220,32	83,97	0,00	260,45	
	(зона: 3)	548,07	220,32	76,90	0,00	250,85	
	(зона: 4)	554,39	220,32	78,50	0,00	255,57	
37-01-013-03	0,1 т						27,8
	(зона: 1)	638,89	255,20	117,84	4,18	265,85	
	(зона: 2)	640,92	255,20	124,58	4,18	261,14	
	(зона: 3)	623,70	255,20	116,96	4,18	251,54	
	(зона: 4)	630,74	255,20	119,28	4,18	256,26	
37-01-013-04	0,5 т						29,1
	(зона: 1)	1158,67	267,14	192,50	9,14	699,03	
	(зона: 2)	1153,76	267,14	200,24	9,14	686,38	
	(зона: 3)	1118,27	267,14	190,23	9,14	660,90	
	(зона: 4)	1134,85	267,14	194,15	9,14	673,56	
37-01-013-05	1 т						43,9
	(зона: 1)	1568,80	403,00	333,67	15,47	832,13	
	(зона: 2)	1565,79	403,00	345,67	15,47	817,12	
	(зона: 3)	1518,78	403,00	328,94	15,47	786,84	
	(зона: 4)	1540,87	403,00	336,00	15,47	801,87	
37-01-013-06	1,5 т						52,9
	(зона: 1)	1756,28	485,62	436,88	22,01	833,78	
	(зона: 2)	1754,79	485,62	450,40	22,01	818,77	
	(зона: 3)	1704,15	485,62	430,04	22,01	788,49	
	(зона: 4)	1728,42	485,62	439,28	22,01	803,52	
37-01-013-07	2 т						93,3
	(зона: 1)	2915,92	856,49	879,66	41,31	1179,77	
	(зона: 2)	2921,87	856,49	906,77	41,31	1158,61	
	(зона: 3)	2834,64	856,49	862,29	41,31	1115,86	
	(зона: 4)	2873,56	856,49	879,99	41,31	1137,08	
37-01-013-08	3 т						121
	(зона: 1)	3520,11	1110,78	1224,47	70,60	1184,86	
	(зона: 2)	3531,33	1110,78	1256,85	70,60	1163,70	
	(зона: 3)	3435,47	1110,78	1203,74	70,60	1120,95	
	(зона: 4)	3480,79	1110,78	1227,84	70,60	1142,17	
37-01-013-09	5 т						145
	(зона: 1)	4359,84	1331,10	1834,09	104,92	1194,65	
	(зона: 2)	4382,87	1331,10	1878,38	104,92	1173,39	
	(зона: 3)	4261,22	1331,10	1799,67	104,92	1130,45	
	(зона: 4)	4319,01	1331,10	1836,14	104,92	1151,77	
37-01-013-10	8 т						175
	(зона: 1)	6453,55	1606,50	3620,68	165,79	1226,37	
	(зона: 2)	6545,24	1606,50	3734,09	165,79	1204,65	
	(зона: 3)	6255,47	1606,50	3488,25	165,79	1160,72	
	(зона: 4)	6347,74	1606,50	3558,71	165,79	1182,53	
37-01-013-11	13 т						208
	(зона: 1)	7535,20	1953,12	4348,78	203,87	1233,30	
	(зона: 2)	7648,57	1953,12	4483,87	203,87	1211,58	
	(зона: 3)	7309,55	1953,12	4188,78	203,87	1167,65	
	(зона: 4)	7415,40	1953,12	4272,82	203,87	1189,46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-013-12	18 т						242
	(зона: 1)	8255,06	2272,38	4642,02	301,64	1340,66	
	(зона: 2)	8381,86	2272,38	4792,39	301,64	1317,09	
	(зона: 3)	8023,68	2272,38	4481,84	301,64	1269,46	
	(зона: 4)	8126,38	2272,38	4560,88	301,64	1293,12	
37-01-013-13	27 т						355
	(зона: 1)	16095,90	3333,45	10053,25	486,62	2709,20	
	(зона: 2)	16422,02	3333,45	10427,22	486,62	2661,35	
	(зона: 3)	15602,45	3333,45	9704,92	486,62	2564,08	
	(зона: 4)	15824,42	3333,45	9878,87	486,62	2612,10	
37-01-013-14	40 т						437
	(зона: 1)	19220,84	4103,43	12233,59	591,38	2883,82	
	(зона: 2)	19621,72	4103,43	12685,24	591,38	2833,05	
	(зона: 3)	18641,44	4103,43	11808,07	591,38	2729,94	
	(зона: 4)	18904,05	4103,43	12019,74	591,38	2780,88	
37-01-013-15	60 т						544
	(зона: 1)	24146,55	5265,92	15583,92	740,75	3296,71	
	(зона: 2)	24658,76	5265,92	16154,04	740,75	3238,80	
	(зона: 3)	23423,39	5265,92	15036,08	740,75	3121,39	
	(зона: 4)	23751,17	5265,92	15305,76	740,75	3179,49	
37-01-013-16	90 т						617
	(зона: 1)	37897,07	5972,56	28378,52	1300,11	3545,99	
	(зона: 2)	38782,43	5972,56	29326,10	1300,11	3483,77	
	(зона: 3)	36663,51	5972,56	27333,22	1300,11	3357,73	
	(зона: 4)	37217,04	5972,56	27824,34	1300,11	3420,14	
37-01-013-17	125 т						731
	(зона: 1)	108292,34	7076,08	95390,57	2551,49	5825,69	
	(зона: 2)	111038,75	7076,08	98240,60	2551,49	5722,07	
	(зона: 3)	106136,11	7076,08	93546,82	2551,49	5513,21	
	(зона: 4)	107936,49	7076,08	95243,38	2551,49	5617,03	
Таблица 37-01-014	**Монтаж оборудования в помещении.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования:						
37-01-014-01	0,03 т						27,8
	(зона: 1)	935,07	255,20	414,02	36,36	265,85	
	(зона: 2)	955,24	255,20	438,90	36,36	261,14	
	(зона: 3)	909,31	255,20	402,57	36,36	251,54	
	(зона: 4)	920,94	255,20	409,48	36,36	256,26	
37-01-014-02	0,05 т						29,6
	(зона: 1)	955,91	271,73	418,00	36,36	266,18	
	(зона: 2)	976,12	271,73	442,92	36,36	261,47	
	(зона: 3)	929,96	271,73	406,36	36,36	251,87	
	(зона: 4)	941,72	271,73	413,40	36,36	256,59	
37-01-014-03	0,1 т						34,5
	(зона: 1)	1043,07	316,71	459,28	41,61	267,08	
	(зона: 2)	1064,98	316,71	485,90	41,61	262,37	
	(зона: 3)	1016,38	316,71	446,90	41,61	252,77	
	(зона: 4)	1028,84	316,71	454,64	41,61	257,49	
37-01-014-04	0,5 т						37,7
	(зона: 1)	1567,31	346,09	520,61	47,92	700,61	
	(зона: 2)	1583,28	346,09	549,23	47,92	687,96	
	(зона: 3)	1514,89	346,09	506,32	47,92	662,48	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1536,65	346,09	515,42	47,92	675,14	
37-01-014-05	1 т						58,9
	(зона: 1)	2107,27	540,70	820,46	73,85	746,11	
	(зона: 2)	2137,60	540,70	864,20	73,85	732,70	
	(зона: 3)	2043,99	540,70	797,61	73,85	705,68	
	(зона: 4)	2072,09	540,70	812,27	73,85	719,12	
37-01-014-06	1,5 т						67,3
	(зона: 1)	2298,29	617,81	932,82	85,73	747,66	
	(зона: 2)	2331,14	617,81	979,08	85,73	734,25	
	(зона: 3)	2233,31	617,81	908,27	85,73	707,23	
	(зона: 4)	2263,62	617,81	925,14	85,73	720,67	
37-01-014-07	2 т						126
	(зона: 1)	4147,65	1156,68	1805,20	171,41	1185,77	
	(зона: 2)	4216,99	1156,68	1895,70	171,41	1164,61	
	(зона: 3)	4040,38	1156,68	1761,84	171,41	1121,86	
	(зона: 4)	4093,32	1156,68	1793,56	171,41	1143,08	
37-01-014-08	3 т						166
	(зона: 1)	4872,70	1523,88	2155,70	216,96	1193,12	
	(зона: 2)	4957,22	1523,88	2261,38	216,96	1171,96	
	(зона: 3)	4758,26	1523,88	2105,17	216,96	1129,21	
	(зона: 4)	4817,24	1523,88	2142,93	216,96	1150,43	
37-01-014-09	5 т						197
	(зона: 1)	5607,94	1808,46	2595,28	254,78	1204,20	
	(зона: 2)	5700,86	1808,46	2709,46	254,78	1182,94	
	(зона: 3)	5487,35	1808,46	2538,89	254,78	1140,00	
	(зона: 4)	5555,52	1808,46	2585,74	254,78	1161,32	
37-01-014-10	8 т						230
	(зона: 1)	6827,44	2111,40	3479,57	254,89	1236,47	
	(зона: 2)	6941,93	2111,40	3615,78	254,89	1214,75	
	(зона: 3)	6643,26	2111,40	3361,04	254,89	1170,82	
	(зона: 4)	6730,92	2111,40	3426,89	254,89	1192,63	
37-01-014-11	13 т						268
	(зона: 1)	8808,69	2516,52	5047,60	360,88	1244,57	
	(зона: 2)	9029,14	2516,52	5289,77	360,88	1222,85	
	(зона: 3)	8569,54	2516,52	4874,10	360,88	1178,92	
	(зона: 4)	8683,72	2516,52	4966,47	360,88	1200,73	
37-01-014-12	18 т						310
	(зона: 1)	9464,24	2910,90	5199,91	473,81	1353,43	
	(зона: 2)	9710,74	2910,90	5469,98	473,81	1329,86	
	(зона: 3)	9227,00	2910,90	5033,87	473,81	1282,23	
	(зона: 4)	9334,89	2910,90	5118,10	473,81	1305,89	
37-01-014-13	27 т						479
	(зона: 1)	16528,91	4497,81	9298,61	810,96	2732,49	
	(зона: 2)	16959,92	4497,81	9777,47	810,96	2684,64	
	(зона: 3)	16089,40	4497,81	9004,22	810,96	2587,37	
	(зона: 4)	16289,50	4497,81	9156,30	810,96	2635,39	
37-01-014-14	40 т						571
	(зона: 1)	23695,24	5361,69	15424,57	933,84	2908,98	
	(зона: 2)	24497,48	5361,69	16277,58	933,84	2858,21	
	(зона: 3)	23031,86	5361,69	14915,07	933,84	2755,10	
	(зона: 4)	23341,57	5361,69	15173,84	933,84	2806,04	
37-01-014-15	60 т						705
	(зона: 1)	29743,32	6619,95	19799,58	1166,56	3323,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	30810,55	6619,95	20924,72	1166,56	3265,88	
	(зона: 3)	28907,47	6619,95	19139,05	1166,56	3148,47	
	(зона: 4)	29297,41	6619,95	19470,89	1166,56	3206,57	
37-01-014-16	90 т						796
	(зона: 1)	43135,97	7705,28	31850,04	1488,19	3580,65	
	(зона: 2)	44778,75	7705,28	33555,04	1488,19	3518,43	
	(зона: 3)	41855,33	7705,28	30757,66	1488,19	3392,39	
	(зона: 4)	42460,78	7705,28	31300,70	1488,19	3454,80	

Раздел 3. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Таблица 37-01-025 Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов.

Измеритель: **1 шт.**

	Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость:						
37-01-025-01	0,2 м^3						5,2
	(зона: 1)	819,41	44,41	618,90	18,39	156,10	
	(зона: 2)	825,45	44,41	627,79	18,39	153,25	
	(зона: 3)	787,75	44,41	595,78	18,39	147,56	
	(зона: 4)	801,56	44,41	606,75	18,39	150,40	
37-01-025-02	1 м^3						9,3
	(зона: 1)	1256,34	79,42	764,53	22,72	412,39	
	(зона: 2)	1259,78	79,42	775,51	22,72	404,85	
	(зона: 3)	1205,16	79,42	735,97	22,72	389,77	
	(зона: 4)	1226,25	79,42	749,51	22,72	397,32	
37-01-025-03	5 м^3						14
	(зона: 1)	2335,89	119,56	1565,46	46,53	650,87	
	(зона: 2)	2346,46	119,56	1587,95	46,53	638,95	
	(зона: 3)	2241,70	119,56	1506,98	46,53	615,16	
	(зона: 4)	2281,34	119,56	1534,71	46,53	627,07	
37-01-025-04	10 м^3						22,7
	(зона: 1)	4116,40	193,86	2548,42	75,74	1374,12	
	(зона: 2)	4127,84	193,86	2585,03	75,74	1348,95	
	(зона: 3)	3945,75	193,86	2453,22	75,74	1298,67	
	(зона: 4)	4016,08	193,86	2498,37	75,74	1323,85	
37-01-025-05	20 м^3						30,9
	(зона: 1)	5495,64	263,89	3422,16	101,71	1809,59	
	(зона: 2)	5511,62	263,89	3471,33	101,71	1776,40	
	(зона: 3)	5268,41	263,89	3294,32	101,71	1710,20	
	(зона: 4)	5362,23	263,89	3354,95	101,71	1743,39	
37-01-025-06	30 м^3						39,1
	(зона: 1)	7101,39	333,91	3604,19	107,12	3163,29	
	(зона: 2)	7095,15	333,91	3655,97	107,12	3105,27	
	(зона: 3)	6792,91	333,91	3469,55	107,12	2989,45	
	(зона: 4)	6914,79	333,91	3533,41	107,12	3047,47	
37-01-025-07	50 м^3						52,5
	(зона: 1)	10759,73	448,35	5278,87	156,89	5032,51	
	(зона: 2)	10743,18	448,35	5354,71	156,89	4940,12	
	(зона: 3)	10285,83	448,35	5081,67	156,89	4755,81	
	(зона: 4)	10471,74	448,35	5175,20	156,89	4848,19	
37-01-025-08	70 м^3						56,7
	(зона: 1)	14215,51	484,22	6116,21	181,78	7615,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	14163,52	484,22	6204,07	181,78	7475,23	
	(зона: 3)	13568,14	484,22	5887,73	181,78	7196,19	
	(зона: 4)	13816,35	484,22	5996,09	181,78	7336,04	
	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость:						
37-01-025-09	0,3 м^3						2,1
	(зона: 1)	223,57	17,93	141,98	4,22	63,66	
	(зона: 2)	224,45	17,93	144,02	4,22	62,50	
	(зона: 3)	214,79	17,93	136,68	4,22	60,18	
	(зона: 4)	218,46	17,93	139,19	4,22	61,34	
37-01-025-10	1 м^3						3,1
	(зона: 1)	318,60	26,47	207,51	6,17	84,62	
	(зона: 2)	320,04	26,47	210,50	6,17	83,07	
	(зона: 3)	306,22	26,47	199,76	6,17	79,99	
	(зона: 4)	311,44	26,47	203,44	6,17	81,53	
37-01-025-11	2 м^3						3,1
	(зона: 1)	434,83	26,47	313,09	9,31	95,27	
	(зона: 2)	437,58	26,47	317,59	9,31	93,52	
	(зона: 3)	417,92	26,47	301,40	9,31	90,05	
	(зона: 4)	425,20	26,47	306,94	9,31	91,79	
37-01-025-12	5 м^3						4,1
	(зона: 1)	690,98	35,01	509,68	15,15	146,29	
	(зона: 2)	695,62	35,01	517,01	15,15	143,60	
	(зона: 3)	663,91	35,01	490,64	15,15	138,26	
	(зона: 4)	675,64	35,01	499,67	15,15	140,96	
37-01-025-13	10 м^3						5,2
	(зона: 1)	781,07	44,41	546,09	16,23	190,57	
	(зона: 2)	785,40	44,41	553,94	16,23	187,05	
	(зона: 3)	750,20	44,41	525,69	16,23	180,10	
	(зона: 4)	763,39	44,41	535,37	16,23	183,61	
37-01-025-14	15 м^3						5,2
	(зона: 1)	912,05	44,41	618,90	18,39	248,74	
	(зона: 2)	916,33	44,41	627,79	18,39	244,13	
	(зона: 3)	875,24	44,41	595,78	18,39	235,05	
	(зона: 4)	890,81	44,41	606,75	18,39	239,65	
37-01-025-15	20 м^3						6,2
	(зона: 1)	1057,43	52,95	691,71	20,56	312,77	
	(зона: 2)	1061,57	52,95	701,65	20,56	306,97	
	(зона: 3)	1014,37	52,95	665,87	20,56	295,55	
	(зона: 4)	1032,43	52,95	678,13	20,56	301,35	
37-01-025-16	25 м^3						7,2
	(зона: 1)	1228,61	61,49	800,93	23,80	366,19	
	(зона: 2)	1233,32	61,49	812,44	23,80	359,39	
	(зона: 3)	1178,52	61,49	771,01	23,80	346,02	
	(зона: 4)	1199,51	61,49	785,20	23,80	352,82	
37-01-025-17	50 м^3						9,3
	(зона: 1)	1853,65	79,42	1128,59	33,54	645,64	
	(зона: 2)	1857,85	79,42	1144,80	33,54	633,63	
	(зона: 3)	1775,88	79,42	1086,43	33,54	610,03	
	(зона: 4)	1807,88	79,42	1106,42	33,54	622,04	
	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость:						
37-01-025-18	0,2 м^3						4,1
	(зона: 1)	434,85	35,01	313,09	9,31	86,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	437,77	35,01	317,59	9,31	85,17	
	(зона: 3)	418,42	35,01	301,40	9,31	82,01	
	(зона: 4)	425,54	35,01	306,94	9,31	83,59	
37-01-025-19	0,5 м^3						4,1
	(зона: 1)	455,68	35,01	313,09	9,31	107,58	
	(зона: 2)	458,22	35,01	317,59	9,31	105,62	
	(зона: 3)	438,11	35,01	301,40	9,31	101,70	
	(зона: 4)	445,61	35,01	306,94	9,31	103,66	
37-01-025-20	0,8 м^3						5,2
	(зона: 1)	705,28	44,41	473,28	14,07	187,59	
	(зона: 2)	708,65	44,41	480,08	14,07	184,16	
	(зона: 3)	677,32	44,41	455,60	14,07	177,31	
	(зона: 4)	689,13	44,41	463,98	14,07	180,74	
37-01-025-21	1,2 м^3						7,2
	(зона: 1)	957,96	61,49	691,71	20,56	204,76	
	(зона: 2)	964,16	61,49	701,65	20,56	201,02	
	(зона: 3)	920,91	61,49	665,87	20,56	193,55	
	(зона: 4)	936,91	61,49	678,13	20,56	197,29	
37-01-025-22	5 м^3						10,3
	(зона: 1)	1434,84	87,96	1092,18	32,46	254,70	
	(зона: 2)	1445,87	87,96	1107,87	32,46	250,04	
	(зона: 3)	1380,10	87,96	1051,38	32,46	240,76	
	(зона: 4)	1404,11	87,96	1070,73	32,46	245,42	
37-01-025-23	10 м^3						13,4
	(зона: 1)	2083,34	114,44	1674,68	49,77	294,22	
	(зона: 2)	2102,00	114,44	1698,73	49,77	288,83	
	(зона: 3)	2004,68	114,44	1612,12	49,77	278,12	
	(зона: 4)	2039,74	114,44	1641,79	49,77	283,51	
37-01-025-24	15 м^3						14,4
	(зона: 1)	2431,21	122,98	1965,92	58,43	342,31	
	(зона: 2)	2453,17	122,98	1994,17	58,43	336,02	
	(зона: 3)	2339,02	122,98	1892,48	58,43	323,56	
	(зона: 4)	2380,14	122,98	1927,31	58,43	329,85	
37-01-025-25	25 м^3						17,5
	(зона: 1)	3142,87	149,45	2548,42	75,74	445,00	
	(зона: 2)	3171,26	149,45	2585,03	75,74	436,78	
	(зона: 3)	3023,25	149,45	2453,22	75,74	420,58	
	(зона: 4)	3076,61	149,45	2498,37	75,74	428,79	
37-01-025-26	40 м^3						20,6
	(зона: 1)	3885,49	175,92	3130,92	93,05	578,65	
	(зона: 2)	3919,75	175,92	3175,89	93,05	567,94	
	(зона: 3)	3736,74	175,92	3013,96	93,05	546,86	
	(зона: 4)	3802,92	175,92	3069,43	93,05	557,57	
37-01-025-27	50 м^3						23,7
	(зона: 1)	4435,04	202,40	3567,79	106,04	664,85	
	(зона: 2)	4473,97	202,40	3619,04	106,04	652,53	
	(зона: 3)	4265,23	202,40	3434,51	106,04	628,32	
	(зона: 4)	4340,76	202,40	3497,72	106,04	640,64	
37-01-025-28	100 м^3						36,1
	(зона: 1)	7205,91	308,29	5715,74	169,87	1181,88	
	(зона: 2)	7266,04	308,29	5797,85	169,87	1159,90	
	(зона: 3)	6927,34	308,29	5502,22	169,87	1116,83	
	(зона: 4)	7050,59	308,29	5603,49	169,87	1138,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-025-29	200 м^3						84,5
	(зона: 1)	16831,04	721,63	13907,09	413,32	2202,32	
	(зона: 2)	16989,89	721,63	14106,88	413,32	2161,38	
	(зона: 3)	16190,43	721,63	13387,57	413,32	2081,23	
	(зона: 4)	16477,77	721,63	13633,96	413,32	2122,18	

Раздел 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Таблица 37-01-036 Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу.

Измеритель: 1 шт.

	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя:						
37-01-036-01	2 кВт						2
	(зона: 1,3,4)	19,48	18,78	0,00	0,00	0,70	
	(зона: 2)	19,79	18,78	0,00	0,00	1,01	
37-01-036-02	5 кВт						2
	(зона: 1,3,4)	19,98	18,78	0,00	0,00	1,20	
	(зона: 2)	20,74	18,78	0,00	0,00	1,96	
37-01-036-03	10 кВт						2
	(зона: 1,3,4)	20,84	18,78	0,00	0,00	2,06	
	(зона: 2)	22,43	18,78	0,00	0,00	3,65	
37-01-036-04	20 кВт						2
	(зона: 1,3,4)	22,39	18,78	0,00	0,00	3,61	
	(зона: 2)	25,43	18,78	0,00	0,00	6,65	
37-01-036-05	30 кВт						3
	(зона: 1,3,4)	33,58	28,17	0,00	0,00	5,41	
	(зона: 2)	38,14	28,17	0,00	0,00	9,97	
37-01-036-06	40 кВт						3
	(зона: 1,3,4)	35,19	28,17	0,00	0,00	7,02	
	(зона: 2)	41,27	28,17	0,00	0,00	13,10	
37-01-036-07	50 кВт						3
	(зона: 1,3,4)	36,81	28,17	0,00	0,00	8,64	
	(зона: 2)	44,41	28,17	0,00	0,00	16,24	
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя:						
37-01-036-08	50 кВт						6
	(зона: 1,3,4)	78,02	60,66	0,00	0,00	17,36	
	(зона: 2)	93,22	60,66	0,00	0,00	32,56	
37-01-036-09	80 кВт						6
	(зона: 1,3,4)	87,71	60,66	0,00	0,00	27,05	
	(зона: 2)	112,03	60,66	0,00	0,00	51,37	
37-01-036-10	100 кВт						6
	(зона: 1,3,4)	93,15	60,66	0,00	0,00	32,49	
	(зона: 2)	122,59	60,66	0,00	0,00	61,93	
37-01-036-11	200 кВт						8
	(зона: 1,3,4)	144,73	78,56	0,00	0,00	66,17	
	(зона: 2)	205,53	78,56	0,00	0,00	126,97	
37-01-036-12	400 кВт						8
	(зона: 1,3,4)	209,33	78,56	0,00	0,00	130,77	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	330,93	78,56	0,00	0,00	252,37	
37-01-036-13	700 кВт						8
	(зона: 1,3,4)	306,23	78,56	0,00	0,00	227,67	
	(зона: 2)	519,03	78,56	0,00	0,00	440,47	
37-01-036-14	800 кВт						8
	(зона: 1,3,4)	338,53	78,56	0,00	0,00	259,97	
	(зона: 2)	581,73	78,56	0,00	0,00	503,17	
37-01-036-15	1000 кВт						8
	(зона: 1,3,4)	403,13	78,56	0,00	0,00	324,57	
	(зона: 2)	707,13	78,56	0,00	0,00	628,57	
37-01-036-16	1250 кВт						10
	(зона: 1,3,4)	505,44	99,70	0,00	0,00	405,74	
	(зона: 2)	885,44	99,70	0,00	0,00	785,74	
37-01-036-17	2000 кВт						10
	(зона: 1,3,4)	747,69	99,70	0,00	0,00	647,99	
	(зона: 2)	1355,69	99,70	0,00	0,00	1255,99	
37-01-036-18	2500 кВт						12
	(зона: 1,3,4)	925,98	116,16	0,00	0,00	809,82	
	(зона: 2)	1685,98	116,16	0,00	0,00	1569,82	
37-01-036-19	5000 кВт						12
	(зона: 1,3,4)	1733,48	116,16	0,00	0,00	1617,32	
	(зона: 2)	3253,48	116,16	0,00	0,00	3137,32	
37-01-036-20	6300 кВт						12
	(зона: 1,3,4)	2153,38	116,16	0,00	0,00	2037,22	
	(зона: 2)	4068,58	116,16	0,00	0,00	3952,42	
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя:						
37-01-036-21	630 кВт						32
	(зона: 1,3,4)	1134,82	314,24	0,00	0,00	820,58	
	(зона: 2)	1901,22	314,24	0,00	0,00	1586,98	
37-01-036-22	1250 кВт						40
	(зона: 1,3,4)	2021,78	398,80	0,00	0,00	1622,98	
	(зона: 2)	3541,78	398,80	0,00	0,00	3142,98	
37-01-036-23	1500 кВт						40
	(зона: 1,3,4)	2344,78	398,80	0,00	0,00	1945,98	
	(зона: 2)	4168,78	398,80	0,00	0,00	3769,98	
37-01-036-24	2000 кВт						40
	(зона: 1,3,4)	2978,94	387,20	0,00	0,00	2591,74	
	(зона: 2)	5410,94	387,20	0,00	0,00	5023,74	
37-01-036-25	2500 кВт						48
	(зона: 1,3,4)	3703,93	464,64	0,00	0,00	3239,29	
	(зона: 2)	6743,93	464,64	0,00	0,00	6279,29	
37-01-036-26	3500 кВт						48
	(зона: 1,3,4)	4995,93	464,64	0,00	0,00	4531,29	
	(зона: 2)	9251,93	464,64	0,00	0,00	8787,29	
37-01-036-27	5000 кВт						48
	(зона: 1,3,4)	6933,93	464,64	0,00	0,00	6469,29	
	(зона: 2)	13013,93	464,64	0,00	0,00	12549,29	
37-01-036-28	6300 кВт						48
	(зона: 1,3,4)	8613,53	464,64	0,00	0,00	8148,89	
	(зона: 2)	16274,33	464,64	0,00	0,00	15809,69	
37-01-036-29	9000 кВт						48
	(зона: 1,3,4)	12101,93	464,64	0,00	0,00	11637,29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	23045,93	464,64	0,00	0,00	22581,29	
37-01-036-30	12500 кВт						48
	(зона: 1,3,4)	16623,93	464,64	0,00	0,00	16159,29	
	(зона: 2)	31823,93	464,64	0,00	0,00	31359,29	

ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙ

Таблица 37-02-001 Устройство и разборка наземных якорей.

Измеритель: **1 якорь**

	Устройство наземного якоря, усилие:						
37-02-001-01	до 150 кН (15 тс)						36,6
	(зона: 1)	12395,17	304,88	6192,54	311,68	5897,75	
	(зона: 2)	12010,70	304,88	6296,01	311,68	5409,81	
	(зона: 3)	11558,50	304,88	6116,40	311,68	5137,22	
	(зона: 4)	11956,99	304,88	6242,08	311,68	5410,03	
37-02-001-02	до 200 кН (20 тс)						38,8
	(зона: 1)	12413,85	323,20	6192,54	311,68	5898,11	
	(зона: 2)	12029,38	323,20	6296,01	311,68	5410,17	
	(зона: 3)	11577,18	323,20	6116,40	311,68	5137,58	
	(зона: 4)	11975,67	323,20	6242,08	311,68	5410,39	
37-02-001-03	до 250 кН (25 тс)						69,9
	(зона: 1)	19103,46	582,27	11766,34	568,22	6754,85	
	(зона: 2)	18622,60	582,27	11964,35	568,22	6075,98	
	(зона: 3)	17948,28	582,27	11619,90	568,22	5746,11	
	(зона: 4)	18552,43	582,27	11859,60	568,22	6110,56	
37-02-001-04	до 300 кН (30 тс)						73,2
	(зона: 1)	19230,60	648,55	11825,88	575,33	6756,17	
	(зона: 2)	18750,50	648,55	12024,65	575,33	6077,30	
	(зона: 3)	18075,66	648,55	11679,68	575,33	5747,43	
	(зона: 4)	18680,77	648,55	11920,34	575,33	6111,88	
37-02-001-05	до 400 кН (40 тс)						73,2
	(зона: 1)	19974,78	648,55	12002,36	595,46	7323,87	
	(зона: 2)	19369,61	648,55	12203,35	595,46	6517,71	
	(зона: 3)	18655,06	648,55	11856,85	595,46	6149,66	
	(зона: 4)	19324,10	648,55	12100,34	595,46	6575,21	
37-02-001-06	до 500 кН (50 тс)						96,1
	(зона: 1)	28994,76	851,45	15775,28	772,41	12368,03	
	(зона: 2)	28156,47	851,45	16040,15	772,41	11264,87	
	(зона: 3)	27113,76	851,45	15580,82	772,41	10681,49	
	(зона: 4)	28041,37	851,45	15901,71	772,41	11288,21	
37-02-001-07	до 600 кН (60 тс)						101
	(зона: 1)	29275,07	894,86	16011,31	799,93	12368,90	
	(зона: 2)	28439,74	894,86	16279,14	799,93	11265,74	
	(зона: 3)	27394,99	894,86	15817,77	799,93	10682,36	
	(зона: 4)	28326,38	894,86	16142,44	799,93	11289,08	
37-02-001-08	до 1000 кН (100 тс)						213
	(зона: 1)	49868,14	1887,18	32469,87	1678,52	15511,09	
	(зона: 2)	48604,39	1887,18	33009,36	1678,52	13707,85	
	(зона: 3)	46896,71	1887,18	32095,08	1678,52	12914,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	48493,67	1887,18	32749,29	1678,52	13857,20	
	Разборка наземного якоря, усилие:						
37-02-001-09	до 150 кН (15 тс)						33,9
	(зона: 1)	6193,58	282,39	5905,54	280,92	5,65	
	(зона: 2)	6293,30	282,39	6005,26	280,92	5,65	
	(зона: 3)	6117,48	282,39	5829,44	280,92	5,65	
	(зона: 4)	6238,45	282,39	5950,41	280,92	5,65	
37-02-001-10	до 200 кН (20 тс)						38,2
	(зона: 1)	6348,12	318,21	6023,55	294,77	6,36	
	(зона: 2)	6449,33	318,21	6124,76	294,77	6,36	
	(зона: 3)	6272,49	318,21	5947,92	294,77	6,36	
	(зона: 4)	6395,35	318,21	6070,78	294,77	6,36	
37-02-001-11	до 250 кН (25 тс)						64,5
	(зона: 1)	12086,92	537,29	11538,88	544,48	10,75	
	(зона: 2)	12281,94	537,29	11733,90	544,48	10,75	
	(зона: 3)	11940,77	537,29	11392,73	544,48	10,75	
	(зона: 4)	12176,71	537,29	11628,67	544,48	10,75	
37-02-001-12	до 300 кН (30 тс)						68,8
	(зона: 1)	12160,64	609,57	11538,88	544,48	12,19	
	(зона: 2)	12355,66	609,57	11733,90	544,48	12,19	
	(зона: 3)	12014,49	609,57	11392,73	544,48	12,19	
	(зона: 4)	12250,43	609,57	11628,67	544,48	12,19	
37-02-001-13	до 400 кН (40 тс)						68,8
	(зона: 1)	12396,67	609,57	11774,91	571,78	12,19	
	(зона: 2)	12594,66	609,57	11972,90	571,78	12,19	
	(зона: 3)	12251,43	609,57	11629,67	571,78	12,19	
	(зона: 4)	12491,17	609,57	11869,41	571,78	12,19	
37-02-001-14	до 500 кН (50 тс)						89,6
	(зона: 1)	16357,56	793,86	15547,82	748,84	15,88	
	(зона: 2)	16619,44	793,86	15809,70	748,84	15,88	
	(зона: 3)	16163,38	793,86	15353,64	748,84	15,88	
	(зона: 4)	16480,52	793,86	15670,78	748,84	15,88	
37-02-001-15	до 600 кН (60 тс)						92,9
	(зона: 1)	16563,85	823,09	15724,30	769,31	16,46	
	(зона: 2)	16827,94	823,09	15988,39	769,31	16,46	
	(зона: 3)	16370,36	823,09	15530,81	769,31	16,46	
	(зона: 4)	16690,33	823,09	15850,78	769,31	16,46	
37-02-001-16	до 1000 кН (100 тс)						200
	(зона: 1)	33627,10	1772,00	31819,66	1620,53	35,44	
	(зона: 2)	34157,28	1772,00	32349,84	1620,53	35,44	
	(зона: 3)	33256,64	1772,00	31449,20	1620,53	35,44	
	(зона: 4)	33898,96	1772,00	32091,52	1620,53	35,44	
Таблица 37-02-002	**Устройство и разборка полузаглубленных якорей.**						
	Измеритель: **1 якорь**						
	Устройство полузаглубленного якоря, усилие:						
37-02-002-01	200 кН (20 тс)						32,9
	(зона: 1)	10094,14	274,06	7269,14	311,82	2550,94	
	(зона: 2)	9794,12	274,06	7395,66	311,82	2124,40	
	(зона: 3)	9419,84	274,06	7171,18	311,82	1974,60	
	(зона: 4)	9780,99	274,06	7320,92	311,82	2186,01	
37-02-002-02	300 кН (30 тс)						40,6
	(зона: 1)	12961,01	359,72	8769,05	375,91	3832,24	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	12487,96	359,72	8921,32	375,91	3206,92	
	(зона: 3)	11994,87	359,72	8651,02	375,91	2984,13	
	(зона: 4)	12486,51	359,72	8831,75	375,91	3295,04	
37-02-002-03	400 кН (40 тс)						57
	(зона: 1)	17336,29	505,02	12428,42	525,75	4402,85	
	(зона: 2)	16799,19	505,02	12643,93	525,75	3650,24	
	(зона: 3)	16154,15	505,02	12259,86	525,75	3389,27	
	(зона: 4)	16782,92	505,02	12516,62	525,75	3761,28	
37-02-002-04	600 кН (60 тс)						62,5
	(зона: 1)	20134,69	553,75	14066,89	601,06	5514,05	
	(зона: 2)	19401,74	553,75	14311,45	601,06	4536,54	
	(зона: 3)	18635,63	553,75	13877,42	601,06	4204,46	
	(зона: 4)	19406,75	553,75	14167,47	601,06	4685,53	
37-02-002-05	800 кН (80 тс)						77,8
	(зона: 1)	24302,03	730,54	15925,04	679,71	7646,45	
	(зона: 2)	23123,71	730,54	16201,56	679,71	6191,61	
	(зона: 3)	22157,37	730,54	15710,48	679,71	5716,35	
	(зона: 4)	23196,05	730,54	16038,98	679,71	6426,53	
37-02-002-06	1500 кН (150 тс)						142
	(зона: 1)	38398,86	1333,38	28024,36	1189,08	9041,12	
	(зона: 2)	37203,06	1333,38	28513,30	1189,08	7356,38	
	(зона: 3)	35778,46	1333,38	27645,06	1189,08	6800,02	
	(зона: 4)	37180,97	1333,38	28223,34	1189,08	7624,25	
	Разборка полузаглубленного якоря, усилие:						
37-02-002-07	200 кН (20 тс)						32,4
	(зона: 1)	7481,72	269,89	7206,43	304,85	5,40	
	(зона: 2)	7607,44	269,89	7332,15	304,85	5,40	
	(зона: 3)	7383,61	269,89	7108,32	304,85	5,40	
	(зона: 4)	7532,34	269,89	7257,05	304,85	5,40	
37-02-002-08	300 кН (30 тс)						40
	(зона: 1)	9066,75	354,40	8705,26	368,84	7,09	
	(зона: 2)	9218,20	354,40	8856,71	368,84	7,09	
	(зона: 3)	8948,56	354,40	8587,07	368,84	7,09	
	(зона: 4)	9128,26	354,40	8766,77	368,84	7,09	
37-02-002-09	400 кН (40 тс)						54,8
	(зона: 1)	12860,94	485,53	12365,70	518,51	9,71	
	(зона: 2)	13075,65	485,53	12580,41	518,51	9,71	
	(зона: 3)	12692,24	485,53	12197,00	518,51	9,71	
	(зона: 4)	12947,98	485,53	12452,74	518,51	9,71	
37-02-002-10	600 кН (60 тс)						60,3
	(зона: 1)	14548,04	534,26	14003,09	594,17	10,69	
	(зона: 2)	14791,79	534,26	14246,84	594,17	10,69	
	(зона: 3)	14358,42	534,26	13813,47	594,17	10,69	
	(зона: 4)	14647,44	534,26	14102,49	594,17	10,69	
37-02-002-11	800 кН (80 тс)						76,7
	(зона: 1)	16537,39	720,21	15802,78	665,38	14,40	
	(зона: 2)	16812,36	720,21	16077,75	665,38	14,40	
	(зона: 3)	16322,45	720,21	15587,84	665,38	14,40	
	(зона: 4)	16648,98	720,21	15914,37	665,38	14,40	
37-02-002-12	1500 кН (150 тс)						137
	(зона: 1)	29214,26	1286,43	27902,10	1174,78	25,73	
	(зона: 2)	29701,65	1286,43	28389,49	1174,78	25,73	
	(зона: 3)	28834,58	1286,43	27522,42	1174,78	25,73	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	29410,89	1286,43	28098,73	1174,78	25,73	

Раздел 2. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И ЛЕБЕДОК БЕЗ УСТРОЙСТВА ЯКОРЕЙ

Таблица 37-02-013 Установка и снятие электролебедок.

Измеритель: **1 электролебедка**

	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие:						
37-02-013-01	12,5 кН (1,25 тс)						4,58
	(зона: 1)	497,40	36,50	460,17	20,68	0,73	
	(зона: 2)	505,41	36,50	468,18	20,68	0,73	
	(зона: 3)	486,54	36,50	449,31	20,68	0,73	
	(зона: 4)	496,94	36,50	459,71	20,68	0,73	
37-02-013-02	15 кН (1,5 тс)						4,91
	(зона: 1)	510,91	39,13	471,00	21,94	0,78	
	(зона: 2)	519,05	39,13	479,14	21,94	0,78	
	(зона: 3)	500,09	39,13	460,18	21,94	0,78	
	(зона: 4)	510,66	39,13	470,75	21,94	0,78	
37-02-013-03	20 кН (2 тс)						5,23
	(зона: 1)	525,42	41,68	482,91	23,33	0,83	
	(зона: 2)	533,71	41,68	491,20	23,33	0,83	
	(зона: 3)	514,64	41,68	472,13	23,33	0,83	
	(зона: 4)	525,41	41,68	482,90	23,33	0,83	
37-02-013-04	25 кН (2,5 тс)						6
	(зона: 1)	543,60	47,82	494,82	24,72	0,96	
	(зона: 2)	552,04	47,82	503,26	24,72	0,96	
	(зона: 3)	532,87	47,82	484,09	24,72	0,96	
	(зона: 4)	543,83	47,82	495,05	24,72	0,96	
37-02-013-05	32 кН (3,2 тс)						6,65
	(зона: 1)	572,70	53,00	518,64	27,49	1,06	
	(зона: 2)	581,44	53,00	527,38	27,49	1,06	
	(зона: 3)	562,06	53,00	508,00	27,49	1,06	
	(зона: 4)	573,40	53,00	519,34	27,49	1,06	
37-02-013-06	50 кН (5 тс)						9,16
	(зона: 1)	689,39	73,01	614,92	35,69	1,46	
	(зона: 2)	699,54	73,01	625,07	35,69	1,46	
	(зона: 3)	677,97	73,01	603,50	35,69	1,46	
	(зона: 4)	691,13	73,01	616,66	35,69	1,46	
37-02-013-07	70 кН (7 тс)						14,7
	(зона: 1)	1294,05	117,16	1174,55	61,92	2,34	
	(зона: 2)	1313,86	117,16	1194,36	61,92	2,34	
	(зона: 3)	1269,82	117,16	1150,32	61,92	2,34	
	(зона: 4)	1295,54	117,16	1176,04	61,92	2,34	
37-02-013-08	80 кН (8 тс)						16,4
	(зона: 1)	1354,42	130,71	1221,10	67,34	2,61	
	(зона: 2)	1374,82	130,71	1241,50	67,34	2,61	
	(зона: 3)	1330,38	130,71	1197,06	67,34	2,61	
	(зона: 4)	1356,84	130,71	1223,52	67,34	2,61	
37-02-013-09	100 кН (10 тс)						22,4
	(зона: 1)	1849,38	178,53	1667,28	89,40	3,57	
	(зона: 2)	1877,40	178,53	1695,30	89,40	3,57	
	(зона: 3)	1815,57	178,53	1633,47	89,40	3,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1851,94	178,53	1669,84	89,40	3,57	
37-02-013-10	125 кН (12,5 тс)						25,1
	(зона: 1)	2549,71	200,05	2345,66	123,70	4,00	
	(зона: 2)	2589,26	200,05	2385,21	123,70	4,00	
	(зона: 3)	2501,34	200,05	2297,29	123,70	4,00	
	(зона: 4)	2552,69	200,05	2348,64	123,70	4,00	
37-02-013-11	160 кН (16 тс)						39,3
	(зона: 1)	4353,77	313,22	4034,29	204,47	6,26	
	(зона: 2)	4421,02	313,22	4101,54	204,47	6,26	
	(зона: 3)	4307,31	313,22	3987,83	204,47	6,26	
	(зона: 4)	4388,67	313,22	4069,19	204,47	6,26	
37-02-013-12	320 кН (32 тс)						141
	(зона: 1)	7107,43	1123,77	5961,18	417,89	22,48	
	(зона: 2)	7199,59	1123,77	6053,34	417,89	22,48	
	(зона: 3)	7065,84	1123,77	5919,59	417,89	22,48	
	(зона: 4)	7178,86	1123,77	6032,61	417,89	22,48	
Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие:							
37-02-013-13	12,5 кН (1,25 тс)						5,67
	(зона: 1)	552,82	45,19	506,73	26,10	0,90	
	(зона: 2)	561,41	45,19	515,32	26,10	0,90	
	(зона: 3)	542,13	45,19	496,04	26,10	0,90	
	(зона: 4)	553,28	45,19	507,19	26,10	0,90	
37-02-013-14	15 кН (1,5 тс)						6,32
	(зона: 1)	570,02	50,37	518,64	27,49	1,01	
	(зона: 2)	578,76	50,37	527,38	27,49	1,01	
	(зона: 3)	559,38	50,37	508,00	27,49	1,01	
	(зона: 4)	570,72	50,37	519,34	27,49	1,01	
37-02-013-15	20 кН (2 тс)						7,19
	(зона: 1)	589,00	57,30	530,55	28,88	1,15	
	(зона: 2)	597,89	57,30	539,44	28,88	1,15	
	(зона: 3)	578,41	57,30	519,96	28,88	1,15	
	(зона: 4)	589,94	57,30	531,49	28,88	1,15	
37-02-013-16	25 кН (2,5 тс)						8,39
	(зона: 1)	634,49	66,87	566,28	33,04	1,34	
	(зона: 2)	643,82	66,87	575,61	33,04	1,34	
	(зона: 3)	624,03	66,87	555,82	33,04	1,34	
	(зона: 4)	636,14	66,87	567,93	33,04	1,34	
37-02-013-17	32 кН (3,2 тс)						9,92
	(зона: 1)	681,57	79,06	600,93	37,07	1,58	
	(зона: 2)	691,34	79,06	610,70	37,07	1,58	
	(зона: 3)	671,24	79,06	590,60	37,07	1,58	
	(зона: 4)	683,91	79,06	603,27	37,07	1,58	
37-02-013-18	50 кН (5 тс)						14,2
	(зона: 1)	860,28	113,17	744,85	50,82	2,26	
	(зона: 2)	872,06	113,17	756,63	50,82	2,26	
	(зона: 3)	849,35	113,17	733,92	50,82	2,26	
	(зона: 4)	864,61	113,17	749,18	50,82	2,26	
37-02-013-19	70 кН (7 тс)						20,7
	(зона: 1)	1519,31	164,98	1351,03	82,47	3,30	
	(зона: 2)	1541,33	164,98	1373,05	82,47	3,30	
	(зона: 3)	1495,77	164,98	1327,49	82,47	3,30	
	(зона: 4)	1524,32	164,98	1356,04	82,47	3,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-013-20	80 кН (8 тс)						24,5
	(зона: 1)	1620,58	195,27	1421,40	90,67	3,91	
	(зона: 2)	1643,49	195,27	1444,31	90,67	3,91	
	(зона: 3)	1597,31	195,27	1398,13	90,67	3,91	
	(зона: 4)	1627,00	195,27	1427,82	90,67	3,91	
37-02-013-21	100 кН (10 тс)						31,1
	(зона: 1)	2156,14	247,87	1903,31	116,89	4,96	
	(зона: 2)	2187,12	247,87	1934,29	116,89	4,96	
	(зона: 3)	2123,25	247,87	1870,42	116,89	4,96	
	(зона: 4)	2163,41	247,87	1910,58	116,89	4,96	
37-02-013-22	125 кН (12,5 тс)						37,6
	(зона: 1)	2946,90	299,67	2641,24	158,13	5,99	
	(зона: 2)	2990,16	299,67	2684,50	158,13	5,99	
	(зона: 3)	2899,68	299,67	2594,02	158,13	5,99	
	(зона: 4)	2955,78	299,67	2650,12	158,13	5,99	
37-02-013-23	160 кН (16 тс)						54,6
	(зона: 1)	4891,74	435,16	4447,88	252,56	8,70	
	(зона: 2)	4964,19	435,16	4520,33	252,56	8,70	
	(зона: 3)	4846,89	435,16	4403,03	252,56	8,70	
	(зона: 4)	4934,89	435,16	4491,03	252,56	8,70	
Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие:							
37-02-013-24	12,5 кН (1,25 тс)						0,17
	(зона: 1)	5,71	1,35	4,33	0,50	0,03	
	(зона: 2)	5,77	1,35	4,39	0,50	0,03	
	(зона: 3)	5,73	1,35	4,35	0,50	0,03	
	(зона: 4)	5,80	1,35	4,42	0,50	0,03	
37-02-013-25	15 кН (1,5 тс)						0,21
	(зона: 1)	7,11	1,67	5,41	0,63	0,03	
	(зона: 2)	7,18	1,67	5,48	0,63	0,03	
	(зона: 3)	7,13	1,67	5,43	0,63	0,03	
	(зона: 4)	7,22	1,67	5,52	0,63	0,03	
37-02-013-26	20 кН (2 тс)						0,24
	(зона: 1)	9,53	1,91	7,58	0,88	0,04	
	(зона: 2)	9,62	1,91	7,67	0,88	0,04	
	(зона: 3)	9,56	1,91	7,61	0,88	0,04	
	(зона: 4)	9,68	1,91	7,73	0,88	0,04	
37-02-013-27	25 кН (2,5 тс)						0,29
	(зона: 1)	11,02	2,31	8,66	1,01	0,05	
	(зона: 2)	11,13	2,31	8,77	1,01	0,05	
	(зона: 3)	11,06	2,31	8,70	1,01	0,05	
	(зона: 4)	11,19	2,31	8,83	1,01	0,05	
37-02-013-28	32 кН (3,2 тс)						0,36
	(зона: 1)	12,67	2,87	9,74	1,13	0,06	
	(зона: 2)	12,80	2,87	9,87	1,13	0,06	
	(зона: 3)	12,71	2,87	9,78	1,13	0,06	
	(зона: 4)	12,87	2,87	9,94	1,13	0,06	
37-02-013-29	50 кН (5 тс)						0,51
	(зона: 1)	18,22	4,06	14,08	1,64	0,08	
	(зона: 2)	18,39	4,06	14,25	1,64	0,08	
	(зона: 3)	18,27	4,06	14,13	1,64	0,08	
	(зона: 4)	18,50	4,06	14,36	1,64	0,08	
37-02-013-30	70 кН (7 тс)						0,66
	(зона: 1)	22,69	5,26	17,32	2,02	0,11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	22,91	5,26	17,54	2,02	0,11	
	(зона: 3)	22,76	5,26	17,39	2,02	0,11	
	(зона: 4)	23,04	5,26	17,67	2,02	0,11	
37-02-013-31	80 кН (8 тс)						0,73
	(зона: 1)	26,51	5,82	20,57	2,40	0,12	
	(зона: 2)	26,77	5,82	20,83	2,40	0,12	
	(зона: 3)	26,59	5,82	20,65	2,40	0,12	
	(зона: 4)	26,92	5,82	20,98	2,40	0,12	
37-02-013-32	100 кН (10 тс)						0,88
	(зона: 1)	30,97	7,01	23,82	2,77	0,14	
	(зона: 2)	31,27	7,01	24,12	2,77	0,14	
	(зона: 3)	31,06	7,01	23,91	2,77	0,14	
	(зона: 4)	31,44	7,01	24,29	2,77	0,14	
37-02-013-33	125 кН (12,5 тс)						1,04
	(зона: 1)	36,61	8,29	28,15	3,28	0,17	
	(зона: 2)	36,96	8,29	28,50	3,28	0,17	
	(зона: 3)	36,72	8,29	28,26	3,28	0,17	
	(зона: 4)	37,17	8,29	28,71	3,28	0,17	
37-02-013-34	160 кН (16 тс)						1,2
	(зона: 1)	43,31	9,56	33,56	3,91	0,19	
	(зона: 2)	43,74	9,56	33,99	3,91	0,19	
	(зона: 3)	43,44	9,56	33,69	3,91	0,19	
	(зона: 4)	43,98	9,56	34,23	3,91	0,19	
	Снятие электролебедки, тяговое усилие:						
37-02-013-35	12,5 кН (1,25 тс)						3,6
	(зона: 1)	465,62	28,69	436,36	17,91	0,57	
	(зона: 2)	473,32	28,69	444,06	17,91	0,57	
	(зона: 3)	454,66	28,69	425,40	17,91	0,57	
	(зона: 4)	464,67	28,69	435,41	17,91	0,57	
37-02-013-36	15 кН (1,5 тс)						3,6
	(зона: 1)	465,62	28,69	436,36	17,91	0,57	
	(зона: 2)	473,32	28,69	444,06	17,91	0,57	
	(зона: 3)	454,66	28,69	425,40	17,91	0,57	
	(зона: 4)	464,67	28,69	435,41	17,91	0,57	
37-02-013-37	20 кН (2 тс)						3,6
	(зона: 1)	465,62	28,69	436,36	17,91	0,57	
	(зона: 2)	473,32	28,69	444,06	17,91	0,57	
	(зона: 3)	454,66	28,69	425,40	17,91	0,57	
	(зона: 4)	464,67	28,69	435,41	17,91	0,57	
37-02-013-38	25 кН (2,5 тс)						3,82
	(зона: 1)	479,33	30,45	448,27	19,29	0,61	
	(зона: 2)	487,18	30,45	456,12	19,29	0,61	
	(зона: 3)	468,41	30,45	437,35	19,29	0,61	
	(зона: 4)	478,62	30,45	447,56	19,29	0,61	
37-02-013-39	32 кН (3,2 тс)						4,03
	(зона: 1)	481,03	32,12	448,27	19,29	0,64	
	(зона: 2)	488,88	32,12	456,12	19,29	0,64	
	(зона: 3)	470,11	32,12	437,35	19,29	0,64	
	(зона: 4)	480,32	32,12	447,56	19,29	0,64	
37-02-013-40	50 кН (5 тс)						5,12
	(зона: 1)	550,45	40,81	508,82	23,33	0,82	
	(зона: 2)	559,26	40,81	517,63	23,33	0,82	
	(зона: 3)	538,61	40,81	496,98	23,33	0,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	550,07	40,81	508,44	23,33	0,82	
37-02-013-41	70 кН (7 тс)						9,37
	(зона: 1)	1108,88	74,68	1032,71	45,40	1,49	
	(зона: 2)	1126,91	74,68	1050,74	45,40	1,49	
	(зона: 3)	1084,11	74,68	1007,94	45,40	1,49	
	(зона: 4)	1107,54	74,68	1031,37	45,40	1,49	
37-02-013-42	80 кН (8 тс)						10,1
	(зона: 1)	1138,64	80,50	1056,53	48,17	1,61	
	(зона: 2)	1156,97	80,50	1074,86	48,17	1,61	
	(зона: 3)	1113,96	80,50	1031,85	48,17	1,61	
	(зона: 4)	1137,78	80,50	1055,67	48,17	1,61	
37-02-013-43	100 кН (10 тс)						14,2
	(зона: 1)	1593,24	113,17	1477,81	67,34	2,26	
	(зона: 2)	1618,88	113,17	1503,45	67,34	2,26	
	(зона: 3)	1558,70	113,17	1443,27	67,34	2,26	
	(зона: 4)	1592,02	113,17	1476,59	67,34	2,26	
37-02-013-44	125 кН (12,5 тс)						16,4
	(зона: 1)	2155,41	130,71	2022,09	92,05	2,61	
	(зона: 2)	2190,49	130,71	2057,17	92,05	2,61	
	(зона: 3)	2108,11	130,71	1974,79	92,05	2,61	
	(зона: 4)	2153,71	130,71	2020,39	92,05	2,61	
37-02-013-45	160 кН (16 тс)						27,3
	(зона: 1)	3902,17	217,58	3680,24	163,29	4,35	
	(зона: 2)	3964,98	217,58	3743,05	163,29	4,35	
	(зона: 3)	3854,34	217,58	3632,41	163,29	4,35	
	(зона: 4)	3930,01	217,58	3708,08	163,29	4,35	
37-02-013-46	320 кН (32 тс)						91,7
	(зона: 1)	5822,09	730,85	5076,62	314,62	14,62	
	(зона: 2)	5903,14	730,85	5157,67	314,62	14,62	
	(зона: 3)	5777,06	730,85	5031,59	314,62	14,62	
	(зона: 4)	5875,86	730,85	5130,39	314,62	14,62	
	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие:						
37-02-013-47	12,5 кН (1,25 тс)						5,01
	(зона: 1)	523,64	39,93	482,91	23,33	0,80	
	(зона: 2)	531,93	39,93	491,20	23,33	0,80	
	(зона: 3)	512,86	39,93	472,13	23,33	0,80	
	(зона: 4)	523,63	39,93	482,90	23,33	0,80	
37-02-013-48	15 кН (1,5 тс)						5,01
	(зона: 1)	523,64	39,93	482,91	23,33	0,80	
	(зона: 2)	531,93	39,93	491,20	23,33	0,80	
	(зона: 3)	512,86	39,93	472,13	23,33	0,80	
	(зона: 4)	523,63	39,93	482,90	23,33	0,80	
37-02-013-49	20 кН (2 тс)						5,01
	(зона: 1)	523,64	39,93	482,91	23,33	0,80	
	(зона: 2)	531,93	39,93	491,20	23,33	0,80	
	(зона: 3)	512,86	39,93	472,13	23,33	0,80	
	(зона: 4)	523,63	39,93	482,90	23,33	0,80	
37-02-013-50	25 кН (2,5 тс)						5,34
	(зона: 1)	538,23	42,56	494,82	24,72	0,85	
	(зона: 2)	546,67	42,56	503,26	24,72	0,85	
	(зона: 3)	527,50	42,56	484,09	24,72	0,85	
	(зона: 4)	538,46	42,56	495,05	24,72	0,85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-013-51	32 кН (3,2 тс)						5,67
	(зона: 1)	540,91	45,19	494,82	24,72	0,90	
	(зона: 2)	549,35	45,19	503,26	24,72	0,90	
	(зона: 3)	530,18	45,19	484,09	24,72	0,90	
	(зона: 4)	541,14	45,19	495,05	24,72	0,90	
37-02-013-52	50 кН (5 тс)						7,19
	(зона: 1)	626,82	57,30	568,37	30,26	1,15	
	(зона: 2)	636,38	57,30	577,93	30,26	1,15	
	(зона: 3)	615,21	57,30	556,76	30,26	1,15	
	(зона: 4)	627,62	57,30	569,17	30,26	1,15	
37-02-013-53	70 кН (7 тс)						13,1
	(зона: 1)	1257,23	104,41	1150,73	59,14	2,09	
	(зона: 2)	1276,74	104,41	1170,24	59,14	2,09	
	(зона: 3)	1232,91	104,41	1126,41	59,14	2,09	
	(зона: 4)	1258,24	104,41	1151,74	59,14	2,09	
37-02-013-54	80 кН (8 тс)						14,2
	(зона: 1)	1300,81	113,17	1185,38	63,18	2,26	
	(зона: 2)	1320,75	113,17	1205,32	63,18	2,26	
	(зона: 3)	1276,62	113,17	1161,19	63,18	2,26	
	(зона: 4)	1302,51	113,17	1187,08	63,18	2,26	
37-02-013-55	100 кН (10 тс)						19,6
	(зона: 1)	1814,70	156,21	1655,37	88,02	3,12	
	(зона: 2)	1842,57	156,21	1683,24	88,02	3,12	
	(зона: 3)	1780,85	156,21	1621,52	88,02	3,12	
	(зона: 4)	1817,02	156,21	1657,69	88,02	3,12	
37-02-013-56	125 кН (12,5 тс)						22,9
	(зона: 1)	2444,28	182,51	2258,12	119,54	3,65	
	(зона: 2)	2482,33	182,51	2296,17	119,54	3,65	
	(зона: 3)	2397,89	182,51	2211,73	119,54	3,65	
	(зона: 4)	2447,29	182,51	2261,13	119,54	3,65	
37-02-013-57	160 кН (16 тс)						38,2
	(зона: 1)	4226,81	304,45	3916,27	190,70	6,09	
	(зона: 2)	4292,59	304,45	3982,05	190,70	6,09	
	(зона: 3)	4179,90	304,45	3869,36	190,70	6,09	
	(зона: 4)	4259,36	304,45	3948,82	190,70	6,09	
Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие:							
37-02-013-58	12,5 кН (1,25 тс)						0,29
	(зона: 1)	11,02	2,31	8,66	1,01	0,05	
	(зона: 2)	11,13	2,31	8,77	1,01	0,05	
	(зона: 3)	11,06	2,31	8,70	1,01	0,05	
	(зона: 4)	11,19	2,31	8,83	1,01	0,05	
37-02-013-59	15 кН (1,5 тс)						0,29
	(зона: 1)	11,02	2,31	8,66	1,01	0,05	
	(зона: 2)	11,13	2,31	8,77	1,01	0,05	
	(зона: 3)	11,06	2,31	8,70	1,01	0,05	
	(зона: 4)	11,19	2,31	8,83	1,01	0,05	
37-02-013-60	20 кН (2 тс)						0,29
	(зона: 1)	11,02	2,31	8,66	1,01	0,05	
	(зона: 2)	11,13	2,31	8,77	1,01	0,05	
	(зона: 3)	11,06	2,31	8,70	1,01	0,05	
	(зона: 4)	11,19	2,31	8,83	1,01	0,05	
37-02-013-61	25 кН (2,5 тс)						0,51
	(зона: 1)	18,22	4,06	14,08	1,64	0,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	18,39	4,06	14,25	1,64	0,08	
	(зона: 3)	18,27	4,06	14,13	1,64	0,08	
	(зона: 4)	18,50	4,06	14,36	1,64	0,08	
37-02-013-62	32 кН (3,2 тс)						0,55
	(зона: 1)	18,55	4,38	14,08	1,64	0,09	
	(зона: 2)	18,72	4,38	14,25	1,64	0,09	
	(зона: 3)	18,60	4,38	14,13	1,64	0,09	
	(зона: 4)	18,83	4,38	14,36	1,64	0,09	
37-02-013-63	50 кН (5 тс)						0,55
	(зона: 1)	18,55	4,38	14,08	1,64	0,09	
	(зона: 2)	18,72	4,38	14,25	1,64	0,09	
	(зона: 3)	18,60	4,38	14,13	1,64	0,09	
	(зона: 4)	18,83	4,38	14,36	1,64	0,09	
37-02-013-64	70 кН (7 тс)						0,59
	(зона: 1)	21,03	4,70	16,24	1,89	0,09	
	(зона: 2)	21,23	4,70	16,44	1,89	0,09	
	(зона: 3)	21,09	4,70	16,30	1,89	0,09	
	(зона: 4)	21,35	4,70	16,56	1,89	0,09	
37-02-013-65	80 кН (8 тс)						0,59
	(зона: 1)	21,03	4,70	16,24	1,89	0,09	
	(зона: 2)	21,23	4,70	16,44	1,89	0,09	
	(зона: 3)	21,09	4,70	16,30	1,89	0,09	
	(зона: 4)	21,35	4,70	16,56	1,89	0,09	
37-02-013-66	100 кН (10 тс)						0,8
	(зона: 1)	28,16	6,38	21,65	2,52	0,13	
	(зона: 2)	28,44	6,38	21,93	2,52	0,13	
	(зона: 3)	28,25	6,38	21,74	2,52	0,13	
	(зона: 4)	28,60	6,38	22,09	2,52	0,13	
37-02-013-67	125 кН (12,5 тс)						0,84
	(зона: 1)	29,56	6,69	22,74	2,65	0,13	
	(зона: 2)	29,84	6,69	23,02	2,65	0,13	
	(зона: 3)	29,64	6,69	22,82	2,65	0,13	
	(зона: 4)	30,01	6,69	23,19	2,65	0,13	
37-02-013-68	160 кН (16 тс)						1,31
	(зона: 1)	46,38	10,44	35,73	4,16	0,21	
	(зона: 2)	46,83	10,44	36,18	4,16	0,21	
	(зона: 3)	46,52	10,44	35,87	4,16	0,21	
	(зона: 4)	47,09	10,44	36,44	4,16	0,21	
Таблица 37-02-014	**Установка и снятие ручных лебедок.**						
	Измеритель: **1 лебедка**						
	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие:						
37-02-014-01	12,5 кН (1,25 тс)						1,64
	(зона: 1)	111,98	12,84	98,88	6,31	0,26	
	(зона: 2)	113,58	12,84	100,48	6,31	0,26	
	(зона: 3)	110,36	12,84	97,26	6,31	0,26	
	(зона: 4)	112,43	12,84	99,33	6,31	0,26	
37-02-014-02	15 кН (1,5 тс)						2,29
	(зона: 1)	179,76	17,93	161,47	9,21	0,36	
	(зона: 2)	182,43	17,93	164,14	9,21	0,36	
	(зона: 3)	176,69	17,93	158,40	9,21	0,36	
	(зона: 4)	180,16	17,93	161,87	9,21	0,36	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-014-03	20 кН (2 тс)						2,73
	(зона: 1)	196,27	21,38	174,46	10,72	0,43	
	(зона: 2)	199,11	21,38	177,30	10,72	0,43	
	(зона: 3)	193,25	21,38	171,44	10,72	0,43	
	(зона: 4)	196,94	21,38	175,13	10,72	0,43	
37-02-014-04	25 кН (2,5 тс)						3,16
	(зона: 1)	211,60	24,74	186,37	12,11	0,49	
	(зона: 2)	214,59	24,74	189,36	12,11	0,49	
	(зона: 3)	208,63	24,74	183,40	12,11	0,49	
	(зона: 4)	212,50	24,74	187,27	12,11	0,49	
37-02-014-05	32 кН (3,2 тс)						4,25
	(зона: 1)	279,41	33,28	245,46	16,52	0,67	
	(зона: 2)	283,31	33,28	249,36	16,52	0,67	
	(зона: 3)	275,72	33,28	241,77	16,52	0,67	
	(зона: 4)	280,77	33,28	246,82	16,52	0,67	
37-02-014-06	50 кН (5 тс)						6
	(зона: 1)	365,84	46,98	317,92	21,94	0,94	
	(зона: 2)	370,85	46,98	322,93	21,94	0,94	
	(зона: 3)	361,27	46,98	313,35	21,94	0,94	
	(зона: 4)	367,76	46,98	319,84	21,94	0,94	
37-02-014-07	70 кН (7 тс)						9,37
	(зона: 1)	663,86	73,37	589,02	35,69	1,47	
	(зона: 2)	673,48	73,37	598,64	35,69	1,47	
	(зона: 3)	653,49	73,37	578,65	35,69	1,47	
	(зона: 4)	665,96	73,37	591,12	35,69	1,47	
37-02-014-08	80 кН (8 тс)						10,9
	(зона: 1)	813,34	85,35	726,28	42,62	1,71	
	(зона: 2)	825,30	85,35	738,24	42,62	1,71	
	(зона: 3)	800,03	85,35	712,97	42,62	1,71	
	(зона: 4)	815,53	85,35	728,47	42,62	1,71	
37-02-014-09	100 кН (10 тс)						14,2
	(зона: 1)	1021,16	111,19	907,75	54,98	2,22	
	(зона: 2)	1035,99	111,19	922,58	54,98	2,22	
	(зона: 3)	1005,18	111,19	891,77	54,98	2,22	
	(зона: 4)	1024,40	111,19	910,99	54,98	2,22	
	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие:						
37-02-014-10	12,5 кН (1,25 тс)						2,62
	(зона: 1)	144,70	20,51	123,78	9,21	0,41	
	(зона: 2)	146,61	20,51	125,69	9,21	0,41	
	(зона: 3)	143,18	20,51	122,26	9,21	0,41	
	(зона: 4)	145,65	20,51	124,73	9,21	0,41	
37-02-014-11	15 кН (1,5 тс)						3,49
	(зона: 1)	226,16	27,33	198,28	13,49	0,55	
	(зона: 2)	229,30	27,33	201,42	13,49	0,55	
	(зона: 3)	223,24	27,33	195,36	13,49	0,55	
	(зона: 4)	227,30	27,33	199,42	13,49	0,55	
37-02-014-12	20 кН (2 тс)						4,36
	(зона: 1)	256,92	34,14	222,10	16,27	0,68	
	(зона: 2)	260,35	34,14	225,53	16,27	0,68	
	(зона: 3)	254,09	34,14	219,27	16,27	0,68	
	(зона: 4)	258,53	34,14	223,71	16,27	0,68	
37-02-014-13	25 кН (2,5 тс)						5,23
	(зона: 1)	277,94	40,95	236,17	17,91	0,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	281,56	40,95	239,79	17,91	0,82	
	(зона: 3)	275,17	40,95	233,40	17,91	0,82	
	(зона: 4)	279,84	40,95	238,07	17,91	0,82	
37-02-014-14	32 кН (3,2 тс)						6,54
	(зона: 1)	344,24	51,21	292,01	21,94	1,02	
	(зона: 2)	348,73	51,21	296,50	21,94	1,02	
	(зона: 3)	340,74	51,21	288,51	21,94	1,02	
	(зона: 4)	346,53	51,21	294,30	21,94	1,02	
37-02-014-15	50 кН (5 тс)						9,7
	(зона: 1)	490,67	75,95	413,20	33,04	1,52	
	(зона: 2)	496,88	75,95	419,41	33,04	1,52	
	(зона: 3)	486,47	75,95	409,00	33,04	1,52	
	(зона: 4)	494,49	75,95	417,02	33,04	1,52	
37-02-014-16	70 кН (7 тс)						14,7
	(зона: 1)	836,34	115,10	718,94	50,82	2,30	
	(зона: 2)	847,59	115,10	730,19	50,82	2,30	
	(зона: 3)	826,48	115,10	709,08	50,82	2,30	
	(зона: 4)	841,04	115,10	723,64	50,82	2,30	
37-02-014-17	80 кН (8 тс)						16,9
	(зона: 1)	1015,01	132,33	880,03	60,53	2,65	
	(зона: 2)	1028,89	132,33	893,91	60,53	2,65	
	(зона: 3)	1002,29	132,33	867,31	60,53	2,65	
	(зона: 4)	1020,26	132,33	885,28	60,53	2,65	
37-02-014-18	100 кН (10 тс)						22,4
	(зона: 1)	1286,95	175,39	1108,05	78,31	3,51	
	(зона: 2)	1304,29	175,39	1125,39	78,31	3,51	
	(зона: 3)	1271,74	175,39	1092,84	78,31	3,51	
	(зона: 4)	1294,18	175,39	1115,28	78,31	3,51	
	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие:						
37-02-014-19	12,5 кН (1,25 тс)						0,32
	(зона: 1)	11,22	2,51	8,66	1,01	0,05	
	(зона: 2)	11,33	2,51	8,77	1,01	0,05	
	(зона: 3)	11,26	2,51	8,70	1,01	0,05	
	(зона: 4)	11,39	2,51	8,83	1,01	0,05	
37-02-014-20	15 кН (1,5 тс)						0,32
	(зона: 1)	11,22	2,51	8,66	1,01	0,05	
	(зона: 2)	11,33	2,51	8,77	1,01	0,05	
	(зона: 3)	11,26	2,51	8,70	1,01	0,05	
	(зона: 4)	11,39	2,51	8,83	1,01	0,05	
37-02-014-21	20 кН (2 тс)						0,33
	(зона: 1)	12,37	2,58	9,74	1,13	0,05	
	(зона: 2)	12,50	2,58	9,87	1,13	0,05	
	(зона: 3)	12,41	2,58	9,78	1,13	0,05	
	(зона: 4)	12,57	2,58	9,94	1,13	0,05	
37-02-014-22	25 кН (2,5 тс)						0,35
	(зона: 1)	12,53	2,74	9,74	1,13	0,05	
	(зона: 2)	12,66	2,74	9,87	1,13	0,05	
	(зона: 3)	12,57	2,74	9,78	1,13	0,05	
	(зона: 4)	12,73	2,74	9,94	1,13	0,05	
37-02-014-23	32 кН (3,2 тс)						0,39
	(зона: 1)	13,94	3,05	10,83	1,26	0,06	
	(зона: 2)	14,07	3,05	10,96	1,26	0,06	
	(зона: 3)	13,98	3,05	10,87	1,26	0,06	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	14,15	3,05	11,04	1,26	0,06	
37-02-014-24	50 кН (5 тс)						0,57
	(зона: 1)	18,63	4,46	14,08	1,64	0,09	
	(зона: 2)	18,80	4,46	14,25	1,64	0,09	
	(зона: 3)	18,68	4,46	14,13	1,64	0,09	
	(зона: 4)	18,91	4,46	14,36	1,64	0,09	
37-02-014-25	70 кН (7 тс)						0,77
	(зона: 1)	26,72	6,03	20,57	2,40	0,12	
	(зона: 2)	26,98	6,03	20,83	2,40	0,12	
	(зона: 3)	26,80	6,03	20,65	2,40	0,12	
	(зона: 4)	27,13	6,03	20,98	2,40	0,12	
37-02-014-26	80 кН (8 тс)						0,85
	(зона: 1)	29,53	6,66	22,74	2,65	0,13	
	(зона: 2)	29,81	6,66	23,02	2,65	0,13	
	(зона: 3)	29,61	6,66	22,82	2,65	0,13	
	(зона: 4)	29,98	6,66	23,19	2,65	0,13	
37-02-014-27	100 кН (10 тс)						0,9
	(зона: 1)	31,01	7,05	23,82	2,77	0,14	
	(зона: 2)	31,31	7,05	24,12	2,77	0,14	
	(зона: 3)	31,10	7,05	23,91	2,77	0,14	
	(зона: 4)	31,48	7,05	24,29	2,77	0,14	
	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие:						
37-02-014-28	12,5 кН (1,25 тс)						0,88
	(зона: 1)	85,34	6,89	78,31	3,91	0,14	
	(зона: 2)	86,68	6,89	79,65	3,91	0,14	
	(зона: 3)	83,64	6,89	76,61	3,91	0,14	
	(зона: 4)	85,38	6,89	78,35	3,91	0,14	
37-02-014-29	15 кН (1,5 тс)						1,31
	(зона: 1)	147,03	10,26	136,56	6,31	0,21	
	(зона: 2)	149,40	10,26	138,93	6,31	0,21	
	(зона: 3)	143,87	10,26	133,40	6,31	0,21	
	(зона: 4)	146,94	10,26	136,47	6,31	0,21	
37-02-014-30	20 кН (2 тс)						1,64
	(зона: 1)	159,41	12,84	146,31	7,44	0,26	
	(зона: 2)	161,89	12,84	148,79	7,44	0,26	
	(зона: 3)	156,29	12,84	143,19	7,44	0,26	
	(зона: 4)	159,51	12,84	146,41	7,44	0,26	
37-02-014-31	25 кН (2,5 тс)						1,85
	(зона: 1)	164,34	14,49	149,56	7,82	0,29	
	(зона: 2)	166,86	14,49	152,08	7,82	0,29	
	(зона: 3)	161,23	14,49	146,45	7,82	0,29	
	(зона: 4)	164,51	14,49	149,73	7,82	0,29	
37-02-014-32	32 кН (3,2 тс)						2,29
	(зона: 1)	204,20	17,93	185,91	9,58	0,36	
	(зона: 2)	207,35	17,93	189,06	9,58	0,36	
	(зона: 3)	200,28	17,93	181,99	9,58	0,36	
	(зона: 4)	204,37	17,93	186,08	9,58	0,36	
37-02-014-33	50 кН (5 тс)						3,16
	(зона: 1)	272,77	24,74	247,54	13,74	0,49	
	(зона: 2)	276,90	24,74	251,67	13,74	0,49	
	(зона: 3)	267,94	24,74	242,71	13,74	0,49	
	(зона: 4)	273,29	24,74	248,06	13,74	0,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-014-34	70 кН (7 тс)						5,34
	(зона: 1)	525,56	41,81	482,91	23,33	0,84	
	(зона: 2)	533,85	41,81	491,20	23,33	0,84	
	(зона: 3)	514,78	41,81	472,13	23,33	0,84	
	(зона: 4)	525,55	41,81	482,90	23,33	0,84	
37-02-014-35	80 кН (8 тс)						6,32
	(зона: 1)	658,75	49,49	608,27	28,88	0,99	
	(зона: 2)	669,22	49,49	618,74	28,88	0,99	
	(зона: 3)	644,98	49,49	594,50	28,88	0,99	
	(зона: 4)	658,58	49,49	608,10	28,88	0,99	
37-02-014-36	100 кН (10 тс)						8,18
	(зона: 1)	807,43	64,05	742,10	35,69	1,28	
	(зона: 2)	820,17	64,05	754,84	35,69	1,28	
	(зона: 3)	790,80	64,05	725,47	35,69	1,28	
	(зона: 4)	807,36	64,05	742,03	35,69	1,28	
	Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие:						
37-02-014-37	12,5 кН (1,25 тс)						1,42
	(зона: 1)	135,12	11,12	123,78	9,21	0,22	
	(зона: 2)	137,03	11,12	125,69	9,21	0,22	
	(зона: 3)	133,60	11,12	122,26	9,21	0,22	
	(зона: 4)	136,07	11,12	124,73	9,21	0,22	
37-02-014-38	15 кН (1,5 тс)						2,07
	(зона: 1)	228,88	16,21	212,35	15,13	0,32	
	(зона: 2)	232,20	16,21	215,67	15,13	0,32	
	(зона: 3)	226,02	16,21	209,49	15,13	0,32	
	(зона: 4)	230,31	16,21	213,78	15,13	0,32	
37-02-014-39	20 кН (2 тс)						2,62
	(зона: 1)	245,18	20,51	224,26	16,52	0,41	
	(зона: 2)	248,65	20,51	227,73	16,52	0,41	
	(зона: 3)	242,36	20,51	221,44	16,52	0,41	
	(зона: 4)	246,84	20,51	225,92	16,52	0,41	
37-02-014-40	25 кН (2,5 тс)						2,94
	(зона: 1)	247,74	23,02	224,26	16,52	0,46	
	(зона: 2)	251,21	23,02	227,73	16,52	0,46	
	(зона: 3)	244,92	23,02	221,44	16,52	0,46	
	(зона: 4)	249,40	23,02	225,92	16,52	0,46	
37-02-014-41	32 кН (3,2 тс)						3,71
	(зона: 1)	275,09	29,05	245,46	16,52	0,58	
	(зона: 2)	278,99	29,05	249,36	16,52	0,58	
	(зона: 3)	271,40	29,05	241,77	16,52	0,58	
	(зона: 4)	276,45	29,05	246,82	16,52	0,58	
37-02-014-42	50 кН (5 тс)						5,01
	(зона: 1)	323,28	39,23	283,27	17,91	0,78	
	(зона: 2)	327,86	39,23	287,85	17,91	0,78	
	(зона: 3)	318,58	39,23	278,57	17,91	0,78	
	(зона: 4)	324,51	39,23	284,50	17,91	0,78	
37-02-014-43	70 кН (7 тс)						8,5
	(зона: 1)	634,17	66,56	566,28	33,04	1,33	
	(зона: 2)	643,50	66,56	575,61	33,04	1,33	
	(зона: 3)	623,71	66,56	555,82	33,04	1,33	
	(зона: 4)	635,82	66,56	567,93	33,04	1,33	
37-02-014-44	80 кН (8 тс)						10,1
	(зона: 1)	783,12	79,08	702,46	39,85	1,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	794,78	79,08	714,12	39,85	1,58	
	(зона: 3)	769,72	79,08	689,06	39,85	1,58	
	(зона: 4)	784,84	79,08	704,18	39,85	1,58	
37-02-014-45	100 кН (10 тс)						13,1
	(зона: 1)	964,73	102,57	860,11	49,43	2,05	
	(зона: 2)	978,96	102,57	874,34	49,43	2,05	
	(зона: 3)	948,56	102,57	843,94	49,43	2,05	
	(зона: 4)	967,02	102,57	862,40	49,43	2,05	
Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие:							
37-02-014-46	12,5 кН (1,25 тс)						0,22
	(зона: 1)	7,16	1,72	5,41	0,63	0,03	
	(зона: 2)	7,23	1,72	5,48	0,63	0,03	
	(зона: 3)	7,18	1,72	5,43	0,63	0,03	
	(зона: 4)	7,27	1,72	5,52	0,63	0,03	
37-02-014-47	15 кН (1,5 тс)						0,26
	(зона: 1)	9,66	2,04	7,58	0,88	0,04	
	(зона: 2)	9,75	2,04	7,67	0,88	0,04	
	(зона: 3)	9,69	2,04	7,61	0,88	0,04	
	(зона: 4)	9,81	2,04	7,73	0,88	0,04	
37-02-014-48	20 кН (2 тс)						0,27
	(зона: 1)	9,73	2,11	7,58	0,88	0,04	
	(зона: 2)	9,82	2,11	7,67	0,88	0,04	
	(зона: 3)	9,76	2,11	7,61	0,88	0,04	
	(зона: 4)	9,88	2,11	7,73	0,88	0,04	
37-02-014-49	25 кН (2,5 тс)						0,27
	(зона: 1)	9,73	2,11	7,58	0,88	0,04	
	(зона: 2)	9,82	2,11	7,67	0,88	0,04	
	(зона: 3)	9,76	2,11	7,61	0,88	0,04	
	(зона: 4)	9,88	2,11	7,73	0,88	0,04	
37-02-014-50	32 кН (3,2 тс)						0,28
	(зона: 1)	10,89	2,19	8,66	1,01	0,04	
	(зона: 2)	11,00	2,19	8,77	1,01	0,04	
	(зона: 3)	10,93	2,19	8,70	1,01	0,04	
	(зона: 4)	11,06	2,19	8,83	1,01	0,04	
37-02-014-51	50 кН (5 тс)						0,37
	(зона: 1)	13,79	2,90	10,83	1,26	0,06	
	(зона: 2)	13,92	2,90	10,96	1,26	0,06	
	(зона: 3)	13,83	2,90	10,87	1,26	0,06	
	(зона: 4)	14,00	2,90	11,04	1,26	0,06	
37-02-014-52	70 кН (7 тс)						0,6
	(зона: 1)	21,03	4,70	16,24	1,89	0,09	
	(зона: 2)	21,23	4,70	16,44	1,89	0,09	
	(зона: 3)	21,09	4,70	16,30	1,89	0,09	
	(зона: 4)	21,35	4,70	16,56	1,89	0,09	
37-02-014-53	80 кН (8 тс)						0,68
	(зона: 1)	23,84	5,32	18,41	2,14	0,11	
	(зона: 2)	24,07	5,32	18,64	2,14	0,11	
	(зона: 3)	23,91	5,32	18,48	2,14	0,11	
	(зона: 4)	24,20	5,32	18,77	2,14	0,11	
37-02-014-54	100 кН (10 тс)						0,71
	(зона: 1)	24,08	5,56	18,41	2,14	0,11	
	(зона: 2)	24,31	5,56	18,64	2,14	0,11	
	(зона: 3)	24,15	5,56	18,48	2,14	0,11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	24,44	5,56	18,77	2,14	0,11	
Таблица 37-02-015	**Подвешивание и снятие талей и ручных рычажных лебедок.**						
	Измеритель: **1 таль**						
	Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали:						
37-02-015-01	2 т						0,9
	(зона: 1)	66,60	7,05	59,41	5,55	0,14	
	(зона: 2)	67,44	7,05	60,25	5,55	0,14	
	(зона: 3)	66,31	7,05	59,12	5,55	0,14	
	(зона: 4)	67,39	7,05	60,20	5,55	0,14	
37-02-015-02	3 т						1,2
	(зона: 1)	69,00	9,40	59,41	5,55	0,19	
	(зона: 2)	69,84	9,40	60,25	5,55	0,19	
	(зона: 3)	68,71	9,40	59,12	5,55	0,19	
	(зона: 4)	69,79	9,40	60,20	5,55	0,19	
37-02-015-03	5 т						1,74
	(зона: 1)	102,40	13,62	88,51	7,57	0,27	
	(зона: 2)	103,70	13,62	89,81	7,57	0,27	
	(зона: 3)	101,69	13,62	87,80	7,57	0,27	
	(зона: 4)	103,37	13,62	89,48	7,57	0,27	
37-02-015-04	10 т						2,73
	(зона: 1)	159,53	21,38	137,72	9,46	0,43	
	(зона: 2)	161,71	21,38	139,90	9,46	0,43	
	(зона: 3)	157,54	21,38	135,73	9,46	0,43	
	(зона: 4)	160,35	21,38	138,54	9,46	0,43	
	Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали:						
37-02-015-05	2 т						0,74
	(зона: 1)	55,58	5,79	49,67	4,41	0,12	
	(зона: 2)	56,30	5,79	50,39	4,41	0,12	
	(зона: 3)	55,25	5,79	49,34	4,41	0,12	
	(зона: 4)	56,17	5,79	50,26	4,41	0,12	
37-02-015-06	3 т						1,02
	(зона: 1)	57,82	7,99	49,67	4,41	0,16	
	(зона: 2)	58,54	7,99	50,39	4,41	0,16	
	(зона: 3)	57,49	7,99	49,34	4,41	0,16	
	(зона: 4)	58,41	7,99	50,26	4,41	0,16	
37-02-015-07	5 т						1,53
	(зона: 1)	89,91	11,98	77,69	6,31	0,24	
	(зона: 2)	91,07	11,98	78,85	6,31	0,24	
	(зона: 3)	89,15	11,98	76,93	6,31	0,24	
	(зона: 4)	90,65	11,98	78,43	6,31	0,24	
37-02-015-08	10 т						2,18
	(зона: 1)	144,31	17,07	126,90	8,20	0,34	
	(зона: 2)	146,35	17,07	128,94	8,20	0,34	
	(зона: 3)	142,27	17,07	124,86	8,20	0,34	
	(зона: 4)	144,91	17,07	127,50	8,20	0,34	
	Подвешивание тали на высоте до 5 м, грузоподъемность тали:						
37-02-015-09	2 т						1,09
	(зона: 1)	76,78	8,53	68,08	6,56	0,17	
	(зона: 2)	77,72	8,53	69,02	6,56	0,17	
	(зона: 3)	76,51	8,53	67,81	6,56	0,17	
	(зона: 4)	77,73	8,53	69,03	6,56	0,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-015-10	3 т						1,53
	(зона: 1)	80,30	11,98	68,08	6,56	0,24	
	(зона: 2)	81,24	11,98	69,02	6,56	0,24	
	(зона: 3)	80,03	11,98	67,81	6,56	0,24	
	(зона: 4)	81,25	11,98	69,03	6,56	0,24	
37-02-015-11	5 т						2,07
	(зона: 1)	113,70	16,21	97,17	8,57	0,32	
	(зона: 2)	115,11	16,21	98,58	8,57	0,32	
	(зона: 3)	113,03	16,21	96,50	8,57	0,32	
	(зона: 4)	114,84	16,21	98,31	8,57	0,32	
37-02-015-12	10 т						3,16
	(зона: 1)	173,78	24,74	148,55	10,72	0,49	
	(зона: 2)	176,09	24,74	150,86	10,72	0,49	
	(зона: 3)	171,83	24,74	146,60	10,72	0,49	
	(зона: 4)	174,82	24,74	149,59	10,72	0,49	
	Снятие тали с высоты до 5 м, грузоподъемность тали:						
37-02-015-13	2 т						0,9
	(зона: 1)	66,60	7,05	59,41	5,55	0,14	
	(зона: 2)	67,44	7,05	60,25	5,55	0,14	
	(зона: 3)	66,31	7,05	59,12	5,55	0,14	
	(зона: 4)	67,39	7,05	60,20	5,55	0,14	
37-02-015-14	3 т						1,2
	(зона: 1)	69,00	9,40	59,41	5,55	0,19	
	(зона: 2)	69,84	9,40	60,25	5,55	0,19	
	(зона: 3)	68,71	9,40	59,12	5,55	0,19	
	(зона: 4)	69,79	9,40	60,20	5,55	0,19	
37-02-015-15	5 т						1,74
	(зона: 1)	102,40	13,62	88,51	7,57	0,27	
	(зона: 2)	103,70	13,62	89,81	7,57	0,27	
	(зона: 3)	101,69	13,62	87,80	7,57	0,27	
	(зона: 4)	103,37	13,62	89,48	7,57	0,27	
37-02-015-16	10 т						2,62
	(зона: 1)	155,40	20,51	134,48	9,08	0,41	
	(зона: 2)	157,53	20,51	136,61	9,08	0,41	
	(зона: 3)	153,39	20,51	132,47	9,08	0,41	
	(зона: 4)	156,15	20,51	135,23	9,08	0,41	
	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, подвешивание тали, грузоподъемность тали:						
37-02-015-17	2 т						0,16
	(зона: 1)	9,94	1,25	8,66	1,01	0,03	
	(зона: 2)	10,05	1,25	8,77	1,01	0,03	
	(зона: 3)	9,98	1,25	8,70	1,01	0,03	
	(зона: 4)	10,11	1,25	8,83	1,01	0,03	
37-02-015-18	3 т						0,17
	(зона: 1)	10,02	1,33	8,66	1,01	0,03	
	(зона: 2)	10,13	1,33	8,77	1,01	0,03	
	(зона: 3)	10,06	1,33	8,70	1,01	0,03	
	(зона: 4)	10,19	1,33	8,83	1,01	0,03	
37-02-015-19	5 т						0,27
	(зона: 1)	15,14	2,11	12,99	1,51	0,04	
	(зона: 2)	15,31	2,11	13,16	1,51	0,04	
	(зона: 3)	15,19	2,11	13,04	1,51	0,04	
	(зона: 4)	15,40	2,11	13,25	1,51	0,04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-015-20	10 т						0,65
	(зона: 1)	34,42	5,09	29,23	3,40	0,10	
	(зона: 2)	34,79	5,09	29,60	3,40	0,10	
	(зона: 3)	34,54	5,09	29,35	3,40	0,10	
	(зона: 4)	35,01	5,09	29,82	3,40	0,10	
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, снятие тали, грузоподъемность тали:							
37-02-015-21	2 т						0,15
	(зона: 1)	8,77	1,17	7,58	0,88	0,02	
	(зона: 2)	8,86	1,17	7,67	0,88	0,02	
	(зона: 3)	8,80	1,17	7,61	0,88	0,02	
	(зона: 4)	8,92	1,17	7,73	0,88	0,02	
37-02-015-22	3 т						0,16
	(зона: 1)	8,86	1,25	7,58	0,88	0,03	
	(зона: 2)	8,95	1,25	7,67	0,88	0,03	
	(зона: 3)	8,89	1,25	7,61	0,88	0,03	
	(зона: 4)	9,01	1,25	7,73	0,88	0,03	
37-02-015-23	5 т						0,26
	(зона: 1)	13,99	2,04	11,91	1,39	0,04	
	(зона: 2)	14,14	2,04	12,06	1,39	0,04	
	(зона: 3)	14,04	2,04	11,96	1,39	0,04	
	(зона: 4)	14,23	2,04	12,15	1,39	0,04	
37-02-015-24	10 т						0,62
	(зона: 1)	34,18	4,85	29,23	3,40	0,10	
	(зона: 2)	34,55	4,85	29,60	3,40	0,10	
	(зона: 3)	34,30	4,85	29,35	3,40	0,10	
	(зона: 4)	34,77	4,85	29,82	3,40	0,10	
	Измеритель: **1 рычажная лебедка**						
	Подвешивание на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием:						
37-02-015-25	до 16 кН (1,6 тс)						0,95
	(зона: 1)	63,38	7,44	55,79	5,67	0,15	
	(зона: 2)	64,13	7,44	56,54	5,67	0,15	
	(зона: 3)	63,28	7,44	55,69	5,67	0,15	
	(зона: 4)	64,25	7,44	56,66	5,67	0,15	
37-02-015-26	до 32 кН (3,2 тс)						1,64
	(зона: 1)	84,80	12,84	71,70	6,43	0,26	
	(зона: 2)	85,83	12,84	72,73	6,43	0,26	
	(зона: 3)	84,34	12,84	71,24	6,43	0,26	
	(зона: 4)	85,67	12,84	72,57	6,43	0,26	
	Снятие на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием:						
37-02-015-27	до 16 кН (1,6 тс)						0,52
	(зона: 1)	38,28	4,07	34,13	3,15	0,08	
	(зона: 2)	38,77	4,07	34,62	3,15	0,08	
	(зона: 3)	38,10	4,07	33,95	3,15	0,08	
	(зона: 4)	38,72	4,07	34,57	3,15	0,08	
37-02-015-28	до 32 кН (3,2 тс)						0,85
	(зона: 1)	54,67	6,66	47,88	3,66	0,13	
	(зона: 2)	55,41	6,66	48,62	3,66	0,13	
	(зона: 3)	54,12	6,66	47,33	3,66	0,13	
	(зона: 4)	55,07	6,66	48,28	3,66	0,13	
	Подвешивание на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием:						
37-02-015-29	до 16 кН (1,6 тс)						1,31
	(зона: 1)	87,91	10,26	77,44	8,20	0,21	
	(зона: 2)	88,94	10,26	78,47	8,20	0,21	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	87,89	10,26	77,42	8,20	0,21	
	(зона: 4)	89,21	10,26	78,74	8,20	0,21	
37-02-015-30	до 32 кН (3,2 тс)						2,07
	(зона: 1)	103,39	16,21	86,86	8,20	0,32	
	(зона: 2)	104,61	16,21	88,08	8,20	0,32	
	(зона: 3)	102,99	16,21	86,46	8,20	0,32	
	(зона: 4)	104,56	16,21	88,03	8,20	0,32	
Снятие на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием:							
37-02-015-31	до 16 кН (1,6 тс)						0,73
	(зона: 1)	49,71	5,72	43,88	4,29	0,11	
	(зона: 2)	50,31	5,72	44,48	4,29	0,11	
	(зона: 3)	49,56	5,72	43,73	4,29	0,11	
	(зона: 4)	50,34	5,72	44,51	4,29	0,11	
37-02-015-32	до 32 кН (3,2 тс)						1,08
	(зона: 1)	64,09	8,46	55,46	4,54	0,17	
	(зона: 2)	64,92	8,46	56,29	4,54	0,17	
	(зона: 3)	63,57	8,46	54,94	4,54	0,17	
	(зона: 4)	64,64	8,46	56,01	4,54	0,17	
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, подвешивание рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки:							
37-02-015-33	до 16 кН (1,6 тс)						0,16
	(зона: 1)	8,86	1,25	7,58	0,88	0,03	
	(зона: 2)	8,95	1,25	7,67	0,88	0,03	
	(зона: 3)	8,89	1,25	7,61	0,88	0,03	
	(зона: 4)	9,01	1,25	7,73	0,88	0,03	
37-02-015-34	до 32 кН (3,2 тс)						0,23
	(зона: 1)	12,67	1,80	10,83	1,26	0,04	
	(зона: 2)	12,80	1,80	10,96	1,26	0,04	
	(зона: 3)	12,71	1,80	10,87	1,26	0,04	
	(зона: 4)	12,88	1,80	11,04	1,26	0,04	
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, снятие рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки:							
37-02-015-35	до 16 кН (1,6 тс)						0,11
	(зона: 1)	5,21	0,86	4,33	0,50	0,02	
	(зона: 2)	5,27	0,86	4,39	0,50	0,02	
	(зона: 3)	5,23	0,86	4,35	0,50	0,02	
	(зона: 4)	5,30	0,86	4,42	0,50	0,02	
37-02-015-36	до 32 кН (3,2 тс)						0,19
	(зона: 1)	10,18	1,49	8,66	1,01	0,03	
	(зона: 2)	10,29	1,49	8,77	1,01	0,03	
	(зона: 3)	10,22	1,49	8,70	1,01	0,03	
	(зона: 4)	10,35	1,49	8,83	1,01	0,03	

Раздел 3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ПОЛИСПАСТОВ

Таблица 37-02-026 Разматывание, наматывание и перемещение стального каната.

Измеритель: **100 м каната**

Разматывание стального каната диаметром:							
37-02-026-01	до 20 мм						4,36
	(зона: 1)	405,19	34,14	360,89	20,41	10,16	
	(зона: 2)	412,66	34,14	368,53	20,41	9,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	396,59	34,14	352,81	20,41	9,64	
	(зона: 4)	404,48	34,14	360,52	20,41	9,82	
37-02-026-02	до 28 мм						6,98
	(зона: 1)	560,40	54,65	495,18	26,81	10,57	
	(зона: 2)	570,60	54,65	505,55	26,81	10,40	
	(зона: 3)	548,48	54,65	483,78	26,81	10,05	
	(зона: 4)	559,35	54,65	494,47	26,81	10,23	
37-02-026-03	до 40 мм						10,1
	(зона: 1)	928,12	79,08	694,42	37,70	154,62	
	(зона: 2)	939,52	79,08	708,63	37,70	151,81	
	(зона: 3)	903,98	79,08	678,71	37,70	146,19	
	(зона: 4)	921,78	79,08	693,70	37,70	149,00	
37-02-026-04	до 44 мм						12
	(зона: 1)	971,59	93,96	722,71	40,93	154,92	
	(зона: 2)	983,54	93,96	737,47	40,93	152,11	
	(зона: 3)	947,39	93,96	706,94	40,93	146,49	
	(зона: 4)	965,65	93,96	722,39	40,93	149,30	
37-02-026-05	до 52 мм						15,8
	(зона: 1)	1198,74	123,71	919,52	48,79	155,51	
	(зона: 2)	1214,64	123,71	938,23	48,79	152,70	
	(зона: 3)	1169,21	123,71	898,42	48,79	147,08	
	(зона: 4)	1191,98	123,71	918,38	48,79	149,89	
	Наматывание стального каната диаметром:						
37-02-026-06	до 20 мм						4,91
	(зона: 1)	420,51	38,45	381,29	22,78	0,77	
	(зона: 2)	428,76	38,45	389,54	22,78	0,77	
	(зона: 3)	412,21	38,45	372,99	22,78	0,77	
	(зона: 4)	420,24	38,45	381,02	22,78	0,77	
37-02-026-07	до 28 мм						7,74
	(зона: 1)	600,83	60,60	539,02	28,96	1,21	
	(зона: 2)	612,20	60,60	550,39	28,96	1,21	
	(зона: 3)	588,23	60,60	526,42	28,96	1,21	
	(зона: 4)	599,90	60,60	538,09	28,96	1,21	
37-02-026-08	до 40 мм						10,9
	(зона: 1)	816,35	85,35	729,29	41,77	1,71	
	(зона: 2)	831,44	85,35	744,38	41,77	1,71	
	(зона: 3)	800,37	85,35	713,31	41,77	1,71	
	(зона: 4)	815,92	85,35	728,86	41,77	1,71	
37-02-026-09	до 44 мм						13,08
	(зона: 1)	886,72	102,42	782,25	44,87	2,05	
	(зона: 2)	902,86	102,42	798,39	44,87	2,05	
	(зона: 3)	869,63	102,42	765,16	44,87	2,05	
	(зона: 4)	886,31	102,42	781,84	44,87	2,05	
37-02-026-10	до 52 мм						16,9
	(зона: 1)	1116,90	132,33	981,92	53,09	2,65	
	(зона: 2)	1137,10	132,33	1002,12	53,09	2,65	
	(зона: 3)	1094,42	132,33	959,44	53,09	2,65	
	(зона: 4)	1115,66	132,33	980,68	53,09	2,65	
	Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром:						
37-02-026-11	до 20 мм						1,23
	(зона: 1)	477,04	9,63	467,22	9,07	0,19	
	(зона: 2)	492,37	9,63	482,55	9,07	0,19	
	(зона: 3)	461,19	9,63	451,37	9,07	0,19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	469,58	9,63	459,76	9,07	0,19	
37-02-026-12	до 28 мм						1,68
	(зона: 1)	615,25	13,15	601,84	11,68	0,26	
	(зона: 2)	635,00	13,15	621,59	11,68	0,26	
	(зона: 3)	594,83	13,15	581,42	11,68	0,26	
	(зона: 4)	605,65	13,15	592,24	11,68	0,26	
37-02-026-13	до 40 мм						3,36
	(зона: 1)	866,24	26,31	839,40	16,29	0,53	
	(зона: 2)	893,79	26,31	866,95	16,29	0,53	
	(зона: 3)	837,77	26,31	810,93	16,29	0,53	
	(зона: 4)	852,86	26,31	826,02	16,29	0,53	
37-02-026-14	до 44 мм						3,7
	(зона: 1)	1003,57	28,97	974,02	18,91	0,58	
	(зона: 2)	1035,54	28,97	1005,99	18,91	0,58	
	(зона: 3)	970,54	28,97	940,99	18,91	0,58	
	(зона: 4)	988,04	28,97	958,49	18,91	0,58	
37-02-026-15	до 52 мм						4,48
	(зона: 1)	1096,91	35,08	1061,13	20,60	0,70	
	(зона: 2)	1131,74	35,08	1095,96	20,60	0,70	
	(зона: 3)	1060,92	35,08	1025,14	20,60	0,70	
	(зона: 4)	1079,99	35,08	1044,21	20,60	0,70	
Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения более или менее 50 м, диаметр каната:							
37-02-026-16	до 20 мм						0,25
	(зона: 1)	89,11	1,96	87,11	1,69	0,04	
	(зона: 2)	91,97	1,96	89,97	1,69	0,04	
	(зона: 3)	86,15	1,96	84,15	1,69	0,04	
	(зона: 4)	87,72	1,96	85,72	1,69	0,04	
37-02-026-17	до 28 мм						0,32
	(зона: 1)	129,26	2,51	126,70	2,46	0,05	
	(зона: 2)	133,42	2,51	130,86	2,46	0,05	
	(зона: 3)	124,96	2,51	122,40	2,46	0,05	
	(зона: 4)	127,24	2,51	124,68	2,46	0,05	
37-02-026-18	до 40 мм						0,67
	(зона: 1)	171,65	5,25	166,30	3,23	0,10	
	(зона: 2)	177,10	5,25	171,75	3,23	0,10	
	(зона: 3)	166,01	5,25	160,66	3,23	0,10	
	(зона: 4)	168,99	5,25	163,64	3,23	0,10	
37-02-026-19	до 44 мм						0,75
	(зона: 1)	196,04	5,87	190,05	3,69	0,12	
	(зона: 2)	202,28	5,87	196,29	3,69	0,12	
	(зона: 3)	189,60	5,87	183,61	3,69	0,12	
	(зона: 4)	193,01	5,87	187,02	3,69	0,12	
37-02-026-20	до 52 мм						0,88
	(зона: 1)	228,76	6,89	221,73	4,30	0,14	
	(зона: 2)	236,04	6,89	229,01	4,30	0,14	
	(зона: 3)	221,24	6,89	214,21	4,30	0,14	
	(зона: 4)	225,22	6,89	218,19	4,30	0,14	
Таблица 37-02-027	**Установка и снятие монтажных блоков.**						
	Измеритель: **1 блок**						
	Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью:						
37-02-027-01	до 1,5 т						0,49
	(зона: 1-4)	3,95	3,87	0,00	0,00	0,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-027-02	до 3 т						0,86
	(зона: 1-4)	6,93	6,79	0,00	0,00	0,14	
37-02-027-03	до 5 т						1,3
	(зона: 1-4)	10,48	10,27	0,00	0,00	0,21	
37-02-027-04	до 10 т						2,51
	(зона: 1)	92,26	19,83	72,03	7,57	0,40	
	(зона: 2)	93,22	19,83	72,99	7,57	0,40	
	(зона: 3)	92,22	19,83	71,99	7,57	0,40	
	(зона: 4)	93,45	19,83	73,22	7,57	0,40	
37-02-027-05	до 15 т						3,6
	(зона: 1)	150,00	28,44	120,99	11,35	0,57	
	(зона: 2)	151,71	28,44	122,70	11,35	0,57	
	(зона: 3)	149,42	28,44	120,41	11,35	0,57	
	(зона: 4)	151,61	28,44	122,60	11,35	0,57	
37-02-027-06	до 20 т						4,47
	(зона: 1)	179,94	35,31	143,92	13,74	0,71	
	(зона: 2)	181,95	35,31	145,93	13,74	0,71	
	(зона: 3)	179,34	35,31	143,32	13,74	0,71	
	(зона: 4)	181,93	35,31	145,91	13,74	0,71	
37-02-027-07	до 25 т						5,23
	(зона: 1)	209,89	41,32	167,74	16,52	0,83	
	(зона: 2)	212,20	41,32	170,05	16,52	0,83	
	(зона: 3)	209,38	41,32	167,23	16,52	0,83	
	(зона: 4)	212,35	41,32	170,20	16,52	0,83	
Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-08	до 1,5 т						0,29
	(зона: 1-4)	2,34	2,29	0,00	0,00	0,05	
37-02-027-09	до 3 т						0,52
	(зона: 1-4)	4,19	4,11	0,00	0,00	0,08	
37-02-027-10	до 5 т						0,79
	(зона: 1-4)	6,36	6,24	0,00	0,00	0,12	
37-02-027-11	до 10 т						1,53
	(зона: 1)	59,46	12,09	47,13	4,67	0,24	
	(зона: 2)	60,10	12,09	47,77	4,67	0,24	
	(зона: 3)	59,32	12,09	46,99	4,67	0,24	
	(зона: 4)	60,15	12,09	47,82	4,67	0,24	
37-02-027-12	до 15 т						2,29
	(зона: 1)	106,96	18,09	88,51	7,57	0,36	
	(зона: 2)	108,26	18,09	89,81	7,57	0,36	
	(зона: 3)	106,25	18,09	87,80	7,57	0,36	
	(зона: 4)	107,93	18,09	89,48	7,57	0,36	
37-02-027-13	до 20 т						2,83
	(зона: 1)	126,67	22,36	103,86	9,08	0,45	
	(зона: 2)	128,18	22,36	105,37	9,08	0,45	
	(зона: 3)	125,91	22,36	103,10	9,08	0,45	
	(зона: 4)	127,86	22,36	105,05	9,08	0,45	
37-02-027-14	до 25 т						3,27
	(зона: 1)	143,20	25,83	116,85	10,59	0,52	
	(зона: 2)	144,87	25,83	118,52	10,59	0,52	
	(зона: 3)	142,50	25,83	116,15	10,59	0,52	
	(зона: 4)	144,65	25,83	118,30	10,59	0,52	
Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-027-15	до 1,5 т						0,97
	(зона: 1)	43,54	7,66	35,73	4,16	0,15	
	(зона: 2)	43,99	7,66	36,18	4,16	0,15	
	(зона: 3)	43,68	7,66	35,87	4,16	0,15	
	(зона: 4)	44,25	7,66	36,44	4,16	0,15	
37-02-027-16	до 3 т						1,74
	(зона: 1)	73,57	13,75	59,55	6,94	0,27	
	(зона: 2)	74,32	13,75	60,30	6,94	0,27	
	(зона: 3)	73,80	13,75	59,78	6,94	0,27	
	(зона: 4)	74,76	13,75	60,74	6,94	0,27	
37-02-027-17	до 5 т						2,62
	(зона: 1)	89,32	20,70	68,21	7,94	0,41	
	(зона: 2)	90,18	20,70	69,07	7,94	0,41	
	(зона: 3)	89,58	20,70	68,47	7,94	0,41	
	(зона: 4)	90,68	20,70	69,57	7,94	0,41	
37-02-027-18	до 10 т						3,92
	(зона: 1)	135,53	30,97	103,94	12,11	0,62	
	(зона: 2)	136,83	30,97	105,24	12,11	0,62	
	(зона: 3)	135,93	30,97	104,34	12,11	0,62	
	(зона: 4)	137,60	30,97	106,01	12,11	0,62	
37-02-027-19	до 15 т						5,23
	(зона: 1)	209,89	41,32	167,74	16,52	0,83	
	(зона: 2)	212,20	41,32	170,05	16,52	0,83	
	(зона: 3)	209,38	41,32	167,23	16,52	0,83	
	(зона: 4)	212,35	41,32	170,20	16,52	0,83	
37-02-027-20	до 20 т						6,21
	(зона: 1)	241,60	49,06	191,56	19,29	0,98	
	(зона: 2)	244,21	49,06	194,17	19,29	0,98	
	(зона: 3)	241,18	49,06	191,14	19,29	0,98	
	(зона: 4)	244,54	49,06	194,50	19,29	0,98	
37-02-027-21	до 25 т						7,19
	(зона: 1)	272,24	56,80	214,30	21,94	1,14	
	(зона: 2)	275,13	56,80	217,19	21,94	1,14	
	(зона: 3)	271,91	56,80	213,97	21,94	1,14	
	(зона: 4)	275,63	56,80	217,69	21,94	1,14	
	Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью:						
37-02-027-22	до 1,5 т						0,59
	(зона: 1)	26,40	4,66	21,65	2,52	0,09	
	(зона: 2)	26,68	4,66	21,93	2,52	0,09	
	(зона: 3)	26,49	4,66	21,74	2,52	0,09	
	(зона: 4)	26,84	4,66	22,09	2,52	0,09	
37-02-027-23	до 3 т						1,04
	(зона: 1)	44,11	8,22	35,73	4,16	0,16	
	(зона: 2)	44,56	8,22	36,18	4,16	0,16	
	(зона: 3)	44,25	8,22	35,87	4,16	0,16	
	(зона: 4)	44,82	8,22	36,44	4,16	0,16	
37-02-027-24	до 5 т						1,53
	(зона: 1)	53,47	12,09	41,14	4,79	0,24	
	(зона: 2)	53,99	12,09	41,66	4,79	0,24	
	(зона: 3)	53,63	12,09	41,30	4,79	0,24	
	(зона: 4)	54,29	12,09	41,96	4,79	0,24	
37-02-027-25	до 10 т						2,4
	(зона: 1)	83,22	18,96	63,88	7,44	0,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	84,02	18,96	64,68	7,44	0,38	
	(зона: 3)	83,47	18,96	64,13	7,44	0,38	
	(зона: 4)	84,49	18,96	65,15	7,44	0,38	
37-02-027-26	до 15 т						3,16
	(зона: 1)	137,98	24,96	112,52	10,09	0,50	
	(зона: 2)	139,60	24,96	114,14	10,09	0,50	
	(зона: 3)	137,26	24,96	111,80	10,09	0,50	
	(зона: 4)	139,34	24,96	113,88	10,09	0,50	
37-02-027-27	до 20 т						3,82
	(зона: 1)	160,63	30,18	129,85	12,11	0,60	
	(зона: 2)	162,46	30,18	131,68	12,11	0,60	
	(зона: 3)	159,97	30,18	129,19	12,11	0,60	
	(зона: 4)	162,33	30,18	131,55	12,11	0,60	
37-02-027-28	до 25 т						4,47
	(зона: 1)	179,94	35,31	143,92	13,74	0,71	
	(зона: 2)	181,95	35,31	145,93	13,74	0,71	
	(зона: 3)	179,34	35,31	143,32	13,74	0,71	
	(зона: 4)	181,93	35,31	145,91	13,74	0,71	
Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-29	до 1,5 т						0,28
	(зона: 1)	13,08	2,21	10,83	1,26	0,04	
	(зона: 2)	13,21	2,21	10,96	1,26	0,04	
	(зона: 3)	13,12	2,21	10,87	1,26	0,04	
	(зона: 4)	13,29	2,21	11,04	1,26	0,04	
37-02-027-30	до 3 т						0,56
	(зона: 1)	25,08	4,42	20,57	2,40	0,09	
	(зона: 2)	25,34	4,42	20,83	2,40	0,09	
	(зона: 3)	25,16	4,42	20,65	2,40	0,09	
	(зона: 4)	25,49	4,42	20,98	2,40	0,09	
37-02-027-31	до 5 т						0,74
	(зона: 1)	26,54	5,85	20,57	2,40	0,12	
	(зона: 2)	26,80	5,85	20,83	2,40	0,12	
	(зона: 3)	26,62	5,85	20,65	2,40	0,12	
	(зона: 4)	26,95	5,85	20,98	2,40	0,12	
37-02-027-32	до 10 т						0,89
	(зона: 1)	32,07	7,03	24,90	2,90	0,14	
	(зона: 2)	32,38	7,03	25,21	2,90	0,14	
	(зона: 3)	32,17	7,03	25,00	2,90	0,14	
	(зона: 4)	32,57	7,03	25,40	2,90	0,14	
37-02-027-33	до 15 т						1
	(зона: 1)	35,13	7,90	27,07	3,15	0,16	
	(зона: 2)	35,47	7,90	27,41	3,15	0,16	
	(зона: 3)	35,23	7,90	27,17	3,15	0,16	
	(зона: 4)	35,67	7,90	27,61	3,15	0,16	
37-02-027-34	до 20 т						1,09
	(зона: 1)	39,10	8,61	30,32	3,53	0,17	
	(зона: 2)	39,48	8,61	30,70	3,53	0,17	
	(зона: 3)	39,21	8,61	30,43	3,53	0,17	
	(зона: 4)	39,70	8,61	30,92	3,53	0,17	
37-02-027-35	до 25 т						1,2
	(зона: 1)	43,23	9,48	33,56	3,91	0,19	
	(зона: 2)	43,66	9,48	33,99	3,91	0,19	
	(зона: 3)	43,36	9,48	33,69	3,91	0,19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	43,90	9,48	34,23	3,91	0,19	
Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока монтажного грузоподъемностью:							
37-02-027-36	до 1,5 т						0,17
	(зона: 1)	6,78	1,34	5,41	0,63	0,03	
	(зона: 2)	6,85	1,34	5,48	0,63	0,03	
	(зона: 3)	6,80	1,34	5,43	0,63	0,03	
	(зона: 4)	6,89	1,34	5,52	0,63	0,03	
37-02-027-37	до 3 т						0,34
	(зона: 1)	14,65	2,69	11,91	1,39	0,05	
	(зона: 2)	14,80	2,69	12,06	1,39	0,05	
	(зона: 3)	14,70	2,69	11,96	1,39	0,05	
	(зона: 4)	14,89	2,69	12,15	1,39	0,05	
37-02-027-38	до 5 т						0,45
	(зона: 1)	15,54	3,56	11,91	1,39	0,07	
	(зона: 2)	15,69	3,56	12,06	1,39	0,07	
	(зона: 3)	15,59	3,56	11,96	1,39	0,07	
	(зона: 4)	15,78	3,56	12,15	1,39	0,07	
37-02-027-39	до 10 т						0,53
	(зона: 1)	19,43	4,19	15,16	1,77	0,08	
	(зона: 2)	19,62	4,19	15,35	1,77	0,08	
	(зона: 3)	19,49	4,19	15,22	1,77	0,08	
	(зона: 4)	19,73	4,19	15,46	1,77	0,08	
37-02-027-40	до 15 т						0,6
	(зона: 1)	21,07	4,74	16,24	1,89	0,09	
	(зона: 2)	21,27	4,74	16,44	1,89	0,09	
	(зона: 3)	21,13	4,74	16,30	1,89	0,09	
	(зона: 4)	21,39	4,74	16,56	1,89	0,09	
37-02-027-41	до 20 т						0,65
	(зона: 1)	23,65	5,14	18,41	2,14	0,10	
	(зона: 2)	23,88	5,14	18,64	2,14	0,10	
	(зона: 3)	23,72	5,14	18,48	2,14	0,10	
	(зона: 4)	24,01	5,14	18,77	2,14	0,10	
37-02-027-42	до 25 т						0,72
	(зона: 1)	26,37	5,69	20,57	2,40	0,11	
	(зона: 2)	26,63	5,69	20,83	2,40	0,11	
	(зона: 3)	26,45	5,69	20,65	2,40	0,11	
	(зона: 4)	26,78	5,69	20,98	2,40	0,11	
Таблица 37-02-028 Запасовка и распасовка монтажных полиспастов. Измеритель: **1 полиспаст**							
Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью:							
37-02-028-01	до 20 т						35,4
	(зона: 1)	1155,80	277,18	873,08	83,86	5,54	
	(зона: 2)	1167,97	277,18	885,25	83,86	5,54	
	(зона: 3)	1152,33	277,18	869,61	83,86	5,54	
	(зона: 4)	1167,99	277,18	885,27	83,86	5,54	
37-02-028-02	до 32 т						41,4
	(зона: 1)	1323,82	324,16	993,18	94,83	6,48	
	(зона: 2)	1337,70	324,16	1007,06	94,83	6,48	
	(зона: 3)	1319,66	324,16	989,02	94,83	6,48	
	(зона: 4)	1337,52	324,16	1006,88	94,83	6,48	
37-02-028-03	до 50 т						65,4
	(зона: 1)	1968,51	521,24	1436,85	137,45	10,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1988,58	521,24	1456,92	137,45	10,42	
	(зона: 3)	1962,59	521,24	1430,93	137,45	10,42	
	(зона: 4)	1988,41	521,24	1456,75	137,45	10,42	
37-02-028-04	до 100 т						100
	(зона: 1)	3734,13	812,00	2905,89	233,66	16,24	
	(зона: 2)	3777,71	812,00	2949,47	233,66	16,24	
	(зона: 3)	3705,13	812,00	2876,89	233,66	16,24	
	(зона: 4)	3761,40	812,00	2933,16	233,66	16,24	
37-02-028-05	до 160 т						136
	(зона: 1)	4573,07	1104,32	3446,66	281,83	22,09	
	(зона: 2)	4624,44	1104,32	3498,03	281,83	22,09	
	(зона: 3)	4540,47	1104,32	3414,06	281,83	22,09	
	(зона: 4)	4606,78	1104,32	3480,37	281,83	22,09	
37-02-028-06	до 280 т						215
	(зона: 1)	7862,20	1760,85	6066,13	467,33	35,22	
	(зона: 2)	7954,55	1760,85	6158,48	467,33	35,22	
	(зона: 3)	7793,80	1760,85	5997,73	467,33	35,22	
	(зона: 4)	7913,13	1760,85	6117,06	467,33	35,22	
37-02-028-07	до 630 т						311
	(зона: 1)	10514,60	2547,09	7916,57	652,95	50,94	
	(зона: 2)	10632,21	2547,09	8034,18	652,95	50,94	
	(зона: 3)	10441,88	2547,09	7843,85	652,95	50,94	
	(зона: 4)	10593,68	2547,09	7995,65	652,95	50,94	
	Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью:						
37-02-028-08	до 20 т						22,4
	(зона: 1)	1004,34	175,39	825,44	78,31	3,51	
	(зона: 2)	1015,91	175,39	837,01	78,31	3,51	
	(зона: 3)	1000,69	175,39	821,79	78,31	3,51	
	(зона: 4)	1015,58	175,39	836,68	78,31	3,51	
37-02-028-09	до 32 т						30
	(зона: 1)	1220,87	234,90	981,27	93,44	4,70	
	(зона: 2)	1234,60	234,90	995,00	93,44	4,70	
	(зона: 3)	1216,66	234,90	977,06	93,44	4,70	
	(зона: 4)	1234,34	234,90	994,74	93,44	4,70	
37-02-028-10	до 50 т						46,9
	(зона: 1)	1818,12	373,79	1436,85	137,45	7,48	
	(зона: 2)	1838,19	373,79	1456,92	137,45	7,48	
	(зона: 3)	1812,20	373,79	1430,93	137,45	7,48	
	(зона: 4)	1838,02	373,79	1456,75	137,45	7,48	
37-02-028-11	до 100 т						66,5
	(зона: 1)	3220,64	539,98	2669,86	206,17	10,80	
	(зона: 2)	3261,25	539,98	2710,47	206,17	10,80	
	(зона: 3)	3190,72	539,98	2639,94	206,17	10,80	
	(зона: 4)	3243,20	539,98	2692,42	206,17	10,80	
37-02-028-12	до 160 т						93,7
	(зона: 1)	4104,70	760,84	3328,64	268,09	15,22	
	(зона: 2)	4154,59	760,84	3378,53	268,09	15,22	
	(зона: 3)	4071,65	760,84	3295,59	268,09	15,22	
	(зона: 4)	4136,06	760,84	3360,00	268,09	15,22	
37-02-028-13	до 280 т						142
	(зона: 1)	6898,33	1162,98	5712,09	426,09	23,26	
	(зона: 2)	6986,23	1162,98	5799,99	426,09	23,26	
	(зона: 3)	6828,55	1162,98	5642,31	426,09	23,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	6942,19	1162,98	5755,95	426,09	23,26	
37-02-028-14	до 630 т						208
	(зона: 1)	8710,05	1703,52	6972,46	542,99	34,07	
	(зона: 2)	8815,80	1703,52	7078,21	542,99	34,07	
	(зона: 3)	8633,66	1703,52	6896,07	542,99	34,07	
	(зона: 4)	8770,29	1703,52	7032,70	542,99	34,07	
Таблица 37-02-029	**Установка и снятие запасованных полиспастов.**						
	Измеритель: **1 полиспаст**						
	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью:						
37-02-029-01	до 20 т						5,34
	(зона: 1)	316,47	44,48	271,10	13,74	0,89	
	(зона: 2)	321,07	44,48	275,70	13,74	0,89	
	(зона: 3)	310,66	44,48	265,29	13,74	0,89	
	(зона: 4)	316,65	44,48	271,28	13,74	0,89	
37-02-029-02	до 30 т						7,63
	(зона: 1)	447,29	63,56	382,46	20,68	1,27	
	(зона: 2)	453,70	63,56	388,87	20,68	1,27	
	(зона: 3)	439,60	63,56	374,77	20,68	1,27	
	(зона: 4)	447,92	63,56	383,09	20,68	1,27	
37-02-029-03	до 40 т						9,92
	(зона: 1)	515,38	82,63	431,10	23,33	1,65	
	(зона: 2)	522,61	82,63	438,33	23,33	1,65	
	(зона: 3)	506,72	82,63	422,44	23,33	1,65	
	(зона: 4)	516,10	82,63	431,82	23,33	1,65	
37-02-029-04	до 50 т						12,5
	(зона: 1)	784,85	104,13	678,64	37,07	2,08	
	(зона: 2)	796,21	104,13	690,00	37,07	2,08	
	(зона: 3)	771,36	104,13	665,15	37,07	2,08	
	(зона: 4)	786,09	104,13	679,88	37,07	2,08	
37-02-029-05	до 60 т						14,7
	(зона: 1)	924,46	122,45	799,56	45,40	2,45	
	(зона: 2)	937,72	122,45	812,82	45,40	2,45	
	(зона: 3)	909,22	122,45	784,32	45,40	2,45	
	(зона: 4)	926,42	122,45	801,52	45,40	2,45	
37-02-029-06	до 70 т						16,4
	(зона: 1)	995,65	143,50	849,28	48,17	2,87	
	(зона: 2)	1009,75	143,50	863,38	48,17	2,87	
	(зона: 3)	979,44	143,50	833,07	48,17	2,87	
	(зона: 4)	997,73	143,50	851,36	48,17	2,87	
37-02-029-07	до 100 т						23,4
	(зона: 1)	1232,13	204,75	1023,28	56,37	4,10	
	(зона: 2)	1249,23	204,75	1040,38	56,37	4,10	
	(зона: 3)	1211,96	204,75	1003,11	56,37	4,10	
	(зона: 4)	1234,14	204,75	1025,29	56,37	4,10	
37-02-029-08	до 130 т						30,5
	(зона: 1)	1590,42	266,88	1318,20	72,89	5,34	
	(зона: 2)	1612,42	266,88	1340,20	72,89	5,34	
	(зона: 3)	1564,54	266,88	1292,32	72,89	5,34	
	(зона: 4)	1593,09	266,88	1320,87	72,89	5,34	
37-02-029-09	до 160 т						36
	(зона: 1)	1887,04	315,00	1565,74	86,63	6,30	
	(зона: 2)	1913,17	315,00	1591,87	86,63	6,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1856,32	315,00	1535,02	86,63	6,30	
	(зона: 4)	1890,23	315,00	1568,93	86,63	6,30	
37-02-029-10	до 200 т						40,3
	(зона: 1)	2097,07	352,63	1737,39	94,83	7,05	
	(зона: 2)	2126,15	352,63	1766,47	94,83	7,05	
	(зона: 3)	2062,48	352,63	1702,80	94,83	7,05	
	(зона: 4)	2100,22	352,63	1740,54	94,83	7,05	
37-02-029-11	до 240 т						44,7
	(зона: 1)	2369,89	391,13	1970,94	109,96	7,82	
	(зона: 2)	2402,72	391,13	2003,77	109,96	7,82	
	(зона: 3)	2331,56	391,13	1932,61	109,96	7,82	
	(зона: 4)	2374,16	391,13	1975,21	109,96	7,82	
37-02-029-12	до 280 т						46,9
	(зона: 1)	2491,07	410,38	2072,48	112,73	8,21	
	(зона: 2)	2525,78	410,38	2107,19	112,73	8,21	
	(зона: 3)	2449,66	410,38	2031,07	112,73	8,21	
	(зона: 4)	2494,71	410,38	2076,12	112,73	8,21	
37-02-029-13	до 630 т						62,1
	(зона: 1)	3325,02	543,38	2770,77	158,13	10,87	
	(зона: 2)	3370,93	543,38	2816,68	158,13	10,87	
	(зона: 3)	3272,50	543,38	2718,25	158,13	10,87	
	(зона: 4)	3332,06	543,38	2777,81	158,13	10,87	
Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-14	до 20 т						9,16
	(зона: 1)	570,56	76,30	492,73	27,49	1,53	
	(зона: 2)	578,77	76,30	500,94	27,49	1,53	
	(зона: 3)	560,98	76,30	483,15	27,49	1,53	
	(зона: 4)	571,63	76,30	493,80	27,49	1,53	
37-02-029-15	до 30 т						12,5
	(зона: 1)	784,85	104,13	678,64	37,07	2,08	
	(зона: 2)	796,21	104,13	690,00	37,07	2,08	
	(зона: 3)	771,36	104,13	665,15	37,07	2,08	
	(зона: 4)	786,09	104,13	679,88	37,07	2,08	
37-02-029-16	до 40 т						14,7
	(зона: 1)	865,18	122,45	740,28	41,23	2,45	
	(зона: 2)	877,51	122,45	752,61	41,23	2,45	
	(зона: 3)	850,76	122,45	725,86	41,23	2,45	
	(зона: 4)	866,76	122,45	741,86	41,23	2,45	
37-02-029-17	до 50 т						16,9
	(зона: 1)	1067,43	140,78	923,83	50,82	2,82	
	(зона: 2)	1082,87	140,78	939,27	50,82	2,82	
	(зона: 3)	1049,19	140,78	905,59	50,82	2,82	
	(зона: 4)	1069,22	140,78	925,62	50,82	2,82	
37-02-029-18	до 60 т						19,1
	(зона: 1)	1197,47	159,10	1035,19	57,75	3,18	
	(зона: 2)	1214,72	159,10	1052,44	57,75	3,18	
	(зона: 3)	1177,35	159,10	1015,07	57,75	3,18	
	(зона: 4)	1199,72	159,10	1037,44	57,75	3,18	
37-02-029-19	до 70 т						21,8
	(зона: 1)	1365,95	190,75	1171,38	64,56	3,82	
	(зона: 2)	1385,51	190,75	1190,94	64,56	3,82	
	(зона: 3)	1342,87	190,75	1148,30	64,56	3,82	
	(зона: 4)	1368,26	190,75	1173,69	64,56	3,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-029-20	до 100 т						28,9
	(зона: 1)	1502,86	252,88	1244,92	70,11	5,06	
	(зона: 2)	1523,56	252,88	1265,62	70,11	5,06	
	(зона: 3)	1478,91	252,88	1220,97	70,11	5,06	
	(зона: 4)	1505,75	252,88	1247,81	70,11	5,06	
37-02-029-21	до 130 т						36,5
	(зона: 1)	1865,61	319,38	1539,84	86,63	6,39	
	(зона: 2)	1891,21	319,38	1565,44	86,63	6,39	
	(зона: 3)	1835,94	319,38	1510,17	86,63	6,39	
	(зона: 4)	1869,16	319,38	1543,39	86,63	6,39	
37-02-029-22	до 160 т						43,6
	(зона: 1)	2258,53	381,50	1869,40	107,19	7,63	
	(зона: 2)	2289,47	381,50	1900,34	107,19	7,63	
	(зона: 3)	2223,29	381,50	1834,16	107,19	7,63	
	(зона: 4)	2263,43	381,50	1874,30	107,19	7,63	
37-02-029-23	до 200 т						48
	(зона: 1)	2486,88	420,00	2058,48	114,12	8,40	
	(зона: 2)	2521,22	420,00	2092,82	114,12	8,40	
	(зона: 3)	2446,57	420,00	2018,17	114,12	8,40	
	(зона: 4)	2491,13	420,00	2062,73	114,12	8,40	
37-02-029-24	до 240 т						54,5
	(зона: 1)	2764,45	476,88	2278,03	130,64	9,54	
	(зона: 2)	2802,16	476,88	2315,74	130,64	9,54	
	(зона: 3)	2721,52	476,88	2235,10	130,64	9,54	
	(зона: 4)	2770,43	476,88	2284,01	130,64	9,54	
37-02-029-25	до 280 т						60
	(зона: 1)	3058,72	525,00	2523,22	144,38	10,50	
	(зона: 2)	3100,51	525,00	2565,01	144,38	10,50	
	(зона: 3)	3011,05	525,00	2475,55	144,38	10,50	
	(зона: 4)	3065,25	525,00	2529,75	144,38	10,50	
37-02-029-26	до 630 т						79,6
	(зона: 1)	4348,65	696,50	3638,22	199,36	13,93	
	(зона: 2)	4409,50	696,50	3699,07	199,36	13,93	
	(зона: 3)	4276,52	696,50	3566,09	199,36	13,93	
	(зона: 4)	4355,48	696,50	3645,05	199,36	13,93	
	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:						
37-02-029-27	до 20 т						1,85
	(зона: 1)	65,52	15,41	49,80	5,80	0,31	
	(зона: 2)	66,15	15,41	50,43	5,80	0,31	
	(зона: 3)	65,72	15,41	50,00	5,80	0,31	
	(зона: 4)	66,52	15,41	50,80	5,80	0,31	
37-02-029-28	до 30 т						2,18
	(зона: 1)	78,07	18,16	59,55	6,94	0,36	
	(зона: 2)	78,82	18,16	60,30	6,94	0,36	
	(зона: 3)	78,30	18,16	59,78	6,94	0,36	
	(зона: 4)	79,26	18,16	60,74	6,94	0,36	
37-02-029-29	до 40 т						2,51
	(зона: 1)	89,54	20,91	68,21	7,94	0,42	
	(зона: 2)	90,40	20,91	69,07	7,94	0,42	
	(зона: 3)	89,80	20,91	68,47	7,94	0,42	
	(зона: 4)	90,90	20,91	69,57	7,94	0,42	
37-02-029-30	до 50 т						2,83
	(зона: 1)	100,91	23,57	76,87	8,95	0,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	101,88	23,57	77,84	8,95	0,47	
	(зона: 3)	101,21	23,57	77,17	8,95	0,47	
	(зона: 4)	102,45	23,57	78,41	8,95	0,47	
37-02-029-31	до 60 т						3,16
	(зона: 1)	111,30	26,32	84,45	9,84	0,53	
	(зона: 2)	112,36	26,32	85,51	9,84	0,53	
	(зона: 3)	111,63	26,32	84,78	9,84	0,53	
	(зона: 4)	112,99	26,32	86,14	9,84	0,53	
37-02-029-32	до 70 т						3,27
	(зона: 1)	113,63	28,61	84,45	9,84	0,57	
	(зона: 2)	114,69	28,61	85,51	9,84	0,57	
	(зона: 3)	113,96	28,61	84,78	9,84	0,57	
	(зона: 4)	115,32	28,61	86,14	9,84	0,57	
37-02-029-33	до 100 т						4,25
	(зона: 1)	129,96	37,19	92,03	10,72	0,74	
	(зона: 2)	131,12	37,19	93,19	10,72	0,74	
	(зона: 3)	130,32	37,19	92,39	10,72	0,74	
	(зона: 4)	131,80	37,19	93,87	10,72	0,74	
37-02-029-34	до 130 т						5,23
	(зона: 1)	160,36	45,76	113,68	13,24	0,92	
	(зона: 2)	161,79	45,76	115,11	13,24	0,92	
	(зона: 3)	160,80	45,76	114,12	13,24	0,92	
	(зона: 4)	162,63	45,76	115,95	13,24	0,92	
37-02-029-35	до 160 т						6,21
	(зона: 1)	185,35	54,34	129,92	15,13	1,09	
	(зона: 2)	186,99	54,34	131,56	15,13	1,09	
	(зона: 3)	185,86	54,34	130,43	15,13	1,09	
	(зона: 4)	187,95	54,34	132,52	15,13	1,09	
37-02-029-36	до 200 т						7,52
	(зона: 1)	232,77	65,80	165,65	19,29	1,32	
	(зона: 2)	234,85	65,80	167,73	19,29	1,32	
	(зона: 3)	233,42	65,80	166,30	19,29	1,32	
	(зона: 4)	236,08	65,80	168,96	19,29	1,32	
37-02-029-37	до 240 т						8,83
	(зона: 1)	267,20	77,26	188,39	21,94	1,55	
	(зона: 2)	269,57	77,26	190,76	21,94	1,55	
	(зона: 3)	267,93	77,26	189,12	21,94	1,55	
	(зона: 4)	270,96	77,26	192,15	21,94	1,55	
37-02-029-38	до 280 т						10
	(зона: 1)	301,46	87,50	212,21	24,72	1,75	
	(зона: 2)	304,12	87,50	214,87	24,72	1,75	
	(зона: 3)	302,28	87,50	213,03	24,72	1,75	
	(зона: 4)	305,69	87,50	216,44	24,72	1,75	
37-02-029-39	до 630 т						13,6
	(зона: 1)	416,96	119,00	295,58	34,43	2,38	
	(зона: 2)	420,67	119,00	299,29	34,43	2,38	
	(зона: 3)	418,10	119,00	296,72	34,43	2,38	
	(зона: 4)	422,85	119,00	301,47	34,43	2,38	
Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-40	до 20 т						3,27
	(зона: 1)	237,51	27,24	209,73	12,36	0,54	
	(зона: 2)	240,96	27,24	213,18	12,36	0,54	
	(зона: 3)	233,68	27,24	205,90	12,36	0,54	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	238,16	27,24	210,38	12,36	0,54	
37-02-029-41	до 30 т						4,58
	(зона: 1)	286,45	38,15	247,54	13,74	0,76	
	(зона: 2)	290,58	38,15	251,67	13,74	0,76	
	(зона: 3)	281,62	38,15	242,71	13,74	0,76	
	(зона: 4)	286,97	38,15	248,06	13,74	0,76	
37-02-029-42	до 40 т						6
	(зона: 1)	298,52	49,98	247,54	13,74	1,00	
	(зона: 2)	302,65	49,98	251,67	13,74	1,00	
	(зона: 3)	293,69	49,98	242,71	13,74	1,00	
	(зона: 4)	299,04	49,98	248,06	13,74	1,00	
37-02-029-43	до 50 т						7,41
	(зона: 1)	508,06	61,73	445,10	21,94	1,23	
	(зона: 2)	515,67	61,73	452,71	21,94	1,23	
	(зона: 3)	498,29	61,73	435,33	21,94	1,23	
	(зона: 4)	508,17	61,73	445,21	21,94	1,23	
37-02-029-44	до 60 т						8,94
	(зона: 1)	568,69	74,47	492,73	27,49	1,49	
	(зона: 2)	576,90	74,47	500,94	27,49	1,49	
	(зона: 3)	559,11	74,47	483,15	27,49	1,49	
	(зона: 4)	569,76	74,47	493,80	27,49	1,49	
37-02-029-45	до 70 т						9,7
	(зона: 1)	643,04	84,88	556,46	28,88	1,70	
	(зона: 2)	652,45	84,88	565,87	28,88	1,70	
	(зона: 3)	631,38	84,88	544,80	28,88	1,70	
	(зона: 4)	643,61	84,88	557,03	28,88	1,70	
37-02-029-46	до 100 т						14,2
	(зона: 1)	730,84	124,25	604,10	34,43	2,49	
	(зона: 2)	740,85	124,25	614,11	34,43	2,49	
	(зона: 3)	719,37	124,25	592,63	34,43	2,49	
	(зона: 4)	732,36	124,25	605,62	34,43	2,49	
37-02-029-47	до 130 т						18
	(зона: 1)	948,30	157,50	787,65	44,01	3,15	
	(зона: 2)	961,42	157,50	800,77	44,01	3,15	
	(зона: 3)	933,01	157,50	772,36	44,01	3,15	
	(зона: 4)	950,03	157,50	789,38	44,01	3,15	
37-02-029-48	до 160 т						21,8
	(зона: 1)	1144,31	190,75	949,74	50,82	3,82	
	(зона: 2)	1160,28	190,75	965,71	50,82	3,82	
	(зона: 3)	1125,01	190,75	930,44	50,82	3,82	
	(зона: 4)	1145,73	190,75	951,16	50,82	3,82	
37-02-029-49	до 200 т						24
	(зона: 1)	1249,39	210,00	1035,19	57,75	4,20	
	(зона: 2)	1266,64	210,00	1052,44	57,75	4,20	
	(зона: 3)	1229,27	210,00	1015,07	57,75	4,20	
	(зона: 4)	1251,64	210,00	1037,44	57,75	4,20	
37-02-029-50	до 240 т						26,7
	(зона: 1)	1409,68	233,63	1171,38	64,56	4,67	
	(зона: 2)	1429,24	233,63	1190,94	64,56	4,67	
	(зона: 3)	1386,60	233,63	1148,30	64,56	4,67	
	(зона: 4)	1411,99	233,63	1173,69	64,56	4,67	
37-02-029-51	до 280 т						28,3
	(зона: 1)	1459,69	247,63	1207,11	68,72	4,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1479,70	247,63	1227,12	68,72	4,95	
	(зона: 3)	1436,75	247,63	1184,17	68,72	4,95	
	(зона: 4)	1462,71	247,63	1210,13	68,72	4,95	
37-02-029-52	до 630 т						37,6
	(зона: 1)	2061,33	329,00	1725,75	96,21	6,58	
	(зона: 2)	2090,08	329,00	1754,50	96,21	6,58	
	(зона: 3)	2027,75	329,00	1692,17	96,21	6,58	
	(зона: 4)	2065,05	329,00	1729,47	96,21	6,58	
Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:							
37-02-029-53	до 20 т						5,56
	(зона: 1)	342,16	46,31	294,92	16,52	0,93	
	(зона: 2)	347,06	46,31	299,82	16,52	0,93	
	(зона: 3)	336,45	46,31	289,21	16,52	0,93	
	(зона: 4)	342,81	46,31	295,57	16,52	0,93	
37-02-029-54	до 30 т						7,3
	(зона: 1)	455,31	60,81	393,28	21,94	1,22	
	(зона: 2)	461,86	60,81	399,83	21,94	1,22	
	(зона: 3)	447,67	60,81	385,64	21,94	1,22	
	(зона: 4)	456,17	60,81	394,14	21,94	1,22	
37-02-029-55	до 40 т						8,94
	(зона: 1)	507,06	74,47	431,10	23,33	1,49	
	(зона: 2)	514,29	74,47	438,33	23,33	1,49	
	(зона: 3)	498,40	74,47	422,44	23,33	1,49	
	(зона: 4)	507,78	74,47	431,82	23,33	1,49	
37-02-029-56	до 50 т						10,2
	(зона: 1)	629,13	84,97	542,46	30,26	1,70	
	(зона: 2)	638,17	84,97	551,50	30,26	1,70	
	(зона: 3)	618,58	84,97	531,91	30,26	1,70	
	(зона: 4)	630,31	84,97	543,64	30,26	1,70	
37-02-029-57	до 60 т						11,4
	(зона: 1)	700,96	94,96	604,10	34,43	1,90	
	(зона: 2)	710,97	94,96	614,11	34,43	1,90	
	(зона: 3)	689,49	94,96	592,63	34,43	1,90	
	(зона: 4)	702,48	94,96	605,62	34,43	1,90	
37-02-029-58	до 70 т						13,1
	(зона: 1)	788,77	114,63	671,85	39,85	2,29	
	(зона: 2)	799,80	114,63	682,88	39,85	2,29	
	(зона: 3)	776,61	114,63	659,69	39,85	2,29	
	(зона: 4)	790,92	114,63	674,00	39,85	2,29	
37-02-029-59	до 100 т						17,4
	(зона: 1)	881,58	152,25	726,28	42,62	3,05	
	(зона: 2)	893,54	152,25	738,24	42,62	3,05	
	(зона: 3)	868,27	152,25	712,97	42,62	3,05	
	(зона: 4)	883,77	152,25	728,47	42,62	3,05	
37-02-029-60	до 130 т						21,8
	(зона: 1)	1130,31	190,75	935,74	52,21	3,82	
	(зона: 2)	1145,90	190,75	951,33	52,21	3,82	
	(зона: 3)	1112,12	190,75	917,55	52,21	3,82	
	(зона: 4)	1132,34	190,75	937,77	52,21	3,82	
37-02-029-61	до 160 т						26,2
	(зона: 1)	1341,50	229,25	1107,66	63,18	4,59	
	(зона: 2)	1359,85	229,25	1126,01	63,18	4,59	
	(зона: 3)	1320,49	229,25	1086,65	63,18	4,59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1344,30	229,25	1110,46	63,18	4,59	
37-02-029-62	до 200 т						28,9
	(зона: 1)	1490,95	252,88	1233,01	68,72	5,06	
	(зона: 2)	1511,50	252,88	1253,56	68,72	5,06	
	(зона: 3)	1466,95	252,88	1209,01	68,72	5,06	
	(зона: 4)	1493,61	252,88	1235,67	68,72	5,06	
37-02-029-63	до 240 т						32,7
	(зона: 1)	1708,42	286,13	1416,57	78,31	5,72	
	(зона: 2)	1732,06	286,13	1440,21	78,31	5,72	
	(зона: 3)	1680,60	286,13	1388,75	78,31	5,72	
	(зона: 4)	1711,28	286,13	1419,43	78,31	5,72	
37-02-029-64	до 280 т						35,4
	(зона: 1)	1843,88	309,75	1527,93	85,24	6,20	
	(зона: 2)	1869,33	309,75	1553,38	85,24	6,20	
	(зона: 3)	1814,17	309,75	1498,22	85,24	6,20	
	(зона: 4)	1847,19	309,75	1531,24	85,24	6,20	
37-02-029-65	до 630 т						50,1
	(зона: 1)	2578,09	438,38	2130,94	119,54	8,77	
	(зона: 2)	2613,54	438,38	2166,39	119,54	8,77	
	(зона: 3)	2536,91	438,38	2089,76	119,54	8,77	
	(зона: 4)	2582,90	438,38	2135,75	119,54	8,77	
	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:						
37-02-029-66	до 20 т						1,09
	(зона: 1)	38,49	9,08	29,23	3,40	0,18	
	(зона: 2)	38,86	9,08	29,60	3,40	0,18	
	(зона: 3)	38,61	9,08	29,35	3,40	0,18	
	(зона: 4)	39,08	9,08	29,82	3,40	0,18	
37-02-029-67	до 30 т						1,31
	(зона: 1)	46,86	10,91	35,73	4,16	0,22	
	(зона: 2)	47,31	10,91	36,18	4,16	0,22	
	(зона: 3)	47,00	10,91	35,87	4,16	0,22	
	(зона: 4)	47,57	10,91	36,44	4,16	0,22	
37-02-029-68	до 40 т						1,53
	(зона: 1)	54,13	12,74	41,14	4,79	0,25	
	(зона: 2)	54,65	12,74	41,66	4,79	0,25	
	(зона: 3)	54,29	12,74	41,30	4,79	0,25	
	(зона: 4)	54,95	12,74	41,96	4,79	0,25	
37-02-029-69	до 50 т						1,74
	(зона: 1)	62,42	14,49	47,64	5,55	0,29	
	(зона: 2)	63,02	14,49	48,24	5,55	0,29	
	(зона: 3)	62,60	14,49	47,82	5,55	0,29	
	(зона: 4)	63,37	14,49	48,59	5,55	0,29	
37-02-029-70	до 60 т						1,85
	(зона: 1)	65,52	15,41	49,80	5,80	0,31	
	(зона: 2)	66,15	15,41	50,43	5,80	0,31	
	(зона: 3)	65,72	15,41	50,00	5,80	0,31	
	(зона: 4)	66,52	15,41	50,80	5,80	0,31	
37-02-029-71	до 70 т						1,96
	(зона: 1)	70,54	17,15	53,05	6,18	0,34	
	(зона: 2)	71,21	17,15	53,72	6,18	0,34	
	(зона: 3)	70,75	17,15	53,26	6,18	0,34	
	(зона: 4)	71,60	17,15	54,11	6,18	0,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-029-72	до 100 т						2,51
	(зона: 1)	81,95	21,96	59,55	6,94	0,44	
	(зона: 2)	82,70	21,96	60,30	6,94	0,44	
	(зона: 3)	82,18	21,96	59,78	6,94	0,44	
	(зона: 4)	83,14	21,96	60,74	6,94	0,44	
37-02-029-73	до 130 т						3,16
	(зона: 1)	96,41	27,65	68,21	7,94	0,55	
	(зона: 2)	97,27	27,65	69,07	7,94	0,55	
	(зона: 3)	96,67	27,65	68,47	7,94	0,55	
	(зона: 4)	97,77	27,65	69,57	7,94	0,55	
37-02-029-74	до 160 т						3,71
	(зона: 1)	113,23	32,46	80,12	9,33	0,65	
	(зона: 2)	114,24	32,46	81,13	9,33	0,65	
	(зона: 3)	113,54	32,46	80,43	9,33	0,65	
	(зона: 4)	114,83	32,46	81,72	9,33	0,65	
37-02-029-75	до 200 т						4,47
	(зона: 1)	136,25	39,11	96,36	11,22	0,78	
	(зона: 2)	137,46	39,11	97,57	11,22	0,78	
	(зона: 3)	136,62	39,11	96,73	11,22	0,78	
	(зона: 4)	138,17	39,11	98,28	11,22	0,78	
37-02-029-76	до 240 т						5,34
	(зона: 1)	163,51	46,73	115,85	13,49	0,93	
	(зона: 2)	164,96	46,73	117,30	13,49	0,93	
	(зона: 3)	163,96	46,73	116,30	13,49	0,93	
	(зона: 4)	165,82	46,73	118,16	13,49	0,93	
37-02-029-77	до 280 т						6
	(зона: 1)	183,47	52,50	129,92	15,13	1,05	
	(зона: 2)	185,11	52,50	131,56	15,13	1,05	
	(зона: 3)	183,98	52,50	130,43	15,13	1,05	
	(зона: 4)	186,07	52,50	132,52	15,13	1,05	
37-02-029-78	до 630 т						8,18
	(зона: 1)	250,57	71,58	177,56	20,68	1,43	
	(зона: 2)	252,80	71,58	179,79	20,68	1,43	
	(зона: 3)	251,26	71,58	178,25	20,68	1,43	
	(зона: 4)	254,12	71,58	181,11	20,68	1,43	

Раздел 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК)

Таблица 37-02-040 Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу.

Измеритель: **1 расчалка (оттяжка)**

	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната:						
37-02-040-01	до 12 мм *(зона: 1-4)*	4,30	4,22	0,00	0,00	0,08	0,53
37-02-040-02	до 13 мм *(зона: 1-4)*	4,88	4,78	0,00	0,00	0,10	0,6
37-02-040-03	до 14 мм *(зона: 1-4)*	5,45	5,34	0,00	0,00	0,11	0,67
37-02-040-04	до 15 мм *(зона: 1-4)*	5,94	5,82	0,00	0,00	0,12	0,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-040-05	до 16 мм						0,79
	(зона: 1-4)	6,43	6,30	0,00	0,00	0,13	
37-02-040-06	до 18 мм						0,93
	(зона: 1-4)	7,56	7,41	0,00	0,00	0,15	
37-02-040-07	до 20 мм						1,09
	(зона: 1)	39,18	8,69	30,32	3,53	0,17	
	(зона: 2)	39,56	8,69	30,70	3,53	0,17	
	(зона: 3)	39,29	8,69	30,43	3,53	0,17	
	(зона: 4)	39,78	8,69	30,92	3,53	0,17	
37-02-040-08	до 22 мм						1,31
	(зона: 1)	46,38	10,44	35,73	4,16	0,21	
	(зона: 2)	46,83	10,44	36,18	4,16	0,21	
	(зона: 3)	46,52	10,44	35,87	4,16	0,21	
	(зона: 4)	47,09	10,44	36,44	4,16	0,21	
37-02-040-09	до 24-28 мм						1,64
	(зона: 1)	56,64	13,07	43,31	5,04	0,26	
	(зона: 2)	57,18	13,07	43,85	5,04	0,26	
	(зона: 3)	56,81	13,07	43,48	5,04	0,26	
	(зона: 4)	57,50	13,07	44,17	5,04	0,26	
37-02-040-10	до 30-32 мм						1,85
	(зона: 1)	65,92	14,74	50,89	5,93	0,29	
	(зона: 2)	66,56	14,74	51,53	5,93	0,29	
	(зона: 3)	66,11	14,74	51,08	5,93	0,29	
	(зона: 4)	66,93	14,74	51,90	5,93	0,29	
37-02-040-11	до 36 мм						2,29
	(зона: 1)	80,33	18,25	61,71	7,19	0,37	
	(зона: 2)	81,11	18,25	62,49	7,19	0,37	
	(зона: 3)	80,57	18,25	61,95	7,19	0,37	
	(зона: 4)	81,57	18,25	62,95	7,19	0,37	
37-02-040-12	до 40 мм						2,62
	(зона: 1)	91,68	20,88	70,38	8,20	0,42	
	(зона: 2)	92,56	20,88	71,26	8,20	0,42	
	(зона: 3)	91,95	20,88	70,65	8,20	0,42	
	(зона: 4)	93,08	20,88	71,78	8,20	0,42	
37-02-040-13	до 44 мм						2,83
	(зона: 1)	98,80	22,56	75,79	8,83	0,45	
	(зона: 2)	99,75	22,56	76,74	8,83	0,45	
	(зона: 3)	99,09	22,56	76,08	8,83	0,45	
	(зона: 4)	100,31	22,56	77,30	8,83	0,45	
Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната:							
37-02-040-14	до 12 мм						0,6
	(зона: 1-4)	4,88	4,78	0,00	0,00	0,10	
37-02-040-15	до 13 мм						0,71
	(зона: 1-4)	5,77	5,66	0,00	0,00	0,11	
37-02-040-16	до 14 мм						0,79
	(зона: 1-4)	6,43	6,30	0,00	0,00	0,13	
37-02-040-17	до 15 мм						0,88
	(зона: 1-4)	7,15	7,01	0,00	0,00	0,14	
37-02-040-18	до 16 мм						0,98
	(зона: 1-4)	7,97	7,81	0,00	0,00	0,16	
37-02-040-19	до 18 мм						1,2
	(зона: 1)	43,31	9,56	33,56	3,91	0,19	
	(зона: 2)	43,74	9,56	33,99	3,91	0,19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	43,44	9,56	33,69	3,91	0,19	
	(зона: 4)	43,98	9,56	34,23	3,91	0,19	
37-02-040-20	до 20 мм						1,31
	(зона: 1)	47,46	10,44	36,81	4,29	0,21	
	(зона: 2)	47,92	10,44	37,27	4,29	0,21	
	(зона: 3)	47,60	10,44	36,95	4,29	0,21	
	(зона: 4)	48,20	10,44	37,55	4,29	0,21	
37-02-040-21	до 22 мм						1,74
	(зона: 1)	61,79	13,87	47,64	5,55	0,28	
	(зона: 2)	62,39	13,87	48,24	5,55	0,28	
	(зона: 3)	61,97	13,87	47,82	5,55	0,28	
	(зона: 4)	62,74	13,87	48,59	5,55	0,28	
37-02-040-22	до 24 мм						1,85
	(зона: 1)	65,92	14,74	50,89	5,93	0,29	
	(зона: 2)	66,56	14,74	51,53	5,93	0,29	
	(зона: 3)	66,11	14,74	51,08	5,93	0,29	
	(зона: 4)	66,93	14,74	51,90	5,93	0,29	
37-02-040-23	до 26 мм						2,18
	(зона: 1)	77,27	17,37	59,55	6,94	0,35	
	(зона: 2)	78,02	17,37	60,30	6,94	0,35	
	(зона: 3)	77,50	17,37	59,78	6,94	0,35	
	(зона: 4)	78,46	17,37	60,74	6,94	0,35	
37-02-040-24	до 28 мм						2,29
	(зона: 1)	81,42	18,25	62,80	7,31	0,37	
	(зона: 2)	82,21	18,25	63,59	7,31	0,37	
	(зона: 3)	81,66	18,25	63,04	7,31	0,37	
	(зона: 4)	82,67	18,25	64,05	7,31	0,37	
37-02-040-25	до 30 мм						2,62
	(зона: 1)	91,68	20,88	70,38	8,20	0,42	
	(зона: 2)	92,56	20,88	71,26	8,20	0,42	
	(зона: 3)	91,95	20,88	70,65	8,20	0,42	
	(зона: 4)	93,08	20,88	71,78	8,20	0,42	
37-02-040-26	до 32 мм						2,73
	(зона: 1)	95,82	21,76	73,62	8,57	0,44	
	(зона: 2)	96,75	21,76	74,55	8,57	0,44	
	(зона: 3)	96,11	21,76	73,91	8,57	0,44	
	(зона: 4)	97,29	21,76	75,09	8,57	0,44	
37-02-040-27	до 36 мм						2,94
	(зона: 1)	104,02	23,43	80,12	9,33	0,47	
	(зона: 2)	105,03	23,43	81,13	9,33	0,47	
	(зона: 3)	104,33	23,43	80,43	9,33	0,47	
	(зона: 4)	105,62	23,43	81,72	9,33	0,47	
37-02-040-28	до 40 мм						3,38
	(зона: 1)	118,43	26,94	90,95	10,59	0,54	
	(зона: 2)	119,57	26,94	92,09	10,59	0,54	
	(зона: 3)	118,78	26,94	91,30	10,59	0,54	
	(зона: 4)	120,24	26,94	92,76	10,59	0,54	
37-02-040-29	до 44 мм						3,82
	(зона: 1)	133,92	30,45	102,86	11,98	0,61	
	(зона: 2)	135,21	30,45	104,15	11,98	0,61	
	(зона: 3)	134,32	30,45	103,26	11,98	0,61	
	(зона: 4)	135,97	30,45	104,91	11,98	0,61	
Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-040-30	до 12 мм						0,69
	(зона: 1-4)	5,61	5,50	0,00	0,00	0,11	
37-02-040-31	до 13 мм						0,81
	(зона: 1-4)	6,59	6,46	0,00	0,00	0,13	
37-02-040-32	до 14 мм						0,94
	(зона: 1-4)	7,64	7,49	0,00	0,00	0,15	
37-02-040-33	до 15 мм						1,1
	(зона: 1-4)	8,95	8,77	0,00	0,00	0,18	
37-02-040-34	до 16 мм						1,31
	(зона: 1)	46,38	10,44	35,73	4,16	0,21	
	(зона: 2)	46,83	10,44	36,18	4,16	0,21	
	(зона: 3)	46,52	10,44	35,87	4,16	0,21	
	(зона: 4)	47,09	10,44	36,44	4,16	0,21	
37-02-040-35	до 18 мм						1,64
	(зона: 1)	56,64	13,07	43,31	5,04	0,26	
	(зона: 2)	57,18	13,07	43,85	5,04	0,26	
	(зона: 3)	56,81	13,07	43,48	5,04	0,26	
	(зона: 4)	57,50	13,07	44,17	5,04	0,26	
37-02-040-36	до 20 мм						1,85
	(зона: 1)	65,92	14,74	50,89	5,93	0,29	
	(зона: 2)	66,56	14,74	51,53	5,93	0,29	
	(зона: 3)	66,11	14,74	51,08	5,93	0,29	
	(зона: 4)	66,93	14,74	51,90	5,93	0,29	
37-02-040-37	до 22 мм						2,18
	(зона: 1)	77,27	17,37	59,55	6,94	0,35	
	(зона: 2)	78,02	17,37	60,30	6,94	0,35	
	(зона: 3)	77,50	17,37	59,78	6,94	0,35	
	(зона: 4)	78,46	17,37	60,74	6,94	0,35	
37-02-040-38	до 24 мм						2,4
	(зона: 1)	85,55	19,13	66,04	7,69	0,38	
	(зона: 2)	86,38	19,13	66,87	7,69	0,38	
	(зона: 3)	85,81	19,13	66,30	7,69	0,38	
	(зона: 4)	86,87	19,13	67,36	7,69	0,38	
37-02-040-39	до 26 мм						2,62
	(зона: 1)	91,68	20,88	70,38	8,20	0,42	
	(зона: 2)	92,56	20,88	71,26	8,20	0,42	
	(зона: 3)	91,95	20,88	70,65	8,20	0,42	
	(зона: 4)	93,08	20,88	71,78	8,20	0,42	
37-02-040-40	до 28 мм						2,83
	(зона: 1)	100,96	22,56	77,95	9,08	0,45	
	(зона: 2)	101,94	22,56	78,93	9,08	0,45	
	(зона: 3)	101,27	22,56	78,26	9,08	0,45	
	(зона: 4)	102,52	22,56	79,51	9,08	0,45	
37-02-040-41	до 30 мм						3,16
	(зона: 1)	110,14	25,19	84,45	9,84	0,50	
	(зона: 2)	111,20	25,19	85,51	9,84	0,50	
	(зона: 3)	110,47	25,19	84,78	9,84	0,50	
	(зона: 4)	111,83	25,19	86,14	9,84	0,50	
37-02-040-42	до 32 мм						3,38
	(зона: 1)	119,51	26,94	92,03	10,72	0,54	
	(зона: 2)	120,67	26,94	93,19	10,72	0,54	
	(зона: 3)	119,87	26,94	92,39	10,72	0,54	
	(зона: 4)	121,35	26,94	93,87	10,72	0,54	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-040-43	до 36 мм						3,92
	(зона: 1)	137,96	31,24	106,10	12,36	0,62	
	(зона: 2)	139,30	31,24	107,44	12,36	0,62	
	(зона: 3)	138,38	31,24	106,52	12,36	0,62	
	(зона: 4)	140,08	31,24	108,22	12,36	0,62	
37-02-040-44	до 40 мм						4,58
	(зона: 1)	167,15	36,50	129,92	15,13	0,73	
	(зона: 2)	168,79	36,50	131,56	15,13	0,73	
	(зона: 3)	167,66	36,50	130,43	15,13	0,73	
	(зона: 4)	169,75	36,50	132,52	15,13	0,73	
37-02-040-45	до 44 мм						5,12
	(зона: 1)	183,46	40,81	141,83	16,52	0,82	
	(зона: 2)	185,25	40,81	143,62	16,52	0,82	
	(зона: 3)	184,01	40,81	142,38	16,52	0,82	
	(зона: 4)	186,29	40,81	144,66	16,52	0,82	
Таблица 37-02-041	**Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м.**						
	Измеритель: **1 расчалка (оттяжка)**						
	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната:						
37-02-041-01	до 12 мм						1,31
	(зона: 1)	47,46	10,44	36,81	4,29	0,21	
	(зона: 2)	47,92	10,44	37,27	4,29	0,21	
	(зона: 3)	47,60	10,44	36,95	4,29	0,21	
	(зона: 4)	48,20	10,44	37,55	4,29	0,21	
37-02-041-02	до 13 мм						1,64
	(зона: 1)	56,64	13,07	43,31	5,04	0,26	
	(зона: 2)	57,18	13,07	43,85	5,04	0,26	
	(зона: 3)	56,81	13,07	43,48	5,04	0,26	
	(зона: 4)	57,50	13,07	44,17	5,04	0,26	
37-02-041-03	до 14 мм						1,74
	(зона: 1)	61,79	13,87	47,64	5,55	0,28	
	(зона: 2)	62,39	13,87	48,24	5,55	0,28	
	(зона: 3)	61,97	13,87	47,82	5,55	0,28	
	(зона: 4)	62,74	13,87	48,59	5,55	0,28	
37-02-041-04	до 15 мм						1,85
	(зона: 1)	65,92	14,74	50,89	5,93	0,29	
	(зона: 2)	66,56	14,74	51,53	5,93	0,29	
	(зона: 3)	66,11	14,74	51,08	5,93	0,29	
	(зона: 4)	66,93	14,74	51,90	5,93	0,29	
37-02-041-05	до 16 мм						2,07
	(зона: 1)	72,05	16,50	55,22	6,43	0,33	
	(зона: 2)	72,74	16,50	55,91	6,43	0,33	
	(зона: 3)	72,26	16,50	55,43	6,43	0,33	
	(зона: 4)	73,15	16,50	56,32	6,43	0,33	
37-02-041-06	до 18 мм						2,4
	(зона: 1)	85,55	19,13	66,04	7,69	0,38	
	(зона: 2)	86,38	19,13	66,87	7,69	0,38	
	(зона: 3)	85,81	19,13	66,30	7,69	0,38	
	(зона: 4)	86,87	19,13	67,36	7,69	0,38	
37-02-041-07	до 20 мм						2,73
	(зона: 1)	95,82	21,76	73,62	8,57	0,44	
	(зона: 2)	96,75	21,76	74,55	8,57	0,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	96,11	21,76	73,91	8,57	0,44	
	(зона: 4)	97,29	21,76	75,09	8,57	0,44	
37-02-041-08	до 22 мм						2,94
	(зона: 1)	104,02	23,43	80,12	9,33	0,47	
	(зона: 2)	105,03	23,43	81,13	9,33	0,47	
	(зона: 3)	104,33	23,43	80,43	9,33	0,47	
	(зона: 4)	105,62	23,43	81,72	9,33	0,47	
37-02-041-09	до 24 мм						3,27
	(зона: 1)	114,28	26,06	87,70	10,21	0,52	
	(зона: 2)	115,38	26,06	88,80	10,21	0,52	
	(зона: 3)	114,62	26,06	88,04	10,21	0,52	
	(зона: 4)	116,03	26,06	89,45	10,21	0,52	
37-02-041-10	до 26 мм						3,6
	(зона: 1)	128,87	28,69	99,61	11,60	0,57	
	(зона: 2)	130,12	28,69	100,86	11,60	0,57	
	(зона: 3)	129,25	28,69	99,99	11,60	0,57	
	(зона: 4)	130,86	28,69	101,60	11,60	0,57	
37-02-041-11	до 28 мм						3,92
	(зона: 1)	136,88	31,24	105,02	12,23	0,62	
	(зона: 2)	138,20	31,24	106,34	12,23	0,62	
	(зона: 3)	137,29	31,24	105,43	12,23	0,62	
	(зона: 4)	138,98	31,24	107,12	12,23	0,62	
37-02-041-12	до 30 мм						4,47
	(зона: 1)	154,35	35,63	118,01	13,74	0,71	
	(зона: 2)	155,84	35,63	119,50	13,74	0,71	
	(зона: 3)	154,81	35,63	118,47	13,74	0,71	
	(зона: 4)	156,71	35,63	120,37	13,74	0,71	
37-02-041-13	до 32 мм						4,69
	(зона: 1)	168,05	37,38	129,92	15,13	0,75	
	(зона: 2)	169,69	37,38	131,56	15,13	0,75	
	(зона: 3)	168,56	37,38	130,43	15,13	0,75	
	(зона: 4)	170,65	37,38	132,52	15,13	0,75	
37-02-041-14	до 36 мм						5,45
	(зона: 1)	186,14	43,44	141,83	16,52	0,87	
	(зона: 2)	187,93	43,44	143,62	16,52	0,87	
	(зона: 3)	186,69	43,44	142,38	16,52	0,87	
	(зона: 4)	188,97	43,44	144,66	16,52	0,87	
37-02-041-15	до 40 мм						6,1
	(зона: 1)	215,24	48,62	165,65	19,29	0,97	
	(зона: 2)	217,32	48,62	167,73	19,29	0,97	
	(зона: 3)	215,89	48,62	166,30	19,29	0,97	
	(зона: 4)	218,55	48,62	168,96	19,29	0,97	
37-02-041-16	до 44 мм						6,65
	(зона: 1)	231,62	53,00	177,56	20,68	1,06	
	(зона: 2)	233,85	53,00	179,79	20,68	1,06	
	(зона: 3)	232,31	53,00	178,25	20,68	1,06	
	(зона: 4)	235,17	53,00	181,11	20,68	1,06	
Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната:							
37-02-041-17	до 12 мм						1,64
	(зона: 1)	56,64	13,07	43,31	5,04	0,26	
	(зона: 2)	57,18	13,07	43,85	5,04	0,26	
	(зона: 3)	56,81	13,07	43,48	5,04	0,26	
	(зона: 4)	57,50	13,07	44,17	5,04	0,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-041-18	до 13 мм						1,85
	(зона: 1)	65,92	14,74	50,89	5,93	0,29	
	(зона: 2)	66,56	14,74	51,53	5,93	0,29	
	(зона: 3)	66,11	14,74	51,08	5,93	0,29	
	(зона: 4)	66,93	14,74	51,90	5,93	0,29	
37-02-041-19	до 14 мм						2,07
	(зона: 1)	72,05	16,50	55,22	6,43	0,33	
	(зона: 2)	72,74	16,50	55,91	6,43	0,33	
	(зона: 3)	72,26	16,50	55,43	6,43	0,33	
	(зона: 4)	73,15	16,50	56,32	6,43	0,33	
37-02-041-20	до 15 мм						2,29
	(зона: 1)	81,42	18,25	62,80	7,31	0,37	
	(зона: 2)	82,21	18,25	63,59	7,31	0,37	
	(зона: 3)	81,66	18,25	63,04	7,31	0,37	
	(зона: 4)	82,67	18,25	64,05	7,31	0,37	
37-02-041-21	до 16 мм						2,62
	(зона: 1)	91,68	20,88	70,38	8,20	0,42	
	(зона: 2)	92,56	20,88	71,26	8,20	0,42	
	(зона: 3)	91,95	20,88	70,65	8,20	0,42	
	(зона: 4)	93,08	20,88	71,78	8,20	0,42	
37-02-041-22	до 18 мм						2,83
	(зона: 1)	98,80	22,56	75,79	8,83	0,45	
	(зона: 2)	99,75	22,56	76,74	8,83	0,45	
	(зона: 3)	99,09	22,56	76,08	8,83	0,45	
	(зона: 4)	100,31	22,56	77,30	8,83	0,45	
37-02-041-23	до 20 мм						3,38
	(зона: 1)	118,43	26,94	90,95	10,59	0,54	
	(зона: 2)	119,57	26,94	92,09	10,59	0,54	
	(зона: 3)	118,78	26,94	91,30	10,59	0,54	
	(зона: 4)	120,24	26,94	92,76	10,59	0,54	
37-02-041-24	до 22 мм						3,82
	(зона: 1)	133,92	30,45	102,86	11,98	0,61	
	(зона: 2)	135,21	30,45	104,15	11,98	0,61	
	(зона: 3)	134,32	30,45	103,26	11,98	0,61	
	(зона: 4)	135,97	30,45	104,91	11,98	0,61	
37-02-041-25	до 24 мм						4,47
	(зона: 1)	154,35	35,63	118,01	13,74	0,71	
	(зона: 2)	155,84	35,63	119,50	13,74	0,71	
	(зона: 3)	154,81	35,63	118,47	13,74	0,71	
	(зона: 4)	156,71	35,63	120,37	13,74	0,71	
37-02-041-26	до 26 мм						4,91
	(зона: 1)	169,83	39,13	129,92	15,13	0,78	
	(зона: 2)	171,47	39,13	131,56	15,13	0,78	
	(зона: 3)	170,34	39,13	130,43	15,13	0,78	
	(зона: 4)	172,43	39,13	132,52	15,13	0,78	
37-02-041-27	до 28 мм						5,23
	(зона: 1)	184,34	41,68	141,83	16,52	0,83	
	(зона: 2)	186,13	41,68	143,62	16,52	0,83	
	(зона: 3)	184,89	41,68	142,38	16,52	0,83	
	(зона: 4)	187,17	41,68	144,66	16,52	0,83	
37-02-041-28	до 30 мм						5,78
	(зона: 1)	212,64	46,07	165,65	19,29	0,92	
	(зона: 2)	214,72	46,07	167,73	19,29	0,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	213,29	46,07	166,30	19,29	0,92	
	(зона: 4)	215,95	46,07	168,96	19,29	0,92	
37-02-041-29	до 32 мм						6,21
	(зона: 1)	228,04	49,49	177,56	20,68	0,99	
	(зона: 2)	230,27	49,49	179,79	20,68	0,99	
	(зона: 3)	228,73	49,49	178,25	20,68	0,99	
	(зона: 4)	231,59	49,49	181,11	20,68	0,99	
37-02-041-30	до 36 мм						7,3
	(зона: 1)	259,64	58,18	200,30	23,33	1,16	
	(зона: 2)	262,16	58,18	202,82	23,33	1,16	
	(зона: 3)	260,42	58,18	201,08	23,33	1,16	
	(зона: 4)	263,64	58,18	204,30	23,33	1,16	
37-02-041-31	до 40 мм						8,28
	(зона: 1)	291,43	65,99	224,12	26,10	1,32	
	(зона: 2)	294,24	65,99	226,93	26,10	1,32	
	(зона: 3)	292,30	65,99	224,99	26,10	1,32	
	(зона: 4)	295,90	65,99	228,59	26,10	1,32	
37-02-041-32	до 44 мм						8,94
	(зона: 1)	308,71	71,25	236,03	27,49	1,43	
	(зона: 2)	311,67	71,25	238,99	27,49	1,43	
	(зона: 3)	309,62	71,25	236,94	27,49	1,43	
	(зона: 4)	313,42	71,25	240,74	27,49	1,43	
Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната:							
37-02-041-33	до 12 мм						1,74
	(зона: 1)	61,79	13,87	47,64	5,55	0,28	
	(зона: 2)	62,39	13,87	48,24	5,55	0,28	
	(зона: 3)	61,97	13,87	47,82	5,55	0,28	
	(зона: 4)	62,74	13,87	48,59	5,55	0,28	
37-02-041-34	до 13 мм						2,18
	(зона: 1)	77,27	17,37	59,55	6,94	0,35	
	(зона: 2)	78,02	17,37	60,30	6,94	0,35	
	(зона: 3)	77,50	17,37	59,78	6,94	0,35	
	(зона: 4)	78,46	17,37	60,74	6,94	0,35	
37-02-041-35	до 14 мм						2,4
	(зона: 1)	85,55	19,13	66,04	7,69	0,38	
	(зона: 2)	86,38	19,13	66,87	7,69	0,38	
	(зона: 3)	85,81	19,13	66,30	7,69	0,38	
	(зона: 4)	86,87	19,13	67,36	7,69	0,38	
37-02-041-36	до 15 мм						2,73
	(зона: 1)	95,82	21,76	73,62	8,57	0,44	
	(зона: 2)	96,75	21,76	74,55	8,57	0,44	
	(зона: 3)	96,11	21,76	73,91	8,57	0,44	
	(зона: 4)	97,29	21,76	75,09	8,57	0,44	
37-02-041-37	до 16 мм						2,94
	(зона: 1)	104,02	23,43	80,12	9,33	0,47	
	(зона: 2)	105,03	23,43	81,13	9,33	0,47	
	(зона: 3)	104,33	23,43	80,43	9,33	0,47	
	(зона: 4)	105,62	23,43	81,72	9,33	0,47	
37-02-041-38	до 18 мм						3,6
	(зона: 1)	128,87	28,69	99,61	11,60	0,57	
	(зона: 2)	130,12	28,69	100,86	11,60	0,57	
	(зона: 3)	129,25	28,69	99,99	11,60	0,57	
	(зона: 4)	130,86	28,69	101,60	11,60	0,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-041-39	до 20 мм						4,36
	(зона: 1)	152,37	34,75	116,93	13,62	0,69	
	(зона: 2)	153,84	34,75	118,40	13,62	0,69	
	(зона: 3)	152,83	34,75	117,39	13,62	0,69	
	(зона: 4)	154,70	34,75	119,26	13,62	0,69	
37-02-041-40	до 22 мм						5,01
	(зона: 1)	170,65	39,93	129,92	15,13	0,80	
	(зона: 2)	172,29	39,93	131,56	15,13	0,80	
	(зона: 3)	171,16	39,93	130,43	15,13	0,80	
	(зона: 4)	173,25	39,93	132,52	15,13	0,80	
37-02-041-41	до 24 мм						5,56
	(зона: 1)	187,03	44,31	141,83	16,52	0,89	
	(зона: 2)	188,82	44,31	143,62	16,52	0,89	
	(зона: 3)	187,58	44,31	142,38	16,52	0,89	
	(зона: 4)	189,86	44,31	144,66	16,52	0,89	
37-02-041-42	до 26 мм						6,21
	(зона: 1)	228,04	49,49	177,56	20,68	0,99	
	(зона: 2)	230,27	49,49	179,79	20,68	0,99	
	(зона: 3)	228,73	49,49	178,25	20,68	0,99	
	(зона: 4)	231,59	49,49	181,11	20,68	0,99	
37-02-041-43	до 28 мм						6,87
	(зона: 1)	244,24	54,75	188,39	21,94	1,10	
	(зона: 2)	246,61	54,75	190,76	21,94	1,10	
	(зона: 3)	244,97	54,75	189,12	21,94	1,10	
	(зона: 4)	248,00	54,75	192,15	21,94	1,10	
37-02-041-44	до 30 мм						7,52
	(зона: 1)	261,43	59,93	200,30	23,33	1,20	
	(зона: 2)	263,95	59,93	202,82	23,33	1,20	
	(зона: 3)	262,21	59,93	201,08	23,33	1,20	
	(зона: 4)	265,43	59,93	204,30	23,33	1,20	
37-02-041-45	до 32 мм						8,07
	(зона: 1)	289,73	64,32	224,12	26,10	1,29	
	(зона: 2)	292,54	64,32	226,93	26,10	1,29	
	(зона: 3)	290,60	64,32	224,99	26,10	1,29	
	(зона: 4)	294,20	64,32	228,59	26,10	1,29	
37-02-041-46	до 36 мм						9,27
	(зона: 1)	323,30	73,88	247,94	28,88	1,48	
	(зона: 2)	326,41	73,88	251,05	28,88	1,48	
	(зона: 3)	324,26	73,88	248,90	28,88	1,48	
	(зона: 4)	328,24	73,88	252,88	28,88	1,48	
37-02-041-47	до 40 мм						10,67
	(зона: 1)	382,32	85,04	295,58	34,43	1,70	
	(зона: 2)	386,03	85,04	299,29	34,43	1,70	
	(зона: 3)	383,46	85,04	296,72	34,43	1,70	
	(зона: 4)	388,21	85,04	301,47	34,43	1,70	
37-02-041-48	до 44 мм						12
	(зона: 1)	415,86	95,64	318,31	37,07	1,91	
	(зона: 2)	419,86	95,64	322,31	37,07	1,91	
	(зона: 3)	417,10	95,64	319,55	37,07	1,91	
	(зона: 4)	422,21	95,64	324,66	37,07	1,91	
Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната:							
37-02-041-49	до 12 мм						0,21
	(зона: 1)	7,11	1,67	5,41	0,63	0,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	7,18	1,67	5,48	0,63	0,03	
	(зона: 3)	7,13	1,67	5,43	0,63	0,03	
	(зона: 4)	7,22	1,67	5,52	0,63	0,03	
37-02-041-50	до 13 мм						0,23
	(зона: 1)	7,28	1,83	5,41	0,63	0,04	
	(зона: 2)	7,35	1,83	5,48	0,63	0,04	
	(зона: 3)	7,30	1,83	5,43	0,63	0,04	
	(зона: 4)	7,39	1,83	5,52	0,63	0,04	
37-02-041-51	до 14 мм						0,26
	(зона: 1)	9,69	2,07	7,58	0,88	0,04	
	(зона: 2)	9,78	2,07	7,67	0,88	0,04	
	(зона: 3)	9,72	2,07	7,61	0,88	0,04	
	(зона: 4)	9,84	2,07	7,73	0,88	0,04	
37-02-041-52	до 15 мм						0,27
	(зона: 1)	9,77	2,15	7,58	0,88	0,04	
	(зона: 2)	9,86	2,15	7,67	0,88	0,04	
	(зона: 3)	9,80	2,15	7,61	0,88	0,04	
	(зона: 4)	9,92	2,15	7,73	0,88	0,04	
37-02-041-53	до 16 мм						0,28
	(зона: 1)	9,85	2,23	7,58	0,88	0,04	
	(зона: 2)	9,94	2,23	7,67	0,88	0,04	
	(зона: 3)	9,88	2,23	7,61	0,88	0,04	
	(зона: 4)	10,00	2,23	7,73	0,88	0,04	
37-02-041-54	до 18 мм						0,34
	(зона: 1)	11,42	2,71	8,66	1,01	0,05	
	(зона: 2)	11,53	2,71	8,77	1,01	0,05	
	(зона: 3)	11,46	2,71	8,70	1,01	0,05	
	(зона: 4)	11,59	2,71	8,83	1,01	0,05	
37-02-041-55	до 20 мм						0,38
	(зона: 1)	13,92	3,03	10,83	1,26	0,06	
	(зона: 2)	14,05	3,03	10,96	1,26	0,06	
	(зона: 3)	13,96	3,03	10,87	1,26	0,06	
	(зона: 4)	14,13	3,03	11,04	1,26	0,06	
37-02-041-56	до 22 мм						0,45
	(зона: 1)	15,57	3,59	11,91	1,39	0,07	
	(зона: 2)	15,72	3,59	12,06	1,39	0,07	
	(зона: 3)	15,62	3,59	11,96	1,39	0,07	
	(зона: 4)	15,81	3,59	12,15	1,39	0,07	
37-02-041-57	до 24 мм						0,49
	(зона: 1)	16,98	3,91	12,99	1,51	0,08	
	(зона: 2)	17,15	3,91	13,16	1,51	0,08	
	(зона: 3)	17,03	3,91	13,04	1,51	0,08	
	(зона: 4)	17,24	3,91	13,25	1,51	0,08	
37-02-041-58	до 26 мм						0,52
	(зона: 1)	18,30	4,14	14,08	1,64	0,08	
	(зона: 2)	18,47	4,14	14,25	1,64	0,08	
	(зона: 3)	18,35	4,14	14,13	1,64	0,08	
	(зона: 4)	18,58	4,14	14,36	1,64	0,08	
37-02-041-59	до 28 мм						0,58
	(зона: 1)	20,95	4,62	16,24	1,89	0,09	
	(зона: 2)	21,15	4,62	16,44	1,89	0,09	
	(зона: 3)	21,01	4,62	16,30	1,89	0,09	
	(зона: 4)	21,27	4,62	16,56	1,89	0,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-041-60	до 30 мм						0,62
	(зона: 1)	22,36	4,94	17,32	2,02	0,10	
	(зона: 2)	22,58	4,94	17,54	2,02	0,10	
	(зона: 3)	22,43	4,94	17,39	2,02	0,10	
	(зона: 4)	22,71	4,94	17,67	2,02	0,10	
37-02-041-61	до 32 мм						0,68
	(зона: 1)	22,85	5,42	17,32	2,02	0,11	
	(зона: 2)	23,07	5,42	17,54	2,02	0,11	
	(зона: 3)	22,92	5,42	17,39	2,02	0,11	
	(зона: 4)	23,20	5,42	17,67	2,02	0,11	
37-02-041-62	до 36 мм						0,77
	(зона: 1)	26,83	6,14	20,57	2,40	0,12	
	(зона: 2)	27,09	6,14	20,83	2,40	0,12	
	(зона: 3)	26,91	6,14	20,65	2,40	0,12	
	(зона: 4)	27,24	6,14	20,98	2,40	0,12	
37-02-041-63	до 40 мм						0,86
	(зона: 1)	30,81	6,85	23,82	2,77	0,14	
	(зона: 2)	31,11	6,85	24,12	2,77	0,14	
	(зона: 3)	30,90	6,85	23,91	2,77	0,14	
	(зона: 4)	31,28	6,85	24,29	2,77	0,14	
37-02-041-64	до 44 мм						0,96
	(зона: 1)	33,78	7,65	25,98	3,03	0,15	
	(зона: 2)	34,11	7,65	26,31	3,03	0,15	
	(зона: 3)	33,89	7,65	26,09	3,03	0,15	
	(зона: 4)	34,30	7,65	26,50	3,03	0,15	
Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната:							
37-02-041-65	до 12 мм						0,23
	(зона: 1)	7,28	1,83	5,41	0,63	0,04	
	(зона: 2)	7,35	1,83	5,48	0,63	0,04	
	(зона: 3)	7,30	1,83	5,43	0,63	0,04	
	(зона: 4)	7,39	1,83	5,52	0,63	0,04	
37-02-041-66	до 13 мм						0,26
	(зона: 1)	9,69	2,07	7,58	0,88	0,04	
	(зона: 2)	9,78	2,07	7,67	0,88	0,04	
	(зона: 3)	9,72	2,07	7,61	0,88	0,04	
	(зона: 4)	9,84	2,07	7,73	0,88	0,04	
37-02-041-67	до 14 мм						0,28
	(зона: 1)	9,85	2,23	7,58	0,88	0,04	
	(зона: 2)	9,94	2,23	7,67	0,88	0,04	
	(зона: 3)	9,88	2,23	7,61	0,88	0,04	
	(зона: 4)	10,00	2,23	7,73	0,88	0,04	
37-02-041-68	до 15 мм						0,33
	(зона: 1)	11,34	2,63	8,66	1,01	0,05	
	(зона: 2)	11,45	2,63	8,77	1,01	0,05	
	(зона: 3)	11,38	2,63	8,70	1,01	0,05	
	(зона: 4)	11,51	2,63	8,83	1,01	0,05	
37-02-041-69	до 16 мм						0,35
	(зона: 1)	11,51	2,79	8,66	1,01	0,06	
	(зона: 2)	11,62	2,79	8,77	1,01	0,06	
	(зона: 3)	11,55	2,79	8,70	1,01	0,06	
	(зона: 4)	11,68	2,79	8,83	1,01	0,06	
37-02-041-70	до 18 мм						0,44
	(зона: 1)	15,49	3,51	11,91	1,39	0,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	15,64	3,51	12,06	1,39	0,07	
	(зона: 3)	15,54	3,51	11,96	1,39	0,07	
	(зона: 4)	15,73	3,51	12,15	1,39	0,07	
37-02-041-71	до 20 мм						0,5
	(зона: 1)	17,06	3,99	12,99	1,51	0,08	
	(зона: 2)	17,23	3,99	13,16	1,51	0,08	
	(зона: 3)	17,11	3,99	13,04	1,51	0,08	
	(зона: 4)	17,32	3,99	13,25	1,51	0,08	
37-02-041-72	до 22 мм						0,57
	(зона: 1)	18,71	4,54	14,08	1,64	0,09	
	(зона: 2)	18,88	4,54	14,25	1,64	0,09	
	(зона: 3)	18,76	4,54	14,13	1,64	0,09	
	(зона: 4)	18,99	4,54	14,36	1,64	0,09	
37-02-041-73	до 24 мм						0,63
	(зона: 1)	22,44	5,02	17,32	2,02	0,10	
	(зона: 2)	22,66	5,02	17,54	2,02	0,10	
	(зона: 3)	22,51	5,02	17,39	2,02	0,10	
	(зона: 4)	22,79	5,02	17,67	2,02	0,10	
37-02-041-74	до 26 мм						0,69
	(зона: 1)	24,02	5,50	18,41	2,14	0,11	
	(зона: 2)	24,25	5,50	18,64	2,14	0,11	
	(зона: 3)	24,09	5,50	18,48	2,14	0,11	
	(зона: 4)	24,38	5,50	18,77	2,14	0,11	
37-02-041-75	до 28 мм						0,77
	(зона: 1)	26,83	6,14	20,57	2,40	0,12	
	(зона: 2)	27,09	6,14	20,83	2,40	0,12	
	(зона: 3)	26,91	6,14	20,65	2,40	0,12	
	(зона: 4)	27,24	6,14	20,98	2,40	0,12	
37-02-041-76	до 30 мм						0,83
	(зона: 1)	29,49	6,62	22,74	2,65	0,13	
	(зона: 2)	29,77	6,62	23,02	2,65	0,13	
	(зона: 3)	29,57	6,62	22,82	2,65	0,13	
	(зона: 4)	29,94	6,62	23,19	2,65	0,13	
37-02-041-77	до 32 мм						0,89
	(зона: 1)	31,05	7,09	23,82	2,77	0,14	
	(зона: 2)	31,35	7,09	24,12	2,77	0,14	
	(зона: 3)	31,14	7,09	23,91	2,77	0,14	
	(зона: 4)	31,52	7,09	24,29	2,77	0,14	
37-02-041-78	до 36 мм						1,04
	(зона: 1)	36,61	8,29	28,15	3,28	0,17	
	(зона: 2)	36,96	8,29	28,50	3,28	0,17	
	(зона: 3)	36,72	8,29	28,26	3,28	0,17	
	(зона: 4)	37,17	8,29	28,71	3,28	0,17	
37-02-041-79	до 40 мм						1,2
	(зона: 1)	41,15	9,56	31,40	3,66	0,19	
	(зона: 2)	41,54	9,56	31,79	3,66	0,19	
	(зона: 3)	41,27	9,56	31,52	3,66	0,19	
	(зона: 4)	41,77	9,56	32,02	3,66	0,19	
37-02-041-80	до 44 мм						1,31
	(зона: 1)	46,38	10,44	35,73	4,16	0,21	
	(зона: 2)	46,83	10,44	36,18	4,16	0,21	
	(зона: 3)	46,52	10,44	35,87	4,16	0,21	
	(зона: 4)	47,09	10,44	36,44	4,16	0,21	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната:							
37-02-041-81	до 12 мм						0,26
	(зона: 1)	9,69	2,07	7,58	0,88	0,04	
	(зона: 2)	9,78	2,07	7,67	0,88	0,04	
	(зона: 3)	9,72	2,07	7,61	0,88	0,04	
	(зона: 4)	9,84	2,07	7,73	0,88	0,04	
37-02-041-82	до 13 мм						0,29
	(зона: 1)	11,02	2,31	8,66	1,01	0,05	
	(зона: 2)	11,13	2,31	8,77	1,01	0,05	
	(зона: 3)	11,06	2,31	8,70	1,01	0,05	
	(зона: 4)	11,19	2,31	8,83	1,01	0,05	
37-02-041-83	до 14 мм						0,34
	(зона: 1)	11,42	2,71	8,66	1,01	0,05	
	(зона: 2)	11,53	2,71	8,77	1,01	0,05	
	(зона: 3)	11,46	2,71	8,70	1,01	0,05	
	(зона: 4)	11,59	2,71	8,83	1,01	0,05	
37-02-041-84	до 15 мм						0,38
	(зона: 1)	13,92	3,03	10,83	1,26	0,06	
	(зона: 2)	14,05	3,03	10,96	1,26	0,06	
	(зона: 3)	13,96	3,03	10,87	1,26	0,06	
	(зона: 4)	14,13	3,03	11,04	1,26	0,06	
37-02-041-85	до 16 мм						0,45
	(зона: 1)	15,57	3,59	11,91	1,39	0,07	
	(зона: 2)	15,72	3,59	12,06	1,39	0,07	
	(зона: 3)	15,62	3,59	11,96	1,39	0,07	
	(зона: 4)	15,81	3,59	12,15	1,39	0,07	
37-02-041-86	до 18 мм						0,52
	(зона: 1)	18,30	4,14	14,08	1,64	0,08	
	(зона: 2)	18,47	4,14	14,25	1,64	0,08	
	(зона: 3)	18,35	4,14	14,13	1,64	0,08	
	(зона: 4)	18,58	4,14	14,36	1,64	0,08	
37-02-041-87	до 20 мм						0,62
	(зона: 1)	22,36	4,94	17,32	2,02	0,10	
	(зона: 2)	22,58	4,94	17,54	2,02	0,10	
	(зона: 3)	22,43	4,94	17,39	2,02	0,10	
	(зона: 4)	22,71	4,94	17,67	2,02	0,10	
37-02-041-88	до 22 мм						0,73
	(зона: 1)	26,51	5,82	20,57	2,40	0,12	
	(зона: 2)	26,77	5,82	20,83	2,40	0,12	
	(зона: 3)	26,59	5,82	20,65	2,40	0,12	
	(зона: 4)	26,92	5,82	20,98	2,40	0,12	
37-02-041-89	до 24 мм						0,8
	(зона: 1)	29,25	6,38	22,74	2,65	0,13	
	(зона: 2)	29,53	6,38	23,02	2,65	0,13	
	(зона: 3)	29,33	6,38	22,82	2,65	0,13	
	(зона: 4)	29,70	6,38	23,19	2,65	0,13	
37-02-041-90	до 26 мм						0,89
	(зона: 1)	31,05	7,09	23,82	2,77	0,14	
	(зона: 2)	31,35	7,09	24,12	2,77	0,14	
	(зона: 3)	31,14	7,09	23,91	2,77	0,14	
	(зона: 4)	31,52	7,09	24,29	2,77	0,14	
37-02-041-91	до 28 мм						1
	(зона: 1)	36,28	7,97	28,15	3,28	0,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	36,63	7,97	28,50	3,28	0,16	
	(зона: 3)	36,39	7,97	28,26	3,28	0,16	
	(зона: 4)	36,84	7,97	28,71	3,28	0,16	
37-02-041-92	до 30 мм						1,08
	(зона: 1)	38,01	8,61	29,23	3,40	0,17	
	(зона: 2)	38,38	8,61	29,60	3,40	0,17	
	(зона: 3)	38,13	8,61	29,35	3,40	0,17	
	(зона: 4)	38,60	8,61	29,82	3,40	0,17	
37-02-041-93	до 32 мм						1,2
	(зона: 1)	41,15	9,56	31,40	3,66	0,19	
	(зона: 2)	41,54	9,56	31,79	3,66	0,19	
	(зона: 3)	41,27	9,56	31,52	3,66	0,19	
	(зона: 4)	41,77	9,56	32,02	3,66	0,19	
37-02-041-94	до 36 мм						1,31
	(зона: 1)	47,46	10,44	36,81	4,29	0,21	
	(зона: 2)	47,92	10,44	37,27	4,29	0,21	
	(зона: 3)	47,60	10,44	36,95	4,29	0,21	
	(зона: 4)	48,20	10,44	37,55	4,29	0,21	
37-02-041-95	до 40 мм						1,64
	(зона: 1)	56,64	13,07	43,31	5,04	0,26	
	(зона: 2)	57,18	13,07	43,85	5,04	0,26	
	(зона: 3)	56,81	13,07	43,48	5,04	0,26	
	(зона: 4)	57,50	13,07	44,17	5,04	0,26	
37-02-041-96	до 44 мм						1,74
	(зона: 1)	61,79	13,87	47,64	5,55	0,28	
	(зона: 2)	62,39	13,87	48,24	5,55	0,28	
	(зона: 3)	61,97	13,87	47,82	5,55	0,28	
	(зона: 4)	62,74	13,87	48,59	5,55	0,28	

Раздел 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГИ И ОПОРНОЙ СТОЙКИ

Таблица 37-02-052 Установка и снятие треног с подвеской талей.

Измеритель: **1 тренога**

	Установка треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали:						
37-02-052-01	до 2 т						2,51
	(зона: 1)	143,77	19,65	123,73	10,84	0,39	
	(зона: 2)	145,56	19,65	125,52	10,84	0,39	
	(зона: 3)	142,88	19,65	122,84	10,84	0,39	
	(зона: 4)	145,19	19,65	125,15	10,84	0,39	
37-02-052-02	до 3 т						2,94
	(зона: 1)	147,21	23,02	123,73	10,84	0,46	
	(зона: 2)	149,00	23,02	125,52	10,84	0,46	
	(зона: 3)	146,32	23,02	122,84	10,84	0,46	
	(зона: 4)	148,63	23,02	125,15	10,84	0,46	
37-02-052-03	до 5 т						3,49
	(зона: 1)	178,16	27,33	150,28	13,11	0,55	
	(зона: 2)	180,35	27,33	152,47	13,11	0,55	
	(зона: 3)	177,06	27,33	149,18	13,11	0,55	
	(зона: 4)	179,87	27,33	151,99	13,11	0,55	
37-02-052-04	до 10 т						4,36
	(зона: 1)	242,46	34,14	207,64	15,13	0,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	245,68	34,14	210,86	15,13	0,68	
	(зона: 3)	239,79	34,14	204,97	15,13	0,68	
	(зона: 4)	243,95	34,14	209,13	15,13	0,68	
Снятие треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали:							
37-02-052-05	до 2 т						1,85
	(зона: 1)	115,77	14,49	100,99	8,20	0,29	
	(зона: 2)	117,28	14,49	102,50	8,20	0,29	
	(зона: 3)	114,79	14,49	100,01	8,20	0,29	
	(зона: 4)	116,74	14,49	101,96	8,20	0,29	
37-02-052-06	до 3 т						2,18
	(зона: 1)	118,40	17,07	100,99	8,20	0,34	
	(зона: 2)	119,91	17,07	102,50	8,20	0,34	
	(зона: 3)	117,42	17,07	100,01	8,20	0,34	
	(зона: 4)	119,37	17,07	101,96	8,20	0,34	
37-02-052-07	до 5 т						2,51
	(зона: 1)	146,69	19,65	126,65	10,09	0,39	
	(зона: 2)	148,60	19,65	128,56	10,09	0,39	
	(зона: 3)	145,39	19,65	125,35	10,09	0,39	
	(зона: 4)	147,85	19,65	127,81	10,09	0,39	
37-02-052-08	до 10 т						3,38
	(зона: 1)	210,82	26,47	183,82	12,36	0,53	
	(зона: 2)	213,74	26,47	186,74	12,36	0,53	
	(зона: 3)	208,06	26,47	181,06	12,36	0,53	
	(зона: 4)	211,84	26,47	184,84	12,36	0,53	
Установка треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали:							
37-02-052-09	до 2 т						4,14
	(зона: 1)	238,63	32,42	205,56	17,91	0,65	
	(зона: 2)	241,62	32,42	208,55	17,91	0,65	
	(зона: 3)	237,10	32,42	204,03	17,91	0,65	
	(зона: 4)	240,96	32,42	207,89	17,91	0,65	
37-02-052-10	до 3 т						4,58
	(зона: 1)	242,14	35,86	205,56	17,91	0,72	
	(зона: 2)	245,13	35,86	208,55	17,91	0,72	
	(зона: 3)	240,61	35,86	204,03	17,91	0,72	
	(зона: 4)	244,47	35,86	207,89	17,91	0,72	
37-02-052-11	до 5 т						5,12
	(зона: 1)	284,26	40,09	243,37	19,29	0,80	
	(зона: 2)	287,93	40,09	247,04	19,29	0,80	
	(зона: 3)	281,73	40,09	240,84	19,29	0,80	
	(зона: 4)	286,46	40,09	245,57	19,29	0,80	
37-02-052-12	до 10 т						6,21
	(зона: 1)	330,78	48,62	281,19	20,68	0,97	
	(зона: 2)	335,12	48,62	285,53	20,68	0,97	
	(зона: 3)	327,23	48,62	277,64	20,68	0,97	
	(зона: 4)	332,85	48,62	283,26	20,68	0,97	
Снятие треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали:							
37-02-052-13	до 2 т						2,94
	(зона: 1)	181,40	23,02	157,92	12,36	0,46	
	(зона: 2)	183,79	23,02	160,31	12,36	0,46	
	(зона: 3)	179,69	23,02	156,21	12,36	0,46	
	(зона: 4)	182,78	23,02	159,30	12,36	0,46	
37-02-052-14	до 3 т						3,27
	(зона: 1)	184,03	25,60	157,92	12,36	0,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	186,42	25,60	160,31	12,36	0,51	
	(зона: 3)	182,32	25,60	156,21	12,36	0,51	
	(зона: 4)	185,41	25,60	159,30	12,36	0,51	
37-02-052-15	до 5 т						3,71
	(зона: 1)	237,27	29,05	207,64	15,13	0,58	
	(зона: 2)	240,49	29,05	210,86	15,13	0,58	
	(зона: 3)	234,60	29,05	204,97	15,13	0,58	
	(зона: 4)	238,76	29,05	209,13	15,13	0,58	
37-02-052-16	до 10 т						4,58
	(зона: 1)	282,04	35,86	245,46	16,52	0,72	
	(зона: 2)	285,94	35,86	249,36	16,52	0,72	
	(зона: 3)	278,35	35,86	241,77	16,52	0,72	
	(зона: 4)	283,40	35,86	246,82	16,52	0,72	
Установка треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали:							
37-02-052-17	до 2 т						5,56
	(зона: 1)	310,51	43,53	266,11	21,94	0,87	
	(зона: 2)	314,46	43,53	270,06	21,94	0,87	
	(зона: 3)	308,06	43,53	263,66	21,94	0,87	
	(зона: 4)	313,16	43,53	268,76	21,94	0,87	
37-02-052-18	до 3 т						5,89
	(зона: 1)	313,15	46,12	266,11	21,94	0,92	
	(зона: 2)	317,10	46,12	270,06	21,94	0,92	
	(зона: 3)	310,70	46,12	263,66	21,94	0,92	
	(зона: 4)	315,80	46,12	268,76	21,94	0,92	
37-02-052-19	до 5 т						6,54
	(зона: 1)	368,06	51,21	315,83	24,72	1,02	
	(зона: 2)	372,85	51,21	320,62	24,72	1,02	
	(зона: 3)	364,65	51,21	312,42	24,72	1,02	
	(зона: 4)	370,83	51,21	318,60	24,72	1,02	
37-02-052-20	до 10 т						7,85
	(зона: 1)	416,35	61,47	353,65	26,10	1,23	
	(зона: 2)	421,81	61,47	359,11	26,10	1,23	
	(зона: 3)	411,92	61,47	349,22	26,10	1,23	
	(зона: 4)	418,98	61,47	356,28	26,10	1,23	
Снятие треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали:							
37-02-052-21	до 2 т						3,92
	(зона: 1)	262,76	30,69	231,46	17,91	0,61	
	(зона: 2)	266,28	30,69	234,98	17,91	0,61	
	(зона: 3)	260,18	30,69	228,88	17,91	0,61	
	(зона: 4)	264,73	30,69	233,43	17,91	0,61	
37-02-052-22	до 3 т						4,25
	(зона: 1)	265,41	33,28	231,46	17,91	0,67	
	(зона: 2)	268,93	33,28	234,98	17,91	0,67	
	(зона: 3)	262,83	33,28	228,88	17,91	0,67	
	(зона: 4)	267,38	33,28	233,43	17,91	0,67	
37-02-052-23	до 5 т						4,91
	(зона: 1)	296,59	38,45	257,37	17,91	0,77	
	(зона: 2)	300,64	38,45	261,42	17,91	0,77	
	(зона: 3)	292,95	38,45	253,73	17,91	0,77	
	(зона: 4)	298,19	38,45	258,97	17,91	0,77	
37-02-052-24	до 10 т						5,78
	(зона: 1)	341,35	45,26	295,18	19,29	0,91	
	(зона: 2)	346,08	45,26	299,91	19,29	0,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	336,70	45,26	290,53	19,29	0,91	
	(зона: 4)	342,82	45,26	296,65	19,29	0,91	
Таблица 37-02-053	**Передвижка треноги на расстояние до 3 м.**						
	Измеритель: **1 тренога**						
	Передвижка на расстояние до 3 м треноги, высотой:						
37-02-053-01	до 3 м						0,34
	(зона: 1)	11,37	2,66	8,66	1,01	0,05	
	(зона: 2)	11,48	2,66	8,77	1,01	0,05	
	(зона: 3)	11,41	2,66	8,70	1,01	0,05	
	(зона: 4)	11,54	2,66	8,83	1,01	0,05	
37-02-053-02	до 6 М						0,61
	(зона: 1)	21,12	4,78	16,24	1,89	0,10	
	(зона: 2)	21,32	4,78	16,44	1,89	0,10	
	(зона: 3)	21,18	4,78	16,30	1,89	0,10	
	(зона: 4)	21,44	4,78	16,56	1,89	0,10	
37-02-053-03	до 9 м						0,8
	(зона: 1)	26,96	6,26	20,57	2,40	0,13	
	(зона: 2)	27,22	6,26	20,83	2,40	0,13	
	(зона: 3)	27,04	6,26	20,65	2,40	0,13	
	(зона: 4)	27,37	6,26	20,98	2,40	0,13	
Таблица 37-02-054	**Установка и снятие опорной стойки.**						
	Измеритель: **1 опорная стойка**						
	Установка опорной стойки массой:						
37-02-054-01	до 2,2 т						21,3
	(зона: 1)	2252,36	169,76	1249,49	79,70	833,11	
	(зона: 2)	2257,27	169,76	1269,63	79,70	817,88	
	(зона: 3)	2186,23	169,76	1229,03	79,70	787,44	
	(зона: 4)	2227,55	169,76	1255,13	79,70	802,66	
37-02-054-02	до 5,6 т						35,4
	(зона: 1)	3037,28	282,14	1919,79	127,87	835,35	
	(зона: 2)	3052,63	282,14	1950,37	127,87	820,12	
	(зона: 3)	2962,26	282,14	1890,44	127,87	789,68	
	(зона: 4)	3017,07	282,14	1930,03	127,87	804,90	
37-02-054-03	до 10,5 т						62,1
	(зона: 1)	5751,38	494,94	3360,84	226,85	1895,60	
	(зона: 2)	5770,10	494,94	3414,16	226,85	1861,00	
	(зона: 3)	5597,35	494,94	3310,61	226,85	1791,80	
	(зона: 4)	5701,00	494,94	3379,66	226,85	1826,40	
	Снятие опорной стойки массой:						
37-02-054-04	до 2,2 т						13,1
	(зона: 1)	1143,78	104,41	1037,28	54,98	2,09	
	(зона: 2)	1161,25	104,41	1054,75	54,98	2,09	
	(зона: 3)	1122,50	104,41	1016,00	54,98	2,09	
	(зона: 4)	1145,18	104,41	1038,68	54,98	2,09	
37-02-054-05	до 5,6 т						21,3
	(зона: 1)	1752,90	169,76	1579,74	85,24	3,40	
	(зона: 2)	1779,41	169,76	1606,25	85,24	3,40	
	(зона: 3)	1721,07	169,76	1547,91	85,24	3,40	
	(зона: 4)	1755,48	169,76	1582,32	85,24	3,40	
37-02-054-06	до 10,5 т						37,1
	(зона: 1)	3012,82	295,69	2711,22	151,19	5,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	3057,98	295,69	2756,38	151,19	5,91	
	(зона: 3)	2960,07	295,69	2658,47	151,19	5,91	
	(зона: 4)	3018,68	295,69	2717,08	151,19	5,91	

Раздел 6. УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

Таблица 37-02-065 Устройство и разборка рельсовых путей.

Измеритель: **1 звено длиной 12,5 м**

	Путь из одной нити:						
37-02-065-01	устройство рельсовых путей						21,3
	(зона: 1)	4315,68	165,29	1094,74	46,46	3055,65	
	(зона: 2)	4278,77	165,29	1113,55	46,46	2999,93	
	(зона: 3)	4128,52	165,29	1075,38	46,46	2887,85	
	(зона: 4)	4207,18	165,29	1098,35	46,46	2943,54	
37-02-065-02	разборка рельсовых путей						9,08
	(зона: 1)	1165,70	70,46	1093,83	46,46	1,41	
	(зона: 2)	1184,49	70,46	1112,62	46,46	1,41	
	(зона: 3)	1146,38	70,46	1074,51	46,46	1,41	
	(зона: 4)	1169,33	70,46	1097,46	46,46	1,41	
	Путь из двух нитей:						
37-02-065-03	устройство рельсовых путей						35,5
	(зона: 1)	8093,94	275,48	2164,63	105,14	5653,83	
	(зона: 2)	8027,21	275,48	2200,98	105,14	5550,75	
	(зона: 3)	7750,46	275,48	2131,64	105,14	5343,34	
	(зона: 4)	7897,78	275,48	2175,95	105,14	5446,35	
37-02-065-04	разборка рельсовых путей						15,3
	(зона: 1)	2283,92	118,73	2162,82	105,14	2,37	
	(зона: 2)	2320,21	118,73	2199,11	105,14	2,37	
	(зона: 3)	2251,00	118,73	2129,90	105,14	2,37	
	(зона: 4)	2295,28	118,73	2174,18	105,14	2,37	

Таблица 37-02-066 Передвижка рельсового пути.

Измеритель: **1 звено длиной 12,5 м**

	Путь из одной нити:						
37-02-066-01	передвижка рельсового пути на расстояние 0,5 м						4,05
	(зона: 1)	140,95	31,43	108,89	8,86	0,63	
	(зона: 2)	142,53	31,43	110,47	8,86	0,63	
	(зона: 3)	139,74	31,43	107,68	8,86	0,63	
	(зона: 4)	141,62	31,43	109,56	8,86	0,63	
37-02-066-02	добавлять на каждые следующие 0,5 м передвижки рельсового пути						0,95
	(зона: 1)	41,99	7,37	34,47	2,74	0,15	
	(зона: 2)	42,50	7,37	34,98	2,74	0,15	
	(зона: 3)	41,58	7,37	34,06	2,74	0,15	
	(зона: 4)	42,18	7,37	34,66	2,74	0,15	
	Путь из двух нитей:						
37-02-066-03	передвижка рельсового пути на расстояние 0,5 м						5,25
	(зона: 1)	289,65	40,74	248,10	21,25	0,81	
	(зона: 2)	293,18	40,74	251,63	21,25	0,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	287,34	40,74	245,79	21,25	0,81	
	(зона: 4)	291,60	40,74	250,05	21,25	0,81	
37-02-066-04	добавлять на каждые следующие 0,5 м передвижки рельсового пути						1,2
	(зона: 1)	82,78	9,31	73,28	5,99	0,19	
	(зона: 2)	83,84	9,31	74,34	5,99	0,19	
	(зона: 3)	81,97	9,31	72,47	5,99	0,19	
	(зона: 4)	83,24	9,31	73,74	5,99	0,19	

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 37. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ . . . 3
ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ . . . 3
Раздел 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ . . . 3
Таблица 37-01-001 Монтаж оборудования на открытой площадке. . . . 3
Таблица 37-01-002 Монтаж оборудования в помещении. . . . 5
Раздел 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ . . . 6
Таблица 37-01-013 Монтаж оборудования на открытой площадке. . . . 6
Таблица 37-01-014 Монтаж оборудования в помещении. . . . 8
Раздел 3. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ . . . 10
Таблица 37-01-025 Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов. . . . 10
Раздел 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ . . . 13
Таблица 37-01-036 Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу. . . . 13
ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ . . . 15
Раздел 1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙ . . . 15
Таблица 37-02-001 Устройство и разборка наземных якорей. . . . 15
Таблица 37-02-002 Устройство и разборка полузаглубленных якорей. . . . 16
Раздел 2. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И ЛЕБЕДОК БЕЗ УСТРОЙСТВА ЯКОРЕЙ . . . 18
Таблица 37-02-013 Установка и снятие электролебедок. . . . 18
Таблица 37-02-014 Установка и снятие ручных лебедок. . . . 24
Таблица 37-02-015 Подвешивание и снятие талей и ручных рычажных лебедок. . . . 30
Раздел 3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ПОЛИСПАСТОВ . . . 33
Таблица 37-02-026 Разматывание, наматывание и перемещение стального каната. . . . 33
Таблица 37-02-027 Установка и снятие монтажных блоков. . . . 35
Таблица 37-02-028 Запасовка и распасовка монтажных полиспастов. . . . 39
Таблица 37-02-029 Установка и снятие запасованных полиспастов. . . . 41
Раздел 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК) . . . 48
Таблица 37-02-040 Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу. . . . 48
Таблица 37-02-041 Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м. . . . 52
Раздел 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГИ И ОПОРНОЙ СТОЙКИ . . . 61
Таблица 37-02-052 Установка и снятие треног с подвеской талей. . . . 61
Таблица 37-02-053 Передвижка треноги на расстояние до 3 м. . . . 64
Таблица 37-02-054 Установка и снятие опорной стойки. . . . 64
Раздел 6. УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ . . . 65
Таблица 37-02-065 Устройство и разборка рельсовых путей. . . . 65
Таблица 37-02-066 Передвижка рельсового пути. . . . 65

gost.e-ecolog.ru