ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-02-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 2

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-02-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 2

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.

ТЕРм 81-03-02-2001 Часть 2. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 11 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕРм-02-2001

Часть 2. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
	Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА						
Таблица 02-01-001	**Рамы лесопильные.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Рама лесопильная одноэтажная, масса:						
02-01-001-01	4,5 т						114
	(зона: 1)	2260,48	1033,98	829,07	42,62	397,43	
	(зона: 2)	2292,88	1033,98	842,97	42,62	415,93	
	(зона: 3)	2222,84	1033,98	810,63	42,62	378,23	
	(зона: 4)	2247,71	1033,98	829,20	42,62	384,53	
02-01-001-02	6 т						144
	(зона: 1)	2975,39	1306,08	1216,83	100,44	452,48	
	(зона: 2)	3020,21	1306,08	1241,27	100,44	472,86	
	(зона: 3)	2926,98	1306,08	1190,18	100,44	430,72	
	(зона: 4)	2959,90	1306,08	1215,96	100,44	437,86	
	Рама лесопильная двухэтажная, масса:						
02-01-001-03	20 т						480
	(зона: 1)	10673,22	4353,60	4015,68	191,04	2303,94	
	(зона: 2)	10780,48	4353,60	4100,73	191,04	2326,15	
	(зона: 3)	10466,26	4353,60	3926,96	191,04	2185,70	
	(зона: 4)	10593,08	4353,60	4014,54	191,04	2224,94	
02-01-001-04	25 т						557
	(зона: 1)	12722,44	5051,99	5115,87	393,27	2554,58	
	(зона: 2)	12863,68	5051,99	5225,21	393,27	2586,48	
	(зона: 3)	12481,25	5051,99	5005,13	393,27	2424,13	
	(зона: 4)	12632,17	5051,99	5112,75	393,27	2467,43	
02-01-001-05	Рама коротышевая и горизонтальная, масса 6,6 т						168
	(зона: 1)	3200,74	1542,24	1344,35	102,99	314,15	
	(зона: 2)	3248,13	1542,24	1371,56	102,99	334,33	
	(зона: 3)	3157,32	1542,24	1315,01	102,99	300,07	
	(зона: 4)	3190,60	1542,24	1343,67	102,99	304,69	
Таблица 02-01-002	**Околорамная механизация и линии для сортировки и формирования пакетов пиломатериалов.**						
	Измеритель: **1 шт.**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
02-01-002-01	Тележка впередирамная с гидравлическим управлением, масса 2,2 т						67,4
	(зона: 1)	1027,87	611,32	399,85	20,68	16,70	
	(зона: 2)	1038,50	611,32	406,27	20,68	20,91	
	(зона: 3)	1018,95	611,32	390,93	20,68	16,70	
	(зона: 4)	1028,02	611,32	400,00	20,68	16,70	
	Устройство рейкоотделительное, масса:						
02-01-002-02	1 т						62,9
	(зона: 1)	835,18	577,42	245,17	6,68	12,59	
	(зона: 2)	845,66	577,42	254,68	6,68	13,56	
	(зона: 3)	827,68	577,42	237,67	6,68	12,59	
	(зона: 4)	833,12	577,42	243,11	6,68	12,59	
02-01-002-03	2 т						74,1
	(зона: 1)	1116,63	680,24	421,38	15,13	15,01	
	(зона: 2)	1130,67	680,24	434,09	15,13	16,34	
	(зона: 3)	1104,93	680,24	409,68	15,13	15,01	
	(зона: 4)	1114,41	680,24	419,16	15,13	15,01	
Таблица 02-01-003	**Станки круглопильные, балансирные, форматные и концеравнители паркетные.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Станок круглопильный, балансирный, форматный, концеравнитель паркетный, масса:						
02-01-003-01	5 т						114
	(зона: 1)	1878,19	1033,98	622,40	45,90	221,81	
	(зона: 2)	1897,18	1033,98	631,35	45,90	231,85	
	(зона: 3)	1853,11	1033,98	607,56	45,90	211,57	
	(зона: 4)	1870,67	1033,98	621,76	45,90	214,93	
02-01-003-02	10 т						342
	(зона: 1)	5528,36	3101,94	1695,31	93,06	731,11	
	(зона: 2)	5566,98	3101,94	1731,57	93,06	733,47	
	(зона: 3)	5455,88	3101,94	1658,67	93,06	695,27	
	(зона: 4)	5504,66	3101,94	1695,69	93,06	707,03	

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 02-01-023	**Станки строгальные, фуговальные, рейсмусовые.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса:						
02-01-023-01	5 т						73
	(зона: 1)	1350,81	662,11	571,29	26,97	117,41	
	(зона: 2)	1367,54	662,11	579,61	26,97	125,82	
	(зона: 3)	1331,69	662,11	557,29	26,97	112,29	
	(зона: 4)	1346,76	662,11	570,68	26,97	113,97	
02-01-023-02	7 т						96
	(зона: 1)	1903,63	870,72	791,01	61,04	241,90	
	(зона: 2)	1924,48	870,72	802,24	61,04	251,52	
	(зона: 3)	1873,29	870,72	772,19	61,04	230,38	
	(зона: 4)	1895,06	870,72	790,18	61,04	234,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 02-01-024	**Станки фрезерные.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
02-01-024-01	Станок фрезерный, масса 6 т						85
	(зона: 1)	2064,99	780,30	1126,17	63,97	158,52	
	(зона: 2)	2086,08	780,30	1147,18	63,97	158,60	
	(зона: 3)	2034,33	780,30	1103,19	63,97	150,84	
	(зона: 4)	2061,16	780,30	1127,50	63,97	153,36	
Таблица 02-01-025	**Станки сверлильно-долбежные.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Станок сверлильно-долбежный, масса:						
02-01-025-01	5 т						76,3
	(зона: 1)	1417,30	692,04	567,18	28,01	158,08	
	(зона: 2)	1426,66	692,04	575,22	28,01	159,40	
	(зона: 3)	1396,32	692,04	553,88	28,01	150,40	
	(зона: 4)	1411,92	692,04	566,96	28,01	152,92	
02-01-025-02	10 т						121
	(зона: 1)	3248,63	1097,47	1623,66	104,43	527,50	
	(зона: 2)	3277,21	1097,47	1646,94	104,43	532,80	
	(зона: 3)	3190,11	1097,47	1592,02	104,43	500,62	
	(зона: 4)	3234,51	1097,47	1627,60	104,43	509,44	
Таблица 02-01-026	**Станки шлифовально-полировальные.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
02-01-026-01	Станок шлифовально-полировальный, масса 20 т						288
	(зона: 1)	6046,68	2643,84	3130,82	167,71	272,02	
	(зона: 2)	6202,58	2643,84	3192,50	167,71	366,24	
	(зона: 3)	5974,96	2643,84	3065,50	167,71	265,62	
	(зона: 4)	6045,93	2643,84	3134,37	167,71	267,72	

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ КЛЕИЛЬНО-СБОРОЧНОЕ

Таблица 02-02-001	**Станки разные.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
02-02-001-01	Станок для проклейки торцов шпона, масса 1 т						33,7
	(зона: 1)	587,11	301,95	184,30	9,35	100,86	
	(зона: 2)	589,08	301,95	186,66	9,35	100,47	
	(зона: 3)	577,72	301,95	180,03	9,35	95,74	
	(зона: 4)	583,70	301,95	184,33	9,35	97,42	
02-02-001-02	Станок для облицовки кромок мебельных щитов, масса 5 т						73
	(зона: 1)	1544,28	654,08	662,80	32,84	227,40	
	(зона: 2)	1553,66	654,08	672,12	32,84	227,46	
	(зона: 3)	1517,23	654,08	647,27	32,84	215,88	
	(зона: 4)	1536,33	654,08	662,59	32,84	219,66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ

Таблица 02-02-011 Линии автоматические и полуавтоматические для отделки мебели.

Измеритель: 1 т

	Линия автоматическая или полуавтоматическая:						
02-02-011-01	обработки и фанерования кромок мебели						13,5 42,31
	(зона: 1)	395,51	123,93	205,95	10,74	65,63	
	(зона: 2)	400,68	123,93	209,94	10,74	66,81	
	(зона: 3)	387,81	123,93	201,58	10,74	62,30	
	(зона: 4)	393,39	123,93	206,07	10,74	63,39	
02-02-011-02	фанерования пластей мебельных щитов						28,1 35,45
	(зона: 1)	810,98	257,96	511,18	24,26	41,84	
	(зона: 2)	826,53	257,96	526,82	24,26	41,75	
	(зона: 3)	798,09	257,96	500,27	24,26	39,86	
	(зона: 4)	807,89	257,96	509,42	24,26	40,51	
02-02-011-03	шлифования и полирования мебели						13,5 38,44
	(зона: 1)	393,35	123,93	228,06	11,31	41,36	
	(зона: 2)	399,67	123,93	232,52	11,31	43,22	
	(зона: 3)	386,31	123,93	223,01	11,31	39,37	
	(зона: 4)	392,06	123,93	228,11	11,31	40,02	
02-02-011-04	лакирования полиэфирными лаками пластей мебельных щитов						77,5 36
	(зона: 1)	1069,45	711,45	281,81	12,19	76,19	
	(зона: 2)	1078,81	711,45	291,11	12,19	76,25	
	(зона: 3)	1059,14	711,45	274,83	12,19	72,86	
	(зона: 4)	1066,29	711,45	280,89	12,19	73,95	
02-02-011-05	фугования и строгания брусковых деталей мебели						36 16,5
	(зона: 1)	607,13	330,48	210,16	12,00	66,49	
	(зона: 2)	612,72	330,48	214,28	12,00	67,96	
	(зона: 3)	599,57	330,48	205,73	12,00	63,36	
	(зона: 4)	605,20	330,48	210,33	12,00	64,39	
02-02-011-06	фугования и строгания заготовок для производства стульев						21,4 5,1
	(зона: 1)	504,64	196,45	212,38	13,10	95,81	
	(зона: 2)	510,09	196,45	215,37	13,10	98,27	
	(зона: 3)	495,50	196,45	208,04	13,10	91,01	
	(зона: 4)	501,81	196,45	212,77	13,10	92,59	
02-02-011-07	шлифования деталей для производства стульев						20,4 10,73
	(зона: 1)	511,65	187,27	214,69	13,50	109,69	
	(зона: 2)	514,71	187,27	217,75	13,50	109,69	
	(зона: 3)	501,59	187,27	210,32	13,50	104,00	
	(зона: 4)	508,22	187,27	215,09	13,50	105,86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 02-02-021 Станки лущильные, кромкофуговальные, реброс-клеивающие, усовочные, шпонопочиночные.

Измеритель: **1 шт.**

02-02-021-01	Станок лущильный, кромкофуговальный, реброс-клеивающий, усовочный, шпонопочиночный, масса 12 т						144
	(зона: 1)	4072,28	1321,92	2228,16	104,42	522,20	
	(зона: 2)	4139,92	1321,92	2277,32	104,42	540,68	
	(зона: 3)	3999,14	1321,92	2180,62	104,42	496,60	
	(зона: 4)	4054,03	1321,92	2227,11	104,42	505,00	

Таблица 02-02-022 Сушилки.

Измеритель: **1 т**

02-02-022-01	Сушилка роликовая с паровым подогревом						79,7 102,4
	(зона: 1)	1040,47	740,41	267,30	9,01	32,76	
	(зона: 2)	1048,83	740,41	275,58	9,01	32,84	
	(зона: 3)	1032,78	740,41	260,57	9,01	31,80	
	(зона: 4)	1038,86	740,41	266,34	9,01	32,11	

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИЧЕК

Таблица 02-02-030 Автоматы и линии.

Измеритель: **1 шт.**

02-02-030-01	Автомат для изготовления коробков, масса 2 т						36,3
	(зона: 1)	765,74	337,23	280,23	18,40	148,28	
	(зона: 2)	768,13	337,23	283,85	18,40	147,05	
	(зона: 3)	751,65	337,23	273,82	18,40	140,60	
	(зона: 4)	760,59	337,23	280,24	18,40	143,12	
	Измеритель: **1 т**						
02-02-030-02	Линия для изготовления спичек и автоматического наполнения коробков						31,4 48,7
	(зона: 1)	539,58	288,25	227,60	26,47	23,73	
	(зона: 2)	543,78	288,25	231,70	26,47	23,83	
	(зона: 3)	533,76	288,25	222,74	26,47	22,77	
	(зона: 4)	538,74	288,25	227,40	26,47	23,09	

Таблица 02-02-031 Станки делительные, лущильные, соломкорубительные и коробконабивочные.

Измеритель: **1 шт.**

	Станок:						
02-02-031-01	делительный, лущильный, соломкорубительный, масса 7 т						135
	(зона: 1)	2842,56	1224,45	1321,67	73,87	296,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2878,20	1224,45	1347,81	73,87	305,94	
	(зона: 3)	2799,93	1224,45	1293,12	73,87	282,36	
	(зона: 4)	2833,70	1224,45	1322,27	73,87	286,98	
02-02-031-02	коробконабивочный, масса 2,8 т						147
	(зона: 1)	2053,82	1349,46	604,54	31,15	99,82	
	(зона: 2)	2067,16	1349,46	616,54	31,15	101,16	
	(зона: 3)	2036,74	1349,46	591,30	31,15	95,98	
	(зона: 4)	2051,38	1349,46	604,68	31,15	97,24	

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ

Таблица 02-02-041 Станки.

Измеритель: **1 шт.**

02-02-041-01	Станок древошерстный, масса 3,2 т						77,5
	(зона: 1)	1611,20	711,45	683,65	38,94	216,10	
	(зона: 2)	1631,61	711,45	693,30	38,94	226,86	
	(зона: 3)	1587,15	711,45	669,84	38,94	205,86	
	(зона: 4)	1605,74	711,45	685,07	38,94	209,22	
	Измеритель: **1 компл.**						
02-02-041-02	Станок с программным управлением для раскроя плит, масса 18 т						290
	(зона: 1)	7480,27	2662,20	3809,93	201,14	1008,14	
	(зона: 2)	7577,21	2662,20	3881,97	201,14	1033,04	
	(зона: 3)	7349,62	2662,20	3729,20	201,14	958,22	
	(зона: 4)	7449,43	2662,20	3812,63	201,14	974,60	

Таблица 02-02-042 Мельницы.

Измеритель: **1 шт.**

02-02-042-01	Мельница молотковая тонкого помола древесной муки, масса до 3 т						57,2
	(зона: 1)	1000,61	518,80	317,02	16,31	164,79	
	(зона: 2)	1015,55	518,80	321,08	16,31	175,67	
	(зона: 3)	985,71	518,80	309,80	16,31	157,11	
	(зона: 4)	995,56	518,80	317,13	16,31	159,63	

Таблица 02-02-043 Линии для изготовления оконных и дверных блоков.

Измеритель: **1 т**

	Линия:						
02-02-043-01	сращивания брусков оконных и дверных блоков по длине						23,8 / 9,55
	(зона: 1)	450,54	213,25	206,26	11,90	31,03	
	(зона: 2)	456,09	213,25	210,14	11,90	32,70	
	(зона: 3)	444,91	213,25	201,97	11,90	29,69	
	(зона: 4)	449,82	213,25	206,44	11,90	30,13	
02-02-043-02	профильной обработки брусков коробок оконных и дверных блоков						23,8 / 9,64
	(зона: 1)	450,46	213,25	187,53	12,21	49,68	
	(зона: 2)	456,65	213,25	190,18	12,21	53,22	
	(зона: 3)	444,56	213,25	183,87	12,21	47,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	449,40	213,25	187,98	12,21	48,17	
02-02-043-03	профильной обработки створок оконных и дверных блоков						21,4 16,2
	(зона: 1)	418,92	191,74	184,65	9,98	42,53	
	(зона: 2)	423,06	191,74	188,21	9,98	43,11	
	(зона: 3)	413,01	191,74	180,79	9,98	40,48	
	(зона: 4)	417,69	191,74	184,79	9,98	41,16	
02-02-043-04	раскроя листовых и плитных материалов оконных и дверных блоков						20,2 31,86
	(зона: 1)	469,04	180,99	215,99	10,86	72,06	
	(зона: 2)	474,50	180,99	220,52	10,86	72,99	
	(зона: 3)	460,70	180,99	211,28	10,86	68,43	
	(зона: 4)	466,58	180,99	215,97	10,86	69,62	

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 2. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 3
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ . . . 3
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА . . . 3
Таблица 02-01-001 Рамы лесопильные. . . . 3
Таблица 02-01-002 Околорамная механизация и линии для сортировки и формирования пакетов пиломатериалов. . . . 3
Таблица 02-01-003 Станки круглопильные, балансирные, форматные и концеравнители паркетные. . . . 4
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА . . . 4
Таблица 02-01-023 Станки строгальные, фуговальные, рейсмусовые. . . . 4
Таблица 02-01-024 Станки фрезерные. . . . 5
Таблица 02-01-025 Станки сверлильно-долбежные. . . . 5
Таблица 02-01-026 Станки шлифовально-полировальные. . . . 5
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ . . . 5
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ КЛЕЙЛЬНО-СБОРОЧНОЕ . . . 5
Таблица 02-02-001 Станки разные. . . . 5
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ . . . 6
Таблица 02-02-011 Линии автоматические и полуавтоматические для отделки мебели. . . . 6
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА . . . 7
Таблица 02-02-021 Станки лущильные, кромкофуговальные, реброскленвающие, усовочные, шпонопочиночные. . . . 7
Таблица 02-02-022 Сушилки. . . . 7
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИЧЕК . . . 7
Таблица 02-02-030 Автоматы и линии. . . . 7
Таблица 02-02-031 Станки делительные, лущильные, соломкорубительные и коробконабивочные. . . . 7
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ . . . 8
Таблица 02-02-041 Станки. . . . 8
Таблица 02-02-042 Мельницы. . . . 8
Таблица 02-02-043 Линии для изготовления оконных и дверных блоков. . . . 8

gost.e-ecolog.ru