ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРтр 81-07-16-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТЕРтр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Часть 16

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ФОНТАНОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТЕРтр 81-07-16-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Часть 16

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ФОНТАНОВ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства. Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРтр 81-07-16-2001 Часть 16. Содержание и ремонт фонтанов
Салехард, 2011 – 17 стр.

Территориальные единичные расценки на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства (далее - ТЕРтр) предназначены для определения затрат при выполнении на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРтр-16-2001

Часть 16. Содержание и ремонт фонтанов

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. ФОНТАНЫ

Таблица ТЕРтр 16-01-001 Слив воды из чаш фонтанов

Измеритель : 1 м3

16-01-001-01	Слив воды из чаши фонтана объемом: до 10 м3						1,19
	(зона: 1)	12,88	12,88	-	-	-	
	(зона: 2)	12,88	12,88	-	-	-	
	(зона: 3)	12,88	12,88	-	-	-	
	(зона: 4)	12,88	12,88	-	-	-	
16-01-001-02	Слив воды из чаши фонтана объемом: от 10 до 15 м3						0,75
	(зона: 1)	8,12	8,12	-	-	-	
	(зона: 2)	8,12	8,12	-	-	-	
	(зона: 3)	8,12	8,12	-	-	-	
	(зона: 4)	8,12	8,12	-	-	-	
16-01-001-03	Слив воды из чаши фонтана объемом: от 15 до 30 м3						0,47
	(зона: 1)	5,09	5,09	-	-	-	
	(зона: 2)	5,09	5,09	-	-	-	
	(зона: 3)	5,09	5,09	-	-	-	
	(зона: 4)	5,09	5,09	-	-	-	
16-01-001-04	Слив воды из чаши фонтана объемом: от 30 до 100 м3						0,30
	(зона: 1)	3,25	3,25	-	-	-	
	(зона: 2)	3,25	3,25	-	-	-	
	(зона: 3)	3,25	3,25	-	-	-	
	(зона: 4)	3,25	3,25	-	-	-	
16-01-001-05	Слив воды из чаши фонтана объемом: свыше 100 м3						0,10
	(зона: 1)	1,08	1,08	-	-	-	
	(зона: 2)	1,08	1,08	-	-	-	
	(зона: 3)	1,08	1,08	-	-	-	
	(зона: 4)	1,08	1,08	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-01-002 Заполнение водой чаш фонтанов

Измеритель : 1 м3

16-01-002-01	Заполнение водой чаши фонтана объемом: до 10 м3						1,45
	(зона: 1)	15,69	15,69	-	-	-	
	(зона: 2)	15,69	15,69	-	-	-	
	(зона: 3)	15,69	15,69	-	-	-	
	(зона: 4)	15,69	15,69	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-002-02	Заполнение водой чаши фонтана объемом: от 10 до 15 м3						0,91
	(зона: 1)	9,85	9,85	-	-	-	
	(зона: 2)	9,85	9,85	-	-	-	
	(зона: 3)	9,85	9,85	-	-	-	
	(зона: 4)	9,85	9,85	-	-	-	
16-01-002-03	Заполнение водой чаши фонтана объемом: от 15 до 30 м3						0,57
	(зона: 1)	6,17	6,17	-	-	-	
	(зона: 2)	6,17	6,17	-	-	-	
	(зона: 3)	6,17	6,17	-	-	-	
	(зона: 4)	6,17	6,17	-	-	-	
16-01-002-04	Заполнение водой чаши фонтана объемом: от 30 до 100 м3						0,36
	(зона: 1)	3,90	3,90	-	-	-	
	(зона: 2)	3,90	3,90	-	-	-	
	(зона: 3)	3,90	3,90	-	-	-	
	(зона: 4)	3,90	3,90	-	-	-	
16-01-002-05	Заполнение водой чаши фонтана объемом: свыше 100 м3						0,12
	(зона: 1)	1,30	1,30	-	-	-	
	(зона: 2)	1,30	1,30	-	-	-	
	(зона: 3)	1,30	1,30	-	-	-	
	(зона: 4)	1,30	1,30	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-01-003 Очистка и промывка чаш фонтанов

Измеритель : 1 м2

16-01-003-01	Очистка и промывка чаши фонтана						0,21
	(зона: 1)	11,43	1,75	4,99	0,43	4,69	
	(зона: 2)	11,43	1,75	5,23	0,43	4,45	
	(зона: 3)	10,83	1,75	4,94	0,43	4,14	
	(зона: 4)	11,02	1,75	5,02	0,43	4,25	

Таблица ТЕРтр 16-01-004 Демонтаж и монтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов

Измеритель : 1 шт.

16-01-004-01	Демонтаж в чашах фонтанов формообразующего элемента диаметром: до 15 мм						0,31
	(зона: 1)	11,37	3,35	6,43	-	1,59	
	(зона: 2)	11,44	3,35	6,53	-	1,56	
	(зона: 3)	10,99	3,35	6,14	-	1,50	
	(зона: 4)	11,21	3,35	6,33	-	1,53	
16-01-004-02	Демонтаж в чашах фонтанов формообразующего элемента диаметром: от 15 до 20 мм						0,66
	(зона: 1)	18,36	7,14	8,04	-	3,18	
	(зона: 2)	18,42	7,14	8,16	-	3,12	
	(зона: 3)	17,83	7,14	7,68	-	3,01	
	(зона: 4)	18,12	7,14	7,91	-	3,07	
16-01-004-03	Демонтаж в чашах фонтанов формообразующего элемента диаметром: от 20 до 50 мм						0,79
	(зона: 1)	22,96	8,55	9,64	-	4,77	
	(зона: 2)	23,03	8,55	9,79	-	4,69	
	(зона: 3)	22,27	8,55	9,21	-	4,51	
	(зона: 4)	22,65	8,55	9,50	-	4,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-004-04	Демонтаж в чашах фонтанов формообразующего элемента диаметром: свыше 50 мм						1,06
	(зона: 1)	27,48	11,47	9,64	-	6,37	
	(зона: 2)	27,51	11,47	9,79	-	6,25	
	(зона: 3)	26,70	11,47	9,21	-	6,02	
	(зона: 4)	27,10	11,47	9,50	-	6,13	
16-01-004-05	Монтаж в чашах фонтанов формообразующего элемента диаметром: до 15 мм						0,35
	(зона: 1)	10,82	3,79	6,43	-	0,60	
	(зона: 2)	10,91	3,79	6,53	-	0,59	
	(зона: 3)	10,50	3,79	6,14	-	0,57	
	(зона: 4)	10,70	3,79	6,33	-	0,58	
16-01-004-06	Монтаж в чашах фонтанов формообразующего элемента диаметром: от 15 до 20 мм						0,69
	(зона: 1)	16,11	7,47	8,04	-	0,60	
	(зона: 2)	16,22	7,47	8,16	-	0,59	
	(зона: 3)	15,72	7,47	7,68	-	0,57	
	(зона: 4)	15,96	7,47	7,91	-	0,58	
16-01-004-07	Монтаж в чашах фонтанов формообразующего элемента диаметром: от 20 до 50 мм						0,83
	(зона: 1)	19,22	8,98	9,64	-	0,60	
	(зона: 2)	19,36	8,98	9,79	-	0,59	
	(зона: 3)	18,76	8,98	9,21	-	0,57	
	(зона: 4)	19,06	8,98	9,50	-	0,58	
16-01-004-08	Монтаж в чашах фонтанов формообразующего элемента диаметром: свыше 50 мм						1,07
	(зона: 1)	21,82	11,58	9,64	-	0,60	
	(зона: 2)	21,96	11,58	9,79	-	0,59	
	(зона: 3)	21,36	11,58	9,21	-	0,57	
	(зона: 4)	21,66	11,58	9,50	-	0,58	

Таблица ТЕРтр 16-01-005 Прочистка формообразующих элементов в чашах фонтанов

Измеритель : 1 шт.

16-01-005-01	Прочистка формообразующего элемента в чаше фонтана						0,05
	(зона: 1)	0,54	0,54	-	-	-	
	(зона: 2)	0,54	0,54	-	-	-	
	(зона: 3)	0,54	0,54	-	-	-	
	(зона: 4)	0,54	0,54	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-01-006 Замена формообразующих элементов в чашах фонтанов

Измеритель : 1 шт.

16-01-006-01	Замена формообразующего элемента в чаше фонтана						0,31
	(зона: 1)	3,35	3,35	-	-	-	
	(зона: 2)	3,35	3,35	-	-	-	
	(зона: 3)	3,35	3,35	-	-	-	
	(зона: 4)	3,35	3,35	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРтр 16-01-007 Замена шаровых кранов в фонтанах

Измеритель : 1 шт.

16-01-007-01	Замена шарового крана в фонтане						0,59
	(зона: 1)	4,50	4,50	-	-	-	
	(зона: 2)	4,50	4,50	-	-	-	
	(зона: 3)	4,50	4,50	-	-	-	
	(зона: 4)	4,50	4,50	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-01-008 Демонтаж и монтаж светильников в чаше фонтана

Измеритель : 1 шт.

16-01-008-01	Демонтаж светильников в чаше фонтана						0,35
	(зона: 1)	5,40	3,79	1,61	-	-	
	(зона: 2)	5,42	3,79	1,63	-	-	
	(зона: 3)	5,33	3,79	1,54	-	-	
	(зона: 4)	5,37	3,79	1,58	-	-	
16-01-008-02	Монтаж светильников в чаше фонтана						1,01
	(зона: 1)	13,04	10,93	1,61	-	0,50	
	(зона: 2)	13,05	10,93	1,63	-	0,49	
	(зона: 3)	12,95	10,93	1,54	-	0,48	
	(зона: 4)	13,00	10,93	1,58	-	0,49	

Таблица ТЕРтр 16-01-009 Сезонная подготовка фонтанов

Измеритель : 1 шт.

16-01-009-01	Сезонная подготовка фонтана: к зимнему периоду						297,80
	(зона: 1)	10865,36	2733,80	8131,56	229,12	-	
	(зона: 2)	10990,88	2733,80	8257,08	229,12	-	
	(зона: 3)	10603,98	2733,80	7870,18	229,12	-	
	(зона: 4)	10810,91	2733,80	8077,11	229,12	-	
16-01-009-02	Сезонная подготовка фонтана: к летнему периоду						269,33
	(зона: 1)	10604,01	2472,45	8131,56	229,12	-	
	(зона: 2)	10729,53	2472,45	8257,08	229,12	-	
	(зона: 3)	10342,63	2472,45	7870,18	229,12	-	
	(зона: 4)	10549,56	2472,45	8077,11	229,12	-	

Таблица ТЕРтр 16-01-010 Сезонная подготовка насосной станции фонтанов

Измеритель : 1 шт.

16-01-010-01	Сезонная подготовка насосной станции фонтана: к зимнему периоду						158,00
	(зона: 1)	6064,70	1450,44	813,29	48,17	3800,97	
	(зона: 2)	5918,28	1450,44	819,43	48,17	3648,41	
	(зона: 3)	5811,44	1450,44	803,69	48,17	3557,31	
	(зона: 4)	5870,00	1450,44	821,31	48,17	3598,25	
16-01-010-02	Сезонная подготовка насосной станции фонтана: к летнему периоду						171,00
	(зона: 1)	2326,81	1569,78	757,03	48,17	-	
	(зона: 2)	2332,11	1569,78	762,33	48,17	-	
	(зона: 3)	2319,72	1569,78	749,94	48,17	-	
	(зона: 4)	2335,70	1569,78	765,92	48,17	-	
(411-0001)	**Вода, (м3)**					**П**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРтр 16-01-011 Замена и герметизация стекол светильников фонтанов

Измеритель : 1 шт.

16-01-011-01	Замена разбитых стекол светильников фонтана с резкой стекла						1,08
	(зона: 1)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 2)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 3)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 4)	8,23	8,23	-	-	-	
16-01-011-02	Герметизация стекол светильников фонтана						0,63
	(зона: 1)	5,95	5,25	-	-	0,70	
	(зона: 2)	5,93	5,25	-	-	0,68	
	(зона: 3)	5,91	5,25	-	-	0,66	
	(зона: 4)	5,92	5,25	-	-	0,67	

Таблица ТЕРтр 16-01-012 Обслуживание плавающих фонтанов

Измеритель : 1 шт.

16-01-012-01	Обслуживание плавающего фонтана						28,92
	(зона: 1)	271,56	271,56	-	-	-	
	(зона: 2)	271,56	271,56	-	-	-	
	(зона: 3)	271,56	271,56	-	-	-	
	(зона: 4)	271,56	271,56	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-01-013 Плавление льда горячей водой в чашах фонтанов

Измеритель : 1 м2

16-01-013-01	Плавление льда горячей водой в чаше фонтана						0,70
	(зона: 1)	78,22	5,33	72,33	6,28	0,56	
	(зона: 2)	81,78	5,33	75,90	6,28	0,55	
	(зона: 3)	77,51	5,33	71,65	6,28	0,53	
	(зона: 4)	78,65	5,33	72,78	6,28	0,54	

Таблица ТЕРтр 16-01-014 Промывка сливных труб фонтанов от осадка и наносов

Измеритель : 1 шт.

16-01-014-01	Промывка сливных труб фонтана от осадка и наносов						0,92
	(зона: 1)	80,94	9,95	70,99	9,95	-	
	(зона: 2)	82,16	9,95	72,21	9,95	-	
	(зона: 3)	79,47	9,95	69,52	9,95	-	
	(зона: 4)	80,63	9,95	70,68	9,95	-	

Таблица ТЕРтр 16-01-015 Осмотр состояния наземных частей фонтанов

Измеритель : 100 м2

16-01-015-01	Осмотр состояния наземных частей фонтана						0,83
	(зона: 1)	7,79	7,79	-	-	-	
	(зона: 2)	7,79	7,79	-	-	-	
	(зона: 3)	7,79	7,79	-	-	-	
	(зона: 4)	7,79	7,79	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-01-016 Осмотр оборудования фонтанов (задвижки, насоса, трубопровода и др.)

Измеритель : 1 шт.

16-01-016-01	Осмотр оборудования фонтана (задвижки, насоса, трубопровода и др.)						0,08
	(зона: 1)	0,61	0,61	-	-	-	
	(зона: 2)	0,61	0,61	-	-	-	
	(зона: 3)	0,61	0,61	-	-	-	
	(зона: 4)	0,61	0,61	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРтр 16-01-017 Регулировка высоты и наклона струеобразующих элементов фонтанов

Измеритель : 10 шт.

16-01-017-01	Регулировка высоты и наклона струеобразующих элементов фонтана						0,09
	(зона: 1)	0,85	0,85	-	-	-	
	(зона: 2)	0,85	0,85	-	-	-	
	(зона: 3)	0,85	0,85	-	-	-	
	(зона: 4)	0,85	0,85	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-01-018 Очистка поверхности фонтанов от ракушечника

Измеритель : 1 м2

16-01-018-01	Очистка поверхности фонтана от ракушечника						3,04
	(зона: 1)	27,24	27,24	-	-	-	
	(зона: 2)	27,24	27,24	-	-	-	
	(зона: 3)	27,24	27,24	-	-	-	
	(зона: 4)	27,24	27,24	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-01-019 Локальное восстановление гидроизоляции чаш фонтанов

Измеритель : 1 м

16-01-019-01	Локальное восстановление гидроизоляции чаши фонтана						0,23
	(зона: 1)	8,49	2,33	-	-	6,16	
	(зона: 2)	8,38	2,33	-	-	6,05	
	(зона: 3)	8,15	2,33	-	-	5,82	
	(зона: 4)	8,26	2,33	-	-	5,93	

Таблица ТЕРтр 16-01-020 Прочистка сетки-фильтра фонтанов

Измеритель : 1 шт.

16-01-020-01	Прочистка в фонтанах сетки-фильтра диаметром: до 200 мм						2,55
	(зона: 1)	23,94	23,94	-	-	-	
	(зона: 2)	23,94	23,94	-	-	-	
	(зона: 3)	23,94	23,94	-	-	-	
	(зона: 4)	23,94	23,94	-	-	-	
16-01-020-02	Прочистка в фонтанах сетки-фильтра диаметром: до 300 мм						3,35
	(зона: 1)	31,46	31,46	-	-	-	
	(зона: 2)	31,46	31,46	-	-	-	
	(зона: 3)	31,46	31,46	-	-	-	
	(зона: 4)	31,46	31,46	-	-	-	
16-01-020-03	Прочистка в фонтанах сетки-фильтра диаметром: до 600 мм						4,32
	(зона: 1)	40,56	40,56	-	-	-	
	(зона: 2)	40,56	40,56	-	-	-	
	(зона: 3)	40,56	40,56	-	-	-	
	(зона: 4)	40,56	40,56	-	-	-	
16-01-020-04	Прочистка в фонтанах сетки-фильтра диаметром: до 900 мм						5,14
	(зона: 1)	48,26	48,26	-	-	-	
	(зона: 2)	48,26	48,26	-	-	-	
	(зона: 3)	48,26	48,26	-	-	-	
	(зона: 4)	48,26	48,26	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРтр 16-01-021 Продувка трубопроводов фонтанов сжатым воздухом

Измеритель : 1 м

16-01-021-01	Продувка трубопроводов фонтана сжатым воздухом						0,09
	(зона: 1)	5,19	0,75	4,44	0,38	-	
	(зона: 2)	5,21	0,75	4,46	0,38	-	
	(зона: 3)	5,20	0,75	4,45	0,38	-	
	(зона: 4)	5,28	0,75	4,53	0,38	-	

РАЗДЕЛ 2. ГЛУБОКИЙ ДРЕНАЖ

Таблица ТЕРтр 16-02-001 Прочистка сосунов в подземной галерее глубокого дренажа

Измеритель : 1 шт.

16-02-001-01	Прочистка сосунов в подземной галерее глубокого дренажа						6,17
	(зона: 1)	57,94	57,94	-	-	-	
	(зона: 2)	57,94	57,94	-	-	-	
	(зона: 3)	57,94	57,94	-	-	-	
	(зона: 4)	57,94	57,94	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-02-002 Замена сосунов

Измеритель : 1 шт.

16-02-002-01	Замена сосуна						5,33
	(зона: 1)	44,40	44,40	-	-	-	
	(зона: 2)	44,40	44,40	-	-	-	
	(зона: 3)	44,40	44,40	-	-	-	
	(зона: 4)	44,40	44,40	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-02-003 Очистка сифонных труб от грязи снаружи

Измеритель : 1 м2

16-02-003-01	Очистка сифонной трубы от грязи снаружи						0,26
	(зона: 1)	18,24	2,17	16,07	-	-	
	(зона: 2)	18,49	2,17	16,32	-	-	
	(зона: 3)	17,53	2,17	15,36	-	-	
	(зона: 4)	18,00	2,17	15,83	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-02-004 Промывка сифонных труб от грязи поливомоечной машиной

Измеритель : 1 м2

16-02-004-01	Промывка сифонной трубы от грязи поливомоечной машиной: снаружи						0,20
	(зона: 1)	17,39	1,67	15,65	0,87	0,07	
	(зона: 2)	17,49	1,67	15,75	0,87	0,07	
	(зона: 3)	17,22	1,67	15,48	0,87	0,07	
	(зона: 4)	17,48	1,67	15,74	0,87	0,07	
16-02-004-02	Промывка сифонной трубы от грязи поливомоечной машиной: внутри						0,29
	(зона: 1)	24,03	2,42	21,52	1,19	0,09	
	(зона: 2)	24,16	2,42	21,65	1,19	0,09	
	(зона: 3)	23,79	2,42	21,28	1,19	0,09	
	(зона: 4)	24,15	2,42	21,64	1,19	0,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРтр 16-02-005 Замер уровня грунтовых вод

Измеритель : 1 шт.

16-02-005-01	Замер уровня грунтовых вод						1,22
	(зона: 1)	10,16	10,16	-	-	-	
	(зона: 2)	10,16	10,16	-	-	-	
	(зона: 3)	10,16	10,16	-	-	-	
	(зона: 4)	10,16	10,16	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-02-006 Откачка воды из дренажных приямков насосом

Измеритель : 1 м3

16-02-006-01	Откачка воды из дренажных приямков насосом						0,15
	(зона: 1)	2,11	1,25	0,86	0,47	-	
	(зона: 2)	2,24	1,25	0,99	0,47	-	
	(зона: 3)	2,16	1,25	0,91	0,47	-	
	(зона: 4)	2,17	1,25	0,92	0,47	-	

РАЗДЕЛ 3. ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица ТЕРтр 16-03-001 Расшивка швов гранитных плит цементным раствором

Измеритель : 1 м

16-03-001-01	Расшивка швов гранитных плит цементным раствором						0,48
	(зона: 1)	20,30	3,66	16,64	1,41	-	
	(зона: 2)	20,37	3,66	16,71	1,41	-	
	(зона: 3)	20,33	3,66	16,67	1,41	-	
	(зона: 4)	20,64	3,66	16,98	1,41	-	
(402-9110)	**Смесь сухая растворная, (т)**					**П**	
(411-0001)	**Вода, (м3)**					**П**	

Таблица ТЕРтр 16-03-002 Обессоливание полированных гранитных поверхностей

Измеритель : 10 м2

16-03-002-01	Обессоливание полированных гранитных поверхностей						0,53
	(зона: 1)	4,41	4,41	-	-	-	
	(зона: 2)	4,41	4,41	-	-	-	
	(зона: 3)	4,41	4,41	-	-	-	
	(зона: 4)	4,41	4,41	-	-	-	
(101-1984)	**Моющее средство (раствор), (л)**					**П**	

Таблица ТЕРтр 16-03-003 Очистка стеклянных поверхностей от вандальных надписей

Измеритель : 1 м2

16-03-003-01	Очистка стеклянной поверхности от вандальных надписей						1,55
	(зона: 1)	11,81	11,81	-	-	-	
	(зона: 2)	11,81	11,81	-	-	-	
	(зона: 3)	11,81	11,81	-	-	-	
	(зона: 4)	11,81	11,81	-	-	-	
(101-1984)	**Моющее средство (раствор), (л)**					**П**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРтр 16-03-004 Обрыв растительности на конусах вручную

Измеритель : 100 м2

16-03-004-01	Обрыв растительности на конусах вручную						7,10
	(зона: 1)	139,52	54,10	-	-	85,42	
	(зона: 2)	137,95	54,10	-	-	83,85	
	(зона: 3)	134,82	54,10	-	-	80,72	
	(зона: 4)	136,38	54,10	-	-	82,28	

Таблица ТЕРтр 16-03-005 Подметание территорий вокруг городских фонтанов

Измеритель : 100 м2

16-03-005-01	Подметание территории вокруг городского фонтана						0,23
	(зона: 1)	87,17	1,75	-	-	85,42	
	(зона: 2)	85,60	1,75	-	-	83,85	
	(зона: 3)	82,47	1,75	-	-	80,72	
	(зона: 4)	84,03	1,75	-	-	82,28	

Таблица ТЕРтр 16-03-006 Очистка территорий от крупного мусора

Измеритель : 100 м2

16-03-006-01	Очистка территории от крупного мусора						0,05
	(зона: 1)	85,80	0,38	-	-	85,42	
	(зона: 2)	84,23	0,38	-	-	83,85	
	(зона: 3)	81,10	0,38	-	-	80,72	
	(зона: 4)	82,66	0,38	-	-	82,28	

Таблица ТЕРтр 16-03-007 Протирка и промывка осветительных приборов

Измеритель : 100 м2

16-03-007-01	Протирка и промывка осветительного прибора						1,62
	(зона: 1)	12,34	12,34	-	-	-	
	(зона: 2)	12,34	12,34	-	-	-	
	(зона: 3)	12,34	12,34	-	-	-	
	(зона: 4)	12,34	12,34	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 16-03-008 Удаление мусора с зеркала воды чаш фонтанов

Измеритель : 100 м2

16-03-008-01	Удаление мусора с зеркала воды чаши фонтана						0,31
	(зона: 1)	45,07	2,36	-	-	42,71	
	(зона: 2)	44,29	2,36	-	-	41,93	
	(зона: 3)	42,72	2,36	-	-	40,36	
	(зона: 4)	43,50	2,36	-	-	41,14	

Таблица ТЕРтр 16-03-009 Очистка и промывка дна и гранитных стенок чаш фонтанов в летний период

Измеритель : 1 м2

16-03-009-01	Очистка и промывка дна и гранитных стенок чаши фонтана в летний период						0,07
	(зона: 1)	5,54	0,53	4,99	0,43	0,02	
	(зона: 2)	5,78	0,53	5,23	0,43	0,02	
	(зона: 3)	5,49	0,53	4,94	0,43	0,02	
	(зона: 4)	5,57	0,53	5,02	0,43	0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРтр 16-03-010 Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2)

Измеритель : 100 м2

16-03-010-01	Окраска эмалью наружных: сплошных поверхностей с земли и лесов						28,50
	(зона: 1)	2001,86	237,41	-	-	1764,45	
	(зона: 2)	1969,46	237,41	-	-	1732,05	
	(зона: 3)	1904,66	237,41	-	-	1667,25	
	(зона: 4)	1937,06	237,41	-	-	1699,65	
16-03-010-02	Окраска эмалью наружных: сплошных поверхностей с вышки						34,30
	(зона: 1)	4801,73	285,72	2751,56	215,63	1764,45	
	(зона: 2)	4825,42	285,72	2807,65	215,63	1732,05	
	(зона: 3)	4670,67	285,72	2717,70	215,63	1667,25	
	(зона: 4)	4747,70	285,72	2762,33	215,63	1699,65	
16-03-010-03	Окраска эмалью наружных: решетчатых поверхностей с земли и лесов						34,10
	(зона: 1)	2087,71	284,05	-	-	1803,66	
	(зона: 2)	2054,59	284,05	-	-	1770,54	
	(зона: 3)	1988,35	284,05	-	-	1704,30	
	(зона: 4)	2021,47	284,05	-	-	1737,42	
16-03-010-04	Окраска эмалью наружных: решетчатых поверхностей с вышки						38,10
	(зона: 1)	5178,32	317,37	3057,29	239,59	1803,66	
	(зона: 2)	5207,52	317,37	3119,61	239,59	1770,54	
	(зона: 3)	5041,34	317,37	3019,67	239,59	1704,30	
	(зона: 4)	5124,05	317,37	3069,26	239,59	1737,42	
16-03-010-05	Окраска акриловой краской наружных: сплошных поверхностей с земли и лесов						28,50
	(зона: 1)	1396,26	237,41	-	-	1158,85	
	(зона: 2)	1375,00	237,41	-	-	1137,59	
	(зона: 3)	1332,47	237,41	-	-	1095,06	
	(зона: 4)	1353,74	237,41	-	-	1116,33	
16-03-010-06	Окраска акриловой краской наружных: сплошных поверхностей с вышки						34,30
	(зона: 1)	4196,13	285,72	2751,56	215,63	1158,85	
	(зона: 2)	4230,96	285,72	2807,65	215,63	1137,59	
	(зона: 3)	4098,48	285,72	2717,70	215,63	1095,06	
	(зона: 4)	4164,38	285,72	2762,33	215,63	1116,33	
16-03-010-07	Окраска акриловой краской наружных: решетчатых поверхностей с земли и лесов						34,10
	(зона: 1)	1468,66	284,05	-	-	1184,61	
	(зона: 2)	1446,92	284,05	-	-	1162,87	
	(зона: 3)	1403,45	284,05	-	-	1119,40	
	(зона: 4)	1425,18	284,05	-	-	1141,13	
16-03-010-08	Окраска акриловой краской наружных: решетчатых поверхностей с вышки						38,10
	(зона: 1)	4559,27	317,37	3057,29	239,59	1184,61	
	(зона: 2)	4599,85	317,37	3119,61	239,59	1162,87	
	(зона: 3)	4456,44	317,37	3019,67	239,59	1119,40	
	(зона: 4)	4527,76	317,37	3069,26	239,59	1141,13	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
021142	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 12,5 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		128,17	12,61
	(зона: 2)		130,27	12,61
	(зона: 3)		128,01	12,61
	(зона: 4)		130,12	12,61

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
031050	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч		
	(зона: 1)		160,91	12,61
	(зона: 2)		164,19	12,61
	(зона: 3)		158,93	12,61
	(зона: 4)		161,54	12,61
050201	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин	маш.-ч		
	(зона: 1)		110,91	9,39
	(зона: 2)		111,39	9,39
	(зона: 3)		111,16	9,39
	(зона: 4)		113,21	9,39
081901	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч		
	(зона: 1)		154,33	21,64
	(зона: 2)		156,98	21,64
	(зона: 3)		151,14	21,64
	(зона: 4)		153,66	21,64
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч		
	(зона: 1)		195,63	10,82
	(зона: 2)		196,83	10,82
	(зона: 3)		193,48	10,82
	(зона: 4)		196,74	10,82
310102	Насосы мощностью 4 кВт	маш.-ч		
	(зона: 1)		5,75	3,10
	(зона: 2)		6,58	3,10
	(зона: 3)		6,04	3,10
	(зона: 4)		6,10	3,10
310602	Насосы высокого давления "Керхер"	маш.-ч		
	(зона: 1)		53,77	10,82
	(зона: 2)		64,89	10,82
	(зона: 3)		53,60	10,82
	(зона: 4)		54,24	10,82
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		160,74	-
	(зона: 2)		163,16	-
	(зона: 3)		153,58	-
	(зона: 4)		158,25	-

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0216	Герметик профильный нетвердеющий «БУТЭПРОЛ-2»	т	
	(зона: 1)		13899,68
	(зона: 2)		13644,64
	(зона: 3)		13134,56
	(зона: 4)		13389,60
101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т	
	(зона: 1)		15914,00
	(зона: 2)		15622,00
	(зона: 3)		15038,00
	(зона: 4)		15330,00
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	
	(зона: 1)		48723,00
	(зона: 2)		47829,00
	(зона: 3)		46041,00
	(зона: 4)		46935,00
101-1757	Ветошь	кг	
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-1805	Гвозди строительные	т	
	(зона: 1)		10202,40
	(зона: 2)		10015,20
	(зона: 3)		9640,80
	(зона: 4)		9828,00
101-1984	Моющее средство (раствор)	л	
	(зона: 1)		18,32
	(зона: 2)		18,00
	(зона: 3)		17,28
	(зона: 4)		17,68
101-2504	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	
	(зона: 1)		65,65
	(зона: 2)		65,35
	(зона: 3)		64,98
	(зона: 4)		65,12
101-3059	Мешки бумажные марки "Крафт"	1000 шт.	
	(зона: 1)		8541,88
	(зона: 2)		8385,15
	(зона: 3)		8071,69
	(зона: 4)		8228,42
101-3103	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	л	
	(зона: 1)		15,93
	(зона: 2)		15,09
	(зона: 3)		14,04
	(зона: 4)		14,43
101-4418	Краска фасадная, АКРИАЛ	т	
	(зона: 1)		25752,30
	(зона: 2)		25279,74
	(зона: 3)		24334,71
	(зона: 4)		24807,23
102-0128	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	
	(зона: 1)		1547,92
	(зона: 2)		1478,10
	(зона: 3)		1445,52
	(зона: 4)		1459,48
102-0305	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм	м2	
	(зона: 1)		64,40
	(зона: 2)		63,22
	(зона: 3)		60,85
	(зона: 4)		62,04
113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	
	(зона: 1)		39,21
	(зона: 2)		38,49
	(зона: 3)		37,05
	(зона: 4)		37,77
411-0001	Вода	м3	
	(зона: 1)		2,35
	(зона: 2)		2,31
	(зона: 3)		2,22
	(зона: 4)		2,27
506-1388	Олово сернокислое	кг	
	(зона: 1)		337,82
	(зона: 2)		331,63
	(зона: 3)		319,23
	(зона: 4)		325,43

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 16. СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ФОНТАНОВ 3

РАЗДЕЛ 1. ФОНТАНЫ 3

Таблица ТЕРтр 16-01-001 Слив воды из чаш фонтанов 3
Таблица ТЕРтр 16-01-002 Заполнение водой чаш фонтанов 3
Таблица ТЕРтр 16-01-003 Очистка и промывка чаш фонтанов 4
Таблица ТЕРтр 16-01-004 Демонтаж и монтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов 4
Таблица ТЕРтр 16-01-005 Прочистка формообразующих элементов в чашах фонтанов 5
Таблица ТЕРтр 16-01-006 Замена формообразующих элементов в чашах фонтанов 5
Таблица ТЕРтр 16-01-007 Замена шаровых кранов в фонтанах 6
Таблица ТЕРтр 16-01-008 Демонтаж и монтаж светильников в чаше фонтана 6
Таблица ТЕРтр 16-01-009 Сезонная подготовка фонтанов 6
Таблица ТЕРтр 16-01-010 Сезонная подготовка насосной станции фонтанов 6
Таблица ТЕРтр 16-01-011 Замена и герметизация стекол светильников фонтанов 7
Таблица ТЕРтр 16-01-012 Обслуживание плавающих фонтанов 7
Таблица ТЕРтр 16-01-013 Плавление льда горячей водой в чашах фонтанов 7
Таблица ТЕРтр 16-01-014 Промывка сливных труб фонтанов от осадка и наносов 7
Таблица ТЕРтр 16-01-015 Осмотр состояния наземных частей фонтанов 7
Таблица ТЕРтр 16-01-016 Осмотр оборудования фонтанов (задвижки, насоса, трубопровода и др.) 7
Таблица ТЕРтр 16-01-017 Регулировка высоты и наклона струеобразующих элементов фонтанов 8
Таблица ТЕРтр 16-01-018 Очистка поверхности фонтанов от ракушечника 8
Таблица ТЕРтр 16-01-019 Локальное восстановление гидроизоляции чаш фонтанов 8
Таблица ТЕРтр 16-01-020 Прочистка сетки-фильтра фонтанов 8
Таблица ТЕРтр 16-01-021 Продувка трубопроводов фонтанов сжатым воздухом 9

РАЗДЕЛ 2. ГЛУБОКИЙ ДРЕНАЖ 9

Таблица ТЕРтр 16-02-001 Прочистка сосунов в подземной галерее глубокого дренажа 9
Таблица ТЕРтр 16-02-002 Замена сосунов 9
Таблица ТЕРтр 16-02-003 Очистка сифонных труб от грязи снаружи 9
Таблица ТЕРтр 16-02-004 Промывка сифонных труб от грязи поливомоечной машиной 9
Таблица ТЕРтр 16-02-005 Замер уровня грунтовых вод 10
Таблица ТЕРтр 16-02-006 Откачка воды из дренажных приямков насосом 10

РАЗДЕЛ 3. ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 10

Таблица ТЕРтр 16-03-001 Расшивка швов гранитных плит цементным раствором 10
Таблица ТЕРтр 16-03-002 Обессоливание полированных гранитных поверхностей 10
Таблица ТЕРтр 16-03-003 Очистка стеклянных поверхностей от вандальных надписей 10
Таблица ТЕРтр 16-03-004 Обрыв растительности на конусах вручную 11
Таблица ТЕРтр 16-03-005 Подметание территорий вокруг городских фонтанов 11
Таблица ТЕРтр 16-03-006 Очистка территорий от крупного мусора 11
Таблица ТЕРтр 16-03-007 Протирка и промывка осветительных приборов 11
Таблица ТЕРтр 16-03-008 Удаление мусора с зеркала воды чаш фонтанов 11
Таблица ТЕРтр 16-03-009 Очистка и промывка дна и гранитных стенок чаш фонтанов в летний период 11
Таблица ТЕРтр 16-03-010 Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2) 12

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 13

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 13
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 14
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 15

gost.e-ecolog.ru