ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРтр 81-07-09-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТЕРтр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Часть 9

СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТЕРтр 81-07-09-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Часть 9

СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства. Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРтр 81-07-09-2001 Часть 9. Содержание дворовых территорий
Салехард, 2011 – 25 стр.

Территориальные единичные расценки на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства (далее - ТЕРтр) предназначены для определения затрат при выполнении на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРтр-09-2001

Часть 9. Содержание дворовых территорий

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЕРтр 09-01-001 Ремонт отдельных видов оборудования детских, спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок

Измеритель : 1 изделие

09-01-001-01	Ремонт металлической горки (Sм=15,2 м2)						10,60
	(зона: 1)	158,00	80,77	2,09	-	75,14	
	(зона: 2)	155,56	80,77	2,13	-	72,66	
	(зона: 3)	153,95	80,77	2,13	-	71,05	
	(зона: 4)	155,33	80,77	2,17	-	72,39	
(103-9210)	**Трубы водогазопроводные, (м)**					**П**	
09-01-001-02	Ремонт карусели 4-х местной: без сидений с металлическим кругом (Sм=6,76 м2)						4,00
	(зона: 1)	74,42	30,48	-	-	43,94	
	(зона: 2)	72,66	30,48	-	-	42,18	
	(зона: 3)	71,03	30,48	-	-	40,55	
	(зона: 4)	71,95	30,48	-	-	41,47	
09-01-001-03	Ремонт карусели 4-х местной: с деревянными сидениями (Sм=5,3 м2, Sд=0,48 м2)						4,73
	(зона: 1)	103,50	38,41	-	-	65,09	
	(зона: 2)	100,70	38,41	-	-	62,29	
	(зона: 3)	97,83	38,41	-	-	59,42	
	(зона: 4)	99,24	38,41	-	-	60,83	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	
09-01-001-04	Ремонт карусели 4-х местной: с пластиковыми сидениями						2,85
	(зона: 1)	38,21	21,72	-	-	16,49	
	(зона: 2)	37,58	21,72	-	-	15,86	
	(зона: 3)	37,32	21,72	-	-	15,60	
	(зона: 4)	37,64	21,72	-	-	15,92	
09-01-001-05	Ремонт: качели маятниковой H=2,0 м, металлической, с жесткой подвеской (Sм=2,2 м2, Sд=0,12 м2)						4,45
	(зона: 1)	59,35	34,53	2,09	-	22,73	
	(зона: 2)	58,70	34,53	2,13	-	22,04	
	(зона: 3)	58,37	34,53	2,13	-	21,71	
	(зона: 4)	58,75	34,53	2,17	-	22,05	
(103-9210)	**Трубы водогазопроводные, (м)**					**П**	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-001-06	Ремонт: качели на деревянных стойках Н=2,1 м, с гибкой подвеской (Sм=0,65 м2, Sд=3,84 м2)						0,61
	(зона: 1)	94,82	4,78	-	-	90,04	
	(зона: 2)	90,08	4,78	-	-	85,30	
	(зона: 3)	84,25	4,78	-	-	79,47	
	(зона: 4)	86,45	4,78	-	-	81,67	
09-01-001-07	Ремонт: качалки переносной (Sд=1,08 м2, Sм=0,52 м2)						2,01
	(зона: 1)	63,25	15,88	-	-	47,37	
	(зона: 2)	62,25	15,88	-	-	46,37	
	(зона: 3)	60,71	15,88	-	-	44,83	
	(зона: 4)	61,59	15,88	-	-	45,71	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	
09-01-001-08	Ремонт: качалки на пружине (Sд=1,0 м2, Sм=0,15 м2)						1,77
	(зона: 1)	19,77	14,11	-	-	5,66	
	(зона: 2)	19,58	14,11	-	-	5,47	
	(зона: 3)	19,50	14,11	-	-	5,39	
	(зона: 4)	19,60	14,11	-	-	5,49	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	
09-01-001-09	Ремонт: - балансира (Sд=0,24 м2, Sм=2,15м2)						2,82
	(зона: 1)	49,96	22,08	-	-	27,88	
	(зона: 2)	48,66	22,08	-	-	26,58	
	(зона: 3)	47,37	22,08	-	-	25,29	
	(зона: 4)	47,99	22,08	-	-	25,91	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	
09-01-001-10	Ремонт: качалки 2-х местной, на пружине (Sд=1,0 м2, Sм=0,15 м2)						2,26
	(зона: 1)	26,06	18,01	-	-	8,05	
	(зона: 2)	25,78	18,01	-	-	7,77	
	(зона: 3)	25,68	18,01	-	-	7,67	
	(зона: 4)	25,83	18,01	-	-	7,82	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	
09-01-001-11	Ремонт: песочницы размером 1,8х1,8 м (Sд=3,24 м2)						2,10
	(зона: 1)	28,32	16,44	-	-	11,88	
	(зона: 2)	27,90	16,44	-	-	11,46	
	(зона: 3)	27,77	16,44	-	-	11,33	
	(зона: 4)	27,98	16,44	-	-	11,54	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	
09-01-001-12	Ремонт: песочницы с грибком (Sд=10,9 м2)						3,53
	(зона: 1)	61,34	27,39	-	-	33,95	
	(зона: 2)	60,17	27,39	-	-	32,78	
	(зона: 3)	59,74	27,39	-	-	32,35	
	(зона: 4)	60,36	27,39	-	-	32,97	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	
09-01-001-13	Ремонт: аттракциона "Паровозик из Ромашково" (Sд=21,м2)						5,41
	(зона: 1)	102,47	41,60	-	-	60,87	
	(зона: 2)	100,30	41,60	-	-	58,70	
	(зона: 3)	99,65	41,60	-	-	58,05	
	(зона: 4)	100,76	41,60	-	-	59,16	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	
09-01-001-14	Ремонт: домика-беседки (Sд=9,5 м2)						3,27
	(зона: 1)	89,70	25,38	-	-	64,32	
	(зона: 2)	87,44	25,38	-	-	62,06	
	(зона: 3)	86,70	25,38	-	-	61,32	
	(зона: 4)	87,88	25,38	-	-	62,50	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-001-15	Ремонт: лианы 3-х секционной (Sм=2,5 м2)						1,48
	(зона: 1)	18,45	11,28	-	-	7,17	
	(зона: 2)	18,19	11,28	-	-	6,91	
	(зона: 3)	18,13	11,28	-	-	6,85	
	(зона: 4)	18,26	11,28	-	-	6,98	
09-01-001-16	Ремонт: гимнастических брусьев (Sд=1,63 м2, Sм=0,79 м2)						1,19
	(зона: 1)	22,31	9,07	-	-	13,24	
	(зона: 2)	21,82	9,07	-	-	12,75	
	(зона: 3)	21,70	9,07	-	-	12,63	
	(зона: 4)	21,94	9,07	-	-	12,87	
09-01-001-17	Ремонт: бума (Sд=2,8 м2, Sм=0,3 м2)						0,36
	(зона: 1)	56,00	2,87	-	-	53,13	
	(зона: 2)	53,20	2,87	-	-	50,33	
	(зона: 3)	49,75	2,87	-	-	46,88	
	(зона: 4)	51,05	2,87	-	-	48,18	
09-01-001-18	Ремонт: бревна (Sд=1,2 м2, Sм=0,3 м2)						0,26
	(зона: 1)	46,68	2,02	-	-	44,66	
	(зона: 2)	44,32	2,02	-	-	42,30	
	(зона: 3)	41,44	2,02	-	-	39,42	
	(зона: 4)	42,52	2,02	-	-	40,50	
09-01-001-19	Ремонт: аттракциона "рукоход" (Sм=1,94 м2)						1,54
	(зона: 1)	22,70	11,73	-	-	10,97	
	(зона: 2)	22,27	11,73	-	-	10,54	
	(зона: 3)	22,07	11,73	-	-	10,34	
	(зона: 4)	22,28	11,73	-	-	10,55	
09-01-001-20	Ремонт: турника H=2,7 м (Sм=3,15 м2)						1,86
	(зона: 1)	23,36	14,17	-	-	9,19	
	(зона: 2)	23,03	14,17	-	-	8,86	
	(зона: 3)	22,94	14,17	-	-	8,77	
	(зона: 4)	23,11	14,17	-	-	8,94	
09-01-001-21	Ремонт: шведской стенки металлической H=2,2 м (Sм=2,34 м2)						1,38
	(зона: 1)	19,66	10,52	-	-	9,14	
	(зона: 2)	19,29	10,52	-	-	8,77	
	(зона: 3)	19,11	10,52	-	-	8,59	
	(зона: 4)	19,29	10,52	-	-	8,77	
09-01-001-22	Ремонт: шведской стенки деревянной H=2,5 м (Sд=2,34 м2)						1,94
	(зона: 1)	24,06	15,33	-	-	8,73	
	(зона: 2)	23,75	15,33	-	-	8,42	
	(зона: 3)	23,65	15,33	-	-	8,32	
	(зона: 4)	23,81	15,33	-	-	8,48	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	
09-01-001-23	Ремонт: стоек баскетбольных с 2-мя щитами (Sм=0,94 м2, Sд=4,32 м2)						0,96
	(зона: 1)	26,43	7,32	-	-	19,11	
	(зона: 2)	25,88	7,32	-	-	18,56	
	(зона: 3)	25,48	7,32	-	-	18,16	
	(зона: 4)	25,83	7,32	-	-	18,51	
09-01-001-24	Ремонт: стоек волейбольных (Sм=1,9 м2)						0,31
	(зона: 1)	4,62	2,36	-	-	2,26	
	(зона: 2)	4,57	2,36	-	-	2,21	
	(зона: 3)	4,49	2,36	-	-	2,13	
	(зона: 4)	4,53	2,36	-	-	2,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-001-25	Ремонт: стола для настольного тенниса (Sд=4,32 м2)						2,30
	(зона: 1)	31,22	18,01	-	-	13,21	
	(зона: 2)	30,75	18,01	-	-	12,74	
	(зона: 3)	30,61	18,01	-	-	12,60	
	(зона: 4)	30,86	18,01	-	-	12,85	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	
09-01-001-26	Ремонт: ворот хоккейных (Sм=1,6 м2)						0,95
	(зона: 1)	12,66	7,24	-	-	5,42	
	(зона: 2)	12,50	7,24	-	-	5,26	
	(зона: 3)	12,40	7,24	-	-	5,16	
	(зона: 4)	12,50	7,24	-	-	5,26	
09-01-001-27	Ремонт: ворот футбольных (Sм=3,3 м2)						1,95
	(зона: 1)	27,84	14,86	-	-	12,98	
	(зона: 2)	27,43	14,86	-	-	12,57	
	(зона: 3)	27,21	14,86	-	-	12,35	
	(зона: 4)	27,45	14,86	-	-	12,59	

Таблица ТЕРтр 09-01-002 Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения

Измеритель : 100 м2

09-01-002-01	Деревянные малые архитектурные формы и оборудования площадок: - обработка деревянных поверхностей антисептиком						5,74
	(зона: 1)	1949,16	47,81	-	-	1901,35	
	(зона: 2)	1848,29	47,81	-	-	1800,48	
	(зона: 3)	1723,11	47,81	-	-	1675,30	
	(зона: 4)	1769,64	47,81	-	-	1721,83	

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

09-01-002-02	Деревянные малые архитектурные формы и оборудования площадок: - ремонт мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т.п. (до 10% утрат, I категория сложности)						0,08
	(зона: 1)	0,94	0,67	-	-	0,27	
	(зона: 2)	0,92	0,67	-	-	0,25	
	(зона: 3)	0,91	0,67	-	-	0,24	
	(зона: 4)	0,91	0,67	-	-	0,24	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

09-01-002-03	Деревянные малые архитектурные формы и оборудования площадок: - ремонт деревянных элементов конструкций						5,50
	(зона: 1)	65,34	45,82	-	-	19,52	
	(зона: 2)	64,33	45,82	-	-	18,51	
	(зона: 3)	63,06	45,82	-	-	17,24	
	(зона: 4)	63,53	45,82	-	-	17,71	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	

Измеритель : 1 форма

09-01-002-04	Деревянные малые архитектурные формы и оборудования площадок: - большой ремонт деревянных изделий						4,56
	(зона: 1)	72,89	36,34	-	-	36,55	
	(зона: 2)	71,28	36,34	-	-	34,94	
	(зона: 3)	69,94	36,34	-	-	33,60	
	(зона: 4)	70,72	36,34	-	-	34,38	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-002-05	Деревянные малые архитектурные формы и оборудования площадок: - малый ремонт деревянных изделий						1,50
	(зона: 1)	22,62	11,96	-	-	10,66	
	(зона: 2)	22,09	11,96	-	-	10,13	
	(зона: 3)	21,50	11,96	-	-	9,54	
	(зона: 4)	21,74	11,96	-	-	9,78	
(400-9009)	**Пиломатериалы обрезные, (м3)**					**П**	

Таблица ТЕРтр 09-01-003 Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения

Измеритель : 100 м

09-01-003-01	Простая окраска за один раз металлических поверхностей стальных труб малых архитектурных форм и оборудования площадок, диаметр труб: 20 мм						7,70
	(зона: 1)	95,59	58,67	-	-	36,92	
	(зона: 2)	94,24	58,67	-	-	35,57	
	(зона: 3)	93,90	58,67	-	-	35,23	
	(зона: 4)	94,58	58,67	-	-	35,91	
09-01-003-02	Простая окраска за один раз металлических поверхностей стальных труб малых архитектурных форм и оборудования площадок, диаметр труб: 32 мм						10,66
	(зона: 1)	136,60	81,23	-	-	55,37	
	(зона: 2)	134,57	81,23	-	-	53,34	
	(зона: 3)	134,06	81,23	-	-	52,83	
	(зона: 4)	135,07	81,23	-	-	53,84	
09-01-003-03	Простая окраска за один раз металлических поверхностей стальных труб малых архитектурных форм и оборудования площадок, диаметр труб: 50 мм						15,39
	(зона: 1)	191,12	117,27	-	-	73,85	
	(зона: 2)	188,41	117,27	-	-	71,14	
	(зона: 3)	187,73	117,27	-	-	70,46	
	(зона: 4)	189,08	117,27	-	-	71,81	
09-01-003-04	Простая окраска за один раз металлических поверхностей стальных труб малых архитектурных форм и оборудования площадок, диаметр труб: 100 мм						27,23
	(зона: 1)	336,73	207,49	-	-	129,24	
	(зона: 2)	332,00	207,49	-	-	124,51	
	(зона: 3)	330,80	207,49	-	-	123,31	
	(зона: 4)	333,17	207,49	-	-	125,68	

Измеритель : 1 форма

09-01-003-05	Ремонт металлических изделий малых архитектурных форм и оборудования площадок с заменой поврежденных элементов						1,60
	(зона: 1)	29,55	12,19	2,09	-	15,27	
	(зона: 2)	29,10	12,19	2,13	-	14,78	
	(зона: 3)	28,94	12,19	2,13	-	14,62	
	(зона: 4)	29,18	12,19	2,17	-	14,82	
(400-0034)	**Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм общего назначения, марка Ст0, (т)**					**П**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-003-06	Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок с укреплением стоек, заменой деталей, выправлением гнутых деталей, подготовкой и окраской						5,38
	(зона: 1)	60,24	42,88	2,09	-	15,27	
	(зона: 2)	59,79	42,88	2,13	-	14,78	
	(зона: 3)	59,63	42,88	2,13	-	14,62	
	(зона: 4)	59,87	42,88	2,17	-	14,82	
(400-0034)	**Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм общего назначения, марка Ст0, (т)**					**П**	

Таблица ТЕРтр 09-01-004 Ремонт контейнеров металлических на колесах объемом 0,8 м3

Измеритель : 1 контейнер

09-01-004-01	Ремонт контейнера металлического на колесах объемом 0,8 м3						3,76
	(зона: 1)	103,29	28,65	17,08	-	57,56	
	(зона: 2)	101,41	28,65	17,24	-	55,52	
	(зона: 3)	101,21	28,65	17,59	-	54,97	
	(зона: 4)	102,56	28,65	17,96	-	55,95	
(101-9660)	**Болты с гайками, (кг)**					**П**	
(400-0034)	**Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм общего назначения, марка Ст0, (т)**					**П**	

Таблица ТЕРтр 09-01-005 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий

Измеритель : 1 м2

09-01-005-01	Ямочный ремонт однослойных асфальтобетонных покрытий с применением механизмов, толщина покрытия: 50 мм						1,05
	(зона: 1)	12,02	8,22	3,80	0,40	-	
	(зона: 2)	12,11	8,22	3,89	0,40	-	
	(зона: 3)	11,99	8,22	3,77	0,40	-	
	(зона: 4)	12,05	8,22	3,83	0,40	-	
(410-9032)	**Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)**					**0,119**	
09-01-005-02	Ямочный ремонт однослойных асфальтобетонных покрытий с применением механизмов, толщина покрытия: 70 мм						1,44
	(зона: 1)	15,43	10,11	5,32	0,54	-	
	(зона: 2)	15,55	10,11	5,44	0,54	-	
	(зона: 3)	15,39	10,11	5,28	0,54	-	
	(зона: 4)	15,48	10,11	5,37	0,54	-	
(410-9032)	**Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)**					**0,166**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-005-03	Ямочный ремонт асфальтобетонных однослойных покрытий вручную, толщина покрытия 30 мм						0,15
	(зона: 1)	1,14	1,14	-	-	-	
	(зона: 2)	1,14	1,14	-	-	-	
	(зона: 3)	1,14	1,14	-	-	-	
	(зона: 4)	1,14	1,14	-	-	-	
(410-9032)	**Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)**					**0,10**	
09-01-005-04	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя к позиции 09-01-005-03						0,02
	(зона: 1)	0,15	0,15	-	-	-	
	(зона: 2)	0,15	0,15	-	-	-	
	(зона: 3)	0,15	0,15	-	-	-	
	(зона: 4)	0,15	0,15	-	-	-	
(410-9032)	**Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)**					**0,012**	

Таблица ТЕРтр 09-01-006 Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм

Измеритель : 1 шт.

09-01-006-01	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - крыши						0,25
	(зона: 1)	2,28	1,91	0,37	-	-	
	(зона: 2)	2,30	1,91	0,39	-	-	
	(зона: 3)	2,27	1,91	0,36	-	-	
	(зона: 4)	2,27	1,91	0,36	-	-	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	
09-01-006-02	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - поручня						0,50
	(зона: 1)	6,17	3,81	0,37	-	1,99	
	(зона: 2)	6,15	3,81	0,39	-	1,95	
	(зона: 3)	6,05	3,81	0,36	-	1,88	
	(зона: 4)	6,09	3,81	0,36	-	1,92	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	
09-01-006-03	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - фигур ("Лошадь", "Пеликан", "Слон", "Вак-вак", " Микки")						0,50
	(зона: 1)	5,53	3,81	-	-	1,72	
	(зона: 2)	5,50	3,81	-	-	1,69	
	(зона: 3)	5,43	3,81	-	-	1,62	
	(зона: 4)	5,46	3,81	-	-	1,65	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-006-04	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - хомута ПВД						0,25
	(зона: 1)	3,27	1,91	0,37	-	0,99	
	(зона: 2)	3,28	1,91	0,39	-	0,98	
	(зона: 3)	3,21	1,91	0,36	-	0,94	
	(зона: 4)	3,23	1,91	0,36	-	0,96	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	
09-01-006-05	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - цепей качелей						0,50
	(зона: 1)	4,32	3,81	-	-	0,51	
	(зона: 2)	4,31	3,81	-	-	0,50	
	(зона: 3)	4,29	3,81	-	-	0,48	
	(зона: 4)	4,30	3,81	-	-	0,49	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	
09-01-006-06	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - быстрого спуска						1,00
	(зона: 1)	16,31	7,62	-	-	8,69	
	(зона: 2)	16,15	7,62	-	-	8,53	
	(зона: 3)	15,83	7,62	-	-	8,21	
	(зона: 4)	15,99	7,62	-	-	8,37	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	
09-01-006-07	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - заглушки						0,10
	(зона: 1)	3,26	0,76	2,33	-	0,17	
	(зона: 2)	3,32	0,76	2,39	-	0,17	
	(зона: 3)	3,20	0,76	2,28	-	0,16	
	(зона: 4)	3,22	0,76	2,30	-	0,16	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	
09-01-006-08	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - трубы на СП-002						0,50
	(зона: 1)	3,81	3,81	-	-	-	
	(зона: 2)	3,81	3,81	-	-	-	
	(зона: 3)	3,81	3,81	-	-	-	
	(зона: 4)	3,81	3,81	-	-	-	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	
09-01-006-09	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - качающейся части четырехместной (С-007-4)						0,50
	(зона: 1)	7,71	3,81	-	-	3,90	
	(зона: 2)	7,64	3,81	-	-	3,83	
	(зона: 3)	7,50	3,81	-	-	3,69	
	(зона: 4)	7,57	3,81	-	-	3,76	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-006-10	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - сидения (С-007-4, В-004 и др.)						0,25
	(зона: 1)	2,42	1,91	-	-	0,51	
	(зона: 2)	2,41	1,91	-	-	0,50	
	(зона: 3)	2,39	1,91	-	-	0,48	
	(зона: 4)	2,40	1,91	-	-	0,49	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	
09-01-006-11	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - горки прямой малой						1,00
	(зона: 1)	9,26	7,62	1,13	-	0,51	
	(зона: 2)	9,32	7,62	1,20	-	0,50	
	(зона: 3)	9,19	7,62	1,09	-	0,48	
	(зона: 4)	9,22	7,62	1,11	-	0,49	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	
09-01-006-12	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - горки спиральной						1,20
	(зона: 1)	25,99	9,14	-	-	16,85	
	(зона: 2)	25,68	9,14	-	-	16,54	
	(зона: 3)	25,06	9,14	-	-	15,92	
	(зона: 4)	25,37	9,14	-	-	16,23	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	
09-01-006-13	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм: - горки-трубы малой						1,00
	(зона: 1)	7,99	7,62	0,37	-	-	
	(зона: 2)	8,01	7,62	0,39	-	-	
	(зона: 3)	7,98	7,62	0,36	-	-	
	(зона: 4)	7,98	7,62	0,36	-	-	
(400-9010)	**Элементы малых архитектурных форм, (шт.)**					**1,00**	

Таблица ТЕРтр 09-01-007 Ремонт дворовых фонтанов

Измеритель : 1 шт.

09-01-007-01	Ремонт дворового фонтана: - замена формообразующего элемента						0,25
	(зона: 1)	3,24	2,08	-	-	1,16	
	(зона: 2)	3,21	2,08	-	-	1,13	
	(зона: 3)	3,17	2,08	-	-	1,09	
	(зона: 4)	3,19	2,08	-	-	1,11	
09-01-007-02	Ремонт дворового фонтана: - демонтаж формообразующего элемента при подготовке фонтана к зимнему периоду						0,12
	(зона: 1)	1,80	1,00	-	-	0,80	
	(зона: 2)	1,78	1,00	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1,75	1,00	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1,77	1,00	-	-	0,77	
09-01-007-03	Ремонт дворового фонтана: - монтаж формообразующего элемента при подготовке фонтана к летнему периоду						0,16
	(зона: 1)	1,69	1,33	-	-	0,36	
	(зона: 2)	1,68	1,33	-	-	0,35	
	(зона: 3)	1,67	1,33	-	-	0,34	
	(зона: 4)	1,68	1,33	-	-	0,35	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**10 шт.**						
09-01-007-04	Ремонт дворового фонтана: - регулировка высоты и наклона струеобразующего элемента на фонтане						0,15
	(зона: 1)	1,25	1,25	-	-	-	
	(зона: 2)	1,25	1,25	-	-	-	
	(зона: 3)	1,25	1,25	-	-	-	
	(зона: 4)	1,25	1,25	-	-	-	
Измеритель :	**1 шт.**						
09-01-007-05	Ремонт дворового фонтана: - осмотр задвижки						0,08
	(зона: 1)	0,67	0,67	-	-	-	
	(зона: 2)	0,67	0,67	-	-	-	
	(зона: 3)	0,67	0,67	-	-	-	
	(зона: 4)	0,67	0,67	-	-	-	
Измеритель :	**1 м**						
09-01-007-06	Ремонт дворового фонтана: - осмотр трубопровода						0,06
	(зона: 1)	0,50	0,50	-	-	-	
	(зона: 2)	0,50	0,50	-	-	-	
	(зона: 3)	0,50	0,50	-	-	-	
	(зона: 4)	0,50	0,50	-	-	-	
Измеритель :	**1 м3**						
09-01-007-07	Ремонт дворового фонтана: - заполнение водой чаши фонтана при помощи бочки с водой						0,90
	(зона: 1)	67,73	6,86	58,52	9,74	2,35	
	(зона: 2)	68,35	6,86	59,18	9,74	2,31	
	(зона: 3)	68,48	6,86	59,40	9,74	2,22	
	(зона: 4)	69,39	6,86	60,26	9,74	2,27	
09-01-007-08	Ремонт дворового фонтана: - заполнение водой чаши фонтана при помощи напорной задвижки						0,60
	(зона: 1)	7,35	5,00	-	-	2,35	
	(зона: 2)	7,31	5,00	-	-	2,31	
	(зона: 3)	7,22	5,00	-	-	2,22	
	(зона: 4)	7,27	5,00	-	-	2,27	
Измеритель :	**100 м2 чаши фонтана**						
09-01-007-09	Ремонт дворового фонтана: - осмотр состояния наземных частей фонтана						0,83
	(зона: 1)	6,91	6,91	-	-	-	
	(зона: 2)	6,91	6,91	-	-	-	
	(зона: 3)	6,91	6,91	-	-	-	
	(зона: 4)	6,91	6,91	-	-	-	
Измеритель :	**1 шт.**						
09-01-007-10	Ремонт дворового фонтана: - прочистка фильтра-сетки						0,40
	(зона: 1)	3,33	3,33	-	-	-	
	(зона: 2)	3,33	3,33	-	-	-	
	(зона: 3)	3,33	3,33	-	-	-	
	(зона: 4)	3,33	3,33	-	-	-	
09-01-007-11	Ремонт дворового фонтана: - замена шарового крана						0,50
	(зона: 1)	4,70	4,70	-	-	-	
	(зона: 2)	4,70	4,70	-	-	-	
	(зона: 3)	4,70	4,70	-	-	-	
	(зона: 4)	4,70	4,70	-	-	-	
(400-9011)	**Краны шаровые, (шт.)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**1 м3**						
09-01-007-12	Ремонт дворового фонтана: - слив воды из чаши						0,68
	(зона: 1)	5,66	5,66	-	-	-	
	(зона: 2)	5,66	5,66	-	-	-	
	(зона: 3)	5,66	5,66	-	-	-	
	(зона: 4)	5,66	5,66	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 09-01-008 Техническое обслуживание электродвигателей насоса фонтана

Измеритель :	**1 шт.**						
09-01-008-01	Техническое обслуживание электродвигателя насоса фонтана, мощностью: 1,1 кВт						0,21
	(зона: 1)	2,25	1,97	-	-	0,28	
	(зона: 2)	2,24	1,97	-	-	0,27	
	(зона: 3)	2,23	1,97	-	-	0,26	
	(зона: 4)	2,24	1,97	-	-	0,27	
09-01-008-02	Техническое обслуживание электродвигателя насоса фонтана, мощностью: 2,2 кВт						0,26
	(зона: 1)	2,78	2,44	-	-	0,34	
	(зона: 2)	2,77	2,44	-	-	0,33	
	(зона: 3)	2,76	2,44	-	-	0,32	
	(зона: 4)	2,77	2,44	-	-	0,33	

Таблица ТЕРтр 09-01-009 Техническое обслуживание насосов фонтана

Измеритель :	**1 шт.**						
09-01-009-01	Техническое обслуживание насоса фонтана производительностью: до 10 м3/час						0,08
	(зона: 1)	19,68	0,75	-	-	18,93	
	(зона: 2)	18,94	0,75	-	-	18,19	
	(зона: 3)	18,27	0,75	-	-	17,52	
	(зона: 4)	18,54	0,75	-	-	17,79	
(400-9012)	**Метизы, (кг)**					**П**	
09-01-009-02	Техническое обслуживание насоса фонтана производительностью: от 10 до 25 м3/ч						0,10
	(зона: 1)	29,80	0,94	-	-	28,86	
	(зона: 2)	28,65	0,94	-	-	27,71	
	(зона: 3)	27,57	0,94	-	-	26,63	
	(зона: 4)	28,00	0,94	-	-	27,06	
(400-9012)	**Метизы, (кг)**					**П**	
09-01-009-03	Техническое обслуживание насоса фонтана производительностью: от 25 до 45 м3/ч						0,12
	(зона: 1)	33,26	1,13	-	-	32,13	
	(зона: 2)	31,95	1,13	-	-	30,82	
	(зона: 3)	30,69	1,13	-	-	29,56	
	(зона: 4)	31,20	1,13	-	-	30,07	
(400-9012)	**Метизы, (кг)**					**П**	
09-01-009-04	Техническое обслуживание насоса фонтана производительностью: от 45 до 90 м3/ч						0,15
	(зона: 1)	37,36	1,41	-	-	35,95	
	(зона: 2)	35,94	1,41	-	-	34,53	
	(зона: 3)	34,63	1,41	-	-	33,22	
	(зона: 4)	35,17	1,41	-	-	33,76	
(400-9012)	**Метизы, (кг)**					**П**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРтр 09-01-010 Ремонт металлических конструкций спортивных площадок

Измеритель : 1 секция

09-01-010-01	Ремонт металлических конструкций спортивных площадок: - замена металлической секции ограждения						2,00
	(зона: 1)	22,82	17,50	4,56	-	0,76	
	(зона: 2)	22,88	17,50	4,64	-	0,74	
	(зона: 3)	22,87	17,50	4,64	-	0,73	
	(зона: 4)	22,98	17,50	4,74	-	0,74	
(400-9014)	**Металлические секции ограждения, (шт.)**					**1,00**	

Измеритель : 1 калитка

09-01-010-02	Ремонт металлических конструкций спортивных площадок: -замена навесов калитки ограждения						2,00
	(зона: 1)	22,82	17,50	4,56	-	0,76	
	(зона: 2)	22,88	17,50	4,64	-	0,74	
	(зона: 3)	22,87	17,50	4,64	-	0,73	
	(зона: 4)	22,98	17,50	4,74	-	0,74	
(400-9013)	**Петли накладные, (шт.)**					**1,00**	

Таблица ТЕРтр 09-01-011 Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой горячей смеси толщиной 50 мм

Измеритель : 1 м2

09-01-011-01	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой горячей смеси толщиной 50 мм вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты: до 3 м2						0,49
	(зона: 1)	44,80	4,74	38,89	1,13	1,17	
	(зона: 2)	45,43	4,74	39,54	1,13	1,15	
	(зона: 3)	43,63	4,74	37,79	1,13	1,10	
	(зона: 4)	44,65	4,74	38,78	1,13	1,13	
(410-9032)	**Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)**					**0,105**	
(509-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,12**	
09-01-011-02	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой горячей смеси толщиной 50 мм вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты: от 3 до 25 м2						0,22
	(зона: 1)	28,68	1,93	25,58	1,05	1,17	
	(зона: 2)	29,13	1,93	26,05	1,05	1,15	
	(зона: 3)	27,94	1,93	24,91	1,05	1,10	
	(зона: 4)	28,58	1,93	25,52	1,05	1,13	
(410-9032)	**Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)**					**0,105**	
(509-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,12**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-011-03	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой горячей смеси толщиной 50 мм: вручную со срезкой покрытий фрезой, размер карты от 25 до 200 м2						0,23
	(зона: 1)	31,78	2,33	28,27	1,11	1,18	
	(зона: 2)	32,86	2,33	29,38	1,11	1,15	
	(зона: 3)	31,08	2,33	27,64	1,11	1,11	
	(зона: 4)	31,66	2,33	28,20	1,11	1,13	
(400-0026)	**Резцы, инструмент, (шт.)**					**0,07**	
(410-9032)	**Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)**					**0,105**	
(509-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,12**	
09-01-011-04	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой горячей смеси толщиной 50 мм: асфальтоукладчиком со срезкой покрытий фрезой, размер карты от 25 до 200 м2						0,13
	(зона: 1)	62,34	1,28	59,88	1,12	1,18	
	(зона: 2)	64,76	1,28	62,33	1,12	1,15	
	(зона: 3)	60,51	1,28	58,12	1,12	1,11	
	(зона: 4)	61,67	1,28	59,26	1,12	1,13	
(400-0026)	**Резцы, инструмент, (шт.)**					**0,07**	
(410-9032)	**Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)**					**0,105**	
(509-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,12**	

Таблица ТЕРтр 09-01-012 Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой литой смеси толщиной 50 мм

Измеритель : 1 м2

09-01-012-01	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой литой смеси толщиной 50 мм вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты: до 3 м2						0,38
	(зона: 1)	116,81	3,68	111,96	2,25	1,17	
	(зона: 2)	120,49	3,68	115,66	2,25	1,15	
	(зона: 3)	112,79	3,68	108,01	2,25	1,10	
	(зона: 4)	115,03	3,68	110,22	2,25	1,13	
(410-9059)	**Асфальт литой для покрытий тротуаров, (м3)**					**0,125**	
(509-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,125**	
09-01-012-02	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой литой смеси толщиной 50 мм вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты: от 3 до 25 м2						0,22
	(зона: 1)	71,14	1,93	68,04	1,07	1,17	
	(зона: 2)	73,38	1,93	70,30	1,07	1,15	
	(зона: 3)	68,52	1,93	65,49	1,07	1,10	
	(зона: 4)	69,92	1,93	66,86	1,07	1,13	
(410-9059)	**Асфальт литой для покрытий тротуаров, (м3)**					**0,125**	
(509-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,125**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРтр 09-01-013 Замена бортового камня

Измеритель : 1 м

09-01-013-01	Замена бортового камня						0,66
	(зона: 1)	196,15	5,64	41,64	2,19	148,87	
	(зона: 2)	193,68	5,64	42,44	2,19	145,60	
	(зона: 3)	190,36	5,64	40,94	2,19	143,78	
	(зона: 4)	192,04	5,64	41,84	2,19	144,56	
(413-9010)	**Камни бортовые, (м)**					**1,00**	
(509-9900)	**Строительный мусор, (т)**					**0,246**	

РАЗДЕЛ 2. УБОРКА И УХОД

Таблица ТЕРтр 09-02-001 Уборка и уход за площадками для выгула собак

Измеритель : 100 шт.

09-02-001-01	Уборка и уход за площадками для выгула собак: - очистка урны от мусора						8,25
	(зона: 1)	57,92	57,92	-	-	-	
	(зона: 2)	57,92	57,92	-	-	-	
	(зона: 3)	57,92	57,92	-	-	-	
	(зона: 4)	57,92	57,92	-	-	-	
09-02-001-02	Уборка и уход за площадками для выгула собак: - мойка урны						9,90
	(зона: 1)	73,20	69,50	-	-	3,70	
	(зона: 2)	73,14	69,50	-	-	3,64	
	(зона: 3)	72,99	69,50	-	-	3,49	
	(зона: 4)	73,07	69,50	-	-	3,57	
09-02-001-03	Уборка и уход за площадками для выгула собак: - дезинфекция урны для мусора						0,14
	(зона: 1)	0,98	0,98	-	-	-	
	(зона: 2)	0,98	0,98	-	-	-	
	(зона: 3)	0,98	0,98	-	-	-	
	(зона: 4)	0,98	0,98	-	-	-	
(400-9015)	**Вещества дезинфицирующие, (л)**					**0,36**	

Таблица ТЕРтр 09-02-002 Уход за территорией площадки для выгула и дрессировки собак

Измеритель : 100 м2

09-02-002-01	Уход за территорией площадки для выгула и дрессировки собак в зимний период - перекидывание снега и скола с дорожки на свободные территории площадки						0,40
	(зона: 1)	3,05	3,05	-	-	-	
	(зона: 2)	3,05	3,05	-	-	-	
	(зона: 3)	3,05	3,05	-	-	-	
	(зона: 4)	3,05	3,05	-	-	-	
09-02-002-02	Уход за территорией площадки для выгула и дрессировки собак в летний период: - подметание территории площадки						0,14
	(зона: 1)	1,07	1,07	-	-	-	
	(зона: 2)	1,07	1,07	-	-	-	
	(зона: 3)	1,07	1,07	-	-	-	
	(зона: 4)	1,07	1,07	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-02-002-03	Уход за территорией площадки для выгула и дрессировки собак в летний период: - полив территории площадки						0,10
	(зона: 1)	1,65	0,76	-	-	0,89	
	(зона: 2)	1,63	0,76	-	-	0,87	
	(зона: 3)	1,60	0,76	-	-	0,84	
	(зона: 4)	1,62	0,76	-	-	0,86	
09-02-002-04	Уход за территорией площадки для выгула и дрессировки собак в летний период: - кошение травостоя с применением ручного инструмента						0,62
	(зона: 1)	7,82	7,82	-	-	-	
	(зона: 2)	7,82	7,82	-	-	-	
	(зона: 3)	7,82	7,82	-	-	-	
	(зона: 4)	7,82	7,82	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 09-02-003 Содержание хозяйственных площадок и гостевых автостоянок

Измеритель : 1 шт

09-02-003-01	Содержание хозяйственных площадок и гостевых автостоянок - мойка контейнера емкостью: 0,8 м3						0,06
	(зона: 1)	0,47	0,42	-	-	0,05	
	(зона: 2)	0,47	0,42	-	-	0,05	
	(зона: 3)	0,46	0,42	-	-	0,04	
	(зона: 4)	0,47	0,42	-	-	0,05	
09-02-003-02	Содержание хозяйственных площадок и гостевых автостоянок - мойка контейнера емкостью: 1,1 м3						0,08
	(зона: 1)	0,62	0,56	-	-	0,06	
	(зона: 2)	0,62	0,56	-	-	0,06	
	(зона: 3)	0,62	0,56	-	-	0,06	
	(зона: 4)	0,62	0,56	-	-	0,06	
09-02-003-03	Содержание хозяйственных площадок и гостевых автостоянок - дезинфекция контейнера емкостью: 0,8 м3						0,10
	(зона: 1)	0,70	0,70	-	-	-	
	(зона: 2)	0,70	0,70	-	-	-	
	(зона: 3)	0,70	0,70	-	-	-	
	(зона: 4)	0,70	0,70	-	-	-	
(400-9015)	**Вещества дезинфицирующие, (л)**					**0,15**	
09-02-003-04	Содержание хозяйственных площадок и гостевых автостоянок - дезинфекция контейнера емкостью: 1,1 м3						0,13
	(зона: 1)	0,91	0,91	-	-	-	
	(зона: 2)	0,91	0,91	-	-	-	
	(зона: 3)	0,91	0,91	-	-	-	
	(зона: 4)	0,91	0,91	-	-	-	
(400-9015)	**Вещества дезинфицирующие, (л)**					**0,18**	

Таблица ТЕРтр 09-02-004 Очистка элементов фонтанов

Измеритель : 1 м2

09-02-004-01	Очистка чаши фонтана от грязи и мусора						0,10
	(зона: 1)	2,70	0,76	-	-	1,94	
	(зона: 2)	2,59	0,76	-	-	1,83	
	(зона: 3)	2,47	0,76	-	-	1,71	
	(зона: 4)	2,51	0,76	-	-	1,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель : 1 шт.							
09-02-004-02	Прочистка формообразующего элемента						0,04
	(зона: 1)	0,30	0,30	-	-	-	
	(зона: 2)	0,30	0,30	-	-	-	
	(зона: 3)	0,30	0,30	-	-	-	
	(зона: 4)	0,30	0,30	-	-	-	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		140,96	10,82
	(зона: 2)		144,17	10,82
	(зона: 3)		139,77	10,82
	(зона: 4)		142,14	10,82

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч		
	(зона: 1)		18,98	-
	(зона: 2)		19,16	-
	(зона: 3)		19,54	-
	(зона: 4)		19,96	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч		
	(зона: 1)		95,95	9,39
	(зона: 2)		97,57	9,39
	(зона: 3)		96,42	9,39
	(зона: 4)		98,18	9,39
122003	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч		
	(зона: 1)		1494,39	15,37
	(зона: 2)		1554,47	15,37
	(зона: 3)		1446,53	15,37
	(зона: 4)		1473,74	15,37
122007	Установки для транспортировки литого асфальтобетона типа "Koher"	маш.-ч		
	(зона: 1)		719,22	12,61
	(зона: 2)		747,03	12,61
	(зона: 3)		692,22	12,61
	(зона: 4)		705,02	12,61
122203	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч		
	(зона: 1)		975,05	16,71
	(зона: 2)		1034,35	16,71
	(зона: 3)		948,79	16,71
	(зона: 4)		966,27	16,71
152301	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		65,02	10,82
	(зона: 2)		65,75	10,82
	(зона: 3)		66,00	10,82
	(зона: 4)		66,96	10,82
153101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		130,99	13,48
	(зона: 2)		134,06	13,48
	(зона: 3)		130,11	13,48
	(зона: 4)		132,23	13,48
261400	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч		
	(зона: 1)		6,82	-
	(зона: 2)		6,95	-
	(зона: 3)		6,93	-
	(зона: 4)		7,01	-
330206	Дрели электрические	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,70	-
	(зона: 2)		3,93	-
	(зона: 3)		3,56	-
	(зона: 4)		3,62	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч		
	(зона: 1)		7,62	-
	(зона: 2)		8,11	-
	(зона: 3)		7,35	-
	(зона: 4)		7,48	-
331462	Молоток клепальный пневматический при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч		
	(зона: 1)		19,56	-
	(зона: 2)		19,98	-
	(зона: 3)		19,21	-
	(зона: 4)		19,38	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		178,83	-
	(зона: 2)		182,37	-
	(зона: 3)		171,23	-
	(зона: 4)		176,34	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		160,74	-
	(зона: 2)		163,16	-
	(зона: 3)		153,58	-
	(зона: 4)		158,25	-

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
000-0001	Керосин	т	
	(зона: 1-4)		4862,00
000-0045	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В15 (М200); П1, F100, W2	м3	
	(зона: 1)		2519,35
	(зона: 2)		2463,95
	(зона: 3)		2433,22
	(зона: 4)		2446,37
101-0460	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 бежевая	т	
	(зона: 1)		18387,46
	(зона: 2)		17712,69
	(зона: 3)		17543,99
	(зона: 4)		17881,38
101-0497	Лаки каменноугольные, марки А	т	
	(зона: 1)		7521,00
	(зона: 2)		7383,00
	(зона: 3)		7107,00
	(зона: 4)		7245,00
101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т	
	(зона: 1)		15914,00
	(зона: 2)		15622,00
	(зона: 3)		15038,00
	(зона: 4)		15330,00
101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500	т	
	(зона: 1)		607,13
	(зона: 2)		595,99
	(зона: 3)		573,71
	(зона: 4)		584,85
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	
	(зона: 1)		17549,00
	(зона: 2)		17227,00
	(зона: 3)		16583,00
	(зона: 4)		16905,00
101-1523	Электроды диаметром 5 мм Э46	т	
	(зона: 1)		15184,44
	(зона: 2)		14804,83
	(зона: 3)		14627,68
	(зона: 4)		14703,60
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	
	(зона: 1)		1460,60
	(зона: 2)		1433,80
	(зона: 3)		1380,20
	(зона: 4)		1407,00
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	
	(зона: 1)		4806,90
	(зона: 2)		4718,70
	(зона: 3)		4542,30
	(зона: 4)		4630,50
101-1757	Ветошь	кг	
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-1805	Гвозди строительные	т	
	(зона: 1)		10202,40
	(зона: 2)		10015,20
	(зона: 3)		9640,80
	(зона: 4)		9828,00
101-1825	Олифа натуральная	кг	
	(зона: 1)		29,10
	(зона: 2)		28,57
	(зона: 3)		27,50
	(зона: 4)		28,04
101-1851	Резина прессованная	кг	
	(зона: 1)		62,78
	(зона: 2)		61,63
	(зона: 3)		59,33
	(зона: 4)		60,48
101-1879	Заклепка СТД-985	кг	
	(зона: 1)		24,31
	(зона: 2)		23,86
	(зона: 3)		22,97
	(зона: 4)		23,42
101-1984	Моющее средство (раствор)	л	
	(зона: 1)		18,32
	(зона: 2)		18,00
	(зона: 3)		17,28
	(зона: 4)		17,68
101-2356	Бумага шлифовальная	1000 м2	
	(зона: 1)		178100,00
	(зона: 2)		168650,00
	(зона: 3)		156930,00
	(зона: 4)		161280,00
101-3058	Смазка густая, марка "Mobilux", тип "Литол"	кг	
	(зона: 1)		265,96
	(зона: 2)		251,84
	(зона: 3)		234,33
	(зона: 4)		240,83
101-3103	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	л	
	(зона: 1)		15,93
	(зона: 2)		15,09
	(зона: 3)		14,04
	(зона: 4)		14,43
200-0035	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, М24-М48, длина 55-300 мм	кг	
	(зона: 1)		18,07
	(зона: 2)		17,74
	(зона: 3)		17,08
	(зона: 4)		17,41
400-0025	Состав для антисептирования дерева, марка "Вудтекс" (фирма "FIN TEX OY), алкидный декоративный	л	
	(зона: 1)		172,85
	(зона: 2)		163,68
	(зона: 3)		152,30
	(зона: 4)		156,53
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	
	(зона: 1)		385,86
	(зона: 2)		378,78
	(зона: 3)		364,62
	(зона: 4)		371,70
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	
	(зона: 1)		100,28
	(зона: 2)		98,44
	(зона: 3)		94,76
	(зона: 4)		96,60

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
411-0001	Вода	м3	
	(зона: 1)		2,35
	(зона: 2)		2,31
	(зона: 3)		2,22
	(зона: 4)		2,27
509-0943	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 16-22 мм	т	
	(зона: 1)		31826,76
	(зона: 2)		30871,96
	(зона: 3)		30426,39
	(зона: 4)		30617,35

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 9. **СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 3**
РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 3
Таблица ТЕРтр 09-01-001 Ремонт отдельных видов оборудования детских, спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок 3
Таблица ТЕРтр 09-01-002 Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения 6
Таблица ТЕРтр 09-01-003 Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения 7
Таблица ТЕРтр 09-01-004 Ремонт контейнеров металлических на колесах объемом 0,8 м3 8
Таблица ТЕРтр 09-01-005 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий 8
Таблица ТЕРтр 09-01-006 Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм 9
Таблица ТЕРтр 09-01-007 Ремонт дворовых фонтанов 11
Таблица ТЕРтр 09-01-008 Техническое обслуживание электродвигателей насоса фонтана 13
Таблица ТЕРтр 09-01-009 Техническое обслуживание насосов фонтана 13
Таблица ТЕРтр 09-01-010 Ремонт металлических конструкций спортивных площадок 14
Таблица ТЕРтр 09-01-011 Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой горячей смеси толщиной 50 мм 14
Таблица ТЕРтр 09-01-012 Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой литой смеси толщиной 50 мм 15
Таблица ТЕРтр 09-01-013 Замена бортового камня 16
РАЗДЕЛ 2. УБОРКА И УХОД 16
Таблица ТЕРтр 09-02-001 Уборка и уход за площадками для выгула собак 16
Таблица ТЕРтр 09-02-002 Уход за территорией площадки для выгула и дрессировки собак 16
Таблица ТЕРтр 09-02-003 Содержание хозяйственных площадок и гостевых автостоянок 17
Таблица ТЕРтр 09-02-004 Очистка элементов фонтанов 17
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 19
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 19
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 20
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 22

gost.e-ecolog.ru