ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-34-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 34

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-34-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 34

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-34-2001 Часть 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 33 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕР-34-2001

Часть 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ						
	Подраздел 2.1 КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ						
	Таблица 34-02-001 Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб.						
	Измеритель: **1 канало-километр трубопровода**						
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением:						
34-02-001-01	стальными манжетами до 2 отверстий						175
	(зона: 1)	19285,56	1445,50	0,00	0,00	17840,06	
	(зона: 2)	18963,97	1445,50	0,00	0,00	17518,47	
	(зона: 3)	18301,46	1445,50	0,00	0,00	16855,96	
	(зона: 4)	18632,63	1445,50	0,00	0,00	17187,13	
34-02-001-02	стальными манжетами более 2 отверстий						163
	(зона: 1)	19186,44	1346,38	0,00	0,00	17840,06	
	(зона: 2)	18864,85	1346,38	0,00	0,00	17518,47	
	(зона: 3)	18202,34	1346,38	0,00	0,00	16855,96	
	(зона: 4)	18533,51	1346,38	0,00	0,00	17187,13	
34-02-001-03	полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий						144
	(зона: 1)	18614,27	1189,44	0,00	0,00	17424,83	
	(зона: 2)	18300,41	1189,44	0,00	0,00	17110,97	
	(зона: 3)	17653,02	1189,44	0,00	0,00	16463,58	
	(зона: 4)	17976,78	1189,44	0,00	0,00	16787,34	
34-02-001-04	полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий						138
	(зона: 1)	18564,71	1139,88	0,00	0,00	17424,83	
	(зона: 2)	18250,85	1139,88	0,00	0,00	17110,97	
	(зона: 3)	17603,46	1139,88	0,00	0,00	16463,58	
	(зона: 4)	17927,22	1139,88	0,00	0,00	16787,34	
	Таблица 34-02-002 Устройство трубопроводов из бетонных труб.						
	Измеритель: **1 канало-километр трубопровода**						
	Устройство трубопроводов из бетонных труб:						
34-02-002-01	одноотверстных одиночных						364
	(зона: 1)	3539,87	3006,64	0,00	0,00	533,23	
	(зона: 2)	3530,08	3006,64	0,00	0,00	523,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	3510,52	3006,64	0,00	0,00	503,88	
	(зона: 4)	3520,30	3006,64	0,00	0,00	513,66	
(403-9150)	*Трубы бетонные прямоугольные однопустотные, (м)*	-	-	-	-	*(990)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(989)*	-
34-02-002-02	одноотверстных в блоке						342
	(зона: 1)	3481,49	2824,92	0,00	0,00	656,57	
	(зона: 2)	3469,45	2824,92	0,00	0,00	644,53	
	(зона: 3)	3445,35	2824,92	0,00	0,00	620,43	
	(зона: 4)	3457,40	2824,92	0,00	0,00	632,48	
(403-9150)	*Трубы бетонные прямоугольные однопустотные, (м)*	-	-	-	-	*(990)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(989)*	-
34-02-002-03	двухотверстных одиночных						225
	(зона: 1)	2391,73	1858,50	0,00	0,00	533,23	
	(зона: 2)	2381,94	1858,50	0,00	0,00	523,44	
	(зона: 3)	2362,38	1858,50	0,00	0,00	503,88	
	(зона: 4)	2372,16	1858,50	0,00	0,00	513,66	
(403-9140)	*Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, (м)*	-	-	-	-	*(495)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(494)*	-
34-02-002-04	двухотверстных в блоке						209
	(зона: 1)	2382,91	1726,34	0,00	0,00	656,57	
	(зона: 2)	2370,87	1726,34	0,00	0,00	644,53	
	(зона: 3)	2346,77	1726,34	0,00	0,00	620,43	
	(зона: 4)	2358,82	1726,34	0,00	0,00	632,48	
(403-9140)	*Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, (м)*	-	-	-	-	*(495)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(494)*	-
34-02-002-05	трехотверстных одиночных						181
	(зона: 1)	2028,29	1495,06	0,00	0,00	533,23	
	(зона: 2)	2018,50	1495,06	0,00	0,00	523,44	
	(зона: 3)	1998,94	1495,06	0,00	0,00	503,88	
	(зона: 4)	2008,72	1495,06	0,00	0,00	513,66	
(403-9160)	*Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, (м)*	-	-	-	-	*(330)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(329)*	-
34-02-002-06	трехотверстных в блоке						167
	(зона: 1)	2035,99	1379,42	0,00	0,00	656,57	
	(зона: 2)	2023,95	1379,42	0,00	0,00	644,53	
	(зона: 3)	1999,85	1379,42	0,00	0,00	620,43	
	(зона: 4)	2011,90	1379,42	0,00	0,00	632,48	
(403-9160)	*Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, (м)*	-	-	-	-	*(330)*	-
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(329)*	-
Таблица 34-02-003	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб.**						
	Измеритель: **1 канало-километр трубопровода**						
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб:						
34-02-003-01	до 2 отверстий						133
	(зона: 1)	35968,54	1098,58	0,00	0,00	34869,96	
	(зона: 2)	35326,70	1098,58	0,00	0,00	34228,12	
	(зона: 3)	34053,04	1098,58	0,00	0,00	32954,46	
	(зона: 4)	34694,87	1098,58	0,00	0,00	33596,29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несущенных материалов	Наименование и характеристика несущенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несущенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-003-02	более 2 отверстий						124
	(зона: 1)	35894,20	1024,24	0,00	0,00	34869,96	
	(зона: 2)	35252,36	1024,24	0,00	0,00	34228,12	
	(зона: 3)	33978,70	1024,24	0,00	0,00	32954,46	
	(зона: 4)	34620,53	1024,24	0,00	0,00	33596,29	
Таблица 34-02-004	**Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена.**						
	Измеритель: **1 канало-километр трубопровода**						
	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена:						
34-02-004-01	до 2 отверстий						133
	(зона: 1)	22958,54	1098,58	0,00	0,00	21859,96	
	(зона: 2)	22556,70	1098,58	0,00	0,00	21458,12	
	(зона: 3)	21753,04	1098,58	0,00	0,00	20654,46	
	(зона: 4)	22154,87	1098,58	0,00	0,00	21056,29	
34-02-004-02	более 2 отверстий						124
	(зона: 1)	22884,20	1024,24	0,00	0,00	21859,96	
	(зона: 2)	22482,36	1024,24	0,00	0,00	21458,12	
	(зона: 3)	21678,70	1024,24	0,00	0,00	20654,46	
	(зона: 4)	22080,53	1024,24	0,00	0,00	21056,29	
Таблица 34-02-005	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе.**						
	Измеритель: **1 колодец**						
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых:						
34-02-005-01	на пешеходной части ККС-5						15,91
	(зона: 1)	1958,11	142,55	96,36	11,22	1719,20	
	(зона: 2)	1927,75	142,55	97,57	11,22	1687,63	
	(зона: 3)	1863,89	142,55	96,73	11,22	1624,61	
	(зона: 4)	1897,01	142,55	98,28	11,22	1656,18	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-02	на пешеходной части ККС-4						12,86
	(зона: 1)	1466,91	115,23	88,78	10,34	1262,90	
	(зона: 2)	1444,84	115,23	89,90	10,34	1239,71	
	(зона: 3)	1397,76	115,23	89,13	10,34	1193,40	
	(зона: 4)	1422,33	115,23	90,55	10,34	1216,55	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-03	на пешеходной части ККС-3						10,08
	(зона: 1)	1431,22	90,32	79,04	9,21	1261,86	
	(зона: 2)	1409,04	90,32	80,03	9,21	1238,69	
	(зона: 3)	1362,08	90,32	79,34	9,21	1192,42	
	(зона: 4)	1386,48	90,32	80,61	9,21	1215,55	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-04	на пешеходной части ККС-2						7,53
	(зона: 1)	978,84	67,47	69,29	8,07	842,08	
	(зона: 2)	964,26	67,47	70,16	8,07	826,63	
	(зона: 3)	932,76	67,47	69,56	8,07	795,73	
	(зона: 4)	949,33	67,47	70,68	8,07	811,18	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-05	на проезжей части ККС-5						15,91
	(зона: 1)	2448,30	142,55	96,36	11,22	2209,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2408,95	142,55	97,57	11,22	2168,83	
	(зона: 3)	2327,10	142,55	96,73	11,22	2087,82	
	(зона: 4)	2369,22	142,55	98,28	11,22	2128,39	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-06	на проезжей части ККС-4						12,86
	(зона: 1)	1957,11	115,23	88,78	10,34	1753,10	
	(зона: 2)	1926,04	115,23	89,90	10,34	1720,91	
	(зона: 3)	1860,97	115,23	89,13	10,34	1656,61	
	(зона: 4)	1894,54	115,23	90,55	10,34	1688,76	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-07	на проезжей части ККС-3						10,08
	(зона: 1)	1921,42	90,32	79,04	9,21	1752,06	
	(зона: 2)	1890,24	90,32	80,03	9,21	1719,89	
	(зона: 3)	1825,29	90,32	79,34	9,21	1655,63	
	(зона: 4)	1858,69	90,32	80,61	9,21	1687,76	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-08	на проезжей части ККС-2						7,53
	(зона: 1)	1469,03	67,47	69,29	8,07	1332,27	
	(зона: 2)	1445,46	67,47	70,16	8,07	1307,83	
	(зона: 3)	1395,97	67,47	69,56	8,07	1258,94	
	(зона: 4)	1421,53	67,47	70,68	8,07	1283,38	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-005-09	на проезжей части ККС-5М						18,64
	(зона: 1)	3393,60	167,01	96,36	11,22	3130,23	
	(зона: 2)	3337,31	167,01	97,57	11,22	3072,73	
	(зона: 3)	3221,74	167,01	96,73	11,22	2958,00	
	(зона: 4)	3280,74	167,01	98,28	11,22	3015,45	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 34-02-006 Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях.

Измеритель: **1 колодец**

Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях:

34-02-006-01	ККС-5						5,72
	(зона: 1)	148,87	52,51	96,36	11,22	0,00	
	(зона: 2)	150,08	52,51	97,57	11,22	0,00	
	(зона: 3)	149,24	52,51	96,73	11,22	0,00	
	(зона: 4)	150,79	52,51	98,28	11,22	0,00	
(403-9202)	*Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-006-02	ККС-4						5,33
	(зона: 1)	137,71	48,93	88,78	10,34	0,00	
	(зона: 2)	138,83	48,93	89,90	10,34	0,00	
	(зона: 3)	138,06	48,93	89,13	10,34	0,00	
	(зона: 4)	139,48	48,93	90,55	10,34	0,00	
(403-9202)	*Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-006-03	ККС-3						3,74
	(зона: 1)	113,37	34,33	79,04	9,21	0,00	
	(зона: 2)	114,36	34,33	80,03	9,21	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	113,67	34,33	79,34	9,21	0,00	
	(зона: 4)	114,94	34,33	80,61	9,21	0,00	
(403-9202)	*Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-006-04	ККС-2						3,28
	(зона: 1)	99,40	30,11	69,29	8,07	0,00	
	(зона: 2)	100,27	30,11	70,16	8,07	0,00	
	(зона: 3)	99,67	30,11	69,56	8,07	0,00	
	(зона: 4)	100,79	30,11	70,68	8,07	0,00	
(403-9202)	*Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 34-02-007 Устройство колодцев кирпичных типовых.

Измеритель: **1 колодец**

Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых:

34-02-007-01	на проезжей части ККС-5						57,01
	(зона: 1)	5968,24	486,87	22,74	2,65	5458,63	
	(зона: 2)	5868,33	486,87	23,02	2,65	5358,44	
	(зона: 3)	5667,86	486,87	22,82	2,65	5158,17	
	(зона: 4)	5768,37	486,87	23,19	2,65	5258,31	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-02	на проезжей части ККС-4						43,38
	(зона: 1)	4722,03	370,47	22,74	2,65	4328,82	
	(зона: 2)	4642,86	370,47	23,02	2,65	4249,37	
	(зона: 3)	4483,84	370,47	22,82	2,65	4090,55	
	(зона: 4)	4563,62	370,47	23,19	2,65	4169,96	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-03	на проезжей части ККС-3						32,16
	(зона: 1)	4217,75	274,65	22,74	2,65	3920,36	
	(зона: 2)	4146,08	274,65	23,02	2,65	3848,41	
	(зона: 3)	4002,04	274,65	22,82	2,65	3704,57	
	(зона: 4)	4074,33	274,65	23,19	2,65	3776,49	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-04	на проезжей части ККС-2						20,38
	(зона: 1)	3005,28	174,05	22,74	2,65	2808,49	
	(зона: 2)	2954,04	174,05	23,02	2,65	2756,97	
	(зона: 3)	2850,76	174,05	22,82	2,65	2653,89	
	(зона: 4)	2902,68	174,05	23,19	2,65	2705,44	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-05	на пешеходной части ККС-5						57,01
	(зона: 1)	5427,33	486,87	22,74	2,65	4917,72	
	(зона: 2)	5337,35	486,87	23,02	2,65	4827,46	
	(зона: 3)	5156,72	486,87	22,82	2,65	4647,03	
	(зона: 4)	5247,31	486,87	23,19	2,65	4737,25	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-06	на пешеходной части ККС-4						43,38
	(зона: 1)	4188,40	370,47	22,74	2,65	3795,19	
	(зона: 2)	4119,02	370,47	23,02	2,65	3725,53	
	(зона: 3)	3979,59	370,47	22,82	2,65	3586,30	
	(зона: 4)	4049,57	370,47	23,19	2,65	3655,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-07	на пешеходной части ККС-3						32,16
	(зона: 1)	2771,96	274,65	22,74	2,65	2474,57	
	(зона: 2)	2726,82	274,65	23,02	2,65	2429,15	
	(зона: 3)	2635,83	274,65	22,82	2,65	2338,36	
	(зона: 4)	2681,59	274,65	23,19	2,65	2383,75	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-08	на пешеходной части ККС-2						20,38
	(зона: 1)	1930,76	174,05	22,74	2,65	1733,97	
	(зона: 2)	1899,23	174,05	23,02	2,65	1702,16	
	(зона: 3)	1835,39	174,05	22,82	2,65	1638,52	
	(зона: 4)	1867,59	174,05	23,19	2,65	1670,35	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 34-02-008	**Разные работы при устройстве колодцев.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Установка люка в колодцах:						
34-02-008-01	на проезжей части						3,96
	(зона: 1)	1394,92	34,65	0,00	0,00	1360,27	
	(зона: 2)	1369,97	34,65	0,00	0,00	1335,32	
	(зона: 3)	1320,05	34,65	0,00	0,00	1285,40	
	(зона: 4)	1345,01	34,65	0,00	0,00	1310,36	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-008-02	на пешеходной части						3,96
	(зона: 1)	875,86	34,65	0,00	0,00	841,21	
	(зона: 2)	860,43	34,65	0,00	0,00	825,78	
	(зона: 3)	829,56	34,65	0,00	0,00	794,91	
	(зона: 4)	844,99	34,65	0,00	0,00	810,34	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-008-03	Установка кронштейна в колодцах						0,82
	(зона: 1)	119,75	7,18	0,00	0,00	112,57	
	(зона: 2)	117,68	7,18	0,00	0,00	110,50	
	(зона: 3)	113,56	7,18	0,00	0,00	106,38	
	(зона: 4)	115,62	7,18	0,00	0,00	108,44	
34-02-008-04	Установка указателя на стене						0,61
	(зона: 1)	9,59	5,00	0,00	0,00	4,59	
	(зона: 2)	9,35	5,00	0,00	0,00	4,35	
	(зона: 3)	9,05	5,00	0,00	0,00	4,05	
	(зона: 4)	9,16	5,00	0,00	0,00	4,16	
Таблица 34-02-009	**Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев.**						
	Измеритель: **1 вставка**						
	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев:						
34-02-009-01	ККС-5						6,49
	(зона: 1)	329,62	60,94	0,00	0,00	268,68	
	(зона: 2)	324,69	60,94	0,00	0,00	263,75	
	(зона: 3)	314,83	60,94	0,00	0,00	253,89	
	(зона: 4)	319,77	60,94	0,00	0,00	258,83	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-009-02	ККС-4						5,25
	(зона: 1)	266,82	49,30	0,00	0,00	217,52	
	(зона: 2)	262,83	49,30	0,00	0,00	213,53	
	(зона: 3)	254,85	49,30	0,00	0,00	205,55	
	(зона: 4)	258,84	49,30	0,00	0,00	209,54	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-009-03	ККС-3						3,19
	(зона: 1)	199,77	29,95	0,00	0,00	169,82	
	(зона: 2)	196,65	29,95	0,00	0,00	166,70	
	(зона: 3)	190,42	29,95	0,00	0,00	160,47	
	(зона: 4)	193,55	29,95	0,00	0,00	163,60	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 34-02-010	**Разборка колодцев типовых при их переустройстве.**						
	Измеритель: **1 колодец**						
	Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве:						
34-02-010-01	ККС-5						25,71
	(зона: 1)	873,06	214,16	658,90	59,85	0,00	
	(зона: 2)	885,04	214,16	670,88	59,85	0,00	
	(зона: 3)	880,39	214,16	666,23	59,85	0,00	
	(зона: 4)	892,70	214,16	678,54	59,85	0,00	
34-02-010-02	ККС-4						22,8
	(зона: 1)	775,70	189,92	585,78	53,26	0,00	
	(зона: 2)	786,33	189,92	596,41	53,26	0,00	
	(зона: 3)	782,20	189,92	592,28	53,26	0,00	
	(зона: 4)	793,13	189,92	603,21	53,26	0,00	
34-02-010-03	ККС-3						11,09
	(зона: 1)	381,49	92,38	289,11	26,61	0,00	
	(зона: 2)	386,67	92,38	294,29	26,61	0,00	
	(зона: 3)	384,61	92,38	292,23	26,61	0,00	
	(зона: 4)	389,98	92,38	297,60	26,61	0,00	
34-02-010-04	ККС-2						6,1
	(зона: 1)	212,48	50,81	161,67	15,14	0,00	
	(зона: 2)	215,32	50,81	164,51	15,14	0,00	
	(зона: 3)	214,15	50,81	163,34	15,14	0,00	
	(зона: 4)	217,12	50,81	166,31	15,14	0,00	
	Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве:						
34-02-010-05	ККС-5						23,95
	(зона: 1)	815,57	199,50	616,07	55,96	0,00	
	(зона: 2)	826,76	199,50	627,26	55,96	0,00	
	(зона: 3)	822,42	199,50	622,92	55,96	0,00	
	(зона: 4)	833,92	199,50	634,42	55,96	0,00	
34-02-010-06	ККС-4						19,2
	(зона: 1)	654,84	159,94	494,90	45,08	0,00	
	(зона: 2)	663,80	159,94	503,86	45,08	0,00	
	(зона: 3)	660,30	159,94	500,36	45,08	0,00	
	(зона: 4)	669,53	159,94	509,59	45,08	0,00	
34-02-010-07	ККС-3						9,46
	(зона: 1)	326,13	78,80	247,33	22,84	0,00	
	(зона: 2)	330,54	78,80	251,74	22,84	0,00	
	(зона: 3)	328,77	78,80	249,97	22,84	0,00	
	(зона: 4)	333,35	78,80	254,55	22,84	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-010-08	ККС-2						5,14
	(зона: 1)	180,46	42,82	137,64	12,98	0,00	
	(зона: 2)	182,86	42,82	140,04	12,98	0,00	
	(зона: 3)	181,86	42,82	139,04	12,98	0,00	
	(зона: 4)	184,38	42,82	141,56	12,98	0,00	
Таблица 34-02-011	**Разборка колодцев кирпичных нетиповых.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки в деле**						
34-02-011-01	Разборка колодцев кирпичных нетиповых						4,29
	(зона: 1)	167,12	35,74	131,38	12,41	0,00	
	(зона: 2)	169,40	35,74	133,66	12,41	0,00	
	(зона: 3)	168,44	35,74	132,70	12,41	0,00	
	(зона: 4)	170,84	35,74	135,10	12,41	0,00	
Таблица 34-02-012	**Устройство ввода труб в колодцы.**						
	Измеритель: **10 каналов**						
34-02-012-01	Устройство ввода труб в колодцы						7,83
	(зона: 1)	110,26	69,37	0,00	0,00	40,89	
	(зона: 2)	109,51	69,37	0,00	0,00	40,14	
	(зона: 3)	108,01	69,37	0,00	0,00	38,64	
	(зона: 4)	108,76	69,37	0,00	0,00	39,39	
Подраздел 2.2 ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ							
Таблица 34-02-017	**Устройство переходов методом горизонтального прокола.**						
	Измеритель: **1 переход**						
	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола:						
34-02-017-01	первой трубой до 10 м						12,18
	(зона: 1)	2379,70	123,14	2036,42	79,82	220,14	
	(зона: 2)	2392,14	123,14	2052,82	79,82	216,18	
	(зона: 3)	2346,30	123,14	2015,16	79,82	208,00	
	(зона: 4)	2384,94	123,14	2049,72	79,82	212,08	
34-02-017-02	на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01						4,44
	(зона: 1)	962,95	44,89	797,84	31,27	120,22	
	(зона: 2)	967,21	44,89	804,26	31,27	118,06	
	(зона: 3)	947,99	44,89	789,51	31,27	113,59	
	(зона: 4)	963,76	44,89	803,05	31,27	115,82	
34-02-017-03	последующими трубами до 10 м						10,28
	(зона: 1)	2042,00	103,93	1717,93	67,34	220,14	
	(зона: 2)	2051,87	103,93	1731,76	67,34	216,18	
	(зона: 3)	2011,92	103,93	1699,99	67,34	208,00	
	(зона: 4)	2045,16	103,93	1729,15	67,34	212,08	
34-02-017-04	на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03						3,99
	(зона: 1)	881,19	40,34	720,63	28,25	120,22	
	(зона: 2)	884,83	40,34	726,43	28,25	118,06	
	(зона: 3)	867,03	40,34	713,10	28,25	113,59	
	(зона: 4)	881,49	40,34	725,33	28,25	115,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 34-02-018	**Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр.**						
	Измеритель: **100 канало-метров**						
	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра:						
34-02-018-01	820-920 мм						34,2
	(зона: 1)	4117,54	299,25	0,00	0,00	3818,29	
	(зона: 2)	4047,92	299,25	0,00	0,00	3748,67	
	(зона: 3)	3907,18	299,25	0,00	0,00	3607,93	
	(зона: 4)	3977,32	299,25	0,00	0,00	3678,07	
34-02-018-02	1020-1420 мм						34,2
	(зона: 1)	2510,32	299,25	0,00	0,00	2211,07	
	(зона: 2)	2470,49	299,25	0,00	0,00	2171,24	
	(зона: 3)	2388,42	299,25	0,00	0,00	2089,17	
	(зона: 4)	2429,37	299,25	0,00	0,00	2130,12	
Таблица 34-02-019	**Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы.**						
	Измеритель: **1 м**						
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием:						
34-02-019-01	40 Кн						0,32
	(зона: 1)	900,71	2,97	803,09	35,02	94,65	
	(зона: 2)	925,01	2,97	829,13	35,02	92,91	
	(зона: 3)	869,12	2,97	776,71	35,02	89,44	
	(зона: 4)	884,83	2,97	790,68	35,02	91,18	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-019-02	120 Кн						0,27
	(зона: 1)	809,00	2,51	711,84	26,15	94,65	
	(зона: 2)	825,71	2,51	730,29	26,15	92,91	
	(зона: 3)	778,44	2,51	686,49	26,15	89,44	
	(зона: 4)	792,60	2,51	698,91	26,15	91,18	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-019-03	200 Кн						0,26
	(зона: 1)	1040,17	2,42	943,10	22,30	94,65	
	(зона: 2)	1064,53	2,42	969,20	22,30	92,91	
	(зона: 3)	999,68	2,42	907,82	22,30	89,44	
	(зона: 4)	1018,07	2,42	924,47	22,30	91,18	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием:						
34-02-019-04	40 Кн						0,36
	(зона: 1)	1157,21	3,34	950,34	41,35	203,53	
	(зона: 2)	1184,17	3,34	981,03	41,35	199,80	
	(зона: 3)	1114,87	3,34	919,21	41,35	192,32	
	(зона: 4)	1135,14	3,34	935,74	41,35	196,06	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-019-05	120 Кн						0,31
	(зона: 1)	1060,00	2,88	853,59	31,35	203,53	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1078,32	2,88	875,64	31,35	199,80	
	(зона: 3)	1018,50	2,88	823,30	31,35	192,32	
	(зона: 4)	1037,14	2,88	838,20	31,35	196,06	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-019-06	200 Кн						0,31
	(зона: 1)	1366,41	2,88	1160,00	27,26	203,53	
	(зона: 2)	1394,78	2,88	1192,10	27,26	199,80	
	(зона: 3)	1311,80	2,88	1116,60	27,26	192,32	
	(зона: 4)	1336,03	2,88	1137,09	27,26	196,06	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	При устройстве переходов через водоемы добавлять:						
34-02-019-07	к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04						0,18
	(зона: 1)	10,16	1,67	8,49	0,34	0,00	
	(зона: 2)	10,48	1,67	8,81	0,34	0,00	
	(зона: 3)	9,85	1,67	8,18	0,34	0,00	
	(зона: 4)	10,00	1,67	8,33	0,34	0,00	
34-02-019-08	к расценкам 34-02-019-02, 34-02-019-05						0,18
	(зона: 1)	12,24	1,67	10,57	0,34	0,00	
	(зона: 2)	12,55	1,67	10,88	0,34	0,00	
	(зона: 3)	11,82	1,67	10,15	0,34	0,00	
	(зона: 4)	12,00	1,67	10,33	0,34	0,00	
34-02-019-09	к расценкам 34-02-019-03, 34-02-019-06						0,18
	(зона: 1)	19,34	1,67	17,67	0,34	0,00	
	(зона: 2)	19,87	1,67	18,20	0,34	0,00	
	(зона: 3)	18,64	1,67	16,97	0,34	0,00	
	(зона: 4)	18,95	1,67	17,28	0,34	0,00	
Таблица 34-02-020	**Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения “Astec“ DD-6, “Astec“ DD-63238.**						
	Измеритель: **1 м**						
	Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения “Astec“ DD-6, “Astec“ DD-63238:						
34-02-020-01	диаметр труб до 400 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн						0,5
	(зона: 1)	6793,44	4,59	4548,09	94,76	2240,76	
	(зона: 2)	6922,50	4,59	4718,27	94,76	2199,64	
	(зона: 3)	6504,39	4,59	4382,41	94,76	2117,39	
	(зона: 4)	6626,16	4,59	4463,05	94,76	2158,52	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-020-02	диаметр труб до 560 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн						0,7
	(зона: 1)	8014,05	6,43	5202,56	109,38	2805,06	
	(зона: 2)	8156,69	6,43	5396,67	109,38	2753,59	
	(зона: 3)	7670,36	6,43	5013,30	109,38	2650,63	
	(зона: 4)	7814,07	6,43	5105,52	109,38	2702,12	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-020-03	диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн						0,71
	(зона: 1)	12613,85	6,52	8563,53	115,21	4043,80	
	(зона: 2)	12883,55	6,52	8907,43	115,21	3969,60	
	(зона: 3)	12079,30	6,52	8251,61	115,21	3821,17	
	(зона: 4)	12306,76	6,52	8404,84	115,21	3895,40	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-020-04	диаметр труб до 710 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн						0,8
	(зона: 1)	14840,70	7,34	9389,79	127,05	5443,57	
	(зона: 2)	15117,48	7,34	9766,46	127,05	5343,68	
	(зона: 3)	14199,15	7,34	9047,93	127,05	5143,88	
	(зона: 4)	14467,07	7,34	9215,93	127,05	5243,80	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 2.3 ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Таблица 34-02-024 Установка опор деревянных.

Измеритель: **1 опора**

Установка средствами малой механизации опор деревянных:

34-02-024-01	одинарных высотой до 6,5 м						3,36
	(зона: 1)	54,49	29,40	22,60	2,27	2,49	
	(зона: 2)	54,84	29,40	23,00	2,27	2,44	
	(зона: 3)	53,79	29,40	22,04	2,27	2,35	
	(зона: 4)	54,22	29,40	22,42	2,27	2,40	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-024-02	одинарных высотой до 8,5 м						3,98
	(зона: 1)	60,29	34,83	22,97	2,27	2,49	
	(зона: 2)	60,65	34,83	23,38	2,27	2,44	
	(зона: 3)	59,57	34,83	22,39	2,27	2,35	
	(зона: 4)	60,00	34,83	22,77	2,27	2,40	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-024-03	одинарных высотой свыше 8,5 м						4,89
	(зона: 1)	68,75	42,79	23,47	2,27	2,49	
	(зона: 2)	69,12	42,79	23,89	2,27	2,44	
	(зона: 3)	68,01	42,79	22,87	2,27	2,35	
	(зона: 4)	68,45	42,79	23,26	2,27	2,40	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-024-04	полуанкерных высотой до 8,5 м						30,5
	(зона: 1)	767,60	266,88	120,83	11,35	379,89	
	(зона: 2)	762,79	266,88	123,01	11,35	372,90	
	(зона: 3)	743,54	266,88	117,68	11,35	358,98	
	(зона: 4)	752,54	266,88	119,71	11,35	365,95	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-024-05	полуанкерных высотой свыше 8,5 м						34,8
	(зона: 1)	807,66	304,50	123,27	11,35	379,89	
	(зона: 2)	802,91	304,50	125,51	11,35	372,90	
	(зона: 3)	783,49	304,50	120,01	11,35	358,98	
	(зона: 4)	792,54	304,50	122,09	11,35	365,95	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(5)*	-
Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных одинарных высотой:							
34-02-024-06	до 8,5 м						1,96
	(зона: 1)	72,85	17,15	53,21	4,76	2,49	
	(зона: 2)	73,86	17,15	54,27	4,76	2,44	
	(зона: 3)	72,01	17,15	52,51	4,76	2,35	
	(зона: 4)	72,99	17,15	53,44	4,76	2,40	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-024-07	свыше 8,5 м						2,37
	(зона: 1)	83,52	20,74	60,29	5,30	2,49	
	(зона: 2)	84,67	20,74	61,49	5,30	2,44	
	(зона: 3)	82,62	20,74	59,53	5,30	2,35	
	(зона: 4)	83,73	20,74	60,59	5,30	2,40	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 34-02-025	**Установка опор железобетонных одинарных.**						
	Измеритель: **1 опора**						
Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой:							
34-02-025-01	до 6,5 м						2,72
	(зона: 1)	46,50	23,80	22,24	2,27	0,46	
	(зона: 2)	46,88	23,80	22,63	2,27	0,45	
	(зона: 3)	45,92	23,80	21,69	2,27	0,43	
	(зона: 4)	46,30	23,80	22,06	2,27	0,44	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-025-02	до 8,5 м						3,34
	(зона: 1)	52,29	29,23	22,60	2,27	0,46	
	(зона: 2)	52,68	29,23	23,00	2,27	0,45	
	(зона: 3)	51,70	29,23	22,04	2,27	0,43	
	(зона: 4)	52,09	29,23	22,42	2,27	0,44	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных одинарных высотой:							
34-02-025-03	до 6,5 м						1,46
	(зона: 1)	66,45	12,78	53,21	4,76	0,46	
	(зона: 2)	67,50	12,78	54,27	4,76	0,45	
	(зона: 3)	65,72	12,78	52,51	4,76	0,43	
	(зона: 4)	66,66	12,78	53,44	4,76	0,44	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-025-04	до 8,5 м						2,26
	(зона: 1)	80,53	19,78	60,29	5,30	0,46	
	(зона: 2)	81,72	19,78	61,49	5,30	0,45	
	(зона: 3)	79,74	19,78	59,53	5,30	0,43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчетных материалов	
Коды несчетных материалов	Наименование и характеристика несчетных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	80,81	19,78	60,59	5,30	0,44	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 34-02-026	**Установка в болотистом грунте опор деревянных.**						
	Измеритель: **1 опора**						
	Установка в болотистом грунте опор деревянных:						
34-02-026-01	промежуточных без лежней с одной подпорой						18,8
	(зона: 1)	380,53	160,55	52,09	4,54	167,89	
	(зона: 2)	378,40	160,55	53,05	4,54	164,80	
	(зона: 3)	369,85	160,55	50,66	4,54	158,64	
	(зона: 4)	373,82	160,55	51,54	4,54	161,73	
(110-9187)	*Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпорой, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-026-02	промежуточных без лежней с двумя подпорами						18,9
	(зона: 1)	402,12	161,41	72,82	6,81	167,89	
	(зона: 2)	400,35	161,41	74,14	6,81	164,80	
	(зона: 3)	390,97	161,41	70,92	6,81	158,64	
	(зона: 4)	395,28	161,41	72,14	6,81	161,73	
(110-9188)	*Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-026-03	промежуточных с двумя подпорами и лежнями						18,9
	(зона: 1)	448,34	161,41	72,82	6,81	214,11	
	(зона: 2)	445,72	161,41	74,14	6,81	210,17	
	(зона: 3)	434,65	161,41	70,92	6,81	202,32	
	(зона: 4)	439,80	161,41	72,14	6,81	206,25	
(110-9189)	*Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-026-04	угловых с двумя подпорами и лежнями						19,3
	(зона: 1)	729,90	164,82	114,43	11,35	450,65	
	(зона: 2)	723,65	164,82	116,47	11,35	442,36	
	(зона: 3)	702,21	164,82	111,55	11,35	425,84	
	(зона: 4)	712,40	164,82	113,47	11,35	434,11	
(110-9198)	*Опора угловая в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 34-02-027	**Установка приставок к опорам и подпорам.**						
	Измеритель: **1 приставка**						
	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных:						
34-02-027-01	одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м						1,83
	(зона: 1)	58,49	15,63	20,69	2,27	22,17	
	(зона: 2)	58,44	15,63	21,05	2,27	21,76	
	(зона: 3)	56,79	15,63	20,21	2,27	20,95	
	(зона: 4)	57,53	15,63	20,55	2,27	21,35	
(403-9063)	*Приставки железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-027-02	двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м						3,05
	(зона: 1)	94,06	26,05	41,37	4,54	26,64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	94,29	26,05	42,09	4,54	26,15	
	(зона: 3)	91,64	26,05	40,42	4,54	25,17	
	(зона: 4)	92,82	26,05	41,11	4,54	25,66	
(403-9063)	*Приставки железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-027-03	одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м						2,14
	(зона: 1)	62,83	18,28	20,69	2,27	23,86	
	(зона: 2)	62,76	18,28	21,05	2,27	23,43	
	(зона: 3)	61,04	18,28	20,21	2,27	22,55	
	(зона: 4)	61,82	18,28	20,55	2,27	22,99	
(403-9063)	*Приставки железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-027-04	двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м						3,36
	(зона: 1)	99,82	28,69	41,37	4,54	29,76	
	(зона: 2)	100,00	28,69	42,09	4,54	29,22	
	(зона: 3)	97,24	28,69	40,42	4,54	28,13	
	(зона: 4)	98,47	28,69	41,11	4,54	28,67	
(403-9063)	*Приставки железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка к опорам и подпорам приставок деревянных:						
34-02-027-05	одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м						1,69
	(зона: 1)	55,59	14,43	20,69	2,27	20,47	
	(зона: 2)	55,57	14,43	21,05	2,27	20,09	
	(зона: 3)	53,98	14,43	20,21	2,27	19,34	
	(зона: 4)	54,70	14,43	20,55	2,27	19,72	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
34-02-027-06	двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м						2,97
	(зона: 1)	93,54	25,36	41,37	4,54	26,81	
	(зона: 2)	93,77	25,36	42,09	4,54	26,32	
	(зона: 3)	91,12	25,36	40,42	4,54	25,34	
	(зона: 4)	92,30	25,36	41,11	4,54	25,83	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-027-07	одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м						1,89
	(зона: 1)	57,30	16,14	20,69	2,27	20,47	
	(зона: 2)	57,28	16,14	21,05	2,27	20,09	
	(зона: 3)	55,69	16,14	20,21	2,27	19,34	
	(зона: 4)	56,41	16,14	20,55	2,27	19,72	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
34-02-027-08	двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м						3,17
	(зона: 1)	95,25	27,07	41,37	4,54	26,81	
	(зона: 2)	95,48	27,07	42,09	4,54	26,32	
	(зона: 3)	92,83	27,07	40,42	4,54	25,34	
	(зона: 4)	94,01	27,07	41,11	4,54	25,83	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 34-02-028	**Установка подпоры к опорам.**						
	Измеритель: **1 подпора**						
	Установка подпоры к опорам высотой:						
34-02-028-01	до 8,5 м						3,48
	(зона: 1)	171,34	30,45	20,69	2,27	120,20	
	(зона: 2)	169,49	30,45	21,05	2,27	117,99	
	(зона: 3)	164,24	30,45	20,21	2,27	113,58	
	(зона: 4)	166,79	30,45	20,55	2,27	115,79	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-028-02	свыше 8,5 м						4,51
	(зона: 1)	180,35	39,46	20,69	2,27	120,20	
	(зона: 2)	178,50	39,46	21,05	2,27	117,99	
	(зона: 3)	173,25	39,46	20,21	2,27	113,58	
	(зона: 4)	175,80	39,46	20,55	2,27	115,79	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 34-02-029	**Устройство оттяжек к опорам.**						
	Измеритель: **1 оттяжка**						
	Устройство оттяжек к опорам:						
34-02-029-01	деревянным на якоре						2,68
	(зона: 1)	142,50	23,74	0,00	0,00	118,76	
	(зона: 2)	140,32	23,74	0,00	0,00	116,58	
	(зона: 3)	135,96	23,74	0,00	0,00	112,22	
	(зона: 4)	138,14	23,74	0,00	0,00	114,40	
34-02-029-02	деревянным на якоре с оттяжным столбом						4,72
	(зона: 1)	205,13	41,82	20,69	2,27	142,62	
	(зона: 2)	202,88	41,82	21,05	2,27	140,01	
	(зона: 3)	196,80	41,82	20,21	2,27	134,77	
	(зона: 4)	199,76	41,82	20,55	2,27	137,39	
(102-9041)	*Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-029-03	железобетонным						2,78
	(зона: 1)	108,83	24,63	0,00	0,00	84,20	
	(зона: 2)	106,36	24,63	0,00	0,00	81,73	
	(зона: 3)	102,50	24,63	0,00	0,00	77,87	
	(зона: 4)	104,21	24,63	0,00	0,00	79,58	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
Подраздел 2.4 ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ							
Таблица 34-02-035	**Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс.**						
	Измеритель: **1 траверса**						
	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных:						
34-02-035-01	четырехштырных одинарных						0,64
	(зона: 1)	184,08	5,67	0,00	0,00	178,41	
	(зона: 2)	180,81	5,67	0,00	0,00	175,14	
	(зона: 3)	174,25	5,67	0,00	0,00	168,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	177,55	5,67	0,00	0,00	171,88	
34-02-035-02	четырехштырных двойных						2,25
	(зона: 1)	288,03	19,94	0,00	0,00	268,09	
	(зона: 2)	283,12	19,94	0,00	0,00	263,18	
	(зона: 3)	273,28	19,94	0,00	0,00	253,34	
	(зона: 4)	278,21	19,94	0,00	0,00	258,27	
34-02-035-03	восьмиштырных одинарных						0,76
	(зона: 1)	232,89	6,73	0,00	0,00	226,16	
	(зона: 2)	228,73	6,73	0,00	0,00	222,00	
	(зона: 3)	220,43	6,73	0,00	0,00	213,70	
	(зона: 4)	224,60	6,73	0,00	0,00	217,87	
34-02-035-04	восьмиштырных двойных						2,35
	(зона: 1)	384,43	20,82	0,00	0,00	363,61	
	(зона: 2)	377,74	20,82	0,00	0,00	356,92	
	(зона: 3)	364,42	20,82	0,00	0,00	343,60	
	(зона: 4)	371,09	20,82	0,00	0,00	350,27	
Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных:							
34-02-035-05	четырехштырных одинарных						0,64
	(зона: 1)	343,22	5,67	0,00	0,00	337,55	
	(зона: 2)	337,04	5,67	0,00	0,00	331,37	
	(зона: 3)	324,61	5,67	0,00	0,00	318,94	
	(зона: 4)	330,87	5,67	0,00	0,00	325,20	
34-02-035-06	восьмиштырных одинарных						0,74
	(зона: 1)	391,86	6,56	0,00	0,00	385,30	
	(зона: 2)	384,79	6,56	0,00	0,00	378,23	
	(зона: 3)	370,62	6,56	0,00	0,00	364,06	
	(зона: 4)	377,75	6,56	0,00	0,00	371,19	
Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных:							
34-02-035-07	четырехштырных одинарных						0,64
	(зона: 1)	233,35	5,67	0,00	0,00	227,68	
	(зона: 2)	229,17	5,67	0,00	0,00	223,50	
	(зона: 3)	220,81	5,67	0,00	0,00	215,14	
	(зона: 4)	225,01	5,67	0,00	0,00	219,34	
34-02-035-08	четырехштырных двойных						1,44
	(зона: 1)	290,10	12,76	0,00	0,00	277,34	
	(зона: 2)	285,01	12,76	0,00	0,00	272,25	
	(зона: 3)	274,84	12,76	0,00	0,00	262,08	
	(зона: 4)	279,93	12,76	0,00	0,00	267,17	
34-02-035-09	восьмиштырных одинарных						0,76
	(зона: 1)	285,27	6,73	0,00	0,00	278,54	
	(зона: 2)	280,16	6,73	0,00	0,00	273,43	
	(зона: 3)	269,93	6,73	0,00	0,00	263,20	
	(зона: 4)	275,06	6,73	0,00	0,00	268,33	
34-02-035-10	восьмиштырных двойных						1,54
	(зона: 1)	392,70	13,64	0,00	0,00	379,06	
	(зона: 2)	385,75	13,64	0,00	0,00	372,11	
	(зона: 3)	371,84	13,64	0,00	0,00	358,20	
	(зона: 4)	378,79	13,64	0,00	0,00	365,15	
Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных:							
34-02-035-11	четырехштырных одинарных						0,64
	(зона: 1)	392,49	5,67	0,00	0,00	386,82	
	(зона: 2)	385,40	5,67	0,00	0,00	379,73	
	(зона: 3)	371,17	5,67	0,00	0,00	365,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	378,33	5,67	0,00	0,00	372,66	
34-02-035-12	восьмиштырных одинарных						0,76
	(зона: 1)	444,41	6,73	0,00	0,00	437,68	
	(зона: 2)	436,39	6,73	0,00	0,00	429,66	
	(зона: 3)	420,29	6,73	0,00	0,00	413,56	
	(зона: 4)	428,38	6,73	0,00	0,00	421,65	
Таблица 34-02-036	**Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс.**						
	Измеритель: **1 траверса**						
	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных:						
34-02-036-01	четырехштырных на одностоечных опорах одинарных						0,75
	(зона: 1)	148,72	6,80	0,00	0,00	141,92	
	(зона: 2)	146,12	6,80	0,00	0,00	139,32	
	(зона: 3)	140,90	6,80	0,00	0,00	134,10	
	(зона: 4)	143,52	6,80	0,00	0,00	136,72	
34-02-036-02	четырехштырных на одностоечных опорах двойных						1,75
	(зона: 1)	370,67	15,14	0,00	0,00	355,53	
	(зона: 2)	364,16	15,14	0,00	0,00	349,02	
	(зона: 3)	351,10	15,14	0,00	0,00	335,96	
	(зона: 4)	357,65	15,14	0,00	0,00	342,51	
34-02-036-03	восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных						0,82
	(зона: 1)	197,02	7,35	0,00	0,00	189,67	
	(зона: 2)	193,53	7,35	0,00	0,00	186,18	
	(зона: 3)	186,57	7,35	0,00	0,00	179,22	
	(зона: 4)	190,06	7,35	0,00	0,00	182,71	
34-02-036-04	восьмиштырных на одностоечных опорах двойных						1,85
	(зона: 1)	467,06	16,00	0,00	0,00	451,06	
	(зона: 2)	458,76	16,00	0,00	0,00	442,76	
	(зона: 3)	442,22	16,00	0,00	0,00	426,22	
	(зона: 4)	450,51	16,00	0,00	0,00	434,51	
34-02-036-05	восьмиштырных на сложных опорах одинарных						1,09
	(зона: 1)	161,32	9,66	0,00	0,00	151,66	
	(зона: 2)	158,53	9,66	0,00	0,00	148,87	
	(зона: 3)	152,98	9,66	0,00	0,00	143,32	
	(зона: 4)	155,76	9,66	0,00	0,00	146,10	
34-02-036-06	восьмиштырных на сложных опорах двойных						1,95
	(зона: 1)	338,18	17,28	0,00	0,00	320,90	
	(зона: 2)	332,27	17,28	0,00	0,00	314,99	
	(зона: 3)	320,51	17,28	0,00	0,00	303,23	
	(зона: 4)	326,40	17,28	0,00	0,00	309,12	
	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных:						
34-02-036-07	четырехштырных на одностоечных опорах одинарных						0,75
	(зона: 1)	234,61	6,65	0,00	0,00	227,96	
	(зона: 2)	230,43	6,65	0,00	0,00	223,78	
	(зона: 3)	222,06	6,65	0,00	0,00	215,41	
	(зона: 4)	226,26	6,65	0,00	0,00	219,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-036-08	четырехштырных на одностоечных опорах двойных						0,94
	(зона: 1)	414,07	8,33	0,00	0,00	405,74	
	(зона: 2)	406,63	8,33	0,00	0,00	398,30	
	(зона: 3)	391,74	8,33	0,00	0,00	383,41	
	(зона: 4)	399,20	8,33	0,00	0,00	390,87	
34-02-036-09	восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных						0,82
	(зона: 1)	286,09	7,27	0,00	0,00	278,82	
	(зона: 2)	280,98	7,27	0,00	0,00	273,71	
	(зона: 3)	270,74	7,27	0,00	0,00	263,47	
	(зона: 4)	275,87	7,27	0,00	0,00	268,60	
34-02-036-10	восьмиштырных на одностоечных опорах двойных						1,05
	(зона: 1)	516,76	9,30	0,00	0,00	507,46	
	(зона: 2)	507,46	9,30	0,00	0,00	498,16	
	(зона: 3)	488,83	9,30	0,00	0,00	479,53	
	(зона: 4)	498,15	9,30	0,00	0,00	488,85	

Подраздел 2.5 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Таблица 34-02-042 Подвеска проводов на крюках.

Измеритель: **1 км провода**

	Подвеска на крюках проводов диаметром:						
34-02-042-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 12						12,2
	(зона: 1)	391,97	110,65	0,00	0,00	281,32	
	(зона: 2)	386,81	110,65	0,00	0,00	276,16	
	(зона: 3)	376,49	110,65	0,00	0,00	265,84	
	(зона: 4)	381,65	110,65	0,00	0,00	271,00	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16						13,8
	(зона: 1)	479,56	125,17	0,00	0,00	354,39	
	(зона: 2)	473,06	125,17	0,00	0,00	347,89	
	(зона: 3)	460,05	125,17	0,00	0,00	334,88	
	(зона: 4)	466,56	125,17	0,00	0,00	341,39	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20						15,5
	(зона: 1)	568,70	140,59	0,00	0,00	428,11	
	(зона: 2)	560,84	140,59	0,00	0,00	420,25	
	(зона: 3)	545,13	140,59	0,00	0,00	404,54	
	(зона: 4)	552,99	140,59	0,00	0,00	412,40	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-04	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25						17,7
	(зона: 1)	679,37	160,54	0,00	0,00	518,83	
	(зона: 2)	669,85	160,54	0,00	0,00	509,31	
	(зона: 3)	650,81	160,54	0,00	0,00	490,27	
	(зона: 4)	660,33	160,54	0,00	0,00	499,79	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 16						14,5
	(зона: 1)	576,63	131,52	0,00	0,00	445,11	
	(зона: 2)	568,46	131,52	0,00	0,00	436,94	
	(зона: 3)	552,13	131,52	0,00	0,00	420,61	
	(зона: 4)	560,29	131,52	0,00	0,00	428,77	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20						16,1
	(зона: 1)	681,95	146,03	0,00	0,00	535,92	
	(зона: 2)	672,11	146,03	0,00	0,00	526,08	
	(зона: 3)	652,45	146,03	0,00	0,00	506,42	
	(зона: 4)	662,28	146,03	0,00	0,00	516,25	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-07	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25						18,3
	(зона: 1)	815,09	165,98	0,00	0,00	649,11	
	(зона: 2)	803,19	165,98	0,00	0,00	637,21	
	(зона: 3)	779,37	165,98	0,00	0,00	613,39	
	(зона: 4)	791,28	165,98	0,00	0,00	625,30	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-042-08	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28						19,5
	(зона: 1)	892,86	176,87	0,00	0,00	715,99	
	(зона: 2)	879,73	176,87	0,00	0,00	702,86	
	(зона: 3)	853,45	176,87	0,00	0,00	676,58	
	(зона: 4)	866,59	176,87	0,00	0,00	689,72	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 34-02-043	**Подвеска проводов на траверсах.**						
	Измеритель: **1 км провода**						
	Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром:						
34-02-043-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16						12,6
	(зона: 1)	390,57	114,28	0,00	0,00	276,29	
	(зона: 2)	385,51	114,28	0,00	0,00	271,23	
	(зона: 3)	375,38	114,28	0,00	0,00	261,10	
	(зона: 4)	380,44	114,28	0,00	0,00	266,16	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20						14
	(зона: 1)	459,63	126,98	0,00	0,00	332,65	
	(зона: 2)	453,54	126,98	0,00	0,00	326,56	
	(зона: 3)	441,34	126,98	0,00	0,00	314,36	
	(зона: 4)	447,44	126,98	0,00	0,00	320,46	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-043-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25						15,9
	(зона: 1)	545,89	144,21	0,00	0,00	401,68	
	(зона: 2)	538,53	144,21	0,00	0,00	394,32	
	(зона: 3)	523,80	144,21	0,00	0,00	379,59	
	(зона: 4)	531,17	144,21	0,00	0,00	386,96	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-04	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20						14,6
	(зона: 1)	437,53	132,42	0,00	0,00	305,11	
	(зона: 2)	431,94	132,42	0,00	0,00	299,52	
	(зона: 3)	420,76	132,42	0,00	0,00	288,34	
	(зона: 4)	426,35	132,42	0,00	0,00	293,93	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25						16,5
	(зона: 1)	514,67	149,66	0,00	0,00	365,01	
	(зона: 2)	507,99	149,66	0,00	0,00	358,33	
	(зона: 3)	494,61	149,66	0,00	0,00	344,95	
	(зона: 4)	501,29	149,66	0,00	0,00	351,63	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28						17,5
	(зона: 1)	559,99	158,73	0,00	0,00	401,26	
	(зона: 2)	552,64	158,73	0,00	0,00	393,91	
	(зона: 3)	537,93	158,73	0,00	0,00	379,20	
	(зона: 4)	545,28	158,73	0,00	0,00	386,55	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром:						
34-02-043-07	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16						10,6
	(зона: 1)	303,49	96,14	0,00	0,00	207,35	
	(зона: 2)	299,69	96,14	0,00	0,00	203,55	
	(зона: 3)	292,08	96,14	0,00	0,00	195,94	
	(зона: 4)	295,88	96,14	0,00	0,00	199,74	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-08	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20						11,5
	(зона: 1)	352,70	104,31	0,00	0,00	248,39	
	(зона: 2)	348,15	104,31	0,00	0,00	243,84	
	(зона: 3)	339,03	104,31	0,00	0,00	234,72	
	(зона: 4)	343,59	104,31	0,00	0,00	239,28	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-043-09	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25						12,8
	(зона: 1)	414,37	116,10	0,00	0,00	298,27	
	(зона: 2)	408,90	116,10	0,00	0,00	292,80	
	(зона: 3)	397,95	116,10	0,00	0,00	281,85	
	(зона: 4)	403,43	116,10	0,00	0,00	287,33	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 34-02-044	**Перекладка проводов с крюков на траверсы.**						
	Измеритель: **1 км провода**						
	Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром:						
34-02-044-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16						8,71
	(зона: 1)	201,18	84,31	0,00	0,00	116,87	
	(зона: 2)	199,04	84,31	0,00	0,00	114,73	
	(зона: 3)	194,76	84,31	0,00	0,00	110,45	
	(зона: 4)	196,90	84,31	0,00	0,00	112,59	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-044-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20						10,4
	(зона: 1)	243,86	100,67	0,00	0,00	143,19	
	(зона: 2)	241,24	100,67	0,00	0,00	140,57	
	(зона: 3)	236,00	100,67	0,00	0,00	135,33	
	(зона: 4)	238,62	100,67	0,00	0,00	137,95	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-044-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25						11,9
	(зона: 1)	289,48	115,19	0,00	0,00	174,29	
	(зона: 2)	286,29	115,19	0,00	0,00	171,10	
	(зона: 3)	279,90	115,19	0,00	0,00	164,71	
	(зона: 4)	283,10	115,19	0,00	0,00	167,91	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-044-04	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20						12,8
	(зона: 1)	259,75	123,90	0,00	0,00	135,85	
	(зона: 2)	257,27	123,90	0,00	0,00	133,37	
	(зона: 3)	252,29	123,90	0,00	0,00	128,39	
	(зона: 4)	254,78	123,90	0,00	0,00	130,88	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-044-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25						15,4
	(зона: 1)	314,05	149,07	0,00	0,00	164,98	
	(зона: 2)	311,03	149,07	0,00	0,00	161,96	
	(зона: 3)	304,99	149,07	0,00	0,00	155,92	
	(зона: 4)	308,01	149,07	0,00	0,00	158,94	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-044-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28						17,5
	(зона: 1)	354,78	169,40	0,00	0,00	185,38	
	(зона: 2)	351,38	169,40	0,00	0,00	181,98	
	(зона: 3)	344,60	169,40	0,00	0,00	175,20	
	(зона: 4)	347,99	169,40	0,00	0,00	178,59	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 34-02-045	**Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки.**						
	Измеритель: **1 км провода**						
	Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-045-01	до 3 мм, на 1 км линии число опор 16						6,67
	(зона: 1)	112,80	64,57	0,00	0,00	48,23	
	(зона: 2)	111,92	64,57	0,00	0,00	47,35	
	(зона: 3)	110,15	64,57	0,00	0,00	45,58	
	(зона: 4)	111,03	64,57	0,00	0,00	46,46	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-045-02	до 3 мм, на 1 км линии число опор 20						7,99
	(зона: 1)	136,27	77,34	0,00	0,00	58,93	
	(зона: 2)	135,19	77,34	0,00	0,00	57,85	
	(зона: 3)	133,03	77,34	0,00	0,00	55,69	
	(зона: 4)	134,11	77,34	0,00	0,00	56,77	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-045-03	до 3 мм, на 1 км линии число опор 25						9,64
	(зона: 1)	164,20	93,32	0,00	0,00	70,88	
	(зона: 2)	162,90	93,32	0,00	0,00	69,58	
	(зона: 3)	160,29	93,32	0,00	0,00	66,97	
	(зона: 4)	161,60	93,32	0,00	0,00	68,28	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-045-04	до 5 мм, на 1 км линии число опор 20						10,3
	(зона: 1)	151,29	99,70	0,00	0,00	51,59	
	(зона: 2)	150,35	99,70	0,00	0,00	50,65	
	(зона: 3)	148,45	99,70	0,00	0,00	48,75	
	(зона: 4)	149,40	99,70	0,00	0,00	49,70	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-045-05	до 5 мм, на 1 км линии число опор 25						12,3
	(зона: 1)	179,12	119,06	0,00	0,00	60,06	
	(зона: 2)	178,01	119,06	0,00	0,00	58,95	
	(зона: 3)	175,81	119,06	0,00	0,00	56,75	
	(зона: 4)	176,91	119,06	0,00	0,00	57,85	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-045-06	до 5 мм, на 1 км линии число опор 28						14,1
	(зона: 1)	205,75	136,49	0,00	0,00	69,26	
	(зона: 2)	204,48	136,49	0,00	0,00	67,99	
	(зона: 3)	201,94	136,49	0,00	0,00	65,45	
	(зона: 4)	203,21	136,49	0,00	0,00	66,72	
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 2.6 СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Таблица 34-02-051 Скрещивание проводов.

Измеритель: **1 скрещивание**

	Скрещивание подвешиваемых проводов:						
34-02-051-01	на Г-образных кронштейнах						1,42
	(зона: 1)	48,15	13,75	0,00	0,00	34,40	
	(зона: 2)	47,52	13,75	0,00	0,00	33,77	
	(зона: 3)	46,26	13,75	0,00	0,00	32,51	
	(зона: 4)	46,89	13,75	0,00	0,00	33,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-051-02	на подвесных крюках						1,19
	(зона: 1)	35,39	11,52	0,00	0,00	23,87	
	(зона: 2)	34,95	11,52	0,00	0,00	23,43	
	(зона: 3)	34,08	11,52	0,00	0,00	22,56	
	(зона: 4)	34,52	11,52	0,00	0,00	23,00	
34-02-051-03	на накладках						1,58
	(зона: 1)	79,15	15,29	0,00	0,00	63,86	
	(зона: 2)	77,98	15,29	0,00	0,00	62,69	
	(зона: 3)	75,63	15,29	0,00	0,00	60,34	
	(зона: 4)	76,81	15,29	0,00	0,00	61,52	
	Скрещивание существующих проводов:						
34-02-051-04	на Г-образных кронштейнах						1,83
	(зона: 1)	98,81	17,71	0,00	0,00	81,10	
	(зона: 2)	97,32	17,71	0,00	0,00	79,61	
	(зона: 3)	94,34	17,71	0,00	0,00	76,63	
	(зона: 4)	95,83	17,71	0,00	0,00	78,12	
34-02-051-05	на подвесных крюках						1,08
	(зона: 1)	81,84	10,45	0,00	0,00	71,39	
	(зона: 2)	80,53	10,45	0,00	0,00	70,08	
	(зона: 3)	77,92	10,45	0,00	0,00	67,47	
	(зона: 4)	79,23	10,45	0,00	0,00	68,78	
34-02-051-06	на накладках						1,99
	(зона: 1)	132,45	19,26	0,00	0,00	113,19	
	(зона: 2)	130,37	19,26	0,00	0,00	111,11	
	(зона: 3)	126,21	19,26	0,00	0,00	106,95	
	(зона: 4)	128,30	19,26	0,00	0,00	109,04	
Таблица 34-02-052	**Устройство контрольно-измерительных пунктов.**						
	Измеритель: **1 пункт**						
	Устройство контрольно-измерительных пунктов:						
34-02-052-01	на кронштейнах						1,14
	(зона: 1)	214,81	11,04	0,00	0,00	203,77	
	(зона: 2)	211,08	11,04	0,00	0,00	200,04	
	(зона: 3)	203,57	11,04	0,00	0,00	192,53	
	(зона: 4)	207,34	11,04	0,00	0,00	196,30	
34-02-052-02	на накладках						1,27
	(зона: 1)	294,36	12,29	0,00	0,00	282,07	
	(зона: 2)	289,20	12,29	0,00	0,00	276,91	
	(зона: 3)	278,81	12,29	0,00	0,00	266,52	
	(зона: 4)	284,04	12,29	0,00	0,00	271,75	
Таблица 34-02-053	**Установка ступени для контрольной или кабельной опоры.**						
	Измеритель: **1 ступень**						
34-02-053-01	Установка ступени для контрольной или кабельной опоры						0,18
	(зона: 1)	6,99	1,67	0,00	0,00	5,32	
	(зона: 2)	6,89	1,67	0,00	0,00	5,22	
	(зона: 3)	6,70	1,67	0,00	0,00	5,03	
	(зона: 4)	6,79	1,67	0,00	0,00	5,12	
Таблица 34-02-054	**Устройство молниеотвода к опорам.**						
	Измеритель: **1 молниеотвод**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство молниеотвода к опорам высотой:						
34-02-054-01	до 8,5 м						0,7
	(зона: 1)	21,65	5,83	0,00	0,00	15,82	
	(зона: 2)	21,36	5,83	0,00	0,00	15,53	
	(зона: 3)	20,78	5,83	0,00	0,00	14,95	
	(зона: 4)	21,07	5,83	0,00	0,00	15,24	
34-02-054-02	более 8,5 м						1,03
	(зона: 1)	28,96	8,58	0,00	0,00	20,38	
	(зона: 2)	28,58	8,58	0,00	0,00	20,00	
	(зона: 3)	27,84	8,58	0,00	0,00	19,26	
	(зона: 4)	28,21	8,58	0,00	0,00	19,63	
Таблица 34-02-055	**Устройство кабельной площадки на опоре.**						
	Измеритель: **1 площадка**						
	Устройство кабельной площадки на опоре:						
34-02-055-01	одинарной или сдвоенной						6,18
	(зона: 1)	102,48	58,03	0,00	0,00	44,45	
	(зона: 2)	101,66	58,03	0,00	0,00	43,63	
	(зона: 3)	100,03	58,03	0,00	0,00	42,00	
	(зона: 4)	100,84	58,03	0,00	0,00	42,81	
(110-9131)	*Площадки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
34-02-055-02	полуанкерной						12,9
	(зона: 1)	165,58	121,13	0,00	0,00	44,45	
	(зона: 2)	164,76	121,13	0,00	0,00	43,63	
	(зона: 3)	163,13	121,13	0,00	0,00	42,00	
	(зона: 4)	163,94	121,13	0,00	0,00	42,81	
(110-9131)	*Площадки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Подраздел 2.7 ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ							
Таблица 34-02-061	**Установка стоек для радиотрансляционных сетей.**						
	Измеритель: **1 стойка**						
	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение:						
34-02-061-01	до 240 В						6,53
	(зона: 1)	428,51	61,32	0,00	0,00	367,19	
	(зона: 2)	421,77	61,32	0,00	0,00	360,45	
	(зона: 3)	408,30	61,32	0,00	0,00	346,98	
	(зона: 4)	415,03	61,32	0,00	0,00	353,71	
34-02-061-02	свыше 240 В						12,2
	(зона: 1)	706,31	114,56	0,00	0,00	591,75	
	(зона: 2)	695,46	114,56	0,00	0,00	580,90	
	(зона: 3)	673,74	114,56	0,00	0,00	559,18	
	(зона: 4)	684,60	114,56	0,00	0,00	570,04	
Таблица 34-02-062	**Установка траверс дополнительных сверх одной.**						
	Измеритель: **1 траверса**						
	Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение:						
34-02-062-01	до 240 В						0,46
	(зона: 1)	125,84	4,27	0,00	0,00	121,57	
	(зона: 2)	123,61	4,27	0,00	0,00	119,34	
	(зона: 3)	119,15	4,27	0,00	0,00	114,88	
	(зона: 4)	121,38	4,27	0,00	0,00	117,11	
34-02-062-02	свыше 240 В						0,69
	(зона: 1)	134,85	6,41	0,00	0,00	128,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	132,49	6,41	0,00	0,00	126,08	
	(зона: 3)	127,78	6,41	0,00	0,00	121,37	
	(зона: 4)	130,14	6,41	0,00	0,00	123,73	
Таблица 34-02-063	**Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В.**						
	Измеритель: **1 оттяжка**						
34-02-063-01	Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В						0,75
	(зона: 1)	162,60	6,80	0,00	0,00	155,80	
	(зона: 2)	159,74	6,80	0,00	0,00	152,94	
	(зона: 3)	154,02	6,80	0,00	0,00	147,22	
	(зона: 4)	156,88	6,80	0,00	0,00	150,08	
Таблица 34-02-064	**Установка стоек телефонных.**						
	Измеритель: **1 стойка**						
	Установка стоек телефонных:						
34-02-064-01	однопарных						3,17
	(зона: 1)	301,32	29,10	0,00	0,00	272,22	
	(зона: 2)	299,85	29,10	0,00	0,00	270,75	
	(зона: 3)	297,81	29,10	0,00	0,00	268,71	
	(зона: 4)	298,64	29,10	0,00	0,00	269,54	
34-02-064-02	двухпарных						7,22
	(зона: 1)	405,20	66,28	0,00	0,00	338,92	
	(зона: 2)	403,41	66,28	0,00	0,00	337,13	
	(зона: 3)	400,91	66,28	0,00	0,00	334,63	
	(зона: 4)	401,92	66,28	0,00	0,00	335,64	
34-02-064-03	шестипарных						7,3
	(зона: 1)	577,71	67,01	0,00	0,00	510,70	
	(зона: 2)	575,11	67,01	0,00	0,00	508,10	
	(зона: 3)	571,61	67,01	0,00	0,00	504,60	
	(зона: 4)	573,01	67,01	0,00	0,00	506,00	
34-02-064-04	десятипарных						13,2
	(зона: 1)	1002,60	121,18	0,00	0,00	881,42	
	(зона: 2)	998,18	121,18	0,00	0,00	877,00	
	(зона: 3)	992,32	121,18	0,00	0,00	871,14	
	(зона: 4)	994,62	121,18	0,00	0,00	873,44	
Таблица 34-02-065	**Разные работы на стоечных линиях.**						
	Измеритель: **1 устройство**						
34-02-065-01	Установка люков на крышах						23
	(зона: 1)	1374,72	186,76	0,00	0,00	1187,96	
	(зона: 2)	1352,92	186,76	0,00	0,00	1166,16	
	(зона: 3)	1309,31	186,76	0,00	0,00	1122,55	
	(зона: 4)	1331,12	186,76	0,00	0,00	1144,36	
34-02-065-02	Установка предохранительных канатов						0,87
	(зона: 1)	72,38	7,61	0,00	0,00	64,77	
	(зона: 2)	69,34	7,61	0,00	0,00	61,73	
	(зона: 3)	65,42	7,61	0,00	0,00	57,81	
	(зона: 4)	66,93	7,61	0,00	0,00	59,32	
	Закрепление стальных листов на крышах:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-065-03	черепичных						1,34
	(зона: 1)	76,27	11,30	0,00	0,00	64,97	
	(зона: 2)	75,08	11,30	0,00	0,00	63,78	
	(зона: 3)	72,70	11,30	0,00	0,00	61,40	
	(зона: 4)	73,89	11,30	0,00	0,00	62,59	
34-02-065-04	шиферных						0,64
	(зона: 1)	70,30	5,33	0,00	0,00	64,97	
	(зона: 2)	69,11	5,33	0,00	0,00	63,78	
	(зона: 3)	66,73	5,33	0,00	0,00	61,40	
	(зона: 4)	67,92	5,33	0,00	0,00	62,59	

Подраздел 2.8 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ

Таблица 34-02-071 Подвеска проводов.

Измеритель: **1 км провода**

	Подвеска проводов напряжением:						
34-02-071-01	до 240 В, диаметр провода до 2 мм						16,5
	(зона: 1)	428,36	149,66	0,00	0,00	278,70	
	(зона: 2)	423,25	149,66	0,00	0,00	273,59	
	(зона: 3)	413,02	149,66	0,00	0,00	263,36	
	(зона: 4)	418,13	149,66	0,00	0,00	268,47	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-071-02	до 240 В, диаметр провода до 3 мм						21,6
	(зона: 1)	474,61	195,91	0,00	0,00	278,70	
	(зона: 2)	469,50	195,91	0,00	0,00	273,59	
	(зона: 3)	459,27	195,91	0,00	0,00	263,36	
	(зона: 4)	464,38	195,91	0,00	0,00	268,47	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-071-03	до 240 В, диаметр провода до 4 мм						24,7
	(зона: 1)	502,73	224,03	0,00	0,00	278,70	
	(зона: 2)	497,62	224,03	0,00	0,00	273,59	
	(зона: 3)	487,39	224,03	0,00	0,00	263,36	
	(зона: 4)	492,50	224,03	0,00	0,00	268,47	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-071-04	свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм						34
	(зона: 1)	746,51	308,38	0,00	0,00	438,13	
	(зона: 2)	738,48	308,38	0,00	0,00	430,10	
	(зона: 3)	722,40	308,38	0,00	0,00	414,02	
	(зона: 4)	730,44	308,38	0,00	0,00	422,06	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-071-05	свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм						39,1
	(зона: 1)	792,77	354,64	0,00	0,00	438,13	
	(зона: 2)	784,74	354,64	0,00	0,00	430,10	
	(зона: 3)	768,66	354,64	0,00	0,00	414,02	
	(зона: 4)	776,70	354,64	0,00	0,00	422,06	
(110-9207)	*Проволока линейная, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9208)	*Проволока перевязочная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 2.9 РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 34-02-077 Развозка линейных материалов.

Измеритель: **1 т-км**

Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр:							
34-02-077-01	столбов деревянных						0,95
	(зона: 1)	88,70	7,44	81,26	2,77	0,00	
	(зона: 2)	89,79	7,44	82,35	2,77	0,00	
	(зона: 3)	86,16	7,44	78,72	2,77	0,00	
	(зона: 4)	88,26	7,44	80,82	2,77	0,00	
34-02-077-02	опор железобетонных						0,91
	(зона: 1)	68,25	7,13	61,12	1,51	0,00	
	(зона: 2)	69,08	7,13	61,95	1,51	0,00	
	(зона: 3)	66,10	7,13	58,97	1,51	0,00	
	(зона: 4)	67,74	7,13	60,61	1,51	0,00	
34-02-077-03	приставок железобетонных						1,69
	(зона: 1)	169,00	13,23	155,77	2,77	0,00	
	(зона: 2)	171,13	13,23	157,90	2,77	0,00	
	(зона: 3)	163,06	13,23	149,83	2,77	0,00	
	(зона: 4)	167,38	13,23	154,15	2,77	0,00	
34-02-077-04	термокамер металлических						0,13
	(зона: 1)	23,02	1,02	22,00	0,76	0,00	
	(зона: 2)	23,36	1,02	22,34	0,76	0,00	
	(зона: 3)	22,50	1,02	21,48	0,76	0,00	
	(зона: 4)	23,05	1,02	22,03	0,76	0,00	
34-02-077-05	деталей железобетонных НУП, колодцев						0,16
	(зона: 1)	26,99	1,25	25,74	1,01	0,00	
	(зона: 2)	27,33	1,25	26,08	1,01	0,00	
	(зона: 3)	26,24	1,25	24,99	1,01	0,00	
	(зона: 4)	26,89	1,25	25,64	1,01	0,00	
34-02-077-06	прочих материалов						2
	(зона: 1)	321,48	15,66	305,82	0,00	0,00	
	(зона: 2)	325,72	15,66	310,06	0,00	0,00	
	(зона: 3)	307,50	15,66	291,84	0,00	0,00	
	(зона: 4)	316,62	15,66	300,96	0,00	0,00	
Развозка линейных материалов тракторами за первый километр:							
34-02-077-07	столбов деревянных						0,83
	(зона: 1)	158,66	6,50	152,16	12,62	0,00	
	(зона: 2)	161,84	6,50	155,34	12,62	0,00	
	(зона: 3)	155,39	6,50	148,89	12,62	0,00	
	(зона: 4)	157,98	6,50	151,48	12,62	0,00	
34-02-077-08	опор железобетонных						0,83
	(зона: 1)	144,32	6,50	137,82	11,08	0,00	
	(зона: 2)	147,28	6,50	140,78	11,08	0,00	
	(зона: 3)	141,09	6,50	134,59	11,08	0,00	
	(зона: 4)	143,45	6,50	136,95	11,08	0,00	
34-02-077-09	приставок железобетонных						1,58
	(зона: 1)	259,47	12,37	247,10	19,89	0,00	
	(зона: 2)	264,77	12,37	252,40	19,89	0,00	
	(зона: 3)	253,71	12,37	241,34	19,89	0,00	
	(зона: 4)	257,92	12,37	245,55	19,89	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-077-10	термокамер металлических						0,1
	(зона: 1)	47,09	0,78	46,31	3,32	0,00	
	(зона: 2)	48,19	0,78	47,41	3,32	0,00	
	(зона: 3)	46,30	0,78	45,52	3,32	0,00	
	(зона: 4)	47,11	0,78	46,33	3,32	0,00	
34-02-077-11	деталей железобетонных НУП, колодцев						0,13
	(зона: 1)	46,60	1,02	45,58	3,84	0,00	
	(зона: 2)	47,54	1,02	46,52	3,84	0,00	
	(зона: 3)	45,67	1,02	44,65	3,84	0,00	
	(зона: 4)	46,44	1,02	45,42	3,84	0,00	
34-02-077-12	прочих материалов						1,45
	(зона: 1)	364,73	11,35	353,38	27,09	0,00	
	(зона: 2)	372,65	11,35	361,30	27,09	0,00	
	(зона: 3)	355,46	11,35	344,11	27,09	0,00	
	(зона: 4)	361,53	11,35	350,18	27,09	0,00	
34-02-077-13	Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр						0
	(зона: 1)	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	
	(зона: 2)	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	
	(зона: 3)	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	
	(зона: 4)	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	
34-02-077-14	Добавлять к расценкам с 34-02-077-07 по 34-02-077-12 за каждый последующий километр						0
	(зона: 1)	73,84	0,00	73,84	5,66	0,00	
	(зона: 2)	75,50	0,00	75,50	5,66	0,00	
	(зона: 3)	71,90	0,00	71,90	5,66	0,00	
	(зона: 4)	73,17	0,00	73,17	5,66	0,00	
Подраздел 2.10 ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП)							
Таблица 34-02-083	**Установка термокамер.**						
	Измеритель: **1 термокамера**						
	Установка термокамер длиной:						
34-02-083-01	2,4 м						26,38
	(зона: 1)	1225,44	263,01	631,80	71,50	330,63	
	(зона: 2)	1230,01	263,01	641,47	71,50	325,53	
	(зона: 3)	1212,79	263,01	634,39	71,50	315,39	
	(зона: 4)	1228,14	263,01	644,61	71,50	320,52	
(110-9183)	*Термокамера стальная 2,9 т, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-083-02	4 м						28,34
	(зона: 1)	1382,43	282,55	631,80	71,50	468,08	
	(зона: 2)	1385,15	282,55	641,47	71,50	461,13	
	(зона: 3)	1364,30	282,55	634,39	71,50	447,36	
	(зона: 4)	1381,51	282,55	644,61	71,50	454,35	
(110-9184)	*Термокамера стальная 4,6 т, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ . . . 3
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ . . . 3
Таблица 34-02-001 Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб. . . . 3
Таблица 34-02-002 Устройство трубопроводов из бетонных труб. . . . 3
Таблица 34-02-003 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб. . . . 4
Таблица 34-02-004 Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена. . . . 5
Таблица 34-02-005 Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе. . . . 5
Таблица 34-02-006 Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях. . . . 6
Таблица 34-02-007 Устройство колодцев кирпичных типовых. . . . 7
Таблица 34-02-008 Разные работы при устройстве колодцев. . . . 8
Таблица 34-02-009 Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев. . . . 8
Таблица 34-02-010 Разборка колодцев типовых при их переустройстве. . . . 9
Таблица 34-02-011 Разборка колодцев кирпичных нетиповых. . . . 10
Таблица 34-02-012 Устройство ввода труб в колодцы. . . . 10
Таблица 34-02-017 Устройство переходов методом горизонтального прокола. . . . 10
Таблица 34-02-018 Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр. . . . 11
Таблица 34-02-019 Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы. . . . 11
Таблица 34-02-020 Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238. . . . 12
Таблица 34-02-024 Установка опор деревянных. . . . 13
Таблица 34-02-025 Установка опор железобетонных одинарных. . . . 14
Таблица 34-02-026 Установка в болотистом грунте опор деревянных. . . . 15
Таблица 34-02-027 Установка приставок к опорам и подпорам. . . . 15
Таблица 34-02-028 Установка подпоры к опорам. . . . 17
Таблица 34-02-029 Устройство оттяжек к опорам. . . . 17
Таблица 34-02-035 Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс. . . . 17
Таблица 34-02-036 Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс. . . . 19
Таблица 34-02-042 Подвеска проводов на крюках. . . . 20
Таблица 34-02-043 Подвеска проводов на траверсах. . . . 21
Таблица 34-02-044 Перекладка проводов с крюков на траверсы. . . . 23
Таблица 34-02-045 Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки. . . . 23
Таблица 34-02-051 Скрещивание проводов. . . . 24
Таблица 34-02-052 Устройство контрольно-измерительных пунктов. . . . 25
Таблица 34-02-053 Установка ступени для контрольной или кабельной опоры. . . . 25
Таблица 34-02-054 Устройство молниеотвода к опорам. . . . 25
Таблица 34-02-055 Устройство кабельной площадки на опоре. . . . 26
Таблица 34-02-061 Установка стоек для радиотрансляционных сетей. . . . 26
Таблица 34-02-062 Установка траверс дополнительных сверх одной. . . . 26
Таблица 34-02-063 Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В. . . . 27
Таблица 34-02-064 Установка стоек телефонных. . . . 27
Таблица 34-02-065 Разные работы на стоечных линиях. . . . 27
Таблица 34-02-071 Подвеска проводов. . . . 28
Таблица 34-02-077 Развозка линейных материалов. . . . 29
Таблица 34-02-083 Установка термокамер. . . . 30

gost.e-ecolog.ru