ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-15-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 99 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕР-15-2001

Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

Таблица 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами.

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01	до 2						1175,2
	(зона: 1)	243736,41	12386,61	269,48	45,30	231080,32	
	(зона: 2)	231595,76	12386,61	280,10	45,30	218929,05	
	(зона: 3)	216465,48	12386,61	263,42	45,30	203815,45	
	(зона: 4)	222091,62	12386,61	267,33	45,30	209437,68	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-02	до 3						1435,1
	(зона: 1)	246509,29	15125,95	281,36	45,30	231101,98	
	(зона: 2)	234368,26	15125,95	292,76	45,30	218949,55	
	(зона: 3)	219235,38	15125,95	274,89	45,30	203834,54	
	(зона: 4)	224862,21	15125,95	278,99	45,30	209457,27	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-03	до 4						1672,4
	(зона: 1)	249286,00	17627,10	295,23	45,30	231363,67	
	(зона: 2)	237140,16	17627,10	307,52	45,30	219205,54	
	(зона: 3)	221995,58	17627,10	288,26	45,30	204080,22	
	(зона: 4)	227627,57	17627,10	292,61	45,30	209707,86	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-04	до 6						1954,9
	(зона: 1)	252693,55	20604,65	321,28	45,47	231767,62	
	(зона: 2)	240540,32	20604,65	335,17	45,47	219600,50	
	(зона: 3)	225377,15	20604,65	313,42	45,47	204459,08	
	(зона: 4)	231017,21	20604,65	318,21	45,47	210094,35	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-05	более 6						2373
	(зона: 1)	257677,61	25011,42	350,77	45,47	232315,42	
	(зона: 2)	245514,35	25011,42	366,56	45,47	220136,37	
	(зона: 3)	230326,61	25011,42	341,87	45,47	204973,32	
	(зона: 4)	235977,46	25011,42	347,16	45,47	210618,88	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-06	до 2						706,8
	(зона: 1)	391413,16	7145,75	1347,33	168,79	382920,08	
	(зона: 2)	371190,07	7145,75	1374,65	168,79	362669,67	
	(зона: 3)	346020,93	7145,75	1345,55	168,79	337529,63	
	(зона: 4)	355379,99	7145,75	1367,94	168,79	346866,30	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-07	до 3						866,4
	(зона: 1)	389176,77	8759,30	1343,48	167,99	379073,99	
	(зона: 2)	369157,75	8759,30	1370,72	167,99	359027,73	
	(зона: 3)	344241,88	8759,30	1341,75	167,99	334140,83	
	(зона: 4)	353506,98	8759,30	1364,09	167,99	343383,59	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-08	до 4						1014,6
	(зона: 1)	390675,08	10257,61	1343,48	167,99	379073,99	
	(зона: 2)	370656,06	10257,61	1370,72	167,99	359027,73	
	(зона: 3)	345740,19	10257,61	1341,75	167,99	334140,83	
	(зона: 4)	355005,29	10257,61	1364,09	167,99	343383,59	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-09	до 6						1162,8
	(зона: 1)	392200,10	11755,91	1343,48	167,99	379100,71	
	(зона: 2)	372180,59	11755,91	1370,72	167,99	359053,96	
	(зона: 3)	347263,73	11755,91	1341,75	167,99	334166,07	
	(зона: 4)	356529,33	11755,91	1364,09	167,99	343409,33	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-10	более 6						1357
	(зона: 1)	390288,30	13719,27	1335,79	166,80	375233,24	
	(зона: 2)	370473,25	13719,27	1362,94	166,80	355391,04	
	(зона: 3)	345810,47	13719,27	1334,12	166,80	330757,08	
	(зона: 4)	354981,64	13719,27	1356,34	166,80	339906,03	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-001-11	до 2						741
	(зона: 1)	61848,54	7387,77	1499,63	203,41	52961,14	
	(зона: 2)	49864,92	7387,77	1530,40	203,41	40946,75	
	(зона: 3)	40138,12	7387,77	1495,85	203,41	31254,50	
	(зона: 4)	45279,34	7387,77	1520,32	203,41	36371,25	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-12	до 3						900,6
	(зона: 1)	63440,64	8978,98	1499,63	203,41	52962,03	
	(зона: 2)	51457,00	8978,98	1530,40	203,41	40947,62	
	(зона: 3)	41730,17	8978,98	1495,85	203,41	31255,34	
	(зона: 4)	46871,41	8978,98	1520,32	203,41	36372,11	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-13	до 4						1048,8
	(зона: 1)	64390,06	10456,54	1495,14	202,41	52438,38	
	(зона: 2)	52529,76	10456,54	1525,80	202,41	40547,42	
	(зона: 3)	42902,20	10456,54	1491,42	202,41	30954,24	
	(зона: 4)	47991,04	10456,54	1515,83	202,41	36018,67	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-14	до 6						1208,4
	(зона: 1)	65454,02	12047,75	1490,65	201,20	51915,62	
	(зона: 2)	53717,05	12047,75	1521,21	201,20	40148,09	
	(зона: 3)	44188,72	12047,75	1486,99	201,20	30653,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	49225,17	12047,75	1511,34	201,20	35666,08	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-15	более 6						1379,4
	(зона: 1)	66632,79	13752,62	1486,16	200,20	51394,01	
	(зона: 2)	55019,13	13752,62	1516,61	200,20	39749,90	
	(зона: 3)	45590,00	13752,62	1482,57	200,20	30354,81	
	(зона: 4)	50574,08	13752,62	1506,85	200,20	35314,61	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-002	**Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-002-01	до 2						517,5
	(зона: 1)	139657,06	5304,38	1093,06	111,39	133259,62	
	(зона: 2)	132679,20	5304,38	1114,68	111,39	126260,14	
	(зона: 3)	123949,68	5304,38	1094,62	111,39	117550,68	
	(зона: 4)	127210,07	5304,38	1113,54	111,39	120792,15	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-02	до 3						655,5
	(зона: 1)	139747,11	6718,88	1092,41	111,20	131935,82	
	(зона: 2)	132839,52	6718,88	1114,01	111,20	125006,63	
	(зона: 3)	124197,20	6718,88	1093,99	111,20	116384,33	
	(зона: 4)	127425,26	6718,88	1112,91	111,20	119593,47	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-03	до 4						770,5
	(зона: 1)	140925,86	7897,63	1092,41	111,20	131935,82	
	(зона: 2)	134018,27	7897,63	1114,01	111,20	125006,63	
	(зона: 3)	125375,95	7897,63	1093,99	111,20	116384,33	
	(зона: 4)	128604,01	7897,63	1112,91	111,20	119593,47	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-04	до 6						885,5
	(зона: 1)	142105,50	9076,38	1092,41	111,20	131936,71	
	(зона: 2)	135197,90	9076,38	1114,01	111,20	125007,51	
	(зона: 3)	126555,54	9076,38	1093,99	111,20	116385,17	
	(зона: 4)	129783,62	9076,38	1112,91	111,20	119594,33	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-05	более 6						966
	(зона: 1)	141607,66	9901,50	1092,09	111,10	130614,07	
	(зона: 2)	134770,31	9901,50	1113,68	111,10	123755,13	
	(зона: 3)	126215,10	9901,50	1093,68	111,10	115219,92	
	(зона: 4)	129410,85	9901,50	1112,59	111,10	118396,76	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-002-06	до 2						621,5
	(зона: 1)	184500,95	6463,60	124,78	29,10	177912,57	
	(зона: 2)	175105,38	6463,60	128,66	29,10	168513,12	
	(зона: 3)	163426,31	6463,60	122,51	29,10	156840,20	
	(зона: 4)	167764,73	6463,60	124,19	29,10	161176,94	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-07	до 3						791
	(зона: 1)	186271,00	8226,40	126,99	29,10	177917,61	
	(зона: 2)	176875,34	8226,40	131,01	29,10	168517,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	165195,75	8226,40	124,64	29,10	156844,71	
	(зона: 4)	169534,32	8226,40	126,36	29,10	161181,56	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-08	до 4						949,2
	(зона: 1)	187923,38	9871,68	129,43	29,10	177922,27	
	(зона: 2)	178527,63	9871,68	133,61	29,10	168522,34	
	(зона: 3)	166847,49	9871,68	126,99	29,10	156848,82	
	(зона: 4)	171186,21	9871,68	128,76	29,10	161185,77	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-09	до 6						1096,1
	(зона: 1)	189462,37	11399,44	133,01	29,10	177929,92	
	(зона: 2)	180066,48	11399,44	137,42	29,10	168529,62	
	(зона: 3)	168385,52	11399,44	130,45	29,10	156855,63	
	(зона: 4)	172724,47	11399,44	132,27	29,10	161192,76	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-10	более 6						1276,9
	(зона: 1)	191383,11	13279,76	138,27	29,10	177965,08	
	(зона: 2)	181986,56	13279,76	143,01	29,10	168563,79	
	(зона: 3)	170303,52	13279,76	135,52	29,10	156888,24	
	(зона: 4)	174643,25	13279,76	137,43	29,10	161226,06	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-003	**Облицовка колонн гранитными плитами.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-01	до 3						1898,4
	(зона: 1)	251768,54	20274,91	326,43	45,20	231167,20	
	(зона: 2)	239626,33	20274,91	340,78	45,20	219010,64	
	(зона: 3)	224484,11	20274,91	318,32	45,20	203890,88	
	(зона: 4)	230113,29	20274,91	323,20	45,20	209515,18	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-02	до 4						2237,4
	(зона: 1)	255708,59	23895,43	349,29	45,20	231463,87	
	(зона: 2)	243560,94	23895,43	365,11	45,20	219300,40	
	(зона: 3)	228404,36	23895,43	340,37	45,20	204168,56	
	(зона: 4)	234039,57	23895,43	345,64	45,20	209798,50	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-03	до 6						2610,3
	(зона: 1)	260193,78	27878,00	388,21	45,41	231927,57	
	(зона: 2)	248037,67	27878,00	406,47	45,41	219753,20	
	(зона: 3)	232858,38	27878,00	377,95	45,41	204602,43	
	(зона: 4)	238503,07	27878,00	383,88	45,41	210241,19	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-04	более 6						3107,5
	(зона: 1)	266147,66	33188,10	441,25	45,41	232518,31	
	(зона: 2)	253980,74	33188,10	462,91	45,41	220329,73	
	(зона: 3)	238771,76	33188,10	429,11	45,41	205154,55	
	(зона: 4)	244428,65	33188,10	435,94	45,41	210804,61	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-05	до 3						2587,7
	(зона: 1)	260515,96	28930,49	357,21	45,20	231228,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	248372,61	28930,49	373,54	45,20	219068,58	
	(зона: 3)	233223,47	28930,49	348,01	45,20	203944,97	
	(зона: 4)	238854,57	28930,49	353,42	45,20	209570,66	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-06	до 4						3017,1
	(зона: 1)	265665,51	33731,18	380,30	45,20	231554,03	
	(зона: 2)	253516,20	33731,18	398,11	45,20	219386,91	
	(зона: 3)	238351,62	33731,18	370,28	45,20	204250,16	
	(зона: 4)	243989,29	33731,18	376,08	45,20	209882,03	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-07	до 6						3491,7
	(зона: 1)	271447,17	39037,21	420,67	45,41	231989,29	
	(зона: 2)	259289,92	39037,21	441,02	45,41	219811,69	
	(зона: 3)	244103,43	39037,21	409,26	45,41	204656,96	
	(зона: 4)	249750,10	39037,21	415,75	45,41	210297,14	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-08	более 6						4101,9
	(зона: 1)	278911,00	45859,24	473,78	45,41	232577,98	
	(зона: 2)	266742,97	45859,24	497,54	45,41	220386,19	
	(зона: 3)	251526,86	45859,24	460,49	45,41	205207,13	
	(зона: 4)	257185,68	45859,24	467,88	45,41	210858,56	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м^2:						
15-01-003-09	до 3						1071,6
	(зона: 1)	391402,33	10983,90	1344,44	168,09	379073,99	
	(зона: 2)	371383,32	10983,90	1371,69	168,09	359027,73	
	(зона: 3)	346467,44	10983,90	1342,71	168,09	334140,83	
	(зона: 4)	355732,56	10983,90	1365,07	168,09	343383,59	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-10	до 4						1265,4
	(зона: 1)	393388,78	12970,35	1344,44	168,09	379073,99	
	(зона: 2)	373369,77	12970,35	1371,69	168,09	359027,73	
	(зона: 3)	348453,89	12970,35	1342,71	168,09	334140,83	
	(зона: 4)	357719,01	12970,35	1365,07	168,09	343383,59	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-11	до 6						1413,6
	(зона: 1)	394934,55	14489,40	1344,44	168,09	379100,71	
	(зона: 2)	374915,05	14489,40	1371,69	168,09	359053,96	
	(зона: 3)	349998,18	14489,40	1342,71	168,09	334166,07	
	(зона: 4)	359263,80	14489,40	1365,07	168,09	343409,33	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-12	более 6						1630,2
	(зона: 1)	393291,14	16709,55	1340,27	167,20	375241,32	
	(зона: 2)	373475,93	16709,55	1367,42	167,20	355398,96	
	(зона: 3)	348812,86	16709,55	1338,60	167,20	330764,71	
	(зона: 4)	357984,26	16709,55	1360,90	167,20	339913,81	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м^2:						
15-01-003-13	до 3						1379,4
	(зона: 1)	395343,54	14925,11	1344,44	168,09	379073,99	
	(зона: 2)	375324,53	14925,11	1371,69	168,09	359027,73	
	(зона: 3)	350408,65	14925,11	1342,71	168,09	334140,83	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчетных материалов	Наименование и характеристика несчетных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчетных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	359673,77	14925,11	1365,07	168,09	343383,59	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-14	до 4						1618,8
	(зона: 1)	397933,85	17515,42	1344,44	168,09	379073,99	
	(зона: 2)	377914,84	17515,42	1371,69	168,09	359027,73	
	(зона: 3)	352998,96	17515,42	1342,71	168,09	334140,83	
	(зона: 4)	362264,08	17515,42	1365,07	168,09	343383,59	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-15	до 6						1846,8
	(зона: 1)	400422,18	19982,38	1344,44	168,09	379095,36	
	(зона: 2)	380402,78	19982,38	1371,69	168,09	359048,71	
	(зона: 3)	355486,11	19982,38	1342,71	168,09	334161,02	
	(зона: 4)	364751,63	19982,38	1365,07	168,09	343404,18	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-16	более 6						2074,8
	(зона: 1)	399030,93	22449,34	1340,27	167,20	375241,32	
	(зона: 2)	379215,72	22449,34	1367,42	167,20	355398,96	
	(зона: 3)	354552,65	22449,34	1338,60	167,20	330764,71	
	(зона: 4)	363724,05	22449,34	1360,90	167,20	339913,81	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-004	**Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-01	до 3						851
	(зона: 1)	141791,95	8722,75	1092,41	111,20	131976,79	
	(зона: 2)	134883,61	8722,75	1114,01	111,20	125046,85	
	(зона: 3)	126239,79	8722,75	1093,99	111,20	116423,05	
	(зона: 4)	129468,59	8722,75	1112,91	111,20	119632,93	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-02	до 4						989
	(зона: 1)	143206,45	10137,25	1092,41	111,20	131976,79	
	(зона: 2)	136298,11	10137,25	1114,01	111,20	125046,85	
	(зона: 3)	127654,29	10137,25	1093,99	111,20	116423,05	
	(зона: 4)	130883,09	10137,25	1112,91	111,20	119632,93	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-03	до 6						1138,5
	(зона: 1)	144760,20	11669,63	1092,41	111,20	131998,16	
	(зона: 2)	137851,47	11669,63	1114,01	111,20	125067,83	
	(зона: 3)	129206,86	11669,63	1093,99	111,20	116443,24	
	(зона: 4)	132436,06	11669,63	1112,91	111,20	119653,52	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-04	более 6						1276,5
	(зона: 1)	144840,78	13084,13	1091,13	111,00	130665,52	
	(зона: 2)	138002,48	13084,13	1112,71	111,00	123805,64	
	(зона: 3)	129445,39	13084,13	1092,72	111,00	115268,54	
	(зона: 4)	132642,06	13084,13	1111,61	111,00	118446,32	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-05	до 3						1058
	(зона: 1)	144516,76	11447,56	1092,41	111,20	131976,79	
	(зона: 2)	137608,42	11447,56	1114,01	111,20	125046,85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	128964,60	11447,56	1093,99	111,20	116423,05	
	(зона: 4)	132193,40	11447,56	1112,91	111,20	119632,93	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-06	до 4						1242
	(зона: 1)	146507,64	13438,44	1092,41	111,20	131976,79	
	(зона: 2)	139599,30	13438,44	1114,01	111,20	125046,85	
	(зона: 3)	130955,48	13438,44	1093,99	111,20	116423,05	
	(зона: 4)	134184,28	13438,44	1112,91	111,20	119632,93	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-07	до 6						1414,5
	(зона: 1)	148395,46	15304,89	1092,41	111,20	131998,16	
	(зона: 2)	141486,73	15304,89	1114,01	111,20	125067,83	
	(зона: 3)	132842,12	15304,89	1093,99	111,20	116443,24	
	(зона: 4)	136071,32	15304,89	1112,91	111,20	119653,52	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-08	более 6						1575,5
	(зона: 1)	148803,56	17046,91	1091,13	111,00	130665,52	
	(зона: 2)	141965,26	17046,91	1112,71	111,00	123805,64	
	(зона: 3)	133408,17	17046,91	1092,72	111,00	115268,54	
	(зона: 4)	136604,84	17046,91	1111,61	111,00	118446,32	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м^2:						
15-01-004-09	до 3						1107,4
	(зона: 1)	189783,79	11672,00	136,06	29,10	177975,73	
	(зона: 2)	180387,06	11672,00	140,66	29,10	168574,40	
	(зона: 3)	168703,97	11672,00	133,39	29,10	156898,58	
	(зона: 4)	173043,84	11672,00	135,26	29,10	161236,58	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-10	до 4						1322,1
	(зона: 1)	192058,54	13934,93	140,17	29,10	177983,44	
	(зона: 2)	182661,67	13934,93	145,04	29,10	168581,70	
	(зона: 3)	170977,67	13934,93	137,36	29,10	156905,38	
	(зона: 4)	175317,78	13934,93	139,30	29,10	161243,55	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-11	до 6						1525,5
	(зона: 1)	194240,79	16078,77	146,12	29,10	178015,90	
	(зона: 2)	184843,33	16078,77	151,37	29,10	168613,19	
	(зона: 3)	173157,23	16078,77	143,09	29,10	156935,37	
	(зона: 4)	177498,10	16078,77	145,14	29,10	161274,19	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-12	более 6						1706,3
	(зона: 1)	196154,56	17984,40	151,75	29,10	178018,41	
	(зона: 2)	186757,06	17984,40	157,37	29,10	168615,29	
	(зона: 3)	175070,01	17984,40	148,53	29,10	156937,08	
	(зона: 4)	179411,07	17984,40	150,67	29,10	161276,00	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м^2:						
15-01-004-13	до 3						1638,5
	(зона: 1)	196529,57	18318,43	179,61	25,54	178031,53	
	(зона: 2)	187132,11	18318,43	186,42	25,54	168627,26	
	(зона: 3)	175439,82	18318,43	173,54	25,54	156947,85	
	(зона: 4)	179782,51	18318,43	176,95	25,54	161287,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-14	до 4						1875,8
	(зона: 1)	199194,37	20971,44	183,72	25,54	178039,21	
	(зона: 2)	189796,78	20971,44	190,80	25,54	168634,54	
	(зона: 3)	178103,58	20971,44	177,51	25,54	156954,63	
	(зона: 4)	182446,51	20971,44	180,99	25,54	161294,08	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-15	до 6						2113,1
	(зона: 1)	201884,02	23624,46	189,06	25,54	178070,50	
	(зона: 2)	192485,85	23624,46	196,48	25,54	168664,91	
	(зона: 3)	180790,68	23624,46	182,65	25,54	156983,57	
	(зона: 4)	185134,32	23624,46	186,22	25,54	161323,64	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-16	более 6						2316,5
	(зона: 1)	202415,36	25898,47	196,52	25,54	176320,37	
	(зона: 2)	193110,64	25898,47	204,42	25,54	167007,75	
	(зона: 3)	181530,00	25898,47	189,85	25,54	155441,68	
	(зона: 4)	185831,01	25898,47	193,55	25,54	159738,99	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-005	**На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:						
15-01-005-01	гранитом полированным						27,12
	(зона: 1)	318,87	285,84	33,03	7,46	0,00	
	(зона: 2)	319,61	285,84	33,77	7,46	0,00	
	(зона: 3)	318,43	285,84	32,59	7,46	0,00	
	(зона: 4)	318,88	285,84	33,04	7,46	0,00	
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»						16,95
	(зона: 1)	204,39	171,36	33,03	7,46	0,00	
	(зона: 2)	205,13	171,36	33,77	7,46	0,00	
	(зона: 3)	203,95	171,36	32,59	7,46	0,00	
	(зона: 4)	204,40	171,36	33,04	7,46	0,00	
15-01-005-03	известняком						12,43
	(зона: 1,4)	138,31	127,41	10,90	2,52	0,00	
	(зона: 2)	138,57	127,41	11,16	2,52	0,00	
	(зона: 3)	138,16	127,41	10,75	2,52	0,00	
Таблица 15-01-006	**При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять						0
	(зона: 1)	4839,60	0,00	0,00	0,00	4839,60	
	(зона: 2)	4750,80	0,00	0,00	0,00	4750,80	
	(зона: 3)	4573,20	0,00	0,00	0,00	4573,20	
	(зона: 4)	4662,00	0,00	0,00	0,00	4662,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-007	**Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-01	до 150 мм						4915,5
	(зона: 1)	61036,84	53185,71	1010,84	127,64	6840,29	
	(зона: 2)	60924,54	53185,71	1053,90	127,64	6684,93	
	(зона: 3)	60582,17	53185,71	986,64	127,64	6409,82	
	(зона: 4)	60726,96	53185,71	1001,95	127,64	6539,30	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-02	до 250 мм						3932,4
	(зона: 1)	48859,43	42548,57	864,38	126,39	5446,48	
	(зона: 2)	48772,55	42548,57	898,68	126,39	5325,30	
	(зона: 3)	48501,85	42548,57	845,00	126,39	5108,28	
	(зона: 4)	48617,44	42548,57	857,83	126,39	5211,04	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-03	до 450 мм						3277
	(зона: 1)	41179,39	35457,14	1276,12	125,14	4446,13	
	(зона: 2)	41147,72	35457,14	1341,24	125,14	4349,34	
	(зона: 3)	40874,09	35457,14	1243,05	125,14	4173,90	
	(зона: 4)	40980,12	35457,14	1265,47	125,14	4257,51	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-04	до 150 мм						3118,8
	(зона: 1)	36957,18	33745,42	770,60	123,00	2441,16	
	(зона: 2)	36924,98	33745,42	799,13	123,00	2380,43	
	(зона: 3)	36777,82	33745,42	754,43	123,00	2277,97	
	(зона: 4)	36836,02	33745,42	765,71	123,00	2324,89	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-05	до 250 мм						2565,1
	(зона: 1)	30635,50	27754,38	687,47	121,75	2193,65	
	(зона: 2)	30607,71	27754,38	711,31	121,75	2142,02	
	(зона: 3)	30480,58	27754,38	673,87	121,75	2052,33	
	(зона: 4)	30532,23	27754,38	683,75	121,75	2094,10	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-06	до 450 мм						2248,7
	(зона: 1)	27663,68	24330,93	1248,72	130,75	2084,03	
	(зона: 2)	27675,17	24330,93	1306,63	130,75	2037,61	
	(зона: 3)	27505,20	24330,93	1219,75	130,75	1954,52	
	(зона: 4)	27566,42	24330,93	1241,63	130,75	1993,86	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-008	**Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-01	до 150 мм						2416,8
	(зона: 1)	29879,95	25473,07	2011,51	248,45	2395,37	
	(зона: 2)	29876,43	25473,07	2051,91	248,45	2351,45	
	(зона: 3)	29745,80	25473,07	2009,22	248,45	2263,51	
	(зона: 4)	29823,26	25473,07	2042,72	248,45	2307,47	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-02	до 250 мм						2017,8
	(зона: 1)	25568,69	21267,61	2009,26	247,76	2291,82	
	(зона: 2)	25566,99	21267,61	2049,58	247,76	2249,80	
	(зона: 3)	25440,29	21267,61	2007,02	247,76	2165,66	
	(зона: 4)	25515,83	21267,61	2040,50	247,76	2207,72	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-03	до 450 мм						1846,8
	(зона: 1)	24144,61	19465,27	2439,30	247,36	2240,04	
	(зона: 2)	24174,61	19465,27	2510,37	247,36	2198,97	
	(зона: 3)	24004,88	19465,27	2422,87	247,36	2116,74	
	(зона: 4)	24088,93	19465,27	2465,81	247,36	2157,85	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-04	до 150 мм						1966,5
	(зона: 1)	25113,59	20726,91	1991,31	244,17	2395,37	
	(зона: 2)	25109,63	20726,91	2031,27	244,17	2351,45	
	(зона: 3)	24979,70	20726,91	1989,28	244,17	2263,51	
	(зона: 4)	25056,88	20726,91	2022,50	244,17	2307,47	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-05	до 250 мм						1667,5
	(зона: 1)	21856,33	17575,45	1989,06	243,23	2291,82	
	(зона: 2)	21854,18	17575,45	2028,93	243,23	2249,80	
	(зона: 3)	21728,19	17575,45	1987,08	243,23	2165,66	
	(зона: 4)	21803,45	17575,45	2020,28	243,23	2207,72	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-06	до 450 мм						1575,5
	(зона: 1)	21264,91	16605,77	2419,10	242,83	2240,04	
	(зона: 2)	21294,47	16605,77	2489,73	242,83	2198,97	
	(зона: 3)	21125,44	16605,77	2402,93	242,83	2116,74	
	(зона: 4)	21209,21	16605,77	2445,59	242,83	2157,85	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-009	**Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ поверхности облицовки**						
	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-009-01	до 6						598,9
	(зона: 1)	140078,23	6312,41	76,69	11,69	133689,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	133041,25	6312,41	79,97	11,69	126648,87	
	(зона: 3)	124284,80	6312,41	74,83	11,69	117897,56	
	(зона: 4)	127539,93	6312,41	75,96	11,69	121151,56	
15-01-009-02	до 8						711,9
	(зона: 1)	141288,35	7503,43	83,32	11,69	133701,60	
	(зона: 2)	134251,14	7503,43	87,03	11,69	126660,68	
	(зона: 3)	125493,21	7503,43	81,22	11,69	117908,56	
	(зона: 4)	128748,74	7503,43	82,47	11,69	121162,84	
15-01-009-03	до 10						983,1
	(зона: 1)	144207,49	10361,87	104,20	11,69	133741,42	
	(зона: 2)	137169,53	10361,87	109,25	11,69	126698,41	
	(зона: 3)	128406,96	10361,87	101,36	11,69	117943,73	
	(зона: 4)	131663,75	10361,87	102,96	11,69	121198,92	
Таблица 15-01-010	**Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит.**						
	Измеритель: **100 м^2 поверхности облицовки**						
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами						621,5
	(зона: 1)	128995,28	6463,60	128,71	27,14	122402,97	
	(зона: 2)	122546,31	6463,60	132,93	27,14	115949,78	
	(зона: 3)	114519,89	6463,60	126,26	27,14	107930,03	
	(зона: 4)	117502,61	6463,60	128,04	27,14	110910,97	
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит						395,5
	(зона: 1)	132442,60	4421,69	131,68	30,63	127889,23	
	(зона: 2)	125776,95	4421,69	135,58	30,63	121219,68	
	(зона: 3)	117452,48	4421,69	129,40	30,63	112901,39	
	(зона: 4)	120556,21	4421,69	131,17	30,63	116003,35	
Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ							
Таблица 15-01-016	**Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками.**						
	Измеритель: **100 м^2 облицованной поверхности**						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:						
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн						117,52
	(зона: 1)	9914,74	1119,97	36,26	9,69	8758,51	
	(зона: 2)	9688,88	1119,97	37,29	9,69	8531,62	
	(зона: 3)	9497,45	1119,97	35,64	9,69	8341,84	
	(зона: 4)	9724,81	1119,97	36,11	9,69	8568,73	
15-01-016-02	на цементном растворе стен						307,8
	(зона: 1)	11122,15	2825,60	49,43	14,12	8247,12	
	(зона: 2)	10906,18	2825,60	50,97	14,12	8029,61	
	(зона: 3)	10732,70	2825,60	48,50	14,12	7858,60	
	(зона: 4)	10950,83	2825,60	49,12	14,12	8076,11	
15-01-016-03	на цементном растворе колонн						387,6
	(зона: 1)	11854,72	3558,17	49,43	14,12	8247,12	
	(зона: 2)	11638,75	3558,17	50,97	14,12	8029,61	
	(зона: 3)	11465,27	3558,17	48,50	14,12	7858,60	
	(зона: 4)	11683,40	3558,17	49,12	14,12	8076,11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-017	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе.**						
	Измеритель: **100 м² облицованной поверхности**						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:						
15-01-017-01	стен						290,7
	(зона: 1)	12401,00	2668,63	49,43	14,12	9682,94	
	(зона: 2)	12146,06	2668,63	50,97	14,12	9426,46	
	(зона: 3)	11946,62	2668,63	48,50	14,12	9229,49	
	(зона: 4)	12203,72	2668,63	49,12	14,12	9485,97	
15-01-017-02	колонн						384,18
	(зона: 1)	13259,14	3526,77	49,43	14,12	9682,94	
	(зона: 2)	13004,20	3526,77	50,97	14,12	9426,46	
	(зона: 3)	12804,76	3526,77	48,50	14,12	9229,49	
	(зона: 4)	13061,86	3526,77	49,12	14,12	9485,97	
Таблица 15-01-018	**Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимер-цементной мастике.**						
	Измеритель: **100 м² облицованной поверхности**						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимер-цементной мастике:						
15-01-018-01	стен						178,54
	(зона: 1)	9785,03	1639,00	31,12	8,19	8114,91	
	(зона: 2)	9573,91	1639,00	31,99	8,19	7902,92	
	(зона: 3)	9400,03	1639,00	30,60	8,19	7730,43	
	(зона: 4)	9612,43	1639,00	31,01	8,19	7942,42	
15-01-018-02	колонн						198,88
	(зона: 1)	9971,75	1825,72	31,12	8,19	8114,91	
	(зона: 2)	9760,63	1825,72	31,99	8,19	7902,92	
	(зона: 3)	9586,75	1825,72	30,60	8,19	7730,43	
	(зона: 4)	9799,15	1825,72	31,01	8,19	7942,42	
Таблица 15-01-019	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-01	по кирпичу и бетону						228
	(зона: 1)	10760,44	2042,88	30,82	9,24	8686,74	
	(зона: 2)	10601,69	2042,88	31,85	9,24	8526,96	
	(зона: 3)	10281,47	2042,88	30,20	9,24	8208,39	
	(зона: 4)	10441,64	2042,88	30,58	9,24	8368,18	
15-01-019-02	по дереву						259,92
	(зона: 1)	16407,16	2274,30	44,31	13,77	14088,55	
	(зона: 2)	16148,58	2274,30	45,86	13,77	13828,42	
	(зона: 3)	15628,92	2274,30	43,37	13,77	13311,25	
	(зона: 4)	15888,55	2274,30	43,91	13,77	13570,34	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-03	по кирпичу и бетону						237,12
	(зона: 1)	14331,04	2124,60	30,82	9,24	12175,62	
	(зона: 2)	14075,90	2124,60	31,85	9,24	11919,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	13692,39	2124,60	30,20	9,24	11537,59	
	(зона: 4)	13948,95	2124,60	30,58	9,24	11793,77	
15-01-019-04	по дереву						269,04
	(зона: 1)	19935,03	2354,10	44,31	13,77	17536,62	
	(зона: 2)	19580,81	2354,10	45,86	13,77	17180,85	
	(зона: 3)	18999,36	2354,10	43,37	13,77	16601,89	
	(зона: 4)	19354,63	2354,10	43,91	13,77	16956,62	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-05	по кирпичу и бетону						159,67
	(зона: 1)	10604,93	1430,64	61,31	15,87	9112,98	
	(зона: 2)	10396,44	1430,64	62,93	15,87	8902,87	
	(зона: 3)	10029,64	1430,64	65,98	15,87	8533,02	
	(зона: 4)	10205,79	1430,64	67,09	15,87	8708,06	
15-01-019-06	по дереву						197,13
	(зона: 1)	16316,73	1724,89	77,05	21,19	14514,79	
	(зона: 2)	16008,50	1724,89	79,28	21,19	14204,33	
	(зона: 3)	15442,13	1724,89	81,35	21,19	13635,89	
	(зона: 4)	15717,75	1724,89	82,64	21,19	13910,22	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-07	по кирпичу и бетону						166,11
	(зона: 1)	14110,71	1488,35	61,31	15,87	12561,05	
	(зона: 2)	13806,58	1488,35	62,93	15,87	12255,30	
	(зона: 3)	13377,99	1488,35	65,98	15,87	11823,66	
	(зона: 4)	13649,78	1488,35	67,09	15,87	12094,34	
15-01-019-08	по дереву						204,07
	(зона: 1)	19825,52	1785,61	77,05	21,19	17962,86	
	(зона: 2)	19421,65	1785,61	79,28	21,19	17556,76	
	(зона: 3)	18793,49	1785,61	81,35	21,19	16926,53	
	(зона: 4)	19164,75	1785,61	82,64	21,19	17296,50	
Таблица 15-01-020	**Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками.**						
	Измеритель: **100 м^2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону						213,18
	(зона: 1)	13871,07	1910,09	30,82	9,24	11930,16	
	(зона: 2)	13520,93	1910,09	31,85	9,24	11578,99	
	(зона: 3)	12971,64	1910,09	30,20	9,24	11031,35	
	(зона: 4)	13214,24	1910,09	30,58	9,24	11273,57	
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву						271,32
	(зона: 1)	19750,33	2374,05	44,31	13,77	17331,97	
	(зона: 2)	19300,36	2374,05	45,86	13,77	16880,45	
	(зона: 3)	18551,63	2374,05	43,37	13,77	16134,21	
	(зона: 4)	18893,69	2374,05	43,91	13,77	16475,73	
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону						256,5
	(зона: 1)	14927,99	2298,24	30,82	9,24	12598,93	
	(зона: 2)	14538,22	2298,24	31,85	9,24	12208,13	
	(зона: 3)	13941,57	2298,24	30,20	9,24	11613,13	
	(зона: 4)	14201,19	2298,24	30,58	9,24	11872,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву						315,78
	(зона: 1)	20808,13	2763,08	44,31	13,77	18000,74	
	(зона: 2)	20318,53	2763,08	45,86	13,77	17509,59	
	(зона: 3)	19522,44	2763,08	43,37	13,77	16715,99	
	(зона: 4)	19881,52	2763,08	43,91	13,77	17074,53	
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону						224,58
	(зона: 1)	14641,11	2012,24	30,82	9,24	12598,05	
	(зона: 2)	14251,36	2012,24	31,85	9,24	12207,27	
	(зона: 3)	13654,74	2012,24	30,20	9,24	11612,30	
	(зона: 4)	13914,35	2012,24	30,58	9,24	11871,53	
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву						283,86
	(зона: 1)	20527,95	2483,78	44,31	13,77	17999,86	
	(зона: 2)	20038,37	2483,78	45,86	13,77	17508,73	
	(зона: 3)	19242,32	2483,78	43,37	13,77	16715,17	
	(зона: 4)	19601,38	2483,78	43,91	13,77	17073,69	
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-07	по кирпичу и бетону						430,92
	(зона: 1)	21175,53	4296,27	30,82	9,24	16848,44	
	(зона: 2)	20542,31	4296,27	31,85	9,24	16214,19	
	(зона: 3)	19651,41	4296,27	30,20	9,24	15324,94	
	(зона: 4)	20017,79	4296,27	30,58	9,24	15690,94	
15-01-020-08	по дереву						519,84
	(зона: 1)	27326,61	5032,05	44,31	13,77	22250,25	
	(зона: 2)	26593,56	5032,05	45,86	13,77	21515,65	
	(зона: 3)	25503,22	5032,05	43,37	13,77	20427,80	
	(зона: 4)	25969,06	5032,05	43,91	13,77	20893,10	
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону						162,92
	(зона: 1)	13876,78	1459,76	61,31	15,87	12355,71	
	(зона: 2)	13476,91	1459,76	62,93	15,87	11954,22	
	(зона: 3)	12881,07	1459,76	65,98	15,87	11355,33	
	(зона: 4)	13139,64	1459,76	67,09	15,87	11612,79	
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву						205,83
	(зона: 1)	19594,77	1801,01	77,05	21,19	17716,71	
	(зона: 2)	19095,91	1801,01	79,28	21,19	17215,62	
	(зона: 3)	18301,99	1801,01	81,35	21,19	16419,63	
	(зона: 4)	18659,29	1801,01	82,64	21,19	16775,64	
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону						179,73
	(зона: 1)	14696,18	1610,38	61,31	15,87	13024,49	
	(зона: 2)	14256,69	1610,38	62,93	15,87	12583,38	
	(зона: 3)	13613,49	1610,38	65,98	15,87	11937,13	
	(зона: 4)	13889,08	1610,38	67,09	15,87	12211,61	
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву						239,53
	(зона: 1)	20558,43	2095,89	77,05	21,19	18385,49	
	(зона: 2)	20019,95	2095,89	79,28	21,19	17844,78	
	(зона: 3)	19178,67	2095,89	81,35	21,19	17001,43	
	(зона: 4)	19552,99	2095,89	82,64	21,19	17374,46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону						157,32
	(зона: 1)	14495,39	1409,59	61,31	15,87	13024,49	
	(зона: 2)	14055,90	1409,59	62,93	15,87	12583,38	
	(зона: 3)	13412,70	1409,59	65,98	15,87	11937,13	
	(зона: 4)	13688,29	1409,59	67,09	15,87	12211,61	
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву						296,01
	(зона: 1)	21052,63	2590,09	77,05	21,19	18385,49	
	(зона: 2)	20514,15	2590,09	79,28	21,19	17844,78	
	(зона: 3)	19672,87	2590,09	81,35	21,19	17001,43	
	(зона: 4)	20047,19	2590,09	82,64	21,19	17374,46	
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-15	по кирпичу и бетону						415,15
	(зона: 1)	21475,41	4139,05	61,31	15,87	17275,05	
	(зона: 2)	20792,44	4139,05	62,93	15,87	16590,46	
	(зона: 3)	19854,95	4139,05	65,98	15,87	15649,92	
	(зона: 4)	20237,32	4139,05	67,09	15,87	16031,18	
15-01-020-16	по дереву						542,11
	(зона: 1)	27960,72	5247,62	77,05	21,19	22636,05	
	(зона: 2)	27178,76	5247,62	79,28	21,19	21851,86	
	(зона: 3)	26043,19	5247,62	81,35	21,19	20714,22	
	(зона: 4)	26524,29	5247,62	82,64	21,19	21194,03	
Таблица 15-01-021	**Устройство основания под облицовку искусственным мрамором.**						
	Измеритель: **100 м^2 поверхности оштукатуренного основания**						
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:						
15-01-021-01	стен по камню						114
	(зона: 1)	2182,25	1119,48	29,23	9,85	1033,54	
	(зона: 2)	2164,42	1119,48	30,37	9,85	1014,57	
	(зона: 3)	2124,67	1119,48	28,54	9,85	976,65	
	(зона: 4)	2143,97	1119,48	28,88	9,85	995,61	
15-01-021-02	стен по дереву						141,25
	(зона: 1)	9441,51	1387,08	105,33	15,80	7949,10	
	(зона: 2)	9296,71	1387,08	107,65	15,80	7801,98	
	(зона: 3)	8998,42	1387,08	101,45	15,80	7509,89	
	(зона: 4)	9146,89	1387,08	103,87	15,80	7655,94	
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону						169,86
	(зона: 1)	2780,05	1717,28	29,23	9,85	1033,54	
	(зона: 2)	2762,22	1717,28	30,37	9,85	1014,57	
	(зона: 3)	2722,47	1717,28	28,54	9,85	976,65	
	(зона: 4)	2741,77	1717,28	28,88	9,85	995,61	
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву						228,26
	(зона: 1)	10362,14	2307,71	105,33	15,80	7949,10	
	(зона: 2)	10217,34	2307,71	107,65	15,80	7801,98	
	(зона: 3)	9919,05	2307,71	101,45	15,80	7509,89	
	(зона: 4)	10067,52	2307,71	103,87	15,80	7655,94	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-021-05	откосов						177,84
	(зона: 1)	3149,99	1797,96	36,62	12,33	1315,41	
	(зона: 2)	3127,28	1797,96	38,04	12,33	1291,28	
	(зона: 3)	3076,71	1797,96	35,75	12,33	1243,00	
	(зона: 4)	3101,28	1797,96	36,18	12,33	1267,14	
Таблица 15-01-022	**Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.**						
	Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**						
	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-022-01	стен гладких						1467,2
	(зона: 1)	35508,61	15875,10	153,76	12,88	19479,75	
	(зона: 2)	35144,76	15875,10	156,24	12,88	19113,42	
	(зона: 3)	34418,88	15875,10	147,39	12,88	18396,39	
	(зона: 4)	34781,28	15875,10	151,51	12,88	18754,67	
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких						1971,2
	(зона: 1)	42046,05	22412,54	153,76	12,88	19479,75	
	(зона: 2)	41682,20	22412,54	156,24	12,88	19113,42	
	(зона: 3)	40956,32	22412,54	147,39	12,88	18396,39	
	(зона: 4)	41318,72	22412,54	151,51	12,88	18754,67	
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами						4256
	(зона: 1)	74245,05	48390,72	211,07	17,42	25643,26	
	(зона: 2)	73762,63	48390,72	214,45	17,42	25157,46	
	(зона: 3)	72802,60	48390,72	202,31	17,42	24209,57	
	(зона: 4)	73280,51	48390,72	207,99	17,42	24681,80	
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких						2430,9
	(зона: 1)	47316,66	27639,33	197,58	12,88	19479,75	
	(зона: 2)	46953,19	27639,33	200,44	12,88	19113,42	
	(зона: 3)	46224,86	27639,33	189,14	12,88	18396,39	
	(зона: 4)	46588,66	27639,33	194,66	12,88	18754,67	
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами						5320
	(зона: 1)	86342,73	60488,40	211,07	17,42	25643,26	
	(зона: 2)	85860,31	60488,40	214,45	17,42	25157,46	
	(зона: 3)	84900,28	60488,40	202,31	17,42	24209,57	
	(зона: 4)	85378,19	60488,40	207,99	17,42	24681,80	
Таблица 15-01-023	**Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей.**						
	Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**						
	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-023-01	откосов						2553,6
	(зона: 1)	48667,94	29034,43	153,76	12,88	19479,75	
	(зона: 2)	48304,09	29034,43	156,24	12,88	19113,42	
	(зона: 3)	47578,21	29034,43	147,39	12,88	18396,39	
	(зона: 4)	47940,61	29034,43	151,51	12,88	18754,67	
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых						2878,4
	(зона: 1)	58581,74	32727,41	211,07	17,42	25643,26	
	(зона: 2)	58099,32	32727,41	214,45	17,42	25157,46	
	(зона: 3)	57139,29	32727,41	202,31	17,42	24209,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	57617,20	32727,41	207,99	17,42	24681,80	
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных						5219,2
	(зона: 1)	85196,63	59342,30	211,07	17,42	25643,26	
	(зона: 2)	84714,21	59342,30	214,45	17,42	25157,46	
	(зона: 3)	83754,18	59342,30	202,31	17,42	24209,57	
	(зона: 4)	84232,09	59342,30	207,99	17,42	24681,80	
15-01-023-04	капителей простых						3740,8
	(зона: 1)	68387,23	42532,90	211,07	17,42	25643,26	
	(зона: 2)	67904,81	42532,90	214,45	17,42	25157,46	
	(зона: 3)	66944,78	42532,90	202,31	17,42	24209,57	
	(зона: 4)	67422,69	42532,90	207,99	17,42	24681,80	
15-01-023-05	капителей сложных						6776
	(зона: 1)	102897,45	77043,12	211,07	17,42	25643,26	
	(зона: 2)	102415,03	77043,12	214,45	17,42	25157,46	
	(зона: 3)	101455,00	77043,12	202,31	17,42	24209,57	
	(зона: 4)	101932,91	77043,12	207,99	17,42	24681,80	
Таблица 15-01-024	**Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.**						
	Измеритель: **100 м^2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-024-01	стен гладких						560
	(зона: 1)	16832,27	6059,20	42,39	4,44	10730,68	
	(зона: 2)	16636,13	6059,20	43,15	4,44	10533,78	
	(зона: 3)	16239,89	6059,20	40,69	4,44	10140,00	
	(зона: 4)	16437,89	6059,20	41,78	4,44	10336,91	
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких						929,6
	(зона: 1)	21342,62	10569,55	42,39	4,44	10730,68	
	(зона: 2)	21146,48	10569,55	43,15	4,44	10533,78	
	(зона: 3)	20750,24	10569,55	40,69	4,44	10140,00	
	(зона: 4)	20948,24	10569,55	41,78	4,44	10336,91	
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами						2016
	(зона: 1)	33694,99	22921,92	42,39	4,44	10730,68	
	(зона: 2)	33498,85	22921,92	43,15	4,44	10533,78	
	(зона: 3)	33102,61	22921,92	40,69	4,44	10140,00	
	(зона: 4)	33300,61	22921,92	41,78	4,44	10336,91	
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких						1176
	(зона: 1)	24144,19	13371,12	42,39	4,44	10730,68	
	(зона: 2)	23948,05	13371,12	43,15	4,44	10533,78	
	(зона: 3)	23551,81	13371,12	40,69	4,44	10140,00	
	(зона: 4)	23749,81	13371,12	41,78	4,44	10336,91	
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами						2497,6
	(зона: 1)	39170,78	28397,71	42,39	4,44	10730,68	
	(зона: 2)	38974,64	28397,71	43,15	4,44	10533,78	
	(зона: 3)	38578,40	28397,71	40,69	4,44	10140,00	
	(зона: 4)	38776,40	28397,71	41,78	4,44	10336,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-025	**Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей.**						
	Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**						
	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-025-01	откосов						1276,8
	(зона: 1)	25290,29	14517,22	42,39	4,44	10730,68	
	(зона: 2)	25094,15	14517,22	43,15	4,44	10533,78	
	(зона: 3)	24697,91	14517,22	40,69	4,44	10140,00	
	(зона: 4)	24895,91	14517,22	41,78	4,44	10336,91	
15-01-025-02	тяг, поясков и плинтусов простых						1433,6
	(зона: 1)	27074,28	16300,03	42,39	4,44	10731,86	
	(зона: 2)	26878,12	16300,03	43,15	4,44	10534,94	
	(зона: 3)	26481,83	16300,03	40,69	4,44	10141,11	
	(зона: 4)	26679,85	16300,03	41,78	4,44	10338,04	
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных						2587,2
	(зона: 1)	40190,71	29416,46	42,39	4,44	10731,86	
	(зона: 2)	39994,55	29416,46	43,15	4,44	10534,94	
	(зона: 3)	39598,26	29416,46	40,69	4,44	10141,11	
	(зона: 4)	39796,28	29416,46	41,78	4,44	10338,04	
15-01-025-04	капителей простых						1870,4
	(зона: 1)	32040,70	21266,45	42,39	4,44	10731,86	
	(зона: 2)	31844,54	21266,45	43,15	4,44	10534,94	
	(зона: 3)	31448,25	21266,45	40,69	4,44	10141,11	
	(зона: 4)	31646,27	21266,45	41,78	4,44	10338,04	
15-01-025-05	капителей сложных						3360
	(зона: 1)	48977,45	38203,20	42,39	4,44	10731,86	
	(зона: 2)	48781,29	38203,20	43,15	4,44	10534,94	
	(зона: 3)	48385,00	38203,20	40,69	4,44	10141,11	
	(зона: 4)	48583,02	38203,20	41,78	4,44	10338,04	
Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ							
Таблица 15-01-031	**Облицовка стен полированными плитами.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-031-01	до 2						727,2
	(зона: 1)	191117,42	7562,88	2658,40	764,06	180896,14	
	(зона: 2)	181734,47	7562,88	2790,16	764,06	171381,43	
	(зона: 3)	169821,95	7562,88	2710,81	764,06	159548,26	
	(зона: 4)	174263,37	7562,88	2750,13	764,06	163950,36	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-02	до 3						898,9
	(зона: 1)	193862,63	9348,56	3053,31	878,05	181460,76	
	(зона: 2)	184489,09	9348,56	3204,84	878,05	171935,69	
	(зона: 3)	172544,25	9348,56	3113,89	878,05	160081,80	
	(зона: 4)	177001,89	9348,56	3159,07	878,05	164494,26	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-03	до 4						1060,5
	(зона: 1)	196524,80	11029,20	3470,22	998,50	182025,38	
	(зона: 2)	187161,77	11029,20	3642,62	998,50	172489,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	175183,96	11029,20	3539,42	998,50	160615,34	
	(зона: 4)	179658,15	11029,20	3590,79	998,50	165038,16	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-04	до 6						1212
	(зона: 1)	200044,09	12604,80	4281,76	1233,75	183157,53	
	(зона: 2)	190700,90	12604,80	4494,78	1233,75	173601,32	
	(зона: 3)	178657,70	12604,80	4367,74	1233,75	161685,16	
	(зона: 4)	183164,72	12604,80	4431,16	1233,75	166128,76	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-05	до 9						1390
	(зона: 1)	205034,42	14456,00	5484,58	1580,61	185093,84	
	(зона: 2)	195715,81	14456,00	5757,71	1580,61	175502,10	
	(зона: 3)	183566,26	14456,00	5595,37	1580,61	163514,89	
	(зона: 4)	188126,67	14456,00	5676,65	1580,61	167994,02	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-06	до 12						1560
	(зона: 1)	209850,71	16224,00	6754,74	1947,21	186871,97	
	(зона: 2)	200563,05	16224,00	7091,45	1947,21	177247,60	
	(зона: 3)	188310,90	16224,00	6891,76	1947,21	165195,14	
	(зона: 4)	192922,82	16224,00	6991,92	1947,21	169706,90	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-07	до 15						1740
	(зона: 1)	213918,89	18096,00	7987,08	2304,41	187835,81	
	(зона: 2)	204675,24	18096,00	8385,48	2304,41	178193,76	
	(зона: 3)	192351,52	18096,00	8149,60	2304,41	166105,92	
	(зона: 4)	196999,41	18096,00	8268,05	2304,41	170635,36	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-08	более 15						1910
	(зона: 1)	218582,19	19864,00	9187,35	2652,21	189530,84	
	(зона: 2)	209367,51	19864,00	9645,82	2652,21	179857,69	
	(зона: 3)	196946,34	19864,00	9374,69	2652,21	167707,65	
	(зона: 4)	201643,15	19864,00	9510,95	2652,21	172268,20	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м^2:							
15-01-031-09	до 2						1080,7
	(зона: 1)	210273,91	11390,58	3846,01	1112,22	195037,32	
	(зона: 2)	200217,81	11390,58	4036,73	1112,22	184790,50	
	(зона: 3)	187355,35	11390,58	3922,21	1112,22	172042,56	
	(зона: 4)	192155,47	11390,58	3978,98	1112,22	176785,91	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-10	до 3						1414
	(зона: 1)	214936,74	14903,56	4431,24	1280,42	195601,94	
	(зона: 2)	204899,58	14903,56	4651,26	1280,42	185344,76	
	(зона: 3)	191999,20	14903,56	4519,54	1280,42	172576,10	
	(зона: 4)	196818,37	14903,56	4585,00	1280,42	177329,81	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-11	до 4						1807,9
	(зона: 1)	220270,39	19055,27	5048,56	1459,21	196166,56	
	(зона: 2)	210253,76	19055,27	5299,47	1459,21	185899,02	
	(зона: 3)	197314,53	19055,27	5149,62	1459,21	173109,64	
	(зона: 4)	202153,23	19055,27	5224,25	1459,21	177873,71	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-031-12	до 6						2320
	(зона: 1)	228002,57	24452,80	6253,97	1807,38	197295,80	
	(зона: 2)	218025,57	24452,80	6565,23	1807,38	187007,54	
	(зона: 3)	205009,45	24452,80	6379,93	1807,38	174176,72	
	(зона: 4)	209886,79	24452,80	6472,48	1807,38	178961,51	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-13	до 8						2820
	(зона: 1)	235565,61	29722,80	7421,85	2144,23	198420,96	
	(зона: 2)	225626,33	29722,80	7791,47	2144,23	188112,06	
	(зона: 3)	212534,66	29722,80	7571,91	2144,23	175239,95	
	(зона: 4)	217449,96	29722,80	7681,79	2144,23	180045,37	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-14	до 10						3260
	(зона: 1)	242534,65	34360,40	8621,83	2492,03	199552,42	
	(зона: 2)	232634,65	34360,40	9051,50	2492,03	189222,75	
	(зона: 3)	219466,23	34360,40	8796,71	2492,03	176309,12	
	(зона: 4)	224420,10	34360,40	8924,39	2492,03	181135,31	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-15	до 12						3720
	(зона: 1)	249795,79	39208,80	9824,67	2839,83	200762,32	
	(зона: 2)	239933,80	39208,80	10314,55	2839,83	190410,45	
	(зона: 3)	226685,63	39208,80	10024,41	2839,83	177452,42	
	(зона: 4)	231679,57	39208,80	10169,96	2839,83	182300,81	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-16	более 12						4080
	(зона: 1)	257005,39	43003,20	11624,81	3366,23	202377,38	
	(зона: 2)	247203,83	43003,20	12204,75	3366,23	191995,88	
	(зона: 3)	233843,67	43003,20	11861,89	3366,23	178978,58	
	(зона: 4)	238893,87	43003,20	12034,06	3366,23	183856,61	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-032 Облицовка колонн полированными плитами.

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-032-01	до 3						1754,4
	(зона: 1)	198567,88	18736,99	1650,98	479,36	178179,91	
	(зона: 2)	189297,73	18736,99	1732,70	479,36	168828,04	
	(зона: 3)	177609,11	18736,99	1682,88	479,36	157189,24	
	(зона: 4)	181965,52	18736,99	1707,10	479,36	161521,43	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-02	до 4						2141,2
	(зона: 1)	204131,05	22868,02	2518,50	730,80	178744,53	
	(зона: 2)	194893,95	22868,02	2643,63	730,80	169382,30	
	(зона: 3)	183159,15	22868,02	2568,35	730,80	157722,78	
	(зона: 4)	187538,78	22868,02	2605,43	730,80	162065,33	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-03	до 6						2706,8
	(зона: 1)	212429,81	28908,62	3161,71	916,35	180359,48	
	(зона: 2)	203195,27	28908,62	3319,04	916,35	170967,61	
	(зона: 3)	191382,31	28908,62	3224,86	916,35	159248,83	
	(зона: 4)	195801,13	28908,62	3271,50	916,35	163621,01	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-04	до 9						3423,9
	(зона: 1)	222504,74	36567,25	4528,96	1311,94	181408,53	
	(зона: 2)	213319,29	36567,25	4754,63	1311,94	171997,41	
	(зона: 3)	201427,69	36567,25	4620,31	1311,94	160240,13	
	(зона: 4)	205886,06	36567,25	4687,25	1311,94	164631,56	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-05	до 12						3870
	(зона: 1)	229696,58	41331,60	5826,05	1686,55	182538,93	
	(зона: 2)	220555,31	41331,60	6116,64	1686,55	173107,07	
	(зона: 3)	208584,14	41331,60	5944,23	1686,55	161308,31	
	(зона: 4)	213082,50	41331,60	6030,42	1686,55	165720,48	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-06	до 15						4400
	(зона: 1)	236800,40	46992,00	7026,32	2034,35	182782,08	
	(зона: 2)	227714,74	46992,00	7376,98	2034,35	173345,76	
	(зона: 3)	215699,40	46992,00	7169,32	2034,35	161538,08	
	(зона: 4)	220220,04	46992,00	7273,32	2034,35	165954,72	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-07	более 15						5090
	(зона: 1)	246566,41	54361,20	8293,89	2400,95	183911,32	
	(зона: 2)	237523,49	54361,20	8708,01	2400,95	174454,28	
	(зона: 3)	225429,46	54361,20	8463,10	2400,95	162605,16	
	(зона: 4)	229989,65	54361,20	8585,93	2400,95	167042,52	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м^2:						
15-01-032-08	до 3						2575,5
	(зона: 1)	227344,11	28794,09	3515,50	1019,86	195034,52	
	(зона: 2)	217272,36	28794,09	3690,52	1019,86	184787,75	
	(зона: 3)	204419,98	28794,09	3585,98	1019,86	172039,91	
	(зона: 4)	209215,14	28794,09	3637,85	1019,86	176783,20	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-09	до 4						3504,7
	(зона: 1)	240140,69	39182,55	4875,04	1415,08	196083,10	
	(зона: 2)	230117,74	39182,55	5118,10	1415,08	185817,09	
	(зона: 3)	217186,98	39182,55	4973,66	1415,08	173030,77	
	(зона: 4)	222021,54	39182,55	5045,69	1415,08	177793,30	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-10	до 6						4410
	(зона: 1)	252720,86	49303,80	6204,49	1798,97	197212,57	
	(зона: 2)	242743,74	49303,80	6514,10	1798,97	186925,84	
	(зона: 3)	229732,49	49303,80	6330,62	1798,97	174098,07	
	(зона: 4)	234607,51	49303,80	6422,38	1798,97	178881,33	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-11	до 9						5370
	(зона: 1)	265838,52	60036,60	7539,37	2184,75	198262,55	
	(зона: 2)	255908,85	60036,60	7915,70	2184,75	187956,55	
	(зона: 3)	242819,88	60036,60	7693,03	2184,75	175090,25	
	(зона: 4)	247733,98	60036,60	7804,61	2184,75	179892,77	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-12	до 12						6340
	(зона: 1)	279109,45	70881,20	8836,46	2560,75	199391,79	
	(зона: 2)	269223,98	70881,20	9277,71	2560,75	189065,07	
	(зона: 3)	256055,48	70881,20	9016,95	2560,75	176157,33	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	261009,55	70881,20	9147,78	2560,75	180980,57	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-13	до 15						7300
	(зона: 1)	291455,08	81614,00	10198,58	2955,55	199642,50	
	(зона: 2)	281633,17	81614,00	10708,00	2955,55	189311,17	
	(зона: 3)	268415,48	81614,00	10407,24	2955,55	176394,24	
	(зона: 4)	273394,37	81614,00	10558,28	2955,55	181222,09	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-14	более 15						8850
	(зона: 1)	312572,80	98943,00	12858,06	3726,35	200771,74	
	(зона: 2)	302863,29	98943,00	13500,60	3726,35	190419,69	
	(зона: 3)	289526,06	98943,00	13121,74	3726,35	177461,32	
	(зона: 4)	294565,14	98943,00	13312,25	3726,35	182309,89	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м^2:						
15-01-032-15	до 3						1213,8
	(зона: 1)	148434,40	12793,45	1124,75	327,41	134516,20	
	(зона: 2)	141436,85	12793,45	1180,57	327,41	127462,83	
	(зона: 3)	132622,94	12793,45	1146,65	327,41	118682,84	
	(зона: 4)	135908,33	12793,45	1163,13	327,41	121951,75	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-16	до 4						1545,3
	(зона: 1)	153571,93	16287,46	1719,69	499,45	135564,78	
	(зона: 2)	146584,93	16287,46	1805,30	499,45	128492,17	
	(зона: 3)	137715,05	16287,46	1753,89	499,45	119673,70	
	(зона: 4)	141028,52	16287,46	1779,21	499,45	122961,85	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-17	до 6						1898,8
	(зона: 1)	158869,58	20013,35	2162,21	626,89	136694,02	
	(зона: 2)	151884,01	20013,35	2269,97	626,89	129600,69	
	(зона: 3)	142959,68	20013,35	2205,55	626,89	120740,78	
	(зона: 4)	146300,45	20013,35	2237,45	626,89	124049,65	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-18	до 9						2434,1
	(зона: 1)	166534,85	25655,41	3135,21	908,63	137744,23	
	(зона: 2)	159578,61	25655,41	3291,57	908,63	130631,63	
	(зона: 3)	150587,19	25655,41	3198,60	908,63	121733,18	
	(зона: 4)	153961,68	25655,41	3244,95	908,63	125061,32	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-19	до 12						2800
	(зона: 1)	172361,64	29512,00	3976,17	1151,12	138873,47	
	(зона: 2)	165426,77	29512,00	4174,62	1151,12	131740,15	
	(зона: 3)	156369,21	29512,00	4056,95	1151,12	122800,26	
	(зона: 4)	159776,90	29512,00	4115,78	1151,12	126149,12	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-20	до 15						3290
	(зона: 1)	178621,14	34676,60	4820,36	1395,52	139124,18	
	(зона: 2)	171723,92	34676,60	5061,07	1395,52	131986,25	
	(зона: 3)	162632,37	34676,60	4918,60	1395,52	123037,17	
	(зона: 4)	166057,20	34676,60	4989,96	1395,52	126390,64	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды ресурсных материалов	Наименование и характеристика ресурсных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход ресурсных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-21	более 15						3700
	(зона: 1)	184918,55	38998,00	5667,13	1639,92	140253,42	
	(зона: 2)	178043,00	38998,00	5950,23	1639,92	133094,77	
	(зона: 3)	168885,11	38998,00	5782,86	1639,92	124104,25	
	(зона: 4)	172343,25	38998,00	5866,81	1639,92	127478,44	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-22	до 4						2910
	(зона: 1)	173020,03	32533,80	4920,06	1423,35	135566,17	
	(зона: 2)	166193,21	32533,80	5165,87	1423,35	128493,54	
	(зона: 3)	157229,21	32533,80	5020,39	1423,35	119675,02	
	(зона: 4)	160590,27	32533,80	5093,27	1423,35	122963,20	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-23	до 6						3490
	(зона: 1)	181980,34	39018,20	6266,73	1818,15	136695,41	
	(зона: 2)	175200,16	39018,20	6579,90	1818,15	129602,06	
	(зона: 3)	166155,32	39018,20	6395,02	1818,15	120742,10	
	(зона: 4)	169556,99	39018,20	6487,79	1818,15	124051,00	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-24	до 9						4170
	(зона: 1)	191996,24	46620,60	7631,41	2213,32	137744,23	
	(зона: 2)	185265,01	46620,60	8012,78	2213,32	130631,63	
	(зона: 3)	176141,64	46620,60	7787,86	2213,32	121733,18	
	(зона: 4)	179582,79	46620,60	7900,87	2213,32	125061,32	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-25	до 12						4850
	(зона: 1)	202089,99	54223,00	8993,52	2608,12	138873,47	
	(зона: 2)	195406,22	54223,00	9443,07	2608,12	131740,15	
	(зона: 3)	186201,41	54223,00	9178,15	2608,12	122800,26	
	(зона: 4)	189683,50	54223,00	9311,38	2608,12	126149,12	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-26	до 15						5530
	(зона: 1)	211302,64	61825,40	10353,06	2999,73	139124,18	
	(зона: 2)	204682,30	61825,40	10870,65	2999,73	131986,25	
	(зона: 3)	195428,40	61825,40	10565,83	2999,73	123037,17	
	(зона: 4)	198935,26	61825,40	10719,22	2999,73	126390,64	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-27	более 15						6670
	(зона: 1)	227898,73	74570,60	13074,71	3788,49	140253,42	
	(зона: 2)	221393,89	74570,60	13728,52	3788,49	133094,77	
	(зона: 3)	212018,65	74570,60	13343,80	3788,49	124104,25	
	(зона: 4)	215586,60	74570,60	13537,56	3788,49	127478,44	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-033	**Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-033-01	до 4						1272,6
	(зона: 1)	49594,88	13044,15	3437,96	986,91	33112,77	
	(зона: 2)	48130,93	13044,15	3610,06	986,91	31476,72	
	(зона: 3)	45951,56	13044,15	3507,96	986,91	29399,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	46790,30	13044,15	3559,03	986,91	30187,12	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-02	до 6						1430
	(зона: 1)	53154,15	14657,50	4254,64	1221,91	34242,01	
	(зона: 2)	51710,38	14657,50	4467,64	1221,91	32585,24	
	(зона: 3)	49465,53	14657,50	4341,50	1221,91	30466,53	
	(зона: 4)	50337,15	14657,50	4404,73	1221,91	31274,92	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-03	до 9						1610
	(зона: 1)	57278,02	16502,50	5484,69	1579,48	35290,83	
	(зона: 2)	55876,45	16502,50	5759,14	1579,48	33614,81	
	(зона: 3)	53557,06	16502,50	5596,95	1579,48	31457,61	
	(зона: 4)	54466,15	16502,50	5678,41	1579,48	32285,24	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-04	до 12						1830
	(зона: 1)	61900,55	18757,50	6719,61	1936,68	36423,44	
	(зона: 2)	60540,02	18757,50	7055,88	1936,68	34726,64	
	(зона: 3)	58142,78	18757,50	6857,40	1936,68	32527,88	
	(зона: 4)	59091,00	18757,50	6957,20	1936,68	33376,30	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-05	более 12						2010
	(зона: 1)	65564,22	20602,50	7110,63	2049,48	37851,09	
	(зона: 2)	64186,87	20602,50	7466,47	2049,48	36117,90	
	(зона: 3)	61717,21	20602,50	7256,49	2049,48	33858,22	
	(зона: 4)	62699,22	20602,50	7362,10	2049,48	34734,62	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-033-06	до 4						1470
	(зона: 1)	53130,39	15288,00	4732,76	1362,91	33109,63	
	(зона: 2)	51731,30	15288,00	4969,66	1362,91	31473,64	
	(зона: 3)	49514,04	15288,00	4829,56	1362,91	29396,48	
	(зона: 4)	50371,92	15288,00	4899,83	1362,91	30184,09	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-07	до 6						1660
	(зона: 1)	57149,42	17264,00	5646,55	1626,11	34238,87	
	(зона: 2)	55775,37	17264,00	5929,21	1626,11	32582,16	
	(зона: 3)	53489,78	17264,00	5762,22	1626,11	30463,56	
	(зона: 4)	54381,98	17264,00	5846,09	1626,11	31271,89	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-08	до 9						1870
	(зона: 1)	62329,29	19448,00	7297,41	2105,88	35583,88	
	(зона: 2)	61002,88	19448,00	7662,58	2105,88	33892,30	
	(зона: 3)	58611,00	19448,00	7447,19	2105,88	31715,81	
	(зона: 4)	59554,13	19448,00	7555,53	2105,88	32550,60	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-09	до 12						2110
	(зона: 1)	68095,81	21944,00	9438,69	2723,38	36713,12	
	(зона: 2)	66855,86	21944,00	9911,04	2723,38	35000,82	
	(зона: 3)	64359,65	21944,00	9632,76	2723,38	32782,89	
	(зона: 4)	65355,28	21944,00	9772,88	2723,38	33638,40	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-033-10	более 12						2370
	(зона: 1)	73785,45	24648,00	11286,36	3258,61	37851,09	
	(зона: 2)	72617,08	24648,00	11851,18	3258,61	36117,90	
	(зона: 3)	70024,87	24648,00	11518,65	3258,61	33858,22	
	(зона: 4)	71068,80	24648,00	11686,18	3258,61	34734,62	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-034	**Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-034-01	до 4						1605,9
	(зона: 1)	53008,07	16460,48	3437,96	986,91	33109,63	
	(зона: 2)	51544,18	16460,48	3610,06	986,91	31473,64	
	(зона: 3)	49364,92	16460,48	3507,96	986,91	29396,48	
	(зона: 4)	50203,60	16460,48	3559,03	986,91	30184,09	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-02	до 6						1810
	(зона: 1)	57046,01	18552,50	4254,64	1221,91	34238,87	
	(зона: 2)	55602,30	18552,50	4467,64	1221,91	32582,16	
	(зона: 3)	53357,56	18552,50	4341,50	1221,91	30463,56	
	(зона: 4)	54229,12	18552,50	4404,73	1221,91	31271,89	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-03	до 9						2100
	(зона: 1)	62593,57	21525,00	5484,69	1579,48	35583,88	
	(зона: 2)	61176,44	21525,00	5759,14	1579,48	33892,30	
	(зона: 3)	58837,76	21525,00	5596,95	1579,48	31715,81	
	(зона: 4)	59754,01	21525,00	5678,41	1579,48	32550,60	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-04	до 12						2390
	(зона: 1)	67930,23	24497,50	6719,61	1936,68	36713,12	
	(зона: 2)	66554,20	24497,50	7055,88	1936,68	35000,82	
	(зона: 3)	64137,79	24497,50	6857,40	1936,68	32782,89	
	(зона: 4)	65093,10	24497,50	6957,20	1936,68	33638,40	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-05	более 12						2710
	(зона: 1)	72739,22	27777,50	7110,63	2049,48	37851,09	
	(зона: 2)	71361,87	27777,50	7466,47	2049,48	36117,90	
	(зона: 3)	68892,21	27777,50	7256,49	2049,48	33858,22	
	(зона: 4)	69874,22	27777,50	7362,10	2049,48	34734,62	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-034-06	до 4						2200
	(зона: 1)	62232,49	23804,00	4732,76	1362,91	33695,73	
	(зона: 2)	60802,28	23804,00	4969,66	1362,91	32028,62	
	(зона: 3)	58546,44	23804,00	4829,56	1362,91	29912,88	
	(зона: 4)	59418,64	23804,00	4899,83	1362,91	30714,81	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-07	до 6						2440
	(зона: 1)	67165,37	26400,80	5646,55	1626,11	35118,02	
	(зона: 2)	65744,64	26400,80	5929,21	1626,11	33414,63	
	(зона: 3)	63401,18	26400,80	5762,22	1626,11	31238,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	64314,86	26400,80	5846,09	1626,11	32067,97	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-08	до 9						2730
	(зона: 1)	73299,04	29538,60	7297,41	2105,88	36463,03	
	(зона: 2)	71925,95	29538,60	7662,58	2105,88	34724,77	
	(зона: 3)	69476,20	29538,60	7447,19	2105,88	32490,41	
	(зона: 4)	70440,81	29538,60	7555,53	2105,88	33346,68	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-09	до 12						3080
	(зона: 1)	80649,61	33325,60	9438,69	2723,38	37885,32	
	(зона: 2)	79347,42	33325,60	9911,04	2723,38	36110,78	
	(зона: 3)	76774,05	33325,60	9632,76	2723,38	33815,69	
	(зона: 4)	77798,32	33325,60	9772,88	2723,38	34699,84	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-10	более 12						3420
	(зона: 1)	87607,10	37004,40	11286,36	3258,61	39316,34	
	(зона: 2)	86360,93	37004,40	11851,18	3258,61	37505,35	
	(зона: 3)	83672,27	37004,40	11518,65	3258,61	35149,22	
	(зона: 4)	84752,00	37004,40	11686,18	3258,61	36061,42	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-035	**Устройство полов из полированных плит различной формы.**						
	Измеритель: **100 м² пола**						
	Устройство полов из полированных плит различной формы:						
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»						862,5
	(зона: 1)	162751,34	8599,13	178,94	58,13	153973,27	
	(зона: 2)	154654,39	8599,13	186,89	58,13	145868,37	
	(зона: 3)	144570,98	8599,13	180,55	58,13	135791,30	
	(зона: 4)	148321,01	8599,13	182,82	58,13	139539,06	
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»						1184,5
	(зона: 1)	185574,67	11809,47	182,78	58,97	173582,42	
	(зона: 2)	176437,51	11809,47	190,82	58,97	164437,22	
	(зона: 3)	165063,19	11809,47	184,35	58,97	153069,37	
	(зона: 4)	169292,01	11809,47	186,67	58,97	157295,87	
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»						966
	(зона: 1)	67284,01	9631,02	181,18	58,68	57471,81	
	(зона: 2)	64309,84	9631,02	189,19	58,68	54489,63	
	(зона: 3)	60578,23	9631,02	182,76	58,68	50764,45	
	(зона: 4)	61970,95	9631,02	185,06	58,68	52154,87	
	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:						
15-01-035-04	до 4						868,6
	(зона: 1)	207045,87	8659,94	4206,02	1228,10	194179,91	
	(зона: 2)	197024,43	8659,94	4415,67	1228,10	183948,82	
	(зона: 3)	184183,33	8659,94	4291,05	1228,10	171232,34	
	(зона: 4)	188972,88	8659,94	4353,00	1228,10	175959,94	
15-01-035-05	до 6						1111
	(зона: 1)	210801,95	11076,67	5317,56	1551,19	194407,72	
	(зона: 2)	200832,17	11076,67	5583,05	1551,19	184172,45	
	(зона: 3)	187950,03	11076,67	5425,75	1551,19	171447,61	
	(зона: 4)	192760,20	11076,67	5504,14	1551,19	176179,39	
15-01-035-06	до 10						1450
	(зона: 1)	216724,60	14456,50	7565,27	2205,99	194702,83	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	206862,18	14456,50	7943,52	2205,99	184462,16	
	(зона: 3)	193903,16	14456,50	7720,17	2205,99	171726,49	
	(зона: 4)	198752,03	14456,50	7831,85	2205,99	176463,68	
15-01-035-07	более 10						1670
	(зона: 1)	219997,80	16649,90	8510,45	2481,41	194837,45	
	(зона: 2)	210180,33	16649,90	8936,13	2481,41	184594,30	
	(зона: 3)	197188,59	16649,90	8685,00	2481,41	171853,69	
	(зона: 4)	202053,92	16649,90	8810,67	2481,41	176593,35	
Таблица 15-01-036	**Облицовка арок полированными плитами.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-036-01	до 10						4040
	(зона: 1)	225229,21	40278,80	8339,59	2409,97	176610,82	
	(зона: 2)	216566,48	40278,80	8756,45	2409,97	167531,23	
	(зона: 3)	204943,87	40278,80	8510,46	2409,97	156154,61	
	(зона: 4)	209327,81	40278,80	8634,17	2409,97	160414,84	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-02	до 20						6000
	(зона: 1)	264282,81	59820,00	16502,29	4774,16	187960,52	
	(зона: 2)	255650,17	59820,00	17327,56	4774,16	178502,61	
	(зона: 3)	243228,91	59820,00	16842,01	4774,16	166566,90	
	(зона: 4)	247971,85	59820,00	17086,77	4774,16	171065,08	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-03	до 30						7940
	(зона: 1)	301504,39	79161,80	24664,67	7140,81	197677,92	
	(зона: 2)	292988,47	79161,80	25898,34	7140,81	187928,33	
	(зона: 3)	279876,01	79161,80	25173,25	7140,81	175540,96	
	(зона: 4)	284938,10	79161,80	25539,06	7140,81	180237,24	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-036-04	до 10						4900
	(зона: 1)	262306,28	48853,00	8597,81	2485,74	204855,47	
	(зона: 2)	252176,66	48853,00	9027,20	2485,74	194296,46	
	(зона: 3)	238703,72	48853,00	8773,20	2485,74	181077,52	
	(зона: 4)	243777,68	48853,00	8900,61	2485,74	186024,07	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-05	до 20						7900
	(зона: 1)	312763,65	78763,00	16989,71	4915,67	217010,94	
	(зона: 2)	302632,82	78763,00	17838,99	4915,67	206030,83	
	(зона: 3)	288301,42	78763,00	17338,66	4915,67	192199,76	
	(зона: 4)	293757,48	78763,00	17590,54	4915,67	197403,94	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-06	до 30						11300
	(зона: 1)	365243,39	112661,00	25316,87	7329,46	227265,52	
	(зона: 2)	355209,01	112661,00	26582,80	7329,46	215965,21	
	(зона: 3)	340146,17	112661,00	25838,05	7329,46	201647,12	
	(зона: 4)	345936,95	112661,00	26213,43	7329,46	207062,52	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-037	**Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-037-01	до 4						1070,6
	(зона: 1)	293392,95	10823,77	5711,39	1637,38	276857,79	
	(зона: 2)	279113,08	10823,77	5993,37	1637,38	262295,94	
	(зона: 3)	260832,51	10823,77	5823,49	1637,38	244185,25	
	(зона: 4)	267653,51	10823,77	5908,09	1637,38	250921,65	
15-01-037-02	до 6						1390
	(зона: 1)	301692,24	14052,90	6916,15	1984,19	280723,19	
	(зона: 2)	287307,82	14052,90	7258,38	1984,19	265996,54	
	(зона: 3)	268771,27	14052,90	7053,09	1984,19	247665,28	
	(зона: 4)	275697,49	14052,90	7155,58	1984,19	254489,01	
15-01-037-03	до 10						2000
	(зона: 1)	311374,12	20220,00	9316,40	2680,53	281837,72	
	(зона: 2)	297089,37	20220,00	9778,76	2680,53	267090,61	
	(зона: 3)	278441,44	20220,00	9502,98	2680,53	248718,46	
	(зона: 4)	285423,72	20220,00	9641,09	2680,53	255562,63	
Таблица 15-01-038	**Облицовка ступеней гранитными плитами.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами						1300
	(зона: 1)	226530,70	13702,00	6550,01	1860,07	206278,69	
	(зона: 2)	216330,61	13702,00	6874,86	1860,07	195753,75	
	(зона: 3)	202908,70	13702,00	6673,49	1860,07	182533,21	
	(зона: 4)	207967,79	13702,00	6770,67	1860,07	187495,12	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-039	**Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм.**						
	Измеритель: **100 м ступеней**						
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм						734,5
	(зона: 1)	209751,76	8211,71	325,23	71,77	201214,82	
	(зона: 2)	164586,40	8211,71	334,57	71,77	156040,12	
	(зона: 3)	128075,57	8211,71	319,79	71,77	119544,07	
	(зона: 4)	147347,03	8211,71	324,25	71,77	138811,07	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-040	**Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит.**						
	Измеритель: **100 м² пола**						
	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:						
15-01-040-01	до 4						636,3
	(зона: 1)	190287,53	6432,99	3330,23	973,28	180524,31	
	(зона: 2)	180945,47	6432,99	3496,05	973,28	171016,43	
	(зона: 3)	169027,07	6432,99	3397,18	973,28	159196,90	
	(зона: 4)	173471,31	6432,99	3446,15	973,28	163592,17	
15-01-040-02	до 6						767,6
	(зона: 1)	192757,10	7760,44	4213,45	1231,86	180783,21	
	(зона: 2)	183454,72	7760,44	4423,71	1231,86	171270,57	
	(зона: 3)	171500,82	7760,44	4298,84	1231,86	159441,54	
	(зона: 4)	175962,88	7760,44	4360,87	1231,86	163841,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-040-03	до 10						989,8
	(зона: 1)	197109,58	10006,88	6008,84	1754,13	181093,86	
	(зона: 2)	187891,65	10006,88	6309,25	1754,13	171575,52	
	(зона: 3)	175873,56	10006,88	6131,59	1754,13	159735,09	
	(зона: 4)	180367,90	10006,88	6220,20	1754,13	164140,82	
15-01-040-04	более 10						1100
	(зона: 1)	199130,11	11121,00	6915,20	2017,33	181093,91	
	(зона: 2)	189957,54	11121,00	7260,97	2017,33	171575,57	
	(зона: 3)	177912,85	11121,00	7056,71	2017,33	159735,14	
	(зона: 4)	182420,62	11121,00	7158,76	2017,33	164140,86	
	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м^2:						
15-01-040-05	до 4						930
	(зона: 1)	210039,76	9402,30	6410,93	1867,22	194226,53	
	(зона: 2)	200127,80	9402,30	6730,91	1867,22	183994,59	
	(зона: 3)	187220,28	9402,30	6541,58	1867,22	171276,40	
	(зона: 4)	192043,37	9402,30	6636,22	1867,22	176004,85	
15-01-040-06	до 6						1181,7
	(зона: 1)	212532,12	11946,99	6099,70	1778,67	194485,43	
	(зона: 2)	202600,07	11946,99	6404,34	1778,67	184248,74	
	(зона: 3)	189692,11	11946,99	6224,07	1778,67	171521,05	
	(зона: 4)	194515,29	11946,99	6314,05	1778,67	176254,25	
15-01-040-07	до 10						1580
	(зона: 1)	219528,62	15973,80	8706,92	2538,38	194847,90	
	(зона: 2)	209720,75	15973,80	9142,39	2538,38	184604,56	
	(зона: 3)	196722,86	15973,80	8885,49	2538,38	171863,57	
	(зона: 4)	201591,30	15973,80	9014,08	2538,38	176603,42	
15-01-040-08	более 10						1830
	(зона: 1)	223439,46	18501,30	9727,79	2837,39	195210,37	
	(зона: 2)	213676,37	18501,30	10214,69	2837,39	184960,38	
	(зона: 3)	200635,12	18501,30	9927,73	2837,39	172206,09	
	(зона: 4)	205525,29	18501,30	10071,40	2837,39	176952,59	

Таблица 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора.

Измеритель: **100 м^2 поверхности облицовки**

	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м^2:						
15-01-041-01	до 4						1220
	(зона: 1)	185929,24	12163,40	4732,70	1366,95	169033,14	
	(зона: 2)	177338,52	12163,40	4969,15	1366,95	160205,97	
	(зона: 3)	166194,99	12163,40	4829,11	1366,95	149202,48	
	(зона: 4)	170366,53	12163,40	4899,25	1366,95	153303,88	
15-01-041-02	до 6						1390
	(зона: 1)	189695,57	13858,30	5641,92	1630,15	170195,35	
	(зона: 2)	181129,04	13858,30	5923,88	1630,15	161346,86	
	(зона: 3)	169916,15	13858,30	5757,13	1630,15	150300,72	
	(зона: 4)	174122,51	13858,30	5840,77	1630,15	154423,44	
15-01-041-03	до 9						1610
	(зона: 1)	194707,20	16051,70	7297,93	2109,92	171357,57	
	(зона: 2)	186202,12	16051,70	7662,67	2109,92	162487,75	
	(зона: 3)	174897,99	16051,70	7447,33	2109,92	151398,96	
	(зона: 4)	179150,24	16051,70	7555,54	2109,92	155543,00	
15-01-041-04	до 12						1810
	(зона: 1)	202427,35	18045,70	9442,07	2730,32	174939,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчутенных материалов	Наименование и характеристика исчутенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчутенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	193963,87	18045,70	9914,14	2730,32	166004,03	
	(зона: 3)	182465,30	18045,70	9635,80	2730,32	154783,80	
	(зона: 4)	186815,12	18045,70	9775,85	2730,32	158993,57	
15-01-041-05	до 15						2020
	(зона: 1)	208128,23	20139,40	11289,45	3262,65	176699,38	
	(зона: 2)	199724,93	20139,40	11853,98	3262,65	167731,55	
	(зона: 3)	188107,53	20139,40	11521,40	3262,65	156446,73	
	(зона: 4)	192517,05	20139,40	11688,86	3262,65	160688,79	
15-01-041-06	до 18						2220
	(зона: 1)	214378,33	22133,40	13496,07	3901,64	178748,86	
	(зона: 2)	206047,76	22133,40	14170,94	3901,64	169743,42	
	(зона: 3)	194290,38	22133,40	13773,59	3901,64	158383,39	
	(зона: 4)	198770,23	22133,40	13973,78	3901,64	162663,05	
15-01-041-07	до 20						2440
	(зона: 1)	221581,73	24326,80	16053,30	4643,45	181201,63	
	(зона: 2)	213334,13	24326,80	16856,15	4643,45	172151,18	
	(зона: 3)	201411,70	24326,80	16383,75	4643,45	160701,15	
	(зона: 4)	205974,48	24326,80	16621,86	4643,45	165025,82	

Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов.

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка потолков плитами типа Акмигран:						
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее						344,3
	(зона: 1)	21847,20	3050,50	137,62	1,62	18659,08	
	(зона: 2)	20944,81	3050,50	138,95	1,62	17755,36	
	(зона: 3)	19781,92	3050,50	131,22	1,62	16600,20	
	(зона: 4)	20226,33	3050,50	135,50	1,62	17040,33	
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см						649
	(зона: 1)	30039,89	5750,14	291,23	2,92	23998,52	
	(зона: 2)	29044,64	5750,14	297,59	2,92	22996,91	
	(зона: 3)	27675,00	5750,14	279,31	2,92	21645,55	
	(зона: 4)	28221,93	5750,14	287,79	2,92	22184,00	
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа						1023
	(зона: 1)	39246,41	9063,78	405,81	4,33	29776,82	
	(зона: 2)	38140,78	9063,78	413,30	4,33	28663,70	
	(зона: 3)	36547,99	9063,78	388,57	4,33	27095,64	
	(зона: 4)	37205,53	9063,78	400,61	4,33	27741,14	
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ:						
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников						612,7
	(зона: 1)	21182,30	5428,52	302,86	3,25	15450,92	
	(зона: 2)	20717,20	5428,52	309,34	3,25	14979,34	
	(зона: 3)	19973,49	5428,52	290,41	3,25	14254,56	
	(зона: 4)	20298,36	5428,52	299,24	3,25	14570,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом						581,9
	(зона: 1)	18962,78	5155,63	291,23	2,92	13515,92	
	(зона: 2)	18532,56	5155,63	297,59	2,92	13079,34	
	(зона: 3)	17859,50	5155,63	279,31	2,92	12424,56	
	(зона: 4)	18149,02	5155,63	287,79	2,92	12705,60	
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников						806,3
	(зона: 1)	31057,39	7143,82	420,92	4,54	23492,65	
	(зона: 2)	30377,69	7143,82	428,54	4,54	22805,33	
	(зона: 3)	29442,11	7143,82	402,98	4,54	21895,31	
	(зона: 4)	29857,90	7143,82	415,49	4,54	22298,59	
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом						775,5
	(зона: 1)	28827,57	6870,93	398,99	4,33	21557,65	
	(зона: 2)	28182,66	6870,93	406,40	4,33	20905,33	
	(зона: 3)	27318,32	6870,93	382,08	4,33	20065,31	
	(зона: 4)	27698,42	6870,93	393,90	4,33	20433,59	
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:						
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников						590,7
	(зона: 1)	17080,02	5233,60	334,04	3,46	11512,38	
	(зона: 2)	16855,59	5233,60	340,82	3,46	11281,17	
	(зона: 3)	16487,87	5233,60	320,14	3,46	10934,13	
	(зона: 4)	16669,13	5233,60	329,94	3,46	11105,59	
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом						592,9
	(зона: 1)	16662,05	5253,09	330,02	3,46	11078,94	
	(зона: 2)	16445,42	5253,09	336,76	3,46	10855,57	
	(зона: 3)	16093,61	5253,09	316,31	3,46	10524,21	
	(зона: 4)	16266,91	5253,09	325,99	3,46	10687,83	
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников						789,8
	(зона: 1)	26154,43	6997,63	512,70	6,38	18644,10	
	(зона: 2)	25800,94	6997,63	521,27	6,38	18282,04	
	(зона: 3)	25161,46	6997,63	490,55	6,38	17673,28	
	(зона: 4)	25479,09	6997,63	505,86	6,38	17975,60	
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом						781
	(зона: 1)	25375,69	6919,66	514,60	6,38	17941,43	
	(зона: 2)	25035,24	6919,66	523,43	6,38	17592,15	
	(зона: 3)	24420,99	6919,66	492,38	6,38	17008,95	
	(зона: 4)	24725,87	6919,66	507,72	6,38	17298,49	
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см						832,7
	(зона: 1)	34261,21	7819,05	593,53	5,09	25848,63	
	(зона: 2)	33441,51	7819,05	615,01	5,09	25007,45	
	(зона: 3)	32144,38	7819,05	574,08	5,09	23751,25	
	(зона: 4)	32699,11	7819,05	590,43	5,09	24289,63	
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:						
15-01-047-13	с относом						1254
	(зона: 1)	57067,80	11110,44	677,49	8,22	45279,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	55408,54	11110,44	687,63	8,22	43610,47	
	(зона: 3)	53048,66	11110,44	647,67	8,22	41290,55	
	(зона: 4)	54005,62	11110,44	668,11	8,22	42227,07	
15-01-047-14	без относа						1254
	(зона: 1)	55231,04	11110,44	647,63	8,01	43472,97	
	(зона: 2)	53604,67	11110,44	657,50	8,01	41836,73	
	(зона: 3)	51312,77	11110,44	619,21	8,01	39583,12	
	(зона: 4)	52235,63	11110,44	638,71	8,01	40486,48	
	Устройство:						
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля						102,46
	(зона: 1)	8443,54	940,58	652,43	8,22	6850,53	
	(зона: 2)	8088,38	940,58	659,83	8,22	6487,97	
	(зона: 3)	7598,72	940,58	622,34	8,22	6035,80	
	(зона: 4)	7786,55	940,58	642,28	8,22	6203,69	
15-01-047-16	потолков реечных алюминие-вых						108,36
	(зона: 1)	34671,76	994,74	284,42	3,15	33392,60	
	(зона: 2)	34067,47	994,74	297,73	3,15	32775,00	
	(зона: 3)	32821,93	994,74	274,89	3,15	31552,30	
	(зона: 4)	33443,98	994,74	280,34	3,15	32168,90	
(206-1338)	*Уголок декоративный (пристенный), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами.

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:						
15-01-048-01	с нулевым швом						989
	(зона: 1)	98754,36	10137,25	1880,57	151,13	86736,54	
	(зона: 2)	94287,13	10137,25	1941,36	151,13	82208,52	
	(зона: 3)	88567,53	10137,25	1866,88	151,13	76563,40	
	(зона: 4)	90706,65	10137,25	1901,95	151,13	78667,45	
15-01-048-02	с расшивкой швов						989
	(зона: 1)	96250,63	10137,25	1879,61	151,03	84233,77	
	(зона: 2)	91917,41	10137,25	1940,40	151,03	79839,76	
	(зона: 3)	86363,52	10137,25	1865,92	151,03	74360,35	
	(зона: 4)	88441,33	10137,25	1900,97	151,03	76403,11	
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:						
15-01-048-03	с нулевым швом						632,5
	(зона: 1)	115410,14	6483,13	2744,85	225,00	106182,16	
	(зона: 2)	109931,05	6483,13	2825,76	225,00	100622,16	
	(зона: 3)	102910,97	6483,13	2730,74	225,00	93697,10	
	(зона: 4)	105540,86	6483,13	2781,60	225,00	96276,13	
15-01-048-04	с расшивкой швов						632,5
	(зона: 1)	113365,27	6483,13	2743,89	224,90	104138,25	
	(зона: 2)	107995,91	6483,13	2824,80	224,90	98687,98	
	(зона: 3)	101111,40	6483,13	2729,78	224,90	91898,49	
	(зона: 4)	103691,15	6483,13	2780,62	224,90	94427,40	
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм						1265
	(зона: 1)	187860,27	12966,25	2577,36	235,85	172316,66	
	(зона: 2)	178864,93	12966,25	2650,65	235,85	163248,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	167502,12	12966,25	2564,10	235,85	151971,77	
	(зона: 4)	171742,84	12966,25	2611,00	235,85	156165,59	
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:						
15-01-048-06	с нулевым швом						632,5
	(зона: 1)	115410,14	6483,13	2744,85	225,00	106182,16	
	(зона: 2)	109931,05	6483,13	2825,76	225,00	100622,16	
	(зона: 3)	102910,97	6483,13	2730,74	225,00	93697,10	
	(зона: 4)	105540,86	6483,13	2781,60	225,00	96276,13	
15-01-048-07	с расшивкой швов						632,5
	(зона: 1)	113365,27	6483,13	2743,89	224,90	104138,25	
	(зона: 2)	107995,91	6483,13	2824,80	224,90	98687,98	
	(зона: 3)	101111,40	6483,13	2729,78	224,90	91898,49	
	(зона: 4)	103691,15	6483,13	2780,62	224,90	94427,40	
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-08	с нулевым швом						1253,5
	(зона: 1)	101706,36	12848,38	1756,01	151,13	87101,97	
	(зона: 2)	97223,52	12848,38	1807,90	151,13	82567,24	
	(зона: 3)	91503,53	12848,38	1746,43	151,13	76908,72	
	(зона: 4)	93646,61	12848,38	1778,75	151,13	79019,48	
15-01-048-09	с расшивкой швов						1253,5
	(зона: 1)	99216,17	12848,38	1755,05	151,03	84612,74	
	(зона: 2)	94867,09	12848,38	1806,94	151,03	80211,77	
	(зона: 3)	89312,31	12848,38	1745,47	151,03	74718,46	
	(зона: 4)	91394,33	12848,38	1777,78	151,03	76768,17	
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-10	с нулевым швом						1127
	(зона: 1)	120693,98	11551,75	2582,96	218,48	106559,27	
	(зона: 2)	115200,41	11551,75	2656,31	218,48	100992,35	
	(зона: 3)	108176,64	11551,75	2571,44	218,48	94053,45	
	(зона: 4)	110810,18	11551,75	2619,03	218,48	96639,40	
15-01-048-11	с расшивкой швов						1127
	(зона: 1)	118631,05	11551,75	2582,00	218,38	104497,30	
	(зона: 2)	113247,55	11551,75	2655,35	218,38	99040,45	
	(зона: 3)	106360,02	11551,75	2570,48	218,38	92237,79	
	(зона: 4)	108943,10	11551,75	2618,06	218,38	94773,29	
Таблица 15-01-049	**Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП).**						
	Измеритель: **100 м^2 облицовки стен**						
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:						
15-01-049-01	покрытых эмалями						50,6
	(зона: 1)	5608,41	458,94	177,33	2,38	4972,14	
	(зона: 2)	5513,12	458,94	180,12	2,38	4874,06	
	(зона: 3)	5330,08	458,94	169,28	2,38	4701,86	
	(зона: 4)	5426,68	458,94	174,60	2,38	4793,14	
15-01-049-02	обтянутых винилискожей						50,6
	(зона: 1)	8224,13	470,07	193,86	3,03	7560,20	
	(зона: 2)	8065,64	470,07	196,86	3,03	7398,71	
	(зона: 3)	7849,16	470,07	185,08	3,03	7194,01	
	(зона: 4)	7954,76	470,07	190,89	3,03	7293,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком						308
	(зона: 1)	20504,66	2861,32	202,47	3,25	17440,87	
	(зона: 2)	19935,59	2861,32	205,56	3,25	16868,71	
	(зона: 3)	19134,79	2861,32	193,30	3,25	16080,17	
	(зона: 4)	19446,18	2861,32	199,36	3,25	16385,50	
15-01-049-04	фанерованных шпоном						50,6
	(зона: 1)	11239,02	470,07	177,33	2,38	10591,62	
	(зона: 2)	10685,76	470,07	180,12	2,38	10035,57	
	(зона: 3)	9984,08	470,07	169,28	2,38	9344,73	
	(зона: 4)	10247,18	470,07	174,60	2,38	9602,51	
Таблица 15-01-050	**Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов.**						
	Измеритель: **100 м² облицовки**						
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:						
15-01-050-01	по деревянной обрешетке						50,15
	(зона: 1)	11860,00	449,34	159,10	1,19	11251,56	
	(зона: 2)	11410,19	449,34	163,54	1,19	10797,31	
	(зона: 3)	10840,57	449,34	152,18	1,19	10239,05	
	(зона: 4)	11036,83	449,34	156,32	1,19	10431,17	
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке						77,18
	(зона: 1)	12932,88	691,53	223,24	1,62	12018,11	
	(зона: 2)	12466,53	691,53	230,50	1,62	11544,50	
	(зона: 3)	11856,87	691,53	213,70	1,62	10951,64	
	(зона: 4)	12069,07	691,53	219,28	1,62	11158,26	
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее						38,87
	(зона: 1)	11328,46	348,28	66,62	0,87	10913,56	
	(зона: 2)	10879,14	348,28	67,31	0,87	10463,55	
	(зона: 3)	10327,96	348,28	63,53	0,87	9916,15	
	(зона: 4)	10515,49	348,28	65,59	0,87	10101,62	
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее						166,47
	(зона: 1)	12903,62	1491,57	69,27	0,87	11342,78	
	(зона: 2)	12435,46	1491,57	69,99	0,87	10873,90	
	(зона: 3)	11861,00	1491,57	66,06	0,87	10303,37	
	(зона: 4)	12056,70	1491,57	68,21	0,87	10496,92	
Таблица 15-01-051	**Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом.**						
	Измеритель: **100 м² облицовки**						
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:						
15-01-051-01	до 10 м²						48,07
	(зона: 1)	615,65	520,12	95,53	0,00	0,00	
	(зона: 2)	621,20	520,12	101,08	0,00	0,00	
	(зона: 3)	613,92	520,12	93,80	0,00	0,00	
	(зона: 4)	616,04	520,12	95,92	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-051-02	от 10 до 50 $м^2$						26,04
	(зона: 1)	339,92	281,75	58,17	0,00	0,00	
	(зона: 2)	343,08	281,75	61,33	0,00	0,00	
	(зона: 3)	338,74	281,75	56,99	0,00	0,00	
	(зона: 4)	340,07	281,75	58,32	0,00	0,00	
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-051-03	более 50 $м^2$						18,46
	(зона: 1)	245,57	199,74	45,83	0,00	0,00	
	(зона: 2)	247,96	199,74	48,22	0,00	0,00	
	(зона: 3)	244,58	199,74	44,84	0,00	0,00	
	(зона: 4)	245,66	199,74	45,92	0,00	0,00	
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9020)	*Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9023)	*Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-052	**Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий.**						
	Измеритель: **100 отверстий**						
15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий						36,53
	(зона: 1-4)	395,25	395,25	0,00	0,00	0,00	
(101-2885)	*Клей цианакрилатный Permabond C791, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-4169)	*Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Таблица 15-01-060 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>.

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ						141,09
	(зона: 1)	44534,37	1279,69	208,39	3,66	43046,29	
	(зона: 2)	43177,99	1279,69	220,96	3,66	41677,34	
	(зона: 3)	41868,51	1279,69	201,88	3,66	40386,94	
	(зона: 4)	42404,90	1279,69	206,05	3,66	40919,16	
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя						105,9
	(зона: 1)	41773,56	948,86	197,51	3,66	40627,19	
	(зона: 2)	40462,35	948,86	208,95	3,66	39304,54	
	(зона: 3)	39244,74	948,86	191,34	3,66	38104,54	
	(зона: 4)	39735,16	948,86	195,34	3,66	38590,96	

Таблица 15-01-061 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ						153,3
	(зона: 1)	49416,14	1390,43	232,92	3,66	47792,79	
	(зона: 2)	47912,28	1390,43	247,51	3,66	46274,34	
	(зона: 3)	46449,42	1390,43	225,55	3,66	44833,44	
	(зона: 4)	47050,71	1390,43	230,12	3,66	45430,16	
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя						115,01
	(зона: 1)	46619,41	1030,49	215,23	3,66	45373,69	
	(зона: 2)	45160,02	1030,49	227,99	3,66	43901,54	
	(зона: 3)	43789,95	1030,49	208,42	3,66	42551,04	
	(зона: 4)	44345,16	1030,49	212,71	3,66	43101,96	

Таблица 15-01-062 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ						141,38
	(зона: 1)	34934,30	1282,32	208,39	3,66	33443,59	
	(зона: 2)	33376,28	1282,32	220,96	3,66	31873,00	
	(зона: 3)	31395,84	1282,32	201,88	3,66	29911,64	
	(зона: 4)	32156,07	1282,32	206,05	3,66	30667,70	
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя						106,19
	(зона: 1)	32173,46	951,46	197,51	3,66	31024,49	
	(зона: 2)	30660,61	951,46	208,95	3,66	29500,20	
	(зона: 3)	28772,04	951,46	191,34	3,66	27629,24	
	(зона: 4)	29486,30	951,46	195,34	3,66	28339,50	
Таблица 15-01-063	**Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.**						
	Измеритель: **100 м^2 поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ						153,59
	(зона: 1)	39816,07	1393,06	232,92	3,66	38190,09	
	(зона: 2)	38110,57	1393,06	247,51	3,66	36470,00	
	(зона: 3)	35976,75	1393,06	225,55	3,66	34358,14	
	(зона: 4)	36801,88	1393,06	230,12	3,66	35178,70	
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя						118,4
	(зона: 1)	37053,88	1060,86	222,03	3,66	35770,99	
	(зона: 2)	35393,56	1060,86	235,50	3,66	34097,20	
	(зона: 3)	33351,61	1060,86	215,01	3,66	32075,74	
	(зона: 4)	34130,76	1060,86	219,40	3,66	32850,50	
Таблица 15-01-064	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе.**						
	Измеритель: **100 м^2 поверхности облицовки**						
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе						270
	(зона: 1)	23721,49	2535,30	141,60	4,98	21044,59	
	(зона: 2)	22897,33	2535,30	145,50	4,98	20216,53	
	(зона: 3)	21958,36	2535,30	136,87	4,98	19286,19	
	(зона: 4)	22324,58	2535,30	140,48	4,98	19648,80	
Таблица 15-01-070	**Облицовка проемов в наружных стенах.**						
	Измеритель: **1 м^2 проемов**						
	Облицовка:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием						1,55
	(зона: 1)	264,09	14,06	0,40	0,00	249,63	
	(зона: 2)	250,89	14,06	0,44	0,00	236,39	
	(зона: 3)	234,34	14,06	0,39	0,00	219,89	
	(зона: 4)	240,46	14,06	0,39	0,00	226,01	
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием						1,7
	(зона: 1)	256,32	15,42	0,45	0,00	240,45	
	(зона: 2)	243,64	15,42	0,50	0,00	227,72	
	(зона: 3)	227,66	15,42	0,44	0,00	211,80	
	(зона: 4)	233,57	15,42	0,44	0,00	217,71	
Таблица 15-01-080	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.**						
	Измеритель: **100 м²**						
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:						
15-01-080-01	50 мм						702,24
	(зона: 1)	39913,49	6369,32	5043,61	239,02	28500,56	
	(зона: 2)	39329,05	6369,32	5204,08	239,02	27755,65	
	(зона: 3)	37849,99	6369,32	4885,14	239,02	26595,53	
	(зона: 4)	38484,17	6369,32	4990,68	239,02	27124,17	
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(5,6)*	-
15-01-080-02	100 мм						753,07
	(зона: 1)	43777,93	6830,34	7196,89	339,48	29750,70	
	(зона: 2)	43230,71	6830,34	7424,62	339,48	28975,75	
	(зона: 3)	41564,95	6830,34	6969,26	339,48	27765,35	
	(зона: 4)	42267,44	6830,34	7120,00	339,48	28317,10	
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(11,2)*	-
15-01-080-03	120 мм						773,4
	(зона: 1)	45561,71	7014,74	8052,67	379,49	30494,30	
	(зона: 2)	45023,81	7014,74	8307,16	379,49	29701,91	
	(зона: 3)	43274,00	7014,74	7797,55	379,49	28461,71	
	(зона: 4)	44008,48	7014,74	7966,24	379,49	29027,50	
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(13,44)*	-
15-01-080-04	150 мм						803,88
	(зона: 1)	48536,32	7291,19	9350,67	440,22	31894,46	
	(зона: 2)	48008,80	7291,19	9645,70	440,22	31071,91	
	(зона: 3)	46124,22	7291,19	9053,86	440,22	29779,17	
	(зона: 4)	46911,05	7291,19	9249,80	440,22	30370,06	
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(16,8)*	-
15-01-080-05	200 мм						855,47
	(зона: 1)	52803,82	7759,11	11503,96	540,56	33540,75	
	(зона: 2)	52306,89	7759,11	11866,24	540,56	32681,54	
	(зона: 3)	50220,51	7759,11	11137,98	540,56	31323,42	
	(зона: 4)	51082,45	7759,11	11379,11	540,56	31944,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(22,4)*	-
Таблица 15-01-081	**Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.**						
	Измеритель: **1 $м^2$**						
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки						2,98
	(зона: 1)	538,43	26,40	30,70	0,00	481,33	
	(зона: 2)	514,97	26,40	32,17	0,00	456,40	
	(зона: 3)	489,19	26,40	29,57	0,00	433,22	
	(зона: 4)	508,54	26,40	30,18	0,00	451,96	
	Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ						
	Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ						
Таблица 15-02-001	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ оштукатуриваемой поверхности**						
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-001-01	стен						70,88
	(зона: 1)	1638,32	665,56	84,03	26,10	888,73	
	(зона: 2)	1627,11	665,56	89,13	26,10	872,42	
	(зона: 3)	1591,76	665,56	86,40	26,10	839,80	
	(зона: 4)	1609,29	665,56	87,62	26,10	856,11	
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)						263
	(зона: 1)	3692,14	2772,02	26,70	0,00	893,42	
	(зона: 2)	3677,27	2772,02	28,22	0,00	877,03	
	(зона: 3)	3642,01	2772,02	25,75	0,00	844,24	
	(зона: 4)	3658,89	2772,02	26,23	0,00	860,64	
15-02-001-03	колонн прямоугольных						112
	(зона: 1)	2019,96	1099,84	26,70	0,00	893,42	
	(зона: 2)	2005,09	1099,84	28,22	0,00	877,03	
	(зона: 3)	1969,83	1099,84	25,75	0,00	844,24	
	(зона: 4)	1986,71	1099,84	26,23	0,00	860,64	
15-02-001-04	пилястр переменного сечения						178
	(зона: 1)	2668,08	1747,96	26,70	0,00	893,42	
	(зона: 2)	2653,21	1747,96	28,22	0,00	877,03	
	(зона: 3)	2617,95	1747,96	25,75	0,00	844,24	
	(зона: 4)	2634,83	1747,96	26,23	0,00	860,64	
15-02-001-05	пилястр прямых						143
	(зона: 1)	2324,38	1404,26	26,70	0,00	893,42	
	(зона: 2)	2309,51	1404,26	28,22	0,00	877,03	
	(зона: 3)	2274,25	1404,26	25,75	0,00	844,24	
	(зона: 4)	2291,13	1404,26	26,23	0,00	860,64	
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных						351
	(зона: 1)	8513,21	3797,82	155,14	0,00	4560,25	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	8438,35	3797,82	163,95	0,00	4476,58	
	(зона: 3)	8256,68	3797,82	149,63	0,00	4309,23	
	(зона: 4)	8343,12	3797,82	152,39	0,00	4392,91	
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных						810
	(зона: 1)	12904,49	8189,10	155,14	0,00	4560,25	
	(зона: 2)	12829,63	8189,10	163,95	0,00	4476,58	
	(зона: 3)	12647,96	8189,10	149,63	0,00	4309,23	
	(зона: 4)	12734,40	8189,10	152,39	0,00	4392,91	
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)						46,46
	(зона: 1)	14537,03	436,26	648,76	221,60	13452,01	
	(зона: 2)	14046,68	436,26	688,41	221,60	12922,01	
	(зона: 3)	13506,95	436,26	671,18	221,60	12399,51	
	(зона: 4)	13716,67	436,26	680,39	221,60	12600,02	
Таблица 15-02-002	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр.**						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:						
15-02-002-01	гладких						117,16
	(зона: 1)	2419,88	1134,11	86,98	26,10	1198,79	
	(зона: 2)	2403,16	1134,11	92,26	26,10	1176,79	
	(зона: 3)	2356,16	1134,11	89,25	26,10	1132,80	
	(зона: 4)	2379,43	1134,11	90,52	26,10	1154,80	
15-02-002-02	с прорезными рустами						232
	(зона: 1)	4157,22	2510,24	99,73	29,39	1547,25	
	(зона: 2)	4134,88	2510,24	105,77	29,39	1518,87	
	(зона: 3)	4074,54	2510,24	102,22	29,39	1462,08	
	(зона: 4)	4104,40	2510,24	103,68	29,39	1490,48	
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):						
15-02-002-03	гладких						360
	(зона: 1)	5355,56	4284,00	34,31	0,00	1037,25	
	(зона: 2)	5338,48	4284,00	36,26	0,00	1018,22	
	(зона: 3)	5297,24	4284,00	33,09	0,00	980,15	
	(зона: 4)	5316,89	4284,00	33,70	0,00	999,19	
15-02-002-04	с прорезными рустами						460
	(зона: 1)	6692,22	5474,00	39,21	0,00	1179,01	
	(зона: 2)	6672,82	5474,00	41,44	0,00	1157,38	
	(зона: 3)	6625,93	5474,00	37,82	0,00	1114,11	
	(зона: 4)	6648,26	5474,00	38,51	0,00	1135,75	
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких						152
	(зона: 1)	2673,64	1602,08	34,31	0,00	1037,25	
	(зона: 2)	2656,56	1602,08	36,26	0,00	1018,22	
	(зона: 3)	2615,32	1602,08	33,09	0,00	980,15	
	(зона: 4)	2634,97	1602,08	33,70	0,00	999,19	
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами						222
	(зона: 1)	3620,26	2402,04	39,21	0,00	1179,01	
	(зона: 2)	3600,86	2402,04	41,44	0,00	1157,38	
	(зона: 3)	3553,97	2402,04	37,82	0,00	1114,11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	3576,30	2402,04	38,51	0,00	1135,75	
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких						238
	(зона: 1)	3580,08	2508,52	34,31	0,00	1037,25	
	(зона: 2)	3563,00	2508,52	36,26	0,00	1018,22	
	(зона: 3)	3521,76	2508,52	33,09	0,00	980,15	
	(зона: 4)	3541,41	2508,52	33,70	0,00	999,19	
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами						330
	(зона: 1)	4906,80	3689,40	39,21	0,00	1178,19	
	(зона: 2)	4887,41	3689,40	41,44	0,00	1156,57	
	(зона: 3)	4840,55	3689,40	37,82	0,00	1113,33	
	(зона: 4)	4862,86	3689,40	38,51	0,00	1134,95	
15-02-002-09	пилястр прямых гладких						200
	(зона: 1)	3179,56	2108,00	34,31	0,00	1037,25	
	(зона: 2)	3162,48	2108,00	36,26	0,00	1018,22	
	(зона: 3)	3121,24	2108,00	33,09	0,00	980,15	
	(зона: 4)	3140,89	2108,00	33,70	0,00	999,19	
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами						293
	(зона: 1)	4493,14	3275,74	39,21	0,00	1178,19	
	(зона: 2)	4473,75	3275,74	41,44	0,00	1156,57	
	(зона: 3)	4426,89	3275,74	37,82	0,00	1113,33	
	(зона: 4)	4449,20	3275,74	38,51	0,00	1134,95	
Таблица 15-02-003	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.**						
	Измеритель: **100 м откосов**						
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-003-01	до 200 мм плоских						32
	(зона: 1)	625,42	300,48	10,06	0,00	314,88	
	(зона: 2)	620,21	300,48	10,63	0,00	309,10	
	(зона: 3)	607,73	300,48	9,70	0,00	297,55	
	(зона: 4)	613,69	300,48	9,88	0,00	303,33	
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных						62
	(зона: 1)	907,12	582,18	10,06	0,00	314,88	
	(зона: 2)	901,91	582,18	10,63	0,00	309,10	
	(зона: 3)	889,43	582,18	9,70	0,00	297,55	
	(зона: 4)	895,39	582,18	9,88	0,00	303,33	
15-02-003-03	более 200 мм плоских						53,4
	(зона: 1)	1016,26	501,43	16,65	0,00	498,18	
	(зона: 2)	1008,06	501,43	17,59	0,00	489,04	
	(зона: 3)	988,25	501,43	16,06	0,00	470,76	
	(зона: 4)	997,68	501,43	16,35	0,00	479,90	
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных						104
	(зона: 1)	1491,39	976,56	16,65	0,00	498,18	
	(зона: 2)	1483,19	976,56	17,59	0,00	489,04	
	(зона: 3)	1463,38	976,56	16,06	0,00	470,76	
	(зона: 4)	1472,81	976,56	16,35	0,00	479,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-004	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников.**						
	Измеритель: **100 м² проекции на стену**						
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-004-01	прямолинейных						426
	(зона: 1)	10327,32	4690,26	184,21	0,00	5452,85	
	(зона: 2)	10237,74	4690,26	194,67	0,00	5352,81	
	(зона: 3)	10020,63	4690,26	177,67	0,00	5152,70	
	(зона: 4)	10123,96	4690,26	180,94	0,00	5252,76	
15-02-004-02	криволинейных						880
	(зона: 1)	14912,26	9275,20	184,21	0,00	5452,85	
	(зона: 2)	14822,68	9275,20	194,67	0,00	5352,81	
	(зона: 3)	14605,57	9275,20	177,67	0,00	5152,70	
	(зона: 4)	14708,90	9275,20	180,94	0,00	5252,76	
Таблица 15-02-005	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр.**						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:						
15-02-005-01	стен гладких						165,88
	(зона: 1)	3142,38	1605,72	122,90	26,10	1413,76	
	(зона: 2)	3125,61	1605,72	130,21	26,10	1389,68	
	(зона: 3)	3077,03	1605,72	123,89	26,10	1347,42	
	(зона: 4)	3099,95	1605,72	125,80	26,10	1368,43	
15-02-005-02	стен с прорезными рустами						296,96
	(зона: 1)	4886,50	3213,11	126,19	26,10	1547,20	
	(зона: 2)	4868,27	3213,11	133,69	26,10	1521,47	
	(зона: 3)	4818,62	3213,11	127,07	26,10	1478,44	
	(зона: 4)	4841,92	3213,11	129,03	26,10	1499,78	
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких						510
	(зона: 1)	7529,24	6069,00	46,48	0,00	1413,76	
	(зона: 2)	7507,80	6069,00	49,12	0,00	1389,68	
	(зона: 3)	7461,25	6069,00	44,83	0,00	1347,42	
	(зона: 4)	7483,08	6069,00	45,65	0,00	1368,43	
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами						610
	(зона: 1)	8855,97	7259,00	49,77	0,00	1547,20	
	(зона: 2)	8833,07	7259,00	52,60	0,00	1521,47	
	(зона: 3)	8785,44	7259,00	48,00	0,00	1478,44	
	(зона: 4)	8807,67	7259,00	48,89	0,00	1499,78	
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких						232
	(зона: 1)	3905,52	2445,28	46,48	0,00	1413,76	
	(зона: 2)	3884,08	2445,28	49,12	0,00	1389,68	
	(зона: 3)	3837,53	2445,28	44,83	0,00	1347,42	
	(зона: 4)	3859,36	2445,28	45,65	0,00	1368,43	
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами						304
	(зона: 1)	4886,25	3289,28	49,77	0,00	1547,20	
	(зона: 2)	4863,35	3289,28	52,60	0,00	1521,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4815,72	3289,28	48,00	0,00	1478,44	
	(зона: 4)	4837,95	3289,28	48,89	0,00	1499,78	
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких						330
	(зона: 1)	4938,44	3478,20	46,48	0,00	1413,76	
	(зона: 2)	4917,00	3478,20	49,12	0,00	1389,68	
	(зона: 3)	4870,45	3478,20	44,83	0,00	1347,42	
	(зона: 4)	4892,28	3478,20	45,65	0,00	1368,43	
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами						408
	(зона: 1)	6158,41	4561,44	49,77	0,00	1547,20	
	(зона: 2)	6135,51	4561,44	52,60	0,00	1521,47	
	(зона: 3)	6087,88	4561,44	48,00	0,00	1478,44	
	(зона: 4)	6110,11	4561,44	48,89	0,00	1499,78	
15-02-005-09	пилястр прямых гладких						283
	(зона: 1)	4443,06	2982,82	46,48	0,00	1413,76	
	(зона: 2)	4421,62	2982,82	49,12	0,00	1389,68	
	(зона: 3)	4375,07	2982,82	44,83	0,00	1347,42	
	(зона: 4)	4396,90	2982,82	45,65	0,00	1368,43	
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами						363
	(зона: 1)	5655,31	4058,34	49,77	0,00	1547,20	
	(зона: 2)	5632,41	4058,34	52,60	0,00	1521,47	
	(зона: 3)	5584,78	4058,34	48,00	0,00	1478,44	
	(зона: 4)	5607,01	4058,34	48,89	0,00	1499,78	
Таблица 15-02-006	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов.**						
	Измеритель: **100 м откосов**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-006-01	до 200 м плоских						49
	(зона: 1)	858,91	516,46	11,24	0,00	331,21	
	(зона: 2)	854,27	516,46	11,88	0,00	325,93	
	(зона: 3)	845,20	516,46	10,84	0,00	317,90	
	(зона: 4)	849,36	516,46	11,04	0,00	321,86	
15-02-006-02	до 200 м криволинейных						90
	(зона: 1)	1291,05	948,60	11,24	0,00	331,21	
	(зона: 2)	1286,41	948,60	11,88	0,00	325,93	
	(зона: 3)	1277,34	948,60	10,84	0,00	317,90	
	(зона: 4)	1281,50	948,60	11,04	0,00	321,86	
15-02-006-03	более 200 м плоских						84
	(зона: 1)	1426,90	885,36	17,07	0,00	524,47	
	(зона: 2)	1419,31	885,36	18,04	0,00	515,91	
	(зона: 3)	1403,98	885,36	16,46	0,00	502,16	
	(зона: 4)	1411,10	885,36	16,77	0,00	508,97	
15-02-006-04	более 200 м криволинейных						149
	(зона: 1)	2112,00	1570,46	17,07	0,00	524,47	
	(зона: 2)	2104,41	1570,46	18,04	0,00	515,91	
	(зона: 3)	2089,08	1570,46	16,46	0,00	502,16	
	(зона: 4)	2096,20	1570,46	16,77	0,00	508,97	
Таблица 15-02-007	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников.**						
	Измеритель: **100 м^2 проекции на стену**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-007-01	прямолинейных						534
	(зона: 1)	11238,82	5879,34	173,48	0,00	5186,00	
	(зона: 2)	11161,21	5879,34	183,33	0,00	5098,54	
	(зона: 3)	10994,76	5879,34	167,32	0,00	4948,10	
	(зона: 4)	11072,53	5879,34	170,40	0,00	5022,79	
15-02-007-02	криволинейных						1150
	(зона: 1)	17480,48	12121,00	173,48	0,00	5186,00	
	(зона: 2)	17402,87	12121,00	183,33	0,00	5098,54	
	(зона: 3)	17236,42	12121,00	167,32	0,00	4948,10	
	(зона: 4)	17314,19	12121,00	170,40	0,00	5022,79	
Таблица 15-02-008	**Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой.**						
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой						28,75
	(зона: 1)	3039,03	321,43	86,04	7,23	2631,56	
	(зона: 2)	2992,14	321,43	87,44	7,23	2583,27	
	(зона: 3)	2894,43	321,43	86,30	7,23	2486,70	
	(зона: 4)	2944,23	321,43	87,81	7,23	2534,99	
Таблица 15-02-009	**Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой.**						
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой						28,75
	(зона: 1)	10236,77	321,43	86,04	7,23	9829,30	
	(зона: 2)	9800,86	321,43	87,44	7,23	9391,99	
	(зона: 3)	9223,50	321,43	86,30	7,23	8815,77	
	(зона: 4)	9450,30	321,43	87,81	7,23	9041,06	
Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-02-015	**Штукатурка поверхностей известковым раствором.**						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:						
15-02-015-01	по камню и бетону стен						65,66
	(зона: 1)	1852,53	581,75	109,68	47,21	1161,10	
	(зона: 2)	1838,57	581,75	117,06	47,21	1139,76	
	(зона: 3)	1791,87	581,75	112,98	47,21	1097,14	
	(зона: 4)	1814,46	581,75	114,26	47,21	1118,45	
15-02-015-02	по камню и бетону потолков						68,79
	(зона: 1)	1883,37	609,48	109,68	47,21	1164,21	
	(зона: 2)	1869,36	609,48	117,06	47,21	1142,82	
	(зона: 3)	1822,55	609,48	112,98	47,21	1100,09	
	(зона: 4)	1845,19	609,48	114,26	47,21	1121,45	
15-02-015-03	по дереву стен						68,9
	(зона: 1)	3099,71	610,45	157,50	58,37	2331,76	
	(зона: 2)	3065,68	610,45	166,28	58,37	2288,95	
	(зона: 3)	2975,12	610,45	161,30	58,37	2203,37	
	(зона: 4)	3019,86	610,45	163,25	58,37	2246,16	
15-02-015-04	по дереву потолков						73,08
	(зона: 1)	3280,68	647,49	157,50	58,37	2475,69	
	(зона: 2)	3244,00	647,49	166,28	58,37	2430,23	
	(зона: 3)	3148,16	647,49	161,30	58,37	2339,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	3195,54	647,49	163,25	58,37	2384,80	
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:							
15-02-015-05	по камню и бетону стен						74,24
	(зона: 1)	2279,56	681,52	110,64	47,49	1487,40	
	(зона: 2)	2259,62	681,52	118,06	47,49	1460,04	
	(зона: 3)	2200,88	681,52	113,92	47,49	1405,44	
	(зона: 4)	2229,47	681,52	115,21	47,49	1432,74	
15-02-015-06	по камню и бетону потолков						77,95
	(зона: 1)	2366,27	715,58	110,64	47,49	1540,05	
	(зона: 2)	2345,37	715,58	118,06	47,49	1511,73	
	(зона: 3)	2284,70	715,58	113,92	47,49	1455,20	
	(зона: 4)	2314,26	715,58	115,21	47,49	1483,47	
15-02-015-07	по дереву стен						82,36
	(зона: 1)	3766,65	756,06	162,62	59,44	2847,97	
	(зона: 2)	3723,21	756,06	171,50	59,44	2795,65	
	(зона: 3)	3613,55	756,06	166,37	59,44	2691,12	
	(зона: 4)	3667,84	756,06	168,39	59,44	2743,39	
15-02-015-08	по дереву потолков						86,25
	(зона: 1)	3890,33	791,78	165,50	59,72	2933,05	
	(зона: 2)	3845,34	791,78	174,39	59,72	2879,17	
	(зона: 3)	3732,55	791,78	169,25	59,72	2771,52	
	(зона: 4)	3788,45	791,78	171,32	59,72	2825,35	
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:							
15-02-015-09	по камню и бетону стен						117,16
	(зона: 1)	3158,87	1134,11	114,82	48,93	1909,94	
	(зона: 2)	3131,35	1134,11	122,40	48,93	1874,84	
	(зона: 3)	3056,84	1134,11	118,00	48,93	1804,73	
	(зона: 4)	3093,23	1134,11	119,34	48,93	1839,78	
15-02-015-10	по камню и бетону потолков						122,96
	(зона: 1)	3290,09	1190,25	114,82	48,93	1985,02	
	(зона: 2)	3261,19	1190,25	122,40	48,93	1948,54	
	(зона: 3)	3183,93	1190,25	118,00	48,93	1875,68	
	(зона: 4)	3221,70	1190,25	119,34	48,93	1912,11	
15-02-015-11	по дереву стен						123,05
	(зона: 1)	4815,30	1191,12	190,55	67,46	3433,63	
	(зона: 2)	4761,99	1191,12	200,31	67,46	3370,56	
	(зона: 3)	4629,43	1191,12	193,77	67,46	3244,54	
	(зона: 4)	4694,81	1191,12	196,14	67,46	3307,55	
15-02-015-12	по дереву потолков						131,1
	(зона: 1)	4959,78	1269,05	195,35	67,94	3495,38	
	(зона: 2)	4905,36	1269,05	205,13	67,94	3431,18	
	(зона: 3)	4770,51	1269,05	198,56	67,94	3302,90	
	(зона: 4)	4837,10	1269,05	201,01	67,94	3367,04	
Таблица 15-02-016	**Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону.**						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:						
15-02-016-01	простая стен						75,4
	(зона: 1)	1646,22	668,04	137,03	57,91	841,15	
	(зона: 2)	1639,65	668,04	145,93	57,91	825,68	
	(зона: 3)	1603,38	668,04	140,54	57,91	794,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1620,42	668,04	142,14	57,91	810,24	
15-02-016-02	простая потолков						78,88
	(зона: 1)	1666,35	698,88	137,03	57,91	830,44	
	(зона: 2)	1659,98	698,88	145,93	57,91	815,17	
	(зона: 3)	1624,10	698,88	140,54	57,91	784,68	
	(зона: 4)	1640,94	698,88	142,14	57,91	799,92	
15-02-016-03	улучшенная стен						85,84
	(зона: 1)	2067,93	788,01	144,10	60,26	1135,82	
	(зона: 2)	2056,19	788,01	153,27	60,26	1114,91	
	(зона: 3)	2008,66	788,01	147,44	60,26	1073,21	
	(зона: 4)	2031,19	788,01	149,12	60,26	1094,06	
15-02-016-04	улучшенная потолков						87
	(зона: 1)	2096,06	798,66	144,10	60,26	1153,30	
	(зона: 2)	2084,00	798,66	153,27	60,26	1132,07	
	(зона: 3)	2035,83	798,66	147,44	60,26	1089,73	
	(зона: 4)	2058,68	798,66	149,12	60,26	1110,90	
15-02-016-05	высококачественная стен						135,72
	(зона: 1)	2894,48	1313,77	148,92	61,89	1431,79	
	(зона: 2)	2877,50	1313,77	158,28	61,89	1405,45	
	(зона: 3)	2818,81	1313,77	152,15	61,89	1352,89	
	(зона: 4)	2846,82	1313,77	153,88	61,89	1379,17	
15-02-016-06	высококачественная потолков						142,68
	(зона: 1)	2988,72	1381,14	148,92	61,89	1458,66	
	(зона: 2)	2971,25	1381,14	158,28	61,89	1431,83	
	(зона: 3)	2911,57	1381,14	152,15	61,89	1378,28	
	(зона: 4)	2940,08	1381,14	153,88	61,89	1405,06	
Таблица 15-02-017	**Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).**						
	Измеритель: **100 м^2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:						
15-02-017-01	простая						77,95
	(зона: 1)	2074,86	690,64	147,14	62,33	1237,08	
	(зона: 2)	2061,72	690,64	156,73	62,33	1214,35	
	(зона: 3)	2010,58	690,64	150,99	62,33	1168,95	
	(зона: 4)	2034,99	690,64	152,70	62,33	1191,65	
15-02-017-02	улучшенная						89,09
	(зона: 1)	2535,43	817,85	154,20	64,69	1563,38	
	(зона: 2)	2516,56	817,85	164,07	64,69	1534,64	
	(зона: 3)	2452,98	817,85	157,88	64,69	1477,25	
	(зона: 4)	2483,47	817,85	159,68	64,69	1505,94	
15-02-017-03	высококачественная						140,36
	(зона: 1)	3503,63	1358,68	159,02	66,27	1985,93	
	(зона: 2)	3477,19	1358,68	169,08	66,27	1949,43	
	(зона: 3)	3397,81	1358,68	162,59	66,27	1876,54	
	(зона: 4)	3436,11	1358,68	164,45	66,27	1912,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несущенных материалов	Наименование и характеристика несущенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несущенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-018	**Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).**						
	Измеритель: **100 м^2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:						
15-02-018-01	простая						90,48
	(зона: 1)	1879,68	801,65	166,91	70,94	911,12	
	(зона: 2)	1873,89	801,65	177,87	70,94	894,37	
	(зона: 3)	1834,01	801,65	171,43	70,94	860,93	
	(зона: 4)	1852,67	801,65	173,37	70,94	877,65	
15-02-018-02	улучшенная						103,01
	(зона: 1)	2325,40	945,63	173,97	73,34	1205,80	
	(зона: 2)	2314,45	945,63	185,21	73,34	1183,61	
	(зона: 3)	2263,30	945,63	178,33	73,34	1139,34	
	(зона: 4)	2287,46	945,63	180,36	73,34	1161,47	
15-02-018-03	высококачественная						162,4
	(зона: 1)	3252,58	1572,03	178,79	74,93	1501,76	
	(зона: 2)	3236,39	1572,03	190,22	74,93	1474,14	
	(зона: 3)	3174,07	1572,03	183,03	74,93	1419,01	
	(зона: 4)	3203,73	1572,03	185,12	74,93	1446,58	
Таблица 15-02-019	**Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором.**						
	Измеритель: **100 м^2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:						
15-02-019-01	стен						42,18
	(зона: 1)	650,12	360,22	8,03	2,71	281,87	
	(зона: 2)	645,26	360,22	8,34	2,71	276,70	
	(зона: 3)	634,42	360,22	7,84	2,71	266,36	
	(зона: 4)	639,69	360,22	7,94	2,71	271,53	
15-02-019-02	потолков						51,3
	(зона: 1)	782,24	443,75	9,64	3,25	328,85	
	(зона: 2)	776,58	443,75	10,01	3,25	322,82	
	(зона: 3)	763,91	443,75	9,41	3,25	310,75	
	(зона: 4)	770,06	443,75	9,52	3,25	316,79	
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:						
15-02-019-03	стен						51,89
	(зона: 1)	3066,20	464,93	66,73	17,78	2534,54	
	(зона: 2)	2933,56	464,93	68,56	17,78	2400,07	
	(зона: 3)	2771,08	464,93	72,88	17,78	2233,27	
	(зона: 4)	2834,26	464,93	74,14	17,78	2295,19	
15-02-019-04	потолков						63,1
	(зона: 1)	3634,58	601,34	78,01	20,73	2955,23	
	(зона: 2)	3479,94	601,34	80,15	20,73	2798,45	
	(зона: 3)	3290,50	601,34	85,20	20,73	2603,96	
	(зона: 4)	3364,17	601,34	86,67	20,73	2676,16	
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских						91,84
	(зона: 1)	5462,20	853,19	119,99	31,67	4489,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	5227,29	853,19	123,24	31,67	4250,86	
	(зона: 3)	4939,52	853,19	130,90	31,67	3955,43	
	(зона: 4)	5051,44	853,19	133,15	31,67	4065,10	
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных						195,09
	(зона: 1)	6554,06	1945,05	119,99	31,67	4489,02	
	(зона: 2)	6319,15	1945,05	123,24	31,67	4250,86	
	(зона: 3)	6031,38	1945,05	130,90	31,67	3955,43	
	(зона: 4)	6143,30	1945,05	133,15	31,67	4065,10	
Таблица 15-02-020	**Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону.**						
	Измеритель: **100 м^2 оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону						84,68
	(зона: 1)	3215,31	768,05	121,55	50,69	2325,71	
	(зона: 2)	3180,25	768,05	129,23	50,69	2282,97	
	(зона: 3)	3089,92	768,05	124,27	50,69	2197,60	
	(зона: 4)	3134,03	768,05	125,69	50,69	2240,29	
Таблица 15-02-021	**Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.**						
	Измеритель: **100 м^2 оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу						257,6
	(зона: 1)	35745,66	2171,57	720,94	188,44	32853,15	
	(зона: 2)	35242,51	2171,57	740,27	188,44	32330,67	
	(зона: 3)	34772,93	2171,57	779,91	188,44	31821,45	
	(зона: 4)	35028,84	2171,57	793,13	188,44	32064,14	
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01						16,24
	(зона: 1)	6767,17	136,90	288,46	76,42	6341,81	
	(зона: 2)	6679,06	136,90	296,32	76,42	6245,84	
	(зона: 3)	6638,19	136,90	313,98	76,42	6187,31	
	(зона: 4)	6669,86	136,90	319,36	76,42	6213,60	
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону						35,65
	(зона: 1)	19579,64	308,37	293,04	74,73	18978,23	
	(зона: 2)	19300,23	308,37	300,66	74,73	18691,20	
	(зона: 3)	19137,39	308,37	311,68	74,73	18517,34	
	(зона: 4)	19220,49	308,37	316,79	74,73	18595,33	
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03						10,35
	(зона: 1)	6524,19	89,53	107,95	27,40	6326,71	
	(зона: 2)	6431,30	89,53	110,75	27,40	6231,02	
	(зона: 3)	6376,42	89,53	113,84	27,40	6173,05	
	(зона: 4)	6404,26	89,53	115,67	27,40	6199,06	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-022	**Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности потолка**						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-01	до 0,8 м²						1587
	(зона: 1)	28255,46	16044,57	152,80	54,55	12058,09	
	(зона: 2)	28041,08	16044,57	160,60	54,55	11835,91	
	(зона: 3)	27592,64	16044,57	154,95	54,55	11393,12	
	(зона: 4)	27815,94	16044,57	156,84	54,55	11614,53	
15-02-022-02	до 2 м²						1288
	(зона: 1)	24833,76	13021,68	152,80	54,55	11659,28	
	(зона: 2)	24626,75	13021,68	160,60	54,55	11444,47	
	(зона: 3)	24192,96	13021,68	154,95	54,55	11016,33	
	(зона: 4)	24408,93	13021,68	156,84	54,55	11230,41	
15-02-022-03	до 4 м²						897
	(зона: 1)	19972,68	9068,67	152,80	54,55	10751,21	
	(зона: 2)	19782,41	9068,67	160,60	54,55	10553,14	
	(зона: 3)	19381,97	9068,67	154,95	54,55	10158,35	
	(зона: 4)	19581,27	9068,67	156,84	54,55	10355,76	
15-02-022-04	до 6 м²						782
	(зона: 1)	17950,34	7906,02	131,14	46,90	9913,18	
	(зона: 2)	17774,43	7906,02	137,85	46,90	9730,56	
	(зона: 3)	17405,55	7906,02	132,99	46,90	9366,54	
	(зона: 4)	17589,20	7906,02	134,61	46,90	9548,57	
15-02-022-05	до 12 м²						632,5
	(зона: 1)	14997,23	6394,58	110,76	39,33	8491,89	
	(зона: 2)	14846,41	6394,58	116,36	39,33	8335,47	
	(зона: 3)	14530,45	6394,58	112,22	39,33	8023,65	
	(зона: 4)	14687,75	6394,58	113,59	39,33	8179,58	
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-06	до 0,8 м²						2668
	(зона: 1)	40445,34	27347,00	174,04	62,79	12924,30	
	(зона: 2)	40224,44	27347,00	183,05	62,79	12694,39	
	(зона: 3)	39785,62	27347,00	176,50	62,79	12262,12	
	(зона: 4)	40003,35	27347,00	178,63	62,79	12477,72	
15-02-022-07	до 2 м²						2196,5
	(зона: 1)	35166,50	22514,13	174,04	62,79	12478,33	
	(зона: 2)	34953,55	22514,13	183,05	62,79	12256,37	
	(зона: 3)	34529,65	22514,13	176,50	62,79	11839,02	
	(зона: 4)	34739,93	22514,13	178,63	62,79	12047,17	
15-02-022-08	до 4 м²						1518
	(зона: 1)	27255,95	15559,50	174,04	62,79	11522,41	
	(зона: 2)	27060,06	15559,50	183,05	62,79	11317,51	
	(зона: 3)	26668,34	15559,50	176,50	62,79	10932,34	
	(зона: 4)	26862,58	15559,50	178,63	62,79	11124,45	
15-02-022-09	до 6 м²						1311
	(зона: 1)	24272,83	13437,75	150,89	54,98	10684,19	
	(зона: 2)	24091,03	13437,75	158,82	54,98	10494,46	
	(зона: 3)	23729,49	13437,75	153,12	54,98	10138,62	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	23908,79	13437,75	154,96	54,98	10316,08	
15-02-022-10	до 12 м^2						1081
	(зона: 1)	20378,96	11080,25	130,83	47,29	9167,88	
	(зона: 2)	20223,12	11080,25	137,62	47,29	9005,25	
	(зона: 3)	19913,65	11080,25	132,68	47,29	8700,72	
	(зона: 4)	20067,11	11080,25	134,28	47,29	8852,58	
Таблица 15-02-023	**Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию.**						
	Измеритель: **100 м^2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию:						
15-02-023-01	цементно-известковым раствором						215,76
	(зона: 1)	6059,02	2025,99	101,51	39,20	3931,52	
	(зона: 2)	5992,52	2025,99	107,38	39,20	3859,15	
	(зона: 3)	5844,49	2025,99	103,69	39,20	3714,81	
	(зона: 4)	5917,88	2025,99	104,91	39,20	3786,98	
15-02-023-02	декоративным раствором						336,4
	(зона: 1)	7741,66	3353,91	104,08	40,09	4283,67	
	(зона: 2)	7671,90	3353,91	110,05	40,09	4207,94	
	(зона: 3)	7526,82	3353,91	106,20	40,09	4066,71	
	(зона: 4)	7598,49	3353,91	107,45	40,09	4137,13	
Таблица 15-02-024	**Облицовка стен листовыми материалами.**						
	Измеритель: **100 м^2 отделываемой поверхности**						
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:						
15-02-024-01	стен при отделке под окраску						71,02
	(зона: 1)	4855,63	606,51	144,48	21,84	4104,64	
	(зона: 2)	4762,73	606,51	147,35	21,84	4008,87	
	(зона: 3)	4689,91	606,51	148,51	21,84	3934,89	
	(зона: 4)	4728,39	606,51	152,08	21,84	3969,80	
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями						60,76
	(зона: 1)	4548,07	518,89	144,48	21,84	3884,70	
	(зона: 2)	4459,19	518,89	147,35	21,84	3792,95	
	(зона: 3)	4394,45	518,89	148,51	21,84	3727,05	
	(зона: 4)	4428,87	518,89	152,08	21,84	3757,90	
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску						173,28
	(зона: 1)	5707,02	1479,81	144,48	21,84	4082,73	
	(зона: 2)	5614,52	1479,81	147,35	21,84	3987,36	
	(зона: 3)	5542,51	1479,81	148,51	21,84	3914,19	
	(зона: 4)	5580,58	1479,81	152,08	21,84	3948,69	
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями						66,6
	(зона: 1)	4936,61	540,79	63,44	3,03	4332,38	
	(зона: 2)	4837,47	540,79	64,26	3,03	4232,42	
	(зона: 3)	4751,53	540,79	60,65	3,03	4150,09	
	(зона: 4)	4792,43	540,79	62,49	3,03	4189,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас						88,3
	(зона: 1)	4510,12	791,17	137,13	12,04	3581,82	
	(зона: 2)	4423,11	791,17	142,50	12,04	3489,44	
	(зона: 3)	4357,61	791,17	136,96	12,04	3429,48	
	(зона: 4)	4387,07	791,17	140,12	12,04	3455,78	
Таблица 15-02-025	**Обработка швов сухой штукатурки.**						
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок						5,77
	(зона: 1)	1006,19	44,78	3,30	0,22	958,11	
	(зона: 2)	989,24	44,78	3,35	0,22	941,11	
	(зона: 3)	952,94	44,78	3,16	0,22	905,00	
	(зона: 4)	972,14	44,78	3,25	0,22	924,11	
Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА							
Таблица 15-02-031	**Штукатурка отдельных мест.**						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:						
15-02-031-01	плоских						204,06
	(зона: 1)	5104,26	1850,82	66,17	22,29	3187,27	
	(зона: 2)	5048,35	1850,82	68,74	22,29	3128,79	
	(зона: 3)	4927,24	1850,82	64,60	22,29	3011,82	
	(зона: 4)	4986,51	1850,82	65,38	22,29	3070,31	
15-02-031-02	криволинейных						433,2
	(зона: 1)	7182,56	3929,12	66,17	22,29	3187,27	
	(зона: 2)	7126,65	3929,12	68,74	22,29	3128,79	
	(зона: 3)	7005,54	3929,12	64,60	22,29	3011,82	
	(зона: 4)	7064,81	3929,12	65,38	22,29	3070,31	
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин						300,96
	(зона: 1)	4961,26	2826,01	53,32	17,96	2081,93	
	(зона: 2)	4925,12	2826,01	55,39	17,96	2043,72	
	(зона: 3)	4845,39	2826,01	52,06	17,96	1967,32	
	(зона: 4)	4884,22	2826,01	52,69	17,96	2005,52	
	Вытягивание тяг и падуг:						
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону						59,36
	(зона: 1)	1907,02	600,13	42,29	7,13	1264,60	
	(зона: 2)	1884,40	600,13	42,88	7,13	1241,39	
	(зона: 3)	1837,08	600,13	41,96	7,13	1194,99	
	(зона: 4)	1860,90	600,13	42,58	7,13	1218,19	
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву						59,36
	(зона: 1)	1759,87	600,13	37,49	6,66	1122,25	
	(зона: 2)	1739,85	600,13	38,06	6,66	1101,66	
	(зона: 3)	1697,78	600,13	37,17	6,66	1060,48	
	(зона: 4)	1718,91	600,13	37,71	6,66	1081,07	
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону						85,47
	(зона: 1)	2696,68	888,89	60,54	9,60	1747,25	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2665,37	888,89	61,29	9,60	1715,19	
	(зона: 3)	2600,09	888,89	60,13	9,60	1651,07	
	(зона: 4)	2633,04	888,89	61,02	9,60	1683,13	
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву						86,24
	(зона: 1)	2190,42	896,90	38,13	7,11	1255,39	
	(зона: 2)	2168,02	896,90	38,77	7,11	1232,35	
	(зона: 3)	2120,96	896,90	37,78	7,11	1186,28	
	(зона: 4)	2144,54	896,90	38,32	7,11	1209,32	
	Насечка поверхности:						
15-02-031-08	стен						37
	(зона: 1-4)	308,21	308,21	0,00	0,00	0,00	
15-02-031-09	потолков						46
	(зона: 1-4)	383,18	383,18	0,00	0,00	0,00	
Таблица 15-02-032	**Устройство наличников тянутых.**						
	Измеритель: **100 м² проекции на стену тянутых наличников**						
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых						731,36
	(зона: 1)	17210,07	7496,44	237,50	47,44	9476,13	
	(зона: 2)	17040,60	7496,44	241,90	47,44	9302,26	
	(зона: 3)	16685,93	7496,44	234,98	47,44	8954,51	
	(зона: 4)	16863,15	7496,44	238,32	47,44	9128,39	
Таблица 15-02-033	**Обивка поверхностей.**						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Обивка поверхностей:						
15-02-033-01	изоляционным материалом						5,6
	(зона: 1)	2456,13	42,00	5,31	0,00	2408,82	
	(зона: 2)	2328,20	42,00	5,36	0,00	2280,84	
	(зона: 3)	2169,70	42,00	5,06	0,00	2122,64	
	(зона: 4)	2228,17	42,00	5,23	0,00	2180,94	
15-02-033-02	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям						30,7
	(зона: 1)	683,56	230,25	5,31	0,00	448,00	
	(зона: 2)	675,39	230,25	5,36	0,00	439,78	
	(зона: 3)	658,65	230,25	5,06	0,00	423,34	
	(зона: 4)	667,04	230,25	5,23	0,00	431,56	
Таблица 15-02-034	**Штукатурка лестничных маршей и площадок.**						
	Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции марша или площадки**						
	Штукатурка лестничных маршей и площадок:						
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок						95,12
	(зона: 1)	3461,24	873,20	162,24	67,71	2425,80	
	(зона: 2)	3427,01	873,20	172,52	67,71	2381,29	
	(зона: 3)	3331,39	873,20	165,92	67,71	2292,27	
	(зона: 4)	3377,80	873,20	167,82	67,71	2336,78	
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг						134,55
	(зона: 1)	5271,25	1249,97	130,36	51,66	3890,92	
	(зона: 2)	5206,97	1249,97	137,79	51,66	3819,21	
	(зона: 3)	5058,04	1249,97	131,74	51,66	3676,33	
	(зона: 4)	5131,00	1249,97	133,26	51,66	3747,77	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг						196,65
	(зона: 1)	5969,42	1960,60	117,90	46,23	3890,92	
	(зона: 2)	5904,27	1960,60	124,46	46,23	3819,21	
	(зона: 3)	5755,78	1960,60	118,85	46,23	3676,33	
	(зона: 4)	5828,60	1960,60	120,23	46,23	3747,77	
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами						262,16
	(зона: 1)	8127,83	2687,14	85,62	19,65	5355,07	
	(зона: 2)	8031,23	2687,14	87,59	19,65	5256,50	
	(зона: 3)	7831,49	2687,14	84,46	19,65	5059,89	
	(зона: 4)	7930,96	2687,14	85,63	19,65	5158,19	
Таблица 15-02-035	**Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями.**						
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:						
15-02-035-01	стен и перегородок панельных						11,06
	(зона: 1)	141,84	89,81	4,50	1,51	47,53	
	(зона: 2)	141,14	89,81	4,67	1,51	46,66	
	(зона: 3)	139,12	89,81	4,39	1,51	44,92	
	(зона: 4)	140,04	89,81	4,44	1,51	45,79	
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит						33,52
	(зона: 1)	542,22	279,22	7,07	2,38	255,93	
	(зона: 2)	537,80	279,22	7,34	2,38	251,24	
	(зона: 3)	527,96	279,22	6,90	2,38	241,84	
	(зона: 4)	532,74	279,22	6,98	2,38	246,54	
15-02-035-03	потолков сборных панельных						6,84
	(зона: 1)	99,00	58,41	3,53	1,19	37,06	
	(зона: 2)	98,46	58,41	3,67	1,19	36,38	
	(зона: 3)	96,88	58,41	3,45	1,19	35,02	
	(зона: 4)	97,60	58,41	3,49	1,19	35,70	
15-02-035-04	потолков сборных из плит						33,97
	(зона: 1)	341,56	300,97	3,53	1,19	37,06	
	(зона: 2)	341,02	300,97	3,67	1,19	36,38	
	(зона: 3)	339,44	300,97	3,45	1,19	35,02	
	(зона: 4)	340,16	300,97	3,49	1,19	35,70	
Таблица 15-02-036	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса.**						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:						
15-02-036-01	улучшенная стен						129,95
	(зона: 1)	8534,50	1164,35	55,20	15,38	7314,95	
	(зона: 2)	8400,68	1164,35	56,87	15,38	7179,46	
	(зона: 3)	8129,20	1164,35	54,20	15,38	6910,65	
	(зона: 4)	8264,30	1164,35	54,90	15,38	7045,05	
15-02-036-02	улучшенная потолков						144,64
	(зона: 1)	8733,66	1295,97	55,20	15,38	7382,49	
	(зона: 2)	8598,60	1295,97	56,87	15,38	7245,76	
	(зона: 3)	8324,64	1295,97	54,20	15,38	6974,47	
	(зона: 4)	8460,98	1295,97	54,90	15,38	7110,11	
15-02-036-03	высококачественная стен						161,88
	(зона: 1)	9300,21	1520,05	63,55	18,19	7716,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	9159,35	1520,05	65,54	18,19	7573,76	
	(зона: 3)	8872,60	1520,05	62,35	18,19	7290,20	
	(зона: 4)	9015,18	1520,05	63,15	18,19	7431,98	
15-02-036-04	высококачественная потолков						177,84
	(зона: 1)	9517,62	1669,92	63,55	18,19	7784,15	
	(зона: 2)	9375,52	1669,92	65,54	18,19	7640,06	
	(зона: 3)	9086,29	1669,92	62,35	18,19	7354,02	
	(зона: 4)	9230,11	1669,92	63,15	18,19	7497,04	
15-02-036-05	высококачественная колонн						339,72
	(зона: 1)	11212,78	3434,57	63,55	18,19	7714,66	
	(зона: 2)	11071,95	3434,57	65,54	18,19	7571,84	
	(зона: 3)	10785,28	3434,57	62,35	18,19	7288,36	
	(зона: 4)	10927,82	3434,57	63,15	18,19	7430,10	
15-02-036-06	карнизов и тяг						354,82
	(зона: 1)	15666,53	3587,23	127,37	33,48	11951,93	
	(зона: 2)	15449,52	3587,23	130,93	33,48	11731,36	
	(зона: 3)	15004,86	3587,23	125,25	33,48	11292,38	
	(зона: 4)	15226,01	3587,23	126,91	33,48	11511,87	
Таблица 15-02-037	**Устройство каркаса.**						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Устройство каркаса при оштукатуривании:						
15-02-037-01	стен						24,98
	(зона: 1)	2854,76	223,82	11,86	2,16	2619,08	
	(зона: 2)	2806,89	223,82	12,04	2,16	2571,03	
	(зона: 3)	2710,48	223,82	11,75	2,16	2474,91	
	(зона: 4)	2758,71	223,82	11,92	2,16	2522,97	
15-02-037-02	потолков						46,14
	(зона: 1)	4648,64	413,41	17,62	3,18	4217,61	
	(зона: 2)	4571,53	413,41	17,90	3,18	4140,22	
	(зона: 3)	4416,32	413,41	17,47	3,18	3985,44	
	(зона: 4)	4493,96	413,41	17,72	3,18	4062,83	
15-02-037-03	колонн						39,2
	(зона: 1)	2982,17	351,23	11,86	2,16	2619,08	
	(зона: 2)	2934,30	351,23	12,04	2,16	2571,03	
	(зона: 3)	2837,89	351,23	11,75	2,16	2474,91	
	(зона: 4)	2886,12	351,23	11,92	2,16	2522,97	
15-02-037-04	карнизов и тяг						65,52
	(зона: 1)	4822,29	587,06	17,62	3,18	4217,61	
	(зона: 2)	4745,18	587,06	17,90	3,18	4140,22	
	(зона: 3)	4589,97	587,06	17,47	3,18	3985,44	
	(зона: 4)	4667,61	587,06	17,72	3,18	4062,83	
Таблица 15-02-038	**Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.**						
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:						
15-02-038-01	стен						12,19
	(зона: 1)	626,99	106,66	56,21	0,00	464,12	
	(зона: 2)	623,12	106,66	60,86	0,00	455,60	
	(зона: 3)	600,89	106,66	55,66	0,00	438,57	
	(зона: 4)	610,56	106,66	56,82	0,00	447,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-038-02	потолков						17,25
	(зона: 1)	699,56	154,56	80,88	0,00	464,12	
	(зона: 2)	697,84	154,56	87,67	0,00	455,61	
	(зона: 3)	672,94	154,56	79,81	0,00	438,57	
	(зона: 4)	683,11	154,56	81,46	0,00	447,09	

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: **100 м деталей**

	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-001-01	до 100 мм						29,38
	(зона: 1)	298,29	250,91	27,01	1,16	20,37	
	(зона: 2)	299,42	250,91	28,51	1,16	20,00	
	(зона: 3)	296,26	250,91	26,10	1,16	19,25	
	(зона: 4)	297,06	250,91	26,53	1,16	19,62	
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-02	до 250 мм						64,41
	(зона: 1)	729,03	550,06	55,95	2,74	123,02	
	(зона: 2)	729,81	550,06	58,98	2,74	120,77	
	(зона: 3)	720,41	550,06	54,10	2,74	116,25	
	(зона: 4)	723,55	550,06	54,98	2,74	118,51	
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-03	до 500 мм						109,61
	(зона: 1)	1169,44	936,07	73,90	6,73	159,47	
	(зона: 2)	1169,94	936,07	77,33	6,73	156,54	
	(зона: 3)	1158,59	936,07	71,83	6,73	150,69	
	(зона: 4)	1162,63	936,07	72,95	6,73	153,61	
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-04	до 750 мм						176,28
	(зона: 1)	1817,70	1505,43	111,81	10,19	200,46	
	(зона: 2)	1819,17	1505,43	116,96	10,19	196,78	
	(зона: 3)	1803,55	1505,43	108,70	10,19	189,42	
	(зона: 4)	1808,93	1505,43	110,40	10,19	193,10	
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблица 15-03-002 Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).

Измеритель: **1 деталь**

	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:						
15-03-002-01	до 250 мм						0,62
	(зона: 1)	7,55	5,36	1,73	0,20	0,46	
	(зона: 2)	7,58	5,36	1,77	0,20	0,45	
	(зона: 3)	7,49	5,36	1,70	0,20	0,43	
	(зона: 4)	7,53	5,36	1,73	0,20	0,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-002-02	до 500 мм						1,28
	(зона: 1)	14,25	11,07	1,91	0,20	1,27	
	(зона: 2)	14,29	11,07	1,97	0,20	1,25	
	(зона: 3)	14,15	11,07	1,88	0,20	1,20	
	(зона: 4)	14,21	11,07	1,91	0,20	1,23	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-002-03	до 750 мм						2,19
	(зона: 1)	24,23	18,94	2,58	0,20	2,71	
	(зона: 2)	24,27	18,94	2,67	0,20	2,66	
	(зона: 3)	24,02	18,94	2,52	0,20	2,56	
	(зона: 4)	24,11	18,94	2,56	0,20	2,61	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-002-04	до 1750 мм						4,66
	(зона: 1)	58,08	40,31	4,55	0,42	13,22	
	(зона: 2)	58,04	40,31	4,75	0,42	12,98	
	(зона: 3)	57,23	40,31	4,43	0,42	12,49	
	(зона: 4)	57,55	40,31	4,50	0,42	12,74	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 15-03-003	**Установка на колоннах гипсовых штучных деталей.**						
	Измеритель: **1 деталь**						
	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:						
15-03-003-01	до 500 мм						4,82
	(зона: 1)	55,49	41,69	4,83	0,20	8,97	
	(зона: 2)	55,56	41,69	5,07	0,20	8,80	
	(зона: 3)	54,85	41,69	4,69	0,20	8,47	
	(зона: 4)	55,10	41,69	4,77	0,20	8,64	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-02	до 750 мм						6,15
	(зона: 1)	76,18	53,20	4,83	0,20	18,15	
	(зона: 2)	76,09	53,20	5,07	0,20	17,82	
	(зона: 3)	75,04	53,20	4,69	0,20	17,15	
	(зона: 4)	75,46	53,20	4,77	0,20	17,49	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:						
15-03-003-03	до 500 мм						10,26
	(зона: 1)	120,99	93,06	7,05	0,20	20,88	
	(зона: 2)	120,99	93,06	7,43	0,20	20,50	
	(зона: 3)	119,62	93,06	6,83	0,20	19,73	
	(зона: 4)	120,12	93,06	6,94	0,20	20,12	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-04	до 1000 мм						18,14
	(зона: 1)	214,35	164,53	7,37	0,31	42,45	
	(зона: 2)	213,96	164,53	7,76	0,31	41,67	
	(зона: 3)	211,79	164,53	7,14	0,31	40,12	
	(зона: 4)	212,68	164,53	7,26	0,31	40,89	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-05	до 2000 мм						33,11
	(зона: 1)	464,27	300,31	8,34	0,63	155,62	
	(зона: 2)	461,83	300,31	8,76	0,63	152,76	
	(зона: 3)	455,44	300,31	8,08	0,63	147,05	
	(зона: 4)	458,43	300,31	8,21	0,63	149,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм						1,93
	(зона: 1)	25,95	16,48	2,17	0,20	7,30	
	(зона: 2)	25,89	16,48	2,24	0,20	7,17	
	(зона: 3)	25,51	16,48	2,13	0,20	6,90	
	(зона: 4)	25,67	16,48	2,16	0,20	7,03	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 15-03-004	**Установка гипсовых штучных деталей.**						
	Измеритель: **1 деталь**						
15-03-004-01	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм						1,09
	(зона: 1)	12,64	10,24	1,73	0,20	0,67	
	(зона: 2)	12,67	10,24	1,77	0,20	0,66	
	(зона: 3)	12,58	10,24	1,70	0,20	0,64	
	(зона: 4)	12,62	10,24	1,73	0,20	0,65	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-004-02	до 250 мм						0,44
	(зона: 1)	9,03	3,81	1,73	0,20	3,49	
	(зона: 2)	9,00	3,81	1,77	0,20	3,42	
	(зона: 3)	8,81	3,81	1,70	0,20	3,30	
	(зона: 4)	8,90	3,81	1,73	0,20	3,36	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-03	до 400 мм						0,67
	(зона: 1)	14,66	5,80	1,95	0,20	6,91	
	(зона: 2)	14,59	5,80	2,00	0,20	6,79	
	(зона: 3)	14,24	5,80	1,91	0,20	6,53	
	(зона: 4)	14,40	5,80	1,94	0,20	6,66	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-004-04	до 200 мм						0,49
	(зона: 1)	8,35	4,18	1,95	0,20	2,22	
	(зона: 2)	8,35	4,18	2,00	0,20	2,17	
	(зона: 3)	8,18	4,18	1,91	0,20	2,09	
	(зона: 4)	8,25	4,18	1,94	0,20	2,13	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-05	до 400 мм						0,9
	(зона: 1)	16,75	7,69	1,95	0,20	7,11	
	(зона: 2)	16,67	7,69	2,00	0,20	6,98	
	(зона: 3)	16,32	7,69	1,91	0,20	6,72	
	(зона: 4)	16,48	7,69	1,94	0,20	6,85	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-06	до 750 мм						1,66
	(зона: 1)	25,43	14,18	2,17	0,20	9,08	
	(зона: 2)	25,33	14,18	2,24	0,20	8,91	
	(зона: 3)	24,89	14,18	2,13	0,20	8,58	
	(зона: 4)	25,08	14,18	2,16	0,20	8,74	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-07	до 1100 мм						2,52
	(зона: 1)	43,65	21,52	2,49	0,31	19,64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	43,36	21,52	2,57	0,31	19,27	
	(зона: 3)	42,51	21,52	2,44	0,31	18,55	
	(зона: 4)	42,91	21,52	2,48	0,31	18,91	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:						
15-03-004-08	до 0,1 м^2						0,44
	(зона: 1)	5,30	3,67	1,28	0,20	0,35	
	(зона: 2)	5,31	3,67	1,30	0,20	0,34	
	(зона: 3)	5,27	3,67	1,27	0,20	0,33	
	(зона: 4)	5,29	3,67	1,29	0,20	0,33	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-09	до 0,5 м^2						1,33
	(зона: 1)	14,21	11,08	1,28	0,20	1,85	
	(зона: 2)	14,20	11,08	1,30	0,20	1,82	
	(зона: 3)	14,10	11,08	1,27	0,20	1,75	
	(зона: 4)	14,16	11,08	1,29	0,20	1,79	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых ваз гладких высотой:						
15-03-004-10	до 500 мм						1,1
	(зона: 1)	14,08	9,52	1,50	0,20	3,06	
	(зона: 2)	14,06	9,52	1,53	0,20	3,01	
	(зона: 3)	13,90	9,52	1,49	0,20	2,89	
	(зона: 4)	13,98	9,52	1,51	0,20	2,95	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-11	до 1000 мм						1,55
	(зона: 1)	15,65	13,41	1,73	0,20	0,51	
	(зона: 2)	15,68	13,41	1,77	0,20	0,50	
	(зона: 3)	15,59	13,41	1,70	0,20	0,48	
	(зона: 4)	15,63	13,41	1,73	0,20	0,49	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-12	до 1350 мм						2
	(зона: 1)	19,68	17,30	1,73	0,20	0,65	
	(зона: 2)	19,71	17,30	1,77	0,20	0,64	
	(зона: 3)	19,62	17,30	1,70	0,20	0,62	
	(зона: 4)	19,66	17,30	1,73	0,20	0,63	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых гербов высотой:						
15-03-004-13	до 750 мм						2,92
	(зона: 1)	31,53	26,81	2,17	0,20	2,55	
	(зона: 2)	31,56	26,81	2,24	0,20	2,51	
	(зона: 3)	31,35	26,81	2,13	0,20	2,41	
	(зона: 4)	31,43	26,81	2,16	0,20	2,46	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-14	до 1000 мм						3,77
	(зона: 1)	41,81	34,61	2,61	0,20	4,59	
	(зона: 2)	41,82	34,61	2,71	0,20	4,50	
	(зона: 3)	41,49	34,61	2,55	0,20	4,33	
	(зона: 4)	41,62	34,61	2,59	0,20	4,42	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-15	до 1500 мм						5,26
	(зона: 1)	60,30	48,29	3,38	0,31	8,63	
	(зона: 2)	60,28	48,29	3,52	0,31	8,47	
	(зона: 3)	59,74	48,29	3,30	0,31	8,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	59,95	48,29	3,35	0,31	8,31	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 15-03-005	**Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка.**						
	Измеритель: **100 м деталей**						
	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-005-01	до 100 мм						44,07
	(зона: 1)	504,40	381,21	30,86	2,00	92,33	
	(зона: 2)	504,28	381,21	32,44	2,00	90,63	
	(зона: 3)	498,36	381,21	29,90	2,00	87,25	
	(зона: 4)	500,53	381,21	30,38	2,00	88,94	
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-02	до 250 мм						90,17
	(зона: 1)	982,87	779,97	53,50	4,51	149,40	
	(зона: 2)	982,65	779,97	56,02	4,51	146,66	
	(зона: 3)	973,13	779,97	51,98	4,51	141,18	
	(зона: 4)	976,69	779,97	52,80	4,51	143,92	
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-03	до 500 мм						151,42
	(зона: 1)	1593,87	1309,78	94,10	11,24	189,99	
	(зона: 2)	1594,27	1309,78	97,98	11,24	186,51	
	(зона: 3)	1581,08	1309,78	91,77	11,24	179,53	
	(зона: 4)	1585,97	1309,78	93,17	11,24	183,02	
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-04	до 750 мм						233,91
	(зона: 1)	2420,10	2023,32	140,67	16,70	256,11	
	(зона: 2)	2421,19	2023,32	146,46	16,70	251,41	
	(зона: 3)	2402,51	2023,32	137,18	16,70	242,01	
	(зона: 4)	2409,30	2023,32	139,27	16,70	246,71	
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
	Установка цементных поручней и тетив любого профиля:						
15-03-005-05	без орнамента						131,08
	(зона: 1)	2016,23	1146,95	38,48	8,60	830,80	
	(зона: 2)	2001,83	1146,95	39,33	8,60	815,55	
	(зона: 3)	1970,00	1146,95	37,98	8,60	785,07	
	(зона: 4)	1985,77	1146,95	38,51	8,60	800,31	
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-06	с орнаментом						180,8
	(зона: 1)	2462,50	1582,00	49,70	11,24	830,80	
	(зона: 2)	2448,37	1582,00	50,82	11,24	815,55	
	(зона: 3)	2416,12	1582,00	49,05	11,24	785,07	
	(зона: 4)	2432,04	1582,00	49,73	11,24	800,31	
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
Таблица 15-03-006	**Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин).**						
	Измеритель: **1 деталь**						
15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм						0,93
	(зона: 1)	10,11	7,62	1,73	0,20	0,76	
	(зона: 2)	10,13	7,62	1,77	0,20	0,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	10,04	7,62	1,70	0,20	0,72	
	(зона: 4)	10,08	7,62	1,73	0,20	0,73	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:						
15-03-006-02	рядовых высотой до 650 мм						0,58
	(зона: 1)	6,50	5,02	1,28	0,20	0,20	
	(зона: 2)	6,52	5,02	1,30	0,20	0,20	
	(зона: 3)	6,48	5,02	1,27	0,20	0,19	
	(зона: 4)	6,50	5,02	1,29	0,20	0,19	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-03	рядовых высотой до 1100 мм						0,88
	(зона: 1)	9,29	7,61	1,28	0,20	0,40	
	(зона: 2)	9,30	7,61	1,30	0,20	0,39	
	(зона: 3)	9,26	7,61	1,27	0,20	0,38	
	(зона: 4)	9,28	7,61	1,29	0,20	0,38	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-04	угловых высотой до 650 мм						1,24
	(зона: 1)	12,90	10,85	1,28	0,20	0,77	
	(зона: 2)	12,91	10,85	1,30	0,20	0,76	
	(зона: 3)	12,85	10,85	1,27	0,20	0,73	
	(зона: 4)	12,88	10,85	1,29	0,20	0,74	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-05	угловых высотой до 1100 мм						1,66
	(зона: 1)	17,04	14,53	1,28	0,20	1,23	
	(зона: 2)	17,04	14,53	1,30	0,20	1,21	
	(зона: 3)	16,96	14,53	1,27	0,20	1,16	
	(зона: 4)	17,00	14,53	1,29	0,20	1,18	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 15-03-007	**Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов).**						
	Измеритель: **1 деталь**						
	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:						
15-03-007-01	до 500 мм						6,16
	(зона: 1)	63,49	53,28	1,28	0,20	8,93	
	(зона: 2)	63,35	53,28	1,30	0,20	8,77	
	(зона: 3)	62,99	53,28	1,27	0,20	8,44	
	(зона: 4)	63,17	53,28	1,29	0,20	8,60	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-02	до 750 мм						8,24
	(зона: 1)	84,87	71,28	1,60	0,31	11,99	
	(зона: 2)	84,68	71,28	1,63	0,31	11,77	
	(зона: 3)	84,20	71,28	1,59	0,31	11,33	
	(зона: 4)	84,44	71,28	1,61	0,31	11,55	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:						
15-03-007-03	до 500 мм						14,43
	(зона: 1)	176,95	132,47	7,05	0,20	37,43	
	(зона: 2)	176,64	132,47	7,43	0,20	36,74	
	(зона: 3)	174,67	132,47	6,83	0,20	35,37	
	(зона: 4)	175,46	132,47	6,94	0,20	36,05	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-04	до 1000 мм						25,65
	(зона: 1)	296,01	235,47	7,70	0,42	52,84	
	(зона: 2)	295,44	235,47	8,10	0,42	51,87	
	(зона: 3)	292,85	235,47	7,45	0,42	49,93	
	(зона: 4)	293,94	235,47	7,57	0,42	50,90	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-05	до 2000 мм						47,91
	(зона: 1)	576,98	439,81	10,26	1,05	126,91	
	(зона: 2)	575,12	439,81	10,73	1,05	124,58	
	(зона: 3)	569,71	439,81	9,98	1,05	119,92	
	(зона: 4)	572,19	439,81	10,13	1,05	122,25	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм						2,64
	(зона: 1)	47,09	22,55	1,28	0,20	23,26	
	(зона: 2)	46,69	22,55	1,30	0,20	22,84	
	(зона: 3)	45,80	22,55	1,27	0,20	21,98	
	(зона: 4)	46,25	22,55	1,29	0,20	22,41	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм						1,5
	(зона: 1)	16,38	14,09	1,73	0,20	0,56	
	(зона: 2)	16,41	14,09	1,77	0,20	0,55	
	(зона: 3)	16,32	14,09	1,70	0,20	0,53	
	(зона: 4)	16,36	14,09	1,73	0,20	0,54	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08	до 250 мм						0,49
	(зона: 1)	9,34	4,24	1,73	0,20	3,37	
	(зона: 2)	9,32	4,24	1,77	0,20	3,31	
	(зона: 3)	9,13	4,24	1,70	0,20	3,19	
	(зона: 4)	9,22	4,24	1,73	0,20	3,25	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-09	до 400 мм						0,79
	(зона: 1)	15,32	7,08	1,95	0,20	6,29	
	(зона: 2)	15,25	7,08	2,00	0,20	6,17	
	(зона: 3)	14,93	7,08	1,91	0,20	5,94	
	(зона: 4)	15,07	7,08	1,94	0,20	6,05	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10	до 200 мм						0,59
	(зона: 1)	9,05	5,04	1,73	0,20	2,28	
	(зона: 2)	9,05	5,04	1,77	0,20	2,24	
	(зона: 3)	8,90	5,04	1,70	0,20	2,16	
	(зона: 4)	8,97	5,04	1,73	0,20	2,20	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-11	до 400 мм						1,15
	(зона: 1)	18,68	9,82	1,95	0,20	6,91	
	(зона: 2)	18,60	9,82	2,00	0,20	6,78	
	(зона: 3)	18,26	9,82	1,91	0,20	6,53	
	(зона: 4)	18,42	9,82	1,94	0,20	6,66	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-12	до 750 мм						2,22
	(зона: 1)	29,70	18,96	2,17	0,20	8,57	
	(зона: 2)	29,62	18,96	2,24	0,20	8,42	
	(зона: 3)	29,19	18,96	2,13	0,20	8,10	
	(зона: 4)	29,38	18,96	2,16	0,20	8,26	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-13	до 1100 мм						3,53
	(зона: 1)	51,39	30,15	2,81	0,42	18,43	
	(зона: 2)	51,15	30,15	2,91	0,42	18,09	
	(зона: 3)	50,31	30,15	2,75	0,42	17,41	
	(зона: 4)	50,70	30,15	2,80	0,42	17,75	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 15-03-008	**Установка цементных деталей (ваз, гербов).**						
	Измеритель: **1 деталь**						
	Установка цементных ваз гладких высотой:						
15-03-008-01	до 500 мм						1,55
	(зона: 1)	17,87	13,41	1,50	0,20	2,96	
	(зона: 2)	17,85	13,41	1,53	0,20	2,91	
	(зона: 3)	17,70	13,41	1,49	0,20	2,80	
	(зона: 4)	17,77	13,41	1,51	0,20	2,85	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-02	до 1000 мм						2,2
	(зона: 1)	30,43	19,03	1,73	0,20	9,67	
	(зона: 2)	30,30	19,03	1,77	0,20	9,50	
	(зона: 3)	29,87	19,03	1,70	0,20	9,14	
	(зона: 4)	30,08	19,03	1,73	0,20	9,32	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-03	до 1350 мм						2,78
	(зона: 1)	40,67	24,05	2,05	0,31	14,57	
	(зона: 2)	40,45	24,05	2,10	0,31	14,30	
	(зона: 3)	39,82	24,05	2,01	0,31	13,76	
	(зона: 4)	40,12	24,05	2,04	0,31	14,03	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных гербов высотой:						
15-03-008-04	до 750 мм						4,04
	(зона: 1)	42,22	37,09	2,17	0,20	2,96	
	(зона: 2)	42,24	37,09	2,24	0,20	2,91	
	(зона: 3)	42,02	37,09	2,13	0,20	2,80	
	(зона: 4)	42,10	37,09	2,16	0,20	2,85	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-05	до 1000 мм						5,2
	(зона: 1)	55,45	47,74	2,93	0,31	4,78	
	(зона: 2)	55,48	47,74	3,05	0,31	4,69	
	(зона: 3)	55,12	47,74	2,87	0,31	4,51	
	(зона: 4)	55,25	47,74	2,91	0,31	4,60	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-06	до 1500 мм						7,36
	(зона: 1)	79,97	67,56	3,70	0,42	8,71	
	(зона: 2)	79,96	67,56	3,85	0,42	8,55	
	(зона: 3)	79,40	67,56	3,61	0,42	8,23	
	(зона: 4)	79,61	67,56	3,66	0,42	8,39	
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 15-04-001 Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений.

Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска водными составами внутри помещений клеевая:						
15-04-001-01	простая						6,27
	(зона: 1)	124,87	53,55	4,31	0,11	67,01	
	(зона: 2)	123,68	53,55	4,35	0,11	65,78	
	(зона: 3)	120,98	53,55	4,11	0,11	63,32	
	(зона: 4)	122,34	53,55	4,24	0,11	64,55	
15-04-001-02	улучшенная						11,11
	(зона: 1)	194,80	97,21	5,63	0,11	91,96	
	(зона: 2)	193,17	97,21	5,69	0,11	90,27	
	(зона: 3)	189,48	97,21	5,37	0,11	86,90	
	(зона: 4)	191,35	97,21	5,55	0,11	88,59	
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке						65,23
	(зона: 1)	935,22	570,76	13,60	0,11	350,86	
	(зона: 2)	928,91	570,76	13,73	0,11	344,42	
	(зона: 3)	915,28	570,76	12,97	0,11	331,55	
	(зона: 4)	922,15	570,76	13,39	0,11	338,00	
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску						39,16
	(зона: 1)	542,58	342,65	9,62	0,11	190,31	
	(зона: 2)	539,17	342,65	9,71	0,11	186,81	
	(зона: 3)	531,65	342,65	9,17	0,11	179,83	
	(зона: 4)	535,45	342,65	9,47	0,11	183,33	
	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:						
15-04-001-05	улучшенная						18,26
	(зона: 1)	457,20	159,78	4,31	0,11	293,11	
	(зона: 2)	451,86	159,78	4,35	0,11	287,73	
	(зона: 3)	440,86	159,78	4,11	0,11	276,97	
	(зона: 4)	446,37	159,78	4,24	0,11	282,35	
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке						70,4
	(зона: 1)	1303,92	616,00	12,27	0,11	675,65	
	(зона: 2)	1291,64	616,00	12,39	0,11	663,25	
	(зона: 3)	1266,15	616,00	11,70	0,11	638,45	
	(зона: 4)	1278,93	616,00	12,08	0,11	650,85	
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску						50,6
	(зона: 1)	933,70	442,75	6,96	0,11	483,99	
	(зона: 2)	924,89	442,75	7,03	0,11	475,11	
	(зона: 3)	906,74	442,75	6,64	0,11	457,35	
	(зона: 4)	915,83	442,75	6,85	0,11	466,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-002	**Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Известковая окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-01	по штукатурке						10,21
	(зона: 1)	112,49	81,37	2,98	0,11	28,14	
	(зона: 2)	112,01	81,37	3,01	0,11	27,63	
	(зона: 3)	110,80	81,37	2,84	0,11	26,59	
	(зона: 4)	111,41	81,37	2,93	0,11	27,11	
15-04-002-02	по кирпичу и бетону						4,88
	(зона: 1)	60,76	38,89	2,98	0,11	18,89	
	(зона: 2)	60,45	38,89	3,01	0,11	18,55	
	(зона: 3)	59,58	38,89	2,84	0,11	17,85	
	(зона: 4)	60,02	38,89	2,93	0,11	18,20	
15-04-002-03	по дереву						4,33
	(зона: 1)	54,63	34,51	2,98	0,11	17,14	
	(зона: 2)	54,34	34,51	3,01	0,11	16,82	
	(зона: 3)	53,54	34,51	2,84	0,11	16,19	
	(зона: 4)	53,95	34,51	2,93	0,11	16,51	
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу						14,19
	(зона: 1)	369,84	113,09	4,31	0,11	252,44	
	(зона: 2)	365,25	113,09	4,35	0,11	247,81	
	(зона: 3)	355,75	113,09	4,11	0,11	238,55	
	(зона: 4)	360,51	113,09	4,24	0,11	243,18	
15-04-002-05	по дереву						5,99
	(зона: 1)	219,02	47,74	2,98	0,11	168,30	
	(зона: 2)	215,96	47,74	3,01	0,11	165,21	
	(зона: 3)	209,61	47,74	2,84	0,11	159,03	
	(зона: 4)	212,79	47,74	2,93	0,11	162,12	
Таблица 15-04-003	**Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза).**						
	Измеритель: **100 м² вертикальной проекции сегментных ферм**						
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)						6,27
	(зона: 1)	283,74	52,23	4,31	0,11	227,20	
	(зона: 2)	279,61	52,23	4,35	0,11	223,03	
	(зона: 3)	271,03	52,23	4,11	0,11	214,69	
	(зона: 4)	275,33	52,23	4,24	0,11	218,86	
Таблица 15-04-004	**Разделка поверхности по клеевой окраске.**						
	Измеритель: **100 м² разделываемой поверхности**						
	Разделка поверхности по клеевой окраске:						
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1						2,89
	(зона: 1)	33,97	25,61	1,65	0,11	6,71	
	(зона: 2)	33,87	25,61	1,67	0,11	6,59	
	(зона: 3)	33,53	25,61	1,58	0,11	6,34	
	(зона: 4)	33,69	25,61	1,62	0,11	6,46	
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более						4,99
	(зона: 1)	52,57	44,21	1,65	0,11	6,71	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	52,47	44,21	1,67	0,11	6,59	
	(зона: 3)	52,13	44,21	1,58	0,11	6,34	
	(зона: 4)	52,29	44,21	1,62	0,11	6,46	
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1						3,33
	(зона: 1)	69,76	29,50	1,65	0,11	38,61	
	(зона: 2)	69,07	29,50	1,67	0,11	37,90	
	(зона: 3)	67,56	29,50	1,58	0,11	36,48	
	(зона: 4)	68,31	29,50	1,62	0,11	37,19	
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более						6,66
	(зона: 1)	157,18	59,01	1,65	0,11	96,52	
	(зона: 2)	155,43	59,01	1,67	0,11	94,75	
	(зона: 3)	151,80	59,01	1,58	0,11	91,21	
	(зона: 4)	153,61	59,01	1,62	0,11	92,98	
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1						2,11
	(зона: 1)	41,82	18,69	1,65	0,11	21,48	
	(зона: 2)	41,44	18,69	1,67	0,11	21,08	
	(зона: 3)	40,56	18,69	1,58	0,11	20,29	
	(зона: 4)	41,00	18,69	1,62	0,11	20,69	
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более						3,55
	(зона: 1)	54,58	31,45	1,65	0,11	21,48	
	(зона: 2)	54,20	31,45	1,67	0,11	21,08	
	(зона: 3)	53,32	31,45	1,58	0,11	20,29	
	(зона: 4)	53,76	31,45	1,62	0,11	20,69	
Таблица 15-04-005	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску						15,18
	(зона: 1)	1164,29	132,83	10,95	0,11	1020,51	
	(зона: 2)	1156,85	132,83	11,05	0,11	1012,97	
	(зона: 3)	1144,01	132,83	10,44	0,11	1000,74	
	(зона: 4)	1149,90	132,83	10,78	0,11	1006,29	
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску						16,94
	(зона: 1)	1279,93	148,23	12,27	0,11	1119,43	
	(зона: 2)	1271,77	148,23	12,39	0,11	1111,15	
	(зона: 3)	1257,64	148,23	11,70	0,11	1097,71	
	(зона: 4)	1264,13	148,23	12,08	0,11	1103,82	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:						
15-04-005-03	по штукатурке стен						42,9
	(зона: 1)	2225,30	375,38	20,56	0,22	1829,36	
	(зона: 2)	2205,49	375,38	20,76	0,22	1809,35	
	(зона: 3)	2167,73	375,38	19,61	0,22	1772,74	
	(зона: 4)	2186,02	375,38	20,25	0,22	1790,39	
15-04-005-04	по штукатурке потолков						53,9
	(зона: 1)	2445,21	471,63	21,89	0,22	1951,69	
	(зона: 2)	2424,46	471,63	22,10	0,22	1930,73	
	(зона: 3)	2385,04	471,63	20,87	0,22	1892,54	
	(зона: 4)	2404,09	471,63	21,55	0,22	1910,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску						25,41
	(зона: 1)	1737,68	222,34	13,60	0,11	1501,74	
	(зона: 2)	1723,82	222,34	13,73	0,11	1487,75	
	(зона: 3)	1698,47	222,34	12,97	0,11	1463,16	
	(зона: 4)	1710,53	222,34	13,39	0,11	1474,80	
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску						28,6
	(зона: 1)	1863,00	250,25	13,60	0,11	1599,15	
	(зона: 2)	1848,64	250,25	13,73	0,11	1584,66	
	(зона: 3)	1822,63	250,25	12,97	0,11	1559,41	
	(зона: 4)	1834,95	250,25	13,39	0,11	1571,31	
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:							
15-04-005-07	по штукатурке стен						68,75
	(зона: 1)	2725,17	645,56	27,52	0,32	2052,09	
	(зона: 2)	2701,35	645,56	27,79	0,32	2028,00	
	(зона: 3)	2655,01	645,56	26,24	0,32	1983,21	
	(зона: 4)	2677,61	645,56	27,10	0,32	2004,95	
15-04-005-08	по штукатурке потолков						89,43
	(зона: 1)	3108,45	839,75	30,18	0,32	2238,52	
	(зона: 2)	3082,52	839,75	30,47	0,32	2212,30	
	(зона: 3)	3032,12	839,75	28,78	0,32	2163,59	
	(зона: 4)	3056,69	839,75	29,72	0,32	2187,22	
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску						46,42
	(зона: 1)	2185,39	435,88	17,91	0,22	1731,60	
	(зона: 2)	2167,34	435,88	18,08	0,22	1713,38	
	(зона: 3)	2133,31	435,88	17,07	0,22	1680,36	
	(зона: 4)	2149,73	435,88	17,63	0,22	1696,22	
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску						55,88
	(зона: 1)	2390,75	524,71	19,23	0,22	1846,81	
	(зона: 2)	2371,90	524,71	19,42	0,22	1827,77	
	(зона: 3)	2336,48	524,71	18,34	0,22	1793,43	
	(зона: 4)	2353,53	524,71	18,94	0,22	1809,88	
Таблица 15-04-006	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.**						
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:							
15-04-006-01	за 1 раз потолков						8,1
	(зона: 1)	78,91	76,06	1,65	0,11	1,20	
	(зона: 2)	78,91	76,06	1,67	0,11	1,18	
	(зона: 3)	78,77	76,06	1,58	0,11	1,13	
	(зона: 4)	78,84	76,06	1,62	0,11	1,16	
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-
15-04-006-02	за 2 раза потолков						20,02
	(зона: 1)	194,70	187,99	4,31	0,11	2,40	
	(зона: 2)	194,69	187,99	4,35	0,11	2,35	
	(зона: 3)	194,37	187,99	4,11	0,11	2,27	
	(зона: 4)	194,54	187,99	4,24	0,11	2,31	
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-006-03	за 1 раз стен						6,55
	(зона: 1)	64,35	61,50	1,65	0,11	1,20	
	(зона: 2)	64,35	61,50	1,67	0,11	1,18	
	(зона: 3)	64,21	61,50	1,58	0,11	1,13	
	(зона: 4)	64,28	61,50	1,62	0,11	1,16	
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-
15-04-006-04	за 2 раза стен						16,32
	(зона: 1)	158,62	153,24	2,98	0,11	2,40	
	(зона: 2)	158,60	153,24	3,01	0,11	2,35	
	(зона: 3)	158,35	153,24	2,84	0,11	2,27	
	(зона: 4)	158,48	153,24	2,93	0,11	2,31	
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-

Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.

Измеритель: **100 м^2 фасада**

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-011-01	известковая						6,32
	(зона: 1)	109,22	52,65	3,70	0,00	52,87	
	(зона: 2)	108,32	52,65	3,77	0,00	51,90	
	(зона: 3)	106,14	52,65	3,53	0,00	49,96	
	(зона: 4)	107,22	52,65	3,64	0,00	50,93	
15-04-011-02	силикатная						20,38
	(зона: 1)	920,59	169,77	17,65	0,00	733,17	
	(зона: 2)	907,35	169,77	17,87	0,00	719,71	
	(зона: 3)	879,41	169,77	16,83	0,00	692,81	
	(зона: 4)	893,40	169,77	17,37	0,00	706,26	
15-04-011-03	цементная						10,03
	(зона: 1)	652,48	83,55	13,42	0,00	555,51	
	(зона: 2)	642,47	83,55	13,60	0,00	545,32	
	(зона: 3)	621,28	83,55	12,80	0,00	524,93	
	(зона: 4)	631,89	83,55	13,21	0,00	535,13	

Таблица 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.

Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-012-01	перхлорвиниловая						14,39
	(зона: 1)	2283,97	127,50	17,41	0,00	2139,06	
	(зона: 2)	2244,93	127,50	17,62	0,00	2099,81	
	(зона: 3)	2165,41	127,50	16,60	0,00	2021,31	
	(зона: 4)	2205,19	127,50	17,13	0,00	2060,56	
15-04-012-02	кремнийорганическая						13,95
	(зона: 1)	5932,40	123,60	17,65	0,00	5791,15	
	(зона: 2)	5721,70	123,60	17,87	0,00	5580,23	
	(зона: 3)	5665,13	123,60	16,83	0,00	5524,70	
	(зона: 4)	5771,93	123,60	17,37	0,00	5630,96	
15-04-012-03	поливинилацетатная						9,59
	(зона: 1)	700,68	84,97	7,87	0,00	607,84	
	(зона: 2)	679,00	84,97	7,98	0,00	586,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	672,17	84,97	7,50	0,00	579,70	
	(зона: 4)	683,56	84,97	7,74	0,00	590,85	
Таблица 15-04-013	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.**						
	Измеритель: **100 м² фасада**						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-013-01	известковая						4,43
	(зона: 1)	64,82	37,83	3,51	0,00	23,48	
	(зона: 2)	64,46	37,83	3,58	0,00	23,05	
	(зона: 3)	63,38	37,83	3,36	0,00	22,19	
	(зона: 4)	63,91	37,83	3,46	0,00	22,62	
15-04-013-02	силикатная						14,28
	(зона: 1)	844,20	121,95	17,41	0,00	704,84	
	(зона: 2)	831,47	121,95	17,62	0,00	691,90	
	(зона: 3)	804,59	121,95	16,60	0,00	666,04	
	(зона: 4)	818,05	121,95	17,13	0,00	678,97	
15-04-013-03	цементная						7,03
	(зона: 1)	600,46	60,04	13,24	0,00	527,18	
	(зона: 2)	590,95	60,04	13,40	0,00	517,51	
	(зона: 3)	570,82	60,04	12,62	0,00	498,16	
	(зона: 4)	580,91	60,04	13,03	0,00	507,84	
Таблица 15-04-014	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-014-01	перхлорвиниловая						10,07
	(зона: 1)	2027,31	91,33	15,40	0,00	1920,58	
	(зона: 2)	1992,24	91,33	15,57	0,00	1885,34	
	(зона: 3)	1920,87	91,33	14,68	0,00	1814,86	
	(зона: 4)	1956,59	91,33	15,16	0,00	1850,10	
15-04-014-02	кремнийорганическая						9,79
	(зона: 1)	5867,02	88,80	15,40	0,00	5762,82	
	(зона: 2)	5656,79	88,80	15,57	0,00	5552,42	
	(зона: 3)	5601,41	88,80	14,68	0,00	5497,93	
	(зона: 4)	5707,63	88,80	15,16	0,00	5603,67	
15-04-014-03	поливинилацетатная						6,74
	(зона: 1)	648,26	61,13	7,62	0,00	579,51	
	(зона: 2)	627,10	61,13	7,73	0,00	558,24	
	(зона: 3)	621,32	61,13	7,27	0,00	552,92	
	(зона: 4)	632,19	61,13	7,50	0,00	563,56	
Таблица 15-04-015	**Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.**						
	Измеритель: **100 м² фасада**						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-015-01	известковая						11,6
	(зона: 1)	285,49	100,34	132,28	0,00	52,87	
	(зона: 2)	290,66	100,34	138,42	0,00	51,90	
	(зона: 3)	277,61	100,34	127,31	0,00	49,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	281,21	100,34	129,94	0,00	50,93	
15-04-015-02	силикатная						28,1
	(зона: 1)	1303,57	243,07	327,33	0,00	733,17	
	(зона: 2)	1305,00	243,07	342,22	0,00	719,71	
	(зона: 3)	1250,82	243,07	314,94	0,00	692,81	
	(зона: 4)	1270,88	243,07	321,55	0,00	706,26	
15-04-015-03	цементная						18,4
	(зона: 1)	930,64	159,16	215,97	0,00	555,51	
	(зона: 2)	930,24	159,16	225,76	0,00	545,32	
	(зона: 3)	891,88	159,16	207,79	0,00	524,93	
	(зона: 4)	906,45	159,16	212,16	0,00	535,13	
Таблица 15-04-016	**Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-016-01	перхлорвиниловая						19,8
	(зона: 1)	2554,43	179,59	235,78	0,00	2139,06	
	(зона: 2)	2525,75	179,59	246,35	0,00	2099,81	
	(зона: 3)	2427,72	179,59	226,82	0,00	2021,31	
	(зона: 4)	2471,77	179,59	231,62	0,00	2060,56	
15-04-016-02	кремнийорганическая						19,2
	(зона: 1)	6194,23	174,14	228,94	0,00	5791,15	
	(зона: 2)	5993,55	174,14	239,18	0,00	5580,23	
	(зона: 3)	5919,07	174,14	220,23	0,00	5524,70	
	(зона: 4)	6030,00	174,14	224,90	0,00	5630,96	
15-04-016-03	поливинилацетатная						15,9
	(зона: 1)	936,44	144,21	184,39	0,00	607,84	
	(зона: 2)	923,10	144,21	192,84	0,00	586,05	
	(зона: 3)	901,34	144,21	177,43	0,00	579,70	
	(зона: 4)	916,19	144,21	181,13	0,00	590,85	
Таблица 15-04-017	**Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.**						
	Измеритель: **100 м^2 фасада**						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-017-01	известковая						8,1
	(зона: 1)	188,39	71,77	93,14	0,00	23,48	
	(зона: 2)	192,25	71,77	97,43	0,00	23,05	
	(зона: 3)	183,59	71,77	89,63	0,00	22,19	
	(зона: 4)	185,88	71,77	91,49	0,00	22,62	
15-04-017-02	силикатная						19,7
	(зона: 1)	1114,09	174,54	234,71	0,00	704,84	
	(зона: 2)	1111,67	174,54	245,23	0,00	691,90	
	(зона: 3)	1066,37	174,54	225,79	0,00	666,04	
	(зона: 4)	1084,08	174,54	230,57	0,00	678,97	
15-04-017-03	цементная						12,9
	(зона: 1)	796,26	114,29	154,79	0,00	527,18	
	(зона: 2)	793,49	114,29	161,69	0,00	517,51	
	(зона: 3)	761,35	114,29	148,90	0,00	498,16	
	(зона: 4)	774,20	114,29	152,07	0,00	507,84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-018	**Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-018-01	перхлорвиниловая						13,9
	(зона: 1)	2219,61	129,13	169,90	0,00	1920,58	
	(зона: 2)	2191,83	129,13	177,36	0,00	1885,34	
	(зона: 3)	2107,39	129,13	163,40	0,00	1814,86	
	(зона: 4)	2146,14	129,13	166,91	0,00	1850,10	
15-04-018-02	кремнийорганическая						13,5
	(зона: 1)	6053,65	125,42	165,41	0,00	5762,82	
	(зона: 2)	5850,49	125,42	172,65	0,00	5552,42	
	(зона: 3)	5782,43	125,42	159,08	0,00	5497,93	
	(зона: 4)	5891,59	125,42	162,50	0,00	5603,67	
15-04-018-03	поливинилацетатная						11,1
	(зона: 1)	813,33	103,12	130,70	0,00	579,51	
	(зона: 2)	797,98	103,12	136,62	0,00	558,24	
	(зона: 3)	781,79	103,12	125,75	0,00	552,92	
	(зона: 4)	795,08	103,12	128,40	0,00	563,56	
	Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ						
Таблица 15-04-024	**Простая окраска масляными составами.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Простая окраска масляными составами по дереву:						
15-04-024-01	стен						28,05
	(зона: 1)	944,74	239,55	6,96	0,11	698,23	
	(зона: 2)	922,79	239,55	7,03	0,11	676,21	
	(зона: 3)	910,59	239,55	6,64	0,11	664,40	
	(зона: 4)	923,61	239,55	6,85	0,11	677,21	
15-04-024-02	потолков						32,56
	(зона: 1)	1581,52	278,06	6,96	0,11	1296,50	
	(зона: 2)	1537,99	278,06	7,03	0,11	1252,90	
	(зона: 3)	1519,74	278,06	6,64	0,11	1235,04	
	(зона: 4)	1543,74	278,06	6,85	0,11	1258,83	
15-04-024-03	полов						23,98
	(зона: 1)	889,06	204,79	5,63	0,11	678,64	
	(зона: 2)	868,30	204,79	5,69	0,11	657,82	
	(зона: 3)	855,63	204,79	5,37	0,11	645,47	
	(зона: 4)	868,26	204,79	5,55	0,11	657,92	
15-04-024-04	заполнений дверных проемов						35,75
	(зона: 1)	929,28	305,31	5,63	0,11	618,34	
	(зона: 2)	907,69	305,31	5,69	0,11	596,69	
	(зона: 3)	900,14	305,31	5,37	0,11	589,46	
	(зона: 4)	911,66	305,31	5,55	0,11	600,80	
15-04-024-05	заполнений оконных проемов						44,55
	(зона: 1)	1004,43	380,46	5,63	0,11	618,34	
	(зона: 2)	982,84	380,46	5,69	0,11	596,69	
	(зона: 3)	975,29	380,46	5,37	0,11	589,46	
	(зона: 4)	986,81	380,46	5,55	0,11	600,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску						11,54
	(зона: 1)	314,76	98,55	1,65	0,11	214,56	
	(зона: 2)	306,94	98,55	1,67	0,11	206,72	
	(зона: 3)	304,84	98,55	1,58	0,11	204,71	
	(зона: 4)	308,81	98,55	1,62	0,11	208,64	
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску						15,76
	(зона: 1)	350,80	134,59	1,65	0,11	214,56	
	(зона: 2)	342,98	134,59	1,67	0,11	206,72	
	(зона: 3)	340,88	134,59	1,58	0,11	204,71	
	(зона: 4)	344,85	134,59	1,62	0,11	208,64	
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску						21,12
	(зона: 1)	916,61	180,36	6,96	0,11	729,29	
	(зона: 2)	894,19	180,36	7,03	0,11	706,80	
	(зона: 3)	880,70	180,36	6,64	0,11	693,70	
	(зона: 4)	894,29	180,36	6,85	0,11	707,08	
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску						22,88
	(зона: 1)	1531,94	195,40	6,96	0,11	1329,58	
	(зона: 2)	1488,13	195,40	7,03	0,11	1285,70	
	(зона: 3)	1468,18	195,40	6,64	0,11	1266,14	
	(зона: 4)	1492,78	195,40	6,85	0,11	1290,53	
Таблица 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами. Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**							
Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен						58,52
	(зона: 1)	1859,08	518,49	10,95	0,11	1329,64	
	(зона: 2)	1826,00	518,49	11,05	0,11	1296,46	
	(зона: 3)	1789,75	518,49	10,44	0,11	1260,82	
	(зона: 4)	1814,55	518,49	10,78	0,11	1285,28	
15-04-025-02	потолков						71,29
	(зона: 1)	2577,55	631,63	14,93	0,11	1930,99	
	(зона: 2)	2523,05	631,63	15,07	0,11	1876,35	
	(зона: 3)	2480,14	631,63	14,23	0,11	1834,28	
	(зона: 4)	2516,11	631,63	14,70	0,11	1869,78	
15-04-025-03	полов						51,37
	(зона: 1)	2033,37	455,14	15,25	0,22	1562,98	
	(зона: 2)	1994,13	455,14	15,40	0,22	1523,59	
	(зона: 3)	1951,96	455,14	14,54	0,22	1482,28	
	(зона: 4)	1981,18	455,14	15,02	0,22	1511,02	
15-04-025-04	заполнений дверных проемов						92,73
	(зона: 1)	2130,06	821,59	12,27	0,11	1296,20	
	(зона: 2)	2096,02	821,59	12,39	0,11	1262,04	
	(зона: 3)	2063,31	821,59	11,70	0,11	1230,02	
	(зона: 4)	2087,54	821,59	12,08	0,11	1253,87	
15-04-025-05	заполнений оконных проемов						138,6
	(зона: 1)	2534,71	1228,00	12,27	0,11	1294,44	
	(зона: 2)	2500,39	1228,00	12,39	0,11	1260,00	
	(зона: 3)	2468,20	1228,00	11,70	0,11	1228,50	
	(зона: 4)	2492,40	1228,00	12,08	0,11	1252,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску						25,97
	(зона: 1)	601,24	230,09	2,98	0,11	368,17	
	(зона: 2)	590,15	230,09	3,01	0,11	357,05	
	(зона: 3)	583,02	230,09	2,84	0,11	350,09	
	(зона: 4)	589,87	230,09	2,93	0,11	356,85	
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску						40,07
	(зона: 1)	724,29	355,02	2,98	0,11	366,29	
	(зона: 2)	713,06	355,02	3,01	0,11	355,03	
	(зона: 3)	706,25	355,02	2,84	0,11	348,39	
	(зона: 4)	713,08	355,02	2,93	0,11	355,13	
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-025-08	стен						51,01
	(зона: 1)	2075,82	451,95	14,93	0,11	1608,94	
	(зона: 2)	2040,19	451,95	15,07	0,11	1573,17	
	(зона: 3)	1989,65	451,95	14,23	0,11	1523,47	
	(зона: 4)	2019,71	451,95	14,70	0,11	1553,06	
15-04-025-09	потолков						62,7
	(зона: 1)	2688,71	555,52	15,25	0,22	2117,94	
	(зона: 2)	2636,47	555,52	15,40	0,22	2065,55	
	(зона: 3)	2578,16	555,52	14,54	0,22	2008,10	
	(зона: 4)	2617,57	555,52	15,02	0,22	2047,03	
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску						34,1
	(зона: 1)	1695,58	302,13	5,63	0,11	1387,82	
	(зона: 2)	1663,93	302,13	5,69	0,11	1356,11	
	(зона: 3)	1622,03	302,13	5,37	0,11	1314,53	
	(зона: 4)	1647,74	302,13	5,55	0,11	1340,06	
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску						37,4
	(зона: 1)	2215,92	331,36	6,96	0,11	1877,60	
	(зона: 2)	2168,00	331,36	7,03	0,11	1829,61	
	(зона: 3)	2118,99	331,36	6,64	0,11	1780,99	
	(зона: 4)	2153,71	331,36	6,85	0,11	1815,50	
Таблица 15-04-026	**Высококачественная окраска масляными составами.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-026-01	стен						85,36
	(зона: 1)	2270,30	801,53	15,25	0,22	1453,52	
	(зона: 2)	2235,27	801,53	15,40	0,22	1418,34	
	(зона: 3)	2193,81	801,53	14,54	0,22	1377,74	
	(зона: 4)	2221,03	801,53	15,02	0,22	1404,48	
15-04-026-02	потолков						107,58
	(зона: 1)	3077,36	1010,18	17,91	0,22	2049,27	
	(зона: 2)	3021,30	1010,18	18,08	0,22	1993,04	
	(зона: 3)	2973,01	1010,18	17,07	0,22	1945,76	
	(зона: 4)	3011,24	1010,18	17,63	0,22	1983,43	
15-04-026-03	полов						77,44
	(зона: 1)	2541,76	727,16	20,56	0,22	1794,04	
	(зона: 2)	2498,11	727,16	20,76	0,22	1750,19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2447,49	727,16	19,61	0,22	1700,72	
	(зона: 4)	2481,12	727,16	20,25	0,22	1733,71	
15-04-026-04	заполнений дверных проемов						148,5
	(зона: 1)	2817,64	1394,42	15,25	0,22	1407,97	
	(зона: 2)	2781,63	1394,42	15,40	0,22	1371,81	
	(зона: 3)	2744,57	1394,42	14,54	0,22	1335,61	
	(зона: 4)	2770,95	1394,42	15,02	0,22	1361,51	
15-04-026-05	заполнений оконных проемов						211,2
	(зона: 1)	3425,08	1983,17	15,25	0,22	1426,66	
	(зона: 2)	3388,43	1983,17	15,40	0,22	1389,86	
	(зона: 3)	3351,12	1983,17	14,54	0,22	1353,41	
	(зона: 4)	3377,85	1983,17	15,02	0,22	1379,66	
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен						80,41
	(зона: 1)	2590,45	755,05	19,23	0,22	1816,17	
	(зона: 2)	2551,06	755,05	19,42	0,22	1776,59	
	(зона: 3)	2492,69	755,05	18,34	0,22	1719,30	
	(зона: 4)	2526,69	755,05	18,94	0,22	1752,70	
15-04-026-07	потолков						99,88
	(зона: 1)	3336,89	937,87	21,89	0,22	2377,13	
	(зона: 2)	3279,76	937,87	22,10	0,22	2319,79	
	(зона: 3)	3211,86	937,87	20,87	0,22	2253,12	
	(зона: 4)	3256,23	937,87	21,55	0,22	2296,81	
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску						58,08
	(зона: 1)	2157,50	545,37	12,27	0,11	1599,86	
	(зона: 2)	2122,01	545,37	12,39	0,11	1564,25	
	(зона: 3)	2071,97	545,37	11,70	0,11	1514,90	
	(зона: 4)	2101,78	545,37	12,08	0,11	1544,33	
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску						66,33
	(зона: 1)	2737,31	622,84	12,27	0,11	2102,20	
	(зона: 2)	2685,33	622,84	12,39	0,11	2050,10	
	(зона: 3)	2627,77	622,84	11,70	0,11	1993,23	
	(зона: 4)	2666,79	622,84	12,08	0,11	2031,87	
Таблица 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске. Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**							
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен						12,1
	(зона: 1)	363,87	112,41	2,98	0,11	248,48	
	(зона: 2)	359,35	112,41	3,01	0,11	243,93	
	(зона: 3)	350,04	112,41	2,84	0,11	234,79	
	(зона: 4)	354,71	112,41	2,93	0,11	239,37	
15-04-027-02	потолков						16,65
	(зона: 1)	415,75	154,68	2,98	0,11	258,09	
	(зона: 2)	411,05	154,68	3,01	0,11	253,36	
	(зона: 3)	401,39	154,68	2,84	0,11	243,87	
	(зона: 4)	406,24	154,68	2,93	0,11	248,63	
15-04-027-03	заполнений дверных проемов						21,98
	(зона: 1)	460,46	204,19	2,98	0,11	253,29	
	(зона: 2)	455,84	204,19	3,01	0,11	248,64	
	(зона: 3)	446,36	204,19	2,84	0,11	239,33	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несучтенных материалов	
Коды несучтенных материалов	Наименование и характеристика несучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	451,12	204,19	2,93	0,11	244,00	
15-04-027-04	заполнений оконных проемов						29,08
	(зона: 1)	610,73	270,15	2,98	0,11	337,60	
	(зона: 2)	604,57	270,15	3,01	0,11	331,41	
	(зона: 3)	591,99	270,15	2,84	0,11	319,00	
	(зона: 4)	598,31	270,15	2,93	0,11	325,23	
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску						11,99
	(зона: 1)	506,77	111,39	4,31	0,11	391,07	
	(зона: 2)	499,65	111,39	4,35	0,11	383,91	
	(зона: 3)	485,03	111,39	4,11	0,11	369,53	
	(зона: 4)	492,37	111,39	4,24	0,11	376,74	
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску						16,5
	(зона: 1)	564,42	153,29	5,63	0,11	405,50	
	(зона: 2)	557,04	153,29	5,69	0,11	398,06	
	(зона: 3)	541,82	153,29	5,37	0,11	383,16	
	(зона: 4)	549,47	153,29	5,55	0,11	390,63	
Таблица 15-04-028	**Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.**						
	Измеритель: **100 м² разделываемой поверхности**						
Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен						32,9
	(зона: 1)	400,47	332,62	0,00	0,00	67,85	
	(зона: 2)	398,41	332,62	0,00	0,00	65,79	
	(зона: 3)	397,15	332,62	0,00	0,00	64,53	
	(зона: 4)	398,39	332,62	0,00	0,00	65,77	
15-04-028-02	дверных заполнений						28,8
	(зона: 1)	369,41	291,17	0,00	0,00	78,24	
	(зона: 2)	366,97	291,17	0,00	0,00	75,80	
	(зона: 3)	365,61	291,17	0,00	0,00	74,44	
	(зона: 4)	367,05	291,17	0,00	0,00	75,88	
Таблица 15-04-029	**Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями.**						
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз						4,88
	(зона: 1)	448,27	45,82	1,65	0,11	400,80	
	(зона: 2)	433,73	45,82	1,67	0,11	386,24	
	(зона: 3)	429,75	45,82	1,58	0,11	382,35	
	(зона: 4)	437,14	45,82	1,62	0,11	389,70	
15-04-029-02	за 2 раза						12,32
	(зона: 1)	874,66	115,68	4,31	0,11	754,67	
	(зона: 2)	847,22	115,68	4,35	0,11	727,19	
	(зона: 3)	839,73	115,68	4,11	0,11	719,94	
	(зона: 4)	853,71	115,68	4,24	0,11	733,79	
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов						9,24
	(зона: 1)	1767,38	80,85	16,58	0,22	1669,95	
	(зона: 2)	1737,00	80,85	16,74	0,22	1639,41	
	(зона: 3)	1674,73	80,85	15,81	0,22	1578,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1706,04	80,85	16,32	0,22	1608,87	
15-04-029-04	стен						17,27
	(зона: 1)	1837,64	151,11	16,58	0,22	1669,95	
	(зона: 2)	1807,26	151,11	16,74	0,22	1639,41	
	(зона: 3)	1744,99	151,11	15,81	0,22	1578,07	
	(зона: 4)	1776,30	151,11	16,32	0,22	1608,87	
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий						32,41
	(зона: 1)	1756,48	293,96	9,62	0,11	1452,90	
	(зона: 2)	1703,26	293,96	9,71	0,11	1399,59	
	(зона: 3)	1689,39	293,96	9,17	0,11	1386,26	
	(зона: 4)	1716,35	293,96	9,47	0,11	1412,92	
Таблица 15-04-030	**Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Масляная окраска металлических поверхностей:						
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1						9,68
	(зона: 1)	576,42	83,73	4,31	0,11	488,38	
	(зона: 2)	560,28	83,73	4,35	0,11	472,20	
	(зона: 3)	552,96	83,73	4,11	0,11	465,12	
	(зона: 4)	562,07	83,73	4,24	0,11	474,10	
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2						12,21
	(зона: 1)	711,70	105,62	4,31	0,11	601,77	
	(зона: 2)	691,40	105,62	4,35	0,11	581,43	
	(зона: 3)	683,03	105,62	4,11	0,11	573,30	
	(зона: 4)	694,23	105,62	4,24	0,11	584,37	
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2						40,59
	(зона: 1)	894,84	351,10	4,31	0,11	539,43	
	(зона: 2)	876,60	351,10	4,35	0,11	521,15	
	(зона: 3)	869,15	351,10	4,11	0,11	513,94	
	(зона: 4)	879,19	351,10	4,24	0,11	523,85	
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2						71,06
	(зона: 1)	1158,41	614,67	4,31	0,11	539,43	
	(зона: 2)	1140,17	614,67	4,35	0,11	521,15	
	(зона: 3)	1132,72	614,67	4,11	0,11	513,94	
	(зона: 4)	1142,76	614,67	4,24	0,11	523,85	
	Измеритель: **100 м² изолированной поверхности трубопровода**						
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции						21,01
	(зона: 1)	954,06	181,74	5,63	0,11	766,69	
	(зона: 2)	927,06	181,74	5,69	0,11	739,63	
	(зона: 3)	918,09	181,74	5,37	0,11	730,98	
	(зона: 4)	932,34	181,74	5,55	0,11	745,05	
Таблица 15-04-031	**Окраска кровли суриком.**						
	Измеритель: **100 м² кровли**						
	Окраска кровли суриком:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несущенных материалов	
Коды несущенных материалов	Наименование и характеристика несущенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-031-01	за 1 раз						7,81
	(зона: 1)	499,51	67,56	4,31	0,11	427,64	
	(зона: 2)	491,72	67,56	4,35	0,11	419,81	
	(зона: 3)	475,78	67,56	4,11	0,11	404,11	
	(зона: 4)	483,78	67,56	4,24	0,11	411,98	
15-04-031-02	за 2 раза						10,12
	(зона: 1)	637,05	87,54	5,63	0,11	543,88	
	(зона: 2)	627,14	87,54	5,69	0,11	533,91	
	(зона: 3)	606,86	87,54	5,37	0,11	513,95	
	(зона: 4)	617,04	87,54	5,55	0,11	523,95	
Таблица 15-04-032	**Окраска суриком стальных обделок на фасадах.**						
	Измеритель: **100 м² фасада (без вычета проемов)**						
	Окраска суриком стальных обделок на фасадах:						
15-04-032-01	с водосточными трубами						8,66
	(зона: 1)	183,04	74,91	1,65	0,11	106,48	
	(зона: 2)	181,11	74,91	1,67	0,11	104,53	
	(зона: 3)	177,11	74,91	1,58	0,11	100,62	
	(зона: 4)	179,11	74,91	1,62	0,11	102,58	
15-04-032-02	без водосточных труб						6,55
	(зона: 1)	137,34	56,66	1,65	0,11	79,03	
	(зона: 2)	135,92	56,66	1,67	0,11	77,59	
	(зона: 3)	132,92	56,66	1,58	0,11	74,68	
	(зона: 4)	134,42	56,66	1,62	0,11	76,14	
Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица 15-04-038	**Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия**						
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:						
15-04-038-01	стен						64,02
	(зона: 1)	1472,58	560,18	10,95	0,11	901,45	
	(зона: 2)	1447,51	560,18	11,05	0,11	876,28	
	(зона: 3)	1426,76	560,18	10,44	0,11	856,14	
	(зона: 4)	1443,68	560,18	10,78	0,11	872,72	
15-04-038-02	заполнений дверных проемов						83,6
	(зона: 1)	1491,37	731,50	10,95	0,11	748,92	
	(зона: 2)	1469,30	731,50	11,05	0,11	726,75	
	(зона: 3)	1453,84	731,50	10,44	0,11	711,90	
	(зона: 4)	1467,97	731,50	10,78	0,11	725,69	
15-04-038-03	заполнений оконных проемов						108,68
	(зона: 1)	1720,44	950,95	10,95	0,11	758,54	
	(зона: 2)	1698,19	950,95	11,05	0,11	736,19	
	(зона: 3)	1682,38	950,95	10,44	0,11	720,99	
	(зона: 4)	1696,68	950,95	10,78	0,11	734,95	
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:						
15-04-038-04	стен за 1 раз						6,55
	(зона: 1)	852,56	61,50	1,65	0,11	789,41	
	(зона: 2)	838,10	61,50	1,67	0,11	774,93	
	(зона: 3)	809,04	61,50	1,58	0,11	745,96	
	(зона: 4)	823,56	61,50	1,62	0,11	760,44	
15-04-038-05	потолков за 1 раз						8,1
	(зона: 1)	867,12	76,06	1,65	0,11	789,41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	852,66	76,06	1,67	0,11	774,93	
	(зона: 3)	823,60	76,06	1,58	0,11	745,96	
	(зона: 4)	838,12	76,06	1,62	0,11	760,44	
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз						9,32
	(зона: 1)	878,57	87,51	1,65	0,11	789,41	
	(зона: 2)	864,11	87,51	1,67	0,11	774,93	
	(зона: 3)	835,05	87,51	1,58	0,11	745,96	
	(зона: 4)	849,57	87,51	1,62	0,11	760,44	
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз						13,54
	(зона: 1)	918,20	127,14	1,65	0,11	789,41	
	(зона: 2)	903,74	127,14	1,67	0,11	774,93	
	(зона: 3)	874,68	127,14	1,58	0,11	745,96	
	(зона: 4)	889,20	127,14	1,62	0,11	760,44	
15-04-038-08	стен за 2 раза						16,32
	(зона: 1)	1735,04	153,24	2,98	0,11	1578,82	
	(зона: 2)	1706,10	153,24	3,01	0,11	1549,85	
	(зона: 3)	1647,99	153,24	2,84	0,11	1491,91	
	(зона: 4)	1677,05	153,24	2,93	0,11	1520,88	
15-04-038-09	потолков за 2 раза						20,02
	(зона: 1)	1771,12	187,99	4,31	0,11	1578,82	
	(зона: 2)	1742,19	187,99	4,35	0,11	1549,85	
	(зона: 3)	1684,01	187,99	4,11	0,11	1491,91	
	(зона: 4)	1713,11	187,99	4,24	0,11	1520,88	
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза						22,99
	(зона: 1)	1799,01	215,88	4,31	0,11	1578,82	
	(зона: 2)	1770,08	215,88	4,35	0,11	1549,85	
	(зона: 3)	1711,90	215,88	4,11	0,11	1491,91	
	(зона: 4)	1741,00	215,88	4,24	0,11	1520,88	
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза						33,66
	(зона: 1)	1899,20	316,07	4,31	0,11	1578,82	
	(зона: 2)	1870,27	316,07	4,35	0,11	1549,85	
	(зона: 3)	1812,09	316,07	4,11	0,11	1491,91	
	(зона: 4)	1841,19	316,07	4,24	0,11	1520,88	
Таблица 15-04-039	**Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности.**						
	Измеритель: **100 м² покрытия поверхности**						
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:						
15-04-039-01	стен за 1 раз						6,55
	(зона: 1)	982,73	61,50	2,98	0,11	918,25	
	(зона: 2)	965,91	61,50	3,01	0,11	901,40	
	(зона: 3)	932,04	61,50	2,84	0,11	867,70	
	(зона: 4)	948,98	61,50	2,93	0,11	884,55	
15-04-039-02	потолков за 1 раз						8,1
	(зона: 1)	997,29	76,06	2,98	0,11	918,25	
	(зона: 2)	980,47	76,06	3,01	0,11	901,40	
	(зона: 3)	946,60	76,06	2,84	0,11	867,70	
	(зона: 4)	963,54	76,06	2,93	0,11	884,55	
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз						9,32
	(зона: 1)	1008,74	87,51	2,98	0,11	918,25	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	991,92	87,51	3,01	0,11	901,40	
	(зона: 3)	958,05	87,51	2,84	0,11	867,70	
	(зона: 4)	974,99	87,51	2,93	0,11	884,55	
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз						13,54
	(зона: 1)	1048,37	127,14	2,98	0,11	918,25	
	(зона: 2)	1031,55	127,14	3,01	0,11	901,40	
	(зона: 3)	997,68	127,14	2,84	0,11	867,70	
	(зона: 4)	1014,62	127,14	2,93	0,11	884,55	
15-04-039-05	стен за 2 раза						16,17
	(зона: 1)	1985,83	151,84	4,31	0,11	1829,68	
	(зона: 2)	1952,30	151,84	4,35	0,11	1796,11	
	(зона: 3)	1884,92	151,84	4,11	0,11	1728,97	
	(зона: 4)	1918,62	151,84	4,24	0,11	1762,54	
15-04-039-06	потолков за 2 раза						20,02
	(зона: 1)	2021,98	187,99	4,31	0,11	1829,68	
	(зона: 2)	1988,45	187,99	4,35	0,11	1796,11	
	(зона: 3)	1921,07	187,99	4,11	0,11	1728,97	
	(зона: 4)	1954,77	187,99	4,24	0,11	1762,54	
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза						22,99
	(зона: 1)	2049,87	215,88	4,31	0,11	1829,68	
	(зона: 2)	2016,34	215,88	4,35	0,11	1796,11	
	(зона: 3)	1948,96	215,88	4,11	0,11	1728,97	
	(зона: 4)	1982,66	215,88	4,24	0,11	1762,54	
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза						33,66
	(зона: 1)	2150,06	316,07	4,31	0,11	1829,68	
	(зона: 2)	2116,53	316,07	4,35	0,11	1796,11	
	(зона: 3)	2049,15	316,07	4,11	0,11	1728,97	
	(зона: 4)	2082,85	316,07	4,24	0,11	1762,54	
Таблица 15-04-040	**Окраска по металлу за 1 раз.**						
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:						
15-04-040-01	стен						14,32
	(зона: 1)	194,50	125,30	1,65	0,11	67,55	
	(зона: 2)	193,92	125,30	1,67	0,11	66,95	
	(зона: 3)	192,78	125,30	1,58	0,11	65,90	
	(зона: 4)	193,31	125,30	1,62	0,11	66,39	
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей						18,76
	(зона: 1)	233,35	164,15	1,65	0,11	67,55	
	(зона: 2)	232,77	164,15	1,67	0,11	66,95	
	(зона: 3)	231,63	164,15	1,58	0,11	65,90	
	(зона: 4)	232,16	164,15	1,62	0,11	66,39	
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб						39,63
	(зона: 1)	415,96	346,76	1,65	0,11	67,55	
	(зона: 2)	415,38	346,76	1,67	0,11	66,95	
	(зона: 3)	414,24	346,76	1,58	0,11	65,90	
	(зона: 4)	414,77	346,76	1,62	0,11	66,39	
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:						
15-04-040-04	стен						12,21
	(зона: 1)	209,41	106,84	1,65	0,11	100,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	207,58	106,84	1,67	0,11	99,07	
	(зона: 3)	203,79	106,84	1,58	0,11	95,37	
	(зона: 4)	205,68	106,84	1,62	0,11	97,22	
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей						15,98
	(зона: 1)	242,40	139,83	1,65	0,11	100,92	
	(зона: 2)	240,57	139,83	1,67	0,11	99,07	
	(зона: 3)	236,78	139,83	1,58	0,11	95,37	
	(зона: 4)	238,67	139,83	1,62	0,11	97,22	
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток						35,85
	(зона: 1)	416,26	313,69	1,65	0,11	100,92	
	(зона: 2)	414,43	313,69	1,67	0,11	99,07	
	(зона: 3)	410,64	313,69	1,58	0,11	95,37	
	(зона: 4)	412,53	313,69	1,62	0,11	97,22	
	Окраска по металлу графитом за 2 раза:						
15-04-040-07	стен						30,19
	(зона: 1)	299,68	257,82	1,65	0,11	40,21	
	(зона: 2)	298,97	257,82	1,67	0,11	39,48	
	(зона: 3)	297,40	257,82	1,58	0,11	38,00	
	(зона: 4)	298,18	257,82	1,62	0,11	38,74	
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей						38,96
	(зона: 1)	374,58	332,72	1,65	0,11	40,21	
	(зона: 2)	373,87	332,72	1,67	0,11	39,48	
	(зона: 3)	372,30	332,72	1,58	0,11	38,00	
	(зона: 4)	373,08	332,72	1,62	0,11	38,74	
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток						62,38
	(зона: 1)	574,59	532,73	1,65	0,11	40,21	
	(зона: 2)	573,88	532,73	1,67	0,11	39,48	
	(зона: 3)	572,31	532,73	1,58	0,11	38,00	
	(зона: 4)	573,09	532,73	1,62	0,11	38,74	
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток						56,94
	(зона: 1)	722,67	498,23	1,65	0,11	222,79	
	(зона: 2)	718,61	498,23	1,67	0,11	218,71	
	(зона: 3)	710,34	498,23	1,58	0,11	210,53	
	(зона: 4)	714,48	498,23	1,62	0,11	214,63	
Таблица 15-04-041	**Окраска по металлу за 2 раза.**						
	Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:						
15-04-041-01	стен						24,31
	(зона: 1)	349,46	212,71	1,65	0,11	135,10	
	(зона: 2)	348,27	212,71	1,67	0,11	133,89	
	(зона: 3)	346,08	212,71	1,58	0,11	131,79	
	(зона: 4)	347,11	212,71	1,62	0,11	132,78	
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей						31,97
	(зона: 1)	416,49	279,74	1,65	0,11	135,10	
	(зона: 2)	415,30	279,74	1,67	0,11	133,89	
	(зона: 3)	413,11	279,74	1,58	0,11	131,79	
	(зона: 4)	414,14	279,74	1,62	0,11	132,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб						67,38
	(зона: 1)	726,33	589,58	1,65	0,11	135,10	
	(зона: 2)	725,14	589,58	1,67	0,11	133,89	
	(зона: 3)	722,95	589,58	1,58	0,11	131,79	
	(зона: 4)	723,98	589,58	1,62	0,11	132,78	
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:						
15-04-041-04	стен						19,65
	(зона: 1)	375,44	171,94	1,65	0,11	201,85	
	(зона: 2)	371,75	171,94	1,67	0,11	198,14	
	(зона: 3)	364,26	171,94	1,58	0,11	190,74	
	(зона: 4)	368,00	171,94	1,62	0,11	194,44	
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей						25,64
	(зона: 1)	427,85	224,35	1,65	0,11	201,85	
	(зона: 2)	424,16	224,35	1,67	0,11	198,14	
	(зона: 3)	416,67	224,35	1,58	0,11	190,74	
	(зона: 4)	420,41	224,35	1,62	0,11	194,44	
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток						57,39
	(зона: 1)	705,66	502,16	1,65	0,11	201,85	
	(зона: 2)	701,97	502,16	1,67	0,11	198,14	
	(зона: 3)	694,48	502,16	1,58	0,11	190,74	
	(зона: 4)	698,22	502,16	1,62	0,11	194,44	

Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей.

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Декоративная отделка поверхностей под мрамор:						
15-04-047-01	клеевая						95,04
	(зона: 1)	1438,08	933,29	16,58	0,22	488,21	
	(зона: 2)	1429,28	933,29	16,74	0,22	479,25	
	(зона: 3)	1410,44	933,29	15,81	0,22	461,34	
	(зона: 4)	1419,90	933,29	16,32	0,22	470,29	
15-04-047-02	масляная						149,6
	(зона: 1)	3161,02	1469,07	26,20	0,32	1665,75	
	(зона: 2)	3122,57	1469,07	26,45	0,32	1627,05	
	(зона: 3)	3072,26	1469,07	24,98	0,32	1578,21	
	(зона: 4)	3103,77	1469,07	25,79	0,32	1608,91	
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:						
15-04-047-03	1						181,5
	(зона: 1)	2305,76	1782,33	12,27	0,11	511,16	
	(зона: 2)	2296,50	1782,33	12,39	0,11	501,78	
	(зона: 3)	2277,05	1782,33	11,70	0,11	483,02	
	(зона: 4)	2286,81	1782,33	12,08	0,11	492,40	
15-04-047-04	2						261,8
	(зона: 1)	3116,47	2570,88	12,27	0,11	533,32	
	(зона: 2)	3106,80	2570,88	12,39	0,11	523,53	
	(зона: 3)	3086,54	2570,88	11,70	0,11	503,96	
	(зона: 4)	3096,71	2570,88	12,08	0,11	513,75	
15-04-047-05	3						416,9
	(зона: 1)	4657,63	4093,96	12,27	0,11	551,40	
	(зона: 2)	4647,63	4093,96	12,39	0,11	541,28	
	(зона: 3)	4626,71	4093,96	11,70	0,11	521,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	4637,20	4093,96	12,08	0,11	531,16	
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1						226,6
	(зона: 1)	4518,48	2225,21	28,85	0,32	2264,42	
	(зона: 2)	4464,99	2225,21	29,13	0,32	2210,65	
	(зона: 3)	4398,69	2225,21	27,51	0,32	2145,97	
	(зона: 4)	4441,28	2225,21	28,41	0,32	2187,66	
15-04-047-07	2						311,3
	(зона: 1)	5486,06	3056,97	28,85	0,32	2400,24	
	(зона: 2)	5429,06	3056,97	29,13	0,32	2342,96	
	(зона: 3)	5359,31	3056,97	27,51	0,32	2274,83	
	(зона: 4)	5404,39	3056,97	28,41	0,32	2319,01	
15-04-047-08	3						430,1
	(зона: 1)	6893,21	4223,58	30,18	0,32	2639,45	
	(зона: 2)	6830,80	4223,58	30,47	0,32	2576,75	
	(зона: 3)	6753,74	4223,58	28,78	0,32	2501,38	
	(зона: 4)	6803,26	4223,58	29,72	0,32	2549,96	
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1						46,4
	(зона: 1)	503,79	455,65	2,98	0,11	45,16	
	(зона: 2)	502,99	455,65	3,01	0,11	44,33	
	(зона: 3)	501,16	455,65	2,84	0,11	42,67	
	(зона: 4)	502,08	455,65	2,93	0,11	43,50	
15-04-047-10	2						85,47
	(зона: 1)	887,46	839,32	2,98	0,11	45,16	
	(зона: 2)	886,66	839,32	3,01	0,11	44,33	
	(зона: 3)	884,83	839,32	2,84	0,11	42,67	
	(зона: 4)	885,75	839,32	2,93	0,11	43,50	
15-04-047-11	3						144,3
	(зона: 1)	1465,17	1417,03	2,98	0,11	45,16	
	(зона: 2)	1464,37	1417,03	3,01	0,11	44,33	
	(зона: 3)	1462,54	1417,03	2,84	0,11	42,67	
	(зона: 4)	1463,46	1417,03	2,93	0,11	43,50	
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая						245,31
	(зона: 1)	2527,07	2408,94	1,65	0,11	116,48	
	(зона: 2)	2524,95	2408,94	1,67	0,11	114,34	
	(зона: 3)	2520,59	2408,94	1,58	0,11	110,07	
	(зона: 4)	2522,76	2408,94	1,62	0,11	112,20	
15-04-047-13	масляная						266,4
	(зона: 1)	2965,29	2616,05	2,98	0,11	346,26	
	(зона: 2)	2956,54	2616,05	3,01	0,11	337,48	
	(зона: 3)	2947,33	2616,05	2,84	0,11	328,44	
	(зона: 4)	2953,82	2616,05	2,93	0,11	334,84	

Таблица 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе.

Измеритель: **100 м^2 отделываемой поверхности**

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)						36,69
	(зона: 1)	9249,51	376,07	41,50	0,00	8831,94	
	(зона: 2)	8794,98	376,07	42,13	0,00	8376,78	
	(зона: 3)	8222,58	376,07	39,59	0,00	7806,92	
	(зона: 4)	8437,08	376,07	40,83	0,00	8020,18	
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)						58,49
	(зона: 1)	10243,37	599,52	49,12	0,00	9594,73	
	(зона: 2)	9748,47	599,52	49,86	0,00	9099,09	
	(зона: 3)	9125,40	599,52	46,85	0,00	8479,03	
	(зона: 4)	9358,75	599,52	48,32	0,00	8710,91	
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)						61,57
	(зона: 1)	11895,19	631,09	64,38	0,00	11199,72	
	(зона: 2)	11315,33	631,09	65,35	0,00	10618,89	
	(зона: 3)	10585,69	631,09	61,41	0,00	9893,19	
	(зона: 4)	10858,69	631,09	63,34	0,00	10164,26	
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)						65,01
	(зона: 1)	13695,95	666,35	79,64	0,00	12949,96	
	(зона: 2)	13023,42	666,35	80,84	0,00	12276,23	
	(зона: 3)	12177,66	666,35	75,97	0,00	11435,34	
	(зона: 4)	12493,84	666,35	78,35	0,00	11749,14	
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:						
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)						33,7
	(зона: 1)	7817,84	345,43	34,39	0,32	7438,02	
	(зона: 2)	7435,64	345,43	34,87	0,32	7055,34	
	(зона: 3)	6954,21	345,43	32,82	0,32	6575,96	
	(зона: 4)	7134,72	345,43	33,85	0,32	6755,44	
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)						55,46
	(зона: 1)	8934,65	568,47	42,02	0,43	8324,16	
	(зона: 2)	8505,52	568,47	42,61	0,43	7894,44	
	(зона: 3)	7965,30	568,47	40,10	0,43	7356,73	
	(зона: 4)	8167,68	568,47	41,35	0,43	7557,86	
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)						58,72
	(зона: 1)	10734,58	601,88	57,31	0,65	10075,39	
	(зона: 2)	10212,73	601,88	58,13	0,65	9552,72	
	(зона: 3)	9556,32	601,88	54,69	0,65	8899,75	
	(зона: 4)	9801,92	601,88	56,40	0,65	9143,64	
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)						63,04
	(зона: 1)	12367,61	646,16	70,84	0,76	11650,61	
	(зона: 2)	11762,35	646,16	71,85	0,76	11044,34	
	(зона: 3)	11001,45	646,16	67,60	0,76	10287,69	
	(зона: 4)	11285,91	646,16	69,72	0,76	10570,03	
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:						
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)						40,6
	(зона: 1)	8917,79	427,92	39,11	0,43	8450,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	8481,90	427,92	39,66	0,43	8014,32	
	(зона: 3)	7933,52	427,92	37,32	0,43	7468,28	
	(зона: 4)	8138,90	427,92	38,48	0,43	7672,50	
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)						79,06
	(зона: 1)	9815,91	833,29	44,97	0,43	8937,65	
	(зона: 2)	9354,26	833,29	45,60	0,43	8475,37	
	(зона: 3)	8773,48	833,29	42,91	0,43	7897,28	
	(зона: 4)	8990,94	833,29	44,26	0,43	8113,39	
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)						83,23
	(зона: 1)	11594,93	877,24	58,34	0,00	10659,35	
	(зона: 2)	11043,57	877,24	59,12	0,00	10107,21	
	(зона: 3)	10349,94	877,24	55,63	0,00	9417,07	
	(зона: 4)	10609,59	877,24	57,40	0,00	9674,95	
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)						88,31
	(зона: 1)	13197,48	930,79	70,18	0,00	12196,51	
	(зона: 2)	12564,69	930,79	71,13	0,00	11562,77	
	(зона: 3)	11769,18	930,79	66,92	0,00	10771,47	
	(зона: 4)	12066,72	930,79	69,05	0,00	11066,88	
15-04-048-13	При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08						22,55
	(зона: 1-4)	231,14	231,14	0,00	0,00	0,00	
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08						14,68
	(зона: 1)	280,52	150,47	0,00	0,00	130,05	
	(зона: 2)	273,63	150,47	0,00	0,00	123,16	
	(зона: 3)	265,11	150,47	0,00	0,00	114,64	
	(зона: 4)	268,22	150,47	0,00	0,00	117,75	

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001 Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей.

Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление оконным стеклом окон:						
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону						45,88
	(зона: 1)	3671,91	382,18	100,10	4,04	3189,63	
	(зона: 2)	3505,18	382,18	102,78	4,04	3020,22	
	(зона: 3)	3412,38	382,18	95,96	4,04	2934,24	
	(зона: 4)	3457,92	382,18	98,51	4,04	2977,23	
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны						48,59
	(зона: 1)	3889,81	404,75	102,68	4,16	3382,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	3712,85	404,75	105,45	4,16	3202,65	
	(зона: 3)	3614,69	404,75	98,44	4,16	3111,50	
	(зона: 4)	3662,88	404,75	101,05	4,16	3157,08	
15-05-001-03	с одинарным переплетом						24,3
	(зона: 1)	1978,12	202,42	55,89	2,27	1719,81	
	(зона: 2)	1889,24	202,42	57,40	2,27	1629,42	
	(зона: 3)	1838,80	202,42	53,58	2,27	1582,80	
	(зона: 4)	1863,53	202,42	55,00	2,27	1606,11	
15-05-001-04	со спаренным переплетом						51,08
	(зона: 1)	3887,06	425,50	102,68	4,16	3358,88	
	(зона: 2)	3709,77	425,50	105,45	4,16	3178,82	
	(зона: 3)	3612,68	425,50	98,44	4,16	3088,74	
	(зона: 4)	3660,33	425,50	101,05	4,16	3133,78	
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом						35,71
	(зона: 1)	2293,26	297,46	58,48	2,40	1937,32	
	(зона: 2)	2193,67	297,46	60,06	2,40	1836,15	
	(зона: 3)	2136,98	297,46	56,07	2,40	1783,45	
	(зона: 4)	2164,81	297,46	57,55	2,40	1809,80	
	Остекление оконным стеклом дверей балконных:						
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону						35,48
	(зона: 1)	2429,25	295,55	62,39	2,52	2071,31	
	(зона: 2)	2321,26	295,55	64,07	2,52	1961,64	
	(зона: 3)	2261,08	295,55	59,82	2,52	1905,71	
	(зона: 4)	2290,63	295,55	61,40	2,52	1933,68	
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны						37,74
	(зона: 1)	2601,43	314,37	84,50	3,40	2202,56	
	(зона: 2)	2487,09	314,37	86,76	3,40	2085,96	
	(зона: 3)	2421,85	314,37	81,00	3,40	2026,48	
	(зона: 4)	2453,76	314,37	83,16	3,40	2056,23	
15-05-001-08	с одинарным переплетом						18,76
	(зона: 1)	1283,65	156,27	29,87	1,26	1097,51	
	(зона: 2)	1226,62	156,27	30,70	1,26	1039,65	
	(зона: 3)	1194,86	156,27	28,64	1,26	1009,95	
	(зона: 4)	1210,47	156,27	29,39	1,26	1024,81	
15-05-001-09	со спаренным переплетом						37,29
	(зона: 1)	2567,66	310,63	71,49	2,90	2185,54	
	(зона: 2)	2452,53	310,63	73,41	2,90	2068,49	
	(зона: 3)	2389,01	310,63	68,53	2,90	2009,85	
	(зона: 4)	2420,16	310,63	70,35	2,90	2039,18	
Таблица 15-05-002	**Остекление стеклом дверей и витрин.**						
	Измеритель: **100 м^2 площади остекления дверей и витрин**						
	Остекление оконным стеклом прочих дверей:						
15-05-002-01	на штапиках по замазке						94,58
	(зона: 1)	3177,60	787,85	102,68	4,16	2287,07	
	(зона: 2)	3058,44	787,85	105,45	4,16	2165,14	
	(зона: 3)	2989,91	787,85	98,44	4,16	2103,62	
	(зона: 4)	3023,29	787,85	101,05	4,16	2134,39	
15-05-002-02	на эластичных прокладках						94,58
	(зона: 1)	5775,00	787,85	102,68	4,16	4884,47	
	(зона: 2)	5608,09	787,85	105,45	4,16	4714,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	5444,04	787,85	98,44	4,16	4557,75	
	(зона: 4)	5525,18	787,85	101,05	4,16	4636,28	
	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:						
15-05-002-03	дверей						159,44
	(зона: 1)	15573,56	1328,14	158,57	6,43	14086,85	
	(зона: 2)	14950,02	1328,14	162,85	6,43	13459,03	
	(зона: 3)	14112,97	1328,14	152,02	6,43	12632,81	
	(зона: 4)	14439,86	1328,14	156,06	6,43	12955,66	
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами						111,31
	(зона: 1)	13541,36	1021,83	158,57	6,43	12360,96	
	(зона: 2)	12949,55	1021,83	162,85	6,43	11764,87	
	(зона: 3)	12175,95	1021,83	152,02	6,43	11002,10	
	(зона: 4)	12471,11	1021,83	156,06	6,43	11293,22	
Таблица 15-05-003	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм.**						
	Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:						
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону						119,78
	(зона: 1)	1702,94	997,77	124,79	5,04	580,38	
	(зона: 2)	1695,64	997,77	128,14	5,04	569,73	
	(зона: 3)	1665,83	997,77	119,63	5,04	548,43	
	(зона: 4)	1679,66	997,77	122,81	5,04	559,08	
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(147)*	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны						126,56
	(зона: 1)	1833,96	1054,24	166,34	6,81	613,38	
	(зона: 2)	1827,22	1054,24	170,85	6,81	602,13	
	(зона: 3)	1793,34	1054,24	159,48	6,81	579,62	
	(зона: 4)	1808,82	1054,24	163,70	6,81	590,88	
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(156)*	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом						63,51
	(зона: 1)	935,84	529,04	71,49	2,90	335,31	
	(зона: 2)	931,61	529,04	73,41	2,90	329,16	
	(зона: 3)	914,43	529,04	68,53	2,90	316,86	
	(зона: 4)	922,40	529,04	70,35	2,90	323,01	
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(78)*	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом						133,34
	(зона: 1)	1819,32	1110,72	136,47	5,55	572,13	
	(зона: 2)	1812,50	1110,72	140,15	5,55	561,63	
	(зона: 3)	1782,19	1110,72	130,84	5,55	540,63	
	(зона: 4)	1796,15	1110,72	134,30	5,55	551,13	
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(157)*	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом						92,89
	(зона: 1)	1244,83	773,77	77,99	3,15	393,07	
	(зона: 2)	1239,72	773,77	80,09	3,15	385,86	
	(зона: 3)	1219,98	773,77	74,77	3,15	371,44	
	(зона: 4)	1229,17	773,77	76,75	3,15	378,65	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(87)*	-
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:						
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону						92,21
	(зона: 1)	1237,67	768,11	84,50	3,40	385,06	
	(зона: 2)	1232,86	768,11	86,76	3,40	377,99	
	(зона: 3)	1212,97	768,11	81,00	3,40	363,86	
	(зона: 4)	1222,20	768,11	83,16	3,40	370,93	
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(95)*	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны						97,86
	(зона: 1)	1335,43	815,17	110,45	4,54	409,81	
	(зона: 2)	1330,91	815,17	113,45	4,54	402,29	
	(зона: 3)	1308,32	815,17	105,90	4,54	387,25	
	(зона: 4)	1318,65	815,17	108,70	4,54	394,78	
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом						48,82
	(зона: 1)	660,89	406,67	44,21	1,77	210,01	
	(зона: 2)	658,21	406,67	45,39	1,77	206,15	
	(зона: 3)	647,50	406,67	42,38	1,77	198,45	
	(зона: 4)	652,49	406,67	43,51	1,77	202,31	
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(50)*	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом						96,95
	(зона: 1)	1278,81	807,59	96,18	3,91	375,04	
	(зона: 2)	1274,51	807,59	98,77	3,91	368,15	
	(зона: 3)	1254,19	807,59	92,21	3,91	354,39	
	(зона: 4)	1263,52	807,59	94,65	3,91	361,28	
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
Таблица 15-05-004	**Тройное остекление деревянных переплетов.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:						
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета						84,75
	(зона: 1)	5910,22	705,97	161,16	6,56	5043,09	
	(зона: 2)	5644,01	705,97	165,51	6,56	4772,53	
	(зона: 3)	5497,83	705,97	154,51	6,56	4637,35	
	(зона: 4)	5569,52	705,97	158,60	6,56	4704,95	
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета						53,11
	(зона: 1)	3393,33	442,41	102,68	4,16	2848,24	
	(зона: 2)	3243,51	442,41	105,45	4,16	2695,65	
	(зона: 3)	3160,10	442,41	98,44	4,16	2619,25	
	(зона: 4)	3200,91	442,41	101,05	4,16	2657,45	
Таблица 15-05-005	**Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:						
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета						220,35
	(зона: 1)	2909,25	1835,52	219,64	8,95	854,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2899,51	1835,52	225,58	8,95	838,41	
	(зона: 3)	2853,16	1835,52	210,57	8,95	807,07	
	(зона: 4)	2874,42	1835,52	216,15	8,95	822,75	
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(236)*	-
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета						137,86
	(зона: 1)	1752,82	1148,37	116,96	4,79	487,49	
	(зона: 2)	1747,04	1148,37	120,13	4,79	478,54	
	(зона: 3)	1721,16	1148,37	112,13	4,79	460,66	
	(зона: 4)	1733,07	1148,37	115,10	4,79	469,60	
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(133)*	-
Таблица 15-05-006	**Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм.**						
	Измеритель: **100 м² площади остекления**						
15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм						97,75
	(зона: 1)	8065,75	814,26	161,16	6,56	7090,33	
	(зона: 2)	7765,80	814,26	165,51	6,56	6786,03	
	(зона: 3)	7544,76	814,26	154,51	6,56	6575,99	
	(зона: 4)	7653,88	814,26	158,60	6,56	6681,02	
Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-05-012	**Остекление деревянных переплетов промышленных зданий.**						
	Измеритель: **100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок**						
	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки						28,25
	(зона: 1)	2629,48	235,32	51,97	2,14	2342,19	
	(зона: 2)	2529,70	235,32	53,39	2,14	2240,99	
	(зона: 3)	2456,54	235,32	49,83	2,14	2171,39	
	(зона: 4)	2492,84	235,32	51,15	2,14	2206,37	
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок						31,08
	(зона: 1)	2660,33	258,90	53,23	2,27	2348,20	
	(зона: 2)	2560,51	258,90	54,72	2,27	2246,89	
	(зона: 3)	2487,02	258,90	51,05	2,27	2177,07	
	(зона: 4)	2523,45	258,90	52,39	2,27	2212,16	
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках						45,31
	(зона: 1)	4960,59	377,43	102,68	4,16	4480,48	
	(зона: 2)	4731,26	377,43	105,45	4,16	4248,38	
	(зона: 3)	4603,06	377,43	98,44	4,16	4127,19	
	(зона: 4)	4666,83	377,43	101,05	4,16	4188,35	
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок						49,83
	(зона: 1)	5012,02	415,08	110,45	4,54	4486,49	
	(зона: 2)	4782,81	415,08	113,45	4,54	4254,28	
	(зона: 3)	4653,85	415,08	105,90	4,54	4132,87	
	(зона: 4)	4717,92	415,08	108,70	4,54	4194,14	
	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-012-05	оконным						31,08
	(зона: 1)	2895,04	258,90	53,23	2,27	2582,91	
	(зона: 2)	2784,87	258,90	54,72	2,27	2471,25	
	(зона: 3)	2704,46	258,90	51,05	2,27	2394,51	
	(зона: 4)	2744,37	258,90	52,39	2,27	2433,08	
15-05-012-06	армированным						49,83
	(зона: 1)	5468,89	415,08	110,45	4,54	4943,36	
	(зона: 2)	5215,73	415,08	113,45	4,54	4687,20	
	(зона: 3)	5074,49	415,08	105,90	4,54	4553,51	
	(зона: 4)	5144,76	415,08	108,70	4,54	4620,98	
Таблица 15-05-013	**Остекление стальных переплетов промышленных зданий.**						
	Измеритель: **100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов**						
	Остекление стальных переплетов промышленных зданий:						
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом						49,15
	(зона: 1)	6226,63	409,42	83,17	3,40	5734,04	
	(зона: 2)	6050,21	409,42	85,42	3,40	5555,37	
	(зона: 3)	5854,05	409,42	79,74	3,40	5364,89	
	(зона: 4)	5950,26	409,42	81,85	3,40	5458,99	
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом						39,21
	(зона: 1)	4914,07	326,62	76,66	3,15	4510,79	
	(зона: 2)	4758,31	326,62	78,75	3,15	4352,94	
	(зона: 3)	4608,13	326,62	73,50	3,15	4208,01	
	(зона: 4)	4681,77	326,62	75,45	3,15	4279,70	
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом						108,71
	(зона: 1)	9662,26	974,04	149,41	6,18	8538,81	
	(зона: 2)	9315,97	974,04	153,49	6,18	8188,44	
	(зона: 3)	9047,59	974,04	143,26	6,18	7930,29	
	(зона: 4)	9179,81	974,04	147,04	6,18	8058,73	
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом						87,35
	(зона: 1)	8268,97	782,66	142,98	5,80	7343,33	
	(зона: 2)	7941,57	782,66	146,83	5,80	7012,08	
	(зона: 3)	7718,54	782,66	137,07	5,80	6798,81	
	(зона: 4)	7828,54	782,66	140,70	5,80	6905,18	
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом						54,13
	(зона: 1)	6883,72	485,00	96,18	3,91	6302,54	
	(зона: 2)	6689,94	485,00	98,77	3,91	6106,17	
	(зона: 3)	6474,01	485,00	92,21	3,91	5896,80	
	(зона: 4)	6579,88	485,00	94,65	3,91	6000,23	
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом						119,78
	(зона: 1)	10623,25	1073,23	165,01	6,81	9385,01	
	(зона: 2)	10242,68	1073,23	169,51	6,81	8999,94	
	(зона: 3)	9947,64	1073,23	158,21	6,81	8716,20	
	(зона: 4)	10092,99	1073,23	162,39	6,81	8857,37	
Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ							
Таблица 15-05-019	**Остекление оконных переплетов.**						
	Измеритель: **1 м² проемов**						
	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой						1,18
	(зона: 1)	382,28	10,08	3,92	0,13	368,28	
	(зона: 2)	365,78	10,08	4,01	0,13	351,69	
	(зона: 3)	354,88	10,08	3,75	0,13	341,05	
	(зона: 4)	360,28	10,08	3,85	0,13	346,35	
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой						0,74
	(зона: 1)	339,84	6,32	3,92	0,13	329,60	
	(зона: 2)	325,64	6,32	4,01	0,13	315,31	
	(зона: 3)	315,71	6,32	3,75	0,13	305,64	
	(зона: 4)	320,62	6,32	3,85	0,13	310,45	
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя						1,56
	(зона: 1)	818,41	13,32	152,07	6,18	653,02	
	(зона: 2)	793,16	13,32	156,17	6,18	623,67	
	(зона: 3)	764,02	13,32	145,79	6,18	604,91	
	(зона: 4)	777,16	13,32	149,65	6,18	614,19	
	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой						0,86
	(зона: 1)	341,30	7,34	3,92	0,13	330,04	
	(зона: 2)	327,00	7,34	4,01	0,13	315,65	
	(зона: 3)	317,06	7,34	3,75	0,13	305,97	
	(зона: 4)	321,99	7,34	3,85	0,13	310,80	
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя						1,71
	(зона: 1)	788,73	14,60	145,50	6,05	628,63	
	(зона: 2)	764,51	14,60	149,48	6,05	600,43	
	(зона: 3)	736,47	14,60	139,51	6,05	582,36	
	(зона: 4)	749,08	14,60	143,18	6,05	591,30	
Таблица 15-05-020	**Остекление перегородок.**						
	Измеритель: **1 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Остекление перегородок профильным стеклом марки:						
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой						0,81
	(зона: 1)	324,68	6,92	3,92	0,13	313,84	
	(зона: 2)	308,66	6,92	4,01	0,13	297,73	
	(зона: 3)	299,90	6,92	3,75	0,13	289,23	
	(зона: 4)	304,23	6,92	3,85	0,13	293,46	
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя						1,23
	(зона: 1)	577,96	10,50	3,92	0,13	563,54	
	(зона: 2)	550,16	10,50	4,01	0,13	535,65	
	(зона: 3)	534,31	10,50	3,75	0,13	520,06	
	(зона: 4)	542,18	10,50	3,85	0,13	527,83	
Таблица 15-05-021	**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами.**						
	Измеритель: **100 м² стеклопакетов**						
	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:						
15-05-021-01	до 0,5 м²						177,41
	(зона: 1)	27160,08	1477,83	223,49	9,21	25458,76	
	(зона: 2)	26533,66	1477,83	229,57	9,21	24826,26	
	(зона: 3)	25250,01	1477,83	214,28	9,21	23557,90	
	(зона: 4)	25696,63	1477,83	219,94	9,21	23998,86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-021-02	до 1 м^2						154,81
	(зона: 1)	26655,39	1289,57	223,49	9,21	25142,33	
	(зона: 2)	26034,79	1289,57	229,57	9,21	24515,65	
	(зона: 3)	24762,62	1289,57	214,28	9,21	23258,77	
	(зона: 4)	25203,57	1289,57	219,94	9,21	23694,06	
15-05-021-03	до 2 м^2						115,26
	(зона: 1)	25326,36	960,12	223,49	9,21	24142,75	
	(зона: 2)	24724,13	960,12	229,57	9,21	23534,44	
	(зона: 3)	23488,22	960,12	214,28	9,21	22313,82	
	(зона: 4)	23911,26	960,12	219,94	9,21	22731,20	
15-05-021-04	до 3 м^2						87,8
	(зона: 1)	25602,45	731,37	223,49	9,21	24647,59	
	(зона: 2)	24990,95	731,37	229,57	9,21	24030,01	
	(зона: 3)	23736,68	731,37	214,28	9,21	22791,03	
	(зона: 4)	24168,82	731,37	219,94	9,21	23217,51	
Таблица 15-05-022	**Остекление зенитных фонарей профильным стеклом.**						
	Измеритель: **1 м^2 светового проема фонаря**						
15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой						0,79
	(зона: 1)	455,20	7,17	4,31	0,11	443,72	
	(зона: 2)	434,84	7,17	4,35	0,11	423,32	
	(зона: 3)	419,93	7,17	4,11	0,11	408,65	
	(зона: 4)	426,97	7,17	4,24	0,11	415,56	
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 15-06-001	**Оклейка обоями.**						
	Измеритель: **100 м^2 оклеиваемой и обиваемой поверхности**						
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:						
15-06-001-01	простыми и средней плотности						33,63
	(зона: 1)	1346,94	290,90	1,65	0,11	1054,39	
	(зона: 2)	1320,81	290,90	1,67	0,11	1028,24	
	(зона: 3)	1303,75	290,90	1,58	0,11	1011,27	
	(зона: 4)	1311,51	290,90	1,62	0,11	1018,99	
15-06-001-02	тисненными и плотными						46,95
	(зона: 1)	3785,02	415,98	1,65	0,11	3367,39	
	(зона: 2)	3614,11	415,98	1,67	0,11	3196,46	
	(зона: 3)	3398,94	415,98	1,58	0,11	2981,38	
	(зона: 4)	3479,84	415,98	1,62	0,11	3062,24	
15-06-001-03	типа «Линкруста»						49,51
	(зона: 1)	9157,35	464,90	15,53	0,76	8676,92	
	(зона: 2)	8865,77	464,90	15,73	0,76	8385,14	
	(зона: 3)	8491,89	464,90	14,85	0,76	8012,14	
	(зона: 4)	8927,48	464,90	15,30	0,76	8447,28	
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:						
15-06-001-04	простыми и средней плотности						27,64
	(зона: 1)	1187,53	239,09	1,65	0,11	946,79	
	(зона: 2)	1163,38	239,09	1,67	0,11	922,62	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1150,26	239,09	1,58	0,11	909,59	
	(зона: 4)	1156,05	239,09	1,62	0,11	915,34	
15-06-001-05	тиснеными и плотными						32,74
	(зона: 1)	3522,63	290,08	1,65	0,11	3230,90	
	(зона: 2)	3354,23	290,08	1,67	0,11	3062,48	
	(зона: 3)	3144,07	290,08	1,58	0,11	2852,41	
	(зона: 4)	3222,46	290,08	1,62	0,11	2930,76	
15-06-001-06	типа «Линкруста»						43,85
	(зона: 1)	9109,79	411,75	15,53	0,76	8682,51	
	(зона: 2)	8818,11	411,75	15,73	0,76	8390,63	
	(зона: 3)	8444,02	411,75	14,85	0,76	8017,42	
	(зона: 4)	8879,71	411,75	15,30	0,76	8452,66	
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков						16,32
	(зона: 1)	2339,27	153,24	1,65	0,11	2184,38	
	(зона: 2)	2225,17	153,24	1,67	0,11	2070,26	
	(зона: 3)	2082,85	153,24	1,58	0,11	1928,03	
	(зона: 4)	2135,90	153,24	1,62	0,11	1981,04	
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку						59,83
	(зона: 1)	5996,98	561,80	1,65	0,11	5433,53	
	(зона: 2)	5900,04	561,80	1,67	0,11	5336,57	
	(зона: 3)	5697,97	561,80	1,58	0,11	5134,59	
	(зона: 4)	5795,02	561,80	1,62	0,11	5231,60	
Таблица 15-06-002	**Оклейка стен моющимися обоями.**						
	Измеритель: **100 м² оклеиваемой поверхности**						
	Оклейка стен моющимися обоями:						
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону						64,16
	(зона: 1)	1882,28	554,98	1,65	0,11	1325,65	
	(зона: 2)	1849,98	554,98	1,67	0,11	1293,33	
	(зона: 3)	1826,70	554,98	1,58	0,11	1270,14	
	(зона: 4)	1836,66	554,98	1,62	0,11	1280,06	
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону						88,8
	(зона: 1)	5464,59	805,42	1,65	0,11	4657,52	
	(зона: 2)	5240,70	805,42	1,67	0,11	4433,61	
	(зона: 3)	4954,05	805,42	1,58	0,11	4147,05	
	(зона: 4)	5063,77	805,42	1,62	0,11	4256,73	
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям						47,73
	(зона: 1)	1519,12	412,86	1,65	0,11	1104,61	
	(зона: 2)	1490,88	412,86	1,67	0,11	1076,35	
	(зона: 3)	1475,70	412,86	1,58	0,11	1061,26	
	(зона: 4)	1481,61	412,86	1,62	0,11	1067,13	
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям						72,26
	(зона: 1)	5045,44	655,40	1,65	0,11	4388,39	
	(зона: 2)	4826,48	655,40	1,67	0,11	4169,41	
	(зона: 3)	4549,71	655,40	1,58	0,11	3892,73	
	(зона: 4)	4654,49	655,40	1,62	0,11	3997,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам						40,96
	(зона: 1)	1460,56	354,30	1,65	0,11	1104,61	
	(зона: 2)	1432,32	354,30	1,67	0,11	1076,35	
	(зона: 3)	1417,14	354,30	1,58	0,11	1061,26	
	(зона: 4)	1423,05	354,30	1,62	0,11	1067,13	
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам						55,94
	(зона: 1)	4897,42	507,38	1,65	0,11	4388,39	
	(зона: 2)	4678,46	507,38	1,67	0,11	4169,41	
	(зона: 3)	4401,69	507,38	1,58	0,11	3892,73	
	(зона: 4)	4506,47	507,38	1,62	0,11	3997,47	
Таблица 15-06-003	**Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой.**						
	Измеритель: **100 м² оклеиваемой поверхности**						
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:						
15-06-003-01	по штукатурке и бетону						95,57
	(зона: 1)	2640,24	925,12	1,65	0,11	1713,47	
	(зона: 2)	2600,76	925,12	1,67	0,11	1673,97	
	(зона: 3)	2563,52	925,12	1,58	0,11	1636,82	
	(зона: 4)	2581,23	925,12	1,62	0,11	1654,49	
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям						75,48
	(зона: 1)	2118,15	730,65	1,65	0,11	1385,85	
	(зона: 2)	2084,69	730,65	1,67	0,11	1352,37	
	(зона: 3)	2059,47	730,65	1,58	0,11	1327,24	
	(зона: 4)	2071,17	730,65	1,62	0,11	1338,90	
15-06-003-03	по листовым материалам						71,04
	(зона: 1)	2075,17	687,67	1,65	0,11	1385,85	
	(зона: 2)	2041,71	687,67	1,67	0,11	1352,37	
	(зона: 3)	2016,49	687,67	1,58	0,11	1327,24	
	(зона: 4)	2028,19	687,67	1,62	0,11	1338,90	
Таблица 15-06-004	**Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности стен**						
15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, акриловыми красками						8,38
	(зона: 1)	79,35	78,69	0,66	0,00	0,00	
	(зона: 2)	79,36	78,69	0,67	0,00	0,00	
	(зона: 3)	79,32	78,69	0,63	0,00	0,00	
	(зона: 4)	79,34	78,69	0,65	0,00	0,00	
(101-9403)	*Краска акриловая, (т)*	-	-	-	-	*(0,016)*	-
Таблица 15-07-001	**Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1.**						
	Измеритель: **100 м**						
15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1						2,4
	(зона: 1)	2153,74	21,26	0,00	0,00	2132,48	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2114,40	21,26	0,00	0,00	2093,14	
	(зона: 3)	2036,72	21,26	0,00	0,00	2015,46	
	(зона: 4)	2075,06	21,26	0,00	0,00	2053,80	
Таблица 15-07-002	**Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками “Нортовская“ и водно-дисперсионными лаками “Нортовский“.**						
	Измеритель: **100 м^2 обрабатываемой поверхности**						
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками “Нортовская“ и водно-дисперсионными лаками “Нортовский“						7,83
	(зона: 1)	81,71	64,13	5,57	0,11	12,01	
	(зона: 2)	81,55	64,13	5,63	0,11	11,79	
	(зона: 3)	80,80	64,13	5,32	0,11	11,35	
	(зона: 4)	81,19	64,13	5,49	0,11	11,57	
(113-9065)	*Краска (Лак), (кг)*	-	-	-	-	*(12)*	-
Таблица 15-07-003	**Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой “Нортекс-Грунт“.**						
	Измеритель: **100 м^2 обрабатываемой поверхности**						
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой “Нортекс-Грунт“ поверхностей:						
15-07-003-01	деревянных						3,18
	(зона: 1)	280,35	28,49	25,08	0,11	226,78	
	(зона: 2)	277,26	28,49	26,15	0,11	222,62	
	(зона: 3)	267,61	28,49	24,80	0,11	214,32	
	(зона: 4)	272,33	28,49	25,37	0,11	218,47	
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т д)						3,69
	(зона: 1)	360,20	33,06	28,78	0,11	298,36	
	(зона: 2)	356,01	33,06	30,05	0,11	292,90	
	(зона: 3)	343,53	33,06	28,50	0,11	281,97	
	(зона: 4)	349,64	33,06	29,15	0,11	287,43	
15-07-003-03	гипсокартонных						2,54
	(зона: 1)	198,01	22,76	20,06	0,11	155,19	
	(зона: 2)	195,98	22,76	20,87	0,11	152,35	
	(зона: 3)	189,20	22,76	19,78	0,11	146,66	
	(зона: 4)	192,52	22,76	20,26	0,11	149,50	
Таблица 15-07-016	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее.**						
	Измеритель: **100 м^2 отделываемой поверхности**						
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее						71
	(зона: 1)	4876,56	606,34	9,96	3,35	4260,26	
	(зона: 2)	4737,18	606,34	10,34	3,35	4120,50	
	(зона: 3)	4623,75	606,34	9,72	3,35	4007,69	
	(зона: 4)	4669,77	606,34	9,84	3,35	4053,59	

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ . . . 3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ . . . 3
Таблица 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами. . . . 3
Таблица 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина. . . . 5
Таблица 15-01-003 Облицовка колонн гранитными плитами. . . . 6
Таблица 15-01-004 Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина. . . . 8
Таблица 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн. . . . 10
Таблица 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца. . . . 10
Таблица 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями. . . . 11
Таблица 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями. . . . 11
Таблица 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм. . . . 12
Таблица 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит. . . . 13
Таблица 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками. . . . 13
Таблица 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе. . . . 14
Таблица 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимер-цементной мастике. . . . 14
Таблица 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). . . . 14
Таблица 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками. . . . 15
Таблица 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором. . . . 17
Таблица 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр. . . . 18
Таблица 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей. . . . 18
Таблица 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр. . . . 19
Таблица 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей. . . . 20
Таблица 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами. . . . 20
Таблица 15-01-032 Облицовка колонн полированными плитами. . . . 22
Таблица 15-01-033 Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника. . . . 25
Таблица 15-01-034 Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника. . . . 27
Таблица 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы. . . . 28
Таблица 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами. . . . 29
Таблица 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм. . . . 29
Таблица 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами. . . . 30
Таблица 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм. . . . 30
Таблица 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит. . . . 30
Таблица 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора. . . . 31
Таблица 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов. . . . 32
Таблица 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами. . . . 34
Таблица 15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП). . . . 35
Таблица 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов. . . . 36
Таблица 15-01-051 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом. . . . 36
Таблица 15-01-052 Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий. . . . 37
Таблица 15-01-060 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>. . . . 38
Таблица 15-01-061 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер». . . . 38
Таблица 15-01-062 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом. . . . 38
Таблица 15-01-063 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом. . . . 39
Таблица 15-01-064 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе. . . . 39
Таблица 15-01-070 Облицовка проемов в наружных стенах. . . . 39
Таблица 15-01-080 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю. . . . 40
Таблица 15-01-081 Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Плимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки. . . . 41
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ . . . 41
Таблица 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню. . . . 41
Таблица 15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр. . . . 42
Таблица 15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов. . . . 43
Таблица 15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников. . . . 44
Таблица 15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр. . . . 44
Таблица 15-02-006 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов. . . . 45
Таблица 15-02-007 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников. . . . 45
Таблица 15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой. . . . 46
Таблица 15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой. . . . 46

Таблица 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором. . . . 46
Таблица 15-02-016 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону. . . . 47
Таблица 15-02-017 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются). . . . 48
Таблица 15-02-018 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются). . . . 49
Таблица 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором. . . . 49
Таблица 15-02-020 Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону. . . . 50
Таблица 15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором. . . . 50
Таблица 15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию. . . . 51
Таблица 15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию. . . . 52
Таблица 15-02-024 Облицовка стен листовыми материалами. . . . 52
Таблица 15-02-025 Обработка швов сухой штукатурки. . . . 53
Таблица 15-02-031 Штукатурка отдельных мест. . . . 53
Таблица 15-02-032 Устройство наличников тянутых. . . . 54
Таблица 15-02-033 Обивка поверхностей. . . . 54
Таблица 15-02-034 Штукатурка лестничных маршей и площадок. . . . 54
Таблица 15-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями. . . . 55
Таблица 15-02-036 Штукатурка по сетке без устройства каркаса. . . . 55
Таблица 15-02-037 Устройство каркаса. . . . 56
Таблица 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень. . . . 56
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ 57
Таблица 15-03-001 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) 57
Таблица 15-03-002 Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков). . . . 57
Таблица 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых штучных деталей. . . . 58
Таблица 15-03-004 Установка гипсовых штучных деталей. . . . 59
Таблица 15-03-005 Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка. . . . 61
Таблица 15-03-006 Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин). . . . 61
Таблица 15-03-007 Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов). . . . 62
Таблица 15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов). . . . 64
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 65
Таблица 15-04-001 Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений. . . . 65
Таблица 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений. . . . 66
Таблица 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза). . . . 66
Таблица 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске. . . . 66
Таблица 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами. . . . 67
Таблица 15-04-006 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. . . . 68
Таблица 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами. . . . 69
Таблица 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами. . . . 69
Таблица 15-04-013 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами. . . . 70
Таблица 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами. . . . 70
Таблица 15-04-015 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами. . . . 70
Таблица 15-04-016 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами. . . . 71
Таблица 15-04-017 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами. . . . 71
Таблица 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами. . . . 72
Таблица 15-04-024 Простая окраска масляными составами. . . . 72
Таблица 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами. . . . 73
Таблица 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами. . . . 74
Таблица 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске. . . . 75
Таблица 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности. . . . 76
Таблица 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями. . . . 76
Таблица 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции. . . . 77
Таблица 15-04-031 Окраска кровли суриком. . . . 77
Таблица 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах. . . . 78
Таблица 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками. . . . 78
Таблица 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности. . . . 79
Таблица 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз. . . . 80
Таблица 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза. . . . 81
Таблица 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей. . . . 82
Таблица 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе. . . . 83
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 85
Таблица 15-05-001 Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей. . . . 85

Таблица 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин. . . . 86
Таблица 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм. . . . 87
Таблица 15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов. . . . 88
Таблица 15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях. . . . 88
Таблица 15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм. . . . 89
Таблица 15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий. . . . 89
Таблица 15-05-013 Остекление стальных переплетов промышленных зданий. . . . 90
Таблица 15-05-019 Остекление оконных переплетов. . . . 90
Таблица 15-05-020 Остекление перегородок. . . . 91
Таблица 15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами. . . . 91
Таблица 15-05-022 Остекление зенитных фонарей профильным стеклом. . . . 92
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 92
Таблица 15-06-001 Оклейка обоями. . . . 92
Таблица 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями. . . . 93
Таблица 15-06-003 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой. . . . 94
Таблица 15-06-004 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками. . . . 94
Таблица 15-07-001 Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. . . . 94
Таблица 15-07-002 Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский". . . . 95
Таблица 15-07-003 Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт". . . . 95
Таблица 15-07-016 Облицовка стен гипсокартонными листами на клее. . . . 95

gost.e-ecolog.ru