ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-08-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 8

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-08-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 8

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-08-2001 Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 35 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕР-08-2001

Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ						
	Таблица 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен.						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Устройство фундаментов:						
08-01-001-01	ленточных						3,94
	(зона: 1)	468,03	31,99	20,47	0,00	415,57	
	(зона: 2)	438,23	31,99	20,71	0,00	385,53	
	(зона: 3)	417,64	31,99	19,59	0,00	366,06	
	(зона: 4)	430,74	31,99	20,24	0,00	378,51	
08-01-001-02	столбовых						5,82
	(зона: 1)	465,35	51,57	19,92	0,00	393,86	
	(зона: 2)	435,89	51,57	20,09	0,00	364,23	
	(зона: 3)	416,09	51,57	18,98	0,00	345,54	
	(зона: 4)	428,77	51,57	19,61	0,00	357,59	
08-01-001-03	массивов шириной более 2 м						3,72
	(зона: 1)	430,09	30,21	18,59	0,00	381,29	
	(зона: 2)	400,85	30,21	18,75	0,00	351,89	
	(зона: 3)	381,58	30,21	17,71	0,00	333,66	
	(зона: 4)	393,99	30,21	18,30	0,00	345,48	
	Кладка стен без облицовки:						
08-01-001-04	при высоте этажа до 4 м						5,26
	(зона: 1)	458,58	43,08	30,84	1,64	384,66	
	(зона: 2)	429,53	43,08	31,26	1,64	355,19	
	(зона: 3)	410,17	43,08	30,24	1,64	336,85	
	(зона: 4)	422,80	43,08	30,99	1,64	348,73	
08-01-001-05	при высоте этажа свыше 4 м						5,18
	(зона: 1)	447,09	42,42	20,01	0,38	384,66	
	(зона: 2)	417,90	42,42	20,29	0,38	355,19	
	(зона: 3)	398,64	42,42	19,37	0,38	336,85	
	(зона: 4)	411,10	42,42	19,95	0,38	348,73	
	Кладка стен с облицовкой кирпичом:						
08-01-001-06	только проемов при высоте этажа до 4 м						5,57
	(зона: 1)	499,59	45,23	31,37	1,77	422,99	
	(зона: 2)	461,87	45,23	31,73	1,77	384,91	
	(зона: 3)	442,16	45,23	30,71	1,77	366,22	
	(зона: 4)	459,72	45,23	31,46	1,77	383,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-001-07	только проемов при высоте этажа свыше 4 м						5,55
	(зона: 1)	488,60	45,07	20,54	0,50	422,99	
	(зона: 2)	450,75	45,07	20,77	0,50	384,91	
	(зона: 3)	431,13	45,07	19,84	0,50	366,22	
	(зона: 4)	448,52	45,07	20,42	0,50	383,03	
08-01-001-08	с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м						5,68
	(зона: 1)	692,12	47,31	35,60	1,64	609,21	
	(зона: 2)	596,69	47,31	35,99	1,64	513,39	
	(зона: 3)	577,51	47,31	34,68	1,64	495,52	
	(зона: 4)	627,98	47,31	35,59	1,64	545,08	
08-01-001-09	с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м						5,58
	(зона: 1)	680,46	46,48	24,77	0,38	609,21	
	(зона: 2)	584,90	46,48	25,03	0,38	513,39	
	(зона: 3)	565,81	46,48	23,81	0,38	495,52	
	(зона: 4)	616,11	46,48	24,55	0,38	545,08	
Таблица 08-01-002	**Устройство основания под фундаменты.**						
	Измеритель: **1 м^3 основания**						
	Устройство основания под фундаменты:						
08-01-002-01	песчаного						2,3
	(зона: 1)	177,45	18,33	38,43	2,84	120,69	
	(зона: 2)	176,03	18,33	39,23	2,84	118,47	
	(зона: 3)	170,75	18,33	38,37	2,84	114,05	
	(зона: 4)	173,65	18,33	39,06	2,84	116,26	
08-01-002-02	щебеночного						2,4
	(зона: 1)	342,83	19,13	63,32	5,18	260,38	
	(зона: 2)	329,36	19,13	64,55	5,18	245,68	
	(зона: 3)	313,55	19,13	63,44	5,18	230,98	
	(зона: 4)	324,99	19,13	64,59	5,18	241,27	
08-01-002-03	гравийного						2,5
	(зона: 1)	359,05	19,93	45,78	4,32	293,34	
	(зона: 2)	354,47	19,93	46,58	4,32	287,96	
	(зона: 3)	343,26	19,93	46,13	4,32	277,20	
	(зона: 4)	349,49	19,93	46,98	4,32	282,58	
Таблица 08-01-003	**Гидроизоляция стен, фундаментов.**						
	Измеритель: **100 м^2 изолируемой поверхности**						
	Гидроизоляция стен, фундаментов:						
08-01-003-01	горизонтальная цементная с жидким стеклом						38,2
	(зона: 1)	1721,82	318,21	53,12	0,00	1350,49	
	(зона: 2)	1697,50	318,21	53,58	0,00	1325,71	
	(зона: 3)	1644,97	318,21	50,61	0,00	1276,15	
	(зона: 4)	1671,45	318,21	52,30	0,00	1300,94	
08-01-003-02	горизонтальная оклеечная в 1 слой						14,3
	(зона: 1)	2894,63	119,12	122,44	0,00	2653,07	
	(зона: 2)	2853,62	119,12	129,34	0,00	2605,16	
	(зона: 3)	2755,46	119,12	124,79	0,00	2511,55	
	(зона: 4)	2805,78	119,12	128,31	0,00	2558,35	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-003-03	горизонтальная оклеечная в 2 слоя						20,1
	(зона: 1)	4652,75	167,43	187,08	0,00	4298,24	
	(зона: 2)	4587,44	167,43	199,81	0,00	4220,20	
	(зона: 3)	4429,68	167,43	193,73	0,00	4068,52	
	(зона: 4)	4510,76	167,43	198,97	0,00	4144,36	
08-01-003-04	боковая цементная с жидким стеклом						88,8
	(зона: 1)	2567,68	795,65	53,12	0,00	1718,91	
	(зона: 2)	2536,60	795,65	53,58	0,00	1687,37	
	(зона: 3)	2470,55	795,65	50,61	0,00	1624,29	
	(зона: 4)	2503,79	795,65	52,30	0,00	1655,84	
08-01-003-05	боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя						46,8
	(зона: 1)	4186,57	434,77	171,85	0,00	3579,95	
	(зона: 2)	4134,81	434,77	185,01	0,00	3515,03	
	(зона: 3)	4004,55	434,77	179,99	0,00	3389,79	
	(зона: 4)	4071,89	434,77	184,71	0,00	3452,41	
08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05						22,6
	(зона: 1)	2139,69	209,95	71,81	0,00	1857,93	
	(зона: 2)	2113,09	209,95	78,56	0,00	1824,58	
	(зона: 3)	2047,09	209,95	76,96	0,00	1760,18	
	(зона: 4)	2081,18	209,95	78,85	0,00	1792,38	
08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону						21,2
	(зона: 1)	1584,28	196,95	80,38	0,00	1306,95	
	(зона: 2)	1569,49	196,95	87,43	0,00	1285,11	
	(зона: 3)	1523,82	196,95	85,44	0,00	1241,43	
	(зона: 4)	1547,81	196,95	87,59	0,00	1263,27	
08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором						96,7
	(зона: 1)	2483,01	877,07	26,56	0,00	1579,38	
	(зона: 2)	2454,27	877,07	26,79	0,00	1550,41	
	(зона: 3)	2394,82	877,07	25,30	0,00	1492,45	
	(зона: 4)	2424,65	877,07	26,15	0,00	1521,43	
Таблица 08-01-004	**Боковая изоляция стен, фундаментов глиной.**						
	Измеритель: **1 м^3 изолирующего слоя**						
08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной						8,04
	(зона: 1)	253,58	61,26	57,73	5,45	134,59	
	(зона: 2)	252,14	61,26	58,74	5,45	132,14	
	(зона: 3)	246,61	61,26	58,16	5,45	127,19	
	(зона: 4)	250,15	61,26	59,23	5,45	129,66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ

Таблица 08-02-001 Кладка стен из кирпича.

Измеритель: **1 м³ кладки**

	Кладка стен кирпичных наружных:						
08-02-001-01	простых при высоте этажа до 4 м						5,4
	(зона: 1)	1576,33	43,85	50,42	5,04	1482,06	
	(зона: 2)	1222,88	43,85	53,14	5,04	1125,89	
	(зона: 3)	1202,81	43,85	48,78	5,04	1110,18	
	(зона: 4)	1400,91	43,85	49,59	5,04	1307,47	
08-02-001-02	простых при высоте этажа свыше 4 м						5,26
	(зона: 1)	1568,89	42,71	44,12	4,41	1482,06	
	(зона: 2)	1215,09	42,71	46,49	4,41	1125,89	
	(зона: 3)	1195,57	42,71	42,68	4,41	1110,18	
	(зона: 4)	1393,57	42,71	43,39	4,41	1307,47	
08-02-001-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м						5,66
	(зона: 1)	1607,32	48,34	50,42	5,04	1508,56	
	(зона: 2)	1248,38	48,34	53,14	5,04	1146,90	
	(зона: 3)	1227,93	48,34	48,78	5,04	1130,81	
	(зона: 4)	1429,10	48,34	49,59	5,04	1331,17	
08-02-001-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м						5,52
	(зона: 1)	1599,82	47,14	44,12	4,41	1508,56	
	(зона: 2)	1240,53	47,14	46,49	4,41	1146,90	
	(зона: 3)	1220,63	47,14	42,68	4,41	1130,81	
	(зона: 4)	1421,70	47,14	43,39	4,41	1331,17	
08-02-001-05	сложных при высоте этажа до 4 м						6,21
	(зона: 1)	1626,27	56,32	50,42	5,04	1519,53	
	(зона: 2)	1264,62	56,32	53,14	5,04	1155,16	
	(зона: 3)	1244,06	56,32	48,78	5,04	1138,96	
	(зона: 4)	1446,74	56,32	49,59	5,04	1340,83	
08-02-001-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м						6,07
	(зона: 1)	1618,70	55,05	44,12	4,41	1519,53	
	(зона: 2)	1256,70	55,05	46,49	4,41	1155,16	
	(зона: 3)	1236,69	55,05	42,68	4,41	1138,96	
	(зона: 4)	1439,27	55,05	43,39	4,41	1340,83	
	Кладка стен кирпичных внутренних:						
08-02-001-07	при высоте этажа до 4 м						5,21
	(зона: 1)	1580,82	42,31	50,42	5,04	1488,09	
	(зона: 2)	1226,44	42,31	53,14	5,04	1130,99	
	(зона: 3)	1206,24	42,31	48,78	5,04	1115,15	
	(зона: 4)	1404,88	42,31	49,59	5,04	1312,98	
08-02-001-08	при высоте этажа свыше 4 м						5,05
	(зона: 1)	1573,22	41,01	44,12	4,41	1488,09	
	(зона: 2)	1218,49	41,01	46,49	4,41	1130,99	
	(зона: 3)	1198,84	41,01	42,68	4,41	1115,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1397,38	41,01	43,39	4,41	1312,98	
08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов						7,08
	(зона: 1)	1610,39	57,49	45,38	4,54	1507,52	
	(зона: 2)	1251,19	57,49	47,82	4,54	1145,88	
	(зона: 3)	1231,22	57,49	43,90	4,54	1129,83	
	(зона: 4)	1432,30	57,49	44,63	4,54	1330,18	
	Заполнение каркасов:						
08-02-001-10	при высоте этажа до 4 м						6,09
	(зона: 1)	1608,66	49,45	56,72	5,67	1502,49	
	(зона: 2)	1250,17	49,45	59,78	5,67	1140,94	
	(зона: 3)	1229,40	49,45	54,88	5,67	1125,07	
	(зона: 4)	1430,57	49,45	55,79	5,67	1325,33	
08-02-001-11	при высоте этажа свыше 4 м						5,91
	(зона: 1)	1595,86	47,99	45,38	4,54	1502,49	
	(зона: 2)	1236,75	47,99	47,82	4,54	1140,94	
	(зона: 3)	1216,96	47,99	43,90	4,54	1125,07	
	(зона: 4)	1417,95	47,99	44,63	4,54	1325,33	
Таблица 08-02-002	**Кладка перегородок из кирпича.**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Кладка перегородок из кирпича:						
08-02-002-01	армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м						146,32
	(зона: 1)	12655,06	1218,85	285,62	27,11	11150,59	
	(зона: 2)	10000,17	1218,85	300,34	27,11	8480,98	
	(зона: 3)	9849,33	1218,85	276,11	27,11	8354,37	
	(зона: 4)	11327,38	1218,85	280,94	27,11	9827,59	
08-02-002-02	армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м						112,45
	(зона: 1)	12355,73	936,71	285,62	27,11	11133,40	
	(зона: 2)	9701,16	936,71	300,34	27,11	8464,11	
	(зона: 3)	9550,94	936,71	276,11	27,11	8338,12	
	(зона: 4)	11028,69	936,71	280,94	27,11	9811,04	
08-02-002-03	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м						170,17
	(зона: 1)	21273,17	1417,52	532,67	51,83	19322,98	
	(зона: 2)	16723,13	1417,52	560,71	51,83	14744,90	
	(зона: 3)	16454,16	1417,52	515,13	51,83	14521,51	
	(зона: 4)	18992,45	1417,52	523,94	51,83	17050,99	
08-02-002-04	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м						135,66
	(зона: 1)	20985,70	1130,05	532,67	51,83	19322,98	
	(зона: 2)	16435,66	1130,05	560,71	51,83	14744,90	
	(зона: 3)	16166,69	1130,05	515,13	51,83	14521,51	
	(зона: 4)	18704,98	1130,05	523,94	51,83	17050,99	
08-02-002-05	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м						143,99
	(зона: 1)	20447,77	1199,44	518,07	51,83	18730,26	
	(зона: 2)	15923,85	1199,44	545,97	51,83	14178,44	
	(зона: 3)	15686,52	1199,44	501,21	51,83	13985,87	
	(зона: 4)	18214,36	1199,44	509,56	51,83	16505,36	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-002-06	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м						110,08
	(зона: 1)	20165,30	916,97	518,07	51,83	18730,26	
	(зона: 2)	15641,38	916,97	545,97	51,83	14178,44	
	(зона: 3)	15404,05	916,97	501,21	51,83	13985,87	
	(зона: 4)	17931,89	916,97	509,56	51,83	16505,36	
Таблица 08-02-003	**Кладка из кирпича конструкций.**						
	Измеритель: **1 м³ кладки**						
	Кладка из кирпича:						
08-02-003-01	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м						8,8
	(зона: 1)	1735,72	80,78	59,58	5,30	1595,36	
	(зона: 2)	1372,04	80,78	62,49	5,30	1228,77	
	(зона: 3)	1348,22	80,78	57,55	5,30	1209,89	
	(зона: 4)	1552,96	80,78	58,61	5,30	1413,57	
08-02-003-02	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м						8,58
	(зона: 1)	1722,36	78,76	48,24	4,16	1595,36	
	(зона: 2)	1358,06	78,76	50,53	4,16	1228,77	
	(зона: 3)	1335,22	78,76	46,57	4,16	1209,89	
	(зона: 4)	1539,78	78,76	47,45	4,16	1413,57	
08-02-003-03	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м						7,93
	(зона: 1)	1638,26	72,80	52,94	5,30	1512,52	
	(зона: 2)	1276,04	72,80	55,79	5,30	1147,45	
	(зона: 3)	1255,63	72,80	51,22	5,30	1131,61	
	(зона: 4)	1458,64	72,80	52,07	5,30	1333,77	
08-02-003-04	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м						7,78
	(зона: 1)	1625,54	71,42	41,60	4,16	1512,52	
	(зона: 2)	1262,71	71,42	43,84	4,16	1147,45	
	(зона: 3)	1243,27	71,42	40,24	4,16	1131,61	
	(зона: 4)	1446,10	71,42	40,91	4,16	1333,77	
08-02-003-05	столбов круглых при высоте этажа до 4 м						12,27
	(зона: 1)	1947,40	122,33	59,58	5,30	1765,49	
	(зона: 2)	1542,19	122,33	62,49	5,30	1357,37	
	(зона: 3)	1516,64	122,33	57,55	5,30	1336,76	
	(зона: 4)	1744,36	122,33	58,61	5,30	1563,42	
08-02-003-06	столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м						12,05
	(зона: 1)	1933,87	120,14	48,24	4,16	1765,49	
	(зона: 2)	1528,04	120,14	50,53	4,16	1357,37	
	(зона: 3)	1503,47	120,14	46,57	4,16	1336,76	
	(зона: 4)	1731,01	120,14	47,45	4,16	1563,42	
08-02-003-07	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м						13,1
	(зона: 1)	1805,71	132,44	59,58	5,30	1613,69	
	(зона: 2)	1427,49	132,44	62,49	5,30	1232,56	
	(зона: 3)	1404,66	132,44	57,55	5,30	1214,67	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1617,08	132,44	58,61	5,30	1426,03	
08-02-003-08	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м						12,87
	(зона: 1)	1792,05	130,12	48,24	4,16	1613,69	
	(зона: 2)	1413,21	130,12	50,53	4,16	1232,56	
	(зона: 3)	1391,36	130,12	46,57	4,16	1214,67	
	(зона: 4)	1603,60	130,12	47,45	4,16	1426,03	
08-02-003-09	сводов и арок над проездами и проемами						16,38
	(зона: 1)	1862,47	153,81	48,24	4,16	1660,42	
	(зона: 2)	1487,79	153,81	50,53	4,16	1283,45	
	(зона: 3)	1463,64	153,81	46,57	4,16	1263,26	
	(зона: 4)	1674,14	153,81	47,45	4,16	1472,88	
Таблица 08-02-004	**Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича.**						
	Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции перекрытия или покрытия						
08-02-004-01	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича						297,36
	(зона: 1)	26656,06	2792,21	508,95	46,53	23354,90	
	(зона: 2)	21527,14	2792,21	534,38	46,53	18200,55	
	(зона: 3)	21183,09	2792,21	491,75	46,53	17899,13	
	(зона: 4)	24063,98	2792,21	500,63	46,53	20771,14	
Таблица 08-02-005	**Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов.**						
	Измеритель: 1 м³ кладки						
	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов:						
08-02-005-01	наружных простых при высоте этажа до 4 м						6,03
	(зона: 1)	1587,11	50,23	50,42	5,04	1486,46	
	(зона: 2)	1233,59	50,23	53,14	5,04	1130,22	
	(зона: 3)	1213,36	50,23	48,78	5,04	1114,35	
	(зона: 4)	1411,54	50,23	49,59	5,04	1311,72	
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-02	наружных простых при высоте этажа свыше 4 м						5,88
	(зона: 1)	1579,56	48,98	44,12	4,41	1486,46	
	(зона: 2)	1225,69	48,98	46,49	4,41	1130,22	
	(зона: 3)	1206,01	48,98	42,68	4,41	1114,35	
	(зона: 4)	1404,09	48,98	43,39	4,41	1311,72	
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-03	наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м						6,35
	(зона: 1)	1613,34	54,93	50,42	5,04	1507,99	
	(зона: 2)	1254,42	54,93	53,14	5,04	1146,35	
	(зона: 3)	1233,98	54,93	48,78	5,04	1130,27	
	(зона: 4)	1435,15	54,93	49,59	5,04	1330,63	
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-04	наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м						6,22
	(зона: 1)	1605,91	53,80	44,12	4,41	1507,99	
	(зона: 2)	1246,64	53,80	46,49	4,41	1146,35	
	(зона: 3)	1226,75	53,80	42,68	4,41	1130,27	
	(зона: 4)	1427,82	53,80	43,39	4,41	1330,63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 08-02-006	**Расшивка швов кладки.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (без вычета проемов)**						
	Расшивка швов кладки:						
08-02-006-01	из кирпича *(зона: 1-4)*	205,64	205,64	0,00	0,00	0,00	21,9
08-02-006-02	из керамических и мелкоблочных камней *(зона: 1-4)*	131,46	131,46	0,00	0,00	0,00	14
Таблица 08-02-007	**Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток.**						
	Измеритель: **1 т металлических изделий**						
08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций						63,73
	(зона: 1)	8848,70	494,54	70,16	2,90	8284,00	
	(зона: 2)	8698,61	494,54	72,07	2,90	8132,00	
	(зона: 3)	8389,81	494,54	67,27	2,90	7828,00	
	(зона: 4)	8543,58	494,54	69,04	2,90	7980,00	
08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками						36,62
	(зона: 1)	13542,22	354,48	140,93	4,67	13046,81	
	(зона: 2)	13306,15	354,48	144,25	4,67	12807,42	
	(зона: 3)	12818,07	354,48	134,95	4,67	12328,64	
	(зона: 4)	13061,21	354,48	138,70	4,67	12568,03	
08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков						47,38
	(зона: 1)	14733,41	409,84	326,01	8,70	13997,56	
	(зона: 2)	14483,32	409,84	332,75	8,70	13740,73	
	(зона: 3)	13948,77	409,84	311,88	8,70	13227,05	
	(зона: 4)	14214,61	409,84	320,88	8,70	13483,89	
Таблица 08-02-008	**Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных:						
08-02-008-01	простых при высоте этажа до 4 м						4,58
	(зона: 1)	1151,80	37,19	44,12	4,41	1070,49	
	(зона: 2)	901,39	37,19	46,49	4,41	817,71	
	(зона: 3)	885,71	37,19	42,68	4,41	805,84	
	(зона: 4)	1026,60	37,19	43,39	4,41	946,02	
08-02-008-02	простых при высоте этажа свыше 4 м						4,44
	(зона: 1)	1143,09	36,05	36,55	3,66	1070,49	
	(зона: 2)	892,28	36,05	38,52	3,66	817,71	
	(зона: 3)	877,26	36,05	35,37	3,66	805,84	
	(зона: 4)	1018,02	36,05	35,95	3,66	946,02	
08-02-008-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м						4,8
	(зона: 1)	1170,93	40,46	44,12	4,41	1086,35	
	(зона: 2)	917,84	40,46	46,49	4,41	830,89	
	(зона: 3)	901,86	40,46	42,68	4,41	818,72	
	(зона: 4)	1044,28	40,46	43,39	4,41	960,43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-008-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м						4,65
	(зона: 1)	1162,10	39,20	36,55	3,66	1086,35	
	(зона: 2)	908,61	39,20	38,52	3,66	830,89	
	(зона: 3)	893,29	39,20	35,37	3,66	818,72	
	(зона: 4)	1035,58	39,20	35,95	3,66	960,43	
08-02-008-05	сложных при высоте этажа до 4 м						5,3
	(зона: 1)	1204,39	47,49	44,12	4,41	1112,78	
	(зона: 2)	944,84	47,49	46,49	4,41	850,86	
	(зона: 3)	928,59	47,49	42,68	4,41	838,42	
	(зона: 4)	1074,59	47,49	43,39	4,41	983,71	
08-02-008-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м						5,15
	(зона: 1)	1195,47	46,14	36,55	3,66	1112,78	
	(зона: 2)	935,52	46,14	38,52	3,66	850,86	
	(зона: 3)	919,93	46,14	35,37	3,66	838,42	
	(зона: 4)	1065,80	46,14	35,95	3,66	983,71	
Таблица 08-02-009	**Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных:						
08-02-009-01	армированных при высоте этажа до 4 м						148,75
	(зона: 1)	15995,24	1218,26	415,45	40,10	14361,53	
	(зона: 2)	12629,62	1218,26	437,16	40,10	10974,20	
	(зона: 3)	12423,59	1218,26	401,72	40,10	10803,61	
	(зона: 4)	14300,33	1218,26	408,64	40,10	12673,43	
08-02-009-02	армированных при высоте этажа свыше 4 м						114,48
	(зона: 1)	15703,22	937,59	404,10	38,96	14361,53	
	(зона: 2)	12337,00	937,59	425,21	38,96	10974,20	
	(зона: 3)	12131,94	937,59	390,74	38,96	10803,61	
	(зона: 4)	14008,50	937,59	397,48	38,96	12673,43	
08-02-009-03	неармированных при высоте этажа до 4 м						122,57
	(зона: 1)	15161,42	995,27	415,97	41,61	13750,18	
	(зона: 2)	11823,09	995,27	438,37	41,61	10389,45	
	(зона: 3)	11648,06	995,27	402,44	41,61	10250,35	
	(зона: 4)	13514,24	995,27	409,13	41,61	12109,84	
08-02-009-04	неармированных при высоте этажа свыше 4 м						94,37
	(зона: 1)	14918,56	766,28	402,10	40,23	13750,18	
	(зона: 2)	11579,49	766,28	423,76	40,23	10389,45	
	(зона: 3)	11405,65	766,28	389,02	40,23	10250,35	
	(зона: 4)	13271,62	766,28	395,50	40,23	12109,84	
Таблица 08-02-010	**Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом:						
08-02-010-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						7,63
	(зона: 1)	1529,72	65,16	46,64	4,67	1417,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1193,68	65,16	49,15	4,67	1079,37	
	(зона: 3)	1174,36	65,16	45,12	4,67	1064,08	
	(зона: 4)	1362,73	65,16	45,87	4,67	1251,70	
08-02-010-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						7,51
	(зона: 1)	1518,61	64,14	36,55	3,66	1417,92	
	(зона: 2)	1182,03	64,14	38,52	3,66	1079,37	
	(зона: 3)	1163,59	64,14	35,37	3,66	1064,08	
	(зона: 4)	1351,79	64,14	35,95	3,66	1251,70	
08-02-010-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						6,58
	(зона: 1)	1538,33	56,19	41,60	4,16	1440,54	
	(зона: 2)	1196,33	56,19	43,84	4,16	1096,30	
	(зона: 3)	1177,24	56,19	40,24	4,16	1080,81	
	(зона: 4)	1368,66	56,19	40,91	4,16	1271,56	
08-02-010-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						6,55
	(зона: 1)	1527,99	55,94	31,51	3,15	1440,54	
	(зона: 2)	1185,45	55,94	33,21	3,15	1096,30	
	(зона: 3)	1167,24	55,94	30,49	3,15	1080,81	
	(зона: 4)	1358,50	55,94	31,00	3,15	1271,56	
08-02-010-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						6,03
	(зона: 1)	1535,09	51,50	40,34	4,04	1443,25	
	(зона: 2)	1193,10	51,50	42,51	4,04	1099,09	
	(зона: 3)	1174,00	51,50	39,02	4,04	1083,48	
	(зона: 4)	1365,39	51,50	39,67	4,04	1274,22	
08-02-010-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						5,94
	(зона: 1)	1524,23	50,73	30,25	3,03	1443,25	
	(зона: 2)	1181,70	50,73	31,88	3,03	1099,09	
	(зона: 3)	1163,48	50,73	29,27	3,03	1083,48	
	(зона: 4)	1354,71	50,73	29,76	3,03	1274,22	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом:							
08-02-010-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						6,83
	(зона: 1)	1268,19	58,33	46,64	4,67	1163,22	
	(зона: 2)	991,89	58,33	49,15	4,67	884,41	
	(зона: 3)	975,45	58,33	45,12	4,67	872,00	
	(зона: 4)	1130,66	58,33	45,87	4,67	1026,46	
08-02-010-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						6,72
	(зона: 1)	1258,43	57,39	37,82	3,78	1163,22	
	(зона: 2)	981,65	57,39	39,85	3,78	884,41	
	(зона: 3)	965,98	57,39	36,59	3,78	872,00	
	(зона: 4)	1121,04	57,39	37,19	3,78	1026,46	
08-02-010-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						6,49
	(зона: 1)	1252,11	55,42	44,12	4,41	1152,57	
	(зона: 2)	978,78	55,42	46,49	4,41	876,87	
	(зона: 3)	962,60	55,42	42,68	4,41	864,50	
	(зона: 4)	1116,08	55,42	43,39	4,41	1017,27	
08-02-010-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						6,39
	(зона: 1)	1239,91	54,57	32,77	3,28	1152,57	
	(зона: 2)	965,98	54,57	34,54	3,28	876,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	950,78	54,57	31,71	3,28	864,50	
	(зона: 4)	1104,07	54,57	32,23	3,28	1017,27	
08-02-010-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						5,7
	(зона: 1)	1223,71	48,68	40,34	4,04	1134,69	
	(зона: 2)	954,84	48,68	42,51	4,04	863,65	
	(зона: 3)	939,13	48,68	39,02	4,04	851,43	
	(зона: 4)	1089,98	48,68	39,67	4,04	1001,63	
08-02-010-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						5,62
	(зона: 1)	1214,19	47,99	31,51	3,15	1134,69	
	(зона: 2)	944,85	47,99	33,21	3,15	863,65	
	(зона: 3)	929,91	47,99	30,49	3,15	851,43	
	(зона: 4)	1080,62	47,99	31,00	3,15	1001,63	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми:							
08-02-010-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						6,07
	(зона: 1)	1326,01	51,84	46,64	4,67	1227,53	
	(зона: 2)	1037,15	51,84	49,15	4,67	936,16	
	(зона: 3)	1019,69	51,84	45,12	4,67	922,73	
	(зона: 4)	1181,96	51,84	45,87	4,67	1084,25	
08-02-010-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						5,97
	(зона: 1)	1316,33	50,98	37,82	3,78	1227,53	
	(зона: 2)	1026,99	50,98	39,85	3,78	936,16	
	(зона: 3)	1010,30	50,98	36,59	3,78	922,73	
	(зона: 4)	1172,42	50,98	37,19	3,78	1084,25	
08-02-010-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						5,3
	(зона: 1)	1283,21	45,26	45,38	4,54	1192,57	
	(зона: 2)	1003,22	45,26	47,82	4,54	910,14	
	(зона: 3)	986,17	45,26	43,90	4,54	897,01	
	(зона: 4)	1143,50	45,26	44,63	4,54	1053,61	
08-02-010-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						5,21
	(зона: 1)	1269,83	44,49	32,77	3,28	1192,57	
	(зона: 2)	989,17	44,49	34,54	3,28	910,14	
	(зона: 3)	973,21	44,49	31,71	3,28	897,01	
	(зона: 4)	1130,33	44,49	32,23	3,28	1053,61	
08-02-010-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						4,84
	(зона: 1)	1253,86	41,33	40,34	4,04	1172,19	
	(зона: 2)	978,80	41,33	42,51	4,04	894,96	
	(зона: 3)	962,36	41,33	39,02	4,04	882,01	
	(зона: 4)	1116,74	41,33	39,67	4,04	1035,74	
08-02-010-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						4,76
	(зона: 1)	1243,09	40,65	30,25	3,03	1172,19	
	(зона: 2)	967,49	40,65	31,88	3,03	894,96	
	(зона: 3)	951,93	40,65	29,27	3,03	882,01	
	(зона: 4)	1106,15	40,65	29,76	3,03	1035,74	
Кладка наружных стен из лицевого кирпича:							
08-02-010-19	толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м						8,54
	(зона: 1)	1429,14	72,93	49,16	4,92	1307,05	
	(зона: 2)	1119,62	72,93	51,81	4,92	994,88	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1101,30	72,93	47,56	4,92	980,81	
	(зона: 4)	1275,07	72,93	48,35	4,92	1153,79	
08-02-010-20	толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м						8,41
	(зона: 1)	1417,95	71,82	39,08	3,91	1307,05	
	(зона: 2)	1107,88	71,82	41,18	3,91	994,88	
	(зона: 3)	1090,43	71,82	37,80	3,91	980,81	
	(зона: 4)	1264,04	71,82	38,43	3,91	1153,79	
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом:						
08-02-010-21	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						7,63
	(зона: 1)	1504,57	65,16	46,64	4,67	1392,77	
	(зона: 2)	1174,27	65,16	49,15	4,67	1059,96	
	(зона: 3)	1155,26	65,16	45,12	4,67	1044,98	
	(зона: 4)	1340,43	65,16	45,87	4,67	1229,40	
08-02-010-22	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						7,51
	(зона: 1)	1493,46	64,14	36,55	3,66	1392,77	
	(зона: 2)	1162,62	64,14	38,52	3,66	1059,96	
	(зона: 3)	1144,49	64,14	35,37	3,66	1044,98	
	(зона: 4)	1329,49	64,14	35,95	3,66	1229,40	
08-02-010-23	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						6,58
	(зона: 1)	1508,80	56,19	41,60	4,16	1411,01	
	(зона: 2)	1174,16	56,19	43,84	4,16	1074,13	
	(зона: 3)	1155,34	56,19	40,24	4,16	1058,91	
	(зона: 4)	1342,71	56,19	40,91	4,16	1245,61	
08-02-010-24	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						6,55
	(зона: 1)	1498,46	55,94	31,51	3,15	1411,01	
	(зона: 2)	1163,28	55,94	33,21	3,15	1074,13	
	(зона: 3)	1145,34	55,94	30,49	3,15	1058,91	
	(зона: 4)	1332,55	55,94	31,00	3,15	1245,61	
08-02-010-25	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						6,03
	(зона: 1)	1516,69	51,50	40,34	4,04	1424,85	
	(зона: 2)	1178,92	51,50	42,51	4,04	1084,91	
	(зона: 3)	1160,04	51,50	39,02	4,04	1069,52	
	(зона: 4)	1349,08	51,50	39,67	4,04	1257,91	
08-02-010-26	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						5,94
	(зона: 1)	1505,83	50,73	30,25	3,03	1424,85	
	(зона: 2)	1167,52	50,73	31,88	3,03	1084,91	
	(зона: 3)	1149,52	50,73	29,27	3,03	1069,52	
	(зона: 4)	1338,40	50,73	29,76	3,03	1257,91	
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом:						
08-02-010-27	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						8,33
	(зона: 1)	1414,96	71,14	46,64	4,67	1297,18	
	(зона: 2)	1109,08	71,14	49,15	4,67	988,79	
	(зона: 3)	1090,91	71,14	45,12	4,67	974,65	
	(зона: 4)	1262,61	71,14	45,87	4,67	1145,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-28	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						8,09
	(зона: 1)	1402,82	69,09	36,55	3,66	1297,18	
	(зона: 2)	1096,40	69,09	38,52	3,66	988,79	
	(зона: 3)	1079,11	69,09	35,37	3,66	974,65	
	(зона: 4)	1250,64	69,09	35,95	3,66	1145,60	
08-02-010-29	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						7,28
	(зона: 1)	1441,88	62,17	41,60	4,16	1338,11	
	(зона: 2)	1125,86	62,17	43,84	4,16	1019,85	
	(зона: 3)	1107,69	62,17	40,24	4,16	1005,28	
	(зона: 4)	1284,78	62,17	40,91	4,16	1181,70	
08-02-010-30	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						7,25
	(зона: 1)	1431,54	61,92	31,51	3,15	1338,11	
	(зона: 2)	1114,98	61,92	33,21	3,15	1019,85	
	(зона: 3)	1097,69	61,92	30,49	3,15	1005,28	
	(зона: 4)	1274,62	61,92	31,00	3,15	1181,70	
08-02-010-31	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						6,74
	(зона: 1)	1464,33	57,56	40,34	4,04	1366,43	
	(зона: 2)	1141,49	57,56	42,51	4,04	1041,42	
	(зона: 3)	1123,12	57,56	39,02	4,04	1026,54	
	(зона: 4)	1303,93	57,56	39,67	4,04	1206,70	
08-02-010-32	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						6,64
	(зона: 1)	1453,39	56,71	30,25	3,03	1366,43	
	(зона: 2)	1130,01	56,71	31,88	3,03	1041,42	
	(зона: 3)	1112,52	56,71	29,27	3,03	1026,54	
	(зона: 4)	1293,17	56,71	29,76	3,03	1206,70	
Таблица 08-02-011	**Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным**						
	Измеритель: **1 м³ кладки**						
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным:						
08-02-011-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м						11,67
	(зона: 1)	1646,01	108,41	44,12	4,41	1493,48	
	(зона: 2)	1293,13	108,41	46,49	4,41	1138,23	
	(зона: 3)	1273,06	108,41	42,68	4,41	1121,97	
	(зона: 4)	1470,69	108,41	43,39	4,41	1318,89	
08-02-011-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м						11,51
	(зона: 1)	1633,18	106,93	32,77	3,28	1493,48	
	(зона: 2)	1279,70	106,93	34,54	3,28	1138,23	
	(зона: 3)	1260,61	106,93	31,71	3,28	1121,97	
	(зона: 4)	1458,05	106,93	32,23	3,28	1318,89	
08-02-011-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м						8,79
	(зона: 1)	1632,71	81,66	44,12	4,41	1506,93	
	(зона: 2)	1276,39	81,66	46,49	4,41	1148,24	
	(зона: 3)	1256,21	81,66	42,68	4,41	1131,87	
	(зона: 4)	1455,73	81,66	43,39	4,41	1330,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-011-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м						8,68
	(зона: 1)	1620,34	80,64	32,77	3,28	1506,93	
	(зона: 2)	1263,42	80,64	34,54	3,28	1148,24	
	(зона: 3)	1244,22	80,64	31,71	3,28	1131,87	
	(зона: 4)	1443,55	80,64	32,23	3,28	1330,68	
08-02-011-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м						7,58
	(зона: 1)	1625,11	70,42	40,34	4,04	1514,35	
	(зона: 2)	1266,70	70,42	42,51	4,04	1153,77	
	(зона: 3)	1246,77	70,42	39,02	4,04	1137,33	
	(зона: 4)	1447,28	70,42	39,67	4,04	1337,19	
08-02-011-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м						7,46
	(зона: 1)	1613,90	69,30	30,25	3,03	1514,35	
	(зона: 2)	1254,95	69,30	31,88	3,03	1153,77	
	(зона: 3)	1235,90	69,30	29,27	3,03	1137,33	
	(зона: 4)	1436,25	69,30	29,76	3,03	1337,19	
Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным:							
08-02-011-07	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м						10,04
	(зона: 1)	1408,64	93,27	44,12	4,41	1271,25	
	(зона: 2)	1106,72	93,27	46,49	4,41	966,96	
	(зона: 3)	1089,30	93,27	42,68	4,41	953,35	
	(зона: 4)	1258,60	93,27	43,39	4,41	1121,94	
08-02-011-08	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м						9,88
	(зона: 1)	1395,81	91,79	32,77	3,28	1271,25	
	(зона: 2)	1093,29	91,79	34,54	3,28	966,96	
	(зона: 3)	1076,85	91,79	31,71	3,28	953,35	
	(зона: 4)	1245,96	91,79	32,23	3,28	1121,94	
08-02-011-09	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м						7,43
	(зона: 1)	1334,79	69,02	44,12	4,41	1221,65	
	(зона: 2)	1045,55	69,02	46,49	4,41	930,04	
	(зона: 3)	1028,56	69,02	42,68	4,41	916,86	
	(зона: 4)	1190,87	69,02	43,39	4,41	1078,46	
08-02-011-10	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м						7,31
	(зона: 1)	1322,33	67,91	32,77	3,28	1221,65	
	(зона: 2)	1032,49	67,91	34,54	3,28	930,04	
	(зона: 3)	1016,48	67,91	31,71	3,28	916,86	
	(зона: 4)	1178,60	67,91	32,23	3,28	1078,46	
08-02-011-11	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м						6,43
	(зона: 1)	1312,26	59,73	40,34	4,04	1212,19	
	(зона: 2)	1025,24	59,73	42,51	4,04	923,00	
	(зона: 3)	1008,65	59,73	39,02	4,04	909,90	
	(зона: 4)	1169,57	59,73	39,67	4,04	1070,17	
08-02-011-12	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м						6,31
	(зона: 1)	1301,06	58,62	30,25	3,03	1212,19	
	(зона: 2)	1013,50	58,62	31,88	3,03	923,00	
	(зона: 3)	997,79	58,62	29,27	3,03	909,90	
	(зона: 4)	1158,55	58,62	29,76	3,03	1070,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-02-012	**Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными:						
08-02-012-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м						10,04
	(зона: 1)	1309,77	93,27	44,12	4,41	1172,38	
	(зона: 2)	1032,15	93,27	46,49	4,41	892,39	
	(зона: 3)	1015,71	93,27	42,68	4,41	879,76	
	(зона: 4)	1171,58	93,27	43,39	4,41	1034,92	
08-02-012-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						9,88
	(зона: 1)	1296,94	91,79	32,77	3,28	1172,38	
	(зона: 2)	1018,72	91,79	34,54	3,28	892,39	
	(зона: 3)	1003,26	91,79	31,71	3,28	879,76	
	(зона: 4)	1158,94	91,79	32,23	3,28	1034,92	
08-02-012-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м						7,43
	(зона: 1)	1261,64	69,02	44,12	4,41	1148,50	
	(зона: 2)	990,12	69,02	46,49	4,41	874,61	
	(зона: 3)	973,89	69,02	42,68	4,41	862,19	
	(зона: 4)	1126,39	69,02	43,39	4,41	1013,98	
08-02-012-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						7,31
	(зона: 1)	1249,18	67,91	32,77	3,28	1148,50	
	(зона: 2)	977,06	67,91	34,54	3,28	874,61	
	(зона: 3)	961,81	67,91	31,71	3,28	862,19	
	(зона: 4)	1114,12	67,91	32,23	3,28	1013,98	
08-02-012-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м						6,43
	(зона: 1)	1253,30	59,73	40,34	4,04	1153,23	
	(зона: 2)	980,37	59,73	42,51	4,04	878,13	
	(зона: 3)	964,42	59,73	39,02	4,04	865,67	
	(зона: 4)	1117,53	59,73	39,67	4,04	1018,13	
08-02-012-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						6,31
	(зона: 1)	1242,10	58,62	30,25	3,03	1153,23	
	(зона: 2)	968,63	58,62	31,88	3,03	878,13	
	(зона: 3)	953,56	58,62	29,27	3,03	865,67	
	(зона: 4)	1106,51	58,62	29,76	3,03	1018,13	
Таблица 08-02-013	**Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**						
	Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой:						
08-02-013-01	при высоте этажа до 4 м						672,6
	(зона: 1)	91569,53	6100,48	2904,12	260,90	82564,93	
	(зона: 2)	73919,58	6100,48	3047,15	260,90	64771,95	
	(зона: 3)	72713,05	6100,48	2805,29	260,90	63807,28	
	(зона: 4)	82734,59	6100,48	2856,70	260,90	73777,41	
08-02-013-02	при высоте этажа свыше 4 м						664,02
	(зона: 1)	90914,56	6022,66	2326,97	222,69	82564,93	
	(зона: 2)	73242,36	6022,66	2447,75	222,69	64771,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	72079,73	6022,66	2249,79	222,69	63807,28	
	(зона: 4)	82088,92	6022,66	2288,85	222,69	73777,41	
08-02-013-03	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-01						43,08
	(зона: 1)	19102,28	390,74	409,66	40,98	18301,88	
	(зона: 2)	14739,03	390,74	431,73	40,98	13916,56	
	(зона: 3)	14508,13	390,74	396,34	40,98	13721,05	
	(зона: 4)	16944,34	390,74	402,94	40,98	16150,66	
08-02-013-04	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-02						42,72
	(зона: 1)	19091,45	387,47	402,10	40,23	18301,88	
	(зона: 2)	14727,79	387,47	423,76	40,23	13916,56	
	(зона: 3)	14497,54	387,47	389,02	40,23	13721,05	
	(зона: 4)	16933,63	387,47	395,50	40,23	16150,66	
Таблица 08-02-014	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций.**						
	Измеритель: **1 м³ кладки конструкций**						
	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном:						
08-02-014-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						6,07
	(зона: 1)	1573,32	53,11	46,64	4,67	1473,57	
	(зона: 2)	1254,29	53,11	49,15	4,67	1152,03	
	(зона: 3)	1234,75	53,11	45,12	4,67	1136,52	
	(зона: 4)	1412,36	53,11	45,87	4,67	1313,38	
08-02-014-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						5,36
	(зона: 1)	1557,02	46,90	36,55	3,66	1473,57	
	(зона: 2)	1237,45	46,90	38,52	3,66	1152,03	
	(зона: 3)	1218,79	46,90	35,37	3,66	1136,52	
	(зона: 4)	1396,23	46,90	35,95	3,66	1313,38	
08-02-014-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						5,08
	(зона: 1)	1502,45	44,45	44,12	4,41	1413,88	
	(зона: 2)	1257,71	44,45	46,49	4,41	1166,77	
	(зона: 3)	1238,44	44,45	42,68	4,41	1151,31	
	(зона: 4)	1372,95	44,45	43,39	4,41	1285,11	
08-02-014-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						4,97
	(зона: 1)	1491,40	43,49	34,03	3,40	1413,88	
	(зона: 2)	1246,13	43,49	35,87	3,40	1166,77	
	(зона: 3)	1227,73	43,49	32,93	3,40	1151,31	
	(зона: 4)	1362,07	43,49	33,47	3,40	1285,11	
08-02-014-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						4,2
	(зона: 1)	1452,94	36,75	40,34	4,04	1375,85	
	(зона: 2)	1253,18	36,75	42,51	4,04	1173,92	
	(зона: 3)	1234,35	36,75	39,02	4,04	1158,58	
	(зона: 4)	1342,64	36,75	39,67	4,04	1266,22	
08-02-014-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						4,12
	(зона: 1)	1442,15	36,05	30,25	3,03	1375,85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1241,85	36,05	31,88	3,03	1173,92	
	(зона: 3)	1223,90	36,05	29,27	3,03	1158,58	
	(зона: 4)	1332,03	36,05	29,76	3,03	1266,22	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами:						
08-02-014-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						8,01
	(зона: 1)	1370,80	70,09	55,28	5,51	1245,43	
	(зона: 2)	1084,68	70,09	57,82	5,51	956,77	
	(зона: 3)	1065,53	70,09	53,75	5,51	941,69	
	(зона: 4)	1226,85	70,09	54,64	5,51	1102,12	
08-02-014-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						7,89
	(зона: 1)	1359,66	69,04	45,19	4,50	1245,43	
	(зона: 2)	1073,00	69,04	47,19	4,50	956,77	
	(зона: 3)	1054,73	69,04	44,00	4,50	941,69	
	(зона: 4)	1215,88	69,04	44,72	4,50	1102,12	
08-02-014-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						6,49
	(зона: 1)	1099,07	56,79	53,72	5,35	988,56	
	(зона: 2)	885,02	56,79	56,13	5,35	772,10	
	(зона: 3)	867,28	56,79	52,27	5,35	758,22	
	(зона: 4)	989,04	56,79	53,14	5,35	879,11	
08-02-014-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						6,33
	(зона: 1)	1087,58	55,39	43,63	4,34	988,56	
	(зона: 2)	872,99	55,39	45,50	4,34	772,10	
	(зона: 3)	856,13	55,39	42,52	4,34	758,22	
	(зона: 4)	977,72	55,39	43,22	4,34	879,11	
08-02-014-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						5,7
	(зона: 1)	940,32	49,88	50,90	5,07	839,54	
	(зона: 2)	768,80	49,88	53,11	5,07	665,81	
	(зона: 3)	751,97	49,88	49,57	5,07	652,52	
	(зона: 4)	850,30	49,88	50,39	5,07	750,03	
08-02-014-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						5,58
	(зона: 1)	929,18	48,83	40,81	4,06	839,54	
	(зона: 2)	757,12	48,83	42,48	4,06	665,81	
	(зона: 3)	741,17	48,83	39,82	4,06	652,52	
	(зона: 4)	839,33	48,83	40,47	4,06	750,03	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами:						
08-02-014-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						7,44
	(зона: 1)	1413,51	65,10	55,28	5,51	1293,13	
	(зона: 2)	1117,34	65,10	57,82	5,51	994,42	
	(зона: 3)	1097,55	65,10	53,75	5,51	978,70	
	(зона: 4)	1264,48	65,10	54,64	5,51	1144,74	
08-02-014-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						7,32
	(зона: 1)	1402,37	64,05	45,19	4,50	1293,13	
	(зона: 2)	1105,66	64,05	47,19	4,50	994,42	
	(зона: 3)	1086,75	64,05	44,00	4,50	978,70	
	(зона: 4)	1253,51	64,05	44,72	4,50	1144,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-014-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						6,07
	(зона: 1)	1133,75	53,11	53,72	5,35	1026,92	
	(зона: 2)	912,34	53,11	56,13	5,35	803,10	
	(зона: 3)	894,01	53,11	52,27	5,35	788,63	
	(зона: 4)	1019,91	53,11	53,14	5,35	913,66	
08-02-014-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						5,9
	(зона: 1)	1104,58	51,63	43,63	4,34	1009,32	
	(зона: 2)	887,12	51,63	45,50	4,34	789,99	
	(зона: 3)	869,83	51,63	42,52	4,34	775,68	
	(зона: 4)	993,08	51,63	43,22	4,34	898,23	
08-02-014-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						5,35
	(зона: 1)	968,69	46,81	50,90	5,07	870,98	
	(зона: 2)	791,60	46,81	53,11	5,07	691,68	
	(зона: 3)	774,24	46,81	49,57	5,07	677,86	
	(зона: 4)	875,73	46,81	50,39	5,07	778,53	
08-02-014-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						5,24
	(зона: 1)	957,64	45,85	40,81	4,06	870,98	
	(зона: 2)	780,01	45,85	42,48	4,06	691,68	
	(зона: 3)	763,53	45,85	39,82	4,06	677,86	
	(зона: 4)	864,85	45,85	40,47	4,06	778,53	
Таблица 08-02-015	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами.**						
	Измеритель: **1 м³ кладки**						
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой:						
08-02-015-01	при высоте этажа до 4 м						6,75
	(зона: 1)	1485,46	58,39	41,60	4,16	1385,47	
	(зона: 2)	1153,35	58,39	43,84	4,16	1051,12	
	(зона: 3)	1135,23	58,39	40,24	4,16	1036,60	
	(зона: 4)	1321,05	58,39	40,91	4,16	1221,75	
08-02-015-02	при высоте этажа свыше 4 м						6,62
	(зона: 1)	1475,50	57,26	32,77	3,28	1385,47	
	(зона: 2)	1142,92	57,26	34,54	3,28	1051,12	
	(зона: 3)	1125,57	57,26	31,71	3,28	1036,60	
	(зона: 4)	1311,24	57,26	32,23	3,28	1221,75	
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами:						
08-02-015-03	общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м						10,47
	(зона: 1)	1894,50	89,41	64,62	5,80	1740,47	
	(зона: 2)	1525,09	89,41	67,80	5,80	1367,88	
	(зона: 3)	1495,89	89,41	62,42	5,80	1344,06	
	(зона: 4)	1705,12	89,41	63,57	5,80	1552,14	
08-02-015-04	общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м						10,3
	(зона: 1)	1882,97	87,96	54,54	4,79	1740,47	
	(зона: 2)	1513,02	87,96	57,18	4,79	1367,88	
	(зона: 3)	1484,69	87,96	52,67	4,79	1344,06	
	(зона: 4)	1693,75	87,96	53,65	4,79	1552,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-015-05	общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						8,4
	(зона: 1)	1788,48	71,74	55,80	4,92	1660,94	
	(зона: 2)	1424,22	71,74	58,50	4,92	1293,98	
	(зона: 3)	1398,22	71,74	53,89	4,92	1272,59	
	(зона: 4)	1603,68	71,74	54,89	4,92	1477,05	
08-02-015-06	общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						8,2
	(зона: 1)	1776,69	70,03	45,72	3,91	1660,94	
	(зона: 2)	1411,89	70,03	47,88	3,91	1293,98	
	(зона: 3)	1386,75	70,03	44,13	3,91	1272,59	
	(зона: 4)	1592,05	70,03	44,97	3,91	1477,05	
08-02-015-07	общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						7,13
	(зона: 1)	1725,57	60,89	54,54	4,79	1610,14	
	(зона: 2)	1364,69	60,89	57,18	4,79	1246,62	
	(зона: 3)	1340,36	60,89	52,67	4,79	1226,80	
	(зона: 4)	1543,57	60,89	53,65	4,79	1429,03	
08-02-015-08	общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						6,95
	(зона: 1)	1713,95	59,35	44,46	3,78	1610,14	
	(зона: 2)	1352,52	59,35	46,55	3,78	1246,62	
	(зона: 3)	1329,06	59,35	42,91	3,78	1226,80	
	(зона: 4)	1532,11	59,35	43,73	3,78	1429,03	
Таблица 08-02-016	**Кладка прижимных стенок из кирпича.**						
	Измеритель: **100 м² стенки**						
08-02-016-01	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике						131,89
	(зона: 1)	25872,06	1098,64	1169,00	8,20	23604,42	
	(зона: 2)	21305,52	1098,64	1293,82	8,20	18913,06	
	(зона: 3)	20922,96	1098,64	1276,81	8,20	18547,51	
	(зона: 4)	23586,57	1098,64	1305,59	8,20	21182,34	
08-02-016-02	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича						111,18
	(зона: 1)	10969,07	926,13	200,52	8,20	9842,42	
	(зона: 2)	8536,11	926,13	202,52	8,20	7407,46	
	(зона: 3)	8432,10	926,13	194,64	8,20	7311,33	
	(зона: 4)	9783,57	926,13	199,90	8,20	8657,54	
Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ							
Таблица 08-03-001	**Кладка из крупных известняковых блоков.**						
	Измеритель: **1 м³ кладки блоков**						
	Кладка из крупных известняковых блоков:						
08-03-001-01	массой до 0,5 т						4,78
	(зона: 1)	915,82	41,83	187,81	18,79	686,18	
	(зона: 2)	890,79	41,83	197,93	18,79	651,03	
	(зона: 3)	830,47	41,83	181,71	18,79	606,93	
	(зона: 4)	850,02	41,83	184,73	18,79	623,46	
08-03-001-02	массой более 0,5 т						3,3
	(зона: 1)	1144,34	28,88	105,88	10,59	1009,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1097,47	28,88	111,59	10,59	957,00	
	(зона: 3)	1022,70	28,88	102,44	10,59	891,38	
	(зона: 4)	1048,88	28,88	104,14	10,59	915,86	
Таблица 08-03-002	**Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков.**						
	Измеритель: **1 м³ кладки**						
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки:						
08-03-002-01	при высоте этажа до 4 м						4,43
	(зона: 1)	1409,29	37,34	55,46	5,55	1316,49	
	(зона: 2)	1225,92	37,34	58,45	5,55	1130,13	
	(зона: 3)	1120,09	37,34	53,66	5,55	1029,09	
	(зона: 4)	1168,19	37,34	54,55	5,55	1076,30	
08-03-002-02	при высоте этажа свыше 4 м						4,24
	(зона: 1)	1396,35	35,74	44,12	4,41	1316,49	
	(зона: 2)	1212,36	35,74	46,49	4,41	1130,13	
	(зона: 3)	1107,51	35,74	42,68	4,41	1029,09	
	(зона: 4)	1155,43	35,74	43,39	4,41	1076,30	
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков:						
08-03-002-03	при высоте этажа до 4 м						3,65
	(зона: 1)	1402,72	29,89	47,90	4,79	1324,93	
	(зона: 2)	1218,78	29,89	50,48	4,79	1138,41	
	(зона: 3)	1113,29	29,89	46,34	4,79	1037,06	
	(зона: 4)	1161,43	29,89	47,11	4,79	1084,43	
08-03-002-04	при высоте этажа свыше 4 м						3,46
	(зона: 1)	1389,82	28,34	36,55	3,66	1324,93	
	(зона: 2)	1205,27	28,34	38,52	3,66	1138,41	
	(зона: 3)	1100,77	28,34	35,37	3,66	1037,06	
	(зона: 4)	1148,72	28,34	35,95	3,66	1084,43	
	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):						
08-03-002-05	толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м						5,7
	(зона: 1)	1507,08	49,31	65,55	6,56	1392,22	
	(зона: 2)	1254,51	49,31	69,08	6,56	1136,12	
	(зона: 3)	1181,93	49,31	63,41	6,56	1069,21	
	(зона: 4)	1291,39	49,31	64,47	6,56	1177,61	
08-03-002-06	толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м						5,45
	(зона: 1)	1493,56	47,14	54,20	5,42	1392,22	
	(зона: 2)	1240,38	47,14	57,12	5,42	1136,12	
	(зона: 3)	1168,79	47,14	52,44	5,42	1069,21	
	(зона: 4)	1278,06	47,14	53,31	5,42	1177,61	
08-03-002-07	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м						4,77
	(зона: 1)	1461,38	41,26	63,57	5,30	1356,55	
	(зона: 2)	1236,05	41,26	66,51	5,30	1128,28	
	(зона: 3)	1151,94	41,26	61,34	5,30	1049,34	
	(зона: 4)	1238,23	41,26	62,53	5,30	1134,44	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-03-002-08	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м						4,46
	(зона: 1)	1446,09	38,58	50,96	4,04	1356,55	
	(зона: 2)	1220,08	38,58	53,22	4,04	1128,28	
	(зона: 3)	1137,07	38,58	49,15	4,04	1049,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1223,15	38,58	50,13	4,04	1134,44	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)* -	
08-03-002-09	**толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м**						4,08
	(зона: 1)	1434,04	35,29	64,83	5,42	1333,92	
	(зона: 2)	1223,66	35,29	67,84	5,42	1120,53	
	(зона: 3)	1133,88	35,29	62,56	5,42	1036,03	
	(зона: 4)	1208,34	35,29	63,77	5,42	1109,28	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)* -	
08-03-002-10	толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м						3,85
	(зона: 1)	1419,44	33,30	52,22	4,16	1333,92	
	(зона: 2)	1208,38	33,30	54,55	4,16	1120,53	
	(зона: 3)	1119,70	33,30	50,37	4,16	1036,03	
	(зона: 4)	1193,95	33,30	51,37	4,16	1109,28	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)* -	
08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях						1,39
	(зона: 1)	105,26	12,02	26,65	2,64	66,59	
	(зона: 2)	104,65	12,02	27,50	2,64	65,13	
	(зона: 3)	100,38	12,02	26,14	2,64	62,22	
	(зона: 4)	102,26	12,02	26,57	2,64	63,67	
Таблица 08-03-003	**Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых.**						
	Измеритель: 1 м³ **кладки**						
	Кладка стен из известняка:						
08-03-003-01	обычная при высоте этажа до 4 м						3,72
	(зона: 1)	514,85	28,87	46,64	4,67	439,34	
	(зона: 2)	494,22	28,87	49,15	4,67	416,20	
	(зона: 3)	463,82	28,87	45,12	4,67	389,83	
	(зона: 4)	476,13	28,87	45,87	4,67	401,39	
08-03-003-02	обычная при высоте этажа свыше 4 м						3,62
	(зона: 1)	505,25	28,09	37,82	3,78	439,34	
	(зона: 2)	484,14	28,09	39,85	3,78	416,20	
	(зона: 3)	454,51	28,09	36,59	3,78	389,83	
	(зона: 4)	466,67	28,09	37,19	3,78	401,39	
08-03-003-03	рядовая при высоте этажа до 4 м						4,88
	(зона: 1)	523,42	37,87	47,90	4,79	437,65	
	(зона: 2)	504,29	37,87	50,48	4,79	415,94	
	(зона: 3)	472,61	37,87	46,34	4,79	388,40	
	(зона: 4)	483,80	37,87	47,11	4,79	398,82	
08-03-003-04	рядовая при высоте этажа свыше 4 м						4,74
	(зона: 1)	513,51	36,78	39,08	3,91	437,65	
	(зона: 2)	493,90	36,78	41,18	3,91	415,94	
	(зона: 3)	462,98	36,78	37,80	3,91	388,40	
	(зона: 4)	474,03	36,78	38,43	3,91	398,82	
08-03-003-05	чистая при высоте этажа до 4 м						6,62
	(зона: 1)	542,22	57,93	46,64	4,67	437,65	
	(зона: 2)	523,02	57,93	49,15	4,67	415,94	
	(зона: 3)	491,45	57,93	45,12	4,67	388,40	
	(зона: 4)	502,62	57,93	45,87	4,67	398,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-003-06	чистая при высоте этажа свыше 4 м						6,49
	(зона: 1)	530,99	56,79	36,55	3,66	437,65	
	(зона: 2)	511,25	56,79	38,52	3,66	415,94	
	(зона: 3)	480,56	56,79	35,37	3,66	388,40	
	(зона: 4)	491,56	56,79	35,95	3,66	398,82	
	Кладка из известняка перегородок:						
08-03-003-07	неармированных при высоте этажа до 4 м						9,25
	(зона: 1)	8906,91	75,11	36,55	3,66	8795,25	
	(зона: 2)	8447,23	75,11	38,52	3,66	8333,60	
	(зона: 3)	7869,62	75,11	35,37	3,66	7759,14	
	(зона: 4)	8084,01	75,11	35,95	3,66	7972,95	
08-03-003-08	неармированных при высоте этажа свыше 4 м						9,08
	(зона: 1)	8895,45	73,73	26,47	2,65	8795,25	
	(зона: 2)	8435,23	73,73	27,90	2,65	8333,60	
	(зона: 3)	7858,48	73,73	25,61	2,65	7759,14	
	(зона: 4)	8072,72	73,73	26,04	2,65	7972,95	
	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом:						
08-03-003-09	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м						5,83
	(зона: 1)	940,62	47,75	45,38	4,54	847,49	
	(зона: 2)	786,24	47,75	47,82	4,54	690,67	
	(зона: 3)	760,48	47,75	43,90	4,54	668,83	
	(зона: 4)	847,18	47,75	44,63	4,54	754,80	
08-03-003-10	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м						5,65
	(зона: 1)	930,31	46,27	36,55	3,66	847,49	
	(зона: 2)	775,46	46,27	38,52	3,66	690,67	
	(зона: 3)	750,47	46,27	35,37	3,66	668,83	
	(зона: 4)	837,02	46,27	35,95	3,66	754,80	
	Кладка стен из туфа:						
08-03-003-11	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м						5,68
	(зона: 1)	404,81	46,52	48,92	4,88	309,37	
	(зона: 2)	393,68	46,52	51,31	4,88	295,85	
	(зона: 3)	372,22	46,52	47,48	4,88	278,22	
	(зона: 4)	380,40	46,52	48,26	4,88	285,62	
08-03-003-12	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м						5,51
	(зона: 1)	392,07	45,13	37,57	3,75	309,37	
	(зона: 2)	380,33	45,13	39,35	3,75	295,85	
	(зона: 3)	359,85	45,13	36,50	3,75	278,22	
	(зона: 4)	367,86	45,13	37,11	3,75	285,62	
08-03-003-13	чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м						6,03
	(зона: 1)	479,88	56,02	50,18	5,01	373,68	
	(зона: 2)	464,87	56,02	52,64	5,01	356,21	
	(зона: 3)	438,61	56,02	48,70	5,01	333,89	
	(зона: 4)	448,48	56,02	49,50	5,01	342,96	
08-03-003-14	чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м						5,81
	(зона: 1)	466,48	53,97	38,83	3,88	373,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	450,86	53,97	40,68	3,88	356,21	
	(зона: 3)	425,58	53,97	37,72	3,88	333,89	
	(зона: 4)	435,28	53,97	38,35	3,88	342,96	

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 08-04-001 Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит.

Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Установка перегородок из гипсовых плит:						
08-04-001-01	в 1 слой при высоте этажа до 4 м						96,83
	(зона: 1)	28515,39	867,60	411,84	26,99	27235,95	
	(зона: 2)	27254,47	867,60	427,59	26,99	25959,28	
	(зона: 3)	26624,13	867,60	396,35	26,99	25360,18	
	(зона: 4)	26899,94	867,60	405,21	26,99	25627,13	
08-04-001-02	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м						93,96
	(зона: 1)	28489,67	841,88	411,84	26,99	27235,95	
	(зона: 2)	27228,75	841,88	427,59	26,99	25959,28	
	(зона: 3)	26598,41	841,88	396,35	26,99	25360,18	
	(зона: 4)	26874,22	841,88	405,21	26,99	25627,13	
08-04-001-03	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м						174,8
	(зона: 1)	57883,73	1566,21	939,16	61,54	55378,36	
	(зона: 2)	55349,67	1566,21	975,07	61,54	52808,39	
	(зона: 3)	54046,95	1566,21	903,82	61,54	51576,92	
	(зона: 4)	54617,69	1566,21	924,03	61,54	52127,45	
08-04-001-04	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м						169,05
	(зона: 1)	57832,21	1514,69	939,16	61,54	55378,36	
	(зона: 2)	55298,15	1514,69	975,07	61,54	52808,39	
	(зона: 3)	53995,43	1514,69	903,82	61,54	51576,92	
	(зона: 4)	54566,17	1514,69	924,03	61,54	52127,45	
	Установка перегородок из легкобетонных плит:						
08-04-001-05	в 1 слой при высоте этажа до 4 м						92
	(зона: 1)	44854,64	824,32	389,76	23,58	43640,56	
	(зона: 2)	42570,60	824,32	403,78	23,58	41342,50	
	(зона: 3)	39684,76	824,32	374,81	23,58	38485,63	
	(зона: 4)	40755,74	824,32	383,50	23,58	39547,92	
08-04-001-06	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м						89,24
	(зона: 1)	44829,91	799,59	389,76	23,58	43640,56	
	(зона: 2)	42545,87	799,59	403,78	23,58	41342,50	
	(зона: 3)	39660,03	799,59	374,81	23,58	38485,63	
	(зона: 4)	40731,01	799,59	383,50	23,58	39547,92	
08-04-001-07	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м						174,8
	(зона: 1)	89538,42	1566,21	727,60	47,41	87244,61	
	(зона: 2)	84970,65	1566,21	755,30	47,41	82649,14	
	(зона: 3)	79203,15	1566,21	700,19	47,41	76936,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несучтенных материалов	Наименование и характеристика несучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	81342,75	1566,21	715,88	47,41	79060,66	
08-04-001-08	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м						169,05
	(зона: 1)	89486,90	1514,69	727,60	47,41	87244,61	
	(зона: 2)	84919,13	1514,69	755,30	47,41	82649,14	
	(зона: 3)	79151,63	1514,69	700,19	47,41	76936,75	
	(зона: 4)	81291,23	1514,69	715,88	47,41	79060,66	
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:						
08-04-001-09	в 1 слой при высоте этажа до 4 м						100,71
	(зона: 1)	15589,87	924,52	377,27	24,59	14288,08	
	(зона: 2)	14957,61	924,52	391,64	24,59	13641,45	
	(зона: 3)	14576,76	924,52	363,06	24,59	13289,18	
	(зона: 4)	14740,47	924,52	371,19	24,59	13444,76	
08-04-001-10	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м						97,67
	(зона: 1)	15561,96	896,61	377,27	24,59	14288,08	
	(зона: 2)	14929,70	896,61	391,64	24,59	13641,45	
	(зона: 3)	14548,85	896,61	363,06	24,59	13289,18	
	(зона: 4)	14712,56	896,61	371,19	24,59	13444,76	
08-04-001-11	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м						181,77
	(зона: 1)	30998,96	1668,65	817,86	52,46	28512,45	
	(зона: 2)	29739,84	1668,65	848,62	52,46	27222,57	
	(зона: 3)	28977,80	1668,65	786,92	52,46	26522,23	
	(зона: 4)	29305,17	1668,65	804,69	52,46	26831,83	
08-04-001-12	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м						175,8
	(зона: 1)	30905,48	1575,17	817,86	52,46	28512,45	
	(зона: 2)	29646,36	1575,17	848,62	52,46	27222,57	
	(зона: 3)	28884,32	1575,17	786,92	52,46	26522,23	
	(зона: 4)	29211,69	1575,17	804,69	52,46	26831,83	
Таблица 08-04-002	**Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками.**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Установка перегородок из стеклянных блоков:						
08-04-002-01	при высоте этажа до 4 м						135,7
	(зона: 1)	23926,23	1130,38	378,53	24,72	22417,32	
	(зона: 2)	23346,27	1130,38	392,97	24,72	21822,92	
	(зона: 3)	23007,33	1130,38	364,28	24,72	21512,67	
	(зона: 4)	23145,33	1130,38	372,43	24,72	21642,52	
08-04-002-02	при высоте этажа свыше 4 м						133,4
	(зона: 1)	23907,07	1111,22	378,53	24,72	22417,32	
	(зона: 2)	23327,11	1111,22	392,97	24,72	21822,92	
	(зона: 3)	22988,17	1111,22	364,28	24,72	21512,67	
	(зона: 4)	23126,17	1111,22	372,43	24,72	21642,52	
	Заполнение проемов стеклянными блоками:						
08-04-002-03	при высоте этажа до 4 м						156,4
	(зона: 1)	24148,71	1352,86	378,53	24,72	22417,32	
	(зона: 2)	23568,75	1352,86	392,97	24,72	21822,92	
	(зона: 3)	23229,81	1352,86	364,28	24,72	21512,67	
	(зона: 4)	23367,81	1352,86	372,43	24,72	21642,52	
08-04-002-04	при высоте этажа свыше 4 м						152,95
	(зона: 1)	24118,87	1323,02	378,53	24,72	22417,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	23538,91	1323,02	392,97	24,72	21822,92	
	(зона: 3)	23199,97	1323,02	364,28	24,72	21512,67	
	(зона: 4)	23337,97	1323,02	372,43	24,72	21642,52	

Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА

Таблица 08-05-001 Укладка подоконных железобетонных плит.

Измеритель: **100 м² плит (в деле)**

	Укладка подоконных железобетонных плит:						
08-05-001-01	с мозаичным покрытием						133,4
	(зона: 1)	80546,25	1139,24	376,19	26,61	79030,82	
	(зона: 2)	76527,32	1139,24	391,46	26,61	74996,62	
	(зона: 3)	71430,61	1139,24	362,33	26,61	69929,04	
	(зона: 4)	73339,78	1139,24	370,11	26,61	71830,43	
08-05-001-02	гладких						113,68
	(зона: 1)	21307,60	970,83	376,19	26,61	19960,58	
	(зона: 2)	19074,69	970,83	391,46	26,61	17712,40	
	(зона: 3)	18187,52	970,83	362,33	26,61	16854,36	
	(зона: 4)	19362,29	970,83	370,11	26,61	18021,35	

Таблица 08-05-002 Устройство крылец.

Измеритель: **1 м² крыльца**

	Устройство крылец:						
08-05-002-01	с входной площадкой						1,67
	(зона: 1)	98,92	13,31	9,89	0,38	75,72	
	(зона: 2)	97,63	13,31	9,99	0,38	74,33	
	(зона: 3)	94,45	13,31	9,59	0,38	71,55	
	(зона: 4)	96,10	13,31	9,85	0,38	72,94	
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-05-002-02	с входом с одной стороны в одну ступень						3,12
	(зона: 1)	165,57	23,40	9,89	0,38	132,28	
	(зона: 2)	161,58	23,40	9,99	0,38	128,19	
	(зона: 3)	156,52	23,40	9,59	0,38	123,53	
	(зона: 4)	160,07	23,40	9,85	0,38	126,82	
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-05-002-03	с входом с трех сторон в три ступени						12,21
	(зона: 1)	861,20	94,75	29,42	1,26	737,03	
	(зона: 2)	731,07	94,75	29,71	1,26	606,61	
	(зона: 3)	716,64	94,75	28,58	1,26	593,31	
	(зона: 4)	791,37	94,75	29,35	1,26	667,27	
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ

Таблица 08-06-001 Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб.

Измеритель: **1 мусоропровод**

08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м						72,95
	(зона: 1)	17725,07	607,67	1746,35	156,11	15371,05	
	(зона: 2)	17170,17	607,67	1846,18	156,11	14716,32	
	(зона: 3)	16151,08	607,67	1695,04	156,11	13848,37	
	(зона: 4)	16523,70	607,67	1724,43	156,11	14191,60	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9010)	*Кирпич керамический, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01						5,95
	(зона: 1)	1083,96	49,56	174,54	15,51	859,86	
	(зона: 2)	1059,97	49,56	183,69	15,51	826,72	
	(зона: 3)	1000,23	49,56	168,94	15,51	781,73	
	(зона: 4)	1021,52	49,56	171,98	15,51	799,98	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01						1,38
	(зона: 1)	181,26	11,50	60,77	5,55	108,99	
	(зона: 2)	182,30	11,50	63,81	5,55	106,99	
	(зона: 3)	173,21	11,50	58,72	5,55	102,99	
	(зона: 4)	176,27	11,50	59,78	5,55	104,99	
08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01						2,54
	(зона: 1)	1025,31	21,16	2,66	0,00	1001,49	
	(зона: 2)	972,48	21,16	2,68	0,00	948,64	
	(зона: 3)	906,67	21,16	2,53	0,00	882,98	
	(зона: 4)	931,14	21,16	2,61	0,00	907,37	

Таблица 08-06-002 Окраска металлических деталей мусоропровода.

Измеритель: **1 мусоропровод**

08-06-002-01	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами						4,79
	(зона: 1)	124,78	44,98	0,00	0,00	79,80	
	(зона: 2)	123,32	44,98	0,00	0,00	78,34	
	(зона: 3)	120,39	44,98	0,00	0,00	75,41	
	(зона: 4)	121,86	44,98	0,00	0,00	76,88	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-06-002-02	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01						0,3
	(зона: 1)	7,65	2,82	0,00	0,00	4,83	
	(зона: 2)	7,56	2,82	0,00	0,00	4,74	
	(зона: 3)	7,38	2,82	0,00	0,00	4,56	
	(зона: 4)	7,47	2,82	0,00	0,00	4,65	
08-06-002-03	При окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01						0,58
	(зона: 1)	15,11	5,45	0,00	0,00	9,66	
	(зона: 2)	14,93	5,45	0,00	0,00	9,48	
	(зона: 3)	14,58	5,45	0,00	0,00	9,13	
	(зона: 4)	14,75	5,45	0,00	0,00	9,30	

Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА

Таблица 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов.

Измеритель: **100 м² вертикальной проекции для наружных лесов**

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:							
08-07-001-01	трубчатых для кладки облицовки						43,4
	(зона: 1)	713,15	365,86	9,30	0,00	337,99	
	(зона: 2)	701,88	365,86	9,38	0,00	326,64	
	(зона: 3)	696,67	365,86	8,86	0,00	321,95	
	(зона: 4)	703,17	365,86	9,15	0,00	328,16	
08-07-001-02	трубчатых для прочих отделочных работ						43,5
	(зона: 1)	795,88	366,71	9,30	0,00	419,87	
	(зона: 2)	783,40	366,71	9,38	0,00	407,31	
	(зона: 3)	774,75	366,71	8,86	0,00	399,18	
	(зона: 4)	782,77	366,71	9,15	0,00	406,91	
08-07-001-03	подвесных						65,2
	(зона: 1)	984,38	549,64	10,62	0,00	424,12	
	(зона: 2)	970,59	549,64	10,72	0,00	410,23	
	(зона: 3)	963,59	549,64	10,12	0,00	403,83	
	(зона: 4)	971,73	549,64	10,46	0,00	411,63	
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять:							
08-07-001-04	к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02						6,6
	(зона: 1)	152,05	55,64	2,66	0,00	93,75	
	(зона: 2)	149,10	55,64	2,68	0,00	90,78	
	(зона: 3)	147,38	55,64	2,53	0,00	89,21	
	(зона: 4)	149,19	55,64	2,61	0,00	90,94	
08-07-001-05	к расценке 08-07-001-03						9,79
	(зона: 1)	209,01	82,53	2,66	0,00	123,82	
	(зона: 2)	205,23	82,53	2,68	0,00	120,02	
	(зона: 3)	202,82	82,53	2,53	0,00	117,76	
	(зона: 4)	205,18	82,53	2,61	0,00	120,04	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-07-002	**Установка и разборка внутренних инвентарных лесов.**						
	Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции**						
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:						
08-07-002-01	при высоте помещений до 6 м						70,2
	(зона: 1)	1078,52	591,79	23,90	0,00	462,83	
	(зона: 2)	1066,22	591,79	24,11	0,00	450,32	
	(зона: 3)	1053,91	591,79	22,77	0,00	439,35	
	(зона: 4)	1063,20	591,79	23,53	0,00	447,88	
08-07-002-02	на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01						49,8
	(зона: 1)	722,51	419,81	14,61	0,00	288,09	
	(зона: 2)	713,32	419,81	14,73	0,00	278,78	
	(зона: 3)	707,97	419,81	13,92	0,00	274,24	
	(зона: 4)	713,73	419,81	14,38	0,00	279,54	
Таблица 08-07-003	**Изготовление стальных деталей подвесных лесов.**						
	Измеритель: **1 т деталей**						
08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов						49,8
	(зона: 1)	7185,85	396,91	138,10	1,39	6650,84	
	(зона: 2)	7111,96	396,91	146,02	1,39	6569,03	
	(зона: 3)	6941,50	396,91	136,07	1,39	6408,52	
	(зона: 4)	7027,82	396,91	139,49	1,39	6491,42	
Таблица 08-07-004	**Изготовление деревянных деталей подвесных лесов.**						
	Измеритель: **1 м³ деталей**						
08-07-004-01	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов						14,72
	(зона: 1)	2799,29	107,75	78,06	1,51	2613,48	
	(зона: 2)	2752,10	107,75	78,79	1,51	2565,56	
	(зона: 3)	2652,42	107,75	75,04	1,51	2469,63	
	(зона: 4)	2702,71	107,75	77,31	1,51	2517,65	
Таблица 08-07-005	**Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов.**						
	Измеритель: **100 м² щитов**						
08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов						137,53
	(зона: 1)	17405,65	1047,98	890,27	23,96	15467,40	
	(зона: 2)	17169,07	1047,98	907,89	23,96	15213,20	
	(зона: 3)	16618,63	1047,98	864,02	23,96	14706,63	
	(зона: 4)	16897,60	1047,98	888,01	23,96	14961,61	

Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ

Таблица 08-08-001	**Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий.**						
	Измеритель: **1 м³ основания**						
	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-08-001-01	бутовые						5,66
	(зона: 1)	456,84	47,15	14,61	0,00	395,08	
	(зона: 2)	427,31	47,15	14,73	0,00	365,43	
	(зона: 3)	407,76	47,15	13,92	0,00	346,69	
	(зона: 4)	420,30	47,15	14,38	0,00	358,77	
08-08-001-02	кирпичные						4,45
	(зона: 1)	1099,30	37,07	47,81	0,00	1014,42	
	(зона: 2)	870,14	37,07	48,22	0,00	784,85	
	(зона: 3)	855,05	37,07	45,55	0,00	772,43	
	(зона: 4)	984,26	37,07	47,07	0,00	900,12	
Таблица 08-08-002	**Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий.**						
	Измеритель: **1 место**						
08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий						4,1
	(зона: 1)	527,12	34,15	6,15	0,25	486,82	
	(зона: 2)	517,09	34,15	6,21	0,25	476,73	
	(зона: 3)	507,54	34,15	5,97	0,25	467,42	
	(зона: 4)	515,45	34,15	6,13	0,25	475,17	
Таблица 08-08-003	**Кладка печей, очагов.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки (без вычета пустот)**						
	Кладка печей, очагов:						
08-08-003-01	отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных						10,4
	(зона: 1)	2179,53	89,96	66,40	0,00	2023,17	
	(зона: 2)	1700,46	89,96	66,97	0,00	1543,53	
	(зона: 3)	1674,53	89,96	63,26	0,00	1521,31	
	(зона: 4)	1942,57	89,96	65,37	0,00	1787,24	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-02	отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах						16,6
	(зона: 1)	2087,65	150,56	63,74	0,00	1873,35	
	(зона: 2)	1962,93	150,56	64,29	0,00	1748,08	
	(зона: 3)	1862,29	150,56	60,73	0,00	1651,00	
	(зона: 4)	1931,73	150,56	62,76	0,00	1718,41	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-03	отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных						10,4
	(зона: 1)	2259,86	89,96	66,40	0,00	2103,50	
	(зона: 2)	1841,01	89,96	66,97	0,00	1684,08	
	(зона: 3)	1792,74	89,96	63,26	0,00	1639,52	
	(зона: 4)	2025,51	89,96	65,37	0,00	1870,18	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-04	отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах						16,6
	(зона: 1)	2242,37	150,56	63,74	0,00	2028,07	
	(зона: 2)	2109,77	150,56	64,29	0,00	1894,92	
	(зона: 3)	1999,96	150,56	60,73	0,00	1788,67	
	(зона: 4)	2072,88	150,56	62,76	0,00	1859,56	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-08-003-05	кухонных с топкой под дрова без щитка						9,3
	(зона: 1)	1511,89	80,45	51,79	0,00	1379,65	
	(зона: 2)	1194,80	80,45	52,24	0,00	1062,11	
	(зона: 3)	1175,62	80,45	49,34	0,00	1045,83	
	(зона: 4)	1353,69	80,45	50,99	0,00	1222,25	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-06	кухонных с топкой под дрова со щитком						9
	(зона: 1)	1585,39	77,85	54,45	0,00	1453,09	
	(зона: 2)	1241,92	77,85	54,92	0,00	1109,15	
	(зона: 3)	1222,85	77,85	51,87	0,00	1093,13	
	(зона: 4)	1415,29	77,85	53,60	0,00	1283,84	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-07	кухонных с топкой под уголь без щитка						9,3
	(зона: 1)	1592,22	80,45	51,79	0,00	1459,98	
	(зона: 2)	1335,35	80,45	52,24	0,00	1202,66	
	(зона: 3)	1293,83	80,45	49,34	0,00	1164,04	
	(зона: 4)	1436,63	80,45	50,99	0,00	1305,19	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-08	кухонных с топкой под уголь со щитком						9
	(зона: 1)	1665,72	77,85	54,45	0,00	1533,42	
	(зона: 2)	1382,47	77,85	54,92	0,00	1249,70	
	(зона: 3)	1341,06	77,85	51,87	0,00	1211,34	
	(зона: 4)	1498,23	77,85	53,60	0,00	1366,78	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-09	пищеварочных с топкой под дрова						12,3
	(зона: 1)	1549,19	111,56	49,14	0,00	1388,49	
	(зона: 2)	1240,25	111,56	49,56	0,00	1079,13	
	(зона: 3)	1219,92	111,56	46,81	0,00	1061,55	
	(зона: 4)	1393,74	111,56	48,37	0,00	1233,81	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-10	пищеварочных с топкой под уголь						12,3
	(зона: 1)	1629,52	111,56	49,14	0,00	1468,82	
	(зона: 2)	1380,80	111,56	49,56	0,00	1219,68	
	(зона: 3)	1338,13	111,56	46,81	0,00	1179,76	
	(зона: 4)	1476,69	111,56	48,37	0,00	1316,76	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 08-08-004	**Установка очагов металлических.**						
	Измеритель: **1 очаг**						
08-08-004-01	Установка очагов металлических						3,7
	(зона: 1)	2011,17	32,01	13,28	0,00	1965,88	
	(зона: 2)	1911,11	32,01	13,39	0,00	1865,71	
	(зона: 3)	1784,48	32,01	12,65	0,00	1739,82	
	(зона: 4)	1832,17	32,01	13,07	0,00	1787,09	
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 08-08-005	**Кладка дымовых кирпичных труб.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки (без вычета пустот)**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб						12,97
	(зона: 1)	2032,76	110,76	49,85	4,41	1872,15	
	(зона: 2)	1589,86	110,76	50,43	4,41	1428,67	
	(зона: 3)	1568,26	110,76	49,43	4,41	1408,07	
	(зона: 4)	1815,14	110,76	50,42	4,41	1653,96	
Таблица 08-08-006	**Отделка печей.**						
	Измеритель: **100 м^2 облицованной или оштукатуренной поверхности**						
	Отделка печей:						
08-08-006-01	изразцами						362
	(зона: 1)	42089,67	3916,84	489,63	20,09	37683,20	
	(зона: 2)	39108,60	3916,84	492,78	20,09	34698,98	
	(зона: 3)	36985,23	3916,84	476,00	20,09	32592,39	
	(зона: 4)	38518,18	3916,84	488,26	20,09	34113,08	
08-08-006-02	штукатурным глиняным раствором без сетки						15
	(зона: 1)	564,96	124,95	78,72	7,70	361,29	
	(зона: 2)	558,62	124,95	78,99	7,70	354,68	
	(зона: 3)	545,00	124,95	78,65	7,70	341,40	
	(зона: 4)	552,86	124,95	79,88	7,70	348,03	
08-08-006-03	штукатурным глиняным раствором по сетке						44
	(зона: 1)	3478,22	366,52	94,08	9,20	3017,62	
	(зона: 2)	3422,97	366,52	94,40	9,20	2962,05	
	(зона: 3)	3311,39	366,52	93,99	9,20	2850,88	
	(зона: 4)	3368,45	366,52	95,47	9,20	2906,46	

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ . . . 3
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ . . . 3
Таблица 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен. . . . 3
Таблица 08-01-002 Устройство основания под фундаменты. . . . 4
Таблица 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов. . . . 4
Таблица 08-01-004 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной. . . . 5
Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ . . . 6
Таблица 08-02-001 Кладка стен из кирпича. . . . 6
Таблица 08-02-002 Кладка перегородок из кирпича. . . . 7
Таблица 08-02-003 Кладка из кирпича конструкций. . . . 8
Таблица 08-02-004 Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича. . . . 9
Таблица 08-02-005 Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов. . . . 9
Таблица 08-02-006 Расшивка швов кладки. . . . 10
Таблица 08-02-007 Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток. . . . 10
Таблица 08-02-008 Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных. . . . 10
Таблица 08-02-009 Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных. . . . 11
Таблица 08-02-010 Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными. . . . 11
Таблица 08-02-011 Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным . . . 15
Таблица 08-02-012 Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными. . . . 17
Таблица 08-02-013 Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой. . . . 17
Таблица 08-02-014 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций. . . . 18
Таблица 08-02-015 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами. . . . 20
Таблица 08-02-016 Кладка прижимных стенок из кирпича. . . . 21
Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ . . . 21
Таблица 08-03-001 Кладка из крупных известняковых блоков. . . . 21
Таблица 08-03-002 Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков. . . . 22
Таблица 08-03-003 Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых. . . . 23
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ . . . 25
Таблица 08-04-001 Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит. . . . 25
Таблица 08-04-002 Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками. . . . 26
Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА . . . 27
Таблица 08-05-001 Укладка подоконных железобетонных плит. . . . 27
Таблица 08-05-002 Устройство крылец. . . . 27
Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ . . . 28
Таблица 08-06-001 Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб. . . . 28
Таблица 08-06-002 Окраска металлических деталей мусоропровода. . . . 28
Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА . . . 29
Таблица 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов. . . . 29
Таблица 08-07-002 Установка и разборка внутренних инвентарных лесов. . . . 30
Таблица 08-07-003 Изготовление стальных деталей подвесных лесов. . . . 30
Таблица 08-07-004 Изготовление деревянных деталей подвесных лесов. . . . 30
Таблица 08-07-005 Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов. . . . 30
Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ . . . 30
Таблица 08-08-001 Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий. . . . 30
Таблица 08-08-002 Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий. . . . 31
Таблица 08-08-003 Кладка печей, очагов. . . . 31
Таблица 08-08-004 Установка очагов металлических. . . . 32
Таблица 08-08-005 Кладка дымовых кирпичных труб. . . . 32
Таблица 08-08-006 Отделка печей. . . . 33

gost.e-ecolog.ru