ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-07-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 7

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-07-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 7

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-07-2001 Часть 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 102 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕР-07-2001

Часть 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ						
	Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ						
Таблица 07-01-001	**Укладка фундаментов и фундаментных балок.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:						
07-01-001-01	до 0,5 т						72,37
	(зона: 1)	4797,94	618,04	3217,21	290,38	962,69	
	(зона: 2)	4867,14	618,04	3304,08	290,38	945,02	
	(зона: 3)	4630,80	618,04	3103,06	290,38	909,70	
	(зона: 4)	4704,31	618,04	3158,91	290,38	927,36	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-02	до 1,5 т						91,58
	(зона: 1)	7499,03	792,17	4500,70	384,19	2206,16	
	(зона: 2)	7572,75	792,17	4614,90	384,19	2165,68	
	(зона: 3)	7220,20	792,17	4343,31	384,19	2084,72	
	(зона: 4)	7342,27	792,17	4424,90	384,19	2125,20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-03	до 3,5 т						134,31
	(зона: 1)	11401,72	1189,99	6862,38	537,55	3349,35	
	(зона: 2)	11504,07	1189,99	7026,18	537,55	3287,90	
	(зона: 3)	10971,85	1189,99	6616,88	537,55	3164,98	
	(зона: 4)	11165,45	1189,99	6749,02	537,55	3226,44	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-04	более 3,5 т						186,48
	(зона: 1)	17838,56	1670,86	12206,64	617,16	3961,06	
	(зона: 2)	18097,27	1670,86	12538,03	617,16	3888,38	
	(зона: 3)	17170,30	1670,86	11756,42	617,16	3743,02	
	(зона: 4)	17482,63	1670,86	11996,07	617,16	3815,70	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:						
07-01-001-05	до 1,5 т						135,52
	(зона: 1)	10584,13	1172,25	7205,72	633,24	2206,16	
	(зона: 2)	10726,80	1172,25	7388,87	633,24	2165,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	10232,36	1172,25	6975,39	633,24	2084,72	
	(зона: 4)	10402,00	1172,25	7104,55	633,24	2125,20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-06	до 3,5 т						213,12
	(зона: 1)	13837,82	1864,80	8623,67	706,17	3349,35	
	(зона: 2)	13991,42	1864,80	8838,72	706,17	3287,90	
	(зона: 3)	13342,39	1864,80	8312,61	706,17	3164,98	
	(зона: 4)	13565,29	1864,80	8474,05	706,17	3226,44	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-07	более 3,5 т						308,58
	(зона: 1)	26294,77	2700,08	19633,63	1130,80	3961,06	
	(зона: 2)	26759,33	2700,08	20170,87	1130,80	3888,38	
	(зона: 3)	25341,51	2700,08	18898,41	1130,80	3743,02	
	(зона: 4)	25785,05	2700,08	19269,27	1130,80	3815,70	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-08	до 0,5 т						72,37
	(зона: 1)	4818,93	618,04	3238,20	291,37	962,69	
	(зона: 2)	4888,55	618,04	3325,49	291,37	945,02	
	(зона: 3)	4650,57	618,04	3122,83	291,37	909,70	
	(зона: 4)	4724,65	618,04	3179,25	291,37	927,36	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-09	до 1,5 т						91,58
	(зона: 1)	7454,31	792,17	4455,98	384,80	2206,16	
	(зона: 2)	7527,81	792,17	4569,96	384,80	2165,68	
	(зона: 3)	7176,88	792,17	4299,99	384,80	2084,72	
	(зона: 4)	7297,57	792,17	4380,20	384,80	2125,20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-10	до 3,5 т						134,31
	(зона: 1)	12622,47	1189,99	8083,13	539,88	3349,35	
	(зона: 2)	12747,82	1189,99	8269,93	539,88	3287,90	
	(зона: 3)	12136,95	1189,99	7781,98	539,88	3164,98	
	(зона: 4)	12353,24	1189,99	7936,81	539,88	3226,44	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-11	более 3,5 т						186,48
	(зона: 1)	19969,68	1670,86	14337,76	656,45	3961,06	
	(зона: 2)	20318,43	1670,86	14759,19	656,45	3888,38	
	(зона: 3)	19222,53	1670,86	13808,65	656,45	3743,02	
	(зона: 4)	19573,30	1670,86	14086,74	656,45	3815,70	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-12	до 1,5 т						134,31
	(зона: 1)	9878,63	1161,78	6510,69	567,59	2206,16	
	(зона: 2)	10008,92	1161,78	6681,46	567,59	2165,68	
	(зона: 3)	9524,57	1161,78	6278,07	567,59	2084,72	
	(зона: 4)	9681,41	1161,78	6394,43	567,59	2125,20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-001-13	до 3,5 т						213,12
	(зона: 1)	17602,80	1864,80	12388,65	880,77	3349,35	
	(зона: 2)	17846,31	1864,80	12693,61	880,77	3287,90	
	(зона: 3)	16954,04	1864,80	11924,26	880,77	3164,98	
	(зона: 4)	17241,85	1864,80	12150,61	880,77	3226,44	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-14	более 3,5 т						308,58
	(зона: 1)	30383,68	2700,08	23722,54	1205,52	3961,06	
	(зона: 2)	31020,21	2700,08	24431,75	1205,52	3888,38	
	(зона: 3)	29281,54	2700,08	22838,44	1205,52	3743,02	
	(зона: 4)	29798,67	2700,08	23282,89	1205,52	3815,70	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка балок фундаментных длиной:						
07-01-001-15	до 6 м						416,25
	(зона: 1)	11968,95	3821,18	5372,59	415,37	2775,18	
	(зона: 2)	12046,54	3821,18	5508,80	415,37	2716,56	
	(зона: 3)	11656,47	3821,18	5168,67	415,37	2666,62	
	(зона: 4)	11783,93	3821,18	5272,99	415,37	2689,76	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-16	более 6 м						599,4
	(зона: 1)	24717,68	5502,49	16164,64	889,01	3050,55	
	(зона: 2)	25128,48	5502,49	16638,57	889,01	2987,42	
	(зона: 3)	23979,33	5502,49	15553,07	889,01	2923,77	
	(зона: 4)	24332,72	5502,49	15876,31	889,01	2953,92	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-002	**Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов.**						
	Измеритель: **100 м² площади подошвы фундамента**						
07-01-002-01	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов						2,06
	(зона: 1)	54,67	17,16	37,51	3,66	0,00	
	(зона: 2)	55,77	17,16	38,61	3,66	0,00	
	(зона: 3)	53,31	17,16	36,15	3,66	0,00	
	(зона: 4)	53,91	17,16	36,75	3,66	0,00	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(2,16)*	-
Подраздел 1.2 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ							
Таблица 07-01-006	**Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Укладка ригелей массой:						
07-01-006-01	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т						404,04
	(зона: 1)	25361,74	3709,09	18851,86	961,89	2800,79	
	(зона: 2)	25857,33	3709,09	19403,21	961,89	2745,03	
	(зона: 3)	24518,97	3709,09	18138,17	961,89	2671,71	
	(зона: 4)	24921,63	3709,09	18505,23	961,89	2707,31	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-006-02	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т						404,04
	(зона: 1)	29007,17	3709,09	22497,29	1028,25	2800,79	
	(зона: 2)	29656,07	3709,09	23201,95	1028,25	2745,03	
	(зона: 3)	28031,66	3709,09	21650,86	1028,25	2671,71	
	(зона: 4)	28499,92	3709,09	22083,52	1028,25	2707,31	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-03	более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т						540,57
	(зона: 1)	38529,89	4962,43	30018,33	1285,72	3549,13	
	(зона: 2)	39388,77	4962,43	30948,95	1285,72	3477,39	
	(зона: 3)	37235,25	4962,43	28881,06	1285,72	3391,76	
	(зона: 4)	37864,66	4962,43	29469,25	1285,72	3432,98	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит перекрытий площадью:						
07-01-006-04	до 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т						169,83
	(зона: 1)	21545,96	1504,69	5146,45	315,63	14894,82	
	(зона: 2)	21359,46	1504,69	5273,30	315,63	14581,47	
	(зона: 3)	20751,74	1504,69	4944,80	315,63	14302,25	
	(зона: 4)	20984,40	1504,69	5047,01	315,63	14432,70	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-05	до 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т						169,83
	(зона: 1)	22742,15	1504,69	6342,64	337,40	14894,82	
	(зона: 2)	22605,95	1504,69	6519,79	337,40	14581,47	
	(зона: 3)	21904,37	1504,69	6097,43	337,40	14302,25	
	(зона: 4)	22158,56	1504,69	6221,17	337,40	14432,70	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-06	более 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т						223,11
	(зона: 1)	30155,77	1999,07	6848,37	403,27	21308,33	
	(зона: 2)	29880,46	1999,07	7015,11	403,27	20866,28	
	(зона: 3)	29025,24	1999,07	6579,17	403,27	20447,00	
	(зона: 4)	29361,70	1999,07	6718,17	403,27	20644,46	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-07	более 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т						223,11
	(зона: 1)	31684,09	1999,07	8376,69	431,09	21308,33	
	(зона: 2)	31473,07	1999,07	8607,72	431,09	20866,28	
	(зона: 3)	30497,92	1999,07	8051,85	431,09	20447,00	
	(зона: 4)	30861,88	1999,07	8218,35	431,09	20644,46	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка стеновых панелей площадью:						
07-01-006-08	до 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т						458,43
	(зона: 1)	39728,36	4258,81	18468,25	1044,99	17001,30	
	(зона: 2)	39902,75	4258,81	19003,82	1044,99	16640,12	
	(зона: 3)	38443,74	4258,81	17783,19	1044,99	16401,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	38899,86	4258,81	18133,12	1044,99	16507,93	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-09	до 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т						458,43
	(зона: 1)	43688,72	4258,81	22428,61	1117,09	17001,30	
	(зона: 2)	44029,68	4258,81	23130,75	1117,09	16640,12	
	(зона: 3)	42259,90	4258,81	21599,35	1117,09	16401,74	
	(зона: 4)	42787,29	4258,81	22020,55	1117,09	16507,93	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-10	более 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т						555
	(зона: 1)	50207,09	5211,45	22072,32	1178,53	22923,32	
	(зона: 2)	50358,73	5211,45	22715,02	1178,53	22432,26	
	(зона: 3)	48587,18	5211,45	21256,13	1178,53	22119,60	
	(зона: 4)	49151,07	5211,45	21681,82	1178,53	22257,80	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-11	более 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т						555
	(зона: 1)	54673,55	5211,45	26538,78	1259,84	22923,32	
	(зона: 2)	55013,04	5211,45	27369,33	1259,84	22432,26	
	(зона: 3)	52891,02	5211,45	25559,97	1259,84	22119,60	
	(зона: 4)	53535,28	5211,45	26066,03	1259,84	22257,80	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-007	**Укладка бетона по перекрытиям.**						
	Измеритель: **100 м^2 площади перекрытия**						
07-01-007-01	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм						15,54
	(зона: 1)	9843,98	131,00	243,22	16,01	9469,76	
	(зона: 2)	9659,30	131,00	249,12	16,01	9279,18	
	(зона: 3)	9409,52	131,00	233,56	16,01	9044,96	
	(зона: 4)	9527,70	131,00	238,68	16,01	9158,02	
07-01-007-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01						2,61
	(зона: 1)	828,35	22,00	32,34	3,15	774,01	
	(зона: 2)	812,27	22,00	33,29	3,15	756,98	
	(зона: 3)	800,71	22,00	31,16	3,15	747,55	
	(зона: 4)	805,28	22,00	31,69	3,15	751,59	
Подраздел 1.3 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ							
Таблица 07-01-011	**Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:						
07-01-011-01	до 0,7 м, масса колонн до 1 т						463,68
	(зона: 1)	19507,11	4256,58	9604,60	847,39	5645,93	
	(зона: 2)	19651,63	4256,58	9870,98	847,39	5524,07	
	(зона: 3)	18949,29	4256,58	9253,09	847,39	5439,62	
	(зона: 4)	19156,84	4256,58	9422,80	847,39	5477,46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-02	до 0,7 м, масса колонн до 2 т						540,96
	(зона: 1)	23301,77	4966,01	11172,17	968,20	7163,59	
	(зона: 2)	23452,99	4966,01	11478,63	968,20	7008,35	
	(зона: 3)	22633,79	4966,01	10762,38	968,20	6905,40	
	(зона: 4)	22879,69	4966,01	10962,52	968,20	6951,16	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-03	до 0,7 м, масса колонн до 3 т						658,56
	(зона: 1)	27172,75	6045,58	13963,58	1181,30	7163,59	
	(зона: 2)	27393,56	6045,58	14339,63	1181,30	7008,35	
	(зона: 3)	26396,70	6045,58	13445,72	1181,30	6905,40	
	(зона: 4)	26697,34	6045,58	13700,60	1181,30	6951,16	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-04	до 0,7 м, масса колонн до 4 т						762,72
	(зона: 1)	33391,88	7001,77	18391,81	1320,52	7998,30	
	(зона: 2)	33760,16	7001,77	18933,68	1320,52	7824,71	
	(зона: 3)	32428,56	7001,77	17715,21	1320,52	7711,58	
	(зона: 4)	32819,07	7001,77	18055,60	1320,52	7761,70	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-05	до 0,7 м, масса колонн до 6 т						1000,16
	(зона: 1)	41645,87	9071,45	24576,12	1702,73	7998,30	
	(зона: 2)	42195,57	9071,45	25299,41	1702,73	7824,71	
	(зона: 3)	40449,13	9071,45	23666,10	1702,73	7711,58	
	(зона: 4)	40959,52	9071,45	24126,37	1702,73	7761,70	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-06	до 0,7 м, масса колонн до 8 т						1101,12
	(зона: 1)	51946,42	9987,16	33083,74	1882,17	8875,52	
	(зона: 2)	52679,82	9987,16	34009,87	1882,17	8682,79	
	(зона: 3)	50365,11	9987,16	31820,02	1882,17	8557,93	
	(зона: 4)	51046,43	9987,16	32446,09	1882,17	8613,18	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-07	до 0,7 м, масса колонн до 10 т						1254,3
	(зона: 1)	60517,61	11376,50	40265,59	2227,56	8875,52	
	(зона: 2)	61452,97	11376,50	41393,68	2227,56	8682,79	
	(зона: 3)	58657,65	11376,50	38723,22	2227,56	8557,93	
	(зона: 4)	59481,45	11376,50	39491,77	2227,56	8613,18	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-08	более 0,7 м, масса колонн до 1 т						463,68
	(зона: 1)	20580,06	4256,58	9615,19	847,39	6708,29	
	(зона: 2)	20701,85	4256,58	9882,20	847,39	6563,07	
	(зона: 3)	19987,03	4256,58	9264,78	847,39	6465,67	
	(зона: 4)	20200,37	4256,58	9434,74	847,39	6509,05	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-09	более 0,7 м, масса колонн до 2 т						540,96
	(зона: 1)	24758,01	4966,01	11186,63	968,20	8605,37	
	(зона: 2)	24878,37	4966,01	11493,94	968,20	8418,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	24042,24	4966,01	10778,33	968,20	8297,90	
	(зона: 4)	24296,00	4966,01	10978,81	968,20	8351,18	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-10	более 0,7 м, масса колонн до 3 т						658,56
	(зона: 1)	29625,16	6045,58	13987,74	1181,30	9591,84	
	(зона: 2)	29793,99	6045,58	14365,21	1181,30	9383,20	
	(зона: 3)	28768,61	6045,58	13472,38	1181,30	9250,65	
	(зона: 4)	29082,48	6045,58	13727,82	1181,30	9309,08	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-11	более 0,7 м, масса колонн до 4 т						762,72
	(зона: 1)	35530,41	6917,87	18413,63	1320,52	10198,91	
	(зона: 2)	35851,57	6917,87	18956,79	1320,52	9976,91	
	(зона: 3)	34494,12	6917,87	17739,29	1320,52	9836,96	
	(зона: 4)	34896,62	6917,87	18080,19	1320,52	9898,56	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-12	более 0,7 м, масса колонн до 6 т						1000,16
	(зона: 1)	44787,96	9071,45	24607,01	1702,73	11109,50	
	(зона: 2)	45271,05	9071,45	25332,12	1702,73	10867,48	
	(зона: 3)	43488,07	9071,45	23700,19	1702,73	10716,43	
	(зона: 4)	44015,41	9071,45	24161,18	1702,73	10782,78	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-13	более 0,7 м, масса колонн до 8 т						1101,12
	(зона: 1)	55011,91	9987,16	33113,91	1882,17	11910,84	
	(зона: 2)	55680,33	9987,16	34041,82	1882,17	11651,35	
	(зона: 3)	53329,96	9987,16	31853,31	1882,17	11489,49	
	(зона: 4)	54027,83	9987,16	32480,09	1882,17	11560,58	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-14	более 0,7 м, масса колонн до 10 т						1254,3
	(зона: 1)	65422,44	11376,50	40313,90	2227,56	13732,04	
	(зона: 2)	66253,83	11376,50	41444,84	2227,56	13432,49	
	(зона: 3)	63401,47	11376,50	38776,54	2227,56	13248,43	
	(зона: 4)	64251,73	11376,50	39546,21	2227,56	13329,02	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-15	более 0,7 м, масса колонн до 15 т						1542,9
	(зона: 1)	81057,91	13994,10	52660,94	2877,73	14402,87	
	(зона: 2)	82220,99	13994,10	54138,09	2877,73	14088,80	
	(зона: 3)	78536,12	13994,10	50647,02	2877,73	13895,00	
	(зона: 4)	79629,78	13994,10	51655,75	2877,73	13979,93	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-16	более 0,7 м, масса колонн до 25 т						1698,3
	(зона: 1)	105855,82	15403,58	75475,68	3365,28	14976,56	
	(зона: 2)	107819,68	15403,58	77766,08	3365,28	14650,02	
	(зона: 3)	102450,32	15403,58	72598,55	3365,28	14448,19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	104004,49	15403,58	74064,24	3365,28	14536,67	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:							
07-01-011-17	до 2 т						540,96
	(зона: 1)	26960,72	4966,01	11188,74	967,44	10805,97	
	(зона: 2)	27033,64	4966,01	11497,00	967,44	10570,63	
	(зона: 3)	26172,84	4966,01	10783,55	967,44	10423,28	
	(зона: 4)	26438,08	4966,01	10984,03	967,44	10488,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-18	до 3 т						658,56
	(зона: 1)	30831,70	6045,58	13980,15	1180,55	10805,97	
	(зона: 2)	30974,22	6045,58	14358,01	1180,55	10570,63	
	(зона: 3)	29935,76	6045,58	13466,90	1180,55	10423,28	
	(зона: 4)	30255,73	6045,58	13722,11	1180,55	10488,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-19	до 4 т						762,72
	(зона: 1)	36130,04	6917,87	18406,20	1320,14	10805,97	
	(зона: 2)	36437,81	6917,87	18949,31	1320,14	10570,63	
	(зона: 3)	35074,17	6917,87	17733,02	1320,14	10423,28	
	(зона: 4)	35479,66	6917,87	18073,75	1320,14	10488,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-20	до 6 т						1000,16
	(зона: 1)	45676,69	9071,45	24585,14	1702,22	12020,10	
	(зона: 2)	46139,38	9071,45	25309,88	1702,22	11758,05	
	(зона: 3)	44347,83	9071,45	23680,48	1702,22	11595,90	
	(зона: 4)	44879,41	9071,45	24140,96	1702,22	11667,00	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-21	до 8 т						1101,12
	(зона: 1)	55977,73	9987,16	33093,25	1881,79	12897,32	
	(зона: 2)	56624,15	9987,16	34020,86	1881,79	12616,13	
	(зона: 3)	54264,30	9987,16	31834,89	1881,79	12442,25	
	(зона: 4)	54966,84	9987,16	32461,19	1881,79	12518,49	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-22	до 10 т						1254,3
	(зона: 1)	66003,39	11376,50	40287,79	2227,05	14339,10	
	(зона: 2)	66820,86	11376,50	41418,16	2227,05	14026,20	
	(зона: 3)	63963,57	11376,50	38752,33	2227,05	13834,74	
	(зона: 4)	64816,40	11376,50	39521,40	2227,05	13918,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-23	до 15 т						1542,9
	(зона: 1)	83131,95	13994,10	52686,14	2877,85	16451,71	
	(зона: 2)	84251,29	13994,10	54164,62	2877,85	16092,57	
	(зона: 3)	80542,03	13994,10	50674,13	2877,85	15873,80	
	(зона: 4)	81646,97	13994,10	51683,45	2877,85	15969,42	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-24	до 25 т						1698,3
	(зона: 1)	108051,79	15403,58	75471,05	3364,61	17177,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	109967,76	15403,58	77761,95	3364,61	16802,23	
	(зона: 3)	104574,37	15403,58	72597,22	3364,61	16573,57	
	(зона: 4)	106139,96	15403,58	74062,84	3364,61	16673,54	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-012	**Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-01	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т						1142,4
	(зона: 1)	65770,00	10235,90	27214,25	2347,23	28319,85	
	(зона: 2)	65900,14	10235,90	27964,17	2347,23	27700,07	
	(зона: 3)	63802,07	10235,90	26232,15	2347,23	27334,02	
	(зона: 4)	64449,37	10235,90	26720,50	2347,23	27492,97	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-02	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т						1288
	(зона: 1)	75113,77	11540,48	35147,17	2346,59	28426,12	
	(зона: 2)	75531,14	11540,48	36186,27	2346,59	27804,39	
	(зона: 3)	72841,34	11540,48	33866,42	2346,59	27434,44	
	(зона: 4)	73668,08	11540,48	34532,25	2346,59	27595,35	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-03	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т						1142,4
	(зона: 1)	82553,61	10235,90	27379,49	2347,23	44938,22	
	(зона: 2)	82327,98	10235,90	28139,15	2347,23	43952,93	
	(зона: 3)	80034,71	10235,90	26414,50	2347,23	43384,31	
	(зона: 4)	80772,60	10235,90	26906,71	2347,23	43629,99	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-04	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т						1288
	(зона: 1)	98636,99	11540,48	42094,52	2445,46	45001,99	
	(зона: 2)	98837,83	11540,48	43281,82	2445,46	44015,53	
	(зона: 3)	95521,21	11540,48	40536,17	2445,46	43444,56	
	(зона: 4)	96558,90	11540,48	41327,01	2445,46	43691,41	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-05	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т						1288
	(зона: 1)	97027,55	11540,48	42078,62	2445,46	43408,45	
	(зона: 2)	97262,51	11540,48	43264,99	2445,46	42457,04	
	(зона: 3)	93964,61	11540,48	40518,63	2445,46	41905,50	
	(зона: 4)	94993,61	11540,48	41309,10	2445,46	42144,03	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-06	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т						1820,4
	(зона: 1)	123101,06	16310,78	61973,43	3422,86	44816,85	
	(зона: 2)	123864,60	16310,78	63719,20	3422,86	43834,62	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	119219,72	16310,78	59644,07	3422,86	43264,87	
	(зона: 4)	120649,14	16310,78	60827,05	3422,86	43511,31	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-07	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т						1288
	(зона: 1)	109979,29	11540,48	42206,14	2445,46	56232,67	
	(зона: 2)	109939,71	11540,48	43400,03	2445,46	54999,20	
	(зона: 3)	106491,17	11540,48	40659,35	2445,46	54291,34	
	(зона: 4)	107590,07	11540,48	41452,80	2445,46	54596,79	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-08	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т						1820,4
	(зона: 1)	142107,09	16310,78	62160,48	3422,86	63635,83	
	(зона: 2)	142467,76	16310,78	63917,29	3422,86	62239,69	
	(зона: 3)	137601,82	16310,78	59850,50	3422,86	61440,54	
	(зона: 4)	139133,82	16310,78	61037,85	3422,86	61785,19	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-09	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т						2009,1
	(зона: 1)	172538,30	18222,54	90616,16	4069,88	63699,60	
	(зона: 2)	173905,10	18222,54	93380,28	4069,88	62302,28	
	(зона: 3)	166951,59	18222,54	87228,26	4069,88	61500,79	
	(зона: 4)	169052,88	18222,54	88983,73	4069,88	61846,61	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-10	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т						1820,4
	(зона: 1)	179199,60	16310,78	62525,61	3422,86	100363,21	
	(зона: 2)	178774,02	16310,78	64303,97	3422,86	98159,27	
	(зона: 3)	173476,64	16310,78	60253,44	3422,86	96912,42	
	(зона: 4)	175208,84	16310,78	61449,33	3422,86	97448,73	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-11	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т						2009,1
	(зона: 1)	209630,80	18222,54	90981,29	4069,88	100426,97	
	(зона: 2)	210211,36	18222,54	93766,96	4069,88	98221,86	
	(зона: 3)	202826,41	18222,54	87631,20	4069,88	96972,67	
	(зона: 4)	205127,90	18222,54	89395,21	4069,88	97510,15	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-12	более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т						1820,4
	(зона: 1)	122487,98	16310,78	61967,41	3422,86	44209,79	
	(зона: 2)	123264,51	16310,78	63712,82	3422,86	43240,91	
	(зона: 3)	118626,77	16310,78	59637,43	3422,86	42678,56	
	(зона: 4)	120052,88	16310,78	60820,27	3422,86	42921,83	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-13	более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т						2009,1
	(зона: 1)	182041,36	18222,54	90709,73	4069,88	73109,09	
	(зона: 2)	183206,74	18222,54	93479,38	4069,88	71504,82	
	(зона: 3)	176142,69	18222,54	87331,52	4069,88	70588,63	
	(зона: 4)	178295,27	18222,54	89089,18	4069,88	70983,55	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-013	**Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:						
07-01-013-01	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т						4872,9
	(зона: 1)	246182,79	44733,22	136144,97	7737,24	65304,60	
	(зона: 2)	248804,27	44733,22	140152,65	7737,24	63918,40	
	(зона: 3)	238630,50	44733,22	131111,10	7737,24	62786,18	
	(зона: 4)	241718,56	44733,22	133678,15	7737,24	63307,19	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-02	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т						5028,3
	(зона: 1)	291106,78	46712,91	172794,76	8574,09	71599,11	
	(зона: 2)	295053,32	46712,91	178265,12	8574,09	70075,29	
	(зона: 3)	281997,55	46712,91	166423,80	8574,09	68860,84	
	(зона: 4)	285793,86	46712,91	169663,30	8574,09	69417,65	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-03	-0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т						5294,7
	(зона: 1)	329427,67	48022,93	184796,16	8873,61	96608,58	
	(зона: 2)	333182,40	48022,93	190624,90	8873,61	94534,57	
	(зона: 3)	319025,64	48022,93	177986,66	8873,61	93016,05	
	(зона: 4)	323213,77	48022,93	181487,89	8873,61	93702,95	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-04	-0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т						5039,4
	(зона: 1)	335513,75	46261,69	174399,64	8590,80	114852,42	
	(зона: 2)	338569,01	46261,69	179930,05	8590,80	112377,27	
	(зона: 3)	324924,00	46261,69	168026,74	8590,80	110635,57	
	(зона: 4)	328983,25	46261,69	171303,46	8590,80	111418,10	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-05	-0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т						5294,7
	(зона: 1)	357783,48	48022,93	185075,26	8873,61	124685,29	
	(зона: 2)	360937,16	48022,93	190920,48	8873,61	121993,75	
	(зона: 3)	346450,57	48022,93	178294,66	8873,61	120132,98	
	(зона: 4)	350791,75	48022,93	181802,42	8873,61	120966,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-014	**Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн:						
07-01-014-01	до 2 т						825,92
	(зона: 1)	26991,58	7755,39	7787,67	654,33	11448,52	
	(зона: 2)	27113,38	7755,39	8133,28	654,33	11224,71	
	(зона: 3)	26179,75	7755,39	7546,78	654,33	10877,58	
	(зона: 4)	26498,73	7755,39	7691,71	654,33	11051,63	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-02	до 3 т						967,44
	(зона: 1)	31894,68	9084,26	9814,52	806,03	12995,90	
	(зона: 2)	32056,68	9084,26	10230,23	806,03	12742,19	
	(зона: 3)	30942,99	9084,26	9510,25	806,03	12348,48	
	(зона: 4)	31326,45	9084,26	9696,71	806,03	12545,48	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-03	до 5 т						1110,27
	(зона: 1)	36407,74	10425,44	12303,55	1175,00	13678,75	
	(зона: 2)	36794,91	10425,44	12957,80	1175,00	13411,67	
	(зона: 3)	35326,49	10425,44	11904,86	1175,00	12996,19	
	(зона: 4)	35739,55	10425,44	12109,80	1175,00	13204,31	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:						
07-01-014-04	до 4 т						685,44
	(зона: 1)	42037,05	6635,06	10239,32	854,33	25162,67	
	(зона: 2)	42204,94	6635,06	10840,94	854,33	24728,94	
	(зона: 3)	41024,49	6635,06	9976,42	854,33	24413,01	
	(зона: 4)	41353,61	6635,06	10152,78	854,33	24565,77	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-05	более 4 т						878,22
	(зона: 1)	51031,02	8501,17	15531,12	1362,51	26998,73	
	(зона: 2)	51471,58	8501,17	16417,65	1362,51	26552,76	
	(зона: 3)	49814,51	8501,17	15098,46	1362,51	26214,88	
	(зона: 4)	50243,77	8501,17	15362,27	1362,51	26380,33	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн:						
07-01-014-06	до 2 т						825,92
	(зона: 1)	28300,98	7755,39	8091,45	654,33	12454,14	
	(зона: 2)	28415,72	7755,39	8448,53	654,33	12211,80	
	(зона: 3)	27422,85	7755,39	7839,57	654,33	11827,89	
	(зона: 4)	27766,24	7755,39	7990,46	654,33	12020,39	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-07	до 3 т						967,44
	(зона: 1)	32047,21	9084,26	10179,04	806,03	12783,91	
	(зона: 2)	32226,39	9084,26	10608,49	806,03	12533,64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчетных материалов	Наименование и характеристика несчетных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчетных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	31094,21	9084,26	9861,57	806,03	12148,38	
	(зона: 4)	31480,93	9084,26	10055,18	806,03	12341,49	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-08	до 5 т						1110,27
	(зона: 1)	36811,62	10425,44	12921,33	1175,00	13464,85	
	(зона: 2)	37226,01	10425,44	13598,88	1175,00	13201,69	
	(зона: 3)	35719,79	10425,44	12500,28	1175,00	12794,07	
	(зона: 4)	36141,04	10425,44	12717,34	1175,00	12998,26	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-09	более 5 т						1285,2
	(зона: 1)	42662,50	12068,03	17074,46	1552,04	13520,01	
	(зона: 2)	43282,90	12068,03	17959,03	1552,04	13255,84	
	(зона: 3)	41426,12	12068,03	16511,90	1552,04	12846,19	
	(зона: 4)	41919,46	12068,03	16800,04	1552,04	13051,39	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:						
07-01-014-10	до 4 т						685,44
	(зона: 1)	42629,91	6635,06	10688,50	854,33	25306,35	
	(зона: 2)	42811,55	6635,06	11307,06	854,33	24869,43	
	(зона: 3)	41593,48	6635,06	10409,35	854,33	24549,07	
	(зона: 4)	41934,03	6635,06	10594,51	854,33	24704,46	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-11	более 4 т						878,22
	(зона: 1)	51882,60	8501,17	16247,49	1362,51	27133,94	
	(зона: 2)	52347,32	8501,17	17161,03	1362,51	26685,12	
	(зона: 3)	50632,91	8501,17	15788,90	1362,51	26342,84	
	(зона: 4)	51078,69	8501,17	16066,76	1362,51	26510,76	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн:						
07-01-014-12	до 2 т						825,92
	(зона: 1)	37736,55	7755,39	18717,11	780,94	11264,05	
	(зона: 2)	38535,31	7755,39	19736,74	780,94	11043,18	
	(зона: 3)	36549,77	7755,39	18090,88	780,94	10703,50	
	(зона: 4)	37057,81	7755,39	18428,26	780,94	10874,16	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-13	до 3 т						967,44
	(зона: 1)	44797,07	9084,26	22928,90	957,52	12783,91	
	(зона: 2)	45771,27	9084,26	24153,37	957,52	12533,64	
	(зона: 3)	43394,89	9084,26	22162,25	957,52	12148,38	
	(зона: 4)	44005,37	9084,26	22579,62	957,52	12341,49	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-14	до 5 т						1110,27
	(зона: 1)	58420,06	10425,44	34529,77	1432,18	13464,85	
	(зона: 2)	60181,83	10425,44	36554,70	1432,18	13201,69	
	(зона: 3)	56566,95	10425,44	33347,44	1432,18	12794,07	
	(зона: 4)	57367,44	10425,44	33943,74	1432,18	12998,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несущенных материалов	
Коды несущенных материалов	Наименование и характеристика несущенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-15	более 5 т						1285,2
	(зона: 1)	71204,76	12068,03	45616,72	1891,74	13520,01	
	(зона: 2)	73604,89	12068,03	48281,02	1891,74	13255,84	
	(зона: 3)	68962,81	12068,03	44048,59	1891,74	12846,19	
	(зона: 4)	69957,09	12068,03	44837,67	1891,74	13051,39	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:						
07-01-014-16	до 4 т						685,44
	(зона: 1)	58341,13	6635,06	26399,72	1041,32	25306,35	
	(зона: 2)	59502,44	6635,06	27997,95	1041,32	24869,43	
	(зона: 3)	56751,18	6635,06	25567,05	1041,32	24549,07	
	(зона: 4)	57367,48	6635,06	26027,96	1041,32	24704,46	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-17	более 4 т						878,22
	(зона: 1)	76939,40	8501,17	41304,29	1660,73	27133,94	
	(зона: 2)	78966,52	8501,17	43780,23	1660,73	26685,12	
	(зона: 3)	74806,94	8501,17	39962,93	1660,73	26342,84	
	(зона: 4)	75692,48	8501,17	40680,55	1660,73	26510,76	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.4 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 07-01-019 Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:						
07-01-019-01	до 1 т и высоте здания до 15 м						153,44
	(зона: 1)	6503,17	1408,58	3796,95	303,65	1297,64	
	(зона: 2)	6587,22	1408,58	3908,45	303,65	1270,19	
	(зона: 3)	6305,46	1408,58	3659,58	303,65	1237,30	
	(зона: 4)	6393,52	1408,58	3730,22	303,65	1254,72	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-02	до 1 т и высоте здания до 25 м						153,44
	(зона: 1)	7630,00	1408,58	4923,78	336,18	1297,64	
	(зона: 2)	7738,81	1408,58	5060,04	336,18	1270,19	
	(зона: 3)	7384,70	1408,58	4738,82	336,18	1237,30	
	(зона: 4)	7492,58	1408,58	4829,28	336,18	1254,72	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-03	до 1 т и высоте здания до 35 м						153,44
	(зона: 1)	8904,08	1408,58	6197,86	359,38	1297,64	
	(зона: 2)	9066,48	1408,58	6387,71	359,38	1270,19	
	(зона: 3)	8612,40	1408,58	5966,52	359,38	1237,30	
	(зона: 4)	8743,20	1408,58	6079,90	359,38	1254,72	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-04	до 3 т и высоте здания до 25 м						248,64
	(зона: 1)	12167,57	2282,52	7959,96	506,29	1925,09	
	(зона: 2)	12328,50	2282,52	8161,77	506,29	1884,21	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	11773,93	2282,52	7650,97	506,29	1840,44	
	(зона: 4)	11950,95	2282,52	7805,44	506,29	1862,99	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-05	до 3 т и высоте здания до 35 м						248,64
	(зона: 1)	14086,34	2282,52	9878,73	541,22	1925,09	
	(зона: 2)	14327,97	2282,52	10161,24	541,22	1884,21	
	(зона: 3)	13622,83	2282,52	9499,87	541,22	1840,44	
	(зона: 4)	13834,39	2282,52	9688,88	541,22	1862,99	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-06	до 5 т и высоте здания до 25 м						417,36
	(зона: 1)	21490,58	3831,36	15115,61	836,93	2543,61	
	(зона: 2)	21870,39	3831,36	15549,13	836,93	2489,90	
	(зона: 3)	20802,96	3831,36	14539,33	836,93	2432,27	
	(зона: 4)	21120,20	3831,36	14827,23	836,93	2461,61	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-07	до 5 т и высоте здания до 35 м						417,36
	(зона: 1)	24662,40	3831,36	18287,43	894,67	2543,61	
	(зона: 2)	25175,61	3831,36	18854,35	894,67	2489,90	
	(зона: 3)	23859,30	3831,36	17595,67	894,67	2432,27	
	(зона: 4)	24233,62	3831,36	17940,65	894,67	2461,61	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-08	до 10 т и высоте здания до 25 м						653,79
	(зона: 1)	36404,73	6001,79	26928,16	1269,20	3474,78	
	(зона: 2)	37115,39	6001,79	27712,26	1269,20	3401,34	
	(зона: 3)	35228,29	6001,79	25899,76	1269,20	3326,74	
	(зона: 4)	35801,12	6001,79	26435,29	1269,20	3364,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-09	до 10 т и высоте здания до 35 м						653,79
	(зона: 1)	51337,16	6001,79	41860,59	2359,24	3474,78	
	(зона: 2)	52562,15	6001,79	43159,02	2359,24	3401,34	
	(зона: 3)	49623,25	6001,79	40294,72	2359,24	3326,74	
	(зона: 4)	50446,70	6001,79	41080,87	2359,24	3364,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:						
07-01-019-10	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м						1040,48
	(зона: 1)	72350,16	9915,77	27541,85	1759,22	34892,54	
	(зона: 2)	72642,22	9915,77	28476,01	1759,22	34250,44	
	(зона: 3)	69484,10	9915,77	26595,54	1759,22	32972,79	
	(зона: 4)	70616,95	9915,77	27088,16	1759,22	33613,02	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-11	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м						1040,48
	(зона: 1)	74488,33	9915,77	29680,02	1928,70	34892,54	
	(зона: 2)	74839,13	9915,77	30672,92	1928,70	34250,44	
	(зона: 3)	71541,23	9915,77	28652,67	1928,70	32972,79	
	(зона: 4)	72709,56	9915,77	29180,77	1928,70	33613,02	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-019-12	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т						1040,48
	(зона: 1)	81797,81	9915,77	36989,50	2061,77	34892,54	
	(зона: 2)	82456,04	9915,77	38289,83	2061,77	34250,44	
	(зона: 3)	78584,58	9915,77	35696,02	2061,77	32972,79	
	(зона: 4)	79884,44	9915,77	36355,65	2061,77	33613,02	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-13	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т						1040,48
	(зона: 1)	97175,27	9915,77	52366,96	3585,15	34892,54	
	(зона: 2)	98307,12	9915,77	54140,91	3585,15	34250,44	
	(зона: 3)	93411,36	9915,77	50522,80	3585,15	32972,79	
	(зона: 4)	94960,44	9915,77	51431,65	3585,15	33613,02	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-14	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т						1443
	(зона: 1)	144101,47	13549,77	63919,45	3060,77	66632,25	
	(зона: 2)	144965,73	13549,77	66008,19	3060,77	65407,77	
	(зона: 3)	138086,27	13549,77	61571,14	3060,77	62965,36	
	(зона: 4)	140518,51	13549,77	62780,77	3060,77	64187,97	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-15	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т						1443
	(зона: 1)	166936,90	13549,77	86754,88	5322,29	66632,25	
	(зона: 2)	168505,04	13549,77	89547,50	5322,29	65407,77	
	(зона: 3)	160104,28	13549,77	83589,15	5322,29	62965,36	
	(зона: 4)	162906,63	13549,77	85168,89	5322,29	64187,97	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:							
07-01-019-16	до 15 м						613,76
	(зона: 1)	24643,22	5701,83	10311,48	709,31	8629,91	
	(зона: 2)	24804,22	5701,83	10633,44	709,31	8468,95	
	(зона: 3)	23805,61	5701,83	9937,80	709,31	8165,98	
	(зона: 4)	24149,95	5701,83	10130,55	709,31	8317,57	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-17	до 25 м						613,76
	(зона: 1)	26316,66	5701,83	11984,92	709,31	8629,91	
	(зона: 2)	26509,16	5701,83	12338,38	709,31	8468,95	
	(зона: 3)	25404,24	5701,83	11536,43	709,31	8165,98	
	(зона: 4)	25778,95	5701,83	11759,55	709,31	8317,57	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-18	до 35 м						613,76
	(зона: 1)	29004,84	5701,83	14673,10	758,25	8629,91	
	(зона: 2)	29310,41	5701,83	15139,63	758,25	8468,95	
	(зона: 3)	27994,55	5701,83	14126,74	758,25	8165,98	
	(зона: 4)	28417,64	5701,83	14398,24	758,25	8317,57	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-01-020	**Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:						
07-01-020-01	прямоугольных, длиной до 6 м						1252,8
	(зона: 1)	49334,74	12841,20	14116,81	871,98	22376,73	
	(зона: 2)	49799,98	12841,20	14966,19	871,98	21992,59	
	(зона: 3)	48072,09	12841,20	13860,23	871,98	21370,66	
	(зона: 4)	48652,48	12841,20	14129,46	871,98	21681,82	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-02	с полками, длиной до 6 м						1310,8
	(зона: 1)	55799,62	13435,70	15389,13	929,99	26974,79	
	(зона: 2)	56221,67	13435,70	16274,50	929,99	26511,47	
	(зона: 3)	54336,90	13435,70	15103,51	929,99	25797,69	
	(зона: 4)	54992,87	13435,70	15403,15	929,99	26154,02	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-03	с полками, длиной до 9 м						1475,6
	(зона: 1)	59824,45	15124,90	15510,43	1037,17	29189,12	
	(зона: 2)	60374,94	15124,90	16544,16	1037,17	28705,88	
	(зона: 3)	58298,79	15124,90	15211,88	1037,17	27962,01	
	(зона: 4)	58950,75	15124,90	15491,11	1037,17	28334,74	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-04	с полками, длиной до 12 м						1963,5
	(зона: 1)	83797,05	20125,88	20271,55	1332,75	43399,62	
	(зона: 2)	84363,43	20125,88	21616,58	1332,75	42620,97	
	(зона: 3)	81394,87	20125,88	19904,15	1332,75	41364,84	
	(зона: 4)	82386,71	20125,88	20271,14	1332,75	41989,69	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:						
07-01-020-05	до 2 т						173,65
	(зона: 1)	7418,72	1613,21	4363,76	336,06	1441,75	
	(зона: 2)	7576,43	1613,21	4550,53	336,06	1412,69	
	(зона: 3)	7220,33	1613,21	4235,61	336,06	1371,51	
	(зона: 4)	7326,25	1613,21	4320,46	336,06	1392,58	
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-06	до 5 т						399,04
	(зона: 1)	16886,48	3707,08	11688,99	938,06	1490,41	
	(зона: 2)	17341,81	3707,08	12174,46	938,06	1460,27	
	(зона: 3)	16455,92	3707,08	11330,34	938,06	1418,50	
	(зона: 4)	16702,41	3707,08	11555,50	938,06	1439,83	
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-020-07	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т						1368,8
	(зона: 1)	51782,14	13646,94	36023,87	2992,10	2111,33	
	(зона: 2)	53367,29	13646,94	37647,76	2992,10	2072,59	
	(зона: 3)	50568,63	13646,94	34926,58	2992,10	1995,11	
	(зона: 4)	51278,58	13646,94	35597,79	2992,10	2033,85	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:						
07-01-020-08	прямоугольных, длиной до 6 м						1252,8
	(зона: 1)	46903,56	12841,20	14598,81	875,01	19463,55	
	(зона: 2)	47438,12	12841,20	15464,25	875,01	19132,67	
	(зона: 3)	45784,39	12841,20	14325,27	875,01	18617,92	
	(зона: 4)	46321,31	12841,20	14604,48	875,01	18875,63	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-09	с полками, длиной до 6 м						1310,8
	(зона: 1)	53308,79	13435,70	15816,91	930,37	24056,18	
	(зона: 2)	53800,21	13435,70	16718,09	930,37	23646,42	
	(зона: 3)	51991,28	13435,70	15515,84	930,37	23039,74	
	(зона: 4)	52602,18	13435,70	15823,96	930,37	23342,52	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-10	с полками, длиной до 9 м						1463,2
	(зона: 1)	63716,61	14997,80	19529,69	1327,83	29189,12	
	(зона: 2)	64453,50	14997,80	20749,82	1327,83	28705,88	
	(зона: 3)	62051,51	14997,80	19091,70	1327,83	27962,01	
	(зона: 4)	62777,17	14997,80	19444,63	1327,83	28334,74	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-11	с полками, длиной до 12 м						1963,5
	(зона: 1)	84756,27	20125,88	21225,72	1354,06	43404,67	
	(зона: 2)	85361,13	20125,88	22609,32	1354,06	42625,93	
	(зона: 3)	82319,73	20125,88	20824,24	1354,06	41369,61	
	(зона: 4)	83329,98	20125,88	21209,54	1354,06	41994,56	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:						
07-01-020-12	до 2 т						173,65
	(зона: 1)	7587,96	1613,21	4508,89	336,06	1465,86	
	(зона: 2)	7750,73	1613,21	4701,22	336,06	1436,30	
	(зона: 3)	7383,35	1613,21	4375,56	336,06	1394,58	
	(зона: 4)	7492,34	1613,21	4463,22	336,06	1415,91	
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-13	до 5 т						399,04
	(зона: 1)	17313,25	3707,08	12105,56	938,06	1500,61	
	(зона: 2)	17784,10	3707,08	12606,73	938,06	1470,29	
	(зона: 3)	16867,05	3707,08	11731,83	938,06	1428,14	
	(зона: 4)	17121,89	3707,08	11965,15	938,06	1449,66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-14	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т						1368,8
	(зона: 1)	53238,00	13646,94	37412,46	2992,10	2178,60	
	(зона: 2)	54873,03	13646,94	39088,70	2992,10	2137,39	
	(зона: 3)	51971,13	13646,94	36264,90	2992,10	2059,29	
	(зона: 4)	52709,55	13646,94	36963,34	2992,10	2099,27	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:						
07-01-020-15	прямоугольных, длиной до 6 м						1252,8
	(зона: 1)	61088,89	12841,20	28784,14	1043,63	19463,55	
	(зона: 2)	62507,96	12841,20	30534,09	1043,63	19132,67	
	(зона: 3)	59469,95	12841,20	28010,83	1043,63	18617,92	
	(зона: 4)	60255,83	12841,20	28539,00	1043,63	18875,63	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-16	с полками, длиной до 6 м						1310,8
	(зона: 1)	67874,30	13435,70	30387,19	1103,75	24051,41	
	(зона: 2)	69274,32	13435,70	32196,89	1103,75	23641,73	
	(зона: 3)	66043,73	13435,70	29572,80	1103,75	23035,23	
	(зона: 4)	66910,25	13435,70	30136,63	1103,75	23337,92	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-17	с полками, длиной до 9 м						1463,2
	(зона: 1)	88135,68	14997,80	43948,76	1618,46	29189,12	
	(зона: 2)	90395,21	14997,80	46691,53	1618,46	28705,88	
	(зона: 3)	85610,28	14997,80	42650,47	1618,46	27962,01	
	(зона: 4)	86764,51	14997,80	43431,97	1618,46	28334,74	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-18	с полками, длиной до 12 м						1963,5
	(зона: 1)	109657,51	20125,88	46126,96	1650,43	43404,67	
	(зона: 2)	111815,08	20125,88	49063,27	1650,43	42625,93	
	(зона: 3)	106343,66	20125,88	44848,17	1650,43	41369,61	
	(зона: 4)	107790,94	20125,88	45670,50	1650,43	41994,56	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:						
07-01-020-19	до 2 т						173,65
	(зона: 1)	12747,74	1613,21	9668,67	397,35	1465,86	
	(зона: 2)	13232,24	1613,21	10182,73	397,35	1436,30	
	(зона: 3)	12361,34	1613,21	9353,55	397,35	1394,58	
	(зона: 4)	12560,89	1613,21	9531,77	397,35	1415,91	
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-20	до 5 т						399,04
	(зона: 1)	31883,52	3707,08	26675,83	1111,39	1500,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	33262,90	3707,08	28085,53	1111,39	1470,29	
	(зона: 3)	30924,00	3707,08	25788,78	1111,39	1428,14	
	(зона: 4)	31434,56	3707,08	26277,82	1111,39	1449,66	
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-21	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т						1368,8
	(зона: 1)	101807,13	13646,94	85981,59	3571,06	2178,60	
	(зона: 2)	106470,67	13646,94	90686,34	3571,06	2137,39	
	(зона: 3)	98829,14	13646,94	83122,91	3571,06	2059,29	
	(зона: 4)	100419,99	13646,94	84673,78	3571,06	2099,27	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-021 Укладка перемычек.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:

07-01-021-01	до 5 т, масса перемычки до 0,7 т						96,75
	(зона: 1)	5423,60	826,25	4517,63	451,94	79,72	
	(зона: 2)	5665,50	826,25	4760,99	451,94	78,26	
	(зона: 3)	5272,27	826,25	4370,69	451,94	75,33	
	(зона: 4)	5346,49	826,25	4443,44	451,94	76,80	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-02	до 5 т, масса перемычки до 1 т						112,69
	(зона: 1)	6518,33	962,37	5441,58	544,37	114,38	
	(зона: 2)	6809,36	962,37	5734,70	544,37	112,29	
	(зона: 3)	6335,04	962,37	5264,58	544,37	108,09	
	(зона: 4)	6424,78	962,37	5352,22	544,37	110,19	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-03	до 5 т, масса перемычки до 1,5 т						133,28
	(зона: 1)	7163,87	1152,87	5827,29	582,96	183,71	
	(зона: 2)	7474,40	1152,87	6141,19	582,96	180,34	
	(зона: 3)	6964,22	1152,87	5637,75	582,96	173,60	
	(зона: 4)	7061,44	1152,87	5731,60	582,96	176,97	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-04	до 5 т, масса перемычки более 1,5 т						141,61
	(зона: 1)	7747,99	1239,09	6325,19	632,77	183,71	
	(зона: 2)	8085,34	1239,09	6665,91	632,77	180,34	
	(зона: 3)	7532,14	1239,09	6119,45	632,77	173,60	
	(зона: 4)	7637,38	1239,09	6221,32	632,77	176,97	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-05	до 8 т, масса перемычки до 0,7 т						96,75
	(зона: 1)	5661,22	826,25	4755,25	451,94	79,72	
	(зона: 2)	5912,07	826,25	5007,56	451,94	78,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	5501,29	826,25	4599,71	451,94	75,33	
	(зона: 4)	5580,17	826,25	4677,12	451,94	76,80	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-06	до 8 т, масса перемычки до 1 т						112,69
	(зона: 1)	6804,55	962,37	5727,80	544,37	114,38	
	(зона: 2)	7106,37	962,37	6031,71	544,37	112,29	
	(зона: 3)	6610,90	962,37	5540,44	544,37	108,09	
	(зона: 4)	6706,25	962,37	5633,69	544,37	110,19	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-07	до 8 т, масса перемычки до 1,5 т						133,28
	(зона: 1)	7470,38	1152,87	6133,80	582,96	183,71	
	(зона: 2)	7792,47	1152,87	6459,26	582,96	180,34	
	(зона: 3)	7259,63	1152,87	5933,16	582,96	173,60	
	(зона: 4)	7362,86	1152,87	6033,02	582,96	176,97	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-08	до 8 т, масса перемычки более 1,5 т						141,61
	(зона: 1)	8080,68	1239,09	6657,88	632,77	183,71	
	(зона: 2)	8430,58	1239,09	7011,15	632,77	180,34	
	(зона: 3)	7852,79	1239,09	6440,10	632,77	173,60	
	(зона: 4)	7964,55	1239,09	6548,49	632,77	176,97	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-09	более 8 т, масса перемычки до 0,7 т						96,75
	(зона: 1)	13972,52	826,25	13066,55	550,86	79,72	
	(зона: 2)	14741,62	826,25	13837,11	550,86	78,26	
	(зона: 3)	13519,77	826,25	12618,19	550,86	75,33	
	(зона: 4)	13744,52	826,25	12841,47	550,86	76,80	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-10	более 8 т, масса перемычки до 1 т						112,69
	(зона: 1)	16815,67	962,37	15738,92	663,52	114,38	
	(зона: 2)	17741,73	962,37	16667,07	663,52	112,29	
	(зона: 3)	16269,32	962,37	15198,86	663,52	108,09	
	(зона: 4)	16540,37	962,37	15467,81	663,52	110,19	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-11	более 8 т, масса перемычки до 1,5 т						133,28
	(зона: 1)	18191,11	1152,87	16854,53	710,56	183,71	
	(зона: 2)	19181,69	1152,87	17848,48	710,56	180,34	
	(зона: 3)	17602,67	1152,87	16276,20	710,56	173,60	
	(зона: 4)	17894,05	1152,87	16564,21	710,56	176,97	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-12	более 8 т, масса перемычки более 1,5 т						141,61
	(зона: 1)	19717,42	1239,09	18294,62	771,27	183,71	
	(зона: 2)	20792,92	1239,09	19373,49	771,27	180,34	
	(зона: 3)	19079,56	1239,09	17666,87	771,27	173,60	
	(зона: 4)	19395,55	1239,09	17979,49	771,27	176,97	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-022	**Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:						
07-01-022-01	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м						382,95
	(зона: 1)	20212,03	3818,01	14811,65	825,83	1582,37	
	(зона: 2)	20642,99	3818,01	15272,88	825,83	1552,10	
	(зона: 3)	19584,65	3818,01	14270,76	825,83	1495,88	
	(зона: 4)	19893,23	3818,01	14550,30	825,83	1524,92	
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладашем профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-02	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м						382,95
	(зона: 1)	23341,80	3818,01	17941,42	882,81	1582,37	
	(зона: 2)	23904,39	3818,01	18534,28	882,81	1552,10	
	(зона: 3)	22600,47	3818,01	17286,58	882,81	1495,88	
	(зона: 4)	22965,36	3818,01	17622,43	882,81	1524,92	
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладашем профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-03	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м						581,28
	(зона: 1)	29654,99	5795,36	22273,19	1268,94	1586,44	
	(зона: 2)	30293,86	5795,36	22942,47	1268,94	1556,03	
	(зона: 3)	28740,35	5795,36	21445,22	1268,94	1499,77	
	(зона: 4)	29188,24	5795,36	21864,00	1268,94	1528,88	
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладашем профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-04	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м						581,28
	(зона: 1)	34464,09	5795,36	27082,29	1356,49	1586,44	
	(зона: 2)	35305,23	5795,36	27953,84	1356,49	1556,03	
	(зона: 3)	33374,36	5795,36	26079,23	1356,49	1499,77	
	(зона: 4)	33908,80	5795,36	26584,56	1356,49	1528,88	
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладашем профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-05	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м						808,64
	(зона: 1)	49142,15	8062,14	27277,55	1675,74	13802,46	
	(зона: 2)	49693,70	8062,14	28083,86	1675,74	13547,70	
	(зона: 3)	47365,91	8062,14	26260,33	1675,74	13043,44	
	(зона: 4)	48120,22	8062,14	26761,39	1675,74	13296,69	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-06	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м						808,64
	(зона: 1)	55492,96	8062,14	33628,36	1791,36	13802,46	
	(зона: 2)	56311,63	8062,14	34701,79	1791,36	13547,70	
	(зона: 3)	53485,50	8062,14	32379,92	1791,36	13043,44	
	(зона: 4)	54354,09	8062,14	32995,26	1791,36	13296,69	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-07	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м						808,64
	(зона: 1)	49142,15	8062,14	27277,55	1675,74	13802,46	
	(зона: 2)	49693,70	8062,14	28083,86	1675,74	13547,70	
	(зона: 3)	47365,91	8062,14	26260,33	1675,74	13043,44	
	(зона: 4)	48120,22	8062,14	26761,39	1675,74	13296,69	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-08	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м						808,64
	(зона: 1)	55492,96	8062,14	33628,36	1791,36	13802,46	
	(зона: 2)	56311,63	8062,14	34701,79	1791,36	13547,70	
	(зона: 3)	53485,50	8062,14	32379,92	1791,36	13043,44	
	(зона: 4)	54354,09	8062,14	32995,26	1791,36	13296,69	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-09	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м						1332,8
	(зона: 1)	111786,92	13288,02	42830,63	2680,63	55668,27	
	(зона: 2)	111996,15	13288,02	44062,80	2680,63	54645,33	
	(зона: 3)	107107,97	13288,02	41215,24	2680,63	52604,71	
	(зона: 4)	108914,32	13288,02	42000,16	2680,63	53626,14	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-10	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м						1332,8
	(зона: 1)	121946,12	13288,02	52989,83	2865,58	55668,27	
	(зона: 2)	122582,63	13288,02	54649,28	2865,58	54645,33	
	(зона: 3)	116897,27	13288,02	51004,54	2865,58	52604,71	
	(зона: 4)	118886,45	13288,02	51972,29	2865,58	53626,14	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-11	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м						1332,8
	(зона: 1)	143919,55	13288,02	74963,26	4982,88	55668,27	
	(зона: 2)	145280,02	13288,02	77346,67	4982,88	54645,33	
	(зона: 3)	138112,10	13288,02	72219,37	4982,88	52604,71	
	(зона: 4)	140459,73	13288,02	73545,57	4982,88	53626,14	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-12	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м						1376,4
	(зона: 1)	107338,66	13722,71	49785,08	2777,60	43830,87	
	(зона: 2)	108008,14	13722,71	51260,30	2777,60	43025,13	
	(зона: 3)	103061,45	13722,71	47919,83	2777,60	41418,91	
	(зона: 4)	104810,31	13722,71	48864,46	2777,60	42223,14	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-13	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м						1376,4
	(зона: 1)	117865,37	13722,71	60311,79	2969,24	43830,87	
	(зона: 2)	118977,59	13722,71	62229,75	2969,24	43025,13	
	(зона: 3)	113204,89	13722,71	58063,27	2969,24	41418,91	
	(зона: 4)	115143,17	13722,71	59197,32	2969,24	42223,14	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-14	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м						1376,4
	(зона: 1)	117865,37	13722,71	60311,79	2969,24	43830,87	
	(зона: 2)	118977,59	13722,71	62229,75	2969,24	43025,13	
	(зона: 3)	113204,89	13722,71	58063,27	2969,24	41418,91	
	(зона: 4)	115143,17	13722,71	59197,32	2969,24	42223,14	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-15	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м						1376,4
	(зона: 1)	140017,92	13722,71	82464,34	5163,13	43830,87	
	(зона: 2)	141812,98	13722,71	85065,14	5163,13	43025,13	
	(зона: 3)	134564,47	13722,71	79422,85	5163,13	41418,91	
	(зона: 4)	136861,80	13722,71	80915,95	5163,13	42223,14	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:						
07-01-022-16	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м						1568
	(зона: 1)	127581,90	15632,96	51507,56	3176,33	60441,38	
	(зона: 2)	127995,47	15632,96	53031,65	3176,33	59330,86	
	(зона: 3)	122337,83	15632,96	49589,79	3176,33	57115,08	
	(зона: 4)	124393,04	15632,96	50535,99	3176,33	58224,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-17	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м						1568
	(зона: 1)	139619,73	15632,96	63545,39	3395,48	60441,38	
	(зона: 2)	140539,59	15632,96	65575,77	3395,48	59330,86	
	(зона: 3)	133937,37	15632,96	61189,33	3395,48	57115,08	
	(зона: 4)	136209,20	15632,96	62352,15	3395,48	58224,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-18	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м						1568
	(зона: 1)	164952,30	15632,96	88877,96	5904,30	60441,38	
	(зона: 2)	166653,02	15632,96	91689,20	5904,30	59330,86	
	(зона: 3)	158363,14	15632,96	85615,10	5904,30	57115,08	
	(зона: 4)	161045,55	15632,96	87188,50	5904,30	58224,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-19	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м						1598,4
	(зона: 1)	131583,62	15936,05	55206,19	3229,55	60441,38	
	(зона: 2)	132103,80	15936,05	56836,89	3229,55	59330,86	
	(зона: 3)	126192,47	15936,05	53141,34	3229,55	57115,08	
	(зона: 4)	128334,02	15936,05	54173,88	3229,55	58224,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-20	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м						1598,4
	(зона: 1)	169558,58	15936,05	93181,15	6001,58	60441,38	
	(зона: 2)	171386,82	15936,05	96119,91	6001,58	59330,86	
	(зона: 3)	162800,60	15936,05	89749,47	6001,58	57115,08	
	(зона: 4)	165579,50	15936,05	91419,36	6001,58	58224,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-21	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м						1598,4
	(зона: 1)	143808,64	15936,05	67431,21	3451,42	60441,38	
	(зона: 2)	144843,15	15936,05	69576,24	3451,42	59330,86	
	(зона: 3)	137972,40	15936,05	64921,27	3451,42	57115,08	
	(зона: 4)	140333,96	15936,05	66173,82	3451,42	58224,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-22	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м						1598,4
	(зона: 1)	169580,10	15936,05	93202,67	6003,22	60441,38	
	(зона: 2)	171409,00	15936,05	96142,09	6003,22	59330,86	
	(зона: 3)	162821,32	15936,05	89770,19	6003,22	57115,08	
	(зона: 4)	165600,58	15936,05	91440,44	6003,22	58224,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-23	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м						1709,4
	(зона: 1)	181081,87	17042,72	103591,66	6236,45	60447,49	
	(зона: 2)	183218,37	17042,72	106838,89	6236,45	59336,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	173915,16	17042,72	99751,53	6236,45	57120,91	
	(зона: 4)	176927,67	17042,72	101654,91	6236,45	58230,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-24	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м						1709,4
	(зона: 1)	256265,10	17042,72	178774,89	6944,17	60447,49	
	(зона: 2)	261687,45	17042,72	185307,97	6944,17	59336,76	
	(зона: 3)	246360,64	17042,72	172197,01	6944,17	57120,91	
	(зона: 4)	250724,73	17042,72	175451,97	6944,17	58230,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-25	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м						1842,6
	(зона: 1)	144033,95	18370,72	65221,85	3765,35	60441,38	
	(зона: 2)	144834,64	18370,72	67133,06	3765,35	59330,86	
	(зона: 3)	138255,76	18370,72	62769,96	3765,35	57115,08	
	(зона: 4)	140590,36	18370,72	63995,55	3765,35	58224,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-26	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м						1842,6
	(зона: 1)	158304,05	18370,72	79491,95	4025,13	60441,38	
	(зона: 2)	159704,92	18370,72	82003,34	4025,13	59330,86	
	(зона: 3)	152006,29	18370,72	76520,49	4025,13	57115,08	
	(зона: 4)	154597,69	18370,72	78002,88	4025,13	58224,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-27	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м						1864,8
	(зона: 1)	191477,24	18592,06	112437,69	7064,82	60447,49	
	(зона: 2)	193889,95	18592,06	115961,13	7064,82	59336,76	
	(зона: 3)	183989,85	18592,06	108276,88	7064,82	57120,91	
	(зона: 4)	187133,49	18592,06	110311,39	7064,82	58230,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-28	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м						1864,8
	(зона: 1)	191477,24	18592,06	112437,69	7064,82	60447,49	
	(зона: 2)	193889,95	18592,06	115961,13	7064,82	59336,76	
	(зона: 3)	183989,85	18592,06	108276,88	7064,82	57120,91	
	(зона: 4)	187133,49	18592,06	110311,39	7064,82	58230,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-29	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м						1864,8
	(зона: 1)	191477,24	18592,06	112437,69	7064,82	60447,49	
	(зона: 2)	193889,95	18592,06	115961,13	7064,82	59336,76	
	(зона: 3)	183989,85	18592,06	108276,88	7064,82	57120,91	
	(зона: 4)	187133,49	18592,06	110311,39	7064,82	58230,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-30	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м						1864,8
	(зона: 1)	276646,85	18592,06	197607,30	7866,54	60447,49	
	(зона: 2)	282781,85	18592,06	204853,03	7866,54	59336,76	
	(зона: 3)	266058,06	18592,06	190345,09	7866,54	57120,91	
	(зона: 4)	270732,81	18592,06	193910,71	7866,54	58230,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-31	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м						2020,2
	(зона: 1)	207395,20	20141,39	126802,24	7388,76	60451,57	
	(зона: 2)	210233,39	20141,39	130751,32	7388,76	59340,68	
	(зона: 3)	199344,04	20141,39	122077,85	7388,76	57124,80	
	(зона: 4)	202809,93	20141,39	124434,54	7388,76	58234,00	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-32	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м						2020,2
	(зона: 1)	296470,07	20141,39	215877,11	8227,24	60451,57	
	(зона: 2)	303201,23	20141,39	223719,16	8227,24	59340,68	
	(зона: 3)	285175,30	20141,39	207909,11	8227,24	57124,80	
	(зона: 4)	290242,50	20141,39	211867,11	8227,24	58234,00	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:							
07-01-022-33	до 10 т при высоте зданий до 25 м						870,24
	(зона: 1)	43520,88	8545,76	34146,23	1777,00	828,89	
	(зона: 2)	44493,74	8545,76	35135,60	1777,00	812,38	
	(зона: 3)	42175,51	8545,76	32845,83	1777,00	783,92	
	(зона: 4)	42852,21	8545,76	33507,32	1777,00	799,13	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-34	до 10 т при высоте зданий до 35 м						870,24
	(зона: 1)	50255,45	8545,76	40880,80	1899,60	828,89	
	(зона: 2)	51511,56	8545,76	42153,42	1899,60	812,38	
	(зона: 3)	48664,88	8545,76	39335,20	1899,60	783,92	
	(зона: 4)	49462,77	8545,76	40117,88	1899,60	799,13	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-35	до 15 т при высоте зданий до 25 м						870,24
	(зона: 1)	43531,08	8545,76	34146,23	1777,00	839,09	
	(зона: 2)	44503,55	8545,76	35135,60	1777,00	822,19	
	(зона: 3)	42185,24	8545,76	32845,83	1777,00	793,65	
	(зона: 4)	42862,12	8545,76	33507,32	1777,00	809,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-36	до 15 т при высоте зданий до 35 м						870,24
	(зона: 1)	50896,99	8545,76	41512,14	1908,63	839,09	
	(зона: 2)	52171,34	8545,76	42803,39	1908,63	822,19	
	(зона: 3)	49280,95	8545,76	39941,54	1908,63	793,65	
	(зона: 4)	50093,61	8545,76	40738,81	1908,63	809,04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-37	до 20 т при высоте зданий до 25 м						870,24
	(зона: 1)	50903,10	8545,76	41512,14	1908,63	845,20	
	(зона: 2)	52177,24	8545,76	42803,39	1908,63	828,09	
	(зона: 3)	49286,78	8545,76	39941,54	1908,63	799,48	
	(зона: 4)	50099,56	8545,76	40738,81	1908,63	814,99	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-38	до 20 т при высоте зданий до 35 м						870,24
	(зона: 1)	65142,81	8545,76	55751,85	3318,87	845,20	
	(зона: 2)	66855,88	8545,76	57482,03	3318,87	828,09	
	(зона: 3)	63016,76	8545,76	53671,52	3318,87	799,48	
	(зона: 4)	64060,33	8545,76	54699,58	3318,87	814,99	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ

Таблица 07-01-027 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П».

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:

07-01-027-01	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м						230,72
	(зона: 1)	15746,77	2044,18	6221,91	469,22	7480,68	
	(зона: 2)	15769,78	2044,18	6401,90	469,22	7323,70	
	(зона: 3)	15196,77	2044,18	5991,84	469,22	7160,75	
	(зона: 4)	15383,72	2044,18	6097,96	469,22	7241,58	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-02	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м						230,72
	(зона: 1)	15699,36	2044,18	6221,91	469,22	7433,27	
	(зона: 2)	15723,25	2044,18	6401,90	469,22	7277,17	
	(зона: 3)	15152,00	2044,18	5991,84	469,22	7115,98	
	(зона: 4)	15338,07	2044,18	6097,96	469,22	7195,93	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-03	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м						230,72
	(зона: 1)	21219,83	2044,18	11742,38	872,20	7433,27	
	(зона: 2)	21433,87	2044,18	12112,52	872,20	7277,17	
	(зона: 3)	20473,77	2044,18	11313,61	872,20	7115,98	
	(зона: 4)	20752,49	2044,18	11512,38	872,20	7195,93	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-04	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м						230,72
	(зона: 1)	16885,29	2044,18	7511,94	469,78	7329,17	
	(зона: 2)	16970,81	2044,18	7751,66	469,78	7174,97	
	(зона: 3)	16297,22	2044,18	7235,46	469,78	7017,58	
	(зона: 4)	16505,13	2044,18	7365,32	469,78	7095,63	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-05	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м						230,72
	(зона: 1)	21115,73	2044,18	11742,38	872,20	7329,17	
	(зона: 2)	21331,67	2044,18	12112,52	872,20	7174,97	
	(зона: 3)	20375,37	2044,18	11313,61	872,20	7017,58	
	(зона: 4)	20652,19	2044,18	11512,38	872,20	7095,63	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-06	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м						230,72
	(зона: 1)	21115,73	2044,18	11742,38	872,20	7329,17	
	(зона: 2)	21331,67	2044,18	12112,52	872,20	7174,97	
	(зона: 3)	20375,37	2044,18	11313,61	872,20	7017,58	
	(зона: 4)	20652,19	2044,18	11512,38	872,20	7095,63	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-07	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м						306,36
	(зона: 1)	23082,11	2714,35	10667,49	539,08	9700,27	
	(зона: 2)	23189,70	2714,35	10977,32	539,08	9498,03	
	(зона: 3)	22259,84	2714,35	10261,39	539,08	9284,10	
	(зона: 4)	22573,72	2714,35	10470,02	539,08	9389,35	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-08	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м						306,36
	(зона: 1)	23082,11	2714,35	10667,49	539,08	9700,27	
	(зона: 2)	23189,70	2714,35	10977,32	539,08	9498,03	
	(зона: 3)	22259,84	2714,35	10261,39	539,08	9284,10	
	(зона: 4)	22573,72	2714,35	10470,02	539,08	9389,35	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-09	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м						306,36
	(зона: 1)	29424,50	2714,35	17009,88	1002,06	9700,27	
	(зона: 2)	29750,54	2714,35	17538,16	1002,06	9498,03	
	(зона: 3)	28373,94	2714,35	16375,49	1002,06	9284,10	
	(зона: 4)	28794,27	2714,35	16690,57	1002,06	9389,35	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-10	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м						306,36
	(зона: 1)	24375,41	2714,35	11992,64	529,49	9668,42	
	(зона: 2)	24547,37	2714,35	12366,25	529,49	9466,77	
	(зона: 3)	23507,47	2714,35	11539,11	529,49	9254,01	
	(зона: 4)	23845,38	2714,35	11772,36	529,49	9358,67	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-11	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м						306,36
	(зона: 1)	29392,65	2714,35	17009,88	1002,06	9668,42	
	(зона: 2)	29719,28	2714,35	17538,16	1002,06	9466,77	
	(зона: 3)	28343,85	2714,35	16375,49	1002,06	9254,01	
	(зона: 4)	28763,59	2714,35	16690,57	1002,06	9358,67	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-12	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м						306,36
	(зона: 1)	29392,65	2714,35	17009,88	1002,06	9668,42	
	(зона: 2)	29719,28	2714,35	17538,16	1002,06	9466,77	
	(зона: 3)	28343,85	2714,35	16375,49	1002,06	9254,01	
	(зона: 4)	28763,59	2714,35	16690,57	1002,06	9358,67	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:							
07-01-027-13	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м						408,48
	(зона: 1)	31586,74	3659,98	14552,45	593,17	13374,31	
	(зона: 2)	31730,95	3659,98	14979,00	593,17	13091,97	
	(зона: 3)	30483,25	3659,98	13994,90	593,17	12828,37	
	(зона: 4)	30909,72	3659,98	14294,21	593,17	12955,53	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-14	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м						408,48
	(зона: 1)	38565,59	3659,98	21531,30	1102,62	13374,31	
	(зона: 2)	38950,18	3659,98	22198,23	1102,62	13091,97	
	(зона: 3)	37210,91	3659,98	20722,56	1102,62	12828,37	
	(зона: 4)	37754,51	3659,98	21139,00	1102,62	12955,53	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-15	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м						408,48
	(зона: 1)	38565,59	3659,98	21531,30	1102,62	13374,31	
	(зона: 2)	38950,18	3659,98	22198,23	1102,62	13091,97	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	37210,91	3659,98	20722,56	1102,62	12828,37	
	(зона: 4)	37754,51	3659,98	21139,00	1102,62	12955,53	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-16	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м						408,48
	(зона: 1)	51858,16	3659,98	34823,87	1227,74	13374,31	
	(зона: 2)	52823,69	3659,98	36071,74	1227,74	13091,97	
	(зона: 3)	50019,43	3659,98	33531,08	1227,74	12828,37	
	(зона: 4)	50801,99	3659,98	34186,48	1227,74	12955,53	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-17	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м						509,49
	(зона: 1)	45736,68	4565,03	22307,75	936,86	18863,90	
	(зона: 2)	46025,15	4565,03	22994,36	936,86	18465,76	
	(зона: 3)	44125,49	4565,03	21457,57	936,86	18102,89	
	(зона: 4)	44738,59	4565,03	21897,62	936,86	18275,94	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-18	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м						509,49
	(зона: 1)	52679,32	4565,03	29297,37	1629,08	18816,92	
	(зона: 2)	53184,11	4565,03	30199,43	1629,08	18419,65	
	(зона: 3)	50820,50	4565,03	28196,98	1629,08	18058,49	
	(зона: 4)	51546,03	4565,03	28750,32	1629,08	18230,68	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-19	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м						509,49
	(зона: 1)	52679,32	4565,03	29297,37	1629,08	18816,92	
	(зона: 2)	53184,11	4565,03	30199,43	1629,08	18419,65	
	(зона: 3)	50820,50	4565,03	28196,98	1629,08	18058,49	
	(зона: 4)	51546,03	4565,03	28750,32	1629,08	18230,68	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-20	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м						509,49
	(зона: 1)	72318,63	4565,03	48936,68	1813,95	18816,92	
	(зона: 2)	73681,74	4565,03	50697,06	1813,95	18419,65	
	(зона: 3)	69744,66	4565,03	47121,14	1813,95	18058,49	
	(зона: 4)	70823,25	4565,03	48027,54	1813,95	18230,68	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий:							
07-01-027-21	до 25 м						950,16
	(зона: 1)	63608,46	8218,88	30599,16	1404,00	24790,42	
	(зона: 2)	63958,38	8218,88	31477,54	1404,00	24261,96	
	(зона: 3)	61462,54	8218,88	29420,59	1404,00	23823,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	62281,11	8218,88	30034,24	1404,00	24027,99	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-22	до 35 м						950,16
	(зона: 1)	68929,40	8218,88	35920,10	1500,86	24790,42	
	(зона: 2)	69503,11	8218,88	37022,27	1500,86	24261,96	
	(зона: 3)	66589,75	8218,88	34547,80	1500,86	23823,07	
	(зона: 4)	67504,07	8218,88	35257,20	1500,86	24027,99	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий:							
07-01-027-23	до 15 м						804,75
	(зона: 1)	43210,02	7041,56	26591,82	1104,38	9576,64	
	(зона: 2)	43766,41	7041,56	27356,71	1104,38	9368,14	
	(зона: 3)	41818,74	7041,56	25563,95	1104,38	9213,23	
	(зона: 4)	42437,95	7041,56	26109,03	1104,38	9287,36	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-24	до 25 м						804,75
	(зона: 1)	48856,04	7041,56	32237,84	1275,75	9576,64	
	(зона: 2)	49633,51	7041,56	33223,81	1275,75	9368,14	
	(зона: 3)	47257,51	7041,56	31002,72	1275,75	9213,23	
	(зона: 4)	47976,75	7041,56	31647,83	1275,75	9287,36	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-25	до 35 м						804,75
	(зона: 1)	58373,98	7041,56	41755,78	2218,36	9576,64	
	(зона: 2)	59444,84	7041,56	43035,14	2218,36	9368,14	
	(зона: 3)	56434,75	7041,56	40179,96	2218,36	9213,23	
	(зона: 4)	57308,26	7041,56	40979,34	2218,36	9287,36	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-028	**Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
Укладка плит покрытий площадью до 1 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:							
07-01-028-01	до 10 т и высоте зданий до 25 м						45,7
	(зона: 1)	1017,88	385,25	563,18	44,64	69,45	
	(зона: 2)	1032,08	385,25	578,65	44,64	68,18	
	(зона: 3)	992,71	385,25	541,83	44,64	65,63	
	(зона: 4)	1003,34	385,25	551,18	44,64	66,91	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-02	до 15 т и высоте зданий до 25 м						45,7
	(зона: 1)	1017,88	385,25	563,18	44,64	69,45	
	(зона: 2)	1032,08	385,25	578,65	44,64	68,18	
	(зона: 3)	992,71	385,25	541,83	44,64	65,63	
	(зона: 4)	1003,34	385,25	551,18	44,64	66,91	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-03	до 15 т и высоте зданий до 35 м						45,7
	(зона: 1)	1543,07	385,25	1088,37	82,98	69,45	
	(зона: 2)	1575,36	385,25	1121,93	82,98	68,18	
	(зона: 3)	1499,00	385,25	1048,12	82,98	65,63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1518,44	385,25	1066,28	82,98	66,91	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-04	до 20 т и высоте зданий до 25 м						45,7
	(зона: 1)	1543,07	385,25	1088,37	82,98	69,45	
	(зона: 2)	1575,36	385,25	1121,93	82,98	68,18	
	(зона: 3)	1499,00	385,25	1048,12	82,98	65,63	
	(зона: 4)	1518,44	385,25	1066,28	82,98	66,91	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-05	до 20 т и высоте зданий до 35 м						45,7
	(зона: 1)	1543,07	385,25	1088,37	82,98	69,45	
	(зона: 2)	1575,36	385,25	1121,93	82,98	68,18	
	(зона: 3)	1499,00	385,25	1048,12	82,98	65,63	
	(зона: 4)	1518,44	385,25	1066,28	82,98	66,91	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка плит покрытий площадью до 2 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:							
07-01-028-06	до 10 т и высоте зданий до 25 м						63,39
	(зона: 1)	2253,08	548,32	1527,26	121,06	177,50	
	(зона: 2)	2291,78	548,32	1569,22	121,06	174,24	
	(зона: 3)	2185,43	548,32	1469,38	121,06	167,73	
	(зона: 4)	2214,02	548,32	1494,72	121,06	170,98	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-07	до 15 т и высоте зданий до 25 м						63,39
	(зона: 1)	2253,08	548,32	1527,26	121,06	177,50	
	(зона: 2)	2291,78	548,32	1569,22	121,06	174,24	
	(зона: 3)	2185,43	548,32	1469,38	121,06	167,73	
	(зона: 4)	2214,02	548,32	1494,72	121,06	170,98	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-08	до 15 т и высоте зданий до 35 м						63,39
	(зона: 1)	3677,34	548,32	2951,52	225,02	177,50	
	(зона: 2)	3765,09	548,32	3042,53	225,02	174,24	
	(зона: 3)	3558,42	548,32	2842,37	225,02	167,73	
	(зона: 4)	3610,92	548,32	2891,62	225,02	170,98	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-09	до 20 т и высоте зданий до 25 м						63,39
	(зона: 1)	3677,34	548,32	2951,52	225,02	177,50	
	(зона: 2)	3765,09	548,32	3042,53	225,02	174,24	
	(зона: 3)	3558,42	548,32	2842,37	225,02	167,73	
	(зона: 4)	3610,92	548,32	2891,62	225,02	170,98	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-10	до 20 т и высоте зданий до 35 м						63,39
	(зона: 1)	3677,34	548,32	2951,52	225,02	177,50	
	(зона: 2)	3765,09	548,32	3042,53	225,02	174,24	
	(зона: 3)	3558,42	548,32	2842,37	225,02	167,73	
	(зона: 4)	3610,92	548,32	2891,62	225,02	170,98	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-028-11	до 25 м						201,6
	(зона: 1)	6840,18	1872,86	3038,44	218,91	1928,88	
	(зона: 2)	6909,44	1872,86	3143,21	218,91	1893,37	
	(зона: 3)	6631,70	1872,86	2936,09	218,91	1822,75	
	(зона: 4)	6718,65	1872,86	2987,64	218,91	1858,15	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-12	до 35 м						201,6
	(зона: 1)	7669,81	1872,86	3868,07	234,01	1928,88	
	(зона: 2)	7773,96	1872,86	4007,73	234,01	1893,37	
	(зона: 3)	7431,13	1872,86	3735,52	234,01	1822,75	
	(зона: 4)	7533,00	1872,86	3801,99	234,01	1858,15	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-029 Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:

07-01-029-01	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т						449,58
	(зона: 1)	31386,94	4284,50	9107,58	753,32	17994,86	
	(зона: 2)	31536,90	4284,50	9643,52	753,32	17608,88	
	(зона: 3)	30318,62	4284,50	8855,91	753,32	17178,21	
	(зона: 4)	30680,37	4284,50	9013,77	753,32	17382,10	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-02	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т						339,84
	(зона: 1)	27377,89	3119,73	7100,22	628,61	17157,94	
	(зона: 2)	27417,56	3119,73	7494,00	628,61	16803,83	
	(зона: 3)	26433,28	3119,73	6885,28	628,61	16428,27	
	(зона: 4)	26735,20	3119,73	7006,82	628,61	16608,65	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:

07-01-029-03	0,75 м						436,73
	(зона: 1)	81597,89	3961,14	4819,70	420,42	72817,05	
	(зона: 2)	80457,46	3961,14	5097,63	420,42	71398,69	
	(зона: 3)	77810,79	3961,14	4680,70	420,42	69168,95	
	(зона: 4)	78991,84	3961,14	4762,63	420,42	70268,07	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-04	1,5 м						459,34
	(зона: 1)	44515,41	4115,69	5072,13	460,52	35327,59	
	(зона: 2)	44037,43	4115,69	5355,03	460,52	34566,71	
	(зона: 3)	42867,66	4115,69	4918,19	460,52	33833,78	
	(зона: 4)	43295,26	4115,69	5003,64	460,52	34175,93	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-05	3 м						524,79
	(зона: 1)	42897,88	4649,64	6799,47	641,34	31448,77	
	(зона: 2)	42552,67	4649,64	7168,96	641,34	30734,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	41390,41	4649,64	6584,66	641,34	30156,11	
	(зона: 4)	41761,79	4649,64	6697,84	641,34	30414,31	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-06	1,5 м						311,78
	(зона: 1)	25604,91	2793,55	4856,48	463,80	17954,88	
	(зона: 2)	25438,03	2793,55	5113,59	463,80	17530,89	
	(зона: 3)	24737,80	2793,55	4698,45	463,80	17245,80	
	(зона: 4)	24941,39	2793,55	4779,48	463,80	17368,36	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-07	3 м						466,48
	(зона: 1)	38723,68	4445,55	6620,64	635,80	27657,49	
	(зона: 2)	38420,24	4445,55	6974,19	635,80	27000,50	
	(зона: 3)	37403,79	4445,55	6406,56	635,80	26551,68	
	(зона: 4)	37704,22	4445,55	6516,31	635,80	26742,36	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:						
07-01-029-08	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т						449,58
	(зона: 1)	31772,82	4284,50	9503,66	753,32	17984,66	
	(зона: 2)	31937,90	4284,50	10054,53	753,32	17598,87	
	(зона: 3)	30690,72	4284,50	9237,65	753,32	17168,57	
	(зона: 4)	31060,04	4284,50	9403,27	753,32	17372,27	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-09	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т						339,84
	(зона: 1)	27698,19	3119,73	7430,72	628,61	17147,74	
	(зона: 2)	27750,51	3119,73	7836,96	628,61	16793,82	
	(зона: 3)	26742,17	3119,73	7203,82	628,61	16418,62	
	(зона: 4)	27050,39	3119,73	7331,84	628,61	16598,82	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-10	0,75 м						436,73
	(зона: 1)	81828,42	3961,14	5042,07	420,42	72825,21	
	(зона: 2)	80696,20	3961,14	5328,35	420,42	71406,71	
	(зона: 3)	78032,82	3961,14	4895,01	420,42	69176,67	
	(зона: 4)	79218,39	3961,14	4981,31	420,42	70275,94	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-11	1,5 м						459,34
	(зона: 1)	44796,31	4115,69	5314,26	460,52	35366,36	
	(зона: 2)	44326,75	4115,69	5606,29	460,52	34604,77	
	(зона: 3)	43137,65	4115,69	5151,55	460,52	33870,41	
	(зона: 4)	43570,72	4115,69	5241,75	460,52	34213,28	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-12	3 м						524,79
	(зона: 1)	45555,38	4649,64	7136,67	641,34	33769,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	45171,71	4649,64	7518,88	641,34	33003,19	
	(зона: 3)	43955,54	4649,64	6909,66	641,34	32396,24	
	(зона: 4)	44346,05	4649,64	7029,45	641,34	32666,96	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-13	1,5 м						311,78
	(зона: 1)	25913,89	2793,55	5144,16	463,80	17976,18	
	(зона: 2)	25756,19	2793,55	5410,83	463,80	17551,81	
	(зона: 3)	25034,70	2793,55	4975,22	463,80	17265,93	
	(зона: 4)	25244,86	2793,55	5062,43	463,80	17388,88	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-14	3 м						466,48
	(зона: 1)	39100,81	4445,55	6954,92	635,80	27700,34	
	(зона: 2)	38809,19	4445,55	7321,08	635,80	27042,56	
	(зона: 3)	37766,46	4445,55	6728,74	635,80	26592,17	
	(зона: 4)	38074,23	4445,55	6845,04	635,80	26783,64	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:						
07-01-029-15	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т						449,58
	(зона: 1)	45638,60	4284,50	23357,36	918,20	17996,74	
	(зона: 2)	46667,30	4284,50	24772,08	918,20	17610,72	
	(зона: 3)	44067,76	4284,50	22603,28	918,20	17179,98	
	(зона: 4)	44680,45	4284,50	23012,04	918,20	17383,91	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-16	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т						339,84
	(зона: 1)	38878,07	3119,73	18990,94	766,19	16767,40	
	(зона: 2)	39658,10	3119,73	20118,01	766,19	16420,36	
	(зона: 3)	37535,42	3119,73	18356,76	766,19	16058,93	
	(зона: 4)	38039,65	3119,73	18687,67	766,19	16232,25	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-17	0,75 м						436,73
	(зона: 1)	89662,70	3961,14	12772,29	512,44	72929,27	
	(зона: 2)	89010,65	3961,14	13540,65	512,44	71508,86	
	(зона: 3)	85589,04	3961,14	12352,90	512,44	69275,00	
	(зона: 4)	86912,18	3961,14	12574,86	512,44	70376,18	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-18	1,5 м						459,34
	(зона: 1)	53247,83	4115,69	13783,25	561,31	35348,89	
	(зона: 2)	53306,67	4115,69	14603,36	561,31	34587,62	
	(зона: 3)	51291,77	4115,69	13322,17	561,31	33853,91	
	(зона: 4)	51873,15	4115,69	13561,01	561,31	34196,45	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-19	3 м						524,79
	(зона: 1)	57067,46	4649,64	18931,10	781,72	33486,72	
	(зона: 2)	57424,39	4649,64	20048,74	781,72	32726,01	
	(зона: 3)	55067,64	4649,64	18288,57	781,72	32129,43	
	(зона: 4)	55659,97	4649,64	18615,36	781,72	32394,97	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-20	1,5 м						311,78
	(зона: 1)	34251,79	2793,55	13629,62	565,31	17828,62	
	(зона: 2)	34628,25	2793,55	14427,75	565,31	17406,95	
	(зона: 3)	33082,30	2793,55	13162,26	565,31	17126,49	
	(зона: 4)	33438,05	2793,55	13397,77	565,31	17246,73	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-21	3 м						466,48
	(зона: 1)	50498,62	4445,55	18647,32	774,96	27405,75	
	(зона: 2)	50941,47	4445,55	19742,55	774,96	26753,37	
	(зона: 3)	48768,55	4445,55	18009,21	774,96	26313,79	
	(зона: 4)	49276,12	4445,55	18330,72	774,96	26499,85	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-22	0,75 м						662,83
	(зона: 1)	148079,02	6011,87	5317,80	422,44	136749,35	
	(зона: 2)	145809,21	6011,87	5645,32	422,44	134152,02	
	(зона: 3)	140832,83	6011,87	5181,35	422,44	129639,61	
	(зона: 4)	143163,95	6011,87	5273,64	422,44	131878,44	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-23	1,5 м						627,13
	(зона: 1)	43019,02	5826,04	5577,07	497,34	31615,91	
	(зона: 2)	42635,48	5826,04	5890,75	497,34	30918,69	
	(зона: 3)	41544,55	5826,04	5410,37	497,34	30308,14	
	(зона: 4)	41918,77	5826,04	5504,96	497,34	30587,77	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-24	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м						202,3
	(зона: 1)	14602,47	1792,38	5576,86	529,12	7233,23	
	(зона: 2)	14735,52	1792,38	5869,55	529,12	7073,59	
	(зона: 3)	14164,96	1792,38	5394,30	529,12	6978,28	
	(зона: 4)	14301,97	1792,38	5488,01	529,12	7021,58	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:						
07-01-029-25	до 10 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т						240,38
	(зона: 1)	12743,60	2129,77	5376,23	507,17	5237,60	
	(зона: 2)	12922,62	2129,77	5665,43	507,17	5127,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	12356,45	2129,77	5204,67	507,17	5022,01	
	(зона: 4)	12497,19	2129,77	5294,49	507,17	5072,93	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-26	до 20 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т						328,44
	(зона: 1)	18209,95	2909,98	8493,42	803,51	6806,55	
	(зона: 2)	18521,04	2909,98	8946,43	803,51	6664,63	
	(зона: 3)	17651,08	2909,98	8219,87	803,51	6521,23	
	(зона: 4)	17862,46	2909,98	8361,99	803,51	6590,49	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-27	0,75 м						662,83
	(зона: 1)	149269,42	6011,87	5539,91	422,44	137717,64	
	(зона: 2)	146990,21	6011,87	5875,80	422,44	135102,54	
	(зона: 3)	141961,87	6011,87	5395,41	422,44	130554,59	
	(зона: 4)	144315,13	6011,87	5492,06	422,44	132811,20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-28	1,5 м						627,13
	(зона: 1)	43926,78	5826,04	5838,56	497,34	32262,18	
	(зона: 2)	43541,23	5826,04	6162,09	497,34	31553,10	
	(зона: 3)	42407,26	5826,04	5662,39	497,34	30918,83	
	(зона: 4)	42798,48	5826,04	5762,11	497,34	31210,33	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-29	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м						202,3
	(зона: 1)	14881,99	1792,38	5856,38	529,12	7233,23	
	(зона: 2)	15025,55	1792,38	6159,58	529,12	7073,59	
	(зона: 3)	14434,35	1792,38	5663,69	529,12	6978,28	
	(зона: 4)	14576,86	1792,38	5762,90	529,12	7021,58	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:						
07-01-029-30	до 10 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т						240,38
	(зона: 1)	13010,25	2129,77	5642,88	507,17	5237,60	
	(зона: 2)	13199,34	2129,77	5942,15	507,17	5127,42	
	(зона: 3)	12613,45	2129,77	5461,67	507,17	5022,01	
	(зона: 4)	12759,42	2129,77	5556,72	507,17	5072,93	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-31	до 20 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т						328,44
	(зона: 1)	18630,32	2909,98	8915,88	803,51	6804,46	
	(зона: 2)	18957,40	2909,98	9384,83	803,51	6662,59	
	(зона: 3)	18056,28	2909,98	8627,04	803,51	6519,26	
	(зона: 4)	18275,91	2909,98	8777,44	803,51	6588,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-32	0,75 м						662,83
	(зона: 1)	157038,07	6011,87	13308,56	514,90	137717,64	
	(зона: 2)	155243,27	6011,87	14128,86	514,90	135102,54	
	(зона: 3)	149456,83	6011,87	12890,37	514,90	130554,59	
	(зона: 4)	151946,43	6011,87	13123,36	514,90	132811,20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-33	1,5 м						627,13
	(зона: 1)	53072,91	5826,04	14984,69	606,19	32262,18	
	(зона: 2)	53257,67	5826,04	15878,53	606,19	31553,10	
	(зона: 3)	51231,17	5826,04	14486,30	606,19	30918,83	
	(зона: 4)	51782,91	5826,04	14746,54	606,19	31210,33	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-34	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м						202,3
	(зона: 1)	24612,52	1792,38	15586,91	644,93	7233,23	
	(зона: 2)	25362,81	1792,38	16496,84	644,93	7073,59	
	(зона: 3)	23822,06	1792,38	15051,40	644,93	6978,28	
	(зона: 4)	24135,34	1792,38	15321,38	644,93	7021,58	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:						
07-01-029-35	до 10 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т						240,38
	(зона: 1)	22337,27	2129,77	14969,90	618,18	5237,60	
	(зона: 2)	23107,94	2129,77	15850,75	618,18	5127,42	
	(зона: 3)	21611,87	2129,77	14460,09	618,18	5022,01	
	(зона: 4)	21921,54	2129,77	14718,84	618,18	5072,93	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-36	до 20 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т						328,44
	(зона: 1)	33406,99	2909,98	23692,55	979,38	6804,46	
	(зона: 2)	34655,46	2909,98	25082,89	979,38	6662,59	
	(зона: 3)	32312,36	2909,98	22883,12	979,38	6519,26	
	(зона: 4)	32791,33	2909,98	23292,86	979,38	6588,49	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 07-01-034 Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-034-01	до 7 м, площадью до 10 м^2 при высоте здания до 25 м						630,56
	(зона: 1)	28672,58	6009,24	17856,44	1275,88	4806,90	
	(зона: 2)	29094,52	6009,24	18366,58	1275,88	4718,70	
	(зона: 3)	27784,73	6009,24	17233,19	1275,88	4542,30	
	(зона: 4)	28192,79	6009,24	17553,05	1275,88	4630,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-02	до 7 м, площадью до 10 м^2 при высоте здания до 35 м						630,56
	(зона: 1)	33168,67	6009,24	22352,53	1357,84	4806,90	
	(зона: 2)	33779,70	6009,24	23051,76	1357,84	4718,70	
	(зона: 3)	32117,11	6009,24	21565,57	1357,84	4542,30	
	(зона: 4)	32606,08	6009,24	21966,34	1357,84	4630,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-03	до 7 м, площадью более 10 м^2 при высоте здания до 25 м						790,72
	(зона: 1)	38611,58	7424,86	26379,82	1662,25	4806,90	
	(зона: 2)	39312,87	7424,86	27169,31	1662,25	4718,70	
	(зона: 3)	37370,86	7424,86	25403,70	1662,25	4542,30	
	(зона: 4)	37938,32	7424,86	25882,96	1662,25	4630,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-04	до 7 м, площадью более 10 м^2 при высоте здания до 35 м						790,72
	(зона: 1)	44911,26	7424,86	32679,50	1776,93	4806,90	
	(зона: 2)	45877,50	7424,86	33733,94	1776,93	4718,70	
	(зона: 3)	43441,17	7424,86	31474,01	1776,93	4542,30	
	(зона: 4)	44121,99	7424,86	32066,63	1776,93	4630,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-05	более 7 м, площадью до 15 м^2 при высоте здания до 25 м						826,95
	(зона: 1)	67148,25	7765,06	35128,51	1814,68	24254,68	
	(зона: 2)	67819,44	7765,06	36244,74	1814,68	23809,64	
	(зона: 3)	64504,83	7765,06	33820,21	1814,68	22919,56	
	(зона: 4)	65600,14	7765,06	34470,48	1814,68	23364,60	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-06	более 7 м, площадью до 15 м^2 при высоте здания до 35 м						826,95
	(зона: 1)	80686,98	7765,06	48667,24	3155,49	24254,68	
	(зона: 2)	81775,50	7765,06	50200,80	3155,49	23809,64	
	(зона: 3)	77558,93	7765,06	46874,31	3155,49	22919,56	
	(зона: 4)	78873,68	7765,06	47744,02	3155,49	23364,60	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-07	более 7 м, площадью более 15 м^2 при высоте здания до 25 м						992,34
	(зона: 1)	78888,52	9318,07	45315,77	2231,48	24254,68	
	(зона: 2)	79867,38	9318,07	46739,67	2231,48	23809,64	
	(зона: 3)	75852,55	9318,07	43614,92	2231,48	22919,56	
	(зона: 4)	77150,24	9318,07	44467,57	2231,48	23364,60	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-034-08	более 7 м, площадью более 15 м^2 при высоте здания до 35 м						992,34
	(зона: 1)	95536,87	9318,07	61964,12	3880,26	24254,68	
	(зона: 2)	97028,91	9318,07	63901,20	3880,26	23809,64	
	(зона: 3)	91904,96	9318,07	59667,33	3880,26	22919,56	
	(зона: 4)	93472,48	9318,07	60789,81	3880,26	23364,60	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:						
07-01-034-09	к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07						280
	(зона: 1)	13338,63	2508,80	9664,27	734,41	1165,56	
	(зона: 2)	13614,69	2508,80	9961,72	734,41	1144,17	
	(зона: 3)	12927,39	2508,80	9317,19	734,41	1101,40	
	(зона: 4)	13110,62	2508,80	9479,03	734,41	1122,79	
07-01-034-10	к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08						280
	(зона: 1)	16121,92	2508,80	12447,56	785,08	1165,56	
	(зона: 2)	16515,04	2508,80	12862,07	785,08	1144,17	
	(зона: 3)	15609,34	2508,80	11999,14	785,08	1101,40	
	(зона: 4)	15842,66	2508,80	12211,07	785,08	1122,79	
	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:						
07-01-034-11	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07						553,28
	(зона: 1)	26400,07	5195,30	10903,62	734,41	10301,15	
	(зона: 2)	26634,37	5195,30	11326,93	734,41	10112,14	
	(зона: 3)	25494,31	5195,30	10564,89	734,41	9734,12	
	(зона: 4)	25871,19	5195,30	10752,76	734,41	9923,13	
07-01-034-12	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08						553,28
	(зона: 1)	29183,36	5195,30	13686,91	785,08	10301,15	
	(зона: 2)	29534,72	5195,30	14227,28	785,08	10112,14	
	(зона: 3)	28176,26	5195,30	13246,84	785,08	9734,12	
	(зона: 4)	28603,23	5195,30	13484,80	785,08	9923,13	
07-01-034-13	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07						654,08
	(зона: 1)	31078,11	6076,40	14065,81	974,50	10935,90	
	(зона: 2)	31398,11	6076,40	14586,47	974,50	10735,24	
	(зона: 3)	30023,85	6076,40	13613,53	974,50	10333,92	
	(зона: 4)	30465,36	6076,40	13854,38	974,50	10534,58	
07-01-034-14	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08						654,08
	(зона: 1)	34771,32	6076,40	17759,02	1041,73	10935,90	
	(зона: 2)	35246,65	6076,40	18435,01	1041,73	10735,24	
	(зона: 3)	33582,59	6076,40	17172,27	1041,73	10333,92	
	(зона: 4)	34090,57	6076,40	17479,59	1041,73	10534,58	
	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:						
07-01-034-15	до 5 м^2 при высоте здания до 25 м						569,43
	(зона: 1)	25421,87	5512,08	12634,04	855,71	7275,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	25695,69	5512,08	13041,36	855,71	7142,25	
	(зона: 3)	24608,94	5512,08	12221,61	855,71	6875,25	
	(зона: 4)	24971,13	5512,08	12450,30	855,71	7008,75	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-16	до 5 м^2 при высоте здания до 35 м						569,43
	(зона: 1)	28419,26	5512,08	15631,43	910,00	7275,75	
	(зона: 2)	28819,14	5512,08	16164,81	910,00	7142,25	
	(зона: 3)	27497,19	5512,08	15109,86	910,00	6875,25	
	(зона: 4)	27913,32	5512,08	15392,49	910,00	7008,75	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-17	более 5 м^2 при высоте здания до 25 м						716,8
	(зона: 1)	31870,63	6938,62	17656,26	1252,55	7275,75	
	(зона: 2)	32281,82	6938,62	18200,95	1252,55	7142,25	
	(зона: 3)	30867,64	6938,62	17053,77	1252,55	6875,25	
	(зона: 4)	31313,49	6938,62	17366,12	1252,55	7008,75	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-18	более 5 м^2 при высоте здания до 35 м						716,8
	(зона: 1)	36366,72	6938,62	22152,35	1334,00	7275,75	
	(зона: 2)	36967,01	6938,62	22886,14	1334,00	7142,25	
	(зона: 3)	35200,02	6938,62	21386,15	1334,00	6875,25	
	(зона: 4)	35726,78	6938,62	21779,41	1334,00	7008,75	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:							
07-01-034-19	до 25 м						190,4
	(зона: 1)	16179,40	1787,86	6343,92	440,22	8047,62	
	(зона: 2)	16247,79	1787,86	6559,97	440,22	7899,96	
	(зона: 3)	15528,75	1787,86	6136,26	440,22	7604,63	
	(зона: 4)	15787,66	1787,86	6247,50	440,22	7752,30	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-20	до 35 м						190,4
	(зона: 1)	17785,14	1787,86	7949,66	469,54	8047,62	
	(зона: 2)	17921,07	1787,86	8233,25	469,54	7899,96	
	(зона: 3)	17076,03	1787,86	7683,54	469,54	7604,63	
	(зона: 4)	17363,84	1787,86	7823,68	469,54	7752,30	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-035	**Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-01	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м^2						673,54
	(зона: 1)	27224,59	6418,84	15998,85	1502,73	4806,90	
	(зона: 2)	28029,54	6418,84	16892,00	1502,73	4718,70	
	(зона: 3)	26469,10	6418,84	15507,96	1502,73	4542,30	
	(зона: 4)	26821,51	6418,84	15772,17	1502,73	4630,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-02	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м^2						844,9
	(зона: 1)	34571,36	8051,90	21712,56	2059,72	4806,90	
	(зона: 2)	35677,47	8051,90	22906,87	2059,72	4718,70	
	(зона: 3)	33627,86	8051,90	21033,66	2059,72	4542,30	
	(зона: 4)	34074,58	8051,90	21392,18	2059,72	4630,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-03	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м^2						699,72
	(зона: 1)	52495,36	6773,29	21164,37	1989,73	24557,70	
	(зона: 2)	53202,69	6773,29	22322,30	1989,73	24107,10	
	(зона: 3)	50480,26	6773,29	20501,07	1989,73	23205,90	
	(зона: 4)	51282,92	6773,29	20853,13	1989,73	23656,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-04	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м^2						942,48
	(зона: 1)	58219,86	8981,83	24680,33	2330,71	24557,70	
	(зона: 2)	59111,72	8981,83	26022,79	2330,71	24107,10	
	(зона: 3)	56088,81	8981,83	23901,08	2330,71	23205,90	
	(зона: 4)	56949,78	8981,83	24311,45	2330,71	23656,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:						
07-01-035-05	до 5 м^2						546,21
	(зона: 1)	24407,23	4839,42	12292,06	1080,17	7275,75	
	(зона: 2)	24983,17	4839,42	13001,50	1080,17	7142,25	
	(зона: 3)	23651,67	4839,42	11937,00	1080,17	6875,25	
	(зона: 4)	23993,22	4839,42	12145,05	1080,17	7008,75	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-06	более 5 м^2						643,79
	(зона: 1)	29507,43	6045,19	16186,49	1468,31	7275,75	
	(зона: 2)	30292,49	6045,19	17105,05	1468,31	7142,25	
	(зона: 3)	28624,97	6045,19	15704,53	1468,31	6875,25	
	(зона: 4)	29029,47	6045,19	15975,53	1468,31	7008,75	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т						210,63
	(зона: 1)	10854,36	1956,75	5809,64	539,33	3087,97	
	(зона: 2)	11117,81	1956,75	6129,75	539,33	3031,31	
	(зона: 3)	10504,41	1956,75	5629,67	539,33	2917,99	
	(зона: 4)	10658,16	1956,75	5726,76	539,33	2974,65	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-08	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м^2						673,54
	(зона: 1)	28014,68	6418,84	16788,94	1502,73	4806,90	
	(зона: 2)	28849,43	6418,84	17711,89	1502,73	4718,70	
	(зона: 3)	27230,59	6418,84	16269,45	1502,73	4542,30	
	(зона: 4)	27598,50	6418,84	16549,16	1502,73	4630,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-09	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м^2						844,9
	(зона: 1)	35654,30	8051,90	22795,50	2059,72	4806,90	
	(зона: 2)	36801,25	8051,90	24030,65	2059,72	4718,70	
	(зона: 3)	34671,60	8051,90	22077,40	2059,72	4542,30	
	(зона: 4)	35139,56	8051,90	22457,16	2059,72	4630,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-10	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м^2						699,72
	(зона: 1)	53541,51	6773,29	22210,52	1989,73	24557,70	
	(зона: 2)	54288,29	6773,29	23407,90	1989,73	24107,10	
	(зона: 3)	51488,54	6773,29	21509,35	1989,73	23205,90	
	(зона: 4)	52311,71	6773,29	21881,92	1989,73	23656,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-11	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м^2						942,48
	(зона: 1)	59445,28	8981,83	25905,75	2330,71	24557,70	
	(зона: 2)	60383,35	8981,83	27294,42	2330,71	24107,10	
	(зона: 3)	57269,87	8981,83	25082,14	2330,71	23205,90	
	(зона: 4)	58154,87	8981,83	25516,54	2330,71	23656,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:							
07-01-035-12	до 5 м^2						546,21
	(зона: 1)	24975,16	4839,42	12859,99	1080,17	7275,75	
	(зона: 2)	25572,52	4839,42	13590,85	1080,17	7142,25	
	(зона: 3)	24199,03	4839,42	12484,36	1080,17	6875,25	
	(зона: 4)	24551,72	4839,42	12703,55	1080,17	7008,75	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-13	более 5 м^2						643,79
	(зона: 1)	30279,43	6045,19	16958,49	1468,31	7275,75	
	(зона: 2)	31093,60	6045,19	17906,16	1468,31	7142,25	
	(зона: 3)	29369,03	6045,19	16448,59	1468,31	6875,25	
	(зона: 4)	29788,66	6045,19	16734,72	1468,31	7008,75	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-035-14	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т						210,63
	(зона: 1)	11137,93	1956,75	6093,21	539,33	3087,97	
	(зона: 2)	11412,07	1956,75	6424,01	539,33	3031,31	
	(зона: 3)	10777,71	1956,75	5902,97	539,33	2917,99	
	(зона: 4)	10937,02	1956,75	6005,62	539,33	2974,65	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:						
07-01-035-15	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м^2						673,54
	(зона: 1)	55650,21	6418,84	44424,47	1831,64	4806,90	
	(зона: 2)	58208,15	6418,84	47070,61	1831,64	4718,70	
	(зона: 3)	53892,50	6418,84	42931,36	1831,64	4542,30	
	(зона: 4)	54745,42	6418,84	43696,08	1831,64	4630,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-16	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м^2						844,9
	(зона: 1)	73532,85	8051,90	60674,05	2510,54	4806,90	
	(зона: 2)	77041,69	8051,90	64271,09	2510,54	4718,70	
	(зона: 3)	71215,66	8051,90	58621,46	2510,54	4542,30	
	(зона: 4)	72348,41	8051,90	59666,01	2510,54	4630,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-17	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м^2						699,72
	(зона: 1)	90133,01	6773,29	58802,02	2425,23	24557,70	
	(зона: 2)	93161,43	6773,29	62281,04	2425,23	24107,10	
	(зона: 3)	86790,89	6773,29	56811,70	2425,23	23205,90	
	(зона: 4)	88256,28	6773,29	57826,49	2425,23	23656,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-18	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м^2						942,48
	(зона: 1)	102307,36	8981,83	68767,83	2840,84	24557,70	
	(зона: 2)	105918,07	8981,83	72829,14	2840,84	24107,10	
	(зона: 3)	98621,89	8981,83	66434,16	2840,84	23205,90	
	(зона: 4)	100259,15	8981,83	67620,82	2840,84	23656,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей:						
07-01-035-19	до 5 м^2						546,21
	(зона: 1)	44839,71	4839,42	32724,54	1316,59	7275,75	
	(зона: 2)	46675,71	4839,42	34694,04	1316,59	7142,25	
	(зона: 3)	43363,74	4839,42	31649,07	1316,59	6875,25	
	(зона: 4)	44065,07	4839,42	32216,90	1316,59	7008,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-20	более 5 м^2						643,79
	(зона: 1)	57281,86	6045,19	43960,92	1789,68	7275,75	
	(зона: 2)	59779,76	6045,19	46592,32	1789,68	7142,25	
	(зона: 3)	55420,15	6045,19	42499,71	1789,68	6875,25	
	(зона: 4)	56313,69	6045,19	43259,75	1789,68	7008,75	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-21	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т						210,63
	(зона: 1)	21056,29	1956,75	16011,57	657,37	3087,97	
	(зона: 2)	21948,88	1956,75	16960,82	657,37	3031,31	
	(зона: 3)	20346,64	1956,75	15471,90	657,37	2917,99	
	(зона: 4)	20680,03	1956,75	15748,63	657,37	2974,65	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-036	**Установка панелей перегородок одноэтажных зданий.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:						
07-01-036-01	раствором, площадь панелей до 10 м^2						337,9
	(зона: 1)	26963,10	3220,19	5081,57	310,33	18661,34	
	(зона: 2)	26746,73	3220,19	5208,47	310,33	18318,07	
	(зона: 3)	25869,60	3220,19	5010,39	310,33	17639,02	
	(зона: 4)	26311,20	3220,19	5112,67	310,33	17978,34	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-02	раствором, площадь панелей до 15 м^2						394,58
	(зона: 1)	31639,51	3760,35	6892,85	396,84	20986,31	
	(зона: 2)	31421,41	3760,35	7061,11	396,84	20599,95	
	(зона: 3)	30381,13	3760,35	6782,31	396,84	19838,47	
	(зона: 4)	30902,38	3760,35	6923,13	396,84	20218,90	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-03	упругими прокладками, площадь панелей до 10 м^2						348,8
	(зона: 1)	28851,62	3324,06	5081,40	310,33	20446,16	
	(зона: 2)	28602,06	3324,06	5207,97	310,33	20070,03	
	(зона: 3)	27659,43	3324,06	5010,11	310,33	19325,26	
	(зона: 4)	28134,00	3324,06	5112,50	310,33	19697,44	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-04	упругими прокладками, площадь панелей до 15 м^2						410,93
	(зона: 1)	34130,88	3916,16	6890,99	396,84	23323,73	
	(зона: 2)	33869,18	3916,16	7058,71	396,84	22894,31	
	(зона: 3)	32743,23	3916,16	6780,36	396,84	22046,71	
	(зона: 4)	33307,65	3916,16	6921,29	396,84	22470,20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей:						
07-01-036-05	до 2 м^2						234,35
	(зона: 1)	5816,35	2125,55	2909,98	285,87	780,82	
	(зона: 2)	5835,72	2125,55	2944,73	285,87	765,44	
	(зона: 3)	5767,37	2125,55	2897,97	285,87	743,85	
	(зона: 4)	5831,84	2125,55	2951,89	285,87	754,40	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-06	более 2 м^2						337,9
	(зона: 1)	8053,56	3064,75	3547,11	311,97	1441,70	
	(зона: 2)	8066,08	3064,75	3588,21	311,97	1413,12	
	(зона: 3)	7955,67	3064,75	3516,43	311,97	1374,49	
	(зона: 4)	8045,13	3064,75	3587,08	311,97	1393,30	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-037	**Герметизация швов стеновых панелей.**						
	Измеритель: **100 м шва**						
	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:						
07-01-037-01	цементным раствором						23,7
	(зона: 1)	727,41	207,38	228,87	0,00	291,16	
	(зона: 2)	732,88	207,38	239,68	0,00	285,82	
	(зона: 3)	702,82	207,38	220,31	0,00	275,13	
	(зона: 4)	712,67	207,38	224,81	0,00	280,48	
07-01-037-02	упругими прокладками						6,51
	(зона: 1)	1385,13	57,68	62,03	0,00	1265,42	
	(зона: 2)	1364,50	57,68	64,96	0,00	1241,86	
	(зона: 3)	1313,16	57,68	59,71	0,00	1195,77	
	(зона: 4)	1337,60	57,68	60,93	0,00	1218,99	
	Герметизация мастикой швов:						
07-01-037-03	горизонтальных						15,9
	(зона: 1)	984,77	140,87	153,15	0,00	690,75	
	(зона: 2)	979,25	140,87	160,38	0,00	678,00	
	(зона: 3)	940,79	140,87	147,42	0,00	652,50	
	(зона: 4)	956,55	140,87	150,43	0,00	665,25	
07-01-037-04	вертикальных						19
	(зона: 1)	1138,06	172,33	182,88	0,00	782,85	
	(зона: 2)	1132,25	172,33	191,52	0,00	768,40	
	(зона: 3)	1087,87	172,33	176,04	0,00	739,50	
	(зона: 4)	1105,92	172,33	179,64	0,00	753,95	
Таблица 07-01-038	**Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок).**						
	Измеритель: **1 м^3 арок**						
	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:						
07-01-038-01	12,8 м						3,65
	(зона: 1)	759,26	31,57	538,76	23,80	188,93	
	(зона: 2)	771,79	31,57	554,76	23,80	185,46	
	(зона: 3)	738,39	31,57	528,29	23,80	178,53	
	(зона: 4)	751,64	31,57	538,08	23,80	181,99	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-038-02	10,8 м						5,28
	(зона: 1)	1065,01	45,67	778,63	33,80	240,71	
	(зона: 2)	1083,46	45,67	801,50	33,80	236,29	
	(зона: 3)	1036,45	45,67	763,32	33,80	227,46	
	(зона: 4)	1055,17	45,67	777,62	33,80	231,88	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 07-01-039	**Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором.**						
	Измеритель: **100 п. м**						
07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм						74
	(зона: 1)	724,47	589,78	0,00	0,00	134,69	
	(зона: 2)	721,99	589,78	0,00	0,00	132,21	
	(зона: 3)	717,05	589,78	0,00	0,00	127,27	
	(зона: 4)	719,52	589,78	0,00	0,00	129,74	
Подраздел 1.7 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ							
Таблица 07-01-044	**Установка стальных крепежных элементов.**						
	Измеритель: **1 т стальных элементов**						
07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок						170
	(зона: 1)	9100,56	1694,90	773,80	0,00	6631,86	
	(зона: 2)	9147,52	1694,90	844,08	0,00	6608,54	
	(зона: 3)	9039,47	1694,90	774,19	0,00	6570,38	
	(зона: 4)	9082,89	1694,90	791,40	0,00	6596,59	
07-01-044-02	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей						22,1
	(зона: 1)	12083,38	191,17	257,20	0,00	11635,01	
	(зона: 2)	11832,59	191,17	271,94	0,00	11369,48	
	(зона: 3)	11684,78	191,17	252,32	0,00	11241,29	
	(зона: 4)	11746,84	191,17	259,04	0,00	11296,63	
	Установка монтажных изделий массой:						
07-01-044-03	до 20 кг						42,7
	(зона: 1)	17891,89	425,72	401,13	0,00	17065,04	
	(зона: 2)	17608,85	425,72	431,21	0,00	16751,92	
	(зона: 3)	16949,04	425,72	397,64	0,00	16125,68	
	(зона: 4)	17271,82	425,72	407,30	0,00	16438,80	
07-01-044-04	более 20 кг						31,4
	(зона: 1)	17614,95	313,06	388,36	0,00	16913,53	
	(зона: 2)	17333,42	313,06	417,17	0,00	16603,19	
	(зона: 3)	16680,37	313,06	384,80	0,00	15982,51	
	(зона: 4)	17000,10	313,06	394,19	0,00	16292,85	
Подраздел 1.8 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ							
Таблица 07-01-047	**Установка лестничных маршей и площадок.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:						
07-01-047-01	на стену						208,25
	(зона: 1)	9041,64	1822,19	6876,03	687,88	343,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	9405,72	1822,19	7246,42	687,88	337,11	
	(зона: 3)	8799,07	1822,19	6652,37	687,88	324,51	
	(зона: 4)	8916,11	1822,19	6763,11	687,88	330,81	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-02	на стену и балку						286,79
	(зона: 1)	13778,39	2601,19	7179,82	690,02	3997,38	
	(зона: 2)	14094,23	2601,19	7570,19	690,02	3922,85	
	(зона: 3)	13336,99	2601,19	6951,64	690,02	3784,16	
	(зона: 4)	13524,21	2601,19	7069,80	690,02	3853,22	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-03	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т						347,48
	(зона: 1)	17737,14	3040,45	10625,48	1037,17	4071,21	
	(зона: 2)	18232,54	3040,45	11198,10	1037,17	3993,99	
	(зона: 3)	17178,69	3040,45	10283,00	1037,17	3855,24	
	(зона: 4)	17422,42	3040,45	10456,77	1037,17	3925,20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-04	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т						218,96
	(зона: 1)	8321,80	1961,88	6325,19	632,77	34,73	
	(зона: 2)	8661,88	1961,88	6665,91	632,77	34,09	
	(зона: 3)	8114,15	1961,88	6119,45	632,77	32,82	
	(зона: 4)	8216,65	1961,88	6221,32	632,77	33,45	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:						
07-01-047-05	на стену						208,25
	(зона: 1)	9403,30	1822,19	7237,69	687,88	343,42	
	(зона: 2)	9781,03	1822,19	7621,73	687,88	337,11	
	(зона: 3)	9147,65	1822,19	7000,95	687,88	324,51	
	(зона: 4)	9271,78	1822,19	7118,78	687,88	330,81	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-06	на стену и балку						286,79
	(зона: 1)	14141,18	2601,19	7542,61	690,02	3997,38	
	(зона: 2)	14470,71	2601,19	7946,67	690,02	3922,85	
	(зона: 3)	13686,66	2601,19	7301,31	690,02	3784,16	
	(зона: 4)	13880,98	2601,19	7426,57	690,02	3853,22	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-07	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т						347,48
	(зона: 1)	18282,46	3040,45	11170,80	1037,17	4071,21	
	(зона: 2)	18798,42	3040,45	11763,98	1037,17	3993,99	
	(зона: 3)	17704,26	3040,45	10808,57	1037,17	3855,24	
	(зона: 4)	17958,69	3040,45	10993,04	1037,17	3925,20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-047-08	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т						218,96
	(зона: 1)	8654,49	1961,88	6657,88	632,77	34,73	
	(зона: 2)	9007,12	1961,88	7011,15	632,77	34,09	
	(зона: 3)	8434,80	1961,88	6440,10	632,77	32,82	
	(зона: 4)	8543,82	1961,88	6548,49	632,77	33,45	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:						
07-01-047-09	на стену						208,25
	(зона: 1)	22053,45	1822,19	19887,84	838,43	343,42	
	(зона: 2)	23219,96	1822,19	21060,66	838,43	337,11	
	(зона: 3)	21352,12	1822,19	19205,42	838,43	324,51	
	(зона: 4)	21698,27	1822,19	19545,27	838,43	330,81	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-10	на стену и балку						286,79
	(зона: 1)	26830,75	2601,19	20232,18	841,05	3997,38	
	(зона: 2)	27951,53	2601,19	21427,49	841,05	3922,85	
	(зона: 3)	25929,16	2601,19	19543,81	841,05	3784,16	
	(зона: 4)	26346,20	2601,19	19891,79	841,05	3853,22	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-11	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т						347,48
	(зона: 1)	37392,69	3040,45	30281,03	1265,72	4071,21	
	(зона: 2)	39100,14	3040,45	32065,70	1265,72	3993,99	
	(зона: 3)	36141,26	3040,45	29245,57	1265,72	3855,24	
	(зона: 4)	36731,07	3040,45	29765,42	1265,72	3925,20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-12	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т						218,96
	(зона: 1)	20291,23	1961,88	18294,62	771,27	34,73	
	(зона: 2)	21369,46	1961,88	19373,49	771,27	34,09	
	(зона: 3)	19661,57	1961,88	17666,87	771,27	32,82	
	(зона: 4)	19974,82	1961,88	17979,49	771,27	33,45	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.9 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 07-01-050 Установка закромов сборно-монолитных ячеек.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

07-01-050-01	Установка закромов сборно-монолитных ячеек						725,94
	(зона: 1)	113413,75	6504,42	15926,22	569,22	90983,11	
	(зона: 2)	112957,98	6504,42	16399,87	569,22	90053,69	
	(зона: 3)	111287,46	6504,42	15359,75	569,22	89423,29	
	(зона: 4)	111976,37	6504,42	15705,61	569,22	89766,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-051 **Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов.**

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка (при диаметре банок силосов 3 м):

07-01-051-01	балок кольцевых						663,78
	(зона: 1)	24565,14	6232,89	11714,23	710,45	6618,02	
	(зона: 2)	24875,05	6232,89	12154,08	710,45	6488,08	
	(зона: 3)	23864,33	6232,89	11333,74	710,45	6297,70	
	(зона: 4)	24181,43	6232,89	11556,78	710,45	6391,76	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-02	стен						518,37
	(зона: 1)	33058,88	4867,49	11093,94	620,54	17097,45	
	(зона: 2)	33132,31	4867,49	11484,30	620,54	16780,52	
	(зона: 3)	31862,02	4867,49	10714,97	620,54	16279,56	
	(зона: 4)	32328,35	4867,49	10932,47	620,54	16528,39	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-03	плит покрытия						419,58
	(зона: 1)	18953,34	3939,86	7561,28	315,38	7452,20	
	(зона: 2)	19119,21	3939,86	7865,54	315,38	7313,81	
	(зона: 3)	18306,20	3939,86	7323,43	315,38	7042,91	
	(зона: 4)	18598,31	3939,86	7478,83	315,38	7179,62	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-04	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м)						4329
	(зона: 1)	205538,62	39264,03	60338,22	2081,78	105936,37	
	(зона: 2)	205422,30	39264,03	62422,82	2081,78	103735,45	
	(зона: 3)	199721,09	39264,03	58214,19	2081,78	102242,87	
	(зона: 4)	201656,97	39264,03	59476,51	2081,78	102916,43	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.10 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ

Таблица 07-01-054 **Установка оград.**

Измеритель: **100 м ограды**

Установка железобетонных оград из панелей длиной:

07-01-054-01	4 м						125,35
	(зона: 1)	6118,30	1084,28	4413,47	446,03	620,55	
	(зона: 2)	6159,44	1084,28	4467,97	446,03	607,19	
	(зона: 3)	6096,73	1084,28	4414,75	446,03	597,70	
	(зона: 4)	6179,42	1084,28	4493,17	446,03	601,97	
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
07-01-054-02	3 м						99,19
	(зона: 1)	5451,65	857,99	4179,77	417,12	413,89	
	(зона: 2)	5493,90	857,99	4230,75	417,12	405,16	
	(зона: 3)	5441,88	857,99	4186,25	417,12	397,64	
	(зона: 4)	5519,71	857,99	4260,60	417,12	401,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-03	4,8 м при шаге столбов 2,4 м						81,75
	(зона: 1)	4970,25	663,81	3838,81	382,34	467,63	
	(зона: 2)	5007,65	663,81	3886,21	382,34	457,63	
	(зона: 3)	4953,12	663,81	3839,30	382,34	450,01	
	(зона: 4)	5025,33	663,81	3908,04	382,34	453,48	
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(20,7)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
	Установка металлических оград по железобетонным столбам:						
07-01-054-04	с цоколем из сетки высотой до 1,5 м						305,2
	(зона: 1)	16832,79	2768,16	5178,83	551,18	8885,80	
	(зона: 2)	16548,95	2768,16	5242,06	551,18	8538,73	
	(зона: 3)	16138,75	2768,16	5199,31	551,18	8171,28	
	(зона: 4)	16364,09	2768,16	5287,39	551,18	8308,54	
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-05	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м						246,34
	(зона: 1)	21877,77	2261,40	5178,83	551,18	14437,54	
	(зона: 2)	21595,27	2261,40	5242,06	551,18	14091,81	
	(зона: 3)	21392,90	2261,40	5199,31	551,18	13932,19	
	(зона: 4)	21559,84	2261,40	5287,39	551,18	14011,05	
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-06	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м						246,34
	(зона: 1)	27610,56	2261,40	5178,83	551,18	20170,33	
	(зона: 2)	27196,61	2261,40	5242,06	551,18	19693,15	
	(зона: 3)	26933,33	2261,40	5199,31	551,18	19472,62	
	(зона: 4)	27126,37	2261,40	5287,39	551,18	19577,58	
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-07	без цоколя из сетки высотой до 1,2 м						190,75
	(зона: 1)	10615,73	1730,10	2577,94	254,97	6307,69	
	(зона: 2)	10426,26	1730,10	2608,55	254,97	6087,61	
	(зона: 3)	10180,75	1730,10	2601,20	254,97	5849,45	
	(зона: 4)	10315,88	1730,10	2645,67	254,97	5940,11	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-08	без цоколя из сетки высотой до 1,7 м						219,09
	(зона: 1)	13171,91	1987,15	2622,31	256,74	8562,45	
	(зона: 2)	12889,39	1987,15	2653,36	256,74	8248,88	
	(зона: 3)	12529,70	1987,15	2644,26	256,74	7898,29	
	(зона: 4)	12704,00	1987,15	2689,89	256,74	8026,96	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-09	без цоколя из сетки высотой до 2,2 м						243,07
	(зона: 1)	15902,23	2204,64	2665,36	258,51	11032,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	15521,95	2204,64	2696,84	258,51	10620,47	
	(зона: 3)	15045,24	2204,64	2686,04	258,51	10154,56	
	(зона: 4)	15259,96	2204,64	2732,80	258,51	10322,52	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-10	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м						147,15
	(зона: 1)	17549,48	1367,02	2884,24	287,51	13298,22	
	(зона: 2)	17263,58	1367,02	2918,61	287,51	12977,95	
	(зона: 3)	17107,04	1367,02	2910,51	287,51	12829,51	
	(зона: 4)	17230,91	1367,02	2960,02	287,51	12903,87	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-11	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м						154,78
	(зона: 1)	23397,54	1437,91	2928,62	289,27	19031,01	
	(зона: 2)	22980,63	1437,91	2963,43	289,27	18579,29	
	(зона: 3)	22761,41	1437,91	2953,56	289,27	18369,94	
	(зона: 4)	22912,55	1437,91	3004,24	289,27	18470,40	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-12	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м						162,41
	(зона: 1)	29279,75	1508,79	2971,42	291,16	24799,54	
	(зона: 2)	28731,05	1508,79	3006,66	291,16	24215,60	
	(зона: 3)	28448,65	1508,79	2995,17	291,16	23944,69	
	(зона: 4)	28627,30	1508,79	3046,95	291,16	24071,56	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-13	из колючей проволоки						106,71
	(зона: 1)	5163,75	923,04	1533,91	164,94	2706,80	
	(зона: 2)	5130,12	923,04	1552,96	164,94	2654,12	
	(зона: 3)	5032,71	923,04	1534,57	164,94	2575,10	
	(зона: 4)	5097,93	923,04	1561,00	164,94	2613,89	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см						46,83
	(зона: 1)	1168,55	337,18	119,38	11,36	711,99	
	(зона: 2)	1156,55	337,18	120,45	11,36	698,92	
	(зона: 3)	1129,55	337,18	119,57	11,36	672,80	
	(зона: 4)	1144,61	337,18	121,57	11,36	685,86	
Таблица 07-01-055	**Устройство ворот и калиток.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Устройство ворот распашных с установкой столбов:						
07-01-055-01	металлических						1940,2
	(зона: 1)	53659,28	18490,11	13763,67	1360,88	21405,50	
	(зона: 2)	53349,11	18490,11	13998,34	1360,88	20860,66	
	(зона: 3)	52778,29	18490,11	13774,28	1360,88	20513,90	
	(зона: 4)	53231,21	18490,11	14018,14	1360,88	20722,96	
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-02	металлических и бетонных						1373,4
	(зона: 1)	49229,55	12758,89	24513,53	2358,65	11957,13	
	(зона: 2)	49209,00	12758,89	24872,08	2358,65	11578,03	
	(зона: 3)	48608,36	12758,89	24441,24	2358,65	11408,23	
	(зона: 4)	49205,47	12758,89	24892,33	2358,65	11554,25	
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-03	бетонных						929,77
	(зона: 1)	43093,94	8330,74	31814,88	3226,42	2948,32	
	(зона: 2)	43484,45	8330,74	32259,49	3226,42	2894,22	
	(зона: 3)	42876,97	8330,74	31760,21	3226,42	2786,02	
	(зона: 4)	43497,86	8330,74	32326,99	3226,42	2840,13	
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-04	железобетонных без фундаментов						1045,31
	(зона: 1)	53846,74	9480,96	26022,61	2838,43	18343,17	
	(зона: 2)	53748,35	9480,96	26416,22	2838,43	17851,17	
	(зона: 3)	53201,28	9480,96	26103,13	2838,43	17617,19	
	(зона: 4)	53789,25	9480,96	26536,50	2838,43	17771,79	
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-05	железобетонных с фундаментами						1460,6
	(зона: 1)	61092,68	12940,92	43936,74	4748,12	4215,02	
	(зона: 2)	61615,79	12940,92	44550,85	4748,12	4124,02	
	(зона: 3)	60987,80	12940,92	43985,42	4748,12	4061,46	
	(зона: 4)	61759,54	12940,92	44729,18	4748,12	4089,44	
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-06	железобетонных с фундаментами и ложными калитками						1645,9
	(зона: 1)	65411,84	14747,26	46449,56	4927,50	4215,02	
	(зона: 2)	65967,36	14747,26	47096,08	4927,50	4124,02	
	(зона: 3)	65267,42	14747,26	46458,70	4927,50	4061,46	
	(зона: 4)	66093,73	14747,26	47257,03	4927,50	4089,44	
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9120)	*Полотна ложных калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
	Устройство калиток:						
07-01-055-07	с установкой столбов бетонных						578,79
	(зона: 1)	29664,89	5128,08	23150,48	2529,06	1386,33	
	(зона: 2)	29949,24	5128,08	23460,26	2529,06	1360,90	
	(зона: 3)	29615,38	5128,08	23177,28	2529,06	1310,02	
	(зона: 4)	30030,78	5128,08	23567,24	2529,06	1335,46	
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-08	с установкой столбов металлических						855,65
	(зона: 1)	12308,80	8282,69	583,24	0,87	3442,87	
	(зона: 2)	12225,46	8282,69	604,89	0,87	3337,88	
	(зона: 3)	12141,86	8282,69	570,40	0,87	3288,77	
	(зона: 4)	12197,96	8282,69	586,78	0,87	3328,49	
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-09	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей						77,39
	(зона: 1)	1137,14	644,66	189,46	0,00	303,02	
	(зона: 2)	1147,74	644,66	205,62	0,00	297,46	
	(зона: 3)	1119,94	644,66	188,94	0,00	286,34	
	(зона: 4)	1129,84	644,66	193,28	0,00	291,90	
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-10	без установки столбов при железобетонных оградах со столбами						97,12
	(зона: 1)	5499,02	795,41	4249,08	427,73	454,53	
	(зона: 2)	5562,25	795,41	4320,65	427,73	446,19	
	(зона: 3)	5472,89	795,41	4247,97	427,73	429,51	
	(зона: 4)	5556,20	795,41	4322,94	427,73	437,85	
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных столбов						430,55
	(зона: 1)	17729,38	3857,73	12333,81	1288,56	1537,84	
	(зона: 2)	17876,95	3857,73	12509,59	1288,56	1509,63	
	(зона: 3)	17641,09	3857,73	12330,17	1288,56	1453,19	
	(зона: 4)	17883,43	3857,73	12544,29	1288,56	1481,41	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-056	**Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа “Репейник“.**						
	Измеритель: **100 м ограждения и козырька**						
	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа “Репейник“:						
07-01-056-01	монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор						230,83
	(зона: 1)	34772,32	2333,69	27258,66	1394,43	5179,97	
	(зона: 2)	36242,29	2333,69	28808,31	1394,43	5100,29	
	(зона: 3)	33916,82	2333,69	26622,28	1394,43	4960,85	
	(зона: 4)	34455,37	2333,69	27093,69	1394,43	5027,99	
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(600)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9102)	*Спираль плоская, (м)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9213)	*Стойка металлическая опорная под «Репейник», (шт.)*	-	-	-	-	*(29)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(17,52)*	-
07-01-056-02	установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению						58,16
	(зона: 1)	2349,86	588,00	1146,06	58,72	615,80	
	(зона: 2)	2348,87	588,00	1168,92	58,72	591,95	
	(зона: 3)	2300,46	588,00	1150,51	58,72	561,95	
	(зона: 4)	2331,78	588,00	1171,26	58,72	572,52	
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(5,84)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ							
Таблица 07-01-058	**Усиление сборных железобетонных конструкций.**						
	Измеритель: **1 т арматуры или болтов**						
	Усиление сборных железобетонных конструкций:						
07-01-058-01	установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры						52,7
	(зона: 1)	479,78	420,02	59,76	0,00	0,00	
	(зона: 2)	480,29	420,02	60,27	0,00	0,00	
	(зона: 3)	476,95	420,02	56,93	0,00	0,00	
	(зона: 4)	478,85	420,02	58,83	0,00	0,00	
(204-9171)	*Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
07-01-058-02	соединением болтами						132
	(зона: 1)	20579,68	1169,52	49,14	0,00	19361,02	
	(зона: 2)	20224,85	1169,52	49,56	0,00	19005,77	
	(зона: 3)	19511,60	1169,52	46,81	0,00	18295,27	
	(зона: 4)	19868,41	1169,52	48,37	0,00	18650,52	
Таблица 07-01-059	**Замоноличивание ригелей.**						
	Измеритель: **100 м^3 бетона в деле**						
07-01-059-01	Замоноличивание ригелей						139,52
	(зона: 1)	82064,54	1280,79	2539,57	178,68	78244,18	
	(зона: 2)	80414,77	1280,79	2607,66	178,68	76526,32	
	(зона: 3)	79450,85	1280,79	2618,19	178,68	75551,87	
	(зона: 4)	79920,16	1280,79	2668,10	178,68	75971,27	
Таблица 07-01-060	**Укладка резиновых прокладок.**						
	Измеритель: **100 м^2 площади прокладок**						
	Укладка резиновых прокладок толщиной:						
07-01-060-01	30 мм						18
	(зона: 1)	152794,50	142,20	142,10	0,00	152510,20	
	(зона: 2)	149992,32	142,20	143,32	0,00	149706,80	
	(зона: 3)	144377,58	142,20	135,38	0,00	144100,00	
	(зона: 4)	147185,49	142,20	139,89	0,00	146903,40	
07-01-060-02	50 мм						19,2
	(зона: 1)	256513,39	151,68	237,71	0,00	256124,00	
	(зона: 2)	251807,43	151,68	239,75	0,00	251416,00	
	(зона: 3)	242378,15	151,68	226,47	0,00	242000,00	
	(зона: 4)	247093,70	151,68	234,02	0,00	246708,00	
Таблица 07-01-061	**Устройство антисейсмических швов.**						
	Измеритель: **100 м шва**						
07-01-061-01	Устройство антисейсмических швов						85,8
	(зона: 1)	4778,11	842,56	45,15	0,00	3890,40	
	(зона: 2)	4584,88	842,56	45,54	0,00	3696,78	
	(зона: 3)	4482,96	842,56	43,02	0,00	3597,38	
	(зона: 4)	4527,91	842,56	44,45	0,00	3640,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица 07-02-001 Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений.

Измеритель: **100 м^3 сборных железобетонных конструкций**

	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:						
07-02-001-01	до 6 м^2						1448,94
	(зона: 1)	89998,98	13141,89	39360,31	3138,79	37496,78	
	(зона: 2)	89754,55	13141,89	40204,77	3138,79	36407,89	
	(зона: 3)	87792,63	13141,89	39159,60	3138,79	35491,14	
	(зона: 4)	89009,13	13141,89	39897,25	3138,79	35969,99	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-02	до 9 м^2						857,28
	(зона: 1)	62287,04	7775,53	22567,22	1804,56	31944,29	
	(зона: 2)	62046,88	7775,53	23173,36	1804,56	31097,99	
	(зона: 3)	60535,63	7775,53	22426,77	1804,56	30333,33	
	(зона: 4)	61335,52	7775,53	22836,76	1804,56	30723,23	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-03	до 12 м^2						684
	(зона: 1)	52249,20	6203,88	20775,47	1676,96	25269,85	
	(зона: 2)	52060,43	6203,88	21281,64	1676,96	24574,91	
	(зона: 3)	50809,52	6203,88	20632,93	1676,96	23972,71	
	(зона: 4)	51499,95	6203,88	21013,59	1676,96	24282,48	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-04	до 15 м^2						565,44
	(зона: 1)	45421,39	5128,54	18534,87	1432,62	21757,98	
	(зона: 2)	45261,61	5128,54	18971,78	1432,62	21161,29	
	(зона: 3)	44122,09	5128,54	18331,67	1432,62	20661,88	
	(зона: 4)	44718,73	5128,54	18672,33	1432,62	20917,86	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-05	более 15 м^2						516,35
	(зона: 1)	39919,88	4683,29	15479,21	1196,52	19757,38	
	(зона: 2)	39725,07	4683,29	15827,62	1196,52	19214,16	
	(зона: 3)	38812,50	4683,29	15353,15	1196,52	18776,06	
	(зона: 4)	39324,79	4683,29	15641,34	1196,52	19000,16	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью:						
07-02-001-06	до 6 м^2						976,3
	(зона: 1)	82299,84	9069,83	41939,30	3280,37	31290,71	
	(зона: 2)	82262,37	9069,83	42826,70	3280,37	30365,84	
	(зона: 3)	80241,21	9069,83	41708,74	3280,37	29462,64	
	(зона: 4)	81514,69	9069,83	42504,51	3280,37	29940,35	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-07	до 9 м^2						616,97
	(зона: 1)	57118,43	5731,65	24358,91	1907,33	27027,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	56999,84	5731,65	24972,90	1907,33	26295,29	
	(зона: 3)	55453,06	5731,65	24168,44	1907,33	25552,97	
	(зона: 4)	56289,30	5731,65	24620,30	1907,33	25937,35	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-08	до 12 м2						492,82
	(зона: 1)	46849,14	4578,30	21409,04	1676,46	20861,80	
	(зона: 2)	46775,01	4578,30	21925,45	1676,46	20271,26	
	(зона: 3)	45488,23	4578,30	21237,18	1676,46	19672,75	
	(зона: 4)	46201,28	4578,30	21636,65	1676,46	19986,33	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-09	до 15 м2						410,4
	(зона: 1)	40439,58	3812,62	19593,16	1473,47	17033,80	
	(зона: 2)	40423,38	3812,62	20058,01	1473,47	16552,75	
	(зона: 3)	39223,21	3812,62	19356,22	1473,47	16054,37	
	(зона: 4)	39849,57	3812,62	19721,32	1473,47	16315,63	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-10	более 15 м2						347,81
	(зона: 1)	33803,59	3231,15	16017,48	1215,23	14554,96	
	(зона: 2)	33744,07	3231,15	16375,14	1215,23	14137,78	
	(зона: 3)	32827,32	3231,15	15877,61	1215,23	13718,56	
	(зона: 4)	33349,14	3231,15	16179,16	1215,23	13938,83	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели:						
07-02-001-11	до 9 м2						487,92
	(зона: 1)	40737,91	4532,78	25045,73	1984,14	11159,40	
	(зона: 2)	41080,41	4532,78	25654,48	1984,14	10893,15	
	(зона: 3)	39803,48	4532,78	24787,28	1984,14	10483,42	
	(зона: 4)	40483,05	4532,78	25255,15	1984,14	10695,12	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-12	до 12 м2						377,34
	(зона: 1)	33047,78	3505,49	20930,53	1568,64	8611,76	
	(зона: 2)	33327,70	3505,49	21418,91	1568,64	8403,30	
	(зона: 3)	32228,10	3505,49	20631,54	1568,64	8091,07	
	(зона: 4)	32779,75	3505,49	21021,67	1568,64	8252,59	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-13	до 15 м2						324,9
	(зона: 1)	31044,09	3018,32	20317,36	1526,30	7708,41	
	(зона: 2)	31318,73	3018,32	20783,89	1526,30	7516,52	
	(зона: 3)	30290,22	3018,32	20034,45	1526,30	7237,45	
	(зона: 4)	30814,63	3018,32	20413,92	1526,30	7382,39	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-14	более 15 м2						327,18
	(зона: 1)	27123,22	3039,50	17572,98	1320,32	6510,74	
	(зона: 2)	27350,24	3039,50	17972,08	1320,32	6338,66	
	(зона: 3)	26455,92	3039,50	17309,47	1320,32	6106,95	
	(зона: 4)	26905,14	3039,50	17637,37	1320,32	6228,27	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-15	Установка панелей перегородок (ненесущих)						484,5
	(зона: 1)	42205,24	4501,01	21511,56	1716,34	16192,67	
	(зона: 2)	41958,16	4501,01	21953,29	1716,34	15503,86	
	(зона: 3)	40822,20	4501,01	21315,77	1716,34	15005,42	
	(зона: 4)	41514,70	4501,01	21720,59	1716,34	15293,10	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-02-002	**Установка опор, лотков емкостных сооружений.**						
	Измеритель: **100 м3 сборных железобетонных конструкций**						
	Установка опор из плит и колец диаметром:						
07-02-002-01	до 1000 мм						547,56
	(зона: 1)	35607,26	4791,15	29465,38	2115,45	1350,73	
	(зона: 2)	36303,93	4791,15	30186,84	2115,45	1325,94	
	(зона: 3)	34766,20	4791,15	28698,67	2115,45	1276,38	
	(зона: 4)	35364,09	4791,15	29271,78	2115,45	1301,16	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-02	более 1000 мм						329,78
	(зона: 1)	24210,10	2921,85	20163,59	1261,88	1124,66	
	(зона: 2)	24644,35	2921,85	20618,47	1261,88	1104,03	
	(зона: 3)	23626,22	2921,85	19641,62	1261,88	1062,75	
	(зона: 4)	24067,08	2921,85	20061,84	1261,88	1083,39	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в сооружениях:						
07-02-002-03	угловых лотков сечением до 0,2 м2						3409,74
	(зона: 1)	175083,59	30926,34	65159,14	5026,67	78998,11	
	(зона: 2)	175112,77	30926,34	67029,52	5026,67	77156,91	
	(зона: 3)	170045,42	30926,34	64638,34	5026,67	74480,74	
	(зона: 4)	172542,03	30926,34	65834,05	5026,67	75781,64	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-04	угловых лотков сечением более 0,2 м2						2526,24
	(зона: 1)	130154,49	22913,00	45442,68	3526,27	61798,81	
	(зона: 2)	130041,33	22913,00	46736,98	3526,27	60391,35	
	(зона: 3)	126266,16	22913,00	44993,51	3526,27	58359,65	
	(зона: 4)	128090,30	22913,00	45825,42	3526,27	59351,88	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-05	прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2						910,78
	(зона: 1)	48369,80	8069,51	28674,28	2285,69	11626,01	
	(зона: 2)	48791,96	8069,51	29345,46	2285,69	11376,99	
	(зона: 3)	47293,61	8069,51	28246,12	2285,69	10977,98	
	(зона: 4)	48027,66	8069,51	28778,15	2285,69	11180,00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-06	прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2						481,38
	(зона: 1)	26487,07	4313,16	15491,39	1238,15	6682,52	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	26686,84	4313,16	15838,04	1238,15	6535,64	
	(зона: 3)	25870,57	4313,16	15271,60	1238,15	6285,81	
	(зона: 4)	26287,02	4313,16	15560,20	1238,15	6413,66	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лотков между сооружениями сечением:						
07-02-002-07	до 0,5 $м^2$						924,63
	(зона: 1)	34274,86	8192,22	22161,12	1845,85	3921,52	
	(зона: 2)	34796,08	8192,22	22756,46	1845,85	3847,40	
	(зона: 3)	33481,31	8192,22	21567,57	1845,85	3721,52	
	(зона: 4)	33938,05	8192,22	21961,04	1845,85	3784,79	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-08	более 0,5 $м^2$						730,38
	(зона: 1)	28014,05	6544,20	17671,67	1454,44	3798,18	
	(зона: 2)	28413,18	6544,20	18142,64	1454,44	3726,34	
	(зона: 3)	27344,73	6544,20	17195,72	1454,44	3604,81	
	(зона: 4)	27722,42	6544,20	17512,31	1454,44	3665,91	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-02-003	**Установка конструкций секционных вентиляторных градирен.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка железобетонных колонн:						
07-02-003-01	в стаканы фундаментов						486,08
	(зона: 1)	20321,79	4408,75	12832,19	955,71	3080,85	
	(зона: 2)	20580,54	4408,75	13158,70	955,71	3013,09	
	(зона: 3)	19747,73	4408,75	12363,45	955,71	2975,53	
	(зона: 4)	19991,84	4408,75	12591,48	955,71	2991,61	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-02	на нижестоящие колонны						409,92
	(зона: 1)	24725,36	3808,16	15659,57	1143,60	5257,63	
	(зона: 2)	25062,32	3808,16	16102,69	1143,60	5151,47	
	(зона: 3)	23935,06	3808,16	15103,28	1143,60	5023,62	
	(зона: 4)	24273,11	3808,16	15379,73	1143,60	5085,22	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-03	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты						493,92
	(зона: 1)	21471,23	4707,06	15891,52	1204,51	872,65	
	(зона: 2)	21863,35	4707,06	16302,83	1204,51	853,46	
	(зона: 3)	20851,51	4707,06	15301,63	1204,51	842,82	
	(зона: 4)	21133,69	4707,06	15579,25	1204,51	847,38	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка:						
07-02-003-04	балок						231,99
	(зона: 1)	7534,72	2210,86	4089,95	282,84	1233,91	
	(зона: 2)	7612,55	2210,86	4191,61	282,84	1210,08	
	(зона: 3)	7330,10	2210,86	3946,45	282,84	1172,79	
	(зона: 4)	7425,62	2210,86	4023,61	282,84	1191,15	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-003-05	ригелей						508,38
	(зона: 1)	30257,13	4773,69	6416,79	431,77	19066,65	
	(зона: 2)	30082,08	4773,69	6593,01	431,77	18715,38	
	(зона: 3)	29095,39	4773,69	6203,72	431,77	18117,98	
	(зона: 4)	29512,83	4773,69	6324,57	431,77	18414,57	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей стен:						
07-02-003-06	водосборного бассейна						452,88
	(зона: 1)	29979,38	4207,26	14035,77	1009,93	11736,35	
	(зона: 2)	30068,86	4207,26	14382,09	1009,93	11479,51	
	(зона: 3)	29075,94	4207,26	13540,91	1009,93	11327,77	
	(зона: 4)	29399,13	4207,26	13798,21	1009,93	11393,66	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-07	каркаса градирен						875,79
	(зона: 1)	41565,26	8136,09	18166,89	1250,66	15262,28	
	(зона: 2)	41683,54	8136,09	18612,79	1250,66	14934,66	
	(зона: 3)	40374,24	8136,09	17543,71	1250,66	14694,44	
	(зона: 4)	40827,01	8136,09	17887,81	1250,66	14803,11	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-08	Укладка плит покрытия						204,24
	(зона: 1)	22219,23	1852,46	4212,39	283,85	16154,38	
	(зона: 2)	22012,88	1852,46	4305,24	283,85	15855,18	
	(зона: 3)	21197,61	1852,46	4064,01	283,85	15281,14	
	(зона: 4)	21566,48	1852,46	4146,53	283,85	15567,49	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Таблица 07-03-001 Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна.

Измеритель: **100 м^3 сборных изделий**

	Монтаж стен силосов из блоков:						
07-03-001-01	объемных с болтовым соединением						490,42
	(зона: 1)	68881,71	4345,12	22491,46	1081,01	42045,13	
	(зона: 2)	69076,28	4345,12	23460,97	1081,01	41270,19	
	(зона: 3)	65918,05	4345,12	21840,51	1081,01	39732,42	
	(зона: 4)	67124,39	4345,12	22275,29	1081,01	40503,98	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-02	объемных с безболтовым соединением						457,65
	(зона: 1)	63029,93	4054,78	22929,42	1102,00	36045,73	
	(зона: 2)	63354,48	4054,78	23918,79	1102,00	35380,91	
	(зона: 3)	60382,00	4054,78	22264,03	1102,00	34063,19	
	(зона: 4)	61486,56	4054,78	22706,99	1102,00	34724,79	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-03-001-03	криволинейных диаметром 6 м						694,4
	(зона: 1)	161784,18	6221,82	39972,44	2301,91	115589,92	
	(зона: 2)	161316,74	6221,82	41675,38	2301,91	113419,54	
	(зона: 3)	154741,18	6221,82	39026,58	2301,91	109492,78	
	(зона: 4)	157425,81	6221,82	39756,18	2301,91	111447,81	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-04	полигональных						488,32
	(зона: 1)	98481,57	4326,52	29554,47	1719,99	64600,58	
	(зона: 2)	98401,21	4326,52	30662,86	1719,99	63411,83	
	(зона: 3)	94214,57	4326,52	28841,88	1719,99	61046,17	
	(зона: 4)	95962,56	4326,52	29404,27	1719,99	62231,77	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-05	криволинейных диаметром 18 м						1198,3
	(зона: 1)	109737,00	11000,39	40215,25	1778,85	58521,36	
	(зона: 2)	110755,92	11000,39	42317,72	1778,85	57437,81	
	(зона: 3)	105340,85	11000,39	39002,57	1778,85	55337,89	
	(зона: 4)	107127,18	11000,39	39737,73	1778,85	56389,06	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-06	Монтаж стен бункеров мельниц						650,72
	(зона: 1)	110810,76	5973,61	23595,34	1133,22	81241,81	
	(зона: 2)	110310,98	5973,61	24591,03	1133,22	79746,34	
	(зона: 3)	105667,20	5973,61	22915,11	1133,22	76778,48	
	(зона: 4)	107613,84	5973,61	23375,30	1133,22	78264,93	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка:						
07-03-001-07	воронки с доборными (карнизными) элементами						732,6
	(зона: 1)	35629,03	6256,40	17648,78	879,70	11723,85	
	(зона: 2)	36051,38	6256,40	18290,88	879,70	11504,10	
	(зона: 3)	34508,38	6256,40	17165,26	879,70	11086,72	
	(зона: 4)	35078,50	6256,40	17524,29	879,70	11297,81	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-08	колонн подсилосного этажа						553,32
	(зона: 1)	47909,81	4957,75	33653,76	1400,24	9298,30	
	(зона: 2)	49480,72	4957,75	35412,71	1400,24	9110,26	
	(зона: 3)	46379,33	4957,75	32535,04	1400,24	8886,54	
	(зона: 4)	47106,60	4957,75	33154,66	1400,24	8994,19	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-09	наклонного днища						602,56
	(зона: 1)	21789,27	6007,52	10932,17	454,01	4849,58	
	(зона: 2)	22102,23	6007,52	11340,43	454,01	4754,28	
	(зона: 3)	21207,94	6007,52	10581,53	454,01	4618,89	
	(зона: 4)	21505,27	6007,52	10812,69	454,01	4685,06	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ						
	Таблица 07-04-001 Установка конструкций конденсационных и зольных полов.						
	Измеритель: **100 м^3 сборных конструкций**						
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:						
07-04-001-01	с подвалами в грунтах мокрых						364,08
	(зона: 1)	29228,10	3382,30	9007,72	552,17	16838,08	
	(зона: 2)	29233,90	3382,30	9296,74	552,17	16554,86	
	(зона: 3)	28428,24	3382,30	8706,64	552,17	16339,30	
	(зона: 4)	28713,35	3382,30	8881,32	552,17	16449,73	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-02	с подвалами в грунтах сухих						381,84
	(зона: 1)	25204,75	3463,29	10183,42	696,78	11558,04	
	(зона: 2)	25270,34	3463,29	10492,41	696,78	11314,64	
	(зона: 3)	24393,39	3463,29	9826,22	696,78	11103,88	
	(зона: 4)	24689,85	3463,29	10017,65	696,78	11208,91	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-03	с полуподвалами в грунтах мокрых						380,73
	(зона: 1)	34010,57	3536,98	9744,91	543,85	20728,68	
	(зона: 2)	33980,19	3536,98	10054,38	543,85	20388,83	
	(зона: 3)	32903,39	3536,98	9414,45	543,85	19951,96	
	(зона: 4)	33319,85	3536,98	9608,48	543,85	20174,39	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-04	с полуподвалами в грунтах сухих						405,15
	(зона: 1)	32317,94	3719,28	10829,86	676,75	17768,80	
	(зона: 2)	32309,61	3719,28	11156,18	676,75	17434,15	
	(зона: 3)	31043,79	3719,28	10446,20	676,75	16878,31	
	(зона: 4)	31533,98	3719,28	10655,95	676,75	17158,75	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях:						
07-04-001-05	с подвалами в грунтах мокрых						314,13
	(зона: 1)	27072,71	2993,66	9197,36	492,64	14881,69	
	(зона: 2)	27144,93	2993,66	9483,28	492,64	14667,99	
	(зона: 3)	26381,96	2993,66	8889,76	492,64	14498,54	
	(зона: 4)	26658,02	2993,66	9075,09	492,64	14589,27	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-06	с подвалами в грунтах сухих						297,48
	(зона: 1)	18023,12	2665,42	9990,85	611,95	5366,85	
	(зона: 2)	18200,52	2665,42	10279,32	611,95	5255,78	
	(зона: 3)	17432,02	2665,42	9640,78	611,95	5125,82	
	(зона: 4)	17695,29	2665,42	9835,77	611,95	5194,10	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-04-001-07	с полуподвалами в грунтах мокрых						318,57
	(зона: 1)	27139,07	2959,52	8629,86	445,86	15549,69	
	(зона: 2)	27164,06	2959,52	8898,91	445,86	15305,63	
	(зона: 3)	26360,09	2959,52	8328,34	445,86	15072,23	
	(зона: 4)	26655,76	2959,52	8503,49	445,86	15192,75	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-08	с полуподвалами в грунтах сухих						309,69
	(зона: 1)	21297,53	2774,82	9247,48	532,75	9275,23	
	(зона: 2)	21389,07	2774,82	9521,36	532,75	9092,89	
	(зона: 3)	20527,50	2774,82	8906,18	532,75	8846,50	
	(зона: 4)	20835,93	2774,82	9089,25	532,75	8971,86	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:						
07-04-001-09	с подвалами						308,58
	(зона: 1)	17314,24	2734,02	10458,43	717,38	4121,79	
	(зона: 2)	17534,81	2734,02	10758,64	717,38	4042,15	
	(зона: 3)	16753,81	2734,02	10092,64	717,38	3927,15	
	(зона: 4)	17013,30	2734,02	10289,47	717,38	3989,81	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-10	с полуподвалами						338,55
	(зона: 1)	24362,64	2928,46	13356,07	1059,91	8078,11	
	(зона: 2)	24550,23	2928,46	13698,65	1059,91	7923,12	
	(зона: 3)	23562,06	2928,46	12990,68	1059,91	7642,92	
	(зона: 4)	23949,23	2928,46	13233,83	1059,91	7786,94	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-002	**Сборка и установка колонн.**						
	Измеритель: **100 $м^3$ сборных конструкций**						
	Сборка и установка колонн при массе блока:						
07-04-002-01	50-65 т						656,37
	(зона: 1)	99884,06	6918,14	56341,48	1548,67	36624,44	
	(зона: 2)	102067,66	6918,14	59306,54	1548,67	35842,98	
	(зона: 3)	95905,35	6918,14	54464,04	1548,67	34523,17	
	(зона: 4)	97573,73	6918,14	55487,80	1548,67	35167,79	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-02	80-120 т						677,43
	(зона: 1)	104241,38	7140,11	62435,70	1946,02	34665,57	
	(зона: 2)	106878,77	7140,11	65710,47	1946,02	34028,19	
	(зона: 3)	100347,08	7140,11	60360,72	1946,02	32846,25	
	(зона: 4)	102067,11	7140,11	61481,89	1946,02	33445,11	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-03	125-150 т						840,06
	(зона: 1)	108460,56	9089,45	63394,32	1821,65	35976,79	
	(зона: 2)	111111,62	9089,45	66789,43	1821,65	35232,74	
	(зона: 3)	104368,81	9089,45	61337,67	1821,65	33941,69	
	(зона: 4)	106149,17	9089,45	62480,83	1821,65	34578,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-04	155-175 т						813,15
	(зона: 1)	121858,68	8798,28	63338,15	1821,97	49722,25	
	(зона: 2)	124298,70	8798,28	66774,37	1821,97	48726,05	
	(зона: 3)	117018,76	8798,28	61292,43	1821,97	46928,05	
	(зона: 4)	119044,67	8798,28	62427,27	1821,97	47819,12	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-05	более 175 т						797,94
	(зона: 1)	106361,30	8633,71	63436,56	1832,76	34291,03	
	(зона: 2)	109058,20	8633,71	66833,13	1832,76	33591,36	
	(зона: 3)	102364,02	8633,71	61366,87	1832,76	32363,44	
	(зона: 4)	104113,87	8633,71	62508,15	1832,76	32972,01	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-003	**Установка ригелей, балок, распорок.**						
	Измеритель: **100 м^3 сборных конструкций**						
	Установка ригелей массой:						
07-04-003-01	до 20 т						762,12
	(зона: 1)	60717,52	8665,30	29653,82	415,58	22398,40	
	(зона: 2)	62102,41	8665,30	31442,26	415,58	21994,85	
	(зона: 3)	58827,98	8665,30	28785,91	415,58	21376,77	
	(зона: 4)	59691,43	8665,30	29336,23	415,58	21689,90	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-003-02	более 20 т						588,12
	(зона: 1)	50780,01	6363,46	27219,06	399,70	17197,49	
	(зона: 2)	52060,45	6363,46	28819,53	399,70	16877,46	
	(зона: 3)	49165,53	6363,46	26384,27	399,70	16417,80	
	(зона: 4)	49899,78	6363,46	26885,72	399,70	16650,60	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка:						
07-04-003-03	балок массой до 7 т						421,2
	(зона: 1)	46053,60	3731,83	29580,92	481,25	12740,85	
	(зона: 2)	47325,33	3731,83	31172,83	481,25	12420,67	
	(зона: 3)	44419,32	3731,83	28538,91	481,25	12148,58	
	(зона: 4)	45072,40	3731,83	29076,98	481,25	12263,59	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-003-04	распорок до 8 т						600,62
	(зона: 1)	83725,83	6330,53	66448,48	1111,38	10946,82	
	(зона: 2)	87290,92	6330,53	70222,86	1111,38	10737,53	
	(зона: 3)	80916,64	6330,53	64193,62	1111,38	10392,49	
	(зона: 4)	82274,02	6330,53	65380,51	1111,38	10562,98	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-004	**Укладка плит.**						
	Измеритель: **100 м^3 сборных конструкций**						
	Укладка плит:						
07-04-004-01	перекрытий						177,1
	(зона: 1)	25688,63	1569,11	15697,93	230,60	8421,59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	26260,16	1569,11	16502,10	230,60	8188,95	
	(зона: 3)	24642,09	1569,11	15130,59	230,60	7942,39	
	(зона: 4)	25042,05	1569,11	15426,29	230,60	8046,65	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-004-02	покрытий						249,21
	(зона: 1)	34551,38	2232,92	28466,85	459,36	3851,61	
	(зона: 2)	35997,11	2232,92	29985,10	459,36	3779,09	
	(зона: 3)	33329,76	2232,92	27446,95	459,36	3649,89	
	(зона: 4)	33913,37	2232,92	27966,36	459,36	3714,09	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-005	**Установка стеновых панелей.**						
	Измеритель: **100 м² сборных конструкций**						
	Установка стеновых панелей:						
07-04-005-01	наружных						62,01
	(зона: 1)	11627,20	529,57	10555,20	174,95	542,43	
	(зона: 2)	12194,53	529,57	11132,49	174,95	532,47	
	(зона: 3)	11225,09	529,57	10182,95	174,95	512,57	
	(зона: 4)	11425,28	529,57	10373,19	174,95	522,52	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-005-02	внутренних						94,16
	(зона: 1)	20665,10	884,16	18435,71	314,15	1345,23	
	(зона: 2)	21652,49	884,16	19447,78	314,15	1320,55	
	(зона: 3)	19937,35	884,16	17782,01	314,15	1271,18	
	(зона: 4)	20291,36	884,16	18111,33	314,15	1295,87	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-006	**Сборка и установка лестниц.**						
	Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**						
07-04-006-01	Сборка и установка лестниц						760,5
	(зона: 1)	124898,91	7688,66	79813,46	1530,28	37396,79	
	(зона: 2)	128547,34	7688,66	84167,70	1530,28	36690,98	
	(зона: 3)	120119,74	7688,66	77043,00	1530,28	35388,08	
	(зона: 4)	122217,84	7688,66	78482,52	1530,28	36046,66	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-007	**Установка бункеров.**						
	Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**						
	Установка бункеров:						
07-04-007-01	одиночных из двух панелей с двумя вставками						1138,7
	(зона: 1)	101627,39	10851,81	70713,34	2589,41	20062,24	
	(зона: 2)	104888,41	10851,81	74312,34	2589,41	19724,26	
	(зона: 3)	98433,17	10851,81	68338,39	2589,41	19242,97	
	(зона: 4)	99944,80	10851,81	69602,03	2589,41	19490,96	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-007-02	спаренных из двух панелей						909,09
	(зона: 1)	103434,07	8663,63	73917,00	2272,41	20853,44	
	(зона: 2)	106885,00	8663,63	77738,54	2272,41	20482,83	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	99932,81	8663,63	71389,12	2272,41	19880,06	
	(зона: 4)	101568,70	8663,63	72716,20	2272,41	20188,87	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-008	**Монтаж конструкций распределительных устройств.**						
	Измеритель: **100 $м^3$ сборных конструкций**						
07-04-008-01	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий)						331,76
	(зона: 1)	45126,95	2972,57	31807,00	577,59	10347,38	
	(зона: 2)	46473,39	2972,57	33454,00	577,59	10046,82	
	(зона: 3)	43322,08	2972,57	30663,66	577,59	9685,85	
	(зона: 4)	44072,43	2972,57	31250,90	577,59	9848,96	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подраздел 5.1 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

Таблица 07-05-001	**Установка блоков стен подвалов.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка блоков стен подвалов массой:						
07-05-001-01	до 0,5 т						52,84
	(зона: 1)	3919,16	451,25	2736,48	221,05	731,43	
	(зона: 2)	3969,60	451,25	2801,32	221,05	717,03	
	(зона: 3)	3790,76	451,25	2642,74	221,05	696,77	
	(зона: 4)	3853,20	451,25	2695,28	221,05	706,67	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-02	до 1 т						74,15
	(зона: 1)	5577,26	633,24	3842,56	306,42	1101,46	
	(зона: 2)	5645,05	633,24	3932,25	306,42	1079,56	
	(зона: 3)	5395,19	633,24	3711,43	306,42	1050,52	
	(зона: 4)	5483,79	633,24	3785,91	306,42	1064,64	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-03	до 1,5 т						104,01
	(зона: 1)	8451,82	910,09	6095,76	468,46	1445,97	
	(зона: 2)	8560,33	910,09	6231,93	468,46	1418,31	
	(зона: 3)	8172,89	910,09	5890,01	468,46	1372,79	
	(зона: 4)	8316,66	910,09	6011,29	468,46	1395,28	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-04	более 1,5 т						129,8
	(зона: 1)	12397,04	1135,75	9187,46	634,54	2073,83	
	(зона: 2)	12537,88	1135,75	9368,05	634,54	2034,08	
	(зона: 3)	11991,40	1135,75	8886,29	634,54	1969,36	
	(зона: 4)	12218,82	1135,75	9081,75	634,54	2001,32	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 5.2 КОЛОННЫ							
Таблица 07-05-004 Установка колонн. Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**							
Установка колонн в стаканы фундаментов массой:							
07-05-004-01	до 2 т						495,04
	(зона: 1)	22532,33	4331,60	12691,39	1109,30	5509,34	
	(зона: 2)	22768,91	4331,60	13046,82	1109,30	5390,49	
	(зона: 3)	21937,56	4331,60	12298,26	1109,30	5307,70	
	(зона: 4)	22199,32	4331,60	12522,89	1109,30	5344,83	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-02	до 3 т						582,4
	(зона: 1)	26559,33	5282,37	15767,62	1366,17	5509,34	
	(зона: 2)	26871,98	5282,37	16199,12	1366,17	5390,49	
	(зона: 3)	25858,72	5282,37	15268,65	1366,17	5307,70	
	(зона: 4)	26178,01	5282,37	15550,81	1366,17	5344,83	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-03	до 4 т						659,34
	(зона: 1)	29841,65	5980,21	18352,10	1586,84	5509,34	
	(зона: 2)	30219,38	5980,21	18848,68	1586,84	5390,49	
	(зона: 3)	29050,44	5980,21	17762,53	1586,84	5307,70	
	(зона: 4)	29417,28	5980,21	18092,24	1586,84	5344,83	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка колонн на нижестоящие колонны массой:							
07-05-004-04	до 2 т						969,85
	(зона: 1)	31707,80	9523,93	9992,05	918,64	12191,82	
	(зона: 2)	32100,35	9523,93	10538,39	918,64	12038,03	
	(зона: 3)	30977,57	9523,93	9681,09	918,64	11772,55	
	(зона: 4)	31285,48	9523,93	9849,51	918,64	11912,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-05	до 3 т						1128,12
	(зона: 1)	33647,48	11078,14	12588,21	1164,41	9981,13	
	(зона: 2)	34213,52	11078,14	13268,08	1164,41	9867,30	
	(зона: 3)	32955,78	11078,14	12190,75	1164,41	9686,89	
	(зона: 4)	33265,01	11078,14	12403,16	1164,41	9783,71	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-06	до 4 т						1223,32
	(зона: 1)	36101,67	12013,00	14227,51	1322,16	9861,16	
	(зона: 2)	36754,86	12013,00	14992,86	1322,16	9749,00	
	(зона: 3)	35363,24	12013,00	13775,80	1322,16	9574,44	
	(зона: 4)	35697,18	12013,00	14015,59	1322,16	9668,59	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:							
07-05-004-07	до 3 т						829,43
	(зона: 1)	36192,61	8028,88	18569,00	1722,65	9594,73	
	(зона: 2)	37067,57	8028,88	19620,01	1722,65	9418,68	
	(зона: 3)	35105,55	8028,88	18010,09	1722,65	9066,58	
	(зона: 4)	35588,83	8028,88	18317,32	1722,65	9242,63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-08	до 4 т						1055,53
	(зона: 1)	43893,59	10059,20	24413,96	2297,42	9420,43	
	(зона: 2)	45082,10	10059,20	25775,32	2297,42	9247,58	
	(зона: 3)	42624,54	10059,20	23663,46	2297,42	8901,88	
	(зона: 4)	43200,31	10059,20	24066,38	2297,42	9074,73	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.3 БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Укладка балок ростверка массой:

07-05-007-01	до 1 т						177,6
	(зона: 1)	7729,96	1667,66	5269,09	433,78	793,21	
	(зона: 2)	7844,86	1667,66	5398,54	433,78	778,66	
	(зона: 3)	7505,32	1667,66	5088,11	433,78	749,55	
	(зона: 4)	7619,38	1667,66	5187,61	433,78	764,11	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-02	до 3 т						286,38
	(зона: 1)	13410,98	2689,11	9739,58	850,29	982,29	
	(зона: 2)	13647,43	2689,11	9994,06	850,29	964,26	
	(зона: 3)	13015,88	2689,11	9398,55	850,29	928,22	
	(зона: 4)	13209,41	2689,11	9574,06	850,29	946,24	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Укладка балок перекрытий массой:

07-05-007-03	до 1 т						141,61
	(зона: 1)	5712,43	1268,83	4300,83	430,25	142,77	
	(зона: 2)	5941,48	1268,83	4532,50	430,25	140,15	
	(зона: 3)	5564,67	1268,83	4160,93	430,25	134,91	
	(зона: 4)	5636,56	1268,83	4230,20	430,25	137,53	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-04	до 3 т						224,91
	(зона: 1)	8340,71	2015,19	6182,75	618,52	142,77	
	(зона: 2)	8671,14	2015,19	6515,80	618,52	140,15	
	(зона: 3)	8131,75	2015,19	5981,65	618,52	134,91	
	(зона: 4)	8233,94	2015,19	6081,22	618,52	137,53	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Укладка ригелей массой:

07-05-007-05	до 1 т						192,78
	(зона: 1)	7395,00	1866,11	4831,51	474,14	697,38	
	(зона: 2)	7640,09	1866,11	5089,39	474,14	684,59	
	(зона: 3)	7199,13	1866,11	4674,03	474,14	658,99	
	(зона: 4)	7290,98	1866,11	4753,08	474,14	671,79	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-06	до 2 т						290,36
	(зона: 1)	11112,93	2810,68	7024,05	622,93	1278,20	
	(зона: 2)	11503,90	2810,68	7438,47	622,93	1254,75	
	(зона: 3)	10844,26	2810,68	6825,74	622,93	1207,84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	10984,96	2810,68	6942,99	622,93	1231,29	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-07	до 3 т						552,24
	(зона: 1)	45954,49	5345,68	10194,50	818,89	30414,31	
	(зона: 2)	46005,27	5345,68	10808,49	818,89	29851,10	
	(зона: 3)	44012,23	5345,68	9923,79	818,89	28742,76	
	(зона: 4)	44747,87	5345,68	10101,39	818,89	29300,80	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-08	до 5 т						695,02
	(зона: 1)	98283,85	6727,79	13817,24	1129,60	77738,82	
	(зона: 2)	97653,77	6727,79	14619,60	1129,60	76306,38	
	(зона: 3)	93621,24	6727,79	13430,73	1129,60	73462,72	
	(зона: 4)	95289,72	6727,79	13672,84	1129,60	74889,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-09	до 6 т						782,34
	(зона: 1)	101544,62	7573,05	16232,75	1340,06	77738,82	
	(зона: 2)	101042,95	7573,05	17163,52	1340,06	76306,38	
	(зона: 3)	96806,05	7573,05	15770,28	1340,06	73462,72	
	(зона: 4)	98516,88	7573,05	16054,74	1340,06	74889,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т						17,61
	(зона: 1)	1391,39	150,39	1144,53	114,50	96,47	
	(зона: 2)	1451,28	150,39	1206,19	114,50	94,70	
	(зона: 3)	1348,86	150,39	1107,31	114,50	91,16	
	(зона: 4)	1369,06	150,39	1125,74	114,50	92,93	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.4 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

Таблица 07-05-011 Установка панелей.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-011-01	по контуру площадью до 5 м^2						224,91
	(зона: 1)	7203,58	2015,19	3535,99	329,25	1652,40	
	(зона: 2)	7364,74	2015,19	3729,34	329,25	1620,21	
	(зона: 3)	7003,04	2015,19	3425,47	329,25	1562,38	
	(зона: 4)	7092,53	2015,19	3484,64	329,25	1592,70	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-02	по контуру площадью до 15 м^2						346,29
	(зона: 1)	11985,92	3102,76	6698,75	632,52	2184,41	
	(зона: 2)	12296,51	3102,76	7051,29	632,52	2142,46	
	(зона: 3)	11648,24	3102,76	6480,38	632,52	2065,10	
	(зона: 4)	11801,09	3102,76	6593,15	632,52	2105,18	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-03	по контуру площадью до 20 м^2						389,13
	(зона: 1)	14678,70	3486,60	8728,30	820,78	2463,80	
	(зона: 2)	15091,66	3486,60	9188,71	820,78	2416,35	
	(зона: 3)	14260,67	3486,60	8444,77	820,78	2329,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	14453,04	3486,60	8591,93	820,78	2374,51	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-04	по контуру площадью до 25 м^2						483,8
	(зона: 1)	18345,84	4334,85	11211,97	1057,98	2799,02	
	(зона: 2)	18876,11	4334,85	11795,84	1057,98	2745,42	
	(зона: 3)	17823,87	4334,85	10842,95	1057,98	2646,07	
	(зона: 4)	18064,75	4334,85	11032,48	1057,98	2697,42	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-05	на 2 стороны площадью до 5 м^2						207,06
	(зона: 1)	8819,53	1878,03	3586,12	329,25	3355,38	
	(зона: 2)	8953,80	1878,03	3784,95	329,25	3290,82	
	(зона: 3)	8526,38	1878,03	3476,17	329,25	3172,18	
	(зона: 4)	8648,11	1878,03	3536,34	329,25	3233,74	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-06	на 2 стороны площадью до 10 м^2						313,88
	(зона: 1)	14489,84	2915,95	6368,56	572,62	5205,33	
	(зона: 2)	14740,07	2915,95	6717,67	572,62	5106,45	
	(зона: 3)	14008,80	2915,95	6172,37	572,62	4920,48	
	(зона: 4)	14212,89	2915,95	6280,95	572,62	5015,99	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей ребристых площадью:						
07-05-011-07	до 5 м^2						116,62
	(зона: 1)	5537,21	1033,25	4028,48	381,33	475,48	
	(зона: 2)	5741,14	1033,25	4244,39	381,33	463,50	
	(зона: 3)	5383,49	1033,25	3899,31	381,33	450,93	
	(зона: 4)	5459,49	1033,25	3966,58	381,33	459,66	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-08	до 10 м^2						147,56
	(зона: 1)	6521,52	1307,38	4738,66	453,83	475,48	
	(зона: 2)	6764,37	1307,38	4993,49	453,83	463,50	
	(зона: 3)	6344,92	1307,38	4586,61	453,83	450,93	
	(зона: 4)	6432,12	1307,38	4665,08	453,83	459,66	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-09	до 15 м^2						179,69
	(зона: 1)	7998,60	1592,05	5784,44	554,34	622,11	
	(зона: 2)	8293,23	1592,05	6093,74	554,34	607,44	
	(зона: 3)	7779,31	1592,05	5597,77	554,34	589,49	
	(зона: 4)	7886,68	1592,05	5693,73	554,34	600,90	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей типа «ТТ» площадью:						
07-05-011-10	до 25 м^2						513,93
	(зона: 1)	29852,23	4897,75	13338,34	618,02	11616,14	
	(зона: 2)	30099,46	4897,75	13799,29	618,02	11402,42	
	(зона: 3)	28746,30	4897,75	12872,32	618,02	10976,23	
	(зона: 4)	29232,43	4897,75	13145,36	618,02	11189,32	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-011-11	до 30 м^2						602,73
	(зона: 1)	35779,41	5744,02	17189,94	918,51	12845,45	
	(зона: 2)	36133,72	5744,02	17781,11	918,51	12608,59	
	(зона: 3)	34473,33	5744,02	16591,93	918,51	12137,38	
	(зона: 4)	35050,14	5744,02	16933,14	918,51	12372,98	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-12	до 40 м^2						754,8
	(зона: 1)	48184,46	7193,24	26019,18	1234,77	14972,04	
	(зона: 2)	48770,92	7193,24	26881,52	1234,77	14696,16	
	(зона: 3)	46427,42	7193,24	25087,27	1234,77	14146,91	
	(зона: 4)	47233,98	7193,24	25619,21	1234,77	14421,53	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.5 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица 07-05-014 Установка лестничных площадок и маршей.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка площадок массой:						
07-05-014-01	до 1 т						186,83
	(зона: 1)	8272,46	1674,00	6129,96	591,79	468,50	
	(зона: 2)	8598,41	1674,00	6465,37	591,79	459,04	
	(зона: 3)	8053,22	1674,00	5936,08	591,79	443,14	
	(зона: 4)	8162,16	1674,00	6036,43	591,79	451,73	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-02	более 1 т						282,03
	(зона: 1)	11800,55	2558,01	8774,04	854,71	468,50	
	(зона: 2)	12268,21	2558,01	9251,16	854,71	459,04	
	(зона: 3)	11495,07	2558,01	8493,92	854,71	443,14	
	(зона: 4)	11646,84	2558,01	8637,10	854,71	451,73	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка маршей:						
07-05-014-03	без сварки массой до 1 т						208,68
	(зона: 1)	10423,05	1805,08	8170,37	718,90	447,60	
	(зона: 2)	10628,71	1805,08	8384,25	718,90	439,38	
	(зона: 3)	10111,26	1805,08	7883,22	718,90	422,96	
	(зона: 4)	10265,89	1805,08	8029,64	718,90	431,17	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-04	без сварки массой более 1 т						261,8
	(зона: 1)	10957,34	2319,55	8402,42	833,27	235,37	
	(зона: 2)	11402,34	2319,55	8851,73	833,27	231,06	
	(зона: 3)	10670,01	2319,55	8128,04	833,27	222,42	
	(зона: 4)	10810,80	2319,55	8264,51	833,27	226,74	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-05	со сваркой массой до 1 т						241,92
	(зона: 1)	13155,77	2194,21	8174,71	707,67	2786,85	
	(зона: 2)	13345,12	2194,21	8416,32	707,67	2734,59	
	(зона: 3)	12726,96	2194,21	7898,74	707,67	2634,01	
	(зона: 4)	12922,91	2194,21	8043,56	707,67	2685,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-06	-площадок массой более 1 т						458,15
	(зона: 1)	19410,82	4155,42	14099,19	1355,95	1156,21	
	(зона: 2)	20168,03	4155,42	14878,74	1355,95	1133,87	
	(зона: 3)	18907,09	4155,42	13658,54	1355,95	1093,13	
	(зона: 4)	19158,72	4155,42	13888,96	1355,95	1114,34	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-05-015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней.**						
	Измеритель: **100 м ступеней**						
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней:						
07-05-015-01	гладких						117,72
	(зона: 1)	1310,40	1043,00	180,74	7,44	86,66	
	(зона: 2)	1310,62	1043,00	182,55	7,44	85,07	
	(зона: 3)	1300,35	1043,00	175,46	7,44	81,89	
	(зона: 4)	1306,68	1043,00	180,20	7,44	83,48	
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-015-02	с мозаичным покрытием						129,71
	(зона: 1)	1453,17	1149,23	210,46	7,44	93,48	
	(зона: 2)	1455,13	1149,23	214,18	7,44	91,72	
	(зона: 3)	1441,61	1149,23	204,13	7,44	88,25	
	(зона: 4)	1448,59	1149,23	209,38	7,44	89,98	
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-05-016	**Устройство металлических ограждений.**						
	Измеритель: **100 м ограждения**						
	Устройство металлических ограждений:						
07-05-016-01	с поручнями из твердолиственных пород						191,4
	(зона: 1)	37885,66	1852,75	405,37	4,44	35627,54	
	(зона: 2)	37229,08	1852,75	416,52	4,44	34959,81	
	(зона: 3)	36015,74	1852,75	390,73	4,44	33772,26	
	(зона: 4)	36616,71	1852,75	402,51	4,44	34361,45	
07-05-016-02	с поручнями из хвойных пород						147,4
	(зона: 1)	34916,98	1384,09	405,37	4,44	33127,52	
	(зона: 2)	34313,44	1384,09	416,52	4,44	32512,83	
	(зона: 3)	33125,60	1384,09	390,73	4,44	31350,78	
	(зона: 4)	33716,37	1384,09	402,51	4,44	31929,77	
07-05-016-03	с поручнями из поливинилхлорида						62,81
	(зона: 1)	34311,28	576,60	405,37	4,44	33329,31	
	(зона: 2)	33572,19	576,60	416,52	4,44	32579,07	
	(зона: 3)	32328,44	576,60	390,73	4,44	31361,11	
	(зона: 4)	32949,71	576,60	402,51	4,44	31970,60	
07-05-016-04	без поручней						45,65
	(зона: 1)	31901,61	419,07	377,85	4,11	31104,69	
	(зона: 2)	31341,77	419,07	388,73	4,11	30533,97	
	(зона: 3)	30176,07	419,07	364,49	4,11	29392,51	
	(зона: 4)	30757,72	419,07	375,41	4,11	29963,24	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 5.6 БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 07-05-021	**Установка блоков.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка цокольных блоков массой:						
07-05-021-01	до 1 т						94,57
	(зона: 1)	6461,37	868,15	4092,22	306,93	1501,00	
	(зона: 2)	6522,64	868,15	4181,04	306,93	1473,45	
	(зона: 3)	6241,56	868,15	3955,04	306,93	1418,37	
	(зона: 4)	6351,85	868,15	4037,79	306,93	1445,91	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-02	до 2,5 т						147,63
	(зона: 1)	9125,64	1355,24	5817,95	456,99	1952,45	
	(зона: 2)	9223,22	1355,24	5951,35	456,99	1916,63	
	(зона: 3)	8820,52	1355,24	5620,30	456,99	1844,98	
	(зона: 4)	8970,34	1355,24	5734,30	456,99	1880,80	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-03	более 2,5 т						194,25
	(зона: 1)	11826,21	1783,22	7689,24	592,80	2353,75	
	(зона: 2)	11955,43	1783,22	7861,65	592,80	2310,56	
	(зона: 3)	11436,88	1783,22	7429,48	592,80	2224,18	
	(зона: 4)	11632,72	1783,22	7582,13	592,80	2267,37	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка блоков наружных стен массой:						
07-05-021-04	до 1 т						192,78
	(зона: 1)	9395,06	1708,03	5818,56	571,99	1868,47	
	(зона: 2)	9668,43	1708,03	6127,42	571,99	1832,98	
	(зона: 3)	9108,35	1708,03	5627,81	571,99	1772,51	
	(зона: 4)	9233,59	1708,03	5723,10	571,99	1802,46	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-05	до 2,5 т						278,46
	(зона: 1)	12780,89	2467,16	8306,35	816,75	2007,38	
	(зона: 2)	13183,86	2467,16	8747,36	816,75	1969,34	
	(зона: 3)	12405,01	2467,16	8034,08	816,75	1903,77	
	(зона: 4)	12573,51	2467,16	8170,08	816,75	1936,27	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-06	более 2,5 т						324,87
	(зона: 1)	14867,61	2910,84	9856,79	969,33	2099,98	
	(зона: 2)	15351,27	2910,84	10380,18	969,33	2060,25	
	(зона: 3)	14435,83	2910,84	9533,71	969,33	1991,28	
	(зона: 4)	14631,40	2910,84	9695,08	969,33	2025,48	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка блоков внутренних стен массой:						
07-05-021-07	до 1 т						164,22
	(зона: 1)	7890,39	1454,99	5335,70	533,78	1099,70	
	(зона: 2)	8157,63	1454,99	5623,12	533,78	1079,52	
	(зона: 3)	7656,30	1454,99	5162,14	533,78	1039,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	7762,41	1454,99	5248,07	533,78	1059,35	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-08	до 2,5 т						258,23
	(зона: 1)	11617,47	2287,92	7975,18	797,83	1354,37	
	(зона: 2)	12022,23	2287,92	8404,79	797,83	1329,52	
	(зона: 3)	11283,52	2287,92	7715,78	797,83	1279,82	
	(зона: 4)	11436,80	2287,92	7844,21	797,83	1304,67	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-09	более 2,5 т						304,64
	(зона: 1)	13865,75	2729,57	9639,04	964,29	1497,14	
	(зона: 2)	14357,51	2729,57	10158,27	964,29	1469,67	
	(зона: 3)	13469,82	2729,57	9325,52	964,29	1414,73	
	(зона: 4)	13652,52	2729,57	9480,75	964,29	1442,20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка парапетных блоков массой:						
07-05-021-10	до 1 т						174,93
	(зона: 1)	10861,25	1642,59	6080,31	582,83	3138,35	
	(зона: 2)	11132,61	1642,59	6411,24	582,83	3078,78	
	(зона: 3)	10507,05	1642,59	5887,45	582,83	2977,01	
	(зона: 4)	10657,63	1642,59	5987,62	582,83	3027,42	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-11	до 2,5 т						205,87
	(зона: 1)	11850,16	1933,12	6635,92	638,95	3281,12	
	(зона: 2)	12149,07	1933,12	6997,02	638,95	3218,93	
	(зона: 3)	11470,10	1933,12	6425,06	638,95	3111,92	
	(зона: 4)	11632,18	1933,12	6534,11	638,95	3164,95	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-12	более 2,5 т						349,86
	(зона: 1)	17811,34	3285,19	10832,16	1046,25	3693,99	
	(зона: 2)	18323,06	3285,19	11413,65	1046,25	3624,22	
	(зона: 3)	17270,23	3285,19	10482,98	1046,25	3502,06	
	(зона: 4)	17509,41	3285,19	10661,56	1046,25	3562,66	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-13	Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т						159,46
	(зона: 1)	7277,43	1519,65	4246,93	400,62	1510,85	
	(зона: 2)	7482,42	1519,65	4479,64	400,62	1483,13	
	(зона: 3)	7061,21	1519,65	4113,88	400,62	1427,68	
	(зона: 4)	7159,41	1519,65	4184,35	400,62	1455,41	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-05-022	**Установка панелей наружных стен.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-01	до 12 м^2						342,1
	(зона: 1)	23519,81	3212,32	12664,40	864,16	7643,09	
	(зона: 2)	23618,29	3212,32	12915,71	864,16	7490,26	
	(зона: 3)	22759,57	3212,32	12252,43	864,16	7294,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчетных материалов	Наименование и характеристика несчетных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчетных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	23124,90	3212,32	12523,01	864,16	7389,57	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-02	до 20 м^2						471,9
	(зона: 1)	31182,79	4431,14	17216,34	1069,83	9535,31	
	(зона: 2)	31301,37	4431,14	17523,64	1069,83	9346,59	
	(зона: 3)	30190,66	4431,14	16669,98	1069,83	9089,54	
	(зона: 4)	30702,17	4431,14	17056,20	1069,83	9214,83	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-03	до 6 м^2						305,83
	(зона: 1)	38894,77	2807,52	7006,48	666,82	29080,77	
	(зона: 2)	38711,57	2807,52	7375,11	666,82	28528,94	
	(зона: 3)	37169,84	2807,52	6777,41	666,82	27584,91	
	(зона: 4)	37754,95	2807,52	6894,82	666,82	28052,61	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-04	до 15 м^2						404,74
	(зона: 1)	46428,31	3715,51	11030,82	1035,53	31681,98	
	(зона: 2)	46397,49	3715,51	11600,90	1035,53	31081,08	
	(зона: 3)	44431,98	3715,51	10665,86	1035,53	30050,61	
	(зона: 4)	45130,11	3715,51	10853,38	1035,53	30561,22	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-05	до 25 м^2						527,46
	(зона: 1)	73684,82	4842,08	14893,62	1384,70	53949,12	
	(зона: 2)	73435,43	4842,08	15658,32	1384,70	52935,03	
	(зона: 3)	70360,15	4842,08	14399,50	1384,70	51118,57	
	(зона: 4)	71517,81	4842,08	14654,67	1384,70	52021,06	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-06	до 6 м^2						274,89
	(зона: 1)	12319,74	2581,22	6215,87	595,70	3522,65	
	(зона: 2)	12584,79	2581,22	6545,53	595,70	3458,04	
	(зона: 3)	11923,62	2581,22	6013,70	595,70	3328,70	
	(зона: 4)	12091,77	2581,22	6117,13	595,70	3393,42	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-07	до 15 м^2						387,04
	(зона: 1)	19494,48	3634,31	10691,99	1003,63	5168,18	
	(зона: 2)	19952,41	3634,31	11244,73	1003,63	5073,37	
	(зона: 3)	18856,30	3634,31	10338,34	1003,63	4883,65	
	(зона: 4)	19132,98	3634,31	10520,10	1003,63	4978,57	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-08	до 6 м^2						511,7
	(зона: 1)	19494,97	4804,86	11695,55	1112,08	2994,56	
	(зона: 2)	20071,25	4804,86	12326,78	1112,08	2939,61	
	(зона: 3)	18957,11	4804,86	11322,53	1112,08	2829,72	
	(зона: 4)	19206,31	4804,86	11516,78	1112,08	2884,67	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-09	до 10 м^2						740,18
	(зона: 1)	30774,53	6950,29	19224,66	1816,60	4599,58	
	(зона: 2)	31722,36	6950,29	20256,88	1816,60	4515,19	
	(зона: 3)	29906,40	6950,29	18609,71	1816,60	4346,40	
	(зона: 4)	30311,89	6950,29	18930,81	1816,60	4430,79	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-10	до 15 м^2						968,66
	(зона: 1)	41758,32	9095,72	26738,71	2519,73	5923,89	
	(зона: 2)	43082,08	9095,72	28171,17	2519,73	5815,19	
	(зона: 3)	40575,85	9095,72	25882,33	2519,73	5597,80	
	(зона: 4)	41132,25	9095,72	26330,03	2519,73	5706,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-05-023	**Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка стеновых панелей внутренних площадью:						
07-05-023-01	до 6 м^2						242,76
	(зона: 1)	11844,67	2255,24	5211,27	510,71	4378,16	
	(зона: 2)	12040,24	2255,24	5487,17	510,71	4297,83	
	(зона: 3)	11432,59	2255,24	5040,19	510,71	4137,16	
	(зона: 4)	11598,51	2255,24	5125,78	510,71	4217,49	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-02	до 10 м^2						290,36
	(зона: 1)	14561,31	2697,44	7188,60	691,91	4675,27	
	(зона: 2)	14850,44	2697,44	7563,51	691,91	4589,49	
	(зона: 3)	14066,12	2697,44	6950,76	691,91	4417,92	
	(зона: 4)	14271,94	2697,44	7070,80	691,91	4503,70	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-03	до 15 м^2						330,82
	(зона: 1)	16841,74	3073,32	8803,75	840,20	4964,67	
	(зона: 2)	17206,54	3073,32	9259,65	840,20	4873,57	
	(зона: 3)	16276,11	3073,32	8511,41	840,20	4691,38	
	(зона: 4)	16515,34	3073,32	8659,54	840,20	4782,48	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-04	до 25 м^2						440,3
	(зона: 1)	19392,40	4090,39	9638,18	918,76	5663,83	
	(зона: 2)	19787,09	4090,39	10136,80	918,76	5559,90	
	(зона: 3)	18760,43	4090,39	9317,98	918,76	5352,06	
	(зона: 4)	19026,68	4090,39	9480,31	918,76	5455,98	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка диафрагм жесткости высотой:						
07-05-023-05	до 3,6 м, площадью до 10 м^2						1030,54
	(зона: 1)	103481,78	9975,63	17810,58	1520,64	75695,57	
	(зона: 2)	103079,42	9975,63	18837,76	1520,64	74266,03	
	(зона: 3)	99055,72	9975,63	17318,55	1520,64	71761,54	
	(зона: 4)	100603,92	9975,63	17624,28	1520,64	73004,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-06	до 3,6 м, площадью до 15 м^2						1254,34
	(зона: 1)	118181,49	12142,01	24086,55	2110,41	81952,93	
	(зона: 2)	117960,12	12142,01	25427,25	2110,41	80390,86	
	(зона: 3)	113304,53	12142,01	23386,75	2110,41	77775,77	
	(зона: 4)	115011,53	12142,01	23800,24	2110,41	79069,28	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-07	до 4,8 м, площадью до 10 м^2						1322,09
	(зона: 1)	127100,71	12797,83	18266,99	1510,80	96035,89	
	(зона: 2)	126387,82	12797,83	19352,44	1510,80	94237,55	
	(зона: 3)	121539,26	12797,83	17784,55	1510,80	90956,88	
	(зона: 4)	123485,86	12797,83	18099,53	1510,80	92588,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-08	до 4,8 м, площадью до 15 м^2						1543,44
	(зона: 1)	141014,97	14940,50	24682,62	2104,99	101391,85	
	(зона: 2)	140516,27	14940,50	26094,09	2104,99	99481,68	
	(зона: 3)	135026,48	14940,50	23990,39	2104,99	96095,59	
	(зона: 4)	137133,00	14940,50	24415,83	2104,99	97776,67	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-09	до 4,8 м, площадью до 25 м^2						1746,4
	(зона: 1)	150828,96	16905,15	30118,47	2605,48	103805,34	
	(зона: 2)	150554,36	16905,15	31804,13	2605,48	101845,08	
	(зона: 3)	144560,71	16905,15	29246,09	2605,48	98409,47	
	(зона: 4)	146784,75	16905,15	29765,69	2605,48	100113,91	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-05-024	**Установка крупнопанельных перегородок.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка перегородок крупнопанельных:						
07-05-024-01	железобетонных площадью до 6 м^2						171,36
	(зона: 1)	8626,26	1609,07	3846,95	361,40	3170,24	
	(зона: 2)	8777,68	1609,07	4058,48	361,40	3110,13	
	(зона: 3)	8332,80	1609,07	3727,03	361,40	2996,70	
	(зона: 4)	8454,86	1609,07	3790,92	361,40	3054,87	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-02	железобетонных площадью до 10 м^2						207,06
	(зона: 1)	10222,99	1944,29	4933,95	464,30	3344,75	
	(зона: 2)	10426,81	1944,29	5201,38	464,30	3281,14	
	(зона: 3)	9883,86	1944,29	4777,81	464,30	3161,76	
	(зона: 4)	10027,55	1944,29	4860,13	464,30	3223,13	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-03	гипсобетонных площадью до 6 м^2						220,15
	(зона: 1)	10666,61	2067,21	4161,86	396,46	4437,54	
	(зона: 2)	10805,88	2067,21	4384,50	396,46	4354,17	
	(зона: 3)	10289,34	2067,21	4027,89	396,46	4194,24	
	(зона: 4)	10440,04	2067,21	4097,17	396,46	4275,66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несущенных материалов	Наименование и характеристика несущенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несущенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-04	гипсобетонных площадью до 10 м^2						286,79
	(зона: 1)	14212,42	2692,96	6087,36	575,27	5432,10	
	(зона: 2)	14430,61	2692,96	6407,47	575,27	5330,18	
	(зона: 3)	13715,88	2692,96	5888,72	575,27	5134,20	
	(зона: 4)	13918,01	2692,96	5991,17	575,27	5233,88	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-05	гипсобетонных площадью до 15 м^2						354,62
	(зона: 1)	16897,03	3329,88	6667,24	635,67	6899,91	
	(зона: 2)	17120,09	3329,88	7019,67	635,67	6770,54	
	(зона: 3)	16301,46	3329,88	6450,09	635,67	6521,49	
	(зона: 4)	16539,47	3329,88	6561,50	635,67	6648,09	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.7 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 07-05-030 Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-01	до 5 м^2						113,17
	(зона: 1)	4735,92	1062,67	2950,67	279,31	722,58	
	(зона: 2)	4889,33	1062,67	3117,34	279,31	709,32	
	(зона: 3)	4606,50	1062,67	2861,02	279,31	682,81	
	(зона: 4)	4668,03	1062,67	2909,29	279,31	696,07	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-02	до 10 м^2						207,06
	(зона: 1)	14969,96	1944,29	7715,41	711,08	5310,26	
	(зона: 2)	15305,37	1944,29	8148,25	711,08	5212,83	
	(зона: 3)	14443,73	1944,29	7481,49	711,08	5017,95	
	(зона: 4)	14669,75	1944,29	7610,07	711,08	5115,39	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-03	до 5 м^2						101,03
	(зона: 1)	4893,48	895,13	3365,54	336,69	632,81	
	(зона: 2)	5063,16	895,13	3546,83	336,69	621,20	
	(зона: 3)	4749,18	895,13	3256,07	336,69	597,98	
	(зона: 4)	4814,99	895,13	3310,27	336,69	609,59	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-04	до 10 м^2						157,08
	(зона: 1)	8776,00	1391,73	6361,74	636,43	1022,53	
	(зона: 2)	9099,93	1391,73	6704,43	636,43	1003,77	
	(зона: 3)	8512,79	1391,73	6154,82	636,43	966,24	
	(зона: 4)	8634,01	1391,73	6257,27	636,43	985,01	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м^2 в зданиях:							
07-05-030-05	панельных						312,97
	(зона: 1)	13806,04	2938,79	8997,35	884,09	1869,90	
	(зона: 2)	14264,07	2938,79	9489,69	884,09	1835,59	
	(зона: 3)	13416,76	2938,79	8711,00	884,09	1766,97	
	(зона: 4)	13596,75	2938,79	8856,68	884,09	1801,28	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-06	кирпичных и блочных						574,77
	(зона: 1)	23805,40	5092,46	17561,03	1724,92	1151,91	
	(зона: 2)	24745,63	5092,46	18522,39	1724,92	1130,78	
	(зона: 3)	23183,41	5092,46	17002,45	1724,92	1088,50	
	(зона: 4)	23488,90	5092,46	17286,80	1724,92	1109,64	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-07	Установка разделительных стенок площадью до 5 м^2						141,61
	(зона: 1)	6916,01	1299,98	4978,16	480,95	637,87	
	(зона: 2)	7179,65	1299,98	5253,51	480,95	626,16	
	(зона: 3)	6725,12	1299,98	4822,38	480,95	602,76	
	(зона: 4)	6817,94	1299,98	4903,50	480,95	614,46	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-08	Установка экранов ограждений площадью до 10 м^2						120,19
	(зона: 1)	6880,20	1051,66	5098,24	492,29	730,30	
	(зона: 2)	7148,32	1051,66	5379,76	492,29	716,90	
	(зона: 3)	6680,22	1051,66	4938,46	492,29	690,10	
	(зона: 4)	6776,78	1051,66	5021,62	492,29	703,50	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка плит парапета массой:							
07-05-030-09	до 0,5 т						46,29
	(зона: 1)	2832,11	414,76	1771,94	159,64	645,41	
	(зона: 2)	2925,49	414,76	1877,16	159,64	633,57	
	(зона: 3)	2746,66	414,76	1722,02	159,64	609,88	
	(зона: 4)	2787,75	414,76	1751,26	159,64	621,73	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-10	более 0,5 т						79,61
	(зона: 1)	4909,52	696,59	3055,28	270,11	1157,65	
	(зона: 2)	5072,55	696,59	3239,56	270,11	1136,40	
	(зона: 3)	4761,96	696,59	2971,45	270,11	1093,92	
	(зона: 4)	4833,83	696,59	3022,08	270,11	1115,16	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т						122,57
	(зона: 1)	2756,37	1085,97	397,06	39,72	1273,34	
	(зона: 2)	2754,39	1085,97	418,45	39,72	1249,97	
	(зона: 3)	2673,36	1085,97	384,14	39,72	1203,25	
	(зона: 4)	2703,12	1085,97	390,54	39,72	1226,61	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 5.8 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ							
Таблица 07-05-034	**Установка объемных блоков.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Установка объемных:						
07-05-034-01	рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5						1022,31
	(зона: 1)	92396,05	9272,35	58429,18	3170,26	24694,52	
	(зона: 2)	93713,84	9272,35	60244,53	3170,26	24196,96	
	(зона: 3)	89213,46	9272,35	56242,40	3170,26	23698,71	
	(зона: 4)	90559,72	9272,35	57352,81	3170,26	23934,56	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-02	лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5						1273,17
	(зона: 1)	117157,65	11827,75	71738,48	3958,31	33591,42	
	(зона: 2)	118764,99	11827,75	74006,67	3958,31	32930,57	
	(зона: 3)	113014,59	11827,75	69080,96	3958,31	32105,88	
	(зона: 4)	114768,05	11827,75	70435,33	3958,31	32504,97	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-03	рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12						1193,57
	(зона: 1)	136307,79	11207,62	85601,72	3520,19	39498,45	
	(зона: 2)	140572,52	11207,62	90622,95	3520,19	38741,95	
	(зона: 3)	131401,64	11207,62	82683,09	3520,19	37510,93	
	(зона: 4)	133493,28	11207,62	84167,58	3520,19	38118,08	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-04	лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12						1629,11
	(зона: 1)	174353,05	15297,34	109500,77	4485,73	49554,94	
	(зона: 2)	179849,86	15297,34	115963,21	4485,73	48589,31	
	(зона: 3)	168247,94	15297,34	105796,82	4485,73	47153,78	
	(зона: 4)	170849,61	15297,34	107694,82	4485,73	47857,45	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-05-035	**Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
07-05-035-01	Установка сантехкабин						298,54
	(зона: 1)	16754,56	2707,76	9966,06	965,12	4080,74	
	(зона: 2)	17197,42	2707,76	10483,79	965,12	4005,87	
	(зона: 3)	16204,05	2707,76	9640,18	965,12	3856,11	
	(зона: 4)	16444,37	2707,76	9805,62	965,12	3930,99	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-02	Установка сантехподдонов						153,51
	(зона: 1)	9051,99	1392,34	4904,61	490,66	2755,04	
	(зона: 2)	9265,63	1392,34	5168,80	490,66	2704,49	
	(зона: 3)	8740,80	1392,34	4745,07	490,66	2603,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	8870,34	1392,34	4824,06	490,66	2653,94	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка шахт лифта массой:						
07-05-035-03	до 2,5 т						240,38
	(зона: 1)	10779,33	2360,53	7284,13	694,43	1134,67	
	(зона: 2)	11165,20	2360,53	7690,82	694,43	1113,85	
	(зона: 3)	10492,21	2360,53	7059,47	694,43	1072,21	
	(зона: 4)	10632,25	2360,53	7178,69	694,43	1093,03	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-04	более 2,5 т						318,92
	(зона: 1)	14748,50	3131,79	10053,74	968,45	1562,97	
	(зона: 2)	15274,32	3131,79	10608,24	968,45	1534,29	
	(зона: 3)	14347,28	3131,79	9738,55	968,45	1476,94	
	(зона: 4)	14540,26	3131,79	9902,85	968,45	1505,62	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка вентиляционных блоков массой:						
07-05-035-05	до 1 т						158,27
	(зона: 1)	7148,22	1384,86	5493,26	549,54	270,10	
	(зона: 2)	7439,18	1384,86	5789,17	549,54	265,15	
	(зона: 3)	6954,67	1384,86	5314,58	549,54	255,23	
	(зона: 4)	7048,10	1384,86	5403,05	549,54	260,19	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-06	до 2,5 т						228,48
	(зона: 1)	9782,09	1999,20	7439,47	744,24	343,42	
	(зона: 2)	10176,53	1999,20	7840,22	744,24	337,11	
	(зона: 3)	9521,20	1999,20	7197,49	744,24	324,51	
	(зона: 4)	9647,31	1999,20	7317,30	744,24	330,81	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-07	более 2,5 т						379,61
	(зона: 1)	15690,04	3321,59	11905,42	1191,01	463,03	
	(зона: 2)	16322,87	3321,59	12546,74	1191,01	454,54	
	(зона: 3)	15277,31	3321,59	11518,18	1191,01	437,54	
	(зона: 4)	15477,54	3321,59	11709,91	1191,01	446,04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Присоединение и испытание:						
07-05-035-08	трубопроводов в отопительных панелях						108
	(зона: 1)	2173,10	1168,56	421,53	0,00	583,01	
	(зона: 2)	2191,02	1168,56	449,83	0,00	572,63	
	(зона: 3)	2133,67	1168,56	414,26	0,00	550,85	
	(зона: 4)	2153,56	1168,56	422,76	0,00	562,24	
07-05-035-09	трубопроводов в сантехкабинах и блоках						249
	(зона: 1)	3976,78	2313,21	236,50	0,00	1427,07	
	(зона: 2)	3960,57	2313,21	246,42	0,00	1400,94	
	(зона: 3)	3891,30	2313,21	229,58	0,00	1348,51	
	(зона: 4)	3922,62	2313,21	234,61	0,00	1374,80	
07-05-035-10	электропроводок сантехкабин						217
	(зона: 1-4)	2015,93	2015,93	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 5.9 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ							
Таблица 07-05-038	**Устройство деформационных вертикальных швов в здании.**						
	Измеритель: **100 м шва**						
	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:						
07-05-038-01	крупнопанельных						39,1
	(зона: 1)	1095,41	354,64	18,59	0,00	722,18	
	(зона: 2)	1082,07	354,64	18,75	0,00	708,68	
	(зона: 3)	1055,01	354,64	17,71	0,00	682,66	
	(зона: 4)	1068,11	354,64	18,30	0,00	695,17	
07-05-038-02	кирпичных и крупноблочных						53,8
	(зона: 1)	1292,96	465,37	11,95	0,00	815,64	
	(зона: 2)	1277,82	465,37	12,05	0,00	800,40	
	(зона: 3)	1247,75	465,37	11,39	0,00	770,99	
	(зона: 4)	1262,30	465,37	11,77	0,00	785,16	
Таблица 07-05-039	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий.**						
	Измеритель: **100 м шва**						
07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд						6,33
	(зона: 1)	1765,58	56,08	74,24	0,00	1635,26	
	(зона: 2)	1738,22	56,08	77,23	0,00	1604,91	
	(зона: 3)	1672,66	56,08	71,33	0,00	1545,25	
	(зона: 4)	1704,28	56,08	72,95	0,00	1575,25	
	Устройство герметизации стеновых панелей:						
07-05-039-02	минераловатными пакетами, стык горизонтальный						3,7
	(зона: 1)	1918,79	30,56	75,56	0,00	1812,67	
	(зона: 2)	1887,56	30,56	77,59	0,00	1779,41	
	(зона: 3)	1815,79	30,56	72,34	0,00	1712,89	
	(зона: 4)	1851,02	30,56	74,31	0,00	1746,15	
07-05-039-03	минераловатными пакетами, стык вертикальный						11,2
	(зона: 1)	1717,64	94,42	184,64	0,00	1438,58	
	(зона: 2)	1699,36	94,42	192,75	0,00	1412,19	
	(зона: 3)	1633,32	94,42	179,51	0,00	1359,39	
	(зона: 4)	1663,96	94,42	183,75	0,00	1385,79	
07-05-039-04	пенополистиролом, стык горизонтальный						4,24
	(зона: 1)	748,08	35,32	71,19	0,00	641,57	
	(зона: 2)	738,49	35,32	73,37	0,00	629,80	
	(зона: 3)	709,80	35,32	68,22	0,00	606,26	
	(зона: 4)	723,34	35,32	69,99	0,00	618,03	
07-05-039-05	пенополистиролом, стык вертикальный						8,81
	(зона: 1)	1482,48	73,39	137,82	0,00	1271,27	
	(зона: 2)	1463,61	73,39	142,28	0,00	1247,94	
	(зона: 3)	1406,82	73,39	132,14	0,00	1201,29	
	(зона: 4)	1433,51	73,39	135,50	0,00	1224,62	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
07-05-039-06	вулканизирующейся тиоколовой						18,79
	(зона: 1)	2580,18	166,48	570,74	34,46	1842,96	
	(зона: 2)	2562,47	166,48	586,89	34,46	1809,10	
	(зона: 3)	2472,27	166,48	564,19	34,46	1741,60	
	(зона: 4)	2517,04	166,48	575,10	34,46	1775,46	
07-05-039-07	герметизирующей нетвердеющей						20,13
	(зона: 1)	2602,51	178,35	912,50	63,19	1511,66	
	(зона: 2)	2597,95	178,35	935,68	63,19	1483,92	
	(зона: 3)	2512,28	178,35	905,48	63,19	1428,45	
	(зона: 4)	2557,41	178,35	922,88	63,19	1456,18	
Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							
07-05-039-08	вулканизирующейся тиоколовой						17,75
	(зона: 1)	1945,74	157,27	606,86	38,69	1181,61	
	(зона: 2)	1940,62	157,27	623,45	38,69	1159,90	
	(зона: 3)	1874,67	157,27	600,78	38,69	1116,62	
	(зона: 4)	1907,95	157,27	612,35	38,69	1138,33	
07-05-039-09	герметизирующей нетвердеющей						21,16
	(зона: 1)	2414,97	187,48	797,17	51,74	1430,32	
	(зона: 2)	2409,90	187,48	818,34	51,74	1404,08	
	(зона: 3)	2328,58	187,48	789,51	51,74	1351,59	
	(зона: 4)	2370,11	187,48	804,80	51,74	1377,83	
Устройство вертикального стыка:							
07-05-039-10	водоотбойной ленты						10,4
	(зона: 1)	250,35	92,14	104,09	0,00	54,12	
	(зона: 2)	254,12	92,14	108,85	0,00	53,13	
	(зона: 3)	243,44	92,14	100,16	0,00	51,14	
	(зона: 4)	246,53	92,14	102,25	0,00	52,14	
07-05-039-11	водоотводящего фартука						1,05
	(зона: 1)	21,98	9,19	11,38	0,00	1,41	
	(зона: 2)	22,39	9,19	11,87	0,00	1,33	
	(зона: 3)	21,37	9,19	10,94	0,00	1,24	
	(зона: 4)	21,64	9,19	11,18	0,00	1,27	
Устройство солнцезащиты:							
07-05-039-12	полимерцементным составом						18,1
	(зона: 1)	373,91	168,15	180,97	0,00	24,79	
	(зона: 2)	380,88	168,15	189,26	0,00	23,47	
	(зона: 3)	364,12	168,15	174,13	0,00	21,84	
	(зона: 4)	368,37	168,15	177,77	0,00	22,45	
07-05-039-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)						1,07
	(зона: 1)	128,48	9,02	16,91	0,00	102,55	
	(зона: 2)	127,14	9,02	17,45	0,00	100,67	
	(зона: 3)	122,13	9,02	16,21	0,00	96,90	
	(зона: 4)	124,42	9,02	16,62	0,00	98,78	
07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором						7,37
	(зона: 1)	144,83	67,66	0,00	0,00	77,17	
	(зона: 2)	143,42	67,66	0,00	0,00	75,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	140,58	67,66	0,00	0,00	72,92	
	(зона: 4)	142,00	67,66	0,00	0,00	74,34	
07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу						29,8
	(зона: 1)	314,54	279,82	13,28	0,00	21,44	
	(зона: 2)	314,26	279,82	13,39	0,00	21,05	
	(зона: 3)	312,73	279,82	12,65	0,00	20,26	
	(зона: 4)	313,55	279,82	13,07	0,00	20,66	
	Изоляция шахт лифтов:						
07-05-039-16	паклей просмоленой						22,5
	(зона: 1)	1428,62	206,55	26,56	0,00	1195,51	
	(зона: 2)	1406,92	206,55	26,79	0,00	1173,58	
	(зона: 3)	1361,55	206,55	25,30	0,00	1129,70	
	(зона: 4)	1384,34	206,55	26,15	0,00	1151,64	
07-05-039-17	прокладками ПРП в 2 слоя						28,5
	(зона: 1)	7450,09	261,63	33,20	0,00	7155,26	
	(зона: 2)	7128,65	261,63	33,49	0,00	6833,53	
	(зона: 3)	6704,53	261,63	31,63	0,00	6411,27	
	(зона: 4)	6870,13	261,63	32,69	0,00	6575,81	
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:						
07-05-039-18	насухо						4,14
	(зона: 1)	2793,22	36,68	14,61	0,00	2741,93	
	(зона: 2)	2647,81	36,68	14,73	0,00	2596,40	
	(зона: 3)	2466,53	36,68	13,92	0,00	2415,93	
	(зона: 4)	2533,93	36,68	14,38	0,00	2482,87	
07-05-039-19	на мастике						6,43
	(зона: 1)	3157,55	56,97	17,26	0,00	3083,32	
	(зона: 2)	3005,90	56,97	17,41	0,00	2931,52	
	(зона: 3)	2811,95	56,97	16,45	0,00	2738,53	
	(зона: 4)	2885,70	56,97	17,00	0,00	2811,73	

Подраздел 5.10 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Таблица 07-05-043 Эксплуатация грузопассажирских подъемников.

Измеритель: **100 м² площади застройки**

	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий:						
07-05-043-01	на первые 9 этажей						0
	(зона: 1,3)	30846,14	0,00	30846,14	5218,27	0,00	
	(зона: 2)	32162,09	0,00	32162,09	5218,27	0,00	
	(зона: 4)	31359,28	0,00	31359,28	5218,27	0,00	
07-05-043-02	на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01						0
	(зона: 1,3)	5948,29	0,00	5948,29	1006,28	0,00	
	(зона: 2)	6202,06	0,00	6202,06	1006,28	0,00	
	(зона: 4)	6047,24	0,00	6047,24	1006,28	0,00	
	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:						
07-05-043-03	одноэтажных						0
	(зона: 1,3)	3084,47	0,00	3084,47	521,80	0,00	
	(зона: 2)	3216,05	0,00	3216,05	521,80	0,00	
	(зона: 4)	3135,78	0,00	3135,78	521,80	0,00	
07-05-043-04	многоэтажных высотой до 30 м						0
	(зона: 1,3)	15465,56	0,00	15465,56	2616,32	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	16125,35	0,00	16125,35	2616,32	0,00	
	(зона: 4)	15722,83	0,00	15722,83	2616,32	0,00	
07-05-043-05	на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04						0
	(зона: 1,3)	2974,15	0,00	2974,15	503,14	0,00	
	(зона: 2)	3101,03	0,00	3101,03	503,14	0,00	
	(зона: 4)	3023,62	0,00	3023,62	503,14	0,00	
Подраздел 5.11 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ							
Таблица 07-05-045	**Установка панелей перекрытий и покрытий.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-045-01	по контуру площадью до 15 м^2						439,11
	(зона: 1)	22705,50	4031,03	7079,79	641,34	11594,68	
	(зона: 2)	22853,24	4031,03	7468,16	641,34	11354,05	
	(зона: 3)	21999,08	4031,03	6861,30	641,34	11106,75	
	(зона: 4)	22238,03	4031,03	6981,48	641,34	11225,52	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-02	по контуру площадью до 20 м^2						504,56
	(зона: 1)	26303,65	4631,86	9199,19	842,47	12472,60	
	(зона: 2)	26542,11	4631,86	9696,79	842,47	12213,46	
	(зона: 3)	25490,14	4631,86	8910,15	842,47	11948,13	
	(зона: 4)	25773,74	4631,86	9066,17	842,47	12075,71	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-03	по контуру площадью до 25 м^2						636,65
	(зона: 1)	33405,96	5844,45	11176,67	1009,05	16384,84	
	(зона: 2)	33679,29	5844,45	11789,01	1009,05	16045,83	
	(зона: 3)	32367,58	5844,45	10831,70	1009,05	15691,43	
	(зона: 4)	32727,90	5844,45	11021,86	1009,05	15861,59	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-04	на две стороны площадью до 5 м^2						249,9
	(зона: 1)	18228,60	2214,11	4244,87	405,79	11769,62	
	(зона: 2)	18218,35	2214,11	4464,99	405,79	11539,25	
	(зона: 3)	17506,75	2214,11	4104,01	405,79	11188,63	
	(зона: 4)	17752,87	2214,11	4175,33	405,79	11363,43	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-05	на две стороны площадью до 10 м^2						323,32
	(зона: 1)	23412,91	2864,62	6828,19	645,76	13720,10	
	(зона: 2)	23490,74	2864,62	7179,11	645,76	13447,01	
	(зона: 3)	22534,65	2864,62	6600,58	645,76	13069,45	
	(зона: 4)	22837,45	2864,62	6716,40	645,76	13256,43	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей покрытий ребристых площадью:						
07-05-045-06	до 5 м^2						261,8
	(зона: 1)	10480,03	2458,30	4415,50	377,67	3606,23	
	(зона: 2)	10671,66	2458,30	4676,55	377,67	3536,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	10160,41	2458,30	4292,76	377,67	3409,35	
	(зона: 4)	10301,67	2458,30	4367,85	377,67	3475,52	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-07	до 10 м^2						336,77
	(зона: 1)	14932,70	3162,27	5461,42	466,70	6309,01	
	(зона: 2)	15138,92	3162,27	5786,66	466,70	6189,99	
	(зона: 3)	14436,64	3162,27	5311,02	466,70	5963,35	
	(зона: 4)	14645,05	3162,27	5403,67	466,70	6079,11	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-05-046	**Установка стеновых панелей.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-01	до 6 м^2						502,18
	(зона: 1)	42853,29	4665,25	7411,18	682,83	30776,86	
	(зона: 2)	42673,63	4665,25	7813,72	682,83	30194,66	
	(зона: 3)	41026,67	4665,25	7178,81	682,83	29182,61	
	(зона: 4)	41653,61	4665,25	7303,88	682,83	29684,48	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-02	до 15 м^2						618,32
	(зона: 1)	52611,22	5744,19	11462,27	1053,69	35404,76	
	(зона: 2)	52548,03	5744,19	12067,44	1053,69	34736,40	
	(зона: 3)	50400,09	5744,19	11093,05	1053,69	33562,85	
	(зона: 4)	51178,12	5744,19	11288,75	1053,69	34145,18	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-03	до 20 м^2						677,32
	(зона: 1)	75687,13	6360,03	13460,90	1237,29	55866,20	
	(зона: 2)	75347,74	6360,03	14166,34	1237,29	54821,37	
	(зона: 3)	72288,21	6360,03	13024,26	1237,29	52903,92	
	(зона: 4)	73472,69	6360,03	13254,71	1237,29	53857,95	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-04	до 6 м^2						641,41
	(зона: 1)	24523,94	6022,84	13333,03	1257,85	5168,07	
	(зона: 2)	25139,99	6022,84	14046,68	1257,85	5070,47	
	(зона: 3)	23827,79	6022,84	12905,47	1257,85	4899,48	
	(зона: 4)	24135,79	6022,84	13128,64	1257,85	4984,31	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-05	до 10 м^2						783,02
	(зона: 1)	31449,33	7352,56	18683,56	1781,29	5413,21	
	(зона: 2)	32345,39	7352,56	19680,08	1781,29	5312,75	
	(зона: 3)	30554,53	7352,56	18080,22	1781,29	5121,75	
	(зона: 4)	30960,95	7352,56	18391,41	1781,29	5216,98	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-06	до 15 м^2						1034,11
	(зона: 1)	42059,57	9710,29	26486,50	2526,29	5862,78	
	(зона: 2)	43349,93	9710,29	27887,22	2526,29	5752,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	40890,33	9710,29	25624,10	2526,29	5555,94	
	(зона: 4)	41430,34	9710,29	26066,53	2526,29	5653,52	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей стеновых внутренних площадью:						
07-05-046-07	до 10 м^2						905,59
	(зона: 1)	48473,11	8892,89	8517,25	784,85	31062,97	
	(зона: 2)	48311,59	8892,89	8975,45	784,85	30443,25	
	(зона: 3)	46779,29	8892,89	8247,62	784,85	29638,78	
	(зона: 4)	47313,75	8892,89	8391,86	784,85	30029,00	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-08	до 15 м^2						1201,24
	(зона: 1)	61286,01	11796,18	10371,64	955,08	39118,19	
	(зона: 2)	61041,38	11796,18	10922,82	955,08	38322,38	
	(зона: 3)	59248,65	11796,18	10039,45	955,08	37413,02	
	(зона: 4)	59860,97	11796,18	10215,94	955,08	37848,85	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 07-06-001 Устройство непроходных каналов.

Измеритель: **100 м^3 сборных конструкций**

	Устройство непроходных каналов:						
07-06-001-01	одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту						372,96
	(зона: 1)	20199,53	3341,72	9232,93	703,64	7624,88	
	(зона: 2)	20454,12	3341,72	9627,43	703,64	7484,97	
	(зона: 3)	19674,51	3341,72	9127,63	703,64	7205,16	
	(зона: 4)	19985,74	3341,72	9298,95	703,64	7345,07	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-02	одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов						286,72
	(зона: 1)	20972,39	2732,44	8761,07	662,66	9478,88	
	(зона: 2)	21171,32	2732,44	9133,92	662,66	9304,96	
	(зона: 3)	20349,61	2732,44	8660,06	662,66	8957,11	
	(зона: 4)	20686,83	2732,44	8823,36	662,66	9131,03	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-03	двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов						351,87
	(зона: 1)	27981,91	3078,86	10128,24	767,46	14774,81	
	(зона: 2)	28135,95	3078,86	10553,38	767,46	14503,71	
	(зона: 3)	27052,96	3078,86	10012,58	767,46	13961,52	
	(зона: 4)	27512,66	3078,86	10201,19	767,46	14232,61	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-06-002	**Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов.**						
	Измеритель: **100 $м^3$ бетонных и железобетонных конструкций**						
	Устройство камер со стенками:						
07-06-002-01	из бетонных блоков						926,24
	(зона: 1)	144689,09	8299,11	12210,86	983,08	124179,12	
	(зона: 2)	141035,22	8299,11	12702,95	983,08	120033,16	
	(зона: 3)	136107,20	8299,11	12004,74	983,08	115803,35	
	(зона: 4)	137819,77	8299,11	12221,18	983,08	117299,48	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(52,8)*	-
07-06-002-02	из монолитного бетона						879,12
	(зона: 1)	238427,19	7604,39	5966,88	316,51	224855,92	
	(зона: 2)	230907,33	7604,39	6286,75	316,51	217016,19	
	(зона: 3)	222344,81	7604,39	6032,58	316,51	208707,84	
	(зона: 4)	225356,53	7604,39	6153,33	316,51	211598,81	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(14)*	-
	Устройство неподвижных щитовых опор:						
07-06-002-03	из монолитного железобетона						871,35
	(зона: 1)	143463,67	7807,30	3509,02	134,42	132147,35	
	(зона: 2)	139558,15	7807,30	3734,05	134,42	128016,80	
	(зона: 3)	135444,63	7807,30	3625,88	134,42	124011,45	
	(зона: 4)	136948,36	7807,30	3700,27	134,42	125440,79	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(10)*	-
07-06-002-04	из сборных железобетонных конструкций						308
	(зона: 1)	25060,62	2695,00	8984,27	776,78	13381,35	
	(зона: 2)	25120,14	2695,00	9334,41	776,78	13090,73	
	(зона: 3)	24403,01	2695,00	8805,21	776,78	12902,80	
	(зона: 4)	24640,41	2695,00	8959,48	776,78	12985,93	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(84)*	-
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Устройство плит перекрытий каналов площадью:						
07-06-002-05	до 0,5 $м^2$						91,89
	(зона: 1)	988,44	843,55	96,36	11,22	48,53	
	(зона: 2)	988,76	843,55	97,57	11,22	47,64	
	(зона: 3)	986,14	843,55	96,73	11,22	45,86	
	(зона: 4)	988,58	843,55	98,28	11,22	46,75	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-002-06	до 1 $м^2$						107,63
	(зона: 1)	7955,17	988,04	6877,01	670,47	90,12	
	(зона: 2)	8156,10	988,04	7079,59	670,47	88,47	
	(зона: 3)	7700,31	988,04	6627,11	670,47	85,16	
	(зона: 4)	7813,62	988,04	6738,77	670,47	86,81	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-002-07	до 5 $м^2$						119,84
	(зона: 1)	8812,26	1100,13	7535,35	734,66	176,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	9030,98	1100,13	7757,32	734,66	173,53	
	(зона: 3)	8528,71	1100,13	7261,53	734,66	167,05	
	(зона: 4)	8654,29	1100,13	7383,87	734,66	170,29	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-06-003	**Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов.**						
	Измеритель: **100 м канала**						
	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:						
07-06-003-01	вдоль труб асбестоцементных						151,2
	(зона: 1)	24403,05	1152,14	653,20	63,55	22597,71	
	(зона: 2)	22153,64	1152,14	672,42	63,55	20329,08	
	(зона: 3)	20929,65	1152,14	629,45	63,55	19148,06	
	(зона: 4)	21754,94	1152,14	640,08	63,55	19962,72	
(103-9103)	*Трубы дренажные, (м)*	-	-	-	-	*(102)*	-
07-06-003-02	вдоль труб керамических						136
	(зона: 1)	19108,88	1036,32	1,33	0,00	18071,23	
	(зона: 2)	17182,04	1036,32	1,34	0,00	16144,38	
	(зона: 3)	16216,21	1036,32	1,27	0,00	15178,62	
	(зона: 4)	16892,00	1036,32	1,31	0,00	15854,37	
(103-9103)	*Трубы дренажные, (м)*	-	-	-	-	*(102)*	-
07-06-003-03	под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных						641,3
	(зона: 1)	43736,57	5066,27	1415,56	128,10	37254,74	
	(зона: 2)	39976,78	5066,27	1438,54	128,10	33471,97	
	(зона: 3)	37968,99	5066,27	1386,09	128,10	31516,63	
	(зона: 4)	39345,81	5066,27	1410,56	128,10	32868,98	
(103-9103)	*Трубы дренажные, (м)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 07-07-001 **Устройство стен.**

Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**

	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:						
07-07-001-01	глухих						159,14
	(зона: 1)	9196,36	1562,75	2336,03	223,20	5297,58	
	(зона: 2)	9126,49	1562,75	2363,70	223,20	5200,04	
	(зона: 3)	8892,35	1562,75	2323,62	223,20	5005,98	
	(зона: 4)	9033,68	1562,75	2367,75	223,20	5103,18	
(104-9082)	*Панели стеновые асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(97)*	-
07-07-001-02	с окнами						149,33
	(зона: 1)	7310,41	1323,06	2389,67	229,75	3597,68	
	(зона: 2)	7272,64	1323,06	2418,03	229,75	3531,55	
	(зона: 3)	7100,31	1323,06	2377,60	229,75	3399,65	
	(зона: 4)	7211,28	1323,06	2422,56	229,75	3465,66	
(104-9082)	*Панели стеновые асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(97)*	-
	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-07-001-03	стальным						71,5
	(зона: 1)	4352,03	569,86	89,83	3,66	3692,34	
	(зона: 2)	4269,82	569,86	90,73	3,66	3609,23	
	(зона: 3)	4186,91	569,86	87,19	3,66	3529,86	
	(зона: 4)	4227,53	569,86	89,55	3,66	3568,12	
07-07-001-04	деревянным						71,4
	(зона: 1)	4086,92	564,06	78,61	3,28	3444,25	
	(зона: 2)	4009,15	564,06	79,40	3,28	3365,69	
	(зона: 3)	3935,83	564,06	76,34	3,28	3295,43	
	(зона: 4)	3971,59	564,06	78,39	3,28	3329,14	
Таблица 07-07-002	**Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях.**						
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
07-07-002-01	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях						54,28
	(зона: 1)	3432,42	474,95	1226,02	85,87	1731,45	
	(зона: 2)	3413,95	474,95	1239,48	85,87	1699,52	
	(зона: 3)	3316,86	474,95	1205,77	85,87	1636,14	
	(зона: 4)	3376,01	474,95	1233,15	85,87	1667,91	
(104-9120)	*Плиты покрытий асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(99)*	-
Таблица 07-07-003	**Устройство перегородок.**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
07-07-003-01	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м²						44,25
	(зона: 1)	1253,90	411,08	736,76	53,72	106,06	
	(зона: 2)	1269,67	411,08	754,48	53,72	104,11	
	(зона: 3)	1242,37	411,08	731,07	53,72	100,22	
	(зона: 4)	1259,38	411,08	746,13	53,72	102,17	
(101-9914)	*Подкладки асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(98,3)*	-
	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей:						
07-07-003-02	от 5 до 10 м²						18,31
	(зона: 1)	677,70	164,06	404,42	44,01	109,22	
	(зона: 2)	680,67	164,06	409,40	44,01	107,21	
	(зона: 3)	671,90	164,06	404,63	44,01	103,21	
	(зона: 4)	680,82	164,06	411,55	44,01	105,21	
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-07-003-03	от 10 до 15 м²						11,23
	(зона: 1)	477,84	100,62	268,00	28,12	109,22	
	(зона: 2)	479,09	100,62	271,26	28,12	107,21	
	(зона: 3)	471,51	100,62	267,68	28,12	103,21	
	(зона: 4)	478,24	100,62	272,41	28,12	105,21	
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-07-004	**Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83**						
	Измеритель: **100 м² перегородок**						
07-07-004-01	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83						110,09
	(зона: 1)	21166,07	963,29	258,37	10,47	19944,41	
	(зона: 2)	20692,08	963,29	261,30	10,47	19467,49	
	(зона: 3)	20415,70	963,29	250,81	10,47	19201,60	
	(зона: 4)	20537,19	963,29	257,54	10,47	19316,36	
Таблица 07-07-005	**Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами.**						
	Измеритель: **100 шт. проемов**						
07-07-005-01	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами						274,68
	(зона: 1)	27820,83	2491,35	248,77	5,04	25080,71	
	(зона: 2)	26849,04	2491,35	255,93	5,04	24101,76	
	(зона: 3)	25615,87	2491,35	248,80	5,04	22875,72	
	(зона: 4)	26051,79	2491,35	254,68	5,04	23305,76	
Таблица 07-07-006	**Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей.**						
	Измеритель: **100 м² площади заделок**						
07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей						377,14
	(зона: 1)	16342,59	3179,29	259,78	10,59	12903,52	
	(зона: 2)	16061,69	3179,29	262,73	10,59	12619,67	
	(зона: 3)	15758,54	3179,29	252,18	10,59	12327,07	
	(зона: 4)	15904,28	3179,29	258,97	10,59	12466,02	
Таблица 07-07-007	**Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов.**						
	Измеритель: **100 м² асбестоцементного листа**						
07-07-007-01	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов						7,39
	(зона: 1)	3337,84	63,11	483,90	19,67	2790,83	
	(зона: 2)	3274,93	63,11	489,27	19,67	2722,55	
	(зона: 3)	3218,33	63,11	469,72	19,67	2685,50	
	(зона: 4)	3246,84	63,11	482,38	19,67	2701,35	
Таблица 07-07-008	**Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов.**						
	Измеритель: **100 м³ по наружному обмеру блоков**						
	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-07-008-01	до 90 м						53,95
	(зона: 1)	3528,56	460,73	3067,83	239,21	0,00	
	(зона: 2)	3595,61	460,73	3134,88	239,21	0,00	
	(зона: 3)	3429,45	460,73	2968,72	239,21	0,00	
	(зона: 4)	3490,24	460,73	3029,51	239,21	0,00	
07-07-008-02	до 150 м						53,95
	(зона: 1)	4640,49	460,73	4179,76	251,73	0,00	
	(зона: 2)	4744,38	460,73	4283,65	251,73	0,00	
	(зона: 3)	4497,35	460,73	4036,62	251,73	0,00	
	(зона: 4)	4578,21	460,73	4117,48	251,73	0,00	
Таблица 07-07-009	**Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен						34,5
	(зона: 1)	609,90	287,39	11,95	0,00	310,56	
	(зона: 2)	604,30	287,39	12,05	0,00	304,86	
	(зона: 3)	592,24	287,39	11,39	0,00	293,46	
	(зона: 4)	598,32	287,39	11,77	0,00	299,16	

Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Подраздел 8.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-001	**Устройство перегородок в жилых зданиях.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:						
07-08-001-01	без изоляционной прокладки						161,32
	(зона: 1)	14986,28	1395,42	193,13	6,68	13397,73	
	(зона: 2)	14633,02	1395,42	196,73	6,68	13040,87	
	(зона: 3)	14267,53	1395,42	187,22	6,68	12684,89	
	(зона: 4)	14439,42	1395,42	191,99	6,68	12852,01	
07-08-001-02	с изоляционной прокладкой						220,18
	(зона: 1)	17952,82	1904,56	226,29	8,07	15821,97	
	(зона: 2)	17555,42	1904,56	230,22	8,07	15420,64	
	(зона: 3)	17099,67	1904,56	219,42	8,07	14975,69	
	(зона: 4)	17316,92	1904,56	225,06	8,07	15187,30	
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:						
07-08-001-03	межкомнатных						309,56
	(зона: 1)	25577,14	2677,69	353,44	13,24	22546,01	
	(зона: 2)	24946,68	2677,69	358,86	13,24	21910,13	
	(зона: 3)	24369,45	2677,69	342,85	13,24	21348,91	
	(зона: 4)	24639,75	2677,69	351,81	13,24	21610,25	
07-08-001-04	межквартирных						356,43
	(зона: 1)	32292,51	3500,14	429,67	14,63	28362,70	
	(зона: 2)	31558,57	3500,14	438,17	14,63	27620,26	
	(зона: 3)	30767,45	3500,14	416,50	14,63	26850,81	
	(зона: 4)	31140,96	3500,14	427,01	14,63	27213,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-08-002	**Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий.** Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:						
07-08-002-01	без изоляции при высоте этажа до 3,6 м						194,02
	(зона: 1)	16923,21	1719,02	217,18	6,68	14987,01	
	(зона: 2)	16541,31	1719,02	222,27	6,68	14600,02	
	(зона: 3)	16113,11	1719,02	210,36	6,68	14183,73	
	(зона: 4)	16317,65	1719,02	215,52	6,68	14383,11	
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-02	без изоляции при высоте этажа до 6 м						189,66
	(зона: 1)	18041,52	1680,39	224,41	7,06	16136,72	
	(зона: 2)	17638,62	1680,39	229,58	7,06	15728,65	
	(зона: 3)	17167,38	1680,39	217,41	7,06	15269,58	
	(зона: 4)	17393,79	1680,39	222,76	7,06	15490,64	
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-03	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м						228,9
	(зона: 1)	19570,49	2050,94	217,18	6,68	17302,37	
	(зона: 2)	19146,10	2050,94	222,27	6,68	16872,89	
	(зона: 3)	18633,44	2050,94	210,36	6,68	16372,14	
	(зона: 4)	18879,96	2050,94	215,52	6,68	16613,50	
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-04	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м						223,45
	(зона: 1)	20698,38	2002,11	244,19	7,82	18452,08	
	(зона: 2)	20253,18	2002,11	249,55	7,82	18001,52	
	(зона: 3)	19696,69	2002,11	236,59	7,82	17457,99	
	(зона: 4)	19965,60	2002,11	242,46	7,82	17721,03	
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-05	с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м						258,33
	(зона: 1)	20796,79	2314,64	225,74	7,06	18256,41	
	(зона: 2)	20354,99	2314,64	230,92	7,06	17809,43	
	(зона: 3)	19806,48	2314,64	218,68	7,06	17273,16	
	(зона: 4)	20071,24	2314,64	224,07	7,06	17532,53	
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-06	с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м						253,97
	(зона: 1)	22855,63	2275,57	257,81	8,32	20322,25	
	(зона: 2)	22376,25	2275,57	263,31	8,32	19837,37	
	(зона: 3)	21750,06	2275,57	249,79	8,32	19224,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	22054,17	2275,57	256,03	8,32	19522,57	
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 07-08-003	**Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий.**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:						
07-08-003-01	без изоляции						138,43
	(зона: 1)	11419,51	1182,19	217,18	6,68	10020,14	
	(зона: 2)	11129,58	1182,19	222,27	6,68	9725,12	
	(зона: 3)	10880,43	1182,19	210,36	6,68	9487,88	
	(зона: 4)	10995,81	1182,19	215,52	6,68	9598,10	
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-02	с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм						174,4
	(зона: 1)	14110,16	1545,18	236,71	7,57	12328,27	
	(зона: 2)	13778,08	1545,18	242,00	7,57	11990,90	
	(зона: 3)	13443,49	1545,18	229,35	7,57	11668,96	
	(зона: 4)	13601,73	1545,18	235,02	7,57	11821,53	
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-03	с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм						207,1
	(зона: 1)	15074,91	1834,91	241,78	7,69	12998,22	
	(зона: 2)	14730,58	1834,91	247,11	7,69	12648,56	
	(зона: 3)	14371,17	1834,91	234,23	7,69	12302,03	
	(зона: 4)	14541,85	1834,91	240,05	7,69	12466,89	
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-04	с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм						201,65
	(зона: 1)	16357,04	1786,62	254,07	8,20	14316,35	
	(зона: 2)	15988,66	1786,62	259,54	8,20	13942,50	
	(зона: 3)	15580,39	1786,62	246,17	8,20	13547,60	
	(зона: 4)	15775,58	1786,62	252,31	8,20	13736,65	
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 8.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ							
Таблица 07-08-006	**Устройство перегородок в жилых зданиях.**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:						
07-08-006-01	без изоляционной прокладки						178,76
	(зона: 1)	15362,79	1678,56	189,92	5,67	13494,31	
	(зона: 2)	15008,99	1678,56	194,75	5,67	13135,68	
	(зона: 3)	14638,66	1678,56	183,95	5,67	12776,15	
	(зона: 4)	14812,00	1678,56	188,39	5,67	12945,05	
07-08-006-02	с изоляционной прокладкой						201,65
	(зона: 1)	18315,93	1893,49	228,15	7,19	16194,29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	17912,95	1893,49	233,35	7,19	15786,11	
	(зона: 3)	17442,03	1893,49	221,03	7,19	15327,51	
	(зона: 4)	17665,91	1893,49	226,48	7,19	15545,94	
Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:							
07-08-006-03	межкомнатных						288,85
	(зона: 1)	25892,00	2712,30	381,42	11,22	22798,28	
	(зона: 2)	25261,14	2712,30	391,08	11,22	22157,76	
	(зона: 3)	24668,91	2712,30	369,34	11,22	21587,27	
	(зона: 4)	24943,83	2712,30	378,28	11,22	21853,25	
07-08-006-04	межквартирных						335,72
	(зона: 1)	33071,61	3152,41	412,17	12,48	29507,03	
	(зона: 2)	32318,13	3152,41	422,13	12,48	28743,59	
	(зона: 3)	31483,74	3152,41	399,19	12,48	27932,14	
	(зона: 4)	31877,49	3152,41	408,94	12,48	28316,14	

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ . . . 3
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ . . . 3
Таблица 07-01-001 Укладка фундаментов и фундаментных балок. . . . 3
Таблица 07-01-002 Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов. . . . 5
Таблица 07-01-006 Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей. . . . 5
Таблица 07-01-007 Укладка бетона по перекрытиям. . . . 7
Таблица 07-01-011 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов. . . . 7
Таблица 07-01-012 Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов. . . . 11
Таблица 07-01-013 Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов. . . . 13
Таблица 07-01-014 Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей. . . . 14
Таблица 07-01-019 Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях. . . . 16
Таблица 07-01-020 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций. 19
Таблица 07-01-021 Укладка перемычек. . . . 22
Таблица 07-01-022 Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм. . . . 24
Таблица 07-01-027 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П». . . . 30
Таблица 07-01-028 Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств. . . . 34
Таблица 07-01-029 Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий. . . . 36
Таблица 07-01-034 Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий. . . . 41
Таблица 07-01-035 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей. . . . 44
Таблица 07-01-036 Установка панелей перегородок одноэтажных зданий. . . . 48
Таблица 07-01-037 Герметизация швов стеновых панелей. . . . 49
Таблица 07-01-038 Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок). . . . 49
Таблица 07-01-039 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором. . . . 50
Таблица 07-01-044 Установка стальных крепежных элементов. . . . 50
Таблица 07-01-047 Установка лестничных маршей и площадок. . . . 50
Таблица 07-01-050 Установка закромов сборно-монолитных ячеек. . . . 52
Таблица 07-01-051 Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов. . . . 53
Таблица 07-01-054 Установка оград. . . . 53
Таблица 07-01-055 Устройство ворот и калиток. . . . 55
Таблица 07-01-056 Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа “Репейник“. 57
Таблица 07-01-058 Усиление сборных железобетонных конструкций. . . . 58
Таблица 07-01-059 Замоноличивание ригелей. . . . 58
Таблица 07-01-060 Укладка резиновых прокладок. . . . 58
Таблица 07-01-061 Устройство антисейсмических швов. . . . 58
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ . . . 59
Таблица 07-02-001 Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений. . . . 59
Таблица 07-02-002 Установка опор, лотков емкостных сооружений. . . . 61
Таблица 07-02-003 Установка конструкций секционных вентиляторных градирен. . . . 62
Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА . . . 63
Таблица 07-03-001 Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна. . . . 63
Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ . . . 65
Таблица 07-04-001 Установка конструкций конденсационных и зольных полов. . . . 65
Таблица 07-04-002 Сборка и установка колонн. . . . 66
Таблица 07-04-003 Установка ригелей, балок, распорок. . . . 67
Таблица 07-04-004 Укладка плит. . . . 67
Таблица 07-04-005 Установка стеновых панелей. . . . 68
Таблица 07-04-006 Сборка и установка лестниц. . . . 68
Таблица 07-04-007 Установка бункеров. . . . 68
Таблица 07-04-008 Монтаж конструкций распределительных устройств. . . . 69
Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 69
Таблица 07-05-001 Установка блоков стен подвалов. . . . 69
Таблица 07-05-004 Установка колонн. . . . 70
Таблица 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек. . . . 71
Таблица 07-05-011 Установка панелей. . . . 72
Таблица 07-05-014 Установка лестничных площадок и маршей. . . . 74
Таблица 07-05-015 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней. . . . 75
Таблица 07-05-016 Устройство металлических ограждений. . . . 75
Таблица 07-05-021 Установка блоков. . . . 76
Таблица 07-05-022 Установка панелей наружных стен. . . . 77
Таблица 07-05-023 Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости. . . . 79
Таблица 07-05-024 Установка крупнопанельных перегородок. . . . 80
Таблица 07-05-030 Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций. . . . 81
Таблица 07-05-034 Установка объемных блоков. . . . 83

Таблица 07-05-035 Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин. . . . 83
Таблица 07-05-038 Устройство деформационных вертикальных швов в здании. . . . 85
Таблица 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий. . . . 85
Таблица 07-05-043 Эксплуатация грузопассажирских подъемников. . . . 87
Таблица 07-05-045 Установка панелей перекрытий и покрытий. . . . 88
Таблица 07-05-046 Установка стеновых панелей. . . . 89
Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 90
Таблица 07-06-001 Устройство непроходных каналов. . . . 90
Таблица 07-06-002 Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов. . . . 91
Таблица 07-06-003 Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов. . . . 92
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 92
Таблица 07-07-001 Устройство стен. . . . 92
Таблица 07-07-002 Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. . . . 93
Таблица 07-07-003 Устройство перегородок. . . . 93
Таблица 07-07-004 Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 94
Таблица 07-07-005 Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами. . . . 94
Таблица 07-07-006 Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей. . . . 94
Таблица 07-07-007 Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов. . . . 94
Таблица 07-07-008 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов. . . . 94
Таблица 07-07-009 Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен. . . . 95
Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 95
Таблица 07-08-001 Устройство перегородок в жилых зданиях. . . . 95
Таблица 07-08-002 Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий. . . . 96
Таблица 07-08-003 Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий. . . . 97
Таблица 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях. . . . 97

gost.e-ecolog.ru