ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-01-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-01-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-01-2001 Часть 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 276 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕР-01-2001

Часть 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)

Подраздел 1.1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ

Таблица 01-01-001 — **Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10; 6,3-6,5; 5-6 м³.**

Измеритель: **1000 м³ грунта**

	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью:						
01-01-001-01	15 м³, группа грунтов 1						1,76
	(зона: 1)	5280,45	16,16	5264,29	119,02	0,00	
	(зона: 2)	5667,38	16,16	5651,22	119,02	0,00	
	(зона: 3)	5105,11	16,16	5088,95	119,02	0,00	
	(зона: 4)	5195,66	16,16	5179,50	119,02	0,00	
01-01-001-02	15 м³, группа грунтов 2						2,11
	(зона: 1)	6369,53	19,37	6350,16	143,53	0,00	
	(зона: 2)	6836,30	19,37	6816,93	143,53	0,00	
	(зона: 3)	6158,01	19,37	6138,64	143,53	0,00	
	(зона: 4)	6267,24	19,37	6247,87	143,53	0,00	
01-01-001-03	15 м³, группа грунтов 3						2,59
	(зона: 1)	7740,54	23,78	7716,76	174,57	0,00	
	(зона: 2)	8307,65	23,78	8283,87	174,57	0,00	
	(зона: 3)	7483,54	23,78	7459,76	174,57	0,00	
	(зона: 4)	7616,28	23,78	7592,50	174,57	0,00	
01-01-001-04	15 м³, группа грунтов 4						3,64
	(зона: 1)	10951,90	33,42	10918,48	246,84	0,00	
	(зона: 2)	11754,43	33,42	11721,01	246,84	0,00	
	(зона: 3)	10588,23	33,42	10554,81	246,84	0,00	
	(зона: 4)	10776,04	33,42	10742,62	246,84	0,00	
01-01-001-05	15 м³, группа грунтов 5						4,23
	(зона: 1)	12685,87	38,83	12647,04	286,05	0,00	
	(зона: 2)	13615,35	38,83	13576,52	286,05	0,00	
	(зона: 3)	12264,66	38,83	12225,83	286,05	0,00	
	(зона: 4)	12482,21	38,83	12443,38	286,05	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-001-06	15 м^3, группа грунтов 6						5,29
	(зона: 1)	15897,32	48,56	15848,76	358,33	0,00	
	(зона: 2)	17062,22	48,56	17013,66	358,33	0,00	
	(зона: 3)	15369,43	48,56	15320,87	358,33	0,00	
	(зона: 4)	15642,06	48,56	15593,50	358,33	0,00	
01-01-001-07	10 м^3, группа грунтов 1						2,35
	(зона: 1)	3578,02	21,57	3556,45	99,89	0,00	
	(зона: 2)	3884,26	21,57	3862,69	99,89	0,00	
	(зона: 3)	3465,79	21,57	3444,22	99,89	0,00	
	(зона: 4)	3525,79	21,57	3504,22	99,89	0,00	
01-01-001-08	10 м^3, группа грунтов 2						2,82
	(зона: 1)	4287,22	25,89	4261,33	119,84	0,00	
	(зона: 2)	4654,01	25,89	4628,12	119,84	0,00	
	(зона: 3)	4152,79	25,89	4126,90	119,84	0,00	
	(зона: 4)	4224,69	25,89	4198,80	119,84	0,00	
01-01-001-09	10 м^3, группа грунтов 3						3,52
	(зона: 1)	5361,21	32,31	5328,90	149,76	0,00	
	(зона: 2)	5819,98	32,31	5787,67	149,76	0,00	
	(зона: 3)	5193,07	32,31	5160,76	149,76	0,00	
	(зона: 4)	5282,98	32,31	5250,67	149,76	0,00	
01-01-001-10	10 м^3, группа грунтов 4						4,94
	(зона: 1)	7497,85	45,35	7452,50	209,48	0,00	
	(зона: 2)	8139,40	45,35	8094,05	209,48	0,00	
	(зона: 3)	7262,71	45,35	7217,36	209,48	0,00	
	(зона: 4)	7388,45	45,35	7343,10	209,48	0,00	
01-01-001-11	10 м^3, группа грунтов 5						5,76
	(зона: 1)	8742,74	52,88	8689,86	244,26	0,00	
	(зона: 2)	9490,82	52,88	9437,94	244,26	0,00	
	(зона: 3)	8468,56	52,88	8415,68	244,26	0,00	
	(зона: 4)	8615,18	52,88	8562,30	244,26	0,00	
01-01-001-12	10 м^3, группа грунтов 6						7,16
	(зона: 1)	10906,18	65,73	10840,45	304,65	0,00	
	(зона: 2)	11839,45	65,73	11773,72	304,65	0,00	
	(зона: 3)	10564,13	65,73	10498,40	304,65	0,00	
	(зона: 4)	10747,03	65,73	10681,30	304,65	0,00	
01-01-001-13	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 1						2,35
	(зона: 1)	3045,31	20,82	3024,49	119,84	0,00	
	(зона: 2)	3255,99	20,82	3235,17	119,84	0,00	
	(зона: 3)	2951,87	20,82	2931,05	119,84	0,00	
	(зона: 4)	3003,35	20,82	2982,53	119,84	0,00	
01-01-001-14	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 2						2,88
	(зона: 1)	3748,24	25,52	3722,72	147,47	0,00	
	(зона: 2)	4007,58	25,52	3982,06	147,47	0,00	
	(зона: 3)	3633,22	25,52	3607,70	147,47	0,00	
	(зона: 4)	3696,58	25,52	3671,06	147,47	0,00	
01-01-001-15	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 3						3,58
	(зона: 1)	4632,59	31,72	4600,87	182,25	0,00	
	(зона: 2)	4953,12	31,72	4921,40	182,25	0,00	
	(зона: 3)	4490,44	31,72	4458,72	182,25	0,00	
	(зона: 4)	4568,74	31,72	4537,02	182,25	0,00	
01-01-001-16	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 4						5,08
	(зона: 1)	6592,16	45,01	6547,15	259,36	0,00	
	(зона: 2)	7048,28	45,01	7003,27	259,36	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	6389,88	45,01	6344,87	259,36	0,00	
	(зона: 4)	6501,31	45,01	6456,30	259,36	0,00	
01-01-001-17	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 5						5,83
	(зона: 1)	7556,20	51,65	7504,55	297,23	0,00	
	(зона: 2)	8079,05	51,65	8027,40	297,23	0,00	
	(зона: 3)	7324,31	51,65	7272,66	297,23	0,00	
	(зона: 4)	7452,04	51,65	7400,39	297,23	0,00	
01-01-001-18	6,3-6,5 м^3, группа грунтов 6						7,25
	(зона: 1)	9394,26	64,24	9330,02	369,49	0,00	
	(зона: 2)	10044,33	64,24	9980,09	369,49	0,00	
	(зона: 3)	9105,95	64,24	9041,71	369,49	0,00	
	(зона: 4)	9264,75	64,24	9200,51	369,49	0,00	
01-01-001-19	5-6 м^3, группа грунтов 1						2,79
	(зона: 1)	2649,06	24,72	2624,34	142,35	0,00	
	(зона: 2)	2849,48	24,72	2824,76	142,35	0,00	
	(зона: 3)	2573,12	24,72	2548,40	142,35	0,00	
	(зона: 4)	2616,74	24,72	2592,02	142,35	0,00	
01-01-001-20	5-6 м^3, группа грунтов 2						3,43
	(зона: 1)	3244,43	30,39	3214,04	174,30	0,00	
	(зона: 2)	3489,93	30,39	3459,54	174,30	0,00	
	(зона: 3)	3151,40	30,39	3121,01	174,30	0,00	
	(зона: 4)	3204,83	30,39	3174,44	174,30	0,00	
01-01-001-21	5-6 м^3, группа грунтов 3						4,21
	(зона: 1)	3994,65	37,30	3957,35	214,60	0,00	
	(зона: 2)	4296,92	37,30	4259,62	214,60	0,00	
	(зона: 3)	3880,10	37,30	3842,80	214,60	0,00	
	(зона: 4)	3945,88	37,30	3908,58	214,60	0,00	
01-01-001-22	5-6 м^3, группа грунтов 4						6,08
	(зона: 1)	5753,40	53,87	5699,53	309,10	0,00	
	(зона: 2)	6188,73	53,87	6134,86	309,10	0,00	
	(зона: 3)	5588,44	53,87	5534,57	309,10	0,00	
	(зона: 4)	5683,17	53,87	5629,30	309,10	0,00	
01-01-001-23	5-6 м^3, группа грунтов 5						6,84
	(зона: 1)	6503,44	60,60	6442,84	349,40	0,00	
	(зона: 2)	6995,54	60,60	6934,94	349,40	0,00	
	(зона: 3)	6316,96	60,60	6256,36	349,40	0,00	
	(зона: 4)	6424,05	60,60	6363,45	349,40	0,00	
01-01-001-24	5-6 м^3, группа грунтов 6						8,47
	(зона: 1)	8041,37	75,04	7966,33	432,03	0,00	
	(зона: 2)	8649,82	75,04	8574,78	432,03	0,00	
	(зона: 3)	7810,80	75,04	7735,76	432,03	0,00	
	(зона: 4)	7943,21	75,04	7868,17	432,03	0,00	
Таблица 01-01-002	**Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:						
01-01-002-01	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 1						4,97
	(зона: 1)	1574,64	42,99	1531,65	173,77	0,00	
	(зона: 2)	1680,05	42,99	1637,06	173,77	0,00	
	(зона: 3)	1528,34	42,99	1485,35	173,77	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1552,04	42,99	1509,05	173,77	0,00	
01-01-002-02	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 2						6,1
	(зона: 1)	1931,21	52,77	1878,44	213,11	0,00	
	(зона: 2)	2060,49	52,77	2007,72	213,11	0,00	
	(зона: 3)	1874,42	52,77	1821,65	213,11	0,00	
	(зона: 4)	1903,49	52,77	1850,72	213,11	0,00	
01-01-002-03	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 3						7,46
	(зона: 1)	2363,11	64,53	2298,58	260,77	0,00	
	(зона: 2)	2521,31	64,53	2456,78	260,77	0,00	
	(зона: 3)	2293,63	64,53	2229,10	260,77	0,00	
	(зона: 4)	2329,20	64,53	2264,67	260,77	0,00	
01-01-002-04	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 4						10,22
	(зона: 1)	3236,17	88,40	3147,77	357,12	0,00	
	(зона: 2)	3452,82	88,40	3364,42	357,12	0,00	
	(зона: 3)	3141,01	88,40	3052,61	357,12	0,00	
	(зона: 4)	3189,72	88,40	3101,32	357,12	0,00	
01-01-002-05	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 5						13,57
	(зона: 1)	4287,73	117,38	4170,35	473,13	0,00	
	(зона: 2)	4574,76	117,38	4457,38	473,13	0,00	
	(зона: 3)	4161,66	117,38	4044,28	473,13	0,00	
	(зона: 4)	4226,20	117,38	4108,82	473,13	0,00	
01-01-002-06	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 6						15,69
	(зона: 1)	4961,85	135,72	4826,13	547,53	0,00	
	(зона: 2)	5294,02	135,72	5158,30	547,53	0,00	
	(зона: 3)	4815,96	135,72	4680,24	547,53	0,00	
	(зона: 4)	4890,64	135,72	4754,92	547,53	0,00	
01-01-002-07	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 1						4,12
	(зона: 1)	2642,84	31,39	2611,45	216,14	0,00	
	(зона: 2)	2691,35	31,39	2659,96	216,14	0,00	
	(зона: 3)	2537,77	31,39	2506,38	216,14	0,00	
	(зона: 4)	2582,08	31,39	2550,69	216,14	0,00	
01-01-002-08	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 2						4,93
	(зона: 1)	3157,90	37,57	3120,33	258,25	0,00	
	(зона: 2)	3215,86	37,57	3178,29	258,25	0,00	
	(зона: 3)	3032,36	37,57	2994,79	258,25	0,00	
	(зона: 4)	3085,30	37,57	3047,73	258,25	0,00	
01-01-002-09	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 3						5,91
	(зона: 1)	3783,94	45,03	3738,91	309,45	0,00	
	(зона: 2)	3853,39	45,03	3808,36	309,45	0,00	
	(зона: 3)	3633,51	45,03	3588,48	309,45	0,00	
	(зона: 4)	3696,95	45,03	3651,92	309,45	0,00	
01-01-002-10	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 4						8,41
	(зона: 1)	5384,49	64,08	5320,41	440,34	0,00	
	(зона: 2)	5483,31	64,08	5419,23	440,34	0,00	
	(зона: 3)	5170,43	64,08	5106,35	440,34	0,00	
	(зона: 4)	5260,70	64,08	5196,62	440,34	0,00	
01-01-002-11	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 5						9,99
	(зона: 1)	6405,15	76,12	6329,03	523,82	0,00	
	(зона: 2)	6522,71	76,12	6446,59	523,82	0,00	
	(зона: 3)	6150,51	76,12	6074,39	523,82	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	6257,90	76,12	6181,78	523,82	0,00	
01-01-002-12	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 6						10,9
	(зона: 1)	6988,02	83,06	6904,96	571,49	0,00	
	(зона: 2)	7116,27	83,06	7033,21	571,49	0,00	
	(зона: 3)	6710,20	83,06	6627,14	571,49	0,00	
	(зона: 4)	6827,36	83,06	6744,30	571,49	0,00	
01-01-002-13	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 1						4,09
	(зона: 1)	2322,45	31,17	2291,28	245,21	0,00	
	(зона: 2)	2364,37	31,17	2333,20	245,21	0,00	
	(зона: 3)	2232,99	31,17	2201,82	245,21	0,00	
	(зона: 4)	2270,82	31,17	2239,65	245,21	0,00	
01-01-002-14	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 2						5
	(зона: 1)	2837,66	38,10	2799,56	299,60	0,00	
	(зона: 2)	2888,88	38,10	2850,78	299,60	0,00	
	(зона: 3)	2728,36	38,10	2690,26	299,60	0,00	
	(зона: 4)	2774,58	38,10	2736,48	299,60	0,00	
01-01-002-15	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 3						5,97
	(зона: 1)	3377,53	45,49	3332,04	356,58	0,00	
	(зона: 2)	3438,49	45,49	3393,00	356,58	0,00	
	(зона: 3)	3247,44	45,49	3201,95	356,58	0,00	
	(зона: 4)	3302,45	45,49	3256,96	356,58	0,00	
01-01-002-16	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 4						8,46
	(зона: 1)	4792,26	64,47	4727,79	505,95	0,00	
	(зона: 2)	4878,75	64,47	4814,28	505,95	0,00	
	(зона: 3)	4607,67	64,47	4543,20	505,95	0,00	
	(зона: 4)	4685,72	64,47	4621,25	505,95	0,00	
01-01-002-17	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 5						10,45
	(зона: 1)	5918,10	79,63	5838,47	624,81	0,00	
	(зона: 2)	6024,91	79,63	5945,28	624,81	0,00	
	(зона: 3)	5690,15	79,63	5610,52	624,81	0,00	
	(зона: 4)	5786,54	79,63	5706,91	624,81	0,00	
01-01-002-18	1,25 (1,4-1,5) м^3, группа грунтов 6						12,15
	(зона: 1)	6883,06	92,58	6790,48	726,70	0,00	
	(зона: 2)	7007,29	92,58	6914,71	726,70	0,00	
	(зона: 3)	6617,94	92,58	6525,36	726,70	0,00	
	(зона: 4)	6730,05	92,58	6637,47	726,70	0,00	
Таблица 01-01-003	**Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:						
01-01-003-01	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 1						5,64
	(зона: 1)	2575,63	42,98	2532,65	154,72	0,00	
	(зона: 2)	2629,50	42,98	2586,52	154,72	0,00	
	(зона: 3)	2473,18	42,98	2430,20	154,72	0,00	
	(зона: 4)	2517,35	42,98	2474,37	154,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-003-02	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 2						6,89
	(зона: 1)	3146,59	52,50	3094,09	189,02	0,00	
	(зона: 2)	3212,39	52,50	3159,89	189,02	0,00	
	(зона: 3)	3021,42	52,50	2968,92	189,02	0,00	
	(зона: 4)	3075,38	52,50	3022,88	189,02	0,00	
01-01-003-03	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 3						8,57
	(зона: 1)	3912,78	65,30	3847,48	235,05	0,00	
	(зона: 2)	3994,61	65,30	3929,31	235,05	0,00	
	(зона: 3)	3757,14	65,30	3691,84	235,05	0,00	
	(зона: 4)	3824,24	65,30	3758,94	235,05	0,00	
01-01-003-04	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 4						11,78
	(зона: 1)	5375,92	89,76	5286,16	322,94	0,00	
	(зона: 2)	5488,35	89,76	5398,59	322,94	0,00	
	(зона: 3)	5162,08	89,76	5072,32	322,94	0,00	
	(зона: 4)	5254,27	89,76	5164,51	322,94	0,00	
01-01-003-05	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 5						15,81
	(зона: 1)	7208,59	120,47	7088,12	433,03	0,00	
	(зона: 2)	7359,34	120,47	7238,87	433,03	0,00	
	(зона: 3)	6921,85	120,47	6801,38	433,03	0,00	
	(зона: 4)	7045,47	120,47	6925,00	433,03	0,00	
01-01-003-06	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 6						19,59
	(зона: 1)	8942,35	149,28	8793,07	537,19	0,00	
	(зона: 2)	9129,36	149,28	8980,08	537,19	0,00	
	(зона: 3)	8586,64	149,28	8437,36	537,19	0,00	
	(зона: 4)	8740,00	149,28	8590,72	537,19	0,00	
01-01-003-07	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 1						8,3
	(зона: 1)	2813,71	63,25	2750,46	227,61	0,00	
	(зона: 2)	2872,73	63,25	2809,48	227,61	0,00	
	(зона: 3)	2705,59	63,25	2642,34	227,61	0,00	
	(зона: 4)	2752,34	63,25	2689,09	227,61	0,00	
01-01-003-08	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 2						10,48
	(зона: 1)	3549,55	79,86	3469,69	287,13	0,00	
	(зона: 2)	3624,01	79,86	3544,15	287,13	0,00	
	(зона: 3)	3413,16	79,86	3333,30	287,13	0,00	
	(зона: 4)	3472,13	79,86	3392,27	287,13	0,00	
01-01-003-09	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 3						13,22
	(зона: 1)	4506,05	100,74	4405,31	364,56	0,00	
	(зона: 2)	4600,58	100,74	4499,84	364,56	0,00	
	(зона: 3)	4332,87	100,74	4232,13	364,56	0,00	
	(зона: 4)	4407,75	100,74	4307,01	364,56	0,00	
01-01-003-10	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 4						17,23
	(зона: 1)	5866,87	131,29	5735,58	474,64	0,00	
	(зона: 2)	5989,96	131,29	5858,67	474,64	0,00	
	(зона: 3)	5641,41	131,29	5510,12	474,64	0,00	
	(зона: 4)	5738,90	131,29	5607,61	474,64	0,00	
01-01-003-11	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 5						23,48
	(зона: 1)	7964,01	178,92	7785,09	644,24	0,00	
	(зона: 2)	8131,08	178,92	7952,16	644,24	0,00	
	(зона: 3)	7657,99	178,92	7479,07	644,24	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	7790,31	178,92	7611,39	644,24	0,00	
01-01-003-12	0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов 6						29,38
	(зона: 1)	9986,87	223,88	9762,99	807,92	0,00	
	(зона: 2)	10196,38	223,88	9972,50	807,92	0,00	
	(зона: 3)	9603,09	223,88	9379,21	807,92	0,00	
	(зона: 4)	9769,03	223,88	9545,15	807,92	0,00	
01-01-003-13	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 1						10,75
	(зона: 1)	3493,88	81,92	3411,96	294,57	0,00	
	(зона: 2)	3506,03	81,92	3424,11	294,57	0,00	
	(зона: 3)	3337,37	81,92	3255,45	294,57	0,00	
	(зона: 4)	3394,84	81,92	3312,92	294,57	0,00	
01-01-003-14	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 2						13,57
	(зона: 1)	4412,17	103,40	4308,77	372,00	0,00	
	(зона: 2)	4427,51	103,40	4324,11	372,00	0,00	
	(зона: 3)	4214,52	103,40	4111,12	372,00	0,00	
	(зона: 4)	4287,09	103,40	4183,69	372,00	0,00	
01-01-003-15	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 3						17,23
	(зона: 1)	5595,39	131,29	5464,10	471,74	0,00	
	(зона: 2)	5614,85	131,29	5483,56	471,74	0,00	
	(зона: 3)	5344,75	131,29	5213,46	471,74	0,00	
	(зона: 4)	5436,78	131,29	5305,49	471,74	0,00	
01-01-003-16	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 4						21,48
	(зона: 1)	6989,06	163,68	6825,38	589,27	0,00	
	(зона: 2)	7013,36	163,68	6849,68	589,27	0,00	
	(зона: 3)	6675,97	163,68	6512,29	589,27	0,00	
	(зона: 4)	6790,93	163,68	6627,25	589,27	0,00	
01-01-003-17	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 5						27,73
	(зона: 1)	9036,25	211,30	8824,95	761,90	0,00	
	(зона: 2)	9067,66	211,30	8856,36	761,90	0,00	
	(зона: 3)	8631,43	211,30	8420,13	761,90	0,00	
	(зона: 4)	8780,06	211,30	8568,76	761,90	0,00	
01-01-003-18	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 6						35,64
	(зона: 1)	11595,61	271,58	11324,03	977,65	0,00	
	(зона: 2)	11635,93	271,58	11364,35	977,65	0,00	
	(зона: 3)	11076,16	271,58	10804,58	977,65	0,00	
	(зона: 4)	11266,88	271,58	10995,30	977,65	0,00	
Таблица 01-01-004	**Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:						
01-01-004-01	0,4 (0,3-0,45) м^3, группа грунтов 1						6,62
	(зона: 1)	3198,05	50,44	3147,61	363,04	0,00	
	(зона: 2)	3191,72	50,44	3141,28	363,04	0,00	
	(зона: 3)	3052,09	50,44	3001,65	363,04	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	3103,04	50,44	3052,60	363,04	0,00	
01-01-004-02	0,4 (0,3-0,45) м^3, группа грунтов 2						8,54
	(зона: 1)	4128,87	65,07	4063,80	468,71	0,00	
	(зона: 2)	4120,69	65,07	4055,62	468,71	0,00	
	(зона: 3)	3940,41	65,07	3875,34	468,71	0,00	
	(зона: 4)	4006,21	65,07	3941,14	468,71	0,00	
01-01-004-03	0,4 (0,3-0,45) м^3, группа грунтов 3						11,42
	(зона: 1)	5518,53	87,02	5431,51	626,46	0,00	
	(зона: 2)	5507,60	87,02	5420,58	626,46	0,00	
	(зона: 3)	5266,66	87,02	5179,64	626,46	0,00	
	(зона: 4)	5354,59	87,02	5267,57	626,46	0,00	
01-01-004-04	0,25 м^3, группа грунтов 1						9,97
	(зона: 1)	5464,57	75,97	5388,60	494,15	0,00	
	(зона: 2)	5587,88	75,97	5511,91	494,15	0,00	
	(зона: 3)	5440,37	75,97	5364,40	494,15	0,00	
	(зона: 4)	5528,97	75,97	5453,00	494,15	0,00	
01-01-004-05	0,25 м^3, группа грунтов 2						12,86
	(зона: 1)	7031,08	97,99	6933,09	635,78	0,00	
	(зона: 2)	7189,73	97,99	7091,74	635,78	0,00	
	(зона: 3)	6999,94	97,99	6901,95	635,78	0,00	
	(зона: 4)	7113,93	97,99	7015,94	635,78	0,00	
01-01-004-06	0,25 м^3, группа грунтов 3						17,7
	(зона: 1)	9713,30	134,87	9578,43	878,37	0,00	
	(зона: 2)	9932,48	134,87	9797,61	878,37	0,00	
	(зона: 3)	9670,27	134,87	9535,40	878,37	0,00	
	(зона: 4)	9827,76	134,87	9692,89	878,37	0,00	
Таблица 01-01-005	**Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи:						
01-01-005-01	1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	1475,80	0,00	1475,80	155,61	0,00	
	(зона: 2)	1515,17	0,00	1515,17	155,61	0,00	
	(зона: 3)	1421,69	0,00	1421,69	155,61	0,00	
	(зона: 4)	1445,94	0,00	1445,94	155,61	0,00	
01-01-005-02	1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1908,74	0,00	1908,74	201,26	0,00	
	(зона: 2)	1959,65	0,00	1959,65	201,26	0,00	
	(зона: 3)	1838,75	0,00	1838,75	201,26	0,00	
	(зона: 4)	1870,11	0,00	1870,11	201,26	0,00	
01-01-005-03	1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	2686,10	0,00	2686,10	283,22	0,00	
	(зона: 2)	2757,75	0,00	2757,75	283,22	0,00	
	(зона: 3)	2587,62	0,00	2587,62	283,22	0,00	
	(зона: 4)	2631,75	0,00	2631,75	283,22	0,00	
01-01-005-04	1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 4						0
	(зона: 1)	4056,66	0,00	4056,66	427,73	0,00	
	(зона: 2)	4164,87	0,00	4164,87	427,73	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	3907,92	0,00	3907,92	427,73	0,00	
	(зона: 4)	3974,58	0,00	3974,58	427,73	0,00	
01-01-005-05	1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	5015,03	0,00	5015,03	202,20	0,00	
	(зона: 2)	5203,28	0,00	5203,28	202,20	0,00	
	(зона: 3)	4831,05	0,00	4831,05	202,20	0,00	
	(зона: 4)	4918,88	0,00	4918,88	202,20	0,00	
01-01-005-06	1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	5904,36	0,00	5904,36	238,06	0,00	
	(зона: 2)	6125,99	0,00	6125,99	238,06	0,00	
	(зона: 3)	5687,76	0,00	5687,76	238,06	0,00	
	(зона: 4)	5791,16	0,00	5791,16	238,06	0,00	
01-01-005-07	1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	8090,91	0,00	8090,91	326,22	0,00	
	(зона: 2)	8394,62	0,00	8394,62	326,22	0,00	
	(зона: 3)	7794,09	0,00	7794,09	326,22	0,00	
	(зона: 4)	7935,79	0,00	7935,79	326,22	0,00	
01-01-005-08	1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 4						0
	(зона: 1)	12129,67	0,00	12129,67	489,05	0,00	
	(зона: 2)	12584,99	0,00	12584,99	489,05	0,00	
	(зона: 3)	11684,70	0,00	11684,70	489,05	0,00	
	(зона: 4)	11897,12	0,00	11897,12	489,05	0,00	
01-01-005-09	1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	3427,87	0,00	3427,87	101,02	0,00	
	(зона: 2)	3541,80	0,00	3541,80	101,02	0,00	
	(зона: 3)	3295,68	0,00	3295,68	101,02	0,00	
	(зона: 4)	3356,09	0,00	3356,09	101,02	0,00	
01-01-005-10	1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	4492,36	0,00	4492,36	132,39	0,00	
	(зона: 2)	4641,68	0,00	4641,68	132,39	0,00	
	(зона: 3)	4319,12	0,00	4319,12	132,39	0,00	
	(зона: 4)	4398,29	0,00	4398,29	132,39	0,00	
01-01-005-11	1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	6377,20	0,00	6377,20	187,93	0,00	
	(зона: 2)	6589,16	0,00	6589,16	187,93	0,00	
	(зона: 3)	6131,28	0,00	6131,28	187,93	0,00	
	(зона: 4)	6243,66	0,00	6243,66	187,93	0,00	
01-01-005-12	1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 4						0
	(зона: 1)	9336,30	0,00	9336,30	275,14	0,00	
	(зона: 2)	9646,61	0,00	9646,61	275,14	0,00	
	(зона: 3)	8976,27	0,00	8976,27	275,14	0,00	
	(зона: 4)	9140,79	0,00	9140,79	275,14	0,00	

Таблица 01-01-006 **Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3.**

Измеритель: **1000 м^3 грунта**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м^3, группа грунтов:						
01-01-006-01	1						0
	(зона: 1)	3741,27	0,00	3741,27	431,51	0,00	
	(зона: 2)	3733,74	0,00	3733,74	431,51	0,00	
	(зона: 3)	3567,78	0,00	3567,78	431,51	0,00	
	(зона: 4)	3628,35	0,00	3628,35	431,51	0,00	
01-01-006-02	2						0
	(зона: 1)	4773,35	0,00	4773,35	550,55	0,00	
	(зона: 2)	4763,74	0,00	4763,74	550,55	0,00	
	(зона: 3)	4551,99	0,00	4551,99	550,55	0,00	
	(зона: 4)	4629,27	0,00	4629,27	550,55	0,00	
01-01-006-03	3						0
	(зона: 1)	6643,98	0,00	6643,98	766,31	0,00	
	(зона: 2)	6630,61	0,00	6630,61	766,31	0,00	
	(зона: 3)	6335,88	0,00	6335,88	766,31	0,00	
	(зона: 4)	6443,44	0,00	6443,44	766,31	0,00	
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-006-04	1						0
	(зона: 1)	5290,67	0,00	5290,67	485,17	0,00	
	(зона: 2)	5411,74	0,00	5411,74	485,17	0,00	
	(зона: 3)	5266,91	0,00	5266,91	485,17	0,00	
	(зона: 4)	5353,90	0,00	5353,90	485,17	0,00	
01-01-006-05	2						0
	(зона: 1)	6961,41	0,00	6961,41	638,38	0,00	
	(зона: 2)	7120,71	0,00	7120,71	638,38	0,00	
	(зона: 3)	6930,14	0,00	6930,14	638,38	0,00	
	(зона: 4)	7044,60	0,00	7044,60	638,38	0,00	
01-01-006-06	3						0
	(зона: 1)	9328,29	0,00	9328,29	855,43	0,00	
	(зона: 2)	9541,75	0,00	9541,75	855,43	0,00	
	(зона: 3)	9286,39	0,00	9286,39	855,43	0,00	
	(зона: 4)	9439,76	0,00	9439,76	855,43	0,00	
Таблица 01-01-007	**Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов:						
01-01-007-01	1						0
	(зона: 1)	3791,72	0,00	3791,72	327,36	0,00	
	(зона: 2)	3805,22	0,00	3805,22	327,36	0,00	
	(зона: 3)	3617,79	0,00	3617,79	327,36	0,00	
	(зона: 4)	3681,65	0,00	3681,65	327,36	0,00	
01-01-007-02	2						0
	(зона: 1)	4739,65	0,00	4739,65	409,19	0,00	
	(зона: 2)	4756,52	0,00	4756,52	409,19	0,00	
	(зона: 3)	4522,23	0,00	4522,23	409,19	0,00	
	(зона: 4)	4602,06	0,00	4602,06	409,19	0,00	
01-01-007-03	3						0
	(зона: 1)	5946,10	0,00	5946,10	513,35	0,00	
	(зона: 2)	5967,27	0,00	5967,27	513,35	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	5673,35	0,00	5673,35	513,35	0,00	
	(зона: 4)	5773,49	0,00	5773,49	513,35	0,00	
01-01-007-04	4						0
	(зона: 1)	7755,79	0,00	7755,79	669,59	0,00	
	(зона: 2)	7783,40	0,00	7783,40	669,59	0,00	
	(зона: 3)	7400,02	0,00	7400,02	669,59	0,00	
	(зона: 4)	7530,64	0,00	7530,64	669,59	0,00	
01-01-007-05	5						0
	(зона: 1)	10254,87	0,00	10254,87	885,35	0,00	
	(зона: 2)	10291,38	0,00	10291,38	885,35	0,00	
	(зона: 3)	9784,47	0,00	9784,47	885,35	0,00	
	(зона: 4)	9957,18	0,00	9957,18	885,35	0,00	
01-01-007-06	6						0
	(зона: 1)	11892,21	0,00	11892,21	1026,71	0,00	
	(зона: 2)	11934,54	0,00	11934,54	1026,71	0,00	
	(зона: 3)	11346,69	0,00	11346,69	1026,71	0,00	
	(зона: 4)	11546,98	0,00	11546,98	1026,71	0,00	
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м^3, группа грунтов:						
01-01-007-07	1						0
	(зона: 1)	3741,27	0,00	3741,27	431,51	0,00	
	(зона: 2)	3733,74	0,00	3733,74	431,51	0,00	
	(зона: 3)	3567,78	0,00	3567,78	431,51	0,00	
	(зона: 4)	3628,35	0,00	3628,35	431,51	0,00	
01-01-007-08	2						0
	(зона: 1)	4773,35	0,00	4773,35	550,55	0,00	
	(зона: 2)	4763,74	0,00	4763,74	550,55	0,00	
	(зона: 3)	4551,99	0,00	4551,99	550,55	0,00	
	(зона: 4)	4629,27	0,00	4629,27	550,55	0,00	
01-01-007-09	3						0
	(зона: 1)	6643,98	0,00	6643,98	766,31	0,00	
	(зона: 2)	6630,61	0,00	6630,61	766,31	0,00	
	(зона: 3)	6335,88	0,00	6335,88	766,31	0,00	
	(зона: 4)	6443,44	0,00	6443,44	766,31	0,00	
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-007-10	1						0
	(зона: 1)	5290,67	0,00	5290,67	485,17	0,00	
	(зона: 2)	5411,74	0,00	5411,74	485,17	0,00	
	(зона: 3)	5266,91	0,00	5266,91	485,17	0,00	
	(зона: 4)	5353,90	0,00	5353,90	485,17	0,00	
01-01-007-11	2						0
	(зона: 1)	6961,41	0,00	6961,41	638,38	0,00	
	(зона: 2)	7120,71	0,00	7120,71	638,38	0,00	
	(зона: 3)	6930,14	0,00	6930,14	638,38	0,00	
	(зона: 4)	7044,60	0,00	7044,60	638,38	0,00	
01-01-007-12	3						0
	(зона: 1)	9328,29	0,00	9328,29	855,43	0,00	
	(зона: 2)	9541,75	0,00	9541,75	855,43	0,00	
	(зона: 3)	9286,39	0,00	9286,39	855,43	0,00	
	(зона: 4)	9439,76	0,00	9439,76	855,43	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-008	**Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м³.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:						
01-01-008-01	1						0
	(зона: 1)	3236,55	0,00	3236,55	267,84	0,00	
	(зона: 2)	3306,01	0,00	3306,01	267,84	0,00	
	(зона: 3)	3109,32	0,00	3109,32	267,84	0,00	
	(зона: 4)	3164,34	0,00	3164,34	267,84	0,00	
01-01-008-02	2						0
	(зона: 1)	3686,07	0,00	3686,07	305,04	0,00	
	(зона: 2)	3765,17	0,00	3765,17	305,04	0,00	
	(зона: 3)	3541,17	0,00	3541,17	305,04	0,00	
	(зона: 4)	3603,83	0,00	3603,83	305,04	0,00	
01-01-008-03	3						0
	(зона: 1)	5124,54	0,00	5124,54	424,07	0,00	
	(зона: 2)	5234,51	0,00	5234,51	424,07	0,00	
	(зона: 3)	4923,10	0,00	4923,10	424,07	0,00	
	(зона: 4)	5010,20	0,00	5010,20	424,07	0,00	
01-01-008-04	4						0
	(зона: 1)	6652,91	0,00	6652,91	550,55	0,00	
	(зона: 2)	6795,68	0,00	6795,68	550,55	0,00	
	(зона: 3)	6391,39	0,00	6391,39	550,55	0,00	
	(зона: 4)	6504,47	0,00	6504,47	550,55	0,00	
01-01-008-05	5						0
	(зона: 1)	8630,80	0,00	8630,80	714,23	0,00	
	(зона: 2)	8816,02	0,00	8816,02	714,23	0,00	
	(зона: 3)	8291,53	0,00	8291,53	714,23	0,00	
	(зона: 4)	8438,23	0,00	8438,23	714,23	0,00	
01-01-008-06	6						0
	(зона: 1)	10428,89	0,00	10428,89	863,03	0,00	
	(зона: 2)	10652,69	0,00	10652,69	863,03	0,00	
	(зона: 3)	10018,93	0,00	10018,93	863,03	0,00	
	(зона: 4)	10196,19	0,00	10196,19	863,03	0,00	
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:						
01-01-008-07	1						0
	(зона: 1)	3791,72	0,00	3791,72	327,36	0,00	
	(зона: 2)	3805,22	0,00	3805,22	327,36	0,00	
	(зона: 3)	3617,79	0,00	3617,79	327,36	0,00	
	(зона: 4)	3681,65	0,00	3681,65	327,36	0,00	
01-01-008-08	2						0
	(зона: 1)	4739,65	0,00	4739,65	409,19	0,00	
	(зона: 2)	4756,52	0,00	4756,52	409,19	0,00	
	(зона: 3)	4522,23	0,00	4522,23	409,19	0,00	
	(зона: 4)	4602,06	0,00	4602,06	409,19	0,00	
01-01-008-09	3						0
	(зона: 1)	5946,10	0,00	5946,10	513,35	0,00	
	(зона: 2)	5967,27	0,00	5967,27	513,35	0,00	
	(зона: 3)	5673,35	0,00	5673,35	513,35	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	5773,49	0,00	5773,49	513,35	0,00	
01-01-008-10	4						0
	(зона: 1)	7755,79	0,00	7755,79	669,59	0,00	
	(зона: 2)	7783,40	0,00	7783,40	669,59	0,00	
	(зона: 3)	7400,02	0,00	7400,02	669,59	0,00	
	(зона: 4)	7530,64	0,00	7530,64	669,59	0,00	
01-01-008-11	5						0
	(зона: 1)	10254,87	0,00	10254,87	885,35	0,00	
	(зона: 2)	10291,38	0,00	10291,38	885,35	0,00	
	(зона: 3)	9784,47	0,00	9784,47	885,35	0,00	
	(зона: 4)	9957,18	0,00	9957,18	885,35	0,00	
01-01-008-12	6						0
	(зона: 1)	11892,21	0,00	11892,21	1026,71	0,00	
	(зона: 2)	11934,54	0,00	11934,54	1026,71	0,00	
	(зона: 3)	11346,69	0,00	11346,69	1026,71	0,00	
	(зона: 4)	11546,98	0,00	11546,98	1026,71	0,00	
Таблица 01-01-009	**Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м³ в отвал.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³, группа грунтов:						
01-01-009-01	1						0
	(зона: 1)	3166,33	0,00	3166,33	193,44	0,00	
	(зона: 2)	3233,67	0,00	3233,67	193,44	0,00	
	(зона: 3)	3038,24	0,00	3038,24	193,44	0,00	
	(зона: 4)	3093,46	0,00	3093,46	193,44	0,00	
01-01-009-02	2						0
	(зона: 1)	3653,46	0,00	3653,46	223,20	0,00	
	(зона: 2)	3731,16	0,00	3731,16	223,20	0,00	
	(зона: 3)	3505,66	0,00	3505,66	223,20	0,00	
	(зона: 4)	3569,38	0,00	3569,38	223,20	0,00	
01-01-009-03	3						0
	(зона: 1)	4871,28	0,00	4871,28	297,60	0,00	
	(зона: 2)	4974,88	0,00	4974,88	297,60	0,00	
	(зона: 3)	4674,22	0,00	4674,22	297,60	0,00	
	(зона: 4)	4759,18	0,00	4759,18	297,60	0,00	
01-01-009-04	4						0
	(зона: 1)	6089,10	0,00	6089,10	372,00	0,00	
	(зона: 2)	6218,60	0,00	6218,60	372,00	0,00	
	(зона: 3)	5842,77	0,00	5842,77	372,00	0,00	
	(зона: 4)	5948,97	0,00	5948,97	372,00	0,00	
01-01-009-05	5						0
	(зона: 1)	7794,04	0,00	7794,04	476,15	0,00	
	(зона: 2)	7959,81	0,00	7959,81	476,15	0,00	
	(зона: 3)	7478,75	0,00	7478,75	476,15	0,00	
	(зона: 4)	7614,68	0,00	7614,68	476,15	0,00	
01-01-009-06	6						0
	(зона: 1)	9255,42	0,00	9255,42	565,43	0,00	
	(зона: 2)	9452,27	0,00	9452,27	565,43	0,00	
	(зона: 3)	8881,01	0,00	8881,01	565,43	0,00	
	(зона: 4)	9042,43	0,00	9042,43	565,43	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов:						
01-01-009-07	1						0
	(зона: 1)	3056,74	0,00	3056,74	252,96	0,00	
	(зона: 2)	3122,34	0,00	3122,34	252,96	0,00	
	(зона: 3)	2936,58	0,00	2936,58	252,96	0,00	
	(зона: 4)	2988,54	0,00	2988,54	252,96	0,00	
01-01-009-08	2						0
	(зона: 1)	4259,02	0,00	4259,02	352,45	0,00	
	(зона: 2)	4350,42	0,00	4350,42	352,45	0,00	
	(зона: 3)	4091,60	0,00	4091,60	352,45	0,00	
	(зона: 4)	4163,99	0,00	4163,99	352,45	0,00	
01-01-009-09	3						0
	(зона: 1)	5034,64	0,00	5034,64	416,63	0,00	
	(зона: 2)	5142,68	0,00	5142,68	416,63	0,00	
	(зона: 3)	4836,73	0,00	4836,73	416,63	0,00	
	(зона: 4)	4922,30	0,00	4922,30	416,63	0,00	
01-01-009-10	4						0
	(зона: 1)	5933,68	0,00	5933,68	491,03	0,00	
	(зона: 2)	6061,01	0,00	6061,01	491,03	0,00	
	(зона: 3)	5700,43	0,00	5700,43	491,03	0,00	
	(зона: 4)	5801,28	0,00	5801,28	491,03	0,00	
01-01-009-11	5						0
	(зона: 1)	7641,86	0,00	7641,86	632,39	0,00	
	(зона: 2)	7805,85	0,00	7805,85	632,39	0,00	
	(зона: 3)	7341,46	0,00	7341,46	632,39	0,00	
	(зона: 4)	7471,35	0,00	7471,35	632,39	0,00	
01-01-009-12	6						0
	(зона: 1)	9260,13	0,00	9260,13	766,31	0,00	
	(зона: 2)	9458,85	0,00	9458,85	766,31	0,00	
	(зона: 3)	8896,12	0,00	8896,12	766,31	0,00	
	(зона: 4)	9053,51	0,00	9053,51	766,31	0,00	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м^3, в отвал группа грунтов:						
01-01-009-13	1						0
	(зона: 1)	3619,37	0,00	3619,37	312,48	0,00	
	(зона: 2)	3632,25	0,00	3632,25	312,48	0,00	
	(зона: 3)	3453,34	0,00	3453,34	312,48	0,00	
	(зона: 4)	3514,30	0,00	3514,30	312,48	0,00	
01-01-009-14	2						0
	(зона: 1)	4394,95	0,00	4394,95	379,43	0,00	
	(зона: 2)	4410,59	0,00	4410,59	379,43	0,00	
	(зона: 3)	4193,34	0,00	4193,34	379,43	0,00	
	(зона: 4)	4267,36	0,00	4267,36	379,43	0,00	
01-01-009-15	3						0
	(зона: 1)	5773,75	0,00	5773,75	498,47	0,00	
	(зона: 2)	5794,31	0,00	5794,31	498,47	0,00	
	(зона: 3)	5508,90	0,00	5508,90	498,47	0,00	
	(зона: 4)	5606,14	0,00	5606,14	498,47	0,00	
01-01-009-16	4						0
	(зона: 1)	7152,56	0,00	7152,56	617,51	0,00	
	(зона: 2)	7178,02	0,00	7178,02	617,51	0,00	
	(зона: 3)	6824,46	0,00	6824,46	617,51	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	6944,93	0,00	6944,93	617,51	0,00	
01-01-009-17	5						0
	(зона: 1)	9220,77	0,00	9220,77	796,07	0,00	
	(зона: 2)	9253,60	0,00	9253,60	796,07	0,00	
	(зона: 3)	8797,80	0,00	8797,80	796,07	0,00	
	(зона: 4)	8953,10	0,00	8953,10	796,07	0,00	
01-01-009-18	6						0
	(зона: 1)	11116,63	0,00	11116,63	959,75	0,00	
	(зона: 2)	11156,20	0,00	11156,20	959,75	0,00	
	(зона: 3)	10606,69	0,00	10606,69	959,75	0,00	
	(зона: 4)	10793,92	0,00	10793,92	959,75	0,00	
Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов:							
01-01-009-19	1						0
	(зона: 1)	3225,24	0,00	3225,24	372,00	0,00	
	(зона: 2)	3218,75	0,00	3218,75	372,00	0,00	
	(зона: 3)	3075,67	0,00	3075,67	372,00	0,00	
	(зона: 4)	3127,89	0,00	3127,89	372,00	0,00	
01-01-009-20	2						0
	(зона: 1)	4225,60	0,00	4225,60	487,38	0,00	
	(зона: 2)	4217,10	0,00	4217,10	487,38	0,00	
	(зона: 3)	4029,65	0,00	4029,65	487,38	0,00	
	(зона: 4)	4098,06	0,00	4098,06	487,38	0,00	
01-01-009-21	3						0
	(зона: 1)	5740,92	0,00	5740,92	662,15	0,00	
	(зона: 2)	5729,37	0,00	5729,37	662,15	0,00	
	(зона: 3)	5474,69	0,00	5474,69	662,15	0,00	
	(зона: 4)	5567,64	0,00	5567,64	662,15	0,00	
Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:							
01-01-009-22	1						**0**
	(зона: 1)	4872,99	0,00	4872,99	446,87	0,00	
	(зона: 2)	4984,50	0,00	4984,50	446,87	0,00	
	(зона: 3)	4851,10	0,00	4851,10	446,87	0,00	
	(зона: 4)	4931,22	0,00	4931,22	446,87	0,00	
01-01-009-23	2						0
	(зона: 1)	6265,27	0,00	6265,27	574,54	0,00	
	(зона: 2)	6408,64	0,00	6408,64	574,54	0,00	
	(зона: 3)	6237,13	0,00	6237,13	574,54	0,00	
	(зона: 4)	6340,14	0,00	6340,14	574,54	0,00	
01-01-009-24	3						0
	(зона: 1)	8817,39	0,00	8817,39	808,58	0,00	
	(зона: 2)	9019,16	0,00	9019,16	808,58	0,00	
	(зона: 3)	8777,79	0,00	8777,79	808,58	0,00	
	(зона: 4)	8922,76	0,00	8922,76	808,58	0,00	
Таблица 01-01-010 **Разработка грунта в отвал экскаваторами типа “ATLAS“, “VOLVO“, “KOMATSU“, “HITACHI“, “LIEBHER“ с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м^3.** Измеритель: **1000 м^3 грунта**							
Разработка грунта в отвал экскаваторами типа “ATLAS“, “VOLVO“, “KOMATSU“, “HITACHI“, “LIEBHER“ с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов:							
01-01-010-01	1						3,19
	(зона: 1)	2834,30	24,31	2809,99	111,71	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2922,73	24,31	2898,42	111,71	0,00	
	(зона: 3)	2726,10	24,31	2701,79	111,71	0,00	
	(зона: 4)	2775,45	24,31	2751,14	111,71	0,00	
01-01-010-02	2						4,31
	(зона: 1)	3821,08	32,84	3788,24	150,60	0,00	
	(зона: 2)	3940,28	32,84	3907,44	150,60	0,00	
	(зона: 3)	3675,21	32,84	3642,37	150,60	0,00	
	(зона: 4)	3741,74	32,84	3708,90	150,60	0,00	
01-01-010-03	3						5,74
	(зона: 1)	5085,97	43,74	5042,23	200,45	0,00	
	(зона: 2)	5244,64	43,74	5200,90	200,45	0,00	
	(зона: 3)	4891,82	43,74	4848,08	200,45	0,00	
	(зона: 4)	4980,37	43,74	4936,63	200,45	0,00	
01-01-010-04	4						8,71
	(зона: 1)	7734,37	72,55	7661,82	304,59	0,00	
	(зона: 2)	7975,47	72,55	7902,92	304,59	0,00	
	(зона: 3)	7439,35	72,55	7366,80	304,59	0,00	
	(зона: 4)	7573,91	72,55	7501,36	304,59	0,00	
01-01-010-05	5						11,64
	(зона: 1)	10332,42	96,96	10235,46	406,90	0,00	
	(зона: 2)	10654,51	96,96	10557,55	406,90	0,00	
	(зона: 3)	9938,30	96,96	9841,34	406,90	0,00	
	(зона: 4)	10118,06	96,96	10021,10	406,90	0,00	
01-01-010-06	6						13,29
	(зона: 1)	11790,56	110,71	11679,85	464,32	0,00	
	(зона: 2)	12158,10	110,71	12047,39	464,32	0,00	
	(зона: 3)	11340,83	110,71	11230,12	464,32	0,00	
	(зона: 4)	11545,94	110,71	11435,23	464,32	0,00	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-07	1						2,68
	(зона: 1)	3251,98	20,42	3231,56	141,20	0,00	
	(зона: 2)	3353,74	20,42	3333,32	141,20	0,00	
	(зона: 3)	3128,14	20,42	3107,72	141,20	0,00	
	(зона: 4)	3184,67	20,42	3164,25	141,20	0,00	
01-01-010-08	2						3,62
	(зона: 1)	4388,09	27,58	4360,51	190,53	0,00	
	(зона: 2)	4525,40	27,58	4497,82	190,53	0,00	
	(зона: 3)	4220,99	27,58	4193,41	190,53	0,00	
	(зона: 4)	4297,28	27,58	4269,70	190,53	0,00	
01-01-010-09	3						4,53
	(зона: 1)	5494,12	34,52	5459,60	238,55	0,00	
	(зона: 2)	5666,04	34,52	5631,52	238,55	0,00	
	(зона: 3)	5284,90	34,52	5250,38	238,55	0,00	
	(зона: 4)	5380,41	34,52	5345,89	238,55	0,00	
01-01-010-10	4						7,02
	(зона: 1)	8522,65	58,48	8464,17	369,84	0,00	
	(зона: 2)	8789,18	58,48	8730,70	369,84	0,00	
	(зона: 3)	8198,29	58,48	8139,81	369,84	0,00	
	(зона: 4)	8346,37	58,48	8287,89	369,84	0,00	
01-01-010-11	5						8,4
	(зона: 1)	10200,69	69,97	10130,72	442,66	0,00	
	(зона: 2)	10519,70	69,97	10449,73	442,66	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	9812,47	69,97	9742,50	442,66	0,00	
	(зона: 4)	9989,70	69,97	9919,73	442,66	0,00	
01-01-010-12	6						9,14
	(зона: 1)	11090,91	76,14	11014,77	481,28	0,00	
	(зона: 2)	11437,76	76,14	11361,62	481,28	0,00	
	(зона: 3)	10668,81	76,14	10592,67	481,28	0,00	
	(зона: 4)	10861,51	76,14	10785,37	481,28	0,00	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-13	1						3,1
	(зона: 1)	3196,30	23,62	3172,68	163,65	0,00	
	(зона: 2)	3301,01	23,62	3277,39	163,65	0,00	
	(зона: 3)	3077,55	23,62	3053,93	163,65	0,00	
	(зона: 4)	3132,66	23,62	3109,04	163,65	0,00	
01-01-010-14	2						3,82
	(зона: 1)	3945,63	29,11	3916,52	202,01	0,00	
	(зона: 2)	4074,89	29,11	4045,78	202,01	0,00	
	(зона: 3)	3799,03	29,11	3769,92	202,01	0,00	
	(зона: 4)	3867,07	29,11	3837,96	202,01	0,00	
01-01-010-15	3						4,54
	(зона: 1)	4679,76	34,59	4645,17	239,60	0,00	
	(зона: 2)	4833,07	34,59	4798,48	239,60	0,00	
	(зона: 3)	4505,89	34,59	4471,30	239,60	0,00	
	(зона: 4)	4586,58	34,59	4551,99	239,60	0,00	
01-01-010-16	4						6,4
	(зона: 1)	6606,14	53,31	6552,83	338,00	0,00	
	(зона: 2)	6822,40	53,31	6769,09	338,00	0,00	
	(зона: 3)	6360,87	53,31	6307,56	338,00	0,00	
	(зона: 4)	6474,70	53,31	6421,39	338,00	0,00	
01-01-010-17	5						7,94
	(зона: 1)	8192,66	66,14	8126,52	419,17	0,00	
	(зона: 2)	8460,86	66,14	8394,72	419,17	0,00	
	(зона: 3)	7888,48	66,14	7822,34	419,17	0,00	
	(зона: 4)	8029,65	66,14	7963,51	419,17	0,00	
01-01-010-18	6						9,24
	(зона: 1)	9534,30	76,97	9457,33	487,81	0,00	
	(зона: 2)	9846,42	76,97	9769,45	487,81	0,00	
	(зона: 3)	9180,31	76,97	9103,34	487,81	0,00	
	(зона: 4)	9344,59	76,97	9267,62	487,81	0,00	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-19	1						3,72
	(зона: 1)	3639,04	28,35	3610,69	204,89	0,00	
	(зона: 2)	3758,51	28,35	3730,16	204,89	0,00	
	(зона: 3)	3504,80	28,35	3476,45	204,89	0,00	
	(зона: 4)	3567,29	28,35	3538,94	204,89	0,00	
01-01-010-20	2						5,02
	(зона: 1)	4909,23	38,25	4870,98	276,40	0,00	
	(зона: 2)	5070,41	38,25	5032,16	276,40	0,00	
	(зона: 3)	4728,14	38,25	4689,89	276,40	0,00	
	(зона: 4)	4812,43	38,25	4774,18	276,40	0,00	
01-01-010-21	3						6,31
	(зона: 1)	6174,75	48,08	6126,67	347,65	0,00	
	(зона: 2)	6377,48	48,08	6329,40	347,65	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	5946,98	48,08	5898,90	347,65	0,00	
	(зона: 4)	6053,00	48,08	6004,92	347,65	0,00	
01-01-010-22	4						8,67
	(зона: 1)	8484,89	72,22	8412,67	477,37	0,00	
	(зона: 2)	8763,26	72,22	8691,04	477,37	0,00	
	(зона: 3)	8172,13	72,22	8099,91	477,37	0,00	
	(зона: 4)	8317,72	72,22	8245,50	477,37	0,00	
01-01-010-23	5						11,62
	(зона: 1)	11379,61	96,79	11282,82	640,23	0,00	
	(зона: 2)	11752,96	96,79	11656,17	640,23	0,00	
	(зона: 3)	10960,15	96,79	10863,36	640,23	0,00	
	(зона: 4)	11155,40	96,79	11058,61	640,23	0,00	
01-01-010-24	6						14,42
	(зона: 1)	14121,30	120,12	14001,18	794,48	0,00	
	(зона: 2)	14584,60	120,12	14464,48	794,48	0,00	
	(зона: 3)	13600,78	120,12	13480,66	794,48	0,00	
	(зона: 4)	13843,08	120,12	13722,96	794,48	0,00	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-25	1						5,38
	(зона: 1)	4155,72	41,00	4114,72	143,12	0,00	
	(зона: 2)	4298,84	41,00	4257,84	143,12	0,00	
	(зона: 3)	4000,11	41,00	3959,11	143,12	0,00	
	(зона: 4)	4072,75	41,00	4031,75	143,12	0,00	
01-01-010-26	2						7,26
	(зона: 1)	5609,28	55,32	5553,96	193,19	0,00	
	(зона: 2)	5802,46	55,32	5747,14	193,19	0,00	
	(зона: 3)	5399,24	55,32	5343,92	193,19	0,00	
	(зона: 4)	5497,29	55,32	5441,97	193,19	0,00	
01-01-010-27	3						9,65
	(зона: 1)	7458,27	73,53	7384,74	256,87	0,00	
	(зона: 2)	7715,13	73,53	7641,60	256,87	0,00	
	(зона: 3)	7178,99	73,53	7105,46	256,87	0,00	
	(зона: 4)	7309,36	73,53	7235,83	256,87	0,00	
01-01-010-28	4						13,89
	(зона: 1)	10741,45	115,70	10625,75	369,60	0,00	
	(зона: 2)	11111,05	115,70	10995,35	369,60	0,00	
	(зона: 3)	10339,61	115,70	10223,91	369,60	0,00	
	(зона: 4)	10527,20	115,70	10411,50	369,60	0,00	
01-01-010-29	5						18,84
	(зона: 1)	14567,51	156,94	14410,57	501,25	0,00	
	(зона: 2)	15068,76	156,94	14911,82	501,25	0,00	
	(зона: 3)	14022,54	156,94	13865,60	501,25	0,00	
	(зона: 4)	14276,94	156,94	14120,00	501,25	0,00	
01-01-010-30	6						23,63
	(зона: 1)	18279,84	196,84	18083,00	628,99	0,00	
	(зона: 2)	18908,82	196,84	18711,98	628,99	0,00	
	(зона: 3)	17595,98	196,84	17399,14	628,99	0,00	
	(зона: 4)	17915,21	196,84	17718,37	628,99	0,00	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-31	1						6,94
	(зона: 1)	4782,19	52,88	4729,31	184,74	0,00	
	(зона: 2)	4945,69	52,88	4892,81	184,74	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4604,05	52,88	4551,17	184,74	0,00	
	(зона: 4)	4687,41	52,88	4634,53	184,74	0,00	
01-01-010-32	2						9,37
	(зона: 1)	6456,78	71,40	6385,38	249,43	0,00	
	(зона: 2)	6677,52	71,40	6606,12	249,43	0,00	
	(зона: 3)	6216,25	71,40	6144,85	249,43	0,00	
	(зона: 4)	6328,80	71,40	6257,40	249,43	0,00	
01-01-010-33	3						12,45
	(зона: 1)	8578,58	94,87	8483,71	331,39	0,00	
	(зона: 2)	8871,86	94,87	8776,99	331,39	0,00	
	(зона: 3)	8259,01	94,87	8164,14	331,39	0,00	
	(зона: 4)	8408,55	94,87	8313,68	331,39	0,00	
01-01-010-34	4						17,24
	(зона: 1)	11891,03	143,61	11747,42	458,88	0,00	
	(зона: 2)	12297,14	143,61	12153,53	458,88	0,00	
	(зона: 3)	11448,53	143,61	11304,92	458,88	0,00	
	(зона: 4)	11655,59	143,61	11511,98	458,88	0,00	
01-01-010-35	5						22,28
	(зона: 1)	15364,59	185,59	15179,00	592,92	0,00	
	(зона: 2)	15889,33	185,59	15703,74	592,92	0,00	
	(зона: 3)	14792,82	185,59	14607,23	592,92	0,00	
	(зона: 4)	15060,37	185,59	14874,78	592,92	0,00	
01-01-010-36	6						28,54
	(зона: 1)	19681,19	237,74	19443,45	759,50	0,00	
	(зона: 2)	20353,36	237,74	20115,62	759,50	0,00	
	(зона: 3)	18948,79	237,74	18711,05	759,50	0,00	
	(зона: 4)	19291,50	237,74	19053,76	759,50	0,00	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м^3, группа грунтов:						
01-01-010-37	1						5,27
	(зона: 1)	5694,24	40,16	5654,08	280,45	0,00	
	(зона: 2)	5886,83	40,16	5846,67	280,45	0,00	
	(зона: 3)	5483,62	40,16	5443,46	280,45	0,00	
	(зона: 4)	5582,37	40,16	5542,21	280,45	0,00	
01-01-010-38	2						6,96
	(зона: 1)	7524,86	53,04	7471,82	370,61	0,00	
	(зона: 2)	7779,38	53,04	7726,34	370,61	0,00	
	(зона: 3)	7246,54	53,04	7193,50	370,61	0,00	
	(зона: 4)	7377,03	53,04	7323,99	370,61	0,00	
01-01-010-39	3						9,32
	(зона: 1)	10069,89	71,02	9998,87	495,95	0,00	
	(зона: 2)	10410,48	71,02	10339,46	495,95	0,00	
	(зона: 3)	9697,43	71,02	9626,41	495,95	0,00	
	(зона: 4)	9872,06	71,02	9801,04	495,95	0,00	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-010-40	1						8,43
	(зона: 1)	7012,66	64,24	6948,42	448,66	0,00	
	(зона: 2)	7233,61	64,24	7169,37	448,66	0,00	
	(зона: 3)	6754,70	64,24	6690,46	448,66	0,00	
	(зона: 4)	6873,90	64,24	6809,66	448,66	0,00	
01-01-010-41	2						10,54
	(зона: 1)	9159,34	80,31	9079,03	586,24	0,00	
	(зона: 2)	9448,05	80,31	9367,74	586,24	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	8822,29	80,31	8741,98	586,24	0,00	
	(зона: 4)	8978,03	80,31	8897,72	586,24	0,00	
01-01-010-42	3						14,47
	(зона: 1)	12579,53	110,26	12469,27	805,15	0,00	
	(зона: 2)	12976,04	110,26	12865,78	805,15	0,00	
	(зона: 3)	12116,61	110,26	12006,35	805,15	0,00	
	(зона: 4)	12330,51	110,26	12220,25	805,15	0,00	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м^3, группа грунтов:						
01-01-010-43	1						17,98
	(зона: 1)	12298,08	137,01	12161,07	1100,47	0,00	
	(зона: 2)	12698,65	137,01	12561,64	1100,47	0,00	
	(зона: 3)	11866,97	137,01	11729,96	1100,47	0,00	
	(зона: 4)	12071,18	137,01	11934,17	1100,47	0,00	
01-01-010-44	2						23,76
	(зона: 1)	16256,47	181,05	16075,42	1454,69	0,00	
	(зона: 2)	16785,97	181,05	16604,92	1454,69	0,00	
	(зона: 3)	15686,59	181,05	15505,54	1454,69	0,00	
	(зона: 4)	15956,53	181,05	15775,48	1454,69	0,00	

Подраздел 1.2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

Таблица 01-01-011 — Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8; 5; 4,6 м^3.

Измеритель: **1000 м^3 грунта**

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью:						
01-01-011-01	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 1						2,39
	(зона: 1)	2379,02	21,94	2353,72	102,04	3,36	
	(зона: 2)	2528,58	21,94	2503,34	102,04	3,30	
	(зона: 3)	2306,50	21,94	2281,39	102,04	3,17	
	(зона: 4)	2346,72	21,94	2321,55	102,04	3,23	
01-01-011-02	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 2						3,06
	(зона: 1)	3024,96	28,09	2991,83	129,68	5,04	
	(зона: 2)	3215,06	28,09	3182,03	129,68	4,94	
	(зона: 3)	2932,72	28,09	2899,87	129,68	4,76	
	(зона: 4)	2983,86	28,09	2950,92	129,68	4,85	
01-01-011-03	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 3						4,34
	(зона: 1)	4305,00	39,84	4260,12	184,68	5,04	
	(зона: 2)	4575,72	39,84	4530,94	184,68	4,94	
	(зона: 3)	4173,79	39,84	4129,19	184,68	4,76	
	(зона: 4)	4246,58	39,84	4201,89	184,68	4,85	
01-01-011-04	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 4						5,76
	(зона: 1)	5697,59	52,88	5636,32	244,26	8,39	
	(зона: 2)	6055,81	52,88	5994,69	244,26	8,24	
	(зона: 3)	5523,88	52,88	5463,07	244,26	7,93	
	(зона: 4)	5620,22	52,88	5559,25	244,26	8,09	
01-01-011-05	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 5						7,98
	(зона: 1)	7918,13	73,26	7834,80	339,56	10,07	
	(зона: 2)	8416,07	73,26	8332,92	339,56	9,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	7676,75	73,26	7593,97	339,56	9,52	
	(зона: 4)	7810,64	73,26	7727,68	339,56	9,70	
01-01-011-06	8 (6,3-10) м^3, группа грунтов 6						9,04
	(зона: 1)	8959,71	82,99	8864,97	384,18	11,75	
	(зона: 2)	9523,13	82,99	9428,61	384,18	11,53	
	(зона: 3)	8686,56	82,99	8592,47	384,18	11,10	
	(зона: 4)	8838,07	82,99	8743,76	384,18	11,32	
01-01-011-07	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 1						3,25
	(зона: 1)	2400,39	28,80	2368,23	138,57	3,36	
	(зона: 2)	2538,09	28,80	2505,99	138,57	3,30	
	(зона: 3)	2326,76	28,80	2294,79	138,57	3,17	
	(зона: 4)	2366,70	28,80	2334,67	138,57	3,23	
01-01-011-08	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 2						4,14
	(зона: 1)	3050,96	36,68	3009,24	176,05	5,04	
	(зона: 2)	3225,94	36,68	3184,32	176,05	4,94	
	(зона: 3)	2957,34	36,68	2915,90	176,05	4,76	
	(зона: 4)	3008,11	36,68	2966,58	176,05	4,85	
01-01-011-09	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 3						5,13
	(зона: 1)	3777,10	45,45	3726,61	218,11	5,04	
	(зона: 2)	3993,74	45,45	3943,35	218,11	4,94	
	(зона: 3)	3661,28	45,45	3611,07	218,11	4,76	
	(зона: 4)	3724,14	45,45	3673,84	218,11	4,85	
01-01-011-10	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 4						6,81
	(зона: 1)	5016,34	60,34	4947,61	289,55	8,39	
	(зона: 2)	5303,96	60,34	5235,38	289,55	8,24	
	(зона: 3)	4862,47	60,34	4794,20	289,55	7,93	
	(зона: 4)	4945,96	60,34	4877,53	289,55	8,09	
01-01-011-11	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 5						8,38
	(зона: 1)	6185,53	74,25	6101,21	357,09	10,07	
	(зона: 2)	6540,20	74,25	6456,06	357,09	9,89	
	(зона: 3)	5995,82	74,25	5912,05	357,09	9,52	
	(зона: 4)	6098,76	74,25	6014,81	357,09	9,70	
01-01-011-12	5 (5-5,2) м^3, группа грунтов 6						9,5
	(зона: 1)	6998,42	84,17	6902,50	404,00	11,75	
	(зона: 2)	7399,64	84,17	7303,94	404,00	11,53	
	(зона: 3)	6783,77	84,17	6688,50	404,00	11,10	
	(зона: 4)	6900,25	84,17	6804,76	404,00	11,32	
01-01-011-13	4,6 м^3, группа грунтов 1						3,55
	(зона: 1)	1847,36	31,45	1812,55	150,84	3,36	
	(зона: 2)	1962,60	31,45	1927,85	150,84	3,30	
	(зона: 3)	1795,04	31,45	1760,42	150,84	3,17	
	(зона: 4)	1824,72	31,45	1790,04	150,84	3,23	
01-01-011-14	4,6 м^3, группа грунтов 2						4,53
	(зона: 1)	2366,03	40,14	2320,85	193,17	5,04	
	(зона: 2)	2513,50	40,14	2468,42	193,17	4,94	
	(зона: 3)	2299,03	40,14	2254,13	193,17	4,76	
	(зона: 4)	2337,05	40,14	2292,06	193,17	4,85	
01-01-011-15	4,6 м^3, группа грунтов 3						5,52
	(зона: 1)	2878,41	48,91	2824,46	235,09	5,04	
	(зона: 2)	3057,89	48,91	3004,04	235,09	4,94	
	(зона: 3)	2796,94	48,91	2743,27	235,09	4,76	
	(зона: 4)	2843,19	48,91	2789,43	235,09	4,85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-011-16	4,6 м^3, группа грунтов 4						7,5
	(зона: 1)	3905,23	66,45	3830,39	318,80	8,39	
	(зона: 2)	4148,66	66,45	4073,97	318,80	8,24	
	(зона: 3)	3794,65	66,45	3720,27	318,80	7,93	
	(зона: 4)	3857,41	66,45	3782,87	318,80	8,09	
01-01-011-17	4,6 м^3, группа грунтов 5						9,07
	(зона: 1)	4727,44	80,36	4637,01	385,93	10,07	
	(зона: 2)	5022,14	80,36	4931,89	385,93	9,89	
	(зона: 3)	4593,58	80,36	4503,70	385,93	9,52	
	(зона: 4)	4669,53	80,36	4579,47	385,93	9,70	
01-01-011-18	4,6 м^3, группа грунтов 6						10,23
	(зона: 1)	5335,24	90,64	5232,85	435,54	11,75	
	(зона: 2)	5667,75	90,64	5565,58	435,54	11,53	
	(зона: 3)	5184,16	90,64	5082,42	435,54	11,10	
	(зона: 4)	5269,90	90,64	5167,94	435,54	11,32	
Таблица 01-01-012	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:						
01-01-012-01	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 1						5,64
	(зона: 1)	2149,80	48,79	2097,65	233,98	3,36	
	(зона: 2)	2276,41	48,79	2224,32	233,98	3,30	
	(зона: 3)	2092,56	48,79	2040,60	233,98	3,17	
	(зона: 4)	2125,77	48,79	2073,75	233,98	3,23	
01-01-012-02	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 2						6,98
	(зона: 1)	2658,25	60,38	2592,83	289,23	5,04	
	(зона: 2)	2814,76	60,38	2749,44	289,23	4,94	
	(зона: 3)	2587,45	60,38	2522,31	289,23	4,76	
	(зона: 4)	2628,51	60,38	2563,28	289,23	4,85	
01-01-012-03	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 3						8,63
	(зона: 1)	3282,84	74,65	3203,15	357,33	5,04	
	(зона: 2)	3476,28	74,65	3396,69	357,33	4,94	
	(зона: 3)	3195,40	74,65	3115,99	357,33	4,76	
	(зона: 4)	3246,11	74,65	3166,61	357,33	4,85	
01-01-012-04	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 4						11,55
	(зона: 1)	4401,39	99,91	4293,09	478,90	8,39	
	(зона: 2)	4660,59	99,91	4552,44	478,90	8,24	
	(зона: 3)	4284,14	99,91	4176,30	478,90	7,93	
	(зона: 4)	4352,14	99,91	4244,14	478,90	8,09	
01-01-012-05	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 5						15,2
	(зона: 1)	5773,06	131,48	5631,51	628,23	10,07	
	(зона: 2)	6113,15	131,48	5971,78	628,23	9,89	
	(зона: 3)	5619,29	131,48	5478,29	628,23	9,52	
	(зона: 4)	5708,46	131,48	5567,28	628,23	9,70	
01-01-012-06	2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов 6						18,21
	(зона: 1)	6921,39	157,52	6752,12	753,23	11,75	
	(зона: 2)	7329,14	157,52	7160,09	753,23	11,53	
	(зона: 3)	6737,04	157,52	6568,42	753,23	11,10	
	(зона: 4)	6843,96	157,52	6675,12	753,23	11,32	
01-01-012-07	1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов 1						4,86
	(зона: 1)	3597,85	37,03	3557,46	302,34	3,36	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	3662,45	37,03	3622,12	302,34	3,30	
	(зона: 3)	3466,97	37,03	3426,77	302,34	3,17	
	(зона: 4)	3527,64	37,03	3487,38	302,34	3,23	
01-01-012-08	2 1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов						6,03
	(зона: 1)	4460,63	45,95	4409,64	374,77	5,04	
	(зона: 2)	4540,68	45,95	4489,79	374,77	4,94	
	(зона: 3)	4298,38	45,95	4247,67	374,77	4,76	
	(зона: 4)	4373,60	45,95	4322,80	374,77	4,85	
01-01-012-09	3 1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов						7,15
	(зона: 1)	5285,55	54,48	5226,03	444,15	5,04	
	(зона: 2)	5380,43	54,48	5321,01	444,15	4,94	
	(зона: 3)	5093,29	54,48	5034,05	444,15	4,76	
	(зона: 4)	5182,43	54,48	5123,10	444,15	4,85	
01-01-012-10	4 1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов						9,94
	(зона: 1)	7351,78	75,74	7267,65	617,66	8,39	
	(зона: 2)	7483,72	75,74	7399,74	617,66	8,24	
	(зона: 3)	7084,34	75,74	7000,67	617,66	7,93	
	(зона: 4)	7208,33	75,74	7124,50	617,66	8,09	
01-01-012-11	5 1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов						11,83
	(зона: 1)	8759,35	90,14	8659,14	735,92	10,07	
	(зона: 2)	8916,55	90,14	8816,52	735,92	9,89	
	(зона: 3)	8440,71	90,14	8341,05	735,92	9,52	
	(зона: 4)	8588,42	90,14	8488,58	735,92	9,70	
01-01-012-12	6 1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов						13,57
	(зона: 1)	10120,83	103,40	10005,68	850,36	11,75	
	(зона: 2)	10302,47	103,40	10187,54	850,36	11,53	
	(зона: 3)	9752,63	103,40	9638,13	850,36	11,10	
	(зона: 4)	9923,33	103,40	9808,61	850,36	11,32	
01-01-012-13	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 1						4,95
	(зона: 1)	3295,41	37,72	3252,65	345,62	5,04	
	(зона: 2)	3353,49	37,72	3310,83	345,62	4,94	
	(зона: 3)	3180,33	37,72	3137,85	345,62	4,76	
	(зона: 4)	3234,58	37,72	3192,01	345,62	4,85	
01-01-012-14	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 2						6,25
	(зона: 1)	4155,76	47,63	4101,42	435,81	6,71	
	(зона: 2)	4229,00	47,63	4174,78	435,81	6,59	
	(зона: 3)	4010,59	47,63	3956,62	435,81	6,34	
	(зона: 4)	4079,01	47,63	4024,91	435,81	6,47	
01-01-012-15	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 3						7,54
	(зона: 1)	5009,28	57,45	4943,44	525,28	8,39	
	(зона: 2)	5097,56	57,45	5031,87	525,28	8,24	
	(зона: 3)	4834,33	57,45	4768,95	525,28	7,93	
	(зона: 4)	4916,80	57,45	4851,26	525,28	8,09	
01-01-012-16	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 4						10,38
	(зона: 1)	6900,68	79,10	6811,51	723,77	10,07	
	(зона: 2)	7022,33	79,10	6933,34	723,77	9,89	
	(зона: 3)	6659,69	79,10	6571,07	723,77	9,52	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	6773,29	79,10	6684,49	723,77	9,70	
01-01-012-17	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 5						12,3
	(зона: 1)	8160,58	93,73	8055,10	855,91	11,75	
	(зона: 2)	8304,44	93,73	8199,18	855,91	11,53	
	(зона: 3)	7875,58	93,73	7770,75	855,91	11,10	
	(зона: 4)	8009,92	93,73	7904,87	855,91	11,32	
01-01-012-18	1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов 6						14,62
	(зона: 1)	9684,37	111,40	9557,86	1015,60	15,11	
	(зона: 2)	9855,06	111,40	9728,83	1015,60	14,83	
	(зона: 3)	9346,17	111,40	9220,49	1015,60	14,28	
	(зона: 4)	9505,59	111,40	9379,64	1015,60	14,55	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа “ATLAS“, “VOLVO“, “KOMATSU“, “HITACHI“, “LIEBHER“ с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м^3, группа грунтов:						
01-01-012-19	1						4,68
	(зона: 1)	4480,24	35,66	4444,58	192,70	0,00	
	(зона: 2)	4615,85	35,66	4580,19	192,70	0,00	
	(зона: 3)	4316,33	35,66	4280,67	192,70	0,00	
	(зона: 4)	4394,39	35,66	4358,73	192,70	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-012-20	2						5,95
	(зона: 1)	5697,67	45,34	5652,33	245,10	0,00	
	(зона: 2)	5870,11	45,34	5824,77	245,10	0,00	
	(зона: 3)	5489,24	45,34	5443,90	245,10	0,00	
	(зона: 4)	5588,50	45,34	5543,16	245,10	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-012-21	3						7,36
	(зона: 1)	7041,00	56,08	6984,92	302,87	0,00	
	(зона: 2)	7254,10	56,08	7198,02	302,87	0,00	
	(зона: 3)	6783,42	56,08	6727,34	302,87	0,00	
	(зона: 4)	6906,09	56,08	6850,01	302,87	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
01-01-012-22	4						9,86
	(зона: 1)	9440,49	82,13	9358,36	405,84	0,00	
	(зона: 2)	9725,98	82,13	9643,85	405,84	0,00	
	(зона: 3)	9095,41	82,13	9013,28	405,84	0,00	
	(зона: 4)	9259,76	82,13	9177,63	405,84	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-012-23	5						12,93
	(зона: 1)	12375,68	107,71	12267,97	531,99	0,00	
	(зона: 2)	12749,94	107,71	12642,23	531,99	0,00	
	(зона: 3)	11923,30	107,71	11815,59	531,99	0,00	
	(зона: 4)	12138,75	107,71	12031,04	531,99	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-012-24	6						15,52
	(зона: 1)	14853,47	129,28	14724,19	638,49	0,00	
	(зона: 2)	15302,67	129,28	15173,39	638,49	0,00	
	(зона: 3)	14310,51	129,28	14181,23	638,49	0,00	
	(зона: 4)	14569,10	129,28	14439,82	638,49	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа “ATLAS“, “VOLVO“, “KOMATSU“, “HITACHI“, “LIEBHER“ с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-012-25	1						3,41
	(зона: 1)	4490,38	25,98	4464,40	211,57	0,00	
	(зона: 2)	4626,27	25,98	4600,29	211,57	0,00	
	(зона: 3)	4327,21	25,98	4301,23	211,57	0,00	
	(зона: 4)	4405,34	25,98	4379,36	211,57	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-012-26	2						4,23
	(зона: 1)	5563,44	32,23	5531,21	262,13	0,00	
	(зона: 2)	5731,80	32,23	5699,57	262,13	0,00	
	(зона: 3)	5361,29	32,23	5329,06	262,13	0,00	
	(зона: 4)	5458,08	32,23	5425,85	262,13	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-012-27	3						5,01
	(зона: 1)	6590,39	38,18	6552,21	310,47	0,00	
	(зона: 2)	6789,84	38,18	6751,66	310,47	0,00	
	(зона: 3)	6350,90	38,18	6312,72	310,47	0,00	
	(зона: 4)	6465,56	38,18	6427,38	310,47	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
01-01-012-28	4						6,97
	(зона: 1)	9178,05	58,06	9119,99	432,17	0,00	
	(зона: 2)	9455,65	58,06	9397,59	432,17	0,00	
	(зона: 3)	8844,72	58,06	8786,66	432,17	0,00	
	(зона: 4)	9004,31	58,06	8946,25	432,17	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-012-29	5						8,31
	(зона: 1)	10931,82	69,22	10862,60	514,70	0,00	
	(зона: 2)	11262,48	69,22	11193,26	514,70	0,00	
	(зона: 3)	10534,77	69,22	10465,55	514,70	0,00	
	(зона: 4)	10724,85	69,22	10655,63	514,70	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-012-30	6						9,65
	(зона: 1)	12706,17	80,38	12625,79	598,28	0,00	
	(зона: 2)	13090,49	80,38	13010,11	598,28	0,00	
	(зона: 3)	12244,69	80,38	12164,31	598,28	0,00	
	(зона: 4)	12465,63	80,38	12385,25	598,28	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов:						
01-01-012-31	1						3,78
	(зона: 1)	4270,08	28,80	4241,28	234,49	0,00	
	(зона: 2)	4404,38	28,80	4375,58	234,49	0,00	
	(зона: 3)	4119,79	28,80	4090,99	234,49	0,00	
	(зона: 4)	4193,53	28,80	4164,73	234,49	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-012-32	2						4,77
	(зона: 1)	5383,69	36,35	5347,34	295,67	0,00	
	(зона: 2)	5553,00	36,35	5516,65	295,67	0,00	
	(зона: 3)	5194,23	36,35	5157,88	295,67	0,00	
	(зона: 4)	5287,19	36,35	5250,84	295,67	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-012-33	3						5,75
	(зона: 1)	6490,83	43,82	6447,01	356,45	0,00	
	(зона: 2)	6694,97	43,82	6651,15	356,45	0,00	
	(зона: 3)	6262,39	43,82	6218,57	356,45	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	6374,48	43,82	6330,66	356,45	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
01-01-012-34	4						7,93
	(зона: 1)	8953,71	66,06	8887,65	491,38	0,00	
	(зона: 2)	9235,13	66,06	9169,07	491,38	0,00	
	(зона: 3)	8638,78	66,06	8572,72	491,38	0,00	
	(зона: 4)	8793,30	66,06	8727,24	491,38	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-012-35	5						9,37
	(зона: 1)	10575,92	78,05	10497,87	580,46	0,00	
	(зона: 2)	10908,31	78,05	10830,26	580,46	0,00	
	(зона: 3)	10203,97	78,05	10125,92	580,46	0,00	
	(зона: 4)	10386,48	78,05	10308,43	580,46	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-012-36	6						12,36
	(зона: 1)	13960,83	102,96	13857,87	766,22	0,00	
	(зона: 2)	14399,61	102,96	14296,65	766,22	0,00	
	(зона: 3)	13469,81	102,96	13366,85	766,22	0,00	
	(зона: 4)	13710,74	102,96	13607,78	766,22	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-

Таблица 01-01-013 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3.

Измеритель: **1000 м^3 грунта**

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:							
01-01-013-01	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 1						6,4
	(зона: 1)	3562,70	48,77	3508,89	237,94	5,04	
	(зона: 2)	3633,69	48,77	3579,98	237,94	4,94	
	(зона: 3)	3437,76	48,77	3384,23	237,94	4,76	
	(зона: 4)	3499,12	48,77	3445,50	237,94	4,85	
01-01-013-02	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 2						8
	(зона: 1)	4453,78	60,96	4386,11	297,42	6,71	
	(зона: 2)	4542,53	60,96	4474,98	297,42	6,59	
	(зона: 3)	4297,59	60,96	4230,29	297,42	6,34	
	(зона: 4)	4374,31	60,96	4306,88	297,42	6,47	
01-01-013-03	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 3						9,98
	(зона: 1)	5552,40	76,05	5467,96	370,75	8,39	
	(зона: 2)	5663,04	76,05	5578,75	370,75	8,24	
	(зона: 3)	5357,65	76,05	5273,67	370,75	7,93	
	(зона: 4)	5453,29	76,05	5369,15	370,75	8,09	
01-01-013-04	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 4						13,11
	(зона: 1)	7303,61	99,90	7193,64	487,80	10,07	
	(зона: 2)	7449,18	99,90	7339,39	487,80	9,89	
	(зона: 3)	7047,49	99,90	6938,07	487,80	9,52	
	(зона: 4)	7173,28	99,90	7063,68	487,80	9,70	
01-01-013-05	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 5						17,75
	(зона: 1)	9883,35	135,26	9736,34	660,23	11,75	
	(зона: 2)	10080,40	135,26	9933,61	660,23	11,53	
	(зона: 3)	9536,80	135,26	9390,44	660,23	11,10	
	(зона: 4)	9707,04	135,26	9560,46	660,23	11,32	
01-01-013-06	1 (1-1,2) м^3, группа грунтов 6						21,69
	(зона: 1)	12087,08	165,28	11906,69	807,53	15,11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	12328,02	165,28	12147,91	807,53	14,83	
	(зона: 3)	11663,36	165,28	11483,80	807,53	14,28	
	(зона: 4)	11871,55	165,28	11691,72	807,53	14,55	
01-01-013-07	1 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов						9,28
	(зона: 1)	4053,99	70,71	3978,24	344,99	5,04	
	(зона: 2)	4133,98	70,71	4058,33	344,99	4,94	
	(зона: 3)	3921,42	70,71	3845,95	344,99	4,76	
	(зона: 4)	3989,61	70,71	3914,05	344,99	4,85	
01-01-013-08	2 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов						11,41
	(зона: 1)	4985,61	86,94	4891,96	424,21	6,71	
	(зона: 2)	5083,97	86,94	4990,44	424,21	6,59	
	(зона: 3)	4822,55	86,94	4729,27	424,21	6,34	
	(зона: 4)	4906,42	86,94	4813,01	424,21	6,47	
01-01-013-09	3 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов						14,96
	(зона: 1)	6523,76	114,00	6401,37	555,11	8,39	
	(зона: 2)	6652,48	114,00	6530,24	555,11	8,24	
	(зона: 3)	6310,41	114,00	6188,48	555,11	7,93	
	(зона: 4)	6420,15	114,00	6298,06	555,11	8,09	
01-01-013-10	4 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов						19,02
	(зона: 1)	8318,49	144,93	8163,49	707,92	10,07	
	(зона: 2)	8482,65	144,93	8327,83	707,92	9,89	
	(зона: 3)	8046,47	144,93	7892,02	707,92	9,52	
	(зона: 4)	8186,40	144,93	8031,77	707,92	9,70	
01-01-013-11	5 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов						24,94
	(зона: 1)	10902,10	190,04	10700,31	927,91	11,75	
	(зона: 2)	11117,28	190,04	10915,71	927,91	11,53	
	(зона: 3)	10545,63	190,04	10344,49	927,91	11,10	
	(зона: 4)	10729,02	190,04	10527,66	927,91	11,32	
01-01-013-12	6 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов						31,32
	(зона: 1)	13681,14	238,66	13427,37	1164,44	15,11	
	(зона: 2)	13951,14	238,66	13697,65	1164,44	14,83	
	(зона: 3)	13233,91	238,66	12980,97	1164,44	14,28	
	(зона: 4)	13464,04	238,66	13210,83	1164,44	14,55	
01-01-013-13	1 0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов						12,3
	(зона: 1)	5208,65	93,73	5109,88	458,06	5,04	
	(зона: 2)	5239,92	93,73	5141,25	458,06	4,94	
	(зона: 3)	5013,37	93,73	4914,88	458,06	4,76	
	(зона: 4)	5100,34	93,73	5001,76	458,06	4,85	
01-01-013-14	2 0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов						15,08
	(зона: 1)	6359,89	114,91	6238,27	559,21	6,71	
	(зона: 2)	6398,06	114,91	6276,56	559,21	6,59	
	(зона: 3)	6121,45	114,91	6000,20	559,21	6,34	
	(зона: 4)	6227,64	114,91	6106,26	559,21	6,47	
01-01-013-15	3 0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов						31,77
	(зона: 1)	8231,01	242,09	7980,53	715,36	8,39	
	(зона: 2)	8279,81	242,09	8029,48	715,36	8,24	
	(зона: 3)	7925,86	242,09	7675,84	715,36	7,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	8061,70	242,09	7811,52	715,36	8,09	
01-01-013-16	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 4						24,36
	(зона: 1)	10299,98	185,62	10104,29	905,73	10,07	
	(зона: 2)	10361,78	185,62	10166,27	905,73	9,89	
	(зона: 3)	9913,68	185,62	9718,54	905,73	9,52	
	(зона: 4)	10085,66	185,62	9890,34	905,73	9,70	
01-01-013-17	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 5						31,09
	(зона: 1)	13122,76	236,91	12874,10	1154,06	11,75	
	(зона: 2)	13201,58	236,91	12953,14	1154,06	11,53	
	(зона: 3)	12630,80	236,91	12382,79	1154,06	11,10	
	(зона: 4)	12849,91	236,91	12601,68	1154,06	11,32	
01-01-013-18	0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов 6						39,56
	(зона: 1)	16724,89	301,45	16408,33	1470,84	15,11	
	(зона: 2)	16825,30	301,45	16509,02	1470,84	14,83	
	(зона: 3)	16097,74	301,45	15782,01	1470,84	14,28	
	(зона: 4)	16376,98	301,45	16060,98	1470,84	14,55	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа “ATLAS“, “VOLVO“, “KOMATSU“, “HITACHI“, “LIEBHER“ с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м^3, группа грунтов:						
01-01-013-19	1						4,69
	(зона: 1)	5104,22	35,74	5068,48	306,02	0,00	
	(зона: 2)	5264,46	35,74	5228,72	306,02	0,00	
	(зона: 3)	4926,75	35,74	4891,01	306,02	0,00	
	(зона: 4)	5014,57	35,74	4978,83	306,02	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-013-20	2						5,86
	(зона: 1)	6380,73	44,65	6336,08	382,52	0,00	
	(зона: 2)	6581,07	44,65	6536,42	382,52	0,00	
	(зона: 3)	6158,86	44,65	6114,21	382,52	0,00	
	(зона: 4)	6268,65	44,65	6224,00	382,52	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-013-21	3						7,52
	(зона: 1)	8187,90	57,30	8130,60	490,86	0,00	
	(зона: 2)	8444,98	57,30	8387,68	490,86	0,00	
	(зона: 3)	7903,19	57,30	7845,89	490,86	0,00	
	(зона: 4)	8044,07	57,30	7986,77	490,86	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
01-01-013-22	4						9,61
	(зона: 1)	10471,56	80,05	10391,51	627,36	0,00	
	(зона: 2)	10800,12	80,05	10720,07	627,36	0,00	
	(зона: 3)	10107,69	80,05	10027,64	627,36	0,00	
	(зона: 4)	10287,75	80,05	10207,70	627,36	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-013-23	5						12,99
	(зона: 1)	14163,08	108,21	14054,87	848,49	0,00	
	(зона: 2)	14607,49	108,21	14499,28	848,49	0,00	
	(зона: 3)	13670,91	108,21	13562,70	848,49	0,00	
	(зона: 4)	13914,44	108,21	13806,23	848,49	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-013-24	6						15,88
	(зона: 1)	17309,80	132,28	17177,52	1037,00	0,00	
	(зона: 2)	17852,95	132,28	17720,67	1037,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	16708,28	132,28	16576,00	1037,00	0,00	
	(зона: 4)	17005,92	132,28	16873,64	1037,00	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м³)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов:						
01-01-013-25	1						4,69
	(зона: 1)	4122,82	35,74	4087,08	169,99	0,00	
	(зона: 2)	4256,81	35,74	4221,07	169,99	0,00	
	(зона: 3)	3979,49	35,74	3943,75	169,99	0,00	
	(зона: 4)	4051,61	35,74	4015,87	169,99	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м³)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-013-26	2						9,11
	(зона: 1)	8009,34	69,42	7939,92	330,24	0,00	
	(зона: 2)	8269,64	69,42	8200,22	330,24	0,00	
	(зона: 3)	7730,90	69,42	7661,48	330,24	0,00	
	(зона: 4)	7870,99	69,42	7801,57	330,24	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м³)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-013-27	3						11,93
	(зона: 1)	10481,82	90,91	10390,91	432,16	0,00	
	(зона: 2)	10822,48	90,91	10731,57	432,16	0,00	
	(зона: 3)	10117,41	90,91	10026,50	432,16	0,00	
	(зона: 4)	10300,76	90,91	10209,85	432,16	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м³)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
01-01-013-28	4						15,21
	(зона: 1)	13381,01	126,70	13254,31	551,26	0,00	
	(зона: 2)	13815,54	126,70	13688,84	551,26	0,00	
	(зона: 3)	12916,19	126,70	12789,49	551,26	0,00	
	(зона: 4)	13150,06	126,70	13023,36	551,26	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м³)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-013-29	5						19,95
	(зона: 1)	17551,45	166,18	17385,27	723,05	0,00	
	(зона: 2)	18121,41	166,18	17955,23	723,05	0,00	
	(зона: 3)	16941,74	166,18	16775,56	723,05	0,00	
	(зона: 4)	17248,50	166,18	17082,32	723,05	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м³)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-013-30	6						25
	(зона: 1)	21990,39	208,25	21782,14	905,86	0,00	
	(зона: 2)	22704,51	208,25	22496,26	905,86	0,00	
	(зона: 3)	21226,46	208,25	21018,21	905,86	0,00	
	(зона: 4)	21610,80	208,25	21402,55	905,86	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м³)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов:						
01-01-013-31	1						9,83
	(зона: 1)	7797,10	74,90	7722,20	356,14	0,00	
	(зона: 2)	8047,14	74,90	7972,24	356,14	0,00	
	(зона: 3)	7529,60	74,90	7454,70	356,14	0,00	
	(зона: 4)	7665,65	74,90	7590,75	356,14	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м³)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-013-32	2						11,99
	(зона: 1)	9511,06	91,36	9419,70	434,47	0,00	
	(зона: 2)	9816,05	91,36	9724,69	434,47	0,00	
	(зона: 3)	9184,77	91,36	9093,41	434,47	0,00	
	(зона: 4)	9350,74	91,36	9259,38	434,47	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-013-33	3						15,36
	(зона: 1)	12183,36	117,04	12066,32	556,52	0,00	
	(зона: 2)	12574,05	117,04	12457,01	556,52	0,00	
	(зона: 3)	11765,38	117,04	11648,34	556,52	0,00	
	(зона: 4)	11977,98	117,04	11860,94	556,52	0,00	
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
01-01-013-34	4						19,44
	(зона: 1)	15432,74	161,94	15270,80	704,33	0,00	
	(зона: 2)	15927,18	161,94	15765,24	704,33	0,00	
	(зона: 3)	14903,77	161,94	14741,83	704,33	0,00	
	(зона: 4)	15172,83	161,94	15010,89	704,33	0,00	
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
01-01-013-35	5						24,77
	(зона: 1)	19665,12	206,33	19458,79	897,53	0,00	
	(зона: 2)	20295,15	206,33	20088,82	897,53	0,00	
	(зона: 3)	18991,10	206,33	18784,77	897,53	0,00	
	(зона: 4)	19333,95	206,33	19127,62	897,53	0,00	
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
01-01-013-36	6						31,18
	(зона: 1)	24750,03	259,73	24490,30	1129,57	0,00	
	(зона: 2)	25542,98	259,73	25283,25	1129,57	0,00	
	(зона: 3)	23901,71	259,73	23641,98	1129,57	0,00	
	(зона: 4)	24333,21	259,73	24073,48	1129,57	0,00	
(408-9080)	*Щебень, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-

Таблица 01-01-014 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 $м^3$.

Измеритель: **1000 $м^3$ грунта**

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-014-01	0,4 (0,35-0,45) $м^3$, группа грунтов 1						16,47
	(зона: 1)	5394,76	125,50	5264,22	601,12	5,04	
	(зона: 2)	5408,08	125,50	5277,64	601,12	4,94	
	(зона: 3)	5200,72	125,50	5070,46	601,12	4,76	
	(зона: 4)	5287,56	125,50	5157,21	601,12	4,85	
01-01-014-02	0,4 (0,35-0,45) $м^3$, группа грунтов 2						20,76
	(зона: 1)	6812,78	158,19	6647,88	759,12	6,71	
	(зона: 2)	6829,58	158,19	6664,80	759,12	6,59	
	(зона: 3)	6567,68	158,19	6403,15	759,12	6,34	
	(зона: 4)	6677,37	158,19	6512,71	759,12	6,47	
01-01-014-03	0,4 (0,35-0,45) $м^3$, группа грунтов 3						27,96
	(зона: 1)	9175,05	213,06	8953,60	1022,42	8,39	
	(зона: 2)	9197,68	213,06	8976,38	1022,42	8,24	
	(зона: 3)	8844,95	213,06	8623,96	1022,42	7,93	
	(зона: 4)	8992,66	213,06	8771,51	1022,42	8,09	
01-01-014-04	0,25 $м^3$, группа грунтов 1						24,59
	(зона: 1)	8502,65	187,38	8310,23	791,13	5,04	
	(зона: 2)	8683,08	187,38	8490,76	791,13	4,94	
	(зона: 3)	8460,64	187,38	8268,50	791,13	4,76	
	(зона: 4)	8598,79	187,38	8406,56	791,13	4,85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-014-05	0,25 м^3, группа грунтов 2						31,32
	(зона: 1)	10806,38	238,66	10561,01	1005,40	6,71	
	(зона: 2)	11035,69	238,66	10790,44	1005,40	6,59	
	(зона: 3)	10752,97	238,66	10507,97	1005,40	6,34	
	(зона: 4)	10928,56	238,66	10683,43	1005,40	6,47	
01-01-014-06	0,25 м^3, группа грунтов 3						43,62
	(зона: 1)	15050,40	332,38	14709,63	1400,36	8,39	
	(зона: 2)	15369,80	332,38	15029,18	1400,36	8,24	
	(зона: 3)	14976,07	332,38	14635,76	1400,36	7,93	
	(зона: 4)	15220,61	332,38	14880,14	1400,36	8,09	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м^3, группа грунтов:						
01-01-014-07	1						13,32
	(зона: 1)	8592,43	101,50	8490,93	482,54	0,00	
	(зона: 2)	8859,32	101,50	8757,82	482,54	0,00	
	(зона: 3)	8307,35	101,50	8205,85	482,54	0,00	
	(зона: 4)	8455,76	101,50	8354,26	482,54	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-014-08	2						16,83
	(зона: 1)	10859,28	128,24	10731,04	609,85	0,00	
	(зона: 2)	11196,58	128,24	11068,34	609,85	0,00	
	(зона: 3)	10498,98	128,24	10370,74	609,85	0,00	
	(зона: 4)	10686,55	128,24	10558,31	609,85	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-014-09	3						22,65
	(зона: 1)	14612,40	172,59	14439,81	820,61	0,00	
	(зона: 2)	15066,28	172,59	14893,69	820,61	0,00	
	(зона: 3)	14127,58	172,59	13954,99	820,61	0,00	
	(зона: 4)	14379,97	172,59	14207,38	820,61	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-014-10	1						20,1
	(зона: 1)	10408,09	153,16	10254,93	712,95	0,00	
	(зона: 2)	10711,15	153,16	10557,99	712,95	0,00	
	(зона: 3)	10063,77	153,16	9910,61	712,95	0,00	
	(зона: 4)	10240,25	153,16	10087,09	712,95	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-014-11	2						25,61
	(зона: 1)	13258,51	195,15	13063,36	908,20	0,00	
	(зона: 2)	13644,57	195,15	13449,42	908,20	0,00	
	(зона: 3)	12819,90	195,15	12624,75	908,20	0,00	
	(зона: 4)	13044,72	195,15	12849,57	908,20	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
01-01-014-12	3						35,61
	(зона: 1)	18437,67	271,35	18166,32	1262,95	0,00	
	(зона: 2)	18974,55	271,35	18703,20	1262,95	0,00	
	(зона: 3)	17827,70	271,35	17556,35	1262,95	0,00	
	(зона: 4)	18140,34	271,35	17868,99	1262,95	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м^3, группа грунтов:						
01-01-014-13	1						46,3
	(зона: 1)	19455,05	352,81	19102,24	1765,07	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	20023,30	352,81	19670,49	1765,07	0,00	
	(зона: 3)	18862,20	352,81	18509,39	1765,07	0,00	
	(зона: 4)	19185,63	352,81	18832,82	1765,07	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
01-01-014-14	2						60,96
	(зона: 1)	25614,49	464,52	25149,97	2323,88	0,00	
	(зона: 2)	26362,66	464,52	25898,14	2323,88	0,00	
	(зона: 3)	24833,93	464,52	24369,41	2323,88	0,00	
	(зона: 4)	25259,77	464,52	24795,25	2323,88	0,00	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
Таблица 01-01-015	**Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:						
01-01-015-01	1						0
	(зона: 1)	258,62	0,00	241,83	12,48	16,79	
	(зона: 2)	261,75	0,00	245,27	12,48	16,48	
	(зона: 3)	257,69	0,00	241,83	12,48	15,86	
	(зона: 4)	262,21	0,00	246,04	12,48	16,17	
01-01-015-02	2						0
	(зона: 1)	281,51	0,00	261,37	13,49	20,14	
	(зона: 2)	284,86	0,00	265,09	13,49	19,77	
	(зона: 3)	280,40	0,00	261,37	13,49	19,03	
	(зона: 4)	285,33	0,00	265,93	13,49	19,40	
01-01-015-03	3						0
	(зона: 1)	299,53	0,00	276,03	14,25	23,50	
	(зона: 2)	303,03	0,00	279,96	14,25	23,07	
	(зона: 3)	298,24	0,00	276,03	14,25	22,21	
	(зона: 4)	303,48	0,00	280,84	14,25	22,64	
01-01-015-04	4						0
	(зона: 1)	329,14	0,00	295,57	15,26	33,57	
	(зона: 2)	332,74	0,00	299,78	15,26	32,96	
	(зона: 3)	327,29	0,00	295,57	15,26	31,72	
	(зона: 4)	333,06	0,00	300,72	15,26	32,34	
01-01-015-05	5						0
	(зона: 1)	372,50	0,00	332,21	17,15	40,29	
	(зона: 2)	376,49	0,00	336,94	17,15	39,55	
	(зона: 3)	370,28	0,00	332,21	17,15	38,07	
	(зона: 4)	376,81	0,00	338,00	17,15	38,81	
01-01-015-06	6						0
	(зона: 1)	452,49	0,00	405,49	20,93	47,00	
	(зона: 2)	457,41	0,00	411,27	20,93	46,14	
	(зона: 3)	449,90	0,00	405,49	20,93	44,41	
	(зона: 4)	457,84	0,00	412,56	20,93	45,28	
Таблица 01-01-016	**Работа на отвале.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Работа на отвале, группа грунтов:						
01-01-016-01	1						2,99
	(зона: 1)	471,66	22,78	445,52	43,94	3,36	
	(зона: 2)	478,38	22,78	452,30	43,94	3,30	
	(зона: 3)	466,21	22,78	440,26	43,94	3,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	474,22	22,78	448,21	43,94	3,23	
01-01-016-02	2-3						3,65
	(зона: 1)	576,22	27,81	541,70	53,52	6,71	
	(зона: 2)	584,36	27,81	549,96	53,52	6,59	
	(зона: 3)	569,48	27,81	535,33	53,52	6,34	
	(зона: 4)	579,28	27,81	545,00	53,52	6,47	
01-01-016-03	4						3,99
	(зона: 1)	630,13	30,40	589,66	58,37	10,07	
	(зона: 2)	638,93	30,40	598,64	58,37	9,89	
	(зона: 3)	622,68	30,40	582,76	58,37	9,52	
	(зона: 4)	633,37	30,40	593,27	58,37	9,70	
01-01-016-04	5-6						0
	(зона: 1)	1685,30	0,00	1671,87	167,56	13,43	
	(зона: 2)	1710,53	0,00	1697,35	167,56	13,18	
	(зона: 3)	1665,70	0,00	1653,01	167,56	12,69	
	(зона: 4)	1695,50	0,00	1682,56	167,56	12,94	
Таблица 01-01-017	**Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Устройство и содержание щитов:						
01-01-017-01	металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м³						62,9
	(зона: 1)	812,21	479,30	1,33	0,00	331,58	
	(зона: 2)	806,13	479,30	1,34	0,00	325,49	
	(зона: 3)	793,90	479,30	1,27	0,00	313,33	
	(зона: 4)	800,02	479,30	1,31	0,00	319,41	
01-01-017-02	металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м³						28,5
	(зона: 1)	494,82	217,17	1,33	0,00	276,32	
	(зона: 2)	489,76	217,17	1,34	0,00	271,25	
	(зона: 3)	479,55	217,17	1,27	0,00	261,11	
	(зона: 4)	484,66	217,17	1,31	0,00	266,18	
01-01-017-03	металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м³						22,7
	(зона: 1)	490,40	172,97	1,33	0,00	316,10	
	(зона: 2)	484,61	172,97	1,34	0,00	310,30	
	(зона: 3)	472,94	172,97	1,27	0,00	298,70	
	(зона: 4)	478,78	172,97	1,31	0,00	304,50	
01-01-017-04	металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м³						13,7
	(зона: 1)	361,12	104,39	1,33	0,00	255,40	
	(зона: 2)	355,29	104,39	1,34	0,00	249,56	
	(зона: 3)	352,49	104,39	1,27	0,00	246,83	
	(зона: 4)	353,70	104,39	1,31	0,00	248,00	
01-01-017-05	деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м³						64
	(зона: 1)	808,11	492,16	3,98	0,00	311,97	
	(зона: 2)	802,42	492,16	4,02	0,00	306,24	
	(зона: 3)	790,75	492,16	3,80	0,00	294,79	
	(зона: 4)	796,60	492,16	3,92	0,00	300,52	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-017-06	деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м^3						29
	(зона: 1)	468,58	223,01	3,98	0,00	241,59	
	(зона: 2)	464,19	223,01	4,02	0,00	237,16	
	(зона: 3)	455,10	223,01	3,80	0,00	228,29	
	(зона: 4)	459,66	223,01	3,92	0,00	232,73	
01-01-017-07	деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м^3						23,2
	(зона: 1)	464,54	178,41	3,98	0,00	282,15	
	(зона: 2)	459,40	178,41	4,02	0,00	276,97	
	(зона: 3)	448,83	178,41	3,80	0,00	266,62	
	(зона: 4)	454,13	178,41	3,92	0,00	271,80	
01-01-017-08	деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м^3						14,2
	(зона: 1)	383,29	109,20	3,98	0,00	270,11	
	(зона: 2)	378,38	109,20	4,02	0,00	265,16	
	(зона: 3)	368,25	109,20	3,80	0,00	255,25	
	(зона: 4)	373,32	109,20	3,92	0,00	260,20	
01-01-017-09	Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства грузоподъемностью до 12 т						10,86
	(зона: 1)	881,93	99,69	364,32	40,73	417,92	
	(зона: 2)	878,79	99,69	368,84	40,73	410,26	
	(зона: 3)	859,60	99,69	364,99	40,73	394,92	
	(зона: 4)	873,35	99,69	371,07	40,73	402,59	
Таблица 01-01-018	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 0,4 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м^3, группа грунтов:						
01-01-018-01	1						0
	(зона: 1)	4515,33	0,00	4515,33	520,79	0,00	
	(зона: 2)	4506,24	0,00	4506,24	520,79	0,00	
	(зона: 3)	4305,94	0,00	4305,94	520,79	0,00	
	(зона: 4)	4379,04	0,00	4379,04	520,79	0,00	
01-01-018-02	2						0
	(зона: 1)	5869,93	0,00	5869,93	677,03	0,00	
	(зона: 2)	5858,12	0,00	5858,12	677,03	0,00	
	(зона: 3)	5597,72	0,00	5597,72	677,03	0,00	
	(зона: 4)	5692,75	0,00	5692,75	677,03	0,00	
01-01-018-03	3						0
	(зона: 1)	8643,63	0,00	8643,63	996,95	0,00	
	(зона: 2)	8626,24	0,00	8626,24	996,95	0,00	
	(зона: 3)	8242,80	0,00	8242,80	996,95	0,00	
	(зона: 4)	8382,73	0,00	8382,73	996,95	0,00	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-018-04	1						0
	(зона: 1)	6265,27	0,00	6265,27	574,54	0,00	
	(зона: 2)	6408,64	0,00	6408,64	574,54	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	6237,13	0,00	6237,13	574,54	0,00	
	(зона: 4)	6340,14	0,00	6340,14	574,54	0,00	
01-01-018-05	2						0
	(зона: 1)	8214,46	0,00	8214,46	753,29	0,00	
	(зона: 2)	8402,44	0,00	8402,44	753,29	0,00	
	(зона: 3)	8177,57	0,00	8177,57	753,29	0,00	
	(зона: 4)	8312,63	0,00	8312,63	753,29	0,00	
01-01-018-06	3						0
	(зона: 1)	10859,80	0,00	10859,80	995,87	0,00	
	(зона: 2)	11108,31	0,00	11108,31	995,87	0,00	
	(зона: 3)	10811,02	0,00	10811,02	995,87	0,00	
	(зона: 4)	10989,58	0,00	10989,58	995,87	0,00	
Таблица 01-01-019	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м³.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:						
01-01-019-01	1						0
	(зона: 1)	4912,00	0,00	4912,00	424,07	0,00	
	(зона: 2)	4929,49	0,00	4929,49	424,07	0,00	
	(зона: 3)	4686,68	0,00	4686,68	424,07	0,00	
	(зона: 4)	4769,41	0,00	4769,41	424,07	0,00	
01-01-019-02	2						0
	(зона: 1)	5946,10	0,00	5946,10	513,35	0,00	
	(зона: 2)	5967,27	0,00	5967,27	513,35	0,00	
	(зона: 3)	5673,35	0,00	5673,35	513,35	0,00	
	(зона: 4)	5773,49	0,00	5773,49	513,35	0,00	
01-01-019-03	3						0
	(зона: 1)	7583,44	0,00	7583,44	654,71	0,00	
	(зона: 2)	7610,43	0,00	7610,43	654,71	0,00	
	(зона: 3)	7235,57	0,00	7235,57	654,71	0,00	
	(зона: 4)	7363,29	0,00	7363,29	654,71	0,00	
01-01-019-04	4						0
	(зона: 1)	9824,00	0,00	9824,00	848,15	0,00	
	(зона: 2)	9858,97	0,00	9858,97	848,15	0,00	
	(зона: 3)	9373,35	0,00	9373,35	848,15	0,00	
	(зона: 4)	9538,81	0,00	9538,81	848,15	0,00	
01-01-019-05	5						0
	(зона: 1)	12926,31	0,00	12926,31	1115,99	0,00	
	(зона: 2)	12972,33	0,00	12972,33	1115,99	0,00	
	(зона: 3)	12333,36	0,00	12333,36	1115,99	0,00	
	(зона: 4)	12551,07	0,00	12551,07	1115,99	0,00	
01-01-019-06	6						0
	(зона: 1)	15326,08	0,00	15326,08	1323,17	0,00	
	(зона: 2)	15380,64	0,00	15380,64	1323,17	0,00	
	(зона: 3)	14623,04	0,00	14623,04	1323,17	0,00	
	(зона: 4)	14881,17	0,00	14881,17	1323,17	0,00	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³, группа грунтов:						
01-01-019-07	1						0
	(зона: 1)	4515,33	0,00	4515,33	520,79	0,00	
	(зона: 2)	4506,24	0,00	4506,24	520,79	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4305,94	0,00	4305,94	520,79	0,00	
	(зона: 4)	4379,04	0,00	4379,04	520,79	0,00	
01-01-019-08	2						0
	(зона: 1)	5869,93	0,00	5869,93	677,03	0,00	
	(зона: 2)	5858,12	0,00	5858,12	677,03	0,00	
	(зона: 3)	5597,72	0,00	5597,72	677,03	0,00	
	(зона: 4)	5692,75	0,00	5692,75	677,03	0,00	
01-01-019-09	3						0
	(зона: 1)	8643,63	0,00	8643,63	996,95	0,00	
	(зона: 2)	8626,24	0,00	8626,24	996,95	0,00	
	(зона: 3)	8242,80	0,00	8242,80	996,95	0,00	
	(зона: 4)	8382,73	0,00	8382,73	996,95	0,00	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-019-10	1						0
	(зона: 1)	6265,27	0,00	6265,27	574,54	0,00	
	(зона: 2)	6408,64	0,00	6408,64	574,54	0,00	
	(зона: 3)	6237,13	0,00	6237,13	574,54	0,00	
	(зона: 4)	6340,14	0,00	6340,14	574,54	0,00	
01-01-019-11	2						0
	(зона: 1)	8214,46	0,00	8214,46	753,29	0,00	
	(зона: 2)	8402,44	0,00	8402,44	753,29	0,00	
	(зона: 3)	8177,57	0,00	8177,57	753,29	0,00	
	(зона: 4)	8312,63	0,00	8312,63	753,29	0,00	
01-01-019-12	3						0
	(зона: 1)	10859,80	0,00	10859,80	995,87	0,00	
	(зона: 2)	11108,31	0,00	11108,31	995,87	0,00	
	(зона: 3)	10811,02	0,00	10811,02	995,87	0,00	
	(зона: 4)	10989,58	0,00	10989,58	995,87	0,00	
Таблица 01-01-020	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-01-020-01	1						0
	(зона: 1)	4315,40	0,00	4315,40	357,12	0,00	
	(зона: 2)	4408,01	0,00	4408,01	357,12	0,00	
	(зона: 3)	4145,76	0,00	4145,76	357,12	0,00	
	(зона: 4)	4219,11	0,00	4219,11	357,12	0,00	
01-01-020-02	2						0
	(зона: 1)	5214,44	0,00	5214,44	431,51	0,00	
	(зона: 2)	5326,34	0,00	5326,34	431,51	0,00	
	(зона: 3)	5009,47	0,00	5009,47	431,51	0,00	
	(зона: 4)	5098,10	0,00	5098,10	431,51	0,00	
01-01-020-03	3						0
	(зона: 1)	6293,29	0,00	6293,29	520,79	0,00	
	(зона: 2)	6428,35	0,00	6428,35	520,79	0,00	
	(зона: 3)	6045,91	0,00	6045,91	520,79	0,00	
	(зона: 4)	6152,87	0,00	6152,87	520,79	0,00	
01-01-020-04	4						0
	(зона: 1)	8001,47	0,00	8001,47	662,15	0,00	
	(зона: 2)	8173,18	0,00	8173,18	662,15	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	7686,94	0,00	7686,94	662,15	0,00	
	(зона: 4)	7822,94	0,00	7822,94	662,15	0,00	
01-01-020-05	5						0
	(зона: 1)	11777,45	0,00	11777,45	974,63	0,00	
	(зона: 2)	12030,19	0,00	12030,19	974,63	0,00	
	(зона: 3)	11314,48	0,00	11314,48	974,63	0,00	
	(зона: 4)	11514,66	0,00	11514,66	974,63	0,00	
01-01-020-06	6						0
	(зона: 1)	12226,97	0,00	12226,97	1011,83	0,00	
	(зона: 2)	12489,36	0,00	12489,36	1011,83	0,00	
	(зона: 3)	11746,33	0,00	11746,33	1011,83	0,00	
	(зона: 4)	11954,16	0,00	11954,16	1011,83	0,00	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3, группа грунтов:						
01-01-020-07	1						0
	(зона: 1)	4912,00	0,00	4912,00	424,07	0,00	
	(зона: 2)	4929,49	0,00	4929,49	424,07	0,00	
	(зона: 3)	4686,68	0,00	4686,68	424,07	0,00	
	(зона: 4)	4769,41	0,00	4769,41	424,07	0,00	
01-01-020-08	2						0
	(зона: 1)	5946,10	0,00	5946,10	513,35	0,00	
	(зона: 2)	5967,27	0,00	5967,27	513,35	0,00	
	(зона: 3)	5673,35	0,00	5673,35	513,35	0,00	
	(зона: 4)	5773,49	0,00	5773,49	513,35	0,00	
01-01-020-09	3						0
	(зона: 1)	7583,44	0,00	7583,44	654,71	0,00	
	(зона: 2)	7610,43	0,00	7610,43	654,71	0,00	
	(зона: 3)	7235,57	0,00	7235,57	654,71	0,00	
	(зона: 4)	7363,29	0,00	7363,29	654,71	0,00	
01-01-020-10	4						0
	(зона: 1)	9824,00	0,00	9824,00	848,15	0,00	
	(зона: 2)	9858,97	0,00	9858,97	848,15	0,00	
	(зона: 3)	9373,35	0,00	9373,35	848,15	0,00	
	(зона: 4)	9538,81	0,00	9538,81	848,15	0,00	
01-01-020-11	5						0
	(зона: 1)	12926,31	0,00	12926,31	1115,99	0,00	
	(зона: 2)	12972,33	0,00	12972,33	1115,99	0,00	
	(зона: 3)	12333,36	0,00	12333,36	1115,99	0,00	
	(зона: 4)	12551,07	0,00	12551,07	1115,99	0,00	
01-01-020-12	6						0
	(зона: 1)	15764,26	0,00	15764,26	1361,00	0,00	
	(зона: 2)	15820,38	0,00	15820,38	1361,00	0,00	
	(зона: 3)	15041,12	0,00	15041,12	1361,00	0,00	
	(зона: 4)	15306,63	0,00	15306,63	1361,00	0,00	
Таблица 01-01-021	**Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м^3, группа грунтов:						
01-01-021-01	1						0
	(зона: 1)	4627,71	0,00	4627,71	282,72	0,00	
	(зона: 2)	4726,14	0,00	4726,14	282,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4440,51	0,00	4440,51	282,72	0,00	
	(зона: 4)	4521,22	0,00	4521,22	282,72	0,00	
01-01-021-02	2						0
	(зона: 1)	5358,40	0,00	5358,40	327,36	0,00	
	(зона: 2)	5472,37	0,00	5472,37	327,36	0,00	
	(зона: 3)	5141,64	0,00	5141,64	327,36	0,00	
	(зона: 4)	5235,09	0,00	5235,09	327,36	0,00	
01-01-021-03	3						0
	(зона: 1)	6819,79	0,00	6819,79	416,63	0,00	
	(зона: 2)	6964,83	0,00	6964,83	416,63	0,00	
	(зона: 3)	6543,90	0,00	6543,90	416,63	0,00	
	(зона: 4)	6662,85	0,00	6662,85	416,63	0,00	
01-01-021-04	4						0
	(зона: 1)	9011,86	0,00	9011,86	550,55	0,00	
	(зона: 2)	9203,53	0,00	9203,53	550,55	0,00	
	(зона: 3)	8647,30	0,00	8647,30	550,55	0,00	
	(зона: 4)	8804,48	0,00	8804,48	550,55	0,00	
01-01-021-05	5						0
	(зона: 1)	10960,37	0,00	10960,37	669,59	0,00	
	(зона: 2)	11193,48	0,00	11193,48	669,59	0,00	
	(зона: 3)	10516,99	0,00	10516,99	669,59	0,00	
	(зона: 4)	10708,15	0,00	10708,15	669,59	0,00	
01-01-021-06	6						0
	(зона: 1)	13396,01	0,00	13396,01	818,39	0,00	
	(зона: 2)	13680,92	0,00	13680,92	818,39	0,00	
	(зона: 3)	12854,09	0,00	12854,09	818,39	0,00	
	(зона: 4)	13087,73	0,00	13087,73	818,39	0,00	
Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:							
01-01-021-07	1						0
	(зона: 1)	4315,40	0,00	4315,40	357,12	0,00	
	(зона: 2)	4408,01	0,00	4408,01	357,12	0,00	
	(зона: 3)	4145,76	0,00	4145,76	357,12	0,00	
	(зона: 4)	4219,11	0,00	4219,11	357,12	0,00	
01-01-021-08	2						0
	(зона: 1)	5214,44	0,00	5214,44	431,51	0,00	
	(зона: 2)	5326,34	0,00	5326,34	431,51	0,00	
	(зона: 3)	5009,47	0,00	5009,47	431,51	0,00	
	(зона: 4)	5098,10	0,00	5098,10	431,51	0,00	
01-01-021-09	3						0
	(зона: 1)	6293,29	0,00	6293,29	520,79	0,00	
	(зона: 2)	6428,35	0,00	6428,35	520,79	0,00	
	(зона: 3)	6045,91	0,00	6045,91	520,79	0,00	
	(зона: 4)	6152,87	0,00	6152,87	520,79	0,00	
01-01-021-10	4						0
	(зона: 1)	8001,47	0,00	8001,47	662,15	0,00	
	(зона: 2)	8173,18	0,00	8173,18	662,15	0,00	
	(зона: 3)	7686,94	0,00	7686,94	662,15	0,00	
	(зона: 4)	7822,94	0,00	7822,94	662,15	0,00	
01-01-021-11	5						0
	(зона: 1)	11777,45	0,00	11777,45	974,63	0,00	
	(зона: 2)	12030,19	0,00	12030,19	974,63	0,00	
	(зона: 3)	11314,48	0,00	11314,48	974,63	0,00	
	(зона: 4)	11514,66	0,00	11514,66	974,63	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-021-12	6						0
	(зона: 1)	12226,97	0,00	12226,97	1011,83	0,00	
	(зона: 2)	12489,36	0,00	12489,36	1011,83	0,00	
	(зона: 3)	11746,33	0,00	11746,33	1011,83	0,00	
	(зона: 4)	11954,16	0,00	11954,16	1011,83	0,00	
Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м^3, группа грунтов:							
01-01-021-13	1						0
	(зона: 1)	4912,00	0,00	4912,00	424,07	0,00	
	(зона: 2)	4929,49	0,00	4929,49	424,07	0,00	
	(зона: 3)	4686,68	0,00	4686,68	424,07	0,00	
	(зона: 4)	4769,41	0,00	4769,41	424,07	0,00	
01-01-021-14	2						0
	(зона: 1)	5946,10	0,00	5946,10	513,35	0,00	
	(зона: 2)	5967,27	0,00	5967,27	513,35	0,00	
	(зона: 3)	5673,35	0,00	5673,35	513,35	0,00	
	(зона: 4)	5773,49	0,00	5773,49	513,35	0,00	
01-01-021-15	3						0
	(зона: 1)	7583,44	0,00	7583,44	654,71	0,00	
	(зона: 2)	7610,43	0,00	7610,43	654,71	0,00	
	(зона: 3)	7235,57	0,00	7235,57	654,71	0,00	
	(зона: 4)	7363,29	0,00	7363,29	654,71	0,00	
01-01-021-16	4						0
	(зона: 1)	9824,00	0,00	9824,00	848,15	0,00	
	(зона: 2)	9858,97	0,00	9858,97	848,15	0,00	
	(зона: 3)	9373,35	0,00	9373,35	848,15	0,00	
	(зона: 4)	9538,81	0,00	9538,81	848,15	0,00	
01-01-021-17	5						0
	(зона: 1)	12926,31	0,00	12926,31	1115,99	0,00	
	(зона: 2)	12972,33	0,00	12972,33	1115,99	0,00	
	(зона: 3)	12333,36	0,00	12333,36	1115,99	0,00	
	(зона: 4)	12551,07	0,00	12551,07	1115,99	0,00	
01-01-021-18	6						0
	(зона: 1)	15326,08	0,00	15326,08	1323,17	0,00	
	(зона: 2)	15380,64	0,00	15380,64	1323,17	0,00	
	(зона: 3)	14623,04	0,00	14623,04	1323,17	0,00	
	(зона: 4)	14881,17	0,00	14881,17	1323,17	0,00	
Таблица 01-01-022	**Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м^3, группа грунтов:						
01-01-022-01	1						0
	(зона: 1)	3897,02	0,00	3897,02	238,08	0,00	
	(зона: 2)	3979,90	0,00	3979,90	238,08	0,00	
	(зона: 3)	3739,37	0,00	3739,37	238,08	0,00	
	(зона: 4)	3807,34	0,00	3807,34	238,08	0,00	
01-01-022-02	2						0
	(зона: 1)	4627,71	0,00	4627,71	282,72	0,00	
	(зона: 2)	4726,14	0,00	4726,14	282,72	0,00	
	(зона: 3)	4440,51	0,00	4440,51	282,72	0,00	
	(зона: 4)	4521,22	0,00	4521,22	282,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-022-03	3						0
	(зона: 1)	6089,10	0,00	6089,10	372,00	0,00	
	(зона: 2)	6218,60	0,00	6218,60	372,00	0,00	
	(зона: 3)	5842,77	0,00	5842,77	372,00	0,00	
	(зона: 4)	5948,97	0,00	5948,97	372,00	0,00	
01-01-022-04	4						0
	(зона: 1)	8037,61	0,00	8037,61	491,03	0,00	
	(зона: 2)	8208,55	0,00	8208,55	491,03	0,00	
	(зона: 3)	7712,46	0,00	7712,46	491,03	0,00	
	(зона: 4)	7852,64	0,00	7852,64	491,03	0,00	
01-01-022-05	5						0
	(зона: 1)	10229,68	0,00	10229,68	624,95	0,00	
	(зона: 2)	10447,25	0,00	10447,25	624,95	0,00	
	(зона: 3)	9815,85	0,00	9815,85	624,95	0,00	
	(зона: 4)	9994,27	0,00	9994,27	624,95	0,00	
01-01-022-06	6						0
	(зона: 1)	12421,75	0,00	12421,75	758,87	0,00	
	(зона: 2)	12685,94	0,00	12685,94	758,87	0,00	
	(зона: 3)	11919,25	0,00	11919,25	758,87	0,00	
	(зона: 4)	12135,90	0,00	12135,90	758,87	0,00	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м^3, группа грунтов:						
01-01-022-07	1						0
	(зона: 1)	4315,40	0,00	4315,40	357,12	0,00	
	(зона: 2)	4408,01	0,00	4408,01	357,12	0,00	
	(зона: 3)	4145,76	0,00	4145,76	357,12	0,00	
	(зона: 4)	4219,11	0,00	4219,11	357,12	0,00	
01-01-022-08	2						0
	(зона: 1)	4585,11	0,00	4585,11	379,43	0,00	
	(зона: 2)	4683,51	0,00	4683,51	379,43	0,00	
	(зона: 3)	4404,88	0,00	4404,88	379,43	0,00	
	(зона: 4)	4482,81	0,00	4482,81	379,43	0,00	
01-01-022-09	3						0
	(зона: 1)	6023,58	0,00	6023,58	498,47	0,00	
	(зона: 2)	6152,84	0,00	6152,84	498,47	0,00	
	(зона: 3)	5786,80	0,00	5786,80	498,47	0,00	
	(зона: 4)	5889,18	0,00	5889,18	498,47	0,00	
01-01-022-10	4						0
	(зона: 1)	7462,05	0,00	7462,05	617,51	0,00	
	(зона: 2)	7622,18	0,00	7622,18	617,51	0,00	
	(зона: 3)	7168,72	0,00	7168,72	617,51	0,00	
	(зона: 4)	7295,55	0,00	7295,55	617,51	0,00	
01-01-022-11	5						0
	(зона: 1)	9619,75	0,00	9619,75	796,07	0,00	
	(зона: 2)	9826,18	0,00	9826,18	796,07	0,00	
	(зона: 3)	9241,60	0,00	9241,60	796,07	0,00	
	(зона: 4)	9405,11	0,00	9405,11	796,07	0,00	
01-01-022-12	6						0
	(зона: 1)	11597,64	0,00	11597,64	959,75	0,00	
	(зона: 2)	11846,52	0,00	11846,52	959,75	0,00	
	(зона: 3)	11141,74	0,00	11141,74	959,75	0,00	
	(зона: 4)	11338,87	0,00	11338,87	959,75	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м^3, группа грунтов:						
01-01-022-13	1						0
	(зона: 1)	4394,95	0,00	4394,95	379,43	0,00	
	(зона: 2)	4410,59	0,00	4410,59	379,43	0,00	
	(зона: 3)	4193,34	0,00	4193,34	379,43	0,00	
	(зона: 4)	4267,36	0,00	4267,36	379,43	0,00	
01-01-022-14	2						0
	(зона: 1)	5429,05	0,00	5429,05	468,71	0,00	
	(зона: 2)	5448,38	0,00	5448,38	468,71	0,00	
	(зона: 3)	5180,01	0,00	5180,01	468,71	0,00	
	(зона: 4)	5271,45	0,00	5271,45	468,71	0,00	
01-01-022-15	3						0
	(зона: 1)	7066,38	0,00	7066,38	610,07	0,00	
	(зона: 2)	7091,54	0,00	7091,54	610,07	0,00	
	(зона: 3)	6742,24	0,00	6742,24	610,07	0,00	
	(зона: 4)	6861,25	0,00	6861,25	610,07	0,00	
01-01-022-16	4						0
	(зона: 1)	9134,59	0,00	9134,59	788,63	0,00	
	(зона: 2)	9167,11	0,00	9167,11	788,63	0,00	
	(зона: 3)	8715,57	0,00	8715,57	788,63	0,00	
	(зона: 4)	8869,42	0,00	8869,42	788,63	0,00	
01-01-022-17	5						0
	(зона: 1)	12236,91	0,00	12236,91	1056,47	0,00	
	(зона: 2)	12280,47	0,00	12280,47	1056,47	0,00	
	(зона: 3)	11675,58	0,00	11675,58	1056,47	0,00	
	(зона: 4)	11881,68	0,00	11881,68	1056,47	0,00	
01-01-022-18	6						0
	(зона: 1)	14132,77	0,00	14132,77	1220,14	0,00	
	(зона: 2)	14183,08	0,00	14183,08	1220,14	0,00	
	(зона: 3)	13484,47	0,00	13484,47	1220,14	0,00	
	(зона: 4)	13722,50	0,00	13722,50	1220,14	0,00	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м^3, группа грунтов:						
01-01-022-19	1						0
	(зона: 1)	4096,60	0,00	4096,60	472,50	0,00	
	(зона: 2)	4088,35	0,00	4088,35	472,50	0,00	
	(зона: 3)	3906,62	0,00	3906,62	472,50	0,00	
	(зона: 4)	3972,94	0,00	3972,94	472,50	0,00	
01-01-022-20	2						0
	(зона: 1)	5418,39	0,00	5418,39	624,95	0,00	
	(зона: 2)	5407,49	0,00	5407,49	624,95	0,00	
	(зона: 3)	5167,13	0,00	5167,13	624,95	0,00	
	(зона: 4)	5254,85	0,00	5254,85	624,95	0,00	
01-01-022-21	3						0
	(зона: 1)	6676,78	0,00	6676,78	770,09	0,00	
	(зона: 2)	6663,35	0,00	6663,35	770,09	0,00	
	(зона: 3)	6367,16	0,00	6367,16	770,09	0,00	
	(зона: 4)	6475,25	0,00	6475,25	770,09	0,00	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-01-022-22	1						0
	(зона: 1)	5708,36	0,00	5708,36	523,47	0,00	
	(зона: 2)	5838,98	0,00	5838,98	523,47	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчетных материалов	Наименование и характеристика несчетных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчетных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	5682,71	0,00	5682,71	523,47	0,00	
	(зона: 4)	5776,57	0,00	5776,57	523,47	0,00	
01-01-022-23	2						0
	(зона: 1)	7379,09	0,00	7379,09	676,68	0,00	
	(зона: 2)	7547,95	0,00	7547,95	676,68	0,00	
	(зона: 3)	7345,95	0,00	7345,95	676,68	0,00	
	(зона: 4)	7467,28	0,00	7467,28	676,68	0,00	
01-01-022-24	3						0
	(зона: 1)	10163,66	0,00	10163,66	932,03	0,00	
	(зона: 2)	10396,24	0,00	10396,24	932,03	0,00	
	(зона: 3)	10118,00	0,00	10118,00	932,03	0,00	
	(зона: 4)	10285,12	0,00	10285,12	932,03	0,00	

Подраздел 1.3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ

Таблица 01-01-023 Разработка грунта скреперами прицепными.

Измеритель: **1000 м^3 грунта**

Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью:

01-01-023-01	3 м^3, группа грунтов 1						7,98
	(зона: 1)	4956,03	60,81	4895,22	461,40	0,00	
	(зона: 2)	5042,11	60,81	4981,30	461,40	0,00	
	(зона: 3)	4984,34	60,81	4923,53	461,40	0,00	
	(зона: 4)	5074,70	60,81	5013,89	461,40	0,00	
01-01-023-02	3 м^3, группа грунтов 2						8,23
	(зона: 1)	5315,17	62,71	5252,46	494,56	0,00	
	(зона: 2)	5407,55	62,71	5344,84	494,56	0,00	
	(зона: 3)	5345,95	62,71	5283,24	494,56	0,00	
	(зона: 4)	5442,93	62,71	5380,22	494,56	0,00	
01-01-023-03	4,5 м^3, группа грунтов 1						6,42
	(зона: 1)	5368,31	48,92	5319,39	419,78	0,00	
	(зона: 2)	5478,39	48,92	5429,47	419,78	0,00	
	(зона: 3)	5357,62	48,92	5308,70	419,78	0,00	
	(зона: 4)	5455,44	48,92	5406,52	419,78	0,00	
01-01-023-04	4,5 м^3, группа грунтов 2						7
	(зона: 1)	5815,74	53,34	5762,40	453,39	0,00	
	(зона: 2)	5935,14	53,34	5881,80	453,39	0,00	
	(зона: 3)	5804,35	53,34	5751,01	453,39	0,00	
	(зона: 4)	5910,35	53,34	5857,01	453,39	0,00	
01-01-023-05	7 м^3, группа грунтов 1						4,4
	(зона: 1)	5266,37	33,53	5232,84	290,22	0,00	
	(зона: 2)	5349,53	33,53	5316,00	290,22	0,00	
	(зона: 3)	5189,94	33,53	5156,41	290,22	0,00	
	(зона: 4)	5285,13	33,53	5251,60	290,22	0,00	
01-01-023-06	7 м^3, группа грунтов 2						4,98
	(зона: 1)	5915,11	37,95	5877,16	324,06	0,00	
	(зона: 2)	6008,53	37,95	5970,58	324,06	0,00	
	(зона: 3)	5829,11	37,95	5791,16	324,06	0,00	
	(зона: 4)	5936,05	37,95	5898,10	324,06	0,00	
01-01-023-07	8 м^3, группа грунтов 1						3,62
	(зона: 1)	4701,82	27,58	4674,24	241,02	0,00	
	(зона: 2)	4787,10	27,58	4759,52	241,02	0,00	
	(зона: 3)	4631,39	27,58	4603,81	241,02	0,00	
	(зона: 4)	4716,63	27,58	4689,05	241,02	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-023-08	8 м^3, группа грунтов 2						4,18
	(зона: 1)	5347,03	31,85	5315,18	271,76	0,00	
	(зона: 2)	5444,14	31,85	5412,29	271,76	0,00	
	(зона: 3)	5266,74	31,85	5234,89	271,76	0,00	
	(зона: 4)	5363,70	31,85	5331,85	271,76	0,00	
01-01-023-09	10 м^3, группа грунтов 1						2,79
	(зона: 1)	4072,43	21,26	4051,17	177,80	0,00	
	(зона: 2)	4151,66	21,26	4130,40	177,80	0,00	
	(зона: 3)	4000,26	21,26	3979,00	177,80	0,00	
	(зона: 4)	4074,39	21,26	4053,13	177,80	0,00	
01-01-023-10	10 м^3, группа грунтов 2						3,24
	(зона: 1)	4677,32	24,69	4652,63	202,33	0,00	
	(зона: 2)	4768,45	24,69	4743,76	202,33	0,00	
	(зона: 3)	4594,21	24,69	4569,52	202,33	0,00	
	(зона: 4)	4679,36	24,69	4654,67	202,33	0,00	
01-01-023-11	15 м^3, группа грунтов 1						2,29
	(зона: 1)	4643,69	17,45	4626,24	159,57	0,00	
	(зона: 2)	4738,63	17,45	4721,18	159,57	0,00	
	(зона: 3)	4534,52	17,45	4517,07	159,57	0,00	
	(зона: 4)	4618,78	17,45	4601,33	159,57	0,00	
01-01-023-12	15 м^3, группа грунтов 2						2,72
	(зона: 1)	5431,56	20,73	5410,83	184,21	0,00	
	(зона: 2)	5542,79	20,73	5522,06	184,21	0,00	
	(зона: 3)	5303,40	20,73	5282,67	184,21	0,00	
	(зона: 4)	5401,97	20,73	5381,24	184,21	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-023-13	к расценке 01-01-023-01						0,41
	(зона: 1)	246,26	3,12	243,14	22,57	0,00	
	(зона: 2)	250,55	3,12	247,43	22,57	0,00	
	(зона: 3)	247,94	3,12	244,82	22,57	0,00	
	(зона: 4)	252,45	3,12	249,33	22,57	0,00	
01-01-023-14	к расценке 01-01-023-02						0,44
	(зона: 1)	264,14	3,35	260,79	24,21	0,00	
	(зона: 2)	268,75	3,35	265,40	24,21	0,00	
	(зона: 3)	265,95	3,35	262,60	24,21	0,00	
	(зона: 4)	270,79	3,35	267,44	24,21	0,00	
01-01-023-15	к расценке 01-01-023-03						0,35
	(зона: 1)	276,25	2,67	273,58	20,89	0,00	
	(зона: 2)	282,00	2,67	279,33	20,89	0,00	
	(зона: 3)	275,81	2,67	273,14	20,89	0,00	
	(зона: 4)	280,86	2,67	278,19	20,89	0,00	
01-01-023-16	к расценке 01-01-023-04						0,39
	(зона: 1)	299,49	2,97	296,52	22,65	0,00	
	(зона: 2)	305,72	2,97	302,75	22,65	0,00	
	(зона: 3)	299,02	2,97	296,05	22,65	0,00	
	(зона: 4)	304,50	2,97	301,53	22,65	0,00	
01-01-023-17	к расценке 01-01-023-05						0,26
	(зона: 1)	294,62	1,98	292,64	15,37	0,00	
	(зона: 2)	299,28	1,98	297,30	15,37	0,00	
	(зона: 3)	290,27	1,98	288,29	15,37	0,00	
	(зона: 4)	295,61	1,98	293,63	15,37	0,00	
01-01-023-18	к расценке 01-01-023-06						0,3
	(зона: 1)	330,87	2,29	328,58	17,25	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	336,10	2,29	333,81	17,25	0,00	
	(зона: 3)	325,99	2,29	323,70	17,25	0,00	
	(зона: 4)	331,98	2,29	329,69	17,25	0,00	
01-01-023-19	к расценке 01-01-023-07						0,22
	(зона: 1)	251,87	1,68	250,19	12,00	0,00	
	(зона: 2)	256,49	1,68	254,81	12,00	0,00	
	(зона: 3)	248,02	1,68	246,34	12,00	0,00	
	(зона: 4)	252,60	1,68	250,92	12,00	0,00	
01-01-023-20	к расценке 01-01-023-08						0,25
	(зона: 1)	291,45	1,91	289,54	13,88	0,00	
	(зона: 2)	296,80	1,91	294,89	13,88	0,00	
	(зона: 3)	287,00	1,91	285,09	13,88	0,00	
	(зона: 4)	292,30	1,91	290,39	13,88	0,00	
01-01-023-21	к расценке 01-01-023-09						0,15
	(зона: 1)	206,03	1,14	204,89	8,36	0,00	
	(зона: 2)	210,09	1,14	208,95	8,36	0,00	
	(зона: 3)	202,31	1,14	201,17	8,36	0,00	
	(зона: 4)	206,06	1,14	204,92	8,36	0,00	
01-01-023-22	к расценке 01-01-023-10						0,18
	(зона: 1)	242,61	1,37	241,24	9,84	0,00	
	(зона: 2)	247,39	1,37	246,02	9,84	0,00	
	(зона: 3)	238,23	1,37	236,86	9,84	0,00	
	(зона: 4)	242,65	1,37	241,28	9,84	0,00	
01-01-023-23	к расценке 01-01-023-11						0,11
	(зона: 1)	225,66	0,84	224,82	7,05	0,00	
	(зона: 2)	230,33	0,84	229,49	7,05	0,00	
	(зона: 3)	220,22	0,84	219,38	7,05	0,00	
	(зона: 4)	224,32	0,84	223,48	7,05	0,00	
01-01-023-24	к расценке 01-01-023-12						0,15
	(зона: 1)	285,61	1,14	284,47	8,92	0,00	
	(зона: 2)	291,52	1,14	290,38	8,92	0,00	
	(зона: 3)	278,73	1,14	277,59	8,92	0,00	
	(зона: 4)	283,92	1,14	282,78	8,92	0,00	
Таблица 01-01-024	**Разработка грунта скреперами самоходными.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью:						
01-01-024-01	8 м³, группа грунтов 1						7,57
	(зона: 1)	11667,01	57,68	11609,33	690,89	0,00	
	(зона: 2)	11820,25	57,68	11762,57	690,89	0,00	
	(зона: 3)	11573,38	57,68	11515,70	690,89	0,00	
	(зона: 4)	11774,29	57,68	11716,61	690,89	0,00	
01-01-024-02	8 м³, группа грунтов 2						8,44
	(зона: 1)	12910,13	64,31	12845,82	764,04	0,00	
	(зона: 2)	13078,86	64,31	13014,55	764,04	0,00	
	(зона: 3)	12807,91	64,31	12743,60	764,04	0,00	
	(зона: 4)	13030,18	64,31	12965,87	764,04	0,00	
01-01-024-03	15 м³, группа грунтов 1						3,38
	(зона: 1)	7953,65	25,76	7927,89	300,05	0,00	
	(зона: 2)	8101,84	25,76	8076,08	300,05	0,00	
	(зона: 3)	7829,92	25,76	7804,16	300,05	0,00	
	(зона: 4)	7969,93	25,76	7944,17	300,05	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-024-04	15 м^3, группа грунтов 2						3,94
	(зона: 1)	9190,04	30,02	9160,02	344,10	0,00	
	(зона: 2)	9361,69	30,02	9331,67	344,10	0,00	
	(зона: 3)	9047,59	30,02	9017,57	344,10	0,00	
	(зона: 4)	9209,37	30,02	9179,35	344,10	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам:							
01-01-024-05	с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-01						0,82
	(зона: 1)	925,99	6,25	919,74	55,02	0,00	
	(зона: 2)	935,15	6,25	928,90	55,02	0,00	
	(зона: 3)	924,20	6,25	917,95	55,02	0,00	
	(зона: 4)	940,02	6,25	933,77	55,02	0,00	
01-01-024-06	с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-02						0,86
	(зона: 1)	957,12	6,55	950,57	56,87	0,00	
	(зона: 2)	966,59	6,55	960,04	56,87	0,00	
	(зона: 3)	955,27	6,55	948,72	56,87	0,00	
	(зона: 4)	971,62	6,55	965,07	56,87	0,00	
01-01-024-07	с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-03						0,34
	(зона: 1)	631,01	2,59	628,42	21,67	0,00	
	(зона: 2)	643,39	2,59	640,80	21,67	0,00	
	(зона: 3)	623,24	2,59	620,65	21,67	0,00	
	(зона: 4)	634,35	2,59	631,76	21,67	0,00	
01-01-024-08	с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-04						0,36
	(зона: 1)	684,65	2,74	681,91	23,52	0,00	
	(зона: 2)	698,08	2,74	695,34	23,52	0,00	
	(зона: 3)	676,22	2,74	673,48	23,52	0,00	
	(зона: 4)	688,27	2,74	685,53	23,52	0,00	
01-01-024-09	с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-01						1,08
	(зона: 1)	1220,85	8,23	1212,62	72,55	0,00	
	(зона: 2)	1232,93	8,23	1224,70	72,55	0,00	
	(зона: 3)	1218,49	8,23	1210,26	72,55	0,00	
	(зона: 4)	1239,35	8,23	1231,12	72,55	0,00	
01-01-024-10	с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-02						1,15
	(зона: 1)	1288,17	8,76	1279,41	76,54	0,00	
	(зона: 2)	1300,92	8,76	1292,16	76,54	0,00	
	(зона: 3)	1285,68	8,76	1276,92	76,54	0,00	
	(зона: 4)	1307,69	8,76	1298,93	76,54	0,00	
01-01-024-11	с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-03						0,42
	(зона: 1)	792,07	3,20	788,87	27,20	0,00	
	(зона: 2)	807,61	3,20	804,41	27,20	0,00	
	(зона: 3)	782,32	3,20	779,12	27,20	0,00	
	(зона: 4)	796,27	3,20	793,07	27,20	0,00	
01-01-024-12	с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-04						0,46
	(зона: 1)	841,41	3,51	837,90	28,90	0,00	
	(зона: 2)	857,91	3,51	854,40	28,90	0,00	
	(зона: 3)	831,05	3,51	827,54	28,90	0,00	
	(зона: 4)	845,86	3,51	842,35	28,90	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подраздел 1.4 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ						
	Таблица 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-01-030-01	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	1233,05	0,00	1233,05	136,44	0,00	
	(зона: 2)	1253,50	0,00	1253,50	136,44	0,00	
	(зона: 3)	1223,96	0,00	1223,96	136,44	0,00	
	(зона: 4)	1245,38	0,00	1245,38	136,44	0,00	
01-01-030-02	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1441,59	0,00	1441,59	159,52	0,00	
	(зона: 2)	1465,50	0,00	1465,50	159,52	0,00	
	(зона: 3)	1430,97	0,00	1430,97	159,52	0,00	
	(зона: 4)	1456,02	0,00	1456,02	159,52	0,00	
01-01-030-03	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	1704,84	0,00	1704,84	188,65	0,00	
	(зона: 2)	1733,12	0,00	1733,12	188,65	0,00	
	(зона: 3)	1692,28	0,00	1692,28	188,65	0,00	
	(зона: 4)	1721,90	0,00	1721,90	188,65	0,00	
01-01-030-04	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 4						0
	(зона: 1)	4562,96	0,00	4562,96	504,90	0,00	
	(зона: 2)	4638,63	0,00	4638,63	504,90	0,00	
	(зона: 3)	4529,32	0,00	4529,32	504,90	0,00	
	(зона: 4)	4608,60	0,00	4608,60	504,90	0,00	
01-01-030-05	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	805,92	0,00	805,92	81,55	0,00	
	(зона: 2)	818,20	0,00	818,20	81,55	0,00	
	(зона: 3)	797,09	0,00	797,09	81,55	0,00	
	(зона: 4)	811,24	0,00	811,24	81,55	0,00	
01-01-030-06	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	997,74	0,00	997,74	100,97	0,00	
	(зона: 2)	1012,95	0,00	1012,95	100,97	0,00	
	(зона: 3)	986,81	0,00	986,81	100,97	0,00	
	(зона: 4)	1004,33	0,00	1004,33	100,97	0,00	
01-01-030-07	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	1136,28	0,00	1136,28	114,98	0,00	
	(зона: 2)	1153,60	0,00	1153,60	114,98	0,00	
	(зона: 3)	1123,83	0,00	1123,83	114,98	0,00	
	(зона: 4)	1143,79	0,00	1143,79	114,98	0,00	
01-01-030-08	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 4						0
	(зона: 1)	3033,19	0,00	3033,19	306,94	0,00	
	(зона: 2)	3079,41	0,00	3079,41	306,94	0,00	
	(зона: 3)	2999,95	0,00	2999,95	306,94	0,00	
	(зона: 4)	3053,23	0,00	3053,23	306,94	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-030-09	к расценке 01-01-030-01						0
	(зона: 1)	1141,88	0,00	1141,88	126,35	0,00	
	(зона: 2)	1160,82	0,00	1160,82	126,35	0,00	
	(зона: 3)	1133,46	0,00	1133,46	126,35	0,00	
	(зона: 4)	1153,30	0,00	1153,30	126,35	0,00	
01-01-030-10	к расценке 01-01-030-02						0
	(зона: 1)	1233,05	0,00	1233,05	136,44	0,00	
	(зона: 2)	1253,50	0,00	1253,50	136,44	0,00	
	(зона: 3)	1223,96	0,00	1223,96	136,44	0,00	
	(зона: 4)	1245,38	0,00	1245,38	136,44	0,00	
01-01-030-11	к расценке 01-01-030-03						0
	(зона: 1)	1291,17	0,00	1291,17	142,87	0,00	
	(зона: 2)	1312,58	0,00	1312,58	142,87	0,00	
	(зона: 3)	1281,65	0,00	1281,65	142,87	0,00	
	(зона: 4)	1304,08	0,00	1304,08	142,87	0,00	
01-01-030-12	к расценке 01-01-030-04						0
	(зона: 1)	1993,16	0,00	1993,16	220,55	0,00	
	(зона: 2)	2026,22	0,00	2026,22	220,55	0,00	
	(зона: 3)	1978,47	0,00	1978,47	220,55	0,00	
	(зона: 4)	2013,10	0,00	2013,10	220,55	0,00	
01-01-030-13	к расценке 01-01-030-05						0
	(зона: 1)	698,02	0,00	698,02	70,64	0,00	
	(зона: 2)	708,66	0,00	708,66	70,64	0,00	
	(зона: 3)	690,37	0,00	690,37	70,64	0,00	
	(зона: 4)	702,63	0,00	702,63	70,64	0,00	
01-01-030-14	к расценке 01-01-030-06						0
	(зона: 1)	789,94	0,00	789,94	79,94	0,00	
	(зона: 2)	801,97	0,00	801,97	79,94	0,00	
	(зона: 3)	781,28	0,00	781,28	79,94	0,00	
	(зона: 4)	795,15	0,00	795,15	79,94	0,00	
01-01-030-15	к расценке 01-01-030-07						0
	(зона: 1)	820,57	0,00	820,57	83,04	0,00	
	(зона: 2)	833,08	0,00	833,08	83,04	0,00	
	(зона: 3)	811,58	0,00	811,58	83,04	0,00	
	(зона: 4)	825,99	0,00	825,99	83,04	0,00	
01-01-030-16	к расценке 01-01-030-08						0
	(зона: 1)	1272,16	0,00	1272,16	128,73	0,00	
	(зона: 2)	1291,54	0,00	1291,54	128,73	0,00	
	(зона: 3)	1258,21	0,00	1258,21	128,73	0,00	
	(зона: 4)	1280,56	0,00	1280,56	128,73	0,00	
Таблица 01-01-031	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-01-031-01	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	1541,64	0,00	1541,64	130,49	0,00	
	(зона: 2)	1559,74	0,00	1559,74	130,49	0,00	
	(зона: 3)	1517,05	0,00	1517,05	130,49	0,00	
	(зона: 4)	1544,35	0,00	1544,35	130,49	0,00	
01-01-031-02	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1751,86	0,00	1751,86	148,28	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1772,43	0,00	1772,43	148,28	0,00	
	(зона: 3)	1723,92	0,00	1723,92	148,28	0,00	
	(зона: 4)	1754,94	0,00	1754,94	148,28	0,00	
01-01-031-03	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	1927,05	0,00	1927,05	163,11	0,00	
	(зона: 2)	1949,67	0,00	1949,67	163,11	0,00	
	(зона: 3)	1896,31	0,00	1896,31	163,11	0,00	
	(зона: 4)	1930,43	0,00	1930,43	163,11	0,00	
01-01-031-04	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4						0
	(зона: 1)	5150,47	0,00	5150,47	435,94	0,00	
	(зона: 2)	5210,94	0,00	5210,94	435,94	0,00	
	(зона: 3)	5068,32	0,00	5068,32	435,94	0,00	
	(зона: 4)	5159,52	0,00	5159,52	435,94	0,00	
01-01-031-05	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	718,56	0,00	718,56	48,55	0,00	
	(зона: 2)	729,19	0,00	729,19	48,55	0,00	
	(зона: 3)	706,32	0,00	706,32	48,55	0,00	
	(зона: 4)	719,22	0,00	719,22	48,55	0,00	
01-01-031-06	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	841,75	0,00	841,75	56,87	0,00	
	(зона: 2)	854,19	0,00	854,19	56,87	0,00	
	(зона: 3)	827,40	0,00	827,40	56,87	0,00	
	(зона: 4)	842,51	0,00	842,51	56,87	0,00	
01-01-031-07	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	964,93	0,00	964,93	65,19	0,00	
	(зона: 2)	979,20	0,00	979,20	65,19	0,00	
	(зона: 3)	948,49	0,00	948,49	65,19	0,00	
	(зона: 4)	965,81	0,00	965,81	65,19	0,00	
01-01-031-08	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 4						0
	(зона: 1)	2586,83	0,00	2586,83	174,77	0,00	
	(зона: 2)	2625,08	0,00	2625,08	174,77	0,00	
	(зона: 3)	2542,76	0,00	2542,76	174,77	0,00	
	(зона: 4)	2589,19	0,00	2589,19	174,77	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-031-09	к расценке 01-01-031-01						0
	(зона: 1)	1296,38	0,00	1296,38	109,73	0,00	
	(зона: 2)	1311,60	0,00	1311,60	109,73	0,00	
	(зона: 3)	1275,70	0,00	1275,70	109,73	0,00	
	(зона: 4)	1298,66	0,00	1298,66	109,73	0,00	
01-01-031-10	к расценке 01-01-031-02						0
	(зона: 1)	1471,56	0,00	1471,56	124,56	0,00	
	(зона: 2)	1488,84	0,00	1488,84	124,56	0,00	
	(зона: 3)	1448,09	0,00	1448,09	124,56	0,00	
	(зона: 4)	1474,15	0,00	1474,15	124,56	0,00	
01-01-031-11	к расценке 01-01-031-03						0
	(зона: 1)	1524,12	0,00	1524,12	129,00	0,00	
	(зона: 2)	1542,01	0,00	1542,01	129,00	0,00	
	(зона: 3)	1499,81	0,00	1499,81	129,00	0,00	
	(зона: 4)	1526,80	0,00	1526,80	129,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-031-12	к расценке 01-01-031-04						0
	(зона: 1)	2365,01	0,00	2365,01	200,18	0,00	
	(зона: 2)	2392,78	0,00	2392,78	200,18	0,00	
	(зона: 3)	2327,29	0,00	2327,29	200,18	0,00	
	(зона: 4)	2369,17	0,00	2369,17	200,18	0,00	
01-01-031-13	к расценке 01-01-031-05						0
	(зона: 1)	615,91	0,00	615,91	41,61	0,00	
	(зона: 2)	625,02	0,00	625,02	41,61	0,00	
	(зона: 3)	605,42	0,00	605,42	41,61	0,00	
	(зона: 4)	616,47	0,00	616,47	41,61	0,00	
01-01-031-14	к расценке 01-01-031-06						0
	(зона: 1)	677,50	0,00	677,50	45,77	0,00	
	(зона: 2)	687,52	0,00	687,52	45,77	0,00	
	(зона: 3)	665,96	0,00	665,96	45,77	0,00	
	(зона: 4)	678,12	0,00	678,12	45,77	0,00	
01-01-031-15	к расценке 01-01-031-07						0
	(зона: 1)	718,56	0,00	718,56	48,55	0,00	
	(зона: 2)	729,19	0,00	729,19	48,55	0,00	
	(зона: 3)	706,32	0,00	706,32	48,55	0,00	
	(зона: 4)	719,22	0,00	719,22	48,55	0,00	
01-01-031-16	к расценке 01-01-031-08						0
	(зона: 1)	1112,37	0,00	1112,37	75,16	0,00	
	(зона: 2)	1128,82	0,00	1128,82	75,16	0,00	
	(зона: 3)	1093,42	0,00	1093,42	75,16	0,00	
	(зона: 4)	1113,39	0,00	1113,39	75,16	0,00	
Таблица 01-01-032	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-01-032-01	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	690,33	0,00	690,33	43,81	0,00	
	(зона: 2)	700,83	0,00	700,83	43,81	0,00	
	(зона: 3)	677,27	0,00	677,27	43,81	0,00	
	(зона: 4)	689,65	0,00	689,65	43,81	0,00	
01-01-032-02	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	817,78	0,00	817,78	51,90	0,00	
	(зона: 2)	830,21	0,00	830,21	51,90	0,00	
	(зона: 3)	802,30	0,00	802,30	51,90	0,00	
	(зона: 4)	816,97	0,00	816,97	51,90	0,00	
01-01-032-03	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	887,87	0,00	887,87	56,35	0,00	
	(зона: 2)	901,38	0,00	901,38	56,35	0,00	
	(зона: 3)	871,07	0,00	871,07	56,35	0,00	
	(зона: 4)	887,00	0,00	887,00	56,35	0,00	
01-01-032-04	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 4						0
	(зона: 1)	2990,73	0,00	2990,73	189,80	0,00	
	(зона: 2)	3036,21	0,00	3036,21	189,80	0,00	
	(зона: 3)	2934,13	0,00	2934,13	189,80	0,00	
	(зона: 4)	2987,78	0,00	2987,78	189,80	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-032-05	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	766,48	0,00	766,48	37,27	0,00	
	(зона: 2)	775,52	0,00	775,52	37,27	0,00	
	(зона: 3)	746,26	0,00	746,26	37,27	0,00	
	(зона: 4)	759,96	0,00	759,96	37,27	0,00	
01-01-032-06	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	846,39	0,00	846,39	41,16	0,00	
	(зона: 2)	856,37	0,00	856,37	41,16	0,00	
	(зона: 3)	824,05	0,00	824,05	41,16	0,00	
	(зона: 4)	839,18	0,00	839,18	41,16	0,00	
01-01-032-07	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	961,81	0,00	961,81	46,77	0,00	
	(зона: 2)	973,15	0,00	973,15	46,77	0,00	
	(зона: 3)	936,42	0,00	936,42	46,77	0,00	
	(зона: 4)	953,62	0,00	953,62	46,77	0,00	
01-01-032-08	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4						0
	(зона: 1)	2506,61	0,00	2506,61	121,88	0,00	
	(зона: 2)	2536,17	0,00	2536,17	121,88	0,00	
	(зона: 3)	2440,46	0,00	2440,46	121,88	0,00	
	(зона: 4)	2485,27	0,00	2485,27	121,88	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:						
01-01-032-09	к расценке 01-01-032-01						0
	(зона: 1)	620,24	0,00	620,24	39,36	0,00	
	(зона: 2)	629,67	0,00	629,67	39,36	0,00	
	(зона: 3)	608,50	0,00	608,50	39,36	0,00	
	(зона: 4)	619,62	0,00	619,62	39,36	0,00	
01-01-032-10	к расценке 01-01-032-02						0
	(зона: 1)	664,84	0,00	664,84	42,19	0,00	
	(зона: 2)	674,95	0,00	674,95	42,19	0,00	
	(зона: 3)	652,26	0,00	652,26	42,19	0,00	
	(зона: 4)	664,19	0,00	664,19	42,19	0,00	
01-01-032-11	к расценке 01-01-032-03						0
	(зона: 1)	700,95	0,00	700,95	44,48	0,00	
	(зона: 2)	711,61	0,00	711,61	44,48	0,00	
	(зона: 3)	687,69	0,00	687,69	44,48	0,00	
	(зона: 4)	700,26	0,00	700,26	44,48	0,00	
01-01-032-12	к расценке 01-01-032-04						0
	(зона: 1)	1499,61	0,00	1499,61	95,17	0,00	
	(зона: 2)	1522,42	0,00	1522,42	95,17	0,00	
	(зона: 3)	1471,23	0,00	1471,23	95,17	0,00	
	(зона: 4)	1498,13	0,00	1498,13	95,17	0,00	
01-01-032-13	к расценке 01-01-032-05						0
	(зона: 1)	683,62	0,00	683,62	33,24	0,00	
	(зона: 2)	691,68	0,00	691,68	33,24	0,00	
	(зона: 3)	665,58	0,00	665,58	33,24	0,00	
	(зона: 4)	677,80	0,00	677,80	33,24	0,00	
01-01-032-14	к расценке 01-01-032-06						0
	(зона: 1)	716,17	0,00	716,17	34,82	0,00	
	(зона: 2)	724,62	0,00	724,62	34,82	0,00	
	(зона: 3)	697,27	0,00	697,27	34,82	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	710,08	0,00	710,08	34,82	0,00	
01-01-032-15	к расценке 01-01-032-07						0
	(зона: 1)	748,73	0,00	748,73	36,41	0,00	
	(зона: 2)	757,56	0,00	757,56	36,41	0,00	
	(зона: 3)	728,97	0,00	728,97	36,41	0,00	
	(зона: 4)	742,35	0,00	742,35	36,41	0,00	
01-01-032-16	к расценке 01-01-032-08						0
	(зона: 1)	1743,09	0,00	1743,09	84,76	0,00	
	(зона: 2)	1763,64	0,00	1763,64	84,76	0,00	
	(зона: 3)	1697,09	0,00	1697,09	84,76	0,00	
	(зона: 4)	1728,24	0,00	1728,24	84,76	0,00	
Таблица 01-01-033	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:						
01-01-033-01	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	866,10	0,00	866,10	95,84	0,00	
	(зона: 2)	880,46	0,00	880,46	95,84	0,00	
	(зона: 3)	859,71	0,00	859,71	95,84	0,00	
	(зона: 4)	874,76	0,00	874,76	95,84	0,00	
01-01-033-02	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1010,83	0,00	1010,83	111,85	0,00	
	(зона: 2)	1027,59	0,00	1027,59	111,85	0,00	
	(зона: 3)	1003,37	0,00	1003,37	111,85	0,00	
	(зона: 4)	1020,94	0,00	1020,94	111,85	0,00	
01-01-033-03	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	1180,63	0,00	1180,63	130,64	0,00	
	(зона: 2)	1200,21	0,00	1200,21	130,64	0,00	
	(зона: 3)	1171,92	0,00	1171,92	130,64	0,00	
	(зона: 4)	1192,44	0,00	1192,44	130,64	0,00	
01-01-033-04	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	466,24	0,00	466,24	47,18	0,00	
	(зона: 2)	473,34	0,00	473,34	47,18	0,00	
	(зона: 3)	461,13	0,00	461,13	47,18	0,00	
	(зона: 4)	469,32	0,00	469,32	47,18	0,00	
01-01-033-05	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	556,82	0,00	556,82	56,35	0,00	
	(зона: 2)	565,30	0,00	565,30	56,35	0,00	
	(зона: 3)	550,72	0,00	550,72	56,35	0,00	
	(зона: 4)	560,50	0,00	560,50	56,35	0,00	
01-01-033-06	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	634,08	0,00	634,08	64,16	0,00	
	(зона: 2)	643,74	0,00	643,74	64,16	0,00	
	(зона: 3)	627,13	0,00	627,13	64,16	0,00	
	(зона: 4)	638,27	0,00	638,27	64,16	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:						
01-01-033-07	к расценке 01-01-033-01						0
	(зона: 1)	485,47	0,00	485,47	53,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	493,52	0,00	493,52	53,72	0,00	
	(зона: 3)	481,89	0,00	481,89	53,72	0,00	
	(зона: 4)	490,33	0,00	490,33	53,72	0,00	
01-01-033-08	к расценке 01-01-033-02						0
	(зона: 1)	499,14	0,00	499,14	55,23	0,00	
	(зона: 2)	507,42	0,00	507,42	55,23	0,00	
	(зона: 3)	495,47	0,00	495,47	55,23	0,00	
	(зона: 4)	504,14	0,00	504,14	55,23	0,00	
01-01-033-09	к расценке 01-01-033-03						0
	(зона: 1)	511,68	0,00	511,68	56,62	0,00	
	(зона: 2)	520,17	0,00	520,17	56,62	0,00	
	(зона: 3)	507,91	0,00	507,91	56,62	0,00	
	(зона: 4)	516,80	0,00	516,80	56,62	0,00	
01-01-033-10	к расценке 01-01-033-04						0
	(зона: 1)	230,45	0,00	230,45	23,32	0,00	
	(зона: 2)	233,97	0,00	233,97	23,32	0,00	
	(зона: 3)	227,93	0,00	227,93	23,32	0,00	
	(зона: 4)	231,98	0,00	231,98	23,32	0,00	
01-01-033-11	к расценке 01-01-033-05						0
	(зона: 1)	246,44	0,00	246,44	24,94	0,00	
	(зона: 2)	250,19	0,00	250,19	24,94	0,00	
	(зона: 3)	243,74	0,00	243,74	24,94	0,00	
	(зона: 4)	248,07	0,00	248,07	24,94	0,00	
01-01-033-12	к расценке 01-01-033-06						0
	(зона: 1)	261,09	0,00	261,09	26,42	0,00	
	(зона: 2)	265,07	0,00	265,07	26,42	0,00	
	(зона: 3)	258,23	0,00	258,23	26,42	0,00	
	(зона: 4)	262,82	0,00	262,82	26,42	0,00	
Таблица 01-01-034	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:						
01-01-034-01	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	941,23	0,00	941,23	79,67	0,00	
	(зона: 2)	952,28	0,00	952,28	79,67	0,00	
	(зона: 3)	926,22	0,00	926,22	79,67	0,00	
	(зона: 4)	942,88	0,00	942,88	79,67	0,00	
01-01-034-02	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1068,63	0,00	1068,63	90,45	0,00	
	(зона: 2)	1081,18	0,00	1081,18	90,45	0,00	
	(зона: 3)	1051,59	0,00	1051,59	90,45	0,00	
	(зона: 4)	1070,51	0,00	1070,51	90,45	0,00	
01-01-034-03	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	1175,34	0,00	1175,34	99,48	0,00	
	(зона: 2)	1189,14	0,00	1189,14	99,48	0,00	
	(зона: 3)	1156,59	0,00	1156,59	99,48	0,00	
	(зона: 4)	1177,41	0,00	1177,41	99,48	0,00	
01-01-034-04	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	438,60	0,00	438,60	29,63	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	445,09	0,00	445,09	29,63	0,00	
	(зона: 3)	431,13	0,00	431,13	29,63	0,00	
	(зона: 4)	439,00	0,00	439,00	29,63	0,00	
01-01-034-05	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	513,26	0,00	513,26	34,68	0,00	
	(зона: 2)	520,85	0,00	520,85	34,68	0,00	
	(зона: 3)	504,52	0,00	504,52	34,68	0,00	
	(зона: 4)	513,73	0,00	513,73	34,68	0,00	
01-01-034-06	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	589,78	0,00	589,78	39,85	0,00	
	(зона: 2)	598,50	0,00	598,50	39,85	0,00	
	(зона: 3)	579,73	0,00	579,73	39,85	0,00	
	(зона: 4)	590,32	0,00	590,32	39,85	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:							
01-01-034-07	к расценке 01-01-034-01						0
	(зона: 1)	453,89	0,00	453,89	38,42	0,00	
	(зона: 2)	459,22	0,00	459,22	38,42	0,00	
	(зона: 3)	446,65	0,00	446,65	38,42	0,00	
	(зона: 4)	454,69	0,00	454,69	38,42	0,00	
01-01-034-08	к расценке 01-01-034-02						0
	(зона: 1)	514,41	0,00	514,41	43,54	0,00	
	(зона: 2)	520,45	0,00	520,45	43,54	0,00	
	(зона: 3)	506,21	0,00	506,21	43,54	0,00	
	(зона: 4)	515,31	0,00	515,31	43,54	0,00	
01-01-034-09	к расценке 01-01-034-03						0
	(зона: 1)	535,11	0,00	535,11	45,29	0,00	
	(зона: 2)	541,40	0,00	541,40	45,29	0,00	
	(зона: 3)	526,58	0,00	526,58	45,29	0,00	
	(зона: 4)	536,05	0,00	536,05	45,29	0,00	
01-01-034-10	к расценке 01-01-034-04						0
	(зона: 1)	214,64	0,00	214,64	14,50	0,00	
	(зона: 2)	217,81	0,00	217,81	14,50	0,00	
	(зона: 3)	210,98	0,00	210,98	14,50	0,00	
	(зона: 4)	214,83	0,00	214,83	14,50	0,00	
01-01-034-11	к расценке 01-01-034-05						0
	(зона: 1)	238,90	0,00	238,90	16,14	0,00	
	(зона: 2)	242,43	0,00	242,43	16,14	0,00	
	(зона: 3)	234,83	0,00	234,83	16,14	0,00	
	(зона: 4)	239,12	0,00	239,12	16,14	0,00	
01-01-034-12	к расценке 01-01-034-06						0
	(зона: 1)	251,96	0,00	251,96	17,02	0,00	
	(зона: 2)	255,69	0,00	255,69	17,02	0,00	
	(зона: 3)	247,67	0,00	247,67	17,02	0,00	
	(зона: 4)	252,19	0,00	252,19	17,02	0,00	
Таблица 01-01-035	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:							
01-01-035-01	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	420,57	0,00	420,57	26,69	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	426,97	0,00	426,97	26,69	0,00	
	(зона: 3)	412,61	0,00	412,61	26,69	0,00	
	(зона: 4)	420,16	0,00	420,16	26,69	0,00	
01-01-035-02	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	499,16	0,00	499,16	31,68	0,00	
	(зона: 2)	506,75	0,00	506,75	31,68	0,00	
	(зона: 3)	489,72	0,00	489,72	31,68	0,00	
	(зона: 4)	498,67	0,00	498,67	31,68	0,00	
01-01-035-03	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	541,65	0,00	541,65	34,37	0,00	
	(зона: 2)	549,88	0,00	549,88	34,37	0,00	
	(зона: 3)	531,39	0,00	531,39	34,37	0,00	
	(зона: 4)	541,11	0,00	541,11	34,37	0,00	
01-01-035-04	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	464,63	0,00	464,63	22,59	0,00	
	(зона: 2)	470,11	0,00	470,11	22,59	0,00	
	(зона: 3)	452,36	0,00	452,36	22,59	0,00	
	(зона: 4)	460,67	0,00	460,67	22,59	0,00	
01-01-035-05	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	517,90	0,00	517,90	25,18	0,00	
	(зона: 2)	524,00	0,00	524,00	25,18	0,00	
	(зона: 3)	504,23	0,00	504,23	25,18	0,00	
	(зона: 4)	513,49	0,00	513,49	25,18	0,00	
01-01-035-06	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	585,96	0,00	585,96	28,49	0,00	
	(зона: 2)	592,87	0,00	592,87	28,49	0,00	
	(зона: 3)	570,50	0,00	570,50	28,49	0,00	
	(зона: 4)	580,97	0,00	580,97	28,49	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:							
01-01-035-07	к расценке 01-01-035-01						0
	(зона: 1)	216,66	0,00	216,66	13,75	0,00	
	(зона: 2)	219,95	0,00	219,95	13,75	0,00	
	(зона: 3)	212,56	0,00	212,56	13,75	0,00	
	(зона: 4)	216,44	0,00	216,44	13,75	0,00	
01-01-035-08	к расценке 01-01-035-02						0
	(зона: 1)	233,65	0,00	233,65	14,83	0,00	
	(зона: 2)	237,20	0,00	237,20	14,83	0,00	
	(зона: 3)	229,23	0,00	229,23	14,83	0,00	
	(зона: 4)	233,42	0,00	233,42	14,83	0,00	
01-01-035-09	к расценке 01-01-035-03						0
	(зона: 1)	244,27	0,00	244,27	15,50	0,00	
	(зона: 2)	247,99	0,00	247,99	15,50	0,00	
	(зона: 3)	239,65	0,00	239,65	15,50	0,00	
	(зона: 4)	244,03	0,00	244,03	15,50	0,00	
01-01-035-10	к расценке 01-01-035-04						0
	(зона: 1)	239,71	0,00	239,71	11,66	0,00	
	(зона: 2)	242,54	0,00	242,54	11,66	0,00	
	(зона: 3)	233,39	0,00	233,39	11,66	0,00	
	(зона: 4)	237,67	0,00	237,67	11,66	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-035-11	к расценке 01-01-035-05						0
	(зона: 1)	251,55	0,00	251,55	12,23	0,00	
	(зона: 2)	254,52	0,00	254,52	12,23	0,00	
	(зона: 3)	244,91	0,00	244,91	12,23	0,00	
	(зона: 4)	249,41	0,00	249,41	12,23	0,00	
01-01-035-12	к расценке 01-01-035-06						0
	(зона: 1)	263,39	0,00	263,39	12,81	0,00	
	(зона: 2)	266,49	0,00	266,49	12,81	0,00	
	(зона: 3)	256,44	0,00	256,44	12,81	0,00	
	(зона: 4)	261,14	0,00	261,14	12,81	0,00	
Таблица 01-01-036	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 108;180; 330 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера**						
	Планировка площадей бульдозерами мощностью:						
01-01-036-01	59 кВт (80л.с.)						0
	(зона: 1)	43,30	0,00	43,30	4,79	0,00	
	(зона: 2)	44,02	0,00	44,02	4,79	0,00	
	(зона: 3)	42,99	0,00	42,99	4,79	0,00	
	(зона: 4)	43,74	0,00	43,74	4,79	0,00	
01-01-036-02	79 кВт (108 л.с.)						0
	(зона: 1)	33,30	0,00	33,30	3,37	0,00	
	(зона: 2)	33,81	0,00	33,81	3,37	0,00	
	(зона: 3)	32,94	0,00	32,94	3,37	0,00	
	(зона: 4)	33,52	0,00	33,52	3,37	0,00	
01-01-036-03	132 кВт (180 л.с.)						0
	(зона: 1)	40,36	0,00	40,36	2,56	0,00	
	(зона: 2)	40,97	0,00	40,97	2,56	0,00	
	(зона: 3)	39,59	0,00	39,59	2,56	0,00	
	(зона: 4)	40,32	0,00	40,32	2,56	0,00	
01-01-036-04	243 кВт (330 л.с.)						0
	(зона: 1)	35,51	0,00	35,51	1,73	0,00	
	(зона: 2)	35,93	0,00	35,93	1,73	0,00	
	(зона: 3)	34,58	0,00	34,58	1,73	0,00	
	(зона: 4)	35,21	0,00	35,21	1,73	0,00	
Таблица 01-01-037	**Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом бульдозерами мощностью 79; 132; 243 кВт (108, 180, 330 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-01-037-01	79 кВт (108 л.с.)						0
	(зона: 1)	2930,62	0,00	2930,62	296,56	0,00	
	(зона: 2)	2975,28	0,00	2975,28	296,56	0,00	
	(зона: 3)	2898,50	0,00	2898,50	296,56	0,00	
	(зона: 4)	2949,98	0,00	2949,98	296,56	0,00	
01-01-037-02	132 кВт (180 л.с.)						0
	(зона: 1)	2803,81	0,00	2803,81	177,94	0,00	
	(зона: 2)	2846,45	0,00	2846,45	177,94	0,00	
	(зона: 3)	2750,75	0,00	2750,75	177,94	0,00	
	(зона: 4)	2801,04	0,00	2801,04	177,94	0,00	
01-01-037-03	243 кВт (330 л.с.)						0
	(зона: 1)	2604,27	0,00	2604,27	126,63	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2634,98	0,00	2634,98	126,63	0,00	
	(зона: 3)	2535,54	0,00	2535,54	126,63	0,00	
	(зона: 4)	2582,10	0,00	2582,10	126,63	0,00	
При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять:							
01-01-037-04	к расценке 01-01-037-01						0
	(зона: 1)	1172,25	0,00	1172,25	118,62	0,00	
	(зона: 2)	1190,11	0,00	1190,11	118,62	0,00	
	(зона: 3)	1159,40	0,00	1159,40	118,62	0,00	
	(зона: 4)	1179,99	0,00	1179,99	118,62	0,00	
01-01-037-05	к расценке 01-01-037-02						0
	(зона: 1)	1401,91	0,00	1401,91	88,97	0,00	
	(зона: 2)	1423,22	0,00	1423,22	88,97	0,00	
	(зона: 3)	1375,37	0,00	1375,37	88,97	0,00	
	(зона: 4)	1400,52	0,00	1400,52	88,97	0,00	
01-01-037-06	к расценке 01-01-037-03						0
	(зона: 1)	1834,83	0,00	1834,83	89,22	0,00	
	(зона: 2)	1856,47	0,00	1856,47	89,22	0,00	
	(зона: 3)	1786,41	0,00	1786,41	89,22	0,00	
	(зона: 4)	1819,20	0,00	1819,20	89,22	0,00	
Подраздел 1.5 РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ							
Таблица 01-01-042	**Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью:						
01-01-042-01	1 м³, группа грунтов 1						3,55
	(зона: 1)	4956,31	27,05	4929,26	366,97	0,00	
	(зона: 2)	5051,25	27,05	5024,20	366,97	0,00	
	(зона: 3)	4805,31	27,05	4778,26	366,97	0,00	
	(зона: 4)	4891,48	27,05	4864,43	366,97	0,00	
01-01-042-02	1 м³, группа грунтов 2						4,29
	(зона: 1)	5708,32	32,69	5675,63	416,02	0,00	
	(зона: 2)	5818,60	32,69	5785,91	416,02	0,00	
	(зона: 3)	5529,71	32,69	5497,02	416,02	0,00	
	(зона: 4)	5628,92	32,69	5596,23	416,02	0,00	
01-01-042-03	1 м³, группа грунтов 3						5,37
	(зона: 1)	6977,26	40,92	6936,34	503,50	0,00	
	(зона: 2)	7112,77	40,92	7071,85	503,50	0,00	
	(зона: 3)	6755,44	40,92	6714,52	503,50	0,00	
	(зона: 4)	6876,66	40,92	6835,74	503,50	0,00	
01-01-042-04	1 м³, группа грунтов 4						7,29
	(зона: 1)	8994,48	55,55	8938,93	627,13	0,00	
	(зона: 2)	9172,40	55,55	9116,85	627,13	0,00	
	(зона: 3)	8692,51	55,55	8636,96	627,13	0,00	
	(зона: 4)	8848,66	55,55	8793,11	627,13	0,00	
01-01-042-05	0,65 м³ группа грунтов 1						4,29
	(зона: 1)	4587,34	32,69	4554,65	407,15	0,00	
	(зона: 2)	4674,87	32,69	4642,18	407,15	0,00	
	(зона: 3)	4454,83	32,69	4422,14	407,15	0,00	
	(зона: 4)	4533,18	32,69	4500,49	407,15	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-042-06	0,65 м^3 группа грунтов 2						5
	(зона: 1)	5165,24	38,10	5127,14	456,17	0,00	
	(зона: 2)	5264,51	38,10	5226,41	456,17	0,00	
	(зона: 3)	5012,71	38,10	4974,61	456,17	0,00	
	(зона: 4)	5100,84	38,10	5062,74	456,17	0,00	
01-01-042-07	0,65 м^3 группа грунтов 3						6,07
	(зона: 1)	6174,66	46,25	6128,41	543,93	0,00	
	(зона: 2)	6293,78	46,25	6247,53	543,93	0,00	
	(зона: 3)	5990,25	46,25	5944,00	543,93	0,00	
	(зона: 4)	6095,55	46,25	6049,30	543,93	0,00	
01-01-042-08	0,65 м^3 группа грунтов 4						8,65
	(зона: 1)	7913,53	65,91	7847,62	686,85	0,00	
	(зона: 2)	8069,35	65,91	8003,44	686,85	0,00	
	(зона: 3)	7662,36	65,91	7596,45	686,85	0,00	
	(зона: 4)	7796,90	65,91	7730,99	686,85	0,00	
01-01-042-09	0,5 м^3 группа грунтов 1						7,22
	(зона: 1)	6349,64	55,02	6294,62	567,71	0,00	
	(зона: 2)	6391,22	55,02	6336,20	567,71	0,00	
	(зона: 3)	6118,19	55,02	6063,17	567,71	0,00	
	(зона: 4)	6225,39	55,02	6170,37	567,71	0,00	
01-01-042-10	0,5 м^3 группа грунтов 2						9,36
	(зона: 1)	7850,19	71,32	7778,87	697,41	0,00	
	(зона: 2)	7898,08	71,32	7826,76	697,41	0,00	
	(зона: 3)	7553,73	71,32	7482,41	697,41	0,00	
	(зона: 4)	7685,99	71,32	7614,67	697,41	0,00	
01-01-042-11	0,5 м^3 группа грунтов 3						11,53
	(зона: 1)	9526,82	87,86	9438,96	844,69	0,00	
	(зона: 2)	9583,70	87,86	9495,84	844,69	0,00	
	(зона: 3)	9163,41	87,86	9075,55	844,69	0,00	
	(зона: 4)	9323,83	87,86	9235,97	844,69	0,00	
01-01-042-12	0,5 м^3 группа грунтов 4						15,54
	(зона: 1)	12154,41	118,41	12036,00	1069,36	0,00	
	(зона: 2)	12220,88	118,41	12102,47	1069,36	0,00	
	(зона: 3)	11672,90	118,41	11554,49	1069,36	0,00	
	(зона: 4)	11877,08	118,41	11758,67	1069,36	0,00	
Таблица 01-01-043	**Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м^3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша:						
01-01-043-01	2,5 м^3, группа грунтов 1						585,8
	(зона: 1)	24360,69	4586,81	19567,57	1018,54	206,31	
	(зона: 2)	25026,32	4586,81	20236,99	1018,54	202,52	
	(зона: 3)	23945,99	4586,81	19164,23	1018,54	194,95	
	(зона: 4)	24300,94	4586,81	19515,40	1018,54	198,73	
01-01-043-02	2,5 м^3, группа грунтов 2						609
	(зона: 1)	28277,71	4768,47	23269,79	1221,22	239,45	
	(зона: 2)	29072,43	4768,47	24068,90	1221,22	235,06	
	(зона: 3)	27750,22	4768,47	22755,48	1221,22	226,27	
	(зона: 4)	28170,33	4768,47	23171,20	1221,22	230,66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-043-03	2,5 м^3, группа грунтов 3						662,36
	(зона: 1)	31233,57	5186,28	25767,95	1357,18	279,34	
	(зона: 2)	32114,96	5186,28	26654,46	1357,18	274,22	
	(зона: 3)	30628,93	5186,28	25178,68	1357,18	263,97	
	(зона: 4)	31093,33	5186,28	25637,96	1357,18	269,09	
01-01-043-04	2,5 м^3, группа грунтов 4						760,96
	(зона: 1)	38156,80	5958,32	31865,76	1688,30	332,72	
	(зона: 2)	39249,63	5958,32	32964,70	1688,30	326,61	
	(зона: 3)	37367,21	5958,32	31094,49	1688,30	314,40	
	(зона: 4)	37939,05	5958,32	31660,23	1688,30	320,50	
01-01-043-05	1 м^3, группа грунтов 1						756,32
	(зона: 1)	35275,39	5921,99	28768,37	1392,42	585,03	
	(зона: 2)	36096,28	5921,99	29600,00	1392,42	574,29	
	(зона: 3)	34625,36	5921,99	28150,54	1392,42	552,83	
	(зона: 4)	35157,01	5921,99	28671,48	1392,42	563,54	
01-01-043-06	1 м^3, группа грунтов 2						788,8
	(зона: 1)	40759,27	6176,30	33917,60	1642,95	665,37	
	(зона: 2)	41712,72	6176,30	34883,26	1642,95	653,16	
	(зона: 3)	39934,47	6176,30	33129,42	1642,95	628,75	
	(зона: 4)	40558,35	6176,30	33741,11	1642,95	640,94	
01-01-043-07	1 м^3, группа грунтов 3						874,64
	(зона: 1)	46652,73	6848,43	39025,82	1889,53	778,48	
	(зона: 2)	47737,80	6848,43	40125,18	1889,53	764,19	
	(зона: 3)	45653,42	6848,43	38069,36	1889,53	735,63	
	(зона: 4)	46369,46	6848,43	38771,14	1889,53	749,89	
01-01-043-08	1 м^3, группа грунтов 4						980,2
	(зона: 1)	56343,28	7674,97	47736,20	2314,84	932,11	
	(зона: 2)	57652,49	7674,97	49062,52	2314,84	915,00	
	(зона: 3)	55047,09	7674,97	46491,32	2314,84	880,80	
	(зона: 4)	55919,42	7674,97	47346,58	2314,84	897,87	
Таблица 01-01-044	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью:						
01-01-044-01	1 м^3, группа грунтов 1						3,12
	(зона: 1)	4826,67	23,77	4802,90	369,84	0,00	
	(зона: 2)	4917,33	23,77	4893,56	369,84	0,00	
	(зона: 3)	4688,56	23,77	4664,79	369,84	0,00	
	(зона: 4)	4772,56	23,77	4748,79	369,84	0,00	
01-01-044-02	1 м^3, группа грунтов 2						3,76
	(зона: 1)	5503,61	28,65	5474,96	414,43	0,00	
	(зона: 2)	5608,04	28,65	5579,39	414,43	0,00	
	(зона: 3)	5340,90	28,65	5312,25	414,43	0,00	
	(зона: 4)	5436,64	28,65	5407,99	414,43	0,00	
01-01-044-03	1 м^3, группа грунтов 3						4,7
	(зона: 1)	6768,99	35,81	6733,18	506,61	0,00	
	(зона: 2)	6897,88	35,81	6862,07	506,61	0,00	
	(зона: 3)	6566,62	35,81	6530,81	506,61	0,00	
	(зона: 4)	6684,35	35,81	6648,54	506,61	0,00	
01-01-044-04	1 м^3, группа грунтов 4						6,61
	(зона: 1)	8542,57	50,37	8492,20	615,17	0,00	
	(зона: 2)	8708,70	50,37	8658,33	615,17	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	8269,91	50,37	8219,54	615,17	0,00	
	(зона: 4)	8418,32	50,37	8367,95	615,17	0,00	
01-01-044-05	0,65 м^3, группа грунтов 1						3,75
	(зона: 1)	4504,13	28,58	4475,55	405,52	0,00	
	(зона: 2)	4588,33	28,58	4559,75	405,52	0,00	
	(зона: 3)	4382,20	28,58	4353,62	405,52	0,00	
	(зона: 4)	4459,36	28,58	4430,78	405,52	0,00	
01-01-044-06	0,65 м^3, группа грунтов 2						4,37
	(зона: 1)	5029,53	33,30	4996,23	450,36	0,00	
	(зона: 2)	5124,35	33,30	5091,05	450,36	0,00	
	(зона: 3)	4889,63	33,30	4856,33	450,36	0,00	
	(зона: 4)	4975,68	33,30	4942,38	450,36	0,00	
01-01-044-07	0,65 м^3, группа грунтов 3						5,31
	(зона: 1)	6063,76	40,46	6023,30	542,17	0,00	
	(зона: 2)	6178,25	40,46	6137,79	542,17	0,00	
	(зона: 3)	5894,29	40,46	5853,83	542,17	0,00	
	(зона: 4)	5998,01	40,46	5957,55	542,17	0,00	
01-01-044-08	0,65 м^3, группа грунтов 4						7,57
	(зона: 1)	7603,61	57,68	7545,93	668,61	0,00	
	(зона: 2)	7750,60	57,68	7692,92	668,61	0,00	
	(зона: 3)	7375,11	57,68	7317,43	668,61	0,00	
	(зона: 4)	7504,74	57,68	7447,06	668,61	0,00	
01-01-044-09	0,5 м^3, группа грунтов 1						6,3
	(зона: 1)	6054,28	48,01	6006,27	546,70	0,00	
	(зона: 2)	6097,91	48,01	6049,90	546,70	0,00	
	(зона: 3)	5845,26	48,01	5797,25	546,70	0,00	
	(зона: 4)	5947,80	48,01	5899,79	546,70	0,00	
01-01-044-10	0,5 м^3, группа грунтов 2						8,27
	(зона: 1)	7398,72	63,02	7335,70	662,80	0,00	
	(зона: 2)	7448,11	63,02	7385,09	662,80	0,00	
	(зона: 3)	7131,79	63,02	7068,77	662,80	0,00	
	(зона: 4)	7256,78	63,02	7193,76	662,80	0,00	
01-01-044-11	0,5 м^3, группа грунтов 3						10,18
	(зона: 1)	9035,76	77,57	8958,19	808,89	0,00	
	(зона: 2)	9095,37	77,57	9017,80	808,89	0,00	
	(зона: 3)	8707,70	77,57	8630,13	808,89	0,00	
	(зона: 4)	8860,30	77,57	8782,73	808,89	0,00	
01-01-044-12	0,5 м^3, группа грунтов 4						13,69
	(зона: 1)	11348,44	104,32	11244,12	1006,48	0,00	
	(зона: 2)	11416,54	104,32	11312,22	1006,48	0,00	
	(зона: 3)	10916,55	104,32	10812,23	1006,48	0,00	
	(зона: 4)	11107,67	104,32	11003,35	1006,48	0,00	
Таблица 01-01-045	**Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при:						
01-01-045-01	двухсторонних резервах, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	1924,15	0,00	1924,15	185,35	0,00	
	(зона: 2)	1951,23	0,00	1951,23	185,35	0,00	
	(зона: 3)	1898,02	0,00	1898,02	185,35	0,00	
	(зона: 4)	1931,75	0,00	1931,75	185,35	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-045-02	двухсторонних резервах, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	2698,45	0,00	2698,45	257,33	0,00	
	(зона: 2)	2735,80	0,00	2735,80	257,33	0,00	
	(зона: 3)	2660,40	0,00	2660,40	257,33	0,00	
	(зона: 4)	2707,69	0,00	2707,69	257,33	0,00	
01-01-045-03	двухсторонних резервах, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	4204,66	0,00	4204,66	395,48	0,00	
	(зона: 2)	4262,41	0,00	4262,41	395,48	0,00	
	(зона: 3)	4140,77	0,00	4140,77	395,48	0,00	
	(зона: 4)	4214,32	0,00	4214,32	395,48	0,00	
01-01-045-04	односторонних резервах, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	3857,38	0,00	3857,38	373,13	0,00	
	(зона: 2)	3912,05	0,00	3912,05	373,13	0,00	
	(зона: 3)	3805,82	0,00	3805,82	373,13	0,00	
	(зона: 4)	3873,46	0,00	3873,46	373,13	0,00	
01-01-045-05	односторонних резервах, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	5043,94	0,00	5043,94	484,20	0,00	
	(зона: 2)	5114,53	0,00	5114,53	484,20	0,00	
	(зона: 3)	4974,53	0,00	4974,53	484,20	0,00	
	(зона: 4)	5062,95	0,00	5062,95	484,20	0,00	
01-01-045-06	односторонних резервах, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	6662,96	0,00	6662,96	634,30	0,00	
	(зона: 2)	6755,95	0,00	6755,95	634,30	0,00	
	(зона: 3)	6566,40	0,00	6566,40	634,30	0,00	
	(зона: 4)	6683,05	0,00	6683,05	634,30	0,00	
Таблица 01-01-046	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:							
01-01-046-01	1						0
	(зона: 1)	1802,33	0,00	1802,33	182,38	0,00	
	(зона: 2)	1829,80	0,00	1829,80	182,38	0,00	
	(зона: 3)	1782,58	0,00	1782,58	182,38	0,00	
	(зона: 4)	1814,24	0,00	1814,24	182,38	0,00	
01-01-046-02	2						0
	(зона: 1)	2095,39	0,00	2095,39	212,04	0,00	
	(зона: 2)	2127,33	0,00	2127,33	212,04	0,00	
	(зона: 3)	2072,43	0,00	2072,43	212,04	0,00	
	(зона: 4)	2109,24	0,00	2109,24	212,04	0,00	
01-01-046-03	3						0
	(зона: 1)	2449,99	0,00	2449,99	245,88	0,00	
	(зона: 2)	2488,05	0,00	2488,05	245,88	0,00	
	(зона: 3)	2421,87	0,00	2421,87	245,88	0,00	
	(зона: 4)	2464,86	0,00	2464,86	245,88	0,00	
При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-046-04	к расценке 01-01-046-01						0
	(зона: 1)	732,66	0,00	732,66	74,14	0,00	
	(зона: 2)	743,82	0,00	743,82	74,14	0,00	
	(зона: 3)	724,63	0,00	724,63	74,14	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	737,50	0,00	737,50	74,14	0,00	
01-01-046-05	к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03						0
	(зона: 1)	843,22	0,00	843,22	85,33	0,00	
	(зона: 2)	856,07	0,00	856,07	85,33	0,00	
	(зона: 3)	833,98	0,00	833,98	85,33	0,00	
	(зона: 4)	848,79	0,00	848,79	85,33	0,00	
Таблица 01-01-047	**Устройство сливной призмы и кюветов в выемках.**						
	Измеритель: **100 м³ грунта**						
	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:						
01-01-047-01	1						31,68
	(зона: 1)	1504,42	263,89	1240,53	104,59	0,00	
	(зона: 2)	1513,55	263,89	1249,66	104,59	0,00	
	(зона: 3)	1500,56	263,89	1236,67	104,59	0,00	
	(зона: 4)	1521,56	263,89	1257,67	104,59	0,00	
01-01-047-02	2						45,93
	(зона: 1)	1806,31	382,60	1423,71	125,20	0,00	
	(зона: 2)	1817,22	382,60	1434,62	125,20	0,00	
	(зона: 3)	1800,72	382,60	1418,12	125,20	0,00	
	(зона: 4)	1824,72	382,60	1442,12	125,20	0,00	
Таблица 01-01-048	**Разработка продольных водоотводных и нагорных канав.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:						
01-01-048-01	1						806,13
	(зона: 1)	8758,57	6715,06	2043,51	174,94	0,00	
	(зона: 2)	8800,45	6715,06	2085,39	174,94	0,00	
	(зона: 3)	8687,22	6715,06	1972,16	174,94	0,00	
	(зона: 4)	8722,14	6715,06	2007,08	174,94	0,00	
01-01-048-02	2						1205,1
	(зона: 1)	12351,70	10038,48	2313,22	197,22	0,00	
	(зона: 2)	12399,37	10038,48	2360,89	197,22	0,00	
	(зона: 3)	12269,75	10038,48	2231,27	197,22	0,00	
	(зона: 4)	12309,25	10038,48	2270,77	197,22	0,00	
01-01-048-03	3						1937,52
	(зона: 1)	19082,09	16139,54	2942,55	249,44	0,00	
	(зона: 2)	19143,26	16139,54	3003,72	249,44	0,00	
	(зона: 3)	18975,40	16139,54	2835,86	249,44	0,00	
	(зона: 4)	19025,60	16139,54	2886,06	249,44	0,00	
Таблица 01-01-049	**Срезка недобора грунта в выемках.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта недобора**						
	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:						
01-01-049-01	1						430,36
	(зона: 1)	11504,79	3429,97	8043,26	691,14	31,56	
	(зона: 2)	11668,28	3429,97	8207,33	691,14	30,98	
	(зона: 3)	11225,77	3429,97	7765,98	691,14	29,82	
	(зона: 4)	11363,84	3429,97	7903,47	691,14	30,40	
01-01-049-02	2						557,96
	(зона: 1)	12617,59	4446,94	8133,84	699,83	36,81	
	(зона: 2)	12782,37	4446,94	8299,29	699,83	36,14	
	(зона: 3)	12337,30	4446,94	7855,57	699,83	34,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	12477,05	4446,94	7994,65	699,83	35,46	
01-01-049-03	3						779,22
	(зона: 1)	18106,91	6210,38	11843,94	1014,04	52,59	
	(зона: 2)	18348,63	6210,38	12086,62	1014,04	51,63	
	(зона: 3)	17690,78	6210,38	11430,70	1014,04	49,70	
	(зона: 4)	17894,11	6210,38	11633,07	1014,04	50,66	
01-01-049-04	4						921,04
	(зона: 1)	19291,70	7340,69	11887,90	1018,25	63,11	
	(зона: 2)	19533,89	7340,69	12131,25	1018,25	61,95	
	(зона: 3)	18874,51	7340,69	11474,18	1018,25	59,64	
	(зона: 4)	19078,80	7340,69	11677,31	1018,25	60,80	

Подраздел 1.6 РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

Таблица 01-01-055 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм.

Измеритель: **1 км траншей**

	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов:						
01-01-055-01	1						186,39
	(зона: 1)	16865,22	1409,11	15456,11	868,00	0,00	
	(зона: 2)	17315,65	1409,11	15906,54	868,00	0,00	
	(зона: 3)	16432,26	1409,11	15023,15	868,00	0,00	
	(зона: 4)	16705,33	1409,11	15296,22	868,00	0,00	
01-01-055-02	2						260,51
	(зона: 1)	21082,21	1969,46	19112,75	1057,22	0,00	
	(зона: 2)	21650,42	1969,46	19680,96	1057,22	0,00	
	(зона: 3)	20539,49	1969,46	18570,03	1057,22	0,00	
	(зона: 4)	20877,10	1969,46	18907,64	1057,22	0,00	
01-01-055-03	3						330,27
	(зона: 1)	26320,03	2496,84	23823,19	1277,27	0,00	
	(зона: 2)	27052,61	2496,84	24555,77	1277,27	0,00	
	(зона: 3)	25617,71	2496,84	23120,87	1277,27	0,00	
	(зона: 4)	26038,01	2496,84	23541,17	1277,27	0,00	
01-01-055-04	4						413,11
	(зона: 1)	33999,59	3354,45	30645,14	1562,51	0,00	
	(зона: 2)	34984,94	3354,45	31630,49	1562,51	0,00	
	(зона: 3)	33041,79	3354,45	29687,34	1562,51	0,00	
	(зона: 4)	33581,26	3354,45	30226,81	1562,51	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-055-05	к расценке 01-01-055-01						51,7
	(зона: 1)	1823,93	390,85	1433,08	84,49	0,00	
	(зона: 2)	1863,37	390,85	1472,52	84,49	0,00	
	(зона: 3)	1783,26	390,85	1392,41	84,49	0,00	
	(зона: 4)	1808,51	390,85	1417,66	84,49	0,00	
01-01-055-06	к расценке 01-01-055-02						66
	(зона: 1)	2142,80	498,96	1643,84	95,58	0,00	
	(зона: 2)	2189,22	498,96	1690,26	95,58	0,00	
	(зона: 3)	2095,32	498,96	1596,36	95,58	0,00	
	(зона: 4)	2124,27	498,96	1625,31	95,58	0,00	
01-01-055-07	к расценке 01-01-055-03						83,6
	(зона: 1)	2598,23	632,02	1966,21	110,34	0,00	
	(зона: 2)	2656,13	632,02	2024,11	110,34	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2540,40	632,02	1908,38	110,34	0,00	
	(зона: 4)	2575,04	632,02	1943,02	110,34	0,00	
01-01-055-08	к расценке 01-01-055-04						78,48
	(зона: 1)	3165,74	637,26	2528,48	135,68	0,00	
	(зона: 2)	3243,81	637,26	2606,55	135,68	0,00	
	(зона: 3)	3090,29	637,26	2453,03	135,68	0,00	
	(зона: 4)	3134,87	637,26	2497,61	135,68	0,00	
Таблица 01-01-056	**Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов:						
01-01-056-01	1						256,15
	(зона: 1)	26224,99	1936,49	24288,50	1351,55	0,00	
	(зона: 2)	26931,73	1936,49	24995,24	1351,55	0,00	
	(зона: 3)	25544,30	1936,49	23607,81	1351,55	0,00	
	(зона: 4)	25973,49	1936,49	24037,00	1351,55	0,00	
01-01-056-02	2						356,43
	(зона: 1)	31820,82	2694,61	29126,21	1614,35	0,00	
	(зона: 2)	32673,60	2694,61	29978,99	1614,35	0,00	
	(зона: 3)	31000,54	2694,61	28305,93	1614,35	0,00	
	(зона: 4)	31515,16	2694,61	28820,55	1614,35	0,00	
01-01-056-03	3						444,72
	(зона: 1)	41038,27	3362,08	37676,19	2020,33	0,00	
	(зона: 2)	42187,78	3362,08	38825,70	2020,33	0,00	
	(зона: 3)	39950,59	3362,08	36588,51	2020,33	0,00	
	(зона: 4)	40616,15	3362,08	37254,07	2020,33	0,00	
01-01-056-04	4						538,46
	(зона: 1)	53967,57	4372,30	49595,27	2516,07	0,00	
	(зона: 2)	55560,29	4372,30	51187,99	2516,07	0,00	
	(зона: 3)	52456,10	4372,30	48083,80	2516,07	0,00	
	(зона: 4)	53330,78	4372,30	48958,48	2516,07	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:							
01-01-056-05	к расценке 01-01-056-01						71,04
	(зона: 1)	1931,95	537,06	1394,89	83,59	0,00	
	(зона: 2)	1969,74	537,06	1432,68	83,59	0,00	
	(зона: 3)	1892,15	537,06	1355,09	83,59	0,00	
	(зона: 4)	1916,70	537,06	1379,64	83,59	0,00	
01-01-056-06	к расценке 01-01-056-02						86,58
	(зона: 1)	2233,84	654,54	1579,30	95,27	0,00	
	(зона: 2)	2277,00	654,54	1622,46	95,27	0,00	
	(зона: 3)	2187,54	654,54	1533,00	95,27	0,00	
	(зона: 4)	2215,28	654,54	1560,74	95,27	0,00	
01-01-056-07	к расценке 01-01-056-03						108,9
	(зона: 1)	3214,21	823,28	2390,93	133,72	0,00	
	(зона: 2)	3285,82	823,28	2462,54	133,72	0,00	
	(зона: 3)	3142,05	823,28	2318,77	133,72	0,00	
	(зона: 4)	3184,11	823,28	2360,83	133,72	0,00	
01-01-056-08	к расценке 01-01-056-04						97,9
	(зона: 1)	3708,12	794,95	2913,17	155,77	0,00	
	(зона: 2)	3799,05	794,95	3004,10	155,77	0,00	
	(зона: 3)	3619,93	794,95	2824,98	155,77	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	3671,25	794,95	2876,30	155,77	0,00	

Таблица 01-01-057 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм.

Измеритель: **1 км траншей**

	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов:						
01-01-057-01	1						511,71
	(зона: 1)	31752,15	3868,53	27883,62	1138,02	0,00	
	(зона: 2)	32473,38	3868,53	28604,85	1138,02	0,00	
	(зона: 3)	30707,76	3868,53	26839,23	1138,02	0,00	
	(зона: 4)	31196,13	3868,53	27327,60	1138,02	0,00	
01-01-057-02	2						671,55
	(зона: 1)	37274,15	5076,92	32197,23	1324,49	0,00	
	(зона: 2)	38115,73	5076,92	33038,81	1324,49	0,00	
	(зона: 3)	36072,07	5076,92	30995,15	1324,49	0,00	
	(зона: 4)	36636,06	5076,92	31559,14	1324,49	0,00	
01-01-057-03	3						864,6
	(зона: 1)	48850,68	6536,38	42314,30	1716,17	0,00	
	(зона: 2)	50012,42	6536,38	43476,04	1716,17	0,00	
	(зона: 3)	47296,25	6536,38	40759,87	1716,17	0,00	
	(зона: 4)	48038,90	6536,38	41502,52	1716,17	0,00	
01-01-057-04	4						1009,34
	(зона: 1)	65877,58	8195,84	57681,74	2264,20	0,00	
	(зона: 2)	67543,19	8195,84	59347,35	2264,20	0,00	
	(зона: 3)	63795,98	8195,84	55600,14	2264,20	0,00	
	(зона: 4)	64810,89	8195,84	56615,05	2264,20	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-057-05	к расценке 01-01-057-01						75,49
	(зона: 1)	2854,80	570,70	2284,10	103,74	0,00	
	(зона: 2)	2911,26	570,70	2340,56	103,74	0,00	
	(зона: 3)	2767,93	570,70	2197,23	103,74	0,00	
	(зона: 4)	2807,76	570,70	2237,06	103,74	0,00	
01-01-057-06	к расценке 01-01-057-02						98,15
	(зона: 1)	2928,22	742,01	2186,21	108,14	0,00	
	(зона: 2)	2979,69	742,01	2237,68	108,14	0,00	
	(зона: 3)	2843,91	742,01	2101,90	108,14	0,00	
	(зона: 4)	2881,88	742,01	2139,87	108,14	0,00	
01-01-057-07	к расценке 01-01-057-03						123,62
	(зона: 1)	3616,48	934,57	2681,91	130,52	0,00	
	(зона: 2)	3683,04	934,57	2748,47	130,52	0,00	
	(зона: 3)	3514,62	934,57	2580,05	130,52	0,00	
	(зона: 4)	3561,30	934,57	2626,73	130,52	0,00	
01-01-057-08	к расценке 01-01-057-04						127,79
	(зона: 1)	4693,68	1037,65	3656,03	168,63	0,00	
	(зона: 2)	4791,25	1037,65	3753,60	168,63	0,00	
	(зона: 3)	4558,00	1037,65	3520,35	168,63	0,00	
	(зона: 4)	4621,88	1037,65	3584,23	168,63	0,00	

Таблица 01-01-058 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.

Измеритель: **1 км траншей**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-01-058-01	1						158,2
	(зона: 1)	20299,06	1195,99	19103,07	1425,81	0,00	
	(зона: 2)	20733,21	1195,99	19537,22	1425,81	0,00	
	(зона: 3)	19776,10	1195,99	18580,11	1425,81	0,00	
	(зона: 4)	20110,44	1195,99	18914,45	1425,81	0,00	
01-01-058-02	2						183,06
	(зона: 1)	19706,56	1383,93	18322,63	1384,20	0,00	
	(зона: 2)	20116,27	1383,93	18732,34	1384,20	0,00	
	(зона: 3)	19186,71	1383,93	17802,78	1384,20	0,00	
	(зона: 4)	19506,46	1383,93	18122,53	1384,20	0,00	
01-01-058-03	3						223,44
	(зона: 1)	18660,27	1689,21	16971,06	1298,20	0,00	
	(зона: 2)	19035,93	1689,21	17346,72	1298,20	0,00	
	(зона: 3)	18158,27	1689,21	16469,06	1298,20	0,00	
	(зона: 4)	18453,45	1689,21	16764,24	1298,20	0,00	
01-01-058-04	4						311,22
	(зона: 1)	21850,25	2527,11	19323,14	1493,15	0,00	
	(зона: 2)	22277,24	2527,11	19750,13	1493,15	0,00	
	(зона: 3)	21255,96	2527,11	18728,85	1493,15	0,00	
	(зона: 4)	21591,03	2527,11	19063,92	1493,15	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-058-05	к расценке 01-01-058-01						59,81
	(зона: 1)	5896,06	452,16	5443,90	401,63	0,00	
	(зона: 2)	6018,95	452,16	5566,79	401,63	0,00	
	(зона: 3)	5754,44	452,16	5302,28	401,63	0,00	
	(зона: 4)	5850,05	452,16	5397,89	401,63	0,00	
01-01-058-06	к расценке 01-01-058-02						80,68
	(зона: 1)	7445,26	609,94	6835,32	510,96	0,00	
	(зона: 2)	7600,89	609,94	6990,95	510,96	0,00	
	(зона: 3)	7255,72	609,94	6645,78	510,96	0,00	
	(зона: 4)	7375,26	609,94	6765,32	510,96	0,00	
01-01-058-07	к расценке 01-01-058-03						102,6
	(зона: 1)	8149,61	775,66	7373,95	560,14	0,00	
	(зона: 2)	8315,20	775,66	7539,54	560,14	0,00	
	(зона: 3)	7933,88	775,66	7158,22	560,14	0,00	
	(зона: 4)	8062,30	775,66	7286,64	560,14	0,00	
01-01-058-08	к расценке 01-01-058-04						98,04
	(зона: 1)	6727,34	796,08	5931,26	453,58	0,00	
	(зона: 2)	6856,31	796,08	6060,23	453,58	0,00	
	(зона: 3)	6553,73	796,08	5757,65	453,58	0,00	
	(зона: 4)	6656,96	796,08	5860,88	453,58	0,00	
Таблица 01-01-059	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-01-059-01	1						228,26
	(зона: 1)	27883,91	1725,65	26158,26	1952,03	0,00	
	(зона: 2)	28478,60	1725,65	26752,95	1952,03	0,00	
	(зона: 3)	27167,24	1725,65	25441,59	1952,03	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	27625,05	1725,65	25899,40	1952,03	0,00	
01-01-059-02	2						315,27
	(зона: 1)	32892,97	2383,44	30509,53	2304,60	0,00	
	(зона: 2)	33576,47	2383,44	31193,03	2304,60	0,00	
	(зона: 3)	32024,67	2383,44	29641,23	2304,60	0,00	
	(зона: 4)	32557,03	2383,44	30173,59	2304,60	0,00	
01-01-059-03	3						396,72
	(зона: 1)	34900,43	2999,20	31901,23	2440,54	0,00	
	(зона: 2)	35607,87	2999,20	32608,67	2440,54	0,00	
	(зона: 3)	33952,76	2999,20	30953,56	2440,54	0,00	
	(зона: 4)	34507,52	2999,20	31508,32	2440,54	0,00	
01-01-059-04	4						483,36
	(зона: 1)	33271,15	3924,88	29346,27	2268,41	0,00	
	(зона: 2)	33919,90	3924,88	29995,02	2268,41	0,00	
	(зона: 3)	32365,81	3924,88	28440,93	2268,41	0,00	
	(зона: 4)	32874,59	3924,88	28949,71	2268,41	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:							
01-01-059-05	к расценке 01-01-059-01						56,5
	(зона: 1)	5790,02	427,14	5362,88	398,98	0,00	
	(зона: 2)	5911,87	427,14	5484,73	398,98	0,00	
	(зона: 3)	5644,52	427,14	5217,38	398,98	0,00	
	(зона: 4)	5738,45	427,14	5311,31	398,98	0,00	
01-01-059-06	к расценке 01-01-059-02						71,19
	(зона: 1)	6564,41	538,20	6026,21	453,96	0,00	
	(зона: 2)	6700,74	538,20	6162,54	453,96	0,00	
	(зона: 3)	6392,88	538,20	5854,68	453,96	0,00	
	(зона: 4)	6498,06	538,20	5959,86	453,96	0,00	
01-01-059-07	к расценке 01-01-059-03						85,88
	(зона: 1)	6236,43	649,25	5587,18	423,57	0,00	
	(зона: 2)	6360,81	649,25	5711,56	423,57	0,00	
	(зона: 3)	6075,45	649,25	5426,20	423,57	0,00	
	(зона: 4)	6172,85	649,25	5523,60	423,57	0,00	
01-01-059-08	к расценке 01-01-059-04						82,08
	(зона: 1)	5435,64	666,49	4769,15	364,30	0,00	
	(зона: 2)	5538,80	666,49	4872,31	364,30	0,00	
	(зона: 3)	5297,26	666,49	4630,77	364,30	0,00	
	(зона: 4)	5380,31	666,49	4713,82	364,30	0,00	
Таблица 01-01-060	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:						
01-01-060-01	1						350,3
	(зона: 1)	43226,52	2648,27	40578,25	3031,19	0,00	
	(зона: 2)	44148,61	2648,27	41500,34	3031,19	0,00	
	(зона: 3)	42109,07	2648,27	39460,80	3031,19	0,00	
	(зона: 4)	42819,01	2648,27	40170,74	3031,19	0,00	
01-01-060-02	2						481,38
	(зона: 1)	50910,76	3639,23	47271,53	3573,30	0,00	
	(зона: 2)	51969,29	3639,23	48330,06	3573,30	0,00	
	(зона: 3)	49560,65	3639,23	45921,42	3573,30	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	50385,30	3639,23	46746,07	3573,30	0,00	
01-01-060-03	3						604,2
	(зона: 1)	53841,80	4567,75	49274,05	3776,82	0,00	
	(зона: 2)	54931,95	4567,75	50364,20	3776,82	0,00	
	(зона: 3)	52368,32	4567,75	47800,57	3776,82	0,00	
	(зона: 4)	53224,74	4567,75	48656,99	3776,82	0,00	
01-01-060-04	4						727,32
	(зона: 1)	51423,65	5905,84	45517,81	3518,82	0,00	
	(зона: 2)	52431,77	5905,84	46525,93	3518,82	0,00	
	(зона: 3)	50015,41	5905,84	44109,57	3518,82	0,00	
	(зона: 4)	50804,44	5905,84	44898,60	3518,82	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:							
01-01-060-05	к расценке 01-01-060-01						80,23
	(зона: 1)	7192,15	606,54	6585,61	489,65	0,00	
	(зона: 2)	7341,30	606,54	6734,76	489,65	0,00	
	(зона: 3)	7014,47	606,54	6407,93	489,65	0,00	
	(зона: 4)	7129,85	606,54	6523,31	489,65	0,00	
01-01-060-06	к расценке 01-01-060-02						97,18
	(зона: 1)	8164,66	734,68	7429,98	559,63	0,00	
	(зона: 2)	8332,24	734,68	7597,56	559,63	0,00	
	(зона: 3)	7953,85	734,68	7219,17	559,63	0,00	
	(зона: 4)	8083,56	734,68	7348,88	559,63	0,00	
01-01-060-07	к расценке 01-01-060-03						123,12
	(зона: 1)	8449,27	930,79	7518,48	571,99	0,00	
	(зона: 2)	8616,79	930,79	7686,00	571,99	0,00	
	(зона: 3)	8229,39	930,79	7298,60	571,99	0,00	
	(зона: 4)	8360,31	930,79	7429,52	571,99	0,00	
01-01-060-08	к расценке 01-01-060-04						112,86
	(зона: 1)	7204,62	916,42	6288,20	483,09	0,00	
	(зона: 2)	7340,13	916,42	6423,71	483,09	0,00	
	(зона: 3)	7018,47	916,42	6102,05	483,09	0,00	
	(зона: 4)	7127,80	916,42	6211,38	483,09	0,00	
Таблица 01-01-061	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:						
01-01-061-01	1						331,52
	(зона: 1)	42785,82	2506,29	40279,53	2511,91	0,00	
	(зона: 2)	43678,96	2506,29	41172,67	2511,91	0,00	
	(зона: 3)	41615,86	2506,29	39109,57	2511,91	0,00	
	(зона: 4)	42323,19	2506,29	39816,90	2511,91	0,00	
01-01-061-02	2						456,52
	(зона: 1)	48403,66	3451,29	44952,37	2806,99	0,00	
	(зона: 2)	49387,64	3451,29	45936,35	2806,99	0,00	
	(зона: 3)	47075,94	3451,29	43624,65	2806,99	0,00	
	(зона: 4)	47864,35	3451,29	44413,06	2806,99	0,00	
01-01-061-03	3						572,91
	(зона: 1)	52516,13	4331,20	48184,93	2994,50	0,00	
	(зона: 2)	53560,93	4331,20	49229,73	2994,50	0,00	
	(зона: 3)	51023,21	4331,20	46692,01	2994,50	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несущенных материалов	Наименование и характеристика несущенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несущенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	51865,72	4331,20	47534,52	2994,50	0,00	
01-01-061-04	4						703,38
	(зона: 1)	50750,37	5711,45	45038,92	2781,14	0,00	
	(зона: 2)	51726,34	5711,45	46014,89	2781,14	0,00	
	(зона: 3)	49298,41	5711,45	43586,96	2781,14	0,00	
	(зона: 4)	50083,93	5711,45	44372,48	2781,14	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:							
01-01-061-05	к расценке 01-01-061-01						77,7
	(зона: 1)	7907,12	587,41	7319,71	455,73	0,00	
	(зона: 2)	8075,06	587,41	7487,65	455,73	0,00	
	(зона: 3)	7708,29	587,41	7120,88	455,73	0,00	
	(зона: 4)	7837,41	587,41	7250,00	455,73	0,00	
01-01-061-06	к расценке 01-01-061-02						92,96
	(зона: 1)	8675,97	702,78	7973,19	494,44	0,00	
	(зона: 2)	8857,88	702,78	8155,10	494,44	0,00	
	(зона: 3)	8450,65	702,78	7747,87	494,44	0,00	
	(зона: 4)	8590,97	702,78	7888,19	494,44	0,00	
01-01-061-07	к расценке 01-01-061-03						117,6
	(зона: 1)	8797,61	889,06	7908,55	490,40	0,00	
	(зона: 2)	8974,40	889,06	8085,34	490,40	0,00	
	(зона: 3)	8564,36	889,06	7675,30	490,40	0,00	
	(зона: 4)	8703,14	889,06	7814,08	490,40	0,00	
01-01-061-08	к расценке 01-01-061-04						109,61
	(зона: 1)	7679,51	890,03	6789,48	423,82	0,00	
	(зона: 2)	7827,19	890,03	6937,16	423,82	0,00	
	(зона: 3)	7476,97	890,03	6586,94	423,82	0,00	
	(зона: 4)	7595,97	890,03	6705,94	423,82	0,00	
Таблица 01-01-062	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:						
01-01-062-01	1						315,24
	(зона: 1)	38938,81	2383,21	36555,60	2879,80	0,00	
	(зона: 2)	39624,78	2383,21	37241,57	2879,80	0,00	
	(зона: 3)	37738,26	2383,21	35355,05	2879,80	0,00	
	(зона: 4)	38363,95	2383,21	35980,74	2879,80	0,00	
01-01-062-02	2						441,28
	(зона: 1)	46195,52	3336,08	42859,44	3463,38	0,00	
	(зона: 2)	46969,23	3336,08	43633,15	3463,38	0,00	
	(зона: 3)	44735,73	3336,08	41399,65	3463,38	0,00	
	(зона: 4)	45465,73	3336,08	42129,65	3463,38	0,00	
01-01-062-03	3						559,35
	(зона: 1)	49820,75	4228,69	45592,06	3815,13	0,00	
	(зона: 2)	50611,97	4228,69	46383,28	3815,13	0,00	
	(зона: 3)	48210,24	4228,69	43981,55	3815,13	0,00	
	(зона: 4)	48982,30	4228,69	44753,61	3815,13	0,00	
01-01-062-04	4						694,26
	(зона: 1)	51201,69	5637,39	45564,30	3951,60	0,00	
	(зона: 2)	51969,17	5637,39	46331,78	3951,60	0,00	
	(зона: 3)	49546,38	5637,39	43908,99	3951,60	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	50313,90	5637,39	44676,51	3951,60	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:							
01-01-062-05	к расценке 01-01-062-01						75,48
	(зона: 1)	6344,02	570,63	5773,39	463,42	0,00	
	(зона: 2)	6450,87	570,63	5880,24	463,42	0,00	
	(зона: 3)	6151,31	570,63	5580,68	463,42	0,00	
	(зона: 4)	6249,87	570,63	5679,24	463,42	0,00	
01-01-062-06	к расценке 01-01-062-02						91,84
	(зона: 1)	7384,15	694,31	6689,84	555,48	0,00	
	(зона: 2)	7504,60	694,31	6810,29	555,48	0,00	
	(зона: 3)	7154,38	694,31	6460,07	555,48	0,00	
	(зона: 4)	7268,02	694,31	6573,71	555,48	0,00	
01-01-062-07	к расценке 01-01-062-03						116,39
	(зона: 1)	7792,00	879,91	6912,09	586,21	0,00	
	(зона: 2)	7912,24	879,91	7032,33	586,21	0,00	
	(зона: 3)	7547,38	879,91	6667,47	586,21	0,00	
	(зона: 4)	7664,30	879,91	6784,39	586,21	0,00	
01-01-062-08	к расценке 01-01-062-04						109,44
	(зона: 1)	7387,22	888,65	6498,57	561,59	0,00	
	(зона: 2)	7494,66	888,65	6606,01	561,59	0,00	
	(зона: 3)	7148,19	888,65	6259,54	561,59	0,00	
	(зона: 4)	7257,56	888,65	6368,91	561,59	0,00	
Таблица 01-01-063	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-01-063-01	1						437,31
	(зона: 1)	54888,14	3306,06	51582,08	3848,82	0,00	
	(зона: 2)	56061,56	3306,06	52755,50	3848,82	0,00	
	(зона: 3)	53472,31	3306,06	50166,25	3848,82	0,00	
	(зона: 4)	54375,01	3306,06	51068,95	3848,82	0,00	
01-01-063-02	2						574,04
	(зона: 1)	64609,82	4339,74	60270,08	4552,59	0,00	
	(зона: 2)	65960,41	4339,74	61620,67	4552,59	0,00	
	(зона: 3)	62891,75	4339,74	58552,01	4552,59	0,00	
	(зона: 4)	63943,33	4339,74	59603,59	4552,59	0,00	
01-01-063-03	3						726,18
	(зона: 1)	68934,84	5489,92	63444,92	4854,98	0,00	
	(зона: 2)	70342,18	5489,92	64852,26	4854,98	0,00	
	(зона: 3)	67045,28	5489,92	61555,36	4854,98	0,00	
	(зона: 4)	68148,41	5489,92	62658,49	4854,98	0,00	
01-01-063-04	4						764,94
	(зона: 1)	62781,67	6211,31	56570,36	4372,90	0,00	
	(зона: 2)	64032,57	6211,31	57821,26	4372,90	0,00	
	(зона: 3)	61033,61	6211,31	54822,30	4372,90	0,00	
	(зона: 4)	62014,31	6211,31	55803,00	4372,90	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:							
01-01-063-05	к расценке 01-01-063-01						64,41
	(зона: 1)	8018,00	486,94	7531,06	561,40	0,00	
	(зона: 2)	8189,12	486,94	7702,18	561,40	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	7811,96	486,94	7325,02	561,40	0,00	
	(зона: 4)	7943,79	486,94	7456,85	561,40	0,00	
01-01-063-06	к расценке 01-01-063-02						81,36
	(зона: 1)	9078,76	615,08	8463,68	638,70	0,00	
	(зона: 2)	9270,23	615,08	8655,15	638,70	0,00	
	(зона: 3)	8836,12	615,08	8221,04	638,70	0,00	
	(зона: 4)	8983,77	615,08	8368,69	638,70	0,00	
01-01-063-07	к расценке 01-01-063-03						98,04
	(зона: 1)	9288,82	741,18	8547,64	653,70	0,00	
	(зона: 2)	9478,94	741,18	8737,76	653,70	0,00	
	(зона: 3)	9033,93	741,18	8292,75	653,70	0,00	
	(зона: 4)	9182,55	741,18	8441,37	653,70	0,00	
01-01-063-08	к расценке 01-01-063-04						102,6
	(зона: 1)	8669,64	833,11	7836,53	605,78	0,00	
	(зона: 2)	8839,89	833,11	8006,78	605,78	0,00	
	(зона: 3)	8430,39	833,11	7597,28	605,78	0,00	
	(зона: 4)	8566,33	833,11	7733,22	605,78	0,00	
Таблица 01-01-064	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:						
01-01-064-01	1						413,28
	(зона: 1)	56339,97	3124,40	53215,57	3313,15	0,00	
	(зона: 2)	57536,37	3124,40	54411,97	3313,15	0,00	
	(зона: 3)	54823,07	3124,40	51698,67	3313,15	0,00	
	(зона: 4)	55758,84	3124,40	52634,44	3313,15	0,00	
01-01-064-02	2						537,6
	(зона: 1)	63274,23	4064,26	59209,97	3692,33	0,00	
	(зона: 2)	64586,82	4064,26	60522,56	3692,33	0,00	
	(зона: 3)	61556,08	4064,26	57491,82	3692,33	0,00	
	(зона: 4)	62595,90	4064,26	58531,64	3692,33	0,00	
01-01-064-03	3						688,17
	(зона: 1)	68299,79	5202,57	63097,22	3917,55	0,00	
	(зона: 2)	69682,39	5202,57	64479,82	3917,55	0,00	
	(зона: 3)	66373,80	5202,57	61171,23	3917,55	0,00	
	(зона: 4)	67478,31	5202,57	62275,74	3917,55	0,00	
01-01-064-04	4						735,3
	(зона: 1)	63055,51	5970,64	57084,87	3524,75	0,00	
	(зона: 2)	64300,81	5970,64	58330,17	3524,75	0,00	
	(зона: 3)	61238,17	5970,64	55267,53	3524,75	0,00	
	(зона: 4)	62234,73	5970,64	56264,09	3524,75	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:							
01-01-064-05	к расценке 01-01-064-01						67,26
	(зона: 1)	11696,74	508,49	11188,25	686,36	0,00	
	(зона: 2)	11944,31	508,49	11435,82	686,36	0,00	
	(зона: 3)	11337,38	508,49	10828,89	686,36	0,00	
	(зона: 4)	11532,66	508,49	11024,17	686,36	0,00	
01-01-064-06	к расценке 01-01-064-02						85,5
	(зона: 1)	12839,33	646,38	12192,95	745,88	0,00	
	(зона: 2)	13108,37	646,38	12461,99	745,88	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	12439,24	646,38	11792,86	745,88	0,00	
	(зона: 4)	12651,74	646,38	12005,36	745,88	0,00	
01-01-064-07	к расценке 01-01-064-03						90,4
	(зона: 1)	9262,98	683,42	8579,56	531,64	0,00	
	(зона: 2)	9451,45	683,42	8768,03	531,64	0,00	
	(зона: 3)	8999,97	683,42	8316,55	531,64	0,00	
	(зона: 4)	9150,13	683,42	8466,71	531,64	0,00	
01-01-064-08	к расценке 01-01-064-04						93,79
	(зона: 1)	8678,55	761,57	7916,98	492,17	0,00	
	(зона: 2)	8848,91	761,57	8087,34	492,17	0,00	
	(зона: 3)	8431,28	761,57	7669,71	492,17	0,00	
	(зона: 4)	8569,63	761,57	7808,06	492,17	0,00	
Таблица 01-01-065	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:						
01-01-065-01	1						394,05
	(зона: 1)	49372,61	2979,02	46393,59	3668,03	0,00	
	(зона: 2)	50236,08	2979,02	47257,06	3668,03	0,00	
	(зона: 3)	47836,87	2979,02	44857,85	3668,03	0,00	
	(зона: 4)	48630,25	2979,02	45651,23	3668,03	0,00	
01-01-065-02	2						479,36
	(зона: 1)	58220,63	3623,96	54596,67	4423,94	0,00	
	(зона: 2)	59197,81	3623,96	55573,85	4423,94	0,00	
	(зона: 3)	56347,21	3623,96	52723,25	4423,94	0,00	
	(зона: 4)	57276,36	3623,96	53652,40	4423,94	0,00	
01-01-065-03	3						671,22
	(зона: 1)	63858,73	5074,42	58784,31	4929,11	0,00	
	(зона: 2)	64875,07	5074,42	59800,65	4929,11	0,00	
	(зона: 3)	61775,16	5074,42	56700,74	4929,11	0,00	
	(зона: 4)	62770,19	5074,42	57695,77	4929,11	0,00	
01-01-065-04	4						723,9
	(зона: 1)	63393,52	5878,07	57515,45	4999,71	0,00	
	(зона: 2)	64357,46	5878,07	58479,39	4999,71	0,00	
	(зона: 3)	61295,36	5878,07	55417,29	4999,71	0,00	
	(зона: 4)	62263,65	5878,07	56385,58	4999,71	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-065-05	к расценке 01-01-065-01						65,49
	(зона: 1)	7154,93	495,10	6659,83	530,29	0,00	
	(зона: 2)	7280,00	495,10	6784,90	530,29	0,00	
	(зона: 3)	6935,66	495,10	6440,56	530,29	0,00	
	(зона: 4)	7049,55	495,10	6554,45	530,29	0,00	
01-01-065-06	к расценке 01-01-065-02						81,76
	(зона: 1)	8326,55	618,11	7708,44	635,04	0,00	
	(зона: 2)	8467,17	618,11	7849,06	635,04	0,00	
	(зона: 3)	8064,87	618,11	7446,76	635,04	0,00	
	(зона: 4)	8196,02	618,11	7577,91	635,04	0,00	
01-01-065-07	к расценке 01-01-065-03						96,05
	(зона: 1)	8663,92	726,14	7937,78	672,22	0,00	
	(зона: 2)	8802,32	726,14	8076,18	672,22	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	8383,58	726,14	7657,44	672,22	0,00	
	(зона: 4)	8517,89	726,14	7791,75	672,22	0,00	
01-01-065-08	к расценке 01-01-065-04						101,46
	(зона: 1)	8485,25	823,86	7661,39	661,16	0,00	
	(зона: 2)	8612,93	823,86	7789,07	661,16	0,00	
	(зона: 3)	8205,01	823,86	7381,15	661,16	0,00	
	(зона: 4)	8334,04	823,86	7510,18	661,16	0,00	
Таблица 01-01-066	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:						
01-01-066-01	1						675,36
	(зона: 1)	60937,77	5105,72	55832,05	3135,90	0,00	
	(зона: 2)	62178,73	5105,72	57073,01	3135,90	0,00	
	(зона: 3)	59082,09	5105,72	53976,37	3135,90	0,00	
	(зона: 4)	60058,04	5105,72	54952,32	3135,90	0,00	
01-01-066-02	2						888,18
	(зона: 1)	68717,58	6714,64	62002,94	3472,06	0,00	
	(зона: 2)	70073,69	6714,64	63359,05	3472,06	0,00	
	(зона: 3)	66604,95	6714,64	59890,31	3472,06	0,00	
	(зона: 4)	67686,76	6714,64	60972,12	3472,06	0,00	
01-01-066-03	3						1176,48
	(зона: 1)	75764,02	8894,19	66869,83	3764,41	0,00	
	(зона: 2)	77211,11	8894,19	68316,92	3764,41	0,00	
	(зона: 3)	73409,50	8894,19	64515,31	3764,41	0,00	
	(зона: 4)	74572,89	8894,19	65678,70	3764,41	0,00	
01-01-066-04	4						1395,36
	(зона: 1)	76235,12	11330,32	64904,80	3677,29	0,00	
	(зона: 2)	77633,63	11330,32	66303,31	3677,29	0,00	
	(зона: 3)	73899,21	11330,32	62568,89	3677,29	0,00	
	(зона: 4)	75026,07	11330,32	63695,75	3677,29	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-066-05	к расценке 01-01-066-01						88,48
	(зона: 1)	8131,77	668,91	7462,86	419,35	0,00	
	(зона: 2)	8299,16	668,91	7630,25	419,35	0,00	
	(зона: 3)	7884,24	668,91	7215,33	419,35	0,00	
	(зона: 4)	8014,71	668,91	7345,80	419,35	0,00	
01-01-066-06	к расценке 01-01-066-02						113
	(зона: 1)	8970,62	854,28	8116,34	458,06	0,00	
	(зона: 2)	9151,97	854,28	8297,69	458,06	0,00	
	(зона: 3)	8696,59	854,28	7842,31	458,06	0,00	
	(зона: 4)	8838,27	854,28	7983,99	458,06	0,00	
01-01-066-07	к расценке 01-01-066-03						141,36
	(зона: 1)	9413,75	1068,68	8345,07	471,65	0,00	
	(зона: 2)	9596,66	1068,68	8527,98	471,65	0,00	
	(зона: 3)	9121,04	1068,68	8052,36	471,65	0,00	
	(зона: 4)	9266,26	1068,68	8197,58	471,65	0,00	
01-01-066-08	к расценке 01-01-066-04						154,81
	(зона: 1)	9057,59	1257,06	7800,53	439,17	0,00	
	(зона: 2)	9228,45	1257,06	7971,39	439,17	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	8785,81	1257,06	7528,75	439,17	0,00	
	(зона: 4)	8921,65	1257,06	7664,59	439,17	0,00	
Таблица 01-01-067	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:						
01-01-067-01	1						650,46
	(зона: 1)	60646,63	4917,48	55729,15	4335,55	0,00	
	(зона: 2)	61665,49	4917,48	56748,01	4335,55	0,00	
	(зона: 3)	58789,58	4917,48	53872,10	4335,55	0,00	
	(зона: 4)	59743,45	4917,48	54825,97	4335,55	0,00	
01-01-067-02	2						863,52
	(зона: 1)	71803,22	6528,21	65275,01	5202,22	0,00	
	(зона: 2)	72952,32	6528,21	66424,11	5202,22	0,00	
	(зона: 3)	69551,86	6528,21	63023,65	5202,22	0,00	
	(зона: 4)	70663,92	6528,21	64135,71	5202,22	0,00	
01-01-067-03	3						1145,82
	(зона: 1)	79456,36	8662,40	70793,96	5844,00	0,00	
	(зона: 2)	80662,10	8662,40	71999,70	5844,00	0,00	
	(зона: 3)	76937,65	8662,40	68275,25	5844,00	0,00	
	(зона: 4)	78137,35	8662,40	69474,95	5844,00	0,00	
01-01-067-04	4						1382,82
	(зона: 1)	84606,82	11228,50	73378,32	6298,20	0,00	
	(зона: 2)	85822,07	11228,50	74593,57	6298,20	0,00	
	(зона: 3)	81924,24	11228,50	70695,74	6298,20	0,00	
	(зона: 4)	83160,93	11228,50	71932,43	6298,20	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-067-05	к расценке 01-01-067-01						84,36
	(зона: 1)	7976,24	637,76	7338,48	572,42	0,00	
	(зона: 2)	8112,00	637,76	7474,24	572,42	0,00	
	(зона: 3)	7733,09	637,76	7095,33	572,42	0,00	
	(зона: 4)	7858,74	637,76	7220,98	572,42	0,00	
01-01-067-06	к расценке 01-01-067-02						110,88
	(зона: 1)	9532,74	838,25	8694,49	708,38	0,00	
	(зона: 2)	9688,61	838,25	8850,36	708,38	0,00	
	(зона: 3)	9234,74	838,25	8396,49	708,38	0,00	
	(зона: 4)	9382,71	838,25	8544,46	708,38	0,00	
01-01-067-07	к расценке 01-01-067-03						137,86
	(зона: 1)	9966,05	1042,22	8923,83	745,48	0,00	
	(зона: 2)	10119,70	1042,22	9077,48	745,48	0,00	
	(зона: 3)	9649,39	1042,22	8607,17	745,48	0,00	
	(зона: 4)	9800,52	1042,22	8758,30	745,48	0,00	
01-01-067-08	к расценке 01-01-067-04						155,04
	(зона: 1)	9703,82	1258,92	8444,90	716,84	0,00	
	(зона: 2)	9842,65	1258,92	8583,73	716,84	0,00	
	(зона: 3)	9393,64	1258,92	8134,72	716,84	0,00	
	(зона: 4)	9536,03	1258,92	8277,11	716,84	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-068	**Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-068-01	1						216,96
	(зона: 1)	31811,65	1640,22	30171,43	2252,15	0,00	
	(зона: 2)	32497,37	1640,22	30857,15	2252,15	0,00	
	(зона: 3)	30985,98	1640,22	29345,76	2252,15	0,00	
	(зона: 4)	31514,05	1640,22	29873,83	2252,15	0,00	
01-01-068-02	2						250,86
	(зона: 1)	30826,41	1896,50	28929,91	2185,82	0,00	
	(зона: 2)	31473,36	1896,50	29576,86	2185,82	0,00	
	(зона: 3)	30005,76	1896,50	28109,26	2185,82	0,00	
	(зона: 4)	30510,64	1896,50	28614,14	2185,82	0,00	
01-01-068-03	3						306,66
	(зона: 1)	29127,84	2318,35	26809,49	2050,89	0,00	
	(зона: 2)	29721,31	2318,35	27402,96	2050,89	0,00	
	(зона: 3)	28335,28	2318,35	26016,93	2050,89	0,00	
	(зона: 4)	28801,62	2318,35	26483,27	2050,89	0,00	
01-01-068-04	4						426,36
	(зона: 1)	34059,82	3462,04	30597,78	2364,88	0,00	
	(зона: 2)	34735,95	3462,04	31273,91	2364,88	0,00	
	(зона: 3)	33118,60	3462,04	29656,56	2364,88	0,00	
	(зона: 4)	33649,19	3462,04	30187,15	2364,88	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-068-05	к расценке 01-01-068-01						73,92
	(зона: 1)	7453,70	558,84	6894,86	509,44	0,00	
	(зона: 2)	7609,78	558,84	7050,94	509,44	0,00	
	(зона: 3)	7272,68	558,84	6713,84	509,44	0,00	
	(зона: 4)	7393,71	558,84	6834,87	509,44	0,00	
01-01-068-06	к расценке 01-01-068-02						99,44
	(зона: 1)	9409,85	751,77	8658,08	648,03	0,00	
	(зона: 2)	9607,39	751,77	8855,62	648,03	0,00	
	(зона: 3)	9168,06	751,77	8416,29	648,03	0,00	
	(зона: 4)	9319,41	751,77	8567,64	648,03	0,00	
01-01-068-07	к расценке 01-01-068-03						126,54
	(зона: 1)	10250,73	956,64	9294,09	706,79	0,00	
	(зона: 2)	10459,76	956,64	9503,12	706,79	0,00	
	(зона: 3)	9977,25	956,64	9020,61	706,79	0,00	
	(зона: 4)	10139,05	956,64	9182,41	706,79	0,00	
01-01-068-08	к расценке 01-01-068-04						119,7
	(зона: 1)	8494,78	971,96	7522,82	576,02	0,00	
	(зона: 2)	8658,82	971,96	7686,86	576,02	0,00	
	(зона: 3)	8272,94	971,96	7300,98	576,02	0,00	
	(зона: 4)	8403,80	971,96	7431,84	576,02	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-069	**Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-069-01	1						303,97
	(зона: 1)	41553,85	2298,01	39255,84	2929,81	0,00	
	(зона: 2)	42446,31	2298,01	40148,30	2929,81	0,00	
	(зона: 3)	40478,16	2298,01	38180,15	2929,81	0,00	
	(зона: 4)	41165,19	2298,01	38867,18	2929,81	0,00	
01-01-069-02	2						419,23
	(зона: 1)	48882,14	3169,38	45712,76	3452,87	0,00	
	(зона: 2)	49906,28	3169,38	46736,90	3452,87	0,00	
	(зона: 3)	47581,75	3169,38	44412,37	3452,87	0,00	
	(зона: 4)	48379,43	3169,38	45210,05	3452,87	0,00	
01-01-069-03	3						527,82
	(зона: 1)	51827,73	3990,32	47837,41	3659,80	0,00	
	(зона: 2)	52888,61	3990,32	48898,29	3659,80	0,00	
	(зона: 3)	50406,89	3990,32	46416,57	3659,80	0,00	
	(зона: 4)	51238,79	3990,32	47248,47	3659,80	0,00	
01-01-069-04	4						642,96
	(зона: 1)	49303,97	5220,84	44083,13	3408,36	0,00	
	(зона: 2)	50278,43	5220,84	45057,59	3408,36	0,00	
	(зона: 3)	47943,24	5220,84	42722,40	3408,36	0,00	
	(зона: 4)	48707,50	5220,84	43486,66	3408,36	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-069-05	к расценке 01-01-069-01						70,06
	(зона: 1)	7250,09	529,65	6720,44	499,86	0,00	
	(зона: 2)	7403,20	529,65	6873,55	499,86	0,00	
	(зона: 3)	7067,50	529,65	6537,85	499,86	0,00	
	(зона: 4)	7185,20	529,65	6655,55	499,86	0,00	
01-01-069-06	к расценке 01-01-069-02						87,01
	(зона: 1)	8275,86	657,80	7618,06	574,26	0,00	
	(зона: 2)	8448,56	657,80	7790,76	574,26	0,00	
	(зона: 3)	8058,05	657,80	7400,25	574,26	0,00	
	(зона: 4)	8190,98	657,80	7533,18	574,26	0,00	
01-01-069-07	к расценке 01-01-069-03						107,16
	(зона: 1)	7921,65	810,13	7111,52	539,83	0,00	
	(зона: 2)	8080,31	810,13	7270,18	539,83	0,00	
	(зона: 3)	7715,30	810,13	6905,17	539,83	0,00	
	(зона: 4)	7839,21	810,13	7029,08	539,83	0,00	
01-01-069-08	к расценке 01-01-069-04						100,32
	(зона: 1)	6731,21	814,60	5916,61	451,82	0,00	
	(зона: 2)	6859,43	814,60	6044,83	451,82	0,00	
	(зона: 3)	6559,47	814,60	5744,87	451,82	0,00	
	(зона: 4)	6662,51	814,60	5847,91	451,82	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-070	**Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-070-01	1						441,83
	(зона: 1)	58871,31	3340,23	55531,08	4150,33	0,00	
	(зона: 2)	60132,28	3340,23	56792,05	4150,33	0,00	
	(зона: 3)	57340,00	3340,23	53999,77	4150,33	0,00	
	(зона: 4)	58311,45	3340,23	54971,22	4150,33	0,00	
01-01-070-02	2						606,81
	(зона: 1)	69279,31	4587,48	64691,83	4892,18	0,00	
	(зона: 2)	70726,93	4587,48	66139,45	4892,18	0,00	
	(зона: 3)	67429,81	4587,48	62842,33	4892,18	0,00	
	(зона: 4)	68558,26	4587,48	63970,78	4892,18	0,00	
01-01-070-03	3						761,52
	(зона: 1)	73358,28	5757,09	67601,19	5181,83	0,00	
	(зона: 2)	74854,04	5757,09	69096,95	5181,83	0,00	
	(зона: 3)	71336,46	5757,09	65579,37	5181,83	0,00	
	(зона: 4)	72511,42	5757,09	66754,33	5181,83	0,00	
01-01-070-04	4						916,56
	(зона: 1)	69754,83	7442,47	62312,36	4818,66	0,00	
	(зона: 2)	71134,32	7442,47	63691,85	4818,66	0,00	
	(зона: 3)	67825,54	7442,47	60383,07	4818,66	0,00	
	(зона: 4)	68905,63	7442,47	61463,16	4818,66	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-070-05	к расценке 01-01-070-01						98,31
	(зона: 1)	8972,16	743,22	8228,94	611,71	0,00	
	(зона: 2)	9159,15	743,22	8415,93	611,71	0,00	
	(зона: 3)	8749,66	743,22	8006,44	611,71	0,00	
	(зона: 4)	8893,82	743,22	8150,60	611,71	0,00	
01-01-070-06	к расценке 01-01-070-02						119,78
	(зона: 1)	10211,64	905,54	9306,10	700,99	0,00	
	(зона: 2)	10422,13	905,54	9516,59	700,99	0,00	
	(зона: 3)	9946,86	905,54	9041,32	700,99	0,00	
	(зона: 4)	10109,29	905,54	9203,75	700,99	0,00	
01-01-070-07	к расценке 01-01-070-03						151,62
	(зона: 1)	10530,79	1146,25	9384,54	713,98	0,00	
	(зона: 2)	10740,44	1146,25	9594,19	713,98	0,00	
	(зона: 3)	10255,72	1146,25	9109,47	713,98	0,00	
	(зона: 4)	10419,12	1146,25	9272,87	713,98	0,00	
01-01-070-08	к расценке 01-01-070-04						139,08
	(зона: 1)	9078,44	1129,33	7949,11	611,59	0,00	
	(зона: 2)	9250,21	1129,33	8120,88	611,59	0,00	
	(зона: 3)	8841,23	1129,33	7711,90	611,59	0,00	
	(зона: 4)	8979,37	1129,33	7850,04	611,59	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-071	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³.**						
	Измеритель: **1 км трубопровода**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-071-01	1						417,76
	(зона: 1)	58087,25	3158,27	54928,98	3423,99	0,00	
	(зона: 2)	59306,56	3158,27	56148,29	3423,99	0,00	
	(зона: 3)	56491,21	3158,27	53332,94	3423,99	0,00	
	(зона: 4)	57455,79	3158,27	54297,52	3423,99	0,00	
01-01-071-02	2						575,17
	(зона: 1)	66001,41	4348,29	61653,12	3849,58	0,00	
	(зона: 2)	67350,95	4348,29	63002,66	3849,58	0,00	
	(зона: 3)	64180,05	4348,29	59831,76	3849,58	0,00	
	(зона: 4)	65261,36	4348,29	60913,07	3849,58	0,00	
01-01-071-03	3						609,07
	(зона: 1)	70510,12	4604,57	65905,55	4095,98	0,00	
	(зона: 2)	71939,19	4604,57	67334,62	4095,98	0,00	
	(зона: 3)	68469,31	4604,57	63864,74	4095,98	0,00	
	(зона: 4)	69621,71	4604,57	65017,14	4095,98	0,00	
01-01-071-04	4						885,78
	(зона: 1)	68936,68	7192,53	61744,15	3812,38	0,00	
	(зона: 2)	70274,65	7192,53	63082,12	3812,38	0,00	
	(зона: 3)	66945,72	7192,53	59753,19	3812,38	0,00	
	(зона: 4)	68022,59	7192,53	60830,06	3812,38	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-071-05	к расценке 01-01-071-01						95,46
	(зона: 1)	9642,63	721,68	8920,95	555,34	0,00	
	(зона: 2)	9847,35	721,68	9125,67	555,34	0,00	
	(зона: 3)	9400,20	721,68	8678,52	555,34	0,00	
	(зона: 4)	9557,56	721,68	8835,88	555,34	0,00	
01-01-071-06	к расценке 01-01-071-02						114,24
	(зона: 1)	10587,08	863,65	9723,43	602,88	0,00	
	(зона: 2)	10808,96	863,65	9945,31	602,88	0,00	
	(зона: 3)	10312,12	863,65	9448,47	602,88	0,00	
	(зона: 4)	10483,24	863,65	9619,59	602,88	0,00	
01-01-071-07	к расценке 01-01-071-03						144,48
	(зона: 1)	10741,19	1092,27	9648,92	598,22	0,00	
	(зона: 2)	10956,91	1092,27	9864,64	598,22	0,00	
	(зона: 3)	10456,36	1092,27	9364,09	598,22	0,00	
	(зона: 4)	10625,68	1092,27	9533,41	598,22	0,00	
01-01-071-08	к расценке 01-01-071-04						134,47
	(зона: 1)	9386,45	1091,90	8294,55	517,64	0,00	
	(зона: 2)	9566,98	1091,90	8475,08	517,64	0,00	
	(зона: 3)	9138,91	1091,90	8047,01	517,64	0,00	
	(зона: 4)	9284,29	1091,90	8192,39	517,64	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-072	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-072-01	1						397,38
	(зона: 1)	53063,00	3004,19	50058,81	3943,27	0,00	
	(зона: 2)	54002,25	3004,19	50998,06	3943,27	0,00	
	(зона: 3)	51418,96	3004,19	48414,77	3943,27	0,00	
	(зона: 4)	52275,78	3004,19	49271,59	3943,27	0,00	
01-01-072-02	2						555,52
	(зона: 1)	62734,55	4199,73	58534,82	4726,32	0,00	
	(зона: 2)	63791,56	4199,73	59591,83	4726,32	0,00	
	(зона: 3)	60741,78	4199,73	56542,05	4726,32	0,00	
	(зона: 4)	61738,87	4199,73	57539,14	4726,32	0,00	
01-01-072-03	3						705,12
	(зона: 1)	67871,05	5330,71	62540,34	5234,26	0,00	
	(зона: 2)	68956,12	5330,71	63625,41	5234,26	0,00	
	(зона: 3)	65661,46	5330,71	60330,75	5234,26	0,00	
	(зона: 4)	66720,50	5330,71	61389,79	5234,26	0,00	
01-01-072-04	4						874,38
	(зона: 1)	69483,85	7099,97	62383,88	5408,72	0,00	
	(зона: 2)	70534,34	7099,97	63434,37	5408,72	0,00	
	(зона: 3)	67217,31	7099,97	60117,34	5408,72	0,00	
	(зона: 4)	68268,17	7099,97	61168,20	5408,72	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-072-05	к расценке 01-01-072-01						93,24
	(зона: 1)	9140,67	704,89	8435,78	625,37	0,00	
	(зона: 2)	9283,43	704,89	8578,54	625,37	0,00	
	(зона: 3)	8844,12	704,89	8139,23	625,37	0,00	
	(зона: 4)	8988,24	704,89	8283,35	625,37	0,00	
01-01-072-06	к расценке 01-01-072-02						113,12
	(зона: 1)	10443,00	855,19	9587,81	740,81	0,00	
	(зона: 2)	10602,85	855,19	9747,66	740,81	0,00	
	(зона: 3)	10099,85	855,19	9244,66	740,81	0,00	
	(зона: 4)	10262,94	855,19	9407,75	740,81	0,00	
01-01-072-07	к расценке 01-01-072-03						143,51
	(зона: 1)	10964,62	1084,94	9879,68	781,40	0,00	
	(зона: 2)	11124,24	1084,94	10039,30	781,40	0,00	
	(зона: 3)	10602,05	1084,94	9517,11	781,40	0,00	
	(зона: 4)	10769,44	1084,94	9684,50	781,40	0,00	
01-01-072-08	к расценке 01-01-072-04						134,52
	(зона: 1)	10471,95	1092,30	9379,65	751,75	0,00	
	(зона: 2)	10616,10	1092,30	9523,80	751,75	0,00	
	(зона: 3)	10116,14	1092,30	9023,84	751,75	0,00	
	(зона: 4)	10274,41	1092,30	9182,11	751,75	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-073	**Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-073-01	1						537,88
	(зона: 1)	75294,11	4066,37	71227,74	5315,49	0,00	
	(зона: 2)	76914,36	4066,37	72847,99	5315,49	0,00	
	(зона: 3)	73338,28	4066,37	69271,91	5315,49	0,00	
	(зона: 4)	74584,75	4066,37	70518,38	5315,49	0,00	
01-01-073-02	2						706,25
	(зона: 1)	88412,64	5339,25	83073,39	6274,74	0,00	
	(зона: 2)	90274,22	5339,25	84934,97	6274,74	0,00	
	(зона: 3)	86045,42	5339,25	80706,17	6274,74	0,00	
	(зона: 4)	87494,92	5339,25	82155,67	6274,74	0,00	
01-01-073-03	3						893,76
	(зона: 1)	94298,56	6756,83	87541,73	6698,81	0,00	
	(зона: 2)	96240,46	6756,83	89483,63	6698,81	0,00	
	(зона: 3)	91691,84	6756,83	84935,01	6698,81	0,00	
	(зона: 4)	93213,98	6756,83	86457,15	6698,81	0,00	
01-01-073-04	4						940,5
	(зона: 1)	85756,78	7636,86	78119,92	6039,06	0,00	
	(зона: 2)	87484,26	7636,86	79847,40	6039,06	0,00	
	(зона: 3)	83342,54	7636,86	75705,68	6039,06	0,00	
	(зона: 4)	84696,82	7636,86	77059,96	6039,06	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-073-05	к расценке 01-01-073-01						79,1
	(зона: 1)	10050,86	598,00	9452,86	705,15	0,00	
	(зона: 2)	10266,02	598,00	9668,02	705,15	0,00	
	(зона: 3)	9791,08	598,00	9193,08	705,15	0,00	
	(зона: 4)	9956,50	598,00	9358,50	705,15	0,00	
01-01-073-06	к расценке 01-01-073-02						100,57
	(зона: 1)	11398,34	760,31	10638,03	803,38	0,00	
	(зона: 2)	11639,37	760,31	10879,06	803,38	0,00	
	(зона: 3)	11092,05	760,31	10331,74	803,38	0,00	
	(зона: 4)	11277,57	760,31	10517,26	803,38	0,00	
01-01-073-07	к расценке 01-01-073-03						120,84
	(зона: 1)	11673,80	913,55	10760,25	823,56	0,00	
	(зона: 2)	11913,52	913,55	10999,97	823,56	0,00	
	(зона: 3)	11351,53	913,55	10437,98	823,56	0,00	
	(зона: 4)	11538,56	913,55	10625,01	823,56	0,00	
01-01-073-08	к расценке 01-01-073-04						125,4
	(зона: 1)	10886,17	1018,25	9867,92	763,16	0,00	
	(зона: 2)	11101,07	1018,25	10082,82	763,16	0,00	
	(зона: 3)	10583,82	1018,25	9565,57	763,16	0,00	
	(зона: 4)	10754,97	1018,25	9736,72	763,16	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-074	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-074-01	1						508,48
	(зона: 1)	77272,92	3844,11	73428,81	4571,50	0,00	
	(зона: 2)	78923,72	3844,11	75079,61	4571,50	0,00	
	(зона: 3)	75179,67	3844,11	71335,56	4571,50	0,00	
	(зона: 4)	76470,89	3844,11	72626,78	4571,50	0,00	
01-01-074-02	2						660,8
	(зона: 1)	86589,15	4995,65	81593,50	5088,51	0,00	
	(зона: 2)	88397,94	4995,65	83402,29	5088,51	0,00	
	(зона: 3)	84222,73	4995,65	79227,08	5088,51	0,00	
	(зона: 4)	85655,70	4995,65	80660,05	5088,51	0,00	
01-01-074-03	3						846,37
	(зона: 1)	93439,66	6398,56	87041,10	5404,27	0,00	
	(зона: 2)	95346,98	6398,56	88948,42	5404,27	0,00	
	(зона: 3)	90783,53	6398,56	84384,97	5404,27	0,00	
	(зона: 4)	92307,22	6398,56	85908,66	5404,27	0,00	
01-01-074-04	4						904,02
	(зона: 1)	86109,54	7340,64	78768,90	4863,55	0,00	
	(зона: 2)	87827,96	7340,64	80487,32	4863,55	0,00	
	(зона: 3)	83602,09	7340,64	76261,45	4863,55	0,00	
	(зона: 4)	84977,21	7340,64	77636,57	4863,55	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-074-05	к расценке 01-01-074-01						82,08
	(зона: 1)	14699,34	620,52	14078,82	862,90	0,00	
	(зона: 2)	15011,19	620,52	14390,67	862,90	0,00	
	(зона: 3)	14245,60	620,52	13625,08	862,90	0,00	
	(зона: 4)	14491,27	620,52	13870,75	862,90	0,00	
01-01-074-06	к расценке 01-01-074-02						104,88
	(зона: 1)	16127,58	792,89	15334,69	937,30	0,00	
	(зона: 2)	16466,27	792,89	15673,38	937,30	0,00	
	(зона: 3)	15622,92	792,89	14830,03	937,30	0,00	
	(зона: 4)	15890,14	792,89	15097,25	937,30	0,00	
01-01-074-07	к расценке 01-01-074-03						110,74
	(зона: 1)	11718,47	837,19	10881,28	673,25	0,00	
	(зона: 2)	11957,80	837,19	11120,61	673,25	0,00	
	(зона: 3)	11382,61	837,19	10545,42	673,25	0,00	
	(зона: 4)	11572,98	837,19	10735,79	673,25	0,00	
01-01-074-08	к расценке 01-01-074-04						115,26
	(зона: 1)	10793,72	935,91	9857,81	612,34	0,00	
	(зона: 2)	11006,19	935,91	10070,28	612,34	0,00	
	(зона: 3)	10485,27	935,91	9549,36	612,34	0,00	
	(зона: 4)	10657,52	935,91	9721,61	612,34	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-075	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-075-01	1						485,07
	(зона: 1)	67549,58	3667,13	63882,45	5051,40	0,00	
	(зона: 2)	68738,66	3667,13	65071,53	5051,40	0,00	
	(зона: 3)	65435,73	3667,13	61768,60	5051,40	0,00	
	(зона: 4)	66528,21	3667,13	62861,08	5051,40	0,00	
01-01-075-02	2						589,12
	(зона: 1)	79872,22	4453,75	75418,47	6115,09	0,00	
	(зона: 2)	81221,35	4453,75	76767,60	6115,09	0,00	
	(зона: 3)	77283,58	4453,75	72829,83	6115,09	0,00	
	(зона: 4)	78566,99	4453,75	74113,24	6115,09	0,00	
01-01-075-03	3						826,03
	(зона: 1)	87189,11	6244,79	80944,32	6785,70	0,00	
	(зона: 2)	88588,67	6244,79	82343,88	6785,70	0,00	
	(зона: 3)	84321,05	6244,79	78076,26	6785,70	0,00	
	(зона: 4)	85691,24	6244,79	79446,45	6785,70	0,00	
01-01-075-04	4						890,34
	(зона: 1)	86658,09	7229,56	79428,53	6905,96	0,00	
	(зона: 2)	87988,75	7229,56	80759,19	6905,96	0,00	
	(зона: 3)	83760,30	7229,56	76530,74	6905,96	0,00	
	(зона: 4)	85097,48	7229,56	77867,92	6905,96	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-075-05	к расценке 01-01-075-01						79,92
	(зона: 1)	8966,07	604,20	8361,87	668,53	0,00	
	(зона: 2)	9123,46	604,20	8519,26	668,53	0,00	
	(зона: 3)	8691,02	604,20	8086,82	668,53	0,00	
	(зона: 4)	8833,98	604,20	8229,78	668,53	0,00	
01-01-075-06	к расценке 01-01-075-02						100,8
	(зона: 1)	10479,93	762,05	9717,88	804,40	0,00	
	(зона: 2)	10657,43	762,05	9895,38	804,40	0,00	
	(зона: 3)	10150,03	762,05	9387,98	804,40	0,00	
	(зона: 4)	10315,32	762,05	9553,27	804,40	0,00	
01-01-075-07	к расценке 01-01-075-03						117,52
	(зона: 1)	10881,32	888,45	9992,87	849,77	0,00	
	(зона: 2)	11055,89	888,45	10167,44	849,77	0,00	
	(зона: 3)	10528,59	888,45	9640,14	849,77	0,00	
	(зона: 4)	10697,62	888,45	9809,17	849,77	0,00	
01-01-075-08	к расценке 01-01-075-04						124,26
	(зона: 1)	10650,24	1008,99	9641,25	835,60	0,00	
	(зона: 2)	10811,19	1008,99	9802,20	835,60	0,00	
	(зона: 3)	10297,69	1008,99	9288,70	835,60	0,00	
	(зона: 4)	10460,01	1008,99	9451,02	835,60	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-076	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-076-01	1						749,28
	(зона: 1)	73187,92	5664,56	67523,36	3790,73	0,00	
	(зона: 2)	74688,68	5664,56	69024,12	3790,73	0,00	
	(зона: 3)	70941,92	5664,56	65277,36	3790,73	0,00	
	(зона: 4)	72122,10	5664,56	66457,54	3790,73	0,00	
01-01-076-02	2						985,36
	(зона: 1)	82618,00	7449,32	75168,68	4209,06	0,00	
	(зона: 2)	84262,23	7449,32	76812,91	4209,06	0,00	
	(зона: 3)	80053,98	7449,32	72604,66	4209,06	0,00	
	(зона: 4)	81365,31	7449,32	73915,99	4209,06	0,00	
01-01-076-03	3						1306,44
	(зона: 1)	90767,49	9876,69	80890,80	4553,01	0,00	
	(зона: 2)	92518,47	9876,69	82641,78	4553,01	0,00	
	(зона: 3)	87917,87	9876,69	78041,18	4553,01	0,00	
	(зона: 4)	89325,07	9876,69	79448,38	4553,01	0,00	
01-01-076-04	4						1549,26
	(зона: 1)	91268,44	12579,99	78688,45	4457,00	0,00	
	(зона: 2)	92963,97	12579,99	80383,98	4457,00	0,00	
	(зона: 3)	88434,25	12579,99	75854,26	4457,00	0,00	
	(зона: 4)	89800,27	12579,99	77220,28	4457,00	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-076-05	к расценке 01-01-076-01						89,6
	(зона: 1)	8964,73	677,38	8287,35	465,81	0,00	
	(зона: 2)	9150,43	677,38	8473,05	465,81	0,00	
	(зона: 3)	8689,57	677,38	8012,19	465,81	0,00	
	(зона: 4)	8834,45	677,38	8157,07	465,81	0,00	
01-01-076-06	к расценке 01-01-076-02						115,26
	(зона: 1)	9886,70	871,37	9015,33	508,97	0,00	
	(зона: 2)	10087,96	871,37	9216,59	508,97	0,00	
	(зона: 3)	9582,03	871,37	8710,66	508,97	0,00	
	(зона: 4)	9739,39	871,37	8868,02	508,97	0,00	
01-01-076-07	к расценке 01-01-076-03						142,38
	(зона: 1)	10250,40	1076,39	9174,01	517,93	0,00	
	(зона: 2)	10451,51	1076,39	9375,12	517,93	0,00	
	(зона: 3)	9929,31	1076,39	8852,92	517,93	0,00	
	(зона: 4)	10088,99	1076,39	9012,60	517,93	0,00	
01-01-076-08	к расценке 01-01-076-04						158,2
	(зона: 1)	9941,92	1284,58	8657,34	487,53	0,00	
	(зона: 2)	10131,37	1284,58	8846,79	487,53	0,00	
	(зона: 3)	9640,01	1284,58	8355,43	487,53	0,00	
	(зона: 4)	9790,76	1284,58	8506,18	487,53	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-077	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:						
01-01-077-01	1						721,5
	(зона: 1)	73096,43	5454,54	67641,89	5265,66	0,00	
	(зона: 2)	74332,77	5454,54	68878,23	5265,66	0,00	
	(зона: 3)	70838,90	5454,54	65384,36	5265,66	0,00	
	(зона: 4)	71996,45	5454,54	66541,91	5265,66	0,00	
01-01-077-02	2						958,72
	(зона: 1)	86238,46	7247,92	78990,54	6297,10	0,00	
	(зона: 2)	87629,63	7247,92	80381,71	6297,10	0,00	
	(зона: 3)	83512,16	7247,92	76264,24	6297,10	0,00	
	(зона: 4)	84857,77	7247,92	77609,85	6297,10	0,00	
01-01-077-03	3						1272,38
	(зона: 1)	95416,99	9619,19	85797,80	7082,34	0,00	
	(зона: 2)	96878,86	9619,19	87259,67	7082,34	0,00	
	(зона: 3)	92362,29	9619,19	82743,10	7082,34	0,00	
	(зона: 4)	93816,09	9619,19	84196,90	7082,34	0,00	
01-01-077-04	4						1534,44
	(зона: 1)	101433,88	12459,65	88974,23	7633,83	0,00	
	(зона: 2)	102907,79	12459,65	90448,14	7633,83	0,00	
	(зона: 3)	98178,89	12459,65	85719,24	7633,83	0,00	
	(зона: 4)	99678,29	12459,65	87218,64	7633,83	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-077-05	к расценке 01-01-077-01						103,23
	(зона: 1)	10034,20	780,42	9253,78	723,67	0,00	
	(зона: 2)	10205,66	780,42	9425,24	723,67	0,00	
	(зона: 3)	9727,81	780,42	8947,39	723,67	0,00	
	(зона: 4)	9886,24	780,42	9105,82	723,67	0,00	
01-01-077-06	к расценке 01-01-077-02						136,64
	(зона: 1)	12013,39	1033,00	10980,39	896,76	0,00	
	(зона: 2)	12210,45	1033,00	11177,45	896,76	0,00	
	(зона: 3)	11637,17	1033,00	10604,17	896,76	0,00	
	(зона: 4)	11824,02	1033,00	10791,02	896,76	0,00	
01-01-077-07	к расценке 01-01-077-03						169,5
	(зона: 1)	12574,15	1281,42	11292,73	945,71	0,00	
	(зона: 2)	12768,83	1281,42	11487,41	945,71	0,00	
	(зона: 3)	12173,59	1281,42	10892,17	945,71	0,00	
	(зона: 4)	12364,80	1281,42	11083,38	945,71	0,00	
01-01-077-08	к расценке 01-01-077-04						190,38
	(зона: 1)	12230,99	1545,89	10685,10	909,37	0,00	
	(зона: 2)	12406,88	1545,89	10860,99	909,37	0,00	
	(зона: 3)	11838,64	1545,89	10292,75	909,37	0,00	
	(зона: 4)	12018,77	1545,89	10472,88	909,37	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-078	**Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром:						
01-01-078-01	до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м						673,96
	(зона: 1)	64798,97	5014,26	32605,47	2890,59	27179,24	
	(зона: 2)	65001,84	5014,26	33307,04	2890,59	26680,54	
	(зона: 3)	62174,41	5014,26	31477,02	2890,59	25683,13	
	(зона: 4)	63227,72	5014,26	32031,63	2890,59	26181,83	
01-01-078-02	до 600 мм, глубина траншеи 1,4 м						706,68
	(зона: 1)	74018,67	5257,70	41581,73	3634,58	27179,24	
	(зона: 2)	74417,42	5257,70	42479,18	3634,58	26680,54	
	(зона: 3)	71041,88	5257,70	40101,05	3634,58	25683,13	
	(зона: 4)	72247,41	5257,70	40807,88	3634,58	26181,83	
01-01-078-03	до 800 мм, глубина траншеи 1,6 м						735,93
	(зона: 1)	83930,65	5475,32	51276,09	4438,09	27179,24	
	(зона: 2)	84540,95	5475,32	52385,09	4438,09	26680,54	
	(зона: 3)	80573,45	5475,32	49415,00	4438,09	25683,13	
	(зона: 4)	81943,38	5475,32	50286,23	4438,09	26181,83	
01-01-078-04	до 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м						765,18
	(зона: 1)	93842,63	5692,94	60970,45	5241,60	27179,24	
	(зона: 2)	94664,48	5692,94	62291,00	5241,60	26680,54	
	(зона: 3)	90105,02	5692,94	58728,95	5241,60	25683,13	
	(зона: 4)	91639,35	5692,94	59764,58	5241,60	26181,83	
01-01-078-05	до 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м						824,85
	(зона: 1)	114393,39	6136,88	81077,27	6908,14	27179,24	
	(зона: 2)	115654,01	6136,88	82836,59	6908,14	26680,54	
	(зона: 3)	109866,79	6136,88	78046,78	6908,14	25683,13	
	(зона: 4)	111742,09	6136,88	79423,38	6908,14	26181,83	
01-01-078-06	до 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м						847,08
	(зона: 1)	122098,85	6302,28	88617,33	7533,09	27179,24	
	(зона: 2)	123524,01	6302,28	90541,19	7533,09	26680,54	
	(зона: 3)	117276,38	6302,28	85290,97	7533,09	25683,13	
	(зона: 4)	119279,54	6302,28	86795,43	7533,09	26181,83	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:						
01-01-078-07	к расценке 01-01-078-01						13,22
	(зона: 1)	6255,47	98,36	6157,11	510,33	0,00	
	(зона: 2)	6389,83	98,36	6291,47	510,33	0,00	
	(зона: 3)	6013,86	98,36	5915,50	510,33	0,00	
	(зона: 4)	6118,27	98,36	6019,91	510,33	0,00	
01-01-078-08	к расценке 01-01-078-02						15,69
	(зона: 1)	7064,96	116,73	6948,23	575,90	0,00	
	(зона: 2)	7216,59	116,73	7099,86	575,90	0,00	
	(зона: 3)	6792,31	116,73	6675,58	575,90	0,00	
	(зона: 4)	6910,14	116,73	6793,41	575,90	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-078-09	к расценке 01-01-078-03						18,05
	(зона: 1)	7764,11	134,29	7629,82	632,39	0,00	
	(зона: 2)	7930,61	134,29	7796,32	632,39	0,00	
	(зона: 3)	7464,72	134,29	7330,43	632,39	0,00	
	(зона: 4)	7594,10	134,29	7459,81	632,39	0,00	
01-01-078-10	к расценке 01-01-078-04						19,23
	(зона: 1)	8347,98	143,07	8204,91	680,06	0,00	
	(зона: 2)	8527,03	143,07	8383,96	680,06	0,00	
	(зона: 3)	8026,02	143,07	7882,95	680,06	0,00	
	(зона: 4)	8165,16	143,07	8022,09	680,06	0,00	
01-01-078-11	к расценке 01-01-078-05						21,71
	(зона: 1)	9280,79	161,52	9119,27	755,84	0,00	
	(зона: 2)	9479,79	161,52	9318,27	755,84	0,00	
	(зона: 3)	8922,95	161,52	8761,43	755,84	0,00	
	(зона: 4)	9077,60	161,52	8916,08	755,84	0,00	
01-01-078-12	к расценке 01-01-078-06						22,89
	(зона: 1)	9648,62	170,30	9478,32	785,60	0,00	
	(зона: 2)	9855,46	170,30	9685,16	785,60	0,00	
	(зона: 3)	9276,69	170,30	9106,39	785,60	0,00	
	(зона: 4)	9437,43	170,30	9267,13	785,60	0,00	
Таблица 01-01-079	**Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ при работе с понтона.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
01-01-079-01	Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ при работе с понтона						257,52
	(зона: 1)	65552,41	1980,33	58977,73	3975,08	4594,35	
	(зона: 2)	66896,90	1980,33	60406,52	3975,08	4510,05	
	(зона: 3)	63449,92	1980,33	57128,14	3975,08	4341,45	
	(зона: 4)	64556,36	1980,33	58150,28	3975,08	4425,75	
Таблица 01-01-080	**Устройство траншей на болотах методом взрыва.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
01-01-080-01	Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва						517,44
	(зона: 1)	43945,98	4160,22	9845,64	483,20	29940,12	
	(зона: 2)	43603,88	4160,22	10053,20	483,20	29390,46	
	(зона: 3)	42069,86	4160,22	9617,49	483,20	28292,15	
	(зона: 4)	42797,56	4160,22	9796,04	483,20	28841,30	
01-01-080-02	При изменении глубины траншеи на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-01-080-01						56
	(зона: 1)	2706,82	450,24	794,09	41,58	1462,49	
	(зона: 2)	2695,70	450,24	809,85	41,58	1435,61	
	(зона: 3)	2608,58	450,24	776,34	41,58	1382,00	
	(зона: 4)	2649,97	450,24	790,92	41,58	1408,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-081	**Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:						
01-01-081-01	1						27,6
	(зона: 1)	5925,17	207,00	5718,17	450,93	0,00	
	(зона: 2)	6034,39	207,00	5827,39	450,93	0,00	
	(зона: 3)	5751,11	207,00	5544,11	450,93	0,00	
	(зона: 4)	5849,97	207,00	5642,97	450,93	0,00	
01-01-081-02	2						43,7
	(зона: 1)	6844,81	327,75	6517,06	515,50	0,00	
	(зона: 2)	6970,20	327,75	6642,45	515,50	0,00	
	(зона: 3)	6643,31	327,75	6315,56	515,50	0,00	
	(зона: 4)	6755,87	327,75	6428,12	515,50	0,00	
01-01-081-03	3						77,72
	(зона: 1)	9209,46	582,90	8626,56	688,51	0,00	
	(зона: 2)	9379,49	582,90	8796,59	688,51	0,00	
	(зона: 3)	8929,53	582,90	8346,63	688,51	0,00	
	(зона: 4)	9078,04	582,90	8495,14	688,51	0,00	
01-01-081-04	4						103,24
	(зона: 1)	11525,42	838,31	10687,11	856,72	0,00	
	(зона: 2)	11738,46	838,31	10900,15	856,72	0,00	
	(зона: 3)	11170,71	838,31	10332,40	856,72	0,00	
	(зона: 4)	11354,41	838,31	10516,10	856,72	0,00	
01-01-081-05	5						90,48
	(зона: 1)	15574,42	734,70	14839,72	1180,17	0,00	
	(зона: 2)	15862,30	734,70	15127,60	1180,17	0,00	
	(зона: 3)	15105,86	734,70	14371,16	1180,17	0,00	
	(зона: 4)	15361,95	734,70	14627,25	1180,17	0,00	
01-01-081-06	6						95,12
	(зона: 1)	17640,11	772,37	16867,74	1348,26	0,00	
	(зона: 2)	17972,25	772,37	17199,88	1348,26	0,00	
	(зона: 3)	17091,97	772,37	16319,60	1348,26	0,00	
	(зона: 4)	17382,45	772,37	16610,08	1348,26	0,00	
Таблица 01-01-082	**Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:						
01-01-082-01	1						30,16
	(зона: 1)	5925,73	226,20	5699,53	461,02	0,00	
	(зона: 2)	6041,44	226,20	5815,24	461,02	0,00	
	(зона: 3)	5729,01	226,20	5502,81	461,02	0,00	
	(зона: 4)	5826,75	226,20	5600,55	461,02	0,00	
01-01-082-02	2						44,46
	(зона: 1)	7261,72	333,45	6928,27	561,40	0,00	
	(зона: 2)	7403,14	333,45	7069,69	561,40	0,00	
	(зона: 3)	7020,27	333,45	6686,82	561,40	0,00	
	(зона: 4)	7138,98	333,45	6805,53	561,40	0,00	
01-01-082-03	3						72,54
	(зона: 1)	9166,62	544,05	8622,57	700,36	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	9343,89	544,05	8799,84	700,36	0,00	
	(зона: 3)	8862,16	544,05	8318,11	700,36	0,00	
	(зона: 4)	9009,74	544,05	8465,69	700,36	0,00	
01-01-082-04	4						100,62
	(зона: 1)	12146,03	808,98	11337,05	922,04	0,00	
	(зона: 2)	12380,02	808,98	11571,04	922,04	0,00	
	(зона: 3)	11742,87	808,98	10933,89	922,04	0,00	
	(зона: 4)	11936,80	808,98	11127,82	922,04	0,00	
01-01-082-05	5						90,48
	(зона: 1)	16866,47	727,46	16139,01	1300,60	0,00	
	(зона: 2)	17190,45	727,46	16462,99	1300,60	0,00	
	(зона: 3)	16320,94	727,46	15593,48	1300,60	0,00	
	(зона: 4)	16598,15	727,46	15870,69	1300,60	0,00	
01-01-082-06	6						97,44
	(зона: 1)	18614,23	783,42	17830,81	1440,82	0,00	
	(зона: 2)	18975,13	783,42	18191,71	1440,82	0,00	
	(зона: 3)	18002,31	783,42	17218,89	1440,82	0,00	
	(зона: 4)	18308,21	783,42	17524,79	1440,82	0,00	
Таблица 01-01-083	**Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:						
01-01-083-01	1-3						0
	(зона: 1)	6539,08	0,00	6539,08	527,85	0,00	
	(зона: 2)	6671,03	0,00	6671,03	527,85	0,00	
	(зона: 3)	6315,94	0,00	6315,94	527,85	0,00	
	(зона: 4)	6428,18	0,00	6428,18	527,85	0,00	
01-01-083-02	4-6						3,78
	(зона: 1)	6517,36	26,54	6490,82	522,94	0,00	
	(зона: 2)	6647,55	26,54	6621,01	522,94	0,00	
	(зона: 3)	6298,29	26,54	6271,75	522,94	0,00	
	(зона: 4)	6409,79	26,54	6383,25	522,94	0,00	
Таблица 01-01-084	**Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:						
01-01-084-01	1						34,8
	(зона: 1)	7852,05	263,09	7588,96	644,61	0,00	
	(зона: 2)	8009,69	263,09	7746,60	644,61	0,00	
	(зона: 3)	7634,08	263,09	7370,99	644,61	0,00	
	(зона: 4)	7762,93	263,09	7499,84	644,61	0,00	
01-01-084-02	2						46,4
	(зона: 1)	8820,93	360,06	8460,87	715,17	0,00	
	(зона: 2)	8996,34	360,06	8636,28	715,17	0,00	
	(зона: 3)	8572,66	360,06	8212,60	715,17	0,00	
	(зона: 4)	8716,45	360,06	8356,39	715,17	0,00	
01-01-084-03	3						66,12
	(зона: 1)	9877,96	513,09	9364,87	789,19	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	10072,12	513,09	9559,03	789,19	0,00	
	(зона: 3)	9597,26	513,09	9084,17	789,19	0,00	
	(зона: 4)	9756,50	513,09	9243,41	789,19	0,00	
01-01-084-04	4						91,64
	(зона: 1)	11312,42	744,12	10568,30	888,80	0,00	
	(зона: 2)	11532,84	744,12	10788,72	888,80	0,00	
	(зона: 3)	10984,49	744,12	10240,37	888,80	0,00	
	(зона: 4)	11164,14	744,12	10420,02	888,80	0,00	
01-01-084-05	5						82,8
	(зона: 1)	14249,44	672,34	13577,10	1116,05	0,00	
	(зона: 2)	14518,76	672,34	13846,42	1116,05	0,00	
	(зона: 3)	13855,58	672,34	13183,24	1116,05	0,00	
	(зона: 4)	14088,36	672,34	13416,02	1116,05	0,00	
01-01-084-06	6						88,16
	(зона: 1)	15694,17	715,86	14978,31	1232,23	0,00	
	(зона: 2)	15994,07	715,86	15278,21	1232,23	0,00	
	(зона: 3)	15245,33	715,86	14529,47	1232,23	0,00	
	(зона: 4)	15501,86	715,86	14786,00	1232,23	0,00	
Таблица 01-01-085	**Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:						
01-01-085-01	1						20,88
	(зона: 1)	5798,65	164,95	5633,70	454,46	0,00	
	(зона: 2)	5912,09	164,95	5747,14	454,46	0,00	
	(зона: 3)	5607,13	164,95	5442,18	454,46	0,00	
	(зона: 4)	5703,85	164,95	5538,90	454,46	0,00	
01-01-085-02	2						27,84
	(зона: 1)	7045,87	219,94	6825,93	551,81	0,00	
	(зона: 2)	7184,22	219,94	6964,28	551,81	0,00	
	(зона: 3)	6811,04	219,94	6591,10	551,81	0,00	
	(зона: 4)	6928,12	219,94	6708,18	551,81	0,00	
01-01-085-03	3						39,78
	(зона: 1)	8823,33	319,83	8503,50	689,39	0,00	
	(зона: 2)	8997,16	319,83	8677,33	689,39	0,00	
	(зона: 3)	8526,14	319,83	8206,31	689,39	0,00	
	(зона: 4)	8671,81	319,83	8351,98	689,39	0,00	
01-01-085-04	4						52,65
	(зона: 1)	10736,32	423,31	10313,01	836,80	0,00	
	(зона: 2)	10947,69	423,31	10524,38	836,80	0,00	
	(зона: 3)	10374,22	423,31	9950,91	836,80	0,00	
	(зона: 4)	10550,82	423,31	10127,51	836,80	0,00	
01-01-085-05	5						53,36
	(зона: 1)	15393,09	429,01	14964,08	1202,11	0,00	
	(зона: 2)	15690,60	429,01	15261,59	1202,11	0,00	
	(зона: 3)	14896,27	429,01	14467,26	1202,11	0,00	
	(зона: 4)	15153,66	429,01	14724,65	1202,11	0,00	
01-01-085-06	6						60,32
	(зона: 1)	17747,89	484,97	17262,92	1392,65	0,00	
	(зона: 2)	18095,56	484,97	17610,59	1392,65	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	17160,86	484,97	16675,89	1392,65	0,00	
	(зона: 4)	17457,24	484,97	16972,27	1392,65	0,00	
Таблица 01-01-086	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-01-086-01	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	819,57	0,00	819,57	27,57	0,00	
	(зона: 2)	825,12	0,00	825,12	27,57	0,00	
	(зона: 3)	781,51	0,00	781,51	27,57	0,00	
	(зона: 4)	795,60	0,00	795,60	27,57	0,00	
01-01-086-02	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	874,21	0,00	874,21	29,41	0,00	
	(зона: 2)	880,12	0,00	880,12	29,41	0,00	
	(зона: 3)	833,61	0,00	833,61	29,41	0,00	
	(зона: 4)	848,64	0,00	848,64	29,41	0,00	
01-01-086-03	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	928,85	0,00	928,85	31,25	0,00	
	(зона: 2)	935,13	0,00	935,13	31,25	0,00	
	(зона: 3)	885,71	0,00	885,71	31,25	0,00	
	(зона: 4)	901,68	0,00	901,68	31,25	0,00	
01-01-086-04	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4						0
	(зона: 1)	3551,48	0,00	3551,48	119,48	0,00	
	(зона: 2)	3575,50	0,00	3575,50	119,48	0,00	
	(зона: 3)	3386,53	0,00	3386,53	119,48	0,00	
	(зона: 4)	3447,59	0,00	3447,59	119,48	0,00	
01-01-086-05	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	971,26	0,00	971,26	29,41	0,00	
	(зона: 2)	977,05	0,00	977,05	29,41	0,00	
	(зона: 3)	925,72	0,00	925,72	29,41	0,00	
	(зона: 4)	942,50	0,00	942,50	29,41	0,00	
01-01-086-06	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1031,96	0,00	1031,96	31,25	0,00	
	(зона: 2)	1038,11	0,00	1038,11	31,25	0,00	
	(зона: 3)	983,58	0,00	983,58	31,25	0,00	
	(зона: 4)	1001,40	0,00	1001,40	31,25	0,00	
01-01-086-07	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	1214,07	0,00	1214,07	36,76	0,00	
	(зона: 2)	1221,31	0,00	1221,31	36,76	0,00	
	(зона: 3)	1157,16	0,00	1157,16	36,76	0,00	
	(зона: 4)	1178,12	0,00	1178,12	36,76	0,00	
01-01-086-08	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 4						0
	(зона: 1)	4309,95	0,00	4309,95	130,51	0,00	
	(зона: 2)	4335,64	0,00	4335,64	130,51	0,00	
	(зона: 3)	4107,90	0,00	4107,90	130,51	0,00	
	(зона: 4)	4182,33	0,00	4182,33	130,51	0,00	

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-086-09	к расценке 01-01-086-01						0
	(зона: 1)	655,66	0,00	655,66	22,06	0,00	
	(зона: 2)	660,09	0,00	660,09	22,06	0,00	
	(зона: 3)	625,20	0,00	625,20	22,06	0,00	
	(зона: 4)	636,48	0,00	636,48	22,06	0,00	
01-01-086-10	к расценке 01-01-086-02						0
	(зона: 1)	710,30	0,00	710,30	23,90	0,00	
	(зона: 2)	715,10	0,00	715,10	23,90	0,00	
	(зона: 3)	677,31	0,00	677,31	23,90	0,00	
	(зона: 4)	689,52	0,00	689,52	23,90	0,00	
01-01-086-11	к расценке 01-01-086-03						0
	(зона: 1)	764,93	0,00	764,93	25,73	0,00	
	(зона: 2)	770,11	0,00	770,11	25,73	0,00	
	(зона: 3)	729,41	0,00	729,41	25,73	0,00	
	(зона: 4)	742,56	0,00	742,56	25,73	0,00	
01-01-086-12	к расценке 01-01-086-04						0
	(зона: 1)	1475,23	0,00	1475,23	49,63	0,00	
	(зона: 2)	1485,21	0,00	1485,21	49,63	0,00	
	(зона: 3)	1406,71	0,00	1406,71	49,63	0,00	
	(зона: 4)	1432,07	0,00	1432,07	49,63	0,00	
01-01-086-13	к расценке 01-01-086-05						0
	(зона: 1)	728,44	0,00	728,44	22,06	0,00	
	(зона: 2)	732,78	0,00	732,78	22,06	0,00	
	(зона: 3)	694,29	0,00	694,29	22,06	0,00	
	(зона: 4)	706,87	0,00	706,87	22,06	0,00	
01-01-086-14	к расценке 01-01-086-06						0
	(зона: 1)	789,15	0,00	789,15	23,90	0,00	
	(зона: 2)	793,85	0,00	793,85	23,90	0,00	
	(зона: 3)	752,15	0,00	752,15	23,90	0,00	
	(зона: 4)	765,78	0,00	765,78	23,90	0,00	
01-01-086-15	к расценке 01-01-086-07						0
	(зона: 1)	849,85	0,00	849,85	25,73	0,00	
	(зона: 2)	854,92	0,00	854,92	25,73	0,00	
	(зона: 3)	810,01	0,00	810,01	25,73	0,00	
	(зона: 4)	824,69	0,00	824,69	25,73	0,00	
01-01-086-16	к расценке 01-01-086-08						0
	(зона: 1)	1699,70	0,00	1699,70	51,47	0,00	
	(зона: 2)	1709,83	0,00	1709,83	51,47	0,00	
	(зона: 3)	1620,02	0,00	1620,02	51,47	0,00	
	(зона: 4)	1649,37	0,00	1649,37	51,47	0,00	
Таблица 01-01-087	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:							
01-01-087-01	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	491,74	0,00	491,74	16,54	0,00	
	(зона: 2)	495,07	0,00	495,07	16,54	0,00	
	(зона: 3)	468,90	0,00	468,90	16,54	0,00	
	(зона: 4)	477,36	0,00	477,36	16,54	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-087-02	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	546,38	0,00	546,38	18,38	0,00	
	(зона: 2)	550,08	0,00	550,08	18,38	0,00	
	(зона: 3)	521,00	0,00	521,00	18,38	0,00	
	(зона: 4)	530,40	0,00	530,40	18,38	0,00	
01-01-087-03	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	601,02	0,00	601,02	20,22	0,00	
	(зона: 2)	605,08	0,00	605,08	20,22	0,00	
	(зона: 3)	573,10	0,00	573,10	20,22	0,00	
	(зона: 4)	583,44	0,00	583,44	20,22	0,00	
01-01-087-04	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	546,33	0,00	546,33	16,54	0,00	
	(зона: 2)	549,59	0,00	549,59	16,54	0,00	
	(зона: 3)	520,72	0,00	520,72	16,54	0,00	
	(зона: 4)	530,15	0,00	530,15	16,54	0,00	
01-01-087-05	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	607,04	0,00	607,04	18,38	0,00	
	(зона: 2)	610,65	0,00	610,65	18,38	0,00	
	(зона: 3)	578,58	0,00	578,58	18,38	0,00	
	(зона: 4)	589,06	0,00	589,06	18,38	0,00	
01-01-087-06	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	667,74	0,00	667,74	20,22	0,00	
	(зона: 2)	671,72	0,00	671,72	20,22	0,00	
	(зона: 3)	636,44	0,00	636,44	20,22	0,00	
	(зона: 4)	647,97	0,00	647,97	20,22	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-087-07	к расценке 01-01-087-01						0
	(зона: 1)	163,91	0,00	163,91	5,51	0,00	
	(зона: 2)	165,02	0,00	165,02	5,51	0,00	
	(зона: 3)	156,30	0,00	156,30	5,51	0,00	
	(зона: 4)	159,12	0,00	159,12	5,51	0,00	
01-01-087-08	к расценке 01-01-087-02						0
	(зона: 1)	218,55	0,00	218,55	7,35	0,00	
	(зона: 2)	220,03	0,00	220,03	7,35	0,00	
	(зона: 3)	208,40	0,00	208,40	7,35	0,00	
	(зона: 4)	212,16	0,00	212,16	7,35	0,00	
01-01-087-09	к расценке 01-01-087-03						0
	(зона: 1)	218,55	0,00	218,55	7,35	0,00	
	(зона: 2)	220,03	0,00	220,03	7,35	0,00	
	(зона: 3)	208,40	0,00	208,40	7,35	0,00	
	(зона: 4)	212,16	0,00	212,16	7,35	0,00	
01-01-087-10	к расценке 01-01-087-04						0
	(зона: 1)	182,11	0,00	182,11	5,51	0,00	
	(зона: 2)	183,20	0,00	183,20	5,51	0,00	
	(зона: 3)	173,57	0,00	173,57	5,51	0,00	
	(зона: 4)	176,72	0,00	176,72	5,51	0,00	
01-01-087-11	к расценке 01-01-087-05						0
	(зона: 1)	242,81	0,00	242,81	7,35	0,00	
	(зона: 2)	244,26	0,00	244,26	7,35	0,00	
	(зона: 3)	231,43	0,00	231,43	7,35	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	235,62	0,00	235,62	7,35	0,00	
01-01-087-12	к расценке 01-01-087-06						0
	(зона: 1)	242,81	0,00	242,81	7,35	0,00	
	(зона: 2)	244,26	0,00	244,26	7,35	0,00	
	(зона: 3)	231,43	0,00	231,43	7,35	0,00	
	(зона: 4)	235,62	0,00	235,62	7,35	0,00	
Таблица 01-01-088	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера**						
	Планировка площадей бульдозерами мощностью:						
01-01-088-01	303 кВт (410 л.с.)						0
	(зона: 1)	39,74	0,00	39,74	1,34	0,00	
	(зона: 2)	40,01	0,00	40,01	1,34	0,00	
	(зона: 3)	37,89	0,00	37,89	1,34	0,00	
	(зона: 4)	38,57	0,00	38,57	1,34	0,00	
01-01-088-02	340 кВт (450 л.с.)						0
	(зона: 1)	44,15	0,00	44,15	1,34	0,00	
	(зона: 2)	44,41	0,00	44,41	1,34	0,00	
	(зона: 3)	42,08	0,00	42,08	1,34	0,00	
	(зона: 4)	42,84	0,00	42,84	1,34	0,00	
Подраздел 1.7 РАЗРАБОТКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ							
Таблица 01-01-093	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:						
01-01-093-01	2,5 м^3 в грунтах группы 1						3,92
	(зона: 1)	1837,17	29,87	1807,30	205,04	0,00	
	(зона: 2)	1961,56	29,87	1931,69	205,04	0,00	
	(зона: 3)	1782,54	29,87	1752,67	205,04	0,00	
	(зона: 4)	1810,50	29,87	1780,63	205,04	0,00	
01-01-093-02	2,5 м^3 в грунтах группы 2						5,03
	(зона: 1)	2361,37	38,33	2323,04	263,55	0,00	
	(зона: 2)	2521,25	38,33	2482,92	263,55	0,00	
	(зона: 3)	2291,14	38,33	2252,81	263,55	0,00	
	(зона: 4)	2327,09	38,33	2288,76	263,55	0,00	
01-01-093-03	2,5 м^3 в грунтах группы 3						6,43
	(зона: 1)	3012,26	49,00	2963,26	336,18	0,00	
	(зона: 2)	3216,21	49,00	3167,21	336,18	0,00	
	(зона: 3)	2922,68	49,00	2873,68	336,18	0,00	
	(зона: 4)	2968,54	49,00	2919,54	336,18	0,00	
01-01-093-04	2,5 м^3 в грунтах группы 4						8,39
	(зона: 1)	3945,29	63,93	3881,36	440,34	0,00	
	(зона: 2)	4212,43	63,93	4148,50	440,34	0,00	
	(зона: 3)	3827,96	63,93	3764,03	440,34	0,00	
	(зона: 4)	3888,02	63,93	3824,09	440,34	0,00	
01-01-093-05	2,5 м^3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках						7,04
	(зона: 1)	3279,21	53,64	3225,57	365,94	0,00	
	(зона: 2)	3501,22	53,64	3447,58	365,94	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	3181,71	53,64	3128,07	365,94	0,00	
	(зона: 4)	3231,62	53,64	3177,98	365,94	0,00	
01-01-093-06	1 (1-1,75) м^3 в грунтах группы 1						7,29
	(зона: 1)	3462,21	55,55	3406,66	182,97	0,00	
	(зона: 2)	3549,85	55,55	3494,30	182,97	0,00	
	(зона: 3)	3327,41	55,55	3271,86	182,97	0,00	
	(зона: 4)	3386,76	55,55	3331,21	182,97	0,00	
01-01-093-07	1 (1-1,75) м^3 в грунтах группы 2						7,91
	(зона: 1)	4105,53	60,27	4045,26	217,27	0,00	
	(зона: 2)	4209,60	60,27	4149,33	217,27	0,00	
	(зона: 3)	3945,46	60,27	3885,19	217,27	0,00	
	(зона: 4)	4015,93	60,27	3955,66	217,27	0,00	
01-01-093-08	1 (1-1,75) м^3 в грунтах группы 3						10,34
	(зона: 1)	5342,56	78,79	5263,77	282,72	0,00	
	(зона: 2)	5477,97	78,79	5399,18	282,72	0,00	
	(зона: 3)	5134,28	78,79	5055,49	282,72	0,00	
	(зона: 4)	5225,97	78,79	5147,18	282,72	0,00	
01-01-093-09	1 (1-1,75) м^3 в грунтах группы 4						13,92
	(зона: 1)	7252,77	106,07	7146,70	383,85	0,00	
	(зона: 2)	7436,63	106,07	7330,56	383,85	0,00	
	(зона: 3)	6969,99	106,07	6863,92	383,85	0,00	
	(зона: 4)	7094,49	106,07	6988,42	383,85	0,00	
01-01-093-10	1 (1-1,75) м^3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках						10,34
	(зона: 1)	5370,73	78,79	5291,94	284,23	0,00	
	(зона: 2)	5506,87	78,79	5428,08	284,23	0,00	
	(зона: 3)	5161,33	78,79	5082,54	284,23	0,00	
	(зона: 4)	5253,52	78,79	5174,73	284,23	0,00	
01-01-093-11	0,65 (0,5-0,8) м^3 в грунтах группы 1						12,74
	(зона: 1)	5706,58	97,08	5609,50	349,68	0,00	
	(зона: 2)	5841,63	97,08	5744,55	349,68	0,00	
	(зона: 3)	5484,74	97,08	5387,66	349,68	0,00	
	(зона: 4)	5581,24	97,08	5484,16	349,68	0,00	
01-01-093-12	0,65 (0,5-0,8) м^3 в грунтах группы 2						16,17
	(зона: 1)	7235,74	123,22	7112,52	443,37	0,00	
	(зона: 2)	7406,97	123,22	7283,75	443,37	0,00	
	(зона: 3)	6954,46	123,22	6831,24	443,37	0,00	
	(зона: 4)	7076,81	123,22	6953,59	443,37	0,00	
01-01-093-13	0,65 (0,5-0,8) м^3 в грунтах группы 3						20,77
	(зона: 1)	9299,76	158,27	9141,49	569,85	0,00	
	(зона: 2)	9519,83	158,27	9361,56	569,85	0,00	
	(зона: 3)	8938,24	158,27	8779,97	569,85	0,00	
	(зона: 4)	9095,50	158,27	8937,23	569,85	0,00	
01-01-093-14	0,65 (0,5-0,8) м^3 в грунтах группы 4						25,13
	(зона: 1)	11242,59	191,49	11051,10	688,88	0,00	
	(зона: 2)	11508,64	191,49	11317,15	688,88	0,00	
	(зона: 3)	10805,55	191,49	10614,06	688,88	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	10995,67	191,49	10804,18	688,88	0,00	
01-01-093-15	0,65 (0,5-0,8) м^3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках						14,75
	(зона: 1)	6605,91	112,40	6493,51	404,78	0,00	
	(зона: 2)	6762,24	112,40	6649,84	404,78	0,00	
	(зона: 3)	6349,11	112,40	6236,71	404,78	0,00	
	(зона: 4)	6460,82	112,40	6348,42	404,78	0,00	
01-01-093-16	0,4 (0,3-0,4) м^3 в грунтах группы 1						9,18
	(зона: 1)	5490,04	69,95	5420,09	502,89	0,00	
	(зона: 2)	5622,84	69,95	5552,89	502,89	0,00	
	(зона: 3)	5284,66	69,95	5214,71	502,89	0,00	
	(зона: 4)	5375,98	69,95	5306,03	502,89	0,00	
01-01-093-17	0,4 (0,3-0,4) м^3 в грунтах группы 2						11,8
	(зона: 1)	7066,18	89,92	6976,26	647,27	0,00	
	(зона: 2)	7237,11	89,92	7147,19	647,27	0,00	
	(зона: 3)	6801,83	89,92	6711,91	647,27	0,00	
	(зона: 4)	6919,38	89,92	6829,46	647,27	0,00	
01-01-093-18	0,4 (0,3-0,4) м^3 в грунтах группы 3						16,05
	(зона: 1)	9584,35	122,30	9462,05	877,91	0,00	
	(зона: 2)	9816,19	122,30	9693,89	877,91	0,00	
	(зона: 3)	9225,81	122,30	9103,51	877,91	0,00	
	(зона: 4)	9385,24	122,30	9262,94	877,91	0,00	
01-01-093-19	0,4 (0,3-0,4) м^3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках						13,92
	(зона: 1)	8365,32	106,07	8259,25	766,31	0,00	
	(зона: 2)	8567,68	106,07	8461,61	766,31	0,00	
	(зона: 3)	8052,36	106,07	7946,29	766,31	0,00	
	(зона: 4)	8191,52	106,07	8085,45	766,31	0,00	
Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:							
01-01-093-20	0,25 м^3 в грунтах группы 1						11,78
	(зона: 1)	5682,30	89,76	5592,54	680,06	0,00	
	(зона: 2)	5799,33	89,76	5709,57	680,06	0,00	
	(зона: 3)	5472,51	89,76	5382,75	680,06	0,00	
	(зона: 4)	5564,19	89,76	5474,43	680,06	0,00	
01-01-093-21	0,25 м^3 в грунтах группы 2						16,28
	(зона: 1)	7881,85	124,05	7757,80	943,35	0,00	
	(зона: 2)	8044,18	124,05	7920,13	943,35	0,00	
	(зона: 3)	7590,84	124,05	7466,79	943,35	0,00	
	(зона: 4)	7718,01	124,05	7593,96	943,35	0,00	
01-01-093-22	0,25 м^3 в грунтах группы 3						21
	(зона: 1)	10157,74	160,02	9997,72	1215,73	0,00	
	(зона: 2)	10366,95	160,02	10206,93	1215,73	0,00	
	(зона: 3)	9782,70	160,02	9622,68	1215,73	0,00	
	(зона: 4)	9946,60	160,02	9786,58	1215,73	0,00	
01-01-093-23	0,25 м^3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках						16,99
	(зона: 1)	8205,62	129,46	8076,16	982,07	0,00	
	(зона: 2)	8374,62	129,46	8245,16	982,07	0,00	
	(зона: 3)	7902,66	129,46	7773,20	982,07	0,00	
	(зона: 4)	8035,06	129,46	7905,60	982,07	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-094	**Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:						
01-01-094-01	1						0
	(зона: 1)	8261,70	0,00	8261,70	1065,78	0,00	
	(зона: 2)	8467,60	0,00	8467,60	1065,78	0,00	
	(зона: 3)	7966,34	0,00	7966,34	1065,78	0,00	
	(зона: 4)	8098,65	0,00	8098,65	1065,78	0,00	
01-01-094-02	2						0
	(зона: 1)	11266,71	0,00	11266,71	1453,60	0,00	
	(зона: 2)	11547,55	0,00	11547,55	1453,60	0,00	
	(зона: 3)	10863,79	0,00	10863,79	1453,60	0,00	
	(зона: 4)	11044,21	0,00	11044,21	1453,60	0,00	
Таблица 01-01-095	**Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов:						
01-01-095-01	1						0
	(зона: 1)	9773,67	0,00	9773,67	1260,94	0,00	
	(зона: 2)	10017,28	0,00	10017,28	1260,94	0,00	
	(зона: 3)	9424,17	0,00	9424,17	1260,94	0,00	
	(зона: 4)	9580,68	0,00	9580,68	1260,94	0,00	
01-01-095-02	2						0
	(зона: 1)	13886,06	0,00	13886,06	1791,82	0,00	
	(зона: 2)	14232,27	0,00	14232,27	1791,82	0,00	
	(зона: 3)	13389,24	0,00	13389,24	1791,82	0,00	
	(зона: 4)	13611,59	0,00	13611,59	1791,82	0,00	
Таблица 01-01-096	**Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:						
01-01-096-01	1						0
	(зона: 1)	9383,95	0,00	9383,95	1210,90	0,00	
	(зона: 2)	9617,92	0,00	9617,92	1210,90	0,00	
	(зона: 3)	9048,19	0,00	9048,19	1210,90	0,00	
	(зона: 4)	9198,45	0,00	9198,45	1210,90	0,00	
01-01-096-02	2						0
	(зона: 1)	13130,99	0,00	13130,99	1694,68	0,00	
	(зона: 2)	13458,46	0,00	13458,46	1694,68	0,00	
	(зона: 3)	12660,95	0,00	12660,95	1694,68	0,00	
	(зона: 4)	12871,20	0,00	12871,20	1694,68	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-097	**Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:						
01-01-097-01	1						0
	(зона: 1)	11256,04	0,00	11256,04	1452,63	0,00	
	(зона: 2)	11536,73	0,00	11536,73	1452,63	0,00	
	(зона: 3)	10853,18	0,00	10853,18	1452,63	0,00	
	(зона: 4)	11033,40	0,00	11033,40	1452,63	0,00	
01-01-097-02	2						0
	(зона: 1)	15947,99	0,00	15947,99	2058,46	0,00	
	(зона: 2)	16345,78	0,00	16345,78	2058,46	0,00	
	(зона: 3)	15376,93	0,00	15376,93	2058,46	0,00	
	(зона: 4)	15632,27	0,00	15632,27	2058,46	0,00	
Таблица 01-01-098	**Устройство каналов двухроторными экскаваторами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением:						
01-01-098-01	до 1,6 м^2, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	4948,80	0,00	4948,80	356,36	0,00	
	(зона: 2)	5077,41	0,00	5077,41	356,36	0,00	
	(зона: 3)	4856,01	0,00	4856,01	356,36	0,00	
	(зона: 4)	4942,92	0,00	4942,92	356,36	0,00	
01-01-098-02	до 1,6 м^2, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	5873,79	0,00	5873,79	424,45	0,00	
	(зона: 2)	6027,29	0,00	6027,29	424,45	0,00	
	(зона: 3)	5762,29	0,00	5762,29	424,45	0,00	
	(зона: 4)	5865,46	0,00	5865,46	424,45	0,00	
01-01-098-03	до 1,6 м^2, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	7281,84	0,00	7281,84	528,11	0,00	
	(зона: 2)	7473,23	0,00	7473,23	528,11	0,00	
	(зона: 3)	7141,85	0,00	7141,85	528,11	0,00	
	(зона: 4)	7269,76	0,00	7269,76	528,11	0,00	
01-01-098-04	свыше 1,6 м^2, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	3294,09	0,00	3294,09	234,55	0,00	
	(зона: 2)	3378,16	0,00	3378,16	234,55	0,00	
	(зона: 3)	3234,77	0,00	3234,77	234,55	0,00	
	(зона: 4)	3292,61	0,00	3292,61	234,55	0,00	
01-01-098-05	свыше 1,6 м^2, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	3849,09	0,00	3849,09	275,40	0,00	
	(зона: 2)	3948,10	0,00	3948,10	275,40	0,00	
	(зона: 3)	3778,54	0,00	3778,54	275,40	0,00	
	(зона: 4)	3846,13	0,00	3846,13	275,40	0,00	
01-01-098-06	свыше 1,6 м^2, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	4726,12	0,00	4726,12	339,97	0,00	
	(зона: 2)	4848,73	0,00	4848,73	339,97	0,00	
	(зона: 3)	4637,83	0,00	4637,83	339,97	0,00	
	(зона: 4)	4720,83	0,00	4720,83	339,97	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-099	**Устройство каналов шнекороторными экскаваторами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением:						
01-01-099-01	до 4 м^2, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	2924,37	0,00	2924,37	298,35	0,00	
	(зона: 2)	3000,07	0,00	3000,07	298,35	0,00	
	(зона: 3)	2823,95	0,00	2823,95	298,35	0,00	
	(зона: 4)	2872,19	0,00	2872,19	298,35	0,00	
01-01-099-02	до 4 м^2, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	3646,72	0,00	3646,72	374,52	0,00	
	(зона: 2)	3741,69	0,00	3741,69	374,52	0,00	
	(зона: 3)	3519,82	0,00	3519,82	374,52	0,00	
	(зона: 4)	3579,93	0,00	3579,93	374,52	0,00	
01-01-099-03	до 4 м^2, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	4964,66	0,00	4964,66	513,48	0,00	
	(зона: 2)	5094,78	0,00	5094,78	513,48	0,00	
	(зона: 3)	4789,44	0,00	4789,44	513,48	0,00	
	(зона: 4)	4871,20	0,00	4871,20	513,48	0,00	
01-01-099-04	до 10 м^2, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	2278,56	0,00	2278,56	230,26	0,00	
	(зона: 2)	2337,03	0,00	2337,03	230,26	0,00	
	(зона: 3)	2201,82	0,00	2201,82	230,26	0,00	
	(зона: 4)	2239,45	0,00	2239,45	230,26	0,00	
01-01-099-05	до 10 м^2, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	2544,06	0,00	2544,06	258,25	0,00	
	(зона: 2)	2609,61	0,00	2609,61	258,25	0,00	
	(зона: 3)	2457,59	0,00	2457,59	258,25	0,00	
	(зона: 4)	2499,57	0,00	2499,57	258,25	0,00	
01-01-099-06	до 10 м^2, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	3362,09	0,00	3362,09	344,51	0,00	
	(зона: 2)	3449,46	0,00	3449,46	344,51	0,00	
	(зона: 3)	3245,62	0,00	3245,62	344,51	0,00	
	(зона: 4)	3301,05	0,00	3301,05	344,51	0,00	
01-01-099-07	до 15 м^2, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	2125,34	0,00	2125,34	110,72	0,00	
	(зона: 2)	2188,06	0,00	2188,06	110,72	0,00	
	(зона: 3)	2045,36	0,00	2045,36	110,72	0,00	
	(зона: 4)	2082,08	0,00	2082,08	110,72	0,00	
01-01-099-08	до 15 м^2, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	2638,42	0,00	2638,42	137,45	0,00	
	(зона: 2)	2716,45	0,00	2716,45	137,45	0,00	
	(зона: 3)	2538,73	0,00	2538,73	137,45	0,00	
	(зона: 4)	2584,30	0,00	2584,30	137,45	0,00	
01-01-099-09	до 15 м^2, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	3640,39	0,00	3640,39	189,65	0,00	
	(зона: 2)	3748,30	0,00	3748,30	189,65	0,00	
	(зона: 3)	3502,19	0,00	3502,19	189,65	0,00	
	(зона: 4)	3565,07	0,00	3565,07	189,65	0,00	
01-01-099-10	до 25 м^2, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	1394,44	0,00	1394,44	72,63	0,00	
	(зона: 2)	1435,35	0,00	1435,35	72,63	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1342,55	0,00	1342,55	72,63	0,00	
	(зона: 4)	1366,64	0,00	1366,64	72,63	0,00	
01-01-099-11	до 25 м^2, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1801,03	0,00	1801,03	93,82	0,00	
	(зона: 2)	1854,08	0,00	1854,08	93,82	0,00	
	(зона: 3)	1733,52	0,00	1733,52	93,82	0,00	
	(зона: 4)	1764,63	0,00	1764,63	93,82	0,00	
01-01-099-12	до 25 м^2, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	2444,81	0,00	2444,81	127,36	0,00	
	(зона: 2)	2517,06	0,00	2517,06	127,36	0,00	
	(зона: 3)	2352,55	0,00	2352,55	127,36	0,00	
	(зона: 4)	2394,78	0,00	2394,78	127,36	0,00	
Таблица 01-01-100	**Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м канала**						
	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м^2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:						
01-01-100-01	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	914,93	458,15	456,78	40,04	0,00	
	(зона: 2)	924,07	458,15	465,92	40,04	0,00	
	(зона: 3)	904,36	458,15	446,21	40,04	0,00	
	(зона: 4)	912,24	458,15	454,09	40,04	0,00	
01-01-100-02	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1354,78	458,15	896,63	78,59	0,00	
	(зона: 2)	1372,74	458,15	914,59	78,59	0,00	
	(зона: 3)	1334,04	458,15	875,89	78,59	0,00	
	(зона: 4)	1349,50	458,15	891,35	78,59	0,00	
01-01-100-03	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	847,74	458,15	389,59	28,98	0,00	
	(зона: 2)	856,60	458,15	398,45	28,98	0,00	
	(зона: 3)	838,37	458,15	380,22	28,98	0,00	
	(зона: 4)	845,15	458,15	387,00	28,98	0,00	
01-01-100-04	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1215,58	458,15	757,43	56,35	0,00	
	(зона: 2)	1232,80	458,15	774,65	56,35	0,00	
	(зона: 3)	1197,36	458,15	739,21	56,35	0,00	
	(зона: 4)	1210,54	458,15	752,39	56,35	0,00	
01-01-100-05	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	880,53	458,15	422,38	22,65	0,00	
	(зона: 2)	890,60	458,15	432,45	22,65	0,00	
	(зона: 3)	869,43	458,15	411,28	22,65	0,00	
	(зона: 4)	876,91	458,15	418,76	22,65	0,00	
01-01-100-06	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1277,78	458,15	819,63	43,94	0,00	
	(зона: 2)	1297,31	458,15	839,16	43,94	0,00	
	(зона: 3)	1256,23	458,15	798,08	43,94	0,00	
	(зона: 4)	1270,75	458,15	812,60	43,94	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство каналов сечением до 0,75 м^2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:						
01-01-100-07	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	870,33	458,15	412,18	36,13	0,00	
	(зона: 2)	878,59	458,15	420,44	36,13	0,00	
	(зона: 3)	860,81	458,15	402,66	36,13	0,00	
	(зона: 4)	867,91	458,15	409,76	36,13	0,00	
01-01-100-08	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1267,13	458,15	808,98	70,90	0,00	
	(зона: 2)	1283,33	458,15	825,18	70,90	0,00	
	(зона: 3)	1248,43	458,15	790,28	70,90	0,00	
	(зона: 4)	1262,38	458,15	804,23	70,90	0,00	
01-01-100-09	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	809,69	458,15	351,54	26,15	0,00	
	(зона: 2)	817,68	458,15	359,53	26,15	0,00	
	(зона: 3)	801,24	458,15	343,09	26,15	0,00	
	(зона: 4)	807,36	458,15	349,21	26,15	0,00	
01-01-100-10	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1136,81	458,15	678,66	50,68	0,00	
	(зона: 2)	1152,20	458,15	694,05	50,68	0,00	
	(зона: 3)	1120,41	458,15	662,26	50,68	0,00	
	(зона: 4)	1132,21	458,15	674,06	50,68	0,00	
01-01-100-11	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	842,83	458,15	384,68	20,62	0,00	
	(зона: 2)	851,99	458,15	393,84	20,62	0,00	
	(зона: 3)	832,72	458,15	374,57	20,62	0,00	
	(зона: 4)	839,54	458,15	381,39	20,62	0,00	
01-01-100-12	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1199,85	458,15	741,70	39,77	0,00	
	(зона: 2)	1217,52	458,15	759,37	39,77	0,00	
	(зона: 3)	1180,36	458,15	722,21	39,77	0,00	
	(зона: 4)	1193,50	458,15	735,35	39,77	0,00	
	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м^2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:						
01-01-100-13	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	1458,15	458,15	1000,00	101,85	0,00	
	(зона: 2)	1477,21	458,15	1019,06	101,85	0,00	
	(зона: 3)	1448,87	458,15	990,72	101,85	0,00	
	(зона: 4)	1466,51	458,15	1008,36	101,85	0,00	
01-01-100-14	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1898,01	458,15	1439,86	140,37	0,00	
	(зона: 2)	1925,87	458,15	1467,72	140,37	0,00	
	(зона: 3)	1878,55	458,15	1420,40	140,37	0,00	
	(зона: 4)	1903,77	458,15	1445,62	140,37	0,00	
01-01-100-15	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	1390,96	458,15	932,81	90,81	0,00	
	(зона: 2)	1409,73	458,15	951,58	90,81	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1382,88	458,15	924,73	90,81	0,00	
	(зона: 4)	1399,42	458,15	941,27	90,81	0,00	
01-01-100-16	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1758,80	458,15	1300,65	118,19	0,00	
	(зона: 2)	1785,93	458,15	1327,78	118,19	0,00	
	(зона: 3)	1741,87	458,15	1283,72	118,19	0,00	
	(зона: 4)	1764,81	458,15	1306,66	118,19	0,00	
01-01-100-17	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	1423,76	458,15	965,61	84,49	0,00	
	(зона: 2)	1443,73	458,15	985,58	84,49	0,00	
	(зона: 3)	1413,94	458,15	955,79	84,49	0,00	
	(зона: 4)	1431,19	458,15	973,04	84,49	0,00	
01-01-100-18	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1821,00	458,15	1362,85	105,76	0,00	
	(зона: 2)	1850,44	458,15	1392,29	105,76	0,00	
	(зона: 3)	1800,74	458,15	1342,59	105,76	0,00	
	(зона: 4)	1825,02	458,15	1366,87	105,76	0,00	
	Устройство каналов сечением до 0,75 м^2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:						
01-01-100-19	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	1413,56	458,15	955,41	97,94	0,00	
	(зона: 2)	1431,72	458,15	973,57	97,94	0,00	
	(зона: 3)	1405,31	458,15	947,16	97,94	0,00	
	(зона: 4)	1422,18	458,15	964,03	97,94	0,00	
01-01-100-20	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1810,36	458,15	1352,21	132,70	0,00	
	(зона: 2)	1836,46	458,15	1378,31	132,70	0,00	
	(зона: 3)	1792,94	458,15	1334,79	132,70	0,00	
	(зона: 4)	1816,65	458,15	1358,50	132,70	0,00	
01-01-100-21	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	1352,92	458,15	894,77	87,98	0,00	
	(зона: 2)	1370,82	458,15	912,67	87,98	0,00	
	(зона: 3)	1345,75	458,15	887,60	87,98	0,00	
	(зона: 4)	1361,63	458,15	903,48	87,98	0,00	
01-01-100-22	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1682,71	458,15	1224,56	112,54	0,00	
	(зона: 2)	1708,11	458,15	1249,96	112,54	0,00	
	(зона: 3)	1667,62	458,15	1209,47	112,54	0,00	
	(зона: 4)	1689,23	458,15	1231,08	112,54	0,00	
01-01-100-23	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2						55
	(зона: 1)	1386,05	458,15	927,90	82,45	0,00	
	(зона: 2)	1405,13	458,15	946,98	82,45	0,00	
	(зона: 3)	1377,23	458,15	919,08	82,45	0,00	
	(зона: 4)	1393,81	458,15	935,66	82,45	0,00	
01-01-100-24	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты						55
	(зона: 1)	1743,07	458,15	1284,92	101,58	0,00	
	(зона: 2)	1770,65	458,15	1312,50	101,58	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1724,87	458,15	1266,72	101,58	0,00	
	(зона: 4)	1747,77	458,15	1289,62	101,58	0,00	
Таблица 01-01-101	**Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.):						
01-01-101-01	без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	3097,24	0,00	3097,24	263,67	0,00	
	(зона: 2)	3150,73	0,00	3150,73	263,67	0,00	
	(зона: 3)	3088,01	0,00	3088,01	263,67	0,00	
	(зона: 4)	3139,30	0,00	3139,30	263,67	0,00	
01-01-101-02	без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	4950,58	0,00	4950,58	421,52	0,00	
	(зона: 2)	5036,04	0,00	5036,04	421,52	0,00	
	(зона: 3)	4935,97	0,00	4935,97	421,52	0,00	
	(зона: 4)	5017,93	0,00	5017,93	421,52	0,00	
01-01-101-03	с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	3364,79	0,00	3364,79	286,32	0,00	
	(зона: 2)	3421,43	0,00	3421,43	286,32	0,00	
	(зона: 3)	3351,30	0,00	3351,30	286,32	0,00	
	(зона: 4)	3407,33	0,00	3407,33	286,32	0,00	
01-01-101-04	с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	5218,14	0,00	5218,14	444,17	0,00	
	(зона: 2)	5306,74	0,00	5306,74	444,17	0,00	
	(зона: 3)	5199,26	0,00	5199,26	444,17	0,00	
	(зона: 4)	5285,96	0,00	5285,96	444,17	0,00	
Таблица 01-01-102	**Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов:						
01-01-102-01	1						27,61
	(зона: 1)	2410,62	229,99	2180,63	264,92	0,00	
	(зона: 2)	2461,77	229,99	2231,78	264,92	0,00	
	(зона: 3)	2404,53	229,99	2174,54	264,92	0,00	
	(зона: 4)	2442,79	229,99	2212,80	264,92	0,00	
01-01-102-02	2						40,53
	(зона: 1)	3197,13	337,61	2859,52	347,39	0,00	
	(зона: 2)	3264,21	337,61	2926,60	347,39	0,00	
	(зона: 3)	3189,14	337,61	2851,53	347,39	0,00	
	(зона: 4)	3239,32	337,61	2901,71	347,39	0,00	
01-01-102-03	3						64,57
	(зона: 1)	5295,84	537,87	4757,97	570,33	0,00	
	(зона: 2)	5406,70	537,87	4868,83	570,33	0,00	
	(зона: 3)	5278,96	537,87	4741,09	570,33	0,00	
	(зона: 4)	5362,43	537,87	4824,56	570,33	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-103	**Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата:						
01-01-103-01	в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	880,09	0,00	880,09	75,76	0,00	
	(зона: 2)	886,61	0,00	886,61	75,76	0,00	
	(зона: 3)	871,44	0,00	871,44	75,76	0,00	
	(зона: 4)	887,29	0,00	887,29	75,76	0,00	
01-01-103-02	в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1338,93	0,00	1338,93	115,25	0,00	
	(зона: 2)	1348,85	0,00	1348,85	115,25	0,00	
	(зона: 3)	1325,76	0,00	1325,76	115,25	0,00	
	(зона: 4)	1349,87	0,00	1349,87	115,25	0,00	
01-01-103-03	в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	2150,38	0,00	2150,38	185,35	0,00	
	(зона: 2)	2168,67	0,00	2168,67	185,35	0,00	
	(зона: 3)	2127,51	0,00	2127,51	185,35	0,00	
	(зона: 4)	2166,13	0,00	2166,13	185,35	0,00	
01-01-103-04	в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	1133,60	0,00	1133,60	106,53	0,00	
	(зона: 2)	1146,07	0,00	1146,07	106,53	0,00	
	(зона: 3)	1124,24	0,00	1124,24	106,53	0,00	
	(зона: 4)	1144,54	0,00	1144,54	106,53	0,00	
01-01-103-05	в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1592,44	0,00	1592,44	146,08	0,00	
	(зона: 2)	1608,31	0,00	1608,31	146,08	0,00	
	(зона: 3)	1578,57	0,00	1578,57	146,08	0,00	
	(зона: 4)	1607,13	0,00	1607,13	146,08	0,00	
01-01-103-06	в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	2403,19	0,00	2403,19	216,06	0,00	
	(зона: 2)	2427,40	0,00	2427,40	216,06	0,00	
	(зона: 3)	2379,59	0,00	2379,59	216,06	0,00	
	(зона: 4)	2422,64	0,00	2422,64	216,06	0,00	
01-01-103-07	в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	480,76	0,00	480,76	41,38	0,00	
	(зона: 2)	484,32	0,00	484,32	41,38	0,00	
	(зона: 3)	476,03	0,00	476,03	41,38	0,00	
	(зона: 4)	484,69	0,00	484,69	41,38	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-103-08	в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	779,87	0,00	779,87	67,13	0,00	
	(зона: 2)	785,64	0,00	785,64	67,13	0,00	
	(зона: 3)	772,20	0,00	772,20	67,13	0,00	
	(зона: 4)	786,24	0,00	786,24	67,13	0,00	
01-01-103-09	в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	1486,40	0,00	1486,40	128,19	0,00	
	(зона: 2)	1499,77	0,00	1499,77	128,19	0,00	
	(зона: 3)	1470,06	0,00	1470,06	128,19	0,00	
	(зона: 4)	1496,72	0,00	1496,72	128,19	0,00	
01-01-103-10	в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	734,27	0,00	734,27	72,16	0,00	
	(зона: 2)	743,78	0,00	743,78	72,16	0,00	
	(зона: 3)	728,84	0,00	728,84	72,16	0,00	
	(зона: 4)	741,94	0,00	741,94	72,16	0,00	
01-01-103-11	в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1033,38	0,00	1033,38	97,92	0,00	
	(зона: 2)	1045,10	0,00	1045,10	97,92	0,00	
	(зона: 3)	1025,00	0,00	1025,00	97,92	0,00	
	(зона: 4)	1043,49	0,00	1043,49	97,92	0,00	
01-01-103-12	в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	1739,21	0,00	1739,21	158,81	0,00	
	(зона: 2)	1758,50	0,00	1758,50	158,81	0,00	
	(зона: 3)	1722,13	0,00	1722,13	158,81	0,00	
	(зона: 4)	1753,23	0,00	1753,23	158,81	0,00	
Таблица 01-01-104	**Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата:						
01-01-104-01	в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	1099,33	0,00	1099,33	94,63	0,00	
	(зона: 2)	1107,48	0,00	1107,48	94,63	0,00	
	(зона: 3)	1088,52	0,00	1088,52	94,63	0,00	
	(зона: 4)	1108,32	0,00	1108,32	94,63	0,00	
01-01-104-02	в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1674,05	0,00	1674,05	144,10	0,00	
	(зона: 2)	1686,45	0,00	1686,45	144,10	0,00	
	(зона: 3)	1657,59	0,00	1657,59	144,10	0,00	
	(зона: 4)	1687,74	0,00	1687,74	144,10	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-104-03	в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	2632,71	0,00	2632,71	226,87	0,00	
	(зона: 2)	2654,57	0,00	2654,57	226,87	0,00	
	(зона: 3)	2605,10	0,00	2605,10	226,87	0,00	
	(зона: 4)	2652,40	0,00	2652,40	226,87	0,00	
01-01-104-04	в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	1352,84	0,00	1352,84	125,41	0,00	
	(зона: 2)	1366,93	0,00	1366,93	125,41	0,00	
	(зона: 3)	1341,32	0,00	1341,32	125,41	0,00	
	(зона: 4)	1365,57	0,00	1365,57	125,41	0,00	
01-01-104-05	в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1927,57	0,00	1927,57	174,87	0,00	
	(зона: 2)	1945,91	0,00	1945,91	174,87	0,00	
	(зона: 3)	1910,39	0,00	1910,39	174,87	0,00	
	(зона: 4)	1944,99	0,00	1944,99	174,87	0,00	
01-01-104-06	в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	2885,62	0,00	2885,62	257,59	0,00	
	(зона: 2)	2913,40	0,00	2913,40	257,59	0,00	
	(зона: 3)	2857,27	0,00	2857,27	257,59	0,00	
	(зона: 4)	2909,01	0,00	2909,01	257,59	0,00	
01-01-104-07	в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	599,78	0,00	599,78	51,63	0,00	
	(зона: 2)	604,22	0,00	604,22	51,63	0,00	
	(зона: 3)	593,88	0,00	593,88	51,63	0,00	
	(зона: 4)	604,68	0,00	604,68	51,63	0,00	
01-01-104-08	в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	974,05	0,00	974,05	83,85	0,00	
	(зона: 2)	981,27	0,00	981,27	83,85	0,00	
	(зона: 3)	964,47	0,00	964,47	83,85	0,00	
	(зона: 4)	982,01	0,00	982,01	83,85	0,00	
01-01-104-09	в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	1810,56	0,00	1810,56	156,10	0,00	
	(зона: 2)	1826,33	0,00	1826,33	156,10	0,00	
	(зона: 3)	1791,03	0,00	1791,03	156,10	0,00	
	(зона: 4)	1823,53	0,00	1823,53	156,10	0,00	
01-01-104-10	в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	853,29	0,00	853,29	82,39	0,00	
	(зона: 2)	863,68	0,00	863,68	82,39	0,00	
	(зона: 3)	846,68	0,00	846,68	82,39	0,00	
	(зона: 4)	861,93	0,00	861,93	82,39	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-104-11	в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1227,56	0,00	1227,56	114,63	0,00	
	(зона: 2)	1240,73	0,00	1240,73	114,63	0,00	
	(зона: 3)	1217,28	0,00	1217,28	114,63	0,00	
	(зона: 4)	1239,27	0,00	1239,27	114,63	0,00	
01-01-104-12	в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	2063,47	0,00	2063,47	186,80	0,00	
	(зона: 2)	2085,16	0,00	2085,16	186,80	0,00	
	(зона: 3)	2043,21	0,00	2043,21	186,80	0,00	
	(зона: 4)	2080,14	0,00	2080,14	186,80	0,00	
Таблица 01-01-105	**Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м^3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:						
01-01-105-01	1						5,29
	(зона: 1)	4572,01	40,31	4531,70	325,37	0,00	
	(зона: 2)	4675,69	40,31	4635,38	325,37	0,00	
	(зона: 3)	4559,71	40,31	4519,40	325,37	0,00	
	(зона: 4)	4643,16	40,31	4602,85	325,37	0,00	
01-01-105-02	2						5,87
	(зона: 1)	5048,50	44,73	5003,77	358,37	0,00	
	(зона: 2)	5163,36	44,73	5118,63	358,37	0,00	
	(зона: 3)	5035,31	44,73	4990,58	358,37	0,00	
	(зона: 4)	5127,49	44,73	5082,76	358,37	0,00	
01-01-105-03	сухие сыпучие барханные пески						3,52
	(зона: 1)	5954,92	26,82	5928,10	423,13	0,00	
	(зона: 2)	6091,68	26,82	6064,86	423,13	0,00	
	(зона: 3)	5939,98	26,82	5913,16	423,13	0,00	
	(зона: 4)	6049,24	26,82	6022,42	423,13	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м^3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:						
01-01-105-04	к расценке 01-01-105-01						3,27
	(зона: 1)	2592,49	24,92	2567,57	179,69	0,00	
	(зона: 2)	2653,33	24,92	2628,41	179,69	0,00	
	(зона: 3)	2587,64	24,92	2562,72	179,69	0,00	
	(зона: 4)	2635,09	24,92	2610,17	179,69	0,00	
01-01-105-05	к расценке 01-01-105-02						3,57
	(зона: 1)	2819,99	27,20	2792,79	195,46	0,00	
	(зона: 2)	2886,18	27,20	2858,98	195,46	0,00	
	(зона: 3)	2814,72	27,20	2787,52	195,46	0,00	
	(зона: 4)	2866,34	27,20	2839,14	195,46	0,00	
01-01-105-06	к расценке 01-01-105-03						2,03
	(зона: 1)	3199,25	15,47	3183,78	222,82	0,00	
	(зона: 2)	3274,70	15,47	3259,23	222,82	0,00	
	(зона: 3)	3193,24	15,47	3177,77	222,82	0,00	
	(зона: 4)	3252,08	15,47	3236,61	222,82	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:							
01-01-105-07	к расценке 01-01-105-01						0,33
	(зона: 1)	254,76	2,51	252,25	17,65	0,00	
	(зона: 2)	260,74	2,51	258,23	17,65	0,00	
	(зона: 3)	254,29	2,51	251,78	17,65	0,00	
	(зона: 4)	258,95	2,51	256,44	17,65	0,00	
01-01-105-08	к расценке 01-01-105-02						0,39
	(зона: 1)	303,87	2,97	300,90	21,06	0,00	
	(зона: 2)	311,00	2,97	308,03	21,06	0,00	
	(зона: 3)	303,30	2,97	300,33	21,06	0,00	
	(зона: 4)	308,86	2,97	305,89	21,06	0,00	
01-01-105-09	к расценке 01-01-105-03						0,24
	(зона: 1)	369,40	1,83	367,57	25,72	0,00	
	(зона: 2)	378,11	1,83	376,28	25,72	0,00	
	(зона: 3)	368,70	1,83	366,87	25,72	0,00	
	(зона: 4)	375,50	1,83	373,67	25,72	0,00	
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:							
01-01-105-10	к расценке 01-01-105-07						0,16
	(зона: 1)	129,15	1,22	127,93	8,95	0,00	
	(зона: 2)	132,18	1,22	130,96	8,95	0,00	
	(зона: 3)	128,91	1,22	127,69	8,95	0,00	
	(зона: 4)	131,27	1,22	130,05	8,95	0,00	
01-01-105-11	к расценке 01-01-105-08						0,18
	(зона: 1)	150,92	1,37	149,55	10,47	0,00	
	(зона: 2)	154,46	1,37	153,09	10,47	0,00	
	(зона: 3)	150,64	1,37	149,27	10,47	0,00	
	(зона: 4)	153,40	1,37	152,03	10,47	0,00	
01-01-105-12	к расценке 01-01-105-09						0,12
	(зона: 1)	186,50	0,91	185,59	12,99	0,00	
	(зона: 2)	190,89	0,91	189,98	12,99	0,00	
	(зона: 3)	186,15	0,91	185,24	12,99	0,00	
	(зона: 4)	189,58	0,91	188,67	12,99	0,00	
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м^3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:							
01-01-105-13	1						4,4
	(зона: 1)	4684,32	33,53	4650,79	293,32	0,00	
	(зона: 2)	4766,73	33,53	4733,20	293,32	0,00	
	(зона: 3)	4639,56	33,53	4606,03	293,32	0,00	
	(зона: 4)	4724,58	33,53	4691,05	293,32	0,00	
01-01-105-14	2						5,14
	(зона: 1)	5402,19	39,17	5363,02	336,46	0,00	
	(зона: 2)	5497,42	39,17	5458,25	336,46	0,00	
	(зона: 3)	5350,67	39,17	5311,50	336,46	0,00	
	(зона: 4)	5448,75	39,17	5409,58	336,46	0,00	
01-01-105-15	сухие сыпучие барханные пески						3,16
	(зона: 1)	6528,88	24,08	6504,80	405,61	0,00	
	(зона: 2)	6644,69	24,08	6620,61	405,61	0,00	
	(зона: 3)	6466,54	24,08	6442,46	405,61	0,00	
	(зона: 4)	6585,55	24,08	6561,47	405,61	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчетных материалов	Наименование и характеристика несчетных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчетных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м^3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:						
01-01-105-16	к расценке 01-01-105-13						2,79
	(зона: 1)	2712,13	21,26	2690,87	162,97	0,00	
	(зона: 2)	2760,61	21,26	2739,35	162,97	0,00	
	(зона: 3)	2686,62	21,26	2665,36	162,97	0,00	
	(зона: 4)	2735,95	21,26	2714,69	162,97	0,00	
01-01-105-17	к расценке 01-01-105-14						3,23
	(зона: 1)	3145,04	24,61	3120,43	188,99	0,00	
	(зона: 2)	3201,26	24,61	3176,65	188,99	0,00	
	(зона: 3)	3115,46	24,61	3090,85	188,99	0,00	
	(зона: 4)	3172,66	24,61	3148,05	188,99	0,00	
01-01-105-18	к расценке 01-01-105-15						1,84
	(зона: 1)	3566,24	14,02	3552,22	215,14	0,00	
	(зона: 2)	3630,24	14,02	3616,22	215,14	0,00	
	(зона: 3)	3532,56	14,02	3518,54	215,14	0,00	
	(зона: 4)	3597,68	14,02	3583,66	215,14	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:						
01-01-105-19	к расценке 01-01-105-13						0,3
	(зона: 1)	287,18	2,29	284,89	17,25	0,00	
	(зона: 2)	292,31	2,29	290,02	17,25	0,00	
	(зона: 3)	284,48	2,29	282,19	17,25	0,00	
	(зона: 4)	289,70	2,29	287,41	17,25	0,00	
01-01-105-20	к расценке 01-01-105-14						0,33
	(зона: 1)	314,11	2,51	311,60	18,87	0,00	
	(зона: 2)	319,72	2,51	317,21	18,87	0,00	
	(зона: 3)	311,15	2,51	308,64	18,87	0,00	
	(зона: 4)	316,87	2,51	314,36	18,87	0,00	
01-01-105-21	к расценке 01-01-105-15						0,23
	(зона: 1)	429,08	1,75	427,33	25,88	0,00	
	(зона: 2)	436,78	1,75	435,03	25,88	0,00	
	(зона: 3)	425,03	1,75	423,28	25,88	0,00	
	(зона: 4)	432,87	1,75	431,12	25,88	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:						
01-01-105-22	к расценке 01-01-105-19						0,14
	(зона: 1)	143,51	1,07	142,44	8,63	0,00	
	(зона: 2)	146,08	1,07	145,01	8,63	0,00	
	(зона: 3)	142,16	1,07	141,09	8,63	0,00	
	(зона: 4)	144,78	1,07	143,71	8,63	0,00	
01-01-105-23	к расценке 01-01-105-20						0,16
	(зона: 1)	159,24	1,22	158,02	9,57	0,00	
	(зона: 2)	162,09	1,22	160,87	9,57	0,00	
	(зона: 3)	157,75	1,22	156,53	9,57	0,00	
	(зона: 4)	160,64	1,22	159,42	9,57	0,00	
01-01-105-24	к расценке 01-01-105-21						0,12
	(зона: 1)	214,58	0,91	213,67	12,94	0,00	
	(зона: 2)	218,43	0,91	217,52	12,94	0,00	
	(зона: 3)	212,55	0,91	211,64	12,94	0,00	
	(зона: 4)	216,47	0,91	215,56	12,94	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м^3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:						
01-01-105-25	1						2,77
	(зона: 1)	3976,57	21,11	3955,46	216,49	0,00	
	(зона: 2)	4041,47	21,11	4020,36	216,49	0,00	
	(зона: 3)	3922,25	21,11	3901,14	216,49	0,00	
	(зона: 4)	3994,61	21,11	3973,50	216,49	0,00	
01-01-105-26	2						3,22
	(зона: 1)	4580,18	24,54	4555,64	247,22	0,00	
	(зона: 2)	4655,05	24,54	4630,51	247,22	0,00	
	(зона: 3)	4517,48	24,54	4492,94	247,22	0,00	
	(зона: 4)	4600,85	24,54	4576,31	247,22	0,00	
01-01-105-27	сухие сыпучие барханные пески						2
	(зона: 1)	5592,26	15,24	5577,02	299,53	0,00	
	(зона: 2)	5684,07	15,24	5668,83	299,53	0,00	
	(зона: 3)	5515,27	15,24	5500,03	299,53	0,00	
	(зона: 4)	5617,38	15,24	5602,14	299,53	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м^3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:						
01-01-105-28	к расценке 01-01-105-25						1,74
	(зона: 1)	2282,39	13,26	2269,13	116,20	0,00	
	(зона: 2)	2320,06	13,26	2306,80	116,20	0,00	
	(зона: 3)	2250,67	13,26	2237,41	116,20	0,00	
	(зона: 4)	2292,30	13,26	2279,04	116,20	0,00	
01-01-105-29	к расценке 01-01-105-26						2,06
	(зона: 1)	2706,01	15,70	2690,31	137,77	0,00	
	(зона: 2)	2750,67	15,70	2734,97	137,77	0,00	
	(зона: 3)	2668,40	15,70	2652,70	137,77	0,00	
	(зона: 4)	2717,77	15,70	2702,07	137,77	0,00	
01-01-105-30	к расценке 01-01-105-27						1,15
	(зона: 1)	3041,28	8,76	3032,52	155,29	0,00	
	(зона: 2)	3091,63	8,76	3082,87	155,29	0,00	
	(зона: 3)	2998,89	8,76	2990,13	155,29	0,00	
	(зона: 4)	3054,53	8,76	3045,77	155,29	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:						
01-01-105-31	к расценке 01-01-105-25						0,3
	(зона: 1)	339,24	2,29	336,95	17,25	0,00	
	(зона: 2)	344,83	2,29	342,54	17,25	0,00	
	(зона: 3)	334,53	2,29	332,24	17,25	0,00	
	(зона: 4)	340,71	2,29	338,42	17,25	0,00	
01-01-105-32	к расценке 01-01-105-26						0,33
	(зона: 1)	371,05	2,51	368,54	18,87	0,00	
	(зона: 2)	377,16	2,51	374,65	18,87	0,00	
	(зона: 3)	365,89	2,51	363,38	18,87	0,00	
	(зона: 4)	372,66	2,51	370,15	18,87	0,00	
01-01-105-33	к расценке 01-01-105-27						0,23
	(зона: 1)	507,17	1,75	505,42	25,88	0,00	
	(зона: 2)	515,56	1,75	513,81	25,88	0,00	
	(зона: 3)	500,11	1,75	498,36	25,88	0,00	
	(зона: 4)	509,38	1,75	507,63	25,88	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:						
01-01-105-34	к расценке 01-01-105-31						0,14
	(зона: 1)	166,91	1,07	165,84	8,49	0,00	
	(зона: 2)	169,66	1,07	168,59	8,49	0,00	
	(зона: 3)	164,59	1,07	163,52	8,49	0,00	
	(зона: 4)	167,64	1,07	166,57	8,49	0,00	
01-01-105-35	к расценке 01-01-105-32						0,16
	(зона: 1)	188,12	1,22	186,90	9,57	0,00	
	(зона: 2)	191,22	1,22	190,00	9,57	0,00	
	(зона: 3)	185,51	1,22	184,29	9,57	0,00	
	(зона: 4)	188,94	1,22	187,72	9,57	0,00	
01-01-105-36	к расценке 01-01-105-33						0,12
	(зона: 1)	253,62	0,91	252,71	12,94	0,00	
	(зона: 2)	257,82	0,91	256,91	12,94	0,00	
	(зона: 3)	250,09	0,91	249,18	12,94	0,00	
	(зона: 4)	254,72	0,91	253,81	12,94	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м^3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:						
01-01-105-37	1						2,87
	(зона: 1)	4044,85	21,87	4022,98	200,58	0,00	
	(зона: 2)	4121,73	21,87	4099,86	200,58	0,00	
	(зона: 3)	3981,25	21,87	3959,38	200,58	0,00	
	(зона: 4)	4054,76	21,87	4032,89	200,58	0,00	
01-01-105-38	2						3,39
	(зона: 1)	4722,77	25,83	4696,94	231,59	0,00	
	(зона: 2)	4812,84	25,83	4787,01	231,59	0,00	
	(зона: 3)	4648,23	25,83	4622,40	231,59	0,00	
	(зона: 4)	4734,10	25,83	4708,27	231,59	0,00	
01-01-105-39	сухие сыпучие барханные пески						2,12
	(зона: 1)	5776,79	16,15	5760,64	280,52	0,00	
	(зона: 2)	5887,66	16,15	5871,51	280,52	0,00	
	(зона: 3)	5684,97	16,15	5668,82	280,52	0,00	
	(зона: 4)	5790,33	16,15	5774,18	280,52	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м^3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:						
01-01-105-40	к расценке 01-01-105-37						1,84
	(зона: 1)	2352,40	14,02	2338,38	107,57	0,00	
	(зона: 2)	2398,12	14,02	2384,10	107,57	0,00	
	(зона: 3)	2314,41	14,02	2300,39	107,57	0,00	
	(зона: 4)	2357,27	14,02	2343,25	107,57	0,00	
01-01-105-41	к расценке 01-01-105-38						2,2
	(зона: 1)	2823,99	16,76	2807,23	129,14	0,00	
	(зона: 2)	2878,88	16,76	2862,12	129,14	0,00	
	(зона: 3)	2778,39	16,76	2761,63	129,14	0,00	
	(зона: 4)	2829,83	16,76	2813,07	129,14	0,00	
01-01-105-42	к расценке 01-01-105-39						1,24
	(зона: 1)	3188,83	9,45	3179,38	146,26	0,00	
	(зона: 2)	3251,00	9,45	3241,55	146,26	0,00	
	(зона: 3)	3137,18	9,45	3127,73	146,26	0,00	
	(зона: 4)	3195,44	9,45	3185,99	146,26	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:						
01-01-105-43	к расценке 01-01-105-37						0,26
	(зона: 1)	338,96	1,98	336,98	15,50	0,00	
	(зона: 2)	345,55	1,98	343,57	15,50	0,00	
	(зона: 3)	333,49	1,98	331,51	15,50	0,00	
	(зона: 4)	339,67	1,98	337,69	15,50	0,00	
01-01-105-44	к расценке 01-01-105-38						0,3
	(зона: 1)	377,37	2,29	375,08	17,25	0,00	
	(зона: 2)	384,70	2,29	382,41	17,25	0,00	
	(зона: 3)	371,28	2,29	368,99	17,25	0,00	
	(зона: 4)	378,15	2,29	375,86	17,25	0,00	
01-01-105-45	к расценке 01-01-105-39						0,22
	(зона: 1)	526,20	1,68	524,52	24,13	0,00	
	(зона: 2)	536,46	1,68	534,78	24,13	0,00	
	(зона: 3)	517,68	1,68	516,00	24,13	0,00	
	(зона: 4)	527,30	1,68	525,62	24,13	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:						
01-01-105-46	к расценке 01-01-105-43						0,13
	(зона: 1)	168,02	0,99	167,03	7,68	0,00	
	(зона: 2)	171,28	0,99	170,29	7,68	0,00	
	(зона: 3)	165,30	0,99	164,31	7,68	0,00	
	(зона: 4)	168,36	0,99	167,37	7,68	0,00	
01-01-105-47	к расценке 01-01-105-44						0,14
	(зона: 1)	188,61	1,07	187,54	8,63	0,00	
	(зона: 2)	192,28	1,07	191,21	8,63	0,00	
	(зона: 3)	185,56	1,07	184,49	8,63	0,00	
	(зона: 4)	189,00	1,07	187,93	8,63	0,00	
01-01-105-48	к расценке 01-01-105-45						0,1
	(зона: 1)	261,56	0,76	260,80	12,00	0,00	
	(зона: 2)	266,66	0,76	265,90	12,00	0,00	
	(зона: 3)	257,32	0,76	256,56	12,00	0,00	
	(зона: 4)	262,10	0,76	261,34	12,00	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м^3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:						
01-01-105-49	1						2,16
	(зона: 1)	3721,64	16,46	3705,18	155,69	0,00	
	(зона: 2)	3797,06	16,46	3780,60	155,69	0,00	
	(зона: 3)	3653,31	16,46	3636,85	155,69	0,00	
	(зона: 4)	3721,05	16,46	3704,59	155,69	0,00	
01-01-105-50	2						2,6
	(зона: 1)	4426,93	19,81	4407,12	183,33	0,00	
	(зона: 2)	4516,86	19,81	4497,05	183,33	0,00	
	(зона: 3)	4345,38	19,81	4325,57	183,33	0,00	
	(зона: 4)	4425,97	19,81	4406,16	183,33	0,00	
01-01-105-51	сухие сыпучие барханные пески						1,65
	(зона: 1)	5395,56	12,57	5382,99	221,75	0,00	
	(зона: 2)	5505,67	12,57	5493,10	221,75	0,00	
	(зона: 3)	5295,62	12,57	5283,05	221,75	0,00	
	(зона: 4)	5394,08	12,57	5381,51	221,75	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м^3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:						
01-01-105-52	к расценке 01-01-105-49						0,84
	(зона: 1)	1358,92	6,40	1352,52	53,25	0,00	
	(зона: 2)	1386,89	6,40	1380,49	53,25	0,00	
	(зона: 3)	1333,44	6,40	1327,04	53,25	0,00	
	(зона: 4)	1358,21	6,40	1351,81	53,25	0,00	
01-01-105-53	к расценке 01-01-105-50						0,96
	(зона: 1)	1561,86	7,32	1554,54	61,20	0,00	
	(зона: 2)	1594,00	7,32	1586,68	61,20	0,00	
	(зона: 3)	1532,58	7,32	1525,26	61,20	0,00	
	(зона: 4)	1561,04	7,32	1553,72	61,20	0,00	
01-01-105-54	к расценке 01-01-105-51						0,52
	(зона: 1)	1674,92	3,96	1670,96	65,78	0,00	
	(зона: 2)	1709,47	3,96	1705,51	65,78	0,00	
	(зона: 3)	1643,44	3,96	1639,48	65,78	0,00	
	(зона: 4)	1674,04	3,96	1670,08	65,78	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:						
01-01-105-55	к расценке 01-01-105-49						0,22
	(зона: 1)	316,70	1,68	315,02	12,40	0,00	
	(зона: 2)	323,21	1,68	321,53	12,40	0,00	
	(зона: 3)	310,76	1,68	309,08	12,40	0,00	
	(зона: 4)	316,53	1,68	314,85	12,40	0,00	
01-01-105-56	к расценке 01-01-105-50						0,25
	(зона: 1)	358,02	1,91	356,11	14,02	0,00	
	(зона: 2)	365,38	1,91	363,47	14,02	0,00	
	(зона: 3)	351,31	1,91	349,40	14,02	0,00	
	(зона: 4)	357,83	1,91	355,92	14,02	0,00	
01-01-105-57	к расценке 01-01-105-51						0,16
	(зона: 1)	473,75	1,22	472,53	18,60	0,00	
	(зона: 2)	483,52	1,22	482,30	18,60	0,00	
	(зона: 3)	464,84	1,22	463,62	18,60	0,00	
	(зона: 4)	473,50	1,22	472,28	18,60	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:						
01-01-105-58	к расценке 01-01-105-55						0,12
	(зона: 1)	161,84	0,91	160,93	6,34	0,00	
	(зона: 2)	165,17	0,91	164,26	6,34	0,00	
	(зона: 3)	158,81	0,91	157,90	6,34	0,00	
	(зона: 4)	161,76	0,91	160,85	6,34	0,00	
01-01-105-59	к расценке 01-01-105-56						0,13
	(зона: 1)	182,47	0,99	181,48	7,14	0,00	
	(зона: 2)	186,22	0,99	185,23	7,14	0,00	
	(зона: 3)	179,05	0,99	178,06	7,14	0,00	
	(зона: 4)	182,37	0,99	181,38	7,14	0,00	
01-01-105-60	к расценке 01-01-105-57						0,08
	(зона: 1)	271,11	0,61	270,50	10,65	0,00	
	(зона: 2)	276,71	0,61	276,10	10,65	0,00	
	(зона: 3)	266,02	0,61	265,41	10,65	0,00	
	(зона: 4)	270,97	0,61	270,36	10,65	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м^3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:						
01-01-105-61	1						2,18
	(зона: 1)	4086,70	16,61	4070,09	146,51	0,00	
	(зона: 2)	4163,84	16,61	4147,23	146,51	0,00	
	(зона: 3)	3993,89	16,61	3977,28	146,51	0,00	
	(зона: 4)	4067,93	16,61	4051,32	146,51	0,00	
01-01-105-62	2						2,46
	(зона: 1)	4609,68	18,75	4590,93	163,91	0,00	
	(зона: 2)	4696,80	18,75	4678,05	163,91	0,00	
	(зона: 3)	4504,71	18,75	4485,96	163,91	0,00	
	(зона: 4)	4588,24	18,75	4569,49	163,91	0,00	
01-01-105-63	сухие сыпучие барханные пески						1,62
	(зона: 1)	5683,70	12,34	5671,36	200,05	0,00	
	(зона: 2)	5791,53	12,34	5779,19	200,05	0,00	
	(зона: 3)	5553,51	12,34	5541,17	200,05	0,00	
	(зона: 4)	5656,72	12,34	5644,38	200,05	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м^3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:						
01-01-105-64	к расценке 01-01-105-61						0,91
	(зона: 1)	1530,72	6,93	1523,79	50,94	0,00	
	(зона: 2)	1559,93	6,93	1553,00	50,94	0,00	
	(зона: 3)	1495,15	6,93	1488,22	50,94	0,00	
	(зона: 4)	1522,90	6,93	1515,97	50,94	0,00	
01-01-105-65	к расценке 01-01-105-62						1,03
	(зона: 1)	1716,74	7,85	1708,89	57,13	0,00	
	(зона: 2)	1749,49	7,85	1741,64	57,13	0,00	
	(зона: 3)	1676,84	7,85	1668,99	57,13	0,00	
	(зона: 4)	1707,96	7,85	1700,11	57,13	0,00	
01-01-105-66	к расценке 01-01-105-63						0,5
	(зона: 1)	1777,26	3,81	1773,45	59,29	0,00	
	(зона: 2)	1811,25	3,81	1807,44	59,29	0,00	
	(зона: 3)	1735,86	3,81	1732,05	59,29	0,00	
	(зона: 4)	1768,16	3,81	1764,35	59,29	0,00	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:						
01-01-105-67	к расценке 01-01-105-61						0,11
	(зона: 1)	211,76	0,84	210,92	7,05	0,00	
	(зона: 2)	215,80	0,84	214,96	7,05	0,00	
	(зона: 3)	206,84	0,84	206,00	7,05	0,00	
	(зона: 4)	210,68	0,84	209,84	7,05	0,00	
01-01-105-68	к расценке 01-01-105-62						0,15
	(зона: 1)	268,02	1,14	266,88	8,92	0,00	
	(зона: 2)	273,13	1,14	271,99	8,92	0,00	
	(зона: 3)	261,79	1,14	260,65	8,92	0,00	
	(зона: 4)	266,65	1,14	265,51	8,92	0,00	
01-01-105-69	к расценке 01-01-105-63						0,11
	(зона: 1)	422,68	0,84	421,84	14,10	0,00	
	(зона: 2)	430,77	0,84	429,93	14,10	0,00	
	(зона: 3)	412,83	0,84	411,99	14,10	0,00	
	(зона: 4)	420,52	0,84	419,68	14,10	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м^3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:						
01-01-105-70	к расценке 01-01-105-67						0,06
	(зона: 1)	103,77	0,46	103,31	3,45	0,00	
	(зона: 2)	105,75	0,46	105,29	3,45	0,00	
	(зона: 3)	101,36	0,46	100,90	3,45	0,00	
	(зона: 4)	103,24	0,46	102,78	3,45	0,00	
01-01-105-71	к расценке 01-01-105-68						0,07
	(зона: 1)	133,97	0,53	133,44	4,46	0,00	
	(зона: 2)	136,53	0,53	136,00	4,46	0,00	
	(зона: 3)	130,85	0,53	130,32	4,46	0,00	
	(зона: 4)	133,28	0,53	132,75	4,46	0,00	
01-01-105-72	к расценке 01-01-105-69						0,06
	(зона: 1)	211,38	0,46	210,92	7,05	0,00	
	(зона: 2)	215,42	0,46	214,96	7,05	0,00	
	(зона: 3)	206,46	0,46	206,00	7,05	0,00	
	(зона: 4)	210,30	0,46	209,84	7,05	0,00	
Таблица 01-01-106	**Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт (80; 108; 130 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-01-106-01	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	1343,74	0,00	1343,74	142,87	0,00	
	(зона: 2)	1362,09	0,00	1362,09	142,87	0,00	
	(зона: 3)	1336,37	0,00	1336,37	142,87	0,00	
	(зона: 4)	1360,17	0,00	1360,17	142,87	0,00	
01-01-106-02	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1748,16	0,00	1748,16	185,87	0,00	
	(зона: 2)	1772,04	0,00	1772,04	185,87	0,00	
	(зона: 3)	1738,58	0,00	1738,58	185,87	0,00	
	(зона: 4)	1769,54	0,00	1769,54	185,87	0,00	
01-01-106-03	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	2048,22	0,00	2048,22	217,77	0,00	
	(зона: 2)	2076,20	0,00	2076,20	217,77	0,00	
	(зона: 3)	2037,00	0,00	2037,00	217,77	0,00	
	(зона: 4)	2073,26	0,00	2073,26	217,77	0,00	
01-01-106-04	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	1082,36	0,00	1082,36	98,00	0,00	
	(зона: 2)	1097,99	0,00	1097,99	98,00	0,00	
	(зона: 3)	1070,22	0,00	1070,22	98,00	0,00	
	(зона: 4)	1089,41	0,00	1089,41	98,00	0,00	
01-01-106-05	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	1238,68	0,00	1238,68	112,15	0,00	
	(зона: 2)	1256,57	0,00	1256,57	112,15	0,00	
	(зона: 3)	1224,79	0,00	1224,79	112,15	0,00	
	(зона: 4)	1246,75	0,00	1246,75	112,15	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-106-06	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	1594,50	0,00	1594,50	144,37	0,00	
	(зона: 2)	1617,53	0,00	1617,53	144,37	0,00	
	(зона: 3)	1576,62	0,00	1576,62	144,37	0,00	
	(зона: 4)	1604,89	0,00	1604,89	144,37	0,00	
01-01-106-07	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	918,26	0,00	918,26	63,22	0,00	
	(зона: 2)	928,85	0,00	928,85	63,22	0,00	
	(зона: 3)	900,67	0,00	900,67	63,22	0,00	
	(зона: 4)	917,08	0,00	917,08	63,22	0,00	
01-01-106-08	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	988,74	0,00	988,74	68,07	0,00	
	(зона: 2)	1000,15	0,00	1000,15	68,07	0,00	
	(зона: 3)	969,80	0,00	969,80	68,07	0,00	
	(зона: 4)	987,48	0,00	987,48	68,07	0,00	
01-01-106-09	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	1059,22	0,00	1059,22	72,93	0,00	
	(зона: 2)	1071,45	0,00	1071,45	72,93	0,00	
	(зона: 3)	1038,94	0,00	1038,94	72,93	0,00	
	(зона: 4)	1057,87	0,00	1057,87	72,93	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-106-10	к расценке 01-01-106-01						0
	(зона: 1)	1169,40	0,00	1169,40	124,33	0,00	
	(зона: 2)	1185,37	0,00	1185,37	124,33	0,00	
	(зона: 3)	1162,99	0,00	1162,99	124,33	0,00	
	(зона: 4)	1183,69	0,00	1183,69	124,33	0,00	
01-01-106-11	к расценке 01-01-106-02						0
	(зона: 1)	1461,15	0,00	1461,15	155,36	0,00	
	(зона: 2)	1481,11	0,00	1481,11	155,36	0,00	
	(зона: 3)	1453,14	0,00	1453,14	155,36	0,00	
	(зона: 4)	1479,02	0,00	1479,02	155,36	0,00	
01-01-106-12	к расценке 01-01-106-03						0
	(зона: 1)	1748,16	0,00	1748,16	185,87	0,00	
	(зона: 2)	1772,04	0,00	1772,04	185,87	0,00	
	(зона: 3)	1738,58	0,00	1738,58	185,87	0,00	
	(зона: 4)	1769,54	0,00	1769,54	185,87	0,00	
01-01-106-13	к расценке 01-01-106-04						0
	(зона: 1)	945,39	0,00	945,39	85,60	0,00	
	(зона: 2)	959,04	0,00	959,04	85,60	0,00	
	(зона: 3)	934,78	0,00	934,78	85,60	0,00	
	(зона: 4)	951,55	0,00	951,55	85,60	0,00	
01-01-106-14	к расценке 01-01-106-05						0
	(зона: 1)	1027,27	0,00	1027,27	93,01	0,00	
	(зона: 2)	1042,11	0,00	1042,11	93,01	0,00	
	(зона: 3)	1015,75	0,00	1015,75	93,01	0,00	
	(зона: 4)	1033,97	0,00	1033,97	93,01	0,00	
01-01-106-15	к расценке 01-01-106-06						0
	(зона: 1)	1110,64	0,00	1110,64	100,56	0,00	
	(зона: 2)	1126,68	0,00	1126,68	100,56	0,00	
	(зона: 3)	1098,19	0,00	1098,19	100,56	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1117,88	0,00	1117,88	100,56	0,00	
01-01-106-16	к расценке 01-01-106-07						0
	(зона: 1)	579,54	0,00	579,54	39,90	0,00	
	(зона: 2)	586,23	0,00	586,23	39,90	0,00	
	(зона: 3)	568,44	0,00	568,44	39,90	0,00	
	(зона: 4)	578,80	0,00	578,80	39,90	0,00	
01-01-106-17	к расценке 01-01-106-08						0
	(зона: 1)	603,03	0,00	603,03	41,52	0,00	
	(зона: 2)	609,99	0,00	609,99	41,52	0,00	
	(зона: 3)	591,48	0,00	591,48	41,52	0,00	
	(зона: 4)	602,26	0,00	602,26	41,52	0,00	
01-01-106-18	к расценке 01-01-106-09						0
	(зона: 1)	626,53	0,00	626,53	43,14	0,00	
	(зона: 2)	633,76	0,00	633,76	43,14	0,00	
	(зона: 3)	614,53	0,00	614,53	43,14	0,00	
	(зона: 4)	625,73	0,00	625,73	43,14	0,00	
Таблица 01-01-107	**Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м оросителя**						
01-01-107-01	Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.)						6,74
	(зона: 1)	139,42	56,14	83,28	8,20	0,00	
	(зона: 2)	140,96	56,14	84,82	8,20	0,00	
	(зона: 3)	137,61	56,14	81,47	8,20	0,00	
	(зона: 4)	139,03	56,14	82,89	8,20	0,00	
Таблица 01-01-108	**Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами.**						
	Измеритель: **1000 м^2 спланированной поверхности**						
	Планировка прицепными грейдерами:						
01-01-108-01	средними дна и откосов выемки, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	98,11	0,00	98,11	13,62	0,00	
	(зона: 2)	100,27	0,00	100,27	13,62	0,00	
	(зона: 3)	97,96	0,00	97,96	13,62	0,00	
	(зона: 4)	99,65	0,00	99,65	13,62	0,00	
01-01-108-02	средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	143,53	0,00	143,53	19,92	0,00	
	(зона: 2)	146,70	0,00	146,70	19,92	0,00	
	(зона: 3)	143,31	0,00	143,31	19,92	0,00	
	(зона: 4)	145,78	0,00	145,78	19,92	0,00	
01-01-108-03	средними гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3						0
	(зона: 1)	90,84	0,00	90,84	12,61	0,00	
	(зона: 2)	92,85	0,00	92,85	12,61	0,00	
	(зона: 3)	90,70	0,00	90,70	12,61	0,00	
	(зона: 4)	92,27	0,00	92,27	12,61	0,00	
01-01-108-04	тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	62,30	0,00	62,30	7,57	0,00	
	(зона: 2)	63,77	0,00	63,77	7,57	0,00	
	(зона: 3)	62,13	0,00	62,13	7,57	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несущенных материалов	
Коды несущенных материалов	Наименование и характеристика несущенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	63,22	0,00	63,22	7,57	0,00	
01-01-108-05	тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	92,38	0,00	92,38	11,22	0,00	
	(зона: 2)	94,55	0,00	94,55	11,22	0,00	
	(зона: 3)	92,12	0,00	92,12	11,22	0,00	
	(зона: 4)	93,74	0,00	93,74	11,22	0,00	
01-01-108-06	тяжелыми гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3						0
	(зона: 1)	55,86	0,00	55,86	6,79	0,00	
	(зона: 2)	57,17	0,00	57,17	6,79	0,00	
	(зона: 3)	55,70	0,00	55,70	6,79	0,00	
	(зона: 4)	56,68	0,00	56,68	6,79	0,00	
Таблица 01-01-109	**Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами.**						
	Измеритель: **1000 м^2 спланированной поверхности**						
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов:						
01-01-109-01	1-2						6,29
	(зона: 1)	2744,46	47,93	2696,53	168,09	0,00	
	(зона: 2)	2809,37	47,93	2761,44	168,09	0,00	
	(зона: 3)	2637,82	47,93	2589,89	168,09	0,00	
	(зона: 4)	2684,20	47,93	2636,27	168,09	0,00	
01-01-109-02	3-4						9,86
	(зона: 1)	4420,32	75,13	4345,19	270,86	0,00	
	(зона: 2)	4524,93	75,13	4449,80	270,86	0,00	
	(зона: 3)	4248,48	75,13	4173,35	270,86	0,00	
	(зона: 4)	4323,23	75,13	4248,10	270,86	0,00	
Таблица 01-01-110	**Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство.**						
	Измеритель: **1000 м^2 спланированной поверхности**						
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов:						
01-01-110-01	1-2						7,55
	(зона: 1)	3304,28	57,53	3246,75	202,39	0,00	
	(зона: 2)	3382,45	57,53	3324,92	202,39	0,00	
	(зона: 3)	3175,88	57,53	3118,35	202,39	0,00	
	(зона: 4)	3231,74	57,53	3174,21	202,39	0,00	
01-01-110-02	3-4						11,8
	(зона: 1)	5292,82	89,92	5202,90	324,33	0,00	
	(зона: 2)	5418,08	89,92	5328,16	324,33	0,00	
	(зона: 3)	5087,06	89,92	4997,14	324,33	0,00	
	(зона: 4)	5176,56	89,92	5086,64	324,33	0,00	
Таблица 01-01-111	**Планировка дна и откосов выработок вручную.**						
	Измеритель: **1000 м^2 спланированной поверхности**						
	Планировка вручную:						
01-01-111-01	дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1						86,5
	(зона: 1-4)	720,55	720,55	0,00	0,00	0,00	
01-01-111-02	дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2						129
	(зона: 1-4)	1074,57	1074,57	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-111-03	дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3 *(зона: 1-4)*	1799,28	1799,28	0,00	0,00	0,00	216
01-01-111-04	дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 4 *(зона: 1-4)*	2399,04	2399,04	0,00	0,00	0,00	288
01-01-111-05	гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1 *(зона: 1-4)*	437,33	437,33	0,00	0,00	0,00	52,5
01-01-111-06	гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 2 *(зона: 1-4)*	541,45	541,45	0,00	0,00	0,00	65
01-01-111-07	гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 3 *(зона: 1-4)*	641,41	641,41	0,00	0,00	0,00	77
01-01-111-08	гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 4 *(зона: 1-4)*	758,03	758,03	0,00	0,00	0,00	91
Таблица 01-01-112	**Планировка орошаемых площадей бескулисным способом.** Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:						
01-01-112-01	3 м³, группа грунтов 1 *(зона: 1)*	6077,52	18,07	6059,45	424,07	0,00	2,35
	(зона: 2)	6221,12	18,07	6203,05	424,07	0,00	
	(зона: 3)	6066,09	18,07	6048,02	424,07	0,00	
	(зона: 4)	6178,08	18,07	6160,01	424,07	0,00	
01-01-112-02	3 м³, группа грунтов 2 *(зона: 1)*	6918,96	18,07	6900,89	482,96	0,00	2,35
	(зона: 2)	7082,51	18,07	7064,44	482,96	0,00	
	(зона: 3)	6905,94	18,07	6887,87	482,96	0,00	
	(зона: 4)	7033,48	18,07	7015,41	482,96	0,00	
01-01-112-03	3 м³, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки *(зона: 1)*	8234,28	18,07	8216,21	575,02	0,00	2,35
	(зона: 2)	8428,99	18,07	8410,92	575,02	0,00	
	(зона: 3)	8218,77	18,07	8200,70	575,02	0,00	
	(зона: 4)	8370,62	18,07	8352,55	575,02	0,00	
01-01-112-04	7 м³, группа грунтов 1 *(зона: 1)*	5569,80	18,07	5551,73	284,29	0,00	2,35
	(зона: 2)	5661,96	18,07	5643,89	284,29	0,00	
	(зона: 3)	5492,19	18,07	5474,12	284,29	0,00	
	(зона: 4)	5594,06	18,07	5575,99	284,29	0,00	
01-01-112-05	7 м³, группа грунтов 2 *(зона: 1)*	6559,58	18,07	6541,51	334,98	0,00	2,35
	(зона: 2)	6668,18	18,07	6650,11	334,98	0,00	
	(зона: 3)	6468,14	18,07	6450,07	334,98	0,00	
	(зона: 4)	6588,16	18,07	6570,09	334,98	0,00	
01-01-112-06	7 м³, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки *(зона: 1)*	7910,01	18,07	7891,94	404,13	0,00	2,35
	(зона: 2)	8041,02	18,07	8022,95	404,13	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	7799,68	18,07	7781,61	404,13	0,00	
	(зона: 4)	7944,48	18,07	7926,41	404,13	0,00	
01-01-112-07	8 м^3, группа грунтов 1						2,35
	(зона: 1)	5061,12	18,07	5043,05	231,99	0,00	
	(зона: 2)	5159,73	18,07	5141,66	231,99	0,00	
	(зона: 3)	4979,20	18,07	4961,13	231,99	0,00	
	(зона: 4)	5071,61	18,07	5053,54	231,99	0,00	
01-01-112-08	8 м^3, группа грунтов 2						2,35
	(зона: 1)	5998,81	18,07	5980,74	275,13	0,00	
	(зона: 2)	6115,76	18,07	6097,69	275,13	0,00	
	(зона: 3)	5901,66	18,07	5883,59	275,13	0,00	
	(зона: 4)	6011,26	18,07	5993,19	275,13	0,00	
01-01-112-09	8 м^3, сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки						2,35
	(зона: 1)	7502,06	18,07	7483,99	344,28	0,00	
	(зона: 2)	7648,40	18,07	7630,33	344,28	0,00	
	(зона: 3)	7380,49	18,07	7362,42	344,28	0,00	
	(зона: 4)	7517,64	18,07	7499,57	344,28	0,00	
01-01-112-10	10 м^3, группа грунтов 1						2,35
	(зона: 1)	4544,73	18,07	4526,66	178,21	0,00	
	(зона: 2)	4638,33	18,07	4620,26	178,21	0,00	
	(зона: 3)	4459,46	18,07	4441,39	178,21	0,00	
	(зона: 4)	4542,35	18,07	4524,28	178,21	0,00	
01-01-112-11	10 м^3, группа грунтов 2						2,35
	(зона: 1)	5561,69	18,07	5543,62	218,24	0,00	
	(зона: 2)	5676,31	18,07	5658,24	218,24	0,00	
	(зона: 3)	5457,26	18,07	5439,19	218,24	0,00	
	(зона: 4)	5558,77	18,07	5540,70	218,24	0,00	
01-01-112-12	10 м^3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки						2,35
	(зона: 1)	7006,66	18,07	6988,59	275,13	0,00	
	(зона: 2)	7151,16	18,07	7133,09	275,13	0,00	
	(зона: 3)	6875,01	18,07	6856,94	275,13	0,00	
	(зона: 4)	7002,98	18,07	6984,91	275,13	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-112-13	к расценке 01-01-112-01						0
	(зона: 1)	345,95	0,00	345,95	24,21	0,00	
	(зона: 2)	354,14	0,00	354,14	24,21	0,00	
	(зона: 3)	345,29	0,00	345,29	24,21	0,00	
	(зона: 4)	351,69	0,00	351,69	24,21	0,00	
01-01-112-14	к расценке 01-01-112-02						0
	(зона: 1)	416,22	0,00	416,22	29,13	0,00	
	(зона: 2)	426,08	0,00	426,08	29,13	0,00	
	(зона: 3)	415,43	0,00	415,43	29,13	0,00	
	(зона: 4)	423,12	0,00	423,12	29,13	0,00	
01-01-112-15	к расценке 01-01-112-03						0
	(зона: 1)	553,15	0,00	553,15	38,71	0,00	
	(зона: 2)	566,26	0,00	566,26	38,71	0,00	
	(зона: 3)	552,11	0,00	552,11	38,71	0,00	
	(зона: 4)	562,33	0,00	562,33	38,71	0,00	
01-01-112-16	к расценке 01-01-112-04						0
	(зона: 1)	336,95	0,00	336,95	17,25	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	342,54	0,00	342,54	17,25	0,00	
	(зона: 3)	332,24	0,00	332,24	17,25	0,00	
	(зона: 4)	338,42	0,00	338,42	17,25	0,00	
01-01-112-17	к расценке 01-01-112-05						0
	(зона: 1)	436,98	0,00	436,98	22,38	0,00	
	(зона: 2)	444,23	0,00	444,23	22,38	0,00	
	(зона: 3)	430,87	0,00	430,87	22,38	0,00	
	(зона: 4)	438,89	0,00	438,89	22,38	0,00	
01-01-112-18	к расценке 01-01-112-06						0
	(зона: 1)	571,23	0,00	571,23	29,25	0,00	
	(зона: 2)	580,71	0,00	580,71	29,25	0,00	
	(зона: 3)	563,25	0,00	563,25	29,25	0,00	
	(зона: 4)	573,73	0,00	573,73	29,25	0,00	
01-01-112-19	к расценке 01-01-112-07						0
	(зона: 1)	336,98	0,00	336,98	15,50	0,00	
	(зона: 2)	343,57	0,00	343,57	15,50	0,00	
	(зона: 3)	331,51	0,00	331,51	15,50	0,00	
	(зона: 4)	337,69	0,00	337,69	15,50	0,00	
01-01-112-20	к расценке 01-01-112-08						0
	(зона: 1)	448,34	0,00	448,34	20,62	0,00	
	(зона: 2)	457,10	0,00	457,10	20,62	0,00	
	(зона: 3)	441,05	0,00	441,05	20,62	0,00	
	(зона: 4)	449,27	0,00	449,27	20,62	0,00	
01-01-112-21	к расценке 01-01-112-09						0
	(зона: 1)	562,62	0,00	562,62	25,88	0,00	
	(зона: 2)	573,62	0,00	573,62	25,88	0,00	
	(зона: 3)	553,48	0,00	553,48	25,88	0,00	
	(зона: 4)	563,79	0,00	563,79	25,88	0,00	
01-01-112-22	к расценке 01-01-112-10						0
	(зона: 1)	294,47	0,00	294,47	11,59	0,00	
	(зона: 2)	300,56	0,00	300,56	11,59	0,00	
	(зона: 3)	288,93	0,00	288,93	11,59	0,00	
	(зона: 4)	294,32	0,00	294,32	11,59	0,00	
01-01-112-23	к расценке 01-01-112-11						0
	(зона: 1)	373,23	0,00	373,23	14,69	0,00	
	(зона: 2)	380,94	0,00	380,94	14,69	0,00	
	(зона: 3)	366,20	0,00	366,20	14,69	0,00	
	(зона: 4)	373,03	0,00	373,03	14,69	0,00	
01-01-112-24	к расценке 01-01-112-12						0
	(зона: 1)	479,37	0,00	479,37	18,87	0,00	
	(зона: 2)	489,29	0,00	489,29	18,87	0,00	
	(зона: 3)	470,34	0,00	470,34	18,87	0,00	
	(зона: 4)	479,12	0,00	479,12	18,87	0,00	
Таблица 01-01-113	**Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-01-113-01	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1						3,5
	(зона: 1)	1526,33	26,04	1500,29	159,52	0,00	
	(зона: 2)	1546,82	26,04	1520,78	159,52	0,00	
	(зона: 3)	1518,11	26,04	1492,07	159,52	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1544,67	26,04	1518,63	159,52	0,00	
01-01-113-02	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2						4,45
	(зона: 1)	1950,87	33,11	1917,76	203,90	0,00	
	(зона: 2)	1977,07	33,11	1943,96	203,90	0,00	
	(зона: 3)	1940,36	33,11	1907,25	203,90	0,00	
	(зона: 4)	1974,32	33,11	1941,21	203,90	0,00	
01-01-113-03	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3						5,71
	(зона: 1)	2732,64	42,48	2690,16	281,53	0,00	
	(зона: 2)	2770,90	42,48	2728,42	281,53	0,00	
	(зона: 3)	2714,67	42,48	2672,19	281,53	0,00	
	(зона: 4)	2762,24	42,48	2719,76	281,53	0,00	
01-01-113-04	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1						2,07
	(зона: 1)	1130,51	15,40	1115,11	100,97	0,00	
	(зона: 2)	1146,61	15,40	1131,21	100,97	0,00	
	(зона: 3)	1118,00	15,40	1102,60	100,97	0,00	
	(зона: 4)	1137,78	15,40	1122,38	100,97	0,00	
01-01-113-05	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2						2,55
	(зона: 1)	1391,64	18,97	1372,67	124,29	0,00	
	(зона: 2)	1411,47	18,97	1392,50	124,29	0,00	
	(зона: 3)	1376,25	18,97	1357,28	124,29	0,00	
	(зона: 4)	1400,59	18,97	1381,62	124,29	0,00	
01-01-113-06	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3						2,89
	(зона: 1)	1790,99	21,50	1769,49	159,47	0,00	
	(зона: 2)	1817,87	21,50	1796,37	159,47	0,00	
	(зона: 3)	1769,28	21,50	1747,78	159,47	0,00	
	(зона: 4)	1800,59	21,50	1779,09	159,47	0,00	
01-01-113-07	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1						1,88
	(зона: 1)	1345,36	13,99	1331,37	91,66	0,00	
	(зона: 2)	1360,73	13,99	1346,74	91,66	0,00	
	(зона: 3)	1319,86	13,99	1305,87	91,66	0,00	
	(зона: 4)	1343,66	13,99	1329,67	91,66	0,00	
01-01-113-08	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2						2,49
	(зона: 1)	1778,68	18,53	1760,15	121,19	0,00	
	(зона: 2)	1799,00	18,53	1780,47	121,19	0,00	
	(зона: 3)	1744,97	18,53	1726,44	121,19	0,00	
	(зона: 4)	1776,43	18,53	1757,90	121,19	0,00	
01-01-113-09	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3						2,68
	(зона: 1)	2174,24	19,94	2154,30	152,73	0,00	
	(зона: 2)	2201,12	19,94	2181,18	152,73	0,00	
	(зона: 3)	2133,00	19,94	2113,06	152,73	0,00	
	(зона: 4)	2171,41	19,94	2151,47	152,73	0,00	
01-01-113-10	118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 1						1,77
	(зона: 1)	1355,68	13,17	1342,51	83,04	0,00	
	(зона: 2)	1370,77	13,17	1357,60	83,04	0,00	
	(зона: 3)	1327,84	13,17	1314,67	83,04	0,00	
	(зона: 4)	1351,80	13,17	1338,63	83,04	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-113-11	118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 2						2,21
	(зона: 1)	1694,58	16,44	1678,14	103,80	0,00	
	(зона: 2)	1713,44	16,44	1697,00	103,80	0,00	
	(зона: 3)	1659,77	16,44	1643,33	103,80	0,00	
	(зона: 4)	1689,73	16,44	1673,29	103,80	0,00	
01-01-113-12	118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 3						2,49
	(зона: 1)	2125,97	18,53	2107,44	136,42	0,00	
	(зона: 2)	2151,75	18,53	2133,22	136,42	0,00	
	(зона: 3)	2082,66	18,53	2064,13	136,42	0,00	
	(зона: 4)	2120,18	18,53	2101,65	136,42	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:						
01-01-113-13	к расценке 01-01-113-01						0
	(зона: 1)	1369,83	0,00	1369,83	145,65	0,00	
	(зона: 2)	1388,54	0,00	1388,54	145,65	0,00	
	(зона: 3)	1362,32	0,00	1362,32	145,65	0,00	
	(зона: 4)	1386,58	0,00	1386,58	145,65	0,00	
01-01-113-14	к расценке 01-01-113-02						0
	(зона: 1)	1500,29	0,00	1500,29	159,52	0,00	
	(зона: 2)	1520,78	0,00	1520,78	159,52	0,00	
	(зона: 3)	1492,07	0,00	1492,07	159,52	0,00	
	(зона: 4)	1518,63	0,00	1518,63	159,52	0,00	
01-01-113-15	к расценке 01-01-113-03						0
	(зона: 1)	1774,26	0,00	1774,26	188,65	0,00	
	(зона: 2)	1798,49	0,00	1798,49	188,65	0,00	
	(зона: 3)	1764,53	0,00	1764,53	188,65	0,00	
	(зона: 4)	1795,95	0,00	1795,95	188,65	0,00	
01-01-113-16	к расценке 01-01-113-04						0
	(зона: 1)	909,66	0,00	909,66	82,36	0,00	
	(зона: 2)	922,79	0,00	922,79	82,36	0,00	
	(зона: 3)	899,45	0,00	899,45	82,36	0,00	
	(зона: 4)	915,58	0,00	915,58	82,36	0,00	
01-01-113-17	к расценке 01-01-113-05						0
	(зона: 1)	978,14	0,00	978,14	88,56	0,00	
	(зона: 2)	992,27	0,00	992,27	88,56	0,00	
	(зона: 3)	967,17	0,00	967,17	88,56	0,00	
	(зона: 4)	984,51	0,00	984,51	88,56	0,00	
01-01-113-18	к расценке 01-01-113-06						0
	(зона: 1)	1028,76	0,00	1028,76	93,15	0,00	
	(зона: 2)	1043,62	0,00	1043,62	93,15	0,00	
	(зона: 3)	1017,22	0,00	1017,22	93,15	0,00	
	(зона: 4)	1035,46	0,00	1035,46	93,15	0,00	
01-01-113-19	к расценке 01-01-113-07						0
	(зона: 1)	1127,75	0,00	1127,75	77,64	0,00	
	(зона: 2)	1140,77	0,00	1140,77	77,64	0,00	
	(зона: 3)	1106,15	0,00	1106,15	77,64	0,00	
	(зона: 4)	1126,31	0,00	1126,31	77,64	0,00	
01-01-113-20	к расценке 01-01-113-08						0
	(зона: 1)	1217,81	0,00	1217,81	83,85	0,00	
	(зона: 2)	1231,87	0,00	1231,87	83,85	0,00	
	(зона: 3)	1194,49	0,00	1194,49	83,85	0,00	
	(зона: 4)	1216,26	0,00	1216,26	83,85	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-113-21	к расценке 01-01-113-09						0
	(зона: 1)	1286,34	0,00	1286,34	88,56	0,00	
	(зона: 2)	1301,19	0,00	1301,19	88,56	0,00	
	(зона: 3)	1261,70	0,00	1261,70	88,56	0,00	
	(зона: 4)	1284,70	0,00	1284,70	88,56	0,00	
01-01-113-22	к расценке 01-01-113-10						0
	(зона: 1)	1102,78	0,00	1102,78	68,21	0,00	
	(зона: 2)	1115,17	0,00	1115,17	68,21	0,00	
	(зона: 3)	1079,91	0,00	1079,91	68,21	0,00	
	(зона: 4)	1099,59	0,00	1099,59	68,21	0,00	
01-01-113-23	к расценке 01-01-113-11						0
	(зона: 1)	1222,64	0,00	1222,64	75,62	0,00	
	(зона: 2)	1236,39	0,00	1236,39	75,62	0,00	
	(зона: 3)	1197,29	0,00	1197,29	75,62	0,00	
	(зона: 4)	1219,11	0,00	1219,11	75,62	0,00	
01-01-113-24	к расценке 01-01-113-12						0
	(зона: 1)	1294,56	0,00	1294,56	80,07	0,00	
	(зона: 2)	1309,12	0,00	1309,12	80,07	0,00	
	(зона: 3)	1267,71	0,00	1267,71	80,07	0,00	
	(зона: 4)	1290,82	0,00	1290,82	80,07	0,00	
Таблица 01-01-114	**Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов:						
01-01-114-01	1						1,69
	(зона: 1)	1434,42	12,68	1421,74	80,07	0,00	
	(зона: 2)	1449,86	12,68	1437,18	80,07	0,00	
	(зона: 3)	1402,94	12,68	1390,26	80,07	0,00	
	(зона: 4)	1428,42	12,68	1415,74	80,07	0,00	
01-01-114-02	2						2,14
	(зона: 1)	1753,73	16,05	1737,68	97,86	0,00	
	(зона: 2)	1772,61	16,05	1756,56	97,86	0,00	
	(зона: 3)	1715,25	16,05	1699,20	97,86	0,00	
	(зона: 4)	1746,40	16,05	1730,35	97,86	0,00	
01-01-114-03	3						2,38
	(зона: 1)	2230,00	17,85	2212,15	131,97	0,00	
	(зона: 2)	2256,21	17,85	2238,36	131,97	0,00	
	(зона: 3)	2181,75	17,85	2163,90	131,97	0,00	
	(зона: 4)	2221,28	17,85	2203,43	131,97	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:						
01-01-114-04	к расценке 01-01-114-01						0
	(зона: 1)	1079,47	0,00	1079,47	60,79	0,00	
	(зона: 2)	1091,19	0,00	1091,19	60,79	0,00	
	(зона: 3)	1055,57	0,00	1055,57	60,79	0,00	
	(зона: 4)	1074,91	0,00	1074,91	60,79	0,00	
01-01-114-05	к расценке 01-01-114-02						0
	(зона: 1)	1184,78	0,00	1184,78	66,73	0,00	
	(зона: 2)	1197,65	0,00	1197,65	66,73	0,00	
	(зона: 3)	1158,55	0,00	1158,55	66,73	0,00	
	(зона: 4)	1179,78	0,00	1179,78	66,73	0,00	
01-01-114-06	к расценке 01-01-114-03						0
	(зона: 1)	1263,77	0,00	1263,77	71,17	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1277,50	0,00	1277,50	71,17	0,00	
	(зона: 3)	1235,78	0,00	1235,78	71,17	0,00	
	(зона: 4)	1258,44	0,00	1258,44	71,17	0,00	
Таблица 01-01-115	**Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и автогрейдерами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами:						
01-01-115-01	средними с перемещением грунта до 20 м						11,22
	(зона: 1)	7477,86	83,48	7394,38	1026,45	0,00	
	(зона: 2)	7641,06	83,48	7557,58	1026,45	0,00	
	(зона: 3)	7466,46	83,48	7382,98	1026,45	0,00	
	(зона: 4)	7593,85	83,48	7510,37	1026,45	0,00	
01-01-115-02	средними, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-01						0
	(зона: 1)	1342,62	0,00	1342,62	186,38	0,00	
	(зона: 2)	1372,25	0,00	1372,25	186,38	0,00	
	(зона: 3)	1340,55	0,00	1340,55	186,38	0,00	
	(зона: 4)	1363,68	0,00	1363,68	186,38	0,00	
01-01-115-03	тяжелыми с перемещением грунта до 20 м						8,5
	(зона: 1)	6680,31	63,24	6617,07	803,88	0,00	
	(зона: 2)	6835,54	63,24	6772,30	803,88	0,00	
	(зона: 3)	6661,83	63,24	6598,59	803,88	0,00	
	(зона: 4)	6777,95	63,24	6714,71	803,88	0,00	
01-01-115-04	тяжелыми, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-02						0
	(зона: 1)	1059,16	0,00	1059,16	128,67	0,00	
	(зона: 2)	1084,01	0,00	1084,01	128,67	0,00	
	(зона: 3)	1056,20	0,00	1056,20	128,67	0,00	
	(зона: 4)	1074,79	0,00	1074,79	128,67	0,00	
	Планировка орошаемых площадей автогрейдерами:						
01-01-115-05	средними с перемещением грунта до 20 м						8,46
	(зона: 1,3)	6941,58	62,94	6878,64	355,10	0,00	
	(зона: 2)	7039,58	62,94	6976,64	355,10	0,00	
	(зона: 4)	7061,54	62,94	6998,60	355,10	0,00	
01-01-115-06	средними, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-03						0
	(зона: 1,3)	1148,07	0,00	1148,07	59,27	0,00	
	(зона: 2)	1164,43	0,00	1164,43	59,27	0,00	
	(зона: 4)	1168,09	0,00	1168,09	59,27	0,00	
Таблица 01-01-116	**Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и автогрейдерами.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Выравнивание поверхности поливного участка:						
01-01-116-01	прицепными грейдерами средними к трактору мощностью 59 кВт (80 л.с.)						0,51
	(зона: 1)	340,00	3,89	336,11	46,66	0,00	
	(зона: 2)	347,42	3,89	343,53	46,66	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	339,48	3,89	335,59	46,66	0,00	
	(зона: 4)	345,27	3,89	341,38	46,66	0,00	
01-01-116-02	прицепными грейдерами тяжелыми к трактору мощностью 79 кВт (108 л.с.)						0,37
	(зона: 1)	292,85	2,82	290,03	35,24	0,00	
	(зона: 2)	299,66	2,82	296,84	35,24	0,00	
	(зона: 3)	292,04	2,82	289,22	35,24	0,00	
	(зона: 4)	297,13	2,82	294,31	35,24	0,00	
01-01-116-03	автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л.с.)						0,32
	(зона: 1,3)	288,24	2,44	285,80	14,75	0,00	
	(зона: 2)	292,31	2,44	289,87	14,75	0,00	
	(зона: 4)	293,22	2,44	290,78	14,75	0,00	
Таблица 01-01-117	**Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью:						
01-01-117-01	59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход						0,54
	(зона: 1)	250,88	4,08	246,80	24,84	0,00	
	(зона: 2)	255,35	4,08	251,27	24,84	0,00	
	(зона: 3)	245,17	4,08	241,09	24,84	0,00	
	(зона: 4)	249,38	4,08	245,30	24,84	0,00	
01-01-117-02	59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода						0,54
	(зона: 1)	422,52	4,08	418,44	42,12	0,00	
	(зона: 2)	430,10	4,08	426,02	42,12	0,00	
	(зона: 3)	412,83	4,08	408,75	42,12	0,00	
	(зона: 4)	419,98	4,08	415,90	42,12	0,00	
01-01-117-03	59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода						0,54
	(зона: 1)	596,65	4,08	592,57	59,65	0,00	
	(зона: 2)	607,39	4,08	603,31	59,65	0,00	
	(зона: 3)	582,94	4,08	578,86	59,65	0,00	
	(зона: 4)	593,06	4,08	588,98	59,65	0,00	
01-01-117-04	59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход						0,54
	(зона: 1)	213,30	4,08	209,22	21,06	0,00	
	(зона: 2)	217,09	4,08	213,01	21,06	0,00	
	(зона: 3)	208,45	4,08	204,37	21,06	0,00	
	(зона: 4)	212,03	4,08	207,95	21,06	0,00	
01-01-117-05	59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода						0,54
	(зона: 1)	359,88	4,08	355,80	35,81	0,00	
	(зона: 2)	366,32	4,08	362,24	35,81	0,00	
	(зона: 3)	351,64	4,08	347,56	35,81	0,00	
	(зона: 4)	357,72	4,08	353,64	35,81	0,00	
01-01-117-06	59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода						0,54
	(зона: 1)	508,96	4,08	504,88	50,82	0,00	
	(зона: 2)	518,11	4,08	514,03	50,82	0,00	
	(зона: 3)	497,27	4,08	493,19	50,82	0,00	
	(зона: 4)	505,90	4,08	501,82	50,82	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-117-07	79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход						0,31
	(зона: 1)	186,49	2,36	184,13	16,45	0,00	
	(зона: 2)	190,14	2,36	187,78	16,45	0,00	
	(зона: 3)	181,99	2,36	179,63	16,45	0,00	
	(зона: 4)	185,16	2,36	182,80	16,45	0,00	
01-01-117-08	79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода						0,31
	(зона: 1)	316,29	2,36	313,93	28,04	0,00	
	(зона: 2)	322,51	2,36	320,15	28,04	0,00	
	(зона: 3)	308,62	2,36	306,26	28,04	0,00	
	(зона: 4)	314,03	2,36	311,67	28,04	0,00	
01-01-117-09	79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода						0,31
	(зона: 1)	444,58	2,36	442,22	39,50	0,00	
	(зона: 2)	453,35	2,36	450,99	39,50	0,00	
	(зона: 3)	433,77	2,36	431,41	39,50	0,00	
	(зона: 4)	441,39	2,36	439,03	39,50	0,00	
01-01-117-10	79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход						0,31
	(зона: 1)	157,82	2,36	155,46	13,88	0,00	
	(зона: 2)	160,90	2,36	158,54	13,88	0,00	
	(зона: 3)	154,02	2,36	151,66	13,88	0,00	
	(зона: 4)	156,70	2,36	154,34	13,88	0,00	
01-01-117-11	79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода						0,31
	(зона: 1)	268,00	2,36	265,64	23,72	0,00	
	(зона: 2)	273,26	2,36	270,90	23,72	0,00	
	(зона: 3)	261,50	2,36	259,14	23,72	0,00	
	(зона: 4)	266,08	2,36	263,72	23,72	0,00	
01-01-117-12	79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода						0,31
	(зона: 1)	373,65	2,36	371,29	33,16	0,00	
	(зона: 2)	381,00	2,36	378,64	33,16	0,00	
	(зона: 3)	364,57	2,36	362,21	33,16	0,00	
	(зона: 4)	370,97	2,36	368,61	33,16	0,00	
Таблица 01-01-118	**Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м^3 на 1 га чека.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м^3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:						
01-01-118-01	3 м^3, группа грунтов 1						4,67
	(зона: 1)	6974,02	35,91	6938,11	526,13	0,00	
	(зона: 2)	7138,09	35,91	7102,18	526,13	0,00	
	(зона: 3)	6959,86	35,91	6923,95	526,13	0,00	
	(зона: 4)	7087,35	35,91	7051,44	526,13	0,00	
01-01-118-02	3 м^3, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	7830,01	35,91	7794,10	587,59	0,00	
	(зона: 2)	8014,37	35,91	7978,46	587,59	0,00	
	(зона: 3)	7814,21	35,91	7778,30	587,59	0,00	
	(зона: 4)	7957,48	35,91	7921,57	587,59	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-118-03	3 м^3, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	9530,16	35,91	9494,25	712,87	0,00	
	(зона: 2)	9754,77	35,91	9718,86	712,87	0,00	
	(зона: 3)	9511,04	35,91	9475,13	712,87	0,00	
	(зона: 4)	9685,62	35,91	9649,71	712,87	0,00	
01-01-118-04	7 м^3, группа грунтов 1						4,67
	(зона: 1)	7934,46	35,91	7898,55	460,14	0,00	
	(зона: 2)	8071,04	35,91	8035,13	460,14	0,00	
	(зона: 3)	7832,86	35,91	7796,95	460,14	0,00	
	(зона: 4)	7977,15	35,91	7941,24	460,14	0,00	
01-01-118-05	7 м^3, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	8750,66	35,91	8714,75	504,54	0,00	
	(зона: 2)	8901,02	35,91	8865,11	504,54	0,00	
	(зона: 3)	8638,04	35,91	8602,13	504,54	0,00	
	(зона: 4)	8797,27	35,91	8761,36	504,54	0,00	
01-01-118-06	7 м^3, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	10848,38	35,91	10812,47	619,96	0,00	
	(зона: 2)	11034,38	35,91	10998,47	619,96	0,00	
	(зона: 3)	10707,76	35,91	10671,85	619,96	0,00	
	(зона: 4)	10905,39	35,91	10869,48	619,96	0,00	
01-01-118-07	8 м^3, группа грунтов 1						4,63
	(зона: 1)	7800,73	35,60	7765,13	417,14	0,00	
	(зона: 2)	7955,62	35,60	7920,02	417,14	0,00	
	(зона: 3)	7685,27	35,60	7649,67	417,14	0,00	
	(зона: 4)	7826,96	35,60	7791,36	417,14	0,00	
01-01-118-08	8 м^3, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	8737,95	35,91	8702,04	462,95	0,00	
	(зона: 2)	8911,29	35,91	8875,38	462,95	0,00	
	(зона: 3)	8607,73	35,91	8571,82	462,95	0,00	
	(зона: 4)	8766,56	35,91	8730,65	462,95	0,00	
01-01-118-09	8 м^3, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	10661,18	35,91	10625,27	560,09	0,00	
	(зона: 2)	10872,58	35,91	10836,67	560,09	0,00	
	(зона: 3)	10501,31	35,91	10465,40	560,09	0,00	
	(зона: 4)	10695,29	35,91	10659,38	560,09	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-118-10	к расценке 01-01-118-01						0
	(зона: 1)	569,37	0,00	569,37	39,85	0,00	
	(зона: 2)	582,86	0,00	582,86	39,85	0,00	
	(зона: 3)	568,29	0,00	568,29	39,85	0,00	
	(зона: 4)	578,82	0,00	578,82	39,85	0,00	
01-01-118-11	к расценке 01-01-118-02						0
	(зона: 1)	578,38	0,00	578,38	40,48	0,00	
	(зона: 2)	592,08	0,00	592,08	40,48	0,00	
	(зона: 3)	577,29	0,00	577,29	40,48	0,00	
	(зона: 4)	587,98	0,00	587,98	40,48	0,00	
01-01-118-12	к расценке 01-01-118-03						0
	(зона: 1)	796,40	0,00	796,40	55,74	0,00	
	(зона: 2)	815,27	0,00	815,27	55,74	0,00	
	(зона: 3)	794,89	0,00	794,89	55,74	0,00	
	(зона: 4)	809,61	0,00	809,61	55,74	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчетных материалов	Наименование и характеристика несчетных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчетных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-118-13	к расценке 01-01-118-04						0
	(зона: 1)	413,29	0,00	413,29	21,16	0,00	
	(зона: 2)	420,15	0,00	420,15	21,16	0,00	
	(зона: 3)	407,51	0,00	407,51	21,16	0,00	
	(зона: 4)	415,09	0,00	415,09	21,16	0,00	
01-01-118-14	к расценке 01-01-118-05						0
	(зона: 1)	452,77	0,00	452,77	23,19	0,00	
	(зона: 2)	460,29	0,00	460,29	23,19	0,00	
	(зона: 3)	446,44	0,00	446,44	23,19	0,00	
	(зона: 4)	454,75	0,00	454,75	23,19	0,00	
01-01-118-15	к расценке 01-01-118-06						0
	(зона: 1)	579,13	0,00	579,13	29,66	0,00	
	(зона: 2)	588,74	0,00	588,74	29,66	0,00	
	(зона: 3)	571,03	0,00	571,03	29,66	0,00	
	(зона: 4)	581,66	0,00	581,66	29,66	0,00	
01-01-118-16	к расценке 01-01-118-07						0
	(зона: 1)	424,89	0,00	424,89	19,55	0,00	
	(зона: 2)	433,20	0,00	433,20	19,55	0,00	
	(зона: 3)	417,99	0,00	417,99	19,55	0,00	
	(зона: 4)	425,78	0,00	425,78	19,55	0,00	
01-01-118-17	к расценке 01-01-118-08						0
	(зона: 1)	460,06	0,00	460,06	21,16	0,00	
	(зона: 2)	469,05	0,00	469,05	21,16	0,00	
	(зона: 3)	452,58	0,00	452,58	21,16	0,00	
	(зона: 4)	461,01	0,00	461,01	21,16	0,00	
01-01-118-18	к расценке 01-01-118-09						0
	(зона: 1)	594,85	0,00	594,85	27,36	0,00	
	(зона: 2)	606,48	0,00	606,48	27,36	0,00	
	(зона: 3)	585,19	0,00	585,19	27,36	0,00	
	(зона: 4)	596,09	0,00	596,09	27,36	0,00	
Таблица 01-01-119	**Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м^3 на 1 га чека.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м^3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:						
01-01-119-01	3 м^3, группа грунтов 1						4,67
	(зона: 1)	7651,49	35,91	7615,58	573,39	0,00	
	(зона: 2)	7831,62	35,91	7795,71	573,39	0,00	
	(зона: 3)	7636,06	35,91	7600,15	573,39	0,00	
	(зона: 4)	7776,06	35,91	7740,15	573,39	0,00	
01-01-119-02	3 м^3, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	8590,37	35,91	8554,46	640,60	0,00	
	(зона: 2)	8792,74	35,91	8756,83	640,60	0,00	
	(зона: 3)	8573,14	35,91	8537,23	640,60	0,00	
	(зона: 4)	8730,46	35,91	8694,55	640,60	0,00	
01-01-119-03	3 м^3, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	10474,30	35,91	10438,39	778,70	0,00	
	(зона: 2)	10721,29	35,91	10685,38	778,70	0,00	
	(зона: 3)	10453,40	35,91	10417,49	778,70	0,00	
	(зона: 4)	10645,43	35,91	10609,52	778,70	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-119-04	7 м^3, группа грунтов 1						4,67
	(зона: 1)	8716,28	35,91	8680,37	500,25	0,00	
	(зона: 2)	8865,84	35,91	8829,93	500,25	0,00	
	(зона: 3)	8603,76	35,91	8567,85	500,25	0,00	
	(зона: 4)	8762,39	35,91	8726,48	500,25	0,00	
01-01-119-05	7 м^3, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	9619,35	35,91	9583,44	548,72	0,00	
	(зона: 2)	9784,13	35,91	9748,22	548,72	0,00	
	(зона: 3)	9494,58	35,91	9458,67	548,72	0,00	
	(зона: 4)	9669,76	35,91	9633,85	548,72	0,00	
01-01-119-06	7 м^3, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	11930,30	35,91	11894,39	675,49	0,00	
	(зона: 2)	12134,26	35,91	12098,35	675,49	0,00	
	(зона: 3)	11774,55	35,91	11738,64	675,49	0,00	
	(зона: 4)	11992,03	35,91	11956,12	675,49	0,00	
01-01-119-07	8 м^3, группа грунтов 1						4,67
	(зона: 1)	8568,78	35,91	8532,87	452,51	0,00	
	(зона: 2)	8738,68	35,91	8702,77	452,51	0,00	
	(зона: 3)	8440,85	35,91	8404,94	452,51	0,00	
	(зона: 4)	8596,60	35,91	8560,69	452,51	0,00	
01-01-119-08	8 м^3, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	9605,32	35,91	9569,41	502,93	0,00	
	(зона: 2)	9795,62	35,91	9759,71	502,93	0,00	
	(зона: 3)	9461,01	35,91	9425,10	502,93	0,00	
	(зона: 4)	9635,73	35,91	9599,82	502,93	0,00	
01-01-119-09	8 м^3, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	11727,81	35,91	11691,90	609,25	0,00	
	(зона: 2)	11960,07	35,91	11924,16	609,25	0,00	
	(зона: 3)	11550,61	35,91	11514,70	609,25	0,00	
	(зона: 4)	11764,14	35,91	11728,23	609,25	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-119-10	к расценке 01-01-119-01						0
	(зона: 1)	630,63	0,00	630,63	44,14	0,00	
	(зона: 2)	645,58	0,00	645,58	44,14	0,00	
	(зона: 3)	629,44	0,00	629,44	44,14	0,00	
	(зона: 4)	641,10	0,00	641,10	44,14	0,00	
01-01-119-11	к расценке 01-01-119-02						0
	(зона: 1)	643,24	0,00	643,24	45,02	0,00	
	(зона: 2)	658,49	0,00	658,49	45,02	0,00	
	(зона: 3)	642,03	0,00	642,03	45,02	0,00	
	(зона: 4)	653,92	0,00	653,92	45,02	0,00	
01-01-119-12	к расценке 01-01-119-03						0
	(зона: 1)	884,68	0,00	884,68	61,92	0,00	
	(зона: 2)	905,65	0,00	905,65	61,92	0,00	
	(зона: 3)	883,01	0,00	883,01	61,92	0,00	
	(зона: 4)	899,36	0,00	899,36	61,92	0,00	
01-01-119-13	к расценке 01-01-119-04						0
	(зона: 1)	458,04	0,00	458,04	23,46	0,00	
	(зона: 2)	465,64	0,00	465,64	23,46	0,00	
	(зона: 3)	451,63	0,00	451,63	23,46	0,00	
	(зона: 4)	460,04	0,00	460,04	23,46	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-119-14	к расценке 01-01-119-05						0
	(зона: 1)	505,42	0,00	505,42	25,88	0,00	
	(зона: 2)	513,81	0,00	513,81	25,88	0,00	
	(зона: 3)	498,36	0,00	498,36	25,88	0,00	
	(зона: 4)	507,63	0,00	507,63	25,88	0,00	
01-01-119-15	к расценке 01-01-119-06						0
	(зона: 1)	642,31	0,00	642,31	32,89	0,00	
	(зона: 2)	652,97	0,00	652,97	32,89	0,00	
	(зона: 3)	633,33	0,00	633,33	32,89	0,00	
	(зона: 4)	645,11	0,00	645,11	32,89	0,00	
01-01-119-16	к расценке 01-01-119-07						0
	(зона: 1)	471,78	0,00	471,78	21,70	0,00	
	(зона: 2)	481,00	0,00	481,00	21,70	0,00	
	(зона: 3)	464,11	0,00	464,11	21,70	0,00	
	(зона: 4)	472,76	0,00	472,76	21,70	0,00	
01-01-119-17	к расценке 01-01-119-08						0
	(зона: 1)	509,87	0,00	509,87	23,46	0,00	
	(зона: 2)	519,84	0,00	519,84	23,46	0,00	
	(зона: 3)	501,59	0,00	501,59	23,46	0,00	
	(зона: 4)	510,93	0,00	510,93	23,46	0,00	
01-01-119-18	к расценке 01-01-119-09						0
	(зона: 1)	662,25	0,00	662,25	30,46	0,00	
	(зона: 2)	675,20	0,00	675,20	30,46	0,00	
	(зона: 3)	651,49	0,00	651,49	30,46	0,00	
	(зона: 4)	663,63	0,00	663,63	30,46	0,00	
Таблица 01-01-120	**Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м³ до 900 м³ на 1 га чека.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:						
01-01-120-01	3 м³, группа грунтов 1						4,67
	(зона: 1)	8267,71	35,91	8231,80	616,27	0,00	
	(зона: 2)	8462,44	35,91	8426,53	616,27	0,00	
	(зона: 3)	8251,12	35,91	8215,21	616,27	0,00	
	(зона: 4)	8402,51	35,91	8366,60	616,27	0,00	
01-01-120-02	3 м³, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	9289,47	35,91	9253,56	689,75	0,00	
	(зона: 2)	9508,41	35,91	9472,50	689,75	0,00	
	(зона: 3)	9270,92	35,91	9235,01	689,75	0,00	
	(зона: 4)	9441,16	35,91	9405,25	689,75	0,00	
01-01-120-03	3 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	11317,54	35,91	11281,63	837,99	0,00	
	(зона: 2)	11584,51	35,91	11548,60	837,99	0,00	
	(зона: 3)	11295,05	35,91	11259,14	837,99	0,00	
	(зона: 4)	11502,67	35,91	11466,76	837,99	0,00	
01-01-120-04	7 м³, группа грунтов 1						4,67
	(зона: 1)	9434,93	35,91	9399,02	537,21	0,00	
	(зона: 2)	9596,41	35,91	9560,50	537,21	0,00	
	(зона: 3)	9312,36	35,91	9276,45	537,21	0,00	
	(зона: 4)	9484,17	35,91	9448,26	537,21	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-120-05	7 м^3, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	10401,17	35,91	10365,26	588,93	0,00	
	(зона: 2)	10578,93	35,91	10543,02	588,93	0,00	
	(зона: 3)	10265,48	35,91	10229,57	588,93	0,00	
	(зона: 4)	10455,00	35,91	10419,09	588,93	0,00	
01-01-120-06	7 м^3, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	12920,08	35,91	12884,17	726,42	0,00	
	(зона: 2)	13140,47	35,91	13104,56	726,42	0,00	
	(зона: 3)	12750,50	35,91	12714,59	726,42	0,00	
	(зона: 4)	12986,14	35,91	12950,23	726,42	0,00	
01-01-120-07	8 м^3, группа грунтов 1						4,67
	(зона: 1)	9272,05	35,91	9236,14	484,99	0,00	
	(зона: 2)	9455,70	35,91	9419,79	484,99	0,00	
	(зона: 3)	9132,70	35,91	9096,79	484,99	0,00	
	(зона: 4)	9301,34	35,91	9265,43	484,99	0,00	
01-01-120-08	8 м^3, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	10375,99	35,91	10340,08	538,14	0,00	
	(зона: 2)	10581,36	35,91	10545,45	538,14	0,00	
	(зона: 3)	10219,16	35,91	10183,25	538,14	0,00	
	(зона: 4)	10408,01	35,91	10372,10	538,14	0,00	
01-01-120-09	8 м^3, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	12697,74	35,91	12661,83	654,05	0,00	
	(зона: 2)	12948,97	35,91	12913,06	654,05	0,00	
	(зона: 3)	12504,78	35,91	12468,87	654,05	0,00	
	(зона: 4)	12736,08	35,91	12700,17	654,05	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-120-10	к расценке 01-01-120-01						0
	(зона: 1)	688,29	0,00	688,29	48,17	0,00	
	(зона: 2)	704,60	0,00	704,60	48,17	0,00	
	(зона: 3)	686,99	0,00	686,99	48,17	0,00	
	(зона: 4)	699,71	0,00	699,71	48,17	0,00	
01-01-120-11	к расценке 01-01-120-02						0
	(зона: 1)	700,90	0,00	700,90	49,05	0,00	
	(зона: 2)	717,51	0,00	717,51	49,05	0,00	
	(зона: 3)	699,58	0,00	699,58	49,05	0,00	
	(зона: 4)	712,53	0,00	712,53	49,05	0,00	
01-01-120-12	к расценке 01-01-120-03						0
	(зона: 1)	965,76	0,00	965,76	67,59	0,00	
	(зона: 2)	988,65	0,00	988,65	67,59	0,00	
	(зона: 3)	963,94	0,00	963,94	67,59	0,00	
	(зона: 4)	981,79	0,00	981,79	67,59	0,00	
01-01-120-13	к расценке 01-01-120-04						0
	(зона: 1)	500,16	0,00	500,16	25,61	0,00	
	(зона: 2)	508,46	0,00	508,46	25,61	0,00	
	(зона: 3)	493,16	0,00	493,16	25,61	0,00	
	(зона: 4)	502,34	0,00	502,34	25,61	0,00	
01-01-120-14	к расценке 01-01-120-05						0
	(зона: 1)	550,17	0,00	550,17	28,17	0,00	
	(зона: 2)	559,30	0,00	559,30	28,17	0,00	
	(зона: 3)	542,48	0,00	542,48	28,17	0,00	
	(зона: 4)	552,58	0,00	552,58	28,17	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-120-15	к расценке 01-01-120-06						0
	(зона: 1)	702,85	0,00	702,85	35,99	0,00	
	(зона: 2)	714,52	0,00	714,52	35,99	0,00	
	(зона: 3)	693,03	0,00	693,03	35,99	0,00	
	(зона: 4)	705,92	0,00	705,92	35,99	0,00	
01-01-120-16	к расценке 01-01-120-07						0
	(зона: 1)	515,73	0,00	515,73	23,72	0,00	
	(зона: 2)	525,82	0,00	525,82	23,72	0,00	
	(зона: 3)	507,36	0,00	507,36	23,72	0,00	
	(зона: 4)	516,81	0,00	516,81	23,72	0,00	
01-01-120-17	к расценке 01-01-120-08						0
	(зона: 1)	556,76	0,00	556,76	25,61	0,00	
	(зона: 2)	567,64	0,00	567,64	25,61	0,00	
	(зона: 3)	547,71	0,00	547,71	25,61	0,00	
	(зона: 4)	557,92	0,00	557,92	25,61	0,00	
01-01-120-18	к расценке 01-01-120-09						0
	(зона: 1)	717,92	0,00	717,92	33,03	0,00	
	(зона: 2)	731,96	0,00	731,96	33,03	0,00	
	(зона: 3)	706,26	0,00	706,26	33,03	0,00	
	(зона: 4)	719,42	0,00	719,42	33,03	0,00	
Таблица 01-01-121	**Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м³ на 1 га чека.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:						
01-01-121-01	3 м³, группа грунтов 1						4,67
	(зона: 1)	9419,06	35,91	9383,15	697,23	0,00	
	(зона: 2)	9641,08	35,91	9605,17	697,23	0,00	
	(зона: 3)	9400,29	35,91	9364,38	697,23	0,00	
	(зона: 4)	9572,96	35,91	9537,05	697,23	0,00	
01-01-121-02	3 м³, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	10602,98	35,91	10567,07	781,50	0,00	
	(зона: 2)	10853,05	35,91	10817,14	781,50	0,00	
	(зона: 3)	10581,95	35,91	10546,04	781,50	0,00	
	(зона: 4)	10776,47	35,91	10740,56	781,50	0,00	
01-01-121-03	3 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	12939,16	35,91	12903,25	951,27	0,00	
	(зона: 2)	13244,56	35,91	13208,65	951,27	0,00	
	(зона: 3)	12913,61	35,91	12877,70	951,27	0,00	
	(зона: 4)	13151,20	35,91	13115,29	951,27	0,00	
01-01-121-04	7 м³, группа грунтов 1						4,67
	(зона: 1)	10756,39	35,91	10720,48	604,47	0,00	
	(зона: 2)	10939,81	35,91	10903,90	604,47	0,00	
	(зона: 3)	10615,35	35,91	10579,44	604,47	0,00	
	(зона: 4)	10811,41	35,91	10775,50	604,47	0,00	
01-01-121-05	7 м³, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	11930,60	35,91	11894,69	667,28	0,00	
	(зона: 2)	12133,75	35,91	12097,84	667,28	0,00	
	(зона: 3)	11773,52	35,91	11737,61	667,28	0,00	
	(зона: 4)	11991,10	35,91	11955,19	667,28	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-121-06	7 м 3, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	14781,19	35,91	14745,28	821,23	0,00	
	(зона: 2)	15032,47	35,91	14996,56	821,23	0,00	
	(зона: 3)	14585,58	35,91	14549,67	821,23	0,00	
	(зона: 4)	14855,38	35,91	14819,47	821,23	0,00	
01-01-121-07	8 м^3, группа грунтов 1						4,67
	(зона: 1)	10573,11	35,91	10537,20	544,84	0,00	
	(зона: 2)	10782,20	35,91	10746,29	544,84	0,00	
	(зона: 3)	10412,62	35,91	10376,71	544,84	0,00	
	(зона: 4)	10605,10	35,91	10569,19	544,84	0,00	
01-01-121-08	8 м^3, группа грунтов 2						4,67
	(зона: 1)	11879,23	35,91	11843,32	607,29	0,00	
	(зона: 2)	12113,99	35,91	12078,08	607,29	0,00	
	(зона: 3)	11697,99	35,91	11662,08	607,29	0,00	
	(зона: 4)	11914,38	35,91	11878,47	607,29	0,00	
01-01-121-09	8 м^3, сухие пылеватые лессовидные суглинки						4,67
	(зона: 1)	14535,03	35,91	14499,12	738,62	0,00	
	(зона: 2)	14822,19	35,91	14786,28	738,62	0,00	
	(зона: 3)	14312,24	35,91	14276,33	738,62	0,00	
	(зона: 4)	14577,21	35,91	14541,30	738,62	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-01-121-10	к расценке 01-01-121-01						0
	(зона: 1)	796,40	0,00	796,40	55,74	0,00	
	(зона: 2)	815,27	0,00	815,27	55,74	0,00	
	(зона: 3)	794,89	0,00	794,89	55,74	0,00	
	(зона: 4)	809,61	0,00	809,61	55,74	0,00	
01-01-121-11	к расценке 01-01-121-02						0
	(зона: 1)	827,03	0,00	827,03	57,88	0,00	
	(зона: 2)	846,63	0,00	846,63	57,88	0,00	
	(зона: 3)	825,47	0,00	825,47	57,88	0,00	
	(зона: 4)	840,75	0,00	840,75	57,88	0,00	
01-01-121-12	к расценке 01-01-121-03						0
	(зона: 1)	1115,31	0,00	1115,31	78,06	0,00	
	(зона: 2)	1141,75	0,00	1141,75	78,06	0,00	
	(зона: 3)	1113,21	0,00	1113,21	78,06	0,00	
	(зона: 4)	1133,82	0,00	1133,82	78,06	0,00	
01-01-121-13	к расценке 01-01-121-04						0
	(зона: 1)	579,13	0,00	579,13	29,66	0,00	
	(зона: 2)	588,74	0,00	588,74	29,66	0,00	
	(зона: 3)	571,03	0,00	571,03	29,66	0,00	
	(зона: 4)	581,66	0,00	581,66	29,66	0,00	
01-01-121-14	к расценке 01-01-121-05						0
	(зона: 1)	634,41	0,00	634,41	32,49	0,00	
	(зона: 2)	644,94	0,00	644,94	32,49	0,00	
	(зона: 3)	625,54	0,00	625,54	32,49	0,00	
	(зона: 4)	637,18	0,00	637,18	32,49	0,00	
01-01-121-15	к расценке 01-01-121-06						0
	(зона: 1)	810,78	0,00	810,78	41,52	0,00	
	(зона: 2)	824,24	0,00	824,24	41,52	0,00	
	(зона: 3)	799,44	0,00	799,44	41,52	0,00	
	(зона: 4)	814,32	0,00	814,32	41,52	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-121-16	к расценке 01-01-121-07						0
	(зона: 1)	594,85	0,00	594,85	27,36	0,00	
	(зона: 2)	606,48	0,00	606,48	27,36	0,00	
	(зона: 3)	585,19	0,00	585,19	27,36	0,00	
	(зона: 4)	596,09	0,00	596,09	27,36	0,00	
01-01-121-17	к расценке 01-01-121-08						0
	(зона: 1)	644,67	0,00	644,67	29,66	0,00	
	(зона: 2)	657,27	0,00	657,27	29,66	0,00	
	(зона: 3)	634,19	0,00	634,19	29,66	0,00	
	(зона: 4)	646,01	0,00	646,01	29,66	0,00	
01-01-121-18	к расценке 01-01-121-09						0
	(зона: 1)	832,21	0,00	832,21	38,28	0,00	
	(зона: 2)	848,48	0,00	848,48	38,28	0,00	
	(зона: 3)	818,69	0,00	818,69	38,28	0,00	
	(зона: 4)	833,94	0,00	833,94	38,28	0,00	
Таблица 01-01-122	**Открытие и закрытие кулис.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Открытие кулис бульдозерами мощностью:						
01-01-122-01	59 кВт (80 л.с.)						0
	(зона: 1)	1774,26	0,00	1774,26	188,65	0,00	
	(зона: 2)	1798,49	0,00	1798,49	188,65	0,00	
	(зона: 3)	1764,53	0,00	1764,53	188,65	0,00	
	(зона: 4)	1795,95	0,00	1795,95	188,65	0,00	
01-01-122-02	79 кВт (108 л.с.)						0
	(зона: 1)	1234,22	0,00	1234,22	111,75	0,00	
	(зона: 2)	1252,04	0,00	1252,04	111,75	0,00	
	(зона: 3)	1220,37	0,00	1220,37	111,75	0,00	
	(зона: 4)	1242,26	0,00	1242,26	111,75	0,00	
01-01-122-03	132 кВт (180 л.с.)						0
	(зона: 1)	1342,75	0,00	1342,75	75,62	0,00	
	(зона: 2)	1357,34	0,00	1357,34	75,62	0,00	
	(зона: 3)	1313,02	0,00	1313,02	75,62	0,00	
	(зона: 4)	1337,09	0,00	1337,09	75,62	0,00	
	Закрытие кулис бульдозерами мощностью:						
01-01-122-04	до 59 кВт (80 л.с.)						0
	(зона: 1)	2191,73	0,00	2191,73	233,03	0,00	
	(зона: 2)	2221,67	0,00	2221,67	233,03	0,00	
	(зона: 3)	2179,72	0,00	2179,72	233,03	0,00	
	(зона: 4)	2218,52	0,00	2218,52	233,03	0,00	
01-01-122-05	до 79 кВт (108 л.с.)						0
	(зона: 1)	1719,56	0,00	1719,56	155,69	0,00	
	(зона: 2)	1744,40	0,00	1744,40	155,69	0,00	
	(зона: 3)	1700,28	0,00	1700,28	155,69	0,00	
	(зона: 4)	1730,77	0,00	1730,77	155,69	0,00	
01-01-122-06	до 132 кВт (180 л.с.)						0
	(зона: 1)	1500,72	0,00	1500,72	84,52	0,00	
	(зона: 2)	1517,03	0,00	1517,03	84,52	0,00	
	(зона: 3)	1467,49	0,00	1467,49	84,52	0,00	
	(зона: 4)	1494,39	0,00	1494,39	84,52	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-123	**Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал.**						
	Измеритель: **1000 м траншей**						
	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал:						
01-01-123-01	группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	2643,66	0,00	2643,66	299,61	0,00	
	(зона: 2)	2713,27	0,00	2713,27	299,61	0,00	
	(зона: 3)	2547,67	0,00	2547,67	299,61	0,00	
	(зона: 4)	2590,32	0,00	2590,32	299,61	0,00	
01-01-123-02	группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	3220,01	0,00	3220,01	364,93	0,00	
	(зона: 2)	3304,80	0,00	3304,80	364,93	0,00	
	(зона: 3)	3103,09	0,00	3103,09	364,93	0,00	
	(зона: 4)	3155,04	0,00	3155,04	364,93	0,00	
01-01-123-03	в торфе, содержащем скрытую пнистость свыше 0,5%						0
	(зона: 1)	3435,86	0,00	3435,86	389,40	0,00	
	(зона: 2)	3526,34	0,00	3526,34	389,40	0,00	
	(зона: 3)	3311,11	0,00	3311,11	389,40	0,00	
	(зона: 4)	3366,54	0,00	3366,54	389,40	0,00	
Таблица 01-01-124	**Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки:						
01-01-124-01	до 2,5 м, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	3177,55	0,00	3177,55	262,54	0,00	
	(зона: 2)	3270,72	0,00	3270,72	262,54	0,00	
	(зона: 3)	3059,81	0,00	3059,81	262,54	0,00	
	(зона: 4)	3112,80	0,00	3112,80	262,54	0,00	
01-01-124-02	до 2,5 м, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	3693,40	0,00	3693,40	305,16	0,00	
	(зона: 2)	3801,70	0,00	3801,70	305,16	0,00	
	(зона: 3)	3556,55	0,00	3556,55	305,16	0,00	
	(зона: 4)	3618,14	0,00	3618,14	305,16	0,00	
01-01-124-03	до 2,5 м, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	4813,63	0,00	4813,63	397,72	0,00	
	(зона: 2)	4954,78	0,00	4954,78	397,72	0,00	
	(зона: 3)	4635,28	0,00	4635,28	397,72	0,00	
	(зона: 4)	4715,55	0,00	4715,55	397,72	0,00	
01-01-124-04	до 3,5 м, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	2142,78	0,00	2142,78	177,04	0,00	
	(зона: 2)	2205,61	0,00	2205,61	177,04	0,00	
	(зона: 3)	2063,39	0,00	2063,39	177,04	0,00	
	(зона: 4)	2099,12	0,00	2099,12	177,04	0,00	
01-01-124-05	до 3,5 м, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	2472,44	0,00	2472,44	204,28	0,00	
	(зона: 2)	2544,94	0,00	2544,94	204,28	0,00	
	(зона: 3)	2380,83	0,00	2380,83	204,28	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	2422,06	0,00	2422,06	204,28	0,00	
01-01-124-06	до 3,5 м, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	2786,84	0,00	2786,84	230,26	0,00	
	(зона: 2)	2868,55	0,00	2868,55	230,26	0,00	
	(зона: 3)	2683,58	0,00	2683,58	230,26	0,00	
	(зона: 4)	2730,05	0,00	2730,05	230,26	0,00	
Таблица 01-01-125	**Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³.**						
	Измеритель: **1000 м² уплотненной поверхности**						
01-01-125-01	Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, оборудованными вальцовыми трамбовками						0
	(зона: 1)	5914,11	0,00	5914,11	317,65	0,00	
	(зона: 2)	6066,26	0,00	6066,26	317,65	0,00	
	(зона: 3)	5680,09	0,00	5680,09	317,65	0,00	
	(зона: 4)	5783,12	0,00	5783,12	317,65	0,00	
	Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, оборудованными трамбующими плитами:						
01-01-125-02	при 6 ударах плиты						0
	(зона: 1)	8698,60	0,00	8698,60	467,20	0,00	
	(зона: 2)	8922,38	0,00	8922,38	467,20	0,00	
	(зона: 3)	8354,40	0,00	8354,40	467,20	0,00	
	(зона: 4)	8505,94	0,00	8505,94	467,20	0,00	
01-01-125-03	добавлять на каждый последующий удар к расценке 01-01-125-02						0
	(зона: 1)	1434,51	0,00	1434,51	77,05	0,00	
	(зона: 2)	1471,41	0,00	1471,41	77,05	0,00	
	(зона: 3)	1377,74	0,00	1377,74	77,05	0,00	
	(зона: 4)	1402,73	0,00	1402,73	77,05	0,00	
Таблица 01-01-126	**Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:						
01-01-126-01	0,5 м³, группа грунтов 1-2						0
	(зона: 1)	5310,52	0,00	5310,52	427,05	0,00	
	(зона: 2)	5426,15	0,00	5426,15	427,05	0,00	
	(зона: 3)	5240,82	0,00	5240,82	427,05	0,00	
	(зона: 4)	5335,55	0,00	5335,55	427,05	0,00	
01-01-126-02	0,5 м³, группа грунтов 3-4						0
	(зона: 1)	7412,60	0,00	7412,60	596,09	0,00	
	(зона: 2)	7574,00	0,00	7574,00	596,09	0,00	
	(зона: 3)	7315,31	0,00	7315,31	596,09	0,00	
	(зона: 4)	7447,53	0,00	7447,53	596,09	0,00	
01-01-126-03	1,0 м³, группа грунтов 1-2						0
	(зона: 1)	4370,11	0,00	4370,11	351,42	0,00	
	(зона: 2)	4465,27	0,00	4465,27	351,42	0,00	
	(зона: 3)	4312,76	0,00	4312,76	351,42	0,00	
	(зона: 4)	4390,71	0,00	4390,71	351,42	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-126-04	1,0 м^3, группа грунтов 3-4						0
	(зона: 1)	5697,74	0,00	5697,74	458,19	0,00	
	(зона: 2)	5821,81	0,00	5821,81	458,19	0,00	
	(зона: 3)	5622,97	0,00	5622,97	458,19	0,00	
	(зона: 4)	5724,60	0,00	5724,60	458,19	0,00	
01-01-126-05	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-126-01, 01-01-126-02, 01-01-126-03, 01-01-126-04						0
	(зона: 1)	134,10	0,00	134,10	10,78	0,00	
	(зона: 2)	137,02	0,00	137,02	10,78	0,00	
	(зона: 3)	132,34	0,00	132,34	10,78	0,00	
	(зона: 4)	134,74	0,00	134,74	10,78	0,00	
Таблица 01-01-127	**Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20%.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:						
01-01-127-01	0,5 м^3, группа грунтов 1-2						0
	(зона: 1)	5845,26	0,00	5845,26	470,05	0,00	
	(зона: 2)	5972,53	0,00	5972,53	470,05	0,00	
	(зона: 3)	5768,54	0,00	5768,54	470,05	0,00	
	(зона: 4)	5872,81	0,00	5872,81	470,05	0,00	
01-01-127-02	0,5 м^3, группа грунтов 3-4						0
	(зона: 1)	8150,17	0,00	8150,17	655,40	0,00	
	(зона: 2)	8327,63	0,00	8327,63	655,40	0,00	
	(зона: 3)	8043,21	0,00	8043,21	655,40	0,00	
	(зона: 4)	8188,58	0,00	8188,58	655,40	0,00	
01-01-127-03	1,0 м^3, группа грунтов 1-2						0
	(зона: 1)	4812,66	0,00	4812,66	387,01	0,00	
	(зона: 2)	4917,45	0,00	4917,45	387,01	0,00	
	(зона: 3)	4749,50	0,00	4749,50	387,01	0,00	
	(зона: 4)	4835,34	0,00	4835,34	387,01	0,00	
01-01-127-04	1,0 м^3, группа грунтов 3-4						0
	(зона: 1)	6269,36	0,00	6269,36	504,15	0,00	
	(зона: 2)	6405,87	0,00	6405,87	504,15	0,00	
	(зона: 3)	6187,08	0,00	6187,08	504,15	0,00	
	(зона: 4)	6298,91	0,00	6298,91	504,15	0,00	
01-01-127-05	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-127-01, 01-01-127-02, 01-01-127-03, 01-01-127-04						0
	(зона: 1)	147,51	0,00	147,51	11,86	0,00	
	(зона: 2)	150,73	0,00	150,73	11,86	0,00	
	(зона: 3)	145,58	0,00	145,58	11,86	0,00	
	(зона: 4)	148,21	0,00	148,21	11,86	0,00	
Таблица 01-01-128	**Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20%.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:						
01-01-128-01	0,5 м^3, группа грунтов 1-2						0
	(зона: 1)	6380,00	0,00	6380,00	513,05	0,00	
	(зона: 2)	6518,92	0,00	6518,92	513,05	0,00	
	(зона: 3)	6296,27	0,00	6296,27	513,05	0,00	
	(зона: 4)	6410,07	0,00	6410,07	513,05	0,00	
01-01-128-02	0,5 м^3, группа грунтов 3-4						0
	(зона: 1)	8887,74	0,00	8887,74	714,71	0,00	
	(зона: 2)	9081,27	0,00	9081,27	714,71	0,00	
	(зона: 3)	8771,10	0,00	8771,10	714,71	0,00	
	(зона: 4)	8929,63	0,00	8929,63	714,71	0,00	
01-01-128-03	1,0 м^3, группа грунтов 1-2						0
	(зона: 1)	5236,76	0,00	5236,76	421,12	0,00	
	(зона: 2)	5350,79	0,00	5350,79	421,12	0,00	
	(зона: 3)	5168,03	0,00	5168,03	421,12	0,00	
	(зона: 4)	5261,44	0,00	5261,44	421,12	0,00	
01-01-128-04	1,0 м^3, группа грунтов 3-4						0
	(зона: 1)	6840,98	0,00	6840,98	550,12	0,00	
	(зона: 2)	6989,94	0,00	6989,94	550,12	0,00	
	(зона: 3)	6751,20	0,00	6751,20	550,12	0,00	
	(зона: 4)	6873,22	0,00	6873,22	550,12	0,00	
01-01-128-05	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-128-01, 01-01-128-02, 01-01-128-03, 01-01-128-04						0
	(зона: 1)	162,60	0,00	162,60	13,08	0,00	
	(зона: 2)	166,14	0,00	166,14	13,08	0,00	
	(зона: 3)	160,47	0,00	160,47	13,08	0,00	
	(зона: 4)	163,37	0,00	163,37	13,08	0,00	
Таблица 01-01-129	**Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб.**						
	Измеритель: **1000 м дренажа**						
	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром:						
01-01-129-01	до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2						81,91
	(зона: 1)	40185,22	690,50	953,80	83,08	38540,92	
	(зона: 2)	38144,33	690,50	958,63	83,08	36495,20	
	(зона: 3)	35596,71	690,50	947,66	83,08	33958,55	
	(зона: 4)	36554,74	690,50	964,68	83,08	34899,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-02	до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной						228,48
	(зона: 1)	45444,97	1926,09	1062,28	88,72	42456,60	
	(зона: 2)	43333,30	1926,09	1068,23	88,72	40338,98	
	(зона: 3)	40638,42	1926,09	1053,51	88,72	37658,82	
	(зона: 4)	41670,71	1926,09	1073,21	88,72	38671,41	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-03	свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2						125,24
	(зона: 1)	30913,42	1055,77	3146,97	277,23	26710,68	
	(зона: 2)	29511,11	1055,77	3162,44	277,23	25292,90	
	(зона: 3)	27718,99	1055,77	3128,36	277,23	23534,86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	28426,71	1055,77	3183,89	277,23	24187,05	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-04	свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной						297,84
	(зона: 1)	44804,88	2510,79	3510,99	296,39	38783,10	
	(зона: 2)	43184,74	2510,79	3530,23	296,39	37143,72	
	(зона: 3)	40937,33	2510,79	3483,53	296,39	34943,01	
	(зона: 4)	41875,04	2510,79	3548,06	296,39	35816,19	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-05	до 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2						521,22
	(зона: 1)	47912,76	4393,88	1062,28	88,72	42456,60	
	(зона: 2)	45801,09	4393,88	1068,23	88,72	40338,98	
	(зона: 3)	43106,21	4393,88	1053,51	88,72	37658,82	
	(зона: 4)	44138,50	4393,88	1073,21	88,72	38671,41	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-06	до 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной						434,52
	(зона: 1)	49630,59	3663,00	3510,99	296,39	42456,60	
	(зона: 2)	47532,21	3663,00	3530,23	296,39	40338,98	
	(зона: 3)	44805,35	3663,00	3483,53	296,39	37658,82	
	(зона: 4)	45882,47	3663,00	3548,06	296,39	38671,41	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-07	свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2						648,72
	(зона: 1)	47762,80	5468,71	3510,99	296,39	38783,10	
	(зона: 2)	46142,66	5468,71	3530,23	296,39	37143,72	
	(зона: 3)	43895,25	5468,71	3483,53	296,39	34943,01	
	(зона: 4)	44832,96	5468,71	3548,06	296,39	35816,19	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-08	свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной						568,14
	(зона: 1)	47083,51	4789,42	3510,99	296,39	38783,10	
	(зона: 2)	45463,37	4789,42	3530,23	296,39	37143,72	
	(зона: 3)	43215,96	4789,42	3483,53	296,39	34943,01	
	(зона: 4)	44153,67	4789,42	3548,06	296,39	35816,19	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-09	до 10 см в плывунных грунтах						290,7
	(зона: 1)	45969,48	2450,60	1062,28	88,72	42456,60	
	(зона: 2)	43857,81	2450,60	1068,23	88,72	40338,98	
	(зона: 3)	41162,93	2450,60	1053,51	88,72	37658,82	
	(зона: 4)	42195,22	2450,60	1073,21	88,72	38671,41	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-129-10	свыше 10 см в плывунных грунтах						383,52
	(зона: 1)	45527,16	3233,07	3510,99	296,39	38783,10	
	(зона: 2)	43907,02	3233,07	3530,23	296,39	37143,72	
	(зона: 3)	41659,61	3233,07	3483,53	296,39	34943,01	
	(зона: 4)	42597,32	3233,07	3548,06	296,39	35816,19	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 01-01-130 **Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб.**

Измеритель: **1000 м дренажа**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром:						
01-01-130-01	до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2						268,26
	(зона: 1)	41756,15	2261,43	953,80	83,08	38540,92	
	(зона: 2)	39715,26	2261,43	958,63	83,08	36495,20	
	(зона: 3)	37167,64	2261,43	947,66	83,08	33958,55	
	(зона: 4)	38125,67	2261,43	964,68	83,08	34899,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-02	до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной						357
	(зона: 1)	46528,39	3009,51	1062,28	88,72	42456,60	
	(зона: 2)	44416,72	3009,51	1068,23	88,72	40338,98	
	(зона: 3)	41721,84	3009,51	1053,51	88,72	37658,82	
	(зона: 4)	42754,13	3009,51	1073,21	88,72	38671,41	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-03	свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2						330,27
	(зона: 1)	32641,83	2784,18	3146,97	277,23	26710,68	
	(зона: 2)	31239,52	2784,18	3162,44	277,23	25292,90	
	(зона: 3)	29447,40	2784,18	3128,36	277,23	23534,86	
	(зона: 4)	30155,12	2784,18	3183,89	277,23	24187,05	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-04	свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной						431,46
	(зона: 1)	45931,30	3637,21	3510,99	296,39	38783,10	
	(зона: 2)	44311,16	3637,21	3530,23	296,39	37143,72	
	(зона: 3)	42063,75	3637,21	3483,53	296,39	34943,01	
	(зона: 4)	43001,46	3637,21	3548,06	296,39	35816,19	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-05	10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2						856,8
	(зона: 1)	50741,70	7222,82	1062,28	88,72	42456,60	
	(зона: 2)	48630,03	7222,82	1068,23	88,72	40338,98	
	(зона: 3)	45935,15	7222,82	1053,51	88,72	37658,82	
	(зона: 4)	46967,44	7222,82	1073,21	88,72	38671,41	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-06	10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной						714
	(зона: 1)	51986,61	6019,02	3510,99	296,39	42456,60	
	(зона: 2)	49888,23	6019,02	3530,23	296,39	40338,98	
	(зона: 3)	47161,37	6019,02	3483,53	296,39	37658,82	
	(зона: 4)	48238,49	6019,02	3548,06	296,39	38671,41	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-07	свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2						1035,3
	(зона: 1)	51021,67	8727,58	3510,99	296,39	38783,10	
	(зона: 2)	49401,53	8727,58	3530,23	296,39	37143,72	
	(зона: 3)	47154,12	8727,58	3483,53	296,39	34943,01	
	(зона: 4)	48091,83	8727,58	3548,06	296,39	35816,19	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-08	свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной						862,92
	(зона: 1)	48672,72	7274,42	3510,99	296,39	37887,31	
	(зона: 2)	47069,08	7274,42	3530,23	296,39	36264,43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	44854,36	7274,42	3483,53	296,39	34096,41	
	(зона: 4)	45775,87	7274,42	3548,06	296,39	34953,39	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-09	до 10 см в плывунных грунтах						441,66
	(зона: 1)	48137,86	3723,19	1062,28	88,72	43352,39	
	(зона: 2)	46009,69	3723,19	1068,23	88,72	41218,27	
	(зона: 3)	43282,12	3723,19	1053,51	88,72	38505,42	
	(зона: 4)	44330,61	3723,19	1073,21	88,72	39534,21	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-130-10	свыше 10 см в плывунных грунтах						575,28
	(зона: 1)	47794,95	4849,61	3510,99	296,39	39434,35	
	(зона: 2)	46162,92	4849,61	3530,23	296,39	37783,08	
	(зона: 3)	43891,43	4849,61	3483,53	296,39	35558,29	
	(зона: 4)	44841,33	4849,61	3548,06	296,39	36443,66	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 01-01-131	**Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м.**						
	Измеритель: **1000 м дренажа**						
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром:						
01-01-131-01	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1						27,38
	(зона: 1)	15107,63	242,59	2301,41	365,94	12563,63	
	(зона: 2)	14499,17	242,59	2359,82	365,94	11896,76	
	(зона: 3)	13565,28	242,59	2252,83	365,94	11069,86	
	(зона: 4)	13908,79	242,59	2289,58	365,94	11376,62	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-02	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2						34,69
	(зона: 1)	15798,23	307,35	2927,25	467,33	12563,63	
	(зона: 2)	15205,84	307,35	3001,73	467,33	11896,76	
	(зона: 3)	14242,97	307,35	2865,76	467,33	11069,86	
	(зона: 4)	14596,29	307,35	2912,32	467,33	11376,62	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-03	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3						44,37
	(зона: 1)	16710,66	393,12	3753,91	601,24	12563,63	
	(зона: 2)	16139,51	393,12	3849,63	601,24	11896,76	
	(зона: 3)	15138,35	393,12	3675,37	601,24	11069,86	
	(зона: 4)	15504,63	393,12	3734,89	601,24	11376,62	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-04	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1						35,8
	(зона: 1)	44092,57	317,19	3087,25	477,92	40688,13	
	(зона: 2)	42009,12	317,19	3163,47	477,92	38528,46	
	(зона: 3)	39190,51	317,19	3022,85	477,92	35850,47	
	(зона: 4)	40234,18	317,19	3073,07	477,92	36843,92	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-05	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2						43,06
	(зона: 1)	44762,48	381,51	3692,84	576,02	40688,13	
	(зона: 2)	42694,59	381,51	3784,62	576,02	38528,46	
	(зона: 3)	39847,93	381,51	3615,95	576,02	35850,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	40901,10	381,51	3675,67	576,02	36843,92	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-06	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3						62,89
	(зона: 1)	46591,51	557,21	5346,17	843,86	40688,13	
	(зона: 2)	44566,10	557,21	5480,43	843,86	38528,46	
	(зона: 3)	41642,87	557,21	5235,19	843,86	35850,47	
	(зона: 4)	42721,94	557,21	5320,81	843,86	36843,92	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром:						
01-01-131-07	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1						57,9
	(зона: 1)	43105,76	488,10	4076,74	589,15	38540,92	
	(зона: 2)	41145,11	488,10	4161,81	589,15	36495,20	
	(зона: 3)	38452,86	488,10	4006,21	589,15	33958,55	
	(зона: 4)	39459,83	488,10	4072,17	589,15	34899,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-08	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2						73
	(зона: 1)	44078,39	615,39	4922,08	726,02	38540,92	
	(зона: 2)	42139,46	615,39	5028,87	726,02	36495,20	
	(зона: 3)	39408,06	615,39	4834,12	726,02	33958,55	
	(зона: 4)	40428,29	615,39	4913,34	726,02	34899,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-09	до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3						95,08
	(зона: 1)	45513,07	801,52	6170,63	928,51	38540,92	
	(зона: 2)	43606,22	801,52	6309,50	928,51	36495,20	
	(зона: 3)	40817,00	801,52	6056,93	928,51	33958,55	
	(зона: 4)	41856,79	801,52	6155,71	928,51	34899,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-10	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1						82,62
	(зона: 1)	34522,43	696,49	7115,26	920,51	26710,68	
	(зона: 2)	33222,07	696,49	7232,68	920,51	25292,90	
	(зона: 3)	31246,17	696,49	7014,82	920,51	23534,86	
	(зона: 4)	32016,08	696,49	7132,54	920,51	24187,05	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-11	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2						97,12
	(зона: 1)	35471,32	818,72	7941,92	1054,20	26710,68	
	(зона: 2)	34192,20	818,72	8080,58	1054,20	25292,90	
	(зона: 3)	32178,02	818,72	7824,44	1054,20	23534,86	
	(зона: 4)	32960,89	818,72	7955,12	1054,20	24187,05	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-131-12	свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3						136,53
	(зона: 1)	38099,83	1150,95	10238,20	1426,59	26710,68	
	(зона: 2)	36879,71	1150,95	10435,86	1426,59	25292,90	
	(зона: 3)	34759,18	1150,95	10073,37	1426,59	23534,86	
	(зона: 4)	35578,04	1150,95	10240,04	1426,59	24187,05	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-132	**Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м.**						
	Измеритель: **1000 м дренажа**						
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром:						
01-01-132-01	до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1						42,51
	(зона: 1)	39730,92	358,36	3135,32	443,11	36237,24	
	(зона: 2)	37869,29	358,36	3197,13	443,11	34313,80	
	(зона: 3)	35371,56	358,36	3084,43	443,11	31928,77	
	(зона: 4)	36306,99	358,36	3135,09	443,11	32813,54	
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-132-02	до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2						53,76
	(зона: 1)	40247,65	453,20	3557,21	511,28	36237,24	
	(зона: 2)	38396,86	453,20	3629,86	511,28	34313,80	
	(зона: 3)	35879,59	453,20	3497,62	511,28	31928,77	
	(зона: 4)	36821,64	453,20	3554,90	511,28	32813,54	
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-132-03	до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3						69,16
	(зона: 1)	41461,01	583,02	4640,75	687,20	36237,24	
	(зона: 2)	39638,05	583,02	4741,23	687,20	34313,80	
	(зона: 3)	37070,60	583,02	4558,81	687,20	31928,77	
	(зона: 4)	38029,63	583,02	4633,07	687,20	32813,54	
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-132-04	свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1						62,49
	(зона: 1)	30398,37	526,79	5543,07	694,63	24328,51	
	(зона: 2)	29188,17	526,79	5624,20	694,63	23037,18	
	(зона: 3)	27438,76	526,79	5476,04	694,63	21435,93	
	(зона: 4)	28123,45	526,79	5566,70	694,63	22029,96	
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-132-05	свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2						73,01
	(зона: 1)	31276,35	615,47	6332,37	822,45	24328,51	
	(зона: 2)	30086,43	615,47	6433,78	822,45	23037,18	
	(зона: 3)	28300,46	615,47	6249,06	822,45	21435,93	
	(зона: 4)	28997,52	615,47	6352,09	822,45	22029,96	
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
				эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-132-06	свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3						100,5
	(зона: 1)	33161,42	847,22	7985,69	1090,78	24328,51	
	(зона: 2)	32013,98	847,22	8129,58	1090,78	23037,18	
	(зона: 3)	30151,44	847,22	7868,29	1090,78	21435,93	
	(зона: 4)	30874,42	847,22	7997,24	1090,78	22029,96	
(101-9124)	*Пластмассовые материалы, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 01-01-133	**Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м.**						
	Измеритель: **1000 м дренажа**						
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром:						
01-01-133-01	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1						141,12
	(зона: 1)	49699,27	1114,85	36020,79	2563,95	12563,63	
	(зона: 2)	49955,57	1114,85	36943,96	2563,95	11896,76	
	(зона: 3)	47340,74	1114,85	35156,03	2563,95	11069,86	
	(зона: 4)	48271,91	1114,85	35780,44	2563,95	11376,62	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-02	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2						147,84
	(зона: 1)	53584,91	1167,94	39853,34	2763,75	12563,63	
	(зона: 2)	53958,36	1167,94	40893,66	2763,75	11896,76	
	(зона: 3)	51102,04	1167,94	38864,24	2763,75	11069,86	
	(зона: 4)	52099,65	1167,94	39555,09	2763,75	11376,62	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-03	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3						166,11
	(зона: 1)	62072,68	1312,27	48196,78	3196,81	12563,63	
	(зона: 2)	62701,15	1312,27	49492,12	3196,81	11896,76	
	(зона: 3)	59319,11	1312,27	46936,98	3196,81	11069,86	
	(зона: 4)	60461,37	1312,27	47772,48	3196,81	11376,62	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-04	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1						169,83
	(зона: 1)	87098,38	1341,66	45068,59	3129,68	40688,13	
	(зона: 2)	86084,82	1341,66	46214,70	3129,68	38528,46	
	(зона: 3)	81165,46	1341,66	43973,33	3129,68	35850,47	
	(зона: 4)	82938,20	1341,66	44752,62	3129,68	36843,92	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-05	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2						178,71
	(зона: 1)	92139,71	1411,81	50039,77	3389,93	40688,13	
	(зона: 2)	91278,09	1411,81	51337,82	3389,93	38528,46	
	(зона: 3)	86045,50	1411,81	48783,22	3389,93	35850,47	
	(зона: 4)	87904,42	1411,81	49648,69	3389,93	36843,92	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-06	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3						200,48
	(зона: 1)	103121,33	1583,79	60849,41	3952,00	40688,13	
	(зона: 2)	102590,13	1583,79	62477,88	3952,00	38528,46	
	(зона: 3)	96676,41	1583,79	59242,15	3952,00	35850,47	
	(зона: 4)	98722,73	1583,79	60295,02	3952,00	36843,92	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром:						
01-01-133-07	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1						206,08
	(зона: 1)	68203,49	1687,80	27974,77	2578,44	38540,92	
	(зона: 2)	66843,77	1687,80	28660,77	2578,44	36495,20	
	(зона: 3)	63069,53	1687,80	27423,18	2578,44	33958,55	
	(зона: 4)	64489,64	1687,80	27902,28	2578,44	34899,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-08	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2						221,76
	(зона: 1)	72236,95	1816,21	31879,82	2887,25	38540,92	
	(зона: 2)	70999,32	1816,21	32687,91	2887,25	36495,20	
	(зона: 3)	66988,63	1816,21	31213,87	2887,25	33958,55	
	(зона: 4)	68474,88	1816,21	31759,11	2887,25	34899,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-09	до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3						258,77
	(зона: 1)	77835,92	2119,33	37175,67	3308,54	38540,92	
	(зона: 2)	76763,85	2119,33	38149,32	3308,54	36495,20	
	(зона: 3)	72432,51	2119,33	36354,63	3308,54	33958,55	
	(зона: 4)	74008,45	2119,33	36989,56	3308,54	34899,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-10	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1						239,76
	(зона: 1)	62838,83	1963,63	34164,52	3102,05	26710,68	
	(зона: 2)	62243,65	1963,63	34987,12	3102,05	25292,90	
	(зона: 3)	58985,82	1963,63	33487,33	3102,05	23534,86	
	(зона: 4)	60221,78	1963,63	34071,10	3102,05	24187,05	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-11	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2						266,4
	(зона: 1)	67904,12	2181,82	39011,62	3487,42	26710,68	
	(зона: 2)	67460,48	2181,82	39985,76	3487,42	25292,90	
	(зона: 3)	63909,16	2181,82	38192,48	3487,42	23534,86	
	(зона: 4)	65227,22	2181,82	38858,35	3487,42	24187,05	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-12	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3						302,4
	(зона: 1)	74357,29	2476,66	45169,95	3973,86	26710,68	
	(зона: 2)	74106,18	2476,66	46336,62	3973,86	25292,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	70181,99	2476,66	44170,47	3973,86	23534,86	
	(зона: 4)	71604,34	2476,66	44940,63	3973,86	24187,05	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до:						
01-01-133-13	10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1						207,2
	(зона: 1)	78319,05	1696,97	38081,16	2674,75	38540,92	
	(зона: 2)	77257,19	1696,97	39065,02	2674,75	36495,20	
	(зона: 3)	72807,10	1696,97	37151,58	2674,75	33958,55	
	(зона: 4)	74408,78	1696,97	37812,25	2674,75	34899,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-14	10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2						220,64
	(зона: 1)	82261,67	1807,04	41913,71	2872,50	38540,92	
	(зона: 2)	81316,96	1807,04	43014,72	2872,50	36495,20	
	(зона: 3)	76625,38	1807,04	40859,79	2872,50	33958,55	
	(зона: 4)	78293,50	1807,04	41586,90	2872,50	34899,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-15	10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3						266,68
	(зона: 1)	91558,76	2184,11	50833,73	3338,08	38540,92	
	(зона: 2)	90886,70	2184,11	52207,39	3338,08	36495,20	
	(зона: 3)	85633,06	2184,11	49490,40	3338,08	33958,55	
	(зона: 4)	87455,82	2184,11	50372,15	3338,08	34899,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-16	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1						244,2
	(зона: 1)	74434,81	2000,00	45724,13	3165,54	26710,68	
	(зона: 2)	74179,13	2000,00	46886,23	3165,54	25292,90	
	(зона: 3)	70144,09	2000,00	44609,23	3165,54	23534,86	
	(зона: 4)	71588,41	2000,00	45401,36	3165,54	24187,05	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-17	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2						250,86
	(зона: 1)	79290,94	2054,54	50525,72	3414,67	26710,68	
	(зона: 2)	79182,03	2054,54	51834,59	3414,67	25292,90	
	(зона: 3)	74844,44	2054,54	49255,04	3414,67	23534,86	
	(зона: 4)	76372,00	2054,54	50130,41	3414,67	24187,05	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-133-18	свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3						302,4
	(зона: 1)	90576,00	2476,66	61388,66	3979,54	26710,68	
	(зона: 2)	90799,13	2476,66	63029,57	3979,54	25292,90	
	(зона: 3)	85777,05	2476,66	59765,53	3979,54	23534,86	
	(зона: 4)	87492,95	2476,66	60829,24	3979,54	24187,05	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-9080)	*Грунт дренирующий, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-134	**Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб**						
	Измеритель: **1000 м дренажа**						
	Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, группа грунтов:						
01-01-134-01	1						15,91
	(зона: 1)	48338,68	139,21	6054,99	245,70	42144,48	
	(зона: 2)	46267,08	139,21	6220,79	245,70	39907,08	
	(зона: 3)	43144,50	139,21	5864,45	245,70	37140,84	
	(зона: 4)	44280,09	139,21	5972,87	245,70	38168,01	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-134-02	2						17,44
	(зона: 1)	48962,97	152,60	6665,89	270,92	42144,48	
	(зона: 2)	46908,29	152,60	6848,61	270,92	39907,08	
	(зона: 3)	43749,74	152,60	6456,30	270,92	37140,84	
	(зона: 4)	44896,12	152,60	6575,51	270,92	38168,01	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-134-03	3						19,29
	(зона: 1)	49682,41	168,79	7369,14	299,94	42144,48	
	(зона: 2)	47647,21	168,79	7571,34	299,94	39907,08	
	(зона: 3)	44447,23	168,79	7137,60	299,94	37140,84	
	(зона: 4)	45606,04	168,79	7269,24	299,94	38168,01	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 01-01-135	**Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом**						
	Измеритель: **1000 м дренажа**						
	Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа грунтов:						
01-01-135-01	1						14,06
	(зона: 1)	33244,85	123,03	5408,57	219,02	27713,25	
	(зона: 2)	31918,09	123,03	5556,46	219,02	26238,60	
	(зона: 3)	29779,40	123,03	5238,20	219,02	24418,17	
	(зона: 4)	30557,79	123,03	5335,20	219,02	25099,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-135-02	2						15,48
	(зона: 1)	33726,10	135,45	5877,40	238,37	27713,25	
	(зона: 2)	32412,33	135,45	6038,28	238,37	26238,60	
	(зона: 3)	30246,03	135,45	5692,41	238,37	24418,17	
	(зона: 4)	31032,70	135,45	5797,69	238,37	25099,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-01-135-03	3						17
	(зона: 1)	34357,41	148,75	6495,41	263,88	27713,25	
	(зона: 2)	33060,75	148,75	6673,40	263,88	26238,60	
	(зона: 3)	30858,05	148,75	6291,13	263,88	24418,17	
	(зона: 4)	31655,64	148,75	6407,33	263,88	25099,56	
(406-9225)	*Фильтрующие материалы, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 01-01-136	**Устройство кротового дренажа.**						
	Измеритель: **1000 м дренажа**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-136-01	Устройство кротового дренажа						0
	(зона: 1)	67,31	0,00	67,31	9,21	0,00	
	(зона: 2)	67,88	0,00	67,88	9,21	0,00	
	(зона: 3)	66,26	0,00	66,26	9,21	0,00	
	(зона: 4)	67,39	0,00	67,39	9,21	0,00	
Таблица 01-01-137	**Устройство кротового дренажа на сланях.**						
	Измеритель: **1000 м дренажа**						
01-01-137-01	Устройство кротового дренажа на сланях						0
	(зона: 1)	82,99	0,00	82,99	11,35	0,00	
	(зона: 2)	83,68	0,00	83,68	11,35	0,00	
	(зона: 3)	81,69	0,00	81,69	11,35	0,00	
	(зона: 4)	83,08	0,00	83,08	11,35	0,00	
Таблица 01-01-138	**Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью:						
01-01-138-01	59 кВт (80 л.с.), длина гона 200 м						0
	(зона: 1)	369,02	0,00	369,02	36,19	0,00	
	(зона: 2)	375,83	0,00	375,83	36,19	0,00	
	(зона: 3)	362,85	0,00	362,85	36,19	0,00	
	(зона: 4)	369,25	0,00	369,25	36,19	0,00	
01-01-138-02	59 кВт (80 л.с.), длина гона 600 м						0
	(зона: 1)	280,30	0,00	280,30	27,49	0,00	
	(зона: 2)	285,47	0,00	285,47	27,49	0,00	
	(зона: 3)	275,62	0,00	275,62	27,49	0,00	
	(зона: 4)	280,48	0,00	280,48	27,49	0,00	
01-01-138-03	59 кВт (80 л.с.), длина гона свыше 600 м						0
	(зона: 1)	241,73	0,00	241,73	23,71	0,00	
	(зона: 2)	246,19	0,00	246,19	23,71	0,00	
	(зона: 3)	237,69	0,00	237,69	23,71	0,00	
	(зона: 4)	241,88	0,00	241,88	23,71	0,00	
01-01-138-04	79 кВт (108 л.с.), длина гона 200 м						0
	(зона: 1)	351,64	0,00	351,64	30,73	0,00	
	(зона: 2)	358,69	0,00	358,69	30,73	0,00	
	(зона: 3)	344,94	0,00	344,94	30,73	0,00	
	(зона: 4)	351,07	0,00	351,07	30,73	0,00	
01-01-138-05	79 кВт (108 л.с.), длина гона 600 м						0
	(зона: 1)	259,11	0,00	259,11	22,65	0,00	
	(зона: 2)	264,30	0,00	264,30	22,65	0,00	
	(зона: 3)	254,17	0,00	254,17	22,65	0,00	
	(зона: 4)	258,69	0,00	258,69	22,65	0,00	
01-01-138-06	79 кВт (108 л.с.), длина гона свыше 600 м						0
	(зона: 1)	229,80	0,00	229,80	20,09	0,00	
	(зона: 2)	234,41	0,00	234,41	20,09	0,00	
	(зона: 3)	225,42	0,00	225,42	20,09	0,00	
	(зона: 4)	229,43	0,00	229,43	20,09	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-138-07	158 кВт (215 л.с.), длина гона 200 м						0
	(зона: 1)	341,42	0,00	341,42	21,97	0,00	
	(зона: 2)	344,22	0,00	344,22	21,97	0,00	
	(зона: 3)	341,86	0,00	341,86	21,97	0,00	
	(зона: 4)	347,76	0,00	347,76	21,97	0,00	
01-01-138-08	158 кВт (215 л.с.), длина гона 600 м						0
	(зона: 1)	257,64	0,00	257,64	16,58	0,00	
	(зона: 2)	259,75	0,00	259,75	16,58	0,00	
	(зона: 3)	257,97	0,00	257,97	16,58	0,00	
	(зона: 4)	262,42	0,00	262,42	16,58	0,00	
01-01-138-09	158 кВт (215 л.с.), длина гона свыше 600 м						0
	(зона: 1)	207,37	0,00	207,37	13,35	0,00	
	(зона: 2)	209,07	0,00	209,07	13,35	0,00	
	(зона: 3)	207,63	0,00	207,63	13,35	0,00	
	(зона: 4)	211,22	0,00	211,22	13,35	0,00	

Подраздел 1.8 РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

Таблица 01-01-144 Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками.

Измеритель: **1000 м^3 грунта**

Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками:

01-01-144-01	электрическими стационарными производительностью 80 м^3/ч						76,08
	(зона: 1)	7112,22	665,70	5687,68	456,02	758,84	
	(зона: 2)	7972,96	665,70	6562,34	456,02	744,92	
	(зона: 3)	6925,86	665,70	5543,09	456,02	717,07	
	(зона: 4)	7020,92	665,70	5624,23	456,02	730,99	
01-01-144-02	электрическими стационарными производительностью 140 м^3/ч						50,18
	(зона: 1)	5172,21	455,13	3756,14	296,17	960,94	
	(зона: 2)	6116,67	455,13	4718,23	296,17	943,31	
	(зона: 3)	5048,20	455,13	3685,02	296,17	908,05	
	(зона: 4)	5110,64	455,13	3729,83	296,17	925,68	
01-01-144-03	электрическими стационарными производительностью 200 м^3/ч						35,53
	(зона: 1)	5128,78	322,26	3939,51	207,11	867,01	
	(зона: 2)	6191,33	322,26	5017,97	207,11	851,10	
	(зона: 3)	4999,78	322,26	3858,24	207,11	819,28	
	(зона: 4)	5062,82	322,26	3905,37	207,11	835,19	
01-01-144-04	электрическими стационарными производительностью 400 м^3/ч						13,41
	(зона: 1)	4052,85	143,22	3240,81	150,37	668,82	
	(зона: 2)	5208,15	143,22	4408,38	150,37	656,55	
	(зона: 3)	3958,33	143,22	3183,10	150,37	632,01	
	(зона: 4)	4002,97	143,22	3215,47	150,37	644,28	
01-01-144-05	электрическими плавучими производительностью 400 м^3/ч						13,41
	(зона: 1)	5237,74	143,22	4425,70	150,37	668,82	
	(зона: 2)	6446,63	143,22	5646,86	150,37	656,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	5100,12	143,22	4324,89	150,37	632,01	
	(зона: 4)	5166,36	143,22	4378,86	150,37	644,28	
01-01-144-06	дизельными стационарными производительностью 80 м^3/ч						76,08
	(зона: 1)	6399,63	665,70	4975,09	456,02	758,84	
	(зона: 2)	6344,63	665,70	4934,01	456,02	744,92	
	(зона: 3)	6170,83	665,70	4788,06	456,02	717,07	
	(зона: 4)	6266,76	665,70	4870,07	456,02	730,99	
01-01-144-07	дизельными плавучими производительностью 80 м^3/ч						76,08
	(зона: 1)	7685,07	665,70	6260,53	456,02	758,84	
	(зона: 2)	7674,26	665,70	6263,64	456,02	744,92	
	(зона: 3)	7377,64	665,70	5994,87	456,02	717,07	
	(зона: 4)	7495,23	665,70	6098,54	456,02	730,99	
Таблица 01-01-145	**Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами:						
01-01-145-01	дизельными производительностью 80 м^3/ч						69,12
	(зона: 1)	8867,04	642,12	7488,91	952,23	736,01	
	(зона: 2)	8874,43	642,12	7509,80	952,23	722,51	
	(зона: 3)	8546,10	642,12	7208,46	952,23	695,52	
	(зона: 4)	8677,49	642,12	7326,37	952,23	709,00	
01-01-145-02	дизельными производительностью 140 м^3/ч						55,15
	(зона: 1)	11642,25	512,34	9436,12	883,37	1693,79	
	(зона: 2)	11599,54	512,34	9424,48	883,37	1662,72	
	(зона: 3)	11168,22	512,34	9055,32	883,37	1600,56	
	(зона: 4)	11352,71	512,34	9208,73	883,37	1631,64	
01-01-145-03	электрическими производительностью 80 м^3/ч						62,81
	(зона: 1)	6505,38	583,50	5258,03	696,60	663,85	
	(зона: 2)	7141,99	583,50	5906,82	696,60	651,67	
	(зона: 3)	6351,97	583,50	5141,14	696,60	627,33	
	(зона: 4)	6439,66	583,50	5216,67	696,60	639,49	
01-01-145-04	электрическими производительностью 140 м^3/ч						50,14
	(зона: 1)	7950,50	465,80	5921,87	709,66	1562,83	
	(зона: 2)	8595,86	465,80	6595,90	709,66	1534,16	
	(зона: 3)	7728,35	465,80	5785,75	709,66	1476,80	
	(зона: 4)	7843,25	465,80	5871,97	709,66	1505,48	
01-01-145-05	электрическими производительностью 200 м^3/ч						35,53
	(зона: 1)	9736,67	330,07	7544,14	806,99	1862,46	
	(зона: 2)	10566,72	330,07	8408,36	806,99	1828,29	
	(зона: 3)	9447,14	330,07	7357,13	806,99	1759,94	
	(зона: 4)	9591,50	330,07	7467,32	806,99	1794,11	
01-01-145-06	электрическими производительностью 400 м^3/ч						17,65
	(зона: 1)	8402,14	163,97	7100,21	631,91	1137,96	
	(зона: 2)	9387,08	163,97	8106,03	631,91	1117,08	
	(зона: 3)	8162,51	163,97	6923,22	631,91	1075,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	8284,10	163,97	7023,93	631,91	1096,20	
01-01-145-07	электрическими производительностью 600 м^3/ч						12,32
	(зона: 1)	7447,98	124,56	6216,74	392,77	1106,68	
	(зона: 2)	8521,19	124,56	7310,26	392,77	1086,37	
	(зона: 3)	7232,02	124,56	6061,70	392,77	1045,76	
	(зона: 4)	7338,89	124,56	6148,26	392,77	1066,07	
01-01-145-08	оборудованными эжектирующим устройством производительностью 200 м^3/ч						35,53
	(зона: 1)	10175,54	326,17	7986,91	806,99	1862,46	
	(зона: 2)	11163,26	326,17	9008,80	806,99	1828,29	
	(зона: 3)	9876,28	326,17	7790,17	806,99	1759,94	
	(зона: 4)	10025,39	326,17	7905,11	806,99	1794,11	
01-01-145-09	оборудованными эжектирующим устройством производительностью 400 м^3/ч						17,65
	(зона: 1)	9131,36	162,03	7831,37	631,91	1137,96	
	(зона: 2)	10398,00	162,03	9118,89	631,91	1117,08	
	(зона: 3)	8876,75	162,03	7639,40	631,91	1075,32	
	(зона: 4)	9005,80	162,03	7747,57	631,91	1096,20	
Таблица 01-01-146	**Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки:						
01-01-146-01	80 м^3/ч						33,07
	(зона: 1)	3069,89	353,19	2215,20	618,71	501,50	
	(зона: 2)	3545,40	353,19	2699,91	618,71	492,30	
	(зона: 3)	3011,30	353,19	2184,20	618,71	473,91	
	(зона: 4)	3042,75	353,19	2206,47	618,71	483,09	
01-01-146-02	140 м^3/ч						16,74
	(зона: 1)	3345,27	178,78	1935,43	341,64	1231,06	
	(зона: 2)	3864,27	178,78	2477,02	341,64	1208,47	
	(зона: 3)	3250,44	178,78	1908,37	341,64	1163,29	
	(зона: 4)	3292,81	178,78	1928,15	341,64	1185,88	
01-01-146-03	200 м^3/ч						11,54
	(зона: 1)	3310,17	123,25	1955,98	333,11	1230,94	
	(зона: 2)	3972,17	123,25	2640,57	333,11	1208,35	
	(зона: 3)	3218,67	123,25	1932,24	333,11	1163,18	
	(зона: 4)	3257,68	123,25	1948,66	333,11	1185,77	
01-01-146-04	400 м^3/ч						5,31
	(зона: 1)	3595,75	56,71	2805,91	142,67	733,13	
	(зона: 2)	4370,59	56,71	3594,20	142,67	719,68	
	(зона: 3)	3492,99	56,71	2743,50	142,67	692,78	
	(зона: 4)	3539,86	56,71	2776,92	142,67	706,23	
01-01-146-05	600 м^3/ч						4,8
	(зона: 1)	3637,31	51,26	2783,81	95,94	802,24	
	(зона: 2)	4450,74	51,26	3611,96	95,94	787,52	
	(зона: 3)	3530,68	51,26	2721,34	95,94	758,08	
	(зона: 4)	3578,12	51,26	2754,06	95,94	772,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки:						
01-01-146-06	200 м^3/ч						11,67
	(зона: 1)	3851,27	124,64	2303,02	223,11	1423,61	
	(зона: 2)	4513,23	124,64	2991,11	223,11	1397,48	
	(зона: 3)	3725,09	124,64	2255,21	223,11	1345,24	
	(зона: 4)	3775,99	124,64	2279,99	223,11	1371,36	
01-01-146-07	400 м^3/ч						5,37
	(зона: 1)	3797,72	57,35	3007,24	126,92	733,13	
	(зона: 2)	4581,07	57,35	3804,04	126,92	719,68	
	(зона: 3)	3683,90	57,35	2933,77	126,92	692,78	
	(зона: 4)	3734,54	57,35	2970,96	126,92	706,23	
01-01-146-08	600 м^3/ч						4,85
	(зона: 1)	4124,36	51,80	3270,32	85,48	802,24	
	(зона: 2)	4965,44	51,80	4126,12	85,48	787,52	
	(зона: 3)	3997,75	51,80	3187,87	85,48	758,08	
	(зона: 4)	4053,95	51,80	3229,35	85,48	772,80	
Таблица 01-01-147	**Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки:						
01-01-147-01	80 м^3/ч						29,64
	(зона: 1)	2188,41	249,87	1179,70	329,49	758,84	
	(зона: 2)	2432,62	249,87	1437,83	329,49	744,92	
	(зона: 3)	2130,13	249,87	1163,19	329,49	717,07	
	(зона: 4)	2155,91	249,87	1175,05	329,49	730,99	
01-01-147-02	140 м^3/ч						16,85
	(зона: 1)	2169,05	142,05	1066,06	188,18	960,94	
	(зона: 2)	2449,74	142,05	1364,38	188,18	943,31	
	(зона: 3)	2101,25	142,05	1051,15	188,18	908,05	
	(зона: 4)	2129,78	142,05	1062,05	188,18	925,68	
01-01-147-03	200 м^3/ч						11,86
	(зона: 1)	2000,90	99,98	1033,91	176,12	867,01	
	(зона: 2)	2346,86	99,98	1395,78	176,12	851,10	
	(зона: 3)	1940,63	99,98	1021,37	176,12	819,28	
	(зона: 4)	1965,22	99,98	1030,05	176,12	835,19	
01-01-147-04	400 м^3/ч						8,3
	(зона: 1)	2270,52	69,97	1506,00	76,60	694,55	
	(зона: 2)	2680,86	69,97	1929,09	76,60	681,80	
	(зона: 3)	2198,79	69,97	1472,50	76,60	656,32	
	(зона: 4)	2229,47	69,97	1490,44	76,60	669,06	
	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки:						
01-01-147-05	200 м^3/ч						11,97
	(зона: 1)	2184,01	100,91	1216,09	117,84	867,01	
	(зона: 2)	2531,44	100,91	1579,43	117,84	851,10	
	(зона: 3)	2111,04	100,91	1190,85	117,84	819,28	
	(зона: 4)	2140,03	100,91	1203,93	117,84	835,19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-147-06	400 м^3/ч						8,38
	(зона: 1)	2372,94	70,64	1607,75	67,84	694,55	
	(зона: 2)	2786,18	70,64	2033,74	67,84	681,80	
	(зона: 3)	2295,43	70,64	1568,47	67,84	656,32	
	(зона: 4)	2328,05	70,64	1588,35	67,84	669,06	
Таблица 01-01-148	**Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м^3/час в отвал.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м^3/час в отвал:						
01-01-148-01	с устройством обвалования, группа грунтов 1 (пески)						0
	(зона: 1)	6079,52	0,00	6079,52	1121,87	0,00	
	(зона: 2)	6985,36	0,00	6985,36	1121,87	0,00	
	(зона: 3)	5970,01	0,00	5970,01	1121,87	0,00	
	(зона: 4)	6052,10	0,00	6052,10	1121,87	0,00	
01-01-148-02	с устройством обвалования, группа грунтов 2 (супеси)						0
	(зона: 1)	9440,54	0,00	9440,54	1746,77	0,00	
	(зона: 2)	10852,48	0,00	10852,48	1746,77	0,00	
	(зона: 3)	9270,22	0,00	9270,22	1746,77	0,00	
	(зона: 4)	9397,52	0,00	9397,52	1746,77	0,00	
01-01-148-03	с устройством обвалования, группа грунтов 3-4 (супеси, суглинки)						0
	(зона: 1)	16245,25	0,00	16245,25	3031,57	0,00	
	(зона: 2)	18711,13	0,00	18711,13	3031,57	0,00	
	(зона: 3)	15950,34	0,00	15950,34	3031,57	0,00	
	(зона: 4)	16168,27	0,00	16168,27	3031,57	0,00	
01-01-148-04	без устройства обвалования, группа грунтов 1 (пески)						0
	(зона: 1)	4399,16	0,00	4399,16	982,01	0,00	
	(зона: 2)	5297,50	0,00	5297,50	982,01	0,00	
	(зона: 3)	4307,65	0,00	4307,65	982,01	0,00	
	(зона: 4)	4359,42	0,00	4359,42	982,01	0,00	
01-01-148-05	без устройства обвалования, группа грунтов 2 (супеси)						0
	(зона: 1)	6819,58	0,00	6819,58	1522,31	0,00	
	(зона: 2)	8212,19	0,00	8212,19	1522,31	0,00	
	(зона: 3)	6677,72	0,00	6677,72	1522,31	0,00	
	(зона: 4)	6757,97	0,00	6757,97	1522,31	0,00	
01-01-148-06	без устройства обвалования, группа грунтов 3-4 (супеси, суглинки)						0
	(зона: 1)	11837,09	0,00	11837,09	2642,35	0,00	
	(зона: 2)	14254,32	0,00	14254,32	2642,35	0,00	
	(зона: 3)	11590,87	0,00	11590,87	2642,35	0,00	
	(зона: 4)	11730,16	0,00	11730,16	2642,35	0,00	
Таблица 01-01-149	**Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-01	80 м^3/ч						136,53
	(зона: 1)	6979,55	1040,36	2178,26	127,72	3760,93	
	(зона: 2)	6974,31	1040,36	2242,03	127,72	3691,92	
	(зона: 3)	6712,00	1040,36	2117,74	127,72	3553,90	
	(зона: 4)	6818,95	1040,36	2155,68	127,72	3622,91	
01-01-149-02	200 м^3/ч						117,6
	(зона: 1)	4858,69	896,11	1999,20	106,45	1963,38	
	(зона: 2)	4874,56	896,11	2051,09	106,45	1927,36	
	(зона: 3)	4694,35	896,11	1942,94	106,45	1855,30	
	(зона: 4)	4765,54	896,11	1978,10	106,45	1891,33	
01-01-149-03	400 м^3/ч						18,43
	(зона: 1)	5287,89	153,52	3430,26	246,41	1704,11	
	(зона: 2)	5325,15	153,52	3498,79	246,41	1672,84	
	(зона: 3)	5117,08	153,52	3353,26	246,41	1610,30	
	(зона: 4)	5208,58	153,52	3413,49	246,41	1641,57	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-04	200 м^3/ч						99,68
	(зона: 1)	3070,57	759,56	1748,99	88,63	562,02	
	(зона: 2)	3101,45	759,56	1790,18	88,63	551,71	
	(зона: 3)	2989,69	759,56	1699,05	88,63	531,08	
	(зона: 4)	3030,93	759,56	1729,98	88,63	541,39	
01-01-149-05	400 м^3/ч						11,54
	(зона: 1)	2211,37	96,13	1957,23	131,70	158,01	
	(зона: 2)	2252,59	96,13	2001,35	131,70	155,11	
	(зона: 3)	2158,16	96,13	1912,72	131,70	149,31	
	(зона: 4)	2195,54	96,13	1947,20	131,70	152,21	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-06	200 м^3/ч						84,34
	(зона: 1)	1419,87	642,67	515,92	25,75	261,28	
	(зона: 2)	1427,46	642,67	528,30	25,75	256,49	
	(зона: 3)	1390,79	642,67	501,22	25,75	246,90	
	(зона: 4)	1404,71	642,67	510,35	25,75	251,69	
01-01-149-07	400 м^3/ч						10,74
	(зона: 1)	1643,27	89,46	1491,68	106,22	62,13	
	(зона: 2)	1673,18	89,46	1522,73	106,22	60,99	
	(зона: 3)	1608,73	89,46	1460,56	106,22	58,71	
	(зона: 4)	1636,20	89,46	1486,89	106,22	59,85	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-08	200 м^3/ч						135,52
	(зона: 1)	5057,09	1032,66	2257,35	118,99	1767,08	
	(зона: 2)	5082,73	1032,66	2315,41	118,99	1734,66	
	(зона: 3)	4896,13	1032,66	2193,66	118,99	1669,81	
	(зона: 4)	4968,28	1032,66	2233,39	118,99	1702,23	
01-01-149-09	400 м^3/ч						29,75
	(зона: 1)	5161,56	241,57	2853,26	208,16	2066,73	
	(зона: 2)	5170,92	241,57	2900,54	208,16	2028,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4959,33	241,57	2764,80	208,16	1952,96	
	(зона: 4)	5046,77	241,57	2814,32	208,16	1990,88	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-10	200 м^3/ч						38,19
	(зона: 1)	2769,86	350,58	1987,69	101,29	431,59	
	(зона: 2)	2808,17	350,58	2033,91	101,29	423,68	
	(зона: 3)	2689,67	350,58	1931,26	101,29	407,83	
	(зона: 4)	2732,75	350,58	1966,42	101,29	415,75	
01-01-149-11	400 м^3/ч						11,54
	(зона: 1)	1212,06	98,55	953,63	65,24	159,88	
	(зона: 2)	1228,83	98,55	973,33	65,24	156,95	
	(зона: 3)	1181,62	98,55	931,99	65,24	151,08	
	(зона: 4)	1201,35	98,55	948,79	65,24	154,01	
Таблица 01-01-150	**Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-01	80 м^3/ч						58,83
	(зона: 1)	5322,31	460,64	2055,77	123,76	2805,90	
	(зона: 2)	5325,16	460,64	2110,10	123,76	2754,42	
	(зона: 3)	5111,23	460,64	1999,15	123,76	2651,44	
	(зона: 4)	5198,65	460,64	2035,08	123,76	2702,93	
01-01-150-02	200 м^3/ч						40,51
	(зона: 1)	4261,22	331,78	2074,29	121,59	1855,15	
	(зона: 2)	4308,51	331,78	2155,61	121,59	1821,12	
	(зона: 3)	4101,33	331,78	2016,52	121,59	1753,03	
	(зона: 4)	4171,06	331,78	2052,20	121,59	1787,08	
01-01-150-03	600 м^3/ч						18,48
	(зона: 1)	4990,63	151,35	1886,68	119,68	2952,60	
	(зона: 2)	5084,99	151,35	2035,21	119,68	2898,43	
	(зона: 3)	4788,02	151,35	1846,60	119,68	2790,07	
	(зона: 4)	4873,25	151,35	1877,65	119,68	2844,25	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-04	80 м^3/ч						15,68
	(зона: 1)	2196,19	129,52	1740,47	89,31	326,20	
	(зона: 2)	2237,73	129,52	1787,99	89,31	320,22	
	(зона: 3)	2131,39	129,52	1693,63	89,31	308,24	
	(зона: 4)	2168,22	129,52	1724,47	89,31	314,23	
01-01-150-05	200 м^3/ч						22,31
	(зона: 1)	2499,21	190,53	1896,86	106,09	411,82	
	(зона: 2)	2566,78	190,53	1971,98	106,09	404,27	
	(зона: 3)	2423,29	190,53	1843,61	106,09	389,15	
	(зона: 4)	2463,56	190,53	1876,32	106,09	396,71	
01-01-150-06	600 м^3/ч						8,65
	(зона: 1)	1375,48	68,94	1217,87	76,32	88,67	
	(зона: 2)	1494,56	68,94	1338,58	76,32	87,04	
	(зона: 3)	1332,59	68,94	1179,86	76,32	83,79	
	(зона: 4)	1353,25	68,94	1198,89	76,32	85,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями без-эстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производитель-ность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-07	80 м^3/ч						6,72
	(зона: 1)	860,73	55,51	623,81	30,40	181,41	
	(зона: 2)	875,93	55,51	642,34	30,40	178,08	
	(зона: 3)	833,75	55,51	606,82	30,40	171,42	
	(зона: 4)	848,14	55,51	617,88	30,40	174,75	
01-01-150-08	200 м^3/ч						7,19
	(зона: 1)	910,43	61,40	712,05	43,70	136,98	
	(зона: 2)	956,12	61,40	760,26	43,70	134,46	
	(зона: 3)	883,02	61,40	692,19	43,70	129,43	
	(зона: 4)	897,35	61,40	704,00	43,70	131,95	
01-01-150-09	600 м^3/ч						8,36
	(зона: 1)	859,28	66,63	738,50	36,97	54,15	
	(зона: 2)	974,34	66,63	854,55	36,97	53,16	
	(зона: 3)	837,75	66,63	719,95	36,97	51,17	
	(зона: 4)	849,57	66,63	730,78	36,97	52,16	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-10	80 м^3/ч						75,04
	(зона: 1)	6474,58	592,82	3138,90	173,45	2742,86	
	(зона: 2)	6503,49	592,82	3218,14	173,45	2692,53	
	(зона: 3)	6240,42	592,82	3055,73	173,45	2591,87	
	(зона: 4)	6346,19	592,82	3111,17	173,45	2642,20	
01-01-150-11	200 м^3/ч						67,87
	(зона: 1)	5725,51	560,61	3446,21	230,78	1718,69	
	(зона: 2)	5970,52	560,61	3722,75	230,78	1687,16	
	(зона: 3)	5535,85	560,61	3351,16	230,78	1624,08	
	(зона: 4)	5622,97	560,61	3406,74	230,78	1655,62	
01-01-150-12	600 м^3/ч						36,41
	(зона: 1)	10252,52	292,74	6353,06	331,63	3606,72	
	(зона: 2)	11314,13	292,74	7480,85	331,63	3540,54	
	(зона: 3)	9894,79	292,74	6193,86	331,63	3408,19	
	(зона: 4)	10050,75	292,74	6283,64	331,63	3474,37	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, произ-водительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-13	80 м^3/ч						31,36
	(зона: 1)	2235,05	256,84	1750,53	95,91	227,68	
	(зона: 2)	2276,44	256,84	1796,09	95,91	223,51	
	(зона: 3)	2172,67	256,84	1700,68	95,91	215,15	
	(зона: 4)	2207,57	256,84	1731,40	95,91	219,33	
01-01-150-14	200 м^3/ч						38,83
	(зона: 1)	3750,62	323,45	3165,49	207,32	261,68	
	(зона: 2)	4002,83	323,45	3422,50	207,32	256,88	
	(зона: 3)	3647,79	323,45	3077,07	207,32	247,27	
	(зона: 4)	3703,63	323,45	3128,10	207,32	252,08	
01-01-150-15	600 м^3/ч						16,83
	(зона: 1)	1473,25	134,14	1255,08	70,24	84,03	
	(зона: 2)	1618,02	134,14	1401,39	70,24	82,49	
	(зона: 3)	1436,66	134,14	1223,12	70,24	79,40	
	(зона: 4)	1457,60	134,14	1242,52	70,24	80,94	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-151	**Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:						
01-01-151-01	150 мм						74,06
	(зона: 1)	26315,90	616,92	1113,21	55,23	24585,77	
	(зона: 2)	25947,39	616,92	1145,99	55,23	24184,48	
	(зона: 3)	25649,04	616,92	1086,35	55,23	23945,77	
	(зона: 4)	25775,37	616,92	1106,64	55,23	24051,81	
01-01-151-02	200 мм						86,87
	(зона: 1)	46408,77	723,63	1230,15	62,15	44454,99	
	(зона: 2)	45629,00	723,63	1268,36	62,15	43637,01	
	(зона: 3)	43930,48	723,63	1201,58	62,15	42005,27	
	(зона: 4)	44767,46	723,63	1223,98	62,15	42819,85	
01-01-151-03	250 мм						100,28
	(зона: 1)	56810,41	835,33	1425,61	70,28	54549,47	
	(зона: 2)	55851,08	835,33	1470,17	70,28	53545,58	
	(зона: 3)	53769,72	835,33	1392,44	70,28	51541,95	
	(зона: 4)	54796,45	835,33	1418,37	70,28	52542,75	
01-01-151-04	300 мм						112,63
	(зона: 1)	67464,08	938,21	1645,15	83,89	64880,72	
	(зона: 2)	66325,18	938,21	1699,15	83,89	63687,82	
	(зона: 3)	63850,44	938,21	1608,47	83,89	61303,76	
	(зона: 4)	65070,67	938,21	1638,33	83,89	62494,13	
01-01-151-05	400 мм						150,48
	(зона: 1)	108604,20	1253,50	2038,71	105,02	105311,99	
	(зона: 2)	106734,39	1253,50	2106,88	105,02	103374,01	
	(зона: 3)	102753,36	1253,50	1993,98	105,02	99505,88	
	(зона: 4)	104722,45	1253,50	2030,90	105,02	101438,05	
01-01-151-06	500 мм						193,8
	(зона: 1)	150921,97	1614,35	3050,87	134,10	146256,75	
	(зона: 2)	148321,18	1614,35	3141,01	134,10	143565,82	
	(зона: 3)	142781,62	1614,35	2973,20	134,10	138194,07	
	(зона: 4)	145520,26	1614,35	3028,39	134,10	140877,52	
01-01-151-07	600 мм						277,02
	(зона: 1)	211378,42	2307,58	3494,24	151,73	205576,60	
	(зона: 2)	207702,74	2307,58	3601,64	151,73	201793,52	
	(зона: 3)	199957,10	2307,58	3406,92	151,73	194242,60	
	(зона: 4)	203792,11	2307,58	3470,14	151,73	198014,39	
01-01-151-08	700 мм						331,09
	(зона: 1)	225413,48	2757,98	5666,94	253,80	216988,56	
	(зона: 2)	221577,62	2757,98	5830,26	253,80	212989,38	
	(зона: 3)	213293,02	2757,98	5519,43	253,80	205015,61	
	(зона: 4)	217375,90	2757,98	5621,39	253,80	208996,53	
01-01-151-09	800 мм						366,12
	(зона: 1)	262035,29	3049,78	6450,51	267,58	252535,00	
	(зона: 2)	257571,39	3049,78	6642,19	267,58	247879,42	
	(зона: 3)	247933,70	3049,78	6285,31	267,58	238598,61	
	(зона: 4)	252683,15	3049,78	6401,69	267,58	243231,68	
01-01-151-10	900 мм						403,41
	(зона: 1)	217537,27	3360,41	7158,75	297,82	207018,11	
	(зона: 2)	214370,76	3360,41	7370,55	297,82	203639,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	212077,06	3360,41	6975,06	297,82	201741,59	
	(зона: 4)	213042,10	3360,41	7104,14	297,82	202577,55	
01-01-151-11	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм						150,48
	(зона: 1)	116995,76	1221,90	1742,02	105,02	114031,84	
	(зона: 2)	114933,50	1221,90	1777,75	105,02	111933,85	
	(зона: 3)	110661,54	1221,90	1693,95	105,02	107745,69	
	(зона: 4)	112784,68	1221,90	1724,91	105,02	109837,87	
Таблица 01-01-152	**Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:						
01-01-152-01	300 мм						104,88
	(зона: 1)	41181,40	873,65	1674,89	93,52	38632,86	
	(зона: 2)	40516,13	873,65	1721,91	93,52	37920,57	
	(зона: 3)	39009,75	873,65	1634,35	93,52	36501,75	
	(зона: 4)	39747,62	873,65	1664,47	93,52	37209,50	
01-01-152-02	400 мм						137,94
	(зона: 1)	94358,18	1149,04	2077,83	117,41	91131,31	
	(зона: 2)	92739,57	1149,04	2137,01	117,41	89453,52	
	(зона: 3)	89282,92	1149,04	2028,10	117,41	86105,78	
	(зона: 4)	90992,16	1149,04	2065,37	117,41	87777,75	
01-01-152-03	500 мм						161,88
	(зона: 1)	116120,61	1348,46	2960,26	135,56	111811,89	
	(зона: 2)	114139,31	1348,46	3037,88	135,56	109752,97	
	(зона: 3)	109874,06	1348,46	2880,34	135,56	105645,26	
	(зона: 4)	111978,78	1348,46	2933,63	135,56	107696,69	
01-01-152-04	600 мм						194,94
	(зона: 1)	140247,67	1623,85	3285,15	148,95	135338,67	
	(зона: 2)	137842,90	1623,85	3374,69	148,95	132844,36	
	(зона: 3)	132692,66	1623,85	3197,82	148,95	127870,99	
	(зона: 4)	135234,83	1623,85	3256,98	148,95	130354,00	
01-01-152-05	700 мм						221,48
	(зона: 1)	147132,58	1844,93	5455,21	253,80	139832,44	
	(зона: 2)	144689,27	1844,93	5595,38	253,80	137248,96	
	(зона: 3)	139256,86	1844,93	5305,32	253,80	132106,61	
	(зона: 4)	141919,79	1844,93	5403,03	253,80	134671,83	
01-01-152-06	800 мм						240,69
	(зона: 1)	173829,23	2004,95	6192,75	267,58	165631,53	
	(зона: 2)	170931,72	2004,95	6356,26	267,58	162570,51	
	(зона: 3)	164508,42	2004,95	6024,65	267,58	156478,82	
	(зона: 4)	167658,13	2004,95	6135,85	267,58	159517,33	
01-01-152-07	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм						137,94
	(зона: 1)	105525,16	1295,26	1907,90	117,41	102322,00	
	(зона: 2)	103682,63	1295,26	1948,51	117,41	100438,86	
	(зона: 3)	99831,93	1295,26	1856,25	117,41	96680,42	
	(зона: 4)	101743,12	1295,26	1890,11	117,41	98557,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-153	**Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое).**						
	Измеритель: **100 м пульпопровода**						
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:						
01-01-153-01	150 мм						85,96
	(зона: 1)	29068,25	704,01	1360,94	66,07	27003,30	
	(зона: 2)	28619,24	704,01	1409,27	66,07	26505,96	
	(зона: 3)	28178,37	704,01	1332,13	66,07	26142,23	
	(зона: 4)	28354,65	704,01	1357,02	66,07	26293,62	
01-01-153-02	200 мм						101,69
	(зона: 1)	50347,39	832,84	1584,75	77,19	47929,80	
	(зона: 2)	49453,38	832,84	1645,59	77,19	46974,95	
	(зона: 3)	47559,00	832,84	1553,55	77,19	45172,61	
	(зона: 4)	48462,14	832,84	1582,55	77,19	46046,75	
01-01-153-03	250 мм						112,52
	(зона: 1)	62331,05	921,54	1798,38	85,41	59611,13	
	(зона: 2)	61208,10	921,54	1867,55	85,41	58419,01	
	(зона: 3)	58857,75	921,54	1762,78	85,41	56173,43	
	(зона: 4)	59978,78	921,54	1795,67	85,41	57261,57	
01-01-153-04	300 мм						133,38
	(зона: 1)	73913,20	1092,38	2187,90	110,86	70632,92	
	(зона: 2)	72589,03	1092,38	2272,40	110,86	69224,25	
	(зона: 3)	69802,13	1092,38	2145,50	110,86	66564,25	
	(зона: 4)	71131,43	1092,38	2185,32	110,86	67853,73	
01-01-153-05	400 мм						175,56
	(зона: 1)	119230,28	1437,84	2748,76	141,42	115043,68	
	(зона: 2)	117039,10	1437,84	2855,64	141,42	112745,62	
	(зона: 3)	112547,35	1437,84	2696,05	141,42	108413,46	
	(зона: 4)	114697,41	1437,84	2745,96	141,42	110513,61	
01-01-153-06	500 мм						226,86
	(зона: 1)	168813,06	1857,98	4131,22	163,82	162823,86	
	(зона: 2)	165663,94	1857,98	4287,04	163,82	159518,92	
	(зона: 3)	159255,77	1857,98	4041,12	163,82	153356,67	
	(зона: 4)	162300,65	1857,98	4116,55	163,82	156326,12	
01-01-153-07	600 мм						321,48
	(зона: 1)	242401,12	2632,92	5079,04	188,14	234689,16	
	(зона: 2)	237683,59	2632,92	5295,34	188,14	229755,33	
	(зона: 3)	228385,10	2632,92	4979,36	188,14	220772,82	
	(зона: 4)	232748,49	2632,92	5072,64	188,14	225042,93	
Таблица 01-01-154	**Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое).**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:						
01-01-154-01	300 мм						129,96
	(зона: 1)	48009,98	1073,47	2299,47	127,74	44637,04	
	(зона: 2)	47155,97	1073,47	2378,15	127,74	43704,35	
	(зона: 3)	45324,75	1073,47	2250,93	127,74	42000,35	
	(зона: 4)	46177,70	1073,47	2292,40	127,74	42811,83	
01-01-154-02	400 мм						170,63
	(зона: 1)	105734,24	1409,40	3001,31	164,72	101323,53	
	(зона: 2)	103797,47	1409,40	3110,85	164,72	99277,22	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	99799,15	1409,40	2941,20	164,72	95448,55	
	(зона: 4)	101701,73	1409,40	2995,37	164,72	97296,96	
01-01-154-03	500 мм						206,34
	(зона: 1)	130576,52	1704,37	4276,56	185,36	124595,59	
	(зона: 2)	128180,99	1704,37	4410,13	185,36	122066,49	
	(зона: 3)	123225,48	1704,37	4170,20	185,36	117350,91	
	(зона: 4)	125575,11	1704,37	4247,49	185,36	119623,25	
01-01-154-04	600 мм						228,26
	(зона: 1)	160457,91	1885,43	4827,28	210,69	153745,20	
	(зона: 2)	157419,84	1885,43	4976,26	210,69	150558,15	
	(зона: 3)	151291,69	1885,43	4706,10	210,69	144700,16	
	(зона: 4)	154178,91	1885,43	4793,21	210,69	147500,27	

Таблица 01-01-155 Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков раструбное).

Измеритель: **100 м трубопровода**

Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:							
01-01-155-01	400 мм						122,08
	(зона: 1)	115472,71	1016,93	1027,28	50,71	113428,50	
	(зона: 2)	113061,13	1016,93	1082,72	50,71	110961,48	
	(зона: 3)	108507,84	1016,93	1015,39	50,71	106475,52	
	(зона: 4)	110675,67	1016,93	1034,59	50,71	108624,15	
01-01-155-02	500 мм						165,76
	(зона: 1)	164083,13	1380,78	1845,25	66,36	160857,10	
	(зона: 2)	160571,10	1380,78	1928,02	66,36	157262,30	
	(зона: 3)	154011,08	1380,78	1810,34	66,36	150819,96	
	(зона: 4)	157109,17	1380,78	1844,51	66,36	153883,88	
01-01-155-03	600 мм						239,68
	(зона: 1)	268338,28	1996,53	2457,19	81,43	263884,56	
	(зона: 2)	261354,25	1996,53	2580,16	81,43	256777,56	
	(зона: 3)	249607,48	1996,53	2416,64	81,43	245194,31	
	(зона: 4)	254890,76	1996,53	2462,36	81,43	250431,87	
01-01-155-04	700 мм						274,4
	(зона: 1)	288859,24	2285,75	2967,52	99,54	283605,97	
	(зона: 2)	281217,70	2285,75	3114,35	99,54	275817,60	
	(зона: 3)	268446,85	2285,75	2917,74	99,54	263243,36	
	(зона: 4)	274157,02	2285,75	2972,82	99,54	268898,45	
Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:							
01-01-155-05	400 мм						107,63
	(зона: 1)	104163,73	907,32	1070,14	63,26	102186,27	
	(зона: 2)	101852,34	907,32	1115,94	63,26	99829,08	
	(зона: 3)	97634,77	907,32	1052,62	63,26	95674,83	
	(зона: 4)	99613,63	907,32	1072,29	63,26	97634,02	
01-01-155-06	500 мм						127,68
	(зона: 1)	129494,46	1076,34	1636,71	65,95	126781,41	
	(зона: 2)	126584,67	1076,34	1696,47	65,95	123811,86	
	(зона: 3)	121295,51	1076,34	1599,17	65,95	118620,00	
	(зона: 4)	123764,23	1076,34	1629,21	65,95	121058,68	
01-01-155-07	600 мм						148,96
	(зона: 1)	182913,05	1255,73	2018,75	81,97	179638,57	
	(зона: 2)	177974,12	1255,73	2091,91	81,97	174626,48	
	(зона: 3)	169823,22	1255,73	1972,20	81,97	166595,29	
	(зона: 4)	173455,99	1255,73	2009,13	81,97	170191,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-155-08	700 мм						184,8
	(зона: 1)	211421,07	1557,86	2499,78	99,27	207363,43	
	(зона: 2)	205126,90	1557,86	2595,03	99,27	200974,01	
	(зона: 3)	195199,86	1557,86	2444,34	99,27	191197,66	
	(зона: 4)	199501,75	1557,86	2490,09	99,27	195453,80	

Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

Таблица 01-02-001 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.

Измеритель: **1000 м^3 уплотненного грунта**

	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:						
01-02-001-01	25 см						0
	(зона: 1)	2377,36	0,00	2377,36	232,40	0,00	
	(зона: 2)	2415,78	0,00	2415,78	232,40	0,00	
	(зона: 3)	2350,86	0,00	2350,86	232,40	0,00	
	(зона: 4)	2392,71	0,00	2392,71	232,40	0,00	
01-02-001-02	30 см						0
	(зона: 1)	2123,96	0,00	2123,96	207,46	0,00	
	(зона: 2)	2158,33	0,00	2158,33	207,46	0,00	
	(зона: 3)	2100,28	0,00	2100,28	207,46	0,00	
	(зона: 4)	2137,67	0,00	2137,67	207,46	0,00	
01-02-001-03	40 см						0
	(зона: 1)	1611,30	0,00	1611,30	157,04	0,00	
	(зона: 2)	1637,47	0,00	1637,47	157,04	0,00	
	(зона: 3)	1593,32	0,00	1593,32	157,04	0,00	
	(зона: 4)	1621,69	0,00	1621,69	157,04	0,00	
01-02-001-04	45 см						0
	(зона: 1)	1355,24	0,00	1355,24	131,83	0,00	
	(зона: 2)	1377,32	0,00	1377,32	131,83	0,00	
	(зона: 3)	1340,10	0,00	1340,10	131,83	0,00	
	(зона: 4)	1363,97	0,00	1363,97	131,83	0,00	
01-02-001-05	50 см						0
	(зона: 1)	1099,18	0,00	1099,18	106,63	0,00	
	(зона: 2)	1117,17	0,00	1117,17	106,63	0,00	
	(зона: 3)	1086,89	0,00	1086,89	106,63	0,00	
	(зона: 4)	1106,25	0,00	1106,25	106,63	0,00	
01-02-001-06	60 см						0
	(зона: 1)	586,53	0,00	586,53	56,21	0,00	
	(зона: 2)	596,31	0,00	596,31	56,21	0,00	
	(зона: 3)	579,93	0,00	579,93	56,21	0,00	
	(зона: 4)	590,27	0,00	590,27	56,21	0,00	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять:						
01-02-001-07	к расценке 01-02-001-01						0
	(зона: 1)	281,96	0,00	281,96	20,35	0,00	
	(зона: 2)	288,46	0,00	288,46	20,35	0,00	
	(зона: 3)	278,43	0,00	278,43	20,35	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	283,47	0,00	283,47	20,35	0,00	
01-02-001-08	к расценке 01-02-001-02						0
	(зона: 1)	257,69	0,00	257,69	18,60	0,00	
	(зона: 2)	263,62	0,00	263,62	18,60	0,00	
	(зона: 3)	254,46	0,00	254,46	18,60	0,00	
	(зона: 4)	259,07	0,00	259,07	18,60	0,00	
01-02-001-09	к расценке 01-02-001-03						0
	(зона: 1)	207,27	0,00	207,27	14,96	0,00	
	(зона: 2)	212,04	0,00	212,04	14,96	0,00	
	(зона: 3)	204,67	0,00	204,67	14,96	0,00	
	(зона: 4)	208,38	0,00	208,38	14,96	0,00	
01-02-001-10	к расценке 01-02-001-04						0
	(зона: 1)	183,00	0,00	183,00	13,21	0,00	
	(зона: 2)	187,21	0,00	187,21	13,21	0,00	
	(зона: 3)	180,70	0,00	180,70	13,21	0,00	
	(зона: 4)	183,98	0,00	183,98	13,21	0,00	
01-02-001-11	к расценке 01-02-001-05						0
	(зона: 1)	158,72	0,00	158,72	11,46	0,00	
	(зона: 2)	162,38	0,00	162,38	11,46	0,00	
	(зона: 3)	156,73	0,00	156,73	11,46	0,00	
	(зона: 4)	159,57	0,00	159,57	11,46	0,00	
01-02-001-12	к расценке 01-02-001-06						0
	(зона: 1)	108,30	0,00	108,30	7,82	0,00	
	(зона: 2)	110,80	0,00	110,80	7,82	0,00	
	(зона: 3)	106,95	0,00	106,95	7,82	0,00	
	(зона: 4)	108,88	0,00	108,88	7,82	0,00	
Таблица 01-02-002	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т.**						
	Измеритель: **1000 м^3 уплотненного грунта**						
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:						
01-02-002-01	10 см						0
	(зона: 1)	4357,00	0,00	4357,00	431,23	0,00	
	(зона: 2)	4426,56	0,00	4426,56	431,23	0,00	
	(зона: 3)	4305,40	0,00	4305,40	431,23	0,00	
	(зона: 4)	4381,90	0,00	4381,90	431,23	0,00	
01-02-002-02	15 см						0
	(зона: 1)	3726,64	0,00	3726,64	368,81	0,00	
	(зона: 2)	3786,14	0,00	3786,14	368,81	0,00	
	(зона: 3)	3682,49	0,00	3682,49	368,81	0,00	
	(зона: 4)	3747,93	0,00	3747,93	368,81	0,00	
01-02-002-03	20 см						0
	(зона: 1)	3100,27	0,00	3100,27	306,80	0,00	
	(зона: 2)	3149,78	0,00	3149,78	306,80	0,00	
	(зона: 3)	3063,54	0,00	3063,54	306,80	0,00	
	(зона: 4)	3117,97	0,00	3117,97	306,80	0,00	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять:						
01-02-002-04	к расценке 01-02-002-01						0
	(зона: 1)	723,03	0,00	723,03	63,49	0,00	
	(зона: 2)	737,21	0,00	737,21	63,49	0,00	
	(зона: 3)	711,26	0,00	711,26	63,49	0,00	
	(зона: 4)	723,93	0,00	723,93	63,49	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-002-05	к расценке 01-02-002-02						0
	(зона: 1)	620,18	0,00	620,18	54,46	0,00	
	(зона: 2)	632,34	0,00	632,34	54,46	0,00	
	(зона: 3)	610,08	0,00	610,08	54,46	0,00	
	(зона: 4)	620,95	0,00	620,95	54,46	0,00	
01-02-002-06	к расценке 01-02-002-03						0
	(зона: 1)	102,85	0,00	102,85	9,03	0,00	
	(зона: 2)	104,87	0,00	104,87	9,03	0,00	
	(зона: 3)	101,18	0,00	101,18	9,03	0,00	
	(зона: 4)	102,98	0,00	102,98	9,03	0,00	
Таблица 01-02-003	**Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т.**						
	Измеритель: **1000 м³ уплотненного грунта**						
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:						
01-02-003-01	25 см						0
	(зона: 1)	1795,14	0,00	1795,14	192,00	0,00	
	(зона: 2)	1820,25	0,00	1820,25	192,00	0,00	
	(зона: 3)	1779,82	0,00	1779,82	192,00	0,00	
	(зона: 4)	1811,01	0,00	1811,01	192,00	0,00	
01-02-003-02	30 см						0
	(зона: 1)	1637,51	0,00	1637,51	174,90	0,00	
	(зона: 2)	1660,44	0,00	1660,44	174,90	0,00	
	(зона: 3)	1623,47	0,00	1623,47	174,90	0,00	
	(зона: 4)	1651,94	0,00	1651,94	174,90	0,00	
01-02-003-03	35 см						0
	(зона: 1)	1477,21	0,00	1477,21	157,66	0,00	
	(зона: 2)	1497,93	0,00	1497,93	157,66	0,00	
	(зона: 3)	1464,50	0,00	1464,50	157,66	0,00	
	(зона: 4)	1490,18	0,00	1490,18	157,66	0,00	
01-02-003-04	40 см						0
	(зона: 1)	1317,40	0,00	1317,40	140,52	0,00	
	(зона: 2)	1335,90	0,00	1335,90	140,52	0,00	
	(зона: 3)	1306,02	0,00	1306,02	140,52	0,00	
	(зона: 4)	1328,92	0,00	1328,92	140,52	0,00	
01-02-003-05	50 см						0
	(зона: 1)	995,48	0,00	995,48	105,86	0,00	
	(зона: 2)	1009,53	0,00	1009,53	105,86	0,00	
	(зона: 3)	986,74	0,00	986,74	105,86	0,00	
	(зона: 4)	1004,06	0,00	1004,06	105,86	0,00	
01-02-003-06	60 см						0
	(зона: 1)	674,89	0,00	674,89	71,34	0,00	
	(зона: 2)	684,50	0,00	684,50	71,34	0,00	
	(зона: 3)	668,79	0,00	668,79	71,34	0,00	
	(зона: 4)	680,55	0,00	680,55	71,34	0,00	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять:						
01-02-003-07	к расценке 01-02-003-01						0
	(зона: 1)	110,03	0,00	110,03	21,41	0,00	
	(зона: 2)	109,46	0,00	109,46	21,41	0,00	
	(зона: 3)	113,18	0,00	113,18	21,41	0,00	
	(зона: 4)	114,78	0,00	114,78	21,41	0,00	
01-02-003-08	к расценке 01-02-003-02						0
	(зона: 1)	98,93	0,00	98,93	19,25	0,00	
	(зона: 2)	98,42	0,00	98,42	19,25	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	101,76	0,00	101,76	19,25	0,00	
	(зона: 4)	103,20	0,00	103,20	19,25	0,00	
01-02-003-09	к расценке 01-02-003-03						0
	(зона: 1)	87,83	0,00	87,83	17,09	0,00	
	(зона: 2)	87,38	0,00	87,38	17,09	0,00	
	(зона: 3)	90,34	0,00	90,34	17,09	0,00	
	(зона: 4)	91,62	0,00	91,62	17,09	0,00	
01-02-003-10	к расценке 01-02-003-04						0
	(зона: 1)	77,22	0,00	77,22	15,02	0,00	
	(зона: 2)	76,82	0,00	76,82	15,02	0,00	
	(зона: 3)	79,42	0,00	79,42	15,02	0,00	
	(зона: 4)	80,54	0,00	80,54	15,02	0,00	
01-02-003-11	к расценке 01-02-003-05						0
	(зона: 1)	55,02	0,00	55,02	10,70	0,00	
	(зона: 2)	54,73	0,00	54,73	10,70	0,00	
	(зона: 3)	56,59	0,00	56,59	10,70	0,00	
	(зона: 4)	57,39	0,00	57,39	10,70	0,00	
01-02-003-12	к расценке 01-02-003-06						0
	(зона: 1)	32,82	0,00	32,82	6,39	0,00	
	(зона: 2)	32,65	0,00	32,65	6,39	0,00	
	(зона: 3)	33,76	0,00	33,76	6,39	0,00	
	(зона: 4)	34,23	0,00	34,23	6,39	0,00	
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа “DYNAPAC“, “HAMM“, “BOMAG“ на первый проход по одному следу при толщине:						
01-02-003-13	25 см						0
	(зона: 1)	2194,50	0,00	2194,50	177,15	0,00	
	(зона: 2)	2243,89	0,00	2243,89	177,15	0,00	
	(зона: 3)	2160,60	0,00	2160,60	177,15	0,00	
	(зона: 4)	2199,48	0,00	2199,48	177,15	0,00	
01-02-003-14	30 см						0
	(зона: 1)	1991,83	0,00	1991,83	161,27	0,00	
	(зона: 2)	2036,48	0,00	2036,48	161,27	0,00	
	(зона: 3)	1961,16	0,00	1961,16	161,27	0,00	
	(зона: 4)	1996,46	0,00	1996,46	161,27	0,00	
01-02-003-15	35 см						0
	(зона: 1)	1791,26	0,00	1791,26	145,38	0,00	
	(зона: 2)	1831,29	0,00	1831,29	145,38	0,00	
	(зона: 3)	1763,76	0,00	1763,76	145,38	0,00	
	(зона: 4)	1795,50	0,00	1795,50	145,38	0,00	
01-02-003-16	40 см						0
	(зона: 1)	1586,70	0,00	1586,70	129,09	0,00	
	(зона: 2)	1622,03	0,00	1622,03	129,09	0,00	
	(зона: 3)	1562,41	0,00	1562,41	129,09	0,00	
	(зона: 4)	1590,52	0,00	1590,52	129,09	0,00	
01-02-003-17	50 см						0
	(зона: 1)	1182,12	0,00	1182,12	97,26	0,00	
	(зона: 2)	1208,07	0,00	1208,07	97,26	0,00	
	(зона: 3)	1164,26	0,00	1164,26	97,26	0,00	
	(зона: 4)	1185,19	0,00	1185,19	97,26	0,00	
01-02-003-18	60 см						0
	(зона: 1)	848,77	0,00	848,77	71,26	0,00	
	(зона: 2)	866,89	0,00	866,89	71,26	0,00	
	(зона: 3)	836,27	0,00	836,27	71,26	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	851,29	0,00	851,29	71,26	0,00	
На каждый последующий проход по одному следу добавлять:							
01-02-003-19	к расценке 01-02-003-13						0
	(зона: 1)	697,22	0,00	697,22	25,60	0,00	
	(зона: 2)	723,80	0,00	723,80	25,60	0,00	
	(зона: 3)	679,73	0,00	679,73	25,60	0,00	
	(зона: 4)	692,31	0,00	692,31	25,60	0,00	
01-02-003-20	к расценке 01-02-003-14						0
	(зона: 1)	625,10	0,00	625,10	22,95	0,00	
	(зона: 2)	648,92	0,00	648,92	22,95	0,00	
	(зона: 3)	609,41	0,00	609,41	22,95	0,00	
	(зона: 4)	620,69	0,00	620,69	22,95	0,00	
01-02-003-21	к расценке 01-02-003-15						0
	(зона: 1)	556,41	0,00	556,41	20,43	0,00	
	(зона: 2)	577,61	0,00	577,61	20,43	0,00	
	(зона: 3)	542,44	0,00	542,44	20,43	0,00	
	(зона: 4)	552,48	0,00	552,48	20,43	0,00	
01-02-003-22	к расценке 01-02-003-16						0
	(зона: 1)	487,71	0,00	487,71	17,91	0,00	
	(зона: 2)	506,30	0,00	506,30	17,91	0,00	
	(зона: 3)	475,47	0,00	475,47	17,91	0,00	
	(зона: 4)	484,28	0,00	484,28	17,91	0,00	
01-02-003-23	к расценке 01-02-003-17						0
	(зона: 1)	346,89	0,00	346,89	12,74	0,00	
	(зона: 2)	360,12	0,00	360,12	12,74	0,00	
	(зона: 3)	338,19	0,00	338,19	12,74	0,00	
	(зона: 4)	344,45	0,00	344,45	12,74	0,00	
01-02-003-24	к расценке 01-02-003-18						0
	(зона: 1)	226,68	0,00	226,68	8,32	0,00	
	(зона: 2)	235,32	0,00	235,32	8,32	0,00	
	(зона: 3)	220,99	0,00	220,99	8,32	0,00	
	(зона: 4)	225,09	0,00	225,09	8,32	0,00	
Таблица 01-02-004	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами.**						
	Измеритель: **1000 м³ уплотненного грунта**						
	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя:						
01-02-004-01	30 см						0
	(зона: 1)	4795,41	0,00	4795,41	246,78	0,00	
	(зона: 2)	4835,41	0,00	4835,41	246,78	0,00	
	(зона: 3)	4800,41	0,00	4800,41	246,78	0,00	
	(зона: 4)	4885,08	0,00	4885,08	246,78	0,00	
01-02-004-02	40 см						0
	(зона: 1)	4406,90	0,00	4406,90	226,74	0,00	
	(зона: 2)	4443,65	0,00	4443,65	226,74	0,00	
	(зона: 3)	4411,52	0,00	4411,52	226,74	0,00	
	(зона: 4)	4489,32	0,00	4489,32	226,74	0,00	
01-02-004-03	50 см						0
	(зона: 1)	3991,99	0,00	3991,99	205,46	0,00	
	(зона: 2)	4025,30	0,00	4025,30	205,46	0,00	
	(зона: 3)	3996,15	0,00	3996,15	205,46	0,00	
	(зона: 4)	4066,63	0,00	4066,63	205,46	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-004-04	60 см						0
	(зона: 1)	3577,09	0,00	3577,09	184,18	0,00	
	(зона: 2)	3606,95	0,00	3606,95	184,18	0,00	
	(зона: 3)	3580,79	0,00	3580,79	184,18	0,00	
	(зона: 4)	3643,94	0,00	3643,94	184,18	0,00	
01-02-004-05	80 см						0
	(зона: 1)	2778,47	0,00	2778,47	143,08	0,00	
	(зона: 2)	2801,67	0,00	2801,67	143,08	0,00	
	(зона: 3)	2781,34	0,00	2781,34	143,08	0,00	
	(зона: 4)	2830,39	0,00	2830,39	143,08	0,00	
01-02-004-06	100 см						0
	(зона: 1)	1970,26	0,00	1970,26	101,63	0,00	
	(зона: 2)	1986,73	0,00	1986,73	101,63	0,00	
	(зона: 3)	1972,27	0,00	1972,27	101,63	0,00	
	(зона: 4)	2007,05	0,00	2007,05	101,63	0,00	
Таблица 01-02-005	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками.**						
	Измеритель: **100 м^3 уплотненного грунта**						
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов:						
01-02-005-01	1-2						12,53
	(зона: 1)	429,75	104,37	325,38	28,55	0,00	
	(зона: 2)	435,89	104,37	331,52	28,55	0,00	
	(зона: 3)	432,46	104,37	328,09	28,55	0,00	
	(зона: 4)	438,54	104,37	334,17	28,55	0,00	
01-02-005-02	3-4						14,96
	(зона: 1)	513,07	124,62	388,45	34,09	0,00	
	(зона: 2)	520,40	124,62	395,78	34,09	0,00	
	(зона: 3)	516,29	124,62	391,67	34,09	0,00	
	(зона: 4)	523,55	124,62	398,93	34,09	0,00	
Таблица 01-02-006	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей.**						
	Измеритель: **1000 м^3 уплотненного грунта**						
01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей						13,91
	(зона: 1)	3053,86	97,65	2721,21	150,51	235,00	
	(зона: 2)	3066,56	97,65	2737,91	150,51	231,00	
	(зона: 3)	3010,96	97,65	2691,31	150,51	222,00	
	(зона: 4)	3061,30	97,65	2736,65	150,51	227,00	
Таблица 01-02-007	**Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов.**						
	Измеритель: **100 м^2 уплотненной площади основания**						
01-02-007-01	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов						0
	(зона: 1)	87,03	0,00	87,03	8,76	0,00	
	(зона: 2)	88,71	0,00	88,71	8,76	0,00	
	(зона: 3)	87,04	0,00	87,04	8,76	0,00	
	(зона: 4)	88,45	0,00	88,45	8,76	0,00	
01-02-007-02	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов катками дорожными самоходными типа “DYNAPAC“, “HAMM“, “BOMAG“, 8 т						0
	(зона: 1)	433,60	0,00	433,60	8,95	0,00	
	(зона: 2)	451,13	0,00	451,13	8,95	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	421,03	0,00	421,03	8,95	0,00	
	(зона: 4)	428,92	0,00	428,92	8,95	0,00	
Таблица 01-02-008	**Полив водой основания под полы промышленных цехов.**						
	Измеритель: **100 м^2 уплотненной площади основания**						
01-02-008-01	Полив водой основания под полы промышленных цехов						6,1
	(зона: 1)	47,52	42,82	0,00	0,00	4,70	
	(зона: 2)	47,44	42,82	0,00	0,00	4,62	
	(зона: 3)	47,26	42,82	0,00	0,00	4,44	
	(зона: 4)	47,36	42,82	0,00	0,00	4,54	
Таблица 01-02-009	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами.**						
	Измеритель: **1000 м^2 уплотненной поверхности основания**						
	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна:						
01-02-009-01	свыше 100 м^2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м						60,65
	(зона: 1)	12415,78	443,96	10617,77	854,55	1354,05	
	(зона: 2)	12604,65	443,96	10831,38	854,55	1329,31	
	(зона: 3)	11966,97	443,96	10243,52	854,55	1279,49	
	(зона: 4)	12172,82	443,96	10424,29	854,55	1304,57	
01-02-009-02	свыше 100 м^2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м						60,14
	(зона: 1)	8707,68	440,22	6913,41	547,97	1354,05	
	(зона: 2)	8817,06	440,22	7047,53	547,97	1329,31	
	(зона: 3)	8404,49	440,22	6684,78	547,97	1279,49	
	(зона: 4)	8547,38	440,22	6802,59	547,97	1304,57	
01-02-009-03	свыше 100 м^2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м						60,65
	(зона: 1)	16910,99	443,96	15112,98	1226,55	1354,05	
	(зона: 2)	17196,33	443,96	15423,06	1226,55	1329,31	
	(зона: 3)	16285,48	443,96	14562,03	1226,55	1279,49	
	(зона: 4)	16567,73	443,96	14819,20	1226,55	1304,57	
01-02-009-04	свыше 100 м^2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м						60,14
	(зона: 1)	11423,09	440,22	9628,82	772,76	1354,05	
	(зона: 2)	11590,74	440,22	9821,21	772,76	1329,31	
	(зона: 3)	11013,16	440,22	9293,45	772,76	1279,49	
	(зона: 4)	11202,20	440,22	9457,41	772,76	1304,57	
01-02-009-05	менее 100 м^2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м						126,56
	(зона: 1)	13472,71	926,42	11192,24	902,06	1354,05	
	(зона: 2)	13673,91	926,42	11418,18	902,06	1329,31	
	(зона: 3)	13001,32	926,42	10795,41	902,06	1279,49	
	(зона: 4)	13216,93	926,42	10985,94	902,06	1304,57	
01-02-009-06	менее 100 м^2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м						126,56
	(зона: 1)	9530,64	926,42	7250,17	576,08	1354,05	
	(зона: 2)	9647,25	926,42	7391,52	576,08	1329,31	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	9214,21	926,42	7008,30	576,08	1279,49	
	(зона: 4)	9362,82	926,42	7131,83	576,08	1304,57	
01-02-009-07	менее 100 м^2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м						126,56
	(зона: 1)	18251,35	926,42	15970,88	1297,80	1354,05	
	(зона: 2)	18555,10	926,42	16299,37	1297,80	1329,31	
	(зона: 3)	17592,11	926,42	15386,20	1297,80	1279,49	
	(зона: 4)	17888,95	926,42	15657,96	1297,80	1304,57	
01-02-009-08	менее 100 м^2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м						126,56
	(зона: 1)	12431,95	926,42	10151,48	815,92	1354,05	
	(зона: 2)	12610,82	926,42	10355,09	815,92	1329,31	
	(зона: 3)	12001,48	926,42	9795,57	815,92	1279,49	
	(зона: 4)	12199,40	926,42	9968,41	815,92	1304,57	
Таблица 01-02-010	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунтовой подушки**						
01-02-010-01	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки						2,02
	(зона: 1)	15643,56	14,67	15619,49	1202,06	9,40	
	(зона: 2)	15930,61	14,67	15906,70	1202,06	9,24	
	(зона: 3)	15437,17	14,67	15413,62	1202,06	8,88	
	(зона: 4)	15710,31	14,67	15686,56	1202,06	9,08	
Таблица 01-02-011	**Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
01-02-011-01	Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием						1,32
	(зона: 1)	151,26	10,06	26,86	1,41	114,34	
	(зона: 2)	149,63	10,06	27,23	1,41	112,34	
	(зона: 3)	144,50	10,06	26,41	1,41	108,03	
	(зона: 4)	147,46	10,06	27,06	1,41	110,34	
Подраздел 2.2 НАСЫПИ НА БОЛОТАХ							
Таблица 01-02-017	**Удаление растительно-корневого покрова и торфа.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Удаление растительно-корневого покрова и торфа:						
01-02-017-01	в траншеях на болотах 1 типа						657,54
	(зона: 1)	16522,26	4931,55	7459,42	623,19	4131,29	
	(зона: 2)	16584,84	4931,55	7597,81	623,19	4055,48	
	(зона: 3)	16018,13	4931,55	7182,70	623,19	3903,88	
	(зона: 4)	16222,63	4931,55	7311,40	623,19	3979,68	
01-02-017-02	в траншеях на болотах 2 типа						96,64
	(зона: 1)	13274,74	756,69	6116,59	490,40	6401,46	
	(зона: 2)	13286,98	756,69	6246,29	490,40	6284,00	
	(зона: 3)	12686,59	756,69	5880,81	490,40	6049,09	
	(зона: 4)	12910,64	756,69	5987,40	490,40	6166,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-017-03	в продольных водоотводных канавах						631,8
	(зона: 1)	31297,85	4946,99	10812,98	860,38	15537,88	
	(зона: 2)	31223,18	4946,99	11023,40	860,38	15252,79	
	(зона: 3)	30022,23	4946,99	10392,65	860,38	14682,59	
	(зона: 4)	30497,30	4946,99	10582,62	860,38	14967,69	
01-02-017-04	в канавах торфоприемников						101,56
	(зона: 1)	23913,42	773,89	8888,43	700,49	14251,10	
	(зона: 2)	23839,21	773,89	9075,71	700,49	13989,61	
	(зона: 3)	22789,93	773,89	8549,41	700,49	13466,63	
	(зона: 4)	23208,34	773,89	8706,33	700,49	13728,12	
Таблица 01-02-018	**Устройство прорези на болотах.**						
	Измеритель: **1000 м прорези**						
01-02-018-01	Устройство прорези на болотах						0
	(зона: 1)	3360,84	0,00	3360,84	290,16	0,00	
	(зона: 2)	3372,81	0,00	3372,81	290,16	0,00	
	(зона: 3)	3206,67	0,00	3206,67	290,16	0,00	
	(зона: 4)	3263,28	0,00	3263,28	290,16	0,00	
Таблица 01-02-019	**Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов:						
01-02-019-01	1						25,08
	(зона: 1)	17412,98	191,11	12204,16	304,20	5017,71	
	(зона: 2)	17502,11	191,11	12385,36	304,20	4925,64	
	(зона: 3)	16787,92	191,11	11855,31	304,20	4741,50	
	(зона: 4)	17180,27	191,11	12155,59	304,20	4833,57	
01-02-019-02	2-3						31,35
	(зона: 1)	19485,41	238,89	13810,47	361,24	5436,05	
	(зона: 2)	19590,44	238,89	14015,25	361,24	5336,30	
	(зона: 3)	18808,17	238,89	13432,46	361,24	5136,82	
	(зона: 4)	19243,42	238,89	13767,97	361,24	5236,56	
01-02-019-03	4						50,28
	(зона: 1)	23849,15	383,13	17557,57	510,93	5908,45	
	(зона: 2)	23999,98	383,13	17816,81	510,93	5800,04	
	(зона: 3)	23097,79	383,13	17131,44	510,93	5583,22	
	(зона: 4)	23619,03	383,13	17544,27	510,93	5691,63	
01-02-019-04	6						76,26
	(зона: 1)	32757,24	581,10	24235,38	740,80	7940,76	
	(зона: 2)	32968,60	581,10	24592,44	740,80	7795,06	
	(зона: 3)	31769,41	581,10	23684,66	740,80	7503,65	
	(зона: 4)	32475,54	581,10	24245,08	740,80	7649,36	
	При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять:						
01-02-019-05	к расценке 01-02-019-01						12,54
	(зона: 1)	4434,67	95,55	2755,35	59,95	1583,77	
	(зона: 2)	4446,76	95,55	2796,50	59,95	1554,71	
	(зона: 3)	4258,72	95,55	2666,58	59,95	1496,59	
	(зона: 4)	4358,04	95,55	2736,84	59,95	1525,65	
01-02-019-06	к расценке 01-02-019-02						15,73
	(зона: 1)	4980,09	119,86	3055,84	68,93	1804,39	
	(зона: 2)	4992,56	119,86	3101,42	68,93	1771,28	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4785,07	119,86	2960,15	68,93	1705,06	
	(зона: 4)	4895,42	119,86	3037,39	68,93	1738,17	
01-02-019-07	к расценке 01-02-019-03						24,97
	(зона: 1)	6001,20	190,27	3740,15	92,48	2070,78	
	(зона: 2)	6018,97	190,27	3795,91	92,48	2032,79	
	(зона: 3)	5777,75	190,27	3630,69	92,48	1956,79	
	(зона: 4)	5908,26	190,27	3723,20	92,48	1994,79	
01-02-019-08	к расценке 01-02-019-04						37,84
	(зона: 1)	7910,05	288,34	4949,47	124,71	2672,24	
	(зона: 2)	7934,57	288,34	5023,02	124,71	2623,21	
	(зона: 3)	7621,77	288,34	4808,28	124,71	2525,15	
	(зона: 4)	7792,43	288,34	4929,91	124,71	2574,18	
Таблица 01-02-020	**Обкатка насыпей на болотах.**						
	Измеритель: **1 км насыпи**						
	Обкатка насыпей на болотах на первый километр, группа грунтов:						
01-02-020-01	1						517,36
	(зона: 1)	10151,31	4014,71	6136,60	323,53	0,00	
	(зона: 2)	10272,47	4014,71	6257,76	323,53	0,00	
	(зона: 3)	9953,03	4014,71	5938,32	323,53	0,00	
	(зона: 4)	10060,37	4014,71	6045,66	323,53	0,00	
01-02-020-02	2-3						584,64
	(зона: 1)	11087,14	4536,81	6550,33	373,21	0,00	
	(зона: 2)	11216,95	4536,81	6680,14	373,21	0,00	
	(зона: 3)	10884,86	4536,81	6348,05	373,21	0,00	
	(зона: 4)	10999,32	4536,81	6462,51	373,21	0,00	
	При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км добавлять:						
01-02-020-03	к расценке 01-02-020-01						517,36
	(зона: 1)	7367,71	4014,71	3353,00	237,00	0,00	
	(зона: 2)	7434,98	4014,71	3420,27	237,00	0,00	
	(зона: 3)	7279,75	4014,71	3265,04	237,00	0,00	
	(зона: 4)	7338,15	4014,71	3323,44	237,00	0,00	
01-02-020-04	к расценке 01-02-020-02						584,64
	(зона: 1)	8373,54	4536,81	3836,73	289,03	0,00	
	(зона: 2)	8450,67	4536,81	3913,86	289,03	0,00	
	(зона: 3)	8278,55	4536,81	3741,74	289,03	0,00	
	(зона: 4)	8345,28	4536,81	3808,47	289,03	0,00	
Таблица 01-02-021	**Контрольное бурение насыпей на болотах.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта в насыпи**						
	Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов:						
01-02-021-01	1						21,04
	(зона: 1)	472,24	179,68	292,56	0,00	0,00	
	(зона: 2)	499,12	179,68	319,44	0,00	0,00	
	(зона: 3)	462,11	179,68	282,43	0,00	0,00	
	(зона: 4)	467,17	179,68	287,49	0,00	0,00	
01-02-021-02	2-3						31,17
	(зона: 1)	681,11	266,19	414,92	0,00	0,00	
	(зона: 2)	719,41	266,19	453,22	0,00	0,00	
	(зона: 3)	666,77	266,19	400,58	0,00	0,00	
	(зона: 4)	673,91	266,19	407,72	0,00	0,00	
01-02-021-03	4						40,77
	(зона: 1)	857,00	348,18	508,82	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	904,08	348,18	555,90	0,00	0,00	
	(зона: 3)	839,43	348,18	491,25	0,00	0,00	
	(зона: 4)	848,17	348,18	499,99	0,00	0,00	
Подраздел 2.3 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ							
Таблица 01-02-027	**Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей.**						
	Измеритель: **1000 м^2 спланированной площади**						
	Планировка площадей:						
01-02-027-01	механизированным способом, группа грунтов 1						0
	(зона: 1)	168,53	0,00	168,53	12,33	0,00	
	(зона: 2)	171,00	0,00	171,00	12,33	0,00	
	(зона: 3)	167,73	0,00	167,73	12,33	0,00	
	(зона: 4)	170,68	0,00	170,68	12,33	0,00	
01-02-027-02	механизированным способом, группа грунтов 2						0
	(зона: 1)	194,29	0,00	194,29	14,45	0,00	
	(зона: 2)	197,14	0,00	197,14	14,45	0,00	
	(зона: 3)	193,31	0,00	193,31	14,45	0,00	
	(зона: 4)	196,71	0,00	196,71	14,45	0,00	
01-02-027-03	механизированным способом, группа грунтов 3						0
	(зона: 1)	255,12	0,00	255,12	19,64	0,00	
	(зона: 2)	258,89	0,00	258,89	19,64	0,00	
	(зона: 3)	253,69	0,00	253,69	19,64	0,00	
	(зона: 4)	258,16	0,00	258,16	19,64	0,00	
01-02-027-04	ручным способом, группа грунтов 1						100
	(зона: 1-4)	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	
01-02-027-05	ручным способом, группа грунтов 2						123
	(зона: 1-4)	1024,59	1024,59	0,00	0,00	0,00	
01-02-027-06	ручным способом, группа грунтов 3						163
	(зона: 1-4)	1357,79	1357,79	0,00	0,00	0,00	
01-02-027-07	ручным способом, группа грунтов 4						208
	(зона: 1-4)	1732,64	1732,64	0,00	0,00	0,00	
	Планировка откосов и полотна:						
01-02-027-08	выемок механизированным способом, группа грунтов 1						65,67
	(зона: 1)	990,69	492,53	498,16	35,88	0,00	
	(зона: 2)	999,42	492,53	506,89	35,88	0,00	
	(зона: 3)	981,43	492,53	488,90	35,88	0,00	
	(зона: 4)	990,03	492,53	497,50	35,88	0,00	
01-02-027-09	выемок механизированным способом, группа грунтов 2						83,26
	(зона: 1)	1166,36	624,45	541,91	38,75	0,00	
	(зона: 2)	1175,72	624,45	551,27	38,75	0,00	
	(зона: 3)	1156,96	624,45	532,51	38,75	0,00	
	(зона: 4)	1166,33	624,45	541,88	38,75	0,00	
01-02-027-10	выемок механизированным способом, группа грунтов 3						122,96
	(зона: 1)	1655,16	922,20	732,96	53,76	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1668,42	922,20	746,22	53,76	0,00	
	(зона: 3)	1639,39	922,20	717,19	53,76	0,00	
	(зона: 4)	1652,02	922,20	729,82	53,76	0,00	
01-02-027-11	насыпей механизированным способом, группа грунтов 1						26,1
	(зона: 1)	735,72	213,76	521,96	32,92	0,00	
	(зона: 2)	744,11	213,76	530,35	32,92	0,00	
	(зона: 3)	730,30	213,76	516,54	32,92	0,00	
	(зона: 4)	739,35	213,76	525,59	32,92	0,00	
01-02-027-12	насыпей механизированным способом, группа грунтов 2						32,08
	(зона: 1)	820,96	240,60	580,36	36,54	0,00	
	(зона: 2)	830,20	240,60	589,60	36,54	0,00	
	(зона: 3)	815,41	240,60	574,81	36,54	0,00	
	(зона: 4)	825,48	240,60	584,88	36,54	0,00	
01-02-027-13	насыпей механизированным способом, группа грунтов 3						40,47
	(зона: 1)	1029,34	303,53	725,81	44,84	0,00	
	(зона: 2)	1040,66	303,53	737,13	44,84	0,00	
	(зона: 3)	1023,61	303,53	720,08	44,84	0,00	
	(зона: 4)	1036,22	303,53	732,69	44,84	0,00	
	Планировка откосов:						
01-02-027-14	выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1						117
	(зона: 1)	1784,18	877,50	906,68	125,15	0,00	
	(зона: 2)	1799,14	877,50	921,64	125,15	0,00	
	(зона: 3)	1754,00	877,50	876,50	125,15	0,00	
	(зона: 4)	1767,72	877,50	890,22	125,15	0,00	
01-02-027-15	выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2						148,59
	(зона: 1)	2035,76	1114,43	921,33	126,65	0,00	
	(зона: 2)	2050,94	1114,43	936,51	126,65	0,00	
	(зона: 3)	2005,42	1114,43	890,99	126,65	0,00	
	(зона: 4)	2019,40	1114,43	904,97	126,65	0,00	
01-02-027-16	выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3						217,62
	(зона: 1)	2560,14	1632,15	927,99	127,28	0,00	
	(зона: 2)	2575,43	1632,15	943,28	127,28	0,00	
	(зона: 3)	2529,73	1632,15	897,58	127,28	0,00	
	(зона: 4)	2543,82	1632,15	911,67	127,28	0,00	
01-02-027-17	насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1						66,1
	(зона: 1)	1436,60	495,75	940,85	131,28	0,00	
	(зона: 2)	1452,17	495,75	956,42	131,28	0,00	
	(зона: 3)	1404,44	495,75	908,69	131,28	0,00	
	(зона: 4)	1418,58	495,75	922,83	131,28	0,00	
01-02-027-18	насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2						80,96
	(зона: 1)	1574,69	607,20	967,49	134,03	0,00	
	(зона: 2)	1590,67	607,20	983,47	134,03	0,00	
	(зона: 3)	1542,24	607,20	935,04	134,03	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1556,85	607,20	949,65	134,03	0,00	
01-02-027-19	**насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3**						105,53
	(зона: 1)	1788,28	791,48	996,80	136,93	0,00	
	(зона: 2)	1804,70	791,48	1013,22	136,93	0,00	
	(зона: 3)	1755,51	791,48	964,03	136,93	0,00	
	(зона: 4)	1770,63	791,48	979,15	136,93	0,00	
Таблица 01-02-028	**Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию.**						
	Измеритель: **1 км бровки полотна**						
	Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию:						
01-02-028-01	очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках						65,66
	(зона: 1)	4513,68	509,52	4004,16	212,70	0,00	
	(зона: 2)	4587,62	509,52	4078,10	212,70	0,00	
	(зона: 3)	4363,46	509,52	3853,94	212,70	0,00	
	(зона: 4)	4432,33	509,52	3922,81	212,70	0,00	
01-02-028-02	срезка и планировка обочин на насыпях						37,35
	(зона: 1)	2318,47	289,84	2028,63	107,50	0,00	
	(зона: 2)	2355,91	289,84	2066,07	107,50	0,00	
	(зона: 3)	2242,28	289,84	1952,44	107,50	0,00	
	(зона: 4)	2277,17	289,84	1987,33	107,50	0,00	
Таблица 01-02-029	**Устройство уступов по откосам насыпей.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта уступа**						
	Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов:						
01-02-029-01	1						90,75
	(зона: 1)	785,40	658,85	126,55	12,81	0,00	
	(зона: 2)	787,33	658,85	128,48	12,81	0,00	
	(зона: 3)	784,01	658,85	125,16	12,81	0,00	
	(зона: 4)	786,24	658,85	127,39	12,81	0,00	
01-02-029-02	2						146,3
	(зона: 1)	1229,98	1062,14	167,84	16,98	0,00	
	(зона: 2)	1232,54	1062,14	170,40	16,98	0,00	
	(зона: 3)	1228,15	1062,14	166,01	16,98	0,00	
	(зона: 4)	1231,09	1062,14	168,95	16,98	0,00	
01-02-029-03	3						236,5
	(зона: 1)	1938,12	1716,99	221,13	22,38	0,00	
	(зона: 2)	1941,49	1716,99	224,50	22,38	0,00	
	(зона: 3)	1935,70	1716,99	218,71	22,38	0,00	
	(зона: 4)	1939,58	1716,99	222,59	22,38	0,00	
Таблица 01-02-030	**Устройство уступов в основании насыпей.**						
	Измеритель: **100 м^2 основания насыпи**						
	Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов:						
01-02-030-01	1						29,81
	(зона: 1)	287,02	216,42	70,60	7,14	0,00	
	(зона: 2)	288,10	216,42	71,68	7,14	0,00	
	(зона: 3)	286,25	216,42	69,83	7,14	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	287,49	216,42	71,07	7,14	0,00	
01-02-030-02	2						40,81
	(зона: 1)	378,87	296,28	82,59	8,36	0,00	
	(зона: 2)	380,13	296,28	83,85	8,36	0,00	
	(зона: 3)	377,97	296,28	81,69	8,36	0,00	
	(зона: 4)	379,42	296,28	83,14	8,36	0,00	
01-02-030-03	3						55,88
	(зона: 1)	498,94	405,69	93,25	9,44	0,00	
	(зона: 2)	500,36	405,69	94,67	9,44	0,00	
	(зона: 3)	497,92	405,69	92,23	9,44	0,00	
	(зона: 4)	499,55	405,69	93,86	9,44	0,00	
Таблица 01-02-031	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами.**						
	Измеритель: **100 ям**						
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами:						
01-02-031-01	на тракторе, группа грунтов 1						16,7
	(зона: 1)	2702,51	127,25	2575,26	197,03	0,00	
	(зона: 2)	2757,68	127,25	2630,43	197,03	0,00	
	(зона: 3)	2684,30	127,25	2557,05	197,03	0,00	
	(зона: 4)	2731,28	127,25	2604,03	197,03	0,00	
01-02-031-02	на тракторе, группа грунтов 2						22,74
	(зона: 1)	3667,77	173,28	3494,49	267,36	0,00	
	(зона: 2)	3742,64	173,28	3569,36	267,36	0,00	
	(зона: 3)	3643,06	173,28	3469,78	267,36	0,00	
	(зона: 4)	3706,81	173,28	3533,53	267,36	0,00	
01-02-031-03	на автомобиле, группа грунтов 1						10,16
	(зона: 1)	1741,37	77,42	1663,95	119,45	0,00	
	(зона: 2)	1736,07	77,42	1658,65	119,45	0,00	
	(зона: 3)	1733,31	77,42	1655,89	119,45	0,00	
	(зона: 4)	1760,25	77,42	1682,83	119,45	0,00	
01-02-031-04	на автомобиле, группа грунтов 2						15,2
	(зона: 1)	2616,26	115,82	2500,44	179,50	0,00	
	(зона: 2)	2608,30	115,82	2492,48	179,50	0,00	
	(зона: 3)	2604,15	115,82	2488,33	179,50	0,00	
	(зона: 4)	2644,63	115,82	2528,81	179,50	0,00	
Таблица 01-02-032	**Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями мощностью 79; 121; 132 кВт (108; 165; 180 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью:						
01-02-032-01	79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м						0
	(зона: 1)	376,96	0,00	376,96	29,93	0,00	
	(зона: 2)	383,44	0,00	383,44	29,93	0,00	
	(зона: 3)	369,74	0,00	369,74	29,93	0,00	
	(зона: 4)	376,31	0,00	376,31	29,93	0,00	
01-02-032-02	79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м						0
	(зона: 1)	324,32	0,00	324,32	25,75	0,00	
	(зона: 2)	329,90	0,00	329,90	25,75	0,00	
	(зона: 3)	318,11	0,00	318,11	25,75	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	323,76	0,00	323,76	25,75	0,00	
01-02-032-03	79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м						0
	(зона: 1)	261,49	0,00	261,49	20,76	0,00	
	(зона: 2)	265,99	0,00	265,99	20,76	0,00	
	(зона: 3)	256,49	0,00	256,49	20,76	0,00	
	(зона: 4)	261,05	0,00	261,05	20,76	0,00	
01-02-032-04	121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м						0
	(зона: 1)	282,56	0,00	282,56	16,31	0,00	
	(зона: 2)	287,05	0,00	287,05	16,31	0,00	
	(зона: 3)	275,64	0,00	275,64	16,31	0,00	
	(зона: 4)	280,60	0,00	280,60	16,31	0,00	
01-02-032-05	121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м						0
	(зона: 1)	242,86	0,00	242,86	14,02	0,00	
	(зона: 2)	246,72	0,00	246,72	14,02	0,00	
	(зона: 3)	236,91	0,00	236,91	14,02	0,00	
	(зона: 4)	241,18	0,00	241,18	14,02	0,00	
01-02-032-06	121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м						0
	(зона: 1)	224,18	0,00	224,18	12,94	0,00	
	(зона: 2)	227,74	0,00	227,74	12,94	0,00	
	(зона: 3)	218,69	0,00	218,69	12,94	0,00	
	(зона: 4)	222,62	0,00	222,62	12,94	0,00	
01-02-032-07	132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м						0
	(зона: 1)	266,08	0,00	266,08	13,48	0,00	
	(зона: 2)	270,36	0,00	270,36	13,48	0,00	
	(зона: 3)	259,35	0,00	259,35	13,48	0,00	
	(зона: 4)	264,07	0,00	264,07	13,48	0,00	
01-02-032-08	132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 200 м						0
	(зона: 1)	234,15	0,00	234,15	11,86	0,00	
	(зона: 2)	237,92	0,00	237,92	11,86	0,00	
	(зона: 3)	228,23	0,00	228,23	11,86	0,00	
	(зона: 4)	232,38	0,00	232,38	11,86	0,00	
01-02-032-09	132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м						0
	(зона: 1)	172,95	0,00	172,95	8,76	0,00	
	(зона: 2)	175,73	0,00	175,73	8,76	0,00	
	(зона: 3)	168,58	0,00	168,58	8,76	0,00	
	(зона: 4)	171,65	0,00	171,65	8,76	0,00	

Таблица 01-02-033 **Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком.**

Измеритель: **10 м^3**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком						13,43
	(зона: 1)	2022,01	94,28	102,43	9,59	1825,30	
	(зона: 2)	1828,61	94,28	104,23	9,59	1630,10	
	(зона: 3)	1729,24	94,28	102,56	9,59	1532,40	
	(зона: 4)	1799,52	94,28	104,44	9,59	1600,80	

Подраздел 2.4 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 01-02-035 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением торфопесчаной смесью.

Измеритель: **1000 м^2 укрепляемой поверхности**

	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек:						
01-02-035-01	10 см						227,52
	(зона: 1)	635695,28	1781,48	822,07	58,24	633091,73	
	(зона: 2)	607535,22	1781,48	834,65	58,24	604919,09	
	(зона: 3)	570267,50	1781,48	823,08	58,24	567662,94	
	(зона: 4)	584865,50	1781,48	839,74	58,24	582244,28	
01-02-035-02	15 см						261,72
	(зона: 1)	816218,69	2049,27	876,61	61,23	813292,81	
	(зона: 2)	778754,75	2049,27	889,79	61,23	775815,69	
	(зона: 3)	729796,15	2049,27	876,40	61,23	726870,48	
	(зона: 4)	748777,08	2049,27	894,38	61,23	745833,43	

Таблица 01-02-036 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением щебнем.

Измеритель: **1000 м^2 укрепляемой поверхности**

	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем, с высотой ячеек:						
01-02-036-01	10 см						281,09
	(зона: 1)	617926,87	2200,93	1566,41	101,59	614159,53	
	(зона: 2)	590045,72	2200,93	1584,56	101,59	586260,23	
	(зона: 3)	553494,48	2200,93	1561,43	101,59	549732,12	
	(зона: 4)	567741,03	2200,93	1590,59	101,59	563949,51	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(195)*	-
01-02-036-02	15 см						326
	(зона: 1)	792379,99	2552,58	1780,28	113,20	788047,13	
	(зона: 2)	755287,05	2552,58	1799,95	113,20	750934,52	
	(зона: 3)	707284,97	2552,58	1772,26	113,20	702960,13	
	(зона: 4)	725795,73	2552,58	1805,40	113,20	721437,75	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(260)*	-

Таблица 01-02-037 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав.

Измеритель: **1000 м^2 укрепляемой поверхности**

	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав,высотой ячеек:						
01-02-037-01	10 см						222,37
	(зона: 1)	637232,78	1741,16	740,49	39,60	634751,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	608961,31	1741,16	746,16	39,60	606473,99	
	(зона: 3)	571659,90	1741,16	728,50	39,60	569190,24	
	(зона: 4)	586269,69	1741,16	743,10	39,60	583785,43	
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(20)*	-
01-02-037-02	15 см						259,15
	(зона: 1)	818316,68	2029,14	790,03	42,10	815497,51	
	(зона: 2)	780706,55	2029,14	796,22	42,10	777881,19	
	(зона: 3)	731705,43	2029,14	776,81	42,10	728899,48	
	(зона: 4)	750702,51	2029,14	792,64	42,10	747880,73	
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(20)*	-

Таблица 01-02-038 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН-494“ с заполнением бетоном.

Измеритель: **1000 м^2 укрепляемой поверхности**

укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН- 494“ с заполнением бетоном, высотой ячеек:

01-02-038-01	10 см						112,99
	(зона: 1)	617288,62	900,53	2240,31	104,14	614147,78	
	(зона: 2)	589419,11	900,53	2269,90	104,14	586248,68	
	(зона: 3)	552833,18	900,53	2211,63	104,14	549721,02	
	(зона: 4)	567091,32	900,53	2252,63	104,14	563938,16	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
01-02-038-02	15 см						120,96
	(зона: 1)	792128,79	964,05	3137,58	144,34	788027,16	
	(зона: 2)	755059,16	964,05	3180,23	144,34	750914,88	
	(зона: 3)	707003,56	964,05	3098,25	144,34	702941,26	
	(зона: 4)	725537,82	964,05	3155,31	144,34	721418,46	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(153)*	-

Таблица 01-02-039 Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой.

Измеритель: **100 м бровки**

01-02-039-01	Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой						16,3
	(зона: 1)	1449,39	122,25	0,34	0,00	1326,80	
	(зона: 2)	1425,01	122,25	0,35	0,00	1302,41	
	(зона: 3)	1376,18	122,25	0,32	0,00	1253,61	
	(зона: 4)	1400,59	122,25	0,33	0,00	1278,01	

Таблица 01-02-040 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав.

Измеритель: **100 м^2**

Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав:

01-02-040-01	с подсыпкой растительной земли вручную						33,2
	(зона: 1)	1816,27	257,63	2,12	0,00	1556,52	
	(зона: 2)	1787,82	257,63	2,23	0,00	1527,96	
	(зона: 3)	1730,51	257,63	2,04	0,00	1470,84	
	(зона: 4)	1759,11	257,63	2,08	0,00	1499,40	
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
01-02-040-02	механизированным способом						0
	(зона: 1)	2235,57	0,00	422,00	32,16	1813,57	
	(зона: 2)	2210,23	0,00	430,12	32,16	1780,11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2120,77	0,00	407,37	32,16	1713,40	
	(зона: 4)	2161,32	0,00	414,61	32,16	1746,71	
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(2,7)*	-
Таблица 01-02-041	**Полив посевов трав водой.**						
	Измеритель: **100 м²**						
01-02-041-01	Полив посевов трав водой						1,81
	(зона: 1)	408,13	12,71	383,43	21,21	11,99	
	(зона: 2)	410,28	12,71	385,79	21,21	11,78	
	(зона: 3)	403,25	12,71	379,22	21,21	11,32	
	(зона: 4)	409,90	12,71	385,61	21,21	11,58	
Таблица 01-02-042	**Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом.**						
	Измеритель: **1000 м²**						
	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе:						
01-02-042-01	«с пути» с транспортированием до 10 км						7,12
	(зона: 1)	11727,05	55,75	3355,55	257,64	8315,75	
	(зона: 2)	11643,67	55,75	3431,24	257,64	8156,68	
	(зона: 3)	11135,32	55,75	3233,51	257,64	7846,06	
	(зона: 4)	11346,02	55,75	3290,47	257,64	7999,80	
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(58,8)*	-
01-02-042-02	на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-01						0,45
	(зона: 1)	370,15	3,52	366,63	23,91	0,00	
	(зона: 2)	378,64	3,52	375,12	23,91	0,00	
	(зона: 3)	358,03	3,52	354,51	23,91	0,00	
	(зона: 4)	364,29	3,52	360,77	23,91	0,00	
01-02-042-03	«с поля» с транспортированием до 5 км						7,49
	(зона: 1)	10276,72	57,60	1903,37	155,99	8315,75	
	(зона: 2)	10156,20	57,60	1941,92	155,99	8156,68	
	(зона: 3)	9735,29	57,60	1831,63	155,99	7846,06	
	(зона: 4)	9922,56	57,60	1865,16	155,99	7999,80	
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(58,8)*	-
01-02-042-04	на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-03						0,44
	(зона: 1)	175,61	3,38	172,23	12,61	0,00	
	(зона: 2)	177,79	3,38	174,41	12,61	0,00	
	(зона: 3)	170,36	3,38	166,98	12,61	0,00	
	(зона: 4)	174,15	3,38	170,77	12,61	0,00	
Таблица 01-02-043	**Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов.**						
	Измеритель: **100 м² мощения**						
	Мощение откосов насыпи:						
01-02-043-01	одиночное, толщина слоя камня 0,15 м						180
	(зона: 1)	9160,11	1486,80	6,06	0,00	7667,25	
	(зона: 2)	8526,06	1486,80	6,37	0,00	7032,89	
	(зона: 3)	8150,58	1486,80	5,85	0,00	6657,93	
	(зона: 4)	8397,76	1486,80	5,96	0,00	6905,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-043-02	одиночное, толщина слоя камня 0,2 м						212
	(зона: 1)	11669,67	1751,12	7,73	0,00	9910,82	
	(зона: 2)	10832,15	1751,12	8,13	0,00	9072,90	
	(зона: 3)	10343,40	1751,12	7,46	0,00	8584,82	
	(зона: 4)	10666,77	1751,12	7,60	0,00	8908,05	
01-02-043-03	одиночное, толщина слоя камня 0,25 м						250
	(зона: 1)	14444,83	2065,00	9,62	0,00	12370,21	
	(зона: 2)	13399,89	2065,00	10,12	0,00	11324,77	
	(зона: 3)	12789,94	2065,00	9,29	0,00	10715,65	
	(зона: 4)	13193,46	2065,00	9,46	0,00	11119,00	
01-02-043-04	одиночное, толщина слоя камня 0,3 м						297
	(зона: 1)	17763,21	2453,22	12,12	0,00	15297,87	
	(зона: 2)	16499,03	2453,22	12,74	0,00	14033,07	
	(зона: 3)	15750,03	2453,22	11,70	0,00	13285,11	
	(зона: 4)	16243,00	2453,22	11,91	0,00	13777,87	
01-02-043-05	двойное, толщина 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м						263
	(зона: 1)	15380,51	2172,38	9,60	0,00	13198,53	
	(зона: 2)	14154,73	2172,38	10,10	0,00	11972,25	
	(зона: 3)	13482,98	2172,38	9,27	0,00	11301,33	
	(зона: 4)	13937,38	2172,38	9,43	0,00	11755,57	
01-02-043-06	двойное, толщина 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м						391
	(зона: 1)	25982,89	3229,66	16,44	0,00	22736,79	
	(зона: 2)	23828,94	3229,66	17,29	0,00	20581,99	
	(зона: 3)	22663,73	3229,66	15,88	0,00	19418,19	
	(зона: 4)	23455,63	3229,66	16,16	0,00	20209,81	
01-02-043-07	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем						255
	(зона: 1)	10297,13	2106,30	12,10	0,00	8178,73	
	(зона: 2)	9631,28	2106,30	12,73	0,00	7512,25	
	(зона: 3)	9232,20	2106,30	11,69	0,00	7114,21	
	(зона: 4)	9493,76	2106,30	11,90	0,00	7375,56	
Таблица 01-02-044	**Устройство каменной наброски или призмы.**						
	Измеритель: **100 м³ камня в деле**						
01-02-044-01	Устройство каменной наброски или призмы						281
	(зона: 1)	39295,10	2281,72	16,07	0,00	36997,31	
	(зона: 2)	35336,15	2281,72	16,32	0,00	33038,11	
	(зона: 3)	33355,59	2281,72	15,36	0,00	31058,51	
	(зона: 4)	34741,78	2281,72	15,83	0,00	32444,23	
Таблица 01-02-045	**Устройство упоров в основании откосов.**						
	Измеритель: **100 м упора**						
	Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня:						
01-02-045-01	0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м						295,8
	(зона: 1)	16087,57	2443,31	410,45	39,04	13233,81	
	(зона: 2)	14888,88	2443,31	419,20	39,04	12026,37	
	(зона: 3)	14209,60	2443,31	408,44	39,04	11357,85	
	(зона: 4)	14667,09	2443,31	415,25	39,04	11808,53	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-045-02	0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м						389,76
	(зона: 1)	22188,67	3219,42	567,97	53,96	18401,28	
	(зона: 2)	20492,55	3219,42	580,09	53,96	16693,04	
	(зона: 3)	19542,54	3219,42	565,20	53,96	15757,92	
	(зона: 4)	20184,94	3219,42	574,61	53,96	16390,91	
01-02-045-03	0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м						502,28
	(зона: 1)	29803,58	4148,83	777,82	73,90	24876,93	
	(зона: 2)	27505,94	4148,83	794,42	73,90	22562,69	
	(зона: 3)	26220,43	4148,83	774,03	73,90	21297,57	
	(зона: 4)	27090,11	4148,83	786,92	73,90	22154,36	
01-02-045-04	0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м						658,88
	(зона: 1)	40155,84	5442,35	1074,24	102,05	33639,25	
	(зона: 2)	37083,42	5442,35	1097,18	102,05	30543,89	
	(зона: 3)	35350,96	5442,35	1069,00	102,05	28839,61	
	(зона: 4)	36520,01	5442,35	1086,81	102,05	29990,85	
Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина:							
01-02-045-05	1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м						515,04
	(зона: 1)	29731,65	4254,23	776,86	73,79	24700,56	
	(зона: 2)	27339,80	4254,23	793,45	73,79	22292,12	
	(зона: 3)	26042,30	4254,23	773,07	73,79	21015,00	
	(зона: 4)	26929,73	4254,23	785,95	73,79	21889,55	
01-02-045-06	1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м, толщина подстилающего слоя 0,15 м						986
	(зона: 1)	62247,68	8144,36	1715,36	162,88	52387,96	
	(зона: 2)	57100,90	8144,36	1752,06	162,88	47204,48	
	(зона: 3)	54332,86	8144,36	1706,98	162,88	44481,52	
	(зона: 4)	56232,38	8144,36	1735,42	162,88	46352,60	
Таблица 01-02-046	**Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами.**						
	Измеритель: **100 м² укрепляемой поверхности**						
Укрепление откосов земляного полотна бетонными :							
01-02-046-01	сборными плитами при толщине до 8 см						165,24
	(зона: 1)	29455,16	1316,96	850,44	90,72	27287,76	
	(зона: 2)	28109,44	1316,96	863,70	90,72	25928,78	
	(зона: 3)	26379,44	1316,96	854,73	90,72	24207,75	
	(зона: 4)	27044,56	1316,96	869,19	90,72	24858,41	
01-02-046-02	на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-01						3,5
	(зона: 1)	3148,04	27,90	1,33	0,00	3118,81	
	(зона: 2)	2984,09	27,90	1,34	0,00	2954,85	
	(зона: 3)	2780,08	27,90	1,27	0,00	2750,91	
	(зона: 4)	2855,99	27,90	1,31	0,00	2826,78	
01-02-046-03	сборными плитами при толщине до 16 см						128,62
	(зона: 1)	56319,01	1025,10	1213,16	134,91	54080,75	
	(зона: 2)	53551,74	1025,10	1231,79	134,91	51294,85	
	(зона: 3)	50052,20	1025,10	1220,73	134,91	47806,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	51377,88	1025,10	1240,72	134,91	49112,06	
01-02-046-04	на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-03						2,04
	(зона: 1)	3283,97	16,26	0,00	0,00	3267,71	
	(зона: 2)	3111,16	16,26	0,00	0,00	3094,90	
	(зона: 3)	2897,02	16,26	0,00	0,00	2880,76	
	(зона: 4)	2976,72	16,26	0,00	0,00	2960,46	
01-02-046-05	монолитными плитами при толщине до 10 см						135,42
	(зона: 1)	9847,55	1060,34	635,65	33,86	8151,56	
	(зона: 2)	9706,12	1060,34	643,81	33,86	8001,97	
	(зона: 3)	9396,02	1060,34	632,82	33,86	7702,86	
	(зона: 4)	9556,80	1060,34	644,04	33,86	7852,42	
01-02-046-06	на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05						7,62
	(зона: 1)	626,72	59,66	2,66	0,00	564,40	
	(зона: 2)	616,38	59,66	2,68	0,00	554,04	
	(зона: 3)	595,52	59,66	2,53	0,00	533,33	
	(зона: 4)	605,95	59,66	2,61	0,00	543,68	
Таблица 01-02-047	**Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами.**						
	Измеритель: **100 м упора**						
	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами:						
01-02-047-01	сборных при толщине плит до 8 см						197,29
	(зона: 1)	46730,84	1684,86	2194,63	255,60	42851,35	
	(зона: 2)	44353,90	1684,86	2222,20	255,60	40446,84	
	(зона: 3)	41655,87	1684,86	2203,15	255,60	37767,86	
	(зона: 4)	42775,79	1684,86	2238,42	255,60	38852,51	
01-02-047-02	сборных при толщине плит 16 см						221,27
	(зона: 1)	73919,17	1889,65	2206,54	256,99	69822,98	
	(зона: 2)	70097,57	1889,65	2234,26	256,99	65973,66	
	(зона: 3)	65644,06	1889,65	2215,10	256,99	61539,31	
	(зона: 4)	67426,97	1889,65	2250,56	256,99	63286,76	
01-02-047-03	монолитных						299,82
	(зона: 1)	22623,82	2410,55	105,64	5,84	20107,63	
	(зона: 2)	22242,83	2410,55	106,29	5,84	19725,99	
	(зона: 3)	21501,09	2410,55	104,48	5,84	18986,06	
	(зона: 4)	21874,34	2410,55	106,24	5,84	19357,55	
Таблица 01-02-048	**Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов.**						
	Измеритель: **100 м лотков**						
	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов:						
01-02-048-01	лотками-желобами						245,28
	(зона: 1)	59493,20	2043,18	6808,46	663,79	50641,56	
	(зона: 2)	56993,53	2043,18	7009,02	663,79	47941,33	
	(зона: 3)	53275,70	2043,18	6561,05	663,79	44671,47	
	(зона: 4)	54629,44	2043,18	6671,59	663,79	45914,67	
01-02-048-02	лотками-полутрубами						154,56
	(зона: 1)	32242,62	1287,48	2329,77	224,58	28625,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	30722,37	1287,48	2400,95	224,58	27033,94	
	(зона: 3)	28710,04	1287,48	2249,14	224,58	25173,42	
	(зона: 4)	29464,85	1287,48	2287,17	224,58	25890,20	
Таблица 01-02-049	**Устройство оголовков.**						
	Измеритель: **1 оголовок**						
	Устройство оголовков при:						
01-02-049-01	лотках-желобах						2,93
	(зона: 1)	308,62	25,34	81,48	7,94	201,80	
	(зона: 2)	295,21	25,34	83,88	7,94	185,99	
	(зона: 3)	281,64	25,34	78,52	7,94	177,78	
	(зона: 4)	291,82	25,34	79,85	7,94	186,63	
01-02-049-02	лотках-полутрубах						5,38
	(зона: 1)	546,99	46,54	164,26	16,01	336,19	
	(зона: 2)	521,18	46,54	169,10	16,01	305,54	
	(зона: 3)	493,85	46,54	158,29	16,01	289,02	
	(зона: 4)	512,28	46,54	160,96	16,01	304,78	
Подраздел 2.5 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ							
Таблица 01-02-055	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной:						
01-02-055-01	до 2 м, группа грунтов 1						125
	(зона: 1-4)	1023,75	1023,75	0,00	0,00	0,00	
01-02-055-02	до 2 м, группа грунтов 2						189
	(зона: 1-4)	1547,91	1547,91	0,00	0,00	0,00	
01-02-055-03	до 2 м, группа грунтов 3						278
	(зона: 1-4)	2276,82	2276,82	0,00	0,00	0,00	
01-02-055-04	до 2 м, группа грунтов 4						398
	(зона: 1-4)	3315,34	3315,34	0,00	0,00	0,00	
01-02-055-05	до 2 м, группа грунтов 4р						534
	(зона: 1-4)	4448,22	4448,22	0,00	0,00	0,00	
01-02-055-06	до 2 м, группа грунтов 5р						740
	(зона: 1-4)	6164,20	6164,20	0,00	0,00	0,00	
01-02-055-07	до 3 м, группа грунтов 1						196
	(зона: 1-4)	1605,24	1605,24	0,00	0,00	0,00	
01-02-055-08	до 3 м, группа грунтов 2						264
	(зона: 1-4)	2162,16	2162,16	0,00	0,00	0,00	
01-02-055-09	до 3 м, группа грунтов 3						381
	(зона: 1-4)	3120,39	3120,39	0,00	0,00	0,00	
01-02-055-10	до 3 м, группа грунтов 4						523
	(зона: 1-4)	4356,59	4356,59	0,00	0,00	0,00	
01-02-055-11	до 3 м, группа грунтов 4р						641
	(зона: 1-4)	5339,53	5339,53	0,00	0,00	0,00	
01-02-055-12	до 3 м, группа грунтов 5р						878
	(зона: 1-4)	7313,74	7313,74	0,00	0,00	0,00	
Таблица 01-02-056	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
				эксплуатация машин		материалы	
Коды несучтенных материалов	Наименование и характеристика несучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов:						
01-02-056-01	до 2 м, группа грунтов 1 *(зона: 1-4)*	1326,78	1326,78	0,00	0,00	0,00	162
01-02-056-02	до 2 м, группа грунтов 2 *(зона: 1-4)*	1908,27	1908,27	0,00	0,00	0,00	233
01-02-056-03	до 2 м, группа грунтов 3 *(зона: 1-4)*	2760,03	2760,03	0,00	0,00	0,00	337
01-02-056-04	до 2 м, группа грунтов 4 *(зона: 1-4)*	3973,41	3973,41	0,00	0,00	0,00	477
01-02-056-05	до 2 м, группа грунтов 4р *(зона: 1-4)*	4923,03	4923,03	0,00	0,00	0,00	591
01-02-056-06	до 2 м, группа грунтов 5р *(зона: 1-4)*	6639,01	6639,01	0,00	0,00	0,00	797
01-02-056-07	до 3 м, группа грунтов 1 *(зона: 1-4)*	1826,37	1826,37	0,00	0,00	0,00	223
01-02-056-08	до 3 м, группа грунтов 2 *(зона: 1-4)*	2424,24	2424,24	0,00	0,00	0,00	296
01-02-056-09	до 3 м, группа грунтов 3 *(зона: 1-4)*	3472,56	3472,56	0,00	0,00	0,00	424
01-02-056-10	до 3 м, группа грунтов 4 *(зона: 1-4)*	4839,73	4839,73	0,00	0,00	0,00	581
01-02-056-11	до 3 м, группа грунтов 4р *(зона: 1-4)*	5872,65	5872,65	0,00	0,00	0,00	705
01-02-056-12	до 3 м, группа грунтов 5р *(зона: 1-4)*	7846,86	7846,86	0,00	0,00	0,00	942
	Таблица 01-02-057 **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:						
01-02-057-01	1 *(зона: 1-4)*	899,16	899,16	0,00	0,00	0,00	118
01-02-057-02	2 *(зона: 1-4)*	1173,48	1173,48	0,00	0,00	0,00	154
01-02-057-03	3 *(зона: 1-4)*	1889,76	1889,76	0,00	0,00	0,00	248
01-02-057-04	4 *(зона: 1-4)*	2965,48	2965,48	0,00	0,00	0,00	356
	Таблица 01-02-058 **Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов.** Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов:						
01-02-058-01	без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 *(зона: 1-4)*	1379,22	1379,22	0,00	0,00	0,00	181
01-02-058-02	без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *(зона: 1-4)*	2133,60	2133,60	0,00	0,00	0,00	280
01-02-058-03	без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 *(зона: 1-4)*	3131,82	3131,82	0,00	0,00	0,00	411

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-058-04	без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 4 *(зона: 1-4)*	5122,95	5122,95	0,00	0,00	0,00	615
01-02-058-05	с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 *(зона: 1-4)*	899,16	899,16	0,00	0,00	0,00	118
01-02-058-06	с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 *(зона: 1-4)*	1173,48	1173,48	0,00	0,00	0,00	154
01-02-058-07	с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 *(зона: 1-4)*	1889,76	1889,76	0,00	0,00	0,00	248
01-02-058-08	с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 4 *(зона: 1-4)*	2965,48	2965,48	0,00	0,00	0,00	356
Таблица 01-02-059	**Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой.**						
	Измеритель: **1 электрод заземления**						
	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов:						
01-02-059-01	1						5,43
	(зона: 1)	998,32	40,40	0,00	0,00	957,92	
	(зона: 2)	980,73	40,40	0,00	0,00	940,33	
	(зона: 3)	945,55	40,40	0,00	0,00	905,15	
	(зона: 4)	963,14	40,40	0,00	0,00	922,74	
01-02-059-02	2						6,61
	(зона: 1)	1007,10	49,18	0,00	0,00	957,92	
	(зона: 2)	989,51	49,18	0,00	0,00	940,33	
	(зона: 3)	954,33	49,18	0,00	0,00	905,15	
	(зона: 4)	971,92	49,18	0,00	0,00	922,74	
01-02-059-03	3						9,7
	(зона: 1)	1035,23	77,31	0,00	0,00	957,92	
	(зона: 2)	1017,64	77,31	0,00	0,00	940,33	
	(зона: 3)	982,46	77,31	0,00	0,00	905,15	
	(зона: 4)	1000,05	77,31	0,00	0,00	922,74	
01-02-059-04	4						12,99
	(зона: 1)	1075,74	117,82	0,00	0,00	957,92	
	(зона: 2)	1058,15	117,82	0,00	0,00	940,33	
	(зона: 3)	1022,97	117,82	0,00	0,00	905,15	
	(зона: 4)	1040,56	117,82	0,00	0,00	922,74	
	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать:						
01-02-059-05	к расценке 01-02-059-01 *(зона: 1-4)*	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	1,82
01-02-059-06	к расценке 01-02-059-02 *(зона: 1-4)*	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	2,22
01-02-059-07	к расценке 01-02-059-03 *(зона: 1-4)*	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	3,25
01-02-059-08	к расценке 01-02-059-04 *(зона: 1-4)*	39,36	39,36	0,00	0,00	0,00	4,34
Таблица 01-02-060	**Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов.**						
	Измеритель: **100 м^3**						
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-060-01	1 *(зона: 1-4)*	392,06	392,06	0,00	0,00	0,00	53,56
01-02-060-02	2 *(зона: 1-4)*	452,38	452,38	0,00	0,00	0,00	61,8
01-02-060-03	3 *(зона: 1-4)*	610,71	610,71	0,00	0,00	0,00	83,43
01-02-060-04	4 *(зона: 1-4)*	738,88	738,88	0,00	0,00	0,00	100,94
01-02-060-05	4р и 5р *(зона: 1-4)*	829,36	829,36	0,00	0,00	0,00	113,3
01-02-060-06	5 и более *(зона: 1-4)*	904,75	904,75	0,00	0,00	0,00	123,6
Таблица 01-02-061	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям.**						
	Измеритель: **100 м³ грунта**						
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:						
01-02-061-01	1 *(зона: 1-4)*	647,82	647,82	0,00	0,00	0,00	88,5
01-02-061-02	2 *(зона: 1-4)*	711,50	711,50	0,00	0,00	0,00	97,2
01-02-061-03	3 *(зона: 1-4)*	885,72	885,72	0,00	0,00	0,00	121
01-02-061-04	4 *(зона: 1-4)*	1010,16	1010,16	0,00	0,00	0,00	138
Таблица 01-02-062	**Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге.**						
	Измеритель: **100 м³ грунта**						
	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге:						
01-02-062-01	под путями, группа грунтов 1						854
	(зона: 1)	8750,70	6746,60	51,79	0,00	1952,31	
	(зона: 2)	8715,29	6746,60	52,24	0,00	1916,45	
	(зона: 3)	8640,78	6746,60	49,34	0,00	1844,84	
	(зона: 4)	8678,25	6746,60	50,99	0,00	1880,66	
01-02-062-02	под путями, группа грунтов 2						915
	(зона: 1)	9232,60	7228,50	51,79	0,00	1952,31	
	(зона: 2)	9197,19	7228,50	52,24	0,00	1916,45	
	(зона: 3)	9122,68	7228,50	49,34	0,00	1844,84	
	(зона: 4)	9160,15	7228,50	50,99	0,00	1880,66	
01-02-062-03	под путями, группа грунтов 3						1060
	(зона: 1)	10378,10	8374,00	51,79	0,00	1952,31	
	(зона: 2)	10342,69	8374,00	52,24	0,00	1916,45	
	(зона: 3)	10268,18	8374,00	49,34	0,00	1844,84	
	(зона: 4)	10305,65	8374,00	50,99	0,00	1880,66	
01-02-062-04	под путями, группа грунтов 4						1220
	(зона: 1)	11727,50	9723,40	51,79	0,00	1952,31	
	(зона: 2)	11692,09	9723,40	52,24	0,00	1916,45	
	(зона: 3)	11617,58	9723,40	49,34	0,00	1844,84	
	(зона: 4)	11655,05	9723,40	50,99	0,00	1880,66	
01-02-062-05	в междупутье, группа грунтов 1						629
	(зона: 1)	7155,16	4969,10	41,17	0,00	2144,89	
	(зона: 2)	7116,11	4969,10	41,52	0,00	2105,49	
	(зона: 3)	7035,14	4969,10	39,22	0,00	2026,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	7075,81	4969,10	40,53	0,00	2066,18	
01-02-062-06	в междупутье, группа грунтов 2						684
	(зона: 1)	7589,66	5403,60	41,17	0,00	2144,89	
	(зона: 2)	7550,61	5403,60	41,52	0,00	2105,49	
	(зона: 3)	7469,64	5403,60	39,22	0,00	2026,82	
	(зона: 4)	7510,31	5403,60	40,53	0,00	2066,18	
01-02-062-07	в междупутье, группа грунтов 3						814
	(зона: 1)	8616,66	6430,60	41,17	0,00	2144,89	
	(зона: 2)	8577,61	6430,60	41,52	0,00	2105,49	
	(зона: 3)	8496,64	6430,60	39,22	0,00	2026,82	
	(зона: 4)	8537,31	6430,60	40,53	0,00	2066,18	
01-02-062-08	в междупутье, группа грунтов 4						963
	(зона: 1)	9861,17	7675,11	41,17	0,00	2144,89	
	(зона: 2)	9822,12	7675,11	41,52	0,00	2105,49	
	(зона: 3)	9741,15	7675,11	39,22	0,00	2026,82	
	(зона: 4)	9781,82	7675,11	40,53	0,00	2066,18	
01-02-062-09	при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 1						462
	(зона: 1)	4720,67	3649,80	57,10	0,00	1013,77	
	(зона: 2)	4702,55	3649,80	57,59	0,00	995,16	
	(зона: 3)	4662,16	3649,80	54,40	0,00	957,96	
	(зона: 4)	4682,58	3649,80	56,22	0,00	976,56	
01-02-062-10	при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 2						521
	(зона: 1)	5186,77	4115,90	57,10	0,00	1013,77	
	(зона: 2)	5168,65	4115,90	57,59	0,00	995,16	
	(зона: 3)	5128,26	4115,90	54,40	0,00	957,96	
	(зона: 4)	5148,68	4115,90	56,22	0,00	976,56	
01-02-062-11	при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3						661
	(зона: 1)	6292,77	5221,90	57,10	0,00	1013,77	
	(зона: 2)	6274,65	5221,90	57,59	0,00	995,16	
	(зона: 3)	6234,26	5221,90	54,40	0,00	957,96	
	(зона: 4)	6254,68	5221,90	56,22	0,00	976,56	
01-02-062-12	при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 4						844
	(зона: 1)	7797,55	6726,68	57,10	0,00	1013,77	
	(зона: 2)	7779,43	6726,68	57,59	0,00	995,16	
	(зона: 3)	7739,04	6726,68	54,40	0,00	957,96	
	(зона: 4)	7759,46	6726,68	56,22	0,00	976,56	
Таблица 01-02-063	**Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов:						
01-02-063-01	1						193,8
	(зона: 1)	2870,86	1614,35	1256,51	588,75	0,00	
	(зона: 2)	2991,24	1614,35	1376,89	588,75	0,00	
	(зона: 3)	2897,19	1614,35	1282,84	588,75	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	2910,36	1614,35	1296,01	588,75	0,00	
01-02-063-02	2						281,58
	(зона: 1)	4173,21	2345,56	1827,65	856,37	0,00	
	(зона: 2)	4348,31	2345,56	2002,75	856,37	0,00	
	(зона: 3)	4211,51	2345,56	1865,95	856,37	0,00	
	(зона: 4)	4230,66	2345,56	1885,10	856,37	0,00	
01-02-063-03	3						422,94
	(зона: 1)	6264,56	3523,09	2741,47	1284,55	0,00	
	(зона: 2)	6527,22	3523,09	3004,13	1284,55	0,00	
	(зона: 3)	6322,02	3523,09	2798,93	1284,55	0,00	
	(зона: 4)	6350,75	3523,09	2827,66	1284,55	0,00	
01-02-063-04	4						616,74
	(зона: 1)	9135,42	5137,44	3997,98	1873,31	0,00	
	(зона: 2)	9518,46	5137,44	4381,02	1873,31	0,00	
	(зона: 3)	9219,21	5137,44	4081,77	1873,31	0,00	
	(зона: 4)	9261,11	5137,44	4123,67	1873,31	0,00	
01-02-063-05	4р						845,88
	(зона: 1)	12529,12	7046,18	5482,94	2569,10	0,00	
	(зона: 2)	13054,44	7046,18	6008,26	2569,10	0,00	
	(зона: 3)	12644,04	7046,18	5597,86	2569,10	0,00	
	(зона: 4)	12701,49	7046,18	5655,31	2569,10	0,00	
01-02-063-06	5р						1162,8
	(зона: 1)	17225,17	9686,12	7539,05	3532,52	0,00	
	(зона: 2)	17947,47	9686,12	8261,35	3532,52	0,00	
	(зона: 3)	17383,17	9686,12	7697,05	3532,52	0,00	
	(зона: 4)	17462,17	9686,12	7776,05	3532,52	0,00	
Таблица 01-02-065	**Разработка скального грунта отбойными молотками.**						
	Измеритель: **100 м³ грунта**						
	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов:						
01-02-065-01	4р						406
	(зона: 1)	9419,20	3093,72	6325,48	544,62	0,00	
	(зона: 2)	9538,68	3093,72	6444,96	544,62	0,00	
	(зона: 3)	9538,10	3093,72	6444,38	544,62	0,00	
	(зона: 4)	9658,74	3093,72	6565,02	544,62	0,00	
01-02-065-02	5р						477,92
	(зона: 1)	11998,69	3775,57	8223,12	708,01	0,00	
	(зона: 2)	12154,02	3775,57	8378,45	708,01	0,00	
	(зона: 3)	12153,26	3775,57	8377,69	708,01	0,00	
	(зона: 4)	12310,10	3775,57	8534,53	708,01	0,00	
01-02-065-03	5						692,52
	(зона: 1)	18486,61	5519,38	12967,23	1116,47	0,00	
	(зона: 2)	18731,55	5519,38	13212,17	1116,47	0,00	
	(зона: 3)	18730,36	5519,38	13210,98	1116,47	0,00	
	(зона: 4)	18977,67	5519,38	13458,29	1116,47	0,00	
01-02-065-04	6						812
	(зона: 1)	22658,45	6528,48	16129,97	1388,78	0,00	
	(зона: 2)	22963,13	6528,48	16434,65	1388,78	0,00	
	(зона: 3)	22961,65	6528,48	16433,17	1388,78	0,00	
	(зона: 4)	23269,28	6528,48	16740,80	1388,78	0,00	
01-02-065-05	7						991,8
	(зона: 1)	28927,50	8053,42	20874,08	1797,25	0,00	
	(зона: 2)	29321,79	8053,42	21268,37	1797,25	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	29319,87	8053,42	21266,45	1797,25	0,00	
	(зона: 4)	29717,99	8053,42	21664,57	1797,25	0,00	
Таблица 01-02-066	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м.**						
	Измеритель: **100 м² креплений**						
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах:						
01-02-066-01	неустойчивых и мокрых						26
	(зона: 1)	1951,35	216,58	88,50	3,66	1646,27	
	(зона: 2)	1921,90	216,58	89,39	3,66	1615,93	
	(зона: 3)	1858,20	216,58	85,92	3,66	1555,70	
	(зона: 4)	1890,64	216,58	88,24	3,66	1585,82	
01-02-066-02	устойчивых						20,2
	(зона: 1)	1903,04	168,27	88,50	3,66	1646,27	
	(зона: 2)	1873,59	168,27	89,39	3,66	1615,93	
	(зона: 3)	1809,89	168,27	85,92	3,66	1555,70	
	(зона: 4)	1842,33	168,27	88,24	3,66	1585,82	
Таблица 01-02-067	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м.**						
	Измеритель: **100 м² креплений**						
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной:						
01-02-067-01	от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых						39,2
	(зона: 1)	1206,35	323,79	158,03	0,00	724,53	
	(зона: 2)	1194,41	323,79	159,39	0,00	711,23	
	(зона: 3)	1159,00	323,79	150,56	0,00	684,65	
	(зона: 4)	1177,31	323,79	155,58	0,00	697,94	
01-02-067-02	от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых						24,9
	(зона: 1)	839,95	205,67	116,86	0,00	517,42	
	(зона: 2)	831,46	205,67	117,87	0,00	507,92	
	(зона: 3)	805,94	205,67	111,34	0,00	488,93	
	(зона: 4)	819,15	205,67	115,05	0,00	498,43	
01-02-067-03	от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых						50,1
	(зона: 1)	1336,30	413,83	163,34	0,00	759,13	
	(зона: 2)	1323,79	413,83	164,75	0,00	745,21	
	(зона: 3)	1286,80	413,83	155,62	0,00	717,35	
	(зона: 4)	1305,92	413,83	160,81	0,00	731,28	
01-02-067-04	более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых						64,8
	(зона: 1)	1526,06	560,52	175,30	0,00	790,24	
	(зона: 2)	1513,06	560,52	176,80	0,00	775,74	
	(зона: 3)	1474,27	560,52	167,01	0,00	746,74	
	(зона: 4)	1494,34	560,52	172,58	0,00	761,24	
01-02-067-05	более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых						52
	(зона: 1)	1315,54	449,80	148,74	0,00	717,00	
	(зона: 2)	1303,65	449,80	150,01	0,00	703,84	
	(зона: 3)	1269,03	449,80	141,70	0,00	677,53	
	(зона: 4)	1286,91	449,80	146,43	0,00	690,68	
01-02-067-06	более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых						82,2
	(зона: 1)	1633,50	711,03	163,34	0,00	759,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1620,99	711,03	164,75	0,00	745,21	
	(зона: 3)	1584,00	711,03	155,62	0,00	717,35	
	(зона: 4)	1603,12	711,03	160,81	0,00	731,28	
Таблица 01-02-068	**Водоотлив.**						
	Измеритель: **100 м^3 мокрого грунта**						
	Водоотлив:						
01-02-068-01	из траншей						0
	(зона: 1)	1693,84	0,00	1693,84	912,80	0,00	
	(зона: 2)	1938,34	0,00	1938,34	912,80	0,00	
	(зона: 3)	1779,26	0,00	1779,26	912,80	0,00	
	(зона: 4)	1796,94	0,00	1796,94	912,80	0,00	
01-02-068-02	из котлованов						0
	(зона: 1)	2013,65	0,00	2013,65	1085,20	0,00	
	(зона: 2)	2304,32	0,00	2304,32	1085,20	0,00	
	(зона: 3)	2115,21	0,00	2115,21	1085,20	0,00	
	(зона: 4)	2136,22	0,00	2136,22	1085,20	0,00	
Подраздел 2.6 РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ							
Таблица 01-02-074	**Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов:						
01-02-074-01	1м						511,56
	(зона: 1)	9949,51	4261,29	5688,22	482,55	0,00	
	(зона: 2)	10063,57	4261,29	5802,28	482,55	0,00	
	(зона: 3)	9989,06	4261,29	5727,77	482,55	0,00	
	(зона: 4)	10097,99	4261,29	5836,70	482,55	0,00	
01-02-074-02	2м						653,08
	(зона: 1)	13182,97	5440,16	7742,81	656,83	0,00	
	(зона: 2)	13338,24	5440,16	7898,08	656,83	0,00	
	(зона: 3)	13236,81	5440,16	7796,65	656,83	0,00	
	(зона: 4)	13385,09	5440,16	7944,93	656,83	0,00	
01-02-074-03	3м						733,12
	(зона: 1)	16123,03	6106,89	10016,14	849,61	0,00	
	(зона: 2)	16323,89	6106,89	10217,00	849,61	0,00	
	(зона: 3)	16192,70	6106,89	10085,81	849,61	0,00	
	(зона: 4)	16384,51	6106,89	10277,62	849,61	0,00	
01-02-074-04	лед						99,18
	(зона: 1)	2880,44	826,17	2054,27	174,28	0,00	
	(зона: 2)	2921,63	826,17	2095,46	174,28	0,00	
	(зона: 3)	2894,71	826,17	2068,54	174,28	0,00	
	(зона: 4)	2934,05	826,17	2107,88	174,28	0,00	
	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную, группа грунтов:						
01-02-074-05	1м						268
	(зона: 1-4)	2098,44	2098,44	0,00	0,00	0,00	
01-02-074-06	2м-3м						320
	(зона: 1-4)	2505,60	2505,60	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-02-075	**Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м.**						
	Измеритель: **100 м³ грунта**						
	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов:						
01-02-075-01	1м						568,4
	(зона: 1)	10422,99	4734,77	5688,22	482,55	0,00	
	(зона: 2)	10537,05	4734,77	5802,28	482,55	0,00	
	(зона: 3)	10462,54	4734,77	5727,77	482,55	0,00	
	(зона: 4)	10571,47	4734,77	5836,70	482,55	0,00	
01-02-075-02	2м						735,44
	(зона: 1)	13869,03	6126,22	7742,81	656,83	0,00	
	(зона: 2)	14024,30	6126,22	7898,08	656,83	0,00	
	(зона: 3)	13922,87	6126,22	7796,65	656,83	0,00	
	(зона: 4)	14071,15	6126,22	7944,93	656,83	0,00	
01-02-075-03	3м						830,56
	(зона: 1)	16934,70	6918,56	10016,14	849,61	0,00	
	(зона: 2)	17135,56	6918,56	10217,00	849,61	0,00	
	(зона: 3)	17004,37	6918,56	10085,81	849,61	0,00	
	(зона: 4)	17196,18	6918,56	10277,62	849,61	0,00	
01-02-075-04	лед						146,16
	(зона: 1)	4338,12	1217,51	3120,61	264,70	0,00	
	(зона: 2)	4400,70	1217,51	3183,19	264,70	0,00	
	(зона: 3)	4359,82	1217,51	3142,31	264,70	0,00	
	(зона: 4)	4419,58	1217,51	3202,07	264,70	0,00	
	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 3 м вручную, группа грунтов:						
01-02-075-05	1м						315
	(зона: 1-4)	2466,45	2466,45	0,00	0,00	0,00	
01-02-075-06	2м-3м						398
	(зона: 1-4)	3116,34	3116,34	0,00	0,00	0,00	
Таблица 01-02-076	**Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами.**						
	Измеритель: **100 м³ грунта**						
	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов:						
01-02-076-01	1м						384,1
	(зона: 1)	9848,79	3403,13	6445,66	788,20	0,00	
	(зона: 2)	10031,86	3403,13	6628,73	788,20	0,00	
	(зона: 3)	9873,69	3403,13	6470,56	788,20	0,00	
	(зона: 4)	9990,10	3403,13	6586,97	788,20	0,00	
01-02-076-02	2м						497,95
	(зона: 1)	13132,93	4411,84	8721,09	1051,59	0,00	
	(зона: 2)	13377,31	4411,84	8965,47	1051,59	0,00	
	(зона: 3)	13167,84	4411,84	8756,00	1051,59	0,00	
	(зона: 4)	13325,79	4411,84	8913,95	1051,59	0,00	
01-02-076-03	3м						621
	(зона: 1)	16743,83	5502,06	11241,77	1344,18	0,00	
	(зона: 2)	17056,35	5502,06	11554,29	1344,18	0,00	
	(зона: 3)	16789,80	5502,06	11287,74	1344,18	0,00	
	(зона: 4)	16993,73	5502,06	11491,67	1344,18	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-076-04	лед						58,99
	(зона: 1)	2018,85	528,55	1490,30	163,67	0,00	
	(зона: 2)	2057,03	528,55	1528,48	163,67	0,00	
	(зона: 3)	2026,14	528,55	1497,59	163,67	0,00	
	(зона: 4)	2053,60	528,55	1525,05	163,67	0,00	
	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами, группа грунтов:						
01-02-076-05	1м						159,6
	(зона: 1)	1785,81	1249,67	536,14	216,35	0,00	
	(зона: 2)	1834,66	1249,67	584,99	216,35	0,00	
	(зона: 3)	1775,44	1249,67	525,77	216,35	0,00	
	(зона: 4)	1780,74	1249,67	531,07	216,35	0,00	
01-02-076-06	2м-3м						200,64
	(зона: 1)	2258,41	1571,01	687,40	277,38	0,00	
	(зона: 2)	2321,03	1571,01	750,02	277,38	0,00	
	(зона: 3)	2245,11	1571,01	674,10	277,38	0,00	
	(зона: 4)	2251,91	1571,01	680,90	277,38	0,00	
Таблица 01-02-077	**Засыпка траншей и котлованов.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта уплотненного**						
	Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта:						
01-02-077-01	отбойными молотками, группа грунтов 1м						141
	(зона: 1)	1492,63	1094,16	398,47	33,80	0,00	
	(зона: 2)	1500,62	1094,16	406,46	33,80	0,00	
	(зона: 3)	1495,40	1094,16	401,24	33,80	0,00	
	(зона: 4)	1503,03	1094,16	408,87	33,80	0,00	
01-02-077-02	отбойными молотками, группа грунтов 2м						163
	(зона: 1)	1808,31	1264,88	543,43	46,10	0,00	
	(зона: 2)	1819,20	1264,88	554,32	46,10	0,00	
	(зона: 3)	1812,08	1264,88	547,20	46,10	0,00	
	(зона: 4)	1822,49	1264,88	557,61	46,10	0,00	
01-02-077-03	отбойными молотками, группа грунтов 3м						177
	(зона: 1)	2077,46	1373,52	703,94	59,72	0,00	
	(зона: 2)	2091,58	1373,52	718,06	59,72	0,00	
	(зона: 3)	2082,36	1373,52	708,84	59,72	0,00	
	(зона: 4)	2095,84	1373,52	722,32	59,72	0,00	
01-02-077-04	вручную, группа грунтов 1м						148
	(зона: 1-4)	1158,84	1158,84	0,00	0,00	0,00	
01-02-077-05	вручную, группа грунтов 2м						173
	(зона: 1-4)	1354,59	1354,59	0,00	0,00	0,00	
01-02-077-06	вручную, группа грунтов 3м						193
	(зона: 1-4)	1511,19	1511,19	0,00	0,00	0,00	
Таблица 01-02-078	**Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве:						
01-02-078-01	нагорных канав, группа грунтов 1м						726,16
	(зона: 1)	11475,72	5787,50	5688,22	482,55	0,00	
	(зона: 2)	11589,78	5787,50	5802,28	482,55	0,00	
	(зона: 3)	11515,27	5787,50	5727,77	482,55	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	11624,20	5787,50	5836,70	482,55	0,00	
01-02-078-02	нагорных канав, группа грунтов 2м						947,72
	(зона: 1)	15296,14	7553,33	7742,81	656,83	0,00	
	(зона: 2)	15451,41	7553,33	7898,08	656,83	0,00	
	(зона: 3)	15349,98	7553,33	7796,65	656,83	0,00	
	(зона: 4)	15498,26	7553,33	7944,93	656,83	0,00	
01-02-078-03	нагорных канав, группа грунтов 3м						1190,16
	(зона: 1)	19501,72	9485,58	10016,14	849,61	0,00	
	(зона: 2)	19702,58	9485,58	10217,00	849,61	0,00	
	(зона: 3)	19571,39	9485,58	10085,81	849,61	0,00	
	(зона: 4)	19763,20	9485,58	10277,62	849,61	0,00	
01-02-078-04	кюветов и лотков, группа грунтов 1м						734,28
	(зона: 1)	11540,43	5852,21	5688,22	482,55	0,00	
	(зона: 2)	11654,49	5852,21	5802,28	482,55	0,00	
	(зона: 3)	11579,98	5852,21	5727,77	482,55	0,00	
	(зона: 4)	11688,91	5852,21	5836,70	482,55	0,00	
01-02-078-05	кюветов и лотков, группа грунтов 2м						1037,04
	(зона: 1)	16008,02	8265,21	7742,81	656,83	0,00	
	(зона: 2)	16163,29	8265,21	7898,08	656,83	0,00	
	(зона: 3)	16061,86	8265,21	7796,65	656,83	0,00	
	(зона: 4)	16210,14	8265,21	7944,93	656,83	0,00	
01-02-078-06	кюветов и лотков, группа грунтов 3м						1301,52
	(зона: 1)	20389,25	10373,11	10016,14	849,61	0,00	
	(зона: 2)	20590,11	10373,11	10217,00	849,61	0,00	
	(зона: 3)	20458,92	10373,11	10085,81	849,61	0,00	
	(зона: 4)	20650,73	10373,11	10277,62	849,61	0,00	
Таблица 01-02-079	**Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную.**						
	Измеритель: **100 м³ грунта**						
	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве:						
01-02-079-01	нагорных канав, группа грунтов 1м						762
	(зона: 1-4)	6347,46	6347,46	0,00	0,00	0,00	
01-02-079-02	нагорных канав, группа грунтов 2м						1179
	(зона: 1-4)	9821,07	9821,07	0,00	0,00	0,00	
01-02-079-03	нагорных канав, группа грунтов 3м						1575
	(зона: 1-4)	13119,75	13119,75	0,00	0,00	0,00	
01-02-079-04	кюветов и лотков, группа грунтов 1м						936
	(зона: 1-4)	7796,88	7796,88	0,00	0,00	0,00	
01-02-079-05	кюветов и лотков, группа грунтов 2м						1575
	(зона: 1-4)	13119,75	13119,75	0,00	0,00	0,00	
01-02-079-06	кюветов и лотков, группа грунтов 3м						2106
	(зона: 1-4)	17542,98	17542,98	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-02-080	**Разработка ям в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов:						
01-02-080-01	1м						770,24
	(зона: 1)	12104,32	6416,10	5688,22	482,55	0,00	
	(зона: 2)	12218,38	6416,10	5802,28	482,55	0,00	
	(зона: 3)	12143,87	6416,10	5727,77	482,55	0,00	
	(зона: 4)	12252,80	6416,10	5836,70	482,55	0,00	
01-02-080-02	2м						1030,08
	(зона: 1)	16323,38	8580,57	7742,81	656,83	0,00	
	(зона: 2)	16478,65	8580,57	7898,08	656,83	0,00	
	(зона: 3)	16377,22	8580,57	7796,65	656,83	0,00	
	(зона: 4)	16525,50	8580,57	7944,93	656,83	0,00	
01-02-080-03	3м						1284,12
	(зона: 1)	20712,86	10696,72	10016,14	849,61	0,00	
	(зона: 2)	20913,72	10696,72	10217,00	849,61	0,00	
	(зона: 3)	20782,53	10696,72	10085,81	849,61	0,00	
	(зона: 4)	20974,34	10696,72	10277,62	849,61	0,00	
01-02-080-04	лед						145
	(зона: 1)	4905,69	1207,85	3697,84	313,72	0,00	
	(зона: 2)	4979,83	1207,85	3771,98	313,72	0,00	
	(зона: 3)	4931,39	1207,85	3723,54	313,72	0,00	
	(зона: 4)	5002,20	1207,85	3794,35	313,72	0,00	
Таблица 01-02-081	**Погрузка разрыхленных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Погрузка разрыхленных взрыванием вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов:						
01-02-081-01	1м						222,72
	(зона: 1)	2106,93	1728,31	378,62	32,11	0,00	
	(зона: 2)	2114,52	1728,31	386,21	32,11	0,00	
	(зона: 3)	2109,57	1728,31	381,26	32,11	0,00	
	(зона: 4)	2116,82	1728,31	388,51	32,11	0,00	
01-02-081-02	2м-3м						331,76
	(зона: 1)	3239,69	2574,46	665,23	56,43	0,00	
	(зона: 2)	3253,02	2574,46	678,56	56,43	0,00	
	(зона: 3)	3244,31	2574,46	669,85	56,43	0,00	
	(зона: 4)	3257,05	2574,46	682,59	56,43	0,00	
	Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов:						
01-02-081-03	1м						247,08
	(зона: 1)	3911,05	1917,34	1993,71	169,11	0,00	
	(зона: 2)	3951,03	1917,34	2033,69	169,11	0,00	
	(зона: 3)	3924,91	1917,34	2007,57	169,11	0,00	
	(зона: 4)	3963,10	1917,34	2045,76	169,11	0,00	
01-02-081-04	2м						310,88
	(зона: 1)	5127,96	2412,43	2715,53	230,34	0,00	
	(зона: 2)	5182,41	2412,43	2769,98	230,34	0,00	
	(зона: 3)	5146,85	2412,43	2734,42	230,34	0,00	
	(зона: 4)	5198,85	2412,43	2786,42	230,34	0,00	
01-02-081-05	3м						382,8
	(зона: 1)	6501,86	2970,53	3531,33	299,54	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	6572,68	2970,53	3602,15	299,54	0,00	
	(зона: 3)	6526,42	2970,53	3555,89	299,54	0,00	
	(зона: 4)	6594,05	2970,53	3623,52	299,54	0,00	
Таблица 01-02-082	**Планировка площадей в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **100 м^2 спланированной поверхности**						
	Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов:						
01-02-082-01	1м						20,88
	(зона: 1)	751,78	173,93	577,85	49,02	0,00	
	(зона: 2)	763,37	173,93	589,44	49,02	0,00	
	(зона: 3)	755,80	173,93	581,87	49,02	0,00	
	(зона: 4)	766,87	173,93	592,94	49,02	0,00	
01-02-082-02	2м						31,32
	(зона: 1)	1127,68	260,90	866,78	73,52	0,00	
	(зона: 2)	1145,06	260,90	884,16	73,52	0,00	
	(зона: 3)	1133,71	260,90	872,81	73,52	0,00	
	(зона: 4)	1150,31	260,90	889,41	73,52	0,00	
01-02-082-03	3м						39,67
	(зона: 1)	1428,57	330,45	1098,12	93,15	0,00	
	(зона: 2)	1450,59	330,45	1120,14	93,15	0,00	
	(зона: 3)	1436,20	330,45	1105,75	93,15	0,00	
	(зона: 4)	1457,23	330,45	1126,78	93,15	0,00	
Таблица 01-02-083	**Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом, группа грунтов:						
01-02-083-01	1м (пески)						12,99
	(зона: 1)	1327,25	108,21	1219,04	0,00	0,00	
	(зона: 2)	1568,88	108,21	1460,67	0,00	0,00	
	(зона: 3)	1348,48	108,21	1240,27	0,00	0,00	
	(зона: 4)	1369,59	108,21	1261,38	0,00	0,00	
01-02-083-02	1м (супеси, суглинки, глины)						14,5
	(зона: 1)	1653,00	120,79	1532,21	0,00	0,00	
	(зона: 2)	1956,70	120,79	1835,91	0,00	0,00	
	(зона: 3)	1679,68	120,79	1558,89	0,00	0,00	
	(зона: 4)	1706,22	120,79	1585,43	0,00	0,00	
01-02-083-03	2м						16,47
	(зона: 1)	1442,42	137,20	1305,22	0,00	0,00	
	(зона: 2)	1701,13	137,20	1563,93	0,00	0,00	
	(зона: 3)	1465,15	137,20	1327,95	0,00	0,00	
	(зона: 4)	1487,75	137,20	1350,55	0,00	0,00	
Таблица 01-02-084	**Теплоизоляция открытых поверхностей торфом.**						
	Измеритель: **100 м^2 поверхности**						
	Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа:						
01-02-084-01	0,15 м						35,5
	(зона: 1)	7344,92	268,38	0,00	0,00	7076,54	
	(зона: 2)	7242,86	268,38	0,00	0,00	6974,48	
	(зона: 3)	6970,70	268,38	0,00	0,00	6702,32	
	(зона: 4)	7106,78	268,38	0,00	0,00	6838,40	
01-02-084-02	0,3 м						55,3
	(зона: 1)	14571,15	418,07	0,00	0,00	14153,08	
	(зона: 2)	14367,03	418,07	0,00	0,00	13948,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	13822,71	418,07	0,00	0,00	13404,64	
	(зона: 4)	14094,87	418,07	0,00	0,00	13676,80	
01-02-084-03	0,5 м						79,6
	(зона: 1)	24190,24	601,78	0,00	0,00	23588,46	
	(зона: 2)	23850,04	601,78	0,00	0,00	23248,26	
	(зона: 3)	22942,84	601,78	0,00	0,00	22341,06	
	(зона: 4)	23396,44	601,78	0,00	0,00	22794,66	
Таблица 01-02-085	**Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом.**						
	Измеритель: **100 м³ теплоизоляции**						
01-02-085-01	Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом						140
	(зона: 1)	53505,20	1086,40	0,00	0,00	52418,80	
	(зона: 2)	52749,20	1086,40	0,00	0,00	51662,80	
	(зона: 3)	50733,20	1086,40	0,00	0,00	49646,80	
	(зона: 4)	51741,20	1086,40	0,00	0,00	50654,80	
Таблица 01-02-086	**Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов.**						
	Измеритель: **100 м² поверхности мощения**						
	Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей:						
01-02-086-01	одиночное по мху, толщина слоя 0,1 м						56,6
	(зона: 1)	6032,71	564,30	0,00	0,00	5468,41	
	(зона: 2)	5604,44	564,30	0,00	0,00	5040,14	
	(зона: 3)	5341,52	564,30	0,00	0,00	4777,22	
	(зона: 4)	5512,70	564,30	0,00	0,00	4948,40	
01-02-086-02	одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м						61
	(зона: 1)	7944,76	608,17	0,00	0,00	7336,59	
	(зона: 2)	7316,57	608,17	0,00	0,00	6708,40	
	(зона: 3)	6953,69	608,17	0,00	0,00	6345,52	
	(зона: 4)	7194,84	608,17	0,00	0,00	6586,67	
01-02-086-03	двойное по мху, толщина слоя 0,1 м						83
	(зона: 1)	11764,32	827,51	0,00	0,00	10936,81	
	(зона: 2)	10907,78	827,51	0,00	0,00	10080,27	
	(зона: 3)	10381,94	827,51	0,00	0,00	9554,43	
	(зона: 4)	10724,31	827,51	0,00	0,00	9896,80	
01-02-086-04	двойное по мху, толщина слоя 0,15 м						89
	(зона: 1)	15523,87	887,33	0,00	0,00	14636,54	
	(зона: 2)	14271,42	887,33	0,00	0,00	13384,09	
	(зона: 3)	13547,61	887,33	0,00	0,00	12660,28	
	(зона: 4)	14028,55	887,33	0,00	0,00	13141,22	
	Мощение камнем дна и откосов кюветов:						
01-02-086-05	одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м						63
	(зона: 1)	7964,70	628,11	0,00	0,00	7336,59	
	(зона: 2)	7336,51	628,11	0,00	0,00	6708,40	
	(зона: 3)	6973,63	628,11	0,00	0,00	6345,52	
	(зона: 4)	7214,78	628,11	0,00	0,00	6586,67	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-086-06	одиночное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м						90
	(зона: 1)	24094,54	845,10	0,00	0,00	23249,44	
	(зона: 2)	23236,85	845,10	0,00	0,00	22391,75	
	(зона: 3)	22261,97	845,10	0,00	0,00	21416,87	
	(зона: 4)	22809,12	845,10	0,00	0,00	21964,02	
01-02-086-07	двойное по мху, толщина слоя 0,15 м						91
	(зона: 1)	15537,09	907,27	0,00	0,00	14629,82	
	(зона: 2)	14284,75	907,27	0,00	0,00	13377,48	
	(зона: 3)	13561,20	907,27	0,00	0,00	12653,93	
	(зона: 4)	14042,01	907,27	0,00	0,00	13134,74	
01-02-086-08	двойное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м						120
	(зона: 1)	32792,73	1126,80	0,00	0,00	31665,93	
	(зона: 2)	31294,69	1126,80	0,00	0,00	30167,89	
	(зона: 3)	29915,94	1126,80	0,00	0,00	28789,14	
	(зона: 4)	30724,35	1126,80	0,00	0,00	29597,55	
Таблица 01-02-087	**Уборка снега со строительных площадок и дорог.**						
	Измеритель: **1000 м³ снега**						
	Уборка снега со строительных площадок и дорог:						
01-02-087-01	шнекороторными снегоочистителями						0
	(зона: 1)	284,43	0,00	284,43	8,01	0,00	
	(зона: 2)	285,55	0,00	285,55	8,01	0,00	
	(зона: 3)	285,60	0,00	285,60	8,01	0,00	
	(зона: 4)	290,75	0,00	290,75	8,01	0,00	
01-02-087-02	плужными снегоочистителями						0,25
	(зона: 1)	69,72	1,91	67,81	5,41	0,00	
	(зона: 2)	68,95	1,91	67,04	5,41	0,00	
	(зона: 3)	69,73	1,91	67,82	5,41	0,00	
	(зона: 4)	70,81	1,91	68,90	5,41	0,00	
01-02-087-03	бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м						0
	(зона: 1)	307,72	0,00	307,72	31,14	0,00	
	(зона: 2)	312,40	0,00	312,40	31,14	0,00	
	(зона: 3)	304,34	0,00	304,34	31,14	0,00	
	(зона: 4)	309,75	0,00	309,75	31,14	0,00	
01-02-087-04	бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м						0
	(зона: 1)	99,91	0,00	99,91	10,11	0,00	
	(зона: 2)	101,43	0,00	101,43	10,11	0,00	
	(зона: 3)	98,81	0,00	98,81	10,11	0,00	
	(зона: 4)	100,57	0,00	100,57	10,11	0,00	
01-02-087-05	вручную, снег рыхлый						72
	(зона: 1-4)	522,72	522,72	0,00	0,00	0,00	
01-02-087-06	вручную, снег плотный						144
	(зона: 1-4)	1045,44	1045,44	0,00	0,00	0,00	
Таблица 01-02-088	**Пробег машин к месту работы.**						
	Измеритель: **1 км холостого пробега**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-088-01	1 км холостого пробега шнекороторного снегоочистителя к месту работы						0
	(зона: 1)	15,37	0,00	15,37	0,43	0,00	
	(зона: 2,3)	15,44	0,00	15,44	0,43	0,00	
	(зона: 4)	15,72	0,00	15,72	0,43	0,00	
01-02-088-02	1 км холостого пробега плужного снегоочистителя к месту работы						0
	(зона: 1)	5,42	0,00	5,42	0,43	0,00	
	(зона: 2)	5,36	0,00	5,36	0,43	0,00	
	(зона: 3)	5,43	0,00	5,43	0,43	0,00	
	(зона: 4)	5,51	0,00	5,51	0,43	0,00	
Таблица 01-02-089	**Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания:						
01-02-089-01	до 0,5 м, группа грунтов 1м						0
	(зона: 1)	6851,00	0,00	6851,00	566,95	0,00	
	(зона: 2)	6998,02	0,00	6998,02	566,95	0,00	
	(зона: 3)	6581,69	0,00	6581,69	566,95	0,00	
	(зона: 4)	6698,14	0,00	6698,14	566,95	0,00	
01-02-089-02	до 0,5 м, группа грунтов 2м						0
	(зона: 1)	10069,27	0,00	10069,27	833,27	0,00	
	(зона: 2)	10285,35	0,00	10285,35	833,27	0,00	
	(зона: 3)	9673,45	0,00	9673,45	833,27	0,00	
	(зона: 4)	9844,60	0,00	9844,60	833,27	0,00	
01-02-089-03	до 0,5 м, группа грунтов 3м						0
	(зона: 1)	11274,60	0,00	11274,60	933,01	0,00	
	(зона: 2)	11516,54	0,00	11516,54	933,01	0,00	
	(зона: 3)	10831,40	0,00	10831,40	933,01	0,00	
	(зона: 4)	11023,03	0,00	11023,03	933,01	0,00	
01-02-089-04	до 0,5 м, группа грунтов 4м						0
	(зона: 1)	15714,95	0,00	15714,95	1300,47	0,00	
	(зона: 2)	16052,18	0,00	16052,18	1300,47	0,00	
	(зона: 3)	15097,20	0,00	15097,20	1300,47	0,00	
	(зона: 4)	15364,31	0,00	15364,31	1300,47	0,00	
01-02-089-05	до 1 м, группа грунтов 1м						0
	(зона: 1)	8450,99	0,00	8450,99	699,35	0,00	
	(зона: 2)	8632,35	0,00	8632,35	699,35	0,00	
	(зона: 3)	8118,79	0,00	8118,79	699,35	0,00	
	(зона: 4)	8262,43	0,00	8262,43	699,35	0,00	
01-02-089-06	до 1 м, группа грунтов 2м						0
	(зона: 1)	14707,72	0,00	14707,72	1217,12	0,00	
	(зона: 2)	15023,34	0,00	15023,34	1217,12	0,00	
	(зона: 3)	14129,56	0,00	14129,56	1217,12	0,00	
	(зона: 4)	14379,55	0,00	14379,55	1217,12	0,00	
01-02-089-07	до 1 м, группа грунтов 3м						0
	(зона: 1)	16920,28	0,00	16920,28	1400,21	0,00	
	(зона: 2)	17283,38	0,00	17283,38	1400,21	0,00	
	(зона: 3)	16255,15	0,00	16255,15	1400,21	0,00	
	(зона: 4)	16542,74	0,00	16542,74	1400,21	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-089-08	до 1 м, группа грунтов 4м						0
	(зона: 1)	24094,33	0,00	24094,33	1993,89	0,00	
	(зона: 2)	24611,38	0,00	24611,38	1993,89	0,00	
	(зона: 3)	23147,19	0,00	23147,19	1993,89	0,00	
	(зона: 4)	23556,72	0,00	23556,72	1993,89	0,00	
01-02-089-09	свыше 1 м, группа грунтов 1м						0
	(зона: 1)	10465,46	0,00	10465,46	866,05	0,00	
	(зона: 2)	10690,04	0,00	10690,04	866,05	0,00	
	(зона: 3)	10054,07	0,00	10054,07	866,05	0,00	
	(зона: 4)	10231,95	0,00	10231,95	866,05	0,00	
01-02-089-10	свыше 1 м, группа грунтов 2м						0
	(зона: 1)	19059,69	0,00	19059,69	1577,26	0,00	
	(зона: 2)	19468,70	0,00	19468,70	1577,26	0,00	
	(зона: 3)	18310,46	0,00	18310,46	1577,26	0,00	
	(зона: 4)	18634,42	0,00	18634,42	1577,26	0,00	
01-02-089-11	свыше 1 м, группа грунтов 3м						0
	(зона: 1)	24094,33	0,00	24094,33	1993,89	0,00	
	(зона: 2)	24611,38	0,00	24611,38	1993,89	0,00	
	(зона: 3)	23147,19	0,00	23147,19	1993,89	0,00	
	(зона: 4)	23556,72	0,00	23556,72	1993,89	0,00	
01-02-089-12	свыше 1 м, группа грунтов 4м						0
	(зона: 1)	32185,70	0,00	32185,70	2663,48	0,00	
	(зона: 2)	32876,39	0,00	32876,39	2663,48	0,00	
	(зона: 3)	30920,50	0,00	30920,50	2663,48	0,00	
	(зона: 4)	31467,56	0,00	31467,56	2663,48	0,00	
Таблица 01-02-090	**Рыхление мерзлого грунта баровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.)**						
	Измеритель: **100 м^3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки**						
	Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов:						
01-02-090-01	1м						0
	(зона: 1)	1692,46	0,00	1692,46	121,05	0,00	
	(зона: 2)	1728,11	0,00	1728,11	121,05	0,00	
	(зона: 3)	1701,80	0,00	1701,80	121,05	0,00	
	(зона: 4)	1733,86	0,00	1733,86	121,05	0,00	
01-02-090-02	2м						0
	(зона: 1)	2487,80	0,00	2487,80	177,94	0,00	
	(зона: 2)	2540,21	0,00	2540,21	177,94	0,00	
	(зона: 3)	2501,53	0,00	2501,53	177,94	0,00	
	(зона: 4)	2548,66	0,00	2548,66	177,94	0,00	
01-02-090-03	3м						0
	(зона: 1)	3482,93	0,00	3482,93	249,11	0,00	
	(зона: 2)	3556,29	0,00	3556,29	249,11	0,00	
	(зона: 3)	3502,14	0,00	3502,14	249,11	0,00	
	(зона: 4)	3568,12	0,00	3568,12	249,11	0,00	
	Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов:						
01-02-090-04	1м						0
	(зона: 1)	1148,65	0,00	1148,65	90,59	0,00	
	(зона: 2)	1171,90	0,00	1171,90	90,59	0,00	
	(зона: 3)	1133,93	0,00	1133,93	90,59	0,00	
	(зона: 4)	1154,50	0,00	1154,50	90,59	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-090-05	2м						0
	(зона: 1)	2425,50	0,00	2425,50	191,28	0,00	
	(зона: 2)	2474,59	0,00	2474,59	191,28	0,00	
	(зона: 3)	2394,42	0,00	2394,42	191,28	0,00	
	(зона: 4)	2437,84	0,00	2437,84	191,28	0,00	
01-02-090-06	3м						0
	(зона: 1)	3196,39	0,00	3196,39	252,08	0,00	
	(зона: 2)	3261,09	0,00	3261,09	252,08	0,00	
	(зона: 3)	3155,44	0,00	3155,44	252,08	0,00	
	(зона: 4)	3212,66	0,00	3212,66	252,08	0,00	
Таблица 01-02-091	**Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунта на бровку.**						
	Измеритель: **100 м^3 грунта**						
	Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов:						
01-02-091-01	4р						11,58
	(зона: 1)	6097,67	96,46	6001,21	485,35	0,00	
	(зона: 2)	6224,54	96,46	6128,08	485,35	0,00	
	(зона: 3)	5939,96	96,46	5843,50	485,35	0,00	
	(зона: 4)	6045,15	96,46	5948,69	485,35	0,00	
01-02-091-02	5р						13,62
	(зона: 1)	7840,55	116,31	7724,24	615,45	0,00	
	(зона: 2)	8003,51	116,31	7887,20	615,45	0,00	
	(зона: 3)	7674,51	116,31	7558,20	615,45	0,00	
	(зона: 4)	7811,51	116,31	7695,20	615,45	0,00	
01-02-091-03	6						23,14
	(зона: 1)	10646,71	202,48	10444,23	823,93	0,00	
	(зона: 2)	10865,48	202,48	10663,00	823,93	0,00	
	(зона: 3)	10483,69	202,48	10281,21	823,93	0,00	
	(зона: 4)	10671,42	202,48	10468,94	823,93	0,00	
Таблица 01-02-092	**Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером.**						
	Измеритель: **100 м^3**						
	Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов:						
01-02-092-01	4р						25,84
	(зона: 1)	5657,21	215,25	5441,96	415,46	0,00	
	(зона: 2)	5762,92	215,25	5547,67	415,46	0,00	
	(зона: 3)	5679,68	215,25	5464,43	415,46	0,00	
	(зона: 4)	5781,77	215,25	5566,52	415,46	0,00	
01-02-092-02	5р						40,35
	(зона: 1)	9715,70	344,59	9371,11	703,58	0,00	
	(зона: 2)	9902,12	344,59	9557,53	703,58	0,00	
	(зона: 3)	9759,01	344,59	9414,42	703,58	0,00	
	(зона: 4)	9935,31	344,59	9590,72	703,58	0,00	
01-02-092-03	6						52,11
	(зона: 1)	16830,15	455,96	16374,19	1231,40	0,00	
	(зона: 2)	17157,90	455,96	16701,94	1231,40	0,00	
	(зона: 3)	16914,75	455,96	16458,79	1231,40	0,00	
	(зона: 4)	17223,12	455,96	16767,16	1231,40	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-02-093	**Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов.**						
	Измеритель: **100 м^3**						
	Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов:						
01-02-093-01	1м						84,46
	(зона: 1-4)	618,25	618,25	0,00	0,00	0,00	
01-02-093-02	2м						96,82
	(зона: 1-4)	708,72	708,72	0,00	0,00	0,00	
01-02-093-03	3м						113,3
	(зона: 1-4)	829,36	829,36	0,00	0,00	0,00	
01-02-093-04	4м						123,6
	(зона: 1-4)	904,75	904,75	0,00	0,00	0,00	
Подраздел 2.7 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС							
Таблица 01-02-099	**Валка деревьев с корня.**						
	Измеритель: **100 деревьев**						
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов:						
01-02-099-01	до 16 см						5,21
	(зона: 1)	56,22	47,83	8,39	0,00	0,00	
	(зона: 2)	56,34	47,83	8,51	0,00	0,00	
	(зона: 3)	55,83	47,83	8,00	0,00	0,00	
	(зона: 4)	55,97	47,83	8,14	0,00	0,00	
01-02-099-02	до 20 см						6,52
	(зона: 1)	70,31	59,85	10,46	0,00	0,00	
	(зона: 2)	70,46	59,85	10,61	0,00	0,00	
	(зона: 3)	69,83	59,85	9,98	0,00	0,00	
	(зона: 4)	70,01	59,85	10,16	0,00	0,00	
01-02-099-03	до 24 см						8,46
	(зона: 1)	91,25	77,66	13,59	0,00	0,00	
	(зона: 2)	91,45	77,66	13,79	0,00	0,00	
	(зона: 3)	90,63	77,66	12,97	0,00	0,00	
	(зона: 4)	90,86	77,66	13,20	0,00	0,00	
01-02-099-04	до 28 см						10,1
	(зона: 1)	108,96	92,72	16,24	0,00	0,00	
	(зона: 2)	109,20	92,72	16,48	0,00	0,00	
	(зона: 3)	108,22	92,72	15,50	0,00	0,00	
	(зона: 4)	108,49	92,72	15,77	0,00	0,00	
01-02-099-05	до 32 см						13,4
	(зона: 1)	145,52	123,01	22,51	0,00	0,00	
	(зона: 2)	145,85	123,01	22,84	0,00	0,00	
	(зона: 3)	144,49	123,01	21,48	0,00	0,00	
	(зона: 4)	144,87	123,01	21,86	0,00	0,00	
01-02-099-06	более 32 см						20,5
	(зона: 1)	221,11	188,19	32,92	0,00	0,00	
	(зона: 2)	221,59	188,19	33,40	0,00	0,00	
	(зона: 3)	219,61	188,19	31,42	0,00	0,00	
	(зона: 4)	220,15	188,19	31,96	0,00	0,00	
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов:						
01-02-099-07	до 16 см						6,3
	(зона: 1)	68,43	57,83	10,60	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	68,59	57,83	10,76	0,00	0,00	
	(зона: 3)	67,95	57,83	10,12	0,00	0,00	
	(зона: 4)	68,13	57,83	10,30	0,00	0,00	
01-02-099-08	до 20 см						7,92
	(зона: 1)	85,34	72,71	12,63	0,00	0,00	
	(зона: 2)	85,52	72,71	12,81	0,00	0,00	
	(зона: 3)	84,76	72,71	12,05	0,00	0,00	
	(зона: 4)	84,97	72,71	12,26	0,00	0,00	
01-02-099-09	до 24 см						10,3
	(зона: 1)	111,08	94,55	16,53	0,00	0,00	
	(зона: 2)	111,32	94,55	16,77	0,00	0,00	
	(зона: 3)	110,33	94,55	15,78	0,00	0,00	
	(зона: 4)	110,60	94,55	16,05	0,00	0,00	
01-02-099-10	до 28 см						12,3
	(зона: 1)	132,67	112,91	19,76	0,00	0,00	
	(зона: 2)	132,96	112,91	20,05	0,00	0,00	
	(зона: 3)	131,77	112,91	18,86	0,00	0,00	
	(зона: 4)	132,10	112,91	19,19	0,00	0,00	
01-02-099-11	до 32 см						16,4
	(зона: 1)	176,92	150,55	26,37	0,00	0,00	
	(зона: 2)	177,30	150,55	26,75	0,00	0,00	
	(зона: 3)	175,71	150,55	25,16	0,00	0,00	
	(зона: 4)	176,15	150,55	25,60	0,00	0,00	
01-02-099-12	более 32 см						25,3
	(зона: 1)	272,88	232,25	40,63	0,00	0,00	
	(зона: 2)	273,47	232,25	41,22	0,00	0,00	
	(зона: 3)	271,03	232,25	38,78	0,00	0,00	
	(зона: 4)	271,70	232,25	39,45	0,00	0,00	
Таблица 01-02-100	**Трелевка древесины.**						
	Измеритель: **100 хлыстов**						
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью:						
01-02-100-01	59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см						16,28
	(зона: 1)	1197,50	124,05	1073,45	117,78	0,00	
	(зона: 2)	1216,18	124,05	1092,13	117,78	0,00	
	(зона: 3)	1172,65	124,05	1048,60	117,78	0,00	
	(зона: 4)	1190,58	124,05	1066,53	117,78	0,00	
01-02-100-02	59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см						28,38
	(зона: 1)	2087,32	216,26	1871,06	205,29	0,00	
	(зона: 2)	2119,88	216,26	1903,62	205,29	0,00	
	(зона: 3)	2044,02	216,26	1827,76	205,29	0,00	
	(зона: 4)	2075,27	216,26	1859,01	205,29	0,00	
01-02-100-03	59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см						46,09
	(зона: 1)	3385,36	351,21	3034,15	332,90	0,00	
	(зона: 2)	3438,16	351,21	3086,95	332,90	0,00	
	(зона: 3)	3315,14	351,21	2963,93	332,90	0,00	
	(зона: 4)	3365,83	351,21	3014,62	332,90	0,00	
01-02-100-04	79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см						7,11
	(зона: 1)	633,18	54,18	579,00	54,73	0,00	
	(зона: 2)	643,85	54,18	589,67	54,73	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	618,64	54,18	564,46	54,73	0,00	
	(зона: 4)	628,43	54,18	574,25	54,73	0,00	
01-02-100-05	79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см						12,43
	(зона: 1)	1104,40	94,72	1009,68	95,44	0,00	
	(зона: 2)	1123,02	94,72	1028,30	95,44	0,00	
	(зона: 3)	1079,05	94,72	984,33	95,44	0,00	
	(зона: 4)	1096,12	94,72	1001,40	95,44	0,00	
01-02-100-06	79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см						20,13
	(зона: 1)	1800,54	153,39	1647,15	155,69	0,00	
	(зона: 2)	1830,91	153,39	1677,52	155,69	0,00	
	(зона: 3)	1759,19	153,39	1605,80	155,69	0,00	
	(зона: 4)	1787,02	153,39	1633,63	155,69	0,00	
При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:							
01-02-100-07	к расценке 01-02-100-01						4,08
	(зона: 1)	298,88	31,09	267,79	29,38	0,00	
	(зона: 2)	303,54	31,09	272,45	29,38	0,00	
	(зона: 3)	292,68	31,09	261,59	29,38	0,00	
	(зона: 4)	297,15	31,09	266,06	29,38	0,00	
01-02-100-08	к расценке 01-02-100-02						8,23
	(зона: 1)	604,03	62,71	541,32	59,39	0,00	
	(зона: 2)	613,45	62,71	550,74	59,39	0,00	
	(зона: 3)	591,50	62,71	528,79	59,39	0,00	
	(зона: 4)	600,54	62,71	537,83	59,39	0,00	
01-02-100-09	к расценке 01-02-100-03						13,2
	(зона: 1)	970,60	100,58	870,02	95,46	0,00	
	(зона: 2)	985,74	100,58	885,16	95,46	0,00	
	(зона: 3)	950,46	100,58	849,88	95,46	0,00	
	(зона: 4)	965,00	100,58	864,42	95,46	0,00	
01-02-100-10	к расценке 01-02-100-04						1,58
	(зона: 1)	141,82	12,04	129,78	12,27	0,00	
	(зона: 2)	144,21	12,04	132,17	12,27	0,00	
	(зона: 3)	138,56	12,04	126,52	12,27	0,00	
	(зона: 4)	140,75	12,04	128,71	12,27	0,00	
01-02-100-11	к расценке 01-02-100-05						3,7
	(зона: 1)	329,10	28,19	300,91	28,44	0,00	
	(зона: 2)	334,65	28,19	306,46	28,44	0,00	
	(зона: 3)	321,54	28,19	293,35	28,44	0,00	
	(зона: 4)	326,63	28,19	298,44	28,44	0,00	
01-02-100-12	к расценке 01-02-100-06						5,15
	(зона: 1)	459,94	39,24	420,70	39,77	0,00	
	(зона: 2)	467,70	39,24	428,46	39,77	0,00	
	(зона: 3)	449,38	39,24	410,14	39,77	0,00	
	(зона: 4)	456,49	39,24	417,25	39,77	0,00	
Таблица 01-02-101	**Разделка древесины, полученной от валки леса.**						
	Измеритель: **100 деревьев**						
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов:							
01-02-101-01	до 12 см						6,4
	(зона: 1)	62,54	52,42	10,12	0,00	0,00	
	(зона: 2)	62,69	52,42	10,27	0,00	0,00	
	(зона: 3)	62,08	52,42	9,66	0,00	0,00	
	(зона: 4)	62,25	52,42	9,83	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-101-02	до 16 см						13,4
	(зона: 1)	131,30	109,75	21,55	0,00	0,00	
	(зона: 2)	131,61	109,75	21,86	0,00	0,00	
	(зона: 3)	130,31	109,75	20,56	0,00	0,00	
	(зона: 4)	130,67	109,75	20,92	0,00	0,00	
01-02-101-03	до 20 см						21,6
	(зона: 1)	211,60	176,90	34,70	0,00	0,00	
	(зона: 2)	212,11	176,90	35,21	0,00	0,00	
	(зона: 3)	210,02	176,90	33,12	0,00	0,00	
	(зона: 4)	210,60	176,90	33,70	0,00	0,00	
01-02-101-04	до 24 см						28,8
	(зона: 1)	282,14	235,87	46,27	0,00	0,00	
	(зона: 2)	282,81	235,87	46,94	0,00	0,00	
	(зона: 3)	280,03	235,87	44,16	0,00	0,00	
	(зона: 4)	280,80	235,87	44,93	0,00	0,00	
01-02-101-05	до 28 см						38,6
	(зона: 1)	378,16	316,13	62,03	0,00	0,00	
	(зона: 2)	379,06	316,13	62,93	0,00	0,00	
	(зона: 3)	375,33	316,13	59,20	0,00	0,00	
	(зона: 4)	376,36	316,13	60,23	0,00	0,00	
01-02-101-06	до 32 см						48,5
	(зона: 1)	475,16	397,22	77,94	0,00	0,00	
	(зона: 2)	476,29	397,22	79,07	0,00	0,00	
	(зона: 3)	471,60	397,22	74,38	0,00	0,00	
	(зона: 4)	472,90	397,22	75,68	0,00	0,00	
01-02-101-07	более 32 см						80,5
	(зона: 1)	799,89	670,57	129,32	0,00	0,00	
	(зона: 2)	801,77	670,57	131,20	0,00	0,00	
	(зона: 3)	793,99	670,57	123,42	0,00	0,00	
	(зона: 4)	796,13	670,57	125,56	0,00	0,00	
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов:							
01-02-101-08	до 12 см						7,33
	(зона: 1)	71,79	60,03	11,76	0,00	0,00	
	(зона: 2)	71,96	60,03	11,93	0,00	0,00	
	(зона: 3)	71,25	60,03	11,22	0,00	0,00	
	(зона: 4)	71,45	60,03	11,42	0,00	0,00	
01-02-101-09	до 16 см						15,7
	(зона: 1)	153,79	128,58	25,21	0,00	0,00	
	(зона: 2)	154,15	128,58	25,57	0,00	0,00	
	(зона: 3)	152,64	128,58	24,06	0,00	0,00	
	(зона: 4)	153,06	128,58	24,48	0,00	0,00	
01-02-101-10	до 20 см						25,4
	(зона: 1)	248,86	208,03	40,83	0,00	0,00	
	(зона: 2)	249,45	208,03	41,42	0,00	0,00	
	(зона: 3)	246,99	208,03	38,96	0,00	0,00	
	(зона: 4)	247,67	208,03	39,64	0,00	0,00	
01-02-101-11	до 24 см						34,3
	(зона: 1)	336,01	280,92	55,09	0,00	0,00	
	(зона: 2)	336,81	280,92	55,89	0,00	0,00	
	(зона: 3)	333,50	280,92	52,58	0,00	0,00	
	(зона: 4)	334,41	280,92	53,49	0,00	0,00	
01-02-101-12	до 28 см						45,9
	(зона: 1)	449,67	375,92	73,75	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	450,74	375,92	74,82	0,00	0,00	
	(зона: 3)	446,30	375,92	70,38	0,00	0,00	
	(зона: 4)	447,52	375,92	71,60	0,00	0,00	
01-02-101-13	до 32 см						59
	(зона: 1)	578,02	483,21	94,81	0,00	0,00	
	(зона: 2)	579,40	483,21	96,19	0,00	0,00	
	(зона: 3)	573,69	483,21	90,48	0,00	0,00	
	(зона: 4)	575,27	483,21	92,06	0,00	0,00	
01-02-101-14	более 32 см						98,8
	(зона: 1)	967,89	809,17	158,72	0,00	0,00	
	(зона: 2)	970,20	809,17	161,03	0,00	0,00	
	(зона: 3)	960,65	809,17	151,48	0,00	0,00	
	(зона: 4)	963,28	809,17	154,11	0,00	0,00	
Таблица 01-02-102	**Устройство разделочных площадок.**						
	Измеритель: **100 деревьев**						
	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов:						
01-02-102-01	до 16 см						2,02
	(зона: 1)	73,71	15,96	55,54	1,21	2,21	
	(зона: 2)	75,66	15,96	57,53	1,21	2,17	
	(зона: 3)	74,52	15,96	56,47	1,21	2,09	
	(зона: 4)	75,73	15,96	57,64	1,21	2,13	
01-02-102-02	до 20 см						3,26
	(зона: 1)	135,73	25,75	106,45	1,89	3,53	
	(зона: 2)	139,57	25,75	110,35	1,89	3,47	
	(зона: 3)	137,58	25,75	108,49	1,89	3,34	
	(зона: 4)	139,91	25,75	110,76	1,89	3,40	
01-02-102-03	до 24 см						4,06
	(зона: 1)	167,72	32,07	130,94	2,43	4,71	
	(зона: 2)	172,41	32,07	135,72	2,43	4,62	
	(зона: 3)	169,91	32,07	133,39	2,43	4,45	
	(зона: 4)	172,79	32,07	136,18	2,43	4,54	
01-02-102-04	до 28 см						5,28
	(зона: 1)	233,08	41,71	185,48	3,10	5,89	
	(зона: 2)	239,82	41,71	192,33	3,10	5,78	
	(зона: 3)	236,43	41,71	189,16	3,10	5,56	
	(зона: 4)	240,50	41,71	193,12	3,10	5,67	
01-02-102-05	до 32 см						6,09
	(зона: 1)	269,53	48,11	214,21	3,50	7,21	
	(зона: 2)	277,32	48,11	222,13	3,50	7,08	
	(зона: 3)	273,42	48,11	218,50	3,50	6,81	
	(зона: 4)	278,14	48,11	223,08	3,50	6,95	
01-02-102-06	свыше 32 см						10,16
	(зона: 1)	451,31	80,26	359,43	5,93	11,62	
	(зона: 2)	464,38	80,26	372,71	5,93	11,41	
	(зона: 3)	457,84	80,26	366,60	5,93	10,98	
	(зона: 4)	465,74	80,26	374,28	5,93	11,20	
Таблица 01-02-103	**Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями.**						
	Измеритель: **100 деревьев**						
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-103-01	до 16 см						5,66
	(зона: 1)	703,06	44,32	658,74	61,20	0,00	
	(зона: 2)	715,10	44,32	670,78	61,20	0,00	
	(зона: 3)	686,26	44,32	641,94	61,20	0,00	
	(зона: 4)	697,42	44,32	653,10	61,20	0,00	
01-02-103-02	до 24 см						7,26
	(зона: 1)	921,51	56,85	864,66	80,34	0,00	
	(зона: 2)	937,31	56,85	880,46	80,34	0,00	
	(зона: 3)	899,46	56,85	842,61	80,34	0,00	
	(зона: 4)	914,11	56,85	857,26	80,34	0,00	
01-02-103-03	до 32 см						9,02
	(зона: 1)	1142,63	70,63	1072,00	99,62	0,00	
	(зона: 2)	1162,23	70,63	1091,60	99,62	0,00	
	(зона: 3)	1115,30	70,63	1044,67	99,62	0,00	
	(зона: 4)	1133,47	70,63	1062,84	99,62	0,00	
01-02-103-04	свыше 32 см						15,18
	(зона: 1)	1878,82	118,86	1759,96	163,51	0,00	
	(зона: 2)	1911,00	118,86	1792,14	163,51	0,00	
	(зона: 3)	1833,95	118,86	1715,09	163,51	0,00	
	(зона: 4)	1863,77	118,86	1744,91	163,51	0,00	
	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:						
01-02-103-05	к расценке 01-02-103-01						1,58
	(зона: 1)	142,15	12,37	129,78	12,27	0,00	
	(зона: 2)	144,54	12,37	132,17	12,27	0,00	
	(зона: 3)	138,89	12,37	126,52	12,27	0,00	
	(зона: 4)	141,08	12,37	128,71	12,27	0,00	
01-02-103-06	к расценке 01-02-103-02						2,72
	(зона: 1)	243,77	21,30	222,47	21,03	0,00	
	(зона: 2)	247,87	21,30	226,57	21,03	0,00	
	(зона: 3)	238,19	21,30	216,89	21,03	0,00	
	(зона: 4)	241,95	21,30	220,65	21,03	0,00	
01-02-103-07	к расценке 01-02-103-03						3,72
	(зона: 1)	332,89	29,13	303,76	28,71	0,00	
	(зона: 2)	338,49	29,13	309,36	28,71	0,00	
	(зона: 3)	325,26	29,13	296,13	28,71	0,00	
	(зона: 4)	330,40	29,13	301,27	28,71	0,00	
01-02-103-08	к расценке 01-02-103-04						5,15
	(зона: 1)	461,02	40,32	420,70	39,77	0,00	
	(зона: 2)	468,78	40,32	428,46	39,77	0,00	
	(зона: 3)	450,46	40,32	410,14	39,77	0,00	
	(зона: 4)	457,57	40,32	417,25	39,77	0,00	
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:						
01-02-103-09	до 16 см						5,66
	(зона: 1)	766,62	44,32	722,30	58,50	0,00	
	(зона: 2)	778,70	44,32	734,38	58,50	0,00	
	(зона: 3)	746,62	44,32	702,30	58,50	0,00	
	(зона: 4)	758,94	44,32	714,62	58,50	0,00	
01-02-103-10	до 24 см						7,26
	(зона: 1)	1037,64	56,85	980,79	78,72	0,00	
	(зона: 2)	1053,95	56,85	997,10	78,72	0,00	
	(зона: 3)	1010,34	56,85	953,49	78,72	0,00	
	(зона: 4)	1027,08	56,85	970,23	78,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-103-11	до 32 см						9,02
	(зона: 1)	1278,10	70,63	1207,47	97,19	0,00	
	(зона: 2)	1298,21	70,63	1227,58	97,19	0,00	
	(зона: 3)	1244,53	70,63	1173,90	97,19	0,00	
	(зона: 4)	1265,14	70,63	1194,51	97,19	0,00	
01-02-103-12	свыше 32 см						15,18
	(зона: 1)	2093,29	118,86	1974,43	158,93	0,00	
	(зона: 2)	2126,18	118,86	2007,32	158,93	0,00	
	(зона: 3)	2038,41	118,86	1919,55	158,93	0,00	
	(зона: 4)	2072,11	118,86	1953,25	158,93	0,00	
	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:						
01-02-103-13	к расценке 01-02-103-09						1,58
	(зона: 1)	142,15	12,37	129,78	12,27	0,00	
	(зона: 2)	144,54	12,37	132,17	12,27	0,00	
	(зона: 3)	138,89	12,37	126,52	12,27	0,00	
	(зона: 4)	141,08	12,37	128,71	12,27	0,00	
01-02-103-14	к расценке 01-02-103-10						2,72
	(зона: 1)	243,77	21,30	222,47	21,03	0,00	
	(зона: 2)	247,87	21,30	226,57	21,03	0,00	
	(зона: 3)	238,19	21,30	216,89	21,03	0,00	
	(зона: 4)	241,95	21,30	220,65	21,03	0,00	
01-02-103-15	к расценке 01-02-103-11						3,72
	(зона: 1)	332,89	29,13	303,76	28,71	0,00	
	(зона: 2)	338,49	29,13	309,36	28,71	0,00	
	(зона: 3)	325,26	29,13	296,13	28,71	0,00	
	(зона: 4)	330,40	29,13	301,27	28,71	0,00	
01-02-103-16	к расценке 01-02-103-12						5,15
	(зона: 1)	461,02	40,32	420,70	39,77	0,00	
	(зона: 2)	468,78	40,32	428,46	39,77	0,00	
	(зона: 3)	450,46	40,32	410,14	39,77	0,00	
	(зона: 4)	457,57	40,32	417,25	39,77	0,00	
Таблица 01-02-104	**Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями.**						
	Измеритель: **100 деревьев**						
	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:						
01-02-104-01	до 16 см						5,66
	(зона: 1)	672,78	44,32	628,46	58,50	0,00	
	(зона: 2)	684,29	44,32	639,97	58,50	0,00	
	(зона: 3)	656,79	44,32	612,47	58,50	0,00	
	(зона: 4)	667,43	44,32	623,11	58,50	0,00	
01-02-104-02	до 24 см						7,26
	(зона: 1)	883,67	56,85	826,82	76,97	0,00	
	(зона: 2)	898,80	56,85	841,95	76,97	0,00	
	(зона: 3)	862,62	56,85	805,77	76,97	0,00	
	(зона: 4)	876,63	56,85	819,78	76,97	0,00	
01-02-104-03	до 32 см						9,02
	(зона: 1)	1095,71	70,63	1025,08	95,44	0,00	
	(зона: 2)	1114,47	70,63	1043,84	95,44	0,00	
	(зона: 3)	1069,62	70,63	998,99	95,44	0,00	
	(зона: 4)	1086,99	70,63	1016,36	95,44	0,00	
01-02-104-04	свыше 32 см						15,18
	(зона: 1)	1801,63	118,86	1682,77	156,64	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1832,42	118,86	1713,56	156,64	0,00	
	(зона: 3)	1758,80	118,86	1639,94	156,64	0,00	
	(зона: 4)	1787,30	118,86	1668,44	156,64	0,00	
При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:							
01-02-104-05	к расценке 01-02-104-01						1,58
	(зона: 1)	142,15	12,37	129,78	12,27	0,00	
	(зона: 2)	144,54	12,37	132,17	12,27	0,00	
	(зона: 3)	138,89	12,37	126,52	12,27	0,00	
	(зона: 4)	141,08	12,37	128,71	12,27	0,00	
01-02-104-06	к расценке 01-02-104-02						2,72
	(зона: 1)	243,77	21,30	222,47	21,03	0,00	
	(зона: 2)	247,87	21,30	226,57	21,03	0,00	
	(зона: 3)	238,19	21,30	216,89	21,03	0,00	
	(зона: 4)	241,95	21,30	220,65	21,03	0,00	
01-02-104-07	к расценке 01-02-104-03						3,72
	(зона: 1)	332,89	29,13	303,76	28,71	0,00	
	(зона: 2)	338,49	29,13	309,36	28,71	0,00	
	(зона: 3)	325,26	29,13	296,13	28,71	0,00	
	(зона: 4)	330,40	29,13	301,27	28,71	0,00	
01-02-104-08	к расценке 01-02-104-04						5,15
	(зона: 1)	461,02	40,32	420,70	39,77	0,00	
	(зона: 2)	468,78	40,32	428,46	39,77	0,00	
	(зона: 3)	450,46	40,32	410,14	39,77	0,00	
	(зона: 4)	457,57	40,32	417,25	39,77	0,00	
Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:							
01-02-104-09	до 16 см						5,66
	(зона: 1)	726,26	44,32	681,94	56,21	0,00	
	(зона: 2)	737,78	44,32	693,46	56,21	0,00	
	(зона: 3)	707,56	44,32	663,24	56,21	0,00	
	(зона: 4)	719,18	44,32	674,86	56,21	0,00	
01-02-104-10	до 24 см						7,26
	(зона: 1)	983,03	56,85	926,18	75,62	0,00	
	(зона: 2)	998,59	56,85	941,74	75,62	0,00	
	(зона: 3)	957,49	56,85	900,64	75,62	0,00	
	(зона: 4)	973,29	56,85	916,44	75,62	0,00	
01-02-104-11	до 32 см						9,02
	(зона: 1)	1211,61	70,63	1140,98	93,42	0,00	
	(зона: 2)	1230,82	70,63	1160,19	93,42	0,00	
	(зона: 3)	1180,20	70,63	1109,57	93,42	0,00	
	(зона: 4)	1199,65	70,63	1129,02	93,42	0,00	
01-02-104-12	свыше 32 см						15,18
	(зона: 1)	1984,06	118,86	1865,20	152,73	0,00	
	(зона: 2)	2015,46	118,86	1896,60	152,73	0,00	
	(зона: 3)	1932,72	118,86	1813,86	152,73	0,00	
	(зона: 4)	1964,52	118,86	1845,66	152,73	0,00	
При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:							
01-02-104-13	к расценке 01-02-104-09						1,58
	(зона: 1)	142,15	12,37	129,78	12,27	0,00	
	(зона: 2)	144,54	12,37	132,17	12,27	0,00	
	(зона: 3)	138,89	12,37	126,52	12,27	0,00	
	(зона: 4)	141,08	12,37	128,71	12,27	0,00	
01-02-104-14	к расценке 01-02-104-10						2,72
	(зона: 1)	243,77	21,30	222,47	21,03	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	247,87	21,30	226,57	21,03	0,00	
	(зона: 3)	238,19	21,30	216,89	21,03	0,00	
	(зона: 4)	241,95	21,30	220,65	21,03	0,00	
01-02-104-15	к расценке 01-02-104-11						3,72
	(зона: 1)	332,89	29,13	303,76	28,71	0,00	
	(зона: 2)	338,49	29,13	309,36	28,71	0,00	
	(зона: 3)	325,26	29,13	296,13	28,71	0,00	
	(зона: 4)	330,40	29,13	301,27	28,71	0,00	
01-02-104-16	к расценке 01-02-104-12						5,15
	(зона: 1)	461,02	40,32	420,70	39,77	0,00	
	(зона: 2)	468,78	40,32	428,46	39,77	0,00	
	(зона: 3)	450,46	40,32	410,14	39,77	0,00	
	(зона: 4)	457,57	40,32	417,25	39,77	0,00	
Таблица 01-02-105	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания.**						
	Измеритель: **100 пней**						
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:						
01-02-105-01	до 24 см						0
	(зона: 1)	369,32	0,00	369,32	32,89	0,00	
	(зона: 2)	375,93	0,00	375,93	32,89	0,00	
	(зона: 3)	359,56	0,00	359,56	32,89	0,00	
	(зона: 4)	365,85	0,00	365,85	32,89	0,00	
01-02-105-02	до 32 см						0
	(зона: 1)	626,63	0,00	626,63	55,81	0,00	
	(зона: 2)	637,85	0,00	637,85	55,81	0,00	
	(зона: 3)	610,07	0,00	610,07	55,81	0,00	
	(зона: 4)	620,75	0,00	620,75	55,81	0,00	
01-02-105-03	свыше 32 см						0
	(зона: 1)	1015,63	0,00	1015,63	90,45	0,00	
	(зона: 2)	1033,81	0,00	1033,81	90,45	0,00	
	(зона: 3)	988,79	0,00	988,79	90,45	0,00	
	(зона: 4)	1006,10	0,00	1006,10	90,45	0,00	
	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять:						
01-02-105-04	к расценке 01-02-105-01						0
	(зона: 1)	48,44	0,00	48,44	4,31	0,00	
	(зона: 2)	49,30	0,00	49,30	4,31	0,00	
	(зона: 3)	47,16	0,00	47,16	4,31	0,00	
	(зона: 4)	47,98	0,00	47,98	4,31	0,00	
01-02-105-05	к расценке 01-02-105-02						0
	(зона: 1)	93,84	0,00	93,84	8,36	0,00	
	(зона: 2)	95,52	0,00	95,52	8,36	0,00	
	(зона: 3)	91,36	0,00	91,36	8,36	0,00	
	(зона: 4)	92,96	0,00	92,96	8,36	0,00	
01-02-105-06	к расценке 01-02-105-03						0
	(зона: 1)	177,09	0,00	177,09	15,77	0,00	
	(зона: 2)	180,26	0,00	180,26	15,77	0,00	
	(зона: 3)	172,41	0,00	172,41	15,77	0,00	
	(зона: 4)	175,43	0,00	175,43	15,77	0,00	
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:						
01-02-105-07	до 24 см						0
	(зона: 1)	505,77	0,00	505,77	28,71	0,00	
	(зона: 2)	512,67	0,00	512,67	28,71	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	489,41	0,00	489,41	28,71	0,00	
	(зона: 4)	498,19	0,00	498,19	28,71	0,00	
01-02-105-08	до 32 см						0
	(зона: 1)	885,69	0,00	885,69	50,28	0,00	
	(зона: 2)	897,77	0,00	897,77	50,28	0,00	
	(зона: 3)	857,04	0,00	857,04	50,28	0,00	
	(зона: 4)	872,41	0,00	872,41	50,28	0,00	
01-02-105-09	свыше 32 см						0
	(зона: 1)	1417,58	0,00	1417,58	80,48	0,00	
	(зона: 2)	1436,92	0,00	1436,92	80,48	0,00	
	(зона: 3)	1371,73	0,00	1371,73	80,48	0,00	
	(зона: 4)	1396,32	0,00	1396,32	80,48	0,00	
Таблица 01-02-106	**Корчевка пней в торфяных грунтах.**						
	Измеритель: **100 пней**						
	Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:						
01-02-106-01	до 24 см						0
	(зона: 1)	314,83	0,00	314,83	28,04	0,00	
	(зона: 2)	320,47	0,00	320,47	28,04	0,00	
	(зона: 3)	306,51	0,00	306,51	28,04	0,00	
	(зона: 4)	311,88	0,00	311,88	28,04	0,00	
01-02-106-02	до 32 см						0
	(зона: 1)	532,79	0,00	532,79	47,45	0,00	
	(зона: 2)	542,33	0,00	542,33	47,45	0,00	
	(зона: 3)	518,71	0,00	518,71	47,45	0,00	
	(зона: 4)	527,79	0,00	527,79	47,45	0,00	
01-02-106-03	свыше 32 см						0
	(зона: 1)	862,75	0,00	862,75	76,84	0,00	
	(зона: 2)	878,20	0,00	878,20	76,84	0,00	
	(зона: 3)	839,95	0,00	839,95	76,84	0,00	
	(зона: 4)	854,66	0,00	854,66	76,84	0,00	
	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять:						
01-02-106-04	к расценке 01-02-106-01						0
	(зона: 1)	42,38	0,00	42,38	3,77	0,00	
	(зона: 2)	43,14	0,00	43,14	3,77	0,00	
	(зона: 3)	41,26	0,00	41,26	3,77	0,00	
	(зона: 4)	41,98	0,00	41,98	3,77	0,00	
01-02-106-05	к расценке 01-02-106-02						0
	(зона: 1)	80,22	0,00	80,22	7,14	0,00	
	(зона: 2)	81,66	0,00	81,66	7,14	0,00	
	(зона: 3)	78,10	0,00	78,10	7,14	0,00	
	(зона: 4)	79,47	0,00	79,47	7,14	0,00	
01-02-106-06	к расценке 01-02-106-03						0
	(зона: 1)	149,85	0,00	149,85	13,35	0,00	
	(зона: 2)	152,53	0,00	152,53	13,35	0,00	
	(зона: 3)	145,89	0,00	145,89	13,35	0,00	
	(зона: 4)	148,44	0,00	148,44	13,35	0,00	
	Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:						
01-02-106-07	до 24 см						0
	(зона: 1)	432,16	0,00	432,16	24,53	0,00	
	(зона: 2)	438,06	0,00	438,06	24,53	0,00	
	(зона: 3)	418,18	0,00	418,18	24,53	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	425,68	0,00	425,68	24,53	0,00	
01-02-106-08	до 32 см						0
	(зона: 1)	752,72	0,00	752,72	42,73	0,00	
	(зона: 2)	762,99	0,00	762,99	42,73	0,00	
	(зона: 3)	728,37	0,00	728,37	42,73	0,00	
	(зона: 4)	741,43	0,00	741,43	42,73	0,00	
01-02-106-09	свыше 32 см						0
	(зона: 1)	1206,25	0,00	1206,25	68,48	0,00	
	(зона: 2)	1222,71	0,00	1222,71	68,48	0,00	
	(зона: 3)	1167,23	0,00	1167,23	68,48	0,00	
	(зона: 4)	1188,16	0,00	1188,16	68,48	0,00	
Таблица 01-02-107	**Засыпка ям.**						
	Измеритель: **100 ям**						
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью:						
01-02-107-01	79 кВт (108 л.с.)						0
	(зона: 1)	310,38	0,00	310,38	31,41	0,00	
	(зона: 2)	315,11	0,00	315,11	31,41	0,00	
	(зона: 3)	306,98	0,00	306,98	31,41	0,00	
	(зона: 4)	312,43	0,00	312,43	31,41	0,00	
01-02-107-02	118 кВт (160 л.с.)						0
	(зона: 1)	337,80	0,00	337,80	26,29	0,00	
	(зона: 2)	342,01	0,00	342,01	26,29	0,00	
	(зона: 3)	332,12	0,00	332,12	26,29	0,00	
	(зона: 4)	338,13	0,00	338,13	26,29	0,00	
	Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью:						
01-02-107-03	79 кВт (108 л.с.)						0
	(зона: 1)	237,11	0,00	237,11	23,99	0,00	
	(зона: 2)	240,73	0,00	240,73	23,99	0,00	
	(зона: 3)	234,52	0,00	234,52	23,99	0,00	
	(зона: 4)	238,68	0,00	238,68	23,99	0,00	
01-02-107-04	118 кВт 160 л.с.)						0
	(зона: 1)	270,24	0,00	270,24	21,03	0,00	
	(зона: 2)	273,61	0,00	273,61	21,03	0,00	
	(зона: 3)	265,70	0,00	265,70	21,03	0,00	
	(зона: 4)	270,50	0,00	270,50	21,03	0,00	
Таблица 01-02-108	**Обивка земли с выкорченванных пней.**						
	Измеритель: **100 пней**						
	Обивка земли с выкорченванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней:						
01-02-108-01	до 24 см						0
	(зона: 1)	115,03	0,00	115,03	10,24	0,00	
	(зона: 2)	117,09	0,00	117,09	10,24	0,00	
	(зона: 3)	111,99	0,00	111,99	10,24	0,00	
	(зона: 4)	113,95	0,00	113,95	10,24	0,00	
01-02-108-02	свыше до 24 см						0
	(зона: 1)	233,09	0,00	233,09	20,76	0,00	
	(зона: 2)	237,27	0,00	237,27	20,76	0,00	
	(зона: 3)	226,93	0,00	226,93	20,76	0,00	
	(зона: 4)	230,91	0,00	230,91	20,76	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-02-109	**Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков.**						
	Измеритель: **1 га**						
01-02-109-01	Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков корчевателями роторными на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.) в торфяных грунтах						0
	(зона: 1)	364,69	0,00	364,69	27,49	0,00	
	(зона: 2)	373,91	0,00	373,91	27,49	0,00	
	(зона: 3)	359,11	0,00	359,11	27,49	0,00	
	(зона: 4)	365,62	0,00	365,62	27,49	0,00	
Таблица 01-02-110	**Вывозка пней тракторными прицепами 2 т.**						
	Измеритель: **100 пней**						
	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев:						
01-02-110-01	до 32 см						2,78
	(зона: 1)	258,64	21,18	237,46	21,57	0,00	
	(зона: 2)	263,28	21,18	242,10	21,57	0,00	
	(зона: 3)	252,59	21,18	231,41	21,57	0,00	
	(зона: 4)	256,60	21,18	235,42	21,57	0,00	
01-02-110-02	свыше 32 см						6,73
	(зона: 1)	606,33	51,28	555,05	50,42	0,00	
	(зона: 2)	617,18	51,28	565,90	50,42	0,00	
	(зона: 3)	592,20	51,28	540,92	50,42	0,00	
	(зона: 4)	601,58	51,28	550,30	50,42	0,00	
	При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять:						
01-02-110-03	к расценке 01-02-110-01						0,47
	(зона: 1)	45,13	3,58	41,55	3,77	0,00	
	(зона: 2)	45,95	3,58	42,37	3,77	0,00	
	(зона: 3)	44,08	3,58	40,50	3,77	0,00	
	(зона: 4)	44,78	3,58	41,20	3,77	0,00	
01-02-110-04	к расценке 01-02-110-02						0,75
	(зона: 1)	69,54	5,72	63,82	5,80	0,00	
	(зона: 2)	70,78	5,72	65,06	5,80	0,00	
	(зона: 3)	67,91	5,72	62,19	5,80	0,00	
	(зона: 4)	68,99	5,72	63,27	5,80	0,00	
Таблица 01-02-111	**Корчевка пней вручную.**						
	Измеритель: **100 пней**						
	Корчевка вручную пней диаметром:						
01-02-111-01	до 120 мм						3,3
	(зона: 1-4)	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	
01-02-111-02	от 120 до 180 мм						12,3
	(зона: 1-4)	93,73	93,73	0,00	0,00	0,00	
01-02-111-03	от 190 до 250 мм						41
	(зона: 1-4)	312,42	312,42	0,00	0,00	0,00	
01-02-111-04	от 260 до 300 мм						75,8
	(зона: 1-4)	577,60	577,60	0,00	0,00	0,00	
01-02-111-05	от 310 до 350 мм						91
	(зона: 1-4)	693,42	693,42	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-111-06	от 360 до 400 мм *(зона: 1-4)*	1463,04	1463,04	0,00	0,00	0,00	192

Таблица 01-02-112

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания.

Измеритель: **1 га**

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью:

01-02-112-01	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	631,61	0,00	631,61	56,08	0,00	
	(зона: 2)	643,01	0,00	643,01	56,08	0,00	
	(зона: 3)	613,93	0,00	613,93	56,08	0,00	
	(зона: 4)	624,58	0,00	624,58	56,08	0,00	
01-02-112-02	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	315,81	0,00	315,81	28,04	0,00	
	(зона: 2)	321,51	0,00	321,51	28,04	0,00	
	(зона: 3)	306,97	0,00	306,97	28,04	0,00	
	(зона: 4)	312,29	0,00	312,29	28,04	0,00	
01-02-112-03	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	217,12	0,00	217,12	19,28	0,00	
	(зона: 2)	221,04	0,00	221,04	19,28	0,00	
	(зона: 3)	211,04	0,00	211,04	19,28	0,00	
	(зона: 4)	214,70	0,00	214,70	19,28	0,00	
01-02-112-04	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	829,45	0,00	829,45	47,31	0,00	
	(зона: 2)	841,00	0,00	841,00	47,31	0,00	
	(зона: 3)	801,02	0,00	801,02	47,31	0,00	
	(зона: 4)	815,34	0,00	815,34	47,31	0,00	
01-02-112-05	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	397,00	0,00	397,00	22,65	0,00	
	(зона: 2)	402,53	0,00	402,53	22,65	0,00	
	(зона: 3)	383,39	0,00	383,39	22,65	0,00	
	(зона: 4)	390,25	0,00	390,25	22,65	0,00	
01-02-112-06	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	290,66	0,00	290,66	16,58	0,00	
	(зона: 2)	294,71	0,00	294,71	16,58	0,00	
	(зона: 3)	280,70	0,00	280,70	16,58	0,00	
	(зона: 4)	285,72	0,00	285,72	16,58	0,00	

Таблица 01-02-113

Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах.

Измеритель: **1 га**

Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью:

01-02-113-01	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	788,00	0,00	788,00	69,96	0,00	
	(зона: 2)	802,22	0,00	802,22	69,96	0,00	
	(зона: 3)	765,94	0,00	765,94	69,96	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	779,23	0,00	779,23	69,96	0,00	
01-02-113-02	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	394,76	0,00	394,76	35,05	0,00	
	(зона: 2)	401,88	0,00	401,88	35,05	0,00	
	(зона: 3)	383,71	0,00	383,71	35,05	0,00	
	(зона: 4)	390,36	0,00	390,36	35,05	0,00	
01-02-113-03	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	270,26	0,00	270,26	23,99	0,00	
	(зона: 2)	275,13	0,00	275,13	23,99	0,00	
	(зона: 3)	262,69	0,00	262,69	23,99	0,00	
	(зона: 4)	267,25	0,00	267,25	23,99	0,00	
01-02-113-04	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	1037,40	0,00	1037,40	59,18	0,00	
	(зона: 2)	1051,84	0,00	1051,84	59,18	0,00	
	(зона: 3)	1001,84	0,00	1001,84	59,18	0,00	
	(зона: 4)	1019,75	0,00	1019,75	59,18	0,00	
01-02-113-05	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	496,25	0,00	496,25	28,31	0,00	
	(зона: 2)	503,16	0,00	503,16	28,31	0,00	
	(зона: 3)	479,24	0,00	479,24	28,31	0,00	
	(зона: 4)	487,81	0,00	487,81	28,31	0,00	
01-02-113-06	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	363,92	0,00	363,92	20,76	0,00	
	(зона: 2)	368,98	0,00	368,98	20,76	0,00	
	(зона: 3)	351,44	0,00	351,44	20,76	0,00	
	(зона: 4)	357,73	0,00	357,73	20,76	0,00	
Таблица 01-02-114	**Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:						
01-02-114-01	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	1698,26	0,00	1698,26	151,25	0,00	
	(зона: 2)	1728,67	0,00	1728,67	151,25	0,00	
	(зона: 3)	1653,38	0,00	1653,38	151,25	0,00	
	(зона: 4)	1682,33	0,00	1682,33	151,25	0,00	
01-02-114-02	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	1120,06	0,00	1120,06	99,75	0,00	
	(зона: 2)	1140,12	0,00	1140,12	99,75	0,00	
	(зона: 3)	1090,46	0,00	1090,46	99,75	0,00	
	(зона: 4)	1109,56	0,00	1109,56	99,75	0,00	
01-02-114-03	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	903,62	0,00	903,62	80,48	0,00	
	(зона: 2)	919,80	0,00	919,80	80,48	0,00	
	(зона: 3)	879,74	0,00	879,74	80,48	0,00	
	(зона: 4)	895,14	0,00	895,14	80,48	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-114-04	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	2464,73	0,00	2464,73	139,92	0,00	
	(зона: 2)	2498,36	0,00	2498,36	139,92	0,00	
	(зона: 3)	2385,01	0,00	2385,01	139,92	0,00	
	(зона: 4)	2427,78	0,00	2427,78	139,92	0,00	
01-02-114-05	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	1633,66	0,00	1633,66	92,74	0,00	
	(зона: 2)	1655,95	0,00	1655,95	92,74	0,00	
	(зона: 3)	1580,82	0,00	1580,82	92,74	0,00	
	(зона: 4)	1609,16	0,00	1609,16	92,74	0,00	
01-02-114-06	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	1324,97	0,00	1324,97	75,22	0,00	
	(зона: 2)	1343,05	0,00	1343,05	75,22	0,00	
	(зона: 3)	1282,12	0,00	1282,12	75,22	0,00	
	(зона: 4)	1305,11	0,00	1305,11	75,22	0,00	
Таблица 01-02-115	**Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:						
01-02-115-01	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	1443,97	0,00	1443,97	128,60	0,00	
	(зона: 2)	1469,83	0,00	1469,83	128,60	0,00	
	(зона: 3)	1405,81	0,00	1405,81	128,60	0,00	
	(зона: 4)	1430,43	0,00	1430,43	128,60	0,00	
01-02-115-02	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	952,05	0,00	952,05	84,79	0,00	
	(зона: 2)	969,10	0,00	969,10	84,79	0,00	
	(зона: 3)	926,89	0,00	926,89	84,79	0,00	
	(зона: 4)	943,12	0,00	943,12	84,79	0,00	
01-02-115-03	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	768,91	0,00	768,91	68,48	0,00	
	(зона: 2)	782,68	0,00	782,68	68,48	0,00	
	(зона: 3)	748,59	0,00	748,59	68,48	0,00	
	(зона: 4)	761,70	0,00	761,70	68,48	0,00	
01-02-115-04	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	2094,31	0,00	2094,31	118,89	0,00	
	(зона: 2)	2122,89	0,00	2122,89	118,89	0,00	
	(зона: 3)	2026,57	0,00	2026,57	118,89	0,00	
	(зона: 4)	2062,91	0,00	2062,91	118,89	0,00	
01-02-115-05	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	1386,71	0,00	1386,71	78,72	0,00	
	(зона: 2)	1405,63	0,00	1405,63	78,72	0,00	
	(зона: 3)	1341,86	0,00	1341,86	78,72	0,00	
	(зона: 4)	1365,92	0,00	1365,92	78,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-115-06	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	1125,51	0,00	1125,51	63,90	0,00	
	(зона: 2)	1140,87	0,00	1140,87	63,90	0,00	
	(зона: 3)	1089,11	0,00	1089,11	63,90	0,00	
	(зона: 4)	1108,64	0,00	1108,64	63,90	0,00	
Таблица 01-02-116	**Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:						
01-02-116-01	густые						0
	(зона: 1)	508,32	0,00	508,32	45,56	0,00	
	(зона: 2)	518,29	0,00	518,29	45,56	0,00	
	(зона: 3)	496,45	0,00	496,45	45,56	0,00	
	(зона: 4)	505,14	0,00	505,14	45,56	0,00	
01-02-116-02	средние						0
	(зона: 1)	391,01	0,00	391,01	35,05	0,00	
	(зона: 2)	398,68	0,00	398,68	35,05	0,00	
	(зона: 3)	381,89	0,00	381,89	35,05	0,00	
	(зона: 4)	388,57	0,00	388,57	35,05	0,00	
01-02-116-03	редкие						0
	(зона: 1)	312,81	0,00	312,81	28,04	0,00	
	(зона: 2)	318,95	0,00	318,95	28,04	0,00	
	(зона: 3)	305,51	0,00	305,51	28,04	0,00	
	(зона: 4)	310,86	0,00	310,86	28,04	0,00	
	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:						
01-02-116-04	к расценке 01-02-116-01						0
	(зона: 1)	78,20	0,00	78,20	7,01	0,00	
	(зона: 2)	79,74	0,00	79,74	7,01	0,00	
	(зона: 3)	76,38	0,00	76,38	7,01	0,00	
	(зона: 4)	77,71	0,00	77,71	7,01	0,00	
01-02-116-05	к расценке 01-02-116-02						0
	(зона: 1)	52,64	0,00	52,64	4,72	0,00	
	(зона: 2)	53,67	0,00	53,67	4,72	0,00	
	(зона: 3)	51,41	0,00	51,41	4,72	0,00	
	(зона: 4)	52,31	0,00	52,31	4,72	0,00	
01-02-116-06	к расценке 01-02-116-03						0
	(зона: 1)	43,61	0,00	43,61	3,91	0,00	
	(зона: 2)	44,47	0,00	44,47	3,91	0,00	
	(зона: 3)	42,60	0,00	42,60	3,91	0,00	
	(зона: 4)	43,34	0,00	43,34	3,91	0,00	
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:						
01-02-116-07	густые						0
	(зона: 1)	569,73	0,00	569,73	30,73	0,00	
	(зона: 2)	583,27	0,00	583,27	30,73	0,00	
	(зона: 3)	554,56	0,00	554,56	30,73	0,00	
	(зона: 4)	564,64	0,00	564,64	30,73	0,00	
01-02-116-08	средние						0
	(зона: 1)	444,79	0,00	444,79	23,99	0,00	
	(зона: 2)	455,36	0,00	455,36	23,99	0,00	
	(зона: 3)	432,95	0,00	432,95	23,99	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	440,82	0,00	440,82	23,99	0,00	
01-02-116-09	редкие						0
	(зона: 1)	347,33	0,00	347,33	18,74	0,00	
	(зона: 2)	355,59	0,00	355,59	18,74	0,00	
	(зона: 3)	338,09	0,00	338,09	18,74	0,00	
	(зона: 4)	344,23	0,00	344,23	18,74	0,00	
При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-02-116-10	к расценке 01-02-116-07						0
	(зона: 1)	84,96	0,00	84,96	4,58	0,00	
	(зона: 2)	86,98	0,00	86,98	4,58	0,00	
	(зона: 3)	82,70	0,00	82,70	4,58	0,00	
	(зона: 4)	84,20	0,00	84,20	4,58	0,00	
01-02-116-11	к расценке 01-02-116-08						0
	(зона: 1)	59,97	0,00	59,97	3,24	0,00	
	(зона: 2)	61,40	0,00	61,40	3,24	0,00	
	(зона: 3)	58,38	0,00	58,38	3,24	0,00	
	(зона: 4)	59,44	0,00	59,44	3,24	0,00	
01-02-116-12	к расценке 01-02-116-09						0
	(зона: 1)	44,98	0,00	44,98	2,43	0,00	
	(зона: 2)	46,05	0,00	46,05	2,43	0,00	
	(зона: 3)	43,78	0,00	43,78	2,43	0,00	
	(зона: 4)	44,58	0,00	44,58	2,43	0,00	
Таблица 01-02-117	**Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:						
01-02-117-01	густые						0
	(зона: 1)	1218,45	0,00	1218,45	108,51	0,00	
	(зона: 2)	1240,26	0,00	1240,26	108,51	0,00	
	(зона: 3)	1186,25	0,00	1186,25	108,51	0,00	
	(зона: 4)	1207,02	0,00	1207,02	108,51	0,00	
01-02-117-02	средние						0
	(зона: 1)	1021,68	0,00	1021,68	90,99	0,00	
	(зона: 2)	1039,97	0,00	1039,97	90,99	0,00	
	(зона: 3)	994,68	0,00	994,68	90,99	0,00	
	(зона: 4)	1012,10	0,00	1012,10	90,99	0,00	
01-02-117-03	редкие						0
	(зона: 1)	785,56	0,00	785,56	69,96	0,00	
	(зона: 2)	799,62	0,00	799,62	69,96	0,00	
	(зона: 3)	764,80	0,00	764,80	69,96	0,00	
	(зона: 4)	778,19	0,00	778,19	69,96	0,00	
При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:							
01-02-117-04	к расценке 01-02-117-01						0
	(зона: 1)	205,85	0,00	205,85	18,33	0,00	
	(зона: 2)	209,54	0,00	209,54	18,33	0,00	
	(зона: 3)	200,41	0,00	200,41	18,33	0,00	
	(зона: 4)	203,92	0,00	203,92	18,33	0,00	
01-02-117-05	к расценке 01-02-117-02						0
	(зона: 1)	193,74	0,00	193,74	17,25	0,00	
	(зона: 2)	197,21	0,00	197,21	17,25	0,00	
	(зона: 3)	188,62	0,00	188,62	17,25	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	191,92	0,00	191,92	17,25	0,00	
01-02-117-06	к расценке 01-02-117-03						0
	(зона: 1)	172,55	0,00	172,55	15,37	0,00	
	(зона: 2)	175,64	0,00	175,64	15,37	0,00	
	(зона: 3)	167,99	0,00	167,99	15,37	0,00	
	(зона: 4)	170,93	0,00	170,93	15,37	0,00	
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:						
01-02-117-07	густое						0
	(зона: 1)	1695,39	0,00	1695,39	96,25	0,00	
	(зона: 2)	1718,53	0,00	1718,53	96,25	0,00	
	(зона: 3)	1640,56	0,00	1640,56	96,25	0,00	
	(зона: 4)	1669,97	0,00	1669,97	96,25	0,00	
01-02-117-08	средние						0
	(зона: 1)	1386,71	0,00	1386,71	78,72	0,00	
	(зона: 2)	1405,63	0,00	1405,63	78,72	0,00	
	(зона: 3)	1341,86	0,00	1341,86	78,72	0,00	
	(зона: 4)	1365,92	0,00	1365,92	78,72	0,00	
01-02-117-09	редкие						0
	(зона: 1)	923,68	0,00	923,68	52,44	0,00	
	(зона: 2)	936,28	0,00	936,28	52,44	0,00	
	(зона: 3)	893,81	0,00	893,81	52,44	0,00	
	(зона: 4)	909,83	0,00	909,83	52,44	0,00	
	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:						
01-02-117-10	к расценке 01-02-117-07						0
	(зона: 1)	311,06	0,00	311,06	17,66	0,00	
	(зона: 2)	315,30	0,00	315,30	17,66	0,00	
	(зона: 3)	301,00	0,00	301,00	17,66	0,00	
	(зона: 4)	306,40	0,00	306,40	17,66	0,00	
01-02-117-11	к расценке 01-02-117-08						0
	(зона: 1)	284,94	0,00	284,94	16,18	0,00	
	(зона: 2)	288,83	0,00	288,83	16,18	0,00	
	(зона: 3)	275,72	0,00	275,72	16,18	0,00	
	(зона: 4)	280,67	0,00	280,67	16,18	0,00	
01-02-117-12	к расценке 01-02-117-09						0
	(зона: 1)	261,20	0,00	261,20	14,83	0,00	
	(зона: 2)	264,76	0,00	264,76	14,83	0,00	
	(зона: 3)	252,75	0,00	252,75	14,83	0,00	
	(зона: 4)	257,28	0,00	257,28	14,83	0,00	
Таблица 01-02-118	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью:						
01-02-118-01	79 кВт (108 л.с.)						0
	(зона: 1)	3846,70	0,00	3846,70	370,70	0,00	
	(зона: 2)	3902,53	0,00	3902,53	370,70	0,00	
	(зона: 3)	3804,63	0,00	3804,63	370,70	0,00	
	(зона: 4)	3872,83	0,00	3872,83	370,70	0,00	
01-02-118-02	103 кВт (140 л.с.)						0
	(зона: 1)	6916,97	0,00	6916,97	330,66	0,00	
	(зона: 2)	7064,64	0,00	7064,64	330,66	0,00	
	(зона: 3)	6745,50	0,00	6745,50	330,66	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	6869,63	0,00	6869,63	330,66	0,00	
Таблица 01-02-119	**Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную.**						
	Измеритель: **100 м²**						
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:						
01-02-119-01	при редкой поросли						3,09
	(зона: 1-4)	25,74	25,74	0,00	0,00	0,00	
01-02-119-02	при средней поросли						4,43
	(зона: 1-4)	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	
01-02-119-03	при густой поросли						9,06
	(зона: 1-4)	75,47	75,47	0,00	0,00	0,00	
Таблица 01-02-120	**Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:						
01-02-120-01	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые						52,14
	(зона: 1)	1259,82	408,26	416,68	30,52	434,88	
	(зона: 2)	1259,55	408,26	424,39	30,52	426,90	
	(зона: 3)	1224,87	408,26	405,67	30,52	410,94	
	(зона: 4)	1240,06	408,26	412,88	30,52	418,92	
01-02-120-02	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние						37,4
	(зона: 1)	792,35	292,84	242,32	17,75	257,19	
	(зона: 2)	792,11	292,84	246,80	17,75	252,47	
	(зона: 3)	771,78	292,84	235,91	17,75	243,03	
	(зона: 4)	780,70	292,84	240,11	17,75	247,75	
01-02-120-03	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						28,38
	(зона: 1)	462,13	222,22	108,98	7,98	130,93	
	(зона: 2)	461,74	222,22	110,99	7,98	128,53	
	(зона: 3)	452,04	222,22	106,10	7,98	123,72	
	(зона: 4)	456,33	222,22	107,98	7,98	126,13	
01-02-120-04	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые						51,04
	(зона: 1)	1190,22	399,64	355,70	31,68	434,88	
	(зона: 2)	1188,60	399,64	362,06	31,68	426,90	
	(зона: 3)	1156,88	399,64	346,30	31,68	410,94	
	(зона: 4)	1170,92	399,64	352,36	31,68	418,92	
01-02-120-05	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние						37,4
	(зона: 1)	758,91	292,84	208,88	18,60	257,19	
	(зона: 2)	757,93	292,84	212,62	18,60	252,47	
	(зона: 3)	739,23	292,84	203,36	18,60	243,03	
	(зона: 4)	747,51	292,84	206,92	18,60	247,75	
01-02-120-06	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						28,38
	(зона: 1)	446,99	222,22	93,84	8,36	130,93	
	(зона: 2)	446,27	222,22	95,52	8,36	128,53	
	(зона: 3)	437,30	222,22	91,36	8,36	123,72	
	(зона: 4)	441,31	222,22	92,96	8,36	126,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-120-07	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые						51,04
	(зона: 1)	1352,16	399,64	517,64	29,39	434,88	
	(зона: 2)	1351,24	399,64	524,70	29,39	426,90	
	(зона: 3)	1311,48	399,64	500,90	29,39	410,94	
	(зона: 4)	1328,44	399,64	509,88	29,39	418,92	
01-02-120-08	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние						37,4
	(зона: 1)	849,22	292,84	299,19	16,98	257,19	
	(зона: 2)	848,58	292,84	303,27	16,98	252,47	
	(зона: 3)	825,38	292,84	289,51	16,98	243,03	
	(зона: 4)	835,29	292,84	294,70	16,98	247,75	
01-02-120-09	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						28,38
	(зона: 1)	488,50	222,22	135,35	7,68	130,93	
	(зона: 2)	487,94	222,22	137,19	7,68	128,53	
	(зона: 3)	476,91	222,22	130,97	7,68	123,72	
	(зона: 4)	481,67	222,22	133,32	7,68	126,13	
Таблица 01-02-121	**Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:						
01-02-121-01	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые						30,58
	(зона: 1)	925,61	239,44	251,29	18,40	434,88	
	(зона: 2)	922,28	239,44	255,94	18,40	426,90	
	(зона: 3)	895,03	239,44	244,65	18,40	410,94	
	(зона: 4)	907,36	239,44	249,00	18,40	418,92	
01-02-121-02	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние						22,44
	(зона: 1)	579,06	175,71	146,16	10,70	257,19	
	(зона: 2)	577,04	175,71	148,86	10,70	252,47	
	(зона: 3)	561,03	175,71	142,29	10,70	243,03	
	(зона: 4)	568,29	175,71	144,83	10,70	247,75	
01-02-121-03	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						17,05
	(зона: 1)	331,10	133,50	66,67	4,88	130,93	
	(зона: 2)	329,93	133,50	67,90	4,88	128,53	
	(зона: 3)	322,13	133,50	64,91	4,88	123,72	
	(зона: 4)	325,69	133,50	66,06	4,88	126,13	
01-02-121-04	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густое						30,58
	(зона: 1)	890,76	239,44	216,44	19,28	434,88	
	(зона: 2)	886,66	239,44	220,32	19,28	426,90	
	(зона: 3)	861,10	239,44	210,72	19,28	410,94	
	(зона: 4)	872,77	239,44	214,41	19,28	418,92	
01-02-121-05	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние						22,44
	(зона: 1)	560,04	175,71	127,14	11,32	257,19	
	(зона: 2)	557,60	175,71	129,42	11,32	252,47	
	(зона: 3)	542,52	175,71	123,78	11,32	243,03	
	(зона: 4)	549,41	175,71	125,95	11,32	247,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-121-06	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						17,05
	(зона: 1)	320,43	133,50	56,00	4,99	130,93	
	(зона: 2)	319,04	133,50	57,01	4,99	128,53	
	(зона: 3)	311,74	133,50	54,52	4,99	123,72	
	(зона: 4)	315,11	133,50	55,48	4,99	126,13	
01-02-121-07	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые						30,58
	(зона: 1)	987,75	239,44	313,43	17,79	434,88	
	(зона: 2)	984,05	239,44	317,71	17,79	426,90	
	(зона: 3)	953,68	239,44	303,30	17,79	410,94	
	(зона: 4)	967,09	239,44	308,73	17,79	418,92	
01-02-121-08	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние						22,44
	(зона: 1)	615,74	175,71	182,84	10,38	257,19	
	(зона: 2)	613,51	175,71	185,33	10,38	252,47	
	(зона: 3)	595,66	175,71	176,92	10,38	243,03	
	(зона: 4)	603,56	175,71	180,10	10,38	247,75	
01-02-121-09	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						17,05
	(зона: 1)	347,54	133,50	83,11	4,72	130,93	
	(зона: 2)	346,27	133,50	84,24	4,72	128,53	
	(зона: 3)	337,64	133,50	80,42	4,72	123,72	
	(зона: 4)	341,49	133,50	81,86	4,72	126,13	
Таблица 01-02-122	**Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней.**						
	Измеритель: **1 га**						
	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:						
01-02-122-01	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	410,27	0,00	410,27	30,05	0,00	
	(зона: 2)	417,86	0,00	417,86	30,05	0,00	
	(зона: 3)	399,42	0,00	399,42	30,05	0,00	
	(зона: 4)	406,53	0,00	406,53	30,05	0,00	
01-02-122-02	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	239,75	0,00	239,75	17,56	0,00	
	(зона: 2)	244,18	0,00	244,18	17,56	0,00	
	(зона: 3)	233,41	0,00	233,41	17,56	0,00	
	(зона: 4)	237,56	0,00	237,56	17,56	0,00	
01-02-122-03	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	107,70	0,00	107,70	7,89	0,00	
	(зона: 2)	109,69	0,00	109,69	7,89	0,00	
	(зона: 3)	104,85	0,00	104,85	7,89	0,00	
	(зона: 4)	106,71	0,00	106,71	7,89	0,00	
01-02-122-04	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	349,64	0,00	349,64	31,14	0,00	
	(зона: 2)	355,90	0,00	355,90	31,14	0,00	
	(зона: 3)	340,40	0,00	340,40	31,14	0,00	
	(зона: 4)	346,36	0,00	346,36	31,14	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-122-05	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	204,34	0,00	204,34	18,20	0,00	
	(зона: 2)	207,99	0,00	207,99	18,20	0,00	
	(зона: 3)	198,94	0,00	198,94	18,20	0,00	
	(зона: 4)	202,42	0,00	202,42	18,20	0,00	
01-02-122-06	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	92,33	0,00	92,33	8,22	0,00	
	(зона: 2)	93,98	0,00	93,98	8,22	0,00	
	(зона: 3)	89,89	0,00	89,89	8,22	0,00	
	(зона: 4)	91,46	0,00	91,46	8,22	0,00	
01-02-122-07	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	505,77	0,00	505,77	28,71	0,00	
	(зона: 2)	512,67	0,00	512,67	28,71	0,00	
	(зона: 3)	489,41	0,00	489,41	28,71	0,00	
	(зона: 4)	498,19	0,00	498,19	28,71	0,00	
01-02-122-08	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	294,44	0,00	294,44	16,72	0,00	
	(зона: 2)	298,46	0,00	298,46	16,72	0,00	
	(зона: 3)	284,91	0,00	284,91	16,72	0,00	
	(зона: 4)	290,02	0,00	290,02	16,72	0,00	
01-02-122-09	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	132,97	0,00	132,97	7,55	0,00	
	(зона: 2)	134,79	0,00	134,79	7,55	0,00	
	(зона: 3)	128,67	0,00	128,67	7,55	0,00	
	(зона: 4)	130,98	0,00	130,98	7,55	0,00	
Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье:							
01-02-122-10	густые						0
	(зона: 1)	196,60	0,00	196,60	19,17	0,00	
	(зона: 2)	202,39	0,00	202,39	19,17	0,00	
	(зона: 3)	189,45	0,00	189,45	19,17	0,00	
	(зона: 4)	192,64	0,00	192,64	19,17	0,00	
01-02-122-11	средние						0
	(зона: 1)	113,82	0,00	113,82	11,10	0,00	
	(зона: 2)	117,17	0,00	117,17	11,10	0,00	
	(зона: 3)	109,68	0,00	109,68	11,10	0,00	
	(зона: 4)	111,53	0,00	111,53	11,10	0,00	
01-02-122-12	редкие						0
	(зона: 1)	51,74	0,00	51,74	5,04	0,00	
	(зона: 2)	53,26	0,00	53,26	5,04	0,00	
	(зона: 3)	49,86	0,00	49,86	5,04	0,00	
	(зона: 4)	50,70	0,00	50,70	5,04	0,00	
Таблица 01-02-123	**Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание.**						
	Измеритель: **1 га**						
01-02-123-01	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)						0
	(зона: 1)	412,45	0,00	412,45	37,34	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	420,40	0,00	420,40	37,34	0,00	
	(зона: 3)	402,87	0,00	402,87	37,34	0,00	
	(зона: 4)	409,93	0,00	409,93	37,34	0,00	
Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.):							
01-02-123-02	в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	1126,51	0,00	1126,51	97,10	0,00	
	(зона: 2)	1152,31	0,00	1152,31	97,10	0,00	
	(зона: 3)	1106,80	0,00	1106,80	97,10	0,00	
	(зона: 4)	1126,43	0,00	1126,43	97,10	0,00	
01-02-123-03	в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	668,59	0,00	668,59	57,63	0,00	
	(зона: 2)	683,90	0,00	683,90	57,63	0,00	
	(зона: 3)	656,89	0,00	656,89	57,63	0,00	
	(зона: 4)	668,55	0,00	668,55	57,63	0,00	
01-02-123-04	в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	450,60	0,00	450,60	38,84	0,00	
	(зона: 2)	460,92	0,00	460,92	38,84	0,00	
	(зона: 3)	442,72	0,00	442,72	38,84	0,00	
	(зона: 4)	450,57	0,00	450,57	38,84	0,00	
01-02-123-05	в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье густые						0
	(зона: 1)	1013,86	0,00	1013,86	87,39	0,00	
	(зона: 2)	1037,07	0,00	1037,07	87,39	0,00	
	(зона: 3)	996,12	0,00	996,12	87,39	0,00	
	(зона: 4)	1013,79	0,00	1013,79	87,39	0,00	
01-02-123-06	в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье средние						0
	(зона: 1)	601,29	0,00	601,29	51,83	0,00	
	(зона: 2)	615,06	0,00	615,06	51,83	0,00	
	(зона: 3)	590,77	0,00	590,77	51,83	0,00	
	(зона: 4)	601,25	0,00	601,25	51,83	0,00	
01-02-123-07	в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье редкие						0
	(зона: 1)	405,25	0,00	405,25	34,93	0,00	
	(зона: 2)	414,53	0,00	414,53	34,93	0,00	
	(зона: 3)	398,16	0,00	398,16	34,93	0,00	
	(зона: 4)	405,22	0,00	405,22	34,93	0,00	
Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.):							
01-02-123-08	в грунтах естественного залегания						0
	(зона: 1)	506,74	0,00	506,74	39,22	0,00	
	(зона: 2)	519,43	0,00	519,43	39,22	0,00	
	(зона: 3)	498,19	0,00	498,19	39,22	0,00	
	(зона: 4)	507,12	0,00	507,12	39,22	0,00	
01-02-123-09	в торфяных грунтах						0
	(зона: 1)	477,41	0,00	477,41	36,95	0,00	
	(зона: 2)	489,37	0,00	489,37	36,95	0,00	
	(зона: 3)	469,36	0,00	469,36	36,95	0,00	
	(зона: 4)	477,77	0,00	477,77	36,95	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-123-10	Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)						0
	(зона: 1)	151,17	0,00	151,17	14,29	0,00	
	(зона: 2)	153,95	0,00	153,95	14,29	0,00	
	(зона: 3)	147,37	0,00	147,37	14,29	0,00	
	(зона: 4)	149,93	0,00	149,93	14,29	0,00	
Таблица 01-02-124	**Корчевка и уборка камней.**						
	Измеритель: **10 м³ камня**						
	Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:						
01-02-124-01	117 кВт (108 л.с.)						0
	(зона: 1)	481,83	0,00	481,83	42,33	0,00	
	(зона: 2)	491,05	0,00	491,05	42,33	0,00	
	(зона: 3)	470,08	0,00	470,08	42,33	0,00	
	(зона: 4)	478,32	0,00	478,32	42,33	0,00	
01-02-124-02	118 кВт (160 л.с.)						0
	(зона: 1)	594,29	0,00	594,29	40,31	0,00	
	(зона: 2)	603,93	0,00	603,93	40,31	0,00	
	(зона: 3)	577,36	0,00	577,36	40,31	0,00	
	(зона: 4)	587,63	0,00	587,63	40,31	0,00	
01-02-124-03	Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором мощностью 40 кВт (55 л.с.)						0
	(зона: 1)	932,65	0,00	932,65	103,87	0,00	
	(зона: 2)	947,87	0,00	947,87	103,87	0,00	
	(зона: 3)	938,51	0,00	938,51	103,87	0,00	
	(зона: 4)	954,05	0,00	954,05	103,87	0,00	
	При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять:						
01-02-124-04	к расценке 01-02-124-01						0
	(зона: 1)	34,32	0,00	34,32	2,97	0,00	
	(зона: 2)	35,02	0,00	35,02	2,97	0,00	
	(зона: 3)	33,56	0,00	33,56	2,97	0,00	
	(зона: 4)	34,15	0,00	34,15	2,97	0,00	
01-02-124-05	к расценке 01-02-12402						0
	(зона: 1)	34,32	0,00	34,32	2,97	0,00	
	(зона: 2)	35,02	0,00	35,02	2,97	0,00	
	(зона: 3)	33,56	0,00	33,56	2,97	0,00	
	(зона: 4)	34,15	0,00	34,15	2,97	0,00	
01-02-124-06	к расценке 01-02-124-03						0
	(зона: 1)	67,06	0,00	67,06	7,47	0,00	
	(зона: 2)	68,16	0,00	68,16	7,47	0,00	
	(зона: 3)	67,49	0,00	67,49	7,47	0,00	
	(зона: 4)	68,60	0,00	68,60	7,47	0,00	
Подраздел 2.8 ВОДОПОНИЖЕНИЕ							
Таблица 01-02-130	**Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка иглофильтров.**						
	Измеритель: **100 иглофильтров**						
	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах:						
01-02-130-01	2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м						265,2
	(зона: 1)	11414,96	2320,50	1170,37	76,13	7924,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	11429,94	2320,50	1328,98	76,13	7780,46	
	(зона: 3)	11199,05	2320,50	1196,38	76,13	7682,17	
	(зона: 4)	11173,18	2320,50	1215,97	76,13	7636,71	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-02	2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м						319,28
	(зона: 1)	16258,86	2793,70	3960,27	334,89	9504,89	
	(зона: 2)	16270,09	2793,70	4142,95	334,89	9333,44	
	(зона: 3)	15967,43	2793,70	3998,02	334,89	9175,71	
	(зона: 4)	16017,25	2793,70	4061,80	334,89	9161,75	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-03	3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м						355,35
	(зона: 1)	13019,62	3109,31	1980,78	175,15	7929,53	
	(зона: 2)	13327,98	3109,31	2432,87	175,15	7785,80	
	(зона: 3)	12822,62	3109,31	2026,00	175,15	7687,31	
	(зона: 4)	12806,08	3109,31	2054,82	175,15	7641,95	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-04	3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м						399,64
	(зона: 1)	21460,40	3496,85	8453,97	787,94	9509,58	
	(зона: 2)	21723,86	3496,85	8888,96	787,94	9338,05	
	(зона: 3)	21196,61	3496,85	8519,61	787,94	9180,15	
	(зона: 4)	21313,92	3496,85	8650,80	787,94	9166,27	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-05	2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м						244,4
	(зона: 1)	10687,82	2138,50	1092,85	71,39	7456,47	
	(зона: 2)	10710,01	2138,50	1250,14	71,39	7321,37	
	(зона: 3)	10495,62	2138,50	1116,83	71,39	7240,29	
	(зона: 4)	10459,70	2138,50	1134,96	71,39	7186,24	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-06	2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м						274,56
	(зона: 1)	14516,91	2402,40	3778,64	323,46	8335,87	
	(зона: 2)	14546,52	2402,40	3958,35	323,46	8185,77	
	(зона: 3)	14285,29	2402,40	3811,85	323,46	8071,04	
	(зона: 4)	14310,26	2402,40	3872,23	323,46	8035,63	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-07	3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м						333,72
	(зона: 1)	12285,34	2920,05	1903,26	170,37	7462,03	
	(зона: 2)	12600,91	2920,05	2354,03	170,37	7326,83	
	(зона: 3)	12112,04	2920,05	1946,45	170,37	7245,54	
	(зона: 4)	12085,46	2920,05	1973,81	170,37	7191,60	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-08	3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м						355,35
	(зона: 1)	19722,21	3109,31	8272,34	776,51	8340,56	
	(зона: 2)	20004,05	3109,31	8704,37	776,51	8190,37	
	(зона: 3)	19518,22	3109,31	8333,43	776,51	8075,48	
	(зона: 4)	19610,69	3109,31	8461,23	776,51	8040,15	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-130-09	до 4 м						759,11
	(зона: 1)	54335,12	6801,63	28731,47	2768,86	18802,02	
	(зона: 2)	54956,68	6801,63	29690,50	2768,86	18464,55	
	(зона: 3)	53668,69	6801,63	28906,92	2768,86	17960,14	
	(зона: 4)	54280,11	6801,63	29351,71	2768,86	18126,77	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-10	до 7 м						119,48
	(зона: 1)	81959,10	1070,54	52684,97	5079,88	28203,59	
	(зона: 2)	83116,98	1070,54	54347,43	5079,88	27699,01	
	(зона: 3)	80893,13	1070,54	52979,48	5079,88	26843,11	
	(зона: 4)	82058,95	1070,54	53794,53	5079,88	27193,88	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров:						
01-02-130-11	до 4 м						224,64
	(зона: 1)	8588,89	1990,31	515,28	53,11	6083,30	
	(зона: 2)	8590,96	1990,31	628,39	53,11	5972,26	
	(зона: 3)	8449,76	1990,31	516,51	53,11	5942,94	
	(зона: 4)	8374,57	1990,31	523,06	53,11	5861,20	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
01-02-130-12	до 7 м						257,5
	(зона: 1)	11118,09	2281,45	2753,34	273,66	6083,30	
	(зона: 2)	11150,12	2281,45	2896,41	273,66	5972,26	
	(зона: 3)	10986,34	2281,45	2761,95	273,66	5942,94	
	(зона: 4)	10945,72	2281,45	2803,07	273,66	5861,20	
(301-9618)	*Иглофильтры, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 01-02-131	**Извлечение легких иглофильтров.**						
	Измеритель: **1 иглофильтр**						
	Извлечение легких иглофильтров длиной:						
01-02-131-01	до 4 м						0,67
	(зона: 1)	26,51	5,58	20,93	1,77	0,00	
	(зона: 2)	26,47	5,58	20,89	1,77	0,00	
	(зона: 3)	26,43	5,58	20,85	1,77	0,00	
	(зона: 4)	26,80	5,58	21,22	1,77	0,00	
01-02-131-02	до 7 м						1,17
	(зона: 1)	55,49	9,75	45,74	4,04	0,00	
	(зона: 2)	55,39	9,75	45,64	4,04	0,00	
	(зона: 3)	55,42	9,75	45,67	4,04	0,00	
	(зона: 4)	56,21	9,75	46,46	4,04	0,00	
Таблица 01-02-132	**Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора.**						
	Измеритель: **100 м коллектора**						
01-02-132-01	Монтаж всасывающего коллектора						37,96
	(зона: 1)	40319,70	273,31	1510,56	102,80	38535,83	
	(зона: 2)	38312,44	273,31	1546,73	102,80	36492,40	
	(зона: 3)	35707,56	273,31	1474,71	102,80	33959,54	
	(зона: 4)	36676,33	273,31	1504,05	102,80	34898,97	
01-02-132-02	Демонтаж всасывающего коллектора						25,64
	(зона: 1)	1098,27	179,99	918,28	57,81	0,00	
	(зона: 2)	1117,83	179,99	937,84	57,81	0,00	
	(зона: 3)	1075,51	179,99	895,52	57,81	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1094,53	179,99	914,54	57,81	0,00	

Таблица 01-02-133 Установка эжекторных водоподъемников.

Измеритель: **1 эжекторный водоподъемник**

Установка эжекторных водоподъемников длиной:

01-02-133-01	до 15 м						22,56
	(зона: 1)	1479,86	199,88	144,09	8,90	1135,89	
	(зона: 2)	1461,80	199,88	146,91	8,90	1115,01	
	(зона: 3)	1422,53	199,88	141,50	8,90	1081,15	
	(зона: 4)	1438,95	199,88	144,81	8,90	1094,26	
(103-9162)	*Муфты компенсирующие, (шт.)*	-	-	-	-	*(4)*	-
(507-9031)	*Фланцы, (компл.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
01-02-133-02	до 21 м						23,87
	(зона: 1)	1607,54	211,49	189,19	12,28	1206,86	
	(зона: 2)	1589,17	211,49	193,00	12,28	1184,68	
	(зона: 3)	1545,82	211,49	186,12	12,28	1148,21	
	(зона: 4)	1564,48	211,49	190,36	12,28	1162,63	
(103-9162)	*Муфты компенсирующие, (шт.)*	-	-	-	-	*(4)*	-
(507-9031)	*Фланцы, (компл.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
01-02-133-03	до 31 м						26,49
	(зона: 1)	1843,90	234,70	272,92	19,44	1336,28	
	(зона: 2)	1824,94	234,70	278,49	19,44	1311,75	
	(зона: 3)	1774,46	234,70	269,25	19,44	1270,51	
	(зона: 4)	1797,17	234,70	275,14	19,44	1287,33	
(103-9162)	*Муфты компенсирующие, (шт.)*	-	-	-	-	*(4)*	-
(507-9031)	*Фланцы, (компл.)*	-	-	-	-	*(2)*	-

Таблица 01-02-134 Извлечение эжекторных водоподъемников.

Измеритель: **1 эжекторный водоподъемник**

Извлечение эжекторных водоподъемников длиной:

01-02-134-01	до 15 м						11,12
	(зона: 1)	218,97	93,74	125,23	10,72	0,00	
	(зона: 2)	220,41	93,74	126,67	10,72	0,00	
	(зона: 3)	217,76	93,74	124,02	10,72	0,00	
	(зона: 4)	220,29	93,74	126,55	10,72	0,00	
01-02-134-02	до 21 м						12,1
	(зона: 1)	275,75	102,00	173,75	15,13	0,00	
	(зона: 2)	277,76	102,00	175,76	15,13	0,00	
	(зона: 3)	274,18	102,00	172,18	15,13	0,00	
	(зона: 4)	277,66	102,00	175,66	15,13	0,00	
01-02-134-03	до 31 м						13,73
	(зона: 1)	367,14	115,74	251,40	22,32	0,00	
	(зона: 2)	370,06	115,74	254,32	22,32	0,00	
	(зона: 3)	365,06	115,74	249,32	22,32	0,00	
	(зона: 4)	370,03	115,74	254,29	22,32	0,00	

Таблица 01-02-135 Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом.

Измеритель: **1 м^3**

01-02-135-01	Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом						1,7
	(зона: 1)	69,58	12,44	17,22	0,70	39,92	
	(зона: 2)	70,11	12,44	18,48	0,70	39,19	
	(зона: 3)	67,34	12,44	17,18	0,70	37,72	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	68,45	12,44	17,55	0,70	38,46	

Раздел 3. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ)

Подраздел 3.1 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ

Таблица 01-03-001 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м³.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 - 3) м³, группа грунтов:						
01-03-001-01	1 м						4,97
	(зона: 1)	10215,31	42,99	10172,32	1124,94	0,00	
	(зона: 2)	10560,44	42,99	10517,45	1124,94	0,00	
	(зона: 3)	9850,72	42,99	9807,73	1124,94	0,00	
	(зона: 4)	10015,77	42,99	9972,78	1124,94	0,00	
01-03-001-02	2 м						6,1
	(зона: 1)	15954,58	52,77	15901,81	1599,07	0,00	
	(зона: 2)	16422,66	52,77	16369,89	1599,07	0,00	
	(зона: 3)	15364,76	52,77	15311,99	1599,07	0,00	
	(зона: 4)	15627,20	52,77	15574,43	1599,07	0,00	
01-03-001-03	3 м						7,46
	(зона: 1)	20469,17	64,53	20404,64	1971,70	0,00	
	(зона: 2)	21033,87	64,53	20969,34	1971,70	0,00	
	(зона: 3)	19702,35	64,53	19637,82	1971,70	0,00	
	(зона: 4)	20041,32	64,53	19976,79	1971,70	0,00	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м³, группа грунтов:						
01-03-001-04	1 м						4,12
	(зона: 1)	13102,82	31,39	13071,43	1229,99	0,00	
	(зона: 2)	13364,04	31,39	13332,65	1229,99	0,00	
	(зона: 3)	12590,61	31,39	12559,22	1229,99	0,00	
	(зона: 4)	12809,82	31,39	12778,43	1229,99	0,00	
01-03-001-05	2 м						4,93
	(зона: 1)	18838,49	37,57	18800,92	1704,12	0,00	
	(зона: 2)	19222,66	37,57	19185,09	1704,12	0,00	
	(зона: 3)	18101,06	37,57	18063,49	1704,12	0,00	
	(зона: 4)	18417,65	37,57	18380,08	1704,12	0,00	
01-03-001-06	3 м						5,91
	(зона: 1)	23348,78	45,03	23303,75	2076,37	0,00	
	(зона: 2)	23829,58	45,03	23784,55	2076,37	0,00	
	(зона: 3)	22434,34	45,03	22389,31	2076,37	0,00	
	(зона: 4)	22827,47	45,03	22782,44	2076,37	0,00	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м³, группа грунтов:						
01-03-001-07	1 м						4,09
	(зона: 1)	13799,13	31,17	13767,96	1303,77	0,00	
	(зона: 2)	14073,10	31,17	14041,93	1303,77	0,00	
	(зона: 3)	13259,73	31,17	13228,56	1303,77	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	13490,43	31,17	13459,26	1303,77	0,00	
01-03-001-08	2 м						5
	(зона: 1)	19535,55	38,10	19497,45	1778,06	0,00	
	(зона: 2)	19932,47	38,10	19894,37	1778,06	0,00	
	(зона: 3)	18770,92	38,10	18732,82	1778,06	0,00	
	(зона: 4)	19099,01	38,10	19060,91	1778,06	0,00	
01-03-001-09	3 м						5,97
	(зона: 1)	24045,77	45,49	24000,28	2150,87	0,00	
	(зона: 2)	24539,31	45,49	24493,82	2150,87	0,00	
	(зона: 3)	23104,13	45,49	23058,64	2150,87	0,00	
	(зона: 4)	23508,76	45,49	23463,27	2150,87	0,00	
Таблица 01-03-002	**Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:						
01-03-002-01	1 м						5,64
	(зона: 1)	15813,53	42,98	15770,55	1114,60	0,00	
	(зона: 2)	16150,27	42,98	16107,29	1114,60	0,00	
	(зона: 3)	15183,53	42,98	15140,55	1114,60	0,00	
	(зона: 4)	15455,49	42,98	15412,51	1114,60	0,00	
01-03-002-02	2 м						6,89
	(зона: 1)	21552,53	52,50	21500,03	1588,73	0,00	
	(зона: 2)	22012,23	52,50	21959,73	1588,73	0,00	
	(зона: 3)	20697,32	52,50	20644,82	1588,73	0,00	
	(зона: 4)	21066,66	52,50	21014,16	1588,73	0,00	
01-03-002-03	3 м						8,57
	(зона: 1)	26068,16	65,30	26002,86	1961,36	0,00	
	(зона: 2)	26624,49	65,30	26559,19	1961,36	0,00	
	(зона: 3)	25035,94	65,30	24970,64	1961,36	0,00	
	(зона: 4)	25481,82	65,30	25416,52	1961,36	0,00	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:						
01-03-002-04	1 м						8,3
	(зона: 1)	16803,72	63,25	16740,47	1385,33	0,00	
	(зона: 2)	17162,96	63,25	17099,71	1385,33	0,00	
	(зона: 3)	16145,66	63,25	16082,41	1385,33	0,00	
	(зона: 4)	16430,19	63,25	16366,94	1385,33	0,00	
01-03-002-05	2 м						10,48
	(зона: 1)	22549,81	79,86	22469,95	1859,47	0,00	
	(зона: 2)	23032,01	79,86	22952,15	1859,47	0,00	
	(зона: 3)	21666,53	79,86	21586,67	1859,47	0,00	
	(зона: 4)	22048,45	79,86	21968,59	1859,47	0,00	
01-03-002-06	3 м						13,22
	(зона: 1)	27073,52	100,74	26972,78	2232,10	0,00	
	(зона: 2)	27652,35	100,74	27551,61	2232,10	0,00	
	(зона: 3)	26013,23	100,74	25912,49	2232,10	0,00	
	(зона: 4)	26471,69	100,74	26370,95	2232,10	0,00	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:						
01-03-002-07	1 м						10,75
	(зона: 1)	18383,43	81,92	18301,51	1555,07	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды ресурсных материалов	Наименование и характеристика ресурсных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход ресурсных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	18573,48	81,92	18491,56	1555,07	0,00	
	(зона: 3)	17589,70	81,92	17507,78	1555,07	0,00	
	(зона: 4)	17899,02	81,92	17817,10	1555,07	0,00	
01-03-002-08	2 м						13,57
	(зона: 1)	24134,40	103,40	24031,00	2029,20	0,00	
	(зона: 2)	24447,40	103,40	24344,00	2029,20	0,00	
	(зона: 3)	23115,44	103,40	23012,04	2029,20	0,00	
	(зона: 4)	23522,15	103,40	23418,75	2029,20	0,00	
01-03-002-09	3 м						17,23
	(зона: 1)	28665,12	131,29	28533,83	2401,83	0,00	
	(зона: 2)	29074,75	131,29	28943,46	2401,83	0,00	
	(зона: 3)	27469,16	131,29	27337,87	2401,83	0,00	
	(зона: 4)	27952,40	131,29	27821,11	2401,83	0,00	
Таблица 01-03-003	**Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 - 0,45) м^3, группа грунтов:						
01-03-003-01	1 м						6,62
	(зона: 1)	10175,53	50,44	10125,09	940,45	0,00	
	(зона: 2)	10318,93	50,44	10268,49	940,45	0,00	
	(зона: 3)	9755,28	50,44	9704,84	940,45	0,00	
	(зона: 4)	9924,84	50,44	9874,40	940,45	0,00	
01-03-003-02	2 м						8,54
	(зона: 1)	16835,83	65,07	16770,76	1520,26	0,00	
	(зона: 2)	17100,34	65,07	17035,27	1520,26	0,00	
	(зона: 3)	16147,88	65,07	16082,81	1520,26	0,00	
	(зона: 4)	16429,65	65,07	16364,58	1520,26	0,00	
01-03-003-03	3 м						11,42
	(зона: 1)	22728,33	87,02	22641,31	2050,64	0,00	
	(зона: 2)	23086,72	87,02	22999,70	2050,64	0,00	
	(зона: 3)	21799,94	87,02	21712,92	2050,64	0,00	
	(зона: 4)	22180,39	87,02	22093,37	2050,64	0,00	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-03-003-04	1 м						9,97
	(зона: 1)	12442,05	75,97	12366,08	1071,91	0,00	
	(зона: 2)	12715,10	75,97	12639,13	1071,91	0,00	
	(зона: 3)	12143,57	75,97	12067,60	1071,91	0,00	
	(зона: 4)	12350,76	75,97	12274,79	1071,91	0,00	
01-03-003-05	2 м						12,86
	(зона: 1)	19738,05	97,99	19640,06	1687,32	0,00	
	(зона: 2)	20169,39	97,99	20071,40	1687,32	0,00	
	(зона: 3)	19207,40	97,99	19109,41	1687,32	0,00	
	(зона: 4)	19537,38	97,99	19439,39	1687,32	0,00	
01-03-003-06	3 м						17,7
	(зона: 1)	26923,10	134,87	26788,23	2302,26	0,00	
	(зона: 2)	27511,60	134,87	27376,73	2302,26	0,00	
	(зона: 3)	26203,56	134,87	26068,69	2302,26	0,00	
	(зона: 4)	26653,56	134,87	26518,69	2302,26	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-03-004	**Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов траншейными роторными экскаваторами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:						
01-03-004-01	1 м						0
	(зона: 1)	8453,28	0,00	8453,28	733,02	0,00	
	(зона: 2)	8642,38	0,00	8642,38	733,02	0,00	
	(зона: 3)	8124,89	0,00	8124,89	733,02	0,00	
	(зона: 4)	8267,73	0,00	8267,73	733,02	0,00	
01-03-004-02	2 м						0
	(зона: 1)	14615,70	0,00	14615,70	1252,80	0,00	
	(зона: 2)	14939,30	0,00	14939,30	1252,80	0,00	
	(зона: 3)	14046,21	0,00	14046,21	1252,80	0,00	
	(зона: 4)	14293,56	0,00	14293,56	1252,80	0,00	
01-03-004-03	3 м						0
	(зона: 1)	19895,90	0,00	19895,90	1707,39	0,00	
	(зона: 2)	20336,86	0,00	20336,86	1707,39	0,00	
	(зона: 3)	19120,90	0,00	19120,90	1707,39	0,00	
	(зона: 4)	19457,55	0,00	19457,55	1707,39	0,00	
	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов:						
01-03-004-04	1 м						0
	(зона: 1)	11992,51	0,00	11992,51	779,33	0,00	
	(зона: 2)	12330,49	0,00	12330,49	779,33	0,00	
	(зона: 3)	11534,25	0,00	11534,25	779,33	0,00	
	(зона: 4)	11740,67	0,00	11740,67	779,33	0,00	
01-03-004-05	2 м						0
	(зона: 1)	18611,32	0,00	18611,32	1289,40	0,00	
	(зона: 2)	19105,64	0,00	19105,64	1289,40	0,00	
	(зона: 3)	17895,22	0,00	17895,22	1289,40	0,00	
	(зона: 4)	18214,60	0,00	18214,60	1289,40	0,00	
01-03-004-06	3 м						0
	(зона: 1)	25300,70	0,00	25300,70	1749,91	0,00	
	(зона: 2)	25973,73	0,00	25973,73	1749,91	0,00	
	(зона: 3)	24327,38	0,00	24327,38	1749,91	0,00	
	(зона: 4)	24761,59	0,00	24761,59	1749,91	0,00	
	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:						
01-03-004-07	1 м						0
	(зона: 1)	10405,35	0,00	10405,35	678,61	0,00	
	(зона: 2)	10669,01	0,00	10669,01	678,61	0,00	
	(зона: 3)	9998,88	0,00	9998,88	678,61	0,00	
	(зона: 4)	10177,88	0,00	10177,88	678,61	0,00	
01-03-004-08	2 м						0
	(зона: 1)	17199,33	0,00	17199,33	1184,23	0,00	
	(зона: 2)	17621,33	0,00	17621,33	1184,23	0,00	
	(зона: 3)	16526,59	0,00	16526,59	1184,23	0,00	
	(зона: 4)	16821,73	0,00	16821,73	1184,23	0,00	
01-03-004-09	3 м						0
	(зона: 1)	23587,00	0,00	23587,00	1611,54	0,00	
	(зона: 2)	24168,27	0,00	24168,27	1611,54	0,00	
	(зона: 3)	22664,56	0,00	22664,56	1611,54	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	23069,46	0,00	23069,46	1611,54	0,00	

Подраздел 3.2 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ

Таблица 01-03-010 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве.

Измеритель: **1000 м^3 грунта**

	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м^3, группа грунтов:						
01-03-010-01	1 м						2,39
	(зона: 1)	15003,93	21,94	14978,09	871,88	3,90	
	(зона: 2)	15704,91	21,94	15679,49	871,88	3,48	
	(зона: 3)	14463,84	21,94	14438,62	871,88	3,28	
	(зона: 4)	14718,63	21,94	14693,27	871,88	3,42	
01-03-010-02	2 м						3,06
	(зона: 1)	20826,00	28,09	20792,06	1354,33	5,85	
	(зона: 2)	21650,91	28,09	21617,59	1354,33	5,23	
	(зона: 3)	20059,65	28,09	20026,65	1354,33	4,91	
	(зона: 4)	20413,40	28,09	20380,18	1354,33	5,13	
01-03-010-03	3 м						4,34
	(зона: 1)	25509,55	39,84	25463,86	1744,80	5,85	
	(зона: 2)	26433,43	39,84	26388,36	1744,80	5,23	
	(зона: 3)	24564,77	39,84	24520,02	1744,80	4,91	
	(зона: 4)	24998,03	39,84	24953,06	1744,80	5,13	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м^3, группа грунтов:						
01-03-010-04	1 м						3,25
	(зона: 1)	13427,86	28,80	13395,16	931,35	3,90	
	(зона: 2)	13971,89	28,80	13939,61	931,35	3,48	
	(зона: 3)	12943,06	28,80	12910,98	931,35	3,28	
	(зона: 4)	13169,51	28,80	13137,29	931,35	3,42	
01-03-010-05	2 м						4,14
	(зона: 1)	19234,77	36,68	19192,24	1412,12	5,85	
	(зона: 2)	19902,49	36,68	19860,58	1412,12	5,23	
	(зона: 3)	18523,85	36,68	18482,26	1412,12	4,91	
	(зона: 4)	18848,96	36,68	18807,15	1412,12	5,13	
01-03-010-06	3 м						5,13
	(зона: 1)	23824,35	45,45	23773,05	1793,03	5,85	
	(зона: 2)	24589,79	45,45	24539,11	1793,03	5,23	
	(зона: 3)	22935,77	45,45	22885,41	1793,03	4,91	
	(зона: 4)	23338,79	45,45	23288,21	1793,03	5,13	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м^3, группа грунтов:						
01-03-010-07	1 м						3,55
	(зона: 1)	11725,76	31,45	11690,41	958,85	3,90	
	(зона: 2)	12200,61	31,45	12165,68	958,85	3,48	
	(зона: 3)	11304,83	31,45	11270,10	958,85	3,28	
	(зона: 4)	11499,92	31,45	11465,05	958,85	3,42	
01-03-010-08	2 м						4,53
	(зона: 1)	17543,88	40,14	17497,89	1440,81	5,85	
	(зона: 2)	18142,56	40,14	18097,19	1440,81	5,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	16896,74	40,14	16851,69	1440,81	4,91	
	(зона: 4)	17190,67	40,14	17145,40	1440,81	5,13	
01-03-010-09	3 м						5,52
	(зона: 1)	22132,16	48,91	22077,40	1821,81	5,85	
	(зона: 2)	22828,53	48,91	22774,39	1821,81	5,23	
	(зона: 3)	21307,38	48,91	21253,56	1821,81	4,91	
	(зона: 4)	21679,19	48,91	21625,15	1821,81	5,13	

Таблица 01-03-011 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3.

Измеритель: **1000 м^3 грунта**

	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м^3, группа грунтов:						
01-03-011-01	1 м						5,64
	(зона: 1)	13053,63	48,79	13000,94	1256,56	3,90	
	(зона: 2)	13599,81	48,79	13547,54	1256,56	3,48	
	(зона: 3)	12603,01	48,79	12550,94	1256,56	3,28	
	(зона: 4)	12815,65	48,79	12763,44	1256,56	3,42	
01-03-011-02	2 м						6,98
	(зона: 1)	18873,92	60,38	18807,69	1738,77	5,85	
	(зона: 2)	19544,03	60,38	19478,42	1738,77	5,23	
	(зона: 3)	18196,91	60,38	18131,62	1738,77	4,91	
	(зона: 4)	18508,37	60,38	18442,86	1738,77	5,13	
01-03-011-03	3 м						8,63
	(зона: 1)	23485,60	74,65	23405,10	2120,96	5,85	
	(зона: 2)	24253,78	74,65	24173,90	2120,96	5,23	
	(зона: 3)	22630,55	74,65	22550,99	2120,96	4,91	
	(зона: 4)	23020,20	74,65	22940,42	2120,96	5,13	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м^3, группа грунтов:						
01-03-011-04	1 м						4,86
	(зона: 1)	16252,81	37,03	16211,88	1349,95	3,90	
	(зона: 2)	16572,22	37,03	16531,71	1349,95	3,48	
	(зона: 3)	15618,81	37,03	15578,50	1349,95	3,28	
	(зона: 4)	15894,47	37,03	15854,02	1349,95	3,42	
01-03-011-05	2 м						6,03
	(зона: 1)	22095,74	45,95	22043,94	1833,50	5,85	
	(зона: 2)	22539,47	45,95	22488,29	1833,50	5,23	
	(зона: 3)	21235,07	45,95	21184,21	1833,50	4,91	
	(зона: 4)	21610,00	45,95	21558,92	1833,50	5,13	
01-03-011-06	3 м						7,15
	(зона: 1)	26704,34	54,48	26644,01	2215,93	5,85	
	(зона: 2)	27246,18	54,48	27186,47	2215,93	5,23	
	(зона: 3)	25665,60	54,48	25606,21	2215,93	4,91	
	(зона: 4)	26118,78	54,48	26059,17	2215,93	5,13	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м^3, группа грунтов:						
01-03-011-07	1 м						4,95
	(зона: 1)	15738,36	37,72	15694,79	1508,16	5,85	
	(зона: 2)	16045,63	37,72	16002,68	1508,16	5,23	
	(зона: 3)	15134,98	37,72	15092,35	1508,16	4,91	
	(зона: 4)	15398,17	37,72	15355,32	1508,16	5,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-011-08	2 м						6,25
	(зона: 1)	21591,60	47,63	21536,17	1993,33	7,80	
	(зона: 2)	22023,32	47,63	21968,72	1993,33	6,97	
	(зона: 3)	20761,46	47,63	20707,28	1993,33	6,55	
	(зона: 4)	21124,08	47,63	21069,61	1993,33	6,84	
01-03-011-09	3 м						7,54
	(зона: 1)	26219,43	57,45	26152,23	2376,45	9,75	
	(зона: 2)	26749,29	57,45	26683,13	2376,45	8,71	
	(зона: 3)	25210,73	57,45	25145,09	2376,45	8,19	
	(зона: 4)	25651,94	57,45	25585,94	2376,45	8,55	
Таблица 01-03-012	**Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³, группа грунтов:						
01-03-012-01	1 м						6,4
	(зона: 1)	17532,10	48,77	17477,48	1242,48	5,85	
	(зона: 2)	17900,99	48,77	17846,99	1242,48	5,23	
	(зона: 3)	16849,40	48,77	16795,72	1242,48	4,91	
	(зона: 4)	17151,42	48,77	17097,52	1242,48	5,13	
01-03-012-02	2 м						8
	(зона: 1)	23422,26	60,96	23353,50	1730,67	7,80	
	(зона: 2)	23916,13	60,96	23848,20	1730,67	6,97	
	(зона: 3)	22512,42	60,96	22444,91	1730,67	6,55	
	(зона: 4)	22914,47	60,96	22846,67	1730,67	6,84	
01-03-012-03	3 м						9,98
	(зона: 1)	28121,96	76,05	28036,16	2122,92	9,75	
	(зона: 2)	28714,99	76,05	28630,23	2122,92	8,71	
	(зона: 3)	27032,84	76,05	26948,60	2122,92	8,19	
	(зона: 4)	27514,65	76,05	27430,05	2122,92	8,55	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов:						
01-03-012-04	1 м						9,28
	(зона: 1)	18459,28	70,71	18382,72	1537,43	5,85	
	(зона: 2)	18847,86	70,71	18771,92	1537,43	5,23	
	(зона: 3)	17759,82	70,71	17684,20	1537,43	4,91	
	(зона: 4)	18072,97	70,71	17997,13	1537,43	5,13	
01-03-012-05	2 м						11,41
	(зона: 1)	24401,44	86,94	24306,70	2030,33	7,80	
	(зона: 2)	24915,72	86,94	24821,81	2030,33	6,97	
	(зона: 3)	23474,31	86,94	23380,82	2030,33	6,55	
	(зона: 4)	23888,33	86,94	23794,55	2030,33	6,84	
01-03-012-06	3 м						14,96
	(зона: 1)	29255,64	114,00	29131,89	2436,67	9,75	
	(зона: 2)	29871,26	114,00	29748,55	2436,67	8,71	
	(зона: 3)	28147,67	114,00	28025,48	2436,67	8,19	
	(зона: 4)	28643,96	114,00	28521,41	2436,67	8,55	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов:						
01-03-012-07	1 м						12,3
	(зона: 1)	20994,36	93,73	20894,78	1795,44	5,85	
	(зона: 2)	21206,20	93,73	21107,24	1795,44	5,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	20120,12	93,73	20021,48	1795,44	4,91	
	(зона: 4)	20474,16	93,73	20375,30	1795,44	5,13	
01-03-012-08	2 м						15,08
	(зона: 1)	26996,08	114,91	26873,37	2295,13	7,80	
	(зона: 2)	27334,46	114,91	27212,58	2295,13	6,97	
	(зона: 3)	25893,58	114,91	25772,12	2295,13	6,55	
	(зона: 4)	26349,44	114,91	26227,69	2295,13	6,84	
01-03-012-09	3 м						31,77
	(зона: 1)	32009,02	242,09	31757,18	2705,44	9,75	
	(зона: 2)	32449,62	242,09	32198,82	2705,44	8,71	
	(зона: 3)	30725,03	242,09	30474,75	2705,44	8,19	
	(зона: 4)	31264,19	242,09	31013,55	2705,44	8,55	
Таблица 01-03-013	**Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м^3, группа грунтов:						
01-03-013-01	1 м						16,47
	(зона: 1)	12373,05	125,50	12241,70	1178,53	5,85	
	(зона: 2)	12535,58	125,50	12404,85	1178,53	5,23	
	(зона: 3)	11904,07	125,50	11773,66	1178,53	4,91	
	(зона: 4)	12109,64	125,50	11979,01	1178,53	5,13	
01-03-013-02	2 м						20,76
	(зона: 1)	19520,83	158,19	19354,84	1810,67	7,80	
	(зона: 2)	19809,62	158,19	19644,46	1810,67	6,97	
	(зона: 3)	18775,35	158,19	18610,61	1810,67	6,55	
	(зона: 4)	19101,18	158,19	18936,15	1810,67	6,84	
01-03-013-03	3 м						27,96
	(зона: 1)	26386,21	213,06	26163,40	2446,59	9,75	
	(зона: 2)	26777,26	213,06	26555,49	2446,59	8,71	
	(зона: 3)	25378,49	213,06	25157,24	2446,59	8,19	
	(зона: 4)	25818,92	213,06	25597,31	2446,59	8,55	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3, группа грунтов:						
01-03-013-04	1 м						24,59
	(зона: 1)	26036,30	187,38	25843,07	2242,56	5,85	
	(зона: 2)	26592,46	187,38	26399,85	2242,56	5,23	
	(зона: 3)	25304,42	187,38	25112,13	2242,56	4,91	
	(зона: 4)	25740,71	187,38	25548,20	2242,56	5,13	
01-03-013-05	2 м						31,32
	(зона: 1)	34069,80	238,66	33823,34	2929,99	7,80	
	(зона: 2)	34797,60	238,66	34551,97	2929,99	6,97	
	(зона: 3)	33101,08	238,66	32855,87	2929,99	6,55	
	(зона: 4)	33672,22	238,66	33426,72	2929,99	6,84	
01-03-013-06	3 м						43,62
	(зона: 1)	42816,92	332,38	42474,79	3698,43	9,75	
	(зона: 2)	43731,26	332,38	43390,17	3698,43	8,71	
	(зона: 3)	41650,05	332,38	41309,48	3698,43	8,19	
	(зона: 4)	42366,72	332,38	42025,79	3698,43	8,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-03-014	**Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:						
01-03-014-01	1 м						0
	(зона: 1)	261,33	0,00	241,83	12,48	19,50	
	(зона: 2)	262,69	0,00	245,27	12,48	17,42	
	(зона: 3)	258,21	0,00	241,83	12,48	16,38	
	(зона: 4)	263,15	0,00	246,04	12,48	17,11	
01-03-014-02	2 м						0
	(зона: 1)	284,77	0,00	261,37	13,49	23,40	
	(зона: 2)	285,99	0,00	265,09	13,49	20,90	
	(зона: 3)	281,02	0,00	261,37	13,49	19,65	
	(зона: 4)	286,46	0,00	265,93	13,49	20,53	
01-03-014-03	3 м						0
	(зона: 1)	303,34	0,00	276,03	14,25	27,31	
	(зона: 2)	304,35	0,00	279,96	14,25	24,39	
	(зона: 3)	298,96	0,00	276,03	14,25	22,93	
	(зона: 4)	304,79	0,00	280,84	14,25	23,95	
Таблица 01-03-015	**Работа на отвале.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Работа на отвале, группа грунтов:						
01-03-015-01	1 м						2,99
	(зона: 1)	472,20	22,78	445,52	43,94	3,90	
	(зона: 2)	478,56	22,78	452,30	43,94	3,48	
	(зона: 3)	466,32	22,78	440,26	43,94	3,28	
	(зона: 4)	474,41	22,78	448,21	43,94	3,42	
01-03-015-02	2 м						3,65
	(зона: 1)	577,31	27,81	541,70	53,52	7,80	
	(зона: 2)	584,74	27,81	549,96	53,52	6,97	
	(зона: 3)	569,69	27,81	535,33	53,52	6,55	
	(зона: 4)	579,65	27,81	545,00	53,52	6,84	
01-03-015-03	3 м						3,88
	(зона: 1)	620,55	29,57	579,28	57,16	11,70	
	(зона: 2)	628,12	29,57	588,10	57,16	10,45	
	(зона: 3)	611,84	29,57	572,44	57,16	9,83	
	(зона: 4)	622,61	29,57	582,78	57,16	10,26	
Подраздел 3.3 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ							
Таблица 01-03-021	**Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами прицепными.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью:						
01-03-021-01	3 м³, группа грунтов 1 м						7,98
	(зона: 1)	11933,51	60,81	11872,70	1038,81	0,00	
	(зона: 2)	12169,32	60,81	12108,51	1038,81	0,00	
	(зона: 3)	11687,54	60,81	11626,73	1038,81	0,00	
	(зона: 4)	11896,50	60,81	11835,69	1038,81	0,00	
01-03-021-02	3 м³, группа грунтов 2 м						8,23
	(зона: 1)	18022,14	62,71	17959,43	1546,11	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	18387,20	62,71	18324,49	1546,11	0,00	
	(зона: 3)	17553,41	62,71	17490,70	1546,11	0,00	
	(зона: 4)	17866,38	62,71	17803,67	1546,11	0,00	
01-03-021-03	3 м^3, группа грунтов 3 м						8,49
	(зона: 1)	22641,04	64,69	22576,35	1929,33	0,00	
	(зона: 2)	23104,76	64,69	23040,07	1929,33	0,00	
	(зона: 3)	21996,10	64,69	21931,41	1929,33	0,00	
	(зона: 4)	22387,72	64,69	22323,03	1929,33	0,00	
01-03-021-04	4,5 м^3, группа грунтов 1 м						6,42
	(зона: 1)	12345,79	48,92	12296,87	997,42	0,00	
	(зона: 2)	12605,61	48,92	12556,69	997,42	0,00	
	(зона: 3)	12060,81	48,92	12011,89	997,42	0,00	
	(зона: 4)	12277,23	48,92	12228,31	997,42	0,00	
01-03-021-05	4,5 м^3, группа грунтов 2 м						7
	(зона: 1)	18522,71	53,34	18469,37	1505,49	0,00	
	(зона: 2)	18914,79	53,34	18861,45	1505,49	0,00	
	(зона: 3)	18011,81	53,34	17958,47	1505,49	0,00	
	(зона: 4)	18333,80	53,34	18280,46	1505,49	0,00	
01-03-021-06	4,5 м^3, группа грунтов 3 м						7,63
	(зона: 1)	23513,95	58,14	23455,81	1914,11	0,00	
	(зона: 2)	24012,83	58,14	23954,69	1914,11	0,00	
	(зона: 3)	22825,28	58,14	22767,14	1914,11	0,00	
	(зона: 4)	23232,73	58,14	23174,59	1914,11	0,00	
01-03-021-07	7 м^3, группа грунтов 1 м						4,4
	(зона: 1)	12243,86	33,53	12210,33	867,75	0,00	
	(зона: 2)	12476,74	33,53	12443,21	867,75	0,00	
	(зона: 3)	11893,14	33,53	11859,61	867,75	0,00	
	(зона: 4)	12106,92	33,53	12073,39	867,75	0,00	
01-03-021-08	7 м^3, группа грунтов 2 м						4,98
	(зона: 1)	18622,08	37,95	18584,13	1375,10	0,00	
	(зона: 2)	18988,19	37,95	18950,24	1375,10	0,00	
	(зона: 3)	18036,57	37,95	17998,62	1375,10	0,00	
	(зона: 4)	18359,49	37,95	18321,54	1375,10	0,00	
01-03-021-09	7 м^3, группа грунтов 3 м						5,64
	(зона: 1)	23858,97	42,98	23815,99	1786,90	0,00	
	(зона: 2)	24333,32	42,98	24290,34	1786,90	0,00	
	(зона: 3)	23085,64	42,98	23042,66	1786,90	0,00	
	(зона: 4)	23498,38	42,98	23455,40	1786,90	0,00	
01-03-021-10	8 м^3, группа грунтов 1 м						3,62
	(зона: 1)	11679,31	27,58	11651,73	818,16	0,00	
	(зона: 2)	11914,31	27,58	11886,73	818,16	0,00	
	(зона: 3)	11334,59	27,58	11307,01	818,16	0,00	
	(зона: 4)	11538,42	27,58	11510,84	818,16	0,00	
01-03-021-11	8 м^3, группа грунтов 2 м						4,18
	(зона: 1)	18053,99	31,85	18022,14	1323,37	0,00	
	(зона: 2)	18423,79	31,85	18391,94	1323,37	0,00	
	(зона: 3)	17474,20	31,85	17442,35	1323,37	0,00	
	(зона: 4)	17787,14	31,85	17755,29	1323,37	0,00	
01-03-021-12	8 м^3, группа грунтов 3 м						4,83
	(зона: 1)	23101,50	36,80	23064,70	1721,51	0,00	
	(зона: 2)	23577,89	36,80	23541,09	1721,51	0,00	
	(зона: 3)	22336,41	36,80	22299,61	1721,51	0,00	
	(зона: 4)	22735,76	36,80	22698,96	1721,51	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-021-13	10 м^3, группа грунтов 1 м						2,79
	(зона: 1)	11049,91	21,26	11028,65	754,94	0,00	
	(зона: 2)	11278,87	21,26	11257,61	754,94	0,00	
	(зона: 3)	10703,46	21,26	10682,20	754,94	0,00	
	(зона: 4)	10896,18	21,26	10874,92	754,94	0,00	
01-03-021-14	10 м^3, группа грунтов 2 м						3,24
	(зона: 1)	17384,29	24,69	17359,60	1253,62	0,00	
	(зона: 2)	17748,10	24,69	17723,41	1253,62	0,00	
	(зона: 3)	16801,67	24,69	16776,98	1253,62	0,00	
	(зона: 4)	17102,81	24,69	17078,12	1253,62	0,00	
01-03-021-15	10 м^3, группа грунтов 3 м						3,36
	(зона: 1)	22582,01	25,60	22556,41	1654,24	0,00	
	(зона: 2)	23056,19	25,60	23030,59	1654,24	0,00	
	(зона: 3)	21809,77	25,60	21784,17	1654,24	0,00	
	(зона: 4)	22200,17	25,60	22174,57	1654,24	0,00	
01-03-021-16	15 м^3, группа грунтов 1 м						2,29
	(зона: 1)	11621,17	17,45	11603,72	736,75	0,00	
	(зона: 2)	11865,85	17,45	11848,40	736,75	0,00	
	(зона: 3)	11237,72	17,45	11220,27	736,75	0,00	
	(зона: 4)	11440,57	17,45	11423,12	736,75	0,00	
01-03-021-17	15 м^3, группа грунтов 2 м						2,72
	(зона: 1)	18138,52	20,73	18117,79	1235,40	0,00	
	(зона: 2)	18522,45	20,73	18501,72	1235,40	0,00	
	(зона: 3)	17510,87	20,73	17490,14	1235,40	0,00	
	(зона: 4)	17825,41	20,73	17804,68	1235,40	0,00	
01-03-021-18	15 м^3, группа грунтов 3 м						3,23
	(зона: 1)	23567,46	24,61	23542,85	1637,76	0,00	
	(зона: 2)	24067,17	24,61	24042,56	1637,76	0,00	
	(зона: 3)	22740,49	24,61	22715,88	1637,76	0,00	
	(зона: 4)	23148,39	24,61	23123,78	1637,76	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:							
01-03-021-19	01-03-021-01						0,41
	(зона: 1)	246,26	3,12	243,14	22,57	0,00	
	(зона: 2)	250,55	3,12	247,43	22,57	0,00	
	(зона: 3)	247,94	3,12	244,82	22,57	0,00	
	(зона: 4)	252,45	3,12	249,33	22,57	0,00	
01-03-021-20	01-03-021-02						0,44
	(зона: 1)	264,14	3,35	260,79	24,21	0,00	
	(зона: 2)	268,75	3,35	265,40	24,21	0,00	
	(зона: 3)	265,95	3,35	262,60	24,21	0,00	
	(зона: 4)	270,79	3,35	267,44	24,21	0,00	
01-03-021-21	01-03-021-03						0,47
	(зона: 1)	283,39	3,58	279,81	25,98	0,00	
	(зона: 2)	288,33	3,58	284,75	25,98	0,00	
	(зона: 3)	285,33	3,58	281,75	25,98	0,00	
	(зона: 4)	290,52	3,58	286,94	25,98	0,00	
01-03-021-22	01-03-021-04						0,35
	(зона: 1)	276,25	2,67	273,58	20,89	0,00	
	(зона: 2)	282,00	2,67	279,33	20,89	0,00	
	(зона: 3)	275,81	2,67	273,14	20,89	0,00	
	(зона: 4)	280,86	2,67	278,19	20,89	0,00	
01-03-021-23	01-03-021-05						0,39
	(зона: 1)	299,49	2,97	296,52	22,65	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	305,72	2,97	302,75	22,65	0,00	
	(зона: 3)	299,02	2,97	296,05	22,65	0,00	
	(зона: 4)	304,50	2,97	301,53	22,65	0,00	
01-03-021-24	01-03-021-06						0,43
	(зона: 1)	324,51	3,28	321,23	24,53	0,00	
	(зона: 2)	331,26	3,28	327,98	24,53	0,00	
	(зона: 3)	324,00	3,28	320,72	24,53	0,00	
	(зона: 4)	329,93	3,28	326,65	24,53	0,00	
01-03-021-25	01-03-021-07						0,26
	(зона: 1)	294,62	1,98	292,64	15,37	0,00	
	(зона: 2)	299,28	1,98	297,30	15,37	0,00	
	(зона: 3)	290,27	1,98	288,29	15,37	0,00	
	(зона: 4)	295,61	1,98	293,63	15,37	0,00	
01-03-021-26	01-03-021-08						0,3
	(зона: 1)	330,87	2,29	328,58	17,25	0,00	
	(зона: 2)	336,10	2,29	333,81	17,25	0,00	
	(зона: 3)	325,99	2,29	323,70	17,25	0,00	
	(зона: 4)	331,98	2,29	329,69	17,25	0,00	
01-03-021-27	01-03-021-09						0,35
	(зона: 1)	372,32	2,67	369,65	19,41	0,00	
	(зона: 2)	378,21	2,67	375,54	19,41	0,00	
	(зона: 3)	366,83	2,67	364,16	19,41	0,00	
	(зона: 4)	373,57	2,67	370,90	19,41	0,00	
01-03-021-28	01-03-021-10						0,22
	(зона: 1)	251,87	1,68	250,19	12,00	0,00	
	(зона: 2)	256,49	1,68	254,81	12,00	0,00	
	(зона: 3)	248,02	1,68	246,34	12,00	0,00	
	(зона: 4)	252,60	1,68	250,92	12,00	0,00	
01-03-021-29	01-03-021-11						0,25
	(зона: 1)	291,45	1,91	289,54	13,88	0,00	
	(зона: 2)	296,80	1,91	294,89	13,88	0,00	
	(зона: 3)	287,00	1,91	285,09	13,88	0,00	
	(зона: 4)	292,30	1,91	290,39	13,88	0,00	
01-03-021-30	01-03-021-12						0,28
	(зона: 1)	336,65	2,13	334,52	16,04	0,00	
	(зона: 2)	342,83	2,13	340,70	16,04	0,00	
	(зона: 3)	331,51	2,13	329,38	16,04	0,00	
	(зона: 4)	337,63	2,13	335,50	16,04	0,00	
01-03-021-31	01-03-021-13						0,15
	(зона: 1)	206,03	1,14	204,89	8,36	0,00	
	(зона: 2)	210,09	1,14	208,95	8,36	0,00	
	(зона: 3)	202,31	1,14	201,17	8,36	0,00	
	(зона: 4)	206,06	1,14	204,92	8,36	0,00	
01-03-021-32	01-03-021-14						0,18
	(зона: 1)	242,61	1,37	241,24	9,84	0,00	
	(зона: 2)	247,39	1,37	246,02	9,84	0,00	
	(зона: 3)	238,23	1,37	236,86	9,84	0,00	
	(зона: 4)	242,65	1,37	241,28	9,84	0,00	
01-03-021-33	01-03-021-15						0,22
	(зона: 1)	285,88	1,68	284,20	11,59	0,00	
	(зона: 2)	291,51	1,68	289,83	11,59	0,00	
	(зона: 3)	280,72	1,68	279,04	11,59	0,00	
	(зона: 4)	285,93	1,68	284,25	11,59	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исучтенных материалов	Наименование и характеристика исучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-021-34	01-03-021-16						0,11
	(зона: 1)	225,66	0,84	224,82	7,05	0,00	
	(зона: 2)	230,33	0,84	229,49	7,05	0,00	
	(зона: 3)	220,22	0,84	219,38	7,05	0,00	
	(зона: 4)	224,32	0,84	223,48	7,05	0,00	
01-03-021-35	01-03-021-17						0,15
	(зона: 1)	285,61	1,14	284,47	8,92	0,00	
	(зона: 2)	291,52	1,14	290,38	8,92	0,00	
	(зона: 3)	278,73	1,14	277,59	8,92	0,00	
	(зона: 4)	283,92	1,14	282,78	8,92	0,00	
01-03-021-36	01-03-021-18						0,2
	(зона: 1)	359,40	1,52	357,88	11,22	0,00	
	(зона: 2)	366,83	1,52	365,31	11,22	0,00	
	(зона: 3)	350,74	1,52	349,22	11,22	0,00	
	(зона: 4)	357,27	1,52	355,75	11,22	0,00	
Таблица 01-03-022	**Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами самоходными.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью:						
01-03-022-01	8 м^3, группа грунтов 1 м						7,57
	(зона: 1)	18644,49	57,68	18586,81	1268,28	0,00	
	(зона: 2)	18947,46	57,68	18889,78	1268,28	0,00	
	(зона: 3)	18276,58	57,68	18218,90	1268,28	0,00	
	(зона: 4)	18596,08	57,68	18538,40	1268,28	0,00	
01-03-022-02	8 м^3, группа грунтов 2 м						8,44
	(зона: 1)	25617,10	64,31	25552,79	1815,89	0,00	
	(зона: 2)	26058,52	64,31	25994,21	1815,89	0,00	
	(зона: 3)	25015,37	64,31	24951,06	1815,89	0,00	
	(зона: 4)	25453,63	64,31	25389,32	1815,89	0,00	
01-03-022-03	8 м^3, группа грунтов 3 м						9,41
	(зона: 1)	32122,93	71,70	32051,23	2306,96	0,00	
	(зона: 2)	32684,32	71,70	32612,62	2306,96	0,00	
	(зона: 3)	31333,57	71,70	31261,87	2306,96	0,00	
	(зона: 4)	31882,79	71,70	31811,09	2306,96	0,00	
01-03-022-04	15 м^3, группа грунтов 1 м						3,38
	(зона: 1)	14931,13	25,76	14905,37	877,38	0,00	
	(зона: 2)	15229,05	25,76	15203,29	877,38	0,00	
	(зона: 3)	14533,12	25,76	14507,36	877,38	0,00	
	(зона: 4)	14791,72	25,76	14765,96	877,38	0,00	
01-03-022-05	15 м^3, группа грунтов 2 м						3,94
	(зона: 1)	21897,01	30,02	21866,99	1396,11	0,00	
	(зона: 2)	22341,34	30,02	22311,32	1396,11	0,00	
	(зона: 3)	21255,05	30,02	21225,03	1396,11	0,00	
	(зона: 4)	21632,81	30,02	21602,79	1396,11	0,00	
01-03-022-06	15 м^3, группа грунтов 3 м						4,59
	(зона: 1)	27828,37	34,98	27793,39	1819,47	0,00	
	(зона: 2)	28396,46	34,98	28361,48	1819,47	0,00	
	(зона: 3)	26988,09	34,98	26953,11	1819,47	0,00	
	(зона: 4)	27467,54	34,98	27432,56	1819,47	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-022-07	01-03-022-01						0,82
	(зона: 1)	925,99	6,25	919,74	55,02	0,00	
	(зона: 2)	935,15	6,25	928,90	55,02	0,00	
	(зона: 3)	924,20	6,25	917,95	55,02	0,00	
	(зона: 4)	940,02	6,25	933,77	55,02	0,00	
01-03-022-08	01-03-022-02						0,86
	(зона: 1)	957,12	6,55	950,57	56,87	0,00	
	(зона: 2)	966,59	6,55	960,04	56,87	0,00	
	(зона: 3)	955,27	6,55	948,72	56,87	0,00	
	(зона: 4)	971,62	6,55	965,07	56,87	0,00	
01-03-022-09	01-03-022-03						0,9
	(зона: 1)	1034,50	6,86	1027,64	61,48	0,00	
	(зона: 2)	1044,74	6,86	1037,88	61,48	0,00	
	(зона: 3)	1032,50	6,86	1025,64	61,48	0,00	
	(зона: 4)	1050,18	6,86	1043,32	61,48	0,00	
01-03-022-10	01-03-022-04						0,34
	(зона: 1)	631,01	2,59	628,42	21,67	0,00	
	(зона: 2)	643,39	2,59	640,80	21,67	0,00	
	(зона: 3)	623,24	2,59	620,65	21,67	0,00	
	(зона: 4)	634,35	2,59	631,76	21,67	0,00	
01-03-022-11	01-03-022-05						0,36
	(зона: 1)	684,65	2,74	681,91	23,52	0,00	
	(зона: 2)	698,08	2,74	695,34	23,52	0,00	
	(зона: 3)	676,22	2,74	673,48	23,52	0,00	
	(зона: 4)	688,27	2,74	685,53	23,52	0,00	
01-03-022-12	01-03-022-06						0,38
	(зона: 1)	742,75	2,90	739,85	25,51	0,00	
	(зона: 2)	757,32	2,90	754,42	25,51	0,00	
	(зона: 3)	733,60	2,90	730,70	25,51	0,00	
	(зона: 4)	746,68	2,90	743,78	25,51	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять расценке:						
01-03-022-13	01-03-022-01						1,08
	(зона: 1)	1220,85	8,23	1212,62	72,55	0,00	
	(зона: 2)	1232,93	8,23	1224,70	72,55	0,00	
	(зона: 3)	1218,49	8,23	1210,26	72,55	0,00	
	(зона: 4)	1239,35	8,23	1231,12	72,55	0,00	
01-03-022-14	01-03-022-02						1,15
	(зона: 1)	1288,17	8,76	1279,41	76,54	0,00	
	(зона: 2)	1300,92	8,76	1292,16	76,54	0,00	
	(зона: 3)	1285,68	8,76	1276,92	76,54	0,00	
	(зона: 4)	1307,69	8,76	1298,93	76,54	0,00	
01-03-022-15	01-03-022-03						1,22
	(зона: 1)	1358,08	9,30	1348,78	80,69	0,00	
	(зона: 2)	1371,52	9,30	1362,22	80,69	0,00	
	(зона: 3)	1355,45	9,30	1346,15	80,69	0,00	
	(зона: 4)	1378,66	9,30	1369,36	80,69	0,00	
01-03-022-16	01-03-022-04						0,42
	(зона: 1)	792,07	3,20	788,87	27,20	0,00	
	(зона: 2)	807,61	3,20	804,41	27,20	0,00	
	(зона: 3)	782,32	3,20	779,12	27,20	0,00	
	(зона: 4)	796,27	3,20	793,07	27,20	0,00	
01-03-022-17	01-03-022-05						0,46
	(зона: 1)	841,41	3,51	837,90	28,90	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	857,91	3,51	854,40	28,90	0,00	
	(зона: 3)	831,05	3,51	827,54	28,90	0,00	
	(зона: 4)	845,86	3,51	842,35	28,90	0,00	
01-03-022-18	01-03-022-06						0,5
	(зона: 1)	895,19	3,81	891,38	30,74	0,00	
	(зона: 2)	912,75	3,81	908,94	30,74	0,00	
	(зона: 3)	884,17	3,81	880,36	30,74	0,00	
	(зона: 4)	899,93	3,81	896,12	30,74	0,00	

Подраздел 3.4 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

Таблица 01-03-028 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)

Измеритель: **1000 м^3 грунта**

	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-03-028-01	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	8210,53	0,00	8210,53	713,85	0,00	
	(зона: 2)	8380,71	0,00	8380,71	713,85	0,00	
	(зона: 3)	7927,16	0,00	7927,16	713,85	0,00	
	(зона: 4)	8067,18	0,00	8067,18	713,85	0,00	
01-03-028-02	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	14148,56	0,00	14148,56	1211,06	0,00	
	(зона: 2)	14445,16	0,00	14445,16	1211,06	0,00	
	(зона: 3)	13638,43	0,00	13638,43	1211,06	0,00	
	(зона: 4)	13879,46	0,00	13879,46	1211,06	0,00	
01-03-028-03	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	18914,64	0,00	18914,64	1612,82	0,00	
	(зона: 2)	19312,23	0,00	19312,23	1612,82	0,00	
	(зона: 3)	18225,56	0,00	18225,56	1612,82	0,00	
	(зона: 4)	18547,70	0,00	18547,70	1612,82	0,00	
01-03-028-04	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	7783,40	0,00	7783,40	658,89	0,00	
	(зона: 2)	7945,42	0,00	7945,42	658,89	0,00	
	(зона: 3)	7500,29	0,00	7500,29	658,89	0,00	
	(зона: 4)	7633,04	0,00	7633,04	658,89	0,00	
01-03-028-05	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	13704,71	0,00	13704,71	1152,36	0,00	
	(зона: 2)	13992,60	0,00	13992,60	1152,36	0,00	
	(зона: 3)	13194,27	0,00	13194,27	1152,36	0,00	
	(зона: 4)	13427,78	0,00	13427,78	1152,36	0,00	
01-03-028-06	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	18346,08	0,00	18346,08	1539,02	0,00	
	(зона: 2)	18732,71	0,00	18732,71	1539,02	0,00	
	(зона: 3)	17657,11	0,00	17657,11	1539,02	0,00	
	(зона: 4)	17969,59	0,00	17969,59	1539,02	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:						
01-03-028-07	01-03-028-01						0
	(зона: 1)	1141,88	0,00	1141,88	126,35	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1160,82	0,00	1160,82	126,35	0,00	
	(зона: 3)	1133,46	0,00	1133,46	126,35	0,00	
	(зона: 4)	1153,30	0,00	1153,30	126,35	0,00	
01-03-028-08	01-03-028-02						0
	(зона: 1)	1233,05	0,00	1233,05	136,44	0,00	
	(зона: 2)	1253,50	0,00	1253,50	136,44	0,00	
	(зона: 3)	1223,96	0,00	1223,96	136,44	0,00	
	(зона: 4)	1245,38	0,00	1245,38	136,44	0,00	
01-03-028-09	01-03-028-03						0
	(зона: 1)	1291,17	0,00	1291,17	142,87	0,00	
	(зона: 2)	1312,58	0,00	1312,58	142,87	0,00	
	(зона: 3)	1281,65	0,00	1281,65	142,87	0,00	
	(зона: 4)	1304,08	0,00	1304,08	142,87	0,00	
01-03-028-10	01-03-028-04						0
	(зона: 1)	698,02	0,00	698,02	70,64	0,00	
	(зона: 2)	708,66	0,00	708,66	70,64	0,00	
	(зона: 3)	690,37	0,00	690,37	70,64	0,00	
	(зона: 4)	702,63	0,00	702,63	70,64	0,00	
01-03-028-11	01-03-028-05						0
	(зона: 1)	789,94	0,00	789,94	79,94	0,00	
	(зона: 2)	801,97	0,00	801,97	79,94	0,00	
	(зона: 3)	781,28	0,00	781,28	79,94	0,00	
	(зона: 4)	795,15	0,00	795,15	79,94	0,00	
01-03-028-12	01-03-028-06						0
	(зона: 1)	820,57	0,00	820,57	83,04	0,00	
	(зона: 2)	833,08	0,00	833,08	83,04	0,00	
	(зона: 3)	811,58	0,00	811,58	83,04	0,00	
	(зона: 4)	825,99	0,00	825,99	83,04	0,00	
Таблица 01-03-029	**Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-03-029-01	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	8519,12	0,00	8519,12	707,80	0,00	
	(зона: 2)	8686,95	0,00	8686,95	707,80	0,00	
	(зона: 3)	8220,25	0,00	8220,25	707,80	0,00	
	(зона: 4)	8366,14	0,00	8366,14	707,80	0,00	
01-03-029-02	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	14458,83	0,00	14458,83	1199,70	0,00	
	(зона: 2)	14752,08	0,00	14752,08	1199,70	0,00	
	(зона: 3)	13931,38	0,00	13931,38	1199,70	0,00	
	(зона: 4)	14178,38	0,00	14178,38	1199,70	0,00	
01-03-029-03	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	19136,84	0,00	19136,84	1586,76	0,00	
	(зона: 2)	19528,78	0,00	19528,78	1586,76	0,00	
	(зона: 3)	18429,60	0,00	18429,60	1586,76	0,00	
	(зона: 4)	18756,24	0,00	18756,24	1586,76	0,00	
01-03-029-04	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	7696,04	0,00	7696,04	625,96	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	7856,40	0,00	7856,40	625,96	0,00	
	(зона: 3)	7409,52	0,00	7409,52	625,96	0,00	
	(зона: 4)	7541,01	0,00	7541,01	625,96	0,00	
01-03-029-05	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	13548,71	0,00	13548,71	1108,42	0,00	
	(зона: 2)	13833,85	0,00	13833,85	1108,42	0,00	
	(зона: 3)	13034,87	0,00	13034,87	1108,42	0,00	
	(зона: 4)	13265,96	0,00	13265,96	1108,42	0,00	
01-03-029-06	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	18174,73	0,00	18174,73	1489,37	0,00	
	(зона: 2)	18558,31	0,00	18558,31	1489,37	0,00	
	(зона: 3)	17481,77	0,00	17481,77	1489,37	0,00	
	(зона: 4)	17791,61	0,00	17791,61	1489,37	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:							
01-03-029-07	01-03-029-01						0
	(зона: 1)	1296,38	0,00	1296,38	109,73	0,00	
	(зона: 2)	1311,60	0,00	1311,60	109,73	0,00	
	(зона: 3)	1275,70	0,00	1275,70	109,73	0,00	
	(зона: 4)	1298,66	0,00	1298,66	109,73	0,00	
01-03-029-08	01-03-029-02						0
	(зона: 1)	1471,56	0,00	1471,56	124,56	0,00	
	(зона: 2)	1488,84	0,00	1488,84	124,56	0,00	
	(зона: 3)	1448,09	0,00	1448,09	124,56	0,00	
	(зона: 4)	1474,15	0,00	1474,15	124,56	0,00	
01-03-029-09	01-03-029-03						0
	(зона: 1)	1524,12	0,00	1524,12	129,00	0,00	
	(зона: 2)	1542,01	0,00	1542,01	129,00	0,00	
	(зона: 3)	1499,81	0,00	1499,81	129,00	0,00	
	(зона: 4)	1526,80	0,00	1526,80	129,00	0,00	
01-03-029-10	01-03-029-04						0
	(зона: 1)	615,91	0,00	615,91	41,61	0,00	
	(зона: 2)	625,02	0,00	625,02	41,61	0,00	
	(зона: 3)	605,42	0,00	605,42	41,61	0,00	
	(зона: 4)	616,47	0,00	616,47	41,61	0,00	
01-03-029-11	01-03-029-05						0
	(зона: 1)	677,50	0,00	677,50	45,77	0,00	
	(зона: 2)	687,52	0,00	687,52	45,77	0,00	
	(зона: 3)	665,96	0,00	665,96	45,77	0,00	
	(зона: 4)	678,12	0,00	678,12	45,77	0,00	
01-03-029-12	01-03-029-06						0
	(зона: 1)	718,56	0,00	718,56	48,55	0,00	
	(зона: 2)	729,19	0,00	729,19	48,55	0,00	
	(зона: 3)	706,32	0,00	706,32	48,55	0,00	
	(зона: 4)	719,22	0,00	719,22	48,55	0,00	
Таблица 01-03-030	**Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:							
01-03-030-01	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	7667,81	0,00	7667,81	621,34	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчетных материалов	Наименование и характеристика несчетных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчетных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	7828,04	0,00	7828,04	621,34	0,00	
	(зона: 3)	7380,47	0,00	7380,47	621,34	0,00	
	(зона: 4)	7511,44	0,00	7511,44	621,34	0,00	
01-03-030-02	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	13524,75	0,00	13524,75	1103,59	0,00	
	(зона: 2)	13809,87	0,00	13809,87	1103,59	0,00	
	(зона: 3)	13009,76	0,00	13009,76	1103,59	0,00	
	(зона: 4)	13240,41	0,00	13240,41	1103,59	0,00	
01-03-030-03	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	18097,67	0,00	18097,67	1480,40	0,00	
	(зона: 2)	18480,49	0,00	18480,49	1480,40	0,00	
	(зона: 3)	17404,36	0,00	17404,36	1480,40	0,00	
	(зона: 4)	17712,80	0,00	17712,80	1480,40	0,00	
01-03-030-04	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	7743,96	0,00	7743,96	614,91	0,00	
	(зона: 2)	7902,74	0,00	7902,74	614,91	0,00	
	(зона: 3)	7449,45	0,00	7449,45	614,91	0,00	
	(зона: 4)	7581,75	0,00	7581,75	614,91	0,00	
01-03-030-05	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	13553,36	0,00	13553,36	1092,79	0,00	
	(зона: 2)	13836,02	0,00	13836,02	1092,79	0,00	
	(зона: 3)	13031,51	0,00	13031,51	1092,79	0,00	
	(зона: 4)	13262,62	0,00	13262,62	1092,79	0,00	
01-03-030-06	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	18171,60	0,00	18171,60	1470,97	0,00	
	(зона: 2)	18552,26	0,00	18552,26	1470,97	0,00	
	(зона: 3)	17469,71	0,00	17469,71	1470,97	0,00	
	(зона: 4)	17779,42	0,00	17779,42	1470,97	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:							
01-03-030-07	01-03-030-01						0
	(зона: 1)	620,24	0,00	620,24	39,36	0,00	
	(зона: 2)	629,67	0,00	629,67	39,36	0,00	
	(зона: 3)	608,50	0,00	608,50	39,36	0,00	
	(зона: 4)	619,62	0,00	619,62	39,36	0,00	
01-03-030-08	01-03-030-02						0
	(зона: 1)	664,84	0,00	664,84	42,19	0,00	
	(зона: 2)	674,95	0,00	674,95	42,19	0,00	
	(зона: 3)	652,26	0,00	652,26	42,19	0,00	
	(зона: 4)	664,19	0,00	664,19	42,19	0,00	
01-03-030-09	01-03-030-03						0
	(зона: 1)	700,95	0,00	700,95	44,48	0,00	
	(зона: 2)	711,61	0,00	711,61	44,48	0,00	
	(зона: 3)	687,69	0,00	687,69	44,48	0,00	
	(зона: 4)	700,26	0,00	700,26	44,48	0,00	
01-03-030-10	01-03-030-04						0
	(зона: 1)	683,62	0,00	683,62	33,24	0,00	
	(зона: 2)	691,68	0,00	691,68	33,24	0,00	
	(зона: 3)	665,58	0,00	665,58	33,24	0,00	
	(зона: 4)	677,80	0,00	677,80	33,24	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-030-11	01-03-030-05						0
	(зона: 1)	716,17	0,00	716,17	34,82	0,00	
	(зона: 2)	724,62	0,00	724,62	34,82	0,00	
	(зона: 3)	697,27	0,00	697,27	34,82	0,00	
	(зона: 4)	710,08	0,00	710,08	34,82	0,00	
01-03-030-12	01-03-030-06						0
	(зона: 1)	748,73	0,00	748,73	36,41	0,00	
	(зона: 2)	757,56	0,00	757,56	36,41	0,00	
	(зона: 3)	728,97	0,00	728,97	36,41	0,00	
	(зона: 4)	742,35	0,00	742,35	36,41	0,00	
Таблица 01-03-031	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:						
01-03-031-01	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	866,10	0,00	866,10	95,84	0,00	
	(зона: 2)	880,46	0,00	880,46	95,84	0,00	
	(зона: 3)	859,71	0,00	859,71	95,84	0,00	
	(зона: 4)	874,76	0,00	874,76	95,84	0,00	
01-03-031-02	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	1010,83	0,00	1010,83	111,85	0,00	
	(зона: 2)	1027,59	0,00	1027,59	111,85	0,00	
	(зона: 3)	1003,37	0,00	1003,37	111,85	0,00	
	(зона: 4)	1020,94	0,00	1020,94	111,85	0,00	
01-03-031-03	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	1180,63	0,00	1180,63	130,64	0,00	
	(зона: 2)	1200,21	0,00	1200,21	130,64	0,00	
	(зона: 3)	1171,92	0,00	1171,92	130,64	0,00	
	(зона: 4)	1192,44	0,00	1192,44	130,64	0,00	
01-03-031-04	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	466,24	0,00	466,24	47,18	0,00	
	(зона: 2)	473,34	0,00	473,34	47,18	0,00	
	(зона: 3)	461,13	0,00	461,13	47,18	0,00	
	(зона: 4)	469,32	0,00	469,32	47,18	0,00	
01-03-031-05	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	556,82	0,00	556,82	56,35	0,00	
	(зона: 2)	565,30	0,00	565,30	56,35	0,00	
	(зона: 3)	550,72	0,00	550,72	56,35	0,00	
	(зона: 4)	560,50	0,00	560,50	56,35	0,00	
01-03-031-06	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	634,08	0,00	634,08	64,16	0,00	
	(зона: 2)	643,74	0,00	643,74	64,16	0,00	
	(зона: 3)	627,13	0,00	627,13	64,16	0,00	
	(зона: 4)	638,27	0,00	638,27	64,16	0,00	
	При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке:						
01-03-031-07	01-03-031-01						0
	(зона: 1)	485,47	0,00	485,47	53,72	0,00	
	(зона: 2)	493,52	0,00	493,52	53,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	481,89	0,00	481,89	53,72	0,00	
	(зона: 4)	490,33	0,00	490,33	53,72	0,00	
01-03-031-08	01-03-031-02						0
	(зона: 1)	499,14	0,00	499,14	55,23	0,00	
	(зона: 2)	507,42	0,00	507,42	55,23	0,00	
	(зона: 3)	495,47	0,00	495,47	55,23	0,00	
	(зона: 4)	504,14	0,00	504,14	55,23	0,00	
01-03-031-09	01-03-031-03						0
	(зона: 1)	511,68	0,00	511,68	56,62	0,00	
	(зона: 2)	520,17	0,00	520,17	56,62	0,00	
	(зона: 3)	507,91	0,00	507,91	56,62	0,00	
	(зона: 4)	516,80	0,00	516,80	56,62	0,00	
01-03-031-10	01-03-031-04						0
	(зона: 1)	230,45	0,00	230,45	23,32	0,00	
	(зона: 2)	233,97	0,00	233,97	23,32	0,00	
	(зона: 3)	227,93	0,00	227,93	23,32	0,00	
	(зона: 4)	231,98	0,00	231,98	23,32	0,00	
01-03-031-11	01-03-031-05						0
	(зона: 1)	246,44	0,00	246,44	24,94	0,00	
	(зона: 2)	250,19	0,00	250,19	24,94	0,00	
	(зона: 3)	243,74	0,00	243,74	24,94	0,00	
	(зона: 4)	248,07	0,00	248,07	24,94	0,00	
01-03-031-12	01-03-031-06						0
	(зона: 1)	261,09	0,00	261,09	26,42	0,00	
	(зона: 2)	265,07	0,00	265,07	26,42	0,00	
	(зона: 3)	258,23	0,00	258,23	26,42	0,00	
	(зона: 4)	262,82	0,00	262,82	26,42	0,00	
Таблица 01-03-032	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:						
01-03-032-01	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	941,23	0,00	941,23	79,67	0,00	
	(зона: 2)	952,28	0,00	952,28	79,67	0,00	
	(зона: 3)	926,22	0,00	926,22	79,67	0,00	
	(зона: 4)	942,88	0,00	942,88	79,67	0,00	
01-03-032-02	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	1068,63	0,00	1068,63	90,45	0,00	
	(зона: 2)	1081,18	0,00	1081,18	90,45	0,00	
	(зона: 3)	1051,59	0,00	1051,59	90,45	0,00	
	(зона: 4)	1070,51	0,00	1070,51	90,45	0,00	
01-03-032-03	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	1175,34	0,00	1175,34	99,48	0,00	
	(зона: 2)	1189,14	0,00	1189,14	99,48	0,00	
	(зона: 3)	1156,59	0,00	1156,59	99,48	0,00	
	(зона: 4)	1177,41	0,00	1177,41	99,48	0,00	
01-03-032-04	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	438,60	0,00	438,60	29,63	0,00	
	(зона: 2)	445,09	0,00	445,09	29,63	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	431,13	0,00	431,13	29,63	0,00	
	(зона: 4)	439,00	0,00	439,00	29,63	0,00	
01-03-032-05	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	513,26	0,00	513,26	34,68	0,00	
	(зона: 2)	520,85	0,00	520,85	34,68	0,00	
	(зона: 3)	504,52	0,00	504,52	34,68	0,00	
	(зона: 4)	513,73	0,00	513,73	34,68	0,00	
01-03-032-06	121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	589,78	0,00	589,78	39,85	0,00	
	(зона: 2)	598,50	0,00	598,50	39,85	0,00	
	(зона: 3)	579,73	0,00	579,73	39,85	0,00	
	(зона: 4)	590,32	0,00	590,32	39,85	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке:							
01-03-032-07	01-03-032-01						0
	(зона: 1)	453,89	0,00	453,89	38,42	0,00	
	(зона: 2)	459,22	0,00	459,22	38,42	0,00	
	(зона: 3)	446,65	0,00	446,65	38,42	0,00	
	(зона: 4)	454,69	0,00	454,69	38,42	0,00	
01-03-032-08	01-03-032-02						0
	(зона: 1)	514,41	0,00	514,41	43,54	0,00	
	(зона: 2)	520,45	0,00	520,45	43,54	0,00	
	(зона: 3)	506,21	0,00	506,21	43,54	0,00	
	(зона: 4)	515,31	0,00	515,31	43,54	0,00	
01-03-032-09	01-03-032-03						0
	(зона: 1)	535,11	0,00	535,11	45,29	0,00	
	(зона: 2)	541,40	0,00	541,40	45,29	0,00	
	(зона: 3)	526,58	0,00	526,58	45,29	0,00	
	(зона: 4)	536,05	0,00	536,05	45,29	0,00	
01-03-032-10	01-03-032-04						0
	(зона: 1)	214,64	0,00	214,64	14,50	0,00	
	(зона: 2)	217,81	0,00	217,81	14,50	0,00	
	(зона: 3)	210,98	0,00	210,98	14,50	0,00	
	(зона: 4)	214,83	0,00	214,83	14,50	0,00	
01-03-032-11	01-03-032-05						0
	(зона: 1)	238,90	0,00	238,90	16,14	0,00	
	(зона: 2)	242,43	0,00	242,43	16,14	0,00	
	(зона: 3)	234,83	0,00	234,83	16,14	0,00	
	(зона: 4)	239,12	0,00	239,12	16,14	0,00	
01-03-032-12	01-03-032-06						0
	(зона: 1)	251,96	0,00	251,96	17,02	0,00	
	(зона: 2)	255,69	0,00	255,69	17,02	0,00	
	(зона: 3)	247,67	0,00	247,67	17,02	0,00	
	(зона: 4)	252,19	0,00	252,19	17,02	0,00	
Таблица 01-03-033	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:							
01-03-033-01	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	420,57	0,00	420,57	26,69	0,00	
	(зона: 2)	426,97	0,00	426,97	26,69	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчетных материалов	Наименование и характеристика несчетных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчетных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	412,61	0,00	412,61	26,69	0,00	
	(зона: 4)	420,16	0,00	420,16	26,69	0,00	
01-03-033-02	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	499,16	0,00	499,16	31,68	0,00	
	(зона: 2)	506,75	0,00	506,75	31,68	0,00	
	(зона: 3)	489,72	0,00	489,72	31,68	0,00	
	(зона: 4)	498,67	0,00	498,67	31,68	0,00	
01-03-033-03	132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	541,65	0,00	541,65	34,37	0,00	
	(зона: 2)	549,88	0,00	549,88	34,37	0,00	
	(зона: 3)	531,39	0,00	531,39	34,37	0,00	
	(зона: 4)	541,11	0,00	541,11	34,37	0,00	
01-03-033-04	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	464,63	0,00	464,63	22,59	0,00	
	(зона: 2)	470,11	0,00	470,11	22,59	0,00	
	(зона: 3)	452,36	0,00	452,36	22,59	0,00	
	(зона: 4)	460,67	0,00	460,67	22,59	0,00	
01-03-033-05	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	517,90	0,00	517,90	25,18	0,00	
	(зона: 2)	524,00	0,00	524,00	25,18	0,00	
	(зона: 3)	504,23	0,00	504,23	25,18	0,00	
	(зона: 4)	513,49	0,00	513,49	25,18	0,00	
01-03-033-06	243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	585,96	0,00	585,96	28,49	0,00	
	(зона: 2)	592,87	0,00	592,87	28,49	0,00	
	(зона: 3)	570,50	0,00	570,50	28,49	0,00	
	(зона: 4)	580,97	0,00	580,97	28,49	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке:							
01-03-033-07	01-03-033-01						0
	(зона: 1)	216,66	0,00	216,66	13,75	0,00	
	(зона: 2)	219,95	0,00	219,95	13,75	0,00	
	(зона: 3)	212,56	0,00	212,56	13,75	0,00	
	(зона: 4)	216,44	0,00	216,44	13,75	0,00	
01-03-033-08	01-03-033-02						0
	(зона: 1)	233,65	0,00	233,65	14,83	0,00	
	(зона: 2)	237,20	0,00	237,20	14,83	0,00	
	(зона: 3)	229,23	0,00	229,23	14,83	0,00	
	(зона: 4)	233,42	0,00	233,42	14,83	0,00	
01-03-033-09	01-03-033-03						0
	(зона: 1)	244,27	0,00	244,27	15,50	0,00	
	(зона: 2)	247,99	0,00	247,99	15,50	0,00	
	(зона: 3)	239,65	0,00	239,65	15,50	0,00	
	(зона: 4)	244,03	0,00	244,03	15,50	0,00	
01-03-033-10	01-03-033-04						0
	(зона: 1)	239,71	0,00	239,71	11,66	0,00	
	(зона: 2)	242,54	0,00	242,54	11,66	0,00	
	(зона: 3)	233,39	0,00	233,39	11,66	0,00	
	(зона: 4)	237,67	0,00	237,67	11,66	0,00	
01-03-033-11	01-03-033-05						0
	(зона: 1)	251,55	0,00	251,55	12,23	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	254,52	0,00	254,52	12,23	0,00	
	(зона: 3)	244,91	0,00	244,91	12,23	0,00	
	(зона: 4)	249,41	0,00	249,41	12,23	0,00	
01-03-033-12	01-03-033-06						0
	(зона: 1)	263,39	0,00	263,39	12,81	0,00	
	(зона: 2)	266,49	0,00	266,49	12,81	0,00	
	(зона: 3)	256,44	0,00	256,44	12,81	0,00	
	(зона: 4)	261,14	0,00	261,14	12,81	0,00	
Таблица 01-03-034	**Планировка площадей бульдозерами.**						
	Измеритель: **1000 м² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера**						
	Планировка площадей бульдозерами мощностью:						
01-03-034-01	59 кВт (80 л.с.)						0
	(зона: 1)	43,30	0,00	43,30	4,79	0,00	
	(зона: 2)	44,02	0,00	44,02	4,79	0,00	
	(зона: 3)	42,99	0,00	42,99	4,79	0,00	
	(зона: 4)	43,74	0,00	43,74	4,79	0,00	
01-03-034-02	79 кВт (108 л.с.)						0
	(зона: 1)	33,30	0,00	33,30	3,37	0,00	
	(зона: 2)	33,81	0,00	33,81	3,37	0,00	
	(зона: 3)	32,94	0,00	32,94	3,37	0,00	
	(зона: 4)	33,52	0,00	33,52	3,37	0,00	
01-03-034-03	132 кВт (180 л.с.)						0
	(зона: 1)	40,36	0,00	40,36	2,56	0,00	
	(зона: 2)	40,97	0,00	40,97	2,56	0,00	
	(зона: 3)	39,59	0,00	39,59	2,56	0,00	
	(зона: 4)	40,32	0,00	40,32	2,56	0,00	
01-03-034-04	243 кВт (330 л.с.)						0
	(зона: 1)	35,51	0,00	35,51	1,73	0,00	
	(зона: 2)	35,93	0,00	35,93	1,73	0,00	
	(зона: 3)	34,58	0,00	34,58	1,73	0,00	
	(зона: 4)	35,21	0,00	35,21	1,73	0,00	
Подраздел 3.5 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ							
Таблица 01-03-040	**Рыхление и разработка выемок в вечномерзлых грунтах с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами».**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью:						
01-03-040-01	1 м³, группа грунтов 1 м						3,55
	(зона: 1)	17438,74	27,05	17411,69	1281,03	0,00	
	(зона: 2)	17800,50	27,05	17773,45	1281,03	0,00	
	(зона: 3)	16790,76	27,05	16763,71	1281,03	0,00	
	(зона: 4)	17091,55	27,05	17064,50	1281,03	0,00	
01-03-040-02	1 м³, группа грунтов 2 м						4,29
	(зона: 1)	23261,79	32,69	23229,10	1763,53	0,00	
	(зона: 2)	23747,84	32,69	23715,15	1763,53	0,00	
	(зона: 3)	22387,62	32,69	22354,93	1763,53	0,00	
	(зона: 4)	22787,34	32,69	22754,65	1763,53	0,00	
01-03-040-03	1 м³, группа грунтов 3 м						5,37
	(зона: 1)	28036,60	40,92	27995,68	2163,65	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	28623,30	40,92	28582,38	2163,65	0,00	
	(зона: 3)	26982,54	40,92	26941,62	2163,65	0,00	
	(зона: 4)	27463,42	40,92	27422,50	2163,65	0,00	
01-03-040-04	0,65 м^3, группа грунтов 1 м						4,29
	(зона: 1)	18414,30	32,69	18381,61	1551,69	0,00	
	(зона: 2)	18798,56	32,69	18765,87	1551,69	0,00	
	(зона: 3)	17738,26	32,69	17705,57	1551,69	0,00	
	(зона: 4)	18051,62	32,69	18018,93	1551,69	0,00	
01-03-040-05	0,65 м^3, группа грунтов 2 м						5
	(зона: 1)	24237,12	38,10	24199,02	2034,38	0,00	
	(зона: 2)	24745,66	38,10	24707,56	2034,38	0,00	
	(зона: 3)	23334,88	38,10	23296,78	2034,38	0,00	
	(зона: 4)	23747,18	38,10	23709,08	2034,38	0,00	
01-03-040-06	0,65 м^3, группа грунтов 3 м						6,07
	(зона: 1)	27954,34	46,25	27908,09	2346,18	0,00	
	(зона: 2)	28540,84	46,25	28494,59	2346,18	0,00	
	(зона: 3)	26913,78	46,25	26867,53	2346,18	0,00	
	(зона: 4)	27389,27	46,25	27343,02	2346,18	0,00	
01-03-040-07	0,5 м^3, группа грунтов 1 м						7,22
	(зона: 1)	19997,68	55,02	19942,66	1721,27	0,00	
	(зона: 2)	20212,74	55,02	20157,72	1721,27	0,00	
	(зона: 3)	19185,96	55,02	19130,94	1721,27	0,00	
	(зона: 4)	19524,11	55,02	19469,09	1721,27	0,00	
01-03-040-08	0,5 м^3, группа грунтов 2 м						9,36
	(зона: 1)	25831,39	71,32	25760,07	2203,31	0,00	
	(зона: 2)	26170,74	71,32	26099,42	2203,31	0,00	
	(зона: 3)	24793,48	71,32	24722,16	2203,31	0,00	
	(зона: 4)	25230,56	71,32	25159,24	2203,31	0,00	
01-03-040-09	0,5 м^3, группа грунтов 3 м						11,53
	(зона: 1)	30614,51	87,86	30526,65	2602,80	0,00	
	(зона: 2)	31054,51	87,86	30966,65	2602,80	0,00	
	(зона: 3)	29396,71	87,86	29308,85	2602,80	0,00	
	(зона: 4)	29914,95	87,86	29827,09	2602,80	0,00	

Таблица 01-03-041 Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи.

Измеритель: **1000 м^3 грунта**

Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м^3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:

01-03-041-01	1 м						585,8
	(зона: 1)	34957,21	4586,81	30164,09	2007,11	206,31	
	(зона: 2)	36021,66	4586,81	31232,33	2007,11	202,52	
	(зона: 3)	34158,83	4586,81	29377,07	2007,11	194,95	
	(зона: 4)	34688,38	4586,81	29902,84	2007,11	198,73	
01-03-041-02	2 м						609
	(зона: 1)	43976,84	4768,47	38968,92	2612,73	239,45	
	(зона: 2)	45250,18	4768,47	40246,65	2612,73	235,06	
	(зона: 3)	42859,39	4768,47	37864,65	2612,73	226,27	
	(зона: 4)	43541,78	4768,47	38542,65	2612,73	230,66	
01-03-041-03	3 м						662,36
	(зона: 1)	51015,38	5186,28	45549,76	3072,94	279,34	
	(зона: 2)	52443,10	5186,28	46982,60	3072,94	274,22	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	49656,48	5186,28	44206,23	3072,94	263,97	
	(зона: 4)	50453,19	5186,28	44997,82	3072,94	269,09	
	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:						
01-03-041-04	1 м						756,32
	(зона: 1)	49194,44	5921,99	42687,42	2394,99	585,03	
	(зона: 2)	50312,69	5921,99	43816,41	2394,99	574,29	
	(зона: 3)	47989,31	5921,99	41514,49	2394,99	552,83	
	(зона: 4)	48760,63	5921,99	42275,10	2394,99	563,54	
01-03-041-05	2 м						788,8
	(зона: 1)	59507,86	6176,30	52666,19	3063,84	665,37	
	(зона: 2)	60862,49	6176,30	54033,03	3063,84	653,16	
	(зона: 3)	57939,15	6176,30	51134,10	3063,84	628,75	
	(зона: 4)	58884,38	6176,30	52067,14	3063,84	640,94	
01-03-041-06	3 м						874,64
	(зона: 1)	69051,67	6848,43	61424,76	3632,34	778,48	
	(зона: 2)	70616,43	6848,43	63003,81	3632,34	764,19	
	(зона: 3)	67165,94	6848,43	59581,88	3632,34	735,63	
	(зона: 4)	68265,00	6848,43	60666,68	3632,34	749,89	
Таблица 01-03-042	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами».**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью:						
01-03-042-01	1 м^3, группа грунтов 1 м						3,12
	(зона: 1)	18820,03	23,77	18796,26	1376,37	0,00	
	(зона: 2)	19209,64	23,77	19185,87	1376,37	0,00	
	(зона: 3)	18123,81	23,77	18100,04	1376,37	0,00	
	(зона: 4)	18448,78	23,77	18425,01	1376,37	0,00	
01-03-042-02	1 м^3, группа грунтов 2 м						3,76
	(зона: 1)	24642,31	28,65	24613,66	1859,03	0,00	
	(зона: 2)	25156,22	28,65	25127,57	1859,03	0,00	
	(зона: 3)	23719,91	28,65	23691,26	1859,03	0,00	
	(зона: 4)	24143,81	28,65	24115,16	1859,03	0,00	
01-03-042-03	1 м^3, группа грунтов 3 м						4,7
	(зона: 1)	29533,28	35,81	29497,47	2270,63	0,00	
	(зона: 2)	30149,62	35,81	30113,81	2270,63	0,00	
	(зона: 3)	28429,70	35,81	28393,89	2270,63	0,00	
	(зона: 4)	28936,82	35,81	28901,01	2270,63	0,00	
01-03-042-04	0,65 м^3, группа грунтов 1 м						3,75
	(зона: 1)	18673,95	28,58	18645,37	1578,07	0,00	
	(зона: 2)	19062,22	28,58	19033,64	1578,07	0,00	
	(зона: 3)	17995,01	28,58	17966,43	1578,07	0,00	
	(зона: 4)	18313,01	28,58	18284,43	1578,07	0,00	
01-03-042-05	0,65 м^3, группа грунтов 2 м						4,37
	(зона: 1)	24496,08	33,30	24462,78	2061,11	0,00	
	(зона: 2)	25008,64	33,30	24975,34	2061,11	0,00	
	(зона: 3)	23590,95	33,30	23557,65	2061,11	0,00	
	(зона: 4)	24007,88	33,30	23974,58	2061,11	0,00	
01-03-042-06	0,65 м^3, группа грунтов 3 м						5,31
	(зона: 1)	28320,39	40,46	28279,93	2383,56	0,00	
	(зона: 2)	28912,49	40,46	28872,03	2383,56	0,00	
	(зона: 3)	27276,01	40,46	27235,55	2383,56	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	27758,03	40,46	27717,57	2383,56	0,00	
01-03-042-07	0,5 м^3, группа грунтов 1 м						6,3
	(зона: 1)	20254,43	48,01	20206,42	1747,77	0,00	
	(зона: 2)	20473,50	48,01	20425,49	1747,77	0,00	
	(зона: 3)	19439,81	48,01	19391,80	1747,77	0,00	
	(зона: 4)	19782,60	48,01	19734,59	1747,77	0,00	
01-03-042-08	0,5 м^3, группа грунтов 2 м						8,27
	(зона: 1)	26086,84	63,02	26023,82	2230,16	0,00	
	(зона: 2)	26430,21	63,02	26367,19	2230,16	0,00	
	(зона: 3)	25046,04	63,02	24983,02	2230,16	0,00	
	(зона: 4)	25487,75	63,02	25424,73	2230,16	0,00	
01-03-042-09	0,5 м^3, группа грунтов 3 м						10,18
	(зона: 1)	30985,20	77,57	30907,63	2641,12	0,00	
	(зона: 2)	31431,01	77,57	31353,44	2641,12	0,00	
	(зона: 3)	29763,22	77,57	29685,65	2641,12	0,00	
	(зона: 4)	30288,16	77,57	30210,59	2641,12	0,00	
Таблица 01-03-043	**Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов:						
01-03-043-01	1 м						0
	(зона: 1)	8901,63	0,00	8901,63	762,71	0,00	
	(зона: 2)	9078,45	0,00	9078,45	762,71	0,00	
	(зона: 3)	8601,21	0,00	8601,21	762,71	0,00	
	(зона: 4)	8753,55	0,00	8753,55	762,71	0,00	
01-03-043-02	2 м						0
	(зона: 1)	15405,41	0,00	15405,41	1308,67	0,00	
	(зона: 2)	15715,46	0,00	15715,46	1308,67	0,00	
	(зона: 3)	14867,86	0,00	14867,86	1308,67	0,00	
	(зона: 4)	15131,13	0,00	15131,13	1308,67	0,00	
01-03-043-03	3 м						0
	(зона: 1)	21393,33	0,00	21393,33	1817,84	0,00	
	(зона: 2)	21819,99	0,00	21819,99	1817,84	0,00	
	(зона: 3)	20653,25	0,00	20653,25	1817,84	0,00	
	(зона: 4)	21018,96	0,00	21018,96	1817,84	0,00	
	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов:						
01-03-043-04	1 м						0
	(зона: 1)	10834,86	0,00	10834,86	950,70	0,00	
	(зона: 2)	11039,26	0,00	11039,26	950,70	0,00	
	(зона: 3)	10509,02	0,00	10509,02	950,70	0,00	
	(зона: 4)	10695,26	0,00	10695,26	950,70	0,00	
01-03-043-05	2 м						0
	(зона: 1)	17750,90	0,00	17750,90	1535,52	0,00	
	(зона: 2)	18094,18	0,00	18094,18	1535,52	0,00	
	(зона: 3)	17181,99	0,00	17181,99	1535,52	0,00	
	(зона: 4)	17486,39	0,00	17486,39	1535,52	0,00	
01-03-043-06	3 м						0
	(зона: 1)	23800,68	0,00	23800,68	2050,53	0,00	
	(зона: 2)	24261,61	0,00	24261,61	2050,53	0,00	
	(зона: 3)	23028,73	0,00	23028,73	2050,53	0,00	
	(зона: 4)	23436,65	0,00	23436,65	2050,53	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-03-044	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:							
01-03-044-01	1 м						0
	(зона: 1)	8779,81	0,00	8779,81	759,89	0,00	
	(зона: 2)	8957,01	0,00	8957,01	759,89	0,00	
	(зона: 3)	8485,78	0,00	8485,78	759,89	0,00	
	(зона: 4)	8636,03	0,00	8636,03	759,89	0,00	
01-03-044-02	2 м						0
	(зона: 1)	14802,36	0,00	14802,36	1263,78	0,00	
	(зона: 2)	15106,98	0,00	15106,98	1263,78	0,00	
	(зона: 3)	14279,89	0,00	14279,89	1263,78	0,00	
	(зона: 4)	14532,68	0,00	14532,68	1263,78	0,00	
01-03-044-03	3 м						0
	(зона: 1)	19495,68	0,00	19495,68	1654,87	0,00	
	(зона: 2)	19899,83	0,00	19899,83	1654,87	0,00	
	(зона: 3)	18794,12	0,00	18794,12	1654,87	0,00	
	(зона: 4)	19126,79	0,00	19126,79	1654,87	0,00	
При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:							
01-03-044-04	01-03-044-01						0
	(зона: 1)	732,66	0,00	732,66	74,14	0,00	
	(зона: 2)	743,82	0,00	743,82	74,14	0,00	
	(зона: 3)	724,63	0,00	724,63	74,14	0,00	
	(зона: 4)	737,50	0,00	737,50	74,14	0,00	
01-03-044-05	01-03-044-02, 01-03-044-03						0
	(зона: 1)	843,22	0,00	843,22	85,33	0,00	
	(зона: 2)	856,07	0,00	856,07	85,33	0,00	
	(зона: 3)	833,98	0,00	833,98	85,33	0,00	
	(зона: 4)	848,79	0,00	848,79	85,33	0,00	
Таблица 01-03-045	**Устройство сливной призмы и кюветов в выемках.**						
	Измеритель: **100 м³ грунта**						
Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:							
01-03-045-01	1 м						31,68
	(зона: 1)	2202,32	263,89	1938,43	162,38	0,00	
	(зона: 2)	2226,43	263,89	1962,54	162,38	0,00	
	(зона: 3)	2171,03	263,89	1907,14	162,38	0,00	
	(зона: 4)	2203,89	263,89	1940,00	162,38	0,00	
01-03-045-02	2 м						45,93
	(зона: 1)	3077,16	382,60	2694,56	230,40	0,00	
	(зона: 2)	3115,34	382,60	2732,74	230,40	0,00	
	(зона: 3)	3021,61	382,60	2639,01	230,40	0,00	
	(зона: 4)	3067,22	382,60	2684,62	230,40	0,00	
01-03-045-03	3 м						66,58
	(зона: 1)	3919,32	554,61	3364,71	293,05	0,00	
	(зона: 2)	3969,35	554,61	3414,74	293,05	0,00	
	(зона: 3)	3843,82	554,61	3289,21	293,05	0,00	
	(зона: 4)	3900,67	554,61	3346,06	293,05	0,00	
Таблица 01-03-046	**Рыхление и разработка продольных водоотводных и нагорных канав.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:						
01-03-046-01	1 м						806,13
	(зона: 1)	23772,57	6715,06	17057,51	1417,59	0,00	
	(зона: 2)	24136,64	6715,06	17421,58	1417,59	0,00	
	(зона: 3)	23111,03	6715,06	16395,97	1417,59	0,00	
	(зона: 4)	23401,14	6715,06	16686,08	1417,59	0,00	
01-03-046-02	2 м						1205,1
	(зона: 1)	32825,47	10038,48	22786,99	1890,98	0,00	
	(зона: 2)	33312,50	10038,48	23274,02	1890,98	0,00	
	(зона: 3)	31938,71	10038,48	21900,23	1890,98	0,00	
	(зона: 4)	32326,21	10038,48	22287,73	1890,98	0,00	
01-03-046-03	3 м						1937,52
	(зона: 1)	43429,36	16139,54	27289,82	2263,90	0,00	
	(зона: 2)	44013,02	16139,54	27873,48	2263,90	0,00	
	(зона: 3)	42365,60	16139,54	26226,06	2263,90	0,00	
	(зона: 4)	42829,62	16139,54	26690,08	2263,90	0,00	

Таблица 01-03-047 Срезка недобора грунта в выемках.

Измеритель: **1000 м^3 грунта**

	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:						
01-03-047-01	1 м						430,36
	(зона: 1)	21574,06	3429,97	18112,53	1523,63	31,56	
	(зона: 2)	21953,63	3429,97	18492,68	1523,63	30,98	
	(зона: 3)	20899,22	3429,97	17439,43	1523,63	29,82	
	(зона: 4)	21208,44	3429,97	17748,07	1523,63	30,40	
01-03-047-02	2 м						557,96
	(зона: 1)	28416,35	4446,94	23932,60	2007,43	36,81	
	(зона: 2)	28920,16	4446,94	24437,08	2007,43	36,14	
	(зона: 3)	27515,01	4446,94	23033,28	2007,43	34,79	
	(зона: 4)	27923,30	4446,94	23440,90	2007,43	35,46	
01-03-047-03	3 м						779,22
	(зона: 1)	35080,52	6210,38	28817,55	2418,20	52,59	
	(зона: 2)	35686,49	6210,38	29424,48	2418,20	51,63	
	(зона: 3)	33997,17	6210,38	27737,09	2418,20	49,70	
	(зона: 4)	34488,99	6210,38	28227,95	2418,20	50,66	

Подраздел 3.6 РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Таблица 01-03-053 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм в вечномерзлых грунтах.

Измеритель: **1 км траншей**

	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов:						
01-03-053-01	1 м						186,39
	(зона: 1)	32514,34	1409,11	31105,23	2164,38	0,00	
	(зона: 2)	33306,26	1409,11	31897,15	2164,38	0,00	
	(зона: 3)	31467,30	1409,11	30058,19	2164,38	0,00	
	(зона: 4)	32005,76	1409,11	30596,65	2164,38	0,00	
01-03-053-02	2 м						260,51
	(зона: 1)	49581,07	1969,46	47611,61	3419,33	0,00	
	(зона: 2)	50771,19	1969,46	48801,73	3419,33	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	47920,05	1969,46	45950,59	3419,33	0,00	
	(зона: 4)	48740,95	1969,46	46771,49	3419,33	0,00	
01-03-053-03	3 м						330,27
	(зона: 1)	64922,51	2496,84	62425,67	4476,80	0,00	
	(зона: 2)	66497,48	2496,84	64000,64	4476,80	0,00	
	(зона: 3)	62705,42	2496,84	60208,58	4476,80	0,00	
	(зона: 4)	63780,35	2496,84	61283,51	4476,80	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:							
01-03-053-04	01-03-053-01						51,7
	(зона: 1)	4953,45	390,85	4562,60	343,87	0,00	
	(зона: 2)	5061,18	390,85	4670,33	343,87	0,00	
	(зона: 3)	4789,97	390,85	4399,12	343,87	0,00	
	(зона: 4)	4868,30	390,85	4477,45	343,87	0,00	
01-03-053-05	01-03-053-02						66
	(зона: 1)	7841,97	498,96	7343,01	567,95	0,00	
	(зона: 2)	8012,75	498,96	7513,79	567,95	0,00	
	(зона: 3)	7570,85	498,96	7071,89	567,95	0,00	
	(зона: 4)	7696,45	498,96	7197,49	567,95	0,00	
01-03-053-06	01-03-053-03						83,6
	(зона: 1)	10319,34	632,02	9687,32	750,30	0,00	
	(зона: 2)	10545,72	632,02	9913,70	750,30	0,00	
	(зона: 3)	9958,53	632,02	9326,51	750,30	0,00	
	(зона: 4)	10124,10	632,02	9492,08	750,30	0,00	

Таблица 01-03-054 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм в вечномерзлых грунтах.

Измеритель: **1 км траншей**

	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов:						
01-03-054-01	1 м						256,15
	(зона: 1)	48502,85	1936,49	46566,36	3199,27	0,00	
	(зона: 2)	49695,73	1936,49	47759,24	3199,27	0,00	
	(зона: 3)	46947,97	1936,49	45011,48	3199,27	0,00	
	(зона: 4)	47754,95	1936,49	45818,46	3199,27	0,00	
01-03-054-02	2 м						356,43
	(зона: 1)	72390,47	2694,61	69695,86	4977,36	0,00	
	(зона: 2)	74128,56	2694,61	71433,95	4977,36	0,00	
	(зона: 3)	69978,23	2694,61	67283,62	4977,36	0,00	
	(зона: 4)	71180,84	2694,61	68486,23	4977,36	0,00	
01-03-054-03	3 м						444,72
	(зона: 1)	95992,76	3362,08	92630,68	6577,51	0,00	
	(зона: 2)	98341,49	3362,08	94979,41	6577,51	0,00	
	(зона: 3)	92748,66	3362,08	89386,58	6577,51	0,00	
	(зона: 4)	94346,14	3362,08	90984,06	6577,51	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:							
01-03-054-04	01-03-054-01						71,04
	(зона: 1)	6388,13	537,06	5851,07	452,87	0,00	
	(зона: 2)	6523,16	537,06	5986,10	452,87	0,00	
	(зона: 3)	6173,47	537,06	5636,41	452,87	0,00	
	(зона: 4)	6273,59	537,06	5736,53	452,87	0,00	
01-03-054-05	01-03-054-02						86,58
	(зона: 1)	10347,47	654,54	9692,93	767,88	0,00	
	(зона: 2)	10567,69	654,54	9913,15	767,88	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	9982,78	654,54	9328,24	767,88	0,00	
	(зона: 4)	10148,12	654,54	9493,58	767,88	0,00	
01-03-054-06	01-03-054-03						108,9
	(зона: 1)	14204,80	823,28	13381,52	1044,76	0,00	
	(зона: 2)	14516,25	823,28	13692,97	1044,76	0,00	
	(зона: 3)	13701,37	823,28	12878,09	1044,76	0,00	
	(зона: 4)	13929,81	823,28	13106,53	1044,76	0,00	
Таблица 01-03-055	**Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов:						
01-03-055-01	1 м						511,71
	(зона: 1)	59029,33	3868,53	55160,80	3399,25	0,00	
	(зона: 2)	60345,80	3868,53	56477,27	3399,25	0,00	
	(зона: 3)	56914,58	3868,53	53046,05	3399,25	0,00	
	(зона: 4)	57865,52	3868,53	53996,99	3399,25	0,00	
01-03-055-02	2 м						671,55
	(зона: 1)	86947,86	5076,92	81870,94	5442,16	0,00	
	(зона: 2)	88873,42	5076,92	83796,50	5442,16	0,00	
	(зона: 3)	83796,58	5076,92	78719,66	5442,16	0,00	
	(зона: 4)	85202,94	5076,92	80126,02	5442,16	0,00	
01-03-055-03	3 м						864,6
	(зона: 1)	116136,12	6536,38	109599,74	7293,56	0,00	
	(зона: 2)	118766,16	6536,38	112229,78	7293,56	0,00	
	(зона: 3)	111941,40	6536,38	105405,02	7293,56	0,00	
	(зона: 4)	113825,08	6536,38	107288,70	7293,56	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-055-04	01-03-055-01						75,49
	(зона: 1)	7977,98	570,70	7407,28	554,12	0,00	
	(зона: 2)	8145,55	570,70	7574,85	554,12	0,00	
	(зона: 3)	7691,21	570,70	7120,51	554,12	0,00	
	(зона: 4)	7817,62	570,70	7246,92	554,12	0,00	
01-03-055-05	01-03-055-02						98,15
	(зона: 1)	12598,14	742,01	11856,13	930,30	0,00	
	(зона: 2)	12860,08	742,01	12118,07	930,30	0,00	
	(зона: 3)	12135,28	742,01	11393,27	930,30	0,00	
	(зона: 4)	12337,00	742,01	11594,99	930,30	0,00	
01-03-055-06	01-03-055-03						123,62
	(зона: 1)	16706,83	934,57	15772,26	1243,43	0,00	
	(зона: 2)	17058,29	934,57	16123,72	1243,43	0,00	
	(зона: 3)	16092,55	934,57	15157,98	1243,43	0,00	
	(зона: 4)	16360,88	934,57	15426,31	1243,43	0,00	
Таблица 01-03-056	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-03-056-01	1 м						158,2
	(зона: 1)	35742,79	1195,99	34546,80	2705,85	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несущенных материалов	
Коды несущенных материалов	Наименование и характеристика несущенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	36513,96	1195,99	35317,97	2705,85	0,00	
	(зона: 3)	34613,82	1195,99	33417,83	2705,85	0,00	
	(зона: 4)	35210,05	1195,99	34014,06	2705,85	0,00	
01-03-056-02	2 м						183,06
	(зона: 1)	45284,33	1383,93	43900,40	3504,19	0,00	
	(зона: 2)	46252,20	1383,93	44868,27	3504,19	0,00	
	(зона: 3)	43760,81	1383,93	42376,88	3504,19	0,00	
	(зона: 4)	44514,31	1383,93	43130,38	3504,19	0,00	
01-03-056-03	3 м						223,44
	(зона: 1)	52376,01	1689,21	50686,80	4092,70	0,00	
	(зона: 2)	53487,42	1689,21	51798,21	4092,70	0,00	
	(зона: 3)	50551,00	1689,21	48861,79	4092,70	0,00	
	(зона: 4)	51417,94	1689,21	49728,73	4092,70	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:							
01-03-056-04	01-03-056-01						59,81
	(зона: 1)	9425,70	452,16	8973,54	694,18	0,00	
	(зона: 2)	9625,62	452,16	9173,46	694,18	0,00	
	(зона: 3)	9145,58	452,16	8693,42	694,18	0,00	
	(зона: 4)	9301,05	452,16	8848,89	694,18	0,00	
01-03-056-05	01-03-056-02						80,68
	(зона: 1)	11931,87	609,94	11321,93	882,83	0,00	
	(зона: 2)	12185,41	609,94	11575,47	882,83	0,00	
	(зона: 3)	11566,27	609,94	10956,33	882,83	0,00	
	(зона: 4)	11761,90	609,94	11151,96	882,83	0,00	
01-03-056-06	01-03-056-03						102,6
	(зона: 1)	13588,61	775,66	12812,95	1010,94	0,00	
	(зона: 2)	13872,89	775,66	13097,23	1010,94	0,00	
	(зона: 3)	13159,46	775,66	12383,80	1010,94	0,00	
	(зона: 4)	13380,12	775,66	12604,46	1010,94	0,00	
Таблица 01-03-057	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-03-057-01	1 м						228,26
	(зона: 1)	49241,32	1725,65	47515,67	3722,22	0,00	
	(зона: 2)	50302,08	1725,65	48576,43	3722,22	0,00	
	(зона: 3)	47686,59	1725,65	45960,94	3722,22	0,00	
	(зона: 4)	48506,57	1725,65	46780,92	3722,22	0,00	
01-03-057-02	2 м						315,27
	(зона: 1)	63582,65	2383,44	61199,21	4848,29	0,00	
	(зона: 2)	64935,86	2383,44	62552,42	4848,29	0,00	
	(зона: 3)	61510,08	2383,44	59126,64	4848,29	0,00	
	(зона: 4)	62562,88	2383,44	60179,44	4848,29	0,00	
01-03-057-03	3 м						396,72
	(зона: 1)	73323,38	2999,20	70324,18	5625,19	0,00	
	(зона: 2)	74869,29	2999,20	71870,09	5625,19	0,00	
	(зона: 3)	70868,00	2999,20	67868,80	5625,19	0,00	
	(зона: 4)	72074,33	2999,20	69075,13	5625,19	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:							
01-03-057-04	01-03-057-01						56,5
	(зона: 1)	8954,53	427,14	8527,39	661,27	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	9145,44	427,14	8718,30	661,27	0,00	
	(зона: 3)	8684,85	427,14	8257,71	661,27	0,00	
	(зона: 4)	8832,45	427,14	8405,31	661,27	0,00	
01-03-057-05	01-03-057-02						71,19
	(зона: 1)	11635,23	538,20	11097,03	874,25	0,00	
	(зона: 2)	11882,22	538,20	11344,02	874,25	0,00	
	(зона: 3)	11264,72	538,20	10726,52	874,25	0,00	
	(зона: 4)	11455,90	538,20	10917,70	874,25	0,00	
01-03-057-06	01-03-057-03						85,88
	(зона: 1)	13508,72	649,25	12859,47	1026,33	0,00	
	(зона: 2)	13791,79	649,25	13142,54	1026,33	0,00	
	(зона: 3)	13062,37	649,25	12413,12	1026,33	0,00	
	(зона: 4)	13283,10	649,25	12633,85	1026,33	0,00	
Таблица 01-03-058	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-03-058-01	1 м						350,3
	(зона: 1)	74301,11	2648,27	71652,84	5606,78	0,00	
	(зона: 2)	75901,32	2648,27	73253,05	5606,78	0,00	
	(зона: 3)	71964,29	2648,27	69316,02	5606,78	0,00	
	(зона: 4)	73201,20	2648,27	70552,93	5606,78	0,00	
01-03-058-02	2 м						481,38
	(зона: 1)	94891,39	3639,23	91252,16	7218,59	0,00	
	(зона: 2)	96909,66	3639,23	93270,43	7218,59	0,00	
	(зона: 3)	91815,48	3639,23	88176,25	7218,59	0,00	
	(зона: 4)	93385,95	3639,23	89746,72	7218,59	0,00	
01-03-058-03	3 м						604,2
	(зона: 1)	108437,24	4567,75	103869,49	8301,92	0,00	
	(зона: 2)	110718,77	4567,75	106151,02	8301,92	0,00	
	(зона: 3)	104821,42	4567,75	100253,67	8301,92	0,00	
	(зона: 4)	106603,68	4567,75	102035,93	8301,92	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-058-04	01-03-058-01						80,23
	(зона: 1)	12133,66	606,54	11527,12	899,22	0,00	
	(зона: 2)	12390,64	606,54	11784,10	899,22	0,00	
	(зона: 3)	11762,07	606,54	11155,53	899,22	0,00	
	(зона: 4)	11961,25	606,54	11354,71	899,22	0,00	
01-03-058-05	01-03-058-02						97,18
	(зона: 1)	15919,24	734,68	15184,56	1202,36	0,00	
	(зона: 2)	16256,04	734,68	15521,36	1202,36	0,00	
	(зона: 3)	15404,14	734,68	14669,46	1202,36	0,00	
	(зона: 4)	15665,34	734,68	14930,66	1202,36	0,00	
01-03-058-06	01-03-058-03						123,12
	(зона: 1)	18775,01	930,79	17844,22	1427,83	0,00	
	(зона: 2)	19167,86	930,79	18237,07	1427,83	0,00	
	(зона: 3)	18149,95	930,79	17219,16	1427,83	0,00	
	(зона: 4)	18455,98	930,79	17525,19	1427,83	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-03-059	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1м³, группа грунтов:						
01-03-059-01	1 м						331,52
	(зона: 1)	73201,31	2506,29	70695,02	4840,47	0,00	
	(зона: 2)	74754,55	2506,29	72248,26	4840,47	0,00	
	(зона: 3)	70827,25	2506,29	68320,96	4840,47	0,00	
	(зона: 4)	72051,90	2506,29	69545,61	4840,47	0,00	
01-03-059-02	2 м						456,52
	(зона: 1)	93745,63	3451,29	90294,34	6452,28	0,00	
	(зона: 2)	95716,94	3451,29	92265,65	6452,28	0,00	
	(зона: 3)	90632,47	3451,29	87181,18	6452,28	0,00	
	(зона: 4)	92190,69	3451,29	88739,40	6452,28	0,00	
01-03-059-03	3 м						572,91
	(зона: 1)	107721,79	4331,20	103390,59	7564,23	0,00	
	(зона: 2)	109971,18	4331,20	105639,98	7564,23	0,00	
	(зона: 3)	104062,26	4331,20	99731,06	7564,23	0,00	
	(зона: 4)	105841,00	4331,20	101509,80	7564,23	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-059-04	01-03-059-01						77,7
	(зона: 1)	12765,61	587,41	12178,20	848,91	0,00	
	(зона: 2)	13039,39	587,41	12451,98	848,91	0,00	
	(зона: 3)	12375,60	587,41	11788,19	848,91	0,00	
	(зона: 4)	12587,19	587,41	11999,78	848,91	0,00	
01-03-059-05	01-03-059-02						92,96
	(зона: 1)	16538,42	702,78	15835,64	1152,05	0,00	
	(зона: 2)	16892,02	702,78	16189,24	1152,05	0,00	
	(зона: 3)	16004,90	702,78	15302,12	1152,05	0,00	
	(зона: 4)	16278,51	702,78	15575,73	1152,05	0,00	
01-03-059-06	01-03-059-03						117,6
	(зона: 1)	19211,36	889,06	18322,30	1367,18	0,00	
	(зона: 2)	19615,65	889,06	18726,59	1367,18	0,00	
	(зона: 3)	18570,21	889,06	17681,15	1367,18	0,00	
	(зона: 4)	18885,49	889,06	17996,43	1367,18	0,00	
Таблица 01-03-060	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:						
01-03-060-01	1 м						315,24
	(зона: 1)	74133,23	2383,21	71750,02	6019,14	0,00	
	(зона: 2)	75496,88	2383,21	73113,67	6019,14	0,00	
	(зона: 3)	71536,06	2383,21	69152,85	6019,14	0,00	
	(зона: 4)	72752,20	2383,21	70368,99	6019,14	0,00	
01-03-060-02	2 м						441,28
	(зона: 1)	94088,19	3336,08	90752,11	7559,08	0,00	
	(зона: 2)	95855,80	3336,08	92519,72	7559,08	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	90740,25	3336,08	87404,17	7559,08	0,00	
	(зона: 4)	92278,80	3336,08	88942,72	7559,08	0,00	
01-03-060-03	3 м						559,35
	(зона: 1)	107587,81	4228,69	103359,12	8651,90	0,00	
	(зона: 2)	109619,95	4228,69	105391,26	8651,90	0,00	
	(зона: 3)	103707,11	4228,69	99478,42	8651,90	0,00	
	(зона: 4)	105457,40	4228,69	101228,71	8651,90	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:							
01-03-060-04	01-03-060-01						75,48
	(зона: 1)	12156,21	570,63	11585,58	968,53	0,00	
	(зона: 2)	12380,41	570,63	11809,78	968,53	0,00	
	(зона: 3)	11733,79	570,63	11163,16	968,53	0,00	
	(зона: 4)	11930,24	570,63	11359,61	968,53	0,00	
01-03-060-05	01-03-060-02						91,84
	(зона: 1)	15937,33	694,31	15243,02	1272,25	0,00	
	(зона: 2)	16241,35	694,31	15547,04	1272,25	0,00	
	(зона: 3)	15371,40	694,31	14677,09	1272,25	0,00	
	(зона: 4)	15629,87	694,31	14935,56	1272,25	0,00	
01-03-060-06	01-03-060-03						116,39
	(зона: 1)	18782,59	879,91	17902,68	1497,38	0,00	
	(зона: 2)	19142,67	879,91	18262,76	1497,38	0,00	
	(зона: 3)	18106,70	879,91	17226,79	1497,38	0,00	
	(зона: 4)	18410,00	879,91	17530,09	1497,38	0,00	

Таблица 01-03-061 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 в вечномерзлых грунтах.

Измеритель: **1 км траншей**

	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, группа грунтов:						
01-03-061-01	1 м						437,31
	(зона: 1)	89752,54	3306,06	86446,48	6738,53	0,00	
	(зона: 2)	91686,77	3306,06	88380,71	6738,53	0,00	
	(зона: 3)	86968,63	3306,06	83662,57	6738,53	0,00	
	(зона: 4)	88462,56	3306,06	85156,50	6738,53	0,00	
01-03-061-02	2 м						574,04
	(зона: 1)	112549,14	4339,74	108209,40	8526,00	0,00	
	(зона: 2)	114945,85	4339,74	110606,11	8526,00	0,00	
	(зона: 3)	108949,91	4339,74	104610,17	8526,00	0,00	
	(зона: 4)	110814,46	4339,74	106474,72	8526,00	0,00	
01-03-061-03	3 м						726,18
	(зона: 1)	127635,02	5489,92	122145,10	9720,29	0,00	
	(зона: 2)	130323,31	5489,92	124833,39	9720,29	0,00	
	(зона: 3)	123442,05	5489,92	117952,13	9720,29	0,00	
	(зона: 4)	125540,62	5489,92	120050,70	9720,29	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:							
01-03-061-04	01-03-061-01						64,41
	(зона: 1)	14038,18	486,94	13551,24	1060,37	0,00	
	(зона: 2)	14340,67	486,94	13853,73	1060,37	0,00	
	(зона: 3)	13595,91	486,94	13108,97	1060,37	0,00	
	(зона: 4)	13829,83	486,94	13342,89	1060,37	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-061-05	01-03-061-02						81,36
	(зона: 1)	18182,82	615,08	17567,74	1393,28	0,00	
	(зона: 2)	18572,95	615,08	17957,87	1393,28	0,00	
	(зона: 3)	17582,94	615,08	16967,86	1393,28	0,00	
	(зона: 4)	17884,97	615,08	17269,89	1393,28	0,00	
01-03-061-06	01-03-061-03						98,04
	(зона: 1)	21117,70	741,18	20376,52	1634,13	0,00	
	(зона: 2)	21565,96	741,18	20824,78	1634,13	0,00	
	(зона: 3)	20398,65	741,18	19657,47	1634,13	0,00	
	(зона: 4)	20747,87	741,18	20006,69	1634,13	0,00	
Таблица 01-03-062	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:						
01-03-062-01	1 м						413,28
	(зона: 1)	90085,38	3124,40	86960,98	5890,38	0,00	
	(зона: 2)	92014,02	3124,40	88889,62	5890,38	0,00	
	(зона: 3)	87232,19	3124,40	84107,79	5890,38	0,00	
	(зона: 4)	88741,98	3124,40	85617,58	5890,38	0,00	
01-03-062-02	2 м						537,6
	(зона: 1)	112826,06	4064,26	108761,80	7680,62	0,00	
	(зона: 2)	115217,73	4064,26	111153,47	7680,62	0,00	
	(зона: 3)	109156,94	4064,26	105092,68	7680,62	0,00	
	(зона: 4)	111038,02	4064,26	106973,76	7680,62	0,00	
01-03-062-03	3 м						688,17
	(зона: 1)	127862,17	5202,57	122659,60	8872,14	0,00	
	(зона: 2)	130544,87	5202,57	125342,30	8872,14	0,00	
	(зона: 3)	123599,92	5202,57	118397,35	8872,14	0,00	
	(зона: 4)	125714,36	5202,57	120511,79	8872,14	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:							
01-03-062-04	01-03-062-01						67,26
	(зона: 1)	14074,78	508,49	13566,29	942,85	0,00	
	(зона: 2)	14375,35	508,49	13866,86	942,85	0,00	
	(зона: 3)	13625,37	508,49	13116,88	942,85	0,00	
	(зона: 4)	13860,50	508,49	13352,01	942,85	0,00	
01-03-062-05	01-03-062-02						85,5
	(зона: 1)	18229,16	646,38	17582,78	1275,75	0,00	
	(зона: 2)	18617,39	646,38	17971,01	1275,75	0,00	
	(зона: 3)	17622,15	646,38	16975,77	1275,75	0,00	
	(зона: 4)	17925,39	646,38	17279,01	1275,75	0,00	
01-03-062-06	01-03-062-03						90,4
	(зона: 1)	21074,99	683,42	20391,57	1516,60	0,00	
	(зона: 2)	21521,33	683,42	20837,91	1516,60	0,00	
	(зона: 3)	20348,80	683,42	19665,38	1516,60	0,00	
	(зона: 4)	20699,22	683,42	20015,80	1516,60	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-03-063	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3, группа грунтов:						
01-03-063-01	1 м						394,05
	(зона: 1)	89927,15	2979,02	86948,13	7308,95	0,00	
	(зона: 2)	91562,99	2979,02	88583,97	7308,95	0,00	
	(зона: 3)	86780,62	2979,02	83801,60	7308,95	0,00	
	(зона: 4)	88253,77	2979,02	85274,75	7308,95	0,00	
01-03-063-02	2 м						479,36
	(зона: 1)	111631,97	3623,96	108008,01	9002,35	0,00	
	(зона: 2)	113712,57	3623,96	110088,61	9002,35	0,00	
	(зона: 3)	107651,96	3623,96	104028,00	9002,35	0,00	
	(зона: 4)	109482,48	3623,96	105858,52	9002,35	0,00	
01-03-063-03	3 м						671,22
	(зона: 1)	126955,60	5074,42	121881,18	10206,93	0,00	
	(зона: 2)	129329,39	5074,42	124254,97	10206,93	0,00	
	(зона: 3)	122392,74	5074,42	117318,32	10206,93	0,00	
	(зона: 4)	124456,39	5074,42	119381,97	10206,93	0,00	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-063-04	01-03-063-01						65,49
	(зона: 1)	13805,80	495,10	13310,70	1111,76	0,00	
	(зона: 2)	14063,69	495,10	13568,59	1111,76	0,00	
	(зона: 3)	13323,42	495,10	12828,32	1111,76	0,00	
	(зона: 4)	13549,23	495,10	13054,13	1111,76	0,00	
01-03-063-05	01-03-063-02						81,76
	(зона: 1)	17945,31	618,11	17327,20	1445,07	0,00	
	(зона: 2)	18290,84	618,11	17672,73	1445,07	0,00	
	(зона: 3)	17305,32	618,11	16687,21	1445,07	0,00	
	(зона: 4)	17599,24	618,11	16981,13	1445,07	0,00	
01-03-063-06	01-03-063-03						96,05
	(зона: 1)	20862,12	726,14	20135,98	1685,24	0,00	
	(зона: 2)	21265,78	726,14	20539,64	1685,24	0,00	
	(зона: 3)	20102,96	726,14	19376,82	1685,24	0,00	
	(зона: 4)	20444,06	726,14	19717,92	1685,24	0,00	
Таблица 01-03-064	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **1 км траншей**						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3, группа грунтов:						
01-03-064-01	1 м						675,36
	(зона: 1)	101778,39	5105,72	96672,67	6200,18	0,00	
	(зона: 2)	103904,52	5105,72	98798,80	6200,18	0,00	
	(зона: 3)	98302,45	5105,72	93196,73	6200,18	0,00	
	(зона: 4)	99973,54	5105,72	94867,82	6200,18	0,00	
01-03-064-02	2 м						888,18
	(зона: 1)	126931,24	6714,64	120216,60	8092,34	0,00	
	(зона: 2)	129553,87	6714,64	122839,23	8092,34	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	122523,16	6714,64	115808,52	8092,34	0,00	
	(зона: 4)	124593,78	6714,64	117879,14	8092,34	0,00	
01-03-064-03	3 м						1176,48
	(зона: 1)	144807,68	8894,19	135913,49	9442,07	0,00	
	(зона: 2)	147760,66	8894,19	138866,47	9442,07	0,00	
	(зона: 3)	139741,58	8894,19	130847,39	9442,07	0,00	
	(зона: 4)	142076,16	8894,19	133181,97	9442,07	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:							
01-03-064-04	01-03-064-01						88,48
	(зона: 1)	14315,49	668,91	13646,58	915,08	0,00	
	(зона: 2)	14617,49	668,91	13948,58	915,08	0,00	
	(зона: 3)	13824,36	668,91	13155,45	915,08	0,00	
	(зона: 4)	14059,84	668,91	13390,93	915,08	0,00	
01-03-064-05	01-03-064-02						113
	(зона: 1)	18979,86	854,28	18125,58	1286,51	0,00	
	(зона: 2)	19379,61	854,28	18525,33	1286,51	0,00	
	(зона: 3)	18312,98	854,28	17458,70	1286,51	0,00	
	(зона: 4)	18624,41	854,28	17770,13	1286,51	0,00	
01-03-064-06	01-03-064-03						141,36
	(зона: 1)	22368,19	1068,68	21299,51	1556,89	0,00	
	(зона: 2)	22834,01	1068,68	21765,33	1556,89	0,00	
	(зона: 3)	21567,80	1068,68	20499,12	1556,89	0,00	
	(зона: 4)	21932,60	1068,68	20863,92	1556,89	0,00	

Таблица 01-03-065 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 в вечномерзлых грунтах.

Измеритель: **1 км траншей**

	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3, группа грунтов:						
01-03-065-01	1 м						650,46
	(зона: 1)	110093,98	4917,48	105176,50	8820,56	0,00	
	(зона: 2)	112036,83	4917,48	107119,35	8820,56	0,00	
	(зона: 3)	106269,85	4917,48	101352,37	8820,56	0,00	
	(зона: 4)	108051,30	4917,48	103133,82	8820,56	0,00	
01-03-065-02	2 м						863,52
	(зона: 1)	135376,02	6528,21	128847,81	10715,08	0,00	
	(зона: 2)	137815,20	6528,21	131286,99	10715,08	0,00	
	(зона: 3)	130613,28	6528,21	124085,07	10715,08	0,00	
	(зона: 4)	132796,55	6528,21	126268,34	10715,08	0,00	
01-03-065-03	3 м						1145,82
	(зона: 1)	153182,84	8662,40	144520,44	12067,67	0,00	
	(зона: 2)	155952,39	8662,40	147289,99	12067,67	0,00	
	(зона: 3)	147763,31	8662,40	139100,91	12067,67	0,00	
	(зона: 4)	150210,10	8662,40	141547,70	12067,67	0,00	
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:							
01-03-065-04	01-03-065-01						84,36
	(зона: 1)	15365,45	637,76	14727,69	1218,42	0,00	
	(зона: 2)	15648,93	637,76	15011,17	1218,42	0,00	
	(зона: 3)	14830,00	637,76	14192,24	1218,42	0,00	
	(зона: 4)	15080,00	637,76	14442,24	1218,42	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-065-05	01-03-065-02						110,88
	(зона: 1)	20044,94	838,25	19206,69	1590,15	0,00	
	(зона: 2)	20426,16	838,25	19587,91	1590,15	0,00	
	(зона: 3)	19333,74	838,25	18495,49	1590,15	0,00	
	(зона: 4)	19659,69	838,25	18821,44	1590,15	0,00	
01-03-065-06	01-03-065-03						137,86
	(зона: 1)	23422,83	1042,22	22380,61	1860,58	0,00	
	(зона: 2)	23870,14	1042,22	22827,92	1860,58	0,00	
	(зона: 3)	22578,13	1042,22	21535,91	1860,58	0,00	
	(зона: 4)	22957,46	1042,22	21915,24	1860,58	0,00	
Таблица 01-03-066	**Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:						
01-03-066-01	1 м						27,6
	(зона: 1)	17235,26	207,00	17028,26	1388,36	0,00	
	(зона: 2)	17591,28	207,00	17384,28	1388,36	0,00	
	(зона: 3)	16617,39	207,00	16410,39	1388,36	0,00	
	(зона: 4)	16908,04	207,00	16701,04	1388,36	0,00	
01-03-066-02	2 м						43,7
	(зона: 1)	23247,02	327,75	22919,27	1874,98	0,00	
	(зона: 2)	23730,34	327,75	23402,59	1874,98	0,00	
	(зона: 3)	22401,89	327,75	22074,14	1874,98	0,00	
	(зона: 4)	22792,61	327,75	22464,86	1874,98	0,00	
01-03-066-03	3 м						77,72
	(зона: 1)	28187,40	582,90	27604,50	2261,48	0,00	
	(зона: 2)	28771,57	582,90	28188,67	2261,48	0,00	
	(зона: 3)	27162,77	582,90	26579,87	2261,48	0,00	
	(зона: 4)	27633,11	582,90	27050,21	2261,48	0,00	
Таблица 01-03-067	**Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Рыхление и разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:						
01-03-067-01	1 м						30,16
	(зона: 1)	17885,45	226,20	17659,25	1452,29	0,00	
	(зона: 2)	18262,15	226,20	18035,95	1452,29	0,00	
	(зона: 3)	17219,44	226,20	16993,24	1452,29	0,00	
	(зона: 4)	17519,99	226,20	17293,79	1452,29	0,00	
01-03-067-02	2 м						44,46
	(зона: 1)	23864,76	333,45	23531,31	1937,53	0,00	
	(зона: 2)	24368,49	333,45	24035,04	1937,53	0,00	
	(зона: 3)	22971,80	333,45	22638,35	1937,53	0,00	
	(зона: 4)	23372,07	333,45	23038,62	1937,53	0,00	
01-03-067-03	3 м						72,54
	(зона: 1)	28722,70	544,05	28178,65	2321,25	0,00	
	(зона: 2)	29326,72	544,05	28782,67	2321,25	0,00	
	(зона: 3)	27650,85	544,05	27106,80	2321,25	0,00	
	(зона: 4)	28130,07	544,05	27586,02	2321,25	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчтенных материалов	Наименование и характеристика исчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-03-068	**Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:						
01-03-068-01	1 м						34,8
	(зона: 1)	17494,68	263,09	17231,59	1444,50	0,00	
	(зона: 2)	17862,75	263,09	17599,66	1444,50	0,00	
	(зона: 3)	16898,34	263,09	16635,25	1444,50	0,00	
	(зона: 4)	17190,71	263,09	16927,62	1444,50	0,00	
01-03-068-02	2 м						46,4
	(зона: 1)	23482,66	360,06	23122,60	1930,02	0,00	
	(зона: 2)	23978,02	360,06	23617,96	1930,02	0,00	
	(зона: 3)	22659,06	360,06	22299,00	1930,02	0,00	
	(зона: 4)	23051,49	360,06	22691,43	1930,02	0,00	
01-03-068-03	3 м						66,12
	(зона: 1)	28264,08	513,09	27750,99	2312,35	0,00	
	(зона: 2)	28859,46	513,09	28346,37	2312,35	0,00	
	(зона: 3)	27261,90	513,09	26748,81	2312,35	0,00	
	(зона: 4)	27732,94	513,09	27219,85	2312,35	0,00	
Таблица 01-03-069	**Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:						
01-03-069-01	1 м						20,88
	(зона: 1)	16875,96	164,95	16711,01	1372,60	0,00	
	(зона: 2)	17231,14	164,95	17066,19	1372,60	0,00	
	(зона: 3)	16249,76	164,95	16084,81	1372,60	0,00	
	(зона: 4)	16534,34	164,95	16369,39	1372,60	0,00	
01-03-069-02	2 м						27,84
	(зона: 1)	22803,01	219,94	22583,07	1857,83	0,00	
	(зона: 2)	23285,21	219,94	23065,27	1857,83	0,00	
	(зона: 3)	21949,87	219,94	21729,93	1857,83	0,00	
	(зона: 4)	22334,16	219,94	22114,22	1857,83	0,00	
01-03-069-03	3 м						39,78
	(зона: 1)	27550,24	319,83	27230,41	2241,55	0,00	
	(зона: 2)	28132,73	319,83	27812,90	2241,55	0,00	
	(зона: 3)	26518,21	319,83	26198,38	2241,55	0,00	
	(зона: 4)	26981,45	319,83	26661,62	2241,55	0,00	
Таблица 01-03-070	**Разработка предварительно разрыхленного вечномерзлого грунта бульдозерами.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью:						
01-03-070-01	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	819,57	0,00	819,57	27,57	0,00	
	(зона: 2)	825,12	0,00	825,12	27,57	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	781,51	0,00	781,51	27,57	0,00	
	(зона: 4)	795,60	0,00	795,60	27,57	0,00	
01-03-070-02	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	874,21	0,00	874,21	29,41	0,00	
	(зона: 2)	880,12	0,00	880,12	29,41	0,00	
	(зона: 3)	833,61	0,00	833,61	29,41	0,00	
	(зона: 4)	848,64	0,00	848,64	29,41	0,00	
01-03-070-03	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	928,85	0,00	928,85	31,25	0,00	
	(зона: 2)	935,13	0,00	935,13	31,25	0,00	
	(зона: 3)	885,71	0,00	885,71	31,25	0,00	
	(зона: 4)	901,68	0,00	901,68	31,25	0,00	
01-03-070-04	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	971,26	0,00	971,26	29,41	0,00	
	(зона: 2)	977,05	0,00	977,05	29,41	0,00	
	(зона: 3)	925,72	0,00	925,72	29,41	0,00	
	(зона: 4)	942,50	0,00	942,50	29,41	0,00	
01-03-070-05	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	1031,96	0,00	1031,96	31,25	0,00	
	(зона: 2)	1038,11	0,00	1038,11	31,25	0,00	
	(зона: 3)	983,58	0,00	983,58	31,25	0,00	
	(зона: 4)	1001,40	0,00	1001,40	31,25	0,00	
01-03-070-06	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	1214,07	0,00	1214,07	36,76	0,00	
	(зона: 2)	1221,31	0,00	1221,31	36,76	0,00	
	(зона: 3)	1157,16	0,00	1157,16	36,76	0,00	
	(зона: 4)	1178,12	0,00	1178,12	36,76	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:							
01-03-070-07	01-03-070-01						0
	(зона: 1)	655,66	0,00	655,66	22,06	0,00	
	(зона: 2)	660,09	0,00	660,09	22,06	0,00	
	(зона: 3)	625,20	0,00	625,20	22,06	0,00	
	(зона: 4)	636,48	0,00	636,48	22,06	0,00	
01-03-070-08	01-03-070-02						0
	(зона: 1)	710,30	0,00	710,30	23,90	0,00	
	(зона: 2)	715,10	0,00	715,10	23,90	0,00	
	(зона: 3)	677,31	0,00	677,31	23,90	0,00	
	(зона: 4)	689,52	0,00	689,52	23,90	0,00	
01-03-070-09	01-03-070-03						0
	(зона: 1)	764,93	0,00	764,93	25,73	0,00	
	(зона: 2)	770,11	0,00	770,11	25,73	0,00	
	(зона: 3)	729,41	0,00	729,41	25,73	0,00	
	(зона: 4)	742,56	0,00	742,56	25,73	0,00	
01-03-070-10	01-03-070-04						0
	(зона: 1)	728,44	0,00	728,44	22,06	0,00	
	(зона: 2)	732,78	0,00	732,78	22,06	0,00	
	(зона: 3)	694,29	0,00	694,29	22,06	0,00	
	(зона: 4)	706,87	0,00	706,87	22,06	0,00	
01-03-070-11	01-03-070-05						0
	(зона: 1)	789,15	0,00	789,15	23,90	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несчтенных материалов	Наименование и характеристика несчтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход несчтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	793,85	0,00	793,85	23,90	0,00	
	(зона: 3)	752,15	0,00	752,15	23,90	0,00	
	(зона: 4)	765,78	0,00	765,78	23,90	0,00	
01-03-070-12	01-03-070-06						0
	(зона: 1)	849,85	0,00	849,85	25,73	0,00	
	(зона: 2)	854,92	0,00	854,92	25,73	0,00	
	(зона: 3)	810,01	0,00	810,01	25,73	0,00	
	(зона: 4)	824,69	0,00	824,69	25,73	0,00	
Таблица 01-03-071	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами в вечномерзлых грунтах.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:							
01-03-071-01	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	491,74	0,00	491,74	16,54	0,00	
	(зона: 2)	495,07	0,00	495,07	16,54	0,00	
	(зона: 3)	468,90	0,00	468,90	16,54	0,00	
	(зона: 4)	477,36	0,00	477,36	16,54	0,00	
01-03-071-02	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	546,38	0,00	546,38	18,38	0,00	
	(зона: 2)	550,08	0,00	550,08	18,38	0,00	
	(зона: 3)	521,00	0,00	521,00	18,38	0,00	
	(зона: 4)	530,40	0,00	530,40	18,38	0,00	
01-03-071-03	303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	601,02	0,00	601,02	20,22	0,00	
	(зона: 2)	605,08	0,00	605,08	20,22	0,00	
	(зона: 3)	573,10	0,00	573,10	20,22	0,00	
	(зона: 4)	583,44	0,00	583,44	20,22	0,00	
01-03-071-04	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 м						0
	(зона: 1)	546,33	0,00	546,33	16,54	0,00	
	(зона: 2)	549,59	0,00	549,59	16,54	0,00	
	(зона: 3)	520,72	0,00	520,72	16,54	0,00	
	(зона: 4)	530,15	0,00	530,15	16,54	0,00	
01-03-071-05	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 м						0
	(зона: 1)	607,04	0,00	607,04	18,38	0,00	
	(зона: 2)	610,65	0,00	610,65	18,38	0,00	
	(зона: 3)	578,58	0,00	578,58	18,38	0,00	
	(зона: 4)	589,06	0,00	589,06	18,38	0,00	
01-03-071-06	340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 м						0
	(зона: 1)	667,74	0,00	667,74	20,22	0,00	
	(зона: 2)	671,72	0,00	671,72	20,22	0,00	
	(зона: 3)	636,44	0,00	636,44	20,22	0,00	
	(зона: 4)	647,97	0,00	647,97	20,22	0,00	
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:							
01-03-071-07	01-03-071-01						0
	(зона: 1)	163,91	0,00	163,91	5,51	0,00	
	(зона: 2)	165,02	0,00	165,02	5,51	0,00	
	(зона: 3)	156,30	0,00	156,30	5,51	0,00	
	(зона: 4)	159,12	0,00	159,12	5,51	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-071-08	01-03-071-02						0
	(зона: 1)	218,55	0,00	218,55	7,35	0,00	
	(зона: 2)	220,03	0,00	220,03	7,35	0,00	
	(зона: 3)	208,40	0,00	208,40	7,35	0,00	
	(зона: 4)	212,16	0,00	212,16	7,35	0,00	
01-03-071-09	01-03-071-03						0
	(зона: 1)	218,55	0,00	218,55	7,35	0,00	
	(зона: 2)	220,03	0,00	220,03	7,35	0,00	
	(зона: 3)	208,40	0,00	208,40	7,35	0,00	
	(зона: 4)	212,16	0,00	212,16	7,35	0,00	
01-03-071-10	01-03-071-04						0
	(зона: 1)	182,11	0,00	182,11	5,51	0,00	
	(зона: 2)	183,20	0,00	183,20	5,51	0,00	
	(зона: 3)	173,57	0,00	173,57	5,51	0,00	
	(зона: 4)	176,72	0,00	176,72	5,51	0,00	
01-03-071-11	01-03-071-05						0
	(зона: 1)	242,81	0,00	242,81	7,35	0,00	
	(зона: 2)	244,26	0,00	244,26	7,35	0,00	
	(зона: 3)	231,43	0,00	231,43	7,35	0,00	
	(зона: 4)	235,62	0,00	235,62	7,35	0,00	
01-03-071-12	01-03-071-06						0
	(зона: 1)	242,81	0,00	242,81	7,35	0,00	
	(зона: 2)	244,26	0,00	244,26	7,35	0,00	
	(зона: 3)	231,43	0,00	231,43	7,35	0,00	
	(зона: 4)	235,62	0,00	235,62	7,35	0,00	
Таблица 01-03-072	**Планировка площадей бульдозерами.**						
	Измеритель: **100 м²**						
	Планировка площадей бульдозерами мощностью:						
01-03-072-01	303 кВт (410 л.с.)						0
	(зона: 1)	39,74	0,00	39,74	1,34	0,00	
	(зона: 2)	40,01	0,00	40,01	1,34	0,00	
	(зона: 3)	37,89	0,00	37,89	1,34	0,00	
	(зона: 4)	38,57	0,00	38,57	1,34	0,00	
01-03-072-02	340 кВт (450 л.с.)						0
	(зона: 1)	44,15	0,00	44,15	1,34	0,00	
	(зона: 2)	44,41	0,00	44,41	1,34	0,00	
	(зона: 3)	42,08	0,00	42,08	1,34	0,00	
	(зона: 4)	42,84	0,00	42,84	1,34	0,00	

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ . . . 3
Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) . . . 3
Таблица 01-01-001 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10; 6,3-6,5; 5-6 м^3. . . . 3
Таблица 01-01-002 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3. . . . 5
Таблица 01-01-003 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3. . . . 7
Таблица 01-01-004 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3. . . . 9
Таблица 01-01-005 Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами. . . . 10
Таблица 01-01-006 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3. . . . 11
Таблица 01-01-007 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м^3. . . . 12
Таблица 01-01-008 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м^3. . . . 14
Таблица 01-01-009 Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м^3 в отвал. . . . 15
Таблица 01-01-010 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м^3. . . . 17
Таблица 01-01-011 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8; 5; 4,6 м^3. . . . 22
Таблица 01-01-012 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3. . . . 24
Таблица 01-01-013 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3. . . . 28
Таблица 01-01-014 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м^3. . . . 32
Таблица 01-01-015 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины. . . . 34
Таблица 01-01-016 Работа на отвале. . . . 34
Таблица 01-01-017 Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства. . . . 35
Таблица 01-01-018 Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 0,4 м^3. . . . 36
Таблица 01-01-019 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м^3. . . . 37
Таблица 01-01-020 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м^3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м^3. . . . 38
Таблица 01-01-021 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3. . . . 39
Таблица 01-01-022 Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. . . . 41
Таблица 01-01-023 Разработка грунта скреперами прицепными. . . . 44
Таблица 01-01-024 Разработка грунта скреперами самоходными. . . . 46
Таблица 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) . . . 48
Таблица 01-01-031 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) . . . 49
Таблица 01-01-032 Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.) . . . 51
Таблица 01-01-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) . . . 53
Таблица 01-01-034 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) . . . 54
Таблица 01-01-035 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.) . . . 55
Таблица 01-01-036 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 108;180; 330 л.с.) . . . 57
Таблица 01-01-037 Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом бульдозерами мощностью 79; 132; 243 кВт (108, 180, 330 л.с.) . . . 57
Таблица 01-01-042 Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3. . . . 58
Таблица 01-01-043 Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м^3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи. . . . 59
Таблица 01-01-044 Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3. . . . 60
Таблица 01-01-045 Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами. . . . 61
Таблица 01-01-046 Устройство дорожных насыпей бульдозерами. . . . 62
Таблица 01-01-047 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках. . . . 63

Таблица 01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав. . . . 63
Таблица 01-01-049 Срезка недобора грунта в выемках. . . . 63
Таблица 01-01-055 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм. . . . 64
Таблица 01-01-056 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм. . . . 65
Таблица 01-01-057 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм. . . . 66
Таблица 01-01-058 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. . . . 66
Таблица 01-01-059 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. . . . 67
Таблица 01-01-060 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. . . . 68
Таблица 01-01-061 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3. . . . 69
Таблица 01-01-062 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3. . . . 70
Таблица 01-01-063 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. . . . 71
Таблица 01-01-064 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3. . . . 72
Таблица 01-01-065 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3. . . . 73
Таблица 01-01-066 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3. . . . 74
Таблица 01-01-067 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3. . . . 75
Таблица 01-01-068 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. . . . 76
Таблица 01-01-069 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. . . . 77
Таблица 01-01-070 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. . . . 78
Таблица 01-01-071 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3. . . . 79
Таблица 01-01-072 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3. . . . 80
Таблица 01-01-073 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках. . . . 81
Таблица 01-01-074 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3. . . . 82
Таблица 01-01-075 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3. . . . 83
Таблица 01-01-076 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3. . . . 84
Таблица 01-01-077 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3. . . . 85
Таблица 01-01-078 Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов. . . . 86
Таблица 01-01-079 Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 при работе с понтона. . . . 87
Таблица 01-01-080 Устройство траншей на болотах методом взрыва. . . . 87
Таблица 01-01-081 Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов. . . . 88
Таблица 01-01-082 Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов. . . . 88
Таблица 01-01-083 Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов. . . . 89
Таблица 01-01-084 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал. . . . 89
Таблица 01-01-085 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы. . . . 90
Таблица 01-01-086 Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) . . . 91
Таблица 01-01-087 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) . . . 92
Таблица 01-01-088 Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) . . . 94
Таблица 01-01-093 Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м^3. . . . 94

Таблица 01-01-094 Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. . . . 97
Таблица 01-01-095 Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды. . . . 97
Таблица 01-01-096 Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. 97
Таблица 01-01-097 Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. . . . 98
Таблица 01-01-098 Устройство каналов двухроторными экскаваторами. . . . 98
Таблица 01-01-099 Устройство каналов шнекороторными экскаваторами. . . . 99
Таблица 01-01-100 Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.) . . . 100
Таблица 01-01-101 Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.) . . . 103
Таблица 01-01-102 Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами. . . . 103
Таблица 01-01-103 Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами. . . . 104
Таблица 01-01-104 Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами. . . . 105
Таблица 01-01-105 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м^3. . . . 107
Таблица 01-01-106 Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт (80; 108; 130 л.с.) . . . 115
Таблица 01-01-107 Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.) . . . 117
Таблица 01-01-108 Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами. . . . 117
Таблица 01-01-109 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами. . . . 118
Таблица 01-01-110 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство. . . . 118
Таблица 01-01-111 Планировка дна и откосов выработок вручную. . . . 118
Таблица 01-01-112 Планировка орошаемых площадей бескулисным способом. . . . 119
Таблица 01-01-113 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.) 121
Таблица 01-01-114 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) . . . 124
Таблица 01-01-115 Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и автогрейдерами. . . . 125
Таблица 01-01-116 Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и автогрейдерами. . . . 125
Таблица 01-01-117 Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками. . . . 126
Таблица 01-01-118 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м^3 на 1 га чека. . . . 127
Таблица 01-01-119 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м^3 на 1 га чека. . . . 129
Таблица 01-01-120 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м^3 до 900 м^3 на 1 га чека. . . . 131
Таблица 01-01-121 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м^3 на 1 га чека. . . . 133
Таблица 01-01-122 Открытие и закрытие кулис. . . . 135
Таблица 01-01-123 Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал. . . . 136
Таблица 01-01-124 Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал. . . . 136
Таблица 01-01-125 Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3. . . . 137
Таблица 01-01-126 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%. . . . 137
Таблица 01-01-127 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20%. . . . 138
Таблица 01-01-128 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20%. . . . 138
Таблица 01-01-129 Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб. . . . 139
Таблица 01-01-130 Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб. . . . 140
Таблица 01-01-131 Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м. . . . 142
Таблица 01-01-132 Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м. . . . 144
Таблица 01-01-133 Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м. . . . 145
Таблица 01-01-134 Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб . . . 148
Таблица 01-01-135 Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом . . . 148
Таблица 01-01-136 Устройство кротового дренажа. . . . 148
Таблица 01-01-137 Устройство кротового дренажа на сланях. . . . 149
Таблица 01-01-138 Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями. . . . 149
Таблица 01-01-144 Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками. . . . 150
Таблица 01-01-145 Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами. . . . 151
Таблица 01-01-146 Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. . . . 152
Таблица 01-01-147 Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками. . . . 153
Таблица 01-01-148 Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м^3/час в отвал. . . . 154
Таблица 01-01-149 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками. . . . 154
Таблица 01-01-150 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами. . . . 156

Таблица 01-01-151 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб. . . . 158
Таблица 01-01-152 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб. . . . 159
Таблица 01-01-153 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое). . . . 160
Таблица 01-01-154 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое). . . . 160
Таблица 01-01-155 Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков раструбное). . . . 161
Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 162
Таблица 01-02-001 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. . . . 162
Таблица 01-02-002 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т. . . . 163
Таблица 01-02-003 Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т. . . . 164
Таблица 01-02-004 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. . . . 166
Таблица 01-02-005 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками. . . . 167
Таблица 01-02-006 Полив водой уплотняемого грунта насыпей. . . . 167
Таблица 01-02-007 Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов. . . . 167
Таблица 01-02-008 Полив водой основания под полы промышленных цехов. . . . 168
Таблица 01-02-009 Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами. . . . 168
Таблица 01-02-010 Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки. . . . 169
Таблица 01-02-011 Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием. . . . 169
Таблица 01-02-017 Удаление растительно-корневого покрова и торфа. . . . 169
Таблица 01-02-018 Устройство прорези на болотах. . . . 170
Таблица 01-02-019 Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота. . . . 170
Таблица 01-02-020 Обкатка насыпей на болотах. . . . 171
Таблица 01-02-021 Контрольное бурение насыпей на болотах. . . . 171
Таблица 01-02-027 Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей. . . . 172
Таблица 01-02-028 Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию. . . . 174
Таблица 01-02-029 Устройство уступов по откосам насыпей. . . . 174
Таблица 01-02-030 Устройство уступов в основании насыпей. . . . 174
Таблица 01-02-031 Бурение ям бурильно-крановыми машинами. . . . 175
Таблица 01-02-032 Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями мощностью 79; 121; 132 кВт (108; 165; 180 л.с.) . . . 175
Таблица 01-02-033 Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком. . . . 176
Таблица 01-02-035 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью. . . . 177
Таблица 01-02-036 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем. . . . 177
Таблица 01-02-037 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав. . . . 177
Таблица 01-02-038 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном. . . . 178
Таблица 01-02-039 Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой. . . . 178
Таблица 01-02-040 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав. . . . 178
Таблица 01-02-041 Полив посевов трав водой. . . . 179
Таблица 01-02-042 Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом. . . . 179
Таблица 01-02-043 Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов. . . . 179
Таблица 01-02-044 Устройство каменной наброски или призмы. . . . 180
Таблица 01-02-045 Устройство упоров в основании откосов. . . . 180
Таблица 01-02-046 Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами. . . . 181
Таблица 01-02-047 Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами. . . . 182
Таблица 01-02-048 Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов. . . . 182
Таблица 01-02-049 Устройство оголовков. . . . 183
Таблица 01-02-055 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. . . . 183
Таблица 01-02-056 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями. . . . 183
Таблица 01-02-057 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. . . . 184
Таблица 01-02-058 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. . . . 184
Таблица 01-02-059 Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой. . . . 185
Таблица 01-02-060 Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов. . . . 185
Таблица 01-02-061 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. . . . 186
Таблица 01-02-062 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге. . . . 186
Таблица 01-02-063 Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений. . . . 187
Таблица 01-02-065 Разработка скального грунта отбойными молотками. . . . 188
Таблица 01-02-066 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м. . . . 189
Таблица 01-02-067 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м. . . . 189
Таблица 01-02-068 Водоотлив. . . . 190
Таблица 01-02-074 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м. . . . 190
Таблица 01-02-075 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м. . . . 191
Таблица 01-02-076 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами. 191
Таблица 01-02-077 Засыпка траншей и котлованов. . . . 192
Таблица 01-02-078 Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками. . . . 192
Таблица 01-02-079 Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную. . . . 193
Таблица 01-02-080 Разработка ям в вечномерзлых грунтах. . . . 194
Таблица 01-02-081 Погрузка разрыхленных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы. . . . 194
Таблица 01-02-082 Планировка площадей в вечномерзлых грунтах. . . . 195
Таблица 01-02-083 Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом. . . . 195
Таблица 01-02-084 Теплоизоляция открытых поверхностей торфом. . . . 195
Таблица 01-02-085 Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом. . . . 196
Таблица 01-02-086 Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов. . . . 196

Таблица 01-02-087 Уборка снега со строительных площадок и дорог. . . . 197
Таблица 01-02-088 Пробег машин к месту работы. . . . 197
Таблица 01-02-089 Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора. . . . 198
Таблица 01-02-090 Рыхление мерзлого грунта баровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) . . . 199
Таблица 01-02-091 Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунта на бровку. . . . 200
Таблица 01-02-092 Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером. . . . 200
Таблица 01-02-093 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов. 201
Таблица 01-02-099 Валка деревьев с корня. . . . 201
Таблица 01-02-100 Трелевка древесины. . . . 202
Таблица 01-02-101 Разделка древесины, полученной от валки леса. . . . 203
Таблица 01-02-102 Устройство разделочных площадок. . . . 205
Таблица 01-02-103 Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями. . . . 205
Таблица 01-02-104 Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями. . . . 207
Таблица 01-02-105 Корчевка пней в грунтах естественного залегания. . . . 209
Таблица 01-02-106 Корчевка пней в торфяных грунтах. . . . 210
Таблица 01-02-107 Засыпка ям. . . . 211
Таблица 01-02-108 Обивка земли с выкорчеванных пней. . . . 211
Таблица 01-02-109 Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков. . . . 212
Таблица 01-02-110 Вывозка пней тракторными прицепами 2 т. . . . 212
Таблица 01-02-111 Корчевка пней вручную. . . . 212
Таблица 01-02-112 Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания. . . . 213
Таблица 01-02-113 Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах. . . . 213
Таблица 01-02-114 Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания. . . . 214
Таблица 01-02-115 Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах. . . . 215
Таблица 01-02-116 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями. . . . 216
Таблица 01-02-117 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями. . . . 217
Таблица 01-02-118 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей. . . . 218
Таблица 01-02-119 Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную. . . . 219
Таблица 01-02-120 Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней. . . . 219
Таблица 01-02-121 Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней. . . . 220
Таблица 01-02-122 Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней. . . . 221
Таблица 01-02-123 Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание. . . . 222
Таблица 01-02-124 Корчевка и уборка камней. . . . 224
Таблица 01-02-130 Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка иглофильтров. . . . 224
Таблица 01-02-131 Извлечение легких иглофильтров. . . . 226
Таблица 01-02-132 Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора. . . . 226
Таблица 01-02-133 Установка эжекторных водоподъемников. . . . 227
Таблица 01-02-134 Извлечение эжекторных водоподъемников. . . . 227
Таблица 01-02-135 Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом. . . . 227
Раздел 3. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ) . . . 228
Таблица 01-03-001 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3. . . . 228
Таблица 01-03-002 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3. . . . 229
Таблица 01-03-003 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3. . . . 230
Таблица 01-03-004 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов траншейными роторными экскаваторами. . . . 231
Таблица 01-03-010 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве. . . . 232
Таблица 01-03-011 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м^3. . . . 233
Таблица 01-03-012 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м^3. . . . 234
Таблица 01-03-013 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м^3. . . . 235
Таблица 01-03-014 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины. . . . 236
Таблица 01-03-015 Работа на отвале. . . . 236
Таблица 01-03-021 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами прицепными. . . . 236
Таблица 01-03-022 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами самоходными. . . . 240
Таблица 01-03-028 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) . . . 242
Таблица 01-03-029 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) . 243
Таблица 01-03-030 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330л.с.) . 244
Таблица 01-03-031 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108л.с.) . . . 246
Таблица 01-03-032 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) . . . 247
Таблица 01-03-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.) . . . 248
Таблица 01-03-034 Планировка площадей бульдозерами. . . . 250
Таблица 01-03-040 Рыхление и разработка выемок в вечномерзлых грунтах с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами». . . . 250
Таблица 01-03-041 Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи. . . . 251
Таблица 01-03-042 Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами». . . . 252
Таблица 01-03-043 Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами. . . . 253
Таблица 01-03-044 Устройство дорожных насыпей бульдозерами. . . . 254

Таблица 01-03-045 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках. . . . 254
Таблица 01-03-046 Рыхление и разработка продольных водоотводных и нагорных канав. . . . 254
Таблица 01-03-047 Срезка недобора грунта в выемках. . . . 255
Таблица 01-03-053 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм в вечномерзлых грунтах. . . . 255
Таблица 01-03-054 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм в вечномерзлых грунтах. . . . 256
Таблица 01-03-055 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм в вечномерзлых грунтах. . . . 257
Таблица 01-03-056 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах. . . . 257
Таблица 01-03-057 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах. . . . 258
Таблица 01-03-058 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 в вечномерзлых грунтах. . . . 259
Таблица 01-03-059 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах. . . . 260
Таблица 01-03-060 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 в вечномерзлых грунтах. . . . 260
Таблица 01-03-061 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 в вечномерзлых грунтах. . . . 261
Таблица 01-03-062 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах. . . . 262
Таблица 01-03-063 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 в вечномерзлых грунтах. . . . 263
Таблица 01-03-064 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах. . . . 263
Таблица 01-03-065 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м^3 в вечномерзлых грунтах. . . . 264
Таблица 01-03-066 Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов. . . . 265
Таблица 01-03-067 Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов. . . . 265
Таблица 01-03-068 Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал. . . . 266
Таблица 01-03-069 Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м^3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы. . . . 266
Таблица 01-03-070 Разработка предварительно разрыхленного вечномерзлого грунта бульдозерами. . . . 266
Таблица 01-03-071 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами в вечномерзлых грунтах. . . . 268
Таблица 01-03-072 Планировка площадей бульдозерами. . . . 269

gost.e-ecolog.ru