ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-2-191.88

ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 10 ТЫС. $м^3$ НИЗКОСОРТНОЙ ДРЕВЕСИНЫ В ГОД

АЛЬБОМ 9

ЧАСТЬ 3

(стр. 303-440)

СМЕТЫ

© КФ ЦИТП Госстроя СССР, 1989г.
ц. 10-64

КФ ЦИТП Инв. 10126/12

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8-I

на теплоснабжение калориферов (Т -20°С)

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Основание: СООВ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,I87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,26I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 209 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I39 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин, обслуживающ. машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин, обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-67	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм м	20,00	2,22 / 0,48	0,05 / 0,02		I0	I / -	0,79 / 0,03	I6 / I
2	EI6-68	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5 мм м	50,00	2,63 / 0,54	0,07 / 0,02	I92	27	4 / I	0,88 / 0,03	44 / I
3	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм м	25,00	I,62 / ,28	0,03 / 0,0I		7	I / -	0,44 / 0,0I	II / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	6I6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	2,50	I,03 0,2I	0,0I -	3	I	- -	0,36 -	I -
5	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром I5 мм м	I,50	0,86 0,2I	0,0I -	I	-	- -	0,36 -	I -
6	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм м	4,00	I,20 0,23	0,0I -	5	I	- -	0,38 -	2 -
7	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 30мм I00м	0,08	4,0I 3,80	- -	I	-	- -	5,26 -	- -
8	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм I00м	0,95	4,29 3,80	- -	4	-	- -	5,26 -	- -
9	EI8-2I6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65мм шт	I,00	39,92 0,90	0,30 0,09	40	I	- -	I,45 0,I2	I -
I0	EI8-2I5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм шт	I,00	34,92 0,79	0,23 0,07	35	I	- -	I,25 0,09	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI8-I99	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 325мм шт	2,00	I9,93 I,24	0,I2 0,04	40	2	- -	2,04 0,05	4 -
I2	EI8-I98	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273мм шт	2,00	I5,23 I,24	0,I2 0,04	30	2	- -	2,04 0,05	4 -
I3	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов, обратных кранов проходных, диаметром до 25мм шт	2,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -
I4	2307-I0377	Вентиль запорный фланцевый I5КЧI9ПI диам. 25мм м	2,00	2,52 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I5	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм шт	3,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	5	3	- -	I,54 0,05	5 -
I6	2307-I038I	Вентиль запорный фланцевый I5КЧI9ПI, диаметром 50мм м	3,00	6,I3 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
I7	Доп.к СРЦ выпуск 2 поз.2526	Вентиль запорный фланцевый I5КЧ22НЖ диаметром 65мм шт	3,00	20,90 -	- -	63	-	- -	- -	- -
I8	EI6-I36	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до I00мм шт	3,00	3,02 I,74	0,29 0,09	9	5	I -	2,72 0,I2	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм, I5 шт	4,00	I,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
20	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм шт	2,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	5	2	- -	I,54 0,05	3 -
2I	Доп.I,2 к ПР-ТУ 2307 поз.I2390	Клапан фланцевый с электромоторным исполнительным механизмом типа МЭО-25493IНЖ диаметром 25мм шт	2,00	95,26 -	- -	I9I	-	- -	- -	- -
22	ЦII-650-7	Закладное устройство для установки преобразователей термо - электрических: в камере горения воздухонагревателей на своде нагревательной печи, в стенке нагревательного устройства или на куполе воздухонагревателя шт	2,00	I,57 0,95	0,08 0,0I	3	2	- -	I,02 0,0I	2 -
23	ЦII-65I-6	Закладное устройство для установки устройства для отбора давления из нагревательного устройства шт	I,00	I,7 I,30	0,I0 0,0I	2	I	- -	2,04 0,0I	2 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				682	7I	7 I		II3 2
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы	руб.			1	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	1	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	2	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			8	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	6	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			677	-	-		-
		Материалы	руб.			320	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	69	-		-
		Стоимосиь материалов и конструкций	руб.			282	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			1	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			89	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	48	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	15	-		-
		Плановые накопления	руб.			60	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	32	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ руб.				826	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция руб.				-	I59	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		II7
		Сметная заработная плата руб.				-	84	-		-
		Итого по разделу I руб.				834	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция руб.				-	I65	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		I2I
		Сметная заработная плата руб.				-	87	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
24	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей требопроводов изделиями минераловатными или стекловатными м3	0,64	20,57 8,54	0,I7 0,05	I3	5	- -	I4,08 0,06	9 -
25	CII4-II	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из алюминиевой фольги, дублированной стеклянной тканью М-75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40мм м3	0,64	73,40 -	- -	47	-	- -	- -	- -
26	E26-66	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой мешковиной м2	I5,89	I,I9 0,I8	- -	I9	3	- -	0,33 -	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	EI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I,0I	43,93	0,03	44	22	-	39,58	40
		I00м2		2I,83	-			-	-	-
		Бытовые помещения								
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			I23	30	-		54
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I23	-	-		-
		Материалы	руб.			46	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	30	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			47	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			20	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I0	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I3	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I54	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	54	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Всего по разделу 2	руб.			I54	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив.условно-чистая продукция руб.				-	54	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		-56
		Сметная заработная плата руб.				-	33	-		-
		Раздел 3. Сантехнический работы								
28	EI8-2I2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм шт	I,00	20,62 0,67	0,I6 0,05	2I	I	- -	I,08 0,06	I -
29	EI8-I97	Установка воздухосборников из стальных труб,горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 2I9мм шт	2,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04	2I	2	- -	2,04 0,05	4 -
30	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	30,00	I,03 0,2I	0,0I -	3I	6	- -	0,36 -	II -
3I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	I,50	0,86 0,2I	0,0I -	I	-	- -	0,36 -	I -
32	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм м	6,00	I,20 0,23	0,0I -	7	I	- -	0,38 -	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
33	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,38	4,0I 3,80	- -	2	I	- -	5,26 -	2 -
34	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	I,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	2	I	- -	I,54 0,05	2 -
35		Вентиль запорный сальниковый с электромагнитным приводом I5КЧ892ПI диам. 25мм	шт	I,00	50,37 -	- -	50	-	- -	- -	- -
36	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	3,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	5	3	- -	I,54 0,05	5 -
37	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧ I9ПI для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 25мм	шт	3,00	2,55 -	- -	8	-	- -	- -	- -
38	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПа, диаметром в мм, I5	шт	3,00	I,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				I52	I5	- -		28 -
		в том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I52	-	-		-
		Материалы	руб.				72	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			62	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			20	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I2	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			I4	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	7	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I84	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	38	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			I84	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	38	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Раздел 4. Строительные работы								
39	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	0,05 м3	20,57 8,54	0,I7 0,05	I	-	- -	I4,08 0,06	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	CII4-II	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из алюминиевой фольги, дублированной стеклянной тканью М-75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40мм м3	0,05	73,40 -	- -	I	-	- -	- -	- -
4I	E26-66	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой мешковиной м2	4,22	I,I9 0,I8	- -	I	I	- -	0,33 -	I -
42	EI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,03	43,93 2I,83	0,03 -	I	I	- -	39,56 -	I -
		Дополнительный шифр выборки материалов								
43	E	-	0,69	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
44	E	-	I03,00	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб. руб.				II	2	- -		3 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				II	-	-		-
		Материалы руб.				6	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	2	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I3	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	4	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			I3	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	4	-		1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			968	II8	7 I		I98 2
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Материалы	руб.			I	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	2 -	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			8	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	6	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I34	-	-		-
		Материалы	руб.			52	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			5I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			22	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I0	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I3	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I67	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	58	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата	руб.			-	35	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			829	-	-		-
		Материалы	руб.			392	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	84	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			344	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I09	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	60	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			74	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	39	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I0I2	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I97	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I46
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0I	-		-
		Итого по смете	руб.			II87	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	26I	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата	руб.			-	I39	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8-2

на теплоснабжение калориферов (Т -40°С)

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Основание: С00В

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I,306 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,282 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	232 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,I54 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	обслуживающ.машины на единицу	обслуживающ.машины всего
				экспл. машин	в т.ч. зарплаты	экспл. машин	в т.ч. зарплаты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел I. Сантехнический работы								
I	EI6-67	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5 мм м	45,00	2,22 0,48	0,05 0,02	I00	22	2 I	0,79 0,03	35 I
2	EI6-68	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм м	50,00	2,63 0,54	0,07 0,02	I32	27	4 I	0,88 0,03	44 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм м	I,50	I,29 0,2I	0,0I -	2	-	- -	0,36 -	I -
4	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 25мм м	I,50	I,03 0,2I	0,0I -	2	-	- -	0,36 -	I -
5	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром I5мм м	I,50	0,86 0,2I	0,0I -	I	-	- -	0,36 -	I -
6	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм м	4,00	I,20 0,23	0,0I -	5	I	- -	0,38 -	2 -
7	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м	0,09	4,0I 3,80	- -	I	-	- -	5,26 -	- -
8	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм I00м	0,95	4,29 3,80	- -	4	4	- -	5,26 -	5 -
9	EI8-2I6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65мм шт	2,00	39,92 0,90	0,30 0,09	80	2	- -	I,45 0,I2	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI8-I99	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 325мм шт	4,00	I9,93 I,24	0,I2 0,04	80	5	- -	2,04 0,05	8 -
II	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм шт	I,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	2	I	- -	I,54 0,05	2 -
I2	2307-I0377	Вентиль запорный фланцевый I5КчI9ПI диаметром 25мм шт	I,00	2,52 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I3	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм шт	I,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	2	I	- -	I,54 0,05	2 -
I4	2307-I0380	Вентиль запорный фланцевый I5КчI9ПI, диаметром 40мм шт	I,00	5,37 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I5	Доп.к СРЦ выпуск 2 поз.2526	Вентиль запорный фланцевый I5КчI22НЖ, диаметром 65 мм шт	6,00	20,90 -	- -	I25	-	- -	- -	- -
I6	EI6-I36	Установка вентилей, задвижек; клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм шт	6,00	3,02 I,7	0,29 0,09	I8	I0	2 I	2,72 0,I2	I6 I
I7	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КчI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПа, диаметром в мм, I5 шт	4,00	I,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	EI6-I34	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм шт	I,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	2	I	- -	I,54 0,05	2 -
I9	EI6-I35	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50мм шт	I,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	2	I	- -	I,56 0,05	2 -
20	Доп.I,2 к пр-ту 2307 поз.I2390	Клапан фланцевый с электромоторным исполнительным механизмом типа МЭО-25493IНЖ диаметром 25мм шт	I,00	95,26 -	- -	95	-	- -	- -	- -
2I	Доп.I,2 к пр-ту 2307 поз.I239I	Клапан фланцевый с электромоторным исполнительным механизмом типа МЭО-25493IНЖ диаметром 40мм шт	I,00	I02,90 -	- -	I03	-	- -	- -	- -
22	ЦII-650-7	Закладное устройство для установки преобразователей термоэлектрических в камере горения воздухонагревателя, на своде нагревательной печи, в стенке нагревательного устройства или на куполе воздухонагревателя шт	4,00	I,57 0,95	0,08 0,0I	6	6	- -	I,02 0,0I	4 -
23	ЦII-65I-6	Закладное устройство для установки устройства для отбора давления из нагревательного устройства шт	2,00	I,7I I,30	0,I0 0,0I	3	3	- -	2,04 0,0I	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				778	82	8 3		I32 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			9	-	-		-
		Материалы	руб.			3	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	2	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	3	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I5	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I2	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			769	-	-		-
		Материалы	руб.			346	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	78	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			336	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I03	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	54	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.			66	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	34	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			938	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I74	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел-ч				-	-	-		I36
		Сметная заработная плата руб.				-	94	-		-
		Итого по разделу I руб.				953	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция руб.				-	I86	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		I44
		Сметная заработная плата руб.				-	I02	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
24	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными м3	0,64	20,57 8,54	0,I7 0,05	I3	5	- -	I4,08 0,06	9 -
25	CII4-II	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из алюминиевой фольги, дублированной стеклянной тканью М-75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40мм м3	0,64	73,40 -	- -	47	-	- -	- -	- -
26	E26-66	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой мешковиной м2	I5,89	I,I9 0,I8	- -	I9	3	- -	0,33 -	5 -
27	EI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и Т.П. за 2 раза I00м2	I,0I	43,93 2I,83	0,03 -	44	22	- -	39,58 -	40 -
		Бытовые помещения								
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб. руб.				I23	30	- -		54 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I23	-	-		-
		Материалы	руб.			46	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	30	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			47	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			20	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I0	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I3	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I54	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	54	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I54	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	54	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Раздел 3. Сантехнические работы								
28	EI8-2I2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	I,00 шт	20,62 0,67	0,I6 0,05	2I	I	- -	I,08 0,06	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	EI8-I97	Установка воздухосборников из стальных труб,горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 2I9 мм шт	2,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04	2I	2	- -	2,04 0,05	4 -
30	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	30,00	I,03 0,2I	0,0I -	3I	6	- -	0,36 -	II -
3I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	I,50	0,86 0,2I	0,0I -	I	-	- -	0,36 -	I -
32	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм м	6,00	I,20 0,23	0,0I -	7	I	- -	0,38 -	2 -
33	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м	0,38	4,0I 3,80	- -	2	I	- -	5,26 -	2 -
34	EI6-I34	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм шт	I,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	2	I	- -	I,54 0,05	2 -
35	2307-I0390	Вентиль запорный сальниковый с электромагнитным приводом I5КЧ892П1 диаметром 25мм шт	I,00	50,37 -	- -	50	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е16-134	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 25мм	шт	3,00	1,70 0,99	0,13 0,04	5	3	- -	1,54 0,05	5 -
37	С130-129	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 25мм	шт	3,00	2,55 -	- -	8	-	- -	- -	- -
38	С130-97	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П1 для воды и пара, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм, 15	шт	3,00	1,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				152	15	- -		28 -
		в том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				152	-	-		-
		Материалы	руб.				72	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	15	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				62	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				20	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.				-	12	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				14	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.				-	7	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				186	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.				-	38	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		29
		Сметная заработная плата руб.				-	I7	-		-
		Итого по разделу 3 руб.				I86	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция руб.				-	38	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		29
		Сметная заработная плата руб.				-	I7	-		-
		Раздел 4. Строительные работы								
39	E28-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными м3	0,05	20,57 8,54	0,I7 0,05	I	-	- -	I4,08 0,06	I -
40	CII4-II	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из алюминиевой фольги, дублированной стеклянной тканью М-75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40мм м3	0,05	73,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
4I	E26-66	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой мешковиной м2	4,22	I,I9 0,I8	- -	5	I	- -	0,33 -	I -
42	EI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и Т.П. за 2 раза I00м2	0,03	43,98 2I,83	0,03 -	I	I	- -	39,58 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	88	9	I0	II
		Дополнительный шифр выборки материалов								
43	Е	-	0,69	-	-	-	-	-	-	-
44	Ё	-	I03,00	-	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу руб.				II	2	-		3
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных рабо руб.				II	-	-		-
		Материалы руб.				6	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	2	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				4	-	-	-	-
		Накладные расходы руб.				2	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ руб.				I3	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция руб.				-	4	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата руб.				-	2	-		-
		Итого по разделу 4 руб.				I3	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция руб.				-	4	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата руб.				-	2	-		-
		Итого прямые затраты по смете руб.				I044	I29	8		2I7
		руб.						3		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			9	-	-		-
		Материалы	руб.			3	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	2	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	3	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I5	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	I2	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I34	-	-		-
		Материалы	руб.			52	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			5I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			22	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I0	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые НУЧП	руб.			-	I3	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I67	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	58	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата	руб.			-	35	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			92I	-	-		-
		Материалы	руб.			4I8	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	93	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			398	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			123	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	66	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			80	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	4I	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II24	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	2I2	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I65
		Сметная заработная плата	руб.			-	III	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	руб.			I306	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	282	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата	руб.			-	I54	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9-I

на отопление цеха (Т - 20° С)

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Основание: ОВ СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,386 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,747 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 594 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,393 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на единицу	всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	72,00	0,86 0,2I	0,0I -	62	I5	I -	0,36 -	26 -
2	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм м	85,00	0,9I 0,2I	0,0I -	77	I8	I -	0,36 -	30 -
3	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	I00,00	I,03 0,2I	0,0I -	I03	2I	I -	0,36 -	36 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм м	92,00	I,I4 0,2I	0,0I -	I05	I9	I -	0,36 -	33 -
5	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм м	22,00	I,20 0,23	0,0I -	26	5	- -	0,38 -	8 -
6	EI8-I32	Регистр из стальных труб диаметром I08х3,5 длиной 4м м	I92,00	4,34 0,II	0,03 0,0I	833	2I	6 2	0,20 0,0I	39 2
7	EI8-I32	Регистр из стальных труб диаметром I08х3,5 длиной 4м м	I6,00	4,34 0,II	0,03 0,0I	69	2	- -	0,20 0,0I	3 -
8	EI6-7I	Колонки к регистрам диаметром I59х4,5 м	42,50	5,I0 0,75	0,09 0,03	2I7	32	4 I	I,26 0,04	54 2
9	EI8-I3I	Регистр из стальных труб диаметром 89х3 длиной I,5м м	24,00	3,24 0,II	0,03 0,0I	78	3	- -	0,20 0,0I	5 -
I0	EI6-69	Колонки к регистрам диаметром I08х3,5 м	I0,00	3,I3 0,54	0,07 0,02	3I	5	I -	0,88 0,03	9 -
II	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб,горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59мм шт	2,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	I5	2	- -	2,04 0,05	4 -
I2	EI8-I97	Установка воздухосборников из стальных труб,горизонтальных и вертикальных,наружным диаметром корпуса 2I9 мм шт	2,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04	2I	2	- -	2,04 0,05	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI8-I98	Установка воздухосборников из стальных труб.горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм шт	2,00	I5,23 I,24	0,I2 0,04	30	2	- -	2,04 0,05	4 -
I4	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧ18П1 для воды и пара, давлением I,6 МПа, диаметром в мм, I5 шт	39,00	I,20 -	- -	47 -	-	- -	- -	- -
I5	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧ I9П1 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 25мм шт	2,00	2,55 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I6	EI6-I34	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм шт	2,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,03	3 -
I7	EI6-I35	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм шт	2,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -
I8	2307-I0379	Вентиль I5КЧI9П1 диаметром 32 мм шт	2,00	3,6I -	- -	7	-	- -	- -	- -
I9	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм 100м	3,7I	4,0I 3,80	- -	I5	I4	- -	5,26 -	20 -
		Бытовые помещения								
20	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	I30,00	0,86 0,2I	0,0I -	II2	27	I -	0,36 -	46 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм м	II0,00	0,9I 0,2I	0,0I -	I00	23	I -	0,36 -	39 -
22	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	36,00	I,03 0,2I	0,0I -	37	8	- -	0,36 -	I3 -
23	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм м	20,00	I,29 0,2I	0,0I -	26	4	- -	0,36 -	7 -
24	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	50,00	I,I4 0,2I	0,0I -	57	I0	I -	0,36 -	I8 -
25	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582мм экм	60,90	7,67 0,25	0,06 0,02	467	I5	3 I	0,46 0,03	28 2
26	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб. горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 159 мм шт	2,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	I5	2	- -	2,04 0,05	4 -
27	EI8-I97	Установка воздухосборников из стальных труб,горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 219 мм шт	2,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04	2I	2	- -	2,04 0,05	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	EI8-I98	Установка воздухосборников из стальных труб.горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм шт	2,00	I5,23 I,24	0,I2 0,04	30	2	- - -	2,04 0,05	4 -
29	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм, I5 шт	9,00	I,34 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
30	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара, давлением I,6МПа, диаметром в мм, I5 шт	7,00	I,20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
3I	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧ I9П для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 25мм шт	2,00	2,55 -	- -	5	-	- -	- -	- -
32	2307-I0379	Вентиль запорный фланцевый I5КЧI9П диаметром 32 мм шт	2,00	3,6I -	- -	7	-	- -	- -	- -
33	EI6-I35	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм шт	4,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	6	4	- -	I,54 0,05	6 -
34	2307-I0067	Кран муфтовый II4б5КII диаметром I5мм шт	I,00	2,35 -	- -	2	-	- -	- -	- -
35	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м	3,26	4,0I 3,80	- -	I3	I2	- -	5,26 -	I7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты	руб.			2665	274	2I		467
		по разделу I	руб.					4		6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2665	-	-		-
		Материалы	руб.			2270	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	278	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			93	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			355	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I94	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6I	-		-
		Плановые накопления	руб.			240	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I34	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3260	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	638	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		502
		Сметная заработная плата	руб.			-	339	-		-
		Итого по разделу I	руб.			3260	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	638	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		502
		Сметная заработная плата	руб.			-	339 -	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Строительные работы								
36	E26-I6	Изоляция прямых поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными и стекловатными м3	0,I7	20,57 8,54	0,I7 0,05	3	I	- -	I4,08 0,06	2 -
37	CII4-II	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из алюминиевой фольги, дублированной стеклянной тканью М-75, ГОСТ 23307-78 толщиной 40мм м3	0,I7	73,40 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
38	E26-66	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой мешковиной м2	4,22	I,I9 0,I8	- -	5	I	- -	0,33 -	I -
39	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00м2	I,09	6I,27 39,I7	0,03 -	67	43	- -	69,36 -	76 -
40	E26-5I	Покровный слой трубопроводов асбестоцементной штукатуркой по металлической сетке I00м2	0,I3	I05,09 54,26	I,46 0,45	I4	7	- -	8,05 0,58	I2 -
		Дополнительный шифр выборки материалов								
4I	E	-	697,00	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
42	E	-	0,I7	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты	руб.			I0I	52	-		9I
		по разделу 2	руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I0I	-	-		-
		Материалы	руб.			36	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	52	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I2	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	33	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	23	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I26	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I09	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата	руб.			-	54	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I26	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I09	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата	руб.			-	54	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб. / руб.			2766	326	2I / 4		558 / 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I0I	-	-		-
		Материалы	руб.			36	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	52	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I2	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	33	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	23	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I26	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	I09	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата	руб.			-	54	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2665	-	-		-
		Материалы	руб.			2270	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	278	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			93	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сдача и испытание	руб.			3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			355	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I94	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6I	-		-
		Плановые накопления	руб.			240	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I34	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			3260	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	638	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		502
		Сметная заработная плата	руб.			-	339	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			3386	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	747	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		594
		Сметная заработная плата	руб.			-	393	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9-2

на отопление цеха (Т -40° С)

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Основание: ОВ СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,794 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,767 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 612 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,4II тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерений	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	экспл. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин на единицу	обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС										
		Раздел I. Сантехнические работы										
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	72,00	0,86 0,2I	0,0I -	62	I5	I -	0,36 -	26 -		
2	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 20мм м	85,00	0,9I 0,2I	0,0I -	77	I8	I -	0,36 -	30 -		
3	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 25мм м	I00,00	I,05 0,2I	0,0I -	I03	2I	I -	0,36 -	36 -		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм м	92,00	I,I4 0,2I	0,0I -	I05	I9	I -	0,36 -	33 -
5	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм м	22,00	I,20 0,23	0,0I -	26	5	- -	0,38 -	8 -
6	EI8-I32	Регистр из стальных труб диам. I08х3,5 длиной 4м м	I44,00	4,34 0,II	0,03 0,0I	625	I6	4 I	0,20 0,0I	29 I
7	EI8-I32	Регистр из стальных труб диам. I08х3,5 длиной 4м м	80,00	4,34 0,II	0,03 0,0I	347	9	3 I	0,20 0,0I	I6 I
8	EI6-7I	Колонки к регистрам диам. I59х4,5 м	42,50	5,I0 0,75	0,09 0,03	2I7	32	4 I	I,26 0,04	54 2
9	EI8-I3I	Регистр из стальных труб диам. 89х3 длиной I,5м м	24,00	3,24 0,II	0,03 0,0I	72	3	- -	0,20 0,0I	5 -
I0	EI6-69	Колонки к регистрам диаметром I08х3,5 м	I0,00	3,I3 0,54	0,07 0,02	3I	5	I -	0,88 0,03	9 -
II	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм шт	2,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	I5	2	- -	2,04 0,05	4 -
I2	EI8-I97	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 2I9 мм шт	2,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04	2I	2	- -	2,04 0,05	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI8-I98	Установка воздухосборников из стальных труб.горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273мм шт	2,00	I5,23 I,24	0,I2 0,04	30	2	- -	2,04 0,05	4 -
I4	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПа, диаметром в мм, I5 шт	39,00	I,20 -	- -	47	-	- -	- -	- -
I5	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧ I9П1 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 25мм шт	2,00	2,55 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I6	EI6-I34	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм шт	2,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -
I7	EI6-I35	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм шт	2,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -
I8	2307-I0379	Вентиль I5КЧI9П1 диаметром 32 мм шт	2,00	3,6I -	- -	7	-	- -	- -	- -
I9	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм I00м	3,7I	4,0I 3,80	- -	I5	I4	- -	5,26 -	20 -
		БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
20	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	I30,00	0,86 0,2I	0,0I -	II2	27	I -	0,36 -	46 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	80,00	0,9I 0,2I	0,0I -	73	I7	I -	0,36 -	29 -
22	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	36,00	I,03 0,2I	0,0I -	37	8	- -	0,36 -	I3 -
23	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазрпроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм м	20,00	I,29 0,2I	0,0I -	26	4	- -	0,36 -	7 -
24	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	60,00	I,I4 0,2I	0,0I -	68	I3	I -	0,36 -	2I -
25	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90,РД-90 высотой 582мм экм	97,30	7,67 0,25	0,06 0,02	746	24	6 2	0,46 0,03	45 3
26	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб,горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 159 мм шт	2,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	I5	2	- -	2,04 0,05	4 -
27	EI8-I97	Установка воздухосборников из стальных труб,горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 2I9мм	2,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04	2I	2	- -	2,04 0,05	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	EI8-I98	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм шт	2,00	I5,23 I,24	0,I2 0,04	30	2	- -	2,04 0,05	4 -
29	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм, I5 шт	9,00	I,34 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
30	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6МПа, диаметром в мм, I5 шт	7,00	I,20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
3I	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧ I9П1 для воды, давлением I,6МПА, диаметром 25мм шт	2,00	2,55 -	- -	5	-	- -	- -	- -
32	2307-I0379	Вентиль запорный фланцевый I5КЧI9П1 диаметром 32 мм шт	2,00	3,6I -	-- -	7	-	- -	- -	- -
33	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм шт	4,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	6	4	- -	I,54 0,05	6 -
34	2307-I0067	Кран муфтовый II4Б6К11 диаметром I5мм шт	I,00	2,35 -	- -	2	-	- -	- -	- -
35	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм I00м	3,26	4,0I 3,80	- -	I3	I2	- -	5,26 -	I7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты	руб.			2998	282	25		480
		по разделу I	руб.					5		7
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2998	-	-		-
		Материалы	руб.			2593	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	287	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			93	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			399	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I99	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	70	-		-
		Плановые накопления	руб.			27I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I39	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3668	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	658	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		520
		Сметная заработная плата	руб.			-	357	-		-
		Итого по разделу I	руб.			3668	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	658	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		520
		Сметная заработная плата	руб.			-	357	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I	руб.				3668	-	-		-
		Норматив.условно -чистая продукция	руб.				-	658	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		520
		Сметная заработная плата	руб.				-	357	-		-
		Раздел 2. Строительные работы									
36	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,I7	20,57 8,54	0,I7 0,05	3	I	- -	I4,08 0,06	2 -
37	CII4-II	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из алюминиевой фольги, дублированной тканью М-75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40мм	м3	0,I7	73,40 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
38	E26-66	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой мешковиной	м2	4,22	I,I9 0,I8	- -	5	I	- -	0,33 -	I -
39	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	I,09	6I,27 39,I7	0,03 -	67	63	- -	69,36 -	76 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	E26-5I	Покровный слой трубопроводов асбестоцементной штукатуркой по металлической сетке I00м2	0,I3	I05,09 54,26	I,49 0,45	I4	7	- -	89,05 0,58	I2 -
		Дополнительный шифр выборки материалов								
4I	E	-	607,00	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -
42	E	-	0,I7	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб. руб.				I0I	52	- -		9I -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I0I	-	-		-
		Материалы руб.				36	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	52	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				I2	-	-		-
		Сдача и испытание руб.				I	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I7	-	-		-
		Накладные НУЧП руб.				-	33	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления руб.				8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые НУЧП	руб.			-	23	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I26	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	I09	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата	руб.			-	54	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I26	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	I09	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата	руб.			-	54	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. / руб.			3099	334	25 / 5		57I / 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I0I	-	-		-
		Материалы	руб.			36	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	52	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I2	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	33	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	23	-		-
		Всего, стоимость обще-строительных работ	руб.			126	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	109	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата	руб.			-	54	-		-
		Стоимость сантехничес-ких работ	руб.			2998	-	-		-
		Материалы	руб.			2593	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	287	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			93	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			399	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	199	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	70	-		-
		Плановые накопления	руб.			271	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	139	-		-
		Всего, стоимость сантех-нических работ	руб.			3668	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	658	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	520
		Сметная заработная плата	руб.			-	357	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			3794	-	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	767	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	6I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	4II	-	-	-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0-I

на тепловой пункт (Т -20°С)

Наименование объекта – Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Основание:ОВ СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,083 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,I44 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость II0 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,077 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин, обслуживающ. машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин, обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов шт	I,00	4,67 / 3,49	0,I5 / 0,04	5	3	- / -	6,I5 / 0,05	6 / -
2	230I-I6007	Насос ручной БКФ-6 шт	I,00	63,60 / -	- / -	64	-	- / -	- / -	- / -
3	ЦII-39I-2	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до I00мм шт	I,00	3,27 / 3,I8	0,03 / 0,0I	3	3	- / -	6,I2 / 0,0I	6 / -
4	I704-50065	Стоимость универсального регулятора расхода и давления УРРД-80 шт	I,00	96,74 / -	- / -	97	-	- / -	- / -	- / -
5	EI6-I36	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм шт	I,00	3,02 / I,74	0,29 / 0,09	3	2	- / -	2,72 / 0,I2	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	CI30-I523	Счетчики / водомеры/ горячей воды ВТ-80 турбинные шт	I,00	46,80 -	- -	47	-	- -	- -	- -
7	EI8-I87	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I08мм шт	2,00	42,I7 3,24	0,52 0,I5	84	6	I -	5,35 0,I9	II -
8	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧ18П1 для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм, I5 шт	4,00	I,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
9	2307-I0226	Вентиль запорный муфтовый I5КЧ8П2 диаметром 20мм шт	2,00	I,64 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I0	2307-I0227	То же, диам. 25мм шт	3,00	I,97 -	- -	6	-	- -	- -	- -
II	EI6-II7	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром 50 мм шт	2,00	7,42 0,99	0,I3 0,04	35	2	- -	I,54 0,05	3 -
I2	EI6-II8	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром 80 мм шт	2,00	24,84 I,74	0,29 0,09	50	3	- -	2,72 0,I2	5 -
I3	EI6-II9	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром I00мм шт	2,00	29,04 I,04	0,29 0,09	58	3	- -	2,72 0,I2	5 -
I4	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм шт	4,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	6	4	- -	I,54 0,05	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	2307-I0232	Стоимость вентиля запорного фланцевого I5Ч9Р2 диам. 32 мм шт	4,00	2,85 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I6	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм шт	I2,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	20	I3	I -	I,54 0,05	I2 -
I7	CI30-024	Краны проходные сальниковые муфтовые II4БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм, 25 шт	I2,00	I,67 -	- -	20	-	- -	- -	- -
I8	CI30-845	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением I,6 МПА, диаметром в мм, 25 шт	I,00	I,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I9	EI8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл.	2,00	2,4I 0,20	- -	5	-	- -	0,32 -	I -
20	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубко-сифоном компл.	4,00	4,43 0,20	0,0I -	I8	I	- -	0,33 -	I -
2I	EI8-202	Установка узлов элеваторных номер I и 2 шт	I,00	I90,25 II,93	0,84 0,25	I90	I2	I -	I9,38 0,32	I9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	CI30-I639	Узлы тепловые элеваторные с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми ном.узла элеваторного - I,2, длина в м -2, высота в м - 0,8 компл.	I,00	II4,00 -	- -	II4	-	- -	- -	- -
23	EI6-7I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I59мм, толщиной стенки 4,5мм м	4,00	5,I0 0,75	0,09 0,03		3	- -	I,26 0,04	5 -
24	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	I5,00	I,03 0,2I	0,0I -	I5	3	- -	0,36 -	5 -
25	E20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование под узел управления I00кг	0,50	36,23 6,40	0,49 0,I5	I8	3	- -	I0,32 0,I9	5 -
26	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-бытовых приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,0I	6I,27 39,I7	0,03 -	I	-	- -	69,36 -	I -
27	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м	0,I5	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	3,26 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм I00м	0,04	4,29 3,80	- -	I	-	- -	5,26 -	- -
		Дополнительный шифр выборки материалов								
29	E	-	4,00	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
30	E	-	I5,00	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
3I	E	-	0,0I	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
32	E	-	0,02	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете руб. / руб.				90I	6I	3 -		I0I I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				97	-	-		-
		Всего стоимость оборудования руб.				97	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ руб.				3	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	3	-		-
		Накладные расходы руб.				3	-	-		-
		Накладные НУЧП руб.				-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			6	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	6	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			I	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I
		Стоимость сантехнических работ	руб.			800	-	-		-
		Материалы	руб.			463	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	58	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			27I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I07	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	4I	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.			72	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	29	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			79	-	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I37	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I03
		Сметная заработная плата	руб.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I083	-	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I44	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II0
		Сметная заработная плата	руб.			-	77	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0-2

на тепловой пункт (Т -40°С)

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Основание: ОВ СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,077 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,I44 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость II0 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,077 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
I	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов шт	I,00	4,47 3,49	0,I5 0,04	5	3	- -	6,I5 0,05	6 -	
2	230I-I6007	Насос ручной БКФ-4 шт	I,00	63,60 -	- -	64	-	- -	- -	- -	
3	ЦII-39I-2	Регулятор давления прямого действия, диамметр условного прохода до I00 мм шт	I,00	3,27 3,I8	0,03 0,0I	3	3	- -	6,I2 0,0I	6 -	
4	I704-50065	Стоимость универсального регулятора расхода и давления УРРД-80 шт	I,00	96,74 -	- -	97	-	- -	- -	- -	
5	EI6-I36	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм шт	I,00	3,02 I,74	0,29 0,09	3	2	- -	2,72 0,I2	3 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	CI30-I523	Счетчики / водомеры/горячей воды ВТ-80 турбинные шт	I,00	46,80 / -	- / -	47	-	- / -	- / -	- / -
7	EI8-I87	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I08 мм шт	2,00	42,I7 / 3,24	0,52 / 0,I5	84	6	I / -	5,35 / 0,I9	II / -
8	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧ18П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм,I5 шт	4,00	I,20 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
9	2307-I0226	Вентиль запорный муфтовый I5КЧ8П2 диам.20мм шт	2,00	I,64 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
I0	2307-I0227	То же, диам. 25мм шт	3,00	I,97 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
II	EI6-II7	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром 50мм шт	2,00	I7,42 / 0,99	0,I3 / 0,04	35	2	- / -	I,54 / 0,05	3 / -
I2	EI6-II8	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром 80мм шт	2,00	24,84 / I,74	0,29 / 0,09	50	3	- / -	2,72 / 0,I2	5 / -
I3	EI6-II9	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром I00мм шт	2,00	29,04 / I,74	0,29 / 0,09	58	3	- / -	2,72 / 0,I2	5 / -
I4	EI6-I35	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм шт	4,00	I,62 / 0,99	0,I3 / 0,04	6	4	- / -	I,54 / 0,05	6 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	2307-I0232	Стоимость вентиля запорного фланцевого I5Ч9Р2 диаметром 32мм шт	2,00	2,85 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I6	EI6-I34	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм шт	I2,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	20	I2	I -	I,54 0,05	I8 I
I7	CI30-I024	Краны проходные сальниковые муфтовые II4БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм, 25 шт	I2,00	I,67 -	- -	20	-	- -	- -	- -
I8	CI30-845	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм, 25 шт	I,00	I,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I9	EI8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл.	2,00	2,4I 0,20	- -	5	-	- -	0,32 -	I -
20	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном компл.	3,00	4,43 0,20	0,0I -	I8	I	- -	0,33 -	I -
2I	EI8-202	Установка узлов элеваторных номер I и 2 шт	I,00	I90,25 II,93	0,84 0,25	I90	I2	I -	I9,38 0,32	I9 -
22	CI30-I639	Узлы тепловые элеваторные с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми ном.узла элеваторного-I,2, длина в м - 2, высота в м - 0,8 компл.	I,00	II4,00 -	- -	II4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	EI6-7I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I59мм, толщиной стенки 4,5 мм м	4,00	5,I0 0,75	0,09 0,03	20	3	- -	I,26 0,04	5 -
24	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	I5,00	I,03 0,2I	0,0I -	I5	3	- -	0,36 -	5 -
25	E20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование под узел управления I00кг	0,50	36,23 6,60	0,69 0,I5	I8	3	- -	I0,32 0,I9	— -
26	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,0I	— 39,I7	0,03 -	I	-	- -	69,36 -	I -
27	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м	0,I5	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	I -
28	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до I00 мм I00м	0,06	6,29 3,80	- -	I	-	- -	5,26 -	- -
		Дополнительный шифр выборки материалов								
29	E	-	4,00	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	Е	-	I5,00	-/-	-/-	-	-	-/-	-/-	-/-
3I	Е	-	0,0I	-/-	-/-	-	-	-/-	-/-	-/-
32	Е	-	0,02	-/-	-/-	-	-	-/-	-/-	-/-
		Итого прямые затраты руб.				896	6I	3		I0I
		по смете руб.						-		I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				97	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				97	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				3	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	3	-		-
		Накладные расходы руб.				3	-	-		-
		Накладные НУЧП руб.				-	I	-		-
		Плановые НУЧП руб.				-	I	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				6	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция руб.				-	6	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата руб.				-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	I	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I
		Стоимость сантехнических работ	руб.			795	-	-		-
		Материалы	руб.			463	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	58	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			266	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I06	-	-		-
		Накладные НУЧР	руб.			-	4I	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	руб.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.			72	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	29	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			973	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	I37	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I03
		Сметная заработная плата	руб.			-	74	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I077	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I44	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II0
		Сметная заработная плата	руб.			-	77	-	-	-

Составил Яворовский

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II-II

на вентиляцию (Т -20°С)

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м. низкосортной древесины в год

Основание: СО ОВ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I7,I65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция I,732 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I505 чел.-ч
Сметная заработная плата I,095 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС								
I	Е20-709	Установка агрегатов вентиляционных с вентилятором центробежным I3-Ц4-75 ном.I0 с электродвигателем 4АI60М8 шт	2,00	482,65 I0,44	2,89 0,86	965	2I	6 2	I8,79 I,II	38 2
2	Е20-75I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,4 шт	2,00	I3,40 7,69	2,80 0,84	27	I5	6 2	I3,02 0,08	26 2
3	СI30-22I	Стоимость вентилятора ВКР ном. 6,3 с электродвигателем 4АI00Л6 компл.	I,00	I36,00 -	- -	I36	-	- -	- -	- -
4	Е20-743	Монтаж электровентилятора типа ВОI0-У2 шт	I,00	3,23 2,49	0,08 0,02	5	2	- -	3,9 0,03	4 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	МТ	Стоимость вентилятора типа ВОI0-У2 АИСИ	шт	I,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
6	Е20-735 I50I-I0059	Вентилятор осевой В-06-300 ном. 4А с электродвигателем 4А7ІЛ2 Цена: 42,2-23+37	шт	2,00	56,42 2,49	0,08 0,02	II3	5	- -	4,28 0,03	8 -
7	Е20-708 I50I-I980/6-9-I0846 I50I-I97I/I02-0II296	Вентилятор центробежный ВЦ4-75 ном. 6,3 с электродвигателем 4АI00Л4 Цена: 233-I40+64	шт	2,00	I57,35 6,24	0,72 0,22	3I5	I3	I -	I0,48 0,28	2I I
8	Е20-707 I50I-I97I/I02-0II295 I50I-I980/6-9-0I985	Вентилятор ВЦ4-75 ном.5 с электродвигателем 4А80А4 Цена: I39-58+48	шт	I,00	I29,33 6,23	0,72 0,22	I29	6	I -	I0,59 0,28	II -
9	Е20-733	Установка вентиляторов радиальных пылевых с клиноременным приводом массой, т, до 0,9	шт	2,00	52,30 I3,86	2,88 0,86	I05	28	6 2	24,04 I,II	48 2
I0	2308-I070	Стоимость вентилятора радиального пылевого ВЦП6-45 ном. 6,3 с электродвигателем 4АI60М4	шт	2,00	765,60 -	- -	I53I	-	- -	- -	- -
II	Е20-763	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	шт	4,00	7,95 4,08	0,63 0,I9	32	I6	3 I	7,53 0,25	30 I
I2	Цена Майкопского шлифовального завода станков к=I,25	Цена агрегата вентиляционного пылеулавливающего ПА2-I2М Цена: 500.I,25		4,00	750,00 -	- -	3000	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	E20-760	Установка калориферов массой, т, до 0,I25	шт	6,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	38	I8	3 I	5,38 0,I8	32 I
I4	CI30-76I	Стоимость калорифера КВС-I0Б-ПУ3	шт	6,00	74,90 -	- -	449	-	- -	- -	- -
I5	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧ18П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм,I5	шт	3,00	I,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I6	E20-469	Заслонка утепленная ПI600хI000Э с исполнительным механизмом М90-4/63-0,63	Iшт	2,00	253,20 3,88	0,4I 0,I3	506	8	I -	6,70 0,I7	I3 -
I7	E20-775	Установка циклонов массой, т, до 0,8	шт	2,00	20,64 I7,74	2,I0 0,63	4I	35	4 I	29,82 0,8I	60 2
I8	CI2I-2098	Стоимость циклонов	т	I,39	279,00 -	- -	388	-	- -	- -	- -
I9	E20-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм, до I60	м2	I,I8	7,36 0,92	0,04 0,0I	9	I	- -	I,62 0,0I	2 -
20	E20-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм, до 200	м2	3I,40	5,40 0,92	0,04 0,0I	I70	29	I -	I,62 0,0I	5I -
2I	E20-5	Прокладка воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,6мм, диаметром, мм, от 355 до 450	м2	3,I4	4,73 0,70	0,04 0,0I	I5	2	- -	I,25 0,0I	6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
22	E20-6	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром, мм 500	м2	47,I0	4,88 0,70	0,04 0,0I	230	36	I -	I,25 0,0I	59 -
23	E20-7	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром мм, до 630	м2	35,I7	4,90 0,6I	0,04 0,0I	I72	2I	I -	I,07 0,0I	38 -
24	E20-7	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром, мм до 630	м2	98,9I	4,90 0,6I	0,04 0,0I	485	60	4 I	I,07 0,0I	I06 I
25	E20-I4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром мм, до 3600	м2	38,40	5,55 0,4I	0,04 0,0I	2I3	I6	I -	0,74 0,0I	28 -
26	E20-I4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, перимет - ром,мм до 3600	м2	23,40	5,55 0,4I	0,04 0,0I	I30	I0	I -	0,74 0,0I	I7 -
27	E20-I5	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром, мм до 4000	м2	32,00	5,44 0,34	0,04 0,0I	I74	II	I -	0,60 0,0I	I9 -
28	E20-I4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм ,периметром, мм до 3600	м2	24,00	5,55 0,4I	0,04 0,0I	I33	I0	I -	0,74 0,0I	I8 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
29	E20-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром,мм, до 900	м2	4,80	5,40 0,92	0,04 0,0I	26	4	- -	I,62 0,0I	8 -
30	E20-II4	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, периметром, мм I000	м2	I6,00	6,77 0,92	0,04 0,0I	I08	I5	- -	I,62 0,0I	26 -
3I	E20-III	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, диаметром, мм 500	м2	28,26	5,75 0,70	0,04 0,0I	I62	20	I -	I,25 0,0I	35 -
32	E20-72	Коллектор металлический	м2	9,00	7,80 0,46	0,05 0,02	70	4	- -	0,83 0,03	7 -
33	E20-696	Крепление воздуховодов	I00кг	2,00	36,23 6,40	0,49 0,I5	72	I3	I -	I0,32 0,I9	2I -
34	E20-78I	Камера приточная вентиляционная 2ПК-20	шт	I,00	46,88 34,54	7,0I 2,I0	47	35	7 2	58,38 2,7I	58 3
35	CI2I-2II9	Стоимость камеры приточной вентиляционной	т	5,99	266,00 -	- -	I593	-	- -	- -	- -
36	E20-696	Установка и крепление осевого вентилятора на кирпичной стенке	I00кг	0,35	36,23 6,40	0,49 0,I5	I3	2	- -	I0,32 0,I9	— -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
37	E20-535	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, мм 200	шт	I,00	II,99 I,7I	0,I0 0,03	I2	2	- -	3,0I 0,04	3 -
38	E20-539	Узел прохода УПI-05	шт	2,00	20,5I 0,09	0,I7 0,05	4I	4	- -	3,65 0,0	7 -
39	E20-535	Узел прохода УП2-I2	шт	I,00	II,99 I,7I	0,I0 0,03	I2	2	- -	3,0I 0,04	3 -
40	E20-538	Узел прохода УП2-I6	шт	I,00	20,II 2,09	0,I7 0,05	20	2	- -	3,65 0,06	4 -
4I	E20-524	Установка зонтов над оборудованием из листовой оцинкованной стали	м2	5,00	9,94 0,8I	0,06 0,02	50	4	- -	I,6I 0,03	7 -
42	E20-525	Установка дефлекторов диаметром патрубка, мм, 200	шт	2,00	8,43 2,50	0,03 0,0I	I7	3	- -	4,30 0,0I	9 -
43	E20-527	Установка дефлекторов диаметром патрубка, мм, 400	шт	I,00	I3,62 2,50	0,03 0,0I	I4	3	- -	4,30 0,0I	4 -
44	E20-696	Установка и крепление центробежного вентилятора на кирпичной стене	I00кг	0,75	36,23 6,40	0,49 0,I5	27	5	- -	I0,32 0,I9	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	Е20-63	Воздухораспределитель перфорированный круглый ВПКI.00.000.04 м2	25, 0	7,54 0,65	0,05 0,02	I93	I7	2 I	I,I5 0,03	30 I
46	Е20-65	Воздухораспределитель перфорированный круглый ВПКI.00.000.06 м2	20,92	7,07 0,46	0,05 0,02	I68	I0	I -	0,83 0,03	I7 I
47	Е20-407	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм, I00х200 Iшт	5,00	I,52 0,88	0,05 0,02		4	- -	I,4I 0,03	7 -
48	Е20-475	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/ периметром/, мм, до 630/2000 шт	I,00	I,77 I,28	0,05 0,02	2	I	- -	2,I7 0,03	2 -
49	Е20-475	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм до 630/2000 шт	3,00	I,77	0,05	5	4	-	2,I7	7
50	Е20-476	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм, до 900/3600 шт	2,00	2,89 I,57	0,07 0,02	6	3	- -	2,69 0,03	5 -
5I	Е20-476	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром,мм, до 3I5/I000 шт	2,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	2	2	- -	I,28 0,0I	3 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
52	CI30-I878	Стоимость заслонки Р500Р	шт	I,00	5,02 -	- -	5	-	- -	- -	- -
53	CI30-I885	Стоимость заслонки Р400х400Р	шт	3,00	7,86 -	- -	24	-	- -	- -	- -
54	CI30-I886	Стоимость заслонки Р600х600Р	шт	2,00	II,20 -	- -	22	-	- -	- -	- -
55	CI30-I883	Стоимость заслонки Р200х200Р	шт	2,00	3,03 -	- -	6	-	- -	- -	- -
56	E20-4I6	Установка клапанов огнезадерживающих периметром, мм, до I800	Iшт	6,00	6,86 3,5I	0,06 0,02	4I	2I	- -	6,3I 0,03	38 -
57	E20-4I7	Установка клапанов огнезадерживающих периметром, мм до 4500	Iшт	2,00	9,59 4,5I	0,33 0,I0	I9	9	- -	8,25 0,I3	I7 -
58	CI30-I885	Стоимость клапанов огнезадерживающих А3Е066000 и А3Е066000-02	шт	6,00	7,86 -	- -	47	-	- -	- -	- -
59	CI30-886	Стоимость клапанов огнезадерживающих А3Е066.000-04	шт	2,00	64,50 -	- -	I29	-	- -	- -	- -
60	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	0,6I	I,34 0,II	- -	I	-	- -	0,I9 -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	E20-696	Поддон к станку диаметром 700 мм	I00кг	0,44	36,23 6,40	0,49 0,I5	I6	3	- -	I0,32 0,I9	5 -
		Бытовые помещения									
62	E20-706 I50I-0I50I I50I-I980/ 6-9-0I985	Вентилятор ВЦ4-75- ном. 4 с электродвигателем 4А80А4 Цена: 90,6-38+48	шт	2,00	I00,84 4,78	0,3I 0,09	202	I0	- -	8,36 0,I2	I7 -
63	E20-743	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси, весом тн, до 0,025	шт	6,00	3,23 2,49	0,08 0,02	I9	I5	- -	3,99 0,03	24 -
64	640I-050I4	Вентилятор САМАЛ	шт	6,00	II,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
65	E20-704	Вентилятор ВЦ4-75 ном. 2,5 с электродвигателем 4АА50А4	шт	I,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	60	2	- -	4,I6 0,05	4 -
66	E20-760	Установка калориферов массой, т, до 0,I25	шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
67	E20-757	Калорифер КВС6Б-ПУ3	шт	I,00	22,79 9,69	2,6I 0,78	23	I0	3 I	I6,59 I,0I	I7 I
68	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧ18П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм, I5	шт	I,00	I,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
69	E20-469	Заслонка утепленная ПI000х6000 с исполнительным механизмом Iшт	I,00	253,20 3,88	0,4I 0,I3	253	4	- -	6,70 0,I7	7 -
70	E20-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм, до I60 м2	II,62	7,36 0,92	0,04 0,0I	86	II	- -	I,62 0,0I	I9 -
7I	E20-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм, до 200 м2	9,42	5,40 0,99	0,04 0,0I	5I	9	- -	I,62 0,0I	I5 -
72	E20-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром, мм, от 225 до 3I5 м2	29,83	5,26 0,92	0,04 0,0I	I57	27	I -	I,62 0,0I	48 -
73	E20-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром,мм, до 900 м2	62,00	5,40 0,92	0,04 0,0I	335	57	3 I	I,62 0,0I	I00 I
74	E20-I06	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм до I60 м2	7,54	8,05 0,92	0,04 0,0I	6I	7	- -	I,62 0,0I	I2 -
75	E20-I09	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, диаметром мм, от 225 до 3I5 м2	3,92	8,05 0,92	0,04 0,0I	23	4	- -	I,62 0,0I	6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
76	E20-29	Коллектор диаметром 500	м2	I,96	5,90 0,70	0,04 0,0I	I2	I	- -	I,09 0,0I	2 -
77	E20-696	Крепление воздуховодов	I00кг	I,00	30,25 6,40	0,49 0,I5	36	6	- -	I0,32 0,I9	I0 -
78	E20-423	Установка клапанов обратных периметром, мм, до I000	Iшт	2,00	0,89 0,65	0,0I -	2	I	- -	I,I0 -	2 -
79	CI2-2005	Стоимость клапанов КОП7 и КОП6	т	0,0I	275,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
80	E20-474	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм, до 3I5/I000	шт	23,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	23	I7	- -	I,28 0,0I	29 -
8I	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	0,82	I,34 0,II	- -	I	-	- -	0,I9 -	- -
82	E20-523	Установка зонтов над оборудованием из листовой стали	м2	I,00	9,I3 0,8I	0,06 0,02		I	- -	I,4I 0,03	I -
83	E20-592	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах, внутренним диаметром, мм, ШТК-3 280	шт	I,00	22,I4 0,78	0,I0 0,03	22	I	- -	I,36 0,04	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
84	E20-593	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах, внутренним диаметром, мм, ШТК-4 3I5	шт	I,00	23,74 0,78	0,I0 0,03	24	I	- -	I,36 0,04	I -
85	CI30-640	Лючок для измерения давления	шт	3,00	0,I3 -	- -	I	-	- -	- -	- -
86	E20-485	Монтаж конфузора	I00кг	0,37	4,44 2,47	0,27 0,09	2	I	- -	4,04 0,I2	I -
87	CI2I-2II4	Стоимость конфузора	т	0,04	44I,00 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
88	E20-485	Патрубок	I00кг	0,I5	4,44 2,47	0,27 0,09	I	-	- -	4,04 0,I2	I -
89	CI2I-2II4	Стоимость патрубка	т	0,02	44I,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
90	E20-696	Подставка под калорифер	I00кг	0,03	36,23 6,40	0,49 0,I5	I	-	- -	I0,32 0,I9	- -
9I	E20-63	Сталь кровельная	м2	I2,00	7,54 0,65	0,05 0,02	90	8	- -	I,I5 0,03	I4 -
92	E20-668	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 6,3	шт	I,00	6,52 0,70	0,02 0,0I	7	I	- -	I,28 0,0I	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
93	E20-672	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ I6	шт	I,00	2I,66 I,24	0,07 0,02	22	I	- -	2,26 0,03	2 -
94	E20-679	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 6	Iшт	I,00	4,66 0,62	0,0I -	5	I	- -	I,I0 -	I -
95	E26-52	Изоляция перлитовой штукатуркой плотностью не более 400 кг/м2	I00м2	0,30	98,68 46,20	I,58 0,47	29	I4	- -	76,23 0,6I	22 -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				I4I56	767	6I I5		I330 I9
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				97	-	-		-
		Материалы	руб.				I7	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I4	-		-
		Сдача и испытание	руб.				I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I6	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.				-	9	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.				9	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.				-	6	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I22	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	29	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			20II	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			20II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I75	-	-		-
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб.			2359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I2048	-	-		-
		Материалы	руб.			5834	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			5379	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			36	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I550	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	52I	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	279	-		-
		Плановые накопления	руб.			I086	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	360	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I4686	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I703	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I466
		Сметная заработная плата	руб.			-	I047	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I7I65	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I732	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I505
		Сметная заработная плата	руб.			-	I095	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II-2

на вентиляцию (Т -40° С)

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

ОСНОВАНИЕ: СО ОВ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I7,548 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция I,724 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I504 чел.-ч
Сметная заработная плата I,098 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на единицу / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС								
I	E20-709	Установка агрегатов вентиляционных с вентилятором центробежным I3-Ц4-75 ном. I0 с электродвигателем 4AI60M8 шт	2,00	482,63 / I0,44	2,89 / 0,86	965	2I	6 / 2	I8,79 / I,II	38 / 2
2	E20-75I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,4 шт	2,00	I3,40 / 7,69	2,80 / 0,84	27	I5	6 / 2	I3,02 / I,08	26 / 2
3	CI30-22I	Стоимость вентилятора ВКР ном. 6,3 с электродвигателем 4AI00L6 компл.	I,00	I36,00 / -	- / -	I36	-	- / -	- / -	- / -
4	E20-743	Монтаж электровентилятора типа ВО I0-У2 шт	I,00	3,23 / 2,49	0,08 / 0,02	3	2	- / -	3,99 / 0,03	4 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	МТ	Стоимость вентилятора типа ВОІО-У2 АИСИ	шт	I,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
6	Е20-735 I50I-I0059 0I604	Вентилятор осевой В-06-300 ном.4А с электродвигателем 4А7IА2 Цена: 42,2-23+37	шт	2,00	56,42 2,49	0,08 0,02	II3	5	- -	4,23 0,03	8 -
7	Е20-708 I50I-I980/ 6-9-I0846 I50I-I97I/ I02-0II296	Вентилятор центробежный ВЦ4-75 ном. 6,3 с электродвигателем 4АI00Л4 Цена: 233-I40+64	шт	2,00	I57,33 6,28	0,72 0,22	3I5	I3	I -	I0,68 0,28	2I I
8	Е20-707 I50I-I97I/ I02-0II295 I50I-I980/ 6-9-0I985	Вентилятор ВЦ4-75 ном. 5 с электродвигателем 4А80А4 Цена: I39-58+48	шт	I,00	I29,33 6,23	0,72 0,22	I29	6	I -	I0,59 0,28	II -
9	Е20-733	Установка вентиляторов радиальных пылевых с клиноременным приводом массой, т, до 0,9	шт	2,00	52,30 I3,86	2,88 0,86	I05	28	6 2	24,04 I,II	48 2
I0	2308-I070	Стоимость вентилятора радиального пылевого ВЦП6-45 ном.6,3 с электродвигателем 4АI60М4	шт	2,00	765,60 -	- -	I53I	-	- -	- -	- -
II	Е20-763	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	шт	4,00	7,95 4,08	0,63 0,I9	32	I6	3 I	7,53 0,25	30 I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	Цена Майкопского шлифовального завода станков к=I,25	Цена агрегата вентиляционного пылеулавливающего ПА2-I2М Цена: 600.I,25	шт	4,00	750,00 -	- -	3000	-	- -	- -	- -
I3	E20-76I	Установка калориферов массой, т, до 0,25	шт	7,00	7,79 3,45	0,73 0,22	55	24	6 2	6,49 0,28	45 2
I4	CI30-750	Стоимость калорифера КВБ-I0Б-ПУ3	шт	7,00	86,80 -	- -	608	-	- -	- -	- -
I5	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, даметром в мм, I5	шт	3,00	I,20 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I6	E20-469	Заслонка утепленная П160хI000Э с исполнительным механизмом МЭО-4/63-0,63	Iшт	2,00	253,20 3,88	0,4I 0,I3	506	8	I -	6,70 0,I7	I3 -
I7	E20-775	Установка циклонов массой, т, до 0,8	шт	2,00	20,64 I7,74	2,I0 0,63	4I	35	4 I	29,82 0,8I	60 2
I8	CI2I-2098	Стоимость циклонов	т	I,39	279,00 -	- -	388	-	- -	- -	- -
I9	E20-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,5мм, диаметром, мм, до I60	м2	I,I8	7,36 0,92	0,04 0,0I	9	I	- -	I,62 0,0I	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	E20-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,55мм, диаметром, мм, до 200 м2	3I,40	5,40 / 0,92	0,04 / 0,0I	I70	29	I / -	I,62 / 0,0I	5I / -
2I	E20-5	Прокладка воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,6мм, диаметром, мм, от 355 до 450 м2	3,I4	4,75 / 0,70	0,04 / 0,0I	I5	2	- / -	I,25 / 0,0I	4 / -
22	E20-6	Прокладка воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,7мм, диаметром, мм, 500 м2	47,I0	4,88 / 0,70	0,04 / 0,0I	230	33	I / -	I,25 / 0,0I	59 / -
23	E20-7	Прокладка воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,7мм, диаметром, мм до 630 м2	35,I7	4,90 / 0,6I	0,04 / 0,0I	I72	2I	I / -	I,07 / 0,0I	38 / -
24	E20-7	Прокладка воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,7мм, диаметром мм, до 630 м2	98,9I	4,90 / 0,6I	0,04 / 0,0I	485	60	4 / I	I,07 / 0,0I	I06 / I
25	E20-I4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром, мм, до 3600 м2	38,40	5,55 / 0,4I	0,04 / 0,0I	2I3	I6	I / -	0,74 / 0,0I	28 / -
26	E20-I4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром, мм до 3600 м2	23,40	5,55 / 0,4I	0,04 / 0,0I	I30	I0	I / -	0,74 / 0,0I	I7 / -
27	E20-I5	Прокладка воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,7мм, периметром, мм до 4000 м2	32,00	5,44 / 0,34	0,04 / 0,0I	I74	II	I / -	0,60 / 0,0I	I9 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
28	E20-I4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром, мм до 3600	м2	24,00	5,55 0,4I	0,04 0,0I	I33	I0	I -	0,74 0,0I	I8 -
29	E20-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,5мм, периметром, мм, до 900	м2	4,80	5,40 0,92	0,04 0,0I	26	4	- -	I,62 0,0I	8 -
30	E20-II4	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, периметром, мм 1000	м2	I6,00	6,77 0,92	0,04 0,0I	I08	I5	- -	I,62 0,0I	26 -
3I	E20-III	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, диаметром, мм 500	м2	28,26	5,75 0,70	0,04 0,0I	I62	20	I -	I,25 0,0I	35 -
32	E20-72	Коллектор металлический	м2	9,00	7,80 0,46	0,05 0,02	70	4	- -	0,83 0,03	7 -
33	E20-696	Крепление воздуховодов	I00кг	2,00	36,23 6,40	0,49 0,I5	72	I3	I -	I0,32 0,I9	2I -
34	E20-78I	Камера приточная вентиляционная 2ПК-20	шт	I,00	46,88 34,54	7,0I 2,I0	47	35	7 2	58,38 2,7I	58 3
35	CI2I-2II9	Стоимость камеры приточной вентиляционной	т	5,99	266,00 -	- -	I593	-	- -	- -	- -
36	CI2I-2I07	Утепление электропривода воздушной заслонки	т	0,22	338,00 -	- -	74	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
37	E20-696	Установка и крепление осевого вентилятора на кирпичной стенке	I00кг	0,35	36,23 6,40	0,49 0,I5	I3	2	- -	I0,32 0,I9	4 -
38	E20-535	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, мм 200	шт	I,00	II,99 I,7I	0,I0 0,03	I2	2	- -	3,0I 0,04	3 -
39	E20-539	Узел прохода УПI-05	шт	2,00	20,5I 2,09	0,I7 0,05	4I	4	- -	3,65 0,06	7 -
40	E20-535	Узел прохода УП2-I2	шт	I,00	II,99 I,7I	0,I0 0,03	I2	2	- -	3,0I 0,04	3 -
4I	E20-538	Узел прохода УП2-I6	шт	I,00	20,II 2,09	0,I7 0,05	20	2	- -	3,65 0,06	4 -
42	E20-524	Установка зонтов над оборудованием из листовой оцинкованной стали	м2	5,00	9,94 0,8I	0,06 0,02	50	4	- -	I,4I 0,03	7 -
43	E20-525	Установка дефлектора диаметром патрубка, мм, 200	шт	2,00	8,43 2,50	0,05 0,0I	I7	5	- -	4,30 0,0I	9 -
44	E20-527	Установка дефлекторов диаметром патрубка, мм 400	шт	I,00	I3,62 2,50	0,04 0,0I	I4	3	- -	4,30 0,0I	4 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
45	Е20-696	Установка и крепление центробежного вентилятора на кирпичной стене	I00кг	0,73	36,23 6,40	0,49 0,I5	27	5	- -	I0,32 0,I9	8 -
46	Е20-63	Воздухораспределитель перфорированный круглый ВПКI.00.000.04	м2	25,60	7,54 0,65	0,05 0,02	I93	I7	2 I	I,I5 0,03	30 I
47	Е20-65	Воздухораспределитель перфорированный круглый ВПКI.00.000.06	м2	20,92	7,07 0,46	0,05 0,02	I48	I0	I -	0,83 0,03	I7 I
48	Е20-407	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 150 размером, мм, I00 х 200	Iшт	5,00	I,52 0,88	0,05 0,02	8	4	- -	I,4I 0,03	7 -
49	Е20-475	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм, до 630/2000	шт	I,00	I,77 I,28	0,05 0,02	2	I	- -	2,I7 0,03	2 -
50	Е20-475	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром,мм, до 630/2000	шт	3,00	I,77 I,28	0,05 0,02	5	4	- -	2,I7 0,03	7 -
5I	Е20-476	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром"периметром,мм, до 900/3600	шт	2,00	2,89 I,57	0,07 0,02	6	3	- -	2,69 0,03	5 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
52	E20-474	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом, диаметром/периметром, мм, до 3I5/I000	шт	2,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	2	2	- -	I,28 0,0I	3 -
53	CI30-I878	Стоимость заслонки Р500Р	шт	I,00	5,02 -	- -	5	-	- -	- -	- -
54	CI30-I885	Стоимость заслонки Р400х400Р	шт	3,00	7,86 -	- -	24	-	- -	- -	- -
55	CI30-I886	Стоимость заслонки Р600х600р	шт	2,00	II,20 -	- -	22	-	- -	- -	- -
56	CI30-I883	Стоимость заслонки Р200х200Р	шт	2,00	3,03 -	- -	6	-	- -	- -	- -
57	E20-4I6	Установка клапанов огнезадерживающих периметром, мм до 1800	Iшт	6,00	6,86 4,5I	0,06 0,02	4I	2I	- -	3I 0,03	38 -
58	E20-4I7	Установка клапанов огнезадерживающих периметром, мм до 4500	Iшт	2,00	9,59 4,5I	0,33 0,I0	I9	9	- -	8,23 0,03	I7 -
59	CI30-I885	Стоимость клапанов огнезадерживающих А3Е066000 и А3Е066000-02	шт	6,00	7,86 -	- -	47	-	- -	- -	- -
60	CI30-886	Стоимость клапанов огнезадерживающих А3Е066,000-04	шт	2,00	64,50 -	- -	I29	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	0,6I	I,34 0,II	- -	I	-	- -	0,I9 -	- -
62	E20-696	Поддон к стакану диаметром 700мм	I00кг	0, 4	36,23 6,40	0,49 0,I5	I6	3	- -	I0,32 0,I9	5 -
		БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
63	E20-706 I50I-0I50I I50I-I980/ 6-9-0I985	Вентилятор ВЦ4-75 ном. 4 с электродвигателем 4А80А4 Цена: 90,6-38+48	шт	2,00	I00,84 4,78	0,3I 0,09	202	I0	- -	8,36 0,I2	I7 -
64	E20-743	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси, весом, тн, до 0,025	шт	6,00	3,23	0,08	I9	I5	-	3,99	24
65	640I-05014	Вентилятор САМАЛ	шт	6,00	II,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
66	E20-704	Вентилятор ВЦ4-75 ном. 2,5 с электродвигателем 4АА50А4	шт	6,00	59,72 2,44	0,I3 0,04	60	2	- -	4,I6 0,05	4 -
67	E20-760	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
68	CI30-770	Калорифер КВБ7Б-ПУ3	шт	I,00	60,60 -	- -	6I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
69	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧ18П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм, I5 шт	I,00	I,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
70	E20-469	Заслонка утепленная ПI000х600Э с исполнительным механизмом Iши	I,00	253,20 3,88	0,4I 0,I3	253	4	- -	6,70 0,I7	7 -
7I	E20-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диамтером, мм до I60 м2	II,62	7,36 0,92	0,04 0,0I	86	II	- -	I,62 0,0I	I9 -
72	E20-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм диаметром, мм до 200 м2	9,42	5,40 0,92	0,04 0,0I	5I	9	- -	I,62 0,0I	I5 -
73	E20-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром, мм от 225 до 3I5 м2	29,83	5,26 0,92	0,04 0,0I	I57	27	I -	I,62 0,0I	48 -
74	E20-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром, мм до 900 м2	62,00	5,40 0,92	0,04 0,0I	335	57	3 I	I,62 0,0I	I00 I
75	E20-I06	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм до I60 м2	7,54	8,05 0,92	0,04 0,0I	6I	7	- -	I,62 0,0I	I2 -
76	E20-I09	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6мм диаметром, мм от 225 до 3I5 м2	3,92	5,93 0,92	0,04 0,0I	23	4	- -	I,62 0,0I	6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
77	E20-29	Коллектор диаметром 500	м2	I,96	5,90 0,70	0,04 0,0I	I2	I	- -	I,25 0,0I	2 -
78	E20-696	Крепление воздуховодов	I00кг	I,00	36,23 6,40	0,49 0,I5	36	6	- -	I0,32 0,I9-	I0 -
79	E20-423	Установка клапанов обратных периметром, мм, до I000	Iшт	I,00	0,89 0,65	0,0I -	I	I	- -	I,I0 -	I -
80	E20-4I8	Установка клапанов обратных диаметром,мм, до 3I5	Iшт	I,00	0,90 0,65	0,0I -	I	I	- -	I,09 -	I -
8I	CI2I-2005	Стоимость клапанов КОП7, и КОП6	т	0,0I	275,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
82	E20-474	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром,мм, до 3I5/I000	шт	23,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	23	I7	- -	I,28 0,0I	29 -
83	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	0,82	I,34 -	- -	I	-	- -	0,I9 -	- -
84	E20-523	Установка зонтов над оборудованием из листовой стали	м2	I,00	9,I3 0,8I	0,06 0,02	9	I	- -	I,4I 0,03	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
85	E20-592	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах, внутренним диаметром,мм, ШТК-3 280	шт	I,00	22,I4 0,78	0,I0 0,03	22	I	- -	I,36 0,04	I -
86	E20-593	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах, внутренним диаметром,мм, ШТК-4 3I5	шт	I,00	23,74 0,78	0,I0 0,03	24	I	- -	I,36 0,04	I -
87	CI30-640	Лючок для измерения давления	шт	3,00	0,I3 -	- -	I	-	- -	- -	- -
88	E20-485	Монтаж уонфузора	I00кг	0,37	4,44 2,47	0,27 0,09	2	I	- -	4,04 0,I2	I -
89	CI2I-2II4	Стоимость конфузора	т	0,04	44I.00 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
90	E20-485	Патрубок	I00кг	0,I5	4,40 2,47	0,27 0,09	I	-	- -	4,04 0,I2	I -
9I	CI2I-2-I4	Стоимость патрубка	т	0,02	44I,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
92	CI2I-2I07	Утепление электропривода воздушной заслонки правого исполнения	т	0,II	338,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
93	E20-696	Подставка под калорифер	I00кг	0,03	36,23 6,40	0,49 0,I5	I	-	- -	I0,32 0,I9	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
94	E20-63	Сталь кровельная	м2	I2,00	7,54 0,65	0,05 0,02	90	8	- -	I,I3 0,03	I4 -
95	E20-668	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 6,3	шт	I,00	6,52 0,70	0,02 0,0I	7	I	- -	I,28 0,0I	I -
96	E20-672	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ I6	шт	I,00	2I,64 I,24	0,07 0,02	22	I	- -	2,26 0,03	— -
97	E20-679	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 6	шт	I,00	— 0,62	0,0I -	5	I	- -	I,I0 -	I -
98	E26-52	Изоляция перлитовой штукатуркой плотностью не более 400кг/м^3	I00м2	0,30	98,68 46,20	I,58 0,47	29	I4	- -	76,23 0,6I	22 -
		Итого прямые затраты	руб.				I447I	764	6I I5		I326 I9
		по смете	руб.								
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3I	-	-		-
		Материалы	руб.				I7	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I4	-		-
		Сдача и испытание	руб.				I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				5	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.				-	9	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Плановые НУЧП				-	6	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			39	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	29	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2I22	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2I22	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I82	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	33	-		-
		Плановые накопления .	руб.			I84	-	-		-
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб.			2488	-	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб,			-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I2328	-	-		-
		Материалы	руб.			5832	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	765	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			5665	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сдача и испытание	руб.			35	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I582	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	5I7	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I42
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	285	-		-
		Плановые накопления	руб.			IIII	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	358	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I502I	-	-		-
		Нормативно-условно-чистая продукция	руб.			-	I695	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I465
		Сметная заработная плата	руб.			-	I050	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I7548	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I724	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I504
		Сметная заработная плата	руб.			-	I078	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № I-I

на фундаменты из сборных блоков

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Основание: КЖI3-20

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 58,066 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 5133 чел.-ч
Сметная заработная плата 4,044 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин всего	обслуживающ. машины на единицу	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II			
		Раздел I. Фундаменты Т -30°С											
I	Е7-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5 т шт	7,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	II	3	8 3	0,65 0,5	5 4			
2	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т шт	I9,00	2,09 0,50	I,59 0,57	40	I0	30 II	0,86 0,74	I6 I4			
3	Е7-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т шт	I,00	2,99 0,76	2,23 0,79	3	I	2 I	I,29 I,02	I I			

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	608-78 ССЦП.996	Прямоугольные плоские		0,72	32,70 -	- -	45	-	- -	- -	- -
5	608-78 ССЦП.997	Прямоугольные плоские		7,85	52,40 -	- -	4II	-	- -	- -	- -
6	CI47-8-8	Арматура А-3 д=8мм	I00кг	0,I8	24,50 -	- -	4	-	- -	- -	- -
7	CI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм	I00кг	0,73	24,50 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
8	E7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	I82,00	I,27 0,22	0,79 0,29	23I	40	I44 53	0,39 0,37	7I 67
9	E7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до It в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	I06,00	I,65 0,30	I,09 0,40	I75	32	II5 42	0,53 0,52	56 52
I0	E7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	2I,00	2,36 0,47	I,63 0,60	50	I0	35 I3	0,82 0,77	I7 I6
II	E7-403	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	85,00	2,90 0,6I	2,03 0,74	246	52	I73 63	I,04 0,95	88 8I
I2	ССЦП.3I9	Блоки бетонные для стен подвала из бетона MI00 объемом до 0,3 м3	м3	5,87	44,20 -	- -	2293	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	ССЦП.3II	Блоки бетонные для стен подвала из бетона МI00 объемом от 0,5 до 0,3м3 м3	I0,26	42,50 -	- -	436	-	- -	- -	- -
I4	ССЦП.33	Блоки бетонные для стен подвала из бетона МI00 объемом более 0,5м3 м3	75,33	40,90 -	- -	2999	-	- -	- -	- -
I5	Е7-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м шт	20,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	I30	54	53 I9	4,5I I,24	90 25
I6	608-7I24 ССЦП.9348	Кольца для колодцев, диаметр условного прохода I000 мм м	II,63	67,90 -	- -	790	-	- -	- -	- -
I7	СI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм I00кг	I,33	22,40 -	- -	30 -	-	- -	- -	- -
I8	СI47-I-8	Арматура А-I Д=8мм I00кг	I,9I	22,40 -	- -	43	-	- -	- -	- -
I9	СI47-I-I0	Арматура А-I Д=I0мм I00кг	I,20	22,40 -	- -	27	-	- -	- -	- -
20	СI47-8-I6	Арматура А-3 Д=I6мм I00кг	0,56	24,50 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
2I	СI47-8-I8	Арматура А-3 Д=I8мм I00кг	0,56	24,50 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
22	СI47-8-20	Арматура А-3 Д=20мм I00кг	3,22	24,50 -	- -	79	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
23	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,56	40,80 -	- -	23	-	- -	- -	- -
24	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,56	I7,30 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
25	E7-445	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	- -	0,I3 0,08	I -
26	608-76 ССЦП.992	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объемом до 0,5м3		0,7I	64,40 -	- -	46	-	- -	- -	- -
27	CI47-I-8	Арматура А-I Д=8мм	I00кг	0,02	22,40 -	- -	I	-	- -	- -	- -
28	CI47-6-I0	Арматура АТ-5 Д=I0мм	I00кг	0,08	23,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
29	CI47-6-I2	Арматура ПТ-5 Д=I2мм	I00кг	0,06	23,50 -	- -	I	-	- -	- -	- -
30	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,07	3I,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
3I	E6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бетонных	м3	I7,50	3I,70 I,55	0,76 0,23	555	27	I3 4	2,86 0,30	50 5

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
32	CI47-I-I6	Арматура А-I Д=I6мм	I00кг	0,44	22,40 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
33	E6-84	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,I5	355,00 38,00	I,30 0,39	53	6	- -	44,00 0,50	I0 -
34	E6-I5	Лестница	м3	2,50	27,80 0,52	0,34 0,I0	70	I	I -	0,99 0,I3	2 -
35	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I6,20	29,30 I,62	- -	475	26 -	- -	2,90 -	47 -
36	E6-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-2000 под колонны, объемом до 3м3	м3	II,7I	38,90 3,63	0,59 0,I8	456	43	7 2	6,66 0,23	78 3
37	E6-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны объемом до 5м3	м3	87,0I	37,20 2,79	I,29 0,39	3237	243	II2 34	5,I7 0,50	450 44
38	E6-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны объемом до I0м3	м3	I6,95	35,00 2,2I	I,I2 0,34	593	37	I9 6	4,I0 0,44	69 7
39	E6-8	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 25м3	м3	3I,57	33,60 I,55	0,93 0,28	I06I	49	30 9	2,90 0,36	92 II
40	CI47-I-8	Арматура А-I Д=8мм	I00кг	3,85	22,40 -	- -	86	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	CI47-2-6	Арматура А-2(углеродистая) Д=6мм	I00кг	I,56	22,40 -	- -	35	-	- -	- -	- -
42	CI47-8-I2	Арматура А-3 Д=I2мм	I00кг	I6,43	24,50 -	- -	402	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				I5208	634	742 260		II43 333
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I5208	-	-		-
		Материалы	руб.				823	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	894	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				2093	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		229
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	447	-		-
		Плановые накопления	руб.				I4I2	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				I9II3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I705
		Сметная заработная плата	руб.				-	I34I	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I9II3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I705
		Сметная заработная плата	руб.				-	I34I	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
		Раздел 2. Фундаменты Т -20° С									
43	Е7-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5т	шт	I7,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	26	6	I9 7	0,65 0,54	II 9
44	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т	шт	7,00	2,09 0,50	I,59 0,57	I5	4	II 4	0,86 0,74	6 5
45	Е7-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5 т	шт	3,00	2,99 0,76	2,23 0,79	9	2	6 2	I,29 1,02	4 3
46	608-78 ССЦП.996	Прямоугольные плоские		3,06	62,70 -	- -	I92	-	- -	- -	- -
47	608-78 ССЦП.997	Прямоугольные плоские		4,69	52,40 -	- -	246	-	- -	- -	- -
48	СI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,I3	24,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
49	СI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм	I00кг	0,73	24,50 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
50	Е7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	I82,00	I,27 0,22	0,79 0,29	23I	40	I44 53	0,39 0,37	7I 7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I	Е7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	I06,00	I,65 0,30	I,09 0,40	I75	32	II5 42	0,53 0,52	56 53
52	Е7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т шт	40,00	2,36 0,47	I,63 0,60	94	I9	65 24	0,82 0,77	33 3I
53	Е7-403	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т шт	66,00	2,90 0,6I	2,03 0,74	I9I	40	I34 49	I,04 0,95	69 63
54	ССЦП.3I9	Блоки бетонные для стен подвала из бетона М100 объемом до 0,3 м3 м3	52,II	44,20 -	- -	2303	-	- -	- -	- -
55	ССЦП.3II	Блоки бетонные для стен подвала из бетона М100 объемом от 0,5 до 0,3м3 м3	7,29	42,50 -	- -	3I0	-	- -	- -	- -
56	ССЦП.33	Блоки бетонные для стен подвала из бетона М100 объемом более 0,5м3 м3	70,75	40,90 -	- -	2894	-	- -	- -	- -
57	Е7-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м шт	20,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	I30	54	53 I9	4,5I I,24	90 25
58	608-72I4 ССЦП.9348	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6м м3	II,63	67,90 -	- -	790	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
59	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	I,33	22,40 -	- -	30	-	- -	- -	- -
60	CI47-I-8	Арматура А-I Д=8мм	I00кг	I,9I	22,40 -	- -	43	-	- -	- -	- -
6I	CI47-I-I0	Арматура А-I Д=I0мм	I00кг	I,20	22,40 -	- -	27	-	- -	- -	- -
62	CI47-8-I6	Арматура А-3 Д=I6мм	I00кг	0,56	24,50 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
63	CI47-8-I8	Арматура А-3 Д=I8мм	I00кг	0,56	24,50 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
64	CI47-8-20	Арматура А-3 Д=20мм	I00кг	3,22	24,50 -	- -	79	-	- -	- -	- -
65	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,56	40,80 -	- -	23	-	- -	- -	- -
66	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,56	I7,30 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
67	E7-445	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	0,29 0,08	0,I5 0,6	I	-	- -	0,I3 0,08	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
68	608-76 ССЦП.992	Перемычки прямоуголь - ные и с четвертями тра- пецеидальные, объемом до 0,5м3		0,7I	64,40 -	- -	46	-	- -	- -	- -
69	CI47-I-8	Арматура А-I Д=8мм	I00кг	0,02	22,40 -	- -	I	-	- -	- -	- -
70	CI47-6-I0	Арматура АТ-5 Д=I0мм	I00кг	0,08	23,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
7I	CI47-6-I2	Арматура АТ-5 Д=I2мм	I00кг	0,06	23,50 -	- -	I	-	- -	- -	- -
72	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,07	3I,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
73	E6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00 бетонных	м3	I7,I0	3,70 I,55	0,76 0,23	542	27	I3 4	2,86 0,30	49 5
74	CI47-I-I6	Арматура А-I Д=I6мм	I00кг	0,44	22,40 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
75	E6-84	Установка закладных де- талей весом кг, до 20	т	0,I5	335,00 38,00	I,30 0,39	53	6	- -	64,00 0,50	I0 -
76	E6-I5	Лестница	м3	2,50	27,80 0,52	0,34 0,I0	70	I	I -	0,99 0,I3	2 -
77	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I6,20	29,30 ,62	- -	475	26	- -	2,90 -	47 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
78	Е6-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3м3	м3	II,7I	38,90 3,63	0,59 0,I5	456	43	7 2	6,66 0,23	78 3
79	Е6-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5м3	м3	87,0I	37,20 2,79	I,29 0,39	3237	243	II2 34	5,I7 0,59	450 44
80	Е6-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0м3	м3	I6,90	35,00 2,2I	I,I2 0,34	593	37	I9 6	,I0 0,44	69 7
8I	Е6-8	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 25м3	м3	3I,57	33,60 I,55	0,93 0,28	I04I	49	30 9	2,90 0,36	92 II
82	СI47-I-8	Арматура А-I Д=8мм	I00кг	3,85	22,40 -	- -	86	-	- -	- -	- -
83	СI47-2-6	Арматура А-2 (углеродистая) Д=6мм	I00кг	I,56	22,40 -	- -	35	-	- -	- -	- -
84	СI47-8-I2	Арматура А-3 Д=I2мм	I00кг	I6,43	24,50 -	- -	402	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты	руб.				I4940	629	729 255		II38 328
		по разделу 2	руб.								
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I4940	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы руб.				82I	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	884	-		-
		Стоимость материалов и конструкция руб.				2074	-	-		-
		Накладные расходы руб.				2448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		224
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	440	-		-
		Плановые накопления руб.				I386	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ руб.				I8774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		I690
		Сметная заработная плата руб.				-	I324	-		-
		Итого по разделу 2 руб.				I8774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		I690
		Сметная заработная плата руб.				-	I324	-		-
		Раздел 3. Фундаменты Т -40° С								
85	E7-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5 т шт	4,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	6	I	5 2	0,65 0,54	3 2
86	E7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5 т шт	I9,00	2,09 0,50	I,59 0,57	40	I0	30 II	0,86 0,74	23 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
87	Е7-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5 т	шт	4,00	2,99 0,76	2,23 0,79	I2	3	9 3	I,29 I,02	5 4
88	608-78 ССЦП.996	Прямоугольные плоские		0,72	62,70 -	- -	45	-	- -	- -	- -
89	608-78 ССЦП.997	Прямоугольные плоские		8,42	52,40 -	- -	44I	-	- -	- -	- -
90	СI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,29	24,50 -	- -	7	-	- -	- -	- -
9I	СI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм	I00кг	0,67	24,50 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
92	Е7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	I63,00	I,27 0,22	0,79 0,29	207	36	I29 47	0,39 0,37	64 60
93	Е7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	I25,00	I,65 0,30	I,09 0,40	206	38	I36 50	0,53 0,52	66 65
94	Е7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт	2I,00	2,36 0,47	I,63 0,60	50	I0	35 I3	0,82 0,77	I7 I6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
95	Е7-403	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	85,00	2,90 0,6I	2,03 0,74	246	52	I73 63	I,04 0,95	88 8I
96	ССЦП.3I9	Блоки бетонные для стен подвала из бетона МI00 объемом от 0,5 до 0,3м3	м3	56,24	44,20 -	- -	2486	-	- -	- -	- -
97	ССЦП.3II	Блоки бетонные для стен подвала из бетона МI00 объемом от 0,5 до 0,3м3	м3	II,54	42,50 -	- -	490	-	- -	- -	- -
98	ССЦП.33	Блоки бетонные для стен подвала из бетона МI00 объемом более 0,5 м3	м3	78,50	40,90 -	- -	32II	-	- -	- -	- -
99	Е7-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт	20,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	I30	54	53 I9	4,5I I,24	90 25
I00	608-72I4 ССЦП.9348	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6м	м3	I4,52	67,90 -	- -	986	-	- -	- -	- -
I0I	СI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	I,20	22,40 -	- -	27	-	- -	- -	- -
I02	СI47-I-8	Арматура А-I Д=8мм	I00кг	0,80	22,40 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
I03	СI47-I-I0	Арматура А-I Д=I0мм	I00кг	I,20	22,40 -	- -	27	-	- -	- -	- -
I04	СI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	I,56	24,50 -	- -	38	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I05	CI47-8-20	Арматура А-3 Д=20мм	I00кг	I,57	24,50 -	- -	38	-	- -	- -	- -
I06	CI47-8-22	Арматура А-3 Д=22мм	I00кг	3,90	24,50 -	- -	96	-	- -	- -	- -
I07	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,56	40,80 -	- -	23	-	- -	- -	- -
I08	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,56	I7,30 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I09	E7-445	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	II,00	0,29 0,08	0,I5 0,0	3	I	2 I	0,I3 0,08	I I
II0	608-76 ССЦП.992	Перемычки прямоуголь - ные и с четвертями трапецеидальные, объемом до 0,3 м3		0,85	64,40 -	- -	55	-	- -	- -	- -
III	CI47-I-8	Арматура А-I Д=8мм	I00кг	0,03	22,40 -	- -	I	-	- -	- -	- -
II2	CI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,09	24,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
II3	CI47-8-I2	Арматура А-3 Д=I2мм	I00кг	0,07	24,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
II4	CI47-6-I0	Арматура АТ-5 Д=I0мм	I00кг	0,08	23,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
II5	CI47-6-I2	Арматура АТ-5 Д=I2мм	I00кг	0,06	23,50 -	-? -	I	-	- -	- -	- -
II6	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,09	3I,60 -	- -	3	-	- -	- -	- -
II7	E6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00 бетонных	м3	20,50	3I,70 I,55	0,76 0,23	650	32	I6 5	2,86 0,30	59 6
II8	CI47-I-I	Арматура А-I Д=I6мм	I00кг	0,44	22,40 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
II9	E6-84	Установка закладных деталей весом, кг, до 20	т	0,I5	355,00 38,00	I,30 0,39	53	6	- -	64,00 0,50	I0 -
I20	E6-I5	Лестница	м3	2,50	27,80 0,52	0,34 0,I0	70	I	I -	0,99 0,I3	2 -
I2I	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I6,20	29,30 I,62	- -	475	26	- -	2,90 -	47 -
I22	E6-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3м3	м3	II,7I	38,90 3,63	0,59 0,I8	456	43	7 2	6,66 0,23	78 3
I23	E6-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5м3	м3	87,0I	37,20 2,79	I,29 0,39	3237	243	II2 34	5,I7 0,50	450 44
I24	E6-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0м3	м3	I6,95	35,00 2,2I	I,I2 0,34	593	37	I9 6	4,I0 0,44	69 7

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I25	E6-8	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 25м3	м3	3I,57	33,60 I,55	0,93 0,28	I06I	49	30 9	2,90 0,36	92 II
I26	CI47-I-8	Арматура А-I Д=8мм	I00кг	3,85	22,40 -	- -	86	-	- -	- -	- -
I27	CI47-2-6	Арматура А-2 (углеродистая) Д=6мм	I00кг	I,56	22,40 -	- -	35	-	- -	- -	- -
I28	CI47-8-I2	Арматура А-3 Д=I2мм	I00кг	I6,43	24,50 -	- -	402	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				I6053	642	757 265		II57 339
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I6053	-	-		-
		Материалы	руб.				832	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	907	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				237I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		242
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	472	-		-
		Плановые накопления	руб.				I494	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				20I79	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость,	чел.-ч			-	-	-		I738
		Сметная заработная плата	руб.			-	I379	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			20I79	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I738
		Сметная заработная плата	руб.			-	I379	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			4620I	I905	2228		3438
			руб.					780		I000
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4620I	-	-		-
		Материалы	руб.			2476	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	2685	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			6538	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		695
		Сметная заработная плата	руб.			-	I359	-		-
		Плановые накопления	руб.			4292	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			58066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5I33
		Сметная заработная плата	руб.			-	4044	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			58066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5I33
		Сметная заработная плата	руб.			-	4044	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
ПРИЛОЖЕНИЕ I К СМЕТЕ № I-2
на тоннели TI,T2 (T - 20°C)

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Основание: КЖ29-КЖ47,КМI-КМ7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I4,994 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,036 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I507 чел.-ч
Сметная заработная плата	I,II3 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Тоннели TI,T2								
I	EI-65	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном ходу и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25м3 грунт 2 группы I000м3	0,II	I59,62 / 5,42	I54,20 / 54,50	I8	I	I7 / 6	II,00 / 78,48	I / 9
		Цена: I43+I37,58x0,2								
2	EI-I84	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000м3	0,50	I88,I0 / II,90	I76,20 / 6I,60	95	6	89 / 3I	24,20 / 88,70	I2 / 45
		Цена: I69+I57,Ix0,2								
3	C3I0-I	Перевозка до I км т	905,40	0,29 / 0,06	- / -	263	54	- / -	0,09 / -	8I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	EI-I95	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы I000м3 Цена: I3,2+II,34x0,I	0,50	I3,97 I,59	I2,II 3,63	7	I	6 2	3,23 5,23	2 3
5	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы (доработка) Цена: 74,5xI,2	0,I9	89,40 89,40	- -	I7	I7	- -	I54,00 -	29 -
6	EI-257	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59квт с перемещением грунта до I0м бульдозерами, грунт 2 группы I000м3 Цена: I8,9xI,I	0,09	20,I3 -	20,I3 6,59	2	-	2 I	- 9,49	- I
7	EI-908	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,24	46,00 46,00	- -	II	II	- -	99,30 -	24 -
8	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00м3	0,94	9,60 6,20	3,40 2,29	9	6	3 2	II,20 3,30	II 3
9	EII-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	I,73	43,30 3,57	0,99 0,30	75	6	2 I	7,I9 0,39	I2 I
I0	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	22,45	29,30 I,62	- -	658	36	- -	2,90 -	65 -
II	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм I00м2	I,I5	I23,00 20,50	I,74 0,52	I4I	24	2 I	40,20 0,67	46 I
I2	EII-68	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм до толщины 40мм I00м2	I,I5	3I,60 0,59	0,28 0,08	36	I	- -	I,06 0,I0	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	E6-90	Стены тоннелей из бетона В10 Цена: 32,2+(27,7-25,8)х х I,02	м3	227,00	34,I4 I,55	0,33 0,I0	7750	352	75 23	2,8I 0,I3	638 30
I4	E6-I5	Бетонно-набивные ступени из бетона В7,5	м3	8,84	27,80 0,52	0,34 0,I0	246	5	3 I	0,99 0,I3	9 I
I5	E8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	6,33	90;00	I,50	574	I24	I0	53,60	2I4
I6	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,08	44I,00 I24,00	I,40 0,42	35	I0	- -	2I0,00 0,54	I7 -
I7	E7-I99	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до Iм2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м	шт	68,00	0,52 0,25	0,23 0,08	35	I7	I5 5	0,45 0,I0	3I 7
I8	608-I492 ССЦП.8-5I4	П2ID-5 - 6I шт	м3	I7,60	65,40 -	- -	II57	-	- -	- -	- -
I9	608-I492 ССЦП.8-5I4	П24Д-5 - 7 шт	м3	2,59	65,40	-	II57	-	- -	- -	- -
20	CI47-8-I2	Арматура А-3 Д=I2мм	I00кг	9,27	25,00 -	- -	232	-	- -	- -	- -
2I	CI47-8-I6	Арматура А-3 Д=I6мм	I00кг	I,22	25,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
22	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	I,37	22,90 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
23	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,36	4I,30 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
24	CI47-I9	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,36	I7,80 -	- -	6	-	- -	- -	- -
25	E6-I80	Монолитные участки УМI-УМ5	м3	0,89	52,40 6,79	I,I0 0,33	47	6	I -	I2,I0 0,43	II -
26	CI24-I0-6	Арматура класса AI диаметром 6мм	т	0,02	338,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
27	CI24-I2-8	Арматура класса А3 диаметром 8мм	т	0,02	325,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
28	CI24-I2-I0	Арматура класса А3 диаметром I0мм	т	0,02	325,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
29	E9-94	Монтаж прогонов,балок, ригелей при шаге ферм до I2м при высоте здания до 25м	т	0,4I	29,20 8,70	I4,30 5,00	I2	4	6 2	I3,50 6,45	6 3
30	CI2I-I904	Балки покрытий постоянные по высоте из листовой стали и прокатных профилей 2	т	0,4I	242,00 -	- -	99	-	- -	- -	- -
3I	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I4	4,I3 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
32	EI2-288	Засыпка шлаком корыта, образованного монолитными участками	м3	0,73	I7,90 I,I7	I,08 0,32	I3	I	I -	2,32 0,4I	2 -
33	E9-94	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2м при высоте здания до 25м	т	0,37	29,20 8,70	I4,30 5,00	II	3	5 2	I3,50 6,45	5 2
34	CI2I-2I0I	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах, из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки, т 0,I-0,5 6	т	0,37	3II,00 -	- -	II5	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты	руб.				II93I	685	237		I2I7
		по разделу I	руб.						80		II0
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				II694	-	-		-
		Материалы	руб.				I429	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	754	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				I662	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I930	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.				-	I	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I78
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	344	-		-
		Плановые накопления	руб.				I09I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.				-	I	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I47I5	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.				-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I489
		Сметная заработная плата	руб.				-	I098	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			237	-	-		-
		Материалы	руб.			5	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	7	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	8	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			279	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	33	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I4994	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	36	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I507
		Сметная заработная плата	руб.			-	III3	-		-
		Итого прямые затраты	руб.			II93I	685	237		I2I7
		по смете	руб.					80		II0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II694	-	-		-
		Материалы	руб.			I429	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	754	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I662	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I934	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные НУЧП	руб.			-	1	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	344	-		-
		Плановые накопления	руб.			1091	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	1	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			14715	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		1489
		Сметная заработная плата	руб.			-	1098	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			237	-	-		-
		Материалы	руб.			5	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	11	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			214	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			21	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	7	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			21	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	8	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			279	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	33	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	18
		Сметная заработная плата	руб.			-	15	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I4994	-	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	36	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	I507
		Сметная заработная плата	руб.			-	III3	-	-	-

Составил Гильченко

Проверил Яворовская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СМЕТЕ № I-2

на тоннели TI,T2 (Т -40° С)

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Основание: КЖ29-КЖ47, КМI-КМ7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I4,999 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,036 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I507 чел.-ч
Сметная заработная плата	I,II3 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Тоннели TI,T2									
I	EI-65	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25м3 , грунт 2 группы Цена: I43+I37,58x0,2	I000м3	0,II	I59,62 5,42	I54,20 54,50	I8	I	I7 6	II,00 78,48	I 9
2	EI-I84	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы Цена: I69+I57,Ix0,2	I000м3	0,50	I88,I0 II,90	I76,20 6I,60	95	6	89 3I	24,20 58,70	I2 45
3	C3I0-I	Перевозка до I км	т	905,40	0,29 0,06	- -	263	54	- -	0,09 -	8I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	EI-I95	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы Цена: I3,2+II,34x0,I	I000м3	0,50	I3,97 I,59	I2,II 3,63	7	I	6 2	3,23 5,23	2 3
5	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы (доработка) Цена: 74,5xI,2		0,I9	89,40 89,40	- -	I7	I7	- -	I54,00 -	29 -
6	EI-257	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59кВт с перемещением грунта до I0м бульдозерами грунт 2 группы Цена: I8,9xI,I	I000м3	0,09	20,I3 -	20,I3 6,59	2	-	2 I	- 9,49	- I
7	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,24	46,00 46,00	- -	II	II	- -	99,30 -	24 -
8	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	I00м3	0,94	9,69 6,20	3,49 2,29	9	6	3 2	II,20 3,30	II 3
9	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,73	43,30 3,57	0,99 0,30	75	6	2 I	7,I9 0,39	I2 I
I0	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	22,45	29,30 I,62	- -	658	36	- -	2,90 -	65 -
II	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	I00м2	I,I5	I23,00 20,50	I,74 0,52	I4I	24	2 I	40,20 0,67	46 I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	EII-68	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм до толщины 40мм	I00м2	I,I5	3I,60 0,59	0,28 0,08	36	I	- -	I,06 0,I0	I -
I3	E6-90	Стены тоннелей из бетона BI0 Цена: 32,2+(27,7-25,8)х хI,02	м3	227,00	34,I4 I,55	0,33 0,I0	7750	352	75 23	2,3I 0,I3	638 30
I4	E6-I5	Бетонно-набивные ступени из бетона В7,5	м3	9,03	27,80 0,52	0,34 0,I0	25I	5	3 I	0,99 0,I3	9 I
I5	E8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,38	20,00 I9,50	I,50 0,45	574	I24	I0 3	33,60 0,58	2I4 4
I6	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,08	44I,00 I24,00	I,40 0,42	35	I0	- -	2I0,00 0,54	I7 -
I7	E7-I99	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до 1м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м	шт	68,00	0,52 0,25	0,23 0,08	35	I7	I5 5	0,45 0,I0	3I 7
I8	608-I492 ССЦП.8-5I4	П2ЦД-5 - 6I шт	м3	I7,69	65,40 -	- -	II57	-	- -	- -	- -
I9	608-I492 ССЦП.8-5I4	П24Д-5 - 7 шт	м3	2,99	65,40 -	- -	I69	-	- -	- -	- -
20	CI47-8-I2	Арматура А-3 Д=I2мм	I00кг	0,27	25,00 -	- -	232	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	
2I	CI47-8-I6	Арматура А-3 Д=I6мм	I00кг	I,22	25,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
22	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	I,37	22,90 -	- -	-	3I	- -	- -	- -
23	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,36	4I,30 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
24	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,36	I7,80 -	- -	6	-	- -	-- -	- -
25	E6-I80	Монолитные участки УМI-УМ5	м3	0,89	52,40 6,79	I,I0 0,33	47	6	I -	I2,I0 0,43	II -
26	CI24-I0-6	Арматура класса AI диаметром 6мм	т	0,02	338,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
27	CI24-I2-8	Арматура класса А3 диаметром 8мм	т	0,02	325,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
28	CI24-I2-I0	Арматура класса А3 диаметром I0мм	т	0,02	325,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
29	E9-94	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2м при высоте здания до 25м	т	0,4I	29,20 8,70	I4,30 5,00	I2	4	6 2	I3,50 6,45	6 3
30	CI2I-I904	Балки покрытий постоянные по высоте из листовой стали и прокатных профилей 2	т	0,4I	242,00 -	- -	99	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I4	4,I3 -	- -	I	-	- -	- -	- -
32	EI2-288	Засыпка шлаком корыта, образованного монолитными участками	м3	0,73	I7,90 I,I7	I,08 0,32	I3	I	I -	2,32 0,4I	2 -
33	E9-94	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2м при высоте здания до 25м	т	0,37	29,20 8,70	I4,30 5,00	II	3	5 2	I3,50 6,45	5 2
34	CI2I-2I0I	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах, из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки,т 0,I-0,5 6	т	0,37	3II,00 -	- -	II5	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				II936	685	237 80	-	I2I7 II0
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				II699	-	-		-
		Материалы	руб.				I429	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	754	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				I662	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I930	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.				-	I	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I78
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	344	-		-
		Плановые накопления	руб.				I09I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.				-	I	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				I4720	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I489
		Сметная заработная плата	руб.			-	I098	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			237	-	-		-
		Материалы	руб.			5	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	7	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	8	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			279	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	33	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I4999	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	36	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I507
		Сметная заработная плата	руб.			-	III3	-		-
		Итого прямые затраты	руб.			II936	685	237		I2I7
		по смете	руб.					80		II0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II699	-	-		-
		Материалы	руб.			I429	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	754	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I662	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			I930	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I78
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	346	-		-
		Плановые накопления	руб.			I09I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I4720	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I489
		Сметная заработная плата	руб.			-	I098	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			237	-	-		-
		Материалы	руб.			5	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	7	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	8	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			279	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	33	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I4999	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	36	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I507
		Сметная заработная плата	руб.			-	III3	-		-

Составил Гильченко

Проверил Яворовская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1-15

на приобретение и монтаж радиофикации (кабельный ввод)

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке 10 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Основание: СС.СО-1

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,522 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 197 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,133 тыс.руб.

№№ пп.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатация машин всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатация машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	обслуживающ. машины на единицу	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
I	ЦI0-397-4	Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на кирпичной или бетонной стене шт	I,00	0,67 0,47	- -	I	-	- -	I,00 -	I -	
2	084МТ	Громкоговоритель абонентский 0,15ГД-3-I шт	II,00	5,00 -	- -	55	-	- -	- -	- -	
3	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	II,00	2,73 2,34	- -	30	26	- -	4,00 -	44 -	
4	I60I-2354	Громкоговоритель рупорный динамический 10ГРД 4-5 ЯС3.843.051 ТI компл.	4,00	25,70 -	- -	I03	-	- -	- -	- -	
5	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	4,00	2,73 2,34	- -	II	9	- -	4,00 -	I6 -	

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	I60I-2364	Колонка звуковая 2КЗ-I-2КЗ-7 ИиЗ.843.756 ТУ	компл.	4,00	I5,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
7	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка : в помещении	шт	4,00	2,73 2,34	- -	II	9	- -	4,00 -	I6 -
8	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	I6,00	2,42 2,22	- -	39	36	- -	3,00 -	48 -
9	Ц8-59I-7	Радиорозетка	I00шт	0,I6	20,80 I2,50	0,02 0,0I	3	2	- -	22,00 0,0I	4 -
I0	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,20	34,80 I4,40	I2,20 3,85	7	3	3 I	26,00 4,97	5 I
II	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	0,20	4,88 2,34	2,33 0, I	I	-	- -	4,00 0,92	I -
I2	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене, кирпичной	I00м	2,76	7,92 7,5I	- -	22	2I	- -	I3,00 -	36 -
I3	ЦI0-659-I2	Ввод кабелей в здание	ввод	I,00	8,2I 6,33	I,30 0,48	8	6	I -	I0,00 0,62	I0 I
I4	ЦI0-972-2I	Вывод кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	I,00	6,I5 2,75	0,74 0,24	6	3	- -	4,00 0,3I	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			357	115	5 / I		185 / 2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			218	-	-		-
		Запасные части	руб.			4	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			4	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			7	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.			3	-	-		-
		Комплектация	руб.			I	-	-		-
		Всего стоимость оборудования	руб.			237	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			139	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			96	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб.			-	16	-		-
		Плановые накопления	руб.			18	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата	руб.			-	132	-		-
		Итого по разделу I	руб.			490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата	руб.			-	132	-		-
		Раздел 2. Материалы,не учтенные ценником								
15	290220-125	Трансформатор абонентский ТАПВ-25	шт I,00	4,35 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
16	С152-496	Провод марки ПТВЖ сеч. 2х1,2 мм2	1000м 0,18	33,90 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2,I,2 мм2	I000м	0,I2	22,90 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I8	290220-I29-I	Радиорозетка	шт	I6,00	0,4I -	- -	7	-	- -	- -	- -
I9	290220-I26-3	Коробка УК-0,5-30	шт	9,00	0,I9 -	- -	2	-	- -	- -	- -
20	290220-I24-4	Коробка УК-П	шт	7,00	0,I5 -	- -	I	-	- -	- -	- -
2I	0503-80I22	Труба ПВХ диам. 20мм	м	20,00	0,22 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты	руб.				27	-	-		-
		по разделу 2	руб.								
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				27	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				28	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				28	-	-		-
		Раздел 3. Строительные работы									
22	E34-502	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами	I00м	0,03	I29,69 I6,99	- -	4	I	- -	I8,60 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Дополнительный шифр выборки материалов								
23	Е	-	3,00	- / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб.				4	I	-		I
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу 3 руб.				4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Итого прямые затраты по смете руб.				388	II6	5		I86
		руб.						I		2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				2I8	-	-		-
		Запасные части руб.				4	-	-		-
		Тара и упаковка руб.				4	-	-		-
		Транспортные расходы руб.				7	-	-		-
		Заготов. складские расходы руб.				3	-	-		-
		Комплектация руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				237	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				I66	-	-		-
		Накладные расходы руб.				96	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			28I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I96
		Сметная заработная плата	руб.			-	I32	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I97
		Сметная заработная плата	руб.			-	I33	-		-

Составил Гарб Гарбузова

Проверил Ал Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № I-I

на приобретение и монтаж телефонизации (воздушный ввод)

Наименование объекта - Типовой проект цеха по переработке I0 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Основание: СС.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,077 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 38 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,026 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. эксп. машин	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксп. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин всего	обслуживающ. машины на единицу	обслуживающ. машины всего
I	2	3		4	5	6		7	8	9		I0		II	
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы													
I	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену	ввод	4,00	3,I7 I,53	0,4I 0,I3		I3	6	2 I		2,00 0,I7	8 I		
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	I,00	4,0I I,62	0,53 0,I8		4	2	- -		3,00 0,23	3 -		
3	Ц8-59I-6	Установка розеток телефонных	I00шт	0,04	25,I0 I7,I0	0,04 0,02		I	I	- -		3I,00 0,03	I -		
4	ЦI0-I27-8	Грозозащита для воздушных абонентских линий	компл.	I,00	3,82 I,54	- -		4	2	- -		3,00 -	3 -		
5	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,I0	34,80 I4,40	I2,20 3,85		3	I	I -		26,00 4,97	3 -		

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	ЦI0-I27-5	Установка приставки диодной	шт	I,00	0,37 0,3I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
7	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5мм2	I00м	0,I0	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	- -
8	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	I00м	I,I6	7,92 7,5I	- -	9	9	- -	I3,00 -	I5 -
		Итого прямые затраты	руб.				36	2I	3		33
		по разделу I	руб.						I		I
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				36	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб.				-	24	-		-
		Итого по разделу I	руб.				55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб.				-	24	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Материалы,не учтенные ценником									
9	0503-80I22	Труба ПВХ диам.20мм	м	I0,00	0,22 -	= =	2	-	= =	= =	= =
I0	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000м	0,I3	I3,00 -	= =	2	-	= =	= =	= =
II	290220-II0-5	Розетка телефонная	шт	4,00	0,92 -	= =	4	-	= =	= =	= =
I2	290220-2I6-8	Коробка распределительная КРТП I0х2	шт	I,00	I,27 -	= =	I	-	= =	= =	= =
I3	290220-I04-4	Приставка диодная	шт	I,00	I,I9 -	= =	I	-	= =	= =	= =
I4	290220-2I9-2	Абонентское защитное устройство АЗУ-2	шт	I,00	3,96 -	= =	4	-	= =	= =	= =
		Итого прямые затраты	руб.				I4	-	= =		= =
		по разделу 2	руб.								
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				I4	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.				I4	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				I4	-	-		-
		Раздел 3. Строительные работы									
I5	E34-646	Установка стоек телефонных одинарных	шт	I,00	6,4I I,78	= -	6	2	= -	3,08 -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II /
		Дополнительный шифр выборки материалов								
I6	Е	-	I0,00	=	=	-	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб. / руб.				6	2	=		3
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				6	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I	-	-		-
		Плановые накопления руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата руб.				-	2	-		-
		Итого по разделу 3 руб.				8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата руб.				-	2	-		-
		Итого прямые затраты по смете руб. / руб.				56	23	3 / I		34 / I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				56	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		38
		Сметная заработная плата руб.				-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ руб.				77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		38
		Сметная заработная плата руб.				-	26	-		-

Составил Гарубзова

Проверил Гильченко

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту цеха по переработке 10 тыс.куб.м низкосортной древесины в год

Ресурсы		Количество
1	2	1	2
Общестроительные работы			
Затраты труда	чел.-ч	1811 5,44
Заработная плата	руб.	14692
Строительные машины	руб.	1827,83
Особостроительные работы			
Затраты труда	чел.-ч	3355,04
Заработная плата	руб.	2605
Строительные машины	руб.	244,68
Санитерно-технические работы			
Затраты труда	чел.-ч	2311,72
Заработная плата	руб.	1876
Строительные машины	руб.	117,03
Монтаж технологического оборудования			
Затраты труда	чел.-ч	6060,55
Заработная плата	руб.	6678
Строительные машины	руб.	139,49
Монтаж электросилового оборудования			
Затраты труда	чел.-ч	2367,90
Заработная плата	руб.	1934
Строительные машины	руб.	-
Электроосвещение			
Затраты труда	чел.-ч	1678,52
Заработная плата	руб.	1421
Строительные машины	руб.	-
Автоматизация санитарно-технических систем			
Затраты труда	чел.-ч	393,49
Заработная плата	руб.	277
Строительные машины	руб.	-
Прочие работы(телефонизация, радиофикация,пожсигнализация)			
Затраты труда	чел.-ч	985,94
Заработная плата	руб.	802
Строительные машины	руб.	-
Наружный пневмотранспорт			
Затраты труда	чел.-ч	744,13
Заработная плата	руб.	520
Строительные машины	руб.	19,52
В С Е Г О			
Затраты труда	чел.-ч	36012,73
Заработная плата	руб.	30805
Строительные машины	руб.	2348,55

Составила старший инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы А.Ю.Гильченко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

32/12
Заказ № 7728/Инв № 10126/12 Тираж 90
Сдано в печать 4/9 1989 Цена 10·64

gost.e-ecolog.ru