ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-123.85

Склад для хранения семян орехоплодных пород емкостью 10 тонн с помещением для стратификации

Стены кирпичные

Альбом У

С М Е Т Ы.
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-123.85

Склад для хранения семян орехоплодных пород емкостью 10 тонн с помещением для стратификации
Стены кирпичные

Альбом У
СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:

Общая	- 49,04 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 37,27 тыс.руб.
1м^3 здания	- 23,91 руб.
1м^2 рабочей площади	- 89,41 руб.

Разработан Воронежским филиалом института "Союзгипролесхоз"

Утвержден Гослесхозом СССР Протокол №21 от 13 декабря 1984 года
Рабочие чертежи введены в действие Воронежским филиалом института "Союзгипролесхоз" Приказ №10 от 14 мая 1984 г.

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков
Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Кф цитп инв.№ 666-05

Воронеж 1984

666-05

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	3
2.	I	Объектная смета	4
3.	I-I	Общестроительные работы	6
4.	I-2	Водопровод	40
5.	I-3	Горячее водоснабжение	45
6.	I-4	Канализация	48
7.	I-5	Отопление	5I
8.	I-6	Вентиляция	59
9.	I-7	Электроосвещение	63
I0.	I-8	Строительные работы слаботочных устройств	70
II.	I-9	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	72
I2.	I-I0	Автоматизация сантехсистем	78
I3.	I-II	Приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации	87
I4.	I-I2	Технологическое оборудование	9I
I5.	2-I	Общестроительные работы (вариант фундаменты бутобетонные)	98
I6.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I05
I7.		Ведомости потребности в материалах	I07

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емкостью 10 тонн с помещением для стратификации составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 года №141 издания 1983 года.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха -30°С, фундаменты - сборные железобетонные, стены - кирпичные.

Отопление - от внешних сетей.

Грунтовые условия приняты следующие:

- грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют по трудности разработки согласно таблицы №1 Сборника ЕРЕР №1 грунт классифицируется по п.33в.

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска 1982-83 г.г. для I территориального района (подрайон "I") и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет и типовым проектам том I.

Стоимость оборудования и материалов определена по прейскурантам оптовых цен выпуска 1980-81г.г., введенный в действие с I января 1982 г.

Монтаж оборудования определен по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1982-1983 г.г., а стоимость материалов, не учтенных ценникам по ценникам средних районных сметных цен по I территориальному району.

Потребность в производственных ресурсах подсчитана по IУ части СНиП издания 1983 г.

Накладные расходы приняты:

а) на общестроительные работы - 16,5%
б) на внутренние сантехнические работы - 13,3%
в) на монтаж металлоконструкций - 8,6%
г) нормы, тарифы, цены 1984 года.

Плановые накопления 8%.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

к типовому проекту склада для хранения орехоплодных пород емкостью 10 тонн с помещением для стратификации. Стены кирпичные

Сметная стоимость -49,04 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 4904,0 руб.
2. Im^2 общей площади здания - 89,4I руб.
3. Im^3 объема здания - 23,9I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет, сметн. расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	обор. мебе-ли и инв.	прочих затрат	Всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин	НУЧП	наи-к-во мен. ед. изм.	ед. изм.	стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	32,34	-	-	-	32,34	-	-	-	$м^3$	205I,47	I5,76
2	I-2	Водопровод	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	$м^3$	205I,47	0,27
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,I6	-	-	-	0,I6	-	-	-	$м^3$	205I,47	0,08
4	I-4	Канализация	0,37	-	-	-	0,37	-	-	-	$м^3$	205I,47	0,I8
5	I-5	Отопление	2,20	-	-	-	2,20	-	-	-	$м^3$	205I,47	I,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	I-6	Вентиляция	0,27	-	-	-	0,27	-	-	-	$м^3$	2051,47	0,13
7	I-7	Электроосвещение	-	I,07	0,02	-	I,09	-	-	-	$м^3$	2051,47	0,53
8	I-8	Строительные работы слаботочных устройств	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	$м^3$	2051,47	0,01
9	I-9	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	-	0,06	0,02	-	0,08	-	-	-	$м^3$	2051,47	0,04
10	I-10	Автоматизация санитарно-технических систем	-	0,14	0,36	-	0,5	-	-	-	$м^3$	2051,47	0,24
11	I-11	Приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации	-	0,08	-	-	0,08	-	-	-	$м^3$	2051,47	0,03
12	I-12	Технологическое оборудование	-	-	11,37	-	11,37	-	-	-	$м^3$	2051,47	5,54
		Итого по смете	35,92	1,35	11,77	-	49,04	-	-	-	$м^3$	2051,47	23,91

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емкостью 10 тонн с помещением для стратификации семян. Стены кирпичные.

На общестроительные работы

Сметная стоимость - 32,34 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 3234,0 руб.
2. $1м^2$ общей площади здания - 58,96 руб.
3. $1м^3$ объема здания - 15,76 руб.

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I	I-II28 II6-I	Планировка площади механизированным способом грунтов I группы	$100м^2$	9,0I	0,3	-	-	3	-	-	-
2	I-230 I-237 29-I,8 к-I,I т.3	Срезка растительного грунта I группы толщиной I5см бульдозером с пере-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		мещением до 20м (33,8+27,7)xI,1	I000м³	0,I35	67,65	-	-	9	-	-	-
3	I-I83 23-4 к-I,2 т.3	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк.0,25 м³ I26,39xI,2	I000м³	0,I35	I6I,28	-	-	22	-	-	-
4	СЦПГ-I стр.28	Отвозка растительного грунта на расстояние I км 135xI,2	т	I62	0,29	-	-	47	-	-	-
5	I-65 I2-5 к-I,2 т.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м³ в отвал I37,58xI,2	I00м³	0,I34	I70,52	-	-	23	-	-	-
6	I-I06 I7-2	Срезка недобора грунта II группы в выемках,разработанных механизированным способом	I00м³	0,08	49,7	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-960 80-2 к-1,2 т.ч. 3,67	Срезка недобора грунта П группы вручную 74,5xI.2	I00м^3	0,025	89,4	-	-	2	-	-	-
8	I-257 I-268 3I-I,I2 к-I,I т.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 59 квт грунтом П группы с перемещением до 20 м (I8,9+I0,8)xI,I	I000м^3	0,042	32,67	-	-	I	-	-	-
9	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную	I00м^3	0,I8	46	-	-	8	-	-	-
I0	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта П группы при обратной засыпке бульдозером пневматическими трамбовками	I00м^3	0,42	9,69	-	-	4	-	-	-
II	I-I94 25-I к-I,I т.3	Работа на ствале при транспортировании растительного грунта I группы 9,26xI,I	I000м^3	0,I35	II,49	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-I84 23-5 к-I,2 т.3	Погрузка лишнего грунта II группы экскаватором -обратная лопата емкостью ковша 0,25м^3 на автосамосвалы I57,IxI,2	I000м^3	0,084	200,42	-	-	I7	-	-	-
I3	ССЦПГ-I	Отвозка лишнего грунта II группы на расстояние I км 83,88xI,8	т	I50,98	0,29	-	-	44	-	-	-
I4	I-I95 25-2 к-I,I т.3	Работа на отвале при транспортировании грунта II,34xI,I	I000м^3	0,084	I4,06	-	-	I	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I87	-	-	-
		II. Фундаменты									
I5	II-3 I-3	Песчаная подготовка под блоки и плиты ленточных фундаментов	м^3	I2,42	I,63	-	-	20	-	-	-
I6	ССЦМ 4-2I	Стоимость песка I2,42xI,I2	м^3	I3,9I	7,63	-	-	I06	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	7-2 I-2	Монтаж сборных ж/бетонных фундаментных плит весом до I,5 т	шт	II	2,09	-	-	23	-	-	-
I8	ССЦМ 9-97	Стоимость плит ФЛ I4.I2-I-2 шт ФЛ I0 I2-I-3 шт ФЛ 8.I2-2-6 шт	$м^3$	9,66	52,4	-	-	506	-	-	-
I9	ССЦМ п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,0I7	229	-	-	4	-	-	-
20	ССЦМ п.3	То же, А-Ш	т	0,042	250	-	-	I0	-	-	-
2I	ССЦМ п.5	То же. В-I	т	0,026	32I	-	-	8	-	-	-
22	7-3 I-3	Монтаж сборных ж/бетонных фундаментных плит весом до 3,5т	шт	3	2,99	-	-	9	-	-	-
23	ССЦМ 9-94	Стоимость плит ФЛ 20.I2-I-3 шт	$м^3$	2,94	52,4	-	-	I54	-	-	-
24	7-400 36-I	Монтаж сборнчх бетонных блоков стен подвала весом до 0,5 т	шт	25	I,0I	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	7-402 36-3	То же, весом до I,5 т	шт	6	2,I	-	-	I3	-	-	-
26	7-40I 36-2	То же, весом до Iт	шт	20	I,39	-	-	28	-	-	-
27	7-403 36-4	То же, весом более I,5т	шт	3I	2,64	-	-	82	-	-	-
28	ССЦМ 3-I	Стоимость фундаментного блока объемом более 0,5м³ из бетона М-50 ФБС 24.5.6-Т-3I шт ФБС 24.4.6-Т- 6 шт	м³	25,78	40	-	-	I03I	-	-	-
29	ССЦМ 3-9	Стоимость фундаментных блоков объемом менее 0,5м³ из бетона М-50 ФБС 9.6.6-Т-I4 шт	м³ по нар. обмеру	4,54	4I,6	-	-	I89	-	-	-
30	ССЦМ 3-22	То же, объемом менее 0,3 м³ ФБС 9.5.6-Т-6шт ФБС I2.5.3-Т-I8шт ФБС 9.4.6-Т-5 шт ФБС I2.4.3-Т-2шт	м³ по нар. обм.	7,I4	39,4	-	-	28I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен на отм.0,03 и -0,33	I00м^2	I,I4	25,I	-	-	29	-	-	-
32	ССЦМ 2-27	Раствор цементный I:2 I,I4x3,I	м^3	3,53	24,I	-	-	85	-	-	-
33	6-30 3-I	Заделка отдельных мест ленточных фундаментов бетоном М-I00	м^3	2,39	8,04	-	-	I9	-	-	-
34	ССЦМ I-I5	Стоимость бетона М-I00 2,39xI,02	м^3	2,44	26,3	-	-	64	-	-	-
		Итого по разделу П	руб.	-	-	-	-	2686	-	-	-
		Ш. Подпольные каналы									
35	I-960 80-2	Разработка грунта П группы под подпольные каналы и приямок вручную	I00м^3	0,I3	74,5	-	-	I0	-	-	-
36	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную	I00м^3	0,03	46	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	I-I84 23-5 к-I,2 т.3	Погрузка лишнего грунта П группы экскаватором - обратная лопата емкостью ковша 0,25 м³ на автосамосвалы I57,IxI,2	I000м³	0,0I0	200,42	-	-	2	-	-	-
38	СЦПГ-I стр.28	Отвозка лишнего грунта П группы на расстояние I км	т	I7,5	0,29	-	-	5	-	-	-
39	I-I95 25-2 к-I,I т.3	Работа на отвале при транспортировании грунта П группы	I000м³	0,0I0	I4,06	-	-	-	-	-	-
40	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00мм	м³	I,56	2,5	-	-	4	-	-	-
4I	ССЦМ I-3	Стоимость бетона М-I00 I,56xI,02	м³	I,59	25,8	-	-	4I	-	-	-
42	II-II I-II	Подбетонка из бетона М-I00	м³	0,62	2,5	-	-	2	-	-	-
43	ССЦМ I-3	Стоимость бетона М-I00 0,62xI,02	м³	0,63	25,8	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	8-38 5-5	Кладка стен каналов из керамического кирпича	$м^3$	4,55	5,44	-	-	25	-	-	-
45	ССЦМ 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный 4,55х0,4	тыс.шт	I,82	68,0	-	-	I24	-	-	-
46	ССЦМ 2-2	Раствор цементный - 50 4,55х0,24	$м^3$	I,09	2I,9	-	-	24	-	-	-
47	II-II I-II	Бетонные приямки под трапы из бетона М-I00	$м^3$	0,22	2,5	-	-	I	-	-	-
48	ССЦМ I-I5	Стоимость бетона М-I00 0,22хI,02	$м^3$	0,224	26,30	-	-	6	-	-	-
49	7-I99 I2-I	Укладка плит покрытия каналов площ. до $Iм^2$	шт	9	0,48	-	-	4	-	-	-
50	7-204 I2-4	То же, площадью до $2м^2$	шт	2	0,9	-	-	2	-	-	-
5I	ССЦМ 8-509 поправка на марку бетона	Стоимость плит П 5д-8 из бетона М-200 (шт.9) Цена:65,6-0,82х2=63,96	$м^3$	0,36	63,96	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	ССЦМ 8-509	Стоимость плит П I0д-3 из бетона М-300 (шт.2)	$м^3$	0,I6	65,6	-	-	I0	-	-	-
53	ССЦМ п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,026	250	-	-	6	-	-	-
54	ССЦМ п.I	То же, А-I	т	0,003	229	-	-	I	-	-	-
55	ССЦМ п.5	То же, В-I	т	0,004	32I	-	-	I	-	-	-
56	6-84 9-8	Установка закладных деталей в монолитные конструкции МН704-I	т	0,0II	355	-	-	4	-	-	-
57	34-304 55-I	Покрытие приямков рифленой сталью	$I0м^2$	0,024	22I	-	-	5	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	3I7	-	-	-
		Б. Надземная часть IУ. С т е н ы									
58	8-30 5-I	Кладка стен наружных из силикатного модульного кирпича при высоте этажа до 4м	$м^3$	II4,93	3,36	-	-	386	-	-	-

666-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59	ССЦМ 6-I4	Кирпич силикатный модульный II4,93х0,384	тыс.шт	40,0	6I,2	-	-	2448	-	-	-
60	ССЦМ 2-II	Раствор цементно-известковый 25 II4,93х0,23	$м^3$	26,42	22,4	-	-	592	-	-	-
6I	8-36 5-4	Стены внутренние при высоте этажа до 4 м	$м^3$	I8,0	3,02	-	-	54	-	-	-
62	ССЦМ 6-I4	Кирпич силикатный I8х0,38	т.шт.	6,84	6I,2	-	-	4I9	-	-	-
63	ССЦМ 2-II	Раствор цементно-известковый 25 I8,0х0,23	$м^3$	4,I4	22,4	-	-	93	-	-	-
64	8-47 6-I	Столбы прямоугольные армированные из кирпича силикатного модульного	$м^3$	6,58	6,68	-	-	44	-	-	-
65	ССЦМ 6-I4	Кирпич силикатный модульный 6,58х0,404	тыс.шт	2,66	6I,2	-	-	I63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	ССЦМ 2-I2	Раствор цементно-известковый 50 6,58х0,22=I,45	м³	I,45	23,5	-	-	22	-	-	-
67	8-59 7-3	Армирование кладки стен, столбов	т	0,374	I94	-	-	67	-	-	-
68	7-653 47-6--I,8	Укладка козырька КВ-I4-5а-Iшт	шт	I	6,99	-	-	7	-	-	-
69	ССЦМ II-I82	Стоимость козырька	м³	0,494	53,5	-	-	26	-	-	-
70	7-445 38-I0--I,8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	59	0,23	-	-	I4	-	-	-
7I	ССЦМ 9-92	Стоимость перемычек	шт	2,32	64,4	-	-	I49	-	-	-
72	ССЦМ п.3	Арматура кл.А-Ш	т	0,I02	250	-	-	25	-	-	-
73	ССЦМ п.5	То же, В-I	т	0,0II	32I	-	-	4	-	-	-
74	8-30 5-I	Кладка цоколя из керамического кирпича	м³	2I,0	3,I9	-	-	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
75	ССЦМ 6-I	Кирпич керамический 2Ix0,380	тыс.шт	7,98	68,0	-	-	543	-	-	-
76	ССЦМ 2-II	Раствор цементно-известковый 2Ix0,23	$м^3$	4,83	22,4	-	-	I08	-	-	-
77	I0-I92 36-2	Ригели деревянные для крепления асбестоцементных листов	$м^3$	I,42	II8	-	-	I68	-	-	-
78	I0-22I 42-2 прим.	Асбестоцементное ограждение площадки по готовому каркасу	$м^2$	48,5	2,38	-	-	II5	-	-	-
79	9-88 II-7	Монтаж металлических распорок и тяжей	т	0,075	4I,3	-	-	3	-	-	-
80	ССЦ П I9II прим.	Стоимость металлоконструкций	т	0,075	279	-	-	3I	-	-	-
8I	7-287 I7-3	Установка монтажных деталей весом до 5 кг	т	0,06I	293	-	-	I8	-	-	-
82	ССЦМ I8	Металлизация монтажных деталей	т	0,06I	I78	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	5567	-	-	-
		У. Перегородки									
83	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 под перегородки и стены	$м^3$	I5,66	2,5	-	-	39	-	-	-
84	ССЦМ I-3	Бетон М-I00 I5,66xI,02	$м^3$	I5,97	25,8	-	-	4I2	-	-	-
85	8-59 7-3	Армирование А-I	т	0,08	I94	-	-	I6	-	-	-
86	8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича толщиной в I/2 кирпича	$100м^2$	0,33	75,4	-	-	25	-	-	-
87	ССЦМ 6-I	Кирпич керамический 0,33x5,04	тыс.шт	I,66	68,0	-	-	II3	-	-	-
88	ССЦМ 2-I2	Раствор цементно-известковый 50 0,33x2,3	$м^3$	0,75	23,5	-	-	I8	-	-	-
89	8-59 7-3	Элементы крепления перегородок	т	0,0254	I94	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90	Тех. часть	Металлизация деталей	т	0,0254	I78	-	-	5	-	-	-
		Итого по У разделу	руб.	-	-	-	-	608	-	-	-
		УI. Проемы									
		а) оконные									
9I	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков площадью до 2м^2	м^2	20,88	4,47	-	-	93	-	-	-
92	ССЦП п.I75	Стоимость оконных блоков ОР I2.I5	м^2	20,88	I7,5	-	-	365	-	-	-
93	I0-I03 I9-2	Установка подоконных деревянных досок при высоте проема до 2м	м^2	20,88	0,92	-	-	I9	-	-	-
94	ССЦ II п.359	Стоимость досок подоконных 20,88х0,74	м	I5,45	I,92	-	-	30	-	-	-
95	I5-703 20I-I-34	Остекление оконных двойных переплетов	I00м^2	0,2I	243	-	-	5I	-	-	-
96	ССЦ I п.4I8	Стоимость оконных приборов для 2-х створного окна	шт	I2	3,85	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по а)	руб.	-	-	-	-	604	-	-	-
		б) д в е р н ы е									
97	I0-I05 20-I	Установка наружных дверных блоков площ. до 3м^2	м^2	4,34	I,45	-	-	6	-	-	-
98	26-45 9-2	Установка противопожарных дверей в кирпичных стенах	м^2	I4,22	I4,6	-	-	208	-	-	-
99	26-44 9-I	То же, в перегородках	м^2	I,8	I2,7	-	-	23	-	-	-
I00	I0-I40/ 26-I	Стоимость пакли	м^2	4,34	I,34	-	-	6	-	-	-
I0I	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков до 3м^2 в перегородках	м^2	7,66	2,00	-	-	I5	-	-	-
I02	ССЦ П п.304 прим.	Стоимость дверных блоков ПД-3 3шт	м^2	I2,42	25,0	-	-	3II	-	-	-
I03	ССЦ П п.304 прим.	То же, ПД-5-2шт	м^2	3,6	25,0	-	-	90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04	ССЦ П п.290	То же, Д75-I шт	$м^2$	2,22	I5,8	-	-	35	-	-	-
I05	ССЦ П п.287	То же, Д-69-3 шт	$м^2$	6,36	I4,0	-	-	89	-	-	-
I06	ССЦ П п.288	То же, Д70-2 шт	$м^2$	3,42	I4,6	-	-	50	-	-	-
I07	ССЦ I п.447	Стоимость приборов для дверей входных в здания двупольных	к-т	2	8,94	-	-	I8	-	-	-
I08	ССЦ I п.446	То же, однопольных	к-т	2	6,73	-	-	I3	-	-	-
I09	ССЦ I п.449	То же, для дверей входных в комнату двупольных	к-т	I	3,23	-	-	3	-	-	-
II0	ССЦ I п.448	То же, однопольных	к-т	6	2,97	-	-	I8	-	-	-
		Итого по б)	руб.	-	-	-	-	885	-	-	-
		Итого по УI разделу	руб.	-	-	-	-	I489	-	-	-
		УП. Покрытие									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III	7-94 7-2	Укладка балок весом до 3т в одноэтажных промышленных зданиях высотой до 25 м	шт	4	4,07	-	-	I6	-	-	-
II2	ССЦМ 9-285	Стоимость балок IБСТ6--3АIУ-Т-0-I из бетона М-400 68,5+0,82+I,63	$м^3$	I,8	70,95	-	-	I28	-	-	-
II3	ССЦМ п.3	Стоимость арматуры кл.А-Ш	т	0,094	250	-	-	24	-	-	-
II4	ССЦМ п.3	То же, А-IУ	т	0,I2	239	-	-	29	-	-	-
II5	ССЦМ п.3	То же, В-I	т	0,0I9	32I	-	-	6	-	-	-
II6	ССЦМ п.3	Закладные детали	т	0,060	250	-	-	I5	-	-	-
II7	ССЦМ п.3	Дополнительные закладные детали	т	0,03	250	-	-	8	-	-	-
II8	7-668 47-II--I,8	Укладка ж/бетонных опорных подушек весом до 0,I т	шт	I4	0,72	-	-	I0	-	-	-

I	2	3		5	6	7	8	9	I0	II	I2
II9	ССЦМ 9-97	Стоимость опорных подушек ОП-5-4-0I-2шт ОП-4-4-0I-6шт ОП4-4-02-3шт	$м^3$	0,234	52,4	-	-	I2	-	-	-
I20	ССЦМ п.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,005	229	-	-	I	-	-	-
I2I	ССЦМ п.I	То же, А-Ш	т	0,0I5	250	-	-	4	-	-	-
I22	7-668 47-II--I,3	Укладка опорных плит весом до 0,3 т	шт	3	0,72	-	-	2	-	-	-
I23	ССЦМ 9-96	Стоимость опорных плит ОП6-4-0I-3шт	$м^3$	0,I62	62,7	-	-	I0	-	-	-
I24	ССЦМ п.I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,002	229	-	-	-	-	-	-
I25	ССЦМ п.3	То же, А-Ш	т	0,006	250	-	-	2	-	-	-
I26	7-I83 II-4	Укладка плит покрытия длиной 6м, площадью до 20$м^2$	шт	20	5,48	-	-	II0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I27	ССЦМ I-I6	Стоимость бетона М-I50 20х0,087	$м^3$	I,74	27,2	-	-	47	-	-	-
I28	ССЦМ 8-I22	Стоимость ребристых плит ПГ4АIУ Т-I00м	$м^2$	342,0	6,62	-	-	2264	-	-	-
I29	ССЦМ 8-I46	То же, ПВ-7-4АIУ-Т-I00м	$м^2$	I8	7,67	-	-	I38	-	-	-
I30	ССЦМ т.3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,0I	4I3	-	-	4	-	-	-
I3I	7-285 I7-I	Установка монтажных деталей весом до 5 кг	т	0,I56	362	-	-	56	-	-	-
I32	7-285 I7-I	Установка монтажных деталей весом более 5 кг	т	0,072	362	-	-	26	-	-	-
I33	Техн. часть	Металлизация деталей	т	0,2I8	I78	-	-	39	-	-	-
I34	I0-I92 36-2	Прогоны и балки из брусьев	$м^3$	I6,40	II8	-	-	I935	-	-	-
I35	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	I6,4	3,82	-	-	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I36	7-209 I2-7	Установка стакана для вентустройств	шт	I	2,43	-	-	2	-	-	-
I37	ССЦМ 8-237	Стоимость стаканов СБ7Б-I	$м^3$	0,I3	75,9	-	-	I0	-	-	-
I38	ССЦМ т.ч.	Стоимость арматуры А-I	кг	4,3	0,229	-	-	I	-	-	-
I39	ССЦМ т.ч.	То же, В-I	кг	2,8	0,32I	-	-	I	-	-	-
I40	ССЦМ т.ч.	То же, А-Ш	кг	2,6	0,250	-	-	I	-	-	-
I4I	ССЦМ т.ч.	То же, закладных деталей	кг	3,4	0,4I3	-	-	I	-	-	-
		Итого по УП разделу	руб.	-	-	-	-	4947	-	-	-
		УШ. К р о в л я									
I42	II-I8 3-I примен.	Пароизоляция изолом	I00$м^2$	3,90	I25	-	-	488	-	-	-
I43	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-50 толщ. I5 мм	I00$м^2$	3,90	I4,8	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I44	ССЦМ 2-2	Раствор цементный М-50 3,9хI,58	$м^3$	5,04	2I,9	-	-	II0	-	-	-
I45	I2-284 9-I	Утепление покрытия минераловатными плитами повышенной жесткости	I00$м^2$	3,90	54,7	-	-	2I3	-	-	-
I46	I2-297 9-I0	Битумная грунтовка	I00$м^2$	3,90	7,7I	-	-	-	-	-	-
I47	ССЦI IУ-II6	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости 3,90хI03х0,I	$м^3$	40,I7	43,6	-	-	I75I	-	-	-
I48	I2-I30 2-6	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия	I00$м^2$	3,95	302	-	-	II93	-	-	-
I49	I2-I 2-6-I	стройство кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия по деревянному основанию	I00$м^2$	2,405	3I9	-	-	767	-	-	-
I50	I0-I96 36-5	Настил из досок толщиной 30мм	$м^2$	2I6	2,22	-	-	480	-	-	-
		Итого по УШ разделу	руб.	-			-	5I63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Полы Тип I									
I5I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м^2	2,78	4,58	-	-	I3	-	-	-
I52	ССЦМ 4-39	Стоимость щебня 2,78x4,08	м^3	II,34	9,49	-	-	I08	-	-	-
I53	II-II I-II	Подготовка из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м^3	22,2I	2,5	-	-	56	-	-	-
I54	ССЦМ I-3	Стоимость бетона М-I00 22,2IxI,02	м^3	22,65	25,8	-	-	584	-	-	-
I55	II-67 II-68 II-I,2	Покрытие из бетона М-200 толщ. 20 мм 28,9-0,87x2	I00м^2	2,78	27,I6	-	-	76	-	-	-
I56	ССЦМ I-I7	Бетон М-200 2,78x(3,06-0,5Ix2)	м^3	5,67	28,2	-	-	I60	-	-	-
I57	ССЦМ 2-2	Раствор цементный М-50 2,78x0,I6	м^3	0,44	2I,9	-	-	I0	-	-	-
		Итого по типу I	руб.	-	-	-	-	I007	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Т и п 2									
I58	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м^2	0,32I	4,58	-	-	I	-	-	-
I59	ССЦМ 4-39	Щебень 0,32Iх4,08	м^3	I,3I	9,49	-	-	I2	-	-	-
I60	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.80 мм	м^3	2,57	2,5	-	-	6	-	-	-
I6I	ССЦМ I-3	Бетон М-I00 2,57хI,02	м^3	2,62	25,8	-	-	68	-	-	-
I62	II-2I0 28-I	Покрытие из линолеума резинового многослойного типа А	I00м^2	0,32I	564	-	-	I8I	-	-	-
		Итого по типу 2:	руб.	-	-	-	-	268	-	-	-
		Т и п 3									
I63	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м^2	0,05I	4,58	-	-	-	-	-	-
I64	ССЦМ 4-39	Щебень 0,05Iх4,08	м^3	0,2I	9,49	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I65	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.80 мм	$м^3$	0,4I	2,5	-	-	I	-	-	-
I66	ССЦМ	Бетон М-I00 0,4IxI,02	$м^3$	0,42	25,8	-	-	II	-	-	-
I67	II-I35 20-3	Покрытие из плиток керамических на цементном растворе	I00$м^2$	0,05I	363	-	-	I9	-	-	-
I68	ССЦМ 2-5	Раствор цементный М-I50 0,05Ix2,23	$м^3$	0,II	25,9	-	-	3	-	-	-
		Итого по типу 3	руб.	-	-	-	-	36	-	-	-
		Т и п 4									
I69	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00$м^2$	2,3378	4,58	-	-	II	-	-	-
I70	ССЦМ 4-39	Щебень 2,34x4,08	$м^3$	9,55	9,49	-	-	9I	-	-	-
I7I	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.250 мм	$м^3$	58,44	2,5	-	-	I46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I72	ССЦМ I-3	Бетон М-I00 58,44хI,02	$м^3$	59,6I	25,8	-	-	I538	-	-	-
I73	II-69 II-3 II-70 II-4	Покрытие из цементно-песчаного раствора М-200 толщ. 40 мм 22,9+0,7х4	I00$м^2$	2,34	25,7	-	-	60	-	-	-
I74	ССЦМ 2-6	Раствор цементный 200 2,34х(2,2+0,5х4)	$м^3$	9,83	28,I	-	-	276	-	-	-
		Итого по типу 4:	руб.	-	-	-	-	2I22	-	-	-
		Итого по IX разделу:	руб.	-	-	-	-	3433	-	-	-
		X. Отделочные работы									
I75	I5-276 55-I4	Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску (затирка)	I00$м^2$	3,36	25,5	-	-	86	-	-	-
I76	I5-246 55-5	Известково-песчаная штукатурка стен по камню в бытовых и служебных помещениях	I00$м^2$	0,85	57,8	-	-	49	-	-	-
I77	ССЦМ 2-35	Раствор известковый 0,85хI,58	$м^3$	I,34	22,2	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I78	ССЦМ 2-30	Раствор цементно-известковый 0,85х0,2	$м^3$	0,I7	23,7	-	-	4	-	-	-
I79	I5-277 56-I	Штукатурка плоских оконных и дверных откосов	I00$м^2$	0,29	II5,0	-	-	33	-	-	-
I80	ССЦМ 2-35	Раствор известковый 0,29х4,3	$м^3$	I,25	22,2	-	-	28	-	-	-
I8I	ССЦМ 2-30	Раствор цементно-известковый 0,29х0,I	$м^3$	0,03	23,7	-	-	I	-	-	-
I82	I5-509 I53-2	Внутренняя известковая окраска потолков по штукатурке	I00$м^2$	3,08	3,I3	-	-	I0	-	-	-
I83	I5-502 I52-2	Внутреняя клеевая улучшенная окраска потолков	I00$м^2$	0,28	I2,9	-	-	4	-	-	-
I84	I5-545 I58-2	Окраска потолков масляной краской	I00$м^2$	2,I2	53,3	-	-	II3	-	-	-
I85	I5-509 I53-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу	I00$м^2$	3,87	3,I3	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I86	I5-502 I52-2	Клеевая улучшенная окраска стен	I00м^2	0,85	I2,9	-	-	II	-	-	-
I87	I5-578 I59-8--26	Масляная окраска панелей за 2 раза	I00м^2	0,29	9I,2	-	-	26	-	-	-
I88	I5-94 I5-5	Облицовка панелей глазурованной керамической плиткой	I00м^2	0,I2	5I6,0	-	-	62	-	-	-
I89	I5-577 I59-7--26 т.ч.т.2	Улучшенная масляная окраска по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску 2Iх(2,I-0,3)	I00м^2	0,38	35,2	-	-	I3	-	-	-
I90	I5-575 I59-5--26 т.ч.т.2	То же, оконных заполнений 2Iх0,3	I00м^2	0,06	I20	-	-	7	-	-	-
I9I	I5-576 I59-6--26 т.ч.т.2	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вт окраску I9х2,4	I00м^2	0,46	27	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I92	I5-576 I59-6- -26 т.ч.т.2	То же, в перегородках 9,5х(2,7-0,3)	I00м^2	0,228	27	-	-	6	-	-	-
I93	I5-574 I59-4- -26	Окраска дверных заполнений 9,5х0,3	I00м^2	0,03	93	-	-	3	-	-	-
I94	I5-20I 5I-I	Штукатурка цоколя цементно-известковым раствором	I00м^2	0,725	40,5	-	-	29	-	-	-
I95	ССЦм 2-30	Раствор цементно-известковый 0,725хI,89	м^3	I,52	23,7	-	-	36	-	-	-
I96	I2-277 8-2	Обделки на фасадах оцинкованной кровельной сталью	I00м^2	4,22	9,43	-	-	40	-	-	-
I97	I2-267 6-I	Отделка фасада асбестоцементными листами	I00м^2	0,48	2I3	-	-	I02	-	-	-
I98	I3-295 40-3 (прим.)	Гидрофобизация асбестоцементных листов гидрофобизирующей жидкостью I36-4I	I00м^2	0,485	39,4	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I99	I5-226 53-3	Высококачественная штукатурка цементным раствором оконных и дверных откосов на фасадах	I00м	I,44	32,6	-	-	47	-	-	-
200	ССЦМ 2-30	Раствор цементно-известковый I,44x0,4	$м^3$	0,58	23,7	-	-	I4	-	-	-
20I	ССЦМ 2-40	Раствор декоративный I,44x0,3	$м^3$	0,43	29,0	-	-	-	-	-	-
		Итого по X разделу:	руб.	-	-	-	-	797	-	-	-
		XI. Разные работы									
		а) Отмостка									
202	27-I73 43-I	Щебеночное основание под отмостку толщ.I00мм 2I,4-(0,3x2)	I00$м^2$	0,96I	20,8	-	-	20	-	-	-
203	ССЦМ 7-I	Щебень кирпичный 0,96Ix(I7,4-I,35x2)	$м^3$	I4,I3	I5,9I	-	-	225	-	-	-
204	27-I69 42-I	Устройство асфальтобетонной отмостки толщ.30мм	I00м2	0,96I	I0,8	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
205	ССЦМ 5-I7	Смесь асфальтобетонная 0,96Ix7,I4	т	6,86	I8,6	-	-	I29	-	-	-
206	ССЦМ 4-2I	Песок 0,96Ix0,5	$м^3$	0,48	7,63	-	-	4	-	-	-
		Итого по а)	руб.	-	-	-	-	388	-	-	-
		б) К р ы л ь ц а									
207	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-50	$м^3$	I,37	2,5	-	-	3	-	-	-
208	ССЦМ I-I	Бетон М-50 I,37xI,02	$м^3$	I,40	24,8	-	-	35	-	-	-
209	II-67 II-I II-68 II-2	Бетонное покрытие толщиной I00 мм из бетона М-200 28,9+(0,87xI4)	I00$м^2$	0,0683	4I,08	-	-	3	-	-	-
2I0	ССЦМ I-I7	Бетон М-200 0,0683x(3,06+0,5IxI4)	$м^3$	0,70	28,2	-	-	20	-	-	-
2II	ССЦМ 2-4	Раствор цементный 0,0683x0,I6	$м^3$	0,0I	24,4	-	-	-	-	-	-
2I2	6-253 29-4	Железнение поверхности крылец	$м^2$	6,83	0,2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
213	8-6I 7-5	Установка металлических решеток	т	0,0I3	3I8	-	-	4	-	-	-
214	12-153 2-6-I	Устройство покрытия козырька из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия	I00м^2	0,05I3	3I9	-	-	I6	-	-	-
		Итого по б)	руб.	-	-	-	-	82	-	-	-
		в) Прочие работы									
2I5	7-204 I2-4	Укладка плит перекрытия вентканалов ПI0 д-3	шт	2	0,9	-	-	2	-	-	-
2I6	ССЦМ 8-509	Стоимость плит из бетона М-300	м^3	0,I6	65,6	-	-	I0	-	-	-
2I7	ССЦМ т.ч.	Стоимость арматуры	кг	I2,2	0,250	-	-	3	-	-	-
		Итого по в)	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по XI разделу	руб.	-	-	-	-	485	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете №I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накл. расх. %	сумма по гр. 5,7	план. накоп. 8% от стоим. по гр. 5,7, 8	всего по гр. 5,7, 8	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Нормативная условно-чистая продукция в накл. расход. % от суммы по гр. 9,I0	Нормативная условно-чистая продукция в пла-новых накоп. % от стоим. по гр. 9,I0	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным гр. 9-I2	Уд.вес стоим.констр. элем.или вида работ в % к общей стоим. работ по смете / стоимость ед.измер. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.I	Земляные работы	м³	I44	I87	I6,5	3I	I7	235	-	-	-	-	-	0,73 / I,63
2.П.	Фундаменты	м³	47,9I	26,86	I6,5	443	250	3379	-	-	-	-	-	I0,45 / 70,53
3.Ш.	Подпольные каналы	м³	6,85	3I7	I6,5	52	30	399	-	-	-	-	-	I,23 / 55,9I
	Итого по А:			3I90	I6,5	526	297	4013	-	-	-	-	-	I2,4I
	Б. Надземная часть													
4.IУ.	Стены	м³	I60,5I	5567	I6,5	9I9	5I9	7005	-	-	-	-	-	2I,66 / 44,82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.У.	Перегородки	м^2	32,7I	633	I6,5	I04	59	796	-	-	-	-	-	2,46 24,34
6.УI.	Проемы	м^2	48,9	I489	I6,5	246	I39	I874	-	-	-	-	-	5,79 38,32
7.УII.	Покрытие	м^2	576	4947	I6,5	8I6	46I	6224	-	-	-	-	-	I9,25 I0,8I
8.УШ.	Кровля	м^2	635,5	5I63	I6,5	852	48I	6496	-	-	-	-	-	20,09 I0,22
9.IX.	П о л ы	м^2	548,6	3433	I6,5	566	320	43I9	-	-	-	-	-	I3,35 7,87
I0.X.	Отделочные работы	м^2	I258	797	I6,5	I32	74	I003	-	-	-	-	-	3,I 0,70
II.XI.	Разные работы	м^2	-	485	I6,5	80	45	6I0	-	-	-	-	-	I,89
	Итого по Б			225I4	-	37I5	2098	28327						87,59
	Итого			25704		424I	2395	32340						I00,0

Гл.инженер проекта — В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора — Н.Е.Пузаков

Составил инженер — Н.И.Свиридова

Проверил инженер — Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-2

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.I0 тонн с помещением для стратификации, стены кирпичные на водопровод

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция (НУЧП)
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 55,0 руб.
2. I м^2 общей площади здания - I,00 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,27 руб.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-2 I-2	Трубы чугунные д=65мм (ввод)	м	5	3,29	-	-	I6	-	-	-
2	I6-46 7-4	Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных легких труб д-50мм	м	I7	2,2I	-	-	38	-	-	-
3	I6-44 7-3	То же, д-32 мм	м	I3	I,58	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-437-3	То же, д-25 мм	м	I6,5	I,36	-	-	22	-	-	-
5	I6-427-3	То же, д-20 мм	м	I4	I,35	-	-	I8	-	-	-
6	I6-4I7-3	То же, д-5 мм	м	30	I,2	-	-	36	-	-	-
7	ССЦШ II5	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р2 д-I5 мм	шт	I	I,3I	-	-	I	-	-	-
8	ССЦШ II7	То же, д-25 мм	шт	2	I,87	-	-	4	-	-	-
9	ССЦШ II8	То же, д-32 мм	шт	I	2,32	-	-	2	-	-	-
I0	ССЦШ I20	То же, д-50 мм	шт	I	3,9	-	-	4	-	-	-
II	I6-I85 I6-2	Кран поливочный д-25мм	шт	I	2,07	-	-	2	-	-	-
I2	ССЦШ I9	Кран водоразборный д-I5	шт	I	0,82	-	-	I	-	-	-
I3	ССЦШ I484	Рукав резиновый с текстильным каркасом д-25мм	м	20	2,23	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I6-I44 I2-I-3	Задвижка параллельная фланцевая д-50 30ч6бр	шт	3	I5,2	-	-	46	-	-	-
I5	I6-I92 I8-I	Водомерный узел с обводной линией	шт	I	6,6	-	-	7	-	-	-
I6	I7-04 д.в 9,I0 3-223 прим.	Счетчик холодной воды крыльчатый ВКМС-40	шт	I	20,0	-	-	20	-	-	-
I7	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения д-I00 мм	шт	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
I8	I6-I84 I6-I	Кран пожарный д-50 мм	шт	2	47,7	-	-	95	-	-	-
I9	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения	I00м	0,955	3,94	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	386	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	437	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	472	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
20	I-65 I2-5 к-I,2 т.3	Разработка сухого грунта П группы экскаватором 0,25м^3 обратная лопата в отвал	I000м^3	0,0I6	I70,52	-	-	3	-	-	-
2I	I-960 80-2 к-I,2 т.ч.	Доработка грунта вручную 74,5xI,2	I00м^3	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-
22	I-256 3I-I к-I,I т.3	Обратная засыпка грунта П группы бульдозером до 59 квт перемещением до I0м I4,9xI,I	I000м^3	0,0I2	I6,39	-	-	-	-	-	-
23	I-968 8I-2	То же, вручную	I00м^3	0,05	46	-	-	2	-	-	-
24	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб белилами с добавлением колера	I00м^2	0,I87	60,5	-	-	II	-	-	-
25	26-I6 4-3 ССЦ IУ-95	Изоляция трубопровода минераловатными матами 20,4+I7,2xI,03	м^3	0	38,I2	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	26-5I II-I	Штукатурка по изоляции толщ. I0	I00м^2	0,I35	I04,0	-	-	I4	-	-	-
27	26-8I I5-2	Обертывание стеклопластиком	I00м^2	0,028	I65	-	-	5	-	-	-
28	ССЦ I94	Стоимость стеклопластика	м^2	2,94	0,459	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	68	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	73	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	545	-	-	-

Гл. инженер проекта В.П.Усталов

Рук. сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-3

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк. I0 тонн с помещением для стратификации, стены кирпичные

На горячее водоснабжение

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,I6 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I6,4 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 0,29руб.
3. I м^3 объема здания - 0,08 руб.

№№ пп	№ УСН, ед.расцен. шифр,норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Сантехнические работы											
I	I6-44 7-3	Трубы стальные водо-газопроводные д-32мм	м	5	I,58	-	-		8	-	-		-
2	I6-43 7-3	То же, д-25 мм	м	I8	I,36	-	-		24	-	-		-
3	I6-42 7-3	То же, д-20 мм	м	3I	I,35	-	-		42	-	-		-

666-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-4I 7-3	То же, д-I5 мм	м	30	I,2	-	-	36	-	-	-
5	Пр-т 23-07/80 0227	Вентиль запорный муфтовый д-25 мм I5ч8п2	шт	2	I,8	-	-	4	-	-	-
6	-"- I-0226	То же, д-20 мм	шт	I	I,5	-	-	2	-	-	-
7	I6-2I9 22	Испытание системы	I00м	0,84	3,94	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	II9	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I35	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I46	-	-	-
		П. Строительные работы									
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб белилами с добавлением колера за 2 раза	I00м^2	0,245	60,5	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I64	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-4

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.I0 тонн с помещением для стратификации, стены кирпичные

На канализацию

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,37 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу и т.д.-37,3 руб.
2. I$м^2$ общей площади здания - 0,86 руб.
3. I$м^3$ объема здания - 0,I8 руб.

№№ пп	№ УСН, расцен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-29 4-3	Трубы чугунные канализационные д-I50 мм в траншеях	м	3,6	4,34	-	-	I6	-	-	-
2	I6-32 5-3	То же, по стенам здания д-I50мм	м	7,4	5,56	-	-	4I	-	-	-
3	I6-28 4-2	То же, д-I00 мм в траншее	м	3,6	3,0I	-	-	II	-	-	-

696-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-3I 5-2	Трубы чугунные канализационные д-I00 мм по стенам здания	м	9,4	4,59	-	-	43	-	-	-
5	I6-30 5-I	Трубопроводы из чугунных канализационных труб д-50мм по стенам здания	м	2	3,2I	-	-	6	-	-	-
6	I7-37 I-I0	Трап с косым выпуском д-100мм	шт	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
7	23-9 2-2	Трубы асбестоцементные д-200 мм	м	36,0	2,69	-	-	97	-	-	-
8	I7-8I 6-I	Мойка стальная эмалированная	к-т	I	I6,4	-	-	I6	-	-	-
9	I7-23 I-5	Умывальник прямоугольный со спинкой, смесителем, нижней камерой смешивания бутылочным сифоном	к-т	I	I9	-	-	I9	-	-	-
I0	I7-63 4-2	Унитазы тарельчатые с косым выпуском со смывным высокорасполагаемым бачком с арматурой, смывной трубой	к-т	I	2I,9	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	300	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	340	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	367	-	-	-
		П. Строительные работы									
II	I-960 80-2	Разработка грунта П группы вручную	I00м^3	0,04	74,5	-	-	3	-	-	-
I2	I-968 8I-2	Обратная засыпка вручную	I00м^3	0,04	46	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	373	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-5

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк. I0 тонн помещением для стратификации. Стены кирпичные

На отопление

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 2,20 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 219,5 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 4,02 руб.
3. I м^3 объема здания - I,07 руб.

№№ пп	№ УСН, расценок ЕР, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-II2 5-I ССЦШ I443	Установка радиаторов стальных I,3I+3,7I=5,02	экм.	49,08	5,02	0,25	0,06	246	I2	3	I5
2	20-754 24-I ССЦШ I примен.	Воздушно-отопительный агрегат АПВС-50-30	шт	I	208,69	3,8	0,5I	209	4	I	5

ТП 4II-I-123.85 (У)
666-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Монтаж трубопроводов из труб стальных водогазопроводных									
3	I6-35 7-I	∅ I5 мм	п.м.	I60	0,86	0,2I	0,0I	I38	34	2	36
4	I6-36 7-I	∅ 20 мм	п.м.	78	0,9I	0,2I	0,0I	7I	I6	I	I7
5	I6-37 7-I	∅ 25 мм	п.м.	55	I,03	0,2I	0,0I	57	I2	I	I3
6	I6-38 7-I	∅ 32 мм	п.м.	5	I,I4	0,2I	0,0I	6	I	-	I
7	ССЦШ п.I035	Кран двойной регулировки КДР д-20 мм	шт	9	I,5	-	-	I4	-	-	-
8	23-07 I-0225	Стоимость вентиля запорного муфтового ∅ I5 I5ч8П2	шт	3	I,3	-	-	4	-	-	-
9	-"- I-0227	Стоимость вентиля запорного муфтового I5ч8П2 д-25мм	шт	I	I,8	-	-	2	-	-	-
I0	-"- I-0228	Установка вентиля запорного муфтового I5ч18п д-32 мм	шт	2	2,2	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I8-I96 II-6	Воздухосборник АИ0I0.000	шт	2	7,29	I,22	0,I2	I5	5	-	5
I2	I8-I97 II-6	Воздухосборник АИ0I0.000-0I	шт	I	I0,4	I,22	0,I2	I0	I	-	I
I3	II-540--I8	Установка клапана регулирующего УрI5/I5	шт	I	3,97	I,49	0,0I	3	I	-	I
I4	Каталог ЦКБА стр.82 примен.	Стоимость клапана регулирующего	шт	I	87	-	-	87	-	-	-
I5	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	2,98	3,94	3,73	-	I2	I2	-	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	878	98	8	I06
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	880	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% (без п.2,I3,I4) от 579руб.	руб.	-	-	-	-	77	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату по									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		п.2,I4,I5 (5 руб.)	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	96I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	77	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I038	-	-	-
		II.Строительные работы									
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза трубопровода и радиаторов	I00м^2	I,30	60,5	-	-	79	-	-	-
I7	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром	м^3	0,5	42,I	-	-	2I	-	-	-
I8	ССЦI-IУ-355	Стоимость асбопухшнура 0,5х0,206	т	0,I03	II70	-	-	I2I	-	-	-
I9	26-8I I5-2	Изоляция трубопроводов стеклопластиком	I00м^2	0,08	I65	-	-	I3	-	-	-
20	ССЦI I94	Стоимость стеклопластика 0,08х98,2	м^2	7,86	0,459	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	238	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	277	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	299	-	-	-
		Ш. Узел управления									
2I	I6-40 7-2	Трубы водогазопроводные д-50 мм	м	I0	I,6I	0,27	0,03	I6	3	-	3
22	I8-I85 II-I	Грязевик для труб д-50мм	шт	2	23	2,39	0,25	46	5	I	6
23	I8-228 I5-4	Термометр	шт	3	2,4I	-	-	7	-	-	-
24	23-07 2-00I9	Кран 3-х ходовой со штуцером	шт	3	I82	-	-	546	-	-	-
25	I2-698- -II	Закладная конструкция I9-3кч-2-75	шт	I	4,62	2,7	0,67	5	3	I	4
26	I2-699-I	То же, 3кч-46-70	шт	I	I,I9	0,52	0,I	I	I	-	I
27	II-540- -I8	Установка клапана регулирующего	шт	I	3,2	I,49	0,0I	3	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	I7-04/80 5-0462	Стоимость клапана регулирующего РК-I	шт	I	4,I	-	-	4	-	-	-
29	I7-04/80 3-0I5 прим.	Водомер крыльчатый ВКГ-40	шт	I	34,0	-	-	34	-	-	-
30	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,I0	3,94	3,73	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	662	I2	2	I4
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП (I4 руб.)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	662	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% (без п.25,26,27,28 - -I3 руб.) от 649 руб.	руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату п.25,26 (5 руб.)	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	752	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	60	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	8I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Строительные работы									
30	26-79 I4-5 прим.	Окраска изолируемых поверхностей трубопроводов изолом	I00м^2	0,02	50	-	-	I	-	-	-
3I	26-8I I5-2	Покрытие трубопроводов стеклопластиком	I00м^2	0,044	I65	-	-	5	-	-	-
	ССЦI	Стоимость стеклопластика 0,044х98,2	м^2	4,32	0,459	-	-	2	-	-	-
32	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром	м^3	0,I	42,I	-	-	4	-	-	-
33	ССЦI IУ-355	Стоимость асбопухшнура 0,Iх0,206	т	0,02I	II70	-	-	25	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	37	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	43	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	2195	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

666-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-6

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк. I0 т с помещением для стратификации. Стены кирпичные

На вентиляцию

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,27 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 26,7 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 0,49 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,I3 руб.

№№ пп	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты	Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-735 22-I	Установка осевого вентилятора 06-300 №4 с электродвигателем 4АА 56А4	шт	I	42,2	2,37	0,08	42	2	-	2
2	8-48I-I9	Присоединение электродвигателя к сети	шт	I	I,38	0,94	0,04	I	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	20-696 I8-I	Установка и крепление осевого вентилятора, кронштейна, труб и оборудования	I00кг	0,64	35,9	6,I	-	23	4	-	4
		Узел воздухозабора									
4	20-409 7-I	Установка решеток СТД 5290 разм. 450х490	шт	I	I,05	0,84	0,05	I	I	-	I
5	ССЦШ п.I473	Стоимость решеток	$м^2$	0,I8	4,96	-	-	I	-	-	-
6	20-480 9-7 прим	Заслонки воздушные р.600х600 электроприводом	шт	I	3,80	2,47	0,09	4	2	-	2
7	ССЦШ 8II прим.	Заслонка воздушная Р600х600Э с электроприводом МЭО-0,63/25-0,25П	шт	I	73,3	-	-	73	-	-	-
8	20-4I6 8-I ССЦШ 795 прим.	Огнезадерживающий клапан ОК-9 6,69+I3.8	шт	I	20,49	3,34	0,06	20	3	-	3
9	20-6 I-2	Воздуховод из листовой стали толщ.0,7мм д-500	$м^2$	3,I4	4,84	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	20-407 7-I	Установка решетки щелевой регулирующий Р-I50	шт	I	I,48	0,84	0,05	I	I	-	I
II	20-408 7-I	Установка решеток щелевых регулируемых Р200	шт	5	I,63	0,84	0,05	8	4	-	4
I2	I8-I4/69 24-46 к-I,I2 к-I,I5 к-I,25 Письмо Госстроя СССР от II.I0.83 №82-Д	Короб асбоцементный I50х200	$м^2$	5,6	0,524	-	-	3	-	-	-
I3	Пр-т 06-04/80 п.802	Стоимость асбестоцементных коробов	м	8	I,47	-	-	I2	-	-	-
I4	20-II I-2 прим.	Переход из листовой стали	$м^2$	2,5	5,3	0,67	0,04	I3	2	-	2
		Итого	руб.	-	-	-	-	2I7	20	-	20
		Пуск и регулировка 5% без строительных работ (без п.I2,I3,2)	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3% без п.2,I2,I3 (202 руб.)	руб.	-	-	-	-	27	-	-	-
		Накладные расходы-80% на зарплату п.2	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п.I2,I3	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	247	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	267	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-7

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.I0 тонн с помещением для стратификации. Стены кирпичные

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: (I)

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,09 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудование - 0,02 тыс.руб.
б)монтажных работ - I,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I09 руб.
2. I м^2 общей площади здания - I,99 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,53 руб.

№№ пп	Шифр № поз. пр-та УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. един. изм.	Стоимость единицы, руб. обо-рудо-вания	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основ. з/ты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты	Общая стоимость, руб. обо-рудо-вания	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. з/ты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
		Оборудование и монтаж													
I	I5-04/80 04-I99 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ-II004	шт	3	-	-	59	3,4	I,49	-	I8	I0	4	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-52I-I0	Ящик вводной ЯРП-20	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	-	-	4	2	-
3	I5-04/80 I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2У3	шт	3	-	-	I,95	I,99	I,09	-	6	6	3	-
4	СКЦЭ-84 I-56	Щиток осветительный ПРII-I0I3--2IУ3	шт	I	-	-	-	I,64	0,06	-	-	2	-	-
5	8-599-4	Монтаж светильников люминисцентных	шт	7	-	-	-	I,67	0,683	-	-	I2	5	-
6	8-593-I	Монтаж светильников с лампами накаливания на крюках	шт	36	-	-	-	0,93	0,3I9	-	-	33	II	-
7	8-594-I	Монтаж светильника на кронштейне	шт	2	-	-	-	2,78	0,576	-	-	5	I	-
8	8-592-I	Патрон стенной	шт	I	-	-	-	0,I54	0,III	-	-	-	-	-
9	8-59I-3	Выключатель однополюсный в герм. исполнении	шт	9	-	-	-	0,498	0,384	-	-	4	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-59I-2	Выключатель для скрытой установки	шт	6	-	-	-	0,I96	0,II3	-	-	I	I	-
II	8-59I-7	Штепсельная розетка для скрытой проводки	шт	2	-	-	-	0,208	0,I25	-	-	-	-	-
I2	8-522-5	Штепсельная розетка с заземляющим контактом	шт	2	-	-	-	2,32	I,02	-	-	5	2	-
I3	8-6I8-I	Зарядка светильников проводом ПРКС	шт	38	-	-	-	I,26	0,292	-	-	48	II	-
I4	8-402-2	Прокладка провода АППВС скрыто	I00м	0,3	-	-	-	I2,7	7,55	-	-	4	2	-
I5	8-396-7	Прокладка кабеля АВВГ сеч.2,5мм^2 на тросе	I00м	I,8	-	-	-	86,I	I2,6	-	-	I55	23	-
I6	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечен.2,5мм^2 по стене, скобами	I00м	I,2	-	-	-	60,8	23,4	-	-	73	28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	8-400-2	То же, сеч. до 6мм^2	I00м	0,03	-	-	-	68	25	-	-	2	I	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	364	97	-
		Расчет материальных ресурсов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	904	-	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		Транспорт 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Комплектация 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	904	97	-
		Накладные расходы 87% от суммы 97руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	988	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	I067	97	-

Сводка по смете

оборудование - 25 руб.
монтажных работ - I067 руб.

Всего по смете - I092 руб.

Главный инженер проекта — В.П.Усталов
Рук.сметно-расчетного сектора — Н.Е.Пузаков
Составил инженер — О.Н.Лаврентьева
Проверил инженер — Н.И.Свиридова

666-05

РАСЧЕТ

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование	Наименование материальных ресурсов	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость: един. в руб.	Сметная стоимость: общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ССЦ-5-УI п.239	Ящик ЯРП-20	шт	I	4,64	5
2.	СКЦЭ-84 I-56	Щиток осветительный ПРII-I0I3-2IУ3	шт	I	5I,9	52
3.	I5-07/8I 3-052	Светильник люминисцентный Л20IГ2 40-02МУХЛЧ I7хI,082	шт	7	I8,4	I29
4.	ССЦ-5-Ш п.4I	Светильник с лампами накаливания НСПII-I00	шт	8	5,57	45
5.	ССЦ-5-Ш п.42	То же, НСПII-200	шт	25	7,44	I86
6.	I5-07 5-I32	Светильник ПСХ-60 I,25хI,082	шт	2	I,35	3
7.	ССЦ-5-Ш п.I39	То же, НП020хI00/Р00--03 2хI,073	шт	3	I,57	5
8.	ССЦ-5-IУ п.28	Выключатель в герм. исп.	шт	9	I,85	I7
9.	ССЦ-5-IУ п.87	То же, для скрытой установки	шт	6	0,96	6
I0.	ССЦ-5-IУ п.I52	Штепсельная розетка	шт	2	0,43	I

666-05

I	2	3	4	5	6	7
II.	ССЦ-5-IУ п.I64	То же, с заземляющим контактом	шт	2	0,24	-
I2.	ССЦ-5-Ш п.23I	Лампа люминисцентная Лб-40	шт	I5	0,72	II
I3.	ССЦ-5-Ш п.284	Лампа накаливания мощн. 200 вт	шт	27	0,I44	4
I4.	ССЦ-5-Ш п.276	То же, мощн.I00 вт	шт	II	0,I08	I
I5.	ССЦ-5-Ш п.265	То же, 60 вт	шт	3	0,I	-
I6.	ССЦ-5-Ш п.258	То же, 40 вт	шт	I	0,I	-
I7.	ССЦ-5-I п.I254	Кабель АВВГ-0,66 кв.сеч. 3х6+Iх4мм^2 3I5хI,2	км	0,003	378	I
I8.	ССЦ-5-I п.I253	То же, сеч. 3х4+Iх2,5мм^2 267хI,2	км	0,I	320,4	32
I9.	ССЦ-5-I п.II96	То же, сеч.2х2,5мм^2	км	0,2	I79	36
20.	ССЦ-5-П п.202	Провод АПВС сечением 2х2,5мм^2	км	0,03	39,2	I
2I.	ССЦ-5-УI п.239	Ящик ЯРП-20	шт	I	4,64	5
		Итого	руб.	-	-	540

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-8

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк. I0 тонн с помещением для стратификации. Стены кирпичные

На строительные работы слаботочных устройств

Основание: (I)

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция (НУЧП) - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 3,0 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 0,05 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,0I руб.

№№ пп	№ УСН, ед.расц. шифр, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	34-64I I24-I	Радиотрубостойка	шт	I	I4	-	-	I4	-	-	-
2	34-646 I25-I	Телефонная стойка	шт	I	6,4I	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	25	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-9

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк. I0 тонн с помещениями для стратификации. Стены кирпичные

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,08 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование - 0,02 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,06 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 8,0 руб.
2. $1м^2$ общей площади здания - 0,15 руб.
3. $1м^3$ объема здания - 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. ед. изм.	Стоимость единицы, руб. общая	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. з/ты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты	Трудоемкость, чел.-ч. обор.	Трудоемкость, чел.-ч. монтажных работ всего	Трудоемкость, чел.-ч. монтажных работ в том числе основ. з/ты	Трудоемкость, чел.-ч. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		I. Радиофикация														
		Монтажные работы														
I	29-02-20 I-25I I0-397-5	Трансформатор абонентский ТАГУ-I0	шт	I	-	-	3,35	I,49	I,24	-	3	I	I	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Пр-нт 0 84 п.I8I2 I0-397-7	Громкоговоритель мощн. 0,25 вт	шт	I	-	-	7	2,73	2,34	-	7	3	2	-
3	8-59I-7	Радиорозетка	шт	I	-	-	-	0,208	0,I25	-	-	-	-	-
4	I0-38I-6	Коробка разветвительная УК-2П	шт	I	-	-	-	2,42	2,22	-	-	2	2	-
5	I0-38I-6	То же, ограничительная УК-2С	шт	I	-	-	-	2,42	2,22	-	-	2	2	-
6	8-406-I	Прокладка стальной трубы д-25 мм по стене скобами	I00м	0,04	-	-	-	54	23,2	-	-	2	I	-
7	8-409-I	Затягивание кабеля в трубу и трубостойку	I00м	0,04	-	-	-	4,88	2,36	-	-	-	-	-
8	8-472-8	Заземление трубостойки	I00м	0,I5	-	-	-	5I,8	I4,9	-	-	8	2	-
9	I0-972--I8	Ввод воздушный через радиотрубостойку	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	2I	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Телефонизация Монтажные работы												
I0	I0-972--I0	Коробка распределительная КРТ-I0х2	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	-	-	4	2	-
II	I0-I27-5 I6-02/73 04-00I7	Телефонный аппарат ТА-72 I0,35х0,95	шт	I	-	-	9,83	0,37	0,3I	-	I0	-	-	-
I2	I0-972--I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	3	2	-	-
I3	8-406-I	Прокладка стальной трубы д-25 мм по стене скобами	I00м	0,04	-	-	97,7	54	23,2	-	-	2	I	-
I4	8-409-I	Затягивание кабеля в трубу и трубостойку	I00м	0,05	-	-	-	4,88	2,36	-	-	-	-	-
I5	8-402-I	Прокладка провода открыто, креплением скобами	I00м	0,05	-	-	-	I6,5	8,07	-	-	-	-	-
I6	8-472-8	Заземление трубостойки	I00м	0,I5	-	-	-	5I,8	I4,9	-	-	8	2	-
		Итого по разделу П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3	I6	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу I+II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	23	37	I7	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Транспорт 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		Комплектация 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		Расчет материальных ресурсов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	4I	I7	-
		Накладные расходы 87% от суммы I7 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	60	I7	-

Сводка по смете

оборудование - 24 руб.
монтажных работ - 60 руб.

Всего по смете - 84 руб.

Главный инженер проекта — Е.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора — Н.Е.Пузаков

Составил инженер — О.Н.Лаврентьева

Проверил инженер — Н.И.Свиридова

666-05

РАСЧЕТ

материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость: един. в руб.	Сметная стоимость: общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Радиофикация				
I.	ССЦ-5-У п.22	Радиорозетка РШО	шт	I	0,I6	-
2.	ССЦ-5-У п.I3	Коробка разветвительная УК-2П	шт	I	0,I4	-
3.	ССЦ-5-У п.I2	То же, ограничительная УК-2С	шт	I	0,I6	-
4.	ССЦ-5-П п.495	Провод ПТПЖ сеч. 2хI,2 мм	км	0,006	22,9	-
5.	ССЦ-I-Ш п.I30	Труба стальная диам. 32х2мм	м	4	0,32	I
		Итого по разд.I	руб.	-	-	I
		II. Телефонизация				
6.	ССЦ-5-У п.I6	Коробка распределительная КРТ I0х2	шт	I	I,5	2
7.	I5-09/8I 7-032	Кабель ПРВПМ сеч. 2хI,2мм 40хI,I7I	км	0,0I	46,8	-
8.	ССЦ-I-Ш п.I30	Труба стальная диам. 32х2 мм	м	4	0,32	I
		Итого по разделу II	руб.	-	-	3
		Итого по разделам I+II	руб.	-	-	4

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-IO

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк. IO тонн с помещением для стратификации. Стены кирпичные

На приобретение и монтаж автоматизации санитарно-технических систем

Основание: (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,5 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудование - 0,36 тыс.руб.
б)монтажных работ - 0,I4 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу - 50,0 руб.
2.I$м^2$ общей площади здания - 0,9I руб.
3.I$м^3$ объема здания - 0,24 руб.

№№ пп	Шифр, № поз. пр-та УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы ед. изм.				Общая стоимость, руб.			
							об-щая	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основ. з/ты	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основ. з/ты	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
		I.Оборудование и монтаж													
I	Кальк. №I	Щит шкафной ЩШМ	шт	I	-	-	240,84	3I,59	I8,53	-	24I	32	I9	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-04/80 I-0040 II-4-3	Регулятор температуры дилатометрический ТУДЭ-I ТУДЭ-4	шт	2	-	-	20,6	0,36	0,35	-	4I	I	I	-
3	I5-04/80 I8-II8 8-529-5	Кнопочная станция ПКУ-I5	шт	I	-	-	I0,4	I,99	I,09	-	I0	2	I	-
4	I2-809-I	Кран натяжной муфтовый I4MI	шт	3	-	-	-	0,8I	0,75	-	-	2	2	-
5	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,065	-	-	-	377	33,3	-	-	25	2	-
6	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	шт	I	-	-	-	0,97	0,7I	-	-	I	I	-
7	II-642-I	Отборное устройство	шт	3	-	-	-	0,34	0,29	-	-	I	I	-
8	8-4I7-5	Прокладка труб винипластовых диам.до 25мм	I00м	0,I6	-	-	-	I5,9	7,65	-	-	3	I	-
9	8-408-I	Прокладка металлорукава диам. I8мм	I00м	0,02	-	-	-	32	9,26	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-409-I	Затягивание первого провода сечением до 2,5мм^2 в проложенные трубы	I00м	0,I6	-	-	-	4,88	2,36	-	-	I	-	-
II	8-409-II	То же, каждого последующего	I00м	0,49	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
I2	8-400-I	Прокладка кабеля по стене с креплением скобами	I00м	0,04	-	-	-	60,8	23,4	-	-	2	I	-
I3	I7-06-48 I-I84 I-26I II-I-I	Термометр технический ртутный У-2-I в оправе	шт	2	-	-	3,35	0,2I	0,2I	-	7	-	-	-
I4	I7-06-48 I-III I-260 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой в оправе П-5-I 0,74+I,8	шт	5	-	-	2,54	0,2I	0,2I	-	I3	I	I	-
I5	I7-06-48 I-III	То же, без оправы	шт	2	-	-	0,74	-	-	-	2	-	-	-
I6	I7-06-48 I-274 II-I-I	Термометр бытовой ТВ-2м	шт	2	-	-	0,29	0,2I	0,2I	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	17-04/80 2-0002 II-93-1	Манометр показывающий ОБМ250х2,5	шт	2	-	-	2,55	0,8	0,77	-	5	I	I	-
18	17-04/80 2-0002 II-93-1	То же, ОБМI-I60	шт	5	-	-	2,55	0,8	0,77	-	I3	4	4	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	333	78	36	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	340	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	347	-	-	-
		Транспорт 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	36I	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	365	-	-	-
		Комплектация 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	367	78	36	-
		Расчет материальных ресурсов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-
		Накладные расходы 87% от суммы 26 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Накладные расходы 84% от суммы - 8 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Накладные расходы 80% от суммы - 2 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I25	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	367	I35	36	-

Сводка по смете:
оборудование - 367 руб.
монтажных работ - I35 руб.
Всего по смете - 502 руб.

Главный инженер проекта		В.П.Усталов
Рук.сметно-расчетного сектора		Н.Е.Пузаков
Составил инженер		О.Н.Лаврентьева
Проверил инженер		Н.И.Свиридова

666-05

РАСЧЕТ

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость: един. в руб.	Сметная стоимость: общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦIч.Ш п.I007	Кран натяжной муфтовый I4MI	шт	3	I,05	3
2	I5-09/8I 8-07I	Кабель КНРЭ сечен. 3хIмм^2 540хI,I05	км	0,002	596,7	I
3	ССЦ-5-I п.2I70	То же, АКВРГ сеч. 7х2,5мм^2	км	0,002	360	I
4	ССЦ-5-I п.228	Провод АПВ сеч.2,5 мм^2	км	0,04	28,4	I
5	ССЦ-5-I п.24I	То же, ПВ сеч.Iмм^2	км	0,025	27,9	I
6	ССЦ-5-IX п.48I	Труба винипластовая д.20 мм	м	I2	0,I83	2
7	-"-	То же, д.25 мм	м	4	0,I83	I
8	24-05/80 I-389	Коробка соединительная КСК-8 2,2хI,32	шт	I	2,9	3
9	24-I6-49 I-050	Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х-ШI8 0,I5хI,089	м	2	0,I6	-
I0	24-05/80 I-0I0	Ввод гибкий к-I080 I,4хI,32	шт	I	I,85	2

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Провсрил инженер Н.И.Свиридова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №I

На приобретение и монтаж щита автоматизации системы П-I

Сметная стоимость 272,43 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - 240,84 тыс.руб.
б) монтажных работ - 31,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	Шифр и поз. прейскур. УСН, цен.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/ты			основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7/8I 0I-I0I6 8-572-4	Шкаф типа ШШМ I00х600	шт	I	-	-	30	4,72	I,58	-	30	4,72	I,58	-
2	I7-04/80 5-0648 II-406-I	Регулятор температуры полупроводниковый ПТР-3-04	шт	I	-	-	33	4,04	4,0I	-	33	4,09	4,0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04/80 06-409 I5-I7 I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП-53II-С225 2,2+I,25	шт секц.	I 6	- -	- -	3,45 -	- 0,43	- 0,I8	- -	I0,35 -	- 2,5	- I,08	- -
4	I5-04/80 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-48	Кнопка управления КЕ-0II УЗ 0,8+I,25	шт	9	-	-	2,05	0,78	0,46	-	I8,45	7,02	4,I4	-
5	I5-07/80 5-05I I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура для сигнальной лампы АС-220 0,38+0,75	шт	2	-	-	I,I3	0,55	0,33	-	2,26	I,I	0,66	-
6	I5-I5/80 3I-02I	Лампа с цоколем 2ШI5	шт	2	-	-	0,I3	-	-	-	0,26	-	-	-
7	I5-04/80 I2-004 I5-I7 I-429 8-574-55	Реле времени программное ВС-I0-33 I8,4+3,75	шт	I	-	-	22,I5	I,I9	0,73	-	22,I5	I,I9	0,73	-
8	I7-I4/8I доп.2 9-I3I I5-I7 I-484 8-574-55	Прерыватель ступенчатый импульсный СИП-0IУМ I8+I,5	шт	I	-	-	I9,5	I,I9	0,73	-	I9,5	I,I9	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I5-04/80 0I-006 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический однополюсный А63-МУ3 I,45+I,05	шт	3	-	-	2,5	0,23	0,II	-	5	0,69	0,33	-
I0	I5-04/80 06-00I I5-I7 I-4I4 8-574-28	Выключатель пакетный ПВI-I0 0,75+3,3	шт	I	-	-	4,05	0,28	0,I6	-	4,05	0,28	0,I6	-
II	I5-04/80 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-55	Реле электромагнитное РПУI-365 РПУI-363, РПУI-362 7,3+3,75	шт	7	-	-	II,05	I,I9	0,73	-	77,35	8,33	5,II	-
I2	I5-I7/8I I-507	Комплект реек крепежных	к-т	I	-	-	2,85	-	-	-	2,85	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	225,22	3I,59	I8,53	-
		Надбавка 8% на комплектную регулировку без п.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5,62	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	240,84	3I,59	I8,53	-
		Составил инженер					— О.Н.Лаврентьева							
		Проверил инженер					Н.И.Свиридова							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк. I0 тонн с помещением для стратификации семян. Стены кирпичные

На приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации

Основание: (I)

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,08 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование
б) монтажных работ - 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 8 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 0,I4 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,03 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					ед. изм.	общая	оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты		всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтаж												
I	I0-743-I	Датчик ДТЛ	шт	20	-	-	-	0,45	0,4	-	-	9	8	-
2	II-580-I3	Диод Д226Г	шт	5	-	-	-	0,32	0,3I	-	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I6-05 0I-0I3 II-630-I	Реле промежуточное МКУ-48	шт	I	-	-	2,85	I,I2	I,I	-	3	I	I	-
4	36-09 I-0I32 II-580--II	Резистор МАТ 0,5л	шт	4	-	-	0,I7	0,I4	0,I4	-	I	I	I	-
5	I0-38I-6	Коробка универсальная УК-2П	шт	4	-	-	-	2,42	2,22	-	-	I0	9	-
6	I0-972--I0	Коробка распределительная КРТI0х2	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	-	-	4	2	-
7	I0-54-II	Прокладка провода ТРВ открыто	I00м	I,3	-	-	-	7,92	7,5I	-	-	I0	I0	-
8		Прокладка кабеля ТППБ сеч.I0х2х0,5 мм	уточняется при привязке											
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	37	33	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Заготовительно-склад-												
		ские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Комплектация 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Расчет материальных												
		ресурсов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Накладные расходы												
		84% от суммы 33 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	6	33	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	79	-	-

Сводка по смете

в т.ч.

оборудование - 4 руб.

монтажных работ - 79 руб.

Всего по смете - 83 руб.

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

666-05

РАСЧЕТ

стоимости материальных ресурсов не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование цены	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. изм. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	24-02 04-002	Датчик ДТЛ 0,II x I,32	шт	20	0,I5	3
2	36-08 2-027	Диод Д226Г 0,05 x I,32	шт	5	0,07	-
3	ССЦ-5-У п.I3	Коробка УК-2П	шт	4	0,I4	I
4	ССЦ-5-У п.I6	То же, КРТ-I0x2	шт	I	I,5	2
5	ССЦ-5-П п.489	Провод ТРВ сеч. Ix2x0,5 мм	км	0,I3	I3	2
		Итого	руб.	-	-	8

Составил инженер Лаврентьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк. I0 тонн с помещением для стратификации. Стены кирпичные

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - II,37 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование - II,37 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Стоимость на:
I. Расчетную единицу - II3,69 руб.
2. Iм² общей площади здания - 20,72 руб.
3. Iм³ объема здания - 5,54 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН, ценник. монтаж. работ	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто нетто ед. изм.	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основ. з/ты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. з/ты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Перечень техн. обор. Гипролестранс, I980с.409 п.76	Аккумуляторный электропогрузчик ЭП-080I	шт	I	I,700	I,7	3250	-	-	-	3250	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Каталог строит. машин	Грохот вибрационный ГЖ-I	шт	I	-	-	I65	-	-	-	I65	-	-	-
3	Кальк. №I	Контейнер для зимнего хранения семян	шт	20	-	-	I5I,69	-	-	-	3034	-	-	-
4	Кальк. №2	Ванна для стратификации семян	шт	80	-	-	46,I6	-	-	-	3693	-	-	-
5	Чертежи ГипроНИИ Сб.ГКС т.I	Стол лабораторный химический	шт	I	-	-	550	-	-	-	550	-	-	-
6	Сб.сметн. норм на оборуд. и инвентарь общественных и административных зданий стр.I0 п.I5	Стол конторский	шт	I	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-
7	-"- п.I4	Шкаф конторский	шт	I	-	-	47	-	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I7-03ч.I 5-353	Весы товарные РП-500ШI3Б	шт	I	665	-	I30	-	-	-	I30	-	-	-
		Итого без п.3,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	42I2	-	-	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4296	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4382	-	-	-
		Транспортные расходы 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I75	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4557	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	46I2	-	-	-
		Комплектация (от итога стоимости запасных частей) 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4642	-	-	-
		Итого с нестандартным оборудованием	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II369	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.сметно-расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Н.И.Свиридова
Проверил инженер Л.И.Гаврилова

666-05

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №I
на изготовление контейнера

Сметная стоимость - I5I,69 руб. Основание: чертежи ТХ-3

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ УСН, сметн. норм, ед. расцен. шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧ[1]
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-I99 32-2 прим.	Монтаж каркаса контейнера из угловой и полосовой стали	т	0,2I4	37,6	-	-	8,05	-	-	-
2	ССЦП п.2096	Стоимость металлоконструкций индивидуального изготовления разных профилей	т	0,2I4	347	-	-	74,26	-	-	-
3	8-9I-I	Заполнение каркаса стен контейнера натягиванием металлический сетки	$м^2$	8,05	4,94	-	-	39,77	-	-	-
4	I5-6I4 I64-8	Окраска металлической сетки	I00$м^2$	0,08I	60,5	-	-	4,9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	20-475 9-2	Устройство люка для задвижки размером	люк	I	I,7I	-	-	I,7I	-	-	-
6	ССЦ П п.8I	Стоимость люка задвижки размером 247х250	шт	I	2,63	-	-	2,63	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I3I,32	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% без п.I,2,3	руб.	-	-	-	-	2,05	-	-	-
		Накладные расходы 8,6% по п.I,2	руб.	-	-	-	-	7,08	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I40,45	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	II,24	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I5I,69	-	-	-

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2

на изготовление ванны для стратификации семян

Сметная стоимость - 46,16 тыс.руб. Основание: чертежи ТХ-4

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№№ УСП, см.норм ед.расцен. шифр,норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	9-209 32-II	Монтаж металлоконструкций каркаса ванны из угловой и полосовой стали	т	0,04I	8I	-	-		3,32	-	-		-
2	ССЦ П п.2096	Стоимость металлоконструкций индивидуального изготовления	т	0,04I	347	-	-		I4,23	-	-		-
3	I0-2I9 4I-3	Заполнение стен металлического каркаса готовыми щитами ДШI, ДШ2, ДШ3	$м^2$	4,I8	0,38	-	-		I,59	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ II п.401	Стоимость готовых щитов	$м^2$	4,I8	3,95	-	-	I6,5I	-	-	-
5	I5-553 I58-I-26	Окраска масляными красками стен ванны за 2 раза	$I00м^2$	0,042	53,0	-	-	2,23	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	37,88	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% без п.I,2	руб.	-	-	-	-	3,35	-	-	-
		Накладные расходы 8,6% по п.I,2	руб.	-	-	-	-	I,5I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	42,74	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	3,42	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	46,I6	-	-	-

Составил инженер Н.И. Свиридова

Проверил инженер Л.И. Гаврилова

Тп 411-123.85 (У)

97

666.05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.I0 тонн с помещением для стратификации, стены кирпичные

На общестроительные работы (вариант - фундаменты бутобетонные)

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 32,24 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 3224,5 руб.
2. Iм^2 общей площади здания - 58,79 руб.
3. Iм^3 объема здания - I5,72 руб.

№№ пп	№№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	Лок.см. №I-I	Общестроительные работы со следующими изменениями:	руб.	-	-	-	-		26978	-	-		-
		Исключить из I раздела земляные работы по п.5-I0, I2-I4	руб.	-	-	-	-		I04	-	-		-

ТП 411-1-123.85(У)
98
666-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
I	I-65 I2-5 к-I,2 т.3	Разработка сухого грунта П группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк.0,25 м^3 в отвал I37,58xI,2	I000м^3	0,096	I70,52	-	-	I6	-	-	-
2	I-I06 I7-2	Срезка недобора грунта П группы в выемках, разработанных механизированным способом	I00м^3	0,054	49,7	-	-	3	-	-	-
3	I-960 80-2 к-I,2 т.ч. 3,67	Срезка недобора грунта П группы вручную 74,5xI,2	I00м^3	0,02	89,4	-	-	2	-	-	-
4	I-256 I-267 3I-I,I2 к-I,I т.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 59 квт грунтом П группы с перемещением до 20м I4,9xI,I+9,25	I000м^3	0,033	25,64	-	-	I	-	-	-
5	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную	I00м^3	0,I4	46	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы при обратной засыпке бульдозером, пневматическими трамбовками	I00м^3	0,33	9,69	-	-	3	-	-	-
7	I-I84 23-5 к-I,2 т.3	Погрузка лишнего грунта II группы экскаватором обратная лопата емк.ковша 0,25м^3 на автосамосвалы I57,IxI,2	I000м^3	0,056	200,42	-	-	II	-	-	-
8	ССЦПГ-I	Отвозка лишнего грунта II группы на расстояние I км 56,06xI,8	т	I00,9	0,29	-	-	44	-	-	-
9	I-I95 25-2 к-I,I т.3	Работа на отвале при транспортировании грунта	I000м^3	0,056	I4,06	-	-	I	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	87	-	-	-
		Исключить раздел II фундаменты сборные бетонные и заменить следующим:	руб.	-	-	-	-	2686	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
I0	6-2I I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м³	3I,05	6,49	-	-	202	-	-	-
II	ССЦМ I-I5	Бетон М-I00 3I,05х0,7I	м³	22,05	26,3	-	-	580	-	-	-
I2	ССЦМ 4-I8	Камень бутовый М-200 3I,05х0,44	м³	I3,66	I0,8	-	-	I48	-	-	-
I3	6-I4 I-I4	Фундаменты - столбы бутобетонные	м³	I2,32	8,78	-	-	I08	-	-	-
I4	ССЦМ I-I5	Бетон М-I00 I2,32х0,7I	м³	8,75	26,3	-	-	230	-	-	-
I5	ССЦМ 4-I8	Камень бутовый I2,32х0,44	м³	5,42	I0,8	-	-	59	-	-	-
I6	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов на отм. -0,33 и -0,03	I00м²	I,I54	I9,6	-	-	23	-	-	-
I7	ССЦМ 2-27	Раствор цементный I:2 I,I54х3,I	м³	3,58	24,I	-	-	86	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	I436	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете №2-I (вариант фундаменты бутобетонные)

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.					в том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Удельн. вес стоим. констр. элемент или вида работ в % к общ. стоим. работ по смете
				прямые затраты	накл. расходы %	сумма	планов. накопл. по 6% от стоим. по графам 5,7	всего по граф. 5,7, по гра-фам 5,7	осн. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	в накладн. расх. % от суммы по графе 6	в планов. накопл. % от стоим. по гр. 9,10	всего по данным граф 9,10 II,I2	стоим. един. измер. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.I.	Земляные работы	м³	I03,2	87	I6,5	I4	8	I09	-	-	-	-	-	0,62 I,06
I.II.	Фундаменты	м³	43,37	I436	I6,5	237	I34	I807	-	-	-	-	-	5,2I 4I,66
3.III.	Подпольные каналы	м³	6,85	3I7	I6,5	52	30	399	-	-	-	-	-	I,I0 58,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по А:	-	-	I840	I6,5	303	I72	23I5	-	-	-	-	-	6,93 / -
	Б. Надземная часть													
4.	IУ. Стены	$м^3$	I60,5I	5567	I6,5	9I9	5I9	7005	-	-	-	-	-	27,28 / 37,4I
5.	У. Перегородки	$м^2$	32,7I	633	I6,5	I04	59	796	-	-	-	-	-	2,29 / 24,34
6.	УI. Проемы	$м^2$	48,9	I489	I6,5	246	I39	I874	-	-	-	-	-	5,4I / 38,32
7.	УП. Покрытие	$м^2$	576	4947	I6,5	8I6	46I	6224	-	-	-	-	-	I7,95 / I0,8I
8.	УШ. Кровля	$м^2$	635,5	6437	I6,5	I062	600	8099	-	-	-	-	-	23,36 / I2,74
9.	IX. Полы	$м^2$	548,6	3433	I6,5	566	320	43I9	-	-	-	-	-	I2,46 / 7,87
I0.	X. Отделочные работы	$м^2$	I258	797	I6,5	I32	74	I003	-	-	-	-	-	2,53 / 0,70
II.	XI. Разные работы	-	-	485	I6,5	80	45	6I0	-	-	-	-	-	I,79 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по Б:	-	-	23788	-	3925	2217	29930	-	-	-	-	-	93,07 / -
	Итого:	-	-	25628	-	4228	2389	32245	-	-	-	-	-	100,0 / -

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

50-999

666-05

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емкостью 10 т с помещением для стратификации

Стены кирпичные

Наименование ресурсов	Количество
1	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч.	231,59
Заработная плата, руб.	123,96
Строительные машины, руб.	22,21
Бульдозеры 100 л.с./75 квт., маш.-ч	1,57
Бульдозеры до 80 л.с./59 квт., маш.-ч	5,38
Автогрейдеры средние, маш.-ч	0,32
Экскаваторы; емк.ковша 0,25м^3, маш.-ч	21,19
Краны гусеничные до 16 т маш.-ч	22,24
Краны гусеничные до 25 т, маш.-ч	0,43
Трамбовки пневматические, маш.-ч	4,58
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	3219,3
Заработная плата, руб.	1821,25
Строительные машины, руб.	260,7
Краны козловые 30 т, маш.-ч	0,04
Краны башенные 5т, маш.-ч	4,03
Катки дорожные, 5т,маш.-ч	1,4
Краны гусеничные до 25 т, маш.-ч	9,09
Растворонасосы 1м^3/ч, маш.-ч	5,23
Машины поливочные 6000 л, маш.-ч	0,53
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	591,92
Заработная плата, руб.	354,1
Строительные машины, руб.	21,89
Бульдозеры, маш.-ч	0,11

666-05

I	2
Эскаваторы, маш.-ч	I,0
Монтажные работы Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	265,95
Заработная плата, руб.	II6,54
Строительные машины, руб.	46,7
Слаботочные устройства	
Затраты труда, чел.-ч	43,87
Заработная плата, руб.	20,47
Строительные машины, руб.	3,22
Автоматизация сантехсистем	
Затраты труда, чел.-ч	69,20
Заработная плата, руб.	32,5
Строительные машины, руб.	I,53
Пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.-ч	59,78
Заработная плата, руб.	3I,47
Строительные машины, руб.	0,37

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков

Главный инженер проекта В.П.Усталов

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	168	-	7,1	7,1
2						
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества					
5						
6	Сталь арматурная AI, т		168	0,225	0,556	0,781
7	∅ 6		168	-	0,006	0,006
8	∅ 10		168	-	0,55	0,55
9	Сталь арматурная A-III					
10	ГОСТ 5781-75, т	093004	168	0,685	0,197	0,882
11	∅ 6		168	-	0,024	0,024
12	∅ 8		168	-	0,067	0,067
13	∅ 10		168	-	0,048	0,048
14	∅ 14		168	-	0,058	0,058
15	Сталь арматурная класса AIV, т	093006	168	0,588	0,120	0,708
16	∅ 20		168	-	0,12	0,12
17	Итого сортового проката обык-					
18	новенного качества, т		168	1,498	0,873	2,371
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

666-05 108

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Н.контр.	Пачинский	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Пономарева	
Инж.	Фролова	

ТП 411-1-123.85 -АС.ВМ

ВМ по комплекту марки АС

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой, т		I68	0,063	0,4I5	0,478
3						
4	Итого стали в натуральной массе,					
5	т		I68	I,56I	I,288	2,849
6						
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9	Сталь крупносортная, т	093I00				
I0		095I00	I68	0,053	0,3I7	0,370
II	Сталь среднесортная, т	093200				
I2		095200	I68	0,0002	0,I20	0,I20
I3	Сталь мелкосортная, т	093300				
I4		095300	I68	I,406	0,657	2,063
I5	Катанка, т	093400	I68	0,I02	0,096	0,I98
I6	Сталь тонколистовая толщиной					
I7	I-I,8 мм, т	097300	I68	-	0,098	0,098
I8						
I9	Металлоизделия промышленного					
20	назначения (метизы)					
2I	Проволока стальная низкоугле-					
22	родистая обыкновенного качест-					
23	ва для железобетона, т	I2I300	I68	0,034	0,0I5	0,053
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная периодическо-					
2	го профиля, т	121400	168	0,701	-	0,701
3						
4	Итого металлоизделий промыш-					
5	ленного назначения, т		168	0,735	0,015	0,75
6						
7	Всего сортового проката обыкно-					
8	венного качества стали сортовой					
9	конструкционной, листового про-					
10	ката, металлоизделий промышлен-					
11	ного назначения в натуральной					
12	массе, т		168	2,296	1,303	3,599
13						
14	Итого стали, приведенной к					
15	классу А1		168	3,434	1,096	4,53
16	Итого стали, приведенной к					
17	классу с 38/23, т		168	0,063	0,415	0,478
18						
19	Итого стали, приведенной к					
20	классам А1 и С38/23, т		168	3,497	1,511	5,008
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

666-05 110

ТП 411-1-123.85 -АС.ВМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе на:					
2	изготовление сборных железобе-					
3	тонных и бетонных конструкций, т		168	3,497	0,863	4,36
4						
5	Материалы лакокрасочные (бели-					
6	ла, олифа и т.д.), кг	231000	116	-	167,95	167,95
7						
8	Продукция лесозаготовительной					
9	и лесопильно-деревообрабатыва-					
10	ющей промышленности					
11	Пиломатериалы качественные, $м^3$	533100	113	5,31	28,36	33,67
12	Блоки дверные в сборе					
13	(комплектно), $м^2$	536110	055	29,11	-	29.11
14	Блоки оконные в сборе					
15	(комплектно), $м^2$	536130	055	20,76	-	20,76
16	Плиты древесноволокнистые					
17	твердые, $м^2$	553622	055	53,71	-	53,71
18						
19	Расход пиломатериалов в					
20	круглом лесе, $м^3$		113	9,04	42,54	51,58
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Щебень, м³	57III0	II3	50,II	I2I,84	I7I,95
2	Гравий, м³	57II20	II3	-	II,34	II,34
3	Песок строительный природный, м³	57II40	II3	37,96	I6I,78	I99,74
4						
5	Цемент					
6	Портландцемент					
7	М300, т	573I5I	I68	8,8	4,69	I3,49
8	М400, т	573II2	I68	I,I	49,84	50,94
9	М500, т	573II3	I68	7,I	0,8	7,9
10	Итого цемента, приведенного к					
11	марке М400, т		I68	I6,86	54,96	7I,82
12						
13	В том числе на:					
14	изготовление сборных железобе-					
15	тонных и бетонных конструкций, т		I68	I6,86	I,0	I7,86
16						
17	Известь строительная, т	5744I0	I68	-	0,I45	0,I45
18	Кирпич строительный, тыс.шт	574I20	798	-	62,8I	62,8I
19	Плитки керамические глазурован-					
20	ные для внутренней облицовки					
21	стен, м²	575210	055	-	I2,0	I2,0
22	Плитки керамические для					
23	полов (метлахские), м²	575240	055	-	5,I	5,I
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы тепло- и звукоизоля-					
2	ционные, $м^3$	576000				
3	Изделия минераловатные					
4	тепло- и звукоизоляционные, $м^3$	576200	II3	-	41,92	41,92
5	Изделия тепло- и звукоизоля-					
6	ционные из стекловолокна и					
7	стекловаты, $м^2$	576300	II3	-	I4,93	I4.93
8	Рубероид, $м^2$	574402	055	-	2997,5	2997,5
9	Изол, $м^2$	574403	055	-	436,8	436,8
10	Толь кровельный, $м^2$	574404	055	-	40,79	40,79
11	Листы асбестоцементные кро-					
12	вельные волнистые, тыс.усл.					
13	плиток	578III	732	-	0,590	0,590
14	Стекло оконное, $м^2$	59II20	055	-	30,87	30,87
15	Пакля, кг		II6	-	II0,I4	II0,I4
16	Паста меловая, кг		II6	-	28,25	28,25
17	Клей малярный, кг		II6	-	I,23	I,23
18	Шпаклевка масляно-клеевая, кг		II6	-	25,I5	25,I5
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		I68	-	0,048	0,48
3						
4	В том числе, по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	-	0,004	0,004
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	-	0,006	0,006
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	-	0,004	0,004
9	Сталь толстолистовая толщиной					
10	от I до 3,9 мм, т	097200				
11		097300	I68	-	0,0003	0,0003
12	Сталь толстолистовая, рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	-	0,034	0,034
14	Трубы стальные					
15	Трубы катаные (общего назначе-					
16	ния), м	I3I900	006	0,4I	-	0,4I
17			I68	0,002	-	0,002
18	Трубы водогазопроводные					
19	легкие (газовые), м	I38500	006	I66,33	-	I66,33
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

666-05 114

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Калабухов

Гл.спец. Нойбург

ГИП Усталов

Рук.гр. Зайцева

Инженер Фролова

ТП 411-1-123.85 -ВК.ВМ.

ВМ по комплекту марки ВК

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т	138500	168	0,332	-	0,332
2	Всего труб стальных		006	166,74	-	166,74
3			168	0,334	-	0,334
4						
5	Трубы чугунные					
6	Трубы чугунные напорные водо-					
7	проводные, т	146100	168	0,127	-	0,127
8						
9	Трубы чугунные канализационные					
10	и фасонные части к ним, т	492500	168	0,546	-	0,546
11						
12	Санитарно-техническое оборудо-					
13	вание					
14						
15	Раковина, шт	494300	796	1	-	1
16						
17	Умывальник, шт	494400	796	1	-	1
18	Унитаз, шт	496500	796	1	-	1
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		168	0,221	-	0,221
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,036	-	0,036
7	сталь среднесортовая, т	095200	168	0,022	-	0,022
8	сталь крупносортовая, т	095100	168	0,015	-	0,015
9	сталь кровельная, т	097400	168	0,017	-	0,017
10						
11	сталь тонколистовая толщиной					
12	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,0322	-	0,0322
13	сталь толстолистовая рядовых					
14	матюк (от 4 мм), т	097100	168	0,099	-	0,099
15	Трубы стальные					
16	Трубы нефтепроводные бесшовные,					
17	м	131700	006	2,79	-	2,79
18		131700	168	0,055	-	0,055
19	Трубы катаные (общего назначе-					
20	ния), м	131900	006	0,58	-	0,58

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

666-05 116

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Юрьева	
Инж.	Фролова	

ТП 411-1-123.85 -ОВ.ВМ

ВМ по комплекту марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
ГП	1	2

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		I3I900	I68	0,003	-	0,003
2						
3	Трубы стальные водогазопровод-					
4	ные, м	I38500	006	327,34	-	327,34
5	т	I38500	I68	0,520	-	0,520
6						
7	Всего стальных труб		006	330,7I	-	330,7I
8			I68	0,578		0,578
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

666-05 117

ТП 411-1-123.85 -ОВ.ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Прокат черных металлов					
2	Уголок равнополочный					
3	25х25х3, т	093100	168	-	0,007	0,007
4	50х50х3, т	093100	168	-	0,002	0,002
5	Полоса 4х25, т	093300	168	-	0,012	0,012
6	4х40, т	093300	168	-	0,007	0,007
7	Лист $\frac{В\ I,0}{Ст.3}$, т	097200	168	-	0,005	0,005
8						
9	$\frac{В\ 3}{Ст.3}$, т	097200	168	-	0,017	0,017
10	$\frac{В\ 4}{Ст\ 3}$, т	097200	168	-	0,008	0,008
11	$\frac{65\ С}{Ст.3}$, т	097200	168	-	0,007	0,007
12						
13	2. Трубы пластмассовые					
14	Труба винипластовая, средняя,					
15	Ду 20, Дн=25х3, км		008	-	0,012	0,012
16	Ду 25, Дн=32х3, км		008	-	0,004	0,004
17	Металлорукав гибкий, Дв 18					
18	РЗ-Ц-Х-Ш-18, км		008	-	0,002	0,002
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

666-05 118

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

ТП 411-1-123.85

-АОВ.ВМ

Инв. №		
Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Иванов	
Ст.инж.	Иванова	

ВМ по комплекту марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба стальная водогазопровод-					
3	ная, легкая Ду I5; Дн-20хI,6					
4	ГОСТ I0704-76, км		008	-	0,008	0,008
5	т		I68	-	0,006	0,006
6						
7	Сталь круглая ⌀ 8 мм					
8	ГОСТ II326-79*, т		I68	-	0,072	0,072
9						
10						
II						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количестао материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

666-05 119

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 411-1-123.85

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Иванов	
Ст.инж	Иванова	

-ЭМ.ВМ.

ВМ по комплекту марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба стальная электросварная,					
3	Ду25, Дн-32х2,0 мм					
4	ГОСТ 10704-76*, км		008	-	0,008	0,008
5	т		168	-	0,006	0,006
6	Сталь круглая ⌀ 8 мм					
7	ГОСТ 11326-79, т		168	-	0,012	0,012
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

666-05

120

Отпечатано в ин-те "Союзгипролесхоз" Зак.2-65 Тир.300

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

тп 411-1-123.85

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Иванов	
	Иванова	

-СС.ВМ

ВМ по комплекту марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

gost.e-ecolog.ru