ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-122.85

Склад для хранения семян орехоплодных пород емкостью 10 тонн с помещением для стратификации

Стены панельные

АЛЬБОМ III
СМЕТЫ
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

КФ ЦИТП инв. №-665-03

4.2-64

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-122.85

Склад для хранения семян орехоплодных пород емкостью 10 тонн с помещением для стратификации
Стены панельные

Альбом Ш

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:

Общая	- 51,12 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	- 39,34 тыс.руб.
1м^3 здания	- 17,86 руб.
1м^2 рабочей площади	- 91,13 руб.

Разработан Воронежским филиалом института "Союзгипролесхоз"

Утвержден Гослесхозом СССР Протокол № 21 от 13 декабря 1984 года
Рабочие чертежи введены в действие Воронежским филиалом института "Союзгипролесхоз" Приказ № 10 от 14 мая 1984 г.

Главный инженер филиала — Н.С.Тырченков
Главный инженер проекта — В.П.Усталов
Рук.сметно-расчетного сектора — Н.Е.Пузаков

Воронеж 1984

КФ цитп инв.№ 665-03

СОДЕРЖАНИЕ

665-03

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	3
2.	I	Объектная смета	4
3.	I-I	Общестроительные работы	7
4.	I-2	Водопровод	53
5.	I-3	Горячее водоснабжение	59
6.	I-4	Канализация	62
7.	I-5	Отопление	66
8.	I-6	Вентиляция	74
9.	I-7	Электроосвещение	79
I0.	I-8	Строительные работы слаботочных устройств	87
II.	I-9	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	89
I2.	I-I0	Автоматизация санитарно-технических систем	97
I3.	I-II	Приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации	I09
I4.	I-I2	Технологическое оборудование	II4
I5.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I22
I6.		Ведомости потребности в материалах	I24

665-03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емкостью 10 тонн с помещением для стратификации составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 года № 141 издания 1983 года.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха - 30°С. Фундаменты - сборные железобетонные. Стены - панельные. Отопление - от тепловых сетей. Грунтовые условия приняты следующие: грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют, по трудности разработки согласно таблице № 1 Сборника ЕРЕР № 1 грунт классифицируется по п.33 "в".

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска 1982-83 г.г. для первого территориального района (подрайон "а") и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам, том I.

Стоимость оборудования и материалов определена по прейскурантам оптовых цен выпуска 1980-1981 г.г. введенных в действие с I января 1982 г.

Монтаж оборудования определен по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1982-1983г.г., а стоимость материалов не учтенных ценниками по ценникам средних районных сметных цен по I территориальному району.

Потребность в производственных ресурсах подсчитана по IУ части СНиП издания 1983 года.

Накладные расходы приняты:

а/ на общестроительные работы - 16,5%

б/ на внутренние работы сантехнические -13,3 %

в/ на монтаж металлоконструкций - 8,5%

г/ Нормы, тарифы, цены 1984 года.

Плановые накопления 8%

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту склада для хранения орехоплодных пород емкостью IO тонн с помещением для стратификации. Стены панельные

Сметная стоимость – 5I,I2 тыс.руб.
НУЧП – тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) – 5II2 руб.
2. I м^2 общей площади здания – 9I,I3 руб.
3. Iм^3 объема здания – I7,86 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет. смет. расч.	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономическ. показатели		
			строит. работ	монт. работ	оборудов. мебели инвент.	прочих затрат	всего	в том числе основ. зарпл.	экспл. машин	НУЧП	наименован. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок. смета №I-I	Общестроительные работы	34,43	–	–	–	34,43	–	–	–	м^3	2862,I	I2,03
2.	I-2	Водопровод	0,55	–	–	–	0,55	–	–	–	м^3	2862,I	0,I9
3.	I-3	Горячее водоснабжение	0,I6	–	–	–	0,I6	–	–	–	м^3	2862,I	0,06

665-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	I-4	Канализация	0,37	–	–	–	0,37	–	–	–	$м^3$	2862,I	0,I3
5.	I-5	Отопление	2,2I	–	–	–	2,2I	–	–	–	$м^3$	2862,I	0,II
6.	I-6	Вентиляция	0,26	–	–	–	0,26	–	–	–	$м^3$	2862,I	0,09
7.	I-7	Электроосвещение	–	I,08	0,02	–	I,I0	–	–	–	$м^3$	2862,I	0,38
8.	I-8	Строительные работы слаботочных устройств	0,03	–	–	–	0,03	–	–	–	$м^3$	2862,I	0,0I
9.	I-9	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	–	0,07	0,02	–	0,09	–	–	–	$м^3$	2862,I	0,03
I0.	I-I0	Автоматизация санитарно-технических систем	–	0,I0	0,37	–	0,47	–	–	–	$м^3$	2862,I	0,I5
II.	I-II	Приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации	–	0,08	–	–	0,08	–	–	–	$м^3$	2862,I	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2.	I-I2	Технологическое оборудование	-	-	II,37	-	II,37	-	-	-	м³	2862,I	3,97
		Итого по смете	38,0I	I,33	II,78	-	5I,I2	-	-	-		2862,I	I7,86

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков
Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.см.расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Л.И.Гаврилова
Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емкостью I0 тонн с помещением для стратификации. Стены панельные.

На общестроительные работы

Сметная стоимость - 34,43 тыс.руб.

НУЧП - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)-3443,3 руб.

2. I $м^2$ общей площади здания - 6I,38 руб.

3. I $м^3$ объема здания - I2,03 руб.

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расц. и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основ. зарпл.	В том числе эксплл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основ. зарпл.	В том числе эксплл. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-II29 II6-I	Планировка площадки строительства механизированным спосо-									

ТП 411-1-122.85 (III)

665-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		бом грунтов II группы	I00м^2	9,0I	0,35	–	–	3	–	–	–
2.	I-230 29-I I-237 29-8 т.ч.т.3 к-I,I	Срезка растительного грунта I группы толщиной I5см бульдозером с перемещением до 20 м	I000м^3	0,I35	67,65	–	–	9	–	–	–
		ц/о:(33,8+27,7)xI,I									
3.	I-I83 23-4 т.ч.т.3 к-I,2	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором обратная лопата 0,25 м^3 на автосамосвалы	I000м^3	0,I35	I6I,28	–	–	22	–	–	–
		ц/о: I26,39 x I,2									
4.	ССЦ ч.I перевоз. стр.28	Вывозка растительного грунта на I км	т	I62	0,29	–	–	47	–	–	–
5.	I-I94 25-I т.ч.т.3 к-I,I	Работа на отвале при транспортировании растительного грунта									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I группы	I000м^3	0,I35	II,49	-	-	2	-	-	-
		п/о: 9,26 х I,I									
6.	I-65 I2-5 т.ч.т.3 к-I,2	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата 0,25 м^3 в отвал	I000м^2	0,034	I70,5I	-	-	6	-	-	-
		п/о: I37,58 х I,2									
7.	I-I84 23-5 т.ч.т.3 к-I,2	То же, с погрузкой на автосамосвалы	I000м^3	0,033	200,42	-	-	7	-	-	-
		п/о: I57,I х I,2									
8.	I-960 80-2 т.ч. 3.67 к-I,2	Срезка недобора грунта II группы вручную после разработки экскаватором	I00м^3	0,05I	89,4	-	-	5	-	-	I
		п/о: 74,5 х I,2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную	I00м^3	0,08	74,5	-	-	6	-	-	-
I0.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 т.ч.т. к-I,I стр.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунта до 20м	I000м^3	0,038	32,67	-	-	I	-	-	-
		п/о:(I8,9+I0,8)xI,I									
II.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м^3	0,094	46	-	-	4	-	-	-
I2.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы при обратной засыпке бульдозером пневмотрамбовками	I00м^3	0,376	9,69	-	-	4	-	-	-
I3.	ССЦч.I. (перевозка) стр.28	Вывозка лишнего грунта на I км	т	58,45	0,29	-	-	I7	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I-I95 25-2 т.ч.т.3 к-I,I	Работа на отвале при транспортировании грунта	I000м³	0,033	I4,06	-	-	-	-	-	-
		ц/о:II,34 х I,I									
		Итого по I разделу:						I33			
		II. Фундаменты									
I5.	II-3 I-3	Песчаная подготовка под фундаменты	м³	5,93	I,63	-	-	I0	-	-	-
I6.	ССЦМ ЦСП 4-2I	Песок 5,93хI,I2	м³	6,64	7,63	-	-	5I	-	-	-
I7.	7-6 I-6	Укладка фундаментов весом до 3,5 т на песчаное основание	шт	23	4,89	-	-	II2	-	-	-
I8.	ССЦМ 9-I23	Стоимость фундаментов 2ФI5.I5-2 (4шт) IФI2.I2-I (7шт) 3ФI5.I5-I (I2шт)	м³	I6,33	59,2	-	-	967	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	ССЦМ п.I	Арматура А-I	т	0,027	229	-	-	6	-	-	-
20.	ССЦМ п.3	Арматура А-III	т	0,522	250	-	-	I3I	-	-	-
2I.	7-7 I-7	Укладка фундаментов весом более 3,5т под колонны на песчаное основание	шт	2	7,59	-	-	I5	-	-	-
22.	ССЦМ 9-I24	Стоимость фундаментов	$м^3$	2,68	52,5	-	-	I4I	-	-	-
23.	ССЦМ п.I	Арматура А-I	т	0,006	229	-	-	I	-	-	-
24.	ССЦМ п.3	То же, А-III	т	0,07I	250	-	-	I8	-	-	-
25.	6-30 3-I	Заделка отдельных мест фундаментов бетоном М-200	$м^3$	I,02	8,04	-	-	8	-	-	-
26.	ССЦМ п.I-I7	Бетон М-200 I,02 x I,02	$м^3$	I,04	28,2	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	7-I5 I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6м	шт	7	5,59	-	-	39	-	-	-
28.	ССЦМ 9-348	Фундаментные балки ФБ-6-40 из бетона М-200	$м^3$	2,24	67,9	-	-	I52	-	-	-
29.	ССЦМ п.I	Арматура А-I	т	0,0322	229	-	-	7	-	-	-
30.	ССЦМ п.4	Арматура А-II	т	0,0504	260	-	-	I3	-	-	-
3I.	ССЦМ п.5	Арматура В-I	т	0,0294	32I	-	-	9	-	-	-
32.	ССЦМ п.I3	Закладные детали	т	0,008	4I3	-	-	3	-	-	-
33.	ССЦМ п.I-I7	Бетон М-200 0,03I х 7	$м^3$	0,2I7	28,2	-	-	6	-	-	-
34.	7-I5 I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6м	шт	II	5,59	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	ССЦМ 9-348	Фундаментные балки из бетона М-300 ФБ6-II (I0 шт) ФБ6-28 (Iшт)	$м^3$	7,99	69,54	-	-	556	-	-	-
		67,9+(0,82x2)=69,54									
36.	ССЦМ п.I	Арматура А-I	т	0,293	229	-	-	67	-	-	-
37.	ССЦМ п.3	То же, А-III	т	0,645	250	-	-	I6I	-	-	-
38.	ССЦМ п.I3	Закладные детали	т	0,034	4I3	-	-	I4	-	-	-
39.	ССЦМ п.I-I7	Бетон М-200 0,03I x II	$м^3$	0,34I	28,2	-	-	I0	-	-	-
40.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция на отметке 0,03 из цементного раствора	$I00м^2$	0,302	25,I	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
4I.	ССЦМ п.2-27	Раствор цементный I:2 0,03I x 30,2	м³	0,94	24,I	-	-	23	-	-	-
		Итого по II разделу:						26I8			
		Ш. Каркас									
42.	7-32 3-2	Установка колонн весом до 2 т в стаканы фундаментов	шт	I3	7,54	-	-	98	-	-	-
43.	ССЦМ п.I-I9	Бетон - 300 0,088 x I3	м³	I,I4	32,I	-	-	36	-	-	-
44.	ССЦМ п.9-5	Стоимость колонн из бетона М-200 СК3-42-I-6 шт СК3-42-I-0I-7 шт.	м³	4,9I4	80,6	-	-	396	-	-	-
45.	ССЦМ п.I	Арматура А-I	т	0,025	229	-	-	6	-	-	-
46.	ССЦМ п.4	То же, А-II	т	0,I93	260	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	ССЦМ п.5	То же, В-I	т	0,06	32I	–	–	I9	–	–	–
48.	ССЦМ п.I3	Закладные детали	т	0,582	4I3	–	–	240	–	–	–
49.	ССЦМ п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,582	I78	–	–	I04	–	–	–
50.	7-668 47-II--I,8	Укладка опорных подушек	шт	I8	0,72	–	–	I3	–	–	–
5I.	ССЦМ 9-96	Стоимость опорных подушек ОП5-4-0I (I2 шт.) ОП-2 (6шт)	м^3	0,804	62,7	–	–	50	–	–	–
52.	ССЦМ п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,03I	250	–	–	8	–	–	–
53.	ССЦМ п.I	То же, А-I	т	0,008	229	–	–	2	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54.	ССЦМ п.I3	Закладные детали	т	0,I40	4I3	-	-	58	-	-	-
55.	ССЦМ п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I40	I78	-	-	25	-	-	-
		Итого по Ш разделу:						II05			
		IУ. С т е н ы а/ панельные									
56.	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен площадью до I0 м^2 в одноэтажных зданиях	шт	32	I6,3	-	-	522	-	-	-
57.	ССЦМ п.8-323	Стоимость стеновых панелей	м^2	230,4	II,8	-	-	2282	-	-	-
		ПСД 60.I2.20-Т (I0 шт) ПСД 60.I2.20-ТI(4шт) ПСД 60.I2.40-Т (6 шт) ПСД 60.I2.20-Т (8 шт)									
58.	ССЦМ п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,355	250	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59.	ССЦМ п.5	То же, В-I	т	0,082	32I	-	-	26	-	-	-
60.	ССЦМ п.I3	То же, А-I	т	0,077	229	-	-	I8	-	-	-
6I.	ССЦМ п.I3	Закладные детали	т	0,270	4I3	-	-	II2	-	-	-
62.	ССЦМ п.I3	Стоимость соединительных крепежных элементов	т	0,392	4I3	-	-	I62	-	-	-
63.	ССЦМ п.I8	Металлизация крепежных и соединительных элементов	т	0,392	I78	-	-	70	-	-	-
64.	7-7I4 5I-I4	Расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	I00м	2,808	4,85	-	-	I4	-	-	-
65.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей	I00м	2,808	42,3	-	-	II9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66.	7-706 5I-6	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой тиоколовой	I00м^2	2,808	88,7	-	-	249	-	-	-
67.	I2-27I 6-4	Обивка фронтона и карнизного свеса асбестоцементными листами	I00м^2	0,643	207	-	-	I33	-	-	-
68.	I0-I92 36-2	Балки из брусьев для крепления асбестоцементных листов по осям А.В и 9 (БД2-БД6)	м^3	I,7	II8	-	-	20I	-	-	-
69.	7-287 I7-3	Установка крепежных и монтажных деталей	кг	II9,I	0,293	-	-	35	-	-	-
70.	ССЦч.I. п.487	Стоимость монтажных деталей МН2,МН3,МН7 из угловой стали	кг	III,6	0,I55	-	-	I7	-	-	-
7I.	ССЦМ д.I3	То же, крепежных деталей	кг	7,5	0,4I3	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72.	ССЦМ п.I8	Металлизация монтажных изделий	кг	II9,I	0,I78	-	-	2I	-	-	-
		Итого по а/						4074			
		б/ Кирпичные									
73.	8-30 5-I	Кладка стен из кирпича силикатного при высоте этажа до 4 м	$м^3$	I4,35	3,I9	-	-	46	-	-	-
74.	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный I4,35 х 0,38	тыс.шт	5,45	6I,2	-	-	334	-	-	-
75.	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 I4,35 х 0,23	$м^3$	3,30	22,4	-	-	74	-	-	-
76.	8-36 5-4	Кладка участков внутренних стен из кирпича керамического при высоте этажа до 4 м	$м^3$	7,8	3,02	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77.	ССЦМ п.6-8	Кирпич керамический 7,8 х 0,38	тыс. шт	2,96	68	-	-	20I	-	-	-
78.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50 7,8 х 0,23	$м^3$	I,79	23,5	-	-	42	-	-	-
79.	8-3I 5-I	Кладка наружных стен из силикатного кирпича при высоте этажа более 4 м	$м^3$	59,35	2,94	-	-	I74	-	-	-
80.	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный 59,35 х 0,38	тыс.шт	22,55	6I,2	-	-	I380	-	-	-
8I.	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 59,35 х 0,23	$м^3$	I3,65	22,4	-	-	306	-	-	-
82.	8-30 5-I	Кладка цоколя из кирпича керамического	$м^3$	4,44	3,I9	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 4,44 х 0,38	тыс.шт	I,69	68	-	-	II5	-	-	-
84.	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 4,44 х 0,23	$м^3$	I,02	22,4	-	-	23	-	-	-
85.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки под стены	$м^3$	I0,35	2,5	-	-	26	-	-	-
86.	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00 I0,35 х I,02	$м^3$	I0,56	25,8	-	-	272	-	-	-
87.	8-59 7-3	Армирование бетонной подготовки	кг	56,4	0,I94	-	-	II	-	-	-
88.	7-668 47-II-I,8	Укладка плит перекрытия вентканалов	шт	2	0,72	-	-	I	-	-	-
89.	ССЦМ п.8-503	Стоимость плит из бетона М-300	$м^3$	0,I6	60,8	-	-	I0	-	-	-
90.	ССЦМ п.3	Стоимость арматуры	кг	I2,2	0,250	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9I.	8-I89 22-I	Леса наружные стальные арматурные для кладки стен	I00м^2	I,70	42,2	–	–	72	–	–	–
92.	7-445 38-I0--I,8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	36	0,23	–	–	8	–	–	–
93.	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек	м^3	I,203	64,4	–	–	77	–	–	–
94.	ССЦМ п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,046	250	–	–	I2	–	–	–
95.	ССЦМ п.5	То же, В-I	т	0,02	32I	–	–	6	–	–	–
96.	7-650 47-5--I,8	Укладка козырька КВ-I4-6а	шт	I	3,78	–	–	4	–	–	–
97.	ССЦМ п.II--I82	Стоимость козырька	м^3	0,494	53,5	–	–	26	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98.	ССЦМ п.3	Стоимость арматуры А-III	т	0,0I6	250	–	–	4	–	–	–
99.	ССЦМ п.I	То же, А-I	т	0,008	229	–	–	2	–	–	–
I00.	ССЦМ п.5	То же, В-I	т	0,0I6	32I	–	–	5	–	–	–
I0I.	ССЦМ п.I3	Закладные детали	т	0,006	4I3	–	–	2	–	–	2
I02.	ССЦМ п.I4	Анкер А-I	кг	8,4	0,576	–	–	5	–	–	–
I03.	ССЦМ п.I8	Металлизация анкеров	кг	8,4	0,I78	–	–	I	–	–	–
		Итого по б/						3280			
		Итого по IУ разделу						7354			
		У. Покрытие и кровля									
I04.	I0-5 I-5 примен.	Установка металлодеревянных ферм с брус-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		чатым поясом	шт	6	I3,7	–	–	82	–	–	–
I05.	ССЦч.I п.3I	Стоимость древесины	$м^3$	4,39	92,8	–	–	407	–	–	–
I06.	ССЦч.II п.I876	Стоимость металлических изделий ферм	т	I,I2	273	–	–	306	–	–	–
I07.	I0-I92 36-2	Связи по фермам деревянные	$м^3$	4,0	II8	–	–	472	–	–	–
I08.	ССЦМ п.I3	Крепежные элементы	кг	33I,8	0,4I3	–	–	I37	–	–	–
I09.	ССЦМ п.I8	Металлизация крепежных элементов	кг	33I,8	0,I78	–	–	59	–	–	–
II0.	I0-I92 36-I	Прогоны и балки покрытия из брусьев	$м^3$	23,24	II8	–	–	2742	–	–	–
III.	I0-I95 36-4	Доски покрытия	$м^2$	595,63	I,7I	–	–	I0I9	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2.	I2-284 9-I	Утепление перекрытия и покрытия минераловатными плитами толщ. 50мм повышенной жесткости	I00м^2	3,83	54,7	-	-	2I0	-	-	-
II3.	ССЦч.I п.II3	Стоимость плит минераловатных повышенной жесткости 3,83xI03x0,05	м^3	I9,72	43,6	-	-	860	-	-	-
II4.	I0-62 I0-I	Подшивка потолков досками	м^2	43,2	2,49	-	-	I08	-	-	-
II5.	7-I77 II-I	Укладка панелей перекрытия	шт	8	3,75	-	-	30	-	-	-
II6.	ССЦМ п.I-4	Бетон М-I50 0,067 x 8	м^3	0,536	26,6	-	-	I4	-	-	-
II7.	ССЦМ п.II-I57	Панели перекрытия ПК 42.I5 – 4 т	м^2	50,4	7,47	-	-	373	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II8.	7-285 I7-I	Установка монтажных элементов ММ9	т	0,002	362	–	–	I	–	–	–
II9.	ССЦМ п.I8	Металлизация монтажных деталей	т	0,002	I78	–	–	–	–	–	–
I20.	I0-23 3-6	Обшивка карнизов кровли досками	м2	48	3,04	–	–	I46	–	–	–
I2I.	7-287 I7-3	Установка монтажных деталей	т	0,75	293	–	–	220	–	–	–
I22.	ССЦМ п.I8	Металлизация монтажных деталей	т	0,75	I78	–	–	I34	–	–	–
I23.	I2-267 6-I	Кровля из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством	I00м^2	6,66	2I3	–	–	I4I9	–	–	–
I24.	I0-I96 36-5	Ходовой настил из досок толщиной 40 мм	м^2	32,4	2,22	–	–	72	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I25.	7-287 I7-3	Металлические крепежные элементы	кг	77,9	0,293	-	-	23	-	-	-
I26.	ССЦМ п.I8	Металлизация крепежных элементов	кг	77,9	0,I78	-	-	I4	-	-	-
I27.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, ферм, балок, прогонов	$м^3$	32,93	3,82	-	-	I26	-	-	-
I28.	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю покрытия и настила по фермам	I00$м^2$	II,39	I2,2	-	-	I39	-	-	-
I29.	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00$м^2$	4,22	9,43	-	-	40	-	-	-
		Итого по У разделу:						9I53			
		УI. Перегородки									
I30.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки под пере-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		городки из бетона М-I00	$м^3$	5,49	2,5	-	-	I4	-	-	-
I3I.	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00 5,49xI,02	$м^3$	5,6	25,8	-	-	I44	-	-	-
I32.	8-59 7-3	Армирование бетонной подготовки	кг	25,3	0,I94	-	-	5	-	-	-
I33.	8-45 5-9	Перегородки кирпичные толщиной в I/2 кирпича	$I00м^2$	0,345	75,4	-	-	26	-	-	-
I34.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 34,53 x0,0504	тыс. шт	I,74	68	-	-	II8	-	-	-
I35.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50 34,53 x 0,023	$м^3$	0,79	23,5	-	-	I8	-	-	-
I36.	8-59 7-3	Металлические элементы в перегородках	т	0,028	I94	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I37.	ССЦМ п.I8	Металлизация элементов	т	0,028	I78	–	–	5	–	–	–
		Итого: по УI разделу:						335			
		УП. П о л ы Тип I									
I38.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м^2	2,80	4,58	–	–	I3	–	–	–
I39.	ССЦМ п.4-39	Щебень 280,43х0,0408	м^3	II,44	9,49	–	–	I08	–	–	–
I40.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00, толщ. 80 мм	м^3	22,43	2,5	–	–	56	–	–	–
I4I.	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00 22,43 х I,02	м^3	22,88	25,8	–	–	590	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I42.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М-200, толщ.20 мм 28,9-(0,87x2)	I00м^2	2,804	27,I6	-	-	76	-	-	-
I43.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный 2,804 х 0,I6	м^3	0,45	2I,9	-	-	I0	-	-	-
I44.	ССЦМ п.I-I7	Бетон М-200 2,804(3,06-0,5Ix2)	м^3	5,72	28,2	-	-	I6I	-	-	-
		Итого по типу I:						I0I4			
		Тип 2									
I45.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м^2	0,34	4,58	-	-	2	-	-	-
I46.	ССЦМ п.4-39	Щебень 34,02x0,408	м^3	I,39	9,49	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I47.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00, толщ. 80мм	$м^3$	2,72	2,5	-	-	7	-	-	-
I48.	ССЦМ пI-3	Бетон М-I00 2,72xI,02	$м^3$	2,77	25,8	-	-	7I	-	-	-
I49.	II-2I0 28-I	Покрытие из линолеума резинового многослойного типа А	I00$м^2$	0,34	564	-	-	I92	-	-	-
		Итого по типу 2						285			
		Тип 3									
I50.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00$м^2$	0,058	4,58	-	-	-	-	-	-
I5I.	ССЦМ п.4-39	Щебнем 5,75 x 0,0408	$м^3$	0,23	9,49	-	-	2	-	-	-
I52.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00, толщ. 80мм	$м^3$	0,46	2,5	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I53.	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00 0,46 х I,02	м³	0,47	25,8	–	–	I2	–	–	–
I54.	II-I35 20-3	Покрытие из керамических плиток на цементном растворе	I00м²	0,058	363	–	–	2I	–	–	–
I55.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М-I50 5,75 х 0,0223	м³	0,I3	25,9	–	–	3	–	–	–
		Итого по типу 3:						39			
		Тип 4									
I56.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м²	2,398	4,58	–	–	II	–	–	–
I57.	ССЦМ п.4-39	Щебень 239,82х0,0408	м³	9,78	9,49	–	–	93	–	–	–
I58.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00, толщ. 25 мм	м³	59,96	2,5	–	–	I50	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I59.	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00 59,96 х I,02	$м^3$	6I,I6	25,8	-	-	I578	-	-	-
I60.	II-69 II-3 II-70 II-4	Покрытие цементно--песчаное из раствора М-200,толщ.40мм п/о:22,9х(0,7х4)	I00$м^2$	2,398	25,7	-	-	62	-	-	-
I6I.	ССЦМ п.2-6	Раствор цементный М-200 2,398х(2,2+0,5Iх4)	$м^3$	I0,I7	28,I	-	-	286	-	-	-
		Итого по типу 4						2I80			
		Итого по УП разделу:						35I8			
		УШ. П р о е м ы а/ оконные									
I62.	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков площадью до 2$м^2$	$м^2$	24,43	4,47	-	-	I09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I63.	ССЦч.II п.I59 примен.	Стоимость оконных блоков СВД I2-I2	$м^2$	24,43	I5,I	-	-	369	-	-	-
I64.	I0-I03 I9-2	Установка подоконных досок при высоте проема до 2 м	$м^2$	3,48	0,92	-	-	3	-	-	-
I65.	ССЦч.II п.359	Стоимость досок подоконных ЦД I6-25	м	2,58	I,92	-	-	5	-	-	-
		3,48 x 0,74									
I66.	I5-703 20I-I-34	Остекление оконных двойных переплетов	I00$м^2$	0,25	243	-	-	6I	-	-	-
I67.	ССЦч.I. п.4I8	Стоимость оконных приборов для двухстворного окна	шт	I8	3,85	-	-	69	-	-	-
		Итого по а/						6I6			
		б/ Дверные									
I68.	I0-I05 20-I	Установка наружных дверных блоков пло-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		щадью до 3 м^2	м^2	4,34	I,45	-	-	6	-	-	-
I69.	26-45 9-2	Установка противопожарных дверей в кирпичных стенах	м^2	I4,49	I4,6	-	-	2I2	-	-	-
I70.	26-44 9-I	То же,в кирпичных перегородках	м^2	2,07	I2,7	-	-	26	-	-	-
I7I.	I0-I40 26-I	Стоимость пакли	м^2	4,34	I,34	-	-	6	-	-	-
I72.	I0-I07 20-3	Установка внутренних блоков до 3 м^2 в перегородках	м^2	7,66	2	-	-	I5	-	-	-
I73.	ССЦч.II п.304 примен.	Стоимость дверных противопожарных блоков ПД-I-2шт. ПД-3-3шт.	м^2	I6,56	25	-	-	4I4	-	-	-
I74.	ССЦч.II п.290	То же, Д-75-I шт	м^2	2,22	I5,8	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I75.	ССЦч.II п.287	То же, Д-69-3шт.	$м^2$	6,36	I4	-	-	89	-	-	-
I76.	ССЦч.II п.288	То же, Д-70-2шт.	$м^2$	3,42	I4,6	-	-	50	-	-	-
I77.	ССЦч.I п.447	Стоимость приборов для дверей входных в здание двупольных	к-т	2	8,94	-	-	I8	-	-	-
I78.	ССЦч.II п.446	То же,однопольных	к-т	2	6,73	-	-	I3	-	-	-
I79.	ССЦч.II. п.449	Стоимость приборов для дверей входных в комнату двупольных	к-т	I	3,23	-	-	3	-	-	-
I80.	ССЦч.II 448	То же, однопольных	к-т	6	2,97	-	-	I8	-	-	-
		Итого по б/						905			
		Итого по УШ разделу:						I52I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Отделочные работы а/ внутренняя отделка									
I8I.	I5-545 I58-2	Простая масляная окраска по дереву потолков белилами	I00м^2	3,09	53,3	-	-	I65	-	-	-
I82.	I5-573 I59-2-26	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву за 2 раза	I00м^2	0,39I	I0I	-	-	39	-	-	-
I83.	I5-246 55-5	Известково-песчаная штукатурка стен	I00м^2	0,702	57,8	-	-	40	-	-	-
I84.	ССЦМ п.2-35	Раствор известковый 70,2х0,0I58	м^3	I,II	22,2	-	-	25	-	-	-
I85.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый 70,2 х 0,002	м^3	0,I4	23,7	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I86.	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен и перегородок	I00м^2	0,938	I2,9	-	-	I2	-	-	-
I87.	I5-294 59-I	Затирка швов панельных стен и перегородок	I00м^2	I,69	6,27	-	-	I0	-	-	-
I88.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый I,69 x 0,08	м^3	0,I4	23,7	-	-	3	-	-	-
I89.	I5-509 I53-2	Известковая окраска стен, перегородок и колонн	I00м^2	4,464	3,I3	-	-	I4	-	-	-
I90.	I5-578 I59-8--26	Окраска панелей масляной краской	I00м^2	0,60	9I,2	-	-	55	-	-	-
I9I.	I5-94 I5-5	Облицовка глазурованной плиткой	I00м^2	0,I2	5I6	-	-	62	-	-	-
I92.	I5-277 56-I	Штукатурка плоских оконных и дверных откосов	I00м^2	0,I7	II5	-	-	20	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193.	ССЦМ п.2-36	Раствор известковый 0,17 х4,3	$м^3$	0,731	22,8	–	–	17	–	–	–
194.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый 0,17 х 0,1	$м^3$	0,02	23,7	–	–	–	–	–	–
195.	15-275 55-13	Затирка бетонных поверхностей колонн	100$м^2$	0,404	21,6	–	–	9	–	–	–
196.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый 0,404 х 0,7	$м^3$	0,28	23,7	–	–	7	–	–	–
197.	15-577 159-7-26	Улучшенная масляная окраска по дереву оконных блоков 25х(2,1-0,3)	100$м^2$	0,45	35,2	–	–	16	–	–	–
198.	15-575 159-5-26 т.ч.т.2	То же, оконных заполнений 25 х 0,3	100$м^2$	0,08	120	–	–	10	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I99.	I5-576 I59-6-26 т.ч.т.2	Улучшенная масляная окраска дверных наружных блоков	I00м^2	0,3I	27	-	-	8	-	-	-
		I3 x 2,4									
200.	I5-576 I59-6-26 т.ч.т.2	То же, внутренних дверных блоков	I00м^2	0,I4	27	-	-	4	-	-	-
		6 x 2,4									
20I.	I5-576 I59-6-26 т.ч.т.2	Окраска внутренних дверных блоков в перегородках	I00м^2	0,23	27	-	-	6	-	-	-
		9,7x(2,7-0,3)									
202.	I5-574 I59-4-26	Окраска дверных заполнений									
		9,7 x 0,3	I00м^2	0,03	93	-	-	3	-	-	-
		Итого по а/						528			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б/ наружная отделка									
203.	I5-226 53-3	Высококачественная штукатурка цементным раствором оконных и дверных откосов шириной до 200 мм	I00м	0,53	32,6	-	-	I7	-	-	-
204.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый 0,55 х 0,4	$м^3$	0,2I	23,7	-	-	5	-	-	-
205.	ССЦМ п.2-40	Раствор декоративный 0,53 х 0,3	$м^3$	0,I6	29	-	-	9	-	-	-
206.	I5-523 I56-4	Окраска оконных и дверных откосов перхлорвиниловыми красками	I00$м^2$	0,072	56,8	-	-	4	-	-	-
207.	I5-20I 5I-I	Штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по кирпичу	I00$м^2$	0,I0I	40,5	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
208.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый 0,I0I x I,89	$м^3$	0,I9	23,7	-	-	4	-	-	-
209.	I3-295 40-3	Гидрофобизация асбестоцементных листов раствором ГКЖ-94	I00$м^2$	7,39	39,4	-	-	29I	-	-	-
		Итого по б/						330			
		Итого по IX разделу:						862			
		X. Разные работы а/ подпольные каналы и приямки									
2I0.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы под подпольные каналы и приямки	I00$м^3$	0,I3	74,5	-	-	I0	-	-	-
2II.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00$м^3$	0,03	46	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I2.	I-I84 23-5 т.ч.т.3 к-I,2	Разработка лишнего грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк.0,25 м^3 с погрузкой на автосамосвалы	I000м^3	0,0I	200,42	-	-	2	-	-	-
		ц/о:I57,IxI,2									
2I3.	ССЦч.I (перевозка) стр.28	Отвоз грунта II группы на I км	т	I7,5	0,29	-	-	5	-	-	-
2I4.	I-I95 25-2 т.ч.т.3 к-I,I	Работа на отвале при транспортировании грунта	I000м^3	0,0I	I4,06	-	-	-	-	-	-
		ц/о:II,34 x I,I									
2I5.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщ. I00мм	м^3	I,56	2,5	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I6.	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00 I,56 x I,02	$м^3$	I,59	25,8	-	-	4I	-	-	-
2I7.	8-38 5-5	Кладка стен каналов из кирпича керамического	$м^3$	4,55	5,44	-	-	25	-	-	-
2I8.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 4,55 x 0,4	тыс.шт	I,82	68	-	-	I24	-	-	-
2I9.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М-50 4,55 x 0,24	$м^3$	I,09	2I,9	-	-	24	-	-	-
220.	II-II I-II	Бетонные приямки из бетона М-I00	$м^3$	0,22	2,5	-	-	-	-	-	-
22I.	ССЦМ п.I-I5	Бетон М-I00 0,22 x I,02	$м^3$	0,224	26,3	-	-	6	-	-	-
222.	7-I99 I2-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до I $м^2$	шт	9	0,48	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
223.	7-204 I2-4	То же, более I $м^2$	шт	2	0,9	-	-	-	-	-	-
224.	ССЦМ 8-509 попр.на марку бетона	Стоимость плит П5д8 из бетона М-200 Цена:65,6-0,82х2=63,96	$м^3$	0,36	63,96	-	-	23	-	-	-
225.	-"- п.3	Арматура А-Ш	кг	I6,2	0,250	-	-	4	-	-	-
226.	-"- п.I	То же, А-I	кг	2,7	0,229	-	-	I	-	-	-
227.	-"- п.6	То же, В-I	кг	2,7	0,32I	-	-	I	-	-	-
228.	ССЦМ 8-509	Стоимость плит ПIОД-3 из бетона М-300	$м^3$	0,I6	65,6	-	-	I0	-	-	-
229.	ССЦМ п.3	Стоимость арматуры А-Ш	кг	I0,4	0,250	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
230.	ССЦМ п.I	То же, А-I	кг	0,6	0,229	-	-	-	-	-	-
23I.	ССЦМ п.6	То же, Б-I	кг	I,2	0,32I	-	-	-	-	-	-
232.	6-83 9-7	Установка закладных деталей монолитные конструкции (МН704-I)	т	0,0II	44I	-	-	5	-	-	-
233.	34-304 55-I	Перекрытие приямков рифленой сталью	I0м^2	0,024	22I	-	-	5	-	-	-
		Итого по а/						300			
		б/ отмостка									
234.	27-I73 43-I 27-I74 43-2	Основание из щебня толщ.I00мм под отмостку здания и пандус	I00м^2	0,96I	20,8	-	-	20	-	-	-
		2I,4-(0,3х2)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
235.	ССЦМ п.7-I	Щебень кирпичный (0,96IxI7,4)-(0,96Ix xI,35 x 2)	$м^3$	I4,I3	I5,9I	-	-	225	-	-	-
236.	27-I69 42-I	Асфальтобетонное покрытие толщ.30мм	I00$м^2$	0,96I	I0,8	-	-	I0	-	-	-
237.	ССЦМ п.5-I7	Смесь асфальтобетонная 0,96I x 7,I4	т	6,86	I8,6	-	-	I28	-	-	-
238.	ССЦМ п.4-2I	Песок 0,96 x 0,5	$м^3$	0,48	7,63	-	-	4	-	-	-
		Итого по б/						387			
		в/ Крыльца									
239.	II-II I-II	Бетонная подготовка под крыльцо из бетона М-50	$м^3$	I,37	2,5	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
240.	ССЦМ I-I	Бетон М-50 I,37 х I,02	$м^3$	I,40	24,8	-	-	35	-	-	-
24I.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М-200 толщ. I00мм 28,9+(0,87хI4)	I00$м^2$	0,068	4I,09	-	-	3	-	-	-
242.	ССЦМ I-I7	Бетон М-200 (6,83х3,06)+(6,83х0,5IхI4)	$м^3$	0,7	28,2	-	-	20	-	-	-
243.	ССЦМ 2-4	Раствор цементный 0,0683 х 0,I6	$м^3$	0,0I	24,4	-	-	-	-	-	-
244.	6-253 29-4	Железнение поверхности	$м^2$	6,83	0,2	-	-	I	-	-	-
245.	I2-I53 2-6I	Устройство покрытия козырька из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия	I00$м^2$	0,05I3	3I9	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	246.8-6I 7-5	Установка металлических щеток на крыльцах	т	0,0I3	3I8	-	-	4	-	-	-
	247.ССЦМ п.2-26	Раствор цементный I:3 0,0I3 х 0,75	$м^3$	0,0I	22,3	-	-	-	-	-	-
		Итого по в/						82			
		Итого по X разделу:						769			

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете стоим. ед.изм. руб.
				прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	План. накопления % от стоим. по графам 5,7	Всего по графам 5,7, 8	В том числе основн. зарплата	В том числе Эксплуат. машин в т.ч зарплата	В накл. расход. % от суммы по гр.6	в план. накопл. % от стоим. по гр. 9,I0	Всего по данным граф 9,I0, II,I2	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Земляные работы	м³	80,4	I33	I6,5	22	I2	I67	-	-	-	-	-	0,48 / 2,08
2.	Фундаменты	м³	29,24	26I8	I6,5	432	244	3294	-	-	-	-	-	9,85 / II2,65
3.	Каркас	м³	5,72	II05	I6,5	I82	I03	I390	-	-	-	-	-	4,04 / 243
4.	Стены													
	а/панельные	м³	43,34	4074	I6,5	672	38I	5I27	-	-	-	-	-	I4,89 / II8,3
	б/кирпичные	м³	85,94	3280	I6,5	54I	306	4I27	-	-	-	-	-	II,99 / 48,02

665-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	Кровля	м^2	666	9I53	I6,5	I5I0	853	II5I6	–	–	–	–	–	33,44 I7,29
6.	Перегородки	м^2	34,53	335	I6,5	55	3I	42I	–	–	–	–	–	I,22 I2,I9
7.	П о л ы	м^2	560,02	35I8	I6,5	580	328	4426	–	–	–	–	–	I2,85 7,90
8.	Проемы а/ оконные	м^2	25	6I6	I6,5	I02	57	775	–	–	–	–	–	2,25 3I
	б/дверные	м^2	28,56	905	I6,5	I49	84	II38	–	–	–	–	–	3,3 39,85
9.	Отделочные работы		–	862	I6,5	I42	80	I084	–	–	–	–	–	2,88 –
I0.	Разные работы		–	769	I6,5	I27	72	968	–	–	–	–	–	2,8I –
	Итого по смете:			27368		45I4	255I	34433	–	–	–	–	–	I00/–

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.сметно-расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Л.И.Гаврилова
Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.I0 тонн с помещением для стратификации.Стены панельные.

На водопровод

Основание:чертежи (I)

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция (НУЧП) - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I.Расчетную единицу - 54,5 руб.

2.I$м^2$ общей площади здания - 0,97 руб.

3.I$м^3$ объема здания - 0,I9 руб.

№№ пп	№ УСН, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе основ. зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основ. зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-2 I-2	Трубы чугунные д-65 мм (ввод)	м	5	3,29	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-46 7-4	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб обыкновенных д-50 х 3	м	I7	2,2I	-	-	38	-	-	-
3.	I6-44 7-3	То же, д-32х2,8	м	I3	I,58	-	-	2I	-	-	-
4.	I6-43 7-3	То же, д-25 х 2,8	м	I6,5	I,36	-	-	22	-	-	-
5.	I6-42 7-3	То же, д20х2,5	м	I4	I,35	-	-	I8	-	-	-
6.	I6-4I 7-3	То же, д-I5мм	м	30	I,2	-	-	36	-	-	-
7.	ССЦ III II5	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р2	шт	I	I,3I	-	-	I	-	-	-
8.	ССЦ III II7	То же, д -25мм	шт	2	I,87	-	-	4	-	-	-
9.	ССЦ III II8	То же, д-32	шт	I	2,32	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	ССЦ Ш I20	То же, д-50мм	шт	I	3,9	-	-	4	-	-	-
II.	I6-I85 I6-2	Кран поливочный д-25мм	шт	I	2,07	-	-	2	-	-	-
I2.	ССЦ Ш I947	Кран водоразборный д-I5мм	шт	I	0,82	-	-	I	-	-	-
I3.	ССЦч.Ш. п.I484	Рукав резиновый с текстильным каркасом диам. 25мм	м	20	2,23	-	-	45	-	-	-
I4.	I6-I44 I2-I-3	Задвижка параллельная фланцевая д-50 30ч6бр	шт	3	I5,2	-	-	46	-	-	-
I5.	I6-I92 I8-I	Водомерный узел с обводной линией	шт	I	6,6	-	-	7	-	-	-
I6.	I7-04 доп. в.9,I0 3-224 прим.	Счетчик холодной воды крыльчатый ВКМС-40	шт	I	20	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения д-I00мм	шт	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
I8.	I6-I84 I6-I	Кран пожарный δ 50	шт	2	47,7	-	-	95	-	-	-
I9.	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения	I00м	0,955	3,94	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб					386			
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	437	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб	-	-	-	-	472	-	-	-
		II. Строительные работы									
2I.	I-65 I2-5 т.ч.т.3 к-I,2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором 0,25 $м^3$									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		обр.лопата в отвал	I000м^3	0,0I6	I70,52	–	–	3	–	–	–
22.	I-960 80-2 к-I,2	Доработка грунта II группы вручную	I00м^3	0,0I	89,4	–	–	I	–	–	–
		74,5 x I,2									
23.	I-256 3I-I т.ч.т.3 к-I,I	Обратная засыпка грунта II группы буль-дозером 75 л.с. с перемещением до I0м	I000м^3	0,0I2	I6,39	–	–	–	–	–	–
		I4,9 x I,I									
24.	I-968 8I-2	То же, вручную	I00м^3	0,05	46	–	–	2	–	–	–
25.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб белилами с до-бавлением колера	I00м^2	0,I87	60,5	–	–	II	–	–	–
26.	26-I6 4-3 ССЦч.I р.IУ,95	Изоляция трубопрово-да минераловатными матами	м^3	0,50	38,I2	–	–	I9	–	–	–
		20,4+I7,2xI,03									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	26-5I II-I	Штукатурка по изоляции толщ. I0мм	I00м^2	0,I35	I04,0	–	–	I4	–	–	–
28.	26-8I I5-2	Обертывание стеклопластиком	I00м^2	0,028	I65	–	–	5	–	–	–
29.	ССЦ ч.I	Стоимость стекло – пластика	м^2	2,94	0,459	–	–	3	–	–	–
		0,028 x 98,2									
		Итого:	руб	–	–	–	–	58	–	–	–
		Накладные расходы I6,5 %	руб	–	–	–	–	I0	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	68	–	–	–
		Плановые накопления 8%	руб	–	–	–	–	5	–	–	–
		Итого по П разелу:	руб					73			
		Всего по смете:	руб					545			

Главний инженер проекта В.П.Усталов
Рук.см.расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Л.И.Гаврилова
Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.IOтонн с помещением для стратификации. Стены панельные

На горячее водоснабжение

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,I6 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция (НУЧП) тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - I6,4 руб.

2. I $м^2$ общей площади здания - 0,27 руб.

3. I $м^3$ объема здания - 0,06 руб.

№№ пп	Укрепление сметн. норм един. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата		основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-44 7-3	Трубы стальные водогазопроводные оцин-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		кованные д-32 мм	м	5	I,58	-	-	8	-	-	-
2.	I6-43 7-3	То же, д-25 мм	м	I8	I,36	-	-	24	-	-	-
3.	I6-42 7-3	То же, д-20мм	м	3I	I,35	-	-	42	-	-	-
4.	I6-4I 7-3	То же, д-I5мм	м	30	I,2	-	-	36	-	-	-
5.	Пр-нт 23-07/80 I-0227	Вентиль запорный муфтовый д-25мм I5ч8п2	шт	2	I,8	-	-	4	-	-	-
6.	-"- I-0226	То же, д-20 мм	шт	I	I,5	-	-	2	-	-	-
7.	I6-2I9 22	Испытание системы	I00м	0,84	3,94	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб					II9			
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I46	-	-	-
		II. Строительные работы									
8.	I5-6I4 I64-8-	Масляная окраска труб белилами с добавлением колера за 2 раза	I00м^2	0,245	60,5	-	-	I5	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Накладные расходы I6,5 %	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	-	-	I64	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.см.расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Л.И.Гаврилова
Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.IO тонн с помещением для стратификации. Стены панельные

На канализацию

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость – 0,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция (НУЧП) тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу – 37,3 руб.
2. Iм^2 общей площади здания – 0,67 руб.
3. Iм^3 объема здания – 0,I3 руб.

№ пп	№ УСН, един. расцен. шифры и нормы СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-28 4-2	Трубы чугунные канализационные д-I00 мм в траншее	м	3,6	3,0I	–	–	II	–	–	–

ТП 411-1-122.85(Ш) 62 665-03

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2. I6-3I 5-2	То же, по стенам здания д-I00 мм	м	9,4	4,59	-	-	43	-	-	-
3. I6-29 4-3	То же, ø I50 мм в траншее	м	3,6	4,34	-	-	I6	-	-	-
4. I6-32 5-3	То же, ø I50 по стенам здания	м	7,4	5,56	-	-	4I	-	-	-
5. I6-30 5-I	Трубопроводы из чугунных канализационных труб д-50 мм по стенам здания	м	2	3,2I	-	-	6	-	-	-
6. I7-8I 6-I	Мойка стальная эмалированная	к-т	I	I6,4	-	-	I6	-	-	-
7. I7-63 4-2	Умывальник прямоугольный со спинкой, смесителем, нижней камерой смешивания, бутылочным сифоном	к-т	I	I9	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I7-63 4-2	Унитазы тарельчатые с косым выпуском со смывным высокорасполагаемым бачком и смывной трубой	к-т	I	2I,9	-	-	22	-	-	-
9.	23-9 2-2	Трубы асбестоцементные ⌀ 200 мм	м	36	2,69	-	-	97	-	-	-
I0.	I7-37 I-I0	Трап с косым выпуском ⌀ I00	шт	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
		Итого:	руб					300			
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого:	руб					340			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	367	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
II.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную	I00м^3	0,04	74,5	-	-	3	-	-	-
I2.	I-968 8I-2	Обратная засыпка вручную	I00м^3	0,04	46	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы I6,5 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по II разделу:	руб					6			
		Всего по смете:	руб					373			

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.см.расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Л.И.Гаврилова
Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.I0 тонн с помещением для стратификации.Стены панельные

На отопление

Основание:чертежи (I)

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 2,2I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция (НУЧП) тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 22,05 руб.

2. Iм^2 общей площади здания - 3,93 руб.

3. Iм^3 объема здания - 0,77 руб.

№№ пп	№ УСН, един. расц. шифры СНИП норм и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе основ. зарпл.	В том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Всего	В том числе основ. зарпл.	В том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I8-II2 5-I ССЦ I443	Установка радиаторов стальных	экм	52,63	5,02	0,25	0,06	264	I5	4	I9
		I,3I + 3,7I									

ТП 411-1-122.85 (III) 66 665-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	20-754 24-I ССЦч.III п.I прим.	Воздушно-отопительный агрегат АПВС-50--30 7,69 + 20I	шт	I	208,69	3,8	0,9I	209	4	I	5
		Монтаж трубопроводов из труб стальных водогазопроводных									
3.	I6-35 7-I	б I5мм	п.м.	I50	0,86	0,2I	0,0I	I29	32	2	34
4.	I6-36 7-I	б 20мм	п.м.	78	0,9I	0,2I	0,0I	7I	I6	I	I7
5.	I6-37 7-I	б 25мм	п.м.	25	I,03	0,2I	0,0I	26	5	-	5
6.	I6-38 7-I	б 32 мм	п.м.	26	I,I4	0,2I	0,0I	30	5	-	5
7.	I6-39 7-I	б 40 мм	п.м.	5	I,29	0,2I	0,0I	6	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Муфтовая арматура на трубопроводе:									
8.	ССЦ Ш п.I035	Кран двойной регулировки тип КДР б 20 мм	шт	I0	I,5	-	-	I5	-	-	-
9.	23-07 I-0225	Установка вентиля запорного муфтового б I5 типа I5ч8п2	шт	3	I,3	-	-	4	-	-	-
I0.	23-07 I-0227	То же, д-25	шт	I	I,8	-	-	2	-	-	-
II.	-"- I-0 229	То же,д-40	шт	2	3,I0	-	-	6	-	-	-
I2.	II-540--I8	Установка клапана регулирующего УР-I5/I5	шт	I	3,97	3,3I	0,35	4	3	-	3
I3.	Каталог ЦКБА стр.82 примен.	Стоимость клапана регулирующего	шт	I	87	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I8-I96 II-6	Воздухосборник АИМОI0.000	шт	2	7,29	I,22	0,I2	I5	2	I	2
I5.	I8-I97 II-6	Воздухосборник АИМОI0.000-0I	шт	I	I0,4	I,22	0,I2	I0	I	-	I
		Узел управления									
I6.	I8-I85 II-I	Грязевик для труб δ 50	шт	2	23	2,39	0,25	46	5	I	6
I7.	I6-40 7-2	Трубы водогазопроводные δ 50	м	I0	I,6I	0,27	0,03	I6	-	-	-
I8.	23-07 2-00I9	Кран трехходовой со штуцером I4MI-I6	шт	3	I82	-	-	546	-	-	-
I9.	I8-228 I5-4	Термометр	шт	3	2,4I	0,I4	0,0I	7	-	-	-
20.	II-540--I8	Установка клапана регулирующего РК-I	шт	I	3,97	I,49	0,0I	4	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	I7-04 п.5-0462	Стоимость клапана регулирующего РК-I	шт	I	4,I	-	-	4	-	-	-
22.	I2-698-II	Закладная конструкция I9-3кч-2-75	шт	I	4,62	-	-	5	-	-	-
23.	I2-699-I	То же, 3кч-46-70	шт	I	I,I9	-	-	I	-	-	-
24.	I7-04-80 п.3-0I5 примен.	Водомер крыльчатый ВКГ-40	шт	I	34	-	-	34	-	-	-
25.	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	2,94	3,94	-	-	I2	-	-	-
		Итого:						I553	I08	II	II9
		Пуск и регулировка 2%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:						I555			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3% без.п.п.2,I2, I3,20,2I от I247 руб	руб	-	-	-	-	I66	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.2,I2,I3,20,2I (9 руб)	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:	руб					I728			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I38	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб					I866			
		II.Строительные работы									
26.I5-6I4 I64-2		Масляная окраска за 2 раза трубопровода и радиаторов	I00м^2	I,30	60,5	-	-	79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром	$м^3$	0,5	42,I	-	-	2I	-	-	-
28.	ССЦч.I р.У п.355	Стоимость асбопухшнура	т	0,I03	II70	-	-	I2I	-	-	-
		0,5 х 0,206									
29.	26-8I I5-2	Покрытие трубопроводов стеклопластиком	I00$м^2$	0,08	I65	-	-	I3	-	-	-
30.	ССЦI I94	Стоимость стеклопластика	I00$м^2$	7,86	0,459	-	-	4	-	-	-
		0,08 х 98,2									
		Узел управления									
3I.	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром	$м^3$	0,I	42,I	-	-	4	-	-	-
32.	ССЦI 355	Стоимость асбопухшнура 0I х 0,206	т	0,02I	II70	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	26-8I I5-2	Покрытие трубопроводов стеклопластиком	I00м^2	0,044	I65	–	–	5	–	–	–
34.	ССЦ I I94	Стоимость стеклопластика									
		0,044 х 98,2	м^2	4,32	0,459	–	–	2	–	–	–
35.	26-79 I4-5 прим.	Антикоррозийное покрытие изолом	I00м^2	0,02	50	–	–	I	–	–	–
		Итого:	руб					274			
		Накладные расходы I6,5%	руб	–	–	–	–	45	–	–	–
		Итого:	руб					3I9			
		Плановые накопления 8%	руб	–	–	–	–	26	–	–	–
		Итого по II разделу	руб	–	–	–	–	345	–	–	–
		Итого по смете:	руб	–	–	–	–	22II	–	–	–

Главний инженер проекта В.П.Усталов
Рук.см.расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Л.И.Гаврилова
Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.I0 тонн с помещением для стратификации. Стены панельные
На вентиляцию

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость – 0,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция (НУЧП) тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу(мощность)–26,40 руб.
2. I $м^2$ общей площади здания – 0,47 руб.
3. I $м^3$ объема здания – 0,09 руб.

№№ пп	№ УСН, един. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Колич. един. измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основ. зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основ. зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	20-735 22-I	Установка осевого вентилятора 06-300 № 4 с электродвигателем 4АА 56А4	шт	I	42,2	2,37	0,08	42	2	-	2

665-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	20-696 I8-I	Установка и крепление осевого вентилятора, кронштейна, труб и оборудования	I00кг	0,64	35,9	6,I	-	23	4	-	4
3.	8-48I-I9	Присоединение электродвигателя к сети	I00кг	I	I,38	0,94	0,04	I	I	-	I
4.	20-6 I-2	Воздуховод из листовой стали толщиной 0,7 мм д - 500	$м^2$	3,I4	4,84	-	-	I5	-	-	-
5.	20-409 7-I	Узел воздухозабора: Установка решеток СТД 5290 разм.450х490	$м^2$	I	I,05	0,84	0,05	I	I	-	I
6.	ССЦч.Ш. п.I473	Стоимость решетки	$м^2$	0,22	4,96	-	-	I	-	-	-
7.	20-407 7-I	Установка решеток щелевых регулируемых Р-I50	шт	I	I,48	0,84	0,05	I	I	-	I

665-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	20-408 7-I	Установка решеток щелевых регулируемых Р-200	шт	5	I,63	0,84	0,05	6	4	-	4
9.	I8-I4/68 24-4б к-I,I2 к-I,I5 к-I,25 Письмо Госстроя СССР от II,I0.83. № 82-Д	Короб асбестоцементный I50 х 200	$м^2$	5,6	0,524	-	-	3	-	-	-
I0.	06-04-80 п.802	Стоимость асбестоцементных коробов	I00 п.м.	0,08	I47	-	-	I2	-	-	-
II.	20-480 9-7	Установка заслонки воздушной унифицированной с электроприводом	шт	I	3,80	2,47	0,09	4	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	ССЦ ч.Ш. п.8II прим.	Стоимость заслонки Р600 х 600	шт	I	73,3	–	–	73	–	–	–
I3.	20-4I6 8-I ССЦч.Ш. п.795 прим.	Отнезадерживающий клапан ОК-9	шт	I	20,49	3,34	0,06	20	3	–	3
		6,69 + I3,8									
I4.	20-II I-2 примен.	Переход из листовой стали	$м^2$	2,5	5,3	0,67	0,04	I3	2	–	2
		Итого:						2I5	20	–	20
		Пуск и регулировка 5% без п.п.3,9,I0	руб	–	–	–	–	I	–	–	–
		Итого:	руб					2I6			
		Накладные расходы I3,3% без п.п.3,9,I0	руб	–	–	–	–	26	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5% по п.п.9,I0	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб					244			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	-	-	264	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.см.расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Л.И.Гаврилова
Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.I0 тонн с помещением для стратификации (стены панельные)

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание:

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость – I,I0 тыс.руб.
В т.ч.
а/оборудование–0,02 тыс.руб.
б/монтажных работ – I,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
тыс.руб.

Основание: спецификация ЭО-I

Показатели по смете:
Стоимость на:

I.Расчетную единицу –II0 руб
2.Iм^2 общей площади здания – I,96 руб.
3.Iм^3 объема здания – 0,38 руб.

№№ пп	Шифр и позиция пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Колич. един. изм.	Масса, т брутто един. изм.	общая	Стоимость единицы, руб. Оборудование	Монтажных работ всего	В т.ч. основ. зарплата	В т.ч. экспл. машин	В т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудование	Монтажных работ всего	В т.ч. основ. зарплата	В т.ч. экспл. машин	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		Оборудование и монтаж														
I.	I5-04/80	Пускатель магнит-														

Тп 411-1-122.85 (Ш) 79

665-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	д.№33 04-543 8-53I-4	ный ПМЛ-II0004	шт	3	-	-	5,9	3,4	I,49	-	I8	I0	4	-
2.	8-52I-I0	Ящик вводной ЯРП-20	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	-	-	4	2	-
3.	I5-04/80 I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2У3	шт	3	-	-	I,95	I,99	I,09	-	6	6	3	-
4.	СКЦ3-84 I-56	Щиток осветительный ПР II-I0I3--2IУ3	шт	I	-	-	-	I,64	0,06	-	-	2	-	-
5.	8-599-4	Монтаж светильников люминисцентных	шт	7	-	-	-	I,67	0,683	-	-	I2	5	-
6.	8-593-I	Монтаж светильников с лампами накаливания на крюках	шт	36	-	-	-	0,93	0,3I9	-	-	33	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	8-594-I	То же, на кронштейне	шт	2	-	-	-	2,78	0,576	-	-	5	I	-
8.	8-592-I	Патрон стенной	шт	I	-	-	-	0,I54	0,III	-	-	-	-	-
9.	8-59I-3	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении	шт	9	-	-	-	0,498	0,384	-	-	4	3	-
I0.	8-59I-2	Выключатель для скрытой установки	шт	6	-	-	-	0,I96	0,II3	-	-	I	I	-
II.	8-522-5	Штепсельная розетка с заземляющим контактом	шт	2	-	-	-	2,32	I,02	-	-	5	2	-
I2.	8-59I-7	Штепсельная розетка для скрытой проводки	шт	3	-	-	-	0,208	0,I25	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.8-6I8-I		Зарядка светильников проводом ПРКС	шт	38	–	–	–	I,26	0,292	–	–	48	II	–
I4.8-402-2		Прокладка провода АШВС скрыто	I00м	0,3	–	–	–	I2,7	7,55	–	–	4	2	–
I5.8-396-7		Прокладка кабеля АВВГ сеч.2,5 мм^2 по стене скобами	I00м	2,2	–	–	–	86,I	I2,6	–	–	I89	28	–
I6.8-400-I		То же, сеч.до 6мм^2	I00м	0,8	–	–	–	60,8	23,4	–	–	49	I9	–
I7.8-396-7		Подвеска кабеля сеч.до I0мм^2 на тросе	I00м	I,I3	–	–	–	86,I	I2,6	–	–	97	I4	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	24	363	89	–
		Расчет материальных ресурсов	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	556	–	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	24	9I9	89	–
		Запасные части 2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
	Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
	Транспорт 4%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
	Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	Заготовительно-складские расходы I.2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	Комплектация 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	25	9I9	89	-
	Накладные расходы 87% от суммы 89 руб.	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-
	Итого:	руб									996		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Плановые накопления 8%			руб	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
Итого:			руб	-	-	-	-	-	-	-	25	I076	89	-

СВОДКА ПО СМЕТЕ:

Оборудование	- 25 руб.
Монтажных работ	- I076 руб.
Всего по смете	- II0I руб.

Главный инженер проекта	В.П.Усталов
Рук.см.расч.сектора	Н.Е.Пузаков
Составил инженер	О.Н.Лаврентьева
Проверил инженер	Л.И.Гаврилова

Р А С Ч Е Т
стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость един. в руб.	Сметная стоимость общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ССЦ-5-УI п.239	Ящик ЯРП-20	шт	I	4,64	5
2.	СКЦЭ-84 I-56	Щиток осветительный ПР II-IOI3-2IУ3	шт	I	5I,9	52
3.	I5-07/8I 3-052	Светильник люминисцентный Л20II240-02 МУХЛ 4	шт	7	I8,4	I29
		I7 х I,082				
4.	ССЦ-5-Ш п.4I	Светильник с лампами накаливания НСП II-I00	шт	8	5,57	45
5.	-"- п.42	То же, НСПII-200	шт	25	7,44	I86
6.	I5-07 5-I32	То же,ПСХ-60 Р00-03	шт	2	I,35	3
		I,25 х I,082				
7.	ССЦ-5-III п.I39	То же,НШО 20хI00 Р00-03	шт	3	I,57	5
8.	ССЦ-5-IУ п.28	Выключатель в герм. исполнении	шт	9	I,85	I7
9.	-"- п.87	То же, для скрытой проводки	шт	6	0,96	6

I	2	3	4	5	6	7
I0.	ССЦ-5-IУ п.I52	Штепсельная розетка	шт	3	0,43	I
II.	-"- п.I64	То же, с заземляющим контактом	шт	2	0,24	-
I2.	ССЦ-5-Ш п.23I	Лампа люминисцентная Лб-40вт	шт	I5	0,72	II
I3.	-"- п.284	Лампа накаливания 220в200вт	шт	27	0,I44	4
I4.	-"- п.276	То же, I00 вт	шт	II	0,I08	I
I5.	-"- п.265	То же, 60 вт	шт	3	0,I	-
I6.	-"- п.258	То же, 40 вт	шт	I	0,I	-
I7.	ССЦ-5-I п.I254	Кабель АВВГ-0,66кв сеч.3х6+Iх4мм^2 3I5 х I,2	км	0,003	378	I
I8.	-"- п.I253	То же,сеч. 3х4+Iх2,5мм^2 267 х I,2	км	0,II	320,4	35
I9.	-"- п.II96	То же,сеч.2х2,5мм^2	км	0,3	I79	54
20.	ССЦ-5-I п.202	Провод АППВС сеч. 2 х 2,5 мм^2	км	0,03	39,2	I
		Итого:	руб			556

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емкостью 10т с помещением для стратификации. Стены панельные.

На строительные работы слаботочных устройств

Основание: (I)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость – 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу – 3,0 руб.

2. $1м^2$ площади здания – 0,05 руб.

3. $1 м^3$ объема здания – 0,01 руб.

№№ пп	№ УСН, расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основ. зарпл.	В том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основ. зарпл.	В том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	34-641 I24-I	Радиотрубостойка	шт	I	I4	-	-	I4	-	-	-
2.	34-646 I25-I	Телефонная стойка	шт	I	6,41	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб					20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб					23			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	25	-	-	-

Главный инженер проекта		В.П.Усталов
Рук.см.расч.сектора		Н.Е.Пузаков
Составил инженер		О.Н.Лаврентьева
Проверил инженер		Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.IOт с помещением для стратификации (стены панельные).

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Сметная стоимость – 0,09 тыс.руб.

В т.ч.а/ оборудование – 0,02 тыс.руб.

б/ монтажных работ – 0,07 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб

Основание:

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу–9,0 руб.
2. Iм² общей площади здания – 0,I6 руб.
3. Iм³ объема здания – 0,03 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. Обо-рудо-вание	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В т.ч. основ-ная зар-плата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В т.ч. экспл. машин в т.ч. зар-плата	Общая стоимость, руб. Обо-рудо-вание	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В т.ч. основ. зар-плата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В т.ч. эксп. машин в т.ч. зар-плата
					един. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Радиофикация Монтажные работы												
I.	29-02-20 I-25I I0-397-5	Трансформатор абонентский ТАПУ-I0	шт	I	–	–	3,35	I,49	I,24	–	3	I	I	–

ТП 411-1-122.85 (Ш)

89

665-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Пр-нт 084 п.I8I2 I0-397-7	Громкоговоритель мощн. 0,25 вт	шт	I	-	-	7	2,75	2,34	-	7	3	2	-
3.	8-59I-7	Радиорозетка	шт	I	-	-	-	0,208	0,I25	-	-	-	-	-
4.	I0-38I-6	Коробка разветвительная УК-2П	шт	I	-	-	-	2,42	2,22	-	-	2	2	-
5.	I0-38I-6	То же, ограничительная УК-2С	шт	I	-	-	-	2,42	2,22	-	-	2	2	-
6.	8-406-I	Прокладка стальной трубы по стене скобами д.25мм	I00м	0,04	-	-	-	54,I	23,2	-	-	2	I	-
7.	8-409-I	Затягивание кабеля в трубу и трубостойку	I00м	0,04	-	-	-	4,88	2,36	-	-	-	-	-
8.	8-472-8	Заземление трубостойки	I00м	0,I5	-	-	-	5I,8	I4,9	-	-	8	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	I0-972-I8	Ввод воздушный через радиотрубостойку	I00м	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
		Итого по разделу I:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	22	I2	-
		II. Телефонизация												
		Монтажные работы												
I0.	I6-02/73 04-00I7 I0-I27-5	Телефонный аппарат ТА-72 I0,35 x 0,95	шт	I	-	-	9,83	0,37	0,3I	-	I0	-	-	-
II.	I0-972-I0	Коробка распределительная КРТ I0х2	шт	I	-	-	4,97	4,0I	I,62	-	-	4	2	I
I2.	I0-972-I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
I3.	8-406-I	Прокладка стальной трубы диам.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		25мм по стене скобами	I00м	0,04	-	-	-	54,I	23,2	-	-	2	I	-
I4.8-409-I		Затягивание кабеля в трубу и трубостойку	I00м	0,05	-	-	-	4,88	2,36	-	-	-	-	-
I5.8-402-I		Прокладка кабеля открыто с креплением скобами	I00м	0,05	-	-	-	I6,5	8,07	-	-	-	-	-
I6.8-472-8		Заземление трубостойки	I00м	0,I5	-	-	-	5I,8	I4,9	-	-	8	2	-
		Итого по II разделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0	I7	7	-
		Итого по разд: I + 2	руб	-	-	-	-	-	-	-	20	38	I9	-
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб								20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб								20			
		Транспорт 4%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I	–	–	–
		Итого:	руб								2I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Комплектация 0,7%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:	руб								2I	38	I9	
		Расчет материальных ресурсов	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–
		Итого:	руб									42		
		Накладные расходы 87% от суммы I9 руб.	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I7	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	21	64	19	-

СВОДКА ПО СМЕТЕ:

Оборудование	- 21 руб.
Монтажн.работ	- 64 руб.
Всего по смете	- 85 руб.

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.см.расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер О.Н.Лаврентьева
Проверил инженер Л.И.Гаврилова

665-03

Р А С Ч Е Т

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость един. в руб.	Сметная стоимость общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Радиофикация				
I.	ССЦ-5-У п.22	Радиорозетка РШО	шт	I	0,I6	-
2.	-"- п.I3	Коробка разветвительная УК-2П	шт	I	0,I4	-
3.	-"- п.I2	То же, ограничительная УК-2С	шт	I	0,I6	-
4.	ССЦ-5-П п.495	Провод ПТПЖ сеч. 2хI,2 мм	км	0,006	22,9	-
5.	ССЦ-I-Ш п.I30	Труба стальная диам.32х2 мм	м	4	0,5I	I
		Итого по разд. I	руб	-	-	I
		II. Телефонизация				
6.	ССЦ-5-У п.I6	Коробка распределительная ЕРТ I0х2	шт	I	I,5	2
7.	I5-09/8I 7-032	Кабель ПРВПМ сеч. 2 х I,2м	км	0,0I	46,8	-

40 х I,I7I

I	2	3	4	5	6	7
8.	ССЦ-I-Ш п.I30	Труба стальная диам. 32 х 2 мм	м	4	0,32	I
		Итого по разд.П	руб	-	-	3
		Итого по разд. I + П	руб	-	-	4

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.IOт с помещением для стратификации. Стены панельные
Автоматизация санитарно-технических систем

Основание:
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 0,47 тыс.руб.
В т.ч.
а/оборудования – 0,37 тыс.руб.
б/монтажных работ – 0,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на
I. Расчетную единицу – 47,0 руб.
2. Iм² общей площади здания–0,84 руб.
3. Iм³ объема здания – 0,I6 руб

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един изм.	Масса, т брутто нетто: един. изм.	Масса, т брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудование	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ в т.ч. основ. зарпл.	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ в т.ч. экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб.: Оборудование	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ в т.ч. основная зарпл.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ в т.ч. экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтаж												
I.	Кальк. № I	Щит шкафной ЩШМ	шт	I	–	–	240,84	3I,59	I8,53	–	24I	32	I9	–
2.	I7-04/80 I-0040 II-4-3	Регулятор температуры дилатометрический ТУДЭ-I, ТУДЭ-4	шт	2	–	–	20,6	0,36	0,35	–	4I	I	I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-04/80 I8-II9 8-529-5	Кнопочная станция ШКУ-I5	шт	I	–	–	I0,4	I,99	I,09	–	I0	2	I	I –
4.	I2-809-I	Кран натяжной муфтовий ГЧМ I	шт	3	–	–	–	0,8I	0,75	–	–	2	2	–
5.	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,065	–	–	–	377	0,7I	–	–	I	I	–
6.	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	шт	I	–	–	–	0,97	0,7I	–	–	I	I	–
7.	II-642-I	Отборное устройство	шт	3	–	–	–	0,34	0,29	–	–	I	–	–
8.	8-4I7-5	Прокладка труб винипластовых диам.до 25мм	I00м	0,I6	–	–	–	I5,9	7,65	–	–	3	I	–
9.	8-408-I	Прокладка металлорукава диам. I8мм	I00м	0,02	–	–	–	32	9,26	–	–	I	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.8-409-I		Затягивание первого провода сеч. 2,5 мм^2 в проложенные трубы	I00м	0,I6	–	–	–	4,88	2,36	–	–	I	–	–
II.8-409-II		То же, каждого последующего	I00м	0,49	–	–	–	I,2I	I,I4	–	–	I	I	–
I2.8-400-I		Прокладка кабеля по стене с креплением скобами	I00м	0,04	–	–	–	60,8	23,4	–	–	2	I	–
I3.I7-60-48 I-I84 I-26I II-I-I		Термометр технический ртутный У-2-I в оправе	шт	2	–	–	3,35	0,2I	0,2I	–	7	–	–	–
I4.I7-06-48 I-III I-260 II-I-I		Термометр технический ртутный прямой в оправе П-5-I	шт	5	–	–	2,54	0,2I	0,2I	–	I3	I	I	–
		0,74 + I,8												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	I7-06-48 I-III	То же, без оправы	шт	2	-	-	0,74	-	-	-	3	-	-	-
I6.	I7-06-48 I-274 II-I-I	Термометр бытовой ТБ-2М	шт	2	-	-	0,29	0,2I	0,2I	-	I	-	-	-
I7.	I7-04/80 2-0002 II-93-I	Манометр показывающий ОБМ 250 х 2,5	шт	2	-	-	2,55	0,8	0,77	-	5	I	I	-
I8.	I7-04/80 2-0002 II-93-I	То же, ОБМI-I60	шт	5	-	-	2,55	0,8	0,77	-	I3	4	4	-
		Итого:	руб								334	54	34	
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:	руб								34I			
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	348	–	–	–
		Транспорт 4%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I4	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	362	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	366	–	–	–
		Комплектация 0,7%	руб	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	368	–	–	–
		Расчет материальных ресурсов	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I5	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	69	–	–
		Накладные расходы 84% от суммы 8 руб	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87% от суммы 24 руб	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-
		Накладные расходы 80% от суммы 2 руб.	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб									98		
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого:	руб								368	I06	34	

СВОДКА ПО СМЕТЕ

Оборудование	- 368 руб.
Монтажные работы	- I06 руб.
Всего по смете	- 474 руб

Главный инженер проекта	В.П.Усталов
Рук.см.расч.сектора	Н.Е.Пузаков
Составил инженер	О.Н.Лаврентьева
Проверил инженер	Л.И.Гаврилова

ТП 4II-1-122.85 (III) I02

665-03

Р А С Ч Е Т

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость: един. в руб.	Сметная стоимость: общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦIч.Ш. п.I007	Кран натяжной муфтовый ГЧМI	шт	3	I,05	3
2.	I5-09/8I 6-07I	Кабель КВРЭ-сеч. 3хI мм^2	км	0,002	596,7	I
		540 х I,I05				
3.	ССЦ-5-I п.2I70	То же, АКВРГ сеч. 7 х 2,5 мм^2	км	0,002	360	I
4.	ССЦ-5-I стр.228	Провод АПВ сечен. 2,5 мм^2	км	0,04	28,4	I
5.	-"- п.24I	То же, ПВ сечен. I мм^2	км	0,025	27,9	I
6.	ССЦ-5-IX п.48I	Труба винипластовая д.20мм	м	I2	0,I83	2
7.	-"-	То же, диам.25мм	м	4	0,I83	I
8.	24-05/80 I-389	Коробка соединительная КСК-8	шт	I	2,9	3
		2,2 х I,32				
9.	24-I6-49 I-050	Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х-ШТ8	м	2	0,I6	-
		0,I5 х I,089				

I	2	3	4	5	6	7
I0.	24-05/80 I-0I0	Ввод гибкий к-I080	шт	I	I,85	2
		Итого:				I5

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на приобретение и монтаж автоматизации системы П-I

Сметная стоимость 272,43 тыс.руб.

в т.ч.

а/ оборудования -240,84 тыс.руб.
б/ монтажных работ - 3I,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, т брутто един. изм.	Масса, т нетто един. изм.	Стоимость единицы, руб. Обо-рудо-вание	Монтажных работ всего	Монтажных работ В т.ч. основ. зарпл.	Монтажных работ В т.ч. экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Обо-рудо-вание	Монтажных работ Всего	Монтажных работ В т.ч. основ. зарпл.	Монтажных работ В т.ч. экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-I7/8I 0I-I0I6 8-572-4	Шкаф типа ШМ--I000х600	шт	I	-	-	30	4,72	I,58	-	30	4,72	I,58	-
2.	I7-04/80 5-0648 II-406-I	Регулятор температуры полупроводниковый ПТР-3-04	шт	I	-	-	33	4,09	4,0I	-	33	4,09	4,0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-04/80 06-409 I5-I7 I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП53II-0225 УП53II-А225	шт	3	-	-	3,45	-	-	-	I0,35	-	-	-
		2,2 + I,25	секц.	6	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	2,5	I,08	-
4.	I5-04/80 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-48	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 0,8 + I,25	шт	9	-	-	2,05	0,78	0,46	-	I8,45	7,02	4,I4	-
5.	I5-07/80 5-05I I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура для сигнальной лампы АС-220 0,38 + 0,75	шт	2	-	-	I,I3	0,55	0,33	-	2,26	I,I	0,66	-
6.	I5-I5/80 3I-02I	Лампа с цоколем 2Ш I5	шт	2	-	-	0,I3	-	-	-	0,26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I7-I4/8I доп.2 9-I3I I5-I7 I-484 8-574-55	Прерыватель ступенчатый импульсный СИП-0IУМ I8 + I,5	шт	I	-	-	I9,5	I,I9	0,73	-	I9,5	I,I9	0,73	-
8.	I5-04/80 0I-006 I5-I7 I-35I 8-754-I8	Выключатель автоматический однополюсный А63-4УЗ I,45 + I,05	шт	2	-	-	2,50	0,23	0,II	-	5	0,69	0,33	-
9.	I5-04/80 06-00I I5-I7 I-4I4 8-574-28	Выключатель пакетный ПВ I-I0 0,75 + 3,3	шт	I	-	-	4,05	0,28	0,I6	-	4,05	0,28	0,I6	-
I0.	I5-04/80 I2-048 I5-I7 I-429 8-673I	Реле электромагнитное РПУ-I-365, РПУI-363, РПУ-I--362 7,3 + 3,75	шт	7	-	-	II,05	I,I9	0,73	-	77,35	8,73	5,II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.I5-I7/8I	I-507	Комплект реек крепящих	к-т	I	-	-	2,85	-	-	-	2,85	-	-	-
		Итого:									225,22	3I,59	I8,53	-
		Надбавка 8% на комплектную регулировку без п.I	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5,62	-	-	-
		Итого:	руб								240,84	3I,59	I8,53	-

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк. I0 т с помещением для стратификации семян. Стены панельные. Оборудование пожарной сигнализации

Основание:

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 0,08 тыс.руб.
В т.ч.
а/ оборудование –
б/ монтажных работ – 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу – 8 руб.
2. Iм² общей площади здания – 0,I5 руб.
3. Iм³ объема здания – 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во един. изм.	Масса, т брутто единицы изм.	Масса, т брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудование	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В т.ч. основ. зарпл.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В т.ч. эксплуат. машин	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В т.ч. эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Оборудование	Общая стоимость, руб. Монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В т.ч. осн. зарпл.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В т.ч. эксп. машин	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В т.ч. зарпл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		Оборудование и монтаж														
I.	I0-743-I	Датчик ДТЛ	шт	20	–	–	–	0,45	0,4	–	–	9	8	–		
2.	II-580-I3	Диод Д-226 Г	шт	5	–	–	–	0,32	0,3I	–	–	2	2	–		

665-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I6-05 0I-0I3 II-630-I	Реле промежуточное МКУ-48	шт	I	-	-	2,85	I,I2	I,I	-	3	I	I	-
4.	36-09 I-0I32 II-580-II	Резистор МАТ-0,5к	шт	4	-	-	0,I7	0,I4	0,I4	-	I	I	I	-
5.	I0-38I-6	Коробка универсальная УК-2П	шт	4	-	-	-	2,42	2,22	-	-	I0	9	-
6.	I0-972-I0	Коробка распределительная КРТ I0х2	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	-	-	4	2	-
7.	I0-54-II	Прокладка провода ТРВ открыто	I00м	I,3	-	-	-	7,92	7,5I	-	-	I0	I0	-
8.		Прокладка кабеля ТПШБ сеч.I0х2х0,5 мм	учитывается при привязке											
		Итого:	руб								4	37	33	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб								4			
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб								4			
		Транспорт 4%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб								4			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб								4			
		Комплектация 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб								4			
		Расчет материальных ресурсов	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	45	–	–
		Накладные расходы 84% от суммы 33 руб.	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	73	–	–
		Плановые накопления 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	79	–	–

СВОДКА ПО СМЕТЕ:

В т.ч. оборудование – 4 руб.
монтаж.работ – 79 руб.
Всего по смете: – 83 руб.

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер О.Н.Лаврентьева
Проверил инженер Л.И.Гаврилова

665-03

Р А С Ч Е Т
стоимости материальных ресурсов не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование цены	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един. измер. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	24-02 04-002	Датчик ДТЛ 0,II х I,32	шт	20	0,I5	3
2.	36-08 д.№I3 2-466	Диод Д226Г 0,07 х I,32	шт	5	0,09	-
3.	ССЦ-5-У п.I3	Коробка УК-2П	шт	4	0,I4	I
4.	ССЦ-5-У п.I6	То же, КРТ-I0х2	шт	I	I,5	2
5.	ССЦ-5-П п.489	Провод ТРВ сеч.Iх2х0,5 мм	км	0,I3	I3	2
		Итого:	руб			8

Составил инженер Лаврентьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.I0 т с помещением для стратификации семян.Стены панельные
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: (I)

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость -II,37 тыс.руб.
В т.ч.
а/ оборудование - II,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Расчетную единицу -II3,69 руб.
2.Iм² общей площади здания - 20,27 руб.
3.Iм³ объема здания - 3,97 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН,ценника и др.	Наименование,характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса,т брутто	Масса,т нетто	Стоимость единицы,руб. Обор.	Монтажных работ Всего	В т.ч. основ. зарпл.	В т.ч. экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость,руб. Обор.	Монтажных работ Всего	В т.ч. основ. зарпл.	В т.ч. экспл. машин в т.ч. зарпл.
					един.изм.	общая	руд.				руд.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Перечень технол. оборуд. Гипролесстранс I980г. стр.409 п.76	Аккумуляторный электропогрузчик ЭП-080I	шт	I	I,7	I,7	3250	-	-	-	3250	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Каталог строит. матер.	Грохот вибрационный ГЖ-I	шт	I	–	–	I65	–	–	–	I65	–	–	–
3.	Калък.№I	Контейнер для зимнего хранения семян	шт	20	–	–	I5I,69	–	–	–	3034	–	–	–
4.	Калькул. № 2	Ванная для стратификации семян	шт	80	–	–	46,I6	–	–	–	3693	–	–	–
5.	Чертежи ГипроНИИ сб.ГКСт.I	Стол лабораторный химический	шт	I	–	–	550	–	–	–	550	–	–	–
6.	Сб.сметн. норм на оборуд.и инвент. обществ. и администр. зданий стр.I0, п.5	Стол конторский	шт	I	–	–	70	–	–	–	70	–	–	–
7.	–"– п.I4	Шкаф конторский застекленный	шт	I	–	–	47	–	–	–	47	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I7-03 ч.I п.5-353	Весы товарные РП-500 ШI3б	шт	I	–	–	I30	–	–	–	I30	–	–	–
		Итого без п.3,4	руб.								42I2			
		Запасные части 2%	руб.	–	–	–	–	–	–	–	84	–	–	–
		Итого:	"								4296			
		Тара и упаковка 2 %	"	–	–	–	–	–	–	–	86	–	–	–
		Итого:	"	–	–	–	–	–	–	–	4382	–	–	–
		Транспортные расходы 4%	"	–	–	–	–	–	–	–	I75	–	–	–
		Итого:	"	–	–	–	–	–	–	–	4557	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	–	–	–	–	–	–	–	55	–	–	–
		Итого:	"	–	–	–	–	–	–	–	46I2	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7% (от итога стоимости с запасными частями)	руб	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:	руб								4642			
		Итого с нестандартным оборудованием	руб	-	-	-	-	-	-	-	II369	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.см.расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Л.И.Гаврилова
Проверил инженер Н.И.Свиридова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на изготовление контейнера

Сметная стоимость – I53,08 руб. Основание: чертежи

Нормативная условно-чистая продукция руб.

Составлена в ценах I984г.

№ пп	№ УСН, един. расцен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основ. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.		основ. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	9-I99 32-2 прим.	Монтаж каркаса контейнера из угловой и полосовой стали	т	0,2I4	37,6	–	–	8,05	–	–	–
2.	ССЦч.II п.2096	Стоимость м/конструкций индивидуального изготовления разных профилей	т	0,2I4	347	–	–	74,26	–	–	–
3.	8-9I-I	Заполнение каркаса стен контейнера натягиванием металли-									

ТП 4II-1-122.85 (III) II8

665-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ческой сетки	$м^2$	8,05	4,94	–	–	39,77	–	–	–
4.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлической сетки	$I00м^2$	0,08I	60,5	–	–	4,9	–	–	–
5.	20-475 9-2	Устройство люка для задвижки размером	люк	I	I,7I	–	–	I,7I	–	–	–
6.	ССЦч.П разд.Ш п.8I	Стоимость люка задвижки	шт	I	2,63	–	–	2,63	–	–	–
		Итого:	руб					I3I,32			
		Накладные расходы I6,5% без п.I,2,3	руб	–	–	–	–	2,05	–	–	–
		Накладные расходы 8,6% по п.I,2	руб	–	–	–	–	7,08	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	I40,45	–	–	–
		Плановые накопления 8%	руб	–	–	–	–	II,24	–	–	–
		Итого:	руб					I5I,69			

Составил инженер Л.И.Гаврилова

Проверил инженер П.И.Свиридова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2
на изготовление ванны для стратификации семян

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб. Основание:
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ УСН, един. расцен., шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб			НУЧП
					Всего	В том числе основ. зарпл.	эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	Всего	В том числе основ. зарпл.	эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	9-209 32-II	Монтаж м-конструкций каркаса ванны из угловой и полосовой стали	т	0,04I	8I	-	-	3,32	-	-	-
2.	ССЦч.П п.2096	Стоимость м-конструкций индивидуального изготовления	т	0,04I	347	-	-	I4,23	-	-	-
3.	I0-2I9 4I-3	Заполнение стен каркаса готовыми щитами ДЩ-I, ДЩ-2, ДЩ-3	$м^2$	4,I8	0,38	-	-	I,59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	ССЦч.II р.II п.40I	Стоимость готовых щитов	$м^2$	4,I8	3,95	-	-	I6,5I	-	-	-
5.	I5-553 I58-I--26	Окраска масляными красками стен ванны за 2 раза	I00$м^2$	0,042	53,0	-	-	2,23	-	-	-
		Итого:	руб					37,88			
		Накладные расходы I6,5% без п.I.2.	руб	-	-	-	-	3,35	-	-	-
		Накладные расходы 8,6% по п.I,2	руб	-	-	-	-	I,5I	-	-	-
		Итого:	руб					42,74			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	3,42	-	-	-
		Итого:	руб					46,I6			

Составил инженер Л.И.Гаврилова

Проверил инженер Н.И.Свиридова

665-03

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту склада для хранения семян орехоплодных пород емк.10т с помещением для стратификации. Стены панельные

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч	3542,25
Заработная плата, руб	20II,9I
Строительные машины, руб	388,48
Автогрейдеры средние, маш.-ч	0,32
Бульдозеры до 80 л.с., маш-ч	5,22
Катки самоходные дорожные,маш-ч	I,4
Краны гусеничные до I6 т, маш-ч	64,86
Краны гусеничные до 25 т, маш-ч	I,02
Краны башенные 5 т, маш-ч	I,22
Трамбовки пневматические, маш-ч	4,I
Экскаватор емк.ковша.0,25,маш-ч	I2,54
Растворонасос $Iм^3$/час,маш-ч	2,88
Машины поливочные , маш-ч	0,53
Затраты труда, чел-ч	5I08,59
Санитарно-технические работы	
Затраты труда; чел.-ч	559,83
Заработная плата,руб	323,7
Машины, руб	I8,0I
Экскаватор, маш-см	I,0
Бульдозер, маш-см	0,07
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч	380,7

665-03

I	2
Заработная плата, руб.	I66,II
Машины, руб	64,84
Слаботочные устройства	
Затраты труда, чел-ч	43,98
Заработная плата, руб	20,48
Машины, руб	3,22
Автоматизация санитарно-технических систем	
Затраты труда, чел-ч	69,20
Заработная плата, руб	32,50
Машины, руб	I,53
Пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.-ч	59,78
Заработная плата, руб	3I,47
Машины, руб	0,37

Рук.см.расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил ст.инженер Л.Н.Аносова
Проверил рук.группы Н.В.Парменова
Считал:

ТП 411-1-122.85 I24 665-03

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков

Главный инженер проекта В.П.Усталов

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68	–	I,90	I,90
2						
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества					
5						
6	Сталь арматурная класса AI,т		I68	0,384	0,35	0,734
7	⌀ 6		I68	–	0,008	0,008
8	⌀ I0		I68	–	0,302	0,302
9	⌀ I2		I68	–	0,0I4	0,0I4
10	⌀ I4		I68	–	0,026	0,026
11	Сталь арматурная класса AII,т		I68	0,I44	0,I28	0,272
12	⌀ I0		I68	–	0,023	0,023
13	⌀ I2		I68	–	0,I05	0,I05
14	Сталь арматурная класса AIII					
15	ГОСТ 5781-75,т	093004	I68	I,439	0,279	I,7I8
16	⌀ 6		I68	–	0,073	0,073
17	⌀ 8		I68	–	0,076	0,076
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 411-1-122.85

Нач.отд.	Калабухов	
Н.контр.	Пачинский	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Пономарева	
Инж.	Фролова	

-АС.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ АС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	∅ 10		168	-	0,025	0,025
2	∅ 12		168	-	0,105	0,105
3	Итого сортового проката обыкно-					
4	венного качества,т		168	1,967	0,757	2,724
5						
6	Сталь сортовая конструкционная					
7	и прокат листовой,т		168	0,121	0,708	0,829
8	Итого стали в натуральной					
9	массе,т		168	2,088	1,465	3,553
10						
11	В том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	Сталь крупносортная,т	095100	168	0,073	-	0,073
14	Сталь среднесортная,т	093200	168	0,508	-	0,508
15	Сталь мелкосортная,т	093300				
16		095300	168	0,709	0,599	1,308
17	Катанка,т	093400	168	0,763	0,158	0,921
18	Сталь толстолистовая рядовых					
19	марок (от 4 мм)	097100	168	0,035	0,398	0,433
20	Сталь кровельная,т	097400	168	-	0,31	0,31
21						
22	Металлоизделия промышленного					
23	назначения (метизы)					
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного качества					
2						
3	для железобетона,т	I2I300	I68	0,063	–	0,063
4	Проволока стальная периодического профиля,т					
5		I2I400	I68	0,I06	–	0,I06
6						
7	Итого металлоизделий промышленного					
8	назначения,т		I68	0,I69	–	0,I69
9						
10	Всего сортового проката обык-					
11	новенного качества стали сорто-					
12	вой конструкционной, листового					
13	проката,металлоизделий промыш-					
14	ленного назначения в натураль-					
15	ной массе,т		I68	2,257	I,465	3,722
16						
17	Итого стали приведенной к ста-					
18	ли класса AI,т		I68	2,859	0,988	3,847
19	То же, к стали класса с 38/23,т		I68	0,I2I	0,708	0,829
20	Всего стали, приведенной к					
21	классу AI и С 38/23,т		I68	2,98	I,696	4,676
22						
23	В том числе:					
24	на изготовление сборных железо-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

665-03 127

Тп 411-1-122.85 -АС.ЕМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	бетонных и бетонных конструк-					
2	ций,т		168	2,088	0,853	2,941
3						
4	Материалы лакокрасочные (белила,					
5	олифа и т.д.), кг	231000	116	-	210,0	210,0
6						
7	Продукция лесозаготовительной					
8	и лесопильно-деревообрабатываю-					
9	щей промышленности					
10						
11	Пиломатериалы качественные,$м^3$	533100	113	6,42	59,29	65,71
12	Блоки дверные в сборе (комплект-					
13	но), $м^2$	536110	055	29,69	-	29,69
14	Блоки оконные в сборе					
15	(комплектно),$м^2$	536130	055	25,32	-	25,32
16	Плиты древесноволокнистые твер-					
17	дые, $м^2$	553622	055	55,59	-	55,59
18						
19	Расход пиломатериалов в круглом					
20	лесе,$м^3$		113	10,74	88,94	99,68
21						
22	Щебень, $м^3$	571110	113	24,11	126,26	150,37
23	Песок природный строительный,$м^3$	571140	113	19,48	87,19	106,67
24	Заполнители пористые,$м^3$	571200	113	26,77	9,14	35,91

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент	573110				
3	М 300, т	573150	168	-	3,04	3,04
4	М 400, т	573112	168	17,23	47,36	64,59
5	Цемент приведенный к М400,					
6	всего, т		168	17,23	50,10	67,33
7						
8	В том числе на:					
9	изготовление сборных железобе-					
10	тонных и бетонных конструкций		168	17,23	4,054	21,284
11						
12	Известь строительная, т	574410	168	-	0,609	0,609
13	Кирпич строительный, тыс.шт	574120	798	-	34,67	34,67
14	Плитки керамические глазурован-					
15	ные для внутренней облицовки, $м^2$	575210	055	-	120	120
16	Плитки керамические для полов					
17	(метлахские)	575240	055	-	5,8	5,8
18	Материалы тепло и звукоизоляци-					
19	онные	576000				
20	Изделия минераловатные тепло, -					
21	и звукоизоляционные, $м^3$	576200	113	-	42,52	42,52
22	Изделия тепло-и звукоизоляцион-					
23	ные из стекловолокна и стекло-					
24	ваты, $м^2$	576300	055	-	15,12	15,12

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Линолеум, $м^2$	577100	055	–	34,68	34,68
2	Рубероид, $м^2$	577402	055	–	24,0	24,0
3	Изол, $м^2$	577403	055	–	2,0	2,0
4	Толь кровельный, $м^2$	577404	055	–	41,27	41,27
5	Листы асбестоцементные кровель-					
6	ные волнистые тыс.усл.плиток	578111	732	–	9,86	9,86
7	Стекло оконное, $м^2$	591310	055	–	40,51	40,51
8	Пакля, кг		116	–	105,29	105,29
9	Паста меловая, кг		116	–	23,45	23,45
10	Клей малярный, кг		116	–	0,84	0,84
11	Шпаклевка масляноклеевая, кг		116	–	96,23	96,23
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		168	–	0,048	0,048
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	168	–	0,004	0,004
7	Сталь среднесортная, т	095200	168	–	0,006	0,006
8	Сталь крупносортная, т	095100	168	–	0,004	0,004
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от 1 до 3,9 мм, т	097200				
11		097300	168	–	0,0003	0,0003
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	–	0,034	0,034
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы катаные (общего назначе-					
17	ния), м	131900	006	0,41	–	0,41
18	т	131900	168	0,002	–	0,002
19						
20	Трубы водогазопроводные					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

665-03 131

Привязан

ТП 411-1-122.85

Инв. №

Нач.отд. Калабухов

Гл.спец. Нейбурт

ГИП Усталов

Рук.гр. Зайцева

Инж. Фролова

– ВК.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ВК

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Воронежский филиал "Союзгипродесхоз"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	легкие,(газовые),м	138500	006	177,83	–	177,83
2	т	138500	168	0,355	–	0,355
3						
4	Всего стальных труб		006	178,24	–	178,24
5			168	0,357	–	0,357
6						
7	Трубы чугунные					
8	Трубы чугунные напорные водо-					
9	проводные	146100	168	0,127	–	0,127
10						
11	Трубы чугунные канализационные					
12	и фасонные части к ним,т	492500	168	0,546	–	0,546
13						
14	Санитарно-техническое оборудо-					
15	вание					
16						
17	Раковина, шт	494300	796	1	–	1
18	Умывальник, шт	494400	796	1	–	1
19	Унитаз, шт	496500	796	1	–	1
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе,т		I68	0,254	–	0,254
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,053	–	0,053
7	сталь среднесортная,т	095200	I68	0,030	–	0,030
8	сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,020	–	0,020
9	сталь кровельная,т	097400	I68	0,0I7	–	0,0I7
10	сталь тонколистовая толщиной					
11	от I,9 до 3,9 т	097200	I68	0,0322	–	0,0322
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,I02	–	0,I02
14	Трубы стальные					
15	Трубы нефтепроводные бесшов-					
16	ные, м	I3I700	006	2,79	–	2,79
17	т	I3I700	I68	0,055	–	0,055
18	Трубы катанные (общего назначе-					
19	ния), м	I3I900	006	0,58	–	0,58
20	т	I3I900	I68	0,003	–	0,003

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

665-03 133

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Тп 411-1-122.85

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Юрьева	
Инж.	Фролова	

– ОВ.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ОВ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные водогазопровод-					
2	ные, м	1138500	006	332,34	–	332,34
3	т	1138500	168	0,559	–	0,559
4						
5	Всего стальных труб		006	335,71	–	335,71
6			168	0,017	–	0,017
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Прокат черных металлов					
2	Уголок равнополочный					
3	25х25х3, т	093100	168	–	0,007	0,07
4	50х50х3, т	093100	168	–	0,002	0,002
5	Полоса 4 х 25, т	093300	168	–	0,012	0,012
6	4 х 40, т	093300	168	–	0,007	0,007
7	Лист В I 0 Ст 3, т	097200	168	–	0,005	0,005
8						
9	В 3 Ст 3, т	097200	168	–	0,012	0,012
10	В 4 Ст 3, т	097200	168	–	0,008	0,008
11	65 С Ст 3, т	097200	168	–	0,007	0,007
12						
13	2. Трубы пластмассовые					
14	Труба винипластовая средняя,					
15	Ду 20, Дн =25 х 3 км		008	–	0,012	0,012
16	Ду 25, Дп= 32 х 3, км		008	–	0,004	0,004
17	Металлорукав гибкий, Дв 18					
18	РЗ-Ц-Х-Ш-18, км		008	–	0,002	0,002
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

665-03 135

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

ТП 411-1-122.85

Инв. №

Нач. отд.	Калабухов	
Гл. спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук. гр.	Иванов	
Ст. инж.	Иванова	

– АОВ.ВМ

ВМ по комплекту марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба стальная водопроводная,					
3	легкая: Ду 15, ДН-20 х 1,6					
4	ГОСТ 10704-76, км		008	-	0,008	0,008
5	т		168	-	0,006	0,006
6	Сталь круглая ⌀ 8мм					
7	ГОСТ 11326 - 79 *, т		168	-	0,072	0,072
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

665-03 136

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

ТП 411-1-122.85

Инв. №

Нач. отд. Келабухов

Гл. спец. Нейбург

ГИП Усталов

Рук. гр. Иванов

Ст. инж. Иванова

-ЭМ.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ЭМ

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба стальная электросварная					
3	Ду 25, Дн-32х2,0 мм					
4	ГОСТ 10704-76* км	008		-	0,008	0,008
5	т	168		-	0,006	0,006
6	Сталь круглая ∅ 8 мм					
7	ГОСТ 11326 - 79, т	168		-	0,012	0,012
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

665-03

(137)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 411-1-122.85

Нач.отд. Калабухов

Гл.спец. Нейбург

ГИП Усталов

Рук.гр. Иванов

Ст.техн. Иванова

- СС.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ СС

Стадия	Лист	Листов
РД		1

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

Отпечатано в ин-те "Союзгипролесхоз" Зак.2-200 Тир.100

gost.e-ecolog.ru