ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-121.85

Двухквартирный трехкомнатный кордон
Стены брусчатые

АЛЬБОМ Ш

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Кф ЦИТП инв. № 664.03

Ц. 2-57

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-121.85

Двухквартирный трехкомнатный кордон.
Стены брусчатые

Альбом III

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:	
Общая	- 28,22 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 26,13 тыс.руб.
1м^3 здания	- 47,86 руб.
1м^2 общей площади здания	-166,22 руб.

Разработан Воронежским филиалом института "Союзгипролесхоз"

Утвержден Гослесхозом СССР Протокол №18 от 13 декабря 1984 года
Рабочие чертежи введены в действие Воронежским филиалом института "Союзгипролесхоз" Приказ №11 от 15 мая 1984 года

КФ ЦИТП инв. № 664-03

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков
Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

664-03

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	Об.смета №I	Объектная смета на температуру -30°С (стены деревянные, брусчатые)	6
3	Лок.смета №I-I	На общестроительные работы	8
4		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете №I-I	4I
5	Лок.смета №I-2	Отопление и вентиляция от внешних сетей	44
6	Лок.смета №I-3	Узел управления	49
7	Лок.смета №I-4	На внутренний водопровод с ВШ-I8	52
8	Лок.смета №I-5	На горячее водоснабжение с ВПГ-I8	56
9	Лок.смета №I-6	На канализацию	58
I0	Лок.смета №I-7	На газоснабжение	6I
II	Лок.смета №I-8	На приобретение и монтаж электроосвещения	64
I2	Лок.смета №I-9	На приобретение и монтаж слаботочных устройств	70
I3	Лок.смета №2	На общестроительные работы (вариант на температуру -40°С)	78
I4	Лок.смета №3	То же, (вариант на температуру -20°С)	84
I5	Лок.смета №4	Отопление и вентиляция (от внешних сетей) на температуру -40°С	86
I6	Лок.смета №5	Отопление и вентиляция (от внешних сетей) на температуру -20°С	88
I7	Лок.смета №6	Отопление и вентиляция (местное, поквартирное) на температуру -30°С	90
I8	Лок.смета №7	То же, на температуру -40°С	95

I	2	3	4
I9	Лок.смета №8	То же, на температуру -20°С	97
20	Лок.смета №9	На водопровод с водогрейной колонкой	99
2I	Лок.смета №I0	На горячее водоснабжение с водогрейной колонкой	I03
22	Лок.смета №II	На приобретение и монтаж слаботочных устройств (кабельный ввод)	I05
23	Лок.смета №I2	Вариант на утеплитель керамзитовый гравий для температуры -30°С	II0
24	Лок.смета №I3	То же, для температуры -40°С	II2
25	Лок.смета №I4	То же, для температуры -20°С	II4
26		Ведомость потребности в производственных ресурсах	II6
27		Ведомость потребности в материалах	II8

664-03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. №141, в ценах введенных в действие с 1 января 1984г.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха -30°С, фундаменты бутобетонные столбчатые, стены брусчатые, отопление от внешних сетей, ввод слаботочных устройств - воздушный.

В смете даны дополнительные варианты:

1. На строительные работы в районе с температурой наружного воздуха -20°С.
2. На строительные работы в районе с температурой наружного воздуха -40°С.
3. На отопление местное, поквартирное.
4. На ввод слаботочных устройств - кабельный.
5. На утеплитель керамзитовый гравий.

Грунтовые условия приняты следующие: грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют, по трудности разработки согласно таблицы I сборника ЕРЕР №1 грунт классифицируется по п.33 "в".

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска 1982-83 г.г. для первого территориального района (подрайон I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мосгорисполкомом.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1962-1983 г., а стоимость материалов не учтенных ценниками - по ценнику №1 средних районных сметных цен по I территориальному району и прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 1 января 1982г.

Потребность в производственных ресурсах к сметам подсчитана по IУ части СНиП издания 1982-1983 года.

Накладные расходы приняты:

а) на общестроительные работы - 16,5%

б) на внутренние сантехнические работы - 13,3%
в) на монтаж металлоконструкций - 8,6%.

Плановые накопления - 8%.

За расчетную единицу принят $1м^2$ общей площади здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены брусчатые, температура -30°С

Сметная стоимость - 28,22 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I66,22 руб.
2. I м^2 общей площади здания - I66,22 руб.
3. I м^3 объема здания - 47,86 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет, сметн. расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монт. работ	оборуд. присп. и произ. инвен.	прочих затрат	Всего	в том числе осн. з/та	экспл. машин	НУЧП	Технико-эконом. показатели наи-мен. ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Лок.смета №I-I	На общестроительные работы	24,97	-	-	-	24,97	-	-	-	м^3	589,64	42,34
2	№I-2	Отопление и вентиляция (от внешних сетей)	0,68	-	-	-	0,68	-	-	-	м^3	589,64	I,I5
3	№I-3	Узел управления	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	м^3	589,64	0,3I
4	№I-4	На внутренний водопровод (ВПГ-I8)	0,33	-	-	-	0,33	-	-	-	м^3	589,64	0,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	Лок.см. №I-5	На горячее водоснабжение (ВПГ-I8)	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	м³	589,64	0,03
6	№I-6	На канализацию	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-	м³	589,64	0,76
7	№I-7	На газоснабжение	0,63	-	-	-	0,63	-	-	-	м³	589,64	I,07
8	№I-8	На приобретение и монтаж электроосвещения	-	0,65	-	-	0,65	-	-	-	м³	589,64	I,I
9	№I-9	На приобретение и монтаж слаботочных устройств	-	0,22	0,09	-	0,3I	-	-	-	м³	589,64	0,4I
		Всего по смете	27,26	0,87	0,09	-	28,22	-	-	-	м³	589,64	47,86

Гл.инженер филиала Н.С.Тырченков

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер А.С.Солдаткина

Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного коттеджа, стены брусчатые для температуры -30°С, фундаменты столбчатые бутобетонные

На общестроительные работы

Основание: чертежи: (I)

Сметная стоимость 24,97 тыс.руб.
НУЧП- тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 147,13 руб.
2. 1м^2 общей площади 147,13 руб.
3. 1м^3 объема здания 42,34 руб.

№№ пп	№ УСН, ед.расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть I. Земляные работы									
I	I-II20 II6-I	Планировка площади механизированным способом	100м^2	7,89	0,30	-	-	3	-	-	-
2	I-230 29-I I-237	Срезка растительного слоя бульдозером									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	29-8 к-I,I т.ч. п.I.II	59 квт с перемещением до I0 м (33,8+27,7)xI,I	I000м^3	0,II8	67,65	-	-	8	-	-	-
3	I-I83 23-4 К-I,2 т.ч. п.I.II	Погрузка растительного грунта экскаватором, емк. ковша 0,25м^3 на автосамосвалы I26,39xI,2=I5I,67 I5I,67+9,6I=I6I,28	I000м^3	0,II8	I6I,28	-	-	I9	-	-	-
4	ССЦч.I на перевоз стр.28	Отвоз грунта автосамосвалами на I км	т	I4I,6	0,29	-	-	4I	-	-	-
5	I-I94 25-I К-I,I	Работа на отвале при транспортировании грунта 9,26xI,I=I0,I9 I0,I9+I,3=II,49	I000м^3	0,II8	II,49	-	-	I	-	-	-
6	I-65 I2-5 К-I,2 т.ч. таб.№3	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк.0,25м^3 в отвал I37,58xI,2=I65,I0 I65,I0+5,42=I70,52	I000м^3	0,048	I70,52	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-I06 I7-2	Срезка недобора грунта II группы в выемках	I00м³	0,03	49,7	-	-	I	-	-	-
8	I-960 80-2 т.ч. п.3.67 К-I,2	Доработка вручную после работы экскаватора 74,5хI,2	I00м³	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-
9	I-964 80-6	Разработка грунта II группы вручную под столбчатые фундаменты	I00м³	0,I63	I39	-	-	23	-	-	-
I0	I-I84 23-5 т.ч. п.I.II К-I,2	Разработка лишнего грунта II группы экскаватором емк. 0,25м³ с погрузкой на автосамосвалы I57,IхI,2=I88,52 I88,52+II,9=200,42	I000м³	0,0I4	200,42	-	-	2	-	-	-
II	СЦПГч.I стр.28	Подвоз грунта II группы автосамосвалами на I км I3,7хI,75	т	23,98	0,29	-	-	4	-	-	-
I2	I-968 8I-2	Обратная засыпка вручную грунта II группы	I00м³	0,05	46	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I-257 3I-2 К-I,I	То же, бульдозером 59 квт с перемещением до I0 м I8,9xI,I	I000м^3	0,0I0	20,79	-	-	-	-	-	-
I4	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00м^3	0,I0	9,69	-	-	I	-	-	-
		П. Фундаменты									
I5	6-I4 I-I4	Бутобетонные столбы под наружные и внутренние стены веранды, террасы и входы	м^3	I7,36	8,78	-	-	I52	-	-	-
I6	ССЦМ п.4-I8	Стоимость бутового камня I7,36x0,44	м^3	7,64	I0,8	-	-	83	-	-	-
I7	ССЦМ п.I-I	Стоимость бетона М-50 I7,36x0,7I	м^3	I2,35	24,8	-	-	306	-	-	-
I8	6-86 9-I0	Армирование подстилающего слоя под кирпичный цоколь	т	0,327	I5,3	-	-	5	-	-	-
I9	ССЦч.П п.253	Стоимость арматуры А-I	т	0,327	253	-	-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	II-55 8-I II-56 8-2	Замоноличивание арматуры цементным раствором толщ. 4 см I7,2+0,39x4	I00м^2	0,46	I8,76	-	-	7	-	-	-
2I	ССЦМ п.2-I9	Стоимость цементного раствора М-I00 (2,04+0,5Ix4)x0,46	м^3	I,88	24,6	-	-	46	-	-	-
22	8-30 5-I	Кладка кирпичного цоколя	м^3	I3,93	3,I9	-	-	44	-	-	-
23	ССЦМ п.2-24	Раствор цементно-известковый М-25 0,23xI3,93	м^3	3,20	32,8	-	-	I05	-	-	-
24	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 0,38xI3,93	т.шт	5,293	68	-	-	360	-	-	-
25	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором на отметке 0,32	I00м^2	0,46	25,I	-	-	I2	-	-	-
26	ССЦМ п.2-24	Раствор цементный М-25 3,Ix0,46	м^3	I,43	32,8	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	6-I I-I	Основание под цоколь и крыльца из бетона М-I00, М-200	$м^3$	I0,82	I,6	-	-	I7	-	-	-
28	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00 6,4xI,02	$м^3$	6,53	25,8	-	-	I68	-	-	-
29	ССЦМ п.I-6	Бетон М-200 4,42xI,02	$м^3$	4,5I	27,4	-	-	I24	-	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	I559	-	-	-
		III. Стены подвала									
30	6-9I II-2	Стены подвала бутобетонные	$м^3$	25,94	6,55	-	-	I70	-	-	-
3I	ССЦМ п.I-I	Бетон М-50 0,7Ix25,94	$м^3$	I8,42	24,8	-	-	457	-	-	-
32	ССЦМ п.4-I8	Бутовый камень 0,44x25,94	$м^3$	II,4I	I0,8	-	-	I23	-	-	-
33	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором на отметке 2,03	$I00м^2$	0,II9	25,I	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	ССЦМ п.2-24	Раствор цементный М-25 3,Ix0,II9	$м^3$	0,37	32,8	-	-	I2	-	-	-
35	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен подвала, соприкасающихся с грунтом битумом за 2 раза	$I00м^2$	0,622	90,0	-	-	56	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	82I	-	-	-
		IУ. Полы в подвале									
36	II-II I-II	Бетонная подготовка под полы толщиной I00 мм	$м^3$	I,20	2,50	-	-	3	-	-	-
37	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00 I,02xI,20	$м^3$	I,22	25,8	-	-	32	-	-	-
38	II-67 II-I II-68 II-2	Бетонное покрытие пола толщиной 20 мм из бетона М-200 28,9-0,87x2	$I00м^2$	0,I204	27,I6	-	-	3	-	-	-
39	ССЦМ п.2-6	Цементный раствор М-200 0,I6x0,I204	$м^3$	0,02	28,I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	ССЦМ п.I-5	Бетон М-200 (3,06-0,5Iх2)х0,I204	$м^3$	0,25	27,4	-	-	7	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-
		У. Перекрытие над подвалом									
4I	I0-52/72 9-3	Перекрытие по каменным стенам с укладкой балок с утеплителем по накату из досок	$м^2$ перекрытия	I8,54	3,35	-	-	62	-	-	-
42	ССЦч.I п.3I	Стоимость брусьев	$м^3$	I,05	92,8	-	-	97	-	-	-
43	ССЦч.I п.85	Стоимость матов минераловатных прошивных толщ. I00мм	$м^3$	I,48	I3,2	-	-	20	-	-	-
44	I0-62 I0-I	Подшивка потолка досками	$м^2$	I2,04	2,49	-	-	30	-	-	-
45	I0-I09 20-5	Установка деревянного люка в подвал (2 шт.)	$м^2$	I,92	I,34	-	-	3	-	-	-
46	ССЦч.II п.270	Стоимость люка утепленного	$м^2$	I,92	30,4	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	ССЦч.I п.450	Стоимость приборов к люкам	к-т	2	2,83	-	-	6	-	-	-
48	I0-252 52-I	Изготовление и установка стремянок в подвале	$м^2$ гор. проекц.	I,84	I,2I	-	-	2	-	-	-
49	ССЦч.I п.29	Стоимость брусьев	$м^3$	0,05	67	-	-	3	-	-	-
		Итого по У разделу	руб.	-	-	-	-	28I	-	-	-
		УI. Отделочные работы									
50	I5-509 I53-2	Известковая окраска стен	I00$м^2$	0,I82	3,I3	-	-	I	-	-	-
5I	I5-5I0 I53-3	Известковая окраска потолков по дереву	I00$м^2$	0,I2	2,73	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по подземной части	руб.	-	-	-	-	3329	-	-	-
		Б. Надземная часть									
		УП. С т е н ы									
52	I0-I2 2-2	Стены рубленные из брусьев толщиной I50мм наружные	$м^2$	228,72	I4,0	-	-	3202	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	I0-I2 2-2	То же, внутренние	$м^2$	30,I9	I4,0	-	-	423	-	-	-
54	I0-II 2-I	Стены рубленые из брусьев толщиной I00мм внутренние	$м^2$	79,0	9,89	-	-	78I	-	-	-
55	8-33 5-2	Стены кирпичные внутренние из кирпича керамического с вентканалами	$м^3$	I0,I4	3,II	-	-	32	-	-	-
56	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый 25 0,23xI0,I4	$м^3$	2,33	22,4	-	-	52	-	-	-
57	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 0,384xI0,I4	тыс.шт	3,89	68	-	-	265	-	-	-
58	7-445 38-I0-I,8	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	шт	2	0,23	-	-	-	-	-	-
59	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек	$м^3$	0,22	64,4	-	-	I4	-	-	-
60	ССЦМ тб.3-I	Стоимость арматуры А-III	т	0,0I2	250	-	-	3	-	-	-
6I	-"-	То же, В-I	т	0,003	32I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	8-I3 4-I	Гидроизоляция стен на отм.-0,I6 цементным раствором	I00м^2	0,602	25,I	-	-	I5	-	-	-
63	ССЦМ п.2-24	Раствор цементный 25 3,Ix0,602	м^2	I,86	32,8	-	-	6I	-	-	-
64	I0-23 3-6	Карнизы из чистых досок	м^2	50,0	3,04	-	-	I52	-	-	-
		Итого по УП разделу	руб.	-	-	-	-	500I	-	-	-
		УШ. Чердачное перекрытие									
65	I0-54 9-5	Сборка чердачных перекрытий с укладкой деревянных балок из брусьев и накат из щитов с минераловатными матами	м^2	204,3	4,55	-	-	930	-	-	-
66	ССЦч.II п.395	Стоимость балок БДД	м^3	8,89	I34	-	-	II9I	-	-	-
67	ССЦч,I стр.86	Маты минераловатные толщиной I00мм	м^3	20,43	I3,2	-	-	270	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68	ССЦч.I стр.86	То же, дополнительно по периметру	$м^3$	5,9	I3,2	-	-	78	-	-	-
69	I0-20I 37-I	Огнезащита щитов наката, балок	$м^3$	I2,98	3,82	-	-	50	-	-	-
70	II-5I 7-2	Слой песка по утеплителю 20мм	$м^3$	4,09	3,09	-	-	I3	-	-	-
7I	ССЦМ п.4-20	Песок I,Iх4,09	$м^3$	4,49	7,79	-	-	35	-	-	-
72	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов	т	0,059	362	-	-	2I	-	-	-
73	I0-63 I0-2	Подшивка перекрытия над ванной комнатой досками	$м^2$	5,24	I,34	-	-	7	-	-	-
		IX. К р о в л я									
74	I0-70 II-I	Установка наслонных стропил	$м^3$	6,I3	II2	-	-	687	-	-	-
75	I0-62 I0-I	Подшивка стропил досками 60хI00 и лобовые доски	$м^2$	86,4	2,49	-	-	2I5	-	-	-
76	I2-267 6-I	Кровля из волнистых асбоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством	$I00м^2$	3,3I	2I3	-	-	705	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77	I0-28 4-I	Каркас фронтона из брусьев	$м^3$	0,58	II0	-	-	64	-	-	-
78	I0-22 3-5	Обшивка фронтона досками	$м^2$	43,2	3,03	-	-	I3I	-	-	-
79	I2-277 8-2	Обделки на фасадах без водосточных труб из оцинкованной стали	$I00м^2$	2,87	9,43	-	-	27	-	-	-
80	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю	$I00м^2$	3,3I	I2,2	-	-	40	-	-	-
8I	I0-20I 37-I	Огнезащита стропил балок и мауэрлатов кровли	$м^3$	6,7I	3,82	-	-	26	-	-	-
		Итого по IX разделу	руб.	-	-	-	-	I895	-	-	-
		X. П о л ы									
		Тип. I									
82	II-50 7-I	Утепление керамзитом вдоль наружных стен шириной I,5м толщиной 25 см	$м^3$	33,60	2,88	-	-	97	-	-	-
83	ССЦМ 7-23	Стоимость керамзита 33,6x1,I	$м^3$	36,96	I2,I	-	-	447	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84	II-6 I-6	Подстилающий слой из щебня толщиной 80мм	$м^3$	9,85	2,9	-	-	29	-	-	-
85	ССЦМ п.4-39	Щебень 9,86x0,97	$м^3$	9,56	9,49	-	-	9I	-	-	-
86	ССЦМ п.4-27	Каменная мелочь 9,86x0,I8	$м^3$	I,77	I3,5	-	-	24	-	-	-
87	ССЦМ п.4-38	Клинец 0,09x9,86	$м^3$	0,89	I0,5	-	-	9	-	-	-
88	II-6I 9-I	Лаги по кирпичным столбикам	$I00м^2$	I,23	I32	-	-	I63	-	-	-
89	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 0,69xI,232	т.шт	0,85	68	-	-	58	-	-	-
90	ССЦМ п.2-I	Раствор цементный 0,37xI,23	$м^3$	0,46	22,4	-	-	I0	-	-	-
9I	II-I82 27-I	Покрытие дощатое толщ. 28 мм при ширине досок 88-98 мм	$I00м^2$	I,23	390	-	-	480	-	-	-
		Итого по I типу:	руб.	-	-	-	-	I408	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 2									
92	II-I82 27-I	Покрытие дощатое толщиной 28мм при ширине досок 88-98 мм	I00м^2	0,I8	390	-	-	72	-	-	-
		Итого по 2 типу	руб.	-	-	-	-	72	-	-	-
		Тип 3									
93	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ. 80мм	м^3	0,57	2,5	-	-	I	-	-	-
94	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00 0,57хI,02	м^3	0,58	25,8	-	-	I5	-	-	-
95	II-I35 20-3	Керамическая плитка на цементном растворе	I00м^2	0,07I2	363	-	-	26	-	-	-
96	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М-I50 2,23х0,07I2	м^3	0,I6	25,9	-	-	4	-	-	-
		Итого по 3 типу	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-
		Тип 5									
97	II-6I 9-I	Лаги по кирпичным столбикам	I00м^2	0,4430	I32	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 0,69х0,443	т.шт	0,35	68	-	-	24	-	-	-
99	ССЦМ п.2-I	Раствор цементный 0,37х0,443	$м^3$	0,I6	22,4	-	-	4	-	-	-
I00	II-I82 27-I	Покрытие дощатое толщиной 26 мм при ширине досок 68-69 мм	$I00м^2$	0,4430	390	-	-	I73	-	-	-
		Итого по 5 типу	руб.	-	-	-	-	259	-	-	-
		Итого по разделу X	руб.	-	-	-	-	I737	-	-	-
		XI. Перегородки									
I0I	I0-4I 7-5	Перегородки под штукатурку обшиты с двух сторон досками без засыпки	$м^2$	7I,37	3,47	-	-	248	-	-	-
		Итого по разделу XI	руб.	-	-	-	-	248	-	-	-
		XII. П р о е м ы									
		а) двери									
I02	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в деревянных наружных стенах площ.до 3м2	м2	I8,5	2,0	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03	I0-I42 26-3	Конопатка дверных коробок пакли	$м^2$	I8,5	I,24	-	-	23	-	-	-
I04	ССЦч.II п.26I	Стоимость дверных блоков ДН 2I-9Щ (2шт.), ДН -9ЩР (8 шт.)	$м^2$	I8,5	I5,4	-	-	285	-	-	-
I05	ССЦч.I п.446	Стоимость дверных приборов к входным в здание однопольным дверям	к-т	I0	6,73	-	-	67	-	-	-
I06	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков в деревянных рубленых стенах и перегородках	$м^2$	29,36	2,0	-	-	52	-	-	-
I07	ССЦч.II п.220	Стоимость дверных блоков ДО-2I-9	$м^2$	I3,92	9,46	-	-	I32	-	-	-
I08	ССЦч.II п.2I7	То же, ДГ-2I-7	$м^2$	I3,40	I5,0	-	-	I8I	-	-	-
I09	ССЦч.II п.270	То же, ДЛ-I3-I0	$м^2$	2,04	30,4	-	-	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II0	ССЦч.I п.448	Стоимость дверных приборов к входным в комнаты дверям	к-т	I6	2,97	-	-	48	-	-	-
III	ССЦч.I п.448	То же, в санузлы	к-т	4	2,97	-	-	I2	-	-	-
II2	I5-729 20I-6	Остекление полотен дверей 3мм стеклом на штапиках по эластичной прокладке	I00м^2	0,09	I96	-	-	I9	-	-	-
		Итого по а)	руб.	-	-	-	-	9I8	-	-	-
		б) о к н а									
II3	I0-79 I3-8	Установка оконных блоков площадью более 2м^2	м^2	7,68	4,I	-	-	3I	-	-	-
II4	ССЦч.П п.29	Стоимость оконных блоков ОР-I5-I8	м^2	7,68	22,8	-	-	I75	-	-	-
II5	I0-78 I3-7	Установка оконных блоков площадью до 2м^2	м^2	9,53	5,74	-	-	55	-	-	-
II6	ССЦч.П п.27	Стоимость оконных блоков ОР-I5-I2	м^2	3,36	22,6	-	-	76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II7	ССЦч.II п.22	Стоимость оконных блоков ОР-I5-9	$м^2$	5,2	23,0	-	-	I20	-	-	-
II8	ССЦч.II п.I6	То же, ОР-6-9	$м^2$	0,97	26,8	-	-	26	-	-	-
II9	ССЦч.II п.362	Стоимость подоконных досок 7,68х0,83 9,53х0,65	м	I2,56	2,26	-	-	28	-	-	-
I20	ССЦч.II п.492	Наличники 7,68х3,8 9,53х5,87	м	85,I2	0,23	-	-	20	-	-	-
I2I	ССЦч.I п.534	Стоимость оконных приборов для двухстворчатых блоков с форточкой	к-т	9	5,34	-	-	48	-	-	-
I22	ССЦч.I п.409	То же, одностворчатых	к-т	2	2,70	-	-	5	-	-	-
I23	I0-7I I2-I	Слуховое окно прямоугольное	шт	I	I6,3	-	-	I6	-	-	-
I24	ССЦч.I п.342	Стоимость приборов	кг	I	0,32	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I25	I5-7II 20I-I	Остекление оконных переплетов в деревянных зданиях 2мм стеклом	I00м^2	0,I72I	I56	-	-	27	-	-	-
		Итого по б)	руб.	-	-	-	-	625	-	-	-
		Итого по разделу XII	руб.	-	-	-	-	I543	-	-	-
		XIII. Встроенная мебель									
I26	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0бл.	0,2	8,99	-	-	2	-	-	-
I27	ССЦч.II п.436	Стоимость блоков ДШ 20-I0	м^2	4	I4,8	-	-	59	-	-	-
I28	I0-I53 29-4	Установка антресольных дверных блоков	I0бл.	0,6	4,8I	-	-	3	-	-	-
I29	ССЦч.II п.452	Стоимость ДАЗ-I0	м^2	0,66	36,3	-	-	24	-	-	-
I30	ССЦч.II п.449	То же, ДАЗ-6	м^2	0,4	5I,3	-	-	2I	-	-	-
I3I	ССЦч.II п.450	То же, ДАЗ-8	м^2	0,52	42,5	-	-	22	-	-	-
I32	I0-I50 29-I	Установка стенок боковых	м^2	3,0	0,8I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I33	ССЦч.II п.478	Стоимость СБ-2	$м^2$	2,52	I0,2	-	-	26	-	-	-
I34	ССЦч.II п.479	То же, 2 СБ-I	$м^2$	0,48	I0,8	-	-	5	-	-	-
I35	I0-I5I 29-2	Установка антресольных полок	$м^2$	5,I4	0,9	-	-	5	-	-	-
I36	ССЦч.II п.485	Стоимость полки 2ПП-I0	$м^2$	I,I4	I0,7	-	-	I2	-	-	-
I37	ССЦч.II п.485	То же, антресольных полок (600хI2I5)	$м^2$	I,46	I0,7	-	-	I6	-	-	-
I38	ССЦч.II п.496	Монтажный брус МБ-2	шт	6	I,56	-	-	9	-	-	-
I39	ССЦч.II п.499	Штанга	шт	2	0,55	-	-	I	-	-	-
I40	ССЦч.II п.500	Штангодержатель ШД-I	шт	4	0,34	-	-	I	-	-	-
I4I	ССЦч.II п.494	Плинтус	пм	3,6	0,87	-	-	3	-	-	-
I42	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников	I00м	0,048	4,43	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I43	ССЦч.П п.49I	Стоимость наличника Н-2	пм	4,8	0,2I	-	-	I	-	-	-
I44	ССЦч.П п.502	Полкодержатель ПД-2	шт	2	0,I3	-	-	-	-	-	-
I45	ССЦч.П п.482	Стоимость полки антресольной (9I5xI380)	$м^2$	2,54	9,8I	-	-	25	-	-	-
I46	I0-I53 29-4	Установка антресольных дверных блоков	I0бл.	0,4	0,2I	-	-	-	-	-	-
I47	ССЦч.П п.449	Стоимость ДАЗ-6	$м^2$	0,4	5I,3	-	-	2I	-	-	-
I48	ССЦч.П п.450	То же, ДАЗ-8	$м^2$	0,52	42,5	-	-	22	-	-	-
I49	I0-I9I 36-I /примен./	Решетка РШ-I из реек	$м^3$	0,02	I06	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	282	-	-	-
		XIУ. Наружная отделка									
I50	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка цоколя по кирпичу цементно-известковым раствором	$I00м^2$	0,387	40,5	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5I	ССЦМ п.2 30	Раствор цементно-известковый I,89х0,3868	$м^3$	0,73	23,7	-	-	I7	-	-	-
I52	I5-20I 5I-I	То же, стен дымовентиляционных каналов	$I00м^2$	0,I39	40,5	-	-	6	-	-	-
I53	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый I,89х0,I39	$м^3$	0,26	23,7	-	-	6	-	-	-
I54	I5-529 I56-4--24	Окраска цоколя перхлорвиниловыми красками	$I00м^2$	0,39	47,5	-	-	I9	-	-	-
I55	I5-520 п.56-I	Известковая окраска дымовентиляционных каналов сверх крыши	$I00м^2$	0,I4	3,62	-	-	I	-	-	-
I56	I5-537 I56-6--23	Окраска фасадов поливинилацетатными красками (стен и фронтонов)	$I00м^2$	3,27	37,2	-	-	I22	-	-	-
I57	I5-544 I58-I	Простая масляная окраска по дереву ограждений террас	$I00м^2$	0,I40	44,3	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу XIУ	руб.	-	-	-	-	I93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ХУ. Внутренняя отделка									
		а) доосадочная отделка									
I58	I5-5I0 I53-3	Известковая окраска потолков, стен, перегородок	I00м^2	5,887	2,73	-	-	I6	-	-	-
		б) после осадки здания									
I59	I5-325 65-I	Облицовка потолков сухой штукатуркой в жилых и служебных комнатах, коридоре, кухне, тамбурах	I00м^2	I,637	I26	-	-	206	-	-	-
I60	ССЦМ п.2-35	Раствор известковый 0,06хI,64	м^3	0,I0	22,2	-	-	2	-	-	-
I6I	I5-299 60-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке	I00м^2	0,07I	323	-	-	23	-	-	-
I62	ССЦМ п.2-26	Раствор цементный 3,2х0,07I	м^3	0,23	22,3	-	-	5	-	-	-
I63	I2-289 9-6 I2-29I 9-7	Пароизоляция прокладная из 2-х слоев рубероида 49,9+40,5	I00м^2	0,07I	94,0	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I64	I5-248 55-7 I5-289 57-2	Улучшенная штукатурка перегородок, стен по дереву с подбивкой драни 89,5+4I,7	I00м^2	4,I79	I3I,2	-	-	548	-	-	-
I65	ССЦМ п.2-35	Раствор известковый I,75х4,I79	м^3	7,3I	22,2	-	-	I62	-	-	-
I66	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый 0,23х4,I79	м^3	0,96	23,7	-	-	23	-	-	-
I67	8-I7 4-3	Боковая гидроизоляция стен толем в 2 слоя	I00м^2	4,I79	I87	-	-	78I	-	-	-
I68	I5-256 55-5 -II	Улучшенная штукатурка кирпичных стен	I00м^2	2,20	65,4	-	-	I44	-	-	-
I69	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый I,87х2,I97	м^3	0,5I	23,7	-	-	I2	-	-	-
I70	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска потолков	I00м^2	I,7I	I2,9	-	-	22	-	-	-
I7I	-"-	То же, стен	I00м2	0,834	I2,9	-	-	II	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	15-568 159-8	Улучшенная масляная окраска по штукатурке стен и перегородок	100м^2	0,51	76,7	-	-	39	-	-	-
173	15-91 15-2	Облицовка стен глазурованными плитками на высоту 1,8 м	100м^2	0,134	767	-	-	103	-	-	-
174	15-802 252-1	Оклейка стен улучшенными обоями с подклейкой бумаги	100м^2	3,37	37,6	-	-	127	-	-	-
175	15-577 159-7- -26 т.ч.т.2	Улучшенная масляная окраска по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску 0.17(3,5-0,5)	100м^2	0,51	35,2	-	-	26	-	-	-
176	15-575 159-5- -26	То же, оконных заполнений 0,17x0,5	100м^2	0,09	120	-	-	-	-	-	-
177	15-576 159-7- -26 т.ч.т.2	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков в деревянных стенах и перегородках 0,32x(2,7-0,3)	100м^2	0,77	27	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I78	I5-574 I59-4-26 т.ч.т.2	То же, заполнений 0,326х0,3	I00м^2	0,I0	93	-	-	-	-	-	-
I79	I5-576 I59-6-26 т.ч.т.2	То же, с остекленными полотнами 0,I39х(2,I-0,3)	I00м^2	0,25	27,0	-	-	9	-	-	-
I80	I5-574 I59-4-26 т.ч.т.2	Окраска дверных заполнений 0,I39х0,3	I00м^2	0,04	69,3	-	-	-	-	-	-
I8I	I5-635 I65-4-29.30	Окраска лаком стен в тамбурах	I00м^2	I,009	3[illegible]7	-	-	36	-	-	-
I82	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска по дереву полов	I00м^2	I,42	7I,2	-	-	I0I	-	-	-
I83	I5-563 I59-3	То же, в террасах, тамбурах	I00м^2	0,44	7I,2	-	-	32	-	-	-
		Итого по разделу ХУ	руб.	-	-	-	-	2452	-	-	-
		ХУI. Террасы									
I84	I0-28 4-I	Каркас террасы из бруса и стойки перил	м^3	0,08	II0	-	-	9	-	-	-
I85	I0-70 II-I	Стропила из брусьев	м^3	0,28	II2	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I86	I0-I9I 36-I	Прогоны и балки из досок	$м^3$	0,48	I06	-	-	5I	-	-	-
I87	I0-22 3-5	Обшивка фронтона и фасада террасы чистыми досками	$м^2$	3,0	3,03	-	-	9	-	-	-
I88	I0-23 3-6	Подшивка потолка и карниза досками , лобовые доски	$м^2$	28,78	3,04	-	-	87	-	-	-
I89	I2-267 6-I	Кровля из асбоцементных листов по обрешетке с ее устройством	$100м^2$	0,4I5	2I3	-	-	88	-	-	-
I90	I0-I6I 30-6	Ограждение из досок	м	20	2,50	-	-	50	-	-	-
I9I	6-80 9-4	Установка анкерных болтов А-3	т	0,036	478	-	-	I7	-	-	-
I92	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций (стропил, балок, прогонов) террасы	$м^3$	0,84	3,82	-	-	3	-	-	-
I93	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю	$100м^2$	0,4I	I2,2	-	-	5	-	-	-
		Итого по XУI разделу	руб.	-	-	-	-	350	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ХУП. Крыльца									
I94	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м^2	0,077	4,58	-	-	-	-	-	-
I95	ССЦМ п.4-39	Щебень 4,08х0,077	м^3	0,3I	9,49	-	-	3	-	-	-
I96	6-I6 I-I6	Монолитная ж/б плита из бетона М-200	м^3	2,5	2,27	-	-	6	-	-	-
I97	ССЦМ п.I-5	Бетон М-200 2,5хI,0I5	м^3	2,54	27,4	-	-	70	-	-	-
I98	ССЦч.II п.43	Арматура В-I (сетка) С-I, С-2	т	0,048	392	-	-	I9	-	-	-
I99	6-79 9-3	Установка анкерных болтов	т	0,0I2	563	-	-	7	-	-	-
200	II-69 II-3 II-70 II-4	Цементное покрытие толщиной 30мм 22,9+0,7х2	I00м^2	0,I43	24,3	-	-	3	-	-	-
20I	ССЦМ п.2-6	Раствор цементный М-200 2,2+(0,5Iх2)х0,I43	м^3	0,46	28,I	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
202	I0-28 4-I	Каркас крылец из брусьев	$м^3$	0,228	II0	-	-	25	-	-	-
203	I0-70 II-I	Стропила из брусьев и прогоны	$м^3$	0,I6	II2	-	-	I8	-	-	-
204	I0-I6I 30-6	Ограждение	п.м.	7	2,50	-	-	I8	-	-	-
205	I0-23 3-6	Подшивка лобовых досок и обшивка	$м^2$	3,63	3,04	-	-	II	-	-	-
206	I2-267 6-I	Кровля из асбоцементных листов по обрешетке с ее устройством	$I00м^2$	0,I27	2I3	-	-	27	-	-	-
207	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций (стропила, балок, прогонов) крылец	$м^3$	0,39	3,82	-	-	I	-	-	-
208	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю	$I00м^2$	0,I3	I2,2	-	-	2	-	-	-
		Итого по ХУП разделу	руб.	-	-	-	-	223	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XУШ. Разные работы									
209	27-I73 43-1 27-I74 43-2	Щебеночное основание толщ. I00мм под отмостку 2I,4-(0,3х2)	I00м^2	0,88	20,8	-	-	I8	-	-	-
2I0	ССЦМ п.7-I	Щебень кирпичный (I7,4-I,35х2)х0,88	м^3	I2,94	I2	-	-	I55	-	-	-
2II	27-I69 42-1 27-I72 42-2	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщ.20мм I0,8-(I,3Iх2)	I00м^2	0,88	8,I8	-	-	7	-	-	-
2I2	ССЦМ п.5-I7	Смесь асфальтобетонная 7,I4х0,88-I,2Iх2х0,88	т	4,I5	I8,6	-	-	77	-	-	-
2I3	ССЦМ п.4-2I	Песок 0,5х0,88	м^3	0,44	7,63	-	-	3	-	-	-
2I4	II-II I-II	Бетонное основание под подпольные каналы из бетона М-I00	м^3	0,78	2,5	-	-	2	-	-	-
2I5	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00 0,78хI,02	м^3	0,80	25,8	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I6	8-38 5-5	Кладка кирпичных стен подпольных каналов	$м^3$	I,77	5,44	-	-	I0	-	-	-
2I7	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический I,77х0,40	т.шт	0,708	68	-	-	48	-	-	-
2I8	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М-50 I,77х0,24	$м^3$	0,42	2I,9	-	-	9	-	-	-
2I9	I0-I93 36-3	Перекрытие каналов деревянными щитами	$м^2$	I3	0,54	-	-	7	-	-	-
220	ССЦч.П п.40I	Стоимость щитов перекрытия каналов	$м^2$	I3	3,95	-	-	5I	-	-	-
22I	ССЦч.I п.85	Стоимость плитного утеплителя	$м^3$	I,30	I3,2	-	-	I7	-	-	-
222	8-2I2 25-2 прим.	Штромбовка внутренней поверхности каналов жидким глиняно-песчаным раствором	$I00м^2$	0,II8	24,9	-	-	3	-	-	-
223	7-204 I2-4	Укладка плит покрытия вентиляц. каналов ПIОд-5	шт	3	0,9	-	-	3	-	-	-
224	ССЦМ п.8-509	Стоимость плит ПIОд-5	$м^3$	0,24	65,6	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦМ т.3-I	Стоимость арматуры	т	0,034	229	-	-	-	-	-	-
225	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Стяжка из цементного раствора М-I00 толщ.30мм I4,8+0,08хI5	I00м^2	0,022	I6,0	-	-	-	-	-	-
226	ССЦМ I-4	Раствор цементный М-I00 0,022х(I,58+0,I05хI5)	м^3	0,07	26,6	-	-	2	-	-	-
227	II-77 II-II	Железнение цементных поверхностей	I00м^2	0,022	9,83	-	-	-	-	-	-
228	I0-I09 20-5	Установка люка над тепловым узлом (2 шт)	м^2	I,92	I,34	-	-	3	-	-	-
229	ССЦч.II п.270	Стоимость люка утепленного	м^2	I,92	30,4	-	-	58	-	-	-
230	ССЦч.I п.450	Стоимость приборов к люкам	к-т	2	2,83	-	-	6	-	-	-
		Итого по ХУШ разделу	руб.	-	-	-	-	536	-	-	-
		Итого по надземной части	руб.	-	-	-	-	I7676	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	2I005	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете №I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоим. конструк. элемента или вида работ в % к общей стоим. работ по смете
				прямые затраты	наклад.расх. %	наклад.расх. сумма	план. накоп. от стоим. по гр. 5,7	всего по гр. 5,7, 8	в том числе осн. з/та	в том числе экспл. машин, в т.ч. з/пл	в накл. расх. % от суммы по гр.6	в план. накоп. % от стоим. по гр. 9,I0	всего по данным граф 9, I0, II, I2	стоимость ед.изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м³	79,4	I74	I6,5	29	I6	2I9	-	-	-	-	-	0,83 2,76
2.	Фундаменты	м³	I7,36	I559	I6,5	275	I45	I96I	-	-	-	-	-	9,06 II2,96
3.	Стены подвала	м³	25,94	82I	I6,5	I35	76	I032	-	-	-	-	-	4,39 39,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Полы в подвале	$м^2$	I2,04	46	I6,5	8	4	58	-	-	-	-	-	0,22 / 4,8I
5.	Перекрытие над подвалом	$м^2$	I8,54	28I	I6,5	46	26	353	-	-	-	-	-	I,33 / I8,39
6.	Отделочные работы	$м^2$	30,2	2	I6,5	-	-	2	-	-	-	-	-	0,0I / 0,07
	Итого по "А"			2883		475	267	3625						I5,84
	Б. Надземная часть													
7.	Стены	$м^2$	338	500I	I6,5	825	466	6292	-	-	-	-	-	27,22 / I8,62
8.	Чердач.перекр.	$м^2$	204,3	2595	I6,5	428	242	3265	-	-	-	-	-	I2,35 / I5,98
9.	Кровля	$м^2$	330,8	I895	I6,5	3I2	I76	2383	-	-	-	-	-	9,02 / 7,2I
I0.	Полы	$м^2$	I93,I6	I737	I6,5	287	I62	2I86	-	-	-	-	-	8,27 / II,32
II.	Перегородки	$м^2$	7I,37	248	I6,5	4I	23	3I2	-	-	-	-	-	I,I8 / 4,37
I2.	Проемы	$м^2$	65,07	I543	I6,5	255	I44	I942	-	-	-	-	-	7,35 / 29,84
I3.	Встроенная мебель	шт	2	I89	I6,5	3I	I8	238	-	-	-	-	-	0,9I / II9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	Наружная отделка	$м^2$	379,62	I93	I6,5	32	I8	243	-	-	-	-	-	0,92 0,64
I5.	Внутренняя отделка	$м^2$	7II,57	2452	I6,5	404	228	3084	-	-	-	-	-	II,67 4,33
I6.	Террасы	$м^2$	I4,0	350	I6,5	,58	33	44I	-	-	-	-	-	I,67 3I,5
I7.	Крыльца	$м^2$	I4,33	223	I6,5	37	2I	28I	-	-	-	-	-	I,06 I9,6I
I8.	Разные работы	-	-	536	I6,5	88	50	674	-	-	-	-	-	2,54 -
	Итого по "Б"	-	-	I6962	-	2798	I58I	2I34I	-	-	-	-	-	84,I6 -
	Итого по А и Б	-	-	I9845	-	3273	I848	24966	-	-	-	-	-	I00 -

Главный инженер проекта — В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора — Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер — Л.Н.Аносова

Проверил инженер — Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-2

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены брусчатые, температура -30°С

Отопление и вентиляция (от внешних сетей)

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,68 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 4,0I руб.
2. I м^2 общей площади здания - 4,0I руб.
3. I м^3 объема здания - I,I5 руб.

№№ пп	№ УСН, ЕР шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/та	Всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-35 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. I5мм	м	70	0,86	0,2I	0,0I	60	I5	I	I6
2	I6-36 7-I	То же, диам. 20мм	м	44	0,9I	0,2I	0,0I	40	9	-	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-37 7-I	То же, диам. 25 мм	м	27	I,03	0,2I	0,0I	28	6	-	6
4	I6-38 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.32 мм	м	I3	I,I4	0,2I	0,0I	I5	3	-	3
5	I8-II2 5-I	Радиаторы стальные	экм.	4I,98	I,3I	0,25	0,06	55	I0	3	I3
6	ССЦ-III I443	Стоимость радиаторов	экм.	4I,98	3,7I	-	-	I56	-	-	-
7	I8-I22 5-3	Трубы отопительные чугунные ребристые длиной Iм	шт	4	I2,5	0,8	0,I6	50	3	I	4
8	ССЦч.III I989	Полотенцесушитель из водогазопроводных труб диам.32мм	шт	2	3,03	-	-	6	-	-	-
9	ССЦч.III п.I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 диам. I5мм	шт	2	I,47	-	-	3	-	-	-
I0	ССЦч.III п.I05	То же, диам. 25 мм	шт	4	2,02	-	-	8	-	-	-
II	ССЦч.III п.I04	То же, диам. 20мм	шт	2	I,69	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ССЦч.III п.I035	Кран двойной регулировки КДР диам. 20 мм	шт	I4	I,5	-	-	2I	-	-	-
I3	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный	шт	2	7,29	I,22	0,I2	I5	2	-	2
I4	20-407 7-I	Решетки щелевые РТ50 регулируемые	шт	8	I,48	0,84	0,05	I2	7	-	7
I5	20-496 II-I	Зонт 250х250	шт	2	4,63	I,72	0,0I	9	3	-	3
I6	I6-2I9 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	I00м	I,47	3,94	3,73	-	6	5	-	5
		Итого	руб.	-	-	-	-	487	63	5	68
I7	т.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	488	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	65	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	553	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	597	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
I8	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром	$м^3$	0,I	42,I	-	-	4	-	-	-
I9	ССЦч.I п.355	Стоимость асбопухшнура 0,Iх0,206	т	0,02I	II70	-	-	25	-	-	-
20	I5-6I4 I64-8	Окраска оборудования и трубопроводов масляной краской за 2 раза	$I00м^2$	0,57	60,5	-	-	34	-	-	-
2I	26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком	$I00м^2$	0,023	I2,6	-	-	-	-	-	-
22	ССЦч.I п.I94	Стоимость стеклопластика	$м^2$	2,3	0,459	-	-	I	-	-	-
23	I8-I4/ 68г. 24-4б Письмо Госстроя от II.I0.83г. №82-Д	Асбоцементный короб 0,39хI,I2 0,0IхI,I5 0,06хI,25	$м^2$	I,58	0,52	-	-	I	-	-	-
24	Пр-нт 06-04 п.802 стр.44	Стоимость короба	$м^2$	I,58	I,47	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	67	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	78	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	84	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	68I	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-3

к типовому проекту двухквартирного 3-х комнатного кордона, стены брусчатые

На узел управления

Основание: чертежи
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,I8 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I,I3 руб.
2. Iм^2 общей площади здания - I,I3 руб.
3. Iм^3 объема здания - 0,3I руб.

№№ пп	№ УСН, ЕР, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-226 I5-2	Манометр ОБМ I-I00	шт	3	3,9I	0,I4	0,0I	I2	-	-	-
2	I8-228 I5-4	Термометр	шт	2	2,4I	0,2	-	5	-	-	-
3	I8-I87 II-2	Грязевик	шт	2	42,I	3,I8	0,5I	84	6	I	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-38 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб 32 мм	м	2,5	I,I4	0,2I	0,0I	3	-	-	-
5	Пр. I7-04 80г. п.3-0I5	Водомер ВКГ-30	шт	I	34	-	-	34	-	-	-
6	ССЦч.Ш п.II2	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 д-32мм	шт	2	2,53	-	-	5	-	-	-
7	I2-70I-I	Закладные конструкции	шт	4	0,62	0,5	0,I	2	2	-	2
8	ССЦч.Ш п.I036	Трехходовой кран со штуцером	шт	3	I,03	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I48	-	-	-
	т.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от 7 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I67	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
9	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром	$м^3$	0,0I	42,I	-	-	-	-	-	-
I0	ССЦч.I п.355	Стоимость асбопухшнура 0,0Ix0,206	т	0,002	II70	-	-	2	-	-	-
II	26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком	$I00м^2$	0,0I	I2,6	-	-	-	-	-	-
I2	ССЦч.I п.I94	Стоимость стеклопластика	$м^2$	0,7	0,459	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I82	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Рук.сметно-расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил ст.инженер Л.Н.Аносова
Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-4

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона,
стены брусчатые

На внутренний водопровод (вариант с ВПГ-I8)

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу I,94 руб.
2. I м^2 общей площади здания I,94 руб.
3. I м^3 объема здания 0,56 руб.

№№ пп	№ УСН, ЕР, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе: основ. з/ты	в том числе: экспл. машин / в т.ч. з/та	Всего	в том числе: основ. з/ты	в том числе: экспл. машин / в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-2 I-2	Ввод водопровода из чугунных труб д-65 мм в траншеях	м	5	3,29	-	-	I6	-	-	-
2	I6-33 6-I	Трубопроводы из пласт-массовых труб д-50	м	5	I,92	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-33 6-I ССЦ у п.505 ССЦ Ш I558	То же, д-25 I,92-I,23+0,2I5	м	25	0,9I	-	-	23	-	-	-
4	I6-33 6-I ССЦ Ш п.I558 ССЦ у п.504	То же, д-20 I,92-I,23+0,I5I	м	8,0	0,84	-	-	7	-	-	-
5	I6-33 6-I ССЦ Ш I558 ССЦ у п.503	То же, д-I5 I,92-I,23+0,II8	м	I0,8	0,8I	-	-	9	-	-	-
6	I6-II7 I2-I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем д-50 30ч6бр	шт	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
7	23-07 I-0354	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8Р2 д-25	шт	3	I,7	-	-	5	-	-	-
8	-"- п.I-0353	То же, д-20	шт	2	I,40	-	-	3	-	-	-
9	-"- I-0352	То же, д-I5	шт	4	I,20	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-I92 I8-I	Установка водомера	I водом.	I	6,6	-	-	7	-	-	-
II	Дрп. I,2,3 I7-04 3-077	Стоимость водомера УВК-20	шт	I	24	-	-	24	-	-	-
I2	ССЦ Ш I943	Кран водоразборный д-I5	шт	I	I,5I	-	-	2	-	-	-
I3	ССЦч.Ш п.I484	Рукав резиновый с текстильным каркасом диам.25	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
I4	I6-I85 I6-2	Поливочный кран д-25	к-т	I	2,07	-	-	2	-	-	-
I5	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения диам.I00	шт	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
I6	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения	I00м	0,54	3,94	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	249	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	282	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	305	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
I7	I-960 80-2	Разработка грунта II группы под ввод водопровода вручную	I00м^3	0,I32	74,5	-	-	I0	-	-	-
	I-968 8I-2	Обратная засыпка	I00м^3	0,I32	46	-	-	6	-	-	-
I8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб	I00м^2	0,044	60,5	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	329	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-5

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены брусчатые. На горячее водоснабжение, вариант с ВПГ-18

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,I0 руб.
2. I м^2 общей площади здания 0,I0 руб.
3. I м^3 объема здания 0,03 руб.

№ пп	№ УСН, ЕР, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		НУЧП
						основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/та		основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/та	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I 7-3	Трубы водогазопроводные оцинкованные легкие диам. I5 мм	м	8	I,20	-	-	I0	-	-	-
2	Пр-нт 23-07 I-0225	Вентиль запорный муфтовый диам. I5 I5ч8П2	шт	2	I,3	-	-	3	-	-	-
3	I5-6I4 I64-8	Окраска масляной краской	I00м^2	0,0I	60,5	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% без п.4	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Руксметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-6

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены брусчатые

На канализацию

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 2,66 руб.
2. $1м^2$ общей площади здания 2,66 руб.
3. $1м^3$ объема здания 0,76 руб.

№№ пп	№ УСН, ЕР, шифры, норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/та		основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/та	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-28 4-2	Прокладка чугунных канализационных труб д-I00 в траншеях	м	7,2	3,0I	-	-	22	-	-	-
2	I6-3I 5-2	То же, по стенам здания	м	23,6	4,59	-	-	I08	-	-	-
3	I6-30 5-I	То же, по стенам здания д-50	м	5	3,2I	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I7-62 4-2	Унитаз тарельчатый с косым выпуском со смывной трубой и высокорасположенным бачком	шт	2	25,I	-	-	50	-	-	-
5	I7-23 I-5	Умывальник прямоугольный со спинкой, краном настольным, кронштейном, пластмассовым сифоном	шт	2	I9	-	-	38	-	-	-
6	I7-80 6-I	Мойка стальная эмалированная	шт	2	I3,2	-	-	26	-	-	-
7	I7-I I-I	Ванна чугунная эмалированная ПВ-I	шт	2	47,6	-	-	95	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	355	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	402	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	434	-	-	-
		II. Строительные работы									
8	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную	I00м^3	0,I0	74,5	-	-	7	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I-968 8I-2	Обратная засыпка вручную	I00м^3	0,I0	46	-	-	5	-	-	-
I5-649 I66-4--32	Окраска трубопроводов кузбасским лаком	I00м^2	0,I27	I2,3	-	-	2	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
	Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
	Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
	Всего по смете	руб.	-	-	-	-	45I	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-7

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На газоснабжение

Основание: чертежи

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,63 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 4,0I руб.
2. I м^2 общей площади здания - 4,0I руб.
3. I м^3 объема здания - I,07 руб.

№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-49 7-6	Трубы стальные водогазопроводные д-I5мм	м	I6	I,03	-	-	I6	-	-	-
2	I6-50 7-6	То же, д-20 мм	м	4	I,03	-	-	4	-	-	-
3	I6-5I 7-6	То же, д-25 мм	м	II	I,09	-	-	I2	-	-	-
4	ССЦч.Ш п.I002	Кран натяжной муфтовый газовый IIБI03к-I д-I5мм	шт	4	0,86	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I9-4I 5-I	Регулятор низкого давления РД-32М	шт	2	6,48	-	-	I3	-	-	-
6	I7-04 5-0474	Стоимость регулятора	шт	2	90,0	-	-	I80	-	-	-
7	I9-2 I-2	Плита газовая 4-х конфорочная с духовым шкафом ПГ-4/I	шт	2	I,66	-	-	3	-	-	-
8	ССЦч.Ш п.I4I3	Стоимость плиты	шт	2	44,7	-	-	89	-	-	-
9	I9-5 2-I	Водонагреватель проточный ВПГ-I8	шт	2	6,7	-	-	I3	-	-	-
I0	Пр-нт 24-I7 3-0I	Стоимость ВПГ-I8	шт	2	32,5	-	-	65	-	-	-
II	I9-77 I4-2	Установка сжиженного газа на 2 баллона	шт	2	52,I	-	-	I04	-	-	-
I2	ССЦМ 9-96	Брус железобетонный 0,04х2	$м^3$	0,08	62,7	-	-	5	-	-	-
I3	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской	$I00м^2$	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I9-73 I2	Испытание газопровода	м	3I	0,29	-	-	9	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5I7	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% без п.I3	руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п.I3	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	586	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	47	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	633	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Л.И.Гаврилова

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-8

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона (стены деревянные)

На приобретение и монтаж электроосвещения

Сметная стоимость - 0,65 тыс.руб.
в т.ч.
а)оборудования - тыс.руб.
б)монтажных работ - 0,65 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу - 3,83 руб.
2.Iм^2 общей площади здания - 3,83руб.
3.Iм^3 объема здания - I,I руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та УСН, ценника и др.	Наименование,характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы,руб.				Общая стоимость,руб.			
					ед. изм.	общая	обо-рудо-вания	монтажных работ			обо-рудо-вания	монтажных работ		
								все-го	в том числе			все-го	в том числе	
									основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/ты			основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-6I3-I	Монтажные работы												
		Счетчик активной энергии	шт	3	-	-	-	0,276	0,I7	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-52I-I0	Ящик с рубильником и предохранителем	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	-	-	4	2	-
3	2I-I46 27-I	Щиток квартирный на 2 группы	шт	3	-	-	-	2,38	2,06	-	-	7	6	-
4	2I-I32 25-8	Патрон пластмассовый, потолочный	шт	4	-	-	-	0,287	0,I79	-	-	I	I	-
5	2I-I29 25-5	Светильник настенный	шт	9	-	-	-	0,852	0,3I4	-	-	8	3	-
6	2I-I29 25-5	Светильник потолочный	шт	4	-	-	-	0,852	0,3I4	-	-	3	I	-
7	2I-II5 23-3	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении	шт	2	-	-	-	0,336	0,208	-	-	I	-	-
8	2I-II4 23-2	Выключатель однополюсный для скрытой проводки	шт	24	-	-	-	0,I33	0,I06	-	-	3	3	-
9	8-522-5	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт	2	-	-	-	2,32	I,02	-	-	5	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	2I-II9 23-7	Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой проводки	шт	22	-	-	-	0,I29	0,I06	-	-	3	2	-
II	I0-38I--7	Звонок электрический ЗП-220	шт	3	-	-	-	0,52	0,48	-	-	2	I	-
I2	I0-972--I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
I3	2I-I08 20-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.2,5 мм^2 по стене, скобами	I00м	3,4	-	-	-	39,8	28,8	-	-	I35	98	-
I4	2I-I08 20-I	То же, сеч.6мм^2	I00м	0,8	-	-	-	39,8	28,8	-	-	32	22	-
I5	8-373-I	Предохранитель столбовой	шт	4	-	-	-	I,58	0,5I	-	-	6	2	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2II	I44	-
		Расчет материальных ресурсов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	264	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	475	-	-
		Накладные расходы 87% от суммы I4I руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 84% от суммы 3 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	60I	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	649	I44	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

РАСЧЕТ

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обосн.	Наименование материальных ресурсов	Един. изм.	К-во един. изм.	Общая стоимость	
					един. в руб.	общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ССЦ-5-IУ п.227 прим.	Ящик ЯРВМ-6I22	шт	I	26,4	26
2.	I5-I7/8I 2-434	Щиток квартирный ЩК-I5П 5,2хI,047 27,7хI,076	шт	3	29,8	89
3.	I5-07 5-I32	Светильник ПСХ-60 I,25хI,082	шт	9	I,35	I2
4.	ССЦ-5-Ш п.I39	То же, НПО-20хI00	шт	4	I,57	6
5.	п.258	Лампа накаливания Б220-40 0,075хI,086	шт	4	0,I	-
6.	-"- п.265	То же, Б220-60 0,075хI,086	шт	23	0,I	2
7.	-"- п.276	То же, Б220-I00 0,085хI,086	шт	5	0,II	-
8.	ССЦ-5-I п.II56	Кабель АВВГ-0,66 кв. сеч.2х2,5мм^2	км	0,28	I79	50
9.	-"- п.I252	То же, сеч.3х2,5мм^2	км	0,06	222	I3
I0.	-"- п.I254	То же, сеч.3х6мм^2	км	0,08	3I5	25
II.	ССЦ-5-IУ п.28	Выключатель в герм.				

I	2	3	4	5	6	7
		исполнении	шт	2	I,85	4
I2.	-"- п.87	Выключатель для скрытой проводки	шт	24	0,96	23
I3.	-"- п.I52	Розетка штепсельная	шт	22	0,43	9
I4.	-"- п.I64	То же, с заземляющим контактом	шт	2	0,24	-
I5.	I5-07/8I 7-0I7	Патрон пластмассовый 0,I05xI,082	шт	4	0,II	-
I6.	ССЦ-5-IУ п.218	Звонок электрический ЗП-220	шт	3	I,8	5
		Итого	руб.	-	-	264

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-9

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона (стены деревянные)
на приобретение и монтаж слаботочных устройств

Сметная стоимость - 0,31 тыс.руб.
в т.ч.
а)оборудования - 0,09 тыс.руб.
б)монтажных работ - 0,22 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу - 1,6 руб.
2.1м^2 общей площади здания - 1,6 руб.
3.1м^3 объема здания - 0,41 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, т брутто ед. изм.	Масса, т брутто общая	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты	Общая стоимость, руб обо-рудования	Общая стоимость, руб монтажных работ всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Телефонизация (вариант воздушного ввода от опоры)												
I	I6-02д.2 04-004I I0-I27-5	Аппарат телефонный ТА-72 I0,25x0,95	шт	I	-	-	9,73	0,37	0,3I	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-972-I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
3		Подвеска провода БСА	уточняется при привязке											
4	8-406-2	Прокладка стальной трубы д-32 мм по стене, скобами	I00м	0,03	-	-	-	64,I	28,I	-	-	3	I	-
5	8-409-I	Затягивание кабеля в трубу	I00м	0,03	-	-	-	4,88	2,36	-	-	-	-	-
6	8-402-I	Прокладка телефонного кабеля открыто	I00м	0,I7	-	-	-	I6,5	8,07	-	-	3	I	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	8	4	-
	(вариант	II. Радиофикация воздушного ввода сети от опоры)												
		Монтаж												
7	29-02-20 I-25I I0-397-4	Трансформатор абонентский ТАГ-I0ТМ	шт	I	-	-	3,35	0,67	0,47	-	3	I	-	-
8	Пр-нт 084 II.I8I2 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Москва"	шт	9	-	-	7	2,73	2,34	-	63	25	2I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I0-38I-6	Коробка разветвительная УК-2П	шт	3	-	-	-	2,42	2,22	-	-	7	7	-
I0	I0-38I-6	То же, ограничительная УК-2С	шт	5	-	-	-	2,42	2,22	-	-	I2	II	-
II	8-59I-7	Радиорозетка	шт	9	-	-	-	0,208	0,I25	-	-	2	I	-
I2	8-402-I	Прокладка провода открыто	I00м	0,4	-	-	-	I6,5	8,07	-	-	7	3	-
I3	8-406-2	Прокладка стальной трубы д-32 мм по стене, скобами	I00м	0,05	-	-	-	64,I	28,I	-	-	3	I	-
I4	8-409-I	Затягивание провода в проложенные трубы	I00м	0,05	-	-	-	4,88	2,36	-	-	-	-	-
I5	8-402-2	Прокладка провода скрыто	I00м	0,95	-	-	-	I2,7	7,55	-	-	I2	7	-
I6	I0-972-I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66	72	53	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. Телевидение												
I7	I6-0I/80 2-484 I0-604-2	Антенна телевизионная коллективного пользования	шт	I	-	-	9	II,I	4,94	-	9	II	5	-
I8	I0-604-I	Определение места установки антенны	шт	I	-	-	-	I0,I	2,35	-	-	I0	2	-
I9	I0-605-I	Коробка телевизионная	шт	I	-	-	-	0 58	0,46	-	-	I	-	-
20	I0-605-3	Разделка и включение кабеля в распределительную коробку	кабель	I	-	-	-	0,I8	0,I4	-	-	-	-	-
2I	8-54-4	Прокладка телевизионного кабеля	I00м	0,3	-	-	-	30,7	I5,I	-	-	9	5	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	9	3I	I2	-
		IУ. Заземление												
22		Электроды заземления из круглой стали диам. I2 мм			уточняется при привязке									
23		Шины заземления из полосовой стали сеч. I60мм^2			уточняется при привязке									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	8-472-8	То же, диам.8мм^2	I00м	0,2	-	-	-	5I,8	I4,9	-	-	I0	3	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	3	-
		Итого по разделам I+II+III+IУ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	85	I2I	72	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
		Транспорт 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-
		Комплектация 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-
		Расчет материальных ресурсов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I42	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87% от суммы I7 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Накладные расходы 84% от суммы 55 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	95	219	72	-

Сводка по смете

Оборудование - 95 руб.
Монтажных работ -2I9 руб.
Всего по смете -3I4 руб.

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Рук.см.-расчетного сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер О.Н.Лаврентьева
Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

РАСЧЕТ

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обосн.	Наименование материальных ресурсов	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоим. един. в руб.	Сметная стоим. общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Телефонизация				
I	I6-02/80 05-0I69	Предохранитель АЗУ-2	шт	I	0,62	I
2	ССЦ-5-I п.489	Провод ТРП Ix2x0,5мм^2	км	0,02	I3	-
3	ССЦ-I-Ш п.4	Труба стальная диам. 32 мм	м	3	0,5I	2
		Итого по разделу I	руб.	-	-	3
		II. Радиофикация				
4	ССЦ-5-У п.I3	Коробка УК-2П	шт	3	0,I4	-
5	ССЦ-5-У п.I2	То же, УК-2С	шт	5	0,I6	I
6	ССЦ-5-У п.22	Радиорозетка РШО	шт	9	0,I6	I
7	ССЦ-5-П п.495	Провод ПТПЖ сеч. 2xI,2мм^2	км	0,04	22,9	I
8	ССЦ-5-П п.494	То же, сеч.2x0,6мм^2	км	0,I	I5,I	2
9	ССЦ-I-Ш п.4	Труба стальная диам. 32 мм	м	5	0,5I	3
		Итого по разделу II	руб.	-	-	8
		III. Телевидение				
I0	ССЦ-5-У п.I6	Коробка телевизионная				

I	2	3	4	5	6	7
		КРТ-6	шт	I	I,5	2
II	ССЦ-5-I п.2758	Кабель телевизионный РК-75-9-I3	км	0,03	257	8
		Итого по разделу Ш	руб.	-	-	I0
		Итого по разделам I+II+Ш	руб.	-	-	2I

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона (стены деревянные брусчатые для расчетной температуры -40°С, фундаменты столбчатые бутобетонные)

На общестроительные работы

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 26,23 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 154,50 руб.
2. 1м^2 общей площади - 154,50 руб.
3. 1м^3 объема здания - 44,48 руб.

№№ пп	№ УСН, ЕР, шифры норм и СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	Лок.см. №I-I	Общестроительные работы	руб.	-	-	-	-		I9845	-	-		-
		XII. С т е н ы											
		Исключить:											
2	I0-I2 2-2	Стены наружные рубленые из брусьев толщиной I50 мм	м^2	228,72	I4,0	-	-		3202	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
3	I0-I3 2-3	Стены рубленые из брусьев толщиной I80 мм	$м^2$	228,72	I6,4	-	-	375I	-	-	-
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	-	-	555I	-	-	-
		УШ. Чердачное перекрытие									
		Исключить:									
4	ССЦч.I п.85 стр.86	Маты минераловатные толщиной I00 мм	$м^3$	26,33	I3,2	-	-	348	-	-	-
		Добавить:									
5	ССЦч.I п.8I	Маты минераловатные толщ.I20 мм	$м^3$	33,37	I2,8	-	-	427	-	-	-
6	I0-20I 37-I	Огнезащита щитов, балок	$м^3$	0,48	3,82	-	-	2	-	-	-
7	7-285 I9-30к I7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг	т	0,002	362	-	-	I	-	-	-
		Итого добавить:		-	-	-	-	430	-	-	-
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	2677	-	-	-
8		IX. Кровля	руб.	-	-	-	-	I895	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
9	I0-70 II-I	Установка наслонных стропил	$м^3$	I,35	II2	-	-	I5I	-	-	-
I0	I0-28 4-1	Каркас фронтона из брусьев	$м^3$	0,07	II0	-	-	8	-	-	-
II	I0-20I 37-I	Огнезащита стропил балок и мауэрлатов кровли	$м^3$	I,42	3,82	-	-	5	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	I64	-	-	-
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	-	-	2059	-	-	-
		XII. П р о е м ы	руб.	-	-	-	-	I543	-	-	-
		Б. О к н а	руб.	-	-	-	-	625	-	-	-
		Исключить:									
I2	I0-79 I3-8	Установку оконных блоков площадью более $2м^2$	$м^2$	7,68	4,I	-	-	3I	-	-	-
I3	ССЦч.II п.29	Стоимость оконных блоков ОР-I5-I8	$м^2$	7,68	22,8	-	-	I75	-	-	-
I4	I0-78 I3-7	Установка оконных блоков площ. до $2м^2$	$м^2$	8,56	5,74	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ССЦч.II п.27	Стоимость оконных блоков ОР-I5-I2	$м^2$	3,36	22,6	-	-	76	-	-	-
I6	ССЦч.II п.22	То же, ОР-I5-9	$м^2$	5,2	23,0	-	-	I20	-	-	-
I7	I5-7II 20I-I	Остекление оконных переплетов в деревянных зданиях 2-х мм стеклом	$I00м^2$	0,I62	I56	-	-	25	-	-	-
I8	ССЦч.I п.534	Стоимость приборов	к-т	9	5,34	-	-	48	-	-	-
		Итого исключить:		-	-	-	-	524	-	-	-
		Добавить:									
I9	I0-79 I3-8 к-I,5	Установка оконных блоков площ. более $2м^2$ с тройными переплетами 4,4IxI,5	$м^2$	7,68	6,62	-	-	5I	-	-	-
20	ССЦч.II п.85	Стоимость оконных блоков ОРС-I5-I8	$м^2$	7,68	28,7	-	-	220	-	-	-
2I	I0-78 I3-7	Установка оконных блоков площ.до $2м^2$ 5,74xI,5	$м^2$	8,56	8,6I	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	ССЦч.II п.83	Стоимость оконных блоков ОРС-I5-I2	$м^2$	3,36	28,2	-	-	95	-	-	-
23	ССЦч.II п.74	Стоимость блоков ОРСI5-9	$м^2$	5,2	34,8	-	-	I78	-	-	-
24	ССЦч.I п.534 к-I,5	Стоимость оконных приборов 5,34xI,5	к-т	9	8,0I	-	-	72	-	-	-
25	I5-7I5 20I-2-36	Тройное остекление оконных блоков 2 мм стеклом	$I00м^2$	0,I624	249	-	-	40	-	-	-
		Итого добавить:		-	-	-	-	730	-	-	-
		Итого по б)	руб.	-	-	-	-	83I	-	-	-
		Итого по XII разделу	руб.	-	-	-	-	I749	-	-	-
		Итого по надземной части	руб.	-	-	-	-	I7963	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	20846	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3440	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	24286	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I943	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	26229	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены брусчатые на общестроительные работы (для расчетной температуры -20°С)

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 24,95 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 146,95 руб.
2. 1м^2 общей площади - 146,95 руб.
3. 1м^3 объема здания - 42,31 руб.

№№ пп	№ УСН ЕР шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	Смета №I-I	Стоимость прямых затрат общестроительных работ по смете №I-I для расчета темпер. -30°	руб.	-	-	-	-		I9845	-	-		-
		Чердачное перекрытие	руб.	-	-	-	-		2595	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить п.70,7I	руб.	-	-	-	-	348	-	-	-
		Добавить:									
	ССЦч.I п.89 стр.86	Стоимость матов толщ.80мм	$м^3$	I6,34	I4,9	-	-	33I	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	2578	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I9828	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3272	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	23I00	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I848	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	24948	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил инженер Н.И.Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены брусчатые, температура -40^0

Отопление и вентиляция (от внешних сетей)

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,68 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 4,01 руб.
2. $1м^2$ общей площади здания - 4,01 руб.
3. $1м^3$ объема здания - 1,15 руб.

№№ пп	№ УСН, ЕР шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/та		основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/та	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I		Лок.смета №I-2 на отопление от внешних сетей температура -30^0 прямые затраты	руб.	-	-	-	-	555	-	-	-
2		Исключить п.5,6						2II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
3	I8-II2 5-I ССЦ-Ш I443	Радиаторы стальные I,3I+3,7I=5,02	экм.	4I,55	5,02	-	-	209	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	553	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	65	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% - - 67 руб.	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	629	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	50	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	679	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона,
стены брусчатые, температура -20°

Отопление и вентиляция (от внешних сетей)

Основание: чертежи
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,62 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 3,65 руб.
2. 1м^2 общей площади здания - 3,65 руб.
3. 1м^3 объема здания - 1,05 руб.

№№ пп	№ УСН ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I		Локальная смета №I-2 на отопление от внешних сетей темп.-30° прямые затраты	руб.	-	-	-	-	555	-	-	-
2		Исключить п.5,6	руб.	-	-	-	-	2II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
3	I8-II2 5-I ССЦ-Ш I443	Радиаторы стальные I,3I+3,7I	экм.	3I,86	5,02	-	-	I60	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	504	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% от 67 руб.	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	573	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	6I9	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены брусчатые, температура -30^0

Отопление и вентиляция (местное, поквартирное)

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 1,23 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 7,25 руб.
2. $1м^2$ общей площади здания - 7,25 руб.
3. $1м^3$ объема здания - 2,09 руб.

№№ пп	№ УСН, ЕР, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-5 I-I	Чугунный секционный котел КЧМ-2 $F = 1,67 м^2$	к-т	2	I39	I5,0	I,I	278	30	2	32
2	I6-36 7-I	Трубы водогазопроводные стальные диам.20мм	м	87	0,9I	0,2I	0,0I	79	I8	I	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-35 7-I	То же, диам. I5 мм	м	I5	0,86	0,2I	0,0I	I3	3	-	3
4	I6-37 7-I	То же, диам.25 мм	м	II,5	I,03	0,2I	0,0I	I2	2	-	2
5	I6-38 7-I	То же, диам. 32 мм	м	27	I,I4	0,2I	0,0I	3I	6	-	6
6	I6-39 7-I	То же, диам. 40 мм	м	5,5	I,29	0,2I	0,0I	7	I	-	I
7	I8-II2 5-I	Радиаторы стальные	экм.	4I,98	I,3I	0,25	0,06	55	I0	3	I3
8	ССЦ-Ш I443	Стоимость радиаторов	экм.	4I,98	3,7I	-	-	I56	-	-	-
9	I8-I22 5-3	Трубы отопительные чугунные ребристые длиной Iм	шт	4	I2,5	0,80	0,I6	50	3	I	4
I0	ССЦч.П п.I989	Полотенцесушитель из водогазопроводных труб диам. 32 мм	шт	2	3,03	-	-	6	-	-	-
II.	ССЦч.Ш п.I035	Кран двойной регулировки диам. 20мм	шт	I4	I,5	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	23-07 I-0225	Вентиль запорный I5ч8П2 диам I5 мм	шт	6	I,30	-	-	8	-	-	-
I3	23-07 I-0228	То же, диам. 32 мм	шт	4	2,2	-	-	9	-	-	-
I4	20-496 II-I	Зонт 250х250	шт	2	4,63	I,72	0,0I	9	3	-	3
I5	20-407 7-I	Решетки щелевые РI50 регулируемые	шт	I6	2,2	-	-	35	-	-	-
I6	I8-I33 6-3	Расширительный бак	шт	2	I7,5	2,29	0,22	35	5	-	5
I7	I6-2I9 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	I00м	I,56	3,94	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	920	8I	7	88
I8	ЕРЕРI8 т.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП - 88 руб.		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	922	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I23	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I045	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	1129	-	-	-
		П. Строительные работы									
19	26-14 4-1	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром	м³	0,15	42,1	-	-	6	-	-	-
20	ССЦч.1 п.355	Стоимость асбопухшнура 0,15х0,206	т	0,031	1170	-	-	36	-	-	-
21	15-614 164-8	Окраска оборудования и трубопроводов масляной краской за 2 раза	100м²	0,51	60,5	-	-	31	-	-	-
22	26-73 13-9	Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком	100м²	0,026	12,6	-	-	-	-	-	-
23	ССЦч.1 п.194	Стоимость стеклопхастика	м²	2,6	0,459	-	-	1	-	-	-
24	18-14 168 г 24-46 Письмо Госстроя СССР от 11.10.83 №82Д	Асбоцементный короб 0,39х1,12 0,01х1,15 0,06х1,25	м²	1,58	0,52	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	Пр-нт 06-04 п.802 стр.44	Стоимость короба	$м^2$	I,58	I,47	-	-	2	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	77	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	90	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	97	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I226	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены брусчатые, температура -40^0

Отопление и вентиляция (местное, поквартирное)

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 1,22 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 7,19 руб.
2. $1м^2$ общей площади здания - 7,19 руб.
3. $1м^3$ объема здания - 2,04 руб.

№№ пп	№ УСН ЕР шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	Лок.см. №6	Локальная смета на отопление местное и вентиляцию температура -30^0 затраты прямые	руб.	-	-	-	-		999	-	-		-
2		Исключить п.6	руб.	-	-	-	-		2II	-	-		-
		Добавить:											
3	I8-II2 5-I	Радиаторы стальные	экм.	4I,55	I,3I	-	-		54	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ-Ш I435	Стоимость радиаторов	экм.	4I,55	3,7I	-	-	I54	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	996	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% от суммы 9I9 руб.	руб.	-	-	-	-	I22	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% от суммы 77 руб.	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	II3I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	90	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I22I	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены брусчатые, температура -20°. Отопление и вентиляция (местное, поквартирное)

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - I,I6 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 6,83 руб.
2. Iм^2 общей площади здания - 6,83 руб.
3. Iм^3 объема здания - I,97 руб.

№№ пп	№ УСН ЕР, шифры нормы СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				НУЧП
					Всего	в том числе		Всего	в том числе			
						основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/та		основ. з/ты	экспл. машин в т.ч. з/та		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
I	Лок.см. №6	Локальная смета на отопление местное и вентиляцию температура -30°, затраты прямые	руб.	-	-	-	-	999	-	-	-	
2		Исключить п.5	руб.	-	-	-	-	2II	-	-	-	
		Добавить:										
3	I8-II2 5-I	Радиаторы стальные	экм.	3I,86	I,3I	-	-	42	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ-Ш I443	Стоимость радиаторов	экм.	3I,86	3,7I	-	-	II8	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	948	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% от 87I руб.	руб.	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% от суммы 77 руб.	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I077	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	II63	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер А.С.Солдаткина

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона на водопровод (вариант с водогрейной колонкой)

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,32 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 1,88 руб.
2. $1м^2$ общей площади здания - 1,88 руб.
3. $1м^3$ объема здания - 0,54 руб.

№№ пп	№ УСН, ЕР, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основ. з/ты	экспл. машин, в т.ч. з/та		основ. з/ты	экспл. машин, в т.ч. з/та	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-I I-I	Ввод водопровода из чугунных труб диам. 50 мм в траншеях	м	5	2,52	-	-	I3	-	-	-
2	I6-33 с.I	Трубопроводы из пластмассовых труб диам. 50	м	5	I,92	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-33 6-I ССЦ-Ш I558 ССЦ-У 505	То же, диам.25 I,92-I,23+0,2I5	м	25	0,9I	-	-	23	-	-	-
4	I6-33 6-I ССЦ-Ш I558 ССЦ-У 504	То же, диам. 20 I,92-I,23+0,I5I	м	8,0	0,84	-	-	7	-	-	-
5	I6-33 6-I ССЦ-Ш I558 ССЦ-У 503	То же, диам. I5 I,92-I,23+0,II8	м	8,8	0,8I	-	-	7	-	-	-
6	Пр-нт 23-07 I-0354	Вентиль запорный диам.25 I5кчI8р2	шт	3	I,7	-	-	5	-	-	-
7	Пр-нт 23-07 п.I-0353	То же, диам.20	шт	2	I,4	-	-	3	-	-	-
8	Пр-нт 23-07 п.I-0352	То же, диам.I5	шт	4	I,2	-	-	5	-	-	-
9	I6-I92 I8-I	Установка водомера	I водомер. узел	I	6,6	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	Доп.I.23 3-077	Стоимость водомера УВК-20	шт	I	24,0	-	-	24	-	-	-
II	I6-II7 I2-I	Задвижка параллельная фланцевая 30ч6бр д-50	шт	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
I2	ССЦ-Ш I943	Кран водоразборный д-I5	шт	2	I,5I	-	-	3	-	-	-
I3	ССЦч.Ш I484	Рукав резиновый с текстильным каркасом д-25	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
I4	I6-I85 I6-2	Поливочный кран	к-т	I	2,07	-	-	2	-	-	-
I5	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения диам. I00	шт	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
I6	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения	I00м	0,468	3,94	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	245	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	278	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	300	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
I7	I-960 80-2	Разработка грунта П группы под ввод водопровода вручную	I00м^3	0,I32	74,5	-	-	I0	-	-	-
	I-968 8I-2	Обратная засыпка	I00м^3	0,I32	46	-	-	6	-	-	-
I8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб	I00м^2	0,044	60,5	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	324	-	-	-

Гл. инженер проекта В.П. Усталов

Рук. сметно-расчетного сектора Н.Е. Пузаков

Составил ст. инженер Л.Н. Аносова

Проверил инженер Л.И. Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I0

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены брусчатые на горячее водоснабжение (вариант с водогрейной колонкой)

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,II тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 0,65 руб.
2. Iм^2 общей площади здания - 0,65 руб.
3. Iм^3 объема здания - 0,I9 руб.

№№ пп	№ УСН ЕР шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I 7-3	Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные диам.I5	м	6	I,20	-	-	7	-	-	-
2	I7-99 9-3	Водогрейная колонка для ванн цинковая КВЦ	шт	2	38,5	-	-	77	-	-	-
3	Пр-нт 23-07 I-0225	Вентиль запорный муфтовый диам.I5 мм I5ч8П2	шт	2	I,30	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-6I4 I64-8	Окраска масляной краской	I00м^2	0,0I	60,5	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	88	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I00	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I08	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №II

к типовому проекту двухквартирного 3-х комнатного кордона (стены брусчатые) на приобретение и монтаж слаботочных устройств

Сметная стоимость - 0,30 тыс.руб.
в т.ч.
а)оборудование - 0,09 тыс.руб.
б)монтажных работ - 0,2I тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I,6 руб.
2. I м^2 общей площади здания - I,6 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,4I руб.

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							обо-рудо-вания	монтажных работ			обо-рудо-вания	монтажных работ		
								все-го	в том числе			все-го	в том числе	
									основ. з/ты	экспл. машин			основ. з/ты	экспл. машин
										в т.ч. з/ты				в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Телефонизация (вариант кабельного ввода)												
I	Док.см. №I-8 разд.I	На телефонизацию	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	II	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Исключить:												
2	I0-972-I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
3	I6-02-П/80 05-0I69	Предохранитель АЗУ-2	шт	I	-	-	-	0,62	-	-	-	I	-	-
		Добавить:												
4	I0-972-I0	Коробка распределительная	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	-	-	4	2	-
5		Прокладка кабеля ПРППМ в земле			уточняется при привязке									
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II	II	4	-
		П. Радиофикация (вариант воздушного ввода с трубостойки)												
6	Лок.см. №I-8 разд.П	На радиофикацию	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66	80	53	-
7	I0-972-I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
8	ССЦ-I-Ш п.4	Труба стальная д-32мм	м	5	-	-	-	0,5I	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-406-2	Прокладка стальной трубы д-32 мм по стене, скобами	I00м	0,05	-	-	-	64,I	28,I	-	-	5	I	-
I0	8-409-I	Затягивание провода в проложенные трубы	м	0,05	-	-	-	4,88	2,36	-	-	-	-	-
II	8-402-2	Прокладка провода скрыто	м	0,95	-	-	-	I2,7	7,55	-	-	I2	7	-
		Добавить:												
I2	34-64I I24-I	Трубостойка габ.0,8	шт	I	-	-	-	I4	-	-	-	I4	-	-
I3	8-406-2	Прокладка стальной трубы д-32 мм по стене скобами	I00м	0,35	-	-	-	64,I	28,I	-	-	22	I0	-
I4	ССЦ-I-Ш п.4	Труба стальная д-32мм	м	35	-	-	-	0,5I	-	-	-	I8	-	-
I5	8-409-I	Затягивание провода в проложенные трубы	I00м	0,35	-	-	-	4,88	2,36	-	-	8	5	-
I6	8-402-2	Прокладка провода скрыто	I00м	0,65	-	-	-	I2,7	7,55	-	-	8	5	-
I7	I0-972-I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66	I24	6I	-
		Итого по разделу I+2	руб.	-	-	-	-	-	-	-	76	I35	65	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
		Транспорт 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-
		Комплектация 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
		Накладные расходы 87% от суммы 65 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
		Накладные расходы I6,5% от суммы I4 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I94	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	85	2I0	65	-

Сводка по смете:

Оборудование - 85 руб.
Монтажных работ - 2I0 руб.
Всего по смете - 295 руб.

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона стены брусчатые
/утеплитель керамзитовый гравий для температуры -30°/

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 25,13 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 148,04 руб.
2. 1м² общей площади - 148,04 руб.
3. 1м³ объема здания - 42,62 руб.

№№ пп	№ прейскур. укрупн. сметных норм расцен. цен.и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	См.1-1	Стоимость прямых затрат общестроительных работ по смете 1-1 для расчета									
		Температура -30°	руб.	-	-	-	-	19845	-	-	-
		Чердачное перекрытие									
		Исключить п.70,71									
		Маты минераловатные толщ.100 мм	руб.	-	-	-	-	348	-	-	-

664.03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
	ССЦМ 7-23	Керамзитовый гравий толщ. I50 мм	$м^3$	30,65	I2,I	-	-	37I	-	-	-
	ССЦМ 7-23	То же, по периметру здания	$м^3$	8,85	I2,I	-	-	I07	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	478	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I9975	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3296	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2327I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I862	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	25I33	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I3

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона
стены брусчатые, утеплитель керамзитовый гравий для
температуры -40°

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 25,33 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I49,20 руб.
2. I м² общей площади - I49,20 руб.
3. I м³ объема здания - 42,96 руб.

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
	Смета I-I	Стоимость прямых затрат общестроительных работ по смете I-I для расчетной температуры -30°	руб.	-	-	-	-		I9845	-	-		-
		Чердачное перекрытие											
		Исключить п. 70, 7I											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Маты минераловатные толщ. I00мм	руб.	-	-	-	-	348	-	-	-
		Добавить:									
	ССЦМ 7-23	Керамзитовый гравий толщ. 200мм	$м^3$	40,86	I2,I	-	-	494	-	-	-
	ССЦМ 7-2	То же, по периметру здания	$м^3$	II,8	I2,I	-	-	I43	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	637	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	20I34	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3322	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	23456	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I876	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	25332	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I4

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона
стены брусчатые (утеплитель керамзитовый гравий для температуры -20^0)

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 25,05 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - I47,55 руб.
2. $1м^2$ общей площади - I47,55 руб.
3. $1м^3$ объема здания - 42,48 руб.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	Смета №I-I	Стоимость прямых затрат общестроительных работ по смете I-I для расчетной температуры -30^0	-	-	-	-	-		I9845	-	-		-
		Чердачное перекрытие											
		Исключить п.70,7I											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Маты минераловатные толщ. I00 мм	руб.	-	-	-	-	348	-	-	-
		Добавить:									
	ССЦМ 7-23	Керамзитовый гравий толщ. I30 мм	м³	26,56	I2,I	-	-	32I	-	-	-
	ССЦМ 7-23	То же, по периметру здания	м³	7,67	I2,I	-	-	93	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	4I4	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I99II	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3285	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	23I96	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I856	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	25052	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Рук. сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил рук. группы Н.В.Парменова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона (стены брусчатые)

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел-ч	431,02
Заработная плата, руб.	232,06
Строительные машины, руб.	34,61
Автогрейдеры, средние, маш.-ч	0,28
Экскаваторы 0,25 м^3, маш.-ч	10,61
Бульдозер до 80 л.с./59 квт, маш.-ч	2,65
Трамбовки пневматические, маш.-ч	1,09
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	3907,63
Заработная плата, руб.	2190,13
Строительные машины, руб.	264,79
Краны башенные, маш.-ч	0,08
Краны на гусеничном ходу, маш.-ч	0,23
Растворонасосы, маш.-ч	50,4
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	383,58
Заработная плата, руб.	221,69
Строительные машины, руб.	14,09
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	188,68
Заработная плата, руб.	79,1
Строительные машины, руб.	21,64
Слаботочные устройства	
Затраты труда, чел.-ч	121,99
Заработная плата, руб.	55,47

I	2
Строительные машины, руб.	19,63

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

664-03

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков

Главный инженер проекта В.П.Усталов

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	168	-	3,104	3,104
2						
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества	093000				
5						
6	Сталь арматурная класса AI, т		168	-	0,327	0,327
7	⌀ 10		168	-	0,327	0,327
8	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	168	0,006	-	0,006
9	Итого сортового проката обыкно-					
10	венного качества		168	0,006	0,327	0,333
11						
12	Прокат листовой рядовой	097300	168	-	0,174	0,174
13						
14	Итого стали в натуральной массе,					
15	т		168	0,006	0,501	0,507
16						
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь мелкосортная, т	093300				
20		095300	168	0,005	0,327	0,332

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03 119

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Федорова	
Инж.	Фролова	

Тп 411-1-121.85 -АС.ВМ

ВМ по комплекту марки АС

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Катанка, т	093400	168	0,001	-	0,001
2	Сталь тонколистовая толщиной					
3	от 1 до 1,8 мм, т	097300	163	-	0,174	0,174
4						
5	Металлоизделия промышленного наз-					
6	начения (метизы)	120000				
7	Проволока стальная низкоуглеро-					
8	дистая обыкновенного качества					
9	для железобетона, т	121300	168	0,001	0,027	0,028
10						
11	Итого металлоизделий промышленно-					
12	го назначения, т		168	0,001	0,027	0,028
13						
14	Всего сортового проката обыкно-					
15	венного качества, прокат листо-					
16	вой рядовой, металлоизделий					
17	промышленного назначения в нату-					
18	ральной массе, т		168	0,007	0,528	0,54
19						
20	Итого стали, приведенной к ста-					
21	ли класса AI, т		168	0,01	0,365	0,375
22	То же, к стали класса С38/23, т		168	-	0,176	0,176
23	Всего стали, приведенной к клас-					
24	су AI и С38/23, т		168	0,01	0,541	0,551

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

694-03 120

ТП 411-1-121.85 -АС.ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе:					
2	на изготовление сборных железо-					
3	бетонных и бетонных конструкций					
4	т		I68	0,0I	-	0,0I
5						
6	Материалы лакокрасочные (бели-					
7	ла, олифа и т.д.), кг	23I000	II6	262,82	-	262,82
8						
9	Продукция лесозаготовительной					
10	и лесопильно-деревообрабатывающей					
11	промышленности					
12						
13	Пиломатериалы качественные, $м^3$	533I00	II3	6,I	8I,23	87,33
14	Блоки дверные в сборе (комплект-					
15	но), $м^2$	536II0	055	47,I	-	47,I
16	Блоки оконные в сборе (комп-					
17	лектно), $м^2$	536I30	055	I7,2	-	I7,2
18	Доски для чистых полов, $м^3$	536I7I	II3	-	5,7	5,7
19	Плиты древесноволокнистые					
20	твердые, $м^2$	553622	055	75,6	-	75,6
21						
22	Расход пиломатериалов в круг-					
23	лом лесе, $м^3$		II3	I0,7	I2I,85	I32,55
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

664-03 121

ТП 411-1-121.85 -АС.ВМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Щебень, м³	57III0	II3	-	55,7	55,7
2	Гравий, м³	57II20	II3	0,09	-	
3	Песок строительный природный,					
4	м³	57II40	II3	0,07	66,79	66,86
5	Камень бутовый, м³	57II50	II3	-	II,4I	II,4I
6						
7	Цемент					
8	Портландцемент	573II0				
9	М300,т	573I5I	I68	-	I,06	I,06
10	М400,т	573II2	I68	0,03	5,79	5,82
II	Цемент приведенный к					
12	М400, всего,т		I68	0,03	6,75	6,78
13	В том числе на:					
14	изготовление сборных железо-					
15	бетонных и бетонных конструк-					
16	ций		I68	0,03	-	0,03
17	Известь строительная т	5744I0	I68	-	3,I93	3,I93
18	Кирпич строительный, тыс.шт	574I20	798	-	II,05	II,05
19	Плитки керамические глазуро-					
20	ванные для внутренней облицов-					
21	ки стен с фасонными деталями,					
22	м2	5752I0	055	-	I3,4	I3,4
23	Плитки керамические для полов					
24	(метлахские), м2	575240	055	-	7,I	7,I
25	Изделия минераловатные тепло-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	звукоизоляционные, м^3	576200	II3	-	26,44	26,44
2	Изделия тепло- и звукоизоляционные					
3	из стеклопластика, м^3	576300	II3	-	0,006	0,006
4	Рубероид, м^2	577402	055	-	I5,76	I5,76
5	Толь кровельный, м^2	577404	055	-	I0I5,5	I0I5,5
6	Листы асбестоцементные кровель-					
7	ные, волнистые, тыс.усл.пл.	578III	732	-	4,73	4,73
8						
9	Стекло строительное	59I000				
10	Стекло оконное, м^2	59II20	055	-	34,82	34,82
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой,т		I68	-	0,02	0,02
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	-	0,002	0,002
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	-	0,002	0,002
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	-	0,002	0,002
9	Сталь толстолистовая, толщиной					
10	от I до 3,9 мм, т	097200	I68	-	0,000I	0,000I
11						
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	-	0,0II	0,0II
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы катаные (общего назначе-					
17	ния), м	I3I900	006	0,4I	-	0,4I
18						
19	т	I3I900	I68	0,002	-	0,002
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03 124

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов		
Гл.спец.	Нейбург	ТП 411-1-121.65	-ВК.ВМ1
ГИП	Усталов		
Рук.гр.	Зайцева		
Инженер	Фролова	ВМ по комплекту марки Вариант с КГИ	

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопроводные					
2	(газовые), м	I38500	006	I2,9	-	I2,9
3	т	I38500	I68	0,026	-	0,026
4	Всего труб стальных		006	I3,3	-	I3,3
5			I68	0,028	-	0,028
6	Трубы чугунные					
7	Трубы чугунные напорные водо-					
8	проводные, м	I46I00	006	5,6	-	5,6
9	т	I46I00	I68	0,096	-	0,096
10	Трубы чугунные канализационные					
11	и фасонные части к ним, т	492500	I68	0,58	-	0,58
12						
13	Трубы и детали трубопроводов					
14	из полиэтилена, м	224811	006	49,8	-	49,8
15	т	224811	I68	0,0I	-	0,0I
16	Санитарно-техническое оборудо-					
17	вание					
18	Ванны, шт.	494I00	796	2	-	2
19	Мойки, шт.	494300	796	2	-	2
20	Умывальники, шт.	494400	796	2	-	2
21	Унитазы, шт.	494500	796	2	-	2
22	Материалы лакокрасочные (бели-					
23	ла, олифа и т.д.), кг	23I000	II6	-	0,05I	0,05I
24						

Привязан

Инв. №

664-03 125

ТП 411-1-121.85 -ВК.ВМ1

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		I68	-	0,02	0,02
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	-	0,002	0,002
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	-	0,002	0,002
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	-	0,002	0,002
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от I до 3,9 мм,т	697200	I68	-	0,000I	0,000I
11						
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4мм), т	097I00	I68	-	0,0II	0,0II
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы катаные (общего назначения),					
17	м	I3I900	006	0,4I	-	0,4I
18	т	I3I900	I68	0,002	-	0,002
19						
20	Трубы сварные водогазопроводные					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Зайцева	
Инж.	Фролова	

Тп 411-1-121.85 -ВК, ВК2

ВМ по комплекту марки ВК
Вариант с водогрейной колонкой

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	(газовые), м	138500	006	10,93	-	10,93
2	т	138500	168	0,024	-	0,024
3	Всего труб стальных		006	11,3	-	11,3
4			168	0,026	-	0,026
5	Трубы чугунные напорные водопро-					
6	водные, м	146100	006	5,6	-	5,6
7	т	146100	168	0,096	-	0,096
8	Трубы чугунные канализационные					
9	и фасонные части к ним, т	492500	168	0,58	-	0,58
10						
11	Трубы и детали трубопроводов					
12	из полиэтилена, м	224811	006	47,8	-	47,8
13	т	224811	168	0,01	-	0,01
14	Санитарно-техническое оборудо-					
15	вание					
16	Ванны, шт.	494100	796	2	-	2
17	Мойки, шт.	494300	796	2	-	2
18	Умывальники, шт.	494400	796	2	-	2
19	Унитазы, шт.	494500	796	2	-	2
20	Материалы лакокрасочные (белила,					
21	олифа и т.д.), кг	231000	116	-	0,015	0,015
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

664-03 127

ТП 411-1-121.85 -ВК.ВМ2

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		168	0,115	-	0,115
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,006	-	0,006
7	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,008	-	0,008
8	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,006	-	0,006
9	Сталь толстолистовая толщиной					
10	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,009	-	0,009
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,086	-	0,086
13						
14	Трубы стальные					
15	Трубы стальные водогазопровод-					
16	ные, м	138500	006	193,1	-	193,1
17	т	138500	168	317,6	-	317,6
18	Трубы катаные (общего назначе-					
19	ния), м	131900	006	0,6	-	0,6
20	т	131900	168	0,003	-	0,003

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03 12

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов		
Гл.спец.	Нейбург		
ГИП	Усталов		
Рук.гр.	Арцева		
Инженер	Уролова		

ТП 411-1-121.85 -ОВ.ВМ

ВМ по комплекту марки ОВ Вариант отопления от внешних сетей

Стадия	Лист	Листов
ГП	1	2

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы нефтепроводные, бесшовные,					
2	м	I3I700	006	I,4	-	I,4
3	т	I3I700	I68	0,025	-	0,025
4						
5	Всего стальных труб		006	I95,I	-	I95,I
6			I68	0,346	-	0,346
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		I68	0,034	-	0,034
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,003	-	0,003
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,004	-	0,004
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,003	-	0,003
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,009	-	0,009
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,0I5	-	0,0I5
13						
14	Трубы стальные					
15	Трубы стальные водогазопровод-					
16	ные, м	I38500	006	I59,2	-	I59,2
17	т	I38500	I68	0,355	-	0,355
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03 130

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Гриева	
Инженер	Фролова	

ТП 411-1-121.85 -ОВ.ВМ2

ВМ по комплекту марки ОВ
Вариант местного поквартирного отопления

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба стальная тонкостенная					
3	ϕ 20 мм, м		006	—	I,5	I,5
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Калабухов

Гл.спец. Нейбург

ГИП Усталов

Рук.гр. Иванов

Инженер Гамазина

ТП 411-1-121.85 -ЭО.ВМ

ВМ по комплекту марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба стальная					
3	∅ 32х2 мм, м		006	-	8	8
4	Прокат черных металлов					
5						
6	Сталь круглая ∅ 8 мм,					
7	ГОСТ 2590-71*		168	-	0,008	0,008
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03 132

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Иванов	
Инженер	Гамазина	

ТП 411-1-121.85 - СС,ВМ

ВМ по комплекту марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Воронежский филиал "Союзгипродесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Трубы стальные водогазопровод-					
3	ные (газовые), м	I38500	006	3I,0	-	3I,0
4	т	I38500	I68	0,048	-	0,048
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03

133

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Ирьева	
Инженер	Фролова	

ТП 411-1-121.85 -ГС.ВМ

ВМ по комплекту марки ГС

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

Заказ № 3629/Инв. № 664-03 Тираж 60

Сдано в печать 28/5 1986 Цена 2-57

gost.e-ecolog.ru