ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-120.85

Двухквартирный трехкомнатный кордон
Стены кирпичные

АЛЬБОМ III

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

38/19
Заказ № 112р Инв. № 663-03 Тираж 30
Сдано в печать 10 I 198 6 Цена 3-21

Ц. 3-21

КФ ЦИТП инв. № 663-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-120.85

Двухквартирный трехкомнатный кордон.
Стены кирпичные

Альбом III

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость общая	- 28,82 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 28,73 тыс.руб.
$1м^3$ здания	- 45,9 тыс.руб.
$1м^2$ общей площади здания	-167,84 руб.

Разработан Воронежским филиалом института "Союзгипролесхоз"

Утвержден Гослесхозом СССР Протокол №18 от 13 декабря 1984 года
Рабочие чертежи введены в действие Воронежским филиалом института "Союзгипролесхоз" Приказ №11 от 15 мая 1984 г.

Главный инженер филиала — Н.С.Тырченков
Главный инженер проекта — В.П.Усталов
Рук.сметно-расчетного сектора — Н.Е.Пузаков

КФ ЦИТП инв.№663-03

СОДЕРЖАНИЕ 663-03

№№ п/п	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	5
2	Об.смета №I	Объектная смета №I на температуру -30°С (стены кирпичные, перекрытие чердачное)	6
3	Лок.смета №I-I	На общестроительные работы	8
4		Сводка объемов и стоимость работ к локальной смете №I-I	44
5	Лок.смета №I-2	Отопление и вентиляция от внешних сетей	46
6	Лок.смета №I-3	Узел управления	50
7	Лок.смета №I-4	На внутренний водопровод с ВПГ	53
8	Лок.смета №I-5	На горячее водоснабжение с ВПГ	57
9	Лок.смета №I-6	На канализацию	59
I0	Лок.смета №I-7	На приобретение и монтаж электроосвещения	62
II	Лок.смета №I-8	На приобретение и монтаж слаботочных устройств	69
I2	Лок.смета №I-9	На газоснабжение	77
I3	Лок.смета №2	На общестроительные работы на температуру -20°С (стены кирпичные, перекрытие чердачное)	80
I4	Лок.смета №3	Отопление и вентиляция от внешних сетей на температуру -40°С	87

1	2	3	4
I5	Лок.смета №4	Отопление и вентиляция от внешних сетей на температуру -20°С	89
I6	Лок.смета №5	Отопление и вентиляция местное, поквартирное на температуру -40°С	9I
I7	Лок.смета №6	То же, на температуру -30°С	93
I8	Лок.смета №7	То же, на температуру -20°С	98
I9	Лок.смета №8	На водопровод с водогрейной колонкой	I00
20	Лок.смета №9	На горячее водоснабжение с водогрейной колонкой	I04
2I	Лок.смета №I0	Общестроительные работы на температуру -40°С (стены кирпичные, совмещенная крыша)	I06
22	Лок.смета №II	То же, на температуру -30°С	II5
23	Лок.смета №I2	То же, на температуру -20°С	I22
24	Лок.смета №I3	Общестроительные работы на температуру -40°С (стены из керамических камней с облицовкой полнотелым кирпичем)	I25
25	Лок.смета №I4	То же, на температуру -30°С	I32
26	Лок.смета №I5	То же, на температуру -20°С	I36
27	Лок.смета №I6	Общестроительные работы на температуру -40°С (стены кирпичные, утеплитель - керамзитовый гравий)	I39
28	Лок.смета №I7	То же, на температуру -30°С	I4I
29	Лок.смета №I8	То же, на температуру -20°С	I43
30	Лок.смета №I9	На приобретение и монтаж слаботочных устройств (кабельный ввод)	I45

1	2	3	4
31		Ведомость потребности в производственных ресурсах	150
32		Ведомости потребности в материалах	152

663-03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного коттеджа со службами составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 года N141, издания 1983 года в ценах и нормах 1984 года.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха -30°С, фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытие чердачное, отопление от внешних сетей, ввод слаботочных устройств воздушный.

Дополнительные варианты:

1. На температуру наружного воздуха -20°С.
2. На отопление местное, поквартирное.
3. На кабельный ввод слаботочных устройств.
4. На стены из керамических камней с облицовкой полнотелым кирпичем на температуры -20°С, -30°С, -40°С.
5. На стены кирпичные при совмещенной крыше на температуры -20°С, -30°С, -40°С.
6. На водопровод и горячее водоснабжение с водогрейной колонкой.
7. На газоснабжение.

Грунтовые условия приняты следующие:

Грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют, по трудности разработки II группы.

Сметная стоимость определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска 1982-1983 г.г. для I территориального района (подрайон I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мосгорисполкомом.

Потребность в производственных ресурсах и сметам подсчитана по IУ части СНиП издания 1982-1983 г.г.

Накладные расходы приняты:

1. На общестроительные работы - 16,5%
2. На внутренние сантехнические работы - 13,3%
3. На металлоконструкции - 8,6%.

Плановые накопления 8%

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены кирпичные, температура -30°С

Сметная стоимость - 28,82 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:

I. Расчетную единицу - I67,84 руб.
2. На Iм^2 общей площади - I67,84 руб.
3. На Iм^3 объема здания - 45,9 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№№ смет, сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	оборуд. присп. мебели и инв.	прочих затрат	Всего	в том числе основ. з/та	эксп. машин	НУЧП	Технико-экономич. показатели наим. ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Лок.смета №I-I	На общестроительные работы	25,62	-	-	-	25,62	-	-	-	м^3	627,86	40,80
2	№I-2	Отопление и вентиляция от внешних сетей	0,68	-	-	-	0,68	-	-	-	м^3	627,86	I,08
3	№I-3	Узел управления	0,I9	-	-	-	0,I9	-	-	-	м^3	627,86	0,30
4	№I-4	На внутренний водопровод с ВПГ	0,34	-	-	-	0,34	-	-	-	м^3	627,86	0,54

663-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	Лок.см. №I-5	На горячее водоснабжение	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	$м^3$	627,86	0,03
6	№I-6	На канализацию	0,54	-	-	-	0,54	-	-	-	$м^3$	627,86	0,86
7	№I-7	На газоснабжение	0,63	-	-	-	0,63	-	-	-	$м^3$	627,86	I,0I
8	№I-8	На приобретение и монтаж электроосвещения	-	0,49	-	-	0,49	-	-	-	$м^3$	627,86	0,72
9	№I-9	На приобретение и монтаж слаботочных устройств	-	0,22	0,09	-	0,3I	-	-	-	$м^3$	627,86	0,45
		Всего по смете	28,02	0,7I	0,09	-	28,82	-	-	-	$м^3$	627,86	45,9

Гл.инженер филиала Н.С.Тырченков

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены кирпичные для расчетной температуры -30°С. На общестроительные работы

Сметная стоимость - 25,62 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I49,I9 руб.
2. Iм^2 общей площади здания - I49,I9 руб.
3. Iм^3 объема здания - 40.80 руб.

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть I. Земляные работы									
I	I-II28 II6-I	Планировка площади строительства механизированным способом грунт I группы	I00м^2	7,89	0,3	-	-	2	-	-	-
2	I-230 29-I	Срезка растительного грунта I группы тол-									

Тп 411-1-120.85(III)
663-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I-237 29-8 т.ч.т.3	щиной 0,I5 см бульдозером с перемещением до 20 м (33,8+27,7)xI,I	I000м^3	0,II8	67,65	-	-	8	-	-	-
3	I-I83 23-4 т.ч.т.3	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором обратной лопатой 0,25м^3 на автосамосвалы I26,39xI,2+9,6I	I000м^3	0,II8	I6I,28	-	-	I9	-	-	-
4	I-I84 23-5 т.ч. т.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой 0,25м^3 с погрузкой на автосамосвалы I57,IxI,2+II,9	I000м^3	0,048	200,42	-	-	I0	-	-	-
5	ССЦч.I перев. стр.28	Отвоз растительного грунта на I км	т	I42	0,29	-	-	4I	-	-	-
6	-"-	То же, грунта II группы	т	79,70	0,29	-	-	23	-	-	-
7	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автосамосвалами	I000м^3	0,II8	II,49	-	-	I	-	-	-
8	I-I95	То же, грунта II группы	I000м^3	0,048	I4,06	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	25-2 т.ч.т.3	II,34xI,I+I,59									
9	I-65 I2-5 т.ч.т.3	Разработка грунта II группы экскаватором обрат.лопата 0,25 м³ в отвал I37,58xI,2+5,42	I000м³	0,072	I70,52	-	-	I2	-	-	-
I0	I-I06 I7-2	Срезка недобора механизированным способом	I00м³	0,067	49,7	-	-	3	-	-	-
II	I-942 78-2 т.ч. 3,67	Срезка недобора грунта II группы вручную после работы экскаватора I42xI,2	I00м³	0,02	I70,4	-	-	3	-	-	-
I2	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч. т.3 3,48	Перемещение грунта II группы бульдозером 75 л.с./55квт во временный отвал на 20м (40,8x0,85+32,3)xI,I	I000м³	0,08I	73,68	-	-	6	-	-	-
I3	-"-	То же, в обратном направлении для обратной засыпки	I000м³	0,039	70,45	-	-	3	-	-	-
I4	I-257 3I-2 т.ч. т.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 75л.с./ 55 квт с перемещением									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		до I0 м I8,9xI,I	I000м^3	0,027	20,79	-	-	I	-	-	-
I5	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	I00м^3	0,27	9,69	-	-	3	-	-	-
I6	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м^3	0,I2	46	-	-	5	-	-	-
I7	I-I84 23-5 т.3 к-I,2	Разработка лишнего грунта II группы экскаватором емк. 0,25м^3 с погрузкой на автосамосвалы I57,IxI,2+II,9=200,42	I000м^3	0,042	200,42	-	-	8	-	-	-
I8	СЦПГ-I стр.28	Отвозка лишнего грунта II группы на расстояние I км 42xI,75	т	73,5	0,29	-	-	2I	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I65	-	-	-
		II. Фундаменты									
I9	6-2I I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м^3	39,25	6,49	-	-	255	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦ п.I-I	Стоимость бетона М-50 39,25х0,7I	м³	27,87	24,8	-	-	69I	-	-	-
2I	ССЦ п.I-I3	Камень бутовый 39,25х0,44	м³	I7,2I	I0,8	-	-	I87	-	-	-
22	6-I4 I-I4	Столбы бутобетонные под ступени крылец	м³	I,90	8,78	-	-	I7	-	-	-
23	ССЦ п.I-I	Стоимость бетона М-50 I,90х0,7I	м³	I,35	24,8	-	-	33	-	-	-
24	ССЦ п.4-I8	Камень бутовый I,90х0,44	м³	0,84	I0,8	-	-	9	-	-	-
25	6-9I II-2	Стены подполья бутобетонные	м³	I9,52	6,55	-	-	I28	-	-	-
26	ССЦ п.I-I	Бетон М-50 I9,52х0,7I	м³	I3,86	24,8	-	-	344	-	-	-
27	ССЦ п.4-I8	Камень бутовый I9,52х0,44	м³	8,59	I0,8	-	-	93	-	-	-
28	II-II I-II	Бетонная подготовка под армированные перемычки	м³	I,I	2,5	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	ССЦ п.I-3	Бетон М-I00 I,IxI,02	м³.	I,I2	25,8	-	-	29	-	-	-
30	8-30 5-I	Кладка армированных перемычек из керамического кирпича	м³	5,05	3,I9	-	-	I6	-	-	-
3I	ССЦ п.6-I	Кирпич керамический 5,05x0,38	т.шт.	I,92	68	-	-	I3I	-	-	-
32	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 5,05x0,23	м³	I,I6	22,4	-	-	26	-	-	-
33	8-59 7-3	Армирование кладки	т	0,062	I94	-	-	I2	-	-	-
34	8-30 5-I	Кладка цоколя и стен подвала до отм.0.00 из керамического кирпича	м³	3I,29	3,I9	-	-	I00	-	-	-
35	ССЦ п.6-I	Кирпич керамический 3I,29x0,380	т.шт.	II,89	68,0	-	-	809	-	-	-
36	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 3I,29x0,23	м³	7,20	22,4	-	-	I6I	-	-	-

663-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен на отм.0,6м-2,0 из слоя цементного раствора толщиной 20 мм	I00м^2	0,I2	25,I	-	-	3	-	-	-
38	ССЦ п.2-I	Раствор цементный М-25 0,I2х3,I	м^3	0,37	I9,8	-	-	7	-	-	-
39	8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция на отм.-0,2 из 2-х слоев толя	I00м^2	0,70	I8,7	-	-	I3I	-	-	-
40	ССЦ п.2-I	Раствор цементный М-25 2,5х0,7	м^3	I,75	I9,8	-	-	35	-	-	-
4I	8-27 4-7	Обмазка стен подполья за 2 раза	I00м^2	0,52	90	-	-	47	-	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	3267	-	-	-
		Ш. Перекрытие над подпольем									
42	I0-52 9-3	Перекрытие над подпольем из балок с черепными брусками в свету	м^2	I9,84	3,35	-	-	66	-	-	-
43	ССЦч.I п.27	Стоимость балок	м^3	I,05	I0I	-	-	I06	-	-	-

663-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	п.85	Утеплитель из минераловатных матов толщиной I00мм	$м^3$	I,98	I3,2	-	-	26	-	-	-
45	I0-252 52-I	Сборка и установка стремянки в подполье	$м^2$	I,85	I,2I	-	-	2	-	-	-
46	ССЦч.I п.23	Бруски 50х50	$м^3$	0,05	87,I	-	-	4	-	-	-
47	I0-I09 20-5	Установка люка в подполье с приврезкой приборов	$м^2$	I,92	I,34	-	-	3	-	-	-
48	ССЦч.II п.270	Стоимость блока для люка утепленного	$м^2$	I,92	30,4	-	-	58	-	-	-
49	ССЦч.I п.446	Стоимость приборов для люков	к-т	2	6,73	-	-	I3	-	-	-
50	I0-62 I0-I	Подшивка потолков досками	$м^2$	I9,84	2,49	-	-	49	-	-	-
5I	I5-509 I53-2	Известковая окраска стен	$I00м^2$	0,I8	3,I3	-	-	I	-	-	-
52	I5-5I0 I53-3	Известковая окраска потолков	$I00м^2$	0,I2	2,73	-	-	-	-	-	-
		Итого по III разделу	руб.	-	-	-	-	328	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по подземной части	руб.	-	-	-	-	3760	-	-	-
		Б. Надземная часть									
		IУ. С т е н ы									
53	8-30 5-I	Стены наружные из керамического кирпича	$м^3$	I23,I6	3,I9	-	-	393	-	-	-
54	ССЦ п.6-I	Кирпич керамический I23,I6x0,380	т.шт.	46,80	68	-	-	3I82	-	-	-
55	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 I23,I6x0,23	$м^3$	28,33	22,4	-	-	635	-	-	-
56	8-36 5-4	Стены внутренние из керамического кирпича	$м^3$	I9,7I	3,02	-	-	59	-	-	-
57	ССЦ п.6-7	Кирпич керамический I9,7Ix0,380	т.шт.	7,49	68	-	-	509	-	-	-
58	ССЦ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50 I9,7Ix0,23	$м^3$	4,53	23,5	-	-	I06	-	-	-
59	8-30 5-I	Вентиляционные каналы из керамического кирпича	$м^3$	I0,62	3,I9	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60	ССЦ п.6-I	Кирпич керамический I0,62x0,38	т.шт	4,04	68	-	-	275	-	-	-
6I	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 I0,62x0,23	$м^3$	2,35	22,4	-	-	52	-	-	-
62	7-445 38-I0-I.8	Укладка ж/б перемычек весом до 0,3 т	шт	93	0,23	-	-	2I	-	-	-
63	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек	шт	2,90	64,4	-	-	I87	-	-	-
64	ССЦ п.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,III	250	-	-	28	-	-	-
65	ССЦ п.3-I	То же, В-I	т	0,05	32I	-	-	I6	-	-	-
66	6-77 9-I	Установка анкеров А-3 шт.I4	т	0,083	65I	-	-	54	-	-	-
67	7-204 I2-4	Укладка плит покрытия дымовентиляционных каналов П-IIд-8	шт	2	0,9	-	-	2	-	-	-
68	ССЦМ п.8-509	Стоимость плит	$м^3$	0,22	65,6	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69	ССЦМ т.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,0I6	250	-	-	4	-	-	-
70	I2-277 8-2	Обделка на фасаде из оцинкованной кровельной стали	I00м^2	2,5	9,43	-	-	24	-	-	-
7I	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Стяжка по перекрытию дымовентиляционных каналов из цементного раствора М-I00 толщиной 30 мм I4,8+0,08хI5	I00м^2	0,022	I6,0	-	-	-	-	-	-
72	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00 (I,58+0,I05хI5)х0,022	м^3	0,07	24,4	-	-	2	-	-	-
73	II-77 II-II	Железнение цементного покрытия	I00м^2	0,022	9,83	-	-	-	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	5590	-	-	-
		У. Перегородки									
74	8-43 5-8	Перегородки кирпичные армированные из керамического кирпича	I00м^2	0,30	I02	-	-	3I	-	-	-
75	ССЦ п.6-I	Кирпич керамический 0,30х5,04	т.шт	I,5I	68	-	-	I03	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый 0,3x2,3	$м^3$	0,69	22,4	-	-	I5	-	-	-
77	I0-I2 2-2	Перегородки брусчатые толщиной I50 см	$м^2$	II,97	I4,0	-	-	I68	-	-	-
78	I0-28 4-I	Устройство каркаса под гипсовые перегородки	$м^3$	0,78	II0	-	-	86	-	-	-
79	I5-325 65-I	Облицовка стен гипсовыми листами под окраску	$100м^2$	0,46	I26	-	-	58	-	-	-
80	ССЦ п.2-25	Раствор известковый 0,46x0,06	$м^3$	0,03	28,5	-	-	I	-	-	-
8I	I5-326 65-2	Облицовка стен гипсовыми листами при отделке под оклейку обоями	$100м^2$	I,53	II4	-	-	I74	-	-	-
82	ССЦ 2-25	Раствор известковый I,53x0,06	$м^3$	0,09	28,5	-	-	3	-	-	-
83	II-II I-II	Бетонная подготовка под кирпичные перегородки	$м^3$	0,62	2,5	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84	ССЦ п.I-3	Бетон М-I00 0,62xI,02	м³	0,632	25,8	-	-	I6	-	-	-
85	26-29 8-2	Утепление перегородок жесткими минватными плитами	м³	3,26	6,9	-	-	22	-	-	-
86	ССЦч.I п.II6	Стоимость минватных плит 3,26x0,95	м³	3,09	43,6	-	-	I35	-	-	-
		Итого по У разделу	руб.	-	-	-	-	8I3	-	-	-
		УI. Чердачное перекрытие									
87	I0-50 9-I	Чердачное перекрытие по каменным стенам с балками из брусьев с изоляцией утепленными минватными плитами толщиной I00 мм	м²	2I5,9	4,92	-	-	I062	-	-	-
88	ССЦч.I п.27	Балки I00x200	м³	7,22	I0I	-	-	729	-	-	-
89	ССЦч.I п.85	Утеплитель из минватных матов 2I5,9x0,I	м³	2I,59	I3,2	-	-	285	-	-	-
90	II-5I 7-2	Слой песка толщиной 20 мм по утеплителю	м³	4,32	3,09	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9I	ССЦ п.4-20	Стоимость песка 4,32хI,I	$м^3$	4,75	7,79	-	-	37	-	-	-
92	I0-203 37-3	Огнезащита балок и щитов перекрытия	I00$м^2$	2,I6	I2,2	-	-	26	-	-	-
93	7-285 I7-I	Крепежные элементы А-I, А-2, Х-I	т	0,08I	36,2	-	-	29	-	-	-
94	I0-63 I0-2	Подшивка перекрытий под ванной комнатой досками	$м^2$	5,28	I,34	-	-	7	-	-	-
		Итого по УI разделу	руб.	-	-	-	-	2I88	-	-	-
		УП. Кровля									
95	I0-70 II-I	Установка готовых стропил из досок и брусьев	$м^3$	7,55	II2	-	-	846	-	-	-
96	I0-62 I0-I	Подшивка стропил и лобовых досок	$м^2$	86,72	2,49	-	-	2I6	-	-	-
97	I0-22 3-5	Обшивка фронтона досками	$м^2$	36	3,03	-	-	I09	-	-	-
98	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций стропил и мауэрлатов	$м^3$	I2,76	3,82	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
99	I0-203 37-3	То же, обрешетки	I00м^2	3,3I	I2,2	-	-	40	-	-	-
I00	I2-267 6-I	Кровля из волнистых асбоцементных листов с устройством деревянной обрешетки	I00м^2	3,3I	2I3	-	-	705	-	-	-
		Итого по УП разделу	руб.	-	-	-	-	I965	-	-	-
		УШ. П о л ы									
I0I	II-50 7-I	Утепление керамзитом по всему периметру наружных стен и вокруг подполья шириной I,5 м, толщиной 25 см	м^3	28	2,88	-	-	8I	-	-	-
I02	ССЦ п.7-23	Керамзит 28xI,I=30,8	м^3	30,8	I2,I	-	-	373	-	-	-
I03	II-6 I-6	Подстилающий слой из щебня толщиной 80 мм	м^3	I0,II	2,9	-	-	29	-	-	-
I04	ССЦ п.4-27	Каменная мелочь 0,I8xI0,II	м^3	I,82	I3,5	-	-	25	-	-	-
I05	ССЦ п.4-39	Щебень I0,IIx0,97	м^3	9,8I	9,49	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I06	п.4-38	Клинец 0,09xI0,II	$м^3$	0,9I	I0,5	-	-	I0	-	-	-
I07	II-62 9-2	Лаги по кирпичным столбикам при толщине покрытия 29 мм	I00$м^2$	I,27	I28	-	-	I63	-	-	-
I08	ССЦ п.6-I	Кирпич керамический 0,34xI,27	т.шт	0,43	68	-	-	29	-	-	-
I09	ССЦ п.2-4	Раствор цементный М-I00 0;I9xI,27	$м^3$	0,24	24,4	-	-	6	-	-	-
II0	II-I8I 27-I	Покрытие пола дощатое толщиной 29 мм	I00$м^2$	I,27	405	-	-	5I4	-	-	-
		Т и п 2									
III	I2-289 9-6 прим.	Оклеечная гидроизоляция из слоя пергамина	I00$м^2$	0,2	49,9	-	-	I0	-	-	-
II2	II-I8I 27-I	Дощатое покрытие пола толщиной 29 см	I00$м^2$	0,2	405	-	-	8I	-	-	-
		Т и п 3									
II3	II-II I-II	Подготовка из бетона М-I00 толщиной 80мм	$м^3$	0,57	2,5	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II4	ССЦ п.I-3	Бетон М-I00 I,02x0,57	$м^3$	0,58I	25,8	-	-	I5	-	-	-
II5	II-I35 20-3	Покрытие из керамических плиток	$I00м^2$	0,07	363	-	-	25	-	-	-
II6	ССЦ п.2-5	Раствор цементный М-I50 2,23x0,07	$м^3$	0,I6	25,9	-	-	4	-	-	-
		Т и п 4									
II7	II-II I-II	Подготовка из бетона М-I00 толщиной 80 мм	$м^3$	0,99	2,5	-	-	2	-	-	-
II8	ССЦ п.I-3	Стоимость бетона М-I00 I,02x0,99	$м^3$	I,0I	25,8	-	-	26	-	-	-
II9	II-67 II-I II-68 II-2	Бетонное покрытие пола толщиной 20 мм 28,9-0,87x2	$I00м^2$	0,I2	27,I6	-	-	3	-	-	-
I20	ССЦ п.I-5	Бетон М-200 3,06x0,I2-0,5Ix2x0,I2	$м^3$	0,49	26,6	-	-	I3	-	-	-
I2I	-"- п.2-4	Раствор цементный М-I00 0,I8x0,I2	$м^3$	0,02	24,4	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т и п 5									
122	II-61 9-1	Лаги по кирпичным столбикам при толщине покрытия 29мм	100м^2	0,44	132	-	-	58	-	-	-
123	ССЦ п.6-1	Кирпич глиняный обыкновенный 0,44х0,69	т.шт	0,3	68	-	-	20	-	-	-
124	ССЦ п.2-4	Раствор цементный М-100 0,37х0,44	м^3	0,16	24,4	-	-	4	-	-	-
125	II-181 27-1	Покрытие дощатое толщиной 29 мм	100м^2	0,44	405	-	-	178	-	-	-
		Итого по УШ разделу	руб.	-	-	-	-	1763	-	-	-
		IX. П р о е м ы а) оконные									
126	10-74 13-3	Установка оконных блоков площ. до 2м^2 с раздельными переплетами в каменных стенах	м^2	8,56	4,47	-	-	38	-	-	-
127	ССЦч.II п.27	Стоимость оконных блоков ОР-15-12	м^2	3,36	22,6	-	-	76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I28	ССЦч.II п.I9	Стоимость оконных блоков ОР-I5-9	$м^2$	5,2	I9,7	-	-	I02	-	-	-
I29	I0-75 I3-4	Установка оконных блоков площадью более $2м^2$	$м^2$	7,68	3,25	-	-	25	-	-	-
I30	ССЦ п.29	Стоимость оконных блоков ОР-I5-I8	$м^2$	7,68	22,8	-	-	I75	-	-	-
I3I	I0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2м в каменных стенах	$м^2$	I6,24	0,92	-	-	I5	-	-	-
I32	ССЦч.I п.358	Стоимость подоконных досок	м	I2,0I	I,I7	-	-	I4	-	-	-
I33	I5-70I 20I-I	Остекление оконных переплетов в каменных стенах 3мм стеклом на штапиках по замазке	$I00м^2$	0,I7	229	-	-	38	-	-	-
I34	ССЦч.I п.4I4	Приборы оконные для трехстворчатых окон с форточкой	к-т	3	7,98	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I35	ССЦч.I п.4I2	То же, для 2-х створчатых окон с форточкой	к-т	2	5,34	-	-	II	-	-	-
I36	ССЦч.I п.408	То же, для одностворчатых окон с форточкой	к-т	4	2,70	-	-	II	-	-	-
I37	I0-78 I3-I	Установка оконных блоков в тамбуре террасы площадью до 2м^2 с одинарными переплетами	м^2	I,0	5,74	-	-	6	-	-	-
I38	ССЦч.П п.I6	Стоимость оконных блоков ОР-6-9	м^2	I,0	26,8	-	-	27	-	-	-
I39	ССЦч.I п.407	Приборы оконные для одностворчатых оконных блоков	к-т	2	2,64	-	-	5	-	-	-
I40	I5-7I6 20I-3	Остекление оконных одинарных переплетов веранды	I00м^2	0,0I	I42	-	-	I	-	-	-
		Итого по а)	руб.	-	-	-	-	568	-	-	-
		б) дверные									
I4I	I0-I05 20-I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3м^2 с прирезкой приборов в камен-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ных стенах	$м^2$	9,25	I,45	-	-	I3	-	-	-
I42	I0-I40 26-I	Конопатка наружных блоков	$м^2$	9,25	I,34	-	-	I2	-	-	-
I43	ССЦч.II п.229	Стоимость дверных блоков ДН-2I-9ЩРI-4шт,ДН-2I--9Щ-Iшт	$м^2$	9,25	I7,8	-	-	I65	-	-	-
I44	ССЦч.I п.446	Дверные приборы однопольных дверей входные в здание	к-т	5	6,73	-	-	34	-	-	-
I45	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью до 3$м^2$ в каменных стенах с прирезкой приборов	$м^2$	6,38	I,45	-	-	9	-	-	-
I46	I0-I07 20-3	То же, в перегородках	$м^2$	32,23	2,00	-	-	64	-	-	-
I47	ССЦч.I п.261	Стоимость дверных блоков ДН-2I-9Щ-Iшт	$м^2$	I,85	I5,4	-	-	28	-	-	-
I48	ССЦч.I п.229	То же,ДН-2I-9ЩРIЛ-4шт	$м^2$	7,4	I7,8	-	-	I32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I49	ССЦч.II п.217	То же, ДГ-2I-7-I0 шт	$м^2$	I3,4	I5,0	-	-	20I	-	-	-
I50	ССЦч.II п.220	То же, ДО-2I-9-8шт	$м^2$	I3,92	9,46	-	-	I32	-	-	-
I5I	п.2I8	Стоимость дверных блоков для фронтона ДПЗ-I0	$м^2$	2,04	I4,2	-	-	29	-	-	-
I52	ССЦ I п.446	Стоимость дверных приборов для однопольных дверей входные в здание	к-т	I0	6,73	-	-	67	-	-	-
I53	п.448	То же, входные в тамбур	к-т	3	2,97	-	-	9	-	-	-
I54	-"-	То же, входные в комнату	к-т	2	2,97	-	-	6	-	-	-
I55	ССЦI п.448	То же, входные в санузлы	$м^2$	4	2,97	-	-	I2	-	-	-
I56	-"-	То же, входные в кладовые	$м^2$	4	2,97	-	-	I2	-	-	-
I57	ССЦч.I п.446	То же, для фронтальных дверей	к-т	2	6,73	-	-	I3	-	-	-
I58	I5-729 20I-6	Остекление дверных блоков I,67xI,I3	$I00м^2$	0,07	I96	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по б)	руб.	-	-	-	-	952	-	-	-
		Итого по IX разделу	руб.	-	-	-	-	I520	-	-	-
		X. Встроенная мебель									
I59	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафа	I0бл.	0,2	8,99	-	-	2	-	-	-
I60	ССЦч.П п.436	Стоимость блоков ДШ20-10	$м^2$	4	I4,8	-	-	59	-	-	-
I6I	I0-I53 29-4	Установка антресольных дверных блоков	I0бл.	0,2	4,8I	-	-	I	-	-	-
I62	ССЦч.П п.458	Стоимость ДА5-I0	$м^2$	I,06	27,3	-	-	29	-	-	-
I63	I0-I50 29-I	Установка стенок антресольных	$м^2$	3,24	0,8I	-	-	3	-	-	-
I64	ССЦч.П п.478	Стоимость стенок СБ-2	$м^2$	2,52	I0,2	-	-	26	-	-	-
I65	ССЦч.П п.480	То же, 2-СБ-3	$м^2$	0,72	I0,7	-	-	8	-	-	-
I66	I0-I5I 29-2	Установка антресольных полок	$м^2$	2,6	0,9	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I67	ССЦч.П п.485	Стоимость полок 2ПП-I0	$м^2$	I,I4	I0,7	-	-	I2	-	-	-
I68	ССЦч.П п.485	Стоимость антресольных полок 600хI2I5	$м^2$	I,46	I0,7	-	-	I6	-	-	-
I69	ССЦч.П п.482	Полки антресольные 9I5хI380	$м^2$	2,54	9,8I	-	-	25	-	-	-
I70	ССЦч.П п.496	Монтажный брус	шт	6	I,56	-	-	9	-	-	-
I7I	ССЦч.П п.499	Штанга	шт	2	0,55	-	-	I	-	-	-
I72	ССЦч.П п.500	Штангодержатель ШД-I	шт	4	0,34	-	-	I	-	-	-
I73	ССЦч.П п.494	Плинтус	м	36	0,87	-	-	3I	-	-	-
I74	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников	I00м	0,048	4,43	-	-	-	-	-	-
I75	ССЦч.П п.49I	Стоимость наличников Н-2	п.м	4,8	0,2I	-	-	I	-	-	-
I76	I0-I53 29-4	Установка антресольных дверных блоков	I0бл.	0,4	4,8I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I77	ССЦч.П п.450	Стоимость ДА-4-6	$м^2$	0,52	42,5	-	-	22	-	-	-
I78	ССЦч.П п.452	То же, ДА4-8	$м^2$	0,68	36,3	-	-	25	-	-	-
I79	ССЦч.П п.502	Полкодержатель ПД-2	шт	2	0,I3	-	-	-	-	-	-
I80	I0-I9I 36-I прим.	Решетка из реек РШ-I	$м^3$	0,02	I06	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	277	-	-	-
		XI. Внутренняя отделка									
I8I	I5-246 55-5	Штукатурка стен и перегородок по кирпичу	$I00м^2$	3,49	57,8	-	-	202	-	-	-
I82	ССЦ п.2-35	Раствор известковый I:3 I,58x3,49	$м^3$	5,5I	22,2	-	-	I22	-	-	-
I83	ССЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый 0,2x3,49	$м^3$	0,69	23,7	-	-	I6	-	-	-
I84	I5-299 60-2	Штукатурка потолков по металлической сетке цемент-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ным раствором в ванной комнате и санузле	I00м^2	0,07	323	-	-	23	-	-	-
I85	ССЦ п.2-35	Раствор известковый I:3 3,2х0,07	м^3	0,22	22,2	-	-	5	-	-	-
I86	I5-325 65-I	Облицовка потолков листами сухой штукатурки при отделке под окраску	I00м^2	I,63	I26	-	-	205	-	-	-
I87	I5-50I I52-I	Клеевая окраска потолков	I00м^2	I,63	8,44	-	-	I4	-	-	-
I88	I5-503 I52-3	То же, по штукатурке	I00м^2	0,07	43,8	-	-	22	-	-	-
I89	I5-50I I52-I	Клеевая окраска стен	I00м^2	0,II	8,44	-	-	I	-	-	-
I90	I5-503 I52-2	То же, по штукатурке	I00м^2	I,06	43,8	-	-	46	-	-	-
I9I	I5-806 252-4	Оклейка улучшенными обоями с подклейкой бумагой	I00м^2	3,84	28,7	-	-	II0	-	-	-
I92	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска по штукатурке	I00м^2	0,4I	76,7	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I93	I5-90 I5-I	Облицовка стен белой глазурованной плиткой	I00м^2	0,I5	5I2	-	-	77	-	-	-
I94	I5-635 I65-4- -29,30	Масляная окраска террас лаком за 2 раза	I00м^2	0,53	35,7	-	-	I9	-	-	-
I95	I5-584 I60-3	Улучшенная масляная окраска по дереву полов	I00м^2	I,9I	95	-	-	I8I	-	-	-
I96	I5-277 56-I	Оштукатуривание по камню плоских оконных и дверных откосов внутри помещений	I00м^2	0,27	II5	-	-	3I	-	-	-
I97	ССЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый 0,Ix0,26	м^3	0,03	23,7	-	-	I	-	-	-
I98	СЦС п.2-35	Раствор известковый 0,26х4,3	м^3	I,I2	22,2	-	-	25	-	-	-
I99	I5-577 I59-7-26 т.ч.т.2	Улучшенная масляная окраска оконных блоков с подоконными досками, подготовленными под вторую окраску	I00м^2	0,40	35,2	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		0,I6x(2,8-0,3)									
200	I5-575 I59-5-26 т.ч.т.2	То же, оконных заполнений 0,I6x0,3	I00м^2	0,05	I20	-	-	6	-	-	-
20I	I5-633 I65-7-29 т.ч.т.2	Покрытие лаком оконных блоков тамбура 0,0Ix2,2	I00м^2	0,02	42,3	-	-	I	-	-	-
202	I5-576 I59-6-26 т.ч.т.2	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску 0,I6x2,4	I00м^2	0,38	27	-	-	I0	-	-	-
203	I5-576 I59-7-26 т.ч.т.2	То же, в перегородках 0,I8x(2,7-0,3)	I00м^2	0,43	27	-	-	I2	-	-	-
204	I5-574 I59-4-26 т.ч.т.2	Окраска дверных заполнений 0,I8x0,3	I00м^2	0,05	93	-	-	5	-	-	-
205	I5-576 I59-6-26 т.ч.т.2	Окраска белилами в перегородках остекленных дверных блоков	I00м^2	0,25	27,0	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		0,I4x(2,I-0,3)									
206	I5-574 I59-4-26 т.ч.т.2	Окраска дверных заполнений 0,I4x0,3	I00м^2	0,04	93	-	-	4	-	-	-
207	I5-624 I65-2	Окраска лаком встроенных шкафов и антресолей 0,09x(2,7-0,3)	I00м^2	0,22	69,3	-	-	I5	-	-	-
		Итого по XI разделу	руб.	-	-	-	-	I205	-	-	-
		XII. Наружная отделка									
208	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка цоколя по кирпичу цементно-известковым раствором	I00м^2	0,39	40,5	-	-	I6	-	-	-
209	ССЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый I,89x0,39	м^3	0,74	23,7	-	-	I8	-	-	-
2I0	I5-2I0 52-3	Оштукатуривание дверных откосов шириной 200мм	I00м	0,75	I8,7	-	-	I4	-	-	-
2II	ССЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый	м^3	0,50	23,7	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		0,67x0,75									
2I2	I5-529 I56-3-24	Окраска цоколя и откосов перхлорвиниловыми красками	I00м^2	0,54	47,3	-	-	25	-	-	-
2I3	I5-262 55-5-II	Улучшенная штукатурка стен дымовентиляционных каналов	"	0,33	65,4	-	-	22	-	-	-
2I4	ССЦ п.2-26	Раствор цементный М-I00 0,33xI,87	м^3	0,62	22,3	-	-	I4	-	-	-
2I5	I5-508 I53-I	Известковая окраска дымовентиляционных каналов	I00м^2	0,33	5,84	-	-	2	-	-	-
		Итого по XII разделу	руб.	-	-	-	-	I23	-	-	-
		XIII. Терраса									
2I6	I0-28 4-I	Каркас из брусьев	м^3	0,08	II0	-	-	9	-	-	-
2I7	I0-I2 2-2	Стены тамбура из брусьев толщиной I50 мм	м^2	I6,6	I4,0	-	-	232	-	-	-
2I8	I0-32 6-I	Чистая обшивка досками и ограждения	м^2	I0,3	2,I4	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
219	I0-62 I0-I	Подшивка потолка и карниза досками	$м^2$	27,92	2,49	-	-	69	-	-	-
220	I0-62 I0-I	Прибивка лобовой доски	$м^2$	0,865	2,49	-	-	2	-	-	-
22I	I0-I9I 36-I	Балки и прогоны из досок	$м^3$	0,24	I06	-	-	25	-	-	-
222	I0-I92 36-2	Прогоны из брусьев	$м^3$	0,2	II8	-	-	24	-	-	-
223	I0-I6I 30-6	Ограждение перилами	м.огр.	20	2,5	-	-	50	-	-	-
224	I0-70 II-I	Стропила из досок	$м^3$	0,28	II2	-	-	3I	-	-	-
225	I2-267 6-I	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов с устройством обрешетки	$I00м^2$	0,42	2I3	-	-	89	-	-	-
226	I0-202 37-2	Огнезащита древесины	$м^3$	2,57	7,5I	-	-	I9	-	-	-
		Итого по XIII разделу	руб.	-	-	-	-	572	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XIУ. Разные работы									
		а) отмостка									
227	27-I73 43-I 27-I74 43-2	Щебеночное основание под отмостку толщиной I00мм	I00м^2	0,62	20,8	-	-	I3	-	-	-
228	ССЦ п.7-I	Щебень I7,4х0,62-I,35х2х0,62	м^3	I2,46	I2	-	-	I50	-	-	-
229	27-I69 42-I 27-I72 42-2	Асфальтовое покрытие отмостки толщиной 25мм I0,8-I;3I	I00м^2	0,63	9,49	-	-	6	-	-	-
230	ССЦ п.5-I7	Смесь асфальтобетонная 7,I4х0,63-I,2Iх0,63	т	3,74	I8,6	-	-	70	-	-	-
23I	ССЦ п.4-2I	Песок 0,63х0,5	м^3	0,3I	7,63	-	-	2	-	-	-
		Итого по а)	руб.	-	-	-	-	24I	-	-	-
		б) подпольные каналы									
232	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м^3	0,49	2,5	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
233	ССЦ п.I3	Стоимость бетона М-I00 0,49хI,02=0,5	$м^3$	0,5	25,8	-	-	I3	-	-	-
234	8-38 5-5	Кладка стен из керамического кирпича	$м^3$	0,5	5,44	-	-	3	-	-	-
235	ССЦ п.6-I	Стоимость керамического кирпича 0,5х0,4	т.шт	0,2	68,0	-	-	I4	-	-	-
236	ССЦ п.2-I2	Стоимость цементного раствора М-50 0,5х0,24	$м^3$	0,I2	23,5	-	-	3	-	-	-
237	I0-I09 20-5	Установка люков над каналами	$м^2$	I,92	I,34	-	-	3	-	-	-
238	ССЦч.II п.270	Стоимость ДЛ-99	$м^2$	I,92	30,4	-	-	58	-	-	-
239	I0-I93 36-3	Перекрытие подпольных каналов деревянными щитами	$м^2$	3,0I	0,54	-	-	2	-	-	-
240	ССЦч.I п.397	Стоимость щитов	$м^2$	3,0I	2,22	-	-	7	-	-	-
		Итого по б)	руб.	-	-	-	-	I04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) крыльца									
24I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м^2	0,I3	4,58	-	-	I	-	-	-
242	ССЦ п.4-39	Стоимость щебня 0,I3х4,08	м^3	0,53	9,49	-	-	5	-	-	-
243	6-33 3-4	Монолитные ж/б ступени	м^3	I,9	2,52	-	-	5	-	-	-
244	ССЦ п.5	Стоимость бетона М-200 I,9хI,0I5	м^3	I,93	27,4	-	-	53	-	-	-
245	ССЦч.I п.43	Стоимость арматуры С-I, С-2	т	0,048	392	-	-	I9	-	-	-
246	II-69 II-3	Цементное покрытие	I00м^2	0,I3	22,9	-	-	3	-	-	-
247	ССЦ п.2-6	Раствор цементный М-200 0,I3х2,2	м^3	0,29	28,I	-	-	8	-	-	-
248	I0-28 4-I	Каркас крылец из брусьев	м^3	0,33	II0	-	-	36	-	-	-
249	I0-70 II-I	Стропила из досок	м^3	0,06	II2	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
250	I0-62 I0-I	Подшивка лобовой доски	$м^2$	3,3	2,49	-	-	8	-	-	-
25I	I0-I6I 30-6	Ограждение крылец перилами	м	7	2,5	-	-	I8	-	-	-
252	I0-202 37-2	Огнезащита древесины	$м^3$	0,79	7,5I	-	-	6	-	-	-
253	I0-32 6-I	Обшивка крылец и ограждений досками	$м^2$	4,72	2,I4	-	-	I0	-	-	-
254	I2-267 6-I	Устройство кровли из волнистых а/ листов с устройством обрешетки	$I00м^2$	0,I3	2I3	-	-	28	-	-	-
		Итого по в)	руб.	-	-	-	-	207	-	-	-
		г) п р и я м о к									
255	II-II I-II	Бетонная подготовка под дно приямка из бетона М-I00 толщ.0,Iм	$м^3$	0,I2	2,5	-	-	-	-	-	-
256	ССЦ п.I-3	Бетон М-I00 0,I2xI,02	$м^3$	0,I2	25,8	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
257	8-38 5-5	Кладка стен приямка	$м^3$	0,83	5,44	-	-	4	-	-	-
258	ССЦ п.6-I	Кирпич керамический 0,4х0,83	т.шт	0,332	68	-	-	23	-	-	-
259	ССЦ п.2-I2	Раствор цементный М-50 0,83х0,24	$м^3$	0,20	23,5	-	-	5	-	-	-
		Итого по г)	руб.	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого по XIУ разделу	руб.	-	-	-	-	587	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете №I-I (стены кирпичные, чердачное перекрытие)

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в руб. прямых затрат	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления 8% от граф 5,7	всего граф. 5,7,8	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин	НУЧП в накладн. расх. % от сумм гр.7	НУЧП в план. накоплен. % от гр. I0,II	Уд.вес конструктивных элементов или видов работ по данным графам I0-I3 % к общей стоимости работ по смете стоимость, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м³	I29,2	I65	I6,5	27	I5	207	-	-	-	-	- 0,8I/I,60	
2	Фундаменты	м³	6I,0	3267	I6,5	539	304	4II0	-	-	-	-	-I6,04/67,38	
3	Перекрытие над подвалом	м²	I9,84	328	I6,5	54	30	4I2	-	-	-	-	- I,6I/20,77	
	Итого по подземной части		-	3760	-	620	349	4729	-	-	-	-	- I8,46/-	
	Б. Надземная часть													
4	Стены	м³	I53,49	5590	I6,5	922	52I	7033	-	-	-	-	- 27,45/45,82	
5	Перегородки	м²	I48,24	8I3	I6,5	I34	76	I023	-	-	-	-	- 3,99/6,90	
6	Чердачное перекрытие	м²	2I5,9	2I88	I6,5	36I	204	2753	-	-	-	-	- I0,75/I2,75	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Кровля	м^2	330,8	I965	I6,5	324	I83	2472	-	-	-	-	-	9,65/7,47
8	Полы	м^2	I97,65	I763	I6,5	29I	I64	22I8	-	-	-	-	-	8,66/II,22
9	Проемы	м^2	65,I	I520	I6,5	25I	I42	I9I3	-	-	-	-	-	7,47/23,39
I0	Встроенная мебель	шт	2	277	I6,5	46	26	349	-	-	-	-	-	I,36/I74,5
II	Внутренняя отделка	м^2	970,5	I205	I6,5	I99	II2	I5I6	-	-	-	-	-	5,92/I,40
I2	Наружная отделка	м^2	87,4I	I23	I6,5	20	II	I54	-	-	-	-	-	0,60/I,76
I3	Терраса	м^2	I4	572	I6,5	94	53	7I9	-	-	-	-	-	2,80/5I,36
I4	Разные работы			587	I6,5	97	55	739	-	-	-	-	-	2,88/-
	Итого по надземной части			I6603		2739	I547	20889	-	-	-	-	-	8I,54/-
	Итого по подземной и надземной частям:			20363		3359	I896	256I8						I00/-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расч. сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Мухина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-2

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены кирпичные, температура -30°, отопление и вентиляция (от внешних сетей)

Сметная стоимость - 0,68 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 3,95 руб.
2. $1м^2$ общей площади здания-3,95руб.
3. $1м^3$ объема здания - I,08 руб.

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах 1984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-35 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб д-I5мм	м	70	0,86	-	-	60	-	-	-
2	I6-36 7-I	То же, д-20мм	м	44	0,9I	-	-	40	-	-	-
3	I6-37 7-I	Трубопроводы из водопроводных труб д-25мм	м	27	I,03	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-38 7-I	То же, д-32 мм	м	I3	I,I4	-	-	I5	-	-	-
5	I8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных стальных	экм	37,78	I,3I	-	-	49	-	-	-
6	ССЦч.Ш п.I443 примен.	Радиаторы РСВI-2-500	экм	37,78	3,7I	-	-	I40	-	-	-
7	I8-I22 5-3	Трубы отопительные чугунные ребристые длиной Iм	шт	4	I2,5	-	-	50	-	-	-
8	ССЦч.Ш п.9I	Вентиль запорный муфтовый I5ч I8п2 д-I5мм	шт	4	I,2	-	-	5	-	-	-
9	п.93	То же, д-25 мм	шт	4	I,65	-	-	7	-	-	-
I0	п.I035	То же, д-20мм	шт	I4	I,5	-	-	2I	-	-	-
II	I7-44 3-I	Полотенцесушитель из водогазопроводных труб д-32мм	шт	2	4,23	-	-	8	-	-	-
I2	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный	шт	2	7,29	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	20-407 7-I	Решетки щелевые Р-I50 регулируемые	шт	8	I,48	-	-	I2	-	-	-
I4	20-489 II-I	Зонт ЗП.00.000	шт	2	8,I3	-	-	I6	-	-	-
I5	I6-2I9 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	I00м	I,54	3,94	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	472	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% системы отопления	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	473	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	63	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	536	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	43	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	579	-	-	-
		П. Строительные работы									
I6	I5-6I4 I64-8	Окраска труб и оборудования масляной краской за 2 раза	I00м^2	0,57	60,5	-	-	34	-	-	-
I7	26-I5 4-2	Изоляция асбопухшнуром	м^3	0,I0	22,7	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	ССЦч.I п.355	Асбопухшнур 0,I0х0,206	т	0,02	II70	-	-	24	-	-	-
I9	26-8I I5-2	Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком	I00м^2	0,0230	I65	-	-	4	-	-	-
20	ССЦч.I п.I94	Стеклопластик 98,2х0,023	I000м^2	0,0025	459	-	-	I	-	-	-
2I	I8-I4/69	Асбоцементный короб I50х200мм	м^2	7,00	0,52	-	-	4	-	-	-
22	Пр-нт 06-04 стр.44 п.802	Стоимость короба	м	I0	I,47	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	84	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	98	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	I06	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	685			

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расч. сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-3

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона.
Стены кирпичные. На узел управления

Сметная стоимость - 0,I9 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I,II руб.
2. I$м^2$ общей площади здания - I,IIруб.
3. I$м^3$ объема здания - 0,30 руб.

Основание: чертежи
Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	в том числе НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-I87 II-2	Грязевик	шт	2	42,I	-	-	84	-	-	-
2	I6-38 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб д-32мм	м	2,5	I,I4	-	-	3	-	-	-
3	ССЦч.Ш п.94	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 д-32 мм	шт	2	2,I5	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I7-04--80 3-0I5	Водомер ВКГ-32	шт	I	37,0	-	-	37	-	-	-
5	I8-226 I5-2	Манометр ОБМ-I00	шт	3	3,9I	-	-	I2	-	-	-
6	I8-228 I5-4	Термометр	шт	2	2,4I	-	-	5	-	-	-
7	I2-70I-I примен.	Закладные конструкции	шт	I0	0,62	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I7I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I85	-	-	-
		П. Строительные работы									
8	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром	$м^3$	0,0I	22,7	-	-	-	-	-	-
9	ССЦч.I п.355	Асбопухшнур 0,0Ix0,206	т	0,002	II70	-	-	2	-	-	-
I0	26-8I I5-2	Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком	$м^2$	0,68	I,65	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССЦч.I п.I94	Стеклопластик 0,66х0,98	I000м^2	0,000I	459	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I88	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расч. сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-4

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены кирпичные. На внутренний водопровод (вариант с ВПГ-18)

Сметная стоимость - 0,34 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I,95 руб.
2. Iм^2 общей площади здания -I,95 руб.
3. Iм^3 объема здания - 0,54 руб.

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ ЕР, УСН, шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-2 I-2	Ввод водопровода из чугунных труб д-65 мм в траншеях	м	5	3,29	-	-	I6	-	-	-
2	I6-33 6-I	Трубопроводы из пластмассовых труб д-50мм	м	5	I,92	-	-	I0	-	-	-
3	I6-33 6-I ССЦч.у	То же, д-25 мм I,92-I,23+0,2I5	м	25	0,9I	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.505 ССЦч.Ш п.I558										
4	I6-33 6-I ССЦч.У п.504	То же, д-20 мм I,92-I,23+0,I5I	м	8	0,84	-	-	7	-	-	-
5	I6-33 6-I ССЦч.У п.503	То же, д-I6мм I,92-I,29+0,I20	м	I0,8	0,75	-	-	8	-	-	-
6	Пр-нт 23-07 I-0354	Вентиль запорный д-25мм I5кч8р2	шт	3	I,70	-	-	5	-	-	-
7	-"- I-0353	То же, д-20мм	шт	2	I,40	-	-	3	-	-	-
8	-"- I-0352	То же, д-I5мм	шт	4	I,20	-	-	5	-	-	-
9	I6-I92 I8-I	Установка водомера	Iводом. узел	I	6,6	-	-	7	-	-	-
I0	Доп.в.I, 2,3 I7-04-8Iг. п.3-077	Стоимость водомера УВК-20 22х0,8	шт	I	24	-	-	24	-	-	-
II	Пр-нт 23-07 I-0354	Вентиль запорный муфтовый I5кч8п2 д-25	шт	2	I,70	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I6-II7 I2-I	Задвижка параллельная 30ч6бр д-50мм	шт	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
I3	ССЦч.III п.I484	Рукав резиновый с текстильным каркасом	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
I4	ССЦч.III п.I947	Водоразборный кран д-I5мм	к-т	I	0,82	-	-	I	-	-	-
I5	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения д-IC0	шт	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
I6	I6-2I9 22	Испытание системы трубопроводов	м	0,538	3,94	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	248	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	28I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	303	-	-	-
		П. Строительные работы									
I7	I-942 78-8 I-968 8I-2	Разработка грунта II группы под ввод водопровода вручную и обратная засыпка I42+46	I00м^3	0,I3	I88	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб	I00м^2	0,04	60,5	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	335	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расч.сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-5

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены кирпичные. На горячее водоснабжение, вариант с ВПГ-I8

Сметная стоимость - 0,02 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 0,09 руб.
2. Iм^2 общей площади здания - 0,09 руб.
3. Iм^3 объема здания - 0,03 руб.

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I 7-3	Трубы водогазопроводные оцинкованные легкие д-I5	м	8	I,2	-	-	I0	-	-	-
2	Пр-нт 23-07 I-0225	Вентиль запорный муфтовый д-I5мм I5ч8п2	шт	2	I,30	-	-	3	-	-	-
3	I5-6I4 I64-8	Окраска масляной краской	I00м^2	0,0065	60,5	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расч.сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-6

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены кирпичные.

На канализацию

Сметная стоимость - 0,54 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 3,I6 руб.

2. На $1м^2$ общей площади здания - 3,I6 руб.

3. $1м^3$ объема здания - 0,86 руб.

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4 I-3	Прокладка чугунных канализационных труб д-I00мм в траншеях	м	7,2	4,82	-	-	35	-	-	-
2	I6-I2 2-I	То же, по стенам здания	м	23,6	5,II	-	-	I2I	-	-	-
3	I6-I2 -I ССЦч.I	То же, по стенам здания д-50	м	5	3,74	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.699, 697	5,II-4,25+2,88									
4	I7-64 4-2	Унитаз тарельчатый с косым выпуском со сливной трубой и высокорасполагаемым бачком	шт	2	3I,80	-	-	64	-	-	-
5	I7-23 I-5	Умывальник прямоугольный со спинкой, краном настольным, кронштейном пластмассовым, сифоном	шт	2	I9,0	-	-	38	-	-	-
6	I7-80 6-I	Мойка отдельная эмалированная МС-2	шт	2	I3,2	-	-	26	-	-	-
7	I7-I I-I	Ванна чугунная эмалированная ПВ-I	шт	2	47,6	-	-	95	-	-	-
8	I7-52 3-3	Смеситель общий для ванны и умывальника со стационарной душевой трубкой и сеткой	шт	2	II,9	-	-	24	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	422	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	56	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	478	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	5I6	-	-	-
		П. Строительные работы									
9	I-942 78-8	Разработка грунта П группы вручную	I00м^3	0,I0	I42	-	-	I4	-	-	-
I0	I-968 81-2	Обратная засыпка вручную	I00м^3	0,I	46	-	-	5	-	-	-
II	I6-649 I66-4-32	Окраска трубопроводов кузбасским лаком	I00м^2	0,I3	I2,3	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	542	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчет. сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-7

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены кирпичные.

На приобретение и монтаж электроосвещения

Сметная стоимость - 0,49 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования -
б) монтажных работ - 0,49 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 3,07 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 3,07 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,72 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	Шифр и № позиции пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Масса, т брутто-нетто ед. изм.	Масса, т брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		Монтажные работы														
I	8-6I3-I	Счетчик активной энергии	шт	3	-	-	-	0,276	0,I7	-		-	I	I	-	
2	8-52I-I0	Ящик с рубильником и предохранителем	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	-		-	4	2	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	2I-I46 27-I	Щиток квартирный на 2 гр.	шт	3	-	-	-	2,38	2,06	-	-	7	6	-
4	2I-I32 25-8	Патрон пластмассовый настенный	шт	4	-	-	-	0,287	0,I79	-	-	I	I	-
5	2I-I29 25-5	Светильник настенный	шт	9	-	-	-	0,852	0,3I4	-	-	8	3	-
6	2I-I29 25-5	Светильник потолочный	шт	4	-	-	-	0,852	0,3I4	-	-	3	I	-
7	2I-II5 23-3	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении	шт	2	-	-	-	0,336	0,208	-	-	I	-	-
8	2I-II4 23-2	Выключатель однополюсный для скрытой проводки	шт	24	-	-	-	0,I33	0,I06	-	-	3	3	-
9	2I-II9 23-7	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой проводки	шт	22	-	-	-	0,I29	0,I06	-	-	3	2	-
I0	8-522-5	То же, с заземляющим контактом	шт	2	-	-	-	2,32	I,02	-	-	5	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I0-38I--7	Звонок электрический ЗП-220	шт	3	-	-	-	0,52	0,48	-	-	2	I	-
I2	I0-972--I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
I3	2I-I04 I8-2	Прокладка провода АППВС скрыто	I00м	2,4	-	-	-	6,6	5,4	-	-	20	I6	-
I4	2I-I08 20-I	Прокладка кабеля АВВГ по стене скобами сечением 2,5мм^2	I00м	I,0	-	-	-	39,8	28,8	-	-	40	29	-
I5	2I-I08 20-I	То же, сечением 6мм^2	I00м	0,80	-	-	-	39,8	28,8	-	-	32	22	-
I6	8-373-I	Предохранитель столбовой	шт	4	-	-	-	I,58	0,5I	-	-	6	2	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I39	93	-
		Расчет материальных ресурсов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	237	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	376	-	-
		Накладные расходы 87% от суммы 90 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-
		Накладные расходы 84% от суммы 3 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	457	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	494	93	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расч.сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

РАСЧЕТ

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ п/п	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость: единицы в руб.	Сметная стоимость: общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ССЦ-5-УI п.227 прим.	Ящик ЯРВМ-6I22	шт	I	26,4	26
2	I5-I7/8I 2-434	Щиток квартирный ЩК-I5II 27,7хI,076	шт	3	29,8	89
3	I5-I7 5-I32	Светильник ПСХ-60 I,25хI,082	шт	9	I,35	I2
4	ССЦ-5-Ш п.I39	То же, НПО-20хI00	шт	4	I,57	6
5	ССЦ-5-Ш п.258	Лампа накаливания Б220-40	шт	4	0,I	-
6	ССЦ-5-Ш п.265	То же, Б220-60	шт	23	0,I	2
7	ССЦ-5-Ш п.276	То же, Б220-I00	шт	5	0,II	I
8	ССЦ-5-П п.202	Провод АППВС-0,66кв сечением 2х2,5мм^2	км	0,24	39,2	9

I	2	3	4	5	6	7
9	ССЦ-5-I п.I254	Кабель АВВГ-0,66 кв сечением 3х6мм^2	км	0,08	3I5	25
I0	ССЦ-5-I п.II96	То же, сеч. 2х2,5 мм^2	км	0,04	I79	7
II	ССЦ-5-I п.I252	То же, сеч. 3х2,5мм^2	км	0,06	222	I3
I2	I5-07/8I 7-0I7	Патрон пластмассовый 0,I05хI,082	шт	4	0,II	-
I3	ССЦ-5-IУ п.2I8	Звонок электрический ЗП-220 I,8хI,082	шт	3	I,8	5
I4	ССЦ-5-IУ п.28	Выключатель в герметическом исполнении	шт	2	I,85	3
I5	ССЦ-5-IУ п.87	То же, для скрытой проводки	шт	24	0,96	23
I6	ССЦ-5-IУ п.I52	Розетка штепсельная	шт	22	0,43	9
I7	ССЦ-5-IУ п.I64	То же, с заземляющим контактом	шт	2	0,24	-
I8	24-05 I-37I	Кнопка ответвительная УI92 0,06хI,073	шт	70	0,06	4

I	2	3	4	5	6	7
I9	24-05 I-338	То же, для установки выключателей и розеток У I96 0,06xI,073	шт	48	0,06	3
		Итого	руб.	-	-	237

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил рук.группы Н.В.Ларменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-8

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона (стены кирпичные).
На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Сметная стоимость - 0,3I тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования - 0,09 тыс.руб.
б)монтажных работ - 0,22 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I,94 руб.
2. $I м^2$ общей площади здания - I,94 руб.
3. $I м^3$ объема здания - 0,45 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	Шифр и № позиции пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, т брутто ед. изм.	Масса, т брутто общая	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Телефонизация (вариант воздушного ввода от опоры)												
I	I6-02д2 04-004I I0-I27-5	Аппарат телефонный Т-72 I0,25х0,95	шт	I	-	-	9,73	0,37	0,3I	-	I0	-	-	-
2	I0-972--I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3		Подвеска провода БСА		Уточняется при привязке										
4	8-406-2	Прокладка стальной трубы д-32 мм по стене, скобами	I00м	0,03	-	-	-	64,I	28,I	-	-	2	I	-
5	8-409-I	Затягивание кабеля в трубу	I00м	0,03	-	-	-	4,88	2,36	-	-	-	-	-
6	8-402-I	Прокладка телефонного кабеля открыто	I00м	0,I7	-	-	-	I6,5	8,07	-	-	3	I	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	-
		П. Радиофикация (вариант воздушного ввода сети от опоры) Монтаж												
7	29-02-20 I-25I I0-397-4	Трансформатор абонентский ТАГ-I0ТМ	шт	I	-	-	-	3,35	0,67	0,47	3	I	-	-
8	Пр-нт 084 п.I8I2 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Москва"	шт	9	-	-	7	2,73	2,34	-	63	25	2I	-
9	I0-38I-6	Коробка разветвительная УК-2П	шт	3	-	-	-	2,42	2,22	-	-	7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I0-38I-6	То же, ограничительная УК-2С	шт	5	-	-	-	2,42	2,22	-	-	I2	II	-
II	8-59I-7	Радиорозетка	шт	9	-	-	-	0,208	0,I25	-	-	2	I	-
I2	8-402-I	Прокладка провода открыто	I00м	0,4	-	-	-	I6,5	8,07	-	-	7	3	-
I3	8-406-2	Прокладка стальной трубы д-32мм по стене, скобами	I00м	0,05	-	-	-	64,I	28,I	-	-	3	I	-
I4	8-409-I	Затягивание провода в проложенные трубы	I00м	0,05	-	-	-	4,88	2,36	-	-	-	-	-
I5	8-402-2	Прокладка провода открыто	I00м	0,95	-	-	-	I2,7	7,55	-	-	I2	7	-
I6	I0-972-I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
		Итого по разделу П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66	72	53	-
		Ш. Телевидение Монтаж												
I7	I6-0I/80 2-484 I0-604-2	Антенна телевизионная коллективного пользова-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ния	шт	I	-	-	9	II,I	4,94	-	9	II	5	-
I8	I0-604--I	Определение места установки антенны	шт	I	-	-	-	I0,I	2,35	-	-	I0	2	-
I9	I0-605--I	Коробка телевизионная	шт	I	-	-	-	0,58	0,46	-	-	I	-	-
20	I0-605--3	Разделка и включение кабеля в распределительную коробку	кабель	I	-	-	-	0,I8	0,I4	-	-	-	-	-
2I	I0-54--4 8-250I	Прокладка телевизионного кабеля	I00м	0,3	-	-	-	30,7	I5,I	-	-	9	5	-
		Итого по разделу III	руб.	-	-	-	-	-	-	-	9	3I	I2	-
		IУ. Заземление												
22		Заземлитель вертикальный из круглой стали д-I2мм		уточняется при привязке										
23		Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сеч. I60 мм^2		уточняется при привязке										
24	8-472-8	Проводник заземляющий из круглой стали сеч.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		8мм^2	I00м^2	0,2	-	-	-	5I,8	I4,9	-	-	I0	3	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	3	-
		Итого по разделам I,II,III,IУ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	85	I2I	72	-
		Расчет материальных ресурсов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
		Транспорт 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-
		Комплектация 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	95	I42	-	-
		Накладные расходы 87% от суммы I7 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 84% от суммы 55 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	95	2I9	72	-

Сводка по смете:

Оборудование - 95 руб.
Монтаж и материалы - 2I9 руб.
Всего по смете - 3I4 руб.

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Рук.сметно-расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер О.Н.Лаврентьева
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

РАСЧЕТ

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ п/п	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Сметная стоимость	
					единицы в руб.	общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Телефонизация				
I	I6-02/80 05-0I69	Предохранитель АЗУ-2 0,57xI,082	шт	I	0,62	I
2	ССЦ-5-I п.489	Провод ТРП-Ix2x0,5 мм^2	км	0,02	I3	-
3	ССЦ-I-Ш п.4	Труба стальная д-32 мм	м	3	0,5I	2
		Итого по разделу I	руб.	-	-	3
		П. Радиофикация				
4	ССЦ-5-У п.I3	Коробка УК-2П	шт	3	0,I4	-
5	ССЦ-5-У п.I2	То же, УК-2С	шт	5	0,I6	I
6	ССЦ-5-П п.495	Провод ПТПЖ сеч.2xI,2 мм^2	км	0,04	22,9	I

I	2	3	4	5	6	7
7	ССЦ-5-П п.494	То же, сеч. 2х0,6 мм^2	км	0,I	I5,I	2
8	ССЦ-I-Ш п.4	Труба стальная д-32мм	м	5	0,5I	3
9	ССЦ-5-У п.22	Радиорозетка РШО	шт	9	0,I6	I
		Итого по разделу П	руб.	-	-	8
		Ш. Телевидение				
I0	ССЦ-5-У п.I6	Коробка телевизионная КРТ-6	шт	I	I,5	2
II	ССЦ-5-I п.2758	Кабель телевизионный РК-75-9-I3	км	0,03	257	8
		Итого по разделу Ш	руб.	-	-	I0
		Итого по разделам I,П,Ш	руб.	-	-	2I

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-9

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона.
Стены кирпичные. Газоснабжение

Сметная стоимость - 0,63 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 3,69 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 3,69 руб.
3. I м^3 объема здания - I,0I руб.

Основание: чертежи
Составлена в ценах 1984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
I	I6-49 7-6	Трубы стальные водогазопроводные д-I5мм	м	I6	I,03	-	-		I6	-	-	-
2	I6-50 7-6	То же, д-I0мм	м	4	I,03	-	-		4	-	-	-
3	I6-5I 7-6	То же, д-25мм	м	II	I,09	-	-		I2	-	-	-
4	ССЦМ п.I00I	Кран натяжной муфтовый газовый IIБI0бх-I д-I5мм	т.шт	4	0,92	-	-		4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I9-2 I-2	Плита газовая 4-х конфорочная с духовым шкафом ПГ-4/I	шт	2	I,66	-	-	3	-	-	-
6	ССЦч.I п.I4I3	Стоимость плиты	шт	2	44,7	-	-	89	-	-	-
7	I9-5 2-I	Водонагреватель приточный газовый типа ВПГ-I8	шт	2	6,70	-	-	I3	-	-	-
8	24-I7/80 п.3-0I	Стоимость ВПГ-I8	шт	2	32,5	-	-	65	-	-	-
9	I9-4I 5-I	Регулятор низкого давления РД-32М	шт	2	6,48	-	-	I3	-	-	-
I0	Пр-нт I7-04 5-0474	Стоимость регулятора РД-32М	шт	2	90	-	-	I80	-	-	-
II	I9-77 I4-2	Установка сжиженного газа на 2 баллона	шт	2	52,I	-	-	I04	-	-	-
I2	ССЦ п.9-96	Брус железобетонный 0,04х2	$м^3$	0,08	62,7	-	-	5	-	-	-
I3	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	$I00м^2$	0,0I8	60,5	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I9-73 I2	Испытание газопроводов	м	3I	0,29	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5I7	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% на сумму 5I6 руб.	руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п.I3	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	586	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	47	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	633	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Рук.сметно-расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены кирпичные, для расчетной температуры -20°С

Общестроительные работы

Сметная стоимость - 24,0 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 139,76 руб.
2. 1м^2 общей площади здания -139,76руб.
3. 1м^3 объема здания - 38,22 руб.

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расц. шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	Лок.см. №I-I	Стоимость прямых затрат на общестроительные работы	-	-	-	-	-		20363	-	-		-
		Внести следующие изменения											
		I. Земляные работы							I65				
2	I-I84 23-5 т.ч.т.3	Разработка грунта II группы экскаватором											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		обратной лопатой 0,25м³ с погрузкой на автосамосвалы I57,IxI,2+II,9	I000м³	0,0I5	200,42	-	-	3	-	-	-
3	ССЦч.II перев. стр.28	Отвозка грунта II группы до I км	т	26,07	0,29	-	-	8	-	-	-
4	I-95 25-2 т.ч.т.3	Работа на отвале, грунт II группы II,34xI,I+I,59	I000м³	0,0I5	I4,06	-	-	-	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Добавить:									
5	I-65 I2-5 т.ч.т.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой 0,25м³ в отвал I37,58xI,2+5,42	I000м³	0,0I5	I70,52	-	-	3	-	-	-
6	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч.т.3 3,48	Перемещение грунта II группы бульдозером 75 л.с.59 квт во временный отвал до 20м 40,8xI,Ix0,85+23,3	I000м³	0,0I5	70,45	-	-	I	-	-	-
7	I-23I 29-2 I-238 29-9	То же, в обратном направлении для обратной засыпки и подсыпки под полы	I000м³	0,0I5	70,45	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч.т.3 3,48										
8	I-257 3I-2 т.ч.т.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 75 л.с./55 квт с перемещением до I0 м I8,9xI,I	I000м³	0,0II	20,79	-	-	-	-	-	-
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	I00м³	0,II	9,69	-	-	I	-	-	-
I0	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м³	0,04	46	-	-	2	-	-	-
		Итого добавить:	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I62	-	-	-
		II. Фундаменты									
		Исключить:									
II	6-2I I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м³	7,37	6,49	-	-	48	-	-	-
I2	ССЦМ п.I-I	Бетон М-50 7,37x0,7I	м³	5,23	24,8	-	-	I30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦМ п.4-I3	Камень бутовый 7,37х0,44	$м^3$	3,24	I0,8	-	-	35	-	-	-
I4	8-30 5-I	Кладка цоколя из керамического кирпича	$м^3$	7,53	3,I9	-	-	24	-	-	-
I5	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 7,53х0,380	т.шт	2,86	68,0	-	-	I94	-	-	-
I6	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 7,53х0,23	$м^3$	I,73	22,4	-	-	39	-	-	-
I7	8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция на отм.-0,2 из 2 слоев толи	$I00м^2$	0,05	I87	-	-	9	-	-	-
I8	ССЦМ п.2-I	Раствор цементный М-25 2,5х0,5	$м^3$	0,I25	I9,8	-	-	2	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	48I	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	2786		-	-
		Ш. Перекрытие над подпольем									
		Исключить:									
I9	ССЦч.I	Стоимость утеплителя из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.85	минераловатных матов толщ. I00мм	м³	I,98	I3,2	-	-	26	-	-	-
20	ССЦч.I п.89	Добавить стоимость матов толщиной 80 мм	м³	I,59	I4,9	-	-	24	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	326	-	-	-
		IУ. С т е н ы						5590			
		Исключить:									
2I	8-30 5-I	Стены наружные из керамического кирпича	м³	2I,84	3,I9	-	-	70	-	-	-
22	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 2I,84х0,380	т.шт	8,30	68	-	-	564	-	-	-
23	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 2I,84х0,23	м³	5,02	22,4	-	-	II2	-	-	-
24	7-445 38-I0-I.8	Укладка ж/б перемычек весом до 0,3	т	I3	0,23	-	-	3	-	-	-
25	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек	т	0,36	64,4	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	ССЦМ т.3-I	Арматура А-Ш	к-т	6,88	0,250	-	-	2	-	-	-
27	ССЦМ т.3-I	То же, В-I	к-т	6,68	0,32I	-	-	2	-	-	-
		Итого по IУ разделу исключить	руб.	-	-	-	-	776	-	-	-
		Всего по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	48I4	-	-	-
		УI. Чердачное перекрытие						2I88			
		Исключить									
28	ССЦч.I п.85	Стоимость утеплителя из минераловатных матов толщиной I00мм	$м^3$	2I,59	I3,2	-	-	285	-	-	-
29	ССЦч.I п.89	Добавить утеплитель толщиной 80 мм	$м^3$	I7,27	I4,9	-	-	257	-	-	-
		Итого по УI разделу	руб.	-	-	-	-	2I60	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I9073	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3I47	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	22220	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I778	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	23998	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены кирпичные. Температура -40°С. Отопление и вентиляция (от внешних сетей)

Сметная стоимость - 0,70 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 4,09 руб.
2. 1м^2 общей площади здания - 4,09 руб.
3. 1м^3 объема здания - 1,12 руб.

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/та	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I		Локальная смета на отопление от внешних сетей -30°С прямые затраты по I р.	руб.	-	-	-	-	472	-	-	-
		Исключить п.5,6	руб.	-	-	-	-	I89	-	-	-
		Добавить:									
3	I8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных стальных	экм	4I,55	I,3I	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦч.Ш п.I443 примен.	Стоимость радиаторов РСВI-2-500	экм	4I,55	3,7I	-	-	I54	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	208	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	49I	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	492	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	65	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	557	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	45	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	702	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены кирпичные. Температура -20°С. Отопление и вентиляция (от внешних сетей)

Сметная стоимость - 0,64 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 3,70 руб.
2. $1м^2$ общей площади здания - 3,70 руб.
3. $1м^3$ объема здания - 1,01 руб.

Основание: чертежи
Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
1		Локальная смета на отопление от внешних сетей -30°С прямые затраты по											
		I р.	руб.	-	-	-	-		472	-	-		-
		Исключить п.5,6	руб.	-	-	-	-		189	-	-		-
		Добавить:											
3	I8-II2 5-1	Установка радиаторов отопительных стальных	экм	30,4	I,3I	-	-		40	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦч.Ш п.I443 примен.	Стоимость радиаторов РСВI-2-500	экм	30,4	3,7I	-	-	II3	-	-	-
		Итого добавить						I53			
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	436	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% от суммы	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	437	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	495	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	635	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены кирпичные, температура -40°С. Отопление и вентиляция (местное, поквартирное)

Сметная стоимость - I,09 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 6,34 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 6,34 руб.
3. I м^3 объема здания - I,73 руб.

Основание: чертежи
Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I		Локальная смета на местное отопление и вентиляцию -30° прямые затраты по р.I	руб.	-	-	-	-		776	-	-		-
		Исключить п.2,3							I89				
2	I8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных стальных	экм	4I,55	I,3I	-	-		54	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦч.Ш п.I443 примен.	Стоимость радиаторов РСВI-2-500	экм	4I,55	3,7I	-	-	I54	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	208	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	795	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	796	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I06	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	902	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	72	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	974	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I094	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены кирпичные. Температура -30°С. Отопление и вентиляция (местное поквартирное)

Сметная стоимость - I,07 тыс.руб.
НУЧП - тыс.рубь.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 6,20 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 6,20 руб.
3. I м^3 объема здания - I,69 руб.

Основание: чертежи

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-5 I-I	Котел чугунный секционный КЧМ-2У	к-т	2	I39	-	-	278	-	-	-
2	I8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных стальных	экм	37,78	I,3I	-	-	49	-	-	-
3	ССЦч.III п.I443 примен.	Радиаторы РСВI-2-500	экм	37,78	3,7I	-	-	I40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-35 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб д-I5мм	м	20	0,86	-	-	I7	-	-	-
5	I6-36 7-I	То же, д-20 мм	м	87	0,9I	-	-	79	-	-	-
6	I6-37 7-I	То же, д-25 мм	м	II,5	I,03	-	-	I2	-	-	-
7	I6-38 7-I	То же, д-32 мм	м	27	I,I4	-	-	3I	-	-	-
8	I6-39 7-I	То же, д-40мм, трубы отопительные	м	5,5	I,29	-	-	7	-	-	-
9	I0-I22 5-3	Трубы отопительные чугунные ребристые длиной Iм	м трубы	4	I2,5	-	-	50	-	-	-
I0	23-07 I-0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 д-I5 мм	шт	6	I,30	-	-	8	-	-	-
II	23-07 I-0229	То же, 40 мм	шт	2	3,I0	-	-	6	-	-	-
I2	I8-I33 6-I	Бак расширительный	шт	2	I7,50	-	-	35	-	-	-
I3	ССЦч.III п.I035	То же, д-20 мм	шт	I4	I,5	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I7-44 3-I	Полотенцесушитель из водогазопроводных труб д-32мм	шт	2	4,23	-	-	8	-	-	-
I5	20-407 7-I	Решетки щелевые Р-I50 регулируемые	шт	8	I,48	-	-	I2	-	-	-
I6	20-489 II-I	Зонт 3 .00.000	шт	2	8,I3	-	-	I6	-	-	-
I7	I6-2I9 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	I,5I	3,94	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	775	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% без п.I4,I5	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	776	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	879	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	70	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	949	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
I8	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром	$м^3$	0,I5	22,7	-	-	3	-	-	-
I9	ССЦч.I п.355	Асбопухшнур 0,I5x0,206	т	0,03	II70	-	-	36	-	-	-
20	26-8I I5-2	Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком	$м^2$	2,60	I,65	-	-	4	-	-	-
2I	ССЦч.I п.I94	Стеклопластик 0,98x2,60	$I000м^2$	0,00286	459	-	-	I	-	-	-
22	I5-6I4 I64-8	Окраска труб и оборудования масляной краской за 2 раза	$I00м^2$	0,5I	60,5	-	-	3I	-	-	-
23	I8-I4/68 24-46 Письмо Госстроя	Асбестоцементный короб I50x200мм	$м^2$	7,00	0,52	-	-	4	-	-	-
24	06-04 стр.44 п.802	Стоимость плит	м	I0	I,47	-	-	I5	-	-	-
25	I3-I2I I5-6 I3-I33 I6-6	Антикоррозийное покрытие грунта ГФ-020 и БТ-I77 7,7I+6,94	$I00м^2$	0,064	I4,65	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	95	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	III	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	I20	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I069	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены кирпичные, температура -20°. Отопление и вентиляция (местное поквартирное)

Сметная стоимость - I,03 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 5,96 руб.
2. Iм² общей площади здания - 5,96 руб.
3. Iм³ объема здания - I,63 руб.

Основание: чертежи

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I		Локальная смета на местное отопление и вентиляцию -30°									
		прямые затраты до Iр.	руб.	-	-	-	-	776	-	-	-
2		Исключить п.2,3	руб.	-	-	-	-	I89	-	-	-
		Добавить:									
3	I8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных стальных	экм	30,4	I,3I	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦч.III п.I443 примен.	Стоимость радиаторов	экм	30,4	3,7I	-	-	II3	-	-	-
		Итого добавить						I53			
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	740	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	74I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	99	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	840	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	67	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	907	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I027	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона. Стены кирпичные. На водопровод (вариант с водогрейной колонкой)

Сметная стоимость - 0,34 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 1,98 руб.
2. 1м^2 общей площади здания - 1,98 руб.
3. 1м^3 объема здания - 0,54 руб.

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/та	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы									
1	16-2 1-2	Ввод водопровода из чугунных труб д-65мм в траншеях	м	5	3,29	-	-	16	-	-	-
2	16-33 6-1	Трубопроводы из пластмассовых труб д-50 мм	м	5	1,92	-	-	10	-	-	-
3	16-33 6-1	То же, д-25 мм 1,92-1,23+0,215	м	25	0,91	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦч.У п.505 ССЦч.Ш п.I558										
4	I6-33 6-I ССЦч.У п.504	То же, д-20мм I,92-I,23+0,I5I	м	8	0,84	-	-	7	-	-	-
5	I6-33 6-I ССЦч.У п.503	То же, д-I6 мм I,92-I,23+0,I20	м	8,8	0,75	-	-	7	-	-	-
6	Пр-нт 23-07 I-0227	Вентиль запорный д-25 I5кчI8р2	шт	3	I,80	-	-	5	-	-	-
7	Пр-нт 23-07 I-0226	То же, д-20мм	шт	2	I,50	-	-	3	-	-	-
8	Пр-нт 23-07 I-0225	То же, д-I5мм	шт	4	I,30	-	-	5	-	-	-
9	I6-I92 I8-I	Установка водомера	I водомерн. узел	I	6,6	-	-	7	-	-	-
I0	Доп.в.I, 2,3 I7-04-8I I3-077	Стоимость водомера УВК-20	шт	I	24	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	Пр-нт 23-07 I-0227	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 д-25мм	шт	2	I,80	-	-	4	-	-	-
I2	ССЦч.Ш п.I484	Рукав резиновый с текстильным каркасом д-25	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
I3	-"- п.I947	Водоразборный кран д-I5ьм	к-т	I	0,82	-	-	I	-	-	-
I4	I6-II7 I2-I	Задвижка параллельная 30ч6бр д-50мм	шт	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
I5	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения д-I00	шт	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
I6	I6-2I9 22	Испытание системы трубопроводов	I00м	0,54	3,94	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	248	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	28I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		Всего	руб.	-	-	-	-	303	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
I8	I-942 78-8 I-968 8I-2	Разработка грунта П группы под ввод водопровода вручную и обратная засыпка I42+46	I00м^3	0,I3	I88	-	-	24	-	-	-
I9	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска руб	I00м^2	0,04	60,5	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	335	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены кирпичные.
На горячее водоснабжение (вариант с водогрейной колонкой)

Сметная стоимость - 0,II тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 0,65 руб.
2. Iм^2 общей площади здания - 0,65 руб.
3. Iм^3 объема здания - 0,I8 руб.

Основание: чертежи
Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I 7-3	Трубы водогазопроводные оцинкованные легкие д-I5мм	м	6	I,2	-	-	7	-	-	-
2	I7-99 9-3	Водогрейная колонка для ванн цинковая КВЦ	шт	2	38,5	-	-	77	-	-	-
3	Пр-нт 23-07 I-0225	Вентиль запорный муфтовый д-I5 мм I5ч8I2	шт	2	I,30	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска	I00м^2	0,065	60,5	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	9I	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	III	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены кирпичные. Крыша совмещенная, для расчетной температуры -40°С.

На общестроительные работы

Сметная стоимость - 25,91 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 150,88 руб.
2. 1м^2 площади здания - 150,88 руб.
3. 1м^3 объема здания - 41,26 руб.

Основание: чертежи
Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Лок.смета №11	Стоимость прямых затрат общестроительных работ руб.	-	-	-	-	-	18254	-	-	-
		Внести следующие изменения:									
		I. Земляные работы									
		Добавить:									
2	I-184 23-5 т.ч.т.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопа-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		той 0,25м³ с погрузкой на автосамосвалы I57,IxI,2+II,9	I00м³	0,0I5	200,42	-	-	3	-	-	-
3	ССЦч.I перев. стр.28	Отвозка грунта П группы до I км	т	26,07	0,25	-	-	8	-	-	-
4	I-I95 25-2 т.ч.т.3	Работа на отвале грунта П группы II,34xI,I+I,59	I00м³	0,0I5	I4,06	-	-	-	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Исключить:									
5	I-65 I2-3 т.ч.т.3	Разработка грунта П группы экскаватором обратной лопатой 0,25м³ в отвал I37,56xI,2+5,42	I000м³	0,0I5	I70,52	-	-	3	-	-	-
6		Перемещение грунта П группы бульдозером 75л.с. во временный отвал до 20м 4,06xI,Ix0,85+32,3	I000м³	0,0I5	70,45	-	-	I	-	-	-
7	-"-	То же, в обратном направле-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		нии для обратной засыпки и подсыпки под полы	I000м^3	0,0I5	70,45	-	-	I	-	-	-
8	I-257 3I-2 т.ч.т.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 75л.с./ 59 квт с перемещением до I0м I8,9xI,I	I000м^3	0,0II	20,79	-	-	-	-	-	-
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	I00м^3	0,II	9,69	-	-	I	-	-	-
I0	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м^3	0,04	46	-	-	2	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I7I	-	-	-
		II. Фундаменты									
		Добавить:									
II	6-2I I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м^2	7,37	6,49	-	-	48	-	-	-
I2	ССДМ п.I-I	Бетон №50 7,36x0,7I	м^2	5,23	24,8	-	-	I30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦМ п.4-I3	Камень бутовый 7,37х0,44	$м^2$	3,24	I0,8	-	-	35	-	-	-
I4	8-30 5-I	Кладка цоколя из керамического кирпича	$м^2$	7,53	3,I9	-	-	24	-	-	-
I5	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 7,53х0,380	т.шт	2,86	68	-	-	I94	-	-	-
I6	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 7,53х0,23	$м^3$	I,73	22,4	-	-	39	-	-	-
I7	3-I7 4-3 ССЦМ п.2-II	Горизонтальная гидроизоляция на отм.-0,2 из 2 слоя толи.	$I00м^2$	0,05	I87	-	-	9	-	-	-
		Раствор цементный М-25 2,5х0,05	$м^3$	0,I25	I9,8	-	-	2	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	3748	-	-	-
		Ш. Перекрытие над подпольем						269			
		Исключить:									
I8	ССЦ-I п.85	Стоимость утеплителя из минераловатных матов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		толщ. I00мм:	$м^3$	I,98	I3,2	-	-	26	-	-	-
	ССЦ-I п.8I	Добавить утеплитель толщ. I20 мм	$м^3$	2,38	I2,8	-	-	30	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	273	-	-	-
		IУ. С т е н ы									
I9	8-30 5-I	Стены наружные из керамического кирпича	$м^3$	25,I8	3,I9	-	-	80	-	-	-
20	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 25,I8х0,380	т.шт	9,57	68	-	-	65I	-	-	-
2I	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 25,I8х0,23	$м^3$	5,79	22,4	-	-	I30	-	-	-
22	7-445 38-I0- -I,8	Укладка ж/б перемычек весом до 0,3 т	шт	I3	0,23	-	-	3	-	-	-
23	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек	шт	0,36	64,4	-	-	23	-	-	-
24	ССЦМ п.3-I	Арматура А-Ш	кг	6,88	0,250	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ССЦМ п.3-I	То же, В-I	кг	6,68	0,32I	-	-	2	-	-	-
		Итого по IУ разделу добавить	руб.	-	-	-	-	89I	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	630I	-	-	-
		УП. К р о в л я									
26	ССЦ п.85	Исключить стоимость матов толщиной I00мм	$м^3$	2I,59	I3,2	-	-	285	-	-	-
27	ССЦч.I п.8I	Стоимость утеплителя из минватных матов толщ.I20мм	$м^3$	25,9I	I2,8	-	-	332	-	-	-
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	-	-	2I43	-	-	-
		УШ. П р о е м ы									
		Исключить									
28	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков площадью до 2$м^2$ с раздельными переплетами в каменных стенах	$м^2$	8,56	4,47	-	-	38	-	-	-
29	ССЦч.II п.27	Стоимость оконных блоков ОР-I5-I2	$м^2$	3,36	22,6	-	-	76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	ССЦч.II п.I9	То же, ОР-I5-9	$м^2$	5,2	I9,7	-	-	I02	-	-	-
3I	I0-75 I3-4	Установка оконных блоков площ.более $2м^2$	$м^2$	7,68	3,25	-	-	25	-	-	-
32	ССЦч.II п.29	Стоимость оконных блоков ОР-I5-I8	$м^2$	7,68	22,8	-	-	I75	-	-	-
33	I5-70I 20I-I	Остекление оконных переплетов в каменных стенах 3мм стеклом на штапиках по замазке	$I00м^2$	0,I7	229	-	-	38	-	-	-
34	ССЦч.I п.4I4	Приборы оконные для 3-х створчатых окон с форточкой	к-т	3	7,98	-	-	24	-	-	-
35	ССЦч.I п.4I2	То же, для 2-х створчатых окон с форточкой	к-т	2	5,34	-	-	II	-	-	-
36	ССЦч.I п.408	То же, для одностворчатых окон с форточкой	к-т	4	2,70	-	-	II	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	500	-	-	-
		Добавить:									
37.	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков									

ТП 4II-I20.85 (III)

663-03

II2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		площ.до 2м^2 с тройными переплетами 4.47хI,5	м^2	8,56	6,7I	-	-	57	-	-	-
38	ССЦч.I п.82	Стоимость блоков ОРСI5-I2	м^2	3,36	30,3	-	-	I02	-	-	-
39	ССЦч.I п.74	То же, ОРС I5-9	м^2	5,2	34,3	-	-	I78	-	-	-
40	I0-75 I3-4	Установка оконных блоков площ.более 2м^2 с тройными переплетами 3,25хI,5	м^2	7,68	4,88	-	-	37	-	-	-
4I	ССЦч.П п.85	Стоимость блоков ОРС I5-I8	м^2	7,68	28,7	-	-	220	-	-	-
42	I5-709 20I-2-33	Тройное остекление оконных блоков 3мм стеклом	I00м^2	0,I6	366	-	-	59	-	-	-
43	ССЦч.I п.4I3	Приборы оконные для 3-х створчатых окон с форточкой 7,38хI,5	к-т	3	II,07	-	-	33	-	-	-
44	ССЦч.I	То же, для 2-х створчатых									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.4II	окон с форточкой 5,I4xI,5	к-т	2	7,7I	-	-	I5	-	-	-
45	ССЦч.I п.408	То же, одностворчатых окон с форточкой 3,26xI,5	к-т	4	4,89	-	-	20	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	72I	-	-	-
		Итого по УШ разделу	руб.	-	-	-	-	I74I	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	2059I	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3398	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	23989	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I9I9	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	25908	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №II

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены кирпичные, крыша совмещенная, для расчетной температуры -30°С.

На общестроительные работы

Сметная стоимость - 22,97 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 133,75 руб.
2. 1м^2 площади здания - 133,75 руб.
3. 1м^3 объема здания - 36,58 руб.

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
	Лок.смета №I-I	Стоимость прямых затрат общестроительных работ руб.	-	-	-	-	-		20363	-	-		-
		Внести следующие изменения:											
		Ш. Перекрытие над подпольем											
		Исключить:											
I	I0-52 9-3	Перекрытие над подпольем											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		из балок с черепными брусками	$м^2$	I9,84	3,35	-	-	66	-	-	-
2	ССЦч.I п.27	Стоимость балок	$м^3$	I,05	I0I	-	-	I06	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	I72	-	-	-
		Добавить:									
3	7-448 39-I-I,8	Укладка плит панелей перекрытия толщиной более I6 см площ.до 5$м^2$	шт	2	I,95	-	-	4	-	-	-
4	ССЦМ п.8-479	Стоимость плит ПК-4-24-I8 2 шт	$м^2$	8,64	9,63	-	-	83	-	-	-
5	6-I79 I6-7	Монолитные участки УМ-I	$м^3$	0,2	27,7	-	-	6	-	-	-
6	ССЦМ п.I-5	Бетон М-200 0,2xI,0I5	$м^3$	0,203	27,4	-	-	6	-	-	-
7	ССЦч.П п.I2	Арматура А-Ш	кг	I6,8	0,325	-	-	5	-	-	-
8	ССЦч.П п.43	Сетки	кг	22,6	0,392	-	-	9	-	-	-
		Итого добавить:	руб.	-	-	-	-	II3	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	269	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. С т е н ы									
		Исключить:						5590			
9	8-30 5-I	Стены наружные из керамического кирпича	м³	I,5	3,I9	-	-	55	-	-	-
I0	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический I,5х0,380	т.шт	0,57	68	-	-	39	-	-	-
II	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 I,5х0,23	м³	0,34	22,4	-	-	8	-	-	-
I2	8-30 5-I	Вентиляционные каналы из керамического кирпича	м³	3,76	3,I9	-	-	I2	-	-	-
I3	ССЦМ п.3	Кирпич керамический 3,76х0,380	т.шт	I,43	68	-	-	97	-	-	-
I4	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 3,76х0,23	м³	0,86	22,4	-	-	I9	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	I80	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	54I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Чердачное перекрытие	руб.	-	-	-	-	2I88	-	-	-
		Исключить:									
		Раздел УI. Чердачное перекрытие	руб.	-	-	-	-	2I88	-	-	-
		Добавить:									
I5	7-45I 39-2--I,8	Укладка плит настилов панелей покрытия и перекрытий толщиной более I6 см площ. до I5м^2	шт	4	I9,5	-	-	78	-	-	-
I6	7-448 38-I--I,8	То же, площ.до 5м^2	шт	29	2,99	-	-	87	-	-	-
I7	ССЦМ п.8-479	Стоимость плиты длиной до 6,5 м ПК 57,I2-3А IУ-Т шт.4 ПК 57-I0-3А IУ-Т шт.I0 ПК 60-I2-3 АIУ-Т шт.4 ПК 60-I0-3А IУ-Т шт.I0 ПК 4-39,I8 шт.I ПК 30-I0 шт.4	м^2	I07,82	9,63	-	-	I038	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов	т	0,0I	362	-	-	-	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	II33	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	II33	-	-	-
		УП. К р о в л я									
I9	Лок.см. №I-I	Раздел УП. Кровля исключить	руб.	-	-	-	-	I965	-	-	-
		Добавить:									
20	I2-289 9-6	Пароизоляция из слоя рубероида по плитам перекрытия	I00м^2	2,I6	49,9	-	-	I08	-	-	-
2I	26-I9 4-6	Утеплитель из матов минераловатных толщиной I00мм	м^3	2I,6	8,04	-	-	I74	-	-	-
22	ССЦч.I п.85	Стоимость минераловатных матов	м^3	2I,6	I3,2	-	-	285	-	-	-
23	I2-287 9-4	Устройство покрытий из легкого бетона по утеплителю толщиной I00мм	м^3	I0,8	2,48	-	-	27	-	-	-
24	ССЦ п.I-I0	Стоимость шлакобетона I0,8xI,04	м^3	II,23	28,7	-	-	322	-	-	-

Тп 4II-I-I0.85(III)

II9

663-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	I2-299 I0-I I2-380 I0-2	Цементная стяжка 20мм I4,8+0,08х5	I00м^2	2,I6	I5,2	-	-	33	-	-	-
26	ССЦМ п.2 3	Раствор цементный М-75 I,58х2,I6+0,I05х5х2,I6	м^3	4,54	23,3	-	-	I06	-	-	-
27	I2-I52 2-5-I	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с гравием втопленным в битумную мастику	I00м^2	2,45	425	-	-	I04I	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	2096	-	-	-
		Итого по УП разделу	руб.	-	-	-	-	2096	-	-	-
		XI. Внутренняя отделка									
		Исключить:									
28	I5-375 65-I	Облицовка потолков листами сухой штукатурки при отделке под окраску	I00м^2	I,63	I26	-	-	205	-	-	-
		Добавить									
29	I5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	I00м^2	I,63	25,5	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	ССЦМ п.2-30	Цементно-известковый раствор 0,7хI,63	м³	I,I4	23,7	-	-	27	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Итого по XI разделу	руб.	-	-	-	-	946	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I8254	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3012	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2I266	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I70I	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	22967	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I2

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены кирпичные, крыша совмещенная, для расчетной температуры -20°С.

Общестроительные работы

Сметная стоимость - 22,87 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I33,2I руб.
2. I м^2 общей площади здания - I33,2I руб.
3. I м^3 объема здания - 36,43 руб.

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	Лок.смета №II	Стоимость прямых затрат общестроительных работ	руб.	-	-	-	-		I8254	-	-		-
		Внести следующие изменения:											
		Ш. Перекрытие над подвалом:											
		Исключить											
2	ССЦМ п.85	Стоимость утеплителя из											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		минераловатных матов толщ. I00мм	$м^3$	I,98	I3,2	-	-	26	-	-	-
3	ССЦМ п.89	Добавить утеплитель толщ. 80 мм	$м^3$	I,59	I4,9	-	-	24	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	267	-	-	-
		УI. Чердачное перекрытие									
		Исключить:									
4	26-I9 4-6	Утеплитель из минераловатных матов толщиной I00мм	$м^3$	2I,59	8,05	-	-	I74	-	-	-
5	ССЦч.I п.85 26-I9 4-6	Стоимость минватных матов	$м^3$	22,24	I3,2	-	-	294	-	-	-
6	ССЦч.I п.89	Добавить утеплитель из матов толщ.80мм 8,05+I4,9	$м^3$	I7,27	22,95	-	-	396	-	-	-
		Итого по УI разделу	руб.	-	-	-	-	I06I	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I8I80	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3000	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2II80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I694	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	22874	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I3

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены из керамических камней, с облицовкой силикатным кирпичем для расчетной температуры -40°С на общестроительные работы

Сметная стоимость - 30,37 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I76,89 руб.
2. I м^2 общей площади здания - I76,89руб.
3. I м^3 объема здания - 48,37 руб.

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.см. №I4	Стоимость прямых затрат на общестроительные работы	руб.	-	-	-	-	2I437	-	-	-
		Внести следующие изменения:									
		Ш. Перекрытие над подпольем						328			
		Добавить:									
2	ССЦМч.I п.85	Стоимость утеплителя из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		минераловатных матов толщиной I20 мм	$м^3$	2,38	I3,2	-	-	3I	-	-	-
3	ССЦч.I п.8I	Исключить стоимость минераловатных матов толщ. I00мм	$м^3$	I,98	I2,8	-	-	25	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	322	-	-	-
		IУ. Стены						7I45			
		Исключить									
4	8-30 5-I	Стены наружные из керамического кирпича	$м^3$	I23,I6	3,I9	-	-	393	-	-	-
5	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический I23,I6х0,380	т.шт	46,8	68	-	-	3I82	-	-	-
6	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 I23,I6х0,23	$м^3$	28,33	22,4	-	-	635	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	42I0	-	-	-
		Добавить:									
7	8-82 9-6	Кладка стен из керамических камней с облицовкой силикат-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ным кирпичем толщ.64 см	м³	I23,I6	3,58	-	-	44I	-	-	-
8	ССЦМ п.6-20	Камни керамические кладочные I23,I6x0,I43	т.шт	I7,6I	267	-	-	4702	-	-	-
9	ССЦМ п.6-I5	Кирпич силикатный I23,I6x0,II	т.шт	I3,55	64,4	-	-	8,73	-	-	-
I0	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50 I23,I6x0,I9	м³	23,40	23,5	-	-	550	-	-	-
II	8-30 5-I	Стены тамбура из кирпича керамического толщ.0,25м	м³	2,5I	3,I9	-	-	8	-	-	-
I2	ССЦ п.6-I	Кирпич керамический 2,5Ix0,380	м³	0,95	68	-	-	65	-	-	-
I3	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 2,5Ix0,23	м³	0,58	22,4	-	-	I3	-	-	-
		Итого добавить						6652			
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	9587	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Чердачное перекрытие									
		Добавить:									
I4	ССЦч.I п.8I	Стоимость утеплителя из минераловатных матов толщ. I20мм	$м^3$	25,9	I2,8	-	-	33I	-	-	-
		Исключить:									
I5	ССЦч.I п.85	Стоимость утеплителя минераловатных матов толщ. I00м	$м^3$	2I,59	I3,2	-	-	285	-	-	-
		Итого по УI разделу	руб.	-	-	-	-	2234	-	-	-
		IX. П р о е м ы									
		Исключить									
I6	Лок.см. I0-74 I3-3	Установка оконных блоков площ.до 2$м^2$ с раздельными переплетами в каменных стенах	$м^2$	8,56	4,47	-	-	38	-	-	-
I7	ССЦч.II п.2-7	Стоимость оконных блоков ОР-I5-I2	$м^3$	3,36	22,6	-	-	76	-	-	-
I8	ССЦч.II п.I9	То же, ОР-I5-9	$м^2$	5,2	I9,7	-	-	I02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I0-75 I3-4	Установка оконных блоков площ.более 2м^2	м^2	7,68	3,25	-	-	25	-	-	-
20	ССЦч.II п.29	Стоимость оконных блоков ОР-I5-I8	м^2	7,68	22,8	-	-	I75	-	-	-
2I	I5-70I 20I-I	Остекление оконных переплетов в каменных стенах 3мм стеклом	I00м^2	0,I7	229	-	-	38	-	-	-
22	ССЦч.I п.4I4	Приборы оконные для 3-х створчатых окон	к-т	3	7,98	-	-	24	-	-	-
23	ССЦч.I п.4I2	То же, для 2-х створчатых окон с форточкой	к-т	2	5,34	-	-	II	-	-	-
24	ССЦч.I п.408	То же, для одностворчатых окон с форточкой	к-т	4	2,70	-	-	II	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	500	-	-	-
		Добавить:									
25	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков площ.до 2м^2 с тройными переплетами 4,47xI,5	м^2	8,56	6,7I	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	ССЦч.I п.82	Стоимость блоков ОРС-I5-I2	$м^2$	3,36	30,3	-	-	I02	-	-	-
27	ССЦч.I п.74	То же, ОРС I5-9	$м^2$	5,2	34,3	-	-	I78	-	-	-
28	I0-75 I3-4	Установка оконных блоков площ.более $2м^2$ с тройными переплетами 3,25хI,5	$м^2$	7,68	4,88	-	-	37	-	-	-
29	ССЦч.I п.85	Стоимость блоков ОРС I5-I8	$м^2$	7,68	28,7	-	-	220	-	-	-
30	I5-709 20I-2-33	Тройное остекление оконных блоков 3мм стеклом	$I00м^2$	0,I6	3,66	-	-	59	-	-	-
3I	ССЦч.I п.4I3	Приборы оконные для 3-х створчатых окон с форточкой 7,30хI,5	к-т	3	II,07	-	-	33	-	-	-
32	ССЦч.I п.4II	То же, для 2-х створчатых окон с форточкой 5,I4хI,5	к-т	2	7,7I	-	-	I5	-	-	-
33	ССЦч.I п.408	То же, одностворчатых окон с форточкой 3,26хI,5	к-т	4	4,89	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавить:	руб.	-	-	-	-	721	-	-	-
		Итого по IX разделу	руб.	-	-	-	-	I74I	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	24I40	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3983	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	28I23	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2250	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	30373	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил рук.группы Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены из керамических камней с облицовкой силикатным кирпичем для расчетной температуры -30°С. На общестроительные работы

Сметная стоимость - 26,97 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 157,08 руб.
2. 1м^2 общей площади здания - 157,08руб.
3. 1м^3 объема здания - 47,74 руб.

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах 1984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Лок.см. №1-1	Стоимость прямых затрат на общестроительные работы	руб.	-	-	-	-	20363	-	-	-
		Внести следующие изменения:									
		П. Фундаменты									
		Исключить:									
2	6-21 1-21	Фундаменты ленточные									

663-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		бутобетонные	$м^3$	7,37	6,49	-	-	48	-	-	-
3	ССЦМ п.I-I	Бетон М-50 7,37х0,7I	$м^3$	5,23	24,8	-	-	I30	-	-	-
4	ССЦМ п.4-I8	Камень бутовый 7,37х0,44	$м^3$	3,24	I0,8	-	-	35	-	-	-
5	8-30 5-I	Кладка цоколя из керамического кирпича	$м^3$	7,53	3,I9	-	-	24	-	-	-
6	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 7,53х0,380	т.шт	2,86	68	-	-	I94	-	-	-
7	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 7,53х0,23	$м^3$	I,73	22,4	-	-	39	-	-	-
8	9-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция на отм.-0,2 из 2-х слоев толя	$100м^2$	0,05	I87	-	-	9	-	-	-
	ССЦМ п.2-II	Раствор цементный М-25 2,5х0,05	$м^3$	0,I25	I9,8	-	-	2	-	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	2786	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. С т е н ы									
9	8-30 5-I	Стены наружные из керамического кирпича	м^3	I23,I6	3,I9	-	-	393	-	-	-
I0	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический I23,I6х0,380	т.шт	46,80	68	-	-	3I82	-	-	-
II	п.2II	Раствор цементно-известковый М-25 I23,I6х0,23	м^3	28,33	22,4	-	-	635	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	42I0	-	-	-
		Добавить:									
I2	3-80 9-5	Кладка стен из керамических камней с облицовкой силикатным кирпичем общей толщиной 5I см	м^3	I0I,32	8,8I	-	-	893	-	-	-
I3	п.6-20 ССЦМ	Камни керамические кладочные I0I,32х0,I29	т.шт	I3,07	267	-	-	3490	-	-	-
I4	-"- п.6-I5	Кирпич силикатный I0I,32х0,I38	т.шт	I3,98	64,4	-	-	900	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50 I0I,32х0,I9	$м^3$	I9,25	23,5	-	-	452	-	-	-
I6	7-445 38-I0--I,8	Укладка ж/б перемычек весом 0,3 т	шт	I3	0,23	-	-	3	-	-	-
I7	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек	шт	0,36	64,4	-	-	23	-	-	-
I8	ССЦч.III п.3-I	Арматура А-III	кг	6,88	0,250	-	-	2	-	-	-
I9	п.3-I	Арматура В-I	кг	6,68	I,32I	-	-	2	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	5765	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	7I45	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	2I437	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3537	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	24974	-	-	-
		Плановые накопления 8%.	руб.	-	-	-	-	I998	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	26972	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Рук.сметно-расч.сектора Н.Е.Пузаков
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены из керамических камней с облицовкой полнотелым кирпичем, для расчетной температуры -20°С. Общестроительные работы

Сметная стоимость - 26,86 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 156,40 руб.
2. $1м^2$ общей площади здания-156,40руб.
3. $1м^3$ объема здания - 42,77 руб.

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.смета №2	Стоимость прямых затрат на общестроительные работы	руб.	-	-	-	-	I9073	-	-	-
		Внести следующие изменения:									
		IУ. С т е н ы						48I4			
		Исключить:									
2	8-30	Стены кирпичные из ке-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-I	рамического кирпича	м³	I0I,32	3,I9	-	-	323	-	-	-
3	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический I0I,32хС,380	т.шт	38,50	68	-	-	2618	-	-	-
4	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 I0I,32х0,23	м³	23,30	22,4	-	-	522	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	3463	-	-	-
		Добавить:									
5	3-80 9-5	Кладка стен из керамических камней с облицовкой силикатным кирпичем общей толщиной 5I см	м³	I0I,32	8,8I	—	-	893	-	-	-
6	ССЦМ п.6-20	Камни керамические кладочные I0I,32х0,I29	т.шт	I3,07	267	-	-	3490	-	-	-
7	ССЦМ п.6-I5	Кирпич силикатный I0I,32х0,I38	т.шт	I3,98	64,4	-	-	900	-	-	-
8	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый I0I,32х0,I9	м³	I9,25	23,5	-	-	452	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	5735	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	7086	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	2I345	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3522	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	24867	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I989	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	26856	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены кирпичные для расчетной температуры -40°С (утеплитель керамзитовый гравий)

Сметная стоимость - 25,92 тыс.руб.
НУЧП- тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 150,95 руб.
2. 1м^2 общей площади здания -150,95руб.
3. 1м^3 объема здания - 41,28 руб.

Основание: чертежи
Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.смета №I-I	Стоимость прямых затрат на общестроительные работы						20363			
		Внести следующие изменения:									
		УI. Чердачное перекрытие									
		Исключить:									
2	ССЦч.I п.85	п.88 Утеплитель из минераловатных матов						285			

Тп 411-1-120.85(Ш)
139
663-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
3	ССЦ п.7-23	Стоимость керамзитового гравия 215,9х0,200	м³	43,I8	I2,I	-	-	522	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	20600	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3399	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	23999	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I920	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	25919	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил ст.инженер А.С.Солдаткина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I7

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены кирпичные, для расчетной температуры -30°С (утеплитель - керамзитовый гравий)

Сметная стоимость - 25,76 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I49,99 руб.
2. Iм^2 общей площади здания - I49,99руб.
3. Iм^3 объема здания - 4I,02 руб.

Основание: чертежи
Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.смета №I-I	Стоимость прямых затрат на общестроительные работы						20363			
		Внести следующие изменения:									
		УI. Чердачное перекрытие									
		Исключить:									
2	ССЦм.I №85	Стоимость утеплителя из минватных матов п.88	руб.	-	-	-	-	285	-	-	-
		Добавить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ п.7-23	Стоимость керамзитового гравия 2I5,9x0,I50	$м^3$	32,39	I2,I	-	-	392	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	20470	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3378	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	23848	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I908	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	25756	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил ст.инженер А.С.Солдаткина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I8

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены кирпичные для расчетной температуры -20°С (утеплитель керамзитовый гравий)

Сметная стоимость -25,64 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I49,34 руб.
2. I м^2 общей площади здания - I49,34руб.
3. I м^3 объема здания - 40,84 руб.

Основание: чертежи
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/ты	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/та	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	Лок.смета №I-I	Стоимость прямых затрат на общестроительные работы							20363				
		Внести следующие изменения:											
		УI. Чердачное перекрытие											
		Исключить:											
2	ССЦ№.I п.85	п.88. Утеплитель из минераловатных матов							285				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
3	ССЦ п.7-23	Стоимость керамзитового гравия 215,9х0,130	м³	28,07	I2,I	-	-	303	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	20381	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3363	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	23744	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I899	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	25643	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер Л.Н.Аносова

Проверил ст.инженер А.С.Солдаткина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I9

к типовому проекту двухквартирного трехкомантного кордона (стены кирпичные).
На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Сметная стоимость - 0,3 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - 0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,2I тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)-I,88 руб.
2. I м^2 общей площади здания - I,88 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,44 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	Шифр и № позиции пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. ед. изм.	Стоимость единицы, руб. об-щая	Стоимость единицы, руб. об-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основ. з/ты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты	Общая стоимость, руб. об-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. з/ты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		I. Телефонизация (вариант кабельного ввода)														
I	Лок.см. №I-8 разд.I	На телефонизацию	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	II	4	-		
		Исключить:														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-972--I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
3	I6-02--II/80 05-0I69	Предохранитель АЗУ-2	шт	I	-	-	-	0,62	-	-	-	I	-	-
		Добавить:												
4	I0-972--I0	Коробка распределительная	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	-	-	4	2	-
5		Прокладка кабеля ПРПШМ в земле	уточняется при привязке											
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	II	4	-
		П. Радиофикация (вариант воздушного ввода с трубостойки)												
6	Лок.см.	На радиофикацию	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66	80	53	-
		Исключить:												
7	I0-972 -I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
8	ССЦ-I-Ш п.4	Труба стальная д-32мм	м	5	-	-	-	0,5I	-	-	-	3	-	-
9	8-4062	Прокладка стальной трубы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		д-32 мм по стене, скобами	I00м	0,05	-	-	-	74,I	28,I	-	-	5	I	-
I0	8-409-I	Затягивание провода в проложенные трубы	I00м	0,05	-	-	-	4,88	2,36	-	-	-	-	-
II	8-402-2	Прокладка провода скрыто	I00м	0,95	-	-	-	I2,7	7,55	-	-	I2	7	-
		Добавить:												
I2	34-64I	Трубостойка габ.0,8	шт	I	-	-	-	I4	-	-	-	I4	-	-
I3	8-406-2	Прокладка стальной трубы д-32 мм по стене скобами	I00м	0,35	-	-	-	64,I	28,I	-	-	22	I0	-
I4	ССЦ-I-III п.4	Труба стальная д-32мм	I00м	35	-	-	-	0,5I	-	-	-	I8	-	-
I5	8-409-I	Затягивание провода в проложенные трубы	I00м	0,35	-	-	-	4,88	2,36	-	-	2	I	-
I6	8-402-2	Прокладка провода скрыто	I00м	0,65	-	-	-	I2,7	7,55	-	-	8	5	-
I7	I0-972--I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	-	-	3	2	-
		Итого по разделу II:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66	I24	6I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделам I+II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	76	I35	65	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
		Транспорт 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-
		Комплектация 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
		Накладные расходы 87% от суммы 65 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
		Накладные расходы I6,5% от суммы I4 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I94	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	85	2I0	65	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

Оборудование - 85 руб.

Монтаж и материалы - 210 руб.

Всего по смете - 295 руб.

Гл.инженер проекта		В.П.Усталов
Рук.сметно-расчетного сектора		Н.Е.Пузаков
Составил инженер		О.Н.Лаврентьева
Проверил рук.группы		Н.В.Парменова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона

Стены кирпичные

№№ п/п	Наименование ресурсов	Количество
I	2	3
	Общестроительные работы	
	Подземная часть	
I	Затраты труда, чел/ч	451,14
2	Заработная плата, руб.	250,96
3	Автогрейдеры, маш.час	0,28
4	Бульдозеры 79 квт маш/ч	7,96
5	Экскаваторы, маш.ч.	I7,44
6	Трамбовки пневматические,маш-ч	2,94
7	Машины, руб.	71,49
	Надземная часть	
I	Затраты труда, чел/ч	2089,26
2	Заработная плата, руб.	I057,67
3	Краны башенные, маш.ч	3,77
4	Краны гусеничные, маш.ч	0,I5
5	Катки самоходные, маш.ч	0,9I
6	Растворомешалка, маш.ч	6,I5
7	Машины поливочные, маш.ч	0,34
8	Растворонасосы, маш.ч	I6,59
9	Машины, руб.	364,0I
	Сантехнические работы	
I	Затраты труда, чел.ч.	429,92
2	Заработная плата, руб.	249,90
3	Строительные машины, руб.	I7,86

663-03

I	2	3
	Монтажные работы	
	Электроосвещение	
I	Затраты труда, чел.ч.	I88,68
2	Заработная плата, руб.	79,I
3	Строительные машины, в руб.	2I,64
	Слаботочные устройства	
I	Затраты труда, чел.ч.	I2I,99
2	Заработная плата, руб.	55,47
3	Строительные машины, в руб.	I9,63

Рук.сметно-расчетного сектора Н.Е.Пузаков

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков

Главный инженер проекта В.П.Усталов

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные,т	025600	I68	–	0,840	0,840
2						
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества					
5						
6	Сталь арматурная класса AI, т		I68	–	0,035	0,035
7	б 8		I68	–	0,035	0,035
8	Сталь арматурная класса AIII,т	093004	I68	0,I05	–	0,I05
9						
10	Итого сортового проката обык-					
11	новенного качества,т		I68	0,I05	0,035	0,I4
12						
13	Сталь сортовая конструкционная,т		I68	–	0,I64	0,I64
14						
15	Итого стали в натуральной массе,		I68	0,I05	0,I99	0,304
16	т					
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь среднесортная,т	093200				
20		095200	I68	0,029	–	0,029

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

663-03 153

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Балабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Федорова	
Инж.	Фролова	

ТП 411-1-120.85 –АС.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ АС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Воронежский филиал "Сельгипролесхоз"

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная,т	093300				
2		095300	I68	0,065	–	0,065
3	Катанка,т	093400	I68	0,011	0,035	0,046
4	Сталь кровельная,т	097400	I68	–	0,I64	0,I64
5						
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения (мелизы)					
8	Проволока стальная низкоуглеро-					
9	дистая обыкновенного качества,т	I2I300	I68	0,038	–	0,038
10	Сетка стальная сварная арматур-					
11	ная,т	I27600	I68	–	0,240	0,240
12						
13	Итого металлоизделий промышлен-					
14	ного назначения,т		I68	0,038	0,240	0,278
15						
16	Всего сортового проката обыкно-					
17	венного качества,стали сортовой					
18	конструкционной, металлоизделий					
19	промышленного назначения в нату-					
20	ральной массе,т		I68	0,I43	0,439	0,582
21						
22	Итого стали, приведенной к стали					
23	класса AI, т		I68	0,203	0,369	0,572
24	То же, к стали класса С 38/23,т		I68	–	0,I66	0,I66

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали, приведенной к					
2	классу AI и C38/23,т		I68	0,203	0,535	0,74
3	В том числе					
4	На изготовление сборных железо-					
5	бетонных и бетонных конструк-					
6	ций,т		I68	0,203	–	0,203
7						
8	Материалы лакокрасочные (белила,					
9	олифа и т.д.), кг	23I000	II6	–	I86,66	I86,66
10						
11	Продукция лесозаготовительной					
12	и лесопильно-деревообрабатывающей					
13	промышленности					
14						
15	Пиломатериалы качественные, $м^3$	533I00	II3	6,I	35,47	4I,57
16	Блоки дверные в сборе(комплект-					
17	но), $м^2$	536II0	055	47,I	–	47,I
18	Блоки оконные в сборе (комплект-					
19	но), $м^2$	536I30	055	I7,2	–	I7,2
20	Доски для чистых полов, $м^3$	536I7I	II3	–	5,8	5,8
21	Плиты древесноволокнистые					
22	твердые, $м^2$	553622	055	75,6	–	75,6
23						
24	Расход пиломатериалов в					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

(Ш)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	кругдом лесе.м³		113	10,7	53,21	63,91
2						
3	Щебень, м³	571110	113	–	66,6	66,6
4	Гравий, м³	571120	113	2,03	–	2,03
5	Песок строительный природ-					
6	ный, м³	571140	113	1,5	108,49	109,99
7	Камень бутовый, м³	571150	113	–	26,70	26,70
8						
9	Цемент					
10	Портландцемент	573110				
11	М 300,т	573151	168	–	14,99	14,99
12	М 400,т	573112	168	0,8	1,79	2,59
13	Цемент приведенный к М 400,					
14	всего,т		168	0,8	15,28	16,08
15						
16	В том числе на:					
17	изготовление монолитных железо-					
18	бетонных и бетонных конструк-					
19	ций,т		168	–	7,95	7,95
20	изготовление сборных железобе-					
21	тонных и бетонных конструкций,т		168	0,8	–	0,8
22						
23	Известь строительная,т	574410	168	–	3,76	3,76
24	Кирпич керамический, тыс.шт	574120	798	–	74,91	74,91

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Плитки керамические глазурован-					
2	ные для внутренней облицовки					
3	стен с фасонными деталями, м^2	575210	055	–	7,14	7,14
4	Плитки керамические для пола					
5	(метлахские), м^2	575240	055	–	13,95	13,95
6						
7	Материалы тепло- и звукоизоля-					
8	ционные, м^3	576000	113	–	–	–
9	Изделия минераловатные тепло- и					
10	звукоизоляционные, м^3	576200	113	–	26,66	26,66
11	Материалы рулонные кровельные					
12	и гидроизоляционные, м^2	577400	055	–	–	–
13	Рубероид	577402	055	–	154,0	154,0
14	Толь кровельный	577404	055	–	217,35	217,35
15	Листы асбестоцементные кровель-					
16	ные волнистые, тыс.усл.плиток	578111	732	–	4,74	4,74
17						
18	Стекло строительное	591000				
19	Стекло оконное, м^2	591120	055	–	33,28	33,28
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

663-03 157

ТП 411-1-120.85 –АС.ВМ

Лист 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой,т		168	–	0,02	0,02
3	в том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	сталь мелкосортная,т	095300	168	–	0,002	0,002
6	сталь среднесортная,т	095200	168	–	0,002	0,002
7	сталь крупносортная,т	095100	168	–	0,002	0,002
8	Сталь тонколистовая толщиной					
9	от 1 до 3,9 мм,т	097200	168	–	0,0001	0,0001
10						
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4 мм), мм т	097100	168	–	0,011	0,011
13						
14	Трубы стальные					
15	Трубы катаные (общего назначе-					
16	ния),м	131900	006	0,41	–	0,41
17	т	131900	168	0,002	–	0,002
18						
19	Трубы сварные водогазопровод-					
20	ные (газовые), м	138500	006	12,9	–	12,9

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Калабухов

Гл.спец. Нейбург

ГИП Усталов

Рук.гр. Федорова

Инженер Фролова

ТП 411-1-120.85 ВК.ВМ1

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ВК
ВАРИАНТ С КТИ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Воронежский филиал "Сельхозпроект"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		138500	168	0,026	–	0,026
2	Всего труб стальных		006	13,3	–	13,3
3			168	0,028	–	0,028
4	Трубы чугунные					
5	Трубы чугунные напорные водо-					
6	проводные,м	146100	006	5,0	–	5,0
7	т	146100	168	0,108	–	0,108
8	Трубы чугунные канализационные					
9	и фасонные части к ним,т	492500	168	0,58	–	0,58
10						
11	Трубы и детали трубопроводов					
12	из полиэтилена,м	224811	006	49,8	–	49,8
13	т	224811	168	0,01	–	0,01
14	Санитарно-техническое оборудо-					
15	вание					
16	Ванны,шт	494100	796	2	–	2
17	Мойки,шт	494300	796	2	–	2
18	Умывальники,шт	494400	796	2	–	2
19	Унитазы,шт	494500	796	2	–	2
20	Материалы лакокрасочные (белила,					
21	олифа и т.д.), кг	231000	116	–	0,049	0,049
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	прокат листовой,т		168	-	0,02	0,02
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная,т	095300	168	-	0,002	0,002
7	Сталь среднесортная,т	095200	168	-	0,002	0,002
8	Сталь крупносортная,т	095100	168	-	0,002	0,002
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от 1 до 3,9 мм,т	097200	168	-	0,0001	0,0001
11						
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	-	0,011	0,011
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы катанные (общего назначе-					
17	ния),м	131900	006	0,41	-	0,41
18	т	131900	168	0,002	-	0,002
19	Трубы сварные водогазопровод-					
20	ные (газовые):м	138500	006	10,93	-	10,93

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

663-03 160

Привязан

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд. Калабухов

Гл.спец. Нейбурт

ГИП Усталов

Рук.гр. Федоров

Инж. Фролова

ТП 411-1-120.85 ВК.ВМ2

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ВК
Вариант с водогрейной колонкой

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Воронежский филиал "Сантехпроект"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		138500	168	0,024	–	0,024
2	Всего труб стальных		006	11,3	–	11,3
3			168	0,026	–	0,026
4	Трубы чугунные					
5	Трубы чугунные напорные водо-					
6	проводные,м	146100	006	5,6	–	5,6
7	т	146100	168	0,096	–	0,096
8						
9	Трубы чугунные канализационные					
10	и фасонные части к ним,т	492500	168	0,58	–	0,58
11						
12	Трубы и детали трубопроводов					
13	из полиэтилена,м	224811	006	47,8	–	47,8
14	т	224811	168	0,01	–	0,01
15	Санитарно-техническое оборудо-					
16	вание					
17	Ванны,шт	494100	796	2	–	2
18	Мойки,шт	494300	796	2	–	2
19	Умывальники,шт	494400	796	2	–	2
20	Унитазы,шт	494500	796	2	–	2
21	Материалы лакокрасочные (белила,					
22	олифа и т.д.), кг	231000	116	–	0,029	0,029
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе,т		168	0,113	-	0,113
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная,т	095300	168	0,005	-	0,005
7	Сталь среднесортная,т	095200	168	0,007	-	0,007
8	Сталь крупносортная,т	095100	168	0,005	-	0,005
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от 1,9 до 3,9 мм,т	097200	168	0,009	-	0,009
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4мм),т	097100	168	0,087	-	0,087
13						
14	Трубы стальные					
15	Трубы стальные водогазопровод-					
16	ные,м	138500	006	159,1	-	159,1
17	т	138500	168	0,292	-	0,292
18	Трубы катаные (общего назначе-					
19	ния),м	131900	006	0,6	-	0,6
20	т	131900	168	0,003	-	0,003

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

663-03 162

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Юрьева	
Инж.	Фролова	

ТП 411-1-120.85 ОВ.ВМ I

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ОВ

Вариант отопления от внешних сетей

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы нефтепроводные,бесшов-					
2	ные,м	I3I700	006	I,4	–	I,4
3	т	I3I700	I68	0,025	–	0,025
4						
5	Всего стальных труб		006	I6I,I	–	I6I,I
6			I68	0,32	–	0,32
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе,т		I68	0,040	–	0,040
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,003	–	0,003
7	Сталь среднесортная,т	095200	I68	0,005	–	0,005
8	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,003	–	0,003
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от I,9 до 3,9 мм,т	097200	I68	0,009	–	0,009
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4 мм),т	097I00	I68	0,020	–	0,020
13						
14	Трубы стальные					
15	Трубы стальные водогазопровод-					
16	ные,м	I38500	006	I46,2	–	I46,2
17	т	I38500	I68	0,244	–	0,244
18	Трубы катанные (общего назначе-					
19	ния),м	I3I900	006	5,5	–	5,5
20	т	I3I900	I68	0,026	–	0,026

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.от.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Юрьева	
Инж.	Фролова	

ТП 411-1-120.85 ОВ.ВМ 2

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ОВ
Вариант местного поквартирного отопления

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба стальная тонкостенная					
3	д 20 мм.м		006	-	I,5	I,5
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбурт	
Н.К.	Усталов	
Рук.гр.	Иванов	
Инж.	Гамазина	

ТП 411-1-120.85 ЭО.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ЭО

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба стальная ⌀ 32 х 2 мм,м		006	–	8	8
3	Прокат черных металлов					
4	Сталь круглая ⌀ 8 мм,					
5	ГОСТ 2590-71[x]		168	–	0,008	0,008
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

663-03 166

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Усталов	
Рук.гр.	Иванов	
Инж.	Гамазина	

ТП 411-1-120.85 СС.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ СС

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Трубы стальные водогазопровод-					
3	ные (газовые), м	I38500	006	3I,0	-	3I,0
4	т	I38500	I68	0,048	-	0,048
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

663-03

167

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Калабухов

Гл.спец. Нейбург

Руководитель

Инженер Фролова

ТП 411-1-120.85 ГС.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ГС

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"

gost.e-ecolog.ru