ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-I-126.85

Одноквартирный двухкомнатный кордон.
Стены кирпичные

Альбом III

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

КФ ЦИТП инв. № 678-03

КФ 678-03
Ч. 2-85

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4II-I-I26.85

Одноквартирный двухкомнатный кордон.
Стены кирпичные

Альбом III

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

С Т О И М О С Т Ь

Общая	- I4,62 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- I4,57 тыс.руб.
I $м^3$ здания	- 54,I9 руб.
Iм2 общей площади здания	- I83,07 руб.

Разработан
Воронежским филиалом
института "Союзгипролесхоз"

КФ 678-03

Утвержден
Гослесхозом СССР.
Протокол № 9 от 3I.07.I984г.
Рабочие чертежи введены в действие Воронежским филиалом ин-та "Союзгипролесхоз"
Приказ № I от 9 января I985г.

Кф цитп инв. № 678-03

Гл.инженер филиала Н.С.Тырченков
Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	
2.	Об.смета	Одноквартирный двухкомнатный кордон. Стены кирпичные	5
3.	Лок.смета №I-I	Общестроительные работы	7
4.	-"- №I-2	Водопровод	55
5.	-"- №I-3	Горячее водоснабжение	60
6.	-"- I-4	Канализация	62
7.	-"- I-5	Отопление	65
8.	-"- №I-6	Вентиляция	7I
9.	-"- №I-7	Газоснабжение	73
IO.	-"- №I-8	Электроосвещение	76
II.	-"- №I-9	Радио- и телефонная стойки	83
I2.	-"- №I-IO	Слаботочные устройства	85
I3.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	93
I4.	Лок.см. №2	Общестроительные работы для t=-40°С	95
I5.	-"- №3	Общестроительные работы для t=-20°С	I03
I6.	Лок.см. №4	Общестроительные работы для t=-30°С с местным отоплением	I07

I	2	3	4
I7	-"- № 5	То же, для t =-40°С	II0
I8	-"- № 6	То же, для t =-20°С	II3
I9	-"- № 7	Водопровод (вариант с местным отоплением)	II6
20	-"- № 8	Горячее водоснабжение (вариант с местным отоплением)	II8
2I	-"- № 9	Отопление от внешних сетей для t =-20°С	I20
22	-"- № I0	Отопление от внешних сетей для t = - 40°С	I22
23	-"- № II	Отопление местное для t =-30°С	I24
24	-"- № I2	То же, для t =-20°С	I29
25	-"- № I3	То же, для t =-40°С	I3I
26		Ведомости потребности в материалах	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проект одноквартирного двухкомнатного кордона составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 года № 141 выпуска 1983 года.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха - 30^{0}, фундаменты - бутобетонные ленточные, стены - кирпичные, отопление от внешних сетей.

Сметы составлены в ценах и нормах 1984 года.

В сметах даны варианты:

- на строительные работы в районах с наружной температурой - 20^{0}С;

- на строительные работы в районах с наружной температурой - 40^{0}С;

- на отопление местное.

Грунтовые условия приняты следующие:

- грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют, по трудности разработки согласно таблице I сборника ЕРЕР № I грунт классифицируется по п.33в.

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска 1982-1983г.г. для базисного района и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам расценок на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1982-1983г.г., а стоимость материалов, не учтенных ценниками - по сборнику средних районных сметных цен по I территориальному району.

Потребность в производственных ресурсах к сметам подсчитана по IУ части элементов сметных норм издания 1982-1983г.г.

Накладные расходы приняты:

а) на общестроительные работы - 16,5%

б) на внутренние сантехнические работы - 13,3%

Плановые накопления - 8%

За расчетную единицу принят 1м2 общей площади здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.

Стены кирпичные

Сметная стоимость - I4,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс,руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I83,07 руб.
Iм2 общей площади здания - I83,07руб.
Iм3 объема здания - 53,I6 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономич. показатели		
			строит. работ	монт. работ	обор. мебели и инвен.	прочих затрат	Всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин	НУЧП	ед. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I2,92	-	-	-	I2,92	-	-	-	м3	269,77	47,9I
2	I-2	Водопровод	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	м3	269,77	0,92

4II-I-126.85 (III)

678-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,0I	-	-	-	0,0I	-	-	-	м3	269,77	0,04
4	I-4	Канализация	0,26	-	-	-	0,26	-	-		м3	269,77	0,95
5	I-5	Отопление	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	м3	269,77	2,02
6	I-6	Вентиляция	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	м3	269,77	0,09
7	I-7	Газоснабжение	0,I7	-	-	-	0,I7	-	-	-	м3	269,77	0,64
8	I-8	Электроосвещение	-	0,2I	-	-	0,2I	-	-	-	м3	269,77	0,74
9	I-9	Радио и телефонные стойки	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	м3	269,77	0,II
I0	I-I0	Слаботочные устройства	-	0,I5	0,05	-	0,20	-	-	-	м3	269,77	0,73
		Всего по смете	I4,2I	0,36	0,05	-	I4,62	-	-	-	м3	269,77	54,I9

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков
Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил ст.инженер А.И.Шерстюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I

к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.

Стены кирпичные

На общестроительные работы

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I2,92 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

стоимость на:

Расчетную единицу - I6I,83 руб.

$1м^2$ общей площади здания - I6I,83 руб.

$1м^3$ объема здания - 47,97 руб.

№№ пп	№ УСН распен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един.руб. всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. маш. в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-II29 II6-2	Планировка площади механизированным способом грунтов Пгр.	I00$м^2$	3,98	0,35	-	-	I	-	-	-
2.	I-23I 29-2	Срезка растительного грунта буль-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I-238 29-9 т.ч.п. I-II к=I,I	дозером мощн. до 59квт с перемещением до 20м (33,8+32,3)xI,I	I00м^3	0,06	72,7I	-	-	4	-	-	-
3.	I-I83 23-4 т.ч.п. I-II к=I,2	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы I26,39xI,2	I000 м^3	0,06	I6I,28	-	-	I0	-	-	-
4.	ССЦ ч.I Перевозки стр.28	Вывозка растительного слоя на Iкм 59,68xI,2	т	7I.62	0,29	-	-	2I	-	-	-
5.	I-I94 25-I	Работа на отвале	I000 м^3	0,06	I0,7	-	-	I	-	-	-
6.	I-65 I2-5 т.ч.п. I-II к=I,2	Разработка грунта Пгр.экскаватором 0,25м^3 в отвал I37,58xI,2	I000 м^3	0,03	I70,52	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I-936 78-2 т.ч. 3-67 3-72 к=I,2 к=0,8	Доработка грунта вручную I0IxI,2x0,8	I00м³	0,0I	96,96	-	-	I	-	-	-
8.	I-I84 23-5 т.ч. п.I-II к=I,2	Разработка грунта Пгр.экскаватором 0,25м³ с погрузкой на автосамосвалы I57,IxI,2	I000м³	0,0I2	200,42	-	-	2	-	-	-
9.	I-995 85-2	Подсыпка грунта под полы	I00м³	0,I9	69,3	-	-	I3	-	-	-
I0.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 т.ч.п. I-II к=I,I	Обратная засыпка грунта Пгр.бульдозером с перемещением до 20м (I8,9+I0,8)xI,I	I000 м³	0,02	32,67	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
II.	I-968 8I-2	Тоже вручную	I00м^3	0,04	46	-	-	2	-	-	-
I2.	ССЦч.I (перев.) стр.28	Вывозка лишнего грунта Пгруппы на Iкм II,73хI,75	т	20,53	0,29		-	6	-	-	-
I3.	I-I95 25-2	Работа на отвале	I000 м^3	0,0I	I3,2	-	-	-	-	-	-
I4.	I-II85 II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00м^3	0,I	II,6	-	-	I	-	-	-
		Итого по I разделу	-	-	-	-	-	68	-	-	-
		П.Фундаменты									
I5.	6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных бутобетонных	м^3	20,25	6,49	-	-	I3I	-	-	-
I6.	ССмЦ т.I п.II	Бетон М-50 20,25х0,7I	м^3	I4,38	24,8	-	-	357	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	-"- 4-I8	Камень бутовый М-I50 20,25x0,44	м³	8,9I	I0,8	-	-	96	-	-	-
I8.	8-59 7-3	Армирование цементной стяжки	т	0,008	I94	-	-	2	-	-	-
I9.	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементного раствора толщ. 4см I7,2+0,394 9,88+0,I64 0,95+0,23x4	I00м2	0,0065	I8,76	-	-	-	-	-	-
20.	ССМЦ п.2-4	Раствор цементный М-I00 0,0065x2,04+0,0065x x0,5Ix4	м³	0,03	24,4	-	-	I	-	-	-
		Итого						587			
		Ш.Приямок									
2I.	II-II I-II	Бетонная подготовка под приямок из бетона М-I00	м³	0,I8	2,5	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	ССмЦ п.I-3	Бетон М-I00 0,I8xI,02	$м^3$	0,I8	25,8	-	-	5	-	-	-
23.	8-38 5-5	Стены приямка из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	I,I4	5,44	-	-	6	-	-	-
24.	ССмЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный I,I4x0,4	тыс.шт	0,456	I32	-	-	60	-	-	-
25.	ССмЦ п.2-I	Раствор цементный М-25 I,I4x0,24	$м^3$	0,27	I9,8	-	-	5	-	-	-
26.	8-27 4-7	Обмазка стен приямка горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,05	90	-	-	5	-	-	-
27.	I0-I93 36-3	Покрытие деревянными щитами приямка	$м^2$	I,2	0,54	-	-	I	-	-	-
28.	ССмЦ ч.I п.397	Стоимость щитов	м2	I,2	2,22	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по Шраздслу	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		IУ. Стены									
29.	8-30 5-I	Кладка цоколя из кирпича глиняного обыкновенного с отм--0,6 до отм 0,075	$м^3$	8,36	3,I9	-	-	27	-	-	-
30.	ССмЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный М-50 8,36х0,38	тыс. шт.	3,I8	I32	-	-	420	-	-	-
3I.	-"- п.2-I	Раствор цементный М-25 8,36х0,23	$м^3$	I,92	I9,8	-	-	38	-	-	-
32.	8-I34 I3-3	Стены из силикатного кирпича наружние(кладка облегченная)	$м^3$	58,99	5,3	-	-	3I3	-	-	-
33.	ССмЦ п.6-I4	Кирпич силикатный марки 75 0,403х58,99	тыс. шт.	23,77	6I,2	-	-	I455	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	ССмЦ п.2-I	Раствор цементный М-25 58,99х0,25	м³	I4,75	I9,8	-	-	292	-	-	-
35.	ССмЦ п.I23	Плиты минераловатные полужесткие толщ.60мм на синтетическом связующем 58,99х2,7Iх0,06	м³	9,59	20,4	-	-	I96	-	-	-
36.	8-30 5-I	Кладка вентканалов и дымовых каналов из кирпича глиняного обыкновенного	м³	5,I9	3,I9	-	-	I7	-	-	-
37.	ССмЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный М-50 0,38х5,I9	тыс. шт.	I,97	I32	-	-	260	-	-	-
38.	П.2-I	Раствор цементный М-25 0,23х5,I9	м³	I,I9	I9,8	-	-	23	-	-	-
39.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		на отм-0,022м из цементного раствора состава I:2 толщ. 20мм	I00м2	0,I7	25,I	-	-	4	-	-	-
40.	ССиЦ п.2-27	Раствор цементный состава I:2 3Ix0,I7	$м^3$	0,527	24,I	-	-	II	-	-	-
4I.	8-36 5-4	Кладка внутренних стен толщ.250мм из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	5,63	3,02	-	-	I7	-	-	-
42.	ССиЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный М-50 5,63x0,38	тыс. шт.	2,I4	I32	-	-	282	-	-	-
43.	ССиЦ п.2-I	Раствор цементный М-25 5,63x0,23	$м^3$	I,29	I9,8	-	-	26	-	-	-
44.	8-45 5-9	Кладка перегородок неармированных из кирпича глиняного									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		обыкновенного	I00м2	0,47	75,4	-	-	35	-	-	-
45.	ССмЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный М-50 5,04х0,47	тыс. шт.	2,37	I32	-	-	3I3	-	-	-
46.	ССмЦ п.2-I	Раствор цементный М-25 2,3х0,45	$м^3$	I,04	I9,8	-	-	2I	-	-	-
47.	8-27 4-7	Обмазка стен горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,04	90	-	-	4	-	-	-
		Итого по IУразд.						3754			
		У. Полы Тип I									
48.	II-6 I-5	Подстилающий слой из щебня толщ. 30мм	$м^3$	5,0	2,9	-	-	I5	-	-	-
49.	ССмЦ п.4-53	Щебень М-400 фракции 40-70мм 5,02х0,97	$м^3$	4,87	8,58	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50.	II-6I 9-I	Лаги по кирпичным столбикам	I00м2	0,63	I32	-	-	83	-	-	-
5I.	ССмЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный 0,63х0,69	тыс. шт.	0,44	I32	-	-	58	-	-	-
52.	ССмЦ п.2-I	Раствор цементный М-25 0,63х0,37	м³	0,23	I9,8	-	-	5	-	-	-
53.	II-I8I 27-I	Устройство покрытия дощатого	I00м2	0,63	405	-	-	255	-	-	-
		Итого по типу I						458			
		Тип II									
54.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.80мм	м³	0,37	2,5	-	-	I	-	-	-
55.	ССмЦ п.I-3	Бетон марки I00 0,37хI,C2	м³	0,38	25,8	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56.	II-I35 20-3	Устройство покрытия из керамических плиток	I00м2	0,05	363	-	-	I8	-	-	-
57.	ССмЦ п.2-4	Раствор цементный М-I00 0,05х2,23	м³	0,II	24,4	-	-	3	-	-	-
58.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,05	4,58	-	-	-	-	-	-
59.	ССмЦ п.4-53	Щебень М-400 фракции 40-70мм 0,05х4,08	м³	0,20	8,58	-	-	2	-	-	-
		Итого по типу II						34			
60.	II-4 I-4	Утепление шлаком вдоль наружних стен шириной I,5м толщ.I5см	м³	7,02	I,46	-	-	I0	-	-	-
6I.	ССЦ ч.I п.3I	Шлак I,25х7,02х0,9	т	9,90	2I,6	-	-	I7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по У разд.	-	-	-	-	-	673	-	-	-
		УI.Чердачное перекрытие									
62.	I0-50 9-I	Устройство перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	м2	86,4	4,92	-	-	425	-	-	-
63.	ССЦч.П п.396	Балки одинарные из пельной древесины с односторонним расположением черепного бруска сеч.I00xI80мм	$м^3$	2,27	I29	-	-	293	-	-	-
64.	ССЦч.П п.394	Тоже,сечением 50xI80мм	$м^3$	0,I9	I35	-	-	26	-	-	-
65.	ССЦч.I п.I23	Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем толщ.I00мм	$м^3$	8,64	20,4	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		86,4x0,I									
66.	ССмЦ п.3-I	Анкера	т	0,08	576	-	-	46	-	-	-
67.	I2-288 9-5	Утепление шлаком перекрытие шириной I,5м толщ.I5см	м³	7,02	2,25	-	-	I6	-	-	-
68.	ССЦч.I п.3I	Шлак I,Ix7,02x0,9	т	6,95	2I,6	-	-	I50	-	-	-
69.	I2-284 9-I	Дополнительное утепление перекрытия плитами минераловатными толщ.I00мм по периметру	I00м2	0,47	54,7	-	-	26	-	-	-
70.	ССЦч.I п.I23	Плиты минераловатные толщ.I00мм полужесткие на синтетическом связующем 0,47xI,03x0,I	м³	4,84	20,4	-	-	99	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по УI разделу	-	-	-	-	-	I257	-	-	-
		УП. Кровля									
7I.	I0-70 II-I	Установка стропил	$м^3$	5,24	II2	-	-	587	-	-	-
72.	I2-267 6-I	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	I00$м^2$	I,4	2I3	-	-	298	-	-	-
		Итого по УП разделу						885			
		УШ. Проемы									
		А. Двери									
73.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площ. проема до 3$м^2$	$м^2$	II,28	I,45	-	-	I6	-	-	-
74.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружних каменных стенах, площ. прое-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ма до 3м2	м2	II,28	I,34	-	-	I5	-	-	-
75	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках, площ.проема до 3м2	м2	I4,46	2,0	-	-	29 -	-		-
76	ССЦчП п.255	Стоимость дверных блоков ДН-2I-9-ЩРI-7шт	м2	I3,I6	I5	-	-	I97	-	-	-
77	ССЦч.П п.220	Стоимость дверных блоков однопольных с полотнами под остекление ДО-2I-9-2шт ДО-2I-9л-2шт ДО-2I-8л-Iшт	м2	8,79	9,46	-	-	83	-	-	-
78	-"- п.2I7	Стоимость блоков дверных однопольных с глухими полотнами ДГ2I-7	м2	I,39	I5	-	-	2I	-	-	-
78а	-"- п.437	Стоимость блоков ДШ20-6	м2	2,4	I8,5	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79	-"- п.270	Стоимость двери люка ДЛ-I3-I0-Iшт, ДЛI0-I0-Iшт	м2	2,32	30,4	-	-	7I	-	-	-
79а	I0-I09 20-5	Установка люков	м2	2,32	I,34	-	-	3	-	-	-
80	ССЦчI п.446	Стоимость дверных приборов для дверей входных в здание	к-т	7	6,73	-	-	47	-	-	-
8I	-"- п.448	Стоимость дверных приборов для дверей входных в помещение	к-т	6	2,97	-	-	I8	-	-	-
8Iп	-"- п.449	То же, для люков и дверей кладовой	к-т	4	3,23	-	-	I3	-	-	-
82	I5-729 20I-6	Остекление полотен дверей на штапиках по замазке оконным 3мм стеклом	I00м2	0,02	I96	-	-	4	-	-	-
		Итого по А:						56I			
		Б. Окна									
83	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с раздель-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ными переплетами площ.до 2м2	м2	2,98	4,47	-	-	I3	-	-	-
84.	IO-75 I3-4	Тоже площ.более 2м2	м2	4,3	3,25	-	-	I4	-	-	-
85.	ССЦ ч.II п.28	Стоимость блоков оконных двухстворных с форточными створками ОР-I5-I5-2шт.	м2	4,3	2I,6	-	-	93	-	-	-
86.	ССЦ ч.II п.22	Стоимость оконного сдностворного блока с форточными створками ОР-I5-9-Iшт.	м2	I,27	23,0	-	-	29	-	-	-
87.	-"- п.27	Стоимость оконного двухстворного блока с форточными створками ОР-I5-I2-Iшт	м2	I,7I	22,6	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
88.	I0-I03 I9-2	Установка подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м	м2	7,28	0,92	-	-	7	-	-	-
89.	ССЦч.II п.359	Стоимость подоконных досок ПД-I6-25-2шт ПД-I3-25-Iшт ПД-I0-25-Iшт	м	4,62	I,92	-	-	9	-	-	-
90.	ССЦч.I п.4II	Стоимость оконных приборов для окон двухстворных с форточкой высотой до I,5м	к-т	3	4,3	-	-	I3	-	-	-
9I.	ССЦч.I п.408	Тоже, одностворного блока с форточкой высотой до I,5м	к-т	I	2,7	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92.	I0-7I	Устройство слухового окна	шт	I	I6,3	-	-	I6	-	-	-
93.	ССЦч.I п.406	Стоимость оконных приборов для слухового окна	к-т	I	I,78	-	-	2	-	-	-
94.	I5-703 20I-I--34	Остекление оконных переплетов двойных, открывающихся в разные стороны оконным 3 мм стеклом	I00м^2	0,07	243	-	-	I7	-	-	-
		Итого по Б	-	-	-	-	-	255	-	-	-
		Итого по УШ разд.	-	-	-	-	-	8I6	-	-	-
		IX. Перемычки									
95.	7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т	шт	35	I,5	-	-	53	-	-	-
96.	ССМЦ п.9-92	Стоимость перемычек объемом до 0,5 м^3 массой до 5 т, длиной до 3м	м^3	0,67	64,4	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97.	ССмЦ т.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,0I	250	-	-	3	-	-	-
98.	-"- т.3-I	Тоже Вр-I	т	0,03	32I	-	-	I0	-	-	-
		Итого по IX разд. X.Отделочные работы А.Наружная отделка						I09			
99.	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка поколя цементным раствором по кирпичу	I00м2	0,I6	40,5	-	-	6	-	-	-
I00.	ССмЦ п.2-27	Цементный раствор марки I:2 0,I6xI,89	$м^3$	0,30	24,I	-	-	7	-	-	-
I0I.	I5-2I0 52-3	Высококачественная штукатурка откосов при ширине до 200мм плоских цементно-известковым раствором	I00м	0,I2	I8,7	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I02.	ССмЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый 0,I2x0,67	м³	0,08	23,7	-	-	2	-	-	-
I03.	I5-20I 5I,I	Улучшенная штукатурка стен дымовентиляционных каналов над крышей	I00м2	0,07	40,5	-	-	3	-	-	-
I04.	ССмЦ п.2-27	Цементный раствор М-I:2 0,07xI,89	м³	0,I3	24,I	-	-	3	-	-	-
		Итого по А Б.Внутренняя отделка		-		-	-	23	-	-	-
I05.	I5-249 55-8	Улучшенная штукатурка известковым раствором по дереву потолков	I00м2	0,8I	87,2	-	-	7I	-	-	-
I06.	ССмЦ п.2-37	Известковый раствор I:2	м³	I,5I	23,6	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		0,81xI,87									
I07.	I5-503 I52-2	Клеевая окраска потолков по штукатурке	I00м2	0,8I	43,8	-	-	35	-	-	-
I08.	I5-246 55-5	Улучшенная штукатурка известковым раствором по кирпичу стен	I00м2	I,73	57,8	-	-	I00	-	-	-
I09.	ССЦ п.2-37	Известковый раствор I:2 I,73xI,58	$м^3$	2,73	23,6	-	-	64	-	-	-
II0.	I5-503 I52-2	Клеевая окраска стен по штукатурке	I00м2	0,37	43,8	-	-	I6	-	-	-
III.	I5-80I 252-I	Оклейка стен в жилых,служебных комнатах и коридоре обоями	I00м2	I,36	3I,4	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2.	I5-563 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен в кладовой, тамбуре, тепловом узле и уборной по штукатурке на высоту I,8м	I00м2	0,40	76,7	-	-	3I	-	-	-
II3.	I5-82 I4-I	Облицовка стен в кухне на высоту 60см по всей длине кухонного фронтона, выше раковины белыми керамическими глазурованными плитками	I00м2	0,0I	422	-	-	4	-	-	-
II4.	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен в уборной на высоту I,8м	I00м2	0,08	76,7	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II5.	I5-82 I4-I	Облицовка стен в ванной комнате глазурованной плиткой на высоту I,8м	I00м2	0,I2	422	-	-	5I	-	-	-
II6.	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска полов	I00м2	0,63	7I,2	-	-	45	-	-	-
II7.	I5-566 I59-6 т.ч. т.2	Улучшенная окраска дверных блоков с глухими полотнами подготовленных под вторую окраску 2I,2х2,4	I00м2	0,09	50,83	-	-	4	-	-	-
II8.	I5-566 I59-6 I5-564 I59-4 т.ч. н.2	Тоже в перегородках 2I,2(2,7-0,3)+ +75х0,3	I00м2	0,04	73,38	-	-	3	-	-	-
II9.	I5-566 I59-6	Тоже с остеклением дверных полотен									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I5-564 I59-4 т.ч. т.2	в перегородках 2I,2(2,I-0,3)+ +75x0,3	I00м2	0,03	60,66	-	-	2	-	-	-
I20.	I5-567 I59-7 I5-565 I59-5 т.ч. т.2	Улучшенная масляная окраска оконных блоков с раздельными переплетами,подготовленных под вторую окраску 29,6(2,8-0,3)+ +I02x0,3	I00м2	0,07	I04,6	-	-	7	-	-	-
I2I.	I5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских	I00м2	0,I7	II5	-	-	20	-	-	-
I22.	ССмЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый 0,I7x0,I	м³	0,02	23,7	-	-	-	-	-	-
		Итого по Б						538			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по X разделу						56I			
		XI.Крыльцо									
I23.	I0-I3 2-3	Стены рубленные из бруса толщ.I80мм с отм.I,76м до 2,4м	м2	4,88	I6,4	-	-	80	-	-	-
I24.	8-30 5-I	Стены крыльца из кирпича силикатного толщ.250мм с отм. 0,04 до I,76м	м³	3,I8	3,I9	-	-	I0	-	-	-
I25.	ССмЦ п.6-I4	Кирпич силикатный М-75 3,I8x0,38	тыс.шт.	I,2I	6I,2	-	-	74	-	-	-
I26.	-"- п.2-I	Раствор цементный М-25 3,I8x0,23	м³	0,73	I9,8	-	-	I4	-	-	-
I27.	3-36 5-4	Стены внутренние из кирпича глиняного обыкновенного толщ.0,25м	м³	0,96	3,02	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I28.	ССмЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный М-50 0,96х0,38	тыс. шт.	0,36	I32	-	-	48	-	-	-
I29.	-"- п.2-I	Раствор цементный М-25 0,96х0,23	$м^3$	0,22	I9,8	-	-	5	-	-	-
I30.	I0-70 II-I	Установка стропил	$м^3$	0,27	II2	-	-	30	-	-	-
I3I.	I0-62 I0-I	Устройство лобовой доски	м2	0,72	2,49	-	-	2	-	-	-
I32.	I0-249 5I-2	Сборка карнизов из щитов	м2	I6	0,89	-	-	I4	-	-	-
I33.	ССЦч.П п.40I	Щиты карнизные	м2	I6	3,95	-	-	63	-	-	-
I34.	I[illegible]-270 6-3	Устройство кровли по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		листов унифицированного профиля толщиной 6мм	I00м2	0,22	I95	-	-	43	-	-	-
I35	II-6I 9-I	Лаги по кирпичным столбикам	I00м2	0,05	I32	-	-	7	-	-	-
I36	ССМЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный 0,09х0,69	тыс. шт.	0,06	I32	-	-	8	-	-	-
I37	-"- п.2-I	Раствор цементный М-25 0,09х0,37	м3	0,03	I9,8	-	-	I	-	-	-
I38	II-I8I 27-I	Устройство покрытия дощатого пола	I00 м2	0,05	405	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I42.	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах раздельными переплетами площ. до 2м2	м2	0,98	3,0I	-	-	3	-	-	-
I43	ССЦчП п.I6	Стоимость оконных одностворных блоков с раздельными переплетами ОР-6-9-2шт	м2	0,98	26,8	-	-	26	-	-	-
I44	ССЦчI п.424	Стоимость оконных приборов для одно-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		створных окон	к-т	2	0,86	-	-	2	-	-	-
I45.	I5-707 20I-2	Остекление оконных переплетов оконным 3мм стеклом	I00м2	0,0I	242	-	-	2	-	-	-
I46.	I5-209 52-2	Высококачественная штукатурка цоколя главного входа цементным раствором с рустовкой под камень	I00м2	0,I	I34	-	-	I3	-	-	-
I47.	ССмЦ п.2-27	Раствор цементный марки I:2	$м^3$	0,33	24,I	-	-	8	-	-	-
		0,Ix3,29									
I48.	I5-2I0 52-3	Высококачественная штукатурка откосов при ширине 200мм плоских цементно-известковым раство-ром	I00м	0,05	I8,7	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I49.	ССмЦ п.230	Раствор цементно-известковый 0,05х0,67	м³	0,03	23,7	-	-	I	-	-	-
I50.	8-I4 4-2	Горизонтальная гидроизоляция толем стен на высоте I,76м	I00м2	0,02	98,4	-	-	2	-	-	-
I5I.	ССмЦ п.2-I	Раствор цементный М-25 2,5х0,02	м³	0,05	I9,8	-	-	I	-	-	-
I52.	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска полов	I00м2	0,05	7I,2	-	-	2	-	-	-
I53.	I5-566 I59-6 т.ч. т.2	Улучшенная масляная окраска дверных блоков с глухими полотнами, подготовленных под вторую окраску 2I,2х2,4	I00м2	0,06	50,88	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I54.	I5-567 I59-7 т.ч. т.2	Тоже оконных блоков с раздельными переплетами 29,6х2,2	I00м2	0,0I	65,I2	-	-	I	-	-	-
I55.	I5-277 56-I	Штукатурка дверных и оконных откосов плоских внутри	I00м2	0,06	II5	-	-	7	-	-	-
I56.	ССмЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый 0,06х0,I	$м^3$	0,0I	23,7	-	-	-	-	-	-
I57.	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка цементным раствором стен с внешней стороны крыльца на высоту I,76м	I00м2	0,I3	40,5	-	-	5	-	-	-
I58.	ССмЦ п.2-27	Цементный раствор I:2	$м^3$	0,25	24,I	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		0,I3xI,89									
I59.	I5-634 I65-4- -30	Покрытие лаком стен рубленных с отм.I,76 до 2,4м по проолифленной поверхности	I00м2	0,05	I7	-	-	I	-	-	-
I60.	II-3 I-3	Подсыпка песка под крыльпо	м³	0,07	I,63	-	-	-	-	-	-
I6I.	ССмЦ п.4-20	Песок 0,07xI,I2	м³	0,08	7,79	-	-	I	-	-	-
I62.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м³	0,25	2,5	-	-	I	-	-	-
I63.	ССмЦ п.I-3	Бетон М-I00 0,25xI,02	м³	0,26	25,8	-	-	7	-	-	-
I64.	II-55 8-I II-56 8-2	Цементная стяжка толщ. 30,0мм I7,2+0,39x2	I00м2	0,007	I7,98	-	-	-	-	-	-
I65.	ССмЦ	Раствор цементный									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I-3	М-I00 0,007х2,04+0,007х х0,5Iх2	м³	0,02	24,4	-	-	-	-	-	-
I66.	6-33 3-4	Устройство монолитных железобетонных ступеней из бетона М-200	м³	I,37	9,52	-	-	I3	-	-	-
I67.	ССмЦ п.I-5	Бетон М-200 I,37хI,0I5	м³	I,39	27,4	-	-	38	-	-	-
I68.	ССЦ ч.II п.43 стр.I94	Сетка из холоднотянутой проволоки	т	0,04	392	-	-	2	-	-	-
I69.	8-30 5-I	Устройство ограждения крыльца из кирпича глиняного обыкновенного	м³	2,48	3,I9	-	-	8	-	-	-
I70.	ССмЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный 2,48х0,38	тыс. шт.	0,94	I32	-	-	I24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7I.	-"- п.2-I	Раствор цементный М-25 2,48х0,23	м^3	0,57	I9,8	-	-	II	-	-	-
		Итого по XI разделу						729			
		XII. Терраса									
I72.	I0-II 2-I	Стены рубленные из брусьев толщ.I80мм	м^2	6,3	9,89	-	-	62	-	-	-
I73.	I0-70 II-I	Устройство стропил	м^3	0,39	II2	-	-	44	-	-	-
I74.	I0-I92 36-2	Устройство прогонов из брусьев	м^3	0,I	II8	-	-	I2	-	-	-
I75.	I0-62 I0-I	Подшивка карниза, потолка строганными досками и устройство лобовой доски	м^2	I2,I8	2,49	-	-	30	-	-	-
I76.	I0-249 5I-2	Сборка карнизов из щитов	м^2	2,56	0,89	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I77.	ССЦч.П п.40I	Щиты карнизные	м2	2,56	3,95	-	-	I0	-	-	-
I78.	I2-267 8-I	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	I00м2	0,I8	2I3	-	-	8	-	-	-
I79.	I0-22 3-5	Устройство фронтонов	м2	2,6	3,03	-	-	8	-	-	-
I80.	I0-I92 36-2	Установка балок для цокольного перекрытия объемом до 0,5м^3	м^3	0,I	II8	-	-	I2	-	-	-
I8I.	II-I8I 27-I	Устройство покрытия дощатого пола	I00м2	0,07	405	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I82.	I2-280 8-5	Обшивка кровельной сталью	I00м2	0,02	I92	-	-	4	-	-	-
I83.	II-3 I-3	Устройство песчаной подготовки под ступени террасы толщ.0,Iм	$м^3$	0,07	I,63	-	-	-	-	-	-
I84.	ССмЦ п.4-20	Песок 0,07xI,I2	$м^3$	0,08	7,79	-	-	I	-	-	-
I85.	6-33 3-4	Устройство монолитных ж/б ступеней из бетона М-200	$м^3$	0,3	9,52	-	-	3	-	-	-
I86.	ССмЦ п.I-5	Бетон М-200 0,3xI,0I5	$м^3$	0,3	27,4	-	-	8	-	-	-
I87.	ССЦ ч.П п.43 стр.I94	Сетка из холоднотянутой проволоки	т	0,0I	392	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I88.	ССмЦ т.3-I	Анкера	т	0,0I	576	-	-	6	-	-	-
I89.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 тощ. 0,Iм	м³	0,9	2,5	-	-	2	-	-	-
I90.	ССмЦ п.I-3	Бетон М-I00 0,9хI,02	м³	0,92	25,8	-	-	24	-	-	-
I9I.	II-55 8-I II-56 8-2	Устройство цементной стяжки толщ. I0,0мм I7,2-(0,39х2) 9,88-0,I6х2 0,95х0,23х2	I00м2	0,07	I6,42	-	-	-	-	-	-
I92.	ССмЦ п.2-4	Раствор цементный М-I00 0,07х2,04+0,07х х0,5Iх2	м³	0,2I	24,4	-	-	5	-	-	-
I93.	I0-I6I 30-6	Устройство перил и ограждение террасы	м	24	2,5	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I94	I5-634 I65-4--30	Покрытие лаком стен рубленных по проолифленной поверхности в тамбуре с наружной стороны	I00м2	0,04	I7	-	-	I	-	-	-
I95	I5-566 I59-6 т.ч.т2	Улучшенная масляная окраска двери с глухим полотном,подготовленным под вторую окраску 3 2I,2x2,4	"	0,02	50,83	-	-	I	-	-	-
I96	I5-634 I65-4--30	Покрытие лаком стен тамбура по проолифленной поверхности	"	0,I2	I7	-	-	2	-	-	-
I97	I5-563 I59-3	Окраска пола дощатого на террасе	"	0,07	7I,2	-	-	5	-	-	-
I98	I5-634 I65-4--30	Окраска перил и ограждения террасы лаком	"	0,II	I7	-	-	2	-	-	-
		Итого по XП разделу	руб.	-	-	-	-	354	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ХШ. Встроенная мебель									
		А. Встроенные шкафы									
I98	ССЦчП п.436	Дверка шкафа ДШ-20-I0	м2	2	I4,8	-	-	30	-	-	-
I99	-"- п.437	Дверка шкафа ДШ-20-6	м2	3,6	I8,5	-	-	67	-	-	-
200	-"- п.452	Дверка антрессоли ДАЗ-I0	м2	0,33	36,3	-	-	I2	-		-
20I	-"- п.449	Дверка антрессоли ДАЗ-6	м2	0,6	5I,3	-	-	3I	-	-	-
202	-"- п.478	Стенка боковая СБ-2	м2	I,26	I0,2	-	-	I3	-	-	-
203	-"- п.479	Стенка боковая доборная 2СБ-I	м2	0,24	I0,8	-		3	-		-
204	-"- п.485	Полка переставная 2ПП-I0	м2	0,57	I0,7	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
205	-"-	Полка переставная 2ПП-6-I2шт	м2	4,08	I0,7	-	-	44	-	-	-
206	-"-	Полка антресольная (600хI036)х2ПА-I0	м2	0,62	I0,7	-	-	7	-	-	-
207	-"- п.482	Стенка промежуточная 2СП-2	м2	3,66	9,8I	-	-	36	-	-	-
208	-"- п.496	Монтажный брус МБ-2	шт	I6	I,56	-	-	25	-	-	
209	-"- п.499	Штанга ШТ-I0	шт	I	0,55	-	-	I	-	-	-
2I0	-"- п.500	Штангодержатель ШД-I	шт	2	0,34	-	-	I	-	-	-
2II	-"- п.494	Плинтус	п.м.	3,45	0,87	-	-	3	-	-	
2I2	-"- п.49I	Наличник Н-2	"	5,35	0,2I	-	-	I	-	-	-
2I3	-"- п.502	Полкодержатель ПД-2	шт	2	0,I3	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I4	ССЦчП п.388 примен.	Решетка жалюзийная РШ-I деревянная	м3	0,092	II7	-	-	II	-	-	-
2I5	I0-I50 29-I	Установка стенок	м2	5,I6	0,8I	-	-	4	-	-	-
2I6	I0-I5I 29-2	То же, полок	м2	5,27	0,9	-	-	4	-	-	-
2I7	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0шт	0,4	8,99	-	-	4	-	-	-
2I8	I0-I53 29-4	То же, антресольных	"	0,4	4,8I	-	-	2	-	-	-
		Итого по А						306			
		Б. Антресоль А-I									
2I9	ССЦчП п.466	Дверка антресоли ДАЗ-I0	м2	0,66	36,6		-	24	-	-	-
220	-"- п.489	Полка антресольная (II00xI600)	м2	I,76	I0,7	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22I	-"- п.49I	Наличник Н-2	п.м.	2,6	0,2I	-	-	I	-	-	-
222	I0-I5I 29-2	Установка полок	м2	I,76	0,9	-	-	2	-	-	-
223	I0-I53 29-4	Установка антресольных дверных блоков	I0шт	0,2	4,8I	-	-	I	-	-	-
		Итого по Б						47			
		Итого по XIII разделу						353			
		XIУ. Прочие работы									
224	27-52 I3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	I00 м2	0,3I	I2,8	-	-	4	-	-	-
225	ССМЦ п.4-60	Щебень фракции 40-70мм 2,27х0,3I	м3	0,70	9,4	-	-	7	-	-	-
226	27-I69 42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки	I00м2	0,3I	I0,8	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
227	ССМЦ п.5-I	Смесь асфальтобетонная 0,3Ix7,I4	т	2,2I	I6,3	-	-	36	-	-	-
228	-"- п.4-2I	Песок 0,5x0,3I	м3	0,I6	7,63	-	-	I	-	-	-
		Итого по XIУ разделу						5I			

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете №I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметн. стоим. руб. для всех затрат	накладных расх. %	накладных расх. сумма	плановых накоплений 8% стоим. по гр. 5,7	всего по гр. 5, 7, 8	В т.ч. осн. з/п	В т.ч. экспл. маш. в т.ч. з/п	НУЧП В накладных расх. %сумы по гр.7	НУЧП В плановых накопл. % стоимости по гр. I0,II	НУЧП Всего по данным гр.I0, II,I2, I3	Удельн. вес стоим. констр. элемента или вида работ % к общ. стоим. работ по смете стоим. един. изм. руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Земляные работы	м³	44,74	68	I6,5	II	6	85	-	-	-	-	-	0,67 I,90
2.	Фундаменты	м³	20,25	587	I6,5	97	55	739	-	-	-	-	-	5,85 0,36
3.	Приямок	м³	I,32	86	I6,5	I4	8	I0,8	-	-	-	-	-	0,86 8I,82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по подземной части	руб.		74I		I22	69	932						
4.	Стены	$м^3$	72,54	3754	I6,5	6I9	349	4722	-	-	-	-	-	37,33 / 64,86
5.	Полы	$м^2$	67,28	673	I6,5	III	55	839	-	-	-	-	-	6,63 / I2,47
6.	Чердачное перекрытие	$м^2$	86,4	I257	I6,5	207	II7	I58I	-	-	-	-	-	I2,04 / I8,30
7.	Кровля	$м^2$	I39,96	885	I6,5	I46	82	III3	-	-	-	-	-	8,79 / 7,95
8.	Проемы	$м^2$	35,34	8I6	I6,5	I35	76	I027	-	-	-	-	-	6,I9 / 29,06
9.	Перемычки	шт	35	I09	I6,5	I8	I0	I37	-	-	-	-	-	I,08 / 3,9I
I0.	Отделочные работы	$м^2$	438,66	56I	I6,5	93	52	706	-	-	-	-	-	5,58 / I,6I
II.	Крыльцо	$м^2$	42,96	729	I6,5	I20	68	9I7	-	-	-	-	-	8,46 / 2I,35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	Терраса	$м^2$	58,33	35I	I6,5	58	33	442	-	-	-	-	-	3,90 7,63
I3.	Встроенные шкафы	шт	2	353	I6,5	58	33	444	-	-	-	-	-	2,II 222
I4.	Прочие работы	$м^2$	3I,28	5I	I6,5	8	5	64	-	-	-	-	-	0,5I 2,05
	Итого по надземной части	руб.		9539		I573	880	II992						
	Всего	-		I0280		I695	949	I2924	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-2

к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.

Стены кирпичные

На водопровод (горячее водоснабжение от газовой колонки)

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу 3,I2 руб.

$I м^2$ общей площади здания 3,I2 руб.

$I м^3$ объема здания 0,92 руб.

№№ пп	№ УСН, ед.расц. шифр, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-33 6-I ССЦч.Ш п.I558 ССЦч.У п.506	Трубопровод из пластмассовых труб высокой плотности I,92-I,23+0,334	м	I8	I,024	-	-	I8	-	-	-

676-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	-"- п.505	То же, д-25 мм I,92-I,23+0,2I5	м	4	0,9I	-	-	4	-	-	-
3.	-"- п.503	То же, д-I6мм I,92-I,23+0,I2	м	I5	0,75	-	-	II	-	-	-
4.	II-I55-I I7-04 доп.вI п.3-077	Счетчик холодной воды крыльчатый ВСКМ-20 2,4I+24	шт	I	26,4I	-	-	26	-	-	-
5.	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения ОБМ-I00	шт	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
6.	ССЦч.Ш п.II7	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р2 д25мм	шт	I	I,87	-	-	2	-	-	-
7.	-"- п.II5	То же, д.I5мм	шт	2	I,I5	-	-	2	-	-	-
8.	-"- п.II8	То же, д.32мм	шт	3	2,32	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-I85 I6-2	Кран поливочный д-25мм	шт	I	2,07	-	-	2	-	-	-
I0	ССЦ III I484	Рукав резиновый с текстильным каркасом д-25	м	35,0	2,23	-	-	78	-	-	-
II	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50мм	I00м	0,37	3,94	-	-	I	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.					I55			
		II. Строительные работы									
I2	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,05	60,5	-	-	3	-	-	-
I3	I-960 80-2	Разработка грунта в траншее под трубопровод вручную	I00м3	0,36	74,5	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-968 8I-2	Обратная засыпка вручную	I00м3	0,36	46	-	-	I7	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого по I и П разд.	"	-	-	-	-	202	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	"					2I			
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	"					8			
		Итого						23I			
		Плановые накопления 8%	руб.					I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	249	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Свиридова
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-3

к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.

Стены кирпичные.

На горячее водоснабжение от газовой колонки

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,0I тыс.руб.

Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу 0,I5 руб.

$I м^2$ общей площади здания 0,I5 руб.

$I м^3$ объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ УСН, ед. расц. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб д-I5	м	8	I,2	-	-	I0	-	-	-
		Итого по I разд.	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-

678-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
2.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м^2	0,0067	60,5	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по смете	-"-	-	-	-	-	I2	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Свиридова
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-4

к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона

Стены кирпичные

На канализацию

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,26 тыс.руб.

Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу 3,22 руб.

Iм^2 общей площади здания 3,22 руб.

Iм^3 объема здания 0,95 руб.

№№ пп	№УСН, ед. расц. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-34 6-2	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб д-I00	м	I2	3,I	-	-	37	-	-	-

678-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-33 6-I	То же, по стенам зданий д-50	м	I0	I,92	-	-	I9	-	-	-
3.	I7-64 4-2	Унитаз тарельчатый с косым выпуском с высокорасполагаемым бачком	шт	I	3I,8	-	-	32	-	-	-
4.	I7-23 I-5	Умывальник прямоугольный со спинкой, смесителем и сифоно	шт	I	I9	-	-	I9	-	-	-
5.	I7-83 6-I	Установка мойки чугунной эмалированной	шт	I	28,9	-	-	29	-	-	-
6,	I7-6 3-3	Ванна чугунная эмалированная со смесителем	шт	I	7I,I	-	-	7I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	207	-	-	-
		П. Строительные работы									
7.	I-960 80-2	Разработка грунта П группы вручную под трубопровод	I00м^3	0,03	74,5	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I-968 ЕI-2	Обратная засыпка вручную в грунте II группы	100м^3	0,03	46,0	-	-	I	-	-	-
		Итого по II разд.	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2I0	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	-"-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	238	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого по смете	-"-	-	-	-	-	257	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Свиридова
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-5

к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.

Стены кирпичные

На отопление и узел управления

Основание: т.п.4II-I-

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу 6,82 руб.

$1м^2$ общей площади здания 6,82 руб.

$1м^3$ объема здания 2,02 руб.

№№ пп	№УСН, ед.расц. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	в том числе НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-357-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам.I5мм	м	45	0,86	-	-	39	-	-	-
2.	I6-367-I	То же, диам. 20мм	м	34	0,9I	-	-	3I	-	-	-

678-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-37 7-I	То же, д-25мм	м	5	I,03	-	-	I	-	-	-
4	I6-2I4 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	I,02	3,94	-		4	-	-	-
5	I8-II2 5-I	Радиаторы отопительные стальные	экм	24,24	I,3I	-	-	32	-	-	-
6	ССЦчIII п.I443	Стоимость радиаторов	экм	24,24	3,7I	-	-	90	-	-	-
7	I8-I22 5-3	Трубы чугунные ребристые отопительные длиной Iм	шт	I	I2,5	-	-	I3	-	-	-
8	I6-37 7-I ССЦчI п.I5,I30	Трубопровод из стальных электросварных труб 26х2,2 I,03-0,42+0,32	м	5	0,93	-	-	5	-	-	-
9	I8-I84 II-I	Грязевик Т34-0I	шт	2	45	-	-	90	-	-	-
I0	I8-I96 II-6	Воздухосборник AI и 0I0.000	шт	2	7,29	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССЦчIII п.I52I II-I55-I	Водомер ВКТ-30 36,5+2,4I	шт	I	38,9I	I,84	-	39	2	-	-
I2	ССЦчIII п.I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 д-I5мм	шт	2	I,47	-	-	3	-	-	-
I3	-"- п.I04	То же, д-20мм	шт	4	I,69	-	-	7	-	-	-
I4	-"- п.I05	То же, д-25мм	шт	2	2,02	-	-	4	-	-	-
I5	I6-I44 I2-I ССЦчIII п.I28	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9п д-25мм I,68+2,44	шт	2	4,I2	-	-	8	-	-	-
I6	ССЦчIII п.I034	Кран двойной регулировки КРД-I5	шт	7	I,34	-	-	9	-	-	-
I7	I8-228 I5-4	Термометр технический	шт	2	2,4I	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I8-226 I5-2	Манометр	шт	3	3,9I	-	-	I2	-	-	-
I9	I2-698- -I5	Закладные конструкции на термометры	шт	2	I,0I	0,73	-	2	2	-	-
20	I2-699-I	Закладные конструкции на манометры	шт	3	I,I9	0,52	-	4	2	-	-
2I	I2-700-I8	Закладные конструкции на счетчик горячей воды	шт	I	2,76	2	-	3	2		-
22	I2-7I7-I	Отборные устройства	шт	5	0,76	0,66	-	4	3	-	-
		Итого						420			
		Сдача системы отопления 2% от НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого						420			
		Накладные расходы I3,3% без п.II,I9-22						49			
		Накладные расходы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		80% на зарплату по п.II,I9-22						9			
		Итого						478			
		Плановые накопления 8%						38			
		Итого по I разделу						5I6			
		2. Строительные работы									
23	I3-I25 I5-I0 примен.	Антикоррозийное покрытие	I00м2	0,0035	4,38	-	-	-	-	-	-
24	26-I5 4-2	Изоляция шнуром из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной	м3	0,03	22,7	-	-	I	-	-	-
25	ССЦчI п.350	Стоимость шнура	м3	0,03	63,8	-	-	2	-	-	-
26	26-80 I5-I	Покрытие изоляции стеклопластиком	I00м2	0,0I48	I08	-	-	2	-	-	-
27	ССЦчI п.I94	Стоимость стеклопластика I,48х0,93I	м2	I,38	0,459	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов и оборудования масляной краской за 2 раза	м2	28	0,605	-	-	I7	-	-	-
		Итого						23			
		Накладные расходы I6,5%						4			
		Итого						27			
		Плановые накопл.8%						2			
		Итого по 2 разделу	руб.					29			
		Всего по смете	руб.					545			

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.

Стены кирпичные

На вентиляцию

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 0,3 руб.

Iм2 общей площади здания -0,3 руб.

Iм3 объема здания - 0,09 руб.

№ п/п	№ пр-тов, УСН, расц. и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-4077-I	Решетки щелевые регулирующие Р-I50	шт	3	I,48	-	-	4	-	-	-
2	I8-I4/6924-46	Короб асбестоцементный I50x200 0,06xI,25+0,0IxI,I5++0,39xI,I2	м2	3,5	0,53	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Пр-нт 06-04 п.802	Стоимость короба	м	5,3	I,47	-	-	8	-	-	-
4	20-496 II-I	Зонт ЗП.00.000 250х250	шт	I	4,63	-	-	5	-	-	-
		Итого						I9			
		Накладные расходы I3,3% по п.I,4						I			
		Накладные расходы I6,5%						2			
		Итого						22			
		Плановые накопления 8%						2			
		Всего по смете						24			

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-7

К типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.

Стены кирпичные

На газоснабжение

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлен в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на расчетную единицу - 2,I7 руб.

На Iм^2 общей площади здания - 2,I7 руб.

На Iм^3 объема здания - 0,64 руб.

№№ пп	№УСН, распен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-78 9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. 26х2,2	м	2	I,I	-	-	2	-	-	-
2.	I6-77 9-I	То же, диам. 20х2	м	I0	0,97	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	ССЦ ч.Ш I007 примен.	Кран муфтовый IIБI2бк диам. 20мм	шт	2	I,05	-	-	2	-	-	-
4.	I9-76 I4-I	Индивидуальная балонная установка	Iуст.	I	I3	-	-	I3	-	-	-
5.	I9-2 I-2	Установка газовой 4-х конфорочной плиты	Iприбор	I	I,68	-	-	2	-	-	-
6.	ССЦ ч.Ш п.I4I4	Стоимость плиты ПГ-4	шт	I	57,5	-	-	58	-	-	-
7.	I9-5 2-I	Установка водонагревателя проточного	Iприбор	I	6,7	-	-	7	-	-	-
8.	Пр.24-I7 п.3-0I к-I,I	Стоимость ВПГ-I8 32,5хI,I=35,75	шт	I	35,75	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I9-4I 5-I	Регулятор низкого давления РД-32М	шт	I	6,48	2,73	0,85	6	-	-	-
I0	Пр-нт 24-I7 п4-05	Регулятор давления РД-32М	шт	I	2,I0	-	-	2		-	-
II	I9-73 I2	Пневматическое испытание	м	I2	0,29	-	-	3	-	-	-
I2	I5-6I4 I64-8	Окраска труб	I00м2	0,0I2	60,5	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I42	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% без п.I2	"	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п.I2	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I6I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	I74	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил ст.инженер А.С.Солдаткина
Проверил рук.группы - Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона

Стены кирпичные

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация №ЭО-2 т.п.411-I- а.I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость-0,2I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,2тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 2,5 руб.
1м2 общей площади здания - 2,5 руб.
1м3 объема здания - 0,74 руб.

№№ пп	Шифр и позиции пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							един.	об- щая	обор.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе осн. з/п	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	обор.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе осн. з/п	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		I. Монтаж														
I.	8-6I3-I	Счетчик активной энергии однофазный	шт	2	-	-	-	0,276	0,I7	0,0I	-	I	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-52I-I0	Ящик с рубильником и предохранителем	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	0,I	-	4	2	-
3.	8-6I2-4	Щиток квартирный	шт	2	-	-	-	5,68	I,56	0,I6	-	II	3	-
4.	2I-I33 25-9	Патрон подвесной	шт	3	-	-	-	0,354	0,I92	-	-	I	I	-
5.	2I-I32 25-8	Патрон отенной	шт	5	-	-	-	0,287	0,I79	-	-	I	I	-
6.	2I-I29 25-5	Монтаж светильника настенного	шт	3	-	-	-	0,852	0,3I4	0,0I	-	3	I	-
7.	2I-I29 25-5	То же, потолочного	шт	6	-	-	-	0,852	0,3I4	0,0I	-	5	2	-
8.	2I-II5 23-3	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении	шт	4	-	-	-	0,336	0,208	-	-	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	2I-II4 23-2	То же, для скрытой установки	шт	5	-	-	-	0,I33	0,I06	-	-	I	I	-
I0.	2I-II9 23-7	Розетка штепсельная двухполюсная	шт	9	-	-	-	0,I29	0,I06	-	-	I	I	-
II.	8-522-5	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт	I	-	-	-	2,32	I,02	0,05	-	2	I	-
I2.	I0-38I-7	Звонок электрический	шт	I	-	-	-	0,52	0,48	-	-	I	-	-
I3.	I0-972--I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	0,4I	-	3	2	-
I4.	2I-I04 I8-2	Прокладка провода скрыто	I00м	0,6	-	-	-	6,6	5,4	-	-	4	3	-
I5.	2I-I08 20-I	Прокладка кабеля сеч.до 6мм^2 по стене,креплением скобами	I00м	0,43	-	-	-	39,8	28,8	8,53	-	I7	I2	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	2I-73 I5-I	Прокладка стальной трубы диам. 20мм	I00м	0,0I5	-	-	-	33,8	27,4	3,63	-	I	-	-
I7.	2I-95 I7-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы	I00м	0,0I5	-	-	-	6,67	4,87	I,37	-	-	-	-
		Итого по разделу I:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	57	3I	4
		Материалы, не учтенные ценником												
I8.	I5-I7/8I 2-345 прим.	Ящик с рубильником и предохранителем ЯРВМ -6I22 I7xI,076	шт	I	-	-	-	I8,2	-	-	-	I8	-	-
I9.	I5-I7/8I 2-239 прим.	Щиток квартирный ЩК-II0I I8xI,076	шт	2	-	-	-	I9,4	-	-	-	39	-	-
20.	I5-07/8I 5-I32	Светильник с лампами нака-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ливания ПСХ-60 I,25xI,099	шт	3	-	-	-	I,37	-	-	-	4	-	-
2I.	-"- 3-0I6	То же,НП020xI00 I,4xI,099	шт	6	-	-	-	I,54	-	-	-	9	-	-
22.	ССЦ ч.У-Ш п.287	Лампы накаливания 220в 200Вт	шт	2	-	-	-	0,I9	-	-	-	-	-	-
23.	-"- п.265	То же,220в 60вт	шт	I2	-	-	-	0,I	-	-	-	I	-	-
24.	-"- п.258	То же,220в 40Вт	шт	I	-	-	-	0,I	-	-	-	-	-	-
25.	ССЦ-5-IУ п.87	Выключатель клавишный	шт	I3	-	-	-	0,96	-	-	-	I2	-	-
26.	-"- п.I52	Розетка штепсельная	шт	9	-	-	-	0,43	-	-	-	4	-	-
27.	-"- п.I64	Розетка с заземляющим контактом	шт	I	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
28.	-"- п.2I8	Звонок электрический ЗП-220	шт	I	-	-	-	I,8	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	I5-07/8I 7-0I7	Патрон подвесной 0,I05xI,082	шт	8	-	-	-	0,II	-	-	-	I	-	-
30.	ССЦч.5-II п.I96	Провод АПВ-0,66 кв.осч.2х х2,5мм^2	км	0,04	-	-	-	49,2	-	-	-	2	-	-
3I.	-"- п.I99	То же,3х2,5мм^2	км	0,02	-	-	-	7I	-	-	-	I	-	-
32.	ССЦ-5-I п.II96	Кабель АВВГ-0,66 кв.осч. 2х2,5мм^2	км	0,0I5	-	-	-	I79	-	-	-	3	-	-
33.	-"- п.I253	То же, осч. 3х4мм^2	км	0,0I5	-	-	-	267	-	-	-	4	-	-
34.	-"- п.I254	То же, осч. 3х6 мм^2	км	0,006	-	-	-	3I5	-	-	-	3	-	-
35.	-"- п.II98	То же,2х6мм^2	км	0,009	-	-	-	26I	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36.	ССЦч.I-Ш п.2	Труба стальная диам.20мм	м	I,5	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	.
37.	24-05 I-37I	Коробка ответвительная У-I92	шт	9	-	-	-	0,06	-	-	-	I	-	-
38.	-"- I-338	То же, У-I96	шт	I3	-	-	-	0,06	-	-	-	I	-	-
		Итого разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I07	-	-
		Итого по разд.I+П	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I64	3I	4
		Накладные расходы 87% от суммы 3Iруб.	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I9I	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	206	30	4

Всего - 206 руб.

В том числе нормативно-условно-чистая продукция

Главный инженер проекта Н.И.Дедков

Начальник отдела Н.В.Калабухов

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-9

к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона

Стены кирпичные

На установку радио и телефонных стоек

Основание: спецификация №СС-I т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

расчетную единицу - 0,38 руб.

$1м^2$ общей площади здания - 0,38 руб.

$1м^3$ объема здания 0,II руб.

№№ пп	№УСН, единичн. распен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	34-647 I25-2	Стойка телефонная емк. Iх2	шт	I	I0,2	4,37	-	I0	4	-	-
2.	34-64I I24-I	Радиотрубостойка габр.0,8м	шт	I	I4	4,34	-	I4	4	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	24	8	-	8
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	30	8	-	8

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер О.Н.Лаврентьева
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-IO

К типовому проекту однсквартирного двухкомнатного кордона

Стены кирпичные

На приобретение и монтаж олаботочных устройств

Основание: спецификация №СС-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,2 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования - 0,05 тыс.руб.

б) монтажных работ - 0,I5 тыс.руб.

Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу - 2,45 руб.

$I м^2$ общей площади здания - 2,45 руб.

$I м^3$ объема здания - 0,73 руб.

№№ пп	Шифр и позиция прейскур. УСН, пенника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							обо-рудо-вания	монтажных работ			обо-рудо-вания	монтажных работ		
					един.	об-щая		все-го	в том числе основ. з/ты	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/ты		все-го	в том числе основ. з/ты	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Телефонизация. Монтаж.												
I.	I6-02	Аппарат теле-												

678-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	д.2 04-004I I0-I27-5	фонный ТА-72 I0,25х0,95	шт	I	-	-	9,74	0,37	0,3I	-	I0	-	-	-
2	I0-972-I0	Коробка распределительная КРТ I0х2	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55	-	4	2	I
3	I0-972--I8	Ввод абонентский с установкой АЗУ-2 со стойки на стену	ввод	I	-	-	-	3,I7	I,53	0,4I	-	3	2	-
4	8-406-2	Прокладка стальной трубы диаметром 32мм по стене скобами	I00м	0,03		-	-	64,I	28,I	26,6	-	2	I	I
5	8-409-I	Затягивание провода в трубу и стойку	"	0,06		-	-	4,88	2,36	2,33	-	-	-	-
6	8-402-I	Прокладка провода открыто, скобами	I00м	0,I5	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5	-	2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	II	6	3
		Материалы, не учтенные ценником												
7.	ССЦч,У отр.208 п.I6	Коробка КРТ-I0х2	шт	I	-	-	-	I,5	-	-	-	2	-	-
8.	I6-02-II 80 05-0I69	Предохранитель АЗУ-2 0,57хI,082	шт	I	-	-	-	0,62	-	-	-	I	-	-
9.	I5-09/8I 7-039	Провод ТВ-2х0,6 2IхI,II6	км	0,006	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
I0.	-"- 7-029	Провод ТРП Iх2х0,5 9,6хI,II6	км	0,0I5	-	-	-	II	-	-	-	-	-	-
II.	ССЦч.I отр.65	Труба стальная диам. 32х2	м	3	-	-	-	0,5I	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб.									5		
		Итого по разд.I	"	-	-	-	-	-	-	-	I0	I6	6	3
		II. Радиофикация												
		Монтаж												
I2.	29-02-20 I-25I I0-397-5	Абонентский трансформатор ТАПВ-I0Т	шт	I	-	-	3,35	I,49	I,24	-	3	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	IB-38I-6	Коробка развет-вительная УК-2П	шт	I	-	-	-	2,42	2,22	-	-	2	2	-
I4.	I0-605-I	То же,ограни-чительная УК-2С	шт	4	-	-	-	0,58	0,46	-	-	2	2	-
I5.	8-59I-7	Радиорозетка	шт	4	-	-	-	0,208	0,I25	-	-	I	I	-
I6.	Пр-нт 084-п.I8I2 I0-397-7	Громкоговори-тель абонентс-кий 7х0,76	шт	4	-	-	5,32	2,73	2,34	-	2I	II	9	-
I7.	I0-972-I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	0,4I	-	3	2	-
I8.	8-402-2	Прокладка про-вода скрыто	I00м	0,25	-	-	-	I2,7	7,55	3,7I	-	3	2	-
		Итого	руб.								24	23	I9	I
		Материалы,не учтенные ценником												
I9.	ССЦ ч.I стр.207 п.I3	Коробка УК-2П	шт	I	-	-	-	0,I4	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	-"- п.I2	Коробка УК-2С	шт	4	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-
2I.	-"- отр. 208 п.22	Радиорозетка РШО	шт	4	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
22.	I5-09/8I 7-03I	Провод ПТПЖ сеч. 2xI,2 I8,8xI,II6	км	0,025	-	-	-	2I	-	-	-	I	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по разд.II	руб.								24	26	I9	I
		III. Телевидение												
		Монтаж												
23.	I0-972-I0	Коробка распределительная	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55	-	4	2	I
24.	I0-604-I	Определение места установки антенны	шт	I	-	-	-	I0,I	2,35	7,7	-	I0	2	8
25.	I0-604-6	Антенна коллективного пользования при-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I6-0I/80 2-484 прим.	ема телевидения АТВК	шт	I	-	-	9	25,I	8,97	5,63	9	25	9	6
26.	I0-605-3	Разделка и включение абонентского кабеля	кабель	I	-	-	-	0,I8	0,I4	-	-	-	-	-
27.	8-402-I	Прокладка кабеля телевизионного марки РК-75-4I5	I00м	0,2	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5	-	3	2	I
28.	8-472-4	Заземлитель из круглой стали диам. 8 мм	I00м	0,2	-	-	-	33,7	22,6	2,I	-	7	5	-
		Итого									9	49	20	I6
		Материалы, не учтенные пенником												
29.	ССЦч.У стр.208 п.I6	Коробка распределительная КРТВ-6	шт	I	-	-	-	I,5	-	-	-	2	-	-
30.	I5-09/8I 8-082	Кабель РК-75-4I5 2I0xI,I44	км	0,02	-	-	-	240	-	-	-	5	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-

678-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разд.Ш	руб.	-	-	-	-	-	-	-	9	56	20	I6
		Итого по разд. I+II+III	"	-	-	-	-	-	-	-	43	98	45	20
		Запасные части 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Транспортные расходы I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы 4%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-
		Комплектация 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-
		Накладные расходы 84% от суммы 45 руб.	"	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I36	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	48	I47	45	20

Всего - I96 руб.

В том числе нормативная условно-чистая продукция

Главный инженер проекта		Н.И.Дедков
Начальник отдела		И.В.Калабухов
Составил инженер		О.Н.Лаврентьева
Проверил рук.группы		Н.В.Парменова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона. Стены кирпичные

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел-ч	I855,69
Заработная плата,руб.	I033,83
Строительные машины,руб.	I87,3
Бульдозеры 79квт,маш.ч.	0,49
Автогрейдеры 79квт,маш.ч.	0,32
Бульдозеры до 96квт,маш.ч.	I,74
Экскаваторы ,маш-ч	4,[illegible]
Транспортеры ленточные,маш-ч	3,00
Бульдозеры 59квт,маш-ч	0,07
Трамбовки пневматические,маш-ч	I,09
Краны башенные до 5т,маш-ч	7,42
Растворонасосы $3м^3$/ч,маш-ч	I,I3
Растворонасосы $1м^3$/ч,маш-ч	I0,98
Краны гусеничные до I6т,маш-ч	2,03
Катки самоходные гладкие до I0т, маш-ч	0,37
Машины поливочные до 6000л,маш-ч	0,I2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел-ч	I87,6
Заработная плата,руб.	II5,07
Строительные машины,руб.	I2,58
Монтажные работы	
Затраты труда,чел-ч	55,5
Заработная плата,руб.	3I,79
Строительные машины,руб.	2,97

I	2
Прочие работы	
Затраты труда, чел-ч	84,92
Заработная плата, руб.	78,57
Строительные машины, руб.	I2,62
Всего	
Затраты труда, чел-ч	2I83,7I
Заработная плата, руб.	I259,26
Строительные машины, руб.	2I5,47
Автогрейдеры 79 квт, маш-ч	0,32
Бульдозеры 79 квт, маш-ч	0,49
Бульдозеры до 96 квт, маш-ч	I,74
Бульдозеры 59 квт, маш-ч	0,07
Краны башенные до 5 т, маш-ч	7,42
Краны гусеничные до I0 т, маш-ч	2,03
Катки самоходные гладкие до I0 т, маш-ч	0,37
Машины поливочные до 6000 л, маш-ч	0,I2
Растворонасосы 3м^3/ч, маш-ч	I,I3
Растворонасосы Iм^3/ч, маш-ч	I0,98
Трамбовки пневматические, маш-ч	I,09
Транспортеры ленточные, маш-ч	3,00
Экскаваторы, маш-ч	4,9

Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

К типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона на общестроительные работы. Стены кирпичные, t-40°С

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I3,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу - I70,I9 руб.

$1м^2$ общей площади здания - I70,I9 руб.

$1м^3$ объема здания 50,38 руб.

№№ пп	УСН, расцен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	в том числе НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Смета I-I	Стоимость прямых затрат общестроительных работ по смете I-I для расчетной t=30°С IУ. Стены Исключить:	руб.	-	I0280	-	-	I0280	-	-	-

678-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	ССЦч.I п.I23	Плиты минераловатные полужесткие толщ.60мм на синтетическом связующем	м³	9,59	20,4	-	-	I96	-	-	-
		58,99x2,7Ix0,06									
		Добавить:									
2.	ССЦч.I п.I23	Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем толщ.I00мм									
		58,99x2,7Ix0,I	м³	I5,99	20,4	-	-	326	-	-	-
		Итого по IУразделу: добавить	руб.	-	-	-	-	I30	-	-	-
		УI.Чердачное перекрытие									
		Исключить									
3.	ССЦч.II п.396	Балки одинарные из цельной древесины с односторонним расположением									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		черепного бруска сечением I00xI80мм	м³	2,27	I29	-	-	293	-	-	-
4.	-"- п.394	То же, сечением 50xI80мм	м³	0,I9	I35	-	-	26	-	-	-
5.	ССЦч.I п.I23	Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем толщ. I00мм	м³	8,64	20,4	-	-	I76	-	-	-
		86,4x0,I									
6.	-"- п.I23	Плиты минераловатные толщ.I00 мм на синтетическом связующем полужесткие	м³	4,34	20,4	-	-	99	-	-	-
		0,47xI03x0,I									
		Итого исключить:	руб.					594			
		Добавить:									
7.	ССЦч.II п.396	Балки одинарные из цельной дре-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		весины с односторонним расположением черепных брусков сечением I00xI80мм	м³	2,52	I29	-	-	325	-	-	-
8.-"- п.394		То же, сечением 50xI80мм	м³	0,206	I35	-	-	28	-	-	-
9.ССЦч.I п.I23		Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем толщ.I20мм 86,4x0,I2	м³	I0,37	20,4	-	-	2I2	-	-	-
I0. -"- п.I23		То же, 0,47x0,I2xI03	м³	5,8I	20,4	-	-	II9	-	-	-
		Итого добавить:	руб.					684			
		Итого по УIразделу добавить:	руб.	-	-	-	-	90	-	-	-
		УП.Кровля Исключить:									
II.I0-70 II-I		Установка стропил	м³	5,24	II2	-	-	587	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключить:						587			
		Добавить:									
I2.	I0-70 II-I	Установка стропил	м³	7,27	II2	-	-	8I4	-	-	-
		Итого добавить:						8I4			
		Итого по УПразделу добавить						227			
		УШ.Проемы									
		Б. Окна									
		Исключить:									
I3.	ССЦч.П п.28	Стоимость блока оконных двухстворчатых с форточными створками ОР-I5-I5-2шт.	м2	4,3	2I,6	-	-	93	-	-	-
I4.	-"- п.22	Стоимость оконного одностворного блока с форточкой ОР-I5-9-Iшт.	м2	I,27	23,0	-	-	29	-	-	-
I5.	-"- п.27	Стоимость оконного двустворного блока									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		с форточными створками ОР-I5-I2-Iшт.	м2	I,7I	22,6	-	-	39	-	-	-
I6.	I5-703 20I-I--34	Остекление оконных переплетов 3мм стеклом	I00м2	0,07	243	-	-	I7	-	-	-
		Итого исключить:	руб.					I78			
		Добавить:									
I7.	ССЦч.П п.83	Стоимость оконных блоков ОРС-I5-I5--2шт.	м2	4,3	27,0	-	-	II6	-	-	-
I8.	-"- п.82	Стоимость оконного блока ОРС-I5-I2	м2	I,7I	30,3	-	-	52	-	-	-
I9.	-"- п.74	Стоимость оконного блока ОРС-I5-9	м2	I,27	34,3	-	-	44	-	-	-
20.	I5-709 20I-2--36	Тройное остекление окон 3мм стеклом	I00м2	0,07	366	40,3	2,3	26	3	-	3
		Итого добавить:	руб.					238			
		Итого добавить по УШ разделу:	руб.					60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI.Крыльцо									
		Исключить:									
2I.	I0-70 II-I	Установка стропил	м³	0,27	II2	I2,6	2,I	30	3	I	4
2Iа.	ССЦч.П п.I6	Стоимость оконных блоков ОР-6-9-2шт	м2	0,98	26,8	-	-	26	-	-	-
22.	I5-707 20I-2	Остекление оконных переплетов 3мм стеклом	I00м2	0,0I	242	-	-	2	-	-	-
		Итого исключить:	руб.					58			
		Добавить:									
23.	I0-70 II-I	Установка стропил	м³	0,28	II2	-	-	3I	-	-	-
24.	ССЦч.П п.68	Стоимость оконных блоков ОРС-6-9-2шт	м2	0,98	38,8	-	-	38	-	-	-
25.	I5-709 20I-2-36	Тройное остекление окон 3мм стеклом	I00м2	0,0I	366	-	-	4	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	73	-	-	-
		Итого по XIразделу	руб.					I5			
		Добавить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I0802	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I782	-	-	-
		Итого						I2584			
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I007	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I359I	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона

На общестроительные работы. Стены кирпичные $t=20^0C$

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость -I2,8I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - I60,39 руб.

$Iм^2$ общей площади здания - I60,39 руб.

$Iм^3$ объема здания - 47,48 руб.

№№ пп	ЖУСН, пенников, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Смета I-I	Стоимость прямых затрат общестроительных работ по смете I-I для расчетной $t=30^0$	руб.	-	I0280	-	-	I0280	-	-	-

678-83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	примен.	типа ЖС-I-4шт, ЖС-2-2шт	$м^3$	0,05	II0	-	-	6	-	-	-
9.	I0-32 6-I	Обшивка строганы-ми досками	$м^2$	7,2	2,I4	-	-	I5	2	-	2
		Итого добавить по УШ разделу:	руб.					2I			
		Итого по смете	руб.					I0I80			
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-		-I680	-	-	-
		Итого						II860			
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-		- 949	-	-	-
		Всего по смете						I2809			

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.Б.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона
На общестроительные работы. Отопление местное $t -30^0$

Основание: т.п.4II-I- а.I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I3,0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - I62,8 руб.
$1м^2$ общей площади здания - I62,8 руб.
$1м^3$ объема здания - 48,I9 руб.

№№ пп	№ УСН, расцен. ценников шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Смета №I-I	Стоимость прямых затрат общестроительных работ по смете I-I для расчетной $t = 30^0C$	руб.	-	I0280	-	-	I0280	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ.Стены									
		Исключить:									
2.	8-30 5-I	Кладка вентканалов и дымовых каналов из кирпича глиняного обыкновенного	м³	5,I9	3,I9	-	-	I7	-	-	-
3.	ССмЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный М-50 0,38х5,I9	тыс. шт.	I,97	I32	-	-	260	-	-	-
4.	-"- п.2-I	Раствор цементный М-<5 0,23х5,I9	м³	I,I9	I9,8	-	-	23	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	300	-	-	-
		Добавить:									
5.	8-30 5-I	Кладка вентканалов и дымовых каналов из кирпича глиняного обыкновенного	м³	6,II	3,I9	-	-	I9	-	-	-
6.	ССмЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный М-50	тыс.шт.	2,32	I32	-	-	306	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		6,IIxO,38									
7.	-"- 2-I	Раствор цементный М-25 6,IIxO.2З	м³	I,40	I9,8	-	-	28	-	-	-
		Итого добавить:	руб.	-	-	-	-	353	-	-	-
		Итого по IУ разделу добавить:	руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I0333	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I705	-	-	-
		Итого						I2038			
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	963	-	-	-
		Всего по смете:						I3001			

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона
На общестроительные работы. Стены кирпичные, $t -40^0C$,
отопление местное

Основание: т.п.4II-I- а.I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I3,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - I7I,02 руб.
$1м^2$ общей площади здания - I7I,02 руб.
$1м^3$ объема здания - 50,63 руб.

№№ пп	№ УСН, расценок, пенников, шифр СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Смета 2	Стоимость прямых затрат общестроительных работ по смете 2 $t=40^0$	руб.	I0802	-	-	-	I0802	-	-	-

4II-I-126.85 (III) -II0-

678-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ.Стены Исключить:									
2.	8-30 5-I	Кладка вентканалов и дымовых каналов из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	5,I9	3,I9	-	-	I7	-	-	-
3.	ССмЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный М-50 0,38х5,I9	тыс. шт.	I,97	I32	-	-	260	-	-	-
4.	-"- п.2-I	Раствор цементный М-25 0,23х5,I9	$м^3$	I,I9	I9,8	-	-	23	-	-	-
		Итого исключить:	руб.	-	-	-	-	300	-	-	-
5.	8-30 5-I	Кладка вентканалов и дымовых каналов из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	6,II	3,I9	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ССмЦ л.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный М-50 6,IIx0,38	тнс. шт	2,32	I32	-	-	306	-	-	-
7.	-"- 2-I	Раствор цементный М-25	$м^3$	I,4	I9,8	-	-	28	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	353	-	-	-
		Итого по IУ разделу добавить:	руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	I0855	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I79I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I2646	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I0I2	-	-	-
		Всего по смете	-"-	-	-	-	-	I3658	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона
На общестроительные работы. Стены кирпичные $t = 20^0C$
Отопление местное

Основание: т.п.4II-I- а.I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I2,88 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - I6I,22 руб.
$1м^2$ общей площади здания - I6I,22 руб.
$1м^3$ объема здания - 47,73 руб.

№№ пп	№УСН, расценок, пенников, шифр СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
I.	Смета 3	Стоимость прямых затрат общестроительных работ по смете 3 для расч. $t -20^0C$	руб.	I0I80	-	-	I0I80	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ.Стены Исключить:									
2.	8-30 5-1	Кладка вентканалов и дымовых каналов из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	5,I9	3,I9	-	-	I7	-	-	-
3.	ССмЦ п,6-9	Кирпич глиняный обыкновенный М-50 0,38х5,I9	тыс. шт.	I,97	I32	-	-	260	-	-	-
4.	-"- п.2-I	Раствор цементный М-25 0,23х5,I9	$м^3$	I,I9	I9,8	-	-	23	-	-	-
		Итого исключить	руб.					300			
		Добавить:									
5.	8-30 5-I	Кладка вентканалов и дымовых каналов из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	6,II	3,I9	-	-	I9	-	-	-
6.	ССмЦ п.6-9	Кирпич глиняный обыкновенный М-50	тыс.шт.	2,32	I32		-	306	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	III	I2
		6,IIx0,38									
7.	-"- 2-I	Раствор цементный М-25 6,IIx0,23	$м^3$	I,40	I9,8	-	-	28	-	-	-
		Итого добавить:	руб.	-	-	-	-	353	-	-	-
		Итого по IУ разделу добавить:	руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого по смете:	-"-	-	-	-	-	I0233	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	I688	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	II92I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	954	-	-	-
		Итого по смете	-	-	-	-	-	I2875	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.
Стены кирпичные. На водопровод(вариант местного отопления)

Основание: т.п.4II-I- а.I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 3,08 руб.
I м^2 общей площади здания - 3,08 руб.
I м^3 объема здания - 0,9I руб.

№№ пп	№ УСН, расц. шифр норм СНиП и пр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	в том числе НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Смета I-2	Водопровод от внешних сетей для основного варианта	руб.	-	-	-	-	249	-	-	-
		Добавить к разделу I:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССЦч.III п.II6	Вентиль запорный муфтовый д-20 I5кчI8р2	шт	I	I,53	-	-	2	-	-	-
		Исключить:									
3.	I6-33 6-I ССЦч.III п.I558 ССЦч.У п.503	Трубы пластмассовые д-I6 I,92-I,23+0,I2	м	5	0,75	-	-	4	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I53	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	-"-	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	I73	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	I87	-	-	-
		Всего по смете	-"-	-	-	-	-	246	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Свиридова
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.

Стены кирпичные. На горячее водоснабжение (вариант местного отопления)

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу - 0,79 руб.

$1м^2$ общей площади здания - 0,79 руб.

$1м^3$ объема здания - 0,23 руб.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Лок.см. №I-3	Горячее водоснабжение от внешних сетей для основного варианта	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Исключить из раздела I									

4II-I-42685 (Ш) II8-

678-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-4I 7-3	Трубопровод из труб стальных водогазопроводных оцинкованных легких ⌀ I5	м	5	I,2	-	-	6	-	-	-
		Добавить									
3.	I7-98 9-3	Колонка водогрейная для ванн в комплекте со стационарной душевой трубкой и сеткой	шт	I	45,7	-	-	46	-	-	-
		Итого по разд.I	руб.	-	-	-	-	50	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы -I3,3%	-"-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	57	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-/-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по смете:	-"-	-	-	-	-	63	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Л.И.Гаврилова
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

К типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.
Стены кирпичные. На отопление от внешних сетей для наружной температуры -20°

Основание: т.п.4II-I- а.I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 6,45 руб.
Iм² общей площади здания - 6,45 руб.
Iм³ объема здания - I,9I руб.

№№ пп	№ УСН, един. расценок шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Лок.см. №I-5	Отопление от внешних сетей для основного варианта	руб.	-	-	-	-	545	-	-	-
		Исключить из раздела I п.5,6	руб.	-	-	-	-	I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
5.	I8-II2 5-т	Радиаторы стальные	экм.	I9,3I	I,3I	-	-	25	-	-	-
6.	ССЦч.Ш п.I443	Стоимость радиаторов	экм.	I9,3I	3,7I	-	-	72	-	-	-
		Итого по I разд.						395			
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП									
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.II, I9-22	-"-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	450	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	36	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	486	-	-	-
		Всего по смете:	-"-	-	-	-	-	5I5	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

К типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.
Стены кирпичные. На отопление от внешних сетей для наружной температуры -40^0

Основание: т.п.4II-I- а.I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,55 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 6,9I руб.
$1м^2$ общей площади здания - 6,9I руб.
$1м^3$ объема здания - 2,05 руб.

№№ пп	№ УСН, ед. расценок, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Лок.см. №I-5	Отопление от внешних сетей для основного варианта	руб.	-	-	-	-	645	-	-	-
2.		Исключить из раздела I п.5,6	руб.	-	-	-	-	I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
3.	I8-II2 5-I	Радиаторы стальные	экм.	25,37	I,3I	-	-	33	-	-	-
4.	ССЦч.III п.I443	Стоимость радиаторов	экм.	25,37	3,7I	-	-	94	-	-	-
		Итого по разделу I						425			
		Накладные расходы I3,3% без п.II,I9,22	-	-	-	-	-	50	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/плату по п.II,I9-22	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	484	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	523	-	-	-
		Итого по смете	-	-	-	-	-	552	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Заблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.

Стены кирпичные

На отопление - местное для наружной температуры -30^0

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,64 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу - 8,03 руб.

$1м^2$ общей площади здания - 8,03руб.

$1м^3$ объема здания - 2,38 руб.

№№ пп	№ УСН, ед.расценок, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	в том числе НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I8-3 I-I	Котел отопительный водогрейный КЧМ-2У поверхностью нагрева I,67 $м^2$	шт	I	262	-	-	262	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I8-II2 5-I	Радиаторы стальные	экм.	24,24	I,3I	-	-	32	-	-	-
	ССЦч.III п.I443	Стоимость радиаторов	экм.	24,24	3,7I	-	-	90	-	-	-
3.	ССЦч.III п.I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 диам.I5мм	шт	I	I,47	-	-	I	-	-	-
4.	-"- п.I06	То же, 32 мм	шт	4	2,53	-	-	I0	-	-	-
5.	-"- п.I05	То же, диам.25мм	шт	2	2,02	-	-	4	-	-	-
6.	ССЦч.II п.I034	Кран двойной регулировки КРД диам. I5 мм	шт	6	I,34	-	-	8	-	-	-
6а.	-"- п.I035	То же, 20мм	шт	I	I,5	-	-	2		-	-
7.	I6-35 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам.I5мм	м	8	0,86	-	-	7	-	-	-
8.	I6-36 7-I	То же, диам.20мм	м	23	0,9I	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8а.	I6-38 7-I	То же, диам. 32 мм	м	26	I,I4	-	-	30	-	-	-
8б.	I6-40 7-2	То же, диам. 50 мм	м	6	I,6I	-	-	I0	-	-	-
9.	I6-37 7-I	То же, диам. 25 мм	м-	27	I,03	-	-	28	-	-	-
I0.	I6-2I4 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,9	3,94	-	-	4	-	-	-
II.	I8-I22 5-3	Трубы чугунные ребристые длиной Iм	шт	I	I2,5	-	-	I3	-	-	-
		Итого						522			
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% без п.I	-	-	-	-	-	35	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.I	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	569	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу:	-	-	-	-	-	6I5	-	-	-
		2. Строительные работы									
I2.	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие	I00м^2	0,0033	4,38	-	-	-	-	-	-
I3.	26-I5 4-2	Изоляция шнуром из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной	м^3	0,02	22,7	-	-	-	-	-	-
I4.	ССЦч.I п.350	Стоимость шнура	м^3	0,02	63,8	-	-	I	-	-	-
I5.	26-80 I5-I	Покрытие изоляции стеклопластиком	I00м^2	0,0I34	I08	-	-	I	-	-	-
I6.	ССЦч.I п.I94	Стоимость стеклопластика I,34x0,93I	м^2	I,24	0,459	-	-	I	-	-	-
I7.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов и оборудования масляной краской	м^2	29	0,605	-	-	I8	-	-	-
		Итого						2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по 2 разделу:	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		Всего по смете:	-	-	-	-	-	641	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.
Стены кирпичные. На отопление - местное для наружной температуры -20^0

Основание: т.п.4II-I- а.I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 7,63 руб.
$1м^2$ общей площади здания - 7,63 руб.
$1м^3$ объема здания - 2,26 руб.

№№ пп	№ УСН, ед. расценок, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе осн. з/п	в том числе эксп. машин в т.ч. з/п	Всего	в том числе осн. з/п	в том числе эксп. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Лок.см. №II	Отопление местное для основного варианта	руб.	-	-	-	-	64I	-	-	-
		Исключить из I-го раздела п.2	руб.	-	-	-	-	I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
2.	I8-II2 5-I	Радиаторы стальные	экм.	I9,3I	I,3I	-	-	25	-	-	-
	ССЦч.III п.I443	Стоимость радиаторов	экм.	I9,3I	3,7I	-	-	72	-	-	-
		Итого по I разд.:						497			
		Пуск и регулировка 2% от НУЧЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% без п.I	-	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/плату по п.I	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого						540			
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	43	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	583	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	-	-	609	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13

К типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона.
Стены кирпичные. На отопление - местное для наружной температуры -40^0

Основание: т.п.411-1- а.I
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу 8,09 руб.
$1м^2$ общей площади здания - 8,09руб.
$1м^3$ объема здания - 2,39 руб.

№№ пп	№УСН, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/п	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Лок.см. №II	Отопление местное для основного варианта	руб.	-	-	-	-	641	-	-	-
		Исключить из I-го раздела п.2						I22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить:									
2.	I8-II2 5-I	Радиаторы стальные	экм.	25,37	I,3I	-	-	33	-	-	-
	ССЦч.III п.I443	Стоимость радиаторов	экм.	25,37	3,7I	-	-	94	-	-	-
		Итого по I разделу:	-	-	-	-	-	527	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% от НУЧШ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% без п.I	-	-	-	-	-	35	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/плату по п.I	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого						574			
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	625	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	-	-	646	-	-	-

Главный инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков

Главный инженер проекта Н.И.Дадков

	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение ведомости	Стр.
I	Перечень ведомостей	т.п.4II-I-	-ВМ
2	ВМ по комплекту марки АС		-АС.ВМ
3	ВМ по комплекту марки ВК (горячее водоснабжение от водогрейной колонки)		-ВК.ВМI
4	ВМ по комплекту марки ВК (горячее водоснабжение от газовой колонки)		-ВК.ВМ2
5	ВМ по комплекту марки ОВ (отопление от внешних сетей)		-ОВ.ВМI
6	ВМ по комплекту марки ОВ (поквартирное отопление)		-ОВ,ВМ2
7	ВМ по комплекту марки ГС		-ГС.ВМ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Н.контр.	Пачинский	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Дедков	
Рук.гр.	Федорова	
Инж.	Фролова	

т.п. 4II-I-186.85 - ВМ

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМОСТЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные, т	025600	I68	-	0,I6	
2						
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества					
5						
6	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	0,00I	0,0I	0,0II
7	ø 8, т		I68	0,00I	-	
8	ø I0, т		I68	-	0,0I	
9	Сталь арматурная класса					
10	AШ,т	093004	I68	0,024	-	
11	ø 6, т		I68	0,004	-	
12	ø 8, т		I68	0,002	-	
13	ø I0, т		I68	0,0I0	-	
14	ø I2, т		I68	0,008	-	
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества, т		I68	0,025	0,0I	0,035
17						
18	Сталь сортовая конструкционная					
19	и прокат листовой, т		I68	-	0,2II	
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Калабухов	
Н.контр.	Пачинский	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Дедков	
Рук.гр.	Федорова	
Инж.	Фролова	

т.п.4II-I-126.85 -АС.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ АС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

678-03 135

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали сортового проката,					
2	сортовой конструкционной и про-					
3	ката листового в натуральной					
4	массе, т		168	0,025	0,221	0,246
5						
6	В том числе по укрупненному					
7	сортаменту:					
8						
9	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	0,029	
10	Сталь среднесортная, т	093200	168	-	0,048	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,018	0,071	0,089
12		095300	168	-	0,023	
13	Катанка, т	093400	168	0,007	-	
14	Сталь тонколистовая толщиной					
15	1,9-3,9 мм, т	097200	168	-	0,05	
16						
17	Металлоизделия промышленного					
18	назначения (метизы)					
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая обыкновенного качества					
21	для железобетона, т	121300	168	0,002	0,015	
22	Проволока стальная низкоуглеро-					
23	дистая переодического профиля, т	121400	168	0,016	-	
24						

Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сетка стальная сварная арматур-					
2	ная, т	I27600	I68	-	0,048	
3						
4	Итого металлоизделий промыш-					
5	ленного назначения, т		I68	0,0I8	0,063	0,08I
6						
7	Итого стали, приведенной к стали					
8	класса AI, т		I68	0,072	0,087	0,I59
9	То же, к стали класса C38/23,т		I68	-	0,2II	
10	Всего стали, приведенной к					
11	классу AI и C38/23, т		I68	0,072	0,298	0,37
12						
13	В том числе:					
14	на изготовление монолитных					
15	железобетонных конструкций, т		I68	-	0,0II	
16	изготовление сборных железобе-					
17	тонных конструкций, т		I68	0,06I	-	
18						
19	Материалы лакокрасочные (белила,					
20	олифа и т.д.), кг	23I000	II6	-	I3I,I5	
21						
22	Продукция лесозаготовительной					
23	и лесопильно-деревообрабатыва-					
24	ющей промышленности.					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лесоматериалы круглые,используе-					
2	мые без переработки, м^3	531400	113	-	0,45	
3	Пиломатериалы качественные, м^3	533180	113	5,664	22,765	28,429
4	Блоки дверные в сборе (комплек-					
5	тно), м2	536110	055	25,266	-	
6	Блоки оконные в сборе					
7	(комплектно), м2	536130	055	8,310	-	
8	Доски для чистых полов, м^3	536171	113	-	2,29	
9	Плиты древесноволокнистые, м2	553610	055	16,0	-	
10	Плиты древесностружечные, м^3	553400	113	0,229	0,029	0,260
11						
12	Расход пиломатериалов в круглом					
13	лесе, м^3		113	9,506	37,699	47,205
14						
15	Щебень, м^3	571110	113	-	16,64	
16	Гравий, м^3	571120	113	0,626	0,919	1,545
17	Песок строительный природный, м^3	571140	113	0,469	39,929	40,399
18	Камень бутовый, м^3	571150	113	-	8,8	
19						
20	Цемент					
21	Портландцемент	573110				
22	М300,т	573151	168	-	4,86	
23	М400,т	573112	168	0,233	4,229	4,462
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 411-1-126.85 -АС.ВМ

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент, приведенный к марке					
2	М400, всего, т		168	0,233	8,599	8,832
3						
4	В том числе на:					
5	изготовление монолитных железо-					
6	бетонных конструкций, т		168	-	0,339	
7	изготовление сборных железобе-					
8	тонных конструкций, т		168	0,233	-	
9						
10	Кирпич строительный, тыс.шт	574120	798	-	36,34	
11						
12	Плитки керамические глазурован-					
13	ные для внутренней облицовки					
14	стен с фасонными деталями, м2	575210	055	-	2,2	
15	Плитки керамические для полов					
16	(метлахские), м2	575240	055	-	5,1	
17	Изделия минераловатные тепло-					
18	и звукоизоляционные, $м^3$	576200	113	-	294,67	
19	Толь кровельный, м2	577404	055	-	86,27	
20	Листы асбестоцементные кровель-					
21	ные волнистые, тыс.усл.плиток	578111	732	-	2,2	
22	Стекло оконное, м	591120	055	-	13,98	
23						
24						

Привязан

Инв. №

т.п. 411-1-126.85 -АС,ВМ

Лист 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		168	-	4,46	
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	168	-	1,34	
7	Сталь среднесортная, т	095200	168	-	1,78	
8	Сталь крупносортная, т	095100	168	-	1,34	
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от 1 до 3,9мм, т	097200				
11		097300	168	-	0,049	
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	-	0,40	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы сварные водогазопровод-					
17	ные, м	138500	006	4,6	-	
18	т	138500	168	0,008	-	
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Калабухов	
Н.контр.	Пачинс	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Дедюв	
Рук.гр.	Киприянова	
Инж.	Здобникова	

т.п.411-1-126.85 -НВ.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ВК (Горячее водоснабжение от водогрейной колонки)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные					
2	Трубы чугунные напорные водо-					
3	проводные, т	146100	168	0,062	-	
4						
5	Трубы пластмассовые					
6	Трубы пластмассовые высокой					
7	плотности, т	224811	168	0,0193	-	
8	м	224811	006	49,0	-	
9						
10	Санитарно-техническое обору-					
11	дование					
12	Ванна, шт	494100	796	I	-	
13	Раковина, шт	491300	796	I	-	
14	Умывальник, шт	494400	796	I	-	
15	Унитаз, шт	496500	796	I	-	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 4II-I-126.85 -ВК.ВМ1

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		I68	-	4,76	
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту.					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	-	I,43	
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	-	I,90	
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I65	-	I,43	
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от I до 3,9мм, т	097200				
11		097300	I68	-	0,058	
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4мм), т	097I00	I68	-	0,46	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы сварные водогазопровод-					
17	ные, м	I38500	006	9,6	-	
18	т	I38500	I68	0,0I4	-	
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Калабухов	
Н.контр.	Пачинский	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Дедков	
Рук.гр.	Киприянова	
Инж.	Здобникова	

т.п. 4II-I- -ВК.ВМ2

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ВК (Горячее водоснабжение от газовой колонки)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные					
2	Трубы чугунные напорные водо-					
3	проводные, т	146100	168	0,062	-	
4						
5	Трубы пластмассовые					
6	Трубы пластмассовые высокой					
7	плотности, т	224811	168	0,0197	-	
8	м	224811	006	54,0	-	
9						
10	Санитарно-техническое обору-					
11	дование					
12	Ванна, шт	494100	796	1	-	
13	Раковина, шт	494300	796	1	-	
14	Умывальник, шт	494400	796	1	-	
15	Унитаз, шт	496500	796	1	-	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 411-1-126.85 -ВК.ВМ2

Лист 2

678-03 143

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		168	0,10		
4						
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,004	-	
8	сталь среднесортная, т	095200	168	0,004		
9	сталь крупносортная, т	095100	168	0,004	0,003	0,003
10	Сталь тонколистовая толщиной					
11	от 1,9 до 3.9 мм, т	097200	168	0,001	-	
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4мм), т	097100	168	0,086	-	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы нефтепроводные бесшов-					
17	ные, м	131700	006	0,28	-	
18	т	131700	168	0,014	-	
19	Трубы катанные, м	131900	006	1,1	-	
20	т	131900	168	0,008	-	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Калабухов

Н.контр. Паболков

Гл.спец. Нейбург

ГИП Дедков

Рук.гр. Юрьева

Инж. Лунина

т.п.411-1-126.85 -ОВ.ВМ1

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ОВ (отопление от внешних сетей)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные водогазопровод-					
2	ные, м	I28500	006	84	-	
3	т	I38500	I68	0,232	-	
4						
5	Изделия минераловатные тепло-					
6	и звукоизоляционные, $м^3$	576000	II3	0,03	-	
7	Ткани и сетки стеклянные,					
8	тыс.м2	595201	055	0,0015	-	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.4II-I-126.85 -ОВ.ВМI

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		168	0,14	-	
4						
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	сталь мелкосортная, т	095300	168	0003	-	
8	сталь среднесортная, т	095200	168	0,003	-	
9	сталь крупносортная, т	095100	168	0,002	-	
10	сталь тонколистовая толщиной					
11	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,114	-	
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,014	-	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы стальные водогазопровод-					
17	ные, м	138500	006	90	-	
18	т	138500	168	0,197	-	
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Калабухов

Н.контр. Паболков

Гл.спец. Нейбург

ГИП Дедков

Рук.гр. Юрьева

Инж. Лунина

т.п. 411-1-126.85 - ОВ.ВМ2

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ОВ (поквартирное отопление)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

678-03 146

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Изделия минераловатные тепло-					
3	и звукоизоляционные, $м^3$	576000	II3	0,02	-	
4	Ткани и сетки стеклянные,					
5	тыс.м2	595201	055	0,0013	-	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		168	0,0009	-	
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,0002	-	
7	сталь среднесортная, т	095200	168	0,0003	-	
8	сталь крупносортная, т	095100	168	0,0002	-	
9	сталь тонколистовая толщиной					
10	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,00002	-	
11	сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (ст 4мм), т	097100	168	0,00017	-	
13	Трубы стальные					
14	Трубы стальные электросварные					
15	прямошовные, м	138500	006	12	-	
16	т	138500	168	0,0114	-	
17						
18	Материалы лакокрасочные					
19	(белила,олифа,и т.д.), кг	231000	116	0,320		
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Н.контр.	Пачинский	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Дедков	
Рук.гр.	Юрьева	
Инж.	Аксютина	

т.п.411-1-126.85 - ГС.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ГС

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

678-03

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

55/25
Заказ № 4300/ Инв. № 678-03 Тираж 70

Сдано в печать 18.6. 1986 Цена 2-85

gost.e-ecolog.ru