ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-125.85

Одноквартирный двухкомнатный кордон

Стены брусчатые

АЛЬБОМ Ш.

СМЕТЫ.ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

55/21
Заказ № 4297р Инв. № 9677-03 Тираж 60
Сдано в печать 18.6. 1986 Цена 2-53

кф Цитп инв. №9677-03

кф9677-03

Ц. 2-53

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-I-125.85

Одноквартирный двухкомнатный кордон
Стены брусчатые

Альбом III

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

С Т О И М О С Т Ь

Общая	- I4,29 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- I4,24 тыс.руб.
$1м^3$ здания	- 57,47 руб.
Iм2 общей площади здания	- I78,45 руб.

РАЗРАБОТАН

Воронежским филиалом
института "Союзгипролесхоз"

УТВЕРЖДЕН

Гослесхозом СССР
Протокол № 9 от 31.07. I984 года

Рабочие чертежи введены в действие Воронежским филиалом института "Союзгипролесхоз"
Приказ № I от " 9"января I985 г.

кф ЦИТП инв. №9677-03

Гл.инженер филиала Н.С.Тырченков
Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов

кф 9677-03

9677-03

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	4
2.	Об.смета № I	Одноквартирный двухкомнатный кордон. Стены брусчатые	5
3.	Об.смета № I-I	Общестроительные работы	7
4.	Лок.смета № I-2	Водопровод	45
5.	Лок.смета № I-3	Горячее водоснабжение	50
6.	Лок.смета № I-4	Канализация	52
7.	Лок.смета № I-5	Отопление	55
8.	Лок.смета № I-6	Вентиляция	6I
9.	Лок.смета № I-7	Газоснабжение	63
I0.	Лок.смета № I-8	Электроосвещение	67
II.	Лок.смета № I-9	Радио и телефонные стойки	75
I2.	Лок.смета № I-I0	Слаботочные устройства	77
I3.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	86
I4.	Лок.см.№2	Общестроительные работы для $t = -20^{\circ}C$	88
I5.	Лок.см.№3	То же, для $t = -40^{\circ}C$	90

I	2	3	4
I6	Лок.см.4	Общестроительные работы для -30°С (вариант с местным отоплением)	94
I7	-"- 5	То же, для -20°С	96
I8	-"- 6	То же, для -40°С	98
I9	-"- 7	Водопровод (вариант местного отопления)	I00
20	-"- 8	Канализация (вариант местного отопления)	I02
2I	-"- 9	Отопление от внешних сетей -20°С	I04
22	-"- I0	То же, для - 40°С	I06
23	-"- II	Отопление местное для - 30°С	I08
24	-"- I2	То же, для -20°С	II3
25	-"- I3	То же, для -40°С	II5
26		Ведомости потребности в материалах	II7

9677-03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82,утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года № I4I.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха - 30°, фундаменты - бутобетонные,столбчатые, стены - брусчатые, отопление от внешних сетей.

Сметы составлены в ценах и нормах I984 года.

В сметах даны варианты:

- на строительные работы в районах с наружной температурой - 20°C
- на строительные работы в районах с наружной температурой - 40°C
- на отопление местное.

Грунтовые условия приняты следующие:
грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют, по трудности разработки согласно таблице I сборника ЕРЕР № I грунт классифицируется по п.33в.

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска I982-I983г.г. для базисного района и сборнику сметных цен на местные строительные материалы,бетонные и железобетонные изделия для Московской области.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам расценок на монтаж оборудования Госстроя СССР издания I982-I983г.г., а стоимость материалов, не учтенных ценниками - по сборнику средних районных сметных цен по I территориальному району.

Потребность в производственных ресурсах к сметам подсчитана по IУ части элементов сметных норм издания I982-I983г.г.

Накладные расходы приняты:

а) на общестроительные работы - I6,5%

б) на внутренние сантехнические работы - I3,3%

Плановые накопления - 8%

За расчетную единицу принят Iм2 общей площади здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту однохвартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые

Сметная стоимость - I4,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I78,45 руб.
Iм2 общей площади здания - I78,45 руб.
Iмз объема здания - 57,47 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ п/п	№ смет (сметн. расч.)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	обор. прис. мебели и инвен.	прочих затрат	всего	в т.числе осн. зар-пл.	в т.числе эксп. машин	НУЧП	ед. изм.	к-во единиц измер.	стоимость ед.изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I2,59	-	-	-	I2,59	-	-	-	м³	248,67	50,63
2	I-2	Водопровод	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	"	248,67	I,0I
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,0I	-		-	0,0I	-	-	-	"	248,67	0,05
4	I-4	Канализация	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	"	248,67	I,03
5	I-5	Отопление	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	"	248,67	2,23

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I-6	Вентиляция	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	м³	248,67	0,I
7	I-7	Газоснабжение	0,I7	-	-	-	0,I7	-	-	-	"	248,67	0,70
8	I-8	Электроосвещение	-	0,2I	-	-	0,2I	-	-	-	"	248,67	0,82
9	I-9	Радио и телефонная стойки	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	"	248,67	0,I2
I0	I-I0	Слаботочные устройства	-	0,I5	0,05	-	0,20	-	-	-	"	248,67	0,78
		Всего по смете	I3,88	0,36	0,05	-	I4,29	-	-	-	"	248,67	57,47

Гл.инженер филиала Н.С.Тырченков

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков

Начальник отдела И.В.Калабухов

Составил рук.группы Н.В.Парменова

Проверил ст.инженер А.И.Шерстюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АСI-I8 т.п.411-I--
Составлена в ценах I984г.

а.I Сметная стоимость - I2,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I57,2I руб.
Iм2 общей площади здания - I57,2Iруб.
Iм3 объема здания - 50,63 руб.

№№ п/п	№ УСН, расц. норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/та	Общая стоимость, руб Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе эксп. маш. в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I	I-II29 II6-2	Планировка площадей механизированным способом грунт II группы	I00м планиров площ.	3,60	0,35	-	-	I	-	-	-
2	I-230	Срезка растительного									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-237 29-1,8 т.3к-1,1	грунта бульдозером мощностью до 59квт с перемещением до 50м 33,8+27,7х1,1=159,06	1000 м³	0,054	159,06	-	-	9	-	-	-
3.	1-183 23-4 к-1,2т.3	Погрузка растительного грунта экскаватором, емк.ковша 0,25 м³ на автосамосвалы	"	0,054	161,28	-	-	9	-	-	-
		Цена: 126,39х1,2=151,67 151,67+9,61=161,28									
4.	ССЦч.1 стр.28	Отвоз растительного грунта на расстояние 1 км 54,1х1,2=64,92	т	64,92	0,29	-	-	19	-	-	-
5.	1-194 25-1	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами	1000 м³	0,054	10,7	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I-65 I2-5 т.ч.п. I.II т.3к-I,2	Разработка грунта II группы экскаватором емк.ковша 0,25м^3 в отвал	I000м^3	0,02	I7I,6	-	-	4	-	-	-
		Цена:5,42xI,2=6,504 I37,58xI,2=I65,096									
7.	I-960 80-2 т.ч. п.3-67 к-I,2	Срезка недобора грунта II группы в выемках	I00м^3	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-
		Цена:74,5xI,2=89,4									
8.	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч.3,48 к-0,85 т.3 к-I,I	Перемещение грунта II группы бульдозером от краев котлованов на расстояние до 50м	I000м^3	0,0I2	I80,27	-	-	2	-	-	-
		(40,8x0,85+32,3x4)xI,I									
9.	I-23I 29-2 I-238 29-9	Перемещение грунта II группы в обратном направлении на расстояние 50м	"	0,0I2	I80,27	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. п.3,48 к-0,85 т.3 к-I,I	(40,8x0,85)+32,3x4) x I,I									
I0.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную	I00м^3	0,002	74,5	-	-	I	-	-	-
II.	I-995 85-2	Устройство подсыпки грунта под полы с перемещением транспортом	I00м^2	0,27	69,3	-	-	I9	-	-	-
I2.	I-257 3I-2 I-267 3I-I2 т.3к-I,I	Обратная засыпка грунта бульдозером мощн. 59квт с перемещением до 50 м	I000м^3	0,0II	6I,49	-	-	I	-	-	-
		(I8,9+9,25..1)xI,I= =6I,49									
I3.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м^3	0,0I	46	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками подсыпки грунта под полы и обратной засыпки бульдоз.	"	0,38	II,6	-	-	4	-	-	-
I5.	I-I84 23-5 т.3 к-I,2	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емк.0,25м^3 с погрузкой на автосамосвалы	I000м^3	0,0I6	200,42	-	-	3	-	-	-
		I57,IxI,2=I88,52 I88,52+II,9=200,42									
I6.	ССЦч I. стр.28	Подвоз недостающего грунта на расстояние I км	т	28	0,29	-	-	8	-	-	-
		I6 x I,75 = 28									
		Итого по I разделу:	руб.					85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Фундаменты									
I7.	6-I I-I	Устройство бетонного основания под стены цоколя из бетона М-I00	м^3	2,5	I,6	-	-	4	-	-	-
I8.	ССЦМ п.I-3	Стоимость бетона М-I00 2,5xI,02=2,55	"	2,55	25,8	-	-	66	-	-	-
I9.	6-I4 I-I4	Бутобетонные фундаменты столбчатые	"	7,I	8,78	-	-	62	-	-	-
20.	ССЦМ п.4-J8	Стоимость бутового камня М-I50 7,Ix0,44=3,I2	"	3,I2	I0,8	-	-	34	-	-	-
2I.	-"- п.I-I	Стоимость бетона М-50 7,Ix0,7I=5,04I	"	5,04I	24,4	-	-	I23	-	-	-
22.	6-2I	Бутобетонные фунда-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I-2I	менты ленточные	$м^3$	I,47	6,49	-	-	I0	-	-	-
23.	ССЦМ п.4-I8	Стоимость бутового камня I,47 х 0,44 = 0,65	"	0,65	I0,8	-	-	7	-	-	-
24.	ССЦМ п.I-I	Стоимость бетона М-50 I,47 х 0,7I = I,04	$м^3$	I,04	24,4	-	-	25	-	-	-
25.	II-55 II-56 8-I 8-2	Устройство армошва из цементного раствора толщ.40мм I7,2+0,39х4=I8,76 9,88+0,I6х4=I0,52	I00$м^2$	0,26	I8,76	I0,52	I,87	5	-	-	-
26.	ССЦМ п.2-2	Стоимость цементного раствора (2,04+0,5Iх4)х0,26	$м^3$	I,06	2I,9	-	-	23	-	-	-
27.	6-86 9-I0	Устройство армоцементной перемычки									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ЗфI0AI в слое цементного раствора	т	0,I6	I5,3	-	-	2	-	-	-
28.	ССЦч.II п.7	Стоимость арматуры А-I	т	0,I6	253	-	-	40	-	-	-
29.	8-I8 4-3	Горизонтальная гидроизоляция на отм. -0,I3,-0,I8-0,2 выполнить из 2-х слоев рубероида	I00м^2	0,08	I82	-	-	I5	-	-	-
30.	ССЦМ п.2-I	Стоимость цементного раствора 25	м^3	0,2	I9,8	-	-	4	-	-	-
		2,5 х 0,08									
3I.	8-49 6-2	Столбы прямоугольные из кирпича керамического	м^3	0,4I	4,58	-	-	2	-	-	-
32.	ССЦМ п.6-I	Стоимость кирпича керамического 0,4Iх0,404=0,I7	I000 шт.	0,I7	68	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	ССЦМ п.2-II	Стоимость раствора цементно-известкового М-50 0,I7x0,22=0,04	$м^3$	0,04	23,5	-	-	I	-	-	-
34.	8-30 5-I	Стены ленточные из керамического кирпича высота этажа 4м	$м^3$	I3,44	3,I9	-	-	43	-	-	-
35.	ССЦМ п.6-I	Стоимость керамического кирпича С,38xI3,44=5,II	I000шт	5,II	68	-	-	347	-	-	-
36.	ССЦМ п.2-II	Стоимость раствора цементно-известкового М-25 0,23 x I3,44	$м^3$	3,09	22,4	-	-	69	-	-	-
		Итого по II разделу:	руб.					894			
		Б. Надземная часть Ш.С т е н ы									
37.	I0-I2	Стены из бруса толщ.									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	2-2	I5мм	$м^2$	I75,34	I4	-	-	245,5	-	-	-
37.	8-33 5-2	Кладка дымовентиляционных каналов из керамического кирпича	$м^3$	3,68	3,II	-	-	II	-	-	-
38.	ССЦМ п.2-I2	Стоимость цементно-известкового раствора М-50 0,23х3,68	$м^3$	0,85	23,5	-	-	20	-	-	-
39.	ССЦМ п.6-I	Стоимость керамического кирпича 0,384 х 3,68	I000 шт	I,4I	68	-	-	96	-	-	-
40.	I0-II 2-I	Стены внутренние брусчатые толщиной I00мм	$м^2$	35,09	9,89	-	-	347	-	-	-
		Итого по Ш разделу:						2929			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Перегородки									
4I.	I0-38 7-2	Перегородки дощатые	$м^2$	20,48	3,3	-	-	68	-	-	-
		Итого по IУ разделу:	руб.					68			
		У. Чердачное перекрытие									
42.	I0-54 9-5	Устройство чердачного перекрытия с укладкой щитов	$м^2$	80,9I	4,55	-	-	368	-	-	-
43.	ССЦч.II п.396	Стоимость балок марки БДЩ	$м^3$	2,73	I29	-	-	352	-	-	-
44.	ССЦч.I п.I23	Стоимость утеплителя из минераловатных плит толщиной I00мм	$м^3$	8,09	20,4	-	-	I65	-	-	-
45.	I2-288 9-5	Утепление перекрытия шлаком толщ.I5см	$м^3$	8,I	2,25	-	-	I8	-	-	-
46.	ССЦч.I п.3I с.I74	Стоимость шлака	$м^3$	7,30	2I,6	-	-	I58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					I429			
		УI. К р о в л я									
47.	I0-70 II-I	Устройство стропил	$м^3$	4,29	II2	-	-	480	-	-	-
48.	I2-267 6-I	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	I00$м^2$	I,32	2I3	-	-	28I	-	-	-
49.	I0-I8 3-I	Обшивка фронтонов строганными досками	$м^2$	2I,2	2,25	-	-	48	-	-	-
50.	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю	I00$м^2$	I,32	I2,2	-	-	I6	-	-	-
5I.	I0-20I 37-I	То же, стропил	$м^3$	6,68	3,82	-	-	26	-	-	-
52.	I0-7I	Устройство слуховых									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I2-I	окон	Iслух. окно	I	I6,30	-	-	I6	-	-	-
53	ССЦчП п.I78	Стоимость слухового окна	м2	0,5	6,58	-	-	7	-	-	-
		Итого по 6 разделу	руб.					874			
		УП. П р о е м ы									
		А. Дверные									
54	I0-I07 20-3	Установка наружных дверных блоков площ.до 3м2 с приврезкой приборов в деревянных стенах	м2	I3,I6	2	-	-	26	-	-	-
55	I0-I07 20-3	То же, внутренних дверных блоков площ. до 3 м2	м2	I0,I8	2	-	-	20	-	-	-
56	ССЦчП п.255	Стоимость дверных блоков ДН-2I-9 шт.7	м2	I3,I6	I5,0	-	-	I97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	ССЦчП п.220	Стоимость дверных блоков Д0-2I-9 шт.4	м2	7,2	9,46	-	-	68	-	-	-
58	ССЦчП п.220	То же, Д0-2I-8 шт.I	м2	I,59	9.46	-	-	I5	-	-	-
60	ССЦчП п.2I7	То же, ДГ-2I-7 шт.I	м2	I,39	I5	-	-	2I	-	-	-
6I	I0-I09 20-5	Установка блоков для люка ДЛ I3-I0 шт.I, ДЛ I0-I0 шт.I	м2	2,32	I,34	-	-	3	-	-	-
62	ССЦчП п.270	Стоимость блока ДЛ I3-I0,ДЛ I0-I0	м2	2,32	30,4	-	-	7I	-	-	-
63	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных ДШ 20-6 шт.2	I0 блок.	0,2	8,99	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64	ССЦиП п.437	Стоимость шкафного блока ДШ-20-6	м2	2,4	I8,5	-	-	44	-	-	-
65	I0-I42 26-3	Конопатка дверных блоков паклей в наружных стенах площ. до 3м2	м2	I3,I6	I,24	-	-	I6	-	-	-
66	I5-729 20I-6	Остекление полотен дверных блоков	I00 м2	0,032	I96	-	-	6	-	-	-
66а	ССЦ I ч.I п.446	Скобяные изделия для дверей однопольных входных	шт	7	6,73	-	-	47	-	-	-
67	п.448	То же, входных в помещение однопольных	шт	6	2,97	-	-	I8	-	-	-
68	п.449 примен.	То же, для шкафных дверей и люков	шт	4	3,23	-	-	I3	-	-	-
		Итого по а)		-	-	-	-	567	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Оконные									
69.	I0-78 I3-7	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площ.до 2м^2	м^2	3,96	5,I4	-	-	23	-	-	-
70.	I0-79 I3-8	То же,площадью более 2м^2	м^2	4,3	4,I	-	-	I8	-	-	-
7I.	ССЦч.II. п.28	Стоимость оконных блоков ОР I5-I5 шт.2 двухстворчатых с форточками	м^2	4,3	2I,6	-	-	93	-	-	-
72.	ССЦч.II п.27	То же, ОР-I5-I2 шт.I	м^2	I,7I	22,6	-	-	39	-	-	-
73.	ССЦч.II. п.I9	То же,ОР-I5-9 шт.I одностворчатых	м^2	I,27	I9,7	-	-	25	-	-	-
74.	ССЦч,II п.I6	То же, ОР-6-9	м^2	0,98	26,8	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
75	I5-7II 20I-I	Остекление оконных блоков 2-х мм стеклом	I00м2	0,08	I56	-	-	I2	-	-	-
75а	I5-7I3 20I-I--35	То же, слуховых окон	"	0,005	82,7	-	-	-	-	-	-
76	I0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2м	Iм2 проёма	7,28	0,92	-	-	7	-	-	-
77	ССЦчП п.358	Стоимость подоконных досок	м	5,84	I,I7	-	-	7	-	-	-
78	ССЦчI п.406	Стоимость приборов для одностворчатых окон	шт	3	I,78	-	-	5	-	-	-
79	ССЦчI п.4I0	То же, для двухстворчатых окон	шт	3	3,56	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб					266			
		Итого по УП разделу	"					833			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. П о л ы									
		Тип I (цокольное перекрытие)									
8I.	II-3 I-3	Устройство подстилающего слоя из песка по грунту	$м^3$	5,28	I,63	-	-	9	-	-	-
82.	ССЦМ п.4-20	Стоимость песка	$м^3$	5,9I	7,79	-	-	46	-	-	-
83.	II-4 I-4	Утеплитель под полы из шлака	$м^3$	8,I	I,46	-	-	I2	-	-	-
84.	ССЦч.I п.3I стр.I74	Стоимость шлака	т	7,3	2I,6	-	-	I58	-	-	-
85.	II-6I 9-I	Лаги по кирпичным столбикам	$I00м^2$	0,66	I32	-	-	87	-	-	-
86.	ССЦМ п.6-I	Стоимость кирпича	т.шт	0,46	68	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87.	ССЦМ п.2-I	Раствор цементный М-25	$м^3$	0,24	I9,8	-	-	5	-	-	-
88.	II-I8I 27-I	Покрытие пола из досок 29мм	I00$м^2$	0,66	405	-	-	267	-	-	-
		Тип 2									
89.	II-II I-II	Бетонная подготовка, бетон М-200	$м^3$	0,36	2,5	-	-	I	-	-	-
90.	ССЦ п.I-3	Стоимость бетона М-I00	$м^3$	0,367	25,8	-	-	9	-	-	-
9I.	II-I35 20-3	Покрытие пола из керамической плитки	I00$м^2$	0,045	363	-	-	I6	-	-	-
92.	ССЦ п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	$м^3$	0,I	24,4	-	-	-	-	-	-
		0,045Ix2,23=0,I									
		Итого:	руб.					643			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Отделочные работы а/ наружная									
93.	I5-20I 5I-I	Оштукатуривание цоколя цементно-известковым раствором	I00м^2	0,I9	40,5	-	-	II	-	-	-
94.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый I,89 х 0,I9	м^3	0,36	23,7	-	-	9	-	-	-
95.	I5-635 I65-4-29	Окраска стен фасада и фронтона лаком	I00м^2	I,82	35,7	-	-	65	-	-	-
		б/ внутренняя									
96.	I5-249 55-8	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	I00м^2	0,69	87,2	-	-	60	-	-	-
97.	ССЦМ п.2-40	Стоимость известкового раствора I,87х0,69=I,29	м^3	I,29	29	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98.	п.2-38	Стоимость раствора цементно-известково-го	$м^3$	0,I2	28,2	-	-	3	-	-	-
99.	I5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке потолков	I00$м^2$	0,045I	323	-	-	I5	-	-	-
I00.	ССЦМ п.2-40	Стоимость известко-вого раствора 0,045Ix3,2=0,I4	$м^3$	0,I4	29	-	-	4	-	-	-
I0I.	I5-248 55-7	Штукатурка по драни стен известковым раствором	I00$м^2$	I,8I	89,5	-	-	I62	-	-	-
I02.	ССЦМ п.2-40	Стоимость известко-вого раствора	$м^3$	3,I7	29,0	-	-	92	-	-	-
I03.	ССЦМ п.2-38	Стоимость цементно--известкового раст-вора	$м^3$	0,42	28,2	-	-	I2	-	-	-
I04.	I5-246	Улучшенная штукатурка									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
	55-5	по кирпичу	I00м^2	0,0I83	57,8	-	-	I	-	-	-
I05.	ССЦМ п.2-35	Стоимость известкового раствора	м^3	0,03	22,2	-	-	I	-	-	-
I06.	ССЦМ п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	м^3	0,004	23,7	-	-	I	-	-	-
I07.	I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке стен	I00м^2	0,I7	3I5	-	-	54	-	-	-
I08.	ССЦМ п.2-40	Стоимость известкового раствора	м^3	0,53	29	-	-	I5	-	-	-
I09.	I5-508 I53-I	Известковая окраска по штукатурке	I00м^2	2,5I	5,84	-	-	I5	-	-	-
II0.	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска по штукатурке	I00м^2	I,0	I2,9	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III.	I5-9I I5-2	Облицовка стен керамическими плитками	I00м^2	0,08	767	-	-	6I	-	-	-
II2.	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен по штукатурке	I00м^2	0,49	76,7	-	-	38	-	-	-
II3.	I5-566 I59-6 I5-564 I59-4	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску 2I,2х(2,7-0,3)+75х0,3	I00м^2	0,I44	73,38	-	-	II	-	-	-
II4.	I5-565 I59-6 I5-564 I59-4	Масляная окраска остекленных дверных блоков в перегородках 2I,2х(2,I-0,3)+75х0,3	I00м^2	0,08	60,66	-	-	5	-	-	-
II5.	-"-	То же, шкафных дверей 2I;2х(2,7-0,2)+75х0,2	I00м^2	0,03	68	-	-	2	-	-	-
II6.	I5-567 I59-7	Улучшенная масляная									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I5-585 I59-5	окраска по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами	I00м^2	0,08	I39,8	-	-	II	-	-	-
		29,6х(3,5-0,5)+I02х0,5									
II7.	I5-563 I59-3	Масляная окраска полов	I00м^2	0,77	7I,2	-	-	55	-	-	-
		Итого по IX разделу:	руб.					760			
		X. Разные работы а/ приямок									
II8.	8-38 5-5	Кладка стен из керамического кирпича	м^3	0,85	-	-	-	0,62	5	-	-
II9.	ССЦМ п.6-I	Стоимость керамического кирпича	тыс.шт	0,34	68	-	-	23	-	-	-
I20.	II-II I-II	Бетонная подготовка М-I00	м^3	0,2I	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2I.	ССЦМ п.I-3	Стоимость бетона М-I00	$м^3$	0,2I	25,8	-	-	6	-	-	-
I22.	8-27 4-7	Обмазка приямка битумом	I00$м^2$	0,0I	90	-	-	5	-	-	-
I23.	I5-256 55-5-II	Оштукатуривание стен цементным раствором внутри приямка	I00$м^2$	0,08	65,4	-	-	5	-	-	-
I24.	ССЦМ п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	$м^3$	0,I5	23,7	-	-	4	-	-	-
I25.	I0-I93 36-3	Перекрытие приямка деревянными щитами	$м^2$	I,8	0,54	-	-	I	-	-	-
I26.	ССЦч.П. п.397	Стоимость щитов перекрытия приямка	шт	I	2,22	-	-	2	-	-	-
		Итого по а/	руб					52			
		б/ Отмостка									
I27.	27-I73 27-I74	Щебеночное основание									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	43-I 43-2	под отмостку толщиной I00мм 2I,4-0,3х2=20,8	I00м^2	0,39	20,8	-	-	8	-	-	-
I28.	ССЦМ п.7-I	Щебень кирпичный (I7,4-I,35х2)х0,39	м^3	5,73	I2	-	-	69	-	-	-
I29.	27-I69 42-I 27-I72 42-2	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 20мм I0,8-I,3Iх2=8,I8 8,23-I,3Iх2=5,6I	I00м^2	0,39	8,I8	-	-	3	-	-	-
I30.	ССЦМ п.5-I7	Стоимость асфальтобетонной смеси (7,I4-I,2Iх2)х0,39	т	I,84	I8,6	-	-	34	-	-	-
I3I.	-"- п.4-2I	Стоимость песка 0,39 х 0,5 в/ Терраса	м^2	0,2	7,63	-	-	2	-	-	-
I32.	II-II	Стены деревянные из	м^2	6,3	9,89	-	-	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	2-I	бруса I00мм	$м^2$	6,3	9,89	-	-	62	-	-	-
I33.	I0-57 9-8	Чердачное перекрытие с подшивкой досками	$м^2$	I0,6	3,3	-	-	3,5	-	-	-
I34.	ССЦч.П. п.393	Стоимость балок	$м^3$	0,06	I43	-	-	9	-	-	-
I35.	I0-I92 36-2	Укладка балок под полы	$м^2$	0,I	II8	-	-	I2	-	-	-
I36.	ССЦч.П. п.393	Стоимость балок	$м^3$	0,I0	I43	-	-	I4	-	-	-
I37.	II-I8I 27-I	Покрытие пола из досок 25мм	$м^2$	8,5	4,05	-	-	34	-	-	-
I38.	30-6 прим.	Ограждения, перила	м	24	2,5	-	-	60	-	-	-
I39.	I0-62 I0-I	Прибивка лобовой доски	$м^2$	0,48	2,49	-	-	I	-	-	-
I40.	I0-70 II-I	Устройство стропил	$м^3$	0,49	II2	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4I.	I2-267 С-I	Кровля из асбоцементных листов по обрешетке с ее устройством	I00м^2	0,I3	2I3	-	-	28	-	-	-
I42.	I0-22 3-5	Устройство фронтона из досок	м^2	2,6	3,03	-	-	8	-	-	-
I43.	I0-23 3-6	Устройство карнизов из досок	м^2	I2	3,04	-	-	36	-	-	-
I44.	I0-20I 37-I	Огнезащита стропил	м^3	0,49	3,82	-	-	2	-	-	-
I45.	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю	м^2	I3	0,I2	-	-	2	-	-	-
I46.	6-93 II-4	Железобетонные ступени из бетона М-200	м^3	0,3	II,3	-	-	3	-	-	-
I47.	ССЦМ п.I-5	Стоимость бетона М-200	м^3	0,3I	27,40	-	-	8	-	-	-
		0,3xI,0I5=0,305									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I48.	ССЦч.П. п.43	Стоимость арматуры В-I	т	0,006	392	-	-	2	-	-	-
I49.	II-3 I-3	Засыпка песком под ступени	$м^3$	0,07	I,63	-	-	I	-	-	-
I50.	ССЦМ п.4-20	Стоимость песка	$м^3$	0,08	7,79	-	-	I	-	-	-
I5I.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки М-I00	$м^3$	0,25	2,5	-	-	-	-	-	-
I52.	ССЦМ п.I-3	Стоимость бетона М-I00 0,25 х I,02	$м^3$	0,26	25,8	-	-	-	-	-	-
I53.	II-69 II-3 II-70 II-4	Покрытие пола из цементного раствора I0мм	$I00м^2$	0,007	2I,5	-	-	-	-	-	-
I54.	ССЦМ п.2-4	Стоимость цементного раствора	$м^3$	0,0I	24,4	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I55.	I5-635 I65-4-29	Окраска террасы лаком	I00м^2	0,I9	35,7	9,6	-	7	-	-	-
I56.	I2-280 8-5	Обшивка кровельной сталью	I00м^2	0,02	I92	-	-	4	-	-	-
		Итого по в/	руб					393			
		г/ Крыльца, чт.2									
I57.	I0-I2 2-2I	Стены деревянные из бруса I50 мм	м^2	I3	I4	-	-	I82	-	-	-
I58.	I0-I6I 30-6 прим.	Ограждение перилами	м	23,44	2,5	-	-	59	-	-	-
I59.	I0_28 4-I	Устройство каркаса крыльца из бруса	м^3	0,62	II0	-	-	68	-	-	-
I60.	I0-70 II-I	Устройство стропил	"	0,28	II2	-	-	3I	-	-	-
I6I.	I2-267	Кровля из асбестоце-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	6-I	ментных листов по обрешетке с ее устройством	I00м^2	0,I3	2I3	-	-	28	-	-	-
I62.	I0-22 3-5	Устройство фронтона из досок	м^2	I,2	3,03	-	-	4	-	-	-
I63.	I0-23 3-6	Устройство карнизов 80х0,2=I6	м^2	I6,0	3,04	-	-	49	-	-	-
I64.	II-I8I 27-I	Покрытие пола из досок 25мм	I00м^2	0,03	405	-	-	I2	-	-	-
I65.	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю	м^2	I3	0,I2	-	-	2	-	-	-
I66.	I0-20I 37-I	Огнезащита стропил	м^3	0,28	3,82	-	-	I	-	-	-
I67.	6-93 II-4	Железобетонные ступени из бетона М-200	м^3	I,37	II,3	-	-	I5	-	-	-
I68.	ССЦМ №I-5	Стоимость бетона	м^3	I,39	27,4	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I,37xI,0I5=I,39									
I69.	ССЦч.П. п.43	Стоимость арматуры	т	0,005	392	-	-	2	-	-	-
I70.	II-3 I-3	Подсыпка под ступени из песка	$м^3$	I,I3	I,63	-	-	2	-	-	-
I7I.	ССЦМ п.4-20	Стоимость песка	$м^3$	I,26	7,79	-	-	I0	-	-	-
I72.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки М-I00	$м^3$	0,9	2,5	-	-	2	-	-	-
I73.	ССЦМ п.I-3	Стоимость бетона М-I00 0,9 x I,02	$м^3$	0,92	25,8	-	-	24	-	-	-
I74.	II-69 II-3 II-70 II-4	Покрытие пола цементным раствором толщ. I0мм	$I00м^2$	0,07	2I,5	-	-	2	-	-	-
I75.	ССЦМ п.2-4	Стоимость цементного раствора	$м^3$	0,08	24,4	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I76	I5-635 I65-4--29	Окраска стен крыльца лаком	I00м2	0,25	35,7	9,6	-	9	-	-	-
		Итого по г)	руб.					542			
		д) Встроенные шкафы									
I77	ССЦчII п.436	Дверка шкафа ДШ-20--I0	м2	2	I4,8	-	-	30	-	-	-
I78	-"- п.437	Дверка шкафа ДШ-20-6	м2	3,6	I8,5	-	-	67	-	-	-
I79	-"- п.452	Дверка антресоли ДАЗ-I0	м2	0,33	36,3	-	-	I2	-	-	-
I80	-"- п.449	Дверка антресоли ДАЗ-6	м2	0,6	5I,3	-	-	3I	-	-	-
I8I	-"- п.478	Стенка боковая СБ-2	м2	I,26	I0,2	-	-	I3	-	-	-
I82	-"- п.479	Стенка боковая доборная 2СБ-I	м2	0,24	I0,8	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I83	-"- п.485	Полка переставная 2ПП-I0	м2	0,57	I0,7	-	-	6	-	-	-
I84	-"-	Полка переносная 2ПП-6 I2шт	м2	4,08	I0,7	-	-	44	-	-	-
I85	-"-	Полка антресольная (600хI,036)	м2	0,62	I0,7	-	-	7	-	-	-
I86	-"- п.482	Стенка промежуточ- ная 2СП-2	м2	3,66	9,8I	-	-	36	-	-	-
I87	-"- п.496	Монтажный брус МБ-2	шт	I6	I,56	-	-	25	-	-	-
I88	-"- п.499	Штанга ШТ-I0	шт	I	0,55	-	-	I	-	-	-
I89	-"- п.500	Штангодержатель ШД-I	шт	2	0,34	-	-	I	-	-	-
I90	-"- п.494	Плинтус	п/м	3,45	0,87	-	-	3	-	-	-
I9I	-"- п.49I	Наличник Н-2	м	5,35	0,2I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I92	I-I72-4 стр.99 п.II	Угольник УМ-I	шт	64	0,36	-	-	23	-	-	-
I93	-"- п.I2	Угольник УМ-2	шт	32	0,30	-	-	I0	-	-	-
I94	ССЦчII п.502	Полкодержатель ПД-2	шт	2	0,I3	-	-	I	-	-	-
I95	-"- п.466	Дверка антресоли ДАЗ-I0	м2	0,66	36,3	-	-	24	-	-	-
I96	-"- п.489	Полка антресольная (II00xI600)	м2	I,76	I0,7	-	-	I9	-	-	-
I97	-"- п.49I	Наличник Н-2	м	2,6	0,2I	-	-	I	-	-	-
I98	I-I72-4 стр.99 п.II	Угольник УМ-I	шт	6	0,36	-	-	2	-	-	-
I99	ССЦчII п.339 прим.	Установка решетки ШР-I	м3	0,092	II7	-	-	II	-	-	-
200	I0-I50 29-I	Установка шкафных и антресольных стенок	м2	5,I6	0,8I	-	-	4	-	-	-
20I	I0-I5I 29-2	То же, полок	м2	7,03	0,9	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
202	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0шт	0,4	8,99	-	-	4	-	-	-
203	I0-I53 29-4	То же, антресольных	"	0,6	4,8I	-	-	3	-	-	-
204	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников	I00м	0,08	4,43	-	-	I	-	-	-
		Итого по д)	руб.					389			
		Итого по X разделу	"					I492			

Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления 8% стоим. по гр.5,7	Всего по гр.5, 7,8	В т. числе осн. з/та	В т. числе экспл. машин в т.ч. з/та	НУЧП в накл. расх. % суммы по гр.7	НУЧП в план. накоплен., % стоимости по гр. I0,II.	НУЧП всего по данным граф I0,II I2,I3	Уд. вес стоимости конструкц. элемента, вида работ % к общей стоим. работ по смете стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	$м^3$	77	85	I6,5	I4	8	I07	-	-	-	-	-	0,86/I
2.	Фундаменты	$м^3$	24,92	894	I6,5	I48	83	II25	-	-	-	-	-	9,04/45
	Итого по подземной части			979	I6,5	I62	9I	I232						9,90/-
	Б. Надземная часть													
3.	Стены	$м^2$	2I0,43	2929	I6,5	483	273	3685	-	-	-	-	-	29,59/I9
4.	Перегородки	$м^2$	20,48	68	I6,5	II	6	85	-	-	-	-	-	0,68/9
5.	Чердачное перекрытие	$м^2$	80,9I	I429	I6,5	236	I33	I798	-	-	-	-	-	I4,44/22
6.	Кровля	$м^2$	I32	874	I6,5	I44	8I	I099	-	-	-	-	-	8,83/II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Проемы	м2	37,I6	833	I6,5	I37	78	I048	-	-	-	-	-	8.66/28,2
8	П ол ы	"	70,I5	643	I6,5	I06	60	809	-	-	-	-	-	6,50/I2
9	Отделочные работы	"	590	760	I6,5	I25	7I	956	-	-	-	-	-	7,68/2
I0	Разные работы			I492	I6,5	246	I39	I877	-	-	-	-	-	I3,72/
	а) приямок	м3	I,06	52	I6,5	9	5	66	-	-	-	-	-	0,53/62
	б) отмостка	м2	39	II6	I6,5	I9	II	I46	-	-	-	-	-	I,I7/4
	в) терраса	м2	I3	393	I6,5	65	37	495	-	-	-	-	-	3,98/38
	г) крыльца	"	I3	542	I6,5	89	50	68I	-	-	-	-	-	5,47/52
	д) встроенные шкафы	шт	3	389	I6,5	64	36	489	-	-	-	-	-	2,57/I63
Итого по надземной части:				9028	I6,5	I488	84I	II357	-	-	-	-	-	90,I0/-
Всего				I0007	I6,5	I650	932	I2589	-	-	-	-	-	I00/-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер З.Ф.Зяблова
Проверил вед.инженер А.И.Шерстюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона.Стены брусчатые

На водопровод (горячее водоснабжение от газовой колонки)

Основание: чертежи № ВК л.I-3 т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - 3,I3 руб.
Iм2 общей площади здания - 3,I3 руб.
Iм3 объема здания - I,0I руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един изм	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-33 6-I ССЦчШ п.I558 ССЦчУ п.506	Трубы пластмассовые высокой плотности д-32 I.92-I,23+0,334	м	I8	I,024	-	-	I8	-	-	-
2	"-" п.505	То же,д-25 I,92-I,23+0,2I5	м	4	0,9I		-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	-"- п.503	То же, д-I6 I,92-I,23+0,I2	м	I5	0,75	-	-	II	-	-	-
4	II-I55-I I7-04 доп.I п3-077	Счетчик холодной воды крыльчатый ВСКМ -20 2,4I+24	шт	I	26,4I	-	-	26	-	-	-
5	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения д-I00	шт	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
6	ССЦчШ п.II7	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р2 д - 25	шт	I	I,87	-	-	2	-	-	-
7	-"- п.II5	То же, д-I5	"	2	I,3I	-	-	3	-	-	-
8	-"- п.II8	То же, д-32	шт	3	2,32	-	-	7	-	-	-
9	I6-I85 I6-2	Кран поливочный диам. 20мм	шт	I	2,07	-	-	2	-	-	-
I0	ССЦчШ пI484	Рукав резиновый с текстильным каркасом д-25	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	I9	I0	II2	I2
II	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам.до 50	I00м	0,37	3,94	-	-	I	-	-	-
		Итого по I разделу	руб					I56			
		П. Строительные работы									
I2	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,05	60,5	-	-	3	-	-	-
I3	I-960 80-2	Разработка грунта в траншее под трубопровод вручную	I00м3	0,36	74,5	-	-	27	-	-	-
I4	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,36	46	-	-	I7	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.					47			
		Итого	руб.					203			
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	руб.					2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	руб.					8			
		Итого	руб.					232			
		Плановые накопления 8%	"					I9			
		Итого по смете	"					25I			

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков

Начальник отдела И.В.Калабухов

Составил инженер Н.И.Свиридова

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
На горячее водоснабжение от газовой колонки

Основание: т.п. 4II-I- а.П
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 0,I5 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,I5 руб.
Iм3 объема здания - 0,05 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб д-I5	м	8	I,2	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб					I0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П. Строительные работы									
3.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,0067	60,5	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.					I0			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I			
		Итого	"					II			
		Плановые накопления 8%	"					I			
		Итого по смете	"					I2			

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Свиридова
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона.Стены брусчатые.

На канализацию от внешних сетей

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу - 3,2I руб.
Iм2 общей площади здания - 3,2I руб.
Iм3 объема здания - I,03 руб.

№ п/п	№ УСН, ЕР шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-34 6-2	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб д-I00	м	I2	3,I	-	-	37	-	-	-
2	I6-33 6-I	То же, по стенам здания д-50	м	I0	I,92	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I7-64 4-2	Унитаз тарельчатый с косым выпуском с высокорасполагаемым бачком	шт	I	3I,8	-	-	32	-	-	-
4	I7-23 I-5	Умывальник прямоугольный со спинкой и смесителем	шт	I	I9	-	-	I9	-	-	-
5	I7-83 6-I	Установка мойки чугунной эмалированной	шт	I	28,9	-	-	29	-	-	-
6	I7-6 3-3	Ванна чугунная эмалированная со смесителем	шт	I	7I,I	-	-	7I	-	-	-
		Итого	руб					207			
		П. Строительные работы									
8	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную под трубопроводы	I00м3	0,03	74,5	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-968 8I-2	Обратная засыпка вручную грунта П группы	I00м3	0,03	46,0	-	-	I	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.					3			
		Итого						2I0			
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%						28			
		Накладные расходы на строительные работы Iо,5%	руб.					-			
		Итого	"					238			
		Плановые накопления 8%	"					I9			
		Итого по смете	"					257			

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Свиридова
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые

На отопление

Основание: т.п. 4II-I- а.I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:

Стоимость на:
расчетную единицу - 6,92 руб.
1м2 общей площади здания - 6,92руб.
1м3 объема здания - 2,23 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-35 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д-I5мм	м	45	0,86	-	-	39	-	-	-
2	I6-36 7-I	То же, д-20мм	м	34	0,9I	-	-	3I	-	-	-
3	I6-37 7-I	То же, д-25мм	м	4	I,03	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-2I4 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,88	3,94	-	-	3	-	-	-
5	I8-II2 5-I	Радиаторы стальные	экм	25,I	I,3I	-	-	33	-	-	-
6	ССЦчIII п.I443	Стоимость радиаторов	"	25,I	3,7I	-	-	93	-	-	-
7	I8-I22 5-3	Трубы чугунные ребристые отопительные длиной Iм	шт	I	I2,5	-	-	I3	-	-	-
8	I8-I84 II-I	Грязевик Т34-0I	шт	2	45	-	-	90	-	-	-
9	I8-I96 II-6	Воздухосборник АIи 0I0.000	шт	2	7,29	-	-	I5	-	-	-
I0	ССЦчIII п.I52I II-I55-I	Водомер ВКГ-30 36,5+2,4I	шт	I	38,9I	I,84	-	39	2	-	-
II	ССЦчIII п.I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2д- - I5мм	шт	2	I,47	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	п,I04	То же, д-20мм	шт	4	I,69	-	-	7	-	-	-
I3	п.I05	То же, д-25мм	шт	2	2,02	-	-	4	-	-	-
I4	I6-668-I ССЦчI п.I39, I30	Трубопровод из стальных труб д-25мм I,78-0,82+0,32=I,28	м	5	I,28	-	-	6	-	-	-
I5	I6-I44 I2-I ССЦчIII п.I28	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9п д-25мм I,68+2,44	шт	2	4,I2	-	-	8	-	-	-
I6	ССЦчIII п.I034	Кран двойной регулировки КРД д-I5мм	шт	7	I,34	-	-	9	-	-	-
I7	I8-228 I5-4	Термометр технический	шт	2	2,4I	-	-	5	-	-	-
I8	I8-226 I5-2	Манометр	шт	3	3,9I	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I2-698--I5	Закладные конструкции на термометрах	шт	2	I,0I	0,78	-	2	2	-	-
20	I2-699--I	Закладные конструкции на манометры	"	3	I,I9	0,52	-	4	2	-	-
2I	I2-700--I8	Закладные конструкции на счетчик горячей воды	"	I	2,76	2	-	3	2	-	-
22	I2-7I7--I	Отборные устройства	"	5	0,76	0,66	-	4	3	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	427	-	-	-
		Сдача системы отопления 2% от НУЧП									
		Накладные расходы I3,3% без п.п.I0,I9-22	"	-	-	-	-	50	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.п.I0, I9-22	"	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	486	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	525	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Строительные работы									
23	I3-I25 I5-I0 прим.	Антикоррозийное покрытие	I00 м2	0,0035	4,38	-	-	-	-	-	-
24	26-I5 4-2	Изоляция шнуром из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной	м3	0,03	22,7	-	-	I	-	-	-
25	ССЦчI п.350	Стоимость шнура	м3	003	63,8	-	-	2	-	-	-
26	26-30 I5-I	Покрытие изоляции стеклопластиком	I00 м2	0,0I48	I08	-	-	2	-	-	-
27	ССЦч.I п.I94	Стоимость стеклопластика I,48х0,93I	м2	I,38	0,459	-	-	I	-	-	-
28	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопровода и оборудования масляной краской за 2 раза	м2	28	0,605	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб					23			
		Накладные рас.. ;ы I6,5%						4			
		Итого						27			
		Плановые накопления 8%	"					2			
		Итого по 2 разделу	"					29			
		Всего по смете						554			

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На вентиляцию

Основание: т.п.4II-I- а.I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 0,3 руб.
Iм2 площади здания - 0,3 руб.
Iм3 объема здания - 0,I руб.

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-407 7-I	Решетки щелевые регулирующие РI50	шт	3	I,48	-	-	4	-	-	-
2	20-496 II-I	Зонт 250х250	шт	I	4,63	-	-	5	-	-	-
3	I8-I4/69 24-46	Короб асбестоцементный I50х200	м2	3,5	0,53	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		0,06xI,25+0,0IxI,I5+ +0,39xI,I2									
4	Пр-нт 06-04 п.802	Стоимость короба 5xI,06	м	5,3	I,47	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб.					I9			
		Накладные расходы I3,3% по п.I,2						I			
		Накладные расходы I6,5% по п.3,4						2			
		Итого	руб.					22			
		Плановые накопления 8%						2			
		Всего по смете						24			

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона.Стены брусчатые.
На газоснабжение

Основание: т.п4II-I- а.I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 2,I7 руб.
Iм2 общей площади здания - 2,I7руб.
Iм3 объема здания - 0,7 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-789-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам.26х2,2	м	2	I,I	-	-	2	-	-	-
2	I6-779-I	То же, д-20х2	м	I0	0,97	-	-	I0	-	-	-
3	ССЦиШ п.I007 прим.	Кран муфтовый IIБI2бк д-20мм	шт	2	I,05	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I9-76 I4-I	Индивидуальная балонная установка	Iуст.	I	I3	-	-	I3	-	-	-
5	I9-2 I-2	Установка газовой 4-х конфорочной плиты	шт	I	I,68	-	-	2	-	-	-
6	ССЦчШ п.I4I4	Стоимость плиты ПГ-4/I	шт	I	57,5	-	-	58	-	-	-
7	I9-5 2-I	Установка водонагревателя проточного	шт	I	6,7	-	-	7	-	-	-
8	Пр-нт 24-I7 п3-0I к-I,I	Стоимость ВПГ-I8	шт	I	35,75	-	-	36	-	-	-
9	I9-4I 5-I	Регулятор низкого давления РД-32М	шт	I	6,48	-	-	6	-	-	-
I0	Пр-нт 24-I7 п. 4-05 прим.	Регулятор давления РД-32М	шт	I	2,I0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I9-73 I2	Пневматическое испытание	м	I2	0,29	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.					I4I			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I9			
		Итого	руб.					I60			
		Плановые накопления 8%	"					I3			
		Итого	"					I73			
		Строительные работы									
I	I5-6I4 I64-8	Окраска труб	I00 м2	0,0I2	60,5	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.					I			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					-			
		Итого	"					I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого						I			
		Всего по смете	руб.					I74			

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков

Начальник отдела И.В.Калабухов

Составил ст.инженер А.С.Солдаткина

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификации № 30-2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,21 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - -"-
б) монтажных работ - 0,21 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 2,57 руб.
1м2 общей площади здания - 2,57 руб.
1м3 объема здания - 0,82 руб.

№№ п/п	Шифр и № поз. пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основ. з/пл	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. з/пл	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтаж												
I	8-6I3-I	Счетчик активной энергии однофазный	шт	2	-	-	-	0,276	0,I7	0,0I	-	I	-	-
2	8-52I-6	Ящик с рубильником и предохра-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		нителем	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	0,I	-	4	2	-
3	8-6I2-4	Щиток квартирный	"	2	-	-	-	5,68	I,56	0,I6	-	II	3	-
4	2I-I33 25-9	Патрон подвесной	"	3	-	-	-	0,354	0,I92	-	-	I	I	-
5	2I-I32 25-8	Патрон стенной	"	5	-	-	-	0,287	0,I79	-	-	I	I	-
6	2I-I29 25-5	Монтаж светильника настенного	шт	3	-	-	-	0,852	0,3I4	0,0I	-	3	I	-
7	2I-I29 25-5	То же, потолочного	"	6	-	-	-	0,852	0,3I4	0,0I	-	5	2	-
8	2I-II5 23-3	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении	шт	4	-	-	-	0,336	0,208	-	-	I	I	-
9	2I-II4 23-2	То же, для скрытой установки	"	9	-	-	-	0,I33	0,I06	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.2I-II9 23-7		Розетка штепсельная двухполюсная	шт	9	-	-	-	0,I29	0,I06	-	-	I	I	-
II.8-522-5		Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт	I	-	-	-	2,32	I,02	0,05	-	2	I	-
I2.I0-38I--7		Звонок электрический	шт	I	-	-	-	0,52	0,48	-	-	I	-	-
I3.I0-972--I8		Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	0,4I	-	3	2	-
I4.2I-73 I5-I		Прокладка стальной трубы д-25мм	I00м	0,0I5	-	-		33,8	27,4	3,63	-	I	-	-
I5.2I-95 I7-3		Затягивание кабеля в проложенные трубы	I00м	0,0I5		-	-	6,67	4,87	I,37	-	-	-	-
I6.2I-I04		Прокладка прово-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I8-2	да скрыто	I00м	0,6	-	-		6,6	5,4	-	-	4	3	-
I7	2I-I08 20-I	Прокладка кабеля сечением до 6мм2 по стене, креплением скобами	"	0,43	-			39,8	28,8	8,53	-	I7	I2	4
		Итого по I разделу	руб.									57	3I	4
		Материалы, не учтенные ценником												
I8	I5-I7/8I 2-345 примен.	Ящик с рубильником и предохранителем ЯРВМ-6I22	шт	I	-	-		I8,2	-	-	-	I8	-	-
I9	-"- 2-239 примен.	Щиток квартирный ЩК-II0I I8xI,076	"	2	-		-	I9,4	-	-	-	39	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	I5-07/8I 5-I32	Светильник с лампами накаливания ПСХ-60 I,25xI,099	шт	3	-	-	-	I,37	-	-	-	4	-	-
2I.	-"- 3-0I6	То же,НП020xI00 I,4xI,099	шт	6	-	-	-	I,54	-	-	-	9	-	-
22.	ССЦч.У-Ш п.287	Лампы накаливания 220в 200вт	шт	2	-	-	-	0,I9	-	-	-	-	-	-
23.	-"- п.265	То же,220в60вт	шт	I2	-	-	-	0,I	-	-	-	I	-	-
24.	-"- п.258	То же,220в40вт	шт	I	-	-	-	0,I	-	-	-	-	-	-
25.	ССЦ-5-I п.8I	Выключатель клавишный	шт	I3	-	-	-	0,96	-	-	-	I2	-	-
26.	-"- п.I52	Розетка штепсельная	шт	9	-	-	-	0,43	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	-"- п.I64	Розетка с заземляющим контактом	шт	I	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
28	-"- п.2I8	Звонок электрический ЗП-220	"	I	-	-	-	I,8	-	-	-	2	-	-
29	ССЦ-5-П п.I99	Провод АППВ-0,66кв сечением 3х2,5мм2	км	0,02	-	-	-	7I	-	-	-	I	-	-
30	-"- п.I96	То же, сечением 2х2,5мм2	км	0,04	-	-	-	49,2	-	-	-	2		-
3I	ССЦ ч.5-I пII96	Кабель АВВГ-0,66кв сечен.2х2,5мм2	км	0,0I5		-	-	I79	-	-	-	3	-	-
32	-"- п.I253	То же, сечением 3х4мм2	"	0,0I5		-	-	267	-	-	-	4	-	-
33	-"- п.I254	То же, сечением 3х6мм2	"	0,006		-	-	3I5	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	-"- п.II98	То же, сечением 2х6мм2	км	0,009		-	-	26I	-	-	-	2	-	-
35	ССЦ-I-Ш п.3	Труба стальная д-25мм	м	I,5	-	-	-	0,4	-	-	-	I	-	-
36	I5-07/8I 7-0I7	Патрон подвесной	шт	8	-	-	-	0,II	-	-	-	I	-	-
37	24-05 I-37I	0,I05xI,082 Коробка У-I92	шт	9	-	-	-	0,06	-	-	-	I	-	-
38	-"- I-338	То же, У-I96	"	I3	-	-	-	0,06	-	-	-	I	-	-
		Итого по П разделу	руб.									I07		
		Итого по разделам I+П	"									I64	3I	4
		Накладные расходы 87% от суммы 3I руб.										27		
		Итого										I9I		
		Плановые накопле- ния 8 %										I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									206	3I	4
		Всего - 206 руб.												
		в том числе:												
		НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков

Начальник отдела И.В.Калабухов

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона.Стены брусчатые.

На установку радио- и телефочных стоек

Основание: спецификации № СС-I
т.п.4II-I- а.П

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
расчетную единицу - 0,37 руб.
Iм2 общей площади - 0,37 руб.
Iм3 объема здания - 0,I2 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин	НУЧП
							в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	34-647 I25-2	Стойка телефонная емк. I х 2	шт	I	I0,2	4,37	-	I0	4	-	4
2	34-64I I24-I	Радиот.убостойка габар. 0,8м	"	I	I4	4,34	-	I4	4	-	4
		Итого	руб	-	-	-	-	24	8	-	8

4II-I-425.85 (III)

-74-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.					28			
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.					30	8	-	8

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков

Начальник отдела И.В.Калабухов

Составил инженер О.Н.Лаврентьева

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона.Стены брусчатые.

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: спецификация №СС-I
т.п.4II-I- а.П

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,2 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - 0,05 -"-
б) монтажных работ - 0,I5 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - 2,44 руб.
Iм2 общей площади здания - 2,44 руб.
Iм3 объема здания - 0,78 руб.

№№ п/п	Шифр и № поз. пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса,т брутто	Масса,т нетто	Стоимость единицы,руб.				Общая стоимость,руб			
							обо-руд.	монтажных работ			обо-руд.	монтажных работ		
								всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл		всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл
					еди-ницы	об-щая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Телефонизация Монтаж												
I	I6-02	Аппарат телефон -	шт	I	-	-	9,74	0,37	0,3I	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	д.2 04-004I I0-I27--5	ный ТА-72 I0,25х0,95												
2.	I0-972--I0	Коробка распределительная КРТI0х2	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55	-	4	2	I
3.	I0-972--I8	Ввод абонентский с установкой АЗУ-2 со стойки на стену	ввод	I	-	-	-	3,I7	I,53	0,4I	-	3	2	-
4.	8-406--2	Прокладка стальной трубы д-32мм по стене, скобами	ввод	0,03	-	-	-	64,I	28,I	26,6	-	2	I	I
5.	8-409--I	Затягивание провода в трубу и стойку	ввод	0,06	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	-	-	-
6.	8-402--I	Прокладка провода открыто, скобами	I00м	0,I5	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5	-	2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб								I0	II	6	3
		Материалы, не учтенные ценником												
7.	ССЦч.У. стр.208 п.I6	Коробка КРТ I0х2	шт	I	-	-	-	I,5	-	-	-	2	-	-
8.	I6-02--II/80 05-0I69	Предохранитель АЗУ-2	шт	I	-	-	-	0,62	-	-	-	I	-	-
		0,57 х I,082												
9.	I5-09/8I 7-039	Провод ЛТВ 2х0,6	км	0,006	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
		2IхI,II6												
I0.	-"- 7-029	Провод ТРП Iх2х0,5	км	0,0I5	-	-	-	II	-	-	-	-	-	-
		9,6хI,II6												
II.	ССЦч.I стр.65	Труба стальная [illegible]		?	-	-	-	0,5I	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									5		
		Итого по разд.I	"								I0	I6	6	3
		П. Радиофикация Монтаж												
I2	29-02- -20 I-25I I0-397- -5	Абонентский трансформатор ТАПВ-I0Т	шт	I	-	-	3,35	I,49	I,24	-	3	I	I	-
I3	I0-38I- -6	Коробка разветвительная УК-2П	"	I	-	-	-	2,42	2,22	-	-	2	2	-
I4	I0-605- -I	То же, ограничительная УК-2С	"	4	-	-	-	0,58	0,46	-	-	2	2	-
I5	8-59I- -7	Радиорозетка	"	4	-	-	-	0,208	0,I26	-	-	I	I	-
I6	Пр-нт 084 пI8I2 I0-3977	Громкоговоритель абонентский 7х0,76	шт	4	-	-	5,32	2,73	2,34	-	2I	II	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	I0-972-I8	Ввод воздушный	шт	I	-	-	-	3,I7	I,53	0,4I	-	3	2	-
I8.	8-402-2	Прокладка провода скрыто	I00м	0,25	-	-	-	I2,7	7,55	3,7I	-	3	2	I
		Итого:	руб								24	23	I9	I
		Материалы, не учтенные ценником												
I9.	ССЦч.У стр. 207 п.I3	Коробка УК-2П	шт	I	-	-	-	0,I4	-	-	-	-	-	-
20.	-"- п.I2	Коробка УК-2С	шт	4	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
2I.	-"- стр. 209 п.22	Радиорозетка РШО	шт	4	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
22.	I5-09/8I 7-03I	Провод ПТПЖ сечением 2хI,2	км	0,025	-	-	-	2I	-	-	-	I	-	-
		I,88 х I,II6												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									3		
		Итого по разделу П	"								24	26	I9	I
			Ш. Телевидение											
		Монтаж												
23	I0-972--I0	Коробка распределительная	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55	-	4	2	I
24	I0-604--I	Определение места установки антенны	шт	I	-	-	-	I0,I	2,35	7,7	-	I0	2	8
25	I6-0I--80 2-484 прим. I0-604 -6	Антенна коллективного приема телевидения АТВК	шт	I	-	-	9	25,I	8,87	5,63	9	25	9	6
26	I0-605--3	Разделка и включение абонентского кабеля	кабель	I	-	-	-	0,I8	0,I4	-	-	-	-	-
27	8-402--I	Прокладка кабеля телевизионного марки РК-75-4I5	I00м	0,2	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5	-	3	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	8-472--4	Заземлитель из круглой стали д-8мм	I00м	0,2	-	-	-	33,7	22,6	2,I	-	7	5	-
		Итого									9	49	20	I6
		Материалы, не учтенные ценником												
29	ССЦиУ стр208 п.I6	Коробка распределительная КРТ-6	шт	I	-	-	-	I,5	-	-	-	2	-	-
30	I5-09--8I 8-082	Кабель РК-75-9-I3	км	0,02	-	-	-	240	-	-	-	5	-	-
		2I0xI,I44												
		Итого	руб.									7		
		Итого по разделу Ш	"								9	56	20	I6
		Итого по разделам I+II+Ш	"								43	98	45	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Транспорт 5%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-
		Комплектация 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-
		Накладные расходы 87% от суммы 45 руб.	"	-	-	-	-	-	-	-		38	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-		I36		
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	48	I47	45	20

Всего - I95 руб.
в т.ч. НУЧП -

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер О.Н.Лаврентьева
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона, стены брусчатые

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	I40,06
Заработная плата, руб	77,I5
Строительные машины, руб	I2,89
Автогрейдеры, маш.-ч	0,I3
Бульдозеры 79квт, маш.ч	I,53
Трамбовки пневматические, маш.-ч	4,94
Транспортеры ленточные передвижные, маш.-ч	7,I4
Экскаваторы, маш-ч	3,50
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	I942,03
Заработная плата, руб	I047,92
Строительные машины, руб	5I,26
Растворонасосы, маш.-ч	I5,56
Катки самоходные, 8т, маш.-ч	0,49
Катки самоходные, I0т, маш.-ч	0,I7
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	I94,05
Заработная плата, руб	II9,47
Строительные машины, руб	I2,76
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.ч	80,63
Заработная плата, руб	45,84
Строительные машины, руб	6,49

I	2
Прочие работы	
Затраты труда,чел-ч.	84,92
Заработная плата,руб.	78,57
Строительные машины,руб.	I2,62
В с е г о :	
Затраты труда,чел.-ч.	244I,69
Заработная плата,руб.	I368,95
Строительные машины,руб.	96,02
Автогрейдеры,маш-ч.	0,I3
Бульдозеры 75квт,маш-ч.	I,53
Трамбовки пневматические,маш.-ч.	4,94
Транспортеры ленточные передвижные,маш-ч	7,I4
Растворонасосы,маш-ч	I5,56
Катки самоходные 8т,маш-ч.	0,49
Катки самоходные I0т,маш.-ч.	0,I7
Экскаваторы,маш-ч.	3,50

Начальник отдела И.В.Калабухов

Составил инженер З.Ф.Зяблова

Проверил рук.группы Н_В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона, стены брусчатые.

На общестроительные работы, температура - 20°С

Основание: чертежи № АС I-I8 а.П

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I2,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - I56,72 руб.

1м2 общей площади здания - I56,72 руб.

1м3 объема здания - 50,47 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Лок.смета № I-I	Общестроительные работы	руб.	-	-	-	-	I0007	-	-	-
		У. Чердачное перекрытие									
		Исключить:									
44	ССЦчI п.I23	Стоимость утеплителя из минераловатных									

411-I-125.85 (III)

-87-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		плит толщиной I00мм	м3	8,09	20,4	-	-	I65	-	-	-
		Добавить:									
44	ССЦчI п.I23	Стоимость утеплителя из минераловатных плит толщиной 80мм	м3	6,47	20,4	-	-	I32	-	-	-
		Итого по У разделу	руб.	-	-	-	-	I396	-	-	-
		Итого по смете	"	-	-	-	-	9974	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I646	-	-	-
		Итого	"	-	-		-	II620	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	930	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I2550			

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил вед.инженер А.И.Шерстюкова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На общестроительные работы, температура - 40°С

Основание: чертежи № АС I-I8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I3,26 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - I65,6I руб.

Iм2 общей площади здания - I65,6I руб.

Iм3 объема здания - 53,33 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр нормы СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Лок.см. № I-I	Общестроительные работы	руб.	-	-	-	-	I0007	-	-	-
		Ш. С т е н ы									
		Исключить									
36	I0-I2 2-2	Стены из брусьев толщиной I50мм	м2	I75,34	I4	-	-	2455	-	-	-

4II-I-125.85 (Ш)

- 89 -

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить									
36	I0-I3 2-3	Стены из брусьев толщиной I30 мм	$м^2$	I75,34	I6,4	-	-	2876	-	-	-
		Итого по Ш разд.:	руб					3350			
		У.Чердачное перекрытие									
		Исключить:									
44	ССЦч.I. п.I23	Стоимость утеплителя из минераловатных плит толщиной I00мм	$м^3$	8,09	20,4	-	-	I65	-	-	-
		Добавить:									
44	ССЦч.I. п.I23	Стоимость утеплителя из минераловатных плит толщ.I20мм	$м^3$	9,7I	20,4	-	-	I98	-	-	-
		Итого по У разд.:	руб					I462			
		УП. Проемы									
		Исключить									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А.Оконные									
7I.	ССЦч.II. п.28	Стоимость оконных блоков ОР I5-I5 шт.2	$м^2$	4,3	2I,6	-	-	93	-	-	-
72.	-"- п.27	То же,ОР I5-I2шт.I	$м^2$	I,7I	22,6	-	-	39	-	-	-
73.	-"-п.I9	То же,ОР-I5-9 шт.I	$м^2$	I,27	I9,7	-	-	25	-	-	-
74.	-"-п.I6	То же,ОР-6-9	$м^2$	0,98	26,8	-	-	26	-	-	-
75.	I5-7II 20I-I	Остекление оконных блоков 2 мм стеклом	I00$м^2$	0,08	I56	-	-	I2	-	-	-
		Итого исключить:	руб					I95			
		Добавить:									
7I	ССЦч.II. п.83	Стоимость оконных блоков ОРС I5-I5 шт.2	$м^2$	4,3	28,2	-	-	I2I	-	-	-
72.	п.82	То же,ОРС I5-I2 шт.I	$м^2$	I,7I	30,3	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73	п.74	То же, ОРС I5-9 шт1	м2	I,27	34,3	-	-	44	-	-	-
74	п.68	То же, ОРС 6-9	"	0,98	38,8	-	-	38	-	-	-
75	I5-7I5 20I-2-36	Тройное остекление оконных блоков 2-мм стеклом	I00м2	0,08	249	-	-	20	-	-	-
		Итого добавить:	руб.					275			
		Итого по УП разделу	"					937			
		Итого по смете	"					I054I			
		Накладные расходы I6,5%	"					I739			
		Итого	"					I2280			
		Плановые накопления 8%	"					982			
		Всего по смете	"					I3262			

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил вед.инженер А.И.Шерстюкова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На общестроительные работы при местном отоплении.

Основание: чертежи № АС I-I8 а.П

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I2,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - I57,95 руб.
Iм2 общей площади здания - I57,95 руб.
Iм3 объема здания - 50,87 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП-
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Лок.см. I-I	Общестроительные работы	руб.	-	-	-	-	I0007	-	-	-
		Ш. С т е н ы									
		Добавить									
37	8-33 5-2	Кладка дымовентиляционных каналов из керамического кирпича	м3	I,33	3,II	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	ССЦМ п2-I2	Стоимость цементно-известкового раствора М-50 0,23хI,33	м3	0,3I	23,5	-	-	7	-	-	-
39	ССЦМ п.6-I	Стоимость керамического кирпича 0,384хI,33	I000 шт	0,5I	68	-	-	35	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого по Ш разделу	"	-	-	-	-	2975	-	-	-
		Итого по смете	руб.		-	-	-	I0053	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I659	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	II7I2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	937	-	-	-
		Всего по смете	руб.		-	-	-	I2649	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил вед.инженер А.И.Шерстюкова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На общестроительные работы, температура - 20°С при местном отоплении

Основание - чертежи - АС I-I8 а.П
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I2,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I57,43 руб.
1м2 общей площади здания - I57,43 руб.
1м3 объема здания - 50,7 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Лок.см. №I-2	Общестроительные работы, температура - 20°С	руб.		-	-	-	9974	-	-	-
		Ш. С т е н ы Добавить:									
37	8-33 5-2	Кладка дымовентиляционных каналов из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		керамического кирпича	м3	I,33	3,II	-	-	4	-	-	-
38	ССЦМ п.2-I2	Стоимость цементно-известкового раствора М-50 0,23хI,33=0,3I	м3	0,3I	23,5	-	-	7	-	-	-
39	ССЦМ п.6-I	Стоимость керамического кирпича 0,384хI,33	I000 шт	0,5I	68	-	-	35	-	-	-
		Итого добавить	руб.		-	-	-	46	-	-	-
		Итого по Ш разделу	"	-	-	-	-	2975	-	-	-
		Итого по смете	руб.		-	-	-	I0020	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I653	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	II673	-	-	-
		Планов.накопления 8%	"	-	-	-	-	934	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	I2607	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил вед.инженер А.И.Шерстюкова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
На общестроительные работы, температура - 40°С при местном отоплении

Основание: чертежи № АС I-I8 а.П
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I3,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I66,35 руб.
Iм2 общей площади здания - I66,35руб.
Iм3 объема здания - 53,57 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Лок.см. №I-3	Общестроительные работы, температура -40°С	руб	-	-	-	-	I054I	-	-	-
		Ш. С т е н ы									
		Добавить:									
37	8-33 5-2	Кладка дымовентиляционных каналов из керамического кирпича	м3	I,33	3,II	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	ССЦМ п.2-I2	Стоимость цементно-известкового раствора М-50 0,23xI,33=0,3I	м3	0,3I	23,5	-	-	7	-	-	-
39	ССЦМ п.6-I	Стоимость керамического кирпича 0,38xI,33	I000 шт	0,5I	68	-	-	35	-	-	-
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого по Ш разделу	"	-	-	-	-	3396	-	-	-
		Итого по смете	"	-	-	-	-	I0587	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I747	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I2334	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	987	-	-	-
		Всего по смете	руб.		-	-	-	I332I	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил вед.инженер А.И.Шерстюкова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
На водопровод (вариант местного отопления)

Основание: т.п.4II-I-- а.II
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 3,08 руб.
Iм2 общей площади здания - 3,08руб.
Iм3 объема здания - 0,99 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.см. №I-2	Водопровод от внешних сетей для основного варианта	руб	-	-	-	-	25I	-	-	-
		Добавить к разд.I:									
2	ССЦчШ п.II6	Вентиль запорный муфтовый д-20 I5ч8р2	шт	I	I,53	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить:									
3	I6-33 6-I ССЦчШ п.I658 ССЦчУ п.503	Трубы пластмассовые высокой плотности д-I6 I,92-I,23+0,I2	м	5	0,75	-	-	4	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.		-	-	-	I54	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I74	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I88	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	247	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Свиридова
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
Горячее водоснабжение (вариант местного отопления)

Основание: т.п.411-I- а.П
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - 0,85 руб.
1м2 общей площади здания - 0,85 руб.
1м3 объема здания - 0,26 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.см. №I-3	Горячее водоснабжение (от газовой колонки для основного варианта)	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Исключить из раздела I:									
2	I6-4I7-3	Трубопровод из стальных труб по стенам									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		зданий д-I5мм	м	5	I,2	-	-	6	-	-	-
		Добавить:									
3	I7-98 9-3	Колонка водогрейная	шт	I	45,7	-	-	46	-	-	-
4	I5-6I4 I64-8	Окраска труб масляной краской	I00 м2	0,0067	60,5	-	-	-	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	50	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	57	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	62	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	64	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Свиридова
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На отопление от внешних сетей для наружной температуры - 20°С

Основание: т.п.4II-I- а.П

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 6,77 руб.
1м2 общей площади здания - 6,77руб.
1м3 объема здания - 2,I8 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.см. №I-5	Отопление от внешних сетей для основного варианта	руб	-	-	-	-	554	-	-	-
		Исключить п.5,6 из I-го раздела	"	-	-	-	-	I26	-	-	-
		Добавить:									
5	I8-II2 5-I ССЦиШ п.I443	Радиаторы стальные I,3I+3,7I	экм	23,09	5,02	-	-	II6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	4I7	-	-	-
		Сдача системы 2% от НУЧП									
		Накладные расходы I3,3% без п.п.I0,I9-22	руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Накладные расходы 80% по п.I0,I9-22	"	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	475	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	5I3	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	542	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
На отопление от внешних сетей для наружной температуры - 40°С

Основание: т.п.4II-I-- а.П
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу -7,07руб.
Iм2 общей площади здания - 7,07руб.
Iм3 объема здания - 2,28 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.см. №I-5	Отопление от внешних сетей для основного варианта	руб	-	-	-	-	554	-	-	-
		Исключить из раздела I п.п.5,6	руб	-	-	-	-	I26	-	-	-
		Добавить:									
5	I8-II2 5-I ССЦчШ	Радиаторы стальные I,3I+3,7I	экм	27,07	5,02	-	-	I36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I443	Итого по 1 разделу	руб	-	-	-	-	437	-	-	-
		Сдача системы 2% от НУЧП									
		Накладные расходы I3,3% без п.п.9,I7-20	"	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.п.9, I7-20	"	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	497	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	537	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	566	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона.Стены брусчатые.
На отопление местное для наружной температуры - 30°

Основание: т.п.411-I- а.П
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 8,05 руб.
1м2 общей площади здания - 8,05руб.
1м3 объема здания - 2,59 руб.

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-6 I-I	Котел отопительный водогрейный КЧМ-2У поверхностью нагрева I,67м2	шт	I	262	I5	-	262	I5	-	-
2	I8-II2 5-I ССЦиШ п.I443	Радиаторы стальные I,3I+3,7I	экм	25,I	5,02	-	-	I26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9 I	I0	II	I2
3	ССЦчIII п.I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2д - -I5мм	шт	I	I,47	-	-	I	-	-	-
4	-"- п.I06	То же, д-32мм	шт	4	2,53	-	-	I0	-	-	-
5	-"- п.I05	То же, д-25мм	"	2	2,02	-	-	4	-	-	-
6	ССЦчIII п.I034	Кран двойной регулировки КДР д-I5мм	"	6	I,34	-	-	8	-	-	-
6а	-"- п.I035	То же, д-20мм	"	I	I,5	-	-	2	-	-	-
7	I6-35 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д-I5мм	м	8	0,86	-	-	7	-	-	-
8	I6-36 7-I	То же, д-20мм	м	23	0,9I	-	-	2I	-	-	-
9	I6-37 7-I	То же, д-25мм	м	27	I,03	-	-	28	-	-	-
I0	I6-38 7-I	То же, д-32мм	м	26	I,I4	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-40 7-2	То же, д-50мм	м	6	I,6I	-	-	I0	-	-	-
I2	I6-2I4 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,90	3,94	-	-	4	-	-	-
I3	I8-I22 5-3	Трубы чугунные ребристые длиной Iм	шт	I	I2,5	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	526	-	-	-
		Сдача системы отопления 2% от НУЧП									
		Накладные расходы I3,3% без п.I	"	"	-	-	-	35	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.I	"	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	573	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	6I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Строительные работы									
I2	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие	I00м2	0,0033	4,38	-	-	-	-	-	-
I3	26-I5 4-2	Изоляция шнуром из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной	м3	0,02	22,7	-	-	-	-	-	-
I4	ССЦчI п.350	Стоимость шнура	м3	0,02	63,8	-	-	I	-	-	-
I5	26-80 I5-I	Покрытие изоляции стеклопластиком	I00м2	0,0I34	I08	-	-	I	-	-	-
I6	ССЦчI п.I94	Стоимость стеклопластика I,34х0,93I	м2	I,24	0,459	-	-	I	-	-	-
I7	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов и оборудования масляной краской	м2	29	0,605	-	-	I8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по 2 разделу	"	-	-	-	-	26	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	645	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона.Стены брусчатые
На отопление местное для наружной температуры - 20^{0}

Основание: т.п.4II-I- а.П
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 7,9 руб.
Iм2 общей площади здания - 7,9руб.
Iм3 объема здания - 2,55руб.

№№ п/п	№ УСН ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость руб.			
					Всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.см. № II	Отопление местное для основного варианта	руб	-	-	-	-	645	-	-	-
		Исключить из I-го раздела п.2	руб	-	-	-	-	I26	-	-	-
		Добавить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I8-II2 5-I ССЦчШ п.I443	Радиаторы стальные I,3I+3,7I	экм	23,09	5,02	-	-	II6	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	5I6	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП									
		Накладные расходы I3,3% без п.I	"	-	-	-	-	34	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.I	"	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	562	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	607	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	633	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил рук.группы Н.В.Парменова
Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
На отопление местное от наружной температуры - 40°

Основание: т.п.4II-I- а.П
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 8,I8руб.
Iм2 общей площади здания - 8,I8руб.
Iм3 объема здания - 2,63 руб.

№№ п/п	№УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.см. № II	Отопление местное для основного варианта	руб	-	-	-	-	645	-	-	-
		Исключить из разд.I п.2	руб.		-	-	-	I26	-	-	-
		Добавить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I8-II2 5-I ССЦчШ п.I443	Радиаторы стальные I,3I+3,7I	экм	26,7I	5,02	-	-	I34	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	534	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП									
		Накладные расходы I3,3% без п.I	"	-	-	-	-	36	-	-	-
		Накладные расходы 80% по п.I от зарплаты	"	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	582	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	629	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	655	-	-	-

Гл.инженер проекта Н.И.Дедков

Начальник отдела И.В.Калабухов

Составил рук.группы Н.В.Парменова

Проверил инженер З.Ф.Зяблова

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков

Главный инженер проекта Н.И.Дедков

Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение ведомости	Стр.
I. Перечень ведомостей	т.п.4II-I- -ВМ	
2. ВМ по комплекту марки АС	-АС.ВМ	
3. ВМ по комплекту марки ВК (горячее водоснабжение от водогрейной колонки)	-ВК.ВМI	
4. ВМ по комплекту марки ВК (горячее водоснабжение от газовой колонки)	-ВК.ВМ2	
5. ВМ по комплекту марки ОВ (отопление от внешних сетей)	-ОВ.ВМI	
6. ВМ по комплекту марки ОВ (поквартирное отопление)	-ОВ.ВМ2	
7. ВМ по комплекту марки ГС	-ГС.ВМ	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач.отд	Калабухов		т.п. 4II-I-125.85 - ВМ
Н.контр.	Пачинский		
Гл.спец.	Нейбург		
ГИП	Дедков		ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМОСТЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
Рук.гр.	Федорова		Стадия: РП; Лист: ; Листов: I
Инж.	Фролова		Воронежский филиал Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	168	-	0,40	
2						
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества					
5						
6	Сталь арматурная класса AI,т	093009	168	0,001	0,22	0,221
7	⌀ 8, т		168	0,001	-	
8	⌀ 10,т		168	-	0,22	
9	Сталь арматурная класса AIII,т	093004	168	0,004	-	
10	⌀ 10,т		168	0,04	-	
11	Итого сортового проката обыкно-					
12	венного качества, т		168	0,005	0,22	0,225
13						
14	Сталь сортовая конструкционная					
15	и прокат листовой, т		166	-	0,218	
16						
17	Всего стали сортового проката ,					
18	сортовой конструкционной и про-					
19	ката листового в натуральной					
20	массе,т		168	0,005	0,438	0,443

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

Нач.отд. Калабухов

Н.контр. Пачинский

Гл.спец. Нейбург

ГИП Дедков

Рук.гр. Федорова

Инж. Фролова

т.п.411-1-125.85 -АС.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ АС

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортименту:					
3						
4	Сталь крупносортная,т	093100	168	-	0,029	
5	Сталь среднесортная, т	093200	168	-	0,048	
6	Сталь мелкосортная,т	093300	168	0,004	0,281	
7	Катанка,т	093400	168	0,001	-	
8	Сталь тонколистовая толщиной					
9	1-1,8мм,т	097300	168	-	0,08	
10						
11	Металлоизделия промышленного					
12	назначения (метизы)					
13	Проволока стальная низкоугле-					
14	родистая обыкновенного качества					
15	для железобетона,т	121300	168	0,001	-	
16	Сетка стальная сварная арматур-					
17	ная, т	127600	168	-	0,008	
18						
19	Итого металлоизделий промышлен-					
20	ного назначения, т		168	0,001	0,008	0,009
21						
22	Итого стали,приведенной к стали					
23	класса AI,т		168	0,008	0,231	0,239
24	То же, к стали класса С38/23,т		168	-	0,218	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали, приведенной к					
2	классу AI и С38/23, т		168	0,008	0,449	0,457
3						
4	В том числе:					
5	на изготовление монолитных					
6	конструкций, т		168	-	0,011	
7	изготовление сборных железобе-					
8	тонных конструкций, т		168	0,008	-	
9						
10	Материалы лакокрасочные (белила					
11	олифа и т.д.), кг	231000	116	-	115,64	
12	Продукция лесозаготовительной					
13	и лесопильно-деревообрабатыва-					
14	ющей промышленности.					
15	Лесоматериалы круглые, исполь-					
16	зуемые без переработки, $м^3$	531400	113	-	0,45	
17	Пиломатериалы качественные, $м^3$	533180	113	5,611	62,79	68,40
18	Блоки дверные в сборе					
19	(комплектно), $м^2$	536110	055	25,286	-	
20	Блоки оконные в сборе (ком-					
21	плектно), $м^2$	536130	055	8,310	-	
22	Доски для чистых полов, $м^3$	536171	113	-	2,180	
23	Плиты древесноволокнистые, $м^2$	553610	055	16,0	-	
24	Плиты древесностружечные, $м^3$	553400	113	0,229	0,099	0,330

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 411-1-125.85 -АС.ВМ

Лист 3

9677-03 120

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Расход пиломатериалов в круглом					
2	лесе, м³		113	9,427	98,20	107,63
3						
4	Щебень, м³	571110	113	-	9,07	
5	Гравий, м³	571120	113	0,063	29,71	29,77
6	Песок строительный природный, м³	571140	113	0,047	21,223	21,27
7	Камень бутовый, м³	571150	113	-	4,11	
8						
9	Цемент					
10	Портландцемент	573110				
11	М 300, т	573151	168	-	3,56	
12	М 400, т	573112	168	0,027	1,05	1,08
13	Цемент, приведенный к марке					
14	М400, всего, т		168	0,027	4,25	4,28
15						
16	В том числе на:					
17	изготовление монолитных железо-					
18	бетонных конструкций, т		168	-	0,42	
19	изготовление сборных железобе-					
20	тонных конструкций, т		168	0,027	-	
21						
22	Известь строительная, т	574410	168	-	0,04	
23	Кирпич строительный, тыс.шт	574120	798	-	5,27	
24	Плитки керамические глазурован-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 411-1-125.85 -АС.ВМ

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ные для внутренней облицовки					
2	стен с фасонными деталями, м2	575210	055	-	7,43	
3	Плитки керамические для полов					
4	(метлахские), м2	575240	055	-	4,61	
5	Изделия минераловатные тепло-					
6	и звукоизоляционные, $м^3$	576200	113	-	8,9	
7	Материалы рулонные кровельные					
8	и гидроизоляционные, м2	577400	055	-	187,04	
9	Рубероид, м2	577402	055	-	17,92	
10	Листы асбестоцементные кровель-					
11	ные волнистые, тыс.усл.плиток	578111	732	-	1,94	
12	Стекло оконное, м2	591120	055	-	7,2	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.411-1-125.85 -АС.ВМ

Лист 5

9 677-03

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		168	-	4,46	
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	168	-	1,34	
7	Сталь среднесортная, т	095200	168	-	1,78	
8	Сталь крупносортная, т	095100	168	-	1,34	
9	Сталь тонколистовая.толщиной					
10	от 1 до 3,9мм,т	097200				
11		097300	168	-	0,049	
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм),т	097100	168	-	0,40	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы сварные водогазопровод-					
17	ные, м	138500	0 06	4,6	-	
18	т	138500	168	0,008	-	
19	Трубы чугунные					
20	Трубы чугунные напорные					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Калабухов	
Н.контр.	Пачинский	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Дедков	
Рук.гр. инж.	Киприянова Здобникова	

т.п.411-1-125.85 -ВК.ВМ1

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ВК (Горячее водоснабжение от водогрейной колонки)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Воронежский филиал Сантехпроектмонтаж

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	водопроводные,т	146100	168	0,062	–	
2						
3	Трубы пластмассовые					
4	Трубы пластмассовые высокой					
5	плотности, т	224811	168	0,0193	–	
6	м	224811	006	49,0	–	
7						
8	Санитарно-техническое оборудо-					
9	вание					
10	Ванна, шт	494100	796	1	–	
11	Раковина, шт	494300	796	1	–	
12	Умывальник,шт	494400	796	1	–	
13	Унитаз,шт	496500	796	1	–	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 411-1-125.85 -ВК.ВМ1

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		168	-	4,76	
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная,т	095300	168	-	1,43	
7	Сталь среднесортная, т	095200	168	-	1,90	
8	Сталь крупносортная, т	0095100	168	-	1,43	
9	Сталь толстолистовая толщиной					
10	от 1 до 3,9мм, т	097200				
11		097300	168	-	0,058	
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4мм), т	097100	168	-	0,46	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы сварные водогазопровод-					
17	ные, м	138500	006	9,6	-	
18	т	138500	168	0,014	-	
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

Нач.отд Калабухов

Н.контр. Пачинский

Гл.спец. Нейбург

ГИП Дедков

Рук.гр Куприянова

Инж. Здобникова

т.п.411-1-125.85 -ВК.ВМ2

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ВК (Горячее водоснабжение от газовой колонки)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные					
2	Трубы чугунные напорные водо-					
3	проводные, т	146100	168	0,062	-	
4						
5	Трубы пластмассовые					
6	Трубы пластмассовые высокой					
7	плотности, т	224811	168	0,0197	-	
8	м	224811	006	54,0	-	
9						
10	Санитарно-техническое обору					
11	оборудование					
12	Ванна, шт	494100	796	1	-	
13	Раковина, шт	494300	796	1	-	
14		494400	796	1	-	
15		496500	796	1	-	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		168	0,10	-	
4						
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,004	-	
8	сталь среднесортная, т	095200	168	0,004	-	
9	сталь крупносортная, т	095100	168	0,004	0,003	0,003
10	сталь тонколистовая толщиной					
11	от 1,9 до 3,9мм, т	097200	168	0,001	-	
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,086	-	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы нефтепроводные бесшов-					
17	ные м	131700	006	0,28	-	
18	т	131700	168	0,014	-	
19	Трубы катанные, м	131900	006	1,1	-	
20	т	131900	168	0,007		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Калабухов

Н.контр. Пачинский

Гл.спец. Нейбург

ГИП Дедков

Рук.гр. Юрьева

Инж. Лунина

т.п. 411-1-125.85 -ОВ,ВМ1

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ОВ
(Отопление от внешних сетей)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные водогазопро-					
2	водные, м	I38500	C06	84	-	
3	т	I38500	I68	0,232	—	
4						
5	Изделия минераловатные тепло-					
6	и звукоизоляционные. $м^3$	576000	II3	0,03	-	
7	Ткани и сетки стеклянные,					
8	тыс.м2	59520I	055	0,00I5	-	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 4II-I-125.85 - ОВ.ВМI

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе, т		168	0,14	-	
4						
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,003	-	
8	сталь среднесортная, т	095200	168	0,003	-	
9	сталь крупносортная, т	095100	168	0,002	-	
10	сталь толстолистовая толщиной					
11	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,114	-	
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,014	-	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы стальные водогазопро-					
17	водные, м	138500	006	90	-	
18	т	138500	168	0,197	-	
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Калабухов	
Н.контр.	Пачинский	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Ледков	
Рук.гр.	Юрьева	
Инж.	Лунина	

т.п.411-1-125.85 -ОВ.ВМ2

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ОВ (поквартирное отопление)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Изделия минераловатные тепло-					
2	и звукоизоляционные, м3	576000	II3	0,02	--	
3	Ткани и сетки стеклянные, тыс.м2	59520I	055	0,00I3	-	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.4II-I-125.85 -ОВ.ВМ

Лист 2

9677-03 130

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		168	0,0009	-	
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,0002	-	
7	сталь среднесортная, т	095200	168	0,0003	-	
8	сталь крупносортная,т	095100	168	0,0002	-	
9	сталь тонколистовая толщиной					
10	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,00002	-	
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,000117	-	
13	Трубы стальные					
14	Трубы стальные электросварные					
15	прямошовные, м	138500	006	12	-	
16	т	138500	168	0,0114	-	
17						
18	Материалы лакокрасочные (белила,					
19	олифа и т.д.), кг	231000	116	0,320	-	
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Нач.отд	Калабухов	
Н.контр.	Пачинский	
Гл.спец.	Нейбург	
ГИП	Дедков	
Рук.гр.	Юрьева	
	Шутина	

т.п. 411-1-125.85 -ГС.ВМ

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ГС

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Воронежский филиал Союзгипролесхоз

Инв.

gost.e-ecolog.ru