503-4-76.92

ГОСКОМЛЕС СССР

Всесоюзный государственный

проектно-изыскательский институт

Союзлиспроект

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Производственный корпус гаража на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой

Альбом

Сметы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Производственный корпус гаража на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой

Альбом

Сметы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Производственный корпус гаража на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой

Альбом

Сметы

Стоимость:

Общая	~~129,28~~ / ~~200,87~~ тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	~~95,49~~ / ~~150,87~~ тыс.руб.
I м3 здания	~~22,34~~ / ~~35,29~~ руб.
I м2 общей площади	~~132,22~~ / ~~208,90~~ руб.

Разработан
проектным институтом
"Росгипролес"

Утвержден и введен в действие
институтом "Росгипролес"
Приказ от
№

Главный инженер института — В.М.Нагаев

Главный инженер проекта — Б.Я.Рогачев

Начальник отдела — К.А.Чугунов

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ пп	№ сметы	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	4
2	-	Объектная смета	6
3	I	Общестроительные работы (основной вариант)	9
4	-	Сводка объемов и стоимости работ	25
5	IA	Общестроительные работы (варианты при Т=-20°С, -40°С)	28
6	2	Водопровод	32
7	3	Горячее водоснабжение	35
8	4	Канализация бытовая	37
9	5	Канализация производственная	39
IO	6	Отопление	41
II	6А	Отопление (варианты при Т=-20°С, Т=-40°С)	48
I2	7	Теплоснабжение	51
I3	7А	Теплоснабжение (вариант при Т=-20°С)	55

I	2	3	4
I4	8	Вентиляция	57
I5	8А	Вентиляция (вариант при Т=-40°С)	64
I6	9	Электроосвещение	65
I7	I0	Силовое электрооборудование	70
I8	II	Слаботочные устройства	77
I9	I2	КИП и автоматика	85
20	I3	Технологическое оборудование	92
2I	I4	Приобретение шкафов для гардеробных	98
22	I5	Приобретение производственного инвентаря	99
23	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	100

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Сметная документация к типовому проекту производственного корпуса гаража на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой составлена в ценах I984 года в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

2. Основными нормативными документами для составления смет являются:
Сборники ЕРЕР-84 (приложение к СНиП-IУ-5-82)
Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сборник сметных цен на перевозку грузов (приложение к СНи П-IУ-4-82).
Сборники единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области
Сборники сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области
Сборники расценок на монтаж оборудования (приложение к СНиП-IУ-6-82).
Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с OI.OI.I982 года

3. Переход в цены I99I года произведен на основании индексов по письмам Госстроя I4д и I5д.

4. В соответствии с заданием на проектирование, сметная документация разработана для районов с расчетными зимними температурами наружного воздуха $-30^{\circ}C$ (Основной вариант), $-20^{\circ}C$, $-40^{\circ}C$.

5. Накладные расходы в сметах приняты (в процентах к сметным прямым затратам):
   - на общестроительные работы - I6,5%
   - на монтаж металлоконструкций - 8,6%
   - на внутренние сантехнические работы - I3,3%
     (в процентах к основной заработной плате рабочих)
   - на электромонтажные работы - 87%

- на монтаж оборудования - 80%

Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8%

Начисления на оборудование приняты в следующих размерах:

- запасные части - 2%
- тара и упаковка - 2%
- транспорт - 3%
- заготовительно-складские расходы - I,2%
- комплектация - 0,7%

6. Потребность в производственных ресурсах к сметам определена по СНиП-IУ-2-82
7. За расчетную единицу принята - одна транспортная единица
8. На титульном листе сметная стоимость приведена дробью:
   в числителе - в ценах I984 года
   в знаменателе - в ценах I99I года

Составил Берсенева Берсенева

(наименование)

Смета в сумме _____ тыс. руб.

согласована

Подрядчик _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия)

"____" _____ 19 г.

Смета в сумме _____ тыс. руб.

утверждена

Заказчик _____
(должность, подпись, (инициалы, фамилия)

"____" _____ 19 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №_____

~~XXXXXXXXXX~~ к типовому проекту производственного корпуса гаража на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой

(наименование объекта)

Сметная стоимость I29,28 ~~200,82~~ тыс. руб.

Нормативная условно-~~трудоемкость~~ ~~14,79~~ ~~22,32~~ тыс. руб. чел.

~~Трудозатраты~~ ~~строительные~~ трудоемкость ~~I3,77~~ ~~I0,07~~ тыс. руб. чел.

~~Сметная заработная плата~~ 21,65 ~~I0,07~~ ~~I6,0I~~ тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости I транспортная единица

Составлена в ценах 1984 г.

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.ч	Сметная заработная плата тыс. руб.	Показатели единичной стоимости тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I	Общестроительные работы	69,33	-	-	-	69,33		9,69I	6,62	5,78
2	2	Водопровод	I,36	0,0I	-	-	I,37		0,I27	0,I0	0,II
3	3	Горячее водоснабжение	0,I7	-	-	-	0,I7		0,044	0,03	0,0I
4	4	Канализация бытовая	0,58	-	-	-	0,58		0,087	0,06	0,05
5	5	Канализация производственная	0,I8	-	-	-	0,I8		0,036	0,03	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	6	Отопление	3,62	0,0I	-	-	3,63	0,668	0,44	0,30
7	7	Теплоснабжение	I,70	0, 02	-	-	I,72	0,22I	0,I6	0,I4
8	8	Вентиляция	7,96	-	-	-	7,96	I,I75	0,8	0,66
9	9	Электроосвещение	0,0I	2, 8	0,06	-	2,87	0,6I4	0,4	0,24
I0	I0	Силовое электро-оборудование	-	I,89	I,67	-	3,56	0,778	0,52	0,30
II	II	Слаботочные устройства	0,0I	4,39	0,68	-	5,08	0,844	0,58	0,42
I2	I2	КИП и автоматика	0,03	0,44	I,7	-	2,I7	0,233	0,I5	0,I8
I3	I3	Технологическое оборудование	-	0,64	24,02	-	24,66	0,27I	0,I8	2,06
I4	I4	Приобретение шкафов для гардеробных	-	-	4,03	-	4,03	-	-	0,34
I5	Расчет	Приобретение производственного инвентаря	-	0,34	I,63	-	I,97	-	-	0,I6
		Итого:	84,95	I0,54	33,79	-	I29,28	I4,79	I0,07	I0,77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Письмо Госстроя СССР №I4д I5д	Итого с К=I,58 на СМР К=I,48 на оборудование	I34,22	I6,65	50,00	-	200,87	23,37	I5,9I	I6,74

Главный инженер института В.М.Нагаев

Главный инженер проекта Б.Я.Рогачев

Начальник отдела К.А.Чугунов

Составил инженер I кат. Н.К.Берсенева

Проверил инженер I кат. Н.Н.Михайлова

Т.П. АЛ.6

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ
С НАВЕСОМ СТОЯНКОЙ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-13;КЖ1-17

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 69.33 ТЬС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ *ТРУДОЕМКОСТЬ* 9691 *ЧЕЛ-Ч*
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЧНЫЕ..... 2878 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 6.62 ТЬС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 4274.6 СТОИМОСТЬ НА 1 ..... 16.22 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	ПР-Т 61-61-1592 (22-14)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ: С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0.098	172.00 7.64	164.09 66.90	17. 7.	1. 7.	16. 86.30	15.50 73.14	2. 8.		
2	ПР-Т 61-61-1550 (11-14)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ:С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1.514	145.00 6.53	138.47 56.70	220. 86.	10. 86.	210. 73.14	13.20 111.	20. 111.		
3	1-960 (80-2) (K=1,2)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 74,5*1,2	4.800	89.40 89.40		429.	429.		184.80	887.		
4	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	2650.000	0.29		769.						
5	ПР-Т 61-61-1604 (25-2)	РАБОТА ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУЗА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ: ГРУНТ 2 И 3 ГРУППЫ 1000М3	0.098	14.20 1.59	12.34 3.81	1. 0.	0. 0.	1. 0.	3.23 4.91	0. 0.		
6	ПР-Т 61-61-1607 (29-1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М:МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С.): ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1.514	36.30 12.20	36.30 12.20	55. 18.	55. 18.	55. 15.74	24.	24.		
7	ПР-Т 61-61-1614 (29-8)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ:1607 1000М3	1.514	29.80 10.00	29.80	45. 15.	45. 15.	45. 12.90	20.	20.		
8	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И:	1.060	46.00		49.	49.		99.30	105.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(81-2)	ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3		46.00						
9	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-		15.140	9.69	3.49	147.	94.	53.	11.20	170.
	(118-10)	КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3		6.20	2.29			35.	3.30	50.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1732.	583.	380.	-	1397.
			РУБ.						161.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ									
10	6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА		14.500	27.40	0.28	397.	10.	4.	1.37	20.
	(1-1)	В5Ø	М3		0.70	0.08			1.	0.10	1.
11	6-21	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА		75.000	29.60	0.69	2220.	131.	52.	3.14	236.
	(1-21)	М100, БУТОБЕТОННЫХ	М3		1.74	0.21			16.	0.27	20.
12	6-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ		48.080	38.90	0.59	1870.	175.	28.	6.66	320.
	(1-5)	БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	М3		3.63	0.18			9.	0.23	11.
13	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.880	270.00		238.				
14	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ЦТ	7.000	6.50	2.68	46.	19.	19.	4.51	32.
	(1-15)				2.71	0.96			7.	1.24	9.
15	ССЦ Т1П9-348	СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ 46Ф6-12А4 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	М3	3.570	69.54		248.				
16	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	1.666	24,50		41.				
17	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.308	31.60		10.				
18	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕ-		0.700	25.10	1.50	18.	14.	1.	38.10	27.
	(4-1)	НТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕК-									
		ЛОМ	100М2		19.60	0.45			0.	0.58	0.
19	8-30	КЛАДКА СТЕН ДО ОТМ.-0,000	М3	16.000	34.20	0.81	547.	35.	13.	4.05	65.
	(5-1)				2.21	0.24			4.	0.31	5.
		РЕМОНТНО-СМОТРОВАЯ КАНАВА									
20	ПР-Т 61-61-1601	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ-		0.024	198.00	186.10	5.	0.	4.	24.20	1.
	(23-5)	ЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТО-									
		МОБИЛИ-САМОСВАЛЫ: С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ			11.90	66.20			2.	85.40	2.
		0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3								
21	ПР-Т 61-61-1559	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ-		0.003	169.00	163.58	1.	0.	0.	11.00	0.
	(12-5)	ЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ:С КОВШОМ ВМЕ-									
		СТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3		5.42	58.60			0.	75.59	0.
22	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	43.000	0.29		12.				
23	1-195	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТО-		0.024	13.20	11.34	0.	0.	0.	3.23	0.
	(25-2)	ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3:		1.59:	3.63:			0.:	5.23:	0.
24	1-960 (80-2) (К=1,2)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3: ЦЕНА ЕД.: 74,5*1,2	0.04:	89.40: 89.40:		4.:	4.:		184.80:	7.
25	1-967 (81-1)	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3:	0.07:	41.50: 41.50:		3.:	3.:		89.60:	6.
26	8-38 (5-5)	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3:	8.65:	37.90: 3.75:	0.62: 0.19:	328.:	32.:	5.: 2.:	6.86: 0.25:	59. 2.
27	11-2 (1-11)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2:	0.21:	43.30: 3.57:	0.99: 0.30:	9.:	1.:	0.: 0.:	7.19: 0.39:	2. 0.
28	11-11 (1-11)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3:	4.23:	30.12: 1.62:		127.:	7.:		2.90:	12.
29	11-135 (20-3)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2:	0.67:	417.00: 61.40:	4.52: 1.36:	279.:	41.:	3.: 1.:	108.00: 1.75:	72. 1.
30	15-86 (14-1)	ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2:	0.27:	450.00: 94.70:	2.00: 0.60:	122.:	26.:	1.: 0.:	170.00: 0.77:	46. 0.
31	6-83 (9-7)	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т:	0.055:	441.00: 124.00:	1.40: 0.42:	24.:	7.:	0.: 0.:	210.00: 0.54:	12. 0.
32	6-22 (1-22)	ВЕРХНЕЕ ОБРАМЛЕНИЕ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА КЛ.В25: М3:	4.30:	38.46: 2.12:	0.92: 0.28:	165.:	9.:	4.: 1.:	3.78: 0.36:	16. 2.
33	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т:	0.047:	270.00:		13.:				
34	7-445 (38-10-1.8)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т: И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ:	15.00:	0.29: 0.08:	0.15: 0.06:	4.:	1.:	2.: 1.:	0.13: 0.08:	2. 1.
35	ССЦ Т1119-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК СБ.Ж/Б М3:	0.15:	64.40:		10.:				
36	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ:	0.07:	22.40:		2.:				
37	6-16 (1-16)	СТУПЕНИ БЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 М3:	0.20:	30.08: 1.00:	0.77: 0.23:	6.:	0.:	0.: 0.:	1.87: 0.30:	0. 0.
38	8-61 (7-5)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРИЯМКАМИ Т:	0.176:	318.00: 23.00:	6.32: 1.90:	56.:	4.:	1.: 0.:	37.40: 2.45:	7. 0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	9-46 (7-1)	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КАНАВЫ	Т:	0.608:	58.00:	32.10:	35.:	8.:	20.:	22.60:	14.
					13.80:	11.80:			7.:	15.22:	9.
40	СЦМ 2-1-1981	СТОИМОСТЬ М/К	Т:	0.608:	327.00:		199.:				
41	6-16 (1-16)	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО УПОРА ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	М3:	0.500:	30.90:	0.77:	15.:	0.:	0.:	1.87:	1.
					1.00:	0.23:			0.:	0.30:	0.
42	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ	Т:	0.006:	270.00:		2.:				
43	11-11 (1-11)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3:	1.820:	29.30:		53.:	3.:		2.90:	5.
					1.62:						
44	8-38 (5-5)	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3:	3.350:	37.90:	0.62:	127.:	13.:	2.:	6.86:	23.
					3.75:	0.19:			1.:	0.25:	1.
45	8-27 (4-7)	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2:	0.098:	90.00:	1.50:	9.:	2.:	0.:	33.60:	3.
					19.50:	0.45:			0.:	0.58:	0.
46	7-199 (12-1)	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		42.000:	0.48:	0.23:	20.:	11.:	10.:	0.45:	19.
			ШТ:		0.25:	0.08:			3.:	0.10:	4.
47	ССЦ Т3П1572	СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3:	0.920:	61.60:		57.:				
48	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ:	0.708:	24.50:		17.:				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7339.	557.	169.	-	1075.
			РУБ.						55.		
		3 КАРКАС									
49	7-32 (3-2)	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т		10.000:	10.60:	4.19:	106.:	30.:	42.:	5.02:	50.
			ШТ:		3.01:	1.52:			15.:	1.96:	20.
50	ССЦ П9-6	СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	М3:	8.000:	70.80:		566.:				
51	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ:	0.520:	22.40:		12.:				
52	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ:	4.260:	24.50:		104.:				
53	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ:	0.260:	31.60:		8.:				
54	7-96 (7-3)	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ(ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИ) МАССОЙ ДО		5.000:	7.60:	4.39:	38.:	12.:	22.:	3.86:	19.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ST ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	ШТ		2.32	1.60			8.	2.06	10.
55	ССЦ ПР-40	СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БДР12-2А4А,1БДР12-4А4А БЕТОНАКЛ.В20	М3	9.300	78.80		733.				
56	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.540	22.40		12.				
57	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	1.870	24.50		46.				
58	СЦМ 4-7-4	АРМАТУРА А-4	100КГ	4.600	22.40		104.				
59	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1.050	31.60		33.				
60	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.600	40.80		24.				
61	9-51 (8-1)	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ НАСАДОК НА КОЛОННЫ	Т	0.190	19.20	9.10	4.	1.	2.	9.15	2.
					6.00	3.42			1.	4.41	1.
62	СЦМ 2-1-1932	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0.190	293.00		56.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1846.	43.	66.	-	102.
			РУБ.						24.		
		4 СТЕНЫ									
63	8-30 (5-1)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		159.000	34.20	0.81	5438.	351.	129.	4.05	644.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3		2.21	0.24			38.	0.31	49.
64	8-31 (5-1)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		210.200	33.90	0.62	7126.	452.	130.	3.93	826.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3		2.15	0.18			38.	0.23	49.
65	8-36 (5-4)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ		66.090	34.30	0.81	2267.	139.	54.	3.90	258.
		ЭТАЖА ДО 4М	М3		2.10	0.24			16.	0.31	20.
66	8-37 (5-4)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ		61.910	34.00	0.62	2105.	126.	38.	3.78	234.
		ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3		2.04	0.18			11.	0.23	14.
67	8-50 (6-2)	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА		20.050	37.00	0.65	742.	73.	13.	5.96	119.
		БОЛЕЕ 4М	М3		3.62	0.20			4.	0.26	5.
68	7-445 (38-10-1.8)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т:		150.000	0.29	0.15	44.	12.	23.	0.13	20.
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		0.08	0.06			9.	0.08	12.
69	7-127 (9-1-1.8)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		18.000	1.55	1.04	28.	8.	19.	0.81	15.
		ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		0.46	0.38			7.	0.49	9.
70	ССЦ Т1П9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК	М3	9.290	64.00		595.				
71	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	1.022	22.40		23.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
72	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	2.541	24.50		62.				
73	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1.410	31.60		45.				
74	8-57 (7-1)	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	13.005	13.10		170.	170.		21.00	273.
					13.10						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				18645.	1331.	406.	-	2547.
			РУБ.						123.		
		5 ПЕРЕГОРОДКИ									
75	8-68 (8-4)	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ КЛА-ДОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 120ММ, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1.682	552.00	7.82	928.	89.	13.	97.00	163.
					52.90	2.35			4.	3.03	5.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				928.	89.	13.	-	168.
			РУБ.						4.		
		6 ПЕРЕКРЫТИЕ									
76	7-460 (39-5-1.8)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1Т	8.000	3.15	0.71	25.	8.	6.	1.65	13.
					0.98	0.26			2.	0.34	3.
77	7-463 (39-6-1.8)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1Т	21.000	4.72	1.06	99.	29.	22.	2.29	48.
					1.39	0.38			8.	0.49	10.
78	ССЦ Т3П539	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК 60.15-6А4Т	ШТ	6.000	82.20		493.				
79	ССЦ Т3П568	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК 60.12-4А4Т	ШТ	8.000	59.00		472.				
80	ССЦ Т3П592	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК 60.10-4А4Т	ШТ	7.000	52.90		370.				
81	ССЦ Т1П8-479	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК 27.15-6Т	М2	32.400	9.63		312.				
82	7-209 (12-7)	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	6.000	2.43	1.03	15.	6.	6.	1.64	10.
					1.01	0.38			2.	0.49	3.
83	ССЦ Т1П8-236	СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ4Б-1	М3	0.120	90.20		11.				
84	ССЦ Т1П8-237	СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ7Б-1,СБ14Б-1	М3	0.550	75.90		42.				
85	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.228	22.40		5.				
86	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.164	31.60		5.				
87	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.354	40.80		14.				
88	6-179	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ		1.500	58.60	1.29	88.	13.	2.	15.30	23.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(16-7)	БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИ-									
		ТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ			8.64	0.39			1.	0.50	1.
		ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ									
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	М3								
89	СЦМ 2-4-10	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.062	338.00		21.				
90	СЦМ 2-4-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.083	325.00		27.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1999.	56.	36.	-	111.
			РУБ.						13.		
		7 ПОКРЫТИЕ									
91	7-454 (39-3-1.8)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬ-		24.000	4.49	1.55	108.	42.	37.	2.95	71.
		ШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И			1.74	0.56			13.	0.72	17.
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ								
92	7-463 (39-6-1.8)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		6.000	4.72	1.06	28.	8.	6.	2.29	14.
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т:			1.39	0.38			2.	0.49	3.
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ								
93	7-461 (39-5-1.8)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБО-		12.000	3.31	0.87	40.	12.	10.	1.65	20.
		ЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И			0.98	0.26			3.	0.34	4.
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ								
94	ССЦ Т3П539	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК 60.15-6А4Т	ШТ	6.000	82.20		493.				
95	ССЦ Т1П8-479	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК 27.15-8Т,ПК 27.15-6Т	М2	48.600	9.63		468.				
96	ССЦ Т1П8-431	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М2	432.000	9.55		4126.				
97	7-436 (38-7-1.8)	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬ-		3.000	12.99	3.03	39.	9.	9.	5.01	15.
		ШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И			3.15	1.05			3.	1.35	4.
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ								
98	7-433 (38-6-1.8)	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬ-		2.000	3.94	1.76	8.	3.	4.	2.53	5.
		ШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И			1.58	0.63			1.	0.81	2.
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ								
99	ССЦ Т1П9-287	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ РДП 4.27-60АТ5,РОП 4.57-45АТ5	М3	1.770	70.40		125.				
100	ССЦ Т1П9-288	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ РДП 4.57-50АТ5	М3	2.080	69.40		144.				
101	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.362	22.40		8.				
102	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	1.705	24.50		42.				
103	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.148	31.60		5.				
104	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.602	40.80		25.				
105	6-179	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ		0.480	58.60	1.29	28.	4.	1.	15.30	7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(16-7)	БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М3		8.64	0.39			0.	0.50	0.
106	СЦМ 2-4-10	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0.003	338.00		1.				
107	СЦМ 2-4-11	АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0.067	277.00		19.				
108	СЦМ 2-4-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0.002	325.00		1.				
109	6-84 (9-8)	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0.050	355.00	1.30	18.	2.	0.	64.00	3.
				38.00	0.39			0.	0.50	0.
110	СЦМ 2-4-30	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-14ММ Т	0.208	202.00		42.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				5768.	80.	67.	-	165.
		РУБ.						22.		
		8 КРОВЛЯ								
111	12-288 (9-5)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ М3	7.200	17.90	1.08	129.	8.	8.	2.32	17.
				1.17	0.32			2.	0.41	3.
112	12-287 (9-4)	УТЕПЛЕНИЕ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ М3	45.200	35.20	0.56	1591.	58.	25.	2.54	115.
				1.28	0.17			8.	0.22	10.
113	12-299 (10-1)	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	5.400	51.60	0.74	279.	41.	4.	14.30	77.
				7.64	0.22			1.	0.28	2.
114	12-136 (2-1-1)	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ(НИЖНИХ)СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ(ВЕРХНИМ)СЛОЕМ ИЗ РУБЕРОИДА РК-420 100М2	1.210	241.00	9.96	292.	40.	12.	55.80	68.
				33.30	2.99			4.	3.86	5.
115	12-43 (1-2-1)	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХ (НИЖНИХ) СЛОЕВ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ С ЗАЩИТНЫМ (ВЕРХНИМ) СЛОЕМ ИЗ РУБЕРОИДА РК-350 100М2	4.680	273.00	8.20	1278.	144.	38.	54.00	253.
				30.80	2.46			12.	3.17	15.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				3569.	291.	87.	-	565.
		РУБ.						27.		
		9 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
116	10-85	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	51.670	1.96	0.28	101.	27.	14.	0.96	50.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(14-2)	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕН-								
		НЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 1Ф			0.52	0.08			4.	0.10	5.
		М2								
117	10-74	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	9,140	4.47	0.34	41.	14.	3.	2.56	23.
	(13-3)	С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПА-								
		РЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2		1.49	0.10			1.	0.13	1.
118	10-75	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	13,680	3.25	0.27	44.	16.	4.	1.93	26.
	(13-4)	С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПА-								
		РЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2		1.15	0.08			1.	0.10	1.
119	СЦМ 2-2-156	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПНД12-30.2 М2	51.670	12.30		636.				
120	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.	+ИСКЛЮЧИТЬ 1% ИЗ ОКРАСКИ ПНД12-30.2 М2	-103.330	0.16		-17.				
121	СЦМ 1-1-395	ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ШТ	28.000	1.23		34.				
122	СЦМ 2-2-27	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОР15-12 М2	8.550	22.60		193.				
123	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.1	+ИСКЛЮЧИТЬ 1% ИЗ ОКРАСКИ ОР15-12 М2	-8.550	0.40		-3.				
124	СЦМ 2-2-28	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОР15-12 М2	12.900	21.60		279.				
125	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.1	+ИСКЛЮЧИТЬ 1% ИЗ ОКРАСКИ ОР15-15 М2	-12.900	0.35		-5.				
126	СЦМ 1-1-420	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	11.000	6.78		75.				
127	8-178	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	0,061	63.80	6.67	4.	3.	0.	97.00	6.
	(18-2)	ГЛАДКИХ 100М2		57.00	2.00			0.	2.58	0.
128	ССЦ Т1П9-334	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ М2	6.160	5.00		31.				
129	15-701 (201-1)	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	0.214	229.00	1.50	49.	5.	0.	43.10	9.
		ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОН- НЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2		23.50	0.45			0.	0.58	0.
130	15-707 (201-2)	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПА- РЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0.516	242.00	1.50	125.	13.	1.	46.90	24.
		100М2		25.20	0.45			0.	0.58	0.
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
131	10-114 (22-3)	УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛО- ТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ	2.010	4.24	0.33	9.	3.	1.	2.33	5.
		ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2		1.34	0.10			0.	0.13	0.
132	СЦМ 2-2-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ	1.890	23.40		44.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	207	ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9	М2								
133	СЦМ 1-1-443	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ, ОДНОПОЛЬНЫЕ	ШТ	1.000	5.43		5.				
134	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.1	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ БР22-9	М2	-1.890	0.94		-2.				
135	15-719 (201-4)	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0.018	151.00 17.40	0.90 0.27	3. 	0. 	0. 0.	31.60 0.35	1. 0.
136	20-410	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2, ДО 1	1ШТ	42.000	1.50 1.02	0.10 0.03	63. 	43. 	4. 1.	1.63 0.04	68. 2.
137	СЦМ 3-1474	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ 150Х580	ШТ	42.000	0.43		18.				
138	10-105 (20-1)	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4.400	1.45 0.55	0.35 0.11	6. 	2. 	2. 0.	0.91 0.14	4. 1.
139	10-107 (20-3)	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	45.340	2.00 0.67	0.13 0.04	91. 	30. 	6. 2.	1.16 0.05	53. 2.
140	СЦМ 2-2-229	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДНГ 21-9	М2	1.890	17.80		34.				
141	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.1	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ ДНГ 21-9П	М2	-1.890	0.25		-0.				
142	СЦМ 2-2-224	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ 21-12П	М2	2.510	9.79		25.				
143	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.1	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ ДГ 21-12П	М2	-2.510	0.20		-1.				
144	СЦМ 2-2-247	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН 21-13БП	М2	5.350	15.40		82.				
145	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.1	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ ДН 21-13БП	М2	-5.350	0.25		-1.				
146	СЦМ 2-2-230	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН 21-10АП	М2	6.210	16.90		105.				
147	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.1	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ ДН 21-10АП	М2	-6.210	0.25		-2.				
148	СЦМ 2-2-218	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ 21-9	М2	18.000	14.20		256.				
149	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.1	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ ДГ 21-9	М2	-18.000	0.20		-4.				
150	СЦМ 2-2-217	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ 21-7	М2	15.290	15.00		229.				
151	ДОП.	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ ДГ 21-7	М2	-15.290	0.20		-3.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ВЫП1ПРИЛ.1										
152	СЦМ 1-1-446	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4.000	6.94		28.				
153	СЦМ 1-1-448	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	24.000	3.11		75.				
154	26-45 (9-2)	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ(БЕЗ СТОИМОСТИ ДВЕРЕЙ)С ТЕПЛОСБОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	30.84	14.60	0.17	450.	35.	5.	2.90	89.
					1.15	0.05			2.	0.06	2.
155	СЦМ 2-1-1969	КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМ-НЫХ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7	Т	0.924	287.00		265.				
156	СЦМ 2-2-292	ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ	М2	30.840	10.90		336.				
157	10-136 (25-5)	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ СЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	30.840	6.83	0.02	211.	23.	1.	1.40	43.
					0.73	0.01			0.	0.01	0.
158	10-144 (27-1)	УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРЬКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	51.840	3.76	0.49	195.	79.	25.	2.56	133.
					1.53	0.15			8.	0.19	10.
159	СЦМ 2-1-1969	КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМ-НЫХ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7	Т	0.932	287.00		267.				
160	СЦМ 2-1-1966	ВИТРАЖИ И ПЕРЕГЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7	Т	1.449	629.00		911.				
161	СЦМ 2-1-2129	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ОБШИВКИ ВОРОТ 3-Х СЛОЙНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М2	48.370	21.90		1059.				
162	СЦМ 1-1-342	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ	КГ	38.050	0.32		12.				
163	13-155 (18-8)	ОКРАСКА ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ХВ	100М2	1.036	16.20	0.14	17.	2.	0.	2.30	2.
					1.51	0.04			0.	0.05	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6362.	295.	66.	-	560.
			РУБ.						19.		
		10 ЛЕСТНИЦ									
164	7-295 (18-2-1.8)	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2.000	3.85	1.70	8.	3.	3.	2.54	5.
					1.54	0.64			1.	0.83	2.
165	7-298 (18-3-1.8)	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		2.000	4.12	2.44	8.	3.	5.	2.86	6.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ЦТ		1.66	0.92			2.	1.19	2.
166	ССЦ Т1П11-169	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	М2	7.710	9.94		77.				
167	ССЦ Т1П11-168	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	М2	7.200	12.30		89.				
168	7-735	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ГОРУЧНЯМИ ИЗ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100М	0.073	993.00 115.00	3.60 1.08	72.	8.	0. 0.	183.00 1.39	13. 0.
169	9-46 (7-1)	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0.567	58.00 13.80	32.10 11.80	33.	8.	18. 7.	22.60 15.22	13. 9.
170	СЦМ 2-1-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0.567	358.00		203.				
171	13-121 (15-6)(М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЦЕНА ЕД.: 7,71*2	100М2	0.100	15.42 4.10	0.40 0.12	2.	0.	0. 0.	6.20 0.15	1. 0.
172	13-153 (18-6)(М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЦЕНА ЕД.: 10,3*2	100М2	0.100	20.60 3.02	0.24 0.08	2.	0.	0. 0.	4.60 0.10	0. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				494.	22.	26.	-	51.
			РУБ.						10.		
		11 ПСЛ									
173	11-2 (1-2)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4.844	43.30 3.57	0.99 0.30	210.	17.	5. 1.	7.19 0.39	35. 2.
174	11-11 (1-4)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	46.740	31.26 1.62		1461.	76.		2.90	136.
175	11-67 (11-1)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0.064	123.00 20.50	1.74 0.52	8.	1.	0. 0.	40.20 0.67	3. 0.
176	11-67 (11-1)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0.043	123.00 20.50	1.74 0.52	5.	1.	0. 0.	40.20 0.67	2. 0.
177	11-68 (11-2)(М=2)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ:67) ЦЕНА ЕД.: 15,8*2	100М2	-0.043	31.60 1.18	0.56 0.16	-1.	-0.	-0. -0.	2.12 0.21	-0. -0.
178	11-67 (11-1)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ.30ММ ИЗ БЕТОНА В30	100М2	0.039	152.38 20.50	1.74 0.52	6.	1.	0. 0.	40.20 0.67	2. 0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	11-55 (8-1)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0.539	70.00	0.95	38.	5.	1.	18.80	10.
				9.88	0.28			0.	0.36	0.
180	11-55 (8-1)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0.832	70.00	0.95	58.	8.	1.	18.80	16.
				9.88	0.28			0.	0.36	0.
181	11-56 (8-2)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) 100М2	-0.832	15.80	0.23	-13.	-0.	-0.	0.34	-0.
				0.16	0.07			-0.	0.09	-0.
182	11-147 (23-4)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК КИСЛОТОУПОРНЫХ НА РАСТВОРЕ ЦЕМЕНТНОМ М2	15.400	4.31	0.06	66.	7.	1.	0.75	12.
				0.43	0.02			0.	0.03	0.
183	11-135 (20-3)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0.309	417.00	4.52	129.	19.	1.	108.00	33.
				61.40	1.36			0.	1.75	1.
184	11-209 (28-1)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АЛКИДНОГО МАРКИ А,ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	0.821	664.00	0.75	545.	36.	1.	75.50	62.
				43.60	0.22			0.	0.28	0.
185	11-44 (4-11)	ПОКРЫТИЕ ИЗ КРИНКЕРНОГО КИРПИЧА 100М2	0.369	625.00	0.54	231.	15.	0.	68.00	25.
				41.80	0.16			0.	0.21	0.
186	11-53 (7-4)	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	1.007	85.00	1.76	86.	4.	2.	8.22	8.
				4.09	0.53			1.	0.68	1.
187	11-69 (11-3)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1.007	84.70	1.02	85.	16.	1.	28.50	29.
				15.50	0.31			0.	0.40	0.
188	11-70 (11-4) (M=1,8)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 69) 100М2	1.007	27.00	0.41	27.	1.	0.	1.64	2.
		ЦЕНА ЕД.: 15,0*1,8		0.85	0.13			0.	0.17	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				2941.	207.	13.	-	379.
		РУБ.						2.		
		12 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ								
189	15-201 (51-1)	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	0.823	85.30	4.90	70.	29.	4.	57.40	47.
				35.60	2.33			2.	3.01	2.
190	15-210 (52-3)	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	2.144	34.60	1.10	74.	38.	2.	30.00	64.
				17.60	0.33			1.	0.43	1.
191	15-527 (156-2-24)	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100М2	0.823	14.30	0.06	12.	7.	0.	13.80	11.
				7.98	0.02			0.	0.03	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	12-277 (8-2)	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ГОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	6.997	9,43 2.30	0.01	66.	16.	0.	4.14	29.
	15-296	Отделка поверхностей из сборных элементов								
193	(59-3)	ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ потолков 100М2	6,473	5,35 3.10	0,15 0.04	35	20	1 0.	6 0.05	39 0.
194	15-508 (153-1)	ИЗВЕСТКОВАЯ СКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	5.002	5,84 4.90	0.05 0.02	29.	25.	0. 0.	9.70 0.03	49. 0.
195	15-501 (152-1)	КЛЕЕВАЯ СКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	1.308	8.44 3.60	0.06 0.02	11.	5.	0. 0.	6.90 0.03	9. 0.
196	15-659 (168-2)	ПРОСТАЯ СКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	0,163	45.90 8.70	0.70 0.21	7.	1.	0. 0.	16.20 0.27	3. 0.
197	8-57 (7-1)	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100М2	16.404	13.10 13.10		215.	215.		21.00	344.
198	15-325 (65-1)	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД СКРАСКУ 100М2	3.824	127.00 36.50	4.60 2.13	486.	140.	18. 8.	62.30 2.75	238. 11.
199	15-329 (65-5)	ОБРАБОТКА ШВОВ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ПОСТАНОВКОЙ РАСКЛАДОК 100М2	3.824	28.20 2.70	0.10 0.03	108.	10.	0. 0.	5.20 0.04	20. 0.
200	15-242 (55-1)	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0.672	43,40 32.00	5.60 3.40	29.	22.	4. 2.	56.00 4.39	38. 3.
201	15-501 (152-1)	КЛЕЕВАЯ СКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	4.885	8.44 3.60	0.06 0.02	41.	18.	0. 0.	6.90 0.03	34. 0.
202	15-508 (153-1)	ИЗВЕСТКОВАЯ СКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	10.666	5,84 4.90	0.05 0.02	62.	52.	1. 0.	9.70 0.03	103. 0.
203	15-658 (168-1)	ПРОСТАЯ СКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	1.524	44.80 7.90	0.50 0.15	68.	12.	1. 0.	14.50 0.19	22. 0.
204	15-660 (168-3)	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	3.824	76.30 23.10	0.90 0.27	292.	88.	3. 1.	41.00 0.35	157. 1.
205	15-86 (14-3)	ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО	1.450	450.00 94.70	2.00 0.60	653.	137.	3. 1.	170.00 0.77	247. 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2:								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				2258.	835.	37.	-	1473.
		РУБ.						15.		
		13 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТКАМЕРЫ								
206	6-148 (14-6)	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ М3:	2.260	88.60 14.80	1.61 0.48	200. 	33.	4. 1.	26.40 0.62	60. 1.
207	СШМ 2-4-19	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т:	0.195	307.00		60.				
208	СШМ 2-4-20	АРМАТУРА КЛАССА А2 Т:	0.015	276.00		4.				
209	6-84 (9-8)	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т:	0.088	355.00 38.00	1.30 0.39	31.	3.	0. 0.	64.00 0.50	6. 0.
210	26-31 (8-4)	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3:	1.920	35.90 12.70	1.23 0.37	69.	24.	2. 1.	21.30 0.48	41. 1.
211	СШМ 1-4-115	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66 М3:	1.860	17.40		32.				
212	15-298 (60-1)	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2:	0.250	386.00 66.00	5.90 1.77	97.	17.	1. 0.	115.00 2.28	29. 1.
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ								
213	9-40 (6-1)	МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М:	24.000	3.68 0.73	2.64 0.92	88.	18.	63. 22.	1.28 1.19	31. 28.
214	9-41 (6-2)	МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 М:	7.500	4.66 0.71	3.58 1.25	35.	5.	27. 9.	1.21 1.61	9. 12.
215	СШМ 2-1-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т:	2.532	239.00		605.				
216	13-121 (5-6)(К=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2:	0.350	15.42 4.10	0.40 0.12	5.	1.	0. 0.	6.20 0.15	2. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 7,71*2								
217	13-153 (18-6)(К=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100М2:	0.350	20.60 3.02	0.24 0.08	7.	1.	0. 0.	4.60 0.10	2. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2								
		ОТМОСТКА								
218	11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	8.800	16.00	1.06	141.	16.	9.	3.52	31.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(1-6)		М3		1.82	0.32			3.	0.41	4.
219	11-83 (13-1)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0.878	121.00 18.20	1.39 0.40	106.	16.	1. 0.	31.10 0.52	27. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1480.	134.	107.	-	285.
			РУБ.						36.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				55361.	4523.	1473.	-	8878.
			РУБ.						511.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				51528.	4440.	1339.	-	8680.
			РУБ.						464.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУК	РУБ.				3760.	40.	130.	-	120.
			РУБ.					(170)	46.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				73.	43.	4.	-	70.
			РУБ.						1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			8502.		-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			323.		-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			10.		-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	813.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1590.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				64196.	6113.	1473.	-	9691.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			5136.		-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				69332.	6113.	1473.	-	-
			РУБ.						511.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	6624.	-	-	9691.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					69332.	6624.	-	-	9691.

СОСТАВИЛ..... Берсенева /БЕРСЕНЕВА
Проверил Михайлова Михайлова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете номер I

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сметная стоимость, руб.					в том числе		Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановых накоплений, % по гр. 5,7	Всего по гр. стоимости 5,7,8	основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Земляные работы	м3	2092	I732	I6,5	286	I6I	2I79	634	380 I6I	3,I4 I,04
2.	Фундаменты	м3	I50,69	7I05	I6,5	II72	662	8939	760	I49 48	I2,89 59,32
	Металлоконструкции	т	0,608	234	8,6	20	20	274	I2	20 7	0,4 450,66
3.	Каркас	м3	I7,33	I786	I6,5	295	I67	2248	95	64 23	3,24 I29,72
	Металлоконструкции	т.	0,I90	60	8,6	5	5	70	2	2 I	0,I I3,3
4.	Стены	м3	526,54	I8645	I6,5	3076	I738	23459	I885	406 I23	33,84 44,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	Перегородки	м2	I68,2	928	I6,5	I53	87	II68	II7	I3 4	I,68 6,94
6.	Перекрытие	м2	I94	I999	I6,5	330	I86	25I5	II5	36 I3	3,63 I2,96
7.	Покрытие	м2	535	5768	I6,5	952	538	7258	25I	67 22	I0,47 I3,56
8.	Кровля	м2	589	3569	I6,5	589	333	449I	397	87 27	6,48 7,62
9.	Проемы	м2	208,92	3779	I6,5	623	352	4754	364	62 I8	6,86 22,76
	Металлоконструкции	т	3,305	2502	8,6	2I5	2I7	2934	39	-	4,23 887,74
	Сантехнические работы	м2	24,3	8I	I3,3	II	7	99	45	4 I	0,I4 4,07
I0.	Лестницы	м2	I4,9I	258	I6,5	43	24	325	22	8 3	0,47 2I,8
	Металлоконструкции	т	0,567	236	8,6	20	2I	277	I2	I8 7	0,4 488,54
II.	Полы	м2	280,6	294I	I6,5	485	274	3700	294	I3 2	5,34 I3,I9
I2.	Отделочные работы	м2	2964,5	2258	I6,5	373	2II	2842	902	37 I5	4,I 0,96
I3.	Разные работы	м3	4274,6	752	I6,5	I24	70	946	I33	I7 5	I,36 0,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Металлоконструкции	т	2,532	728	8,6	63	63	854	34	90 3I	I,23 337,28
	Итого:	м3	4274,6	5536I		8835	5I36	69332	6II3	I473 5II	I00 I6,22

Составил Берсенева Берсенева

Проверил Михайлова Михайлова

Т.П. АЛ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1А

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ
С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТЫ ПРИ Т=-20ГР.С,-40ГР.С)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-13;КЖ1-17

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... ЧЕЛ.-Ч
ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т=-20ГР.С ИСКЛЮЧИТЬ ПОЗ.15-17 И СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ										
1	6-21 (1-21)	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ М3	4.000	29.60	0.69	118.	7.	3.	3.14	13.		
				1.74	0.21			1.	0.27	1.		
2	8-13 (4-1)	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0.043	86.50	1.50	4.	1.	0.	38.10	2.		
				19.60	0.45			0.	0.58	0.		
3	8-30 (5-1)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	2.500	34.20	0.81	86.	6.	2.	4.05	10.		
		ДОБАВИТЬ		2.21	0.24			1.	0.31	1.		
4	ССЦТ1П9-348	СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ 3БФ6-13А4 ИЗ БЕТОНА В15 М3	3.080	67.90		209.						
5	СЦМ 4-7-4	АРМАТУРА А-4 100КГ	1.470	22.40		33.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				450.	14.	5.	-	27.		
		РУБ.						2.				
		2 ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т=-40ГР.С ИСКЛЮЧИТЬ ПОЗ.15-17,ДОБАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ										
6	7-15 (1-15)	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	7.000	5.59	2.68	39.	19.	19.	4.51	32.		
				2.71	0.96			7.	1.24	9.		
7	ССЦТ1П9-	СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ 2БФ6-	5.900	67.90		401.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	348	14А4,36Ф6-13А4 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	М3								
8	СЦМ 4-7-4	АРМАТУРА А-4	100КГ	2.632	22.40		59.				
9	6-21 (1-21)	БУТОБЕТОННЫХ	М3	4.000	29.60	0.69	118.	7.	3.	3.14	13.
					1.74	0.21			1.	0.27	1.
10	8-13 (4-1)	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0.050	86.50	1.50	4.	1.	0.	38.10	2.
					19.60	0.45			0.	0.58	0.
11	8-30 (5-1)	КЛАДКА СТЕН ДО ОТМ.+-0,00	М3	3.800	34.20	0.81	130.	8.	3.	4.05	15.
					2.21	0.24			1.	0.31	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				751.	35.	25.	-	73.
			РУБ.						9.		
		3 СТЕНЫ ПРИ Т=-20ГР.С ИСКЛЮЧИТЬ									
12	8-30 (5-1)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		44.940	34.20	0.81	1537.	99.	36.	4.05	182.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3		2.21	0.24			11.	0.31	14.
13	8-31 (5-1)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		49.280	33.90	0.62	1671.	106.	31.	3.93	194.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3		2.15	0.18			9.	0.23	11.
14	7-445 (38-10-1,8)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т:		4.000	0.29	0.15	1.	0.	1.	0.13	1.
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ЦТ		0.08	0.06			0.	0.08	0.
15	7-127 (9-1-1,8)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		25.000	1.55	1.04	39.	12.	26.	0.81	20.
		ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ЦТ		0.46	0.38			10.	0.49	12.
16	ССЦТП09-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж.Б. ПЕРЕМЫЧЕК	М3	1.810	64.00		116.				
17	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.114	22.40		3.				
18	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.295	24.50		7.				
19	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.780	31.60		25.				
20	8-57 (7-1)	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	7.189	13.10		94.	94.		21.00	151.
					13.10						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3493.	311.	94.	-	585.
			РУБ.						30.		
		4 СТЕНЫ ПРИ Т=-40ГР.С ДОБАВИТЬ									
21	8-30 (5-1)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		30.730	34.20	0.81	1051.	68.	25.	4.05	124.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3		2.21	0.24			7.	0.31	10.
22	8-31 (5-1)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		58.430	33.90	0.62	1981.	126.	36.	3.93	230.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3		2.15	0.18			11.	0.23	14.
23	7-445 (38-10-1.8)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т		4.000	0.29	0.15	1.	0.	1.	0.13	1.
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		0.08	0.06			0.	0.08	0.
24	7-127 (9-1-1.8)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		25.000	1.55	1.04	39.	12.	26.	0.81	20.
		ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		0.46	0.38			10.	0.49	12.
25	ССЦТП9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж.Б. ПЕРЕМЫЧЕК	М3	1.810	64.00		116.				
26	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.114	22.40		3.				
27	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.295	24.50		7.				
28	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.780	31.60		25.				
29	8-57 (7-1)	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	7.189	13.10		94.	94.		21.00	151.
					13.10						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3317.	300.	88.	-	562.
			РУБ.						28.		

5 ПРОЕМЫ ПРИ Т=-20ГР.С
ИСКЛЮЧИТЬ ПОЗ. 122-125;132,134
ДОБАВИТЬ:

30	СЦМ 2-2-13	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОС15-15	М2	12.900	17.60		227.				
31	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ ОС15-15	М2	-12.900	0.27		-3.				
32	СЦМ 2-2-12	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОС15-12	М2	8.550	18.40		157.				
33	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ ОС15-12	М2	-8.550	0.31		-3.				
34	СЦМ 2-2-204	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ БС22-9	М2	1.890	21.00		40.				
35	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ БЛОКИ БС22-9	М2	-1.890	1.19		-2.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				416.	0.	0.	-	0.

6 ПРОЕМЫ ПРИ Т=-40ГР.С
ИСКЛЮЧИТЬ ПОЗ.122-125;129,132,134,135
ДОБАВИТЬ:

36	10-107 (20-3)	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		2.710	2.00	0.13	5.	2.	0.	1.16	3.
			М2		0.67	0.04			0.	0.05	0.
37	СЦ 2-2-	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН21-13БП	М2	2.710	15.40		42.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	247										
38	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ ДН21-13БП	М2	-2.710	0.25		-1.				
39	СИМ 1-1-448	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1.000	3.11		3.				
40	СИМ 2-2-83	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОРС15-15	М2	12.900	28.20		364.				
41	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ ОРС15-15	М2	-12.900	0.45		-6.				
42	СИМ 2-2-82	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОРС15-12	М2	8.550	30.30		259.				
43	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ ОРС15-12	М2	-8.550	0.51		-4.				
44	СИМ 2-2-212	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ БРС22-9	М2	1.890	31.20		59.				
45	ДОП. ВЫП1ПРИЛ.	+ИСКЛЮЧИТЬ 10% ИЗ ОКРАСКИ БЛОКА БРС22-9	М2	-1.890	2.01		-4.				
46	15-709 (201-2-36)	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		0.214	366.00	2.30	78.	9.	0.	75.00	16.
		ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	100М2		40.30	0.66			0.	0.85	0.
47	15-727 (201-5)	ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0.018	210.00	1.30	4.	0.	0.	47.00	1.
			100М2		25.50	0.39			0.	0.50	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ				799	11	0		20

СОСТАВИЛ..... /БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ..... /МИХАЙЛОВА /

Т.П. АЛ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК.СО 1-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.37 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 1.36 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 127 ЧЕЛ.-Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 113. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.10 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	16-192 (18-1)	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1.000	83.90	0.63	84.	7.	1.	11.10	11.	
		УЗЕЛ		6.60	0.19			0.	0.25	0.	
2	СБ.ДОП. ВЫП1П2334	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-20	1.000	46.10		46.					
		ШТ									
3	18-226 (15-2)	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1.000	3.91	0.01	4.	0.	0.	0.22	0.	
		КОМПЛ		0.14							
4	СЦМ 3-1039	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД. ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2)ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1.000	1.07		1.					
		ШТ									
5	16-117 (12-1)	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2.000	17.40	0.13	35.	2.	0.	1.51	3.	
		ШТ		0.97	0.04			0.	0.05	0.	
6	РМО 12-802-5 (П1=1,25)	ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ:80-100	1.000	8.36	0.32	8.	4.	0.	7.50	7.	
		ШТ		4.23	0.04			0.	0.05	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 7,52+3.38*0,25									
7	23-07П1-1052 (К=1,098)	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МАРКИ 30Ч906БР ДИАМ.100ММ	1.000	249.25		249.					
		ШТ									
		ЦЕНА ЕД.: 227*1,098									
8	16-185	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2.000	2.07	0.01	4.	0.	0.	0.31	1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(16-2)	ШТ		0.19						
9	СЦМ 3-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	60.000	2.23		134.				
10	16-184	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4.000	47.70	0.08	191.	7.	0.	3.14	13.
	(16-1)	ШТ		1.80	0.02			0.	0.03	0.
11	СБ.ДОП. ВЫП1П2322	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ ДИАМ.50ММ М	40.000	1.76		70.				
12	СБ.ДОП. ВЫП1П2035	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМ.15ММ ШТ	3.000	1.42		4.				
13	СБ.ДОП. ВЫП1П2036	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМ.20ММ ШТ	1.000	1.64		2.				
14	СБ.ДОП. ВЫП1П2037	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМ.25ММ ШТ	4.000	1.98		8.				
15	СБ.ДОП. ВЫП1П2040	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМ.50ММ ШТ	2.000	4.24		8.				
16	16-4 (1-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	5.000	4.82 0.38	0.06 0.02	24.	2.	0. 0.	0.70 0.03	4. 0.
17	16-41 (7-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	20.000	1.20 0.23	0.01	24.	5.	0.	0.37	7.
18	16-42 (7-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	20.000	1.35 0.23	0.01	27.	5.	0.	0.37	7.
19	16-43 (7-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	37.000	1.36 0.23	0.01	50.	9.	0.	0.37	14.
20	16-46 (7-4)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	25.000	2.21 0.29	0.03 0.01	55.	7.	1. 0.	0.48 0.01	12. 0.
21	16-48 (7-5)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	10.000	2.99 0.35	0.04 0.01	30.	4.	0. 0.	0.57 0.01	6. 0.
22	16-48 (7-5)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ ДИАМ.100ММ М	10.000	3.76 0.35	0.04 0.01	38.	4.	0. 0.	0.57 0.01	6. 0.
23	СЦМ 3-1948	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-20 КОМПЛ	1.000	1.09		1.				
24	16-219 (22)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	1.020	3.94		4.	4.		5.16	5.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М		3.73						
25	16-220 (22)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0.250	4.22 3.73		1.	1.		5.16	1.
26	15-614 (164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0.170	60.50 38.40	0.03	10.	7.	0.	68.00	12.
27	15-613 (164-7)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0.090	43.50 21.40	0.03	4.	2.	0.	38.80	3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1116.	70.	2.	-	113.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				14.	9.	0.	-	15.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				1094.	57.	2.	-	90.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				8.	4.	0.	-	8.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			2.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			146.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			3.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	14.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	27.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1267.	97.	2.	-	127.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			101.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1368.	97.	2.	-	-
							-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	127.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	97.	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1368.	97.	-	-	127.
							-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ..... /БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ ..... /МИХАЙЛОВА /

Т.П. АЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК.СО 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПЕСТРОЕЧНЫЕ..... 42 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	СБ.ДОП. ВЫП1П2036	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМ.20ММ ШТ	1.000	1.64		2.					
2	СБ.ДОП. ВЫП1П2037	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМ.25ММ ШТ	2.000	1.98		4.					
3	СБ.ДОП. ВЫП1П2038	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМ.32ММ ШТ	1.000	2.44		2.					
4	16-41 (7-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	25.000	1.20 0.23	0.01	30.	6.	0.	0.37		9.
5	16-42 (7-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2.000	1.35 0.23	0.01	3.	0.	0.	0.37		1.
6	16-43 (7-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	35.000	1.36 0.23	0.01	48.	8.	0.	0.37		13.
7	16-44 (7-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	15.000	1.58 0.23	0.01	24.	3.	0.	0.37		6.
8	СЦМ 3-1948	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-20 КОМПЛ	1.000	1.09		1.					
9	17-49 (3-3)	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-В-СТ ШТ	2.000	9.15 0.51	0.01	18.	1.	0.	0.82		2.
10	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0.770	3.94		3.	3.		5.16		4.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(22)	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО									
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М		3.73						
11	15-614 (164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0.110	60.50 38.40	0.03	7.	4.	0.	68.00	7.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				142.	25.	0.	-	42.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				7.	4.	0.	-	7.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				135.	21.	0.	-	35.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.		-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			18.		-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				161.	28.	0.	-	44.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			13.		-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				174.	28.	0.	-	-
							-		-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	44.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	28.	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					174.	28.	-	-	44.

СОСТАВИЛ ..... /БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ ..... /МИХАЙЛОВА /

Т.П. АЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК.СО 5,6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,58 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 87 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 81 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	17-20 (1-5)	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	3.000	18.10 1.37	0.07 0.02	54. 	4. 	0. 0.	2.19 0.03	7. 0.
2	17-57 (4-1)	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	1.000	23.20 1.49	0.13 0.04	23. 	1. 	0. 0.	2.44 0.05	2. 0.
3	17-8 (1-2)	УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ КОМПЛ.	1.000	35.00 1.94	0.10 0.03	35. 	2. 	0. 0.	3.14 0.04	3. 0.
4	17-36 (1-9)	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	1.000	6.31 0.29	0.02 0.01	6. 	0. 	0. 0.	0.46 0.01	0. 0.
5	16-190 (17-3)	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	1.000	0.72 0.53	0.01 	1. 	1. 	0. 	0.93 	1.
6	СЦМ 1-3-817	ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ Т	0.001	376.00		0.				
7	16-33 (6-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.ДИАМЕТРОМ 50ММ М	7.000	1.92 0.38		13. 	3. 		0.61 	4.
8	16-34 (6-2)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.ДИАМЕТРОМ 100ММ М	110.000	3.10 0.37	0.01 	341. 	41. 	1. 	0.58 	64.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			473.	52.	1.	-	81.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%		63.		-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	11.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			536.	63.	1.	-	87.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		43.		-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			579.	63.	1.	-	-
						-		-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	87.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	63.	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				579.	63.	-	-	87.

СОСТАВИЛ...../БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../МИХАЙЛОВА /

Т.П. АЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК.СО 6,7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.18 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ *ТРУДОЕМКОСТЬ* *36 ЧЕЛ.-Ч*
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ *34* ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	17-89 (6-4)	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	3.000	9.18	0.04	28.	2.	0.	1.02	3.
				0.63	0.01			0.	0.01	0.
2	СЦМ 3-1947	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15 ИСКЛЮЧАЕТСЯ КОМПЛ	-3.000	0.82		-2.				
3	17-53 (3-3)	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ	3.000	0.59	0.01	2.	2.	0.	0.82	2.
				0.51						
4	СЦМ 3-1505	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НВР НАСТЕННЫЕ С ВЕРХНИМ ИЗЛИВОМ, С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ КОМПЛ	3.000	3.35		10.				
5	17-37 (1-10)	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	1.000	14.60	0.03	15.	1.	0.	1.85	2.
				1.14	0.01			0.	0.01	0.
6	16-33 (6-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	40.000	1.92		77.	15.		0.61	24.
				0.38						
7	16-34 (6-2)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	5.000	3.10	0.01	16.	2.	0.	0.58	3.
				0.37						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				146.	22.	0.	-	34.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%			19.		-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				165.	25.	0.	-	36.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		13.		-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			178.	25.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	36.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	25.	-	-	-
						178.	25.	-	-	36.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				178.	25.	-	-	36.

СОСТАВИЛ ..... /БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ ..... /МИХАЙЛОВА /

Т.П. АЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 88.СО 1-25

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.63 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 3.62 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 668 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 631 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.44 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ										
1	18-211 (13-3)	УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	1.000	4.60	0.15	5.	3.	0.	6.03	6.		
		ШТ		3.42	0.04			0.	0.05	0.		
2	СБ.ДОП. ВЫП2П2667	НАСОС РУЧНОЙ	1.000	46.70		47.						
		ШТ										
3	16-194 (18-3)	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	1.000	161.00	1.51	161.	11.	2.	18.30	18.		
		УЗЕЛ		10.90	0.45			0.	0.58	1.		
4	СЦМ 3-1523	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ	1.000	46.80		47.						
		ШТ										
5	РМО 11-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	1.000	2.79	0.02	3.	3.	0.	5.00	5.		
		ШТ		2.72								
6	23-07П1-0923 (К=1,98)	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДИАМ.50ММ	1.000	132.66		133.						
		ШТ										
		ЦЕНА ЕД.: 67*1,98										
7	СЦМ 3-1039	КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДИАМ.15ММ	9.000	1.07		10.						
		ШТ										
8	СЦМ 3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	16.000	1.47		24.						
		ШТ										
9	СЦМ 3-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ	3.000	2.02		6.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-РОМ В ММ: 25 ШТ:								
10	СЦМ 3-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-РОМ В ММ: 32 ШТ:	2.000:	2.53:		5.:				
11	16-134 (12-1)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРА-ТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ:	2.000:	1.68:	0.13:	3.:	2.:	0.:	1.51:	3.
				0.97:	0.04:			0.:	0.05:	0.
12	16-135 (12-1)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРА-ТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ:	2.000:	1.60:	0.13:	3.:	2.:	0.:	1.51:	3.
				0.97:	0.04:			0.:	0.05:	0.
13	СБ.ДОП. ВЫП3П2763	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДИАМ.25ММ ШТ:	2.000:	2.86:		6.:				
14	СБ.ДОП. ВЫП3П2764	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДИАМ.32ММ ШТ:	2.000:	3.66:		7.:				
15	СЦМ 3-1790	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ:	4.000:	0.73:		3.:				
16	СЦМ 3-1791	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ:	4.000:	0.86:		3.:				
17	16-136 (12-2)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРА-ТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ:	4.000:	2.98:	0.29:	12.:	7.:	1.:	2.67:	11.
				1.71:	0.09:			0.:	0.12:	0.
18	СБ.ДОП. ВЫП1П2246	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЙ 31Ч6БР ДИАМ.80ММ ШТ:	2.000:	20.40:		41.:				
19	СЦМ 3-1795	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ:	8.000:	1.54:		12.:				
20	23-07П1-1207 (K=1,098)	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЙ 30С41НЖ1 ДИАМ.80ММ ШТ:	2.000:	59.29:		119.:				
		ЦЕНА ЕД.: 54*1.098								
21	СБ.ДОП. ВЫП2П2654	КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРДШ ШТ:	4.000:	1.98:		8.:				
22	СБ.ДОП. ВЫП2П2660	КРАН МУФТОВЫЙ 11Ч6БК? ДИАМ.20ММ ШТ:	2.000:	3.04:		6.:				
23	СБ.ДОП. ВЫП2П2661	КРАН МУФТОВЫЙ 11Ч6БК? ДИАМ.25ММ ШТ:	7.000:	4.35:		30.:				
24	СЦМ 3-845	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ:	1.000:	1.20:		1.:				
25	СБ.ДОП. ВЫП2П18-234	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ УЗЛОВ ШТ:	1.000:	135.00:	0.83:	135.:	12.:	1.:	19.89:	20.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(12-1)				11.70	0.25			0.	0.32	0.
26	СБ.ДОП. ВЫП1П2489	ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ МАРКИ 40С10БК	ШТ	1.000	19.60		20.				
27	18-112 (5-1)	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	12.090	0.66	0.06	8.	3.	1.	0.45	5.
					0.25	0.02			0.	0.03	0.
28	СБ.ДОП. ВЫП4П3002	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МС-140	ЭКМ	12.900	8.13		105.				
29	18-132 (5-5)	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ.ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ		165.000	4.34	0.03	716.	18.	5.	0.20	33.
			М		0.11	0.01			2.	0.01	2.
30	18-124 (5-3)	УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 2М	ШТ	6.000	19.80	0.16	119.	5.	1.	1.41	8.
					0.80	0.05			0.	0.06	0.
31	18-196 (11-6)	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	1.000	7.29	0.12	7.	1.	0.	2.00	2.
					1.22	0.04			0.	0.05	0.
32	18-197 (11-6)	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ.ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ.НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ	1.000	10.40	0.12	10.	1.	0.	2.00	2.
					1.22	0.04			0.	0.05	0.
33	СБ.ДОП. ВЫП2П16-231 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.18*2ММ	М	80.000	0.79	0.05	63.	33.	4.	0.70	56.
					0.41	0.02			2.	0.03	2.
34	СБ.ДОП. ВЫП2П16-232 (8-1)	ТО ЖЕ,25*2ММ	М	41.000	0.89	0.05	36.	17.	2.	0.70	29.
					0.41	0.02			1.	0.03	1.
35	СБ.ДОП. ВЫП2П16-233 (8-1)	ТО ЖЕ,32*2ММ	М	56.000	1.01	0.05	57.	23.	3.	0.70	39.
					0.41	0.02			1.	0.03	1.
36	СБ.ДОП. ВЫП2П16-234 (8-1)	ТО ЖЕ,38*2ММ	М	32.000	1.07	0.05	34.	13.	2.	0.70	22.
					0.41	0.02			1.	0.03	1.
37	16-66 (8-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3.5ММ	М	1.000	1.78	0.05	2.	0.	0.	0.66	1.
					0.41	0.02			0.	0.03	0.
38	16-68 (8-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3.5ММ	М	10.000	2.62	0.07	26.	5.	1.	0.86	9.
					0.53	0.02			0.	0.03	0.
39	16-35 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	55.000	0.86	0.01	47.	12.	1.	0.35	19.
					0.21						
40	16-36 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-		13.000	0.91	0.01	12.	3.	0.	0.35	5.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М		0.21						
41	16-37 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-		20.000	1.03	0.01	21.	4.	0.	0.35	7.
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М		0.21						
42	16-38 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-		5.000	1.14	0.01	6.	1.	0.	0.35	2.
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М		0.21						
43	СБ.ДОП. ВЫП1П2305	ХОМУТИКИ ДЛЯ ТРУБ	КГ	7.000	0.59		4.				
44	18-184 (11-1)	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	1.000	20.60	0.25	21.	2.	0.	3.97	4.
					2.39	0.08			0.	0.10	0.
45	18-186 (11-2)	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	ШТ	1.000	40.50	0.51	41.	3.	1.	5.25	5.
					3.18	0.15			0.	0.19	0.
46	24-15П1-436 (К=1,098)	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО,ОПРАВА,РАСШИРИТЕЛЬ И БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	ШТ	17.000	0.71		12.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,65*1.098									
47	16-219 (22)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3.020	3.94		12.	11.		5.16	16.
					3.73						
48	16-220 (22)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1.760	4.22		7.	7.		5.16	9.
					3.73						
49	26-15 (4-2)	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0.240	22.70	0.33	5.	5.	0.	41.00	10.
					21.80	0.10			0.	0.13	0.
50	СЦМ 1-4-350	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3	0.250	63.60		16.				
51	26-73 (13-9)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0.105	12.60	0.05	1.	1.	0.	21.10	2.
					11.80	0.02			0.	0.03	0.
52	СЦМ 1-4-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	1000М2	0.011	1010.00		11.				
53	26-7 (2-7)	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0.220	23.40	0.24	5.	2.	0.	18.80	4.
					11.00	0.07			0.	0.09	0.
54	СЦМ 1-4-148	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0.220	24.20		5.				
55	26-73 (13-9)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0.096	12.60	0.05	1.	1.	0.	21.10	2.
					11.80	0.02			0.	0.03	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	СЦМ 1-4-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0.010	1010.00		10.				
57	15-614 (164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0.460	60.50 38.40	0.03	28.	18.	0.	68.00	31.
58	15-613 (164-7)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	1.120	43.50 21.40	0.03	49.	24.	0.	38.80	43.
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
59	СБ.ДОП. ВЫП2П2654	КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРДШ ШТ	8.000	1.98		16.				
60	СЦМ 3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15 ШТ	2.000	1.47		3.				
61	18-112 (5-1)	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	40.300	0.66 0.25	0.06 0.02	27.	10.	2. 1.	0.45 0.03	18. 1.
62	СБ.ДОП. ВЫП4П3002	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МС-140 ЭКМ	40.300	8.13		328.				
63	18-196 (11-6)	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	1.000	7.29 1.22	0.12 0.04	7.	1.	0. 0.	2.00 0.05	2. 0.
64	СБ.ДОП. ВЫП2П16-231 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.18*2ММ М	37.000	0.79 0.41	0.05 0.02	29.	15.	2. 1.	0.70 0.03	26. 1.
65	СБ.ДОП. ВЫП2П16-232 (8-1)	ТО ЖЕ,25*2ММ М	31.000	0.89 0.41	0.05 0.02	28.	13.	2. 1.	0.70 0.03	22. 1.
66	СБ.ДОП. ВЫП2П16-233 (8-1)	ТО ЖЕ,32*2ММ М	85.000	1.01 0.41	0.05 0.02	86.	35.	4. 2.	0.70 0.03	59. 2.
67	16-35 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	25.000	0.86 0.21	0.01	22.	5.	0.	0.35	9.
68	16-36 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2.000	0.91 0.21	0.01	2.	0.	0.	0.35	1.
69	16-37 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	10.000	1.03 0.21	0.01	10.	2.	0.	0.35	4.
70	СБ.ДОП. ВЫП1П2305	ХОМУТИКИ ДЛЯ ТРУБ КГ	4.770	0.59		3.				
71	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	1.900	3.94		7.	7.		5.16	10.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(22)	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО									
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М		3.73						
72	26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-		0.060	22.70	0.33	1.	1.	0.	41.00	2.
	(4-2)	ДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3		21.80	0.10			0.	0.13	0.
73	СЦМ 1-4-350	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		0.060	63.60		4.				
		С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУ-									
		ЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3								
74	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ		0.025	12.60	0.05	0.	0.	0.	21.10	1.
	(13-9)	СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ			11.80	0.02			0.	0.03	0.
			100М2								
75	СЦМ 1-4-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-		0.003	1010.00		3.				
		Х-Н	1000М2								
76	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ		0.300	60.50	0.03	18.	12.	0.	68.00	20.
	(164-8)	КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-									
		РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ			38.40						
		МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2								
77	15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ		0.330	43.50	0.03	14.	7.	0.	38.80	13.
	(164-7)	КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ									
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2		21.40						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		2955.	361.	35.	-	631.
	РУБ.				12.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.		171.	71.	0.	-	128.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.		2781.	287.	35.	-	498.
	РУБ.				12.		
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.		3.	3.	0.	-	5.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	28.		-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	370.		-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	2.		-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	37.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	-	72.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		3355.	433.	35.	-	668.
	РУБ.				12.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	268.		-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		3623.	433.	35.	-	-
	РУБ.				12.		
							-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	668.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		-	445.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3623.	445.	-	-	668.

СОСТАВИЛ..... /БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ..... /МИХАЙЛОВА /

Т.П. АЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6А

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ ПРИ Т=-20С И -40С)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК.СО 1-25

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ПРИ Т=-20С ИСКЛЮЧАЮТСЯ											
1	18-112 (5-1)	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	0.930	0.66	0.06	1.	0.	0.	0.45	0.			
		ЭКМ		0.25	0.02			0.	0.03	0.			
2	СБ.ДОП. ВЫП4П3002	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РС-140 ЭКМ	0.930	8.13		8.							
3	18-132 (5-5)	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ.ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	34.500	4.34	0.03	150.	4.	1.	0.20	7.			
		М		0.11	0.01			0.	0.01	0.			
4	18-124 (5-3)	УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 2М ШТ	1.000	19.80	0.16	20.	1.	0.	1.41	1.			
				0.80	0.05			0.	0.06	0.			
5	СБ.ДОП. ВЫП2П16-234 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.38*2ММ М	16.000	1.07	0.05	17.	7.	1.	0.70	11.			
				0.41	0.02			0.	0.03	0.			
6	16-68 (8-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3.5ММ	10.000	2.62	0.07	26.	5.	1.	0.86	9.			
		М		0.53	0.02			0.	0.03	0.			
7	16-37 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2.000	1.03	0.01	2.	0.	0.	0.35	1.			
		М		0.21									
8	16-38 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	2.000	1.14	0.01	2.	0.	0.	0.35	1.			
		М		0.21									
9	18-186	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	1.000	40.50	0.51	41.	3.	1.	5.25	5.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(11-2)	НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	ШТ		3.18	0.15			0.	0.19	0.
		ПРИ Т=-20С ДОБАВЛЯЮТСЯ									
10	СБ.ДОП. ВЫП2П16-232 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25*2ММ	М	9.000	0.89 0.41	0.05 0.02	8.	4.	0. 0.	0.70 0.03	6. 0.
11	СБ.ДОП. ВЫП2П16-233 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.32*2ММ	М	7.000	1.01 0.41	0.05 0.02	7.	3.	0. 0.	0.70 0.03	5. 0.
12	16-67 (8-2)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	10.000	2.21 0.47	0.05 0.02	22.	5.	0. 0.	0.77 0.03	8. 0.
13	16-36 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	4.000	0.91 0.21	0.01	4.	1.	0.	0.35	1.
14	18-185 (11-1)	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	ШТ	1.000	23.00 2.39	0.25 0.08	23.	2.	0. 0.	3.97 0.10	4. 0.
		ПРИ Т=-40С ИСКЛЮЧАЮТСЯ									
15	СБ.ДОП. ВЫП2П16-232 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25*2ММ	М	8.000	0.89 0.41	0.05 0.02	7.	3.	0. 0.	0.70 0.03	6. 0.
16	СБ.ДОП. ВЫП2П16-233 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.32*2ММ	М	26.000	1.01 0.41	0.05 0.02	26.	11.	1. 1.	0.70 0.03	18. 1.
17	16-36 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	1.000	0.91 0.21	0.01	1.	0.	0.	0.35	0.
18	16-37 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	7.000	1.03 0.21	0.01	7.	1.	0.	0.35	2.
		ПРИ Т=-40С ДОБАВЛЯЮТСЯ									
19	18-132 (5-5)	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	31.500	4.34 0.11	0.03 0.01	137.	3.	1. 0.	0.20 0.01	6. 0.
20	СБ.ДОП. ВЫП2П16-234 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.38*2ММ	М	34.000	1.07 0.41	0.05 0.02	36.	14.	2. 1.	0.70 0.03	24. 1.
21	16-38 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	8.000	1.14 0.21	0.01	9.	2.	0.	0.35	3.
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРИ Т=-20С ИСКЛЮЧАЮТСЯ									
22	18-112 (5-1)	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	3.400	0.66 0.25	0.06 0.02	2.	1.	0. 0.	0.45 0.03	2. 0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	СБ.ДОП. ВЫП4П3002	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МС-140	ЭКМ	3.400	8.13		28.				
		ПРИ Т=-40С ДОБАВЛЯЮТСЯ									
24	18-112 (5-1)	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	2.200	0.66	0.06	1.	1.	0.	0.45	1.
					0.25	0.02			0.	0.03	0.
25	СБ.ДОП. ВЫП4П3002	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МС-140	ЭКМ	2.200	8.13		18.				

СОСТАВИЛ..... /БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ..... /МИХАЙЛОВА /

Т.П. АЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК.СО 1-25

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ..... 1.72 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ..... 1.70 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 221 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПЕРСТРОЕЧНЫЕ ..... 205 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ..... 0.16 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	РМО 12-805-1 (П1=1,25)	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮШИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	3.000	2.25 1.99	0.06 0.01	7.	6.	0. 0.	3.75 0.01	11. 0.		
		ЦЕНА ЕД.: 1,85+1,59*0,25										
2	23-07-1980/20П1-2787 (К=1,098)	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮШИЙ С ЭЛ.ИСПОЛНИТ.МЕХАНИЗМОМ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ ШТ	3.000	203.13		609.						
		ЦЕНА ЕД.: 185*1,098										
3	РМО 12-800-1 (П1=1,25)	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	1.000	2.12 1.86	0.03 0.01	2.	2.	0. 0.	2.50 0.01	2. 0.		
		ЦЕНА ЕД.: 1,75+1,49*0,25										
4	23-07П1-0393 (К=1,098)	ВЕНТИЛЬ 15КЧ892П2 ДИАМ.25ММ ШТ	1.000	50.51		51.						
		ЦЕНА ЕД.: 46*1,098										
5	СЦМ 3-1790	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	8.000	0.73		6.						
6	16-136 (12-2)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	4.000	2.98 1.71	0.29 0.09	12.	7.	1. 0.	2.67 0.12	11. 0.		
7	СБ.ДОП.	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР ДИАМ.80ММ ШТ	4.000	20.40		82.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ВЫП1П2246										
8	СЦМ 3-1795	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	8.000	1.54		12.				
9	СЦМ 3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	10.000	1.47		15.				
10	СЦМ 3-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4.000	1.69		7.				
11	СЦМ 3-107	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	8.000	3.54		28.				
12	18-212 (14-1)	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1.000	20.60	0.16	21.	1.	0.	1.06	1.
					0.66	0.05			0.	0.06	0.
13	18-214 (14-2)	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ40ММ	ШТ	2.000	29.40	0.23	59.	2.	0.	1.23	2.
					0.77	0.07			0.	0.09	0.
14	18-218 (14-2)	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1.000	51.70	0.47	52.	1.	0.	1.80	2.
					1.12	0.14			0.	0.18	0.
15	18-199 (11-6)	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ	ШТ	2.000	19.90	0.12	40.	2.	0.	2.00	4.
					1.22	0.04			0.	0.05	0.
16	СБ.ДОП. ВЫП2П16-232 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25*2ММ	М	15.000	0.89	0.05	13.	6.	1.	0.70	10.
					0.41	0.02			0.	0.03	0.
17	СБ.ДОП. ВЫП2П16-235 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.45*2ММ	М	24.000	1.18	0.05	28.	10.	1.	0.70	17.
					0.41	0.02			0.	0.03	1.
18	16-67 (8-2)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	100.000	2.21	0.05	221.	47.	5.	0.77	77.
					0.47	0.02			2.	0.03	3.
19	16-35 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5.000	0.86	0.01	4.	1.	0.	0.35	2.
					0.21						
20	16-36 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	3.000	0.91	0.01	3.	1.	0.	0.35	1.
					0.21						
21	16-39 (7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	8.000	1.29	0.01	10.	2.	0.	0.35	3.
					0.21						
22	СБ.ДОП.	ХОМУТИКИ ДЛЯ ТРУБ	КГ	5.400	0.59		3.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ВЫП1П2305										
23	16-219 (22)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0.550	3.94 3.73		2.	2.		5.16	3.
24	16-220 (22)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1.000	4.22 3.73		4.	4.		5.16	5.
25	26-7 (2-7)	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	1.000	23.40 11.00	0.24 0.07	23.	11.	0. 0.	18.80 0.09	19. 0.
26	СЦМ 1-4-148	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	1.000	24.20		24.				
27	26-73 (13-9)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0.446	12.60 11.80	0.05 0.02	6.	5.	0. 0.	21.10 0.03	9. 0.
28	СЦМ 1-4-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	1000М2	0.048	1010.00		48.				
29	15-614 (164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0.110	60.50 38.40	0.03	7.	4.	0.	68.00	7.
30	15-613 (164-7)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0.370	43.50 21.40	0.03	16.	8.	0.	38.80	14.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1415.	122.	8.	-	205.
			РУБ.						2.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				124.	28.	0.	-	49.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				1282.	86.	8.	-	142.
			РУБ.						2.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				9.	8.	0.	-	14.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			171.		-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			6.		-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	16.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	32.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1592.	154.	8.	-	221.
			РУБ.						2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			127.		-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1719.	154.	8.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	221.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	156.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1719.	156.	-	-	221.

СОСТАВИЛ...../БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../МИХАЙЛОВА /

Т.П. АЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 7А

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (ВАРИАНТ ПРИ Т=-20С)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ.СО 1-25

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ Т=-20С ИСКЛЮЧАЮТСЯ								
1	16-136 (12-2)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	4.000	2.98	0.29	12.	7.	1.	2.67	11.
		ШТ		1.71	0.09			0.	0.12	0.
2	СБ.ДОП. ВЫП1П2246	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР ДИАМ.80ММ ШТ	4.000	20.40		82.				
3	СИМ 3-1795	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	8.000	1.54		12.				
4	СИМ 3-107	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	8.000	3.54		28.				
5	18-214 (14-2)	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ40ММ	2.000	29.40	0.23	59.	2.	0.	1.23	2.
		ШТ		0.77	0.07			0.	0.09	0.
6	18-218 (14-5)	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100ММ	1.000	51.70	0.47	52.	1.	0.	1.80	2.
		ШТ		1.12	0.14			0.	0.18	0.
7	СБ.ДОП. ВЫП2П16-235 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.45*2ММ М	24.000	1.18	0.05	28.	10.	1.	0.70	17.
				0.41	0.02			0.	0.03	1.
8	16-67 (8-2)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3.5ММ М	14.000	2.21	0.05	31.	7.	1.	0.77	11.
				0.47	0.02			0.	0.03	0.
9	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	8.000	1.29	0.01	10.	2.	0.	0.35	3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(7-1)	ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0.21						
		ПРИ Т=-20С ДОБАВЛЯЮТСЯ								
10	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРА-	4.000	1.60	0.13	6.	4.	1.	1.51	6.
	(12-1)	ТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ		0.97	0.04			0.	0.05	0.
11	СБ.ДОП. ВЫП1П2245	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР ДИАМ.50ММ ШТ	4.000	14.80		59.				
12	СЦМ 3-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ- РОМ В ММ: 32 ШТ	8.000	2.53		20.				
13	18-213	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ВТРУ-	2.000	23.90	0.16	48.	1.	0.	1.06	2.
	(14-1)	БОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ		0.66	0.05			0.	0.06	0.
14	18-215	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУ-	1.000	34.90	0.23	35.	1.	0.	1.23	1.
	(14-2)	БОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ		0.77	0.07			0.	0.09	0.
15	СБ.ДОП. ВЫП2П16-234 (8-1)	ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.38*2ММ М	24.000	1.07	0.05	26.	10.	1.	0.70	17.
				0.41	0.02			0.	0.03	1.
16	16-66	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-	11.000	1.78	0.05	20.	5.	1.	0.66	7.
	(8-1)	РОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕ- НИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕН- КИ 3.5ММ М		0.41	0.02			0.	0.03	0.
17	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	8.000	1.14	0.01	9.	2.	0.	0.35	3.
	(7-1)	ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М		0.21						
18	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	3.000	1.61	0.03	5.	1.	0.	0.43	1.
	(7-2)	ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М		0.27	0.01			0.	0.01	0.
19	СЦМ 3-1793	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	8.000	1.15		9.				

СОСТАВИЛ ..... /БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ ..... /МИХАЙЛОВА /

Т.П. АЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВСО 1-25

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 7.96 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1175 ЧЕЛ.-Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 1093 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.80 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ								
1	СБ.ДОП. ВЫП3П20-721 (20-1)	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ МАССОЙ ДО 0,05Т ШТ	1.000	3.05	0.13	3.	1.	0.	2.52	3.
				1.48	0.04			0.	0.05	0.
2	СБ.ДОП. ВЫП3П20-722 (20-2)	ТО ЖЕ, МАССОЙ ДО 0,12Т ШТ	1.000	5.14	0.30	5.	3.	0.	5.78	6.
				3.40	0.09			0.	0.12	0.
3	СБ.ДОП. ВЫП3П20-723 (20-3)	ТО ЖЕ, МАССОЙ ДО 0,4Т ШТ	6.000	7.29	0.69	44.	29.	4.	8,13	49.
				4.78	0.21			1.	0.27	2.
4	СБ.ДОП. ВЫП3П2789	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-8 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6 ШТ	1.000	215.00		215.				
5	СБ.ДОП. ВЫП3П2789	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА6 ШТ	3.000	174.00		522.				
6	СБ.ДОП. ВЫП3П2789	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100L6 ШТ	1.000	158.00		158.				
7	СБ.ДОП. ВЫП3П2785	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ14-46-5В С Э/ДВИГАТЕЛЕМ В112МВ6 ШТ	1.000	329.00		329.				
8	СБ.ДОП. ВЫП3П2788	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-4 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 ШТ	1.000	92.00		92.				
9	СБ.ДОП. ВЫП3П2788	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-2,5 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4 ШТ	1.000	75.60		76.				
10	20-749 (23-1)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ, Т, ДО 0,1 ШТ	1.000	7.06	0.97	7.	4.	1.	7.54	8.
				4.39	0.29			0.	0.37	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СБ.ДОП. ВЫП2П2546	ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР5.00.25.6 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В6 ШТ	1.000	87.90		88.				
12	20-763 (26-1)	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ШТ	1.000	7.73	0.60	8.	4.	1.	7.17	7.
				3.89	0.18			0.	0.23	0.
13	23-08-01П51	СТ-ТЬ АГРЕГАТА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ЗИЛ-900М ШТ	1.000	192.00		192.				
14	20-760 (25-1)	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	7.000	6.09	0.43	43.	20.	3.	5.12	36.
				2.83	0.13			1.	0.17	1.
15	СЦМ 3-761	КАЛОРИФЕРЫ(ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ)СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25,08 КВС10Б-ПУЗ ШТ	7.000	74.90		524.				
16	20-656 (15-1)	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	3.000	16.20	0.47	49.	6.	1.	2.97	9.
				1.88	0.14			0.	0.18	1.
17	20-689 (17-1)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000 ШТ	2.000	0.67	0.01	1.	1.	0.	0.78	2.
				0.43						
18	20-690 (17-2)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800 ШТ	8.000	1.07	0.01	9.	5.	0.	1.05	8.
				0.59						
19	20-691 (17-3)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 630/2000 ШТ	4.000	1.25	0.02	5.	3.	0.	1.22	5.
				0.67	0.01			0.	0.01	0.
20	20-692 (17-4)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 900/3600 ШТ	2.000	1.84	0.05	4.	2.	0.	1.54	3.
				0.85	0.02			0.	0.03	0.
21	СЦМ 3-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ М2	4.200	11.20		47.				
22	20-845	УСТАНОВКА СЕКЦИЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС М3/4 ДО 10 ШТ	6.000	2.52	0.10	15.	15.	1.	4.14	25.
				2.42	0.03			0.	0.04	0.
23	СЦМ 3-1131	СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШТ	3.000	27.20		82.				
24	СЦМ 3-1132	СЕКЦИИ ПРЕМНЫЕ ШТ	3.000	32.90		99.				
25	20-484 (10-1)	УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ 100КГ	0.024	4.08	0.21	0.	0.	0.	6.09	0.
				3.56	0.06			0.	0.08	0.
26	СЦМ 3-1387	ПАТРУБКИ ДУШИРУЮЩИЕ ППД С ПОВОРОТНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КГ	2.400	0.45		1.				
27	20-325 (6-2)	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,	2.000	7.29	0.13	15.	4.	0.	2.99	6.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЭПШ 10 ШТ		1.87	0.04			0.	0.05	0.
28	20-326 (6-2)	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,	9.000	13.40	0.13	121.	17.	1.	2.99	27.
		11,11 ГВ ШТ		1.87	0.04			0.	0.05	0.
29	20-660 (15-2)	УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ШТ	9.000	2.23	0.36	20.	14.	3.	2.51	23.
				1.58	0.11			1.	0.14	1.
30	СЦМ 3-640	ЛЮЧКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ШТ	9.000	0.13		1.				
31	20-660 (15-2)	УСТРОЙСТВО ЛЮЧКОВ ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА ШТ	27.000	2.23	0.36	60.	43.	10.	2.51	68.
				1.58	0.11			3.	0.14	4.
32	СЦМ 3-640	ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА ШТ	27.000	0.13		4.				
33	20-468 (9-7)	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1ФФБ С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 6ФФХ1ФФФА 1ШТ	2.000	104.00	0.09	208.	5.	0.	4.20	8.
				2.47	0.03			0.	0.04	0.
34	20-469 (9-9)	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1ФФБ С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-4/63-025 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 16ФФХ1ФФФА 1ШТ	1.000	253.00	0.39	253.	4.	0.	6.38	6.
				3.70	0.12			0.	0.15	0.
35	20-535 (13-1)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 2ФФ ШТ	3.000	11.90	0.10	36.	5.	0.	2.87	9.
				1.63	0.03			0.	0.04	0.
36	20-536 (13-1)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА , ММ 25Ф ШТ	2.000	12.50	0.10	25.	3.	0.	2.87	6.
				1.63	0.03			0.	0.04	0.
37	20-539 (13-2)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-5 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 45Ф ШТ	1.000	20.40	0.16	20.	2.	0.	3.48	3.
				1.99	0.05			0.	0.06	0.
38	20-541 (13-3)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 63Ф ШТ	1.000	29.60	0.25	30.	3.	0.	4.43	4.
				2.53	0.08			0.	0.10	0.
39	20-545 (13-4)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-11 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 125Ф ШТ	1.000	49.20	0.47	49.	3.	0.	5.59	6.
				3.18	0.14			0.	0.18	0.
40	20-525 (12-1)	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 2ФФ ШТ	3.000	8.31	0.03	25.	7.	0.	4.10	12.
				2.38	0.01			0.	0.01	0.
41	20-526	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА	2.000	9.25	0.03	19.	5.	0.	4.10	8.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(12-1)	ММ: 280	ШТ		2.38	0.01			0.	0.01	0.
42	20-486 (11-1)	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 200	ШТ	1.000	3.45 1.72	0.01	3.	2.	0.	2.89	3.
43	20-488 (11-1)	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 315	ШТ	1.000	5.15 1.72	0.01	5.	2.	0.	2.89	3.
44	20-490 (11-2)	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 500	ШТ	1.000	9.93 2.28	0.02 0.01	10.	2.	0. 0.	3.84 0.01	4. 0.
45	20-491 (11-3)	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 630	ШТ	2.000	12.10 3.17	0.03 0.01	24.	6.	0. 0.	5.72 0.01	11. 0.
46	20-404 (7-1)	РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЕ РВІ-1	1ШТ	4.000	2.99 0.84	0.05 0.02	12.	3.	0. 0.	1.34 0.03	5. 0.
47	20-406 (7-1)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600 Р400	1ШТ	15.000	5.26 0.84	0.05 0.02	79.	13.	1. 0.	1.34 0.03	20. 0.
48	20-474 (9-1)	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ	2.000	0.96 0.71	0.02 0.01	2.	1.	0. 0.	1.22 0.01	2. 0.
49	20-475 (9-2)	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	ШТ	11.000	1.71 1.22	0.05 0.02	19.	13.	1. 0.	2.07 0.03	23. 0.
50	СЦМ 3-790	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д.250ММ	ШТ	1.000	8.27		8.				
51	СЦМ 3-791	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Д.315ММ	ШТ	1.000	8.73		9.				
52	СЦМ 3-794	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Д.400ММ	ШТ	11.000	12.40		136.				
53	20-418 (6-3)	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ, ДО 315	1ШТ	1.000	0.87 0.62	0.01	1.	1.	0.	1.04	1.
54	СЦМ 3-868	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕ028.000.09	ШТ	1.000	27.20		27.				
55	20-1 (1-1)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	1.570	7.31 0.88	0.04 0.01	11.	1.	0. 0.	1.54 0.01	2. 0.
56	20-2 (1-1)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	13.820	5.35 0.88	0.04 0.01	74.	12.	1. 0.	1.54 0.01	21. 0.
57	20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		5.280	5.21	0.04	28.	5.	0.	1.54	8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(1-1)	ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315								
		М2:		0.88:	0.01:			0.:	0.01:	0.
58	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	110.370:	4.69:	0.04:	518.:	74.:	4.:	1.19:	131.
	(1-2)	ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450:								
		М2:		0.67:	0.01:			1.:	0.01:	1.
59	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	15.700:	4.84:	0.04:	76.:	11.:	1.:	1.19:	19.
	(1-2)	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2:								
				0.67:	0.01:			0.:	0.01:	0.
60	20-7	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	142.210:	4.87:	0.04:	693.:	82.:	6.:	1.02:	145.
	(1-3)	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2:								
				0.58:	0.01:			1.:	0.01:	2.
61	20-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	3.000:	5.35:	0.04:	16.:	3.:	0.:	1.54:	5.
	(1-1)	ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2:								
				0.88:	0.01:			0.:	0.01:	0.
62	20-14	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	14.400:	5.53:	0.04:	80.:	6.:	1.:	0.70:	10.
	(1-4)	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 М2:								
				0.39:	0.01:			0.:	0.01:	0.
63	15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	3.064:	43.50:	0.03:	133.:	66.:	0.:	38.80:	119.
	(164-7)	КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ:								
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2:		21.40:						
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
64	СБ.ДОП.	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ МАССОЙ	4.000:	3.05:	0.13:	12.:	6.:	1.:	2.52:	10.
	ВЫП3П20-721	ДО 0,05Т ШТ:								
	(20-1)			1.48:	0.04:			0.:	0.05:	0.
65	СБ.ДОП.	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-2,5-04 С Э/Д-	1.000:	92.00:		92.:				
	ВЫП3П2788	ВИГАТЕЛЕМ 4А71А2 ШТ:								
66	СБ.ДОП.	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-2,5-02 С Э/Д-	3.000:	75.60:		227.:				
	ВЫП3П2788	ВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4 ШТ:								
67	20-735	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИ-	1.000:	42.20:	0.08:	42.:	2.:	0.:	3.80:	4.
	(22-1)	СТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ								
		ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ		2.37:	0.02:			0.:	0.03:	0.
		4АА56А4 ШТ:								
68	20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ:	1.000:	6.09:	0.43:	6.:	3.:	0.:	5.12:	5.
	(25-1)									
				2.83:	0.13:			0.:	0.17:	0.
69	СЦМ 3-757	КАЛОРИФЕРЫ(ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ)СТАЛЬНЫЕ	1.000:	38.60:		39.:				
		ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХН-:								
		ОСТЬ НАГРЕВА В М2-11.4 КВС6Б-ПУ3 ШТ:								
70	20-689	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ	8.000:	0.67:	0.01:	5.:	3.:	0.:	0.78:	6.
	(17-1)	ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО								
		315/1000 ШТ:		0.43:						
71	СЦМ 3-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТО-	0.410:	11.20:		5.:				
		РАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ М2:								
72	20-308	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИП-	8.400:	1.57:	0.03:	13.:	9.:	0.:	1.80:	15.
	(5-2)	ЛАСТА ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ, ДО								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		815/1000	М2		1.03	0.01			0.	0.01	0.
73	ПР-НТ06-04П802	КОРОБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 100Х200	М	14.000	1.47		21.				
74	ПР-НТ06-04П806	МУФТЫ ДЛЯ КОРОБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 100Х200	ШТ	4.000	0.30		1.				
75	20-407 (7-1)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	5.000	1.48	0.05	7.	4.	0.	1.34	7.
					0.84	0.02			0.	0.03	0.
76	20-404 (7-1)	РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЕ РВІ-1	1ШТ	8.000	2.99	0.05	24.	7.	0.	1.34	11.
					0.84	0.02			0.	0.03	0.
77	20-486 (11-1)	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 200	ШТ	4.000	3.45	0.01	14.	7.	0.	2.89	12.
					1.72						
78	20-423 (8-8)	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ, ДО 1000	1ШТ	1.000	0.86	0.01	1.	1.	0.	1.05	1.
					0.62						
79	СБ.ДОП. ВЫП4П2957	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КО	ШТ	1.000	22.80		23.				
80	20-1 (1-1)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	12.310	7.31	0.04	90.	11.	0.	1.54	19.
					0.88	0.01			0.	0.01	0.
81	20-3 (1-1)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	39.000	5.35	0.04	209.	34.	2.	1.54	60.
					0.88	0.01			0.	0.01	1.
82	20-535 (13-1)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1.000	11.90	0.10	12.	2.	0.	2.87	3.
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА. ММ 200	ШТ		1.63	0.03			0.	0.04	0.
83	20-537 (13-1)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1.000	13.20	0.10	13.	2.	0.	2.87	3.
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА. ММ 315 УП1-03	ШТ		1.63	0.03			0.	0.04	0.
84	20-880 (41-5)	УСТАНОВКА СЕКЦИЙ ПЕРЕХОДНЫХ ПРИТОЧНЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ , ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/Ч ДО 250	ШТ	1.000	15.20	0.50	15.	15.	0.	25.00	25.
					14.70	0.15			0.	0.19	0.
85	24-15П2-1040	АГРЕГАТ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЙ АПР-2,5	ШТ	1.000	120.00		120.				
86	15-613 (164-7)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0.513	43.50	0.03	22.	11.	0.	38.80	20.
					21.40						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.	6481.	628.	44.	-	1093.
	РУБ.			8.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				177.	77.	0.	-	139.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				6266.	517.	41.	-	897.
			----						-------		
			РУБ.						8.		
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				38.	34.	3.	-	57.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			29.		-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			833.		-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%			27.		-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	82.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	160.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7370.	788.	44.	-	1175.
			----						-------		
			РУБ.						8.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			590.		-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				7960.	788.	44.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						8.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1175.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	796.	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					7960.	796.	-	-	1175.

СОСТАВИЛ..... /БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ..... /МИХАЙЛОВА /

Т.П. АИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8А

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА-ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(ВАРИАНТ ПРИ Т=-40ГР.С)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ СО 1-25

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПРИ Т=-40ГР.С ИСКЛЮЧАЮТСЯ										
1	20-760 (25-1)	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	3.000	6.09	0.43	18.	8.	1.	5.12			15.
				2.83	0.13			0.	0.17			1.
2	СЦМ 3-761	КАЛОРИФЕРЫ(ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ)СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25,08 КВС10Б-ПУЗ ШТ	3.000	74.90		225.						
		ПРИ Т=-40ГР.С ДОБАВЛЯЮТСЯ										
3	20-761 (25-2)	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25 ШТ	3.000	7.59	0.70	23.	10.	2.	6.18			19.
				3.29	0.21			1.	0.27			1.
4	СЦМ 3-738	КАЛОРИФЕРЫ(ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ)СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-33,34 КВБ10Б-ПУЗ ШТ	3.000	96.50		290.						

СОСТАВИЛ...../БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../МИХАЙЛОВА /

Т.П. АЛ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭО.СО 1÷7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.87 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.80 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ *трудоемкость* 614 ЧЕЛ-Ч
трудозатраты построечные 59% ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.40 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15-17ДОП16П02-491	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8506У3 ШТ	1.000	53.00	53.						
2	8-612-3	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ В ЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ НА КОЛОННЕ ДО 12 ГРУПП 100ШТ	0.010	568.00		6.	2.	0.	261.00	3.	
								0.	5.04	0.	
3	15-04П01-011	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП506-2МТ ШТ	1.000	3.35	3.						
4	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1.000	2.88		3.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
5	8-599-4	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.620	167.00		104.	42.	31.	122.00	76.	
								10.	20.64	13.	
6	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0.480	116.00		56.	23.	28.	81.00	39.	
								9.	23.48	11.	
7	8-604-3	БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ 100ШТ	0.040	113.00		5.	1.	2.	66.00	3.	
								1.	16.51	1.	
8	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАК-	0.240	54.00		13.	6.	6.	43.00	10.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М						2.	12.55	3.	
9	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.200	4.88		1.	0.	0.	4.00	1.	
								0.	0.92	0.	
10	8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	2.900	12.70		37.	22.	11.	13.00	38.	
								3.	1.52	4.	
11	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	6.500	60.80		395.	152.	148.	41.00	267.	
								55.	10.84	70.	
12	8-526-6	ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 250А ШТ	1.000	6.38		6.	2.	0.	4.00	4.	
								0.	0.14	0.	
13	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.070	49.80		3.	3.	0.	68.00	5.	
								0.	0.08	0.	
14	8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.250	19.60		5.	3.	0.	20.00	5.	
								0.	0.03	0.	
15	8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.260	23.80		6.	4.	0.	28.00	7.	
								0.	0.03	0.	
16	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.050	20.80		1.	1.	0.	22.00	1.	
								0.	0.01	0.	
17	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0.100	30.00		3.	2.	0.	34.00	3.	
								0.	0.14	0.	
18	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.010	377.00		4.	0.	0.	61.00	1.	
								0.	1.82	0.	
19	8-472-4	СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДИАМ.6ММ 100М	0.600	33.70		20.	14.	1.	41.00	25.	
								0.	0.39	0.	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕНОЙ НА МОНТАЖ									
20	15-07/81П1-138 (K=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2*80 ШТ	33.000	21.64		714.					
		ЦЕНА ЕД.: 20*1,082									
21	СЦМ 5-3-152	СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4 ШТ	15.000	18.10		272.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	15-07-1981/1П3-115 (К=1,082)	ТО ЖЕ ЛПО03*40	ШТ	14.000	9.09		127.					
		ЦЕНА ЕД.: 8,4*1,082										
23	СЦМ 5-3-139	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 / НП020.100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	7.000	1.57		11.					
24	СЦМ 5-3-138	СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	4.000	2.60		10.					
25	15-07П5-132 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60МУ3	ШТ	12.000	1.35		16.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082										
26	15-07ДОП15П1-191 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП11-100	ШТ	29.000	5.84		169.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,4*1,082										
27	СЦМ 5-3-18	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	ШТ	1.000	4.09		4.					
28	СЦМ 5-3-231	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	4.500	7.20		32.					
29	СЦМ 5-3-233	ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	10ШТ	6.700	8.39		56.					
30	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	3.300	0.99		3.					
31	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	2.000	1.08		2.					
32	СЦМ 5-3-308	ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	0.100	0.83		0.					
33	СЦМ 5-3-251	СТАРТЕРЫ	10ШТ	11.000	1.42		16.					
34	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0.051	166.00		8.					
35	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО		0.612	191.00		117.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1091	660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М									
36	СЦМ 5-2-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0.299	49.20		15.					
37	СЦМ 5-2-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0.020	71.00		1.					
38	СЦМ 5-6-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1.000	13.70		14.					
39	64-01П3-1 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,23*1,08	26.000	0.25		7.					
40	64-01П3-2 (К=1,08)	ТО ЖЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ И СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,29*1,08	32.000	0.31		10.					
41	СЦМ 5-4-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	10.000	0.32		3.					
42	СЦМ 5-4-164	ТО ЖЕ РШ-Ц-2-С-02-6/220 ШТ	5.000	0.24		1.					
43	24-05П1-371 (К=1,082)	КОРОБКА У192МУХЛ2 1000ШТ ЦЕНА ЕД.: 64*1,082	0.035	69.25		2.					
44	24-05П1-364 (К=1,082)	КОРОБКА КОР-73У3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082	50.000	0.43		22.					
45	24-05-1980/5,6 (К=1,082)	КРОНШТЕЙН У-116 ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,48*1,082	11.000	1.60		18.					
46	СЦМ 1-3-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВА	24.000	0.30		7.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20:Т2.5	М:									
47	24-05П1-722 (К=1,082)	ПРОФИЛЬ К-235 ЦЕНА ЕД.: 0,9*1,082	ШТ:	15.000:	0.97:		15.:					
48	24-05П1-002 (К=1,082)	АНКЕР К-809 ЦЕНА ЕД.: 0,85*1,082	ШТ:	20.000:	0.92:		18.:					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		56.	2358.	278.	227.	-	592.	0.00
	РУБ.					80.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		56.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	10.20%	6.						
ИТОГО:	РУБ.		62.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		62.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			1683.					
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			668.	278.	227.	-	592.	
	РУБ.					80.			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			7.	0.	0.	-	0.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%		242.		-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	22.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	44.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		62.	2600.	322.	227.	-	614.	
	РУБ.					80.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		208.		-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		62.	2808.	322.	227.	-	-	
	РУБ.					80.			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		2870.		-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	614.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	402.	-	-	-	

СОСТАВИЛ Михайлова /МИХАЙЛОВА /

ПРОВЕРИЛ Берсенева /БЕРСЕНЕВА /

Т.П. АЛ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1Ф

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА-ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБСРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО 1÷8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.56 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.67 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.89 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 778 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 748. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.52 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ СБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	НЕ СБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА СБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	15-17ДОП44П2-587	ЯЩИК ЯВУ4-22Ф У*Л ШТ	1.000	88.00	88.							
2	8-526-6	ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТСК ДО 250А ШТ	1.000	6.38		6.	2.	0.	4.00	4.		
3	СКЦЭ-84П2-554	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7351Ф-22У3 ШТ	1.000	130.00	130.			0.	0.14	0.		
4	СКЦЭ-84П2-554	МОНТАЖ ШТ	1.000	30.80		31.	12.	1.	19.52	20.		
5	СКЦЭ-84П2-553	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7350Ф-22У3 ШТ	1.000	120.00	120.			0.	0.57	1.		
6	СКЦЭ-84П2-553	МОНТАЖ ШТ	1.000	30.80		31.	12.	1.	19.52	20.		
7	СКЦЭ-84П2-548	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7350Ч-22У3 ШТ	2.000	114.00	228.			0.	0.57	1.		
8	СКЦЭ-84П2-548	МОНТАЖ ШТ	2.000	30.80		62.	24.	2.	19.52	39.		
9	15-Ф4П01-Ф11	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АП50Б-3МТ ШТ	3.000	4.50	14.			1.	0.57	1.		
10	15-Ф4П01-	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АП50Б-	1.000	3.35	3.							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	1Ø	11	12
	Ø1Ø	2МТ	ШТ									
11	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4.ØØØ	2.88		12.	4.	Ø.	2.ØØ	8.	
									Ø.	Ø.Ø1	Ø.	
12	СКЦЭ-84П1-207	ЯЩИК ЯВ3Ш-31	ШТ	1.ØØØ	42.9Ø		43.	2.	Ø.	2.48	2.	
									Ø.	Ø.Ø3	Ø.	
13	СКЦЭ-84П1-231	ЯЩИК ЯВШ-3-25	ШТ	3.ØØØ	27.1Ø		81.	4.	Ø.	2.13	6.	
									Ø.	Ø.Ø3	Ø.	
14	15-Ø4-1980/31-34П04-490	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-3210Ø2	ШТ	1.ØØØ	18.5Ø	19.						
15	15-Ø4-1980/31-34П04-550	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2210Ø2	ШТ	1.ØØØ	16.7Ø	17.						
16	15-Ø4-1980/31-34П04-551	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2220Ø2	ШТ	1.ØØØ	17.ØØ	17.						
17	15-Ø4-1980/31-34П04-547	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210Ø2	ШТ	8.ØØØ	12.3Ø	98.						
18	15-Ø4-1980/31-34П04-548	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220Ø2	ШТ	7.ØØØ	12.6Ø	88.						
19	15-Ø4-1980/31-34П04-549	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1230Ø2	ШТ	1.ØØØ	13.2Ø	13.						
2Ø	15-Ø4-1980/31-34П04-543	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1110Ø2	ШТ	2.ØØØ	5.9Ø	12.						
21	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 4ØА	ШТ	21.ØØØ	3.4Ø		71.	31.	2.	2.ØØ	42.	
									Ø.	Ø.Ø1	Ø.	
22	15-Ø8-1980/1Ø-47П6-13Ø	КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УК-Ø4-33/3-У3	ШТ	1.ØØØ	44Ø.ØØ	44Ø.						
23	8-574-56	МОНТАЖ	ШТ	1.ØØØ	Ø.55		1.	Ø.		Ø.5Ø	Ø.	
24	15-Ø4Д8П18-114(К=Ø,92)	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1	ШТ	1.ØØØ	1.84	2.						
		ЦЕНА ЕД.: 2*Ø,92										
25	ПР-Т 15-17-1444-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1.ØØØ	1.25	1.						
26	8-574-48	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ		1.ØØØ	Ø.78		1.	Ø.		Ø.7Ø	1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1Ø	11	12
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ: ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У3(13ШТ)									
27	15-Ø4П18-12Ø	ПАНЕЛИ С КОЖУХОМ К ПОСТАМ УПРАВЛЕНИЯ ШТ:	13,ØØØ	8,5Ø	111,						
28	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 25ØА: ПОЛЮС:	13,ØØØ	Ø,53		7,	3,		Ø,3Ø	4,	
29	15-Ø4П18-Ø11	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-Ø11 ШТ:	26,ØØØ	Ø,8Ø	21,						
3Ø	ПР-Т 15-17-1444-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ШТ:	26,ØØØ	1,25	33,						
31	8-574-48	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ:	26,ØØØ	Ø,78		2Ø,	12,		Ø,7Ø	18,	
32	15-Ø4ПØ1-Ø55	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ ШТ:	13,ØØØ	1,75	23,						
33	ПР-Т 15-17-1351-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ШТ:	13,ØØØ	1,Ø5	14,						
34	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ: ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.141-54У3(1ШТ)	13,ØØØ	Ø,28		4,	2,		Ø,3Ø	4,	
35	15-Ø4П18-12Ø	ПАНЕЛИ С КОЖУХОМ К ПОСТАМ УПРАВЛЕНИЯ ШТ:	1,ØØØ	8,5Ø	9,						
36	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 25ØА: ПОЛЮС:	1,ØØØ	Ø,53		1,	Ø,		Ø,3Ø	Ø,	
37	15-Ø4П18-Ø11	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-Ø11 ШТ:	2,ØØØ	Ø,8Ø	2,						
38	ПР-Т 15-17-1444-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ШТ:	2,ØØØ	1,25	2,						
39	8-574-48	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ:	2,ØØØ	Ø,78		2,	1,		Ø,7Ø	1,	
4Ø	15-Ø4ПØ1-Ø55	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ ШТ:	1,ØØØ	1,75	2,						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1Ø	11	12
41	ПР-Т 15-17-1351-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ШТ	1.ØØØ	1.Ø5	1.						
42	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	1.ØØØ	Ø.28		Ø.	Ø.		Ø.3Ø	Ø.
43	15-04П18-Ø27	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-Ø11 ШТ	1.ØØØ	Ø.9Ø	1.						
44	ПР-Т 15-17-1453-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ШТ	1.ØØØ	1.ØØ	1.						
45	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	1.ØØØ	Ø.28		Ø.	Ø.		Ø.3Ø	Ø.
46	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1ØØШТ	Ø.Ø4Ø	25.1Ø		1.	1.	Ø. Ø.	31.ØØ Ø.Ø3	1. Ø.	
47	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 1ØØМ	Ø.91Ø	9.89		9.	8.	Ø. Ø.	15.ØØ Ø.1Ø	14. Ø.	
48	8-418-2	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 1ØØМ	Ø.Ø2Ø	11.2Ø		Ø.	Ø.	Ø. Ø.	16.ØØ Ø.12	Ø. Ø.	
49	8-4Ø8-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 1ØØМ	Ø.Ø2Ø	32.ØØ		1.	Ø.	Ø. Ø.	16.ØØ 2.94	Ø. Ø.	
5Ø	8-4Ø9-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 1ØØМ	Ø.85Ø	4.88		4.	2.	2. 1.	4.ØØ Ø.92	3. 1.	
51	8-4ØØ-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 1ØММ2 1ØØМ	8.51Ø	6Ø.8Ø		517.	199.	194. 71.	41.ØØ 1Ø.84	349. 92.	
52	8-4ØØ-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 1ØØМ	1.Ø3Ø	68.ØØ		7Ø.	26.	29. 9.	44.ØØ 11.46	45. 12.	
53	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 1ØØМ	1.Ø2Ø	48.ØØ		49.	19.	13. 4.	31.ØØ 5.21	32. 5.	
54	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 1ØММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО	Ø.21Ø	86.1Ø		18.	3.	4.	22.ØØ	5.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М						1.	8.78	2.	
55	8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	0.150	64.20		10.	2.	0.	24.00	4.	
								0.	0.26	0.	
56	8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	0.150	51.80		8.	2.	0.	26.00	4.	
								0.	0.13	0.	
57	8-472-9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ 100М	0.240	58.80		14.	4.	0.	26.00	6.	
		МАТЕРИАЛЬ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕНОЙ НА МОНТАЖ						0.	0.26	0.	
58	СЦМ 5-2-166	ПРОВОДА СИЛОВЬЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0.079	22.00		2.					
59	СЦМ 5-2-178	ПРОВОДА СИЛОВЬЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0.008	23.60		0.					
60	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЬЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0.056	166.00		9.					
61	СЦМ 5-1-1091(К=1,2)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ4*2,5ММ2 1000М	0.812	229.20		186.					
		ЦЕНА ЕД.: 191*1,2									
62	СЦМ 5-1-1092(К=1,2)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ4*4ММ2 1000М	0.105	272.40		29.					
		ЦЕНА ЕД.: 227*1,2									
63	СЦМ 5-1-1094(К=1,2)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ4*10ММ2 1000М	0.012	448.80		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 374*1,2									
64	СЦМ 5-1-1095(К=1,2)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ4*16ММ2 1000М	0.045	601.20		27.					
		ЦЕНА ЕД.: 501*1,2									
65	СЦМ 5-1-1096(К=1,2)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ4*25ММ2 1000М	0.034	823.20		28.					
		ЦЕНА ЕД.: 686*1,2									
66	СЦМ 5-1-1097(К=1,2)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ4*35ММ2 1000М	0.013	1044.00		14.					
		ЦЕНА ЕД.: 870*1,2									
67	СЦМ 5-1-	КАБЕЛЬ КГ СЕЧ 3*10+1*6ММ2 1000М	0.006	930.00		6.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1544(К=1,2)											
		ЦЕНА ЕД.: 775*1,2										
68	СЦМ 5-1-1541(К=1,2)	КАБЕЛЬ КГ СЕЧ3*2,5+1*1,5ММ2	1000М	0,015	333,60		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 278*1,2										
69	24-05П1-044 (К=1,082)	КОРОБКА КЛЕММНАЯ У615	ШТ	1,000	12,12		12.					
		ЦЕНА ЕД.: 11,2*1,082										
70	СЦМ 5-6-80	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ(ТУ36-1689-78) У994У3	ШТ	4,000	0,66		3.					
71	24-05П1-012 (К=1,082)	ВВОД ГИБКИЙ К102У3	ШТ	2,000	1,84		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,082										
72	24-05П1-717 (К=1,082)	ПРОФИЛЬ К101/1У2	ШТ	20,000	0,19		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,18*1,082										
73	СЦМ 5-9-481	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	0,400	1,83		1.					
74	СЦМ 5-9-482	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10М	0,200	2,48		0.					
75	СЦМ 5-9-481	ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	10М	8,700	1,83		16.					
76	СЦМ 5-4-160	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-Ф-1Р43-01-10/220У3	ШТ	1,000	0,38		0.					
77	24-16-49П1-050 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-У-Х-20У3	1000М	0,002	217,80		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 200*1,089										
78	СЦМ 5-4-164	РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РШ12	ШТ	3,000	0,24		1.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1511.	1426.	375.	248.	-	748.	0,00
			РУБ.						87.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1511.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	10,20%		154.						
	ИТОГО:		РУБ.			1665.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1665.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				352.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				1074.	375.	248.	-	748.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	1Ø	11	12
			РУБ.						87.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.ØØ%			326.		-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ø.Ø92			-	-	-	-	3Ø.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ø.18			-	59.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1665.	1752.	434.	248.	-	778.	
			РУБ.						87.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.ØØ%			14Ø.		-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1665.	1892.	434.	248.	-	-	
			РУБ.						87.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3557.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	778.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	521.	-	-	-	

СОСТАВИЛ....Михайлова...../МИХАЙЛОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Берсенева...../БЕРСЕНЕВА /

Т.П. АЛ.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС.СО 1÷9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 5.08 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.68 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 4.39 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 844
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 806 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.58 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	62-03ДОП.1П2,3	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-78М-2 ШТ	3.000	11.10	33.						
2	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	3.000	0.37		1.	1.		0.50	2.	
3	62-03ДОП.2П141	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ ТАСТ-70 ШТ	1.000	14.00	14.						
4	10-127-2	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС,ИЛИ БЛОКИРАТОР ШТ	1.000	0.46		0.	0.		0.70	1.	
5	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.100	34.80		3.	1.	1.	26.00	3.	
6	10-975-8	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕРМ ДО200Х200 ШТ	1.000	0.48		0.	0.	0.	1.00	1.	
7	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА.ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2.5ММ2 100М	0.100	4.88		0.	0.	0.	4.00	0.	
								0.	0.92	0.	
8	10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ 100М	0.900	7.92		7.	7.		13.00	12.	
9	10-54-4	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА	0.150	30.70		5.	2.	1.	28.00	4.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1М,КГ,ДО:1	100М									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕНОЙ НА МОНТАЖ							0.	2.01	0.	
10	СЦМ 5-5-17	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	2.000	1.03		2.					
11	05-03П8-0087 (К=1,076)	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДИАМ.25ММ	1000М	0.010	193.68		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 180*1,076										
12	СЦМ 5-2-489(К=1,2)	ПРОВОД ТРП СЕЧ.2*0,5ММ2	1000М	0.103	15.60		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 13*1,2										
13	СЦМ 5-1-2542 (К=1,25*1,2)	КАБЕЛЬ ТПВ СЕЧ.10*2*0,5ММ2	1000М	0.015	303.00		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 202*1,25*1,2										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			47.	27.	11.	2.	-	23.	0.00
		2 РАДИОФИКАЦИЯ										
14	10-397-5	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	1.000	1.49		1.	1.		2.00	2.	
15	16-01П2-36	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГРД-4-5	ШТ	3.000	25.70	77.						
16	10-397-8	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:ДО 10	ШТ	3.000	3.94		12.	10.		5.00	15.	
17	62-01П6	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ	ШТ	6.000	7.00	42.						
18	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	6.000	2.73		16.	14.		4.00	24.	
19	10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	0.800	7.92		6.	6.		13.00	10.	
20	ЕРЕР 34-641	УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	ШТ	1.000	14.00		14.	4.		7.12	7.	
21	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0.060	25.10		2.	1.	0.	31.00	2.	
									0.	0.03	0.	
22	10-605-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	13.000	0.58		8.	6.		0.80	10.	
23	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕ-		0.100	34.80		3.	1.	1.	26.00	3.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИА-									
		МЕТР ДО 25ММ 100М						0.	4.97	0.	
24	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА.ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБШЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2.5ММ2 100М	0.100	4.88		0.	0.	0.	4.00	0.	
								0.	0.92	0.	
25	8-402-2	ПРОВОД ПТПЖ СЕЧ.2*1,2 ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	1.000	12.70		13.	8.	4.	13.00	13.	
								1.	1.52	2.	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
26	СЦМ 5-2-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 1000М	0.190	22.90		4.					
27	05-03П8-0087 (К=1,076)	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДИАМ.25ММ 1000М	0.010	193.68		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 180*1,076									
28	СЦМ 5-5-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	7.000	0.14		1.					
29	СЦМ 5-5-12	ТО ЖЕ,УК-2С ШТ	6.000	0.16		1.					
30	СЦМ 5-5-22	РОЗЕТКА РШР ШТ	6.000	0.16		1.					
31	29-02-2ОП314 (К=1,077)	ТРАНСФОРМАТОР ТАПВ-25Т ШТ	1.000	2.48		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,3*1,077									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			119.	86.	51.	5.	-	88.	0.00
		РУБ.					(56)	1.			
		3 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
32	10-743-12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОНКЕ, СТОЛБЕ ШТ	75.000	3.91		293.	209.		4.00	300.	
33	ЦЕНА ЗАВОДА "СИГНАЛ" Г.ОБНИНСК П/Я В-8512	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ШТ	4.000	17.00	68.						
34	10-744-5	ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	4.000	1.18		5.	4.		2.00	8.	
35	11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	80.000	0.14		11.	11.		0.22	18.	
36	11-580-13	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ.ТИРИСТОРЫ И	1.000	0.32		0.	0.		1.00	1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИОДЫ/ ШТ									
37	11-630-2	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ШТ	1.000	1.99		2.	2.		3.00	3.	
38	10-975-8	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР:ММ ДО200Х200 ШТ	31.000	0.48		15.	13.	1.	1.00	31.	
39	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.150	34.80		5.	2.	2.	26.00	4.	
								1.	4.97	1.	
40	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.100	54.00		5.	2.	2.	43.00	4.	
								1.	12.55	1.	
41	10-54-4	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0.100	30.70		3.	2.	0.	28.00	3.	
								0.	2.01	0.	
42	10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ 100М	4.080	7.92		32.	31.		13.00	53.	
43	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА.ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.250	4.88		1.	1.	1.	4.00	1.	
								0.	0.92	0.	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
44	24-02-1981/20П04-069 (K=1,082)	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП104-1 ШТ	75.000	0.27		20.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,25*1,082									
45	16-05П1-013 (K=1,082)	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ШТ	1.000	3.25		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 3*1,082									
46	36-01П5-076 (K=1,082)	ДИОД КД 103 ШТ	1.000	0.24		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,22*1,082									
47	36-09П5-0125 (K=1,082)	РЕЗИСТОРЫ МЛТ-0,25-11 ШТ	80.000	0.03		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,03*1,082									
48	СЦМ 5-2-501	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2 1000М	0.430	23.10		10.					
49	СЦМ 5-1-	КАБЕЛЬ ТПВ СЕЧ.10*2*0,5 1000М	0.010	303.00		3.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2542 (К=1,25*1,2)										
		ЦЕНА ЕД.: 202*1,25*1.2									
50	СЦМ 5-2-178(К=1,2)	ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1ММ2 1000М		28.32							
		ЦЕНА ЕД.: 23,6*1.2									
51	СЦМ 5-5-17	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1.000	1.03		1.					
52	24-05-1980/10П1-1257 (К=1,073)	КОРОБКА К654У21 ШТ	1.000	7.30		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 6,8*1,073									
53	СЦМ 5-5-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	30.000	0.14		4.					
54	05-03П8-0087 (К=1,076)	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДИАМ.25ММ ШТ	15.000	193.68		2905.					
		ЦЕНА ЕД.: 180*1,076									
55	СЦМ 1-3-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8 М	10.000	0.40		4.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			68.	3331.	277.	6.	-	428.	0.00
		РУБ.					(283)	2.			
		4 ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
56	16-02-1980/6П03-0111	УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УОТС-1-1 ШТ	1.000	123.00	123.						
57	10-743-5	МОНТАЖ ШТ	1.000	8.34		8.	8.		13.00	13.	
58	15-04П01-010	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТ ШТ	1.000	3.35	3.						
59	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1.000	2.88		3.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
60	16-02-1980/6П03-0118	СИГНАЛИЗАТОР СМК-3 ШТ	43.000	0.75	32.						
61	10-743-2	МОНТАЖ ШТ	43.000	0.97		42.	38.		1.00	43.	
62	16-02П03-	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИО303-1 ШТ	10.000	21.00	210.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0143											
63	10-743-4	МОНТАЖ	ШТ	10.000	0.88		9.	8.		1.00	10.	
64	15-04-1980/5-47,6-47П09-186	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП16	ШТ	2.000	5.30	11.						
65	8-539-7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	ШТ	2.000	0.86		2.	1.		0.60	1.	
66	10-744-5	ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	1.000	1.18		1.	1.		2.00	2.	
67	8-604-1	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0.010	92.40		1.	0.	0.	61.00	1.	
									0.	9.96	0.	
68	10-975-8	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ Д0200Х200	ШТ	50.000	0.48		24.	21.	2.	1.00	50.	
69	10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ	100М	9.850	7.92		78.	74.		13.00	128.	
70	10-54-4	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	0.300	30.70		9.	5.	1.	28.00	8.	
									0.	2.01	1.	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
71	16-02П120 (K=1,082)	ЗВОНОК МЗ-1	ШТ	1.000	3.57		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,3*1,082										
72	15-09П8-002 (K=1,116)	ПРОВОД НВМ-1,00-1-500	1000М	0.015	17.41		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 15,6*1.116										
73	15-09П8-002 (K=1,116)	ПРОВОД НВМ-1,00-1-500	1000М	0.550	5.91		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,3*1,116										
74	15-09П8-002 (K=1,116)	ПРОВОД НВМ-0,35-1-500	1000М	0.180	8.04		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 7,20*1.116										
75	15-09П8-002 (K=1,116)	ПРОВОД НВМ-0,35-4-500	1000М	0.100	12.05		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*1.116										
76	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В .ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-		0.010	166.00		2.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ.МАРКИ АВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5									
		1000М:									
77	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ.МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0.020	191.00		4.					
		1000М:									
78	СЦМ 5-5-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	50.000	0.14		7.					
		ШТ:									
79	15-07-1981/1,2П1-169	СВЕТИЛЬНИК НСП03-60-01	1.000	1.30		1.					
		ШТ:									
80	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60	0.100	0.99		0.					
		10ШТ:									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			379.	200.	157.	3.	-	259.	0.00
		5 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
81	8-472-4	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0.200	33.70		7.	5.	0.	41.00	8.	
		100М:						0.	0.39	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	7.	5.	0.	-	8.	0.00
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			613.	3651.	501.	16.	-	806.	0.00
		РУБ.						3.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			613.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	10.20%		63.						
	ИТОГО:	РУБ.			676.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			676.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				3000.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				409.	313.	0.	-	452.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				238.	188.	16.	-	354.	
		РУБ.						3.			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				4.	0.	0.	-	0.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%			250.		-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			164.		-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.		-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	38.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	75.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			676.	4066.	576.	16.	-	844.	
		РУБ.						3.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			325.		-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			676.	4391.	576.	16.	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.						3.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			5067.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	844.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	579.	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../МИХАЙЛОВА /

ПРОВЕРИЛ...../БЕРСЕНЕВА /

Т.П. АЛ.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ СТОЯНКОЙ
КИП И АВТОМАТИКА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ.СО1÷IУ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.17 ТЬС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.03 ТЬС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.7Ø ТЬС.РУБ.
МОНТАЖНЬХ РАБОТ..... Ø.44 ТЬС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ *трудоемкость* 233 ЧЕЛ.-Ч
трудозатраты построечные 223 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... Ø.15 ТЬС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЬ	ЗАТРАТЬ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЬ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИТОЧНО-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА П1-П4									
1	17-06-48П1-363	ТЕРМОМЕТР ТТУ.2.1.240.291 ШТ	10.000	0.95	10.						
2	17-06-48П1-753	ОПРАВА К УГЛОВЬМ ТЕРМОМЕТРАМ ШТ	8.000	2.00	16.						
3	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЬВАЮЩИЙ ШТ	10.000	0.21		2.	2.		0.5Ø	5.	
4	17-06-48П1-3Ø1	ТЕРМОМЕТР ТТП.6.2.240.66 ШТ	5.000	0.85	4.						
5	17-06-48П1-752	ОПРАВА К ПРЯМЬМ ТЕРМОМЕТРАМ ШТ	4.000	1.50	6.						
6	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЬВАЮЩИЙ ШТ	5.000	0.21		1.	1.		0.5Ø	2.	
7	17-06-48П1-271	ТЕРМОМЕТР ТТГ.4.1.240.66 ШТ	5.000	0.85	4.						
8	17-06-48П1-752	ОПРАВА К ПРЯМЬМ ТЕРМОМЕТРАМ ШТ	4.000	1.50	6.						
9	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЬВАЮЩИЙ ШТ	5.000	0.21		1.	1.		0.5Ø	2.	
10	17-04-48П1-456	ТЕРМОМЕТР ТБ-2М ШТ	4.000	0.26	1.						
11	17-04П1-	ТЕРМОМЕТР ТУДЭ-1-2;ТУДЭ-2-4 ШТ	8.000	20.00	160.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0040										
12	11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	8.000	0.36		3.	3.		1.00	8.	
13	17-04-10-198	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-1088 ШТ	3.000	3.10	9.						
14	11-13-1	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ	3.000	0.90		3.	3.	0.	1.00	3.	
								0.	0.01	0.	
15	17-04-1980/21, 22П5-1123	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3 ШТ	3.000	120.00	360.						
16	11-405-2	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М ШТ	3.000	3.93		12.	12.		6.00	18.	
17	17-04П2-0193	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ П4-У ШТ	8.000	60.00	480.						
18	11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА	8.000	0.80		6.	6.		1.00	8.	
19	17-06-48П1-301	ТЕРМОМЕТР ТТГ.6.2.240.66 ШТ	2.000	0.85	2.						
20	17-06-48П1-752	ОПРАВА К ПРЯМЫМ ТЕРМОМЕТРАМ ШТ	1.000	1.50	2.						
21	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2.000	0.21		0.	0.		0.50	1.	
22	17-06-48П1-286	ТЕРМОМЕТР ТТГ.5.2.240.66 ШТ	2.000	0.85	2.						
23	17-06-48П1-752	ОПРАВА К ПРЯМЫМ ТЕРМОМЕТРАМ ШТ	1.000	1.50	2.						
24	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2.000	0.21		0.	0.		0.50	1.	
25	17-06-48П1-271	ТЕРМОМЕТР ТТГ.4.1.240.66 ШТ	3.000	0.85	3.						
26	17-06-48П1-752	ОПРАВА К ПРЯМЫМ ТЕРМОМЕТРАМ ШТ	2.000	1.50	3.						
27	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	3.000	0.21		1.	1.		0.50	2.	
28	17-04П2-0193	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ П4-У ШТ	6.000	60.00	360.						
29	11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУЭ-0863(1ШТ)	6.000	0.80		5.	5.		1.00	6.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	15-17-1-1102	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ ШТ	1.000	16.30	16.						
31	11-680-3	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТ	1.000	3.09		3.	2.	0.	3.00	3.	
								0.	0.14	0.	
32	15-04П01-006	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-М ШТ	1.000	1.45	1.						
33	15-17-1351-1	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШТ	1.000	1.05	1.						
34	8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	1.000	0.23		0.	0.		0.20	0.	
35	15-04П12-066	РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	4.000	2.10	8.						
36	15-17П1-429	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ШТ	4.000	3.75	15.						
37	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	4.000	1.19		5.	3.		1.00	4.	
38	15-04П06-410	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП-5312 ШТ	1.000	3.30	3.						
39	15-17-1446-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ШТ	1.000	2.50	2.						
40	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	4.000	0.43		2.	1.		0.30	1.	
41	15-04П18-011	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011У3 ШТ	2.000	0.80	2.						
42	15-17-1444-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ШТ	2.000	1.25	2.						
43	8-574-48	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	2.000	0.78		2.	1.		0.70	1.	
44	15-07П6-059	ТАБЛО СВЕТОВОЕ ШТ	1.000	1.20	1.						
45	15-17-1481-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ШТ	1.000	0.75	1.						
46	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР	1.000	0.55		1.	0.		0.50	0.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВСЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ									
47	15-07П55-0062	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ	ШТ	1.000	0.77	1.						
48	15-17-1481	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1.000	0.75	1.						
49	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВСЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	1.000	0.55		1.	0.		0.50	0.	
50	15-04П18-0025	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-011У3	ШТ	1.000	0.90	1.						
51	15-17-1453-1	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	1.000	1.00	1.						
52	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА	ШТ	1.000	0.28		0.	0.		0.30	0.	
53	15-04П18-0094	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2	ШТ	8.000	2.80	22.						
54	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	8.000	1.99		16.	9.	0.	2.00	16.	
									0.	0.01	0.	
55	16-024.2П05-0144	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗВП-220	ШТ	4.000	8.70	35.						
56	10-744-5	ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	4.000	1.18		5.	4.		2.00	8.	
57	12-809-1	КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	14.000	0.81		11.	11.		1.00	14.	
58	12-522-1	ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	М	4.000	0.24		1.	1.	0.	0.30	1.	
59	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0.240	32.00		8.	2.	2.	16.00	4.	
									1.	2.94	1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,270	54,00		15.	6.	6.	43,00	12.	
		100М						3.	12,55	3.	
61	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,720	34,80		60.	25.	21.	26,00	45.	
		100М						7.	4,97	9.	
62	8-417-2	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,060	49,80		3.	1.	1.	32,00	2.	
		100М						0.	7,83	0.	
63	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,290	4,88		11.	5.	5.	4,00	9.	
		100М						2.	0,92	2.	
64	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	7,880	1,21		10.	9.		2,00	16.	
		100М									
65	11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	4,000	1,04		4.	3.	0.	1,00	4.	
		ШТ						0.	0,01	0.	
66	11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	4,000	1,47		6.	5.	0.	2,00	8.	
		ШТ						0.	0,01	0.	
		МАТЕРИАЛЬ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
67	05-03П08-0085 (К=1,076)	ТРУБЫ ПВХ-В-ЭП16У	1000М 0,096	107,60		10.					
		ЦЕНА ЕД.: 100*1,076									
68	05-03П08-0086 (К=1,076)	ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	1000М 0,038	156,02		6.					
		ЦЕНА ЕД.: 145*1,076									
69	05-03П08-0087 (К=1,076)	ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ	1000М 0,030	236,72		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 220*1,076									
70	05-03П08-0088 (К=1,076)	ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	1000М 0,006	376,60		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 350*1,076									
71	СЦМ 1-3-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.5	28,000 М	0,24		7.					
72	24-16-49П1-048	РУКАВ ГИБКИЙ РЗ-Ц-Х3-15У3	1000М 0,016	177,44		3.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(К=1,109)											
		ЦЕНА ЕД.: 16,00*1,109										
73	24-16-49П1-051 (К=1,109)	РУКАВ ГИБКИЙ РЗ-Ц-Х3-22У3	1000М	0,008	232,89		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 21,00*1,109										
74	24-05-1980/22П1-1467 (К=1,076)	КОРОБКА КС-10	ШТ	4,000	4,09		16.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,80*1,076										
75	24-05-1980/22П1-1468 (К=1,076)	КОРОБКА КС-20	ШТ	4,000	6,03		24.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,60*1,076										
76	СЦМ 3-1039	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	14,000	1,07		15.					
77	СЦМ 5-2-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 1	1000М	0,898	23,60		21.					
78	СЦМ 5-2-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2,5	1000М	0,149	22,00		3.					
79	СЦМ 5-9-364	ТРУБЫ ИЗ СТАЛИ ДИАМ.14*2	10М	0,400	27,80		11.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1545.	327.	122.	35.	-	223.	0,00
			РУБ.						13.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1545.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	10,20%		158.						
	ИТОГО:		РУБ.			1703.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1703.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				107.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				64.	60.	0.	-	96.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				134.	62.	35.	-	127.	
			РУБ.						13.			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				7.	0.	0.	-	0.	
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				15.	0.	0.	-	0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%			48.		-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			54.		-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			2.		-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-		-	-	10.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	19.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1703.	431.	141.	35.	-	233.	
		РУБ.						13.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			34.		-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1703.	465.	141.	35.	-	-	
		РУБ.						13.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2168.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	233.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	154.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....[signature]...../МИХАЙЛОВА /

ПРОВЕРИЛ.....[signature]...../БЕРСЕНЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖ НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ.СО 1÷10

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 24.66 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 24.02 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.64 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 271 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 259 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.18 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24-04-01П147	СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ Р642 ШТ	1.000	1340.00	1340.						
2	32-242-1	МОНТАЖ ШТ	1.000	7.40		7.	6.	0.	10.21	10.	
								0.	0.35	0.	
3	ЦЕНА З-ДА "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"Г.БЕЖЕЦК	КОМПРЕССОР ПЕРЕДВИЖНОЙ С412 ШТ	1.000	178.00	178.						
4	МОРШАНСКИЙ РЕМ.ЗАВОД	СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ МОСТОВ АВТОМАБИЛЕЙОПР-689 ШТ	1.000	75.00	75.						
5	32-242-1	МОНТАЖ ШТ	1.000	7.40		7.	6.	0.	10.21	10.	
								0.	0.35	0.	
6	ЦЕНА КАЗАНСКОГО З-ДА "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338 ШТ	1.000	320.00	320.						
7	1-214-4	АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОЙ,Т:ДО1 ШТ	1.000	12.10		12.	10.	0.	17.00	17.	
								0.	0.19	0.	
8	ЗАЯВКА НА РТ И ГО 1980-81Г. П772	УСТАНОВКА МАСЛОЗАПРАВОЧНАЯ С-223 ШТ	1.000	500.00	500.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	:18-05Ч.3П6-:130	:ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ П-:140 ШТ:	1.000:	16.40:	16.:						
10	:ЦЕНА З-ДА :Г.ЯРОСЛАВЛЬ:	:ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СРЕЗАН-:НЫХ ШПИЛЕК ПИМ 490М ШТ:	1.000:	4.00:	4.:						
11	:24-04-01П33:	:ДОМКРАТ П304 ШТ:	1.000:	112.00:	112.:						
12	:ЗАГОРСКИЙ :З-Д"АВТОС-:ПЕЦОБОРУДО-:ВАНИЕ"	:КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ :ТОРМОЗОВ К-482 ШТ:	1.000:	135.00:	135.:						
13	:КАЗАНСКИЙ :ОЭЗ "АВТОС-:ПЕЦОБОРУДО-:ВАНИЕ"	:КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА Ц-148 ШТ:	1.000:	40.00:	40.:						
14	:КАЗАНСКИЙ :ОЭЗ "АВТОС-:ПЕЦОБОРУДО-:ВАНИЕ"	:КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 2446 ШТ:	2.000:	25.00:	50.:						
15	:ЦЕНА З-ДА :"АВТОСПЕЦО-:БОРУДОВАНИ-:Е"ФОЦКАР-:ОЛА	:ЛИНЕЙКА К-624 ШТ:	1.000:	16.00:	16.:						
16	:ЦЕНА АЛМА-:АТИНСКОГО :СТАНКОСТРО-:ИТ.З-ДА	:СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Д20 ШТ:	1.000:	7000.00:	7000.:						
17	: 1-21-2	:СТАНОК МАССОР, Т, ДО 3 ШТ:	1.000:	23.00:		23.:	14.:	8.:	25.00:	25.:	
								3.:	4.22:	4.:	
18	:18-01П2-005:	:СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ :2Г125 ШТ:	1.000:	1700.00:	1700.:						
19	: 1-21-1	:СТАНОК МАССОР, Т, ОТ 1,1 ДО2 ШТ:	1.000:	18.40:		18.:	12.:	6.:	21.00:	21.:	
								2.:	3.07:	3.:	
20	:ЦЕНА ГРОЗ-:НЕНСКОГО :ОЭЗ"АВТОС-:ПЕЦОБОРУДО-:ВАНИЕ"	:ПРЕСС Р-337 ШТ:	1.000:	1087.00:	1087.:						
21	: 1-214-4	:АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОЙ,Т:ДО1 ШТ:	1.000:	12.10:		12.:	10.:	0.:	17.00:	17.:	
								0.:	0.19:	0.:	
22	:18-05П02-:058	:ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ ШТ:	1.000:	154.00:	154.:						
23	:18-05-4П5-	:НАКОВАЛЬНЯ ДВУРОГАЯ ШТ:	1.000:	24.00:	24.:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	342										
24	ЦЕНА НОВОУ-СПЕНСКОГО З-ДА "ИСКРА" Г.ПЕРВОУРАЛЬСК	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ПД-305У2 ШТ	1.000	335.00	335.						
25	ЦЕНА КОЗАНСКОГО СЭЗ"АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"	КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА Ц-151 ШТ	1.000	33.00	33.						
26	ЦЕНА РОСТОВСКОГО ОПЫТНОГО З-ДА	СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КИ-968М ШТ	1.000	887.00	887.						
27	ЗАЯВКА НА РТ И ГО 1983-85Г.	ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККОМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ШТ	1.000	500.00	500.						
28	8-126-7	ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ТРЕХЪЯРУСНЫЙ ШТ	1.000	11.00		11.	9.		15.00	15.	
29	28-02-22П16-003	АКВАДИСТИЛЛЯТОР Д-4 ШТ	1.000	51.00	51.						
30	ЦЕНА НОВГОРОДСКОГО ПО"АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"	ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИАККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-107 ШТ	1.000	12.90	13.						
31	ЦЕНА НОВГОРОДСКОГО ПО"АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"	ТО ЖЕ,Э-108 ШТ	1.000	10.20	10.						
32	НОВГОРОДСКОЕ ПО"АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"	КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯАККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412 ШТ	1.000	39.00	39.						
33	РТ И ГО 1980-81Г. П67	АППАРАТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ СМАЗОК 03-9905 ШТ	1.000	26.00	26.						
34	56-01-01П185	СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ШТ	1.000	73.00	73.						
35	24-06П06-002	КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-25М1 ШТ	1.000	65.00	65.						
36	28-923-1	КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА ШТ	1.000	2.85		3.	3.	0.	5.00	5.	
								0.	0.01	0.	
37	БЕЖЕЦКИЙ З-	УСТАНОВКА ДЛЯ ШЛАНГОВОЙ МОЙКИ М-	1.000	300.00	300.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Д "АВТОСПЕ-ЦОБОРУДОВА-НИЕ"	217 ШТ									
38	24-04-01/81П136	УСТАНОВКА ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ Э-307 ШТ	1.000	430.00	430.						
39	ЗАЯВКА НА РНОП4899	АГРЕГАТ ДЛЯ РАЗОГРЕВА И НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПРОТИВОКОРОЗИЙНЫХ ПОКРЫ-ТИЙ Ф3-4899 ШТ	1.000	332.00	332.						
40	3-Д ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ Г.ОРДЖОНИКИДЗЕ	ОПОРЬ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОВ-31 ШТ	10.000	15.00	150.						
41	ЕРЕР 9-123 (К=1,086)	СТОЛ МОНТАЖНЫЙ Т	0.330	48.87		16.	11.	0.	62.60	21.	
		ЦЕНА ЕД.: 45*1,086						0.	0.39	0.	
42	СЦМ 2-1-2096 (К=1,086)	СТИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0.330	376.84		124.					
		ЦЕНА ЕД.: 347*1,086									
43	56-01-02П153	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ШТ	3.000	112.00	336.						
44	ССН СБ. N5. 2СТР21П48	ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5133 ШТ	2.000	57.17	114.						
45	24-04-01П108	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ 5101 ШТ	2.000	63.00	126.						
46	24-18-31П32	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕ 5146 ШТ	1.000	40.00	40.						
47	ЕРЕР 9-57	ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143,5144 Т	0.224	89.70		20.	5.	10.	37.10	8.	
								3.	18.32	4.	
48	СЦМ 2-1-1979	СТОИМОСТЬ М/К Т	0.224	326.00		73.					
49	29-10-02П107	ТУМБОЧКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ШТ	1.000	9.50	10.						
50	ЕРЕР 9-200	ВАННА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 8083 Т	0.135	36.80		5.	2.	2.	27.70	4.	
								1.	4.91	1.	
51	СЦМ 2-1-2116	МОНТАЖ М/К Т	0.135	323.00		44.					
52	24-04-01П599	ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ НА 1 ОГОНЬ ШТ	1.000	62.00	62.						
53	24-18-31П81 (К=0,5)	ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 5134 ШТ	1.000	9.75	10.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 19,5*0,5										
54	24-18-31П81 (К=0,3)	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	ШТ	2.000	11.70	23.						
		ЦЕНА ЕД.: 39,0*0,3										
55	24-04-01П108	ВЕРСТАК ДЛЯ ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБОТ 5105	ШТ	1.000	63.00	63.						
56	15-17П1-090	ШКАФ СВАРЩИКА 5129	ШТ	1.000	98.00	98.						
57	ЗАЯВКА НА РМО-81Г, П842	ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р-503Н	ШТ	1.000	305.00	305.						
58	15-04 Ч.2П11-042	ЩИТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ	ШТ	3.000	6.30	19.						
59	24-18-31П30	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ 5123	ШТ	1.000	75.00	75.						
60	8-126-3	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ДВУХЪЯРУСНЫЙ ОДНОРЯДНЫЙ	М	1.000	30.80		31.	2.		2.00	2.	
61	ЗАЯВКА НА РМО-81Г, П485	ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ Э409	ШТ	1.000	1500.00	1500.						
62	8-126-5	ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ	ШТ	1.000	7.02		7.	6.		10.00	10.	
63	24-04-01П104 (К=0,5)	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	ШТ	1.000	105.00	105.						
		ЦЕНА ЕД.: 210*0,5										
64	19-06 Ч.3 (К=1,05)	ТЕЛЕЖКА С ПЛОЩАДКОЙ	ШТ	1.000	67.20	67.						
		ЦЕНА ЕД.: 64*1,05										
65	24-04-01/81П135	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАТЕРИАЛОВ 5150	ШТ	1.000	250.00	250.						
66	24-18-3П31	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ	ШТ	1.000	40.00	40.						
67	24-18-3П32	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	ШТ	1.000	40.00	40.						
68	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 3-Д	КРАН КОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ	1.000	2100.00	2100.						
69	3-4-6	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	ШТ	1.000	55.20		55.	47.	5. 2.	78.50 2.80	79. 3.	
70	3У-199 (К=1,05)	СДАЧА КРАНА ГОСТЕХНАДЗОРУ	Т	3.200	7.86		25.					
		ЦЕНА ЕД.: 7,49*1,05										
71	ЗАЯВКА НА РМО-81Г.П60	ТЕЛЕЖКА СПТ-7353	ШТ	1.000	69.00	69.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	ГРОЗДНЕНСКИЙ ОЗЗ "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"	ПОДЪЕМНИК П-113	ШТ	1.000	125.00	125.						
73	24-04-01П28	ТО ЖЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ РЕССОР Г-216	ШТ	1.000	223.00	223.						
74	24-04-01П26	ТО ЖЕ ДЛЯ СНЯТИЯ КОЛЕС П-254	ШТ	1.000	4.70	5.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			21800.	493.	143.	31.	-	259.	0.00
			РУБ.						11.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			21800.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	10.20%		2224.						
		ИТОГО:	РУБ.			24024.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			24024.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				162.	108.	19.	-	194.	
			РУБ.						7.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				49.	17.	0.	-	27.	
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				282.	18.	12.	-	38.	
			РУБ.						4.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%			86.		-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			15.		-	-	-	
							24.		-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	12.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	23.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			24024.	594.	166.	31.	-	271.	
			РУБ.						11.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			48.		-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			24024.	642.	166.	31.	-	-	
			РУБ.						11.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			24666.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	271.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	177.	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../МИХАЙЛОВА /

ПРОВЕРИЛ...../БЕРСЕНЕВА /

Т.П. АЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ШКАФОВ ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 4.03 ТЬС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 4.03 ТЬС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЬС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ СБС/УЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ СБС/УЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА СБСРУДОВАНИЯ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-НТ56-01-01П46	ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ШКАФОВ ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ ДД33,2	ШТ	6.000	70.00	420.						
2	ПР-НТ56-01-01П50	ТО ЖЕ, ДД33,3	ШТ	39.000	83.00	3237.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			3657.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			3657.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	10.20%		373.						
		ИТОГО:	РУБ.			4030.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			4030.						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			4030.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			4030.	-	-	-	-	-	

СОСТАВИЛ... Берсенева ...../БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ..... Михайлова ...../МИХАЙЛОВА /

Т.П. АЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 15

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ГАРАЖА НА 6 АВТОМАШИН И 6 ТРАКТОРОВ С НАВЕСОМ-СТОЯНКОЙ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.97 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.63 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.34 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ СБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА СБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСН УТВЕРЖДЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СМСССР 20. X.1973	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ ШТ	12.000	136.00	1632.						
2	УСН	МОНТАЖ ИНВЕНТАРЯ ШТ	12.000	26.40		317.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1632.	317.	0.	0.	-	0.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1632.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1632.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				317.	0.	0.	-	0.	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1632.	317.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		25.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1632.	342.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1974.	-	-	-	-	

СОСТАВИЛ..... Берсенева /БЕРСЕНЕВА /

ПРОВЕРИЛ..... Михайлова /МИХАЙЛОВА /

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса гаража на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой

РЕСУРСЫ	Количество		
	Т=-20°С	Т=-30°С	Т=-40°С
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Затраты труда, чел.-ч.	9079	9691	I0337
Заработная плата, руб.	6299	6624	6965
Строительные машины, руб.	I365	I473	I586
Водопровод			
Затраты труда, чел.-ч.	I27	I27	I27
Заработная плата, руб.	97	97	97
Строительные машины, руб.	2	2	2
Горячее водоснабжение			
Затраты труда, чел.-ч.	44	44	44
Заработная плата, руб.	28	28	28
Строительные машины, руб.	-	-	-

I	2	3	4
Канализация бытовая			
Затраты труда, чел.-ч.	87	87	87
Заработная плата, руб.	63	63	63
Строительные машины, руб.	I	I	I
Канализация производственная			
Затраты труда, чел.-ч	36	36	36
Заработная плата, руб.	25	25	25
Строительные машины, руб.	-	-	-
Отопление			
Затраты труда, чел.-ч.	655	668	676
Заработная плата, руб.	439	445	45I
Строительные машины, руб.	3I	35	37
Теплоснабжение			
Затраты труда, чел.-ч.	2I2	22I	22I
Заработная плата, руб.	I5I	I56	I56
Строительные машины, руб.	8	8	8

I	2	3	4
Вентиляция			
Затраты труда, чел.-час.	II75	II75	II79
Заработная плата, руб.	796	796	798
Строительные машины, руб.	44	44	45
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.-час	6I4	6I4	6I4
Заработная плата, руб.	402	402	402
Строительные машины, руб.	227	227	227
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел.-час	778	778	778
Заработная плата, руб.	52I	52I	52I
Строительные машины, руб.	248	248	248
Слаботочные устройства			
Затраты труда, чел.-час	844	844	844
Заработная плата, руб.	579	579	579
Строительные машины, руб.	I6	I6	I6

I	2	3	4
КИП и автоматика			
Затраты труда, чел.-час	233	233	233
Заработная плата, руб.	I54	I54	I54
Строительные машины, руб.	35	35	35
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.-час	27I	27I	27I
Заработная плата, руб.	I77	I77	I77
Строительные машины, руб.	3I	3I	3I
Всего по смете			
Затраты труда, чел.-час	I4I55	I4789	I5447
Затраты труда построечные, чел.-час	I307I	I3705	I4363
Заработная плата, руб.	973I	I0067	I04I6
Строительные машины, руб.	2008	2I20	2236

Составил Берсенева Берсенева

Проверил Михайлова Михайлова

gost.e-ecolog.ru