ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-458.85

ШКОЛА НА II КЛАССОВ (264 УЧАЩИХСЯ)

СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ VI

С М Е Т Ы

20950/03

цена 6-50

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-1-458.85
Школа на II классов на 264 учащихся
(стены кирпичные)

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

Общая стоимость - 334,83 тыс.руб.

в том числе:

строительно-монтажные работы - 256,22 тыс.руб.

Стоимость:

I м3 здания (СМР) - 26,96 руб.

I м2 полезной площади (СМР) - I25,0 руб.

Разработан
ЦНИИЭП учебных зданий

Утвержден Госгражданстроем
приказ № 240 от 24.08.84

Введен в действие ЦНИИЭП учебных зданий
приказ № 138 от 25.12.85

Главный инженер института А.Лякович

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование	стр.
Пояснительная записка	3
Объектная смета № I	4
Локальная смета № I-I на общестроительные работы	6
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	45
Варианты конструктивных решений	47
Локальная смета № I-2 на отопление	65
Локальная смета № I-3 на вентиляцию	82
Локальная смета № I-4 на узел управления	94
Локальная смета № I-5 на теплоснабжение установок систем	95
Локальная смета № I-6 на водопровод	I03
Локальная смета № I-7 на горячее водоснабжение	I08
Локальная смета № I-8 на канализацию	II3
Локальная смета № I-9 на ливневую канализацию	II7
Варианты конструктивных решений	II7
Локальная смета № I-I0 на электроосвещение	I20
Локальная смета № I-II на силовое электрооборудование	I29
Локальная смета № I-I2 на связь и сигнализацию	I37
Локальная смета № I-I3 на КИП и автоматику	I57
Локальная смета № I-I4 на приобретение и монтаж технологического оборудования	I6I
Локальная смета № I-I5 на мебель и инвентарь	I63
Ведомости потребности в производственных ресурсах	I65

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметам типового проекта школы на II классов (264 учащихся) со стенами из кирпича.

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных в действие с 01.01.1984г. на основании:

1. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.

2. Чертежей типового проекта школы на II классов.

3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району.

4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области.

6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты:

Плановые накопления - 8%

Накладные расходы на строительные работы - 16,5%

На металлоконструкции - 8,6%.

На внутренние санитарно-технические работы - 13,3%.

Сметная стоимость строительства определена для варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью воздуха - 30°С при следующих характеристиках конструктивных решений.

Фундаменты	-	сборные железобетонные ленточные и бутобетонные.
Стены	-	из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм.
Покрытие и перекрытие	-	многопустотные плиты
Кровля	-	совмещенная из рулонных материалов, утепленная плитами из ячеистых бетонов
Лестницы	-	сборные железобетонные марши и площадки
Перегородки	-	крупнопанельные гипсобетонные, кирпичные
Окна	-	из блоков с раздельными переплетами
Двери	-	из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами
Полы	-	линолеумные, из керамической плитки, дощатые, паркетные

Внутренняя отделка - силикатная, масляная окраска, клеевая, облицовка керамической плиткой.

Составила Л.Савинова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту школы на II класса (на [illegible] учащихся)

стены кирпичные

Сметная стоимость - 334,83 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на: I место - I268,3 руб.

I м2 полезной площади - I63,35 руб.

I м3 объема здания - 35,24 руб.

Составлена в ценах I984г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	в том числе нормативной условно-чистой продукции	наименование ед. изм.	к-во ед. изм.	стоимость ед.изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	2I8,45	-	-	-	2I8,45	-	-	-	м3	9502	22,99
2	I-2	Отопление	5,9	-	-	-	5,9	-	-	-	"	"	0,62
3	I-3	Вентиляция	4,99	-	-	-	4,99	-	-	-	"	"	0,52
4	I-4	Узел управления	0,88	-	-	-	0,88	-	-	-	"	"	0,09
5	I-5	Теплоснабжение установок систем	0,36	-	-	-	0,36	-	-	-	"	"	0,04
6	I-6	Водопровод	I,78	-	-	-	I,78	-	-	-	"	"	0,I9
7	I-7	Горячее водоснабжение	I,82	-	-	-	I,82	-	-	-	"	"	0,I9
8	I-8	Канализация	4,02	-	-	-	4,02	-	-	-	"	"	0,42
9	I-9	Дивневая канализация	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	"	"	0,06
I0	I-I0	Электроосвещение	-	I3,I2	-	-	I3,I2	-	-	-	"	"	I,38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	I-II	Силовое электрооборудование	-	2,06	I,3I	-	3,37	-	-	-	"	"	0,35
I2	I-I2	Связь и сигнализация	-	I,82	I,60	-	3,42	-	-	-	"	"	0,36
I3	I-I3	КиП и автоматика	-	0,09	0,03	-	0,I2	-	-	-	"	"	0,0I
I4	I-I4	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,33	I0,96	-	II,29	-	-	-	мест	264	42,77
I5	I-I5	Мебель и инвентарь	-	-	64,7I	-	64,7I	-	-	-	"	264	245,II
		Итого	238,8	I7,42	78,6I	-	334,83	-	-	-	м3	9502	35,24
											мест	264	I268,3

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Составила рук.группы Л.Савинова

Проверил главный специалист И.Колесников

Типовой проект школы на II классов (264 учащихся) со стенами из кирпича

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I
на общестроительные работы

Основание: АС-I по АС-35

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 218,45 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 827,46 руб.
I м2 полезной площади 27,14 руб.
I м3 здания 22,99 руб.

№ пп	№ прейскурантов УСН, расценок, (цена-ника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	количество	стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отдел I. Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-230 29-I тч-I.II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт I группы (грунт растительный)	I000 м3	0,37	36,59	I4	- / I4	-	I4 / 5
2	ЕI-237 29-8 тч-I.II	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 до расст.50 м	I000м3	0,37	II9,94	45	- / 45	-	45 / I5
3	ЕI-I74 23-I3 тч. I.II	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	I000 м3	0,37	I47,08	55	- / 54	2	52 / 2I
4	С3I0-I	Перевозка до I км	т	447,60	0,29	I30	-	-	-

*	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
5.	Е1-56 11-14 Т4-1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,48	148,22	219	- 220	10	210 85
6.	Е1-175 22-14 Т4-1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,24	175,14	42	- 42	2	40 16
7.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	423,50	0,29	123	- -	-	- -
8.	Е1-231 29-2 Т4-1 11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ СРЕЗКА НЕДОБОРА	1000М3	0,09	44,43	4	- 4	-	4 1
9.	Е1-960 80-2 Т4-3.67	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ВРУЧНУЮ	100М3	0,30	89,40	27	- 27	27	- -
10.	Е1-230 29-1 Т4-1.11 П3.48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО	1000М3	1,48	32,96	49	- 48	-	48 18
11.	Е1-237 29-8 Т4-1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ К 230 ДО 30М КСЬРАТНО	1000М3	1,48	147,51	218	- 218	-	218 72
12.	Е1-55 11-13 Т4-1.11 П3.1	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ Е.К.0,5М3	1000М3	0,93	118,20	109	- 109	5	104 55
13.	Е1-230 29-1 Т4-1.11 П3.48	-ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ	100СМ3	0,49	32,96	16	- 16	-	16 6
14.	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ПЯТ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,66	46,00	28	- 28	28	- -
15.	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,37	10,70	4	- 3	-	3 1
16.	Е1-195 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,24	13,20	3	- 3	-	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	14,18	9,69	137	- 137	88	49 32
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1537	- 968	162	806 308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1223			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	498			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	308			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	162			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	470			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	202			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	112			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1537			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ СТЕНЫ							
18.	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	М3	134,70	29,60	3987	- 327	234	93 28
19.	Е7-400 36-1 ССЦ-1 П2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	129,00	1,50	194	- 130	28	102 37
20.	Е7-401 36-2 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДО 1Т	ШТ	374,00	1,95	729	- 520	112	408 150
21.	Е7-402 36-3 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДО 1,5Т	ШТ	90,60	2,97	267	- 189	42	147 54
22.	Е7-403 36-4 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	244,00	3,75	915	- 645	149	496 181
23.	ССЦ-2 П12-4	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС24.6.6-Т	ШТ	145,00	33,90	4915	- -	-	- -
24.	ТО ЖЕ П12-7	-ФБС12.6.6-Т	ШТ	104,00	17,50	1820	- -	-	- -
25.	ТО ЖЕ П12-14	-ФБС9.6.6-Т	ШТ	132,00	13,50	1782	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
26.	ТО ЖЕ П12-3	-ФБС24.5.6-Т	ШТ	99.00	28,20	2792	-	-	-
							-		-
27.	ТО ЖЕ П12-6	-ФБС12.5.6-Т	ШТ	86.00	14,60	1256	-	-	-
							-		-
28.	ТО ЖЕ П12-13	-ФБС9.5.6-Т	ШТ	50.00	11,30	565	-	-	-
							-		-
29.	ТО ЖЕ П12-2	-ФБС24.4.6-Т	ШТ	90.00	22,60	2034	-	-	-
							-		-
30.	ТО ЖЕ П12-5	-ФБС12.4.6-Т	ШТ	52.00	12,10	629	-	-	-
							-		-
31.	ТО ЖЕ П12-12	-ФБС9.4.6-Т	ШТ	51.00	9,01	460	-	-	-
							-		-
32.	ТО ЖЕ 12-10	-ФБС12.6.3-Т	ШТ	28.00	28,00	784	-	-	-
							-		-
33.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	64.30	34,20	2199	-	142	52
							194		15
34.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	13.15	34,30	451	-	28	10
							36		3
35.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	3,42	90,00	308	-	67	6
							73		2
36.	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	2,36	86,50	204	-	46	3
							49		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	Р		РУБ	33041	-	848	1317
							2165		471

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	26291			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7089			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	846			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	471			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	848			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1319			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	17037			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4338			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2452			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	33081			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛОМ							
37. Е7-464 39-6-1.8		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ..О 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	1.00	4,92	5	- 2	1	1 -
38. Е7-452 39-2-1.8		-ТО ЖЕ,ДО 15М2	ШТ	3.00	3,94	12	- 9	5	4 1
39. ССЦ П11-158 ПРИМЕЧ. П25.27		-Ж/Б ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ,НОРМАТ.НАГР.800КГ/М2,ПРОЛЕТОМ 6,28М ПК63.18-6АТ5Т(3ШТ) ЦЕНА:7.81+0.2+1.19	М2	33.72	9,20	310	- -	-	- -
40. ТО ЖЕ		-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ,ПК63.15-6АТ5Т ЦЕНА:7.81+0.2.2+1.19	М2	9.36	9,40	88	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	522	- 11	6	5 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	415			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	398			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	69			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	38			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	522			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ							
		А)ПОЛЫ ПОДВАЛА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,41	43,30	18	- 1	1	- -
42.	Е11 11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.80ММ	М3	3.26	29.30	96	- 5	5	- -
43.	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 3СММ	100М2	0,41	123,00	50	- 8	8	- -
44.	Е11-68 11-~	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩ.20ММ	100М2 -	0,41	31,60 -	13	- -	-	- -
		В)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА							
45.	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	8,78	43,30	380	- 40	31	9 3
46.	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	58,50	16,00	936	- 168	106	62 19
47.	Е11-11 1-11 Ц103.6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М-300	М3	5,62	35,22	198	- 9	9	- -
48.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	7.23	20,00	506	- 78	71	7 2
49.	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	1.83	118,00	217	- 74	61	13 4
50.	Е11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОЙ	100М2	1.83	77,00	141	- 38	32	6 2
51.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 2-ОЙ СЛОЙ	100М2	1.83	70,00	128	- 20	18	2 1
52.	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕТОННЫХ	100М2	1.48	81,50	120	- 23	21	2 1
53.	Е11-58 8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.40ММ	100М2	1.48	61,60	91	- 2	1	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	3.84	187.00	718	- 107	96	11 3
55.	Е11-64 7-5	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	3,84	27,20	105	- 12	10	2 1
56.	Е11-57 8-3	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ ТОЛЩ.70ММ	100М2	1,76	82,60	145	- 28	26	2 1
57.	Е11-58 8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.70ММ	100М2	1,76	156,00	275	- 9	4	5 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	5172	- 622	500	122 38

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4111
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3489
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	84
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	36
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	500
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	538
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	678
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	383
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5172

РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ

58.	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	3,08	1,45	4	- 3	2	1 -
59.	С122-260 ПР-ИТ 07-27-01 Т4-19	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТЕН ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДС15-8 ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ(ДС16-9)	М2	1,41	16,56	23	- -	-	- -
60.	С122-261 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДС19-9	М2	1,67	15,66	26	- -	-	- -
61.	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛ	2.00	2,97	6	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	74	- / 3	2	1 / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	59			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	55			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	74			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
62. Е15-254 55-1-11		-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,13	85,10	11	- / 5	5	- / -
63. Е15-658 163-1		-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	100М2	0,64	44,80	29	- / 5	5	- / -
64. Е15-509 153-2		-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,41	3,13	1	- / 1	1	- / -
65. Е15-566 159-6		-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	0,07	23,70	2	- / 1	1	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	54	- / 12	12	- / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	43			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	25			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	54			
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	Е15-79 13-1	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК	100М2	0.93	67,40	63	- 63	61	2 1
67.	С111-125	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОДЦИНОЙ 10ММ	М2	93.30	5,39	503	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	712	- 63	61	2 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	566
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	61
ВСЕГФ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	62
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	503
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	93
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	53
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	712

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

А)ВХОДЫ 1-6 И НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА

68.	Е7-400 36-1 ССЦП2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	18.00	1,50	27	- 18	4	14 5
69.	Е7-401 36-2 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 1Т	ШТ	12.00	1,95	23	- 17	4	13 5
70.	Е7-402 36-3 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 1,5Т	ШТ	6.00	2,97	18	- 13	3	10 4
71.	Е7-403 36-4 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	3,00	3,75	11	- 8	2	6 2
72.	ССЦ Т-2 П12-3	-БЕТОННЫЕ БЛОКИ ФБС24.5.6-Т	ШТ	3.00	28,20	85	- -	-	- -
73.	ТО ЖЕ .12-2	-ФБС24.4 6-Т	ШТ	6.00	22,60	136	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.	ТО ЖЕ П12-1	-ФБС24.3.6-Т	ШТ	7,00	17,60	123	-	-	-
75.	ТО ЖЕ 7.2-6	-ФБС12.4.3-	ШТ	4,00	5,83	23	-	-	-
76.	ТО ЖЕ 12-5	-ФБС12.4.6-Т	ШТ	5,00	12,10	61	-	-	-
77.	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	0,64	86,00	55	- 52	48	4 1
78.	ССЦ П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	Н	64,20	3,72	239	-	-	-
79.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА ПОД СТУПЕНИ	М3	12,42	34,20	425	- 37	27	10 3
80.	Е7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	36,00	0,33	12	- 10	3	7 2
81.	Е7-128 9-1-1.8	-ТО ЖЕ, МАССОЙ ДО 0.7Т	ШТ	12,00	1,77	21	- 21	6	15 4
82.	ССЦ П866	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР1-12.12.14	ШТ	6,00	1,43	9	-	-	-
83.	ССЦ П867	-1ПР2-15.12.14	ШТ	1,00	2,12	2	-	-	-
84.	ССЦ П872	-1ПР4-20.12.14	ШТ	2,00	4,40	9	-	-	-
85.	ССЦ П878	-1ПР38-12.12.22У	ШТ	1,00	2,40	2	-	-	-
86.	ССЦ П905	-2П 4-14.38.14	ШТ	20,00	5,78	116	-	-	-
87.	ССЦ П911	-2ПР5-14.51.14	ШТ	6,00	7,22	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
88.	ССЦ П916	-2ПР11-24.51.14	ШТ	12.00	13,90	167	-	-	-
							-		-
89.	Е7-437 38-7-1.8	-УКЛАДКА ПРОГОНА ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1.00	13,39	13	-	3	3
							6		1
90.	ССЦТ1 П9-287	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНА НП3-60-4.5И, БЕТОНА М-300	М3	0.84	70,40	59	-	-	-
							-		-
91.	ССЦ-1 Т.3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	КГ	48.30	0,23	11	-	-	-
							-		-
92.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,В-1	КГ	2.06	0,32	1	-	-	-
							-		-
93.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,А->	КГ	115,34	0,25	29	-	-	-
							-		-
94.	Е7-669 47-11-1.8	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	2.00	1,43	3	-	1	-
							1		-
95.	ССЦ-1 П9-96	-ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М-150,ОП5.4-Т ЦЕНА:62.7-0.62	М3	0.07	61,88	4	-	-	-
							-		-
96.	ТО ЖЕ Т.3-1 ПРИМ.2	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	КГ	3.30	0,33	1	-	-	-
							-		-
97.	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОД ПЛИТЫ КОЗЫРЬКА	М3	1.73	37,20	64	-	6	1
							7		-
98.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО КОЗЫРЬКУ	100М2	0.16	51,60	8	-	1	-
							1		-
99.	Е12-300 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.30ММ	100М2	0.16	37,95	6	-	-	-
							-		-
100.	Е12-176 2-6-2 12-289 9-6	-ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ИЗ 3-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА	100М2	0.16	288,10	47	-	-	-
							4		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.	E8-3, 5-1	-ОГРАЖДЕНИЕ КОЗЫРЬКА КИРПИЧНОЙ СТЕНКОЙ	М3	1.54	34,20	53	- 4	3	1 -
102.	E15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ КОЗЫРЬКА	100М2	0.12	85,30	10	- 4	4	- -
103.	E15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0.12	76,30	9	- 3	3	- -
104.	C11-11 1-11	-ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-150, ТОЛЩ.100ММ	М3	5,52	29,63	164	- 9	9	- -
105.	E11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ПЛОЩАДКАХ	100М2	0,55	84,70	47	- 9	9	- -
106.	E15-661 168-;	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ КОЗЫРЬКА	100М2	0.16	82,20	13	- 5	5	- -
107.	E15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ВХОДОВ	100М2	0.95	85,30	81	- 38	34	4 2
108.	E15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ВХОДОВ	100М2	0.95	76,70	73	- 27	26	1 -
		б)ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ							
109.	E11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М-100	М3	36,30	29,30	1064	- 59	59	- -
110.	E8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	2,60	37,90	99	- 11	10	1 -
111.	E8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	1.55	90,00	140	- 33	30	3 1
12.	E7-461 .39-5-1.8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	ШТ	67.00	3,31	222	- 124	66	58 17
113.	ССЦ-1 П11-146 ПРИЛ.1	-Ж/Б ПНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 2,38М, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ, С НОРМАТИВНОЙ НАГР.820КГ/М2, П: 24-15-6-Т ЦЕНА 7,74+0,2,2-0,15	М2	21,30	7,99	170	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГР.810КГ/М2.ПК24-12-6Т,ПК24-10-6Т ЦЕНА:7,74+0,2-0,15	М2	109,91	7,79	856	-	-	-
115.	ТО ЖЕ П.11-148	-Ж/Б ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ ДО 1М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.8СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГР.1250КГ/М2,ПТ12.5-8.6 ЦЕНА:6,94-0,2-0,25	М2	5,76	6,29	36	-	-	-
116.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 1,6М,С НОРМАТИВНОЙ НАГР.870КГ/М2.ПТ8-16.14 ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,24	М2	19,98	6,30	126	-	-	-
117.	Е7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т	ШТ	46,00	0,33	15	- 13	4	9 3
118.	Е7-128 9-1-1.8	-ТО ЖЕ,ДО 0.7Т	ШТ	42,00	1,77	74	- 72	19	53 16
119.	ССЦ-3 П869	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР3-22.12.14	ШТ	18,00	3,07	55	-	-	-
120.	ТО ЖЕ П880	-1ПР38-18.12.22У	ШТ	4,00	4,66	19	-	-	-
121.	ТОЖЕ П887	-1ПР8-24.12.22У	ШТ	18,00	5,19	93	-	-	-
122.	ТОЖЕ П906	-2ПР5-16.38.14	ШТ	1,00	6,51	7	-	-	-
123.	ТО ЖЕ П908	-2ПР6-20.38.14	ШТ	5,00	7,96	40	-	-	-
124.	ТО ЖЕ П914	-2ПР8-20.51.14	ШТ	41,00	10,80	443	-	-	-
125.	ТО ЖЕ П.915	-2ПР10-23.51.14	ШТ	1,00	12,60	13	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ:СТЕНОВЫЕ БЛОКИ УЧТЕННЫЕ Р.2 ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ

8)ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА С КАНАЛОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ШАХТЫ	М3	3,80	34,20	130	- 11	8	3 1
127.	Е7-723 54-1	-СТРОИТЕЛЬСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	2,71	6,93	19	- 13	5	8 3
128.	ССЦ-1 8-522	-Ж/Б ЛОТКИ ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,24	75,30	18	- -	- -	
129.	ССЦ-1 8-524	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ ДО 2М3	М3	1,78	69,20	123	- -	- -	
130.	ССЦ-1 Т4-3.9	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	КГ	22,00	0,32	7	- -	- -	
131.	Е7-461 39-5-1.8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	ШТ	3,00	3,31	10	- 6	3	3 1
132.	ССЦ П7-221	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200, П10-5, П10Д-5	М3	0,69	51,60	36	- -	- -	
133.	ТО ЖЕ, Т4-3.9	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	КГ	15,40	0,23	4	- -	- -	
134.	ТО ЖЕ Т4-3.9	-ТО ЖЕ, А-3	КГ	33,10	0,25	8	- -	- -	
135.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М-100	М3	0,74	29,30	22	- 1	1 -	
136.	Е6-132 13-8	-МОНОЛИТНАЯ Ж/Б СТЕНКА ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,36	43,09	16	- 2	2 -	
137.	Е7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК	ШТ	12,00	0,33	4	- 4	1	3 1
138.	ССЦ-3 П906	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПР5-16.38.14	ШТ	4,00	6,51	26	- -	- -	
139.	ТО ЖЕ П905	-2ПР-14.38.14	ШТ	4,00	5,78	23	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140.	ТО ЖЕ П865	-1ПР1-12.12.6	ШТ	4.00	0,85	3	-	-	-
141.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,02	51,60	1	-	-	-
142.	Е12-300 10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.20ММ	100М2	0,02	2,53	1	-	-	-
		Г)КАМЕРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА							
143	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,12	472,00	59	- 9	8	1 -
144.	Е26-35 8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	1,00	35,50	36	- 14	13	1 -
145.	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	0,98	43,60	43	-	-	-
146.	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,12	386,00	48	- 9	8	1 -
147.	Е15-304 16-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,12	73,00	9	- 2	2	- -
		Д)ОТМОСТКА							
148.	Е27-42 11-1 ПРИМЕЧ.	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.10СМ	100М2	2,14	140,00	300	- 31	4	27 9
149.	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.3СМ	100М2	2,14	156,00	334	- 18	18	- -
		Е)ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
150.	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	1,78	37,90	67	- 8	7	1 -
151.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М-100	М3	0,25	29,30	7	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152.Е22-9 1-1	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.100ММ	М	46.00	1,80	83	-	-	-
						-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	9072	-	469	261
						730		81
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7212			
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3010			
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	180			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	81			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	469			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	550			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3268			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1189			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	671			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9072			
	ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ	50224	-	2060	2514
						4574		900
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	39920			
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	13620			
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1614			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	900			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2060			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2960			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	21261			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6586			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3718			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	50224			
	ОТДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
	РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ							
153.Е8-76-2 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНА 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	434,16	42,90	18625	-	1107	326
						1433		96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154.	Е8-77-2 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 640ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	122,30	42,70	5222	- 374	305	69 21
155.	Е8-72-2 9-1	-ТО ЖЕ, ПАРАПЕТНЫХ СТЕН ТОЛЩ.25СМ	М3	76,80	47,60	3656	- 316	249	67 20
156.	Е8-32-2 5-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОД ШТУКАТУРКУ	М3	175,27	39,00	6836	- 558	422	136 40
157.	Е8 36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	373,11	34,30	12798	- 1087	784	303 90
158.	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10,56	37,20	393	- 48	39	9 3
159.	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,05	194,00	10	- 1	1	- -
160.	Е7-669 47-11-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	ШТ	219,00	1,43	313	- 164	129	35 11
161.	ССЦ П11-233	-ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ, БЕТОН М-200	М3	7,76	69,90	542	- -	-	- -
162.	ССЦ-1 ТАБ.3-1	АРМАТУРА КЛАССА А-1	КГ	230,00	0,23	53	- -	-	- -
163.	Е7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	271,00	0,33	89	- 73	22	51 16
164.	Е7-128 9-1-1.8	-ТО ЖЕ, МАССОЙ ДО 0,7Т	ШТ	101,00	1,77	179	- 172	46	126 37
165.	ССЦ-3 П866	-ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12.12.14	ШТ	21,00	1,43	30	- -	-	- -
166.	ТО ЖЕ П868	-1ПР3-19.12.14	ШТ	8,00	2,23	18	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167.	ТО ЖЕ Г369	-1ПР3-22.12.14	ШТ	148,00	3,07	454	-	-	-
168.	ТО ЖЕ П87С	-1ПР3-24.12.14	ШТ	3,00	3,12	9	-	-	-
169.	ТО ЖЕ П873	-1ПР4-29.12.14	ШТ	6,00	4,52	27	-	-	-
170.	ТО ЖЕ Г375	-1ПР4-33.12.22	ШТ	1,00	6,97	7	-	-	-
171.	ТО ЖЕ П867	-1ПР2-15.12.14	ШТ	2,00	2,12	4	-	-	-
172.	ТО ЖЕ П871	-1ПР4-25.12.14	ШТ	24,00	3,34	80	-	-	-
173.	ТО ЖЕ П897	-1ПР8-24.12.22У	ШТ	3,00	5,19	16	-	-	-
174.	ТО ЖЕ Г883	-1ПР28-20.25.22У	ШТ	3,00	8,80	26	-	-	-
175.	ТО ЖЕ П886	-1ГР28-24.25.22У	ШТ	79,00	10,80	853	-	-	-
176.	ТО ЖЕ П878	-1ПР38-12.12.22У	ШТ	13,00	2,40	31	-	-	-
177.	ТО ЖЕ П879	-1ПР38-15.12.22У	ШТ	34,00	3,45	117	-	-	-
178.	ТО ЖЕ П885	-1ПР38-24.25.22У	ШТ	14,00	12,00	168	-	-	-
179.	ТО ЖЕ П905	-2ПР4-14.38.14	ШТ	2,00	5,78	12	-	-	-
180.	ТО ЖЕ Г9С7	-2ПР5-18.38.14	ШТ	3,00	7,20	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181.	ТО ЖЕ П913	-2ПР7-18.51.14	ШТ	2,00	9,36	19	-	-	-
182.	ТО ЖЕ П914	-2ПР8-20.51.14	ШТ	1,00	10,80	11	-	-	-
183.	ТО ЖЕ П896	-2ПР72-20.38.22У	Ш,	3,00	15,30	46	-	-	-
184.	ТО ЖЕ П897	-2ПР72-27.38.22У	ШТ	2,00	24,50	49	-	-	-
185.	Е7-669 47-11-1.8	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	38,00	1,43	54	- 28	22	6 2
186.	ССЦ-1 П9-96 ПРИМ.2 ТАБЛ.3.3	-ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М-150 ЦЕНА:62,[illegible]-0.82	М3	1,37	61,88	85	-	-	-
187.	СТО ЖЕ ТАБЛ.3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	КГ	64,00	0,33	21	-	-	-
188	Е7-431 38-5-1.8	-УСТАНОВКА ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	6,00	2,84	17	- 15	6	9 3
189.	Е7-434 38-6-1.8	-ТО ЖЕ,ДО 2Т	ШТ	13,00	4,27	56	- 48	21	27 8
190.	ССЦ-1 П9-265 Т4-3.10	-ПРОГОНЫ ДЛИНОЙ ДО 4М ИЗ БЕТОНА М-200 ЦЕНА:68.5-0.82.2	М3	0,34	66,86	23	-	-	-
191.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-250 ЦЕНА:68.5-0,82	М3	0,40	67,68	27	-	-	-
192.	ТО ЖЕ П9-287	-ТО ЖЕ,ДЛ.6М ИЗ БЕТОНА М-300	М3	4,58	70,40	322	-	-	-
193	ТО ЖЕ Т4-3 9	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,26	229,00	60	-	-	-
194.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,А-3	Т	1,72	250,00	430	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
195.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ВР-1	Т	0,04	321,00	13	-	-	-
							-		-
196.	Е10-32 6-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ИМПОСТОВ	М2	3,98	2,14	9	-	1	-
							1		-
197.	ССЦ-1 ТАБЛ.3-1	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,28	250,00	70	-	-	-
							-		-
198.	ГЭ-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	1,91	42,20	81	-	49	-
							49		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	65410	-	3203	1164
							4367		347

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	51983	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	43970	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	817	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	347	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3203	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3550	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3645	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8578	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4849	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	65410	

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

199.	Е7-461 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	32,00	3,31	106	-	31	28
							59		8
200.	Е7-464 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	53,00	19,56	1037	-	74	67
							141		20
201.	Е7-452 39-4 1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	115,00	3,94	453	-	182	169
							351		49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202.	Е7-455 39-3-1.8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	16,00	4,80	77	- 58	28	30 9
203.	ССЦТ-1 1-158 ПРИМЕЧ.П2 5.27	-ПНОГОПУСТОТНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ.НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 2ПРОЛЕТОМ 6.28М	М2	1224,73	9,20	11268	- -	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,19							
204.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,СНОРМАТИВНОЙ НАГР 660КГ/М2	М2	368,67	8,99	3314	- -	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,98							
205.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГР.970КГ/М2	М2	75,95	9,62	731	- -	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,61							
206.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ,13СМ	М2	28,08	9,82	276	- -	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2.2+1,61							
207.	ССЦ 11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ,ПРОЛЕТОМ ДО 3М	М2	54,74	7,89	432	- -	-	-
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,05							
208.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГР.800КГ/М2	М2	70,39	7,83	551	- -	-	-
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,11							
209.	ССЦ 11-158 ТО ЖЕ.	-ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГР.1100КГ/М2.ПРОЛЕТОМ ДО 12М	М2	285,60	18,05	3155	- -	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2.10+8,24							
210.	Е7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	4,00	0,33	1	- 1	-	1 -
211.	Е7-128 9-1-1.8	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 0,7Т	ШТ	2,00	1,77	4	-	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		1
212.	ССЦ Т-3 П883	-ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР28-20.-5.22У	ШТ	2,00	8,80	18	-	-	-
213.	ССЦ ТО ЖЕ П883	-1ПР8-2-.12.22У	ШТ	2,00	3,80	8	-	-	-
214.	ССЦ ТО ЖЕ П914	-2ПР8-20.51.14	ШТ	2,00	9,36	19	-	-	-
215.	Е6-173 16-1	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	5,05	42,70	216	-	23	4
							27		1
216.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,19	338,00	64	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	29857	-	339	302
							641		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23730			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1252			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	214			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	88			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	339			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	427			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	21836			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3916			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2211			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	29857			
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ							
217.	Е12-309 13-3 ДОП.1	-ПРОКЛАДНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1СЛОЯ РУБЕРОИДА	100М2	0,14	36,50	5	-	1	-
							1		-
218.	Е12-288-1 9-5	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	М3	93,50	17,90	1674	-	109	101
							210		30
219.	Г12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА	100М2	14,38	17,30	249	-	223	26
							247		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220	ССЦ-1 П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	230,00	16,00	3680	-	-	-
							-		-
221	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	14,38	51,60	742	-	110	10
							120		3
222	Е12-300 10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТ ПО РАСЦЕНКЕ №М299 (ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ20ММ)	100М2	14,38	12,65	181	-	-	-
							-		-
223	Е12-130 2-6	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	14,38	302,00	4343	-	718	204
							922		61
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	13454	-	1161	341
							1502		102

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10694
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5510
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	239
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	102
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1161
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1263
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3680
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1764
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	996
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13454

РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦЫ

224	Е7-507 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 49М	ШТ	4,00	3,74	15	-	5	10
							15		3
225	Е7-503 41-2-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	5,00	4,00	20	-	7	12
							19		4
226	ССЦ ТИП.11-16 7	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	М2	21,84	10,80	236	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
227.	ССЦ П.11-169 ТАБ.6	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С ПОЛОМ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	М2	18,20	11,11	202	-	-	-
228.	С111-150	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ, НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	13,29	2,87	38	-	-	-
229.	Е7-669	-КЛАДКА ЧАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	ШТ	47,00	1,43	67	- 35	28	7 2
230.	ССЦ П11-173	-Ж/Б ПРОСТУПИ	М	66,00	1,67	110	-	-	-
231.	ССЦ ТАБ.А	-МОЗАИЧНАЯ ОТДЕЛКА ПРОСТУПЕЙ	М2	23,10	3,09	71	-	-	-
232.	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	0,10	86,00	8	- 7	7	-
233.	ССЦ П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	9,80	3,72	36	-	-	-
234.	Е8-30 5-1	-КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ ПОД СТУПЕНИ	М3	0,80	34,20	27	- 2	2	-
235.	Е7-737 5-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0,17	823,00	136	- 6	6	-
236.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,17	60,50	10	- 7	7	-
237.	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,01	342,00	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	1232	- 91	62	29 9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 979
МАТЕРИАЛЫ - РУБ 197
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	9			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	62			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	71			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	693			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	161			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	92			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1232			
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕГОРОДКИ							
238.	Е7-630	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	ШТ	119.00	3,92	466	-	129	115
	46-3-1.8	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО. 6М2 ПРИ					---		---
	ССЦП2-3	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО					244		33
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М							
239.	Е7-633	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 10М2	ШТ	26.00	4,52	118	-	35	31
	46-4-1.8						---		---
	ТО ЖЕ						66		9
240.	Е7-636	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 15М2	ШТ	13.00	6,04	79	-	22	20
	46-5-1.8						---		---
	ТО ЖЕ						42		6
241.	ССЦ-1	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩ.ДО	М2	118.04	4,68	552	-	-	-
	П3-222	6М2,ВЫСОТОЙ 3М И БОЛЕЕ,ТИПА 8-5Г					---		---
							-		-
242.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2	М2	305,86	4,55	1392	-	-	-
	П3-206						---		---
							-		-
243.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 6М2.ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	20.70	4,17	86	-	-	-
	П3-190						---		---
							-		-
244.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ	М2	144.24	4,79	691	-	-	-
	П3-230	ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ 3М И БОЛЕЕ,ТИПА 8-5ГЦ					---		---
							-		-
245.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2	М2	127,39	4,78	609	-	-	-
	П3-214						---		---
							-		-
246.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩ.ДО 6М2	М2	16.65	4,27	71	-	-	-
	П3-198						---		---
							-		-
247.	ТО ЖЕ	-МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0.11	413,00	45	-	-	-
	ТЕХ. ЧАСТЬ						---		---
	П3.9						-		-
248.	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,	100М2	0.46	472,00	218	-	29	3
	5-9	НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА,					---		---
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М					32		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249.	E26-35 8-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.80ММ	М3	4,48	35,50	159	- 62	56	6 2
250.	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	4,39	43,60	191	- -	-	- -
251.	Е10-48 8-5	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫЕ В САНУЗЛАХ	М	2,70	2,40	6	- 3	3	- -
252.	С122-461	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ	М2	3,48	13,00	45	- -	-	- -
253.	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	100 КГ	0,10	35,90	4	- 1	1	- -
254.	Е15-623 165-1	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ	100М2	0,07	65,00	5	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	5958	- 450	275	175 51

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4737
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	600
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	124
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	51
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	275
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	326
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3692
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	781
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	440
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5958

РАЗДЕЛ 14. ДВЕРИ

255.	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	8,84	1,45	13	- 8	5	3 1
256	Е10-106 20-2	-ТО ЖЕ, БОЛЕЕ 3М2	М2	33,70	1,19	40	- 27	17	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257.	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ.ДО 3М2	М2	142,65	2,00	285	- 115	96	19 6
258.	Е10-108 20-4	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 3М2	М2	38,39	1,58	61	- 28	23	5 2
259.	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	8,84	1,34	12	- 2	2	- -
260.	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЬШЕ 3М2	М2	33,70	0,95	32	- 5	5	- -
261.	С122-135 ПР-КТ 07-27-01 Т4П.19	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-15АШП,ДН21-15АШП,ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ	М2	27,26	16,24	443	- -	-	- -
		ЦЕНА:16+2,35.0,1.1.02							
262.	С122-233 ТО ЖЕ	-ДН21-10ЧП	М2	6,15	14,08	87	- -	-	- -
		ЦЕНА:13,9+1,73.0,1.1.02							
263.	С122-236 ТО ЖЕ	-ДН21-13ЖП	М2	2,69	15,01	40	- -	-	- -
		ЦЕНА:14,8+2,05.0,1.1.02							
264.	С122-209 ТО ЖЕ	-ИДН-1	М2	6,44	21,09	136	- -	-	- -
		ЦЕНА:20,8+2,81.0,1.1.02							
265.	С122-225 ТО ЖЕ	-АОД4-15	М2	34,90	9,05	316	- -	-	- -
		ЦЕНА:8,9+1,5.0,1.1.02							
266.	С122-223 ТО ЖЕ	-АГ24-15	М2	3,49	13,99	49	- -	-	- -
		ЦЕНА:13,8+1,86.0,1.1.02							
267.	С122-219	-АГ21-10	М2	42,00	13,70	575	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТО ЖЕ								
		ЦЕНА:13.5+1,97.0,1.1.02							
268.	С122-218	-АГ21-9	М2	75,60	14,40	1089	-	-	-
	ТО ЖЕ								
		ЦЕНА:14,2+1,99.0,1.1.02							
269.	С122-218	-АГ21-8	М2	3,18	14,40	46	-	-	-
	ТО ЖЕ								
		ЦЕНА:14,2+1,99.0.1.1.02							
270.	С122-217	-АГ21-7	М2	18,07	15,36	278	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:15+3,53.0.1.1.02							
271.	С122-220	-А021-9	М2	1,80	9,64	17	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:9,46+1,73.0.1.1.02							
272.	С122-221	-А021-10	М2	2,00	8,92	18	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:8,76+1,59.0.1.1.02							
273.	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА	100М2	0,24	222,00	54	-	12	-
	201-6	ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ НАТОВЫМ 3ММ					12		
274.	Е10-130	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	М2	1,80	5,59	10	-	1	-
	25-2	НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН					1		
275.	Е10-32	-ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ	М2	33,60	2,14	72	-	7	
	6-1	ДЕРЕВЯННЫМИ ПЛАНКАМИ					8		-
276.	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	8,00	8,94	72	-	-	-
277.	С111-446-1	-ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	-	-	-
278.	С111-448-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	82,00	2,97	244	-	-	-
279.	С111-449-1	-ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	11,00	3,23	36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
280.	С111-405	-ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ В ДВЕРЯХ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК	ШТ	8,00	18,50	148	-	-	-
							-		-
281.	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	М2	6,30	4,47	28	-	9	3
							12		1
282.	С122-51 Т4-53	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	М2	6,30	12,59	79	-	-	-
							-		-
283.	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100М2	0,06	121,00	8	-	1	-
							1		-
284.	С111-395	-ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2	ШТ	11,00	1,23	14	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	5449	-	178	41
							219		13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4329
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	398
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	28
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	13
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	178
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	191
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3703
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	714
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	406
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5449

РАЗДЕЛ 15. ОКНА

285.	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	8,13	4,47	36	-	12	3
							15		1
286.	Е10-75 13-4	-ТО ЖЕ, СВЫШЕ 2М2	М2	338,71	3,25	1101	-	390	91
							481		27
287.	С122-16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОРБ-9 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА	М2	5,88	27,31	161	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2-ОЙ РАЗ					-		-
		ЦЕНА:26,8+5,01,0,1,1,02							
288	С122-17	-ТО ЖЕ,ОР9-9	М2	2,25	22,81	51	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:22,4+4,01,0,1,1,02							
289	С122-62	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР18-15В,ОР21-15В (ОР18-15В)	М2	2,59	24,52	64	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:24,1+4,08,0,1,1,02							
290	С122-63	-ОР18-18В	М2	252,72	22,75	5749	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:22,4+3,42,0,1,1,02							
291	С122-64	-ОР18-24В	М2	83,40	21,12	1761	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:20,8+3,17,0,1,1,02							
292	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	3,47	229,00	794	-	82	6
							88		2
293	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	264,44	0,92	243	-	90	8
							98		3
294	Е10-104 19-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	М2	83,40	0,62	52	-	19	2
							21		1
295	С122-361 ПР-НТ 07-27-01	-ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	М	237,48	1,41	335	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:1,38+0,34,0,1,1,02							
296	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	15,00	1,78	27	-	-	-
							-		-
297	С111-420-1	-ТО ЖЕ,ДВУСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	82,00	5,93	486	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
298.	С111-421-1	-ТО ЖЕ,ШИРИНОЙ ДО 2,7М	КОМПЛ	20.00	6,68	134	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ	13831	- 703	593	110 34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10994			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1525			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	76			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	34			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	593			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	627			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	8768			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1813			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1024			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13831			
		РАЗДЕЛ 16, ПОЛЫ							
		А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА							
299.	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	0,74	72,90	54	- 12	11	1 -
300.	Е11 54 7-5	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,74	27,20	20	- 2	2	- -
301.	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	6,88	85,00	585	- 40	28	12 4
302.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,71	70,00	50	- 7	7	- -
303.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 2-ОЙ СЛОЙ	100М2	0,71	70,00	50	- 7	7	- -
304.	Е11-57 8-3	-СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	100М2	6,88	81,50	561	- 107	100	7 2
305.	Е11-58 8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.60ММ	100М2	6,88	124,80	858	- 28	13	13 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
306	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0.71	118,00	84	- 28	24	4 1
307	Е11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,71	77,00	55	- 15	12	3 1
		Б)ЧИСТЫЕ ПОЛЫ							
308	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩ.20ММ)	100М2	0,08	123,00	10	- 2	2	- -
309	Е11-68 11-2	-УМЕНЬШАТЬ ДО ТОЛЩ.20ММ	100М2	0,08	31,60	- 2	- -	-	- -
310	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	1,48	526,66	778	- 149	146	3 1
311	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	2,61	417,00	1089	- 172	160	12 4
312	Е11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	100М2	12,27	453,00	5557	- 545	535	10 3
313	Е11-185 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2	0,89	475,00	423	- 46	42	4 1
314	Е11-181 27-1	-ТО ЖЕ,ИЗ РЕЙКИ 60.60ММ	100М2	2,98	810,00	2388	- 275	252	23 7
315	Г11-192 27-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БУКА ИЛИ ВЯЗА	М2	74,20	18,00	1336	- 34	32	2 1
316	Е11-74 11-8	-УСТАНОВКА СТЕКЛЯННЫХ ЖИЛОК В МОЗАИЧНЫХ ПОЛАХ	100М	5,91	11,52	68	- 68	68	- -
317	С111-577	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛА	М2	18.00	2,07	32	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	17615	-	1441	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1537		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14001			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	11863			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	67			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	29			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1441			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1470			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2309			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1305			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17615			
		РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
318.	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	19,20	20,70	397	- 358	355	3 1
319.	Е15-297 59-4 Т4-3.10	-ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	2,79	18,84	53	- 46	46	- -
320.	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	27,65	110,00	3041	- 1471	1283	188 111
321.	Е15-256 55-6-11 Т4-3.10	-ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	3,65	105,08	384	- 176	152	24 15
322.	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	2,90	215,00	624	- 334	310	24 7
323.	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,86	422,00	785	- 180	176	4 1
324.	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	19,20	5,84	112	- 95	94	1 -
325.	Е15-508 153-1 Т4-3.18	-ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М	100М2	2,79	6,33	18	- 15	15	- -
326.	Е15-511 193-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	100М2	2,08	11,90	25	-	16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							16		-
327.	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	38.37	76,30	2928	- 920	886	34 10
328.	Е15-660 168-3 Т4-3.18	-ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М	100М2	3.65	78.67	287	- 97	93	4 1
329.	Е15-578 159-8-26	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100М2	2.90	91.20	264	- 84	81	3 1
330.	Е15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0.89	71,20	64	- 26	25	1 -
331.	Е15-563 159-3	-ТО ЖЕ ПЛИНТУСОВ ПРИ ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ПАРКЕТА	100М2	1,30	71,20	93	- 37	36	1 -
332.	Е15-567 159-7	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕДЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	8.67	32,10	278	- 200	200	- -
333.	Е15-575 159-5-23	-ТО ЖЕ, ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	1,04	120,00	125	- 81	81	- -
334.	Е15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	4.54	23,70	108	- 66	66	- -
335.	Е15-565 159-5	-ТО ЖЕ, ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	100М2	0.10	107,00	11	- 8	8	- -
336.	Е15-564 159-4	-ТО ЖЕ, НАЛИЧНИКОВ	100М2	0.55	80,00	44	- 28	28	- -
337.	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ГРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	2.79	71,10	198	- 116	114	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	12382	- 4354	4065	289 148

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9839			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5483			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	141			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	148			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4065			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4213			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1626			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	917			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12382			
		РАЗДЕЛ 18. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
338. Е12-277 8-2		-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	18.19	9.43	172	- 42	42	- -
339. Е15-201 51-1		-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА	100М2	2.33	85.30	199	- 83	83	11 5
340. Е15-660 168-3		-ЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА	100М2	2.33	76.30	178	- 54	54	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	18		РУБ	691	- 179	179	13 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	549			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	356			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	179			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	185			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	90			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	52			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	691			
		РАЗДЕЛ 19. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		А)ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА НА КРОВЛЕ							
341. Е8-45 5-9		-КЛАДКА СТЕН КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	100М2	0.62	472.00	295	- 39	39	4 1
342. Е7-445		-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.3Т ПРИ	ШТ	6.00	0.29	2	- -	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	38-10-1.8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М					1		-
343.	Е7-127 9-1-1.8	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 0.7Т	ШТ	2,00	1,55	3	- 3	1	2 1
344.	ССЦ Т3 П.703	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПР3-11.38.6	ШТ	6,00	2,21	13	- -	-	- -
345.	ССЦ П915	-2ПР10-23.51.14	ШТ	2,00	12,60	25	- -	-	- -
346.	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	6,00	2,43	15	- 12	6	6 2
347.	ССЦ Т1 П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ И ПОДСТАКАННИКОВ ИЗ БЕТОНА М-150 ЦЕНА:90,2-0,82	М3	0,39	89,38	35	- -	-	- -
348.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	Т	0,01	229,00	2	- -	-	- -
349.	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,17	85,30	15	- 6	6	- -
350.	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,17	76,30	13	- 4	4	- -
		б)РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО							
351.	Е10-94 17-1	-УСТРОЙСТВО КОРОБКИ ОКНА РАЗДАЧИ	М2	0,90	3,06	3	- 1	1	- -
352.	С122-317	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	3,88	0,73	3	- -	-	- -
353.	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	3,88	0,20	1	- -	-	- -
354.	С122-292	-СТОИМОСТЬ СТВОРОК	М2	0,72	10,90	8	- -	-	- -
355.	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ПРИЛАВКА	М2	0,40	1,69	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19-1								
356.	С122-363	-СТОИМОСТЬ ПРИЛАВКА	М	0,97	2,95	3	-	-	-
357.	Е11-211 29-1	-ОБШИВКА ПРИЛАВКА ПЛАСТИКОМ	100М2	-	964,00	4	- 1	1	- -
358.	С111-449	-СКОБЯНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛ	2,00	3,51	7	-	-	-
359.	Е15-564 159-4	-ОКР.СКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ РАЗДАТОЧНОГО ОКНА	100М2	0,02	80,00	2	- 1	1	- -
		В)ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ							
360.	Е10-150 29-1	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ЩИТАМИ ИЗ ДСП	М2	33,30	0,81	27	- 16	12	4 1
361.	С122-465	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	М2	33,30	10,00	333	-	-	-
362.	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	0,80	35,90	29	- 5	5	- -
363.	С122-ТАБЛ .18	-ОБЛИЦОВКА ЩИТОВ ДУБОВЫМ ШПОНОМ	М2	33,30	4,59	153	-	-	-
364.	Е15-635 165-4-29-30	-ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ЛАКОМ	100М2	0,33	35,70	12	- 3	3	- -
365.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЛЕНИЯ	100М2	0,02	60,50	1	- 1	1	- -
		Г)РАДИОСТОЯКА И ТЕЛЕАНТЕННА							
366.	Е34-233 37-15	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ	ШТ	2,00	80,60	161	- 14	11	3 1
		Д)КРЕПЛЕНИЕ СПОРТОБОРУДОВАНИЯ							
367.	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	7,11	35,90	255	-	43	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							46		1
368.	E15-314 1,64-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЛЕНИЙ	100М2	0,19	60,50	11	- 7	7	- -
							7		-
		Е)ЭСТРАДА							
369.	E10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	М3	1,40	110,00	154	- 20	18	2 1
370.	E11-186 27-2	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 47ММ	100М2	0,27	444,00	120	- 14	13	1 -
371.	E10-146 28-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ	М2	5,20	27,30	142	- 17	16	1 -
372.	E10-202 37-2	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	2,70	7,51	20	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 19			РУБ	2342	- 219	192	27 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1868			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1061			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	19			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	192			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	200			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	583			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	304			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	170			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2342			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ	168221	- 14275	11688	2587 835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	133703			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	72215			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1752			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	835			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	11688			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	12523			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	46627			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22056			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12462			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	168221			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	218445	-	13748	5101
							18849		1735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	173623			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	85835			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3366			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1735			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13748			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	15483			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	67888			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28642			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16180			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	218445			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОРПРОЕКТА МИХР

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛЕОНОВ

СОСТАВИЛА САВИНОВА

ПРОВЕРИЛА ФИЛИППОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЖИГАЛКИНА

СВОДКА

объемов, стоимости работ к локальной смете № 1-I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.					в том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	основной зарплаты	эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II I2,I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	2093	I223	I6,5	202	II2	I537	-	-	-	-	-	0,70 0,73
2	Фундаменты и стены	м3	495,5	26291	I6,5	4338	2452	33081	-	-	-	-	-	I5,I4 66,76
3	Перекрытие над подвалом	м2	43,I	4I5	I6,5	69	38	522	-	-	-	-	-	0,24 I2,II
4	Полы	м2	I303	4III	I6,5	678	383	5I72	-	-	-	-	-	2,36 3,97
5	Двери	м2	3,08	59	I6,5	I0	5	74	-	-	-	-	-	0,03 24,03
6	Внутренняя отделка	м2	II2,4	43	I6,5	7	4	54	-	-	-	-	-	0,02 0,48
7	Наружная отделка	м2	93,3	566	I6,5	93	53	7I2	-	-	-	-	-	0,33 7,63
8	Разные работы	м3 здания	9502	72I2	I6,5	II90	67I	9073	-	-	-	-	-	4,I5 0,95
	Итого по А	руб	-	39920		6586	3719	50225	-	-	-	-	-	22,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Б. Надземная часть													
9	Стены	м3	1220	51983	16,5	8578	4849	65410	-	-	-	-	-	29,94 53,61
10	Перекрытие и покрытие	м2	2103,2	23730	16,5	3916	2211	29857	-	-	-	-	-	13,67 14,16
11	Кровля	м2	1438,3	10875	16,5	1794	1013	13682	-	-	-	-	-	6,16 9,51
12	Лестницы	м2	43	979	16,5	161	92	1232	-	-	-	-	-	0,56 28,65
13	Перегородки	м2	779	4737	16,5	781	440	5958	-	-	-	-	-	2,73 7,65
14	Двери	м2	130	4329	16,5	714	406	5449	-	-	-	-	-	2,49 11,92
15	Окна	м2	364,8	10994	16,5	1813	1024	13831	-	-	-	-	-	6,33 37,91
16	Полы	м2	2102	14001	16,5	2309	1305	17615	-	-	-	-	-	8,06 83,8
17	Внутренняя отделка	м2	8066	9839	16,5	1626	917	12382	-	-	-	-	-	5,67 1,53
18	Наружная отделка	м2 фасада	233,2	549	16,5	90	52	691	-	-	-	-	-	0,32 0,38
19	Разные работы	м3 здания	9502	1868	16,5	304	175	2342	-	-	-	-	-	107 0,25
	Итого по Б	руб		133703				168220						77,03
	Итого по А + Б	"		173623				218445						100

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Составила: рук.сметной группы Л.Савинова

Проверил главный специалист И.Колесников

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 1: КЛАССОВ (264 УЧАЩИХСЯ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1А

НА ВАРИАНТ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -20ГРАД

ОСНОВАНИЕ: АС-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 10,940 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
153.	Е8-76-2 9-3	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 640ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	434,16	42,90	18625 / 1433	- / -	1107 / -	326 / 96.
154.	Е8-77-2 9-3	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 640ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	122,30	42,70	5222 / 374	- / -	305 / -	69 / 21
156.	Е8-32-2 5-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	175,27	39,00	6836 / 558	- / -	422 / -	136 / 40
163.	Е7-446 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,37 ПРИ НАИМЕНЬШЕЙ М. ССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО	ШТ	7,00	0,33	2 / -	- / -	1 / -	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М				-	2		-
167.	ССЦ П869	-ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР3-22.12.14	ШТ	- 2,00	3,07 -	6	-	-	-
172.	ТОЖЕ П871	-1ПР4-25.12.14	ШТ	- 2,00	3,34 -	7	-	-	-
179.	ТОЖЕ П905	-2ПР4-14.38.14	ШТ	- 1,00	5,78 -	6	-	-	-
181.	ТОЖЕ П915	-2ПР7-18.51.14	ШТ	- 1,00	9,36 -	9	-	-	-
167.	ТОЖЕ П869	-1ПР3-22.12.14	ШТ	- 1,00	3,07 -	3	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
153.	Е8-74-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	346,00	44,70	15466	- 1256	979	277 83
154.	Е8-75-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	97,50	44,50	4339	- 330	270	60 18
156.	Е8-32-2 5-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	139,70	39,00	5448	- 446	337	109 32
163.	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	3,00	0,33	1	-	-	-
171.	ССЦ-1 П867	-ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР2-15.12.14	ШТ	2,00	2,12	4	-	-	-
180.	ТОЖЕ П907	-2ПР5-18,38.14	ШТ	1,00	7,20	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ -	6861	- -	249	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							- 335	-	24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ - 5451			
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ - 5096			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ - 62			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ - 24			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ - 249			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ - 273			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ - 20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ - 900			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ - 510			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ - 6861			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
220.ССЦ-1 П3-147		-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	- 230,00	16,00	- 3680	- -	-	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
220.ССЦ-1 П3-147		-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	172,56	16,00	2761	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ - 1156	- -	-	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ - 919			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ - 919			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ - 151			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ - 86			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ - 1156			
		РАЗДЕЛ 3 ОКНА							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
285.Е10-74 -13-3		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	- 8,13	4,47	- 36	- - - 15	12 - 1	3 - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286.	E10-75 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ, ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	538,71	3,25	1101	390 481	91 27
287.	С122-16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПО МАСЛЯНУЮ КРАСКУ ЗА ВТОРОЙ РАЗ	М2	5,88	27,31	161			
288.	С122-17	-ОР9-9	М2	2,25	22,81	51			
289.	С122-62	-ОР18-15В	М2	2,59	24,52	64			
290.	С122-63	-ОР18-18В	М2	252,72	22,75	5749			
291.	С122-64	-ОР18-24В	М2	83,40	21,12	1761			
292.	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЯНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ, ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	3,47	229,00	794	88	82 -	6 2
296.	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО1,2М	КОМПЛ	15,00	1,78	27			
297.	С111-420-1	-ТОЖЕ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	82,00	5,93	486			
298.	С111-421-1	-ТОЖЕ ДО 2,7М	КОМПЛ	20,00	6,68	134			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
285.	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	8,13	3,01	24	11	8 1	3 1
286.	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	338,71	2,18	738	322	240 24	82 24
287.	С122-, ПР-НТ	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-9	М2	5,88	20,67	122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	07-27-01						-		-
288.	С122-2 ТОЖЕ	-ОС9-9	М2	2,25	17,60	40	- - -	-	- - -
289.	С122-44 ТОЖЕ	-ОС18-15В	М2	2,59	19,00	49	- - -	-	- - -
291.	С122-47 ТОЖЕ	-ОС18-24В	М2	83,40	15,93	1329	- - -	-	- - -
290.	С122-45 ТОЖЕ	-ОС18-18В	М2	252,72	17,97	4541	- - -	-	- - -
292.	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	3,47	242,00	839	- - 93	87	6 - 2
296.	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КОМПЛ	15,00	0,86	13	- - -	-	- - -
297.	С111-437	- ТО ЖЕ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1 М	КОМПЛ	82,00	3,38	277	- - -	-	- - -
298.	С111-438	-ТО ЖЕ ШИРИНОЙ ДО 2,7М	КОМПЛ	20,00	3,38	68	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ -	2923	- - - 158	149 -	9 - 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	2324	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ -	171	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ -	6	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ -	3	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ -	149	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ -	152	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ -	1994	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ -	383	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ -	216	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	2923	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ -	10940	- -	398 - 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	493	-	27

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	8694
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	5267
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	-	68
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	-	27
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	398
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	-	425
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	-	2933
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	-	1434
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	-	812
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	10940

СОСТАВИЛ САВИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БУБНОВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11КЛАССОВ(264У4-СЯ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-15

НА ВАРИАНТ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-40ГРАД

ОСНОВАНИЕ: АС-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,017 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
220.ССЦ-1 ПЗ-147		-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	- 230.00	16,00	- 3680	-	"	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
220.ССЦ-1 ПЗ-147		-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	316.36	16,00	5062	-	"	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1739	-	"	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1382			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ 1382			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 228			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 129			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 1739			
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
287.	С122-16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯННУЮОКРАСКУ ЗД 27А3	М2	- 5,88	27,31 -	161	- -	-	- -
288.	С122-17	-ОР9-9	М2	- 2,25	22,81 -	51	- -	-	- -
289.	С122-62	-ОР18-15В	М2	- 2,59	24,52 -	64	- -	-	- -
290.	С122-63	-ОР18-18В	М2	- 252,72	22,75 -	5749	- -	-	- -
291.	С122-64	-ОР18-24В	М2	- 83,40	21,12 -	1761	- -	-	- -
292.	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕЧНЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ, ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ЗММ	100М2	- 3,47	229,00 -	794 -	- - 88	82 -	6 - 2
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
287.	С122-68	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС6-9	М2	9,88	39,42	232	- -	-	- -
288.	С122-69	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС9-9	М2	2,25	32,20	72	- -	-	- -
289.	С122-104	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОРС18-15В	М2	2,59	30,72	80	- -	-	- -
291.	С122-107	-ТОЖЕОРС18-24В	М2	83,40	23,48	1958	- -	-	- -
290.	С122-105	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОРС18-18В	М2	252,72	27,16	6864	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
293.	Е15-709	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100М2	3,47	366,00	1269	-	140	8
	201-2-36	В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ					148		2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	2385	-	58	2
							60		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1895			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	414			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	58			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	58			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1420			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	313			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	177			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2385			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
320.	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	100М2	- 27,65	110,00	- 3041	- -	1283	188
	55-5-11	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН				-	1471	-	111
321.	Е15-256	-ТОЖЕ ПРИВЫСОТЕ ЭТАЖАБОЛЕЕ4М	100М2	- 3,65	105,08	- 384	- -	152	24
	55-5-11								
	Т.4-3.10					-	176	-	15
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
320.	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН	100М2	8,41	130,46	1097	-	390	57
	55-5-11	ГИПСОПЕРЛИТОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ВЫСОТЕ							
	КАЛЬК1	ЭТАЖА ДО 4М					447		34
320.	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	100М2	19,24	110;00	2116	-	893	131
	55-5-11	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ВНУТРЕННИХ					1024		78
321.	Е12-256	-ТОЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖАБОЛЕЕ 4М	100М2	1,32	95,98	127	-	36	16
	55-5-11								
	Т.4-3.10						52		5
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	- 107	- -	116	8
						-	124	-	9

:	2	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ	-	85						
		МАТЕРИАЛЫ -						РУБ		40						
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -						РУБ		1						
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -						РУБ	-	9						
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						РУБ	-	116						
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-						РУБ	-	125						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						РУБ	-	14						
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -						РУБ	-	8						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ	-	107						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						РУБ		4017	-	-		58		6
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								-		64		-		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ		3192						
		МАТЕРИАЛЫ -						РУБ		454						
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -						РУБ		3						
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -						РУБ	-	9						
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						РУБ	-	58						
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-						РУБ	-	67						
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -						РУБ		2802						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						РУБ		527						
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -						РУБ		298						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ		4017						

СОСТАВИЛ САВИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БУБНОВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ(264У4-СЯ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1В

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО

ОСНОВАНИЕ: АС-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 7,749 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N пп	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
153.	Е8-76-2 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	- 434.16	42,90 -	18625	- -	1107	326
						-	1433	-	96
154.	Е8-77-2 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	- 122.30	42,70 -	5222	- -	305	69
						-	374	-	21
155.	Е8-77-2 9-1	-ТОЖЕ ПАРАПЕТНЫХ СТЕН ТОЛЩ25СМ	М3	- 78.80	47,60 -	3656	- -	249	67
						-	316	-	20
156.	Е8-32-2 5-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	- 175.27	39,00 -	6836	- -	422	136
						-	558	-	40
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
153.	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ	М3	686.23	34.90	23949	-	1654	535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5-2	СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М					2189		158
15	Е8-33	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ	М3	122,30	34,60	4232	-	287	72
	9-2	СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М					359		22
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ -	7749	- -	142	9
						-	133		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	6158
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	6026
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ		6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ		3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	142
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	-	139
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	-	1016
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	-	575
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	7749

СОСТАВИЛ САВИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БУБНОВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11КЛАСОВ(264У4-СЯ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1Г

НА ВАРИАНТ ПЕРГОРОДОК ИЗ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ

ОСНОВАНИЕ: АС-34

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,888 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
238.	Е7-630 46-3-1.8 ССЦП2-3	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	- 119,00	3,92 -	466	- -	129	115
						-	244	-	33
239.	Е7-663 46-4-1.8 ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПЛОЩДО10М2	ШТ	- 26.00	1,19 -	31	- -	9	11
						-	20	-	3
240.	Е7-636 46-5-1.8 ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПЛОЩ ДО15М2	ШТ	- 13,00	6,04 -	79	- -	22	20
						-	42	-	6
241.	ССЦ-1 ПЗ-222	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩ ДО 6М2ВЫСОТОЙ ЗМИБОЛЕЕ ТИПА8-5Г	М2	- 118,04	4,68 -	552	-	-	-
							-		-
242.	ТОЖЕ ПЗ-206	-ТОЖЕПЛОЩБОЛЕЕ6.2	М2	- 305,06	4,55 -	1392	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243	ТОЖЕ П3-190	-ТОЖЕПЛОЩДО6М2ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	20,70	4,17	86	-	-	-
244	ТОЖЕ П3-230	-ТОЖЕ НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ 3М И БОЛЕЕ ТИПА8-5ГЦ	М2	144,24	4,79	691	-	-	-
245	ТОЖЕ П3-214	-ТОЖЕ ПЛОЩБОЛЕЕ 6М2	.2	127,39	4,78	609	-	-	-
246	ТОЖЕ П3-198	-ТОЖЕВЫСИТОЙ ДО ЗМПЛОЩДО 6М2	М2	16,65	4,27	71	-	-	-
247	ТОЖЕ ТЕХЧАСТЬП 3-9	-МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,11	413,00	45	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
238	Е7-630 46-3-1.8 ТСЦП2-3	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	67,00	3,92	263	- 137	72	65 19
239	Е7-633 46-4-1.8 ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПЛОЩДО10М2	ШТ	13,00	4,52	59	- 33	17	16 5
240	Е7-636 46-5-1.8 ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПЛОЩДО15М2	ШТ	7.00	4,86	34	- 23	12	11 5
241	ССЦ-1 П3-222	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩДО6М2ВЫСОТОЙ 3М ИБОЛЕЕ ТИПА8-5Г	М2	13,96	4,68	63	-	-	-
242	ТОЖЕ П3-206	-ТОЖЕПЛОЩБОЛЕЕ6М2	М2	124,75	4,55	568	-	-	-
243	ТОЖЕ П3-190	-ТОЖЕ ПЛОЩ.06М2ВЫСИТОЙ ДО 3М	.2	2,61	4,17	11	-	-	-
244	ТОЖЕ П3 230	-ТОЖЕ ВЫСИТОЙ 3М ИБОЛЕЕ НА ГИПСОЦЕМЕНТНОМПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМТИПА8-5ГЦ	М2	187,38	4,79	898	-	-	-
245	ТОЖЕ П3-214	-ТОЖЕПЛОЩБОЛЕЕ6М2	М2	101,59	4,78	486	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246.	ТОЖЕ П3-198	-ТОЖЕВЫСЫТОЯ АОЗМПЛОЦАО 6М2	М2	16,65	4,27	71	- -	-	- -
254а.	Е10-271 О8-1	-УСТРОЯСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СУХОЯ ГИПСОВОЯ ШТУКАТУРКИ	М2	286,34	1,76	504	- 256	246	12 3
254Б.	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЯ 10-12ММ	М2	589,86	0,57	336	- -	-	- -
257.	ССЦ-1 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛЗ-1	-МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,06	413,00	25	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ -	886	- 145	187 -	42 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	704	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	138	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ -	30	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ -	12	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	187	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	175	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ -	988	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ -	116	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ -	66	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	886	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ -	886	-	187 42
			145	- 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	704
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	138
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ -	30
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ -	12
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	187
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	175
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ -	988
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ -	116
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ -	66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ САВИНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БУБНОВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11КЛАССОВ(264У4АЦ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1Д

НА ВАРИАНТ ОСТЕКЛЕЧИЯ ОКОН СТЕКЛОПАКЕТАМИ

ОСНОВАНИЕ: АС-29

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,481 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОКНА

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

285.	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	- 8,13	4,47 -	36	- -	12	3
						-	15	-	1
286.	Е10-75 13-4	-ТОЖЕСВЫШЕ2М2	М2	- 338,71	3,25 -	1101	- -	390	91
						-	481	-	27
287.	С122-16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯННУЮОКРАСКУ	М2	- 5,88	27,31 -	161	- -	-	-
							-		-
288.	С122-17	-ТОЖЕОР9-9	М2	- 2,25	22,81 -	51	- -	-	-
							-		-
289.	С122-62	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР18-15В.ОР21-15Б (ОР18-15В)	М2	- 2,59	24,52 -	64	- -	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
290.	С122-63	-ОР18-18В	М2	252,72	22,75	5749	-	-	-
							-		-
291.	С122-64	-ОР18-24В	М2	83,40	21,12	1761	-	-	-
							-		-
292.	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100М2	3,47	229,00	794	-	82	6
	201-1	В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ					-		-
		ДВОЙНЫХ.ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ				-	88	-	2
		СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ							
296.	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН	КОМПЛ	15,00	1,78	27	-	-	-
		ВЫСОТОЙ ДО 1,2М					-		-
297.	С111-420-1	-ТОЖЕ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО	КОМПЛ	82,00	5,93	486	-	-	-
		2,1М					-		-
298.	С111-421-1	-ТОЖЕ ДО 2,7М	КОМПЛ	20,00	6,68	134	-	-	-
							-		-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
285.	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ	М2	255,99	3,01	771	-	238	77
	13-1	СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ					-		-
		ПРОЕМОВ ДО 2М2					315		23
286.	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ	М2	84,99	2,18	185	-	60	20
	13-2	СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ					-		-
		ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2					80		6
287	С122-1	-ОКОННЫЕ БЛОКИ ОРСП6-9	М2	5,88	20,67	122	-	-	-
	ПР-НТ07-2	ЦЕНА2О,3+3,65.0,1,1.02					-		-
	7-01								
288	С122-2	-ОРСП9-9	М2	2,25	17,60	40	-	-	-
	ТОЖЕ	ЦЕНА17,3+2,95.0,1,1,02					-		-
289.	С122-13	-ОРСП18-15	М2	2,59	17,87	46	-	-	-
	ТОЖЕ	ЦЕНА17,6+2,63,0,1,1,02					-		-
290.	С122-4	-ОРСП18-9А	М2	123,93	15,94	1975	-	-	-
	ТОЖЕ	ЦЕНА15,7+2,39,0,1,1,02					-		-
290.	С122-7	-ОРСП18-9	М2	123,93	18,79	2329	-	-	-
	ТОЖЕ	ЦЕНА18,5+2,8,0,1,1,02					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291.	С122-32	-ОРСП18-12А	М2	41,20	14,10	581	-	-	-
	ТОЖЕ	ЦЕНА13,9*1,03.0,1.1,02					-		-
291.	С122-36	-ОРСП18-12	М2	41,20	17,87	736	-	-	-
	ТОЖЕ	ЦЕНА17,6*2,62,0,1.1,02					-		-
292.	Е15-708	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	100М2	3.41	67,40	230	-	223	7
	201-2-33						230		2
298а.	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	340,98	9,87	3365	-	-	-
							-		-
296.	С111-433	-СКОБЯНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО 2.1М	КОМПЛ	116.00	1,29	150	-	-	-
							-		-
297.	С111-434	-ТОЖЕ С ФРАМУГАМИ	КОМП	101.00	2,09	211	-	-	-
							-		-
298.	С111-437	-ТОЖЕ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ	КОМПЛ	1.00	3,38	3	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	481	-	37	4
							41		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	380
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	788
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	37
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	38
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1125
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	65
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	36
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	481

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	481	-	37	4
							41		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	380			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	788			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	37			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	38			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1125			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	65			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	36			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	481			

СОСТАВИЛ САВИНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БУБНОВА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I
стоимости гипсоперлитового раствора
на I м3

Обоснование единичной стоимости	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Сметная стоимость единицы, р.к.	Сметная стоимость общая руб.
2	3	4	5	6	7
СНиП IУ-2-82 т.6-42-I с.30	Затраты труда	ч/ч	3,34	-	-
	Заработная плата	руб	-	-	0,58
ССЦ п.I439	Растворосмесители передвижные I50 л	м/ч	0,535	0,8I 0,7I	0,45 0,25
СНиП IУ-2-82 т.6-42-I	Прочие машины	руб	-	-	0,59
СЦМ-I п.I	Гипс строительный	т	0,25	23,6	5,90
СЦМ-I п.I56	Перлит М-I00 (песок)	м3	I,I9	I8,9	22,49
СЦМ-I п.I0I	Известь	т	0,I32	33,4	4,4I
Указ. к ЕРЕР	Вода	м3	0,55	0,I	0,06
	Итого	руб			34,48
	Накладные расходы от зарплаты - 54%	-	0,58	0,54	0,3I
	Итого стоимость I м3 раствора	руб	-	-	34,79

Типовой проект школы на II классов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

на отопление

Сметная стоимость - 5,899 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: ОВС0I-ОРСС14

Показатели по смете

Составлена в ценах 1984г.

Стоимость на: I место - 22,34 руб.

I м2 полезной площади - 2,88 руб.

I м3 объема здания - 0,62 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника, и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	393,40	7,66	3013	- / I22	98	-
2	ЕI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	60,00	0,49	29	- / 5	5	- / -
3	СI30-I003	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБIБК для жидких сред, давлением 0,6 мпа, диаметром в мм: 20	шт	I6,00	I,02	I6	- / -	-	- / -
4	СI30-I036	Краны регулирующие трехходовые КРТШ латунные, диаметром в мм: I5	шт	50,00	I,03	5I	- / -	-	- / -
5	2307-I0I84-	Вентиль проходной муфтовый латунный ICBIП, ДУ15, РУ16	шт	I0,00	0,90	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
6.	2307-10185	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ20,РУ16	ШТ	2,00	1,10	2	-	-	-
							-		-
7.	2307-10186	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,Д.25,РУ16	ШТ	8,00	1,56	12	-	-	-
							-		-
8.	2307-10187	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ32,РУ16	ШТ	6,00	2,00	12	-	-	-
							-		-
9.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	450,00	0,86	387	-	95	5
							100		-
10.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	10,00	0,91	9	-	2	-
							2		-
11.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	50,00	1,03	51	-	11	1
							12		-
12.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	30,00	1,14	34	-	6	-
							6		-
13.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	170,00	1,03	175	-	36	2
							38		-
14.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ.	М	80,00	0,91	73	-	17	1
							18		-
15.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	160,00	1,14	182	-	34	2
							36		-
16.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	50,00	1,29	64	-	11	1
							12		-
17.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	30,00	1,61	48	-	8	1
							9		-
18.	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ.	М	10,00	2,21	22	-	5	-
							5		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	F16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ.	100М	10,30	3,94	41	- 38	38	- -
20.	E16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,10	4,22	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	5187	- 403	366	37 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4231
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3731
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	29
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	366
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	374
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	102
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	364
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	385
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	5187

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

21.	E13-121 19-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,29	7,71	2	- 1	1	- -
22.	E13-168 18-2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,29	7,13	2	- -	-	- -
23.	E26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	2,00	22,70	45	- 44	44	- -
24.	C114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	2,68	53,40	143	- -	-	- -
25.	E26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,76	24,70	19	- 11	11	- -
26.	C111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	87,40	0,22	19	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,76	12,60	10	- 9	9	- -
28.	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ Н-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	83,60	0,73	61	- -	-	- -
29.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,76	46,70	35	- 8	8	- -
30.	Е15-614 164-8	-НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ	100М2	0,80	60,50	48	- 31	31	- -
31.	Е15-614 164-8	-НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	100М2	3,02	60,50	183	- 116	116	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	712	- 220	220	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	582
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	140
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	220
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	220
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	223
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	94
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	55
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	712

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	5899	- 623	586	37 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	582
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	140
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	220
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	220
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	223
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	94
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	55
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	712
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3731			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	29			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	366			
		ВСЕГО З-РАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	374			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	102			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	564			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	385			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5187			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ВАВИН

СОСТАВИЛ — КАЦЕЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: — ЖИГАЛКИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ВАРИАНТЫ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,181 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА И ДР.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГРАД.С							
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 1-2							
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.Е16-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	9КМ	- 393,40	7,66 -	3013	- -	98	24
						- 122	-	8
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ -	3013	- -	98	24
						- 122	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3013			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	2891			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	16			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	98			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	106			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3013			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
2,Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2 -	3,02	60,50 -	183	- -	116	-
						-	116		-
		ИТОГО ИСКЛЮЧИТЬ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ -	183	- -	116	-
						-	116		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183	-		
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	67			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	116			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ -	3196	- -	214	24
						-	238	-	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	67			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	116			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3013			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	2891			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	16			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	98			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	- 3013			
		ОТДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-2							
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3.Е18-109 Б-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	371,10	7,66	2843	- 115	93	22 7
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	2843	- 115	93	22 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2843			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2728			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	15			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	93			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	100			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2843			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
4.Е13-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ХОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	2,85	60,50	172	- 109	109	- -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	172	- 109	109	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	172			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	63			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	109			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	109			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	172			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	3015	-	202	22
							224		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	172			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	63			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	109			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	109			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	172			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2843			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2728			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	15			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	93			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	100			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2843			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ -	181	- -	12	2
						-	14	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	11			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	11			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	170			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	163			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	170			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Ольшихе

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ВАБИН

СОСТАВИЛ КАНЕЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЖИГАЛКИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ВАРИАНТЫ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,112 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВАРИАНТ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-25ГРАД.С

ОТДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 1-2

****

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

****

1.Е18-109 5-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	- 393,40	7,66	- 3013	- -	98	24
						-	122	-	8
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ - 3013	- -	98	24
						-	122	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3013			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	2891			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	16			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	98			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	106			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3013			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
2.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2 -	3,02	60,50 -	183	- -	116	-
						-	116		-
		ИТОГО ИСКЛЮЧИТЬ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ -	183	- -	116	-
						-	116		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	67			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	116			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ -	3196	- -	214	24
						-	238	-	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	67			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	116			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3013			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	2891			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	16			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	98			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	106			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3013			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-2							
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3.Е18-109 5-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	379,50	7,66	2907	-	95	23
							118		8
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	2907	-	95	23
							118		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2907			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2789			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	15			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	95			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	103			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2907			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
4.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	2,92	60,50	177	-	112	-
							112		-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	177	-	112	-
							112		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	177			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	64			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	112			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	112			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	177			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ	3084	-	207	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							230		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	177			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	64			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	112			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	112			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	177			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2907			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2789			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	15			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	95			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	103			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2907			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	-	112	- -	7		1
						-	8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	6				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	3				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	4				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	-	4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	6				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	-	106				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	102				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	-	1				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	3				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	-	3				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	-	106				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАБИН

СОСТАВИЛ КАБЕЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЖИГАЛКИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ВАРИАНТ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Основание:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,160 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВАРИАНТ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-35ГРАД.С								
		ОТДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 1-2								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-109 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	8КМ	- 393,40	7,66	- 3013 - 122	- - -	98 -	24 8	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ - 3013 - 122	- - -	98 -	24 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3013			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	2891			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	16			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	98			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	106			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3013			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
2.Е15-614 164-8		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2 -	3,02	60,50 -	183	- -	116	-
						-	116		-
		ИТОГО ИСКЛЮЧИТЬ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ -	183	- -	116	-
						-	116		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	67			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	116			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ -	3196	- -	214	24
						-	238	-	0.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	67			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	116			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3013			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	2891			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	16			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	98			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3013			
		ОТДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-2							
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3.Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4/ГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	9КН	373,60	7,66	2862	- 115	93	22 7
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	2862	- 115	93	22 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2862			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2746			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	15			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	93			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	100			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2862			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
4.Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	2,87	60,50	174	- 110	110	- -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	174	- 110	110	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	174			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	63			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	110			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	110			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	174			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ	3036	-	203		22
						225			7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	174				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	63				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	110				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	110				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	174				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	2862				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	2746				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	15				
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	7				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	93				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	100				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	2862				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ -	160	- -	11		2
						-	13	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ -	9				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ -	4				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ -	6				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ -	6				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ -	9				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ -	151				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ -	145				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ -	1				
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ -	1				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ -	5				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ -	6				
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ -	151				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАБИН

СОСТАВИЛ КАЦЕБОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЖИГАЛКИНА

Типовой проект школы на II классов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

на вентиляцию

Основание: ОВС0I-ОВС0I4

Сметная стоимость - 4,986 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место - I8,88 руб.
I м2 полезной площади - 2,43 руб.
I м3 объема здания - 0,52 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	E20-708	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	2,00	233,00	466	- / I3	I2	- / -
2	E20-I005 47-4	Установка виброизоляторов до 4I	I0 шт	I,00	I9,30	I9	- / 3	3	- / -
3	E20-750 23-2	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т. до 0,2	шт	4,00	8,88	36	- / 29	23	- / -
4	2I30-2I9	Вентилятор ВКР 4	компл	4,00	68,80	275	- / -	-	- / -
5	E20-735 22-I	Вентилятор ВК-6-У4	шт	I 00	42,20	42	- / -	2	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
6.	E20-469 9-9	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1С96 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-4/63-025 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1600Х1000А	1ШТ	1,00	253,00	253	- 4	4	- -
7.	E20-761 25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	4,00	7,59	30	- 16	13	3 1
8.	C130-761	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В Ч2-25.08	ШТ	4,00	74,90	300	- -	-	- -
9.	E20-650 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4	1 -
10.	E20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	0,13	36,10	5	- -	-	- -
11.	E20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	75,00	1,48	111	- 66	63	3 1
12.	E20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	100,00	1,63	163	- 89	84	5 2
13.	C130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД-5281	ШТ	11,00	0,13	1	- -	-	- -
14.	1906-16019	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 3,2	ШТ	1,00	135,00	135	- -	-	- -
15.	E20-612 14-1	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-3 280	ШТ	2,00	33,30	67	- 1	1	- -
16.	E20-613 14-1	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	2,00	36,50	73	- 1	1	- -
17.	E20-438 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х200	1ШТ	2,00	8,91	18	- 1	1	- -
18.	E20-444 9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 400Х400	1ШТ	2,00	14,10	28	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е20-2 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	25,10	5,35	134	- 23	22	1 -
20.	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 .	М2	63,20	5,21	329	- 59	56	3 1
21.	Е20-7 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	31,70	4,87	154	- 19	18	1 -
22.	Е20-8 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	15,60	4,67	73	- 6	6	- -
23.	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	29,40	5,35	157	- 27	26	1 -
24.	Е20-11 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	48,00	5,30	254	- 33	32	1 -
25.	Е20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	25,20	5,59	141	- 23	22	1 -
26.	Е20-13 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	24,00	5,72	137	- 15	14	1 -
27.	Е20-14 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	39,00	5,53	216	- 16	15	1 -
28.	Е20-15 1-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 4000	М2	12,00	5,42	65	- 4	6	- -
29.	Е20-308 5-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ, ДО 815,1000	М2	24,00	1,57	38	- 25	25	- -
30.	С111-29	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ	100ШТ	0,03	1367,00	72	- -	-	- -
31.	С1130-1062	-ПОДДОНЫ ПОД КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ	КГ	20,00	0,29	6	- -	-	- -
32.	Е20-696 18-1	-СТАЛЬ ДЛЯ ДИАФРАГМ	100 КГ	0,05	35,90	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ	4720	-		453	29
							482		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	3832				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	2537				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	22				
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	7				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	453				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	460				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		РУБ	789				
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -		РУБ	22				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	515				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	351				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	4720				
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
33.Е15-613 16-7		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	3,14	43,50	137	-	67	-
							67		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ	172	-		67	-
							67		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	137				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	69				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	67				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	67				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	22				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	13				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	172				
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
34.08-481-19		-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО:0,1Т	ШТ	1,00	1,38	1	-	1	-
							1		-
35.08-481-20		-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ	ШТ	4,00	2,04	8	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т					6		-
36.ЦР-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	ШТ	2,00	2,62	5	- 3	3	- -
37.Ц8ПРИЛ1 П19	-РЕВИЗИЯ ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,03ТН	ШТ	1,00	0,65	1	- -	-	- -
38.Ц8ПРИЛ1 П21	-РЕВИЗИЯ ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,25ТН	ШТ	4,00	1,70	7	- 6	6	- -
39.Ц8ПРИЛ1 П22	-РЕВИЗИЯ ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,5ТН	ШТ	2,00	5,93	12	- 4	3	1 -
40.Ц8ПРИЛ1 П145	-СУШКА ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,05ТН	ШТ	1,00	5,43	5	- 5	5	- -
41.Ц8ПРИЛ1 П146	-СУШКА ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,2ТН	ШТ	4,00	6,30	25	- 24	24	- -
42.Ц8ПРИЛ1 П148	-СУШКА ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,5ТН	ШТ	2,00	9,50	19	- 18	18	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	94	- 67	66	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	69
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	56
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	69			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4986	- 616	586	30 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	137			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	69			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	67			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	67			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	172			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3832			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2537			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	22			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	433			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	460			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	789			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	313			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	351			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4720			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	69			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	56			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	56			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	69			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА МИХЕ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАБИН

СОСТАВИЛ КАШЕЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЖИГАЛКИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ВАРИАНТ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,086 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД.С							
		ОТДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 1-3							
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Ф20-761 25-2	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	4,00	7,59	30	16	13	3
2	С130-761	КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС10Г-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25,08	ШТ	4,00	74,90	300	-	-	-
		У ОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ -	330	- -	13	3
					-	16	-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	330			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	300			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	330			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ -	330	- -	13	3
					-	16	-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	330			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	300			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	330			
		ОТДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3							
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3.Е20-761 25-2		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	4,00	7,59	30	-	13	3
							16		1
4.С150-738		-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 8 М2-33,34	ШТ.	4,00	96,50	386	- -	-	-
							-		-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	416	-	13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							16		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	416			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	386			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	416			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	416	-	13	3
							16		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	416			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	386			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	416			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	86	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	86			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	86			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	86			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАБИН

СОСТАВИЛ КАШЕЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЖИГАЛКИНА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВАРИАНТЫ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,086 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВАРИАНТ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -35 ГРАД.С

ОТДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 1-3

****

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

****

1.	Е20-761 23-2	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0.25	ШТ	- 4,00	7,59 -	30 -	-	13	3
						-	16	-	1
2.	С130-761	КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25,08	ШТ	- 4,00	74,90 -	300 -	-	-	-
						-			-

ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ -	330	- -	13	3
						-	16	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	330			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	300			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	330			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ -	330	- -	13	3
						-	16	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	330			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	300			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	330			
		ОТДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3							
		**********							
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		**********							
3.Е20-761 25-2		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	4,00	7,59	30	-	13	3
							16		1
4.Ц130-738		-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-33,34	ШТ.	4,00	96,50	386	- -	-	-
							-		-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	416	-	13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							16		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	416			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	386			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	416			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ	416	-	13	3
							16		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	416			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	386			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	416			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	86	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	86			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	86			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	86			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА [illegible] МИХЕ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА [illegible] БАБИН

СОСТАВИЛ [illegible] КАЩЕЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: [illegible] ЖИГАЛКИНА

Типовой проект школы на II классов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

на узел управления

Основание: ОВС0I-ОВС0I4

Сметная стоимость - 0,884 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место - 3,35 руб.

I м2 полезной площади - 0,43 руб.

I м3 объема здания - 0,09 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЦII-С9I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	I,00	2,79	3	- 3	3	- -
2	I704-50065	Клапан регулирующий =УРРД ТУ25-02-I60970-76	шт	I,00	89,00	89	- -	-	- -
3	EI6-200	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 50 мм	I узел	I,00	49,00	49	- 5	4	I -
4	CI30-I522	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-50	шт	I,00	42,40	42	- -	-	- -
5	EI8-2II I8-3	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,60	5	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		-
6	2301-16001	-НАСОС РУЧНОЙ РОДНИК	ШТ	1,00	39,00	39	-	-	-
							-		-
7	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	5,00	4,43	22	-	1	-
							1		-
8	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	5,00	2,41	12	-	1	-
							1		-
9	Е18-188 11-3	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 133ММ	ШТ	2,00	55,60	111	-	10	1
							11		-
10	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	1,03	5	-	-	-
							-		-
11	С130-1004	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	6,00	1,53	9	-	-	-
							-		-
12	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	4,00	2,98	12	-	7	1
							8		-
13	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	8,00	1,26	10	-	-	-
							-		-
14	С130-641	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 31 ч6нж ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА И ДРУГИХ СРЕД,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	4,00	23,00	92	-	-	-
							-		-
15	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	-	3	-
							3		-
16	2307-20160	-ЗАДВИЖКА 30С41НЖ1А-80	ШТ	2,00	40,00	80	-	-	-
							-		-
17	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	4,00	1,26	5	-	-	-
							-		-
18	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	15,00	2,23	33	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	15,00	1,03	15	-	3	-
							3		-
20.	Е16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	2,00	1,61	3	-	1	-
							1		-
21.	Е16-219 2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,17	3,96	1	-	1	-
							1		-
22.	Е16-67 8-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	5,00	2,21	11	-	2	-
							2		-
23.	Е16-68 8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	10,00	2,62	26	-	5	1
							6		-
24.	Е16-69 8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	2,00	3,12	6	-	1	-
							1		-
25.	Е16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,17	4,22	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	829	-	46	4
							50		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	684
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	187
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	43
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	43
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	404
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	81
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	59
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
26.	Е26-15 4-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,30	22,70	7 7	- -	7 -	- -
27.	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 3282-79	М3	0,40	53,40	21 -	- -	- -	- -
28.	Е26-70 13-7	-СВЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,07	24,70	2 1	- -	1 -	- -
29.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	8,05	0,22	2 -	- -	- -	- -
30.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,07	12,60	1 1	- -	1 -	- -
31.	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	7,70	0,73	6 -	- -	- -	- -
32.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,07	66,30	5 1	- -	1 -	- -
33.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,04	7,71	1 -	- -	- -	- -
34.	Е13-162 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,04	7,13	1 -	- -	- -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	57 10	- -	10 -	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	46
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	10
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	29
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	886	- 60	56	4 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	46			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	684			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	187			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	43			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	43			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	404			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	81			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	59			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	824			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА МИХЕ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАБИН

СОСТАВИЛ КАЖЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЖИГАЛКИНА

Типовой проект школы на II класс з (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5
на теплоснабжение установок систем

Основание: ОВС0I-ОВС0I4

Сметная стоимость - 0,356 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место - I,35 руб.
I м2 полезной площади - 0,I7 руб.
I м3 объема здания - 0,04 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, на сценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЦII-390-4	Регулятор температуры дистанционный прямого действия, с фланцевым креплением термобаллона, устанавливаемый на вертикальном участке трубопровода, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	I,00	2,94	3	- 3	3	- -
2	I7C4-50483	Регулятор температуры прямого действия = РТ-40 ТУ25-02-I053-76	шт	I,00	79,00	79	- -	-	- -
3	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	2,0C	2,98	6	- 3	3	- -
4	3I30-64I	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 3I 46НЖ для воды, пара и других сред, давлением I мпа, диаметром 5 мм: 80	шт	2,00	23,00	46	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	4,00	1,26	5	-	-	-
							-		-
6.	2307-10184	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П, ДУ15, РУ16	ШТ	4,00	0,90	4	-	-	-
							-		-
7.	2307-10188	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П, ДУ40, РУ16	ШТ	1,00	3,00	3	-	-	-
							-		-
9.	Е18-217 14-4	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	43,70	44	-	1	-
							1		-
9.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	2,00	0,86	2	-		-
							-		-
10.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	4,00	1,14	5	-	1	-
							1		-
11.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	3,00	1,29	4	-	1	-
							1		-
12.	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	20,00	2,21	44	-	9	1
							10		-
13.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,09	3,94	1	-	-	-
							-		-
14.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,20	4,22	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	296	-	19	1
							20		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	244			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	86			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	16			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	16			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	137			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	291			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
15.Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ.	М3	0,30	22,70	7	- 7	7	- -
16.С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	0,40	53,40	21	- -	-	- -
17.Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,10	24,70	2	- 1	1	- -
18.С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	11,50	0,22	3	- -	-	- -
19.Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,10	12,60	1	- 1	1	- -
20.С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И=200, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2	11,00	0,73	8	- -	-	- -
21.Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,10	66,30	7	- 1	1	- -
22.Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,08	7,71	1	- -	-	- -
23.С13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,05	7,13	1	- -	-	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	63	- 10	10	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	51			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	63			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	359	-	29	1
							30		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	51			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	63			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	244			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	86			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	16			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	16			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	137			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	291			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА МИХЕ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАБИН

СОСТАВИЛ КАШЕЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЖИГАЛКИНА

Типовой проект школы на II классов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

на водопровод

Основание: ВКС0I-ВКС07

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,778 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 6,73 руб.
I м2 полезной площади - 0,87 руб.
I м3 объема здания - 0,I9 руб.

№№ пп	№№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат-	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-I92 I8-I	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	83,90	84	- 7	7	- -
2	I704 доп.I 2,3 п.3073	Счетчик ВТ-50	шт	I,00	29,70	30	- -	-	- -
3	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I,00	4,43	4	- -	-	- -
4	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I,00	2,07	2	- -	-	- -
5	CI30-I483	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа, диаметром в мм	м	5,00	I,8I	9	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		20					-		-
6.	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	4,00	2,07	8	- 1	1	- -
7.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	70,00	2,23	156	- -	-	- -
8.	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	60,00	0,95	57	- -	-	- -
9.	С130-79	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	20,00	1,17	23	- -	-	- -
10.	С130-80	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	9,00	1,63	15	- -	-	- -
11.	С130-81	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,07	2	- -	-	- -
12.	Е16-119 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3,00	29,00	87	- 6	5	1 -
13.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	200,00	1,20	240	- 48	46	2 -
14.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	90,00	1,35	121	- 22	21	1 -
15.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	143,00	1,36	194	- 34	33	1 -
16.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	24,00	1,58	38	- 6	6	- -
17.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	46,00	1,79	82	- 11	11	- -
18.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	23,00	2,21	51	- 7	7	- -
19.	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	3,00	3,84	12	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	У-5 С130-1553 С130-1555	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ					- 1		- -
20.	Е16-4 1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 100 ММ	М	6,00	4,82	29	- 2	2	- -
21.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	5,26	3,94	21	- 20	20	- -
22.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,03	4,22	1	- -	-	- -
23.	Е16-101 11-2	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ, ДИАМЕТРОМ 65ММ	ШТ	2,00	4,05	8	- 2	2	- -
24.	Е16-103 11-2	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	4,00	4,63	19	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1585	- 171	166	9 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1293
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	823
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	166
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	166
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	292
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	174
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	118
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1585

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

25.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,60	22,70	14	- 13	13	- -
26.	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	0,80	53,40	43	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,38	12,60	5	- 4	4	- -
28.	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	41,80	0,73	31	- -	-	- -
29.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,33	24,70	8	- 5	5	- -
30.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	37,95	0,22	8	- -	-	- -
31.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,38	66,50	25	- 4	4	- -
32.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,43	60,50	27	- 17	17	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	201	- 43		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	161			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	34			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	43			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	43			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	82			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	201			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1786	- 214	209	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	161			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	34			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	43			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	82			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	201			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1293			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	823			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	166			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	166			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	292			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	174			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	118			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1585			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА. БАБИН

СОСТАВИЛ КАЦЕЕВА

Типовой проект школы на II классов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

на горячее водоснабжение

Основание: ВКС0I-ВКС07

Сметная стоимость - I,822 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место - 6,90 руб.
I м2 полезной площади - 0,89 руб.
I м3 объема здания - 0,I9 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-I99 I9-I	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	45,20	45	- / 3	3	- / -
2	CI30-I52I	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	I,00	36,50	37	- / -	-	- / -
3	EI6-I99	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	45,20	45	- / 3	3	- / -
4	CI30-I52I	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	I,00	36,50	37	- / -	-	- / -
5	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	2,00	4,43	9	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
6.	Е17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	12,00	0,59	7	- 8	6	- -
7.	2407-1822	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК, ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ ГОСТ 19802-74=СМ-М-ННР	ШТ	12,00	4,84	58	- -	-	- -
8.	Е17-50 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	2,00	4,59	9	- 1	1	- -
9.	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1563Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	48,00	0,93	44	- -	-	- -
10.	С130-79	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1563Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	19,00	1,17	22	- -	-	- -
11.	С130-80	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1563Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	6,00	1,63	10	- -	-	- -
12.	С130-81	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1563Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,07	2	- -	-	- -
13.	С130-82	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1563Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	3,00	3,16	9	- -	-	- -
14.	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	17,46	52	- 3	3	- -
15.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	136,00	1,20	163	- 32	31	1 -
16.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	110,00	1,35	148	- 26	25	1 -
17.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	144,00	1,36	196	- 34	33	1 -
18.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	39,00	1,53	62	- 9	9	- -
19	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	80,00	1,79	107	-	14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ					15		-
20.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	26,00	2,21	57	- 9	8	1 -
21.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	5,15	3,94	20	- 19	19	- -
22.	Е16-100 11-1	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	2,90	6	- 1	1	- -
23	Е16-100 11-1	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	2,90	6	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1411	- 162	157	5 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1151			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	765			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	157			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	157			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	219			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	134			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	106			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1411			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
24.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	1,50	22,70	34	- 33	33	- -
25.	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	2,01	53,40	107	- -	-	- -
26.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,85	12,60	11	- 10	10	- -
27.	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	93,50	0,73	68	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
28.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,85	24,70	21	-	12	-
							12		-
29.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	97,75	0,22	22	-	-	-
							-		-
30.	Ф26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,85	66,30	56	-	9	-
							9		-
31.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,38	60,50	23	-	15	-
							15		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	430	-	79	-
							79		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	342			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	66			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	79			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	79			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	197			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	430			
		ВСЕГО ПО СЧЕТУ:	1		РУБ	1841	-	236	5
							241		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	342			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	66			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	79			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	79			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	197			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	430			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1151			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	157			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	157			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	219			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	154			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	106			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1411			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА МИХЕ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАБИН

СОСТАВИЛ КАШЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ГА СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

Типовой проект школы на 11 классов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8
на канализацию

Основание: ВКС0I-ВКС07

Сметная стоимость - 4,0I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Показатели по смете

Стоимость на: I место - I5,22 руб.
I м2 полезной площади - I,96 руб.
I м3 объема здания - 0,42 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI7-63 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим АТ-ПВ и АТ-КВ	компл.	2,00	2I,90	44	-/4	4	-/-
2	ЕI7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ	компл	I2,00	25,I0	30I	-/23	22	I/-
3	ЕI7-22 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 550х420х150	компл	26,00	I8,50	48I	-/38	36	2/I
4	ЕI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл	2,00	37,90	76	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
5.	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ.	9,00	9,18	83	-	6	-
							6		-
6.	С130-1505	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НВР НАСТЕННЫЕ С ВЕРХНИМ ИЗЛИВОМ, С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ	КОМПЛ	9,00	3,35	30	-	-	-
							-		-
7.	Е17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	2,00	6,31	13	-	1	-
							1		-
8.	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	8,00	14,60	117	-	9	-
							9		-
9.	Е17-91 7	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	2,00	126,00	252	-	3	-
							3		-
10.	Е17-75 5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	КОМПЛ.	2,00	6,80	14	-	1	-
							1		-
11.	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	15,00	1,07	16	-	-	-
							-		-
12.	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	170,00	3,21	546	-	77	4
							81		2
13.	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	220,00	4,59	1010	-	108	6
							114		2
14.	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	74,00	1,92	142	-	28	-
							28		-
15.	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	19,00	3,10	59	-	7	-
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	3868	-	304	13
							317		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 3160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2795			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	304			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	309			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	46			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	422			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	286			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3868			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		**********							
16.Е15-614 164-8		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,58	60,50	96	- 61	61	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	121	- 61	61	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	96			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	35			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	61			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	61			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	121			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3989	- 378	368	13 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	96			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	35			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	61			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	61			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	121			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3160			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2795			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	304			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	309
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	46
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	422
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	286
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	3868

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА МИХЕ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАБИН

СОСТАВИЛ КАШЕЕВА

Типовой проект школы на II кл. сов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

на канализацию ливневую

Основание: ВКС0I-ВКС07

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,598 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место - 2,27 руб.
I м2 полезной площади - 0,29 руб.
I м3 объема здания - 0,06 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI6-I88	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт	4,00	2,28	9	- / 9	7	2 / I
2	240708 п.I00I	Воронки водосточные ВР9Б	шт	4,00	I2,32	49	- / -	-	- / -
3	СI3С-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	4,00	I,07	4	- / -	-	- / -
4	СI30-I025	Краны проходные сальниковые муфтовые II46БК для воды, нефти и масла давлением I мпа, диаметром в мм: 32	шт	4,00	2,57	I0	- / -	-	- / -
5	ЕI6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	36,00	3,I0	II2	-	I3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							13		-
6.	E16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	36,00	4,59	165	- 19	18	1 -
7.	E16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	9,00	3,21	29	- 4	4	- -
8.	E16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	21,00	3,12	66	- 12	11	1 -
9.	E16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	20,00	1,58	32	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	583	- 62	58	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	476			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	351			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	58			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	59			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	63			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	64			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	43			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	583			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
10.	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,20	60,50	12	- 8	8	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	15	- 8	8	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	598	- 70	66	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	476			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	351			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	58			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	59			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	63			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	64			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	43			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	583			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА МИХЕ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАВИН

СОСТАВИЛ КАШЕЕВА

ПРОВЕРИЛ БУБНОВА

Школа на II классов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТ I-I0

на электроосвещение

Сметная стоимость - I3,I2I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место - 49,7 руб.
I м2 полезной площади - 6,4 руб.
I м3 объема здания - I,38 руб.

Основание: ТОМ.СО

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин з т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	E2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8	I00шт	0,07	238,00	I7	-/I4	I4	-/-
2	E2I-I46 27-I	Установка щитов осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8	I00 шт	0,0I	238,00	2	-/2	2	-/-
3	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква	I00 шт	0,04	I24,00	5	-	3	-
4	E2I-I05 26-I	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях с числом ламп 2	I00 шт	3,I9	99,50	3I7	-/278	I8I	97/33
5	E2I-I36 26-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях с числом ламп 4	I00 шт	0,06	I62,0	I0	-/9	6	3/I
6	E2I-I45 26-II	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых блоками на коробах	I00 шт	0,65	I50,00	98	-	5I	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НА СКОБАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 2					91		13
7.	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,76	85,20	65	- 25	24	1 1
8.	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100ШТ.	0,16	120,00	19	- 17	7	10 3
9.	Е21-134 25-10	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ - МЕСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ.	0,12	46,70	6	- 5	5	- -
10.	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,10	83,40	8	- 7	4	3 1
11.	Е21-139 26-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	0,33	124,00	41	- 36	24	12 4
12.	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	1,70	13,30	23	- 18	18	- -
13.	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,15	33,60	5	- 3	3	- -
14.	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	100ШТ	0,10	37,30	4	- 3	3	- -
15.	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,60	12,90	8	- 6	6	- -
16.	Е21-120 23-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,05	30,80	2	- 1	1	- -
17.	Е21-81 16-1	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	3,00	34,40	103	- 88	72	16 5
18.	Е21-84 16-4	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М, В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	7,00	6,80	48	- 34	33	1 1
19.	Е21-74 15-2	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ДО 40	100М	0,28	36,80	10	-	8	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							10		1
20.	Е21-78 15-6	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 40	100М	0,60	15,50	9	- 7	7	- -
21	Е21-94 17-2	-ЗАТЯГИЗАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЯ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	8,07	4,96	37	- 34	28	6 2
22.	Е21-95 17-3	-ЗАТ.ГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЯ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	3,24	6,67	22	- 20	16	4 1
23.	Е21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	2,14	1,69	4	- 3	3	- -
24.	Е21-100 17-8	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	0,24	3,08	1	- 1	1	- -
25.	Е21-104 18-2	-ПРОКЛАДКА ПРОЛОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	100М	2,91	6,60	19	- 16	16	- -
26.	Е21-108 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛО4КАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	2,94	39,80	117	- 110	85	25 8
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1667	- 841	621	220 74

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1000
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	151
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	146
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	74
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	621
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	695
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	544
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	123
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
27.	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	4,00	13,70	55	-	-	-
28.	С153-156	-СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012.40/Б-13УХЛ4	ШТ	30,00	19,70	891	-	-	-
29.	С153-160	-СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА, ТИПА ЛП025-2Х40/П54-01УХЛ4	ШТ	65,00	30,50	1983	-	-	-
30.	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	ШТ	113,00	18,10	2045	-	-	-
31.	С153-153	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4,40/П-01УХЛ4	ШТ	6,00	32,40	194	-	-	-
32.	С153-162	-СВЕТИЛЬНИК С РЕШЕТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА ТИПА ЛПР2.40-01УХЛ4 ТУ16-535.924-79	ШТ	4,00	16,20	65	-	-	-
33.	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2.0-01УХЛ4 НП020.100/Р2.0-03УХЛ4	ШТ	43,00	1,37	71	-	-	-
34.	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2.0-02УХЛ4	ШТ	2,00	2,22	4	-	-	-
35.	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	12,00	1,91	23	-	-	-
36.	С153-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА НСП01-100/Б20-04У3	ШТ	19,00	3,62	54	-	1	1
37.	С153-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА НСП01-200/Б20-06У3	ШТ	1,00	3,97	4	-	-	-
38.	С153-8	-СВЕТИЛЬНИКИ НКС01.100/П20-01УХЛ4	ШТ	12,00	5,14	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	С153-226	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУЗ	ШТ	10,00	2,71	27	-	-	-
40.	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0-01УХЛ4 НП020,100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	8,00	1,57	8	-	-	-
41.	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	ШТ	3,00	3,24	10	-	-	-
42.	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	81,50	7,20	587	-	-	-
43.	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	0,20	1,44	1	-	-	-
44.	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	2,00	1,08	2	-	-	-
45.	С153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60	10ШТ	7,50	1,53	11	-	-	-
46.	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	10ШТ	1,20	0,98	1	-	-	-
47.	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	1,50	0,83	1	-	-	-
48.	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАС0С-220	10ШТ	11,50	1,42	16	-	-	-
49.	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	60,00	0,24	14	-	-	-
50.	С154-168	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	5,00	0,70	4	-	-	-
51.	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	1000М	0,08	29,50	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4							
52.	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380Р С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,25	39,20	10	-	-	-
53.	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,05	63,20	3	-	-	-
54.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	3,00	49,20	148	-	-	-
55.	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	1,00	71,00	71	-	-	-
56.	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,30	166,00	50	-	-	-
57.	С159-651	-ВТУЛКА В-50	10ШТ	6,00	0,11	1	-	-	-
58.	С159-649	-МУФТА М50	10ШТ	3,00	0,64	2	-	-	-
59.	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	70,00	1,63	114	-	-	-
60.	1517-2436	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩО-7	ШТ	1,00	12,80	13	-	-	-
	АОП7								
61.	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК=ЛПО31-2Х40-004УХЛ4=	ШТ	150,00	17,14	2571	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	1507-5141	-СВЕТИЛЬНИК=ОЛС-2-1Х40СМУХЛ4=	ШТ	22,00	8,63	190	-	-	-
63.	1307-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4 ПВЛМ-2Х40-02УХЛ-=	ШТ	33,00	18,13	598	-	-	-
64.	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НППО3-100-001У3=	ШТ	12,00	10,33	124	-	-	-
65.	1504-17077	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В БЛОКАХ=С-3-02-4/220ТУ 16-536.162-75==	ШТ	170,00	0,15	25	-	-	-
66.	1504-06160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-1=ВК11-1910ТУ 16-526.294-78==	ШТ	10,00	0,43	4	-	-	-
67.	1504-06021	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП-10/СП53М3БОСТ 16 0.526.001-77==	ШТ	15,00	1,13	17	-	-	-
68.	503-80124	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ,1,5	1000М	1,00	333,56	334	-	-	-
69.	2405-1368	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР 2-78=	1000ШТ	1,00	43,28	43	-	-	-
70.	2405-1338	-КОРОБКА=У196ГОСТ8594-70=	1000ШТ	0,30	64,92	19	-	-	-
71.	2405-1750	-РОЗЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ	ШТ	90,00	0,04	4	-	-	-
	ДОП12						-		-
72.	2405-1979	-КОРОБ КЛ-1У3	ШТ	30,00	2,32	116	-	-	-
	ДОП1						-		-
73.	241829-05 070	-КЛЕЙ БМК	КГ	28,00	2,81	79	-	-	-
74	С113-1[illegible]0	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2	М	90,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	11199	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	10371			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	10372			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	828			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	11199			
		РАЗДЕЛ 3. СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕМИ ЩИТКОВ Щ033-13							
75.1517-ДОП6	-ШКАФ		ШТ	7,00	7,22	51	-	-	-
76.ТО ЖС	-ОБРАМЛЕНИЕ ШКАФА		ШТ	7,00	2,66	19	-	-	-
77.ТО ЖС	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АЕ1031		ШТ	42,00	0,71	30	-	-	-
78.1504-1055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4ТУ 16-522.021-78**		ШТ	42,00	2,07	87	-	-	-
79.1504-1056	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54***		ШТ	42,00	1,19	50	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	255	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	237			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	18			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	255			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	13121	-	621	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							841		74

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	11608
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	151
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	146
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	74
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	621
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	695
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	10372
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	544
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	969
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	13121

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ЛИНКЕ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛУЦЕНКОВ

СОСТАВИЛ ТРЕБЕРТ

ПРОВЕРИЛ ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БУБНОВА

Школа на II классов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

на силовое электрооборудование

Сметная стоимость - 3,367 тыс.руб.

Основание: ЭОМ.СО

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете

Стоимость на: I место - I2,75 руб.
I м2 полезной площади - I,64 руб.
I м3 объема здания - 0,35 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	II СКЦЭ-84 II8	Панель ВРУ-I-II	шт	I,00	I85,00	I85	- / I2	II	I / -
2	" СКЦЭ-84-I39	Панель ВРУ-I-47	шт	I,00	I49,00	I49	- / I2	II	I / -
3	СКЦЭ-84 2496	Пункт ТПРII-7I24-2IУ3	шт	I,00	550,00	550	- / -	-	- / -
4	II СКЦЭ-84-2496	Монтаж	шт	I,00	28,80	29	- / I6	I5	I / -
5	СКЦЭ-84-24I0	Пункт ТПРII-3062-2IУ3	шт	I,00	I56,00	I56	- / -	-	- / -
6	II СКЦЭ-84-	Монтаж	шт	I,00	I7,80	I8	- / -	6	I / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2410						7		-
	СКЦЭ-84-2191	-ПУНКТПР11-3012-21У3	ШТ	1,00	108,00	108	- -	-	- -
8.	Ц СКЦЭ-84-2,91	-МОНТ:w	ШТУ	1,00	11,10	11	- 7	6	- 1 -
9.	ТПЭП76--16	-ШКАФШУ-5106-0382Б	ШТ	1,00	165,62	166	- -	-	- -
10.	ЦТОЖС	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕННОЯ	ШТ	1,00	14,39	14	- 9	9	- -
11.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1 -
12.	ТПЭП76--40.6	-ШКАФШУ-5101-0382	ШТ	1,00	123,48	123	- -	-	- -
13.	ЦТОЖС	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	9,63	10	- 6	6	- -
14.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1 -
15.	1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕРИЯ КНОПОЧНЫЯ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЯ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-40УЗТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	1,00	8,50	9	- -	-	- -
16.	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	ШТ	1,00	2,43	2	- 1	1	- -
17.	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЯ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х270Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-19331-40УЗТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	1,00	10,40	10	- -	-	- -
18.	Ц8-529-7	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9	ШТ	1,00	3,33	3	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	1504-01060 1504-01073 1504-01089	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТУ 16-522.064-75=	ШТ	2,00	15,10	30	- - -	-	- - -
20.	08-525-3	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	2,00	3,66	7	- 3	3	- -
21.	1503-05001	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-5-10/5У3ТУ16-517.442-80=	ШТ	3,00	2,00	6	- -	-	- -
22.	08-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	ШТ	3,00	1,52	5	- 3	3	- -
23.	1701-08037	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И672М	ШТ	1,00	10,50	11	- -	-	- -
24.	08-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	100ШТ	0,01	66,20	1	- -	-	- -
25.	1504-01009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ Н,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3НТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75=	ШТ	2,00	2,25	4	- -	-	- -
26.	08-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,00	2,88	6	- 2	2	- -
27.	08-532-2	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ НА ТОК ДО 25А УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	1,00	2,16	2	- 1	1	- -
28.	08-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА АЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,35	20,80	7	- 4	4	- -
29.	08-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	7,00	0,83	6	- 2	2	- -
30.	08-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	3,30	34,80	118	- 89	48	41 13
31.	08-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100М	0,08	49,80	4	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ					2		-
32.	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,33	59,50	20	- 12	6	6 2
33.	Ц8-417-4	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	100М	0,11	74,80	8	- 6	3	3 1
34.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	7,70	15,90	122	- 61	59	2 1
35.	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,77	15,60	12	- 7	7	- -
36.	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,17	20,60	4	- 2	2	- -
37.	Ц8-417-8	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	100М	0,24	19,80	5	- 3	3	- -
38.	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,40	29,90	12	- 9	6	3 1
39.	8-409-1	-		945,00	-	-	- -	-	- -
40.	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	1,89	6,02	11	- 11	5	6 2
41.	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,97	9,29	9	- 8	4	4 1
42.	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,32	12,30	4	- 4	2	2 1
43.	Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	0,48	14,00	7	- 7	3	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ АО:2,5ММ2	100М	23,25	1,21	28	- 27	27	- -
45.	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ АО:6ММ2	100М	4,66	1,38	6	- 6	6	- -
46.	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ АО:16ММ2	100М	2,38	2,53	6	- 6	6	- -
47.	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ АО:35ММ2	100М	0,78	2,88	2	- 2	2	- -
48.	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ АО:70ММ2	100М	1,17	3,14	4	- 3	3	- -
49.	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	0,50	43,90	22	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2804	- 363	284	79 23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1173
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	118
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1305
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	866
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	155
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	56
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	284
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	307
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	266
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	87
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1199

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

50.	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ	1000М	3,27	22,00	72	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5							
51.	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,50	29,50	15	-	-	-
52.	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,16	39,20	6	-	-	-
53.	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,09	63,20	5	-	-	-
54.	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,25	94,70	24	-	-	-
55.	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	0,11	138,00	15	-	-	-
56.	С152-173	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50	1000М	0,16	254,00	42	-	-	-
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ВМН							
57.	С143-129	-26.1.8	М	35,00	0,20	7	-	-	-
58.	С143-130	-32.2.0	М	5,00	0,32	2	-	-	-
59.	С154-19	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНО.. ТИПА ПНВ-34ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	3,30	3	-	-	-
		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ММ							
60.		-25.1.8	М	1100,00	0,33	363	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0503-8012 4						-		-
61.	0503-8012 5	-32.[illegible]	М	25,00	0,53	13	-	-	-
62.	0503-8012 6	-40.1,9	М	110,00	0,75	83	-	-	-
63.	0503-8012 8	-63.2,6	М	35,00	1,61	56	-	-	-
64.	2405-1011	-ВВОД ГИБКИЙ [illegible]	ШТ	7,00	1,76	12	-	-	-
	ДОП.11						-		-
65.	2405-1345	-КОРОБКИ=У994У3ТУ36-1689-78=	ШТ	30,00	0,70	21	-	-	-
66.	2405-1719	-ПРОФИЛИ=К110/1У2ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80=	ШТ	50,00	1,11	55	-	-	-
67.	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	35,00	0,16	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	863	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	800			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	804			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	63			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	863			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	3367	-	284	79
			363		23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1173
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	118
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	1305
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1666
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	155
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	56
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	284
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	307
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	804
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	246
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	150
ВСЕГО. СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	2062

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛУЖЕНКОВ

СОСТАВИЛ КОВЛЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БУЗНОВА

Школа на II классов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

на связь и сигнализацию

Сметная стоимость - 3,415 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Основание: СССО

Составлена в ценах 1984г.

Показатели по смете

Стоимость на: I место - I2,93 руб.
I м2 полезной площади - I,67 руб.
I м3 объема здания - 0,36 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Телефонизация							
		Раздел I. Оборудование, монтаж							
I	6203-4I	Телефонный аппарат ТА-72		6,00	8,00	48	- / -	-	- / -
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт	6,00	0,37	2	- / 2	2	- / -
3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	I,00	4,0I	4	- / 2	2	- / -
4	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,0I	377,00	4	- / -	-	- / -
5	ЦI0-975-I3	Крышка декоративная	I00шт	0,06	I6,70	I	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
6.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,02	137,00	3	-	1	-
							1		-
7.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,55	4,88	3	-	1	1
							2		-
8.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,50	1,21	1	-	1	-
							1		-
9.	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,13	16,50	2	-	1	1
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	79	-	8	2
							10		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	48			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	54			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
10.	С152-469	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,12	13,00	2	-	-	-
							-		-
11.	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,02	202,00	3	-	-	-
							-		-
12.	2/05800	-КРЫШКА КА-1-03	1000ШТ	0,01	113,61	1	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	6	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ	85	-	8	2
							10		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	48			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	54			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			
		МАТЕРИАЛЫ,-			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ							
13.1601-2209		-УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ =ТУ-100БУ 4.2Д22.032.014 ТУ==	КОМПЛ	1,00	377,00	377	-	-	-
							-		-
14.Ц10-395-9		-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	1,00	9,58	10	-	8	-
							8		-
15.Ц10-383-5		-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
16.Ц10-397-7		-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
17.	Ц10-381-9	-ЩИТОК ВВОДНОЙ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ АППАРАТНОЙ ЧЛИ СТУДИИ	ШТ	1,00	5,72	6	-	5	-
							5		-
18.	L10-396-1	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	БЛОК	2,00	21,70	43	-	43	-
							43		-
19.	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ «У-100У4,2А22,002,003 ТУ»	КОМПЛ	1,00	140,00	140	-	-	-
							-		-
20.	Ц10-395-9	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	1,00	9,58	10	-	8	-
							8		-
21.	L10-395-9	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	1,00	9,58	10	-	8	-
							8		-
22.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	-	2	-
							2		-
23.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	-	2	-
							2		-
24.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
25.	1601-513	-ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ НОКТЮРН-201	ШТ	1,00	54,00	54	-	-	-
							-		-
26.	1601-2332	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ «МД-71РЛ3,842,142 ТУ»	КОМПЛ	1,00	5,35	5	-	-	-
							-		-
27.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	1,00	0,78	1	-	1	-
							1		-
28.	084-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	ШТ	9,00	25,00	225	-	-	-
							-		-
29.	084-1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НЕВСКИЙ	ШТ	32,00	5,00	160	-	-	-
							-		-
30.	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ «2К3-7ИЦ3.843.756 ТУ»	КОМПЛ	8,00	15,00	120	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
31.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	8,00	2,73	22	- 19	19	- -
32.	16Ю1-2761	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-1ИС3.843.034 ТУ==	КОМПЛ	3,00	18,00	54	-	-	-
33.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	3,00	2,73	8	- 7	7	- -
34.	Е34-641	-РАДИОСТАНЦИЯ РС-1-190	ШТ	1,00	32,46	32	- 8	8	- -
35.	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОД	1,00	3,17	3	- 2	2	- -
36.	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА;КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	ШТ	1,00	0,67	1	-	-	-
37.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	14,00	2,42	34	- 31	31	- -
38.	Ц8-[illegible]1-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,01	377,00	4	-	-	-
39.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,10	16,70	2	-	-	-
40.	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	52,00	0,36	19	- 17	17	- -
41.	Ц10-360-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,01	137,00	1	- 1	1	- -
42.	Ц10-409-1	-		250,00	-	-	-	-	-
43.	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	4,00	12,70	51	- 45	30	15 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	1731	-	198	15
							213		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1135			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	113			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1264			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	270			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	25			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	10			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	198			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	203			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	166			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	467			
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
44.290220-1251		-ТРАНСФОРМАТОР ТАПВ-10Т	ШТ	1,00	3,83	4	-	-	-
45.2405АОП Т Ч. П.4 К=1,3		-КРЫШКА КД-1-03	1000ШТ	0,01	147,69	1	-	-	-
46.290220-1290		-РАДИОРОЗЕТКА РШР	ШТ	43,00	0,16	7	-	-	-
47.0154-141		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	ШТ	9,00	0,16	1	-	-	-
48.0152-491		-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	1000М	0,08	25,90	2	-	-	-
49.0152-495		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,57	22,90	13	-	-	-
50.1509-7023		-КАБЕЛЬ РВШЭ-1	1000М	0,01	71,55	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	31	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	1762	-	198	15
							213		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1135			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	113			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1264			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	298			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	25			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	10			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	198			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	203			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	28			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	166			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	33			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	497			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ОТДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ							
		**********							
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
		********** ****							
51.1703-1047		-ЭЛЕКТРОФАСН ПЕРВИЧНЫЕ П4М3-2БР-Р240-01		ШТ	1,00	57,00	57	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
52.	Ц10-841-1	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ	КОМПД	1,00	2,94	3	-	3	-
							3		-
53.	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	8,00	3,14	23	-	23	-
							23		-
54.	16022-050 094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24М	ШТ	1,00	44,00	44	-	-	-
							-		-
55.	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНО_,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16	-	14	-
							14		-
56.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	3,00	2,42	7	-	7	-
							7		-
57.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,04	137,00	5	-	3	1
							4		-
58.	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,10	12,70	14	-	8	4
							12		1
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ							
59.	17032-105 6	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ТИПА В4С1-М2 ПВ24Р-300-323К	ШТ	8,00	15,66	125	-	-	-
							-		-
60.	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,15	15,10	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	377	-	58	5
							63		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	113
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы -			руб	8			
		эксплуатация машин -			руб	4			
		заработная плата машинистов -			руб	1			
		основная заработная плата -			руб	58			
		всего заработная плата-			руб	59			
		стоимость материалов и конструкций -			руб	127			
		накладные расходы -			руб	48			
		плановые накопления -			руб	19			
		всего,стоимость монтажных работ -			руб	264			
		всего по отделу	3		руб	377	- 63	58	5 1
		в том числе:							
		стоимость оборудования -			руб	101			
		транспортные расходы -			руб	10			
		заготов,-складские расходы -			руб	2			
		всего,стоимость оборудования -			руб	113			
		стоимость монтажных работ -			руб	197			
		материалы -			руб	8			
		эксплуатация машин -			руб	4			
		заработная плата машинистов -			руб	1			
		основная заработная плата -			руб	58			
		всего заработная плата-			руб	59			
		стоимость материалов и конструкций -			руб	127			
		накладные расходы -			руб	48			
		плановые накопления -			руб	19			
		всего,стоимость монтажных работ -			руб	264			
		раздел 4. звонковая сигнализация							
		раздел 6. монтаж							
61.Ц10-441-2		-часы электрические:вторичные		шт	1,00	3,16	3 - 3	3	- -
62.Ц10-744-5		-звонок тревоги для внутренней или наружной установки		шт	5,00	1,18	6 - 5	5	- -
63.Ц8-409-1		-затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первых проводов одножильных или многожильных в общей оплетке.суммарное сечение до:2,5мм2		100м	0,15	4,88	1 - -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,01	12,70	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	18	-	8	-
							8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		РАЗДЕЛ 7, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
65.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2.5	1000М	0,09	49,20	4	-	-	-
							-		-
66.	1602-05011-4	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВПТУ 16-739-059-75==	ШТ	5,00	9,40	47	-	-	-
							-		-
67.	17032-105-7	-ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ТИПА ЭЗ4С-180-24-325К	ШТ	1,00	46,98	47	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	106	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	98			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	98			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	106			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	4		РУБ	124	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	109
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	8
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	8
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	98
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	124

ОТДЕЛ 5. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 8. МОНТАЖ

68.Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	2,00	2,26	5	-	3	-
						3		-
69.Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,00	2,26	2	-	1	-
						1		-
70.Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,00	2,26	2	-	1	-
						1		-
71.Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	2,00	0,58	1	-	1	-
						1		-
72.Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	10,10	10	-	2	8
						10		3
73.Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	ИЗМЕР,	1,00	12,20	12	-	12	-
						12		-
74.Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ	ШТ	1,00	11,10	11	-	5	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ					11		2
75.	Ц10-604-10-	КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН	КОМПЛ	1,00	7,45	7	5	5	-
76.	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,01	377,00	4	-	-	-
77.	Ц10-605-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	1,00	0,58	1	-	-	-
78.	Ц10-975-13	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	-	16,70	1	-	-	-
79.	Ц10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	9,00	0,36	3	-	3	-
80.	Ц8-84-1	АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	1,00	0,38	1	3 -	-	-
81.	3609-1002	8-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =ВС-0,125	10ШТ	0,10	0,09	-	-	-	-
82.	Ц10-960-1	КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,27	137,00	37	-	20	9
83.	34-283	ОПОРА АНТЕННАЯ МТ	ШТ	1,00	17,99	18	29 -	-	3 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	175	3 -	56	23
							79		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	115
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	19
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	56
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ 175			
		РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ							
84.1601-2395		-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =УТТО-2АБВ0.210.000 ТУ=	КОМПЛ	1.00	62.81	63	-	-	-
85.1601-2484		-АНТЕННА С МАСТОМ=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ=	КОМПЛ	1.00	9,75	10	-	-	-
86.1601-2483		-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ=	КОМПЛ	1.00	4,98	5	-	-	-
87.130401-92		-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ТИПА УАР-1,1	ШТ	2.00	1,35	3	-	-	-
88.2405-ДОП		-КРЫШКА КА-1-02	1000ШТ	0.01	140,66	1	-	-	-
89.3606-2761		-РОЗЕТКА СР75-166Ф	ШТ	9,00	0,60	5	-	-	-
90.1602-2496		-КОРОБКА ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ КФСГ-4	ШТ	1,00	0,47	1	-	-	-
91.3606-2741		-ВИЛКА СР75-154Ф	ШТ	9.00	1,24	11	-	-	-
92.0151-2772		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12	1000М	0,04	342,00	14	-	-	-
93.0151-2768		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,22-79,МАРКИ РК75-4-15	1000М	0,23	150,00	35	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9				РУБ 159	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	148			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	147			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	159			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	5		РУБ	334	- 79	56	23 - 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	263			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	19			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	15			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	56			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	64			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	147			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	334			
		ОТДЕЛ 6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 10. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
94.410-744-5		-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	1,00	1,18	1	- 1	1	- -
95 408-393-2		-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ	0,01	116,00	1	- -	-	- -
96.410-54-12		-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	0,40	11,20	4	- 4	4	- -
97.410-744-1		-БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ ОКОН,ДВЕРЕЙ,ВИТРИН:ПРОВОДОМ ПЭВ	100М	-	40,30	1	- -	-	- -
98.408-402-2		-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,68	12,70	21	- 12	12	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							18		2
99.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	0,60	4,88	3	- 2	1	1 -
100.	6201-1012	-ЭЛЕМЕНТ 3336Л	ШТ	3,00	0,15	-	- -	-	- -
101.	1602-03004 1	-УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВОЕ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ =СИГНАЛ-39ТУ 25.05.1893-75==	КОМПЛ	1,00	84,00	84	- -	-	- -
102.	Ц10-742-9	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС НА 3-4 ЛУЧА	ШТ	1,00	9,61	10	- 9	9	- -
103.	1602-03000 6	-ПРИБОР-СИГНАЛИЗАТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ=ФИКУС-МП2ТУ 25.05.2193-77==	ШТ	1,00	69,80	70	- -	-	- -
104.	Ц10-743-7	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ:КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	КОМПЛ.	1,00	6,88	7	- 7	7	- -
105.	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	- 9	9	- -
106.	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ ДАЛЬНО-КОНТАКТНЫЕ,БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	1,00	0,88	1	- 1	1	- -
107.	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	2,00	0,97	2	- 2	2	- -
108.	Ц10-361-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	3,00	2,42	7	- 7	7	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	291	- 60	53	7 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	154			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	15			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	171			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	68			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	4			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	53			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	55			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	44			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	120			
		РАЗДЕЛ 11, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
		**********							
109.1602-05012 0		=ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=МЗ-1ТУ 25-05-1045-76==	ШТ	1,00	3,57	4	-	-	-
110.С153-140		=СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,200/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	1,00	2,22	2	-	-	-
111.1602-03003 5		=ПРИБОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =СИГНАЛ-ЗМ-1ШЕ2,403.003 ТУ==	ШТ	1,00	18,36	18	-	-	-
112.1602-03006 4		=СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ=СМК-20А0.232.002 ТУ==	ШТ	1,00	0,86	1	-	-	-
113.1602А0П14		=ДАТЧИК ИП105-2/1	ШТ	2,00	0,86	2	-	-	-
114.С152-489		=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ.5ММ2	1000М	0,10	13,00	1	-	-	-
115.С152-196		=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПТВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02	49,20	1	-	-	-
116.1609-0015		=ПРОВОД МАРКИ МВ-0,5	1000М	0,17	8,93	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	32	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	31			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	6		РУБ	323	-	53	7
							60		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	154			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	171			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	99			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	53			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	55			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	31			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	44			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	152			
		ОТДЕЛ 7. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ							
		РАЗДЕЛ 12. МОНТАЖ							
117.Ц8-614-2		ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,5М2	ШТ	4,00	3,14	13	-	10	-
							10		-
118.Ц8-1.7-3		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	0,04	377,00	15	-	1	-
							1		-
119.Ц8-417-1		ТРУБА ВИНИП..АСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100М	1,20	34,80	42	-	17	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ					32		5
120.	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	2,80	15,90	45	21	21	-
121.	Ц8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,40	27,00	11	3	3	-
122.	Ц8-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	10ШТ	0,60	10,00	6	2	2	-
123.	Ц8-472-4	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОЛЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,40	33,70	13	10	9	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	218	79	63	16
									5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	145
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	65
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	63
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	68
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	56
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	17
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	218

РАЗДЕЛ 13. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

124.	Е1-960 Т4-367	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,14	89,40	13	13	13	-
125.	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,12	46,00	6	6	6	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	24	19	19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		РАЗДЕЛ 14. МАТЕРИАЛЫ ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
		**********							
126.150401-32		-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ШС5-2К	ШТ	4,00	5,52	22	-	-	-
							-		-
127.0503-8012 4		-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ 25 Х 1,5	1000М	0,40	333,56	133	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ	168	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	155			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	155			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	168			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 7			РУБ	410	-	82	16
							98		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	300			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	65			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	11			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	63			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	68			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	155			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	86			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	30			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	386			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3415	-	465	68
							531		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1438			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	143			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1602			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1292			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	129			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	47			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	21			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	444			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	465			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	592			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	373			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	123			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1788			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	1			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛУКЕНКОВ

СОСТАВИЛ ШЕРЕМЕТОВА

ПРОВЕРИЛ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ: ЖИГАЛКИНА

Школа на II классов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

Основание: Н25=I0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,II9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место - 0,45 руб.
I м2 полезной площади - 0,06 руб.
I м3 объема здания - 0,0I руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН. расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое= ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	I,00	20,60	2I	- / -	-	- / -
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое	шт	I,00	0,36	I	- / -	-	- / -
3	I70648 I270	Термометр П4.I.I60.83	шт	I,00	0,95	I	- / -	-	- / -
4	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	I,00	0,2I	I	- / -	-	- / -
5	I70648 I322	Термометр П6.2.I60.83	шт	I,00	0,85	I	- / -	-	- / -
6	II-I-I			I,00	-	-	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.	170648 1270	-ТЕРМОМЕТР У.2.1.240.-541	ШТ	2,00	0,95	2	- - -	-	- - -
8.	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	- - -	-	- - -
9.	170648 1271	-ТЕРМОМЕТР ТБ-2	ШТ	10,00	0,25	3	- - -	-	- - -
10.	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	10,00	0,21	2	- 2 -	2	- - -
11	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	ШТ	10,00	0,34	3	- 3 -	3	- - -
12.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,05	377,00	19	- 2 -	2	- - -
13.	1504-04221	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-121ОСТ 16.0.536.001-72==	ШТ	1,00	3,60	4	- - -	-	- - -
14.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3	- 1 -	1	- - -
15.	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	1,00	0,97	1	- 1 -	1	- - -
16.	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	ШТ	1,00	1,47	1	- 1 -	1	- - -
17.	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАСС* 1Г. ДО:1КГ	100М	0,10	10,00	1	- 1 -	1	- - -
18.	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ПВ АПВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,25	16,50	4	- 3 -	2	1 - -
19	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	10,00	0,68	7	- 2 -	2	- - -
20.	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	ШТ	2,00	0,85	2	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37					1		-
21.Ц8-40.,1	-			5,00	-	-	-	-	-
							-		-
22.Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0,10	48,00	5	-	2	1
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	104	-	18	2
							20		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	32	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	32	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	52	
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	28	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	2	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	18	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	18	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	16	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	4	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	72	

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

23.С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,01	195,00	2	-	-	-
							-		-
24.С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,01	277,00	1	-	-	-
							-		-
25.С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,01	367,00	2	-	-	-
							-		-
26.С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,03	38,10	1	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	241649 1057	-РУКАВ ГИБКИЙ РЗ-Ц1-32ММ2	М	3,00	0,44	2	-	-	-
28.	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-8ТУ36-1753-75г	ШТ	1,00	2,38	2	-	-	-
29.	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-32ТУ36-1753-75-	ШТ	1,00	5,63	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	16	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	119	-	18	2
							20		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	32			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	32			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	68			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	28			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	18			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	18			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	68			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛУКЕНКОВ

СОСТАВИЛ ТРЕБЕРТ

ПРОВЕРИЛ ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БУБНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-14

к типовому проекту школа на II классов (264 учащихся) стены кирпичные

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ.СО
Листы I-3I

Сметная стоимость - II,29 тыс.руб.
в т.ч.а) оборудование - I0,96 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 0,I8 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на: I место 42,77 руб.
I м2 общей площади - 7,76 руб.
I м3 объема здания - I,I9 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонн брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин з т.ч. зарплата			основная зарплата	эксп. машин в т.ч. зарплата
					един. изм.	общая изм.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	ССНЗ том 5.I табл.I	Оборудование технологическое	уч-ся	264	-	-	42,I	-	-	-	IIII4	-	-	-
		В том числе:												
		а) монтируемое	уч-ся	264	-	-	26,8	-	-	-	7075	-	-	-
		в том числе: монтаж	уч-ся	264	-	-	-	0,6	-	-	-	I58	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	уч-ся	264	-	-	0,5	-	-	-	I32	-	I32	-
		Основная зарплата	уч-ся	264	-	-	0,5	-	-	-			I32	
		б) немонтируемое	уч-ся	264	--	-	I5,3	-	-	-	4039			
		Итого	руб.								I0956	I58		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Техническая часть сборника п.9	Расоты по сборке немонтируемого оборудования - I% 4039x0,0I	руб.									40		
		Итого	руб.								I0956	I98	I32	
	Пост.СМ от 28.03. 83г.	Накладные расходы 60%	руб.									I06		
		Итого	руб.									304		
	Пост.СМ от 28.03. 83г. № 249	Плановые накопления 8%	руб.									24		
		Итого	руб.								I0956	328	I32	
	Техническая часть сборника п.I8	Возврат от реализации тары - 0,75% I0956x0,0075	руб.								82			
		Всего по смете	руб.	II284										
		в том числе:												
		возврат от реализации тары	руб.	82										

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник ОС и ПОС В.Н.Луценков

Составила М.С.Федорова

Проверил И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-15

к типовому проекту школа на II классов (264 учащихся) стены кирпичные
на приобретение мебели и инвентаря

Основание: ТХ.СО
листы I-3I

Сметная стоимость - 64,7I тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование - 64,7I тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на: I место 245,II руб.
I м2 общей площади - 7,76 руб.
I м3 объема здания - 6,8I руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УНЦ ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	ССНЗ том 5.I табл.I	I. Мебель	уч-ся	264	-	-	I32,5	-	-	-	34980	-	-	-
2	ССНЗ том 5.I табл.I	II. Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	уч-ся	264	-	-	90,6	-	-	-	23918	-	-	-
3	ССНЗ том 5.I табл.I	III. Инвентарь	уч-ся	264	-	-	I9	-	-	-	5016	-	-	-
		в том числе:												
		а) жесткий хозяйственный	уч-ся	264	-	-	I3,2	-	-	-	3485	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		б) мелкий хозяйственный	уч-ся	264	-	-	I,9	-	-	-	502	-	-	-
		в) хозяйственные принадлежности	уч-ся	264	-	-	I,4	-	-	-	370	-	-	-
		г) медицинский инструмент и оборудование	уч-ся	264	-	-	0,5	-	-	-	I32	-	-	-
		д) музыкальный	уч-ся	264	-	-	2	-	-	-	528	-	-	-
4	ССНЗ том 5.I табл.I	IУ. Противопожарный инвентарь	уч-ся	264	-	-	0,6	-	-	-	I58	-	-	-
		Итого	руб.								64072			
5	Техническая часть сборника п.9	Работа по сборке немонтируемого оборудования - I% 64072х0?0I	руб.								64I			
		Итого	руб.								647I3			
6	Техническая часть сборника п.I3	Возврат от реализации тары 0,75% 64072х0,0075	руб.								48I			
		Всего по смете	руб.	647I3										
		в том числе:												
		возврат от реализации тары	руб.	48I										

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник ОС и ПОС В.Лущенков

Составила М.Федорова

Проверил И.Колесников

ВЕДОМОСТЬ

в потребности производственных ресурсах к типовому проекту школы на II классов (264 учащихся)

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час	23739,5I
Заработная плата, руб.	I5483
Строительные машины, руб.	807I,43
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час	2782
Заработная плата руб.	I952
Строительные машины, руб.	92,9
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.час	II02
Заработная плата, руб.	62I
Строительные машины, руб.	I46
Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.час.	394
Заработная плата, руб.	284
Строительные машины, руб.	56
Связь и сигнализация	
Затраты труда, чел.час	725
Заработная плата, руб.	444
Строительные машины, руб.	47

I	2
КИП и автоматика	
Затраты труда, чел.час	46
Заработная плата, руб.	I8
Строительные машины, руб.	2
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.час	380
Заработная плата, руб.	I32
Строительные машины, руб.	-
ВСЕГО	
Затраты труда, чел.час	29I68,5I
Заработная плата, руб.	I8934
Строительные машины, руб.	84I5,33

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Составила Л.Савинова

Проверил И.Колесников

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1.
Выдано в печать "31" VII 1986 г.
Заказ 204 Тираж 250

gost.e-ecolog.ru