ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-80.87

ЗАКРЫТЫЕ СКЛАДЫ ДЛЯ РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ И РЕМОНТНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

ЗАКРЫТЫЙ СКЛАД ДЛЯ РПБ-2

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 724,3 $м^2$(в панелях)

АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

23078/05

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 18 04 1989 г.
Заказ I-1250 Тираж 70

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

709-9-80.87

ЗАКРЫТЫЕ СКЛАДЫ ДЛЯ РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ
И РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

ЗАКРЫТЫЙ СКЛАД ДЛЯ РПБ-2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 724,3м2(в панелях)

А Л Ь Б О М 5

СТОИМОСТЬ:

Общая	69,828	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	64,299	тыс.руб.
I куб.м здания	I2,42	руб.
I кв.м общей площади	88,77	руб.
I расчетная единица	96,41	руб.

РАЗРАБОТАН
ЮЖНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИНСТИТУТА
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
МИНЭНЕРГО СССР
ПРОТОКОЛ ОТ I0.03.86 № I8

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ — Г.А.НЕВЕДРОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — Г.М.ДАНИЛОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ — Т.В.ФАРТУШНАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

№ п.п.	№ смет	Наименование	Страница
I	-	Содержание	2
2	-	Пояснительная записка	3
3	I	Объектная смета	5
4	I-I	Общестроительные работы	7
5	-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I-I	46
6	I-2	Водопровод хозяйственно-противопожарный	49
7	I-3	Отопление	52
8	I-4	Узел управления теплоснабжения	57
9	I-5	Вентиляция	6I
I0	I-6	Приобретение и монтаж электрического освещения, силового электрооборудования и молниезащиты	64
II	I-7	Приобретение и монтаж технологического оборудования	74
I2	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	77

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 года № 141, в ценах, вводимых с 01.01.84 г.

Сметная документация разработана для базисного района Московской области с расчетной температурой минус 20°С, минус 30°С (основное решение), минус 40°С.

Сметная стоимость определена для сухих грунтов.

Основными нормативными документами для определения сметной стоимости являлись:

1. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы.

2. Сборник сметных цен на местные строительные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек, расположенных в Московской области.

3. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Части I, II, III, IУ. Местные материалы.

4. Сборники расценок на монтаж оборудования.

5. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.1982 года.

Накладные расходы приняты в размерах:

- на общестроительные работы	- 16,5 %
- на санитарно-технические работы	- 13,3 %
- на металлоконструкции	- 8,6 %

Плановые накопления - в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

К стоимости электрооборудования и оборудования связи по оптовым ценам в сметах учтены:

- транспортные расходы - 15,4 руб. от веса оборудования
- тара и упаковка - 0,5 %
- комплектация оборудования - 2 %
- заготовительно-складские расходы - 1,2 %

К ценнику на монтаж оборудования учтены накладные расходы в размере - 87 %

За расчетный показатель принят один кв.м. общей площади здания (Всего 724.3м²)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту "Закрытые склады для ремонтно-производственных баз и ремонтно-эксплуатационных пунктов электросетей"

Закрытый склад для РПБ-2 (в панелях)

Сметная стоимость 69,828 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу	96,41	руб.
1м2 общей площади здания	96,41	руб.
1м3 объема здания	18,49	руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	59,377	-	-	-	59,377	-	-	-	м3	5I76,0	II,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	I-2	Водопровод хозяйственно-противопожарный	0,495	-	-	-	0,495				м3	5I76	0,I0
3.	I-3	Отопление	I,630	-	-	-	I,630				-"-	-"-	0,3I
4.	I-4	Узел управления	0,280	-	-	-	0,280				-"-	-"-	0,05
5.	I-5	Вентиляция	0,I50	-	-	-	0,I50				-"-	-"-	0,03
6.	I-6	Приобретение и монтаж электрического освещения, силового электрооборудования и молниезащиты	-	I,585	0,446	-	2,03I				-"-	-"-	0,39
7.	I-7	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,782	5,083	-	5,865				-"-	-"-	I,I3
		ИТОГО:	6I,932	2,367	5,529	-	69,828				м3	5I76,0	I3,49

Главный инженер отделения Г.А.Неведров

Главный инженер проекта Г.М.Данилов

Начальник отдела смет Т.В.Фартушная

Составил ведущий инженер Л.В.Иванова

Проверил руководитель группы Э.П.Саенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту Закрытый склад для РПБ-2 (в панелях)

Основание: чертежи № АС-I+I8 альбом I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	59,377	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	8I,98	руб.
Iм2 общей площади здания	8I,98	руб.
Iм3 объема здания	II,47	руб.

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
I.	I-II29 II6-2	Планировка площадей механизированным способом грунт 2 группы	I00 м2	II,88	0,35				4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-56 п.I.II таб.3п.3 к=I,I5 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,79	I48,22			II8			
3.	I-960 т.ч. п.3.67 к=I,2 80-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях разработанных механизированным способом	I00 м3	I,I0	89,40			98			
4.	I-23I т.ч. п.I.II таб.3п.5 к=I,I 29-2	Разработка грунта бульдозерами с перемещением до I0м грунт 2 группы	I000 м3	0,90	44,88			4I			
5.	I-238 к=3п.I.II таб.3п.5 к=I,I 29-4	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I	-"-	0,90	I06,59			96			
6.	I-I75т.ч. п.I.II таб.3п.3 к=I,I5 22-I4	Разработка недостающего грунта экскаватором для подсыпки под полы	-"-	0,29	I78,2I			5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	ССЦ-I стр.28	Перевозка до I км грунта	т	5I4,80	0,29			I49			
8.	I-257т.ч. п.I.II таб.3п.5 к=I,I 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунта до 5м грунт 2 группы	I000 м3	0,54	20,79			II			
9.	I-268 к=3т.ч. п.I.II таб.3п.5 к=I,I 3I-I3	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 257	-"-	0,54	35,64			I9			
I0.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	I00 м3	5,40	9,69			52			
II.	I-23Iт.ч. п.I.II таб.3п.5 к=I,I 29-2	Перемещение грунта бульдозером для обратной засыпки и подсыпки под полы	I000 м3	0,36	44,88			I6			
I2.	I-238 к=3 п.I.II таб.3п.5 к=I,I 29-4	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I	-"-	0,36	I06,59			39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	2,35	46,00			I08			
I4.	I-995 85-2	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами грунт 2 группы	-"-	4,I3	69,30			286			
I5.	I-968 8I-2	Подсыпка грунта под полы	-"-	4,I3	46,00			I90			
		ИТОГО по разделу I	руб.					I278			
		2. ФУНДАМЕНТЫ									
I6.	8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	I8,50	9,32			I72			
I7.	7-7 I-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций более 3,5т	шт.	22,00	7,59			I67			
I8.	ССЦ-76 9-I24	Стоимость фундаментов стаканного типа из бетона М-200, массой до 5т, объемом более I до 4м3	м3	39,60	52,50			2079			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	ССЦ-8 3-I-I	Арматура А-I	т	0,2I	229,00			48			
20.	ССЦ-8 3-I-3	Арматура А-3	"	0,98	250,00			245			
2I.	7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5т	шт.	88,00	I,52			I34			
22.	7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т	"	22I,00	2,09			462			
23.	ССЦ-I7 3-I9	Стоимость бетонных блоков М-I00 объемом до 0,3 м3	м3	I4,44	44,20			638			
24.	ССЦ-I7 3-II	Стоимость бетонных блоков М I00 объемом от 0,5м3 до 0,3	"	80,79	42,50			3434			
25.	ССЦ-I7 3-3	Стоимость бетонных блоков М-I00 объемом 0,5м3 и более	"	8,69	40,90			355			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт.	II,00	6,50			72			
27.	ССЦ-87 9-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения из бетона М-300 67,9+0,82х2	м3	2,82	69,54			I96			
28.	ССЦ-8 3-I-I	Арматура А-3	т	0,32	250,00			80			
29.	ССЦ-8 3-I-I	То же, А-2	т	0,00	0,00			-			
30.	ССЦ-8 3-I-6	То же, B_p-I	"	0,04	32I,00			I3			
3I.	ССЦ-8 3-I-I3	Закладные детали	"	0,0I	4I3,00			4			
32.	6-20 I-20	Монолитные участки ленточных фундаментов из бетона М-I00	м3	8,84	3I,70			280			
33.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02	44I,00			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	6-2 I-2	Фундаменты бетонные под колонны и набетонки из бетона М-200	м3	4,36	37,53			I64			
35.	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	"	I,24	27,40			34			
36.	6-5 I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3м3	"	5,00	38,90			I94			
37.	ССЦ-8 3-I-I	Арматура А-I	т	0,0I	229,00			2			
38.	ССЦ-8 3-I-3	То же, А-3	"	0,I7	250,00			43			
39.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	"	0,02	44I,00			9			
40.	ССЦ-8 3-I-I8	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,I9	I7,30			3			
4I.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчаного раствора с добавлением церазита	I00 м2	I,I6	86,50			I00			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	7-76I доп.82 65-2	Установка плит ПIIД-8	шт.	I,00	2,30			2			
43.	ССЦ-62 8-503	Стоимость плит ПIIД-8 из бетона М-300	м3	0,II	60,80			6			
44.	ССЦ-8 3-I-6	Арматура ВР-I	т	0,0I	32I,00			3			
45.	ССЦ-8 3-I-3	Арматура А-3	"	0,0I	250,00			3			
46.	ССЦ-8 3-I-I3	Закладные детали	"	0,00I	4I3,00			-			
47.	ССЦ-8 3-I-I8	Металлизация закладных деталей	"	0,00I	I73,00			-			
48.	7-445 38-I0--I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт.	2,00	0,23			I			
49.	ССЦ-74 9-92	Стоимость перемычек	м3	0,02	64,40			I			
50.	ССЦ-8 3-I-6	Арматура В-I	т	0,002	32I,00			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I.	6-I5 I-I5	Днище приямка из бетона М-I00	м3	0,50	27,80			I4			
52.	6-90 II-I	Стены приямка из бетона М-I00	"	3,I0	32,20			I00			
53.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00			4			
54.	ССЦ-8 3-I-I8	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,I4	I7,30			2			
55.	8-27 4-7	Боковая обмазочная битумная гидроизоляция фундаментов в 2 слоя	I00 м2	I,0I	90,00			9I			
		ИТОГО по разделу 2	руб.					9I65			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
56.	7-33 3-3	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки 0,7м и массе колонн до 3т	шт.	26,00	I2,70			330			
57.	ССЦ-69 9-5	Стоимость колонн К60-I0	м3	2I,32	80,60			I7I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58.	ССЦ-8 3-I-I	Арматура А-I	т	0,26	229,00			60			
59.	ССЦ-8 3-I-3	То же, А-3	"	2,72	250,00			680			
60.	ССЦ-8 3-I-I3	Закладные детали	"	0,22	4I3,00			9I			
6I.	ССЦ-8 3-I-I3	Дополнительные закладные детали	I00 кг	6,65	4I,30			27I			
62.	ССЦ-8 3-I-I8	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	-"-	8,94	I7,30			I55			
63.	7-I43 I0-3	Установка стропильных балок одноэтажных зданий пролетом до I2м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт.	I2,00	I3,80			I66			
64.	ССЦ-40 8-40	Балки покрытия объемом более I,5м3 из бетона М-400	м3	24,00	78,80			I89I			
65.	ССЦ-8 3-I-4	Арматура А-5	т	I,36	260,00			354			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66.	ССЦ-8 3-I-3	То же, А-3	т	0,98	250,00			245			
67.	ССЦ-8 3-I-I	Арматура А-I	"	0,I3	229,00			30			
68.	ССЦ-8 3-I-6	То же, В-I	"	0,32	32I,00			I03			
69.	ССЦ-8 3-I-I3	Закладные детали	"	0,07	4I3,00			29			
70.	ССЦ-8 3-I-I3	Дополнительные закладные детали к балкам	I00 кг	2,64	4I,30			I08			
7I.	ССЦ-8 3-I-I8	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	-"-	3,36	I7,30			58			
72.	9-33 4-I0	Установка насадок фахверка	т	0,39	43,00			I7			
73.	ССРСЦч2 р.I п.I78I	Стоимость насадок фахверка	"	0,39	250,00			98			
74.	I3-I68 к=2 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00 м2	0,20	I4,26			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разделу 3	руб.					6407			
		в том числе металлоконструкций	-"-					II5			
		4. С Т Е Н Ы									
		а) При температуре наружного воздуха минус 30°С									
75.	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0м2, при высоте зданий до 25м	шт.	69,00	I6,30			II25			
76.	7-249 I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0м2 при высоте зданий до 25м	"	43,00	I9,40			834			
77.	7-265 I4-I0	Установка угловых блоков в одноэтажных зданиях высотой до 25м	-"-	I0,00	6,53			65			
78.	ССЦ-56 8-369	Стоимость стеновых панелей из ячеистого бетона объемной массой 800 кг/м3 длиной до 3м, массой до 5т	м2	40,25	II,40			459			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79.	ССЦ-56 8-385	То же, длиной от 3 до I2м	м2	372,99	II,60			4327			
80.	ССЦ-52 8-26I	Стоимость стеновых панелей из тяжелого бетона длиной от 3 до I2м приведенной толщиной до 7см с расходом стали до 7 кг/м2.	"	492,73	6,I5			3030			
8I.	ССЦ-56 8-400	Стоимость угловых блоков из ячеистого бетона объемом до 0,5 м3 пеяу	м3	I.02	4I,50			42			
82.	ССЦ-8 3-I-I	Арматура А-I	т	0,03	229,00			7			
83.	ССЦ-8 3-I-I3	Закладные детали	"	0,03	4I3,00			I2			
84.	ССЦ-8 3-I-I8	Металлизация закладных и анкорных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,79	I7,30			I4			
85.	7-288 I7-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20кг	т	0,36	328,00			II8			
86.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	"	0,52	362,00			I88			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87.	ССЦ-8 3-I-I3	Дополнительные закладные детали	I00 кг	6,50	4I,30			265			
88.	ССЦ-8 3-I-I8	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	-"-	6,50	I7,30			II3			
89.	9-II6 I6-3	Монтаж балок и ригелей перекрытий, покрытий и под установку оборудования при высоте здания до 30м	т	I,6I	3I,20			50			
90.	ССРСЦч2 р.Iп.I924	Стоимость металлических балок БМ-I	"	I,6I	2I9,00			353			
9I.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00 м2	0,90	7,7I			7			
92.	I3-I68 К=2 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	-"-	0,90	I4,26			I3			
93.	8-3I 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м	м3	6,9I	33,90			234			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
94.	8-37 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м	м3	88,34	34,00			3004			
95.	7-445 38-I0- -I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт.	I6,00	0,23			4			
96.	ССЦ-74 9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200, объемом до 0,5м3 длиной до 3м	м3	0,52	64,40			33			
97.	ССЦ-8 3-I-I	Арматура А-I	т	0,02	229,00			5			
98.	ССЦ-8 3-I-3	То же, А-3	"	0,0I	250,00			3			
99.	ССЦ-8 3-I-6	То же, ВР-I	"	0,0I	32I,00			3			
I00.	8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м	I00 м2	0,64	7I,I0			46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0I.	6-83 9-7	Закладные детали МН-2 в кирпичных стенах для крепления ворот	т	0,02	44I,00			9			
		ИТОГО по разделу 4 "а"	руб.					I4363			
		в том числе металлоконструкции	-"-					403			
		б) При температуре наружного воздуха минус 20°С									
		Исключается из раздела 4"а" п.п.77,78,84,90,9I	руб.					4924			
		Итого после исключения	-"-					9439			
		Добавить:									
I02.	ССЦ-55 8-365	Стоимость стеновых панелей из ячеистого бетона объемной массой 800 кг/м3, длиной до 3м, массой до 5т	м2	40,25	9,9I			399			
I03.	ССЦ-56 8-38I	То же, длиной от 3 до I2м	"	372,99	I0,I0			3767			
I04.	7-288 I7-4	Установка опорных стальных консолей массой до 28 кг	т	0,34	328,00			II2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I05.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00 м2	0,82	7,7I			6			
I06.	I3-I68 к=2 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	"	0,82	I4,26			I2			
		ИТОГО добавить по "б"	руб.					4296			
		ИТОГО по разделу 4"б"	-"-					I3735			
		в) При температуре наружного воздуха минус 40°С									
		Исключается из раздела 4"а" п.п.77,78,84,90,9I,92,94, 95,96,97,98	-"-					5206			
		ИТОГО после исключения	-"-					9I57			
I07.	(ССЦ-56 (0-373	Стоимость стеновых панелей из ячеистого бетона объемной массой 800 кгс/м3 длиной до 3м,массой до 5т	м2	40,25	I3,90			559			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08.	ССЦ-56 8-389	То же, длиной от 3 до I2м	м2	372,99	I4,20			5296			
I09.	7-288 I7-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	0,40	328,00			I3I			
II0.	8-3I 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м	м3	8,35	33,90			283			
III.	7-445 38-I0- -I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт.	I8,00	0,23			4			
II2.	ССЦ-74 9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200, объемом до 0,5м3 длиной до 3м	м3	0,59	64,40			38			
II3.	ССЦ-8 3-I-I	Арматура А-I	т	0,02	229,00			5			
II4.	ССЦ-8 3-I-3	То же, А-3	"	0,0I	250			3			
II5.	ССЦ-8 3-I-6	То же, ВР-I	"	0,0I	32I,00			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхности ГФ-02I	I00 м2	I,06	7,7I			8			
II7.	I3-I68 к=2 I8-2I	Окраска краской БТ-I77	-"-	I,06	I4,26			I5			
		ИТОГО добавить	руб.					6345			
		ИТОГО по разделу 4"в"	-"-					I5502			
		5. ПОКРЫТИЕ									
		а) При снеговой нагрузке 70 кгс/см2 для температуры наружного воздуха минус 20,30,40°С									
		При снеговой нагрузке I00 кгс/см2 для температуры наружного воздуха минус 20,30°С									
		При снеговой нагрузке I50 кгс/см2 для температуры наружного воздуха минус 20°С									
II8.	7-I83 II-4	Укладка плит покрытий длиной до 6м, площадью до 20 м2 при высоте зданий до 25м	шт.	40,00	8,02			32I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II9.	ССЦ-43 8-II9	Стоимость ребристых плит шириной более 2-х м при расчетной нагрузке до 400 кгс/м2	м2	676,40	5,35			3619			
I20.	ССЦ-45 8-I50	Стоимость ребристых плит с отверстиями 400 и 700мм при расчетной нагрузке до 400 кгс/м2	-"-	35,58	6,64			236			
I2I.	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт.	2,00	2,43			5			
I22.	ССЦ-5I 8-236	Стоимость стаканов СБ4Б-I	м3	0,06	90,20			5			
I23.	ССЦ-5I 8-237	То же, СБ7Б-3	-"-	0,I4	75,90			II			
I24.	ССЦ-8 3-I-6	Арматура В-I	т	0,005	32I,00			2			
I25.	ССЦ-8 3-I-I	То же, А-I	-"-	0,0I	229,00			2			
I26.	ССЦ-8 3-I-3	То же, А-3	-"-	0,005	250,00			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.	ССЦ-8 3-I-I3	Закладные детали	м3	0,0I	4I3,00			4			
I28.	ССЦ-8 3-I-I8	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,08	I7,30			I			
I29.	7-285 I7-I	Соединительные элементы ИСI	т	0,004	362,00			I			
I30.	ССЦ-8 3-I-I8	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,04	I7,30			I			
I3I.	ССЦ-8 3-I-I3	Закладные детали МН6, МН7 в плитах покрытия	-"-	0,94	4I,30			38			
I32.	-"- 3-I-I3	Дополнительные закладные детали	-"-	I,46	4I,30			60			
I33.	ССЦ-8 3-I-I8	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	-"-	2,40	I7,30			42			
		ИТОГО по разделу 5"а"	руб.					4345			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) При снеговой нагрузке I00 кгс/см2 для температуры наружного воздуха минус 40°С									
		При снеговой нагрузке I50 кгс/см2 для температуры наружного воздуха минус 20,30,40°С									
		Исключить из раздела 5"а" п.п. II9,I20	руб.					3855			
		ИТОГО после исключения	-"-					490			
		Добавить:									
I34.	ССЦ-43 8-II9	Стоимость ребристых плит шириной более 2-х м при расчетной нагрузке до 400 кгс/м2	м2	338,20	5,35			I809			
I35.	ССЦ-43 8-I20	То же, при расчетной нагрузке более 400 кгс/м2	-"-	338,20	5,62			I90I			
I36.	ССЦ-45 8-I50	То же, с отверстиями 400 и 700мм при расчетной нагрузке до 400 кгс/см2	-"-	I7,79	6,64			II8			
I37.	ССЦ-45 8-I5I	То же, при расчетной нагрузке более 400кгс/см2	-"-	I7,79	7,00			I25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО добавить	руб.					3953			
		ИТОГО по разделу 5"б"	-"-					4443			
		6. К Р О В Л Я									
I38.	I2-299 I0-I	а) При температуре наружного воздуха минус 30°С Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00 м2	7,22	5I,60			373			
I39.	I2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	-"-	3,62	I7,30			63			
I40.	ССЦ-23 3-I47	Плиты теплоизоляционные =700 кгс/см3 толщиной 60мм из ячеистого бетона	м3	2I,82	I6,00			349			
I4I.	I6-I79 I6-7	Бетонный бортик	-"-	0,25	58,60			I5			
I42.	I2-74 I-I-2	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий шириной до I2м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ-350	I00 м2	7,37	267,00			I968			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I43.	26-I5 4-2	Прокладка жгута	м3	0,0I	22,70			I			
I44.	CII4-352	Стоимость жгута	-"-	0,0I	75,20			I			
I45.	6-73 8-2	Залить раствором М-200	I00 м2	0,02	90,28			2			
I46.	6-74 8-3	Поправка на изменение толщины	-"-	0,02	35,I4			I			
I47.	6-86 9-I0	Укладка молниезащитной сетки	т	0,04	I5,30			I			
I48.	ССРСЦЧ 2Р4 п.I0	Стоимость сетки из арматуры А-I	-"-	0,04	338,00			I4			
I49.	I2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах, без водосточных труб	I00 м2	I0,82	9,43			I02			
I50.	I2-288 8-5	Устройство мелких покрытий	-"-	0,7I	I92,00			I36			
		ИТОГО по разделу 6"а"	руб.					3026			

I	2	3	4	5	6	8	9	I0	II	I2
		б) При температуре наружного воздуха минус 40°С								
		Исключить из раздела 5"а" п.п. I40, I4I, I50	руб.				500			
		ИТОГО после исключения	-"-				2526			
		Добавить:								
I5I.	ССЦ-23 3-I47	Плиты теплоизоляционные λ =700 кгс/см3 толщиной I00мм из ячеистого бетона	м3	36,30	I6,00		58I			
I52.	6-I79 I6-7	Бетонный бортик	м3	0,37	58,60		22			
I53.	I2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	I00 м2	0,72	I92,00		I38			
I54.	I2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	-"-	0,69	I92,00		I33			
		ИТОГО добавить	руб.				874			
		ИТОГО по разделу 6"б"	-"-				3400			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		7. О К Н А									
I55.	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5	м2	4,08	2,99			I2			
I56.	ССРСЦ ч2р2 п.I43	Стоимость оконных блоков с одинарными переплетами СВ0I2-I2	-"-	2,72	9,93			27			
I57.	ССРСЦ ч2р2 п.I5I	То же со спаренными переплетами СВД I2-I2	-"-	I,36	I4,80			20			
I58.	I0-88 I5-2	Установка приборов оконных	шт.	3,00	0,24			I			
I59.	ССРСЦ ч.Iр.I п.432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2м	к-т	3,00	0,86			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I60.	I5-705 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3мм	I00 м2	0,02	I2I,00			2			
I6I.	I5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3мм	-"-	0,02	242,00			5			
I62.	ССРСЦ ч.Iр.I п.356	Прокладки резиновые	кг	40,00	0,6I			24			
		ИТОГО по разделу 7	руб.					94			
		8. Д В Е Р И									
I63.	I0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2	м2	4,70	I,45			7			
I64.	I0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	"	32,96	I,I9			39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I65.	ССРСЦ 2Р,2 п.239	Стоимость дверных блоков ДН24-I0АП	м2	4,70	I8,30			86			
I66.	ССРСЦ-2Р,2 п.243	То же, ДН24-I9ВП	-"-	22,40	I6,50			370			
I67.	ССРСЦ 2Р,2 п.242	То же, ДН24-I5ВП	-"-	I0,56	I7,30			I83			
I68.	I0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема более 3м2	-"-	32,96	0,95			3I			
I69.	ССРСЦ IР,I п.446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	2,00	6,73			I3			
I70.	ССРСЦ IР,I п.447	То же, двухпольных	к-т	8,00	8,94			72			
		ИТОГО по разделу 8	руб.					80I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		9. В О Р О Т А									
I7I.	9-49 7-4	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и других сооружений без механизмов открывания	т	0,75	I03,00			77			
I72.	ССРСЦ 2Р,I п.236I Доп.в.I	Металлоконструкции распашных ворот	-"-	0,75	4II,00			308			
I73.	7-70I 5I-I	Прокладка из гернита	I00 м	0,I3	42,30			5			
I74.	7-706 5I-5	Прокладка из вулканизирующего герметика	"	0,I3	88,70			II			
I75.	26-36 8-9	Утеплитель из минеральной ваты	м3	0,03	7,68			I			
I76.	ССРСЦ ч.Iр.4 п.2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	-"-	0,03	II,20			I			
I77.	26-69 I3-7	Утепление ворот техническим сукном	I00 м2	0,I8	8I,I0			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I78.	ССРСЦ IP,I п.825	Стоимость сукна технического	м2	I7,64	5,24			92			
I79.	ССРСЦ ч.5р.II п.I82	Профиль резиновый PI	т	0,04	2860,00			II4			
I80.	ССРСЦ ч.Ip.I п.344	Приборы воротные массой до 4 кг	кг	I49,00	0,47			70			
I8I.	ССРСЦ ч.Ip.I п.342	Приборы воротные массой до I,6 кг	-"-	75,00	0,32			24			
I82.	I3-I68 к=2 I8-2I	Окраска металлоконструкций за 2 раза	I00 м2	0,32	I4,26			5			
		ИТОГО по разделу 9	руб.					722			
		В том числе металлоконструкций						385			
		Ю. П О Л Н									
I83.	II-2 к=2 I-2	Уплотнение грунта щебнем толщиной I00мм	I00 м2	3,33	86,60			288			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I84.	II-II I-II	Подготовка из бетона М-I50	м3	36,64	30,22			II07			
I85.	II-67 II-I	Бетонное покрытие,бетон М-300 толщиной 40мм	I00 м2	3,33	I35,24			450			
I86.	II-68 к=2 II-2	Добавка на толщину бетонного покрытия	-"-	3,33	35,68			II9			
I87.	II-2 к=2 I-2	Уплотнение грунта щебнем толщиной I00 мм	-"-	3,62	86,60			3I3			
I88.	II-II I-II	Подготовка из бетона М-I50	м3	39,80	30,22			I203			
I89.	II-83 I3-I	Покрытие асфальтобетонны литые толщиной 40мм	I00 м2	3,62	I2I,00			438			
I90.	II-84 к=3 I3-2	Добавка на толщину покрытия	-"-	3,62	56,40			204			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9I.	II-2 к=2 I-2	Уплотнение грунта щебнем толщиной I00мм	I00 м2	0,I0	86,60			9			
I92.	II-II I-II	Подготовка из бетона М-I50	м3	I,I0	30,22			33			
I93.	II-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20мм	I00 м2	0,I0	82,59			8			
I94.	II-58 к=3 8-4	Добавка на толщину покрытия	-"-	0,I0	46,98			5			
I95.	II-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	-"-	0,I0	5I9,00			52			
I96.	II-2 к=2 I-2	Уплотнение грунта щебнем толщиной I00мм	-"-	0,42	86,60			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I97.	II-II I-II	Подготовка из бетона М-I50	м3	4,65	30,22			I4I			
I98.	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,06	I5,30			I			
I99.	ССРСЦ ч.2р.4 п.43	Сетки из проволоки холоднотянутой	-"-	0,06	392,00			24			
200.	II-67 II-I	Бетонное покрытие толщиной 40мм	I00 м2	0,42	I35,24			57			
20I.	II-68 К=2 II-2	Добавка на толщину бетонного покрытия	-"-	0,42	35,68			I5			
		ИТОГО по разделу I0	руб.					4504			
		II. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
202.	I5-276 т.ч. п.3.I0 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из ребристых плит	I00 м2	II,28	42,I0			475			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203.	I5-508 т.ч.п.3 I8.А I53-I	Известковая окраска потолков	I00 м2	II,28	6,33			7I			
204.	I5-256 т.ч. п.3.I0 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	-"-	0,84	II0,00			92			
205.	8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	-"-	6,62	I3,I0			87			
206.	I5-275 т.ч. п.3.I0 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	-"-	8,98	35,80			32I			
207.	I5-509 т.ч. п.3.I8.А I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону	-"-	6,63	3,37			22			
208.	I5-508 т.ч. п.3.I8.А I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке	-"-	9,I2	6,33			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
209.	I5-660 т.ч. п.3.I8.А I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00 м2	0,79	78,70			62			
2I0.	I5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	-"-	0,25	76,70			I9			
2II.	I5-576 I59-6-26	Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	-"-	0,90	27,00			24			
2I2.	I5-577 I59-7-26	Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	-"-	0,03	35,20			I			
2I3.	I5-577 I59-7-26	Улучшенная окраска белилами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	-"-	0,03	35,20			I			
		ИТОГО по разделу II	руб.					I233			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
2I4.	I5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00 м2	I,I5	83,50			98			
2I5.	8-58 7-2	Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	-"-	I,I5	8,20			9			
		ИТОГО по разделу I2	руб.					I07			
		I3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Монорельс									
2I6.	9-44 6-5	Монтаж пути для тельферов прямолинейных и криволинейных на высоте до 25м по железобетонным опорам из двутавра НОМ36	м	30,00	7,03			2II			
2I7	СОРСЦ ч.2р.I п.I825	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками	т	I,75	239,00			4I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		пролетом до 6м, из прокатных двутавров типа М, звенья прямолинейные I									
218.	I3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,20	7,7I			2			
2I9.	I3-I54	Окраска металлоконструкций ПФ-I70	-"-	0,20	I6,60			3			
		Прочие работы									
220.	I5-275 55-I3	Затирка цементным раствором перелада в помещении холодного склада	-"-	0,I5	35,80			5			
22I.	6-83 9-7	Закладные детали для креплений перегородок к колоннам	т	0,0I	44I,00			4			
222.	II-6 I-5	Плотно утрамбованное щебеночное основание под кирпичную кладку	м3	I,80	I6,00			29			
223.	6-20 I-20	Устройство бетонных ступеней из бетона М-200	-"-	I,30	33,64			44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пандус									
224.	I-960 80-2	Устройство корыта вручную	I00 м3	0,02	74,50			2			
225.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,08	43,30			3			
226.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I50	м3	I,20	30,24			36			
227.	27-I69 42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 40мм	I00 м2	0,08	I56,00			I2			
228.	27-I72 к=2 42-2	На каждые 0,50м изменения толщины слоя по расценке Н-I69 добавлять или исключать	-"-	0,08	50,60			4			
		Отмостка									
229.	I-960 80-2	Устройство корыта под отмостку вручную	I00 м3	0,24	74,50			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
230	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	I00 м	0,24	9,69			2			
23I	II-6 I-6	Плотно утрамбованное щебеночное основание	м3	I3,00	I6,00			208			
232	27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	I00 м2	I,60	I56,00			250			
		ИТОГО по разделу I3	руб.					I25I			
		В том числе металлоконструкции	-"-					629			

Главный инженер проекта Г.М.Данилов

Начальник отдела смет Т.В.Фертушная

Составил ведущий инженер Л.В.Иванова

Проверил руководитель группы З.П.Свенко

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр. 5,7,8	всего гр. 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр. 7	в плановых накоплениях % стоимости по гр. 10,11	всего по данным гр. 10, 11, 12, 13	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Земляные работы	м3	II90	I278	I6,5	2II	II9	I508						
2.	Фундаменты	"	I87,93	9I65	I6,5	I5I2	854	II53I						
	ИТОГО по "А"			I0443		I723	973	I3I39						
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
3.	Каркас	м3	45,32											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	строительные работы	м3		6292	I6,5	I038	586	79I6						
	металлоконструкции	-"-		II5	8,6	I0	I0	I35						
4.	Стены:	м2	249,30											
	строительные работы			I3960	I6,5	2303	I30I	I756I						
	металлоконструкции			403	8,6	35	35	473						
5.	Покрытие	м2	7II,98	4345	I6,5	7I7	405	5467						
6.	Кровля	-"-	737	3026	I6,5	499	282	3807						
7.	Окна	-"-	4,08	94	I6,5	I6	9	II9						
8.	Двери	-"-	47,66	80I	I6,5	I32	75	I008						
9.	Ворота :	-"-	I7,64											
	строительные работы	-"-		337	I6,5	56	3I	424						
	металлоконструкции	-"-		385	8,6	33	33	45I						
I0.	Полы	-"-	747	4504	I6,5	743	420	5667						
II.	Внутренние отделочные работы	-"-	29II	I233	I6,5	203	II5	I55I						
I2.	Наружные отделочные работы	-"-	II5	I07	I6,5	I8	I0	I35						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	Разные работы:													
	строительные работы			622	I6,5	I03	58	783						
	металлоконструкции			629	8,6	54	55	738						
	ИТОГО по "Б"			36853		5960	3425	46238						
	ИТОГО общестроительные работы по "А" + "Б"			47296		7683	4398	59377						

Главный инженер проекта Г.М.Данилов
Начальник отдела смет Т.В.Фартушная
Составил ведущий инженер Л.В.Иванова
Проверил руководитель группы З.П.Саенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту Закрытый склад для РПБ-2 (в панелях)

На водопровод хозяйственно-противопожарный

Основание: чертежи ВК-I,2 альбом I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,495 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I6,50 руб.
Iм2 общей площади здания 0,68 руб.
Iм3 объема здания 0,I0 руб.

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
I.	I6-I84 I6-I6	Кран пожарный с диаметром пожарного ствола,50мм	шт	4	47,70				I9I			
2.	I6-I45 I6-I2	Задвижка параллельная с ручным приводом 30ч 6бр диам. 80 мм	-"-	I	2I,70				22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	ССРСЦ-п.III	Кран пробно-спускной I0Б9бк	шт.	I	0,92			I			
4	I6-43 I6-7	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25мм	м	6	I,36			8			
5	I6-46 I6-7	То же, диам. 50 мм	"	I8	2,2I			40			
6	I6-47 I6-7	То же, диам. 70 мм	"	3I	2,67			83			
7	I6-4 I6-I	Трубопровод из чугунных напорных труб диам.I00 мм	"	4	4,82			I9			
8	I6-220 I6-22	Испытание трубопровода	I00 м	0,59	4,22			3			
9	I5-6I4 I5-I58	Масляная окраска трубопровода	I00 м2	0,30	60,50			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I-960 I-80	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м грунт 2 группы	I00 м3	0,I5	74,50			II			
II.	I-968 I-8I	Засыпка вручную траншей грунт 2 группы	"	0,I5	46,00			7			
		ИТОГО	руб.					403			
		Накладные расходы на строительные работы -I6,5% (36 руб.)	"					6			
		Накладные расходы на сантехнические работы - I3,30% (367 руб.)	"					49			
		ИТОГО	"					458			
		Плановые накопления-8%	"					37			
		ВСЕГО	"					495			
		В том числе нормативная условно-чистая процукция	"								

Главный инженер проекта Г.М.Данилов
Начальник отдела смет Т.В.Фертушная
Составил ведущий инженер Л.В.Иванова
Проверил руководитель группы З.П.Саенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту Закрытый склад для РПБ-2 (в панелях)

На отопление

Основание: чертежи ОВ-I÷4 альбом I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,630 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 2,25 руб.
1м2 общей площади здания 2,25 руб.
1м3 объема здания 0,31 руб.

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
		а) Отопление при температуре минус 30°С										
I	ССРСЦ-III I05	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 диам. 25мм	шт	4	2,02				8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССРСЦ-Ш 2658 ч3в.2	Кран регулирующий проходной дроссельный диам. 20 мм КРПД	шт	26	I,72			45			
3	ССРСЦ-Ш п.I024	Кран пробковый сальниковый IIч6бк-П диам.25мм	"	4	I,67			7			
4	I8-I09 I8-5	Радиатор МС-I40	экм.	II4,I	7,66			874			
5	I8-229 I8-I5-5	Кран для спуска воздуха конструкции Маевского М.Б.	шт	26	0,49			I3			
6	I6-36 I6-7	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	60	0,9I			55			
7	I6-233 I6-8-I доп.в.2	Трубопровод из стальных электросварных труб,диам. 32х2 мм	м	200	I,0I			202			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I6-235 I6-8 доп.в.2	То же, диам. 45х2мм	м	I0	I,I8			I2			
9	I6-2I9 I6-22	Испытание трубопровода	I00 м	2,70	3,94			II			
I0	I5-6I4 I5-I64	Масляная окраска за 2 раза	I00 м2	I,35	60,5			82			
		ИТОГО	руб.					I309			
		Пуск и регулировка - 2% (I227 руб.)	-"-					25			
		ИТОГО	-"-					I328			
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5% (82 руб.)	-"-					I4			
		Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3% (I252 руб.)	-"-					I67			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.					I509			
		Плановые накопления - 8%	-"-					I2I			
		ВСЕГО	-"-					I630			
		В том числе нормативная условно-чистая продукция	-"-								
		б) Отопление при температуре минус 20°С									
		Из раздела отопление при температуре минус 30°С исключить п.4	-"-					874			
		Добавить:									
I5	I8-I09 I8-5	Радиаторы МС-I40	экм.	98,6	7,66			755			
		ИТОГО добавить	руб.					755			
		ИТОГО	-"-					II90			
		Пуск и регулировка- 2%	-"-					22			
		ИТОГО по разделу "б" при температуре минус 20°С	-"-					I2I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) Отопление при температуре минус 40°С									
		Из раздела отопление при температуре 30°С исключить п. 4	руб.					874			
		Добавить:									
I6	I8-I09 I8-5	Радиаторы М-I40-АО	экм.	I27,7	7,66			978			
		ИТОГО добавить	руб.					978			
		ИТОГО	-"-					I4I3			
		Пуск и регулировка - 2%	-"-					27			
		ИТОГО по разделу "в" при температуре минус 40°С	-"-					I440			

Главный инженер проекта Г.М.Данилов
Начальник отдела смет Т.В.Фартушная
Составил старший инженер Т.И.Гуляева
Проверил ведущий инженер Л.В.Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту Закрытый склад для РПБ-2 (в панелях)

На узел управления теплоснабжения

Основание: чертежи ОВ I-4 альбом I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,280 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу	0,39	руб.
1м2 общей площади здания	0,39	руб.
1м3 объема здания	0,05	руб.

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин, в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ССРСЦ-Ш III	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р, диам.25мм	шт.	I	I,70			2			
2	ССРСЦ-Ш I05	То же, I5кчI8п2, диам.25мм	шт.	8	I,70			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССРСЦ-Ш I07	То же, I5кчI8п2 диам. 40мм	шт	6	3,54			2I			
4	-"- 850	Клапан обратный подъемный муфтовый I6кчIIр,диам. 25мм	"	I	I,II			I			
5	I8-2II I8-I3	Насос ручной БКФ-2	"	I	4,60			5			
6	ПР-нт 23-0I I6-002	Стоимость насоса 43хI,037+I5,Iх0;0I9	"	I	44,88			45			
7	I8-I84 I8-II	Грязевик диам. 40 мм	"	2	20,60			4I			
8	I8-228 I8-I5	Термометр технический	ком.	2	2,4I			5			
9	I8-227 I8-I5	Манометр	"	2	4,43			9			
I0	I6-37 I6-7	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам.25 мм	м	8	I,03			8			
II	I6-39 I6-7	То же, диам. 40 мм	"	4	I,29			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I6-233 I6-8 доп.в.2	Трубопровод из стальных электросварных труб диам. 32х2мм	м	30	I,0I			30			
I3	I6-235 I6-8 доп.в.2	То же, диам.45х2мм	"	I5	I,I8			I8			
I4	I6-2I9 I6-22	Испытание трубопровода	I00 м	0,57	3,94			2			
I5	I5-6I4 I5-I64	Масляная окраска за 2 раза	I00 м2	0,30	60,5			I8			
		ИТОГО	руб.					224			
		Пуск и регулировка - 2% (206 руб.)	-"-					4			
		ИТОГО	-"-					228			
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5% (I8 руб.)	-"-					3			
		Накладные расходы на сантехнические работы -I3,3%(2I0 руб)	-"-					28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.					259			
		Плановые накопления-8%	-"-					2I			
		ВСЕГО	-"-					280			
		В том числе нормативная условно-чистая продукция	-"-								

Главный инженер проекта Г.М.Данилов

Начальник отдела смет Т.В.Фартушная

Составил ведущий инженер Л.В.Иванова

Проверил руководитель группы З.П.Саенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту Закрытый склад для РПБ-2 (в панелях)

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-I÷4 альбом I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 0,2I руб.
Iм2 общей площади здания 0,2I руб.
Iм3 объема здания 0,03 руб.

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
I	20-706 20-20 ССРСЦч.3 п.I74,2545	Вентилятор радиальный с электродвигателем 4А7IА6 ВКР.4.00.45.6 90,6-78,4+68,6	ком.	I	80,8				8I			
2	20-525 20-I2	Дефлектор, диам. 200мм.Д.00.000	шт.	I	8,3I				8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	20-557 20-I3	Узел прохода диам.200мм с клапаном, ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП2-I2	шт	I	I6,I0			I6			
4	20-2 20-I	Воздуховод из тонколистовой стали =0,5мм диам.200 мм	м2	2,00	5,35			II			
5	I5-6I4 I5-I64	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	I00 м2	0,02	60,5			I			
		ИТОГО	руб.					II7			
		Пуск и регулировка-5%	-"-					6			
		ИТОГО	-"-					I23			
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5 %	-"-					-			
		Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3 %	-"-					I6			
		ИТОГО	-"-					I39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%	руб.					II			
		ВСЕГО	-"-					I50			
		В том числе нормативная условно-чистая продукция	-"-								

Главный инженер проекта Г.М.Данилов

Начальник отдела смет Т.В.Фертушная

Составил старший инженер Т.И.Гуляева

Проверил ведущий инженер Л.В.Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту "Закрытый склад для РПБ-2 (в панелях)"

На приобретение и монтаж электрического освещения силового электрооборудования и молниезащиты

Основание: спецификация № ЭМ.СО альбом 3

Сметная стоимость 2,03I тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0,446 тыс.руб.
б) монтажных работ I,585 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 2,80 руб.
Iм2 общей площади здания 2,80 руб.
Iм3 объема здания 0,39 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ п.п.	Шифр и номер позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто	Масса,т нетто	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5I7, доп.3	Шкаф силовой распределительный ШРСI-50УЗ 50,0 кг	шт.	2	0,05	0,I0	I95,00	-	-	-	390	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	ЦСКЦЭ-84	Монтаж ЩРСI-50УЗ	шт.	2	-	-	-	9,58	3,98	0,79 0,28	-	I9	8	2 I
3.	I507- I009	Светильник подвесной НСПОI-200/Д23-07УЗ Астра-3 ИСПI, 2,3	"	32	-	-	-	3,40	-	-	-	I09	-	-
4.	ЦВ-598-2	Светильник для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой	I00 шт.	0,39	-	-	-	II6,00	48,80	58,00 I8,20	-	45	I9	23 7
5.	ЦВ-6I8-I	Зарядка светильников с лампами накаливания для помещений с тяжелыми условиями среды и взрывоопасных установок проводом марки ПРКА и ПРН	I00 шт.	0,0I	-	-	-	I26,00	29,20	0,I0 0,02	-	I	-	-
6.	I507-I067	Светильник ВЗГ/84А-200м	шт.	I	-	-	-	2I,45	-	-	-	2I	-	-
7.	I507-30I4	Светильник НБ006х х I00/Р20-02У Л4	"	6	-	-	-	2,35	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	CI55-264	Лампы Б2I5-225-60	I0 шт.	0,60	-	-	-	I,00	-	-	-	I	-	-
9.	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50	"	I,30	-	-	-	I,22	-	-	-	2	-	-
I0.	CI55-284	Лампы 52I5-225-200 ГОСТ 2239-79	"	I,90	-	-	-	I,47	-	-	-	3	-	-
II.	ЦСКЦЭ-I370	Монтаж ЯБПВУ-IМУЗ	шт.	I	-	-	-	29,40	2,42	0,I2 0,03	-	29	2	-
I2	ЦСКЦЭ-I26I	Монтаж ЯРП-20УЗ	"	I	-	-	-	36,20	2,05	0,II	-	36	2	-
I3.	I504--04224	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле ПМЕ-I22 ОСТ I6.0.536,00I-72 I,8 кг	"	I	I,80	I,80	5,70	-	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	Ц8-574--44	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: пускатель магнитный ток до 40А	шт.	I	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	I	I	-
15.	1504--18098	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50,60 ГЦ,220В, Н.ток IOА, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2, ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.2I6-78	"	I	0,3I	0,3I	I,00	-	-	-	I	-	-	-
16.	Ц8-574--49	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах:кнопка управления,количество штифтов 3	"	I	-	-	-	I,09	0,6I	-	-	I	I	-
I7.	15093--37013 к=1,I26	Двухжильный кабель напряжением до 660В, сечением 2х2,5 кв.мм марки АВВГ I22 х I,I26	I000 м	0,07	-	-	-	I37,37	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	I5093-37023 к=I,I26	Двухжильный кабель напряжением до 660В сечением 2х4мм2-АВВГ I47 х I,I26	I000 м	0,I6	-	-	-	I65,52	-	-	-	26	-	-
I9.	I5093-380I3 к=I,I26	Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3х2,5мм-АВВГ I70 х I,I26	"	0,02	-	-	-	I9I,42	-	-	-	4	-	-
20.	I5093-38023 к=I,I26	Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3х4мм-АВВГ 200хI,I26	"	0,06	-	-	-	225,20	-	-	-	I4	-	-
2I.	I5093-38033 к=I,I26	Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3х6мм2-АВВГ 245хI,I26	"	0,0I	-	-	-	275,87	-	-	-	3	-	-
22.	т.ч. к=I,II9 I5096-I60II	Кабель сечением 4х2,5мм2-АКВВГ I70хI,II9	"	0,06	-	-	-	I90,23	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	I509-270II	Кабель сечением 4хIмм2 - КГ	I000 м	0,06	-	-	-	276,0	-	-	-	I7	-	-
24.	ЦВ-I53-5	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением до I кВ сечением до I6мм2	шт.	I20	-	-	-	3,55	I,08	-	-	426	I30	-
25.	ЦВ-I53--I3	Заделка для контрольного кабеля сечением 2,5мм2 с количеством жил до 7	"	75	-	-	-	0,49	0,22	-	-	37	I7	-
26.	ЦВ-I48-9	Кабель до 35 кВ, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса I м до 2 кг	I00 м	4,35	-	-	-	20,60	8,62	0,48 0,I9	-	90	37	2 I
27.	CI54-2I	Пакетные серии ПВ,ПП модернизированные выключатели и переключатели открытые, типа ПП2-I0/H2M3Б	шт.	II	-	-	-	I,II	-	-	-	I2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	CI54-29	Выключатели и переключатели защищенные, типа ПВ2-I056МIБ	шт.	II	-	-	-	2,23	-	-	-	25	-	-
29.	ЦВ-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический	I00 шт.	0,06	-	-	-	49,80	38,40	I,I0	-	3	2	I
30.	ЦВ-59I-I	Выключатель для открытой проводки	-"-	0,II	-	-	-	23,80	I5,80	0,04	-	3	2	-
3I.	ЦВ-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	-"-	0,0I	-	-	-	25,I0	I7,I0	0,04 0,02	-	I	I	-
32.	2903I9-4I5	Кронштейн для светильника	шт.	I2	-	-	-	I,95	-	-	-	23	-	-
33.	ЦВ-363-I	Установка кронштейна	-"-	I2	-	-	-	5,35	I,54	3,33 I,02	-	64	I8	40 I2
34.	CI54-I62	Розетка штепсельная типа ШР-5I	-"-	I	-	-	-	0,44	-	-	-	I	-	-
35.	CI54-I53	Вилка штепсельная типа ШВ-5	-"-	I	-	-	-	0,39	-	-	-	I	-	-
36.	CI54-I99	Коробка ответвительная типа 9К/ТУI6-526.424-77/	шт.	I5	-	-	-	0,44	-	-	-	7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37.	ЦІО-975-9	Ящик протяжной или коробка, размер мм до 500х500	шт.	I5	-	-	-	0,86	0,69	0,II / 0,02	-	I3	I0	I / -
38.	2903I9-420	Подвес ПСКІО-20	-"-	I5	-	-	-	0,I8	-	-	-	I	-	-
39.	2903I9-4I9	Подвес концевого крепления ПККІО-20	-"-	I	-	-	-	0,I5	-	-	-	2	-	-
40.	2903I9-300	Зажим тросовый К676	-"-	2	-	-	-	0,75	-	-	-	I	-	-
4I.	2903I9-4I7	Муфта КВ04	-"-	I	-	-	-	I,06	-	-	-	I	-	-
42.	ЦВ-405-2	Конструкция металлическая сварная	т	0,I0	-	-	-	395,00	24,90	3,I0 / I,02	-	40	2	I / -
43.	ЦВ-9I-4	Конструкция металлическая под оборудование	"	0,05	-	-	-	377,00	33,30	4,70 / I,4I	-	I9	2	I / -
44.	ЦВ-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8мм	I00 м	0,80	-	-	-	5I,80	I4,'0	I,60	-	4I	I2	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45.	ЦВ-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 12мм	100 м	0,60	-	-	-	58,80	14,90	1,70 1,02	-	35	9	1
46.	ЦВ-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр 12мм	10 шт.	1,20	-	-	-	10,0	3,10	0,40 0,10	-	12	4	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	397	1225	279	73 23
		Тара и упаковка-0,5%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Транспортные расходы 15,3 х 2,21	-"-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Комплектация - 2%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО оборудования	-"-	-	-	-	-	-	-	-	446	-	-	-
		Накладные расходы-87% 279 х 0,87	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.									I468		
		Плановые накопления - 8%	-"-									II7		
		ИТОГО:	-"-								446	I585	279	73/23
		ВСЕГО(графы I2+I3)	-"-									203I		
		Материалы, не учтенные ценником (п.3.6-I0,I7-23, 27,28,32,34-36, 38-4I)	-"-									309		
		В том числе нормативная условно-чистая продукция	-"-											

Главный инженер проекта Г.М.Данилов

Начальник отдела смет Т.В.Фартушная

Составила инженер С.Ф.Лесовая

Проверила руководитель группы Н.Н.Маслова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту Закрытый склад масла для РПБ-2 (в панелях)

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация № ТХ.СО альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	5,865	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	5,083	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,782	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	8,I0	руб.
Iм2 общей площади здания	8,I0	руб.
Iм3 объема здания	I,I3	руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто	Масса,т нетто	Стоимость единицы,руб. оборудования	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость,руб. оборудования	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы
			еди-ницы		еди-ницы	общая										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
I	I906-2I00I	Электропогрузчик ЭП-I03	шт	I	2,85	2,85	4060	-	-	-		4060	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I8-575-2	Монтаж ЭП-I03	шт	I	-	-	-	42,9	34,4	4,97 / 2,60	-	43	34	5 / 3
3	2406 Доп.I3	Стеллаж металлический	"	6	-	-	-	5I,0	-	-	-	306	-	-
4	I8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,6	-	-	-	377,0	33,3	4,70 / I,4I	-	226	20	3 / I
5	I9I4-I6008	Тележка ручная	шт	2	0,03	0,06	76	-	-	-	I52	-	-	-
6	I906-I6052	Таль электрическая канатная общего назначения ТЭ320-5II20.00 0,470т	"	I	0,47	0,47	640	-	-	-	640	-	-	-
7	Ц3-6-9	Монтаж тали	"	I	-	-	-	58,6	49,2	6,43 / 2,6I	-	59	49	7 / 3
		ИТОГО по смете	руб.			3,38т					4852	634	I03	I5 / 7
		Тара и упаковка 0,5%	"								24			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								58			
		Транспортные расходы	"								52			
		I5,3x3,38												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - 2%	руб.								97			
		ИТОГО оборудования	"								5083			
		Накладные расходы - 87% I03x0,87	"									90		
		Материалы не учтенные ценником	"									306		
		ИТОГО	"									724		
		Плановые накопления - 8%	"									58		
		ИТОГО	"								5083	782	I03	I5
		ВСЕГО (графа I2+I3)	"									5865		
		В том числе нормативная условно-чистая продукция	"											

Главный инженер проекта Г.М.Данилов

Начальник отдела смет Т.В.Фартушная

Составила инженер С.Ф.Лесовая

Проверила руководитель группы Н.Н.Маслова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
Закрытый склад для РПБ-2 (в панелях)

Наименование ресурсов	Количество
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
Затраты труда, чел.-ч	9076
Заработная плата, руб.	6246
Строительные машины, руб.	2754
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
Затраты труда, чел.-ч	580
Заработная плата, руб.	310
Строительные машины, руб.	23
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	
Затраты труда, чел.-ч	527
Заработная плата, руб.	302
Строительные машины, руб.	-

Наименование ресурсов	Количество
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
Затраты труда, чел.-ч	179
Заработная плата, руб.	110
Строительные машины, руб.	-
ИТОГО:	
Затраты труда, чел.-ч	10362
Заработная плата, руб.	6968
Строительные машины, руб.	2777

Начальник отдела смет Т.В.Фартушная

Составили: Л.В.Иванова

С.Ф.Лесовая

gost.e-ecolog.ru