Т И П О В О Й П Р О Е К Т

901-1-95.88

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ от 0,5 до 1,0 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м

(ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА)

АЛЬБОМ X.I

ЧАСТЬ 2

(СТР. 50-131)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

901-I-95.88

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО I,0 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м

(ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА)

АЛЬБОМ X.I

Часть 2

(стр.50-I3I)

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

РАЗРАБОТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ СССР ПРОТОКОЛ ОТ 06.04.88 № 25
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ В/О "СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ"
ПРИКАЗ № 201 ОТ 05.07.88

Главный инженер института — Г.А.Кондратенко
Главный инженер проекта — Ю.В.Беляев
Начальник сметного отдела — С.Л.Возовой



© Сф ЦИТП Госстрой СССР, 1988.

СЧ-952-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5-I,0 м3/с для амплитуд колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона) на общестроительные работы надземной части для насосов типа "А" (вариант с тепловыми сетями)

Сметная стоимость 35,0 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 9,72 руб.
2. I м2 общая площадь здания I4I,I5 руб.
3. I м3 объема здания I4,09 руб.

Основание: типовой проект, альбом Ш, IУ
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин / обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин / обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Каркас								
I	Е7-50	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 6 т шт	9,00	I9,70 / 5,8I	8,I9 / 2,95	I77	52	74 / 27	9,69 / 3,8I	87 / 34
2	С ЦММ П79-30	Стоимость сборных ж/б колонн из бетона М200, с консолью в одну сторону м3	I8,90	72,26 / -	- / -	I366	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	I,II	22,90	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,06	32,I0	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	II,52	25,00	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	CI47-23	Прокат	I00кг	0,I5	25,00	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I2,34	4I,30	-	5I0	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I2,34	I7,80	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	E7-49	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 4 т	шт	2,00	I6,20	6,60	32	9	I3	7,38	I5
					4,42	2,39			5	3,08	6
I0	С ПНМ II.9-6	Стоимость сборных ж/б колонн длиной до I2 м, объемом до 4 м2, из бетона М200	м3	2,80	69,I6	-	I94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
II	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I,43	25,00	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I3	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,I0	32,I0	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I4	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,25	4I,30	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I5	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,25	I7,80	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I6	E9-33	Монтаж фахверка	т	3,50	43,00	I8,I0	I5I	44	63	I9,40	68
					I2,60	6,59			23	8,50	30
I7	CI2I-I780	Стоимость фахверка	т	3,25	289,00	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I8	CI2I-20I9	Стволы дымовых труб, опорные части, седла, кронштейны и хомуты	т	0,25	356,00	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I9	EI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	I,02	43,50	0,03	44	22	-	38,80	40
					2I,40	-			-	-	-
20	E7-I43	Установка стропильных балок одноэтажных зданий пролетом до I2 м, массой до I0 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м	шт	4,00	I3,80	8,58	55	20	35	7,56	30
					4,95	3,I6			I3	4,08	I6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	С ЦММ П.8-29	Стоимость балок IБДРI2-IA4T	шт	4,00	20I,00 -	- -	804	-	- -	- -	- -
22	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,70	4I,30 -	- -	29	-	- -	- -	- -
23	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,70	I7,80 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
24	E7-I00	Укладка подкрановых балок одноэтажных зданий массой до 5 т при массе колонн до I0 т и высоте здания до I5 м	шт	6,00	2I,30 6,I2	8,56 3,I0	I28	37	52 I9	9,9I 4,00	59 24
25	С ЦММ п.8-9	Стоимость сборных ж/б подкрановых балок весом до 5 т, длиной 6 м, из бетона М400	м3	8,40	I04,00 -	- -	874	-	- -	- -	- -
26	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	4,96	25,00 -	- -	I24	-	- -	- -	- -
27	CI47-4	Арматура А-4	I00кг	3,80	23,90 -	- -	9I	-	- -	- -	- -
28	CI47-23	Прокат	I00кг	I,66	25,00 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
29	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,77	4I,30 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				6388	I84	237 87		299 II0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Стены								
30	E8-72	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для здания высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м с облицовкой силикатным кирпичом								
		м3	33,4I	43,90	0,87	I467	I08	29	5,65	I89
				3,24	0,26			9	0,34	II
3I	E8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м								
		м3	50,63	34,30	0,8I	I737	I06	4I	3,90	I97
				2,I0	0,24			I2	0,3I	I6
32	E8-57	Расшивка швов кладки из кирпича								
		I00м2	I,27	I3,I0	-	I7	I7	-	2I,00	27
				I3,I0	-			-	-	-
33	E7-I27	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м								
		шт	2I,00	I,50	I,04	32	I0	22	0,8I	I7
				0,46	0,38			8	0,49	I0
34	С КСП П.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М=200								
		м3	I,02	64,40	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,37	22,90	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,75	25,00	-	I9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
37	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,08	32,I0	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	E8-43	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,93	496,00	7,70	462	69	7	I37,00	I28
					74,00	2,3I			2	2,98	5
		Стеновые панели									
39	E7-247	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	67,00	I6,30	5,72	I092	27I	383	6,60	442
					4,05	2,06			I38	2,66	I78
40	608-I04I0 ЦММ П.8-38I	Панели стеновые из ячеистых бетонов объемной массой 550-600 кг/м3 с расходом стали до 7,0 кг/м2	м2	458,I0	I0,I0	-	4627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4I	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	5,28	I7,80	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	608-I0405 КСЦ П.8-360	Панели карнизные М-I50	м3	4,50	58,90	-	265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I,89	25,00	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
44	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,83	32,I0	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,37	25,00	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,37	I7,80	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	E7-285	Установка стальных накладок	т	0,64	362,00	8,00	232	59	6	I4I,00	90
					92,00	2,40			2	3,I0	2
48	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	6,37	I7,80	-	II3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				I0366	640	488		I090
			руб.						I7I		220
		Раздел 3. Перекрытие на отм.4.I5 м									
49	E7-2II	Укладка надколонных плит безбалочных перекрытий многоэтажных зданий и сооружений при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	9,00	II,30	2,06	I02	22	I8	3,80	34
					2,39	0,70			6	0,90	8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
50	С IMM П.8-479	Стоимость сборных ж/б многопустотных плит перекрытий, длиной до 6 м, расч.нагрузкой до I200 кг/м2, привед.толщина до I40 м	м2	50,76	9,63	-	489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5I	E7-2II	Укладка надколонных плит безбалочных перекрытий многоэтажных зданий и сооружений при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	5,00	II,30	2,06	57	I2	II	3,80	I9
					2,39	0,70			4	0,90	5
52	С IMM П.9-222	Стоимость сборных ж/б плит перекрытия из бетона М300	м2	I,65	53,30	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,II	22,90	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,67	25,00	-	I7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,25	4I,30	-	I0	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	E6-I84	Монолитные ж/б участки перекрытия из бетона М200	м3	I,75	43,06	0,74	75	6	I	6,7I	I2
					3,68	0,22			-	0,28	-
57	CI24-I0	Арматура класса AI	т	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

СЧ.952-13

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
58	CI24-I2	Арматура класса А3	т	0,03	325,00	-	I0	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	E6-83	Установка закладных деталей весом до 40 кг	т	0,0I	44I,00	I,40	4	I	-	2I0,00	2
					I24,00	0,42			-	0,54	-
60	E6-84	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,05	355,00	I,30	I8	2	-	64,00	3
					38,00	0,39			-	0,50	-
6I	E6-85	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,06	329,00	I,30	20	I	-	2I,I0	I
					I2,40	0,39			-	0,50	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				900	44	30		7I
			руб.						I0		I5
		Раздел 4. Покрытие									
62	E7-244	Укладка плит покрытий многоэтажных зданий и сооружений площадью до 20 м2 по стропильным конструкциям при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	7,00	6,20	I,9I	43	I2	I4	2,85	20
					I,68	0,68			5	0,88	6
63	E7-24I	Укладка плит покрытий многоэтажных зданий и сооружений площадью до I0 м2 по стропильным конструкциям при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I0,00	3,08	I,26	3I	I2	I3	2,08	2I
					I,22	0,45			5	0,58	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64	608-I0329 КСЦ П.8-II9	Плиты покрытий ребристые без отверстий, шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м2 м2	I26,00	5,35 - -	- - -	674	-	- - -	- - -	- - -
65	608-I0325 КСЦ П.8-II5	Плиты покрытий ребристые без отверстий, шир.до 2 м, длина 5-7 м, расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м2 м2	63,00	5,56 - -	- - -	350	-	- - -	- - -	- - -
66	608-I0325-2 КСЦ П.8-I46	Плиты покрытий ребристые с отверстиями для пропуска вент-шахт диаметром до 700 мм, расч.нагр.40I-600 кгс/м2, шир. до 2 м и длина 5-7 м м2	27,00	7,67 - -	- - -	207	-	- - -	- - -	- - -
67	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	0,II	I7,80 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
68	E7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м шт	3,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	7	3	3 I	I,64 0,49	5 I
69	608-I0358 КСЦ П.8-236	Стаканы для крепления объемом до 0,I м3, М200 м3	0,06	90,20 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
70	608-I0359 КСЦ П.8-237	Стаканы для крепления объемом более 0,I м3, М200 м3	0,22	75,90 - -	- - -	I7	-	- - -	- - -	- - -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
7I	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,I2	22,90	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,08	32,I0	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I8	4I,30	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I8	I7,80	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	E7-235	Установка стальных накладок	т	0,02	362,00	8,00	7	2	-	I4I,00	3
					92,00	2,40			-	3,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.				I359	29	30		49
			руб.						II		I3
		Раздел 5. Окна									
76	EI0-84	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 5 м2	м2	32,80	2,90	0,36	98	24	I2	I,38	45
					0,74	0,II			4	0,I4	5
77	EI0-88	Установка приборов оконных	шт	9,00	0,24	-	2	2	-	0,46	4
					0,24	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
78	CI22-I6I	Стоимость блоков оконных со спаренными переплетами с внутренним открыванием створок, трехстворные марки ПВДI2-30,I м2	32,00	I4,I0 -	- -	462	-	- -	- -	- -
79	CIII-439	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты компл	9,00	3,87 -	- -	35	-	- -	- -	- -
80	EI5-707	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 м3	0,08	242,00 25,20	I,50 0,45	I9	2	- -	46,90 0,58	4 -
8I	EI5-708	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 4 мм I00м2	0,36	373,00 65,50	I,90 0,58	I35	24	- -	I22,00 0,75	44 -
82	E8-I78	Укладка подоконных ж/б плит площадью более 0,22 м2 I00м2	0,05	642,00 57,00	6,67 2,00	34	3	- -	97,00 2,58	5 -
83	С КСЦ П.9.334	Стоимость подоконных плит м2	5,25	5,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб. руб.				8II	55	I2 4		I02 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 6. Двери								
84	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 м2	8,59	I,45 0,55	0,35 0,II	I2	5	3 I	0,9I 0,I4	8 I
85	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2 м2	8,59	I,34 0,20	- -	I2	2	- -	0,36 -	- -
86	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2 м2	6,29	2,00 0,67	0,I3 0,04	I3	4	I -	I,I6 0,05	7 -
87	CI22-23I	Блоки наружные однопольные марки ДН24-I0, ГОСТ24698-8I м2	2,39	I6,20 -	- -	39	-	- -	- -	- -
88	CI22-2I9	Блоки дверные марки ДГ24-I0 ГОСТ 6629-74 м2	2,39	I3,50 -	- -	32	-	- -	- -	- -
89	CI22-264	Блоки дверные отнопольные, трудновозгараемые марки ПД-5, серии 2, 435-6 м2	2,II	28,30 -	- -	60	-	- -	- -	- -
90	CI22-273	Блоки дверные однопольные, марки ДВГI9-9П,ГОСТI4624-84 м2	I,70	I4,80 -	- -	25	-	- -	- -	- -
9I	CI22-2I8	Блоки дверные однопольные марки ДГ2I-9, ГОСТ 6629-74 м2	I,88	I4,20 -	- -	27	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
92	CI22-2I7	То же марки ДГ2I-7	м2	4,4I	I5,00 — —	— — —	66	-	— — —	— — —	— — —
93	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	I,00	6,73 — —	— — —	7	-	— — —	— — —	— — —
94	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	компл	6,00	2,97 — —	— — —	I8	-	— — —	— — —	— — —
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. руб.				3II	II	4 I		I8 I
		Раздел 7. Ворота Ворота ВЭ 2,5х2,64 м по Т-I96II									
95	EI0-I44	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	I3,20	3,76 — I,53	0,49 — 0,I5	50	20	6 — 2	2,56 — 0,I9	34 — 5
96	CI2I-I969	Стоимость каркаса ворот	т	0,64	287,00 — —	— — —	I84	-	— — —	— — —	— — —
97	CI22-368	Стоимость полотен ворот утепленных	м2	I3,20	25,30 — —	— — —	334	-	— — —	— — —	— — —
98	EI0-I3I	Обивка ворот кровельной сталью	м2	I0,46	3,74 — 0,50	0,0I — —	39	5	— — —	0,96 — —	I0 — —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
99	CIII-344	Стоимость приборов воротных кг	I06,00	0,47	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I00	E20-4I0	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2 до I Iшт	I6,00	I,56	0,I0	25	I7	I	I,7I	27
				I,07	0,03			-	0,04	I
I0I	CI30-I479	Стоимость жалюзийных решеток разм.200.600 м2	4,22	35,00	-	I48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I02	EI5-566	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных I00м2	0,I3	23,70	0,02	3	2	-	24,60	3
				I4,60	0,0I			-	0,0I	-
I03	EI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,I3	43,50	0,03	6	3	-	38,80	5
				2I,40	-			-	-	-
		Ворота ВР 3,6.3,6-Т I.435.9-I7, ВОI4								
I04	EI0-I44	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распашивающимися неутепленными полотнами и калитками м2	I2,96	3,76	0,49	49	20	6	2,56	33
				I,53	0,I5			2	0,I9	2
I05	CI22-372	Стоимость глухих полотен ворот м2	I2,96	I8,40	-	238	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I06	CI2I-I969	Стоимость стального каркаса ворот т	0,66	287,00	-	I89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I07	CIII-344	Стоимость приборов ворот кг	25,00	0,47	-	I2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I08	EI0-I36	Обивка полотен ворот оцинкованной кровельной сталью по асбесту с двух сторон м2	II,90	6,83	0,02	8I	9	-	I,40	I7
				0,73	0,0I			-	0,0I	-
		Итого прямые затраты по разделу 7 руб.				I408	76	I3		I29
		руб.						4		6
		Раздел 8. Кровля								
I09	EI2-38	Устройство кровель рулонных по битумной мастике с защитным слоем гравия из рубероида РКП-350А I00м2	3,00	252,00	II,I0	756	I34	33	76,30	229
				44,50	3,34			I0	4,3I	I3
II0	EI2-307	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного в один слой на битумной мастике I00м2	2,88	39,50	3,80	II4	39	II	25,00	72
				I3,40	I,I4			3	I,47	4
III	CII4-724	Плиты ПСБС-40 теплоизоляционные из пенопласта полистирольного м3	I5,45	45,70	-	706	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
II2	EI2-309	Устройство прокладной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РК-350 I00м2	3,00	36,50	0,70	II0	I4	2	8,47	25
				4,78	0,2I			I	0,27	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II3	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб I00м2	6,34	9,43	0,0I	60	I5	-	4,I4	26
				2,30	-			-	-	-
II4	EI2-280	Устройство мелких покрытий I00м2	0,56	I92,00	0,4I	I08	26	-	83,00	46
				45,80	0,I2			-	0,I5	-
		Итого прямые затраты по разделу 8 руб.				I854	228	46		398
		руб.						I4		I8
		Раздел 9. Полы. Тип I								
II5	EII-57	Стяжка бетонная толщ.20 мм I00м2	I,I7	8I,50	I,I2	95	I7	I	29,40	34
				I4,50	0,34			-	0,40	I
II6	EI3-225	Гидроизоляция из одного слоя гидроизола м2	II7,00	I,83	0,2I	2I4	98	25	I,40	I64
				0,84	0,06			7	0,08	9
II7	EI3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя м2	II7,00	0,69	0,0I	8I	35	I	0,50	59
				0,30	-			-	-	-
II8	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00м2	I,I7	4I7,00	4,52	488	72	6	I08,00	I26
				6I,40	I,36			2	I,75	2
		Тип 2								
II9	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-300 м3	2,I0	35,22	-	74	3	-	2,90	6
				I,62	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I20	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М-300	I00 м2	0,2I	I27,08	I,74	27	4	-	40,20	8
					20,50	0,52			-	0,67	-
		Тип 3									
I2I	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,04	43,30	0,99	2	-	-	7,I9	-
					3,57	0,30			-	0,3	-
I22	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50	м3	0,30	30,22	-	9	-	-	2,90	I
					I,62	-			-	-	-
I23	EI3-225	Гидроизоляция из одного слоя гидроизола	м2	3,80	I,83	0,2I	7	3	I	I,40	5
					0,84	0,06			-	0,08	-
I24	EI3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	3,80	0,69	0,0I	3	I	-	0,50	2
					0,30	-			-	-	-
I25	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,04	4I7,00	4,52	I6	2	-	I08,00	4
					6I,40	I,36			-	I,75	-
		Тип 5									
I26	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,58	43,30	0,99	25	2	-	7,I9	4
					3,57	0,30			-	0,39	-
I27	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50	м3	5,80	30,22	-	I75	9	-	2,90	I7
					I,62	-			-	-	-
I28	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,58	70,00	0,95	4I	6	-	I8,80	II
					9,88	0,28			-	0,36	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I29	EII-56	Добавляется на изменение толщины стяжки	I00 м2	0,58	53,23	0,23	3I	-	-	I,36	I
					0,I6	0,07			-	0,09	-
I30	EII-69	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,58	84,70	I,02	49	9	-	28,50	I7
					I5,50	0,3I			-	0,40	-
I3I	EII-77	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,58	9,83	0,08	6	5	-	I2,60	7
					7,86	0,02			-	0,03	-
		Тип 6									
I32	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,06	43,30	0,99	3	-	-	7,I9	-
					3,57	0,30			-	0,39	-
I33	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,52	29,30	-	I5	I	-	2,90	2
					I,62	-			-	-	-
I34	EII-57	Стяжка из легкого бетона толщ.20 мм	I00 м2	0,06	82,60	I,I2	5	I	-	29,40	2
					I4,50	0,34			-	0,44	-
I35	EII-205	Покрытие из линолеума на прослойке из холодной мастики на водостойких вяжущих	I00 м2	0,06	5I9,00	0,75	34	3	-	75,50	5
					43,60	0,22			-	0,28	-
I36	EII-69	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,64	84,70	I,02	54	I0	-	28,50	I8
					I5,50	0,3I			-	0,40	-
	Итого прямые затраты по разделу 9		руб.				I454	28I	34		493
			руб.						9		I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I0. Металлоконструкции								
I37	E9-47	Монтаж площадок с настилом и ограждением т	0,25	46,80	I7,60	I2	5	4	30,I0	8
				I9,00	5,43			I	7,00	2
I38	CI2I-I979	Площадки с настилом из стали марки ВСТ3КП2 т	0,II	3I7,92	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I39	CI2I-I979	То же из стали ВСТ3ПС6 т	0,I0	326,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I40	CI2I-I979	То же из стали ВСТ3ПС6-I т	0,03	327,0I	-	I0	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I4I	E9-47	Ограждения лестниц и площадок т	0,35	46,80	I7,60	I6	7	6	30,I0	II
				I9,00	5,43			2	7,00	2
I42	CI2I-I98I	Ограждения из стали марки ВСТ3КП2 т	0,35	3I8,92	-	II2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I43	E9-I53	Монтаж опор под трубопроводы т	0,05	27,I0	4,98	I	I	-	25,20	I
				I4,80	I,52			-	I,98	-
I44	CI2I-20I9	Стоимость м/к опор под трубопроводы из стали ВСТ3КП2 т	0,05	347,92	-	I7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I45	E9-99	Монтаж подкрановых путей по железобетонным подкрановым балкам для кранов грузоподъемностью до I0 т м	2I,30	I6,00	6,28	34I	67	I34	5,69	I2I
				3,I4	2,I9			47	2,83	60

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I46	CI2I-I825	Из стали марки ВСТ3ПС6	т	I,I8	239,00	-	282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I47	CI2I-I829	Из стали марки ВСТ3КП2	т	0,32	242,92	-	78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I48	CI2I-I829	То же из стали марки ВСТ2ПС6	т	0,2I	25I,00	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I49	CI2I-I829	То же из стали марки ВСТ3СП5-I	т	0,2I	270,I9	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I50	E9-33	Монтаж фахверка	т	0,09	43,00	I8,I0	4	I	2	I9,40	2
					I2,60	6,59			I	8,50	I
I5I	CI2I-I78I	Стоимость фахверка из стали марки ВСТ3КП2	т	0,0I	24I,92	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I52	CI2I-I78I	То же из стали марки ВСТ3ПС6-I	т	0,08	25I,0I	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I53	E9-94	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2 м при высоте здания до 25 м	т	I,I8	29,20	I4,30	34	I0	I7	I3,50	I6
					8,70	5,00			6	6,45	8
I54	CI2I-I904	Балки покрытий из стали марки ВСТ3ПС6	т	I,I5	242,00	-	278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I55	CI2I-I904	То же из стали марки ВСТ3ПС6-I	т	0,02	243,0I	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I56	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	I,II	7,7I	0,20	9	2	-	3,I0	3
					2,05	0,06			-	0,08	-
I57	EI3-I68	Окраска поверхностей краской ЕТ-I77 за 2 раза	I00 м2	I,II	I4,26	0,30	I6	2	-	2,90	3
					I,96	0,08			-	0,I0	-
	Итого прямые затраты по разделу I0		руб.				I4I5	95	I63		I65
			руб.						57		75
		Раздел II. Отделочные работы									
		Отделка наружная									
I58	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00 м2	0,07	85,30	4,90	6	2	-	57,40	4
					35,60	2,33			-	3,0I	-
I59	EI5-2I0	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	I00 м	I,32	34,60	I,I0	46	23	I	30,00	40
					I7,60	0,33			-	0,45	I
I60	EI5-520	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	I00 м2	0,26	4,62	0,38	I	I	-	6,I0	2
					3,40	0,II			-	0,I4	-
I6I	EI5-523	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	I00 м2	5,23	56,80	0,70	297	46	4	I3,90	75
					8,70	0,2I			I	0,27	I
		Внутренняя отделка									
I62	EI5-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00 м2	2,63	83,00	6,20	2I8	98	I6	65,00	I7I
					37,I0	3,85			I0	4,97	I5

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I63	EI5-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00 м2	3,I9	74,70	5,58	238	I07	I8	65,00	207
					33,39	3,46			II	4,46	I4
I64	E8-I94	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	I00 м2ПП	I,50	7I,I0	0,69	I07	62	I	73,80	III
					4I,00	0,2I			-	0,27	-
I65	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	I00 м2	0,73	3,I3	0,05	2	2	-	4,60	3
					2,40	0,02			-	0,03	-
I66	EI5-55I	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00 м2	2,08	45,30	0,60	94	22	I	20,20	42
					I0,80	0,I8			-	0,25	-
I67	EI5-86	Облицовка стен внутри зданий керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	I00 м2	0,23	450,00	2,00	I04	22	-	I70,00	39
					94,70	0,60			-	0,77	-
I68	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	I00 м2	2,95	8,44	0,06	25	II	-	6,90	20
					3,60	0,02			-	0,05	-
I69	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	I00 м2	3,20	9,28	0,06	30	I3	-	6,90	22
					3,96	0,02			-		-
I70	EI5-658	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00 м2	0,35	44,80	0,50	I6	3	-	I4,50	5
					7,90	0,I5			-	0,I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7I	EI5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных I00 м2	0,34	6,27	0,I8	2	2	-	9,70	3
				5,30	0,05			-	0,	-
I72	EI5-296	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных I00 м2	2,68	3,93	0,I5	II	8	-	6,00	I6
				3,I0	0,04			-	0,05	-
I73	EI5-295	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных I00 м2	2,53	3,54	0,I4	9	7	-	6,00	I5
				2,79	0,04			-	0,05	-
I74	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая I00 м2	2,07	8,44	0,06	I7	7	-	6,90	I4
				3,60	0,02			-	0,03	-
I75	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая I00 м2	2,53	9,28	0,06	23	I0	-	6,90	I7
				3,96	0,02			-	0,05	-
I76	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая I00 м2	0,I5	8,44	0,06	I	I	-	6,90	I
				3,60	0,02			-	0,03	-
I77	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону I00 м2	0,24	3,I3	0,05	I	I	-	4,60	I
				2,40	0,02			-	0,03	-
I78	EI5-659	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков I00 м2	0,I5	45,90	0,70	7	I	-	I6,20	2
				8,70	0,2I			-	0,27	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I79	EI3-I07	Огрунтовка поверхностей лаком ХС-76, первый слой	I00 м2	0,08	22,80	0,20	2	-	-	4,33	-
					2,75	0,06			-	0,08	-
I80	EI3-I07	То же потолков	I00 м2	0,09	22,80	0,20	2	-	-	4,35	-
					2,75	0,06			-	0,08	-
I8I	EI3-I4I	Окраска стен эмалью ХСЭ в 2 слоя	I00 м2	0,08	34,60	0,24	3	-	-	2,32	-
					3,04	0,08			-	0,I0	-
I82	EI3-I4I	То же потолков	I00 м2	0,09	34,60	0,24	3	-	-	2,32	-
					3,04	0,08			-	0,I0	-
I83	EI3-I29	Окраска стен лаком ХСЛ	I00 м2	0,08	I4,40	0,I2	I	-	-	2,32	-
					I,52	0,04			-	0,05	-
I84	EI3-I29	То же потолков	I00 м2	0,09	I4,40	0,I2	I	-	-	2,32	-
					I,52	0,04			-	0,05	-
	Итого прямые затраты по разделу II		руб.				I267	449	4I		808
			руб.						22		29
		Раздел I2. Разные работы									
I85	E27-43	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см2	I00 м2	0,62	I92,50	II,06	II9	I	7	3,30	2
					I,74	3,46			2	4,46	3
I86	E27-I69	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00 м2	0,62	I56,00	-	96	5	-	I4,40	9
					8,23	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I87	E27-43	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг /см2 под пандус I00 м2	0,23	I92,50	II,06	44	-	3	3,30	I
				I,74	3,46			I	4,46	I
I88	EII-II	Устройство подстилающих слоев из бетона под пандус м3	2,3I	29,30	-	68	4	-	2,90	7
				I,62	-			-	-	-
I89	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм I00 м2	0,23	I23,00	I,74	28	5	-	40,20	9
				20,50	0,52			-	0,67	-
I90	EII-68	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм I00 м2	0,23	3I,40	0,56	7	-	-	I,06	-
				I,I8	0,I6			-	0,2I	-
I9I	E8-I0	Слой песка под бетонную площадку м3	0,44	9,32	0,32	4	-	-	0,80	-
				0,40	0,I0			-	0,I5	-
I92	EII-II	Бетонная площадка м3	4,42	29,30	-	I30	7	-	2,90	I3
				I,62	-			-	-	-
I93	E8-6I	Установка металлических решеток приямков т	0,03	335,00	6,32	I0	I	-	37,40	I
				23,00	I,90			-	2,45	-
		Итого прямые затраты по разделу I2 руб.				492	23	I0		42
		руб.						3		-
		Итого прямые затраты по смете руб.				28025	2II5	II08		3664
		руб.						393		504
		В том числе: Стоимость общестроительных работ руб.				25083	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4I32	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		370
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	739	-		-
		Плановые накопления	руб.			2336	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3I552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4208
		Сметная заработная плата	руб.			-	3032	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2942	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.			257	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			3452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		350
		Сметная заработная плата	руб.			-	259	-		-
		Итого по смете	руб.			35004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4558
		Сметная заработная плата	руб.			-	329I	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Каркас			6388	7934	-	-	22,67
2	Стены			I0366	I3045	-	-	37,27
3	Перекрытие на отм. 4,I5 м			900	II33	-	-	3,24
4	Покрытие			I359	I7I0	-	-	4,89
5	Окна			8II	I0I9	-	-	2,9I
6	Двери			3II	390	-	-	I,II
7	Ворота			I409	I740	-	-	4,97
8	Кровля			I854	2333	-	-	6,66
9	Полы			I454	I827	-	-	5,22
I0	Металлоконструкции			I4I5	I662	-	-	4,75
II	Отделочные работы			I267	I592	-	-	4,55
I2	Разные работы			492	6I9	-	-	I,77
	Итого	м3	2484,00	28026	35004	II	I4	I00,00

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил ст.инженер Н.И.Материкина
Проверил рук.группы Н.Е.Наумова
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5-I,0 м3/с для амплитуд колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона) добавляется к надземной части для насосов типа "А" при варианте с котельной

Основание: типовой проект, альбом Ш, IУ
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,I0 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 0,86 руб.
2. I м2 общая площадь здания II,09 руб.
3. I м3 объема здания 0,82 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж машин	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	Обслуживающ. машины	
										На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Стены									
I	Е7-247	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	2,00	I6,30	5,72	33	8	II	6,60	I3
					4,05	2,06			4	2,66	3
2	608-I04I0 КСП П.8-38I	Панели стеновые из ячеистых бетонов объемной массой 550-600 кг/м3 с расходом стали до 7,0 кг/м2	м2	I5,00	I0,I0	-	I52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

СУ-952-13

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Е7-26I	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	2,00	II,30	4,03	23	7	8	5,38	II
					3,33	I,44			3	I,86	4
4	608-I0406 КСЦ П.8-36I	Панели стеновые из ячеистых бетонов объемной массой 550-600 кг/м3 с расходом стали до 7,0 кг/м2	м2	5,40	8,I4	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,3I	I7,80	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Исключается из сметы									
6	Е9-247	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	4,00	I6,30	5,72	65	I6	23	6,60	26
					4,05	2,06			8	2,66	II
7	608-I04I0 КСЦ П.8-38I	Панели стеновые из ячеистых бетонов объемной массой 550-600 кг/м3 с расходом стали до 7,0 кг/м2	м2	27,00	I0,I0	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,26	I7,80	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	Е8-72	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м с облицовкой силикатным кирпичом	м3	29,00	43,90	0,87	I273	94	26	5,65	I64
					3,24	0,26			8	0,34	I0

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	E8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажа, при высоте этажа до 4 м	м3	7,92	34,70	0,8I	275	I7	7	3,90	3I
					2,I0	0,24			2	0,3I	2
II	E8-57	Расшивка швов кладки из кирпича	I00 м2	0,I3	I3,I0	-	2	2	-	2I,00	3
					I3,I0	-			-	-	-
I2	E7-I27	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	I,50	I,04	6	2	5	0,8I	3
					0,46	0,38			2	0,49	2
I3	С КСЦ.II.9.92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200	т3	0,07	64,40	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I4	CI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,0I	22,90	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I5	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00 кг	0,02	32,I0	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I6	E8-43	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,08	496,00	7,70	37	6	-	I37,00	I0
					74,00	2,3I			-	2,98	-
	Итого прямые затраты по разделу I		руб.				I5I5	I20	34		209
			руб.						II		I2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Перекрытие									
I7	E7-24I	Укладка плит покрытий многоэтажных зданий и сооружений площадью до I0 м2 по стропильным конструкциям при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	3,08 / I,22	I,26 / 0,45	I2	5	5 / 2	2,08 / 0,58	8 / 2
I8	608-I0325 КСЦ П.8-II5	Плиты покрытий ребристые без отверстий, шир. до 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м2	м2	9,00	5,56 / -	- / -	50	-	- / -	- / -	- / -
I9	608-I0325-2 КСЦ П.8-I46	Плиты покрытий ребристые с отверстиями для пропуска вентшахт диаметром до 700 мм, расч. нагр. 40I-600 кгс/м2, шир. до 2 м и длина 5-7 м	м2	27,00	7,67 / -	- / -	207	-	- / -	- / -	- / -
20	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	-	I7,80 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
2I	E7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	2,00	2,43 / I,0I	I,03 / 0,38	5	2	2 / I	I,64 / 0,49	5 / I
22	608-I0358 КСЦ П.8-236	Стаканы для крепления объемом до 0,I м3, М200	м3	0,06	90,20 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
23	608-I0359 КСЦ.П.8-23 7	Стаканы для крепления объемом более 0,I м3, М200	м3	0,I2	75,90 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
24	CI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,09	22,90 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
25	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,06	32,I0	–	2	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
26	CI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,I8	4I,30	–	7	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
27	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,I8	I7,80	–	3	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
28	E7-285	Установка стальных накладок	т	–	362,00	8,00	–	–	–	I4I,00	–
					92,00	2,40			–	3,I0	–
29	E6-I3	Монолитные ж/бетонные опорные подушки из бетона М-200	м3	0,04	36,03	0,34	I	–	–	5,07	–
					2,78	0,I0			–	0,I5	–
30	CI24-2	Арматура класса А2	т	–	278,00	–	–	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
3I	E6-84	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,0I	355,00	I,30	4	–	–	64,00	I
					38,00	0,39			–	0,50	–
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.				307	7	7		I2
			руб.						3		3
		Раздел 3. Перекрытие									
32	E6-I84	Монолитные ж/бетонные участки перекрытия из бетона М-200	м3	0,25	43,06	0,74	II	I	–	6,7I	2
					3,68	0,22			–	0,28	–
	Итого прямые затраты по разделу 3		руб.				II	I	–		2
			руб.						–		–

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4. Двери									
33	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	2,39	I,45	0,35	3	I	I	0,9I	2
					0,55	0,II			-	0,I4	-
34	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	2,39	I,34	-	3	-	-	0,36	I
					0,20	-			-	-	-
35	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках площ. до 3 м2	м2	2,94	2,00	0,I3	6	2	-	I,I6	3
					0,67	0,04			-	0,05	-
36	CI22-23I	Блоки наружные однопольные марки ДН24-I0, ГОСТ 24698-8I	м2	2,39	I6,20	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные марки ДГ2I-7, ГОСТ 6629-74	м2	2,94	I5,00	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	I,00	6,73	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	компл	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 4		руб.				I08	3	I		6
			руб.						-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 5. Окна									
40	EI0-74	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площадью до 2 м2	м2	I,46	4,47	0,34	7	2	-	2,56	4
					I,49	0,I0			-	0,I3	-
4I	CI22-5I	Стоимость блоков оконных одностворчатых марки СРI2-I28	м2	I,46	20,30	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	E8-I78	Укладка подоконных ж/бетонных плит площадью более 0,22 м2	I00 м2	-	642,00	6,67	2	-	-	97,00	-
					57,00	2,00			-	2,58	-
43	С КСЦ.П.9.33	Стоимость подоконных плит	м2	0,30	5,00	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	4 EI5-704	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в разные стороны оконным стеклом 4 мм	I00 м2	0,0I	372,00	2,20	5	I	-	II9,00	2
					64,80	0,62			-	0,80	-
	Итого прямые затраты по разделу 5		руб.				46	3	-		6
			руб.						-		-
		Раздел 6. Полы									
		Тип 3									
45	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,05	43,30	0,99	2	-	-	7,I9	-
					3,57	0,30			-	0,39	-
46	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50	м3	0,37	30,22	-	II	I	-	2,90	I
					I,62	-			-	-	-
47	EI3-225	Гидроизоляция из одного слоя гидроизола	м2	4,60	I,83	0,2I	8	4	I	I,40	6
					0,84	0,06			-	0,08	-

ОА 952-13

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
48	EI3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	4,60	0,69 0,30	0,0I -	3	I	- -	0,50 -	2 -
49	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,05	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	I9	3	- -	I08,00 I,75	5 -
		Тип 4									
50	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,02	43,30 3,57	0,99 0,30	I	-	- -	7,I9 0,39	- -
5I	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50	м3	0,I7	30,22 I,62	- -	5	-	- -	2,90 -	- -
52	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,02	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	9	I	- -	I08,00 I,75	2 -
		Тип 7									
53	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,23	43,30 3,57	0,99 0,30	I0	I	- -	7,I9 0,39	2 -
54	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-200	м3	2,30	3I,24 I,62	- -	72	4	- -	2,90 -	7 -
55	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00 м2	0,23	I23,00 20,50	I,74 0,52	28	5	- -	40,20 0,67	9 -
56	EII-68	Уменьшение при изменении толщины покрытий	I00 м2	0,23	30,73 0,59	0,28 0,08	7	-	- -	2,I2 0,I0	- -
	Итого прямые затраты по разделу 6		руб. руб.				I6I	20	I -		34 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 7. Кровля								
57	EI2-38	Устройство кровель рулонных на битумной мастике с защитным слоем гравия рубероида РКП-350А	I00 м2	0,54	252,00	II,I0	I36	24	6	76,30	4I
					44,50	3,34			2	4,3I	2
58	EI2-307	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного в один слой на битумной мастике	I00 м2	0,47	39,50	3,80	I9	6	2	25,00	I2
					I3,40	I,I4			I	I,47	I
59	CII4-724	Плиты ПСБС-40 теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	м3	3,00	45,70	-	I37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	EI2-309	Устройство прокладной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РК-350	I00 м2	0,54	36,50	0,70	20	3	-	8,47	5
					4,78	0,2I			-	0,27	-
	Итого прямые затраты по разделу 7		руб.				3I2	33	8		58
			руб.						3		3
	Итого прямые затраты по смете		руб.				2460	I87	5I		327
			руб.						I7		I8
	в том числе:										
	Стоимость общестроительных работ		руб.				2460	-	-	-	-
	Накладные расходы		руб.				404	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.				-	-	-	-	33
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.				-	69	-	-	-
	Плановые накопления		руб.				23I	-	-		-
	Всего стоимость общестроительных работ		руб.				3095	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		378
	Сметная заработная плата		руб.				-	273	-		-

СП 952-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете	руб.			3095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		378
		Сметная заработная плата	руб.			-	273	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Составил ст.инженер Н.И.Материкина
Проверил рук.группы Н.Е.Наумова
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

с 4952-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5-I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона) на особостроительные работы насосной станции

Основание: типовой проект, альбом III

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,47 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. I м3/час производительности 0,4I руб.
2. I м2 общей площади здания 5,9I руб.
3. I м3 объема здания 0,38 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обсл. машин	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	Обслужив. машины	
										На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E6-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	4,94	27,40	0,28	I35	3	I	I,37	7
					0,70	0,08			-	0,I0	-
2	E4I-26	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	I00 м2	0,49	45,I0	2,42	22	II	I	44,50	22
					22,20	0,73			-	0,94	-
3	E6-226	Монолитные бетонные стены и днища из бетона М-200	м3	I0,00	43,04	I,23	430	45	I3	8,0I	80
					4,49	0,37			4	0,48	5
4	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,08	44I,00	I,40	35	I0	-	2I0,00	I7
					I24,00	0,42			-	0,54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	E6-84	Установка закладных деталей весом, кг, до 20 т	0,I9	355,00	I,30	67	7	-	64,00	I2
				38,00	0,39			-	0,50	-
6	E6-I6I	Устройство балок перекрытий железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,90	50,50	I,2I	45	8	I	I4,70	I3
				8,76	0,36			-	0,46	-
7	CI24-7	Арматура класса AI т	0,02	253,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	CI24-8	Арматура класса A2 т	0,05	243,00	-	I2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	E9-9I	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до I т при высоте здания до I5 м шт	4,00	2,57	I,3I	I0	4	5	I,44	6
				0,88	0,47			2	0,6I	2
I0	С КСЦ II.9-92	Стоимость сборных ж/бетонных балок из бетона М-200 м3	0,20	64,40	-	I3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
II	CI47-I	Арматура A-I I00 кг	0,I9	22,90	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I2	CI47-8	Арматура A-3 I00 кг	0,I3	25,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I3	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,23	4I,30	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I4	E34-304	Настил из рифленной стали для подпольных каналов I0 м2	I,20	22I,00	7,34	266	40	9	56,70	68
				33,I0	2,20			3	2,84	3
I5	E8-6I	Установка металлических решеток приямков т	0,I5	335,00	6,32	50	3	I	37,40	6
				23,00	I,90			-	2,45	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	E6-260	Загрузка фильтров гравием	м3	I,05	I2,60	0,53	I3	I	-	I,7I	2
					0,80	0,I6			-	0,2I	-
I7	EI3-II6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0 м/конструкций и закладных деталей	I00 м2	0,26	I0,30	0,25	3	-	-	2,38	I
					I,6I	0,08			-	0,I0	-
I8	EI3-I56	То же, в два слоя эмалью ХС-785	I00 м2	0,26	34,80	0,28	9	I	-	4,60	I
					3,02	0,08			-	0,I0	-
I9	E4I-28	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	I00 м2	0,29	62,I0	2,42	I8	9	-	55,90	I6
					29,I0	0,73			-	0,94	-
20	E4I-30	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	I00 м2	0,29	54,30	2,42	I6	9	-	59,70	I7
					3I,40	0,73			-	0,94	-
	Итого прямые затраты по смете		руб.				II65	I5I	3I		268
			руб.						9		I0
	В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ		руб.				II65	-	-		-
	Накладные расходы		руб.				I93	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.				-	-	-		I7
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.				-	32	-		-
	Плановые накопления		руб.				I07	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				I465	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		295
	Сметная заработная плата		руб.				-	I92	-		-
	Итого по смете		руб.				I465	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-		-		295
	Сметная заработная плата		руб.				-	I92	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Вововой
Исходные данные:
Составил ст.инженер Н.И.Материкина
Проверил рук.группы Н.Е.Наумова
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

СТ952-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5-I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона)

на дымовую трубу для варианта с котельной

Основание: типовой проект, альбом Ш, У

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,68 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. I м3/час производительности 0,I9 руб.

2. I м2 общей площади здания 2,75 руб.

3. I м3 объема здания 0,I8 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обсл. машин	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	Обслуж. машины	
									На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E45-I85	Кладка стволов кирпичных промышленных труб высотой до 30 м м3	I0,03	5I,70	3,I0	5I9	I05	3I	I7,80	I79
				I0,50	0,93			9	I,20	I2
2	E8-59	Установка закладных деталей в кирпичную кладку т	0,06	I94,00	I,38	I2	2	-	54,30	3
				27,80	0,4I			-	0,53	-
		Добавляется один слой водоизоляционного ковра								
3	EI2-I53	Водоизолирующий ковер в один слой I00 м2	0,02	3I9,00	I4,90	6	I	-	90,80	2
				52,40	4,47			-	5,77	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00 м2	0,02	I49,70 / 32,I0	3,90 / I,I7	3	I	- / -	56,70 / I,5I	I / -
5	EI2-280	Устройсто мелких покрытий	I00 м2	0,03	I92,00 / 45,80	0,4I / 0,I2	6	I	- / -	83,00 / 0,I5	2 / -
	Итого прямые затраты по смете		руб. / руб.				540	I08	3I / 9		I85 / I2
	В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ		руб.				540	-	-		-
	Накладные расходы		руб.				90	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.				-	-	-		8
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.				-	I5	-		-
	Плановые накопления		руб.				5I	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				68I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		205
	Сметная заработная плата		руб.				-	I32	-		-
	Итого по смете		руб.				68I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		205
	Сметная заработная плата		руб.				-	I32	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил ст.инженер Н.И.Материкина
Проверил рук.группы Н.Е.Наумова
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

С № 952-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5-I,0 м3
для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона)
на водопровод с насосами типа А
(вариант от тепловых сетей)

Основание: типовой проект,
альбом II
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности - 0,07 руб.
2. I м2 общей площади здания - 0,97 руб.
3. I м3 объема здания - 0,07 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин Обслуживающ. машины На един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин Обслуживающ. машины Всего
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-I35	Установка задвижек диаметром до 50 мм шт	2,00	I,60 / 0,97	0,I3 / 0,04	3	2	- / -	I,5I / 0,05	3 / -
2	CI30-2250	Задвижка фланцевая 30447БР2 диам. 50 мм шт	2,00	24,00 / -	- / -	48	-	- / -	- / -	- / -
3	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПа, диаметром в мм: 50 шт	4,00	0,94 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
4	EI6-I84	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм шт	I,00	47,70 / I,80	0,08 / 0,02	48	2	- / -	3,I4 / 0,03	3 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	CI30-2322	Рукав пожарный льняной	м	I0,00	I,76	-	I8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I,00	2,07	0,0I	2	-	-	0,3I	-
					0,I9	-			-	-	-
7	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром в мм 25	м	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	2,00	I,03	0,0I	2	-	-	0,35	I
					0,2I	-			-	-	-
9	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	м	I6,00	I,6I	0,03	26	4	-	0,43	7
					0,27	0,0I			-	0,0I	-
I0	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	I00 м	0,I8	3,94	-	I	I	-	5,I6	I
					3,73	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу I		руб.				I97	9	-		I5
			руб.						-		-
		Раздел 2. Строительные работы									
II	EI5-6I4	Масляная краска белилами с добавлением колера, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,07	60,50	0,03	4	3	-	68,00	5
					38,40	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.				4	3	-		5
			руб.						-		-

4952-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Итого прямые затраты по смете	руб.				20I	I2	-		20
		руб.						-		-
	Всего стоимость общестроительных работ	руб.				5	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		5
	Сметная заработная плата	руб.				-	3	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				237	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I8
	Сметная заработная плата	руб.				-	I3	-		-
	Итого по смете	руб.				242	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		23
	Сметная заработная плата	руб.				-	I6	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	CI30-2322	Рукав пожарный льняной	м	I0,00	I,76	–	I8	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
6	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I,00	2,07	0,0I	2	–	–	0,3I	–
					0,I9	–			–	–	–
7	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мПА, диаметром в мм 25	м	20,00	2,23	–	45	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
8	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	2,00	I,03	0,0I	2	–	–	0,35	I
					0,2I	–			–	–	–
9	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	I6,00	I,6I	0,03	26	4	–	0,43	7
					0,27	0,0I			–	0,0I	–
I0	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	I00м	0,I8	3,94	–	I	I	–	5,I6	I
					3,73	–			–	–	–
	Итого прямые затраты по разделу I		руб.				I97	9	–		I5
			руб.						–		–
		Раздел 2. Строительные работы									
II	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,07	60,50	0,03	4	3	–	68,00	5
					38,40	–			–	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.				4	3	–		5
			руб.						–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб.			20I	I2	-		20
			руб.					-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Итого по смете	руб.			242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3 для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона) на хоз-питьевой водопровод с насосами типа "А" (вариант от тепловых сетей)

Основание: типовой проект
альбом II
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
I. I м3/час производительностью - 0,04 руб.
2. I м2 общей площади здания - 0,56 руб.
3. I м3 объема здания - 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / В т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / В т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин Обслужив.машины На един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин Обслужив.машины Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-I35	Установка задвижек диаметром до 50 мм	шт	I,00	I,60 / 0,97	0,I3 / 0,04	2	I	- / -	I,5I / 0,05	2 / -
2	CI30-2250	Задвижка фланцевая 30447БР2 диам. 50 мм	шт	I,00	24,00 / -	- / -	24	-	- / -	- / -	- / -
3	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I мПА, диаметром в мм 50	шт	2,00	0,94 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
4	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: I5	шт	I,00	I,25 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
5	2307-I002I	Краны пробно-спускные сальниковые латунные на РУI мПА (I0 кгс/см2) с изогнутым спуском Д15=I058БК ГОСТ 22595-77Х	шт	I,00	I,59 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
6	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I,00	2,07 / 0,I9	0,0I / -	2	-	- / -	0,3I / -	- / -
7	CI30-II7	Вентили проходные муфтовые I5КЧ I8Р2 для воды, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,87 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
8	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мПА, диаметром в мм 25	м	20,00	2,23 / -	- / -	45	-	- / -	- / -	- / -
9	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	5,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	6	I	- / -	0,37 / -	2 / -
IO	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	8,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	II	2	- / -	0,37 / -	3 / -
II	EI6-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	2,00	2,2I / 0,29	0,03 / 0,0I	4	I	- / -	0,48 / 0,0I	I / -
I2	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	I00м	0,I5	3,94 / 3,73	- / -	I	I	- / -	5,I6 / -	I / -
I3	EI6-33	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб диам.63 мм	м	2,00	I,92 / 0,38	- / -	4	I	- / -	0,6I / -	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	2402-30I3	Огнетушитель пенный ОХВП-I0 шт	2,00	3,46	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по смете	руб.				II3	7	-		I0
	Всего стоимость сантехнических работ	руб.				I36	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II
	Сметная заработная плата	руб.				-	9	-		-
	Итого по смете	руб.				I36	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II
	Сметная заработная плата	руб.				-	9	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЗОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

С4-952-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3
для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона)
на хоз-питьевой водопровод с насосами типа "А"
(вариант с котельной)

Основание: типовой проект
альбом П
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
I. I м3/час производительностью - 0,I2 руб.
2. I м2 общей площади здания - I,5I руб.
3. I м3 объема здания - 0,I2 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / В т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / В т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины На един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины Всего
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-I92	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	83,90 / 6,60	0,63 / 0,I9	84 / 7	- / -	II,I0 / 0,25	II / -
2	CI30-2335	Счетчик крыльчатый холодной воды с обводной линией ВСКМ-25 диам.50 мм	шт	I,00	48,80 / -	- / -	49 / -	- / -	- / -	- / -
3	EI6-I35	Установка задвижек диаметром до 50 мм	шт	3,00	I,60 / 0,97	0,I3 / 0,04	5 / 3	- / -	I,5I / 0,05	5 / -
4	CI30-2250	Задвижка фланцевая 30447БР2 диам. 50 мм	шт	3,00	24,00 / -	- / -	72 / -	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I мПА, диаметром в мм: 50 шт	6,00	0,94 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
6	CI30-II5	Вентили проходные муфтовые I5КЧ I8Р2 для воды, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: I5 шт	4,00	I,3I / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
7	CI30-II6	Вентили проходные муфтовые I5КЧ I8Р2 для воды, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: 20 шт	3,00	I,53 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
8	EI8-226	Установка манометров с трехходовым краном компл	I,00	3,9I / 0,I4	0,0I / -	4	-	- / -	0,22 / -	- / -
9	2307-I002I	Краны пробно-спускные сальниковые латунные на РУ1 мПА (I0 кгс/см2) с изогнутым спуском ДI5=I0б8БК ГОСТ 22595-77Х шт	I,00	I,59 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
I0	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм шт	I,00	2,07 / 0,I9	0,0I / -	2	-	- / -	0,3I / -	- / -
II	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мПА, диаметром в мм 25 м	20,00	2,23 / -	- / -	45	-	- / -	- / -	- / -
I2	CI30-II7	Вентили проходные муфтовые I5КЧ I8Р2 для воды, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: 25 шт	I,00	I,87 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

С 4952-15

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I5,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	I8	3	- / -	0,37 / -	6 / -
I4	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	8,00	I,35 / 0,23	0,0I / -	II	2	- / -	0,37 / -	3 / -
I5	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	I2,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	I6	3	- / -	0,37 / -	4 / -
I6	EI6-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	4,00	2,2I / 0,29	0,03 / 0,0I	9	I	- / -	0,48 / 0,0I	2 / -
I7	EI6-33	Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	м	2,00	I,92 / 0,38	- / -	4	I	- / -	0,6I / -	I / -
I8	2402-30I3	Огнетушитель ОХВП-I0	шт	2,00	3,46 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
I9	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	I00м	0,39	3,94 / 3,73	- / -	2	I	- / -	5,I6 / -	2 / -
	Итого прямые затраты по смете		руб. / руб.				348	2I	- / -		34 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата	руб.			-	27	-		-
		Итого по смете	руб.			424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб.			-	27	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3 для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона) на горячее водоснабжение с насосами типа "А" (вариант с котельной)

Основание: типовой проект альбом П

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

1. I м3/час производительности - 0,01 руб.
2. I м2 общей площади здания - 0,07 руб.
3. I м3 объема здания - 0,01 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	Обслуживающ. машины На един.	Обслуживающ. машины Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	CI30-2506	Вентиль муфтовый I5БП диам.20 мм	шт	I,00	I,I9 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
2	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	7,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	8	2	- / -	0,37 / -	3 / -
3	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	4,00	I,35 / 0,23	0,0I / -	5	I	- / -	0,37 / -	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,II	3,94	-	I	-	-	5,I6	I
					3,73	-			-	-	-
5	EI7-50	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	I,00	4,59	0,0I	5	I	-	0,82	I
					0,5I	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по смете		руб.				20	4	-		6
			руб.						-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.				24	-	-		-
	Норматив:ная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата		руб.				-	4	-		-
	Итого по смете		руб.				24	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата		руб.				-	4	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук. группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил
Ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3 для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона)
На бытовую канализацию с насосами типа "А"
(вариант от тепловых сетей)

Основание: типовой проект
Альбом II
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость: 0,I5 тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
I. I м3/час производительности - 0,04 руб.
2. I м2 общей площади здания - 0,6 руб.
3. I м3 объема здания - 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	Обслуж.машины На един.	Обслуж.машины Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	I8,00	4,59	0,03	83	9	-	0,79	I4
					0,49	0,0I			-	0,0I	-
2	EI7-23	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600х450хI50	компл	I,00	I9,00	0,07	I9	I	-	2,I9	2
					I,37	0,02			-	0,03	-
3	EI7-62	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I	компл	I,00	23,I0	0,I4	23	2	-	3,02	3
					I,86	0,04			-	0,05	-
	Итого прямые затраты по смете		руб.				I25	I2	-		I9
			руб.						-		-

ОЗ 952-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
Всего, стоимость сантехнических работ			руб.			I53	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата			руб.			-	I5	-		-
Итого по смете			руб.			I53	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата			руб.			-	I5	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЗОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Л.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3 для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона)
На бытовую канализацию с насосами типа "А"
(вариант с котельной)

Основание: типовой проект
Альбом II
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость: 0,32 тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
I. I м3/час производительности - 0,09 руб.
2. I м2 общей площади здания - I,I5 руб.
3. I м3 объема здания - 0,09 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	Обслуживающ.машины На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий диаметром 50 мм м	4,00	3,2I	0,02	I3	2	-	0,72	3
				0,45	0,0I			-	0,0I	-
2	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий диаметром I00 мм м	30,00	4,59	0,03	I38	I5	I	0,79	24
				0,49	0,0I			-	0,0I	-
3	EI7-23	Установка умывальников прямоугольных со спинкой, размером в мм 600x450xI50 компл	2,00	I9,00	0,07	38	3	-	2,I9	4
				I,37	0,02			-	0,03	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	ЕI7-62	Установка унитазов со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-IВ и Т-КВ-I	компл	2,00	23,I0	0,I4	46	4	-	3,02	6
					I,86	0,04			-	0,05	-
5	ЕI7-89	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	компл	I,00	9,I8	0,04	9	I	-	I,02	I
					0,63	0,0I			-	0,0I	-
6	ЕI7-36	Установка трапов чугунных эмалированных ТК-50	компл	I,00	6,3I	0,02	6	-	-	0,46	-
					0,29	0,0I			-	0,0I	-
7	ЕI7-37	Установка трапов чугунных эмалированных ТК-I00	компл	I,00	I4,60	0,03	I5	I	-	I,85	2
					I,I4	0,0I			-	0,0I	-
	Итого прямые затраты по смете		руб.				265	26	I		40
			руб.						-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.				323	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		43
	Сметная заработная плата		руб.				-	3I	-		-
	Итого по смете		руб.				323	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		43
	Сметная заработная плата		руб.				-	3I	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЗОСиС С.Л.Вововой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Л.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3
для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона)
На отопление с насосами типа "А"
(вариант с тепловыми сетями)

Основание: типовой проект
Альбом Л
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость: I,I7 тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
I. I м3/час производительности - 0,33 руб.
2. I м2 общей площади здания - 4,72 руб.
3. I м3 объема здания - 0,35 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	Обслужив.машины На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 мПА диаметром в мм: I5	шт	4,20	I,20	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 мПА диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,43	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А,	экм	42,00	7,67	0,06	322	II	3	0,46	I9
					0,25	0,02			I	0,03	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	EI8-I32	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки I00 мм м	7,50	4,34	0,03	33	I	-	0,20	2
				0,II	0,0I			-	0,0I	-
5	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59мм шт	2,00	7,32	0,I2	I5	2	-	2.04	4
				I,24	0,04			-	0,05	-
6	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м	I20,00	0,86	0,0I	I03	25	I	0,35	42
				0,2I	-			-	-	-
7	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм м	76,00	0,9I	0,0I	69	I6	I	0,35	27
				0,2I	-			-	-	-
8	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм I00 м	I,96	3,98	-	8	7	-	5,2I	I0
				3,77	-			-	-	-
9	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара давлением I,6 мПа диаметром в мм: I5 шт	2,00	I,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I0	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара, давлением I,6 мПа диаметром в мм: 20 шт	2,00	I,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
II	EI8-226	Установка манометров с трехходовым краном компл	3,00	3,9I	0,0I	I2	-	-	0,22	I
				0,I4	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	EI8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	2,00	2,4I	-	5	-	-	0,32	I
					0,20	-			-	-	-
I3	I704-50064	Регулятор давления УРРД-М	шт	I,00	76,86	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I4	ЦII-39I-I	Монтаж	шт	I,00	2,82	0,02	3	3	-	5,05	5
					2,75	-			-	-	-
I5	EI6-I99	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	45,24	0,33	45	3	-	5,74	6
					3,47	0,I0			-	0,I3	-
I6	CI30-I52I	Счетчик горячей воды крыльчатый ВСКМФГ-32	шт	I,00	36,50	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I7	EI6-I34	Установка вентилей диаметром до 25 мм	шт	2,00	I,69	0,I3	3	2	-	I,53	3
					0,98	0,04			-	0,05	-
I8	CI30-2058	Вентиль фланцевый I5C27НЖI диам. 25 мм	шт	2,00	I4,80	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I9	CI30-I807	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 мПА, диаметром в мм:25	шт	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I,00	0,56	0,0I	I	-	-	0.35	-
					0,2I	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	EI6-66	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,00	I,78	0,05	4	I	-	0,67	I
					0,4I	0,02			-	0,03	-
22	CI30-I564	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления наружный диаметр в мм - 57, толщина стенки в мм - 3,5	м	2,00	I,29	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	CII3-I33	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 40х2,5 мм	м	2,00	0,42	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	I00м	0,03	3,98	-	I	-	-	5,2I	-
					3,77	-			-	-	-
25	EI8-I89	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I59 мм	шт	2,00	67,II	0,70	I34	I0	I	8,2I	I6
					4,86	0,2I			-	0,27	I
26	E20-696	Крепление для труб	I00 кг	0,03	36,23	0,49	I	-	-	I0,32	-
					6,40	0,I5			-	0,I9	-
	Итого прямые затраты по разделу I		руб.				9I7	8I	6		I37
			руб.						I		2
		Раздел 2. Строительные работы									
27	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными	м3	0,50	20,40	0,I7	I0	4	-	I3,80	7
					8,37	0,05			-	0,06	-
28	CII4-97	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 40 мм М-75, I00	м3	0,5I	I9,60	-	I0	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	E26-69	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	I00 м2	0,0I	84,I0	I,33	I	-	-	47,20	I
					28,40	0,40			-	0,52	-
30	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	-	I0I0,00	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3I	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: РФ-02I	I00 м2	I,20	7,7I	0.20	9	2	-	3,I0	4
					2,05	0,06			-	0,08	-
32	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77 (Лак БТ-577)	I00 м2	I,20	7,I3	0,I5	9	I	-	I,45	2
					0,98	0,04			-	0,05	-
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.				4I	7	-		I4
			руб.						-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				53	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		I4
	Сметная заработная плата		руб.				-	7	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.				III6	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		I44
	Сметная заработная плата		руб.				-	I00	-		-
	Итого по смете		руб.				II69	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		I63
	Сметная заработная плата		руб.				-	II0	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЗОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3 для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона)
На отопление с насосами типа "А"
(вариант с котельной)

Основание: типовой проект
Альбом II
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость: 3,23 тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
I. I м3/час производительности - 0,90 руб.
2. I м2 общей площади здания - II,58 руб.
3. I м3 объема здания - 0,96 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. В т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты					Обслуживающ.машины	
										На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧIВП для воды и пара, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: I5 шт	I0,00	I,20 / -	- / -	I2	-	- / -		- / -	- / -
2	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5КЧIВП для воды и пара, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: 20 шт	2,00	I,43 / -	- / -	3	-	- / -		- / -	- / -
3	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, экм	58,80	7,67 / 0,25	0,06 / 0,02	45I	I5	3 / I		0,46 / 0,03	27 / 2
4	EI8-I32	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки I00 мм м	I2,50	4,34 / 0,II	0,03 / 0,0I	54	I	- / -		0,28 / 0,0I	5 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	3,00	7,32	0,I2	22	4	-	2,04	6
					I,24	0,04			-	0,05	-
6	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I20,00	0,86	0,0I	I03	25	I	0,35	42
					0,2I	-			-	-	-
7	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	36,00	0,9I	0,0I	33	8	-	0,35	I3
					0,2I	-			-	-	-
8	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	36,00	I,03	0,0I	37	8	-	0,35	I3
					0,2I	-			-	-	-
9	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	4,00	I,I4	0,0I	5	I	-	0,35	I
					0,2I	-			-	-	-
I0	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	I00м	I,96	3,98	-	8	7	-	5,2I	I0
					3,77	-			-	-	-
		Узел управления									
II	EI8-I0	Установка котлов чугунных секционных на твердом топливе, водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 МВТ тип К4М-2 количество секций 9	шт	2,00	2I8,32	I,I3	437	3I	3	23,97	48
					I5,30	0,34			I	0,44	I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	EI8-I65	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,I т	шт	2,00	II,77	0,40	24	I6	I	I3,57	27
					8,05	0,I2			-	0,I5	-
I3	230IЦСП7 П0I-625	Электронасос ЦВЦ6,3-3,5	шт	2,00	329,40	-	659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I4	EI6-I65	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметром до 50 мм	шт	2,00	5,00	0,I0	6	2	-	I,94	4
					I,22	0,03			-	0,04	-
I5	CI30-2274	Клапан I74I8БР диам.50 мм	шт	2,00	0,85	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I6	CI30-844	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением I,6 мПА, диаметром в мм: 20	шт	3,00	0,80	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I7	EI6-I35	Установка клапанов диаметром до 50 мм	шт	2,00	I,6I	0,I3	3	2	-	I,53	3
					0,98	0,04			-	0,05	-
I8	2307-I0823	Клапан обратный I942НР ДУ50 РУI6	шт	2,00	II,64	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I9	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I мПА, диаметром в мм: 50	шт	4,00	0,94	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	EI6-I35	Установка вентилей, диаметром до 50 мм	шт	8,00	I,6I	0.I3	I3	8	I	I,53	I2
					0,98	0,04			-	0,05	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	2307-I04I8	Вентиль проходной фланц. I5КчI6П, ДУ40 РУ25	шт	8,00	8,23 / -	- / -	66	-	- / -	- / -	- / -
22	CI30-I809	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 мПА, диаметром в мм: 40	шт	I6,00	I,02 / -	- / -	I6	-	- / -	- / -	- / -
23	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: I5	шт	5,00	I,20 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
24	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: 20	шт	7,00	I,43 / -	- / -	I0	-	- / -	- / -	- / -
25	CI30-94	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: 32	шт	2,00	2,I5 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
26	CI30-I023	Краны проходные сальниковые муфтовые II4Б6К для воды, нефти и масла давлением I мПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,26 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
27	EI8-226	Установка манометров с трехходовым краном	компл	4,00	3,9I / 0,I4	0,0I / -	I6	I	- / -	0,22 / -	I / -
28	EI8-76	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	шт	I,00	II,82 / 5,50	0,46 / 0,I4	I2	6	- / -	8,92 / 0,I8	9 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
29	CI30-2094	Подогреватель водоводяной ТУ400-28-429-82Е	шт	I,00	36,I0	–	36	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
30	EI8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	2,00	2,4I	–	5	–	–	0,32	I
					0,20	–			–	–	–
3I	EI6-68	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,40	2,63	0,07	6	I	–	0,87	2
					0,54	0,02			–	0,03	–
32	EI8-I98	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм	шт	2,00	I5,23	0,I2	30	2	–	2,04	4
					I,24	0,04			–	0,05	–
33	EI8-I33	Установка баков расширительных, вместимостью до 0,I м3	шт	I,00	I7,55	0,22	I8	2	–	3,88	4
					2,34	0,07			–	0,09	–
34	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	2,00	0,86	0,0I	2	–	–	0,35	I
					0,2I	–			–	–	–
35	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	24,00	0,9I	0,0I	22	5	–	0,35	8
					0,2I	–			–	–	–
36	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	5,00	I,03	0,0I	5	I	–	0,35	2
					0,2I	–			–	–	–

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
37	ЕI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	5,00	I,I4	0,0I	6	I	–	0,35	2
					0,2I	–			–	–	–
38	ЕI6-66	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	40,00	I,78	0,05	7I	I6	2	0,67	27
					0,4I	0,02			I	0,03	I
39	СI30-I564	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления наружный диаметр в мм – 57, толщина стенки в мм – 3,5	м	40,00	I,29	–	52	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
40	СII3-I33	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 40х2,5 мм наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т ДН-40; Т-2,5	м	40,00	0,42	–	I7	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
4I	Е20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,08	36,23	0,49	3	I	–	I0,32	I
					6,40	0,I5			–	0,I9	–
42	ЕI8-I89	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I59 мм	шт	I,00	67,II	0,70	67	5	–	8,2I	8
					4,86	0,2I			–	0,27	–
43	Е20-78	Газоход из тонколистовой стали диам.200 мм	м2	5,00	I0,35	0,06	52	5	–	I,7I	9
					0,98	0,02			–	0,03	–
44	Е20-79	То же диам.500 мм	м2	I8,00	0,4I	0,05	I69	I4	I	I,35	24
					0,77	0,02			–	0,03	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	E20-490	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты, мм, 500	шт I,00	I0,04 / 2,39	0,02 / 0,0I	I0	2	- / -	4,08 / 0,0I	4 / -
46	E20-584	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата УП-6-2II диаметром патрубка мм 500	шт I,00	29,6I / 2,09	0,I7 / 0,05	30	2	- / -	3,65 / 0,06	4 / -
47	E20-696	Крепление для труб	I00кг 0,09	36,23 / 6,40	0,49 / 0,I5	3	I	- / -	I0,32 / 0,I9	I / -
	Итого прямые затраты по разделу I		руб. / руб.			2552	I93	I2 / 3		32I / 5
		Раздел 2. Строительные работы								
48	EI0-28	Опорный брус из дерева под расширительный бак	м3 0,I0	II0,00 / I2,90	I,30 / 0,39	II	I	- / -	24,00 / 0,50	2 / -
49	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными	м3 I,20	20,40 / 8,37	0,I7 / 0,05	24	I0	- / -	I3,80 / 0,06	I7 / -
50	CII4-97	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 40 мм М-75,I00	м3 I,24	I9,60 / -	- / -	24	-	- / -	- / -	- / -
5I	E26-69	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	I00м2 0,08	8I,I0 / 28,40	I,33 / 0,40	6	2	- / -	47,20 / 0,52	4 / -
52	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I00м2 0,0I	I0I0,00 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е13-121	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-021	100м2	1,84	7,71	0,20	14	4	-	3,10	6
					2,05	0,06			-	0,08	-
54	Е13-168	Окраска поверхностей краской БТ-177 (лак БТ-577)	100м2	1,66	7,13	0,15	12	2	-	1,45	2
					0,98	0,04			-	0,05	-
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.				100	19	-		31
			руб.						-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.				2652	212	12		352
			руб.						3		5
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				148	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		31
	Сметная заработная плата		руб.				-	21	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.				3078	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		350
	Сметная заработная плата		руб.				-	251	-		-
	Итого по смете		руб.				3226	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		381
	Сметная заработная плата		руб.				-	272	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-25

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I,0 м3 для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона)
На вентиляцию с насосами типа "А"

Основание: типовой проект
Альбом II
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость: 0,79 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности – 0,22 руб.
2. I м2 общей площади здания – 3,I9 руб.
3. I м3 объема здания – 0,23 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	Обслуживающ. машины На един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	E20-525	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 200	шт	I,00	8,43	0,03	8	3	–	4,30	4
					2,50	0,0I			–	0,0I	–
2	E20-528	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 500	шт	I,00	I9,45	0,09	I9	3	–	5,35	5
					3,I0	0,03			–	0,04	–
3	E20-53I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 800	шт	6,00	46,82	0,34	28I	5I	2	I4,9I	89
					8,53	0,I0			I	0,I3	I
4	E20-535	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, мм 200	шт	I,00	II,99	0,I0	I2	2	–	3,0I	3
					I,7I	0,03			–	0,04	–

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	Е20-540	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-6 диаметром патрубка, мм 500	шт	I,00	2I,0I	0,I7	2I	2	-	3,65	4
					2,09	0,05			-	0,06	-
6	Е20-543	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-9 диаметром патрубка, мм 800	шт	6,00	3I,24	0,26	I87	I6	I	4,65	28
					2,66	0,08			-	0,I0	I
7	Е20-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм, до 200	м2	6,00	5,40	0,04	32	6	-	I,62	I0
					0,92	0,0I			-	0,0I	-
8	Е20-6	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 500	м2	I0,00	4,88	0,04	49	7	-	I,25	I2
					0,70	0,0I			-	0,0I	-
9	Е20-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром, мм, до 900	м2	I,50	5,40	0,04	8	I	-	I,62	2
					0,92	0,0I			-	0,0I	-
I0	Е20-I2	Переход из тонколистовой кровельной стали	м2	I,00	5,47	0,04	5	I	-	I,25	I
					0,70	0,0I			-	0,0I	-
II	Е20-II	Патрубок из тонколистовой кровельной стали	м2	2,00	5,34	0,04	II	I	-	I,25	2
					0,70	0,0I			-	0,0I	-
	Итого прямые затраты по разделу I		руб.				633	93	3		I60
			руб.						I		2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Строительные работы									
I2	EI5-6I2	Окраска воздуховодов и переходов масляной краской	I00м2	0,2I	32,00	0,79	7	I	-	II,70	2
					6,60	0,24			-	0,3I	-
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.				7	I	-		2
			руб.						-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.				640	94	3		I62
			руб.						I		2
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				9	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата		руб.				-	I	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.				779	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		I68
	Сметная заработная плата		руб.				-	I07	-		-
	Итого по смете		руб.				788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		I70
	Сметная заработная плата		руб.				-	I08	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил инженер Е.Д.Бутько
Проверил рук.группы Г.Н.Терентьева
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-26

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,5 до I м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6 м (подземная часть из монолитного железобетона)

на временную дорогу из сборных ж/бетонных плит

Сметная стоимость 5,8I тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. I м3/час производительности I,6I руб.
2. I м2 общей площади здания 23,42 руб.
3. I м3 объема здания I,54 руб.

Основание: типовой проект Альбом Ш.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E27-96	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью до I0,5 м2 с учетом обратной оборачиваемости	м3	73,20	25,79 / 0,96	0,98 / 0,30	I888	70	72 / 22	I,62 / 0,39	II9 / 29
2	CI47-I	Арматура А-I для ж/б плит с учетом 3 кратной оборачиваемости	I00кг	I,9I	22,90 / -	- / -	44	-	- / -	- / -	- / -
3	CI47-2	То же А2	I00кг	7,23	22,90 / -	- / -	I65	-	- / -	- / -	- / -
4	E27-96	Разработка временной дороги из сборных ж/б плит	м3	73,20	2,26 / 0,77	0,78 / 0,24	I65	56	58 / I8	I,62 / 0,3I	II9 / 23
5	E27-I9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	I3I,00	8,68 / 0,07	0,2I / 0,05	II37	9	28 / 7	0,I5 / 0,06	20 / 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	E27-43	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см2	I00м2	6,33	I92,50 I,74	II,06 3,46	I2I9	II	70 22	3,30 4,46	2I 28
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				46I8	I46	228 69		279 88
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				46I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				76I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		7I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I37	-		-
		Плановые накопления	руб.				430	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		438
		Сметная заработная плата	руб.				-	352	-		-
		Итого по смете	руб.				5809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		438
		Сметная заработная плата	руб.				-	352	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Белиев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил ст.инженер Г.Е.Левина
Проверил рук.группы Н.Е.Наумова
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

Ведомость потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту "Водозаборные сооружения производительностью от 0,5 до I,0 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м
(Подземная часть из монолитного железобетона)

Наименование элементов затрат	Единица измерения	Количество	
		вариант с тепловой сетью	вариант с котельной
Затраты труда	чел.-ч	2II30 / 20720	25350 / 24930
Заработная плата	руб.	I4890 / I4750	I7880 / I7650
Строительные машины и оборудование			
Бульдозеры	маш.-ч	24,08 / 23,02	24,08 / 23,02
Краны	маш.-ч	565,I4 / 546,55	594,59 / 576,00
Прочие машины	руб.	4339,48 / 4320,94	4409,48 / 4390,94

Составил Н.Е.Наумова

Проверил А.И.Матехин

gost.e-ecolog.ru