ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-1-63.86

Затопленный водоприемник бетонный в металлической оболочке с односторонним приемом воды и рыбозащитными устройствами в виде сегментных объемных фильтров производительностью I,0 м3/с

Альбом II

Ведомости потребности в материалах

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-I-63.86

ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК БЕТОННЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ С ОДНОСТОРОННИМ ПРИЕМОМ ВОДЫ С РЫБОЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ В ВИДЕ СЕГМЕНТНЫХ ОБЪЕМНЫХ ФИЛЬТРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I,0 м3/с

АЛЬБОМ II

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Главный инженер института Г.А.Кондратенко

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

УТВЕРЖДЕН

ГОССТРОЕМ СССР протокол от I8 августа I986г.
№ 48 и введен в действие
В/О "Союзводоканалниипроект"
приказ от 3I октября I986 г. № 283

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

I. Ведомость потребности в материалах по чертежам марки НВ 3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

Затопленный водоприемник бетонный в металлической оболочке с односторонним приемом воды с рыбозащитными устройствами в виде сегментных объемных фильтров производительностью I,0 м3/с (по чертежам НВ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		КОД материала	КОД единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Сталь сортовая конструкционная	т					
2	Прокат из стали С 38/23	т	I2 9999 0973	I68	7,3I	-	7,3I
3	Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе	т	I2 9999 0977	I68	7,3I	-	7,3I
4	В т.ч. балки и швеллеры	т	I2 9999 0978	I68	0,20	-	0,20
5	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0979	I68	0,32	-	0,32
6	В т.ч. сталь среднесортная	т	I2 9999 0980	I68	0,0I	-	0,0I
7	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 098I	I68	0,39	-	0,39
8	В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм	т	I2 9999 0983	I68	6,39	-	6,39
9	Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23	т	I2 9999 0987	I68	7,3I	-	7,3I
I0	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	7,3I	-	7,3I
II	В т.ч. балки и швеллеры	т	I2 9999 0989	I68	0,20	-	0,20
I2	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0990	I68	0,32	-	0,32
I3	В т.ч. сталь среднесортная	т	I2 9999 099I	I68	0,0I	-	0,0I
I4	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 0992	I68	0,39	-	0,39

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I5	В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм	т	I2 9999 0994	I68	6,39	-	6,39
I4	Всего приведенной стали к классам AI и С 38/23	т	I2 9999 0998	I68	7,3I	-	7,3I
I7	В т.ч. на строительные стальные конструкции	т	I2 9999 II03	I68	7,3I	-	7,3I
I8	Трубы стальные для строительства конструкций	т					
I9	Трубы стальные для строительства конструкций	т	I2 9999 6000	I68	3,II	-	3,II
20	В т.ч. трубы тонкостенные эл.сварные до II4 мм	т	I2 9999 6007	I68	0,05	-	0,05
2I	В т.ч. трубы сварные больших диаметров св.480 мм	т	I2 9999 6008	I68	3,06	-	3,06
22	Материалы лакокрасочные	кг					
23	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	95,85	95,85
24	Лак ХС-76	кг	23 I303 2576	I66	-	369,I3	369,I3
25	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	-	I5,36	I5,36
26	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	I8I,8I	I8I,8I
27	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	м3					
28	Пиломатериалы качественные	м3	53 3I00 0000	II3	0,40	-	0,40
29	Итого лесоматериалов в условном круглом лесе	м3	55 9999 0099	II3	0,60	-	0,60

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материалы	Код единицы измерения	Код типовых	Код индивидуальных	Код всего
I	2		3	4	5	6	7
30	Щебень	м3	57 III0 0000	II3	-	92,52	92,52
3I	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	-	46,89	46,89
32	Камень бутовый	м3	57 II5I 0000	II3	-	I28,00	I28,00
33	Заполнители пористые	м3	57 I200 0000	II3	-	I,70	I,70
34	Цемент	т					
35	Портландцемент I00	т	57 3I5I 0000	I68	-	I3,75	I3,75
36	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	-	I2,38	I2,38
37	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0III	I68	-	I2,38	I2,38

Начальник отдела В.А.Винников

Руководитель группы В.А.Вожаков

Старший инженер О.Г.Потапова

gost.e-ecolog.ru