ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-1-37.86

ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК БЕТОННЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ

С ДВУХСТОРОННИМ ПРИЕМОМ ВОДЫ С РЫБОЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,0 м3/с

АЛЬБОМ II

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ

В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-1-37.86

ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК БЕТОННЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПРИЕМОМ ВОДЫ С РЫБОЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,0 м3/с

АЛЬБОМ П

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

УТВЕРЖДЕН

ГОССТРОЕМ СССР протокол от 3 октября 1985 г.
№ ДЧ-41 и введен в действие
В/О "Союзводоканалниипроект"
приказ от 29 января 1986 г. № 31.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Ведомость потребности в материалах по чертежам марки ТХ . . . 3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

Затопленный водоприемник бетонный в металлической оболочке с двухсторонним приемом воды с рыбозащитными устройствами производительностью 2,0 м3/с (по чертежам ТХ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материал	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество Всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	I29,54	I29,54
3	Лак ХС-76	кг	23 I303 2576	I66	-	575,73	575,73
4	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	-	38,46	38,46
5	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	283,09	283,09
6	Щебень	м3	57 III0 0000	II3	-	2I9,02	2I9,02
7	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	-	I23,02	I23,02
8	Камень бутовый	м3	57 II5I 0000	II3	-	245,00	245,00
9	Цемент	т					
I0	Портландцемент 400	т	57 3II2 0000	I68	-	45,52	45,52
II	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	-	45,52	45,52
I2	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0III	I68	-	45,52	45,52

Начальник отдела В.А.Винников

Руководитель группы Ю.А.Пузырев

Старший инженер Н.П.Матаков

gost.e-ecolog.ru