ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-1-36.86

ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК БЕТОННЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПРИЕМОМ ВОДЫ С РЫБОЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 м3/с

АЛЬБОМ II

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-1-36.86

ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК БЕТОННЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПРИЕМОМ ВОДЫ С РЫБОЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 м3/с

АЛЬБОМ П

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ
Главный инженер проекта Д.В.Беляев

УТВЕРЖДЕН

ГОССТРОЕМ СССР протокол от 3 октября 1985 г.
№ АЧ-41 и введен в действие
В/О "Союзводоканалниипроект"
приказ от 29 января 1986 г. № 31

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Ведомость потребности в материалах по чертежам марки ТХ 3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

Затопленный водоприемник бетонный в металлической оболочке с двухсторонним приемом воды с рыбозащитными устройствами производительностью 1,5 м3/с (по чертежам ТХ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код Единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
1	2		3	4	5	6	7
1	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 1000 2235	166	-	118,47	118,47
3	Лак ХС-76	кг	23 1303 2576	166	-	526,47	526,47
4	Краски водоэмульсионные	кг	23 1600 0000	166	-	27,19	27,19
5	Растворители	кг	23 1910 2986	166	-	255,90	255,90
6	Щебень	м3	57 1110 0000	113	-	159,36	159,36
7	Песок строительный природный	м3	57 1140 0000	113	-	89,52	89,52
8	Камень бутовый	м3	57 1151 0000	113	-	155,00	155,00
9	Цемент	т					
10	Портландцемент 400	т	57 3112 0000	168	-	33,12	33,12
11	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	168	-	33,12	33,12
12	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0111	168	-	33,12	33,12

Начальник отдела В.А.Винников

Руководитель группы Ю.А.Пузырев

Старший инженер Н.П.Матаков

gost.e-ecolog.ru