ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-1-35.86

ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК БЕТОННЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПРИЕМОМ ВОДЫ С РЫБОЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,0 м3/с

АЛЬБОМ II

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-1-35.86

ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК БЕТОННЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ
С ДВУХСТОРОННИМ ПРИЕМОМ ВОДЫ С РЫБОЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,0 м3/с

АЛЬБОМ II

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ
В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТОМ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Главный инженер проекта Д.В.Беляев

УТВЕРЖДЕН
ГОССТРОЕМ СССР протокол от 3 октября 1985г.
№ АЧ-41 и введен в действие
В/О "Союзводоканалниипроект"
приказ от 29 января 1986г. № 31

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Ведомость потребности в материалах по чертежам марки ТХ 3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109.80

Затопленный водоприемник бетонный в металлической оболочке с двухсторонним приемом воды с рыбозащитными устройствами производительностью 1,0 м3/с (по чертежам ТХ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материал	Код Единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	76,82	76,82
3	Лак ХС-76	кг	23 I303 2576	I66	-	34I,45	34I,45
4	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	-	I9,23	I9,23
5	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	I66,56	I66,56
6	Щебень	м3	57 III0 0000	II3	-	I02,26	I02,26
7	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	*	54,20	54,20
8	Камень бутовый	м3	57 II5I 0000	II3	-	I00,00	I00,00
9	Цемент	т					
I0	Портландцемент 400	т	57 3II2 0000	I68	-	20,05	20,05
II	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	-	20,05	20,05
I2	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0III	I68	-	20,05	20,05

Начальник отдела В.А.Винников

Руководитель группы Ю.А.Пузырев

Старший инженер Н.П.Матаков

gost.e-ecolog.ru