ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

820-2-035.92

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ СБРОСЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ НА ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-реализации

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

820-2-035.92

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ СБРОСЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ НА ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

АЛЬБОМ 3

С м е т ы

Стоимость:	СП 24-I200 с	СК 24-600 с	СПК 24-I200 с	СКК 24-600 с	СПГ 0,9-I200 с	СКГ 0,9-600 с
общая тыс.руб.	0,56	0,46	0,70	0,48	0,2I	0,20
строительно-монтажных работ тыс.руб.	0,56	0,46	0,70	0,48	0,2I	0,20
I $м^2$ трубопровода руб.	0,50	I,64	0,62	I,7I	0,I9	0,7I

РАЗРАБОТАН:

"УКРВОДПРОЕКТ"

ВО "СОЮЗВОДПРОЕКТ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.А.МИХАЙЛОВСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.В.РАДЧЕНКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОС И СМЕТ В.Т.БЕЛОНЕНКО

Утверждены и введены в действие Советом по типовому проектированию Госконцерна "Водстрой", протокол № 873 от 18.03.92 г.

ТПР 820-02-035.92 Альбом 3

25360-03

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование		Стр.
I		2
Пояснительная записка		3
Сводный сметный расчет		4
Локальная смета №1	сброс промежуточный СП 24-I200 с	5
Локальная смета №2	сброс концевой СК 24-600 с	9
Локальная смета №3	сброс промежуточный СПК 24-I200 с	13
Локальная смета №4	сброс концевой СКК 24-600 с	17
Локальная смета №5	сброс промежуточный СПГ 0,9-I200 с	21
Локальная смета №6	сброс концевой СКГ 0,9-600 с	24

ТПР 820-2-035.92 *Альбом 3*

25360-03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту на строительство "Промежуточные и концевые сбросы из трубопроводов на закрытой оросительной сети" составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227 - 82, утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от I8 мая I982 года № I4I.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с 0I.0I.84 г. по базисному району. При составлении смет применялись сборники ЕРЕР издания Госстроя СССР I982 - 83 гг. и сборник зональных сметных цен на местные строительные материалы для мелиоративного и водохозяйственного строительства Московской области. В качестве базисных приняты сметные цены для условий строительства во II зоне Московской области.

Сметная стоимость в ценах I99I г. принята с индексами изменения стоимости строительно-монтажных и прочих работ согласно письму № I4-Д от 06.09.90 г. Госстроя СССР. Водное хозяйство - I,70, территориальный индекс - I,0I.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 %, плановые накопления на общестроительные работы - 8 %.

Сметами учтены затраты на осуществление всех строительных работ в объеме, предусмотренном базисным вариантом типовых проектов.

При применении типового проекта стоимость работ уточняется по каждому пункту сметы и по единичным расценкам, утвержденным для конкретной стройки или районе строительства с внесением поправок, вытекающих из условий привязки типового проекта. Одновременно уточняются накладные расходы.

В титульном листе сметная стоимость указана в ценах I984г.

ТПР 820-2-035.92 *Альбом 3*

25360-03

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к типовым проектным решениям "Промежуточные и концевые сбросы из трубопроводов на закрытой оросительной сети"

№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	ЛС № I	Сброс промежуточный СП 24-I200с	0,56 0,95	-	-	-	0,56 0,95
2.	ЛС № 2	Сброс концевой СК 24-600 с	0,46 0,78	-	-	-	0,46 0,78
3.	ЛС № 3	Сброс промежуточный СПК 24-I200 с	0,70 I,I9	-	-	-	0,70 I,I9
4.	ЛС № 4	Сброс концевой СКК 24-600 с	0,48 0,82	-	-	-	0,48 0,82
5.	ЛС № 5	Сброс промежуточный СПГ 0,9-I200 с	0,2I 0,35	-	-	-	0,2I 0,35
6.	ЛС № 6	Сброс концевой СКГ 0,9-600 с	0,20 0,34	-	-	-	0,20 0,34

Дробные стоимостные показатели предоставлены:

в числителе - в ценах 1984 г

в знаменателе - в ценах 1992 г.

Главный инженер института В.А.Михайловский

Главный инженер проекта Н.В.Радченко

Начальник отдела ПОС и смет В.Т.Белоненко

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ СБРОСЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ НА ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1

НА СБРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СП24-1200С

ОСНОВАНИЕ: ТПР820-2-03592

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.56	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.16	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0.11	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.08	ТЫС.РУБ.

N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ (ОТСЫПАННОГО ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТРАНШЕИ ПОД ТРУБОПРОВОД) БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩ. ДО 59КВТ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 10М ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.038 1000М3	46.835	46.835 14.025	2		2 1	20.196	1
2	МЕР П.29	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.026 1000М3	200 5.420	194.580 65.800	5		5 2	11 94.752	2
3	ЕРЕР 1-960 ТЧП3.67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА НА БРОВКУ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: 74.5Х1.2	0.020 100М3	89.400 89.400		2	2		184.800	4
4	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩ. ДО 59КВТ НА 10М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.028 1000М3	46.835	46.835 14.025	1		1	20.196	1
5	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩ. ДО 59КВТ НА 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.026 1000М3	46.835	46.835 14.025	1		1	20.196	1
6	ЕРЕР 36-15 ТЧП2.1 ССЦП.9-1	ЗАСЫПКА ПАЗУХ ОБЪЕМОМ ДО 200М3 ГРУНТЫ СВЯЗНЫЕ ЦЕНА: ((242+100Х0.45)Х1.1)	0.026 1000М3	315.700 174	119 44	8	5	3 1	351 63.360	9 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ЕРЕР 1-1132	ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ В ГРУНТАХ 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0.250 100М2	7.150 7.150		2	2		12.900	3
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
8	37-721 ССЦП.1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО Ж/Б БЛОКА КСД10-1-1Б ЦЕНА: (17+0.0535Х22.1)	0.280 М3	18.182 4.640	5.460 1.860	5	1	2 1	7.888 2.399	2 1
9	ССЦП.5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКА КСД10-1-1Б МАССОЙ 700КГ БЕТОН В15 МР3150 ЦЕНА: (72.7+1.02Х2)	0.280 М3	74.740		21				
10	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	3.600 КГ	0.224		1				
11	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.3	АРМАТУРА КЛ. А-3	10.400 КГ	0.245		3				
12	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА КЛ. ВР-1	2.700 КГ	0.316		1				
13	37-721 ССЦП.1-15	МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б БЛОКОВ КС10-2 ЦЕНА: (17+0.0535Х22.1)	0.480 М3	18.182 4.640	5.460 1.860	9	2	3 1	7.888 2.399	4 1
14	ССЦП.5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ КС10-2 МАССОЙ 600КГ БЕТОН В15 МР3150 ЦЕНА: (72.7+1.02Х2)	0.480 М3	74.740		36				
15	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	3.600 КГ	0.224		1				
16	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА КЛ. ВР-1	7.200 КГ	0.316		2				
17	37-725 ССЦП.1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО Ж/Б БЛОКА ПП10-1-2Б МАССОЙ 200КГ ЦЕНА: (3.75+0.0435Х22.1)	0.080 М3	4.711 1.610	2.140 0.744				2.737 0.960	
18	ССЦП.5-93	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПП10-1-2Б БЕТОН В15 МР3150 ЦЕНА: (83.2+1.02Х2-0.816Х2)	0.080 М3	83.608		7				
19	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	6.800 КГ	0.224		2				
20	ЕРЕР 23-157	УСТАНОВКА ЛЮКОВ	1 ШТ	1.270 0.800	0.090 0.030	1	1		1.540 0.039	2
21	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1 ШТ	17.800		18				
22	37-719 ССЦП.1-15	МОНТАЖ БЛОКА ГО МАССОЙ 500КГ ЦЕНА: (14.40+0.063Х22.1)	0.200 М3	15.792 3.630	5.310 1.840	3	1	1	6.171 2.374	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ССЦП.5-35	СТОИМОСТЬ БЛОКА ГО БЕТОН В15 МР3150 ЦЕНА: (82,3+1,02Х2)	0,200 М3	84,340		17				
24	СЗСЦ ТАБЛ,1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	13,100 КГ	0,224		3				
25	37-707 ССЦП.1-15 1-2	МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН КЛАССА В15 ЦЕНА: (8,04+1,015Х30+0,0247Х 22,1)	0,110 М3	39,036 2,980	0,640 0,184	4			5,066 0,237	1
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
26	ЕРЕР 11-2 ССЦП.3-1	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ КР.20-40ММ ЦЕНА: (4,58+4,08Х15,4)	0,028 100М2	67,412 3,570	0,990 0,300	2			7,190 0,387	
27	ЕРЕР 41-48 СРЦЧ.1П.67	УСТРОЙСТВО КАНАТА ПЕНЬКОВОГО ПРОСМОЛЕННОГО ЦЕНА: (15,6+9,4+0,82Х1530)	0,055 100М	1279,600 15,600	9,400 5,130	70	1	1	29 6,618	2
28	ЕРЕР 41-28	ОКРАСКА БЛОКОВ ХОЛОДНЫМ РАСТВОРОМ БИТУМА В БЕНЗИНЕ В ДВА СЛОЯ	0,105 100М2	62,100 29,100	2,420 0,730	7	3		55,900 0,942	6
29	ЕРЕР 22-386 СРЦЧ.3П.65 9	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ПОВОРОТНОГО ЗАТВОРА ДИАМЕТРОМ 200ММ ЦЕНА: (5,95+37,8)	1 ШТ	43,750 2,680	1,870 0,560	44	3	2 1	4,710 0,722	5 1
30	ЕРЕР 22-362	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ПАТРУБКА ДИАМ. 200ММ	0,075 Т	777 190	162 48,600	58	14	12 4	305 62,694	23 5
31	ЕРЕР 22-364	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 1200ММ	0,212 Т	500 52	85 25,500	106	11	18 5	81,500 32,895	17 7
32	ЕРЕР 15-613	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,070 100М2	43,800 21,400	0,030	3	1		38,800	3
33	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.58	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БОЛТЫ ГАЙКИ	0,004 Т	573		2				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				447 (	47 98)	51 16		82 22
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-33					74 (	13 20)			7
		ИТОГО				521 (	60 118)	51 16		111
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-33					42 (	43)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				563 (	60 161)	51 16		111

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	563 (	47 161)	51 16	111
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	74	13		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(42 (	20) 43)			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ								
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				563	47	51 16		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					161			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					76			

СОСТАВИЛ АНДРЕЙЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСАНЬКО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ СБРОСЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ НА ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2

НА СБРОСЫ КОНЦЕВЫЕ СК24-600С

ОСНОВАНИЕ: ТПР820-2-03592

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.46	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.13	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0.09	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.06	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ (ОТСЫПАННОГО ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТРАНШЕИ ПОД ТРУБОПРОВОД) БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩ. ДО 59КВТ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 10М ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.031 1000М3	46.835	46.835 14.025	1		1	20.196	1
2	МЕР П.29	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.026 1000М3	200 5.420	194.580 65.800	5		5 2	11 94.752	2
3	ЕРЕР 1-960 ТЧП3.67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА НА БРОВКУ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: 74.5Х1.2	0.020 100М3	89.400 89.400		2	2		184.800	4
4	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩ. ДО 59КВТ НА 10М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.028 1000М3	46.835	46.835 14.025	1		1	20.196	1
5	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩ. ДО 59КВТ НА 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.026 1000М3	46.835	46.835 14.025	1		1	20.196	1
6	ЕРЕР 36-15 ТЧП2.1 ССЦП.9-1	ЗАСЫПКА ПАЗУХ ОБЬЕМОМ ДО 200М3 ГРУНТЫ СВЯЗНЫЕ ЦЕНА: ((242+100Х0.45)Х1.1)	0.026 1000М3	315.700 174	119 44	8	5	3 1	351 63.360	9 2

15662 ТПР 820-2-035.92 Альбом 3 25360-03 ПРОДОЛЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ЕРЕР 1-1132	ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ В ГРУНТАХ 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,250 100М2	7.150 7.150		2	2		12.900	3
	БЕТОННЫЕ И	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
8	37-721 ССЦП.1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО Ж/Б БЛОКА КСД10-1-1Б ЦЕНА: (17+0,0535Х22.1)	0,280 М3	18.182 4.640	5.460 1.860	5	1	2 1	7.888 2.399	2 1
9	ССЦП.5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКА КСД10-1-1Б МАССОЙ 700КГ БЕТОН В15 МР3150 ЦЕНА: (72.7+1.02Х2)	0,280 М3	74.740		21				
10	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	3.600 КГ	0.224		1				
11	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.3	АРМАТУРА КЛ. А-3	10.400 КГ	0.245		3				
12	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА КЛ. ВР-1	2.700 КГ	0.316		1				
13	37-721 ССЦП.1-15	МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б БЛОКОВ КС10-2 ЦЕНА: (17+0,0535Х22.1)	0,480 М3	18.182 4.640	5.460 1.860	9	2	3 1	7.888 2.399	4 1
14	ССЦП.5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ КС10-2 МАССОЙ 600КГ БЕТОН В15 МР3150 ЦЕНА: (72.7+1,02Х2)	0,480 М3	74.740		36				
15	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	3.600 КГ	0.224		1				
16	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА КЛ. ВР-1	7.200 КГ	0.316		2				
17	37-725 ССЦП.1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО Ж/Б БЛОКА ПП10-1-2Б МАССОЙ 200КГ ЦЕНА: (3.75+0,0435Х22.1)	0,080 М3	4.711 1.610	2.140 0.744				2.737 0.960	
18	ССЦП.5-93	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПП10-1-2Б БЕТОН В15 МР3150 ЦЕНА: (83.2+1.02Х2-0.816Х2)	0,080 М3	83.608		7				
19	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	6.800 КГ	0.224		2				
20	ЕРЕР 23-157	УСТАНОВКА ЛЮКОВ	1 ШТ	1.270 0.800	0.090 0.030	1	1		1.540 0.039	2
21	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1 ШТ	17.800		18				
22	37-719 ССЦП.1-15	МОНТАЖ БЛОКА ГО МАССОЙ 500КГ ЦЕНА: (14.40+0.063Х22.1)	0,200 М3	15.792 3.630	5.310 1.840	3	1	1	6.171 2.374	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ССЦП.5-35	СТОИМОСТЬ БЛОКА ГО БЕТОН В15 МР3150 ЦЕНА: (82.3+1.02Х2)	0.200 М3	84.340		17				
24	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	13.100 КГ	0.224		3				
25	37-707 ССЦП.1-15 1-2	МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН КЛАССА В15 ЦЕНА: (8.04+1.015Х30+0.0247Х 22.1)	0.200 М3	39.036 2.980	0.640 0.184	8	1		5.066 0.237	1
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
26	ЕРЕР 11-2 ССЦП.3-1	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ В ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ КР.20-40ММ ЦЕНА: (4.58+4.08Х15.4)	0.028 100М2	67.412 3.570	0.990 0.300	2			7.190 0.387	
27	ЕРЕР 41-48 СРЦЧ.1П.67	УСТРОЙСТВО КАНАТА ПЕНЬКОВОГО ПРОСМОЛЕННОГО ЦЕНА: (15.6+9.4+0.82Х1530)	0.030 100М	1279.600 15.600	9.400 5.130	38			29 6.618	1
28	ЕРЕР 41-28	ОКРАСКА БЛОКОВ ХОЛОДНЫМ РАСТВОРОМ БИТУМА В БЕНЗИНЕ В ДВА СЛОЯ	0.105 100М2	62.100 29.100	2.420 0.730	7	3		55.900 0.942	6
29	ЕРЕР 22-384 СРЦ Ч.3 П.658	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ПОВОРОТНОГО ЗАТВОРА ДИАМЕТРОМ 100ММ ЦЕНА: (2.12+28.6)	1 ШТ	30.720 1.310	0.090 0.030	31	1		2.290 0.039	2
30	ЕРЕР 22-362	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ПАТРУБКА ДИАМ. 200ММ	0.036 Т	777 190	162 48.600	28	7	6 2	305 62.694	11 2
31	ЕРЕР 22-363	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 600ММ	0.151 Т	634 83.900	129 38.700	96	13	19 6	134 49.923	20 8
32	ЕРЕР 15-613	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.050 100М2	43.800 21.400	0.030	2	1		38.800	2
33	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.58	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БОЛТЫ ГАЙКИ	0.002 Т	573		1				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				363 (	40 82)	42 13		68 19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 20%) НТ С К=0.092 ПО П.П. 1-33				60 (	11 16)			6
		ИТОГО				423 (	51 98)	42 13		93
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.00% (НУЧП 44.00%) ПО П.П. 1-33				34 (	36)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				457 (	51 134)	42 13		93
		СВОДКА ЗАТРАТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				457 (	40 134)	42 13		93
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				60	11			6

15662 ТПР 820-2-035.92 Альбом 3 25360-03 ПРОДОЛЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				(34	16)			
						(	36)			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				457	40	42 13		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					134			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					64			

СОСТАВИЛ АНДРЕЙЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСАНЬКО

ТПР 820-2-035.92 Альбом 3

ШИФР 15657
25360-03

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ СБРОСЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ НА ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3

НА СБРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СПК24-1200С

ОСНОВАНИЕ: ТПР820-2-03592

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.70	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.20	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0.14	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.09	ТЫС.РУБ.

N п/п	ШИФР и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество, единица измерения	Стоимость ед., руб.: основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят.обсл.машин: обслуживающ. машины: на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят.обсл.машин: обслуживающ. машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ (ОТСЫПАЕМОГО ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТРАНШЕИ ПОД ТРУБОПРОВОД) БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 10 М ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.038 1000М3	46.835	46.835 14.025	2		2 1	20.196	1
2	МЕР П.29	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.050 1000М3	200 5.420	194.580 65.800	10		10 3	11 94.752	1 5
3	ЕРЕР 1-960 ТЧП3.67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА НА БРОВКУ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: 74.5Х1.2	0.030 100М3	89.400 89.400		3	3		184.800	6
4	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ НА 10 М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.053 1000М3	46.835	46.835 14.025	2		2 1	20.196	1
5	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ НА 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.051 1000М3	46.835	46.835 14.025	2		2 1	20.196	1
6	ЕРЕР 36-15 ТЧП2.1 ССЦП9-1	ЗАСЫПКА ПАЗУХ ОБЬЕМОМ ДО 200М3 ГРУНТЫ СВЯЗНЫЕ ЦЕНА: ((242+100Х0.45)Х1.1)	0.051 1000М3	315.700 174	119 44	16	9	6 2	351 63.360	18 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ЕРЕР 1-1132	ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,320 100М2	7,150 7,150		2	2		12,900	4
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
8	37-721 ССЦП1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЛОКА КСД 10-1-1Б МАССОЙ 700КГ ЦЕНА: (17+0,0535Х22,1)	0,280 М3	18,182 4,640	5,460 1,860	5	1	2 1	7,888 2,399	2 1
9	ССЦП5,99	СТОИМОСТЬ БЛОКА КСД 10-1-1Б БЕТОН В15 МРЗ-150 ЦЕНА: (72,7+1,02Х2)	0,280 М3	74,740		21				
10	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	3,600 КГ	0,224		1				
11	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.3	АРМАТУРА КЛ. А-3	10,400 КГ	0,245		3				
12	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	2,700 КГ	0,316		1				
13	37-721 ССЦП1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЛОКА КС 10-2-1А МАССОЙ 560КГ ЦЕНА: (17+0,0535Х22,1)	0,220 М3	18,182 4,640	5,460 1,860	4	1	1	7,888 2,399	2 1
14	ССЦП5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКА КС10-2-1А БЕТОН В15 МРЗ-150 ЦЕНА: (72,7+1,02Х2)	0,220 М3	74,740		16				
15	СЗСЦ ТАБЛ,1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	1,800 КГ	0,224						
16	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА КЛ. ВР-1	3,800 КГ	0,316		1				
17	37-721 ССЦП1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЛОКА КС 10-1 МАССОЙ 375КГ ЦЕНА: (17+0,0535Х22,1)	0,150 М3	18,182 4,640	5,460 1,860	3	1	1	7,888 2,399	1
18	ССЦП5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКА КС 10-1 БЕТОН В15 МРЗ-150 ЦЕНА: (72,7+1,02Х2)	0,150 М3	74,740		11				
19	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	1,800 КГ	0,224						
20	СЗСЦ ТАБЛ,1 П.6	АРМАТУРА КЛ. ВР-1	2,400 КГ	0,316		1				
21	37-721 ССЦП1-15	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КС 10-2 МАССОЙ 600КГ ЦЕНА: (17+0,0535Х22,1)	0,720 М3	18,182 4,640	5,460 1,860	13	3	4 1	7,888 2,399	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ССЦП5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ КС 10-2 БЕТОН В15 МРЗ-150 ЦЕНА: (72.7+1.02Х2)	0.720 М3	74.740		54				
23	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	5.400 КГ	0.224		1				
24	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА КЛ. ВР-1	10.800 КГ	0.316		3				
25	37-725 ССЦП1-15	МОНТАЖ ПЛИТ ПП 10-1-2Б МАССОЙ 200КГ ЦЕНА: (3.75+0.0435Х22.1)	0.160 М3	4.711 1.610	2.140 0.744	1			2.737 0.960	
26	ССЦП5-98	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПП 10-1-2Б БЕТОН В15 МРЗ-150 ЦЕНА: (83.2-0.816Х2+1.02Х2)	0.160 М3	83.608		13				
27	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРРМАТУРА КЛАССА А-1	13.600 КГ	0.224		3				
28	ЕРЕР 23-157	УСТАНОВКА ЛЮКОВ	2 ШТ	1.270 0.800	0.090 0.030	3	2		1.540 0.039	3
29	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	2 ШТ	17.800		36				
30	37-707 ССЦП1-15 1-2	МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН КЛАССА В15 ЦЕНА: (8.04+1.015Х30+0.0247Х 22.1)	0.130 М3	39.036 2.980	0.640 0.184	5			5.066 0.237	1
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
31	ЕРЕР 11-2 ССЦП3-1	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ ГРУНТ СЛОЕМ 5СМ КРУПНОСТЬЮ 20-40ММ ЦЕНА: (4.58+4.08Х15.4)	0.020 100М2	67.412 3.570	0.990 0.300	1			7.190 0.387	
32	37-76 ССЦП3-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕНА: (1.34+1.05Х15.4)	0.320 М3	17.510 0.413	0.521 0.172	6			0.702 0.222	
33	ЕРЕР 41-48 СРЦЧ1П67	УСТРОЙСТВО КАНАТА ПЕНЬКОВОГО ПРОСМОЛЕННОГО ЦЕНА: (15.6+9.4+0.82Х1530)	0.070 100М	1279.600 15.600	9.400 5.130	90	1	1	29 6.618	2
34	ЕРЕР 41-28	ОКРАСКА БЛОКОВ ХОЛОДНЫМ РАСТВОРОМ БИТУМА В БЕНЗИНЕ В ДВА СЛОЯ	0.170 100М2	62.100 29.100	2.420 0.730	11	5		55.900 0.942	10
35	ЕРЕР 22-386 СРЦЧ3П659	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ПОВОРОТНОГО ЗАТВОРА ДИАМЕТРОМ 200ММ ЦЕНА: (5.95+37.8)	1 ШТ	43.750 2.680	1.870 0.560	44	3	2 1	4.710 0.722	5 1
36	ЕРЕР 22-362	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ПАТРУБКА ДИАМЕТРОМ 200 ММ	0.075 Т	777 190	162 48.600	58	14	12 4	305 62.694	23 5
37	ЕРЕР 22-364	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 1200ММ	0.212 Т	500 52	85 25.500	106	11	18 5	81.500 32.895	17 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ЕРЕР 15-613	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.070 100М2	43.800 21.400	0.030	3	1		38.800	3
39	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.58	БОЛТЫ ГАЙКИ	0.004 М	2.730						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				555	57	63		104
						(	120)	20		28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 20%) НТ С К=0.092 ПО П.П. 1-39				92	16			8
						(	24)			
		ИТОГО				647	73	63		140
						(	144)	20		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.00% (НУЧП 44.00%) ПО П.П. 1-39				52				
						(	53)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				699	73	63		140
						(	197)	20		

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	699	57	63	140
	(	197)	20	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	92	16		8
	(	24)		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	52			
	(	53)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	699	57	63	
			20	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		197		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				140
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		93		

СОСТАВИЛ АНДРЕЙЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСАНЬКО

ТПР 820-2-035.92 Альбом 3

ШИФР 15658

25360-03

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ СБРОСЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ НА ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

НА СБРОСЫ КОНЦЕВЫЕ СКК24-600С

ОСНОВАНИЕ: ТПР820-2-035.92

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.48	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.15	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0.11	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.07	ТЫС.РУБ.

N п/п	ШИФР и N позиции норматива	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в том числе ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в том числе ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ(ОТСЫПАЕМОГО ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТРАНШЕИ ПОД ТРУБОПРОВОД) БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 10 М ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.031 1000М3	46.835 14.025	46.835 14.025	1		1 1	20.196	1		
2	МЕР П.29	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.050 1000М3	200 5.420	194.580 65.800	10		10 3	11 94.752	1 5		
3	ЕРЕР 1-960 ТЧП3.67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА НА БРОВКУ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: 74.5Х1.2	0.030 100М3	89.400 89.400		3	3		184.800	6		
4	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ НА 10 М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.053 1000М3	46.835 14.025	46.835 14.025	2		2 1	20.196	1		
5	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ НА 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.051 1000М3	46.835 14.025	46.835 14.025	2		2 1	20.196	1		
6	ЕРЕР 36-15 ТЧП2,1 ССЦП9-1	ЗАСЫПКА ПАЗУХ ОБЬЕМОМ ДО 200М3 ГРУНТЫ СВЯЗНЫЕ ЦЕНА: ((242+100Х0.45)Х1.1)	0.051 1000М3	315.700 174	119 44	16	9	6 2	351 63.360	18 3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ЕРЕР 1-1132	ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,320 100М2	7,150 7,150		2	2		12,900	4
	БЕТОННЫЕ И	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
8	37-721 ССЦП1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЛОКА КСД 10-1-1Б МАССОЙ 700КГ ЦЕНА: (17+0,0535Х22,1)	0,280 М3	18,182 4,640	5,460 1,860	5	1	2 1	7,888 2,399	2 1
9	ССЦП5,99	СТОИМОСТЬ БЛОКА КСД 10-1-1Б БЕТОН В15 МР3-150 ЦЕНА: (72,7+1,02Х2)	0,280 М3	74,740		21				
10	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	3,600 КГ	0,224		1				
11	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.3	АРМАТУРА КЛ. А-3	10,400 КГ	0,245		3				
12	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА КЛ. ВР-1	2,700 КГ	0,316		1				
13	37-721 ССЦП1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЛОКА КС 10-2-1А МАССОЙ 560КГ ЦЕНА: (17+0,0535Х22,1)	0,220 М3	18,182 4,640	5,460 1,860	4	1	1	7,888 2,399	2 1
14	ССЦП5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКА КС 10-2-1А БЕТОН В15 МР3-150 ЦЕНА: (72,7+1,02Х2)	0,220 М3	74,740		16				
15	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛ. А-1	1,800 КГ	0,224						
16	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА КЛ. ВР-1	3,800 КГ	0,316		1				
17	37-721 ССЦП1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЛОКА КС10-1 МАССОЙ 375 КГ ЦЕНА: (17+0,0535Х22,1)	0,150 М3	18,182 4,640	5,460 1,860	3	1	1	7,888 2,399	1
18	ССЦП5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКА КС 10-1 БЕТОН В15 МР3-150 ЦЕНА: (72,7+1,02Х2)	0,150 М3	74,740		11				
19	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛАССА А-1	1,800 КГ	0,224						
20	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	2,400 КГ	0,316		1				
21	37-721 ССЦП1-15	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КС 10-2 МАССОЙ 600КГ ЦЕНА: (17+0,0535Х22,1)	0,720 М3	18,182 4,640	5,460 1,860	13	3	4 1	7,888 2,399	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ССЦП5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ КС 10-2 БЕТОН В15 МРЗ-150 ЦЕНА: (72.7+1.02Х2)	0.720 М3	74.740		54				
23	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА КЛАССА А-1	5.400 КГ	0.224		1				
24	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА Кл. ВР-1	10.800 КГ	0.316		3				
25	37-725 ССЦП1-15	МОНТАЖ ПЛИТ ПП10-1-2Б МАССОЙ 200КГ ЦЕНА: (3.75+0.0435Х22.1)	0.160 М3	4.711 1.610	2.140 0.744	1			2.737 0.960	
26	ССЦП5-98	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПП10-1-2Б БЕТОН В15 МРЗ-150 ЦЕНА: (83.2-0.816Х2+1.02Х2)	0.160 М3	83.608		13				
27	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА Кл. А-1	13.600 КГ	0.224		3				
28	ЕРЕР 23-157	УСТАНОВКА ЛЮКОВ	2 ШТ	1.270 0.800	0.090 0.030	3	2		1.540 0.039	3
29	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	2 ШТ	17.800		36				
30	37-707 ССЦП1-15 1-2	МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН КЛАССА В15 ЦЕНА: (8.04+1.015Х30+0.0247Х 22.1)	0.130 М3	39.036 2.980	0.640 0.184	5			5.066 0.237	1
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
31	ЕРЕР 11-2 ССЦП3-1	ЩЕБЕНЬ ВТРАМБОВАННЫЙ ГРУНТ СЛОЕМ 5 СМ КРУПНОСТЬЮ 20-40ММ ЦЕНА: (4.58+4.08Х15.4)	0.020 100М2	67.412 3.570	0.990 0.300	1			7.190 0.387	
32	37-76 ССЦП3-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕНА: (1.34+1.05Х15.4)	0.320 М3	17.510 0.413	0.521 0.172	6			0.702 0.222	
33	ЕРЕР 41-28	ОКРАСКА БЛОКОВ ХОЛОДНЫМ РАСТВОРОМ БИТУМА В БЕНЗИНЕ В ДВА СЛОЯ	0.170 100М2	62.100 29.100	2.420 0.730	11	5		55.900 0.942	10
34	ЕРЕР 22-384 СРЦ43П658	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ПОВОРОТНОГО ЗАТВОРА ДИАМЕТРОМ 100ММ ЦЕНА: (2.12+28.6)	1 ШТ	30.720 1.310	0.090 0.030	31	1		2.290 0.039	2
35	ЕРЕР 22-363	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 600ММ	0.151 Т	634 83.900	129 38.700	96	13	19 6	134 49.923	20 8
36	ЕРЕР 15-613	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.040 100М2	43.800 21.400	0.030	2	1		38.800	2
37	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.58	БОЛТЫ ГАЙКИ	0.002 М	2.730						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				382	42	48		78
						(	90)	15		23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 20%) НТ С К=0,092				63	11			6
		ПО П.П. 1-37				(	18)			
		ИТОГО				445	53	48		107
						(	108)	15		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.00% (НУЧП 44.00%)				36				
		ПО П.П. 1-37				(	40)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				481	53	48		107
						(	148)	15		

СВОДКА ЗАТРАТ

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				481	42	48		107
						(	148)	15		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				63	11			6
						(	18)			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				36				
						(	40)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				481	42	48		
								15		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					148			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					68			

СОСТАВИЛ АНДРЕЙЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСАНЬКО

ТПР 820-2-035.92 Альбом 3

ШИФР 15659 25360-03

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ СБРОСЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ НА ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 5

НА СБРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СПГ0,9-1200С

ОСНОВАНИЕ: ТПР820-2-03592

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,21	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,07	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,04	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,03	ТЫС.РУБ.

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество, единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин, в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин, в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят.обсл.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят.обсл.машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	МЕР п.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ОТСЫПАЕМОГО ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТРАНШЕИ ПОД ТРУБОПРОВОД БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 10 М ЦЕНА: 55,1Х0,85	0,012 1000М3	46.835	46.835 14,025	1		1	20,196	
2	ЕРЕР 1-960 ТЧП3.67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА НА БРОВКУ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: 74.5Х1.2	0.010 100М3	89.400 89.400		1	1		184,800	2
3	МЕР п.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ НА 10 М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 55.1Х0,85	0,001 1000М3	46.835	46.835 14,025				20,196	
4	МЕР п.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ НА 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ЦЕНА: 55.1Х0,85	0,001 1000М3	46.835	46.835 14,025				20,196	
5	ЕРЕР 36-15 ТЧП2.1 ССЦП9-1	ЗАСЫПКА ПАЗУХ ОБЬЕМОМ ДО 200М3 ГРУНТЫ СВЯЗНЫЕ ЦЕНА: ((242+100Х0,45)Х1.1)	0,001 1000М3	315.700 174	119 44				351 63,360	
6	ЕРЕР 1-1132	ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,030 100М2	7.150 7.150					12,900	
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	37-721 ССЦП1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЛОКА КС10-1 МАССОЙ 375КГ ЦЕНА: (17+0,0535Х22,1)	0,150 М3	18.182 4.640	5.460 1.860	3	1	1	7.888 2.399	1
8	ССЦП5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКА КС10-1 БЕТОН В15 МР3-150 ЦЕНА: (72.7+1.02Х2)	0.150 М3	74.740		11				
9	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА А-1	1.800 КГ	0.224						
10	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА ВР-1	2.400 КГ	0.316		1				
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
11	37-76 ССЦП3-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕНА: (1,34+1,05Х15,4)	0.520 М3	17.510 0.413	0.521 0,172	9			0.702 0.222	
12	ЕРЕР 22-364	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 1200ММ	0.244 Т	500 52	85 25.500	122	13	21 6	81.500 32.895	20 8
13	ЕРЕР 15-613	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,060 100М2	43.800 21.400	0.030	3	1		38.800	2
14	ЕРЕР 22-386 ПР-НТ21-03 П.09-030	УСТАНОВКА ГИДРАНТА ЦЕНА: (5.95+11Х1.095)	1 ШТ	17.995 2.680	1.870 0.560	18	3	2 1	4.710 0.722	5 1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				169 (	19 44)	25 7		30 9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 20%) НТ С К=0.092 ПО П.П. 1-14				28 (	5 9)			3
		ИТОГО				197 (	24 53)	25 7		42
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-14				16 (	19)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				213 (	24 72)	25 7		42

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	213 (	19 72)	25 7	42
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	28 (	5 9)		3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	16 (	19)		

15659 ТПР 820-2-035.92 Альбом 3 25360-03 ПРОДОЛЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				213	19	25 7		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					72			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					31			

СОСТАВИЛ АНДРЕЙЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСАНЬКО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ СБРОСЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ НА ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6

НА СБРОСЫ КОНЦЕВЫЕ СКГ 0.9-600С

ОСНОВАНИЕ: ТПР820-2-03592

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.20	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.08	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0.05	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.03	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ОТСЫПАЕМОГО ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТРАНШЕИ ПОД ТРУБОПРОВОД БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 10М ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.012 1000М3	46.835	46.835 14.025	1		1	20.196	
2	ЕРЕР 1-960 ТЧП3.67	ДОРАБОТКА КОТЛОВАНА ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА НА БРОВКУ ВРУЧНУЮ ЦЕНА: 74.5Х1.2	0.010 100М3	89.400 89.400		1	1		184.800	2
3	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ НА 10 М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.001 1000М3	46.835	46.835 14.025				20.196	
4	МЕР П.134 ТЧП3.48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ОТВАДОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. ДО 59 КВТ НА 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ЦЕНА: 55.1Х0.85	0.001 1000М3	46.835	46.835 14.025				20.196	
5	ЕРЕР 36-15 ТЧП2.1 ССЦП9-1	ЗАСЫПКА ПАЗУХ ОБЬЕМОМ ДО 200М3 ГРУНТЫ СВЯЗНЫЕ ЦЕНА: ((242+100Х0.45)Х1.1)	0.001 1000М3	315.700 174	119 44				351 63.360	
6	ЕРЕР 1-1132	ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0.030 100М2	7.150 7.150					12.900	
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	37-721 ССЦП1-15	МОНТАЖ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЛОКА КС10-1 МАССОЙ 375КГ ЦЕНА: (17+0.0535X22.1)	0.150 М3	18.182 4.640	5.460 1.860	3	1	1	7.888 2.399	1
8	ССЦП5-99	СТОИМОСТЬ БЛОКА КС10-1 БЕТОН В15 МРЗ-150 ЦЕНА: (72.7+1.02X2)	0.150 М3	74.740		11				
9	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.1	АРМАТУРА А-1	1.800 КГ	0.224						
10	СЗСЦ ТАБЛ.1 П.6	АРМАТУРА ВР-1	2.400 КГ	0.316		1				
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
11	37-76 ССЦП3-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕНА: (1.34+1.05X15.4)	0.520 М3	17.510 0.413	0.521 0.172	9			0.702 0.222	
12	ЕРЕР 22-363	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 600ММ	0.177 Т	634 83.900	129 38.700	112	15	23 7	134 49.923	24 9
13	ЕРЕР 15-613	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0.040 100М2	43.800 21.400	0.030	2	1		38.800	2
14	ЕРЕР 22-386 ПР-НТ21-03 П.09-030	УСТАНОВКА ГИДРАНТА ЦЕНА: (5.95+11X1.095)	1 ШТ	17.995 2.680	1.870 0.560	18	3	2 1	4.710 0.722	5 1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				158	21	27		34
							(48)	8		10
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 20%) НТ С К=0.092 ПО П.П. 1-14					26	5			2
							(10)			
		ИТОГО				184	26	27		46
							(58)	8		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.00% (НУЧП 44.00%) ПО П.П. 1-14					15				
							(21)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				199	26	27		46
							(79)	8		

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	199	21	27	46
		(79)	8	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26	5		2
		(10)		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	15			
		(21)		

15660 ТПР 820-2-035.92 Альбом 3 25360-03 ПРОДОЛЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				199	21	27 8		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					79			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					34			

СОСТАВИЛ АНДРЕЙЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСАНЬКО

gost.e-ecolog.ru