ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 76.93

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 720/480

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА 3

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷128

Ц00059-14

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 76.93

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 720/480

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА 3

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷128

РАЗРАБОТАН:

Проектный институт № 2

Главный инженер института Б.Л.Аронов

Главный инженер проекта И.В.Иванова

Утвержден Главпроектом
Госстроя России
письмо от 30.II.93г.
№ 9-3-I/254

Введен в действие АП
Гипростроммаш
приказ от 6.I2.93
№ I7

400059-14 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ № п п	марка сметы	Наименование смет	Стр.
I.		Сводка объёмов и стоимости работ I-7	3
2.	I-7	Локальная смета на общестроительные работы	4
3.		Сводка объёмов и стоимости работ I-8	42
4.	I-8	Локальная смета на общестроительные работы	43
5.	ОВ	Локальная смета на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение	8I
6.	ВК	Локальная смета на сети водопровода и канализации	9I
7.		Ведомость потребных ресурсов	I0I
8.	ТК-I	Локальная смета на монтаж трубопроводов технологических коммуникаций (Вариант выдачи камерным насосом 720т)	I03
9.	ТК-2	Локальная смета на монтаж трубопроводов технологических коммуникаций (Вариант выдачи пневмовинтовым насосом 720т)	I09
I0.	ТК-3	Локальная смета на монтаж трубопроводов технологических коммуникаций (Вариант выдачи камерным насосом 480т)	II6
II.	ТК-4	Локальная смета на монтаж трубопроводов технологических коммуникаций (Вариант выдачи пневмовинтовым насосом 480т)	I22

Ц 00059-14 3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2796,70	8625	10614			5,57
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	40,58	3726	4534			2,25
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			37699	45729			21,90
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			9,52
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,32
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,74
7.	КРОБЛЯ	М2	152,86	4892	5946			2,90
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	122,15	80179	93263			46,14
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			0,99
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,68
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,74
12.	ПОЛЫ	М2	625,90	6674	7931			4,23
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	4,13	50	62			0,03
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			1,95
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,06
	ИТОГО			169820	202163			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554363

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СМЕСТИМОСТЬЮ 720 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-17+ КМ1-29+ АР1-19,КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 202,163 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14540 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 14,125 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 –	74,63 24,99	10 3	– 21,17	10 3	– –	– 3
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,12	235,96 –	235,96 78,88	29 10	– 66,82	29 10	– –	– 8
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 5,14	171,17 65,45	22 8	8,33 55,44	20 8	1 7	1 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	163,53	0,46	-	73	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И	7,79	0,51	0,51	5	-	5	-	-
	Т.1-116-1	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ		-	0,15			2	0,13	1
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		100М2								
6	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,12	18,94	17,10	2	-	2	2,63	-
	Т.1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,62	5,30			-	4,49	1
		1000М3								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2,49	238,70	231,34	595	17	576	11,22	28
	Т.1-22-8	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.Ч.П.3.19	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0.8/		6,90	88,08			219	74,61	186
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ)								
		1000М3								
8	Е1-1608	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР	0,14	85,82	85,82	11	-	11	-	-
	Т.1-29-2	МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ								
	Т.Ч.П.3.47	ДО 10 М		-	26,73			3	24,34	3
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,14	271,32	271,32	37	-	37	-	-
	Т.1-29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т.Ч.П.3.47	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	90,71			12	76,84	11
	К=4	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1608								
		1000М3								
10	Е1-960	-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,47	128,51	-	60	60	-	212,52	100
	Т.1-80-2	100М3								
	Т.Ч.П.3.67			128,51	-			-	-	-
	,3.64									
11	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА	0,19	176,62	171,17	33	1	32	8,33	2
	Т.1-22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	Т.Ч.П.1.17	1000М3		5,14	65,45			12	55,44	11
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	4689,82	0,46	-	2108	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,71	23,39	20,98	41	4	37	3,23	6
	Т.1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,99	6,48			12	5,49	9
		1000М3								
14	Е1-1585	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,71	176,62	171,17	303	9	292	8,33	14
	Т.1-22-7	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0.8/		5,14	65,45			112	55,44	95
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ								
		1000М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	2738,63	0,46	-	1231	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,37	34,51	34,51	48	-	46	-	-
	Т.1-31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	11,59			15	9,82	13
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
17	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,37	177,48	177,48	243	-	243	-	-
	Т.1-31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	К=9	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	59,67			82	50,54	69
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3								
18	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,42	51,87	-	177	177	-	89,60	306
	Т.1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		51,87	-			-	-	-
		100М3								
19	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	13,69	13,68	5,93	188	106	80	11,20	153
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,89			53	3,30	45
		100М3								
20	Е1-1010	-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ	26,80	127,16	127,16	3409	-	3409	-	-
	Т.1-88-2	ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК								
		ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС		-	66,47			1782	56,30	1509
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			8625	374	4829		610
			РУБ.					2325		1971
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	8625)	8625	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	2)	2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	2699)	-	2699	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	1204)	1204	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	46)	-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	168)	-	168	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	785)	785	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	10614)	10614	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	2627)	-	-	-		2627
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	2867)	-	2867	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(	10614)	10614	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	2627)	-	-	-		2627
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	2867)	-	2867	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
21	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,31	46,02	0,48	105	2	-	1,37	3
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
22	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	13,20	64,52	1,01	851	60	11	6,66	88
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			3	0,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
23	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,11	464,40	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,35	726,76	11,90	255	9	5	31,20	11
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
25	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	812,62	3,74	9	-	-	34,40	-
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
26	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	6	1	-	210,00	2
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
27	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	592,71	2,21	42	4	-	64,00	4
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
28	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	4,13	15,73	0,54	64	2	2	0,80	3
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ								
		БЛОКИ		0,50	0,17			-	0,13	1
		М3								
29	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	30,00	2,37	1,34	72	9	40	0,39	12
	Т.7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ЭТ		0,27	0,49			15	0,37	11
30	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	43,00	3,09	1,85	133	16	80	0,53	23
	Т.7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И								
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ		0,37	0,68			29	0,52	22
		ЭТ								
31	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	4,38	78,68	-	345	-	-	-	-
	Ц.П.3-19	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ ФБС9.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
32	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	17,46	75,65	-	1321	-	-	-	-
	Ц.П.3-11	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ ФБС24.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
33	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	3,32	2,70	36	7	29	0,86	9
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И								
		МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т		0,62	0,97			10	0,74	8
		ЭТ								
34	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ	4,10	93,75	-	385	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА								
		КЛ. В10		-	-			-	-	-
		М3								
35	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
36	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е8-13 Т.8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,21	150,06 24,50	2,54 0,76	31	5	– –	38,10 0,58	8 –
38	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,02	14,31 2,56	0,34 0,10	2	–	– –	3,10 0,08	– –
39	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,05	20,22 1,89	0,21 0,07	2	–	– –	2,30 0,05	– –
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3726	115	167		163
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			59		46
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.		(3726)	3726	–	–			–
	МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.		(455)	455	–	–			–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–	РУБ.		(174)	–	174	–			–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.		(452)	452	–	–			–
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ–	РУБ.		(2531)	2531	–	–			–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.		(473)	473	–	–			–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч		(31)	–	–	–			31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.		(65)	–	65	–			–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.		(335)	335	–	–			–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.		(4534)	4534	–	–			–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч		(240)	–	–	–			240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.		(239)	–	239	–			–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(4534)	4534	–	–			–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч		(240)	–	–	–			240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.		(239)	–	239	–			–

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

40	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	6,94	46,02 0,87	0,48 0,14	320	6	4 2	1,37 0,10	10 1
41	Е7-7 Т.7-1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	6,00	12,11 2,17	9,94 3,62	73	12	59 22	3,01 2,75	18 17
42	608-78 Ц.П.9-98	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25 М3	21,30	84,11 –	– –	1792	–	– –	– –	– –
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	4,51	39,39	–	177	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,25	43,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
45	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	28,25	39,39	-	1113	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
46	Е7-33 Т.7-3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	24,00	19,18	9,44	458	112	226	6,24	150
				4,67	3,42			82	2,59	62
		ЭТ								
47	608-71 Ц.П.9-80	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	26,40	157,27	-	4152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	8,95	39,39	-	353	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,06	43,00	-	46	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	С147-4	-АРМАТУРА А-4	15,12	39,39	-	595	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
51	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	6,24	99,07	-	617	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,15	71,04	-	507	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ2								
53	Е11-2 Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ	0,72	66,04	1,68	49	4	2	7,19	5
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
54	Е6-15 Т.6-1-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	6,42	50,91	0,58	328	4	5	0,99	6
		М3		0,65	0,17			2	0,13	1
55	Е6-90 Т.6-11-1	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	5,08	57,66	0,56	295	10	4	2,81	14
		М3		1,94	0,17			2	0,13	1
56	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	700,21	2,38	-	-	-	210,00	-
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
57	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	0,08	592,71	2,21	47	4	-	64,00	5
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е54-304 Т.34-55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,29	351,77	12,48	102	12	4	56,70	16
		10М2		41,37	3,74			2	2,84	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
59	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5	0,11	46,02	0,48	5	-	-	1,37	-
		М3		0,87	0,14			-	0,10	-
60	Е11-2 Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ	0,02	66,04	1,68	2	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
61	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	0,42	62,60	0,63	25	1	-	4,50	2
		М3		3,06	0,19			-	0,14	-
62	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	1,00	64,52	1,01	64	5	-	6,66	7
		М3		4,54	0,31			-	0,23	-
63	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	6,00	58,30	1,91	349	16	11	4,10	25
		М3		2,76	0,58			3	0,44	3
64	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	7,42	1,37	0,73	11	4	5	0,67	5
		М3		0,47	0,22			2	0,17	1
65	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С	0,08	464,40	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,10	812,62	3,74	81	2	-	34,40	3
		Т		25,25	1,12			-	0,85	-
		ПРИЯМОК ПР-1								
67	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	165,15	78,30	2,09	12933	927	345	8,01	1323
		М3		5,61	0,63			104	0,48	79
68	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С	9,94	486,76	-	4838	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,05	812,62	3,74	41	1	-	34,40	2
		Т		25,25	1,12			-	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,30	726,76	11,90	217	7	4	31,20	9
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
71	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
72	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,25	592,71	2,21	148	12	-	64,00	16
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
73	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
74	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Т.7-65-3	ШТ		0,80	1,12			2	0,85	1
75	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
76	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
77	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
79	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,37	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
80	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,75	20,22	0,21	16	1	-	2,30	2
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЦФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
81	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	16,06	47,74	0,48	768	14	7	1,37	22
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В7.5		0,87	0,14			2	0,10	2
		М3								
82	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,07	127,65	1,62	138	14	2	18,80	20
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
83	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,07	297,64	4,69	318	10	5	14,00	15
	Т.8-4-2	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ,		9,50	1,41			2	1,07	1
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
84	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,07	486,79	7,43	523	15	7	19,70	21
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		13,50	2,23			2	1,69	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
85	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,07	127,65	1,62	138	14	2	18,80	20
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
86	Е8-23	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	3,23	439,99	5,66	1422	114	19	47,80	154
	Т.8-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		35,25	1,70			5	1,29	4
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ								
		3 СЛОЯ								
		100М2								
87	Е8-26	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	3,23	224,67	2,92	727	55	10	23,10	75
	Т.8-4-6	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23								
		100М2		17,00	0,88			3	0,67	2
88	Е8-38	-ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА	46,10	79,35	1,05	3657	216	49	6,86	316
	Т.8-5-5	М3								
				4,69	0,32			15	0,25	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			37699	1605	774		2280
			РУБ.					254		191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(37699)	37699	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(6298)	6298	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		(1859)	-	1859	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(14283)	14283	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		(14731)	14731	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(4646)	4646	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(318)	-	-	-		318
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(625)	-	625	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(3384)	3384	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(45729)	45729	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(2789)	-	-	-		2789
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(2484)	-	2484	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		(45729)	45729	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(2789)	-	-	-		2789
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(2484)	-	2484	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
89	Е7-548	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	4,00	8,67	2,14	34	6	8	2,18	9
	Т.7-43-3-1	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В								
	.8	БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		1,66	0,78			3	0,59	2
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
90	Е7-551	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	23,00	10,64	2,89	243	47	66	2,69	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.7-43-4-1 .8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		2,09	1,02			24	0,77	18
		ШТ								
91	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
		ШТ								
92	Е7-534 Т.7-42-10-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
		ШТ								
93	Е7-537 Т.7-42-11-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
		ШТ								
94	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	78,26	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
		М2								
95	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ЦЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
		М2								
96	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
		М2								
97	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
		М2								
98	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
		М2								
99	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
		М2								
100	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		М2								
101	СЦСЦ	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ	255,07	1,19	-	304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР.114 П.2	СПОСОБНОСТЬ М2		-	-			-	-	-
102	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	271,57	11,70	-	3177	-	-	-	-
103	СЦСЦ СТР.119 ТАБЛ.2.2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79	-	14	-	-	-	-
104	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ П.М.	44,08	2,45	-	108	-	-	-	-
105	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В М2	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
106	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ И ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18 М2	3,28	30,05	-	99	-	-	-	-
107	Е15-707 Т.15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,16	372,71 31,50	2,54 0,76	60	5	- -	46,90 0,58	7 -
108	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М КОМПЛ	5,00	5,13	-	26	-	-	-	-
109	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	2,00	5,99	-	12	-	-	-	-
110	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.16	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ П.М.	32,70	0,09	-	3	-	-	-	-
111	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	32,70	0,45	-	16	-	-	-	-
112	Е15-564 К=0,3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,05	117,21 63,50	0,13 0,03	6	4	- -	88,70 0,03	4 -
113	СЦСЦ СТР.119 Т.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК П.М.	8,00	0,79	-	6	-	-	-	-
114	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25.ПД22-25.ПД25-25.ПД28-25	8,00	5,06	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
115	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
116	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ Т	0,02	419,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
117	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	37,20	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
118	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	3,00	25,41	9,72	77	15	29	6,60	20
				5,06	3,50			10	2,66	8
119	508-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7.0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	21,85	26,11	-	570	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
120	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	21,85	11,70	-	256	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КИРПИЧНЫЕ								
121	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,29	72,54	1,38	599	22	11	4,05	34
				2,76	0,41			3	0,31	3
122	Е8-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ) 100М2	-0,03	-16,37	-	-2	-	-	-21,00	-1
				-16,37	-			-	-	-
123	Е8-59 Т.8-7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
				34,75	0,70			-	0,53	-
124	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
				155,00	0,71			-	0,54	-
125	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,05	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
127	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,21	232,92 16,12	2,21 0,66	49	4	- -	24,00 0,50	5 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(15553)	15553	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(250)	250	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		(185)	-	185	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(13884)	13884	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		(688)	688	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(2017)	2017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(138)	-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(269)	-	269	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(1400)	1400	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(454)	-	454	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		(18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(454)	-	454	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
128	Е7-463 Т.7-39-6-1 ,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	13,00	7,07 1,74	1,81 0,65	90	22	23 8	2,29 0,49	30 6
129	Е7-469 Т.7-39-8-1 .8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1,00	2,75 0,85	1,70 0,65	3	1	2 -	1,18 0,49	1 -
130	Е7-650 Т.7-47-5-1 .8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1,00	6,59 1,82	3,61 1,38	7	1	4 2	2,49 1,04	2 1
131	608-91054 Ц.П.11-156	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 См. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С	17,82	17,92 -	- -	320	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТВЕРСТИЯМИ								
		М2								
132	608-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 13 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
		М2								
133	608-91056 Ц.П.11-146	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М	3,55	18,10 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		М2								
134	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	3,61 1,26	1,75 0,65	3	1	2 -	1,64 0,49	2 -
		ШТ								
135	608-1358 Ц.П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0.1М3 МАРКИ СВ4А-1	0,06	160,56 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М3								
136	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
137	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
138	Е9-209 Т.9-32-12	-МОНТАЖ РАМЫ РЗ-1	0,03	108,03 42,87	34,00 10,15	3	1	- -	53,80 7,70	2 -
		Т								
139	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ.Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	771,65 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Т								
140	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ.Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,01	787,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Т								
141	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
142	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,04	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2779)	2779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(12)	12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(35)	-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(2670)	2670	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(35)	35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(243)	243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(73)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
143	Е7-510 Т.7-41-6-1 .8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	9,36 3,00	5,63 2,11	37	12	22 8	4,01 1,60	16 6
		ШТ								
144	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М	1,00	3,66 1,14	2,15 0,82	3	1	2 -	1,53 0,62	2 1
		ШТ								
145	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛмП60.11.17-5-3, ЛмП60.11.17-5	26,35	16,63 -	- -	439	-	- -	- -	- -
		М2								
146	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В	2,08	15,31 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		М2								
147	Е7-668 7-47-11-1. 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ Ø.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	76,00	2,01 0,74	0,22 0,08	154	56	17 7	1,01 0,06	77 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3 ШТ	48,40	2,57 –	– –	125	–	– –	– –	–
149	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ М	33,48	2,82 –	– –	94	–	– –	– –	–
150	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,16	1539,87 44,62	5,27 1,60	246	7	– –	61,00 1,21	10 –
151	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	14,31 2,56	0,34 0,10	2	–	– –	3,10 0,08	– –
152	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,11	20,22 1,69	0,21 0,07	2	–	– –	2,30 0,05	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1134	76	41		105
			РУБ.					15		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	1134)	1134	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(	239)	239	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–	РУБ.	(	91)	–	91	–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	(	690)	690	–	–		–
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ–	РУБ.	(	84)	84	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(	156)	156	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	–	–	–		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(	21)	–	21	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(	103)	103	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	1393)	1393	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(	127)	–	–	–		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	112)	–	112	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(	1393)	1393	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(	127)	–	–	–		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	112)	–	112	–		–
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
153	Е12-290 Т.12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7 100М2	0,76	5218,02 11,55	0,71 0,22	3967	9	– –	16,30 0,17	12 –
154	Е13-381	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,53	82,02	0,26	126	1	–	1,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-49-2	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2								
	К=2 К	РАЗА		1,02	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
155	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,73	22,43	3,06	18	14	2	28,50	21
	Т.12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		19,37	0,90			-	0,68	-
		БЕТОНОВ								
		100М2								
156	СНСП	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
	ПОЗ.3-147	МАРКИ 400								
		М3		-	-			-	-	-
157	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
	Т.12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ НА РАСТВОРЕ М-50,		9,55	0,37			-	0,28	-
		ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК								
		100М2								
158	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,18	3,68	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т.12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5 К	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
	ОБЪЕМУ	РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
159	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
	Т.12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
160	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
	Т.12-2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		68,62	7,97			7	6,05	5
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
161	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	86,00	15
	Т.12-8-5	100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			4892	95	23		138
			РУБ.					7		5

В ТОМ ЧИСЛЕ: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4892)	4892	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4536)	4536	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(102)	-	102	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(42)	42	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(614)	614	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(43)	-	-	-	43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(83)	-	83	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(440)	440	-	-	-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(5946)	5946	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(186)	-	-	-	186
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(185)	-	185	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(5946)	5946	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	185)	-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
162	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,93	39,71	27,03	355	40	241	5,23	47
		Т		4,47	7,09			63	5,38	48
163	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
164	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,90	616,26	-	555	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
165	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	1,38	66,18	19,38	91	26	27	24,60	34
		Т		19,25	7,36			10	5,59	8
166	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
167	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	509,60	-	224	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
168	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,51	555,05	-	283	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
169	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	3,36	49,82	25,16	169	42	85	15,60	52
		Т		12,50	8,06			27	6,11	21
170	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,86	532,40	-	990	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
171	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
172	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ	0,11	429,65	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235		–	–			–	–	–
		Т								
173	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ	0,61	66,18	19,38	40	11	12	24,60	15
	Т.9-11-7	Т		19,25	7,36			5	5,59	3
174	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,61	467,80	–	285	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
175	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ	1,36	46,96	24,31	64	15	34	13,50	18
	Т.9-12-1	Т		10,87	8,50			12	6,45	9
176	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235	1,36	467,65	–	636	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
177	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	7,96	69,89	30,77	555	125	244	19,40	154
	Т.9-4-1	Т		15,75	11,20			88	8,50	68
178	С121-1782	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	1,51	547,45	–	826	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
179	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235	5,61	536,05	–	3008	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
180	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,83	551,40	–	458	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
181	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ	13,57	49,82	25,16	677	170	342	15,60	212
	Т.9-16-3	Т		12,50	8,06			109	6,11	83
182	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	9,46	532,40	–	5037	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
183	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С245-3	4,11	646,85	–	2658	–	–	–	–
				–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
184	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСВЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	18,03	73,05 23,75	29,92 9,23	1318	429	539 167	30,10 7,00	543 126
		т								
185	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235	17,47	644,35 -	- -	11257	-	- -	- -	- -
		т								
186	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,34	659,70 -	- -	224	-	- -	- -	- -
		т								
187	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255	0,11	686,56 -	- -	76	-	- -	- -	- -
		т								
188	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	646,25 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		т								
189	Е9-97 Т.9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р	17,52	8,02 2,04	2,07 0,66	141	36	37 12	2,89 0,50	51 9
		м								
190	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40 -	- -	386	-	- -	- -	- -
		т								
191	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ т	11,24	105,12 33,87	51,67 16,91	1182	381	581 190	46,90 12,84	493 144
192	С121-1985	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73 -	- -	380	-	- -	- -	- -
		т								
193	С121-1985	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4	0,55	468,64 -	- -	257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
194	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,30	480,70	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
195	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	4,80	495,23	-	2367	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
196	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	4,73	515,14	-	2437	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
197	Е9-40 Т.9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	27,70	5,98	4,48	166	25	124	1,28	35
				0,91	1,56			42	1,19	33
		М								
198	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,06	580,16	-	616	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
199	Е9-41 Т.9-6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 ИЗ ДВУТАВРА 30М	6,00	7,67	6,08	47	5	38	1,21	7
				0,89	2,12			14	1,61	10
		М								
200	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ	0,31	521,26	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
201	Е9-132	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	35,72	105,12	51,67	3756	1210	1844	43,90	1568
	Т.9-20-1	Т		33,87	16,91			603	12,84	459
202	С121-1982	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	8,17	442,08	-	3611	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
203	С121-1984	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	4,24	476,18	-	2020	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
204	С121-1988	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ. КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	15,08	425,03	-	6409	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
205	С121-1991	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	8,23	504,08	-	4148	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
206	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	8,72	320,90	200,60	2799	589	1750	94,00	820
	Т.9-4-6	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		67,50	69,87			609	53,02	462
		100М2								
207	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	7,06	667,35	-	4712	-	-	-	-
	01-09	НС40-800-0.7								
	Л.43	Т		-	-			-	-	-
208	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
209	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	4,43	59,19	26,01	261	100	115	31,40	139
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		22,62	8,72			39	6,62	29
		100М2								
210	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	4,34	769,80	-	2725	-	-	-	-
	01-09	Н57-750-0.8								
	Л.43	Т		-	-			-	-	-
211	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	5,50	94,81	54,57	522	95	300	22,60	124
	Т.9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ.ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		17,25	20,06			110	15,22	84
		Т								
212	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ	2,72	720,50	-	1959	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ С245								
		т								
213	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	1,84	705,15	–	1298	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		т								
214	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,94	646,25	–	608	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		т								
215	Е9-234	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,37	84,80	5,44	32	24	2	61,20	23
	Т.9-38-6									
		т								
	ДОП.2			62,62	1,63			–	1,24	–
216	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,09	646,25	–	59	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		т								
217	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,28	661,60	–	186	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		т								
218	Е9-202	-МОНТАЖ СТАКАНОВ	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
	Т.9-32-5									
		т								
				31,87	8,67			–	6,58	1
219	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	862,85	–	68	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		т								
220	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170)	44,39	20,22	0,21	899	84	10	2,30	102
	Т.13-16-6									
				1,89	0,07			3	0,05	2
		100 м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			80179	3409	6327		4440
			РУБ.					2103		1599
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(11561)		11561	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.	(1311)		1311	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–		РУБ.	(1424)		–	1424	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –		РУБ.	(165)		165	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.	(1616)		1616	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –		ЧЕЛ.-Ч	(112)		–	–	–		112
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		РУБ.	(217)		–	217	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –		РУБ.	(1054)		1054	–	–		–
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(14231)		14231	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч	(1666)		–	–	–		1666
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.	(1641)		–	1641	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(68618)	68618	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2031)	2031	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(4088)	-	4088	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(59497)	59497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4562)	4562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(313)	-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(616)	-	616	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5852)	5852	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(79032)	79032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4798)	-	-	-		4798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4704)	-	4704	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(93263)	93263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6464)	-	-	-		6464
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6345)	-	6345	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
221	Е10-105 Г.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
		М2								
222	Е10-107 Г.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
		М2								
223	Е10-140 Г.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	16,16	2,02 0,25	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
		М2								
224	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10 М2	4,10	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
225	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10 М2	7,05	24,33 -	- -	172	-	- -	- -	- -
226	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9 М2	1,63	21,85 -	- -	36	-	- -	- -	- -
227	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ М2	5,01	43,55 -	- -	219	-	- -	- -	- -
228	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2	18,00	21,06 -	- -	379	-	- -	- -	- -
229	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	5,56	23,40 -	- -	129	-	- -	- -	- -
230	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	5,00	10,50	-	53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		–	–			–	–	–
231	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	14,00	4,63	–	66	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		КОМПЛ								
232	С111-590	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	12,00	4,80	–	58	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ШТ								
233	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	4,00	30,52	–	122	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
234	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100м	0,05	64,36	0,13	3	–	–	6,45	–
				5,02	0,03			–	0,03	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.				1480	35	16		49
		РУБ.						5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.			(1480)	1480	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.			(89)	89	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.			(40)	–	40	–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.			(807)	807	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.			(210)	210	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч			(13)	–	–	–		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.			(27)	–	27	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.			(136)	136	–	–		–
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.			(1826)	1826	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч			(66)	–	–	–		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.			(67)	–	67	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.			(1826)	1826	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч			(66)	–	–	–		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.			(67)	–	67	–		–
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
235	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	37,79	5,29	0,61	200	35	22	1,38	52
				0,92	0,19			7	0,14	5
236	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	7,00	0,62	–	5	5	–	0,71	5
				0,62	–			–	–	–
237	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,30	–	1	1	–	0,46	2
				0,30	–			–	–	–
238	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В М2	12,95	37,21	–	482	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
239	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18	3,24	30,05	–	98	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
				–	–			–	–	–
240	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1)	21,60	7,94	–	171	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		М2								
241	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	2,00	4,16	–	8	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		КОМП								
242	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	5,00	6,73	–	34	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		КОМПЛ								
243	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	161,74	0,45	–	72	–	–	–	–
		М								
				–	–			–	–	–
244	Е15-747 Г.15-202-1 С111-580 С111-581	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ)	0,38	406,71	1,36	154	6	–	25,30	10
				16,87	0,41			–	0,31	–
		100М2								
245	Е15-564 Г.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,11	117,21	0,13	13	7	–	88,70	10
		100М2								
				63,50	0,03			–	0,03	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1238	54	22		79
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(1238)	1238	–		–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(295)	295	–		–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–	РУБ.	(61)	–	61		–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ –	РУБ.	(865)	865	–		–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(144)	144	–		–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч	(10)	–	–		–		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(19)	–	19		–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(109)	109	–		–		–
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(1491)	1491	–		–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(94)	–	–		–		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(80)	–	80		–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	(1491)	1491	–		–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(94)	–	–		–		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(80)	–	80		–		–

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧНЫЕ								
246	Е8-45 Г.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. НЕАРМИРОВАННЫЕ. ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,13	983,17 77,50	12,91 3,88	129	10	2 -	115,00 2,94	15 -
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
247	Е7-283 Г.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ	13,00	3,87 1,61	1,61 0,51	52	21	21 7	2,21 0,39	29 5
248	Е7-284 Г.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ	22,00	5,31 2,29	1,87 0,58	118	50	41 12	3,17 0,44	70 10
249	СЦСП П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
250	СЦСП П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
251	СЦСП П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		ГИПСОВЫЕ								
252	Е8-165 Г.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	140,29 69,37	12,51 3,76	22	10	2 -	103,00 2,85	14 -
253	СПР-НТ 26-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98 -	- -	53	-	- -	- -	- -
254	Е7-767 Г.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Г	0,23	750,51 34,75	10,20 3,06	172	7	2 -	40,50 2,32	9 1
255	Е13-121 Г.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,07	14,31 2,56	0,54 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,13	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1121	98	68		137
			РУБ.					19		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1121)	1121	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	179)	179	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	117)	-	117	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	148)	148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	155)	155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	20)	-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	102)	102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	137)	-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	(	1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	137)	-	137	-		-

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

257	-ТИП 1	171,50 М2	- -	- -	-	-	- -	- -	-
258	-ТИП 2	15,30 М2	- -	- -	-	-	- -	- -	-
259	-ТИП 3	13,70 М2	- -	- -	-	-	- -	- -	-
260	-ТИП 4	6,00 М2	- -	- -	-	-	- -	- -	-
261	-ТИП 4А	1,60 М2	- -	- -	-	-	- -	- -	-
262	-ТИП 5	6,80 М2	- -	- -	-	-	- -	- -	-
263	-ТИП 6	97,80 М2	- -	- -	-	-	- -	- -	-
264	-ТИП 7	270,00 М2	- -	- -	-	-	- -	- -	-
265	-ТИП 8	16,50 М2	- -	- -	-	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
267		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
268		-ТИП 11	26,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
269	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,37	66,04	1,68	355	24	10	7,19	39
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			3	0,39	2
	ОБЪЕМУ									
270	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
271	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	17,15	50,39	-	864	35	-	2,90	50
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
272	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
273	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
274	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
275	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
276	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
277	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
278	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
279	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,27	21,78	3,91	5	5	-	27,10	7
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		17,87	1,16			-	0,88	-
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
280	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	2,46	57,46	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
281	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,71	186,50	2,36	319	39	5	31,10	53
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
282	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	5,15	29,63	0,26	154	9	2	2,35	12
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
283	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,13	126,82	1,74	143	22	2	28,50	32
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		19,37	0,53			-	0,40	-
		100М2								
284	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА		126,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
285	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		76,75	2,31			-	1,75	-
		100М2								
286	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ		54,50	0,37			-	0,28	-
		100М2								
287	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2		34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
288	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ		34,75	0,70			-	0,53	-
		Г								
289	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ		12,35	0,48			-	0,36	-
		100М2								
290	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБЪЕМУ									
291	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,68	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2		9,82	0,03			-	0,03	-
292	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2		14,75	0,53			-	0,40	-
293	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2		14,75	0,53			-	0,40	-
	-26 К=2 К									
	ОБЪЕМУ									
294	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3		2,76	0,41			-	0,31	-
295	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500ММ		330,00	1,99			-	1,51	1
		100М2								
296	СЦЕННИК	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
	РАЗД.7	ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	МГИ	М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			6674	325	21		466
			РУБ.					5		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2840)		2840	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(493)		493	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(218)		-	218	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(141)		141	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(1964)		1964	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(383)		383	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(25)		-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(50)		-	50	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(257)		257	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3480)		3480	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(335)		-	-	-		335
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(268)		-	268	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3834)		3834	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(112)		-	112	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(287)		287	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(20)		-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(38)		-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(330)		330	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4451)		4451	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(180)		-	-	-		180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(150)		-	150	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.	(7931)		7931	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(515)		-	-	-		515
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(418)		-	418	-		-

РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО	0,04	1267,21	4,08	50	9	-	275,00	11
	Т.15-19-1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ		216,25	1,22			-	0,93	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА								
		КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ								
		РАСТВОРЕ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			50	9	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	50)	50	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	41)	41	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	9)	-	9	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	7)	7	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	1)	-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	5)	5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	62)	62	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	10)	-	10	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.	(	62)	62	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	10)	-	10	-		-
	РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
298	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,74	27,15	0,26	19	17	-	29,80	22
	Т.15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			-	0,05	-
		100М2								
299	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,07	680,91	10,20	48	6	-	128,00	9
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
300	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,56	88,34	1,19	50	6	-	16,20	9
	Т.15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ. ПОТОЛКОВ								
		100М2								
301	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,17	18,39	0,05	3	1	-	13,50	2
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
302	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,09	19,48	0,46	2	-	-	1,37	-
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ		1,15	0,14			-	0,10	-
		ПФ-133,ПФ-115								
		100 М2								
303	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,26	53,25	1,70	13	6	-	37,00	10
	Т.15-56-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		25,75	0,51			-	0,39	-
304	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,25	46,37	1,48	105	46	4	29,40	66
	Т.15-59-2	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И								
		ПЛИТ		20,62	0,44			2	0,34	1
		100М2								
305	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	1,07	11,81	0,30	13	7	-	9,70	10
	Т.15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		6,62	0,08			-	0,06	-
		100М2								
306	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
307	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	3,01	86,79	0,84	262	30	2	14,50	44
	Т.15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ. СТЕН		9,87	0,25			-	0,19	1
		100М2								
308	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
309	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,38	19,48	0,46	7	-	-	1,37	1
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ								
		ПФ-133,ПФ-115		1,15	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
310	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
	Т.15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		118,37	1,02			-	0,77	-
		100М2								
311	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
	Т.15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		16,75	0,25			-	0,19	-
312	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,62	84,41	0,35	52	40	-	89,20	55
	Т.34-61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		63,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								
313	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
314	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
315	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400								
		М2		-	-			-	-	-
316	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,37	0,02			-	0,01	-
317	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,00	0,02			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2959	379	10		550
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2959)		2959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(821)		821	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(383)		-	383	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(1640)		1640	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(101)		101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(411)		411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(28)		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(55)		-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(267)		267	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3637)		3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(561)		-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(438)		-	438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.	(3637)		3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(561)		-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(438)		-	438	-		-

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

318	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
319	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
320	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
321	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
322	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
323	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,62	0,03			-	0,03	-
324	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1,10			-	0,84	-
325	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
326	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Г.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
327	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Г.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
328	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Г.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		10,29	-			-	-	-
		100М2								
329	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0.5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Г.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
330	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,66	7,43	60	2	-	19,70	3
	Г.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ. ТОЛЕМ		13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
331	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
	Г.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
332	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Г.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ								
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ		26,12	1,90			-	1,44	-
		100М2								
333	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
	Г.11-1-11	ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
334	Е9-29	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
	Г.9-4-6	ПРОФЛИСТОМ								
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
335	СПР-НТ	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7	0,04	740,55	-	26	-	-	-	-
	01-09	Т								
	ДОП.43			-	-			-	-	-
336	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
	Г.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,02	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
338	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,03	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
339	Е26-46 Т.26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,47	24,56 11,62	6,12 1,84	12	5	4 2	14,80 1,39	7 1
340	Е26-28 Т.26-8-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН М3	1,59	2,72 1,80	0,86 0,25	4	2	2 -	2,74 0,19	4 -
341	Е26-34 Т.26-8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ М3	0,75	23,57 19,75	2,22 0,66	19	15	2 -	26,20 0,50	20 -
342	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М3	2,22	43,71 -	- -	98	-	- -	- -	- -
343	Е26-70 Т.26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,32	36,19 18,00	0,83 0,25	11	6	- -	23,90 0,19	8 -
344	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	36,63	0,34 -	- -	12	-	- -	- -	- -
345	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1
346	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2	0,15	680,91 92,50	10,20 3,06	102	14	2 -	128,00 2,32	19 -
		ВЕНТКОРОБ								
347	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,20	232,92 16,12	2,21 0,66	47	4	- -	24,00 0,50	5 -
348	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,07	86,75	2,89	8	4	-	74,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.26-11-7	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ 100М2		55,50	0,87			-	0,66	-
349	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 100ШТ	0,03	593,64	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1685)		1685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(390)		390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(187)		-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(127)		127	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(921)		921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(225)		225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(12)		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(28)		-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(152)		152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2062)		2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(272)		-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(215)		-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	(2062)		2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(272)		-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(215)		-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			169820	6912	12507		9483
			РУБ.					4873		3909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(97342)		97342	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(15411)		15411	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(7584)		-	7584	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(35724)		35724	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(21245)		21245	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(12538)		12538	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(815)		-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1686)		-	1686	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(8772)		8772	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(118652)		118652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9560)		-	-	-		9560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9270)		-	9270	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(72478)		72478	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2031)		2031	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(4201)		-	4201	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(59520)		59520	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4850)		4850	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	333)	-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	654)	-	654	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	6183)	6183	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	83511)	83511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4980)	-	-	-		4980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4855)	-	4855	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	202163)	202163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	14540)	-	-	-		14540
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	14125)	-	14125	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯЛУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНОТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		ОРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2669,08	8267	10169			5,84
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	38,81	3578	4352			2,36
3.	ОСОВОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			34229	41592			21,74
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			10,41
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,44
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,81
7.	КРОВЛЯ	М2	152,88	4892	5946			3,17
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	105,32	69996	81436			43,79
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,08
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,75
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,81
12.	ПОЛЫ	М2	576,80	6458	7666			4,48
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	4,13	50	62			0,04
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,13
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,16
	ИТОГО			155515	185307			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 480 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-17, КМ1-29, АР1-19.КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 185,307 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13323 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12,917 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 -	74,63 24,99	10 3	- 21,17	10 3	- -	- 3
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,12	235,96 -	235,96 78,88	29 10	- 66,82	29 10	- -	- 8
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 5,14	171,17 65,45	22 8	- 55,44	20 8	8,33 -	1 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	163,53	0,46	-	73	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И	7,79	0,51	0,51	5	-	5	-	-
	Т.1-116-1	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		-	0,15			2	0,13	1
		100М2								
6	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,12	16,94	17,10	2	-	2	2,63	-
	Т.1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,62	5,30			-	4,49	1
		1000М3								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2,37	238,70	231,34	567	16	549	11,22	27
	Т.1-22-8	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.Ч.П.3.19	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ)		5,90	86,08			209	74,61	177
		1000М3								
8	Е1-1608	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР	0,13	85,82	85,82	12	-	10	-	-
	Т.1-29-2	МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ								
	Т.Ч.П.3.47	ДО 10 М		-	28,73			3	24,34	3
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,13	271,32	271,32	36	-	36	-	-
	Т.1-29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т.Ч.П.3.47 К=4	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608		-	90,71			12	76,84	10
		1000М3								
10	Е1-960	-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,45	128,51	-	57	57	-	212,52	96
	Т.1-80-2	100М3								
	Т.Ч.П.3.67 ,3.64			128,51	-			-	-	-
11	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА	0,18	176,62	171,17	32	1	31	8,33	1
	Т.1-22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	Т.Ч.П.1.17	1000М3		5,14	65,45			12	55,44	10
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	4466,46	0,46	-	2007	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,66	23,39	20,98	40	4	34	3,23	5
	Т.1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,99	6,48			10	5,49	9
		1000М3								
14	Е1-1585	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,66	176,62	171,17	293	9	284	8,33	14
	Т.1-22-7	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		5,14	65,45			109	55,44	92
		1000М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	2663,98	0,46	-	1198	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,33	34,51	34,51	46	-	46	-	-
	Т.1-31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	11,59			15	9,82	13
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
17	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,33	177,48	177,48	236	-	236	-	-
	Т.1-31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	К=9	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	59,67			80	50,54	67
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1634 1000М3								
18	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,33	51,87	-	172	172	-	89,60	298
	Т.1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		51,87	-			-	-	-
		100М3								
19	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	13,32	13,68	5,93	184	104	80	11,20	149
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1.2 ГРУПП		7,75	3,89			53	3,30	44
		100М3								
20	Е1-1010	-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ	25,52	127,16	127,16	3246	-	3246	-	-
	Т.1-88-2	ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК								
		ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/ЧАС		-	66,47			1697	56,30	1467
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			8267	363	4618		591
			РУБ.					2223		1882
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(8267)		8267	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(2)		2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(2586)		-	2586	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1151)		1151	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(44)		-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(163)		-	163	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(751)		751	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(10169)		10169	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2517)		-	-	-		2517
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2749)		-	2749	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(10169)		10169	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2517)		-	-	-		2517
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2749)		-	2749	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
21	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,31	46,02	0,48	105	2	-	1,37	3
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
22	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	13,20	64,52	1,01	851	60	11	6,66	88
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			3	0,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
23	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,11	464,40	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,35	726,76	11,90	255	9	5	31,20	11
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
25	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	812,62	3,74	9	-	-	34,40	-
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
26	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	6	1	-	210,00	2
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
27	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	592,71	2,21	42	4	-	64,00	4
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
28	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	4,13	15,73	0,54	64	2	2	0,80	3
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ								
		БЛОКИ		0,50	0,17			-	0,13	1
		М3								
29	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	29,00	2,37	1,34	70	7	39	0,39	11
	Т.7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,27	0,49			14	0,37	11
30	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	39,00	3,09	1,85	122	15	73	0,53	21
	Т.7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И								
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ		0,37	0,68			27	0,52	20
		ШТ								
31	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	4,23	78,68	-	333	-	-	-	-
	Ц.П.3-19	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ ФБС9.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
32	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	15,83	75,65	-	1198	-	-	-	-
	Ц.П.3-11	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ ФБС24.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
33	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	3,32	2,70	36	7	29	0,86	9
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И								
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,62	0,97			10	0,74	8
		ШТ								
34	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ	4,10	93,75	-	385	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА								
		КЛ. В10		-	-			-	-	-
		М3								
35	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
36	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,21	150,06	2,54	31	5	-	38,10	8
	Т.8-4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		24,50	0,76			-	0,58	-
		100М2								
38	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
39	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3578	112	159		160
			РУБ.					56		44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(3578)	3578	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(455)	455	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		(168)	-	168	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(452)	452	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		(2392)	2392	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(453)	453	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(30)	-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(62)	-	62	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(321)	321	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(4352)	4352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(234)	-	-	-		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(230)	-	230	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		(4352)	4352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(234)	-	-	-		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(230)	-	230	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

40	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	4,62	46,02	0,48	214	4	2	1,37	6
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
41	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	4,00	12,11	9,94	49	9	40	3,01	12
	Т.7-1-7	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
		ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ		2,17	3,62			15	2,75	11
		БОЛЕЕ 3.5Т								
		ШТ								
42	608-78	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	14,20	64,11	-	1194	-	-	-	-
	Ц.П.9-98	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1. ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,00	39,39	-	119	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
45	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	18,83	39,39	-	741	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
46	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	16,00	19,18	9,44	307	75	151	6,24	100
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т		4,67	3,42			54	2,59	41
		1Т								
47	608-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	17,60	157,27	-	2769	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25								
				-	-			-	-	-
		М3								
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	5,97	39,39	-	236	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,70	43,00	-	31	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	С147-4	-АРМАТУРА А-4	10,08	39,39	-	397	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
51	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	4,16	99,07	-	413	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,77	71,04	-	339	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ2								
53	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,72	66,04	1,58	49	4	2	7,19	5
	Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	ТОЛЩ. 100 ММ								
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
54	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	6,42	50,91	0,58	328	4	5	0,99	6
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В15								
		М3		0,65	0,17			2	0,13	1
55	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	5,08	57,66	0,56	295	10	4	2,81	14
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В15								
		М3		1,94	0,17			2	0,13	1
56	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	592,71	2,21	47	4	-	64,00	5
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
57	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	-	700,21	2,38	-	-	-	210,00	-
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е34-304 Т.34-55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,29	351,77	12,48	102	12	4	56,70	16
		10М2		41,37	3,74			2	2,84	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
59	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5	0,11	46,02	0,48	5	-	-	1,37	-
		М3		0,87	0,14			-	0,10	-
60	Е11-2 Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ	0,04	66,04	1,68	4	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
61	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ.ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	0,42	62,60	0,63	25	1	-	4,50	2
		М3		3,06	0,19			-	0,14	-
62	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ.ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	1,00	64,52	1,01	64	5	-	6,66	7
		М3		4,54	0,31			-	0,23	-
63	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ.ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	6,00	58,30	1,91	349	16	11	4,10	25
		М3		2,76	0,58			3	0,44	3
64	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	7,42	1,37	0,73	11	4	5	0,67	5
		М3		0,47	0,22			2	0,17	1
65	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С	0,08	464,40	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,10	812,62	3,74	81	2	-	34,40	3
		Т		25,25	1,12			-	0,85	-
		ПРИЯМОК ПР-1								
67	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	165,15	78,30	2,09	12933	927	345	8,01	1323
		М3		5,61	0,63			104	0,48	79
68	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С	9,94	486,76	-	4838	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,05	812,62	3,74	41	1	-	34,40	2
		Т		25,25	1,12			-	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,30	726,76	11,90	217	7	4	31,20	9
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
71	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
72	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,25	592,71	2,21	148	12	-	64,00	16
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
73	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
74	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Т.7-65-3	ШТ		0,80	1,12			2	0,85	1
75	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
76	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
77	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
79	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,31	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
80	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,61	20,22	0,21	11	1	-	2,30	1
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
81	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	16,06	47,74	0,48	768	14	7	1,37	22
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В7.5		0,87	0,14			2	0,10	2
		М3								
82	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,07	127,65	1,62	138	14	2	18,80	20
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
83	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,07	297,64	4,69	318	10	5	14,00	15
	Т.8-4-2	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ,		9,50	1,41			2	1,07	1
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
84	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,07	488,79	7,43	523	15	7	19,70	21
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ.		13,50	2,23			2	1,69	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
85	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,07	127,65	1,62	138	14	2	18,80	20
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
86	Е8-23	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	3,23	439,99	5,66	1422	114	19	47,80	154
	Т.8-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		35,25	1,70			5	1,29	4
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ. ГИДРОИЗОЛОМ								
		3 СЛОЯ								
		100М2								
87	Е8-26	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	3,23	224,67	2,92	727	55	10	23,10	75
	Т.8-4-6	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23								
		100М2		17,00	0,88			3	0,67	2
88	Е8-38	-ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА	46,10	79,35	1,05	3657	216	49	6,86	316
	Т.8-5-5	М3								
				4,69	0,32			15	0,25	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			34299	1563	678		2219
			РУБ.					217		163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(34299)	34299	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(6287)	6287	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		(1780)	-	1780	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(11167)	11167	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		(14594)	14594	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(4217)	4217	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(288)	-	-	-		288
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(568)	-	568	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(3076)	3076	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(41592)	41592	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(2670)	-	-	-		2670
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(2348)	-	2348	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		(41592)	41592	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(2670)	-	-	-		2670
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(2348)	-	2348	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
89	Е7-548	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	4,00	8,67	2,14	34	6	8	2,18	9
	Т.7-43-3-1	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В								
	.8	БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		1,66	0,78			3	0,59	2
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
90	Е7-551	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	23,00	10,64	2,89	243	47	66	2,69	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.7-43-4-1 .8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		2,09	1,02			24	0,77	18
		ШТ								
91	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
		ШТ								
92	Е7-534 Т.7-42-10-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
		ШТ								
93	Е7-537 Т.7-42-11-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
		ШТ								
94	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	78,26	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
		М2								
95	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
		М2								
96	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
		М2								
97	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
		М2								
98	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
		М2								
99	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
		М2								
100	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		М2								
101	СНСП	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ	255,07	1,19	-	304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР.114 П.2	СПОСОБНОСТЬ М2		-	-			-	-	-
102	С111-126 Ц ТАБЛ.6	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	271,57	11,70	-	3177	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
103	СЦСЦ СТР.119 ТАБЛ.2.2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ П.М.	44,08	2,45	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
105	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В М2	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ И ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА БС1-94,БС3-94 СВД9-18 М2	3,28	30,05	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	Е15-707 Т.15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,16	672,71	2,54	60	5	-	46,90	7
				31,50	0,76			-	0,58	-
108	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М КОМПЛ	5,00	5,13	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
109	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	2,00	5,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
110	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.16	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ П.М.	32,70	0,09	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
111	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	32,70	0,45	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	Е15-564 К=0,3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,05	117,21	0,13	6	4	-	88,70	4
				63,50	0,03			-	0,03	-
113	СЦСЦ СТР.119 Т.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК П.М.	8,00	0,79	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
114	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25.ПД22-25.ПД25-25.ПД28-25	8,00	5,06	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
115	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79 -	- -	9	-	- -	- -	- -
116	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ	0,02	419,10 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Т								
117	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	37,20 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
118	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	3,00	25,41 5,06	9,72 3,50	77	15	29 10	6,60 2,66	20 8
		ШТ								
119	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7.0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	21,85	26,11 -	- -	570	-	- -	- -	- -
		М2								
120	С111-126 Ц.ТАБЛ.8	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	21,85	11,70 -	- -	256	-	- -	- -	- -
		КИРПИЧНЫЕ								
121	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,29	72,54 2,76	1,38 0,41	599	22	11 3	4,05 0,31	34 3
122	Е8-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ) 100М2	-0,03	-16,37 -16,37	- -	-2	-	- -	-21,00 -	-1 -
123	Е8-59 Т.8-7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,01	711,03 34,75	2,35 0,70	7	-	- -	54,30 0,53	1 -
124	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,08	700,21 155,00	2,38 0,71	55	12	- -	210,00 0,54	17 -
125	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,02	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
127	Е10-26	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(15553)	15553	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(250)	250	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		(185)	-	185	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(13884)	13884	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		(688)	688	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(2017)	2017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(138)	-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(269)	-	269	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(1400)	1400	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(454)	-	454	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		(18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(454)	-	454	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
128	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	13,00	7,07	1,81	90	22	23	2,29	30
	Т.7-39-6-1	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	.8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,74	0,65			8	0,49	6
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ЮТ								
129	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	2,75	1,70	3	1	2	1,18	1
	Т.7-39-8-1	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
	.8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,85	0,65			-	0,49	-
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ЮТ								
130	Е7-650	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И	1,00	6,59	3,61	7	1	4	2,49	2
	Т.7-47-5-1	КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В								
	.8	ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ		1,82	1,38			2	1,04	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ЮТ								
131	608-91054	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ	17,82	17,92	-	320	-	-	-	-
	Ц.П.11-156	ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12								
		СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТВЕРСТИЯМИ								
		М2								
132	608-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 13 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
		М2								
133	608-91056 Ц.П.11-146	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М	3,55	18,10 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		М2								
134	Е7-209 Г.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	3,61 1,26	1,75 0,65	3	1	2 -	1,64 0,49	2 -
		ШТ								
135	608-1358 Ц.П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0.1М3 МАРКИ СВ4А-1	0,06	160,56 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М3								
136	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
137	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
138	Е9-209 Г.9-32-12	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03 42,87	34,00 10,15	3	1	- -	53,80 7,70	2 -
		Т								
139	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	771,65 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Т								
140	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,01	787,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Т								
141	Е13-121 Г.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
142	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ Г.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,04	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2779)	2779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(12)	12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(35)	-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(2670)	2670	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(35)	35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(243)	243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(73)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(24)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
143	Е7-510 Т.7-41-6-1 .8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	9,36	5,63	37	12	22	4,01	16
				3,00	2,11			8	1,60	6
			ШТ							
144	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М	1,00	3,66	2,15	3	1	2	1,53	2
				1,14	0,82			-	0,62	1
			ШТ							
145	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3. ЛМП60.11.17-5	26,35	16,63	-	439	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
146	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В	2,08	15,31	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
147	Е7-668 7-47-11-1. 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	76,00	2,01	0,22	154	56	17	1,01	77
				0,74	0,08			7	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
148	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3	48,40	2,57 -	- -	125	-	- -	- -	- -
		М								
149	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.58+ШИРИНОЙ 46 СМ.	33,48	2,82 -	- -	94	-	- -	- -	- -
		М								
150	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,16	1539,87 44,62	5,27 1,60	246	7	- -	61,00 1,21	10 -
		100М								
151	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,05	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
152	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,11	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1134	76	41		105
			РУБ.					15		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	1134)	1134	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	239)	239	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	91)	-	91	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	690)	690	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	84)	84	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	156)	156	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	21)	-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	103)	103	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	1393)	1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	127)	-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	112)	-	112	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.	(	1393)	1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	127)	-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	112)	-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
153	Е12-290 Т.12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7	0,76	5218,02 11,55	0,71 0,22	3967	9	- -	16,30 0,17	12 -
		100М2								
154	Е13-381	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,53	82,02	0,26	126	1	-	1,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-49-2 К=2 К ОБЪЕМУ	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2		1,02	0,07			-	0,05	-
155	Е12-286 Т.12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	0,73	22,43 19,37	3,06 0,90	18	14	2 -	28,50 0,68	21 -
156	СЦСЦ П03.3-147	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА МАРКИ 400 М3	7,52	24,80 -	- -	186	-	- -	- -	- -
157	Е12-299 Т.12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ НА РАСТВОРЕ М-50, ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК 100М2	0,77	74,38 9,55	1,25 0,37	57	7	- -	14,30 0,28	11 -
158	Е12-300 Т.12-10-2 К=5 К ОБЪЕМУ	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2	0,18	3,68 0,04	0,08 0,03	2	-	- -	0,07 0,03	- -
159	Е12-297 Т.12-9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2	0,77	14,58 2,92	0,32 0,10	11	2	- -	4,72 0,08	4 -
160	Е12-176 Т.12-2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	0,77	611,23 68,62	26,52 7,97	470	52	21 7	95,20 6,05	73 5
161	Е12-280 Т.12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,18	298,49 57,25	0,69 0,20	55	10	- -	83,00 0,15	15 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			4892	95	23		138
			РУБ.					7		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	4892)	4892	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	4536)	4536	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	102)	-	102	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	42)	42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	614)	614	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	43)	-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	83)	-	83	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	440)	440	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	5946)	5946	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	186)	-	-	-		186
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	185)	-	185	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.	(	5946)	5946	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(186)		-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(185)		-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
162	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,72	39,71	27,03	347	39	234	5,23	46
		Т		4,47	7,09			61	5,38	47
163	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0.1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
164	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,69	616,26	-	426	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
165	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	1,23	66,18	19,38	81	24	23	24,60	30
		Т		19,25	7,36			8	5,59	7
166	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	467,80	-	169	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
167	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	509,60	-	184	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
168	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,51	555,05	-	283	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
169	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	3,24	49,82	25,16	161	40	81	15,60	51
		Т		12,50	8,06			25	6,11	20
170	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,75	532,40	-	931	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
171	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
172	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ	0,11	429,65	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235		–	–			–	–	–
		Т								
173	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ	0,61	66,18	19,38	40	11	12	24,60	15
	Т.9-11-7	Т		19,25	7,66			5	5,59	3
174	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,61	467,80	–	285	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
175	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ	1,23	46,96	24,31	58	14	29	13,50	17
	Т.9-12-1	Т		10,87	8,50			10	6,45	8
176	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235	1,23	467,65	–	576	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
177	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	7,02	69,89	30,77	491	110	216	19,40	136
	Т.9-4-1	Т		15,75	11,20			78	8,50	60
178	С121-1782	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	1,41	547,45	–	771	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
179	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235	4,83	536,05	–	2590	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
180	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,78	551,40	–	429	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
181	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ	12,91	49,82	25,16	644	161	325	15,60	201
	Т.9-16-3	Т		12,50	8,06			104	6,11	79
182	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	8,80	532,40	–	4685	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
183	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	4,11	646,85	–	2658	–	–	–	–
				–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
184	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	16,09	73,05 23,75	29,92 9,23	1175	382	481 148	30,10 7,00	484 113
		т								
185	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235	15,53	644,35 -	- -	10007	-	- -	- -	- -
		т								
186	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,34	659,70 -	- -	224	-	- -	- -	- -
		т								
187	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255	0,11	686,56 -	- -	76	-	- -	- -	- -
		т								
188	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	646,25 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		т								
189	Е9-97 Т.9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р	17,52	8,02 2,04	2,07 0,66	141	36	37 12	2,89 0,50	51 9
		м								
190	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40 -	- -	386	-	- -	- -	- -
		т								
191	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ	11,24	105,12 33,87	51,67 16,91	1182	381	581 190	43,90 12,84	493 144
		т								
192	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73 -	- -	380	-	- -	- -	- -
		т								
193	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4	0,55	468,64 -	- -	257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ СТАЛИ С255								
		т								
194	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,30	480,70	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
195	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	4,80	493,23	-	2367	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
196	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	4,73	515,14	-	2437	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
197	Е9-40 Т.9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА №ОМ24	27,70	5,98	4,48	166	25	124	1,28	35
				0,91	1,56			42	1,19	33
		м								
198	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,06	580,16	-	616	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
199	Е9-41 Т.9-6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 ИЗ ДВУГАВРА 30М	6,00	7,67	6,08	47	5	38	1,21	7
				0,89	2,12			14	1,61	10
		м								
200	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ.ПРОЛЕГОМ ДО 6М.ИЗ	0,31	521,26	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
201	Е9-132	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	23,83	105,12	51,67	2505	807	1231	43,90	1046
	Т.9-20-1	Т		33,87	16,91			403	12,84	306
202	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	5,45	442,08	-	2409	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
203	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	2,84	476,18	-	1352	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
204	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	10,05	425,03	-	4272	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
205	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	5,49	504,08	-	2767	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
206	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	8,19	320,90	200,60	2628	552	1644	94,00	770
	Т.9-4-6	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		67,50	69,87			573	53,02	434
		100М2								
207	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ НС40-800-0,7	6,64	667,35	-	4431	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
208	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
209	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	4,09	59,19	26,01	242	92	107	31,40	128
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		22,62	8,72			36	6,62	27
		100М2								
210	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ Н57-750-0,8	4,00	769,80	-	2513	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
211	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	5,50	94,81	54,57	522	95	300	22,60	124
	Т.9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		17,25	20,06			110	15,22	84
		Т								
212	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ	2,72	720,50	-	1959	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ С245								
		Т								
213	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	1,84	705,15	-	1298	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
214	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,94	646,25	-	608	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
215	Е9-234	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,36	84,80	5,44	30	22	2	61,20	22
	Т.9-38-6	Т								
	ДОП.2			62,62	1,63			-	1,24	-
216	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	646,25	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
217	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,28	661,60	-	186	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
218	Е9-202	-МОНТАЖ СТАКАНОВ	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
	Т.9-32-5	Т								
				31,07	8,67			-	6,58	1
219	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ.Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	862,85	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
220	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170)	36,99	20,22	0,21	748	70	7	2,30	85
	Т.13-18-6			1,89	0,07			2	0,05	2
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			69996	2868	5474		3744
			РУБ.					1821		1387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	10727)	10727	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1146)	1146	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1325)	-	1325	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	165)	165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1501)	1501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	103)	-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	202)	-	202	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	979)	979	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	13207)	13207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1549)	-	-	-		1549
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1527)	-	1527	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(59269)	59269	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1722)	1722	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3364)	-	3364	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(51673)	51673	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3907)	3907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(269)	-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(528)	-	528	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5053)	5053	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(68229)	68229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3954)	-	-	-		3954
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3892)	-	3692	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(81436)	81436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5503)	-	-	-		5503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5419)	-	5419	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
221	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
		М2								
222	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
		М2								
223	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	16,16	2,02 0,25	-	34	4	- -	0,36 -	6 -
		М2								
224	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10	4,10	25,26 -	-	104	-	- -	- -	- -
		М2								
225	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10	7,05	24,33 -	-	172	-	- -	- -	- -
		М2								
226	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9	1,63	21,85 -	-	36	-	- -	- -	- -
		М2								
227	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ	5,01	43,55 -	-	219	-	- -	- -	- -
		М2								
228	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	18,00	21,06 -	-	379	-	- -	- -	- -
		М2								
229	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	5,56	23,40 -	-	129	-	- -	- -	- -
		М2								
230	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	5,00	10,50	-	53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
231	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	14,00	4,63	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
232	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	12,00	4,80	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
233	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	4,00	30,52	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
234	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100М	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
				5,02	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.				1480	35	16		49
		РУБ.						5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		(	1480)	1480	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.		(	89)	89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.		(	40)	-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.		(	807)	807	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.		(	210)	210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч		(	13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.		(	27)	-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.		(	136)	136	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		(	67)	-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.		(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		(	67)	-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
235	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	37,79	5,29	0,61	200	35	22	1,38	52
				0,92	0,19			7	0,14	5
		М2								
236	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	7,00	0,82	-	5	5	-	0,71	5
		ШТ		0,62	-			-	-	-
237	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	5,00	0,30	-	1	1	-	0,46	2
		ШТ		0,30	-			-	-	-
238	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
239	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18	3,24	30,05	-	98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
				–	–			–	–	–
240	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1)	21,60	7,94	–	171	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		М2								
241	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	2,00	4,16	–	8	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		КОМП								
242	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЛЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	5,00	6,73	–	34	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		КОМПЛ								
243	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	161,74	0,45	–	72	–	–	–	–
		М								
				–	–			–	–	–
244	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,38	406,71	1,36	154	6	–	25,30	10
	Т.15-202-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	С111-580	ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		16,87	0,41			–	0,31	–
	С111-581	КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ)								
		100М2								
245	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,11	117,21	0,13	13	7	–	88,70	10
	Т.15-159-4	100М2								
				63,50	0,03			–	0,03	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1238	54	22		79
			РУБ.					7		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(1238)		1238	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.	(295)		295	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–		РУБ.	(61)		–	61	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –		РУБ.	(865)		865	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.	(144)		144	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –		ЧЕЛ.-Ч	(10)		–	–	–		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		РУБ.	(19)		–	19	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –		РУБ.	(109)		109	–	–		–
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(1491)		1491	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч	(94)		–	–	–		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.	(80)		–	80	–		–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.	(1491)		1491	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч	(94)		–	–	–		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.	(80)		–	80	–		–

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧНЫЕ								
246	Е8-45 Т.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,13	985,17 77,50	12,91 3,88	129	10	2 -	115,00 2,94	15 -
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
247	Е7-283 Т.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ	13,00	3,87 1,61	1,61 0,51	52	21	21 7	2,21 0,39	29 5
248	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ	22,00	5,31 2,29	1,87 0,58	118	50	41 12	3,17 0,44	70 10
249	СНСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
250	СНСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
251	СНСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		ГИПСОВЫЕ								
252	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	140,29 69,37	12,51 3,76	22	10	2 -	103,00 2,85	14 -
253	СПР-НТ 06-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98 -	- -	53	-	- -	- -	- -
254	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,23	750,51 34,75	10,20 3,06	172	7	2 -	40,50 2,32	9 1
255	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,07	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,13	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1121	98	68		137
		РУБ.						19		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1121)	1121	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(179)	179	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(117)	-	117		-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(148)	148	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(155)	155	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-		-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(20)	-	20		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(102)	102	-		-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1378)	1378	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)	-	-		-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137		-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		(1378)	1378	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)	-	-		-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137		-		-

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

257	-ТИП 1	М2	148,70	- -	- -	-	-	- -	- -	-
258	-ТИП 2	М2	15,30	- -	- -	-	-	- -	- -	-
259	-ТИП 3	М2	13,70	- -	- -	-	-	- -	- -	-
260	-ТИП 4	М2	6,00	- -	- -	-	-	- -	- -	-
261	-ТИП 4А	М2	1,60	- -	- -	-	-	- -	- -	-
262	-ТИП 5	М2	6,80	- -	- -	-	-	- -	- -	-
263	-ТИП 6	М2	97,80	- -	- -	-	-	- -	- -	-
264	-ТИП 7	М2	244,00	- -	- -	-	-	- -	- -	-
265	-ТИП 8	М2	16,50	- -	- -	-	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
267		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
268		-ТИП 11	26,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
269	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,80	66,04	1,68	317	21	7	7,19	35
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			2	0,39	2
	ОБЪЕМУ									
270	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
271	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	14,87	50,39	-	750	30	-	2,90	43
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
272	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
273	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
274	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
275	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
276	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
277	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
278	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
279	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,27	21,78	3,91	5	5	-	27,10	7
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		17,87	1,16			-	0,88	-
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
280	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	2,46	57,46	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
281	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,49	186,50	2,36	278	34	4	31,10	46
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
282	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,46	29,63	0,26	131	7	-	2,55	10
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
283	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,13	126,82	1,74	143	22	2	28,50	32
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
284	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
285	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		76,75	2,31			-	1,75	-
		100М2								
286	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ		54,50	0,37			-	0,28	-
		100М2								
287	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2		34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
288	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,00	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
289	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,54	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
290	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБЪЕМУ									
291	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2		9,82	0,03			-	0,03	-
292	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2		14,75	0,53			-	0,40	-
293	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2		14,75	0,53			-	0,40	-
	-26 К=2 К									
	ОБЪЕМУ									
294	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3		2,76	0,41			-	0,31	-
295	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500ММ		330,00	1,99			-	1,51	1
		100М2								
295	СЦЕННИК	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
	РАЗД.7	ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	МГИ	М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			6458	310	15		446
			РУБ.					4		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2624)		2624	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(489)		489	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(202)		-	202	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(141)		141	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(1769)		1769	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(353)		353	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(24)		-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(47)		-	47	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(238)		238	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3215)		3215	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(314)		-	-	-		314
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(249)		-	249	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3834)		3834	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(112)		-	112	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(287)		287	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(20)		-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(38)		-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(330)		330	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4451)		4451	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(180)		-	-	-		180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(150)		-	150	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.	(7666)		7666	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(494)		-	-	-		494
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(399)		-	399	-		-

РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО	0,04	1267,21	4,08	50	9	-	275,00	11
	Т.15-19-1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ		216,25	1,22			-	0,93	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА								
		КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ								
		РАСТВОРЕ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			50	9	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(50)		50	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(41)		41	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(9)		-	9	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(7)		7	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(1)		-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(5)		5	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(62)		62	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(11)		-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(10)		-	10	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.	(62)		62	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(11)		-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(10)		-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
298	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,74	27,15	0,26	19	17	-	29,80	22
	Т.15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			-	0,05	-
		100М2								
299	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,07	680,91	10,20	48	6	-	128,00	9
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
300	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,56	88,34	1,19	50	6	-	16,20	9
	Т.15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ								
		100М2								
301	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,17	18,39	0,05	3	1	-	13,50	2
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
302	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,09	19,48	0,46	2	-	-	1,37	-
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ		1,15	0,14			-	0,10	-
		ПФ-133, ПФ-115								
		100 М2								
303	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,26	53,25	1,70	13	6	-	37,00	10
	Т.15-56-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		25,75	0,51			-	0,39	-
304	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,25	46,37	1,48	105	46	4	29,40	66
	Т.15-59-2	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И								
		ПЛИТ		20,62	0,44			2	0,34	1
		100М2								
305	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	1,07	11,81	0,60	13	7	-	9,70	10
	Т.15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		6,62	0,08			-	0,06	-
		100М2								
306	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
307	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	3,01	86,79	0,84	262	30	2	14,50	44
	Т.15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		9,87	0,25			-	0,19	1
		100М2								
308	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
309	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,38	19,48	0,46	7	-	-	1,37	1
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ								
		ПФ-133,ПФ-115		1,15	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
310	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
	Т.15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		118,37	1,02			-	0,77	-
		100М2								
311	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
	Т.15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		16,75	0,25			-	0,19	-
312	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,62	84,41	0,35	52	40	-	89,20	55
	Т.34-61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		63,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								
313	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
314	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
315	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400								
		М2		-	-			-	-	-
316	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,37	0,02			-	0,01	-
317	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Г.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,00	0,02			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2959	379	10		530
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2959)	2959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(821)	821	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(383)	-	383	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(1640)	1640	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(101)	101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(411)	411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(267)	267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(438)	-	438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(438)	-	438	-		-

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

318	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Г.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
319	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Г.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
320	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Г.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
321	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Г.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
322	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Г.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
323	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Г.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
324	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Г.8-4-8	М3								
				4,00	1,10			-	0,84	-
325	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Г		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
326	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
327	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
328	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
329	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Т.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
330	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЬ		13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
331	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
	Т.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
332	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
333	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
334	Е9-29	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
	Т.9-4-6	ПРОФЛИСТОМ								
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
335	СПР-НТ	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7	0,04	740,55	-	26	-	-	-	-
	21-09	Г								
	ДОП.43			-	-			-	-	-
336	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Г		47,50	0,66			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,02	14,51 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
338	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,03	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
339	Е26-46 Т.26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,47	24,56 11,62	6,12 1,84	12	5	4 2	14,80 1,39	7 1
340	Е26-28 Т.26-8-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН М3	1,59	2,72 1,80	0,86 0,25	4	2	2 -	2,74 0,19	4 -
341	Е26-34 Т.26-8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ М3	0,75	23,57 19,75	2,22 0,66	19	15	2 -	26,20 0,50	20 -
342	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М3	2,22	43,71 -	- -	98	-	- -	- -	- -
343	Е26-70 Т.26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,32	36,19 18,00	0,83 0,25	11	6	- -	23,90 0,19	8 -
344	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	36,63	0,34 -	- -	12	-	- -	- -	- -
345	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1
346	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2	0,15	680,91 92,50	10,20 3,06	102	14	2 -	128,00 2,32	19 -
		ВЕНТКОРОБ								
347	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,20	232,92 16,12	2,21 0,66	47	4	- -	24,00 0,50	5 -
348	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,07	86,75	2,89	8	4	-	74,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.26-11-7	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ 100М2		55,50	0,87			-	0,66	-
349	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 100ШТ	0,03	593,64	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1685)		1685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(390)		390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(187)		-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(127)		127	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(921)		921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(225)		225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(12)		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(28)		-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(152)		152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2062)		2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(272)		-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(215)		-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	(2062)		2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(272)		-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(215)		-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			155515	6300	11333		8684
			РУБ.					4448		3578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(92386)		92386	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(15231)		15231	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(7271)		-	7271	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(32608)		32608	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(20774)		20774	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(11891)		11891	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(772)		-	-	-		772
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1603)		-	1603	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(8322)		8322	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(112599)		112599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9187)		-	-	-		9187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(8874)		-	8874	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(63129)		63129	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1722)		1722	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(3477)		-	3477	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(51696)		51696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4195)		4195	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	289)	-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	566)	-	566	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	5384)	5384	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	72708)	72708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4136)	-	-	-		4136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4043)	-	4043	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	185307)	185307	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	13323)	-	-	-		13323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	12917)	-	12917	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 119401953

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВОГО ВМЕСТИМОСТЬЮ 720/480Т ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ОВ

НА ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,826 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2751 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,288 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	26,25	1,12	0,10	29	9	3	0,46	12	
		ЭКМ		0,33	0,03			1	0,03	1	
2	СП1 Ч2 П3002 ДОП4	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140-98	26,25	12,60	-	331	-	-	-	-	
		ЭКМ		-	-			-	-	-	
3	Е18-129	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	30,00	4,61	0,02	138	3	1	0,16	5	
		М		0,10	-			-	-	-	
4	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	25,60	8,42	0,05	216	4	2	0,20	5	
		М		0,14	0,02			1	0,01	-	
5	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	10,00	2,08	-	21	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
6	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	5,00	0,81	-	4	1	-	0,13	1	
		КОМПЛ		0,10	-			-	-	-	
7	Е16-135	-ЗАДИВКА СТАЛЬНАЯ ДИАМ 50ММ	2,00	2,32	0,22	5	2	-	1,54	3	
		ШТ		1,24	0,07			-	0,05	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-2229	-ЗАДВИЖКИ 30С76НЖМ ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2,00	72,14	-	144	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,63	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	2,00	38,09	0,43	76	6	1	4,05	8
		ШТ		3,05	0,14			-	0,10	-
11	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,00	4,07	-	4	-	-	0,32	-
		КОМПЛ		0,25	-			-	-	-
12	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	7,57	0,02	8	-	-	0,33	-
		КОМПЛ		0,25	-			-	-	-
13	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 15ММ	161,00	1,21	0,02	195	42	3	0,36	58
		М		0,26	-			-	-	-
14	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	2,30	0,05	14	2	-	0,44	3
		М		0,35	0,02			-	0,01	-
15	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,67	5,08	-	8	8	-	5,26	9
		100М		4,75	-			-	-	-
16	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	1,00	11,87	0,21	12	2	-	2,04	2
		ШТ		1,55	0,07			-	0,05	-
17	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,45	14,31	0,34	6	1	-	3,10	1
		100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
18	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	0,89	10,79	0,26	10	1	-	1,45	1
		100 М2		1,23	0,07			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1228	81	10		108
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(16)	16	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(12)	12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1212)	1212	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(621)	621	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(81)	-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(172)	172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(129)	129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(23)	-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(106)	106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1447)	1447	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(116)	-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(104)	-	104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(1466)	1466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(118)	-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(106)	-	106	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

19	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	1,00	7,37	0,52	7	4	-	6,17	6
				4,46	0,15			-	0,12	-
			ШТ							
20	СЦЕНА ВЕНТСПИЛСК ОГО 3-ДА	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ6-28-5 С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ АИР112М27	1,00	6980,27	-	6980	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
21	64-01 ДОП26 П10-053	-БАКИНСКИЙ КОНДИЦИОНЕР БК-2000	1,00	444,68	-	445	-	-	-	-
			ШТ							
				-	-			-	-	-
22	ЦПМ015 П15-81-1	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА РУКАВНОГО СМЦ-40-1	3,30	198,78	111,57	656	261	368	101,31	334
			ГН	79,15	32,67			108	24,79	82
23	2309-3049	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА СМЦ-40.1	2,00	6920,76	-	13842	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
24	Е20-774	-УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ МАССОЙ,Т.ДО 0,5	1,00	13,08	1,33	13	11	1	15,02	15
			ШТ	11,10	0,39			-	0,30	-
25	23-03 Ч2 П02-001	-СТОИМОСТЬ ЦИКЛОНА СУХОГО ТИПА СИОТ-МНР1	1,00	387,05	-	387	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е20-696	-НАСАДКИ КОЛЛЕКТОР ДИФФУЗОРЫ КРОНШТЕЙНЫ	9,54	57,26	0,84	546	76	8	10,32	98
		100 КГ		8,01	0,26			2	0,19	2
27	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	0,50	24,59	0,04	12	2	-	4,70	2
		10 ШТ		3,70	0,02			-	0,01	-
28	С130-1876	-ЛЮК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ	12,00	5,21	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	4,00	0,22	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА .ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,75	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Е20-291	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1.6ММ. ДИАМЕТРОМ. ММ. ДО 125	2,42	23,37	0,12	57	6	-	3,27	8
		М2		2,34	0,03			-	0,03	-
32	Е20-292	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1.6ММ. ДИАМЕТРОМ. ММ. ДО 160	12,31	20,61	0,10	254	21	1	2,42	30
		М2		1,73	0,03			-	0,03	-
33	Е20-292	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ. ДИАМЕТРОМ. ММ. ДО 160 НА ВЫСОТЕ ДО 6М	8,92	20,88	0,10	186	18	1	2,80	25
		М2		2,00	0,03			-	0,03	-
34	Е20-293	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	54,45	17,67	0,08	962	73	5	1,88	102
		М2		1,34	0,03			2	0,03	2
35	Е1-295	- НА КАЖДЫЕ 0,2М ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ Н 291	17,82	105,68	57,12	1883	865	1018	79,80	1422
		1КМ		48,56	17,85			318	13,55	241
36	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ.ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3.5ММ	38,50	4,25	0,12	164	27	4	0,90	35
		М		0,70	0,03			1	0,03	1
37	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ВОДОПРОВОДА И	0,76	5,66	-	4	4	-	5,42	4
				4,90	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		100М								
38	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	37,00	5,10	0,12	189	26	4	0,90	33
				0,70	0,03			1	0,03	1
		М								
39	Е20-664	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2	2,00	4,21	0,02	8	1	-	0,82	2
				0,56	-			-	-	-
		ШТ								
40	Е20-674	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5	2,00	3,23	0,02	6	1	-	0,82	2
				0,56	-			-	-	-
		ШТ								
41	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	1,00	24,36	0,05	24	3	-	4,31	4
		ШТ		3,13	0,02			-	0,01	-
42	Е20-570	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-201 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315	1,00	33,39	0,17	33	2	-	3,01	3
				2,14	0,05			-	0,04	-
		ШТ								
43	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	6,00	2,31	0,08	14	7	-	1,41	8
				1,10	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
44	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø.5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	0,34	13,42	0,07	5	-	-	1,62	1
				1,15	0,02			-	0,01	-
		М2								
45	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø.5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	4,40	9,68	0,07	43	5	-	1,62	7
				1,15	0,02			-	0,01	-
		М2								
46	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø.6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	4,13	9,41	0,07	39	5	-	1,62	7
				1,15	0,02			-	0,01	-
		М2								
47	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	1,60	14,31	0,34	23	4	-	3,10	5
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
48	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	3,92	10,79	0,26	42	5	1	1,45	6
				1,23	0,07			-	0,05	-
		100 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			26894	1427	1411		2159
			РУБ.					432		329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(14287)	14287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(14287)	14287	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(656)	656	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(369)	-	369	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		(30)	30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(224)	224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(40)	-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(70)	70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(950)	950	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(431)	-	-	-		431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(409)	-	409	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1948)	1948	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(56)	56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1192)	-	1192	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		(89)	89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(295)	295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(52)	-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(179)	179	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2422)	2422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1694)	-	-	-		1694
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1244)	-	1244	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(10003)	10003	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2247)	2247	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(298)	-	298	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(70)	70	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		(12)	12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1123)	1123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(75)	-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(201)	-	201	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(888)	888	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(12014)	12014	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(473)	-	-	-		473
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(499)	-	499	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(29673)	29673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2598)	-	-	-		2598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2152)	-	2152	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
49	Е18-91	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	25,12	1,67	25	12	2	15,10	15
				11,96	0,51			1	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ШТ						
50	С130-2142	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ,НОМЕР Ø1,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА Ø,37 М2	4,ØØ	6Ø,69	-	243	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
51	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,ØØ	4,Ø7	-	4	-	-	Ø,32	-
				Ø,25	-			-	-	-
				КОМПЛ						
52	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,ØØ	7,57	Ø,Ø2	8	-	-	Ø,33	-
				Ø,25	-			-	-	-
				КОМПЛ						
53	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,ØØ	2,Ø8	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
54	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	19,ØØ	1,21	Ø,Ø2	23	5	-	Ø,36	7
				Ø,26	-			-	-	-
				М						
55	Е16-219	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 5ØММ	Ø,19	5,Ø8	-	1	1	-	5,26	1
				4,75	-			-	-	-
				1ØØМ						
56	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-Ø21	Ø,Ø1	14,31	Ø,34	1	-	-	3,1Ø	-
				2,56	Ø,1Ø			-	Ø,Ø8	-
				1ØØМ2						
57	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	Ø,Ø9	1Ø,79	Ø,26	1	-	-	1,45	-
				1,23	Ø,Ø7			-	Ø,Ø5	-
				1ØØ М2						
58	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	Ø,Ø3	7,71	Ø,43	1	-	-	2,38	-
				2,Ø1	Ø,14			-	Ø,1Ø	-
				1ØØМ2						
59	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	Ø,19	28,76	Ø,56	5	5	-	41,ØØ	8
				27,25	Ø,17			-	Ø,13	-
				М3						
60	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	Ø,19	1ØØ,25	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М3						
61	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	Ø,Ø7	16,16	Ø,Ø8	1	1	-	21,1Ø	1
				14,75	Ø,Ø3			-	Ø,Ø3	-
				1ØØМ2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С114-196	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 1000М2	0,01	1619,75	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			356	24	2		32
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(44)		44	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)		-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(35)		35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(55)		55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)		-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(312)		312	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(39)		39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(19)		-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(252)		252	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(41)		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(3)		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(26)		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(379)		379	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(26)		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(24)		-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(434)		434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(35)		-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(30)		-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			28478	1532	1423		2299
			РУБ.					435		330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(14287)		14287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(14287)		14287	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(656)		656	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(26)		26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(369)		-	369	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	(30)		30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(224)		224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(15)		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(40)		-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(70)		70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(950)		950	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(431)		-	-	-		431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(409)		-	409	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2008)	2008	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	70)	70	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1200)	-	1200	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	35)	35	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	(	89)	89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	304)	304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	52)	-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	184)	184	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2496)	2496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1705)	-	-	-		1705
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1252)	-	1252	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	11527)	11527	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2907)	2907	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	398)	-	398	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	494)	494	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	(	12)	12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1293)	1293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	87)	-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	229)	-	229	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1020)	1020	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	13840)	13840	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	615)	-	-	-		615
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	627)	-	627	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	31573)	31846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2751)	-	-	-		2751
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2288)	-	2288	-		-

СОСТАВИЛ КУЛАГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 3119401950'Ж5Н9'''1.1''''''*
 2 Ю''СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВОГО ВМЕСТИМОСТЬЮ 720/480Т''
       4569'СКЛАД ЦЕМЕНТА'Р''ОВ'ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ ГОРЯ
       ЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ''ИВАНОВА*
 3 Д10-М2*
 4 Д10-М3*
 5 Н10=16.5*
 6 РОТОПЛЕНИЕ*
 7 Н21=2*
 8 Е18-112'26,25*
 9 СТЦ1 Ч2 П3002 ДОП4(=3)'26.25'8.13'СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ
       МС-140-98'ЭКМ*
10 Е18-129'30*
11 Е18-132'25,6*
12 С130-97'10*
13 Е18-229'5*
14 Е16-135'2''ЗАДИВЖКА СТАЛЬНАЯ ДИАМ 50ММ*
15 С130-2229'2*
16 С130-1776'4*
17 Е18-185'2*
18 Е18-228'1*
19 Е18-227'1*
20 Е16-35'161*
21 Е16-40'6*
22 Е16-219'167*
23 Е18-196'1*
24 Н21=0*
25 Е13-121'44,5*
26 Е13-168'89*
27 РВЕНТИЛЯЦИЯ*
28 Н21=5*
29 Е20-722'1*
30 СТЦЕНА ВЕНТОПИЛСКОГО З-ДА(=3)'1'4094.1.1'СТОИМОСТЬ ВЕН
       ТИЛЯТОРА ВЦ6-28-5 С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ АИР112М27'ШТ*
31 Т64-01 ДОП26 П10-053(=14)'1'275.1.1'БАКИНСКИЙ КОНДИЦИО
       НЕР БК-2000'ШТ*
32 ЦТЦМО15 П15-81-1(=6)'3.3'128#60.3#62.5#18.3#5.2'МОНТАЖ
       ФИЛЬТРА РУКАВНОГО СМЦ-40-1'ТН*
33 2309-3049(=14)'2'4280.1.1'СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА СМЦ-40.1*
34 Е20-774'1*
35 N23-03 Ч2 П02-001(=3)'1'1645.0.138.1.1'СТОИМОСТЬ ЦИКЛО
       НА СУХОГО ТИПА СИОТ-МНР1'ШТ*
36 Е20-696'954.2''НАСАДКИ КОЛЛЕКТОР ДИФФУЗОРЫ КРОНШТЕЙНЫ*
37 Е20-1004'5*
38 С130-1876'12''ЛЮК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ*
39 С130-640'4*
40 С130-99'2*
41 Е20-291'7.7.0,314*
42 Е20-292'12.0,44+14.0,502*
43 Е20-292(А5.1.16)(Р1.1.16)'5.5.0.502+14.0.44''+ НА ВЫСО
       ТЕ ДО 8М*
44 Е20-293'33.0.628+16.5.0.785+21.0.989*
45 Е1-295'9.1.98*
46 Е16-68'38.5*
47 Е16-220'75.5*
48 Е16-69'37*
49 Е20-664'2*
50 Е20-674'2*
51 Е20-527'1*
52 Е20-570'1*
53 Е200-407'6*
54 Е20-1'1,0,345*
55 Е20-2'7,0,628*
56 Е20-4'4,0.785+0.99*
57 Н21=0*
58 Е13-121'160*
59 Е13-168'392*
60 РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
61 Н21=2*
62 Е18-91'1*
63 С130-2142'4*
64 Е18-228'1*
65 Е18-227'1*
66 С130-97'4*
67 Е16-35'19*
68 Е16-219'19*
69 Н21=0*
70 Е13-121'1,3*
71 Е13-168'9,42*
72 Е13-125'3*
73 Е26-15'0,19*
74 С114-351(А1.1,03)'0,19*
75 Е26-73'6,82*
76 С114-196(А1.1,1)'6,82*
77 К'КУЛАГИНА''*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 91324863

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 720/480Т ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВК

НА СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СО ВК Л.1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,364 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 185 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,138 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.										
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	2,16	-	5	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
2	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	2,56	-	2	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
3	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	3,15	-	7	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
4	Е16-194	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА7 ЗАДВИЖКАМИ	1,00	261,35	2,56	262	14	2	18,30	18		
				13,62	0,76			-	0,58	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗОЧ6ВР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ							
		ШТ								
5	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	1,00	76,06	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	3,35	0,02	3	-	-	0,31	-
				0,24	-			-	-	-
		ШТ								
7	С130-1485	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 32	20,00	4,73	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
8	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ	5,00	4,90	0,08	24	1	-	0,46	2
				0,34	0,03			-	0,03	-
		М								
9	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	10,00	1,70	0,02	16	2	-	0,37	4
				0,29	-			-	-	-
		М								
10	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	7,00	1,92	0,02	14	2	-	0,37	3
				0,29	-			-	-	-
		М								
11	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	15,00	1,93	0,02	29	4	-	0,37	6
				0,29	-			-	-	-
		М								
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,32	4,99	-	1	1	-	5,16	2
				4,66	-			-	-	-
		100М								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,10	40,42	0,41	4	-	-	2,30	-
				3,77	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
14	Е1-942	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ	0,15	195,25	-	29	29	-	264,00	40
				195,25	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3								
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,15	57,50	-	9	9	-	99,30	15
		ГРУППЫ 100М3		57,50	-			-	-	-
16	Е1-998	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ	0,15	41,13	1,58	6	4	-	39,90	6
		ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ И МОКРЫЕ 100М3		27,75	0,48			-	0,36	-
17	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	3,60	11,51	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			625	66	2		96
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	91)	91	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	6)	6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	42)	-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	43)	43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	110)	110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	61)	-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	44)	-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	534)	534	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	323)	323	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	24)	-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	185)	185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	58)	58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	6)	-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	46)	46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	638)	638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	40)	-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	30)	-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	748)	748	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	101)	-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	74)	-	74	-		-

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА Т3

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

18	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ	2,00	1,78	-	3	-	-	-	-
		16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
19	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	10,00	1,70	0,02	16	2	-	0,37	4
				0,29	-			-	-	-
		М								
20	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	8,00	1,92	0,02	15	2	-	0,37	3
				0,29	-			-	-	-
		М								
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,18	4,99	-	1	1	-	5,16	1
				4,66	-			-	-	-
		100М								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115	0,01	40,42	0,41	2	-	-	2,30	-
				3,77	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
23	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
24	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	0,01	14,02	0,26	2	-	-	1,45	-
				1,22	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
25	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,10	35,93	0,41	3	1	-	18,80	2
				13,75	0,12			-	0,09	-
		М3								
26	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	0,10	53,88	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
27	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,03	16,16	0,08	2	-	-	21,10	1
				14,75	0,03			-	0,03	-
		100М2								
28	С1511-258	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	3,30	3,91	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		63	6	-		11
								-		-
				РУБ.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(28)	28	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)	2	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1)	-		1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(5)	5	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(2)	2	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)	1	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(31)	31	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1)	-		1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(35)	35	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(27)	27	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(5)	-		5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4)	4	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(42)	42	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(8)	-	-		-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5)	-		5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(73)	73	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-		-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)	-		6	-		-

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА К1

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

29	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ВЫПУСК М	5,00	5,29	0,02	27	2	-	0,58	3
				0,46	-			-	-	-
30	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	15,00	3,20	-	48	7	-	0,61	9
				0,47	-			-	-	-
31	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	10,00	5,29	0,02	53	5	-	0,58	6
				0,46	-			-	-	-
32	Е17-49	-УСТАНОВКА ДУШЕВАЯ УД ШТ	1,00	14,04	0,02	15	1	-	0,82	1
				0,64	-			-	-	-
33	Е17-21	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	2,00	38,71	0,11	77	4	-	2,19	4
				1,71	0,03			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.								
34	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	2,00	23,63	0,05	47	2	-	1,85	4
		КОМПЛ.		1,42	0,02			-	0,01	-
35	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	1,00	48,48	0,22	48	1	-	2,44	2
		КОМПЛ		1,86	0,07			-	0,05	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	138,87	-	14	14	-	184,00	18
		100М3		138,87	-			-	-	-
37	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ИМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	57,50	-	6	6	-	99,30	10
		100М3		57,50	-			-	-	-
38	Е1-998	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ И МОКРЫЕ	0,10	41,13	1,58	4	2	-	39,90	4
		100М3		27,75	0,48			-	0,36	-
39	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	2,40	11,51	-	27	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			366	44	-		61
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(51)		51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(22)		-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(27)		27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(61)		61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(32)		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(22)		-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(315)		315	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(293)		293	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(22)		-	22	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(30)		30	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(5)	-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(27)	27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(372)	372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(29)	-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(27)	-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(433)	433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(61)	-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(49)	-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА К2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
40	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	15,00	5,29	0,02	80	7	-	0,58	9
				0,46	-			-	-	-
		М								
41	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д48Х2,5	3,00	2,83	0,08	8	1	-	0,66	2
		М		0,51	0,03			-	0,03	-
42	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,03	4,99	-	2	-	-	5,16	-
				4,66	-			-	-	-
		100М								
43	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	1,00	0,97	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,01	40,42	0,41	2	-	-	2,30	-
				3,77	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			94	8	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(92)	92	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(80)	80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(8)	-	8	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(108)	108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(110)	110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1148	124	2		179
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(172)	172	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(65)	-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(75)	75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(12)	12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(204)	204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(96)	-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(67)	-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(976)	976	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(723)	723	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(59)	-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(190)	190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(101)	101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(12)	-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(83)	83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1160)	1160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(89)	-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(71)	-	71	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(1364)	1364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(185)	-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(138)	-	138	-		-

СОСТАВИЛ БАРТО

ОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 91324860

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
713      1      391324860' М1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
714      2      Ю' ' СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 720/480Т' ' 4569-А' ' Р' ' ВК' СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ'
                       СО ВК Л.1-4' *
715      3      Н10=16,5' Н25=7,7*
716      4      Д2-М*
717      5      Д2-С*
718      6      Д2-Т*
719      7      РСИСТЕМА В1*
720      8      П2#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
721      9      П#*
722     10      С130-85' 2*
723     11      С130-86' 1*
724     12      С130-87' 2*
725     13      Е16-194' 1*
726     14      С130-2334' 1*
727     15      Е16-185' 1*
728     16      С130-1485' 20*
729     17      Е16-2' 5*
730     18      Е16-41' 10*
731     19      Е16-42' 7*
732     20      Е16-43' 15*
733     21      Е16-219' 32*
734     22      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
735     23      П#*
736     24      Е13-153(А1.2)' 10' ' + ЗА 2 РАЗА*
737     25      Е1-942(А5.1.1)' 15*
738     26      Е1-968' 15*
739     27      Е1-998' 15*
740     28      С122-403' 15.0,24*
741     29      РСИСТЕМА Т3*
742     30      П2#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
743     31      П#*
744     32      С130-2026' 2*
745     33      Е16-41' 10*
746     34      Е16-42' 8*
747     35      Е16-219' 18*
748     36      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
749     37      П#*
750     38      Е13-153(А1.2)' 1,1*
751     39      Е13-121' 1.1*
752     40      Е13-168' 1,1*
753     41      Е26-7' 0,1*
754     42      С114-149' 0,1*
755     43      Е26-73' 3*
756     44      СТ1511-258(=1)' 3,3' 2,52' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ' М2*
757     45      РСИСТЕМА К1*
758     46      П2#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
759     47      П#*
760     48      Е16-34' 5' ' + ВЫПУСК*
761     49      Е16-33' 15*
762     50      Е16-34' 10*
763     51      Е17-49' 1' ' УСТАНОВКА ДУШЕВАЯ УД*
764     52      Е17-21' 2*
765     53      Е17-37' 2*
766     54      Е17-57' 1*
767     55      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
```

```
768     56      П#*
769     57      Е1-936(А5.1.1)' 10*
770     58      Е1-968' 10*
771     59      Е1-998' 10*
772     60      С122-403' 2.4*
773     61      РСИСТЕМА К2*
774     62      П2#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
775     63      П#*
776     64      Е16-34' 15*
777     65      Е16-66' 3' ' ТРУБОПРОВОД ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д48Х2,5*
778     66      Е16-219' 3*
779     67      С130-2305' 1*
780     68      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
781     69      П#*
782     70      Е13-153(А1.2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
783     71      К' БАРТО' ' *
```

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

СО ВК Л.1-4

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	С114-149		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3		0,10	
2.	С122-403		-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2		6,00	
3.	С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		2,00	
4.	С130-86		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ.ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ		1,00	
5.	С130-87		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ.ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ		2,00	
6.	С130-1485		-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА . ДИАМЕТРОМ В ММ 32	М		20,00	
7.	С130-2026		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ		2,00	
8.	С130-2305		-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	КГ		1,00	
9.	С130-2334		-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	ШТ		1,00	
10.	С1511-258		-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	М2		3,30	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
11.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		177,65	
12.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ		23,01	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		3,35	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
14.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ		17,80	
15.		2165	-ВОДА	М3		0,53	
16.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		0,67	
17.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		0,09	
18.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,15	
19.		4919	-ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	М2		6,00	
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		14,46	
21.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ		1,00	
22.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ		2,00	
23.		6738	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ		3,00	
24.		6856	-КРАНЫ ПРОБНОСПУСКНЫЕ	ШТ		1,00	
25.		6859	-КРАНЫ-СМЕСИТЕЛИ	ШТ		1,00	
26.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ		12,80	
27.		6873	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ		1,00	
28.		7022	-ТРАПЫ	ШТ		2,00	
29.		7222	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 50ММ	М		14,97	
30.		7224	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 100ММ	М		29,94	
31.		7232	-УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛ		2,00	
32.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ		1,00	
33.		7240	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т		0,11	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
34.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М		5,05	
35.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М		20,00	
36.		11085	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М		15,00	
37.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М		15,00	
38.		11102	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М		3,00	
39.		11103	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ	М		1,80	
40.		11169	-ТРУБЫ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д 15ММ	М		0,20	
41.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		0,61	
42.		11263	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ	ШТ		8,00	
43.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,09	
44.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ		0,09	
45.		16119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		0,97	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92325853

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 72ИТ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТК-1

НА МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВАРИАНТ ВЫДАЧИ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ

ОСНОВАНИЕ: З/СПЕЦИФИКАЦИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,380 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 781 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,583 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ШТ	6,00	0,96 0,90	-	7	5	- -	1,00 -	6 -
2	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,00	2,28 -	- -	14	-	- -	- -	- -
3	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ШТ	39,00	0,96 0,90	-	38	35	- -	1,00 -	39 -
4	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	39,00	3,13 -	- -	122	-	- -	- -	- -
5	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ ШТ	2,00	1,22 1,10	-	2	2	- -	1,00 -	2 -
6	2307-10238	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ50,РУ16 ШТ	5,49	7,75 -	- -	42	-	- -	- -	- -
7	Ц12-808-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ДТ	10,00	4,37 3,39	0,48 0,07	44	34	3 -	4,00 0,05	40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:65-80								
		ШТ								
8	С130-123	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	10,00	33,63	-	336	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
9	Ц12-808-4	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:100	1,00	5,01	0,57	6	4	-	5,00	5
				3,71	0,08			-	0,06	-
		ШТ								
10	С130-124	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	1,00	38,44	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
11	Ц12-808-5	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:150	4,00	7,13	1,07	29	21	5	7,00	28
				5,24	0,22			2	0,17	1
		ШТ								
12	С130-126	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	80,29	-	321	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
13	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	14,00	2,73	0,05	39	32	-	2,00	28
				2,32	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
14	2307-10596	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	14,00	32,54	-	453	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,00	2,40	0,10	6	4	-	3,00	6
				1,99	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
16	С130-877	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ	2,00	9,24	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч3БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		–	–			–	–	–
		ШТ.		–	–			–	–	–
17	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДЬУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	4,99	0,74	6	4	–	5,00	5
				3,86	0,15			–	0,12	–
		ШТ		–	–			–	–	–
18	2307-10886	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ80;РУ16	1,00	25,19	–	25	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
19	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДЬУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	2,00	4,99	0,74	11	7	2	5,00	10
				3,86	0,15			–	0,12	–
		ШТ		–	–			–	–	–
20	2307-10887	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ100;РУ16	2,00	36,42	–	73	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
21	Ц11-391-4	-МОНТАЖ	2,00	4,46	0,14	9	9	–	6,00	12
		ШТ		4,21	–			–	–	–
22	2307-10920	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 21Ч4НЖ ДУ25 РУ16	2,00	69,78	–	139	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
23	Ц11-391-5	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА 21Ч5БК ДУ80	1,00	4,69	0,02	5	5	–	6,00	6
		ШТ		4,56	–			–	–	–
24	2307-10922	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч5БК ДУ80	1,00	146,37	–	146	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
25	Ц11-391-5	-МОНТАЖ	1,00	4,69	0,02	5	5	–	6,00	6
		ШТ		4,56	–			–	–	–
26	2307-10925	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч5БК ДУ100	1,00	170,19	–	170	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
27	Ц18-2-1	-МОНТАЖ	3,00	26,69	1,58	81	44	4	22,00	66
		ШТ		14,62	0,76			2	0,58	2
28	23-03-14 Кн1 П.04-056	-УСТРОЙСТВО ОСУШКИ П-УОБ-1 УХЛ4	3,00	1127,00	–	3381	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
29	Ц28-138-1	-МОНТАЖ	1,00	58,07	23,63	56	27	23	38,00	38
		ШТ		27,62	7,92			8	6,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-03-24 П.01-263	-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ СМЦ-5 ШТ	1,00	517,44	–	517	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
31	Ц12-809-1	-КРАН К МАНОМЕТРУ ШТ	6,00	1,63	–	6	6	–	1,00	6
				0,94	–			–	–	–
32	С130-1951	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100 КОМПЛ	6,00	5,56	–	34	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
33	С130-1795	-ФЛАНЕЦ ДУ80 ШТ	26,00	2,39	–	62	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
34	С130-1796	-ФЛАНЕЦ ДУ100 ШТ	4,00	2,99	–	12	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
35	С130-1790	-ФЛАНЕЦ ДУ25 ШТ	36,00	1,13	–	40	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
36	С130-1798	-ФЛАНЕЦ ДУ150 ШТ	8,00	4,63	–	37	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
37	05-17П.2-1 37	-РУКАВ Г-4-10-16-28-У М	30,00	1,33	–	40	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
38	05-17П.2-1 40	-РУКАВ Г-4-10-16-25-40У М	195,00	2,99	–	583	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
39	05-17П.2-1 44	-РУКАВ Г-4-10-40-57-У М	10,00	4,93	–	50	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
40	01-13СТР13	-НИППЕЛИ ШТ	47,00	0,06	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
41	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,50	130,03	24,65	65	50	12	134,00	67
				98,87	13,16			7	9,98	5
42	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,5ММ Т	0,50	677,34	–	339	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
43	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ	0,06	105,88	22,61	7	5	–	110,00	7
				78,00	12,10			–	9,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ								
		Т								
44	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,06	628,78	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
45	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,17	105,88	22,61	20	14	4	110,00	19
				78,00	12,10			2	9,18	2
		Т								
46	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,17	546,98	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
47	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	300,00	0,63	0,07	186	161	20	1,00	300
				0,54	0,02			5	0,01	3
		М								
48	С130-1079	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д15ММ ГОСТ3262-75	46,35	1,04	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
49	С130-1080	-ТОЖЕ,Д25ММ	242,05	1,24	-	301	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
50	С130-1083	-ТОЖЕ,Д40ММ	20,60	2,81	-	57	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
51	С111-636	-ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42,6ММ АНО-6	0,01	744,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
52	С130-2305	-М/КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	135,00	0,91	-	124	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92325853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е15-614	-Окраска трубопроводов масляной краской за 2раза	0,58	68,66	0,05	51	27	-	68,00	39
		100м2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8344	501	73		735
			РУБ.					26		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(970)	970	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(970)	970	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(7323)	7323	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(65)	65	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(500)	-	500	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(469)	469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(404)	404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(25)	-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(619)	619	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(8346)	8346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(741)	-	-	-		741
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(555)	-	555	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(51)	51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(24)	24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(27)	-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(64)	64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(40)	-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(28)	-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(9380)	9380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(781)	-	-	-		781
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(583)	-	583	-		-

СОСТАВИЛ Титова

ПРОВЕРИЛ Кулагина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92325933

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 720Т ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТК-2

НА МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВАРИАНТ ВЫДАЧИ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ

ОСНОВАНИЕ: З/СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,423 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 911 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,676 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	6,00	0,96	-	7	5	-	1,00	6
		ТТ		0,90	-			-	-	-
2	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	2,28	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	39,00	0,96	-	38	35	-	1,00	39
		ТТ		0,90	-			-	-	-
4	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В Мм: 25	39,00	3,13	-	122	-	-	-	-
		ТТ		-	-			-	-	-
5	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ	2,00	1,22	-	2	2	-	1,00	2
		ТТ		1,10	-			-	-	-
6	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	5,49	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА	2,00	1,22	-	2	2	-	1,00	2
				1,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32-50мм								
		ШТ								
8	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	6,70	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц12-808-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:65-80	11,00	4,37	0,48	48	37	5	4,00	44
				3,39	0,07			-	0,05	1
		ШТ								
10	С130-122	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	11,00	30,84	-	339	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
11	Ц12-808-4	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:100	3,00	5,01	0,57	15	11	2	5,00	15
				3,71	0,08			-	0,06	-
		ШТ								
12	С130-124	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	3,00	38,44	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
13	Ц12-808-5	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:150	4,00	7,13	1,07	29	21	5	7,00	28
				5,24	0,22			2	0,17	1
		ШТ								
14	С130-126	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	80,29	-	321	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
15	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	14,00	2,73	0,05	39	32	-	2,00	28
				2,32	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
16	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ Ду25;Ру16	14,00	32,34	-	453	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧТ								
17	Ц12-791-6	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	1,00	5,84	0,97	5	5	-	6,00	6
				4,39	0,24			-	0,18	-
		ЧТ								
18	23-07П.1-0488	-ВЕНТИЛЬ 15С922НЖ ДУ100	1,00	557,86	-	559	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,00	2,40	0,10	6	4	-	5,00	6
				1,99	0,02			-	0,01	-
		ЧТ								
20	С130-877	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч36Р1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	9,24	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЧТ.								
21	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	4,99	0,74	6	4	-	5,00	5
				5,86	0,15			-	0,12	-
		ЧТ								
22	2307-10886	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ80;РУ16	1,00	25,19	-	25	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
23	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	3,00	4,99	0,74	15	11	2	5,00	15
				5,86	0,15			-	0,12	-
		ЧТ								
24	2307-10887	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ100;РУ16	3,00	36,42	-	110	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-391-5	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ	2,00	4,69	0,02	9	9	-	6,00	12
		ЧТ		4,56	-			-	-	-
26	23-07 П.1-0922	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ80 21Ч5БК	1,00	146,37	-	146	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–			–	–	–
27	23-07 П.1-0963	-ТО АЕ,ДУ100 2145БК	1,00	170,19	–	170	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
28	Ц18-1-1	-МОНТАЖ	7,00	22,50	1,92	157	76	13	17,00	119
		ШТ		10,91	1,12			8	0,85	6
29	18-08П.18-003	-МАСЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В44-16 УХА4	7,00	24,21	–	169	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
30	Ц18-2-1	-МОНТАЖ	3,00	26,69	1,58	81	44	4	22,00	66
		ШТ		14,62	0,76			2	0,58	2
31	23-03-14 Кн.1 П.04-056	-УСТРОЙСТВО ОСУШКИ П-УОБ-1 УХА4	3,00	1127,00	–	3381	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
32	Ц28-138-1	-МОНТАЖ	1,00	58,07	23,63	56	27	23	38,00	38
		ШТ		27,62	7,92			8	6,01	6
33	23-03П.01-263	-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ СМЦ-5	1,00	545,60	–	546	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
34	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6,00	1,01	–	6	6	–	1,00	6
		ШТ		0,96	–			–	–	–
35	Ц12-809-1	-КРАН К МАНОМЕТРУ	6,00	1,03	–	6	6	–	1,00	6
		ШТ		0,94	–			–	–	–
36	С130-1951	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	6,00	5,56	–	34	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–			–	–	–
37	С130-1790	-ФЛАНЕЦ ДУ25	36,00	1,13	–	40	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
38	С130-1793	-ФЛАНЕЦ ДУ50	6,00	1,78	–	11	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
39	С130-1794	-ФЛАНЕЦ ДУ65	2,00	2,12	–	5	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
40	С130-1795	-ФЛАНЕЦ ДУ80	26,00	2,39	–	62	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
41	С130-1796	-ФЛАНЕЦ ДУ100	7,00	2,99	–	22	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
42	С130-1798	-ФЛАНЕЦ ДУ150	8,00	4,63	–	37	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
43	25-17 П.2-137	-РУКАВ Г(4)-10-16-28-У	30,00	1,33	–	40	–	–	–	–
		М		–	–			–	–	–
44	25-17 П.2-140	-РУКАВ Г4-10-25-40-У	195,00	2,99	–	583	–	–	–	–
		М		–	–			–	–	–
45	25-17	-РУКАВ Г4-10-40-57-У	10,00	4,91	–	50	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-144	М								
				-	-			-	-	-
46	05-17	-РУКАВ Г4-10-50-69-У	10,00	4,42	-	45	-	-	-	-
	П.2-110	М								
				-	-			-	-	-
47	01-13СТР13	-НИППЕЛИ	49,00	0,08	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
48	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,02	160,11	6,37	4	2	-	200,00	4
				142,50	2,02			-	1,54	-
		Т								
49	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5ММ	0,02	881,82	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
50	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,15	130,03	24,65	21	15	4	134,00	20
				98,87	13,16			2	9,98	1
		Т								
51	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76Мм,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,5ММ	0,15	738,68	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
52	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,28	130,03	24,65	35	27	6	134,00	38
				98,87	13,16			3	9,98	3
		Т								
53	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО	0,28	677,34	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,5ММ Т								
54	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0,06	105,88 78,00	22,61 12,10	7	5	– –	110,00 9,18	7 1
55	С159-3353	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,06	628,78 –	– –	38	–	– –	– –	– –
56	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0,17	105,88 78,00	22,61 12,10	20	14	4 2	110,00 9,18	19 2
57	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,17	546,98 –	– –	92	–	– –	– –	– –
58	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	285,00	0,63 0,54	0,07 0,02	179	154	20 5	1,00 0,01	285 3
59	С130-1079	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ГОСТ 3262-75 ДУ15ММ М	46,35	1,04 –	– –	48	–	– –	– –	– –

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92325936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130-1080	-ТОЖЕ,ДУ25ММ	226,60	1,24	-	281	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
61	С130-1083	-ТОЖЕ,ДУ40ММ	20,60	2,81	-	57	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
62	С111-636	-ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42,6ММ АНО-6	0,01	744,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	С130-2305	-М/КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	127,40	0,91	-	116	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
64	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	0,55	88,66	0,05	48	26	-	68,00	37
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9245	580	88		853
			РУБ.					32		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(1012)	1012		-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(1012)	1012		-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(8185)	8185		-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(137)	137		-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(586)	-		586	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(448)	448		-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(473)	473		-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(32)	-		-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(63)	-		63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(694)	694		-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(9352)	9352		-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(874)	-		-	-		874
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(649)	-		649	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(48)	48		-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(22)	22		-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(26)	-		26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)	7		-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-		1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)	4		-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(59)	59		-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(37)	-		-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(27)	-		27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(10423)	10423		-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(911)	-		-	-		911
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(676)	-		676	-		-

СОСТАВИЛ Титова

ПРОВЕРИЛ Кулагина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92325883

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 48ОТ ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТК-3

НА МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВАРИАНТ ВЫДАЧИ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ

ОСНОВАНИЕ: З/СПЕЦИФИКАЦИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,951 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 734 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,551 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	4,00	0,96	-	4	4	-	1,00	4
				0,90	-			-	-	-
		ШТ								
2	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	2,28	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	31,00	0,96	-	31	27	-	1,00	31
				0,90	-			-	-	-
		ШТ								
4	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	31,00	3,13	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ	2,00	1,22	-	2	2	-	1,00	2
				1,10	-			-	-	-
		ШТ								
6	2307-10238	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2, ДУ50, РУ16	5,49	7,75	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц12-808-3	-ВЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ, ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ, ИЛИ ФАОЛИТОМ, ИЛИ	10,00	4,37	0,48	44	34	3	4,00	40
				3,39	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:65-80								
		ШТ								
8	С130-123	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	10,00	33,63	-	336	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
9	Ц12-808-4	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕР ОБАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:100	1,00	5,01	0,57	6	4	-	5,00	5
				3,71	0,08			-	0,06	-
		ШТ								
10	С130-124	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	1,00	38,44	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
11	Ц12-808-5	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕР ОБАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:150	4,00	7,13	1,07	29	21	5	7,00	28
				5,24	0,22			2	0,17	1
		ШТ								
12	С130-126	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	80,29	-	321	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
13	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	10,00	2,73	0,35	27	24	-	2,00	20
				2,62	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
14	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	10,00	32,04	-	323	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1.6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,00	2,40	0,10	6	4	-	3,00	6
				1,99	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
16	С130-877	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ	2,00	9,24	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч5БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ШТ.		-	-			-	-	-
17	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	4,99	0,74	6	4	-	5,00	5
				3,86	0,15			-	0,12	-
		ШТ								
18	2307-10886	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ80;РУ16	1,00	25,19	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	2,00	4,99	0,74	11	7	2	5,00	10
				3,86	0,15			-	0,12	-
		ШТ								
20	2307-10887	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ100;РУ16	2,00	36,42	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц11-391-4	-МОНТАЖ	2,00	4,46	0,14	9	9	-	6,00	12
		ШТ		4,21	-			-	-	-
22	2307-10920	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 21Ч4НЖ ДУ25 РУ16	2,00	69,78	-	139	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц11-391-5	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА 21Ч5БК ДУ80	1,00	4,69	0,02	5	5	-	6,00	6
		ШТ		4,56	-			-	-	-
24	2307-10922	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч5БК ДУ80	1,00	146,37	-	146	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-391-5	-МОНТАЖ	1,00	4,69	0,02	5	5	-	6,00	6
		ШТ		4,56	-			-	-	-
26	2307-10925	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч5БК ДУ100	1,00	170,19	-	170	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц18-2-1	-МОНТАЖ	3,00	26,69	1,58	81	44	4	22,00	66
		ШТ		14,62	0,76			2	0,58	2
28	25-03-14 КН1 П.04-056	-УСТРОЙСТВО ОСУШКИ П-УОБ-1 УХЛ4	3,00	1127,00	-	3381	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц28-138-1	-МОНТАЖ	1,00	56,07	23,63	56	27	23	38,00	38
		ШТ		27,62	7,92			8	6,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-03-24 П.01-263	-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ СМЦ-5 ШТ	1,00	517,44	-	517	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6,00	1,01	-	6	6	-	1,00	6
				0,96	-			-	-	-
32	Ц12-809-1	-КРАН К МАНОМЕТРУ ШТ	6,00	1,03	-	6	6	-	1,00	6
				0,94	-			-	-	-
33	С130-1951	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100 КОМПЛ	6,00	5,56	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С130-1795	-ФЛАНЕЦ ДУ80 ШТ	28,00	2,39	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	С130-1796	-ФЛАНЕЦ ДУ100 ШТ	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С130-1790	-ФЛАНЕЦ ДУ25 ШТ	36,00	1,13	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	С130-1798	-ФЛАНЕЦ ДУ150 ШТ	8,00	4,63	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	05-17П.2-1 37	-РУКАВ Г-4-10-16-26-У М	20,00	1,33	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	05-17П.2-1 40	-РУКАВ Г-4-10-16-25-40У М	155,00	2,99	-	463	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	05-17П.2-1 44	-РУКАВ Г-4-10-40-57-У М	10,00	4,91	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	01-13СТР13	-НИППЕЛИ ШТ	37,00	0,06	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,50	130,03	24,65	65	50	12	134,00	67
				98,87	18,16			7	9,98	5
43	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,50	677,34	-	339	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,06	105,88	22,61	7	5	-	110,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ		78,00	12,10			-	9,18	1
		Т								
45	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,06	628,78	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
46	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,17	105,88	22,61	20	14	4	110,00	19
				78,00	12,10			2	9,18	2
		Т								
47	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,17	546,98	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
48	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	270,00	0,63	0,07	169	145	19	1,00	270
				0,54	0,02			5	0,01	3
		М								
49	С130-1079	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д15ММ ГОСТ3262-75	41,20	1,04	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
50	С130-1080	-ТОЖЕ,Д25ММ	211,15	1,24	-	262	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
51	С130-1083	-ТОЖЕ,Д40ММ	20,60	2,81	-	57	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
52	С111-636	-ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42,6ММ АНО-6	0,01	744,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130-2305	-М/КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	127,00	0,91	-	116	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
54	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	0,54	88,66	0,05	48	26	-	68,00	37
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7967	473	72		691
			РУБ.					26		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(840)	840	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(840)	840	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(7079)	7079	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(473)	-	473	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(469)	469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(379)	379	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(23)	-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(51)	-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(594)	594	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(8052)	8052	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(697)	-	-	-		697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(524)	-	524	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(48)	48	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(22)	22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(26)	-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(59)	59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(37)	-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(27)	-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(8951)	8951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(734)	-	-	-		734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(551)	-	551	-		-

СОСТАВИЛ Титова

ПРОВЕРИЛ Кулагина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92325943

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 480Т ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТК-4

НА МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ ВЫДАЧИ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ

ОСНОВАНИЕ: З/СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,855 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 853 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,664 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ШТ	4,00	0,96 0,90	- -	4	4	- -	1,00 -	4 -
2	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	2,28 -	- -	9	-	- -	- -	- -
3	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ШТ	31,00	0,96 0,90	- -	31	27	- -	1,00 -	31 -
4	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	31,00	3,13 -	- -	98	-	- -	- -	- -
5	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ ШТ	2,00	1,22 1,10	- -	2	2	- -	1,00 -	2 -
6	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	2,00	5,49 -	- -	11	-	- -	- -	- -
7	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА	2,00	1,22 1,10	- -	2	2	- -	1,00 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32-50ММ								
		ШТ								
8	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	6,70	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц12-808-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:65-80	11,00	4,37	0,48	48	37	5	4,00	44
				3,39	0,07			-	0,05	1
		ШТ								
10	С130-122	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	11,00	30,84	-	339	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
11	Ц12-808-4	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:100	3,00	5,01	0,57	15	11	2	5,00	15
				3,71	0,08			-	0,06	-
		ШТ								
12	С130-124	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	3,00	38,44	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
13	Ц12-808-5	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:150	4,00	7,13	1,07	29	21	5	7,00	28
				5,24	0,22			2	0,17	1
		ШТ								
14	С130-126	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	80,29	-	321	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
15	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	10,00	2,73	0,05	27	24	-	2,00	20
				2,62	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
16	2307-10696	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	10,00	32,64	-	323	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
17	Ц12-791-5	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 120 ММ	1,00	5,64	0,97	5	5	-	6,00	6
		ШТ		4,39	0,24			-	0,18	-
18	23-07П.1-0488	-ВЕНТИЛЬ 15С922Нж ДУ120	1,00	557,86	-	559	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,мм:15-25	2,00	2,40	0,10	6	4	-	3,00	6
		ШТ		1,99	0,02			-	0,01	-
20	С130-877	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч5БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	9,24	-	19	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
21	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,мм:80-100	1,00	4,99	0,74	6	4	-	5,00	5
		ШТ		3,86	0,15			-	0,12	-
22	2307-10886	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ80;РУ16	1,00	25,19	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц12-805-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,мм:80-100	3,00	4,99	0,74	15	11	2	5,00	15
		ШТ		3,86	0,15			-	0,12	-
24	2307-10887	-КЛАПАН 17Ч18БР ДУ100;РУ16	3,00	36,42	-	110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-391-5	-МОНТАЖ	2,00	4,69	0,02	9	9	-	6,00	12
		ШТ		4,56	-			-	-	-
26	23-07 П.1-0922	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ80 2145БК	1,00	146,37	-	146	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–			–	–	–
27	23-07 П.1-0925	-ТО ЖЕ,ДУ100 2145БК ШТ	1,00	170,19	–	170	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
28	Ц18-1-1	-МОНТАЖ ШТ	7,00	22,50	1,92	157	76	13	17,00	119
				10,91	1,12			8	0,85	6
29	18-08П.18-003	-МАСЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В44-16 УХА4 ШТ	7,00	24,21	–	169	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
30	Ц18-2-1	-МОНТАЖ ШТ	3,00	26,69	1,58	81	44	4	22,00	66
				14,62	0,76			2	0,58	2
31	23-03-14 КН.1 П.04-056	-УСТРОЙСТВО ОСУШКИ Н-УОБ-1 УХА4 ШТ	3,00	1127,00	–	3381	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
32	Ц28-136-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	58,07	23,63	56	27	23	38,00	38
				27,62	7,92			8	6,01	6
33	23-03П.01-263	-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ СМЦ-5 ШТ	1,00	545,60	–	546	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
34	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6,00	1,01	–	6	6	–	1,00	6
				0,96	–			–	–	–
35	Ц12-809-1	-КРАН К МАНОМЕТРУ ШТ	6,00	1,03	–	6	6	–	1,00	6
				0,94	–			–	–	–
36	С130-1951	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100 КОМПЛ	6,00	5,56	–	34	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
37	С130-1790	-ФЛАНЕЦ ДУ25 ШТ	28,00	1,13	–	31	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
38	С130-1793	-ФЛАНЕЦ ДУ50 ШТ	6,00	1,78	–	11	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
39	С130-1794	-ФЛАНЕЦ ДУ65 ШТ	2,00	2,12	–	5	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
40	С130-1795	-ФЛАНЕЦ ДУ80 ШТ	28,00	2,39	–	67	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
41	С130-1796	-ФЛАНЕЦ ДУ100 ШТ	7,00	2,99	–	22	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
42	С130-1798	-ФЛАНЕЦ ДУ150 ШТ	8,00	4,63	–	37	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
43	05-17 П.2-137	-РУКАВ Г(4)-10-16-28-У М	20,00	1,33	–	26	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
44	05-17 П.2-140	-РУКАВ Г4-10-25-40-У М	155,00	2,99	–	463	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
45	05-17	-РУКАВ Г4-10-40-57-У	10,00	4,91	–	50	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-144	М								
				-	-			-	-	-
46	05-17	-РУКАВ Г4-10-50-69-У	10,00	4,42	-	45	-	-	-	-
	П.2-110	М								
				-	-			-	-	-
47	21-13СТР13	-НИППЕЛИ	39,00	0,08	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
48	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,02	160,11	6,57	4	2	-	200,00	4
				142,50	2,02			-	1,54	-
		Т								
49	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	0,02	881,82	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
50	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,15	130,03	24,65	21	15	4	134,00	20
				98,67	13,16			2	9,98	1
		Т								
51	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	0,15	738,68	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
52	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,28	130,03	24,65	35	27	6	134,00	38
				98,67	13,16			3	9,98	3
		Т								
53	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО	0,28	677,54	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ								
		Т								
54	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,06	105,88	22,61	7	5	-	110,00	7
				78,00	12,10			-	9,18	1
		Т								
55	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,06	628,78	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
56	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,17	105,88	22,61	20	14	4	110,00	19
				78,00	12,10			2	9,18	2
		Т								
57	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,17	546,98	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
58	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	250,00	0,63	0,07	159	135	19	1,00	250
				0,54	0,02			5	0,01	3
		М								
59	С130-1079	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ГОСТ 3262-75 ДУ15ММ	41,20	1,04	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130-1080	-ТОЖЕ,ДУ25ММ М	195,70	1,24	-	243	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	С130-1083	-ТОЖЕ,ДУ40ММ М	20,60	2,81	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	С111-636	-ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42,6ММ АНО-6 Т	0,01	744,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	0,52	88,66	0,05	45	25	-	68,00	35
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8744	543	87		798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			32		26
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(882)		882	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(882)		882	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(7817)		7817	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(134)		134	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(550)		-	550	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(448)		448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(441)		441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(29)		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(58)		-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(659)		659	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(8917)		8917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(818)		-	-	-		818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(608)		-	608	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(45)		45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(20)		20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(25)		-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(56)		56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(35)		-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(26)		-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(9855)		9855	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(853)		-	-	-		853
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(634)		-	634	-		-

СОСТАВИЛ ТИТОВА

ПРОВЕРИЛ КУЛАГИНА

gost.e-ecolog.ru