ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 76.93

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 720/480

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА 2

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷118

Ц00059-13

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 76.93

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 720/480

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА 2

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷118

РАЗРАБОТАН:

Проектный институт № 2

Главный инженер института Б.Л.Аронов

Главный инженер проекта И.В.Иванова

Утвержден Главпроектом
Госстроя России
письмо от 30.II.93г.
№ 9-3-I/254

Введен в действие АП
Гипростроммаш
приказ от 6.I2.93
№ I7

Содержание альбома

№№ пп	Марка смет	Наименование смет	Стр.
I.		Сводка объёмов и стоимости работ по смете I-4	3
2.	I-4	Локальная смета на общестроительные работы	4
3.		Сводка объёмов работ и стоимости работ по смете I-5	4I
4.	I-5	Локальная смета на общестроительные работы	42
5.		Сводка объёмов и стоимости работ по смете I-6	80
6.	I-6	Локальная смета на общестроительные работы	8I

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2099,88	3623	4481			2,90
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	38,81	3578	4352			2,59
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			27296	33154			17,51
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			11,44
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,58
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,89
7.	КРОВЛЯ	М2	152,88	4892	5946			3,49
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	105,32	69996	81436			48,13
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,19
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,82
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,89
12.	ПОЛЫ	М2	576,80	6458	7666			4,92
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	4,13	50	62			0,04
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,34
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,28
	ИТОГО			143868	171181			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА Иванова - ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 480 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ ПНЕСМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ В СУХИХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-17+ КМ1-29+ АР1-19,КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 171,181 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10816 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,272 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		СРЕЗКА ГРУНТА										
1	Е1-1608 Г.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 - 74,63 24,99	74,63	10	-	10 3	- 21,17	- 3		
2	Е1-1615 Г.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1608 1000М3	0,12	235,96 - 235,96 78,88	235,96	29	-	29 10	- 66,82	- 8		
3	Е1-1585 Г.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 5,14	171,17 65,45	22	-	20 8	8,33 55,44	1 7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	163,53	0,46	-	73	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И	7,79	0,51	0,51	5	-	5	-	-
	Т.1-116-1	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ		-	0,15			2	0,13	1
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		100М2								
6	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,12	18,94	17,10	2	-	2	2,63	-
	Т.1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		1,62	5,30			-	4,49	1
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,84	217,00	210,31	401	11	388	10,20	19
	Т.1-22-8	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		6,27	80,07			148	67,82	125
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/								
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
8	Е1-1608	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОВОР ГРУНТА	0,10	74,63	74,63	7	-	7	-	-
	Т.1-29-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	24,99			2	21,17	2
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,10	235,96	235,96	23	-	23	-	-
	Т.1-29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		-	78,88			8	66,82	7
	К=4	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1608								
		1000М3								
10	Е1-960	-ДОВОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,35	111,75	-	39	39	-	164,80	65
	Т.1-80-2	100М3		111,75	-			-	-	-
	Т.Ч.П.3.67									
11	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОВОРА НА	0,14	176,62	171,17	24	1	23	8,33	1
	Т.1-22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ		5,14	65,45			8	55,44	8
	Т.Ч.П.1.17	1000М3								
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	3470,37	0,46	-	1559	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,10	23,39	20,98	26	2	22	3,23	4
	Т.1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		1,99	6,48			7	5,49	6
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ								
		1000М3								
14	Е1-1585	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,10	176,62	171,17	195	6	187	8,33	9
	Т.1-22-7	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		5,14	65,45			71	55,44	61
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/								
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1753,26	0,46	-	787	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		—	—			—	—	—
16	Е1-1634 Т.1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,88	34,51 —	34,51 11,59	30	—	30 10	— 9,82	— 9
17	Е1-1645 Т.1-31-13 К=9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3	0,88	177,48 —	177,48 59,67	157	—	157 53	— 50,54	— 44
18	Е1-967 Т.1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	2,19	51,87 51,87	— —	114	114	— —	89,60 —	196 —
19	Е1-1184 Т.1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	8,77	13,68 7,75	5,93 3,89	120	67	53 34	11,20 3,30	98 29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3623	240	956		393
				РУБ.				364		311
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ —		РУБ.	(3623)	3623	—	—		—
		МАТЕРИАЛЫ —		РУБ.	(2)	2	—	—		—
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА—		РУБ.	(604)	—	604	—		—
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ —		РУБ.	(528)	528	—	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. —		ЧЕЛ.-Ч	(9)	—	—	—		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. —		РУБ.	(76)	—	76	—		—
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ —		РУБ.	(330)	330	—	—		—
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ —		РУБ.	(4481)	4481	—	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ —		ЧЕЛ.-Ч	(713)	—	—	—		713
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА —		РУБ.	(680)	—	680	—		—
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(4481)	4481	—	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ —		ЧЕЛ.-Ч	(713)	—	—	—		713
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА —		РУБ.	(680)	—	680	—		—
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
20	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	2,31	46,02 0,87	0,48 0,14	105	2	— —	1,37 0,10	3 —
21	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 Фм1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	13,20	64,52 4,54	1,01 0,31	851	60	11 3	6,66 0,23	88 3
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,11	464,40 —	— —	52	—	— —	— —	— —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е6-81 Т.6-9-5	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,35	726,76 24,62	11,90 3,57	255	9	5 2	31,20 2,71	11 1
		Т								
24	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	812,62 25,25	3,74 1,12	9	-	- -	34,40 0,85	- -
		Т								
25	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	700,21 155,00	2,38 0,71	6	1	- -	210,00 0,54	2 -
		Т								
26	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,07	592,71 47,50	2,21 0,66	42	4	- -	64,00 0,50	4 -
		Т								
27	Е8-10 Т.8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ БЛОКИ	4,13	15,73 0,50	0,54 0,17	64	2	2 -	0,80 0,13	3 1
		М3								
28	Е7-400 Т.7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	29,00	2,37 0,27	1,34 0,49	70	7	39 14	0,39 0,37	11 11
		ШТ								
29	Е7-401 Т.7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	39,00	3,09 0,37	1,85 0,68	122	15	73 27	0,53 0,52	21 20
		ШТ								
30	С140-11637 Ц.П.3-19	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС9.3.6Т	4,23	78,68 -	- -	333	-	- -	- -	- -
		М3								
31	С140-11637 Ц.П.3-11	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС24.3.6Т	15,83	75,65 -	- -	1198	-	- -	- -	- -
		М3								
32	Е7-2 Т.7-1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	11,00	3,32 0,62	2,70 0,97	36	7	29 10	0,86 0,74	9 8
		ШТ								
33	608-79 Ц.П.9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В10	4,10	93,75 -	- -	385	-	- -	- -	- -
		М3								
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		100КГ								
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		100КГ								
36	Е8-13 Т.8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,21	150,06 24,50	2,54 0,76	31	5	- -	38,10 0,58	8 -
		100М2								
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
38	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3578	112	159		160
			РУБ.					56		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3578)		3578	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(455)		455	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(168)		-	168	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(452)		452	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(2392)		2392	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(453)		453	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(30)		-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(62)		-	62	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(321)		321	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4352)		4352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(234)		-	-	-		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(230)		-	230	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(4352)		4352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(234)		-	-	-		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(230)		-	230	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

39	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	4,62	46,02	0,48	214	4	2	1,37	6
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
40	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	4,00	12,11	9,94	49	9	40	3,01	12
	Т.7-1-7	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3.5Т		2,17	3,62			15	2,75	11
		ШТ								
41	608-78	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	14,20	84,11	-	1194	-	-	-	-
	Ц.П.9-98	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,00	39,39	-	119	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	18,83	39,39	-	741	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
45	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	16,00	19,18	9,44	307	75	151	6,24	100
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т		4,67	3,42			54	2,59	41
		1Т								
46	606-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	17,60	157,27	-	2769	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	5,97	39,39	-	236	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,70	43,00	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-4	-АРМАТУРА А-4	10,08	39,39	-	397	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	4,16	99,07	-	413	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,77	71,04	-	339	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ2								
52	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,72	66,04	1,68	49	4	2	7,19	5
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К ОБЪЕМУ	100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
53	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	6,42	50,91	0,58	328	4	5	0,99	6
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В15								
		М3		0,65	0,17			2	0,13	1
54	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	5,08	57,66	0,56	295	10	4	2,81	14
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В15								
		М3		1,94	0,17			2	0,13	1
55	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	592,71	2,21	47	4	-	64,00	5
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
56	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	-	700,21	2,38	-	-	-	210,00	-
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
57	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,29	351,77	12,48	102	12	4	56,70	16
	Т.34-55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		41,37	3,74			2	2,84	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	0,11	46,02 0,87	0,48 0,14	5	-	- -	1,37 0,10	- -
59	Е11-2 Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ 100М2	0,04	66,04 4,46	1,68 0,51	4	-	- -	7,19 0,39	- -
60	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	0,42	62,60 3,06	0,63 0,19	25	1	- -	4,50 0,14	2 -
61	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	1,00	64,52 4,54	1,01 0,31	64	5	- -	6,66 0,23	7 -
62	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	6,00	58,30 2,76	1,91 0,58	349	16	11 3	4,10 0,44	25 3
63	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	7,42	1,37 0,47	0,73 0,22	11	4	5 2	0,67 0,17	5 1
64	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С Т	0,08	464,40 - -	- - -	38	-	- - -	- - -	- - -
65	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,10	812,62 25,25	3,74 1,12	81	2	- -	34,40 0,85	3 -
		ПРИЯМОК ПР-1								
66	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	14,97	46,02 0,87	0,48 0,14	688	12	7 2	1,37 0,10	21 1
67	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15 М3	165,15	78,30 5,61	2,09 0,63	12933	927	345 104	8,01 0,48	1323 79
68	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С Т	9,94	486,76 - -	- - -	4838	-	- - -	- - -	- - -
69	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,05	812,62 25,25	3,74 1,12	41	1	- -	34,40 0,85	2 -
70	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,30	726,76	11,90	217	7	4	31,20	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
71	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЦЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		155,00	0,71			-	0,54	-
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
72	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЦЕТАЛЕЙ	0,25	592,71	2,21	148	12	-	64,00	16
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		15,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
73	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЦЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		15,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
74	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2		0,80	1,12			2	0,85	1
	Т.7-65-3	ШТ								
75	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3		-	-			-	-	-
		М3								
76	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
77	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,31	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
80	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,61	20,22	0,21	11	1	-	2,30	1
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ		1,89	0,07			-	0,05	-
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115								
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			27296	1123	584		1597
			РУБ.					190		141
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(27296)		27296	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(3584)		3584	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1313)		-	1313	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.	(11167)		11167	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(10828)		10828	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(3406)		3406	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(231)		-	-	-		231
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(459)		-	459	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(2452)		2452	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(33154)		33154	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1969)		-	-	-		1969
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(1772)		-	1772	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(33154)	33154	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1969)	-	-	-			1969
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1772)	-	1772	-			-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ									
		ПАНЕЛЬНЫЕ									
81	Е7-548 Т.7-43-3-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00 ШТ	8,67 1,66	2,14 0,78	34	6	8 3	2,18 0,59	9 2
82	Е7-551 Т.7-43-4-1 ,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	23,00 ШТ	10,64 2,09	2,89 1,02	243	47	66 24	2,69 0,77	62 18
83	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00 ШТ	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
84	Е7-534 Т.7-42-10- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00 ШТ	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
85	Е7-537 Т.7-42-11- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00 ШТ	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
86	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	78,26 М2	35,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
87	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ. ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	85,02 М2	35,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
88	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
89	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2. С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
		М2								
90	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
		М2								
91	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ. ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
		М2								
92	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ. ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		М2								
93	СЦСЦ СТР.114 П.2	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ	255,07	1,19 -	- -	304	-	- -	- -	- -
		М2								
94	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	271,57	11,70 -	- -	3177	-	- -	- -	- -
		М2								
95	СЦСЦ СТР.119 ТАБЛ.2.2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79 -	- -	14	-	- -	- -	- -
96	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ П.М.	44,08	2,45 -	- -	108	-	- -	- -	- -
97	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
		М2								
98	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18	3,28	30,05 -	- -	99	-	- -	- -	- -
		М2								
99	Е15-707 Т.15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,16	372,71 31,50	2,54 0,76	60	5	- -	46,90 0,58	7 -
		100М2								
100	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	5,00	5,13 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
101	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	5,99 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.16	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ П.М.	32,70	0,09 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
103	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	32,70	0,45 - -	- - -	16	-	- - -	- - -	- - -
104	Е15-564 К=0,3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,05	117,21 63,50	0,13 0,03	6	4	- -	88,70 0,03	4 -
105	СЦСЦ СТР.119 Т.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК П.М.	8,00	0,79 - -	- - -	6	-	- - -	- - -	- - -
106	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25 М	8,00	5,06 -	- -	40	-	- -	- -	- -
107	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79 - -	- - -	9	-	- - -	- - -	- - -
108	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ Т	0,02	419,10 -	- -	8	-	- -	- -	- -
109	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	37,20 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
110	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	3,00	25,41 5,06	9,72 3,50	77	15	29 10	6,60 2,66	20 8
111	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 70КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	21,85	26,11 -	- -	570	-	- -	- -	- -
112	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	21,85	11,70 -	- -	256	-	- -	- -	- -
		КИРПИЧНЫЕ								
113	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	8,29	72,54	1,38	599	22	11	4,05	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.8-5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,76	0,41			3	0,31	3
		М3								
114	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	-0,03	-16,37	-	-2	-	-	-21,00	-1
	Т.8-7-1	КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)		-16,37	-			-	-	-
		100М2								
115	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		34,75	0,70			-	0,53	-
		Т								
116	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		155,00	0,71			-	0,54	-
		Т								
117	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
118	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К ОБЪЕМУ	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА		1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
119	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ		16,12	0,66			-	0,50	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(15553)	15553	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(250)	250	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(185)	-	185	-			-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(13884)	13884	-	-			-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(688)	688	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(2017)	2017	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(138)	-	-	-			138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(269)	-	269	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(1400)	1400	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(18970)	18970	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(362)	-	-	-			362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(454)	-	454	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(18970)	18970	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(362)	-	-	-			362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(454)	-	454	-			-
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
120	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	13,00	7,07	1,81	90	22	23	2,29	30
	Т.7-39-6-1	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	.8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ		1,74	0,65			8	0,49	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
121	Е7-469 Т.7-39-8-1 .8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	2,75 0,85	1,70 0,65	3	1	2 -	1,18 0,49	1 -
		ШТ								
122	Е7-650 Т.7-47-5-1 .8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	6,59 1,82	3,61 1,38	7	1	4 2	2,49 1,04	2 1
		ШТ								
123	608-91054 Ц.П.11-156	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ	17,82	17,92 -	- -	320	-	- -	- -	- -
		М2								
124	608-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 13 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
		М2								
125	608-91056 Ц.П.11-146	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М	3,55	18,10 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		М2								
126	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	3,61 1,26	1,75 0,65	3	1	2 -	1,64 0,49	2 -
		ШТ								
127	608-1358 Ц.П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1	0,06	160,56 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М3								
128	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
129	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
130	Е9-209 Т.9-32-12	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03 42,87	34,00 10,15	3	1	- -	53,80 7,70	2 -
		Т								
131	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	771,65 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Т								
132	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ	0,01	787,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ 0245		-	-			-	-	-
		Т								
133	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
134	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	К=2 К	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	ОБЪЕМУ	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2								
	Т.13-18-6	РАЗА		1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2779)		2779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(12)		12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(35)		-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2670)		2670	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(35)		35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(277)		277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(18)		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(38)		-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(243)		243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3299)		3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(60)		-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(73)		-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(26)		26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(23)		23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(28)		28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2)		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(3327)		3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(62)		-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(74)		-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
135	Е7-510	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ	4,00	9,36	5,63	37	12	22	4,01	16
	Т.7-41-6-1	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ								
	,8	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		3,00	2,11			8	1,60	6
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ЛТ								
136	Е7-499	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	3,66	2,15	3	1	2	1,53	2
	Т.7-41-1.8	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М.		1,14	0,82			-	0,62	1
		ШТ								
137	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3, ЛМП60.11.17-5	26,35	16,63	-	439	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
138	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В	2,08	15,31	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
139	Е7-668 7-47-11-1.8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	76,00	2,01	0,22	154	56	17	1,01	77
				0,74	0,08			7	0,06	5
		ШТ								
140	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3	48,40	2,57	-	125	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
141	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ	33,48	2,82	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
142	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,16	1539,87	5,27	246	7	-	61,00	10
				44,62	1,60			-	1,21	-
		100М								
143	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,05	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
144	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,11	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1134	76	41		105
			РУБ.					15		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1134)		1134	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(239)		239	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(91)		-	91	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(690)		690	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(84)		84	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(156)	156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(21)	-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(103)	103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
145	Е12-290	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ	0,76	5218,02	0,71	3967	9	-	16,30	12
	Т.12-9-6	АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7								
		100М2		11,55	0,22			-	0,17	-
146	Е13-381	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,53	82,02	0,26	126	1	-	1,21	2
	Т.13-49-2	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2								
	К=2 К	РАЗА		1,02	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
147	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,73	22,43	3,06	18	14	2	28,50	21
	Т.12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		19,37	0,90			-	0,68	-
		БЕТОНОВ								
		100М2								
148	СЦСП	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
	ПОЗ.3-147	МАРКИ 400								
		М3		-	-			-	-	-
149	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
	Т.12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ НА РАСТВОРЕ М-50,		9,55	0,37			-	0,28	-
		ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК								
		100М2								
150	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,18	0,68	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т.12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5 К	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
	ОБЪЕМУ	РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
151	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
	Т.12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
152	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
	Т.12-2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		68,62	7,97			7	6,05	5
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАМИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
153	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
	Т.12-8-5	100М2		57,25	0,20			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			4892	95	23		138
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4892)		4892	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4536)		4536	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(102)		-	102	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(42)		42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(614)		614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(43)		-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(83)		-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(440)		440	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(5946)		5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(186)		-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(185)		-	185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(5946)		5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(186)		-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(185)		-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
154	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,72	39,71	27,03	347	39	234	5,23	46
				4,47	7,09			61	5,38	47
		Т								
155	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0.1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
156	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,69	616,26	-	426	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
157	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	1,23	66,18	19,38	81	24	23	24,60	30
		Т		19,25	7,36			8	5,59	7
158	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	467,80	-	169	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
159	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	509,60	-	184	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
160	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,51	555,05	-	283	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
161	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	3,24	49,82	25,16	161	40	81	15,60	51
		Т		12,50	6,06			25	6,11	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	1,75	532,40	–	931	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
163	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,38	559,26	–	771	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
164	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,11	429,65	–	47	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
165	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ Т	0,61	66,18	19,38	40	11	12	24,60	15
				19,25	7,36			5	5,59	3
166	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,61	467,80	–	285	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
167	Е9-94 Т.9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ Т	1,23	46,96	24,61	58	14	29	13,50	17
				10,87	8,50			10	6,45	8
168	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,23	467,65	–	576	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
169	Е9-33 Т.9-4-1	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	7,02	69,89	30,77	491	110	216	19,40	136
				15,75	11,20			78	8,50	60
170	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,41	547,45	–	771	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
171	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	4,83	536,05	–	2590	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
172	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,78	551,40	–	429	–	–	–	–
				–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ Т	12,91	49,82 12,50	25,16 8,06	644	161	325 104	15,60 6,11	201 79
174	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	8,80	532,40 -	- -	4685	-	- -	- -	- -
175	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	4,11	646,85 -	- -	2658	-	- -	- -	- -
176	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	16,09	73,05 23,75	29,92 9,23	1175	382	481 148	30,10 7,00	484 113
177	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т	15,53	644,35 -	- -	10007	-	- -	- -	- -
178	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,34	659,70 -	- -	224	-	- -	- -	- -
179	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,11	686,56 -	- -	76	-	- -	- -	- -
180	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,10	646,25 -	- -	65	-	- -	- -	- -
181	Е9-97	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО	17,52	8,02	2,07	141	36	37	2,89	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.9-13-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р		2,04	0,66			12	0,50	9
		М								
182	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40	-	386	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
183	Е9-132	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ	11,24	105,12	51,67	1182	581	581	43,90	493
	Т.9-20-1	Т		33,87	16,91			190	12,84	144
184	С121-1985	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73	-	380	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
185	С121-1985	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,55	468,64	-	257	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
186	С121-1987	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,30	480,70	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
187	С121-1987	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	4,80	496,23	-	2367	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
188	С121-1987	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	4,73	515,14	-	2437	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
189	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	27,70	5,98	4,48	166	25	124	1,28	35
	Т.9-6-1	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24		0,91	1,56			42	1,19	33
		М								
190	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ	1,06	580,16	-	616	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
191	Е9-41 Т.9-6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 ИЗ ДВУТАВРА 30М	6,00	7,67	6,08	47	5	38	1,21	7
				0,89	2,12			14	1,61	10
		М								
192	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	0,31	521,26	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
193	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	23,83	105,12	51,67	2505	807	1231	45,90	1046
		Т		33,87	16,91			403	12,84	306
194	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	5,45	442,08	-	2409	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
195	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	2,84	476,18	-	1352	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
196	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ. КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	10,05	425,03	-	4272	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
197	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	5,49	504,08	-	2767	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
198	Е9-29 Т.9-4-6	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,19	320,90	200,60	2628	552	1644	94,00	770
		100М2		67,50	69,87			573	53,02	434
199	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ НС40-800-0,7	6,64	667,35	-	4431	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
200	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ								
		Т		-	-			-	-	-
201	Е9-24 Т.9-4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	4,09	59,19	26,01	242	92	107	31,40	128
		100М2		22,62	8,72			36	6,62	27
202	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ Н57-750-0.8	4,00	769,80	-	2513	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
203	Е9-46 Т.9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	5,50	94,81	54,57	522	95	300	22,60	124
		Т		17,25	20,06			110	15,22	84
204	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	2,72	720,50	-	1959	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
205	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	1,84	705,15	-	1298	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
206	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,94	646,25	-	608	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
207	Е9-234 Т.9-38-6 ДОП.2	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,36	84,80	5,44	30	22	2	61,20	22
		Т		62,62	1,63			-	1,24	-
208	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	646,25	-	51	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
209	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,28	661,60	-	186	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
210	Е9-202 Т.9-32-5	-МОНТАЖ СТАКАНОВ	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
		Т		31,87	8,67			-	6,58	1
211	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	862,85	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
212	Е13-153 Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170)	36,99	20,22	0,21	748	70	7	2,30	85
		100 М2		1,89	0,07			2	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			69996	2868	5474		3744
			РУБ.					1821		1387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(10727)	10727	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1146)	1146	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1325)	-	1325	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(165)	165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1501)	1501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(103)	-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(202)	-	202	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(979)	979	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(13207)	13207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1549)	-	-	-		1549
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1527)	-	1527	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(59269)	59269	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1722)	1722	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3364)	-	3364	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(51673)	51673	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3907)	3907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(269)	-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(528)	-	528	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5053)	5053	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(68229)	68229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3954)	-	-	-		3954
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3892)	-	3892	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(81436)	81436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5503)	-	-	-		5503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5419)	-	5419	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
213	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
214	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
215	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	16,16	2,02 0,25	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
216	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10	М2	4,10	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
217	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10	М2	7,05	24,33	-	172	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9 М2	1,63	21,85	-	36	-	-	-	-
219	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДЗ19-9ГЛ М2	5,01	43,55	-	219	-	-	-	-
220	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2	18,00	21,06	-	379	-	-	-	-
221	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	5,56	23,40	-	129	-	-	-	-
222	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	10,50	-	53	-	-	-	-
223	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	14,00	4,63	-	66	-	-	-	-
224	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	12,00	4,80	-	58	-	-	-	-
225	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ШТ	4,00	30,52	-	122	-	-	-	-
226	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100М	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
				5,02	0,03			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1480	35	16		49
			РУБ.					5		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1480)		1480	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(89)		89	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(40)		-	40	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(807)		807	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(210)		210	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(13)		-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(27)		-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(136)		136	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1826)		1826	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(66)		-	-	-		66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(67)		-	67	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.	(1826)		1826	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(66)		-	-	-		66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(67)		-	67	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
227	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	37,79	5,29 0,92	0,61 0,19	200	35	22 7	1,68 0,14	52 5
228	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	7,00	0,62 0,62	- -	5	5	- -	0,71 -	5 -
229	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,30 0,30	- -	1	1	- -	0,46 -	2 -
230	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В М2	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
231	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18 М2	3,24	30,05 -	- -	98	-	- -	- -	- -
232	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1) М2	21,60	7,94 -	- -	171	-	- -	- -	- -
233	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП	2,00	4,16 -	- -	8	-	- -	- -	- -
234	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	5,00	6,73 -	- -	34	-	- -	- -	- -
235	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	161,74	0,45 -	- -	72	-	- -	- -	- -
236	Е15-747 Т.15-202-1 С111-580 С111-581	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ) 100М2	0,38	406,71 16,87	1,36 0,41	154	6	- -	25,30 0,31	10 -
237	Е15-564 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,11	117,21 63,50	0,13 0,03	13	7	- -	88,70 0,03	10 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1238	54	22		79
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ. (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)					7		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1238)	1238	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	295)	295	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	61)	-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	865)	865	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	144)	144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	19)	-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	109)	109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	80)	-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	(	1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	80)	-	80	-		-

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

238	Е8-45 Т.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. НЕАРМИРОВАННЫЕ. ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,13	983,17 77,50	12,91 3,88	129	10	2 -	115,00 2,94	15 -
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
239	Е7-283 Т.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ	13,00	3,87 1,61	1,61 0,51	52	21	21 7	2,21 0,39	29 5
240	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ	22,00	5,31 2,29	1,87 0,58	118	50	41 12	3,17 0,44	70 10
241	СНСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М. ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
242	СНСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
243	СНСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		ГИПСОВЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	0,14	140,29	12,51	22	10	2	103,00	14
	Т.8-17-1	В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО								
		100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		69,37	3,76			-	2,85	-
		100М2								
245	СПР-НТ	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ	13,10	3,98	-	53	-	-	-	-
	06-14-01	М2								
	П.6-002			-	-			-	-	-
246	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,23	750,51	10,20	172	7	2	40,50	9
	Т.7-17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
		Т		34,75	3,06			-	2,32	1
247	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
248	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,13	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				1121	98	68		137
		РУБ.						19		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1121)		1121	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(179)		179	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(117)		-	117	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(148)		148	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(155)		155	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)		-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(20)		-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(102)		102	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1378)		1378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)		-	-	-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)		-	137	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		(1378)		1378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)		-	-	-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)		-	137	-		-

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

249	-ТИП 1	148,70	-	-	-	-	-	-	-	
	М2									
			-	-			-	-	-	
250	-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-	
	М2									
			-	-			-	-	-	
251	-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-	
	М2									
			-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252		-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
253		-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
254		-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
255		-ТИП 6	97,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
256		-ТИП 7	244,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
257		-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
258		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
259		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
260		-ТИП 11	26,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
261	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,80	66,04	1,68	317	21	7	7,19	35
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К ОБЪЕМУ	100М2		4,46	0,51			2	0,39	2
262	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
263	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	14,87	50,39	-	750	30	-	2,90	43
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
264	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
265	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
266	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
267	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
	К=0,9									
268	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
269	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
270	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
271	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,27	21,78	3,91	5	5	-	27,10	7
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ								
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		17,87	1,16			-	0,88	-
		100М2								
272	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	2,46	57,46	-	141	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175								
		/ГОСТ 9573-82/		-	-			-	-	-
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
273	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,49	186,50	2,36	278	34	4	31,10	46
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
274	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,46	29,63	0,26	131	7	-	2,35	10
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
275	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,13	126,82	1,74	143	22	2	28,50	32
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
276	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
277	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ		76,75	2,51			-	1,75	-
		100М2								
278	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИЦНОГО НА								
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ.ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ		54,50	0,37			-	0,28	-
		100М2								
279	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.15-159-3	100М2		34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
280	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ								
		Г		34,75	0,70			-	0,53	-
281	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
282	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
283	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2		9,82	0,03			-	0,03	-
284	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2		14,75	0,53			-	0,40	-
285	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2								
	-26 К=2 К			14,75	0,53			-	0,40	-
	ОБЪЕМУ									
286	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3		2,76	0,41			-	0,31	-
287	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500ММ		330,00	1,99			-	1,51	1
		100М2								
288	СЦЕННИК	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
	РАЗД.7	ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	МГИ	М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			6458	310	15		446
			РУБ.					4		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2624)		2624	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(489)		489	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(202)		-	202	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(141)		141	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(1769)		1769	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(353)		353	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(24)		-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(47)		-	47	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(238)		238	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3215)		3215	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(314)	-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(249)	-	249	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3834)	3834	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(287)	287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(330)	330	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4451)	4451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(180)	-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(150)	-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(7666)	7666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(494)	-	-	-		494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(399)	-	399	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
289	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО	0,04	1267,21	4,08	50	9	-	275,00	11
	Т.15-19-1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ		216,25	1,22			-	0,93	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА								
		КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ								
		РАСТВОРЕ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			50	9	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(50)	50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(41)	41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
290	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,74	27,15	0,26	19	17	-	29,80	22
	Т.15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			-	0,05	-
		100М2								
291	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,07	680,91	10,20	48	6	-	128,00	9
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,56	88,34	1,19	50	6	-	16,20	9
	Т.15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		10,87	0,36			-	0,27	-
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ. ПОТОЛКОВ								
		100М2								
293	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,17	18,39	0,05	3	1	-	13,50	2
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		9,62	0,02			-	0,01	-
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ								
		100М2								
294	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,09	19,48	0,46	2	-	-	1,37	-
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ		1,15	0,14			-	0,10	-
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115								
		100 М2								
295	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,26	53,25	1,70	13	6	-	37,00	10
	Т.15-56-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		25,75	0,51			-	0,39	-
		100М2								
296	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,25	46,37	1,48	105	46	4	29,40	66
	Т.15-59-2	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ		20,62	0,44			2	0,34	1
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ								
		100М2								
297	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	1,07	11,81	0,30	13	7	-	9,70	10
	Т.15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ		6,62	0,08			-	0,06	-
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ								
		100М2								
298	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		82,50	3,01			2	2,28	1
		СТЕН								
		100М2								
299	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	3,01	86,79	0,84	262	30	2	14,50	44
	Т.15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		9,87	0,25			-	0,19	1
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ. СТЕН								
		100М2								
300	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		9,62	0,02			-	0,01	-
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ								
		100М2								
301	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,38	19,48	0,46	7	-	-	1,37	1
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ		1,15	0,14			-	0,10	-
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115								
		100 М2								
302	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
	Т.15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		118,37	1,02			-	0,77	-
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
	Т.15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		16,75	0,25			-	0,19	-
304	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,62	84,41	0,35	52	40	-	89,20	55
	Т.34-61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		63,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								
305	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
306	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
307	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400								
		М2		-	-			-	-	-
308	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,37	0,02			-	0,01	-
309	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,00	0,02			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			2959	379	10		530
			РУБ.					4		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2959)		2959	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(821)		821	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(383)		-	383	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(1640)		1640	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(101)		101	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(411)		411	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(28)		-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(55)		-	55	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(267)		267	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3637)		3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(561)		-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(438)		-	438	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.	(3637)		3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(561)		-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(438)		-	438	-		-

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

310	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
311	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
312	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
313	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
314	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
315	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
316	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1,10			-	0,84	-
317	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
318	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	6,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
319	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
320	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
321	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0.5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Т.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
322	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ. ТОЛЕМ		13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
323	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
	Т.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
324	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		26,12	1,90			-	1,44	-
		100М2								
325	Е11-11 Т.11-1-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
326	Е9-29 Т.9-4-6	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ ПРОФЛИСТОМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
327	СПР-НТ 01-09 ДОП.43	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7 Т	0,04	740,55 -	- -	26	-	- -	- -	- -
328	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
329	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
		100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
330	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,03	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
		100 М2		1,89	0,07			-	0,05	-
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
331	Е26-46 Т.26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,47	24,56	6,12	12	5	4	14,80	7
		100М2		11,62	1,84			2	1,39	1
332	Е26-28 Т.26-8-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН	1,59	2,72	0,86	4	2	2	2,74	4
		М3		1,60	0,25			-	0,19	-
333	Е26-34 Т.26-8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ	0,75	23,57	2,22	19	15	2	26,20	20
		М3		19,75	0,66			-	0,50	-
334	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	2,22	43,71	-	98	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
335	Е26-70 Т.26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,32	36,19	0,83	11	6	-	23,90	8
		100М2		18,00	0,25			-	0,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	36,63	0,34	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
337	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
338	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,15	680,91	10,20	102	14	2	128,00	19
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
		ВЕНТКОРОВ								
339	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,20	232,92	2,21	47	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
340	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,07	86,75	2,89	8	4	-	74,10	5
	Т.26-11-7	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И								
		ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ		55,50	0,87			-	0,66	-
		100М2								
341	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ	0,03	593,64	-	17	-	-	-	-
		ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ								
		ПОВЕРХНОСТЬЮ,								
		ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ:		-	-			-	-	-
		2000Х1200Х6								
		100ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1685)		1685	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(390)		390	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(187)		-	187	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(127)		127	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(921)		921	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(225)		225	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(12)		-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(28)		-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(152)		152	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2062)		2062	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(272)		-	-	-		272
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(215)		-	215	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.	(2062)		2062	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(272)		-	-	-		272
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(215)		-	215	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			143868	5737	7577		7864
			РУБ.					2562		1985
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	80739)	80739	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	12528)	12528	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	4822)	-	4822	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	32608)	32608	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	17008)	17008	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	10457)	10457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	680)	-	-	-		680
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1407)	-	1407	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	7277)	7277	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	98473)	98473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	6682)	-	-	-		6682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	6229)	-	6229	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	63129)	63129	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1722)	1722	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	3477)	-	3477	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	51696)	51696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	4195)	4195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	289)	-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	566)	-	566	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	5384)	5384	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	72708)	72708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4136)	-	-	-		4136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4043)	-	4043	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	171181)	171181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	10818)	-	-	-		10818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10272)	-	10272	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАШКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2796,70	8495	10452			5,39
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	34,93	3194	3886			1,89
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			41412	50232			23,61
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			9,35
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,29
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,73
7.	КРОВЛЯ	М2	152,88	4892	5946			2,85
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	122,15	80179	93263			45,33
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			0,97
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,67
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,72
12.	ПОЛЫ	М2	655,50	6779	8062			4,21
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	3,99	50	62			0,03
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			1,91
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,04
	ИТОГО			172976	205987			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СМЕСТИМОСТЬЮ 720 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-16+ КМ1-29+ АР1-19,КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 205,987 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14781 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 14,306 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 -	74,63 24,99	10	-	10 3	- 21,17	- 3	
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1608 1000М3	0,12	235,96 -	235,96 78,88	29	-	29 10	- 66,82	- 8	
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 5,14	171,17 65,45	22	-	20 8	8,33 55,44	1 7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	163,53	0,46 -	- -	73	-	- -	- -	- -
5	Е1-1128 Т.1-116-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	7,79	0,51 -	0,51 0,15	5	-	5 2	- 0,13	- 1
6	Е1-1603 Т.1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,12	18,94 1,62	17,10 5,30	2	-	2 -	2,63 4,49	- 1
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586 Т.1-22-8 Т.Ч.П.3.19	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ) 1000М3	2,49	238,70 6,90	231,34 88,08	595	17	576 219	11,22 74,61	28 186
8	Е1-1608 Т.1-29-2 Т.Ч.П.3.47	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000М3	0,14	85,82 -	85,82 28,73	11	-	11 3	- 24,34	- 3
9	Е1-1615 Т.1-29-9 Т.Ч.П.3.47 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,14	271,32 -	271,32 90,71	37	-	37 12	- 76,84	- 11
10	Е1-960 Т.1-80-2 Т.Ч.П.3.67 ,3.64	-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,47	128,51 128,51	- -	60	60	- -	212,52 -	100 -
11	Е1-1585 Т.1-22-7 Т.Ч.П.1.17	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,19	176,62 5,14	171,17 65,45	33	1	32 12	8,33 55,44	2 11
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	4689,82	0,46 -	- -	2108	-	- -	- -	- -
13	Е1-1604 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,61	23,39 1,99	20,98 6,48	38	4	34 10	3,23 5,49	5 9
14	Е1-1585 Т.1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,61	176,62 5,14	171,17 65,45	284	9	275 105	8,33 55,44	13 89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2583,33	0,46	-	1161	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,29	34,51	34,51	44	-	44	-	-
	Т.1-31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	11,59			15	9,82	13
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
17	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,29	177,48	177,48	229	-	227	-	-
	Т.1-31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	К=9	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	59,67			76	50,54	65
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1634								
		1000М3								
18	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,23	51,87	-	167	167	-	89,60	289
	Т.1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		51,87	-			-	-	-
		100М3								
19	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	12,92	13,68	5,93	178	100	78	11,20	145
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,89			51	3,30	43
		100М3								
20	Е1-1010	-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ	26,60	127,16	127,16	3409	-	3409	-	-
	Т.1-88-2	ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК								
		ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС		-	66,47			1782	56,30	1509
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			8495	358	4789		583
			РУБ.					2308		1959
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	8495)	8495	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	2)	2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	2666)	-	2666	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	1183)	1183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	46)	-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	167)	-	167	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	774)	774	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	10452)	10452	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	2588)	-	-	-		2588
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	2833)	-	2833	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(	10452)	10452	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	2588)	-	-	-		2588
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	2833)	-	2833	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
21	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,44	46,02	0,48	66	1	-	1,37	2
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
22	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	8,25	64,52	1,01	531	37	7	6,66	55
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			2	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фм1, 2, из бетона кл. В12.5								
		М3								
23	С124-3	-Арматура класса А3	0,07	464,40	-	33	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
24	Е6-81	-Установка анкерных болтов в	0,26	726,76	11,90	189	6	4	31,20	8
	Т.6-9-5	виде сваренных каркасов при								
		бетонировании		24,62	3,57			2	2,71	1
		т								
25	Е6-80	-Установка анкерных болтов на	0,01	812,62	3,74	9	-	-	34,40	-
	Т.6-9-4	поддерживающие конструкции								
		при бетонировании		25,25	1,12			-	0,85	-
		т								
26	Е6-83	-Установка закладных деталей	0,01	700,21	2,68	6	1	-	210,00	2
	Т.6-9-7	весом до 4кг								
		т		155,00	0,71			-	0,54	-
27	Е6-84	-Установка закладных деталей	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	весом кг, до 20								
		т		47,50	0,66			-	0,50	-
28	Е8-10	-Устройство песчаных оснований	3,99	15,73	0,54	62	2	2	0,80	3
	Т.8-3-1	под фундаменты под бетонные								
		блоки		0,50	0,17			-	0,13	1
		м3								
29	Е7-400	- Установка блоков стен	28,00	2,37	1,64	67	7	38	0,39	11
	Т.7-36-1	подвалов массой до 0,5т								
		шт		0,27	0,49			14	0,37	10
30	Е7-401	-Установка блоков стен	42,00	3,09	1,85	131	16	78	0,53	22
	Т.7-36-2	подвалов массой до 1т в жилых								
		и общественных зданиях и								
		административно-бытовых								
		зданиях промышленных								
		предприятий		0,37	0,68			29	0,52	22
		шт								
31	С140-11637	- Блоки бетонные сплошные для	4,09	78,68	-	322	-	-	-	-
	Ц.П.3-19	стен подвала из бетона М-100								
		марки ФБС9.3.6т		-	-			-	-	-
		м3								
32	С140-11637	- Блоки бетонные сплошные для	17,05	75,65	-	1290	-	-	-	-
	Ц.П.3-11	стен подвала из бетона М-100								
		марки ФБС24.3.6т		-	-			-	-	-
		м3								
33	Е7-2	-Укладка блоков и плит	11,00	3,32	2,70	36	7	29	0,86	9
	Т.7-1-2	ленточных фундаментов при								
		глубине котлована до 4м и								
		массе конструкций до 1,5т		0,62	0,97			10	0,74	8
		шт								
34	608-79	-Плиты фундаментные марки	4,10	93,75	-	385	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1. из бетона								
		кл. В10		-	-			-	-	-
		м3								
35	С147-1	-Арматура А-1	0,09	39,39	-	3	-	-	-	-
		100кг								
				-	-			-	-	-
36	С147-16	-Проволочная арматура ВР-1	0,22	55,21	-	12	-	-	-	-
		100кг								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,20	150,06	2,54	30	5	-	38,10	8
	Т.8-4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		24,50	0,76			-	0,58	-
		100М2								
38	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	14,31	0,34	2	-	-	0,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
39	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3194	83	158		122
			РУБ.					57		44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3194)	3194	-	-		-	
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(311)	311	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(140)	-	140	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(433)	433	-	-		-	
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(2203)	2203	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(405)	405	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(28)	-	-	-		28	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(54)	-	54	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(287)	287	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3886)	3886	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(194)	-	-	-		194	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(194)	-	194	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(3886)	3886	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(194)	-	-	-		194	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(194)	-	194	-		-	

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

40	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	6,94	46,02	0,48	320	6	4	1,37	10
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			2	0,10	1
		М3								
41	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	6,00	12,11	9,94	73	12	59	3,01	18
	Т.7-1-7	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
		ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ		2,17	3,62			22	2,75	17
		БОЛЕЕ 3,5Т								
		ШТ								
42	608-78	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	21,30	84,11	-	1792	-	-	-	-
	Ц.П.9-98	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	4,51	39,39	-	177	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,25	43,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
45	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	28,25	39,39	-	1113	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
46	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	24,00	19,18	9,44	458	112	226	6,24	150
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т		4,67	3,42			82	2,59	62
		ШТ								
47	608-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	26,40	157,27	-	4152	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25								
				-	-			-	-	-
		М3								
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	8,95	39,39	-	353	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,06	43,00	-	46	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	С147-4	-АРМАТУРА А-4	15,12	39,39	-	595	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
51	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	6,24	99,07	-	617	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,15	71,04	-	507	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ1								
53	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,19	46,02	0,48	8	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
54	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	0,39	49,48	0,58	19	-	-	0,99	-
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В12.5		0,65	0,17			-	0,13	-
		М3								
55	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	1,11	56,25	0,56	63	2	-	2,81	3
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В12.5		1,94	0,17			-	0,13	-
		М3								
56	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		47,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
57	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,14	351,77	12,48	49	6	2	56,70	8
	Т.34-55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ		41,37	3,74			-	2,84	-
		10М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
58	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА м50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5	0,12	46,02	0,48	5	-	-	1,37	-
				0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
59	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	0,42	62,60	0,63	25	1	-	4,50	2
				3,06	0,19			-	0,14	-
		М3								
60	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	1,00	64,52	1,01	64	5	-	6,66	7
				4,54	0,31			-	0,23	-
		М3								
61	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5	6,00	58,30	1,91	349	16	11	4,10	25
				2,76	0,58			3	0,44	3
		М3								
62	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	7,42	1,37	0,73	11	4	5	0,67	5
				0,47	0,22			2	0,17	1
		М3								
63	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С	0,08	464,40	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
64	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,10	812,62	3,74	81	2	-	34,40	3
				25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
		ПРИЯМОК ПР-1								
65	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	198,80	78,30	2,09	15570	1116	417	8,01	1592
				5,61	0,63			126	0,48	95
		М3								
66	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С	11,77	486,76	-	5729	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
67	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,07	812,62	3,74	56	1	-	34,40	2
				25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
68	Е6-81 Т.6-9-5	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,39	726,76	11,90	285	10	5	31,20	12
				24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
69	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,41	592,71 47,50	2,21 0,66	244	20	- -	64,00 0,50	26 -
71	Е6-85 Т.6-9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,19	560,03 15,50	2,21 0,66	107	2	- -	21,10 0,50	4 -
72	Е7-762 ДОП.В2 Т.7-65-3	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ШТ	1,00	4,06 0,80	3,11 1,12	5	1	4 2	1,07 0,85	1 1
73	608-1491 Ц.П.8-504	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3 М3	0,31	119,37 -	- -	36	-	- -	- -	- -
74	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,17	43,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
76	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
77	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,40	14,31 2,56	0,34 0,10	5	1	- -	3,10 0,08	1 -
78	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЦФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,81	20,22 1,89	0,21 0,07	16	1	- -	2,30 0,05	2 -
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
79	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В7.5 М3	23,03	47,74 0,87	0,48 0,14	1099	20	11 3	1,37 0,10	32 2
80	Е11-55 Т.11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,54	127,65 12,35	1,62 0,48	198	19	2 -	18,80 0,36	29 1
81	Е8-16 Т.8-4-2	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ, ГИДРОИЗОЛОМ 100М2	1,54	297,64 9,50	4,69 1,41	460	15	7 2	14,00 1,07	22 2
82	Е8-19 Т.8-4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ 100М2	1,54	488,79 13,50	7,43 2,23	753	21	11 3	19,70 1,69	30 3
83	Е11-55 Т.11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,54	127,65 12,35	1,62 0,48	198	19	2 -	18,80 0,36	29 1
84	Е8-23 Т.8-4-5	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	2,64	439,99	5,66	1160	92	15	47,80	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ 3 СЛОЯ		35,25	1,70			5	1,29	3
		100М2								
85	Е8-26 Т.8-4-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23	2,64	224,67	2,92	594	45	7	23,10	61
				17,00	0,88			2	0,67	2
		100М2								
86	Е8-38 Т.8-5-5	-ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА М3	49,16	79,35	1,05	3901	230	51	6,86	337
				4,69	0,32			15	0,25	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			41412	1789	839		2552
			РУБ.					271		207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(41412)		41412	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(6849)		6849	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2060)		-	2060	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(15174)		15174	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(16743)		16743	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(5100)		5100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(351)		-	-	-		351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(682)		-	682	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3720)		3720	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(50232)		50232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3110)		-	-	-		3110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2742)		-	2742	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(50232)		50232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3110)		-	-	-		3110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2742)		-	2742	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
87	Е7-548 Т.7-43-3-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	8,67	2,14	34	6	8	2,18	9
				1,66	0,78			3	0,59	2
		1Т								
88	Е7-551 Т.7-43-4-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	23,00	10,64	2,89	243	47	66	2,69	62
				2,09	1,02			24	0,77	18
		1Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е7-575 Т.7-44-2-1 ,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
90	Е7-534 Т.7-42-10- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
91	Е7-537 Т.7-42-11- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
92	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	78,26	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
93	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
94	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
95	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
96	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ М2	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
97	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ М2	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
98	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ М2	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
99	СЦСЦ СТР.114 П.2	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ М2	255,07	1,19 -	- -	304	-	- -	- -	- -
100	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	271,57	11,70 -	- -	3177	-	- -	- -	- -
101	СЦСЦ СТР.119	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.2.2			-	-			-	-	-
102	СЦСЦ	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	44,08	2,45	-	108	-	-	-	-
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1.1			-	-			-	-	-
103	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
104	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ И ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94.ВС3-94 СВД9-18	3,28	30,05	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
105	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,16	372,71	2,54	60	5	-	46,90	7
	Т.15-201-2	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		31,50	0,76			-	0,58	-
		100М2								
106	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	5,00	5,13	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
107	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	5,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
108	СЦСЦ	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	32,70	0,09	-	3	-	-	-	-
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1			-	-			-	-	-
	П.16									
109	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	32,70	0,45	-	16	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
110	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,05	117,21	0,13	6	4	-	88,70	4
	К=0,3	100М2								
	Т.15-159-4			63,50	0,03			-	0,03	-
111	СЦСЦ	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	8,00	0,79	-	6	-	-	-	-
	СТР.119	П.М.								
	Т.1 П.21			-	-			-	-	-
112	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25	8,00	5,06	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
113	СЦСЦ	-УСТАНОВКА СЛИВОВ	11,60	0,79	-	9	-	-	-	-
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1			-	-			-	-	-
	П.15									
114	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА	0,02	419,10	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.0 мм		-	-			-	-	-
		т								
115	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,44	37,20	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
116	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	3,00	25,41	9,72	77	15	29	6,60	20
				5,06	3,50			10	2,66	8
		ШТ								
117	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	21,85	26,11	-	570	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
118	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	21,85	11,70	-	256	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		КИРПИЧНЫЕ								
119	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	8,29	72,54	1,38	599	22	11	4,05	34
				2,76	0,41			3	0,31	3
		М3								
120	Е8-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)	-0,03	-16,37	-	-2	-	-	-21,00	-1
				-16,37	-			-	-	-
		100М2								
121	Е8-59 Т.8-7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
				34,75	0,70			-	0,53	-
		т								
122	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
				155,00	0,71			-	0,54	-
		т								
123	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
124	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
125	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	15553)	15553	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	250)	250	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	185)	-	185	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	13884)	13884	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	688)	688	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	2017)	2017	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	138)	-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	269)	-	269	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1400)	1400	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	454)	-	454	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	454)	-	454	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
126	Е7-463 Т.7-39-6-1 ,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	13,00	7,07 1,74	1,81 0,65	90	22	23 8	2,29 0,49	30 6
		ШТ								
127	Е7-469 Т.7-39-8-1 ,8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	2,75 0,85	1,70 0,65	3	1	2 -	1,18 0,49	1 -
		ШТ								
128	Е7-650 Т.7-47-5-1 ,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	6,59 1,82	3,61 1,38	7	1	4 2	2,49 1,04	2 1
		ШТ								
129	608-91054 Ц.П.11-156	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ	17,82	17,92 -	- -	320	-	- -	- -	- -
		М2								
130	608-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 13 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
		М2								
131	608-91056	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД.	3,55	18,10	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц.П.11-146	ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М								
				-	-			-	-	-
		М2								
132	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	1,00	3,61	1,75	3	1	2	1,64	2
	Т.7-12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		1,26	0,65			-	0,49	-
		ШТ								
133	608-1358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,06	160,56	-	9	-	-	-	-
	Ц.П.8-236	ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0.1М3 МАРКИ СВ4А-1		-	-			-	-	-
		М3								
134	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
135	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
136	Е9-209	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03	34,00	3	1	-	53,80	2
	Т.9-32-12	Т		42,87	10,15			-	7,70	-
137	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	771,65	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
138	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,01	787,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
139	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
140	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	К=2 К ОБЪЕМУ	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2								
	Т.13-18-6	РАЗА		1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2779)		2779	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(12)		12	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(35)		-	35	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(2670)		2670	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(35)		35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	243)	243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	73)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	(	23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(	3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
141	Е7-510 Т.7-41-6-1 ,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	4,00	9,36 3,00	5,63 2,11	37	12	22 8	4,01 1,60	16 6
142	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М ШТ	1,00	3,66 1,14	2,15 0,82	3	1	2 -	1,53 0,62	2 1
143	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3, ЛМП60.11.17-5 М2	26,35	16,63 -	- -	439	-	- -	- -	- -
144	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.8 М2	2,08	15,31 -	- -	32	-	- -	- -	- -
145	Е7-668 7-47-11-1. 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	76,00	2,01 0,74	0,22 0,08	154	56	17 7	1,01 0,06	77 5
145	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3 М	48,40	2,57 -	- -	125	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5Б+ШИРИНОЙ 46 СМ М	33,48	2,82 -	- -	94	-	- -	- -	- -
148	Е7-737 Г.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,16	1539,87 44,62	5,27 1,60	246	7	- -	61,00 1,21	10 -
149	Е13-121 Г.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	14,31 2,56	0,64 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
150	Е13-153 Г.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,11	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				1134	76	41		105
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			15		12
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1134)		1134	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(239)		239	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(91)		-	91	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(690)		690	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(84)		84	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(156)		156	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(10)		-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(21)		-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(103)		103	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1393)		1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)		-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)		-	112	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(1393)		1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)		-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)		-	112	-		-
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
151	Е12-290 Г.12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7 100М2	0,76	5218,02 11,55	0,71 0,22	3967	9	- -	16,30 0,17	12 -
152	Е13-381 Г.13-49-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,53	82,02 1,02	0,26 0,07	126	1	- -	1,21 0,05	2 -
153	Е12-286 Г.12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	0,73	22,43 19,37	3,06 0,90	18	14	2 -	28,50 0,68	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
154	СЦСЦ П03.3-147	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА МАРКИ 400	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
155	Е12-299 Т.12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ НА РАСТВОРЕ М-50, ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
				9,55	0,37			-	0,28	-
		100М2								
156	Е12-300 Т.12-10-2 К=5 К ОБЪЕМУ	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	0,18	3,68	0,08	2	-	-	0,07	-
				0,04	0,03			-	0,03	-
		100М2								
157	Е12-297 Т.12-9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
				2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
158	Е12-176 Т.12-2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
				68,62	7,97			7	6,05	5
		100М2								
159	Е12-280 Т.12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			4892	95	23		138
			РУБ.					7		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4892)		4892	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(4536)		4536	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(102)		-	102	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(42)		42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(614)		614	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(43)		-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(83)		-	83	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(440)		440	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(5946)		5946	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(186)		-	-	-		186
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(185)		-	185	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.	(5946)		5946	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(186)		-	-	-		186
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(185)		-	185	-		-
	РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
160	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО	8,93	39,71	27,03	355	40	241	5,23	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30М		4,47	7,09			63	5,38	48
		т								
161	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
162	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,90	616,26	-	555	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
163	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	1,38	66,18	19,38	91	26	27	24,60	34
		т		19,25	7,36			10	5,59	8
164	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
165	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	509,60	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
166	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,51	555,05	-	283	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
167	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ.	3,36	49,82	25,16	169	42	85	15,60	52
		т		12,50	8,06			27	6,11	21
168	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,86	532,40	-	990	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
169	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
170	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,11	429,65	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
171	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ	0,61	66,18	19,38	40	11	12	24,60	15
		т		19,25	7,36			5	5,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,61	467,80	-	285	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
173	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ	1,36	46,96	24,31	64	15	34	13,50	18
	Т.9-12-1	Т		10,87	8,50			12	6,45	9
174	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235	1,36	467,65	-	636	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
175	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	7,96	69,89	30,77	555	125	244	19,40	154
	Т.9-4-1	Т		15,75	11,20			88	8,50	68
176	С121-1782	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	1,51	547,45	-	826	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
177	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235	5,61	536,05	-	3008	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
178	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,83	551,40	-	458	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
179	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ	13,57	49,82	25,16	677	170	342	15,60	212
	Т.9-16-3	Т		12,50	8,06			109	6,11	83
180	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	9,46	532,40	-	5037	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
181	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С245-3	4,11	646,85	-	2658	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
182	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ	18,03	73,05	29,92	1318	429	539	30,10	543
	Т.9-7-2	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ		23,75	9,23			167	7,00	126
		Т								
183	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	17,47	644,35	-	11257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
184	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,34	659,70	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
185	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255	0,11	686,56	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
186	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	646,25	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
187	Е9-97	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО	17,52	8,02	2,07	141	36	37	2,89	51
	Т.9-13-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р		2,04	0,66			12	0,50	9
		М								
188	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40	-	386	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
189	Е9-132	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ	11,24	105,12	51,67	1182	361	581	43,90	493
	Т.9-20-1	Т		33,87	16,91			190	12,84	144
190	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73	-	380	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
191	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,55	468,64	-	257	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
192	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ	0,30	480,70	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
193	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	4,80	493,23	-	2367	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
194	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	4,73	515,14	-	2437	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
195	Е9-40 Т.9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	27,70	5,98	4,48	166	25	124	1,28	35
				0,91	1,56			42	1,19	33
		М								
196	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,06	580,16	-	616	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
197	Е9-41 Т.9-6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 ИЗ ДВУТАВРА 30М	6,00	7,67	6,08	47	5	38	1,21	7
				0,89	2,12			14	1,61	10
		М								
198	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	0,31	521,26	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
199	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	35,72	105,12	51,67	3756	1210	1844	43,90	1568
		Т		33,87	16,91			603	12,84	459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	8,17	442,08	–	3611	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
201	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	4,24	476,18	–	2020	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
202	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ. КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	15,08	425,03	–	6409	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
203	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	8,23	504,08	–	4148	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
204	Е9-29 Т.9-4-6	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,72	320,90	200,60	2799	589	1750	94,00	820
		100М2		67,50	69,87			609	53,02	462
205	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ НС40-800-0,7	7,06	667,35	–	4712	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
206	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ	0,34	485,10	–	165	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
207	Е9-24 Т.9-4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	4,43	59,19	26,01	261	100	115	31,40	139
		100М2		22,62	8,72			39	6,62	29
208	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ Н57-750-0,8	4,34	769,80	–	2725	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
209	Е9-46 Т.9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	5,50	94,81	54,57	522	95	300	22,60	124
		т		17,25	20,06			110	15,22	84
210	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	2,72	720,50	–	1959	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
211	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	1,84	705,15	–	1298	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
212	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,94	646,25	-	608	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
213	Е9-234	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,37	84,80	5,44	32	24	2	61,20	23
	Т.9-38-6	Т		62,62	1,63			-	1,24	-
	ДОП.2									
214	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,09	646,25	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
215	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,28	661,60	-	186	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
216	Е9-202	-МОНТАЖ СТАКАНОВ	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
	Т.9-32-5	Т		31,87	8,67			-	6,58	1
217	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	862,85	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
218	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170)	44,39	20,22	0,21	899	64	10	2,30	102
	Т.13-18-6			1,89	0,07			3	0,05	2
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			80179	3409	6327		4440
			РУБ.					2103		1599
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(11561)		11561	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(1311)		1311	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1424)		-	1424	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(165)		165	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1616)		1616	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(112)		-	-	-		112
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(217)		-	217	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(1054)		1054	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(14231)		14231	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1666)		-	-	-		1666
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(1641)		-	1641	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(68618)		68618	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(2031)		2031	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(4068)		-	4068	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(59497)		59497	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(4562)		4562	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(313)		-	-	-		313
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(616)		-	616	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5852)	5852	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(79032)	79032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4798)	-	-	-		4798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4704)	-	4704	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(93263)	93263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6464)	-	-	-		6464
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6345)	-	6345	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
219	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	19,79	2,15	0,60	42	14	11	0,91	18
				0,69	0,19			3	0,14	3
		М2								
220	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	21,56	2,93	0,22	63	17	5	1,16	25
				0,84	0,07			2	0,05	1
		М2								
221	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3м2	16,16	2,02	-	34	4	-	0,36	6
				0,25	-			-	-	-
		М2								
222	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10	4,10	25,26	-	104	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
223	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10	7,05	24,33	-	172	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
224	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9	1,63	21,85	-	36	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
225	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДО19-9ГЛ	5,01	43,55	-	219	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
226	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	18,00	21,06	-	379	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
227	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	5,56	23,40	-	129	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
228	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	5,00	10,50	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
229	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	14,00	4,63	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
230	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ	12,00	4,80	-	58	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ		-	-			-	-	-
		ШТ								
231	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	4,00	30,52	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
232	Е7-701	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
	Т.7-51-1	100М		5,02	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1480	35	16		49
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1480)	1480	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	89)	89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	40)	-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	807)	807	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	210)	210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	27)	-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	136)	136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
233	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	37,79	5,29	0,61	200	35	22	1,38	52
	Т.10-14-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5		0,92	0,19			7	0,14	5
		М2								
234	Е10-87	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	7,00	0,62	-	5	5	-	0,71	5
	Т.10-15-1	ШТ		0,62	-			-	-	-
235	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	5,00	0,30	-	1	1	-	0,46	2
	Т.10-15-2	ШТ		0,30	-			-	-	-
236	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
237	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18	3,24	30,05	-	98	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
238	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1)	21,60	7,94	-	171	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
239	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	2,00	4,16	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП		–	–			–	–	–
240	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	5,00	6,73	–	34	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
241	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	161,74	0,45	–	72	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
242	Е15-747 Т.15-202-1 С111-580 С111-581	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ. ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ) 100М2	0,38	406,71	1,36	154	6	–	25,30	10
				16,87	0,41			–	0,31	–
243	Е15-564 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,11	117,21	0,13	13	7	–	88,70	10
				65,50	0,03			–	0,03	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1238	54	22		79
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	1238)	1238	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(	295)	295	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–	РУБ.	(	61)	–	61	–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	(	865)	865	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(	144)	144	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	–	–	–		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(	19)	–	19	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(	109)	109	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(	1491)	1491	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(	94)	–	–	–		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	80)	–	80	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	(	1491)	1491	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(	94)	–	–	–		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(	80)	–	80	–		–

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

244	Е8-45 Т.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. НЕАРМИРОВАННЫЕ. ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,13	983,17	12,91	129	10	2	115,00	15
				77,50	3,88			–	2,94	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
245	Е7-283 Т.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ	13,00	3,87 1,61	1,61 0,51	52	21	21 7	2,21 0,39	29 5
246	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ	22,00	5,31 2,29	1,87 0,58	118	50	41 12	3,17 0,44	70 10
247	СНСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
248	СНСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
249	СНСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		ГИПСОВЫЕ								
250	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	140,29 69,37	12,51 3,76	22	10	2 -	103,00 2,85	14 -
251	СНР-НТ 06-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98 -	- -	53	-	- -	- -	- -
252	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,23	750,51 34,75	10,20 3,06	172	7	2 -	40,50 2,32	9 1
253	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,07	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
254	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,13	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ.				1121	98	68		137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					19		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1121)	1121	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(179)	179	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(117)	-	117	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(148)	148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(155)	155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(20)	-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(102)	102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		(1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
255		-ТИП 1	162,10	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
256		-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
257		-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
258		-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
259		-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
260		-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
261		-ТИП 6	104,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
262		-ТИП 7	232,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
263		-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
264		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
265		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
266		-ТИП 11	59,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
				-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
267	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,14	66,04	1,68	340	22	10	7,19	37
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			3	0,39	2
	ОБЪЕМУ									
268	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
269	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	16,21	50,39	-	816	32	-	2,90	47
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
270	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
271	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ								
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ		26,12	1,90			-	1,44	-
		100М2								
272	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
273	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
274	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
275	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
276	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
277	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,59	21,78	3,91	14	10	2	27,10	16
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ								
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		17,67	1,16			-	0,88	1
		100М2								
278	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	5,47	57,46	-	315	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175								
		/ГОСТ 9573-82/		-	-			-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
279	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,62	186,50	2,36	302	36	5	31,10	50
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
280	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,86	29,63	0,26	146	9	2	2,35	11
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
281	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,20	126,82	1,74	153	24	2	28,50	34
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
282	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
283	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,31			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
284	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		54,50	0,37			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
285	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2		34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
286	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
287	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
288	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
289	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2		9,82	0,03			-	0,03	-
290	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖЕК	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2		14,75	0,53			-	0,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2								
	-26 К=2 К			14,75	0,53			-	0,40	-
	ОБЪЕМУ									
292	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3								
				2,76	0,41			-	0,31	-
293	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ		330,00	1,99			-	1,51	1
		500Х500ММ								
		100М2								
294	СЦЕННИК	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
	РАЗД.7	ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	МГИ	М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			6779	324	23		468
			РУБ.					5		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2945)		2945	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(493)		493	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(217)		-	217	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(315)		315	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(1892)		1892	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(399)		399	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(27)		-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(53)		-	53	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(267)		267	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3611)		3611	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(340)		-	-	-		340
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(270)		-	270	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3834)		3834	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(112)		-	112	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(287)		287	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(20)		-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(38)		-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(330)		330	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4451)		4451	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(180)		-	-	-		180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(150)		-	150	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.	(8062)		8062	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(520)		-	-	-		520
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(420)		-	420	-		-

РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

295	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО	0,04	1267,21	4,08	50	9	-	275,00	11
	Т.15-19-1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ		216,25	1,22			-	0,93	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА								
		КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ								
		РАСТВОРЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			50	9	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	50)	50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	41)	41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	9)	-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.	(	62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
296	Е15-297 Т.15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,74	27,15 23,12	0,26 0,07	19	17	- -	29,80 0,05	22 -
		100М2								
297	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,07	680,91 92,50	10,20 3,06	48	6	- -	128,00 2,32	9 -
		100М2								
298	Е15-659 Т.15-168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	0,56	88,34 10,87	1,19 0,36	50	6	- -	16,20 0,27	9 -
		100М2								
299	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	0,17	18,39 9,62	0,05 0,02	3	1	- -	13,50 0,01	2 -
		100М2								
300	Е13-138 Т.13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115	0,09	19,48 1,15	0,46 0,14	2	-	- -	1,37 0,10	- -
		100 М2								
301	Е15-275 Т.15-56-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,26	53,25 25,75	1,70 0,51	13	6	- -	37,00 0,39	10 -
		100М2								
302	Е15-295 Т.15-59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	2,25	46,37 20,62	1,48 0,44	105	46	4 2	29,40 0,34	66 1
		100М2								
303	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	1,07	11,81	0,30	13	7	-	9,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		6,62	0,08			-	0,06	-
		100М2								
304	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
305	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	3,01	86,79	0,84	262	30	2	14,50	44
	Т.15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		9,87	0,25			-	0,19	1
		100М2								
306	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
307	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,38	19,48	0,46	7	-	-	1,37	1
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115		1,15	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
308	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
	Т.15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		118,37	1,02			-	0,77	-
		100М2								
309	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
	Т.15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		16,75	0,25			-	0,19	-
		100М2								
310	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,62	84,41	0,35	52	40	-	89,20	55
	Т.34-61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ		63,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								
311	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ		30,87	0,41			-	0,31	-
		100М2								
312	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
313	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400								
		М2		-	-			-	-	-
314	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		112,37	0,02			-	0,01	-
		100М2								
315	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		112,00	0,02			-	0,01	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.				2959	379	10		530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2959)	2959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(821)	821	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(383)	-	383	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(1640)	1640	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(101)	101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(411)	411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(267)	267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(438)	-	438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(438)	-	438	-		-
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЛОЩАДКИ ВХОДА								
316	Е11-3 Т.11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
		М3		2,02	-			-	-	-
317	Е11-6 Т.11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
318	Е11-11 Т.11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
		М3		2,02	-			-	-	-
319	Е11-11 Т.11-1-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ БЕТОНА В7.5	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
		М3		2,02	-			-	-	-
320	Е11-67 Т.11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
321	Е11-77 Т.11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
				9,82	0,03			-	0,03	-
322	Е8-28 Т.8-4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК М3	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
				4,00	1,10			-	0,84	-
323	Е8-61 Т.8-7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
324	Е11-3 Т.11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		2,02	-			-	-	-
325	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
326	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ		10,29	-			-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
327	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0.5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Т.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		К.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
328	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ		13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
329	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,30	5
	Т.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
330	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
331	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	ИЗ БЕТОНА В7,5								
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
332	Е9-29	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
	Т.9-4-6	ПРОФЛИСТОМ								
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
333	СПР-НТ	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7	0,04	740,55	-	26	-	-	-	-
	01-09	Т								
	ПОП.43			-	-			-	-	-
334	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
335	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
336	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
337	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,47	24,56	6,12	12	5	4	14,80	7
	Т.26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		11,62	1,84			2	1,39	1
		100М2								
338	Е26-28	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,59	2,72	0,86	4	2	2	2,74	4
	Т.26-8-1	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН		1,80	0,25			-	0,19	-
		М3								
339	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,75	23,57	2,22	19	15	2	26,20	20
	Т.26-8-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ		19,75	0,66			-	0,50	-
		М3								
340	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА	2,22	43,71	-	98	-	-	-	-
		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ		-	-			-	-	-
		М3								
341	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,32	36,19	0,83	11	6	-	23,90	8
	Т.26-13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0,25			-	0,19	-
		100М2								
342	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	36,63	0,34	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
343	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
344	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,15	680,91	10,20	102	14	2	128,00	19
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
		ВЕНТКОРОБ								
345	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,20	232,92	2,21	47	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ		16,12	0,66			-	0,50	-
		М3								
346	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ	0,07	86,75	2,89	8	4	-	74,10	5
	Т.26-11-7	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ		55,50	0,87			-	0,66	-
		100М2								
347	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ	0,03	593,64	-	17	-	-	-	-
		ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000X1200X6 100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1685)	1685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	390)	390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	187)	-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	127)	127	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	921)	921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	225)	225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	28)	-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	152)	152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	(	2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			172976	7047	12525		9689
			РУБ.					4871		3912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	100498)	100498	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	15818)	15818	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	7717)	-	7717	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	36770)	36770	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	22857)	22857	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	12919)	12919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	847)	-	-	-		847
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1734)	-	1734	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	9059)	9059	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	122476)	122476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	9801)	-	-	-		9801
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	9451)	-	9451	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	72478)	72478	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2031)	2031	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	4201)	-	4201	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	59520)	59520	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	4850)	4850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	333)	-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	654)	-	654	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	6183)	6183	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	83511)	83511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4980)	-	-	-		4980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4855)	-	4855	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	205987)	205987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	14781)	-	-	-		14781
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	14306)	-	14306	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2669,08	8488	10443			5,92
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	34,93	3028	3686			1,97
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			38013	46095			23,77
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			10,28
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,42
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,80
7.	КРОВЛЯ	М2	128,88	3598	4375			2,31
8.	МЕТАЛЛОКОНОТРУКЦИИ	Т	105,32	69996	81436			43,23
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,07
10.	ОКНА	М2	33,47	1153	1387			0,69
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,79
12.	ПОЛЫ	М2	606,40	6561	7793			4,48
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	3,03	39	48			0,03
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,10
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,15
	ИТОГО			157613	187856			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 480 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-16+ КМ1-29+ АР1-19,КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 187,856 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13643 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13,156 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.									
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		СРЕЗКА ГРУНТА								
1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 -	74,63 24,99	10 3	- 21,17	10 3	- -	- -
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,12	235,96 -	235,96 78,88	29 10	- 66,82	29 10	- 8	- 8
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 5,14	171,17 65,45	22 8	- 55,44	20 8	8,33 7	1 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	163,53	0,46 -	- -	73	-	- -	- -	- -
5	Е1-1128 Т.1-116-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ. ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	7,79	0,51 -	0,51 0,15	5	-	5 2	- 0,13	- 1
6	Е1-1603 Т.1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,12	18,94 1,62	17,10 5,30	2	-	2 -	2,63 4,49	- 1
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586 Т.1-22-8 Т.Ч.П.3.19	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ) 1000М3	2,37	238,70 6,90	231,54 88,08	567	16	549 209	11,22 74,61	27 177
8	Е1-1608 Т.1-29-2 Т.Ч.П.3.47	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000М3	0,13	85,82 -	85,82 28,73	12	-	10 3	- 24,34	- 3
9	Е1-1615 Т.1-29-9 Т.Ч.П.3.47 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,13	271,32 -	271,32 90,71	36	-	36 12	- 76,84	- 10
10	Е1-960 Т.1-80-2 Т.Ч.П.3.67 ,3,64	-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,45	128,51 128,51	- -	57	57	- -	212,52 -	96 -
11	Е1-1585 Т.1-22-7 Т.Ч.П.1.17	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,18	176,62 5,14	171,17 65,45	32	1	31 12	8,33 55,44	1 10
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	4466,46	0,46 -	- -	2007	-	- -	- -	- -
13	Е1-1604 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,83	23,39 1,99	20,98 6,48	43	4	39 12	3,23 5,49	6 10
14	Е1-1585 Т.1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,83	176,62 5,14	171,17 65,45	323	10	313 119	8,33 55,44	15 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	2933,30	0,46	-	1319	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е1-1634 Т.1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,47	34,51	34,51	51	-	51	-	-
				-	11,59			17	9,82	14
17	Е1-1645 Т.1-31-13 К=9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3	1,47	177,48	177,48	261	-	261	-	-
				-	59,67			88	50,54	74
18	Е1-967 Т.1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	3,67	51,87	-	190	190	-	89,60	329
				51,87	-			-	-	-
19	Е1-1184 Т.1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	14,67	13,68	5,93	203	114	89	11,20	164
				7,75	3,89			58	3,30	48
20	Е1-1010 Т.1-88-2	-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС 100М3	25,52	127,16	127,16	3246	-	3246	-	-
				-	66,47			1697	56,30	1437
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				8488	392	4691		639
		РУБ.						2250		1904
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(8488)		8488	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2)		2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(2642)		-	2642	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1183)		1183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(44)		-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(168)		-	168	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(772)		772	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(10443)		10443	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2587)		-	-	-		2587
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2810)		-	2810	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(10443)		10443	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2587)		-	-	-		2587
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2810)		-	2810	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
21	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	1,44	46,02	0,48	66	1	-	1,37	2
				0,87	0,14			-	0,10	-
22	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО 3М3	8,25	64,52	1,01	531	67	7	6,66	55
				4,54	0,31			2	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фм1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
23	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	464,40	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,26	726,76	11,90	189	6	4	31,20	8
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
25	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	812,62	3,74	9	-	-	34,40	-
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
26	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	6	1	-	210,00	2
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		155,00	0,71			-	0,54	-
		Т								
27	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20		47,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
28	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	3,03	15,73	0,54	47	1	2	0,80	2
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ БЛОКИ		0,50	0,17			-	0,13	-
		М3								
29	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	27,00	2,37	1,34	65	7	38	0,39	11
	Т.7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		0,27	0,49			14	0,37	10
		ШТ								
30	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	38,00	3,09	1,85	118	14	69	0,53	20
	Т.7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,37	0,68			25	0,52	20
		ШТ								
31	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	3,94	78,68	-	310	-	-	-	-
	Ц.П.3-19	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС9.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
32	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	15,43	75,65	-	1168	-	-	-	-
	Ц.П.3-11	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС24.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
33	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	3,32	2,70	36	7	29	0,86	9
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,62	0,97			10	0,74	8
		ШТ								
34	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, МАРКИ	4,10	93,75	-	385	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В10		-	-			-	-	-
		М3								
35	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е8-13 Т.8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,18	150,06 24,50	2,54 0,76	28	5	- -	38,10 0,58	7 -
38	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,01	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
39	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,02	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3028	80	149		118
		РУБ.					53		41
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3028)	3028	-	-		-	
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(311)	311	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(133)	-	133	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(433)	433	-	-		-	
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(2047)	2047	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(386)	386	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(26)	-	-	-		26	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(50)	-	50	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(272)	272	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3686)	3686	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(185)	-	-	-		185	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(183)	-	183	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(3686)	3686	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(185)	-	-	-		185	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(183)	-	183	-		-	

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

40	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	4,62	46,02 0,87	0,48 0,14	214	4	2 -	1,37 0,10	6 -
41	Е7-7 Т.7-1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3.5Т ШТ	4,00	12,11 2,17	9,94 3,62	49	9	40 15	3,01 2,75	12 11
42	608-78 Ц.П.9-98	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25 М3	14,20	84,11 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,00	39,39	-	119	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
45	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	18,83	39,39	-	741	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
46	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	16,00	19,18	9,44	307	75	151	6,24	100
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т		4,67	3,42			54	2,59	41
		1Т								
47	608-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	17,60	157,27	-	2769	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	5,97	39,39	-	236	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,70	43,00	-	31	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	С147-4	-АРМАТУРА А-4	10,08	39,39	-	397	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
51	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	4,16	99,07	-	413	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,77	71,04	-	339	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ1								
53	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,19	46,02	0,48	8	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
54	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	0,39	49,48	0,58	19	-	-	0,99	-
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3		0,65	0,17			-	0,13	-
55	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	1,11	56,25	0,56	63	2	-	2,81	3
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3		1,94	0,17			-	0,13	-
56	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
57	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,14	351,77	12,48	49	6	2	56,70	8
	Т.34-55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		41,37	3,74			-	2,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
58	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3,5 М3	0,12	46,02 0,87	0,48 0,14	5	-	- -	1,37 0,10	- -
59	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	0,42	62,60 3,06	0,63 0,19	25	1	- -	4,50 0,14	2 -
60	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	1,00	64,52 4,54	1,01 0,31	64	5	- -	6,66 0,23	7 -
61	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	6,00	58,30 2,76	1,91 0,58	349	16	11 3	4,10 0,44	25 3
62	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	7,42	1,37 0,47	0,73 0,22	11	4	5 2	0,67 0,17	5 1
63	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С Т	0,08	464,40 -	- -	38	-	- -	- -	- -
64	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,10	812,62 25,25	3,74 1,12	81	2	- -	34,40 0,85	3 -
		ПРИЯМОК ПР-1								
65	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15 М3	198,80	78,30 5,61	2,09 0,63	15570	1116	417 126	8,01 0,48	1592 95
66	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С Т	11,77	486,76 -	- -	5729	-	- -	- -	- -
67	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,07	812,62 25,25	3,74 1,12	56	1	- -	34,40 0,85	2 -
68	Е6-81 Т.6-9-5	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,39	726,76 24,62	11,90 3,57	285	10	5 2	31,20 2,71	12 1
69	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,06	700,21 155,00	2,38 0,71	42	9	- -	210,00 0,54	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,41	592,71	2,21	244	20	-	64,00	26
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
71	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
72	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Т.7-65-3	ШТ		0,80	1,12			2	0,85	1
73	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
74	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
76	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
77	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,33	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
78	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,67	20,22	0,21	14	1	-	2,30	2
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
79	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	23,03	47,74	0,48	1099	20	11	1,37	32
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В7.5		0,87	0,14			3	0,10	2
		М3								
80	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,54	127,65	1,62	198	19	2	18,80	29
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	1
81	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,54	297,64	4,69	460	15	7	14,00	22
	Т.8-4-2	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ,		9,50	1,41			2	1,07	2
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
82	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,54	488,79	7,43	753	21	11	19,70	30
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		13,50	2,23			3	1,69	3
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
83	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,54	127,65	1,62	198	19	2	18,80	29
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	1
84	Е8-23	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	2,64	439,99	5,66	1160	92	15	47,80	126
	Т.8-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ. ГИДРОИЗОЛОМ 3 СЛОЯ		35,25	1,70			5	1,29	3
		100М2								
85	Е8-26 Т.8-4-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23	2,64	224,67	2,92	594	45	7	23,10	61
				17,00	0,88			2	0,67	2
		100М2								
86	Е8-38 Т.8-5-5	-ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА М3	49,16	79,35	1,05	3901	230	51	6,86	337
				4,69	0,32			15	0,25	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			38013	1747	743		2492
			РУБ.					234		179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(38013)	38013	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(6841)	6841	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1981)	-	1981	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(12058)	12058	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(16606)	16606	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4670)	4670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(321)	-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(625)	-	625	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3412)	3412	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(46095)	46095	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2992)	-	-	-		2992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2606)	-	2606	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(46095)	46095	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2992)	-	-	-		2992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2606)	-	2606	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
87	Е7-548 Т.7-43-3-1 ,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	8,67	2,14	34	6	8	2,18	9
				1,66	0,78			3	0,59	2
		ШТ								
88	Е7-551 Т.7-43-4-1 ,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	23,00	10,64	2,89	243	47	66	2,69	62
				2,09	1,02			24	0,77	18
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
90	Е7-534 Т.7-42-10- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
91	Е7-537 Т.7-42-11- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
92	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	78,26	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
93	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
94	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
95	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
96	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ М2	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
97	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ М2	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
98	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ М2	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
99	СЦСЦ СТР.114 П.2	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ М2	255,07	1,19 -	- -	304	-	- -	- -	- -
100	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	271,57	11,70 -	- -	3177	-	- -	- -	- -
101	СЦСЦ СТР.119	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.2.2			-	-			-	-	-
102	СЦСЦ	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	44,08	2,45	-	108	-	-	-	-
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1.1			-	-			-	-	-
103	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
104	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18	3,28	30,05	-	99	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
105	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,16	372,71	2,54	60	5	-	46,90	7
	Т.15-201-2	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		31,50	0,76			-	0,58	-
		100М2								
106	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	5,00	5,13	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
107	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	5,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
108	СЦСЦ	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	32,70	0,09	-	3	-	-	-	-
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1			-	-			-	-	-
	П.16									
109	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	32,70	0,45	-	16	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
110	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,05	117,21	0,13	6	4	-	88,70	4
	К=0,3	100М2								
	Т.15-159-4			63,50	0,03			-	0,03	-
111	СЦСЦ	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	8,00	0,79	-	6	-	-	-	-
	СТР.119	П.М.								
	Т.1 П.21			-	-			-	-	-
112	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25	8,00	5,06	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
113	СЦСЦ	-УСТАНОВКА СЛИВОВ	11,60	0,79	-	9	-	-	-	-
	СТР.118	П.М.								
	ТАБЛ.1			-	-			-	-	-
	П.15									
114	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА	0,02	419,10	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.0 мм		-	-			-	-	-
		т								
115	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,44	37,20	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
116	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	3,00	25,41	9,72	77	15	29	6,60	20
				5,06	3,50			10	2,66	8
		дт								
117	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	21,85	26,11	-	570	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
118	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	21,85	11,70	-	256	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		КИРПИЧНЫЕ								
119	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М.	8,29	72,54	1,38	599	22	11	4,05	54
				2,76	0,41			3	0,31	3
		м3								
120	Е8-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)	-0,03	-16,37	-	-2	-	-	-21,00	-1
				-16,37	-			-	-	-
		100м2								
121	Е8-59 Т.8-7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
				34,75	0,70			-	0,53	-
		т								
122	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
		т		155,00	0,71			-	0,54	-
123	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100м2								
124	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 м2								
125	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(15553)		15553	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(250)		250	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(185)		-	185	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(13884)		13884	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(688)		688	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(2017)		2017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(138)		-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(269)		-	269	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(1400)		1400	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(18970)		18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(362)		-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(454)		-	454	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(18970)		18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(362)		-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(454)		-	454	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
126	Е7-463 -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ		13,00	7,07	1,81	90	22	23	2,29	30
	Т.7-39-6-1 ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ									
	.8 НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ			1,74	0,65			8	0,49	6
	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ									
	ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ									
	ЗДАНИЙ ДО 30М									
		МТ								
127	Е7-469 -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ		1,00	2,75	1,70	3	1	2	1,18	1
	Т.7-39-8-1 ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ									
	.8 НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ			0,85	0,65			-	0,49	-
	ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ									
	ЗДАНИЙ ДО 30М									
		МТ								
128	Е7-650 -УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И		1,00	6,59	3,61	7	1	4	2,49	2
	Т.7-47-5-1 КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В									
	.8 ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ			1,82	1,38			2	1,04	1
	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ									
	ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ									
	ЗДАНИЙ ДО 30М									
		МТ								
129	608-91054 -ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ		17,82	17,92	-	320	-	-	-	-
	Ц.П.11-156 ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12									
	СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С			-	-			-	-	-
	ОТВЕРСТИЯМИ									
		М2								
130	608-91056 -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД.		106,92	21,27	-	2275	-	-	-	-
	Ц.П.11-158 ТОЛЩ. 13 СМ. НОРМАТ. НАГР.									
	800 КГ/М2			-	-			-	-	-
		М2								
131	608-91056 -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД.		3,55	18,10	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц.П.11-146	ТОЛЩ. 12 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М. М2		-	-			-	-	-
132	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	1,00	5,61 1,26	1,75 0,65	3	1	2 -	1,64 0,49	2 -
133	608-1358 Ц.П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1 М3	0,06	160,56 -	- -	9	-	- -	- -	- -
134	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
135	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
136	Е9-209 Т.9-32-12	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1 Т	0,03	108,03 42,87	34,00 10,15	3	1	- -	53,80 7,70	2 -
137	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,02	771,65 -	- -	15	-	- -	- -	- -
138	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,01	787,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
139	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,01	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
140	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,04	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2805	26	31 10		37 7

В ТОМ ЧИСЛЕ: РУБ. (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2779)	2779	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(12)	12	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(35)	-	35	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2670)	2670	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(35)	35	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(243)	243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(73)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
141	Е7-510 Т.7-41-6-1 ,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	9,36 3,00	5,63 2,11	37	12	22 8	4,01 1,60	16 6
		Т								
142	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М	1,00	3,66 1,14	2,15 0,82	3	1	2 -	1,53 0,62	2 1
		Т								
143	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3, ЛМП60.11.17-5	26,35	16,63 -	- -	439	-	- -	- -	- -
		М2								
144	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.8	2,08	15,31 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		М2								
145	Е7-668 7-47-11-1.8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	76,00	2,01 0,74	0,22 0,08	154	56	17 7	1,01 0,06	77 5
		ШТ								
146	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛП12.3	48,40	2,57 -	- -	125	-	- -	- -	- -
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5в+ШИРИНОЙ 46 СМ М	33,48	2,82 -	- -	94	-	- -	- -	- -
148	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,16	1539,87 44,62	5,27 1,60	246	7	- -	61,00 1,21	10 -
149	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	5,10 0,08	- -
150	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,11	20,22 1,69	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				1134	76	41		105
		РУБ.						15		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1134)		1134	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(239)		239	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(91)		-	91	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(690)		690	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(84)		84	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(156)		156	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(10)		-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(21)		-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(103)		103	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1393)		1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)		-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)		-	112	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(1393)		1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)		-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)		-	112	-		-
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
151	Е12-290 Т.12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7 100М2	0,52	5218,02 11,55	0,71 0,22	2712	6	- -	16,30 0,17	8 -
152	Е13-381 Т.13-49-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,05	82,02 1,02	0,26 0,07	87	1	- -	1,21 0,05	1 -
153	Е12-286 Т.12-9-5	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	0,73	22,43 19,37	3,06 0,90	18	14	2 -	28,50 0,68	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
154	СЦСЦ П03.3-147	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА МАРКИ 400	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
155	Е12-299 Т.12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ НА РАСТВОРЕ М-50. ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
				9,55	0,67			-	0,28	-
		100М2								
156	Е12-300 Т.12-10-2 К=5 К ОБЬЕМУ	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	0,18	3,68	0,08	2	-	-	0,07	-
				0,04	0,03			-	0,03	-
		100М2								
157	Е12-297 Т.12-9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
				2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
158	Е12-176 Т.12-2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
				68,62	7,97			7	6,05	5
		100М2								
159	Е12-280 Т.12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			3598	92	23		133
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3598)	3598	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	3249)	3249	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	99)	-	99	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	42)	42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	453)	453	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	32)	-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	61)	-	61	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	324)	324	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	4375)	4375	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	170)	-	-	-		170
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	160)	-	160	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.	(	4375)	4375	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	170)	-	-	-		170
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	160)	-	160	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
160	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО	8,72	39,71	27,03	347	39	234	5,23	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30М		4,47	7,09			61	5,38	47
		Т								
161	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
162	С121-1783	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,69	616,26	-	426	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
163	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	1,23	66,18	19,38	81	24	23	24,60	30
		Т		19,25	7,36			8	5,59	7
164	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	467,80	-	169	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
165	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	509,60	-	184	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
166	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,51	555,05	-	283	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
167	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	3,24	49,82	25,16	161	40	81	15,60	51
		Т		12,50	8,06			25	6,11	20
168	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,75	532,40	-	931	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
169	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
170	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,11	429,65	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
171	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ	0,61	66,18	19,38	40	11	12	24,60	15
		Т		19,25	7,36			5	5,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,61	467,80	–	285	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
173	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ	1,23	46,96	24,31	58	14	29	13,50	17
	Т.9-12-1	т		10,87	8,50			10	6,45	8
174	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235	1,23	467,65	–	576	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
175	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	7,02	69,89	30,77	491	110	216	19,40	136
	Т.9-4-1	т		15,75	11,20			78	8,50	60
176	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	1,41	547,45	–	771	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
177	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235	4,83	536,05	–	2590	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
178	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,78	551,40	–	429	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
179	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ	12,91	49,82	25,16	644	161	325	15,60	201
	Т.9-16-3	т		12,50	8,06			104	6,11	79
180	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	8,80	532,40	–	4685	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
181	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	4,11	646,85	–	2658	–	–	–	–
		т		–	–			–	–	–
182	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ	16,09	73,05	29,92	1175	382	481	30,10	484
	Т.9-7-2	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ		23,75	9,23			148	7,00	113
		т								
183	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	15,53	644,35	–	10007	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235		–	–			–	–	–
		Т								
184	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,34	659,70	–	224	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
185	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255	0,11	686,56	–	76	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
186	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	646,25	–	65	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
187	Е9-97 Т.9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р	17,52	8,02	2,07	141	36	37	2,89	51
				2,04	0,66			12	0,50	9
		М								
188	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40	–	386	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
189	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ	11,24	105,12	51,67	1182	381	581	43,90	493
		Т		33,87	16,91			190	12,84	144
190	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73	–	380	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
191	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,55	468,64	–	257	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		Т								
192	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ	0,30	480,70	–	144	–	–	–	–
				–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
193	С121-1987	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИЦАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	4,80	495,23	-	2367	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
194	С121-1987	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ.ПИРАМИЦАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	4,73	515,14	-	2437	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
195	Е9-40 Т.9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	27,70	5,98	4,48	166	25	124	1,28	35
				0,91	1,56			42	1,19	33
		М								
196	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,06	580,16	-	616	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
197	Е9-41 Т.9-6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 ИЗ ДВУТАВРА 30М	6,00	7,67	6,08	47	5	38	1,21	7
				0,89	2,12			14	1,61	10
		М								
198	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	0,31	521,26	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
199	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	23,83	105,12	51,67	2505	807	1231	43,90	1046
		Т		33,87	16,91			403	12,84	306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	5,45	442,08	-	2409	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
201	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	2,84	476,18	-	1352	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
202	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	10,05	425,03	-	4272	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
203	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	5,49	504,08	-	2767	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
204	Е9-29 Т.9-4-6	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,19	320,90	200,60	2628	552	1644	94,00	770
		100М2		67,50	69,87			573	53,02	434
205	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ НС40-800-0,7	6,64	667,35	-	4431	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
206	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
207	Е9-24 Т.9-4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	4,09	59,19	26,01	242	92	107	31,40	128
		100М2		22,62	8,72			36	6,62	27
208	СПР-НТ 01-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ Н57-750-0.8	4,00	769,80	-	2513	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
209	Е9-46 Т.9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	5,50	94,81	54,57	522	95	300	22,60	124
		т		17,25	20,06			110	15,22	84
210	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	2,72	720,50	-	1959	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
211	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	1,84	705,15	-	1298	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
212	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,94	646,25	–	608	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		т								
213	Е9-234 Т.9-38-6 ДОП.2	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,36	84,80	5,44	30	22	2	61,20	22
		т		62,62	1,63			–	1,24	–
214	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	646,25	–	51	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		т								
215	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,28	661,60	–	186	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		т								
216	Е9-202 Т.9-32-5	-МОНТАЖ СТАКАНОВ	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
		т		31,87	8,67			–	6,58	1
217	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	862,85	–	68	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		т								
218	Е13-153 Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170)	36,99	20,22	0,21	748	70	7	2,30	85
				1,89	0,07			2	0,05	2
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			69996	2868	5474		3744
			РУБ.					1821		1387
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(10727)		10727	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.	(1146)		1146	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–		РУБ.	(1325)		–	1325	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –		РУБ.	(165)		165	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.	(1501)		1501	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –		ЧЕЛ.-Ч	(103)		–	–	–		103
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		РУБ.	(202)		–	202	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –		РУБ.	(979)		979	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(13207)		13207	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч	(1549)		–	–	–		1549
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.	(1527)		–	1527	–		–
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(59269)		59269	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.	(1722)		1722	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–		РУБ.	(3364)		–	3364	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –		РУБ.	(51673)		51673	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.	(3907)		3907	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –		ЧЕЛ.-Ч	(269)		–	–	–		269
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		РУБ.	(528)		–	528	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5053)	5053	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(68229)	68229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3954)	-	-	-		3954
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3892)	-	3892	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(81436)	81436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5503)	-	-	-		5503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5419)	-	5419	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
219	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
220	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
221	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	16,16	2,02 0,25	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
222	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10 М2	4,10	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
223	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10 М2	7,05	24,33 -	- -	172	-	- -	- -	- -
224	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9 М2	1,63	21,85 -	- -	36	-	- -	- -	- -
225	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ М2	5,01	43,55 -	- -	219	-	- -	- -	- -
226	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2	18,00	21,06 -	- -	379	-	- -	- -	- -
227	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	5,56	23,40 -	- -	129	-	- -	- -	- -
228	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	10,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -
229	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	14,00	4,63 -	- -	66	-	- -	- -	- -
230	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ	12,00	4,80	-	58	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
231	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	4,00	30,52	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
232	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100М	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
				5,02	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.				1480	35	16		49
		РУБ.						5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		(	1480)	1480	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.		(	89)	89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.		(	40)	-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.		(	807)	807	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.		(	210)	210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч		(	13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.		(	27)	-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.		(	136)	136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		(	67)	-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.		(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		(	67)	-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
233	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	33,47	5,29	0,61	177	51	21	1,38	46
		М2		0,92	0,19			7	0,14	5
234	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	7,00	0,62	-	5	5	-	0,71	5
		ШТ		0,62	-			-	-	-
235	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	5,00	0,30	-	1	1	-	0,46	2
		ШТ		0,30	-			-	-	-
236	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
237	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18	3,24	30,05	-	98	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
238	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1)	17,28	7,94	-	137	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
239	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	2,00	4,16	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП								
				-	-			-	-	-
240	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
241	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	143,25	0,45	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
242	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,33	406,71	1,36	134	5	-	25,30	8
	Т.15-202-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	С111-580	ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		16,87	0,41			-	0,31	-
	С111-581	КОРОБКИ, ОКОННЫМ ЗМИ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ) 100М2								
243	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,10	117,21	0,13	12	6	-	88,70	9
	Т.15-159-4	100М2		63,50	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1153	48	21		70
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1153)	1153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	260)	260	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	55)	-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	824)	824	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	132)	132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	17)	-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	102)	102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1387)	1387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	84)	-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	72)	-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	(	1387)	1387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	84)	-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	72)	-	72	-		-

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

244	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,13	983,17	12,91	129	10	2	115,00	15
	Т.8-5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		77,50	3,88			-	2,94	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
245	Е7-283 Т.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО.ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ	13,00	3,87 1,61	1,61 0,51	52	21	21 7	2,21 0,39	29 5
246	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО.ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ	22,00	5,31 2,29	1,87 0,58	118	50	41 12	3,17 0,44	70 10
247	СЦСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
248	СЦСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЩЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
249	СЦСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		ГИПСОВЫЕ								
250	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	140,29 69,37	12,51 3,76	22	10	2 -	103,00 2,85	14 -
251	СПР-НТ 06-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98 -	- -	53	-	- -	- -	- -
252	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,23	150,51 34,75	10,20 3,06	172	7	2 -	40,50 2,32	9 1
253	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,07	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
254	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,13	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ.				1121	98	68		137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					19		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1121)	1121	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(179)	179	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(117)	-	117	-			-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(148)	148	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(155)	155	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-	-			11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(20)	-	20	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(102)	102	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1378)	1378	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(164)	-	-	-			164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(137)	-	137	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	(1378)	1378	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(164)	-	-	-			164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(137)	-	137	-			-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
255		-ТИП 1	139,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
256		-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
257		-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
258		-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
259		-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
260		-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
261		-ТИП 6	104,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
262		-ТИП 7	232,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
263		-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
264		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
265		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
266		-ТИП 11	59,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
267	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,57	66,04	1,68	303	20	7	7,19	33
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К	100м2		4,46	0,51			2	0,39	2
	ОБЪЕМУ									
268	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		м3		2,02	-			-	-	-
269	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13,93	50,39	-	701	29	-	2,90	40
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		м3		2,02	-			-	-	-
270	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100м2		12,35	0,48			-	0,36	-
271	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100м2								
272	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		м2								
	К=0,9									
273	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		м2								
	К=0,9									
274	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100м2								
275	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100м2								
276	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100м2								
277	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,59	21,78	3,91	14	10	2	27,10	16
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		17,87	1,16			-	0,88	1
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
		100м2								
278	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	5,47	57,46	-	315	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175		-	-			-	-	-
		/ГОСТ 9573-82/								
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
279	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,39	186,50	2,36	259	31	4	31,10	43
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
280	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,18	29,63	0,26	123	7	-	2,35	10
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
281	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,20	126,82	1,74	153	24	2	28,50	34
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
282	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
283	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ		76,75	2,31			-	1,75	-
		100М2								
284	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА								
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ		54,50	0,37			-	0,28	-
		100М2								
285	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2								
				34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
286	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ								
		Р		34,75	0,70			-	0,53	-
287	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
288	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
289	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
290	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2								
				14,75	0,53			-	0,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2								
	-26 К=2 К ОБЪЕМУ			14,75	0,53			-	0,40	-
292	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3								
				2,76	0,41			-	0,31	-
293	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500ММ								
		100М2		330,00	1,99			-	1,51	1
294	СЦЕННИК РАЗД.7 МГИ	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				6561	312	17		449
		РУБ.						4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2727)		2727	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(486)		486	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(204)		-	204	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(315)		315	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(1697)		1697	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(368)		368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(26)		-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(48)		-	48	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(247)		247	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3342)		3342	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(320)		-	-	-		320
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(252)		-	252	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3834)		3834	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(112)		-	112	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(287)		287	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(20)		-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)		-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(330)		330	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4451)		4451	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(180)		-	-	-		180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(150)		-	150	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(7793)		7793	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(500)		-	-	-		500
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(402)		-	402	-		-
	РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
295	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО	0,03	1267,21	4,08	39	6	-	275,00	8
	Т.15-19-1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ		216,25	1,22			-	0,93	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			39	6	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	39)	39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	31)	31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	6)	-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	48)	48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.	(	48)	48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
296	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,74	27,15	0,26	19	17	-	29,80	22
	Т.15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			-	0,05	-
		100М2								
297	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,07	680,91	10,20	48	6	-	128,00	9
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
298	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,56	88,34	1,19	50	6	-	16,20	9
	Т.15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		10,87	0,36			-	0,27	-
		100М2								
299	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,17	18,39	0,05	3	1	-	13,50	2
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
300	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,09	19,48	0,46	2	-	-	1,37	-
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ								
		ПФ-133,ПФ-115		1,15	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
301	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,26	53,25	1,70	13	6	-	37,00	10
	Т.15-56-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		25,75	0,51			-	0,39	-
302	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,25	46,37	1,48	105	46	4	29,40	66
	Т.15-59-2	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И								
		ПЛИТ		20,62	0,44			2	0,34	1
		100М2								
303	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	1,07	11,81	0,30	13	7	-	9,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		6,62	0,08			-	0,06	-
		100М2								
304	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
305	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	3,01	86,79	0,84	262	30	2	14,50	44
	Т.15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		9,87	0,25			-	0,19	1
		100М2								
306	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
307	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,38	19,48	0,46	7	-	-	1,37	1
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115		1,15	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
308	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
	Т.15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		118,37	1,02			-	0,77	-
		100М2								
309	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
	Т.15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		16,75	0,25			-	0,19	-
		100М2								
310	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,62	84,41	0,35	52	40	-	89,20	55
	Т.34-61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ		63,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								
311	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ		30,87	0,41			-	0,31	-
		100М2								
312	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
313	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА АКМИГРАН МАРКИ 400	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
314	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		112,37	0,02			-	0,01	-
		100М2								
315	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		112,00	0,02			-	0,01	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			2959	379	10		530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2959)	2959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(821)	821	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(383)	-	383	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(1640)	1640	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(101)	101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(411)	411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(267)	267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(438)	-	438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(438)	-	438	-		-
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЛОЩАДКИ ВХОДА								
316	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
317	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
318	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
319	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
320	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
321	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
322	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1,10			-	0,84	-
323	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
324	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		2,02	-			-	-	-
325	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
326	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
327	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Т.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
328	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЬ		13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
329	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,28	51,10	0,94	116	4	2	2,38	5
	Т.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
330	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
331	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
332	Е9-29	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
	Т.9-4-6	ПРОФЛИСТОМ								
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
333	СПР-НТ	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7	0,04	740,55	-	26	-	-	-	-
	01-09	Т								
	ДОП.43			-	-			-	-	-
334	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
335	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
336	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
337	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,47	24,56	6,12	12	5	4	14,80	7
	Т.26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		11,62	1,84			2	1,39	1
		100М2								
338	Е26-28	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,59	2,72	0,86	4	2	2	2,74	4
	Т.26-8-1	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН		1,80	0,25			-	0,19	-
		М3								
339	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,75	23,57	2,22	19	15	2	26,20	20
	Т.26-8-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ		19,75	0,66			-	0,50	-
		М3								
340	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	2,22	43,71	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
341	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,32	36,19	0,83	11	6	-	23,90	8
	Т.26-13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0,25			-	0,19	-
		100М2								
342	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	36,63	0,34	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
343	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
344	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,15	680,91	10,20	102	14	2	128,00	19
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
		ВЕНТКОРОБ								
345	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,20	232,92	2,21	47	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ		16,12	0,66			-	0,50	-
		М3								
346	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,07	86,75	2,89	8	4	-	74,10	5
	Т.26-11-7	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ		55,50	0,87			-	0,66	-
		100М2								
347	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,	0,03	593,64	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1685)	1685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	390)	390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	187)	-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	127)	127	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	921)	921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	225)	225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	28)	-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	152)	152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	(	2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			157613	6471	11462		8949
			РУБ.					4489		3614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	94484)	94484	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	14306)	14306	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	7483)	-	7483	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	33613)	33613	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	22369)	22369	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	12149)	12149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	791)	-	-	-		791
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1630)	-	1630	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	8515)	8515	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	115148)	115148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	9507)	-	-	-		9507
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	9113)	-	9113	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	63129)	63129	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1722)	1722	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	3477)	-	3477	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	51696)	51696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	4195)	4195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	289)	-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	566)	-	566	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	5384)	5384	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	72708)	72708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4136)	-	-	-		4136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4043)	-	4043	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	187856)	187856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	13643)	-	-	-		13643
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	13156)	-	13156	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАШКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

gost.e-ecolog.ru