ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 76.93

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 720/480

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА I

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷116

Ц00059-12

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 76.93

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 720/480

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА I

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷116

РАЗРАБОТАН:

Проектный институт № 2

Главный инженер института Б.Л.Аронов

Главный инженер проекта И.В.Иванова

Утвержден Главпроектом
Госстроя России
письмо от 30.II.93г.
№ 9-3-I/254

Введен в действие АП
Гипростроммаш
приказ от 6.I2.93
№ I7

Ц00059-12 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Марка сметы	Наименование смет	Стр.
I.		Сводка объёмов и стоимости работ по смете I-I	3
2.	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	4
3.		Сводка объёмов и стоимости работ по смете I-2	4I
4.	I-2	Локальная смета на общестроительные сметы	42
5.		Сводка объёмов и стоимости работ по смете I-3	79
6.	I-3	Локальная смета на общестроительные работы	80

Ц 00059-12 3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2217,97	3666	4535			2,58
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	34,93	3194	3886			2,03
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			34082	41398			21,15
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			10,04
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,39
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,78
7.	КРОВЛЯ	М2	152,88	4892	5946			3,06
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	122,15	80179	93263			48,70
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,04
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,72
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,78
12.	ПОЛЫ	М2	655,50	6779	8062			4,53
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	3,99	50	62			0,03
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,05
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,12
	ИТОГО			160817	191236			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 720 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В СУХИХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: Кж1-16+ КМ1-29+ АР1-19,КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 191,236 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12175 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 11,565 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕЦЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 -	74,63 24,99	10	-	10 3	- 21,17	- 3
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,12	235,96 -	235,96 78,88	29	-	29 10	- 66,82	- 8
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 5,14	171,17 65,45	22	-	20 8	8,33 55,44	1 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	163,53	0,46 -	- -	73	-	- -	- -	- -
5	Е1-1128 Т.1-116-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	7,79	0,51 -	0,51 0,15	5	-	5 2	- 0,13	- 1
6	Е1-1603 Т.1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,12	18,94 1,62	17,10 5,30	2	-	2 -	2,63 4,49	- 1
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586 Т.1-22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,95	217,00 6,27	210,31 80,07	423	12	409 156	10,20 67,82	20 132
8	Е1-1608 Т.1-29-2	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000М3	0,11	74,63 -	74,63 24,99	8	-	8 3	- 21,17	- 2
9	Е1-1615 Т.1-29-9 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,11	235,96 -	235,96 78,88	25	-	25 8	- 66,82	- 7
10	Е1-960 Т.1-80-2 Т.Ч.П.3.67	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,37	111,75 111,75	- -	41	41	- -	184,80 -	68 -
11	Е1-1585 Т.1-22-7 Т.Ч.П.1.17	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,15	176,62 5,14	171,17 65,45	26	1	25 10	8,33 55,44	1 8
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	3677,04	0,46 -	- -	1652	-	- -	- -	- -
13	Е1-1604 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,04	23,39 1,99	20,98 6,48	24	2	22 7	3,23 5,49	3 6
14	Е1-1585 Т.1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,04	176,62 5,14	171,17 65,45	183	5	178 68	8,33 55,44	9 58
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1657,36	0,46	-	746	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		—	—			—	—	—
15	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,83	34,51	34,51	29	—	29	—	—
	Т.1-31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		—	11,59			10	9,82	8
		1000М3								
17	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,83	177,48	177,48	148	—	148	—	—
	Т.1-31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		—	59,67			49	50,54	42
	К=9	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634								
		1000М3								
18	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,07	51,87	—	107	107	—	89,60	185
	Т.1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1		51,87	—			—	—	—
		ГРУППЫ								
		100М3								
19	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	8,29	13,68	5,93	113	64	49	11,20	93
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,89			32	3,30	27
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3666	232	959		380
			РУБ.					366		310
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3666)		3666	—	—		—
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(2)		2	—	—		—
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(598)		—	598	—		—
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(535)		535	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(9)		—	—	—		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(75)		—	75	—		—
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(334)		334	—	—		—
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4535)		4535	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(699)		—	—	—		699
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(673)		—	673	—		—
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(4535)		4535	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(699)		—	—	—		699
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(673)		—	673	—		—
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
20	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,44	46,02	0,48	66	1	—	1,37	2
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ		0,87	0,14			—	0,10	—
		БЕТОНА КЛ. В3.5								
		М3								
21	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	8,25	64,52	1,01	531	37	7	6,66	55
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200		4,54	0,31			2	0,23	2
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 Фм1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	464,40	—	33	—	—	—	—
		Т		—	—			—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,26	726,76	11,90	189	6	4	31,20	8
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
24	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	812,62	3,74	9	-	-	34,40	-
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
25	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	6	1	-	210,00	2
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
26	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
27	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	3,99	15,73	0,54	62	2	2	0,80	3
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ								
		БЛОКИ		0,50	0,17			-	0,13	1
		М3								
28	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	28,00	2,37	1,34	67	7	38	0,39	11
	Т.7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,27	0,49			14	0,37	10
29	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	42,00	3,09	1,85	131	16	78	0,53	22
	Т.7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И								
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ		0,37	0,68			29	0,52	22
		ШТ								
30	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	4,09	78,68	-	322	-	-	-	-
	Ц.П.3-19	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ ФБС9.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
31	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	17,05	75,65	-	1290	-	-	-	-
	Ц.П.3-11	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ Ф5С24.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
32	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	3,32	2,70	36	7	29	0,86	9
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И								
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,62	0,97			10	0,74	8
		ШТ								
33	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ	4,10	93,75	-	385	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА								
		КЛ. В10		-	-			-	-	-
		М3								
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
36	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,20	150,06	2,54	30	5	-	38,10	8
	Т.8-4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		24,50	0,76			-	0,58	-
		100М2								
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
38	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3194	83	158		122
			РУБ.					57		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3194)	3194	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	311)	311	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	140)	-	140	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	433)	433	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	2203)	2203	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	405)	405	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	28)	-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	54)	-	54	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	287)	287	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3886)	3886	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	194)	-	-	-		194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	194)	-	194	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(	3886)	3886	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	194)	-	-	-		194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	194)	-	194	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

39	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	6,94	46,02	0,48	320	6	4	1,37	10
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			2	0,10	1
		М3								
40	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	6,00	12,11	9,94	73	12	59	3,01	18
	Т.7-1-7	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
		ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ		2,17	3,62			22	2,75	17
		БОЛЕЕ 3,5Т								
		ШТ								
41	608-78	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	21,30	84,11	-	1792	-	-	-	-
	Ц.П.9-98	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	4,51	39,39	-	177	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,25	40,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	28,25	39,39	-	1113	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
45	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	24,00	19,18	9,44	458	112	226	6,24	150
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		4,67	3,42			82	2,59	62
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т								
		ШТ								
46	608-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	26,40	157,27	-	4152	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ.								
		В25		-	-			-	-	-
		М3								
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	8,95	39,39	-	353	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,06	43,00	-	46	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-4	-АРМАТУРА А-4	15,12	39,39	-	595	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ	6,24	99,07	-	617	-	-	-	-
		СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ								
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,15	71,04	-	507	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ1								
52	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,19	46,02	0,48	8	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
53	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	0,39	49,48	0,58	19	-	-	0,99	-
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3		0,65	0,17			-	0,13	-
54	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	1,11	56,25	0,56	63	2	-	2,81	3
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3		1,94	0,17			-	0,13	-
55	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
56	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,14	351,77	12,48	49	6	2	56,70	8
	Т.34-55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		41,37	3,74			-	2,84	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
57	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,12	46,02	0,48	5	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
58	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	0,42	62,60	0,63	25	1	-	4,50	2
	Т.6-1-2	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,06	0,19			-	0,14	-
		ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
59	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,00	64,52	1,01	64	5	-	6,66	7
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			-	0,23	-
		ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
60	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	6,00	58,30	1,91	349	16	11	4,10	25
	Т.6-1-7	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3		2,76	0,58			3	0,44	3
		ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
61	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	7,42	1,37	0,73	11	4	5	0,67	5
	Т.6-3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ								
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,47	0,22			2	0,17	1
		М3								
62	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С	0,08	464,40	-	38	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
63	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,10	812,62	3,74	81	2	-	34,40	3
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
		ПРИЯМОК ПР-1								
64	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	22,42	46,02	0,48	1033	20	10	1,37	31
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			3	0,10	2
		М3								
65	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ	198,80	78,30	2,09	15570	1116	417	8,01	1592
	Т.6-26-4	ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ		5,61	0,63			126	0,48	95
		СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В15								
		М3								
66	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С	11,77	486,76	-	5729	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
67	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,07	812,62	3,74	56	1	-	34,40	2
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
68	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,39	726,76	11,90	285	10	5	31,20	12
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
69	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
70	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,41	592,71	2,21	244	20	-	64,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
71	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЦЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Г.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
72	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	5,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Г.7-65-3	МТ		0,80	1,12			2	0,85	1
73	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
74	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
76	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
77	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,40	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
78	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,81	20,22	0,21	16	1	-	2,30	2
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			34082	1348	743		1917
			РУБ.					244		183
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(34082)		34082	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(4215)		4215	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1592)		-	1592	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(15174)		15174	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(12592)		12592	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(4252)		4252	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(291)		-	-	-		291
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(569)		-	569	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(3064)		3064	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(41398)		41398	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2391)		-	-	-		2391
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2161)		-	2161	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.	(41398)		41398	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2391)		-	-	-		2391
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2161)		-	2161	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
79	Е7-548 Т.7-43-3-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЭТ	4,00	8,67 1,66	2,14 0,78	34	6	8 3	2,18 0,59	9 2
80	Е7-551 Т.7-43-4-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЭТ	23,00	10,64 2,09	2,89 1,02	243	47	66 24	2,69 0,77	62 18
81	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЭТ	4,00	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
82	Е7-534 Т.7-42-10- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЭТ	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
83	Е7-537 Т.7-42-11- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЭТ	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
84	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	78,26	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
85	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
86	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
87	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
88	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
		М2								
89	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
		М2								
90	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		М2								
91	СЦСЦ СТР.114 П.2	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ	255,07	1,19 -	- -	304	-	- -	- -	- -
		М2								
92	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	271,57	11,70 -	- -	3177	-	- -	- -	- -
		М2								
93	СЦСЦ СТР.119 ТАБЛ.2.2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79 -	- -	14	-	- -	- -	- -
94	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ П.М.	44,08	2,45 -	- -	108	-	- -	- -	- -
95	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
		М2								
96	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВЦ9-18	3,28	30,05 -	- -	99	-	- -	- -	- -
		М2								
97	Е15-707 Т.15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,16	372,71 31,50	2,54 0,76	60	5	- -	46,90 0,58	7 -
		100М2								
98	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	5,00	5,13 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
99	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	5,99 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
100	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.16	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ П.М.	32,70	0,09 -	- -	3	-	- -	- -	- -
101	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	32,70	0,45 -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е15-564 К=0,3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,05	117,21 63,50	0,13 0,03	6	4	- -	88,70 0,03	4 -
103	СЦСЦ СТР.119 Т.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК П.М.	8,00	0,79 -	- -	6	-	- -	- -	- -
104	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25 М	8,00	5,06 -	- -	40	-	- -	- -	- -
105	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79 -	- -	9	-	- -	- -	- -
106	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ Т	0,02	419,10 -	- -	8	-	- -	- -	- -
107	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	37,20 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
108	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	3,00	25,41 5,06	9,72 3,50	77	15	29 10	6,60 2,66	20 8
109	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	21,85	26,11 -	- -	570	-	- -	- -	- -
110	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	21,85	11,70 -	- -	256	-	- -	- -	- -
		КИРПИЧНЫЕ								
111	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,29	72,54 2,76	1,38 0,41	599	22	11 3	4,05 0,61	34 3
112	Е8-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ) 100М2	-0,03	-16,37 -16,37	- -	-2	-	- -	-21,00 -	-1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ								
		ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		34,75	0,70			-	0,53	-
		Т								
114	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
115	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
115	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-136 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
117	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	15553)	15553	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	250)	250	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	185)	-	185	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	13684)	13684	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	688)	688	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	2017)	2017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	138)	-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	269)	-	269	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	1400)	1400	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	454)	-	454	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	454)	-	454	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
118	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	13,00	7,07	1,81	90	22	23	2,29	30
	Т.7-39-6-1	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	.8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,74	0,65			8	0,49	6
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
119	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	2,75	1,70	3	1	2	1,18	1
	Т.7-39-8-1	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
	.8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,85	0,05			-	0,49	-
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
120	Е7-650 Т.7-47-5-1 .8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	6,59 1,82	3,61 1,38	7	1	4 2	2,49 1,04	2 1
		ШТ								
121	608-91054 Ц.П.11-156	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ	17,82	17,92 -	- -	320	-	- -	- -	- -
		М2								
122	608-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 15 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
		М2								
123	608-91056 Ц.П.11-146	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М	3,55	18,10 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		М2								
124	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	3,61 1,26	1,75 0,65	3	1	2 -	1,64 0,49	2 -
		ШТ								
125	608-1358 Ц.П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0.1М3 МАРКИ СБ4А-1	0,06	160,56 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М3								
126	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
127	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
128	Е9-209 Т.9-32-12	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03 42,87	34,00 10,15	3	1	- -	53,80 7,70	2 -
		Т								
129	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	771,65 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Т								
130	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,01	787,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Т								
131	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,01	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
132	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ Т.15-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,04	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2779)	2779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(12)	12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(35)	-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(2670)	2670	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(35)	35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(243)	243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(76)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
133	Е7-510 Т.7-41-6-1 .8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	9,36	5,63	37	12	22	4,01	16
				3,00	2,11			8	1,60	6
		1Т								
134	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М	1,00	3,66	2,15	3	1	2	1,53	2
				1,14	0,82			-	0,62	1
		1Т								
135	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60,11,17-5-3,	26,35	16,63	-	439	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛмП60.11.17-5								
		М2								
136	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В	2,08	15,31 -	- -	32	-	- -	- -	-
		М2								
137	Е7-668 7-47-11-1. 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ Ø,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	76,00	2,01 0,74	0,22 0,08	154	56	17 7	1,01 0,06	77 5
		ТТ								
138	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3	48,40	2,57 -	- -	125	-	- -	- -	-
		М								
139	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ	33,48	2,82 -	- -	94	-	- -	- -	-
		М								
140	Е7-737 Г.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	Ø,16	1539,87 44,62	5,27 1,60	246	7	- -	61,00 1,21	10 -
		100М								
141	Е13-121 Г.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	Ø,Ø5	14,31 2,56	Ø,34 Ø,10	2	-	- -	3,10 Ø,Ø8	- -
		100М2								
142	Е13-153 Г.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	Ø,11	20,22 1,89	Ø,21 Ø,07	2	-	- -	2,30 Ø,Ø5	- -
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1134	76	41		105
			РУБ.					15		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1134)		1134	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(239)		239	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(91)		-	91	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(690)		690	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(84)		84	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(156)		156	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(10)		-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(21)		-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(103)		103	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1393)		1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(127)		-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(112)		-	112	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		(1396)	1393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(112)	-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
143	Е12-290	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ	0,76	5218,02	0,71	3967	9	-	16,30	12
	Т.12-9-6	АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7								
		100М2		11,55	0,22			-	0,17	-
144	Е13-381	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,53	82,02	0,26	126	1	-	1,21	2
	Т.13-49-2	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2								
	К=2 К	РАЗА		1,02	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
145	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,73	22,43	3,06	18	14	2	28,50	21
	Т.12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ								
		БЕТОНОВ		19,37	0,90			-	0,68	-
		100М2								
146	СЦСЦ	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
	ПОЗ.3-147	МАРКИ 400								
		М3		-	-			-	-	-
147	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
	Т.12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ НА РАСТВОРЕ М-50,								
		ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК		9,55	0,37			-	0,28	-
		100М2								
148	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,18	3,68	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т.12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5 К	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО								
	ОБЪЕМУ	РАСЦЕНКЕ НОМ299		0,04	0,03			-	0,03	-
		100М2								
149	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
	Т.12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
150	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
	Т.12-2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350		68,62	7,97			7	6,05	5
		100М2								
151	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
	Т.12-8-5	100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			4892	95	23		138
			РУБ.					7		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(4892)	4892	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(4536)	4536	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	102)	-	102	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	42)	42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	614)	614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	83)	-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	440)	440	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	185)	-	185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(	5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	185)	-	185	-		-

РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

152	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,93	39,71	27,03	355	40	241	5,23	47
		Т		4,47	7,09			63	5,38	48
153	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
154	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,90	616,26	-	555	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	1,38	66,18	19,38	91	26	27	24,60	34
		Т		19,25	7,66			10	5,59	8
156	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
157	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	509,60	-	224	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
158	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С255	0,51	555,05	-	283	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
159	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	3,36	49,82	25,16	169	42	85	15,60	52
		Т		12,50	8,06			27	6,11	21
160	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,86	532,40	-	990	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
161	С121-1955	-Балки перекрытий и балки под установку оборудования из двутавров с параллельными гранями полок;при опирании настилов на верхние полки ,масса отправочной марки,т до 1 1 из стали С255	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
162	С121-1959	-Балки перекрытий и балки под установку оборудования из горячекатаных одиночных швеллеров и двутавров /ГОСТ 8239-72/ 1 из стали С235	0,11	429,65	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
163	Е9-88	-Монтаж связей по покрытию	0,61	66,18	19,38	40	11	12	24,60	15
	Т.9-11-7	т		19,25	7,36			5	5,59	3
164	С121-1912	-Элементы связей линейные из одиночных уголков 2 из стали С245	0,61	467,80	-	285	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
165	Е9-94	-Монтаж прогонов покрытия	1,36	46,96	24,31	64	15	34	13,50	18
	Т.9-12-1	т		10,87	8,50			12	6,45	9
166	С121-1925	-Прогоны пролетом 6м из гнутых профилей 1 из стали С235	1,36	467,65	-	636	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
167	Е9-33	-Монтаж фахверка	7,96	69,89	30,77	555	125	244	19,40	154
	Т.9-4-1	т		15,75	11,20			88	8,50	68
168	С121-1782	-Стены,внутренние перегородки,стеллажи,стойки фахверков,перегородок из одиночных гнутых профилей 5 из стали С235	1,51	547,45	-	826	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
169	С121-1789	-Ригели фахверков,перегородок,элементы каркасов стеновых панелей из одиночных гнутых швеллеров 1 из стали С235	5,61	536,05	-	3008	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
170	С121-1789	-Ригели фахверков,перегородок,элементы каркасов стеновых панелей из одиночных гнутых швеллеров 1 из стали С245	0,83	551,40	-	458	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
171	Е9-116	-Монтаж балок перекрытий	13,57	49,62	25,16	677	170	342	15,60	212
	Т.9-16-3	т		12,50	8,06			109	6,11	83
172	С121-1955	-Балки перекрытий и балки под установку оборудования из двутавров с параллельными гранями полок;при опирании	9,46	532,40	-	5037	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
173	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С245-3	4,11	646,85	-	2658	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
174	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	18,03	73,05	29,92	1318	429	539	30,10	543
				23,75	9,23			167	7,00	126
		Т								
175	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235	17,47	644,35	-	11257	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
176	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,34	659,70	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
177	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255	0,11	686,56	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
178	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	646,25	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
179	Е9-97 Т.9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р	17,52	8,02	2,07	141	56	37	2,89	51
				2,04	0,66			12	0,50	9
		М								
180	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40	-	386	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ Т	11,24	105,12 33,87	51,67 16,91	1182	381	581 190	43,90 12,84	493 144
182	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,85	446,73 -	- -	380	-	- -	- -	- -
183	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,55	468,64 -	- -	257	-	- -	- -	- -
184	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,30	480,70 -	- -	144	-	- -	- -	- -
185	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245 Т	4,80	493,23 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
186	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255 Т	4,73	515,14 -	- -	2437	-	- -	- -	- -
187	Е9-40 Т.9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	27,70	5,98 0,91	4,48 1,56	166	25	124 42	1,28 1,19	35 33
188	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,06	580,16 -	- -	616	-	- -	- -	- -
189	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	6,00	7,67	6,08	47	5	38	1,21	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.9-6-2	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25м ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 ИЗ ДВУТАВРА 30М		0,89	2,12			14	1,61	10
		М								
190	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	0,31	521,26	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
191	Е9-132	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	35,72	105,12	51,67	3756	1210	1844	43,90	1568
	Т.9-20-1	Т		33,87	16,91			603	12,84	459
192	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	8,17	442,08	-	3611	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
193	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	4,24	476,18	-	2020	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
194	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	15,08	425,03	-	6409	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
195	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	8,23	504,08	-	4148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
196	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	8,72	320,90	200,60	2799	589	1750	94,00	820
	Т.9-4-6	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		67,50	69,87			609	53,02	462
		100М2								
197	СПР-НТ 21-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ НС40-800-0,7	7,06	667,35	-	4712	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
198	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
199	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	4,43	59,19	26,01	261	100	115	31,40	139
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М.		22,62	8,72			39	6,62	29
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	СПР-НТ 21-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ Н57-750-0,8 Т	4,34	769,80 -	- -	2725	-	- -	- -	- -
201	Е9-46 Т.9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	5,50	94,81 17,25	54,57 20,06	522	95	300 110	22,60 15,22	124 84
202	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	2,72	720,50 -	- -	1959	-	- -	- -	- -
203	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,84	705,15 -	- -	1298	-	- -	- -	- -
204	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,94	646,25 -	- -	608	-	- -	- -	- -
205	Е9-234 Т.9-38-6 ДОП.2	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ Т	0,37	84,80 62,62	5,44 1,63	32	24	2 -	61,20 1,24	23 -
206	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,09	646,25 -	- -	59	-	- -	- -	- -
207	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,28	661,60 -	- -	186	-	- -	- -	- -
208	Е9-202 Т.9-32-5	-МОНТАЖ СТАКАНОВ Т	0,08	82,22 31,87	29,07 8,67	6	2	2 -	41,00 6,58	3 1
209	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,08	862,85 -	- -	68	-	- -	- -	- -
210	Е13-153 Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170) 100 М2	44,39	20,22 1,89	0,21 0,07	899	84	10 3	2,30 0,05	102 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			80179	3409	6327		4440
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			2103		1599
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(11561)		11561	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1311)	1311	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1424)	-	1424	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(165)	165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1616)	1616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(112)	-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(217)	-	217	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1054)	1054	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(14231)	14231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1666)	-	-	-		1666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1641)	-	1641	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(68618)	68618	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2031)	2031	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(4088)	-	4088	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(59497)	59497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4562)	4562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(313)	-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(616)	-	616	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5852)	5852	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(79032)	79032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4798)	-	-	-		4798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4704)	-	4704	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(93263)	93263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6464)	-	-	-		6464
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6345)	-	6345	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
211	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
		М2								
212	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
		М2								
213	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	16,16	2,02 0,25	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
		М2								
214	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10	4,10	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
		М2								
215	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10	7,05	24,33 -	- -	172	-	- -	- -	- -
		М2								
216	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9	1,63	21,85 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		М2								
217	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ	5,01	43,55 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2	18,00	21,06 -	- -	379	-	- -	- -	- -
219	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	5,56	23,40 -	- -	129	-	- -	- -	- -
220	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	10,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -
221	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	14,00	4,63 -	- -	66	-	- -	- -	- -
222	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	12,00	4,80 -	- -	58	-	- -	- -	- -
223	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ШТ	4,00	30,52 -	- -	122	-	- -	- -	- -
224	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100М	0,05	64,36 5,02	0,13 0,03	3	-	- -	6,43 0,03	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1480	35	16		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			5		4
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1480)	1480	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(89)	89	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(40)	-	40		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(807)	807	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(210)	210	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(13)	-	-		-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(27)	-	27		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(136)	136	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1826)	1826	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(66)	-	-		-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(67)	-	67		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(1826)	1826	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(66)	-	-		-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(67)	-	67		-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
225	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	37,79	5,29 0,92	0,61 0,19	200	35	22 7	1,38 0,14	52 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
226	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	7,00	0,62 0,62	–	5	5	– –	0,71 –	5 –
227	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,30 0,30	–	1	1	– –	0,46 –	2 –
228	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В М2	12,95	37,21 –	– –	482	–	– –	– –	– –
229	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18 М2	3,24	30,05 –	– –	98	–	– –	– –	– –
230	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1) М2	21,60	7,94 –	– –	171	–	– –	– –	– –
231	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП	2,00	4,16 –	– –	8	–	– –	– –	– –
232	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	5,00	6,73 –	– –	34	–	– –	– –	– –
233	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	161,74	0,45 –	– –	72	–	– –	– –	– –
234	Е15-747 Т.15-202-1 С111-580 С111-581	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ) 100М2	0,38	406,71 16,87	1,36 0,41	154	6	– –	25,30 0,31	10 –
235	Е15-564 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,11	117,21 63,50	0,13 0,03	13	7	– –	88,70 0,03	10 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ.				1238	54	22 7		79 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – РУБ.		(1238)	1238	–		–		–
		МАТЕРИАЛЫ – РУБ.		(295)	295	–		–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА– РУБ.		(61)	–	61		–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ – РУБ.		(865)	865	–		–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – РУБ.		(144)	144	–		–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. – ЧЕЛ.-Ч		(10)	–	–		–		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. – РУБ.		(19)	–	19		–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(109)	109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(80)	-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		(1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(80)	-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
		КИРПИЧНЫЕ								
236	Е8-45 Т.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. НЕАРМИРОВАННЫЕ. ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,13	985,17 77,50	12,91 3,88	129	10	2 -	115,00 2,94	15 -
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
237	Е7-283 Т.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ	13,00	3,87 1,61	1,61 0,51	52	21	21 7	2,21 0,39	29 5
238	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ	22,00	5,31 2,29	1,87 0,58	118	50	41 12	3,17 0,44	70 10
239	СЦСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
240	СЦСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
241	СЦСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		ГИПСОВЫЕ								
242	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	140,29 69,37	12,51 3,76	22	10	2 -	103,00 2,85	14 -
243	СПР-НТ 26-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98 -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,23	750,51	10,20	172	7	2	40,50	9
	Т.7-17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
		Т		34,75	3,06			-	2,32	1
245	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
245	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,13	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1121	98	68		137
			РУБ.					19		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1121)		1121	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(179)		179	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(117)		-	117	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(146)		148	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(155)		155	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(11)		-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(20)		-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(102)		102	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1378)		1378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(164)		-	-	-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(137)		-	137	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.	(1378)		1378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(164)		-	-	-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(137)		-	137	-		-

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

247	-ТИП 1	162,10	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
248	-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
249	-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
250	-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
251	-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
252	-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
253		-ТИП 6	104,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
254		-ТИП 7	232,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
255		-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
256		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
257		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
258		-ТИП 11	59,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
259	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,14	66,04	1,68	340	22	10	7,19	37
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			3	0,39	2
	ОБЪЕМУ									
260	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
261	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	16,21	50,39	-	816	32	-	2,90	47
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
262	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
263	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ								
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ		26,12	1,90			-	1,44	-
		100М2								
264	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
265	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
266	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
267	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
268	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
269	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,59	21,78	3,91	14	10	2	27,10	16
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		17,87	1,16			-	0,88	1
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
270	С114-669	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	5,47	57,46	-	315	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175		-	-			-	-	-
		/ГОСТ 9573-82/								
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
271	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,62	186,50	2,36	302	36	5	31,10	50
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
272	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,86	29,63	0,26	146	9	2	2,35	11
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
273	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,20	126,82	1,74	153	24	2	28,50	34
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
274	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
275	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,31			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
276	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		54,50	0,37			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
277	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2								
				34,75	0,41			-	0,31	-

ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
278	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОй ЗАЩИТЫ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
279	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
280	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
281	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
282	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2								
				14,75	0,53			-	0,40	-
283	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2								
	-26 К=2 К			14,75	0,53			-	0,40	-
	ОБЪЕМУ									
284	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3								
				2,76	0,41			-	0,31	-
285	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ		330,00	1,99			-	1,51	1
		500Х500ММ								
		100М2								
286	СЦЕННИК	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
	РАЗД.7	ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	МГИ	М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			6779	324	23		468
			РУБ.					5		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2945)		2945	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(493)		493	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(217)		-	217	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(315)		315	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(1892)		1892	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(399)		399	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(27)		-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(53)		-	53	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(267)		267	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3611)		3611	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(340)		-	-	-		340
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(270)		-	270	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3834)		3834	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(112)		-	112	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(287)		287	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(20)		-	-	-		20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(330)	330	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4451)	4451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(180)	-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(150)	-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(8062)	8062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(520)	-	-	-		520
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(420)	-	420	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
287	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО	0,04	1267,21	4,08	50	9	-	275,00	11
	Т.15-19-1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ		216,25	1,22			-	0,93	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА								
		КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ								
		РАСТВОРЕ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			50	9	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(50)	50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(41)	41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
288	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,74	27,15	0,26	19	17	-	29,80	22
	Т.15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			-	0,05	-
		100М2								
289	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,07	680,91	10,20	48	6	-	128,00	9
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
290	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,56	88,34	1,19	50	6	-	16,20	9
	Т.15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		10,87	0,36			-	0,27	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	0,17	18,39 9,62	0,05 0,02	3	1	- -	13,50 0,01	2 -
292	Е13-138 Т.13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115 100 М2	0,09	19,48 1,15	0,46 0,14	2	-	- -	1,37 0,10	- -
293	Е15-275 Т.15-56-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2	0,26	55,25 25,75	1,70 0,51	13	6	- -	37,00 0,39	10 -
294	Е15-295 Т.15-59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ 100М2	2,25	46,37 20,62	1,48 0,44	105	46	4 2	29,40 0,34	66 1
295	Е15-294 Т.15-59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	1,07	11,81 6,62	0,30 0,08	13	7	- -	9,70 0,06	10 -
296	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1
297	Е15-658 Т.15-168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ. СТЕН 100М2	3,01	86,79 9,87	0,84 0,25	262	30	2 -	14,50 0,19	44 1
298	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	0,52	18,39 9,62	0,05 0,02	9	5	- -	13,50 0,01	7 -
299	Е13-138 Т.13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115 100 М2	0,38	19,48 1,15	0,46 0,14	7	-	- -	1,37 0,10	1 -
300	Е15-82 Т.15-14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,31	707,31 118,37	3,40 1,02	220	36	- -	170,00 0,77	53 -
301	Е15-304 Т.15-61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100М2	0,62	115,10 16,75	0,84 0,25	71	10	- -	22,30 0,19	14 -
302	Е34-344 Т.34-61-5	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ 100М2	0,62	84,41 63,62	0,35 0,10	52	40	- -	89,20 0,08	55 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
304	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
305	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	98,68	16,58	-	1640	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400								
		М2		-	-			-	-	-
306	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,37	0,02			-	0,01	-
307	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,00	0,02			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			2959	379	10		530
			РУБ.					4		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2959)		2959	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(821)		821	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(383)		-	383	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(1640)		1640	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(101)		101	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(411)		411	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(28)		-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(55)		-	55	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(267)		267	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3637)		3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(561)		-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(438)		-	438	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.	(3637)		3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(561)		-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(438)		-	438	-		-

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

308	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
309	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
310	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
311	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
312	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
313	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
314	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1,10			-	0,84	-
315	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
316	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
317	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
318	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ		10,29	-			-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
319	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0.5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Т.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Я.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
320	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ		13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
321	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
	Т.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
322	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
323	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЗЫРЕК								
324	Е9-29 Т.9-4-6	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ ПРОФЛИСТОМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
325	СПР-НТ 21-09 ДОП.43	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0,7 Т	0,04	740,55 -	-	26	-	- -	- -	-
326	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
327	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
		100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
328	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,03	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
		100 М2		1,89	0,07			-	0,05	-
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
329	Е26-46 Т.26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,47	24,56	6,12	12	5	4	14,80	7
		100М2		11,62	1,84			2	1,39	1
330	Е26-28 Т.26-8-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН	1,59	2,72	0,86	4	2	2	2,74	4
		М3		1,80	0,25			-	0,19	-
331	Е26-34 Т.26-8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ	0,75	23,57	2,22	19	15	2	26,20	20
		М3		19,75	0,66			-	0,50	-
332	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	2,22	43,71	-	98	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
333	Е26-70 Т.26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,32	36,19	0,83	11	6	-	23,90	8
		100М2		18,00	0,25			-	0,19	-
334	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	36,63	0,34 -	- -	12	-	- -	- -	-
335	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
		100М2		82,50	3,01			2	2,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2	0,15	680,91 92,50	10,20 3,06	102	14	2 -	128,00 2,32	19 -
		ВЕНТКОРОБ								
337	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,20	232,92 16,12	2,21 0,66	47	4	- -	24,00 0,50	5 -
338	Е26-63 Т.26-11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ 100М2	0,07	86,75 55,50	2,89 0,87	8	4	- -	74,10 0,66	5 -
339	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 100ШТ	0,03	595,64 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		1685	178	33		254
				РУБ.				9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1685)	1685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(390)	390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(187)	-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(127)	127	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(921)	921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(225)	225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(28)	-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(152)	152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.	(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		160817	6480	8599		8851
				РУБ.				2902		2239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(88339)	88339	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(13184)	13184	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(5181)	-	5181	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(36770)	36770	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(18706)	18706	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(11423)	11423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(750)	-	-	-		750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1529)	-	1529	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	7963)	7963	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	107725)	107725	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	7193)	-	-	-		7193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	6710)	-	6710	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	72478)	72478	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2031)	2031	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	4201)	-	4201	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	59520)	59520	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	4850)	4850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	333)	-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	654)	-	654	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	6183)	6183	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	83511)	83511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4980)	-	-	-		4980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4855)	-	4855	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	191236)	191236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	12173)	-	-	-		12173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11565)	-	11565	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2099,88	3838	4745			2,99
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	34,93	3028	3686			2,12
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			30683	37261			21,02
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			11,11
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,54
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,87
7.	КРОВЛЯ	М2	128,88	3598	4375			2,50
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	105,32	69996	81436			46,72
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,15
10.	ОКНА	М2	33,47	1153	1387			0,74
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,86
12.	ПОЛЫ	М2	606,40	6561	7793			4,84
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	3,03	39	48			0,03
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,27
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,24
ИТОГО				145633	173324			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 480 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В СУХИХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-16+ КМ1-29+ АР1-29,КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 173,324 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11123 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,504 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63	74,63	10	-	10	-	-
				-	24,99			3	21,17	3
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,12	235,96	235,96	29	-	29	-	-
				-	78,88			10	66,82	8
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62	171,17	22	-	20	8,33	1
				5,14	65,45			8	55,44	7

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	163,53	0,46 -	- -	73	-	- -	- -	- -
5	Е1-1128 Т.1-116-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	7,79	0,51 -	0,51 0,15	5	-	5 2	- 0,13	- 1
6	Е1-1603 Т.1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,12	18,94 1,62	17,10 5,30	2	-	2 -	2,63 4,49	- 1
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586 Т.1-22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,84	217,00 6,27	210,31 80,07	401	11	388 148	10,20 67,82	19 125
8	Е1-1608 Т.1-29-2	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000М3	0,10	74,63 -	74,63 24,99	7	-	7 2	- 21,17	- 2
9	Е1-1615 Т.1-29-9 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,10	235,96 -	235,96 78,88	23	-	23 8	- 66,82	- 7
10	Е1-960 Т.1-80-2 Т.Ч.П.3.67	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,35	111,75 111,75	- -	39	39	- -	184,80 -	65 -
11	Е1-1585 Т.1-22-7 Т.Ч.П.1.17	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,14	176,62 5,14	171,17 65,45	24	1	23 8	8,33 55,44	1 8
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	3470,37	0,46 -	- -	1559	-	- -	- -	- -
13	Е1-1604 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,26	23,39 1,99	20,98 6,48	29	2	27 8	3,23 5,49	4 7
14	Е1-1585 Т.1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,26	176,62 5,14	171,17 65,45	222	6	216 83	8,33 55,44	11 70
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2022,58	0,46	-	910	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		—	—			—	—	—
16	Е1-1634 Т.1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,01	34,51 —	34,51 11,59	36	—	36 12	— 9,82	— 10
17	Е1-1645 Т.1-31-13 К=9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3	1,01	177,48 —	177,48 59,67	178	—	178 59	— 50,54	— 51
18	Е1-967 Т.1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	2,53	51,87 51,87	— —	131	131	— —	89,60 —	227 —
19	Е1-1184 Т.1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	10,11	13,68 7,75	5,93 3,89	138	79	59 39	11,20 3,30	113 33
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3838	269	1023		441
			РУБ.					390		333
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3838)		3838	—	—		—
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(2)		2	—	—		—
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(659)		—	659	—		—
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(557)		557	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(12)		—	—	—		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(80)		—	80	—		—
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(350)		350	—	—		—
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4745)		4745	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(786)		—	—	—		786
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(739)		—	739	—		—
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(4745)		4745	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(786)		—	—	—		786
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(739)		—	739	—		—
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
20	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	1,44	46,02 0,87	0,48 0,14	66	1	— —	1,37 0,10	2 —
21	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	8,25	64,52 4,54	1,01 0,31	531	37	7 2	6,66 0,23	55 2
22	0124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,07	464,40 —	— —	33	—	— —	— —	— —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,26	726,76	11,90	189	6	4	31,20	8
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
24	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	812,62	3,74	9	-	-	34,40	-
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
25	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	6	1	-	210,00	2
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
26	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
27	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	3,03	15,73	0,54	47	1	2	0,80	2
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ								
		БЛОКИ		0,50	0,17			-	0,13	-
		М3								
28	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	27,00	2,37	1,34	65	7	38	0,39	11
	Т.7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,27	0,49			14	0,37	10
29	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	38,00	3,09	1,85	118	14	69	0,53	20
	Т.7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И								
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ		0,37	0,68			25	0,52	20
		ШТ								
30	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	3,94	78,68	-	310	-	-	-	-
	Ц.П.3-19	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ ФБС9.3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
31	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	15,43	75,65	-	1168	-	-	-	-
	Ц.П.3-11	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100								
		МАРКИ ФБС24,3.6Т		-	-			-	-	-
		М3								
32	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	3,32	2,70	36	7	29	0,86	9
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И								
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,62	0,97			10	0,74	8
		ЛТ								
33	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, МАРКИ	4,10	95,75	-	385	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА								
		КЛ. В10		-	-			-	-	-
		М3								
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
36	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,18	150,06	2,54	28	5	-	38,10	7
	Т.8-4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		24,50	0,76			-	0,58	-
		100М2								
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
38	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Г.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3028	80	149		118
			РУБ.					53		41
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3028)	3028	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	311)	311	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	133)	-	133	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	433)	433	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	2047)	2047	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	386)	386	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	26)	-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	50)	-	50	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	272)	272	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3686)	3686	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	185)	-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	183)	-	183	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(	3686)	3686	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	185)	-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	183)	-	183	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

39	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	4,62	46,02	0,48	214	4	2	1,37	6
	Г.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
40	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	4,00	12,11	9,94	49	9	40	3,01	12
	Г.7-1-7	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т		2,17	3,62			15	2,75	11
		ЖТ								
41	608-78	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	14,20	84,11	-	1194	-	-	-	-
	Ц.П.9-98	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1. ИЗ БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,00	39,39	-	119	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	18,83	39,39	-	741	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
45	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	16,00	19,18	9,44	307	75	151	6,24	100
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т		4,67	3,42			54	2,59	41
		ШТ								
46	608-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	17,60	157,27	-	2769	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	5,97	39,39	-	236	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,70	43,00	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-4	-АРМАТУРА А-4	10,08	39,39	-	397	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	4,16	99,07	-	413	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,77	71,04	-	339	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ1								
52	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,19	46,02	0,48	8	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
53	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	0,39	49,48	0,58	19	-	-	0,99	-
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В12.5		0,65	0,17			-	0,13	-
		М3								
54	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	1,11	56,25	0,56	63	2	-	2,81	3
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В12.5		1,94	0,17			-	0,13	-
		М3								
55	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		47,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
56	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,14	351,77	12,48	49	6	2	56,70	8
	Т.34-55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ		41,37	3,74			-	2,84	-
		10М2								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
57	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,12	46,02	0,48	5	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
58	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	0,42	62,60	0,63	25	1	-	4,50	2
	Т.6-1-2	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		5,06	0,19			-	0,14	-
		ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
59	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,00	64,52	1,01	64	5	-	6,66	7
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			-	0,23	-
		ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
60	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	6,00	58,30	1,91	349	16	11	4,10	25
	Т.6-1-7	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ПО 10М3		2,76	0,58			3	0,44	3
		ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
61	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	7,42	1,37	0,73	11	4	5	0,67	5
	Т.6-3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ								
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,47	0,22			2	0,17	1
		М3								
62	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С	0,08	464,40	-	38	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
63	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,10	812,62	3,74	81	2	-	34,40	3
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
		ПРИЯМОК ПР-1								
64	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	22,42	46,02	0,48	1033	20	10	1,37	31
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			3	0,10	2
		М3								
65	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ	198,80	78,30	2,09	15570	1116	417	8,01	1592
	Т.6-26-4	ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ		5,61	0,63			126	0,48	95
		СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В15								
		М3								
66	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С	11,77	486,76	-	5729	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
67	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,07	812,62	3,74	56	1	-	34,40	2
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
68	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,39	726,76	11,90	285	10	5	31,20	12
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
69	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
70	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,41	592,71	2,21	244	20	-	64,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
71	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
72	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Т.7-65-3	ШТ		0,80	1,12			2	0,85	1
73	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
74	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
76	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
77	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,33	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОИ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
78	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,67	20,22	0,21	14	1	-	2,30	2
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			30683	1306	647		1857
			РУБ.					207		155
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(30683)		30683	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(4207)		4207	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1513)		-	1513	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(12058)		12058	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(12455)		12455	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(3822)		3822	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(261)		-	-	-		261
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(512)		-	512	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(2756)		2756	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(37261)		37261	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2273)		-	-	-		2273
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2025)		-	2025	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.	(37261)		37261	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2273)		-	-	-		2273
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2025)		-	2025	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
79	Е7-548 Т.7-43-3-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	8,67 1,66	2,14 0,78	34	6	8 3	2,18 0,59	9 2
80	Е7-551 Т.7-43-4-1 ,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	23,00	10,64 2,09	2,89 1,02	243	47	66 24	2,69 0,77	62 18
81	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	7,59 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
82	Е7-534 Т.7-42-10- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
83	Е7-537 Т.7-42-11- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
84	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 350М БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	78,26	36,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
85	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
86	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 250М ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
87	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 350М С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	36,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
88	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
		М2								
89	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
		М2								
90	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		М2								
91	СЦСЦ СТР.114 П.2	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ	255,07	1,19 -	- -	304	-	- -	- -	- -
		М2								
92	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	271,57	11,70 -	- -	3177	-	- -	- -	- -
		М2								
93	СЦСЦ СТР.119 ТАБЛ.2.2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79 -	- -	14	-	- -	- -	- -
94	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ П.М.	44,08	2,45 -	- -	108	-	- -	- -	- -
95	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
		М2								
96	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18	3,28	30,05 -	- -	99	-	- -	- -	- -
		М2								
97	Е15-707 Т.15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,16	372,71 31,50	2,54 0,76	60	5	- -	46,90 0,58	7 -
		100М2								
98	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	5,00	5,13 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
99	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	5,99 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
100	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.16	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ П.М.	32,70	0,09 -	- -	3	-	- -	- -	- -
101	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	32,70	0,45 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е15-564 К=0,3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,05	117,21 63,50	0,13 0,03	6	4	- -	88,70 0,03	4 -
103	СЦСЦ СТР.119 Т.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК П.М.	8,00	0,79 -	- -	6	-	- -	- -	- -
104	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25 М	8,00	5,06 -	- -	40	-	- -	- -	- -
105	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79 -	- -	9	-	- -	- -	- -
106	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ Т	0,02	419,10 -	- -	8	-	- -	- -	- -
107	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	37,20 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
108	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	3,00	25,41 5,06	9,72 3,50	77	15	29 10	6,60 2,66	20 8
109	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7.0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	21,85	26,11 -	- -	570	-	- -	- -	- -
110	С111-126 Ц.ТАБЛ.6	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	21,85	11,70 -	- -	256	-	- -	- -	- -
		КИРПИЧНЫЕ								
111	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,29	72,54 2,76	1,38 0,41	599	22	11 3	4,05 0,31	34 3
112	Е8-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ) 100М2	-0,03	-16,37 -16,37	- -	-2	-	- -	-21,00 -	-1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ								
		ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		34,75	0,70			-	0,53	-
		Т								
114	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
115	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
116	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
117	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	15553)	15553	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	250)	250	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	185)	-	185	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	13884)	13884	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	688)	688	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	2017)	2017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	138)	-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	269)	-	269	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	1400)	1400	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	454)	-	454	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	454)	-	454	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

118	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	13,00	7,07	1,81	90	22	23	2,29	30
	Т.7-39-6-1	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	.8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,74	0,65			8	0,49	6
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		МТ								
119	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	2,75	1,70	3	1	2	1,18	1
	Т.7-39-8-1	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
	.8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,85	0,65			-	0,49	-
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
120	Е7-650 Т.7-47-5-1 .8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	6,59 1,82	3,61 1,38	7	1	4 2	2,49 1,04	2 1
			ШТ							
121	608-91054 Ц.П.11-156	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ	17,82	17,92 -	- -	320	-	- -	- -	- -
			М2							
122	608-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 13 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
			М2							
123	608-91056 Ц.П.11-146	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М	3,55	18,10 -	- -	64	-	- -	- -	- -
			М2							
124	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	3,61 1,26	1,75 0,65	3	1	2 -	1,64 0,49	2 -
			ШТ							
125	608-1358 Ц.П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1	0,06	160,56 -	- -	9	-	- -	- -	- -
			М3							
126	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
			100КГ							
127	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
			100КГ							
128	Е9-209 Т.9-32-12	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03 42,87	34,00 10,15	3	1	- -	53,80 7,70	2 -
			Т							
129	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	771,65 -	- -	15	-	- -	- -	- -
			Т							
130	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,01	787,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
			Т							
131	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,01	14,61	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
132	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,04	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2779)	2779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	12)	12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	35)	-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	2670)	2670	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	35)	35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	243)	243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	73)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(	3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
133	Е7-510 Т.7-41-6-1 ,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	9,36	5,63	37	12	22	4,01	16
				3,00	2,11			8	1,60	6
		ШТ								
134	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М	1,00	3,66	2,15	3	1	2	1,53	2
				1,14	0,82			-	0,62	1
		ШТ								
135	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛиП60.11.17-5-3.	26,35	16,63	-	439	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛиП60.11.17-5								
		М2								
136	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.8	2,08	15,31 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		М2								
137	Е7-668 7-47-11-1.8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ Ø.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	76,00	2,01 Ø,74	Ø,22 Ø,08	154	56	17 7	1,01 Ø,06	77 5
		ДТ								
138	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3	48,40	2,57 -	- -	125	-	- -	- -	- -
		М								
139	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ	33,48	2,82 -	- -	94	-	- -	- -	- -
		М								
140	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	Ø,16	1539,87 44,62	5,27 1,60	246	7	- -	61,00 1,21	10 -
		100М								
141	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ø21	Ø,Ø5	14,31 2,56	Ø,54 Ø,10	2	-	- -	3,10 Ø,Ø8	- -
		100М2								
142	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	Ø,11	20,22 1,89	Ø,21 Ø,Ø7	2	-	- -	2,30 Ø,Ø5	- -
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1134	76	41		105
			РУБ.					15		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1134)	1134	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(239)	239	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(91)	-	91		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(690)	690	-		-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(84)	84	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(156)	156	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(10)	-	-		-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(21)	-	21		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(103)	103	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1393)	1393	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(127)	-	-		-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(112)	-	112		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
143	Е12-290	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ	0,52	5218,02	0,71	2712	6	-	16,30	8
	Т.12-9-6	АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7								
		100М2		11,55	0,22			-	0,17	-
144	Е13-361	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,05	82,02	0,26	87	1	-	1,21	1
	Т.13-49-2	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2								
	К=2 К	РАЗА		1,02	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
145	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,73	22,43	3,06	16	14	2	28,50	21
	Т.12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		19,37	0,90			-	0,68	-
		БЕТОНОВ								
		100М2								
146	СНСЦ	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
	ПОЗ.3-147	МАРКИ 400								
		М3		-	-			-	-	-
147	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
	Т.12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ НА РАСТВОРЕ М-50,		9,55	0,37			-	0,28	-
		ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК								
		100М2								
148	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,18	3,68	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т.12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5 К	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
	ОБЪЕМУ	РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
149	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
	Т.12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
150	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
	Т.12-2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		68,62	7,97			7	6,05	5
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
151	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
	Т.12-8-5	100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			3598	92	23		103
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3598)	3598	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(3249)	3249	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	99)	-	99	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	42)	42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	453)	453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	32)	-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	61)	-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	324)	324	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4375)	4375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	170)	-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	160)	-	160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(	4375)	4375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	170)	-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	160)	-	160	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
152	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,72	39,71	27,03	347	39	234	5,23	46
		Т		4,47	7,09			61	5,38	47
153	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0.1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
154	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,69	616,26	-	426	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	1,23	66,18	19,38	81	24	23	24,60	30
		Т		19,25	7,36			8	5,59	7
156	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	467,80	-	169	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
157	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,36	509,60	-	184	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
158	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,51	555,05	-	283	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
159	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	3,24	49,82	25,16	161	40	81	15,60	51
		Т		12,50	8,06			25	6,11	20
160	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК;ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,75	532,40	-	931	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
161	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
162	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,11	429,65	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
163	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ	0,61	66,18	19,38	40	11	12	24,60	15
		Т		19,25	7,36			5	5,59	3
164	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,61	467,80	-	285	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
165	Е9-94 Т.9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ	1,23	46,96	24,31	58	14	29	13,50	17
		Т		10,87	8,50			10	6,45	8
166	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235	1,23	467,65	-	576	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
167	Е9-33 Т.9-4-1	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	7,02	69,89	30,77	491	110	216	19,40	136
		Т		15,75	11,20			78	8,50	60
168	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	1,41	547,45	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
169	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235	4,83	536,05	-	2590	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
170	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,78	551,40	-	429	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
171	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ	12,91	49,82	25,16	644	161	325	15,60	201
		Т		12,50	8,06			104	6,11	79
172	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ	8,80	532,40	-	4685	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т								
173	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	4,11	646,85 -	- -	2658	-	- -	- -	- -
174	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	16,09	73,05 23,75	29,92 9,23	1175	382	481 148	30,10 7,00	484 113
175	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т	15,53	644,35 -	- -	10007	-	- -	- -	- -
176	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,34	659,70 -	- -	224	-	- -	- -	- -
177	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,11	686,56 -	- -	76	-	- -	- -	- -
178	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,10	646,25 -	- -	65	-	- -	- -	- -
179	Е9-97 Т.9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р М	17,52	8,02 2,04	2,07 0,66	141	36	37 12	2,89 0,50	51 9
180	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1 Т	0,90	429,40 -	- -	386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ Т	11,24	105,12 30,87	51,67 16,91	1182	381	581 190	43,90 12,84	493 144
182	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,85	446,73 -	- -	380	-	- -	- -	- -
183	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,55	468,64 -	- -	257	-	- -	- -	- -
184	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,30	480,70 -	- -	144	-	- -	- -	- -
185	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245 Т	4,80	493,23 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
186	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255 Т	4,73	515,14 -	- -	2437	-	- -	- -	- -
187	Е9-40 Т.9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	27,70	5,98 0,91	4,48 1,56	166	25	124 42	1,28 1,19	35 33
188	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА И.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,06	580,16 -	- -	616	-	- -	- -	- -
189	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	6,00	7,67	6,08	47	5	38	1,21	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.9-6-2	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА №№36 ИЗ ДВУТАВРА 30М		0,89	2,12			14	1,61	10
		М								
190	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	0,31	521,26	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
191	Е9-132	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	23,83	105,12	51,67	2505	807	1231	43,90	1046
	Т.9-20-1			35,87	16,91			403	12,84	306
		Т								
192	С121-1982	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	5,45	442,08	-	2409	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
193	С121-1984	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	2,84	476,18	-	1352	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
194	С121-1988	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ. КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	10,05	425,03	-	4272	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
195	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	5,49	504,08	-	2767	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
196	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	8,19	320,90	200,60	2628	552	1644	94,00	770
	Т.9-4-6	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		67,50	69,87			573	53,02	434
		100М2								
197	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	6,64	667,35	-	4431	-	-	-	-
	01-09	НС40-800-0,7								
	Л.43			-	-			-	-	-
		Т								
198	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
199	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	4,09	59,19	26,01	242	92	107	31,40	128
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М.		22,62	8,72			36	6,62	27
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	СПР-НТ 21-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ Н57-750-0.8	4,00	769,80	-	2513	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
201	Е9-46 Т.9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	5,50	94,81	54,57	522	95	300	22,60	124
		Т		17,25	20,06			110	15,22	84
202	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	2,72	720,50	-	1959	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
203	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	1,84	705,15	-	1298	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
204	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,94	646,25	-	608	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
205	Е9-234 Т.9-38-6 ДОП.2	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,36	84,80	5,44	30	22	2	61,20	22
		Т		62,62	1,63			-	1,24	-
206	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	646,25	-	51	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
207	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,28	661,60	-	186	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
208	Е9-202 Т.9-32-5	-МОНТАЖ СТАКАНОВ	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
		Т		31,87	8,67			-	6,58	1
209	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	862,85	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
210	Е13-153 Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170)	36,99	20,22	0,21	748	70	7	2,30	85
		100 М2		1,89	0,07			2	0,05	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			69996	2868	5474		3744
			РУБ.					1821		1387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(10727)		10727	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1146)	1146	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1325)	-	1325	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(165)	165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1501)	1501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(103)	-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(202)	-	202	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(979)	979	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(13207)	13207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1549)	-	-	-		1549
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1527)	-	1527	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(59269)	59269	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1722)	1722	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3364)	-	3364	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(51673)	51673	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3907)	3907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(269)	-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(528)	-	528	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5053)	5053	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(68229)	68229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3954)	-	-	-		3954
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3892)	-	3892	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(81436)	81436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5503)	-	-	-		5503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5419)	-	5419	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
211	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
		М2								
212	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
		М2								
213	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	16,16	2,02 0,25	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
		М2								
214	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10	4,10	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
		М2								
215	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10	7,05	24,33 -	- -	172	-	- -	- -	- -
		М2								
216	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9	1,63	21,85 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		М2								
217	С122-835 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ	5,01	43,55 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	18,00	21,06	-	379	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
219	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	5,56	23,40	-	129	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
220	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	5,00	10,50	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
221	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	14,00	4,63	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
222	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	12,00	4,80	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
223	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	4,00	30,52	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
224	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		1480	35	16		49
				РУБ.				5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1480)	1480	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(89)	89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(40)	-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(807)	807	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(210)	210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(27)	-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(136)	136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(67)	-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.	(1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(67)	-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
225	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	33,47	5,29	0,61	177	51	21	1,38	46
				0,92	0,19			7	0,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
226	Е10-87	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	7,00	0,62	-	5	5	-	0,71	5
	Т.10-15-1	ЧТ		0,62	-			-	-	-
227	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	5,00	0,60	-	1	1	-	0,46	2
	Т.10-15-2	ЧТ		0,30	-			-	-	-
228	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
229	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18	3,24	30,05	-	98	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
230	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1)	17,28	7,94	-	137	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
231	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	2,00	4,16	-	8	-	-	-	-
		КОМП		-	-			-	-	-
232	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
233	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	143,25	0,45	-	65	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
234	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,33	406,71	1,36	134	5	-	25,30	8
	Т.15-202-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	С111-580	ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		16,87	0,41			-	0,31	-
	С111-581	КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ)								
		100М2								
235	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,10	117,21	0,13	12	6	-	88,70	9
	Т.15-159-4	100М2		63,50	0,03			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1153	48	21		70
			РУБ.					7		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1153)		1153	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(260)		260	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(55)		-	55	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(824)		824	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(132)		132	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(17)		-	17	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(102)	102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1387)	1387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(84)	-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(72)	-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		(1387)	1387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(84)	-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(72)	-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
		КИРПИЧНЫЕ								
235	Е8-45 Т.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. НЕАРМИРОВАННЫЕ. ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,13	983,17 77,50	12,91 3,88	129	10	2 -	115,00 2,94	15 -
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
237	Е7-283 Т.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ	13,00	3,87 1,61	1,61 0,51	52	21	21 7	2,21 0,39	29 5
238	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ	22,00	5,51 2,29	1,87 0,58	118	50	41 12	3,17 0,44	70 10
239	СНСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
240	СНСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
241	СНСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		ГИПСОВЫЕ								
242	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	140,29 69,37	12,51 3,76	22	10	2 -	103,00 2,85	14 -
243	СПР-НТ 26-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98 -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,23	750,51 34,75	10,20 3,06	172	7	2 -	40,50 2,32	9 1
		Т								
245	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,07	14,51 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	0,10 0,08	- -
		100М2								
246	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,13	2Ч,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1121	98	68		137
			РУБ.					19		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1121)	1121	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(179)	179	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(117)	-	117	-			-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(148)	148	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(155)	155	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-	-			11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(20)	-	20	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(102)	102	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1378)	1378	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(164)	-	-	-			164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(137)	-	137	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.	(1378)	1378	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(164)	-	-	-			164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(137)	-	137	-			-

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

247	-ТИП 1	139,30	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
248	-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
249	-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
250	-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
251	-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-	
	М2		-	-			-	-	-	
252	-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
				-	-			-	-	-
253		-ТИП 6	104,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
254		-ТИП 7	232,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
255		-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
256		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
257		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
258		-ТИП 11	59,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
259	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,57	66,04	1,68	303	20	7	7,19	33
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2.5 К	100М2		4,46	0,51			2	0,39	2
	ОБЪЕМУ									
260	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
261	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13,93	50,39	-	701	29	-	2,90	40
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12,5								
		М3		2,02	-			-	-	-
262	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
263	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
264	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.28	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
265	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.28	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
266	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
267	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
268	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
269	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,59	21,78	3,91	14	10	2	27,10	16
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		17,87	1,16			-	0,88	1
		100М2								
270	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ. М-175 /ГОСТ 9573-82/	5,47	57,46	-	315	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
271	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,39	186,50	2,36	259	31	4	31,10	43
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
272	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,18	29,63	0,26	123	7	-	2,35	10
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
273	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,20	126,82	1,74	153	24	2	28,50	34
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		19,37	0,53			-	0,40	-
		100М2								
274	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
275	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		76,75	2,31			-	1,75	-
		100М2								
276	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ		54,50	0,37			-	0,28	-
		100М2								
277	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2		34,75	0,41			-	0,31	-

ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
278	Е8-59 Г.8-7-3	-УКЛАДКА СЕТКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ	0,02	711,03 34,75	2,35 0,70	15	1	- -	54,30 0,53	1 -
		Г								
279	Е11-55 Г.11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ	0,34	127,65 12,35	1,62 0,48	45	4	- -	18,80 0,36	6 -
		100М2								
280	Е11-56 Г.11-8-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,68	25,95 0,20	0,39 0,12	17	-	- -	0,34 0,09	- -
		100М2								
281	Е11-77 Г.11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88 9,82	0,13 0,03	6	4	- -	12,60 0,03	4 -
		100М2								
282	Е15-552 Г.15-158-9	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47 14,75	1,77 0,53	29	5	- -	21,90 0,40	7 -
		100М2								
283	Е15-560 Г.15-158-9 -26 К=2 К ОБЪЕМУ	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75 14,75	1,70 0,53	65	10	- -	21,90 0,40	15 -
		100М2								
284	Е8-30 Г.8-5-1	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54 2,76	1,38 0,41	4	-	- -	4,05 0,31	- -
		М3								
285	Е9-254 Г.9-49-1	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500ММ	0,34	336,80 330,00	6,80 1,99	114	112	2 -	467,00 1,51	159 1
		100М2								
286	СЦЕННИК РАЗД.7 МГИ	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	33,99	109,43 -	- -	3720	-	- -	- -	- -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			6561	312	17		449
			РУБ.					4		5

		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2727)	2727	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(486)	486	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(204)	-	204	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(315)	315	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(1697)	1697	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(368)	368	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(26)	-	-	-	26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(48)	-	48	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(247)	247	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3342)	3342	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(320)	-	-	-	320
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(252)	-	252	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3834)	3834	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(112)	-	112	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(287)	287	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(20)	-	-	-	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(330)	330	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4451)	4451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(180)	-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(150)	-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(7793)	7793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(500)	-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(402)	-	402	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
287	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО	0,03	1267,21	4,08	39	6	-	275,00	8
	Т.15-19-1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		216,25	1,22			-	0,93	-
		ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			39	6	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(31)	31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(6)	-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(48)	48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.		(48)	48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
288	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,74	27,15	0,26	19	17	-	29,80	22
	Т.15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			-	0,05	-
		100М2								
289	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,07	680,91	10,20	48	6	-	128,00	9
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
290	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,56	88,34	1,19	50	6	-	16,20	9
	Т.15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		10,87	0,36			-	0,27	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,17	18,39	0,05	3	1	-	13,50	2
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
292	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,09	19,48	0,46	2	-	-	1,37	-
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ		1,15	0,14			-	0,10	-
		ПФ-133,ПФ-115								
		100 М2								
293	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,26	53,25	1,70	13	6	-	37,00	10
	Т.15-56-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		25,75	0,51			-	0,39	-
294	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,25	46,37	1,48	105	46	4	29,40	66
	Т.15-59-2	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И								
		ПЛИТ		20,62	0,44			2	0,34	1
		100М2								
295	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	1,07	11,81	0,30	13	7	-	9,70	10
	Т.15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		6,62	0,08			-	0,06	-
		100М2								
296	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
297	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	3,01	86,79	0,84	262	30	2	14,50	44
	Т.15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		9,87	0,25			-	0,19	1
		100М2								
298	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
299	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,38	19,48	0,46	7	-	-	1,37	1
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ		1,15	0,14			-	0,10	-
		ПФ-133,ПФ-115								
		100 М2								
300	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
	Т.15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		118,37	1,02			-	0,77	-
		100М2								
301	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
	Т.15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		16,75	0,25			-	0,19	-
302	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,62	84,41	0,35	52	40	-	69,20	55
	Т.34-61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		63,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
304	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
305	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400								
		М2		-	-			-	-	-
306	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,37	0,02			-	0,01	-
307	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,00	0,02			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			2959	379	10		530
			РУБ.					4		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(2959)	2959	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(821)	821	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		(383)	-	383	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(1640)	1640	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		(101)	101	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(411)	411	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(28)	-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(55)	-	55	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(267)	267	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(438)	-	438	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(438)	-	438	-		-

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

308	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
309	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
310	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
311	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
312	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
313	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
314	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	5,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1,10			-	0,84	-
315	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
316	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
317	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
318	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
319	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0.5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Т.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
320	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЬ		13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
321	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
	Т.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
322	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
323	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	ИЗ БЕТОНА В7,5								
		М3		2,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЗЫРЕК								
324	Е9-29 Т.9-4-6	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ ПРОФЛИСТОМ	0,05	320,90 67,50	200,60 69,87	17	4	10 3	94,00 53,02	5 3
325	СПР-НТ 01-09 ДОП.43	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7 Т	0,04	740,55 -	- -	26	-	- -	- -	- -
326	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,06	592,71 47,50	2,21 0,66	35	2	- -	64,00 0,50	4 -
327	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,02	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
328	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,03	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
329	Е26-46 Т.26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,47	24,56 11,62	6,12 1,84	12	5	4 2	14,80 1,39	7 1
330	Е26-28 Т.26-8-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН М3	1,59	2,72 1,80	0,86 0,25	4	2	2 -	2,74 0,19	4 -
331	Е26-34 Т.26-8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ М3	0,75	26,57 19,75	2,22 0,66	19	15	2 -	26,20 0,50	20 -
332	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М3	2,22	46,71 -	- -	98	-	- -	- -	- -
333	Е26-70 Т.26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,32	36,19 18,00	0,83 0,25	11	6	- -	23,90 0,19	8 -
334	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	36,63	0,34 -	- -	12	-	- -	- -	- -
335	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,15	680,91 92,50	10,20 3,06	102	14	2 -	128,00 2,32	19 -
		100М2								
		ВЕНТКОРОБ								
337	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,20	232,92 16,12	2,21 0,66	47	4	- -	24,00 0,50	5 -
		М3								
338	Е26-63 Т.26-11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,07	86,75 55,50	2,89 0,87	8	4	- -	74,10 0,66	5 -
		100М2								
339	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6	0,03	593,64 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		100ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1685)		1685	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(390)		390	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(187)		-	187	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(127)		127	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(921)		921	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(225)		225	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(12)		-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(28)		-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(152)		152	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2062)		2062	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(272)		-	-	-		272
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(215)		-	215	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.	(2062)		2062	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(272)		-	-	-		272
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(215)		-	215	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			145633	5907	7698		8116
			РУБ.					2602		2019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(82504)		82504	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(11672)		11672	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(5032)		-	5032	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(33613)		33613	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(18218)		18218	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(10675)		10675	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(699)		-	-	-		699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1429)	-	1429	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7437)	7437	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(100616)	100616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6987)	-	-	-		6987
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6461)	-	6461	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(63129)	63129	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1722)	1722	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3477)	-	3477	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(51696)	51696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4195)	4195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(289)	-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(566)	-	566	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5384)	5384	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(72708)	72708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4136)	-	-	-		4136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4043)	-	4043	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(173324)	173324	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11123)	-	-	-		11123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10504)	-	10504	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2217,97	3792	4695			2,75
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	40,58	3726	4534			2,44
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			30698	37293			19,66
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			10,36
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,43
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,81
7.	КРОВЛЯ	М2	152,88	4892	5946			3,16
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	122,15	80179	93263			49,05
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			0,91
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,74
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,80
12.	ПОЛЫ	М2	625,90	6674	7931			4,61
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	4,13	50	62			0,04
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,12
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,13
	ИТОГО			157986	187808			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СМЕСТИМОСТЬЮ 720 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ ПНЕСОМВИНТОВЫМ НАСОСОМ В СУХИХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-17+ КМ1-29+ АР1-19,КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 187,808 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11952 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 11,392 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63 - 74,63 24,99	74,63 - 74,63 24,99	10 - 10 3	- - - 21,17	10 - 10 3	- - - 3	- - - 3
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,12	235,96 - 235,96 78,88	235,96 - 235,96 78,88	29 - 29 10	- - - 66,82	29 - 29 8	- - - 8	- - - 8
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62 5,14	171,17 65,45	22 8	- 55,44	20 8	8,33 7	1 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	163,53	0,46	-	73	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И	7,79	0,51	0,51	5	-	5	-	-
	Т.1-116-1	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		-	0,15			2	0,13	1
		100М2								
6	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,12	18,94	17,10	2	-	2	2,63	-
	Т.1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,62	5,30			-	4,49	1
		1000М3								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,95	217,00	210,31	423	12	409	10,20	20
	Т.1-22-8	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		6,27	80,07			156	67,82	132
		1000М3								
8	Е1-1608	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА	0,11	74,63	74,63	8	-	8	-	-
	Т.1-29-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	24,99			3	21,17	2
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,11	235,96	235,96	25	-	25	-	-
	Т.1-29-9 К=4	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608		-	78,88			8	66,82	7
		1000М3								
10	Е1-960	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,37	111,75	-	41	41	-	184,80	68
	Т.1-80-2	100М3								
	Т.Ч.П.3.67			111,75	-			-	-	-
11	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА	0,15	176,62	171,17	26	1	25	8,33	1
	Т.1-22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	Т.Ч.П.1.17	1000М3		5,14	65,45			10	55,44	8
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	3677,04	0,46	-	1652	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,13	23,39	20,98	26	2	24	3,23	4
	Т.1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,99	6,48			7	5,49	6
		1000М3								
14	Е1-1585	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,13	176,62	171,17	200	6	194	8,33	9
	Т.1-22-7	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		5,14	65,45			75	55,44	63
		1000М3								
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1815,85	0,46	-	817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		—	—			—	—	—
16	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,91	34,51	34,51	30	—	30	—	—
	Т.1-31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		—	11,59			10	9,82	9
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
17	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,91	177,48	177,48	161	—	161	—	—
	Т.1-31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		—	59,67			54	50,54	46
	К=9	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634								
		1000М3								
18	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,27	51,87	—	117	117	—	89,60	203
	Т.1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1		51,87	—			—	—	—
		ГРУППЫ								
		100М3								
19	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	9,08	13,68	5,93	125	70	55	11,20	102
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		7,75	3,89			36	3,30	30
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП								
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3792	249	997		408
			РУБ.					382		323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3792)	3792	—	—		—
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	2)	2	—	—		—
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	631)	—	631	—		—
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	557)	557	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	9)	—	—	—		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	79)	—	79	—		—
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	346)	346	—	—		—
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	4695)	4695	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	740)	—	—	—		740
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	710)	—	710	—		—
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(	4695)	4695	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	740)	—	—	—		740
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	710)	—	710	—		—
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
20	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,31	46,02	0,48	105	2	—	1,37	3
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ		0,87	0,14			—	0,10	—
		БЕТОНА КЛ. В3.5								
		М3								
21	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	13,20	64,52	1,01	851	60	11	6,66	88
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200		4,54	0,31			3	0,23	3
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3								
		ФМ1. 2. ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,11	464,40	—	52	—	—	—	—
		Т		—	—			—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,35	726,76	11,90	255	9	5	31,20	11
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		БЕТОНИРОВАНИИ Т								
24	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	812,62	3,74	9	-	-	34,40	-
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т								
25	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	6	1	-	210,00	2
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ Т		155,00	0,71			-	0,54	-
26	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	592,71	2,21	42	4	-	64,00	4
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т		47,50	0,66			-	0,50	-
27	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	4,13	15,73	0,54	64	2	2	0,80	3
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ		0,50	0,17			-	0,13	1
		БЛОКИ М3								
28	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	30,00	2,37	1,34	72	9	40	0,39	12
	Г.7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		0,27	0,49			15	0,37	11
		ШТ								
29	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	43,00	3,09	1,85	133	16	80	0,53	23
	Г.7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		0,37	0,68			29	0,52	22
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И								
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ								
30	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	4,38	78,68	-	345	-	-	-	-
	Ц.П.3-19	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100		-	-			-	-	-
		МАРКИ ФБС9.3.6Т М3								
31	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	17,46	75,65	-	1321	-	-	-	-
	Ц.П.3-11	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100		-	-			-	-	-
		МАРКИ ФБС24.3.6Т М3								
32	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	11,00	3,32	2,70	36	7	29	0,86	9
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ		0,62	0,97			10	0,74	8
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И								
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т М3								
33	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, МАРКИ	4,10	93,75	-	385	-	-	-	-
	Ц.П.9-110	ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
		КЛ. В10 М3								
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,21	150,06	2,54	31	5	-	38,10	8
	Т.8-4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,		24,50	0,76			-	0,58	-
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2								
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
38	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3726	115	167		163
			РУБ.					59		46
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3726)	3726	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	455)	455	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	174)	-	174	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	452)	452	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	2531)	2531	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	473)	473	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	31)	-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	65)	-	65	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	335)	335	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	4534)	4534	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	240)	-	-	-		240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	239)	-	239	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(	4534)	4534	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	240)	-	-	-		240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	239)	-	239	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

39	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	6,94	46,02	0,48	320	6	4	1,37	10
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			2	0,10	1
		М3								
40	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	6,00	12,11	9,94	73	12	59	3,01	18
	Т.7-1-7	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3.5Т		2,17	3,62			22	2,75	17
		МТ								
41	608-78	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	21,30	84,11	-	1792	-	-	-	-
	Ц.П.9-98	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	4,51	39,39	-	177	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,25	43,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	28,25	39,39	-	1113	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
45	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	24,00	19,18	9,44	458	112	226	6,24	150
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т		4,67	3,42			82	2,59	62
		ШТ								
46	608-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	26,40	157,27	-	4152	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	8,95	39,39	-	353	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,06	43,00	-	46	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-4	-АРМАТУРА А-4	15,12	39,39	-	595	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	6,24	99,07	-	617	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,15	71,04	-	507	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ2								
52	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,72	66,04	1,68	49	4	2	7,19	5
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К ОБЪЕМУ	100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
53	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	6,42	50,91	0,58	328	4	5	0,99	6
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В15								
		М3		0,65	0,17			2	0,13	1
54	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	5,08	57,66	0,56	295	10	4	2,81	14
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В15								
		М3		1,94	0,17			2	0,13	1
55	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	7	-	-	210,00	-
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
56	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	592,71	2,21	47	4	-	64,00	5
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
57	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,29	351,77	12,48	102	12	4	56,70	16
	Т.34-55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		41,37	3,74			2	2,84	1

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	0,11	46,02 0,87	0,48 0,14	5	-	- -	1,37 0,10	- -
59	Е11-2 Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЪЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ 100М2	0,04	66,04 4,46	1,68 0,51	4	-	- -	7,19 0,39	- -
60	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	0,42	62,60 3,06	0,63 0,19	25	1	- -	4,50 0,14	2 -
61	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	1,00	64,52 4,54	1,01 0,31	64	5	- -	6,66 0,23	7 -
62	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	6,00	58,30 2,76	1,91 0,58	349	16	11 3	4,10 0,44	25 3
63	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	7,42	1,37 0,47	0,73 0,22	11	4	5 2	0,67 0,17	5 1
64	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С Т	0,08	464,40 -	- -	38	-	- -	- -	- -
65	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,10	812,62 25,25	3,74 1,12	81	2	- -	34,40 0,85	3 -
		ПРИЯМОК ПР-1								
66	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	14,97	46,02 0,87	0,48 0,14	688	12	7 2	1,37 0,10	21 1
67	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15 М3	165,15	78,30 5,61	2,09 0,63	12933	927	345 104	8,01 0,48	1323 79
68	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С Т	9,94	486,76 -	- -	4838	-	- -	- -	- -
69	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,05	812,62 25,25	3,74 1,12	41	1	- -	34,40 0,85	2 -
70	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,30	726,76	11,90	217	7	4	31,20	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
71	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		155,00	0,71			-	0,54	-
		Т								
72	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,25	592,71	2,21	148	12	-	64,00	16
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20		47,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
73	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		15,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
74	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2		0,80	1,12			2	0,85	1
	Т.7-65-3	М3								
75	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3		-	-			-	-	-
		М3								
76	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
77	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,37	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		2,56	0,10			-	0,08	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
80	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,75	20,22	0,21	16	1	-	2,30	2
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ		1,89	0,07			-	0,05	-
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115								
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			30698	1165	680		1658
			РУБ.					227		169
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(30698)		30698	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(3595)		3595	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1392)		-	1392	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(14283)		14283	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(10965)		10965	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(3835)		3835	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(261)		-	-	-		261
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(516)		-	516	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(2760)		2760	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(37293)		37293	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2088)		-	-	-		2088
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(1908)		-	1908	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(37293)	37293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2088)	-	-	-		2088
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1908)	-	1908	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
81	Е7-548 Т.7-43-3-1 ,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00 ШТ	8,67 1,66	2,14 0,78	34	6	8 3	2,18 0,59	9 2
82	Е7-551 Т.7-43-4-1 ,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	23,00 ШТ	10,64 2,09	2,89 1,02	243	47	66 24	2,69 0,77	62 18
83	Е7-575 Т.7-44-2-1 ,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00 ШТ	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
84	Е7-534 Т.7-42-10- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00 ШТ	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
85	Е7-537 Т.7-42-11- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00 ШТ	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
86	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	78,26 М2	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
87	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	85,02 М2	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
88	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
89	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1200КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
		М2								
90	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
		М2								
91	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
		М2								
92	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		М2								
93	СЦСЦ СТР.114 П.2	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ	255,07	1,19 -	- -	304	-	- -	- -	- -
		М2								
94	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	271,57	11,70 -	- -	3177	-	- -	- -	- -
		М2								
95	СЦСЦ СТР.119 ТАБЛ.2.2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79 -	- -	14	-	- -	- -	- -
96	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ П.М.	44,08	2,45 -	- -	108	-	- -	- -	- -
97	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
		М2								
98	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ И ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18	3,28	30,05 -	- -	99	-	- -	- -	- -
		М2								
99	Е15-707 Т.15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,16	372,71 31,50	2,54 0,76	60	5	- -	46,90 0,58	7 -
		100М2								
100	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	5,00	5,13 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
101	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	5,99 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.16	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ П.М.	32,70	0,09	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
103	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	32,70	0,45	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	Е15-564 К=0.3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,05	117,21	0,13	6	4	-	88,70	4
				63,50	0,03			-	0,03	-
105	СЦСЦ СТР.119 Т.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК П.М.	8,00	0,79	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25 М	8,00	5,06	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
108	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ Т	0,02	419,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
109	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	37,20	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
110	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	3,00	25,41	9,72	77	15	29	6,60	20
				5,06	3,50			10	2,66	8
111	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	21,85	26,11	-	570	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	21,85	11,70	-	256	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КИРПИЧНЫЕ								
113	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	8,29	72,54	1,38	599	22	11	4,05	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.8-5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,76	0,41			3	0,31	3
		М3								
114	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	-0,03	-16,37	-	-2	-	-	-21,00	-1
	Т.8-7-1	КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)		-16,37	-			-	-	-
		100М2								
115	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		34,75	0,70			-	0,53	-
		Т								
116	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		155,00	0,71			-	0,54	-
		Т								
117	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
118	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К ОБЪЕМУ	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА		1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
119	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ		16,12	0,66			-	0,50	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			15553	184	145		184
			РУБ.					51		40
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(15553)		15553	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(250)		250	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(185)		-	185	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(13884)		13884	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(688)		688	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(2017)		2017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(138)		-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(269)		-	269	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(1400)		1400	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(18970)		18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(362)		-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(454)		-	454	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(18970)		18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(362)		-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(454)		-	454	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
120	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	13,00	7,07	1,81	90	22	23	2,29	30
	Т.7-39-6-1	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	.8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ		1,74	0,65			8	0,49	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
121	Е7-469 Г.7-39-8-1 .8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	2,75 0,85	1,70 0,65	3	1	2 -	1,18 0,49	1 -
		ШТ								
122	Е7-650 Г.7-47-5-1 .8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	6,59 1,82	3,61 1,38	7	1	4 2	2,49 1,04	2 1
		ШТ								
123	608-91054 Ц.П.11-156	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ	17,82	17,92 -	- -	320	-	- -	- -	- -
		М2								
124	608-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЦ. ТОЛЩ. 15 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
		М2								
125	608-91056 Ц.П.11-146	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЦ. ТОЛЩ. 12 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М	3,55	18,10 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		М2								
126	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	3,61 1,26	1,75 0,65	3	1	2 -	1,64 0,49	2 -
		ШТ								
127	608-1358 Ц.П.8-256	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СВ4А-1	0,06	160,56 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М3								
128	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
129	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
130	Е9-209 Г.9-32-12	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03 42,87	34,00 10,15	3	1	- -	53,80 7,70	2 -
		Т								
131	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	771,65 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Т								
132	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ	0,01	787,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
133	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
134	Е13-153 К=2 К ОБЪЕМУ Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,04	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	2779)	2779	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	12)	12	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	35)	-	35	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	2670)	2670	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	35)	35	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	277)	277	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	38)	-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	243)	243	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3299)	3299	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	60)	-	-	-		60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	73)	-	73	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	26)	26	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	1)	-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	23)	23	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	1)	1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	1)	1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	28)	28	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	1)	-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.	(	3327)	3327	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	62)	-	-	-		62
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
135	Е7-510 Т.7-41-6-1 .8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	9,36	5,63	37	12	22	4,01	16
				3,00	2,11			8	1,60	6
		ШТ								
136	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	1,00	3,66	2,15	3	1	2	1,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М		1,14	0,82			-	0,62	1
		ЖТ								
137	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛмП60.11.17-5-3, ЛмП60.11.17-5	26,35	16,63	-	439	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
138	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В	2,08	15,31	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
139	Е7-668 7-47-11-1. 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	76,00	2,01	0,22	154	56	17	1,01	77
				0,74	0,08			7	0,06	5
		ЖТ								
140	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3	48,40	2,57	-	125	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
141	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ	33,48	2,82	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
142	Е7-737 Г.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,16	1539,87	5,27	246	7	-	61,00	10
				44,62	1,60			-	1,21	-
		100М								
143	Е13-121 Г.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,05	14,31	0,34	2	-	-	0,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
144	Е13-153 Г.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,11	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1134	76	41		105
			РУБ.					15		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1134)		1134	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(239)		239	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(91)		-	91	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(690)		690	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(84)		84	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	156)	156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	21)	-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	103)	103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	112)	-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(	1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	112)	-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
145	Е12-290	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ	0,76	5218,02	0,71	3967	9	-	16,30	12
	Т.12-9-6	АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7								
		100М2		11,55	0,22			-	0,17	-
146	Е13-381	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,53	82,02	0,26	126	1	-	1,21	2
	Т.13-49-2	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2								
	К=2 К	РАЗА		1,02	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
147	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,73	22,43	3,06	18	14	2	28,50	21
	Т.12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		19,37	0,90			-	0,68	-
		БЕТОНОВ								
		100М2								
148	СЦСЦ	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
	ПО3.3-147	МАРКИ 400								
		М3		-	-			-	-	-
149	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
	Т.12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ НА РАСТВОРЕ М-50,		9,55	0,37			-	0,28	-
		ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК								
		100М2								
150	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,18	5,68	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т.12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5 К	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
	ОБЪЕМУ	РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
151	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
	Т.12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
152	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
	Т.12-2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		68,62	7,97			7	6,05	5
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
153	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
	Т.12-8-5	100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			4892	95	23		138
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4892)	4892	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(4536)	4536	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(102)	-	102	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(42)	42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(614)	614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(83)	-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(440)	440	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(185)	-	185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		(5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(185)	-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
154	Е9-114 Т.9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,93	39,71	27,03	355	40	241	5,23	47
		Т		4,47	7,09			63	5,38	48
155	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0.1 4 ИЗ СТАЛИ С245	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,90	616,26	-	555	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
157	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	1,38	66,18	19,38	91	26	27	24,60	34
		Т		19,25	7,36			10	5,59	8
158	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
159	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	509,60	-	224	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
160	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,51	555,05	-	283	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
161	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	3,36	49,82	25,16	169	42	85	15,60	52
		Т		12,50	8,06			27	6,11	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	1,86	532,40 -	- -	990	-	- -	- -	- -
163	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,38	559,26 -	- -	771	-	- -	- -	- -
164	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,11	429,65 -	- -	47	-	- -	- -	- -
165	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ Т	0,61	66,18 19,25	19,38 7,36	40	11	12 5	24,60 5,59	15 3
166	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,61	467,80 -	- -	285	-	- -	- -	- -
167	Е9-94 Т.9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ Т	1,36	46,96 10,87	24,31 8,50	64	15	34 12	13,50 6,45	18 9
168	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,36	467,65 -	- -	636	-	- -	- -	- -
169	Е9-33 Т.9-4-1	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	7,96	69,89 15,75	30,77 11,20	555	125	244 88	19,40 8,50	154 68
170	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,51	547,45 -	- -	826	-	- -	- -	- -
171	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	5,61	536,05 -	- -	3008	-	- -	- -	- -
172	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,83	551,40 -	- -	458	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ Т	13,57	49,82 12,50	25,16 8,06	677	170	342 109	15,60 6,11	212 83
174	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	9,46	532,40 -	- -	5037	-	- -	- -	- -
175	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С245-3 Т	4,11	646,85 -	- -	2658	-	- -	- -	- -
176	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	18,03	73,05 23,75	29,92 9,23	1318	429	539 167	30,10 7,00	543 126
177	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т	17,47	644,35 -	- -	11257	-	- -	- -	- -
178	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,34	659,70 -	- -	224	-	- -	- -	- -
179	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,11	686,56 -	- -	76	-	- -	- -	- -
180	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,10	646,25 -	- -	65	-	- -	- -	- -
181	Е9-97	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО	17,52	8,02	2,07	141	66	37	2,89	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.9-13-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р		2,04	0,66			12	0,50	9
182	С121-1824	М -ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40 -	- -	386	--	- -	- -	- -
183	Е9-132 Т.9-20-1	Т -МОНТАЖ БУНКЕРОВ Т	11,24	105,12 33,87	51,67 16,91	1182	381	581 190	43,90 12,84	493 144
184	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73 -	- -	380	-	- -	- -	- -
185	С121-1985	Т -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,55	468,64 -	- -	257	-	- -	- -	- -
186	С121-1987	Т -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,30	480,70 -	- -	144	-	- -	- -	- -
187	С121-1987	Т -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	4,80	493,23 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
188	С121-1987	Т -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	4,73	515,14 -	- -	2437	-	- -	- -	- -
189	Е9-40 Т.9-6-1	Т -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	27,70	5,98 0,91	4,48 1,56	166	25	124 42	1,28 1,19	35 33
190	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ	1,06	580,16 -	- -	616	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
191	Е9-41 Т.9-6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 ИЗ ДЬУТАВРА 30М	6,00	7,67 0,89	6,08 2,12	47	5	38 14	1,21 1,61	7 10
		М								
192	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	0,31	521,26 -	- -	161	-	- -	- -	- -
		Т								
193	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	35,72	105,12 33,87	51,67 16,91	3756	1210	1844 603	43,90 12,84	1568 459
		Т								
194	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	8,17	442,08 -	- -	3611	-	- -	- -	- -
		Т								
195	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	4,24	476,18 -	- -	2020	-	- -	- -	- -
		Т								
196	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ. КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	15,08	425,03 -	- -	6409	-	- -	- -	- -
		Т								
197	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	8,23	504,08 -	- -	4148	-	- -	- -	- -
		Т								
198	Е9-29 Т.9-4-6	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,72	320,90 67,50	200,60 69,87	2799	589	1750 609	94,00 53,02	820 462
		100М2								
199	СПР-НТ 21-09 Л.43	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ НС40-800-0,7	7,06	667,35 -	- -	4712	-	- -	- -	- -
		Т								
200	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ								
				-	-			-	-	-
		т								
201	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	4,43	59,19	26,01	261	100	115	31,40	139
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		22,62	8,72			39	6,62	29
		100М2								
202	СНР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	4,34	769,80	-	2725	-	-	-	-
	21-09	Н57-750-0.8								
	Л.43	т		-	-			-	-	-
203	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	5,50	94,81	54,57	522	95	300	22,60	124
	Т.9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		17,25	20,06			110	15,22	84
		т								
204	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	2,72	720,50	-	1959	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		т								
205	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	1,84	705,15	-	1298	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		т								
206	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,94	646,25	-	608	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		т								
207	Е9-234	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,37	84,80	5,44	32	24	2	61,20	23
	Т.9-38-6	т								
	ДОП.2			62,62	1,63			-	1,24	-
208	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,09	646,25	-	59	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		т								
209	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,28	661,60	-	186	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		т								
210	Е9-202	-МОНТАЖ СТАКАНОВ	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
	Т.9-32-5	т								
				31,87	8,67			-	6,58	1
211	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,08	862,85	-	68	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		т								
212	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	44,39	20,22	0,21	899	84	10	2,30	102
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170)		1,89	0,07			3	0,05	2
		100 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			80179	3409	6327		4440
			РУБ.					2103		1599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(11561)	11561	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1311)	1311	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1424)	-	1424	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(165)	165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1616)	1616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(112)	-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(217)	-	217	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1054)	1054	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(14231)	14231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1666)	-	-	-		1666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1641)	-	1641	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(68618)	68618	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2031)	2031	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(4088)	-	4088	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(59497)	59497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4562)	4562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(313)	-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(616)	-	616	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5852)	5852	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(79032)	79032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4798)	-	-	-		4798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4704)	-	4704	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(93263)	93263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6464)	-	-	-		6464
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6345)	-	6345	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
213	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	19,79 0,69 М2	2,15 0,19	0,60 -	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
214	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	21,56 0,84 М2	2,93 0,07	0,22 -	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
215	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	16,16 0,25 М2	2,02 -	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
216	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10	4,10 -	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
			М2							
217	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10	7,05	24,33	-	172	-	-	-	-
			М2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	С122-870	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9	1,63	21,85	-	36	-	-	-	-
	ДОП.4	М2		-	-			-	-	-
219	С122-833	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ	5,01	43,55	-	219	-	-	-	-
	ДОП.4	М2		-	-			-	-	-
220	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	18,00	21,06	-	379	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
221	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	5,56	23,40	-	129	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
222	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	5,00	10,50	-	53	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
223	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	14,00	4,63	-	66	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
224	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	12,00	4,80	-	58	-	-	-	-
		ЭТ		-	-			-	-	-
225	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	4,00	30,52	-	122	-	-	-	-
		ЭТ		-	-			-	-	-
226	Е7-701	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
	Г.7-51-1	100М		5,02	0,03			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				1480	35	16		49
		РУБ.						5		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1480)		1480	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(89)		89	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(40)		-	40	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(807)		807	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(210)		210	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(13)		-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(27)		-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(136)		136	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1826)		1826	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(66)		-	-	-		66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(67)		-	67	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		(1826)		1826	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(66)		-	-	-		66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(67)		-	67	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10, ОКНА								
227	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	37,79	5,29 0,92	0,61 0,19	200	55	22 7	1,38 0,14	52 5
228	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	7,00	0,62 0,62	-	5	5	- -	0,71 -	5 -
229	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,30 0,30	-	1	1	- -	0,46 -	2 -
230	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В М2	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
231	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18 М2	3,24	30,05 -	- -	98	-	- -	- -	- -
232	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1) М2	21,60	7,94 -	- -	171	-	- -	- -	- -
233	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП	2,00	4,16 -	- -	8	-	- -	- -	- -
234	С111-437	-СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ЛИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	5,00	6,73 -	- -	34	-	- -	- -	- -
235	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	161,74	0,45 -	- -	72	-	- -	- -	- -
236	Е15-747 Т.15-202-1 С111-580 С111-581	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ) 100М2	0,38	406,71 16,87	1,56 0,41	154	6	- -	25,30 0,31	10 -
237	Е15-564 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,11	117,21 63,50	0,13 0,03	13	7	- -	88,70 0,03	10 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ. РУБ.				1238	54	22 7		79 5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1238)	1238	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(295)	295	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(61)	-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(865)	865	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(144)	144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(19)	-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(109)	109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(80)	-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		(1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(80)	-	80	-		-

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

238	Е8-45 Т.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ. ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,13	983,17 77,50	12,91 3,88	129	10	2 -	115,00 2,94	15 -
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
239	Е7-283 Т.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ	13,00	3,87 1,61	1,61 0,51	52	21	21 7	2,21 0,39	29 5
240	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ	22,00	5,31 2,29	1,87 0,58	118	50	41 12	3,17 0,44	70 10
241	СЦСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
242	СЦСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЩЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
243	СЦСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -

ГИПСОВЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	0,14	140,29	12,51	22	10	2	103,00	14
	Т.8-17-1	В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО								
		100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		69,37	3,76			-	2,85	-
		100М2								
245	СПР-НТ	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ	13,10	3,98	-	53	-	-	-	-
	06-14-01	М2								
	П.6-002			-	-			-	-	-
246	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,23	750,51	10,20	172	7	2	40,50	9
	Т.7-17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
		Т		34,75	3,06			-	2,32	1
247	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
248	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,13	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1121	98	68		137
			РУБ.					19		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1121)	1121	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(179)	179	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(117)	-	117		-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(148)	148	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(155)	155	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-		-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(20)	-	20		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(102)	102	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1378)	1378	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(164)	-	-		-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(137)	-	137		-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.	(1378)	1378	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(164)	-	-		-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(137)	-	137		-		-

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

249		-ТИП 1	171,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
250		-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
251		-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
252		-ТИП 4		6,00	-	-	-	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
253		-ТИП 4А		1,60	-	-	-	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
254		-ТИП 5		6,80	-	-	-	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
255		-ТИП 6		97,80	-	-	-	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
256		-ТИП 7		270,00	-	-	-	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
257		-ТИП 8		16,50	-	-	-	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
258		-ТИП 9		34,00	-	-	-	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
259		-ТИП 10		3,70	-	-	-	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
260		-ТИП 11		26,50	-	-	-	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ									
261	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		5,37	66,04	1,68	355	24	10	7,19	39
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ									
	К=2,5 К		100М2		4,46	0,51			3	0,39	2
	ОБЪЕМУ										
262	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ		3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5									
			М3		2,02	-			-	-	-
263	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ		17,15	50,39	-	864	35	-	2,90	50
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5									
			М3		2,02	-			-	-	-
264	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ									
			100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
265	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ		0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ									
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ									
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ			26,12	1,90			-	1,44	-
			100М2								
266	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И		1,60	0,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В									
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОИ (ГИДРОИЗОЛ)			0,95	0,10			-	0,08	-
			М2								
	К=0,9										
267	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И		1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ									
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ			0,54	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
	К=0,9									
268	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
269	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
270	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
271	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,27	21,78	3,91	5	5	-	27,10	7
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ								
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		17,87	1,16			-	0,88	-
		100М2								
272	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	2,46	57,46	-	141	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175								
		/ГОСТ 9573-82/		-	-			-	-	-
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
273	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,71	186,50	2,36	319	39	5	31,10	53
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
274	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	5,15	29,63	0,26	154	9	2	2,35	12
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
275	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,13	126,82	1,74	143	22	2	28,50	32
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
276	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
277	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ		76,75	2,31			-	1,75	-
		100М2								
278	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА								
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ		54,50	0,37			-	0,28	-
		100М2								
279	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.15-159-3	100М2								
				34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
280	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
281	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
282	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
283	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
284	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2								
				14,75	0,53			-	0,40	-
285	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2								
	-26 К=2 К			14,75	0,53			-	0,40	-
	ОБЪЕМУ									
286	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3								
				2,76	0,41			-	0,31	-
287	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ		330,00	1,99			-	1,51	1
		500Х500ММ								
		100М2								
288	СЦЕННИК	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
	РАЗД.7	ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	МГИ	М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			6674	325	21		466
			РУБ.					5		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	2840)	2840	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	493)	493	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	218)	-	218	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	141)	141	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	1964)	1964	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	383)	383	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	25)	-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	50)	-	50	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	257)	257	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3480)	3480	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(335)	-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(268)	-	268	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3834)	3834	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(287)	287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(20)	-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(330)	330	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4451)	4451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(180)	-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(150)	-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(7931)	7931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(515)	-	-	-		515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(418)	-	418	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
289	Е15-131 Т.15-19-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 100М2		0,04 1267,21 216,25	4,08 1,22	50	9	- -	275,00 0,93	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			50	9	-		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)		-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(50)	50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(41)	41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.		(62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
290	Е15-297 Т.15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2		0,74 27,15 23,12	0,26 0,07	19	17	- -	29,80 0,05	22 -
291	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2		0,07 680,91 92,50	10,20 3,06	48	6	- -	128,00 2,32	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292	Е15-659 Т.15-168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ. ПОТОЛКОВ 100М2	0,56	88,34 10,87	1,19 0,36	50	6	- -	16,20 0,27	9 -
293	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	0,17	18,39 9,62	0,05 0,02	3	1	- -	13,50 0,01	2 -
294	Е13-138 Т.13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115 100 М2	0,09	19,48 1,15	0,46 0,14	2	-	- -	1,37 0,10	- -
295	Е15-275 Т.15-56-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2	0,26	55,25 25,75	1,70 0,51	13	6	- -	37,00 0,39	10 -
296	Е15-295 Т.15-59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ 100М2	2,25	46,37 20,62	1,48 0,44	105	46	4 2	29,40 0,34	66 1
297	Е15-294 Т.15-59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАКЕЛЬНЫХ 100М2	1,07	11,81 6,62	0,30 0,08	13	7	- -	9,70 0,06	10 -
298	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1
299	Е15-658 Т.15-168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ. СТЕН 100М2	3,01	86,79 9,87	0,84 0,25	262	50	2 -	14,50 0,19	44 1
300	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	0,52	18,39 9,62	0,05 0,02	9	5	- -	13,50 0,01	7 -
301	Е13-138 Т.13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115 100 М2	0,38	19,48 1,15	0,46 0,14	7	-	- -	1,37 0,10	1 -
302	Е15-82 Т.15-14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,31	707,31 116,37	3,40 1,02	220	36	- -	170,00 0,77	53 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
	Т.15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		16,75	0,25			-	0,19	-
304	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,62	84,41	0,35	52	40	-	89,20	55
	Т.34-61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		65,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								
305	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
306	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
307	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400								
		М2		-	-			-	-	-
308	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,37	0,02			-	0,01	-
309	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,00	0,02			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			2959	379	10		530
			РУБ.					4		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2959)		2959	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(821)		821	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(383)		-	383	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(1640)		1640	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(101)		101	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(411)		411	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(28)		-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(55)		-	55	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(267)		267	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3637)		3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(561)		-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(438)		-	438	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.	(3637)		3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(561)		-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(438)		-	438	-		-

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

310	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
311	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
312	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
313	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
314	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
315	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
316	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1,10			-	0,84	-
317	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
318	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
319	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
320	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
321	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Т.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		П.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
322	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ. ТОЛЕМ		13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
323	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
	Т.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
324	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		26,12	1,90			-	1,44	-
		100М2								
325	Е11-11 Т.11-1-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
326	Е9-29 Т.9-4-6	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ ПРОФЛИСТОМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
327	СПР-НТ 01-09 ДОП.43	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0,7 Т	0,04	740,55 -	- -	26	-	- -	- -	- -
328	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
329	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
		100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
330	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,03	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
		100 М2		1,89	0,07			-	0,05	-
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
331	Е26-46 Т.26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,47	24,56	6,12	12	5	4	14,80	7
		100М2		11,62	1,84			2	1,39	1
332	Е26-28 Т.26-8-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН	1,59	2,72	0,86	4	2	2	2,74	4
		М3		1,80	0,25			-	0,19	-
333	Е26-34 Т.26-8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ	0,75	26,57	2,22	19	15	2	26,20	20
		М3		19,75	0,66			-	0,50	-
334	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	2,22	45,71 -	- -	98	-	- -	- -	- -
		М3								
335	Е26-70 Т.26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,32	36,19	0,83	11	6	-	23,90	8
		100М2		18,00	0,25			-	0,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	36,63	0,34 –	– –	12	–	– –	– –	– –
337	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1
338	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2	0,15	680,91 92,50	10,20 3,06	102	14	2 –	128,00 2,32	19 –
		ВЕНТКОРОБ								
339	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,20	232,92 16,12	2,21 0,66	47	4	– –	24,00 0,50	5 –
340	Е26-63 Т.26-11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ 100М2	0,07	86,75 55,50	2,89 0,87	8	4	– –	74,10 0,66	5 –
341	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 100ШТ	0,03	593,64 –	– –	17	–	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(1685)		1685	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(390)		390	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–	РУБ.	(187)		–	187	–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	(127)		127	–	–		–
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ–	РУБ.	(921)		921	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(225)		225	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч	(12)		–	–	–		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(28)		–	28	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(152)		152	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(2062)		2062	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(272)		–	–	–		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(215)		–	215	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	(2062)		2062	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(272)		–	–	–		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(215)		–	215	–		–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			157986	6347	8581		8659
			РУБ.					2903		2239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	85508)	85508	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	12708)	12708	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	5049)	-	5049	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	35724)	35724	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	17479)	17479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	11080)	11080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	721)	-	-	-		721
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1488)	-	1488	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	7709)	7709	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	104297)	104297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	6972)	-	-	-		6972
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	6537)	-	6537	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	72478)	72478	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2031)	2031	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	4201)	-	4201	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	59520)	59520	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	4850)	4850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	333)	-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	654)	-	654	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	6183)	6183	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	83511)	83511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4980)	-	-	-		4980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4855)	-	4855	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	187808)	187808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11952)	-	-	-		11952
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11392)	-	11392	-		-

СОСТАВИЛ. ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

gost.e-ecolog.ru