Альбом II

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

252-2-29.1С.89

Акушерский корпус на 40 коек (в конструкциях I.020-I-2С)

Сметы

часть II стр. 158 ÷ 244

Альбом II

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 78609

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, АКУШЕРСКИЙ КОРПУС НА 40 КОЕК(В КОНСТРУКЦИЯХ 1,020,1-2С) ФОРМА 4

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал. 11, 4.2

ОБЬЕКТ НОМЕР 785

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АКУШЕРСКИЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.ОБОРУДОВ, СС,СО НА 21 ЛИСТЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	10,414 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3468 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,293 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	22023,06 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,47 РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1, ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖ								
1	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС ТА-72 ШТ	15,00	0,37 0,31	-	6	5	- -	0,50 -	7 -
2	Ц10-127-1	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СИСТЕМЫ;МБ АМТ-69/2 ШТ	6,00	3,80 0,58	-	23	3	- -	1,00 -	6 -
3	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ ТРП 100М	5,30	11,20 10,80	-	59	57	- -	19,00 -	101 -
4	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО;1КГ ТПП 100М	2,40	10,00 6,24	0,27 0,10	24	15	- -	11,00 0,13	26 -
5	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КРТП-10 КОРОБКА	4,00	4,01 1,62	0,55 0,18	16	6	2 1	3,00 0,23	12 1
6	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ КП-5 ШТ	21,00	0,41 0,37	-	9	8	- -	1,00 -	21 -
7	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ У-69М 100ШТ	0,21	16,70 3,10	-	4	1	- -	5,00 -	1 -
8	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	2,00	49,80	19,20	100	36	38	32,00	64

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78509

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал. 11, ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М		17,80	6,07			12	7,83	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			241	131	40		238
			РУБ,					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		266
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	164	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		266
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	164	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКЕ								
9	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,53	13,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
10	С152-512	-ШНУРЫ МАРКИ ШРО,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:ШНУРЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ ТЕРМОСТОЙКОСТИ МАРКИ ШТР С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,5ММ2 1000М	0,10	359,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
11	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;10 1000М	0,20	202,00 -	- -	40	-	- -	- -	- -
12	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;20 1000М	0,01	330,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
13	С151-2544	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;30 1000М	0,03	455,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
14	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,№3-79	21,00	0,43 -	- -	9	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78509

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал. II,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
15	2405-1462	-КРЫШКА=КОН-1-04 ТУ36-1898-80	21,00	0,14	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	0503-8765 ДОП42	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ, ДИАМ.40ММ	0,20	419,25	-	84	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
17	С159-641	-МУФТА М-50	3,40	2,20	-	7	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
18	290220-1106	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ БЕЗОБРЫВНАЯ РТШК-4	30,00	0,92	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С154-154	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-01-10/42 РТ-4	4,00	0,11	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		232	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		232	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		251	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		251	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ								
20	6203-4	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-70-Б	15,00	10,91	-	164	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	3-Д П-Я А1357	-АППАРАТ МОНЕТНЫЙ АМТ-69/2	6,00	48,18	-	289	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		453	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		453	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		453	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		453	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е46-43	-ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ 130Х130ММ ПОД РОЗЕТКИ	0,30	34,30	15,40	10	6	4	33,20	10
		100ШТ		18,90	4,62			1	5,96	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		10	6	4		10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78609

Т.П. 252-2-29.1с.89 ал.11,ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			936	137	44		248
			РУБ,					14		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			453	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			453	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			483	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	172	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			1103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	172	-		-
		ОТДЕЛ 2, КОМПЛЕКСНАЯ СЕТЬ								
		РАЗДЕЛ 5, МОНТАЖ								
23	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС ТА-72	23,00	0,37	-	9	7	-	0,60	12
		ШТ		0,31	-			-	-	-
24	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,30	59,50	19,50	18	6	6	33,00	10
		100М		18,40	6,18			2	7,97	2
25	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	2,00	49,80	19,20	100	38	38	32,00	64
		100М		17,80	6,07			12	7,83	16
26	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,00	34,80	12,20	70	29	25	26,00	52
		100М		14,40	5,65			8	4,97	10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78509

Т.П. 232-2-29.1С.89 ал.11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	3,50	16,00	7,65	53	32	27	14,00	49
				9,00	0,22			1	0,28	1
		100М								
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ТРП	6,30	4,68	2,33	26	13	13	4,00	21
				2,36	0,71			4	0,92	5
		100М								
29	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ ТРП	0,50	11,20	-	6	5	-	19,00	10
				10,80	-			-	-	-
		100М								
30	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ ТПП	2,50	10,00	0,27	25	16	-	11,00	28
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
31	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КРТП-10	6,00	4,01	0,55	24	10	3	3,00	18
				1,62	0,18			1	0,23	1
		КОРОБКА								
32	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ КП-5	23,00	0,41	-	9	9	-	1,00	23
		ШТ								
				0,37	-			-	-	-
33	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ У-69М	0,23	16,70	-	4	1	-	5,00	1
		100ШТ								
				3,10	-			-	-	-
34	Ц10-975-6	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200 ПК-10	60,00	0,48	0,04	29	25	2	1,00	60
				0,41	-			-	-	-
		ШТ								
35	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	1,00	6,71	0,87	7	3	1	5,00	5
		ШТ								
				3,11	0,27			-	0,35	-
36	Ц10-967-3	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:50Х2	1,00	11,20	1,46	11	5	1	8,00	8
		ШТ								
				5,08	0,47			-	0,61	1
37	Ц10-967-4	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:100Х2	1,00	17,00	2,18	17	8	2	13,00	13
		ШТ								
				7,66	0,69			1	0,89	1
38	Ц10-975-5	-ШКАФ НАСТЕННЫЙ,РАЗМЕР ММ ДО640Х840 ШСС-1	12,00	1,61	0,06	19	15	-	2,00	24
		ШТ		1,24	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			427	220	118		398
			РУБ,					29		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			427	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	34	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		452
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	283	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		452
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	283	-		-
		РАЗДЕЛ 6, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКЕ								
39	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,58	13,00	-	8	-	-	-	-
40	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,15	158,00	-	24	-	-	-	-
41	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,06	231,00	-	14	-	-	-	-
42	С151-2529	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:50 1000М	0,01	485,00	-	5	-	-	-	-
43	С151-2530	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:100 1000М	0,03	829,00	-	25	-	-	-	-
44	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НРЗ-79 ШТ	23,00	0,43	-	10	-	-	-	-
45	2405-1462	-КРЫШКА=КОН-1-04 ТУ36-1898-80 ШТ	23,00	0,14	-	3	-	-	-	-
46	2405-1380	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК200,90 ТУ36-1070-75 ШТ	60,00	0,97	-	58	-	-	-	-
47	290220-217 8	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ ЩСС-1 ШТ	12,00	18,93	-	227	-	-	-	-
48	0503-60539 ДОП21	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ,63ММ КМ	0,03	767,67	-	23	-	-	-	-
49	0503-8765 ДОП42	-ТО ЖЕ, ДИАМ,40ММ КМ	0,20	419,25	-	84	-	-	-	-
50	0503	-ТО ЖЕ, ДИАМ,32ММ	0,30	376,2-	-	113	-	-	-	-

ГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 76509

Т.П.252-2 29.1С.89 ал.11,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ								
				-	-			-	-	-
51	0503	-ТО ЖЕ, ДИАМ.25ММ	0,25	236,50	-	59	-	-	-	-
		КМ								
				-	-			-	-	-
52	С159-641	-МУФТА М-50	13,30	2,20	-	29	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			682	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			682	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			737	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			737	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ОБОРУДОВАНИЕ								
53	6203-4	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-70-Б	23,00	10,91	-	251	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			251	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			251	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			251	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			251	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
54	Е46-51	-ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20СМ2	3,00	15,00	6,85	45	24	20	13,80	41
		100ШТ		8,15	2,06			6	2,66	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			45	24	20		41
			РУБ,					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			1405	244	138		439
			РУБ,					35		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			251	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			251	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1154	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	316	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			1721	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	316	-		-
		ОТДЕЛ 3, ОПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ								
		РАЗДЕЛ 9, МОНТАЖ								
55	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	2,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,31	-			-	-	-
56	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ ТРП	0,50	11,20	-	6	5	-	19,00	10
		100М		10,80	-			-	-	-
57	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ КП-5	2,00	0,41	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,37	-			-	-	-
58	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ У-89М	0,02	16,70	-	1	-	-	5,00	-
		100ШТ		3,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			9	7	-		13
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 10, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКЕ								
59	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,05	13,00	-	1	-	-	-	-
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
60	2405-1364	-КОРОБКИ	2,00	0,43	-	1	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3								
		ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НРЗ-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
61	2405-1462	-КРЫШКА=КОН-1-04	2,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ТУ36-1898-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			3	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			12	7	-		13
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 4, ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ(ГОРОДСКОЕ)								
		РАЗДЕЛ 11, МОНТАЖ								
62	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ МАЯК-202	36,00	2,73	-	98	84	-	4,00	144

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78509

Т.П.252-2-29.1С.89 ал.11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,34	-			-	-	-
63	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	8,00	4,88	2,33	39	19	19	4,00	32
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 ПВЖ		2,36	0,71			6	0,92	7
		100М								
64	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ПТПЖ	5,40	12,70	3,71	69	41	20	13,00	70
		100М		7,55	1,18			6	1,52	8
65	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ КРВПС	10,00	12,70	3,71	127	76	37	13,00	130
		100М		7,55	1,18			12	1,52	15
66	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ	1,00	0,67	-	1	-	-	1,00	1
		НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ТАМУ-25		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
67	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	0,60	19,30	0,70	12	3	-	9,00	5
		10ШТ		4,60	0,10			-	0,13	-
68	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	0,90	51,80	1,60	47	13	1	26,00	23
		КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ		14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
69	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	0,20	27,00	0,90	5	1	-	12,00	2
		СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2		6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
70	Ц8-472-9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	0,10	58,80	1,70	6	1	-	26,00	3
		КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ		14,90	0,20			-	0,26	-
		100М								
71	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ УК-2М	140,00	0,41	-	57	52	-	1,00	140
		ШТ		0,37	-			-	-	-
72	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ КП-5	41,00	0,41	-	17	15	-	1,00	41
		ШТ		0,37	-			-	-	-
73	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ У-69М	0,41	16,70	-	7	1	-	5,00	2
		100ШТ		3,10	-			-	-	-
74	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РШР-1	0,36	20,80	0,02	7	5	-	22,00	8
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
75	Ц10-381-10	-ПАНЕЛЬ МИКРОФОННЫХ РОЗЕТОК С КОЛИЧЕСТВОМ РОЗЕТОК ДО 6	41,00	1,92	-	79	75	-	3,00	123
		ШТ		1,84	-			-	-	-
76	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	3,00	49,80	19,20	149	53	57	32,00	96
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		17,80	6,07			18	7,83	23
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			720	439	134		820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБ,						42		53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				720	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	66	-		-
		ПЛАТОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				1183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		906
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	547	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ,				1183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		906
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	547	-		-
		РАЗДЕЛ 12, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКЕ								
77	ЗАЯВ,ВЕД, П86	-ТЕЛЕФОН ГОЛОВНОЙ ТОН-2 ШТ	41,00	1,05	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2 1000М	0,80	26,90	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,54	22,90	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	С151-2726	-КАБЕЛИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕС ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОДОКИ,МАРКИ КРВПС НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3Ø В С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ:3Х2Х0,6 1000М	1,00	60,40	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	290220 1249	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-25 ШТ	1,00	3,81	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	140,00	0,26	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73УЗ ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НРЗ-79 ШТ	41,00	0,43	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	2405-1462	-КРЫШКА=КОН-1-Ø4 ТУ36-1898-80 ШТ	41,00	0,14	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	36,00	0,16	-	6	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78509

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал.11, ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО		-	-			-	-	-
		ШТ								
86	15С4-17Ø75	-БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДО	41,ØØ	Ø,67	-	36	-	-	-	-
	ПРИМ	22ØВ,4АСТОТОЙ 5ØГЦ=2В-РК								
		ТУ 16-536.162-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
87	Ø5Ø3-Ø765	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ,	Ø,3Ø	419,25	-	126	-	-	-	-
	ДОП42	ДИАМ.,4ØММ								
		КМ		-	-			-	-	-
88	С159-641	-МУФТА М-5Ø	6,1Ø	2,2Ø	-	11	-	-	-	-
		1ØШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.		379	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		379	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4Ø8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.		4Ø8	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОБОРУДОВАНИЕ								
89	ПРМТ	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ	36,ØØ	19,Ø6	-	686	-	-	-	-
		МАЯК-2Ø2								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		686	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		686	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		686	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		686	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9Ø	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	Ø,Ø6	8Ø,8Ø	-	5	5	-	164,ØØ	11
	К=Ø,8	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
		КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,		8Ø,8Ø	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1ØØМ3								
91	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	Ø,Ø6	46,ØØ	-	3	3	-	99,3Ø	6
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,ØØ	-			-	-	-
		1ØØМ3								
92	Е34-642	-УСТАНОВКА ДЛЯ	1,ØØ	27,8Ø	-	26	8	-	13,1Ø	13
		РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ								
		СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ		7,97	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВЫШЕ 240В								
93	Е34-650	ШТ -РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА КРЫШАХ	1,00	46,20 11,40	-	46	11	- -	21,80 -	22 -
94	Е34-651	ШТ -РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ	1,00	2,26 0,49	-	2	-	- -	0,88 -	1 -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ,		84	27	-		53
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ,		113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	31	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ,		1869	466	134		873
				РУБ,				42		53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		686	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		686	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		125	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		961
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	578	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ,		2390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		961
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	578	-		-
		ОТДЕЛ 5, ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ(МЕСТНОЕ)								
		РАЗДЕЛ 15, МОНТАЖ								
95	П10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ	33,00	2,73	-	90	77	-	4,00	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ГА-3								
		ШТ		2,34	-			-	-	-
96	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ПВЖ	2,80	4,88	2,33	14	7	7	4,00	11
				2,36	0,71			2	0,92	3
		100М								
97	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ПТПЖ	5,00	12,70	3,71	64	38	19	13,00	65
				7,65	1,18			6	1,52	8
		100М								
98	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ УК-2М	50,00	0,41	-	21	19	-	1,00	50
		ШТ		0,37	-			-	-	-
99	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РШР-1	0,33	20,80	0,02	7	4	-	22,00	7
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			196	145	26		265
			РУБ,					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			196	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	175	-		-
		РАЗДЕЛ 16, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКЕ								
100	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	0,26	25,90	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
101	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,50	22,90	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
102	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	50,00	0,26	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
103	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	33,00	0,16	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РЗО		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			36	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			39	-	-		-
		РАЗДЕЛ 17, ОБОРУДОВАНИЕ								
104	ПРМТ	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-3	33,00	5,29	-	175	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			175	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			175	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			175	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			407	145	26		265
			РУБ,					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			175	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			232	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	175	-		-
		ИТОГО ПО СТДЕЛУ 5	РУБ,			557	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	175	-		-
		ОТДЕЛ 6, ЭЛЕКТРОГАСОФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 18, МОНТАЖ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78509

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал. 11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Ц10-772-1	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1	29,00	1,42	-	41	23	-	1,28	37
		шт		0,80	-			-	-	-
106	Ц8-422-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ПРППМ	4,40	12,70	3,71	56	33	16	13,00	57
		100м		7,55	1,18			5	1,52	7
107	Ц12-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ УК-2М	29,00	0,41	-	12	11	-	1,00	29
		шт		0,37	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ;		109	67	16		123
				РУБ;				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ;		109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ;		67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ;		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ;		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ;		180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ;		-	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ;		180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ;		-	82	-		-
		РАЗДЕЛ 19, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКЕ								
		К=1,082								
108	170326-1053-4	4АСЫ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЕ ВТОРИ4НЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ=В4С1-У2ПВ-24Р-300	29,00	11,90	-	345	-	-	-	-
	4,2	-323К		-	-			-	-	-
		шт								
109	С151-2727	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ;0,8	0,44	35,20	-	15	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
110	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	29,00	0,26	-	8	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ;		368	-	-		-
				РУБ;				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ;		368	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78609

Т.П. 252-2-29.1с.89 ал.11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			398	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ,			398	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			477	67	16		123
			РУБ,					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			477	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	82	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	82	-		-
		ОТДЕЛ 7, ОПОВЕЩАНИЕ О ПОЖАРЕ								
		РАЗДЕЛ 20, МОНТАЖ								
111	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИЙ ГА-3	23,00	2,73	-	63	54	-	4,00	92
		ШТ		2,34	-			-	-	-
112	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ПВ#	2,60	4,88	2,33	14	7	7	4,00	11
		100М		2,36	0,71			2	0,92	3
113	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ПТПУ	5,60	12,70	3,71	71	42	21	13,00	73
		100М		7,55	1,18			7	1,52	9
114	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ПВ	0,50	4,88	2,33	2	1	1	4,00	2
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
115	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 ППВ	0,80	11,50	0,16	9	7	-	16,00	13
		100М		9,28	0,01			-	0,01	-
116	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ ПРППМ	0,40	10,00	0,27	4	2	-	11,00	4
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 78509

Т.П.252-2-29.1С.89 ал. 11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Ц10-395-7	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:20	2,00	5,69	-	11	9	-	7,00	14
		100У-101		4,39	-			-	-	-
		ШТ								
118	Ц10-396-1	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	2,00	21,70	-	43	43	-	31,00	62
		БЛОК		21,30	-			-	-	-
119	Ц10-380-1	-МАГНИТОФОН ОДНОТУМБОВЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ	1,00	5,78	-	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,01	-			-	-	-
120	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	2,00	0,78	-	2	2	-	1,00	2
		МД-66		0,76	-			-	-	-
		ШТ								
121	Ц10-1-14	-ЩИТОК,ПУЛЬТ,ТАБЛО ИЛИ ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ Ш3-П2	1,00	3,29	-	3	3	-	5,00	5
		ШТ		3,11	-			-	-	-
122	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ УК-2М	40,00	0,41	-	16	15	-	1,00	40
		ШТ		0,37	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ,		244	190	29		327
				РУБ,				9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		244	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	226	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ,		430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	226	-		-
		РАЗДЕЛ 21, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКЕ								
123	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	0,28	25,90	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
124	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,56	22,90	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
125	С152-244	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,05	75,70	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М		-	-			-	-	-
126	С152-210	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ ППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х1,5 1000М	0,63	67,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	С152-211	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ ППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,05	98,70	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
128	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2 1000М	0,04	64,70	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1,124								
129	15097-4008 1	-КАБЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ СЕЧ,2Х0,35 КММ-2 КМ	0,01	146,12	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
130	1601-2327	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ =МД-66 РЛ0,364,028 ТУ КОМПЛ	2,00	8,66	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
131	1602-60098	-ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ=ЩЗ-П2 2Д3,620,381 ТУ ШТ	1,00	1,68	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
132	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	40,00	0,26	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			64	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78509

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал.11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			64	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			68	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ,			68	-	-		-
		РАЗДЕЛ 22, ОБОРУДОВАНИЕ								
133	ПРМТ	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-3	23,00	5,29	-	122	-	-	-	-
			ЗТ	-	-			-	-	-
134	1602-20144	-УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ=УД-2 ШФ2,032,001 ТУ	2,00	25,20	-	50	-	-	-	-
			ЗТ	-	-			-	-	-
135	6201	-МАГНИТОФОН	1,00	370,65	-	371	-	-	-	-
			ЗТ	-	-			-	-	-
136	2402-03004	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /ТРАНСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-5	1,00	10,33	-	10	-	-	-	-
			ЗТ	-	-			-	-	-
137	691-02	-КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	2,00	1,38	-	3	-	-	-	-
			ЗТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ,			556	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			556	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			556	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ,			556	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			864	190	29		327
			РУБ,					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			556	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			556	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			308	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	226	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			1054	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	226	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 6, БОЛЬНИЧНО-ВЫЗЫВНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 23, МОНТАЖ								
138	Ц10-767-5	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО;30 СПС-2А	4,00	7,80	-	31	28	-	12,00	48
		ШТ		7,11	-			-	-	-
139	Ц10-708-6	-ЩИТОК ПРИКРОВАТНЫЙ	41,00	1,70	-	70	53	-	2,06	84
		ШТ		1,29	-			-	-	-
140	Ц10-397-15	-ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ	30,00	2,05	-	62	59	-	3,00	90
		ШТ		1,96	-			-	-	-
141	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ПРППМ	15,00	12,70	3,71	191	113	66	13,00	195
		100М		7,55	1,18			18	1,52	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ,			354	253	66		417
			РУБ,					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	309	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ,			610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	309	-		-
		РАЗДЕЛ 24, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКЕ								
142	С151-2727	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,8 1000М	1,50	35,20	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ,			53	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			57	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78509

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал.11.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ,			57	-	-		-
		РАЗДЕЛ 25, ОБОРУДОВАНИЕ								
143	28-02-22 19063	-СИСТЕМА ПАЛАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СПС-2А	4,00	328,29	-	1313	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ,			1313	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1313	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1313	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ,			1313	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	РУБ,			1720	253	56		417
			РУБ,					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1313	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1313	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			407	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	309	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	РУБ,			1980	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	309	-		-
		ОТДЕЛ 9, ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 26, МОНТАЖ								
144	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ОТУ	1,00	2,26	-	2	1	-	2,00	2
				1,31	-			-	-	-
		МТ								
145	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ БФТК	1,00	0,58	-	1	-	-	0,60	1
				0,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4/2,40/2								
				ЧТ						
146	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ АТКГ	3,00	10,10	7,70	30	7	23	4,00	12
				2,35	2,72			8	3,51	11
				ЧТ						
147	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК АТКГ	3,00	14,30	5,63	43	21	17	11,00	33
				7,08	2,01			6	2,59	8
				ЧТ						
148	Ц10-606-8	-ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЫХОДЕ АНТЕННЫ С РАЗДЕЛКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЯ К АНТЕННЕ И КАНАЛЬНОМУ ФИЛЬТРУ,ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО АТКГ	3,00	7,55	-	23	22	-	10,00	30
				7,40	-			-	-	-
				ИЗМЕР						
149	Ц10-606-9	-ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЫХОДЕ АНТЕННЫ С РАЗДЕЛКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЯ К АНТЕННЕ И КАНАЛЬНОМУ ФИЛЬТРУ,ДЛЯ КАНАЛА:КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО АТКГ	9,00	6,69	-	51	50	-	8,00	72
				6,58	-			-	-	-
				ИЗМЕР						
150	Ц10-606-14	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ К МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ С КОМПЛЕКСОМ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО АТКГ	3,00	10,90	-	33	32	-	15,00	45
				10,70	-			-	-	-
				ПОДКЛЮЧ,						
151	Ц10-606-15	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ К МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ С КОМПЛЕКСОМ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ КАНАЛА:КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО АТКГ	9,00	8,13	-	73	72	-	14,00	126
				7,97	-			-	-	-
				ПОДКЛЮЧ,						
152	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО АТКГ	3,00	12,20	-	37	36	-	5,00	15
				12,00	-			-	-	-
				ИЗМЕР,						
153	Ц10-606-18	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО АТКГ	9,00	9,19	-	83	81	-	3,00	27
				9,01	-			-	-	-
				ИЗМЕР,						
154	И8-534-2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА	1,00	3,58	0,08	4	2	-	3,00	3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78509

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал. 11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 ЯОУ-03		1,62	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
155	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ РК	1,40	10,00	0,27	14	9	-	11,00	15
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
156	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,20	49,80	19,20	60	21	23	32,00	38
				17,80	6,07			7	7,83	9
		100М								
157	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ УАР6,1	2,00	0,58	-	1	1	-	0,80	2
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
158	Ц11-589-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ АТ-20	4,00	0,14	-	1	1	-	0,22	1
		ШТ		0,14	-			-	-	-
159	Ц11-589-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ВС-0,125	1,00	0,14	-	1	-	-	0,22	-
		ШТ		0,14	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ,			457	356	63		422
			РУБ,					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			457	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	427	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ,			803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	427	-		-

РАЗДЕЛ 27, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКЕ

		К=1,082								
160	1601-2492 ПРИМ	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИДЕРА ОКОНЕЧНАЯ=КРФ-1 6В2,136,001 ТУ	1,00	11,90	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
161	1601-2484	-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	1,00	9,74	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78509

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал. 11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
162	1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК 27-06-1673-75 ТУ	2,00	4,98	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
163	150402 П136	-ЯЩИК ЯОУ-03-78А3	1,00	26,04	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
164	С151-2753	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326,8-79,МАРКИ РК75-4-11	0,11	115,00	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
165	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12	0,03	342,00	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
166	0503-8765 ДОП42	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ.40ММ	0,12	419,25	-	50	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
167	С159-641	-МУФТА М-50	2,00	2,20	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
168	1601ДОП4 2549	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТ, УАР6,1	2,00	0,98	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		РУБ,		137	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		137	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		148	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		РУБ,		148	-	-		-
		РАЗДЕЛ 28, ОБОРУДОВАНИЕ								
169	3609-10136	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =МЛТ	0,60	1,43	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
170	1601-2543 ДОП3	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ ОТУ	1,00	60,36	-	60	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		РУБ,		61	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 78509

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал.11,ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	РУБ.			61	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	РУБ.			655	356	63		422
			РУБ.					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			594	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	427	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	РУБ.			1012	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	427	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8345	1865	506		3127
			РУБ.					152		198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3495	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3495	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4850	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	276	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			508	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2293	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2293	-		-

СОСТАВИЛ НАФРАНЕЦ

ПРОВЕРИЛ МАЦ

ПЕРФОРАЦИЯ: ПРАЧЕНКО
КАММ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 78523

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ.АКУШЕРСКИЙ КОРПУС НА 40КОЕК (В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-2С) ФОРМА 4

Т.П.252-2-29.1С.89 ал.11,ч.2

ОБЬЕКТ НОМЕР 785

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

НА ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ ЛЕЧЕБНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АКУШЕРСКИЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛГ СОЛИСТ1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	16,378 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5725 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,739 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	22023,06 КУБ.М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,74 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	Ц34-133-2	-БЛОК АРМАТУРНЫЙ	1,00	33,90	0,44	34	33	-	50,00	50
		ШТ		32,80	0,17			-	0,22	-
2	Ц34-133-11	-УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ	2,00	24,50	1,54	49	44	3	38,00	76
		ШТ		22,23	0,61			1	0,79	2
3	Ц34-133-3	-КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ДЛЯ КИСЛОРОДА, ЗАКИСИ АЗОТА И ВАКУУМА	84,00	2,88	-	242	237	-	5,00	420
		ШТ		2,82	-			-	-	-
4	Ц34-133-7	-РАМПА ДЛЯ КИСЛОРОДА ПЯТИБАЛЛОННАЯ	2,00	18,60	0,18	37	36	-	31,00	62
		ШТ		18,10	0,07			-	0,09	-
5	Ц34-133-8	-РАМПА ДЛЯ КИСЛОРОДА ТРЕХБАЛЛОННАЯ	2,00	9,85	0,11	20	19	-	17,00	34
		ШТ		9,55	0,04			-	0,05	-
6	Ц34-133-9	-РАМПА ДЛЯ ЗАКИСИ АЗОТА ТРЕХБАЛЛОННАЯ	4,00	10,20	0,07	41	40	-	17,00	68
		ШТ		9,93	0,03			-	0,04	-
7	Ц34-133-10	-РЕГУЛЯТОР ВАКУУМНЫЙ	9,00	1,65	0,02	15	14	-	3,00	27
		ШТ		1,60	0,01			-	0,01	-
8	Ц34-133-5	-ПАНЕЛЬ СИГНАЛЬНАЯ	12,00	4,29	0,01	51	50	-	6,00	72
		ШТ		4,20	-			-	-	-
9	Ц34-133-4	-ЛОВУШКА ОТСАСЫВАЕМЫХ МАСС	14,00	1,92	0,01	27	26	-	3,00	42
		ШТ		1,87	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 78523

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал.11.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц34-133-6	-ПРИСТАВКА ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ	2,00	5,21	0,02	10	10	-	8,00	16
		ШТ		4,90	0,01			-	0,01	-
11	28-20-22 П04-441	-БЛОК КИСЛОРОДА	1,00	380,00	-	380	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	П04-442	-БЛОК ЗАКИСИ АЗОТА	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	П04-443	-БЛОК ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ	2,00	590,00	-	1180	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	П04-444	-РЕСИВЕР	4,00	110,00	-	440	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	П04-446	-КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ДЛЯ КИСЛОРОДА	9,00	2,26	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	П04-447	-КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ДЛЯ ЗАКИСИ АЗОТА	41,00	2,26	-	93	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	П04-448	-КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ДЛЯ ВАКУУМА	34,00	2,26	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	П04-449	-РАМПА ДЛЯ 5-ТИ БАЛЛОНОВ С КИСЛОРОДОМ	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	П04-450	-РАМПА ДЛЯ 3-Х БАЛЛОНОВ С КИСЛОРОДОМ	2,00	50,00	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	П04-451	-РАМПА ДЛЯ 3-Х БАЛЛОНОВ С ЗАКИСЬЮ АЗОТА	4,00	50,00	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	П04-452	-РЕГУЛЯТОР ВАКУУМА	9,00	40,00	-	360	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	П04-453	-ПАНЕЛЬ ДУБЛИРУЮЩЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	12,00	6,50	-	78	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	П04-456	-ЛОВУШКА ОТСАСЫВАЕМЫХ МАСС	14,00	20,00	-	280	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	П04-457	-ПРИСТАВКА ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ	2,00	50,00	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	П04-454	-ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДО 2М	70,00	1,60	-	112	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	П04-455	-ШЛАНГ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ДО ДО 4М	34,00	2,00	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц34-133-19	-РАМПА КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ КСС-2	5,00	19,80	0,08	99	96	-	32,00	160
		ШТ		19,20	0,02			-	0,03	-
28	Ц34-133-15	-ВЕНТИЛЬ РАСХОДНЫЙ	66,00	1,65	-	109	107	-	3,00	198
		ШТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 78523

Т.П.252-2-29.1С.89 ал. 11, 4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц34-133-16	-ВЕНТИЛЬ МАГИСТРАЛЬНЫЙ	26,00	1,62 1,87	- -	49	48	- -	- 3,00	- 78
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц34-133-14	-В ТОМ ЧИСЛЕ АСПИРАТОР	20,00	1,83 2,23	- 0,01	45	44	- -	- 4,00	- 80
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц34-133-20	-РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ АНТИБИОТИКОВ	10,00	2,18 3,68	- -	37	36	- -	- 6,00	- 60
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц34-133-17	-ИНГАЛЯТОР	61,00	3,61 2,67	- -	163	160	- -	- 5,00	- 305
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц34-133-18	-КОЛПАК С ХОЛОДИЛЬНИКОМ	10,00	2,62 3,74	- 0,04	37	36	- -	- 5,00	- 50
		ШТ		-	-			-	-	-
34	НОМЕНКЛ 3-ДА РЕСПИРАТОР	-РАМПА КИСЛОРОДНАЯ НА 6 БАЛЛОНОВ	5,00	3,63 73,00	0,02 -	365	-	- -	0,03 -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
	Т.ОРЕХОВО-ЗУЕВО									
35	-=-	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ	66,00	5,80	-	383	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	-=-	-ВЕНТИЛИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ	26,00	5,70	-	148	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	-=-	-АСПИРАТОРЫ	20,00	7,60	-	152	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	-=-	-РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ АНТИБИОТИКОВ	10,00	5,10	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	-=-	-ИНГАЛЯТОРЫ	61,00	15,30	-	933	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	-=-	-КОЛПАК С ХОЛОДИЛЬНИКОМ	10,00	53,00	-	530	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	-=-	-КРЕСТОВИНА С ЗАГЛУШКОЙ	20,00	1,85	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	-=-	-ТРОЙНИК С НИПЕЛЯМИ И ГАЙКАМИ	130,00	0,90	-	117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	-=-	-ХОМУТЫ	1500,00	0,03	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц11-598-1	-МОНТАЖ КИСЛОРОДНЫХ РЕДУКТОРОВ	3,00	0,41	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,40	-			-	-	-
45	23-11 П140-44	-БАЛОННЫ ДЛЯ ЗАПИСИ АЗОТА ЕМК 12Л ТИП150	12,00	8,60	-	103	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Ц12-70-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ	994,00	0,78	0,10	775	656	100	1,00	994

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 78523

Т.П. 252-2-29.1с.89 ал. 11, ч. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ		0,66	0,06			60	0,08	80
		М								
47	Ц12-30-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14-25 ММ	672,00	1,30	0,25	874	672	168	2,00	1344
				1,00	0,06			40	0,08	54
		М								
48	Ц12-30-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 38 ММ	5,00	1,51	0,32	8	6	1	2,00	10
				1,11	0,08			-	0,10	-
		М								
49	Ц12-2-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ	0,04	324,00	8,23	13	12	-	521,00	21
				302,00	2,35			-	3,03	-
		Т								
50	Ц12-2-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	0,03	262,00	7,14	8	7	-	422,00	13
				245,00	1,90			-	2,45	-
		Т								
51	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,34	221,00	6,00	75	70	2	354,00	120
				207,00	1,60			1	2,06	1
		Т								
52	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,16	168,00	4,90	27	25	1	275,00	44
				155,00	1,36			-	1,75	-
		Т								
53	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	44,00	0,48	0,04	21	19	1	1,00	44
				0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
54	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	10,00	0,61	0,06	6	5	-	1,00	10
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
55	Ц12-988-1	-ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ЗАПОРНЫЕ ХОЛОДНЫЕ НИЗКОГО	9,00	2,24	0,03	20	17	-	3,00	27

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 78523

Т.П. 252-2-29.1с.89 ал. 11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25		1,94	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
56	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	9,00	0,79	-	7	7	-	1,00	9
		ПРОХОДА 6-15ММ		0,75	-			-	-	-
		ШТ								
57	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР	1671,00	0,08	0,02	134	100	33	0,10	167
		НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ		0,06	-			-	-	-
		М								
58	Ц12-758-1	-ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОЙ ЗА 2 РАЗА	1671,00	0,16	0,04	267	201	67	0,10	167
		М		0,12	-			-	-	-
59	Ц12-У-2045 К=1,05	-ПРОДУВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОЗДУХОМ ЗА 2 РАЗА	2255,00	0,13	0,01	293	248	23	0,18	406
	К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	М		0,11	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		10376	3082	399		5177
				РУБ.				102		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6782	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		68	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		205	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		84	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		7189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3594	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		107	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	3184	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	444	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		485	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3628	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3628	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
60	15-06 П7-007	-РЕДУКТОР КИСЛОРОДНЫЙ БАЛОННЫЙ АКП-1-65	3,00	11,20	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	С159-47	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И	0,01	1520,00	-	15	-	-	-	-
		М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15-17ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 78523

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал. 11, ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С159-44	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3, ТВЕРДЫЕ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ Т	0,03	1530,00	-	46	-	-	-	-
63	С159-41	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3, ТВЕРДЫЕ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10-11ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ Т	0,05	1560,00	-	78	-	-	-	-
64	С159-38	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3, ТВЕРДЫЕ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 8-9ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ Т	0,14	1690,00	-	237	-	-	-	-
65	01-13 ТБ27.1	-ТРУБЫ НЕРЖАВСТАЛЬНЫЕ 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 А=28Х3ММ М	5,00	3,75	-	19	-	-	-	-
66	-=-	-ТО ЖЕ А=16Х1ММ М	12,00	2,09	-	25	-	-	-	-
67	-=-	-ТО ЖЕ А=12Х1ММ М	80,00	1,82	-	146	-	-	-	-
68	-=-	-ТО ЖЕ А=10Х1ММ М	170,00	1,69	-	287	-	-	-	-
69	-=-	-ТО ЖЕ А=8Х1ММ М	410,00	1,55	-	636	-	-	-	-
70	01-13 ТБ18.1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОСТ8734-75 А=45Х2,5ММ М	60,00	0,99	-	59	-	-	-	-
71	-=-	-ТО ЖЕ А=28Х2,5ММ М	220,00	0,73	-	161	-	-	-	-
72	-=-	-ТО ЖЕ А=16Х1ММ М	95,00	0,54	-	51	-	-	-	-
73	-=-	-ТО ЖЕ А=12Х1ММ М	100,00	0,49	-	49	-	-	-	-
74	-=-	-ТО ЖЕ А=8Х1ММ М	55,00	0,45	-	25	-	-	-	-
75	С113-43	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т. ДУ-65	2,00	1,44	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т=3.2								
		М								
76	С113-42	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т. ДУ=50 Т=3	8,00	1,11	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
77	С113-41	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т. ДУ=40 Т=3	18,00	0,88	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
78	С113-40	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т. ДУ=32 Т=2.8	26,00	0,73	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
79	АОП1 23-07 П1-1620	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Б24Р Д=25ММ	9,00	12,08	-	109	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	2307-10610	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ИЗ СТ.12Х18Н9Т 15НЖ6БК ДУ15,РУ25	2,00	14,27	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	2307-10611	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ЦАПКОВЫЙ ИЗ СТ.12Х18Н9Т 15НЖ11БК,ДУ10,РУ25	7,00	4,83	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	203,00	0,59	-	120	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2207	-	-		-
				РУБ:				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2207	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2206	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		178	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2385	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2385	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
83	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	2,63	60,50	0,03	159	101	-	68,00	179

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78523

Т.П.252-2-29.1С.89 ал. 11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
84	Е13-254	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВИНИПЛАСТА ТОЛЩИНОЙ 5ММ	2,00	10,10	0,75	20	3	1	2,25	4
		М2		1,48	0,23			-	0,30	1
85	С1511-2	-БУМАГА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ В РУЛОНАХ, МАРКИ БТ В ЛИСТАХ, В ЛИСТАХ ТОЛЩИНОЙ 1ММ	0,01	269,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
86	С1511-135	-ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ ШАОн ДИАМЕТРОМ 8,10ММ	0,01	2360,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		206	104	1		183
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		206	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		74	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		19	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	111	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		12789	3186	400		5360
				РУБ.				102		138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6782	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		68	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		205	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		84	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		50	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		7189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5801	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		107	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	3184	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2467	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 78523

Т.П.252-2-29.1С.89 ал. 11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	444	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			663	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3628	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5725
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3739	-		-

СОСТАВИЛ АЛЬТБЕРГ

ПРОВЕРИЛ ШЕХТЕР

ПЕРФОРАЦИЯ: КАЙДАН
КАММ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 78523

Т.П. 252-2-29.1С,89 ал. 11,42

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			10783	13735	-	-	83,86
	2 МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			2207	2385	-	-	14,56
	3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			206	258	-	-	1,58
	ИТОГО:	КУБ.М	22023,06	13196	16378	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78501

ал.11,4.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ,АКУШЕРСКИЙ КОРПУС НА 40 КОЕК(В КОНСТРУКЦИЯХ 1,020,1-2С) ФОРМА 4

252-2-29.1С.89 ОБЪЕКТ НОМЕР 755

Л О К А Л Ь Н А Я - С М Е Т А 1-8

НА ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АКУШЕРСКИЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АР 28,29,30

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	21,959 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2141 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,486 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	22023,06 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	ЦСУСН214-П,31	-ЛИФТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500КГ ГРУЗОВОЙ НА2 ОСТАНОВКИ	2,00	715,80	170,80	1432	766	342	612,80	1226
		ШТ		383,00	66,00			132	85,14	170
2	Ц38	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ	- 6,00	88,70	18,60-	532-	285-	111	76,00-	456
		ШТ	-	47,50	7,20		-	43	9,29-	56
3	Ц310	-ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ МЕТР	1,00	29,40	6,70	29	15	7	24,64	25
		М		15,40	2,70			3	3,48	3
4	ЦСУСН-155 31	1,08 -ЛИФТ БОЛЬНИЧНЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500КГ НА 2	2,00	773,06	184,46	1546	827	369	661,82	1324
		ОСТАНОВОКИ		413,64	71,28			143	91,95	184
		ШТ								
5	Ц38	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ	- 6,00	95,80	20,09-	575-	308-	121	82,08-	492
		ШТ	-	51,30	7,78		-	47	10,04-	60
6	Ц310	-ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ОСТАНОВКИ	1,00	31,75	7,24	32	17	7	26,61	27
		ШТ		16,63	2,92			3	3,77	4
7	ЦКальк.1	-УСТРОЙСТВО ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ	4,00	29,00	0,41	116	68	2	27,20	109
		ШТ		17,00	-			-	-	-
8	ЦКальк.2	-УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ШАХТЫ	4,00	20,00	0,63	80	32	3	12,80	51
		ШТ		8,00	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 76501

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал. II.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2128	1132	498		1814
			РУБ.					191		245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	163	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1486	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.	РУБ.			3277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1486	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
9	1906-15007	-ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 2 ОСТАНОВКИ=ПГ-285/286	2,00	4331,31	-	8663	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
10	1906-15030	-ДОПЛАТА ЗА ОДНУ ОСТАНОВКУ ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО -	2,00	349,47	-	699	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
11	1906-15043	-ДОПЛАТА ЗА 1 М ВЫСОТЫ ПОД ЕМА ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО -	7,84	46,60	-	365	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
12	1906ДОП.44	-ЛИФТ БОЛЬНИЧНЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500КГ НА	1,00	5212,82	-	5213	-	-	-	-
	15125	2ОСТАНОВОКИ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 3,3 ЦЕНА:6290-260.4-28.11.7		-	-			-	-	-
			ШТ							
13	1906ДОП.44	-ЛИФТ БОЛЬНИЧНЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500КГ НА	1,00	5212,82	-	5213	-	-	-	-
	15125	2ОСТАНОВОКИ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 3,3 КАБИНА ПРОХОДНАЯ ЦЕНА:6290-260.4-28.11.7		-	-			-	-	-
			ШТ							
14	1906-15060	-ДОПЛАТА ЗА ПРОХОДНУЮ КАБИНУ ЛИФТА ГРУЗОВОГО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	1,00	211,60	-	212	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
15	КАЛЬК.1	-УСТРОЙСТВО ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ	4,00	94,25	-	377	-	-	-	-
			ШТ							
				-	-			-	-	-
16	КАЛЬК.2	-УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ШАХТЫ	4,00	16,94	-	68	-	-	-	-
			ШТ							
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18682	-	-		-
			РУБ.					-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78501

Т.П. 252-2-29.1с.89 ал. 11.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			18682	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			18682	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			18682	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			20810	1132	498		1814
			РУБ,					191		245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			18682	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			18682	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	163	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1486	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			21959	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1486	-		-

СОСТАВИЛ МАЦ

ПРОВЕРИЛ ХЕЛЕМСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ЗАХАРЧУК
НИМЕНКО

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

252 - 2 - 29.1С.89

ал. 11, 4.2

Акушерский корпус на 40 коек (в конструкциях I.020.I-2С) Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

на приобретение и монтаж технологического оборудования акушерский корпус

Основание: спецификация № ТО,СО,ЛI-I9

Составлена в ценах I982г.-I984г.

Сметная стоимость	204,I5	тыс.руб.
в том числе:		
оборудования	I99,38	тыс.руб.
монтажных работ	3,I3	тыс.руб.
строительных работ	I,64	тыс.руб.
нормативная трудоемкость	3078	чел.-ч
сметная заработная плата	I,70	тыс.руб.
возврат и реализация тары	I,49	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования / монтажных работ	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Затраты труда, рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машин на единицу	обслуживающих машин всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Доп.пр-т №28-02-22-I98I/I98, I986г., поз.I5-0I6,С,42 34-3-1М	Кипятильник дезинфекционный электрический с автоматическим управлением Э-67 ТУ 64-I-513-82 Масса брутто 0,065 т.,-компл.	2	270,00 / 9,88	540,00	I9,76	I8,68	0,70 / 0,28	I5,00 / 0,I8	30,000 / 0,36I	0,I30
2	Доп.пр-т №28-02-22-I98I/I98, I986г., поз.I5-0I5,С,46	Кипятильник дезинфекционный электрический Э-40 ТУ 64-I-324-76 Масса брутто 0,005 т.,-шт.	39	I5,00 / -	585,00	-	-	- / -	- / -	- / -	0,I87

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал.11,4.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Доп.пр-т №28-02-22-I98I/I, I98Iг., поз.I5-002,С,I45 34-2-I	Стерилизатор воздушный ГП-80 ТУ 64-I-3434-80 Масса брутто 0,065 т.,-компл.	7	580,00 8,37	4060,00	58,59	55,44	I,I9 0,49	I4,00 0,09	98,000 0,632	0,455
4	Пр-т № 28-02-22, I98Iг., поз.I6-007. С 780 34-II-3	Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-2 ТУ 64-I-72I-79 Масса брутто 0,0I8 т.-компл.	2	90,00 9,06	I80,00	I8,I2	I6,82	0,I8 0,08	I3,00 0,05	26,000 0,I03	0,036
5	Пр-т №28-02-22, I98Iг., поз. 09-I49,С 485 34-I43-5	Прибор "Педиметатест-I" ТУ 64-I-3I66-79 Масса брутто 0,0I5 т.,-шт.	2	680,00 4,60	I360,00	9,20	8,82	0,I0 0,04	8,00 0,03	I6,000 0,052	0,030
6	Доп.,пр-т №28--02-22-I98I/I54, I984г., поз.2,С.2 34-I4I-32	Кардиокомплекс--05 (без дефибриллятора ДИ-С-04) ТУ 4-83 ЕХ 2,893-059 Масса брутто 0,I00 т.,-компл.	2	7000,00 39,40	I4000,00	78,80	76,60	0,58 0,26	65,00 0,I7	I30,000 0,335	0,200
7	доп.I94 пр-т №28-02--22, I98Iг., п.6 34-I4I-I3	Электрокардиограф 3-канальный с тепловой записью экз.4-0I ТУ 64-I-3057-78 Масса брутто 0,020 т.,-компл.	2	2375,00 7,52	4750,00	I5,04	I4,54	0,I8 0,06	I3,00 0,04	26,000 0,077	0,040
8	Пр-т №28-02--22,I98Iг., поз.09-0II, С.462	Весы медицинские для взвешивания детей ВМ-20 ТУ 64-I-I067-78 Масса брутто 0,008 т.-шт.	3I	27,00 -	837,00	-	-	- -	- -	- -	0,248

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	доп.пр-т №28--02-22-I98I/ I63,I985г., поз.2,С,2	Обслучатель видимой обсласти спектра для лечения желтухи новорожденных ВОД-II ТУ 64-I-380I--84 Масса брутто 0,040 т.-компл.	2	435,00 -	870,00	-	-	- -	- -	- -	0,080
I0	доп.пр-т №28--02-22-I98I/I, I98Iг., поз.09-002, с.80	Амниоскоп оптический с волоконным световодом (с осветителем ОС-250) АМ-ВС-2 ТУ64-I-3I68-77 Масса брутто 0,003 т.-компл.	3	II90,00 -	3570,00	-	-	- -	- -	- -	0,009
II	пр-т №28-02--22- I98Iг., поз.09-I03, с.479	Кровать медицинская для новорожденных КН-2 ОСТ 64-I-3762--83 Масса брутто 0,0I5 т.,-компл.	28	52,00 -	I456,00	-	-	- -	- -	- -	0,420
I2	пр-т №28-02--22 I98Iг. поз.09-I02, С.479	Кровать акушерская типа Рахманова КА-I ТУ 64-I-608-75 Масса брутто 0,073 т.-шт.	4	235,00 -	940,00	-	-	- -	- -	- -	0,292
I3	пр-т №28-02--22 I98Iг., поз.I4-036, с.724 34-4I-I	Светильник медицинский гинекологический 2-рефлекторный передвижной СГ-39 ТУ 64-I-483-77 Масса брутто 0,036 т.,-шт.	6	I00,00 6,55	600,0	39,30	37,56	0,96 0,36	II,00 0,08	66,000 0,464	0,2I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	доп.пр-т №28--02-22-I98I/87, I983г., поз.3,С.2 34-II3-4М	Стол для санитарной обработки новорожденных "Аист" ТУ 64-I-3338-79 Масса брутто 0,080 т.,-шт.	7	795,00 4,9I	5565,00	34,37	3I,85	I,98 0,77	8,00 0,I4	56,000 0,993	0,560
I5	доп.пр-т №28--02-22-I98I/I85 I985г., поз.5,С.4	Монитор педиатрический МI-0I ТУ64-I-3808-84 Масса брутто 0,050 т.,-компл.	2	3300,00 -	6600,00	-	-	- -	- -	- -	0,I00
I6	Пр-т №28-02-22 I98Iг., поз.09-I56, С.486	Прибор для контроля сердечной деятельности плода человека УФ-2IДМ "Малыш" ТУ 25-06-I8I8--77 Масса брутто 0,003 т.-компл.	3	240,00 -	720,00	-	-	- -	- -	- -	0,008
I7	Контракт №3908/ 700I8,I987г. 34-II2-IМ	Инкубатор по интенсивному уходу за недоношенными детьми "Алма-I00" ТУ НН0 283II0 Масса брутто 0,072 т.,-компл.	4	3464,00 4,75	I3856,00	I9,00	I7,I2	I,52 0,60	8,00 0,774	32,000	0,288
I8	Пр-т №56-0I-0I I980г., поз.4I,С.I9 (применит.)	Стол для детских весов проект 90I3-I6 инд.0Н-7-376/I6 Масса брутто 0,006 т.-шт.	3I	I7,00 -	527,00	-	-	- -	- -	- -	0,I86
I9	пр-т №56-0I-0I, I980г., поз.42,С.I9	Стол пеленальный Р 90I3-03; инд.0Н-7-376/3,7 вариант масса брутто 0,0I0 т.,-шт.	30	28,00 -	840,00	-	-	- -	- -	- -	0,300

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	доп.пр-т №56-0I-0I-I980/3, I98Iг., поз.I207	Комплект четырехместной жесткой мебели для столовых масса брутто 0,035 т.,-компл.	7	38,00 -	266,00	-	-	- -	- -	- -	0,245
2I	Доп.пр-т №24--I7-I980/5 поз.6-06 28-927-2М	Электроплита бытовая "Лысьва-II" ЭБЧШ-5-3-5,8/220 ГОСТ I49I9-83 Е Масса брутто 0,060	4	88,00 7,46	352,00	29,84	29,08	0,I6 0,I2	I4,00 0,04	56,000 0,I55	0,240
22	Доп.пр-т № 092-(0I-I5)-I982/2, I982г., поз.3,С.2	Электроплитка бытовая настольная ЭПШ-I-0,8/220 ГОСТ I49I9-83 Е шт.	4	7,00 -	28,00	-	-	- -	- -	- -	
23	Доп.пр-т №092-(I-I5)-I982/2Н, I983г., поз.96,СI5	Электроплитка бытовая двухконфорочная "Актай-I" ГОСТ I49I9-83 Е Масса брутто 0,002 т.-шт.	2	32,00 -	64,00	-	-	- -	- -	- -	0,003
24	Доп.пр-т №27-II--34-I98I/I5, I984г., поз.I-I96, С.I2	Стол производственный модулированный СП-I200 ТУ 27-5I-3584-82 Масса брутто 0,065 т.-компл.	I3	I20,00 -	I560,00	-	-	- -	- -	- -	0,845
25	Пр-т №24-06, I980г., поз.06-002, С.II5 28-923-IМ	Электрокипятильник непрерывного действия с автоматикой КНЭ--25МI ТУ 27-5I-3632-82 Масса брутто 0,020 т.-компл.	3	65,00 2,85	I95,00	8,55	8,3I	0,06 0,03	5,00 0,0I	I5,000 0,039	0,060

Т.П.252-2-23.1С.89 ал.1Ч.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	Пр-т №24-06- -0I, МГ, доп.5 I985г. поз.80	Стеллаж 5-ярус- ный алюминевый ТУ 400-I9-23-8I Масса брутто 0,023 т.,-шт.	9	29,00 -	26I,00	-	-	- -	- -	- -	0,207
27	Пр-т №56-0I-0I I980г., поз.I45, с.34	Шкаф для посуды инд.0Н-I0-878/2 Масса брутто 0,I80 т.-шт.	3	I58,00 -	474,00	-	-	- -	- -	- -	0,540
28	Пр-т №27-II-34 I98Iг., поз.I-075 с.I60 ЕРЕI7-84	Ванна моечная стационарная секционная модулирован- ная ВМСМ-I ТУ 27-07-3094- -75 Масса брутто 0,038 т.-шт.	II	- 56,90	-	625,90	I2,54	0,55 0,22	I,83 0,03	20,I30 0,284	0,4I8
29	Доп.пр-т №28- -02-22-I98I/II7, I983г., поз.I4, С.8 34-I63-IМ	Термостат эле- ктрический су- ховоздушный ТС-80М-2 ТУ 64-I-I382-83 Масса брутто 0,065 т.-компл.	I	470,00 8,07	470,00	8,07	7,57	0,36 0,I5	I2,00 0,I9	I2,000 0,I94	0,065
30	Пр-т №28-02-22 I98Iг., поз.I6-I74, с.845 34-I65-3	Шкаф сушильно- стерилизацион- ный ШСС-80П ТУ 64-I-909-80 Масса брутто 0,085 т.-шт.	I	280,00 I5,60	280,00	I5,60	I4,80	0,33 0,I3	25,00 0,I7	25,000 0,I68	0,085
3I	Доп.пр-т № 56- -0I-0I-I980/5, I98Iг., поз.5I7,С.7 3I-68-30	Мойка лабора- торная МЛ-2 Инд.0Н-II-9I8/ II проект 8II-I0/II инв.№ чертежей (I34706/I-II9) Масса брутто 0,I90 т.,-компл.	I	I52,00 73,I0	I52,00	73,I0	8,II	0,29 0,2I	I4,00 0,27	I4,000 0,27I	0,I90

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал. 11.4.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	Доп.пр-т №56-0I--0I-I980/5, I98Iг., поз.542,С.II (применит.) 3I-68-9	Стол лабораторный химический пристенный СТХ-2 инд.0Н-II-9I8/2 проект 8II-I0/2 (инв.№ чертежей I34697/I-4) Масса брутто 0,290 т.-компл.	II	248,00 I49,20	248,00	I49,20	2I,20	I,00 0,42	37,00 0,54	37,000 0,542	0,290
33	Пр-т №28-02-22,и I98Iг. поз.I4-0I7, с.7I8 (применит.) 34-I5I-4	Кровать медицинская функциональная КФН-2 ТУ 64-I-2I7-75 Масса брутто 0,07I т.-компл.	I2	II5,00 5,76	I380,00	69,I2	63,00	4,80 I,92	I0,00 0,2I	I20,000 2,477	0,852
34	Пр-т №28-02-22 I98Iг., поз.I4-028 С.72I	Подставка для стерилизационных коробок ПСК ТУ 64-I-3I54-78 Масса брутто 0,007 т.-шт.	I5	32,50 -	487,50	-	-	- -	- -	- -	0,I05
35	Пр-т №28-02-22 I98Iг., поз.I4-030 с.72I	Подставка для тазов ТП ТУ 64-I-3I54-78 Масса брутто 0,006	I2	20,00 -	240,00	-	-	- -	- -	- -	0,072
36	Доп.пр-т №28--02-22-I98I"I93 I985г., поз.7, С.5	Столик инструментальный СИ-5 ТУ 64-I-39I6-85 Масса брутто 0,0I8 т.-компл.	70	38,00 -	2660,00	-	-	- -	- -	- -	I,260

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	Пр-т №28-02-22 I98Iг., поз.I4-076, С.742 (применит.)	Столик медицинский хирургический СХ-2 ТУ 25-I9I9,0I6--86 Масса брутто 0,0I2 т.-шт.	4	28,00 -	II2,00	-	-	- -	- -	- -	0,048
38	Пр-т №28-02-22 I98Iг., поз.I4-085, С. 744	Тележка медицинская для перевозки больных, с подъемной панелью ТБП ОСТ 64-I-I85--8I Масса брутто 0,075 т.-шт.	2	340,00 -	680,00	-	-	- -	- -	- -	0,I50
39	Пр-т №28-02--22 I98Iг., поз.I4-096 с.748	Шкаф медицинский одностворчатый ШМ-I ТУ 64-I-3055--78 Масса брутто 0,055 т.-шт.	27	70,00 -	I890,00	-	-	- -	- -	- -	I,485
40	ПР-т №28-02--22 I98Iг., поз.I6-I9I, с.850	Штатив для длительных вливаний ШДВ-2 ТУ 64-I-650-79 Масса брутто 0,008 т.-шт.	I6	I8,00 -	288,00	-	-	- -	- -	- -	0,I28
4I	Пр-т №28-02--22 I98Iг., поз.04-028, с.I35 34-I3I-5М	Аппарата для искусственного дыхания ДП-8 ТУ 64-I-3472--80 Масса брутто 0,085 т.-компл.	3	8I8,00 II,I0	2454,00	33,30	3I,80	0,87 0,33	I8,00 0,I4	54,000 0,426	0,255

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	Доп.пр-т №28-02-22-I98I/I, I98Iг., поз.04-I60, С.52 34-83-I	Отсасыватель хирургический ОХ-I0 ТУ 64-I-294I-8I Масса брутто 0,020 т.-компл.	II	I90,00 3,86	2090,00	42,46	40,48	I,2I 0,44	7,00 0,05	77,000 0,568	0,220
43	Сб. №I к пр-ту №28-02-22-I98I, I983г., поз.04-0I4, С.4I 34-8I-7	Дефибриллятор ДИ-С-04 (комплект 2) ТУ 64-I-3550-8I компл.	I3	I930,00 6,9I	5790,00	20,73	I9,89	0,33 0,I2	II,00 0,05	33,000 0,I55	
44	Пр-т № 28-02-22 I98Iг., поз.I4-049, С.730 34-42-2	Светильник медицинский 6-рефлекторный стационарный с регулируемым освещением и аварийным питанием СРА-6 ОСТ 64-I-I24-75 Масса брутто 0,I60 т.-компл.	I	670,00 II,00	670,00	II,00	I0,30	0,47 0,I8	I8,00 0,23	I8,000 0,232	0,I60
45	Пр-т № 28-02-22,I98Iг., поз.I4-048, С.729 34-4I-I	Светильник медицинский 4-рефлекторный передвижной СМ-28 ТУ 64-I-483-77 Масса брутто 0,058 т.-компл.	6	I30,00 6,55	780,00	39,30	37,56	0,96 0,36	II,00 0,08	66,000 0,464	0,348
46	Пр-т №28-02-22 I98Iг., поз. I4-062,С.736 34-I52-I	Стол операционный универсальный ОУ ТУ 64-I-227-77 Масса брутто 0,280 т.-компл.	I3	II00,00 I4,70	3300,00	44,I0	39,00	2,67 I,05	24,00 0,45	72,000 I,355	0,840

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	Доп.пр-т №28--02-22 I98I/I, поз.04-00I, С.29 34-I3I-6	Аппарат искусственного вентиляции легких "Вдох" РП3 ТУ 92-368-79 Масса брутто 0,0I5 т.-компл.	I	3I70,00 5,9I	3I70,00	5,9I	5,48	0,06 0,02	I0,00 0,03	I0,000 0,026	0,0I5
48	Сб.№I к пр-ту №28-02-22-I98I, I983г., поз.I2-002, С.II7	Аппарат для лечебного электронаркоза "Ленар" (вариант -II) ТУ II-79-3,549 0I4-0I Масса брутто 0,005 т.-компл.	3	2I0,00 -	630,00	-	-	- -	I4,00 -	42,000 -	0,0I5
49	Пр-т №28-02-22 I98Iг., поз.04-00I, с.I20	Аппарат для анальгезии портативный АП-I "Тринал" ТУ 64-I-I307-79 Масса брутто 0,000 т.-шт.	3	3,50 -	I0,50	-	-	- -	- -	- -	
50	Пр-т №28-02-22 I98Iг., поз.04-I020, С.I3I 34-I3I-2	Аппарат ингаляционного наркоза переносный Наркон-2 (тип 4) ТУ 64-I-2886-8I Масса брутто 0,020 т.-компл.	2	535,00 6,50	I070,00	I3,00	I2,48	0,26 0,I0	II,00 0,06	22,000 0,I29	0,040
5I	Доп.пр-т №28--02-22-I98I/ I65, поз.5, С.5 34-I3I-I	Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока НАПП-4 "СПИРОНАР-КОН-П" ТУ 64-I-3728-83 Масса брутто 0,0I3 т.-компл.	I0	700,00 7,68	7000,00	76,80	73,80	I,50 0,60	I3,00 0,08	I30,000 0,774	0,I30

Т.п. 252-2-29.1с. 89 ал. 11, 4.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	Пр-т №28-02-22 I98Iг., поз.09-009, С.46I	Аппарат искусственного дыхания для новорожденных /ручной/ РДА-I ТУ 64-I-I9I7-82 шт.	3	44,00 -	I32,00	-	-	-- --	- -	- -	
53	Сб.№I к пр-ту № 28-02-22-I98I, I983г., поз.I4-004, С.I57 34-4I-I	Светильник медицинский 3-рефлекторный стационарный с регулируемым освещением СР-3 ОСТ 64-I-I24-75 Масса брутто 0,052 т.,-компл.	2	290,00 6,55	580,00	I3,I0	I2,52	0,32 0,I2	II,00 0,08	22,000 0,I55	0,I04
54	Доп.пр-т №28--02-22-I98I/62, I982г., поз.4,С.3 34-8I-3	Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-500-5 ТУ 84-928-82 Масса брутто 0,038 т.-компл.	2	23I0,00 I3,30	4640,00	26,60	25,40	0,52 0,20	23,00 0,I3	46,000 0,258	0,076
55	Доп.пр-т №28-02-22-I98I/I55, I984г., поз.4. С.2 34-I3I-6	Аппарат искусственной вентиляции легких "Спирон-50I" ТУ 64-I-5729-83 Масса брутто 0,0I2 т.-компл.	2	425,00 5,9I	850,00	II,82	I0,96	0,I2 0,04	I0,00 0,03	20,000 0,052	0,024
56	Пр-т №28-02--22, I98Iг., поз.09-008, С.46I 34-I3I-9	Аппарат искусственной вентиляции легких у грудных детей "Млада" ТУ 5,95 8-8292-78 Масса брутто 0,0I0 Т.-компл.	8	I420,00 3,68	II360,00	29,44	28,48	0,24 0,08	6,00 0,0I	48,000 0,I03	0,080

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	Доп.пр-т №28-02-22-I98I/202, I987г.,С.32 34-I52-3	Стол перевязочный П-I ТУ 64-I-302I-78 Масса брутто 0,036 т.-компл.	4	25,00 8,60	I00,00	34,40	33,04	0,72 0,28	I4,00 0,09	56,000 0,36I	0,I44
58	Пр-т № 28-02-22, I98Iг., поз.I2-039, С.640 34-53-2	Лампа "Соллюкс" настольная ЛСН-I ТУ 64-I-243-77 Масса брутто 0,005 т..,-шт.	2	I2,00 2,70	24,00	5,40	4,94	0,36 0,I4	- 0,09	- 0,I8I	0,0I0
59	Доп.пр-т № 56-0I-0I-I980/53, поз.I593 (применит.)	Стол-доска для утюжных работ ТО 02I-74 ТУ 20I РСФСР II-I80-76 Масса брутто 0,007 т.-шт.	I	38,00 -	38,00	-	-	- -	- -	- -	0,007
60	Пр-т №28-03-23, I98Iг., поз.29, С.I7 (применит.)	Бачок хозяйственный ТУ I6,539,220-69 Масса брутто 0,00I т.-шт.	4I	4,85 -	I98,85	-	-	- -	- -	- -	0,04I
6I	Доп.пр-т №092/7 I986г.,ч.I поз.I-0927	Холодильник электрический бытовой "ЗИЛ-64" КШ-260п ТУ 27-56-I046-85 Масса брутто 0,093 т.-компл.	27	4I0,00 -	II070,00	-	-	- -	- -	- -	2,5II
62	Доп.пр-т № 29-I0-0I-I980/20, I984г., поз.248 С.I	Шкаф канцелярский двухсекционный, двухдверной, с двумя полками 2ШМО-2	5	40,00 -	200,00	-	-	- -	- -	- -	0,240

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	Доп.пр-т№ 092-01(01-15)-1982/2, 1982г., поз.55, С.8	Электроутюг автоматический с терморегулятором и пароувлажнителем УТП-1000-2 ГОСТ 307-81Е Масса брутто 0,002 т.,-шт.	3	12,00 -	36,00	-	-	- -	- -	- -	0,006
64	Доп.пр-т № 080-1969/117, 1986г., поз.2184	Машина швейная бытовая с электрическим приводом 132М-33 УХЛ4 ТУ 27-15-1110-83 Масса брутто 0,015 тг.-шт.	I	165,00 -	165,00	-	-	- -	- -	- -	0,015
65	Пр-т № 28-02-22, 1981г., поз.17-018, С.864 34-72-I	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 ТУ 64-1-1445-78 Масса брутто 0,005 т.-компл.	II0	37,00 4,69	4070,00	515,90	478,50	7,70 3,30	8,00 0,04	880,000 4,257	0,550
66	Пр-т №28-02-22, 1981г., поз.17-020, С.866 34-72-I	Облучатель бактерицидный передвижной ОБПЕ-450 ТУ 64-1-1445-78 Масса брутто 0,025 т.-компл.	I0	II0,00 4,69	II00,00	46,90	43,50	0,70 0,30	8,00 0,04	80,000 0,387	0,250
67	Доп.пр-т № 24-06-1980/13, 1983г., поз.15-021, С.17 8-615-3	Электросушитель для рук ЭРА 0,71/1,0 "Веялис-5" ТУ 16-739, 319-82 Масса брутто-0,003	7	30,00 1,22	210,00	8,54	5,81	- -	2,00 -	14,000 -	0,022

Т.П.252-2-29.1с.89 ал.11.4.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68	Пр-т №56-0I-02 I98Iг., поз.I4I, С.80	Стол медсестры проект МОН 404--I2; инд.ОН-7-30I/2 (I вариант) Масса брутто 0,030 т.-шт.	8	25,50 -	204,00	-	-	- -	- -	- -	0,240
69	Пр-т №56-0I-02, I98Iг., поз.I43, С.80	Стол палатный проектмон-404--03; Инд.ОН-7-30I/3 (2 вариант) Масса брутто 0,0I2 т.-шт.	34	I3,70 -	466,00	-	-	- -	- -	- -	0,408
70	Пр-т №28-03--23, I98Iг., поз.280,С.79	Стул винтовой СВ ТУ 46-22-693--83 Масса брутто 0,005 т.-шт.	6	4,40 -	26,40	-	-	- -	- -	- -	0,028
7I	Пр-т № 56-0I--0I,I980г., поз.2I2, С.4I	Кресло медицинское мягкое инд.ОН-7-30I/ 9 Проект МОН-404--09,5 Вариант Масса брутто 0,0I5 т.-шт.	I	36,50 -	36,50	-	-	- -	- -	- -	0,0I5
72	Пр-т № 56-0I-0I I980г., поз.II6 С.30	Кушетка смотровая ГОСТ I99I7-85; проект МОН 404--I2, ИНД.ОН-7-30I/ I2 Масса брутто 0,0I5 т.-шт.	I8	39,50 -	7II,00	-	-	- -	- -	- -	0,270

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73	Пр-т № 56-0I-0I I980г., поз.I04, С.29	Стул полумягкий инд.ОН-7--30I/7 Проект МОН-404--07 Масса брутто 0,008 т.-шт.	83	I2,00 -	996,00	-	-	- -	- -	- -	0,664
74	Доп.пр-т №56--0I-0I-I980/ I7,I98Iг., поз.I020, С.4 (применит.)	Ширма 3-створчатая проект №МI6,I50,002 Масса брутто 0,0I7 т.-шт.	9	29,60 -	266,40	-	-	- -	- -	- -	0,I53
75	Пр-т № 56-0I-0I, I980г., поз.338, С.53 (применит.)	Стол письменный двухтумбовый инд.ОН--4-895/22И Масса брутто 0,040 т.-шт.	I	I35,00 -	I35,00	-	-	- -	- -	- -	0,040
76	Пр-т №56-0I-08--I980/6, поз.2-07I, С.I7 (применит.)	Шкаф книжный с антресольной секцией инд.НI8-2234/3 Масса брутто 0,040 т.-шт.	5	I4I,00 -	705,00	-	-	- -	- -	- -	0,200
77	Доп.пр-т№ 56--0I-0I-I980/4, I98Iг., поз.88 С.I0	Стол врача проект МОН 42I-04; инд.ОН-7-92I/4А; (2 вариант) Масса брутто 0,030 т.-шт.	8	I7,59 -	I40,72	-	-	- -	- -	- -	0,240

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	Доп.пр-т № 56-0I-0I-I980/ I2, поз.699, С.I	Кресло для отдыха проект МОН 42I-I4; инд.ОН-7-92I/I4 Масса брутто 0,0I2 т.-шт.	4	38,00 -	I52,00	-	-	- -	- -	- -	0,048
79	Пр-т № 56-0I-0I I980г., поз.I00 С.28	Тумба прикроватная проект МОН 42I-08А; инд.ОН-7-92I/2 вариант Масса брутто 0,0I5 т.-шт.	55	33,00 -	I8I5,00	-	-	- -	- -	- -	0,825
80	Пр-т № 56-0I--0I I980г., поз.I64. С.37 (применит.)	Стол письменный Однотумбовый инд.ОН-4-895/22Д Масса брутто 0,027 т.-шт.	6	88,00 -	528,00	-	-	- -	- -	- -	0,I62
8I	Пр-т № 56-0I--0I,I980г., поз.28, С.I6 (применит.)	Табурет кухонный Т-40 инд.Н-2-224-I2 Масса брутто 0,002 т.-шт.	3	6,50 -	I9,50	-	-	- -	- -	- -	0,006
82	Пр-т № 56-04--0I, I987г., С.II	Кровать металлическая односпальная ОД-I ТУ 24-I429-76 Арт.04-63 Масса брутто 0,037 т.-шт.	38	43,92 -	I668,96	-	-	- -	- -	- -	I,406

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	Пр-т №24-I8-202--0I, I98Iг., поз.8-II0, С.44	Шкаф для рабочей одежды ТО,022.73 ТУ 20I РСФСР II--35I-79 Масса брутто 0,090 т.-шт.	6	9I,00 -	546,00	-	-	- -	- -	- -	0,540
84	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/80, I984г., поз.I798,С.2	Шкаф для белья проект 440-03; инд.0Х-4-I307/3 (2 вариант) Масса брутто 0,045 т.-шт.	30	I02,00 -	3060,00	-	-	- -	- -	- -	I,350
85	Доп.пр-т №56--0I-0I-I980/ I2, I98Iг., поз.695. С.I (применит.)	Банкетка трех-местная МБ-I0А инд.0С-8-782/3 Масса брутто 0,0I6 т.-шт.	5	26,00 -	I30,00	-	-	- -	- -	- -	0,080
86	Доп.82 28-02-22 п.3	Стол для реанимации новорожденных "Журавушка" ТУ 64-I-35I3-8I шт.	2	I590 -	3I80	-	-	- -	- -	- -	
87	В/О Союзмедэкспорт	Аппарат для инфузионный вливаний "Линеомат" ГДР шт.	3	800,00 -	2400,00	-	-	- -	- -	- -	
88	Номенкл. п/я Г-4954 34-8I-3	Аппарат электрохирургический высокочастотный гинекологический ЭХВЧ-I50-I Масса брутто 0,0I8 т.-к-т	2	3000,00 I3,3	6000,00	27,0	25,0	0,52 0,2	23 0,I29	46 0,258	0,036

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	Загорский оптико-механический завод 34-I62-I2	Фотометр пламенный ФПА-2 Масса брутто 0,040 т.-шт.	I	5000,00 -	5000,00	II,00	I0,60	0,I8 0,07	I8 0,09	I8 0,09	0,040
90	Перечень мед. оборудования ВНИИ МИТ	Комплект приборов для палат интенсивной терапии "Кардиокомплекс-06" Масса брутто 0,037 т.-к-т	I	I4500,00 -	I4500,00	-	-	- -	-- -	- -	0,037
9I	Доп.37 56-0I-02 п.3II	Шкаф металлический для хранения домашней и рабочей одежды персонала МД-25,4 ГОСТ 224I4-77 шт.	I0	84,00 -	840,00	-	-	- -	- -	- -	
92	Пр-т № 28-02-22 I98Iг., поз.04-773, С.26I 34-I3I-8М	Респиратор объемно-частотный детский "Вита-I" ТУ 64-I-43I-80 Масса брутто 0,050 т.-компл.	4	650,00 9,53	2600,00	38,I2	36,44	0,96 0,40	I6,00 0,I3	64,000 0,5I6	0,200
93	Пр-т № 28-02-22 I98Iг., поз.02-II5, С.62	Ростомер складской для взрослых 9РМ-I ТУ 2I3 УССР 7-79 Масса брутто 0,0I2 т.-шт.	2	II,60 -	23,20	-	-	- -	- -	- -	0,024
94	Пр-т №I7-03, I98Iг., поз.5-278, С.I7I	Весы медицинские РП-I50-МГ ТУ 25-06-I307-76 Масса брутто 0,038 т.-шт.	2	36,00 -	72,00	-	-	- -	- -	- -	0,076

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
95	Доп.пр-т № 56-0I--0I-I980/I, I980г., поз.427,С.2	Доска классная инд.0Х0-I4-887/ I Масса брутто 0,0I0 т.-шт.	I	80,00 -	80,00	-	-	- -	- -	- -	0,0I0
96	Доп.пр-т № 084-I979/244, I983г., поз.I-II0, С.36.	Телевизор цветного изображения "Темп-733" (УЛПЦТИ-6I-П-27) ТУ И-80-ЯХ2,025, I30) Масса брутто 0,060 т.-компл.	2	720,00 -	I440,00	-	-	- -	- -	- -	0,I20
97	Доп.I97 28-02-22 п.I2-092	Электроутеростимулятор "Утеротон-I" Масса брутто 0,004 т.-шт.	2	I55,00 -	3I0,00	-	-	- -	- -	- -	0,008
98	Пр-т № 28-02--22 I98Iг., поз.09-I00, С.478 34-III-I	Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-I ТУ 64-I-787-77 Масса брутто 0,079 т-компл.	5	260,00 2,86	I300,00	I4,30	I2,05	2,00 0,80	5,00 0,2I	25,000 I,032	0,395
99	Пр-т № 56--0I-0I, I980г., поз.9, С.I3	Стол ученический 2-местный инд.0Н-I-549/ I2 Масса брутто 0,0I5 т.-шт.	4	20,50 -	82,00	-	-	- -	- -	- -	0,060

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I00	Доп.пр-т № 56-0I-0I -I980/69, I980г., поз.I69I	Шкаф для приборов инд.0Н-7-II36/ I4, проект КДЛ-423- -I4, (I вариант) Масса брутто 0,075 т.-шт.	2	I02,00 -	204,00	-	-	- -	- -	- -	0,I50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0I	Номенкл. каталога на I987г.	Гарнитур мебели для отдаха ТМ "Симона" к-т	4	430			I720						
I02	В/О Союзмедтехника 2 т доп.234-I4I-28	Электрокардиограф ЭКРТ-03 "БИОС" шт.	2	5I5	7,02 6,8I	0,03 0,0I	I030	I4	I4	- -	II 0,0I	22 0,02	
		ИТОГО					I88069	2354	I454	38 I5	- -	2692 20	
		Тара и установка I%					I88I						
		ИТОГО					I89950						
		Транспорт, погрузка, разгрузка 3%					5699						
		ИТОГО.					I95649						
		Заготовительно-складские расходы I,2%					2348						
		ИТОГО					I97997						
		Комплектация 0,7%					I386						
		ИТОГО					I99383	2354	I454	38 I5		2692 20	
		от осн.зарплаты 80%						II63					
		Накладные расходы I6,5% по п.28						I03					
		Сборка немонтируемого оборудования и мебели I%						794					
		ИТОГО						44I4					
		Плановые накопления 8%						353					
		ИТОГО						4767					
		Нормативная трудоемкость 0,092xI266										II6	
		Сметная зарплата 0,I8xI266							228				
		ИТОГО ВСЕГО по смете					I99383	4767	I682	38 I5	- -	3078	

Составил Захарчук

Проверил Шехтер

Альбом II, ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

на компенсацию стоимости алюминиевых конструкций

Т.п. 252-2-29.IC.89

Сметная стоимость 8,05 тыс.руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-, на занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживаемых машин	
									на единицу	всего
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в том числе заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I		Расход алюминием на I м2 оконных блоков 530:63,0=8,4I кг/м2								
	Пр-нт 0I-23 п.3-097	Стоимость Iт алюминия по пр-ту 45,0:0,009I2=5000 р.(+)	0,53	2300		I2I9				
		Компенсация стоимости алюминия Цена: 5000-2700								
2		Расход алюминия на I м2 витражей 2060:II6=I7,76 кг								
	Пр-нт 0I-23 п.3-095	Стоимость Iт алюминия витражей по пр-ту 55:0,0I329= 4I38-2700=I438	2,06	I438		2962				
3		Расход алюминия на Iм2 дверей I680:I6I=I0,43								
	Пр-нт 0I-23 п.3-I00	Стоимость Iт алюминия дверей по пр-ту 5I,I:0,0I02I=5005 5005- 2700=2I99(т)	I,68	2305		3872				

т.п. 252-2-29.1с.89 ал. 11,4.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4		Расход алюминия на солнцезащиту 6270:428=I4,65								
		ИТОГО				8053				

Составила Сахновская

Проверила Красавец

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 78504

ал.11,ч.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ,АКУШЕРСКИЙ КОРПУС НА 40 КОЕК(В КОНСТРУКЦИЯХ 1,020,Т-20) ФОРМА 4

252-2-29.1С.89

ОБЬЕКТ НОМЕР 785

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АКУШЕРСКИЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ,ОБОРУДОВ, НА 27 ЛИСТАХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	22,991 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5544 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,590 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	22023,06 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,04 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖ								
1	ЦСКЦ984 118	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11	1,00	216,00	0,98	215	12	1	19,28	19
		ШТ		12,05	0,36			-	0,46	-
2	Ц131	-ТО ЖЕ, ВРУ1-41	2,00	119,00	0,98	238	21	2	16,48	33
		ШТ		10,30	0,36			1	0,46	1
3	Ц139	-ТО ЖЕ, ВРУ1-47	1,00	149,00	0,98	149	11	1	18,08	18
		ШТ		11,30	0,36			-	0,46	-
4	ЦСКЦ984 22071	-ПУНКТ ПР11-3074-21	6,00	15,56	0,87	93	50	5	13,44	81
		ШТ		8,40	0,32			2	0,41	2
5	Ц22095	-ТО ЖЕ, ПР11-3086-21	3,00	17,84	0,87	54	30	3	15,94	48
		ШТ		9,96	0,32			1	0,41	1
6	Ц22043	-ТО ЖЕ, ПР11-3060-21	1,00	13,66	0,79	14	7	1	11,74	12
		ШТ		7,34	0,28			-	0,36	-
7	Ц22051	-ТО ЖЕ, ПР11-3064-21	1,00	12,76	0,79	13	6	1	10,30	10
		ШТ		6,44	0,28			-	0,36	-
8	Ц22047	-ТО ЖЕ, ПР11-3062-21	2,00	11,86	0,79	24	11	2	8,86	18
		ШТ		5,54	0,28			1	0,36	1
9	Ц22087	-ТО ЖЕ, ПР11-3082-21	4,00	16,04	0,87	64	33	3	13,06	52
		ШТ		8,16	0,32			1	0,41	2
10	Ц22135	-ТО ЖЕ, ПР11-3114-21	2,00	19,57	0,87	39	20	2	16,06	32

Т.П.252-2-29.1с.89 ал.11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		10,04	0,32			1	0,41	1
11	Ц22039	-ТО ЖЕ, ПР11-3058-21	1,00	10,96	0,79	11	5	1	7,42	7
		ШТ		4,64	0,28			-	0,36	-
12	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ПМЛ	24,00	3,40	0,08	82	36	2	2,00	48
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
13	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ПМЛ	4,00	4,93	0,11	20	8	-	3,00	12
				2,05	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
14	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ПКУ	63,00	1,35	0,03	85	50	2	1,00	63
				0,79	0,01			1	0,01	1
		АППАРАТ								
15	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А АП50	4,00	2,88	0,06	12	4	-	2,00	8
				1,04	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	ЦКАЛЬК1	-СТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВ ШУ8254-22А2	1,00	25,17	1,48	25	12	1	19,54	20
				12,21	-			-	-	-
		ШТ								
17	ЦЧКЦ984 ВЫП2 22513	-ЯЩИК Я5111-24,22	19,00	13,60	0,70	258	120	13	10,11	192
		ШТ		6,32	0,28			5	0,36	7
18	Ц8-614-2	-ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,5М2 ЭЩ-02	6,00	3,14	0,03	19	15	-	4,00	24
				2,46	0,01			-	0,01	-
19	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	23,10	54,00	23,10	1247	536	534	43,00	993
				23,20	9,73			225	12,55	290
		100М								
20	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	9,40	64,10	26,60	603	264	250	52,00	489
				28,10	9,94			93	12,82	121
		100М								
21	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	14,00	29,90	5,85	419	227	80	30,00	420
				16,20	1,47			21	1,90	27
		100М								
22	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	27,60	4,88	2,33	134	65	65	4,00	110
				2,36	0,71			20	0,92	25

Т.П. 252-2-29.1с.89 ал.11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
23	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	8,00	6,02	2,85	48	23	23	5,00	40
				2,90	0,87			7	1,12	9
		100М								
24	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	5,70	9,29	4,84	53	23	27	7,00	40
				4,10	1,46			8	1,88	11
		100М								
25	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;35ММ2	5,30	12,30	6,30	66	29	34	10,00	53
				5,51	1,85			10	2,39	13
		100М								
26	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	67,50	1,21	-	82	77	-	2,00	135
		100М		1,14	-			-	-	-
27	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	21,80	1,38	-	30	27	-	2,00	44
		100М		1,26	-			-	-	-
28	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	22,20	2,53	-	56	53	-	4,00	89
		100М		2,38	-			-	-	-
29	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;35ММ2	10,70	2,88	-	31	29	-	5,00	54
		100М		2,71	-			-	-	-
30	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ АППВ	62,00	12,70	3,71	787	468	230	13,00	806
		100М		7,55	1,18			73	1,52	94
31	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 АВВГ	2,40	60,80	22,80	146	56	56	41,00	98
				23,40	8,40			20	10,84	26
		100М								
32	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,80	64,20	1,80	51	11	1	24,00	19
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
33	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ЛПО	0,78	127,00	34,90	99	42	28	97,00	76
				53,90	11,10			9	14,32	11
		100ШТ								
34	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С	26,00	2,32	0,05	60	27	1	2,00	52
				1,02	0,01			-	0,01	-

Т.П.252-2-29.1с.89 ал.11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 А700 КОМПЛ.								
35	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	2,22	20,80	0,02	46	28	-	22,00	49
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
36	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,13	25,10	0,04	3	2	-	31,00	4
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
37	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,60	30,00	1,13	18	12	1	34,00	20
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
38	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1,48	19,60	0,05	29	17	-	20,00	30
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,23	-
39	Ц8-406-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ К1062	38,00	0,83	-	32	12	-	1,00	38
		ШТ		0,32	-			-	-	-
40	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	56,10	1,70	14	3	-	24,00	6
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
41	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,30	27,00	0,90	8	2	-	12,00	4
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
42	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,20	10,00	0,40	2	1	-	6,00	1
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
43	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	43,00	2,62	0,04	113	81	2	3,00	129
		ШТ		1,88	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5591	2566	1371		4496
			РУБ.					499		643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5591	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2231	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	405	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			624	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8446	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5343
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3470	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			8446	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5343

Т.П.252-2-29.1с.89 ал.11,ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	3470	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
44	СКЦ384 22071	-ПУНКТ ПР11-3074-21	6,00	299,70	-	1798	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	22095	-ТО ЖЕ, ПР11-3086-21	3,00	346,29	-	1039	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	22043	-ТО ЖЕ, ПР11-3060-21	1,00	240,39	-	240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	22061	-ТО ЖЕ, ПР11-3064-21	1,00	250,98	-	251	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	22047	-ТО ЖЕ, ПР11-3062-21	2,00	260,51	-	521	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	22087	-ТО ЖЕ, ПР11-3082-21	4,00	365,35	-	1461	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	22135	-ТО ЖЕ, ПР11-3114-21	2,00	435,25	-	870	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	22039	-ТО ЖЕ, ПР11-3058-21	1,00	222,39	-	222	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1504 ДОП34	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1210	14,00	13,03	-	182	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ПМЛ-1610	1,00	26,47	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ПМЛ-2210	2,00	17,69	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	ДОП54	-ТО ЖЕ, ПМЛ-3110	1,00	27,53	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ПМЛ-4110	2,00	28,59	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ПМЛ-5110	2,00	48,71	-	97	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	ДОП34	-ТО ЖЕ, ПМЛ-1110	6,00	6,25	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	ДОП46	-ПРИСТАВКА ПКЛ2204	28,00	3,07	-	86	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ16,600В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	21,00	6,14	-	129	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

Т.П.252-2-29.1с.89 ал.11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90Х20БХ81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77 ШТ								
61	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526,334-76 ШТ	63,00	1,01	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522,139-78 ШТ	2,00	4,18	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	1504-1013	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522,139-78 ШТ	2,00	3,18	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	КАЛЬК1	-СТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВ ШУ8254-22А2 ШТ	1,00	280,63	-	281	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	СКШ84 ВЫП2 22513	-ЯЩИК Я5111-24,22 ШТ	19,00	80,48	-	1529	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	4501 СТР97	-ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	0508 СТР4	-ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2,00	0,46	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	09102	-КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТ	1,00	1,38	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	2422 ДОП71 5046	-ПРОТИВОГАЗ ШТ	1,00	49,77	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	1701-3035	-ИНДИКАТОР=М6850Ф4 ШТ	1,00	3,92	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	2422-3005	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-5 ШТ	1,00	9,16	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

Т.П.252-2-29.1с.89 ал. 11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	1701-4060	-КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ=Ц90 ШТ	1,00	28,28	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		9061	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		9061	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		9061	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		9061	-	-		-

РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА

К=1,076

73	ЦЕНА З-ДА	-ПАНЕЛЬ ОПЕРАЦИОННАЯ ЭЩ-02 ШТ	6,00	26,90	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5 1000М	8,80	26,40	-	250	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	0,66	34,90	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6 1000М	2,42	45,60	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10 1000М	1,26	72,90	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	1,53	105,00	-	161	-	-	-	-

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал. 11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16 1000М		-	-			-	-	-
79	С152-233	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	1,60	149,00	-	238	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	С152-253	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,70	58,50	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИРМ,ММ2;3Х2,5 1000М	3,90	71,00	-	277	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	2,30	49,20	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,22	191,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,02	295,10	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

Т.П. 252-2-29.1с.89 ал. 11.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 4Х4 1000М								
85	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ Т	0,03	1220,00	-	37	-	-	-	-
		К=1,099		-	-			-	-	-
86	1507 ДОП1 3116	-СВЕТИЛЬНИК ЛПО23-1Х20 ШТ	78,00	9,77	-	762	-	-	-	-
87	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ 30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30 10ШТ	9,50	5,38	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА2ОС127 10ШТ	9,50	1,64	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ ШТ	26,00	0,44	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
90	С154-151	-ВИЛКА А-701КМБ ШТ	26,00	0,40	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1,082								
91	640102 П138	-РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	235,00	0,58	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
92	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	60,00	0,70	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1,08								
93	П148	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УС-КИ ШТ	158,00	0,78	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1,082								
94	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	0,60	76,82	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
95	2405-1373	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У198У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	0,30	153,64	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
96	2405-1345	-КОРОБКИ=У994У3	262,00	0,65	-	170	-	-	-	-

Т.П. 252-2-29.1с.89 ал. 11.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1689-78								
		шт		-	-			-	-	-
97	2405-1346	-КОРОБКИ=У995У3 ТУ36-1689-78	264,00	1,14	-	301	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
98	2405-1350	-КОРОБКА=У996МУ2 ТУ36-2415-81	70,00	1,41	-	99	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
99	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	3310,00	0,20	-	662	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
100	С113-135	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48: Т-2,5	1340,00	0,52	-	697	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
101	С113-101	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	56,30	1,06	-	60	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
102	С113-104	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	22,80	1,63	-	37	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
		К=1,089								
103	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К10В2У3 ТУ36-1684-78	38,00	1,85	-	70	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4887	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4887	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			392	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5279	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5279	-	-		-

Т.П.252-2-29.1с.89 ал.11,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
104	Е46-43	-ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ 130Х130ММ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	4,43	34,30	15,40	152	64	68	33,20	147
				18,90	4,62			20	5,96	26
		100ШТ								
105	Е1-936 К=0,8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	80,80	-	7	7	-	184,00	17
				80,80	-			-	-	-
		100М3								
106	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	46,00	-	4	4	-	99,30	9
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			163	95	68		173
			РУБ,					20		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			163	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	120	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			19702	2661	1439		4669
			РУБ,					519		669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9061	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9061	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10478	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	405	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1016	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13725	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3470	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			163	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-

Т.П.252-2-29.1с.89 ал. 11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	120	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			22991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5544
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3590	-		-

СОСТАВИЛ ХЕЛЕМСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ШАЦ

ПЕРФОРАЦИЯ: ПРАЧЕНКО
КАММ

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I
к смете № I-I

Гипсоперлитовая штукатурка толщ.50мм с устройством каркаса

Т.п. 252-2-29.1С.89 ал.11,ч.2

I00 м2

№№ пп	Обоснован.	Наименование затрат	Един. измер.	Цена	Кол-во	Стоимость
I	СНиП IУ-2-82 гл.2т.I5-63-I-2	Заработная плата	руб.			I27
2	I5-309	Машина	руб.			22
3	ССРСЦ ч.I п.663	Цемент М-300	т	26,5	4,97	I3I,705
4	-"- п.I59 стр.94	Песок перлитовый	м3	I7,4	8,0	I39,20
5	-"- п.I07	Известь негашенная	т	33,40	0,6I	20,374
6	-"- п.384 стр.32	Сетка тканная	м2	2,I3	I08	230,04
7	-"- 453I стр.42	Сталь круглая	м2	I65	0,36	59,40
8	СНиП IУ-2-8 т.I5-63-I-I	Прочие материалы	руб.		3	3
		ИТОГО				732,72

Составил Л.Н.Мостицкая

Проверил Г.Г.Красавец

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I-I

Гипсоперлитовая штукатурка слоем I0мм с устройством каркаса

норма I00 м2

Т.п.252-2-29.IC.89 ал II,4.2

№№ пп	Обоснов.	Наименование затрат	Един. изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
I	СНиП IУ-2-82 гл.2 т. т.2 т.I5-63-I-2	Заработная плата	руб.			I27
2	I5-309	Машины	руб.			22
3	ССРСЦ ч.I п.6I3	Цемент М-300	т	26,5	0,97	25,705
4	-"- п.I59 стр.94	Песок перлитовый	м3	I7,4	I,6	27,84
5	-"- п.I07	Известь негашенная	т	33,4	0,I3	4,34
6	-"- п.384	Сетка плетенная	м2	2I3	I08	230,04
7	ЦI ч.I п.53I	Сталь круглая	м2	I65	0,36	59,40
8	СНиП IУ ч.-82 т.I5-63-2	Прочие материалы	руб.		3	3
		ИТОГО	руб.			499,325

Составила Красавец

Проверил Ровный

Альбом II, 4.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IA-I

К типовому проекту акушерского корпуса на 40 коек (в конструкциях I.020-I-2С) Строительные работы

252-2-29.1с.89

Вспомогательная таблица

объемов работ и стоимости для варианта различных наружных температур

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Стоим. ед. измер.	Объемы работ и стоимость			
					предусмотренные сметой к основному варианту -20^0		Вариант при температуре -10^0	
					Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 6. Перекрытие (под подвалом)						
I	26-34	Изоляция перекрытия снизу тамбуров, венткамер и техподполья	м3	44,3	II8,2I	5237	73,88	3273
2	С-II4-2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	43	II,20	II5,85	I297	72,40	8II
		Раздел 8. Внутренняя отделка (подвал)						
3	ЕР№I	Гипсоперлитовая штукатурка слоем 50 мм стен подвала с устройством каркаса	I00м2	732,72	2,30	I685	-	-
4	ЕР№I-I	Гипсоперлитовая штукатурка слоем I0мм стен подвала с устройством каркаса	I00м2	499,33	-	-	2,30	II48

Т.П. 252-2-29.1с.89 ал. 11,4.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел I3. Стены						
5	8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4м	м3	34,20	250,8	8577	I86,87	6391
6	8-36	То же, внутренних	м3	34,30	68,I7	2338	44,85	I538
		Раздел I5. Кровля						
7	I2-286	Утепление покрытий плитами из легких бетонов	100м2	I7,3	6,73	II6	4,8I	83
8	ССЦ п3-I46	Стоимость пенобетонных плит	м3	I6,2	67,34	I09I	53,87	873

Главный архитектор проекта В.П.Скороход

Зам. начальника сметного отдела Б.Е.Слуцкая

Составила Г.Г.Красавец

Проверила Л.Н.Мостицкая

ал 11,4.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ,АКУШЕРСКИЙ КОРПУС НА 40 КОЕК(В КОНСТР 1,725-20) ФОРМА 4

252-2-29.10.89

ОБЪЕКТ НОМЕР 785

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1А-2

НА ВАРИАНТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР,ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АКУШЕРСКИЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1,353 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 114 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,082 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -10С								
1	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	- 104,27	0,67	0,06-	70-	26-	6	0,46-	48
		ЭКМ	-	0,25	0,02	-	-	2	0,03-	3
2	24-07 ДОП5 П08-09	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140-108	- 104,27	8,72	- -	909	-	-	-	-
		ЭКМ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	- 2,00	24,94	0,29-	50-	3	- -	2,72-	5
		ШТ	-	1,74	0,09	-	-	-	0,12	-
4	2307-10225	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ15,РУ16	- 6,00	1,43	- -	9	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2307-10069	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ25,РУ10	- 2,00	4,39	- -	9	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-
6	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	- 6,00	1,03	- -	6	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Е61-231 8-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ Д=18,2ММ	- 80,00	0,80	0,05-	64-	34-	4	0,67-	54
		М	-	0,42	0,02	-	-	2	0,03-	2
8	Е16-236 8-1	-ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ Д=45,2,5ММ	- 29,00	1,29	0,05-	37-	12-	2	0,67-	20
		М								

Т.П.252-2-29.1с.89 ал.1ч.1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	0,42	0,02		-	1	0,03-	1
9	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	- 135,00	2,21	0,05-	298-	65-	7	0,79-	106
	8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	-	0,48	0,02		-	3	0,03-	4
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
10	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	- 1,35	4,29	- -	6-	5	- -	5,26-	7
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	-	3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		100ММ								
		100М								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -10С								
11	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР	2,00	17,52	0,13	35	2	-	1,54	3
	12-1	ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
12	2307-10226	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ	5,00	1,65	-	8	-	-	-	-
		15Ч8П2,ДУ20,РУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-134	-УСТАНОВКА	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ								
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
14	2307-10235	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ	2,00	2,47	-	5	-	-	-	-
		15Ч9Р2,ДУ25,РУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ШТ								
16	2307-10068	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ	5,00	3,07	-	15	-	-	-	-
		МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10								
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ	5,00	1,33	-	5	-	-	-	-
		ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ,								
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Е16-232	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ	35,00	0,90	0,05	32	15	2	0,67	24
	8-1	СВАРНЫХ ТРУБ Д=25Х2ММ								
		М		0,42	0,02			1	0,03	1
19	Е16-233	-ТО ЖЕ Д=32Х2ММ	20,00	1,02	0,05	20	8	1	0,67	13
	8-1	М								
				0,42	0,02			-	0,03	1
20	Е16-234	-ТО ЖЕ Д=38Х2ММ	45,00	1,06	0,05	49	19	2	0,67	30
	8-1	М								
				0,42	0,02			1	0,03	1
21	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	145,00	1,79	0,05	260	61	7	0,67	98
	8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,42	0,02			3	0,03	4
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								

Т.П. 252-2-29.1С.89 ал.11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ								
		М								
22	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,36	4,01	-	5	6	-	5,26	7
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		-	1018-	33-	7	-	62
			РУБ,				-	3	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		-	1018	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,		-	2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		-	136	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			- -	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		-	95	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		-	1249	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			- -	62	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		-	1249	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			- -	62	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -10С								
23	Е15-646	-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО	- 0,04	22,00	- -	1-	1	- -	37,60-	2
	166-3	МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ								
		ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ	-	20,60	-			-	-	-
		ТРУБ ЗА 1РАЗ								
		100М2								
24	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	- 0,05	23,60	0,24-	1-	1	- -	18,80-	1
	2-7	ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО								
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ	-	11,00	0,07			- -	0,09	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3								
25	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ	- 0,05	30,10	- -	2	-	-	-	-
	К=0,98	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА		-	-			-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ								
		23208-78 200								
		М3								
26	СКАЛЬК3	-СТОИМОСТЬ ОТОП ПАНЕЛЕЙ ПГ-2,5	- 6,00	44,13	- -	265	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
27	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	- 0,02	60,80	0,03-	1-	1	- -	68,00-	2
	164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								

Т.П.252-2-29.1С.89 ал.11, ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т СХНЗ4ССНЗХ ЛРЗГМРМВ, ТРХГ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	-	38,40	-			-	-	-
		100М2								
28	Е15-613 164-7	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	- 0,89	43,80	0,03-	39-	19	- -	38,80-	34
		100М2								
			-	21,40	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -10С								
29	Е26-64 15-6	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ	0,04	180,00	0,86	7	4	-	158,00	6
				92,10	0,26			-	0,34	-
		100М2								
30	С114-192 К=0,941	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, РСТ-Ф-В	-	1770,00	-	7	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
31	СКАЛЬК2	-СТОИМОСТЬ ОТОПИТЕЛЬЕ ПАНЕЛЕЙ ПГ-2	6,00	35,49	-	213	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		-	82-	18	-	-	33
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		-	104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ФСЛ>-Ф			-	-	-	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	20	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,		-	1102-	51-	7	-	95
			РУБ,				-	5	-	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	1018	-	-		-

Т. П. 252-2-29.1С.89 ал. 11,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			- 2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХМДЫ -	РХГ>			- 126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 95	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 1249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	62	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			- 1353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	82	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 1100-	51-	7	-	95
			РУБ,				-	3	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 1018	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			- 2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 95	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 1249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	62	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 1353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	82	-		-

СОСТАВИЛ ШЕХТЕР

ПРОВЕРИЛ АЛЬТБЕРГ

ПЕРФОРАЦИЯ: КАИДАН
КАММ

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

Т.П. 252-2-29.ТС.89 ал 11,4.2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ		-	1018	1249	-	-	92,31
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ		-	82	104	-	-	7,69
	ИТОГО:		-	1100	1353	-	-	100,00

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по типовому проекту акушерского корпуса на 40 коек (в конструкциях I.020-I-2С)

252 - 2 - 29.1С. 89

№№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во (основной вариант)
	Строительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	ч/час	I2833
2	Заработная плата	тыс.руб.	7,46
3	Строительные машины	руб.	4767
	Надземная часть		
I	Затраты труда	ч/час	7I427
2	Заработная плата	тыс.руб.	53,87
3	Строительные машины	руб.	II759
	Итого строительные работы:		
	Затраты труда	ч/час	84260
	Заработная плата	тыс.руб.	64,33
	Строительные машины	руб.	I6526

Т.п. 252-2-29.1С.89 ал.11,ч.2

№№ пп	Наименование	Единицы измерения	Количество (основной вариант)
	Внутренние сантехнические работы		
I	Затраты труда	ч/час	I96I0
2	Заработная плата	тыс.руб.	I3,36
3	Строительные машины	м/руб.	787
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	ч/час	5940
2	Заработная плата	тыс.руб.	3,87
3	Строительные машины	руб.	790
	Пожарно-охранная сигнализация		
I	Затраты труда	чел./час	4470
2	Заработная плата	тыс.руб.	2,68
3	Строительные машины	руб.	2856
	Приобретение и монтаж автоматики и КИП		
I	Затраты труда	ч/час	43I0
2	Заработная плата	тыс /руб.	2,79
3	Строительные машины	руб.	2059
	Слаботочные устройства		
I	Затраты труда	чел-час	3470
2	Заработная плата	тыс.руб.	2,29
3	Строительные машины	руб.	506

№№ пп	Наименование	Единица измерения	Количество (основной вариант)
	Лечебное газоснабжение		
I	Затраты труда	ч/час	5730
2	Заработная плата	тыс.руб.	3,74
3	Строительные машины	руб.	400
	Оборудование и монтаж лифтов		
I	Затраты труда	ч/час	2I40
2	Заработная плата	тыс.руб.	I,49
3	Строительные машины	руб.	506
	Технологическое оборудование		
I	Затраты труда	ч-час	3080
2	Заработная плата	тыс.р-б.	I,76
3	Строительные машины	руб.	305
	Электросиловое оборудование		
I	Затраты труда	ч/час	5540
2	Заработная плата	тыс.руб.	3,59
3	Строительные машины	руб.	266I
	Итого:		
I	Затраты труда	ч/час	I38550
2	Заработная плата	тыс.руб.	96,90
3	Строительные машины	руб.	27396

Зам.начальника сметного отдела — Б.Е.Слуцкая

Составила — Г.Г.Красавец

Проверила — Е.И.Сахновская

gost.e-ecolog.ru