ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-1-501.86

Неполная средняя общеобразовательная школа на

9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича

АЛЬБОМ III

С м е т ы

ЧАСТЬ I

(базисные цены)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-1-501.86

Неполная средняя общеобразовательная школа на 9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича

АЛЬБОМ III

С м е т ы

ЧАСТЬ I

(базисные цены)

Стоимость:

| | |
|---|---|
| Общая | 252,73 тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | 202,10 тыс.руб. |
| 1 м3 здания | 27,11 руб. |
| 1 м2 полезной площади | 129,08 руб. |
| 1 м2 общей площади | 113,16 руб. |
| 1 м2 рабочей площади | 160,61 руб. |
| На 1 учащегося | 1560,06 руб. |

Разработан институтом "БелНИИгипросельстрой"

Утвержден
Госстроем БССР
Приказ № 125 от 15 июля 1986г.
Введен в действие институтом "БелНИИгипросельстрой"
Приказ № 177 от 15 июля 1986г.

Главный инженер института П.А.Шеланитенков

Главный инженер проекта А.Б.Шелевиля

Нач.сметного отдела А.А.Баранова

# СОДЕРЖАНИЕ

## Часть I


| | | Стр. |
|---|---|---|
| I | Пояснительная записка | 4 |
| 2 | Технико-экономические показатели | 6 |
| 3 | Объектная смета №I | 8 |
| 4 | Объектная смета №2 | 10 |
| 5 | Локальная смета №I-I на общестроительные работы | 12 |
| 6 | Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I | 59 |
| 7 | Локальная смета №I-2 на внутренние сантехнические работы | 61 |
| 8 | Сводка объемов и стоимости работ к смете №I-2 | - |
| 9 | Локальная смета №I-3 на электроосвещение | 85 |
| I0 | Локальная смета №I-4 на радиофикацию | 94 |
| II | Локальная смета №I-5 на телефонизацию | 97 |
| I2 | Локальная смета №I-6 на телефикацию | 100 |
| I3 | Локальная смета №I-7 на местное радиовещание | 103 |
| I4 | Локальная смета №I-8 на силовое оборудование | 107 |
| I5 | Локальная смета №I-9 на часофикацию | 119 |
| I6 | Локальная смета №I-I0 на звонковую сигнализацию | 122 |
| I7 | Локальная смета №I-II на охранную сигнализацию | 124 |
| I8 | Локальная смета №I-I2 на приобретение и монтаж оборудования, инвентаря, мебели | 128 |
| I9 | Локальная смета №I-I3 на приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования | 130 |
| 20 | Локальная смета №I-I4 на подкрановые пути | 132 |


## Часть 2


| | | |
|---|---|---|
| 2I | Локальная смета №2-I на общестроительные работы (вариант с подвалом) | 4 |
| 22 | Сводка объемов и стоимости работ к смете №2-I | 42 |

| | | Стр. |
|---|---|---|
| 23. | Локальная смета №2-2 на внутренние сантехнические работы (вариант с подвалом) | 44 |
| 24 | Сводка объемов и стоимости работ к смете №2-2 | 72 |
| 25 | Локальная смета №2-3 на электроосвещение (вариант с подвалом) | 73 |
| 26 | Локальная смета №2-4 на слаботочные устройства (вариант с подвалом) | 82 |
| 27 | Локальная смета №2-5 на силовое оборудование (вариант с подвалом) | 85 |
| 28 | Локальная смета на общестроительные работы (вариант) | 98 |
| 29 | Единичная расценка №I | 125 |
| 30 | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 126 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы стоимости строительства типового проекта неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР.

Объемы работ подсчитаны по чертежам рабочего проекта в соответствии СНиП

Сметная стоимость строительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР на строительные конструкции и работы для строек Московской области в ценах и нормах, введенных с I.OI.84г.

Стоимость местных строительных материалов, изделий и конструкций принята по сборнику №I базисных цен для строек Московской области: стоимость привозных материалов, изделий и конструкций по сборнику средних районных сметный цен часть I и II и III Госстроя СССР.

Накладные расходы приняты на строительные работы в размере I6,5%, на металлоконструкции 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы I3,3%, плановые накопления 8%.

| | Основные конструктивные решения проекта |
|---|---|
| Фундаменты | – монолитные, вариант – сборно-монолитные |
| Стены | – из эффективного кирпича, вариант – толщина стен 380 мм |
| Перекрытие – покрытие | – сборные многопустотные панели и ребристые плиты |
| Полы | – керамические, бетонные, мозаичные, дощатые, ребочные, линолеум |
| Кровля | – мастичная совмещенная с внутренним водостоком |
| Окна | – с раздельными переплетами по ГОСТ II2I4-78 |

| | | |
|---|---|---|
| Двери | – | по ГОСТ 6629-74 и 24698-81 |
| отделка наружная | – | улучшенная цементно-известковая штукатурка, лицевой эффективный кирпич, окраска ПХВ |

Вариант – высококачественная штукатурка декоративным раствором с белой мраморной крошкой

| | | |
|---|---|---|
| Внутренняя отделка | – | улучшенная клеевая, масляная покраска, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой |

В соответствии с проектом на другие конструктивные решения и виды отделки составлена локальная смета: варианты фундаментов, варианты стен, варианты кровли, внутренний и наружной отделки.

Главный специалист сметного отдела И.Харлач

# ТАБЛИЦА

технико-экономических показателей неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (192 учащихся) со стенами из кирпича в базисных ценах

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерен. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | представленного проекта | проекта-аналога |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Количество этажей | этаж | 2 | 2 |
| 2 | Количество мест (вместимость) | место | I62 | I08 |
| 3 | Площадь застройки | м2 | I220,6I | 992,I6 |
| 4 | Общая площадь | м2 | 2233,35 | I7II,7I |
| 5 | Полезная площадь | м2 | I957,90 | I497,47 |
| 6 | Рабочая площадь | м2 | I573,55 | I23I,34 |
| 7 | Строительный объем | м3 | 9320,00 | 657I,88 |
| 8 | Строительный объем подземной части | м3 | - | I22,95 |
| 9 | Естественная освещенность | | в пределах нормы | в пределах нормы |
| I0 | Расход стали на I м2 полезной площади в натуральной массе | кг | II,0I | II,98 |
| | То же, приведенной к классу A-I | кг | I6,78 | I8,42 |
| II | Расход цемента | т | 239,95 | I86,54 |
| I2 | Расход цемента (приведенного к марке 400) на I м2 полезной площади | кг | II6,04 | I24,95 |
| I3 | Затраты труда на I м2 полезной площади | ч/час | I3,69 | I5,I5 |
| I4 | Общая сметная стоимость строительства | тыс.руб. | 252,73 | I89,94 |
| I5 | То же, на единицу вместимости | руб. | I560,06 | I758,72 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| I7 | Сметная стоимость строительно-монтажных работ | тыс.руб. | 202,62 | I58,53 |
| I8 | То же, на I м3 здания | руб. | 27,I7 | 29,I9 |
| I9 | То же, на I м2 полезной площади | руб. | I29,35 | I28,I2 |
| 20 | Оборудование | тыс.руб. | 50,63 | 33,33 |
| 2I | Расход тепла на отопление I м2 полезной площади | ватт<br>Ккал | 78,30<br>67,32 | 88,00<br>75,63 |
| 22 | Расход лесоматериалов, приведенных к круглому лесу на I м2 полезной площади | м3 | 0.07 | 0,07 |

Главный инженер проекта А.Б.Шелевиля

Начальник сметного отдела А.А.Баранова

Руководитель группы А.В.Гуськова

Составила Л.Е.Толкачева

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

к типовому проекту неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (I62 учащихся) со стенами из кирпича

Сметная стоимость 252,73 тыс.руб.

Стоимость:

I м2 общей рабочей площади I60,6I руб.

I м2 общей площади II3,I6 рубш

I м3 здания 27,II руб.

на I учащегося I560,06 руб.

Составлена в ценах I984 года

| № п/п | № смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, т.руб. | | | | Общая сметная стоим., т.руб. | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строит. работ | монтаж. работ | оборуд. | прочих затрат | Всего | НУЧП | в том числе: основн. з/плат. | в том числе: экспл. машин | Наимен. един. измерен. | К-во един. измерен. | Стоим. един. измерен. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | I-I | Общестроительные работы | I72,I6 | - | - | - | I72,I6 | - | I2,9I | 3,24 | м3 | 9320 | I8,47 |
| 2 | I-2 | Внутренние сантехнические работы | I4,68 | 0,04 | 0,96 | - | I5,68 | - | I,3I | 0,06 | " | -"- | I,68 |
| 3 | I-3 | Электроосвещение | 9,63 | - | 0,08 | - | 9,7I | - | 0,5I | 0,I3 | " | -"- | I,04 |
| 4 | I-4 | Радиофикация | - | 0,I4 | 0,03 | - | 0,I7 | - | 0,05 | 0,0I | " | -"- | 0,02 |
| 5 | I-5 | Телефонизация | - | 0,09 | 0,II | - | 0,20 | - | 0,04 | - | " | -"- | 0,02 |
| 6 | I-6 | Телефикация | - | 0,32 | 0,06 | - | 0,38 | - | 0,08 | 0,04 | " | -"- | 0,04 |
| 7 | I-7 | Местное радиовещание | - | I,I0 | 2,73 | - | 3,83 | - | 0,34 | 0,04 | " | -"- | 0,4I |
| 8 | I-8 | Силовое оборудование | - | I,2I | I,04 | - | 2,25 | - | 0,22 | 0,08 | " | -"- | 0,24 |
| 9 | I-9 | Часофикация | - | 0,I3 | 0,06 | - | 0,I9 | - | 0,03 | - | " | -"- | 0,02 |
| I0 | I-I0 | Звонковая сигнализация | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | 0,02 | 0,0I | " | -"- | 0,0I |
| II | I-II | Охранная сигнализация | - | 0,60 | 0,76 | - | I,36 | - | 0,2I | - | " | -"- | 0,I5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | I-I2 | Приобретение и монтаж оборудования, мебели, инвентаря | - | 0,II | 43,27 | - | 43,38 | - | 0,03 | 0,02 | м3 | 9320 | 4,65 |
| | | в том числе возврат тары | | | | | (0,43) | | | | | | |
| I3 | I-I3 | Приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования | | 0,90 | I,53 | | 2,43 | - | 0,25 | 0,0I | м3 | | 0,26 |
| I4 | I-I4 | Подкрановые пути | 0,92 | - | - | - | 0,92 | - | 0,I5 | 0,09 | м3 | 9320 | 0,I0 |
| | | Итого | I97,39 | 4,7I | 50,63 | - | 252,73 | - | I6,I5 | 3,73 | | | 27,II |
| | | в том числе возврат тары | | | | | (0,43) | | | | | | |

Главный инженер проекта А.Б.Шелевиля

Начальник сметного отдела А.А.Баранова

Руководитель группы А.В.Гуськова

Составила Л.Е.Тодкачева

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №2

к типовому проекту неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича (вариант с подвалом)

Сметная стоимость 280,15 тыс.руб.

Стоимость:

I м2 общей рабочей площади 152,13 руб.

I м2 общей площади 106,20 руб.

I м3 здания 26,55 руб.

На I учащегося 1729,32 руб.

Составлена в ценах 1984 года

| № п/п | № смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, т.руб. | | | | Общая сметная стоим., т.руб. | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строит. работ | монтаж. работ | оборуд. | прочих затрат | Всего | НУЧП | в том числе: основн. з/плат. | в том числе: экспл. машин | Наимен. един. измерен. | К-во един. измерен. | Стоим. един. измерен. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | 2-I | Общестроительные работы | 195,76 | - | - | - | 195,76 | - | 14,72 | 4,69 | м3 | 10551,80 | 18,55 |
| 2 | 2-2 | Внутренние сантехнические работы | 17,53 | 0,05 | 1,10 | - | 18,68 | - | 1,59 | 0,07 | " | -"- | 1,77 |
| 3 | 2-3 | Электроосвещение | 10,22 | - | 0,08 | - | 10,30 | - | 0,59 | 0,16 | " | -"- | 0,98 |
| 4 | 1-4 | Радиофикация | - | 0,13 | 0,03 | - | 0,16 | - | 0,05 | 0,01 | м3 | -"- | 0,01 |
| 5 | 1-5 | Телефонизация | - | 0,08 | 0,09 | - | 0,17 | - | 0,03 | - | " | -"- | 0,02 |
| 6 | 1-6 | Телефикация | - | 0,29 | 0,06 | - | 0,35 | - | 0,08 | 0,04 | " | -"- | 0,03 |
| 7 | 2-4 | Слаботочные устройства подвала | - | 0,05 | 0,02 | - | 0,07 | - | 0,02 | - | " | -"- | 0,01 |
| 8 | 1-7 | Местные радиовещание | - | 1,10 | 2,73 | - | 3,83 | - | 0,34 | 0,04 | " | -"- | 0,36 |
| 9 | 2-5 | Силовое оборудование | - | 1,26 | 1,22 | - | 2,48 | - | 0,23 | 0,05 | " | -"- | 0,23 |
| 10 | 1-9 | Часофикация | - | 0,13 | 0,06 | - | 0,19 | - | 0,03 | - | " | -"- | 0,02 |
| 11 | 1-10 | Звонковая сигнализация | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | 0,02 | 0,01 | " | -"- | 0,01 |
| 12 | 1-11 | Охранная сигнализация | - | 0,60 | 0,76 | - | 1,36 | - | 0,21 | - | " | -"- | 0,13 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | I-I2 | Приобретение и монтаж оборудования, мебели, инвентаря | - | 0,II | 43,27 | - | 43,38 | - | 0,03 | 0,02 | м3 | I055I,80 | 4,II |
| I4 | I-I3 | Приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования | | 0,90 | I,53 | | 2,43 | - | 0,25 | 0,0I | - | -"- | 0,23 |
| I5 | I-I4 | Подкрановые пути | 0,92 | - | - | - | 0,92 | - | 0,I5 | 0,09 | " | -"- | 0,09 |
| | | Итого | 224,43 | 4,77 | 50,95 | - | 280,I5 | | I8,09 | 5,I8 | | | 26,55 |
| | | в том числе возвратная тары | - | - | - | - | (0,43) | | | | | | |

Главный инженер проекта А.Б.Шахевиля

Начальник сметного отдела А.А.Баранова

Руководитель группы А.В.Гуськова

Составила Л.Е.Толкачева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 9 КЛАССОВ (162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА(ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА) 1-1

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 9 КЛАССОВ (162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ЖЕЛЕВИЛЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 172,161 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25910 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 17,998 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9320,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 18,59 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-112в | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 8,76 | 0,38 - | 0,38 0,09 | 3 | - | 3 - | - - | - - | |
| | | 100М2 | | | | | | 1 | 0,12 | 1 | |
| 2 | Е1-23ОК=1,1 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ | 0,12 | 37,18 - | 37,18 12,98 | 4 | - | 5 - | - - | - - | |
| | | 1000М3 | | | | | | 2 | 16,74 | 2 | |
| 3 | Е1-227К=4К=1,1 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 23в | 0,12 | 121,88 - | 121,88 42,59 | 15 | - | 14 - | - - | - - | |
| | | 1000М3 | | | | | | 5 | 54,94 | 7 | |
| 4 | Е1-183К=1,0 | -ПОГРУЗКА ЭКСКОВАТОРОМ | 0,12 | 161,28 | 151,67 | 19 | 1 | 18 | 19,58 | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | | 9,61 | 59,76 | | | 7 | 77,89 | 9 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 5 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 142,80 | 0,29 | - | 41 | 9 | - | 0,89 | 13 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 0,86 | - | | | - | - | - |
| 6 | Е1-65К=1,2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЕ | 0,37 | 178,52 | 165,18 | 63 | 2 | 61 | 11,68 | 4 |
| | | | | 5,42 | 65,48 | | | 24 | 84,37 | 31 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-968К=1,2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА | 0,11 | 89,48 | - | 10 | 10 | - | 154,88 | 10 |
| | | | | 89,48 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е1-231К=0,8 5К=1,1 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,38 | 48,64 | 48,64 | 15 | - | 15 | - | - |
| | | | | - | 15,73 | | | 6 | 28,29 | 8 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 9 | Е1-236К=4К= 1,1 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 | 0,38 | 142,12 | 142,12 | 54 | - | 54 | - | - |
| | | | | - | 49,72 | | | 19 | 64,16 | 24 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-231К=0,8 5К=1,1 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | 0,38 | 48,64 | 48,64 | 15 | - | 15 | - | - |
| | | | | - | 15,73 | | | 6 | 28,29 | 8 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е1-236К=1,1 К=4 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 | 0,38 | 142,12 | 142,12 | 54 | - | 54 | - | - |
| | | | | - | 49,72 | | | 19 | 64,16 | 24 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 12 | Е1-257К=1,1 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,11 | 28,79 | 28,79 | 2 | - | 2 | - | - |
| | | | | - | 7,29 | | | 1 | 9,39 | 1 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 13 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,46 | 46,88 | - | 21 | 21 | - | 99,38 | 45 |
| | | | | 46,88 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 14 | Е1-995 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 4,88 | 69,38 | 16,78 | 277 | 218 | 67 | 113,88 | 682 |
| | | | | 52,68 | 7,47 | | | 38 | 9,66 | 39 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 15 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1,28 | 46,88 | - | 59 | 59 | - | 99,38 | 119 |
| | | | | 46,88 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 16 | Е1-1184 | =УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 2,00 | 9,69<br>6,20 | 3,49<br>2,29 | 27 | 17 | 9<br>6 | 11,20<br>2,95 | 31<br>8 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 17 | Е1-184К=1,8 | =ПОГРУЗКА ЭКСКОВАТОРОМ НЕДОСТАВШЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | 0,17 | 200,42<br>11,00 | 188,52<br>73,92 | 34 | 2 | 33<br>13 | 24,20<br>95,36 | 4<br>16 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 18 | С310-1 | =ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 389,60 | 0,29 | - | 90 | 19 | - | 0,09 | 28 |
| | | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 19 | Е1-195К=1,1 | =РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | 0,17 | 14,33<br>1,59 | 12,47<br>3,99 | 2 | - | 2<br>1 | 3,23<br>5,15 | 1<br>1 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 801 | 346 | 352 | | 717 |
| | | | РУБ. | | | | | 168 | | 179 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 801 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 132 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1006 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 907 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 518 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1006 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 907 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 518 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. =ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО 0,00 | | | | | | | | |
| 20 | Е6-20 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ | 172,07 | 31,70<br>1,55 | 0,76<br>0,23 | 5455 | 267 | 131<br>48 | 2,86<br>0,30 | 492<br>52 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 21 | Е6-13 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М=100 БЕТОННЫХ | 5,39 | 34,40<br>2,70 | 0,34<br>0,10 | 185 | 15 | 2<br>1 | 5,07<br>0,13 | 27<br>1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 22 | Е8-17 | =ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ | 1,04 | 236,00<br>10,00 | 4,37<br>1,31 | 245 | 11 | 4<br>1 | 19,70<br>1,69 | 28<br>2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 23 | ЦВ-472-1 | =ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ДИАМЕТР 12М | 0,40 | 22,10<br>0,20 | 0,99<br>0,10 | 9 | 3 | -<br>- | 14,00<br>0,13 | 6<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 24 | Е8-36-1 | =СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ | 4,00 | 51,70<br>2,10 | 0,81<br>0,26 | 129 | 9 | 3<br>1 | 3,90<br>0,31 | 14<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 25 | Е8-49-1 | -СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,11 | 34,50<br>3,60 | 0,04<br>0,25 | 4 | - | -<br>- | 4,00<br>0,32 | 1<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 6827 | 385 | 148 | | 562 |
| | | | РУБ. | | | | | 43 | | 56 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6827 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 994 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 92 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 179 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 561 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7582 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 718 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 927 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 7582 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 718 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 927 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ДО 09.00 | | | | | | | | |
| | | ЛЕСТНИЦА НОМ2 | | | | | | | | |
| 26 | Е8-36 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,23 | 34,30<br>2,10 | 0,01<br>0,24 | 8 | - | -<br>- | 3,90<br>0,31 | 1<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 27 | Е7-733 | -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ ЛС18,ЛСВ14 | 0,08 | 503,40<br>74,00 | 3,99<br>1,00 | 41 | 6 | -<br>- | 120,00<br>2,32 | 10<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 28 | Е7-737 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА | 0,02 | 823,00<br>35,70 | 3,10<br>0,94 | 14 | 1 | -<br>- | 61,00<br>1,21 | 1<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 29 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,01 | 68,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 1 | - | -<br>- | 60,00<br>- | 1<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 64 | 7 | - | | 13 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 64 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 80 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 80 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00 | | | | | | | | |
| | | ПРИЯМОК | | | | | | | | |
| 30 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 0,45 | 29,50 | - | 13 | 1 | - | 2,90 | 1 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 31 | Е6-90 | -УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ | 2,20 | 32,20 | 0,33 | 71 | 3 | 1 | 2,81 | 6 |
| | | М3 | | 1,55 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 32 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 0,06 | 90,00 | 1,50 | 6 | 1 | - | 33,60 | 2 |
| | | 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 33 | Е1-960 | -УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ | 0,26 | 74,50 | - | 20 | 20 | - | 154,00 | 41 |
| | | 100М3 | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| 34 | Е27-44 | -УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ МЕНЕЕ 700 КГ/СМ2 | 1,32 | 192,00 | 9,76 | 254 | 2 | 13 | 3,30 | 4 |
| | | 100М2 | | 1,74 | 2,95 | | | 6 | 3,81 | 5 |
| 35 | Е27-50-1К*9 ВП | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ 42-30 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 6,62 | 10,90 | - | -72 | - | - | - | - |
| | | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | Е27-169 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 1,32 | 156,00 | - | 206 | 11 | - | 14,40 | 19 |
| | | 100М2 | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 37 | Е27-170К*2 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ №169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 1,32 | 25,30 | - | 33 | 2 | - | 2,32 | 3 |
| | | 100М2 | | 1,31 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 531 | 48 | 16 | | 76 |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 531 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 668 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 91 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 64 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 668 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 91 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 64 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ | | | | | | | | |
| 38 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН М-150 | 13,27 | 20,88 | - | 373 | 21 | - | 2,98 | 38 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 39 | Е8-38 | -СТЕНЫ ГРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 12,95 | 37,98 | 0,62 | 491 | 49 | 8 | 6,86 | 89 |
| | | М3 | | 3,75 | 0,19 | | | 2 | 0,25 | 3 |
| 40 | Е7-199 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 91,00 | 0,80 | 0,23 | 7 | 23 | 21 | 0,45 | 41 |
| | | ШТ | | 0,25 | 0,06 | | | 7 | 0,18 | 9 |
| 41 | Е7-204 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 12,00 | 0,90 | 0,56 | 11 | 4 | 7 | 0,59 | 7 |
| | | ШТ | | 0,34 | 0,21 | | | 3 | 0,27 | 3 |
| 42 | С ЦСЦ П8-235 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТ8-13-15 ПТ8-11-9 ПТ12,5-8-6 ПТ8-16,14 | 6,53 | 74,80 | - | 488 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,71 | 22,90 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 1,39 | 32,10 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | Е6-185 | -УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,60 | 66,50 | 0,80 | 28 | 3 | - | 0,46 | 5 |
| | | М3 | | 4,61 | 0,25 | | | - | 0,32 | - |
| 46 | С124-9 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,02 | 286,00 | - | 0 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | Е22-1 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА | 48,38 | 1,67 | 0,01 | 68 | 8 | - | 0,32 | 13 |
| | | | | 0,19 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 48 | Е7-446 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 43,00 | 0,27<br>0,08 | 0,19<br>0,06 | 12 | 3 | 9<br>3 | 0,13<br>0,00 | 6<br>3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | С ЦСЦ П9-92 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК | 2,57 | 64,40 | - | 166 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С147-1 | АРМАТУРА А-1 | 0,14 | 22,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С147-15 | ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,53 | 32,10 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | С147-8 | АРМАТУРА А-3 | 0,01 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | Е7-285 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,06 | 362,00<br>92,00 | 0,00<br>2,40 | 14 | 4 | -<br>- | 141,00<br>5,10 | 6<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 54 | С147-29 | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,37 | 17,00<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 55 | В8-27 | БОКОВАЯ ОКРАСОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 1,00 | 90,00<br>19,50 | 1,50<br>0,45 | 97 | 21 | 1<br>- | 33,60<br>0,50 | 36<br>1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 56 | Е18-242 | ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 1,77 | 76,20<br>32,00 | 5,60<br>3,40 | 135 | 57 | 10<br>6 | 56,00<br>4,39 | 99<br>8 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 57 | Е36-384 | НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 1,55 | 221,00<br>33,10 | 7,34<br>2,20 | 343 | 51 | 11<br>3 | 56,70<br>2,04 | 80<br>4 |
| | | 1М2 | | | | | | | | |
| | | ПРИЯМКИ | | | | | | | | |
| 58 | Е11-11 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН М-50 | 0,16 | 20,00<br>1,62 | -<br>- | 4 | - | -<br>- | 2,90<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 59 | Е8-38 | СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 0,40 | 37,90<br>3,75 | 0,62<br>0,19 | 18 | 2 | -<br>- | 6,86<br>0,25 | 3<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 60 | Е36-384 | НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 0,24 | 221,00<br>33,10 | 7,34<br>2,20 | 52 | 8 | 2<br>1 | 56,70<br>2,04 | 13<br>1 |
| | | 1М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | | 2402 | 254 | 69 | | 464 |
| | | | РУБ. | | | | | 25 | | 32 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2402 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 397 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 71 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 226 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3025 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 518 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 358 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 3025 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 518 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 358 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 9825 | 952 | 575 | | 1812 |
| | | | РУБ. | | | | | 212 | | 272 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9825 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1621 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 147 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 294 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 916 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12362 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2231 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1458 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | 12362 | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 2231 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1458 | - | - | - |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 61 | Е8-74-2 | КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3 | 184,28 | 64,78<br>2,83 | 0,88<br>0,24 | 8234 | 921 | 147<br>64 | 4,96<br>0,31 | 914<br>57 |
| 62 | Е8-32-2 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА М3 | 288,82 | 61,67<br>2,41 | 0,78<br>0,23 | 8368 | 484 | 156<br>46 | 4,18<br>0,38 | 823<br>68 |
| 63 | Е8-33-2 | СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3 | 118,88 | 36,78<br>2,35 | 0,59<br>0,18 | 4257 | 259 | 65<br>28 | 4,11<br>0,23 | 452<br>25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е8-32 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТЫ | 60,30 | 34,90 | 0,70 | 2104 | 145 | 47 | 4,23 | 255 |
| | | | | 2,41 | 0,23 | | | 14 | 0,38 | 18 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 65 | Е8-36-1 | СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 228,40 | 31,70 | 0,81 | 7240 | 488 | 185 | 3,98 | 891 |
| | | | | 2,18 | 0,24 | | | 55 | 0,31 | 71 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 66 | Е8-72-1 | КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 23,00 | 43,90 | 0,87 | 1010 | 75 | 20 | 5,65 | 130 |
| | | | | 3,24 | 0,26 | | | 6 | 0,34 | 8 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 67 | Е8-37-1 | СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 49,65 | 31,40 | 0,62 | 1559 | 101 | 31 | 3,78 | 188 |
| | | | | 2,84 | 0,18 | | | 9 | 0,23 | 11 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 68 | Е8-73-1 | КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 6,35 | 43,60 | 0,68 | 277 | 28 | 4 | 5,53 | 35 |
| | | | | 3,18 | 0,28 | | | 1 | 0,26 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 69 | Е8-49-1 | СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 5,10 | 34,50 | 0,84 | 176 | 19 | 4 | 6,88 | 31 |
| | | | | 3,68 | 0,25 | | | 1 | 0,32 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 70 | Е7-446 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 285,00 | 0,27 | 0,19 | 55 | 16 | 39 | 0,13 | 27 |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | 12 | 0,08 | 16 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 71 | Е7-425 | УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 75,00 | 1,64 | 0,99 | 123 | 49 | 75 | 1,18 | 82 |
| | | | | 0,65 | 0,29 | | | 22 | 0,37 | 28 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 72 | Е7-428 | УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 29,00 | 2,84 | 1,71 | 82 | 33 | 58 | 1,90 | 55 |
| | | | | 1,13 | 0,58 | | | 15 | 0,65 | 19 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 73 | С ЦСЧ П9-92 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК | 14,07 | 64,40 | - | 1035 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | С ЦСЧ П9-287 | СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М200 | 1,47 | 68,76 | - | 101 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | С ЦСЦ П9-284 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М200 | 1,84 | 68,66 | - | 126 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | С ЦСЦ П9-285 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М200 | 1,45 | 66,86 | - | 97 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | С ЦСЦ П9-285 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М250 | 1,95 | 67,68 | - | 132 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 78 | С ЦСЦ П9-287 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М300 | 18,02 | 70,48 | - | 1269 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 79 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 49,58 | 25,00 | - | 1238 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 80 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 1,07 | 32,18 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 81 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 2,41 | 32,18 | - | 78 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 82 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 8,69 | 22,90 | - | 199 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 83 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 2,26 | 41,38 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 84 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 2,26 | 17,00 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 85 | Е7-669 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 80,00 | 1,33<br>0,59 | 0,16<br>0,05 | 106 | 47 | 13<br>4 | 1,01<br>0,06 | 81<br>5 |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 86 | С ЦСЦ П9-96 | -СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК | 3,47 | 62,70 | - | 218 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 87 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,29 | 22,90 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 88 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 4,19 | 25,00 | - | 105 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 89 | Е7-425 | -УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 45,00 | 1,64<br>0,65 | 0,99<br>0,29 | 74 | 29 | 45<br>13 | 1,18<br>0,37 | 49<br>17 |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 90 | Е7-428 | -УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 29,00 | 2,84<br>1,13 | 1,71<br>0,50 | 82 | 33 | 58<br>15 | 1,98<br>0,65 | 55<br>19 |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | СЦСЦП9-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК | 7,45 | 64,48 | - | 480 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 92 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 6,29 | 25,08 | - | 157 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 93 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,68 | 32,18 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 94 | СЦСЦП9-92К=1,64 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК | 12,29 | 66,04 | - | 812 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 20,00 | 25,08 | - | 520 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 96 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 10,60 | 22,90 | - | 243 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 97 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,10 | 41,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 98 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,10 | 17,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 99 | Е6-168 | -УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 | 1,10 | 42,30 | 1,06 | 47 | 5 | 1 | 0,54 | 0 |
| | | М3 | | 4,91 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |
| 100 | С124-9 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,02 | 286,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 101 | Е8-59 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,27 | 194,00 | 1,30 | 52 | 0 | - | 54,30 | 15 |
| | | Т | | 27,00 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| 102 | Е8-194 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М | 3,97 | 71,10 | 0,09 | 282 | 163 | 3 | 73,00 | 293 |
| | | 100М2ГП | | 41,00 | 0,21 | | | 1 | 0,27 | 1 |
| | | ПРИ ПРИВЯЗКЕ УЧЕСТЬ НАДБАВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ИОП-2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 41147 | 2487 | 935 | | 4385 |
| | | | РУБ. | | | | | 278 | | 359 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 41147 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6792 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 625 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1219 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3834 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 51771 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5369 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3984 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 51771 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5369 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3984 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ-ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | |
| 103 | Е7-461 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ | 37,00 | 2,25<br>0,98 | 0,07<br>0,26 | 83 | 36 | 33<br>18 | 1,65<br>0,34 | 61<br>13 |
| 104 | Е7-464 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ | 194,00 | 3,29<br>1,39 | 1,26<br>0,37 | 638 | 270 | 245<br>72 | 2,29<br>0,48 | 444<br>93 |
| 105 | С ЦСЦ П11-146 | -ПАНЕЛИ МАРКИ ПК27.12-4Т ШТ2 М2 | 6,30 | 7,81 | - | 50 | - | - | - | - |
| 106 | С ЦСЦ П11-146 | -МАРКИ ГК27,12-6Т ШТ3 М2 | 9,57 | 7,83 | - | 75 | - | - | - | - |
| 107 | С ЦСЦ П11-146 | -МАРКИ ГК27,12-8Т ШТ3 М2 | 9,57 | 7,89 | - | 76 | - | - | - | - |
| 108 | С ЦСЦ П11-146 | -МАРКИ ПК27,15-4Т ШТ16 М2 | 63,84 | 8,01 | - | 511 | - | - | - | - |
| 109 | С ЦСЦ П11-146 | -МАРКИ ГК27,15-6Т ШТ8 М2 | 31,92 | 8,03 | - | 256 | - | - | - | - |
| 110 | С ЦСЦ П11-146 | -МАРКИ ГК27,15-8Т ШТ1 М2 | 3,99 | 8,09 | - | 32 | - | - | - | - |
| 111 | С ЦСЦП11-158 | -МАРКИ ГК60,12-4АТ5Т ШТ7 М2 | 49,84 | 8,86 | - | 442 | - | - | - | - |
| 112 | С ЦСЦ П11-158 | -МАРКИ ГК60,12-6АТ5Т ШТ6 М2 | 42,72 | 9,05 | - | 387 | - | - | - | - |
| 113 | С ЦСЦ П11-158 | -АРКИ ПК60,12-8АТ5Т ШТ4 М2 | 28,48 | 9,42 | - | 268 | - | - | - | - |
| 114 | С ЦСЦ П11-158 | -МАРКИ ПК60,15-4АТ5Т ШТ17 М2 | 151,47 | 9,06 | - | 1372 | - | - | - | - |
| 115 | С ЦСЦП11-158 | -МАРКИ ГК60,15-6АТ5Т ШТ31 М2 | 285,13 | 9,25 | - | 2637 | - | - | - | - |
| 116 | С ЦСЦ П11-158 | -МАРКИ ПК60,15-8АТ5Т ШТ11 М2 | 98,81 | 9,62 | - | 943 | - | - | - | - |
| 117 | С ЦСЦ П11-158 | -МАРКИ ГК63,12-4АТ5Т ШТ5 М2 | 37,37 | 8,99 | - | 336 | - | - | - | - |
| 118 | С ЦСЦ | -МАРКИ ГК63,12-6АТ5Т ШТ3 | 22,42 | 9,28 | - | 206 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П11-158 | М2 | | | | | | | | |
| 119 | С ЦСИ П11-158 | -МАРКИ ПК63,12-8АТ5т ШТ3 М2 | 22,42 | 9,62 | - | 216 | - | - | - | - |
| 120 | С ЦСИ П11-158 | -МАРКТ ПК63,15-4АТ5т ШТ39 М2 | 364,93 | 9,19 | - | 3354 | - | - | - | - |
| 121 | С ЦСИ П11-158 | -МАРКИ ПК63,15-6АТ5т ШТ42 М2 | 393,88 | 9,48 | - | 3694 | - | - | - | - |
| 122 | С ЦСИ П11-158 | -МАРКИ ПК63,15-8АТ5т ШТ11 М2 | 182,93 | 9,82 | - | 1811 | - | - | - | - |
| 123 | С ЦСИ П11-158 | -МАРКИ ПК18-63,15ТШТ5 М2 | 46,88 | 10,82 | - | 469 | - | - | - | - |
| 124 | С ЦСИ П11-146 | -МАРКИ ПК36,15-6Т 4ШТ М2 | 17,76 | 8,87 | - | 143 | - | - | - | - |
| 125 | С ЦСИ П11-158 | -МАРКИ ПК18,68-15 ШТ1 М2 | 9,36 | 9,81 | - | 98 | - | - | - | - |
| 126 | С ЦСИ П11-158 | -МАРКИ ПК36,15-4Т 3ШТ М2 | 26,68 | 8,21 | - | 219 | - | - | - | - |
| 127 | С ЦСИ П11-158 | -МАРКИ ПК18-68,12 2ШТ М2 | 14,24 | 9,61 | - | 137 | - | - | - | - |
| 128 | СЦСИП11-158 | -СТОИМОСТЬ ПК163,12ШТ1 М2 | 7,47 | 11,85 | - | 89 | - | - | - | - |
| 129 | Е7-193 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИ ДЛИНОЙ ДО 12М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 40М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ | 8,88 | 17,88<br>2,81 | 7,85<br>2,33 | 136 | 22 | 57<br>19 | 4,83<br>3,01 | 39<br>24 |
| 130 | С ЦСИ П11-156 | -МАРКИ 1ПГ12-5АЗВШТ8 М2 | 285,12 | 11,97 | - | 3413 | - | - | - | - |
| 131 | Е7-466 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 42М ШТ | 2,88 | 0,27<br>0,08 | 0,19<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 0,13<br>0,08 | -<br>- |
| 132 | Е7-425 | -УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ | 11,88 | 1,64<br>0,65 | 0,99<br>0,29 | 18 | 7 | 11<br>3 | 1,18<br>0,37 | 12<br>4 |
| 133 | С ЦСИ П9-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3 | 2,41 | 64,48 | - | 155 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 3,54 | 25,00 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 135 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,19 | 32,10 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 136 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,04 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 137 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК А1,А2 | 0,07 | 362,00 | 0,00 | 25 | 0 | - | 141,00 | 10 |
| | | Т | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| 138 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,34 | 41,30 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 139 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,01 | 17,80 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 140 | Е6-175 | -УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М | 0,94 | 38,50 | 0,73 | 36 | 3 | - | 5,91 | 6 |
| | | М3 | | 3,24 | 0,22 | | | - | 0,20 | - |
| 141 | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,02 | 330,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 142 | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,05 | 325,00 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 143 | Е7-669 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 9,00 | 1,33 | 0,16 | 12 | 5 | 1 | 1,01 | 0 |
| | | ШТ | | 0,59 | 0,05 | | | - | 0,06 | 1 |
| 144 | С ЦСЦ П9-96 | -СТОИМОСТЬ ИОП1 ШТ9 | 0,13 | 62,70 | - | 0 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 145 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,03 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 146 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,38 | 25,00 | - | 59 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 147 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,03 | 41,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 148 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,03 | 17,80 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |

ПРИ ПРИВЯЗКЕ УЧЕСТЬ НАДБАВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ НОП-1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 7 | РУБ. | | | | 21953 | | 349 | 347 | 581 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ, | | | | | 184 | | 135 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 21953 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 3622 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 326 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 646 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 2046 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 27621 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1042 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1099 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 27621 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1042 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1099 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 149 | Е12-288 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА | 68,58 | 17,98 | 1,08 | 1226 | 88 | 74 | 2,32 | 159 |
| | | М3 | | 1,17 | 0,32 | | | 22 | 0,41 | 28 |
| 150 | Е12-286 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ | 11,43 | 17,38 | 1,88 | 198 | 177 | 21 | 28,58 | 326 |
| | | 100М2 | | 15,58 | 0,53 | | | 6 | 0,68 | 8 |
| 151 | С148-11476 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М35 | 212,62 | 16,28 | - | 3444 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 152 | Е13-293 | -ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 | 24,88 | 8,19 | 0,45 | 197 | 58 | 18 | 3,53 | 85 |
| | | 100М2 | | 2,18 | 0,14 | | | 3 | 0,18 | 4 |
| 153 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 11,63 | 51,68 | 0,74 | 688 | 89 | 9 | 14,38 | 166 |
| | | 100М2 | | 7,64 | 0,22 | | | 3 | 0,28 | 3 |
| 154 | Е12-297 | -ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ | 11,63 | 7,71 | 0,19 | 98 | 27 | 3 | 4,72 | 55 |
| | | 100М2 | | 2,34 | 0,06 | | | 1 | 0,88 | 1 |
| 155 | ЕЕД.РАСЦ НОМ: | -УСТРОЙСТВО МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ 100М2 | 6,44 | 268,85 | 11,72 | 1731 | 179 | 75 | 47,23 | 304 |
| | | | | 27,78 | - | | | - | - | - |
| 156 | Е12-293 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ | 5,19 | 26,58 | 1,48 | 138 | 48 | 7 | 17,68 | 91 |
| | | 100М2 | | 9,29 | 0,44 | | | 2 | 0,57 | 3 |
| 157 | Е12-293 | -НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293 | 5,19 | 9,18 | 0,65 | 48 | 17 | 3 | 6,89 | 32 |
| | | 100М2 | | 3,27 | 0,28 | | | 1 | 0,26 | 1 |
| 158 | Е12-286 | - УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЯ С | 5,19 | 274,88 | 14,88 | 1422 | 177 | 77 | 58,68 | 304 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЯ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ ДВУХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ДВУМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ | | 34,28 | 4,45 | | | 23 | 5,74 | 30 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 159 | Е7-663 | -УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М | 22,00 | 0,98 | 0,43 | 20 | 7 | 10 | 0,56 | 12 |
| | | | | 0,34 | 0,12 | | | 3 | 0,15 | 3 |
| | | ЦТ | | | | | | | | |
| 160 | С ЦСЦ П11-233 | -СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ АК12,9 | 1,09 | 69,90 | - | 132 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 161 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,71 | 22,90 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 162 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,48 | 32,10 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 163 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,23 | 41,30 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 164 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,23 | 17,80 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 165 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,10 | 362,00 | 8,00 | 65 | 17 | 1 | 141,00 | 25 |
| | | Т | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | 1 |
| 166 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,01 | 17,80 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 167 | Е12-280 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 0,90 | 192,00 | 0,41 | 187 | 45 | - | 83,00 | 81 |
| | | 100М2 | | 45,00 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 168 | Е9-46 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | 0,05 | 58,00 | 32,10 | 3 | 1 | 2 | 22,60 | 1 |
| | | Т | | 13,00 | 11,00 | | | 1 | 15,22 | 1 |
| 169 | С121-1975К=31,20 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ | 0,05 | 389,20 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ. | | 9596 | 914 | 292 | | 1641 |
| | | | | РУБ. | | | | 65 | | 83 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 9574 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1502 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 144 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 283 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 898 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12846 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1866 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1269 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 12872 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1868 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1262 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 170 | Е8-165 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 2,73 | 88,30 | 7,36 | 241 | 192 | 20 | 183,00 | 281 |
| | | | | 55,50 | 2,21 | | | 6 | 2,85 | 8 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 171 | С140-11841 | -ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ РАЗМЕРОМ 800Х400Х80ММ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК | 248,48 | 2,13 | - | 529 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 172 | Е8-167 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 1,31 | 177,00 | 16,80 | 232 | 119 | 22 | 166,00 | 218 |
| | | | | 91,00 | 5,04 | | | 7 | 6,50 | 9 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 173 | С140-11841 | -ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ РАЗМЕРОМ 800Х400Х80ММ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК | 238,77 | 2,13 | - | 509 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 174 | Е8-173 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 11,92 | 140,00 | 9,60 | 1669 | 86 | 8 | 12,40 | 148 |
| | | | | 7,20 | 0,20 | | | 2 | 0,26 | 3 |
| | | 10М2 | | | | | | | | |
| 175 | Е8-43 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА | 0,39 | 496,00 | 7,70 | 195 | 29 | 3 | 137,00 | 54 |
| | | | | 74,00 | 2,31 | | | 1 | 2,98 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 176 | Е8-57 | -РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА | 0,52 | 13,10 | - | 7 | 7 | - | 21,00 | 11 |
| | | | | 13,10 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 177 | Е8-45 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 2,99 | 472,00 | 7,59 | 1410 | 185 | 23 | 115,00 | 344 |
| | | | | 62,00 | 2,28 | | | 7 | 2,94 | 9 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 178 | Е8-45-2 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА | 2,55 | 474,00 | 7,59 | 1209 | 158 | 20 | 115,00 | 293 |
| | | | | 62,00 | 2,28 | | | 6 | 2,94 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 4м | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 179 | Е8-46-2 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 0,19 | 459,00 | 7,59 | 87 | 9 | 1 | 85,00 | 16 |
| | | | | 46,50 | 2,20 | | | - | 2,94 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 180 | Е8-41 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,45 | 305,00 | 4,25 | 138 | 30 | 2 | 121,00 | 55 |
| | | | | 66,00 | 1,20 | | | 1 | 1,65 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 181 | Е8-42 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 0,19 | 290,00 | 4,25 | 55 | 10 | 1 | 91,00 | 17 |
| | | | | 50,50 | 1,20 | | | - | 1,65 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 182 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 20,87 | 29,30 | - | 611 | 34 | - | 2,90 | 61 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ОСТЕКЛЕННАЯ ПЕРЕГОРОДКА | | | | | | | | |
| 183 | Е10-100 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | 11,92 | 1,76 | 0,13 | 21 | 7 | 1 | 1,01 | 12 |
| | | | | 0,59 | 0,04 | | | - | 0,05 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 184 | С122-225 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО24-15С,ДО24-19С ЧАРКИ 6Б15-2-Т | 6,88 | 8,90 | - | 61 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 185 | С122-193 | -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ЧАРКИ 2О14-Т | 5,04 | 7,42 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 186 | Е15-739 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 5ММ | 0,12 | 222,00 | 1,40 | 26 | 6 | - | 86,50 | 10 |
| | | | | 47,00 | 0,30 | | | - | 0,46 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 187 | СЦ142Тч ТАБЛ18 | -ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ | 23,04 | 4,59 | - | 109 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | РУБ. | | 7146 | 832 | 101 | | 1528 |
| | | | | РУБ. | | | | 30 | | 61 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 7146 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1178 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 198 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 214 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 663 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 8989 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1669 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1076 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 8989 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1669 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1076 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | ЭТАЖ | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 245 | | | | | | | | |
| 188 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 1,25 | 43,30 | 0,99 | 54 | 4 | 1 | 7,19 | 9 |
| | | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 189 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 9,99 | 29,30 | - | 293 | 16 | - | 2,90 | 29 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 190 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 1,25 | 123,00 | 1,74 | 154 | 26 | 3 | 42,20 | 54 |
| | | 100М2 | | 20,30 | 0,52 | | | 1 | 0,67 | 1 |
| 191 | Е11-68К=2 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 2,50 | 15,80 | 0,20 | 37 | 1 | - | 1,06 | 3 |
| | | 100М2 | | 8,39 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 192 | Е11-78 | -ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,33 | 91,10 | 1,30 | 30 | 16 | - | 81,10 | 27 |
| | | 100М2 | | 47,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | ДЕТАЛЬ 243 | | | | | | | | |
| 193 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 1,73 | 43,30 | 0,99 | 75 | 6 | 2 | 7,19 | 12 |
| | | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| 194 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 13,80 | 29,30 | - | 407 | 22 | - | 2,90 | 40 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 195 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 | 1,73 | 82,32 | 1,12 | 143 | 25 | 2 | 29,48 | 51 |
| | | 100М2 | | 14,50 | 0,34 | | | 1 | 0,44 | 1 |
| 196 | Е11-58К=4 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 6,94 | 14,69 | 0,28 | 102 | 2 | 2 | 0,46 | 3 |
| | | 100М2 | | 8,23 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| 197 | Е11-72 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ | 1,73 | 653,00 | 2,32 | 1133 | 215 | 4 | 210,00 | 364 |
| | | 100М2 | | 124,00 | 0,70 | | | 1 | 0,90 | 2 |
| | | ДЕТАЛЬ 250А | | | | | | | | |
| 198 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 1,04 | 43,30 | 0,99 | 45 | 4 | 1 | 7,19 | 7 |
| | | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 199 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 8,32 | 29,30 | - | 244 | 13 | - | 2,90 | 24 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 200 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 1,04 | 70,00 | 0,95 | 73 | 10 | 1 | 10,80 | 20 |
| | | 100М2 | | 9,80 | 0,20 | | | - | 0,36 | - |
| 201 | Е13-229 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И | 103,96 | 1,83 | 0,21 | 190 | 87 | 22 | 1,42 | 146 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ | | 8,84 | 8,96 | | | 6 | 8,88 | 8 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 282 | Е13-226 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ | 183,96 | 8,67 | 8,81 | 72 | 31 | 1 | 8,58 | 52 |
| | | | | 8,36 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 283 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 1,84 | 78,88 | 8,95 | 73 | 10 | 1 | 18,88 | 20 |
| | | | | 9,88 | 8,20 | | | - | 8,36 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 284 | Е11-139 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 1,84 | 617,88 | 4,52 | 434 | 64 | 4 | 188,88 | 112 |
| | | | | 81,48 | 1,30 | | | 1 | 1,78 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 222 | | | | | | | | |
| 285 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 8,68 | 43,38 | 8,99 | 29 | 2 | - | 7,18 | 8 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,37 | 8,38 | | | - | 8,38 | - |
| 286 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 3,62 | 29,38 | - | 159 | 9 | - | 2,98 | 16 |
| | | | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 287 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 8,68 | 78,88 | 8,95 | 47 | 7 | - | 18,88 | 13 |
| | | | | 9,88 | 8,20 | | | - | 8,36 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 288 | Е11-207 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ | 8,68 | 453,88 | 8,75 | 387 | 38 | - | 75,58 | 31 |
| | | | | 63,68 | 8,22 | | | - | 8,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 198 | | | | | | | | |
| 289 | Е11-61 | -УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ | 4,91 | 187,88 | 2,84 | 918 | 122 | 14 | 46,38 | 227 |
| | | | | 24,98 | 8,85 | | | 4 | 1,18 | 8 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 218 | Е11-185 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ | 4,91 | 473,88 | 4,83 | 2321 | 228 | 26 | 85,18 | 418 |
| | | | | 46,38 | 1,45 | | | 7 | 1,87 | 9 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЭТАЖ | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 127А | | | | | | | | |
| 211 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 8,36 | 78,88 | 8,95 | 25 | 4 | - | 18,88 | 7 |
| | | | | 9,88 | 8,20 | | | - | 8,36 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 212 | Е13-229 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ | 36,24 | 1,83 | 8,21 | 66 | 30 | 7 | 1,48 | 31 |
| | | | | 8,84 | 8,96 | | | 2 | 8,88 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 213 | Е13-226 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ | 36,24 | 8,67 | 8,81 | 25 | 11 | - | 8,58 | 18 |
| | | | | 8,36 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 214 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 8,36 | 78,88 | 8,95 | 25 | 4 | - | 18,88 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | 9,00 | 0,20 | | | - | 0,36 | - |
| 215 | Е11-139 | •УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,СДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 0,36 | 417,00 | 4,52 | 151 | 22 | 1 | 100,00 | 39 |
| | | | | 61,40 | 1,36 | | | - | 1,75 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ67 | | | | | | | | |
| 216 | Е11-93К=2 | •УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 2,24 | 85,00 | 1,76 | 198 | 9 | 4 | 0,22 | 18 |
| | | | | 4,00 | 0,53 | | | 1 | 0,60 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 217 | Е11-55 | •УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 1,12 | 70,00 | 0,95 | 78 | 11 | 1 | 10,00 | 21 |
| | | 100М2 | | 9,00 | 0,20 | | | - | 0,36 | - |
| 218 | Е11-96К=4 | •УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 4,47 | 13,60 | 0,23 | 61 | 1 | 1 | 0,34 | 2 |
| | | 100М2 | | 0,16 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 219 | Е11-207 | •УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,0ММ | 1,12 | 453,00 | 0,75 | 506 | 49 | 1 | 75,50 | 84 |
| | | | | 43,60 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ71 | | | | | | | | |
| 220 | Е11-93К=2 | •УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 0,49 | 85,00 | 1,76 | 42 | 2 | 1 | 0,22 | 4 |
| | | | | 4,00 | 0,53 | | | - | 0,60 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 221 | Е11-55 | •УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 0,25 | 70,00 | 0,95 | 17 | 2 | - | 10,00 | 5 |
| | | 100М2 | | 9,00 | 0,20 | | | - | 0,36 | - |
| 222 | Е11-96К=4 | •УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,99 | 13,60 | 0,23 | 13 | - | - | 0,34 | - |
| | | 100М2 | | 0,16 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 223 | Е11-210 | •УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А | 0,25 | 564,00 | 0,75 | 139 | 11 | - | 75,50 | 19 |
| | | | | 43,60 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ21 | | | | | | | | |
| 224 | Е11-54 | •УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОДЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 3,07 | 27,20 | 0,53 | 185 | 18 | 2 | 4,04 | 19 |
| | | | | 2,52 | 0,16 | | | 1 | 0,21 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 225 | Е11-63 | •УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ | 3,07 | 67,90 | 0,99 | 203 | 55 | 4 | 25,50 | 99 |
| | | 100М2 | | 14,20 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 2 |
| 226 | Е11-102 | •УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ | 3,07 | 390,00 | 3,82 | 1500 | 165 | 12 | 70,20 | 362 |
| | | | | 42,00 | 1,15 | | | 4 | 1,40 | 0 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ22 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Е11-54 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 1,47 | 27,28 | 0,55 | 40 | 4 | 1 | 4,94 | 7 |
| | | | | 2,52 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 228 | Е11-63 | -УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ | 1,47 | 67,90 | 0,99 | 100 | 21 | 1 | 25,50 | 37 |
| | | | | 14,20 | 0,30 | | | - | 0,39 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 229 | Е11-185 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ | 1,47 | 473,00 | 4,83 | 694 | 68 | 7 | 85,10 | 125 |
| | | | | 46,50 | 1,45 | | | 2 | 1,87 | 3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ23 | | | | | | | | |
| 230 | Е11-54 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 3,27 | 27,28 | 0,55 | 89 | 8 | 2 | 4,94 | 16 |
| | | | | 2,52 | 0,16 | | | 1 | 0,21 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 231 | Е11-63 | -УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ | 3,27 | 67,90 | 0,99 | 222 | 46 | 3 | 25,50 | 83 |
| | | | | 14,20 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 232 | Е11-189Ц1Ч2-П347 | -РЕЕЧНЫЕ ПОЛЫ ЦЕНА4,73*(0,863-0,939),89,2 | 326,41 | 6,87 | 0,48 | 2244 | 154 | 157 | 8,80 | 261 |
| | | М2 | | 0,47 | 0,14 | | | 46 | 0,18 | 59 |
| 233 | Е11-52 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 8,62 | 16,60 | 2,30 | 10 | 9 | 1 | 27,10 | 17 |
| | | | | 14,30 | 0,60 | | | - | 0,80 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 234 | С114-123 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 Ч180 | 6,48 | 16,10 | - | 103 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | | | 13980 | 1044 | 298 | | 2934 |
| | | | | | | | | 82 | | 111 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 13980 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 2304 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 211 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 816 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 1384 | - | - | | - |
| | ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 17988 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3256 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 2142 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | РУБ. | | | 17588 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3256 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 2142 | - | | - |

РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Окна | | | | | | | | |
| 235 | Е10-75 | -Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными,площадью проемов более 2м2 | 345,95 | 3,25 | 0,27 | 1124 | 398 | 94 | 1,93 | 668 |
| | | | | 1,15 | 0,08 | | | 28 | 0,10 | 35 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 236 | Е10-74 | -Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2м2 | 59,32 | 4,47 | 0,34 | 265 | 88 | 20 | 2,56 | 152 |
| | | | | 1,49 | 0,10 | | | 6 | 0,13 | 8 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 237 | С122-56 | -Блоки оконные с фрамугами одностворные марка ОР10-13,5В, ОР21-12В, ОР21-13,5В | 144,16 | 22,00 | - | 3172 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 238 | С122-53 | -Блоки оконные одностворные марка СР21-12Г, ОР21-13,5Г | 43,32 | 17,90 | - | 779 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 239 | С122-56 | -Блоки оконные с фрамугами одностворные марка ОР10-13,5В, ОР21-12В, ОР21-13,5В | 115,68 | 22,00 | - | 2545 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 240 | С122-59 | -Блоки оконные двустворные марка СР10-10Г, ОР21-10Г | 14,40 | 20,40 | - | 298 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 241 | С122-51 | -Блоки оконные одностворные марка ОР12-12В;ОР10-9Г,ОР21-9Г, ОР12-13,5В | 3,58 | 20,30 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 242 | С122-51 | -Блоки оконные одностворные марка ОР12-12В;ОР10-9Г,ОР21-9Г, ОР12-13,5В | 55,00 | 20,30 | - | 1110 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 243 | С122-60 | -Блоки оконные двустворные марка СР10-21Г, ОР21-21Г | 17,04 | 19,20 | - | 327 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 244 | С122-23 | -Блоки оконные двухстворные марка СР6-12 | 0,66 | 20,70 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 245 | С122-63 | -Блоки оконные двустворные с фрамугами марка ОР10-10В;ОР10-21В,ОР21-10В | 10,95 | 22,40 | - | 245 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 246 | С111-418-1 | -Скобяные изделия для окон с раздельными дворными переплетами общественных зданий двухстворных без фрамуги высотой до 1,2м | 1,00 | 3,85 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | компл | | | | | | | | |
| 247 | С111-417-1 | -Скобяные изделия для окон с | 101,00 | 3,00 | - | 303 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| 248 | С111-416-1 | КОМПЛ<br>-СБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М | 94,00 | 2,63<br>- | -<br>- | 142 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 249 | С111-419-1 | КОМПЛ<br>-СБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫМИ БЕЗ ФРАМУГ ВЫСОТОЙ 2,1М | 7,00 | 5,57<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 250 | С111-420-1 | КОМПЛ<br>-СБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М | 4,00 | 5,93<br>- | -<br>- | 24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 251 | Е15-701 | КОМПЛ<br>-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | 6,05 | 229,00<br>23,50 | 1,50<br>0,45 | 920 | 95 | 6<br>2 | 43,10<br>0,50 | 175<br>2 |
| 252 | Е7-285 | 100М2<br>-УСТАНОВКА СТЕРЖНЕЙ И ЕРШЕЙ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОКОН В СПОРТЗАЛЕ | 0,04 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 14 | 4 | -<br>- | 141,00<br>3,10 | 6<br>- |
| 253 | С147-29 | Т<br>-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,35 | 17,80<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 254 | С111-385 | 100КГ<br>-СТОИМОСТЬ СЕТИ КАПРОНОВОЙ | 98,12 | 0,47<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 255 | Е10-104 | М2<br>-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2 | 404,41 | 0,62<br>0,23 | 0,02<br>0,01 | 251 | 93 | 8<br>4 | 0,41<br>0,01 | 166<br>4 |
| 256 | С122-362 | М2<br>-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25 | 139,68 | 2,26<br>- | -<br>- | 315 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 257 | С122-359 | М<br>-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25 | 18,28 | 1,92<br>- | -<br>- | 35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 258 | Е10-114 | М<br>-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В | 4,80 | 1,80 | 0,33 | 9 | 6 | 1 | 2,33 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | 1,34 | 0,10 | | | - | 0,13 | 1 |
| 259 | С122-210 | М2<br>-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫ С ФРАМУГАМИ МАРКА БР28-9 | 4,80 | 28,20<br>- | -<br>- | 135 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 260 | С111-444 | М2<br>-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ФРАМУГОЙ | 2,00 | 6,66<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 261 | Е15-719 | КОМПЛ<br>-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | 0,05 | 151,00<br>17,40 | 0,90<br>0,27 | 7 | 1 | -<br>- | 31,60<br>0,35 | 2<br>- |
| 262 | Е10-159 | 100М2<br>-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 13,41 | 4,43 | 0,13 | 59 | 56 | 2 | 7,94 | 106 |
| 263 | С122-322 | 100М<br>-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 | 1340,52 | 4,10<br>0,20 | 0,04<br>- | 260 | - | 1<br>- | 0,05<br>- | 1<br>- |
| 264 | Е10-28 | М<br>-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | 1,00 | -<br>110,00 | -<br>1,30 | 190 | 23 | -<br>3 | -<br>24,00 | -<br>43 |
| 265 | Е10-202 | М3<br>-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | 1,00 | 12,90<br>7,51 | 0,39<br>0,03 | 14 | 3 | 1<br>- | 0,50<br>2,94 | 1<br>5 |
| | | М3<br>ДВЕРИ | | 1,40 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 266 | Е10-105К=1,32 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 10,04 | 1,63<br>0,73 | 0,35<br>0,11 | 16 | 7 | 3<br>1 | 0,91<br>0,14 | 9<br>1 |
| 267 | Е10-107К=1,27 | М2<br>-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 7,30 | 2,10<br>0,05 | 0,13<br>0,04 | 16 | 6 | 1<br>- | 1,16<br>0,05 | 9<br>- |
| 268 | СПР-Т86-89-81<br>П190К=1,18 | М2<br>-СТОИМОСТЬ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ЦЕНА3:95,1:18 | 7,00 | 4,66<br>- | -<br>- | 33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 269 | Е10-149 | ШТ<br>-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 17,42 | 1,34<br>0,20 | -<br>- | 23 | 3 | -<br>- | 0,36<br>- | 6<br>- |
| 270 | С122-234 | М2<br>-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ | 13,30 | 16,90<br>- | -<br>- | 225 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ,28-4,8-5,28-4,8-6,28-4,8-6, 23-4,8-5 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 271 | С122-230 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ ЗО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ,20-9-1,20-9-2 | 4,12 | 16,90 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 272 | С111-447-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ | 5,08 | 8,94 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 273 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ | 2,00 | 6,73 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 274 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 87,96 | 1,45 | 0,35 | 128 | 48 | 31 | 0,91 | 80 |
| | | | | 0,55 | 0,11 | | | 18 | 0,14 | 12 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 275 | Е10-106 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | 6,90 | 1,19 | 0,29 | 8 | 4 | 2 | 0,83 | 6 |
| | | | | 0,51 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 276 | Е10-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 72,41 | 2,00 | 0,13 | 145 | 49 | 18 | 1,16 | 84 |
| | | | | 0,67 | 0,04 | | | 3 | 0,05 | 4 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 277 | Е10-108 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | 6,90 | 1,58 | 0,13 | 11 | 4 | 1 | 1,01 | 7 |
| | | | | 0,59 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 278 | С122-219 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ2 4-12С | 72,00 | 13,50 | - | 972 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 279 | С122-218 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С | 44,79 | 14,20 | - | 636 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 280 | С122-217 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С | 12,51 | 15,00 | - | 188 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 281 | С122-225 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ | 13,96 | 8,90 | - | 124 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАРКА ДО24-15С,ДО24-19С | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 282 | С122-224 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-13С | 26,38 | 9,79 | - | 257 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 283 | С122-220 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-8С,ДО21-9С | 4,77 | 9,46 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 284 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ | 74,88 | 2,97 | - | 220 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 285 | С111-449-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ | 14,88 | 3,23 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 286 | Е15-735 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ | 0,28 | 267,00 | 1,40 | 52 | 9 | - | 86,58 | 17 |
| | | | | 47,00 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 287 | Е18-28 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РЕШЕТОК | 0,14 | 110,00 | 1,30 | 15 | 2 | - | 24,00 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 288 | Е18-202 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСОВ,ФОТАКАДЕ | 0,14 | 7,51 | 0,03 | 1 | - | - | 2,94 | - |
| | | | | 1,40 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 289 | Е15-364Кк0 5 | -ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ РЕШЕТОК | 0,17 | 80,00 | 0,00 | 13 | 9 | - | 00,70 | 15 |
| | | | | 00,00 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 290 | Е18-134 | -ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН | 7,60 | 7,52 | 0,02 | 57 | 6 | - | 1,46 | 11 |
| | | | | 0,77 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 291 | Е18-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРКИ НИШ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 0,72 | 2,00 | 0,13 | 1 | - | - | 1,16 | 1 |
| | | М2 | | 0,67 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 292 | С122-217 | -СТОИМОСТЬ ЗН2-М | 0,72 | 15,00 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 293 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ | 1,00 | 2,97 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 294 | Е18-74 | -УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ФРАМУГ | 12,26 | 4,47 | 0,34 | 55 | 18 | 4 | 2,56 | 31 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | 1,49 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 2 |
| 295 | СЦ1Ч2П951 | -СТОИМОСТЬ ФВ7-12 | 3,48 | 4,86 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 296 | СЦ1Ч2ДОП949 | -СТОИМОСТЬ ФВ6-10 И ФВ6-9 | 10,60 | 5,50 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 297 | Е18-700 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ | 0,14 | 107,00 | 1,60 | 26 | 5 | - | 59,48 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 32,48 | 0,31 | | | - | 0,48 | - |
| | | ВАРИАНТЫ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 16285 | 937 | 186 | | 1621 |
| | | | РУБ. | | | | | 58 | | 72 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16285 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2681 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 246 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 481 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1515 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 20481 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1939 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1476 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 20481 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1939 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1476 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ВИТРАЖИ | | | | | | | | |
| 298 | Е15-196 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ | 0,16 | 187,00 | 1,60 | 29 | 5 | - | 59,48 | 9 |
| | | | | 32,48 | 0,31 | | | - | 0,48 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 299 | Е18-185К=1,32 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 46,88 | 1,63 | 0,35 | 75 | 34 | 16 | 0,91 | 42 |
| | | | | 0,73 | 0,11 | | | 5 | 0,14 | 6 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 300 | СПР-Т06-89-21 П190К=1,15 | --СТОИМОСТЬ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ЦЕНА3,95,1,18 | 23,88 | 4,66 | - | 93 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 301 | С122-230 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ,20-9-1,20-8-2 | 24,72 | 16,98 | - | 418 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 302 | С122-234 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ,23-4,8-5,23-4,8-6,23-4,8-8, 23-4,8-5 | 21,28 | 16,98 | - | 368 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М2 | | | | | | | | |
| 303 | С111-447-1 | СКОВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОЙНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ | | 8,88 | 8,94 | - | 72 | - | - | - | - |
| 304 | Е18-74 | УСТАНОВКА ФРАМУГ | | 15,00 | 4,47 | 8,34 | 67 | 22 | 5 | 2,56 | 38 |
| | | | М2 | | 1,49 | 0,18 | | | 1 | 0,13 | 2 |
| 305 | СЦ1ЧЗДОПП52-8 | СТОИМОСТЬ ФРАМУГ ФН7-13 | М2 | 7,44 | 5,58 | - | 42 | - | - | - | - |
| 306 | СЦ1ЧЗДОПП52-9 | СТОИМОСТЬ ФРАМУГ ФН7-18 | М2 | 7,56 | 6,37 | - | 48 | - | - | - | - |
| 307 | Е18-155 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100М | 2,78 | 4,43 | 8,13 | 12 | 11 | - | 7,94 | 21 |
| 308 | С122-323 | НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 | М | 269,76 | 4,16 | 8,84 | 49 | - | - | 8,85 | - |
| 309 | С111-58 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 8,81 | 573,88 | - | 6 | - | - | - | - |
| 310 | Е18-28 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 8,13 | 118,88 | 1,38 | 14 | 2 | - | 24,88 | 3 |
| 311 | Е18-282 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ;ВСТАКАДЫ | М3 | 8,13 | 12,98<br>7,51<br>1,48 | 8,39<br>8,83<br>8,81 | 1 | - | -<br>-<br>- | 8,58<br>2,94<br>8,81 | -<br>-<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | | 1286 | 74 | 21 | | 113 |
| | | | РУБ. | | | | | | 6 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1286 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 211 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. - | РУБ. | | | | - | 36 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 121 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1618 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 139 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 116 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | | 1618 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 139 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 116 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ | | | | | | | | | |
| | | ЛЕСТНИЦА НОМ1 | | | | | | | | | |
| 312 | Е7-587 | УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | ИТ | 2,88 | 3,59<br>1,24 | 2,35<br>0,69 | 7 | 2 | 4<br>1 | 2,13<br>0,39 | 4<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | СЦСЦП11-167 | -СТОИМОСТЬ МАРШЕЙ 2ЛМ•39.14.17-5П | 10,96 | 10,80 | - | 110 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 314 | Е7-669 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 24,00 | 1,33 | 0,16 | 32 | 16 | 4 | 1,01 | 24 |
| | | | | 0,59 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 315 | СЦСЦП11-173 | -СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ | 33,70 | 1,67 | - | 56 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 316 | СЦ1Ч4ШИ•РЭ,528-ЭСТР14 3 | -НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ ПРОСТУПЕЙ МОЗАИЧНЫМ СЛОЕМ | 10,43 | 3,09 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 317 | Е7-583 | -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | 3,00 | 3,81 | 2,41 | 11 | 4 | 7 | 2,28 | 7 |
| | | | | 1,35 | 0,71 | | | 2 | 0,92 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 318 | СЦСЦП11-169 | -СТОИМОСТЬ ЛП•31-13-5 | 12,40 | 9,94 | - | 123 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 319 | СЦ1Ч4СТР145 | -НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МОЗАИЧНЫМ СЛОЕМ | 12,40 | 2,43 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 320 | Е7-737 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА | 0,25 | 823,00 | 3,10 | 282 | 9 | 1 | 61,00 | 15 |
| | | | | 35,70 | 0,94 | | | - | 1,21 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 321 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 0,22 | 29,30 | - | 6 | - | - | 2,90 | 1 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 322 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,01 | 362,00 | 8,00 | 4 | 1 | - | 141,00 | 1 |
| | | Т | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| 323 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,10 | 17,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 324 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,17 | 60,50 | 0,03 | 11 | 7 | - | 68,00 | 12 |
| | | | | 36,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 ЛЕСТНИЦА НОМ2 | | | | | | | | |
| 325 | Е7-587 | -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 2,00 | 3,59 | 2,35 | 7 | 2 | 4 | 2,13 | 4 |
| | | | | 1,24 | 0,69 | | | 1 | 0,69 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 326 | СЦСЦП11-163 | -СТОИМОСТЬ 2ЛМ•39.14.17-5-1 | 12,56 | 10,80 | - | 114 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 327 | Е7-669 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 24,00 | 1,33 | 0,16 | 32 | 14 | 4 | 1,01 | 24 |
| | | | | 0,59 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| | | ОТ | | | | | | | | |
| 328 | СЦЕНП11-179 | -СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ | 32,64 | 1,67 | - | 55 | - | - | - | - |
| | | МП | | - | - | | | - | - | - |
| 329 | Е7-583 | -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 3,00 | 3,01 | 2,41 | 11 | 4 | 7 | 2,20 | 7 |
| | | | | 1,35 | 0,71 | | | 2 | 0,92 | 3 |
| | | ОТ | | | | | | | | |
| 330 | СЦЕНП11-169 | -СТОИМОСТЬ ЛП-28.13-5П | 11,20 | 9,94 | - | 111 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 331 | Е7-737 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА | 0,00 | 823,00 | 3,10 | 67 | 3 | - | 61,00 | 5 |
| | | | | 35,70 | 0,94 | | | - | 1,21 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 332 | Е7-669 | -УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК | 6,00 | 1,33 | 0,16 | 0 | 4 | 1 | 1,01 | 6 |
| | | ОТ | | 0,59 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 333 | СЦЕНП9-96 | -СТОИМОСТЬ ОП4-4 | 0,12 | 62,70 | - | 0 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 334 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,03 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 335 | С147-0 | -АРМАТУРА А-3 | 0,07 | 25,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 336 | Е0-36 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,52 | 34,30 | 0,01 | 10 | 1 | - | 3,90 | 2 |
| | | | | 2,15 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 337 | Е0-49 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,04 | 472,00 | 7,59 | 17 | 2 | - | 115,00 | 4 |
| | | | | 02,00 | 2,20 | | | - | 2,94 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 330 | Е26-20 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН | 0,06 | 3,64 | 0,51 | 3 | 1 | - | 2,74 | 3 |
| | | | | 1,44 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 339 | С160-11476 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М350 | 0,09 | 16,20 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 340 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 0,11 | 04,70 | 1,02 | 0 | 2 | - | 20,50 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщиной 20мм | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,31 | | | - | 5,48 | - |
| 341 | Е11-77 | -железнение цементных покрытий | 0,11 | 9,83 | 0,08 | 1 | 1 | - | 12,60 | 1 |
| | | 100М2 | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 342 | Е15-614 | -масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза | 1,06 | 60,50 | 0,03 | 4 | 2 | - | 68,00 | 4 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 наружная лестница | | | | | | | | |
| 343 | Е8-32 | -стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м | 2,87 | 34,90 | 0,70 | 100 | 7 | 3 | 4,23 | 12 |
| | | | | 2,41 | 0,23 | | | 1 | 0,38 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 344 | Е7-461 | -установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 40м | 3,00 | 2,25 | 0,07 | 7 | 3 | 3 | 1,65 | 5 |
| | | | | 0,90 | 0,26 | | | 1 | 0,34 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 345 | СЧСЦП8-235 | -стоимость ПТ8-16-14 | 0,54 | 74,00 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 346 | С147-1 | -арматура А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100кг | | - | - | | | - | - | - |
| 347 | С147-16 | -проволочная арматура ВР-1 | 0,04 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100кг | | - | - | | | - | - | - |
| 348 | Е7-446 | -укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 40м | 11,00 | 0,27 | 0,19 | 3 | 1 | 2 | 0,13 | 1 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 0,00 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 349 | СЧСЦП9-92 | -стоимость перемычек | 0,90 | 64,40 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | | | - | - | - |
| 350 | С147-1 | -арматура А-1 | 0,04 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100кг | | - | - | | | - | - | - |
| 351 | С147-15 | -проволочная арматура В-1 | 0,18 | 32,10 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100кг | | - | - | | | - | - | - |
| 352 | С147-8 | -арматура А-3 | 0,02 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100кг | | - | - | | | - | - | - |
| 353 | С147-16 | -проволочная арматура ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100кг | | - | - | | | - | - | - |
| 354 | Е16-42 | -прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных | 3,00 | 1,35 | 0,01 | 4 | 1 | - | 0,37 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 20мм | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 355 | Е11-69 | -устройство покрытий цементных толщиной 20мм | 0,85 | 84,70 | 1,02 | 4 | 1 | - | 28,58 | 1 |
| | | 100м2 | | 15,50 | 0,31 | | | - | 0,48 | - |
| 356 | Е11-77 | -железнение цементных покрытий | 0,85 | 9,03 | 0,08 | 1 | - | - | 12,68 | 1 |
| | | 100м2 | | 7,06 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ИТОГО прямые затраты по разделу 13 | РУБ. | | | 1349 | 86 | 48 | | 148 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 11 | | 15 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ - | РУБ. | | | 1349 | - | - | | - |
| | | накладные расходы - | РУБ. | | | 221 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в н.р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | сметная заработная плата в н.р. - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | плановые накопления - | РУБ. | | | 123 | - | - | | - |
| | | всего,стоимость общестроительных работ - | РУБ. | | | 1695 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 181 |
| | | сметная заработная плата - | РУБ. | | | - | 135 | - | | - |
| | | ИТОГО по разделу 13 | РУБ. | | | 1695 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 181 |
| | | сметная заработная плата - | РУБ. | | | - | 135 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 357 | Е15-281 | -штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стенцоколя | 0,29 | 85,30 | 4,90 | 24 | 18 | 2 | 57,40 | 16 |
| | | 100м2 | | 35,60 | 2,33 | | | 1 | 3,81 | 1 |
| 358 | Е15-281 | -штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стенстен | 9,37 | 85,30 | 4,90 | 799 | 334 | 46 | 57,40 | 538 |
| | | 100м2 | | 35,60 | 2,33 | | | 22 | 3,81 | 36 |
| 359 | Е15-929 | -окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 10,49 | 47,50 | 0,71 | 498 | 64 | 7 | 9,73 | 102 |
| | | 100м2 | | 6,09 | 0,21 | | | 2 | 0,27 | 3 |
| 360 | Е15-218 | -штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200мм плоских | 0,74 | 34,60 | 1,10 | 26 | 13 | 1 | 38,80 | 22 |
| | | 100м | | 17,60 | 0,33 | | | - | 0,43 | - |
| 361 | Е15-297 | -отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит | 0,44 | 20,70 | 0,15 | 9 | 0 | - | 29,80 | 13 |
| | | 100м2 | | 18,50 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 362 | Е15-929 | -окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 0,44 | 47,50 | 0,71 | 21 | 3 | - | 9,73 | 4 |
| | | 100м2 | | 6,09 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | Е12-277 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 13,59 | 9,43 | 0,01 | 128 | 31 | - | 4,14 | 56 |
| | | 100М2 | | 2,30 | - | | | - | - | - |
| 364 | Е8-190 | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 14,34 | 49,70 | 0,23 | 713 | 366 | 3 | 45,90 | 658 |
| | | 100М2ОВ | | 25,50 | 0,07 | | | 1 | 0,09 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | | | 2218 | 829 | 59 | | 1489 |
| | | | РУБ. | | | | | 26 | | 33 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2218 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 363 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. - | РУБ. | | | - | 67 | - | | - |
| | | ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 285 | - | - | | - |
| | | ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2788 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1475 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 922 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | | | 2788 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1475 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 922 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 15. ВЕНТШАХТЫ И ШУМОГЛУШИТЕЛИ | | | | | | | | |
| 365 | Е8-38 | -СТЕНЫ ГРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 1,76 | 37,90 | 0,62 | 67 | 7 | 1 | 6,06 | 12 |
| | | М3 | | 3,75 | 0,19 | | | - | 0,25 | - |
| 366 | Е8-210 | -ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ | 10,58 | 45,80 | 0,81 | 485 | 73 | 9 | 11,90 | 126 |
| | | М3 | | 6,90 | 0,24 | | | 3 | 0,31 | 3 |
| 367 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 0,14 | 51,60 | 0,74 | 7 | 1 | - | 14,30 | 2 |
| | | 100М2 | | 7,64 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| 368 | Е7-284 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 5,00 | 0,90 | 0,56 | 5 | 2 | 3 | 0,59 | 3 |
| | | ШТ | | 0,34 | 0,21 | | | 1 | 0,27 | 1 |
| 369 | СИСЦП8-235 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТП8-13-13 | 0,27 | 74,80 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 370 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,02 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 371 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,07 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | СЦСЦП8-235 | -СТОИМОСТЬ ПЛ-1 М3 | 0,22 | 74,80 | - | 16 | - | - | - | - |
| 373 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,22 | 22,90 | - | 5 | - | - | - | - |
| 374 | Е7-446 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ | 4,00 | 0,27<br>0,00 | 0,19<br>0,06 | 1 | - | 1<br>- | 0,13<br>0,00 | 1<br>- |
| 375 | СЦСЦП9-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ 0,2М3 М3 | 0,40 | 64,40 | - | 26 | - | - | - | - |
| 376 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,02 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| 377 | С147-19 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ | 0,00 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| 378 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 МАРКИ ФБ-1 М3 | 0,22 | 35,70<br>2,54 | 1,20<br>0,26 | 8 | 1 | -<br>- | 4,35<br>0,46 | 1<br>- |
| 379 | Е12-267Б23 СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ | -ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ А/ЦЛИСТОМ 100М2 | 0,26 | 28,00<br>24,50 | 3,50<br>1,05 | 7 | 6 | 1<br>- | 41,65<br>1,35 | 11<br>- |
| 380 | С111-30 | -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10 100ШТ | 0,09 | 640,00 | - | 58 | - | - | - | - |
| 381 | Е7-269 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ | 3,00 | 2,43<br>1,01 | 1,03<br>0,38 | 7 | 3 | 3<br>1 | 1,64<br>0,49 | 5<br>1 |
| 382 | СЦСЦП8-236 | -СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ7Б-1 М3 | 0,38 | 98,20 | - | 34 | - | - | - | - |
| 383 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,13 | 22,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| 384 | С147-19 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ | 0,00 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| 385 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ | 0,18 | 41,30 | - | 7 | - | - | - | - |
| 386 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | 0,18 | 17,00 | - | 3 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 387 | Е27-175-3 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ СЕРЫХ ГЛАДКИХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 70ММ, МАРКИ 300 | 0,13 | 1200,00 | 15,30 | 156 | 3 | 2 | 47,90 | 6 |
| | | | | 25,10 | 4,59 | | | 1 | 5,92 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 388 | Е26-31 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ | 0,51 | 35,90 | 1,23 | 18 | 6 | - | 21,30 | 11 |
| | | | | 12,70 | 0,37 | | | - | 6,48 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 389 | С114-123 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 | 0,49 | 20,40 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 390 | Е15-254 | -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 0,10 | 85,10 | 6,20 | 8 | 4 | - | 65,00 | 6 |
| | | | | 37,10 | 3,85 | | | - | 4,97 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 391 | Е15-201 | -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 0,79 | 85,30 | 4,90 | 67 | 28 | 4 | 57,40 | 45 |
| | | | | 35,60 | 2,33 | | | 2 | 3,81 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 392 | Е15-500 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ | 0,79 | 5,84 | 0,85 | 5 | 4 | - | 9,70 | 8 |
| | | | | 4,90 | 0,82 | | | - | 8,83 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ПРИ ПРИВЯЗКЕ УЧЕСТЬ НАДБАВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ПЛ-1 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | | РУБ. | | 1833 | 138 | 24 | | 237 |
| | | | | РУБ. | | | | 8 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1833 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 169 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 29 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 95 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1297 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 258 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 175 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | | РУБ. | | 1297 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 258 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 175 | - | | - |

РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Е15-256 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 55,68 | 118,00<br>46,40 | 6,80<br>4,03 | 3916 | 1652 | 242<br>143 | 74,00<br>5,20 | 2634<br>185 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 394 | Е15-256К=0,9 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 1,59 | 105,09<br>41,76 | 6,52<br>4,03 | 168 | 67 | 10<br>6 | 74,00<br>5,20 | 118<br>8 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 395 | Е15-277 | -ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ | 1,77 | 215,00<br>107,00 | 8,00<br>2,20 | 382 | 190 | 14<br>4 | 179,00<br>2,94 | 318<br>5 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 396 | Е15-297 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ | 19,48 | 28,70<br>18,50 | 0,15<br>0,04 | 402 | 359 | 3<br>1 | 29,80<br>0,05 | 578<br>1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 397 | Е15-309 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКА | 2,49 | 3,13<br>2,48 | 0,05<br>0,02 | 8 | 6 | -<br>- | 4,68<br>0,03 | 11<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 398 | Е15-302К=1,1 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯПОТОЛКА | 3,92 | 13,50<br>7,48 | 0,08<br>0,02 | 53 | 29 | -<br>- | 12,70<br>0,03 | 50<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 399 | Е15-302 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН | 18,00 | 12,90<br>6,80 | 0,07<br>0,02 | 130 | 69 | 1<br>- | 12,70<br>0,03 | 120<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 400 | Е15-302К=1,1 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН | 2,05 | 13,50<br>7,48 | 0,08<br>0,02 | 28 | 15 | -<br>- | 12,70<br>0,03 | 26<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 401 | Е15-308 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕСТЕН | 2,00 | 5,04<br>4,90 | 0,05<br>0,02 | 12 | 10 | -<br>- | 9,70<br>0,03 | 19<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 402 | Е15-368 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | 8,02 | 76,70<br>27,80 | 0,80<br>0,24 | 676 | 245 | 7<br>2 | 49,30<br>0,31 | 435<br>3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 403 | Е15-82 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 0,75 | 422,00<br>94,70 | 2,00<br>0,60 | 315 | 71 | 1<br>- | 170,00<br>0,77 | 127<br>1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 404 | Е15-363 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 13,61 | 71,20<br>27,80 | 0,80<br>0,24 | 969 | 370 | 11<br>3 | 49,20<br>0,31 | 676<br>4 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 405 | Е15-376Кр=0, | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ | 0,25 | 27,50 | 0,02 | 7 | 4 | - | 24,60 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ | | 14,60 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 486 | Е15-295 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ | 2,83 | 30,70 | 0,87 | 87 | 47 | 3 | 29,48 | 85 |
| | | | | 16,50 | 0,26 | | | 1 | 0,34 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 487 | Е15-275 | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 2,45 | 35,80 | 1,00 | 88 | 58 | 3 | 37,00 | 91 |
| | | 100М2 | | 20,60 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | РУБ. | | | 7241 | 3192 | 295 | | 5294 |
| | | | РУБ. | | | | | 161 | | 269 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7241 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1194 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 189 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 215 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 675 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9110 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5612 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3568 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | РУБ. | | | 9110 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5612 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3568 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ГАРДЕРОБНЫЕ | | | | | | | | |
| 488 | Е18-44 | -ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ | 3,71 | 1,20 | 0,12 | 4 | 1 | - | 0,72 | 3 |
| | | М2 | | 0,38 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 489 | С122-401 | -ЩИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДЛИНОЙ 2500,2700,3000 ММ,ШИРИНОЙ 295,445,595 ММ,ТОЛЩИНОЙ 40 ММ МАРКА Б1-Щ8 | 3,71 | 3,95 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 410 | Е15-361 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН | 0,04 | 70,10 | 0,69 | 3 | 1 | - | 56,08 | 2 |
| | | 100М2 | | 31,50 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| 411 | Е10-28 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | 0,01 | 110,00 | 1,30 | 1 | - | - | 24,00 | - |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 412 | Е10-202 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСОВ,ЭСТАКАД | 0,01 | 7,51 | 0,03 | 1 | - | - | 2,96 | - |
| | | М3 | | 1,48 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 413 | Е23-696 | -УСТАНОВКА КРЮКОВ СО ШТУРВАМИ | 0,26 | 35,90 | 0,46 | 9 | 2 | - | 9,83 | 3 |
| | | 100 КГ | | 6,10 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | - | 362,00 | 0,00 | - | - | - | 141,00 | - |
| | | Т | | 92,00 | 2,40 | | | - | 5,18 | - |
| 415 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,03 | 17,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КРЫЛЬЦА 1;2;3;4;5;6 | | | | | | | | |
| 416 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 9,41 | 29,30 | - | 276 | 15 | - | 2,90 | 27 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 417 | Е6-90 | -УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА Ч-100 БЕТОННЫХ М200 | 11,77 | 33,00 | 0,33 | 390 | 10 | 4 | 2,01 | 33 |
| | | М3 | | 1,55 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 2 |
| 418 | Е6-86 | -АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБСТОНОК | 0,03 | 15,30 | 1,40 | 1 | - | - | 12,30 | - |
| | | Т | | 6,76 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 419 | Е8-61 | -РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ | 0,13 | 335,00 | 6,32 | 44 | 3 | 1 | 37,40 | 5 |
| | | Т | | 23,00 | 1,90 | | | - | 2,45 | - |
| 420 | Е11-71 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА | 1,14 | 620,00 | 2,32 | 714 | 113 | 3 | 166,00 | 109 |
| | | 100М2 | | 99,00 | 0,70 | | | 1 | 0,90 | 1 |
| | | ЦВЕТОЧНИЦА | | | | | | | | |
| 421 | Е8-72-1 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 1,32 | 43,90 | 0,07 | 58 | 4 | 1 | 5,65 | 7 |
| | | М3 | | 3,24 | 0,20 | | | - | 0,34 | - |
| | | БАЛКОН | | | | | | | | |
| 422 | Е8-30 | -УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ КИРПИЧА | 1,30 | 34,20 | 0,01 | 47 | 3 | 1 | 4,05 | 6 |
| | | М3 | | 2,21 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| 423 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 0,01 | 70,00 | 0,05 | 1 | - | - | 10,00 | - |
| | | 100М2 | | 9,00 | 0,20 | | | - | 0,36 | - |
| 424 | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,01 | 13,60 | 0,23 | 1 | - | - | 0,34 | - |
| | | 100М2 | | 0,16 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 425 | Е11-77 | -ЗАЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 1 | - | - | 12,60 | - |
| | | 100М2 | | 7,00 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 426 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М50 | 0,15 | 64,20 | 0,05 | 9 | 1 | - | 10,00 | 3 |
| | | 100М2 | | 9,00 | 0,20 | | | - | 0,36 | - |
| 427 | Е11-56Н=2 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,29 | 11,10 | 0,25 | 3 | - | - - | 0,34 | - |
| | | 100М2 | | 0,10 | 0,07 | | | - - | 0,09 | - |
| 428 | Е13-225 | -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ ПЕРГАЛИНА | 14,72 | 1,70 | 0,21 | 26 | 12 | 3 | 1,43 | 21 |
| | | М2 | | 0,04 | 0,00 | | | 1 | 0,00 | 1 |
| 429 | Е13-226 | -ПОСЛЕДНИЙ СЛОЙПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ | 14,72 | 0,65 | 0,35 | 10 | 4 | 3 | 0,51 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЕРГАМИНА | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,30 | 0,34 | | | 5 | 0,44 | 6 |
| 430 | Е11-50 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА ДЛЯСОЗДАНИЯ УКЛОНА | 0,74 | 16,10 | 1,08 | 12 | 1 | 1 | 3,56 | 3 |
| | | М3 | | 1,00 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |
| 431 | Е11-52-1 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ | 0,15 | 122,00 | 2,30 | 10 | 2 | - | 24,31 | 4 |
| | | 100М2 | | 14,30 | 0,60 | | | - | 0,00 | - |
| 432 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100 | 0,15 | 70,00 | 0,95 | 11 | 1 | - | 10,00 | 3 |
| | | 100М2 | | 9,00 | 0,20 | | | - | 0,36 | - |
| 433 | Е26-50 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | 15,16 | 1,30 | - | 20 | 1 | - | 0,11 | 2 |
| | | М2 | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 434 | Е12-176 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 | 0,15 | 330,00 | 15,60 | 51 | 8 | 3 | 95,20 | 14 |
| | | 100М2 | | 54,90 | 4,69 | | | 1 | 6,05 | 1 |
| 435 | Е12-209 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 0,15 | 49,90 | 1,30 | 8 | 2 | - | 10,90 | 3 |
| | | 100М2 | | 10,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 436 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100 | 0,15 | 70,00 | 0,95 | 11 | 1 | - | 10,00 | 3 |
| | | 100М2 | | 9,00 | 0,20 | | | - | 0,36 | - |
| 437 | Е11-47 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 0,15 | 123,00 | 1,74 | 19 | 3 | - | 40,20 | 6 |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| 438 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 0,40 | 0,80 | 0,01 | 1 | - | - | 0,35 | - |
| | | М | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА НАРУЖНАЯ | | | | | | | | |
| 439 | Е6-20 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ | 3,49 | 31,70 | 0,76 | 111 | 5 | 3 | 2,06 | 10 |
| | | М3 | | 1,55 | 0,23 | | | 1 | 0,30 | 1 |
| 440 | Е8-30-2 | -СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 3,83 | 30,20 | 0,01 | 146 | 8 | 3 | 4,05 | 16 |
| | | М3 | | 2,21 | 0,24 | | | 1 | 0,31 | 1 |
| 441 | Е15-256 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 0,01 | 110,00 | 6,60 | 1 | 1 | - | 74,00 | 1 |
| | | | | 66,40 | 4,03 | | | - | 5,20 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 442 | Е7-284 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2;ПРИ МАССЕ ОТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДОТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 1,00 | 0,98<br>0,34 | 0,56<br>0,21 | 1 | - | -<br>- | 0,59<br>0,27 | 1<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 443 | СЦОЦП9-222 | -СТОИМОСТЬ П28Д-3 | 0,25 | 53,30 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 444 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,02 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 445 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,12 | 25,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 446 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100 | 0,02 | 70,00 | 0,95 | 1 | - | - | 18,00 | - |
| | | 100М2 | | 9,00 | 0,20 | | | - | 0,36 | - |
| 447 | Е12-159 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ ИЗ РУБЕРОИДА РК-420 | 0,02 | 254,00<br>34,90 | 10,40<br>3,14 | 5 | 1 | -<br>- | 98,40<br>4,05 | 1<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 448 | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 0,02<br>- | 49,90<br>10,70 | 1,30<br>0,39 | 1 | - | - -<br>- | 18,90<br>0,50 | -<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 449 | Е8-57 | -РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА | 0,15 | 13,10<br>13,10 | -<br>- | 8 | 2 | -<br>- | 21,00<br>- | 3<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 450 | Е22-9 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ | 91,11 | 1,80<br>0,19 | 0,01<br>- | 164 | 16 | 1<br>- | 0,32<br>- | 27<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 451 | СЕНИР338-5-3ТАБЛ2-1Р | -РАЗМЕТКАТРУБ | 1,90 | 0,85 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 452 | СТОИЕТБЛ5-4-Х | -ПЕРЕПИЛИВАНИЕ ТРУБ НАЯТНИКОВОЙ ПИЛОЙ | 1,90 | 3,63 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 453 | Е7-446 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 4ОМ | 4,00 | 0,27<br>0,08 | 0,19<br>0,06 | 1 | - | 1<br>- | 0,13<br>0,08 | 1<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 454 | СЦОЦП9-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК | 0,12 | 64,40 | - | 0 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1<br>100КГ | 0,02 | 32,10<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 456 | Е7-356 | -УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2<br>М3 | 2,72 | 9,89<br>2,71 | 4,33<br>1,58 | 25 | 7 | 12<br>4 | 4,57<br>1,93 | 12<br>5 |
| 457 | СИСЦП10-107 | -СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-200<br>М3 | 2,72 | 75,86<br>- | -<br>- | 204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 458 | С147-6 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 1,79 | 25,00<br>- | -<br>- | 45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 459 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1<br>100КГ | 0,14 | 32,10<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 460 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,17 | 41,30<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 461 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ<br>100КГ | 0,17 | 17,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М50<br>100М2 | 0,09 | 67,15<br>9,00 | 0,95<br>0,20 | 6 | 1 | -<br>- | 10,00<br>0,36 | 2<br>- |
| 463 | Е12-293 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ<br>100М2 | 0,09 | 26,50<br>9,29 | 1,40<br>0,44 | 2 | 1 | -<br>- | 17,60<br>0,51 | 1<br>- |
| 464 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ<br>100М2 | 0,13 | 90,00<br>19,50 | 1,50<br>0,45 | 11 | 2 | -<br>- | 33,60<br>0,50 | 4<br>- |
| | | Ограждение конвекторов | | | | | | | | |
| 465 | Е10-34 | -ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ<br>М2 | 42,00 | 1,95<br>0,30 | 0,02<br>0,01 | 84 | 15 | -<br>- | 0,54<br>0,01 | 23<br>- |
| 466 | Е15-561 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН<br>100М2 | 0,43 | 70,10<br>31,50 | 0,69<br>0,21 | 30 | 14 | -<br>- | 56,00<br>0,27 | 24<br>- |
| 467 | Е20-696 | -УСТАНОВКА КРЮЧКОВ КМ-9<br>100 КГ | 0,04 | 35,90<br>6,10 | 0,46<br>0,14 | 1 | - | -<br>- | 9,03<br>0,10 | -<br>- |
| 468 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ<br>100КГ | 0,04 | 17,00<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 469 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК<br>Т | 0,02 | 362,00<br>- | 8,00<br>- | 7 | 2 | -<br>- | 141,00<br>- | 3<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| 470 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,17 | 17,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 471 | Е9-60 | -МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М | 0,09 | 20,40 | 10,50 | 2 | - | 1 | 5,70 | 1 |
| | | Т | | 3,45 | 4,02 | | | - | 5,19 | - |
| 472 | С121-1702 | -СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ С ОКРАСКОЙ | 0,09 | 290,60 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | КРЕПЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ | | | | | | | | |
| 473 | Е9-1 | -УСТАНОВКА КАРКАСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ | 0,14 | 40,10 | 20,30 | 6 | 2 | 3 | 10,60 | 3 |
| | | Т | | 11,70 | 7,27 | | | 1 | 9,30 | 1 |
| 474 | С121-2095 | -СТОИМОСТЬ КАРКАСОВ С ОКРАСКОЙ ЗА02 РАЗА | 0,14 | 424,20 | - | 59 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 475 | Е20-696 | -УСТАНОВКА КРЮКОВ Кр-1 | 0,13 | 35,90 | 0,46 | 5 | 1 | - | 9,03 | 1 |
| | | 100 КГ | | 6,10 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| 476 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,15 | 17,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 477 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,01 | 362,00 | 0,00 | 4 | 1 | - | 141,00 | 1 |
| | | Т | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| 478 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,05 | 17,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 479 | Е26-50 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | 33,29 | 1,30 | - | 43 | 2 | - | 0,11 | 4 |
| | | М2 | | 0,00 | - | | | - | - | - |
| | | ВЕНТКАМЕРА С ВОЗДУХОЗАБОРНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ | | | | | | | | |
| 480 | Е8-45 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 2,22 | 472,72 | 7,59 | 102 | 13 | 1 | 115,00 | 25 |
| | | 100М2 | | 62,00 | 2,20 | | | - | 2,94 | 1 |
| 481 | Е26-29 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ ПЕРЕГОРОДОК | 3,53 | 6,90 | 0,52 | 24 | 8 | 2 | 4,10 | 14 |
| | | М3 | | 2,19 | 0,16 | | | 1 | 0,21 | 1 |
| 482 | СНиП3-146 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 3,32 | 16,20 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 483 | Е26-34 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ | 0,65 | 44,30 | 1,31 | 29 | 10 | 1 | 26,20 | 17 |
| | | | | 15,00 | 0,39 | | | - | 2,50 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | И ПЕРЕКРЫТИЯ СНИЗУ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 484 | С114-123 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 | 0,65 | 20,48 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 485 | Е7-204 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 1,00 | 0,98 | 0,56 | 1 | - | - | 0,59 | 1 |
| | | | | 0,34 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 486 | Е7-199 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 6,00 | 0,48 | 0,23 | 3 | 2 | 1 | 0,45 | 3 |
| | | | | 0,25 | 0,00 | | | - | 0,10 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 487 | СИСЦП8-235 | -СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ П-200 | 0,61 | 74,00 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 488 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,12 | 32,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 489 | Е26-50 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | 53,47 | 1,30 | - | 70 | 3 | - | 0,11 | 6 |
| | | М2 | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 490 | Е13-240 | -ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ | 53,47 | 1,72 | 0,01 | 92 | 18 | 1 | 0,53 | 28 |
| | | М2 | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| 491 | Е26-34 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СНИЗУ | 3,21 | 44,30 | 1,31 | 142 | 51 | 4 | 26,20 | 84 |
| | | | | 15,00 | 0,39 | | | 1 | 0,50 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 492 | С114-123 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 | 3,18 | 20,48 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 493 | Е26-69 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ | 0,53 | 81,40 | 1,33 | 44 | 15 | - | 47,20 | 25 |
| | | | | 20,40 | 0,49 | | | - | 0,52 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 494 | С111-615 | -ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТГ-350 | 61,49 | 0,22 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | Е15-299 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ | 0,53 | 396,00 | 6,00 | 212 | 48 | 3 | 120,00 | 60 |
| | | | | 74,00 | 1,00 | | | 1 | 2,32 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 496 | Е15-598 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ | 0,53 | 5,84 | 0,85 | 3 | 3 | - | 9,78 | 5 |
| | | | | 4,98 | 0,82 | | | - | 0,83 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 497 | Е15-246 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 0,23 | 98,40 | 6,20 | 23 | 9 | 2 | 64,00 | 15 |
| | | | | 40,00 | 5,50 | | | 1 | 4,62 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 498 | Е15-582 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ | 0,23 | 12,90 | 0,87 | 3 | 2 | - | 12,70 | 3 |
| | | | | 6,80 | 0,82 | | | - | 0,83 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 499 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,06 | 362,00 | 0,00 | 22 | 6 | - | 141,00 | 0 |
| | | Т | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,18 | - |
| 500 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,03 | 17,00 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | ЗАМАЗКА СТОЯКОВ КС-1(5ШТ) | | | | | | | | |
| 501 | Е10-28 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | 0,12 | 110,00 | 1,30 | 13 | 2 | - | 24,00 | 3 |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,58 | - |
| 502 | Е10-282 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСОВ,ОБТАКАДЫ | 0,12 | 7,51 | 0,03 | 1 | - | - | 2,96 | - |
| | | М3 | | 1,40 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 503 | Е26-63 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ | 0,03 | 64,40 | 1,70 | 3 | 2 | - | 74,10 | 4 |
| | | | | 44,40 | 0,51 | | | - | 0,66 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 504 | С111-32 | -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х000Х0 ММ | 0,03 | 186,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| | | ЗАМАЗКА СТОЯКОВ КС-2 | | | | | | | | |
| 505 | Е10-28 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | 0,06 | 110,00 | 1,30 | 7 | 1 | - | 24,00 | 1 |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,58 | - |
| 506 | Е10-282 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСОВ,ОБТАКАДЫ | 0,06 | 7,51 | 0,03 | 1 | - | - | 2,96 | - |
| | | М3 | | 1,40 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 507 | Е26-63 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ | 0,02 | 64,40 | 1,70 | 1 | 1 | - | 74,10 | 1 |
| | | | | 44,40 | 0,51 | | | - | 0,66 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 508 | С111-32 | -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х000Х0 ММ | 0,03 | 186,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100МТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | РУБ. | | | 3814 | 461 | 61 | | 795 |
| | | | РУБ. | | | | | 28 | | 26 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3688 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 602 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 185 | - | | - |
| | | ПЛАМОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 337 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4627 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 866 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 581 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 93 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАМОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 187 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | РУБ. | | | 4776 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 871 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 585 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 126846 | 11943 | 2658 | | 25678 |
| | | | РУБ. | | | | | 849 | | 1150 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 126900 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 20923 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1981 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3747 | - | | - |
| | | ПЛАМОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11812 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 159635 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23672 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16934 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 113 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАМОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 133 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 159768 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23679 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16946 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 136725 | 12895 | 3226 | | 22498 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 1861 | | 1372 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 136725 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 22360 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2848 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4841 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12743 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 172028 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 25983 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17992 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 115 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 133 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 172161 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 25918 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17998 | - | | - |

СОСТАВИЛ ПЕРЕВОЗКИНА

/ПРОВЕРИЛ ГУСЬКОВА

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1 НА
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ НЕПОЛНОЙ
СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЙ ШКОЛЫ НА 9
КЛАССОВ (162
УЧАЩИХСЯ)СО
СТЕНАМИ ИЗ
КИРПИЧА(ВАРИАНТ
БЕЗ ПОДВАЛА)

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | 881 | 1866 | - | - | 0,50 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО 0,00 | | | 6827 | 7582 | - | - | 4,41 |
| 3 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ДО +0,00 | | | 29 | 36 | - | - | 0,02 |
| 4 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.00 | | | 675 | 851 | - | - | 0,49 |
| 5 | ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ | | | 2402 | 3025 | - | - | 1,76 |
| 6 | СТЕНЫ | | | 41147 | 51771 | - | - | 30,00 |
| 7 | ПЕРЕКРЫТИЯ-ПОКРЫТИЯ | | | 21953 | 27621 | - | - | 16,03 |
| 8 | КРОВЛЯ | | | 9596 | 12072 | - | - | 7,02 |
| 9 | ПЕРЕГОРОДКИ | | | 7146 | 8989 | - | - | 5,22 |
| 10 | ПОЛЫ | | | 13988 | 17590 | - | - | 10,21 |
| 11 | ПРОЕМЫ | | | 16285 | 20485 | - | - | 11,89 |
| 12 | ВИТРАЖИ | | | 1286 | 1618 | - | - | 0,94 |
| 13 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ | | | 1349 | 1695 | - | - | 0,99 |
| 14 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | 2218 | 2788 | - | - | 1,62 |

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | ВЕНТШАХТЫ И ШУМОГЛУШИТЕЛИ | | | 1833 | 1297 | - | - | 0.75 |
| 16 | ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 7241 | 9118 | - | - | 5.26 |
| 17 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 3781 | 4734 | - | - | 2.75 |
| | ИТОГО: | М3 | 9253.88 | 136984 | 172512 | 14 | 18 | 100.00 |

224-1-501.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 162 УЧАЩИХСЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА

ОСНОВАНИЕ: СБ.ЗАК.СПЕЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,684 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2344 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,683 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | НА ЕДИН. | ВСЕГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е16-136 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 2,00 | 3,82 | 0,29 | 6 | 3 | - | 2,72 | 5 | | |
| | | | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - | | |
| | | | ШТ | | | | | | | | | |
| 2 | С130-2241 | -СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЗКЛ2-16 Д100ММ | 2,00 | 54,70 | - | 109 | - | - | - | - | | |
| | | | ШТ | | | | | | | | | |
| 3 | Е16-201 | -УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ | 1,00 | 95,45 | 0,93 | 95 | 7 | 1 | 11,42 | 11 | | |
| | | | | 6,85 | 0,28 | | | - | 0,56 | - | | |
| | | | УЗЕЛ | | | | | | | | | |
| 4 | С130-1523 | -СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ | 1,00 | 46,80 | - | 47 | - | - | - | - | | |
| | | | ШТ | | | | | | | | | |
| 5 | Е16-136 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 1,00 | 3,82 | 0,29 | 3 | 2 | - | 2,72 | 5 | | |
| | | | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - | | |
| | | | ШТ | | | | | | | | | |
| 6 | С23-87П1-09-24 | -СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч12НЖ Д80ММ | 1,00 | 99,00 | - | 99 | - | - | - | - | | |
| | | | ШТ | | | | | | | | | |
| 7 | Е18-228 | -УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | 8 | - | - | | | - | - | - | | |
| | | | | 2,41 | - | 19 | 1 | - | 0,32 | 1 | | |
| | | | КОМПЛ | | | | | | | | | |
| 8 | Е18-227 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | 8,00 | 0,28 | - | | | - | - | - | | |
| | | | | 4,43 | 0,01 | 35 | 2 | - | 0,33 | 3 | | |
| | | | КОМПЛ | 0,28 | - | | | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е18-187 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ | 2,00 | 42,17 | 0,52 | 84 | 6 | 1 | 5,35 | 11 |
| | | ШТ | | 3,24 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 10 | С138-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ! 15 | 5,00 | 1,47 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 1,50 | 0,86 | 0,01 | 1 | - | - | 0,36 | 1 |
| | | М | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 12 | Е16-68 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 4,00 | 2,63 | 0,07 | 10 | 2 | - | 0,88 | 4 |
| | | М | | 0,54 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 13 | Е16-69. | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | 4,00 | 3,13 | 0,07 | 12 | 2 | - | 0,88 | 4 |
| | | М | | 0,54 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 14 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,02 | 4,01 | - | 1 | - | - | 5,26 | - |
| | | 100М | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| 15 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 0,00 | 4,29 | - | 1 | - | - | 5,26 | - |
| | | 100М | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| 16 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ | 4,00 | 24,84 | 0,29 | 99 | 7 | 1 | 2,72 | 11 |
| | | ШТ | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 17 | Е18-178 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 125ММ | 2,00 | 27,53 | 0,23 | 55 | 3 | - | 2,19 | 4 |
| | | ШТ | | 1,32 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 676 | 35 | 5 | | 38 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ! | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 676 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 89 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. - | РУБ, | | | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 62 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 825 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 65 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 49 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 825 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 65 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 49 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 18 | С130-106 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | 4,00 | 2,53 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Е18-229 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ | 4,00 | 0,49 | - | 2 | - | - | 0,13 | 1 |
| | | КОМПЛ | | 0,08 | - | | | - | - | - |
| 20 | С130-105 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 8,00 | 2,02 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | С130-104 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 11,00 | 1,69 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 1,00 | 1,47 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | Е18-229 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ | 5,00 | 0,49 | - | 2 | - | - | 0,13 | 1 |
| | | КОМПЛ | | 0,08 | - | | | - | - | - |
| 24 | С130-1035 | -КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ; ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 3,00 | 1,58 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | Е18-116 | -УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ | 282,40 | 5,12 | 0,03 | 1446 | 62 | 9 | 0,39 | 109 |
| | | ЭКМ | | 0,22 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | 3 |
| 26 | Е18-112 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | 13,90 | 0,67 | 0,06 | 9 | 3 | 1 | 0,46 | 6 |
| | | ЭКМ | | 0,25 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 27 | СЦЕНА 3-ДА | -СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 | 13,90 | 8,14 | - | 113 | - | - | - | - |
| | | ЭКМ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 65,00 | 1,62 | 0,03 | 101 | 18 | 2 | 0,44 | 28 |
| | | М | | 0,28 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 29 | Е16-39 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 21,00 | 1,29 | 0,01 | 27 | 4 | - | 0,36 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 30 | Е16-38 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 151,00 | 1,14 | 0,01 | 172 | 32 | 2 | 0,36 | 54 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 31 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 226,00 | 1,03 | 0,01 | 227 | 46 | 2 | 0,36 | 79 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 32 | Е16-36 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 90,00 | 0,91 | 0,01 | 82 | 19 | 1 | 0,36 | 32 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 33 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 5,45 | 4,81 | - | 22 | 21 | - | 5,26 | 29 |
| | | | | 3,88 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 34 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 10,00 | 2,22 | 0,05 | 48 | 9 | 1 | 0,79 | 14 |
| | | | | 0,48 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 35 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 0,18 | 4,29 | - | 1 | 1 | - | 5,26 | 1 |
| | | | | 3,88 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 36 | Е15-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 0,18 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,18 | - |
| | | | | 2,85 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 37 | Е15-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 | 0,18 | 7,13 | 0,15 | 1 | - | - | 1,45 | - |
| | | | | 0,98 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 38 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ | 0,75 | 28,48 | 0,17 | 13 | 6 | - | 13,88 | 10 |
| | | | | 8,37 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 39 | 86-19-83п6 2 | -СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ | 1,88 | 94,69 | - | 95 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | Е26-78 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,28 | 24,88 | 0,49 | 7 | 4 | - | 23,90 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | | 14,48 | 9,19 | | | - | 8,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 41 | С114-198 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н | 0,83 | 1818,88 | - | 33 | - | - | - | - |
| | | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ СКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,55 | 68,58 | 0,83 | 33 | 21 | - | 68,88 | 37 |
| | | | | 38,48 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 2479 | 246 | 18 | | 415 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 185 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 232 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2294 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 384 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 287 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2808 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 392 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 274 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 3040 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 447 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 318 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 43 | Е20-788 | -УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 18 | 2,00 | 33,48 | 4,14 | 64 | 58 | 8 | 42,52 | 85 |
| | | | | 25,28 | 1,24 | | | 2 | 1,68 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 44 | С136-175 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75 НОМ.5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4 | 1,00 | 121,88 | - | 121 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 45 | С136-176 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75 НОМ.6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ | 1,00 | 215,88 | - | 215 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4А132М4 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 46 | С130-515 | -ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ | 2,13 | 11,20 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 47 | СРЕКОМ А12-212 | -СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ | 2,00 | 51,25 | - | 103 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | СЕКЦ | | | | | | | | |
| 48 | С ТОЖЕ | -СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА | 2,00 | 82,50 | - | 165 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | СЕКЦ | | | | | | | | |
| 49 | С130-714 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-23,45 | 2,00 | 89,30 | - | 179 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 50 | С130-1062 | -КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ | 122,00 | 0,29 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 51 | С130-818 17-04П5-06 20П5-0823 | -КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-023П КВУ600Х1000А С ПРИВОДОМ ЕСПА | 2,00 | 209,00 | - | 420 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 52 | Е20-749 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 | 1,00 | 7,33 | 1,01 | 7 | 5 | 1 | 7,92 | 8 |
| | | | | 4,61 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 53 | С130-220 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ | 1,00 | 94,20 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 54 | Е20-721 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05 | 1,00 | 0,34 | 0,13 | 0 | 2 | - | 4,16 | 4 |
| | | | | 2,46 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 55 | С130-199 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В44-76 КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ПЛОТМАСС НОМ.3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4 | 1,00 | 103,00 | - | 103 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 56 | Е20-749 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 | 2,00 | 7,33 | 1,01 | 15 | 9 | 2 | 7,92 | 16 |
| | | | | 4,61 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 57 | С130-219 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ | 2,00 | 68,00 | - | 138 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 58 | Е20-743 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025 | 5,00 | 3,23 | 0,00 | 9 | 7 | - | 3,99 | 12 |
| | | | | 2,49 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 59 | С23-00-0200-5-14 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САЧАЛ | 5,00 | 11,00 | - | 33 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | Е20-663 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3 | 1,00 | 2,74 | 0,01 | 3 | - | - | 0,02 | 1 |
| | | | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 61 | Е20-675 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3 | 1,00 | 2,47 | 0,01 | 2 | - | - | 0,02 | 1 |
| | | | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 62 | Е20-593 | -ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ Д315ММ | 1,00 | 23,74 | 0,10 | 24 | 1 | - | 1,36 | 1 |
| | | | | 0,78 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 63 | Е20-656 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 | 2,00 | 16,32 | 0,50 | 32 | 4 | 1 | 3,12 | 6 |
| | | | | 1,97 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 64 | Е20-407 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 | 67,00 | 1,52 | 0,05 | 99 | 59 | 3 | 1,41 | 94 |
| | | | | 0,88 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 65 | Е20-408 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 | 123,00 | 1,67 | 0,05 | 200 | 108 | 6 | 1,41 | 173 |
| | | | | 0,88 | 0,02 | | | 2 | 0,03 | 4 |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 66 | Е20-641 | -УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ЦП-12 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х1000Х1000 | 3,00 | 31,32 | 0,00 | 94 | 1 | - | 0,69 | 2 |
| | | | | 0,37 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 67 | С130-000 | -КОЖУХИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ | 6,60 | 7,07 | - | 47 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 68 | Е20-596 | -ШУМОГЛУШИТЕЛЬ Д500ММ | 1,00 | 34,76 | 0,17 | 35 | 1 | - | 2,06 | 2 |
| | | ШТ | | 1,19 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 69 | Е20-6 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 | 10,99 | 4,00 | 0,04 | 53 | 8 | - | 1,25 | 14 |
| | | | | 0,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 70 | Е20-4 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 | 4,32 | 5,26 | 0,04 | 23 | 4 | - | 1,62 | 7 |
| | | | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е28-2 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2 | 5,82 | 5,48<br>0,92 | 0,84<br>0,01 | 27 | 5 | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 8<br>- |
| 72 | Е28-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2 | 6,28 | 7,36<br>0,92 | 0,84<br>0,01 | 46 | 6 | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 10<br>- |
| 73 | Е28-14 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 М2 | 22,50 | 5,55<br>0,41 | 0,84<br>0,01 | 124 | 9 | 1<br>- | 0,74<br>0,01 | 17<br>- |
| 74 | Е28-10 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1200 М2 | 8,00 | 5,64<br>0,92 | 0,84<br>0,01 | 45 | 7 | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 13<br>- |
| 75 | Е28-10 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2 | 17,60 | 5,64<br>0,92 | 0,84<br>0,01 | 98 | 16 | 1<br>- | 1,62<br>0,01 | 28<br>- |
| 76 | Е28-10 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1200 М2 | 5,18 | 5,64<br>0,92 | 0,84<br>0,01 | 29 | 5 | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 8<br>- |
| 77 | Е28-10 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1200 М2 | 7,00 | 5,64<br>0,92 | 0,84<br>0,01 | 39 | 6 | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 11<br>- |
| 78 | Е28-10 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2 | 2,00 | 5,64<br>0,92 | 0,84<br>0,01 | 11 | 2 | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 3<br>- |
| 79 | Е28-10 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2 | 13,02 | 5,64<br>0,92 | 0,84<br>0,01 | 73 | 12 | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 21<br>- |
| 80 | Е28-10 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2 | 1,15 | 5,64<br>0,92 | 0,84<br>0,01 | 6 | 1 | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 2<br>- |
| 81 | Е28-116 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1800 М2 | 3,96 | 6,64<br>0,78 | 0,84<br>0,01 | 26 | 3 | -<br>- | 1,25<br>0,01 | 5<br>- |
| 82 | Е28-115 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2 | 4,55 | 6,41<br>0,75 | 0,84<br>0,01 | 29 | 3 | -<br>- | 1,25<br>0,01 | 6<br>- |
| 83 | Е28-115 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2 | 25,60 | 6,41<br>0,78 | 0,84<br>0,01 | 163 | 18 | 1<br>- | 1,25<br>0,01 | 32<br>- |
| 84 | Е28-106 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ; | 4,80 | 6,41 | 0,84 | 31 | 4 | - | 1,62 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 85 | Е20-496 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1000 | 1,00 | 4,72 | 0,01 | 5 | 2 | - | 3,03 | 3 |
| | | | | 1,81 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 86 | С23-87П5-8Е3 | -КЛАПАН-ХЛОПУШКА Д200ММ | 1,00 | 58,30 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 87 | Ц12-1172-43 | -ХЛОПУШКА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ1250 | 1,00 | 7,20 | 0,77 | 7 | 6 1 | | 8,48 | 8 |
| | | ШТ | | 5,61 | 0,17 | | | - | 0,22 | - |
| 88 | Е20-35 | -ПАТРУБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 224,224 | 0,90 | 7,37 | 0,84 | 7 | 1 | - | 1,62 | 1 |
| | | М2 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 89 | Е20-39 | -ТОЖЕ 1000,1200 | 2,20 | 5,92 | 0,84 | 13 | 1 | - | 0,68 | 1 |
| | | М2 | | 0,34 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 90 | Е20-28 | -ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 0,89 | 6,63 | 0,84 | 6 | 1 | - | 1,62 | 1 |
| | | М2 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 91 | Е20-38 | -ПАТРУБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1000,600 | 1,20 | 6,02 | 0,84 | 8 | 1 | - | 0,74 | 1 |
| | | М2 | | 0,41 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 92 | Ц12-699-1 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20КГА | 3,00 | 1,22 | 0,11 | 4 | 2 | - | 1,05 | 3 |
| | | ШТ | | 0,55 | - | | | - | - | - |
| 93 | Е26-19 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ | 0,50 | 8,05 | 0,15 | 4 | 2 | - | 7,90 | 4 |
| | | | | 4,73 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 94 | 06-15-03П62 | -СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ МИН.ВАТНЫХ | 0,67 | 94,69 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | Е26-19 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ | 0,50 | 8,05 | 0,15 | 4 | 2 | - | 7,90 | 4 |
| | | | | 4,73 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 96 | С114-66 | -МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ ПОЛУЖЕСТКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ РУБЕРОИДА Р-100 ТОЛЩИНОЙ 40ММ | 0,67 | 40,10 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 97 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ СКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,87 | 60,50 | 0,03 | 53 | 33 | - | 60,00 | 39 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Е26-62 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ | 0,05 | 80,10 | 1,21 | 4 | 4 | - | 120,00 | 6 |
| | | | | 70,30 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 99 | С111-525 | -ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ | 0,04 | 294,00 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 100 | Е26-78 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 0,19 | 24,00 | 0,49 | 5 | 3 | - | 23,90 | 4 |
| | | | | 14,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 101 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н | 0,02 | 1010,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 102 | Е13-116 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010 | 0,05 | 20,60 | 0,50 | 1 | - | - | 2,30 | - |
| | | | | 3,22 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 103 | Е13-156 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759 | 0,05 | 34,00 | 0,20 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | | | | 3,02 | 0,00 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 104 | Е13-167 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХЧ-734 | 0,05 | 30,20 | 0,19 | 2 | - | - | 1,47 | - |
| | | | | 0,99 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 3398 | 414 | 25 | | 693 |
| | | | | РУБ. | | | | 6 | | 10 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 17 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 199 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 249 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 79 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 58 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3188 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | | РУБ. | | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 292 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 51 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 280 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3775 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 638 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 419 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | | 4841 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 728 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 478 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД | | | | | | | | | |
| 105 Е16-208 | -УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ | УЗЕЛ | 1,00 | 49,00 | 0,56 | 49 | 4 | - | 7,24 | 7 |
| | | | | 4,41 | 0,17 | | | - | 0,22 | - |
| 106 С130-2326 | -СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ВТ-3 | ШТ | 1,00 | 29,00 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 107 Е18-227 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | С | 1,00 | 4,45 | 0,01 | 4 | - | - | 0,32 | - |
| | | | | 0,28 | - | | | - | - | - |
| 108 С130-1484 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | КОМПЛ | 130,00 | 2,23 | - | 290 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 109 Е17-91 | -УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ | М | 3,00 | 126,00 | 0,06 | 378 | 4 | - | 2,15 | 6 |
| | | | | 1,33 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 110 С130-1947 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ; КВ-15 | КОМПЛ. | 4,00 | 0,82 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 111 С130-1948 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ; КВ-20 | КОМПЛ | 13,00 | 1,09 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 112 Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | КОМПЛ | 3,00 | 17,48 | 0,13 | 52 | 3 | - | 1,51 | 5 |
| | | | | 0,97 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 113 С130-85 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | ШТ | 42,00 | 1,25 | - | 53 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 114 С130-86 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | ШТ | 4,00 | 1,48 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 115 С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | ШТ | 6,00 | 1,82 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 116 С130-88 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | ШТ | 1,00 | 2,22 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | С130-89 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | шт 1,00 | 3,12 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 118 | Е16-34 | -ВВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д63ММ | шт 5,00 | 3,10 | 0,01 | 16 | 2 | - | 0,58 | 3 |
| | | | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| 119 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | м 174,00 | 1,20 | 0,01 | 209 | 48 | 2 | 0,37 | 64 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 120 | Е16-42 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | м 87,00 | 1,35 | 0,01 | 117 | 28 | 1 | 0,37 | 32 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 121 | Е16-43 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | м 50,00 | 1,36 | 0,01 | 68 | 12 | 1 | 0,37 | 18 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 122 | Е16-44 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | м 20,00 | 1,50 | 0,01 | 44 | 6 | - | 0,37 | 10 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 123 | Е16-45 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | м 4,00 | 1,79 | 0,01 | 7 | 1 | - | 0,37 | 1 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 124 | Е16-46 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | м 19,00 | 2,21 | 0,03 | 42 | 6 | - | 0,48 | 9 |
| | | | | 0,29 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 125 | Е16-47 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ | м 28,00 | 2,67 | 0,04 | 53 | 7 | 1 | 0,57 | 11 |
| | | | | 0,35 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 126 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М 3,62 | 3,94 | - | 14 | 14 | - | 5,16 | 19 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| 127 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 0,28 | 4,22 | - | 1 | 1 | - | 5,16 | 1 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | | | | | | | |
| 128 | Е1-936 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,41 | 181,00 | - | 11 | 11 | - | 184,00 | 21 |
| | | 100М3 | | 181,00 | - | | | - | - | - |
| 129 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,11 | 46,00 | - | 9 | 9 | - | 99,36 | 11 |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| 130 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,19 | 68,58 | 0,03 | 11 | 7 | - | 68,00 | 13 |
| | | 100М2 | | 38,48 | - | | | - | - | - |
| 131 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ | 1,68 | 28,48 | 0,17 | 33 | 13 | - | 13,00 | 22 |
| | | М3 | | 8,57 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 132 | 06-15-03М6 2 | -СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ | 2,14 | 94,69 | - | 203 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 133 | Е26-78 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 0,19 | 24,00 | 0,49 | 9 | 3 | - | 23,90 | 4 |
| | | 100М2 | | 14,48 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 134 | С111-370 | -РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 | 21,50 | 0,22 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 135 | Е26-78 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 0,57 | 24,00 | 0,49 | 14 | 8 | - | 23,90 | 14 |
| | | 100М2 | | 14,48 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 136 | С111-370 | -РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 | 65,32 | 0,22 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 137 | Е26-78 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 0,58 | 24,00 | 0,49 | 14 | 8 | - | 23,90 | 14 |
| | | 100М2 | | 14,48 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 138 | С114-190 | -СТЕКЛОГЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н | 0,07 | 1010,00 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 1040 | 175 | 5 | | 205 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 383 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 478 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 64 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1662 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 196 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 132 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1993 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 204 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 153 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 2271 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 309 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 217 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| 139 | Е17-44 | -УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ДВУХВИТКОВЫХ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 5.48М2 | 3,00 | 4,23 | 0,02 | 13 | 1 | - | 0,63 | 2 |
| | | | | 0,37 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 140 | Е17-50 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-8-СТ | 3,00 | 4,59 | 0,01 | 14 | 2 | - | 0,02 | 2 |
| | | | | 0,51 | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 141 | С130-1947 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15 | 4,00 | 0,62 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | КОМПЛ | | | | | | | |
| 142 | С130-1948 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-25 | 11,00 | 1,09 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | КОМПЛ | | | | | | | |
| 143 | С130-2026 | -ВЕНТИЛЬ 15Б1БК Д15ММ | 9,00 | 1,03 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 144 | С130-2027 | -ТОЖЕ Д20ММ | 5,00 | 1,24 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 145 | С130-2028 | -ТОЖЕ Д25ММ | 3,00 | 1,73 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 146 | С130-2029 | -ТОЖЕ Д32ММ | 2,00 | 2,22 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 147 | С130-2030 | -ТОЖЕ Д40ММ | 1,00 | 3,32 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 148 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч46БР | 1,00 | 17,48 | 0,13 | 17 | 1 | - | 1,51 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диаметром 50мм | | | | | | | | |
| | | шт | | 0,97 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 149 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 138,00 | 1,28 | 0,01 | 166 | 32 | 1 | 0,37 | 51 |
| | | м | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 150 | Е16-42 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 78,00 | 1,35 | 0,01 | 105 | 18 | 1 | 0,37 | 29 |
| | | м | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 151 | Е16-43 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 76,00 | 1,36 | 0,01 | 103 | 17 | 1 | 0,37 | 28 |
| | | м | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 152 | Е16-44 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 18,00 | 1,58 | 0,01 | 28 | 4 | - | 0,37 | 7 |
| | | м | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 153 | Е16-45 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 4,00 | 1,79 | 0,01 | 7 | 1 | - | 0,37 | 1 |
| | | м | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 154 | Е16-46 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 41,00 | 2,21 | 0,03 | 91 | 12 | 1 | 0,48 | 20 |
| | | м | | 0,29 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 155 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 3,55 | 3,94 | - | 14 | 13 | - | 5,16 | 18 |
| | | 100М | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| 156 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,16 | 68,50 | 0,03 | 9 | 6 | - | 68,00 | 11 |
| | | 100М2 | | 38,48 | - | | | - | - | - |
| 157 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ | 1,48 | 28,48 | 0,17 | 29 | 12 | - | 13,00 | 19 |
| | | М3 | | 8,37 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 158 | Е6-15-83П6 2 | -СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ | 1,07 | 94,69 | - | 177 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 159 | Е26-78 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ | 0,27 | 24,00 | 0,49 | 7 | 4 | - | 23,90 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | | 14,40 | 8,15 | | | - | 8,15 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 160 | С114-198 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н | 8,03 | 1015,00 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 161 | Е26-78 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 8,26 | 24,88 | 8,49 | 6 | 4 | - | 23,98 | 6 |
| | | | | 14,40 | 8,15 | | | - | 8,15 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 162 | 06-15-03П1 22 | -СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА М2 | 30,81 | 2,82 | - | 61 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 921 | 127 | 6 | | 283 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 268 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 329 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 46 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 661 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 89 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 809 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 166 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 114 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 1130 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 212 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 147 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ | | | | | | | | |
| 163 | Е17-22 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЗКОЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х620Х150 | 4,00 | 18,58 | 8,07 | 74 | 5 | - | 2,19 | 9 |
| | | | | 1,37 | 8,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 164 | Е19-37 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | 7,00 | 14,60 | 0,03 | 102 | 0 | - | 1,03 | 15 |
| | | КОМПЛ. | | 1,14 | 8,01 | | | - | 0,01 | - |
| 165 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ | 19,00 | 1,92 | - | 36 | 7 | - | 0,61 | 12 |
| | | | | 0,38 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | |
| 166 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 37,00 | 3,10 | 0,01 | 115 | 14 | - | 0,50 | 21 |
| | т | | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| 167 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ (В ТРАНШЕЯХ) М | 4,00 | 3,10 | 0,01 | 12 | 1 | - | 0,50 | 2 |
| | | | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| 168 | Е1-936 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 3М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,05 | 101,00 | - | 5 | 5 | - | 104,00 | 10 |
| | | | | 101,00 | - | | | - | - | - |
| 169 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,05 | 46,00 | - | 2 | 2 | - | 99,30 | 5 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| 170 | СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ | -ВАННА РОЕЧНАЯ 8МСМ ШТ | 10,00 | 55,00 | - | 550 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 171 | Е17-1 | -УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1500 КОМПЛ. | 1,00 | 47,60 | 0,31 | 48 | 2 | - | 3,09 | 3 |
| | | | | 1,84 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 172 | СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ | -ВАННА РОЕЧНАЯ НА 20ТДЕЛЕНИЯ ШТ | 2,00 | 83,60 | - | 167 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | | 1111 | 44 | - | | 78 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 717 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 717 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 387 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 473 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 64 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 46 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | | 1199 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 79 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 53 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Е17-17 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ ; ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 | 7,00 | 15,80 | 0,06 | 111 | 7 | - | 1,72 | 12 |
| | | КОМПЛ. | | 1,06 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 174 | Е17-22 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 | 18,00 | 18,50 | 0,07 | 333 | 25 | 1 | 2,19 | 39 |
| | | КОМПЛ. | | 1,37 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| 175 | Е17-57 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ | 7,00 | 23,20 | 0,13 | 162 | 16 | 1 | 2,44 | 17 |
| | | КОМПЛ. | | 1,49 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 176 | Е17-58 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ | 3,00 | 21,20 | 0,13 | 64 | 4 | - | 2,44 | 7 |
| | | КОМПЛ. | | 1,49 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 177 | Е17-34 | -УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ | 3,00 | 37,90 | 0,15 | 114 | 3 | - | 1,68 | 5 |
| | | КОМПЛ. | | 3,96 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 178 | Е17-30 | -УСТАНОВКА БИДЕ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 630Х350Х400 | 2,00 | 34,50 | 0,08 | 69 | 1 | - | 3,16 | 6 |
| | | КОМПЛ. | | 1,94 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 179 | Е17-75 | -УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП . | 2,00 | 6,80 | 0,05 | 14 | 1 | - | 1,19 | 2 |
| | | КОМПЛ. | | 0,73 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Е17-89 | -УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ. | 2,00 | 9,18<br>0,63 | 0,04<br>0,01 | 18 | 1 | -<br>- | 1,02<br>0,01 | 2<br>- |
| 181 | Е17-37 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ. | 2,00 | 14,60<br>1,14 | 0,03<br>0,01 | 29 | 2 | -<br>- | 1,05<br>0,01 | 4<br>- |
| 182 | Е16-45 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М | 4,00 | 1,79<br>0,23 | 0,01<br>- | 7 | 1 | -<br>- | 0,37<br>- | 1<br>- |
| 183 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 178,00 | 1,92<br>0,30 | -<br>- | 342 | 68 | -<br>- | 0,61<br>- | 109<br>- |
| 184 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 82,00 | 3,18<br>0,37 | 0,01<br>- | 254 | 30 | 1<br>- | 0,58<br>- | 48<br>- |
| 185 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 17,50 | 3,18<br>0,37 | 0,01<br>- | 54 | 6 | -<br>- | 0,58<br>- | 10<br>- |
| 186 | Е1-936 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,24 | 101,00<br>101,00 | -<br>- | 24 | 24 | -<br>- | 104,00<br>- | 43<br>- |
| 187 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,24 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 11 | 11 | -<br>- | 99,30<br>- | 23<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | РУБ. | | 1686 | 197 | 3 | | 328 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 35 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 6 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 44 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 36 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1571 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 288 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 143 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1922 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 281 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 208 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 1966 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 347 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 236 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ | | | | | | | | |
| 188 | Е16-188 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 4,00 | 2,26 | 0,45 | 9 | 7 | 2 | 2,70 | 11 |
| | | | ШТ | 1,69 | 0,14 | | | 1 | 0,16 | 1 |
| 189 | С130-2224 | -СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ | 4,00 | 16,00 | - | 64 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 190 | С130-1822 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 4,00 | 1,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 191 | С130-1493 | -СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 4,00 | 1,07 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 192 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 7,00 | 1,20 | 0,01 | 8 | 2 | - | 0,37 | 3 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 193 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 52,00 | 3,10 | 0,01 | 192 | 23 | 1 | 0,58 | 36 |
| | | | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 194 | Е16-30 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 5,00 | 3,21 | 0,02 | 16 | 2 | - | 0,72 | 4 |
| | | | | 0,45 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| | | ВЫПУСК ВОДОСТОКА Д150ММ(4ШТ) | | | | | | | | |
| 195 | Е16-69 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | 4,00 | 3,12 | 0,27 | 13 | 3 | - | 0,86 | 4 |
| | | | | 0,53 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 196 | Е22-127 | -УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100ММ | 10,00 | 0,69 | 0,06 | 7 | 1 | - | 0,13 | 1 |
| | | | | 0,08 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 197 | Е26-26 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ | 2,00 | 8,43 | 0,14 | 1 | 1 | - | 13,60 | 1 |
| | | | | 7,76 | 0,93 | | | - | 2,06 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 198 | С114-2 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 | 0,12 | 8,88 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 199 | Е26-52 | -ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 0,01 | 96,40 | 1,51 | 1 | - | - | 72,68 | - |
| | | 100М2 | | 44,00 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 322 | 39 | 3 | | 68 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 312 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 382 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 394 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ | | | | | | | | |
| 280 | Е18-228 | -УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В | 1,00 | 2,41 | - | 2 | - | - | 0,32 | - |
| | | ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| 281 | Е18-227 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С | 1,00 | 4,43 | 0,01 | 4 | - | - | 0,33 | - |
| | | ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 282 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 | 2,00 | 1,47 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 283 | С130-107 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 | 4,00 | 3,54 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 284 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЭЛЕКТР | 4,00 | 24,84 | 0,29 | 99 | 7 | 1 | 2,72 | 11 |
| | | ДИАМЕТРОМ 80ММ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 17-04П5-84 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-65 | 1,00 | 187,00 | - | 187 | - | - | - | - |
| | 84 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 206 | Ц11-3908-1 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР | 1,00 | 2,60 | - | 3 | 3 | - | 4,08 | 4 |
| | | УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ | | 2,55 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 207 | 23-07П1-83 | -ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОИДНЫЙ 15КГ892П2 | 1,00 | 58,30 | - | 58 | - | - | - | - |
| | 91 | Д50ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 208 | Ц12-808-3 | -ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА | 1,00 | 4,40 | 0,34 | 4 | 4 | - | 5,18 | 5 |
| | | ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА | | 3,71 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | 65-100ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 209 | Е18-196 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | 2,00 | 7,32 | 0,12 | 15 | 2 | - | 2,84 | 4 |
| | | И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 210 | Е16-39 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | 11,00 | 1,29 | 0,01 | 14 | 2 | - | 0,36 | 4 |
| | | НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 42ММ | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 211 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 45,00 | 2,22 | 0,05 | 99 | 22 | 2 | 0,79 | 35 |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ | | 0,48 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | СТЕНКИ 3,5ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 212 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | 0,11 | 4,01 | - | 1 | - | - | 5,26 | 1 |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 213 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | 0,45 | 4,29 | - | 2 | 2 | - | 5,76 | 2 |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО | | 3,86 | - | | | - | - | - |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 214 | Ц12-698-1 | -БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С | 4,00 | 1,17 | 0,18 | 5 | 2 | - | 1,22 | 6 |
| | | ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 | | 2,53 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 215 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | 0,12 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,16 | - |
| | | РАЗ (ГРУНТОВКА) ГФ-021 | | 2,05 | 3,06 | | | - | 0,38 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 216 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ | 0,12 | 7,13 | 0,15 | 1 | - | - | 1,45 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БТ-177 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 0,98 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 217 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ | 0,80 | 20,48 | 0,17 | 16 | 7 | - | 13,88 | 11 |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ | | 0,37 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 218 | 86-15-83п6 2 | -СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ | 1,07 | 94,69 | - | 101 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 219 | Е26-70 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 0,27 | 24,80 | 0,49 | 7 | 4 | - | 23,98 | 6 |
| | | 100М2 | | 14,48 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 220 | 86-15-83п1 22 | -СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА | 38,47 | 2,02 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | РУБ. | | | 698 | 55 | 3 | | 87 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 249 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 249 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 188 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 237 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 28 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 253 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 327 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 68 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | РУБ. | | | 810 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 93 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 66 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 13580 | 1509 | 64 | | 2264 |
| | | | ЧЕЛ.-Ч | | | | | 12 | | 18 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 962 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 962 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1267 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 208 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 116 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1590 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 386 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 244 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10805 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1306 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 129 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 224 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 965 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13094 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1934 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1509 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 15684 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2344 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1603 | - | | - |

/СОСТАВИЛ ГЛАЗЕНБУРГ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЕЗ ПОДВАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 162УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,717 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,142 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1813 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,638 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУХИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | | |
| 1 | 1781-00041 | -СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И678 | 1,00 | 19,00 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 2 | 08-613-2 | -СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ | 0,01 | 66,20 | 1,10 | 1 | - | - | 70,00 | 1 |
| | | 100ШТ | | 49,00 | 0,44 | | | - | 0,57 | - |
| 3 | 15-17 | -ЩИТОК ГРУППОВОЙ Щ031-32 | 3,00 | 57,70 | - | 173 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | Е21-148 | -УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 20 | 0,03 | 399,00 | 12,10 | 12 | 11 | - | 506,00 | 18 |
| | | 100ШТ | | 355,00 | 8,19 | | | - | 10,57 | - |
| 5 | Е21-152 | -УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА | 0,03 | 124,00 | 5,00 | 4 | 3 | - | 138,00 | 4 |
| | | 100ШТ | | 86,00 | 3,27 | | | - | 4,22 | - |
| 6 | С136-240 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | 3,00 | 13,70 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | 1584-12025 | -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4НС ДО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,872-75 | 1,00 | 7,60 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Ц8-83-3 | -ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12 | 1,00 | 1,00 | 0,02 | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,00 | 0,01 | | | - | 2,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | 15-17 | -ЩИТОК КОЭ1-21 | 1,00 | 41,64 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | 1584-12014 | -РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В,660В ЧАСТОТОЙ 50И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523,472-79 | 1,00 | 6,70 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-83-2 | -ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6 | 1,00 | 0,69 | 0,01 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,64 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | 1584-19318 | -ФОТОРЕЛЕ 220В,50ГЦ=ФР-2У3 ТУ16-523,283-75 ИЗВЕЩЕНИЕ АА179-80 | 1,00 | 5,60 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Ц8-83-2 | -ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6 | 1,00 | 0,69 | 0,01 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,64 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | 15-84П12-2 | -РЕЛЕ РГЛ-1220 | 2,00 | 4,20 | - | 9 | - | - | - | - |
| | 56 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Ц8-83-3 | -ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12 | 2,00 | 1,00 | 0,02 | 2 | 2 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,00 | 0,01 | | | - | 2,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | 15-84П84-5 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-2100 | 2,00 | 6,60 | - | 13 | - | - | - | - |
| | 46 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц8-531-4 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | 2,00 | 3,48 | 0,00 | 7 | 3 | - | 2,00 | 6 |
| | | | | 1,49 | 0,01 | | | - | 2,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | 1594-18120 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-302В ЧАСТОТОЙ 50;60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х285Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2, ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77 | 1,00 | 8,50 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | 1584-18025 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКИ НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-011У3 | 6,00 | 0,90 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТУ 16-526.488-76 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | 1584-18138 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 380В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х48Х70ММ=ПФ-2,ПФ-3 ТУ 16-526.334-76 | 1,00 | 1,50 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | 08-529-14 | -СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 | 1,00 | 1,70 | 0,03 | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,03 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | АППАРАТ | | | | | | | | |
| 22 | E21-114 | -УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 0,70 | 13,30 | - | 10 | 8 | - | 19,20 | 15 |
| | | | | 10,60 | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ. | | | | | | | | |
| 23 | E21-117 | -УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 0,43 | 13,50 | - | 6 | 5 | - | 19,90 | 9 |
| | | | | 11,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ. | | | | | | | | |
| 24 | E21-115 | -УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ | 0,08 | 33,60 | - | 3 | 2 | - | 37,20 | 3 |
| | | | | 20,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ. | | | | | | | | |
| 25 | E21-113 | -УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 0,04 | 11,30 | - | 1 | - | - | 18,60 | 1 |
| | | | | 10,30 | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ. | | | | | | | | |
| 26 | E21-119 | -УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 0,48 | 12,90 | - | 6 | 5 | - | 19,20 | 9 |
| | | | | 10,60 | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ. | | | | | | | | |
| 27 | E21-120 | -УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ | 0,06 | 38,80 | - | 2 | 1 | - | 39,90 | 2 |
| | | | | 21,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ. | | | | | | | | |
| 28 | E21-119 | -УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 0,08 | 12,90 | - | 1 | 1 | - | 19,20 | 2 |
| | | | | 10,60 | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ. | | | | | | | | |
| 29 | E21-135 | -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2 | 2,27 | 99,50 | 38,50 | 226 | 129 | 69 | 181,80 | 229 |
| | | | | 56,70 | 18,30 | | | 23 | 13,20 | 38 |
| | | 100ШТ. | | | | | | | | |
| 30 | E21-136 | -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 4 | 0,83 | 162,00 | 54,90 | 134 | 78 | 46 | 167,00 | 139 |
| | | | | 93,00 | 19,30 | | | 16 | 24,90 | 21 |
| | | 100ШТ. | | | | | | | | |
| 31 | E21-129 | -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 0,37 | 85,20 | 1,40 | 32 | 12 | - | 56,60 | 21 |
| | | | | 31,40 | 0,95 | | | - | 1,20 | - |
| | | 100ШТ. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е21-125 | -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ<br>100ШТ. | 0,14 | 88,70<br>33,60 | 43,70<br>13,80 | 12 | 5 | 6<br>2 | 60,40<br>17,80 | 8<br>2 |
| 33 | Е21-129 | -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2<br>100ШТ. | 0,00 | 85,20<br>31,40 | 1,40<br>0,95 | 7 | 3 | -<br>- | 56,60<br>1,25 | 5<br>- |
| 34 | Ц8-684-4 | -ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.<br>100ШТ | 0,14 | 83,40<br>41,80 | 31,10<br>9,60 | 12 | 6 | 4<br>1 | 72,00<br>12,75 | 10<br>2 |
| 35 | Е21-104 | -ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК<br>100М | 38,04 | 6,60<br>3,48 | -<br>- | 251 | 205 | -<br>- | 9,70<br>- | 369<br>- |
| 36 | Е21-92 | -ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ<br>100ММ | 0,43 | 13,10<br>6,97 | 0,54<br>0,37 | 3 | 3 | -<br>- | 12,50<br>2,48 | 5<br>- |
| 37 | Ц8-418-4 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ<br>100М | 0,03 | 7,24<br>5,83 | 0,13<br>0,05 | 1 | - | -<br>- | 10,00<br>0,06 | -<br>- |
| 38 | Е21-93 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2<br>100М | 0,17 | 3,62<br>2,79 | 0,60<br>0,42 | 1 | - | -<br>- | 5,07<br>0,54 | 1<br>- |
| 39 | Е21-98 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2<br>100М | 0,48 | 1,47<br>1,35 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 2,39<br>- | 1<br>- |
| 40 | Е21-95 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2<br>100М | 0,58 | 6,67<br>4,87 | 1,37<br>0,45 | 4 | 3 | 1<br>- | 8,67<br>0,58 | 5<br>- |
| 41 | Е21-100 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 | 1,87 | 3,50<br>2,83 | -<br>- | 6 | 5 | -<br>- | 4,86<br>- | 9<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | | | | | | | |
| 42 | Е21-108 | -ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 | 0,78 | 39,80<br>28,80 | 0,53<br>2,67 | 28 | 2 | 6<br>2 | 51,60<br>3,44 | 36<br>2 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 43 | Ц11-582-2 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО 16 | 1,00 | 1,04<br>0,77 | 0,04<br>0,01 | 1 | 1 | -<br>- | 1,00<br>0,01 | 1<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 44 | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 0,04 | 377,00<br>33,30 | 4,70<br>1,41 | 15 | 1 | -<br>- | 61,00<br>1,02 | 2<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 45 | 092 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | 78,00 | 0,56<br>- | -<br>- | 44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | ТОХЕ | -ТОХЕ 2КЛАВИШНЫЙ | 43,00 | 0,84<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | ТОХЕ | -ТОХЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 8,00 | 0,74<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 48 | ТОХЕ | -ТОХЕ ОТКРЫТОЙ УС-КИ | 4,00 | 0,51<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | ТОХЕ | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 6А | 48,00 | 0,79<br>- | -<br>- | 38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 50 | ТОХЕ | -РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 4,00 | 0,38<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 51 | ТОХЕ | -РОЗЕТКА 10А | 8,00 | 0,58<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 52 | 1507-3098 | -СВЕТИЛЬНИК=ЛСО02-2Х40-003УХЛ4 | 29,00 | 17,09<br>- | -<br>- | 496 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 53 | 1507-3099 | -СВЕТИЛЬНИК=ЛСО02-4Х40-002УХЛ4 | 85,00 | 28,02<br>- | -<br>- | 2382 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 54 | С153-152 | -СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 | 93,00 | 18,18<br>- | -<br>- | 1683 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 55 | 1507-1149 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДР-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-02УХЛ4 | 3,00 | 21,43<br>- | -<br>- | 64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 56 | 1507-5141 | -СВЕТИЛЬНИК=ОЛС-2-1Х40СМУХЛ4 | 59,00 | 8,63<br>- | -<br>- | 509 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 57 | 1507-1138 | -СВЕТИЛЬНИК | 33,00 | 21,98 | - | 723 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х80/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х80/Д20-04УХЛ4 | | | | | | | | |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | С153-136 | -СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛГ012,40/Б-13УХЛ4 | 15,00 | 19,70 | - | 295 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | С153-139 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП028,100/Р2,0-01УХЛ4 НП028,100/Р2,0-03УХЛ4 | 38,00 | 1,57 | - | 60 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | 15-07/15 1-197 | -СВЕТИЛЬНИК НСП11,100 | 15,00 | 6,15 | - | 92 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | 15-07 | -СВЕТИЛЬНИК АРТ 135 | 9,00 | 2,75 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | С153-227 | -УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-НУЗ | 3,00 | 3,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | С153-226 | -УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-НУЗ | 9,00 | 2,71 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | С153-231 | -ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 | 98,00 | 7,20 | - | 690 | - | - | - | - |
| | | 100Т | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | С153-232 | -ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 | 6,50 | 7,74 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | 100Т | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | С153-231 | -СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 | 65,40 | 1,42 | - | 93 | - | - | - | - |
| | | 100Т | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | С153-260 | -ЛАМПЫ Б230-240-40 | 2,00 | 0,99 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100Т | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | С153-267 | -ЛАМПЫ Б230-240-60 | 3,60 | 1,02 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100Т | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | С193-279 | -ЛАМПЫ БК230-240-100 | 2,00 | 1,80 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100Т | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | С152-136 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ212Х2,5 | 2,75 | 49,20 | - | 135 | - | - | - | - |
| | | 100М | | - | - | | | - | - | - |
| 71 | С152-139 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ | 0,79 | 71,00 | - | 56 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 72 | С152-200 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 1000М | 3,86 | 95,78 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 73 | С152-197 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М | 0,19 | 66,48 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | С152-228 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М | 0,01 | 28,48 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | С152-230 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М | 0,05 | 45,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 0,06 | 166,88 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М | 0,02 | 191,00 - - | - | 3 | - | - - - | - - - | - - - |
| 78 | С152-232 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ;СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М | 0,19 | 105,00 - - | - | 20 | - | - - - | - - - | - - - |
| 79 | ТОЖЕ8-0031 | -ТОЖЕ ПВ20С М | 2,50 | 0,15 - - | - | 1 | - | - - - | - - - | - - - |
| 80 | 05-03П8-89 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=40ММ | 42,00 | 0,40 - - | - | 16 | - | - - - | - - - | - - - |
| 81 | 24-05 | -КОРОБКА У614 ШТ | 1,00 | 7,02 - - | - | 7 | - | - - - | - - - | - - - |
| 82 | 2405-1721 | -ПРОФИЛИ=Х238У2 ТУ36-1454-76,ИЗМ НР2-80 ШТ | 10,00 | 0,83 - - | - | 8 | - | - - - | - - - | - - - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 8553 | 517 | 132 | | 919 |
| | | | РУБ. | | | | | 44 | | 57 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8476 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 448 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧГ - | РУБ. | | | - | 206 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 77 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 709 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 281 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9633 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1142 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1013 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 638 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 9717 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1142 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1013 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 638 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 8553 | 517 | 132 | | 919 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 44 | | 57 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8476 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 448 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧГ - | РУБ. | | | - | 286 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 77 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 789 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 281 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9633 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1142 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1813 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 638 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 9717 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1142 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1813 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 638 | - | | - |

СОСТАВИЛ СЕМЧИК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА радиофикацию

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: РАДИОФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,171 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 96 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | | | |
| 1 | 62-01-03 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3 ШТ | 9,00 | 3,53<br>- | -<br>- | 32 | - | -<br>- | -<br>- | - | - |
| 2 | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ | 9,00 | 2,73<br>2,34 | -<br>- | 25 | 21 | -<br>- | 4,00<br>- | 36<br>- | - |
| 3 | Е36-641 | -УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК СДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ | 1,00 | 14,00<br>4,34 | -<br>- | 14 | 4 | -<br>- | 7,12<br>- | 7<br>- | - |
| 4 | Ц8-492-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М | 2,40 | 12,70<br>7,55 | 3,71<br>1,18 | 30 | 18 | 9<br>3 | 13,00<br>1,52 | 31<br>4 | - |
| 5 | Ц10-609-1 | -КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ | 8,00 | 0,58<br>0,46 | -<br>- | 5 | 4 | -<br>- | 0,80<br>- | 6<br>- | - |
| 6 | Ц10-381-11 | -РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ШТ | 9,00 | 0,36<br>0,33 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 1,00<br>- | 9<br>- | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 109 | 50 | 9 | | 89 | |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 4 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 32 | - | - | | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 128 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 96 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 163 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 96 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 7 | С152-495 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1.2ММ2 1000М | 0,24 | 22,90 - | - - | 5 | - | - - | - - | - - |
| 8 | С155-13 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ | 2,00 | 0,14 - | - - | 1 | - | - - | - - | - - |
| 9 | С155-12 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ | 6,00 | 0,16 - | - - | 1 | - | - - | - - | - - |
| 10 | С155-22 | -РОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РВО ШТ | 9,00 | 0,16 - | - - | 1 | - | - - | - - | - - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 117 | 58 | 9 | | 89 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 136 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 96 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 171 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 96 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |

СОСТАВИЛ Сем[illegible] СЕМЧИК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ШКОЛА НА 162УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,197 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 66 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | | |
| 1 | 62-03П6СТР 9 | -ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72 ШТ | 6,00 | 7,70 / - | - / - | 46 | - | - / - | - / - | - / - |
| 2 | Ц10-127-5 | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС ШТ | 6,00 | 0,37 / 0,31 | - / - | 2 | 2 | - / - | 0,50 / - | 3 / - |
| 3 | Ц10-54-7 | -КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М | 0,15 | 31,60 / 18,90 | 5,97 / 1,92 | 5 | 3 | 1 / - | 35,00 / 2,40 | 5 / - |
| 4 | Ц10-54-12 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М | 2,00 | 11,20 / 10,80 | - / - | 22 | 22 | - / - | 19,00 / - | 38 / - |
| 5 | Ц10-972-10 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА | 1,00 | 4,01 / 1,62 | 0,55 / 0,10 | 4 | 2 | - / - | 3,00 / 0,23 | 3 / - |
| 6 | 15-17 | -ШКАФ ШСУ ШТ | 2,00 | 26,00 / - | - / - | 52 | - | - / - | - / - | - / - |
| 7 | Ц8-614-3 | -МОНТАЖ ШКАФА ШТ | 2,00 | 3,92 / 3,21 | 0,05 / 0,02 | 8 | 6 | - / - | 5,00 / 0,03 | 10 / - |
| 8 | Ц10-966-1 | -МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2 ШТ | 1,00 | 4,50 / 2,33 | 0,70 / 0,22 | 5 | 2 | - / - | 4,00 / 0,28 | 4 / - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. / РУБ. | | | | 144 | 37 | 1 / - | | 63 / - |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 98 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 106 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 198 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 9 | С151-2818 | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 | 1000М | 0,02 | 126,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | С152-489 | -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0.5ММ2 | 1000М | 0,28 | 13,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С152-613 | -МУФТЫ МАРКИ 1СП-12 | ШТ | 1,00 | 0,13 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | С155-17 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 | ШТ | 1,00 | 1,03 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 7 | - | - | | - | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 7 | - | - | | - | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 151 | 37 | 1 | | 63 | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 98 | - | - | | - | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 106 | - | - | | - | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 53 | - | - | | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 91 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 197 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |

СОСТАВИЛ Семчик

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА ТЕЛЕФИКАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 162УЧ-СЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,376 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 173 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,118 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | | |
| 1 | Ц18-684-1 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ<br>ШТ | 2,00 | 10,10<br>2,35 | 7,70<br>2,72 | 20<br>5 | 5 | 15<br>5 | 4,00<br>3,51 | 8<br>.7 |
| 2 | Ц18-684-5 | АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК<br>ШТ | 2,00 | 14,38<br>7,00 | 5,63<br>2,01 | 29<br>4 | 14 | 11<br>4 | 11,00<br>2,59 | 22<br>5 |
| 3 | Ц18-695-5 | РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР<br>КАБЕЛЬ | 2,00 | 8,18<br>8,14 | -<br>- | 1<br>- | - | -<br>- | 8,20<br>- | -<br>- |
| 4 | Ц18-669-1 | КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ<br>ШТ | 4,00 | 8,58<br>8,46 | -<br>- | 2<br>- | 2 | -<br>- | 8,00<br>- | 3<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ц18-34-7 | -КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО11 | 3,85 | 31,68 | 5,97 | 96 | 58 | 18 | 35,88 | 187 |
| | | 100М | | 18,98 | 1,92 | | | 6 | 2,48 | 8 |
| 6 | Ц8-472-8 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ | 0,28 | 51,88 | 1,68 | 18 | 3 | - | 26,88 | 5 |
| | | 100М | | 14,98 | 0,18 | | | - | 0,13 | - |
| 7 | 1601-2394 | -ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ #ОТТУ-2 УТ2.882.881 ТУ | 1,88 | 54,88 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | Ц18-685-2 | -УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1,88 | 2,26 | - | 2 | 1 | - | 2,88 | 2 |
| | | ШТ | | 1,31 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 214 | 83 | 44 | | 187 |
| | | | РУБ. | | | | | 15 | | 28 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 54 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 168 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 78 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 248 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 173 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 118 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 306 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 173 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 118 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 9 | 1601-2484 | -АНТЕННА С МАСТОЙ=АТРК 27-86-1672-75 ТУ | 1,88 | 18,21 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | 1601-2485 | -АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТРК 27-86-1673-75 ТУ | 1,88 | 5,22 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | 1601-2493 | -КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1 27-88-2198-78 ТУ | 1,88 | 1,98 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | 1601-2494 | -КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-11 27-88-2198-78 ТУ | 1,88 | 2,33 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | 1601Д14П2- | -УСТРОЙСТВО УАР-6,1 | 1,88 | 8,98 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | | МТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 0151-2754 | -КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.9-79,МАРКИ РК75-4-12 1000М | 0.02 | 117.00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 0151-2768 | -КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-6-15 1000М | 0.29 | 150.00 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 288 | 83 | 44 | | 147 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 15 | | 28 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 54 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 226 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 318 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 173 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 118 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 376 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 173 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 110 | - | | - |

СОСТАВИЛ Семчик

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-7

на местное радиовещание. Школа на I62учащихся.

Основание:

Сметная стоимость 3,834 тыс.руб.

Составлена в ценах I984г

| №№ пп | обоснование | Наименование работ и затрат | единица изм. | кол-во | стоимость ед.руб. | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | НУЧП | в том числе | |
| | | | | | | | прямые затраты | основная з/плата | эксплуат. машин в т.ч. з/плата |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. Оборудование и монтаж. | | | | | | | |
| I. | I60I-2209 | Установка трансляционная ТУ-I0СБУ 4.2Д22,032.0I4 | к-нт | I,00 | 377,00 | 377 | -/- | - | -/- |
| 2. | ЦI0-844-4 | Узел радиотрансляционный, мощностью ВТ до 50 | компл. | I,00 | 23,20 | 23 | -/23 | 23 | -/- |
| 3. | I60I-22I3 | Радиоузел сельских школ РУШ-I-30ЩI.I03.C04-0I | компл. | I,00 | I400,00 | I400 | -/- | - | -/- |
| 4. | ЦI0-378-I | Монтаж | шт | I,00 | 74,50 | 75 | -/63 | 63 | -/- |
| 6 | Ц8-402-2 | Провод ПВ АПВ при скрытой проводке I | I00м | 2,50 | I2,70 | 32 | -/28 | I9 | 9/3 |
| 7 | ЦI0-380-I | Монтаж | шт | I,00 | 5,78 | 6 | -/5 | 5 | -/- |
| 8 | I60I-2344 | Магнитофон специальный настольный тембр-20, ЖС 72.00.000 ТУ | к-т | I,00 | 484,00 | 484 | -/- | - | -/- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I | Ц8-9I-4 | Конструкции металлические под оборудование | т | 0,07 | 377,00 | 26 | -/2 | 2 | -/- |
| | | ВСЕГО по разделу I | | | руб | 3590 | -/375 | 336 | 39/I2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | | | руб | 2526 | | | |
| | | транспортные расходы | | | руб | 203 | | | |
| | | Всего,стоимость оборудования | | | руб | 2729 | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | | руб | 5I7 | | | |
| | | накладные расходы | | | руб | 288 | | | |
| | | плановые накопления | | | руб | 64 | | | |
| | | Всего,стоимость монтажных работ | | | руб | 869 | | | |
| | | Раздел 2. Материалы. | | | | | | | |
| 22 | CI52-489 | Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5мм2 | I000м | 3,00 | I3,00 | 39 | -/- | - | -/- |
| 23 | CI52-495 | Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I,2мм2 | I000м | 0,25 | 22,90 | 6 | -/- | - | -/- |
| 24 | CI55-I3 | Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П | шт | 3,00 | 0,I4 | I | -/- | - | -/- |
| 25 | CI55-22 | Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО | шт | 5,00 | 0,I6 | I | -/- | - | -/- |
| 26 | 05-03 | Труба ПВХ-20 | м | II50,00 | 0,I5 | I72 | -"- | - | -"- |
| | | ВСЕГО по разделу 2 | | | руб | 236 | -/- | - | -/- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ЦI0-605-I | Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения | шт | 5,00 | 0,36 | 2 | -/2 | 2 | -/- |
| I0 | ЦI0-38I-II | Розетка микрофонная | шт | 5,00 | 0,36 | 2 | -/2 | 2 | -/- |
| II | Ц8-4I7-5 | Трубы винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм | I00м | II,50 | I5,90 | I83 | -/9I | 88 | 3/I |
| I2 | ЦI0-397-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 5,00 | 2,73 | I4 | -/I2 | I2 | -/- |
| I3 | I6CI-2363 | Звуковая колонка ЕКЗ-I | шт | 5,00 | 24,00 | I20 | -/- | - | -/- |
| I4 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | I00м2 | II,50 | 4,88 | 56 | -/54 | 27 | 27/8 |
| I5 | Ц8-409-II | За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2 | I00м | II,50 | I,2I | I4 | -/I3 | I3 | -/- |
| I6 | ЦI0-54-I2 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной | I00м | 7,00 | II,20 | 78 | -/76 | 76 | -/- |
| I7 | ОЛТ цена | Магнитофон электроника -302 | шт | I,03 | I45,00 | I45 | -/- | - | -/- |
| I8 | ЦI0-380-I | Монтаж магнитофона | шт | I,00 | 5,78 | 6 | -/5 | 5 | -/- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | | руб | 2I9 | | | |
| | | плановые накопления | | | руб | I7 | | | |
| | | Всего,стоимость монтажных работ | | | руб | 236 | | | |
| | | ВСЕГО по смете: | | | руб | 3834 | -/375 | 336 | 39/I2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость Оборудования | | | руб | 2526 | | | |
| | | транспортные расходы | | | руб | 203 | | | |
| | | Всего, стоимость оборудования | | | руб | 2729 | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | | руб | 736 | | | |
| | | накладные расходы | | | руб | 288 | | | |
| | | плановые накопления | | | руб | 8I | | | |
| | | Всего,стоимость монтажных работ | | | руб. | II05 | | | |

Составил Юревич

224-1-501.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ВАР.БЕЗ ПОДВАЛА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 162УЧАЩИХСЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,254 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,539 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 414 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,273 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЦСКЦЭ-84П1-24 | -ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-23-53 | 1,00 | 259,00 | 0,98 | 259 | 15 | 1 | 24,48 | 24 | | | | |
| | | ШТ | | 15,30 | 0,36 | | | - | 0,46 | - | | | | |
| 2 | 1781-08041 | -СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И678 | 1,00 | 19,00 | - | 19 | - | - | - | - | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - | | | | |
| 3 | Ц8-613-2 | -СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ | 0,01 | 66,20 | 1,10 | 1 | - | - | 70,00 | 1 | | | | |
| | | 100ШТ | | 49,00 | 0,44 | | | - | 0,57 | - | | | | |
| | | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1864-21У3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 15-17ДОП17 П21-1119 | -ШКАФ СТАЛЬНОЙ В НИШЕ | 1,00 | 34,00 | - | 34 | - | - | - | - | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - | | | | |
| 5 | Ц8-612-7 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20 | 0,01 | 520,00 | 6,00 | 5 | 3 | - | 583,00 | 5 | | | | |
| | | 100ШТ | | 323,00 | 2,50 | | | - | 3,22 | - | | | | |
| 6 | 15-17ДОП17 П21-1129 | -УСТАНОВКА И ОБВИНОВКА АВТОМАТА А-3720 | 1,00 | 4,00 | - | 4 | - | - | - | - | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - | | | | |
| 7 | 15-17ДОП17 П21-1126 | -УСТАНОВКА И ОБВИНОВКА АВТОМАТА АЕ-2044 | 6,00 | 6,50 | - | 39 | - | - | - | - | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - | | | | |
| 8 | 15-17ДОП17 П21-1126 | -УСТАНОВКА И ОБВИНОВКА АВТОМАТА АЕ-2046 | 4,00 | 6,50 | - | 26 | - | - | - | - | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - | | | | |
| 9 | 15-17ДОП17 | -ПРИВОД К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ А-3728 | 1,00 | 5,70 | - | 6 | - | - | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П01-1131 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | 1584-01252 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2 В ТРЕХПОЛЮСНОМ ГАБАРИТЕ,25А,С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3721 ТУ16-522,028-74 | 1,00 | 29,00 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | 1584-01288 | -ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3720 2-Х ПОЛЮСНЫМ | 1,00 | 2,75 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | 1517-1353 | -ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА А-3720 | 1,00 | 3,95 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Ц8-574-20 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А | 1,00 | 1,43 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,83 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 1584-01859 | -АВТОМАТ АЕ-2044-АЕ2041-10 ТУ 16-522,064-75 | 6,00 | 4,00 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 1584-01872 А | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ | 6,00 | 0,75 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | 1517-1351 | -ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ | 6,00 | 1,05 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц8-574-18 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А | 6,00 | 0,23 | - | 1 | 1 | - | 0,20 | 1 |
| | | | | 0,11 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | 1584-01868 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75 | 4,00 | 12,20 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | 1584-01873 | -НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА | 4,00 | 2,25 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15-17П1-35 1 | -ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ<br>ШТ | 4,00 | 2,70<br>- | -<br>- | 11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | Ц8-574-23 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А<br>ШТ | 4,00 | 1,14<br>0,70 | -<br>- | 5 | 3 | -<br>- | 1,00<br>- | 4<br>- |
| | | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1070-21У3 | | | | | | | | |
| 22 | 15-17ДОП17 ПР1-1122 | -ЩКА0 В НИШЕ<br>ШТ | 1,00 | 42,00<br>- | -<br>- | 42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Ц8-612-7 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20<br>100ШТ | 0,01 | 500,00<br>303,00 | 6,00<br>2,50 | 5 | 5 | -<br>- | 500,00<br>3,22 | 5<br>- |
| 24 | 15-17ДОП17 ПР1-1129 | -УСТАНОВКА И ОБЖИМОВКА АВТОМАТА А-3720<br>ШТ | 1,00 | 4,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | 15-17ДОП17 ПР1-1126 | -УСТАНОВКА И ОБЖИМОВКА АВТОМАТА А-2046<br>ШТ | 10,00 | 6,50<br>- | -<br>- | 65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | 15-17ДОП17 ПР1-1131 | -ПРИВОД К ВКЛЮЧАТЕЛЯМ<br>ШТ | 1,00 | 5,70<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | 1504-01252 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2 В ТРЕХПОЛЮСНОМ ГАБАРИТЕ,250А,С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3721Б ТУ16-522,020-74<br>ШТ | 1,00 | 29,00<br>- | -<br>- | 29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | 1504-01288 | -ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3720 2-Х ПОЛЮСНЫМ<br>ШТ | 1,00 | 2,75<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | 15-17П1-35 5 | -ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА А3720Б<br>ШТ | 1,00 | 3,95<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | Ц8-574-20 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А<br>ШТ | 1,00 | 1,43<br>0,83 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 1,00<br>- | 1<br>- |
| 31 | 1504-01868 | -АВТОМАТ АЕ-2046=АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75<br>ШТ | 10,00 | 12,20<br>- | -<br>- | 122 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | 1504-01873 | -НАДБАВКА К СПТОВОЙ ЦЕНЕ НА | 10,00 | 2,25 | - | 22 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА* | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | 1517-1351 | -ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ | 10,00 | 2,70 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | Ц8-574-23 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А | 10,00 | 1,14 | - | 11 | 8 | - | 1,00 | 10 |
| | | | | 0,78 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 35 | 1504-12051 | -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ*РПУ-2 ТУ 16-523,331-78 | 1,00 | 6,60 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | Ц8-83-3 | -ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12 | 1,00 | 1,08 | 0,02 | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,00 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | П/ЯВ-8301 | -КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС5115-03В | 2,00 | 110,50 | - | 221 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | Ц8-572-1 | -ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ | 2,00 | 4,39 | 0,68 | 9 | 3 | 2 | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,36 | 0,25 | | | 1 | 0,32 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 39 | 1504-18122 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,П КУ15-19131-40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77 | 1,00 | 5,80 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 40 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ*КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 | 2,00 | 0,80 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1504-18119 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2, ПКУ15-19331-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77 | 1,00 | 10,40 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,487-76 | 4,00 | 0,80 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | 1504-18025 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКИ НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-011У3 ТУ 16-526,488-76 | 1,00 | 0,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | Ц8-529-13 | -СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | 1,00 | 1,35 | 0,03 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | АППАРАТ | | 0,79 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 45 | Ц8-529-13 | -СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | 1,00 | 1,35 | 0,03 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | АППАРАТ | | 0,79 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 46 | 15-04Д12П1 2-241 | -РЕЛЕ РГЛ | 2,00 | 4,20 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | Ц8-83-3 | -ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЧИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12 | 2,00 | 1,00 | 0,02 | 2 | 2 | - | 2,00 | 4 |
| | | ШТ | | 1,00 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 48 | 15-04Д0П44 | -РЕЛЕ ПКЛ-2204 | 1,00 | 2,70 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | Ц8-83-3 | -ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЧИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12 | 1,00 | 1,00 | 0,02 | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | ШТ | | 1,00 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 50 | 36-06П1-43 2 | -ТУМБЛЕР ТВ1-2 | 1,00 | 1,05 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | Ц8-539-7 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ | 1,00 | 0,86 | - | 1 | - | - | 0,60 | 1 |
| | | | | 0,37 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 52 | 1784-10848 | «УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ»ТУД3-1-5 ТУ25-02-281074-76 | 1,00 | 28,60 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 53 | Ц11-4-3 | «УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ | 1,00 | 8,36 | - | 1 | - | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 8,35 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 54 | 17-04Д9П1-1197 | «ДАТЧИК ДТКБ | 1,00 | 3,60 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | Ц11-14-2 | «ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ | 1,00 | 8,62 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 8,61 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 56 | 16-02П05-8 | «ЗВОНОК МЗ-1 | 1,00 | 3,56 | - | 4 | - | - | - | - |
| | 128К=1,08 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | Ц8-84-2 | «АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6 | 1,00 | 8,64 | 8,01 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 8,57 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 58 | 1504-19005 | «БЛОК ЗАЖИМОВ,ЧИСЛО ЗАЖИМОВ-10 36Х24Х5Х69,5ММ»Б3-10 ТУ36,1758-74 | 2,00 | 1,25 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 59 | Ц8-85-1 | «ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ 100ШТ | 0,02 | 30,10 | 0,04 | 1 | - | - | 30,00 | 1 |
| | | | | 21,50 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 60 | Ц11-502-2 | «КОРОБКА У-6М | 1,00 | 1,04 | 0,04 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | 0,77 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 61 | 1504Д0П12П-84-592 | «ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2130 | 2,00 | 15,40 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | Ц8-531-4 | «ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | 2,00 | 3,40 | 0,00 | 7 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,49 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 63 | 1504Д0П12П-84-549 | «ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1230 | 3,00 | 12,20 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | Ц8-531-4 | «ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | 3,00 | 3,40 | 0,00 | 19 | 4 | - | 2,00 | 6 |
| | | | | 1,49 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 65 | 1504Д0П12П-84-547 | «ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210 | 1,00 | 11,30 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | Ц8-531-4 | «ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | 1,00 | 3,40 | 0,00 | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,49 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 67 | 15-04Д0П12 | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1130 | 1,00 | 5,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 68 | Ц8-531-4 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | 1,00 | 3,40 | 0,00 | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,49 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 69 | Ц8-591-2 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,02 | 19,60 | 0,05 | 1 | - | - | 20,00 | - |
| | | | 100ШТ | 11,30 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 70 | Ц8-522-5 | -АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 | 1,00 | 2,32 | 0,05 | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,02 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | | КОМПЛ. | | | | | | | |
| 71 | Ц8-591-6 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,06 | 25,10 | 0,04 | 2 | 1 | - | 31,00 | 2 |
| | | | 100ШТ | 17,10 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 72 | Ц8-591-7 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,11 | 20,00 | 0,02 | 2 | 1 | - | 22,00 | 2 |
| | | | 100ШТ | 12,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 73 | Ц8-591-8 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 0,03 | 30,00 | 1,13 | 1 | 1 | - | 34,00 | 1 |
| | | | 100ШТ | 19,50 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 74 | Ц8-488-3 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ | 3,00 | 0,03 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 3 |
| | | | ШТ | 0,32 | - | | | - | - | - |
| 75 | Ц8-481-28 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫЧИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО 0,25Т | 7,00 | 2,04 | 0,04 | 14 | 10 | - | 2,00 | 14 |
| | | | | 1,44 | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 76 | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 0,03 | 377,00 | 4,70 | 11 | 1 | - | 61,00 | 2 |
| | | | Т | 33,30 | 1,41 | | | - | 1,02 | - |
| 77 | Ц8-486-2 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ | 0,37 | 64,10 | 26,60 | 24 | 10 | 10 | 52,00 | 19 |
| | | | | 26,10 | 9,94 | | | 4 | 12,02 | 5 |
| | | | 100М | | | | | | | |
| 78 | Ц8-417-5 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 3,33 | 15,90 | 0,22 | 53 | 25 | - | 14,00 | 47 |
| | | | | 7,65 | 0,00 | | | - | 0,10 | - |
| | | | 100М | | | | | | | |
| 79 | Ц8-417-6 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,23 | 20,60 | 0,35 | 5 | 2 | - | 16,00 | 4 |
| | | | | 0,05 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | | | 100М | | | | | | | |
| 80 | Ц8-418-4 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ | 2,22 | 7,24 | 0,13 | 16 | 13 | - | 10,00 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | | 5,83 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 81 | U8-418-5 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,20 | 8,44 | 0,13 | 2 | 2 | - | 11,00 | 3 |
| | | | | 6,26 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 82 | U8-418-6 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,08 | 11,00 | 0,39 | 1 | 1 | - | 12,00 | 1 |
| | | | | 6,67 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 83 | U8-482-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 3,90 | 12,70 | 3,71 | 50 | 29 | 15 | 13,00 | 31 |
| | | | | 7,55 | 1,18 | | | 5 | 1,52 | 6 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 84 | U8-489-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2 | 6,10 | 4,00 | 2,33 | 30 | 15 | 16 | 4,00 | 25 |
| | | | | 2,36 | 0,71 | | | 4 | 0,92 | 6 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 85 | U8-489-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2 | 3,07 | 1,21 | - | 4 | 4 | - | 2,00 | 7 |
| | | | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 86 | U8-489-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2 | 16,00 | 4,00 | 2,33 | 70 | 30 | 37 | 4,00 | 64 |
| | | | | 2,36 | 0,71 | | | 11 | 0,92 | 15 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 87 | U8-489-2 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2 | 0,25 | 6,02 | 2,05 | 2 | 1 | - | 5,00 | 1 |
| | | | | 2,90 | 0,07 | | | - | 1,12 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 88 | U8-489-12 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2 | 1,05 | 1,30 | - | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,26 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 89 | U8-399-1 | -ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 | 0,00 | 7,97 | 5,59 | 0 | 2 | 4 | 4,00 | 3 |
| | | | | 2,07 | 1,75 | | | 1 | 2,26 | 2 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 90 | U8-489-3 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО116ММ2 | 0,05 | 9,29 | 4,04 | 1 | - | - | 7,00 | - |
| | | | | 4,10 | 1,46 | | | 0 | 1,00 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 91 | U8-489-13 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 | 0,12 | 2,53 | - | 1 | - | - | 4,00 | - |
| | | | | 2,30 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 92 | U8-489-4 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ | 0,09 | 12,30 | 6,30 | 1 | - | - | 10,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО135ММ2 | | 5,51 | 1,85 | | | - | 2,39 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 93 | U8-489-14 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 | 0,21 | 2,80 | - | 1 | 1 | - | 5,60 | 1 |
| | | 100М | | 2,71 | - | | | - | - | - |
| 94 | U8-397-2 | -ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ | 0,01 | 123,00 | 39,20 | 1 | - | - | 49,00 | - |
| | | Т | | 27,20 | 11,40 | | | - | 14,71 | - |
| 95 | U8-147-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ | 0,04 | 27,80 | 1,90 | 1 | 1 | - | 25,00 | 1 |
| | | 100ШТ | | 15,50 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| 96 | U8-147-7 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,6КГ | 0,04 | 1,34 | 0,13 | 1 | - | - | 2,00 | - |
| | | 100ШТ | | 1,12 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 97 | ЦСКИЗ-84П1-256 | -ЯЩИК ЯРП-11-381 | 1,00 | 0,02 | 0,10 | 9 | 2 | - | 2,40 | 2 |
| | | ШТ | | 1,55 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1630 | 219 | 83 | | 366 |
| | | | | РУБ. | | | | 26 | | 35 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 970 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 74 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 1044 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 660 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 193 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧГ - | | РУБ. | | - | 91 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 28 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 65 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 138 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 918 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 539 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 414 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 273 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1962 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 539 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 414 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 273 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2: МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 98 | 2425-1861 | -СТОЙКИ-К115ОУ3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 | - | 235,84 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 99 | 2425-1698 | -ПОЛКИ-К116ОУ3 | - | 289,44 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 | | | | | | | | |
| | | 1000ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 100 | 24-05ДОП15 К=1,076 | -ЛОТОК НЛ-40 | 2,00 | 2,37 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 101 | С152-229 | -ПРОВОД АПВ1.5 | 0,47 | 34,90 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | С152-230 | -ПРОВОД АПВ1.5 | 0,13 | 45,60 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 103 | С152-230 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 | 0,02 | 45,60 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 104 | С152-232 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 | 0,06 | 105,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 105 | С152-234 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 | 0,03 | 202,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 106 | С152-241 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 | 0,02 | 27,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 107 | С152-196 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 0,20 | 49,20 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 108 | С152-199 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | 0,11 | 71,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3800 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М | | | | | | | | |
| 109 | 05-03П8-00 08К=1,076 | -ТРУБА НПН-50 М | 8,00 | 0,38 | - | 3 | - | - | - | - |
| 110 | 05-03П8-00 04К=1,076 | -ТРУБА НПН-20 М | 167,00 | 0,15 | - | 25 | - | - | - | - |
| 111 | 05-03П8-00 05К=1,076 | -ТРУБА НПН-25 М | 55,00 | 0,18 | - | 10 | - | - | - | - |
| 112 | 05-03П8-00 06К=1,076 | -ТРУБА НПН-32 М | 28,00 | 0,25 | - | 7 | - | - | - | - |
| 113 | 05-03П8-00 86К=1,076 | -ТРУБА ГВХ-20 М | 218,00 | 0,16 | - | 35 | - | - | - | - |
| 114 | 05-03П8-00 87К=1,076 | -ТРУБА ПВХ-25 М | 115,00 | 0,19 | - | 22 | - | - | - | - |
| 115 | 05-03П8-00 88К=1,076 | -ТРУБА ГВХ-32 М | 23,00 | 0,28 | - | 6 | - | - | - | - |
| 116 | С113-130 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М | 37,00 | 0,32 | - | 12 | - | - | - | - |
| 117 | 2405-1012 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1686-78 ШТ | 3,00 | 1,85 | - | 6 | - | - | - | - |
| 118 | С154-165 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ | 3,00 | 0,70 | - | 2 | - | - | - | - |
| 119 | 092К=1,08 | -РОЗЕТКА НА 25А ШТ | 5,00 | 1,19 | - | 6 | - | - | - | - |
| 120 | 092К=1,08 | -РОЗЕТКА НА 6А ШТ | 1,00 | 0,57 | - | 1 | - | - | - | - |
| 121 | С154-162 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4 ШТ | 5,00 | 0,16 | - | 1 | - | - | - | - |
| 122 | С154-161 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ | 6,00 | 0,16 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4 | | - | - | | | - | - | - |
| 123 | С154-190 | -РОЗЕТКА А-700КОМ ШТ | 1.00 | 0,44 | - | 1 | - | - | - | - |
| 124 | 092К=1,00 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТО ШТ | 2.00 | 0,60 | - | 1 | - | - | - | - |
| 125 | 24-05ДОП22 К=1,082 | -КОРОБКА У-614 ШТ | 1.00 | 7,36 | - | 7 | - | - | - | - |
| 126 | С152-228 | -ПРОВОД АПВ-1.2 1000М | 2.10 | 28,40 | - | 60 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 271 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 271 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 292 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 292 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1901 | 219 | 83 | | 366 |
| | | | РУБ. | | | | | 26 | | 35 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 978 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 74 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1044 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 931 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 193 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 91 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 86 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 130 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1210 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 539 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 414 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 273 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2254 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 539 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 614 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 273 | - | | - |

СОСТАВИЛ [signature] ШРЕВИЧ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

на часофикацию. Школа на I62 учащихся

Сметная стоимость 0,I96 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 35 чел.-ч
Сметная з/плата 0,034 тыс.руб

Составлена в ценах I984г

| №№ пп | Обосно-вание | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоим.единицы, руб | | Общая стоимость, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Основн. з/пл | Экспл. машин | обслуживающ. машины | |
| | | | | основн. з/пл | в т.ч. з/пл | | | в т.ч. з/пл | на един. | всего |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Оборудование и монтаж | | | | | | | | |
| I | 8-402-2 | Провод ППВ АППВ при скрытой проводке I00м | I,I0 | I2,70<br>7,55 | 3,7I<br>I,I8 | I4 | 8 | 4<br>I | I3,00<br>I,52 | I4<br>2 |
| 2 | I0-605-I | Коробка телефизионная разветвительная, соединительная, управнительная, распределительная или фильтров сложения шт | 4,00 | 0,58<br>0,46 | - | 2 | 2 | - | 0,80<br>- | 3<br>- |
| 3 | I0-84I-I | Часы электрические первичные, компл. | I,00 | 2,94<br>2,79 | 0,06<br>0,02 | 3 | 3 | - | 2,00<br>0,03 | 2<br>- |
| 4 | I0-84I-2 | То же, вторичные шт | 6,00 | 3,I6<br>2,85 | 0,03<br>0,0I | I9 | I7 | - | 2,00<br>0,0I | I2<br>- |
| 5 | I7-03-2 п.I-047 | Часы первичные П4МЗ-2БР-Р24 шт | I,00 | 57,00<br>- | - | 57 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО прямые затраты по разделу I | руб<br>руб | | | 95 | 30 | 4<br>I | | 3I<br>2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб | | | 57 | - | | - | - |
| | | Транспортные расходы | " | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, стоимость оборудования | руб | | | 62 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб | | | 38 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб | | | 24 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная з/плата в н.р. | руб. | | | - | 3 | - | | - |
| | | Плановые накопления | " | | | 5 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость монтажных работ | " | | | 67 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная з/плата | руб. | | | - | 34 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | | | I29 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная з/плата | руб. | | | - | 34 | - | | - |
| | | Раздел 2.Материалы | | | | | | | | |
| 6 | CI52-405 | Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I 2мм2 | I000м | | 0,II | 22,90 | 3 | - | -/- | -/- | -/- |
| 7 | CI55-I3 | Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П | шт. | | 4,00 | 0,I4/- | I | - | -/ | -/- | -/- |
| 8 | I7-03II-056 | Часы вторичные В4СI-М2ПВ-300 32И | шт | | I,00 | I4,50/- | I5 | - | -/- | -/- | -/- |
| 9 | I7-03 | Часы вторичные сигнальные 7В4С | шт | | I,00 | 43,50/- | 44 | - | -/- | -/- | -/- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | | | | 63 | - | -/- | | -/- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб. | | | 63 | - | - | | |
| | | плановые накопления | руб. | | | 4 | - | - | | - |
| | | всего,стоимость монтажных работ | " | | | 67 | - | - | | - |
| | | Итого по разделу 2 | руб. | | | 67 | - | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб. | | | I58 | 30 | 4/I | | 3I/2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб. | | | 57 | - | - | | - |
| | | транспортные расходы | руб. | | | 5 | - | - | | - |
| | | всего,стоимость оборудования | руб. | | | 62 | - | - | | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | | | I0I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб. | | | 24 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в н.р. | чел-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | сметная з/плата в н.р. | руб. | | | - | 3 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб. | | | 9 | - | - | | - |
| | | всего,стоимость монтажных работ | руб. | | | I34 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | сметная з/плата | руб. | | | - | 34 | - | | - |
| | | Итого по смете | руб. | | | I96 | - | - | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная з/плата | руб. | | | - | 34 | - | | - |

составил Древич

224-1-501.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 162 УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,873 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-482-2 | ПРОВОД ПТВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 1,78 | 12,78 | 3,71 | 22 | 13 | 6 | 13,88 | 22 |
| | | 100М | | 7,55 | 1,18 | | | 2 | 1,52 | 3 |
| 2 | Ц18-689-1 | КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ | 2,88 | 8,58 | - | 1 | 1 | - | 8,88 | 2 |
| | | ШТ | | 8,46 | - | | | - | - | - |
| 3 | Ц18-744-6 | ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ | 4,88 | 1,82 | - | 7 | 7 | - | 3,88 | 12 |
| | | ШТ | | 1,68 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 30 | 21 | 6 | | 36 |
| | | | | РУБ. | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 30 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 17 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 51 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 26 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 51 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 26 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 4 | 16022-5012е-ЗВОНОК | ГРОМКОГО БОЯ #МЗ-1 ШТ | 4,00 | 3,30 | - | 13 | - | - | - | - |
| 5 | 15-09ТБ5-0 79 | -ПРОВОД АППВ-2,2 КМ | 0,17 | 36,83 | - | 6 | - | - | - | - |
| 6 | 2405-1360 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ#У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78 1000ШТ | - | 43,28 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 50 | 21 | 6 | | 36 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |

СОСТАВИЛ ДРЕВИЧ

224-1-501.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-11

НА ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 1632УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1988 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,365 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 331 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,236 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | | |
| 1 | У18-742-1 | -ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ;СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ШЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ<br>ШТ | 1,00 | 26,20<br>17,78 | - | 26 | 18 | - | 26,00 | 26 |
| 2 | 16-8201-9 | -ТОПАЗ НА 10ЛУЧЕЙ<br>ШТ | 1,00 | 630,00 | - | 630 | - | - | - | - |
| 3 | У18-743-2 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ<br>ШТ | 1,00 | 0,97<br>0,88 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| 4 | 16-82 | -ПРИБОР ФИКУС<br>ШТ | 1,00 | 69,00 | - | 70 | - | - | - | - |
| 5 | У18-757-1 | -ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ;ДО:5<br>ШТ | 1,00 | 2,51<br>2,27 | - | 3 | 2 | - | 4,00 | 4 |
| 6 | У18-743-4 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЕ;БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ<br>ШТ | 60,00 | 0,88<br>0,76 | - | 60 | 52 | - | 1,00 | 60 |
| 7 | У18-743-4 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА | 52,00 | 0,88<br>0,76 | - | 46 | 40 | - | 1,00 | 52 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЕ,БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | МТ | | | | | | | | |
| 8 | U18-683-1 | -КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, | | 50,88 | 8,58 | - | 29 | 23 | - | 8,88 | 46 |
| | | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, | | | 8,46 | - | | | - | - | - |
| | | УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ | | | | | | | | | |
| | | | МТ | | | | | | | | |
| 9 | U18-683-1 | -КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, | | 53,88 | 8,58 | - | 31 | 24 | - | 8,88 | 42 |
| | | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, | | | 8,46 | - | | | - | - | - |
| | | УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ | | | | | | | | | |
| | | | МТ | | | | | | | | |
| 10 | U8-496-1 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ | | 8,18 | 54,88 | 23,18 | 5 | 2 | 2 | 43,88 | 4 |
| | | | 100М | | 23,28 | 9,73 | | | 1 | 12,55 | 1 |
| 11 | U18-54-12 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ | | 2,88 | 11,28 | - | 22 | 22 | - | 19,88 | 38 |
| | | | 100М | | 10,88 | - | | | - | - | - |
| 12 | U8-489-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | | 8,18 | 4,88 | 2,33 | 1 | - | - | 4,88 | - |
| | | | 100М | | 2,36 | 8,71 | | | - | 8,92 | - |
| 13 | U8-489-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | | 8,38 | 1,21 | - | 1 | - | - | 2,88 | 1 |
| | | | 100М | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| 14 | U18-54-18 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ | | 2,88 | 11,28 | - | 22 | 22 | - | 19,88 | 38 |
| | | | 100М | | 10,88 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 941 | 286 | 2 | | 314 |
| | | | РУБ. | | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 700 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 56 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 756 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 241 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 169 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р. - | РУБ. | | | | - | 29 | - | | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАТЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 32 | - | - | | - | |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 442 | - | - | | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | | 331 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 236 | - | | - | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1198 | - | - | | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | | 331 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 236 | - | | - | |
| | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | |
| 15 | 1682-38865 -СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЗУС | 1,00 | 11,71 | - | 12 | - | - | - | - | |
| | | ШТ | - | - | | | - | - | - | |
| 16 | 16-02П03-0 -ДАТЧИК СМК | 60,00 | 0,56 | - | 38 | - | - | - | - | |
| | 07 ШТ | | - | - | | | - | - | - | |
| 17 | 1682-38865 -ДАТЧИК ДИМК | 52,00 | 1,40 | - | 73 | - | - | - | - | |
| | | ШТ | - | - | | | - | - | - | |
| 18 | 0155-13 -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П | 50,00 | 0,14 | - | 7 | - | - | - | - | |
| | | ШТ | - | - | | | - | - | - | |
| 19 | 16-02 -КОРОБКА РТ-2 | 33,00 | 0,33 | - | 17 | - | - | - | - | |
| | | ШТ | - | - | | | - | - | - | |
| 20 | 0152-489 -ПРОВОД ТРВ | 0,20 | 13,00 | - | 3 | - | - | - | - | |
| | | 100М | - | - | | | - | - | - | |
| 21 | 0192-228 -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 | 0,04 | 28,40 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | | 100М | - | - | | | - | - | - | |
| 22 | 0113-14 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ВУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-2,8 | 10,00 | 0,31 | - | 3 | - | - | - | - | |
| | | М | - | - | | | - | - | - | |
| 23 | 18-09Т08-0 -ПРОВОД НВ-0,35 | 0,16 | 8,50 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 01 КМ | | - | - | | | - | - | - | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 155 | - | - | | - | |
| | | РУБ. | | | | | - | | - | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 155 | - | - | | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1896 | 286 | 2 | | 314 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 788 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 756 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 396 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 169 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 689 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 331 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 236 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1363 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 331 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 236 | - | | - |

СОСТАВИЛ ЗРЕВИЧ

224-I-50I.86

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

на приобретение и монтаж оборудования, мебели, инвентаря для школы на I62 учащихся на 9 классов

Сметная стоимость 43,38 т.р.
в т.ч.оборудован. 43,27 т.р.
монтажных работ 0,II т.р.
НУЧП 0,07 т.р.
Возврат от реализации тары 0,43 т.р.

Составлена в ценах I984 г

| №№ пп | Обоснование | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во | Масса, т брутто нетто ед. | Масса, т брутто нетто общ. | Стоимость единицы, руб оборудован. | Стоимость единицы, руб Монтажных работ Всего | Стоимость единицы, руб Монтажных работ в том числе основн. з/пл | Стоимость единицы, руб Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл | Общая стоимость, руб оборудован. | Общая стоимость, руб Монтажных работ Всего | Общая стоимость, руб Монтажных работ в том числе основн. з/пл | Общая стоимость, руб Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | Вариант А: | | | | | | | | | | | | |
| I | Сбор. сметн. норм 5.I стр.8 | Мебель $\frac{72,I+I32,5-72,I}{280}$ x I98=II4,8I | мест | I62 | | | II4,8I | | | | I8599 | | | |
| 2 | -"- | Оборудование технологическое I4,9+$\frac{42,I-I4,9}{280}$ x x 34,I2 | " | I62 | | | 33,64 | | | | 5450 | | | |
| 3 | -"- | 34,I2-0,48=33,64 Монтаж а) 0,2+$\frac{0,6-0,2}{280}$ x x I98=0,48 | " | I62 | | | | 0,48 | | | | 78 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -"- | НУЧП | мест | I62 | | | | (0,40) | | | | | (65) | |
| | | $0,2+\frac{0,5-0,2}{280}$ x | | | | | | | | | | | | |
| | | x I98=0,398 | | | | | | | | | | | | |
| | | б) немонтируемое оборудование | мест | I62 | | | II,65 | | | | I887 | | | |
| | | $2,9+\frac{I5,3-2,9}{280}$ x | | | | | | | | | | | | |
| | | x I98=II,65 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | -"- | Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование | " | I62 | | | 87,94 | | | | I4246 | | | |
| | | $8I,5+\frac{90,6-8I,5}{280}$ x | | | | | | | | | | | | |
| | | x I98=87,94 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | -"- | Инвентарь | " | I62 | | | I8,2 | | | | 2948 | | | |
| | | $I6,3+\frac{I9-I6,3}{280}$ x | | | | | | | | | | | | |
| | | x I98=I8,20 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | -"- | Противопожарный инвентарь | " | I62 | | | 0,85 | | | | I38 | | | |
| | | $I,4+\frac{0,6-I,4}{280}$ x | | | | | | | | | | | | |
| | | x I98=0,85 | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО | руб | | | | | | | | 43268 | 78 | 32 | I9 |
| | | Накладные расходы 80% от з/пл | " | | | | | | | | | 26 | | |
| | | ИТОГО | " | | | | | | | | | I04 | | |
| | | Плановые накопления 8% | " | | | | | | | | | 8 | | |
| | | ИТОГО | " | | | | | | | | 43268 | II2 | 32 | I9 |
| | | Возврат от реализации тары - 433 НУЧП | " | | | | | | | | | 65 | | |

/Составила С.Гуркова

224-1-501.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I3

на приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования для школы на I62 учащихся

Сметная стоимость 2,43 т.р.
в т.ч.оборудования I,53 т.р.
монтажных работ 0,90 т.р.
НУЧП 0,46 т.р.

Составлена в ценах I984 года

| № п/п | Обоснование | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Един. измер. | К-во | Масса, тонн брутто ед. изм. | Масса, тонн брутто общая | Стоимость единицы оборудован. | Стоимость единицы Монтажных работ Всего | Стоимость единицы Монтажных работ В том числе: основн. з/плат. | Стоимость единицы Монтажных работ В том числе: экспл. машин | Общая стоимость в руб. оборудован. | Общая стоимость в руб. Монтажных работ Всего | Общая стоимость в руб. Монтажных работ В том числе: основн. з/плат. | Общая стоимость в руб. Монтажных работ В том числе: экспл. машин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | в т.ч. з/плат. | | | | в т.ч. з/плат. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | Пр-нт 28-0I-80 п.2-0I5 П.3I-I2-I прим. | Кинопроектор "Украина" | к-т | I | | | 305 | 2I,4 | I2,7 | 0,25 | 305 | 2I | I3 | - |
| 2 | -"- п.2-04IA | Экран ЭПБ -С-2,6 | шт | 8 | - | - | 27 | - | - | - | 2I6 | | | |
| 3 | 3I-24-2 | Монтаж | м2 | 27,2 | - | - | - | 6,73 | I,67 | 0,I2 | | I83 | 45 | 3 |
| 4 | 3I-24-I | Изготовление рамы | м2 | 27,2 | - | - | - | 3,I5 | 2,92 | 0,I3 | | 86 | 79 | 4 |
| 5 | 39-24-3 | Обрамление экрана черным бархатом | м2 | 27,2 | - | - | - | II,I | 2,6I | 0,2I | | 302 | 7I | 6 |
| 6 | Диапроектор-автомат 28-0I-80 | "Протон" | шт | 2 | - | - | 202 | 4,62 | 4,I4 | - | 404 | 9 | 8 | |
| 7 | Пр-нт 29-08-0I 3I-23-I0 прим. | Диапроектор "Лектор-600" | шт | 4 | - | - | 52 | 4,62 | 4,I4 | | 208 | I8 | I7 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28-0I-80 п.2-0I5 прим. 3I-I2-I прим. | Кинопроектор "Радуга" | шт | I | - | - | 305 | 2I,4 | I2,7 | 0,25 | 305 | 2I | I3 | - |
| | | Итого | | | | | | | | | I438 | 640 | 246 | I3 |
| | | Транспорт 5% | | | | | | | | | 72 | | | |
| | | Итого | | | | | | | | | I5I0 | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы I,2% | | | | | | | | | I8 | | | |
| | | Итого | | | | | | | | | I528 | | | |
| | | Накладные расходы 80% от з/платы | | | | | | | | | | I97 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 837 | | |
| | | Плановые накопления 8% | | | | | | | | | | 67 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 904 | | |
| | | НУЧП | | | | | | | | | | (456) | | |

Составила С.Гуркова

224-1-501.86

(132)

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-I4

на подкрановые пути (базисные цены)

Составлена в ценах I984 г. Сметная стоимость 0,922 т.р.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Един. измерен. | К-во | Стоимость един., руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | НУЧП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе: | | Всего | В том числе: | | |
| | | | | | | основн. з/плат. | Экспл. машин, в т.ч. з/плат. | | основн. з/плат. | экспл. машин, в т.ч. з/пл. | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Ш-I0 ценн I969г. К=I;I5э/м К=I,I2 о/з К=I,25 матер. (письмо ВА386I-4 от I4.7.83г Госстроя СССР | Устройство и разборка подкрановых путей | звено | 4,00 | I74,98 | 33,71 | 2I,39 | 700 | I35 | 86 | - |
| 2 | Ш-49 ценн I969г. | Установка и снятие тупиковых упоров и устройство контурного заземления | путь | I,00 | 33,49 | I0,08 | 2,53 | 33 | I0 | 3 | |
| | | Итого | | | | | | 733 | I45 | 89 | |
| | | Накладные расходы I6,5% | | | | | | I2I | | | |
| | | Плановые накопления 8% | | | | | | 68 | | | |
| | | Всего по смете | | | | | | 922 | I45 | 89 | |

Составила Толкачева

gost.e-ecolog.ru