ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2II-I-400.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ
в конструкциях серии I.090.I-I

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

Часть 2 (стр.93 - I67)

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на электроосвещение

Основание: ЭО.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I3,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 47,I4 руб.
I м2 общей площади 5,I9 руб.
I м3 объема здания I,34 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтаж								
I.	Ц8-6I2-3	Щиток осветительный с автоматическим выключателем или с пакетным выключателем на ток до I00А или с зажимами на вводе количество групп до I0 I00шт	0,09	430,00 I89,00	9,00 3,I9	39	I7	I -	3I5,00 4,I2	28 -
2.	Ц8-6I0-I	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до 5 кг I00шт	0,0I	7I,50 50,00	I,30 0,52	I	I	- -	80,00 0,67	I -
3.	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 КВА I00шт	0,0I	I24,00 86,00	5,00 3,27	I	I	- -	I38,00 4,22	I -
4.	E2I-I35 26-I	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях с числом ламп 2	3,38	99,50 56,70	30,50 I0,30	336	I92	I03 35	I0I,00 I3,29	34I 45
5.	E2I-I70 36-3	Установка сигнальных фонарей с надписью ВХОД ВЫХОД I00шт	0,30	50,50 43,80	I,60 0,3I	I5	I3	- -	74,46 0,44	22 -
6.	E2I-I29	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2 I00шт	I,62	85,20 3I,40	I,40 0,95	I38	5I	3 2	56,60 I,23	92 2
7.	E2I-I26	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых	0,I8	I20,00 46,50	62,70 I9,50	22	8	I2 4	88,20 25,I5	I6 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИЯХ								
		100ШТ.								
8	Ц8-596-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ НИШАХ КОСОСВЕТ УНИВЕРСАЛЬ И Т.П.	0,15	294,00	122,00	44	6	19	69,00	10
				39,00	38,40			6	49,54	7
		100ШТ								
9	1504-4223	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-112 ОСТ 16.0.536.001-72	1,00	5,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
11	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
13	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	13,00	0,38	0,01	5	4	-	1,00	13
		ШТ		0,33	-			-	-	-
14	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522.066-75	1,00	2,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	Е21-110 21-1	-ПРОКЛАДКА КОРОБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,70	86,60	58,80	147	42	100	42,90	73
		100М		24,70	18,10			31	23,35	40
17	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	1,65	13,30	-	22	17	-	19,20	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-2	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		10,60	-			-	-	-
		100ШТ.								
18	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,50	33,60	-	17	10	-	37,20	19
	23-3	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ		20,80	-			-	-	-
		100ШТ.								
19	Е21-118	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,40	11,30	-	5	4	-	18,60	7
	23-6	НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		10,30	-			-	-	-
		100ШТ.								
20	Е21-009	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В	41,00	16,40	0,46	672	261	19	11,40	467
	23-7	КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 17-22 ЭТАЖАХ С 1 КОМНАТОЙ		6,36	0,31			13	0,40	16
		КВАРТИРА								
21	Е21-120	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,05	30,80	-	2	1	-	39,90	2
	23-8	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ		21,40	-			-	-	-
		100ШТ.								
22	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	4,00	39,80	8,53	159	115	34	51,60	206
	20-1	ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2		28,80	2,67			11	3,44	14
		100М								
23	Е21-81	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	2,40	34,40	5,34	83	58	13	42,50	102
	16-1	ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ		24,10	1,69			4	2,18	5
		100М								
24	Е21-82	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	0,20	35,10	5,46	7	5	1	42,80	9
	16-2	ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ		24,10	1,76			-	2,27	-
		100М								
25	Е21-84	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	5,52	6,80	0,17	38	26	1	8,32	46
	16-4	ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ		4,65	0,12			1	0,15	1
		100М								
26	Е21-73	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С	0,30	33,80	3,63	10	8	1	49,00	15
	15-1	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25		27,40	1,39			-	1,79	1
		100М								
27	Е21-77	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В	0,67	14,30	0,74	10	8	-	20,90	14
	15-5	ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25		11,60	0,50			-	0,65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
28	Е21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	1,50	3,62	0,60	5	4	1	5,07	8
	17-1	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ		---	---			---	---	---
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД		2,79	0,42			1	0,54	1
		ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ								
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ								
		СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2								
		100М								
29	Е21-94	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	8,90	4,56	0,80	41	31	7	6,24	56
	17-2	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ		---	---			---	---	---
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД		3,44	0,26			2	0,34	3
		ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ								
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ								
		СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2								
		100М								
30	Е21-95	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	1,20	6,67	1,37	8	6	2	8,67	10
	17-3	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ		---	---			---	---	---
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД		4,87	0,45			1	0,58	1
		ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ								
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ								
		СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2								
		100М								
31	Е21-98	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	2,86	1,47	-	4	4	-	2,39	7
	17-6	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ		---	---			---	---	---
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ		1,35	-			-	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД								
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ								
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ								
		СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2								
		100М								
32	Е21-99	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	5,35	1,69	-	9	8	-	2,64	14
	17-7	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ		---	---			---	---	---
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ		1,50	-			-	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД								
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ								
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ								
		СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2								
		100М								
33	Е21-100	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	2,29	3,08	-	7	6	-	4,86	11
	17-8	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ		---	---			---	---	---
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ		2,83	-			-	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД								
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ								
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ								
		СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2								
		100М								
34	Е21-103	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПРИ	46,56	8,74	-	407	362	-	13,90	647
	18-1	СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		---	---			---	---	---
		100М		7,77	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2270	1772	317		2275
			----					---		---
			РУБ.					111		141
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2261	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			670	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1383	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	201	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1584	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3647	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1584	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

35	КАЛЬКУЛЯЦИ Я 1	-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ8505-1Р-20 ШТ	9,00	38,85 - -		350	-	- - -	- - -	- - -
36	1504-19004	-АППАРАТ МЕСТНОГО ОСЬЕЩЕНИЯ=АНО-4 ТУ 16-517.118-75 ШТ	1,00	5,49 - -	-	5	-	- - -	- - -	- - -
37	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70 - -	-	14	-	- - -	- - -	- - -
38	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП031-2х40-004УХЛ4 ШТ	270,00	17,14 - -	-	4628	-	- - -	- - -	- - -
39	1507-1148	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-Д-2х40-01УХЛ4,ПВЛП-Д-2х40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДО-2х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ЛО-2х40-02УХЛ4 ШТ	20,00	20,61 - -	-	412	-	- - -	- - -	- - -
40	1507-1152	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-Д-2х80-01УХЛ4,ПВЛМ-Д-2х80-02УХЛ4,ПВЛМ-ДО-2х80-01УХЛ4,ПВЛМ-ДО-2х80-02УХЛ4 ШТ	2,00	26,27 - -	-	53	-	- - -	- - -	- - -
41	2405-1889	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ=СУВ-МУЗ ТУ36-101-78 ШТ	30,00	2,66 - -	-	80	-	- - -	- - -	- - -
42	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/АЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	2,00	3,24 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
43	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО	25,00	1,91 - -	-	48	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ								
44	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	42,00	1,57	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	1507-1044	-СВЕТИЛЬНИК=НПП02-100-001У3 ШТ	25,00	7,86	-	197	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	1507-1046	-СВЕТИЛЬНИК=НСП11Х500-001У3 ШТ	2,00	15,22	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	С153-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/Б20-04У3 ШТ	16,00	3,62	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	70,00	1,57	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С153-132	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕЖУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАЛАТ БОЛЬНИЦ ТИПА АС-19УХЛ4 ТУ16-535-488-75 ШТ	15,00	2,18	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4 ШТ	46,00	18,10	-	833	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	68,60	7,20	-	494	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛА80,ЛАЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80 10ШТ	0,40	8,39	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16.545.215-78 10ШТ	0,20	2,56	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	11,80	1,08	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	6,00	0,99	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	3,00	0,98	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
57	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	0,40	0,83	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
58	С153-252	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПА В125-135-25	1,50	0,94	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
59	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	4,60	1,42	-	7	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
60	16022-50114	-ЗВОНОК= ЗВП	13,00	9,41	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	2405-1750	-РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	0,11	42,20	-	5	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
62	2405-1979 ДОП1	-КОРОБА КЛ-1У3	80,00	2,15	-	172	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	50,00	1,63	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	20,00	0,66	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	2405-1368	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У194М	0,08	43,28	-	3	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
66	2405-1338 ДОП8	-ТОЖЕ У196У	0,20	64,92	-	13	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
67	МТ092	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	115,00	0,45	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	МТ092	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ	50,00	0,82	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-2=ВК11-1920 ТУ 16-526.294-78	50,00	0,70	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
70	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
72	150401-54	-РОЗЕТКИ РШ-Ц-2-С-08-6/220	35,00	0,23	-	8	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
73	150401-53	-РОЗЕТКИ РШ-Ц-2-0-07-6/220 ШТ	40,00	0,26	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5 1000М	0,30	179,00	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	С151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х2,5 1000М	0,10	222,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2,5 1000М	0,45	22,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 6 1000М	0,12	39,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10 1000М	0,36	63,20	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5 1000М	0,15	49,20	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	4,50	49,20	-	221	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
81	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	1,50	71,00 -	- -	107	-	- -	- -	- -
82	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ10704-76ДИАМЕТРОМ32Х2 М	100,00	0,32 -	- -	32	-	- -	- -	- -
83	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,80	333,56 -	- -	267	-	- -	- -	- -
84	503-80125-1 1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,02	430,40 -	- -	9	-	- -	- -	- -
85	241829 5070	-КЛЕЙ БМК КГ	23,00	2,81 -	- -	65	-	- -	- -	- -
86	С159-649	-МУФТА М50 10ШТ	2,50	0,64 -	- -	2	-	- -	- -	- -
87	С159-651	-ВТУЛКА В-50 10ШТ	30,40	0,11 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		8837	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		350	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		35	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		390	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8487	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		8485	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			680	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9167	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9557	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11107	1272	317		2275
			РУБ.					111		141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			359	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			400	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10748	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			670	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1383	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8485	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	201	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			949	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1584	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			13204	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2515
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1584	-		-

ГЛ.АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В.БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
СОСТАВИЛ РУК ГРУППЫ Н.ШЕРЕМЕТОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦИАЛИСТ Г.СИБЕКИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Т.БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Н.ДОРОХИНА

22819-10

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости изготовления щитка осветительного типа ЯОУ 8505-IP-20

Составлена в ценах I984 г. Измеритель I шт

№№ пп	Наименование прейскуранта или ценника и № поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования	Един. изм.	К-во	Вес в кг Един.	Вес в кг Общий	Стоимость единицы в руб. Оборудования	Монтажные работы Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Стоимость общая в руб. Оборудования	Монтажные работы Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-I7 п.I-I02	Шкаф размером 650х300хI50	шт	I	-	-	I6,3	-	-	-	I6,3	-	-	-
2.	I5-04 п.0I-055 I5-I7 п.I-35I	Автоматический выключатель типа АЕ I03I-II	"	6	-	-	I,75	I,05	-	-	I0,50	6,30	-	-
3.	I5-04 п.06-073	Выключатель пакетный типа ПВ3-60	"	I	-	-	-	2,45 3,30	-	-	-	2,45 3,30	-	
		Итого									26,80	2,45 9,60		
		Всего									38,85			

Составил Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на силовое электрооборудование

Основание: ЭМ.СО

Сметная стоимость 2,47 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 0,8I тыс.руб.
б) монтажных работ I,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 8,82 руб.
I м2 общей площади 0,97 руб.
I м3 объема здания 0,27 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	в т.ч. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины На единицу	Всего
					Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
I.	Ц СКЦЭ-84 II8	Панель ВРУI-II	шт	I,00	I85,00 II,40	0,98 0,36	I85	II	I -	I8,24 0,46	I8 -
2.	Ц СКЦЭ-84 I39	Панель ВРУI-47	шт	I,00	I49,00 II,30	0,98 0,36	I49	II	I -	I8,08 0,46	I8 -
3.	Ц СКЦЭ-84 I34	Панель ВРУI-43	шт	I,00	I67,00 II,40	0,98 0,36	I67	II	I -	I8,24 0,46	I8 -
4.	СКЦЭ-84 220I	Пункт ПРII-3060-2IУ3	шт	I,00	I43,00 -	- -	I43	-	- -	- -	- -
5.	Ц СКЦЭ-84 220I	То же, монтаж	шт	I,00	I4,20 7,74	0,87 0,32	I4	8	I -	I2,38 0,4I	I2 -
6.	СКЦЭ-84 2208	Пункт ПРII-3068-2IУ3	шт	I,00	I60,00 -	- -	I60	-	- -	- -	- -
7.	Ц СКЦЭ-84 2208	То же, монтаж	шт	I,00	I6,50 9,39	0,87 0,32	I7	9	I -	I5,02 0,4I	I5 -
8.	I505-6035	Трансформатор двухобмоточный сухой -ООМ-I-740 М5	шт	2,00	I09,00 -	- -	2I8	-	- -	- -	- -
9.	Ц8-54-I	Трансформаторы напряжения напряжение до I0КВ однофазный	шт	2,00	I,I5 0,86	0,I0 0,04	2	2	- -	I,00 0,05	2 -
I0.	Ц8-532-2	Пускатель ручной на ток до 25А устанавливаемый на конструкции на стене или		2,00	2,I6 I,06	0,06 0,0I	4	2	- -	2,00 0,0I	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЕ								
		ШТ								
11	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522.066-75	1,00	2,25 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
12	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	2,88 1,04	0,06 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ШТ								
13	1504-1060 1504-1073 1504-1089	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	1,00	15,10 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	2,88 1,04	0,06 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ШТ								
15	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15.500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526.333-74,АА3614-77	1,00	5,80 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ШТ								
17	1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15.500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2, ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	1,00	8,50 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ	1,00	2,43 1,33	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6								
		ШТ								
19	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	4,00	0,83	-	3	1	-	1,00	4
		ШТ		0,32	-			-	-	-
20	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,42	92,30	70,60	39	5	29	19,00	8
		100М		11,70	22,10			9	28,51	12
21	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,08	377,00	4,70	30	3	-	61,00	5
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
22	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 8	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
23	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	54,00	23,10	14	6	5	43,00	11
		100М		23,20	9,73			2	12,55	3
24	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,65	64,10	26,60	42	18	17	52,00	34
		100М		28,10	9,94			6	12,82	8
25	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	2,05	29,90	5,65	61	33	12	30,00	62
		100М		16,20	1,47			3	1,90	4
26	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,75	34,80	12,20	26	11	9	26,00	19
		100М		14,40	3,85			3	4,97	4
27	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,73	15,90	0,22	28	13	-	14,00	24
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2	4,50	4,88	2,33	22	11	10	4,00	18
		100М		2,36	0,71			3	0,92	4
29	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 6ММ2	0,90	6,02	2,85	5	3	3	5,00	5
		100М		2,90	0,87			1	1,12	1
30	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ	0,30	9,29	4,84	3	1	1	7,00	2
				4,10	1,46			-	1,88	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М								
31	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОЛОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,20	12,30 5,51	6,30 1,85	2	1	1 -	10,00 2,39	2 -
32	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	13,44	1,21 1,14	- -	16	15	- -	2,00 -	27 -
33	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	1,72	1,38 1,26	- -	2	2	- -	2,00 -	3 -
34	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,68	2,53 2,38	- -	2	2	- -	4,00 -	3 -
35	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,39	2,88 2,71	- -	1	1	- -	5,00 -	2 -
36	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	3,00	1,38 0,94	0,04 -	4	3	- -	1,00 -	3 -
37	ЦПРИЛ1П50	-РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН	ШТ	3,00	1,83 1,47	0,12 0,06	5	4	- -	2,35 0,08	7 -
38	Ц8ПРИЛ1П145	-СУШКА МАШИН ВЕСОМ ДО0,05ТН	ШТ	3,00	5,43 5,03	- -	16	15	- -	8,05 -	24 -
39	КАЛЬКУЛЯЦИЯ1	-СТОИМОСТЬ НАВЕСНОЙ СБОРКИ РУС5115-03В2Б,Г,Е	ШТ	3,00	42,25 -	- -	127	-	- -	- -	- -
40	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ1	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА НАВЕСНОЙ СБОРКИ РУС5115-03В2Б,Г,Е	ШТ	3,00	8,95 5,22	0,16 0,03	27	16	- -	8,35 0,04	25 -
41	КАЛЬКУЛЯЦИЯ2	-СТОИМОСТЬ НАВЕСНОЙ СБОРКИ РУС5415-03В2А	ШТ	1,00	48,80 -	- -	49	-	- -	- -	- -
42	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ2	-СТОИМОСТЬМОНТАЖА НАВЕСНОЙ СБОРКИ РУС5415-03В2А	ШТ	1,00	9,40 5,51	0,16 0,03	9	6	- -	8,82 0,04	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1635	229	92		393
			РУБ.						27		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				729	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				74	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			813	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			906	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	256	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1984	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

43	С154-19	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ТИПА ПНВ-34ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ШТ	2,00	3,30 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
44	2405-1012	-ВВОДНЫЕ НИВКИЕ К1082У3 ШТ	4,00	1,85 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
45	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 ШТ	20,00	0,66 - -	- - -	13	-	- - -	- - -	- - -
46	С156-91	-КОРОБ ПРЯМОЙ:У1079 ШТ	20,00	8,06 - -	- - -	161	-	- - -	- - -	- - -
47	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ КСК-8 ШТ	1,00	2,38 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
48	С152-245	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,02	106,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
49	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,01	66,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
50	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0,13	45,10 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5								
		1000М								
51	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,10	31,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
52	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1,60	22,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
53	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,15	29,50	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
54	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,10	39,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
55	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,08	63,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
56	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	0,02	94,70	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
57	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	0,06	187,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
58	1509-5001	-ПРОВОД ПВ3 380В СЕ41,5КВМИ	1000М	0,02	33,48	-	1	-	-	-	-
59	С113-14	-ТРУБЫ ГОСТ3262-75ДУ20ММ	1000М	75,00	0,31	-	23	-	-	-	-
60	С113-130	-ТОЖЕ ГОСТ10704-76 ДУ26Х1,8ММ	М	180,00	0,32	-	58	-	-	-	-
61	С113-135	-ТОЖЕ ДУ47Х2	М	20,00	0,52	-	10	-	-	-	-
62	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77		0,25	333,56	-	83	-	-	-	-
63	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДУ32Х2ММ	1000ПМ М	30,00	0,32	-	10	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				448	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		448	-	-		-		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		447	-	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		36	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		484	-	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		484	-	-		-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		2083	229	92		393		
			РУБ.				27		37		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		729	-	-		-		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		74	-	-		-		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		10	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		813	-	-		-		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1354	-	-		-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		89	-	-		-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	256	-		-		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		447	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		181	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	29	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		120	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1655	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		444		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	285	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2468	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	285	-		-

22819-10

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

стоимости изготовления и монтажа навесной сборки РУС 5II5-03В2Б,Г,Е

Измеритель I шт.

№№ пп	Наименование прейскуранта или ценника и №№ поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования	Един. изм.	Кол-во	Вес в кг Един.	Вес в кг Общий	Стоимость единицы, в руб. Оборудования	Стоимость единицы, в руб. Монтажные работы Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Стоимость общая в руб. Оборудование	Стоимость общая в руб. Монтажные работы Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-I7 п.II07 8-573-6	Шкаф размером 500х250х250	шт	I	-	-	7,90	-	I,08 0,66	0,I6 0,03	7,90	-	I,08 0,66	0,I6 0,03
2.	I5-04 п.0I-009 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АП50-3МТ	"	I	-	-	2,25	2,70	I,I4 0,78	- -	2,25	2,70	I,I4 0,78	- -
3.	I5-04 п.04-220 I5-I7 п.I-386	Пускатель магнитный ПМЕ-III	"	I	-	-	3	4,20	I,I5 0,55	- -	3	4,20	I,I5 0,55	-
4.	I5-04 п.I8-0II п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II	"	2	-	-	0,8	I,25	0,45 0,29	-	I,6	2,50	0,90 0,58	-
5.	I5-04 п.I3-077 I5-I7 п.I-436 8-574-55	Реле тепловое ТРН-I0	"	2	-	-	I,70	2,40	I,I9 0,73	-	3,40	4,80	2,38 I,46	-

22819-10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	I5-04 п.03-065 I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель ПРС 6-II	шт	2	-	-	0,55	0,65	0,66 0,34	-	I,I0	I,30	I,32 0,68	-
7.	I5-04 п.06-284 I5-I7 п.I-4I4 8-574-50	Выключатель универсальный ПКП I0-2-I0-I	"	I	-	-	2,35	3,30	0,43 0,I8	-	2,35	3,30	0,43 0,I8	-
8.	I5-07 п.5-063 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальной лампы АСГЛ-220	"	I	-	-	I,I0	0,75	0,55 0,33	-	I,I0	0,75	0,55 0,33	-
		Итого									22,70	I9,55	8,95 5,22	0,I6 0,03
		Всего										42,25		

Составил Н.Шереметова

22819-10

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости изготовления и монтажа навесной сборки РУС 54I5-03 В2А

Измеритель I шт.

№№ пп	Наименование прейскуранта или ценника и №№ поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования	Един. изм.	Кол-во	Вес в кг Един.	Вес в кг Общий	Стоимость единицы, в руб. Оборудование	Стоимость единицы, в руб. Монтажные работы Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Стоимость общая в руб. Оборудование	Стоимость общая в руб. Монтажные работы Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-I7 п.I-I07 8-573-6	Шкаф размером 500х250х250	шт	I	-	-	7,90	-	I,08 / 0,66	0,I6 / 0,03	7,90	-	I,08 / 0,66	0,I6 / 0,03
2.	I5-04 п.0I-009 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический типа АП 50-3МТ	"	I	-	-	2,25	2,70	I,I4 / 0,78	-	2,25	2,70	I,I4 / 0,78	-
3.	I5-04 п.04-226 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЕ-II3	"	I	-	-	6,50	4,20	I,I5 / 0,55	-	6,50	4,20	I,I5 / 0,55	-
4.	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II	"	3	-	-	0,8	I,25	0,45 / 0,29	-	2,40	4,75	I,35 / 0,87	-

22819-10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	I5-04 п.I3-077 I5-I7 п.I-436 8-574-55	Реле тепловое ТРН-I0	шт	2	-	-	I,70	2,40	I,I9 0,73	-	3,40	4,80	2,38 I,46	-
6.	I5-04 п.03-065 I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель ПРС 6-П	"	2	-	-	0,55	0,65	0,66 0,34	-	I,I0	I,30	I,32 0,68	-
7.	I5-04 п.06-284 I5-I7 п.I-4I4 8-574-50	Выключатель универсальный типа ПКП I0-2-I0-I	"	2	-	-	2,35	3,30	0,43 0,I8	-	2,35	3,30	0,43 0,I8	-
8.	I5-07 п.5-063 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальной лампы АСГЛ-220	"	I	-	-	I,I0	0,75	0,55 0,33	-	I,I0	0,75	0,55 0,33	-
		Итого									27	2I,80	9,40 5,5I	0,I6 0,03
		всего									48,80			

Составила Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I

на связь и сигнализацию

Основание: СС.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,97 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место I4,I8 руб.

I м2 общей площади I,56 руб.

I м3 объема здания 0,43 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Оборудование и монтаж								
I.	6203-I3	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС шт	4,00	8,I0	-	32	-	-	-	-
2.	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: Цб или АТС шт	4,00	0,37 0,3I	- -	I	I	- -	0,50 -	2 -
3.	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
4.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование т	0,0I	377,00 33,30	4,70 I,4I	4	-	- -	6I,00 I,82	I -
5.	ЦI0-975-I3	Крышка декоративная I00шт	0,04	I6,70 3,I0	- -	I	-	- -	5,00 -	- -
6.	ЦI0-960-I	Кабель, масса I м,кг, до I км	0,03	I37,00 74,20	32,00 9,66	4	2	I -	I38,00 I2,46	4 -
7.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2 I00м	0,90	4,88 2,36	2,33 0,7I	4	2	2 I	4,00 0,92	4 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			50	7	3		14
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

8	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,03	202,00	-	5	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
9	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,09	13,00	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
10	2405-1462	-КРЫШКА КД1-03 ШТ	4,00	0,14	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Руб.			57	7	3		14
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
11	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ ВВОД	1,00	3,17 1,53	0,41 0,13	3	2	- -	2,00 0,17	2 -
12	084-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК ШТ	21,00	25,00 -	- -	525	-	- -	- -	- -
13	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1,00	0,67 0,47	-	1	-	- -	1,00 -	1 -
14	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ШТ	21,00	0,36 0,33	- -	8	7	- -	1,00 -	21 -
15	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	7,00	2,42 2,22	- -	17	16	- -	3,00 -	21 -
16	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,02	377,00 33,30	4,70 1,41	8	1	- -	61,00 1,82	1 -
17	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 100ШТ	0,21	16,70 3,10	- -	4	1	- -	5,00 -	1 -
18	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 100М	3,30	4,88 2,36	2,33 0,71	16	8	7 2	4,00 0,92	13 3
19	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ	0,40	12,70	3,71	5	3	1	13,00	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОДКЕ									
			100М		7,55	1,18			-	1,52	1
20	Е34-641	-РАДИОСТОЙКА РС-1-1900		1,00	32,46	-	32	8	-	13,58	14
			ШТ								
					7,99	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3					619	46	8		79
			РУБ.						2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				525	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				52	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				584	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				62	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	40	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				32	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	52	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
21	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	ШТ	21,00	0,16	-	3	-	-	-	-
22	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,23	22,90	-	5	-	-	-	-
23	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	1000М	0,14	25,90	-	4	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
24	290220-125	-ТРАНСФОРМАТОР ТАП-10М		1,00	3,82	-	4	-	-	-	-
1			ШТ		-	-			-	-	-
25	2405-1462	-КРЫШКА КД1-03		21,00	0,14	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.			19	-	-		-
				----					---		---
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.			19	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2	РУБ.			638	46	8		79
				----					---		---
				РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			525	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			52	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			584	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	2	РУБ.			737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	52	-		-

ОТДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ ОТТУ В КОМПЛЕКТЕ								
26	Ц10-605-2	-ЛИНЕЙКА УСИЛИТЕЛЕЙ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ	12,00	2,26	-	27	16	-	2,10	25
		ШТ		1,31	-			-	-	-
27	Ц10-605-2	-БЛОК ПИТАНИЯ	1,00	2,26	-	2	1	-	2,10	2
		ШТ		1,31	-			-	-	-
28	Ц10-605-2	-УСТРОЙСТВО СЛОЖЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ СИГНАЛОВ	1,00	2,26	-	2	1	-	2,10	2
		ШТ		1,31	-			-	-	-
29	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	1,00	0,58	-	1	-	-	0,80	1
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
31	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,10	16,70	-	2	-	-	5,00	-
		100ШТ		3,10	-			-	-	-
32	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	10,00	0,36	-	4	3	-	1,00	10
		ШТ		0,33	-			-	-	-
33	3609-10028	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =ВС-0,125	0,10	0,09	-	-	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
34	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
35	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ.МАССА 1М,КГ,ДО1	0,16	137,00	32,00	22	12	6	138,00	22
		КМ		74,20	9,66			2	12,46	2
36	Е34-283	-ОПОРА АНТЕННАЯ МТ-5	1,00	17,99	-	18	3	-	5,24	5
		ШТ		3,08	-			-	-	-
37	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4
				2,35	2,72			3	3,51	4
		ШТ								
38	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР.		12,00	-			-	-	-
39	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ	1,00	11,10	5,60	11	5	6	7,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ		4,94	2,01			2	2,59	3
		ШТ								
40	Ц10-604-10	-КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН	1,00	7,45	-	7	5	-	7,00	7
				4,94	-			-	-	-
		КОМПЛ								
41	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	4,00	4,01	0,55	16	6	2	3,00	12
		КОРОБКА		1,62	0,18			1	0,23	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			139	66	22		104
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	74	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

42	1601-2394	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =ОТТУ-2 УТ2.002.001 ТУ	1,00	58,43	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
43	150401-92	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6.1	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ=КФСТ-4 27-06-1668-75 ТУ	1,00	0,47	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
45	3606-2761	-РОЗЕТКА СР75-166ф	10,00	0,60	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	3606-2741	-ВИЛКА СР75-154Ф ШТ	10,00	1,24 -	- -	12	-	- -	- -	- -
47	2405-1462	-КРЫШКА КД1-03 ШТ	10,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
48	С151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, ГОСТ 11326.22-79, МАРКИ РК75-4-15 1000М	0,11	150,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -
49	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, ГОСТ 11326.26-79, МАРКИ РК75-9-12 1000М	0,05	342,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			117	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			116	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			125	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			256	66	22		104
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			256	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-

ОТДЕЛ 4. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

22819-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
50	16022-30033	-СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, РЮ2.390.212	1,00	305,00	-	305	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26
				17,70	-			-	-	-
		ШТ								
52	16022-30034	-СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, РЮ2.390.213	1,00	153,00	-	153	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	10,40	-	10	9	-	14,00	14
				9,23	-			-	-	-
		ШТ								
54	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	213,00	0,97	-	207	187	-	1,00	213
				0,88	-			-	-	-
		ШТ								
55	16022-50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24-М	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
				13,70	-			-	-	-
		ШТ								
57	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	13,00	0,38	0,01	5	4	-	1,00	13
		ШТ		0,33	-			-	-	-
58	Ц10-381-7	-ЗВОНОК	1,00	0,52	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,48	-			-	-	-
59	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	68,00	2,42	-	165	151	-	3,00	204
				2,22	-			-	-	-
		ШТ								
60	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	1,00	6,71	0,87	7	3	1	5,00	5
		ШТ		3,11	0,27			-	0,35	-
61	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	0,40	9,14	-	4	3	-	13,00	5
				8,61	-			-	-	-
		100ПАР								
62	Ц8-402-2	-ПРОВОДА ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,10	12,70	3,71	1	1	-	13,00	1
		100М		7,55	1,18			-	1,52	-
63	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,50	16,50	5,15	8	4	3	14,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		8,07	1,63			1	2,10	1
64	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	4,01	0,55	8	3	1	3,00	6
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
65	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	11,50	4,88	2,33	56	27	27	4,00	46
				2,36	0,71			8	0,92	11
		100М								
66	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1 КМ	0,06	137,00	32,00	8	4	2	138,00	8
				74,20	9,66			1	12,46	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1018	428	34		568
			РУБ.					10		13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			502	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			558	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			516	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	438	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	504	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	504	-		-

РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

67	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1,20	13,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
68	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ	0,01	49,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
69	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,04	202,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
70	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,02	330,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
71	1602-30140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-105-2/1 ШТ	213,00	0,80 -	- -	170	-	- -	- -	- -
	ЛОП									
72	16022-50115	-ЗВОНОК= ЗВРП ШТ	1,00	12,98 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			215	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			170	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			238	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.	1233	428	34		568		
			РУБ.			10		13		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			672	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			747	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			561	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	438	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			996	-	-		-

22819-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	504	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			1743	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	504	-		-
		ОТДЕЛ 5. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ								
		РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖ								
73	Ц8-614-2	-ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАЛЬ ДО 0,5М2	6,00	3,14	0,03	19	15	-	4,00	24
		ШТ		2,46	0,01			-	0,01	-
74	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,02	377,00	4,70	8	1	-	61,00	1
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
75	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	7,00	0,48	0,04	3	3	-	1,00	7
		ШТ		0,41	-			-	-	-
76	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	4,00	34,80	12,20	139	58	48	26,00	104
		100М		14,40	3,85			15	4,97	20
77	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	9,00	15,90	0,22	143	69	2	14,00	126
		100М		7,65	0,08			1	0,10	1
78	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,20	27,00	0,90	5	1	-	12,00	2
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
79	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,80	51,80	1,60	41	12	1	26,00	21
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
80	Ц8-471-4	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	0,40	14,50	0,50	6	1	-	6,00	2
		10ШТ		3,20	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			364	160	51		287
			РУБ.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			152	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	176	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-

22819-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		РАЗДЕЛ 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
81	Е1-960 Т4367	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	89,40 89,40	- -	9	9	- -	154,00 -	15 -
82	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,09	46,00 46,00	- -	4	4	- -	99,30 -	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			13	13	-		24
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
83	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	1,30	333,56 -	- -	434	-	- -	- -	- -
84	150401-32	-ШКАФ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ШС-7 ШТ	6,00	5,49 -	- -	33	-	- -	- -	- -
85	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3 ШТ	7,00	1,63 -	- -	11	-	- -	- -	- -
86	2405-1979 ДОП1	-КОРОБ КЛ-1У3 ШТ	3,00	2,16 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			484	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			484	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			484	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			524	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			524	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	РУБ.	5		861	173	51		311
			----					---		---
			РУБ.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			848	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			152	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	176	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			484	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1067	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			1081	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	213	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3045	720	118		1076
			----					---		---
			РУБ.					37		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1229	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			121	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1366	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1771	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			247	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	736	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			670	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			595	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	104	-		-

22819-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			187	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	840	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	861	-		-

ГЛ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н ТРЕБЕРТ

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Н ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Т БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Н.ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту детские ясли-сад на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I на КиП и автоматику

Основание: А.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,2I тыс.руб.	
в т.ч. а) оборудование	0,08 тыс.руб.	
б) монтажных работ	0,I3 тыс.руб.	
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.	
Показатели по смете		
Стоимость на: I место	0,75 руб.	
I м2 общей площади	0,08 руб.	
I м3 объема здания	0,02 руб.	

№№ пп	Шифр № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтаж								
I.	I704-50554	Регулятор-сигнализатор уровня - ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	I,00	54,00	-	54	-	-	-	-
2.	ЦII-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня тип ЭРСУ-3, состоящий из релейного блока и трех датчиков компл.	I,00	2,66 2,6I	- -	3	3	- -	4,00 -	4 -
3.	I70648-I27I	Термометр П4, дл.в.ч. - 240, дл.н.ч. - 66 шт	I0,00	0,85	-	9	-	-	-	-
4.	Ц II-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I0,00	0,2I 0,2I	- -	2	2	- -	0,50 -	5 -
5.	I70648-I270	Термометр П 2 шт	I,00	0,95	-	I	-	-	-	-
6.	Ц II-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
7.	I70648-I322	Термометр П7 шт	I,00	I,40	-	I	-	-	-	-
8.	Ц II-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
9.	I70648-I270	Термометр П 2 шт	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-

22819-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
11	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	8,00	0,34	0,04	3	2	-	1,00	8
		ШТ		0,29	-			-	-	-
12	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
13	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	1,47	0,04	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
14	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,08	32,00	7,54	3	1	-	16,00	1
		100М		9,26	2,28			-	2,94	-
15	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,10	377,00	4,10	38	2	-	41,00	4
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
16	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
17	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,40	1,21	-	1	-	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,25	48,00	12,70	12	5	3	31,00	8
		100М		18,20	4,04			1	5,21	1
19	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	6,00	0,68	-	4	1	-	1,00	6
		ШТ		0,20	-			-	-	-
20	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	2,00	0,85	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,36	-			-	-	-
21	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	54,00	23,10	5	2	2	43,00	4
		100М		23,20	9,73			1	12,55	1
22	1504-4221	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ВЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-121 ОСТ 16.0.536.001-72	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц6-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,40 1,49	0,08 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			154	22	5		51
			Руб.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			71	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	Руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			78	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			83	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	24	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			20	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	25	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

24	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4Х2,5 1000М	0,02	195,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
25	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 7Х2,5 1000М	0,01	277,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
26	С151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10Х2,5 1000М	0,01	367,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
27	С152-179	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	0,02	31,60	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5		-	-			-	-	-
		1000М								
28	2405-1391	-КОРОБКА КСК-32	1,00	5,63	-	6	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
29	2405-1389	-КОРОБКА КСК8	2,00	2,38	-	5	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
30	241649-1053	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=32ММ	0,01	435,60	-	3	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		1000М								
31	С152-240	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,75	0,04	23,00	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		1000М								
32	С113-14	-ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	0,31	-	3	-	-	-	-
		М		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	25	-			-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	22	-			-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	22	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	22	-			-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	3	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	3	-			-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	25	-			-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	179	22		5			51
			----				---			---
			РУБ.				2			2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	71	-		-			-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	6	-		-			-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-		-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	78	-		-			-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	105	-		-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	47	-		-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	24		-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	22	-		-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	20	-		-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1		-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

ГЛ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В.БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
СОСТАВИЛ РУК.ГРУППЫ Н.ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Т.БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Н.ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту Детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ СО
Листы I-25

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I3,96 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	I2,88 тыс.руб.
б) монтажных работ	I,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,76 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на: I место	49,84 руб.
I м2 общей площади	5,49 руб.
I м3 объема здания	I,53 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто Един. изм.	Масса, тонны брутто Общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ССНЗ сб.5.3 т.2	I. Оборудование	мест	280	-	-	48,5	-	-	-	I3580	-	-	-
		I. Кухни	мест	280	-	-	23,9	-	-	-	6692	-	-	-
		в том числе:												
		а) монтируемое	мест	280	-	-	I8,4	-	-	-	5I52	-	-	-
		в том числе:												
		монтаж	мест	280	-	-	-	I,3	-	-	-	364	-	-
		НУЧП	"	280	-	-	I,6	-	-	-	448	-	-	-
		Основная заработная плата	"	280	-	-	-	-	0,76	-	-	-	2I3	-
		б) Немонтируемое	"	280	-	-	5,6	-	-	-	I568	-	-	-
		2. Постирочной	"	280	-	-	22,7	-	-	-	6356	-	-	-
		в том числе:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		а) монтируемое	мест	280	-	-	2I,4	-	-	-	5992	-	-	-
		в том числе:												
		монтаж	"	280	-	-	-	I,2	-	-	-	336	-	-
		НУЧП	"	280	-	-	I,I	-	-	-	308	-	-	-
		Основная заработная плата	"	280	-	-	-	-	0,46	-	-	-	I29	-
		б) Немонтируемое	мест	280	-	-	I,3	-	-	-	364	-	-	-
		3. Медицинское	"	280	-	-	I,9	-	-	-	532	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2880	700	342	-
		Накладные расходы - 80% 342х0,8	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	274	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2880	974	342	-
		Плановые накопления - 8% 974х0,08	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-
	Т.Ч. п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I% 2464х0,0I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2880	I077	342	-
		ВСЕГО	руб.		I3957									
		в т.ч.												
		оборудование	руб.		I2880									
		монтаж	"		I077									
		Возврат от реализации тары - 0,75%	руб.		97									

Главный архитектор проекта Л.Газеров

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила ст.инженер Л.Юдович

Проверил гл.специалист Г.Сибекина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту Детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на приобретение мебели и инвентаря

Основание: ТХ СО
Листы: I-25

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 79,40 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 79,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 283,58 руб.
I м2 общей площади 3I,22 руб.
I м3 объема здания 8,70 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
						нетто	Оборудования	Монтажных работ			Оборудования	Монтажных работ		
					Един. изм.	Общая		Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата		Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ССНЗ сб.5.3 т.I	I. Мебель по возрастным группам												
		а) I-2 года 2 гр. по 20 чел.	мест	40	-	-	I29,5	-	-	-	5I80	-	-	-
		б) 2-3 года 2 гр. по 20 чел.	мест	40	-	-	II7,5	-	-	-	4700	-	-	-
		в) дошкольные 8 гр. по 25 чел.	мест	200	-	-	I20,6	-	-	-	24I20	-	-	-
2.	ССНЗ сб.5.3 т.I	II. Инвентарь	мест	40	-	-	42,4	-	-	-	I696	-	-	-
		а) I-2 года												
		б) 2-3 года	мест	40	-	-	74	-	-	-	2960	-	-	-
		в) дошкольные	мест	200	-	-	85,7	-	-	-	I7I40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	ССНЗ сб.5.3 т.2	Ш. Мебель обслуживающих помещений	мест	280	-	-	23,5	-	-	-	6580	-	-	-
4.	-"-	IУ. Инвентарьъ обслуживающих помещений	мест	280	-	-	56,8	-	-	-	I5904	-	-	-
		в том числе:												
		а) жесткий хозяйственный	"	280	-	-	2I,5	-	-	-	6020	-	-	-
		б) мелкий хозяйственный	"	280	-	-	8,4	-	-	-	2352	-	-	-
		в) медицинский	"	280	-	-	I,2	-	-	-	336	-	-	-
		г) медицинский инструмент	"	280	-	-	3,7	-	-	-	I036	-	-	-
		д) спортивный и музыкальный	"	280	-	-	I5,6	-	-	-	4368	-	-	-
		е) технические средства информации	"	280	-	-	6,3	-	-	-	I764	-	-	-
5.	ССНЗ сб.5.3 т.2	У. Противопожарный инвентарь	"	280	-	-	I,2	-	-	-	336	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	786I6			
	Т.Ч. сб.5.3 п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	786			
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	79402			
	Т.Ч. п.I2	Возврат от реализации тары - 0,75%	руб.	-	590									

Главный архитектор проекта Л.Газеров

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила ст.инженер Л.Юдович

Проверил гл.специалист Г.Сибекина

22819-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на варианты конструктивных решений

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Зона строительства с расчетной наружной температурой -20 град								
		Итого прямые затраты по отделу I	руб.			-	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Итого по отделу I	руб.			-	-	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел I. Стены								
		Исключается								
4	608-96I4 ТЧ. I.6 стр.3 примеч. стр.3 примеч. стр.200 СТСЦ прил.I п.I98 С II4-II6.I 33	Стоимость наружных стеновых панелей трехслойных с проемами толщиной 35 см, длиной до 3,9 м с утеплителем из пенополистирольных плит м2	409,20	24,82	-	I0I56	-	-	-	-
		Цена: (20,0I+0,8.0,35+5,25.0,4+0,75).I,02+I,22								

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
5	608-9614 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М М2	-	396,24	26,50 -	- -	-	10500	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:(20,01+0,8,0,35+6,29.0,5+0,75+0,60).1,02+1,22										
6	608-9614 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3,9М БЕЗ ПРОЕМОВ М2	-	371,18	24,48 -	- -	-	9086	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:(20,01+0,8,0,35+5,04.0,4+0,75.0,25).1,02+1,22										
59	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	- -	0,51	362,00 92,00	8,00- 2,40	-	185-	47-	4 1	141,00- 3,10-	72 2
60	ССЦ Т4 ТАБ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ	-	510,42	0,18 -	- -	-	92	-	- -	- -	- -
18	ССЦ ТАБ.1 СТР.118	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТАНОВКУ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ ПАНЕЛЕЙ М	-	967,96	1,58 -	- -	-	1529	-	- -	- -	- -
19	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,НА УСТАНОВКУ ПОДОКОННЫХ ДОСОК М	-	276,10	0,51 -	- -	-	141	-	- -	- -	- -
20	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,НА УСТАНОВКУ НАЛИЧНИКОВ М	-	728,58	0,06 -	- -	-	44	-	- -	- -	- -
21	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,СЛИВОВ М	-	262,50	0,51 -	- -	-	134	-	- -	- -	- -
22	С122-107 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2-Й РАЗ,МАРКИ ОРС21-21В,ОРС21-21ВН М2	-	261,16	23,49 -	- -	-	6604	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:23,1+3,85.0,1.1,02										
23	С122-97 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ОРС12-18В,ОРС12-18ВН М2	-	112,75	28,75 -	- -	-	3242	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:28,3+4,39.0,1.1,02										
24	С122-106 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ОРС18-21В,ОРС18-21ВН М2	-	32,76	25,83 -	- -	-	846	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:25,4+4,22.0,1.1,02										
25	С122-93 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ОРС21-12В М2	-	4,82	27,32 -	- -	-	132	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:26,9+4,09.0,1.1,02										
26	С122-88 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ОРС21-9Г М2	-	3,58	25,60 -	- -	-	92	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА:25,2+3,97.0,1.1,02									
27	С122-69 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ОРС9-9	- М2	1,50	32,20	- -	48	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:31,7+4,9.0,1.1,02									
28	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	- -	4,37	366,00 40,30	2,30- 0,66	1598-	176- -	10 3	75,00- 0,85-	327 4
29	С122-362 ПР-НТ 07-27-1	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК М	-	257,45	2,32 -	- -	597	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:2,26+0,54.0,1.1,02									
30	С122-490	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ М	-	728,58	0,18 -	- -	131	-	- -	- -	- -
31	Е12-280 8-5	-СТОИМОСТЬ СЛИВОВ 100М2	-	0,50	145,79 -	- -	73	-	- -	83,00- -	42 -
32	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	-	2,00	1,78 -	- -	4	-	- -	- -	- -
33	С111-416-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	-	2,00	2,63 -	- -	5	-	- -	- -	- -
34	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	-	2,00	3,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
35	С111-420-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	-	130,00	5,93 -	- -	771	-	- -	- -	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
4	РСЦ 1.090 1-1.85 П3.13 П14.27	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ35СМ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ1000КГ/М3 МАРКИ2ПС030.33.3,5-П-1-А,2ПС03 0.33.3,5-П-1-Б С ОКОННЫМ		5,00	259,45 -	- -	1297	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОКОМ МАРКИ ОР18-21В И ОР18-21ВН ШТ ЦЕНА:137,14+122,31								
5	РСЦ ТОЖЕ П3,39	-ТОЖЕ МАРКИ ПСД30.33.3,5-П-2 ШТ	2,00	150,16 -	- -	300	-	- -	- -	- -
6	РСЦ ТОЖЕ П3,45	-ТОЖЕ МАРКИ4ПСД29.33.3,5-П-2 ШТ	1,00	143,69 -	- -	144	-	- -	- -	- -
7	РСЦ ТОЖЕ П3,29 П14,27	-МАРКИ3ПС029.33.3,5-П-1-А,4ПС02 9.33.3,5-1-А С ОКОННЫМ БЛОКОМ МАРКИ ОР18-21ВИ ОР18-21ВН ШТ ЦЕНА:131,66+122,31	4,00	253,97 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
8	РСЦ ТОЖЕ П3,65	-МАРКИ ПС30.33.3,5-П ШТ	8,00	213,62 -	- -	1709	-	- -	- -	- -
9	РСЦ ТОЖЕ П3,1 П14,30	-МАРКИ1ПС060.33.3,5-П-1-А С ОКОННЫМ БЛОКОМ ОР21-21В ШТ ЦЕНА:259,96+132,80.2	14,00	525,56 -	- -	7358	-	- -	- -	- -
10	РСЦ ТОЖЕ П3,1 П14,30	-МАРКИ1ПС060.33.3,5-П-1-Б С ДВУМЯ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ОР21-218 ШТ ЦЕНА:259,96+132,8.2	2,00	525,56 -	- -	1051	-	- -	- -	- -
11	РСЦ ТОЖЕ П3,1 П14,29 П14,19	-МАРКИ1ПС060.33.3,5-П-1-В С 2 ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ОР21-12Б И ОР21-9Г ШТ ЦЕНА:259,96+81,11.2+59,89.2	1,00	541,96 -	- -	542	-	- -	- -	- -
12	РСЦ ТОЖЕ П3,7 П14,22	-МАРКИ4ПС060.33.3,5-П-1-А С ОКОННЫМ БЛОКОМ ОР12-18В ОР12-18ВН ШТ ЦЕНА:360,93+75,62.2	12,00	512,17 -	- -	6146	-	- -	- -	- -
13	РСЦ ТОЖЕ П3,69	-МАРКИ1ПС29.33.3,5-П,2ПС29.33.3 ,5-П ШТ	6,00	207,22 -	- -	1243	-	- -	- -	- -
14	РСЦ ТОЖЕ П3,85	-МАРКИ1ПС15.33.3,5-П,2ПС15.33.3 ,5-П ШТ	36,00	103,70 -	- -	3733	-	- -	- -	- -
15	РСЦ ТОЖЕ П3,89	-МАРКИ1ПС11.33.3,5-П,2ПС11.33.3 ,5-П ШТ	12,00	78,32 -	- -	940	-	- -	- -	- -
16	РСЦ ТОЖЕ	-МАРКИ1ПСД30.33.3,5-П-2,2ПСД30. 33.3,5-П-2	5,00	173,45	-	867	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П3.37	ШТ		-	-			-	-	-
17	РСЦ	-МАРКИ ПС30.16.3,5-П	2,00	105,96	-	212	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ								
	П3.67			-	-			-	-	-
18	РСЦ	-МАРКИ2ПС029.16.3,5-П-2-А С	1,00	180,29	-	180	-	-	-	-
	ТОЖЕ	2ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ОР9-9								
	П3,27	ШТ		-	-			-	-	-
	П14.1									
		ЦЕНА:118,31+30,99.2								
19	РСЦ	-МАРКИ ПСЛ30.33.3,5-П-2-А С 4	2,00	274,21	-	548	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ОКОННЫМИ БЛОКАМИ МАРКИ ОР9-9								
	П3,51	ШТ		-	-			-	-	-
	П14.1									
		ЦЕНА:150,25+30,99.4								
20	РСЦ	-МАРКИ5ПС029.33.3,5-П-1-А С	13,00	207,28	-	2695	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ОКОННЫМ БЛОКОМ ОР12-18ВН								
	П3,29	ШТ		-	-			-	-	-
	П14.22									
		ЦЕНА:131,66+75,62								
21	РСЦ	-МАРКИ6ПС029.33.3,5-П-1-А С	12,00	247,46	-	2970	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ОКОННЫМ БЛОКОМ ОР12-18ВН								
	П3,21	ШТ		-	-			-	-	-
	П14,22									
		ЦЕНА:171,84+75,62								
22	РСЦ	-МАРКИ6ПС030.33.3,5-П-1-А С	6,00	247,46	-	1485	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ОКОННЫМ БЛОКОМ ОР12-18В								
	П3.21	ШТ		-	-			-	-	-
	П14,22									
		ЦЕНА:171,84+75,62								
23	РСЦ	-МАРКИ1ПС030.33.3,5-П-1-А,1ПС03	10,00	256,58	-	2566	-	-	-	-
	ТОЖЕ	0.33.3.5-П-2-Б С ОКОННЫМ								
	П3.11	БЛОКОМ ОР21-21В ОН21-21ВН		-	-			-	-	-
	П14,30	ШТ								
		ЦЕНА:123,78+132,80								
59	Е7-285	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	0,40	362,00	8,00	145	37	3	141,00	56
	17-1	МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
60	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ	396,88	0,18	-	71	-	-	-	-
	Т4	ДЕТАЛЕЙ								
	ТАБ3-1	Кг		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			- 8798-		186- 11	-	385
			РУБ.				-	3	-	5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	8798	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		-	1441	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			- -	189	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		-	7087	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 1453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	260	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 821	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 11072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 11072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	449	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
94	ССЦ П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 -	187,17	16,00	-	- 2995	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
94	ССЦ П.3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА	153,14	16,00	-	2450	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 545	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 545	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			- 545	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	16	-		-
		ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-40ГРАД								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			-	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			- 9343	- 186	- 11		- 385
			----					---		---
			РУБ.				-	3		- 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 9343	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			- 1441	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	189	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			- 7632	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 1543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		- 140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	276	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 872	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 11758	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		- 530
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	465	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			- 11758	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		- 530
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	465	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
94	ССЦ П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА - М3	187,17	16,00	- -	2995	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
94	ССЦ П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА М3	255,23	16,00	-	4084	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1089	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1089	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1089	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1089	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1089	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1089	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	8254-	186-	11	-	385
			----					---------		---------
			РУБ.				-	3	-	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	8254	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	1441	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	189	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	6543	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	1363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	244	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	770	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	10387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	513
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	433	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	10387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	513
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	433	-		-

ГЛ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС М.ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
СОСТАВИЛ ГОГЛИДЗЕ

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦИАЛИСТ И.КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Т. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК ГРУППЫ Н ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на вариант отопления

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Зона строительства с расчетной наружной температурой -20 град.С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключается из сметы I-3								
I.	EI8-II8 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа Прогресс с креплениями, диаметром 20 мм экм	352,34	5,48	0,03	I93I	78	II	0,39	I37
				0,22	0,0I			4	0,0I	4
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I93I	78	II	-	I37
			руб.					4		4
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I93I	-	-		-
		Материалы	руб.			I843	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	82	-		-
		Сдача и испытание	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I93I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	82	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I93I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	82	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	E15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	- 7,10	60.50	0,03	- 430	- 273	- -	68,00	- 483
		100М2	-	38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 430	- 273	-		- 483
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 430	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			- 157	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	273	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		- 483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	273	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		- 483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	273	-	-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ1-3								
1	E18-118 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	413,51	5,48	0,03	2266	91	12	0,39	160
				0,22	0,01			4	0,01	4
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2266	91	12		160
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2266	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2163	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	95	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	E15-614	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ	8,33	60,50	0,03	504	320	-	68,00	566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	164-8	ПРИБОРОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			504	320	-		566
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			504	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			184	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	320	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	320	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	320	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			409	60	1		106
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			74	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	47	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			335	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			320	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-

ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-25ГРАДС

РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ1-3

1	Е18-118	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	-	352,34	5,48	0,03-	1931-	78-	11	0,39-	137
	5-2	ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ЭКМ	-	0,22	0,01		-	4	0,01-	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			-	1931-	78-	11	- 137
			РУБ.				-	4	-	4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	1931	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	1843	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				- -	82	-	-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	1931	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	82	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			-	1931	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	82	-	-
		РАЗДЕЛ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е15-614	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ	-	7,10	60,50	0,03-	430-	273	- -	68,00- 483
	164-8	ПРИБОРОВ 100М2	-	38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			-	430-	273	-	- 483
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	430	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	157	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				- -	273	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	430	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	273	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			-	430	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	273	-	-
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ1-3								
1	Е18-118	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	418,21	5,48	0,03	2292	92	12	0,39	162
	5-2	ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА								
		ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ЭКМ		0,22	0,01			4	0,01	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	РУБ.			2292	92	12		162
				РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2292	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2187	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	96	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	96	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	РУБ.			2292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
34	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ		8,43	60,50	0,03	510	324	-	68,00	573
				100М2	38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	РУБ.			510	324	-		573
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			510	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			186	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	324	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		573
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	324	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	РУБ.			510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		573
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	324	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2	РУБ.			441	65	1		115
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			80	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	51	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			361	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			344	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ОТДЕЛ 3. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-35ГРАДС								
		РАЗДЕЛ 9. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ1-3								
1	Е18-118 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	- 352,34	5,48	0,03-	1931-	78-	11	0,39-	137
		ЭКМ	- 0,22	0,01			-	4	0,01-	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			- 1931-	78-	11	-	137
			РУБ.				-	4	-	4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			- 1931	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			- 1843	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	82	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			- 2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			- 1931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			- 1931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	82	-		-
		РАЗДЕЛ 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	- 7,10	60,50	0,03-	430-	273	- -	68,00-	483
		100М2	- 38,40	-				-	-	-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			- 430-	273	-	-	483
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 430	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			- 157	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	273	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			- 430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	273	-		-
		РАЗДЕЛ 11. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ1-3								
1	Е18-118 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	383,06	5,48	0,03	2099	84	12	0,39	148
		ЭКМ		0,22	0,01			4	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2099	84	12		148
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2099	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2003	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	88	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2099	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2099	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 12. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	7,72	60,50	0,03	467	296	-	68,00	525
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			467	296	-		525
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			467	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			170	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	296	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		525
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	296	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		525
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	296	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			205	29	1		53
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			160	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-

ОТДЕЛ 4. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-40ГРАДС

РАЗДЕЛ 13. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧАЕТЕСЯ ИЗ СМЕТЫ1-3

1	Е18-118 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ЭКМ	-	352,34	5,48	0,03-	1931-	78-	11	0,39-	137
			-		0,22	0,01		-	4	0,01-	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			-	1931-	78-	11	-	137
			РУБ.					-	4	-	4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	1931	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	1843	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				- -	82	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			-	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	1931	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.		-	1931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	82	-		-
		РАЗДЕЛ 14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е15-614	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ	- 7,10	60,50	0,03-	430-	273	- -	68,00-	483
	164-8	ПРИБОРОВ						-	-	-
		100М2	- 38,40	-						
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		-	430-	273	-	-	483
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	430	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	157	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	273	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		-	430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	273	-		-
		РАЗДЕЛ 15. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ1-"								
1	Е18-118	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	412,58	5,48	0,03	2261	91	12	0,39	160
	5-2	ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА								
		ПРОГРЕСС С		0,22	0,01			4	0,01	4
		КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		1КМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			2261	91	12		160
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2261	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2158	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	95	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			2261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 16. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	8,31	60,50	0,03	503	319	-	68,00	565
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			503	319	-		565
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			503	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			183	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	319	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	319	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			403	59	1		105
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	46	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			330	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			315	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1458	213	4		379
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			264	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			95	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	167	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	167	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1194	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1139	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	46	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1458	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		379
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	213	-		-

ГЛ.АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС М.ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ И.КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Т.БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Н.ДОРОХИНА

22819-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на вариант вентиляции

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Зона строительства с расчетной наружной температурой -20 град. С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключается из сметы I-6								
9.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
I0.	CI30-760	Стоимость калорифера КВС9Б-II шт	I,00	59,50 -	- -	60	-	- -	- -	- -
		Итого исключается								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			66	3	-	-	5
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			66	-	-		-
		Материалы	руб.			3	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Стоимость матермалов и конструкций	руб.			60	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого по разделу I	руб.			66	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	3	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-5								
9	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ.Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
10	С130-758	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС7Б-П ШТ	1,00	46,30	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			52	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.	-		14	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	-		14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	-		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	-		14	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.	-		14	-	-		-
		ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-25ГРАД.С								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-5								
9	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ -	1,00	6,25	0,46-	6-	3	- -	5,38-	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125									
			ШТ	-	2,97	0,14			- -	0,18	-
10	С130-760	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС9Б-П	-	1,00	59,50	- -	60	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			-	66-	3	-	-	5
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				- -	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			-	60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			-	66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	3	-		-

РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-5

9	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ		1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
	25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125									
			ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
10	С130-759	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС8Б-П		1,00	52,90	-	53	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				59	3	-		5
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			-	7	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	7	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			-	7	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	7	-	-	-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			-	7	-	-	-

ОТДЕЛ 3. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-35ГРАД.С

РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-5

9	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	-	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
			ШТ	-	2,97	0,14			-	0,18	-
10	С130-760	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС9Б-П	-	1,00	59,50	-	60	-	-	-	-
			ШТ								
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			-	66	3	-	-	5
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			-	60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			-	66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-

РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-5

9	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
10	С130-736	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВБ8Б-П	1,00	71,50	-	72	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-

ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ.				78	3	-		5
		РУБ.						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				78	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				3	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	3	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				72	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				78	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ.				78	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	3	РУБ.				12	-	-		-
		РУБ.						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				12	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				12	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				12	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	3	РУБ.				12	-	-		-

ОТДЕЛ 4. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -40ГРАД.С

РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-5

9	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	- 1,00	6,25	0,46-	6-	3	- -	5,38-		5
		ШТ	-	2,97	0,14			- -	0,18	-	
10	С130-760	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС9Б-П	- 1,00	59,50	- -	60	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	

ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	РУБ.			-	66-	3	-	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		-	66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	3	-		-

РАЗДЕЛ 8. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-5

9	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
	25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125		---------	---------			---------	---------	---------
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
10	С130-736	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВБ8Б-П	1,00	71,50	-	72	-	-	-	-
		ШТ.		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			78	3	-		5
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			12	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	4	РУБ.			12	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			3	-	-		-

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС М.ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ И.КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Л.ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК. ГРУППЫ Н.ДОРОХИНА

22819-10

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту детских яслей-саду на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I

Ресурсы	Количество Основное решение
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.час.	2369
Заработная плата, руб.	I040
Строительные машины, руб.	95I
Надземная часть	
Затраты труда, чел.час	I5845
Заработная плата, руб.	I2483
Строительные машины, руб.	8363,6
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час	I82I4
Заработная плата, руб.	I5523
Строительные машины, руб.	I04I4,6
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час	4036
Заработная плата, руб.	2400
Строительные машины, руб.	I03

I	2
Монтажные работы	
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.час	I403
Заработная плата, руб.	436
Строительные машины, руб.	-
Электротехническое оборудование	
Затраты труда, чел.час	2040
Заработная плата, руб.	I340
Строительные машины, руб.	270
КиП и автоматика	
Затраты труда, чел.час	52
Заработная плата, руб.	22,0
Строительные машины, руб.	3,0
Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда, чел.час	I030
Заработная плата, руб.	7I0,0
Строительные машины, руб.	80
ВСЕГО:	
Затраты труда, чел.час	26775
Заработная плата, руб.	2043I
Строительные машины, руб.	I0870,60

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

Составила рук.группы Г.Гоглидзе

Проверила гл.специалист Г.Сибекина

gost.e-ecolog.ru