ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-627 . 9I

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/IO(6) кВ ПО СХЕМЕ 35-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВ.А В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 кВ

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая	209,58	тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	84,72	тыс.руб.
I куб.м здания	I6,I3	руб.
I кв.м площади	I09,6I	руб.

Разработан
институтом "Севзэпэнергосетьпроект"

Рабочий проект
утвержден и введен в действие
Минэнерго СССР Протокол от I3.0I.92 № I

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	Лист
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	2-I	Хоз.питьевой водопровод	2I
5	2-2	Хоз.бытовая канализация	24
6	2-3	Отопление	26
7	2-4	Вентиляция	27
8	2-5	Маслосборник	29
9	3-I	Приобретение и монтаж оборудования ЗРУ-35 кВ	3I
I0	3-2	Приобретение и монтаж ЗРУ -I0 кВ	34
II	3-3	Приобретение и монтаж силовых трансформаторов	37
I2	3-4	Приобретение и монтаж трансформаторов СН	40
I3	3-5	Приобретение и монтаж оборудования ОПУ	42
I4	3-6	Монтаж освещения, заземления, отопления подстанции	45
I5	3-7	Монтаж кабельного хозяйства	49
I6	3-8	Приобретение и монтаж металлообрабатывающих станков	53
I7	3-9	Приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	55
I8	3-I0	Монтаж охранной сигнализации	57
I9		Ведомость потребности в производственных ресурсах	59

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах , введенных с 1984 года для I территориального района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;

- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;

- сборник расценок на монтаж оборудования;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.88 г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

В данном проекте не учтено оборудование в/ч связи, телемеханики и релейной защиты, которое должно учитываться при конкретном проектировании.

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

- тара и упаковка	- 0,5 %
- комплектация	- 0,7 %
- транспорт оборудования	- I5,3 руб. на I т массы нетто
- заготовительно-складские расходы	- I,2 %

Пересчет объектной сметы в цены I99I г. выполнен по следующим индексам:

а) строительные работы	К = I,93
б) монтажные работы	К = I,66
в) оборудование	К = I,5 , согласно протоколу Минэнерго СССР от 25.0I.9I г. № 2I-9/2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство закрытой подстанции напряжением 35/I0(6) кВ по схеме 35-4Н
с трансформаторами 6,3 МВ.А в сборном железобетоне с воздушными вводами 35 кВ

Сметная стоимость	209,58 тыс.руб.
Трудоемкость постоечная	I5,07 тыс.чел.-ч
Нормативная трудоемкость	I6,I2 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	II,I9 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Объем здания	5257 $м^3$
Общая площадь	773 $м^2$

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	65,49	-	-	-	65,49	I0,I2	7,07	I2,46 84,72
2	2-I	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	I,26	0,0I	-	-	I,27	0,44	0,25	0,24 I,64
3	2-2	Хозбытовая канализация	0,II	-	-	-	0,II	0,02	0,0I	0,02 0,I4
4	2-3	Отопление	-	I,0I	-	-	I,0I	0,26	0,26	0,I9 I,3I
5	2-4	Вентиляция	2,I	-	-	-	2,I	0,22	0,I6	0,40 2,72
6	2-5	Маслосборник	0,53	-	-	-	0,53	0,06	0,05	0,I0 0,69
7	3-I	Приобретение и монтаж оборудования ЗРУ 35 кВ	-	I,66	I0,55	-	I2,2I	0,77	0,53	0,32 2,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	3-2	Приобретение и монтаж оборудования ЗРУ I0 кВ	-	2,I9	57,II	-	59,3	I,08	0,69	0,42 2,83
9	3-3	Приобретение и монтаж силовых трансформаторов	-	3,97	46,0I	-	49,98	I,42	I,03	0,76 5,I4
I0	3-4	Приобретение и монтаж трансформаторов СН	-	0,I9	I,66	-	I,85	0,08	0,05	0,04 0,25
II	3-5	Приобретение и монтаж оборудования СПУ	-	0,2I	3,37	-	3,58	0,I	0,08	0,04 0,27
I2	3-6	Монтаж освещения, отопления, заземления ПС	-	I,83	0,0I	-	I,84	0,24	0,I6	0,35 2,37
I3	3-7	Монтаж кабельного хозяйства	-	3,80	-	-	3,80	I,03	0,67	0,72 4,92
I4	3-8	Приобретение и монтаж металлообрабатывающих станков	-	0,05	2,43	-	2,48	0,04	0,02	0,0I 0,06
I5	3-9	Приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	-	0,23	3,56	-	3,79	0,I9	0,I3	0,04 0,30
I6	3-I0	Монтаж охранной сигнализации	-	0,08	0,I6	-	0,24	0,05	0,03	0,02 0,I0
		Итого:	69,49	I5,23	I24,86	-	209,58	I6,I2	II,I9	I6,I3 I09,6I
		Итого с учетом перехода в цены I99I г.	I34,II	25,28	I87,29	-	346,68			

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Р.Г.Сафронова

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

ЗАКРЫТАЯ ПС В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10/6КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 65.49 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 10122. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 7.07 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ФКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-1550 (1-11-14)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1.101	145.00 / 6.53	138.47 / 56.70	160.	7.	152. / 62.	13.20 / 81.65	15. / 90.
2	1-960 (1-80-2) (П1=1,2)	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0.340	89.40 / 89.40		30.	30.		184.80	63.
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2								
3	1-1637 (1-31-5)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1.053	15.10	15.10 / 4.68	16.		16. / 5.	/ 6.74	/ 7.
4	1-1184 (1-118-10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	10.530	9.69 / 6.20	3.49 / 2.29	102.	65.	37. / 24.	11.20 / 3.30	118. / 35.
5	1-1591 (1-22-13)	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.057	144.00 / 6.41	137.39 / 56.10	8.	0.	8. / 3.	13.00 / 80.78	1. / 5.
6	3	ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА 1КМ Т	62.400	0.29		18.				
7	1-1604 (1-25-2)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0.052	14.20 / 1.59	12.34 / 3.81	1.	0.	1. / 0.	3.23 / 5.49	0. / 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				335.	102.	214.	-	334.
		РУБ.					-	94.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ								
8	8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕ-	25.000	9.32	0.32	233.	10.	8.	0.80	20.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(8-3-1)	НТЫ	М3		0.40	0.10			3.	0.13	3.
9	7-3 (7-1-3)	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	М3	28.000	2.99	2.23	84.	21.	62.	1.29	36.
			ШТ		0.76	0.79			22.	1.02	29.
10	7-400 (7-36-1)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО0,5Т	ШТ	82.000	1.01	0.79	83.	18.	65.	0.39	32.
					0.22	0.29			24.	0.37	31.
11	7-401 (7-36-2)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	27.000	1.39	1.09	38.	8.	29.	0.53	14.
					0.30	0.40			11.	0.52	14.
12	ССЦ П9-123	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА 1Ф12.8-2 (28ШТ)	М3	21.000	59.20		1243.				
13	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	338.800	0.23		78.				
14	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	277.200	0.25		69.				
15	7-15 (7-1-15)	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	36.000	6.50	2.68	234.	98.	96.	4.51	162.
					2.71	0.96			35.	1.24	45.
16	ССЦ П9-349	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА Б25 ТИПА 2БФ6-4А4(16ШТ) 2БФ6-9А4 (15ШТ) 2БФ6-14А4(5ШТ) ЦЕНА ЕД.: 77,6-2,45	М3	13.650	75.15		1026.				
17	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	КГ	663.400	0.23		153.				
18	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	488.000	0.25		122.				
19	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	143.000	0.32		46.				
20	ССЦ П3-19	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТИПА ФБС 9.3.6Т	М3	12.300	44.20		544.				
21	ССЦ П3-11	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТИПА ФБС24.3.6Т	М3	11.070	42.50		470.				
22	6-90 (6-11-1)	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	6.300	40.59	0.33	256.	10.	2.	2.81	18.
					1.55	0.10			1.	0.13	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4679.	165.	262.	-	405.
			РУБ.					-	96.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	7-39 (7-3-9)	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	28.000	11.30 / 3.01	4.19 / 1.52	316.	84.	117. / 43.	5.02 / 1.96	141. / 55.
24	ССЦ 9-5	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 1К60-3М2(14ШТ) 4К60-3М2(14ШТ) М3	22.680	80.60		1828.				
25	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	184.800	0.23		43.				
26	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1864.800	0.25		466.				
27	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	379.400	0.41		156.				
28	7-139 (7-10-1)	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 3М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	21.000	10.20 / 4.04	5.25 / 1.93	214.	85.	110. / 41.	5.95 / 2.49	125. / 52.
29	ССЦ П8-38	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА БСП6.1-6А5 М3	9.450	72.80		688.				
30	ССЦ ТАБЛ3-1	ТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	270.900	0.25		68.				
31	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	504.000	0.23		116.				
32	СЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	126.000	0.32		40.				
33	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	210.000	0.41		86.				
34	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	107.100	0.41		44.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				4065	169.	227.	-	373.
		РУБ.						84.		
		4 ПОКРЫТИЕ								
35	7-183 (7-11-4)	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ ОБ'ЕМ: 32+9	41.000	8.02 / 1.67	2.88 / 1.04	329.	68.	118. / 43.	2.85 / 1.34	117. / 55.
36	ССЦ П8-120	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА ПГ-1А5Т М2	576.000	5.62		3237.				
37	ССЦ	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ	54.000	7.43		401.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	:8-141	:Д=400ММ ТИПА ПВ4-1А5Т	М2:								
38	:ССЦ	:СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ	:	108.000:	7.67:		828.:				
	:8-146	:Д=700ММ ТИПА ПВ7-1А5Т	М2:								
39	: 7-209	:УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИО-	:	9.000:	2.43:	1.03:	22.:	9.:	9.:	1.64:	15.
	:(7-12-7)	:ННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУ-	:								
		:ЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ:		1.01:	0.38:			3.:	0.49:	4.
40	:ССЦ	:СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СБ4А-1	М3:	0.180:	90.20:		16.:				
	:П8-236										
41	:ССЦ	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ:	6.900:	0.23:		2.:				
	:ТБ3-1										
42	:ССЦ	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	КГ:	5.100:	0.32:		2.:				
	:ТБ3-1										
43	:ССЦ	:СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ:	17.700:	0.41:		7.:				
	:ТБ3-1										
44	:ССЦ	:СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СБ7А-1	М3:	0.720:	75.90:		55.:				
	:8-237										
45	:ССЦ	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ:	25.800:	0.23:		6.:				
	:ТАБЛ1										
46	:ССЦ	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	КГ:	16.200:	0.32:		5.:				
	:ТАБЛ1										
47	:ССЦ	:СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ:	36.000:	0.41:		15.:				
	:ТАБЛ1										
48	: 7-291	:УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕН-	:	0.200:	342.00:		68.:	4.:		34.00:	7.
	:(7-17-7)	:ТОВДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ И	:								
		:ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Т:		21.30:						
49	: 46-56	:ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=400 В ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ	:	0.010:	377.50:	171.50:	4.:	2.:	2.:	350.00:	4.
	:(46-19-6)		100ШТ:								
	:(М=2,5)		:		206.00:	51.25:			1.:	66.11:	1.
		ЦЕНА ЕД.: 151*2,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4997.	83.	129.	-	203.
			----						------		
			РУБ.					-	47.		
		5 СТЕНЫ									
50	: 7-247	: УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖ-	:	106.000:	16.30:	5.72:	1728.:	429.:	606.:	6.60:	700.
	:(7-14-1)	:НЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,	:								
		:ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ:		4.05:	2.06:			218.:	2.66:	282.
51	: 7-665	:УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т	:	20.000:	2.14:	0.44:	43.:	19.:	9.:	1.55:	31.
	:(7-47-10-	:ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	:								
	:1.8)	:ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ:		0.97:	0.16:			3.:	0.21:	4.
52	:ССЦ	:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛ ДО 3М ИЗ	:	90.000:	15.40:		1386.:				
	:П8-328	:ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА ПС30.12.2,5-Я-(14ШТ)	:								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПС12.12.2,5-Я(12ШТ)									
		ПС6,12.2,5-Я(10ШТ)ПС12.18.2,5-Я(2ШТ)									
		ПС30.90.2,5-Я(4ШТ)	М2								
53	ССЦ П8-340	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛ ОТ 3 ДО 12М ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА ПС60.9.2,5-3Л(26ШТ) ПС60.12.2,5-2Л(26ШТ) С63.9.2,5-3Л(12ШТ) ПС63.12.2,5-2Л(9ШТ)	М2	396.250	11.20		4438.				
54	ССЦ 8-359	СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПНЕЛЕЙ ПК60.7-Л(20ШТ)	М3	14.940	57.60		861.				
55	7-291 (7-17-7)	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0.390	342.00 21.30		133.	8.		34.00	13.
56	8-30 (8-5-1)	КИРПИЧНЫЕ ВСТАВКИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	М3	10.340	34.30 2.21	0.21 0.24	579.	37.	14. 4.	4.05 0.31	69. 5.
57	8-37 (8-5-4)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	254.250	34.30 2.04	0.62 0.18	6721.	519.	158. 46.	3.78 0.23	961. 59.
58	8-194 (8-22-6)	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	7.320	71.10 41.00	0.69 0.21	520.	300.	5. 2.	73.80 0.27	540. 2.
59	11-11 (11-1-11)	БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	М3	1.100	29.30 1.62		32.	2.		2.90	3.
60	8-43 (8-5-7)	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО4М	100М2	0.083	496.00 74.00	7.70 2.31	41.	6.	1. 0.	137.00 2.98	11. 0.
61	22-1 (22-1-1)	АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ	М	5.400	1.67 0.19	0.01	9.	1.	0.	0.32	2.
62	7-127 (7-9-1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	75.000	1.50 0.46	1.04 0.38	113.	35.	78. 29.	0.81 0.49	61. 37.
63	ССЦ П9-92	СТОИМОСТЬ Ж.Б. ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 1ПБ13-1 (13ШТ)2ПБ16-2(34ШТ) 3ПБ18-37(24ШТ) 2ПБ29-4 (4ШТ)	М3	2.330	64.40		150.				
64	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	76.900	0.25		19.				
65	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	32.970	0.32		11.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				18784.	1356.	871.	-	2780.
			РУБ.					-	302.		

6 КРОВЛЯ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
66	12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВО-		6.480	7.71	0.19	50.	15.	1.	4.72	31.
	(12-9-10)	РА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2		2.34	0.06			0.	0.08	1.
67	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК		6.480	14.80	0.74	96.	50.	5.	14.30	93.
	(12-10-1)	ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2		7.64	0.22			1.	0.28	2.
68	12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ		6.480	17.30	1.80	112.	100.	12.	28.50	185.
	(12-9-3)	ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (Я4ЕИСТЫХ) БЕТОНОВ	100М2		15.50	0.53			3.	0.68	4.
69	ССЦ 3-146	СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	М3	100.116	16.20		1622.				
		ОБ'ЕМ: 97,2.1,03									
70	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕ4НОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ		7.400	49.90	1.30	369.	79.	10.	18.90	140.
	(12-9-6)	В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМ- НОЙ МАСТИКЕ	100М2		10.70	0.39			3.	0.50	4.
71	8-59	СЕТКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ПО ЦЕМЕНТНОЙ		0.040	421.00	1.38	17.	1.	0.	54.30	2.
	(8-7-3)	СТЯЖКЕ	Т		27.80	0.41			0.	0.53	0.
72	12-152	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ		7.320	425.00	14.90	3111.	384.	109.	90.80	665.
	(12-2-5-1)	4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ									
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12ДО 24М НА БИТУМНОЙ			52.40	4.47			33.	5.77	42.
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА									
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ									
		СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ	100М2								
73	12-283	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	100М	0.060	107.00	0.38	6.	0.	0.	10.60	1.
	(12-8-8)				6.20	0.11			0.	0.14	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5383.	629.	137.	-	1170.
			РУБ.					-	40.		
		7 ПОЛ ТИП1									
74	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	5.090	43.30	0.99	220.	18.	5.	7.19	37.
	(11-1-2)				3.57	0.30			2.	0.39	2.
75	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	61.100	29.30		1790.	99.		2.90	177.
	(11-1-11)				1.62						
76	11-69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ		5.090	84.70	1.02	431.	79.	5.	28.50	145.
	(11-11-3)	20ММ	100М2		15.50	0.31			2.	0.40	2.
77	11-70	ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ПОКРЫТИЯ	100М2	5.090	30.00	0.46	153.	5.	2.	1.82	9.
	(11-11-4) (М=2)				0.94	0.14			1.	0.18	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
78	11-77 (11-11-11)	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХПОКРЫТИЙ	100М2	5.090	9.83	0.08	50.	40.	0.	12.60	64.
					7.86	0.02			0.	0.03	0.
79	13-138 (13-17-2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	5.090	10.90	0.27	55.	5.	1.	1.37	7.
					0.92	0.08			0.	0.10	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2699.	246.	13.	-	445.
			РУБ.					-	5.		
		8 ПОЛЫ ТИП2									
80	11-2 (11-1-2)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0.078	43.30	0.99	3.	0.	0.	7.19	1.
					3.57	0.30			0.	0.39	0.
81	11-11 (11-1-11)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0.940	29.30		28.	2.		2.90	3.
					1.62						
82	11-69 (11-11-3)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0.078	84.70	1.02	7.	1.	0.	28.50	2.
					15.50	0.31			0.	0.40	0.
83	11-70 (11-11-4) (М=2)	ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ПОКРЫТИЯ	100М2	0.078	30.00	0.46	2.	0.	0.	1.82	0.
					0.94	0.14			0.	0.18	0.
		ЦЕНА ЕД.: 15*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				40.	3.	0.	-	6.
		9 ПОЛЫ ТИП3									
84	11-2 (11-1-2)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0.830	43.30	0.99	36.	3.	1.	7.19	6.
					3.57	0.30			0.	0.39	0.
85	11-11 (11-1-11)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	10.000	29.30		293.	16.		2.90	29.
					1.62						
86	11-55 (11-8-1)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0.830	70.00	0.95	58.	8.	1.	18.80	16.
					9.88	0.28			0.	0.36	0.
87	11-56 (11-8-2)	ДОБАВЛЯЮТСЯ 5ММ СТЯЖКИ	100М2	0.830	13.60	0.23	11.	0.	0.	0.34	0.
					0.16	0.07			0.	0.09	0.
88	11-210 (11-28-1)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А	100М2	0.830	564.00	0.75	468.	36.	1.	75.50	63.
					43.60	0.22			0.	0.28	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				866.	63.	3.	-	114.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
89	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0.028	43.30	0.99	1.	0.	0.	7.19	0.
	(11-1-2)				3.57	0.30			0.	0.39	0.
90	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0.340	29.30		10.	1.		2.90	1.
	(11-1-11)				1.62						
91	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0.028	70.00	0.95	2.	0.	0.	18.80	1.
	(11-8-1)				9.88	0.28			0.	0.36	0.
92	11-56	СНИМАЮТСЯ 5ММ СТЯЖКИ	100М2	-.028	13.60	0.23	0.	0.	0.	0.34	0.
	(11-8-2)				0.16	0.07			0.	0.09	0.
93	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0.028	417.00	4.52	12.	2.	0.	108.00	3.
	(11-20-3)				61.40	1.36			0.	1.75	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				25.	3.	0.	-	5.
		11 ОКНА ДВЕРИ И ВОРОТА									
94	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ		38.600	1.45	0.35	56.	21.	14.	0.91	35.
	(10-20-1)	БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2		0.55	0.11			4.	0.14	5.
95	10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ		55.840	1.19	0.29	66.	28.	16.	0.83	46.
	(10-20-2)	БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2		0.51	0.09			5.	0.12	6.
96	1-2-2-826	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДН24-15В	М2	20.940	15.10		316.				
	(ДОПВ4)										
97	1-2-2-818	СТОИМОСТЬ БЛОКА ДН24-10А	М2	2.400	15.20		36.				
	(ДОПВ4)										
98	СЦМ 2-2-223	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ24-15	М2	34.900	13.80		482.				
99	СЦМ 2-2-218	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ21-8	М2	6.400	14.20		91.				
100	СЦМ 2-2-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ21-10	М2	29.900	13.50		404.				
101	10-25	ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ		34.820	2.21	0.01	77.	6.	0.	0.30	10.
	(10-3-8)		М2		0.16						
102	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5		5.760	2.99	0.36	17.	4.	2.	1.38	8.
	(10-14-1)		М2		0.74	0.11			1.	0.14	1.
103	СЦМ 2-2-58	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД 12-24.1	М2	5.760	21.80		126.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
104	СЦМ 1-1-447	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	7.000	9.36		66.				
105	СЦМ 1-1-449	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	10.000	3.51		35.				
106	СЦМ 1-1-448	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	17.000	3.11		53.				
107	СЦМ 1-1-435	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	3.000	1.72		3.				
108	10-141 (10-26-2)	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХКАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	24.000	0.95 0.14		23.	3.		0.25	6.
109	10-144 (10-27-1)	УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮШИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	35.280	3.76 1.53	0.49 0.15	133.	54.	17. 5.	2.56 0.19	90. 7.
110	1-2-2-891 (ДОПБ4)	СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВР42Х42-Т	М2	35.280	24.70		871.				
111	СЦМ 1-1-343	ПРИБОРЫ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ	КГ	78.000	0.30		23.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2878.	116.	49.	-	214.
			РУБ.					-	15.		
		12 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
112	9-122 (9-17-5)	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НА ОКНАХ	Т	0.640	40.30 23.10	4.10 1.22	26.	15.	3. 1.	34.90 1.57	22. 1.
113	СЦМ 2-1-1973	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	Т	0.640	464.00		297.				
114	9-123 (9-17-6)	ПЛОЩАДКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВВОДОВ	Т	1.200	38.70 34.30	1.00 0.30	46.	41.	1. 0.	62.60 0.39	75. 0.
115	СЦМ 2-1-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	1.200	326.00		391.				
116	15-614 (15-164-8)	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0.534	60.50 38.40	0.03	32.	21.	0.	68.00	36.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				792.	77.	4.	-	134.
								-	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
117	15-201 (15-51-1)	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУ4ШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	0.260	40.50 35.60	4.90 2.33	11.	9.	1. 1.	57.40 3.01	15. 1.
118	15-254 (15-55-1-11)	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	21.130	49.30 37.10	6.20 3.85	1042.	784.	131. 81.	65.00 4.97	1373. 105.
119	15-296 (15-59-3)	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	10.370	3.93 3.10	0.15 0.04	41.	32.	2. 0.	6.00 0.05	62. 1.
120	15-294 (15-59-1)	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	5.080	6.27 5.30	0.18 0.05	32.	27.	1. 0.	9.70 0.06	49. 0.
121	15-508 (15-153-1)	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	10.410	5.84 4.90	0.05 0.02	61.	51.	1. 0.	9.70 0.03	101. 0.
122	15-502 (15-152-2)	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУ4ШЕННАЯ 100М2	9.055	12.90 6.80	0.07 0.02	117.	62.	1. 0.	12.70 0.03	115. 0.
123	15-578 (15-159-8-26)	УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	1.219	91.20 27.80	0.80 0.24	111.	34.	1. 0.	49.30 0.31	60. 0.
124	15-82 (15-14-1)	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИ4У ИБЕТОНУ 100М2	0.130	422.00 94.70	2.00 0.60	55.	12.	0. 0.	170.00 0.77	22. 0.
125	15-707 (15-201-2)	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0.058	242.00 25.20	1.50 0.45	14.	1.	0. 0.	46.90 0.58	3. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				1484.	1012.	138.	-	1907.
		РУБ.					-	82.		
		14 КАМЕРЫ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ								
126	6-84 (6-9-8)	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0.060	355.00 38.00	1.30 0.39	21.	2.	0. 0.	64.00 0.50	4. 0.
127	7-291 (7-17-7)	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.250	342.00 21.30		86.	5.		34.00	9.
128	9-97	МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО	18.400	4.91	1.22	90.	30.	22.	2.89	53.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИПА Р	М:		1.63:	0.39:			7.:	0.50:	3.
129	СНМ 1-5-156	СТОИМОСТЬ РЕЛЬСА Р50	М:	18.400:	7.35:		135.:				
130	6-225 (6-26-3)	ПРИЯМКИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	М3:	0.700:	60.70:	0.92:	42.:	6.:	1.:	14.60:	10.
					8.78:	0.28:			0.:	0.36:	0.
131	8-59 (8-7-3)	АРМИРОВАНИЕ ПОЛА ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ	Т:	0.180:	421.00:	1.38:	76.:	5.:	0.:	54.30:	10.
					27.80:	0.41:			0.:	0.53:	0.
132	7-291 (7-17-7)	ШИННЫЕ МОСТЫ	Т:	0.370:	342.00:		127.:	8.:		34.00:	13.
					21.30:						
133	7-291 (7-17-7)	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ УГОЛКОМ	Т:	0.160:	342.00:		55.:	3.:		34.00:	5.
					21.30:						
134	15-614 (15-164-8)	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	100М2:	0.234:	60.50:	0.03:	14.:	9.:	0.:	68.00:	16.
					38.40:						
		ОБ'ЕМ: 0,78.30									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				646.	68.	23.	-	129.
			РУБ.					-	7.		
		15 ПОМЕЩЕНИЕ ЗРУ-35КВ									
135	6-84 (6-9-8)	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	Т:	0.280:	355.00:	1.30:	99.:	11.:	0.:	64.00:	18.
					38.00:	0.39:			0.:	0.50:	0.
136	33-249 (33-25-12)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 200КГ	Т:	0.560:	38.20:	27.73:	21.:	5.:	16.:	16.00:	9.
					9.42:	8.62:			5.:	11.12:	6.
137	33-250 (33-25-13)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 500КГ	Т:	4.300:	31.30:	23.07:	135.:	34.:	99.:	13.60:	58.
					7.82:	7.19:			31.:	9.28:	40.
138	15-614 (15-164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОПОР ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЗА 2 РАЗА	100М2:	1.458:	60.50:	0.03:	88.:	56.:	0.:	68.00:	99.
					38.40:						
		ОБ'ЕМ: 4,86.30									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				343.	106.	115.	-	230.
			РУБ.					-	36.		
		16 КАМЕРА ТРАНСФОРМАТОРОВ СН									
139	6-84 (6-9-8)	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	Т:	0.096:	355.00:	1.30:	34.:	4.:	0.:	64.00:	6.
					38.00:	0.39:			0.:	0.50:	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
140	Ц8-91-1	СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	М2	30.000	4.94	0.40	148.	33.	12.	2.00	60.
					1.09	0.05			2.	0.06	2.
141	15-614 (15-164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0.300	60.50	0.03	18.	12.	0.	68.00	20.
					38.40						
142	6-20 (6-1-20)	БЕТОННЫЙ БОРТИК	М3	0.030	31.70	0.76	1.	0.	0.	2.86	0.
					1.55	0.23			0.	0.30	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				201.	49.	12.	-	88.
			РУБ.					-	2.		
		17 ПОМЕЩЕНИЕ РЕЛЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ									
143	6-84 (6-9-8)	ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОЛУ	Т	0.840	355.00	1.30	298.	32.	1.	64.00	54.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
144	15-614 (15-164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	0.252	60.50	0.03	15.	10.	0.	68.00	17.
		ОБ'ЕМ: 0,84.30			38.40						
145	14-12 (14-6)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ	100М2	0.135	210.00	22.70	28.	2.	3.	28.00	4.
					15.30	7.06			1.	9.11	1.
146	0604 1-1-1-32	СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	Т	0.530	128.72		68.				
147	6-225 (6-26-3)	МОНОЛИТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ	М3	2.800	60.70	0.92	170.	25.	3.	14.60	41.
					8.78	0.28			1.	0.36	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				579.	69.	7.	-	118.
			РУБ.					-	2.		
		18 ПОМЕЩЕНИЕ ЗРУ10(6)КВ									
148	6-84 (6-9-8)	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	1.460	355.00	1.30	518.	55.	2.	64.00	93.
					38.00	0.39			1.	0.50	1.
149	7-723 (7-54-1)	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	8.160	6.93	2.99	57.	15.	24.	2.96	24.
					1.80	1.06			9.	1.37	11.
150	ССЦ П8,525 (ТБЗ-3)	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ТИПА Л9-5(4ШТ)	М3	8.160	65.86		537.				
				219.400	0.25		80.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ3-1										
152	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	34.400	0.32		11.				
	ТБ3-1										
153	ССЦ	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	35.200	0.41		14.				
	ТБ3-1										
154	22-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ		110.000	1.67	0.01	184.	21.	1.	0.32	35.
	(22-1-1)	ТРУБ БТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТ-			---						
		НЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М		0.19						
155	7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕН-		0.070	342.00		24.	1.		34.00	2.
	(7-17-7)	ТОВ	Т		---						
					21.30						
156	7-291	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ УГОЛ-		0.050	342.00		17.	1.		34.00	2.
	(7-17-7)	КОМ	Т		---						
					21.30						
157	7-291	ШИННЫЕ МОСТЫ УГОЛОК 90Х8 ПОЛОСА 6ММ	Т	0.100	342.00		34.	2.		34.00	3.
	(7-17-7)				---						
					21.30						
158	15-614	ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ШИННЫХ МОСТОВ И		0.504	60.50	0.03	30.	19.	0.	68.00	34.
	(15-164-8)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	100М2		---						
		ОБ'ЕМ: 1.68.30			38.40						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1506.	114.	27.	-	205.
			---						---		
			РУБ.					-	10.		
		19 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА									
159	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1.040	43.30	0.99	45.	4.	1.	7.19	7.
	(11-1-2)				---	---			---	---	---
					3.57	0.30			0.	0.39	0.
160	27-75	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА		1.040	508.00	0.71	528.	42.	1.	74.00	77.
	(27-19-1.8)	БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ			---	---			---	---	---
		ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ	100М		40.10	0.21			0.	0.27	0.
161	11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		15.600	16.00	1.06	250.	28.	17.	3.52	55.
	(11-1-6)		М3		---	---			---	---	---
					1.82	0.32			5.	0.41	6.
162	11-164	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ		1.040	201.12	10.00	209.	114.	10.	172.00	179.
	(11-39-1)	НА РАСТВОРЕ ПОЛИМЕРСИЛИКАТНОМ КИСЛОТОУПО-			---	---			---	---	---
		РНОМ	100М2		110.00	3.00			3.	3.87	4.
		КРЫЛЬЦО									
163	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	2.700	10.40		28.	4.		3.00	8.
	(11-1-3)				---						
					1.62						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
164	11-6 (11-1-6)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	5.400	16.00 1.82	1.06 0.32	86.	10.	6. 2.	3.52 0.41	19. 2.
165	6-84 (6-9-8)	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.120	445.00 38.00	1.30 0.39	53.	5.	0. 0.	64.00 0.50	8. 0.
166	6-15 (6-1-15)	БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	4.100	28.70 0.52	0.34 0.10	118.	2.	1. 0.	0.99 0.13	4. 1.
		ПРИЯМКИ									
167	6-226 (6-26-3)	МОНОЛИТНЫЕ СТЕНКИ И ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	8.500	44.94 4.49	1.23 0.37	382.	38.	10. 3.	8.01 0.48	68. 4.
168	7-21 (7-2-4)	ПОКРЫТИЯ ПРИЯМКОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	ШТ	16.000	3.21 0.97	1.33 0.47	51.	16.	21. 8.	1.63 0.61	26. 10.
169	ССЦ П8-503 (ТБ3-3)	СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ П10.5(16ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0.480	59.16		28.				
170	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	19.200	0.23		4.				
171	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	32.000	0.25		8.				
172	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	57.600	0.41		24.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1814.	263.	67. - 21.	-	478.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				52116.	4693.	2298. - 844.	-	9338.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				50962.	4535.	2145. - 798.	-	9003.
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				1006.	125.	141. - 44.	-	273.
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				148.	33.	12. - 2.	-	62.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			8409.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			87.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	87.00%			29.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	784.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1535		-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				60641.	6228.	2298.	-	10122.
			РУБ.					-	844.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			4851.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				65492.	6228.	2298.	-	-
			РУБ.						844.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10122.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7072.	-	-	-

СОСТАВИЛ.....Гадф...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Ц-...../ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПС НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н С ТРАНСФОР-
МАТОРАМИ 6.3МВА В СБОРНОМ ЖБ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-1

ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 13306ТМ АЛЬБОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.27 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 1.26 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 439. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.25 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ФКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-289 (16-25-1) (ДОП.В3)	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ С УСТАНОВКОЙ СЧЕТЧИКА ВКМС-20	1.000	14.80	0.45	15.	5.	0.	8.77	9.
		1 УЗЕЛ:		5.21	0.14			0.	0.18	0.
2	1-3-0-23341 (ДОП.В.2)	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВКМС-20 ШТ:	1.000	46.10		46.				
3	12-801-3 (П1=1,25)	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д=50 С ЭЛ. ПРИВОДОМ ШТ:	1.000	2.65	0.06	3.	2.	0.	3.75	4.
				2.28	0.01			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,2+1,82*0,25								
4	2307-1-0423 (К=1,098)	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ922БР Д=50 ШТ:	1.000	173.48		173.				
		ЦЕНА ЕД.: 158*1,098								
5	16-41 (16-7-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2.000	1.20	0.01	2.	0.	0.	0.37	1.
		М:		0.23						
6	16-42 (16-7-3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	0.500	1.35	0.01	1.	0.	0.	0.37	0.
		М:		0.23						
7	16-46 (16-7-4)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	57.000	2.21	0.03	126.	17.	2.	0.48	27.
		М:		0.29	0.01			1.	0.01	1.
8	1-3-0-2035 (ДОП.В.1)	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч8П2 Д=15 ШТ:	2.000	1.42		3.				
9	16-66 (16-8-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕ-	57.000	1.78	0.05	101.	23.	3.	0.66	38.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕН-		0.41	0.02			1.	0.03	1.
		КИ 3,5ММ М								
10	16-12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОР-	3.000	5.11	0.07	15.	2.	0.	1.14	3.
	(16-2-1)	НЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В								
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М		0.64	0.02			0.	0.03	0.
11	СЦМ 3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ	1.000	1.47		1.				
		ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-								
		РОМ В ММ: 15 ШТ								
12	22-362	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ	0.010	777.00	162.00	8.	2.	2.	305.00	3.
	(22-22-5)	ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т								
				190.00	48.60			0.	62.69	1.
13	22-358	УСТАНОВКА 4УГУННЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ ДИАМЕТ-	0.012	480.00	1.30	6.	0.	0.	47.00	1.
	(22-22-1)	РОМ ДО 100ММ Т								
				26.20	0.39			0.	0.50	0.
14	16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1.000	17.40	0.13	17.	1.	0.	1.51	2.
	(16-12-1)	ШТ								
				0.97	0.04			0.	0.05	0.
15	16-184	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4.000	47.70	0.08	191.	7.	0.	3.14	13.
	(16-16-1)	ШТ								
				1.80	0.02			0.	0.03	0.
16	1-3-0-2322	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	40.000	1.76		70.				
	(ДОП.В1)	М								
17	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0.150	60.50	0.03	9.	6.	0.	68.00	10.
	(15-164-8)									
				38.40						
18	16-219	ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0.620	3.94		2.	2.		5.16	3.
	(16-22)	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ 100М		3.73						
		1 УСТРОЙСТВО ВВОДОВ В ЗДАНИЕ								
19	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУ-	0.100	74.50		7.	7.		154.00	15.
	(1-80-2)	БИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И								
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		74.50						
		100М3								
20	22-59	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЬХ НАПОРНЫХ	5.000	4.85	0.01	24.	1.	0.	0.28	1.
	(22-4-3)	ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛО-								
		ТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ 100ММ М		0.16						
21	1-967	ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	0.100	41.50		4.	4.		89.60	9.
	(1-81-1)	ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3								
				41.50						
22	22-314	ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИА-	5.000	41.30		207.	149.		56.70	284.
	(22-20-3)	МЕТРОМ 100ММ КМ								
				29.80						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				242.	161.	0.	-	309.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1031.	228.	7.	-	426.
			----					-------		
			РУБ.				-	2.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			265.	169.	2.	-	324.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			590.	57.	5.	-	98.
			----					-------		
			РУБ.				-	2.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			3.	2.	0.	-	4.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	23.20%		61.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%		78.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%		2.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	13.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	25.	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.			173.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1172.	253.	7.	-	439.
			----					-------		
			РУБ.				-	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		94.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1266.	253.	7.	-	-
			----					-------		
			РУБ.					2.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	439.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	255.	-	-	-

СОСТАВИЛ...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПС НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н С ТРАНСФОР-
МАТОРАМИ 6,3МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШ4
2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-2

ХОЗЯЙСТВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 13306ТМ АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 24. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16-12 (16-2-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	1.000	5.11 0.64	0.07 0.02	5. 0.	1. 0.	0. 0.	1.14 0.03	1. 0.
2	16-23 (16-3-3)	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0.060	457.00 18.10	2.60 0.78	27. 0.	1. 0.	0. 0.	31.80 1.01	2. 0.
3	17-57 (17-4-1)	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПРЯМЫМ ВЫПУСКОМ С БАЧКОМ СИДЕНЬЕМ И КРЕПЕЖОМ КОМПЛ.	1.000	23.20 1.49	0.13 0.04	23. 0.	1. 0.	0. 0.	2.44 0.05	2. 0.
4	17-10 (17-1-3)	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	1.000	13.90 0.97	0.06 0.02	14. 0.	1. 0.	0. 0.	1.56 0.03	2. 0.
5	15-614 (15-164-8)	ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 100М2	0.060	60.50 38.40	0.03	4. 2.	2. 0	0 68.00	4.
		1 УСТРОЙСТВО ВВОДА В ЗДАНИЕ								
6	1-960 (1-80-2)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.045	74.50 74.50		3.	3.	154.00	7.
7	22-59 (22-4-3)	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3.000	4.85 0.16	0.01	15. 0.	0. 0.	0. 0.	0.28	1.
8	1-967 (1-81-1)	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0.045	41.50 41.50		2.	2.	89.60	4.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				20.	5.	0.	-	12.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				93.	11.	0.	-	23.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				24.	7.	0.	-	16.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				69.	4.	0.	-	7.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			4.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			9.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				106.	13.	0.	-	24.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			8.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				114.	13.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	24.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	13.	-	-	-

СОСТАВИЛ..... Сафр- /САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ..... Иг- /ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПС35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-3

ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 257. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.26 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ	ШТ	55.000	4.47			246.	217.		4.00	220.
					3.94							
2	1514-04-048 (К=1,077)	СТОИМОСТЬ ЭЛ.ПЕЧЕЙ ШЭТ-4	ШТ	55.000	7.22			397.				
		ЦЕНА ЕД.: 6,7*1,077										
3	Ц8-21-4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПЕЧИ	Т	0.230	377.00	4.70		87.	8.	1.	61.00	14.
					33.30	1.41				0.	1.82	0.
4	15-614 (15-164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	100М2	0.069	60.50	0.03		4.	3.	0.	68.00	5.
					38.40							
		ОБ'ЕМ: 0,23.30										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.					734.	228.	1.	-	239.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.					4.	3.	0.	-	5.
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.					333.	225.	1.	-	234.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%				1.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	87.00%				196.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-	18.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18				-	35.	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.					397.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.					931.	263.	1.	-	257.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%				74.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.					1005.	263.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	257.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	263.	-	-	-

СОСТАВИЛ..... /САФРОНОВА /
ПРОВЕРИЛ /ИГНАТЬЕВА

ЗАКРЫТАЯ ПС 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-4

ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 223. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.16 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ФКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	20-708 (20-20-3)	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ7-75 Н6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ШТ	2.000	222.00	0.69	444.	10.	1.	8.18	16.		
				4.78	0.21			0.	0.27	1.		
2	20-749 (20-23-1)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 ШТ	6.000	7.06	0.97	42.	26.	6.	7.54	45.		
				4.39	0.29			2.	0.37	2.		
3	1-3-0-2545 (ДОП.В.2)	СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР4.00.45.6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ШТ	6.000	71.40		428.						
4	Ц8-482-11	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТАГРЕГАТОВ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	8.000	2.62	0.04	21.	15.	0.	3.00	24.		
				1.88								
5	16-36 (16-7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	40.000	0.91	0.01	36.	8.	0.	0.35	14.		
				0.21								
6	СЦМ 3-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6.000	1.69		10.						
7	20-486 (20-11-1)	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 ШТ	3.000	3.45	0.01	10.	5.	0.	2.89	9.		
				1.72								
8	20-2 (20-1-1)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	4.000	5.35	0.04	21.	4.	0.	1.54	6.		
				0.88	0.01			0.	0.01	0.		
9	20-7 (20-1-3)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	16.000	4.87	0.04	78.	9.	1.	1.02	16.		
				0.58	0.01			0.	0.01	0.		
10	20-400 (20-7-1)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х	4.000	1.42	0.05	6.	3.	0.	1.34	5.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		490	1ШТ		0.84	0.02			0.	0.03	0.
11	20-535 (20-13-1)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		3.000	11.90	0.10	36.	5.	0.	2.87	9.
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ		1.63	0.03			0.	0.04	0.
12	20-631 (20-14-7)	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х250Х500	ШТ	48.000	7.58	0.05	364.	14.	2.	0.56	27.
					0.30	0.02			1.	0.03	1.
13	20-668 (20-17-3)	ГИБКАЯ ВСТАВКА В.00.00-12	ШТ	2.000	6.49	0.02	13.	1.	0.	1.22	2.
					0.67	0.01			0.	0.01	0.
14	20-680 (20-17-2)	ГИБКАЯ ВСТАВКА Н00.00.15	ШТ	2.000	4.80	0.01	10.	1.	0.	1.05	2.
					0.59						
15	20-9 (20-1-4)	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ ДИАМ 636 Х ДИАМ 1000 ДЛИНОЙ 300ММ	М2	0.400	4.57	0.04	2.	0.	0.	0.70	0.
					0.39	0.01			0.	0.01	0.
16	20-8 (20-1-4)	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ ДИАМ 441 Х 1000	М2	1.100	4.67	0.04	5.	0.	0.	0.70	1.
					0.39	0.01			0.	0.01	0.
17	20-38 (20-1-4)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600	М2	30.400	6.00	0.04	182.	12.	1.	0.70	21.
					0.39	0.01			0.	0.01	0.

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		1708.	113.	11.	-	201.
	РУБ.			-	3.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.		1687.	98.	11.	-	177.
	РУБ.			-	3.		
СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.		21.	15.	0.	-	24.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	224.	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	87.00%	13.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	22.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	-	43.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		1945.	156.	11.	-	223.
	РУБ.			-	3.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	156.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		2101.	156.	11.	-	-
	РУБ.				3.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	223.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		-	159.	-	-	-

СОСТАВИЛ..... /САФРОНОВА /
ПРОВЕРИЛ /ИГНАТЬЕВА

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-4НС ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2-5

НА МАСЛОСБОРНИК

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 13300ТМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.53 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 65. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	1-1549 :1-11-13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.039	106.00	101.19	4.	0.	4.	9.75	0.			
				4.81	41.60			2.	59.90	2.			
2	1-959 :1-80-1 :Т.Ч.ПЗ.67	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0.010	62.30		1.	1.		131.00	1.			
				62.30									
3	1-1636 :1-31-4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 ОБ'ЕМ: 20*0,7	0.014	12.30	12.30	0.		0.					
					3.82			0.	5.50	0.			
4	1-1184 :1-118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИ4ЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0.140	9.69	3.49	1.	1.	0.	11.20	2.			
		ОБ'ЕМ: 20*0,7		6.20	2.29			0.	3.30	0.			
5	1-967 :1-81-1	ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0.060	41.50		2.	2.		89.60	5.			
		ОБ'ЕМ: 20*0,3		41.50									
6	1-1591 :1-22-13	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.020	144.00	137.39	3.	0.	3.	13.00	0.			
				6.41	56.10			1.	80.78	2.			
7	:3	ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА 1КМ Т ОБ'ЕМ: 20*1,2	24.000	0.29		7.							
8	1-1603 :1-25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.020	11.50	10.06	0.	0.	0.	2.63	0.			
				1.30	3.12			0.	4.49	0.			
9	8-11	ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД КОЛОДЕЦ М3	0.900	13.40	0.37	12.	0.	0.	0.89	1.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3-2										
					0.45	0.11			0.	0.14	0.
10	23-113	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГ-		5.740	67.00	2.46	385.	22.	14.	6.96	40.
	23-12-5	ЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 2М В									
		СУХИХ ГРУНТАХ	М3		3.89	0.74			4.	0.95	5.
11	22-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ		2.200	3.63	0.08	8.	0.	0.	0.35	1.
	22-1-3	ТРУБВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ									
		МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М		0.21	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				423.	26.	21.	-	59.
			РУБ.					-	7.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			70.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	13.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				493.	39.	21.	-	65.
			РУБ.					-	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			39.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				532.	39.	21.	-	-
			РУБ.						7.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	65.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	46.	-	-	-

СОСТАВИЛ...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯНАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3МВА В СБОРНОМЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-1

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ 35КВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 13306ТМ АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 12.21 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 10.55 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.66 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 766. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.53 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-9-3 (М=1,05)	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМУЭ-35Б КОМПЛ	2.000	44.94		90.	53.	28.	42.00	84.	
		ЦЕНА ЕД.: 42,8*1,05						10.	6.28	13.	
2	1503-01-328 (ДОП74)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛМАСЛЯНЫЙ ВМУЭ-35Б-25/1250УХЛ1, ВЕС 0.690 Т ШТ	2.000	3170.00	6340.						1.38
3	8-11-2 (М=1,05)	ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 35КВ НА ТОК 1000А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	6.000	33.60		202.	91.	32.	25.20	151.	
		ЦЕНА ЕД.: 32*1,05						11.	2.35	14.	
4	1503-03-071	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РРЗ-2-35/630У2, ВЕС 0.105 Т КОМПЛ	4.000	160.00	640.						0.42
5	1503-03-067	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РРЗ-1-35/630У2, ВЕС 0.089 Т КОМПЛ	2.000	130.00	260.						0.18
6	ПР-Т 1503-03-269	ПРИВОД РУ4НОЙ ПР-3УЗ ГОСТ 690-69, ВЕС 0.006 Т ШТ	6.000	9.50	57.						0.04
7	8-6-1 (М=1,05)	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:35 КОМПЛ	2.000	19.22		38.	20.	14.	16.80	34.	
		ЦЕНА ЕД.: 18,3*1,05						5.	3.25	7.	
8	ПР-Т 1503-05-169	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ПРОХОДНОЙ ТПОЛ-35-10Р/1-400-5У3 ТУ16-517.844-80, ВЕС 0.042 Т ШТ	6.000	175.00	1050.						0.25
9	8-15-1	РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3 ФАЗЫ/,НАП-	2.000	20.16		40.	12.	19.	10.50	21.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(М=1,05)	РЯЖЕНИЕ,КВ:35	КОМПЛ						7.	4.61	9.	
		ЦЕНА ЕД.: 19,2*1,05										
10	ПР-Т 1503-04-038	РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ РВС-35 ТУ16-521.264-79, ВЕС 0.073 Т	ШТ	6.000	54.00	324.						0.44
11	8-7-1 (М=1,05)	ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/,:КВ:35	КОМПЛ	1.330	21.53		29.	12.	13.	14.70	20.	
		ЦЕНА ЕД.: 20,5*1,05							5.	4.77	6.	
12	ПР-Т 1503-06-029	ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗ-НЫЙ ДВУХОБМОНОЧНЫЙ НОМ-35-66У1 ТУ16-517.128-78, ВЕС 0.088 Т	ШТ	4.000	185.00	740.						0.35
13	8-18-1 (М=1,05)	ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35КВ	КОМПЛ	4.000	11.34		45.	27.	6.	11.55	46.	
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*1,05							3.	0.81	3.	
14	1510-03-015	ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИП-35/630-750УХЛ, ВЕС 0.031 Т	ШТ	12.000	32.00	384.						0.37
15	8-23-1 (М=1,05)	СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫ4КА/3 ФАЗЫ-/,СЕ4ЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1	ШТ	20.000	13.34		267.	82.	183.	6.30	126.	
		ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,05							61.	3.95	79.	
16	1509-1 (К=1,116)	ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС120/19	Т	0.047	897.26		42.					
		ЦЕНА ЕД.: 670.1,2*1,116										
17	РАСЧЕТ1	ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 4ХПС70-Д ПОД-ДЕРЖИВАЮЩЕЙ, ВЕС 0.020 Т	ШТ	12.000	20.32	244.						0.24
18	8-91-3	ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	М2	7.200	15.80		114.	65.	1.	16.00	115.	
									0.	0.06	0.	
19	290319-3-0444	ЗАЖИМ А4А-120-8	ШТ	36.000	1.65	59.						
20	290319-3-0426	ЗАЖИМ А2А-120-8	ШТ	54.000	1.45	78.						
21	290319-3-0541	ЗАЖИМ АШМ-12-1	ШТ	6.000	8.75	53.						
22	290319-3-0049	ЗАЖИМ ОА-120-1	ШТ	18.000	1.05	19.						
23	1517,1504 (К=1,076)	ШКАФ ПИТАНИЯ СОЛЕНОИДОВ ШПВ1/4	ШТ	2.000	142.03		284.					
		ЦЕНА ЕД.: 132*1,076										
24	0113-1.1 (К=1,089)	ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	26.000	0.30		8.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 0,28*1,089										
25	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т:	0.150:	377.00:		57.:	5.:	1.: 0.:	61.00: 1.82:	9.: 0.:	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			10248.	1216.	367.	297.	-	737.	3.67
			РУБ.					-	102.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			10248.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%		51.						
		ИТОГО:	РУБ.			10299.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.		56.						
		ИТОГО:	РУБ.			10355.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		124.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%		72.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			10551.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				334.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				882.	367.	297.	-	737.	
			РУБ.					-	102.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			319.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	29.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	57.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			10551.	1535.	424.	297.	-	766.	
			РУБ.					-	102.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			123.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			10551.	1658.	424.	297.	-	-	
			РУБ.						102.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	766.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	526.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			12209.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Русских/РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Игнатьева/ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯНАПРЯЖЕНИЕМ35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3МВА В СБОРНОМЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-2

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ 10КВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 13306ТМ АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 59.30 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 57.11 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1078. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.69 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-89-1	ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ:	21.000	24.90		523.	359.	131. 50.	27.00 3.10	567. 65.	
2	1503-08-1581(ДОП74)	КРУ КМ-1Ф ШКАФ ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВКЭ-10-20/1600А, ВЕС 0.713 Т ШТ: ЦЕНА ЕД.: 2120+190.1,02	2.000	2313.80	4628.						1.43
3	1503-08-1580(ДОП74)	КРУ КМ-1Ф ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВКЭ-10-20/1000У,ШКАФ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ, ВЕС 0.657 Т ШТ: ЦЕНА ЕД.: 1890+190.1,02	19.000	2083.80	39592.						12.48
4	8-87-2	ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ, ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ, ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА С.Н ШТ:	7.000	16.50		116.	78.	16. 6.	19.00 1.07	133. 7.	
5	1503-08-1582(ДОП74)	КРУ КМ-1Ф ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ШР-6-20/1000У3, ВЕС 0.501 Т ШТ: ЦЕНА ЕД.: 1190+180.1,02	1.000	1373.60	1374.						0.50
6	1503-08-1584(ДОП74)	КРУ КМ-1Ф ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ШТН-6-20/630, ВЕС 0.502 Т ШТ: ЦЕНА ЕД.: 1195+80.1,02	4.000	1276.60	5106.						2.01
7	1503-08-1586(ДОП74)	КРУ КМ-1Ф ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА С.Н, ВЕС 0.540 Т ШТ: ЦЕНА ЕД.: 1335+320.1,02	2.000	1661.40	3323.						1.08
8	8-88-3	ШКАФ ЛИНЕЙНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ ШТ:	2.000	9.95		20.	11.	3.	9.00	18.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
									1.	0.59	1.	
9	1503-08-1605(ДОП74)	ШКАФ ЛИНЕЙНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ ШШП-6-20/630, ВЕС 0.593 Т	ШТ	2.000	620.00	1240.						1.19
10	8-52-5	ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	ШТ	6.000	0.65		4.	3.	0.	1.00	6.	
									0.	0.01	0.	
11	1510-03-023	ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ШП-10/1000-3150УХЛ, ВЕС 0.011 Т	ШТ	6.000	16.60	100.						0.07
12	8-91-3	ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	М2	1.480	15.80		23.	13.	0.	16.00	24.	
									0.	0.06	0.	
13	8-82-1	МОСТ ШИННЫЙ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ:9	ШТ	11.780	10.20		120.	61.	2.	9.00	106.	
									1.	0.09	1.	
14	СЦМ 5-2-567	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	Т	0.423	1140.00		482.					
15	8-52-2	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2	ШТ	106.000	0.31		33.	25.	1.	1.00	106.	
16	1510-04013	ИЗОЛЯТОР ИО-10-750, ВЕС 0.002 Т	ШТ	106.000	1.15	122.						0.21
17	290319-4-276 (К=1,072)	ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШППА-3К	ШТ	106.000	2.14		227.					

ЦЕНА ЕД.: 2*1,072

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		55485.	1548.	550.	153.	- 1034.	18.97
	РУБ.				-	58.		
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		55485.					
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%	277.					
ИТОГО:	РУБ.		55762.					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.	290.					
ИТОГО:	РУБ.		56052.					
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	673.					
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%	388.					
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		57113.					
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			709.				
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			839.	550.	153.	- 1034.	
	РУБ.				-	58.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			478.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	44.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	86.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			57113.	2026.	636.	153.	-	1078.	
		РУБ.					-	58.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			162.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			57113.	2188.	636.	153.	-	-	
		РУБ.						58.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1078.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	694.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			59301.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Русс/РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Игн/ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н С С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-3

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВС.Н.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 13306ТМ АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 49.98 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 46.01 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.97 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1417. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.03 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. ОБСЛУЖИВАЮЩ. НА ЕДИН.	МАШИНЫ: МАШИН ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	8-1-7 (М=1,05)	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ 35КВ, МОЩН.КВ.А:6300 ШТ	2.000	271.95		544.	292.	212.	242.55	485.		
								73.	47.28	95.		
		ЦЕНА ЕД.: 259*1,05										
2	1505-01-250 (ДОП92)	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМН-6300/35У1, ВЕС 15.08 Т ШТ	2.000	21760.00	43520.							30.16
3	0402-4121	СТОИМОСТЬ ДОЛИВАЕМОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА Т	3.040	245.00	745.							
4	8-5-10 (М=1,05)	ПОДСУШКА ИНДУКЦИОННЫМ СПОСОБОМ ТРАНСФОРМАТОРА,АВТОТРАНСФОРМАТОРА ИЛИ РЕАКТОРА,НАПРЯЖЕНИЕМ КВ:35, МАССА С МАСЛОМ,Т,ДО:20 ШТ	2.000	312.90		626.	284.	188.	195.30	391.		
								31.	20.05	40.		
		ЦЕНА ЕД.: 298*1,05										
5	8-10-1 (М=1,05)	СУШКА МАСЛА С ДОВЕДЕНИЕМ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СТАНДАРТНОМ МАСЛОПРОБОЙНИКЕ ДО 45КВ Т	10.700	16.07		172.	43.	125.	5.25	56.		
								22.	2.62	28.		
		ЦЕНА ЕД.: 15,3*1,05										
6	8-10-2 (М=1,05)	СУШКА МАСЛА С ДОВЕДЕНИЕМ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СТАНДАРТНОМ МАСЛОПРОБОЙНИКЕ КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5КВ Т	32.100	3.43		110.	35.	73.	1.05	34.		
								13.	0.52	17.		
		ЦЕНА ЕД.: 3,27*1,05										
7	(ПРИЛ.3КСБ.8)	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТРОЛЬНУЮ ПОДСУШКУ ТРАНСФОРМАТОРА КВТЧ	23268.00	0.03		698.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8-21-1 (М=1,05)	ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/.НАПРЯЖЕНИЕ, КВ:35 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1 ПРОЛЕТ: ЦЕНА ЕД.: 22,1*1,05	2.000	23.21		46.	35.	10. 5.	27.30 3.19	55. 6.	
9	8-23-1 (М=1,05)	СПУСК.ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА/3 ФАЗЫ-/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,05	4.000	13.34		53.	16.	37. 12.	6.30 3.95	25. 16.	
10	1509-1 (К=1,116)	ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС120/19 Т: ЦЕНА ЕД.: 670.1,2*1,116	0.015	897.26		13.					
		1 АСЧЕТ2									
11	8-82-1	МОСТ ШИННЫЙ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ:9 ШТ:	2.890	10.20		29.	15.	0. 0.	9.00 0.09	26. 0.	
12	СЦМ 5-2-567	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ Т:	0.109	1140.00		124.					
13	8-52-2	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО:10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ :2 ШТ:	26.000	0.31		8.	6.	0.	1.00	26.	
14	1510-04013	ИЗОЛЯТОР ИО-10-750, ВЕС 0.002 Т ШТ:	26.000	1.15	30.						0.05
15	290319-4-276 (К=1,072)	ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШППА-3К ШТ: ЦЕНА ЕД.: 2*1,072	26.000	2.14		56.					
16	290319-4-154 (К=1,072)	КОМПЕНСАТОР ШИННЫЙ КША-100Х10 100ШТ: ЦЕНА ЕД.: 299,6*1,072	0.060	321.17		19.					
17	290319-30542	ЗАЖИМ АШМ-16-1 ШТ:	6.000	8.20	49.						
18	290319-30049	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-120-1 ШТ:	6.000	1.05	6.						
19	8-52-5	ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10 ШТ:	6.000	0.65		4.	3.	0. 0.	1.00 0.01	6. 0.	
20	1510-03022	ИЗОЛЯТОР ИП-10/1000 ШТ:	6.000	8.60	52.						
21	8-91-3	ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2:	1.480	15.80		23.	13.	0. 0.	16.00 0.06	24. 0.	
22	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД	0.068	377.00		26.	2.	0.	61.00	4.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ	Т:						0.	1.82	0.	
23	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М:	1.200	32.00		38.	11.	9. 3.	16.00 2.94	19. 4.	
24	2405-1010 (К=1,079)	МЕТАЛЛОРУКАВ ГИБКИЙ ЦЕНА ЕД.: 1,4*1,079	ШТ:	282.000	1.51		426.					
25	290319-30426	ЗАЖИМ А2А-120-8	ШТ:	12.000	1.45	17.						
26	290319-30543	ЗАЖИМ АШМ-20-1	ШТ:	6.000	8.75	53.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			44472.	3013.	755.	654.	-	1357.	30.21
			РУБ.					-	159.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			44472.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%		222.						
		ИТОГО:	РУБ.			44694.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.		462.						
		ИТОГО:	РУБ.			45156.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		542.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%		311.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			46009.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				1336.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1679.	755.	654.	-	1357.	
			РУБ.					-	159.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			657.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	60.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	118.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			46009.	3672.	873.	654.	-	1417.	
			РУБ.					-	159.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			294.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			46009.	3966.	873.	654.	-	-	
			РУБ.						159.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1417.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1032.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			49975.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Русск...../РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Игн...../ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6) КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-4

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ С.Н.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 13306 ТМ АЛЬБОМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	1.85 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	1.66 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	80. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.05 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-62-1	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР. МАССА,Т,ДО:1 ШТ	2.000	24.80		50.	25.	11. 4.	22.00 2.75	44. 5.	
2	1505-01005 (ДОП.81)	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМ-160/10 УХЛ1, ВЕС 0.850 Т ШТ	2.000	790.00	1580.						1.70
3	8-82-1	МОСТ ШИННЫЙ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,КОЛИ4ЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ:9 ШТ	1.560	10.20		16.	8.	0. 0.	9.00 0.09	14. 0.	
4	СЦМ 5-2-559	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И:5 ММ Т	0.014	1220.00		17.					
5	8-52-2	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО:10 С КОЛИ4ЕСТВОМ ТО4ЕК КРЕПЛЕНИЯ :2 ШТ	14.000	0.31		4.	3.	0.	1.00	14.	
6	1510-04013	ИЗОЛЯТОР ИО-10-750, ВЕС 0.002 Т ШТ	14.000	1.15	16.						0.03
7	290319-4-276 (К=1,072)	ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШППА-3П ШТ ЦЕНА ЕД.: 2*1,072	14.000	2.14		30.					
8	290319-4152 (К=1,072)	КОНТАКТ ПЕРЕХОДНОЙ КПП-60 100ШТ ЦЕНА ЕД.: 182*1,072	0.140	195.10		27.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1596.	144.	36.	11.	-	77.	1.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУБ.					-	4.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1596.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%	8.						
		ИТОГО:	РУБ.		1604.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.	26.						
		ИТОГО:	РУБ.		1630.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	20.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%	11.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1661.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			74.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			70.	36.	11.	-	77.	
			РУБ.				-	4.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%		31.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	3.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	6.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		1661.	175.	42.	11.	-	80.	
			РУБ.				-	4.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		14.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1661.	189.	42.	11.	-	-	
			РУБ.					4.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	80.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	46.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1850.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Русских/РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Игнатьева/ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ35/10(6) КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-5

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОПУ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 13306 ТМ АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.58 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 3.37 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 101. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	8-571-4	ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ: ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ: ВЫСОТА ДО 2400ММ М:	2.400	14.10		34.	13.	4. 2.	9.00 0.93	22. 2.		
2	(СБОРНИК КАЛЬКУЛЯЦИЙ ИРКУТСКОГО ОКП 2453ТМ-28-Т14)	ПАНЕЛЬ ПСН-1114-78, ВЕС 0.185 Т ШТ:	2.000	589.60	1179.							0.37
3	(СБОРНИК КАЛЬКУЛЯЦИЙ ИРКУТСКОГО ОКП 2453ТМ-28-Т14)	ПАНЕЛЬ ПСН-1101-78, ВЕС 0.185 Т ШТ:	1.000	954.33	954.							0.19
4	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ:	21.000	1.14		24.	16.		1.00	21.		
5	8-574-27	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630А ШТ:	2.000	4.73		9.	4.		3.00	6.		
6	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А: ПОЛЮС:	6.000	0.53		3.	1.		0.30	2.		
7	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	6.000	1.15		7.	3.		0.90	5.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ									
8	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТ- ЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	12.000	1.19		14.	9.		1.00	12.	
9	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИ- ЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬ- НАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	2.000	0.55		1.	1.		0.50	1.	
10	8-574-54	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР ШТ	4.000	0.46		2.	1.		0.50	2.	
11	8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	6.000	0.51		3.	1.		0.20	1.	
12	8-542-4	УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ МАССА ДО 160 КГ ШТ	3.000	9.25		28.	13.	2. 1.	7.00 0.30	21. 1.	
13	1504-15679 (ДОП.25)	УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ УКП-380, ВЕС 0.160 Т ШТ	3.000	380.00	1140.						0.48
14	ПР-Т 1505-11-022 (К=1,077)	ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ ОСОВ-0,25/220/12-У5-73 ШТ ЦЕНА ЕД.: 10,7*1,077	1.000	11.52		12.					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		3273.	137.	62.	6.	-	96.	1.04
	РУБ.				-	3.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		3273.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%	16.						
ИТОГО:	РУБ.		3289.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.	16.						
ИТОГО:	РУБ.		3305.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	40.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%	23.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		3368.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				12.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				125.	62.	6.	-	96.	
			РУБ.					-	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			54.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			3368.	191.	72.	6.	-	101.	
			РУБ.					-	3.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			15.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3368.	206.	72.	6.	-	-	
			РУБ.						3.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	101.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	75.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3574.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Русских.....РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Игн.....ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ35/10 (6 КВ) ПО СХЕМЕ 35-4М С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-6

МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ,ЗАЗЕМЛЕНИЯ,ОТОПЛЕНИЯ ПС

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 13306ТН АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.84 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.83 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 239. ЧЕЛ.-Ч.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.16 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8 / 9	10	11	12
		1 ОСВЕЩЕНИЕ								
1	8-612-3	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0.020	430.00		9.	4. / 0.	315.00 / 0.	6. / 0.	
2	1517-02492 (К=1,076)	ЩИТОК ЯОУ-8503УЗ ШТ ЦЕНА ЕД.: 67*1,076	2.000	72.09		144.				
3	8-521-10	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2.000	4.18		8.	3. / 0.	2.00 / 0.03	4. / 0.	
4	290319-6242 (К=1,076)	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯЭ8101 ШТ ЦЕНА ЕД.: 31*1,076	2.000	33.36		67.				
5	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0.010	179.00		2.	1. / 0.	159.00 / 1.50	2. / 0.	
6	1517-2346 (К=1,077)	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,077	1.000	13.68		14.				
7	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И	0.480	116.00		56.	23. / 9.	28. / 81.00 / 23.48	39. / 11.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ									
8	1507-4003 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСУ-01-300-001 ШТ	8.000	8.87		71.					
		ЦЕНА ЕД.: 8,2*1,082									
9	1507-5132 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60МУЗ ШТ	40.000	1.35		54.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082									
10	8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0.180	93.00		17.	6.	9.	57.00	10.	
								3.	20.90	4.	
11	1507-1173 (ДОП.64) (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП-21-200 ШТ	18.000	4.44		80.					
		ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,082									
12	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0.120	278.00		33.	7.	7.	103.00	12.	
								2.	23.48	3.	
13	1507-3013 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НБО06-100 ШТ	12.000	1.84		22.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,082									
14	8-599-4	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.240	167.00		40.	16.	12.	122.00	29.	
								4.	20.64	5.	
15	1507-1141 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП06 2Х40 ШТ	24.000	20.56		493.					
		ЦЕНА ЕД.: 19*1,082									
16	8-591-4	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.160	24.80		4.	3.	0.	30.00	5.	
								0.	0.03	0.	
17	СЦМ 5-4-37	ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ,ТИПА ПВ2-25МЗБ ШТ	16.000	1.31		21.					
18	8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.200	19.60		4.	2.	0.	20.00	4.	
								0.	0.03	0.	
19	1504-06162 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ШТ	20.000	0.97		19.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*1,08									
20	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.030	49.80		1.	1.	0.	68.00	2.	
								0.	0.08	0.	
21	1504-06163	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	3.000	1.30		4.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(К=1,08)	ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,08									
22	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.340	20.80		7.	4.	0. 0.	22.00 0.01	7. 0.	
23	СЦМ 5-4-164	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	20.000	0.24		5.					
24	СЦМ 5-4-160	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ШТ	14.000	0.38		5.					
25	290319-4135 (К=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 1000ШТ ЦЕНА ЕД.: 94,5*1,082	0.500	102.25		51.					
26	СЦМ 5-3-231	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	4.800	7.20		35.					
27	СЦМ 5-3-264	ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	7.000	0.97		7.					
28	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0.500	1.08		1.					
29	СЦМ 5-3-328	ЛАМПЫ ЗК220-300 10ШТ	0. 00	11.00		9.					
30	СЦМ 5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА80С-220 10ШТ	4.800	1.42		7.					
31	СЦМ 5-3-302	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40 10ШТ	0.100	0.99		0.					
32	1507-5007 (К=1,082)	ЛАМПА ПЛ-64 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,3*1,082	1.000	2.49		2.					
33	290319-4237 (К=1,072)	СКОБА СО 20/30 1000ШТ ЦЕНА ЕД.: 15,3*1,072	0.300	16.40		5.					
		2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
34	8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	3.000	64.20		193.	40.	5. 1.	24.00 0.26	72. 1.	
		3 ОТОПЛЕНИЕ									
35	8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО	0.010	386.00		4.	1.	0. 0.	248.00 3.64	2. 0.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГРУПП ДО 6	100ШТ									
36	1517-02493 (ДОП.16) (К=1,076)	ЯЩИК ЯОУ 8504	ШТ	1.000	66.71		67.					
		ЦЕНА ЕД.: 62*1,076										
37	8-529-1	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	6.000	2.97		18.	7.	0. 0.	2.00 0.01	12. 0.	
38	1504-18093	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ	ШТ	6.000	1.95	12.						
39	290319-4291 (К=1,072)	СЖИМ СЖ-2	1000ШТ	0.030	309.81		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 289*1,072										
40	290319-4237 (К=1,072)	СКОБА СО 20/30	1000ШТ	0.100	16.40		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 15,3*1,072										
41	8-591-5	ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0.010	21.40		0.	0.	0. 0.	23.00 0.03	0. 0.	
42	СЦМ 5-4-37	ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАШИШЕННЫЕ ,ТИПА ПВ2-25М3Б	ШТ	1.000	1.31		1.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			12.	1591.	118.	61.	-	230.	.00
			РУБ.					-	19.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			12.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			12.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				1195.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				396.	118.	61.	-	230.	
			РУБ.					-	19.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			103.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	9.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	19.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			12.	1694.	137.	61.	-	239.	
			РУБ.					-	19.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			136.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			12.	1830.	137.	61.	-	-	
			РУБ.						19.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	239.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	156.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1842.		-	-	-	-	

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6)КВ ПОСХЕМЕ 35-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-7

МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 13306ТМ АЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.80 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.80 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1028. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.67 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	8-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ: БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3 / 100М:	0.650	12.50		8.	4.	1. / 1.	10.00 / 1.15	7. / 1.		
2	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ / 100М:	17.550	48.00		842.	319.	223. / 71.	31.00 / 5.21	544. / 91.		
3	8-148-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАСА 1М ДО:2КГ / 100М:	3.550	12.90		46.	26.	2. / 1.	13.00 / 0.22	46. / 1.		
4	8-148-3	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАСА 1М ДО:6КГ / 100М:	1.300	20.30		26.	15.	2. / 1.	21.00 / 0.86	27. / 1.		
5	8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 / ШТ:	90.000	3.55		320.	97.		2.00	180.		
6	8-153-6	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 / ШТ:	12.000	4.57		55.	15.		2.00	24.		
7	8-153-8	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 240ММ2 / ШТ:	8.000	6.70		54.	13.		2.00	16.		
8	СЦМ 5-1-939	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0.065	1840.00		120.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		:10000В В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ В :ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО :ПЛАСТИКАТА,МАРКИ ААШВ,С ЧИСЛОМ :ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х16 КМ:									
9	СЦМ 5-1-1264(К=1,2)	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ :1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х185 КМ: ЦЕНА ЕД.: 3270*1,2	0.130	3924.00		510.					
10	СЦМ 5-1-1259(К=1,2)	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ :1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х50 КМ: ЦЕНА ЕД.: 1250*1,2	0.030	1500.00		45.					
11	СЦМ 5-1-1258(К=1,2)	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ :1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х35 КМ: ЦЕНА ЕД.: 993*1,2	0.035	1191.60		42.					
12	СЦМ 5-1-1254(К=1.2)	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ :1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6 КМ: ЦЕНА ЕД.: 315*1,2	0.385	378.00		146.					
13	СЦМ 5-1-1253(К=1,2)	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ :1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 КМ: ЦЕНА ЕД.: 267*1,2	0.405	320.40		130.					
14	СЦМ 5-1-1203	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ :1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х50 КМ:	0.190	915.00		174.					
15	СЦМ 5-1-1197	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ :10СОВ ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 КМ:	1.065	201.00		214.					
16	8-397-2	:ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВ- :ЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА :ДО 400ММ Т:	0.552	123.00		68.	15.	22. 6.	49.00 14.71	27. 8.	
17	2405-11000	:ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ Л-400-2 ШТ:	68.000	2.15		146.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(ДОП1)											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 2*1,073										
18	2405-1994	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ Л-200-2	ШТ	26.000	1.93		50.					
	(ДОП1)											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 1,8*1,073										
19	2405-1993	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ Л-200-1	ШТ	2.000	1.21		2.					
	(ДОП1)											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 1,13*1,073										
20	8-147-8	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬ-НЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	100ШТ	0.340	1.65		1.	0.	0. 0.	2.00 0.15	1. 0.	
21	2405-1978	КОНСОЛЬ К-450	ШТ	34.000	0.26		9.					
	(ДОП1)											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,073										
22	8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬ-НЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0.340	27.80		9.	5.	1. 0.	25.00 0.31	9. 0.	
23	2405-11035	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ С-400	ШТ	24.000	0.26		6.					
	(ДОП1)											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,073										
24	8-398-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	0.080	92.30		7.	1.	6. 2.	19.00 28.51	2. 2.	
25	2405-1227	КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ КП-0,15/0,4-2	ШТ	2.000	11.64		23.					
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 10,85*1,073										
26	2405-1226	КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ КП-0,15/0,3-2	ШТ	2.000	10.73		21.					
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 10*1,073										
27	2405-1593	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 35-10-8	1000ШТ	0.006	57.00	0.						
28	2405-1594	НАКОНЕЧНИК 5010-9	1000ШТ	0.004	69.00	0.						
29	2405-1599	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 150-12-16	1000ШТ	0.012	134.00	2.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			2.	3074.	510.	257.	-	987.	.00
			РУБ.					-	82.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			2.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				1638.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1436.	510.	257.	-	987.	
			РУБ.					-	82.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			444.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	41.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	80.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2.	3518.	590.	257.		1028.	
			РУБ.					-	82.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			281.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2.	3799.	590.	257.	-	-	
			РУБ.						82.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1028.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	672.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3901.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Русских...../РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Игнатьева...../ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯНАПРЯЖЕНИЯ 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-8

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 13306ТМ АЛЬБОМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	2.48 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	2.43 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	38. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.02 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	(СКЦЭ84 ВЫПУСК1)-22019	УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3048-21УЗ	ШТ	1.000	8.77		9.	4.	1.	6.00	6.	
									0.	0.36	0.	
2	(СКЦЭ-84ВЫПУСК1)-22019	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3048-21УЗ, ВЕС 0.055 Т	ШТ	1.000	105.00	105.						0.05
3	1-220-1	ТОЧИЛЬНО ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗЛ631	ШТ	1.000	5.54		6.	5.	0.	9.00	9.	
									0.	0.05	0.	
4	1801-3-338 (ДОП.210)	ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ЗЛ631, ВЕС 0.042 Т	ШТ	1.000	550.00	550.						0.04
5	1-31-1	СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Г125	ШТ	1.000	16.10		16.	10.	6.	18.00	18.	
									2.	3.07	3.	
6	1801-2005	СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Г125, ВЕС 0.780 Т	ШТ	1.000	1700.00	1700.						0.78
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			2355.	31.	19.	7.	-	36.	.87
			РУБ.					-	2			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			2355.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	.50%		12.						
	ИТОГО:		РУБ.			2367.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	15.30Р.		13.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			2380.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		29.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%		16.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2425.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				31.	19.	7.	-	36.	
			----						-------			
			РУБ.					-	2.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			17.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2425.	48.	22.	7.	-	38.	
			----						-------			
			РУБ.					-	2.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			4.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2425.	52.	22.	7.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						2.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	38.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	24.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2477.	-	-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Русских 10/РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Игнатьева/ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-9

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ГРУЗО-ПОДЬЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 13306ТМ АЛЬБ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.79 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 3.56 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.23 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 191. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.13 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3-4-1	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЙ ОДНОБАЛО4НЫЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 6 М ШТ	2.000	39.50		79.	68.	6. 3.	57.00 1.72	114. 3.		
2	1906-02-002	КРАН ПОДВЕСНОЙ СДНОБАЛОЧНЫЙ Г/П 1Т, ВЕС 0.720 Т ШТ	2.000	965.00	1930.							1.44
3	3-1-1	КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛО4НЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУ4НОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ШТ	2.000	23.40		47.	38.	4. 2.	31.70 1.37	63. 3.		
4	1906-16002	ТАЛЬ РУЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ: Г/П 1Т, ВЕС 0.045 Т ШТ ЦЕНА ЕД.: 41+4,85.3	2.000	55.55	111.							0.09
5	1906-19027 (ДОП12)	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЬЕМНИК ТЕМП, ВЕС 0.125 Т ШТ	1.000	610.00	610.							0.13
6	241829-09870(ДОП3)	ТЕЛЕЖКА ТПП-2,5 С ПОДЬЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ, ВЕС 0.280 Т ШТ	1.000	800.00	800.							0.28
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			3451.	126.	106.	10.	-	183.		1.94
		РУБ.					-	5.				
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			3451.							
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%		17.							
	ИТОГО:	РУБ.			3468.							
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.		30.							
	ИТОГО:	РУБ.			3498.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		42.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%		24.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			3564.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				126.	106.	10.	-	183.	
		РУБ.					-	5.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%			85.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	8.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	15.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			3564.	211.	121.	10.	-	191.	
		РУБ.					-	5.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			17.	-		-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3564.	228.	121.	10.	-	-	
		РУБ.						5.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-	191.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	126.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ....	РУБ.			3792		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....[signature]...../РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....[signature]...../ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6) КВПО СХЕМЕ 35-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ СВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-10

МОНТАЖ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 13306 ТМ АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.24 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.16 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 52. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10-743-5	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ ШТ	1.000	8.34		8.	8.		13.00	13.	
2	1602-03-0150 (ДОП.19)	ПРИБОР СИГНАЛИЗАТОР МАРК1, ВЕС 0.002 Т ШТ	1.000	150.00	150.						0.00
3	8-84-1	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	4.000	0.38		2.	1.	0.	1.00	4.	
4	1504-15-414	ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДМК-П2 ШТ	4.000	0.55	2.						
5	1504-17160 (К=1,082)	КОРОБКА УК-2П ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,5*1,082	8.000	1.62		13.					
6	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.010	377.00		4.	0.	0. 1.82	61.00	1. 0.	
7	8-403-1	ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	2.000	11.50		23.	19.	0. 0.	16.00 0.01	32. 0.	
8	1509-8002 (К=1,116)	ПРОВОД НВМ-0,35 1000М ЦЕНА ЕД.: 7,2*1,116	0.050	8.04		0.					
9	1509-7029	ПРОВОД ТРП-0,5 1000М	0.150	10.71		2.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(К=1,116)	ЦЕНА ЕД.: 9,6*1,116									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		152.	52.	28.	0.	-	50.	00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		152.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%	1.						
		ИТОГО:	РУБ.		153.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	2.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%	1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		156.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			15.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			8.	8.	0.	-	13.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			29.	20.	0.	-	37.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%		6.	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%		17.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	4.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		156.	75.	32.	0.	-	52.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		6.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		156.	81.	32.	0.	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	52.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	32.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		237.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ...../ИГНАТЬЕВА /

407-3-627 .9I (ал.6)

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
Закрытая подстанция напряжением 35/I0(6) кВ по схеме 35-4Н
в сборном железобетоне с воздушными вводами 35 кВ

Ресурсы		Количество
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Затраты труда	чел.-ч	I0I87 9397
Заработная плата	руб.	7072
Строительные машины	руб.	2298
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
Затраты труда	чел.-ч	943 772
Заработная плата	руб.	682
Строительные машины	руб.	I5
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
Затраты труда	чел.-ч	4990 4787
Заработная плата	руб.	3383
Строительные машины	руб.	I458
Итого:		
Затраты труда	чел.-ч	I6I20 I4956
Заработная плата	руб.	III37
Строительные машины	руб.	377I

Примечание: В числителе указана трудоемкость нормативная;
в знаменателе построечная.

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Р.Г.Сафронова

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru