ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-67.87

Производственный корпус гаража на 100 грузовых автомобилей

Альбом IX

Часть 2

С м е т ы

9869/10

Цена 3-84

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 5-VIII 1988 г.
Заказ Т-2168 Тираж 170

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
I	2	3
I. Содержание части 2	264	
2. Объектная смета № 2 Производственный корпус гаража на 100 грузовых автомобилей. Бытовые помещения	265 - 266	
3. Локальная смета № 2-I Общестроительные работы	267 - 294	
4. Локальная смета № 2-2 Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод	295 - 298	
5. Локальная смета № 2-3 Горячее водоснабжение	299 - 302	
6. Локальная смета № 2-4 Бытовая канализация	303 - 306	
7. Локальная смета № 2-5 Водостоки	307 - 309	
8. Локальная смета № 2-6 Отопление	310 - 312	
9. Локальная смета № 2-7 Теплоснабжение калориферов	313 - 316	
I0. Локальная смета № 2-8 Индивидуальный тепловой пункт	317 - 324	
II. Локальная смета № 2-9 Вентиляция	325 - 330	
I2. Локальная смета № 2-I0 Приобретение шкафчиков	331 - 332	
I3. Локальная смета № 2-II Оборудование	333 - 335	
I4. Локальная смета № 2-I2 Электроосвещение	336 - 341	
I5. Локальная смета № 2-I3 Силовое электрооборудование	342 - 345	
I6. Локальная смета № 2-I4 Автоматизация	346 - 353	
I7. Локальная смета № 2-I5 Связь и сигнализация	354 - 361	
I8. Ведомость потребности в производственных ресурсах	362	

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту производственного корпуса гаража на 100 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

Сметная стоимость 61,15 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1 автомобиль 611,50 руб.
1 м2 общей площади здания 128,56 руб.
1 м3 объема здания 34,54 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе основной з/пл	В том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2-1	Общестроительные работы	37,17	-	-	0,01	37,18	-	-	-	м3	1418	26,23
2	2-2	Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-	"	"	0,56
3	2-3	Горячее водоснабжение	0,53	-	-	-	0,53	-	-	-	"	"	0,37
4	2-4	Бытовая канализация	0,64	-	-	-	0,64	-	-	-	"	"	0,45
5	2-5	Водостоки	0,19	-	-	-	0,19	-	-	-	"	"	0,13
6	2-6	Отопление	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-	"	"	0,49
7	2-7	Теплоснабжение калориферов	0,19	0,01	0,05	-	0,25	-	-	-	"	"	0,14
8	2-8	Индивидуальный тепловой пункт	2,34	0,22	2,49	-	5,05	-	-	-	"	"	1,81
9	2-9	Вентиляция	2,86	0,02	-	-	2,88	-	-	-	"	"	2,03
10	2-10	Приобретение шкафчиков	-	-	2,61	-	2,61	-	-	-	"	"	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	2-II	Оборудование	-	0,09	6,I5	-	6,24	-	-	-	"	"	0,06
I2	2-I2	Электроосвещение	-	2,57	-	-	2,57	-	-	-	"	"	I,8I
I3	2-I3	Силовое электрооборудование	-	0,28	0,53	-	0,8I	-	-	-	"	"	0,20
I4	2-I4	Автоматизация	-	0,I6	0,I9	-	0,35	-	-	-	"	"	0,II
I5	2-I5	Связь и сигнализация	-	0,2I	0,I4	-	0,35	-	-	-	"	"	0,I5
		Всего по смете:	45,42	3,56	I2,I6	0,0I	6I,I5						34,54

Сметная стоимость прогрессивных видов СМР 38,92 тыс.руб.

Удельный вес прогрессивных видов СМР 79,5%

Главный инженер проектной организации С.А.Шестернев

Главный инженер проекта Р.С.Нахметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер И.В.Абузова

Проверил руководитель группы С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

К типовому проекту производственного корпуса гаража на I00 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на общестроительные работы

Основание: Ал.П АС I-I4
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 37,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 37I,80 руб.
I м2 общей площади здания 97,59 руб.
I м3 объема здания 26,23 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть Раздел I. Земляные работы								
I	ЕI-230 ЭСН29-I Т.Ч. П.I.II ТАБ.3 П.5 К=I,I	Срезка растительного грунта бульдозером 80 л.с. с перемещением до 20 м I000м3	0,05	37,I8 -	37,I8 I2,98	2	-	2 I	- I8,69	- I
2	ЕI-237 ЭСН29-8 Т.Ч. П.I.II ТАБ.3 п.5 К=I,I	Добавлять на каждые I0 м при перемещении до 20 м I000 м3	0,05	30,47	30,47	2	-	2 I	- I5,34	- I
3	ЕI-I74 ЭСН22-I3 Т.Ч. П.I.II ТАБ.3 П.3 К=I,I5	Погрузка растительного грунта экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в автосамосвалы I000 м3	0,05	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	7	-	7 3	I3,00 85,28	I 4
4	СЗI0-I	Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние I км т	60,00	0,29 0,06	- -	I7	4	- -	0,09 -	5 -
5	ЕI-I94 ЭСН25-I Т.Ч. П.I.II	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000 м3	0,05	II,63 I,30	I0,I9 3,27	I	-	- -	2,63 4,7I	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.3 К=1,1									
6	Е1-179	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,03	178,21	170,30	5	-	5	15,50	-
	ЭСН22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.Ч.	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,66	70,61			2	101,68	3
	П.1.11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБ.3 П.3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-56	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,09	150,82	144,29	14	1	13	13,20	1
	ЭСН11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	Т.Ч.	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		6,53	59,80			5	84,11	8
	П.1.11	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3								
	ТАБ.3 П.3	ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	К=1,15	1000М3								
8	Е1-960	=ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0,04	89,40	-	4	4	-	184,80	7
	ЭСН80-2	ВРУЧНУЮ								
	Т.Ч.	100М3		89,40	-			-	-	-
	П.3.67									
	К=1,2									
9	Е1-960	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0,10	74,50	-	7	7	-	154,00	15
	ЭСН80-2	ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ								
		100М3		74,50	-			-	-	-
10	Е1-231	=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ	0,10	38,15	-38,15	4	-	3	-	-
	ЭСН29-2	РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2								
	Т.Ч.	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80Л.С.НА		-	13,37			1	19,25	2
	П.1.11	РАССТОЯНИЕ ДО 10М								
	ТАБ.3 П.3	1000М3								
	К=1,1									
	Т.Ч.П.3.68									
	К=0,85									
11	Е1-238	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10М ПРИ	0,10	35,53	35,53	4	-	3	-	-
	ЭСН29-9	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ДО 20М								
	Т.Ч.	1000М3		-	12,43			1	17,90	2
	П.1.11									
	ТАБ.3 П.3									
	К=1,1									
12	Е1-231	=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ	0,10	38,15	38,15	4	-	3	-	-
	ЭСН29-2	РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2								
	Т.Ч.	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80Л.С.НА		-	13,37			1	19,25	2
	П.1.11	РАССТОЯНИЕ 10М								
	ТАБ.3 П.3	1000М3								
	К=1,1									
	Т.Ч.П.3.68									
	К=0,85									
13	Е1-238	=ДОБАВЛЯТЬ НА 10М ПРИ	0,10	35,53	35,53	4	-	3	-	-
	ЭСН29-9	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ДО 20М								
	Т.Ч.	1000М3		-	12,43			1	17,90	2
	П.1.11									
	ТАБ.3 П.3									
	К=1,1									
14	Е1-257	=ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 2	0,05	20,79	20,79	1	-	1	-	-
	ЭСН31-2	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80Л.С.С								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 5М		-	7,25			-	10,44	1
	П.1.11	1000М3								
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,10	66,00	-	5	5	-	99,30	10
	ЭСН81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		66,00	-			-	-	-
		100М3								
16	Е1-257	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ	0,06	20,79	20,79	1	-	1	-	-
	ЭСН31-2	ВОЛ.С.С ГРУНТА 2 ГРУППЫ С								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 5М		-	7,25			-	10,44	-
	П.1.11	1000М3								
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
17	Е1-968	-ТОЖЕ,ВРУЧНУЮ	0,06	66,00	-	2	2	-	99,30	6
	ЭСН81-2	100М3								
				66,00	-			-	-	-
18	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА	54,00	0,29	-	16	3	-	0,09	5
		АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ								
		1КМ		0,06	-			-	-	-
		Т								
19	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,03	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
	ЭСН29-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т.Ч.	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			-	5,75	-
	П.1.11	1000М3								
	ТАБ.3 П.9									
	К=1,1									
20	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,90	9,69	3,49	9	6	3	11,20	10
	ЭСН118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			2	3,30	3
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			110	32	44	58
				РУБ.					18	29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			110	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			18	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			7	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			135	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	51	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			135	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	51	-	-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
21	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	8,39	9,31	0,32	78	3	3	0,80	7
	ЭСН3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1
22	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,22	11,99	0,37	3	-	-	0,89	-
	ЭСН3-2	ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
23	Е7-2 ЭСН1-2	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	38,00	2,09	1,59	79	19	61	0,86	33
				0,50	0,37			22	0,76	28
		ШТ								
24	СЦМ П.9-110	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2ДО 1М3	17,48	53,88	-	942	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА56,70=0,82								
25	СЦМ Т4ПЗ.9 ТАВЗ-1 П1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,03	229,00	-	7	-	-	-	-
		- Т		-	-			-	-	-
26	СЦМ Т4ПЗ.9 ТАВЗ-1 П6	=ТОЖЕ,КЛАССА ВР-1	0,13	321,00	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	Е7-400 ЭСН36-1	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	16,00	1,50	0,79	24	4	13	0,39	6
				0,22	0,29			5	0,37	6
		ШТ								
28	Е7-401 ЭСН36-2	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	6,00	1,95	1,09	12	2	6	0,53	3
				0,30	0,40			2	0,52	3
		ШТ								
29	Е7-402 ЭСН36-3	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	66,00	2,96	1,63	195	31	108	0,82	54
				0,47	0,60			40	0,77	51
		ШТ								
30	СЦМ П12-2	=СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС24.4.6-Т	35,84	40,90	-	1466	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
31	СЦМ П.12-5	=ТОЖЕ,МАРКИ ФБС12.4.6-Т	1,59	44,20	-	70	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	СЦМ П.12-8	=ТОЖЕ,МАРКИ ФБС12.4.3-Т	1,40	44,20	-	62	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
33	СЦМ П.12-12	=ТОЖЕ,МАРКИ ФБС9.4.6-Т	0,98	44,20	-	43	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
34	Е8-38 ЭСН5-5	=ЗАДЕЛКИ В ФУНДАМЕНТАХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	2,79	37,90	0,62	106	10	2	6,86	19
				3,75	0,19			1	0,25	1
		М3								
35	Е6-13 ЭСН1-13	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	0,51	35,22	0,34	18	1	-	5,07	3
				2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА34,4+(26,6-25,8).1,02								
36	Е6-13 ЭСН1-13	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	0,79	35,22	0,34	28	2	-	5,07	4
				2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА34,4+(26,6-25,8).1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е7-445 ЭСН 38-10-1.8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	3,00	0,29 0,08	0,15 0,06	1	=	= =	0,13 0,08	=
38	СЦМ П.9-92	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	0,10	64,40 =	=	6	=	= =	= =	=
39	СЦМ ТЧП3.9 ТАБ3-1 П.6	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Т	0,01	321,00 =	=	3	=	= =	= =	=
40	Е8-38 ЭСН5-5	=КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	2,24	37,90 3,75	0,62 0,19	85	8	1 =	6,86 0,25	15 1
41	Е8-13 ЭСН6-1	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,34	86,90 19,60	1,50 0,45	29	7	= =	38,10 0,58	13 =
42	Е8-27 ЭСН6-7	=БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ БИТУМНАЯ 100М2	0,94	90,00 19,50	1,50 0,45	85	18	1 =	33,60 0,58	32 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3386	105	195		189
				РУБ.				71		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		3386	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		558	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	101	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		317	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		4259	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	277	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		4259	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	277	=		=
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК								
43	Е9-114 ЭСН16-3 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ.2 П.2	=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛКИ Т	0,01	33,17 11,33	15,24 4,88	1	=	= =	15,40 6,30	=
44	С121-1959 ТЧП14	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	0,01	204,92	=	2	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЗ П1	т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА213=8,1,01								
45	Е34-306 ЭСН39-1	=ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,20	221,00	7,34	44	7	1	36,70	11
		10м2		33,10	2,20			-	2,84	1
46	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	=ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛКИ И РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,05	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100м2		3,02	0,08			-	0,10	-
47	Е6-83 ЭСН9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ т	0,02	441,00	1,60	9	2	-	210,00	4
		-		124,00	0,42			-	0,34	-
48	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЗ-1 П.18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ т	0,02	178,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Е6-13 ЭСН1-13	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 м3	1,00	35,22	0,34	35	3	-	9,07	9
				2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА36,4=(26,4=25,8),1,02								
50	Е11-2 ЭСН1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100м2	0,01	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
				3,57	0,30			-	0,39	-
51	Е11-11 ЭСН1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ м3	0,14	29,30	-	4	-	-	2,90	-
				1,62	-			-	-	-
52	Е11-55 ЭСН8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20мм 100м2	0,01	70,00	0,95	1	-	-	18,80	-
				9,88	0,28			-	0,36	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.			102	12	1		20
			руб.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.			99	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		руб.			16	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		чел.-ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		руб.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		руб.			8	-	2		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.			123	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.			-	14	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		руб.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		руб.			3	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.			126	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.			-	14	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		руб.			3596	149	242		247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					89		122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			3593	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			332	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			4517	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		440
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	342	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	руб.		4520 -	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-	440	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	342	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
53	Е7-568 ЭСН 43-3-1,8	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	2,00	12,19 1,33	1,26 0,46	24	3	3 1	2,18 0,59	4 1
54	Е7-551 ЭСН 43-4-1,8	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	39,00	13,95 1,67	1,70 0,60	544	65	66 23	2,69 0,77	105 30
55	СЦМ П.11-5 ПРИМ.К Р.11 П.2.4 СТР114 ПРИЛОЖ2 ТАБА СТР127	=СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ НЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3ТОЛЩ.35СМАЛИНОЙ ДО 39СМ,С ОКРАСКОЙ НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ЭМАЛЬЮ М2 ЦЕНА21,3*0,77*1,03	80,08	23,30 -	-	1866	-	- -	- -	- -
56	СЦМ ТАБЛ.1 СТР.118	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТАНОВКУ ОКОННЫХ БЛОКОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	77,52	1,58 -	-	122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1	М								
57	СЦМ	=ТОЖЕ,ПОДОКОННЫХ ДОСОК	22,80	0,51	-	12	-	-	-	-
	ТАБЛ.1	М		-	-			-	-	-
	СТР.119									
	П.21									
58	СЦМ	=ТОЖЕ,НАЛИЧНИКОВ	110,40	0,06	-	7	-	-	-	-
	ТАБЛ.1	М		-	-			-	-	-
	СТР.118									
	П.16									
59	С122-14	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС-15-18	31,01	18,10	-	561	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
60	С122-362	=СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПОД.19,20-1	22,80	2,24	-	52	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
61	С122-490	=СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	110,40	0,18	-	20	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
62	Е10-88	=УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	12,00	0,24	-	3	3	-	0,66	6
	ЭСН15-2	ШТ		0,24	-			-	-	-
63	С111-439	=СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	12,00	3,87	-	46	-	-	-	-
		КОМПЛ								
64	Е15-707	=ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ ЗХ ММ СТЕКЛОМ	0,31	242,00	1,50	75	8	-	44,90	15
	ЭСН201-2	100М2		25,20	0,45			-	0,58	-
65	СЦМ	=СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ НЕСУЩИХ	25,63	23,30	-	597	-	-	-	-
	П.11-5	СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С АВЕРНЫМИ		-	-			-	-	-
	ПРИМ.К	ПРОЕМАМИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА								
	Р.11	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	П.2.4	1000КГ/М3ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ДЛИНОЙ								
	СТР.114	ДО 3М,С ОКРАСКОЙ НАРУЖНОЙ								
	ПРИЛОЖ2	СТОРОНЫ ЭМАЛЬЮ								
	ТАБЛ.А	М2								
	СТР.127									
		ЦЕНА21,5*0,77*1,03								
66	СЦМ	=ТОЖЕ,БЕЗ ПРОЕМОВ	133,42	23,06	-	3076	-	-	-	-
	П.11,5	М2		-	-			-	-	-
	ПРИМ.К									
	Р.11									
	П.2,4									
	П.5.1									
	СТР.114									
	ПРИЛОЖ.2									
	ТАБЛ.А									
	СТР.127									
		ЦЕНА21,5*0,77*0,26*1,03								
67	СЦМ	=ТОЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	77,68	23,44	-	1821	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.11-28 ПРИМ.К Р.11 П.2.4 П.5.1 ПРИЛОЖ.2 ТАБЛ.А СТР127			-	-			-	-	-
		ЦЕНА21,9*0,77*0,26*1,03								
68	СЦМ ТЧП3.9 ТАБЛ3-1 П.18	*СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,03	413,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
69	СЦМ ТЧП3.9 ТАБЛ3-1 П18	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,09	178,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
70	Е7-548 ЭСН 43-3-1.8	*УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ШТ	14,00	12,19 1,33	1,26 0,46	171	19	17 6	2,18 0,59	31 8
71	СЦМ П.11-4 ПРИМ. П.7 ПРИЛ2 ТАБЛ.А СТР.127	*СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 26СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С ОКРАСКОЙ НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ЛАКОМ М2	29,90	20,77 -	- -	621	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА20,2*0,66*1,03								
72	СЦМ П.11-27 ПРИМ. П.7 ПРИЛ.2 ТАБ.А СТР.127	*ТОЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 3,9М М2	13,06	21,17 -	- -	276	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА20,6*0,66*1,03								
73	СЦМ ТЧП3.9 ТАБЛ3-1 П.18	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,06	178,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
74	Е7-575 ЭСН 44-2-1.8	*УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	16,00	4,92 1,45	1,31 0,68	79	23	21 8	2,33 0,62	38 10
75	СЦМ П.11-72	*СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 16СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М М2	103,49	9,53 -	- -	986	-	- -	- -	- -
76	СЦМ	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,03	178,00	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЧП.3.9	ДЕТАЛЕЙ								
	ТАБЛ.3-1	Т		-	-			-	-	-
	П.18									
77	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,19	342,00	-	65	4	-	34,00	6
	ЭСН17-7	ДЕТАЛЕЙ								
		Т		21,30	-			-	-	-
78	СЦМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,19	178,00	-	36	-	-	-	-
	ТЧП3.9	ДЕТАЛЕЙ								
	ТАБЛ3-1	Т		-	-			-	-	-
	П.18									
79	Е8-30	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН	0,98	36,20	0,81	36	2	1	4,05	4
	ЭСН5-1	ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО								
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
80	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	4,65	34,30	0,81	159	10	4	3,90	18
	ЭСН5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			1	0,31	1
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
81	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	1,72	42,30	0,08	73	7	-	6,43	11
	ЭСН51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
82	Е7-702	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	1,72	37,20	0,44	64	3	1	3,62	6
	ЭСН51-2	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ								
		СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		1,91	0,13			-	0,17	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ								
		100М								
83	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	1,72	13,40	0,10	23	19	-	17,63	30
	ЭСН51-12	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ								
		100М		11,00	0,04			-	0,05	-
84	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	1,72	9,73	0,31	17	8	-	7,35	13
	ЭСН51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И								
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,56	0,09			-	0,12	-
		РАСТВОРОМ								
		100М								
85	Е7-709	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КОРОБОК МАСТИКОЙ	0,78	88,00	20,60	69	8	16	18,40	14
	ЭСН51-9	100М								
				10,40	6,18			5	7,97	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				11535	182	129		331
		РУБ.						44		56
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11535	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1905	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		176
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	340	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1074	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				14514	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		531
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	566	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				14514	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	566	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ+3.00								
86	Е7-463 ЭСИ 39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	22,00	4,72 1,39	1,06 0,38	104	31	23 8	2,29 0,40	50 11
87	СЦМ 11-138 ПРИЛОЖ1 ПРИМЕЧ КРАЗ,11 СТР115 П.26	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ПК60.15-6АТ5Т ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ 1,49М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,45СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 810КГС/М2 ШТ М2 ЦЕНА7,81*1,04*0,2	124,74	9,05 -	-	1129	-	-	-	-
88	СЦМ 11-136 ПРИЛОЖ1 ПРИМЕЧ КРАЗД11 СТР115 П.26	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПР60.15-8АТ5Т ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ 1,49М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,67СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 955КГ/М2 М2 ЦЕНА6,29*1,41*0,2,6	71,28	8,50 -	-	606	-	-	-	-
89	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П.18	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,02	413,00 -	-	8	-	-	-	-
90	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П.18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,23	178,00 -	-	41	-	-	-	-
91	Е7-291 ЭСИ17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	342,00 21,30	-	3	-	- -	34,00 -	-
92	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П.18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	178,00 -	-	2	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ. ---- РУБ.			1893	31	23 8		30 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ. РУБ.			1893 312	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. =	РУБ.			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			176	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
93	Е7-460 ЭСН 39-5-1,8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА 2СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 7М ШТ	35,00	3,15 0,98	0,71 0,26	110	34	25 9	1,65 0,34	58 12
94	Е7-463 ЭСН 39-6-1,8	=ТОЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	24,00	6,72 1,39	1,06 0,38	113	33	25 9	2,29 0,49	55 12
95	СЦМ 11-158 ПРИЛОЖ1 ПРИМЕЧ КРАЗ,11 СТР115 П.26	=СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ПК60.15-6АТ5Т ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ 1,49М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,45СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 810КГС/М2 М2 ЦЕНА7,81*1,04*0,2	106,92	9,05 -	- -	968	-	- -	- -	- -
96	СЦМ 11-158 ПРИЛОЖ1 ПРИМЕЧ К РАЗ,11 СТР115П.26	=ТОЖЕ,МАРКИ ПК60.15-8АТ5Т,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 980КГС/М2 М2 ЦЕНА7,81*1,41*0,2	98,01	9,42 -	- -	923	-	- -	- -	- -
97	СЦМ 11-160 ПРИЛОЖ1 ПРИМЕЧ КРАЗД11 СТР115 П.26	=ТОЖЕ,МАРКИ П2ДЛИНОЙ 0,75М ШИРИНОЙ 0,3М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 4СМ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 700КГС/М2 ЦЕНА7,1*0,28*0,2.6	13,13	5,62 -	- -	76	-	- -	- -	- -
98	СЦМ 11-156 ПРИЛОЖ1 ПРИМЕЧ К РАЗ.11	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ МАРКИ ПР60.15-8АТ5-Е ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ 1,49М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,7СМ,ПРИ	8,91	8,50 -	- -	76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР115 П.26	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 955,КГС/М2								
		М2 ЦЕНА6,Z9=1,41=0,2.4								
99	СЦМ ТЧП3.9 ТАБЛ3-1 П.13	=СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	413,00 =	= =	4	= =	= =	= =	= =
100	СЦМ ТЧП3.9 ТАБЛ3-1 П.18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,25	178,00 =	= =	45	= =	= =	= =	= =
101	Е7-2-1 ЭСН 17-7	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,23	342,00 = 21,30	= =	79	5 = =	= =	34,00 = =	8 = =
102	СЦМ ТЧП3.9 ТАБЛ3-1 П18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,23	178,00 =	= =	41	= =	= =	= =	= =
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			2433	72	50		121
			РУБ.					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			2433	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			401	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			=	70	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			226	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			3060	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		183
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			=	160	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			3060	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		183
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			=	160	=		=
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
103	Е12-288 ЭСН9-5	=ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М3	0,95	17,90 1,17	1,08 0,32	17	1 =	1 =	2,32 0,41	2 =
104	Е12-289 ЭСН9-6	=УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,09	49,90 10,70	1,30 0,39	4	1 =	= =	18,90 0,30	2 =
105	Е12-287 ЭСН9-4	=УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО УКЛОНУ М3	7,56	35,20 1,28	0,56 0,17	266	10	4 1	2,56 0,22	19 2
106	Е12-287 ЭСН9-4	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ М3	30,24	2,48 1,28	0,56 0,17	75	39 5	17 1	2,56 0,22	77 7
107	СЦМ	=СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	31,45	16,00	=	503	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3-147	М3								
108	Е12-299	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,16	51,60	0,76	111	17	1	14,30	31
	ЭСН10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,66	0,22			-	0,28	1
		100М2								
109	Е12-177	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ 6Х СЛОЙНЫХ	2,16	322,00	15,60	696	119	34	95,20	206
	ЭСН	РУЛОННЫХ НА БИТУМНОЙ								
	2-6-2	АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РКП-350Б		56,90	4,69			10	6,05	13
		100М2								
110	Е12-280	=ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ	0,18	192,00	0,41	35	8	-	83,00	15
	ЭСН8-5	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ								
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
111	Е12-277	=ОБРАМЛЕНИЕ НА ФАСАДЕ	2,92	9,43	0,01	28	7	-	4,14	12
	ЭСН8-2	100М2								
				2,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1735	202	57		344
			РУБ.					16		23
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1735	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			287	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	32	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			162	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			2184	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	270	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			2184	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	270	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
	ТИП1									
112	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,51	43,30	0,99	22	2	-	7,19	4
	ЭСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
113	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	4,11	29,30	-	120	7	-	2,90	12
	ЭСН1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
114	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,51	70,00	0,95	36	5	-	18,80	10
	ЭСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
115	Е11-210	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,51	400,04	0,75	204	22	-	75,50	39
	ЭСН28-1	ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО-РЕЛИН НА								
	06-03	БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКЕ		43,60	0,22			-	0,28	-
	П6-55	БИСКИ								
	111-187	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06-12-01 ч1 ПЗ-096									
		ЦЕНА564=(4,2-2,7).102=370.0,05=137:1,1:0,05								
		ТИП2								
116	Е11-2 ЭСН1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100м2	0,17	43,30 3,57	0,99 0,30	7	1	- -	7,19 0,39	1 -
117	Е11-11 ЭСН1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	1,39	29,30 1,62	- -	41	2	- -	2,90 -	4 -
118	Е11-55 ЭСН8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,17	70,00 9,88	0,95 0,28	12	2	- -	18,80 0,36	3 -
119	Е11-18 ЭСН3-1	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА= ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	0,17	125,00 33,40	6,94 2,08	21	4 1	- -	44,90 2,68	8 -
120	Е11-19 ЭСН3-2	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА= ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	0,17	83,80 17,30	3,30 0,99	14	3 -	- -	25,90 1,28	4 -
121	Е11-55 ЭСН8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,17	70,00 9,88	0,95 0,28	12	2 -	- -	18,80 0,36	3 -
122	Е11-135 ЭСН20-3	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,17	417,00 61,40	4,52 1,36	71	10 1	- -	108,00 1,73	18 -
		ТИП3								
123	Е11-2 ЭСН1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,92	43,30 3,57	0,99 0,30	40	3 -	1 -	7,19 0,39	7 -
124	Е11-11 ЭСН1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	7,40	29,30 1,62	- -	217	12 -	- -	2,90 -	21 -
125	Е11-132 ЭСН20-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,92	425,00 43,00	10,40 3,12	391	40 10 3	10 -	77,90 4,02	72 4
		ТИП4								
126	Е11-2 ЭСН1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,22	43,30 3,57	0,99 0,30	10	1 -	- -	7,19 0,39	2 -
127	Е11-11 ЭСН1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	1,79	29,30 1,62	- -	52	3 -	- -	2,90 -	5 -
128	Е11-132 ЭСН20-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,22	425,00 43,00	10,40 3,12	94	9 3 1	- -	77,90 4,02	17 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП5								
129	Е11-57 ЭСН8-3	=УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,36	82,60	1,12	30	5	-	29,40	11
		100М2		16,50	0,36			-	0,66	-
130	Е11-58 ЭСН8-6 К=5	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5ММ ДО 45ММ	0,36	78,00	1,40	28	-	-	2,30	1
		100М2		1,15	0,40			-	0,32	-
131	Е11-132 ЭСН20-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,36	625,00	10,60	153	15	6	77,90	28
		100М2		63,00	3,12			1	6,02	1
		ТИП6								
132	Е12-287 ЭСН9-6	=ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 76ММ	9,82	35,20	0,56	346	13	6	2,54	25
		М3		1,28	0,17			2	0,22	2
133	Е11-210 ЭСН28-1 06-03 П6-55 111-187 06-12-01 Ч.1 П5-096	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО-РЕЛИН НА БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКЕ БИСКИ	1,29	400,06	0,75	516	56	1	75,50	97
		100М2		63,60	0,22			-	0,28	-
		ЦЕНА566=(4,2-2,7).102=370.0,05=137,1,1;0,05								
		ТИП7								
134	Е11-55 ЭСН8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	70,00	0,95	5	1	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
135	Е11-18 ЭСН3-1	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,07	125,00	6,96	9	2	-	44,90	3
		100М2		33,40	2,08			-	2,68	-
136	Е11-19 ЭСН3-2	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,07	83,80	3,30	6	1	-	25,50	2
		100М2		17,30	0,99			-	1,28	-
137	Е11-47 ЭСН3-5	=ОБМАЗКА БИТУМОМ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛА	0,07	65,80	3,75	3	1	-	29,50	2
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
138	Е13-291 ЭСН39-5	=ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ	7,00	0,13	-	1	1	-	0,20	1
		М2		0,12	-			-	-	-
139	Е11-55 ЭСН8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	70,00	0,95	5	1	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
140	Е11-135 ЭСН20-3	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,07	417,00	4,52	29	4	-	105,00	4
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
		ТИП8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е12-287 ЭСН9-4	-ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ	1,05	35,20	0,56	37	1	-	2,94	3
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
142	Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	70,00	0,95	5	1	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
143	Е11-132 ЭСН20-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	425,00	10,40	30	3	1	77,90	5
		100М2		43,00	3,12			-	4,02	-
144	Е11-11 ЭСН1-11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	2,09	29,30	-	61	3	-	2,90	6
		М3		1,62	-			-	-	-
145	Е11-50 ЭСН7-1	-ЗАСЫПКА КОРЫТ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ КЕРАМЗИТОМ	4,75	16,10	1,08	76	9	6	3,58	17
		М3		1,80	0,32			2	0,41	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		2706	247	34		442
				РУБ.				9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2706	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		251	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		490
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	335	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		3405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		490
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	335	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
146	Е10-106 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,08	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
		М2		0,51	0,09			-	0,12	-
147	Е10-105 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	28,55	1,45	0,35	41	16	10	0,91	26
		М2		0,55	0,11			3	0,14	4
148	Е10-105 ЭСН20-1 Т.Ч. ПЗ.1 К=1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 /С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН/	4,42	1,63	0,35	7	3	1	1,16	5
		М2		0,73	0,11			-	0,14	1
149	Е10-107 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ	38,51	2,00	0,13	77	26	5	1,16	45
				0,67	0,04			2	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
150	Е10-107 ЭСН20-3 Т.Ч. ПЗ,1 К=1,27 К=1,22	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 /С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН/	2,78	2,18 0,85	0,13 0,04	6	2	- -	1,42 0,05	4 -
		М2								
151	Е10-140 ЭСН26-1	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,75	1,34 0,20	- -	9	1	- -	0,36 -	2 -
		М2								
152	Е10-141 ЭСН26-2	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,08	0,95 0,14	- -	3	-	- -	0,25 -	1 -
		М2								
153	С121-241	=СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА АН21-15ШР1	3,08	36,60	-	113	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
154	С121-230	=ТОЖЕ,АН21-10Ш	4,12	132,00	-	544	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
155	С122-264	=ТОЖЕ,АП1.07	1,80	28,30	-	51	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
156	С122-224	=ТОЖЕ,АО21-13	2,63	9,79	-	26	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
157	С122-219	=ТОЖЕ,АР21-10	34,00	13,50	-	459	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
158	С122-219	=ТОЖЕ,АР21-10Л	14,00	13,50	-	189	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
159	С122-217	=ТОЖЕ,АР21-7ВП	9,73	15,00	-	146	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
160	С122-217	=ТОЖЕ,АР21-7ВПЛ	5,56	15,00	-	83	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
161	С122-219	=ТОЖЕ,АР21-12Л	2,42	13,50	-	33	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
162	С111-447-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	8,96	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
163	С111-446-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	3,00	6,73	-	20	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
164	С111-448	=ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	37,00	3,11	-	115	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
165	С111-398	=СТОИМОСТЬ ПРУЖИН	0,04	230,00	-	9	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
166	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,07	222,00	1,40	16	3	-	86,50	6
	ЭСН	100М2								
	201-6			47,80	0,36			-	0,46	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1960	53	17		92
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1303	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1640	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			657	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ								
167	Е8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	2,18	88,30	7,36	192	121	16	103,00	225
	ЭСН17-1	В 1 СЛОЯ, ТОЛЩИНОЙ ДО								
		100ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М		55,50	2,21			5	2,85	6
		100М2								
168	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	198,38	2,56	-	506	-	-	-	-
	06-14-01	ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	П.6-002	М2		-	-			-	-	-
	СЦМ									
	ПРИЛ.1									
	П.38									
		ЦЕНА(1,85+5,23+0,11+0,8.0,08).1,02								
169	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	1,30	7,79	-	10	-	-	-	-
	П.6-20	М3								
				-	-			-	-	-
170	Е8-140	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ ИЗ	3,02	66,70	0,92	141	6	3	3,36	10
	ЭСН15-1	МЕЛКИХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ								
		М3		1,87	0,28			1	0,36	1
171	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКОВОЙ	0,11	355,00	1,30	39	6	-	64,00	7
	ЭСН9-8	СТАЛЬЮ								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
172	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,03	27,90	0,30	1	-	-	2,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН19-11	ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010								
		100М2		1,63	0,09			-	0,12	-
173	Е13-153	=ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,03	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
174	Е8-45	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,30	472,00	7,59	614	81	10	115,00	149
	ЭСН5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			3	2,94	4
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
175	Е7-446	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	0,33	0,19	2	-	1	0,13	1
	ЭСН	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	38-10-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,08	0,06			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М								
		ШТ								
176	СЦМ	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА	0,14	66,40	-	9	-	-	-	-
	П.9,92	КЛАССА В15ОБЪЕМОМ ДО								
		0,5М3ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
		М3								
177	СЦМ	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
	ТЧП3.9	ВР-1								
	ТАБ.3-1	Т		-	-			-	-	-
	П.6									
178	Е7-291	=УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	0,09	342,00	-	31	2	-	34,00	3
	ЭСН17-7	ПЕРЕГОРОДОК								
		Т		21,30	-			-	-	-
179	СЦМ	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ	0,09	178,00	-	16	-	-	-	-
	ТЧП3.9	КРЕПЛЕНИЯ								
	ТАБ3-1	Т		-	-			-	-	-
	П.18									
180	Е8-59	=АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,01	621,00	1,38	4	-	-	54,30	1
	ЭСН7-3	Т								
				27,80	0,41			-	0,53	-
181	Е9-123	=УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОГО КАРКАСА	0,02	66,35	1,03	1	1	-	62,60	1
	ЭСН17-6	ДУШЕВОГО БЛОКА ИЗ СТАЛИ МАРКИ								
	Т.Ч. П1.6	ВСТ3КП2		35,33	0,31			-	0,40	-
	ТАБЛ1 П10	Т								
	К=1,03									
182	С121-1782	=СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА	0,02	266,92	-	5	-	-	-	-
	ТЧП14	Т								
	Т.3П.1			-	-			-	-	-
		ЦЕНА275-8.1.01								
183	Е7-743	=ОБШИВКА КАРКАСА	0,03	213,00	2,40	6	1	-	70,80	2
	ДОП.1	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	ЭСН59-5	100М2		40,90	0,72			-	0,93	-
184	С122-402	=СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК ДЕРЕВЯННЫХ	0,93	3,37	-	3	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
185	Е13-126	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,03	55,80	0,60	2	-	-	4,80	-
	ЭСН	ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 ЗА 2								
	15-11	РАЗА		3,26	0,18			-	0,23	-
	К=2	100М2								
186	Е13-178	=ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,03	296,00	0,58	9	1	-	27,00	1
	ЭСН19-9	ЭПОКСИДНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ								
		ЭА-0010,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2ММ		17,20	0,17			-	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
187	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,04	342,00	-	14	1	-	34,00	1
	ЭСН17-7	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		Т		21,30	-			-	-	-
188	СЦМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,04	178,00	-	7	-	-	-	-
	ТЧП3,9	ДЕТАЛЕЙ								
	ТАБЛ3-1	Т		-	-			-	-	-
	П.18									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1614	218	30		401
			РУБ.					9		11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1608	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			264	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	43	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			149	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2021	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	271	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			2027	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		435
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	272	-		-
	РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ									
189	Е7-511	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ	2,00	6,97	4,10	14	5	8	4,01	8
	ЭСН	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ								
	41-6-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		2,40	1,21			2	1,56	3
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
190	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ	12,84	12,40	-	159	-	-	-	-
	П11-171	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК								
		ЛМП60.11.3-5,ЛМП60.11.3-5-3'		-	-			-	-	-
		М2								
191	Е7-500	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК,	1,00	2,74	1,59	3	1	1	1,53	2
	ЭСН	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ,								
	41-1-1,8	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,91	0,67			-	0,61	1
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
192	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	2,69	9,96	-	27	-	-	-	-
	П11-169	АПП16.16.8								
		М2		-	-			-	-	-
193	СЦМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,02	178,00	-	4	-	-	-	-
	ТЧП3,9	ДЕТАЛЕЙ								
	ТАБЛ3-1	Т		-	-			-	-	-
	П18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е7-669 ЭСН 47-11-1.8	=УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ ШТ	37,00	1,43 0,39	0,16 0,05	53	22	6 2	1,01 0,06	37 2
195	СЦМ П.11-173	=СТОИМОСТЬ НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ М	39,73	1,67 -	- -	66	-	- -	- -	- -
196	Е7-736 ЭСН58-2	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД 100М	0,07	851,00 87,00	3,60 1,08	60	6	- -	142,00 1,39	10 -
197	Е9-46 ЭСН7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЯМИ Т	0,17	59,74 14,21	33,06 12,15	10	2	6 2	22,60 15,67	4 3
198	Е9-47 ЭСН7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=ТОЖЕ, ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЯМИ Т	0,12	68,20 19,57	18,13 5,59	6	2	3 1	30,10 7,21	4 1
199	С121-1975 ТЧП14 ТАБЛ3 П.1	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА358-8.1.01	0,13	349,92 -	- -	45	-	- -	- -	- -
200	С121-1979 ТЧП14 ТАБЛ3 П.1	=ТОЖЕ, ПЛОЩАДОК Т ЦЕНА326-8.1.01	0,09	317,92 -	- -	29	-	- -	- -	- -
201	С121-1981 ТЧП14 ТАБЛ.3 П.1	=ТОЖЕ, ОГРАЖДЕНИЙ Т ЦЕНА327-8.1.01	0,07	318,92 -	- -	22	-	- -	- -	- -
202	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	=ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-1333А 2РАЗА 100М2	0,11	20,60 3,02	0,24 0,08	2	-	- -	4,60 0,10	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ. РУБ.				500	38	24 7		55 13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				388	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				65	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				35	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				486	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	50	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
203	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,72	5,35	0,15	20	12	-	6,00	22
	ЭСН59-3	100М2		3,10	0,04			-	0,05	-
204	Е15-294	-ТОЖЕ,СТЕН	5,24	8,17	0,18	43	28	1	9,70	51
	ЭСН59-1	100М2		8,30	0,05			-	0,06	-
205	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН	1,70	110,00	4,80	187	79	12	74,00	126
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	55-5-11	РАСТВОРОМ		66,40	4,03			7	5,20	9
		100М2								
206	Е15-277	-ТОЖЕ,ОТКОСОВ	0,12	215,00	8,00	26	13	1	179,00	21
	ЭСН56-1	100М2		107,00	2,28			-	2,94	-
207	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,33	5,13	0,05	8	4	-	4,60	7
	ЭСН153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
208	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,50	5,84	0,05	15	12	-	9,70	24
	ЭСН153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
209	Е15-663	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	2,10	60,80	1,00	128	33	2	27,40	58
	ЭСН	100М2								
	168-4			15,50	0,30			1	0,39	1
210	Е15-571	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,09	68,40	1,24	6	2	-	35,80	3
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗВЕЛЕННЫМ ПО								
	159-11	СБОРНЫМ		20,30	0,38			-	0,49	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ								
		100М2								
211	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	6,58	58,80	0,80	387	91	6	24,30	160
	ЭСН	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
	168-5	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		13,80	0,24			2	0,31	2
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
212	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,14	59,70	0,69	8	3	-	32,60	5
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗВЕЛЕННЫМ ПО								
	159-10	СБОРНЫМ		18,50	0,21			-	0,27	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
213	Е15-82 ЭСН16-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ	0,88	422,00	2,00	371	83	2	170,00	150
		100М2		96,70	0,60			1	0,77	1
214	С111-104	-ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	- 88,00	2,91	-	- 256	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
215	111-767	-ДОБАВИТЬ СТОИМОСТЬ СТЕКЛЯННЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТОК	88,00	4,40	-	387	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1327	360	26		627
			РУБ.					11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1327	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	410	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	410	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
216	Е15-210 ЭСН52-3	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	0,21	36,60	1,10	7	4	-	30,00	6
		100М		17,60	0,33			-	0,43	-
217	Е13-138 ЭСН17-2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	0,03	21,80	0,54	1	-	-	2,74	-
		100М2		1,86	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			8	4	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		входа								
218	Е9-51 ЭСН8-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЙКИ	0,12	19,78 - 6,18	9,37 - 3,52	2	1	1 - -	9,15 - 6,56	1 - 1
		Т								
219	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК	0,12	455,00 -	- -	55	-	- -	- -	- -
		Т								
220	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,03	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	4,60 0,10	- -
		100М2								
221	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,05	43,30 3,37	0,99 0,30	2	-	- -	7,19 0,39	- -
		100М2								
222	Е11-11 ЭСН1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,90	29,30 1,62	- -	26	1	- -	2,90 -	3 -
		М3								
223	Е11-132 ЭСН20-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,05	425,00 43,00	30,60 3,12	21	2	- -	77,90 4,02	4 -
		100М2								
224	Е6-83 ЭСН9-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ПОЛА ВХОДА В ЗДАНИЕ УГОЛКОВОЙ СТАЛЬЮ	0,06	441,00 124,00	1,40 0,42	26	7	- -	210,00 0,56	13 -
		Т								
225	Е8-61 ЭСН7-5	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,03	335,00 23,00	6,32 1,90	10	1	- -	37,60 2,45	1 -
		Т								
226	Е7-461 ЭСН 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ КОЗЫРЬКА ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	1,00	3,31 0,98	0,87 0,26	3	1	1 -	1,65 0,34	2 -
		ШТ								
227	СЦМ 11-158 ПРИМЕЧ КРА311 СТР115 П.26	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПК30.15-12,5Т ДЛИНОЙ 2,98М,ШТРИНОЙ 1,49М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,39СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 1360КГС/М2	4,44	8,19 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		М2 ЦЕНА7,81+0,18+0,20								
228	СЦМ ТЧП3.9 ТАБЗ-1 П.13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	413,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Т								
229	СЦМ ТЧП3.9 ТАБЗ-1П.18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	178,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Т								
230	Е26-34 ЭСН6-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТАМБУРА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ СНИЗУ	0,22	43,80 15,80	1,31 0,39	10	3	- -	24,20 0,50	6 -
		М3								
231	С111-124	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	0,26	3,20	-	1	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е12-299 ЭСН10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,04	51,60 7,44	0,76 0,22	2	-	- -	14,30 0,28	1 -
		100М2								
233	Е12-177 ЭСН 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ИЗ 3Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА РПП-350Б И ВЕРХНЕГО СЛОЯ РКК-350Б НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ	0,04	322,00 54,90	15,60 4,69	13	2	- -	95,20 6,05	4 -
		100М2								
234	Е9-29 ЭСН4-6	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА АЛЮМИНИЕВЫМ ГОФРИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	0,02	204,00 54,00	118,00 41,10	4	1	3 1	94,00 53,02	2 1
		100М2								
235	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССРОТ 15.08.83 124-658 АОП.2	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	2122,86 -	-	21	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА2000*(8,93-8,5).(1:0,0035)								
236	124-658 АОП.2	-ПРОЧИЕ РАБОТЫ НА СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	428,57 -	-	4	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:8,5.(1:0,0035)*2000								
		ОТМОСТКА								
237	Е27-42 ЭСН11-1	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	0,23	194,33 1,76	12,76 4,13	45	-	3 1	3,30 5,33	1 1
		100М2								
238	Е27-50-1 К=5	-ИСКЛЮЧИТЬ НА 5СМ ДО ТОЛЩИНЫ 10СМ	0,23	54,50 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		100М2								
239	Е27-169 ЭСН42-1	-ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 3СМ	0,23	156,00 8,23	-	36	2	- -	14,40 -	3 -
		100М2								
240	Е27-172 ЭСН42-2	-ИСКЛЮЧИТЬ НА 0,5СМ ДО ТОЛЩИНЫ 2,5СМ	0,23	25,30 1,31	- -	6	-	- -	2,32 -	1 -
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			307	21	8		45
			----					---		---
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			246	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			42	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления -	руб.			19	-	-		-
		всего,стоимость общестроительных работ -	руб.			307	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		сметная заработная плата -	руб.			-	29	-		-
		стоимость металломонтажных работ -	руб.			57	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			5	-	-		-
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	1	-		-
		плановые накопления -	руб.			5	-	-		-
		всего,стоимость металломонтажных работ -	руб.			67	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		сметная заработная плата -	руб.			-	2	-		-
		стоимость прочих работ -	руб.			4	-	-		-
		всего,стоимость прочих работ -	руб.			4	-	-		-
		итого по разделу 14	руб.			378	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		сметная заработная плата -	руб.			-	31	-		-
		итого прямые затраты по надземной части:	руб.			26014	1428	396		2510
			----					----------		----------
			руб.					129		168
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -	руб.			25180	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			4157	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		375
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	737	-		-
		плановые накопления -	руб.			2339	-	-		-
		всего,стоимость общестроительных работ -	руб.			31676	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3038
		сметная заработная плата -	руб.			-	2285	-		-
		стоимость металломонтажных работ -	руб.			832	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			71	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	12	-		-
		плановые накопления -	руб.			72	-	-		-
		всего,стоимость металломонтажных работ -	руб.			975	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		сметная заработная плата -	руб.			-	21	-		-
		стоимость прочих работ -	руб.			6	-	-		-
		всего,стоимость прочих работ -	руб.			6	-	-		-
		итого по надземной части:	руб.			32655	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3058
		сметная заработная плата -	руб.			-	2306	-		-
		итого прямые затраты по смете	руб.			29612	1577	638		2777
			----					----------		----------
			руб.					218		290
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -	руб.			28773	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Накладные расходы	руб.			4749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		426
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	84I	-		-
		Плановые накопления	руб.			267I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			36I93	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3478
		Сметная заработная плата	руб.			-	2627	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			835	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.			72	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		20
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			4	-	-		-
		Итого по смете	руб.			37I75	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3498
		Сметная заработная плата	руб.			-	2648	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер И.В.Абузова

Проверил руководитель группы С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

К типовому проекту производственного корпуса гаража на 100 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения
на хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод

Основание: Ал.III ВК 6,9
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,80 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1 автомобиль 8,00 руб.
1 м2 общей площади здания 2,10 руб.
1 м3 объема здания 0,56 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин / Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин / Обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Сантехнические работы								
1	Е16-41 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм м	50,00	1,20 0,23	0,01 -	60	12	1 -	0,37 -	18 -
2	Е16-42 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм м	5,00	1,35 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	2 -
3	Е16-43 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм м	3,00	1,36 0,23	0,01 -	4	1	- -	0,37 -	1 -
4	Е16-44 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм м	20,00	1,58 0,23	0,01 -	32	5	- -	0,37 -	7 -
5	Е16-45 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм м	15,00	1,79 0,23	0,01 -	27	3	- -	0,37 -	6 -
6	Е16-47 ЭСН7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 70 мм м	8,00	2,67 0,35	0,04 0,01	21	3	- -	0,57 0,01	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-48 ЭСН7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	20,00	2,99 0,35	0,06 0,01	60	7	1 -	0,37 0,01	11 -
8	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15 ШТ	3,00	1,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 25 ШТ	1,00	1,82 -	- -	2	-	- -	- -	- -
10	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 32 ШТ	2,00	2,22 -	- -	4	-	- -	- -	- -
11	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 40 ШТ	1,00	3,12 -	- -	3	-	- -	- -	- -
12	Е16-185 ЭСН16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	2,07 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,31 -	- -
13	С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15 КОМПЛ	5,00	0,82 -	- -	4	-	- -	- -	- -
14	Е16-118 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	1,00	24,80 1,71	0,29 0,09	25	2	- -	2,67 0,12	3 -
15	Е16-184 ЭСН16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	4,00	47,70 1,80	0,08 0,02	191	7	- -	3,14 0,03	13 -
16	С130-77	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	4,00	5,22 -	- -	21	-	- -	- -	- -
17	С130-519	-ТО ЖЕ,СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	12,00	0,66 -	- -	8	-	- -	- -	- -
18	С130-1513	-ТО ЖЕ,СТВОЛОВ ПОЖАРНЫХ РУЧНЫХ ШТ	4,00	1,66 -	- -	7	-	- -	- -	- -
19	С130-2322 ДОП1	-ТО ЖЕ,ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ М	40,00	1,76 -	- -	70	-	- -	- -	- -
20	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ 1989ГСРЗО	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО 15Ч8П ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ ЦЕНА10.1.1	4,00	11,00 -	- -	44	-	- -	- -	- -
21	С130-2324 ДОП1	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ДИАМЕТРОМ 77ММ М	80,00	2,88 -	- -	230	-	- -	- -	- -
22	С130-1514	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС	4,00	3,28	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 70ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-520	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-70	8,00	0,85	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-527	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-80	4,00	0,88	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	ПР-НТ 24-02 П05-042	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ГОЛОВОК ГП80,70ММ	4,00	2,53	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА2,30,1,1								
26	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,93	3,94	-	4	3	-	5,16	5
				3,73	-			-	-	-
		100М								
27	Е16-220 ЭСН22	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,28	4,22	-	1	1	-	5,16	1
		100М		3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		693	65	2		72
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		693	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В К.Р. -		РУБ.		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		794	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	81	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		794	-	-		-
		НОРМАТИЗНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	81	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е13-153 ЭСН18-4	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,47	10,30	0,12	5	1	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5	1	-		1
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			658	46	2		73
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			653	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.			55	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		79
		Сметная заработная плата	руб.			-	6I	-		-
		Итого по смете	руб.			800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		80
		Сметная заработная плата	руб.			-	62	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нахметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Н.П.Гаврилина

Проверил руководитель группы С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

К типовому проекту производственного корпуса гаража на 100 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на горячее водоснабжение

Основание: Ал.III НК 6.9
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1 автомобиль 5,30 руб.
1 м2 общей площади здания 1,39 руб.
1 м3 объема здания 0,37 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. Обслуживающ.машин
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	не един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	ЕI6-4I ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м	50,00	I,20 0,23	0,0I -	60	I2	I -	0,37 -	I8 -
2	ЕI6-42 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм м	43,00	I,35 0,23	0,0I -	58	I0	- -	0,37 -	I6 -
3	ЕI6-44 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм м	I5,00	I,58 0,23	0,0I -	24	3	- -	0,37 -	6 -
4	ЕI6-45 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм м	33,00	I,79 0,23	0,0I -	59	8	- -	0,37 -	I2 -
5	ЕI6-46 ЭСН 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм м	I0,00	2,2I 0,29	0,03 0,0I	22	3	- -	0,48 0,0I	5 -
6	СI30-2036 ДОП.ВЫП.I	Стоимость вентиля запорного муфтового I5ЧМП2 диаметром 20 мм шт	I,00	I,64	-	2	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

тп 503-1-67.87 Ал.IX ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-2038 АОП.ВЫП.1	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	2,00	2,44 -	- -	5	-	6 -	- -	- -
8	С130-1949	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15 КОМПЛ	5,00	0,82 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9	Е17-50 ЭСН 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ ШТ	6,00	4,59 0,51	0,01 -	28	3	- -	0,82 -	5 -
10	Е16-199 ЭСН 19-1	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО=60ММ УЗЕЛ	1,00	48,20 3,46	0,33 0,10	48	3	- -	5,68 0,13	6 -
11	НОМЕНКЛ. КАТАЛОГ ВЫП. КИРОВОВАД 1987Г.	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМФГ-32 ШТ ЦЕНА:30.1,1	1,00	55,00 -	- -	55	-	- -	- -	- -
12	Е16-219 ЭСН 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,31	3,94 3,73	- -	6	6	- -	5,16 -	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		368	68	1		76
				---- РУБ:				---- -		---- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		368	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е13-121 ЭСН 13-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,15	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
14	Е13-168 ЭСН 18-21 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ 100М2	0,15	14,26 1,96	0,30 0,08	2	-	- -	2,90 0,10	- -
15	Е13-153	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,46	20,60	0,24	9	1	-	4,80	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

т.п.503-1-67.87 Ал.IX ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 18-6	100М2								
	К=2			3,02	0,08			-	0,10	-
16	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ.	0,34	22,70	0,33	8	7	-	11,00	14
	ЭСН 4-2	ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ								
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
17	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,33	63,80	-	22	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ								
		КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79		-	-			-	-	-
		М3								
18	Е26-73	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,15	12,60	0,03	2	2	-	21,10	3
	ЭСН 13-9	РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
19	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,02	1010,00	-	16	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Х-Н								
		1000М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			60	10	-		19

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			60	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	11	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	11	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			428	58	1		98

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			60	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	11	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			368	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			50	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			31	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			449	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	56	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете	руб.			525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I00
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нахметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Комелев

Составил инженер Н.П.Гаврилина

Проверил руководитель группы С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

К типовому проекту производственного корпуса гаража на 100 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на бытовую канализацию

Основание: Ал.III ВК 6,9
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,64 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция . . тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1 автомобиль 6,40 руб.
1 м2 общей площади здания 1,68 руб.
1 м3 объема здания 0,45 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксп. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9		I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы										
I	ЕI6-33 ЭСН6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых самотечных труб по ГОСТ 22689-77 диаметром 50 мм м	43,00	I,92 0,38	-	-	83	I6	-	-	0,6I	26
2	СI30-I558	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром в мм: 50 исключить м	43,00	I,23 -	-	-	53	-	-	-	-	-
3	05-03 П8-0I47	Стоимость труб полиэтиленовых самотечных диаметром 50 мм Цена 0,29.I,076	43,00	0,3I -	-	-	I3	-	-	-	-	-
4	ЕI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых самотечных труб диаметром I00 мм м	23,00	3,I0 0,37	0,0I	-	7I	9	-	-	0,58	I3
5	СI30-I559	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром в мм: I00 исключить м	23,00	2,20 -	-	-	5I	-	-	-	-	-
6	05-03 П8-0I47А	Стоимость труб полиэтиленовых самотечных диаметром I00 мм м Цена 0,88.I,76	23,00	0,95 -	-	-	22	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е17-21 ЭСН1-5	=УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СТЕНКИ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ КОМПЛ.	6,00	18,60 1,37	0,07 0,02	112	8	- -	2,19 0,03	13 -
8	Е17-57 ЭСН4-1	=УСТАНОВКА УНИТАЗОВ КОМПАКТ КЕРАМИЧЕСКИХ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ И СЛИВНЫМ БАЧКОМ КОМПЛ.	2,00	23,20 1,49	0,13 0,04	46	3	- -	2,44 0,05	5 -
9	Е17-77 ЭСН5-1	=УСТАНОВКА ПИССУАРА НАСТЕННОГО БЕЗ СИФОНА С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ КОМПЛ.	1,00	1,06 0,73	0,05 0,02	1	1	- -	1,19 0,03	1 -
10	С130-1388	=ПИССУАРЫ ФАЯНСОВЫЕ,ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ БЕЗ СИФОНА КОМПЛ.	1,00	4,51 -	- -	5	-	- -	- -	- -
11	Е17-56 ЭСН1-9	=УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	4,00	6,31 0,29	0,02 0,01	25	1	- -	0,46 0,01	2 -
12	Е17-37 ЭСН1-10	=УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	1,00	14,60 1,14	0,03 0,01	15	1	- -	1,85 0,01	2 -
13	Е17-8 ЭСН1-2	=УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ КОМПЛ.	2,00	35,00 1,94	0,10 0,03	70	4	- -	3,14 0,04	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		359	63	-		48
				РУБ.				-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		359	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		435	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е1-936 ЭСН78-2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,56	101,00 101,00	- -	57	57	- -	184,00 -	103 -
15	Е1-999	=КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ	0,56	23,00	0,93	13	9	-	30,20	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН86-2	ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ		16,80	0,28			-	0,40	-
		100М3								
16	С122-403	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	13,44	5,14	-	69	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
17	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	0,56	46,00	-	26	26	-	99,30	56
	ЭСН81-2	ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ								
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			165	92	-		174
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			524	135	-		244
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			359	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			435	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			640	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Главный инженер проекта		Р.С.Нажметдинов
Начальник сметного отдела		Ю.С.Кошелев
Составил инженер		Н.П.Гаврилина
Проверил руководитель группы		С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

К типовому проекту производственного корпуса гаража на 100 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на водостоки

Основание: Ал.III ВК 6,9
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,19 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция . тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1 автомобиль 1,90 руб.
1 м2 общей площади здания 0,50 руб.
1 м3 объема здания 0,13 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Сантехнические работы								
1	Е16-34 ЭСН6-2 130-1559 130-1562	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-83 диаметром 100 мм Цена: 3,1+(3,34-2,2).0,998	16,00 м	4,24 0,37	0,01 -	68	6	- -	0,58 -	9 -
2	Е16-188 ЭСН17-1	Установка водосточных воронок	2,00 шт	2,28 1,69	0,45 0,14	5	3	1 -	2,70 0,18	5 -
3	СЦ30-2224 ДОП.ВЫП.1	Стоимость воронок чугунных ВР-9В диаметром 100 мм	2,00 шт	16,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			105	9	1 -		14 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			105	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			14	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		15
		Сметная заработная плата	руб.			-	12	-		-
		Итого по разделу I	руб.			128	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ.				-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е1-936 ЭСН78-6	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,18	101,00 101,00	-	18	18	- -	184,00 -	33 -
5	Е1-999 ЭСН86-2	=КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ 100М3	0,18	23,00 16,80	0,93 0,28	4	3	- -	30,20 0,40	5 -
6	С122-403	=СТОИМОСТЬ ЩИТОВ М2	4,32	5,14 -	- -	22	-	- -	- -	- -
7	Е1-968 ЭСН81-2	=ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ 100М3	0,18	46,00 46,00	- -	8	8	- -	99,30 -	18 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				52	29	-		56
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ.				52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = РУБ.				9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ.				66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ.				-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ.				-	31	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				157	38	1		70
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ.				52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = РУБ.				9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ.				66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ.				-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = РУБ.				105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = РУБ.				14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = РУБ.				-	1	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Итого по смете	руб.			I94	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7I
		Сметная заработная плата	руб.			-	43	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Н.П.Гаврилина

Проверил руководитель группы С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

К типовому проекту производственного корпуса гаража на 100 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на отопление

Основание: Ал.III ОВ-24;ОВ-26
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,70 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1 автомобиль 6,98 руб.
1 м2 общей площади здания 1,83 руб.
1 м3 объема здания 0,49 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ.машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Сантехнические работы								
1	Е16-35 ЭСН7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм м	4,80	0,86 0,21	0,01 -	4	1	- -	0,36 -	2 -
2	Е16-36 ЭСН7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	44,00	0,91 0,21	0,01 -	40	9	- -	0,36 -	16 -
3	Е16-37 ЭСН7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	157,00	1,03 0,21	0,01 -	162	33	2 -	0,36 -	56 -
4	Е16-38 ЭСН7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	6,00	1,14 0,21	0,01 -	7	1	- -	0,36 -	2 -
5	Е16-39 ЭСН7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм м	5,00	1,29 0,21	0,01 -	6	1	- -	0,36 -	2 -
6	Е18-116 ЭСН5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом экм	52,70	5,12 0,22	0,03 0,01	270	12	2 1	0,39 0,01	20 1
7	130-2035 ДОП.ВЫП.1	Стоимость вентиля муфтового 15ч3п2, диаметром 15 мм	2,00	1,42	-	3	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		-	-			-	-	-
8	130-2037 АОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 25 ММ		4,00	1,98	-	8	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
9	130-2656 АОП.ВЫП.2	-СТОИМОСТЬ КРАНА ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР,ДИАМЕТРОМ 20 ММ		18,00	1,62	-	29	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
10	Е18-229 ЭСН15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ТИПА МАЕВСКОГО		22,00	0,49	-	11	2	-	0,13	3
			КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
11	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		2,17	4,01	-	9	8	-	5,26	11
					3,80	-			-	-	-
			100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				549	67	4		112
			РУБ.				-		1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				549	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
12	Е13-154 К=2 ЭСН18-7	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-837		0,60	33,20	0,28	20	2	-	4,60	3
			100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				20	2	-		3
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			569	69	4		II5
			руб.					I		I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			20	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			549	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	руб.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.			5I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			673	-	-		I
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II8
		Сметная заработная плата	руб.			-	80	-		-
		Итого по смете	руб.			698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2I
		Сметная заработная плата	руб.			-	83	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил старший инженер С.Г.Дурье

Проверил руководитель группы С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7

К типовому проекту производственного корпуса гаража на 100 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на теплоснабжение калориферов

Основание: Ал.III ОВ-24÷ОВ-26
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,25 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1 автомобиль 2,51 руб.
1 м2 общей площади здания 0,52 руб.
1 м3 объема здания 0,14 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Эксп. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Сантехнические работы								
1	Е16-35 ЭСН7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм м	1,00	0,86 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,36 -	- -
2	Е16-36 ЭСН7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	1,00	0,91 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,36 -	- -
3	Е16-37 ЭСН7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	58,00	1,03 0,21	0,01 -	60	12	1 -	0,36 -	21 -
4	130-2035 ДОП.ВЫП.1	Стоимость вентиля муфтового 15ч8п2, диаметром 15 мм шт	3,00	1,42 -	- -	4	-	- -	- -	- -
5	130-2036 ДОП.ВЫП.1	То же, диаметром 20 мм шт	1,00	1,64 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	130-2037 ДОП.ВЫП.1	То же, диаметром 25 мм шт	3,00	1,98 -	- -	6	-	- -	- -	- -
7	Ц12-800-1 В.У. К ОТДЕЛУ 12 П.2 К=1,25	Установка вентиля мембранного с электромагнитным приводом 15кч892п3 диаметром 25 мм шт	1,00	2,16 1,90	0,03 0,01	2	2	- -	2,04 0,01	2 -
8	23-07 1980/1	Стоимость вентиля-15кч892п3, диаметром 25 мм	1,00	53,90	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-1621	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 49,1-1								
9	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ	1,00	29,42	0,23	29	1	-	1,25	1
	ЭСН14-2	ВОДЫ ОРК 2.10.00-01								
		ШТ		0,79	0,07			-	0,09	-
10	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	1,00	2,41	-	2	-	-	0,32	-
	ЭСН15-4	ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ								
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
11	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,60	4,01	-	2	2	-	3,26	3
	ЭСН22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			163	17	1		27

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			54	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			54	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			107	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			14	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			130	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			188	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е13-154	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2	0,06	33,20	0,28	2	-	-	4,60	-
	К=2	РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-837								
	ЭСН18-7	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
13	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,06	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е13-168 ЭСН18-21	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,06	7,13 0,98	0,15 0,06	1	-	- -	1,65 0,05	- -
15	Е26-15 ЭСН6-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,30	22,70 21,80	0,33 0,10	7	7	- -	41,80 0,13	12 -
16	С116-350	=СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА М3 ОБЪЕМ 0,3*1,03	0,31	63,80 -	- -	20	-	- -	- -	-
17	Е26-73 ВСН13-8	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО 100М2	0,16	12,60 11,80	0,09 0,02	2	2	- -	21,10 0,05	3 -
18	С116-190	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО М2 ОБЪЕМ 16,1,1	17,60	1,01 -	- -	18	-	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				51	9	-		15
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			214	26	1		42
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			54	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			63	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I07	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого по смете	руб.			25I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер С.Г.Лурье

Проверил руководитель группы С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8

К типовому проекту производственного корпуса гаража на 100 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на индивидуальный тепловой пункт

Основание: Ал.III ОВ-27
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 5,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на
1 автомобиль 50,53 руб.
1 м2 площади здания 6,73 руб.
1 м3 объема здания 1,81 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Сантехнические работы								
1	Е16-35 ЭСН7-1 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.2	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметром 15 мм в тепловых пунктах м	6,00	0,92 0,27	0,01 -	6	2	- -	0,45 -	3 -
2	Е16-37 ЭСН7-1 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.2	То же, диаметром 25 мм м	22,00	1,09 0,27	0,01 -	24	6	- -	0,45 -	10 -
3	Е16-38 ЭСН7-1 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3,2	То же, диаметром 32 мм м	15,00	1,20 0,27	0,01 -	18	4	- -	0,45 -	7 -
4	Е16-40 ЭСН7-2 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.2	То же, диаметром 50 мм м	50,00	1,69 0,35	0,03 0,01	84	18	2 1	0,55 0,01	28 -
5	Е16-67 ЭСН8-2 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 76.2,8 мм м	68,00	2,35 0,60	0,05 0,02	160	41	3 1	0,99 0,03	67 2
6	СП13-144	Стоимость труб диаметром 76.3,5 мм исключается м	68,00	1,09 -	- -	74	-	- -	- -	- -
7	СП13-141	Стоимость труб диаметром	68,00	0,92	-	63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		76,2,8 мм добавляется								
		м		-	-			-	-	-
8	Е16-58	-Прокладка трубопроводов из	30,00	3,88	0,07	116	20	3	1,11	33
	ЭСН8-3	стальных бесшовных труб для								
		отопления и		0,68	0,02			1	0,03	1
	Тех.часть	газоснабжения,наружным								
	П.3.2	диаметром 108мм,толщиной								
		стенки 4мм								
		м								
9	Е16-59	-Прокладка трубопроводов из	30,00	1,14	0,09	34	29	3	1,59	48
	ЭСН8-4	стальных бесшовных труб для								
		отопления и		0,95	0,03			1	0,04	1
	Тех.часть	газоснабжения,наружным								
	П.3.2	диаметром 133мм,толщиной								
		стенки 4мм								
		м								
10	С113-451	-Стоимость бесшовных труб	30,00	2,83	-	85	-	-	-	-
		диаметром 133,6 мм								
		м		-	-			-	-	-
11	130-2305	-Стоимость крепления	102,00	0,59	-	60	-	-	-	-
	Доп.вып.1	трубопроводов								
		кг		-	-			-	-	-
12	Е18-180	-Установка гребенок паро- и	2,00	32,22	0,22	64	11	-	9,35	19
	ЭСН10-1	водораспределительных из								
		стальных труб наружным		5,66	0,07			-	0,09	-
		диаметром корпуса 159мм								
		шт								
13	Е18-202	-Установка насоса струйного	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
	ЭСН12-1	номер 1 с автоматикой								
		манометрического типа с		11,93	0,25			-	0,32	-
		термосистемой РТ-2217								
		шт								
14	130-2489	-Стоимость элеватора	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
	Доп.вып.1	водоструйного номер 1								
		шт		-	-			-	-	-
15	17-04	-Стоимость термосистемы	1,00	55,00	-	55	-	-	-	-
	П.5-0655	шт								
				-	-			-	-	-
		Цена 50.1.1								
16	17-04	-Стоимость регулятора расхода	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
	П.5-0064	уррд,диаметром 25 мм								
		шт		-	-			-	-	-
		Цена 70.1.1								
17	Е18-205	-Установка узлов	1,00	12,24	0,09	12	2	-	2,89	3
	ЭСН13-1	конденсатоотводчиков								
		давлением 1,6 МПа с трубной		1,70	0,03			-	0,06	-
		обвязкой и вентилями,								
		диаметром 15мм								
		шт								
18	130-2035	-Стоимость вентиля муфтового	7,00	1,42	-	10	-	-	-	-
	Доп.вып.1	15ч8п2,диаметром 15 мм								
		шт		-	-			-	-	-
19	130-2037	-Стоимость вентиля муфтового	6,00	1,98	-	12	-	-	-	-
	Доп.вып.1	15ч8п2,диаметром 25 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
20	130-2038 ДОП.ВЫП.1	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 32 ММ	2,00	2,46	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	130-2039 ДОП.ВЫП.1	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 40 ММ	1,00	3,43	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е16-117 ЭСН12-1	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	17,42	0,13	52	3	-	1,56	8
		ШТ		0,99	0,06			-	0,09	-
23	Е16-118 ЭСН12-2	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	5,00	24,86	0,29	124	9	1	2,72	14
		ШТ		1,76	0,09			-	0,12	1
24	Е16-119 ЭСН12-2	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	29,06	0,29	58	3	-	2,72	8
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
25	Ц12-803-А	=УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч4НЖ,ДИАМЕТРОМ 80 ММ	1,00	3,85	0,15	4	3	-	5,10	8
		ШТ		3,15	0,09			-	0,12	-
26	23-07 П.1-0922	=СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч4НЖ,ДИАМЕТРОМ 80 ММ	1,00	94,60	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 86.1.1								
27	Е18-228 ЭСН15-6	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	8,00	2,41	-	19	2	-	0,32	3
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
28	Е18-227 ЭСН15-5	=УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160	7,00	4,43	0,01	31	1	-	0,35	2
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
29	Е16-138 ЭСН12-3	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ	2,00	6,02	0,52	12	8	1	6,15	12
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
30	130-2262 ДОП.ВЫП1	=СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С41 НЖ1,ДИАМЕТРОМ 150 ММ	2,00	98,50	-	197	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Е16-166 ЭСН13-2	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,00	4,98	0,20	5	2	-	3,09	3
		ШТ		1,96	0,06			-	0,08	-
32	130-2276 ДОП.ВЫП1	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ОДНОРЫЧАЖНОГО 17Ч 18БР,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1,00	24,40	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Е16-134 ЭСН12-1	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,34	5
		ШТ		0,99	0,06			-	0,08	-
34	130-2268 ДОП.ВЫП1	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч5БР,ДИАМЕТРОМ 25 ММ	2,00	5,68	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
35	С130-1798	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
36	С130-1796	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
37	Ц11-140-2	=УСТАНОВКА ДИАФРАГМ КАМЕРНЫХ	2,00	2,67	0,07	5	2	-	1,02	2
		компл		0,87	-			-	-	-
38	17-04 П.2-0781	=СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ АСК 0,6-80-1-А/2-6 И АСК.0,6-80-1-А/2-11	2,00	19,05	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
		ЦЕНА 17,3:1,1								
39	Ц11-140-3	=УСТАНОВКА ДИАФРАГМ АСК.06-125-1-А/2-11	4,00	6,38	0,07	18	4	-	2,04	8
		компл		1,00	-			-	-	-
40	17-04 П.2-0783	=СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ АСК.06-125-1-А/2-11	4,00	23,10	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	Ц11-247-2	=УСТАНОВКА ДИАМАНОМЕТРА СИЛЬФОННОГО ДСС-712М	8,00	6,97	0,22	40	26	2	5,10	41
		шт		3,19	0,03			-	0,06	-
42	17-04 П.2-0506	=СТОИМОСТЬ ДИАМАНОМЕТРА ДСС-712М	8,00	242,00	-	1936	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 220:1,1								
43	Ц11-6-2	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА МАНОМЕТРИЧЕСКОГО САМОПИШУЩЕГО ЖИДКОСТНОГО ТГ2С-712	4,00	1,69	-	7	7	-	3,06	12
				1,66	-			-	-	-
		шт								
44	17-04 П.1-0020	=СТОИМОСТЬ ТЕРМОМЕТРА МАНОМЕТРИЧЕСКОГО САМОПИШУЩЕГО	4,00	105,60	-	422	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 96,1:1,1								
45	Е16-220 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,98	4,29	-	6	6	-	5,26	5
				3,80	-			-	-	-
		100М								
46	Е16-219 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И [illegible]	0,93	4,01	-	6	6	-	5,26	5
				3,80	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		100М									
47	Е16-221 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ		0,33	9,54	-	2	1	-	5,26	2
					3,80	-			-	-	-
		100М									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				4262	226	16		344
			РУБ.						6		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				2488	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				2488	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				169	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.				1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				32	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	1	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				18	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				219	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	6	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		70
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	48	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				1585	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.				2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	35	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				142	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				1938	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		318
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	223	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				6668	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	6	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		388
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	271	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
48	Е13-154 К=2 ЭСН18-7	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-837		0,51	33,20	0,28	17	2	-	4,60	2
					3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2									
49	Е13-153 К=2 ЭСН18-6	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170		0,55	20,60	0,24	11	2	-	4,60	3
		100М2			3,02	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е13-121 ЭСН15-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫХ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,26	7,71 2,05	0,20 0,06	2	1	- -	3,10 0,08	1 -
51	Е13-168 ЭСН18-21	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,26	7,13 0,98	0,15 0,04	2	-	- -	1,45 0,05	- -
52	Е26-16 ЭСН4-3	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	1,40	20,40 8,37	0,17 0,05	29	12	- -	13,80 0,06	19 -
53	С114-97	=СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК М3 ОБЪЕМ 1,4.1,03.1,2	1,73	19,60 -	- -	34	-	- -	- -	- -
54	С114-319	=СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК М3	1,40	21,50 -	- -	30	-	- -	- -	- -
55	Е26-15 ЭСН4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	1,00	22,70 21,50	0,33 0,10	23	22	- -	41,00 0,13	41 -
56	С114-350	=СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА М3 ОБЪЕМ 1,1,03	1,03	63,80 -	- -	66	-	- -	- -	- -
57	Е26-73 ЭСН13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,89	12,60 11,80	0,05 0,02	11	11	- -	21,10 0,03	19 -
58	С114-190	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО М2 ОБЪЕМ 89,1,1	97,90	1,01 -	- -	99	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		326	50	-		85
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	59	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4544	274	16		449
			----				----------			----------
			РУБ.					6		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2488	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2488	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			169	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1588	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1938	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	223	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5053	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Главный инженер проекта		Р.С.Нажметдинов
Начальник сметного отдела		Ю.С.Кошелев
Составил старший инженер		С.Г.Лурье
Проверил руководитель группы		С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

К типовому проекту производственного корпуса гаража на 100 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на вентиляцию

Основание: Ал.III ОВ-24÷ОВ-26
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,88 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на
1 автомобиль 28,83 руб.
1 м2 общей площади здания 7,57 руб.
1 м3 объема здания 2,03 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего
				в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Индивидуальная приточная камера (система ПП1)								
I	E20-722 ЭСН20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,I2 шт	I,00	I2,44 4,78	0,3I 0,09	I2	5	- -	8,36 0,I2	8 -
2	УЧРЕЖДЕНИЕ УП-400/4 Г.ШАВСК	Стоимость агрегата вентиляторного В-ЦЧ-75-5 с электродвигателем 4А90L4 шт	I,00	I79,30 -	- -	I79	-	- -	- -	- -
		цена I63.I,I								
3	E20-37 ЭСП-3	Установка диффузора из стали, толщиной I мм с диаметра 500 мм на сечение 880.703 мм м2	2,30	6,23 0,6I	0,04 0,0I	I4	I	- -	I,07 0,0I	2 -
4	E20-760 ЭСН25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
5	CI30-7I2	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-8-02, поверхность нагрева в М2-I5,89 шт	I,00	66,50 -	- -	67	-	- -	- -	- -
6	E20-697 ЭСП8-2	Установка подставок под калориферы I00кг	0,03	36,29 3,67	0,26 0,08	I	-	- -	6,02 0,I0	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е20-432	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У	1,00	9,10	0,06	9	1	-	1,06	1
	ЭСН8-17	КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ								
		200		0,62	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
8	Е20-696	=УГОЛОК 45Х45	0,21	36,23	0,69	8	1	-	10,38	2
	ЭСН18-1	100 КГ								
				6,40	0,15			-	0,19	-
9	Е20-468	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ УТЕПЛЕННОЙ	1,00	104,13	0,09	104	3	-	4,41	4
	ЭСН9-7	С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И								
		ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ КВУ								
		600,1000АУ2		2,59	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								
		ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ								
10	Е20-711	=УСТАНОВКА АГРЕГАТА	3,00	111,24	0,31	334	14	1	8,36	25
	ЭСН20-2	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц14-46-2,5 С								
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4		4,78	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
14	15-01	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	3,00	69,30	-	208	-	-	-	-
	П.01-409	4А100 2 ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 63.4.1								
12	15-01	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	3,00	37,40	-	112	-	-	-	-
	П.01-396	4А71А4 ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 34.1.1								
13	Е20-721	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	8,34	0,13	8	2	-	4,16	4
	ЭСН20-1	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ								
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
		МАССОЙ,Т,ДО 0.05		2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	УЧРЕЖДЕ-	=СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	1,00	55,00	-	55	-	-	-	-
	НИЕ	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5С								
	УЮ-400/6	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2		-	-			-	-	-
	Р.ПЛАВСК	ШТ								
		ЦЕНА 50.1.1								
15	Е20-743	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	3,23	0,08	6	5	-	3,09	8
	ЭСН22-1	КАНАЛЬНОГО ВК-6У4 САМАЛ								
		ШТ		2,49	0,02			-	0,03	-
16	С130-135	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	39,10	-	78	-	-	-	-
		КАНАЛЬНОГО ВК-6У4 САМАЛ								
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
17	Е20-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	19,00	7,36	0,04	140	17	1	1,62	31
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
18	Е20-3	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	85,70	5,40	0,04	463	79	4	1,62	139
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
19	Е20-10	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	26,10	5,64	0,04	147	24	1	1,62	42
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е20-11 ЭСН1-2	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЯ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	33,60	5,34 0,70	0,04 0,01	179	24	1 -	1,25 0,01	42 -
21	Е20-407 ЭСН7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	36,00	1,52 0,88	0,05 0,02	55	32	2 1	1,41 0,03	51 1
22	Е20-408 ЭСН7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	16,00	1,67 0,88	0,05 0,02	27	14	- -	1,41 0,03	23 -
23	Е20-424 ЭСН8-9	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ЧМ,ДО 2000 1ШТ	1,00	1,51 0,96	0,05 0,02	2	1	- -	1,62 0,03	2 -
24	С130-584	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО КОП2,РАЗМЕРОМ 400,400 ММ ШТ	1,00	23,70 -	- -	24	-	- -	- -	- -
25	С130-1487	=СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ М2	2,00	3,75 -	- -	8	-	- -	- -	- -
26	Е20-525 ЭСН12-1	=УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 ШТ	2,00	8,43 2,50	0,03 0,01	17	5	- -	4,30 0,01	9 -
27	Е20-535 ЭСН13-1	=УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	7,00	11,99 1,71	0,10 0,03	84	12	- -	3,01 0,04	21 -
28	Е20-536 ЭСН13-1	=УСТАНОВКА УЗЛА ПРОХОДА ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЫ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ УП1-01,ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250 ММ ШТ	1,00	12,59 1,71	0,10 0,03	13	2	- -	3,01 0,04	3 -
29	С130-660	=СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ШТ	7,00	0,13 -	- -	1	-	- -	- -	- -
30	Е20-400 ЭСН7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ	8,00	1,46 0,88	0,05 0,02	12	7	- -	1,41 0,03	11 -
31	Ц8-481-19	=ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,ВЕСОМ ДО 0,1Т ШТ	7,00	1,43 0,99	0,04 -	10	7	- -	1,05 -	7 -
32	Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП1 К ЕРЕР-86	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО-38 ШТ	20,00	0,91 -	- -	18	-	- -	- -	- -
33	Е20-1004 ЭСН47-3 ДОП1 К	=ТО ЖЕ,АО-40 ШТ	5,00	1,54 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЕРЕР-86									
34	Е20-618	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ	1,00	28,04	0,10	28	1	-	1,36	1
	ЭСН14-1	АТЕ.189.000								
		ШТ		0,78	0,03			-	0,04	-
35	Е20-623	-ТО ЖЕ,АТЕ.189.000-01	5,00	38,36	0,17	192	6	1	2,06	10
	ЭСН 14-2	ШТ		1,19	0,05			-	0,06	-
36	Е20-626	-ТО ЖЕ,АТЕ.189.000-04	2,00	43,46	0,17	87	2	-	2,06	4
	ЭСН 14-2	ШТ		1,19	0,05			-	0,06	-
37	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	ЭСН15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500								
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2316	270	11		458
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2306	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		207	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	313	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	321	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е13-153	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И	1,90	20,60	0,26	39	6	-	4,60	9
	К=2	ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ ПФ-115 ЗА 2								
	ЭСН18-6	РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
39	Е13-170	-ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПАСТОЙ	0,10	85,90	13,30	9	6	1	64,00	6
	ЭСН19-1	ОФП-МВ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3 ММ		44,30	3,99			-	5,15	1
		100М2								
40	Е13-171	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ	0,10	53,70	5,36	5	1	-	43,80	4
	ЭСН19-2	1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ		30,00	1,50			-	2,05	-
	К=3	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			53	13	1		19
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2369	283	12		477
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2306	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			207	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	313	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		505
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	335	-		-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Главный инженер проекта Р.С.Нахметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил старший инженер С.Г.Лурье

Проверил руководитель группы С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-IO

К типовому проекту производственного корпуса гаража на IOO грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на приобретение шкафчиков для одежды

Основание: Ал.УI АС.I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,6I тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 2,6I тыс.руб.
б/ монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на
I автомобиль 26,I руб.
I м2 общей площади здания - руб.
I м3 объема здания - руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ I2.02. I97I Г. № 5 И № 6 К=I,06	Шкафы деревянные для хранения одежды с тремя отделениями односторонние ДД-33,3 шт Цена I94,95.I,06	4,00	I00,65 -	- -	403	-	- -	- -	- -
2	То же	Шкафы деревянные для хранения одежды с четырьмя отделениями двухсторонние 2ДД-25,4 шт Цена 253,2.I,06	2,00	268,39 -	- -	537	-	- -	- -	- -
3	ТО ЖЕ	Шкафы деревянные для хранения одежды с четырьмя отделениями односторонние ДД-25,4 шт Цена I26,6.I,06	I0,00	I34,20 -	- -	I342	-	- -	- -	- -
4	29I00I II.66	Шкафы металлические для хранения одежды с двумя отделениями односторонние МДВ-40.2 шт	2,00	89,00 -	- -	I78	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете руб. руб.				2460	-	- -		- -
		в том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				2460	-	-		-
		Тара и упаковка руб.				24	-	-		-
		Транспортные расходы руб.				74	-	-		-
		Заготов.-складские расходы руб.				3I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Комплектация	руб.			I7	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			2606	-	-		-
		Итого по смете:	руб.			2606	-	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Комелев

Составил руководитель группы Н.П.Воробьева

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-II

К типовому проекту производственного корпуса гаража на 100 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: Ал.I ТХ I6
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 6,24 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 6,I5 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 62,4 руб.
I м2 общей площади здания 0,24 руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	в т.ч. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин	Обслуживающ. машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Буфет на 8 посадочных мест								
I	2406-06002	Электрический кипятильник непрерывного действия КНЭ-25 м, масса I8 кг шт	I,00	65,00 -	- -	65	-	- -	- -	- -
2	II28-923-3 ДОП.К РМО. ВЫП.2	Кипятильник КНЭ-25М шт	I,00	4,08 4,00	- -	4	4	- -	2,00 -	7 -
3	ЦУЕРЕР II.I.7	Электроэнергия для индивидуального испытания оборудования квт.ч.	7,00	0,03 -	- -	I	-	- -	- -	- -
4	НИАЗ СБОРН.3.I СТР.39П.58	Стол производственный СПСМ-I шт	I,00	57,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
5	24I7-606 ДОП.5	Плита электрическая бытовая типа ЭБ4Ш-5-3-5,8/220 Лнсьва-II, масса 48 кг шт	I,00	88,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
6	II28-927-I	Плита электрическая с жарочным шкафом шт	I,00	4,38 4,27	0,02 0,0I	4	4	- -	8,00 0,0I	8 -
7	ЦУЕРЕР II.I.7	Электроэнергия для индивидуального испытания оборудования квт.ч.	7,70	0,03 -	- -	I	-	- -	- -	- -
8	2406-0I033	Прилавок-витрина холодильный среднетемпературный ПВХС-I-0,4 ТАЙР-I06М, масса 300 кг	I,00	485,00 -	- -	485	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
9	Ц28-911-3	=ПРИЛАВОК-ВИТРИНА		1,00	7,84	0,10	8	8	-	13,00	13
			ШТ		7,56	0,06			-	0,08	-
10	2606-15019 примен.	=ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭРО,71/1,0 ВЕЯЛИС-5Б	ШТ	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
11	Ц8-615-3	=ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК	ШТ	1,00	1,22	-	1	1	-	2,00	2
			ШТ		0,83	-			-	-	-
12	2606-01006	=ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,80М; МАССА 300КГ	ШТ	1,00	370,00	-	370	-	-	-	-
13	Ц28-911-4	=ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	7,82	0,09	8	8	-	13,00	13
			ШТ		7,55	0,06			-	0,08	-
14	НИАЗ Сб.3.1 П.367 СТР.73	=СТОЙКА БУФЕТНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ И ПОСУДЫ БО-1	ШТ	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
15	560101-176	=СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ. 010-159	ШТ	8,00	16,00	-	128	-	-	-	-
16	560101-130	=СТОЛ С ПЛАСТИКОМ 11-014	ШТ	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
17	241996-15 ч.2 СТР 132	=ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-1	ШТ	1,00	48,00	-	48	-	-	-	-
18	Ц28-929-2	=ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-1	ШТ	1,00	7,27	0,55	7	7	-	12,00	12
			ШТ		6,58	0,36			-	0,66	-
19	НИАЗ Сб.3.1 П.362	=ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-2	ШТ	2,00	88,00	-	176	-	-	-	-
20	Ц28-929-2	=ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-2	ШТ	2,00	7,27	0,55	13	13	1	12,00	24
			ШТ		6,58	0,36			1	0,66	1
21	560101-145	=ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ	ШТ	1,00	158,00	-	158	-	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ПОКАЗАННОЕ НА ПЛАНЕ									
22	560101-158	=СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ	11,00	77,00	-	847	-	-	-	-
23	56010-229	=КРЕСЛО РАБОЧЕЕ	ШТ	2,00	46,00	-	92	-	-	-	-
24	56001-117	=КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА	ШТ	49,00	33,00	-	1617	-	-	-	-
25	560101-324	=ШКАФ КНИЖНЫЙ	ШТ	10,00	74,00	-	740	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
26	560IOI-I76	Стул шт	2I,00	I6,00	-	336	-	-	-	-
27	29IOOI-58 ПРИМЕН.	Сейф I шт	2,00	69,00	-	I38	-	-	-	-
28	280222-I4095	Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-2, масса 80 кг шт	2,00	95,00	-	I90	-	-	-	-
29	280222-I50I3	Кипятильник дезинфекционный Э-22-220 шт	I,00	7,60	-	8	-	-	-	-
30	НИАЗ СБ.3.I П.58	Стол производственный СПСМ-I шт	I,00	57,00	-	57	-	-	-	-
3I	560IOI-II6	Кушетка смотровая ОН-7-30I/2 шт	I,00	39,50	-	40	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			5853	45	I I		79 I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			5804	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			57	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I76	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			72	-	-		-
		Комплектация	руб.			38	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			6I47	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			49	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			9I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		83
		Сметная заработная плата	руб.			-	53	-		-
		Итого по смете	руб.			6238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		83
		Сметная заработная плата	руб.			-	53	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нахметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил руководитель группы Н.П.Воробьева

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I2

К типовому проекту производственного корпуса гаража на I00 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: Ал.УП
30.00 8-I0; I8, I9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,57 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования тыс.руб.
б/ монтажных работ 2,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 25,7 руб.
I м2 общей площади здания 6,75 руб.
I м3 объема здания I,8I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда р чих, чел.-ч. не нятых обслуж.ма
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ.маш на един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц8-604-I	Бра с одной лампой I00 шт	0,05	92,40 34,20	24,50 7,72	5	2	I -	6I,00 9,96
2	Ц8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2 I00 шт	0,04	I03,00 35,00	0,90 0,34	4	I	- -	63,00 0,44
3	Ц8-599-I	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2 I00 шт	0,4I	I27,00 53,90	34,90 II,I0	52	22	I5 5	97,00 I4,32
4	Ц8-599-2	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 4 I00 шт	0,20	I73,00 86,00	29,00 9,36	35	I7	6 2	I54,00 I2,07
5	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический I00 шт	0,05	49,80 38,40	I,I0 0,06	2	2	- -	68,00 0,08
6	Ц8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки I00 шт	0,I5	I9,60 II,30	0,05 0,02	3	2	- -	20,00 0,03
7	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой I00 шт	0,I0	37,30 29,80	0,04 0,0I	4	3	- -	27,00 0,0I
8	Ц8-59I-II	Выключатель трехклавишный, для скрытой установки I00 шт	0,08	26,I0 I5,70	0,I0 0,03	2	I	- -	28,00 0,04
9	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки I00 шт	0,20	20,80 I2,50	0,02 0,0I	4	3	- -	22,00 0,0I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-591-8	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,03	30,00	1,13	1	1	-	34,00	1
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
11	Ц8-417-1	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,17	34,80	12,20	6	2	2	26,80	4
				14,40	3,85			1	4,97	1
		100М								
12	Ц8-409-2	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,17	6,02	2,85	1	-	-	5,00	1
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
13	Ц8-409-12	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,39	1,38	-	1	-	-	2,00	1
				1,26	-			-	-	-
		100М								
14	Ц8-402-2	=ПРОВОДА ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	12,00	12,70	3,71	152	91	44	13,00	156
				7,55	1,18			14	1,52	18
		100М								
15	Ц8-400-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,50	60,80	22,80	91	35	35	41,00	62
				23,40	8,40			13	10,84	16
		100М								
16	Ц8-146-1	=КАБЕЛЬ,МАССА 1М ДО 1КГ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	0,85	48,00	12,70	41	15	10	31,00	26
				18,20	4,06			3	5,21	4
		100М								
17	Ц8-153-21	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	1,33	-	3	1	-	1,00	2
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
18	Ц8-610-2	=ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,03	179,00	3,20	5	3	-	159,00	5
				94,30	1,14			-	1,50	-
		100ШТ								
19	Ц85-1172 СКЦ9-84	=ЩИТКИ ПРОМЫШЛЕНЫЕ ТИПА ОЩВ-6	1,00	41,30	0,06	41	2	-	2,59	3
		ШТ		1,62	0,02			-	0,03	-
20	Ц85-1139 СКЦ9-84	=ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ТИПА УОЩВ-6У4	1,00	38,10	0,06	38	2	-	2,59	3
		ШТ		1,62	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		491	205	113		356
				РУБ.				38		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		491	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		32	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			719	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		417
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	271	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			719	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		417
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	271	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
21	С153-138	=СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	2,00	2,60	-	5	-	-	-	-
22	1507-1057	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 ШТ	3,00	10,12	-	31	-	-	-	-
23	С153-140	=СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	4,00	2,28	-	9	-	-	-	-
24	1507-1154	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ШТ	6,00	36,03	-	216	-	-	-	-
25	15-07 ДОП.1 П.3-116	=СВЕТИЛЬНИК ЛП003-20/Н-13У3 ШТ	6,00	9,00	-	55	-	-	-	-
26	С153-168	=СВЕТИЛЬНИК УСП 35-2,20УХЛ4 ШТ	21,00	14,10	-	296	-	-	-	-
27	С153-168	=СВЕТИЛЬНИК УСП 35-2,40 УХЛ4 ШТ	8,00	14,10	-	113	-	-	-	-
28	С153-171	=СВЕТИЛЬНИК УСП 35-4,40 УХЛ4 ШТ	20,00	27,60	-	552	-	-	-	-
29	С153-250	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 20С127 10ШТ	4,90	1,66	-	8	-	-	-	-
30	С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	11,00	1,42	-	16	-	-	-	-
31	С153-268	=ЛАМПЫ БК230-240-60 10ШТ	0,40	1,62	-	1	-	-	-	-
32	С153-279	=ЛАМПЫ БК230-240-100 10ШТ	0,90	1,30	-	1	-	-	-	-
33	15-15 ДОП.9 П.1-132	=ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ 20-1 10ШТ	4,90	5,26	-	26	-	-	-	-
34	15-15 ДОП.9 П.1-134	=ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ 40-1 10ШТ	11,00	7,95	-	87	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	15-04-01 п.75	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ТИПА 0-1-1Р44-17-6/220 ШТ	5,00	0,35	-	2	-	-	-	-
36	1504-6160	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ,ТИПА С-1-16-10/220-ВК11-1910 ТУ 16-526.294-78 ШТ	15,00	0,43	-	6	-	-	-	-
37	1504-6161	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ,ТИПА С-2-05-6/220-ВК11-1920 ТУ 16-526.294-78 ШТ	10,00	0,70	-	7	-	-	-	-
38	1504-6162	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ,ТИПА С-9-01-6/220-ВК11-1930 ТУ 16-526.294-78 ШТ	8,00	0,97	-	8	-	-	-	-
39	15-04-01 п.54	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА РШ-Ц-2-С-02-6/220 ШТ	20,00	0,23	-	5	-	-	-	-
40	С154-160	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220УЗ ШТ	3,00	0,38	-	1	-	-	-	-
41	С151-1075	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,14	166,00	-	23	-	-	-	-
42	С151-1091	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
43	15-09 ТАБЛ. 3-038 К=1,3	=КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 4,10ММ2 1000М	0,09	483,05	-	41	-	-	-	-
44	С152-167	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,06	29,50	-	2	-	-	-	-
45	С152-196	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,90	49,20	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
46	С152-199	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,30	71,00	-	21	-	-	-	-
47	05-03 П.8-0087	=ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ,Д=25ММ,ПВХ-В-Р-ЭП25У 1000М	0,02	193,68	-	3	-	-	-	-
48	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
49	2405-1372	=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	0,08	76,18	-	6	-	-	-	-
50	2405-1338	=КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70 1000ШТ	0,05	66,38	-	3	-	-	-	-
51	2405-1366	=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79 ШТ	4,00	0,43	-	2	-	-	-	-
52	2405-1691	=ПОДВЕСЫ ТРУБЧАТЫЕ=К980У3 ТУ36-1439-77ИЗМ.НР2-79 ШТ	4,00	0,51	-	2	-	-	-	-
53	2405-1696	=ПОДВЕСЫ ТРУБЧАТЫЕ=К983 У3 ТУ36-1439-77 ИЗМ.НР2-79 ШТ	2,00	1,29	-	3	-	-	-	-
54	24-05 ДОП.2 П.1-1041	=КРОНШТЕЙН К986У3 ШТ	10,00	0,83	-	8	-	-	-	-
55	2405-1855	=СТОЙКИ=К120У3 ТУ36-1454-78 ШТ	20,00	1,45	-	29	-	-	-	-
56	2405-1856	=СТОЙКИ=К121У3 ТУ36-1454-78 ШТ	48,00	0,86	-	41	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1716	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			I7I6	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I35	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I85I	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I85I	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2207	205	II3		356
			руб.					38		47
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			2207	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	28	-		-
		Плановые накопления	руб.			I87	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	27I	-		-
		Итого по смете	руб.			2570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	27I	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер А.В.Гаврилова

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I3

К типовому проекту производственного корпуса гаража на I00 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Ал.УП
ЭМ.С0I2-I4; 7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,8I тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 0,53 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 8,I руб.
I м2 общей площади здания 0,73 руб.
I м3 объема здания 0,2 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин / Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин / Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц8-525-2	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63а шт	I,00	2,88 / I,04	0,06 / 0,0I	3 / I	- / -	2,00 / 0,0I	2 / -
2	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40а шт	4,00	3,40 / I,49	0,08 / 0,0I	I4 / 6	- / -	2,00 / 0,0I	8 / -
3	Ц85-2548 СКЦ3-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети ШРП-73504-22У3 шт	I,00	30,80 / I2,20	I,I6 / 0,44	3I / I2	I / -	I3,50 / 0,57	I3 / I
4	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки I00 шт	0,03	25,I0 / I7,I0	0,04 / 0,02	I / I	- / -	3I,00 / 0,03	I / -
5	Ц8-6I5-I	Аппарат для сушки волос шт	2,00	4,47 / 3,94	- / -	9 / 8	- / -	4,00 / -	8 / -
6	Ц8-6I5-3	Электрополотенце шт	4,00	I,22 / 0,83	- / -	5 / 3	- / -	2,00 / -	8 / -
7	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение I60 мм2 I00м	0,90	64,20 / I3,40	I,80 / 0,20	58 / I2	I / -	24,00 / 0,26	22 / -
8	Ц8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном	0,56	7,24	0,I3	4 / 3	-	I0,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
9	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	0,87	34,80	12,20	30	13	10	26,00	23
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			3	4,97	4
		100М								
10	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,68	4,88	2,33	3	2	1	4,00	3
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,36	0,71			-	0,92	1
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО 2,5ММ2								
		100М								
11	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,75	6,02	2,85	5	2	2	5,00	4
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,90	0,87			1	1,12	1
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО 6ММ2								
		100М								
12	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	2,03	1,21	-	2	2	-	2,00	4
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2								
		100М		1,14	-			-	-	-
13	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,45	1,38	-	2	2	-	2,00	3
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2								
		100М		1,26	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			167	67	15		105
			РУБ.					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	81	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	81	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
14	15-04	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ	1,00	9,75	-	10	-	-	-	-
	АОП.15	2046М								
	П.01-449	ШТ		-	-			-	-	-
	П.01-455									
15	1504-4348	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002	4,00	11,60	-	46	-	-	-	-
	АОП12	ШТ								
	П04-548			-	-			-	-	-
16	185-2548	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1,00	114,80	-	115	-	-	-	-
	СКЦ9-84	ШР-11-73504-22У3,54У2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
17	ЭКСПЕРИМ 3-Д ТЕРАСС Г.ТАЛЛИН	-АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС ТК-3М5	2,00	89,00	-	178	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	24-06 П.15-09	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭРА 0,71/1,0	4,00	37,00	-	148	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.		497	-	-		-
				РУБ.				-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.		497	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ.		8	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		14	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		6	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ.		4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.		529	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.		529	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
19	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	3,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	3,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	0,02	27,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
22	15-09 АОП.14 П.5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧЕНИЕМ 2ММ2	0,26	15,62	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
23	15-09 АОП.14 П.5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ.3ММ2	0,22	20,76	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
24	С159-564	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	5,60	1,51	-	8	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
25	05-03 П.8-0087	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПВХ-8-Р ЭП25У	87,00	0,19	-	17	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
26	2605-1348	-КОРОБКИ~~У-994~~МУ3 ТУ36-1689-78	7,00	0,54	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.		41	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.							
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			41	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			43	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			43	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			705	67	I5		I05
			руб.					4		7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			497	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			8	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			6	-	-		-
		Комплектация	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			529	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			208	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.-			-	-	-		II6
		Сметная заработная плата	руб.			-	8I	-		-
		Итого по смете	руб.			8I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II6
		Сметная заработная плата	руб.			-	8I	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Комелев

Составил ведущий инженер Н.Н.Тарновская

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I4

К типовому проекту производственного корпуса гаража на I00 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на приобретение и монтаж автоматизации

Основание: Ал.УП
АП.СО 3-5, 9, I0
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 0,I9 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 3,5 руб.
I м2 общей площади здания 0,42 руб.
I м3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы									
I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	4,00	0,2I 0,2I	- -		I	I	- -	0,50 -	2 -
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое шт	I,00	0,36 0,35	- -		I	-	- -	I,00 -	I -
3	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 шт	I,00	2,43 I,33	0,05 0,0I		2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
4	КАЛЬКУЛЯЦИЯ I	Ящик IIЯ шт	I,00	2I,62 I2,7I	0,32 0,I0		22	I3	- -	20,34 0,I3	20 -
5	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,20	34,80 I4,40	I2,20 3,85		7	3	3 I	26,00 4,97	5 I
6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2 I00 м	0,20	4,88 2,36	2,33 0,7I		I	-	- -	4,00 0,92	I -
7	Ц8-409-II	За каждый последующий провод,сечение до: 2,5 мм2 I00 м	I,50	I,2I I,I4	- -		2	2	- -	2,00 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-146-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1Ч ДО13КГ 100М	0,05	48,00 18,20	12,70 4,04	2	1	- -	31,00 5,21	2 -
9	Ц8-156-9	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 ШТ	2,00	0,85 0,36	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
10	Ц12-698-10	=РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ ШТ	6,00	6,30 3,13	0,81 0,10	38	19	5 1	5,00 0,13	30 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				78	41	8		68
								2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				-	68	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
11	17-06-48 П1-286 П1-752	=ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П5,1.240,66 С ОПРАВОЙ ШТ	2,00	1,35 -	- -	3	-	- -	- -	- -
12	17-06-48 П1-286	=ТОЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	1,00	0,85 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	17-06-48 П1-362 П1-753	=ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,201С ОПРАВОЙ ШТ	1,00	2,95 -	- -	3	-	- -	- -	- -
14	17-06-48 П1-362	=ТОЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	1,00	0,95 -	- -	1	-	- -	- -	- -
15	17-06-48 П1-364 П1-753	=ТОЖЕ,У2,1,240,441С ОПРАВОЙ ШТ	1,00	3,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -
16	17-06-48 П1-364	=ТОЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	1,00	1,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
17	17-06-48	=ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М	1,00	0,26	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П1-456		ШТ								
18	1704-10040	=УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	ШТ	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
19	15-04 АОП85 П18-249 П18-269 15-07 П5-044	=ТОЖЕ,ПКУ15-21.231-40УЗ	ШТ	1,00	13,10	-	13	-	-	-	-
20	КАЛЬКУЛЯЦИЯ1	=ЯЩИК11Я	ШТ	1,00	138,52	-	139	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				185	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				185	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.				2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				195	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				195	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
21	15-09 АОП14 ТАБЛ5-077	=ПРОВОД АПВ-380ВСЕЧ2,0ММ2	1000М	0,17	15,62	-	3	-	-	-	-
22	С151-2283	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,01	367,00	-	2	-	-	-	-
23	05-03 П8-0087	=ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-В-Р-ЭП25У	1000М	0,02	193,68	-	4	-	-	-	-
24	2405-1350	=КОРОБКА У996НУЗ	ШТ	1,00	1,39	-	1	-	-	-	-
25	НОМЕНКЛАТУРА	=ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА	ШТ	6,00	2,53	-	15	-	-	-	-
26	С156-25	=МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	КОМПЛЕКТ	2,00	4,63	-	9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			34	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			34	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			36	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			36	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			297	4I	8		68
			руб.					2		2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I85	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			2	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			5	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.			2	-	-		-
		Комплектация	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I95	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			II2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			I0	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I56	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		72
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-
		Итого по смете	руб.			35I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		72
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № 2-I4

на приобретение и монтаж ящика IIЯ

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоим. единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудование	Монтажных работ			Обслуживающих машин		брутто
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	нетто
					основной заработной платы	в том числе заработной платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I03 8-573-8	Металлоконструкции ящика типа ЯУ3-I063, шт	I	I8,7	I,49 0,9I	0,32 0,I	I8,7	I,49	0,9I	0,32 0,I			
2	Расчет № I	Блоки управления БОУ5I30-2474УХЛ4Б и БОУ5I30-2674УХЛ4Б шт	2	32,7I	4,67 2,79	— -	65,42	9,34	5,58	— -			
3	I5-04 доп.I2 п.I2-235 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле промежуточное РПЛ-I3I04Б шт 4,2+2,5	I	6,7	I,I9 0,73	— -	6,7	I,I9	0,73	— -			
4	I5-04 доп.I2 п.I2-236 I5-I7 п.I-428 8-574-55	То же, РПЛ-I2204Б шт 4,2+2,5	2	6,7	I,I9 0,73	— -	I3,4	2,38	I,46	— -			
5	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2204Б шт 2,7+2,5	2	5,2	I,I9 0,73	— -	I0,4	2,38	I,46	— -			

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель УП53II-С23УЗ	шт	2	3,45	-	-	6,7			-			
		2,2+I,25	сек.	4		0,43	-		I,72	0,72	-			
						0,I8	-				-			
7	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-48	Кнопка управления КЕ-0II	шт	4	2,05	0,78	-	8,2	3,I2	I,88	-			
		0,8+I,25				0,46	-				-			
8	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24	шт	30	0,3	-	-	9,0	-	-	-			
						-	-				-			
		Итого:	руб.					I38,52	2I,62	I2,7I	0,32			
											0,I			

Составил инженер А.Г.Гаврилова

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

РАСЧЕТ № I к калькуляции № I

на приобретение и монтаж блока управления БОУ5I30-2674УХЛ4Б

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоим.единицы,руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудование	Монтажных работ			Обслуживающих машин		брутто
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	нетто
					основной заработной платы	в том числе заработной платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-0I8	Плита металлическая размером 250хI45 мм м2	0,04	5,3	-	-	0,2I	-	-				
2	I5-04 п.0I-057 п.0I-07I I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 20I6 шт. 6,9+2,7	I	9,6	I,I4 0,78	-	9,6	I,I4	0,78	-			
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II0004Б шт 5,0+4,2	I	9,2	I,I5 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-			
4	I5-04 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2204 шт 2,7+2,5	I	5,2	I,I9 0,73	-	5,2	I,I9	0,73	-			
5	I5-04 доп.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I006 шт 3+2,5	I	5,5	I,I9 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24	шт	I0	0,3	-	-	3	-	-	-		
		Итого руб.						32,7I	4,67	2,79	-		

Составил инженер А.В.Гаврилова

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I5

К типовому проекту производственного корпуса гаража на I00 грузовых автомобилей.
Бытовые помещения

на приобретение и монтаж связи и сигнализации

Основание: Ал.УП
СС.СО 4-6
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 0,I4 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 3,5 руб.
I м2 общей площади здания 0,55 руб.
I м3 объема здания 0,I5 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ. машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС шт	6,00	0,37 0,3I	- -	2	2	- -	0,50 -	3 -
2	ЦI0-I27-2	Аппарат телефонный настенный системы: ЦБ или АТС, или блокиратор шт	I,00	0,46 0,39	- -	I	-	- -	0,70 -	I -
3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
4	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса I м, кг, до: I I00м	0,07	3I,60 I8,90	5,97 I,92	2	I	- -	35,00 2,48	2 -
5	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм I00м	0,03	34,80 I4,40	I2,20 3,85	I	-	- -	26,00 4,97	I -
6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2 I00м	0,03	4,86 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	- -
7	ЦI0-960-I	Кабель связи в трубе	3,00	0,I4 0,07	0,03 0,0I	I	-	- -	0,I4 0,0I	- -
8	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	I,I7	II,20 I0,80	- -	I3	I3	- -	I9,00 -	22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц10-967-1	=МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2 100М ШТ	1,00	6,71	0,87	7	3	1	5,00	5
				3,11	0,27			=	0,35	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		32	21	1		37
				----				---		---
				РУБ.				=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		32	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		17	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.=Ч		=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	2	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		3	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		52	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч		=	=	=		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	23	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		52	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч		=	=	=		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	23	=		=
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ.								
10	27-02-84 АОП10 П4227	=АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА=1162 ШТ	7,00	11,00	=	77	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		77	=	=		=
				----				---		---
				РУБ.				=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		77	=	=		=
		ТАРА И УПАКОВКА =		РУБ.		1	=	=		=
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		2	=	=		=
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		1	=	=		=
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =		РУБ.		1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		82	=	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		82	=	=		=
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С151-2526	=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 М	5,00	0,16	=	1	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
12	С151-2527	=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 М	5,00	0,23	=	1	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
13	С152-689	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,12	13,00	=	2	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,8мм2		-	-			-	-	-
		1000м								
14	05-03 П8-0087	-Труба поливинилхлоридная д=25мм,ПВХ-В-Р-ЭП25У	3,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		и		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3		руб.		5	-	-		-
				руб.						
				руб.				-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ =		руб.		5	-	-		-
		Всего.стоимость монтажных работ =		руб.		5	-	-		-
		Итого по разделу 3		руб.		5	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Радиофикация								
15	Ц10-397-4	-Трансформатор абонентский мощностью до 25Вт на:кирпичной или бетонной стене	1,00	0,67	-	1	-	-	1,00	1
				0,47	-			-	-	-
		шт								
16	Ц10-397-7	-Громкоговоритель или звуковая колонка:в помещении	6,00	2,73	-	16	16	-	4,00	24
		шт		2,34	-			-	-	-
17	Ц8-402-2	-Провода ППВ АППВ при скрытой проводке	0,69	12,70	3,71	9	5	3	13,00	9
		100м		7,55	1,18			1	1,52	1
18	Ц8-417-1	-Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	0,06	34,80	12,20	2	1	1	24,00	2
				14,40	3,85			-	4,97	-
		100м								
19	Ц8-409-1	-Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первые провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5мм2	0,06	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100м								
20	Ц10-381-11	-Розетка РПВ-1на стене	6,00	0,36	-	2	2	-	1,00	6
		шт		0,33	-			-	-	-
21	Ц10-775-2	-Коробка ответвительная на стене	8,00	0,40	-	3	3	-	0,60	5
		шт		0,34	-			-	-	-
22	Ц8-472-8	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8мм	0,10	51,50	1,60	5	1	-	24,00	5
				14,90	0,10			-	0,13	-
		100м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			39	26	4		50
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ								
23	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАВГА-304	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			30	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			31	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
24	29-02-20 П1-2с1	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т	1,00	3,61	-	4	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
25	С192-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	15,00	0,02	-	1	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
26	С192-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
27	05-03 П8-0087	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ Д=25ММ,ПВХ-В-Р-ЭП25У	6,00	0,19	-	1	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-РАДИОРОЗЕТКА РПВ-1	6,00	0,32	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			11	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			11	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ НА СТЕНЕ	4,00	1,42	-	6	3	-	1,00	4
		ШТ		0,87	-			-	-	-
32	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,03	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
33	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	0,37	11,20	-	6	4	-	19,00	7
				10,80	-			-	-	-
		100М								
34	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	4,00	0,40	-	2	1	-	0,80	2
		ШТ		0,36	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			13	8	-		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	9	-		-
	РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
35 1703ч2 П1-052	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-ч2ПВ-24Р-200-32бК		4,00	7,58	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36 С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2		0,04	13,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37 С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П		4,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				32	-	-		-
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				32	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				34	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				34	-	-		-
	РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ									
38 Ц10-116-3	ПРИВОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ		1,00	7,21	-	7	7	-	10,00	10
		ШТ		6,67	-			-	-	-
39 Ц10-779-2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ		1,00	0,40	-	1	-	-	0,60	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
40 Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2		0,03	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,34	0,71			-	0,92	-
		100М								
41 Ц10-94-12	ПРОВОДА ОДНОПАРНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		0,37	11,20	-	4	4	-	19,00	7
		100М		10,80	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				13	11	-		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	руб.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. =	руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	руб.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	руб.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОБОРУДОВАНИЕ								
42	1602-20036	-ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ=ПРС-02 ТУ25.08.20-77	1,00	20,70	-	21	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	руб.			21	-	-		-
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	руб.			21	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	руб.			22	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	руб.			22	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								
43	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
44	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	руб.			2	-	-		-
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	руб.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	руб.			2	-	-		-

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса гаража на 100 грузовых автомобилей. Бытовые помещения

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
А. Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч.	440 (267)
Сметная заработная плата, руб.	342
Строительные машины, руб.	242
Б. Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч.	3058 (2510)
Сметная заработная плата, руб.	2306
Строительные машины, руб.	396
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	3498 (2777)
Сметная заработная плата, руб.	2648
Строительные машины, руб.	638
II. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч.	1645 (1565)
Сметная заработная плата, руб.	1100
Строительные машины, руб.	37
III. Монтажные работы	
А. Оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	83 (79)
Сметная заработная плата, руб.	53
Строительные машины, руб.	1
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	417 (356)
Сметная заработная плата, руб.	271
Строительные машины, руб.	113
В. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	116 (105)
Сметная заработная плата, руб.	81
Строительные машины, руб.	15
Г. Автоматизация	
Затраты труда, чел.-ч.	72 (68)
Сметная заработная плата, руб.	48
Строительные машины, руб.	8
IV. Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда, чел.-ч.	121 (118)
Сметная заработная плата, руб.	75
Строительные машины, руб.	5
Всего	
Затраты труда, чел.-ч.	5952 (5068)
Заработная плата, руб.	4276
Строительные машины, руб.	817

Примечание: В скобках указана трудоемкость из прямых затрат основных рабочих строителей

Начальник сметного отдела	Ю.С.Кошелев
Составил инженер	И.В.Абузова
Проверил руководитель группы	С.А.Аксенова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб.			275	66	5		II8
			руб.					I		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I28	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			4	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I	-	-		-
		Комплектация	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I35	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I47	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			I3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2I
		Сметная заработная плата	руб.			-	75	-		-
		Итого по смете	руб.			349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2I
		Сметная заработная плата	руб.			-	75	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нахметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Комелев

Составил инженер А.В.Гаврилова

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

gost.e-ecolog.ru