ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4I6-6-30.I2.88

ОТРАСЛЕВОЙ

# РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ

Москва
I988

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4Т6-6-30.I2.88

ОТРАСЛЕВОЙ

# РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ

Стоимость:

| | | |
|---|---|---|
| общая | 7I,58 | тыс.руб. |
| строительно-монтажных работ | 53,34 | тыс.руб. |
| I $м^2$ рабочей площади | 2I2,34 | руб. |
| I $м^3$ здания | 40,26 | руб. |

Разработан

Учреждением ИГ-548/7

Утвержден МВД СССР 29.05.87 протокол отдела экспертизы проектов и смет ФПУ МВД СССР № 67-87

Введен в действие Учреждением ИГ-548 г.Ленинград Приказ от 28.I0.88 № 360

Начальник Учреждения ИГ-548/7 К.В.Кузьмин

Главный инженер Учреждения ИГ-548/7 Д.А.Барышев

Главный архитектор проекта Н.А.Соболева

Начальник отдела смет А.А.Белоусова

Москва
I988

# ОГЛАВЛЕНИЕ


| Наименование | | Страница |
|---|---|---|
| Пояснительная записка | | 4 |
| Объектная смета № I | | 5 |
| Локальная смета № I | на общестроительные работы при Тн-30°С | 7 |
| | вариант наружных стен и окон при Тн-20°С | 34 |
| | вариант наружных стен и окон при Тн-40°С | 40 |
| Локальная смета № 2 | на отопление при Тн-30°С | 46 |
| | вариант при Тн-20°С | 5I |
| | вариант при Тн-40°С | 55 |
| Локальная смета № 3 | на вентиляцию при Тн-30°С | 60 |
| | вариант при Тн-20°С | 66 |
| | вариант при Тн-40°С | 68 |
| Локальная смета № 4 | на теплоснабжение установок систем (теплоноситель - вода I50°-70°С) | 70 |
| | вариант - теплоноситель - вода 95-70°С | 79 |
| Локальная смета № 5 | на хозяйственно-питьевой водопровод | 87 |
| Локальная смета № 6 | на горячее водоснабжение | 93 |
| Локальная смета № 7 | на оборотное водоснабжение | 98 |
| Локальная смета № 8 | на бытовую канализацию | I02 |
| Локальная смета № 9 | на производственную канализацию | I06 |
| Локальная смета № I0 | на электроосвещение | II0 |
| Локальная смета № II | на силовое электрооборудование | II7 |
| Локальная смета № I2 | на автоматику (вариант при Тн воды I50°-70°С) | I26 |
| | вариант при Тн воды 95-70°С | I35 |

| I | | 2 |
|---|---|---|
| Локальная смета № I3 | на охранно-пожарную сигнализацию | I44 |
| Локальная смета № I4 | на канализацию скрытой проводки | I49 |
| Локальная смета № I5 | на телефонизацию | I53 |
| Локальная смета № I6 | на радиофикацию | I57 |
| Локальная смета № I7 | на молниезащиту | I6I |
| Локальная смета № I8 | на оборудование и мебель | I64 |
| Локальная смета № I9 | на технологическое оборудование | I67 |
| Ведомость потребности | в производственных ресурсах | I70 |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на строительство "Рукавного поста производительностью 25 пожарных рукавов в смену" составлена в ценах и нормах 1984 г., согласно Инструкции СН227-82 и Постановлению Госстроя СССР.

Основными нормативными документами для составления смет являются:

1. Единые районные единичные расценки.
2. Сборники средних районных цен на материалы, изделия, конструкции части I-5.
3. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом.
4. Прейскуранты оптовых цен, введенные в действие с I.0I.1982 г.
5. Ценники на монтаж оборудования, введенные в действие с I.0I.1982 г.

Сметы разработаны применительно к "I-а" территориальному району.

Накладные расходы приняты в размере I6,5% на общестроительные работы, 8,6% - на металлоконструкции, I3,3% на санитарно-технические работы.

Плановые накопления учтены в размере 8% от полной стоимости работ, включая накладные расходы.

Составила В.С.Саушкина

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту " Рукавный пост производительностью 25 пожарных рукавов в смену".

Сметная стоимость 7I,58 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 2863,20 руб.

I м2 общей площади здания 2I2,34 руб.

I м3 объёма здания 40,26 руб.

Составлена в ценах I984 г.

| № п.п. | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин | нормативной условно-чистой продукции | Единица измерения | количество единиц измерения | стоимость единицы измерения, руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I. | I | Общестроительные работы | 4I,2I | | | | 4I,2I | | | | м3 здания | I778,0 | 23,I8 |
| 2. | 2 | Отопление | I,29 | | | | I,29 | | | | " | " | 0,72 |
| 3. | 3 | Вентиляция | 2,82 | | | | 2,82 | | | | " | " | I,59 |
| 4. | 4 | Теплоснабжение установок систем | 0,84 | 0,08 | 0,4 | | I,32 | | | | " | " | 0,74 |
| 5. | 5 | Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод | 0,74 | | | | 0,74 | | | | " | " | 0,42 |
| 6. | 6 | Горячее водоснабжение | 0,24 | | | | 0,24 | | | | " | " | 0,I3 |
| 7. | 7 | Оборотное водоснабжение | 0,I5 | | | | 0,I5 | | | | " | " | 0,08 |
| 8. | 8 | Бытовая канализация | 0,3I | | | | 0,3I | | | | " | " | 0,I7 |
| 9. | 9 | Производственная канализация | 0,36 | | | | 0,36 | | | | " | " | 0,20 |
| I0. | I0 | Электроосвещение | | 2,5I | | | 2,5I | | | | " | " | I,4I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | II | Силовое электрооборудование | | 0,9 | I,I3 | | 2,03 | | | | " | " | I,I4 |
| I2. | I2 | Автоматика | | 0,26 | 0,39 | | 0,65 | | | | " | " | 0,36 |
| I3. | I3 | Охранно-пожарная сигнализация | | 0,I4 | 0,03 | | 0,I7 | | | | " | " | 0,I0 |
| I4. | I4 | Канализация скрытой проводки | | 0,04 | | | 0,04 | | | | " | " | 0,02 |
| I5. | I5 | Телефонизация | | 0,03 | 0,06 | | 0,09 | | | | " | " | 0,05 |
| I6. | I6 | Радиофикация | | 0,05 | 0,0I | | 0,06 | | | | " | " | 0,03 |
| I7. | I7 | Молниезащита | | 0,0I | | | 0,0I | | | | " | " | 0,0I |
| I8. | I8 | Оборудование и мебель | | | 0,67 | | 0,67 | | | | " | " | 0,38 |
| I9. | I9 | Технологическое оборудование | | I,36 | I5,55 | | I6,9I | | | | " | " | 9,5I |
| | | Итого | 47,96 | 5,38 | I8,24 | | 7I,58 | | | | " | " | 40,26 |

Начальник Учреждения ИГ-548/7 К.В.Кузьмин

Главный архитектор проекта Н.А.Соболева

Начальник сметного отдела А.А.Белоусова

Составила старший инженер Т.Б.Широкова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2.1 ) 716-6-30.12.88(14) 7 91205188

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: АС1-АС16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 41,214 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 5988 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 4,151 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ | 1778,00 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 23,18 РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-1610 29-4 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М | 0,06 | 21,00 | 21,00 | 1 | - | 1 | - | - |
| | ДОП | | | - | 6,53 | | | - | 8,42 | 1 |
| | ВЫПЗ | 1000М3 | | | | | | | | |
| 2 | Е1-1617 29-11 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М | 0,25 | 18,60 | 18,60 | 5 | - | 4 | - | - |
| | ДОП | 1000М3 | | - | 5,77 | | | 1 | 7,44 | 2 |
| | ВЫПЗ | | | | | | | | | |
| 3 | Е1-1591 22-13 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | 0,06 | 144,00 | 137,39 | 9 | - | 9 | 13,00 | 1 |
| | ДОП | | | 6,41 | 56,10 | | | 4 | 72,37 | 5 |
| | ВЫПЗ | 1000М3 | | | | | | | | |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 76,03 | 0,29 | - | 22 | 5 | - | 0,09 | 7 |
| | | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-1603 25-1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ | 0,06 | 11,50 | 10,60 | 1 | - | - | 2,63 | - |
| | ДОП | 1000М3 | | 1,30 | 3,12 | | | - | 4,02 | - |
| | ВЫПЗ | | | | | | | | | |
| 6 | Е1-1550 11-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ | 0,30 | 145,00 | 138,47 | 43 | 2 | 41 | 13,20 | 4 |
| | ДОП | | | 6,53 | 56,70 | | | 17 | 73,14 | 22 |
| | ВЫПЗ | 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-1592 22-14 | -ТОЖЕ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | 0,06 | 172,00 | 164,09 | 11 | - | 10 | 15,50 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП | 1000М3 | | 7,64 | 66,90 | | | 4 | 86,30 | 5 |
| | ВЫПЗ | | | | | | | | | |
| 8 | Е1-960 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 0,06 | 89,40 | - | 6 | 6 | - | 154,00 | 10 |
| | 80-2 | 100М3 | | | | | | | | |
| | ТЧ | | | 89,40 | - | | | - | - | - |
| | ПОЗ3,67 | | | | | | | | | |
| 9 | Е1-106 | -СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В | 0,19 | 49,70 | 24,20 | 9 | 5 | 5 | 48,60 | 9 |
| | 17-2 | ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 100М3 | | 25,30 | 9,00 | | | 2 | 12,96 | 2 |
| 10 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 111,42 | 0,29 | - | 32 | 7 | - | 0,09 | 10 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 11 | Е1-1604 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ | 0,06 | 14,20 | 12,34 | 1 | - | 1 | 3,23 | - |
| | 25-2 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | ДОП | | | 1,59 | 3,81 | | | - | 4,91 | - |
| | ВЫПЗ | | | | | | | | | |
| 12 | Е1-1611 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА | 0,30 | 26,00 | 26,00 | 8 | - | 7 | - | - |
| | 29-5 | БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ | | | | | | | | |
| | | ОТВАЛ НА 10М - | | - | 8,06 | | | 2 | 10,40 | 3 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 13 | Е1-1618 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА | 1,18 | 21,00 | 21,00 | 25 | - | 25 | - | - |
| | 29-12 | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | - | 6,53 | | | 8 | 8,42 | 10 |
| 14 | Е1-1611 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА | 0,30 | 26,00 | 26,00 | 8 | - | 7 | - | - |
| | 29-5 | ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 10М | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | - | 8,06 | | | 2 | 10,40 | 3 |
| 15 | Е1-1618 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА | 1,18 | 21,00 | 21,00 | 25 | - | 25 | - | - |
| | 29-12 | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | - | 6,53 | | | 8 | 8,42 | 10 |
| 16 | Е1-1637 | -ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНЫ ФУНД | 0,21 | 15,10 | 15,10 | 3 | - | 3 | - | - |
| | 31-5 | АМЕНТОВ БУЛЬДОЗЕРОМ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | - | 4,68 | | | 1 | 6,04 | 1 |
| 17 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 0,89 | 46,00 | - | 41 | 41 | - | 99,30 | 88 |
| | 81-2 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 | | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ. | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 18 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 2,07 | 9,69 | 3,49 | 20 | 13 | 7 | 11,20 | 23 |
| | 118-10 | ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | | | | | | | | |
| | | ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 5 | 3,30 | 7 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 270 | 79 | 145 | | 153 |
| | | | РУБ. | | | | | 54 | | 71 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 270 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 340 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 226 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 140 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 340 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 226 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | РУБ. | | | - | 140 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ+-0,00 | | | | | | | | |
| 19 | Е6-21 1-21 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ | 50,20 | 29,56 | 0,69 | 1484 | 87 | 35 | 3,14 | 158 |
| | | | | 1,74 | 0,21 | | | 11 | 0,27 | 14 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 20 | Е8-30 5-1 | =СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ЦОКОЛЬ | 13,07 | 34,18 | 0,81 | 447 | 29 | 10 | 4,05 | 53 |
| | | | | 2,21 | 0,24 | | | 3 | 0,31 | 4 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 21 | Е8-19 4-3 | =ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ | 0,40 | 279,50 | 4,37 | 111 | 4 | 2 | 19,70 | 8 |
| | | | | 10,80 | 1,31 | | | 1 | 1,69 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 22 | Е8-10 3-1 | =УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 50ММ ПОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ | 0,55 | 9,31 | 0,32 | 5 | - | - | 0,80 | - |
| | | | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 23 | Е6-16 3-6 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФМ-1 И ФМ-2 | 4,10 | 30,89 | 0,77 | 127 | 4 | 3 | 1,87 | 8 |
| | | | | 1,00 | 0,23 | | | 1 | 0,30 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 24 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,18 | 270,00 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | Е8-36 5-6 | =СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,89 | 34,26 | 0,81 | 30 | 2 | 1 | 3,90 | 3 |
| | | | | 2,10 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 26 | Е7-445 38-10-1,8 | =УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 1,00 | 0,29 | 0,15 | 1 | - | - | 0,13 | - |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | С1СЦМ 9-92 | =СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 5ПП14-5 ЦЕНА;66,4,0,101+0,66,0,229+1,4 2,0,321=7,11 | 1,00 | 7,11 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ. 2 | | РУБ. | | | 2261 | 126 | 51 | | 230 |
| | | | РУБ. | | | | | 16 | | 20 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 2261 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | РУБ. | | | 373 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | | РУБ. | | | - | 66 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 211 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2845 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 208 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 2845 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 208 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 28 | Е15-131 | -ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН | 0,20 | 757,00 | 2,40 | 151 | 34 | - | 275,00 | 55 |
| | 19-1 | ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ | | | | | | | | |
| | АОМ | ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ | | 173,00 | 0,72 | | | - | 0,93 | - |
| | ВЫМ3 | РАСТВОРЕ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 151 | 34 | - | | 55 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 151 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 190 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 190 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4, РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 29 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД | 3,61 | 37,36 | 1,20 | 135 | 8 | 4 | 4,35 | 16 |
| | 3-1 | ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | СЦИ | БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | | 2,34 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 2 |
| | ПО31-3 | МАРКИ Ф1,Ф2,Ф3 ИЗ БЕТОНА В15 | | | | | | | | |
| | ПО31-5 | М3 | | | | | | | | |
| 30 | Е6-30 | -ТОЖЕ ПОД РАМЫ ВОРОТ | 0,80 | 37,36 | 1,20 | 30 | 2 | 1 | 4,35 | 3 |
| | 3-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 2,34 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ | | | | | | | | |
| 31 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 1,76 | 29,33 | - | 52 | 3 | - | 2,90 | 5 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 32 | Е8-38 | -СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ | 5,83 | 37,90 | 0,62 | 221 | 22 | 4 | 6,86 | 40 |
| | 5-5 | КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 3,75 | 0,19 | | | 1 | 0,25 | 1 |
| 33 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 0,28 | 90,00 | 1,50 | 25 | 5 | - | 33,60 | 9 |
| | 6-7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 36 | Е34-304 55-1 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 0,23 | 221,00 | 7,34 | 51 | 8 | 2 | 56,70 | 13 |
| | | | | 33,10 | 2,20 | | | 1 | 2,84 | 1 |
| | | 10М2 | | | | | | | | |
| 35 | Е7-760 65-1 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2 | 3,00 | 0,57 | 0,03 | 2 | 2 | - | 0,84 | 3 |
| | | | | 0,51 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | Е7-761 65-2 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 | 12,00 | 2,30 | 1,67 | 28 | 7 | 20 | 0,96 | 12 |
| | | | | 0,58 | 0,62 | | | 7 | 0,80 | 10 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | 8-503 ТЧ ТАБЛ3,3 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П1-5 ШТ3 ЦЕНА:60,8-0,82,2 | 0,06 | 59,16 | - | 6 | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 38 | 8-503 ТЧ ТАБЛ3,3 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П5Д-5 ШТ12 | 0,48 | 59,16 | - | 28 | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 39 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,26 | 25,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,09 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | Е8-59 7-3 | -ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ УГОЛКОМ | 0,05 | 421,00 | 1,38 | 21 | 1 | - | 54,30 | 3 |
| | | | | 27,80 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 42 | Е22-1 1-1 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ | 14,00 | 1,67 | 0,01 | 23 | 3 | - | 0,32 | 4 |
| | | | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| | | В ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 43 | Е27-139 33-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 6СМ | 0,54 | 180,69 | 5,01 | 97 | 2 | 3 | 4,92 | 3 |
| | | | | 2,83 | 1,75 | | | 1 | 2,26 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 44 | Е27-169 42-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 0,54 | 155,99 | - | 84 | 4 | - | 14,40 | 8 |
| | | | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ГАВЕРКА ПОЛИВОЧНОГО КРАНА ДК | | | | | | | | |
| 45 | Е9-118 7-3 | -МОНТАЖ ДВЕРКИ ПОЛИВОЧНОГ ОКРАНА | 0,01 | 40,30 | 0,20 | 1 | - | - | 63,40 | 1 |
| | | | | 35,90 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 46 | С121-2114 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ | 0,01 | 441,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЯ МАРКИ,Т ДО 0,05 Т | | | | | | | | |
| 47 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С | - | 60,50 | 0,03 | 1 | - | - | 68,00 | - |
| | 166-8 | ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, | | | | | | | | |
| | | ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ПОЛ РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНОЯ ПЛОЩАДКИ | | | | | | | | |
| 48 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,25 | 63,30 | 0,99 | 11 | 1 | - | 7,19 | 2 |
| | 1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 49 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 7,50 | 10,35 | - | 78 | 12 | - | 3,00 | 23 |
| | 1-3 | ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЯ 300ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 50 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 5,00 | 35,24 | - | 176 | 8 | - | 2,90 | 14 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЯ 200ММ ИЗ | | | | | | | | |
| | СЦМ | БЕТОНА В22,5 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | ПОЗ1-19 | М3 | | | | | | | | |
| | ПОЗ1-15 | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,25 | 70,04 | 0,95 | 18 | 2 | - | 18,80 | 5 |
| | 8-1 | ТОЛЩИНОЯ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 52 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ | 0,25 | 9,83 | 0,08 | 2 | 2 | - | 12,60 | 3 |
| | 11-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ЕСКОБА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ | | | | | | | | |
| 53 | Е6-83 | -СКОБА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ | - | 441,00 | 1,40 | - | - | - | 210,00 | - |
| | 9-7 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | | ЖВХОД | | | | | | | | |
| 54 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 1,46 | 10,35 | - | 15 | 2 | - | 3,00 | 4 |
| | 1-3 | ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЯ 300ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 55 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 1,46 | 35,24 | - | 51 | 2 | - | 2,90 | 4 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЯ 300ММ ИЗ | | | | | | | | |
| | СЦМ | БЕТОНА В22,5 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | ПОЗ1-19 | М3 | | | | | | | | |
| | ПОЗ1-15 | | | | | | | | | |
| | | ВАННА ДЛЯ МОЙКИ СПЕЦОДЕЖДЫ | | | | | | | | |
| 56 | Е6-69 | -,УСТРОЙСТВО ВАНН-СРУСТИТЕЛЕЙ | 2,66 | 72,45 | 1,28 | 193 | 25 | 3 | 16,55 | 44 |
| | 7-3 | И ВАНН-ФИЛЬТРОВ | | | | | | | | |
| | | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА | | 9,35 | 0,38 | | | 1 | 0,69 | 1 |
| | | М-200 С ТОЛЩИНОЯ СТЕН ДО | | | | | | | | |
| | | 120ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 57 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,37 | 283,00 | - | 105 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,02 | 441,00 | 1,40 | 9 | 2 | - | 210,00 | 6 |
| | 9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 59 | Е36-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ | 0,11 | 221,00 | 7,34 | 26 | 4 | 1 | 56,70 | 6 |
| | 55-1 | ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | - | 2,84 | - |
| 60 | Е8-61 7-5 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | - | 336,72 | 6,32 | - | - | - | 37,40 | - |
| | | Т | | 23,00 | 1,90 | | | - | 2,65 | - |
| 61 | Е15-616 166-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,01 | 60,50 | 0,03 | 1 | - | - | 68,00 | - |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 62 | Е8-59 7-3 | -ОБРАМЛЕНИЕ УГОЛКОМ | 0,02 | 421,00 | 1,38 | 8 | 1 | - | 54,30 | 1 |
| | | Т | | 27,80 | 0,61 | | | - | 0,53 | - |
| 63 | Е15-98 15-3 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 0,24 | 567,00 | 2,00 | 138 | 30 | - | 219,00 | 53 |
| | | | | 125,00 | 0,60 | | | - | 0,77 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 1645 | 158 | 38 | | 283 |
| | | | РУБ. | | | | | 12 | | 16 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1640 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 268 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 50 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 154 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2062 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 319 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 220 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 2067 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 320 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 220 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 4327 | 397 | 234 | | 721 |
| | | | РУБ. | | | | | 82 | | 107 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4322 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 711 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 60 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 127 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 406 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5437 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 887 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 606 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | 5442 | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ. | | | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 888 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 606 | - | - | - |
| | | **6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 64 | Е8-75-2 9-2 | КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 84,08 | 44,46<br>2,77 | 0,61<br>0,18 | 3738 | 233 | 51<br>15 | 4,84<br>0,23 | 407<br>19 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 65 | Е8-77 9-3 | КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 57,22 | 39,79<br>2,49 | 0,56<br>0,17 | 2277 | 142 | 32<br>10 | 4,37<br>0,22 | 250<br>13 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 66 | Е8-75 9-2 | КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 18,81 | 41,81<br>2,77 | 0,61<br>0,18 | 786 | 52 | 11<br>3 | 4,84<br>0,23 | 91<br>4 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 67 | Е8-73 9-1 | КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ПАРАПЕТ | 25,12 | 65,06<br>3,18 | 0,68<br>0,20 | 1132 | 80 | 17<br>5 | 5,53<br>0,26 | 139<br>7 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 68 | Е8-189 22-1 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ | 6,55 | 42,20<br>25,40 | 0,23<br>0,07 | 192 | 116 | 1<br>- | 45,80<br>0,09 | 208<br>- |
| | | 100М2ВП | | | | | | | | |
| 69 | Е8-31-2 5-1 | СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 1,91 | 37,96 | 0,62 | 73 | 4 | 1 | 3,93 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М КОЛОННЫ И СТЕНКИ ВХОДА | | 2,15 | 0,18 | | | - | 0,23 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 70 | Е8-37 5-4 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 40,27 | 34,01 | 0,62 | 1370 | 82 | 25 | 3,78 | 152 |
| | | | | 2,04 | 0,18 | | | 7 | 0,23 | 9 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 71 | Е8-190 22-2 ТЧ ПО32,12 | -ЛЕСА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КЛАДКИ 100М2ВП | 1,23 | 49,70 | 0,23 | 61 | 31 | - | 45,90 | 56 |
| | | | | 25,50 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 72 | Е8-59 7-3 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | 0,60 | 421,00 | 1,38 | 253 | 17 | 1 | 56,30 | 33 |
| | | | | 27,80 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 73 | Е7-445 38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 64,00 | 0,29 | 0,15 | 19 | 5 | 10 | 0,13 | 8 |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | 4 | 0,08 | 5 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 74 | Е7-127 9-1-1,8 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 2,00 | 1,55 | 1,04 | 3 | 1 | 2 | 0,81 | 2 |
| | | | | 0,46 | 0,38 | | | 1 | 0,49 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 75 | ССЦМ ПО39-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПБ13-1 ЦЕНА;64,4,0,01+0,41,0,321=0,77 | 7,00 | 0,77 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 76 | ССЦМ ПО39-92 | -ТОЖЕ МАРКИ 1ПБ16-1 ЦЕНА;64,4,0,012+0,48,0,321=0,93 | 22,00 | 0,93 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 77 | ССЦМ 9-92 | -ТОЖЕ 2ПБ19-3 ЦЕНА;64,4,0,033+0,85,0,321=2,40 | 5,00 | 2,40 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 78 | ССЦМ 9-92 | -ТОЖЕ 2ПБ22-3 ЦЕНА;64,4,0,037+0,86,0,25+0,32,0,321=2,7 | 10,00 | 2,70 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 79 | ССЦМ 9-92 | -ТОЖЕ 3ПБ16-37 ЦЕНА;64,4,0,041+2,94,0,25=3,38 | 10,00 | 3,38 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 80 | ССЦМ 9-92 | -ТОЖЕ 5ПБ25-37 ЦЕНА;64,4,0,135+8,76,0,25+2,28,0,321=3,62 | 2,00 | 3,62 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 81 | ССЦМ 9-92 | -ТОЖЕ 2ПП21-6 ЦЕНА;64,4,0,11+0,48,0,229+1,38,0,25+1,08,0,321=7,88 | 5,00 | 7,88 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 82 | ССЦМ 9-92 | -ТОЖЕ ЗПБ34-4 ЦЕНА;64,4,0,089+2,06,0,25+0,67 ,0,321=6,46 | 5,00 | 6,46 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 83 | Е7-424 38-3-1,8 | -УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 1Т | 2,00 | 1,53 | 0,79 | 3 | 1 | 2 | 1,10 | 2 |
| | | ШТ | | 0,65 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| 84 | ССЦМ 9-285 | -СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ПРГ36,1,4-4Т ЦЕНА;66,2-0,62,2+18,76,0,25+3, 66,0,229+2,23,0,321+1,9,0,413= 71,59 | 2,00 | 71,59 | - | 143 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 10226 | 764 | 153 | | 1356 |
| | | | РУБ. | | | | | 46 | | 59 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ; | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10226 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1690 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 155 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В.Н.Р. - | РУБ. | | | - | 304 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 955 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12871 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1570 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1114 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 12871 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1570 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1114 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 85 | Е7-451 39-2-1,8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 16,00 | 3,69 | 1,22 | 59 | 25 | 19 | 2,67 | 43 |
| | | | | 1,58 | 0,44 | | | 7 | 0,57 | 9 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 86 | Е7-472 39-9-1,8 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 9,00 | 2,35 | 1,28 | 21 | 8 | 11 | 1,50 | 13 |
| | | | | 0,87 | 0,48 | | | 4 | 0,62 | 6 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 87 | 11-158 ПРИМ ПО325,27 ПРИЛ1 | -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ | 214,08 | 12,39 | - | 2652 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПК90.15-8АТ5Т(ШТ16)<br>ЦЕНА:7,81*0,2,2*4,18 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 88 | 11-156<br>ПРИЛ1 | -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ РЕБРИСТЫЕ И ЧАСТОРЕБРИСТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2 МАРКИ ПГ-4АТ5Т ШТ4<br>ЦЕНА:6,29*0,2,2*0,85 | 72,00 | 5,04<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 363 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 89 | 11-156<br>ПРИЛ1 | -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ РЕБРИСТЫЕ И ЧАСТОРЕБРИСТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2 МАРКИ ПВЧ-4АТ5Т ШТ5<br>ЦЕНА:6,29*0,2*0,85 | 90,00 | 5,26<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 472 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 90 | Е7-209<br>12-7 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 5,00 | 2,43<br>1,01 | 1,03<br>0,38 | 12 | 5 | 5<br>2 | 1,64<br>0,49 | 8<br>2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 91 | ССЦМ<br>8-236 | -СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ-4А-1<br>ЦЕНА:90,2,0,06*2,3,0,229*1,7,0,321*2,6,0,25*3,3,0,413=8,5 | 5,00 | 8,50<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 43 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 92 | Е7-653<br>47-6-1,8 | -УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 1,00 | 7,57<br>2,81 | 4,08<br>1,57 | 8 | 3 | 5<br>2 | 4,81<br>2,03 | 5<br>2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 93 | ССЦМ<br>11-182 | -СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКА КВ18,22-Т<br>ЦЕНА:55,5,0,42*11,59,0,321*18,22,0,25*3,6,0,229*35,65,0,413=46,29 | 1,00 | 46,29<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 46 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 94 | Е7-668<br>47-11-1,8 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 6,00 | 1,40<br>0,59 | 0,13<br>0,05 | 8 | 4 | -<br>- | 1,01<br>0,06 | 6<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 95 | 30-1004 | -ПЛИТА ОПОРНАЯ ОП5-4,ИИ03-02 АЛЬБОМ 15-64 | 6,00 | 1,97<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 12 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 96 | Е7-127 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ | 2,00 | 1,55 | 1,04 | 3 | 1 | 2 | 0,81 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-1-1,8 | 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | 0,46 | 0,38 | | | 1 | 0,49 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 97 | ССЦМ 9-92 | =СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 5ПБ30-37 ЦЕНА:64,4,0,164*27,5,0,25=17,4 4 | 1,00 | 17,46 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 98 | ССЦМ 9-92 | =ТОЖЕ МАРКИ 2ПБ26-4 ЦЕНА:64,4,0,044*2,02,0,25+0,38 ,0,321=3,46 | 1,00 | 3,46 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 99 | Е7-439 38-8-1,8 | =УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 3,00 | 24,74 | 4,45 | 74 | 12 | 14 | 6,56 | 20 |
| | | | | 4,11 | 1,51 | | | 5 | 1,95 | 6 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 100 | ССЦМ 9-289 | =СТОИМОСТЬ БАЛОК МАРКИ Б49-2 ЦЕНА:67,1,1,6*226,3,0,229*90,6 ,0,25*226,3,0,229*1,9,0,229*16 ,8,0,413 | 2,00 | 241,04 | - | 482 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 101 | ССЦМ 9-289 | =ТОЖЕ МАРКИ Б49-1 ЦЕНА:67,1,1,6*173,5,0,229*76,2 ,0,25*173,5,0,229*1,9,0,229=20 6,31 | 1,00 | 206,31 | - | 206 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | Е7-767 17-4 | =МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Т | 0,03 | 489,00 | 6,00 | 15 | 1 | - | 40,50 | 1 |
| | | | | 27,80 | 1,80 | | | - | 2,32 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | 4496 | 59 | 56 | | 98 |
| | | | | РУБ. | | | | 21 | | 26 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | 4496 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | РУБ. | | 743 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 67 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | | РУБ. | | - | 132 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | РУБ. | | 418 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | 5657 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 191 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | РУБ. | | - | 212 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | 5657 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 191 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | РУБ. | | - | 212 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 103 | Е8-46 5-9 | =ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ДЛЯ ЗДАНИЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100М2 | 2,19 | 456,67 | 7,59 | 1000 | 102 | 17 | 85,00 | 186 |
| | | | | 66,50 | 2,28 | | | 5 | 2,94 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 1000 | 102 | 17 | | 186 |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1000 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 165 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 30 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 93 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1258 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 207 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 137 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 1258 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 207 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 137 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 104 | Е12-289 9-6 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2 | 1,60 | 49,90 | 1,30 | 80 | 17 | 2 | 18,90 | 30 |
| | | | | 10,70 | 0,39 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| 105 | Е12-287 9-4 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ М100 М3 | 42,68 | 35,24 | 0,56 | 1504 | 55 | 24 | 2,54 | 108 |
| | | | | 1,28 | 0,17 | | | 7 | 0,22 | 9 |
| 106 | Е12-286 9-3 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2 | 3,50 | 17,30 | 1,80 | 61 | 54 | 6 | 28,50 | 100 |
| | | | | 15,50 | 0,53 | | | 2 | 0,68 | 2 |
| 107 | 3-147 | -ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ МАРКИ 400 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ,ГОСТ 5742-76 М3 | 31,22 | 16,00 | - | 500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 108 | Е12-299 10-1 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2 | 3,78 | 51,61 | 0,74 | 195 | 29 | 3 | 14,30 | 54 |
| | | | | 7,64 | 0,22 | | | 1 | 0,28 | 1 |
| 109 | Е12-176 2-6-2 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2 | 3,78 | 338,00 | 15,60 | 1278 | 208 | 59 | 95,20 | 360 |
| | | | | 54,90 | 4,69 | | | 18 | 6,05 | 23 |
| 110 | Е12-280 8-5 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2 | 0,26 | 192,00 | 0,41 | 49 | 12 | - | 83,00 | 21 |
| | | | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 111 | Е22-1 1-1 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С | 1,60 | 1,67 | 0,01 | 3 | - | - | 0,32 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 112 | Е12-277 8-2 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 4,55 | 9,43 | 0,01 | 43 | 10 | - | 4,14 | 19 |
| | | 100М2 | | 2,30 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 3713 | 385 | 94 | | 693 |
| | | | РУБ. | | | | | 29 | | 36 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3713 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 611 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 110 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 346 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4670 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 786 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 524 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 4670 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 786 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 524 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ОКНА | | | | | | | | |
| 113 | Е10-74 13-3 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 | 1,01 | 4,47 | 0,34 | 5 | 2 | - | 2,56 | 3 |
| | | | | 1,49 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 114 | Е10-75 13-4 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | 27,96 | 3,25 | 0,27 | 91 | 32 | 7 | 1,93 | 54 |
| | | | | 1,15 | 0,08 | | | 2 | 0,10 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 115 | С122-55 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР18-12В, ОР21-9В ШТ6 | 12,36 | 23,50 | - | 290 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 116 | СДОП В1 П67 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 12,36 | 1,39 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 117 | С122-63 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР18-18В,ОР18-21В,ОР21-18В ШТ5 | 15,60 | 22,40 | - | 349 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 118 | СДОП В1 П64 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 15,60 | 1,02 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 119 | С122-9 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ | 1,01 | 18,90 | - | 19 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАРКА ОС9-12,ОС9-13,5 ШТ1 | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 120 | САОП В1 П12 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 1,01 | 1;30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 121 | С111-417-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ | 7;00 | 3;00 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 122 | С111-420-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М | 5,00 | 5;93 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 123 | Е8-178 18-2 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,22М2 МАРКИ ПОГ | 0,06 | 686;92 | 6;67 | 43 | 4 | - | 97;00 | 6 |
| | | | | 57;00 | 2;00 | | | - | 2;58 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 124 | Е15-701 201-1 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | 0,29 | 229;00 | 1;50 | 66 | 7 | - | 43;10 | 12 |
| | | | | 23;50 | 0;45 | | | - | 0;58 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 948 | 45 | 7 | | 75 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 948 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 157 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1193 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 90 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 76 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 1193 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 90 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 76 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 125 | Е10-105-1 20-1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 4;00 | 1;63 | 0;35 | 7 | 3 | 1 | 1;16 | 5 |
| | | | | 0;73 | 0;11 | | | - | 0;14 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 126 | Е10-106 20-2 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | 6,98 | 1;19 | 0;29 | 8 | 4 | 2 | 0;83 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | | 0,51 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 127 | Е10-107 20-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 9,77 | 2,00<br>0,67 | 0,13<br>0,04 | 20 | 7 | 1<br>- | 1,16<br>0,05 | 11<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 128 | Е10-108 20-4 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | 10,47 | 1,58<br>0,39 | 0,13<br>0,04 | 17 | 6 | 1<br>- | 1,01<br>0,05 | 11<br>1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 129 | С122-230 | -СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АН21-10 ШТ3 | 6,00 | 16,90 | - | 101 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 130 | СДОП 81 П177 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 6,00 | 0,92 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 131 | С122-223 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА АГ24-15С,АГ24-19С ШТ5 | 17,45 | 13,80 | - | 241 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | СДОП 81 П167 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 17,45 | 0,70 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 133 | С122-218 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С,АГ21-9С ШТ2 | 3,60 | 14,20 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 134 | СДОП 81 П170 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 3,60 | 0,75 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 135 | С122-217 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С ШТ3 | 4,17 | 15,00 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 136 | СДОП 81 П171 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 4,17 | 0,95 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 137 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | 3,00 | 6,73 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 138 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | 5,00 | 2,97 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 139 | С111-449-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ | 5,00 | 3,23 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 140 | С111-405 | -СТОИМОСТЬ ПНЕВМОЗАТВОРОВ | 3,00 | 18,50 | - | 56 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 141 | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК | 4,00 | 1,34 | - | 5 | 1 | - | 0,36 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26-1 | ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 142 | Е10-141 | -КОНОПАТКА АВЕРНЫХ КОРОБОК | 6,98 | 0,95 | - | 7 | 1 | - | 0,25 | 2 |
| | 26-2 | ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | | 0,14 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 652 | 22 | 5 | | 36 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 652 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 106 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 819 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 819 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ВОРОТА | | | | | | | | |
| 143 | Е10-144 | -УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ | 18,00 | 3,76 | 0,49 | 68 | 28 | 9 | 2,56 | 46 |
| | 27-1 | КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ | | 1,53 | 0,15 | | | 3 | 0,19 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 144 | С121-1969 | -КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7 | 1,03 | 287,00 | - | 296 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 145 | С122-370 | -ВОРОТА УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛОТНАМИ,ОБШИТЫМИ ФАНЕРОЙ КЛЕЕНОЙ,С КАЛИТКАМИ МАРКА ВР5-К,ВР6-К | 18,00 | 27,00 | - | 486 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 146 | С111-344 | -ПРИБОРЫ ВОРОТ | 46,54 | 0,47 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 147 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С | 0,77 | 60,50 | 0,03 | 47 | 30 | - | 68,00 | 53 |
| | 164-8 | ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. | | 38,40 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 148 | Е15-574 | -МАСЛ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,36 | 93,00 | 0,08 | 33 | 18 | - | 88,70 | 32 |
| | 159-4-26 | СТВОРОК ВОРОТ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 50,80 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 952 | 76 | 9 | | 131 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 656 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 109 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 60 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 825 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 144 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 98 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 296 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 347 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 1172 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 146 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 103 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 243 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП 4 | | | | | | | | |
| 149 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,54 | 43,30 | 0,99 | 23 | 2 | - | 7,19 | 4 |
| | 1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 150 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 4,33 | 35,24 | - | 153 | 7 | - | 2,90 | 13 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5 | | | | | | | | |
| | СЦМ | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | 1-15,1-19 | | | | | | | | | |
| 151 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 0,54 | 81,51 | 1,12 | 44 | 8 | - | 29,60 | 16 |
| | 8-3 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | СЦМ | 20ММ ИЗ БЕТОНА В15 | | 14,50 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | 1-28,1-29 | 100М2 | | | | | | | | |
| 152 | Е11-58 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 2,17 | 15,39 | 0,28 | 33 | - | - | 0,46 | 1 |
| | 8-4 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | СЦМ | 5ММ ДОБАВИТЬ 20ММ | | 0,23 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | 1-28,1-29 | 100М2 | | | | | | | | |
| 153 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,54 | 181,39 | 1,74 | 98 | 11 | 1 | 40,20 | 22 |
| | 11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО | | | | | | | | |
| | СЦМ | СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В15 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| | 7-68 | ЦЕНА 123-28,6,2,04 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Е11-68<br>11-2<br>СЦМ<br>7-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ<br>ТОЛЩИНОЙ 5ММ ВЫЧИТАЕТСЯ 10ММ<br>100М2 | -<br><br>- | 1,08<br>30,40<br>0,59 | 0,28-<br>0,08 | 33-<br><br> | 1<br><br> | -<br>-<br>- | 1,06-<br>0,10 | 1<br><br>- |
| | | ДЕТАЛЬ 222 | | | | | | | | |
| 155 | Е11-2<br>1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ<br>100М2 | | 0,18<br>43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 8 | 1 | -<br>- | 7,19<br>0,39 | 1<br>- |
| 156 | Е11-11<br>1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ<br>БЕТОННЫХ<br>М3 | | 1,45<br>29,33<br>1,62 | -<br>- | 43 | 2 | -<br>- | 2,90<br>- | 4<br>- |
| 157 | Е11-55<br>8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ<br>ТОЛЩИНОЙ 20ММ<br>100М2 | | 0,18<br>70,04<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 13 | 2 | -<br>- | 18,80<br>0,36 | 3<br>- |
| 158 | Е11-207<br>28-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ<br>БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА<br>ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ<br>ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ<br>3,6ММ<br>100М2 | | 0,18<br>453,00<br>43,60 | 0,75<br>0,22 | 82 | 8 | -<br>- | 75,50<br>0,28 | 14<br>- |
| | | ДЕТАЛЬ 240 | | | | | | | | |
| 159 | Е11-2<br>1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ<br>100М2 | | 0,17<br>43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 7 | 1 | -<br>- | 7,19<br>0,39 | 1<br>- |
| 160 | Е11-11<br>1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ<br>БЕТОННЫХ<br>М3 | | 1,35<br>29,33<br>1,62 | -<br>- | 40 | 2 | -<br>- | 2,90<br>- | 4<br>- |
| 161 | Е11-135<br>20-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА<br>ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК<br>КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ<br>ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С<br>КРАСИТЕЛЕМ<br>100М2 | | 0,17<br>417,41<br>61,40 | 4,52<br>1,36 | 71 | 10 | 1<br>- | 108,00<br>1,75 | 18<br>- |
| | | ДЕТАЛЬ 245 | | | | | | | | |
| 162 | Е11-2<br>1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ<br>100М2 | | 1,08<br>43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 47 | 4 | 1<br>- | 7,19<br>0,39 | 8<br>- |
| 163 | Е11-11<br>1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ<br>БЕТОННЫХ<br>М3 | | 8,61<br>29,33<br>1,62 | -<br>- | 253 | 14 | -<br>- | 2,90<br>- | 25<br>- |
| 164 | Е11-67<br>11-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ<br>ТОЛЩИНОЙ 30ММ<br>100М2 | | 1,08<br>123,05<br>20,50 | 1,74<br>0,52 | 132 | 22 | 2<br>1 | 40,20<br>0,67 | 43<br>1 |
| 165 | Е11-68<br>11-2<br>К=2 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ<br>ТОЛЩИНОЙ 5ММ ВЫЧИТАЕТСЯ 10ММ<br>100М2 | -<br><br>- | 2,15<br>15,81<br>0,59 | 0,28-<br>0,08 | 34-<br><br> | 1<br><br> | -<br>-<br>- | 1,06-<br>0,10 | 2<br><br>- |
| | | ДЕТАЛЬ 253А | | | | | | | | |
| 166 | Е11-2<br>1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ<br>100М2 | | 1,00<br>43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 44 | 4 | 1<br>- | 7,19<br>0,39 | 7<br>- |
| 167 | Е11-11<br>1-11<br>СЦМ<br>1-15,1-19 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ<br>БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5<br>М3 | | 20,09<br>35,24<br>1,62 | -<br>- | 708 | 33 | -<br>- | 2,90<br>- | 58<br>- |
| 168 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | | 1,00<br>81,51 | 1,12 | 82 | 15 | 1 | 29,40 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-3 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | СЦМ | 20ММ ИЗ БЕТОНА В15 | | 14,50 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | 1-28,1-29 | 100М2 | | | | | | | | |
| 169 | Е11-58 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 4,02 | 15,39 | 0,28 | 62 | 1 | 1 | 0,46 | 2 |
| | 8-4 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | СЦМ | 5ММ ДОБАВИТЬ 20ММ | | 0,23 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | 1-28,1-29 | 100М2 | | | | | | | | |
| 170 | Е8-19 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 1,00 | 279,50 | 4,37 | 281 | 11 | 4 | 19,70 | 20 |
| | 4-3 | СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ | | | | | | | | |
| | | ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, | | 10,80 | 1,31 | | | 1 | 1,69 | 2 |
| | | ГИДРОИЗОЛОМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 171 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 1,00 | 70,04 | 0,95 | 70 | 10 | 1 | 18,80 | 19 |
| | 8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 172 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 1,00 | 181,39 | 1,74 | 182 | 21 | 2 | 40,20 | 40 |
| | 11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО | | | | | | | | |
| | СЦМ | СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В15 | | 20,50 | 0,52 | | | 1 | 0,67 | 1 |
| | 7-48 | ЦЕНА 123-28,6,2,04 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 173 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ - | 2,01 | 30,40 | 0,28- | 61- | 1 | - - | 1,06- | 2 |
| | 11-2 | ТОЛЩИНОЙ 5ММ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 10ММ | | | | | | | | |
| | СЦМ | 100М2 - | | 0,59 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| | 7-48 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 2348 | 186 | 15 | | 348 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2348 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 389 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 66 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 220 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2957 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 388 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 255 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 2957 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 388 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 255 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ПАРОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 174 | Е13-112 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ | 1,68 | 40,60 | 0,22 | 68 | 3 | - | 2,41 | 4 |
| | 14-11 | ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010; | | | | | | | | |
| | | ПЕРВЫЙ СЛОЙ | | 1,78 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 175 | Е13-178 | -ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ | 3,36 | 296,00 | 0,58 | 996 | 58 | 2 | 27,00 | 91 |
| | 19-9 | ЭПОКСИДНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ | | | | | | | | |
| | ТЧ | ЭД-0010,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2ММ В 2 | | 17,20 | 0,17 | | | 1 | 0,22 | 1 |
| | П1,6 | СЛОЯ | | | | | | | | |
| | К-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| 176 | Е13-242 | -ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА | 13,98 | 2,04 | 0,01 | 29 | 5 | - | 0,58 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27-9 | РЕЗИНОБИТУМНОЙ МАСТИКЕ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ТРАПЫ И МЕСТА ПЕРЕХОДА К ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 177 | Е13-141 | -ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ | 3,91 | 17,30 | 0,12 | 68 | 6 | - | 2,32 | 9 |
| | 17-5 | ПОТОЛКА ИЗ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ЭМАЛИ ЗА 2 РАЗА | | 1,52 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 178 | Е13-242 | -ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА | 32,28 | 2,04 | 0,01 | 66 | 12 | - | 0,58 | 19 |
| | 27-9 | РЕЗИНОБИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОЛОВ В МЕСТАХ ПЕРЕХОДА К ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 179 | Е15-92 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С | 0,15 | 532,00 | 2,00 | 78 | 18 | - | 219,00 | 32 |
| | 15-3 | КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | 125,00 | 0,60 | | | - | 0,77 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 180 | Е15-82 | -ТО ЖЕ СТЕКЛЯННЫМИ ПЛИТКАМИ | 1,68 | 422,00 | 2,00 | 710 | 159 | 3 | 170,00 | 286 |
| | 14-1 | 100М2 | | 94,70 | 0,60 | | | 1 | 0,77 | 1 |
| 181 | Е15-296 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 4,42 | 5,35 | 0,15 | 24 | 14 | - | 6,00 | 27 |
| | 59-3 | ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ | | 3,10 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 182 | Е15-256 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ | 7,88 | 109,72 | 6,80 | 864 | 365 | 54 | 74,00 | 583 |
| | 55-5-11 | ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | | 46,40 | 4,03 | | | 32 | 5,20 | 41 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 183 | Е15-502 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 1,97 | 12,90 | 0,07 | 25 | 13 | - | 12,70 | 25 |
| | 152-2 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКА И СТЕН | | 6,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 184 | Е15-509 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 0,60 | 3,13 | 0,05 | 2 | 1 | - | 4,60 | 3 |
| | 153-2 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКА | | 2,40 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 185 | Е15-508 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 0,15 | 5,84 | 0,05 | 1 | 1 | - | 9,70 | 1 |
| | 153-1 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | | 4,90 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 186 | Е15-568 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 1,07 | 76,70 | 0,80 | 82 | 30 | 1 | 49,30 | 53 |
| | 159-8 | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | | 27,80 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 187 | Е15-571 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 2,19 | 68,40 | 1,26 | 150 | 44 | 3 | 35,80 | 78 |
| | 159-11 | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | | 20,30 | 0,38 | | | 1 | 0,49 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 188 | Е15-660 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | 5,31 | 76,30 | 0,90 | 405 | 125 | 4 | 41,00 | 218 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 168-3 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2 | | 23,10 | 0,27 | | | 1 | 0,35 | 2 |
| 189 | Е15-663 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | 0,08 | 60,80 | 1,00 | 5 | 1 | - | 27,40 | 2 |
| | 168-6 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2 | | 15,50 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 190 | Е15-530 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО | 0,94 | 161,00 | 1,20 | 151 | 5 | 1 | 9,45 | 9 |
| | 156-5-24 | ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ 100М2 | | 5,60 | 0,26 | | | - | 0,34 | - |
| 191 | Е15-563 | -ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ МАСЛ | 0,02 | 71,20 | 0,80 | 1 | 1 | - | 49,20 | 1 |
| | 159-3 | КРАСКОЙ 100М2 | | 27,80 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 3725 | 859 | 68 | | 1449 |
| | | | РУБ. | | | | | 36 | | 46 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3725 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 615 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 110 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 346 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4686 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1549 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1005 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 4686 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1549 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1005 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМЕТКИ +-0,00 | | | | | | | | |
| | | ВЕНТШАХТЫ | | | | | | | | |
| 192 | Е8-210 | -ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С | 1,71 | 45,82 | 0,81 | 78 | 12 | 1 | 11,90 | 20 |
| | 24-7 | УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ М3 | | 6,90 | 0,24 | | | - | 0,31 | 1 |
| 193 | Е7-668 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ | 3,00 | 1,40 | 0,13 | 4 | 2 | - | 1,01 | 3 |
| | 47-11-1,8 | МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ | | 0,59 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 194 | ССЦМ | -СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ | 2,00 | 3,77 | - | 8 | - | - | - | - |
| | 11-253 | ПП13-6Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА | | | | | | | | |
| | | 69,9,0,046+0,76,0,321+0,76,0,6 | | | | | | | | |
| | | 13=3,77 ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ССЦМ 11-233 | -ТО ЖЕ ПП6,6-Т1 ЦЕНА 69,9,0,021*0,42,0,321*0,42,0,4 13*1,77 | 1,00 | 1,77 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 196 | Е26-499 11-3 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 2000 | 1,00 | 8,57 | 0,03 | 9 | 3 | - | 6,01 | 6 |
| | | | | 3,33 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА | | | | | | | | |
| 197 | Е8-45 5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ДЛЯ ЗДАНИЯ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,07 | 472,17 | 7,59 | 33 | 4 | - | 115,00 | 8 |
| | | | | 62,00 | 2,28 | | | - | 2,94 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 198 | Е26-31 8-4 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ | 0,42 | 35,90 | 1,23 | 15 | 5 | - | 21,30 | 9 |
| | | | | 12,70 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 199 | Е26-33 8-6 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ | 0,13 | 14,00 | 1,18 | 2 | 1 | - | 11,80 | 2 |
| | | | | 6,70 | 0,35 | | | - | 0,45 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 200 | С114-116 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 | 0,55 | 43,60 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 201 | Е26-46 10-1 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | 0,07 | 17,30 | 3,60 | 1 | 1 | - | 14,80 | 1 |
| | | | | 9,30 | 1,08 | | | - | 1,39 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 202 | Е15-298 60-1 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН | 0,09 | 385,68 | 5,90 | 36 | 6 | - | 115,00 | 11 |
| | | | | 66,00 | 1,77 | | | - | 2,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 203 | Е15-306 61-1 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | 0,09 | 73,00 | 0,50 | 7 | 1 | - | 22,30 | 2 |
| | | | | 13,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 204 | Е7-761 65-2 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 | 3,00 | 2,30 | 1,67 | 7 | 2 | 5 | 0,96 | 3 |
| | | | | 0,58 | 0,62 | | | 2 | 0,80 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 205 | ССЦМ 8-503 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ П7А-3 ЦЕНА 60,8,0,06*0,82,2*0,3,0,229*3,2 ,0,25*0,4,0,321*3,02 | 3,00 | 3,02 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ТАМБУР | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Е26-31<br>8-4 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ<br>М3 | 1,15 | 35,90<br>12,70 | 1,23<br>0,37 | 41 | 15 | 1<br>- | 21,30<br>0,48 | 24<br>1 |
| 207 | С116-115 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66<br>М3 | 1,12 | 18,30<br>- | -<br>- | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 208 | Е26-46<br>10-1 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ<br>100М2 | 0,14 | 17,30<br>9,30 | 3,60<br>1,08 | 2 | 1 | -<br>- | 14,80<br>1,39 | 2<br>- |
| 209 | Е15-298<br>60-1 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН<br>100М2 | 0,14 | 385,68<br>66,00 | 5,90<br>1,77 | 55 | 9 | 1<br>- | 115,00<br>2,28 | 17<br>- |
| 210 | Е15-306<br>61-1 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН<br>100М2 | 0,14 | 73,00<br>13,40 | 0,50<br>0,15 | 10 | 2 | -<br>- | 22,30<br>0,19 | 3<br>- |
| | | РАДИОСТОЙКА | | | | | | | | |
| 211 | Е36-140<br>26-1 | -АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ВЕС МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИДО 100Т<br>Т | 0,04 | 134,00<br>75,70 | 34,20<br>10,30 | 5 | 3 | 1<br>- | 124,00<br>13,29 | 5<br>1 |
| 212 | С121-2041 | -КАРКАСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ АНТЕНН И АНТЕННЫХ СИСТЕМ 5<br>Т | 0,04 | 402,00<br>- | -<br>- | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 213 | Е34-165<br>33-4 | -ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА АВА РАЗА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ СТАЛЬНЫХ РАДИОБАШЕН ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ<br>Т | 0,04 | 11,50<br>4,00 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 7,24<br>- | -<br>- |
| | | РАМА ПОД ВЕНТИЛЯТОР РВ | | | | | | | | |
| 214 | Е9-88<br>11-7 | -МОНТАЖ М/К РАМЫ ПОД ВЕНТИЛЯТОР<br>Т | 0,02 | 41,30<br>15,40 | 11,40<br>4,33 | 1 | - | -<br>- | 24,60<br>5,59 | -<br>- |
| 215 | С121-2095 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6<br>Т | 0,02 | 393,00<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 216 | Е15-616<br>164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА<br>100М2 | 0,01 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 1 | - | -<br>- | 68,00<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | | | 395 | 67 | 9 | | 116 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 365 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 455 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 119 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | | | 489 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 125 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 28455 | 2565 | 433 | | 4488 |
| | | | РУБ. | | | | | 148 | | 191 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 28129 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4642 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 419 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 827 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2620 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 35391 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5092 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3537 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 326 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 381 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 35772 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3545 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 32782 | 2962 | 667 | | 5209 |
| | | | РУБ. | | | | | 230 | | 298 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 32451 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5373 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 479 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 954 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3026 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 40828 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5979 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4143 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 331 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 386 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 41214 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5988 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4151 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

/СОСТАВИЛ САУШКИНА

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 422,40 | 270 | 340 | - | - | 0,82 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ+-0,00 | М2 ЗАСТ, | 406,20 | 2261 | 2845 | 5 | 7 | 6,90 |
| 3 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | М2 | 19,94 | 151 | 190 | 7 | 9 | 0,46 |
| 4 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | М3 ЗДАН, | 1778,00 | 1645 | 2067 | - | 1 | 5,02 |
| 5 | СТЕНЫ | М3 | 227,10 | 10226 | 12871 | 45 | 56 | 31,23 |
| 6 | ПОКРЫТИЕ | М2 | 378,00 | 4496 | 5657 | 11 | 14 | 13,73 |
| 7 | ПЕРЕГОРОДКИ | М2 | 218,96 | 1000 | 1258 | 4 | 5 | 3,05 |
| 8 | КРОВЛЯ | М2 | 378,00 | 3713 | 4670 | 9 | 12 | 11,33 |
| 9 | ОКНА | М2 | 28,97 | 948 | 1193 | 32 | 41 | 2,89 |
| 10 | ДВЕРИ | М2 | 31,22 | 652 | 819 | 20 | 26 | 1,99 |
| 11 | ВОРОТА | М2 | 18,00 | 952 | 1172 | 52 | 65 | 2,84 |
| 12 | ПОЛЫ | М2 | 297,33 | 2348 | 2957 | 7 | 9 | 7,17 |
| 13 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | М2 | 1389,13 | 3725 | 4686 | 2 | 3 | 11,37 |
| 14 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМЕТКИ +-0,00 | М3 ЗДАН | 1778,00 | 395 | 489 | - | - | 1,19 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 32782 | 41216 | 18 | 23 | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №4

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН И ОКОН ПРИ $t_н$-20°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2БПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: АС1-АС16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,313. ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1521 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,074 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 6,93 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Н.В.-20ГРАД | | | | | | | | |
| 1 | Е8-73-2 9-1 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3 | 62,64 | 47,29<br>3,18 | 0,68<br>0,20 | 2962 | 199 | 43<br>13 | 5,53<br>0,26 | 346<br>16 |
| 2 | Е8-73 9-2 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3 | 64,40 | 41,81<br>2,77 | 0,61<br>0,18 | 2693 | 178 | 40<br>12 | 4,84<br>0,23 | 312<br>15 |
| 3 | Е8-73 9-1 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ПАРАПЕТ М3 | 25,12 | 45,06<br>3,18 | 0,68<br>0,20 | 1132 | 80 | 17<br>5 | 5,53<br>0,26 | 139<br>7 |
| 4 | Е8-189 | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА | 4,55 | 42,20 | 0,23 | 192 | 116 | 1 | 45,80 | 208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-1 | ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ | | 25,40 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ | | | | | | | | |
| | | 100М2ВП | | | | | | | | |
| 5 | Е8-37 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 40,28 | 34,01 | 0,62 | 1370 | 82 | 25 | 3,78 | 152 |
| | 5-4 | КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | 2,06 | 0,18 | | | 7 | 0,23 | 9 |
| | | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 6 | Е8-190 | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА | 1,23 | 49,70 | 0,23 | 61 | 31 | - | 45,90 | 56 |
| | 22-2 | ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ | | | | | | | | |
| | ТЧ | ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ | | 25,50 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | ПО32,12 | ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | | | | | | | | |
| | | 100М2ВП | | | | | | | | |
| 7 | Е8-59 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И | 0,59 | 421,00 | 1,38 | 248 | 16 | 1 | 54,30 | 32 |
| | 7-3 | ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | | 27,80 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 8 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 49,00 | 0,29 | 0,15 | 14 | 4 | 7 | 0,13 | 6 |
| | 38-10-1,8 | 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И | | 0,08 | 0,06 | | | 3 | 0,08 | 4 |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | Е7-127 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ | 2,00 | 1,55 | 1,04 | 3 | 1 | 2 | 0,81 | 2 |
| | 9-1-1,8 | 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ | | | | | | | | |
| | | МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО | | 0,46 | 0,38 | | | 1 | 0,49 | 1 |
| | | 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | СЦСМ | -СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПБ13-1 | 5,00 | 0,77 | - | 4 | - | - | - | - |
| | 9-92 | ЦЕНА:64,4,0,01+0,41,0,321=0,77 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | ССЦМ | -ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПБ16-1 | 15,00 | 0,93 | - | 14 | - | - | - | - |
| | 9-92 | ЦЕНА:64,4,0,012+0,48,0,321=0,9 | | | | | | | | |
| | | 3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | ССЦМ | -ТО ЖЕ, МАРКИ 2ПБ19-3 | 5,00 | 2,40 | - | 12 | - | - | - | - |
| | 9-92 | ЦЕНА:64,4,0,033+0,8,5,0,321=2, | | | | | | | | |
| | | 4 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | ССЦМ | -ТО ЖЕ, МАРКИ 2ПБ22-3 | 5,00 | 2,70 | - | 13 | - | - | - | - |
| | 9-92 | ЦЕНА:64,4,0,037+0,86,0,25+0,32 | | | | | | | | |
| | | ,0,321=2,7 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | ССЦМ | -ТО ЖЕ, МАРКИ 3ПБ16-37 | 10,00 | 3,38 | - | 36 | - | - | - | - |
| | 9-92 | ЦЕНА:64,4,0,041+2,94,0,25=3,38 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | ССЦМ | -ТО ЖЕ, МАРКИ 5ПБ25-37 | 2,00 | 3,62 | - | 7 | - | - | - | - |
| | 9-92 | ЦЕНА:64,4,0,135+8,76,0,25+2,28 | | | | | | | | |
| | | ,0,321=3,62 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | ССЦМ | -ТО ЖЕ, МАРКИ 2ПП21-6 | 5,00 | 7,88 | - | 39 | - | - | - | - |
| | 9-92 | ЦЕНА:64,4,0,11+0,48,0,229+1,35 | | | | | | | | |
| | | ,0,25+1,08,0,321=7,88 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ССЦМ 9-92 | =ТО ЖЕ, МАРКИ ЗПБ34-4<br>ЦЕНА;64,4,0,089*2,06,0,25+0,67<br>,0,321=6,46<br>ШТ | 4,00 | 6,46<br>-<br>- | -<br>- | 26 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 18 | Е7-624 38-3-1,8 | =УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 1Т<br>ШТ | 2,00 | 1,53<br>0,65 | 0,79<br>0,30 | 3 | 1 | 2<br>1 | 1,10<br>0,39 | 2<br>1 |
| 19 | ССЦМ 9-285 | =СТ=ТЬ ПРОГОНОВ ПРГ36.1.4-4Т<br>ЦЕНА;66,2-0,82,2+18,76,0,25+3,<br>66,0,229+2,23,0,321+1,9,0,413=<br>71,59<br>ШТ | 2,00 | 71,59<br>- | -<br>- | 143 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | Е8-31-2 5-1 | =СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М КОЛОННЫ И СТЕНКА ВХОДЫ<br>М3 | 1,91 | 37,96<br>2,15 | 0,62<br>0,18 | 73 | 4 | 1<br>- | 3,93<br>0,23 | 8<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ.<br>РУБ. | | 9043 | 712 | 139<br>42 | | 1263<br>53 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 9043 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1494 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 137 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 267 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 842 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 11379 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1453 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1021 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 11379 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1453 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1021 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОКНА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Н.В.,-20ГРАД | | | | | | | | |
| 21 | Е10-72 13-1 | =УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2<br>М2 | 1,01 | 3,01<br>0,93 | 0,30<br>0,09 | 3 | 1 | -<br>- | 1,60<br>0,12 | 2<br>- |
| 22 | Е10-73 13-2 | =УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2<br>М2 | 27,96 | 2,18<br>0,71 | 0,24<br>0,07 | 61 | 20 | 7<br>2 | 1,21<br>0,09 | 34<br>3 |
| 23 | С122-36 | =БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-12В,ОС18-13,5В,ОС21-12В ШТ6<br>М2 | 12,36 | 17,60<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | СА0ПВ1 | =ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ | 12,36 | 0,99 | - | 12 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОЗ55 | КРАСКОЙ | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С122-45 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-18В,ОС21-15В ШТ5 | 15,60 | 17,70 | - | 276 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | СДОП81 ПОЗ55 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 15,60 | 0,99 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | С122-9 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС9-12,ОС9-13,5 ШТ1 | 1,01 | 18,90 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | СДОП81 ПОЗ12 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 1,01 | 1,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С111-434 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ | 7,00 | 2,09 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | КОМП | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С111-437 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М | 5,00 | 3,38 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | КОМП1 | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Е8-178 18-2 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,22М2 МАРКИ ПОГ | 0,05 | 686,92 | 6,67 | 34 | 3 | - | 97,00 | 5 |
| | | 100М2 | | 57,00 | 2,00 | | | - | 2,58 | - |
| 32 | Е15-707 201-2 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 5ММ | 0,29 | 242,00 | 1,50 | 70 | 7 | - | 46,90 | 14 |
| | | 100М2 | | 25,20 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 741 | 31 | 7 | | 55 |
| | | | | ---- | | | | | | |
| | | | | РУБ. | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 741 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 124 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 20 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 69 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 934 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 68 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 53 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 934 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 68 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 53 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 9784 | 743 | 146 | | 1318 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 44 | | 56 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9784 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1618 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 147 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 287 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 911 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12313 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1521 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1074 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 12313 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1521 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1074 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 9784 | 743 | 146 | | 1318 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 44 | | 56 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Руб. | | | 9784 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Руб. | | | 1618 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 147 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | Руб. | | | - | 287 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | Руб. | | | 911 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Руб. | | | 12313 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1521 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб. | | | - | 1074 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Руб. | | | 12313 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1521 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб. | | | - | 1074 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Белоусова

СОСТАВИЛ Саушкина

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НА ВАРИАНТ ПРИ $t_н$-20°С

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СТЕНЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Н.В.-20ГРАД | М3 | 194,35 | 9043 | 11379 | 46 | 58 | 92,41 |
| 2 | ОКНА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Н.В.-20ГРАД | М2 | 28,97 | 741 | 934 | 25 | 32 | 7,59 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 9784 | 12313 | 5 | 6 | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# К Л О К А Л Ь Н О Й  С М Е Т Е  № 1

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН И ОКОН ПРИ tн-40°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: АС1-АС16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,555 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1784 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,285 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 8,75 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Н.В.-40ГРАД | | | | | | | | |
| 1 | Е8-77-2 9-3 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3 | 105,50 | 42,66<br>2,49 | 0,56<br>0,17 | 4501 | 263 | 59<br>18 | 4,37<br>0,22 | 461<br>23 |
| 2 | Е8-77 9-3 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ , КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М Т.77СМ М3 | 68,84 | 39,79<br>2,49 | 0,56<br>0,17 | 2739 | 171 | 39<br>12 | 4,37<br>0,22 | 301<br>15 |
| 3 | Е8-75 9-2 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3 | 18,81 | 41,81<br>2,77 | 0,61<br>0,18 | 786 | 52 | 11<br>3 | 4,84<br>0,23 | 91<br>4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е8-73<br>9-1 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ПАРАПЕТ.<br>М3 | 25,12 | 45,06<br>3,18 | 0,68<br>0,20 | 1132 | 80 | 17<br>5 | 5,53<br>0,26 | 139<br>7 |
| 5 | Е8-189<br>22-1 | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ<br>100М2ВП | 4,55 | 42,20<br>25,40 | 0,23<br>0,07 | 192 | 116 | 1<br>- | 45,80<br>0,09 | 208<br>- |
| 6 | Е8-37<br>5-4 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М<br>М3 | 40,28 | 34,01<br>2,04 | 0,62<br>0,18 | 1370 | 82 | 25<br>7 | 3,78<br>0,23 | 152<br>9 |
| 7 | Е8-190<br>22-1<br>ТЧ<br>ПО32,12 | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ<br>100М2ВП | 1,23 | 49,70<br>25,50 | 0,23<br>0,07 | 61 | 31 | -<br>- | 45,90<br>0,09 | 56<br>- |
| 8 | Е8-59<br>7-3 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ<br>Т | 0,59 | 421,00<br>27,80 | 1,38<br>0,41 | 248 | 16 | 1<br>- | 54,30<br>0,53 | 32<br>- |
| 9 | Е7-445<br>38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 69,00 | 0,29<br>0,08 | 0,15<br>0,06 | 20 | 6 | 10<br>4 | 0,13<br>0,08 | 9<br>6 |
| 10 | Е7-127<br>9-1-1,8 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 2,00 | 1,55<br>0,46 | 1,04<br>0,38 | 3 | 1 | 2<br>1 | 0,81<br>0,49 | 2<br>1 |
| 11 | СЦСМ<br>9-92 | -СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПБ13-1 ЦЕНА:64,4,0,01+0,41,0,321=0,77<br>ШТ | 9,00 | 0,77<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | ССЦМ<br>9-92 | -ТО ЖЕ, 1ПБ16-1 ЦЕНА:64,4,0,012+0,48,0,321=0,93<br>ШТ | 29,00 | 0,93<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | ССЦМ<br>9-92 | -ТО ЖЕ, 2ПБ19-3 ЦЕНА:64,4,0,033+0,85.0,321=2,40<br>ШТ | 5,00 | 2,40<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | ССЦМ<br>9-92 | -ТО ЖЕ, 3ПБ34-4 ЦЕНА:64,4,0,089+2,06,0,25+0,67,0,321=6,46<br>ШТ | 6,00 | 6,46<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | ССЦМ<br>9-92 | -ТО ЖЕ, 3ПБ16-37 ЦЕНА:64,4,0,041+2,94,0,25=3,38 | 10,00 | 3,38<br>- | -<br>- | 34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | ССЦМ 9-92 | -ТО ЖЕ, ЗПБ25-37 ЦЕНА:64,4,0,135+8,76,0,25+2,28 ,0,321=3,62 | 2,00 | 3,62 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | ССЦМ 9-92 | -ТО ЖЕ, 2ПП21-6 ЦЕНА:64,4,0,11+0,48,0,229+1,35 ,0,25+1,08,0,321=7,88 | 10,00 | 7,88 | - | 79 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Е7-424 38-3-1,8 | -УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 1Т | 2,00 | 1,53 | 0,79 | 3 | 1 | 2 | 1,10 | 2 |
| | | ШТ | | 0,65 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| 19 | ССЦМ 9-285 | -СТ-ТЬ ПРОГОНОВ ПРГ36.1.4-4Т ЦЕНА:66,2-0,82,2+18,76,0,25+3, 66,0,229+2,23,0,321+1,9,0,413= 71,59 | 2,00 | 71,59 | - | 143 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 11403 | 819 | 167 | | 1453 |
| | | | РУБ. | | | | | 51 | | 66 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11403 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1883 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 173 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 338 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1063 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14349 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1692 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1208 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 14349 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1692 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1208 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОКНА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Н.В.-40ГРАД | | | | | | | | |
| 20 | Е10-74 13-3 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 | 1,01 | 4,47 | 0,34 | 5 | 2 | - | 2,56 | 3 |
| | | | | 1,49 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 21 | Е10-75 13-4 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | 27,96 | 3,25 | 0,27 | 91 | 32 | 7 | 1,93 | 54 |
| | | | | 1,15 | 0,08 | | | 2 | 0,10 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 22 | С122-55 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР18-12В, ОР21-9В ШТ6 | 12,36 | 23,50 | - | 290 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 23 | СДОП81 ПО367 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 12,36 | 1,39 | - | 17 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | С122-63 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР18-18В,ОР18-21В,ОР21-18В ШТ5 | 15,60 | 22,40 | - | 349 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | САОПВ1 ПОЗ64 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 15,60 | 1,02 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | С122-9 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС9-12,ОС9-13,5 ШТ1 | 1,01 | 18,90 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | САОПВ1 ПОЗ12 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 1,01 | 1,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С111-417-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ | 7,00 | 3,00 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С111-420-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М | 5,00 | 5,93 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | Е8-178 18-2 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,22М2 МАРКИ ПОГ | 0,08 | 686,92 | 6,67 | 53 | 4 | - | 97,00 | 8 |
| | | | | 57,00 | 2,00 | | | - | 2,58 | - |
| | | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Е15-701 201-1 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | 0,29 | 229,00 | 1,50 | 66 | 7 | - | 43,10 | 12 |
| | | | | 23,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 958 | 45 | 7 | | 77 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 958 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 159 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 30 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 89 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1206 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 92 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 77 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1206 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 92 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 77 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 12361 | 864 | 174 | | 1530 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 53 | | 69 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12361 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2042 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 185 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 368 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1152 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15555 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1784 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1285 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 15555 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1784 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1285 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 12361 | 864 | 174 | | 1530 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 53 | | 69 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12361 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2042 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 185 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 368 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1152 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15555 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1784 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1285 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 15555 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1784 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1285 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ САУШКИНА

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НА ВАРИАНТ ПРИ tн-40°С

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СТЕНЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Н.В.-40ГРАД | М3 | 260,46 | 11403 | 14349 | 43 | 55 | 92,25 |
| 2 | ОКНА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Н.В.-40ГРАД | М2 | 28,97 | 958 | 1206 | 33 | 41 | 7,75 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 12361 | 15555 | 6 | 8 | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ $t_н$=30°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО-1,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,289 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 230 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,159 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,72 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е18-112<br>ТАБЛ5-1 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | 76,57 | 0,67<br>0,25 | 0,06<br>0,02 | 51<br>623 | 19<br>- | 5<br>2<br>- | 0,46<br>0,03<br>- | 35<br>2<br>- |
| 2 | 2407-809 | -РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140 ЭКМ | 42,88 | 14,52<br>- | -<br>- | | | | | |
| 3 | Е16-35<br>ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ КВТ | 94,00 | 0,86<br>0,21 | 0,01<br>- | 81 | 20 | 1<br>- | 0,36<br>- | 34<br>- |
| 4 | Е16-231<br>ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М | 36,00 | 0,80<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 29 | 15 | 2<br>1 | 0,67<br>0,03 | 24<br>1 |
| 5 | Е16-232<br>ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М | 36,00 | 0,90<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 32 | 15 | 2<br>1 | 0,67<br>0,03 | 24<br>1 |
| 6 | Е16-233<br>ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М | 48,00 | 1,02<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 49 | 20 | 2<br>1 | 0,67<br>0,03 | 32<br>1 |
| 7 | Е16-234<br>ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ М | 39,00 | 1,08 | 0,05 | 42 | 16 | 2 | 0,67 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБ;НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 8 | С130-2305 | =КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ | 110,00 | 0,59 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 9 | Е16-219 ТАБЛ22 | =ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 2,55 | 6,01 | - | 10 | 10 | - | 5,26 | 13 |
| | | | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 10 | Е18-197 ТАБЛ11-6 | =УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ | 1,00 | 10,43 | 0,12 | 10 | 1 | - | 2,04 | 2 |
| | | | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | С130-97 | =ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 1,00 | 1,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-99 | =ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 2,00 | 1,59 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | С130-100 | =ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | 2,00 | 2,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | 2407-2606 | =КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ШИБЕРНЫЕ КРАШ-15 | 11,00 | 2,01 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Е18-229 ТАБЛ15-5 | =УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТА70755 | 11,00 | 0,49 | - | 5 | 1 | - | 0,13 | 1 |
| | | КОМПЛ | | 0,08 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1027 | 117 | 14 | | 191 |
| | | | | РУБ. | | | | 6 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | | РУБ. | | 1027 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | РУБ. | | 138 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | | РУБ. | | - | 25 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | РУБ. | | 92 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | | РУБ. | | 1257 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 210 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | РУБ. | | - | 148 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1257 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 210 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 148 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 16 | Е15-646 ТАБЛ166-3 -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ | 100М2 | 0,01 | 22,00<br>20,60 | - | 1 | - | -<br>- | 37,60<br>- | - |
| 17 | Е26-15 ТАБЛ4-2 -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | М3 | 0,09 | 22,70<br>21,80 | 0,33<br>0,10 | 2 | 2 | -<br>- | 41,00<br>0,13 | 4<br>- |
| 18 | С116-350 -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 | М3 | 0,09 | 60,10<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Е26-47 ТАБЛ10-2 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ | 100М2 | 0,04 | 30,60<br>24,70 | 0,03<br>0,01 | 1 | 1 | -<br>- | 44,50<br>0,01 | 2<br>- |
| 20 | Е26-73 ТАБЛ13-9 -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | 100М2 | 0,05 | 12,60<br>11,80 | 0,05<br>0,02 | 1 | 1 | -<br>- | 21,10<br>0,03 | 1<br>- |
| 21 | С114-191 -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н | 1000М2 | 0,01 | 868,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | Е15-614 ТАБЛ164-8 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,19 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 12 | 7 | -<br>- | 68,00<br>- | 13<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ.<br>РУБ. | | | | 26 | 11 | -<br>- | | 20<br>- |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 26 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 6 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 32 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 20 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 11 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 32 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 20 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 11 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ.<br>РУБ. | | | | 1053 | 128 | 14<br>6 | | 211<br>6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1027 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 138 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1257 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 210 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 148 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1289 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 230 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 159 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | Ед. изм. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ Н КОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 1027 | 1257 | - | - | 97,52 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 26 | 32 | - | - | 2,48 |
| | ИТОГО: | | 1778,00 | 1053 | 1289 | - | - | 100,00 |

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

# К Л О К А Л Ь Н О Й  С М Е Т Е №2

НА ВАРИАНТ ПРИ tн-20°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО-1,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 1,178 ТЫС,РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 229 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,156 ТЫС,РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ | 1778,00 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 0,66 РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е18-112 ТАБЛ5-1 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | 66,03 | 0,67 | 0,06 | 44 | 17 | 4 | 0,46 | 30 |
| | | ЭКМ | | 0,25 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| 2 | 2407-809 | -РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140 | 36,98 | 14,52 | - | 537 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | Е16-35 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 100,00 | 0,86 | 0,01 | 86 | 21 | 1 | 0,36 | 36 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 4 | Е16-231 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 35,00 | 0,80 | 0,05 | 28 | 15 | 2 | 0,67 | 26 |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 5 | Е16-232 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 58,00 | 0,90 | 0,05 | 52 | 24 | 3 | 0,67 | 39 |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 6 | Е16-233 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 38,00 | 1,02 | 0,05 | 39 | 16 | 2 | 0,67 | 26 |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 7 | Е16-236 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ | 28,00 | 1,08 | 0,05 | 30 | 12 | 2 | 0,67 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 8 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ | 110,00 | 0,59 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 9 | Е16-219 ТАБЛ22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 2,59 | 4,01 | - | 10 | 10 | - | 5,26 | 14 |
| | | | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-197 ТАБЛ11-6 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ | 1,00 | 10,63 | 0,12 | 10 | 1 | - | 2,04 | 2 |
| | | | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 1,00 | 1,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-99 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 2,00 | 1,59 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | С130-100 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | 2,00 | 2,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | 2407-2606 | -КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ШИБЕРНЫЕ КРДШ-15 | 11,00 | 2,01 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Е18-229 ТАБЛ15-5 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТА70735Б | 11,00 | 0,49 | - | 5 | 1 | - | 0,13 | 1 |
| | | КОМПЛ | | 0,08 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 936 | 117 | 14 | | 191 |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 936 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 124 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 86 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1166 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 209 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 165 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 1146 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 209 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 165 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 16 | Е15-646 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ | 0,01 | 22,00 | - | 1 | - | - | 37,60 | - |
| | ТАБЛ166-3 | ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ | | 20,60 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 17 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 0,09 | 22,70 | 0,33 | 2 | 2 | - | 41,00 | 6 |
| | ТАБЛ4-2 | ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 18 | С116-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ | 0,09 | 60,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ | | | | | | | | |
| | | ТУ-36-1695-79 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 19 | Е26-47 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ | 0,04 | 30,60 | 0,03 | 1 | 1 | - | 46,50 | 2 |
| | ТАБЛ10-2 | ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ | | 24,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 20 | Е26-73 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,04 | 12,60 | 0,05 | 1 | 1 | - | 21,10 | 1 |
| | ТАБЛ13-9 | ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 21 | С114-191 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ | - | 868,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 6-11-145-80 | | - | - | | | - | - | - |
| | | РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф- | | | | | | | | |
| | | Н | | | | | | | | |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 22 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С | 0,19 | 60,50 | 0,03 | 12 | 7 | - | 68,00 | 13 |
| | ТАБЛ166-8 | ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т | | | | | | | | |
| | | ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. | | | | | | | | |
| | | ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 26 | 11 | - | | 20 |
| | | | | | | | | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 962 | 128 | 14 | | 211 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 936 | - | - | | - |
| | | САДКА И ИСПЫТАНИЕ = | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 124 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 86 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1146 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 209 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 145 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1178 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 229 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 156 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е №2

НА ВАРИАНТ ПРИ tн-40°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО-1,67

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,388 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 235 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- 0,160 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,78 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е18-112 ТАБЛ5-1 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | 85,87 | 0,67 | 0,06 | 58 | 21 | 5 | 0,66 | 39 |
| | | ЭКМ | | 0,25 | 0,02 | | | 2 | 0,03 | 3 |
| 2 | 2407-809 | -РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140 | 48,09 | 14,52 | - | 698 | - | - | - | - |
| | | КВТ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | Е16-35 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 91,00 | 0,86 | 0,01 | 78 | 19 | 1 | 0,36 | 32 |
| | | М | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 4 | Е16-231 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 24,00 | 0,80 | 0,05 | 19 | 10 | 1 | 0,67 | 16 |
| | | М | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| 5 | Е16-232 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 45,00 | 0,90 | 0,05 | 41 | 19 | 2 | 0,67 | 30 |
| | | М | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 6 | Е16-233 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 51,00 | 1,02 | 0,05 | 52 | 21 | 3 | 0,67 | 34 |
| | | М | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| 7 | Е16-236 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ | 39,00 | 1,08 | 0,05 | 42 | 16 | 2 | 0,67 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 8 | С130-2305 | =КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ | 110,00 | 0,50 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 9 | Е16-219 ТАБЛ22 | =ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 2,50 | 4,01 | - | 10 | 10 | - | 5,26 | 13 |
| | | | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 10 | Е18-197 ТАБЛ11-6 | =УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ | 1,00 | 10,43 | 0,12 | 10 | 1 | - | 2,04 | 2 |
| | | | | 1,24 | 0,06 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | С130-97 | =ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 1,00 | 1,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-99 | =ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 2,00 | 1,59 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | С130-100 | =ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | 2,00 | 2,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | 2407-2606 | =КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ШИБЕРНЫЕ КРДШ-15 | 11,00 | 2,01 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Е18-229 ТАБЛ15-5 | =УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТД70735 | 11,00 | 0,49 | - | 5 | 1 | - | 0,13 | 1 |
| | | КОМПЛ | | 0,08 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1108 | 118 | 14 | | 193 |
| | | | | РУБ. | | | | 5 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | | РУБ. | | 1108 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ = | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | РУБ. | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | | РУБ. | | - | 26 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | РУБ. | | 100 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | | РУБ. | | 1356 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 215 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | РУБ. | | - | 169 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 1356 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 215 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | РУБ. | | | - | 149 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 16 | Е15-646<br>ТАБЛ166-3 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ | 0,01 | 22,00 | - | 1 | - | - | 37,60 | - |
| | | 100М2 | | 20,60 | - | | | - | - | - |
| 17 | Е26-15<br>ТАБЛ4-2 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | 0,09 | 22,70 | 0,33 | 2 | 2 | - | 41,00 | 6 |
| | | | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 18 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 | 0,09 | 60,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 19 | Е26-67<br>ТАБЛ10-2 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ | 0,04 | 30,60 | 0,03 | 1 | 1 | - | 44,50 | 2 |
| | | 100М2 | | 24,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 20 | Е26-73<br>ТАБЛ13-9 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | 0,05 | 12,60 | 0,05 | 1 | 1 | - | 21,10 | 1 |
| | | | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 21 | С114-191 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н | - | 868,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 22 | Е15-614<br>ТАБЛ164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,19 | 60,50 | 0,03 | 12 | 7 | - | 68,00 | 13 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 26 | 11 | - | | 20 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 1134 | 129 | 14 | | 213 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1108 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 100 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1356 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 215 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 169 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1388 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 235 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 160 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НА ВАРИАНТ ПРИ tн-40°С

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | Ед. изм. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 1108 | 1356 | - | - | 97,69 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 26 | 32 | - | - | 2,31 |
| | ИТОГО: | | 1778,00 | 1136 | 1388 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А №3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(ВАРИАНТ ПРИ $t_н$=30°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО-5,9,10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,820 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 372 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,244 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,59 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е20-704 ТАБЛ20-1 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 | 1,00 | 54,22 | 0,18 | 54 | 2 | - | 9,98 | 10 |
| | | | | 1,55 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | Е20-662 ТАБЛ17-1 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5 | 1,00 | 2,35 | 0,01 | 2 | - | - | 0,82 | 1 |
| | | | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | Е20-674 ТАБЛ17-1 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5 | 1,00 | 2,17 | 0,01 | 2 | - | - | 0,82 | 1 |
| | | | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 4 | Е20-1002 ТАБЛ47-1 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 | 0,50 | 9,25 | 0,01 | 5 | 1 | - | 3,57 | 2 |
| | | | | 2,26 | - | | | - | - | - |
| | | 10 ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Е20-749 ТАБЛ23-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 | 1,00 | 7,33 | 1,01 | 7 | 5 1 | 7,92 | | 8 |
| | | | | 6,61 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 6 | С130-2565 1501-1394, 1393 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 4-00-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А6 | 1,00 | 58,70 | - | 59 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Е20-721 ТАБЛ20-1 | -УСТАНОВКАКАНАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ | 1,00 | 3,17 | 0,18 | 3 | 2 | - | 9,98 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 1,55 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 8 | 6401-5024 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ВК-5-У4 | 1,00 | 36,85 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Е20-765 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ | 1,00 | 7,95 | 0,63 | 8 | 4 | - | 7,53 | 8 |
| | ТАБЛ26-1 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ | | | | | | | | |
| | | ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ | | 4,08 | 0,19 | | | - | 0,25 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | С130-2493 | -АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ | 1,00 | 189,00 | - | 189 | - | - | - | - |
| | | ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ ЗИЛ-900М С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АХАА80А2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | (ПА-2-12М) | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | Е20-496 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ | 1,00 | 4,72 | 0,01 | 5 | 2 | - | 3,03 | 3 |
| | ТАБЛ11-1 | И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ | | 1,81 | - | | | - | - | - |
| | | ШАХТЫ,ММ, 1000 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | Е20-527 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ | 1,00 | 13,62 | 0,03 | 14 | 3 | - | 4,30 | 4 |
| | ТАБЛ12-1 | ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 | | | | | | | | |
| | | шт | | 2,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 13 | Е20-401 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮЗИЙНЫХ | 5,00 | 1,52 | 0,05 | 8 | 4 | - | 1,41 | 7 |
| | ТАБЛ7-1 | СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | Х 580 | | | | | | | | |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 14 | Е20-402 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮЗИЙНЫХ | 16,00 | 2,70 | 0,05 | 43 | 14 | - | 1,41 | 23 |
| | ТАБЛ7-1 | СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 | | | | | | | | |
| | | РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 15 | Е20-403 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮЗИЙНЫХ | 6,00 | 3,54 | 0,05 | 21 | 5 | - | 1,41 | 8 |
| | ТАБЛ7-1 | СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 | | | | | | | | |
| | | РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400 | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 1 | | | | | | | | |
| 16 | Е20-407 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮЗИЙНЫХ | 1,00 | 1,52 | 0,05 | 2 | 1 | - | 1,41 | 1 |
| | ТАБЛ7-1 | СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 | | | | | | | | |
| | | РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 17 | Е20-407 | -УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ УСТРОЙСТВ | 9,00 | 1,52 | 0,05 | 14 | 8 | - | 1,41 | 13 |
| | ТАБЛ7-1 | ВУР | | | | | | | | |
| | | 1шт | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 18 | Е20-484 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ | 0,48 | 4,27 | 0,22 | 2 | 2 | - | 6,39 | 1 |
| | ТАБЛ10-1 | РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ1П6 | | | | | | | | |
| | | 100кг | | 3,74 | 0,06 | | | - | 0,09 | - |
| 19 | С130-2680 | -ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО | 48,40 | 0,54 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П7,5,1П9 ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | СОРТОВОЙ СТАЛИ | | | | | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| 20 | С111-354 | -ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ | 0,004 | 190,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО | | | | | | | | |
| | | НАЗНАЧЕНИЯ , ДИАМЕТРОМ: 4-10 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ММ | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 21 | Е20-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 9,24 | 7,36 | 0,04 | 68 | 9 | - | 1,62 | 15 |
| | ТАБЛ1-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 22 | Е20-2 ТАБЛ1-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 | 6,91 | 5,40<br>0,92 | 0,04<br>0,01 | 37 | 6 | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 11<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 23 | Е20-4 ТАБЛ1-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 | 40,49 | 5,26<br>0,92 | 0,04<br>0,01 | 213 | 37 | 1<br>- | 1,62<br>0,01 | 65<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 24 | Е20-5 ТАБЛ1-2 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 | 21,35 | 6,73<br>0,70 | 0,04<br>0,01 | 101 | 15 | 1<br>- | 1,25<br>0,01 | 27<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 25 | Е20-6 ТАБЛ1-2 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 | 4,71 | 4,88<br>0,70 | 0,04<br>0,01 | 23 | 3 | -<br>- | 1,25<br>0,01 | 6<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 26 | Е20-7 ТАБЛ1-3 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 | 3,96 | 4,90<br>0,61 | 0,04<br>0,01 | 19 | 2 | -<br>- | 1,07<br>0,01 | 4<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 27 | Е20-8 ТАБЛ1-4 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710 | 2,23 | 4,69<br>0,41 | 0,04<br>0,01 | 10 | 1 | -<br>- | 0,74<br>0,01 | 2<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 28 | Е20-3 ТАБЛ1-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 | 13,80 | 5,40<br>0,92 | 0,04<br>0,01 | 75 | 13 | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 22<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 29 | Е20-14 ТАБЛ1-4 | ПАТРУБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 600Х1000ММ ДЛ 200И400ММ | 1,92 | 5,55<br>0,61 | 0,04<br>0,01 | 11 | 1 | -<br>- | 0,74<br>0,01 | 1<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 30 | Е20-656 ТАБЛ15-1 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 (ДЛЯ ВЕНТКАМЕР) | 1,00 | 16,32<br>1,97 | 0,50<br>0,15 | 16 | 2 | -<br>- | 3,12<br>0,19 | 3<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК-10 | | | | | | | | |
| 31 | Е20-780 ТАБЛ30-1 | УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС,М3/Ч,ДО 10 | 1,00 | 33,40<br>25,20 | 4,14<br>1,24 | 33 | 25 | 4<br>1 | 42,52<br>1,60 | 43<br>2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 32 | 1РЕКОМЕНДАЦИЯЗГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ2 П13 1501-1609, 1398 | ВЕНТИЛЯТОРЫ Ц/Б ВЦ4-75НОМ5 С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6 | 1,00 | 97,90<br>- | -<br>- | 98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | К-Т | | | | | | | | |
| 33 | Е20-1004 | УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40 | 0,50 | 15,56<br>2,96 | 0,02<br>0,01 | 8 | 1 | -<br>- | 4,70<br>0,01 | 2<br>- |
| | | 10 ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2РЕКОМЕНДА ЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ1П22 | =СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С НЕПОЛНЫМ РЯДОМ | ШТ | 1,00 | 316,10<br>- | -<br>- | 316 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | 2308-5184 | =КАЛОРИФЕРЫ КВС10Б-ПУ3 | ШТ | 1,00 | 74,80<br>- | -<br>- | 75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | 3РЕКОМЕНДА ЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ1П56 | =СЕКЦИИ ПРИЕМНЫЕ БЕЗ ФИЛЬТРА | ШТ | 1,00 | 471,80<br>- | -<br>- | 472 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | 4РЕКОМЕНДА ЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ2П23 | =КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛ ПОДОГРЕВОМ КВУ600Х1000 С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-16/63-0,25 | ШТ | 1,00 | 192,00<br>- | -<br>- | 192 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ.<br>РУБ. | | 2268 | 168 | 7<br>1 | | 303<br>2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | | | РУБ. | | 2268 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ = | | | РУБ. | | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ. | | 292 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | | | РУБ. | | - | 52 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | РУБ. | | 202 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | | | РУБ. | | 2762 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 330 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | | РУБ. | | - | 221 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ. | | 2762 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 330 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | | РУБ. | | - | 221 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 38 | Е15-513 ТАБЛ16Б-7 | =ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 1,05 | 63,50<br>21,40 | 0,03<br>- | 46 | 22 | -<br>- | 38,80<br>- | 41<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ.<br>РУБ. | | 46 | 22 | -<br>- | | 41<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | | РУБ. | | 46 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ. | | 8 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.- | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2314 | 190 | 7 | | 344 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2268 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 292 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 52 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 202 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2762 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 330 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 221 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2820 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 372 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 264 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 3

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 2268 | 2762 | - | - | 97,96 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 46 | 58 | - | - | 2,06 |
| | ИТОГО: | | 1778,00 | 2314 | 2820 | 1 | 1 | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# К Л О К А Л Ь Н О Й  С М Е Т Е № 3

НА ВАРИАНТ $t_{пр}$ - 20°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ = 0,012 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК-10 | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ | | | | | | | | |
| 1 | РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.23 | -КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛ.ПОДОГРЕВОМ КВУ600Х1000С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-16/63-0,25 шт | 1,00 | 192,00 | - | 192 | - | - | - | - |
| | | ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ | | | | | | | | |
| | | РЕКОМЕНДАЦИИ | | | | | | | | |
| 2 | ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ 2 П 23 | -КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ БЕЗ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА П600Х1000 С ЭЛ ПРИВОДОМ МЭО-40/63-0,63 шт | 1,00 | 181,00 | - | 181 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | руб. | | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | руб. | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | руб. | | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | руб. | | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | руб. | | - | 12 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | - | 12 | - | - | - | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НА ВАРИАНТ ПРИ $t_н$-20°С

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ИТОГО: | | | 1778,00 | 11 | 12 | - | - | 100,00 |

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# К Л О К А Л Ь Н О Й  С М Е Т Е №3

НА ВАРИАНТ ПРИ tн=-40°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= Рукавный пост производительностью 2500 рабочих рукавов в смену

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,027 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,02 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК-10 | | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 12308-5184 | КАЛОРИФЕРЫ КВС10Б-ПУ3 - ШТ | 1,00 | 76,80 | - | - | 75 | - | - | - | - |
| | | ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ | | | | | | | | | |
| 2 | 22308-5196 | КАЛОРИФЕРЫ КВБ10Б-ПУ3 ШТ | 1,00 | 96,80 | - | - | 97 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 22 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 22 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 27 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 27 | - | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ВИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НА ВАРИАНТ ПРИ $t_н$ -40°С

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ИТОГО: | | 1778,00 | 22 | 27 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № 4

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА (150°-70°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Рукавный пост производительностью 25ПО-арных рукавов в смену

ОСНОВАНИЕ: ОВ.СО-3.4.7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,318 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 212 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,148 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,74 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | 2307-11931 | -КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 25Ч943И- С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-0,63/63-25 ДИАМЕТРОМ,ММ:5 ШТ | 1,00 | 57,00 | - | 57 | - | - | - | - |
| 2 | 1704-50064 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ-УРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ | 2,00 | 70,00 | - | 140 | - | - | - | - |
| 3 | 1704-11119 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ БЛОЧНЫЙ-РТБ ТУ25-02-162025-76 ШТ | 1,00 | 170,00 | - | 170 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 367 | - | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 367 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | 7 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 7 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 11 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 5 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 399 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 399 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ц12-805-1 В.У.П.2-8 | -КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 25Ч943НЖ ДИАМЕТРОМ,ММ:15 | | 1,00 | 2,25 | 0,06 | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | ШТ | | 1,99 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 5 | Ц11-560-13 | -РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА УРРА-25 | | 2,00 | 1,71 | 0,01 | 3 | 3 | - | 3,00 | 6 |
| | | | ШТ | | 1,69 | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц11-405-4 | -ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ТРБ-40 | | 1,00 | 3,10 | - | 3 | 3 | - | 3,00 | 3 |
| | | | ШТ | | 3,04 | - | | | - | - | - |
| 7 | Ц11-155-4 | -ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ | | 3,00 | 1,76 | - | 5 | 5 | - | 3,00 | 9 |
| | | | ШТ | | 1,73 | - | | | - | - | - |
| 8 | Ц11-650-12 | -ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ И МАНОМЕТРЫ | | 31,00 | 0,94 | 0,06 | 29 | 27 | 2 | 1,00 | 31 |
| | | | ШТ | | 0,86 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ. | | | 42 | 40 | 2 | | 56 |
| | | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | | 4[illegible] | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | | РУБ. | | | - | | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | | 78 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ. | | | 78 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 9 | Е16-231 ТАБЛ.8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | М3 | 1,00 | 0,80 | 0,05 | 1 | - | - | 0,67 | 1 |
| | | | М | | 0,62 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 10 | Е16-233 ТАБЛ.8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | М3 | 2,50 | 1,02 | 0,05 | 3 | 1 | - | 0,67 | 2 |
| | | | М | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 11 | Е16-234 ТАБЛ.8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | М3 | 50,00 | 1,08 | 0,05 | 56 | 21 | 3 | 0,67 | 36 |
| | | | М | | 0,62 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 12 | Е16-235 ТАБЛ.8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | М3 | 0,50 | 1,19 | 0,05 | 1 | - | - | 0,67 | - |
| | | | М | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е16-66<br>ТАБЛ.8-1<br>113-137,13<br>9 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ<br>М | 5,00 | 1,60<br>0,62 | 0,05<br>0,02 | 8 | 2 | -<br>- | 0,67<br>0,03 | 3<br>- |
| 16 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/<br>КГ | 39,00 | 0,59<br>- | -<br>- | 23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е16-37<br>ТАБЛ.7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>М | 2,00 | 1,03<br>0,21 | 0,01<br>- | 2 | - | -<br>- | 0,36<br>- | 1<br>- |
| 16 | Е16-38<br>ТАБЛ.7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ<br>М | 1,00 | 1,14<br>0,21 | 0,01<br>- | 1 | - | -<br>- | 0,36<br>- | -<br>- |
| 17 | Е16-39<br>ТАБЛ.7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ<br>М | 2,00 | 1,29<br>0,21 | 0,01<br>- | 3 | - | -<br>- | 0,36<br>- | 1<br>- |
| 18 | Е16-40<br>ТАБЛ.7-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>М | 1,00 | 1,62<br>0,28 | 0,03<br>0,01 | 2 | - | -<br>- | 0,64<br>0,01 | -<br>- |
| 19 | Е16-219<br>ТАБЛ.22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ<br>100М | 0,65 | 4,01<br>3,80 | -<br>- | 3 | 2 | -<br>- | 5,20<br>- | 3<br>- |
| 20 | Е18-202<br>ТАБЛ.12-1<br>130-1639 | -УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРОВ ВОДОСТРУЙНЫХ №1<br>ШТ | 1,00 | 76,25<br>11,93 | 0,84<br>0,25 | 76 | 12 | 1<br>- | 19,38<br>0,32 | 19<br>- |
| 21 | С130-2689 | -ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 1<br>ШТ | 1,00 | 19,60<br>- | -<br>- | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | Е16-135<br>ТАБЛ.12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ<br>ШТ | 2,00 | 1,62<br>0,99 | 0,13<br>0,06 | 3 | 2 | -<br>- | 1,54<br>0,05 | 3<br>- |
| 23 | С130-2239 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 3КЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ (30С41НЖ1)<br>ШТ | 2,00 | 32,70<br>- | -<br>- | 65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С159-1394 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ | 2,00 | 5,95 | - | 12 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 25 | Е16-117 ТАБЛ.12-1 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 3,00 | 17,42 | 0,13 | 52 | 3 | - | 1,54 | 5 |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 26 | Е16-134 ТАБЛ.12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ | 1,00 | 1,70 | 0,13 | 2 | 1 | - | 1,54 | 2 |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 27 | 130-2763 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ,ММ :25 | 1,00 | 2,86 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С159-1391 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 | 1,00 | 3,99 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | Е16-135 ТАБЛ.12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | 6,00 | 1,62 | 0,13 | 10 | 6 | 1 | 1,54 | 9 |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 30 | 130-2764 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ,ММ :32 | 6,00 | 3,66 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Е16-134 ТАБЛ.12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ | 1,00 | 1,70 | 0,13 | 2 | 1 | - | 1,54 | 2 |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 32 | С130-2268 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч3БР ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 5,68 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | С159-1391 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 | 1,00 | 3,99 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | Е16-135 ТАБЛ.12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | 1,00 | 1,62 | 0,13 | 2 | 1 | - | 1,54 | 2 |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2307-10823 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16 | 1,00 | 10,60 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | С189-1394 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 | 1,00 | 5,95 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 37 | 170301-98 | -СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-25,32 | 3,00 | 22,44 | - | 67 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 2,00 | 1,20 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 39 | С130-99 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 2,00 | 1,59 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 40 | Е18-185 ТАБЛ.11-1 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ | 2,00 | 23,05 | 0,25 | 46 | 5 | - | 4,05 | 8 |
| | | | | 2,44 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 41 | С130-1039 | -КРАНЫ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ 14М1 | 20,00 | 1,07 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР15/32 | | | | | | | | |
| 42 | Е16-35 ТАБЛ.7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 1,15 | 0,86 | 0,01 | 1 | - | - | 0,36 | - |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 43 | Е16-38 ТАБЛ.7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 2,00 | 1,14 | 0,01 | 2 | - | - | 0,36 | 1 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 44 | Е16-219 ТАБЛ.22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,03 | 4,01 | - | 1 | - | - | 5,26 | - |
| | | | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 45 | С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 1,00 | 1,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | С130-100 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ | 2,00 | 2,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ММ: 32 | | | | | | | | |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 47 | Е18-213<br>ТАБЛ.14-1 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ | 1,00 | 23,92<br>0,67 | 0,16<br>0,05 | 24 | 1 | -<br>- | 1,08<br>0,06 | 1<br>- |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 48 | Е22-429<br>ТАБЛ.29-1 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 4,00 | 0,47<br>0,22 | 0,23<br>0,07 | 2 | 1 | 1<br>- | 0,36<br>0,09 | 1<br>- |
| 49 | С159-1389 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15 | 2,00 | 3,02<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | | КОМПЛЕКТ | | | | | | |
| 50 | С159-1392 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА32 | 2,00 | 4,65<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | | КОМПЛЕКТ | | | | | | |
| 51 | Ц12-698-16 | -ШТУЦЕРЫ | 2,00 | 1,35<br>0,80 | 0,10<br>- | 3 | 2 | -<br>- | 1,02<br>- | 2<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ.<br>РУБ. | | 593 | 61 | 6<br>1 | | 100<br>1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 590 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 75 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | | РУБ. | | - | 13 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 51 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 716 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 105 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 75 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 720 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 107 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 75 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 52 | Е18-646<br>ТАБЛ.166-3 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ | 0,08 | 22,00 | - | 2 | 2 | - | 37,60 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 100М2 | | 20,60 | - | | | - | - | - |
| 53 | Е26-15 ТАБЛ.4-2 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | | 0,66 | 22,70 | 0,33 | 15 | 16 | - | 41,00 | 27 |
| | | | | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 54 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 | | 0,68 | 60,10 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 55 | Е26-47 ТАБЛ.10-2 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ | | 0,27 | 30,60 | 0,03 | 8 | 7 | - | 44,50 | 12 |
| | | | 100М2 | | 24,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 56 | Е26-73 ТАБЛ.13-9 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | | 0,28 | 12,60 | 0,05 | 4 | 3 | - | 21,10 | 6 |
| | | | | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | | |
| 57 | С114-191 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Э-В,РСТ-Э-Н | | 0,03 | 868,00 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | | 97 | 26 | - | | 48 |
| | | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 97 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 121 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 28 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | | 121 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 28 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 1090 | 127 | 8 | | 202 |
| | | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 367 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | | 7 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | | 7 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 11 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 5 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 399 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 45 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 32 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 82 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 67 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 97 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 121 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 69 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 590 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 75 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 51 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 716 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 105 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1318 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 212 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 148 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ | | | 399 | 399 | - | - | 30,27 |
| 2 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 42 | 78 | - | - | 5,92 |
| 3 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 593 | 720 | - | - | 54,63 |
| 4 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 97 | 121 | - | - | 9,18 |
| | ИТОГО: | | 1778,00 | 1131 | 1318 | - | - | 100,00 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2.1 [illegible]) 91205688

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# К Л О К А Л Ь Н О Й  С М Е Т Е  N:4

НА ВАРИАНТ – ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ -ВОДА 95-70°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: ОС.СО-1,2,7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,856 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 152 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,104 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 778,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,10 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | 2307-11931 | -КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 25Ч943НЖ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-0,63/63-25 ДИАМЕТРОМ,ММ:15 ШТ | 1,00 | 57,00 | - | 57 | - | - | - | - |
| 2 | 1784-58066 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРА ТУ25-02-160970-76 ШТ | 2,00 | 70,00 | - | 140 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 197 | - | - | | - |
| | | | | ---- | | | | --- | | --- |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 197 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 6 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 6 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 215 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 215 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 3 | Ц12-805-1 В.УП2-8 | -КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 25Ч943НЖ ДИАМЕТРОМ,ММ:15 | 1,00 | 2,25 | 0,06 | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ШТ | | 1,99 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 4 | Ц11-540-13 | -РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА УРРА-25 | | 2,00 | 1,71 | 0,01 | 3 | 3 | - | 3,00 | 6 |
| | | | ШТ | | 1,49 | - | | | - | - | - |
| 5 | Ц11-155-6 | -ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ | | 1,00 | 1,76 | - | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | ШТ | | 1,73 | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц11-650-12 | -ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ И МАНОМЕТРЫ | | 20,00 | 0,94 | 0,06 | 19 | 17 | 1 | 1,00 | 20 |
| | | | ШТ | | 0,86 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | 26 | 24 | 1 | | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 26 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 19 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 48 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 26 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 48 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 26 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 7 | Е16-231 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | М | 1,00 | 0,80 | 0,05 | 1 | - | - | 0,67 | 1 |
| | | | | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 8 | Е16-233 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | М | 2,50 | 1,02 | 0,05 | 3 | 1 | - | 0,67 | 2 |
| | | | | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 9 | Е16-234 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | М | 1,70 | 1,08 | 0,05 | 2 | 1 | - | 0,67 | 1 |
| | | | | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 10 | Е16-235 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | М | 48,50 | 1,19 | 0,05 | 58 | 20 | 2 | 0,67 | 33 |
| | | | | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 11 | Е16-66 ТАБЛ8-1 113-137,13 9 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ | ТРУБ | 3,00 | 1,60 | 0,05 | 5 | 1 | - | 0,67 | 2 |
| | | | | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТЕНКИ 2,5ММ | М | | | | | | | |
| 12 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ | 38,00 | 0,59<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | КГ | | | | | | | |
| 13 | Е16-219 ТАБЛ22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,57 | 4,01<br>3,80 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 5,26<br>- | 3<br>- |
| | | | 100М | | | | | | | |
| 14 | Е16-135 ТАБЛ12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | 2,00 | 1,62<br>0,99 | 0,13<br>0,04 | 3 | 2 | -<br>- | 1,54<br>0,05 | 3<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 15 | С130-2239 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 3КЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ (30С41НЖ1) | 2,00 | 32,70<br>- | -<br>- | 65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 16 | С159-1394 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 | 2,00 | 5,95<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | |
| 17 | Е16-135 ТАБЛ12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | 6,00 | 1,62<br>0,99 | 0,13<br>0,04 | 10 | 6 | 1<br>- | 1,54<br>0,05 | 0<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 18 | 130-2764 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ,ММ :32 | 2,00 | 3,66<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 19 | С159-1392 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА32 | 2,00 | 4,65<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | |
| 20 | 130-2765 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ,ММ :40 | 6,00 | 5,62<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 21 | С159-1393 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 4,00 | 5,08<br>- | -<br>- | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 22 | С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 2,00 | 1,20 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | С130-99 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 2,00 | 1,59 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | 170301-98 | -СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32 | 1,00 | 22,44 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | Г18-185 ТАБЛ11-1 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ | 2,00 | 23,05 | 0,25 | 46 | 5 | - | 4,05 | 8 |
| | | | | 2,44 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 26 | С130-1039 | -КРАНЫ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ 14М1 | 13,00 | 1,07 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР15/40 | | | | | | | | |
| 27 | Е16-35 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 1,15 | 0,86 | 0,01 | 1 | - | - | 0,36 | - |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 28 | Е16-39 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 2,00 | 1,29 | 0,01 | 3 | - | - | 0,36 | 1 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 29 | Е16-219 ТАБЛ22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,03 | 4,01 | - | 1 | - | - | 5,26 | - |
| | | | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 30 | С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 1,00 | 1,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | С130-101 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | 2,00 | 3,01 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 32 | Е18-214 ТАБЛ14-2 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ | 1,00 | 29,42 | 0,23 | 29 | 1 | - | 1,25 | 1 |
| | | | | 0,79 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е22-429 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ | | 4,00 | 0,67 | 0,23 | 2 | 1 | 1 | 0,36 | 1 |
| | ТАБЛ29-1 | ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | 0,22 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 34 | С159-1389 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | | 2,00 | 3,02 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ | | | | | | | | | |
| | | ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | | 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО | | | | | | | | | |
| | | ПРОХОДА15 | | | | | | | | | |
| | | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 35 | С159-1393 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | | 2,00 | 5,08 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ | | | | | | | | | |
| | | ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | | 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО | | | | | | | | | |
| | | ПРОХОДА40 | | | | | | | | | |
| | | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 36 | Ц12-698-16 | -ШТУЦЕРЫ | | 2,00 | 1,35 | 0,10 | 3 | 2 | - | 1,02 | 2 |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | | 0,80 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | | 390 | 42 | 4 | | 67 |
| | | | ---- | | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | | 1 | | 1 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | | 3 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | | 4 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | | 387 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | | 50 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 3 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | | - | 8 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | | 36 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | | 471 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 69 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | | - | 69 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | | 475 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 71 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | | - | 51 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 37 | Е15-646 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ | | 0,08 | 22,00 | - | 2 | 2 | - | 37,60 | 3 |
| | ТАБЛ166-3 | ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ | | | | | | | | | |
| | | | 100М2 | | 20,60 | - | | | - | - | - |
| 38 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | | 0,66 | 22,70 | 0,33 | 15 | 14 | - | 61,00 | 27 |
| | ТАБЛ4-2 | ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ | | | | | | | | | |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 39 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ | | 0,68 | 60,10 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 40 | Е26-67 ТАБЛ10-2 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ | 0,26 | 30,60 | 0,03 | 8 | 6 | - | 64,50 | 11 |
| | | 100М2 | | 24,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 41 | Е26-73 ТАБЛ13-9 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | 0,27 | 12,60 | 0,05 | 3 | 3 | - | 21,10 | 6 |
| | | 100М2 | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 42 | С114-191 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 | 0,03 | 868,00 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 95 | 25 | - | | 47 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 95 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 118 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 27 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 118 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 27 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 708 | 91 | 5 | | 166 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 197 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 215 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 95 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 118 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 27 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 387 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 471 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 69 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 856 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 152 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 106 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НА ВАРИАНТ - ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 95-70°С

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ | | | 215 | 215 | - | - | 25,12 |
| 2 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 26 | 48 | - | - | 5,61 |
| 3 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 390 | 475 | - | - | 55,49 |
| 4 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 95 | 118 | - | - | 13,79 |
| | ИТОГО: | | 778,00 | 726 | 856 | - | 1 | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

НА ХОЗЯЙСТВЕНО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: СО ВК - 1,2,3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,742 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 136 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,086 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,42 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-4 ТАБЛ.1-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 5,00 М | 4,82 | 0,06 | 24 | 2 | - | 0,70 | 4 |
| | | | | 0,38 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 2 | Е16-12 ТАБЛ.2-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ, 100 ММ | 2,00 М | 5,11 | 0,07 | 10 | 1 | - | 1,14 | 2 |
| | | | | 0,64 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 3 | Е16-23 ТАБЛ.3-3 | -УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ | 0,02 Т | 457,00 | 2,60 | 9 | - | - | 31,80 | 1 |
| | | | | 18,10 | 0,78 | | | - | 1,01 | - |
| 4 | Е16-41 ТАБЛ.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | 19,00 М | 1,20 | 0,01 | 23 | 4 | - | 0,37 | 7 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е16-42 ТАБЛ.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ | 3,00 М | 1,35 | 0,01 | 4 | 1 | - | 0,37 | 1 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 6 | Е16-43 ТАБЛ.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ | 15,00 М | 1,36 | 0,01 | 20 | 3 | - | 0,37 | 6 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е16-44<br>ТАБЛ.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 15,00 | 1,58<br>0,23 | 0,01<br>- | 21 | 3 | -<br>- | 0,37<br>- | 5<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 8 | Е16-45<br>ТАБЛ.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 3,00 | 1,79<br>0,23 | 0,01<br>- | 5 | 1 | -<br>- | 0,37<br>- | 1<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-46<br>ТАБЛ.7-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 15,00 | 2,21<br>0,29 | 0,03<br>0,01 | 33 | 4 | -<br>- | 0,48<br>0,01 | 7<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-219<br>ТАБЛ.22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,68 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 5,16<br>- | 4<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-136<br>ТАБЛ.12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 3,00 | 2,98<br>1,71 | 0,29<br>0,09 | 9 | 5 | 1<br>- | 2,67<br>0,12 | 8<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-2252 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 3,00 | 43,90<br>- | -<br>- | 132 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | С130-115 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 2,00 | 1,31<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 14 | С130-116 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 1,00 | 1,53<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 15 | С130-117 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 2,00 | 1,87<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 16 | С130-119 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | 1,00 | 3,22<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 17 | С130-89 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 60 | 1,00 | 3,12<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Е18-226<br>ТАБЛ.15-2 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | 1,00 | 3,91<br>0,16 | 0,01<br>- | 6 | - | -<br>- | 0,22<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 19 | 2307-10021 | -КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ | 1,00 | 1,65 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | САЛЬНИКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НА РУ1 МПА /10КГС/СМ2/ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ Д15 =10Б8БК ГОСТ 22595-77Х | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | 2,07 | 0,01 | 4 | - | - | 0,31 | 1 |
| 20 | Е16-185 ТАБЛ.16-2 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | С130-1684 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | 55,00 | 2,25 | - | 123 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | С130-117 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 (ДЛЯ НАРУЖНОГО ПОЛИВОЧНОГО КРАНА) | 1,00 | 1,87 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ц11-155-4 | -ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ | 1,00 | 1,76 | - | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | ШТ | | 1,73 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | С130-2336 | -СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч | 1,00 | 55,12 | - | 55 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 499 | 29 | 1 | | 50 |
| | | | | ---- | | | | --- | | --- |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 497 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 64 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 42 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 603 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 51 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 37 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 606 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 39 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 25 | Е15-646 ТАБЛ.166-3 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ | 0,06 | 22,00 | - | 1 | 1 | - | 37,60 | 2 |
| | | 100М2 | | 20,60 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 0,45 | 22,70 | 0,33 | 10 | 10 | - | 41,00 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЛ.6-2 | ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 27 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 | 0,46 | 60,10 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | Е26-47 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ | 0,19 | 30,60 | 0,03 | 6 | 5 | - | 44,50 | 8 |
| | ТАБЛ.10-2 | ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ | | 24,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 29 | Е26-70 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,20 | 24,70 | 0,49 | 5 | 3 | - | 23,90 | 5 |
| | ТАБЛ.13-7 | ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ КАСУХО | | 14,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 30 | С111-297 | -ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300 | 22,92 | 0,16 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Е26-73 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,20 | 12,60 | 0,05 | 3 | 2 | - | 21,10 | 4 |
| | ТАБЛ.13-9 | ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 32 | С114-191 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н | 0,02 | 868,00 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 33 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С | 0,02 | 60,50 | 0,03 | 1 | 1 | - | 68,00 | 1 |
| | ТАБЛ.164-8 | ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 34 | Е1-942 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В | 0,11 | 142,00 | - | 15 | 15 | - | 264,00 | 28 |
| | ТАБЛ.78-8 | ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | 142,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 35 | Е1-1002 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И | 0,13 | 94,90 | 7,58 | 12 | 3 | 1 | 44,20 | 6 |
| | ТАБЛ.87-1 | ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ | | 24,20 | 2,27 | | | - | 3,27 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 36 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 0,11 | 46,00 | - | 5 | 5 | - | 99,30 | 10 |
| | ТАБЛ.89-2 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 109 | 45 | 1 | | 82 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 109 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 136 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 82 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 136 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 82 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 608 | 74 | 2 | | 132 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 109 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 136 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 82 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 497 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 64 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 603 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 51 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 37 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 742 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 136 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 86 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

/ СОСТАВИЛ ЦИПОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 499 | 606 | - | - | 81,67 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 109 | 136 | - | - | 18,33 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 608 | 742 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А №6

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Рукавный пост производительностью 25 пожарных рукавов в смену

ОСНОВАНИЕ: СО.ВК-2,3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,239 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 68 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 тыс.руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00 м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,13 руб.

| N пп | Шифр и N позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим. единицы, руб. всего | Стоим. единицы, руб. эксп. машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной зарплаты | Общая стоимость, руб. эксп. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего | Затраты труда обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | Е16-61 Табл.7-3 | -Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15мм | 20,00 м | 1,20<br>0,23 | 0,01<br>- | 24 | 5 | -<br>- | 0,37<br>- | 7<br>- | |
| 2 | Е16-63 Табл.7-3 | -Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм | 10,00 м | 1,36<br>0,23 | 0,01<br>- | 14 | 2 | -<br>- | 0,37<br>- | 4<br>- | |
| 3 | Е16-64 Табл.7-3 | -Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм | 15,00 м | 1,58<br>0,23 | 0,01<br>- | 24 | 3 | -<br>- | 0,37<br>- | 6<br>- | |
| 4 | Е16-65 Табл.7-3 | -Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм | 12,00 м | 1,79<br>0,23 | 0,01<br>- | 21 | 3 | -<br>- | 0,37<br>- | 4<br>- | |
| 5 | Е16-66 Табл.7-4 | -Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм | 11,00 м | 2,21<br>0,29 | 0,03<br>0,01 | 24 | 3 | -<br>- | 0,68<br>0,01 | 5<br>- | |
| 6 | Е16-219 Табл.22 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и | 0,68 | 3,96<br>3,73 | - | 3 | 3 | -<br>- | 5,16<br>- | 4<br>- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | горячего водоснабжения, диаметром до 50мм | | | | | | | | |
| | | 100м | | | | | | | | |
| 7 | Е17-50 табл.5-3 | -установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой см-4-ст | 1,00 | 6,59<br>0,51 | 0,01<br>- | 5 | 1 | -<br>- | 0,82<br>- | 1<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | С130-2026 | -вентили проходные муфтовые 15б15к давлением 16кгс/см2/диаметром 15мм | 2,00 | 1,03<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | С130-2028 | -вентили проходные муфтовые 15б15к давлением 16кгс/см2/диаметром 25мм | 1,00 | 1,73<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | С130-2029 | -вентили проходные муфтовые 15б15к давлением 16кгс/см2/диаметром 32мм | 1,00 | 2,22<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | 2307-10021 | -краны пробно-спускные сальниковые латунные на ру1 мпа /10кгс/см2/ с изогнутым спуском д15 ц10б6к гост 22505-77х | 2,00 | 1,45<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | Е16-185 табл.16-2 | -установка кранов поливочных,диаметром 25мм | 1,00 | 2,07<br>0,19 | 0,01<br>- | 2 | - | -<br>- | 0,31<br>- | -<br>- |
| | | итого прямые затраты по разделу 1 | | руб.<br>руб. | | 126 | 20 | -<br>- | | 31<br>- |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ - | | руб. | | 126 | - | - | | - |
| | | накладные расходы - | | руб. | | 15 | - | - | | - |
| | | сметная заработная плата в н.р. - | | руб. | | - | 4 | - | | - |
| | | плановые накопления - | | руб. | | 9 | - | - | | - |
| | | всего.стоимость сантехнических работ - | | руб. | | 150 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 31 |
| | | сметная заработная плата - | | руб. | | - | 24 | - | | - |
| | | итого по разделу 1 | | руб. | | 150 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 31 |
| | | сметная заработная плата - | | руб. | | - | 24 | - | | - |
| | | раздел 2. строительные работы | | | | | | | | |
| 13 | Е15-646 табл.166-3 | -окраска трубопроводов лаком перед изоляцией | 0,07 | 22,00<br>20,60 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 37,60<br>- | 3<br>- |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 16 | Е26-15 табл.6-2 | -изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | 0,48 | 22,70<br>21,80 | 0,53<br>0,10 | 11 | 10 | -<br>- | 41,00<br>0,13 | 20<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С116-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 | М3 | 0,69 | 60,10 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е26-67 ТАБЛ.10-2 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ | 100М2 | 0,20 | 30,60 | 0,03 | 6 | 5 | - | 44,50 | 9 |
| | | | | | 24,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 17 | Е26-73 ТАБЛ.13-9 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | 100М2 | 0,21 | 12,60 | 0,05 | 3 | 2 | - | 21,10 | 6 |
| | | | | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 18 | С116-191 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-165-80 РСТ-А-В, РСТ-А-И, РСТ-О-В, РСТ-О-И | 100М2 | 0,02 | 868,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Е15-614 ТАБЛ.166-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,02 | 60,50 | 0,03 | 1 | 1 | - | 68,00 | 1 |
| | | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 71 | 19 | - | | 37 |
| | | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 71 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 11 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 89 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 89 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 197 | 39 | - | | 68 |
| | | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 71 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 11 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 89 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 21 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 126 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 239 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 68 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 65 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 126 | 150 | - | - | 62,76 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 71 | 89 | - | - | 37,26 |
| | ИТОГО: | МЗ | 1778,00 | 197 | 239 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А №7

НА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: СО.ВК-2,5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.168 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.016 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,08 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-66 ТАБЛ.8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М | 8,00 | 1,78<br>0,61 | 0,05<br>0,02 | 14 | 5 | -<br>- | 0,66<br>0,05 | 5<br>- |
| 2 | Е16-51 ТАБЛ.5-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 10,00 | 4,59<br>0,69 | 0,03<br>0,01 | 46 | 5 | -<br>- | 0,79<br>0,01 | 8<br>- |
| 3 | Е16-219 ТАБЛ.22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | 0,08 | 3,96<br>3,73 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 5,16<br>- | -<br>- |
| 4 | Е16-135 ТАБЛ.12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ | 2,00 | 1,60<br>0,97 | 0,13<br>0,04 | 3 | 2 | -<br>- | 1,51<br>0,05 | 3<br>- |
| 5 | С130-2250 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ | 2,00 | 24,00<br>- | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е16-170 ТАБЛ.16-1 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРИЕМНЫХ 16442Р С СЕТКОЙ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 5,94 | 0,07 | 6 | 1 | - | 0,95 | 1 |
| | | ШТ | | 0,62 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 7 | Е16-191 ТАБЛ.17-4 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ | 1,00 | 1,17 | 0,02 | 1 | 1 | - | 1,51 | 2 |
| | | ШТ | | 0,86 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 8 | С111-527 | -СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ | 0,01 | 228,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 121 | 12 | - | | 19 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 119 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е15-652 ТАБЛ.166-6 | -ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ | 0,05 | 19,60 | - | 1 | 1 | - | 34,00 | 2 |
| | | 100м2 | | 18,40 | - | | | - | - | - |
| 10 | Е15-616 ТАБЛ.166-8 | -ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОВ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | 0,01 | 60,50 | 0,03 | 1 | 1 | - | 68,00 | 1 |
| | | 100м2 | | 38,60 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 2 | 2 | - | | 3 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 123 | 16 | - | | 22 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 119 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

# СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

## ПО СМЕТЕ НОМЕР 7

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 121 | 166 | - | - | 98,65 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 2 | 2 | - | - | 1,35 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 123 | 168 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: СО.ВК-3,4,5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,310 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 46 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,033 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ | 1778,00 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 0,17 РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-30 ТАБЛ.5-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 25,00 | 3,21 / 0,45 | 0,02 / 0,01 | 80 | 11 | - / - | 0,72 / 0,01 | 18 / - |
| 2 | Е16-31 ТАБЛ.5-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 15,00 | 4,59 / 0,49 | 0,03 / 0,01 | 69 | 7 | - / - | 0,79 / 0,01 | 12 / - |
| 3 | Е17-22 ТАБЛ.1-5 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ. | 2,00 | 18,58 / 1,37 | 0,07 / 0,02 | 37 | 3 | - / - | 2,19 / 0,03 | 4 / - |
| 4 | Е17-90 ТАБЛ.6-4 | -УСТАНОВКА РАКОВИН КОМПЛ. | 1,00 | 1,09 / 0,63 | 0,04 / 0,01 | 1 | 1 | - / - | 1,02 / 0,01 | 1 / - |
| 5 | С130-1458 | -РАКОВИНЫ РСТО-1,РСТО-2 СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РАЗМЕРОМ 500Х400Х540 ММ ШТ | 1,00 | 5,51 / - | - / - | 6 | - | - / - | - / - | - / - |
| 6 | 2407-1822 | -СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК. ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР | 1,00 | 4,60 | - | 4 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОДВОДКИ 15 ММ ГОСТ 19802-74=СМ-Н=НИР | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С130-1693 | -СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ | | 1,00 | 1,07 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | Е17-80 ТАБЛ.6-1 | -УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ НС-2=1 | | 1,00 | 13,20 | 0,05 | 13 | 1 | - | 1,83 | 2 |
| | | | | | 1,14 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 9 | Е17-58 ТАБЛ.4-1 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ | | 1,00 | 21,66 | 0,13 | 21 | 1 | - | 2,44 | 2 |
| | | | | | 1,69 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 10 | Е17-36 ТАБЛ.1-9 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 | | 3,00 | 6,31 | 0,02 | 19 | 1 | - | 0,46 | 1 |
| | | | КОМПЛ. | | 0,29 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | 251 | 25 | - | | 60 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | | 251 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | | 35 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | | 307 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | 307 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | | | - | 31 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 11 | Е15-652 ТАБЛ.166-6 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ | | 0,13 | 10,60 | - | 3 | 2 | - | 34,00 | 4 |
| | | | 100М2 | | 18,40 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | 3 | 2 | - | | 4 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 256 | 27 | - | | 44 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 251 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 307 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 310 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 46 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 8

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 251 | 307 | - | - | 99,03 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 3 | 3 | - | - | 0,97 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 254 | 310 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А №9

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: СО.ВК-2,3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,364 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 65 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,20 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-28 ТАБЛ.4-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ | 3,50 | 3,01<br>0,39 | 0,03<br>0,01 | 11 | 1 | -<br>- | 0,65<br>0,01 | 2<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 2 | Е16-31 ТАБЛ.5-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ | 30,00 | 4,59<br>0,49 | 0,03<br>0,01 | 138 | 15 | 1<br>- | 0,79<br>0,01 | 24<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 3 | Е16-67 ТАБЛ.8-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 3,00 | 2,21<br>0,47 | 0,05<br>0,02 | 7 | 1 | -<br>- | 0,77<br>0,03 | 2<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 4 | Е16-69 ТАБЛ.8-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | 5,00 | 3,12<br>0,53 | 0,07<br>0,02 | 16 | 3 | -<br>- | 0,86<br>0,03 | 6<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 5 | Е17-37 ТАБЛ.1-10 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | 1,00 | 16,60<br>1,16 | 0,03<br>0,01 | 15 | 1 | -<br>- | 1,85<br>0,01 | 2<br>- |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 6 | Е16-136 ТАБЛ.12-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ | 2,00 | 2,98 | 0,29 | 6 | 3 | - | 2,67 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ | | 1,71 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | С130-2252 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ ШТ | 2,00 | 43,90<br>- | -<br>- | 88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | Е16-220 ТАБЛ.22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М | 0,08 | 6,22<br>3,73 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 3,16<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 282 | 24 | 1 | | 39 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 282 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 37 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. - | | РУБ. | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 25 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 344 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 29 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 344 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 29 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е15-652 ТАБЛ.166-6 | -ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ 100М2 | 0,14 | 19,60<br>18,40 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 34,00<br>- | 5<br>- |
| 10 | Е15-613 ТАБЛ.166-7 | -ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2 | 0,03 | 43,50<br>21,40 | 0,03<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 38,80<br>- | 1<br>- |
| 11 | Е1-936 ТАБЛ.78-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,05 | 101,00<br>101,00 | -<br>- | 5 | 5 | -<br>- | 184,00<br>- | 9<br>- |
| 12 | Е1-1002 ТАБЛ.87-1 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ 100М2 | 0,06 | 94,90<br>24,20 | 7,58<br>2,27 | 6 | 1 | -<br>- | 44,20<br>3,27 | 3<br>- |
| 13 | Е1-968 ТАБЛ.87-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,05 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 92,30<br>- | 5<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 17 | 12 | - | | 23 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 299 | 36 | 1 | | 62 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 282 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 37 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 344 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 364 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 65 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 9

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 282 | 344 | - | - | 96,51 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 17 | 20 | - | - | 5,69 |
| | ИТОГО: | НЗ | 1778,00 | 299 | 364 | - | - | 100,00 |

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,508 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 569 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,376 ТЫС,РУБ,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-526-5 | -ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А<br>ШТ | 1,00 | 4,77<br>2,10 | 0,12<br>0,03 | 5 | 2 | -<br>- | 3,00<br>0,04 | 3<br>- |
| 2 | Ц8-612-4 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ В ЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ НА КОЛОННЕ ДО 12 ГРУПП<br>100ШТ | 0,01 | 568,00<br>156,00 | 16,00<br>3,91 | 6 | 2 | -<br>- | 261,00<br>5,04 | 3<br>- |
| 3 | Ц8-591-6 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ<br>100ШТ | 0,02 | 25,10<br>17,10 | 0,04<br>0,02 | 1 | - | -<br>- | 31,00<br>0,03 | 1<br>- |
| 4 | Ц8-593-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ<br>100ШТ | 0,20 | 93,00<br>31,90 | 51,80<br>16,20 | 19 | 6 | 10<br>3 | 57,00<br>20,90 | 11<br>4 |
| 5 | Ц8-604-1 | -БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ<br>100ШТ | 0,01 | 92,40<br>34,20 | 24,50<br>7,72 | 1 | - | -<br>- | 61,00<br>9,96 | 1<br>- |
| 6 | Ц8-599-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2<br>100ШТ | 0,15 | 127,00<br>53,90 | 34,90<br>11,10 | 19 | 8 | 6<br>2 | 97,00<br>14,32 | 15<br>2 |
| 7 | Ц8-599-6 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2<br>100ШТ | 0,22 | 167,00<br>68,30 | 50,50<br>16,00 | 37 | 15 | 12<br>4 | 122,00<br>20,64 | 27<br>5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 4,20 | 60,80 | 22,80 | 255 | 98 | 95 | 41,00 | 172 |
| | | | | 23,40 | 8,40 | | | 35 | 10,84 | 46 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 1,30 | 12,70 | 3,71 | 17 | 10 | 5 | 13,00 | 17 |
| | | | | 7,55 | 1,18 | | | 2 | 1,52 | 2 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-417-5 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 3,50 | 15,90 | 0,22 | 56 | 27 | - | 14,00 | 49 |
| | | | | 7,65 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-417-2 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,15 | 49,80 | 19,20 | 7 | 3 | 3 | 32,00 | 5 |
| | | | | 17,80 | 6,07 | | | 1 | 7,83 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 3,65 | 4,88 | 2,33 | 18 | 9 | 9 | 4,00 | 15 |
| | | | | 2,36 | 0,71 | | | 3 | 0,97 | 3 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 13 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 3,35 | 1,21 | - | 4 | 4 | - | 2,00 | 7 |
| | | | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 14 | Ц8-409-12 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 0,30 | 1,38 | - | 1 | - | - | 2,00 | 1 |
| | | | | 1,26 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 15 | Ц8-409-13 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 | 0,20 | 2,53 | - | 1 | - | - | 4,00 | 1 |
| | | | | 2,38 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-591-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,09 | 23,80 | 0,04 | 2 | 1 | - | 28,00 | 3 |
| | | | | 15,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 17 | Ц8-591-2 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,14 | 19,60 | 0,05 | 3 | 2 | - | 20,00 | 3 |
| | | | | 11,30 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-610-2 | -ЯЩИК ЯТП-0,25 | 0,03 | 179,00 | 3,20 | 5 | 3 | - | 159,00 | 5 |
| | | | | 94,30 | 1,16 | | | - | 1,50 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-414-3 | -КОРОБКИ | 0,85 | 134,00 | 2,30 | 114 | 92 | 2 | 169,00 | 144 |
| | | | | 108,00 | 0,91 | | | 1 | 1,17 | 1 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 571 | 282 | 142 | | 483 |
| | | | РУБ. | | | | | 51 | | 66 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 571 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 333 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 243 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 880 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 569 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 374 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 880 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 569 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 374 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 20 | 1504-1009 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,6 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522.066-75 ШТ | 1,00 | 2,25 - - | | 2 | - | - - - | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 21 | 1517-2519 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8503 ШТ | 1,00 | 2,15 - - | | 2 | - | - - - | | |
| 22 | 150408-202 8 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2 ШТ | 2,00 | 0,20 - - | | 1 | - | - - - | | |
| 23 | 1507-5030 | -СВЕТИЛЬНИК НСП02-100=НСП01Х100/Б50-10УХЛ4 ,2 АСТРА-2-МЕТРО ШТ | 11,00 | 3,25 - - | | 36 | - | - - - | | |
| 24 | 150701-12 | -СВЕТИЛЬНИК НСП02-200 ШТ | 2,00 | 4,00 - - | | 8 | - | - - - | | |
| 25 | 1507-1199 АОП43 | -СВЕТИЛЬНИК НСП11Х200 ШТ | 7,00 | 6,60 - - | | 46 | - | - - - | | |
| 26 | 1507-3015 | -СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НА 1 ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ 220В,100ВТ=НБ300Х100/РЗ0-03УХЛ 4 Ту16-535.825-76 | 1,00 | 1,84 - - | | 2 | - | - - - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | | | | | | |
| 27 | 1507-3073 | -СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ЛП002-2Х40/П-02УХЛ4 ТУ16-535,368-72 | 13,00 | 17,96 | - | 233 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 28 | 1507-1134 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ТУ16,535,775-73 | 24,00 | 36,03 | - | 865 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 29 | С153-251 | -СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 | 7,40 | 1,42 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 10шт | | | | | | | |
| 30 | С153-231 | -ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 | 7,50 | 7,20 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 10шт | | | | | | | |
| 31 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 | 0,35 | 166,00 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 1000М | | | | | | | |
| 32 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 | 0,07 | 191,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 1000М | | | | | | | |
| 33 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 | 0,70 | 22,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 1000М | | | | | | | |
| 34 | С152-168 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6 | 0,03 | 39,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 1000М | | | | | | | |
| 35 | С152-169 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ | 0,02 | 63,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М | | | | | | | | |
| 36 | С152-196 | =ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 0,10 | 69,20 - - | - | 5 | - | - - - | - - - | - - - |
| 37 | С152-199 | =ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М | 0,03 | 71,00 - - | - | 2 | - | - - - | - - - | - - - |
| 38 | С153-275 | =ЛАМПЫ БК215-225-100 10ШТ | 0,50 | 1,72 - - | - | 1 | - | - - - | - - - | - - - |
| 39 | С153-282 | =ЛАМПЫ Б215-225-150-1 10ШТ | 1,00 | 1,19 - - | - | 1 | - | - - - | - - - | - - - |
| 40 | 503-80087-1 1 | =ТРУБЫ А=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78 1000ПМ | 0,35 | 193,68 - - | - | 68 | - | - - - | - - - | - - - |
| 41 | 503-80088-1 1 | =ТРУБЫ А=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ | 0,02 | 279,76 - - | - | 6 | - | - - - | - - - | - - - |
| 42 | 150408-200 1 | =ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТ | 23,00 | 0,26 - - | - | 6 | - | - - - | - - - | - - - |
| 43 | С156-240 | =ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ | 3,00 | 13,70 - - | - | 41 | - | - - - | - - - | - - - |
| 44 | 2405-1372 | =КОРОБКА У196=У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ | 0,02 | 76,82 - - | - | 1 | - | - - - | - - - | - - - |
| 45 | 2405-1373 | =КОРОБКА У192=У198УХЛ3 ТУ36-1449-79 ШТ | 20,00 | 0,15 - - | - | 3 | - | - - - | - - - | - - - |
| 46 | 2405-1363 | =КОРОБКА У409У1=150,150 ТУ36-43-5897-78 ШТ | 50,00 | 0,60 - - | - | 30 | - | - - - | - - - | - - - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 1508 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1508 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1507 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 118 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1626 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 1626 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2081 | 282 | 142 | | 483 |
| | | | РУБ. | | | | | 51 | | 64 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2079 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 333 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1507 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 243 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 184 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2506 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 569 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 374 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2508 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 569 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 374 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Белоус БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ Манух МАНУХИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 10

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | - | 571 | 880 | - | - | 35,09 |
| 2 | ОБОРУДОВАНИЕ | | | 2 | 2 | - | - | 0,08 |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ | | | 1508 | 1626 | - | - | 64,83 |
| | ИТОГО: | | - | 2081 | 2508 | - | - | 100,00 |

ФОРМА 6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №41

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,029 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 296 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,192 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-526-5 | -ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А<br>ШТ | 2,00 | 4,77<br>2,10 | 0,12<br>0,03 | 10 | 6 | -<br>- | 9,00<br>0,06 | 6<br>- |
| 2 | Ц8-522-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А<br>ШТ | 4,00 | 2,60<br>1,26 | 0,07<br>0,01 | 10 | 5 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 8<br>- |
| 3 | Ц8-591-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ<br>100ШТ | 0,04 | 23,80<br>15,80 | 0,04<br>0,02 | 1 | 1 | -<br>- | 28,00<br>0,03 | 1<br>- |
| 4 | Ц8-591-2 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ<br>100ШТ | 0,01 | 19,60<br>11,30 | 0,05<br>0,02 | 1 | - | -<br>- | 20,00<br>0,03 | -<br>- |
| 5 | Ц11-630-3 | -РЕЛЕ РПУ-2М<br>ШТ | 1,00 | 2,84<br>2,78 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 5,00<br>- | 5<br>- |
| 6 | Ц8-531-16 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А<br>ШТ | 4,00 | 4,98<br>1,90 | 0,12<br>0,03 | 20 | 8 | -<br>- | 3,00<br>0,06 | 12<br>- |
| 7 | ЦСКЦ984 2602 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 85110-1876<br>ШТ | 1,00 | 9,50<br>4,07 | 0,79<br>0,23 | 10 | 4 | 1<br>- | 6,51<br>0,30 | 7<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ЦСКЦЭ84 2604 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-2874 ШТ | 1,00 | 10,10 | 0,79 | 10 | 6 | 1 | 6,78 | 7 |
| | | | | 4,24 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 9 | ЦСКЦЭ84 2604 | -ЯЩИКУПРАВЛЕНИЯ Я5110-3174 ШТ | 1,00 | 10,10 | 0,79 | 10 | 4 | 1 | 6,78 | 7 |
| | | | | 4,24 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 10 | ЦСКЦЭ84 2649 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5114-2274 ШТ | 1,00 | 14,30 | 0,79 | 14 | 7 | 1 | 11,30 | 11 |
| | | | | 7,06 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 11 | ЦСКЦЭ84 2599 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5001-34 ШТ | 2,00 | 9,54 | 0,79 | 19 | 9 | 2 | 6,91 | 14 |
| | | | | 4,32 | 0,28 | | | 1 | 0,36 | 1 |
| 12 | ЦЯ-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | 1,00 | 1,99 | 0,05 | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,09 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 13 | ЦЯ-521-1 | -ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯРП11-311 ШТ | 1,00 | 5,93 | 0,11 | 6 | 2 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,57 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 14 | ЦСКЦЭ84 22060 | -ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3068 ШТ | 1,00 | 16,46 | 0,87 | 16 | 9 | 1 | 14,88 | 15 |
| | | | | 9,30 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |
| 15 | ЦСКЦЭ84 2653 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2674 ШТ | 1,00 | 16,20 | 0,79 | 16 | 8 | 1 | 12,96 | 13 |
| | | | | 8,10 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 16 | ЦЯ-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М | 0,20 | 60,80 | 22,80 | 12 | 5 | 5 | 41,00 | 8 |
| | | | | 23,40 | 8,40 | | | 2 | 10,84 | 2 |
| 17 | ЦЯ-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М | 0,30 | 12,70 | 3,71 | 4 | 2 | 1 | 13,00 | 4 |
| | | | | 7,55 | 1,18 | | | - | 1,52 | - |
| 18 | ЦЯ-406-6 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М | 0,50 | 29,90 | 5,65 | 15 | 8 | 3 | 30,00 | 15 |
| | | | | 16,20 | 1,47 | | | 1 | 1,90 | 1 |
| 19 | ЦЯ-417-5 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М | 2,20 | 15,90 | 0,22 | 35 | 17 | - | 14,00 | 31 |
| | | | | 7,65 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 20 | ЦЯ-417-6 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М | 0,35 | 20,60 | 0,35 | 7 | 3 | - | 16,00 | 6 |
| | | | | 8,85 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 21 | ЦЯ-417-7 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,30 | 15,60 | 0,75 | 5 | 3 | - | 17,00 | 5 |
| | | | | 9,46 | 0,29 | | | - | 0,37 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | | | | | | | |
| 22 | ЦЯ-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 3,25 | 4,88 | 2,33 | 16 | 8 | 7 | 4,00 | 13 |
| | | | | 2,36 | 0,71 | | | 2 | 0,92 | 3 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 23 | ЦЯ-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 7,25 | 1,21 | - | 9 | 8 | - | 2,00 | 15 |
| | | | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 24 | ЦЯ-409-12 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 0,95 | 1,38 | - | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,26 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 25 | ЦЯ-409-13 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 | 0,25 | 2,53 | - | 1 | 1 | - | 4,00 | 1 |
| | | | | 2,38 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 26 | ЦЯ-409-14 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 | 0,85 | 2,88 | - | 2 | 2 | - | 5,00 | 4 |
| | | | | 2,71 | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-591-7 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,01 | 20,80 | 0,02 | 1 | - | - | 22,00 | - |
| | | | | 12,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 28 | ЦЯ-591-2 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,01 | 19,60 | 0,05 | 1 | - | - | 20,00 | - |
| | | | | 11,30 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 29 | Ц-КЦ984 1-27 | -ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-26-66 | 1,00 | 246,00 | 0,98 | 246 | 15 | 1 | 23,68 | 24 |
| | | | | 14,80 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | ЦЯ-414-3 | -КОРОБКИ | 0,15 | 134,00 | 2,30 | 20 | 16 | - | 169,00 | 25 |
| | | | | 108,00 | 0,91 | | | - | 1,17 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 31 | ЦЯ-408-3 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ | 15,00 | 0,83 | - | 12 | 5 | - | 1,00 | 15 |
| | | | | 0,32 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 535 | 163 | 25 | | 278 |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 535 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 169 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 163 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 731 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 296 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 192 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 731 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 296 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 192 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 32 | 1504-1010 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78 ШТ | 2,00 | 3,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| 33 | 1504-12049 | -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАЙКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 ШТ | 1,00 | 5,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| 34 | 1504-4548 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1220 ШТ | 2,00 | 12,60 | - | 25 | - | - | - | - |
| 35 | 1504-4543 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1110046 ШТ | 2,00 | 5,90 | - | 12 | - | - | - | - |
| 36 | СКЦ384 2602 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-1874 ШТ | 1,00 | 84,00 | - | 84 | - | - | - | - |
| 37 | СКЦ384 2604 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-2874 ШТ | 1,00 | 115,00 | - | 115 | - | - | - | - |
| 38 | СКЦ384-260 4 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-3174 ШТ | 1,00 | 115,00 | - | 115 | - | - | - | - |
| 39 | СКЦ384 2649 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5114-2274 ШТ | 1,00 | 91,00 | - | 91 | - | - | - | - |
| 40 | СКЦ384 2599 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5001-34А4 ШТ | 2,00 | 58,30 | - | 117 | - | - | - | - |
| 41 | СКЦ384 2653 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2674 ШТ | 1,00 | 116,00 | - | 116 | - | - | - | - |
| 42 | 1504-18119 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-19331-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ | 1,00 | 10,60 | - | 10 | - | - | - | - |
| 43 | 1504-18126 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В И,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 6,00 | 0,95 | - | 6 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 42Х40Х56ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76 ШТ | | | | | | | | |
| 44 | 1507-5046 | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1 ШТ | 3,00 | 2,90 | - | 9 | - | - | - | - |
| 45 | 1517-2343 | -ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯРП11-311=ЯРП-20 ТУ 36-946-75 ШТ | 1,00 | 4,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| 46 | СКЦЭ84 22060 | -ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3068 ШТ | 1,00 | 324,00 | - | 324 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1039 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1039 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1129 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1129 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 47 | 1504-6003 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ3-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 ШТ | 4,00 | 1,05 | - | 4 | - | - | - | - |
| 48 | С154-160 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ЧАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ШТ | 3,00 | 0,38 | - | 1 | - | - | - | - |
| 49 | С154-159 | -РОЗЕТКА РШ-30-0 ШТ | 2,00 | 0,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| 50 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 0,01 | 166,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| 51 | 1509-3038 | -КАБЕЛЬ АВВГ 4Х2,5 1000М | 0,01 | 204,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| 52 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | 1,05 | 22,00 | - | 23 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | | | | | | | | |
| 53 | С152-167 | 1000М<br>-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 | 0,10 | 29,50 | - | 3 | - | - | - | - |
| 54 | С152-170 | 1000М<br>-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 | 0,03 | 94,70 | - | 2 | - | - | - | - |
| 55 | С152-171 | 1000М<br>-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 | 0,05 | 138,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| 56 | С152-172 | 1000М<br>-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 | 0,04 | 187,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| 57 | С152-196 | 1000М<br>-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 0,03 | 49,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| 58 | С115-15 | 1000М<br>-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ,НЕОЦИНКОВАННЫЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-ТДУ-25 Т-3,2 | 30,00 | 0,62 | - | 13 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М | | | | | | | | |
| 59 | С113-16 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 | | 10,00 | 0,56 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | | |
| 60 | 503-80087-1-1 | -ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78 | | 0,22 | 193,68 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 1000ПМ | | | | | | | | |
| 61 | 503-80088-1-1 | -ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 | | 0,04 | 279,76 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 1000ПМ | | | | | | | | |
| 62 | 503-80089-1-1 | -ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 | | 0,01 | 365,84 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 1000ПМ | | | | | | | | |
| 63 | С154-165 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 | | 1,00 | 0,70 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 64 | 150408-200 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | | 1,00 | 0,26 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 1 | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | 2405-1338 | -КОРОБКА У196=У196 УХЛ3 ТУ362383-81 | | 0,01 | 64,92 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | 1000ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | 2405-1372 | -КОРОБКА У197=У197 У4 ТУ36-1449-79 | | 0,01 | 76,82 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | 1000ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | 2405-1363 | -КОРОБКА У409.150.150 ТУ34-43-5897-78 | | 5,00 | 0,60 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | 2405-1010 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3 ТУ36-1684-78 | | 15,00 | 1,51 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 158 | - | - | | - |
| | | | | ---- | | | | | | | |
| | | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 158 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | | 155 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 169 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 169 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 1732 | 163 | 25 | | 278 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1039 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1129 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 693 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 169 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 155 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 143 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 64 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 900 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 296 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 192 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2029 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 296 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 192 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ МАНУХИНА

# СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

## ПО СМЕТЕ НОМЕР 11

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 535 | 731 | - | - | 36,03 |
| 2 | ОБОРУДОВАНИЕ | | | 1129 | 1129 | - | - | 55,64 |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ | | | 158 | 169 | - | - | 8,33 |
| | ИТОГО: | | - | 1822 | 2029 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А №12

НА АВТОМАТИКУ(ВАРИАНТ ПРИ t ВОДЫ 150°-70°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: АОВ СО1.2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,648 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,020 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 118 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,072 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,36 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРЯМОЙ | 10,00 | 0,21 | - | 2 | 2 | - | 0,50 | 5 | | |
| | | ШТ | | 0,21 | - | | | - | - | - | | |
| 2 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ УГЛОВОЙ | 3,00 | 0,21 | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 1 | | |
| | | ШТ | | 0,21 | - | | | - | - | - | | |
| 3 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМНАТНЫЙ | 10,00 | 0,21 | - | 2 | 2 | - | 0,50 | 5 | | |
| | | ШТ | | 0,21 | - | | | - | - | - | | |
| 4 | Ц11-13-1 | -ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ПОГРУЖНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ | 1,00 | 0,90 | 0,04 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 | | |
| | | ШТ | | 0,84 | 0,01 | | | - | 0,01 | - | | |
| 5 | Ц11-4-3 | -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ | 2,00 | 0,36 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 2 | | |
| | | ШТ | | 0,35 | - | | | - | - | - | | |
| 6 | Ц11-406-7 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, ТИП ТР | 1,00 | 1,72 | - | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 | | |
| | | ШТ | | 1,69 | - | | | - | - | - | | |
| 7 | Ц11-93-1 | -МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 18,00 | 0,80 | - | 14 | 14 | - | 1,00 | 18 | | |
| | | ШТ | | 0,77 | - | | | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц11-680-3 | -ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ | 1,00 | 3,09 | 0,32 | 3 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | | 1,87 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | НА ЩИТЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ: | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-574-50 | -РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ КОМАНДОКОНТРОЛЕРОВ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ | 8,00 | 0,43 | - | 3 | 1 | - | 0,30 | 2 |
| | | | | 0,18 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕПЬ | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-574-48 | -РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ШТИФТАМИ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ | 5,00 | 0,78 | - | 4 | 2 | - | 0,70 | 4 |
| | | | | 0,46 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-574-28 | -РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ ДВУХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 25А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ | 3,00 | 0,28 | - | 1 | - | - | 0,30 | 1 |
| | | | | 0,16 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-574-56 | -РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМПЫ, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П., УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ | 6,00 | 0,55 | - | 3 | 2 | - | 0,50 | 3 |
| | | | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Ц8-574-55 | -РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ | 7,00 | 1,19 | - | 8 | 5 | - | 1,00 | 7 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Ц8-405-2 | -КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОК | 0,07 | 395,00 | 3,10 | 28 | 2 | - | 41,00 | 3 |
| | | | | 26,90 | 1,02 | | | - | 1,32 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 15 | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТА | 0,03 | 377,00 | 4,70 | 11 | 1 | - | 61,00 | 2 |
| | | | | 33,30 | 1,41 | | | - | 1,82 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-417-1 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,62 | 34,80 | 12,20 | 22 | 9 | 7 | 26,00 | 16 |
| | | 100М | | 14,60 | 3,85 | | | 2 | 4,97 | 3 |
| 17 | Ц8-417-2 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,10 | 49,80 | 19,20 | 5 | 2 | 2 | 32,00 | 3 |
| | | 100М | | 17,80 | 6,07 | | | 1 | 7,83 | 1 |
| 18 | Ц8-417-3 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,06 | 59,50 | 19,50 | 4 | 1 | 1 | 33,00 | 2 |
| | | 100М | | 18,60 | 6,18 | | | - | 7,97 | - |
| 19 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 0,08 | 32,00 | 7,54 | 3 | 1 | - | 16,00 | 1 |
| | | 100М | | 9,26 | 2,28 | | | - | 2,94 | - |
| 20 | Ц11-642-1 | -УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА | 18,00 | 0,34 | 0,04 | 6 | 5 | 1 | 1,00 | 18 |
| | | ШТ | | 0,29 | - | | | - | - | - |
| 21 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА.ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ.СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 0,90 | 6,88 | 2,33 | 4 | 2 | 2 | 4,00 | 4 |
| | | 100М | | 2,56 | 0,71 | | | 1 | 0,92 | 1 |
| 22 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 3,45 | 1,21 | - | 4 | 4 | - | 2,00 | 7 |
| | | 100М | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 132 | 62 | 13 | | 111 |
| | | | | ---- | | | | --- | | --- |
| | | | | РУБ. | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 132 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | 54 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | - | 66 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 53 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 11 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 5 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 196 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 118 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 72 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 196 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 118 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 72 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 23 | 170648-126 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ | 2,00 | 1,25 | - | 2 | - | - | - | - |
| | 1 | ТТ.П2.1 240.633 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | 170648-130 | -ТО ЖЕ ТТ.П6.1 240.103 | 6,00 | 0,85 | - | 5 | - | - | - | - |
| | 2 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | 170648-136 | -ТО ЖЕ ТТ.П6.1 240.163 | 5,00 | 0,85 | - | 4 | - | - | - | - |
| | 3 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | 170648-136 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ | 2,00 | 1,25 | - | 2 | - | - | - | - |
| | 4 | ТТ.У2.1 240.441 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | 170648-139 | -ТО ЖЕ ТТ.У6.1 240.104 | 3,00 | 0,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| | 6 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | 170648-145 | -ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М | 10,00 | 0,26 | - | 3 | - | - | - | - |
| | 6 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | 1704-11214 | -ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ0879 | 1,00 | 4,35 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 5Ш2.821.426-18 | | - | - | | | - | - | - |
| | АОП26 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | 1704-10040 | --УСТРОЙСТВО ТЕПМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ | 1,00 | 20,60 | - | 21 | - | - | - | - |
| | 1 | ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ,1КОНТАКТ | | | | | | | | |
| | | ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г. | | | | | | | | |
| | | КАЧЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК=ТУАЭ-1-2-П182 | | | | | | | | |
| | | ТУ25-02.281074-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | 1704-10040 | --УСТРОЙСТВО ТЕПМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ | 1,00 | 20,60 | - | 21 | - | - | - | - |
| | 2 | ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, КОНТАКТ | | | | | | | | |
| | | ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г. | | | | | | | | |
| | | КАЧЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК=ТУАЭ-2-4-П182 | | | | | | | | |
| | | ТУ25-02.281074-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 32 | 1704-51127 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ8 | 1,00 | 110,00 | - | 110 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | АОП22 | | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | 1704-20001 | -МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРЕДЕЛ | 18,00 | 2,30 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | ИЗМЕРЕНИЯ МПА | | - | - | | | - | - | - |
| | | МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД | | | | | | | | |
| | | Г.ТОМСК=ОБМ1-100 | | | | | | | | |
| | | ТУ25-02-26-76 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | 1517-11016 | -ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ | 1,00 | 30,00 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | ЩМ1000Х600Х500 | | - | - | | | - | - | - |
| | АОП7 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | АППАРАТУРА УСТАНОВЛЕННАЯ НА ЩИТЕ | | | | | | | | |
| 35 | 1504-6409 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 2,00 | 2,20 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ АВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-526.074-75 ШТ | | | | | | | | |
| 36 | 1517-1445-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ | 2,00 | 1,25 | - | 2 | - | - | - | - |
| 37 | 1504-6410 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 ШТ | 1,00 | 3,30 | - | 3 | - | - | - | - |
| 38 | 1517-1446-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП6-2 ШТ | 1,00 | 2,50 | - | 3 | - | - | - | - |
| 39 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ШТ | 5,00 | 0,80 | - | 4 | - | - | - | - |
| 40 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ | 5,00 | 1,25 | - | 6 | - | - | - | - |
| 41 | 1504-6002 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 ШТ | 3,00 | 0,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| 42 | 1517-1414-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ АО 63А= ШТ | 3,00 | 3,30 | - | 10 | - | - | - | - |
| 43 | 1507-5051 | -АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 ШТ | 5,00 | 0,38 | - | 2 | - | - | - | - |
| 44 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ | 5,00 | 0,75 | - | 4 | - | - | - | - |
| 45 | 1515-31018 | -ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10 10ШТ | 0,50 | 1,60 | - | 1 | - | - | - | - |
| 46 | 1504-12272 | -РЕЛЕ ПЭ37-62У3 ШТ | 5,00 | 5,10 | - | 25 | - | - | - | - |
| | АОП72 | | | | | | | | | |
| 47 | 1504-12272 | -РЕЛЕ ПЭ37-44У3 ШТ | 1,00 | 5,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | АОП72 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1517-1429-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ8 ДО 8 ТИПОВ= ШТ | 6,00 | 3,75 | - | 22 | - | - | - | - |
| 49 | 1504-12004 | -РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,ЧАСТОТОЙ 50ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3=ВС-43-32/4 ТУ 16-523.476-78 ШТ | 1,00 | 18,60 | - | 18 | - | - | - | - |
| 50 | 1517-1430-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ= ШТ | 1,00 | 7,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| 51 | 1507-7020 | -ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27=П-01 1000ШТ | - | 260,00 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ | 1,00 | 0,75 | - | 1 | - | - | - | - |
| 53 | 1515-7027 | -ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=Б 220-230-60 ГОСТ 2239-79 ШТ | 1,00 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 1504-3001 | -ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ДВП4-2В=ПР-2 ТУ 16-522.091-72 ШТ | 3,00 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 1504-3105 | -ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП2Б-1=ПН2-100 ТУ 16-522.113-75 ШТ | 3,00 | 0,33 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 367 | - | - | | - |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 367 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | 5 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 5 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 10 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 390 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 390 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 56 | 170648-175 | -ОПРАВА ПРЯМАЯ | 10,00 | 1,62 | - | 16 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | 170648-175 | -ОПРАВА УГЛОВАЯ | 2,00 | 2,16 | - | 4 | - | - | - | - |
| | 3 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 0,40 | 22,00 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | 1509-8004 | -ПРОВОД НЫЭ СЕЧ 1Х1,0 | 0,04 | 78,12 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | 503-80085-1 | -ТРУБЫ А=16ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 | 0,03 | 107,60 | - | 3 | - | - | - | - |
| | 1 | 1000ПМ | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | 503-80086-1 | -ТРУБЫ А=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-99-78 | 0,03 | 156,02 | - | 5 | - | - | - | - |
| | 1 | 1000ПМ | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | 503-80088-1 | -ТРУБЫ А=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 | 0,01 | 376,60 | - | 4 | - | - | - | - |
| | 2 | 1000ПМ | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | 503-80089-1 | -ТРУБЫ А=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 | 0,01 | 376,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | 2 | 1000ПМ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | 241649-1051 | -РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-22 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 | - | 228,69 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | 241649-1052 | -РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-25 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 | - | 348,48 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | 241649-1054 | -РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-38 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 | - | 511,83 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | 2405-1364 | -ОТБОРНОЕ УСТР-ВО 16-225П=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79 | 18,00 | 0,43 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | 2405-5116 | -ПРОКЛАДКА 10Х18 | 18,00 | 0,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ/ | 3 | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 558 | 62 | 13 | | 111 |
| | | | ---- | | | | | --- | | |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 367 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 390 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 191 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 66 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 258 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 118 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 72 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 668 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 118 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 72 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 12

| Поряд. номер | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Ед. изм. | Количество | Сумма (Руб) прямых затрат | Сумма (Руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями | Средневзвешенная единичная стоимость (Руб) прямых затрат | Средневзвешенная единичная стоимость (Руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 132 | 196 | - | - | 30,25 |
| 2 | ОБОРУДОВАНИЕ | | | 390 | 390 | - | - | 60,19 |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ | | | 59 | 62 | - | - | 9,57 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 581 | 648 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# К Л О К А Л Ь Н О Й  С М Е Т Е №12

НА ВАРИАНТ ПРИ $t_{н.воды}$ 95°-75°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: АОВ,СО1,2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,610 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | 0,020 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 103 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,061 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ | 1778,00 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 0,34 РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | Ц11-1-1 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРЯМОЙ ШТ | 6,00 | 0,21<br>0,21 | - | 1 | 1 | - | 0,50<br>- | - | 3<br>- |
| 2 | Ц11-1-1 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ УГЛОВОЙ ШТ | 4,00 | 0,21<br>0,21 | - | 1 | 1 | - | 0,50<br>- | - | 2<br>- |
| 3 | Ц11-1-1 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМНАТНЫЙ ШТ | 10,00 | 0,21<br>0,21 | - | 2 | 2 | - | 0,50<br>- | - | 5<br>- |
| 4 | Ц11-13-1 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ | 1,00 | 0,90<br>0,84 | 0,04<br>0,01 | 1 | 1 | - | 1,00<br>0,01 | - | 1<br>- |
| 5 | Ц11-4-3 | УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ | 2,00 | 0,36<br>0,35 | - | 1 | 1 | - | 1,00<br>- | - | 2<br>- |
| 6 | Ц11-606-7 | РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, ТИП ТИ ШТ | 1,00 | 1,78 | - | 2 | 2 | - | 3,00<br>- | - | 3<br>- |
| 7 | Ц11-93-1 | МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ | 11,00 | 1,69<br>0,80<br>0,77 | - | 9 | 8 | - | 1,00<br>- | - | 11<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц11-680-3 | -ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ<br>ШТ<br>НА ЩИТЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ: | 1,00 | 3,09<br>1,87 | 0,32<br>0,11 | 3 | 2 | -<br>- | 3,00<br>0,14 | 3<br>- |
| 9 | Ц8-574-50 | -РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ КОМАНДОКОНТРОЛЕРОВ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ<br>ЦЕПЬ | 8,00 | 0,43<br>0,18 | -<br>- | 3 | 1 | -<br>- | 0,30<br>- | 2<br>- |
| 10 | Ц8-574-68 | -РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ШТИФТАМИ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ<br>ШТ | 5,00 | 0,78<br>0,46 | -<br>- | 4 | 2 | -<br>- | 0,70<br>- | 4<br>- |
| 11 | Ц8-574-28 | -РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ ДВУХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 25А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ<br>ШТ | 3,00 | 0,28<br>0,16 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 0,30<br>- | 1<br>- |
| 12 | Ц8-574-56 | -РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМПЫ, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П., УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ<br>ШТ | 6,00 | 0,55<br>0,33 | -<br>- | 3 | 2 | -<br>- | 0,50<br>- | 3<br>- |
| 13 | Ц8-574-55 | -РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ<br>ШТ | 7,00 | 1,19<br>0,73 | -<br>- | 8 | 5 | -<br>- | 1,00<br>- | 7<br>- |
| 14 | Ц8-605-2 | -КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОК<br>Т | 0,07 | 395,00<br>26,90 | 3,10<br>1,02 | 28 | 2 | -<br>- | 61,00<br>1,32 | 3<br>- |
| 15 | Ц8-91-6 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТА | 0,03 | 377,00<br>33,30 | 4,70<br>1,61 | 11 | 1 | -<br>- | 61,00<br>1,82 | 2<br>- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-417-1 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 0,62 | 36,80<br>14,40 | 12,20<br>3,85 | 22 | 9 | 7<br>2 | 24,00<br>4,97 | 16<br>3 |
| 17 | Ц8-417-2 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 100М | 0,10 | 69,80<br>17,80 | 19,20<br>6,07 | 5 | 2 | 2<br>1 | 32,00<br>7,83 | 3<br>1 |
| 18 | Ц8-417-3 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 100М | 0,06 | 59,50<br>18,60 | 19,50<br>6,19 | 6 | 1 | 1<br>- | 33,00<br>7,97 | 2<br>- |
| 19 | Ц8-408-1 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,08 | 32,00<br>9,26 | 7,54<br>2,28 | 3 | 1 | -<br>- | 16,00<br>2,94 | 1<br>- |
| 20 | Ц11-642-1 | УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА | ШТ | 11,00 | 0,34<br>0,29 | 0,04<br>- | 4 | 3 | -<br>- | 1,00<br>- | 11<br>- |
| 21 | Ц8-409-1 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | 100М | 0,90 | 4,88<br>2,36 | 2,33<br>0,71 | 4 | 2 | 2<br>1 | 4,00<br>0,92 | 4<br>1 |
| 22 | Ц8-409-11 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | 100М | 3,45 | 1,21<br>1,14 | -<br>- | 4 | 4 | -<br>- | 2,00<br>- | 7<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 124 | 53 | 12<br>4 | | 96<br>5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 124 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 53 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 37 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 47 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 10 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП.- | РУБ. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 181 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 103 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 61 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 181 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 103 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 61 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 23 | 170648-126 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ | 2,00 | 1,25 | - | 2 | - | - | - | - |
| | 1 | ТТ.П2,1 240,633 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | 170648-128 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ | 4,00 | 0,85 | - | 3 | - | - | - | - |
| | 7 | ТТ П5,1 240,103 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | 170648-128 | -ТО ЖЕ,ТТ П5,1 240,163 | 3,00 | 0,85 | - | 3 | - | - | - | - |
| | 8 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | 170648-138 | -ТО ЖЕ,УГЛОВОЙ ТТ У5,1 240,106 | 2,00 | 0,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | 6 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | 170648-136 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ | 2,00 | 1,25 | - | 2 | - | - | - | - |
| | 4 | ТТ.У2,1 240,441 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | 170648-139 | -ТО ЖЕ,ТТ,Ц6,1 240,104 | 3,00 | 0,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| | 6 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | 170648-145 | -ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М | 10,00 | 0,26 | - | 3 | - | - | - | - |
| | 6 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | 1704-11214 | -ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-0879 | 1,00 | 4,35 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 5Ш2.821.426-18 | | - | - | | | - | - | - |
| | АОП26 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | 1704-10040-- | -УСТРОЙСТВО ТЕПМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ | 1,00 | 20,60 | - | 21 | - | - | - | - |
| | 1 | ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ,1КОНТАКТ | | | | | | | | |
| | | ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г. | | | | | | | | |
| | | КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК-ТУАЭ-1-2-П182 | | | | | | | | |
| | | ТУ25-02,281074-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 32 | 1704-10040-- | -УСТРОЙСТВО ТЕПМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ | 1,00 | 20,60 | - | 21 | - | - | - | - |
| | 2 | ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ,1КОНТАКТ | | | | | | | | |
| | | ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г. | | | | | | | | |
| | | КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК-ТУАЭ-2-4-П182 | | | | | | | | |
| | | ТУ25-02,281074-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | 1704-31127 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ8 | 1,00 | 110,00 | - | 110 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | АОП22 | | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | 1704-20001 | -МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРЕДЕЛ | 11,00 | 2,30 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | ИЗМЕРЕНИЯ МПА | | - | - | | | - | - | - |
| | | МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД | | | | | | | | |
| | | Г,ТОМСК-ОБМ1-100 | | | | | | | | |
| | | ТУ25-02-26-74 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 35 | 1517-11016 | -ЩИТ ШКАФНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ | 1,00 | 30,00 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | ЩШМ-1000Х600Х500 | | - | - | | | - | - | - |
| | АОП7 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | АППАРАТУРА,УСТАНОВЛЕННАЯ НА ЩИТЕ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1504-6609 | =ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75 ШТ | 2,00 | 2,20 | - | 4 | - | - | - | - |
| 37 | 1517-1445-1 | =ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П160,КПС-2 ШТ | 2,00 | 1,25 | - | 2 | - | - | - | - |
| 38 | 1504-6610 | =ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 ШТ | 1,00 | 3,30 | - | 3 | - | - | - | - |
| 39 | 1517-1446-1 | =ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ | 1,00 | 2,50 | - | 3 | - | - | - | - |
| 40 | 1504-18011 | =КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 ШТ | 5,00 | 0,80 | - | 4 | - | - | - | - |
| 41 | 1517-1444-1 | =КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ | 5,00 | 1,25 | - | 6 | - | - | - | - |
| 42 | 1504-6002 | =ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М36 ОСТ 16 0.526.001-77 ШТ | 3,00 | 0,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| 43 | 1517-1414-1 | =ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ | 3,00 | 3,30 | - | 10 | - | - | - | - |
| 44 | 1507-5051 | =АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 ШТ | 5,00 | 0,38 | - | 2 | - | - | - | - |
| 45 | 1517-1481-1 | =ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ | 5,00 | 0,75 | - | 4 | - | - | - | - |
| 46 | 1515-31018 | =ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10 10ШТ | 0,50 | 1,40 | - | 1 | - | - | - | - |
| 47 | 1504-12272 | =РЕЛЕ ПЭ-37-62У3 ШТ | 5,00 | 5,10 | - | 25 | - | - | - | - |
| | АОП,72 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1504-12272 | -РЕЛЕ ПВ-37-44У3<br>ШТ<br>.ОП72 | 1,00 | 5,10<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | 1517-1429-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ-<br>ШТ | 6,00 | 3,75<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | 1504-12004 | -РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,ЧАСТОТОЙ 50ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3-ВС-43-32У4<br>ТУ 16-523,476-78<br>ШТ | 1,00 | 18,40<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | 1517-1430-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ-<br>ШТ | 1,00 | 7,00<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | 1507-7020 | -ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ-Е27-П-01<br>1000ШТ | - | 260,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ-ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ<br>ШТ | 1,00 | 0,75<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | 1515-7027 | -ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ-Б 220-230-60<br>ГОСТ 2239-79<br>ШТ | 1,00 | 0,09<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | 1504-3001 | -ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ДВП4-2В-ПР-2<br>ТУ 16-522,091-72<br>ШТ | 3,00 | 0,11<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | 1504-3105 | -ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП2Б-1-ПН2-100<br>ТУ 16-522,113-75<br>ШТ | 3,00 | 0,33<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ.<br>РУБ. | | | 350 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 350 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 372 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 372 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 57 | 170668-175<br>2 | =ОПРАВА ПРЯМАЯ<br>ШТ | 6,00 | 1,62 | - | 10 | - | - | - | - |
| 58 | 170668-175<br>3 | =ОПРАВА УГЛОВАЯ<br>ШТ | 4,00 | 2,16 | - | 9 | - | - | - | - |
| 59 | 2152-166 | =ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5<br>1000М | 0,60 | 22,00 | - | 9 | - | - | - | - |
| 60 | 1509-8004 | =ПРОВОД НВЭ СЕЧ,1Х1,0<br>1000М | 0,06 | 78,12 | - | 5 | - | - | - | - |
| 61 | 503-80085-1<br>1 | =ТРУБЫ Д=16ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78<br>1000ПМ | 0,03 | 107,60 | - | 5 | - | - | - | - |
| 62 | 503-80086-1<br>1 | =ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-99-78<br>1000ПМ | 0,03 | 156,02 | - | 5 | - | - | - | - |
| 63 | 503-80088-1<br>2 | =ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78<br>1000ПМ | 0,01 | 376,60 | - | 4 | - | - | - | - |
| 64 | 503-80089-1<br>2 | =ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78<br>1000ПМ | 0,01 | 376,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| 65 | 241649-1051 | =РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-22 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-6<br>1000М | - | 228,69 | - | 1 | - | - | - | - |
| 66 | 241649-1052 | =РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-25 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-6<br>1000М | - | 348,48 | - | 1 | - | - | - | - |
| 67 | 241649-1054 | =РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-38 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-6<br>1000М | - | 511,83 | - | 1 | - | - | - | - |
| 68 | 2405-1366 | =ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П-КОР-Т3У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79<br>ШТ | 11,00 | 0,43 | - | 5 | - | - | - | - |
| 69 | 2405-5116 | =ПРОКЛАДКА 10Х18<br>ШТ | 11,00 | 0,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ. | | | | 56 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **** | | | | | ********* | | ********* |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 54 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 54 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 528 | 53 | 12 | | 96 |
| | | | **** | | | | | ********* | | ********* |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 350 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 372 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 178 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 57 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 54 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 47 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 238 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 103 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 610 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 103 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НА ВАРИАНТ ПРИ tн ВОДЫ 95°-75°С

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 124 | 181 | - | - | 29,67 |
| 2 | ОБОРУДОВАНИЕ | | | 372 | 372 | - | - | 60,98 |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ | | | 54 | 57 | - | - | 9,34 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 550 | 610 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13

НА ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,174 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 94 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,070 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ | 1778,00 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 0,10 РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц10-972-10 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ | 1,00 | 4,01 | 0,55 | 4 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | КОРОБКА | | 1,62 | 0,18 | | | - | 0,23 | - |
| 2 | Ц10-54-4 | -КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 | 0,10 | 30,70 | 4,90 | 3 | 2 | - | 28,00 | 3 |
| | | 100м | | 15,10 | 1,56 | | | - | 2,01 | - |
| 3 | Ц10-54-11 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ | 1,60 | 7,92 | - | 13 | 12 | - | 13,00 | 21 |
| | | 100м | | 7,51 | - | | | - | - | - |
| 4 | Ц10-605-1 | -КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ | 18,00 | 0,58 | - | 10 | 8 | - | 0,80 | 14 |
| | | ШТ | | 0,46 | - | | | - | - | - |
| 5 | Ц10-743-2 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 26,00 | 0,97 | - | 25 | 23 | - | 1,00 | 26 |
| | | ШТ | | 0,88 | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц10-743-4 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫ | 9,00 | 0,88 | - | 8 | 7 | - | 1,00 | 9 |
| | | | | 0,76 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц10-744-3 | -БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК | | 5,00 | 1,03 | - | 5 | 4 | - | 1,00 | 5 |
| | | | 1М2 | | 0,82 | - | | | - | - | - |
| 8 | Ц10-381-11 | -РАДИОРОЗЕТКА | | 5,00 | 0,36 | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 5 |
| | | | ШТ | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| 9 | Ц10-966-1 | -МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2 | | 1,00 | 6,50 | 0,70 | 5 | 2 | - | 4,00 | 4 |
| | | | ШТ | | 2,33 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 75 | 62 | - | | 90 |
| | | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 75 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 132 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 94 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 70 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 132 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 94 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 70 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| 10 | 1602-30140 | -ДАТЧИК ПОЖАРНЫЙ ИП105-2/1 | | 26,00 | 0,80 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | А14 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | 1602-30065 | -ДАТЧИК ИНЕРЦИОННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ=ДИМК ТУ 25.04.3187-76 | | 4,00 | 1,30 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | 1602-30007 | -СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТНО-КОНТАКТНЫЙ=СМК-1 ТУ 25.04.3274-77 | | 5,00 | 0,52 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 13 | С153-17 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 | 1,00 | 1,03 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | С151-2526 | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 | 0,01 | 158,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | С152-488 | -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 | 0,16 | 10,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | С155-13 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П | 18,00 | 0,16 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | 1509-9001 | -ПРОВОД ПЭВ2 Д0,2ММ | 0,12 | 3,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | 1509-8001 | -ПРОВОД НВ СЕЧ 0,35ММ2 | 0,02 | 9,49 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | 1604-16012 | -РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ=РТ-2 | 5,00 | 0,11 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | С152-613 | -МУФТЫ МАРКИ 1СП-12 | 1,00 | 0,13 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ = | | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 116 | 62 | - | | 90 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ = | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ = | | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 164 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 94 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 70 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 176 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 94 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 70 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 15

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 75 | 132 | - | - | 75,86 |
| 2 | ОБОРУДОВАНИЕ | | | 30 | 30 | - | - | 17,24 |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ | | | 12 | 12 | - | - | 6,90 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 117 | 174 | - | - | 100,00 |

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14

НА КАНАЛИЗАЦИЮ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,062 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 9 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,005 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ | 1778,00 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 0,02 РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц10-975-5 | -СЛАБОТОЧНЫЙ ШКАФ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 1,00 | 1,61 | 0,06 | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | ШТ | | 1,24 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 2 | Ц8-406-6 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,05 | 29,90 | 5,65 | 1 | 1 | - | 30,00 | 1 |
| | | 100М | | 16,20 | 1,47 | | | - | 1,90 | - |
| 3 | Ц8-406-7 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ | 0,10 | 43,80 | 8,70 | 4 | 2 | 1 | 41,00 | 4 |
| | | 100М | | 22,30 | 2,23 | | | - | 2,88 | - |
| 4 | Ц10-975-12 | -КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ | 2,00 | 0,41 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| 5 | Ц10-975-13 | -КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ | 0,02 | 16,70 | - | 1 | - | - | 5,00 | - |
| | | 100ШТ | | 3,10 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 9 | 5 | 1 | | 9 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 6 | 150401-35 | -СЛАБОТОЧНЫЙ ШКАФ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 1,00 | 7,21 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С113-130 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-25: Т-1,8 | 5,00 | 0,32 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | М | - | - | | | - | - | - |
| 8 | С113-20 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ,НЕОЦИНКОВАННЫЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 | 10,00 | 1,46 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | М | - | - | | | - | - | - |
| 9 | С156-80 | -КОРОБКА ЗАКЛАДНАЯ КП1 С КРЫШКОЙ КР1 | 2,00 | 0,66 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 36 | 5 | 1 | | 9 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 14

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 9 | 15 | - | - | 35,71 |
| 2 | МАТЕРИАЛЫ | | | 25 | 27 | - | - | 64,29 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 34 | 42 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А №15

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,086 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,012 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,05 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ВСЕГО | ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц10-972-10 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА | 1,00 | 6,01 | 0,55 | 4 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | | 1,62 | 0,18 | | | - | 0,23 | 1 |
| 2 | Ц10-127-5 | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ | 2,00 | 0,37 | - | 1 | 1 | - | 0,50 | - |
| | | | | 0,31 | - | | | - | - | 3 |
| 3 | Ц10-54-4 | -КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М | 0,10 | 30,70 | 4,90 | 3 | 2 | - | 28,00 | - |
| | | | | 15,10 | 1,56 | | | - | 2,01 | 6 |
| 4 | Ц10-54-11 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М | 0,50 | 7,92 | - | 4 | 6 | - | 13,00 | - |
| | | | | 7,51 | - | | | - | - | 4 |
| 5 | Ц10-966-1 | -МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2 ШТ | 1,00 | 4,50 | 0,70 | 5 | 2 | - | 4,00 | - |
| | | | | 2,33 | 0,22 | | | - | 0,28 | 17 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 17 | 11 | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 6 | ПР-Т МИНТОРГА | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН70 ШТ | 2,00 | 25,00 - | - | 50 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 7 | С155-17 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ | 1,00 | 1,03 - | - | 1 | - | - | - | - |
| 8 | С152-613 | -МУФТЫ МАРКИ 1СП-12 ШТ | 1,00 | 0,13 - | - | 1 | - | - | - | - |
| 9 | С152-488 | -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М | 0,05 | 10,60 - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10 | С151-2526 | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М | 0,01 | 158,00 - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 72 | 11 | - | | 17 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 86 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 15

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 17 | 26 | - | - | 30,23 |
| 2 | ОБОРУДОВАНИЕ | | | 55 | 55 | - | - | 63,95 |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ | | | 5 | 5 | - | - | 5,81 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 77 | 86 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А №46

НА РАДИОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.016 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778.00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0.03 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО | : ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО | : ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | : ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | : ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН. | : ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е34-641 Т124-1 | -УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 2408 РС1-1300 | 1,00 | 14,00 / 4,34 | - / - | 14 | 4 | - / - | 7,12 / - | 7 / - |
| 2 | Ц10-397-5 | -ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛЬЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ ШТ | 1,00 | 1,49 / 1,24 | - / - | 1 | 1 | - / - | 2,00 / - | 2 / - |
| 3 | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ | 2,00 | 2,73 / 2,34 | - / - | 5 | 5 | - / - | 4,00 / - | 8 / - |
| 4 | Ц10-381-11 | -РАДИОРОЗЕТКА ШТ | 2,00 | 0,36 / 0,33 | - / - | 1 | 1 | - / - | 1,00 / - | 2 / - |
| 5 | Ц10-605-1 | -КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ | 3,00 | 0,58 / 0,46 | - / - | 2 | 1 | - / - | 0,80 / - | 2 / - |
| 6 | Ц10-54-11 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ ,В СЛОЕ ШТУКАТУРКИ ШТ | 0,25 | 7,92 / 7,51 | - / - | 2 | 2 | - / - | 13,06 / - | 3 / - |
| 7 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ 100М | 0,10 | 6,88 | 2,33 | 1 | - | - | 4,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | И.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА.ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | | 2,36 | 0,71 | | | - | 0,92 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 26 | 16 | - | | 24 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 40 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 40 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 8 | 084-30334 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГАЗ | | 2,00 | 6,00 | - | | - | - | - |
| | | ШТ | | | - | - | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 9 | 290220-125 | -ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ10ТМ | | 1,00 | 3,61 | - | | 4 | - | - | - | - |
| 1 | | ШТ | | | - | - | | - | - | - |
| 10 | С155-23 | -РАДИОРОЗЕТКА РПВ1 | | 2,00 | 0,40 | - | | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | - | - | | - | - | - |
| 11 | С155-13 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П | | 1,00 | 0,16 | - | | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | - | - | | - | - | - |
| 12 | С155-12 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р | | 2,00 | 0,16 | - | | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | - | - | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С152-495 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПж С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 | 1000М | 0,03 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | С152-491 | -ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВж ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2 | 1000М | 0,01 | 25,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | | 9 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 9 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 9 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | | 9 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 67 | 14 | - | | 24 |
| | | | ---- | | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 12 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 35 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 14 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 12 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 16 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 61 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 16 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 16

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 26 | 40 | - | - | 65,57 |
| 2 | ОБОРУДОВАНИЕ | | | 12 | 12 | - | - | 19,67 |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ | | | 9 | 9 | - | - | 14,75 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 47 | 61 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А №17

НА МОЛНИЕЗАЩИТУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ: СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,014 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1778,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,01 РУБ.

| № ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-471-3 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ | - | 10,00 | 0,40 | - | - | - | 6,00 | - |
| | | 10ШТ | | 3,10 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 2 | Ц8-472-2 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2 | - | 27,00 | 0,90 | - | - | - | 12,00 | - |
| | | 100М | | 6,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ОБЪЕМЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-472-8 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ | 0,18 | 51,80 | 1,60 | 9 | 3 | - | 26,00 | 5 |
| | | 100М | | 14,90 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 4 | Ц10-972-11 | -ЗАЩИТА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДНИКА УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ | 3,00 | 0,63 | 0,03 | 2 | - | - | 0,20 | 1 |
| | | И ЖЕЛОБА | | 0,11 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 11 | 3 | - | | 6 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 11 | 3 | - | | 6 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 17

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 11 | 16 | - | - | 100,00 |
| | ИТОГО: | М3 | 1778,00 | 11 | 16 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР 1/1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18

НА ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РУКАВНЫЙ ПОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ В СМЕНУ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,668 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. МЕБЕЛЬ | | | | | | | | | |
| 1 | 560101-125 | -СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ШТ | 1,00 | 16,50 | - | 17 | - | - | - | - | |
| 2 | 560101-136 | -СТУЛ К ОБЕДЕННОМУ СТОЛУ ШТ | 4,00 | 8,50 | - | 34 | - | - | - | - | |
| 3 | НИАЗ СБ3,2 П77 СТР16 | -СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СР1 ШТ | 1,00 | 40,00 | - | 40 | - | - | - | - | |
| 4 | НИАЗ СБ1,8 СТР150 П56 | -ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ШТ | 1,00 | 62,00 | - | 62 | - | - | - | - | |
| 5 | НИАЗ СБ3,2 СТР28 П228 | -ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСТОЛЬНАЯ БЫТОВАЯ ДВУХКОНФОРОЧНАЯ ПЛИТА ТАЙКА ШТ | 1,00 | 12,00 | - | 12 | - | - | - | - | |
| 6 | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | -ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ СЕВЕР ШТ | 1,00 | 160,00 | - | 160 | - | - | - | - | |
| 7 | 560101-196 | -ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВУХМЕСТНЫЙ ШТ | 4,00 | 60,00 | - | 240 | - | - | - | - | |
| 8 | 560101-68 | -СКАМЬЯ ШТ | 4,00 | 16,00 | - | 64 | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 629 | - | - | | - | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - | |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 629 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 668 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 668 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 629 | - | - | | - |
| | | | --- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 629 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 668 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 668 | - | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ БИРЮКОВА

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 19

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МЕБЕЛЬ | | | 668 | 668 | - | - | 100,00 |
| | ИТОГО: | М3 | - | 668 | 668 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А №49

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Рукавный пост производит.25пог.рукавов в смену

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,910 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 972 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,674 тыс.руб.

| N пп | Шифр и N позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим. единицы, руб. всего | Стоим. единицы, руб. экспл. машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной зарплаты | Общая стоимость, руб. экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТУ-22-39-8 3-78 | -ЛИНИЯ ОБРАБОТКИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ЛОПР В СОСТАВЕ:КАРЕТКА ПОДВИЖНАЯ КПУ-1 МОЮЧНАЯ РМ-4,АГРЕГАТ АИСТ-3 С НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ,ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПСР-2,ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПНГ-1 ШТ | 1,00 | 12385,00 - | | 12385 | - | - - | - | - |
| 2 | Ц33-411-7 | -МОНТАЖ ШТ | 1,00 | 638,00 - | 80,50 | 638 | 474 | 81 - | 758,40 | 758 |
| 3 | 248481-18 | -ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА РУКАВОВ ШТ | 3,00 | 474,00 57,00 - | 25,90 | 171 | - | 26 - | 33,41 - | 33 - |
| 4 | 248481-356 | -ПРИВОД ВЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 6225 ШТ | 2,00 | 141,00 - | - | 282 | - | - - | - | - |
| 5 | 248481-355 | -ЭЛЕКТРОАППАРАТ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОРЕЗИНЕННЫХ РУКАВОВ ШТ | 2,00 | 66,00 - | - | 132 | - | - - | - | - |
| 6 | 248481-178 | -ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ШТ | 1,00 | 57,00 - | - | 57 | - | - - | - | - |
| 7 | 1081-3084 | -СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К631 ШТ | 1,00 | 538,00 - | - | 538 | - | - - | - | - |
| 8 | Ц1-228-1 | -МОНТАЖ ШТ | 1,00 | 5,94 5,85 | 0,00 0,04 | 6 | 5 | - - | 9,00 0,05 | 9 - |
| 9 | 7660-2872 | -ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ШТ | 1,00 | 107,00 - | - | 107 | - | - - | - | - |
| 10 | СНиР4-13-8 | -ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | 1,00 | 98,00 - | - | 98 | - | - - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2СБ,5,2П,2 | | ШТ | | | | | | | | |
| | 8 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | 7660-2018 | -СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУКАВОВ | | 12,00 | 15,00 | - | 180 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | 560101-42-166 | -СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ | | 1,00 | 42,00 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | 240401-36 | -ТЕЛЕЖКА | | 3,00 | 33,00 | - | 99 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 240401-75 | -КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ 155-285 | | 1,00 | 306,00 | - | 306 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Ц7-1-1 | -МОНТАЖ | | 1,00 | 93,20 | 1,30 | 93 | 80 | 2 | 121,00 | 121 |
| | | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| | | | | | 79,90 | 0,64 | | | 1 | 0,83 | 1 |
| 16 | С121-2114 | -БАК ДЛЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ | | 0,14 | 441,00 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Е9-208 | -МОНТАЖ | | 0,14 | 81,00 | 21,40 | 11 | 5 | 3 | 59,10 | 8 |
| | | | Т | | | | | | | | |
| | | | | | 38,20 | 6,39 | | | 1 | 8,24 | 1 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | | 15191 | 564 | 86 | | 896 |
| | | | | РУБ. | | | | | 28 | | 35 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ. | | | 14389 | - | - | | - |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | | РУБ. | | | 289 | - | - | | - |
| | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ. | | | 146 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | | 444 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | | 184 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ. | | | 182 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ. | | | 15554 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | | 729 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ. | | | - | 386 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | | 447 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | | РУБ. | | | - | 81 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ. | | | 95 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | | 1271 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 963 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ. | | | - | 667 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | | 85 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 16918 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 979 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 874 | - | | - |

Составил Дежурный

## ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Рукавный пост производительностью 25 пожарных рукавов в смену".

| Ресурсы | | Количество |
|---|---|---|
| I | | 2 |
| Общестроительные работы | | |
| Подземная часть | | |
| Затраты труда, | чел.-ч | 888 |
| Заработная плата, | руб. | 606 |
| Строительные машины, | руб. | 234 |
| Надземная часть | | |
| Затраты труда, | чел.-ч | 5I00 |
| Заработная плата, | руб. | 3545 |
| Строительные машины, | руб. | 433 |
| Санитарно-технические работы | | |
| Затраты труда, | чел.-ч | II53 |
| Заработная плата, | руб. | 772 |
| Строительные машины, | руб. | 32 |
| Монтажные работы | | |
| Затраты труда, | чел.-ч | 865 |
| Заработная плата, | руб. | 566 |
| Строительные машины, | руб. | I67 |
| Автоматика | | |
| Затраты труда, | чел.-ч | II8 |
| Заработная плата, | руб. | 72 |
| Строительные машины, | руб. | I3 |

| 1 | | 2 |
|---|---|---|
| Прочие работы | | |
| Затраты труда, | чел.-ч | II22 |
| Заработная плата, | руб. | 780 |
| Строительные машины, | руб. | 87 |
| Всего | | |
| Затраты труда, | чел.-ч | 9246 |
| Заработная плата, | руб. | 634I |
| Строительные машины, | руб. | 966 |

Начальник сметного отдела А.А.Белоусова

Составила старший инженер Т.Б.Широкова

gost.e-ecolog.ru